

新建防汛应急演练及物资存储基地项目 工程

招标控制价

招 标 人： 东国制钢（中国）有限公司

（单位盖章）

造价咨询人： 江苏建圆建方工程管理咨询
有限公司

（单位盖章）

2025年04月27日

新建防汛应急演练及物资存储基地项目 工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 44924456.50

（大写）： 肆仟肆佰玖拾贰万肆仟肆佰伍拾陆元伍角零分

招 标 人： 东国制钢（中国）有限公司 造价咨询人： 江苏建圆建方工程管理咨询有
（单位盖章） 限公司
（单位资质专用章）

法定代表人 张一新 法定代表人 俞志翔
或其授权人： 或其授权人：
（签字或盖章） （签字或盖章）

编 制 人： 强佳平、周祥 复 核 人： 沈榆良
（造价人员签字盖专用章） （造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间： 2025年04月27日 复 核 时 间： 2025年04月27日

单项工程招标控制价表

工程名称：新建防汛应急演练及物资存储基地项目

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方工程

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0101 1#应急物资存储仓						
1	010101001001	平整场地	300mm以内挖填整平，满足后续施工需要	m2	9880.36	0.68	6718.64	
2	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑各类土 2、挖土深度：按设计标高 3、弃土运距：就近堆放，用于回填，含场内翻挖、调运等	m3	302.02	8.32	2512.81	
3	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：综合考虑各类土 2、挖土深度：按设计标高 3、弃土运距：就近堆放，用于回填，含场内翻挖、调运等	m3	771.24	6.94	5352.41	
4	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：综合考虑各类土 2、挖土深度：按设计标高 3、弃土运距：就近堆放，用于回填，含场内翻挖、调运等	m3	1391.49	8.15	11340.64	
5	010103001001	回填方	1、密实度要求：满足设计及规范要求 2、填方材料品种：素土	m3	423.57	16.88	7149.86	
6	010103001002	回填方	1、密实度要求：压实系数不小于0.95 2、填方材料品种：600mm厚二八灰土回填，分二次夯实	m3	1391.49	165.90	230848.19	
7	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方等 2、运距：运距及堆场投标人自行考虑，含消纳费等	m3	168.71	17.40	2935.55	
8	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1、构件名称：原钢筋混凝土场地拆除 2、拆除构件的厚度或规格尺寸：按现场实际情况 3、拆除物清理、归堆、垃圾外运 4、含特种垃圾处置费，运距及堆场投标人自行考虑	m3	1235.04	47.31	58429.74	
本页小计							325287.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方工程

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	041001003001	拆除基层	1、厚度：按现场实际情况 2、部位：原场地基层拆除 3、拆除物清理、归堆、垃圾外运 4、含特种垃圾处置费，运距及堆场投标人自行考虑	m3	2470.09	40.80	100779.67	
		分部小计					426067.51	
		0101 2#应急物资存储仓						
10	010101001002	平整场地	300mm以内挖填整平，满足后续施工需要	m2	9880.36	0.68	6718.64	
11	010101003002	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑各类土 2、挖土深度：按设计标高 3、弃土运距：就近堆放，用于回填，含场内翻挖、调运等	m3	302.02	8.32	2512.81	
12	010101004002	挖基坑土方	1、土壤类别：综合考虑各类土 2、挖土深度：按设计标高 3、弃土运距：就近堆放，用于回填，含场内翻挖、调运等	m3	771.24	6.94	5352.41	
13	010101002002	挖一般土方	1、土壤类别：综合考虑各类土 2、挖土深度：按设计标高 3、弃土运距：就近堆放，用于回填，含场内翻挖、调运等	m3	1391.49	8.15	11340.64	
14	010103001003	回填方	1、密实度要求：满足设计及规范要求 2、填方材料品种：素土	m3	423.57	16.88	7149.86	
15	010103001004	回填方	1、密实度要求：压实系数不小于0.95 2、填方材料品种：600mm厚二八灰土回填，分二次夯实	m3	1391.49	165.90	230848.19	
16	010103002002	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方等 2、运距：运距及堆场投标人自行考虑，含消纳费等	m3	168.71	17.40	2935.55	
本页小计							367637.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方工程

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	011602002002	钢筋混凝土构件拆除	1、构件名称：原钢筋混凝土场地拆除 2、拆除构件的厚度或规格尺寸：按现场实际情况 3、拆除物清理、归堆、垃圾外运 4、含特种垃圾处置费，运距及堆场投标人自行考虑	m3	1235.04	47.31	58429.74	
18	041001003002	拆除基层	1、厚度：按现场实际情况 2、部位：原场地基层拆除 3、拆除物清理、归堆、垃圾外运 4、含特种垃圾处置费，运距及堆场投标人自行考虑	m3	2470.09	40.80	100779.67	
		分部小计					426067.51	
		道路工程						
19	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：综合考虑各类土 2、挖土深度：2M内 3、弃土运距：就近堆放，场内调配，用于灰土施工	m3	3082	7.96	24532.72	
20	040202001001	路床（槽）整形	原土压实，压实度不小于0.87	m2	6325.15	1.57	9930.49	
21	040202002001	三合土	30cm厚三合土，压实无轮痕	m2	6357.37	64.37	409223.91	
22	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方、建筑垃圾等 2、运距：运距及堆场投标人自行考虑，含特种垃圾处置费等	m3	888.72	16.28	14468.36	
		分部小计					458155.48	
		雨水工程						
23	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑各类土 2、挖土深度：按设计标高 3、就近堆放，用于回填，含场内调配，翻挖等	m3	2566.21	12.25	31436.07	
24	040103001001	回填方	1、密实度要求：满足设计及规范要求 2、填方材料品种：素土	m3	1549.53	15.12	23428.89	
本页小计							672229.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方工程

标段：

第4页 共4页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	30881.77			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	24126.38			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.420	6755.39			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.100	17692.68			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.020	321.69			建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：大型土石方工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#应急物资存储仓-桩基工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010301001001	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：综合考虑各类土层 2、送桩深度、桩长：单根有效桩长13米，送桩按设计图示标高 3、桩截面：预应力混凝土方桩，选用以下桩型：a. T-FZ-A 400-350, 参考图集《预应力混凝土异型预制桩》；b. YZH-400A, 参考《预制混凝土方桩》（20G361）；c. YRS-40a, 参考《先张法预应力混凝土实心方桩》 4、桩倾斜度：满足设计及规范要求 5、沉桩方法：静压法 6、接桩方式：按设计要求 7、混凝土强度等级：C60 8、管桩施工单价包含管桩的场内运输、堆放、吊装、沉桩、送桩、接桩费用；其中沉桩包含的桩帽、弹性衬垫、桩尖、钢桩尖等必须的材料费用；施工期间承包人配合发包人的检验、检测、验收（含桩基检测）所需要的人工、材料、机械、仪器等属于管桩的附属工作，包含在相应工作的单价中，不再单独进行计量；配合桩基检测工作：不限于保证检测机械行走及工作所需的场地平整、局部土方的换填、提供桩基检测的桩帽、桩头浮浆的处理；材料进场后的取样、试验、复试等验收属于管桩的附属工作（含焊缝探伤检测），相关的送检及检测费用包含在相应工作的单价中，不再	m	3484	214.25	746447.00	
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#应急物资存储仓-桩基工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	12311.72			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	11470.55			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.110	841.17			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#应急物资存储仓-桩基工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.000	7647.03			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.020	152.94			建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 1#应急物资存储仓-桩基工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称: 1#应急物资存储仓-土建工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#应急物资存储仓-土建工程

标段：

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0103 桩基工程						
1	010301004001	方桩桩头处理	1、桩类型：预应力混凝土方桩400mm*400mm 2、桩头处理及接桩按设计图纸要求	根	271	90.00	24390.00	
		分部小计					24390.00	
		0104 砌筑工程						
2	010401004001	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：240mm厚淤泥质多孔砖 2、墙体类型：外围护墙1.2m以下 3、砂浆强度等级、配合比：M5.0专用砂浆	m3	69.4	479.96	33309.22	
3	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：240mm厚淤泥质实心砖墙 2、基础类型：条形 3、砂浆强度等级：Mb10水泥砂浆 4、防潮层材料种类：20mm厚1：2水泥砂浆掺5%防水剂	m3	54.94	696.09	38243.18	
4	010401001002	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：200mm厚MU15烧结淤泥质实心砖 2、基础类型：条形 3、砂浆强度等级：M10水泥砂浆砌筑	m3	1.06	656.74	696.14	
5	010401004002	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：200mm厚MU7.5烧结淤泥多孔砖 2、墙体类型：配电小间砖墙 3、砂浆强度等级、配合比：M5.0专用砂浆	m3	8.61	479.96	4132.46	
		分部小计					76381.00	
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1、混凝土种类：素混凝土 2、混凝土强度等级：C15	m3	61.66	438.81	27057.02	
7	010501005001	桩承台基础	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	407.36	450.95	183698.99	
本页小计							311527.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#应急物资存储仓-土建工程

标段：

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010501002001	带形基础	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	2.12	452.62	959.55	
9	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	55.86	457.05	25530.81	
10	010503004002	地圈梁	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	0.71	538.73	382.50	
11	010503004003	圈梁（翻边）	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.09	570.10	51.31	
12	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	68.42	540.31	36968.01	
13	010508001001	后浇带	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	0.72	513.46	369.69	
14	010507007001	其他构件	1、部位：二次灌浆 2、混凝土强度等级：C40	m3	5.7	637.88	3635.92	
15	010503004001	圈梁（压顶）	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	12.18	570.10	6943.82	
16	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	6.1	714.20	4356.62	
17	010505003001	平板	配电间屋面板B=120mm 1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	0.83	499.10	414.25	
18	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：综合考虑各类钢筋	t	121.156	5123.43	620734.29	
19	010507001001	坡道	室外坡道，做法参考图集12J003 4A-A7	m2	302.4	255.59	77290.42	
20	010507001002	散水	600mm细石混凝土散水，做法详见12J003 1A-A1	m2	165.31	141.88	23454.18	
		分部小计					1011847.38	
		0108 门窗工程						
本页小计							801091.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#应急物资存储仓-土建工程

标段：

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	010803001001	金属卷帘（闸）门	1、门材质：电动卷帘门 2、启动装置品种、规格：配套电动装置	m2	504	340.97	171848.88	
22	010802003001	钢质门	1、门代号及洞口尺寸：GM2430，钢制平开门 2、含五金配件等	m2	28.8	770.21	22182.05	
23	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM丙1824 2、含五金配件等	m2	4.32	709.83	3066.47	
24	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：铝合金玻璃固定窗，窗型号、洞品尺寸、开启方式等详见设计图示，综合报价 2、框、扇材质：铝合金型材厚度不小于1.8毫米 3、玻璃品种、厚度：钢化玻璃，厚度详见设计图纸 4、含五金配件等	m2	691.2	400.00	276480.00	
25	010807002001	金属防火窗	1、窗代号及洞口尺寸：灭火救援窗，窗型号、洞品尺寸、开启方式等详见设计图示，综合报价 2、框、扇材质：铝合金型材厚度不小于1.8毫米 3、玻璃品种、厚度：钢化玻璃，厚度详见设计图纸 4、含五金配件等	m2	170.1	443.64	75463.16	
		分部小计					549040.56	
		0109 屋面及防水工程						
26	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：JS-II型聚合物水泥防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5mm厚	m2	493.39	37.05	18280.10	
		分部小计					18280.10	
		0111 楼地面装饰工程						
27	010501001002	垫层	1、素土夯实，压实系数不小于0.95 2、280mm厚级配碎石基础夯实 5、150mm厚C30砼，内配焊接钢筋网片 Φ6@150*150（钢筋另计）	m2	7474.5	166.30	1243009.35	
本页小计							1810330.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#应急物资存储仓-土建工程

标段：

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	010501001003	垫层	1、素土夯实，压实系数不小于0.95 2、300mm厚级配碎石基础夯实 5、250mm厚C30砼，内配焊接钢筋网片Φ12@150*150双层双向（钢筋另计）	m2	2310.3	224.78	519309.23	
29	011101003001	金刚砂耐磨地面	1、水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、50厚C30耐磨砼，表面撒1：1水泥沙子随打随抹光 2、3厚金刚砂耐磨面层，随打随抹平 3、分缝要求详见图纸构造表	m2	9784.8	85.35	835132.68	
30	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、底层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道 3、面层厚度、砂浆配合比：刷深灰色素水泥浆一道，内掺建筑胶	m2	30.46	100.25	3053.62	
		分部小计					2600504.88	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
31	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：界面剂一道，12mm厚1：1.6水泥石灰膏砂浆打底 3、面层厚度、砂浆配合比：5mm厚1：0.3：3水泥石灰膏砂浆粉面	m2	402.02	34.68	13942.05	
32	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：界面剂一道，15mm厚1：2.5防水水泥砂浆找平层，不同墙体材料交接处设耐碱玻纤网格布 3、面层厚度、砂浆配合比：5mm厚聚合物水泥防水砂浆增强耐碱玻纤网格布压入，内掺抗裂纤维0.6kg/m3	m2	493.39	66.00	32563.74	
		分部小计					46505.79	
本页小计							1404001.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#应急物资存储仓-土建工程

标段：

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
33	011407001001	墙面喷刷涂料	1、基层类型：内墙面 2、腻子种类：2mm厚面层耐水腻子分遍刮平 3、油漆品种、刷漆遍数：白色内墙无机涂料一底两面	m2	402.02	33.72	13556.11	
34	011407001002	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙面 2、腻子种类：光面腻子批刮1-2遍，外批刮平整 3、涂料品种、喷刷遍数：弹性涂料，平涂2遍	m2	493.39	27.07	13356.07	
		分部小计					26912.18	
		分部分项合计					4353861.89	
1	011702001001	基础	1、混凝土种类：素混凝土 2、混凝土强度等级：C15	m2	61.66	74.48	4592.44	
2	011702001002	基础	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	765.84	63.59	48699.77	
3	011702005001	基础梁	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	139.65	58.93	8229.57	
4	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	205.26	66.25	13598.48	
5	011702030001	后浇带	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	5.79	66.99	387.87	
6	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	101.46	58.93	5979.04	
7	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	67.71	79.76	5400.55	
8	011702025001	其他现浇构件	1、构件类型：二次灌浆	m2	19.69	142.50	2805.83	
本页小计							116605.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#应急物资存储仓-土建工程

标段:

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	011702008002	圈梁	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	5.91	58.97	348.51	
10	011702001003	基础	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	1.57	55.54	87.20	
11	011702016001	平板	配电间屋面板B=120mm 1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	6.67	60.21	401.60	
		单价措施合计					90530.86	
本页小计							837.31	
合 计							4444392.75	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#应急物资存储仓-土建工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	151553.80			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	137776.18			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	13777.62			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#应急物资存储仓-土建工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.000	44443.93			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050	2222.20			建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 1#应急物资存储仓-土建工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称: 1#应急物资存储仓-钢结构工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#应急物资存储仓-钢结构工程

标段：

第1页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0106 金属结构工程						
1	020509025001	螺栓	1、螺栓种类：M42锚栓 2、螺栓品种、规格：Q355B 3、螺栓长度：露头600，丝扣220, 详见设计图示	根	416	111.53	46396.48	
2	020509025002	螺栓	1、螺栓种类：M36锚栓 2、螺栓品种、规格：Q355B 3、螺栓长度：露头160，丝扣130, 详见设计图示	根	80	53.42	4273.60	
3	020509025003	螺栓	1、螺栓种类：M30锚栓 2、螺栓品种、规格：Q355B 3、螺栓长度：露头160，丝扣120, 详见设计图示	根	144	32.38	4662.72	
4	010603002001	空腹钢柱	1、柱类型：GGZ1 2、钢材品种、规格：Q355B 槽形350*200*10*12+H350*200*10*12+角钢90*8+角钢70*5+角钢50*5 3、单根柱质量：3吨以内 4、螺栓种类：按设计图示 5、探伤要求：按设计及规范要求 6、喷砂、抛丸等方法彻底除锈，除锈等级达到Sa2.5级，环氧富锌底漆2遍，厚70微米，环氧富锌中间漆1遍，厚70微米，聚氨酯面漆2遍，厚60微米，总漆膜厚度不小于200微米	t	73.434	8031.11	589756.53	
本页小计							645089.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#应急物资存储仓-钢结构工程

标段：

第2页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	010603002002	空腹钢柱	1、柱类型：GGZ2 2、钢材品种、规格：Q355B H350*200*10*12+H350*200*10*12+角钢80*6+角钢70*5+角钢50*5 3、单根柱质量：3吨以内 4、螺栓种类：按设计图示 5、探伤要求：按设计及规范要求 6、喷砂、抛丸等方法彻底除锈，除锈等级达到Sa2.5级，环氧富锌底漆2遍，厚70微米，环氧富锌中间漆1遍，厚70微米，聚氨酯面漆2遍，厚60微米，总漆膜厚度不小于200微米	t	76.919	8047.85	619032.57	
6	010603002003	空腹钢柱	1、柱类型：GGZ1 2、钢材品种、规格：Q355B H600*350*10*16 3、单根柱质量：1吨以内 4、螺栓种类：按设计图示 5、探伤要求：按设计及规范要求 6、喷砂、抛丸等方法彻底除锈，除锈等级达到Sa2.5级，环氧富锌底漆2遍，厚70微米，环氧富锌中间漆1遍，厚70微米，聚氨酯面漆2遍，厚60微米，总漆膜厚度不小于200微米	t	21.718	8365.26	181676.72	
本页小计							800709.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#应急物资存储仓-钢结构工程

标段：

第3页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	010603002004	空腹钢柱	1、柱类型：GGZ2 2、钢材品种、规格：Q355B H600*300*8*12 3、单根柱质量：1吨以内 4、螺栓种类：按设计图示 5、探伤要求：按设计及规范要求 6、喷砂、抛丸等方法彻底除锈，除锈等级达到Sa2.5级，环氧富锌底漆2遍，厚70微米，环氧富锌中间漆1遍，厚70微米，聚氨酯面漆2遍，厚60微米，总漆膜厚度不小于200微米	t	16.351	8467.20	138447.19	
8	010603002005	空腹钢柱	1、柱类型：TGZ 2、钢材品种、规格：Q355B H200*300*6*8 3、单根柱质量：1吨以内 4、螺栓种类：按设计图示 5、探伤要求：按设计及规范要求 6、喷砂、抛丸等方法彻底除锈，除锈等级达到Sa2.5级，环氧富锌底漆2遍，厚70微米，环氧富锌中间漆1遍，厚70微米，聚氨酯面漆2遍，厚60微米，总漆膜厚度不小于200微米	t	7.394	8640.22	63885.79	
本页小计							202332.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#应急物资存储仓-钢结构工程

标段：

第4页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	010603002006	空腹钢柱	1、柱类型：BZ1 ZZ1 2、钢材品种、规格：Q355B H600*400*10*16 3、单根柱质量：3吨以内 4、螺栓种类：按设计图示 5、探伤要求：按设计及规范要求 6、喷砂、抛丸等方法彻底除锈，除锈等级达到Sa2.5级，环氧富锌底漆2遍，厚70微米，环氧富锌中间漆1遍，厚70微米，聚氨酯面漆2遍，厚60微米，总漆膜厚度不小于200微米	t	20.163	7950.48	160305.53	
10	010603002008	空腹钢柱	1、柱类型：ZZ1 2、钢材品种、规格：Q355B H600*300*8*12 3、单根柱质量：1吨以内 4、螺栓种类：按设计图示 5、探伤要求：按设计及规范要求 6、喷砂、抛丸等方法彻底除锈，除锈等级达到Sa2.5级，环氧富锌底漆2遍，厚70微米，环氧富锌中间漆1遍，厚70微米，聚氨酯面漆2遍，厚60微米，总漆膜厚度不小于200微米	t	2.15	8485.78	18244.43	
本页小计							178549.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#应急物资存储仓-钢结构工程

标段：

第5页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010603002007	空腹钢柱	1、柱类型：KFZ1 2、钢材品种、规格：Q355B H400*300*8*12 3、单根柱质量：3吨以内 4、螺栓种类：按设计图示 5、探伤要求：按设计及规范要求 6、喷砂、抛丸等方法彻底除锈，除锈等级达到Sa2.5级，环氧富锌底漆2遍，厚70微米，环氧富锌中间漆1遍，厚70微米，聚氨酯面漆2遍，厚60微米，总漆膜厚度不小于200微米	t	24.791	8068.36	200022.71	
12	010604001001	钢梁	1、梁类型：GJ1 2、钢材品种、规格：Q355B H(1000~750)*280*8*12 3、单根质量：1吨以内 4、螺栓种类：按设计图示 5、安装高度：按设计标高 6、探伤要求：按设计及规范要求 7、涂层要求：喷砂、抛丸等方法彻底除锈，除锈等级达到Sa2.5级，环氧富锌底漆2遍，厚70微米，环氧富锌中间漆1遍，厚70微米，聚氨酯面漆2遍，厚60微米，总漆膜厚度不小于200微米	t	25.368	8301.73	210598.29	
本页小计							410621.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#应急物资存储仓-钢结构工程

标段：

第6页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
13	010604001002	钢梁	1、梁类型：GJ1 2、钢材品种、规格：Q355B H750*280*8*12 3、单根质量：1吨以内 4、螺栓种类：按设计图示 5、安装高度：按设计标高 6、探伤要求：按设计及规范要求 7、涂层要求：喷砂、抛丸等方法彻底除锈，除锈等级达到Sa 2.5级，环氧富锌底漆2遍，厚70微米，环氧富锌中间漆1遍，厚70微米，聚氨酯面漆2遍，厚60微米，总漆膜厚度不小于200微米	t	80.135	8286.38	664029.06	
14	010604001003	钢梁	1、梁类型：GJ1 2、钢材品种、规格：Q355B H (1200~750)*280*8*12 3、单根质量：3吨以内 4、螺栓种类：按设计图示 5、安装高度：按设计标高 6、探伤要求：按设计及规范要求 7、涂层要求：喷砂、抛丸等方法彻底除锈，除锈等级达到Sa 2.5级，环氧富锌底漆2遍，厚70微米，环氧富锌中间漆1遍，厚70微米，聚氨酯面漆2遍，厚60微米，总漆膜厚度不小于200微米	t	51.118	7744.28	395872.11	
本页小计							1059901.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#应急物资存储仓-钢结构工程

标段：

第7页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
15	010604001004	钢梁	1、梁类型：GJ2 2、钢材品种、规格：Q355B H500*250*8*10 3、单根质量：3吨以内 4、螺栓种类：按设计图示 5、安装高度：按设计标高 6、探伤要求：按设计及规范要求 7、涂层要求：喷砂、抛丸等方法彻底除锈，除锈等级达到Sa2.5级，环氧富锌底漆2遍，厚70微米，环氧富锌中间漆1遍，厚70微米，聚氨酯面漆2遍，厚60微米，总漆膜厚度不小于200微米	t	13.814	7799.96	107748.65	
16	010604001005	钢梁	1、梁类型：吊轨梁GDCL 2、钢材品种、规格：Q355B H350*200*8*12 3、单根质量：3吨以内 4、螺栓种类：按设计图示 5、安装高度：按设计标高 6、探伤要求：按设计及规范要求 7、喷砂、抛丸等方法彻底除锈，除锈等级达到Sa2.5级，环氧富锌底漆2遍，厚70微米，环氧富锌中间漆1遍，厚70微米，聚氨酯面漆2遍，厚60微米，总漆膜厚度不小于200微米	t	18.377	7763.36	142667.27	
17	040901010001	高强螺栓	1、材料种类：10.9级扭剪摩擦型高强螺栓 2、材料规格：M20	套	2704	10.00	27040.00	
18	040901010002	高强螺栓	1、材料种类：10.9级扭剪摩擦型高强螺栓 2、材料规格：M27	套	1508	15.00	22620.00	
本页小计							300075.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#应急物资存储仓-钢结构工程

标段：

第8页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
19	010604002001	钢吊车梁	1、钢材品种、规格：Q355B H900*（450/300）*10*18 + H900*（500/300）*12*20 2、单根质量：3吨以内 3、螺栓种类：按设计图示 4、安装高度：按设计标高 5、探伤要求：按设计及规范要求 6、喷砂、抛丸等方法彻底除锈，除锈等级达到Sa2.5级，环氧富锌底漆2遍，厚70微米，环氧富锌中间漆1遍，厚70微米，聚氨酯面漆2遍，厚60微米，总漆膜厚度不小于200微米 7、详见国标20G520-2，7.5米跨吊车梁型号为GDLM7.5-10,8.5米跨吊车梁型号为GDLM7.5-11 8、钢吊车梁轨道联结及车档由国标23G525G《吊车轨道联结及车档》选用，轨道联结型号为GDGL-5,车档型号为GLD-9	t	129.933	7356.14	955805.34	
本页小计							955805.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#应急物资存储仓-钢结构工程

标段：

第9页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	010606002001	钢檩条	1、钢材品种、规格：Q355B C250*75*20*2.2 C250*75*20*2.5 C200*70*20*2.0 2、构件类型：LT1 LT2 QLT1 QLT2 QLT3 3、单根质量：1吨以内 4、安装高度：按设计标高 5、螺栓种类：按设计图示 6、探伤要求：按设计及规范要求 7、喷砂、抛丸等方法彻底除锈，除锈等级达到Sa2.5级，环氧富锌底漆2遍，厚70微米，环氧富锌中间漆1遍，厚70微米，聚氨酯面漆2遍，厚60微米，总漆膜厚度不小于200微米	t	106.027	7282.96	772190.40	
21	010606001001	钢支撑	1、钢材品种、规格：Q235B 直径114*3电焊钢管 直径127*3电焊钢管 2、构件类型：GXG1 GXG2 及柱间支撑 3、安装高度：按设计标高 4、螺栓种类：按设计图示 5、探伤要求：按设计及规范要求 6、喷砂、抛丸等方法彻底除锈，除锈等级达到Sa2.5级，环氧富锌底漆2遍，厚70微米，环氧富锌中间漆1遍，厚70微米，聚氨酯面漆2遍，厚60微米，总漆膜厚度不小于200微米	t	24.339	7033.27	171182.76	
本页小计							943373.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#应急物资存储仓-钢结构工程

标段：

第10页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	010606001002	钢支撑	1、钢材品种、规格：Q235B 等边角钢90*6 2、构件类型：SC 3、安装高度：按设计标高 4、螺栓种类：按设计图示 5、探伤要求：按设计及规范要求 6、喷砂、抛丸等方法彻底除锈，除锈等级达到Sa2.5级，环氧富锌底漆2遍，厚70微米，环氧富锌中间漆1遍，厚70微米，聚氨酯面漆2遍，厚60微米，总漆膜厚度不小于200微米	t	7.249	9081.80	65833.97	
23	010606001003	钢支撑	1、钢材品种、规格：Q355B 下柱2*等边角钢140*10+上柱2*等边角钢110*8 2、构件类型：ZC 3、安装高度：按设计标高 4、螺栓种类：按设计图示 5、探伤要求：按设计及规范要求 6、喷砂、抛丸等方法彻底除锈，除锈等级达到Sa2.5级，环氧富锌底漆2遍，厚70微米，环氧富锌中间漆1遍，厚70微米，聚氨酯面漆2遍，厚60微米，总漆膜厚度不小于200微米	t	20.739	9083.72	188387.27	
本页小计							254221.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#应急物资存储仓-钢结构工程

标段：

第11页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
24	010606001004	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格：Q235B 直径12圆钢 直径32*2.5钢管 2、构件类型：T XLT CG QT QLT QCT 3、安装高度：按设计标高 4、螺栓种类：按设计图示 5、探伤要求：按设计及规范要求 6、喷砂、抛丸等方法彻底除锈，除锈等级达到Sa2.5级，环氧富锌底漆2遍，厚70微米，环氧富锌中间漆1遍，厚70微米，聚氨酯面漆2遍，厚60微米，总漆膜厚度不小于200微米	t	6.289	7457.28	46898.83	
25	010606001005	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格：Q235B 等边角钢50*5 2、构件类型：YC 3、安装高度：按设计标高 4、螺栓种类：按设计图示 5、探伤要求：按设计及规范要求 6、喷砂、抛丸等方法彻底除锈，除锈等级达到Sa2.5级，环氧富锌底漆2遍，厚70微米，环氧富锌中间漆1遍，厚70微米，聚氨酯面漆2遍，厚60微米，总漆膜厚度不小于200微米	t	7.463	8244.28	61527.06	
本页小计							108425.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#应急物资存储仓-钢结构工程

标段：

第12页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	010606005001	钢墙架	1、钢材品种、规格：Q355B 槽钢25a 2、单榀质量：1吨以内 3、螺栓种类：按设计图示 4、探伤要求：按设计及规范要求 5、喷砂、抛丸等方法彻底除锈，除锈等级达到Sa2.5级，环氧富锌底漆2遍，厚70微米，环氧富锌中间漆1遍，厚70微米，聚氨酯面漆2遍，厚60微米，总漆膜厚度不小于200微米 6、MZ1 MZ2 ML等	t	8.327	9780.44	81441.72	
27	010606005002	钢墙架	1、钢材品种、规格：Q355B C250*75*20*2.0 2、单榀质量：1吨以内 3、螺栓种类：按设计图示 4、探伤要求：按设计及规范要求 5、防火要求：喷砂、抛丸等方法彻底除锈，除锈等级达到Sa2.5级，环氧富锌底漆2遍，厚70微米，环氧富锌中间漆1遍，厚70微米，聚氨酯面漆2遍，厚60微米，总漆膜厚度不小于200微米 6、CK	t	0.667	7654.18	5105.34	
本页小计							86547.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#应急物资存储仓-钢结构工程

标段：

第13页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
28	010602003001	钢桁架	1、钢材品种、规格：Q355B 槽钢30a+等边角钢50*5+70*5+80*6等，详见设计图示 2、单榀质量：1吨以内 3、安装高度：按设计标高 4、螺栓种类：按设计图示 5、探伤要求：按设计及规范要求 6、喷砂、抛丸等方法彻底除锈，除锈等级达到Sa2.5级，环氧富锌底漆2遍，厚70微米，环氧富锌中间漆1遍，厚70微米，聚氨酯面漆2遍，厚60微米，总漆膜厚度不小于200微米	t	13.328	7907.61	105392.63	
29	010607003001	雨篷	1、材料品种、规格：Y-GL1：Q355BH250*200*6*8+C250*75*20*2+C160*60*20*2.5 2、雨篷宽度：1500毫米 3、凉衣杆品种、规格：外层0.6毫米厚压型钢板（型号：YX28-205-820型）（双面镀铝锌量不小于150g/m ² ），表面PVDF氟碳面漆，含封檐板等 4、详见设计图示	m ²	174.6	435.56	76048.78	
30	011407005001	金属构件刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称：钢柱、柱间支撑 2、防火等级要求：耐火极限2.0小时 3、涂料品种、喷刷遍数：20厚非膨胀型，详见设计说明	m ²	6296.95	20.00	125939.00	
31	011407005002	金属构件刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称：钢梁 2、防火等级要求：耐火极限1.5小时 3、涂料品种、喷刷遍数：膨胀型	m ²	6980.72	15.00	104710.80	
本页小计							412091.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#应急物资存储仓-钢结构工程

标段：

第14页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	011407005003	金属构件刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称：屋面檩条、水平支撑 2、防火等级要求：耐火极限1.0小时 3、涂料品种、喷刷遍数：膨胀型	m ²	13889.54	10.00	138895.40	
33	010901002001	型材屋面	1.0直径不锈钢丝网，承托保温层，不与内层钢板接触，50毫米玻璃棉板（燃烧性能A级），带防潮铝箔贴面，导热系数≤0.050W/m.k，1.5厚聚氯乙烯防水卷材(PVC)，0.6毫米厚屋面压型钢板（YX45-486型，咬合连接，≥360度），屋面钢板需双面镀铝锌（镀铝镀锌量≥150克/平方），屋面钢板的外表面为钢板本色透明涂层含屋脊，1.5厚镀锌钢泛水板，转角包边等，详见设计图示	m ²	9812.88	155.28	1523744.01	
34	010902007001	屋面天沟、檐沟	1、材料品种、规格：750宽，1.5厚不锈钢板天沟，做法详参设计图示	m	216	403.15	87080.40	
35	010605002001	钢板墙板	1、墙面檩条（另计） 2、外层0.6毫米厚压型钢板（型号：YX28-205-820型）（双面镀铝锌量不小于150g/m ² ），表面PVDF氟碳面漆 3、含泛水、包墙转角、山头等	m ²	5280.7	83.83	442681.08	
36	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：Q235B 2、规格：详见设计图示 3、铁件尺寸：详见设计图示	t	0.859	14454.85	12416.72	
37	010606008001	钢梯	1、钢材品种、规格：做法参15J401，WT3b-156 2、钢梯形式：上屋面钢直梯	t	0.214	9778.37	2092.57	
		分部小计					8564653.73	
		本页小计					2206910.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#应急物资存储仓-钢结构工程

标段:

第15页 共15页

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#应急物资存储仓-钢结构工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	165240.14			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.600	138421.06			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	26819.08			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#应急物资存储仓-钢结构工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.000	86513.16			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050	4325.66			建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

标段:

第1页 共1页

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称: 2#应急物资存储仓-桩基工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#应急物资存储仓-桩基工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010301001001	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：综合考虑各类土层 2、送桩深度、桩长：单根有效桩长13米，送桩按设计图示标高 3、桩截面：预应力混凝土方桩，选用以下桩型：a. T-FZ-A 400-350, 参考图集《预应力混凝土异型预制桩》；b. YZH-400A, 参考《预制混凝土方桩》（20G361）；c. YRS-40a, 参考《先张法预应力混凝土实心方桩》 4、桩倾斜度：满足设计及规范要求 5、沉桩方法：静压法 6、接桩方式：按设计要求 7、混凝土强度等级：C60 8、管桩施工单价包含管桩的场内运输、堆放、吊装、沉桩、送桩、接桩费用；其中沉桩包含的桩帽、弹性衬垫、桩尖、钢桩尖等必须的材料费用；施工期间承包人配合发包人的检验、检测、验收（含桩基检测）所需要的人工、材料、机械、仪器等属于管桩的附属工作，包含在相应工作的单价中，不再单独进行计量；配合桩基检测工作：不限于保证检测机械行走及工作所需的场地平整、局部土方的换填、提供桩基检测的桩帽、桩头浮浆的处理；材料进场后的取样、试验、复试等验收属于管桩的附属工作（含焊缝探伤检测），相关的送检及检测费用包含在相应工作的单价中，不再	m	3484	214.25	746447.00	
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#应急物资存储仓-桩基工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	12311.72			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	11470.55			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.110	841.17			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#应急物资存储仓-桩基工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.000	7647.03			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.020	152.94			建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 2#应急物资存储仓-桩基工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称: 2#应急物资存储仓-土建工程

标段:

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	4353861.89	
1.1	人工费	966687.49	
1.2	材料费	2831321.01	
1.3	施工机具使用费	90594.23	
1.4	企业管理费	338284.94	
1.5	利润	126974.22	
2	措施项目费	293861.84	
2.1	单价措施项目费	90530.86	
2.2	总价措施项目费	203330.98	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	151553.80	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	173360.10	
5	税金	433897.54	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		5254981.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#应急物资存储仓-土建工程

标段：

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0103 桩基工程						
1	010301004001	方桩桩头处理	1、桩类型：预应力混凝土方桩400mm*400mm 2、桩头处理及接桩按设计图纸要求	根	271	90.00	24390.00	
		分部小计					24390.00	
		0104 砌筑工程						
2	010401004001	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：240mm厚淤泥质多孔砖 2、墙体类型：外围护墙1.2m以下 3、砂浆强度等级、配合比：M5.0专用砂浆	m3	69.4	479.96	33309.22	
3	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：240mm厚淤泥质实心砖墙 2、基础类型：条形 3、砂浆强度等级：Mb10水泥砂浆 4、防潮层材料种类：20mm厚1：2水泥砂浆掺5%防水剂	m3	54.94	696.09	38243.18	
4	010401001002	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：200mm厚MU15烧结淤泥质实心砖 2、基础类型：条形 3、砂浆强度等级：Mb10水泥砂浆砌筑	m3	1.06	656.74	696.14	
5	010401004002	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：200mm厚MU7.5烧结淤泥多孔砖 2、墙体类型：配电小间砖墙 3、砂浆强度等级、配合比：M5.0专用砂浆	m3	8.61	479.96	4132.46	
		分部小计					76381.00	
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1、混凝土种类：素混凝土 2、混凝土强度等级：C15	m3	61.66	438.81	27057.02	
7	010501005001	桩承台基础	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	407.36	450.95	183698.99	
本页小计							311527.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#应急物资存储仓-土建工程

标段：

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010501002001	带形基础	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	2.12	452.62	959.55	
9	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	55.86	457.05	25530.81	
10	010503004002	地圈梁	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	0.71	538.73	382.50	
11	010503004003	圈梁（翻边）	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.09	570.10	51.31	
12	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	68.42	540.31	36968.01	
13	010508001001	后浇带	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	0.72	513.46	369.69	
14	010507007001	其他构件	1、部位：二次灌浆 2、混凝土强度等级：C40	m3	5.7	637.88	3635.92	
15	010503004001	圈梁（压顶）	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	12.18	570.10	6943.82	
16	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	6.1	714.20	4356.62	
17	010505003001	平板	配电间屋面板B=120mm 1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	0.83	499.10	414.25	
18	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：综合考虑各类钢筋	t	121.156	5123.43	620734.29	
19	010507001001	坡道	室外坡道，做法参考图集12J003 4A-A7	m2	302.4	255.59	77290.42	
20	010507001002	散水	600mm细石混凝土散水，做法详见12J003 1A-A1	m2	165.31	141.88	23454.18	
		分部小计					1011847.38	
		0108 门窗工程						
本页小计							801091.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#应急物资存储仓-土建工程

标段：

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
21	010803001001	金属卷帘（闸）门	1、门材质：电动卷帘门 2、启动装置品种、规格：配套电动装置	m2	504	340.97	171848.88	
22	010802003001	钢质门	1、门代号及洞口尺寸：GM2430，钢制平开门 2、含五金配件等	m2	28.8	770.21	22182.05	
23	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM丙1824 2、含五金配件等	m2	4.32	709.83	3066.47	
24	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：铝合金玻璃固定窗，窗型号、洞品尺寸、开启方式等详见设计图示，综合报价 2、框、扇材质：铝合金型材厚度不小于1.8毫米 3、玻璃品种、厚度：钢化玻璃，厚度详见设计图纸 4、含五金配件等	m2	691.2	400.00	276480.00	
25	010807002001	金属防火窗	1、窗代号及洞口尺寸：灭火救援窗，窗型号、洞品尺寸、开启方式等详见设计图示，综合报价 2、框、扇材质：铝合金型材厚度不小于1.8毫米 3、玻璃品种、厚度：钢化玻璃，厚度详见设计图纸 4、含五金配件等	m2	170.1	443.64	75463.16	
		分部小计					549040.56	
		0109 屋面及防水工程						
26	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：JS-II型聚合物水泥防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5mm厚	m2	493.39	37.05	18280.10	
		分部小计					18280.10	
		0111 楼地面装饰工程						
27	010501001002	垫层	1、素土夯实，压实系数不小于0.95 2、280mm厚级配碎石基础夯实 5、150mm厚C30砼，内配焊接钢筋网片 Φ6@150*150	m2	7474.5	166.30	1243009.35	
本页小计							1810330.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#应急物资存储仓-土建工程

标段：

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	010501001003	垫层	1、素土夯实，压实系数不小于0.95 2、300mm厚级配碎石基础夯实 5、250mm厚C30砼，内配焊接钢筋网片Φ12@150*150双层双向（钢筋另计）	m2	2310.3	224.78	519309.23	
29	011101003001	金刚砂耐磨地面	1、水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、50厚C30耐磨砼，表面撒1：1水泥沙子随打随抹光 2、3厚金刚砂耐磨面层，随打随抹平 3、分缝要求详见图纸构造表	m2	9784.8	85.35	835132.68	
30	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、底层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道 3、面层厚度、砂浆配合比：刷深灰色素水泥浆一道，内掺建筑胶	m2	30.46	100.25	3053.62	
		分部小计					2600504.88	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
31	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：内墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：界面剂一道，12mm厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底 3、面层厚度、砂浆配合比：5mm厚1：0.3：3水泥石灰膏砂浆粉面	m2	402.02	34.68	13942.05	
32	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：界面剂一道，15mm厚1：2.5防水水泥砂浆找平层，不同墙体材料交接处设耐碱玻纤网格布 3、面层厚度、砂浆配合比：5mm厚聚合物水泥防水砂浆增强耐碱玻纤网格布压入，内掺抗裂纤维0.6kg/m3	m2	493.39	66.00	32563.74	
		分部小计					46505.79	
本页小计							1404001.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#应急物资存储仓-土建工程

标段：

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
33	011407001001	墙面喷刷涂料	1、基层类型：内墙面 2、腻子种类：2mm厚面层耐水腻子分遍刮平 3、油漆品种、刷漆遍数：白色内墙无机涂料一底两面	m2	402.02	33.72	13556.11	
34	011407001002	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙面 2、腻子种类：光面腻子批刮1-2遍，外批刮平整 3、涂料品种、喷刷遍数：弹性涂料，平涂2遍	m2	493.39	27.07	13356.07	
		分部小计					26912.18	
		分部分项合计					4353861.89	
1	011702001001	基础	1、混凝土种类：素混凝土 2、混凝土强度等级：C15	m2	61.66	74.48	4592.44	
2	011702001002	基础	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	765.84	63.59	48699.77	
3	011702005001	基础梁	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	139.65	58.93	8229.57	
4	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	205.26	66.25	13598.48	
5	011702030001	后浇带	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	5.79	66.99	387.87	
6	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	101.46	58.93	5979.04	
7	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	67.71	79.76	5400.55	
8	011702025001	其他现浇构件	1、构件类型：二次灌浆	m2	19.69	142.50	2805.83	
本页小计							116605.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#应急物资存储仓-土建工程

标段:

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011702008002	圈梁	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m ²	5.91	58.97	348.51	
10	011702001003	基础	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m ²	1.57	55.54	87.20	
11	011702016001	平板	配电间屋面板B=120mm 1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m ²	6.67	60.21	401.60	
		单价措施合计					90530.86	
本页小计							837.31	
合 计							4444392.75	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#应急物资存储仓-土建工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	151553.80			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	137776.18			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	13777.62			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#应急物资存储仓-土建工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.000	44443.93			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050	2222.20			建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 2#应急物资存储仓-土建工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称: 2#应急物资存储仓-钢结构工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#应急物资存储仓-钢结构工程

标段：

第1页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0106 金属结构工程						
1	020509025001	螺栓	1、螺栓种类：M42锚栓 2、螺栓品种、规格：Q355B 3、螺栓长度：露头600，丝扣220, 详见设计图示	根	416	111.53	46396.48	
2	020509025002	螺栓	1、螺栓种类：M36锚栓 2、螺栓品种、规格：Q355B 3、螺栓长度：露头160，丝扣130, 详见设计图示	根	80	53.42	4273.60	
3	020509025003	螺栓	1、螺栓种类：M30锚栓 2、螺栓品种、规格：Q355B 3、螺栓长度：露头160，丝扣120, 详见设计图示	根	144	32.38	4662.72	
4	010603002001	空腹钢柱	1、柱类型：GGZ1 2、钢材品种、规格：Q355B 槽形350*200*10*12+H350*200*10*12+角钢90*8+角钢70*5+角钢50*5 3、单根柱质量：3吨以内 4、螺栓种类：按设计图示 5、探伤要求：按设计及规范要求 6、喷砂、抛丸等方法彻底除锈，除锈等级达到Sa2.5级，环氧富锌底漆2遍，厚70微米，环氧富锌中间漆1遍，厚70微米，聚氨酯面漆2遍，厚60微米，总漆膜厚度不小于200微米	t	73.434	8031.11	589756.53	
本页小计							645089.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#应急物资存储仓-钢结构工程

标段：

第2页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	010603002002	空腹钢柱	1、柱类型：GGZ2 2、钢材品种、规格：Q355B H350*200*10*12+H350*200*10*12+角钢80*6+角钢70*5+角钢50*5 3、单根柱质量：3吨以内 4、螺栓种类：按设计图示 5、探伤要求：按设计及规范要求 6、喷砂、抛丸等方法彻底除锈，除锈等级达到Sa2.5级，环氧富锌底漆2遍，厚70微米，环氧富锌中间漆1遍，厚70微米，聚氨酯面漆2遍，厚60微米，总漆膜厚度不小于200微米	t	76.919	8047.85	619032.57	
6	010603002003	空腹钢柱	1、柱类型：GGZ1 2、钢材品种、规格：Q355B H600*350*10*16 3、单根柱质量：1吨以内 4、螺栓种类：按设计图示 5、探伤要求：按设计及规范要求 6、喷砂、抛丸等方法彻底除锈，除锈等级达到Sa2.5级，环氧富锌底漆2遍，厚70微米，环氧富锌中间漆1遍，厚70微米，聚氨酯面漆2遍，厚60微米，总漆膜厚度不小于200微米	t	21.718	8365.26	181676.72	
本页小计							800709.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#应急物资存储仓-钢结构工程

标段：

第3页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	010603002004	空腹钢柱	1、柱类型：GGZ2 2、钢材品种、规格：Q355B H600*300*8*12 3、单根柱质量：1吨以内 4、螺栓种类：按设计图示 5、探伤要求：按设计及规范要求 6、喷砂、抛丸等方法彻底除锈，除锈等级达到Sa2.5级，环氧富锌底漆2遍，厚70微米，环氧富锌中间漆1遍，厚70微米，聚氨酯面漆2遍，厚60微米，总漆膜厚度不小于200微米	t	16.351	8467.20	138447.19	
8	010603002005	空腹钢柱	1、柱类型：TGZ 2、钢材品种、规格：Q355B H200*300*6*8 3、单根柱质量：1吨以内 4、螺栓种类：按设计图示 5、探伤要求：按设计及规范要求 6、喷砂、抛丸等方法彻底除锈，除锈等级达到Sa2.5级，环氧富锌底漆2遍，厚70微米，环氧富锌中间漆1遍，厚70微米，聚氨酯面漆2遍，厚60微米，总漆膜厚度不小于200微米	t	7.394	8640.22	63885.79	
本页小计							202332.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#应急物资存储仓-钢结构工程

标段：

第4页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010603002006	空腹钢柱	1、柱类型：BZ1 ZZ1 2、钢材品种、规格：Q355B H600*400*10*16 3、单根柱质量：3吨以内 4、螺栓种类：按设计图示 5、探伤要求：按设计及规范要求 6、喷砂、抛丸等方法彻底除锈，除锈等级达到Sa2.5级，环氧富锌底漆2遍，厚70微米，环氧富锌中间漆1遍，厚70微米，聚氨酯面漆2遍，厚60微米，总漆膜厚度不小于200微米	t	20.163	7950.48	160305.53	
10	010603002008	空腹钢柱	1、柱类型：ZZ1 2、钢材品种、规格：Q355B H600*300*8*12 3、单根柱质量：1吨以内 4、螺栓种类：按设计图示 5、探伤要求：按设计及规范要求 6、喷砂、抛丸等方法彻底除锈，除锈等级达到Sa2.5级，环氧富锌底漆2遍，厚70微米，环氧富锌中间漆1遍，厚70微米，聚氨酯面漆2遍，厚60微米，总漆膜厚度不小于200微米	t	2.15	8485.78	18244.43	
本页小计							178549.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#应急物资存储仓-钢结构工程

标段：

第5页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	010603002007	空腹钢柱	1、柱类型：KFZ1 2、钢材品种、规格：Q355B H400*300*8*12 3、单根柱质量：3吨以内 4、螺栓种类：按设计图示 5、探伤要求：按设计及规范要求 6、喷砂、抛丸等方法彻底除锈，除锈等级达到Sa2.5级，环氧富锌底漆2遍，厚70微米，环氧富锌中间漆1遍，厚70微米，聚氨酯面漆2遍，厚60微米，总漆膜厚度不小于200微米	t	24.791	8068.36	200022.71	
12	010604001001	钢梁	1、梁类型：GJ1 2、钢材品种、规格：Q355B H(1000~750)*280*8*12 3、单根质量：1吨以内 4、螺栓种类：按设计图示 5、安装高度：按设计标高 6、探伤要求：按设计及规范要求 7、涂层要求：喷砂、抛丸等方法彻底除锈，除锈等级达到Sa2.5级，环氧富锌底漆2遍，厚70微米，环氧富锌中间漆1遍，厚70微米，聚氨酯面漆2遍，厚60微米，总漆膜厚度不小于200微米	t	25.368	8301.73	210598.29	
本页小计							410621.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#应急物资存储仓-钢结构工程

标段：

第6页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
13	010604001002	钢梁	1、梁类型：GJ1 2、钢材品种、规格：Q355B H750*280*8*12 3、单根质量：1吨以内 4、螺栓种类：按设计图示 5、安装高度：按设计标高 6、探伤要求：按设计及规范要求 7、涂层要求：喷砂、抛丸等方法彻底除锈，除锈等级达到Sa 2.5级，环氧富锌底漆2遍，厚70微米，环氧富锌中间漆1遍，厚70微米，聚氨酯面漆2遍，厚60微米，总漆膜厚度不小于200微米	t	80.135	8286.38	664029.06	
14	010604001003	钢梁	1、梁类型：GJ1 2、钢材品种、规格：Q355B H (1200~750)*280*8*12 3、单根质量：3吨以内 4、螺栓种类：按设计图示 5、安装高度：按设计标高 6、探伤要求：按设计及规范要求 7、涂层要求：喷砂、抛丸等方法彻底除锈，除锈等级达到Sa 2.5级，环氧富锌底漆2遍，厚70微米，环氧富锌中间漆1遍，厚70微米，聚氨酯面漆2遍，厚60微米，总漆膜厚度不小于200微米	t	51.118	7744.28	395872.11	
本页小计							1059901.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#应急物资存储仓-钢结构工程

标段：

第7页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	010604001004	钢梁	1、梁类型：GJ2 2、钢材品种、规格：Q355B H500*250*8*10 3、单根质量：3吨以内 4、螺栓种类：按设计图示 5、安装高度：按设计标高 6、探伤要求：按设计及规范要求 7、涂层要求：喷砂、抛丸等方法彻底除锈，除锈等级达到Sa2.5级，环氧富锌底漆2遍，厚70微米，环氧富锌中间漆1遍，厚70微米，聚氨酯面漆2遍，厚60微米，总漆膜厚度不小于200微米	t	13.814	7799.96	107748.65	
16	010604001005	钢梁	1、梁类型：吊轨梁GDCL 2、钢材品种、规格：Q355B H350*200*8*12 3、单根质量：3吨以内 4、螺栓种类：按设计图示 5、安装高度：按设计标高 6、探伤要求：按设计及规范要求 7、喷砂、抛丸等方法彻底除锈，除锈等级达到Sa2.5级，环氧富锌底漆2遍，厚70微米，环氧富锌中间漆1遍，厚70微米，聚氨酯面漆2遍，厚60微米，总漆膜厚度不小于200微米	t	18.377	7763.36	142667.27	
17	040901010001	高强螺栓	1、材料种类：10.9级扭剪摩擦型高强螺栓 2、材料规格：M20	套	2704	10.00	27040.00	
18	040901010002	高强螺栓	1、材料种类：10.9级扭剪摩擦型高强螺栓 2、材料规格：M27	套	1508	15.00	22620.00	
本页小计							300075.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#应急物资存储仓-钢结构工程

标段：

第8页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
19	010604002001	钢吊车梁	1、钢材品种、规格：Q355B H900* (450/300)*10*18 + H900*(500/300)*12*20 2、单根质量：3吨以内 3、螺栓种类：按设计图示 4、安装高度：按设计标高 5、探伤要求：按设计及规范要求 6、喷砂、抛丸等方法彻底除锈，除锈等级达到Sa2.5级，环氧富锌底漆2遍，厚70微米，环氧富锌中间漆1遍，厚70微米，聚氨酯面漆2遍，厚60微米，总漆膜厚度不小于200微米 7、详见国标20G520-2，7.5米跨吊车梁型号为GDLM7.5-10, 8.5米跨吊车梁型号为GDLM7.5-11 8、钢吊车梁轨道联结及车档由国标23G525G《吊车轨道联结及车档》选用，轨道联结型号为GDGL-5, 车档型号为GLD-9	t	129.933	7356.14	955805.34	
本页小计							955805.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#应急物资存储仓-钢结构工程

标段：

第9页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
20	010606002001	钢檩条	1、钢材品种、规格：Q355B C250*75*20*2.2 C250*75*20*2.5 C200*70*20*2.0 2、构件类型：LT1 LT2 QLT1 QLT2 QLT3 3、单根质量：1吨以内 4、安装高度：按设计标高 5、螺栓种类：按设计图示 6、探伤要求：按设计及规范要求 7、喷砂、抛丸等方法彻底除锈，除锈等级达到Sa2.5级，环氧富锌底漆2遍，厚70微米，环氧富锌中间漆1遍，厚70微米，聚氨酯面漆2遍，厚60微米，总漆膜厚度不小于200微米	t	106.027	7282.96	772190.40	
21	010606001001	钢支撑	1、钢材品种、规格：Q235B 直径114*3电焊钢管 直径127*3电焊钢管 2、构件类型：GXG1 GXG2 及柱间支撑 3、安装高度：按设计标高 4、螺栓种类：按设计图示 5、探伤要求：按设计及规范要求 6、喷砂、抛丸等方法彻底除锈，除锈等级达到Sa2.5级，环氧富锌底漆2遍，厚70微米，环氧富锌中间漆1遍，厚70微米，聚氨酯面漆2遍，厚60微米，总漆膜厚度不小于200微米	t	24.339	7033.27	171182.76	
本页小计							943373.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#应急物资存储仓-钢结构工程

标段：

第10页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	010606001002	钢支撑	1、钢材品种、规格：Q235B 等边角钢90*6 2、构件类型：SC 3、安装高度：按设计标高 4、螺栓种类：按设计图示 5、探伤要求：按设计及规范要求 6、喷砂、抛丸等方法彻底除锈，除锈等级达到Sa2.5级，环氧富锌底漆2遍，厚70微米，环氧富锌中间漆1遍，厚70微米，聚氨酯面漆2遍，厚60微米，总漆膜厚度不小于200微米	t	7.249	9081.80	65833.97	
23	010606001003	钢支撑	1、钢材品种、规格：Q355B 下柱2*等边角钢140*10+上柱2*等边角钢110*8 2、构件类型：ZC 3、安装高度：按设计标高 4、螺栓种类：按设计图示 5、探伤要求：按设计及规范要求 6、喷砂、抛丸等方法彻底除锈，除锈等级达到Sa2.5级，环氧富锌底漆2遍，厚70微米，环氧富锌中间漆1遍，厚70微米，聚氨酯面漆2遍，厚60微米，总漆膜厚度不小于200微米	t	20.739	9083.72	188387.27	
本页小计							254221.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#应急物资存储仓-钢结构工程

标段：

第11页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	010606001004	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格：Q235B 直径12圆钢 直径32*2.5钢管 2、构件类型：T XLT CG QT QLT QCT 3、安装高度：按设计标高 4、螺栓种类：按设计图示 5、探伤要求：按设计及规范要求 6、喷砂、抛丸等方法彻底除锈，除锈等级达到Sa2.5级，环氧富锌底漆2遍，厚70微米，环氧富锌中间漆1遍，厚70微米，聚氨酯面漆2遍，厚60微米，总漆膜厚度不小于200微米	t	6.289	7457.28	46898.83	
25	010606001005	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格：Q235B 等边角钢50*5 2、构件类型：YC 3、安装高度：按设计标高 4、螺栓种类：按设计图示 5、探伤要求：按设计及规范要求 6、喷砂、抛丸等方法彻底除锈，除锈等级达到Sa2.5级，环氧富锌底漆2遍，厚70微米，环氧富锌中间漆1遍，厚70微米，聚氨酯面漆2遍，厚60微米，总漆膜厚度不小于200微米	t	7.463	8244.28	61527.06	
本页小计							108425.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#应急物资存储仓-钢结构工程

标段：

第12页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	010606005001	钢墙架	1、钢材品种、规格：Q355B 槽钢25a 2、单榀质量：1吨以内 3、螺栓种类：按设计图示 4、探伤要求：按设计及规范要求 5、喷砂、抛丸等方法彻底除锈，除锈等级达到Sa2.5级，环氧富锌底漆2遍，厚70微米，环氧富锌中间漆1遍，厚70微米，聚氨酯面漆2遍，厚60微米，总漆膜厚度不小于200微米 6、MZ1 MZ2 ML等	t	8.327	9780.44	81441.72	
27	010606005002	钢墙架	1、钢材品种、规格：Q355B C250*75*20*2.0 2、单榀质量：1吨以内 3、螺栓种类：按设计图示 4、探伤要求：按设计及规范要求 5、防火要求：喷砂、抛丸等方法彻底除锈，除锈等级达到Sa2.5级，环氧富锌底漆2遍，厚70微米，环氧富锌中间漆1遍，厚70微米，聚氨酯面漆2遍，厚60微米，总漆膜厚度不小于200微米 6、CK	t	0.667	7654.18	5105.34	
本页小计							86547.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#应急物资存储仓-钢结构工程

标段：

第13页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	010602003001	钢桁架	1、钢材品种、规格：Q355B 槽钢30a+等边角钢50*5+70*5+80*6等，详见设计图示 2、单榀质量：1吨以内 3、安装高度：按设计标高 4、螺栓种类：按设计图示 5、探伤要求：按设计及规范要求 6、喷砂、抛丸等方法彻底除锈，除锈等级达到Sa2.5级，环氧富锌底漆2遍，厚70微米，环氧富锌中间漆1遍，厚70微米，聚氨酯面漆2遍，厚60微米，总漆膜厚度不小于200微米	t	13.328	7907.61	105392.63	
29	010607003001	雨篷	1、材料品种、规格：Y-GL1：Q355BH250*200*6*8+C250*75*20*2+C160*60*20*2.5 2、雨篷宽度：1500毫米 3、凉衣杆品种、规格：外层0.6毫米厚压型钢板（型号：YX28-205-820型）（双面镀铝锌量不小于150g/m ² ），表面PVDF氟碳面漆，含封檐板等 4、详见设计图示	m ²	174.6	435.56	76048.78	
30	011407005001	金属构件刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称：钢柱、柱间支撑 2、防火等级要求：耐火极限2.0小时 3、涂料品种、喷刷遍数：20厚非膨胀型，详见设计说明	m ²	6296.95	20.00	125939.00	
31	011407005002	金属构件刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称：钢梁 2、防火等级要求：耐火极限1.5小时 3、涂料品种、喷刷遍数：膨胀型	m ²	6980.72	15.00	104710.80	
本页小计							412091.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#应急物资存储仓-钢结构工程

标段：

第14页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	011407005003	金属构件刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称：屋面檩条、水平支撑 2、防火等级要求：耐火极限1.0小时 3、涂料品种、喷刷遍数：膨胀型	m2	13889.54	10.00	138895.40	
33	010901002001	型材屋面	1.0直径不锈钢丝网，承托保温层，不与内层钢板接触，50毫米玻璃棉板（燃烧性能A级），带防潮铝箔贴面，导热系数≤0.050W/m.k，1.5厚聚氯乙烯防水卷材(PVC)，0.6毫米厚屋面压型钢板（YX45-486型，咬合连接，≥360度），屋面钢板需双面镀铝锌（镀铝镀锌量≥150克/平方），屋面钢板的外表面为钢板本色透明涂层含屋脊，1.5厚镀锌钢泛水板，转角包边等，详见设计图示	m2	9812.88	155.28	1523744.01	
34	010902007001	屋面天沟、檐沟	1、材料品种、规格：750宽，1.5厚不锈钢板天沟，做法详参设计图示	m	216	403.15	87080.40	
35	010605002001	钢板墙板	1、墙面檩条（另计） 2、外层0.6毫米厚压型钢板（型号：YX28-205-820型）（双面镀铝锌量不小于150g/m2），表面PVDF氟碳面漆 3、含泛水、包墙转角、山头等	m2	5280.7	83.83	442681.08	
36	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：Q235B 2、规格：详见设计图示 3、铁件尺寸：详见设计图示	t	0.859	14454.85	12416.72	
37	010606008001	钢梯	1、钢材品种、规格：做法参15J401，WT3b-156 2、钢梯形式：上屋面钢直梯	t	0.214	9778.37	2092.57	
		分部小计					8564653.73	
		本页小计					2206910.18	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#应急物资存储仓-钢结构工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	165240.14			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.600	138421.06			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	26819.08			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#应急物资存储仓-钢结构工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.000	86513.16			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050	4325.66			建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

标段：

第1页 共1页

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：室外道路雨水工程

标段:

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2387322.40	
1.1	人工费	271303.24	
1.2	材料费	1945331.52	
1.3	施工机具使用费	68741.40	
1.4	企业管理费	67964.93	
1.5	利润	33981.31	
2	措施项目费	90740.95	
2.1	单价措施项目费	19265.29	
2.2	总价措施项目费	71475.66	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	43559.24	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	57986.69	
5	税金	228244.50	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		2764294.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外道路雨水工程

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040202002002	石灰稳定土	1、含灰量：10%石灰土 2、厚度：20CM 3、压实度不小于0.93	m2	5161.15	27.49	141880.01	
2	040202002003	石灰稳定土	1、含灰量：12%石灰土 2、厚度：20CM 3、压实度不小于0.95	m2	5128.92	30.43	156073.04	
3	040202015001	水泥稳定碎石（砾）石	1、水泥含量：5%成品水泥稳定碎石 2、厚度：20CM	m2	5096.69	71.94	366655.88	
4	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30水泥混凝土路面 2、厚度：30cm	m2	5000	138.86	694300.00	
5	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C25水泥混凝土 2、厚度：20cm	m2	1164	101.04	117610.56	
6	040203008001	块料面层	1、块料品种、规格：8cm厚植草砖 2、垫层：材料品种、厚度、强度等级：3cm厚1：3干拌水泥砂浆	m2	1164	71.73	83493.72	
7	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：600*120*250芝麻灰花岗岩侧石，烧面 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C25细石砼	m	322.29	107.61	34681.63	
8	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚碎石、100厚中粗砂 2、材质及规格：DN300 PE实壁管，内压1.0MPa 3、连接形式：热熔 4、铺设深度：按设计标高 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	291.87	293.81	85754.32	
本页小计							1680449.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外道路雨水工程

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	040501004003	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚碎石、100厚中粗砂 2、材质及规格：DN400 PE实壁管，内压1.0MPa 3、连接形式：热熔 4、铺设深度：按设计标高 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	179.5	446.27	80105.47	
10	040501004004	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚碎石、100厚中粗砂 2、材质及规格：DN500 PE实壁管，内压1.0MPa 3、连接形式：热熔 4、铺设深度：按设计标高 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	89.4	651.64	58256.62	
11	040501001003	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：180度C25砼基础，做法详见S01-2021-111，含模板制作安装及拆除等 2、规格：DN600钢筋砼平口管，II级 3、接口方式：承插式胶圈 4、铺设深度：按设计标高 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	169	394.72	66707.68	
12	040501001001	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：180度C25砼基础，做法详见S01-2021-111，含模板制作安装及拆除等 2、规格：DN800钢筋砼平口管，II级 3、接口方式：承插式胶圈 4、铺设深度：按设计标高 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	253.8	624.58	158518.40	
本页小计							363588.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外道路雨水工程

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	040501001002	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：180度C25砼基础，做法详见S01-2021-111，含模板制作安装及拆除等 2、规格：DN1000钢筋砼平口管，II级 3、接口方式：承插式胶圈 4、铺设深度：按设计标高 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	2.2	938.87	2065.51	
14	040504009002	雨水口	平篦式乙型单篦雨水口，球墨铸铁雨水篦，做法详见S01-2021，P292	座	64	617.11	39495.04	
15	040504002004	混凝土井	1、Φ800预制装配式钢筋混凝土排水检查井(落底井) 2、井深：平均井深3.5m内 3、Φ800铸铁井圈井盖（防沉降防盗） 4、含防坠网、预制钢筋砼构件制安等 5、具体详见S13-2022	座	16	1747.28	27956.48	
16	040504002001	混凝土井	1、Φ1000预制装配式钢筋混凝土排水检查井(落底井) 2、井深：平均井深3.5m内 3、底板井室采用C30钢筋砼 4、Φ1300预制底板120mm厚，Φ1000预制井室下部@1050mm，上部@1080mm，Φ1200预制盖板120mm厚，Φ800预制井筒调节块 5、构件连接点1:2水泥砂浆聚氨酯掺和水泥石灰浆 6、Φ800铸铁井圈井盖（防沉降防盗） 7、含塑钢踏步、防坠网、预制钢筋砼构件制安等 8、具体详见S13-2022	座	38	3858.50	146623.00	
本页小计							216140.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外道路雨水工程

标段:

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	040504002003	混凝土井	1、Φ1500预制装配式钢筋混凝土排水检查井(落底井) 2、井深:平均井深3.5m内 3、底板井室采用C30钢筋砼 4、Φ1900预制底板140mm厚, Φ1500预制井室下部@1600mm, 上部@720mm, Φ1500预制盖板140mm厚, Φ800预制井筒调节块 5、构件连接点1:2水泥砂浆聚氨酯掺和水泥石灰浆 6、Φ800铸铁井圈井盖（防沉降防盗） 7、含塑钢踏步、防坠网、预制钢筋砼构件制安等 8、具体详见S13-2022	座	22	5779.32	127145.04	
		分部分项合计					2387322.40	
1	041107002001	排水、降水	施工期沟槽及基坑排水, 满足正常施工需要	项	1	12082.09	12082.09	
2	041101005001	井字架	1、井深: 4米以内, 综合考虑报价	座	60	119.72	7183.20	
		单价措施合计					19265.29	
本页小计							146410.33	
合 计							2406587.69	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外道路雨水工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	43559.24			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	36098.82			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	7460.42			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	26472.46			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外道路雨水工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	721.98			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	721.98			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					71475.66			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：室外道路雨水工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#应急物资存储仓-安装工程

标段：

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		0304 电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：配电箱1ALZ 2、型号：非标 预留Pe=60KW 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢基础 4、安装方式：落地安装	台	1	7324.52	7324.52	
2	030404017002	配电箱	1、名称：配电箱1APZ1 2、型号：非标 预留Pe=400KW 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢基础 4、安装方式：落地安装	台	1	12089.26	12089.26	
3	030404017003	配电箱	1、名称：配电箱1APZ2 2、型号：非标 预留Pe=300KW 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢基础 4、安装方式：落地安装	台	1	8895.02	8895.02	
4	030404017004	配电箱	1、名称：配电箱1HC1/1HC2/1HC3 2、型号：非标箱。 预留Pe=165KW 3、规格：详见系统图 4、安装方式：明装	台	3	3699.64	11098.92	
5	030404017005	配电箱	1、名称：配电箱1AL1/1AL2/1AL5/1AL6 2、型号：非标Pe=10.0KW，根据系统图定制挂墙1.5m明装 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、安装方式：明装	台	4	3563.62	14254.48	
6	030404017006	配电箱	1、名称：配电箱1AL3/1AL4 2、型号：非标Pe=10.0KW，根据系统图定制挂墙1.5m明装 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、安装方式：明装	台	2	3807.14	7614.28	
本页小计							61276.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#应急物资存储仓-安装工程

标段：

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030404016001	控制箱	1、名称：卷帘门控制箱（随设备供应仅计安装费） 2、型号：详见图纸设计	台	12	261.80	3141.60	
8	030408008001	防火堵洞	1、名称：配电箱处防火封堵 详见图纸设计及规范要求	处	12	134.22	1610.64	
9	030408008002	防火堵洞	1、名称：桥架穿墙防火封堵 详见图纸设计及规范要求	处	2	344.63	689.26	
10	030411003001	桥架	1、名称：强电槽式钢制桥架 2、规格：300x150 3、类型：安装 4、计取超高增加费	m	698.12	167.87	117193.40	
11	030411003002	桥架	1、名称：强电槽式钢制桥架 2、规格：300x150 3、类型：安装	m	96	146.66	14079.36	
12	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支吊架制作安装 2、材质：镀锌型钢 3、规格：按设计要求 4、计取超高增加费	kg	1076.5	24.89	26794.09	
13	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、规格：SC150 3、配置形式：暗配	m	27.65	152.68	4221.60	
14	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、规格：SC150 3、配置形式：钢结构支架配管 含支架制安 4、计取超高增加费	m	41.55	191.66	7963.47	
15	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、规格：SC80 3、配置形式：暗配	m	5.62	93.27	524.18	
16	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG32 3、配置形式：钢结构支架配管 含支架制安 4、计取超高增加费	m	435.24	23.52	10236.84	
17	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG25 3、配置形式：钢结构支架配管 含支架制安	m	161.76	21.55	3485.93	
18	030411001006	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG25 3、配置形式：暗配	m	221.27	13.01	2878.72	
本页小计							192819.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#应急物资存储仓-安装工程

标段：

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030411001007	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：钢结构支架配管 含支架制安 4、计取超高增加费	m	650.74	20.01	13021.31	
20	030411001008	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配	m	10.53	8.66	91.19	
21	030411001009	配管	1、名称：金属软管 2、规格：DN20 3、计取超高增加费	m	201.6	25.04	5048.06	
22	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-4x240+1x120 3、敷设方式、部位：穿管或穿桥架敷设 4、计取超高增加费	m	328.49	846.11	277938.67	
23	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-4x240+1x120 3、敷设方式、部位：穿管或穿桥架敷设	m	31.67	836.45	26490.37	
24	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-4x185 3、敷设方式、部位：穿管或穿桥架敷设	m	56.43	564.28	31842.32	
25	030408001004	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-5x10 3、敷设方式、部位：穿管或穿桥架敷设 4、计取超高增加费	m	741	46.09	34152.69	
26	030408001005	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-5x10 3、敷设方式、部位：穿管或穿桥架敷设	m	63.34	43.87	2778.73	
27	030408001006	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-5x2.5 3、敷设方式、部位：穿管或穿桥架敷设	m	423.42	13.69	5796.62	
28	030408001007	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-3x4 3、敷设方式、部位：穿管或穿桥架敷设 4、计取超高增加费	m	1220.14	15.68	19131.80	
29	030408001008	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-3x4 3、敷设方式、部位：穿管或穿桥架敷设	m	261.54	14.65	3831.56	
本页小计							420123.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#应急物资存储仓-安装工程

标段：

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	030408001009	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-3x2.5 3、敷设方式、部位：穿管或穿桥架敷设 4、计取超高增加费	m	877.69	11.06	9707.25	
31	030408001010	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-3x2.5 3、敷设方式、部位：穿管或穿桥架敷设	m	357.76	10.20	3649.15	
32	030408006001	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆终端头制作、安装 2、规格：240mm2以下	个	12	373.92	4487.04	
33	030408006002	电力电缆头	1、名称：户内电力电缆头制作、安装（端子接线） 2、规格：16mm2以下	个	60	9.48	568.80	
34	030411004001	配线	1、名称：电线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV-2.5 4、计取超高增加费	m	2034.01	4.23	8603.86	
35	030411004002	配线	1、名称：电线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV-2.5	m	31.59	3.81	120.36	
36	030411004003	配线	1、名称：电线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV-4 4、计取超高增加费	m	1326.01	5.16	6842.21	
37	030412002001	工厂灯	1、名称：大功率LED节能灯 2、型号：1*150W 3、安装形式：吊装，行车上部500mm安装 4、计取超高增加费	套	168	217.48	36536.64	
38	030904003001	按钮	1、名称：电动卷帘门按钮 （仅计安装费）详见图纸设计	个	24	50.91	1221.84	
39	030411006001	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁制 3、规格：86型	个	24	7.71	185.04	
40	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁制 3、规格：86型	个	168	7.52	1263.36	
41	03B001	防水处理	1、进户管防水处理，做法见12D101-5图集第102,103页	项	1	266.19	266.19	
本页小计							73451.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#应急物资存储仓-安装工程

标段：

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
42	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1KV以下	系统	1	886.97	886.97	
		分部小计					748557.60	
		0304 防雷接地系统						
43	030409003001	避雷引下线	1、利用压型钢板屋面作为接闪器,压型钢板屋面与钢构架可靠连接,钢构架再与结构柱可靠连接,详见图纸设计. 2、引下线:本工程利用钢结构柱通长引下作为引下线. 3、断接卡子、箱材质、规格:测试板断接卡子制作、安装 4、钢构架焊接	m	906.6	11.41	10344.31	
44	030409002001	接地母线	1、名称：40x4不锈钢扁钢作为接地母线	m	811.06	44.10	35767.75	
45	030409002002	接地母线	1、名称：40x4热镀锌扁钢作为接地母线	m	305.47	27.66	8449.30	
46	030409004001	均压环	1、名称：利用底板钢筋作接地体	m	397.2	8.90	3535.08	
47	030411001010	配管	1、名称：电线管 2、规格：PVC25 3、配置形式：暗敷	m	20	14.32	286.40	
48	030411004004	配线	1、名称：电线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV-1*25	m	20	68.64	1372.80	
49	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位端子箱MEB	台(块)	1	360.12	360.12	
50	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置调试 接地网	系统	1	946.58	946.58	
		分部小计					61062.34	
		0310 雨水工程						
51	031001006001	塑料管	1、安装部位：埋地 2、介质：雨水 3、材质、规格：PE雨水管DE160 4、连接形式：专业连接 详见图纸设计 5、灌水试验	m	121.2	58.25	7059.90	
本页小计							69009.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#应急物资存储仓-安装工程

标段：

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	031001001001	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、规格、压力等级：镀锌钢管DN150 4、连接形式：卡箍连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、灌水试验 6、底部用转换法兰连接 7、计取超高增加费	m	349.5	148.43	51876.29	
53	031001001002	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、规格、压力等级：镀锌钢管DN150 4、连接形式：卡箍连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、灌水试验 6、底部用转换法兰连接	m	108	143.12	15456.96	
54	031002001001	管道支架	1、管道支吊架制安详见图纸设计 2、管道支架除锈后刷樟丹二道	kg	542.88	18.03	9788.13	
55	031004014001	给、排水附（配）件	1、87型雨水斗 铸铁DN150	个(组)	30	114.69	3440.70	
56	010101007001	管沟土方	1、管沟挖填土方 三类土	m3	30.3	95.82	2903.35	
		分部小计					90525.33	
		0309 消火栓工程						
57	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、介质：消火栓 3、规格、压力等级：镀锌钢管DN50 4、连接形式：丝扣连接 5、管道冲洗、压力试验 6、计取超高增加费	m	397.44	73.31	29136.33	
58	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、介质：消火栓 3、规格、压力等级：镀锌钢管DN50 4、连接形式：丝扣连接 5、管道冲洗、压力试验	m	7.13	69.94	498.67	
本页小计							113100.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#应急物资存储仓-安装工程

标段：

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、介质：消火栓 3、规格、压力等级：镀锌钢管DN25 4、连接形式：丝扣连接 5、管道冲洗、压力试验 6、计取超高增加费	m	312.15	48.08	15008.17	
60	030901002004	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、介质：消火栓 3、规格、压力等级：镀锌钢管DN25 4、连接形式：丝扣连接 5、管道冲洗、压力试验	m	88.2	45.35	3999.87	
61	031002001002	管道支架	1、管道支吊架制安详见图纸设计 2、管道支架除锈后刷樟丹二道，	kg	465.69	18.31	8526.78	
62	031201001001	管道刷油	1、室内消防管道刷红色面漆两道，并有铭牌标识	m ²	118.39	12.07	1428.97	
63	031201001002	管道刷油	1、埋地消防钢管采用石油沥青加强型防腐(四油四布)	m ²	0.82	91.21	74.79	
64	031003001001	螺纹阀门	1、类型：消防蝶阀 3、规格、压力等级：DN50 4、计取超高增加费	个	5	209.07	1045.35	
65	031003001003	螺纹阀门	1、类型：消防蝶阀 3、规格、压力等级：DN25 4、计取超高增加费	个	18	113.73	2047.14	
66	031003001002	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀(含截止阀) 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN15 4、计取超高增加费	个	4	107.95	431.80	
67	030901010001	室内消火栓	1、型号、规格：普通自救式消防卷盘箱 2、配置：箱门钢化玻璃，含消防软管卷盘、直流喷雾喷枪、快速接口、快速接头等，详见图纸设计	套	18	613.25	11038.50	
68	030901013001	灭火器	1、规格、型号：干粉灭火器MF/ABC3	具	36	74.57	2684.52	
本页小计							46285.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#应急物资存储仓-安装工程

标段：

第8页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	010101007002	管沟土方	1、管沟挖填土方 三类土	m3	3.4	98.31	334.25	
		分部小计					76255.14	
		抗震支架						
70	03B002	抗震支架	1、名称:抗震支架 2、材质:成品镀锌.钢质 3、规格:专业综合考虑、高度投标单位根据图纸自行考虑 4、要求:成品抗震吊支架 (由中标单位与有资质的供货单位深化设计并经过甲方认可;中标后价格含深化费用, 结算不调整)	项	1	19430.00	19430.00	
		分部小计					19430.00	
		分部分项合计					995830.41	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	7618.76	7618.76	
		单价措施合计					7618.76	
本页小计							27383.01	
合 计							1003449.17	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#应急物资存储仓-安装工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	16236.79			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	14242.80			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	1993.99			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.600	5697.12			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#应急物资存储仓-安装工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	284.86			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	759.62			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					22978.39			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 1#应急物资存储仓-安装工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#应急物资存储仓-安装工程

标段：

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		0304 电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：配电箱1ALZ 2、型号：非标 预留Pe=60KW 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢基础 4、安装方式：落地安装	台	1	7324.52	7324.52	
2	030404017002	配电箱	1、名称：配电箱1APZ1 2、型号：非标 预留Pe=400KW 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢基础 4、安装方式：落地安装	台	1	12089.26	12089.26	
3	030404017003	配电箱	1、名称：配电箱1APZ2 2、型号：非标 预留Pe=300KW 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢基础 4、安装方式：落地安装	台	1	8895.02	8895.02	
4	030404017004	配电箱	1、名称：配电箱1HC1/1HC2/1HC3 2、型号：非标箱， 预留Pe=165KW，根据系统图定制挂墙1.5m明装 3、规格：详见系统图 4、安装方式：明装	台	3	3699.64	11098.92	
5	030404017005	配电箱	1、名称：配电箱1AL1/1AL2/1AL5/1AL6 2、型号：非标Pe=10.0KW，根据系统图定制挂墙1.5m明装 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、安装方式：明装	台	4	3563.62	14254.48	
6	030404017006	配电箱	1、名称：配电箱1AL3/1AL4 2、型号：非标Pe=10.0KW，根据系统图定制挂墙1.5m明装 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、安装方式：明装	台	2	3807.14	7614.28	
本页小计							61276.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#应急物资存储仓-安装工程

标段：

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030404016001	控制箱	1、名称：卷帘门控制箱（随设备供应仅计安装费） 2、型号：详见图纸设计	台	12	261.80	3141.60	
8	030408008001	防火堵洞	1、名称：配电箱处防火封堵 详见图纸设计及规范要求	处	12	134.22	1610.64	
9	030408008002	防火堵洞	1、名称：桥架穿墙防火封堵 详见图纸设计及规范要求	处	2	344.63	689.26	
10	030411003001	桥架	1、名称：强电槽式钢制桥架 2、规格：300x150 3、类型：安装 4、计取超高增加费	m	698.12	167.87	117193.40	
11	030411003002	桥架	1、名称：强电槽式钢制桥架 2、规格：300x150 3、类型：安装	m	96	146.66	14079.36	
12	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支吊架制作安装 2、材质：镀锌型钢 3、规格：按设计要求 4、计取超高增加费	kg	1076.5	24.89	26794.09	
13	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、规格：SC150 3、配置形式：暗配	m	27.65	152.68	4221.60	
14	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、规格：SC150 3、配置形式：钢结构支架配管 含支架制安 4、计取超高增加费	m	41.55	202.35	8407.64	
15	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、规格：SC80 3、配置形式：暗配	m	5.62	93.27	524.18	
16	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG32 3、配置形式：钢结构支架配管 含支架制安 4、计取超高增加费	m	435.24	27.75	12077.91	
17	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG25 3、配置形式：钢结构支架配管 含支架制安	m	161.76	21.55	3485.93	
18	030411001006	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG25 3、配置形式：暗配	m	221.27	13.01	2878.72	
本页小计							195104.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#应急物资存储仓-安装工程

标段：

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030411001007	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：钢结构支架配管 含支架制安 4、计取超高增加费	m	650.74	20.01	13021.31	
20	030411001008	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配	m	10.53	8.66	91.19	
21	030411001009	配管	1、名称：金属软管 2、规格：DN20 3、计取超高增加费	m	201.6	25.04	5048.06	
22	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-4x240+1x120 3、敷设方式、部位：穿管或穿桥架敷设 4、计取超高增加费	m	328.49	846.11	277938.67	
23	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-4x240+1x120 3、敷设方式、部位：穿管或穿桥架敷设	m	31.67	836.45	26490.37	
24	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-4x185 3、敷设方式、部位：穿管或穿桥架敷设	m	56.43	564.28	31842.32	
25	030408001004	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-5x10 3、敷设方式、部位：穿管或穿桥架敷设 4、计取超高增加费	m	741	46.09	34152.69	
26	030408001005	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-5x10 3、敷设方式、部位：穿管或穿桥架敷设	m	63.34	43.87	2778.73	
27	030408001006	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-5x2.5 3、敷设方式、部位：穿管或穿桥架敷设	m	423.42	13.69	5796.62	
28	030408001007	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-3x4 3、敷设方式、部位：穿管或穿桥架敷设 4、计取超高增加费	m	1220.14	15.68	19131.80	
29	030408001008	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-3x4 3、敷设方式、部位：穿管或穿桥架敷设	m	261.54	14.65	3831.56	
本页小计							420123.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#应急物资存储仓-安装工程

标段：

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	030408001009	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-3x2.5 3、敷设方式、部位：穿管或穿桥架敷设 4、计取超高增加费	m	877.69	11.06	9707.25	
31	030408001010	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-3x2.5 3、敷设方式、部位：穿管或穿桥架敷设	m	357.76	10.20	3649.15	
32	030408006001	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：240mm2以下	个	12	373.92	4487.04	
33	030408006002	电力电缆头	1、名称：户内电力电缆头制作、安装（端子接线） 2、规格：16mm2以下	个	60	9.48	568.80	
34	030411004001	配线	1、名称：电线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV-2.5 4、计取超高增加费	m	2034.01	4.23	8603.86	
35	030411004002	配线	1、名称：电线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV-2.5	m	31.59	3.81	120.36	
36	030411004003	配线	1、名称：电线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV-4 4、计取超高增加费	m	1326.01	5.16	6842.21	
37	030412002001	工厂灯	1、名称：大功率LED节能灯 2、型号：1*150W 3、安装形式：吊装 4、计取超高增加费	套	168	217.48	36536.64	
38	030904003001	按钮	1、名称：电动卷帘门按钮 （仅计安装费）详见图纸设计	个	24	50.91	1221.84	
39	030411006001	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁制 3、规格：86型	个	24	7.71	185.04	
40	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁制 3、规格：86型	个	168	7.52	1263.36	
41	03B001	防水处理	1、进户管防水处理，做法见12D101-5图集第102,103页	项	1	266.19	266.19	
本页小计							73451.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#应急物资存储仓-安装工程

标段：

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
42	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1KV以下	系统	1	886.97	886.97	
		分部小计					750842.84	
		0304 防雷接地系统						
43	030409003001	避雷引下线	1、利用压型钢板屋面作为接闪器,压型钢板屋面与钢构架可靠连接,钢构架再与结构柱可靠连接,详见图纸设计. 2、引下线:本工程利用钢结构柱通长引下作为引下线. 3、断接卡子、箱材质、规格:测试板断接卡子制作、安装 4、钢构架焊接	m	906.6	11.41	10344.31	
44	030409002001	接地母线	1、名称：40x4不锈钢扁钢作为接地母线	m	811.06	44.10	35767.75	
45	030409002002	接地母线	1、名称：40x4热镀锌扁钢作为接地母线	m	305.47	27.66	8449.30	
46	030409004001	均压环	1、名称：利用底板钢筋作接地体	m	397.2	8.90	3535.08	
47	030411001010	配管	1、名称：电线管 2、规格：PVC25 3、配置形式：暗敷	m	20	14.32	286.40	
48	030411004004	配线	1、名称：电线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV-1*25	m	20	68.64	1372.80	
49	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位端子箱MEB	台(块)	1	360.12	360.12	
50	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置调试 接地网	系统	1	946.58	946.58	
		分部小计					61062.34	
		0310 雨水工程						
51	031001006001	塑料管	1、安装部位：埋地 2、介质：雨水 3、材质、规格：PE雨水管DE160 4、连接形式：专业连接 详见图纸设计 5、灌水试验	m	127.3	58.25	7415.23	
本页小计							69364.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#应急物资存储仓-安装工程

标段：

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
52	031001001001	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、规格、压力等级：镀锌钢管DN150 4、连接形式：卡箍连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、灌水试验 6、底部用转换法兰连接 7、计取超高增加费	m	349.5	148.43	51876.29	
53	031001001002	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、规格、压力等级：镀锌钢管DN150 4、连接形式：卡箍连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、灌水试验 6、底部用转换法兰连接	m	108	143.12	15456.96	
54	031002001001	管道支架	1、管道支吊架制安详见图纸设计 2、管道支架除锈后刷樟丹二道	kg	348.77	18.03	6288.32	
55	031004014001	给、排水附（配）件	1、87型雨水斗 铸铁DN150	个(组)	30	114.69	3440.70	
56	010101007001	管沟土方	1、管沟挖填土方 三类土	m3	30.3	95.82	2903.35	
		分部小计					87380.85	
		0309 消火栓工程						
57	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、介质：消火栓 3、规格、压力等级：镀锌钢管DN50 4、连接形式：丝扣连接 5、管道冲洗、压力试验 6、计取超高增加费	m	397.28	73.41	29164.32	
58	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、介质：消火栓 3、规格、压力等级：镀锌钢管DN50 4、连接形式：丝扣连接 5、管道冲洗、压力试验	m	7.13	70.04	499.39	
本页小计							109629.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#应急物资存储仓-安装工程

标段：

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
59	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、介质：消火栓 3、规格、压力等级：镀锌钢管DN25 4、连接形式：丝扣连接 5、管道冲洗、压力试验 6、计取超高增加费	m	311.87	48.18	15025.90	
60	030901002004	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、介质：消火栓 3、规格、压力等级：镀锌钢管DN25 4、连接形式：丝扣连接 5、管道冲洗、压力试验	m	88.2	45.45	4008.69	
61	031002001002	管道支架	1、管道支吊架制安详见图纸设计 2、管道支架除锈后刷樟丹二道，	kg	465.55	18.31	8524.22	
62	031201001001	管道刷油	1、室内消防管道刷红色面漆两道，并有铭牌标识	m2	118.39	12.07	1428.97	
63	031201001002	管道刷油	1、埋地消防钢管采用石油沥青加强型防腐(四油四布)	m2	0.82	91.21	74.79	
64	031003001001	螺纹阀门	1、类型：消防蝶阀 3、规格、压力等级：DN50 4、计取超高增加费	个	5	209.07	1045.35	
65	031003001003	螺纹阀门	1、类型：消防蝶阀 3、规格、压力等级：DN25 4、计取超高增加费	个	18	113.73	2047.14	
66	031003001002	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀(含截止阀) 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN15 4、计取超高增加费	个	4	107.95	431.80	
67	030901010001	室内消火栓	1、型号、规格：普通自救式消防卷盘箱 2、配置：箱门钢化玻璃，含消防软管卷盘、直流喷雾喷枪、快速接口、快速接头等，详见图纸设计	套	18	613.25	11038.50	
68	030901013001	灭火器	1、规格、型号：干粉灭火器MF/ABC3	具	36	74.57	2684.52	
本页小计							46309.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#应急物资存储仓-安装工程

标段:

第8页 共8页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#应急物资存储仓-安装工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	16221.90			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	14229.74			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	1992.16			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.600	5691.89			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#应急物资存储仓-安装工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	284.59			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	758.92			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					22957.30			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：2#应急物资存储仓-安装工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称: 室外电气工程

标段:

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	1956986.66	
1.1	人工费	96103.27	
1.2	材料费	1794464.12	
1.3	施工机具使用费	14525.07	
1.4	企业管理费	38439.92	
1.5	利润	13454.28	
2	措施项目费	47359.08	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	47359.08	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	33464.47	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	56522.55	
5	税金	185478.15	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		2246346.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		0304 室外电气工程						
1	040804001001	配管	1、名称：电力PE管 2、规格：8*PE管DN150+2*PE管DN80 3、配置形式：埋地敷设,含施工	m	147.77	249.32	36842.02	
2	040804001002	配管	1、名称：电力PE管 2、规格：4*PE管DN150+1*PE管DN80 3、配置形式：埋地敷设,含施工	m	57.07	125.68	7172.56	
3	030411001001	配管	1、名称：室外电力保护管 2、规格：SC150 3、配置形式：室外埋地	m	707.24	115.38	81601.35	
4	030411001002	配管	1、名称：室外电力保护管 2、规格：SC100 3、配置形式：室外埋地	m	369.96	75.22	27828.39	
5	030411001003	配管	1、名称：室外电力保护管 2、规格：SC80 3、配置形式：室外埋地	m	176.81	64.80	11457.29	
6	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-4x240+1x120 3、敷设方式、部位：穿管或穿桥架敷设	m	1193.23	836.45	998077.23	
7	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-4x150+1x95 3、敷设方式、部位：穿管或穿桥架敷设	m	1195.63	518.96	620484.14	
8	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-4x50+1x25 3、敷设方式、部位：穿管或穿桥架敷设	m	587.83	184.00	108160.72	
9	030408006001	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆终端头制作、安装 2、规格：240mm2以下	个	16	373.92	5982.72	
10	030408006002	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆终端头制作、安装 2、规格：120mm2以下	个	4	267.09	1068.36	
本页小计							1898674.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030408006003	电力电缆头	1、名称：户外热缩式电力电缆中间头制作、安装 2、规格：240mm ² 以下	个	4	793.87	3175.48	
12	030408006004	电力电缆头	1、名称：户外热缩式电力电缆中间头制作、安装 2、规格：120mm ² 以下	个	1	632.94	632.94	
13	030413005001	人（手）孔砌筑	1、名称：800*800砖砌手孔井 2、规格：含井座、井盖，详见设计图纸	个	15	1097.36	16460.40	
14	03B001	破碎路面修复	1、破碎现场路面及修复 投标单位自行考虑.	项	1	4436.45	4436.45	
15	030413004001	管道包封	1、名称：过路管道包封 2、规格：C10素混凝土	m ³	32.99	528.47	17434.23	
16	040103001001	回填方	1、名称：C20现浇混凝土底板	m ³	12.6	604.45	7616.07	
17	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑各类土（人机配合） 2、挖土深度：按设计	m ³	484.18	10.38	5025.79	
18	040103001002	回填方	1、回填中、粗砂 详见图纸设计	m ³	2.52	299.29	754.21	
19	010103001001	回填方	1、密实度要求：按设计要求 2、填方材料品种：回填土	m ³	415.69	3.69	1533.90	
20	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：不可利用土方 2、运距：余方弃置，满足政府相关文件要求，运距自行考虑，含特种垃圾处理费	m ³	68.49	18.14	1242.41	
		分部小计					1956986.66	
		分部分项合计					1956986.66	
本页小计							58311.88	
合 计							1956986.66	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	33464.47			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	29354.80			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	4109.67			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.600	11741.92			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	587.10			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	1565.59			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					47359.08			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：室外电气工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称: 室外给水工程

标段:

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	41952.79	
1.1	人工费	4382.67	
1.2	材料费	34430.69	
1.3	施工机具使用费	772.02	
1.4	企业管理费	1753.58	
1.5	利润	613.83	
2	措施项目费	1015.26	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	1015.26	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	717.39	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1211.70	
5	税金	3976.18	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		48155.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0310 室外给水管线改造						
1	031001005001	铸铁管	1、安装部位：室外 2、介质：室外给水 3、材质、规格：球墨铸铁管DN150 4、连接形式：橡胶圈接口 5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、消毒冲洗 6、含管件，详见图纸设计	m	14.5	139.88	2028.26	
2	030901011001	室外消火栓	1、型号、规格：室外地上式消火栓SS150-1.6 DN150 含法兰、支墩等	套	2	1355.63	2711.26	
3	030901011002	室外消火栓	1、型号、规格：利旧移位安装室外地上式消火栓 SS150-1.6 DN150 2、附件：含移位相应管道	套	1	501.77	501.77	
4	031003003001	焊接法兰阀门	1、规格、压力等级：球墨铸铁法兰闸阀 PN1.6Pa DN150 含法兰	个	3	1015.19	3045.57	
5	040504001001	砌筑井	1、砖砌阀门井 配套管道规格DN150 2、盖板材质、规格：含井盖	座	3	754.20	2262.60	
6	031001011001	室外管道碰头	1、介质：室外给水管寻管并与新建管道碰头 DN150，包含所有配套产生的费用，施工单位自行考虑结算不调整	处	3	506.51	1519.53	
		分部小计					12068.99	
		室内消防给水管线						
7	031001006001	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：室内消防给水 3、材质、规格：钢丝网骨架聚乙烯复合管 DE63 4、连接形式：电熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、消毒冲洗 6、含管件	m	32.86	22.64	743.95	
本页小计							12812.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031003003002	焊接法兰阀门	1、规格、压力等级：球墨铸铁法兰闸阀 PN1.6Pa DN50 含法兰	个	3	399.56	1198.68	
9	031003003003	焊接法兰阀门	1、规格、压力等级：低阻力倒流防止器 DN50 含法兰	个	1	719.16	719.16	
10	031003013001	水表	1、型号、规格：水表DN50 含法兰 详见图纸	组(个)	1	426.79	426.79	
11	040504001003	砌筑井	1、砖砌阀门井 配套管道规格DN50 2、盖板材质、规格：含铸铁井盖	座	2	595.34	1190.68	
12	031001011002	室外管道碰头	1、介质：室外给水管寻管并与新建管道碰头 DN150，包含所有配套产生的费用，施工单位自行考虑结算不调整	处	1	506.51	506.51	
13	040504001002	砌筑井	1、规格：水表井 详见图纸设计 2、垫层、基础材质及厚度：详见图纸设计 3、底板：详见图纸 4、盖板材质、规格：含井盖	座	1	3264.16	3264.16	
		分部小计					8049.93	
		厂区南侧管道拆除及恢复						
14	03B001	厂区南侧管道拆除及恢复	1、厂区南侧原管道（所有现状管道）靠近新建仓库，按进度要求施工需先拆除，后均要复原（不含雨水管），详见图纸设计	项	1	17745.80	17745.80	
		分部小计					17745.80	
		给水管网土石方						
15	040101002001	挖沟槽土方（机械开挖）	1、土壤类别：综合考虑各类土（人机配合） 2、挖土深度：按设计	m3	52.1	18.17	946.66	
16	010103001001	回填方	1、密实度要求：按设计要求 2、填方材料品种：回填土	m3	42.7	3.69	157.56	
17	040103001001	回填方	1、回填中、粗砂 详见图纸设计	m3	9.4	299.29	2813.33	
本页小计							28969.33	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	717.39			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	629.29			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	88.10			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.600	251.72			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	12.59			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	33.56			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					1015.26			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：室外给水工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]