

执法办案中心三期项目（办案中心备勤用房修缮改造项目）工程


招标控制价

招标控制价

(小写): 613842.80元

(大写): 陆佰壹拾叁万捌仟肆佰玖拾贰元捌角整

招标人:



(单位盖章)

工程造价
咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人:
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



(造价人员签字盖专用章)

复核人:



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

2025年8月8日

复核时间:

2025年8月13日

执法办案中心三期项目（办案中心备勤用房修缮改造项目） 标底编制说明

一、工程概况：

1、执法办案中心三期项目（办案中心备勤用房修缮改造项目）位于江阴市警民路 10 号，主要内容为原老房三层（局部四层）装饰改造：包括室内装饰、屋面改造及外立面改造，建筑面积约为 1520m²。室外场地及雨污水工程，水电安装、消防、给排水项目，绿化工程。不包括办公桌椅、活动家具、成品柜、窗帘、弱电、空调。具体详见工程量清单及施工图。施工图由江苏华电项目管理有限公司设计。建设单位为：江阴市城市重点项目管理中心、江阴市公安局。

2、自然地理条件：自行踏勘施工现场。

二、编制范围：

执法办案中心三期项目（办案中心备勤用房修缮改造项目）设计施工图内容及清单内的所有工作内容。具体范围如下：

1、修缮工程：室内拆除内容、门窗洞口改造、土建改造工程、外立面改造、屋面拆除改造。

2、装饰工程：室内楼地面、墙柱面、天棚、门窗及其它装饰项目，新增门头项目，屋面栏杆及屋面阳光房项目。

3、室外市政项目：室外场地及道路工程，雨污水工程，成品消防水池基础（成品消防水池列入安装工程内），彩钢板围栏改移。

4、安装工程：水电安装工程、给排水工程、消防工程等

三、编制依据：

1、 执法办案中心三期项目（办案中心备勤用房修缮改造项目）招标文件。

2、建设单位提供的 执法办案中心三期项目（办案中心备勤用房修缮改造项目）设计图。

3、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《园林绿化工程工程量计价规范》（GB50858-2013）、《市政工程工程量计价规范》（GB50857-2013）。

4、《江苏省建筑与装饰工程计价定额（2014）》、《江苏省安装工程计价定额》（2014）、《江苏修缮建筑定额》（2009）、《江苏省市政工程计价定额》（2014）、《江苏省园林定额》（2007），《江苏省建设工程费用定额》（2014）营改增后调整及其他相关文件。

5、江阴市建设局颁发的相关造价文件。

6、本工程按锡建建市【2019】7 号文有关增值税计价政策进行调整。

7、本工程按锡建建市【2018】17 号文计算扬尘污染防治增加费。

8、材料价格参照 2025 年 7 月无锡市建设工程造价信息除税指导价，苗木价格参照江阴市 2025

年上半年苗木信息价，均无指导价的按同期除税后市场价计算，投标人自行考虑报价。

9、人工费：执行《江苏省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》苏建函价[2025]66号。

10、本工程按省住房和城乡建设厅公告【2019】19号文计算建筑工人实名制费用。

11、施工规范按照现行的施工规范和操作规程。

12、本工程量清单是依据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50845-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)中规定的有关工程量计算规则及工程内容编制的,该规范清单“工程内容”中列举了分项工程计量范围内完成本分项工程应有工作内容,凡说明了的工作内容均应包括在报价范围中内。

13、本工程量清单应与招标文件、投标须知、现场情况、工程规范、清单计价规范及相关文件等一起使用。

四、工程质量要求：合格

五、工期要求：按招标文件 天

六、不可竞争费：现场安全文明施工费、规费、税金为不可竞争费，取费标准如下表：

序号	一			二	三			四
费用名称	现场安全文明施工费			按质论价费	规费			税金
	基本费	省级标化增加费： 一星级	扬尘污染防治增加费		社会保险费	住房公积金	环境保护税	
计算基础	分部分项工程+单价措施项目费-除税工程设备费			分部分项工程+单价措施项目费-除税工程设备费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材和甲供设备费/1.01
修缮土建	1.5%	0%	0.21%	-	3.8%	0.67%	-	9%
安装工程	1.5%	0%	0.21%	-	2.4%	0.42%	-	9%
装饰工程	1.7%	0%	0.22%	-	2.4%	0.42%	-	9%
绿化工程	1.0%	0%	0.21%	-	3.3%	0.55%	-	9%
室外市政工程	1.5%	0%	0.31%	-	2.0%	0.34%	-	9%

注：从2019年1月1日起，“环境保护税”由各类建设工程的建设方（含代建方）向税务机关缴纳。据此规定，建设工程计价中不再计列“环境保护税”。

七、其他说明：

(一)修缮及装饰工程

1、本工程所有不锈钢均采用 304 材质。所有砣为商品砣（泵送及非泵送由投标人自行考虑），砂浆采用成品预拌砂浆。

2、本工程中总价措施费、单价措施项目费清单，投标人需根据设计图纸、踏勘现场情况等相关资料编制施工方案，需投标人自行充分考虑在报价中，如报价中未计入的工程措施费在工程结算时不得调整，投标人综合考虑施工时影响周边人员出行、安全等所产生的费用。

3、对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改招标人已列措施项目。结算时，除工程变更引起的施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。

4、本工程量清单凡未能注明做法或项目特征无法描述详细的清单项目按现行施工及验收规范、施工图纸及常规施工工艺施工并由投标单位自主报价。本工程量清单应与投标须知、合同条件、合同协议条款、工程范围和施工图纸一起使用。

5、现场施工需符合环保部门的相关要求，任何因环保部门要求所需增加的相关费用，投标单位综合考虑到投标报价中，中标后此部分费用不予增加。

6、脚手费在措施项目中列入，投标人根据具体的的施工组织实施方案进行报价，结算时综合单价不作调整。

7、垂直运输费在措施项目中列入，投标人根据具体的的施工组织实施方案进行报价，结算时综合单价不作调整。

8、投标人投标时应考虑在墙地砖、石材铺贴施工过程中所发生的切割、倒角、磨边、开孔所发生的费用，该费用需包含在投标综合单价中、结算时不作调整。

9、本工程如由于水电现场管线铺设，影响到装饰的吊筋、龙骨等安装，投标单位投标时应结合图纸及现场实际情况，自行考虑相应措施，相关费用含在投标报价中，结算不另行增加。

10、相应的主材后附物料表参数及规格，施工时结合图纸为准。具体的参数及规格在施工中若有调整，投标人需要按照实际需求进行调整，物料的规格参数参照物料表，材料品牌参照提供的材料表。所有装饰、水电物料进场前均须经建设单位确认。

11、投标人应考虑现场实际情况，投标报价时应考虑实际施工时可能发生的二次搬运产生的费用，其费用包含在综合单价中，结算时不作调整。

（二）市政工程：

1、土方清单工程量均以实际发生工程量计算，投标人应考虑现场实际情况，投标报价时应考虑实际施工时可能发生的二次搬运产生的费用，其费用包含在综合单价中，结算时不作调整。

2、道路垫层碎石按再生碎石计算。

3、措施项中机械进退场及安拆费、排水降水以项列入措施项目清单，投标人根据自身施工组织方案报价，结算时不作调整。

4、对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改招标人已列措施项目。结算时，除工程变更引起的施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。

5、工程施工时，注意保护工地附近已建（构）筑物、地下管线等设施，根据周围建（构）筑物的情况、地质条件、施工对周围环境的影响程度等因素综合考虑，必要时需采取支护和加固措施，确保周围建筑物和本工程结构安全，相关费用计入投标报价。

（三）安装

1、电气及给排水管道，涉及的局部开凿及修复、墙面开洞、与原有管道和污水井的接入等费用，由投标单位自行考虑在相关报价内，结算时不作调整。

2、备勤用房立式燃气锅 99KW, 燃气锅炉甲方自理, 未计入本次报价中，仅考虑预留电源线。

3、备勤用房、成品泵房配电箱进户电源均计算至原有变电所。

4、消控中心设在门卫，消防联动主线均接至门卫消控室。

5、弱电涉及的管线敷设、网络插座、智能一体机及相关设备内容，不在本次编标范围内。

6、空调由甲方专项采购，不在本次范围内。

7、室外市政给水、消防给水按图计入。

8、小厨宝及开水器不在本次招标范围内。

九、主要设备材料参考品牌详见下表，实际使用的品牌不得低于参考品牌：

序号	材料或设备名称	规格型号、技术参数等	参考品牌
一	装饰材料		
1	墙地砖		马可波罗、冠珠、蒙娜丽莎、伊丽莎白
2	石膏板		顶诺、龙牌、泰山、可耐福、圣戈班杰科
3	矿棉板		星牌优时、龙牌、丽间、梦牌、舒心
4	铝塑板		吉祥、海达、吉意、雅泰
5	阻燃基层板	阻燃 B1 级	宝源、千年舟、莫干山

4	成品实木复合门		美心、TATA、梦天、大自然、尚品本色
5	轻钢龙骨		顶诺、龙牌、泰山、可耐福、圣戈班杰科
6	内墙涂料		立邦（美得丽）、多乐士（家丽安）、三棵树（康佳净味二合一）、嘉宝莉
7	门锁等五金		固特、坚朗、雅洁、史丹利
8	实木复合地板		兔宝宝、大自然、方园、圣象
二	安装		
1	灯具		飞利浦、松下、雷士、欧普
2	卫生洁具		TOTO、科勒、恒洁、箭牌、九牧
3	电线、电缆		远东、江南、宝胜、上上
4	PPR 给水管、UPVC 塑料排水管		中财、日丰、伟星、联塑
5	配电箱内断路器		施耐德、ABB、西门子
6	面板开关、插座		西门子、施耐德、松下、罗格朗
7	镀锌钢管		金洲、凯靖、国强、首钢、鞍钢
8	火灾报警设备		海湾、蓝天、青鸟
9	应急照明		海湾、蓝天、青鸟
10	消防水泵		上海凯泉、上海连成、上海熊猫

十、凡是没有明确说明但可以推断而又是整个工程施工时时不可缺少或必需的配套施工程序也应包括在施工合同中，报价时充分考虑，由中标单位完成并承担费用。

十一、暂估价明细表（投标单位报价时不得变动让利）：

1、暂列金额明细表：

工程名称：执法办案中心三期项目（办案中心备勤用房修缮改造项目）				
序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	工程量清单中工程量偏差和设计变更	项		
2	政策性调整和材料价格风险	项		
3	预留金	元	300000	
4	预留金（含规范税金）	元	336221.4	

十二、工程信息明细：

项目编号：		
工程名称：执法办案中心三期项目（办案中心备勤用房修缮改造项目）		
建设单位：江阴市公安局、江阴市城市重点建设项目管理中心		
单位工程明细：		
编号	单位工程名称	
001	办案中心备勤用房修缮改造项目-修缮工程	按【修缮工程】
002	办案中心备勤用房修缮改造项目-装饰工程	按【装饰工程】
003	办案中心备勤用房修缮改造项目-室外市政工程	按【市政工程】
004	办案中心备勤用房修缮改造项目-绿化工程	按【园林、绿化工程】
005	办案中心备勤用房修缮改造项目-水电工程	按【安装工程】
006	办案中心备勤用房修缮改造项目-消防工程	按【安装工程】
007	办案中心备勤用房修缮改造项目-室外安装工程	按【安装工程】
008	办案中心备勤用房修缮改造项目-成品一体化消防泵站	按【安装工程】

中嘉工程管理咨询（江苏）有限公司

2025年8月8日

单项工程招标控制价表

工程名称：执法办案中心三期项目（办案中心备勤用房修缮改造项目）

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	办案中心备勤用房修缮改造项目-修缮工程	1033148.38		14995.75	40555.72
2	办案中心备勤用房修缮改造项目-装饰工程	1935777.34		26648.74	48708.01
3	办案中心备勤用房修缮改造项目-室外市政工程	1494817.89		23427.65	31356.83
4	办案中心备勤用房修缮改造项目-绿化工程	54430.84		571.31	1851.28
5	办案中心备勤用房修缮改造项目-水电工程	450929.80		5649.13	9588.14
6	办案中心备勤用房修缮改造项目-消防工程	247425.96		1926.25	3269.37
7	办案中心备勤用房修缮改造项目-室外安装工程	573591.34		8503.44	14432.70
8	办案中心备勤用房修缮改造项目-成品一体化消防泵站	348371.25		321.38	545.46
合 计		6138492.80		82043.65	150307.51

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-修缮工程

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	011605001001	平面块料拆除	拆除原水磨石楼地面至砼结构层，垃圾装车外运、运距自行考虑，含垃圾处置费	m ²	1061.12	44.60	47325.95	
2	011605001002	平面块料拆除	1、拆除原楼梯石材面层至砼结构层，垃圾装车外运、运距自行考虑，含垃圾处置费 2、工程量按水平投影面积计算，含踢脚线等	m ²	69.35	94.69	6566.75	
3	011605001003	平面块料拆除	拆除原地砖楼地面至砼结构层，垃圾装车外运、运距自行考虑，含垃圾处置费	m ²	172.97	44.60	7714.46	
4	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	拆除原木地板楼地面至砼结构层，垃圾装车外运、运距自行考虑，含垃圾处置费	m ²	48.2	15.65	754.33	
5	011610001001	木门窗拆除	拆除原单扇木门（含框、套），垃圾装车外运、运距自行考虑，含垃圾处置费	樘	56	30.28	1695.68	
6	011610001002	木门窗拆除	拆除原各类双扇门（含框、套），垃圾装车外运、运距自行考虑，含垃圾处置费	樘	5	47.99	239.95	
7	011610002001	金属门窗拆除	拆除原一层铝合金门连窗，垃圾装车外运、运距自行考虑，含垃圾处置费	m ²	18.63	3.80	70.79	
8	01B001	拆窗框及洞口修补	拆除原部分铝合金窗框，洞口修整至满足施工要求	m ²	305.22	5.00	1526.10	
9	01B002	拆除原柜及隔墙	拆除原各类木柜及石膏板隔墙，垃圾装车外运、运距自行考虑，含垃圾处置费	m ²	261.36	10.00	2613.60	
10	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1、拆除原石膏板吊顶（含造型及天棚附属物），垃圾装车外运、运距自行考虑，含垃圾处置费 2、工程量按水平投影面积计算	m ²	374.91	11.78	4416.44	
11	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1、拆除原铝板吊顶（含造型及天棚附属物），垃圾装车外运、运距自行考虑，含垃圾处置费 2、工程量按水平投影面积计算	m ²	52.56	12.10	635.98	
本页小计							73560.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-修缮工程

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	011601001001	砖砌体拆除	拆除原砌块墙体含装饰面及砼二次件，垃圾装车外运、运距自行考虑，含垃圾处置费	m3	2.29	154.26	353.26	
13	011605002001	立面块料拆除	拆除原墙砖墙面至砌体，垃圾装车外运、运距自行考虑，含垃圾处置费	m2	201.66	26.30	5303.66	
14	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	拆除原墙面木饰面墙裙含基层，垃圾装车外运、运距自行考虑，含垃圾处置费	m2	49.44	4.99	246.71	
15	011606002002	墙柱面龙骨及饰面拆除	拆除原金属龙骨石膏板隔墙，垃圾装车外运、运距自行考虑，含垃圾处置费	m2	11.91	15.71	187.11	
16	011604002001	立面抹灰层拆除	拆除原墙面粉刷层至墙体，垃圾装车外运、运距自行考虑，含垃圾处置费	m2	1828	12.63	23087.64	
17	011608002002	铲除涂料面	拆除原天棚涂料含腻子，垃圾装车外运、运距自行考虑，含垃圾处置费	m2	669.07	4.75	3178.08	
18	01B003	原门洞拆改	1、原门洞拆改新改造单扇门洞，洞口尺寸按设计要求 2、含过梁制安、洞口砌筑、修整及粉刷成形至满足后续施工要求 3、含垃圾清运及垃圾处置费	樘	61	500.00	30500.00	
19	01B004	原门洞拆改	1、原门洞拆改新改造洞口，洞口尺寸按设计要求 2、含过梁制安、洞口砌筑、修整及粉刷成形至满足后续施工要求 3、含垃圾清运及垃圾处置费	樘	4	650.00	2600.00	
20	011605002002	立面块料拆除	拆除原石材墙柱面至砌体，垃圾装车外运、运距自行考虑，含垃圾处置费	m2	15	46.62	699.30	
21	01B005	拆除卫生器具	1、拆除原卫生间洁具、台板、镜玻等满足施工要求 2、垃圾装车外运、运距自行考虑，含垃圾处置费	项	1	1000.00	1000.00	
本页小计							67155.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-修缮工程

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
22	01B008	电气项目拆除	1、拆除原灯具开关面板插座电线电缆等满足施工要求 2、垃圾装车外运、运距自行考虑，含垃圾处置费	项	1	500.00	500.00	
23	010503004001	圈梁	C20商品砼，含模板	m3	5.81	1081.29	6282.29	
24	010502002001	构造柱	C20商品砼，含模板	m3	1.46	1705.00	2489.30	
25	010515001001	现浇构件钢筋	12内钢筋	t	0.916	5840.15	5349.58	
26	010402001001	砌块墙	M7.5水泥砂浆砌100厚加气砼砌块墙	m3	243.28	478.96	116521.39	
27	010402001002	砌块墙	M7.5水泥砂浆砌200厚加气砼砌块封门窗洞口	m3	15.45	478.96	7399.93	
28	01B006	园窗改方窗	原北立面3层及以上原顶部半园部分拆改为方洞，满足设计要求，含洞口修整、粉刷，窗洞规格综合考虑	樘	14	150.00	2100.00	
29	011201001001	墙面一般抹灰	涂料墙面：界面剂一道、10厚1：1：6混合砂浆底，8厚1：1：4混合砂浆面，新旧墙面交界处铺钉300宽钢丝网	m2	2996.5	43.23	129538.70	
30	011607001003	原平屋面拆除	1、拆除原平屋面架空隔热板、卷材防水层、刚性防水层至原钢筋砼结构板 2、垃圾清理装车外运、运距自行考虑含垃圾处置费 3、上翻防水层计入综合单价中，工程量不另行计算	m2	514.12	55.50	28533.66	
31	011607001001	屋面瓦拆除	1、拆除原装饰琉璃瓦至结构层 2、垃圾清理装车外运、运距自行考虑含垃圾处置费	m2	127.34	9.07	1154.97	
32	01B007	墙面清理	外立面表面清理杂物，表面清污至满足后续施工要求，垃圾装车外运含处置费	项	1	800.00	800.00	
33	011605001004	平面块料拆除	1、拆除原外墙面空鼓部分墙砖含结层 2、垃圾清理外运、运距自行考虑含垃圾处置费	m2	306.2	29.66	9081.89	
本页小计							309751.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-修缮工程

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
34	011201001002	墙面一般抹灰	外墙空鼓部分拆除后刷界面剂一道、1：3水泥砂浆粉刷原墙砖平	m ²	306.2	46.77	14320.97	
35	011201001003	墙面一般抹灰	1、刷界面剂 一道 2、12厚抗裂砂浆压入玻纤网格布二层	m ²	1171.31	41.27	48339.96	
36	011407001001	墙面真石漆	1、外墙光面腻子批1~2遍、专用抗裂耐水腻子一遍、环保型外墙真石漆二度 3、色泽及分格按设计及建设方要求	m ²	1171.31	64.86	75971.17	
37	011407002001	天棚喷刷涂料	天棚涂料 1、除原涂料、清理基层 2、外墙腻子二遍、渗透型封闭底漆一道，白色外墙弹性涂料二遍	m ²	153.71	35.93	5522.80	
38	011209001001	带骨架幕墙	空调处铝板 1、50*50*5热镀锌方管构架、3厚冲孔铝板面、设可拆卸块板（具体按设计及建设方要求） 2、具体做法详见节点大详建施JD-04	m ²	169.4	455.15	77102.41	
39	010901001001	瓦屋面	屋面外挑天沟贴琉璃瓦 1、瓦规格色泽按建设方要求，含花边、滴水、脊瓦 2、挂瓦条30*30，中距按瓦材料规格 3、2.4厚波形沥青板通风防水垫层 4、工程量按脊瓦长度计算	m	134.1	146.78	19683.20	
40	011101006001	泡沫砼找坡	最薄处20厚泡沫砼找坡1%	m ²	513.33	34.41	17663.69	
41	010902002003	屋面涂膜防水	1.5厚非固化改性沥青防水涂料	m ²	513.33	18.27	9378.54	
42	010902001002	屋面卷材防水	3+3厚聚脂胎SBS改性沥青防水卷材含翻边	m ²	593.79	72.93	43305.10	
43	011001001001	保温隔热屋面	30厚挤塑聚苯板（XPS）B1级	m ²	513.33	24.12	12381.52	
44	011101006003	平面砂浆找平层	屋面20厚DSM20水泥砂浆找平层	m ²	513.33	19.89	10210.13	
本页小计							333879.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-修缮工程

标段：

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
45	010902003001	屋面刚性层	1、0.4厚聚乙烯薄膜隔离层 2、50厚C30细石砼内配6@150单层双向钢筋、随浇随抹，层面分仓4*4m钢筋断开、缝宽15 3、分仓缝及屋面与女儿墙相交处聚胺脂防水油膏130宽	m2	513.33	71.15	36523.43	
46	010902004001	屋面排水管	1、原落水管、斗拆除更换 2、规格、材质：D160UPVC	m	77.75	42.29	3288.05	
47	010401003001	实心砖墙	MU15蒸压灰砂砖，M10混合砂浆砌筑	m3	0.63	539.27	339.74	
48	010503004002	圈梁	C30商品砼，含模板	m3	0.67	1111.56	744.75	
49	010502002002	构造柱	C30商品砼，含模板	m3	0.38	1735.29	659.41	
50	010515001002	现浇构件钢筋	12内钢筋	t	0.194	5840.15	1132.99	
51	010516002001	预埋铁件	预埋件，含除锈、油漆、防腐及灌浆料填充	t	0.058	13567.81	786.93	
52	010604001001	钢梁	钢梁：材质Q355B；表面喷砂除锈处理，达到Sa2.5级；钢构件底漆环氧富锌底漆二遍，漆膜厚度50um，面漆刷氯化橡胶面漆。制作、运输、安装详见设计文件	t	2.958	7794.92	23057.37	
		分部分项合计					850879.66	
1	011701002001	外脚手架	1、盘扣承插式钢管外墙脚手架，高度按现场 2、投标人根据现场情况综合报价，结算时不作调整	项	1	21145.50	21145.50	
2	011703001001	垂直运输	投标人完成本项目所有内容所产生的垂直运输费用综合报价，结算时不作调整	项	1	4919.40	4919.40	
		单价措施合计					26064.90	
本页小计							92597.57	
合 计							876944.56	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-修缮工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	14995.75			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	13154.17			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	1841.58			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-修缮工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.600	14031.11			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050	438.47			建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-修缮工程

标段：

第1页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100~1	D12内HRB300钢筋	综合	t	1.54989	3232.38	5009.83	
2	01050101	钢丝绳		kg	0.05916	5.75	0.34	
3	01270100	型钢		t	3.167409	3123.91	9894.70	
4	01270100~1	镀锌方管		t	1.937565	4430.00	8583.41	
5	01530101	铝合金型材		kg	44.044	22.00	968.97	
6	0201010101	标准砖	240×115×53mm	百块	32.59998	77.80	2536.28	
7	0203010601	加气混凝土块	600×240×150mm	块	12060.69895	5.92	71399.34	
8	02090101	塑料薄膜		m ²	0.4232	0.69	0.29	
9	02110301	XPS聚苯乙烯挤塑板		m ³	16.015896	380.00	6086.04	
10	02270105	白布		m ²	0.14553	3.43	0.50	
11	02290301	麻绳		kg	0.08874	5.75	0.51	
12	02290401	麻袋		条	0.76908	4.29	3.30	
13	0303010203	商品混凝土 C20 (非泵送)		m ³	5.7519	354.75	2040.49	
14	0303010205	商品混凝土 C30 (非泵送)		m ³	0.6633	385.34	255.60	
15	03031222	自攻螺钉	M5×25~30	十个	381.15	0.48	182.95	
16	03032113	塑料胀管螺钉		套	2202.4275	0.09	198.22	
17	0304912006~2	混合砂浆 M7.5 (干拌(混)砂浆)(砌筑DM)		t	27.619428	279.95	7732.06	
18	0304913005~2	水泥砂浆 1:3 (干拌(混)砂浆)(抹灰DP)		t	11.413605	303.85	3468.02	
19	0304913018~1	混合砂浆 1:1:6 (干拌(混)砂浆)(抹灰DP)		t	68.170375	287.92	19627.61	
20	0304913021~1	混合砂浆 1:1:4 (干拌(混)砂浆)(抹灰DP)		t	42.999775	287.92	12380.50	
21	03050708	不锈钢螺栓	M12×110	套	225.06484	1.96	441.13	
22	03050806	带母不锈钢螺栓	M12×45	套	225.06484	1.97	443.38	
23	03070132	膨胀螺栓	M12×110	套	328.4634	0.86	282.48	
24	03270202	砂纸		张	15.0438	0.94	14.14	
25	03410205	电焊条	J422	kg	109.65801	5.07	555.97	
26	03430421	碳钢埋弧焊丝		kg	77.41086	7.72	597.61	
27	03450200	焊剂		kg	29.81664	3.43	102.27	
28	03510201	钢钉		kg	1.78137	4.56	8.12	
29	03510701	铁钉		kg	7.819703	4.56	35.66	
30	03550101	钢丝网		m ²	494.4225	7.89	3900.99	
31	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	302.29154	4.46	1348.22	
32	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	10.469847	4.46	46.70	
33	03590100	垫铁		kg	18.7833	4.29	80.58	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-修缮工程

标段：

第2页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
34	03590715	镀锌连接铁件		kg	344.91534	4.50	1552.12	
35	03591503	钢砂		kg	59.63328	3.99	237.94	
36	03633315	合金钢钻头	一字型	根	22.024275	6.86	151.09	
37	03652403	合金钢切割锯片		片	0.395595	68.60	27.14	
38	04010701~1	耐水抗裂腻子		kg	307.42	0.80	245.94	
39	04010701~2	耐水抗裂腻子		kg	2342.62	0.80	1874.10	
40	0402010806	普通成材		m3	0.06124	1371.22	83.97	
41	04030105	细砂		t	1.53999	80.74	124.34	
42	0403013606	复合木模板	18mm	m2	12.468918	34.69	432.55	
43	04135500-1	蒸压灰砂砖	240×115×53	百块	3.3327	53.79	179.27	
44	04170302~1	琉璃瓦	420×332	百块	7.9119	600.00	4747.14	
45	04170413~1	琉璃脊瓦	432×228	百块	4.023	900.00	3620.70	
46	0499000077	周转木材		m3	0.091763	2013.55	184.77	
47	0501040003~1	12内钢筋		t	1.1322	3232.38	3659.70	
48	05011200	圆木		m3	0.005916	1286.32	7.61	
49	0507030101	电焊条		kg	2.0646	5.07	10.47	
50	0508091502	铁钉		kg	2.644922	4.56	12.06	
51	0508130204	镀锌铁丝	22#	kg	7.819412	4.46	34.87	
52	0510010202	零星卡具		kg	3.292658	4.12	13.57	
53	0510030201	钢支撑	(钢管)	kg	9.554106	3.60	34.39	
54	05250501	木柴		kg	18.99321	0.94	17.85	
55	0605050113~1	D160PVC束接		只	32.5235	3.58	116.43	
56	0605050703~1	D160PVC水斗		只	11.22	13.69	153.60	
57	0605120102	塑料薄膜		m2	14.9688	0.74	11.08	
58	0605151102	塑料抱箍(PVC)	100mm	副	91.22475	3.02	275.50	
59	0609062601	胶水		kg	1.6965	6.84	11.60	
60	0612070102	水		m3	45.68603	4.50	205.59	
61	0699000361~1	D160PVC落水管		m	81.87075	16.29	1333.67	
62	08052120~1	3厚冲孔铝板		m2	172.788	210.00	36285.48	
63	08230105	玻璃纤维网格布		m2	2518.3165	1.72	4331.50	
64	10031503	钢压条		kg	30.87708	4.29	132.46	
65	11010319	仿石型外墙涂料		kg	5270.895	7.00	36896.27	
66	11010323	水性封底漆		kg	409.9585	21.44	8789.51	
67	11010362	外墙弹性乳胶漆涂料(中涂)		kg	92.226	16.00	1475.62	
68	11010363	外墙弹性乳胶漆涂料(面涂)		kg	30.742	18.00	553.36	
69	11030303	防锈漆		kg	18.483809	12.46	230.31	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-修缮工程

标段：

第3页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
70	11030759~1	非固化改性沥青防水涂料		kg	1026.66	8.37	8593.14	
71	11110911	环氧富锌漆		kg	23.52735	15.44	363.26	
72	11112505	高渗透性表面底漆		kg	18.4452	22.00	405.79	
73	11112512	透明罩光漆		kg	468.524	21.44	10045.15	
74	11430317	氧化铁红		kg	2.5479	5.57	14.19	
75	11570552	SBS聚脂胎乙烯膜卷材	δ 3mm	m2	1395.4065	23.00	32094.35	
76	11590914	硅酮密封胶		L	38.77566	68.60	2660.01	
77	11592505	SBS封口油膏		kg	65.3169	6.00	391.90	
78	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	189.41877	7.55	1430.11	
79	11592710	塑料油膏		kg	190.44543	3.43	653.23	
80	12030107	油漆溶剂油		kg	69.842089	12.01	838.80	
81	12330300	界面剂		kg	7171.8177	1.29	9251.64	
82	12330505	APP及SBS基层处理剂		kg	210.79545	6.86	1446.06	
83	12370305	氧气		m3	78.44313	2.83	221.99	
84	12370331	石油液化气		kg	61.75416	5.83	360.03	
85	12370336	乙炔气		m3	27.585702	14.05	387.58	
86	12413518	901胶		kg	210.8358	2.14	451.19	
87	13030303	岩棉		m2	15.4154	15.01	231.39	
88	13121504	泡沫条		m	430.93666	0.50	215.47	
89	15371708	镀锌铁丝U形卡		个	629.265	0.18	113.27	
90	28111309	双向圆脊	L-D	块	3.2184	58.29	187.60	
91	28111311	三向圆脊	M-D	块	3.2184	48.57	156.32	
92	28115509	圆脊封	T-D	块	3.2184	17.49	56.29	
93	28115510	圆脊斜封	S-D	块	6.4368	19.43	125.07	
94	31150101	水		m3	83.867018	4.50	377.40	
95	31150701	煤		kg	37.98642	0.71	27.12	
96	32010502	复合木模板	18mm	m2	4.49328	34.69	155.87	
97	32020115	卡具		kg	0.857808	4.18	3.59	
98	32020132	钢管支撑		kg	2.083248	3.59	7.48	
99	32030105	工具式金属脚手		kg	1.875744	4.08	7.65	
100	32030303	脚手钢管		kg	381.203733	3.68	1402.83	
101	32030504	底座		个	1.594995	4.12	6.57	
102	32030513	脚手架扣件		个	65.394783	4.89	319.78	
103	32090101	周转木材		m3	0.713493	2013.55	1436.65	
104	80010123~1	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	0.09982	311.81	31.12	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-修缮工程

标段：

第4页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
105	80010124~1	水泥砂浆 1:2.5 (干拌(混)砂浆)		t	2.80249	311.81	873.84	
106	80010125~1	水泥砂浆 1:3 (干拌(混)砂浆)(地面DS)		t	18.146216	295.88	5369.10	
107	80050106~1	混合砂浆 M10 (干拌(混)砂浆)		t	0.253575	287.92	73.01	
108	80071105	抗裂砂浆	ZL	m3	14.407113	980.00	14118.97	
109	80212115	预拌混凝土 (非泵送型) C20		m3	1.4454	354.75	512.76	
110	80212117	预拌混凝土 (非泵送型) C30		m3	26.453364	385.34	10193.65	
111	80271105	B05泡沫混凝土		m3	31.210464	393.28	12274.45	
112	CL-D00001	垃圾处置费		m3	180.8427	3.00	542.53	
113	CL-D00002	单扇木门拆除后 清运		樘	56	5.00	280.00	
114	CL-D00004	拆窗框及洞口修 补		m2	305.22	5.00	1526.10	
115	CL-D00005	拆除原柜		m2	261.36	10.00	2613.60	
116	CL-D00006	拆除垃圾清运		m3	6.2742	50.00	313.71	
117	CL-D00007	原门洞拆改		樘	61	500.00	30500.00	
118	CL-D00009	拆除卫生器具		项	1	1000.00	1000.00	
119	CL-D00010	园窗改方窗		樘	14	150.00	2100.00	
120	CL-D00011	墙面清理		项	1	800.00	800.00	
121	CL-D00013	0.4厚塑料薄膜 隔离层		m2	513.33	1.00	513.33	
122	CL-D00014	2.4厚波形沥青 板通风防水垫层		m2	79.119	90.00	7120.71	
123	CL-D00015	电气项目拆除		项	1	500.00	500.00	
合计							431975.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-装饰工程

标段：

第1页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	011102003001	块料楼地面	1、基层清理、刷素水泥浆 （内掺建筑胶）一道，30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 2、素水泥浆铺贴800*800*10厚防滑地砖，美缝剂美缝	m ²	285.58	162.54	46418.17	
2	011102003002	块料楼地面	1、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 2、素水泥浆铺贴600*600*10厚防滑地砖，美缝剂美缝	m ²	235.06	159.09	37395.70	
3	011102003003	块料楼地面	1、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 2、素水泥浆铺贴800*800*10厚抽槽（3*2@50）防滑地砖含走边，美缝剂美缝 3、形式详见施工图	m ²	5.47	179.49	981.81	
4	011102001001	石材楼地面	室外平台 1、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 2、素水泥浆铺贴600*600*20厚灰麻石	m ²	12.54	164.12	2058.06	
5	011107001001	石材台阶面	1、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 2、素水泥浆铺贴600*600*20厚灰麻石台阶，台口倒角磨边 3、工程量按展开面积计算	m ²	12.65	209.85	2654.60	
6	011108001001	石材零星项目	1、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 2、素水泥浆铺贴20厚灰色石材门槛石，高差处倒小角磨边	m ²	17.72	351.94	6236.38	
7	011106002001	块料楼梯面层	1、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 2、素水泥浆铺贴成品楼梯踏步砖（平台为800*800防滑地砖） 3、工程量按水平投影面积计算，地砖踢脚堵头计入综合单价内	m ²	62.39	438.50	27358.02	
8	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	900高楼梯不锈钢管栏杆护手，具体详见施工图，含埋件等	m	33.86	280.00	9480.80	
本页小计							132583.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-装饰工程

标段：

第2页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	011104002001	竹、木（复合）地板	1、基层刷素水泥浆一道（内掺建筑胶），30厚1：3水泥砂浆找平层，6厚专用砂浆自流平 2、浮铺防潮垫，12厚实木复合地板铺设	m ²	833.86	152.30	126996.88	
10	011105005001	木质踢脚线	50高成品木质踢脚线	m	981.25	14.01	13747.31	
11	011105006002	金属踢脚线	50高黑钛成品不锈钢踢脚线	m	46.52	31.95	1486.31	
12	011101006001	平面砂浆找平层	基底20厚1：3水泥砂浆找平层，根据现场厚度变化时按比例调整	m ²	1119.26	24.39	27298.75	
13	011101006002	平面砂浆找平层	有水房间最薄处15厚1：3找坡找平层（1%向地漏方向找坡）	m ²	240.53	19.12	4598.93	
14	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、有水房间1.5厚聚胺脂防水涂膜和1.5厚聚合物水泥防水涂料两道防水，沿墙上翻450高 2、上翻防水面积计入清单工程量中	m ²	250.75	54.86	13756.15	
15	010501001001	垫层	卫生间蹲位：LC5.0轻质砼200高含模板	m ³	2.65	703.17	1863.40	
16	011210006001	其他隔断	75轻钢龙骨、12厚纸面石膏板单面隔墙，含钉眼防锈、自粘带	m ²	101.09	96.28	9732.95	
17	011210006002	其他隔断	75轻钢龙骨、12厚纸面石膏板双面隔墙、内设75厚防火隔音棉，含钉眼防锈、自粘带	m ²	294.68	177.64	52346.96	
18	011210006003	其他隔断	包管：75轻钢龙骨、12厚纸面石膏板单面隔墙，含钉眼防锈、自粘带	m ²	39.12	96.28	3766.47	
19	011208001001	柱（梁）面装饰	有水房管包管 1、40*40*4镀锌方管骨架、双层6厚水泥压力板基层、满铺0.7*15*15钢丝网、20厚水泥砂浆找平层 2、工程量为暂估量	m ²	50	298.02	14901.00	
20	011204003001	块料墙面	1、界面剂一道，15厚1：3水泥砂浆打底，专用粘剂贴10厚300*600墙砖，美缝剂美缝	m ²	531.59	218.71	116264.05	
本页小计							386759.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-装饰工程

标段：

第3页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
21	010903002001	墙面涂膜防水	淋浴间1.5厚聚合物水泥基防水涂料	m ²	31.57	19.93	629.19	
22	011207001001	墙面装饰板	一层大厅18厚长城板墙面、20*20木龙骨间距500基层（防火涂料三遍）	m ²	4.37	221.00	965.77	
23	011210003001	玻璃隔断	一层宿舍卫生间隔断：550*2700、12厚夹绢玻璃隔断、40*10黑钛不锈钢边框	m ²	17.28	350.00	6048.00	
24	011210003002	玻璃隔断	一层淋浴间10厚钢化玻璃隔断，做法详见节点大样JD03-S4	m ²	8.4	235.12	1975.01	
25	011210002001	金属隔断	一层淋浴间不锈钢板隔断，15*15*1.2镀锌方管间距500基层、3厚不锈钢板包面，做法详见节点大样JD03-S5 工程量按不锈钢板展开面积计算	m ²	3.24	541.15	1753.33	
26	011210003003	玻璃隔断	一层女卫淋浴间铝合金框10厚钢化玻璃隔断（含门扇及五金）下部60高人造石防水坎，做法详见L01-11-E3	m ²	8.64	420.00	3628.80	
27	011207001002	墙面装饰板	三层宿舍床背墙饰面：突出墙面80厚木龙骨基层间距500、木龙骨刷防火涂液三遍、15厚阻燃多层板基层、12厚成品木饰面板面，顶端5厚白色亚克力灯片，做法详见JD03-S06,工程量按垂直投影面积计算	m ²	12.68	263.90	3346.25	
28	011210003004	玻璃隔断	三层宿舍淋浴隔断，铝合金框、10厚钢化玻璃，含门	m ²	8.64	420.00	3628.80	
29	01B001	台板	三层宿舍电视机下人造石台板长2540宽240：20*20*1.2厚镀锌方管骨架15厚阻燃多层板基层，10厚白色人造石台板，12厚成品木饰面板台侧，详见施工图JD-03 S8节点	块	3	517.29	1551.87	
本页小计							23527.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-装饰工程

标段：

第4页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
30	011407001001	墙面喷刷涂料	成品腻子三遍、封底涂料一道、白色无机涂料二遍	m2	2996.6	38.71	115998.39	
31	011302001001	吊顶天棚	房间局部吊顶 1、8吊筋、50系列轻钢主龙骨@≤900，50*20副龙骨间距400*600，9.5厚防潮纸面石膏板 2、板面钉眼刷防锈漆、板缝贴自粘带 3、白色无机内墙涂料一底二面 4、工程量按水平投影面积计算，侧边部分计入综合单价中 5、含开各类孔洞	m2	66.54	250.17	16646.31	
32	011302001002	吊顶天棚	有水房间石膏板吊顶 1、8吊筋、50系列轻钢主龙骨@≤1200，50*20副龙骨单向间距300，12厚防水纸面石膏板 2、板面钉眼刷防锈漆、板缝贴自粘带 3、白色无机防水涂料一底二面 4、含开各类孔洞	m2	62.22	164.40	10228.97	
33	011302001003	吊顶天棚	三层宿舍房间复杂天棚 1、8吊筋、50系列轻钢主龙骨@≤900，50*20副龙骨间距400*600，9.5厚防潮纸面石膏板 2、板面钉眼刷防锈漆、板缝贴自粘带 3、白色无机内墙涂料一底二面 4、含开各类孔洞	m2	52.32	189.65	9922.49	
34	011302001004	吊顶天棚	房间简单石膏板天棚（二层3个房间） 1、8吊筋、50系列轻钢主龙骨@≤900，50*20副龙骨间距400*600，9.5厚防潮纸面石膏板 2、板面钉眼刷防锈漆、板缝贴自粘带 3、白色无机防水涂料一底二面	m2	52.34	158.92	8317.87	
本页小计							161114.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-装饰工程

标段：

第5页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
35	011302001005	吊顶天棚	走道石膏板复杂天棚 1、 8吊筋 、50系列轻钢主龙骨 @≤900，50*20副龙 骨间距400*600，9.5 厚防潮纸面石膏板 2、板面钉眼刷防锈 漆、板缝贴自粘带 3、白色无机内墙涂 料一底二面 4、含200*100纸面石 膏板灯槽 5、含开各类孔洞	m2	206.59	213.52	44111.10	
36	011502001001	金属装饰线	天棚10宽黑钛不锈钢 线条	m	22.68	15.96	361.97	
37	011302001006	吊顶天棚	一层门厅造形吊顶 1、 8吊筋 、50系列轻钢主龙骨 @≤900，50*20副龙 骨间距400*600，9.5 厚防潮双层纸面石膏 板 2、板面钉眼刷防锈 漆、板缝贴自粘带 3、白色无机内墙涂 料一底二面 4、含100*80纸面石 膏板灯槽、140*50钛 黑不锈钢面1.2厚、15 厚阻燃多层板基层 装饰带 5、含开各类孔洞 6、具体做法详见施 工图	m2	16.5	317.35	5236.28	
38	011302001007	吊顶天棚	300*300*0.6铝板天 棚 1、 8吊筋 、50主龙骨@≤1000 ，配套副龙骨，300* 300*0.6方铝板面 2、含开孔洞	m2	65.2	146.75	9568.10	
本页小计							59277.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-装饰工程

标段：

第6页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
39	011302001008	吊顶天棚	4层活动室石膏板、30*80木纹铝方通天棚 1、8吊筋、50系列轻钢主龙骨@≤900，50*20副龙骨间距400*600，9.5厚防潮双层纸面石膏板，中间木纹铝方通间距100 2、石膏板面钉眼刷防锈漆、板缝贴自粘带 3、白色无机内墙涂料一底二面 4、含开各类孔洞 5、具体做法详见施工图	m2	45.45	254.86	11583.39	
40	011302001009	吊顶天棚	4层楼梯间天棚造形天棚 1、8吊筋、50系列轻钢主龙骨@≤900，50*20副龙骨间距400*600，9.5厚防潮双层纸面石膏板 2、板面钉眼刷防锈漆、板缝贴自粘带 3、白色无机内墙涂料一底二面 4、含100*80纸面石膏板灯槽、140*50钛黑不锈钢面1.2厚、15厚阻燃多层板基层装饰带 5、含开各类孔洞 6、具体做法详见施工图	m2	23.33	255.58	5962.68	
41	011302001010	吊顶天棚	三层楼梯天棚石膏板复杂天棚 1、8吊筋、50系列轻钢主龙骨@≤900，50*20副龙骨间距400*600，9.5厚防潮单层纸面石膏板 2、板面钉眼刷防锈漆、板缝贴自粘带 3、白色无机内墙涂料一底二面 4、含200*100纸面石膏板灯槽 5、含开各类孔洞 6、具体做法参见施工图走道	m2	11.72	228.86	2682.24	
本页小计							20228.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-装饰工程

标段：

第7页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
42	011302001011	吊顶天棚	楼梯平台石膏板天棚含侧边 1、8吊筋、50系列轻钢主龙骨@≤900，50*20副龙骨间距400*600，9.5厚防潮单层纸面石膏板 2、板面钉眼刷防锈漆、板缝贴自粘带 3、白色无机内墙涂料一底二面 4、工程量按水平投影面积计算，侧边计入综合单价中	m ²	26.81	185.38	4970.04	
43	010810002001	木窗帘盒	1、200*200暗窗盒12厚纸面石膏板 2、内侧钉眼刷防锈漆、板缝贴自粘带 3、白色无机内墙涂料一底二面	m	33.32	53.37	1778.29	
44	011407002001	天棚喷刷涂料	原顶天棚涂料 1、原天棚刷界面剂一道、成品腻子三遍 2、白色无机涂料一底二面	m ²	669.07	48.84	32677.38	
45	011407002002	天棚喷刷涂料	方通格栅内天棚涂料 1、原天棚刷界面剂一道、成品腻子找平 2、深灰色无机涂料二遍	m ²	45.45	34.75	1579.39	
46	010801002001	木质门带套	1、M1022成品实木复合单扇套装门含门套15厚阻燃多层板基层 2、含门锁、门铰、门吸等五金 3、具体详见施工图	樘	54	1433.76	77423.04	
47	010801002002	木质门带套	1、M0822成品实木复合单扇套装门含门套15厚阻燃多层板基层 2、含门锁、门铰、门吸等五金 3、具体详见施工图	樘	16	1274.11	20385.76	
本页小计							138813.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-装饰工程

标段：

第8页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
48	010805005001	全玻自由门	1、M1422a玻璃无框双开门，12钢化玻璃门扇 、1.2厚钛黑不锈钢板门套、门套基层15厚阻燃多层基层 2、含地弹簧（地锁）、800长不锈钢拉手 3、具体详见施工图	樘	2	3229.32	6458.64	
49	010805005002	全玻自由门	1、M1522a玻璃无框双开门，12钢化玻璃门扇 、1.2厚钛黑不锈钢板门套、门套基层15厚阻燃多层基层 2、含地弹簧（地锁）、800长不锈钢拉手 3、具体详见施工图	樘	1	3265.15	3265.15	
50	010805005003	全玻自由门	1、M1022a玻璃无框双开门，12钢化玻璃门扇 、1.2厚钛黑不锈钢板门套、门套基层15厚阻燃多层基层 2、含地弹簧（地锁）、800长不锈钢拉手 3、具体详见施工图	樘	3	2230.28	6690.84	
51	010808004001	金属门窗套	独立1.2厚钛黑不锈钢门套、15厚阻燃多层板基层	m2	5.67	432.73	2453.58	
52	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、80系列断桥隔热中空玻璃推拉窗，型材壁厚大于1.8mm，5+15A+5中空玻璃，满足现行规范及验收标准	m2	242.1	520.00	125892.00	
53	010807004001	金属纱窗	铝合框金刚纱网纱窗	m2	92	180.00	16560.00	
54	010809004001	石材窗台板	1、20厚人造石窗台板，台口倒角磨边 2、色泽按建设方要求	m2	23.01	496.20	11417.56	
本页小计							172737.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-装饰工程

标段：

第9页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
55	011505001001	洗漱台	房间卫生间20厚白色人造石台板：尺寸长1000宽550，镀锌方管支架、20厚白色人造石台板双边、50高人造石挡水、200高12成品饰面板侧板，含50厚成品木面板层板，具体详见建施L01-07-E3立面，含开台盆孔、车边倒角	个	12	474.87	5698.44	
56	011505001002	洗漱台	三层宿舍房间卫生间20厚白色人造石台板： 1、尺寸长900宽500，20厚白色人造石台板双边、50高人造石挡水 2、760高成品饰面板柜含门，具体详见建施JD-03-S7，含开台盆孔、车边倒角	个	3	803.16	2409.48	
57	011505001003	洗漱台	公共卫生间台板：3#镀锌角钢支架、15厚阻燃板基层600宽20厚人造石台面（色泽按建设方要求），50高人造石档板、400高人造石侧板，含开台盆孔、倒角磨边，详见通用节点TD-08	m2	19.69	833.24	16406.50	
58	011505010001	镜面玻璃	6厚银镜10宽黑钛不锈钢边框	m2	40	171.38	6855.20	
59	011210005001	成品隔断	1、成品抗倍特板蹲位隔断 2、含门扇五金等	m2	40	280.00	11200.00	
60	011210005002	成品隔断	成品抗倍特板小便斗隔断高900	个	6	100.00	600.00	
61	011501011001	矮柜	4层活动室矮柜长2600高750宽600 1、20厚人造石台板上翻100高，台口双边倒角磨边，含开台盆孔 2、760高成品木饰面板矮柜含门扇五金等 3、具体详见建筑L-04-01	个	1	2341.84	2341.84	
本页小计							45511.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-装饰工程

标段：

第10页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
62	011501010001	吊柜	4层活动室成品木饰面板吊柜长2600高800宽350，含门扇五金等	个	1	910.00	910.00	
63	011501011002	矮柜	3层宿舍人造石台面茶水柜长650宽500高800，18厚成品木饰面柜体含门，20人造石台面，具体详见JD-03 S7节点	个	3	458.29	1374.87	
64	011501003001	衣柜	3层宿舍固定衣柜 1、成品木饰面板衣柜长1160高2600宽500，含门扇、五金及搁板等 2、具体按设计及建设方要求	个	3	1500.00	4500.00	
65	011505006001	毛巾杆（架）	三层宿舍卫生间不锈钢成品毛巾架，具体形式按建设方要求	套	3	93.19	279.57	
66	011505008001	厕纸盒、衣钩	不锈钢厕纸盒、挂衣钩，形式按建设方要求	套	8	40.00	320.00	
67	011505008002	手巾盒	公共卫生间台盆处不锈钢手巾盒，形式按建设方要求	个	4	80.00	320.00	
68	010606013001	零星钢构件	40*40*2镀锌方管支架制作安装	t	0.4	10085.48	4034.19	
69	011207001003	墙面装饰板	双层水泥压力板	m ²	51.65	87.81	4535.39	
70	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	屋面304不锈钢管栏杆， 60*2厚不锈钢管扶手、主立杆间距840， 40*1.5厚不锈钢管水平中管二道， 20*1.2厚不锈钢管中间立杆间距120，详见节点大详建施JD-06，含埋件等所有内容	m	134.1	180.00	24138.00	
本页小计							40412.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:

第11页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	01B002	阳光房	1、90系列铝合金推拉窗断桥隔热铝合金料（玻璃5LOW-E）+15A+5）、85系列断桥隔热铝合金平开门（玻璃5LOW-E）+20A+5）墙体 2、120*120*3铝合金方管立柱、屋面主架，60*80*3铝合金屋面支管，6LOW-E+0.76PVB+6钢化玻璃屋面板 3、形式详见节点大详建施JD-05 4、细部由投标人深化设计满足建设方要求 5、工程量按墙体外围水平投影面积计算	m2	121.26	1564.38	189696.72	
		分部分项合计					1370661.38	
1	011701001001	综合脚手架	1、完成本项目所有内容所需脚手架费用 2、投标人根据现场情况综合报价，结算时不作调整	项	1	2709.19	2709.19	
2	011703001001	垂直运输	投标人完成本项目所有内容所产生的垂直运输费用综合报价，结算时不作调整	项	1	14584.80	14584.80	
		单价措施合计					17293.99	
本页小计							206990.71	
合 计							1387955.37	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-装饰工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	26648.74			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.700	23595.24			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.220	3053.50			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-装饰工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.800	11103.64			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.030	416.39			建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-装饰工程

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	1110.36			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					39279.13			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-装饰工程

标段：

第1页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01090101	圆钢		kg	247.20486	3.49	862.74	
2	01210101~1	镀锌方管		kg	544.284	4.43	2411.18	
3	01210315	等边角钢	L 40×4	kg	100.6432	3.26	328.10	
4	01270100~1	镀锌方管		t	1.2558	4430.00	5563.19	
5	01291706~1	1.2厚钛黑不锈钢板		m2	4.2432	200.00	848.64	
6	01291713~1	1.2厚钛黑不锈钢板		m2	19.228965	200.00	3845.79	
7	01291714~1	3厚不锈钢镜面板		m2	3.3048	430.00	1421.06	
8	02030115	橡胶垫条		m	15.35336	8.58	131.73	
9	02070261	橡皮垫圈		百个	10.87225	25.73	279.74	
10	02270105	白布		m2	0.01023	3.43	0.04	
11	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	78.2802	0.26	20.35	
12	03030405	铜木螺钉	3.5×25	十个	140	0.60	84.00	
13	03031206	自攻螺钉	M4×15	十个	3259.43914	0.26	847.45	
14	03031222	自攻螺钉	M5×25~30	十个	3220.8567	0.48	1546.01	
15	03032113	塑料胀管螺钉		套	245	0.09	22.05	
16	03070114	膨胀螺栓	M8×80	套	1459.77616	0.51	744.49	
17	03070123	膨胀螺栓	M10×110	套	852.08052	0.69	587.94	
18	03070132	膨胀螺栓	M12×110	套	212.888	0.86	183.08	
19	03110106	螺杆	L=250 Φ8	根	834.08052	0.30	250.22	
20	03290200	地弹簧		个	9.09	280.00	2545.20	
21	03410205	电焊条	J422	kg	39.07546	5.07	198.11	
22	03510701	铁钉		kg	0.984496	4.56	4.49	
23	03510705	铁钉	70mm	kg	21.460815	4.56	97.86	
24	03512000	射钉		百个	6.52335	18.01	117.49	
25	03550101	钢丝网		m2	55	7.89	433.95	
26	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0.04144	4.46	0.18	
27	03633315	合金钢钻头	一字型	根	2.45	6.86	16.81	
28	03652403	合金钢切割锯片		片	3.361075	68.60	230.57	
29	04010611	水泥	32.5级	kg	5978.006231	0.23	1374.94	
30	04010701	白水泥		kg	20.12248	0.60	12.07	
31	04010701~1	成品内墙腻子		kg	8681.418	0.50	4340.71	
32	04270400~1	6厚水泥压力板		m2	105	12.00	1260.00	
33	04270400~2	12厚水泥压力板		m2	108.465	18.00	1952.37	
34	05030600	普通木成材		m3	0.966889	2013.55	1946.88	
35	05070715~1	18厚长城饰面板		m2	4.807	90.00	432.63	
36	05070715~2	12厚成品木饰面板		m2	14.641	70.00	1024.87	
37	05092101~1	12阻燃多层板	δ 12mm	m2	4.8846	34.00	166.08	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-装饰工程

标段：

第2页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	05092103~1	12厚阻燃多层板		m2	14.637	34.00	497.66	
39	05092103~2	15厚阻燃多层板		m2	46.40566	36.00	1670.60	
40	05092103~3	15厚阻燃多层板	δ 18mm	m2	88.81425	36.00	3197.31	
41	05150102~1	12厚成品木饰面板		m2	1.2573	70.00	88.01	
42	05150221~1	12厚成品多层木质装饰面板		m2	3.7572	70.00	263.00	
43	05250502	锯(木)屑		m3	4.050498	47.17	191.06	
44	06050108	钢化玻璃	12mm	m2	16.5418	105.00	1736.89	
45	06050108~1	10钢化磨砂玻璃		m2	8.82	95.00	837.90	
46	06250723	镀银镜面玻璃(成品)	6mm	m2	42	80.00	3360.00	
47	06612147	墙面砖	300×600	m2	544.87975	50.00	27243.99	
48	06650101~1	800*800防滑地砖		m2	291.2916	60.00	17477.50	
49	06650101~2	600*600防滑地砖		m2	239.7612	60.00	14385.67	
50	06650101~3	600*600抽槽防滑地砖		m2	5.5794	80.00	446.35	
51	06650101~4	楼梯成品砖		m2	116.457174	45.00	5240.57	
52	07112130~1	20厚灰麻石材		m2	25.6938	60.00	1541.63	
53	07112130~2	20厚灰色门槛石材		m2	20.85644	180.00	3754.16	
54	07112130~3	10厚人造石台面		m2	1.8666	250.00	466.65	
55	07112130~4	20厚人造石		m2	52.84428	320.00	16910.17	
56	07510105~1	12实木复合地板		m2	875.553	70.00	61288.71	
57	08010200~1	12厚纸面石膏板		m2	802.527	11.00	8827.80	
58	08010200~2	9.5厚纸面石膏板		m2	63.38413	8.00	507.07	
59	08010211~1	9.5厚防潮纸面石膏板		m2	606.6549	12.00	7279.86	
60	08010211~2	12厚防水纸面石膏板	1200×3000×9.5	m2	68.442	16.00	1095.07	
61	08010211~3	9.5厚防潮纸面石膏板	1200×3000×9.5	m2	57.574	12.00	690.89	
62	08050501	铝合金方板	600×600×0.6	m2	68.46	50.00	3423.00	
63	08310113	轻钢龙骨(大)	50×15×1.2	m	1014.94336	4.50	4567.25	
64	08310122	轻钢龙骨(中)	50×20×0.5	m	1877.974	2.70	5070.53	
65	08310131	轻钢龙骨(小)	25×20×0.5	m	140.6308	1.78	250.32	
66	08310141	U型轻钢龙骨	38×25	m	614.93446	3.20	1967.79	
67	08310144	U型轻钢龙骨	75×40	m	1198.55684	5.00	5992.78	
68	08310145	U型轻钢龙骨	75×50	m	307.46723	7.00	2152.27	
69	08330107	大龙骨垂直吊件(轻钢)	45	只	1114.856	0.43	479.39	
70	08330111	中龙骨垂直吊件		只	1717.7908	0.39	669.94	
71	08330113	小龙骨垂直吊件		只	517.025	0.34	175.79	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-装饰工程

标段：

第3页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
72	08330300	轻钢龙骨主接件		只	470.9	0.51	240.16	
73	08330301	轻钢龙骨次接件		只	599.448	0.60	359.67	
74	08330302	轻钢龙骨小接件		只	53.7706	0.26	13.98	
75	08330305	铝合金T型龙骨次接件		只	19.56	0.64	12.52	
76	08330307	铝合金T型龙骨主接件		只	39.12	0.94	36.77	
77	08330308	铝合金T型龙骨平面连接件		只	45.64	0.43	19.63	
78	08330309	小龙骨平面连接件		只	517.025	0.51	263.68	
79	08330501	边龙骨横撑		m	83.55124	2.57	214.73	
80	08330709	铝合金T型龙骨挂件		个	358.6	0.51	182.89	
81	08350201	铝合金T型主龙骨		m	150.1556	4.72	708.73	
82	08370507	成品装饰板配套挂件		只	24.552	0.47	11.54	
83	09470302	执手锁		把	70.7	150.00	10605.00	
84	09491701	门吸		只	70.7	15.00	1060.50	
85	09492370	不锈钢合页		只	141.4	12.00	1696.80	
86	09492718~1	不锈钢管拉手	Φ38×800	套	9.09	80.00	727.20	
87	09493560	镀锌铁脚		个	64.6205	1.46	94.35	
88	10030307~1	10*20钛黑不锈钢线条		m	143.955	8.00	1151.64	
89	10130305~1	50高成品木踢脚线		m	1030.3125	6.00	6181.88	
90	10130706~1	50高黑钛不锈钢踢脚线(成品)	δ 1mm	m	47.4504	12.00	569.40	
91	11010304~1	无机内墙乳胶漆		kg	1476.875337	16.00	23630.01	
92	11010304~2	无机内墙防水乳胶漆		kg	21.34146	16.00	341.46	
93	11030303	防锈漆		kg	5.5614	12.46	69.30	
94	11030304	红丹防锈漆		kg	27.73078	12.46	345.53	
95	11030505	防火涂料	X-60(饰面)	kg	2.387	12.00	28.64	
96	11030734	聚氨酯甲料		kg	258.52325	7.00	1809.66	
97	11030735	聚氨酯乙料		kg	400.44775	7.00	2803.13	
98	11030746	水泥基渗透结晶防水涂料		kg	451.35	7.00	3159.45	
99	11030746~1	聚合物水泥基防水涂料		kg	56.826	7.00	397.78	
100	11590914	硅酮密封胶		L	0.9072	68.60	62.23	
101	11591102	玻璃胶		L	7.424814	34.30	254.67	
102	12030107	油漆溶剂油		kg	0.79573	12.01	9.56	
103	12060334	防腐油		kg	38.74511	5.15	199.54	
104	12310303	二甲苯		kg	32.5975	5.06	164.94	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-装饰工程

标段：

第4页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
105	12330300	界面剂		kg	1304.31076	1.29	1682.56	
106	12333521	催干剂		kg	0.08525	15.09	1.29	
107	12370305	氧气		m3	17.94	2.83	50.77	
108	12370336	乙炔气		m3	3.588	14.05	50.41	
109	12410163	干粉型粘结剂		kg	2563.959744	1.25	3204.95	
110	12413518	901胶		kg	35.256379	2.14	75.45	
111	12413535	万能胶		kg	10.745434	17.15	184.28	
112	12430342	自粘胶带		m	1697.12394	0.13	218.25	
113	13070105~1	75厚超细玻璃棉		m2	309.414	15.00	4641.21	
114	13123509	复合地板泡沫垫		m2	917.246	3.50	3210.36	
115	15371708	镀锌铁丝U形卡		个	70	0.18	12.60	
116	17310706	双螺母双垫片	Φ8	副	834.08052	0.51	425.38	
117	18310309	不锈钢毛巾架		副	3.03	50.00	151.50	
118	31010707	密封油膏		kg	11.646929	5.57	64.87	
119	31110301	棉纱头		kg	23.855884	5.57	132.88	
120	31150101	水		m3	57.360058	4.50	258.12	
121	32010502	复合木模板	18mm	m2	0.6512	34.69	22.59	
122	32020115	卡具		kg	0.04144	4.18	0.17	
123	32020132	钢管支撑		kg	0.44104	3.59	1.58	
124	32030105	工具式金属脚手		kg	99.01779	4.08	403.99	
125	32090101	周转木材		m3	0.764214	2013.55	1538.78	
126	80010121~1	水泥砂浆 1:1 (干拌(混)砂浆) (地面DS)		t	0.179314	311.81	55.91	
127	80010123~1	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆) (地面DS)		t	0.946612	303.85	287.63	
128	80010123~2	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆) (抹灰DP)		t	0.53375	311.81	166.43	
129	80010125~2	水泥砂浆 1:3 (干拌(混)砂浆) (地面DS)		t	49.49746	295.88	14645.31	
130	80010125~3	水泥砂浆 1:3 (干拌(混)砂浆) (抹灰DP)		t	16.75519	303.85	5091.06	
131	80010125~4	水泥砂浆 1:3 (干拌(混)砂浆) (地面DS)		t	45.921847	295.88	13587.36	
132	80010161~1	干硬性水泥砂浆 (干拌(混)砂浆) (地面DS)		t	28.561918	295.88	8450.90	
133	80090322	自流平复合砂浆		kg	1667.72	3.50	5837.02	
134	80212113~1	LC5.0轻质砼		m3	2.68975	393.28	1057.82	
135	CL-D00001	地砖地面美缝		m2	526.11	8.00	4208.88	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-装饰工程

标段：

第5页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
136	CL-D00002	石材倒角磨边		m2	39.15	8.00	313.20	
137	CL-D00003	楼梯不锈钢栏杆 护手		m	33.86	280.00	9480.80	
138	CL-D00004	550*2700、12厚 夹绢玻璃隔断、 40*10黑钛不锈 钢边框		m2	17.28	350.00	6048.00	
139	CL-D00006	5厚亚克力板		m2	0.64	180.00	115.20	
140	CL-D00007	30*80木纹铝方 通间距50		m2	45.45	200.00	9090.00	
141	CL-D00008	M1022成品木质 单扇套装门		樘	54	1000.00	54000.00	
142	CL- D00009~1	M0822成品木质 单扇套装门		樘	16	900.00	14400.00	
143	CL-D00010	不锈钢一字门夹		个	13	35.00	455.00	
144	CL-D00011	80系列断桥隔热 中空玻璃推拉窗		m2	242.1	520.00	125892.00	
145	CL-D00012	石材倒角磨边		m	101.28	8.00	810.24	
146	CL-D00013	洗漱台开孔磨边		个	31	30.00	930.00	
147	CL-D00014	50厚成品饰面板 搁板		m2	6.6	250.00	1650.00	
148	CL-D00016	成品抗倍特板蹲 位隔断		m2	40	280.00	11200.00	
149	CL- D00017~1	成品抗倍特板小 便器隔断		m2	6	100.00	600.00	
150	CL-D00018	成品木饰面板吊 柜2600*800*350		个	1	910.00	910.00	
151	CL-D00020	不锈钢卫生纸盒 、挂衣钩		套	8	40.00	320.00	
152	CL-D00021	手巾盒		个	4	80.00	320.00	
153	CL-D00022	成品金刚纱窗		m2	92	180.00	16560.00	
154	CL-D00023	屋面不锈钢管栏 杆		m	134.1	180.00	24138.00	
155	CL-D00026	铝合金夹胶玻璃 屋面、立柱		m2	127.323	580.00	73847.34	
合计							718107.65	

单位工程招标控制价表

工程名称: 办案中心备勤用房修缮改造项目-室外市政工程 标段:

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	1274208.35	
1.1	人工费	154084.56	
1.2	材料费	989440.95	
1.3	施工机具使用费	64958.95	
1.4	企业管理费	43807.27	
1.5	利润	21916.62	
2	措施项目费	65827.38	
2.1	单价措施项目费	20136.99	
2.2	总价措施项目费	45690.39	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	23427.65	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	31356.83	
5	税金	123425.33	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		1494817.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-室外市政工程 标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	01B001	清杂	清除原有杂草、植物、不利用树木及地表特，装车外运含处置费	项	1	1000.00	1000.00	
2	041001001001	拆除路面	拆除原砼地坪，垃圾装车外运、运距自行考虑含垃圾处置费	m2	264	11.60	3062.40	
3	040101001003	挖一般土方	1、土质按状土、挖深按设计要求 2、土方场内堆放，运距自行考虑	m3	145.46	16.82	2446.64	
4	040101001001	挖一般土方	1、土质按状土、挖深按设计要求 2、装车外运、运距自行考虑含土方处置费	m3	1314.98	28.78	37845.12	
5	01B002	排水、清污	原塘内排水、清污土至满足施工要求，投标人查看现场报价	项	1	300.00	300.00	
6	040103001001	回填方	1、原塘内回填素土压实、密实度按设计要求，土方利用 2、工程量为估算量，实际以发生签证工程量为准	m3	30	4.41	132.30	
7	040103001002	回填方	绿化带内素土回填，利用土方	m3	115.46	4.32	498.79	
8	040202001001	路床（槽）整形	基底整平碾压、密实度≥90%	m2	2931.8	1.99	5834.28	
9	040202011001	碎石	级配碎石基层200厚	m2	2750.53	42.27	116264.90	
10	040203007001	水泥混凝土	1、200厚C30商品砼，含模板 2、按规范要求设沥青木板伸缩缝	m2	2693.82	112.46	302947.00	
11	040203003001	透层、粘层	改性乳化沥青粘油层，用量0.3~0.6L/m2	m2	5064.93	1.75	8863.63	
12	040203006001	沥青混凝土	60厚AC-20沥青砼，骨料石灰石	m2	2462.94	74.28	182947.18	
13	040203006002	沥青混凝土	40厚AC-13C改性SBS沥青砼，骨料玄武石	m2	2462.94	68.55	168834.54	
14	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、275*150*750A型成品砼侧石，弧直形综合考虑 2、50厚C20细石砼基层及100*175C20细石砼护背，含模板	m	284.72	54.36	15477.38	
本页小计							846454.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-室外市政工程 标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
15	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、350*125*750成品砼平石，弧直形综合考虑 2、50厚C20细石砼基层含模板	m	329.82	45.12	14881.48	
16	040205006001	标线	150宽2厚白色热熔车位线	m	699.6	6.00	4197.60	
17	01B003	车挡	500长成品橡胶车挡	个	138	18.00	2484.00	
18	040101002001	挖沟槽土方	土质按现状，挖深按设计要求，土方就近堆放	m3	387.08	15.41	5964.90	
19	040103001005	回填方	沟槽中砂回填土夯实，密实度按设计要求	m3	212.05	272.48	57779.38	
20	040103001003	回填方	沟槽回填土夯实，密实度按设计要求	m3	94.55	17.85	1687.72	
21	040103002001	余方弃置	余土装车外运，运距自行考虑含土方处置费	m3	278.35	27.63	7690.81	
22	040501004002	塑料管	1、DN315PE100管PN0.8MPa，热熔接口 2、100厚砂垫层 3、闭水试验	m	300	241.23	72369.00	
23	040501004003	塑料管	1、DN280PE100管PN0.8MPa，热熔接口 2、100厚砂垫层 3、闭水试验	m	115.43	225.96	26082.56	
24	040501004004	塑料管	1、DN160PE100管PN0.8MPa，热熔接口 2、100厚砂垫层	m	51.73	78.23	4046.84	
25	040504001001	砌筑井	1、道路内D700砼模块井落底井、落底300，深1.8米内，含井圈加固钢筋模板 2、D700重型球墨铸铁防沉井盖、座，承载力D400级、设防坠落网 3、具体做法详见06MS201-4图集及设计施工图，含钢筋模板	座	11	3313.80	36451.80	
26	040504001002	砌筑井	1、绿化内D700砼模块井落底井、落底300，深1.8米内 2、D700钢纤维砼井盖B125级、设防坠落网 3、具体做法详见06MS201-4图集及设计施工图，含钢筋模板	座	6	2554.73	15328.38	
本页小计							248964.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-室外市政工程 标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
27	040504009001	雨水口	1、750*450砖砌雨水口 2、球墨铸铁盖板 3、具体详见图集苏S01-2021-289	座	14	762.86	10680.04	
28	01B017	接原井	1、原井壁开洞、封堵排水、接入管道、洞口密封处理 2、拆除清理封堵物，原井内清理，确保排水通畅	处	1	500.00	500.00	
29	040101002002	挖沟槽土方	土质按现状，挖深按设计要求，土方就近堆放	m3	111.32	15.31	1704.31	
30	040103001006	回填方	沟槽中砂回填土夯实，密实度按设计要求	m3	58.14	272.55	15846.06	
31	040103001007	回填方	沟槽回填土夯实，密实度按设计要求	m3	33.92	17.77	602.76	
32	040103002003	余方弃置	余土装车外运，运距自行考虑含土方处置费	m3	72.31	27.48	1987.08	
33	040501003001	铸铁管	100厚中砂垫层。DN250球墨铸铁管、承插橡胶圈柔性接口，闭水试验	m	114	270.83	30874.62	
34	040501004005	塑料管	1、DN160PE100管PN0.8MPa，热熔接口 2、100厚砂垫层	m	30	77.93	2337.90	
35	040504001003	砌筑井	1、道路内D700砼模块井落底井、落底300，深1.8米内，含井圈加固钢筋模板 2、D700重型球墨铸铁防沉井盖、座，承载力D400级、设防坠落网 3、具体做法详见06MS201-4图集及设计施工图，含钢筋模板	座	11	3321.37	36535.07	
36	040504001004	砌筑井	1、绿化内D700砼模块井落底井、落底300，深1.8米内 2、D700钢纤维砼井盖B125级、设防坠落网 3、具体做法详见06MS201-4图集及设计施工图，含钢筋模板	座	10	2232.98	22329.80	
本页小计							123397.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-室外市政工程 标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
37	040504008001	整体化粪池	1、不行车2#钢筋 砼化粪池 2、做法详见图集《钢筋砼化粪池》03S702(有覆土有地下水)，含土方挖、填、外运等所有内容	座	1	17813.46	17813.46	
38	01B018	接原井	1、原井壁开洞、封堵排水、接入管道、洞口密封处理 2、拆除清理封堵物，原井内清理，确保排水通畅	处	1	500.00	500.00	
39	040202011002	碎石	素土夯实，300厚碎石灌混合砂浆压实、密实度 ≥ 0.95	m ²	144	135.65	19533.60	
40	040203007002	水泥混凝土	1、铺15S塑胶膜一层 2、150厚C30砼，表面压实抹光	m ²	139.04	89.97	12509.43	
41	010404001001	垫层	100厚砂石垫层	m ³	1.9	314.82	598.16	
42	010401001001	砖基础	M10水泥砂浆成功了200厚烧结实心砖	m ³	2.38	766.65	1824.63	
43	010507005001	压顶	C30砼压顶50高含模板	m ³	0.48	1254.14	601.99	
44	010515001001	现浇构件钢筋	d12内钢筋	t	0.05	4982.39	249.12	
45	011203001001	零星项目一般抹灰	12厚1:3水泥砂浆底、8厚1:2水泥砂浆面	m ²	23.8	54.08	1287.10	
46	01B019	彩钢板围栏迁改	1、拆原彩钢板围栏，利旧安装，高同原围栏 2、安装需增加辅材（不含彩钢板）等同投标人自行考虑计入综合单内	m	49.8	9.53	474.59	
分部分项合计							1274208.35	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	完成本工程所需机械设备进出场及安拆费用由投标人根据自身施工方案报价、结算时不作调整	项	1	13937.20	13937.20	
2	041101005001	井字架	检查井脚手架	座	34	108.96	3704.64	
3	041107002001	排水、降水	完成本项目所发生的降、排水费用由投标人根据现场综合报价，结算时不作调整	项	1	2495.15	2495.15	
单价措施合计							20136.99	
本页小计							75529.07	
合 计							1294345.34	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-室外市政工程 标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	23427.65			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	19415.18			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	4012.47			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	21356.70			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-室外市政工程 标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	388.30			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的,建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.040	517.74			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					45690.39			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-室外市政工程 标段：

第1页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	0.051	3256.06	166.06	
2	01010111	钢筋	Φ 10以外	t	0.88296	3191.31	2817.80	
3	01010111~1	HRB400钢筋	Φ 10以外	t	4.20212	3191.31	13410.27	
4	01090158	钢筋	Φ 10以内	t	0.08364	3268.95	273.41	
5	01130141	扁钢	<-59	kg	2.5	3.64	9.10	
6	01290149	钢板	δ 10~15 Q235	kg	12.3	3.18	39.11	
7	02090101	塑料薄膜		m ²	4.3824	0.69	3.02	
8	02190111	尼龙帽		个	119.303	0.74	88.28	
9	02270103	清洁棉布		kg	2.42998	5.15	12.51	
10	02330105	草袋子		只	83.534087	0.86	71.84	
11	03210405	尼龙砂轮片	Φ 100×16×3	片	0.136	3.26	0.44	
12	03410205	电焊条	J422	kg	0.093	5.07	0.47	
13	03410205~1	电焊条		kg	38.72484	5.07	196.33	
14	03410206	电焊条	J422 Φ 3.2	kg	1.18	5.07	5.98	
15	03510701	铁钉		kg	1.07576	4.56	4.91	
16	03515100	圆钉		kg	1.590073	4.56	7.25	
17	03515100~1	圆钉		kg	7.335913	4.56	33.45	
18	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	5	4.46	22.30	
19	03570217	镀锌铁丝	8~12#	kg	3.5972	4.46	16.04	
20	03570231	镀锌铁丝	18~22#	kg	15.44196	4.46	68.87	
21	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0.35678	4.46	1.59	
22	03631905	合金钎头	Φ 135	个	0.008723	2744.16	23.94	
23	04010611	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	87.51573	0.23	20.13	
24	04010611~1	水泥	32.5级	kg	7.22092	0.23	1.66	
25	04030100	黄砂		t	1.862	122.09	227.33	
26	04030107~1	中(粗)砂		t	112.284612	122.09	13708.83	
27	04034103~1	中砂		t	512.72572	122.09	62598.68	
28	04050203~1	碎石	5~16mm	t		124.85		
29	04050207~2	碎石	5~40mm	t	71.072	124.85	8873.34	
30	04050217	碎石	40	t	2.954872	124.85	368.92	
31	04050219~1	回料级配碎石	60	t	1094.435887	90.00	98499.23	
32	04130101	机砖		百块	19.8217	77.80	1542.13	
33	04135500~1	85淤泥烧结实心砖	190*90*43	百块	24.7044	46.88	1158.14	
34	04270807-1	混凝土垫块		m ³	0.035362			
35	04291301	预制混凝土盖板	C20	m ³	0.21816			
36	05030600	普通成材		m ³	0.456546	2013.55	919.28	
37	05250501	木柴		kg	347.16254	0.94	326.33	
38	11030703	沥青漆		kg	29.487733	12.56	370.37	
39	11550107	石油沥青	60~100#	t	0.059265	4.83	0.29	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

承包人供应主要材料一览表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-室外市政工程 标段：

第2页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
40	11550504	乳化沥青		kg	2025.972	3.20	6483.11	
41	11710305	防水粉		kg	5.20965	12.43	64.76	
42	12010301	柴油		t	0.270923	6.74	1.83	
43	12300382	三氯乙烯		kg	0.097	6.31	0.61	
44	12333513	脱模剂		kg	3.21964	17.15	55.22	
45	12370305	氧气		m3	3.28	2.83	9.28	
46	12370335	乙炔气		kg	1.1	15.44	16.98	
47	12413518	901胶		kg	0.09996	2.14	0.21	
48	14010304	钢管		kg	6.474	3.23	20.91	
49	14010304-4	焊接钢管	公称直径100mm以内	kg	10.28	3.23	33.20	
50	14010320	焊接钢管	DN40	m	0.1587	15.92	2.53	
51	14370303	橡胶护套管		m	7.935	6.43	51.02	
52	14450508-1~1	DN250承插式球墨铸铁管	Φ 300	m	113.3445	229.28	25987.63	
53	15020106	镀锌管件	DN40	个	11.9	6.32	75.21	
54	26060701~2	D315PE80管		m	291	204.82	59602.62	
55	26060701~3	D280PE80管		m	112	162.82	18235.84	
56	26060701~4	D160PE80管		m	82	53.48	4385.36	
57	30410504	铸铁爬梯		kg	290.229156	4.50	1306.03	
58	31012503	嵌缝料		kg	2.498	1.89	4.72	
59	31150101	水		m3	741.293311	4.50	3335.82	
60	31150101~1	水		m3	113.881729	4.50	512.47	
61	31150301	电		kW·h	78.631772	0.86	67.62	
62	31150702	煤		t	1.054364	714.00	752.82	
63	32010501	复合木模板面板		m2	13.146	34.69	456.03	
64	32010502	复合木模板	18mm	m2	1.0472	34.69	36.33	
65	32011111	组合钢模板		kg	39.489293	4.29	169.41	
66	32020115	零星卡具		kg	147.483479	4.18	616.48	
67	32020115~1	卡具		kg	0.5474	4.18	2.29	
68	32020116	卡具及零星扣件		kg	4.216	4.18	17.62	
69	32020132	钢管支撑		kg	1.83736	3.59	6.60	
70	32020133	木支撑		m3	0.084682	2013.55	170.51	
71	32030513	扣件		个	1.03584	4.89	5.07	
72	32030711	木脚手板		m3	0.068	2013.55	136.92	
73	32090101	周转木材		m3	0.0238	2013.55	47.92	
74	32090101~1	模板木材		m3	0.366692	2013.55	738.35	
75	32090508	钢支撑		kg	19.563291	4.10	80.21	
76	33010313~1	D700重型球墨铸铁井盖井座		套	2	780.00	1560.00	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-室外市政工程 标段：

第3页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
77	33010313~2	D700重型防沉降球墨铸铁井盖井座		套	22	780.00	17160.00	
78	33011101-1~1	D700钢纤维砼井盖座		套	6.06	250.00	1515.00	
79	33012301~1	750*450铸铁雨水井算		套	14.14	397.51	5620.79	
80	33110301~1	350*125混凝土缘石		m	334.7673	26.25	8787.64	
81	33110501~1	275*150混凝土侧石		m	288.9908	24.75	7152.52	
82	34020901	木枕		m3	0.08	2013.55	161.08	
83	80010103~1	水泥砂浆 M2.5 (干拌(混)砂浆)(地面DS)		t	24.192	271.89	6577.56	
84	80010105~1	水泥砂浆 M7.5 (干拌(混)砂浆)		t	0.33327	279.95	93.30	
85	80010106~1	水泥砂浆 M10 (干拌(混)砂浆)		t	21.185205	287.92	6099.64	
86	80010106~3	水泥砂浆 M10 (干拌(混)砂浆)(砌筑DM)		t	1.00793	287.92	290.20	
87	80010123~2	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	16.552072	311.81	5161.10	
88	80010123~3	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)(抹灰DP)		t	0.34153	311.81	106.49	
89	80010125~1	水泥砂浆 1:3 (干拌(混)砂浆)		t	0.306849	303.85	93.24	
90	80010125~2	水泥砂浆 1:3 (干拌(混)砂浆)(抹灰DP)		t	0.528955	303.85	160.72	
91	80030105~1	石灰砂浆 1:3 (干拌(混)砂浆)		t	7.664279	295.88	2267.71	
92	80070305~1	防水砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	0.332483	331.81	110.32	
93	80210106~1	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)		m3	0.48923	367.87	179.97	
94	80210118~1	C20粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)		m3	13.147698	354.75	4664.15	
95	80210142~1	C10粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)		m3	0.66096	328.55	217.16	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-室外市政工程 标段：

第4页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
96	80210145~1	C25粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	32.70146	367.87	12029.89	
97	80210147~1	C30粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	570.9654	385.34	220015.81	
98	80210916~1	C25粒径40砣32.5级抗渗P4内(商品砣)(非泵送)		m3	12.7806	377.87	4829.41	
99	80210916~2	C25粒径40砣32.5级抗渗P12内(商品砣)(非泵送)		m3	6.14142	377.87	2320.66	
100	80212115	预拌混凝土(非泵送型) C20		m3	0.4896	354.75	173.69	
101	80250311~1	AC-13SBS玄武石细(微)粒沥青混凝土		t	229.299714	661.91	151775.77	
102	80250511	中粒式沥青混凝土		t	350.722656	477.86	167596.33	
103	CL-D00001	清杂		项	1	1000.00	1000.00	
104	CL-D00002	垃圾处置费		m3	52.8	3.00	158.40	
105	CL-D00003	土方处置费		m3	1665.64	3.00	4996.92	
106	CL-D00004	排水、清污		项	1	300.00	300.00	
107	CL-D00005	150热熔标线		m	699.6	6.00	4197.60	
108	CL-D00006	500长成品橡胶车挡		个	138	18.00	2484.00	
109	CL-D00007	接原井		处	2	500.00	1000.00	
110	CL-D00015	防坠落网		套	40	45.00	1800.00	
111	CL-D00016	通风管、罩		套	1	150.00	150.00	
112	CL-D00017	三通支管及管		套	2	100.00	200.00	
113	CL-D00019	D250胶圈		个	29	12.00	348.00	
合计							972732.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-绿化工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		绿地平整						
1	050101010001	整理绿化用地	1、要求：细整绿化地，须细耕捣碎，达到绿化种植平整度要求，土粒颗粒直径不大于3cm，符合要求	m2	1200	5.04	6048.00	
		分部小计					6048.00	
		栽植乔灌木						
2	050102002001	栽植灌木	1、染井吉野樱，地径：10.1-12cm，高度：301-350cm，蓬径：251-300cm，全冠形，有明显树冠，分枝点一致80-100cm，枝叶茂盛，而树冠平均向外伸展 2、苗木种植需用营养土拌合撒播费，含主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 3、养护期：一年，一年成活率养护	株	1	705.54	705.54	
		分部小计					705.54	
		栽植色带、草坪						
3	050102012001	铺种草皮	1、矮生百慕大混播黑麦草砂培草皮卷，密缝铺，冬季追播黑麦草籽15g/m2 2、苗木种植需用营养土拌合撒播费，含主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 3、养护期：一年，一年成活率养护	m2	1200	27.08	32496.00	
4	050101009001	种植土回（换）填	种植土回填，含土源费、挖土、运输、回填等一切费用，运距按自行考虑，密实度、表层土的质量必须达到规范的要求（含土方造型）	m3	360	22.00	7920.00	
		分部小计					40416.00	
		分部分项合计					47169.54	
1	050403001001	树木支撑架	杉木井字撑，具体要求见设计	株	1	35.26	35.26	
本页小计							47204.80	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-绿化工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	050405001001	安全文明施工费		100.000	571.31			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.000	472.16			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	99.15			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单计价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-绿化工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.550	259.69			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.040	18.89			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-绿化工程

标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	0330131	树棍	长2000内	根	5.33	4.36	23.24	
2	0630211	镀锌铁丝	12#	kg	0.2	4.74	0.95	
3	1430040	塑料薄膜		m2		0.74		
4	1730008	基肥		kg	25			
5	1730070	肥料		kg	187.74	1.77	332.30	
6	1730210	药剂		kg	4.3368	22.30	96.71	
7	2330008~2	矮生百慕大		m2	1224	8.27	10123.70	
8	2330180	草绳		kg	4	0.33	1.32	
9	2330450	水		m3	0.4584	4.50	2.06	
10	2330450~1	水		m3	72.672	4.50	327.02	
11	2360045~1	染井吉野樱，地径：10.1-12cm，高度：301-350cm，蓬径：251-300cm，全冠形，有明显树冠，分枝点一致80-100cm，枝叶茂盛，而树冠平均向外伸展		株	1.05	497.76	522.65	
12	CL-D00003	营养土		m3	30.1	180.00	5418.00	
13	ZC0001	黑麦草		kg	18	29.78	536.06	
合计							17384.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-水电工程

标段：

第1页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		电气工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：1AL一层照明插座配电箱 2、端子板外部接线材质、规格：DT2.5/4/6 3、安装方式：明装	台	1	4471.63	4471.63	
2	030404017012	配电箱	1、名称：APWY1稳压泵电源柜 2、端子板外部接线材质、规格：DT2.5 3、安装方式：明装	台	1	5853.41	5853.41	
3	030404017004	配电箱	1、名称：ZAL总配电箱 2、端子板外部接线材质、规格：DT2.5 3、安装方式：明装	台	1	7518.37	7518.37	
4	030404017005	配电箱	1、名称：1AE消防应急照明配电箱 2、端子板外部接线材质、规格：DT1.5 3、安装方式：明装	台	1	3975.87	3975.87	
5	030404017006	配电箱	1、名称：1ALE双电源非标配电箱 2、端子板外部接线材质、规格：DT2.5 3、安装方式：明装	台	1	7713.71	7713.71	
6	030404017007	配电箱	1、名称：2AL二层照明插座配电箱 2、型号：PZ30-60 3、端子板外部接线材质、规格：DT2.5/4 4、安装方式：暗装	台	1	3805.10	3805.10	
7	030404017008	配电箱	1、名称：3AL三层照明插座配电箱 2、型号：PZ30-60 3、端子板外部接线材质、规格：DT2.5/4/6 4、安装方式：暗装	台	1	3983.46	3983.46	
8	030404017009	配电箱	1、名称：PM1客房照明插座配电箱 2、型号：PZ30-12 3、端子板外部接线材质、规格：DT2.5/4 4、安装方式：暗装	台	15	1003.86	15057.90	
本页小计							52379.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-水电工程

标段：

第2页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	030404017010	配电箱	1、名称：PM2客房照明插座配电箱 2、型号：PZ30-10 3、端子板外部接线材质、规格：DT2.5/4 4、安装方式：暗装	台	35	688.19	24086.65	
10	030404017011	配电箱	1、名称：PM3屋面照明插座配电箱 2、型号：PZ30-10 3、端子板外部接线材质、规格：DT2.5/4 4、安装方式：暗装	台	1	731.40	731.40	
11	030411003001	桥架	1、名称：100x50强电桥架 2、接地方式：按规范要求	m	79.02	62.98	4976.68	
12	030411003002	桥架	1、名称：200x100强电桥架 2、接地方式：按规范要求	m	42.05	99.55	4186.08	
13	030413001001	铁构件	1、名称：明配管、桥架支吊架制作、安装 2、材质：型钢、通丝	kg	67.41	22.36	1507.29	
14	030411001001	配管	1、名称：镀锌钢管RC32 2、配置形式：明配	m	48.4	35.93	1739.01	
15	030411001009	配管	1、名称：钢管SC20 2、配置形式：明配	m	5.55	23.95	132.92	
16	030411001010	配管	1、名称：钢管SC25 2、配置形式：明配	m	15	28.95	434.25	
17	030411001002	配管	1、名称：镀锌钢管RC100 2、配置形式：暗配，开槽修复	m	1.6	103.62	165.79	
18	030411001011	配管	1、名称：钢管SC40 2、配置形式：暗配	m	7.8	37.85	295.23	
19	030411001003	配管	1、名称：紧定管JDG20 2、配置形式：暗配，开槽修复	m	1468.03	9.88	14504.14	
20	030411001004	配管	1、名称：紧定管JDG25 2、配置形式：暗配，开槽修复	m	162	13.43	2175.66	
21	030411001005	配管	1、名称：紧定管JDG50 2、配置形式：暗配，开槽修复	m	6.53	23.17	151.30	
本页小计							55086.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-水电工程

标段：

第3页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
22	030411001006	配管	1、名称：紧定管JDG65 2、配置形式：暗配，开槽修复	m	9.53	28.54	271.99	
23	030411001007	配管	1、名称：紧定管JDG20 2、配置形式：吊顶	m	1272.07	11.64	14806.89	
24	030411001008	配管	1、名称：紧定管JDG25 2、配置形式：吊顶	m	723	13.23	9565.29	
25	030411004001	配线	1、名称：WDZ-BYJ-2.5 2、配线形式：管内穿线	m	8172.8	3.67	29994.18	
26	030411004002	配线	1、名称：WDZCN-BYJ-2.5 2、配线形式：管内穿线	m	47.13	3.86	181.92	
27	030411004003	配线	1、名称：WDZN-BYJ-1.5 2、配线形式：管内穿线	m	751.7	2.82	2119.79	
28	030411004004	配线	1、名称：ZN-BV-2.5 2、配线形式：管内穿线	m	92	3.55	326.60	
29	030411004005	配线	1、名称：WDZ-BYJ-4 2、配线形式：管内穿线	m	1871.4	4.27	7990.88	
30	030411004006	配线	1、名称：WDZ-BYJ-6 2、配线形式：管内穿线	m	240.54	5.94	1428.81	
31	030411004007	配线	1、名称：WDZ-BYJ-2.5 2、配线形式：线槽配线	m	571.2	3.28	1873.54	
32	030411004008	配线	1、名称：WDZ-BYJ-4 2、配线形式：线槽配线	m	1378.5	4.58	6313.53	
33	030411004009	配线	1、名称：WDZ-BYJ-6 2、配线形式：线槽配线	m	621.75	6.23	3873.50	
34	030408002001	控制电缆	1、名称：ZN-KVV-2x1.5 2、敷设方式、部位：穿管或桥架	m	9.69	9.63	93.31	
35	030408001002	电力电缆	1、名称：WDZB-YJY-4x25+16 2、敷设方式、部位：穿管或桥架	m	15.48	117.73	1822.46	
本页小计							80662.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-水电工程

标段：

第4页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
36	030408001003	电力电缆	1、名称：WDZB-YJY-4x35+16 2、敷设方式、部位：穿管或桥架	m	22.9	150.69	3450.80	
37	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头制作、安装 2、型号：35mm ² 以下	个	6	159.29	955.74	
38	030406006001	低压交流异步电动机	1、名称：交流异步电机检查接线 2、容量(kW)：功率3kW以下	台	4	224.74	898.96	
39	030412004001	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯1W(LED, DC36V) 2、安装形式：壁装	套	4	80.08	320.32	
40	030412004002	装饰灯	1、名称：楼层标志灯1W(LED, DC36V) 2、安装形式：壁装	套	11	80.08	880.88	
41	030412004003	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯1W(LED, DC36V) 2、安装形式：壁装	套	7	80.08	560.56	
42	030412004004	装饰灯	1、名称：疏散指示标志灯1W(LED, DC36V) 2、安装形式：壁装	套	26	80.08	2082.08	
43	030412004005	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具5W(LED, DC36V) 2、安装形式：壁装	套	3	86.34	259.02	
44	030412004006	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具5W(LED, DC36V) 2、安装形式：吸顶安装	套	37	87.25	3228.25	
45	030412004007	装饰灯	1、名称：LED筒灯(卫生间防潮灯)7W, 4000K 2、安装形式：嵌入式	套	36	72.36	2604.96	
46	030412004008	装饰灯	1、名称：LED筒灯9W, 4000K 2、安装形式：嵌入式	套	119	69.33	8250.27	
47	030412004009	装饰灯	1、名称：LED射灯6W, 4000K 2、安装形式：嵌入式	套	31	40.90	1267.90	
48	030412004010	装饰灯	1、名称：LED回光灯7W/米, 4000K 2、安装形式：暗装	套	286	40.31	11528.66	
本页小计							36288.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-水电工程

标段：

第5页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
49	030412001001	普通灯具	1、名称：LED吸顶灯 12W, 4000K 2、安装方式：吸顶 安装	套	5	61.30	306.50	
50	030412001002	普通灯具	1、名称：装饰吸顶 灯48W, 4000K 2、安装方式：吸顶 安装	套	12	71.40	856.80	
51	030412001003	普通灯具	1、名称：装饰壁灯 (选样)5W, 4000K 2、安装方式：吊装	套	4	59.07	236.28	
52	030412001004	普通灯具	1、名称：装饰吊灯 (选样)18W, 4000K 2、安装方式：吊装	套	2	173.85	347.70	
53	030412005001	荧光灯	1、名称：50*1200宽 LED面板灯24W, 4000K 2、安装形式：吸顶 安装	套	18	101.58	1828.44	
54	030412005002	荧光灯	1、名称：200*1200 宽LED面板灯36W, 4000K 2、安装形式：吊装	套	70	148.97	10427.90	
55	030412005003	荧光灯	1、名称：300*300LE D面板灯18W, 4000K 2、安装形式：嵌入 式	套	24	126.12	3026.88	
56	030108006001	其他风机	1、名称：换气扇	台	14	114.78	1606.92	
57	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控 开关 2、安装方式：暗装	个	12	16.86	202.32	
58	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控 开关 2、安装方式：暗装	个	30	19.17	575.10	
59	030404034003	照明开关	1、名称：三联单控 开关 2、安装方式：暗装	个	14	22.26	311.64	
60	030404034004	照明开关	1、名称：单联双控 开关 2、安装方式：暗装	个	73	17.79	1298.67	
61	030404034005	照明开关	1、名称：双联双控 开关 2、安装方式：暗装	个	27	20.09	542.43	
62	030404034006	照明开关	1、名称：三联双控 开关 2、安装方式：暗装	个	6	25.04	150.24	
63	030404034007	照明开关	1、名称：空调控制 开关,与空调设备配 套 2、安装方式：暗装	个	3	11.11	33.33	
64	030404035001	插座	1、名称：单相插座 (10A)86型(安全型) 2、安装方式：暗装	个	141	23.38	3296.58	
本页小计							25047.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-水电工程

标段：

第6页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
65	030404035002	插座	1、名称：单相插座(10A)86型(防水型) 2、安装方式：暗装	个	9	24.40	219.60	
66	030404035003	插座	1、名称：单相插座(10A),床头柜位置86型(安全型) 2、安装方式：暗装	个	100	23.38	2338.00	
67	030404035004	插座	1、名称：单相插座(16A),电热水器或开水炉用86型(防水型) 2、安装方式：暗装	个	7	25.45	178.15	
68	030404035005	插座	1、名称：单相插座(16A),挂壁空调用86型(安全型) 2、安装方式：暗装	个	48	25.02	1200.96	
69	030404035006	插座	1、名称：单相插座(16A),小厨宝用86型(防水型) 2、安装方式：暗装	个	12	25.02	300.24	
70	030404035007	插座	1、名称：柜式空调专用接线盒,内置25A漏电保护开关,空调电源线接漏电开关下桩 2、安装方式：明装	个	1	71.03	71.03	
71	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、安装形式：暗装	个	491	7.96	3908.36	
72	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁 3、安装形式：暗装	个	443	8.15	3610.45	
73	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：LEB分等电位箱	台	20	34.46	689.20	
74	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：MEB分等电位箱	台	1	324.31	324.31	
75	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：-40x4镀锌扁钢 3、安装部位：户内	m	3.6	27.02	97.27	
76	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级(kV)：1kV以下	系统	1	886.31	886.31	
77	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置调试 接地网	系统	1	961.16	961.16	
		分部小计					264249.71	
		给排水系统						
本页小计							14785.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-水电工程

标段：

第7页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
78	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管系列S3.2级 DN15（含管件） 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压水冲洗	m	176.5	23.33	4117.75	
79	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管系列S3.2级 DN20（含管件） 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压水冲洗	m	55.21	24.99	1379.70	
80	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管系列S3.2级 DN25（含管件） 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压水冲洗	m	46.82	30.43	1424.73	
81	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管系列S3.2级 DN32（含管件） 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压水冲洗	m	25.4	35.22	894.59	
82	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管系列S3.2级 DN40（含管件） 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压水冲洗	m	12.02	46.42	557.97	
本页小计							8374.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-水电工程

标段：

第8页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
83	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管系列S3.2级 DN50（含管件） 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压水冲洗	m	87.65	58.59	5135.41	
84	031001006007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管系列S3.2级 DN65（含管件） 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压水冲洗	m	8.08	68.26	551.54	
85	031001006008	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：优质静音U-PVC排水管 DN100（含管件） 4、连接形式：承插式胶粘剂粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：渗水试验	m	234.2	65.41	15319.02	
86	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：优质静音U-PVC排水管 DN75（含管件） 4、连接形式：承插式胶粘剂粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：渗水试验	m	53.05	50.78	2693.88	
87	031001006010	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：优质静音U-PVC排水管 DN50（含管件） 4、连接形式：承插式胶粘剂粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：渗水试验	m	117.58	33.48	3936.58	
本页小计							27636.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-水电工程

标段：

第9页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
88	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：B1难燃柔性泡沫橡塑 2、绝热厚度：30mm 3、管道外径：Φ57以下	m3	0.65	1944.38	1263.85	
89	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种：B1难燃柔性泡沫橡塑 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：Φ57以下	m3	0.76	1597.92	1214.42	
90	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：铝箔保护层	m2	21.97	35.98	790.48	
91	031002003009	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装DN50 2、填料材质：不燃材料密实封堵	个	1	64.49	64.49	
92	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装DN80 2、填料材质：不燃材料密实封堵	个	1	71.72	71.72	
93	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装DN100 2、填料材质：不燃材料密实封堵	个	7	86.22	603.54	
94	031002003003	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装DN150 2、填料材质：不燃材料密实封堵	个	36	111.36	4008.96	
95	031002003004	套管	1、名称、类型：一般钢套管制作、安装DN50 2、填料材质：不燃材料密实封堵	个	1	36.55	36.55	
96	031002003005	套管	1、名称、类型：一般钢套管制作、安装DN65 2、填料材质：不燃材料密实封堵	个	1	43.77	43.77	
97	031002003006	套管	1、名称、类型：一般钢套管制作、安装DN100 2、填料材质：不燃材料密实封堵	个	3	58.43	175.29	
98	031002003007	套管	1、名称、类型：一般钢套管制作、安装DN150 2、填料材质：不燃材料密实封堵	个	16	83.40	1334.40	
本页小计							9607.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-水电工程

标段：

第10页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
99	031003003001	焊接法兰阀门	1、名称：倒流防止器DN65 2、连接形式：法兰连接	个	1	691.38	691.38	
100	031003003002	焊接法兰阀门	1、名称：闸阀DN65 2、连接形式：法兰连接	个	3	431.38	1294.14	
101	031003001001	螺纹阀门	1、名称：预留小厨宝进水角阀DN20 2、连接形式：螺纹连接	个	12	48.53	582.36	
102	031003001002	螺纹阀门	1、名称：闸阀DN20 2、连接形式：螺纹连接	个	12	50.93	611.16	
103	031003001003	螺纹阀门	1、名称：闸阀DN25 2、连接形式：螺纹连接	个	4	67.51	270.04	
104	031003001004	螺纹阀门	1、名称：闸阀DN32 2、连接形式：螺纹连接	个	1	97.76	97.76	
105	031003001005	螺纹阀门	1、名称：闸阀DN40 2、连接形式：螺纹连接	个	4	144.41	577.64	
106	031003001006	螺纹阀门	1、名称：闸阀DN50 2、连接形式：螺纹连接	个	1	190.55	190.55	
107	031003001013	螺纹阀门	1、类型：止回阀DN50 2、连接形式：螺纹连接	个	1	185.50	185.50	
108	031003001014	螺纹阀门	1、类型：Y型过滤器DN50 2、连接形式：螺纹连接	个	1	162.27	162.27	
109	031003001015	螺纹阀门	1、类型：液位浮球阀DN50 2、连接形式：螺纹连接	个	1	274.14	274.14	
110	031003001007	螺纹阀门	1、名称：三角阀DN15（电热水器用） 2、连接形式：螺纹连接	个	7	43.16	302.12	
111	031003001012	螺纹阀门	1、名称：三角阀DN15（开水器用） 2、连接形式：螺纹连接	个	3	43.16	129.48	
112	031003013002	水表	1、安装部位（室内外）：屋顶 2、型号、规格：水表（含表前阀）DN50 3、连接形式：螺纹连接	组	1	368.30	368.30	
本页小计							5736.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-水电工程

标段：

第11页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
113	031003013001	水表	1、安装部位 （室内外）：室内 2、名称：水表DN65 3、连接形式：法兰 连接	个	1	394.69	394.69	
114	031004006001	大便器	1、名称：液压脚踏 冲洗阀蹲式大便器 2、组装形式：含配 套五金件	组	8	634.94	5079.52	
115	031004006002	大便器	1、名称：连体式下 排水（普通连接）座便 器 2、组装形式：含配 套五金件	组	15	795.38	11930.70	
116	031004007001	小便器	1、名称：埋入式感 应式冲洗阀壁挂式小 便器 2、附件名称、数量 ：含配套五金件	组	6	1086.23	6517.38	
117	031004003001	洗脸盆	1、名称：单柄水嘴 台下式洗脸盆 （含水龙头） 2、附件名称、数量 ：含配套五金件	组	15	553.08	8296.20	
118	031004003002	洗脸盆	1、名称：洗脸盆,冷 热水混合龙头 2、附件名称、数量 ：含配套五金件	组	15	490.30	7354.50	
119	031004004001	洗涤盆	1、名称：污水盆 （含龙头） 2、附件名称、数量 ：含配套五金件	组	4	366.95	1467.80	
120	031004010002	淋浴器	1、名称：调温阀挂 墙式淋浴器	套	13	660.22	8582.86	
121	031004014001	给、排水附 （配）件	1、名称：洗衣机水 嘴DN15	个	3	53.84	161.52	
122	031004014002	给、排水附 （配）件	1、材质：不锈钢 2、名称：地漏DN50	个	18	57.29	1031.22	
123	031004014003	给、排水附 （配）件	1、材质：不锈钢 2、名称：防返溢地 漏DN50	个	11	57.29	630.19	
124	031004014004	给、排水附 （配）件	1、材质：不锈钢 2、名称：洗衣机专 用地漏DN50	个	3	57.29	171.87	
125	031004014005	给、排水附 （配）件	1、材质：不锈钢 2、名称：防返溢地 漏DN75	个	11	106.98	1176.78	
126	030411005001	接线箱	1、名称：不锈钢阀 门箱 2、安装形式：屋顶 明装	个	1	668.34	668.34	
127	030413003001	打洞（孔）	1、名称：机械开孔D 50	个	1	31.31	31.31	
本页小计							53494.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-水电工程

标段：

第12页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
128	030413002001	凿（压）槽	1、名称：墙面开槽DN15	m	148.8	10.95	1629.36	
129	030413002002	凿（压）槽	1、名称：墙面开槽DN25	m	16	16.47	263.52	
130	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：按设计要求	m ³	0.72	43.59	31.38	
131	040103001001	回填方	1、密实度要求：原土夯填	m ³	0.72	20.12	14.49	
		分部小计					106789.11	
		热水系统						
132	031001006011	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PP-R管系列S3.2级 DN15（含管件） 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压水冲洗	m	55.96	26.85	1502.53	
133	031001006012	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PP-R管系列S3.2级 DN40（含管件） 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压水冲洗	m	115.44	65.54	7565.94	
134	031208002003	管道绝热	1、绝热材料品种：B1难燃柔性泡沫橡塑 2、绝热厚度：30mm 3、管道外径：Φ57以下	m ³	0.79	1944.38	1536.06	
135	031002003008	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装DN65 2、填料材质：不燃材料密实封堵	个	2	71.72	143.44	
136	031003001008	螺纹阀门	1、名称：闸阀DN40 2、连接形式：螺纹连接	个	3	144.41	433.23	
137	031003001009	螺纹阀门	1、名称：止回阀DN40 2、连接形式：螺纹连接	个	1	153.50	153.50	
本页小计							13273.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-水电工程

标段：

第13页 共13页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-水电工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	5649.13			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	4955.38			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	693.75			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	3633.94			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单计价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-水电工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	99.11			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	264.29			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					9646.47			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-水电工程

标段：

第1页 共10页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01030106	钢丝	Φ 1.6	kg	10.830627	6.00	64.98	
2	01090166	圆钢	Φ 5.5~9	kg	0.896915	3.42	3.07	
3	01090172-1	镀锌圆钢	Φ 10~14	kg	5.3928	4.31	23.24	
4	01130141	扁钢	<-59	kg	48.5586	3.64	176.75	
5	01130143-1	镀锌扁钢	-30×4~50×5	kg	14.8302	4.01	59.47	
6	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	12.54	4.55	57.06	
7	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	0.2556	4.55	1.16	
8	01210101	角钢		kg	2	3.40	6.80	
9	01210101-1	镀锌角钢		kg	50.5575	4.10	207.49	
10	01210332	等边角钢	L 60×5	kg	4.035	3.40	13.72	
11	01290109	钢板	δ 1.6~1.9 Q235	kg	0.1	3.57	0.36	
12	01290124	钢板	δ 3.0 Q235	kg	18.8	3.57	67.12	
13	01293501	钢垫板		kg	8.7	3.77	32.80	
14	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	0.510454	8.58	4.38	
15	02010106	橡胶板	δ 1~15	kg	1.712	7.72	13.22	
16	02010506	石棉橡胶板	低压 δ 0.8~6	kg	0.9	5.57	5.01	
17	02070226	橡胶垫	δ 2	m2	0.034542	14.58	0.50	
18	02130114	塑料带	20mm×40m	kg	1.008	2.14	2.16	
19	02270131	破布		kg	17.20299	6.00	103.22	
20	02290103	线麻		kg	0.886	10.29	9.12	
21	02290507	油浸麻丝		kg	12.496	8.40	104.97	
22	03030216	镀锌半圆头螺钉	M10×100	十个	8.61	0.34	2.93	
23	03030217	镀锌半圆头螺钉	M6~12×12~50	十个	445.890954	0.13	57.97	
24	03031205	自攻螺钉	M4×12	十个	10.104	0.22	2.22	
25	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	182.216	0.25	45.55	
26	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	68.616	0.26	17.84	
27	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	12.330656	0.27	3.33	
28	03031236	自攻螺钉	M6×50	十个	9.36	0.76	7.11	
29	03031303	镀锌自攻螺钉	M4~6×10~35	十个	47.476	0.59	28.01	
30	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8×30	套	127.1235	0.58	73.73	
31	03050573	精制带母镀锌螺栓	M6~12×12~50	套	253.7286	0.33	83.73	
32	03050608	精制带母镀锌螺栓	带垫 M10×80~130	套	12	1.17	14.04	
33	03050611	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×65~80	套	41.2	1.35	55.62	
34	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	18.232704	0.86	15.68	
35	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	224.092218	1.10	246.50	
36	03050659	精制带母镀锌螺栓	M16×100内2平1弹垫	套	0.36	2.32	0.84	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-水电工程

标段：

第2页 共10页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
37	03054309	地脚螺栓	M10×100	套	4.08	1.37	5.59	
38	03057113	伞形螺栓	M6~8×150	套	256.416	0.34	87.18	
39	03070110	膨胀螺栓	M8	套	30.9	0.30	9.27	
40	03070117	膨胀螺栓	M10	套	83.562828	0.69	57.66	
41	03070133	膨胀螺栓	M12×200	套	53.78832	3.00	161.36	
42	03070141	膨胀螺栓	M16×200	套	101.1744	2.74	277.22	
43	03070806	塑料膨胀管	Φ6×50	十个	11.832	0.69	8.16	
44	03070807	塑料膨胀管	Φ8×50	十个	41.23422	0.86	35.46	
45	03210206	砂轮片	Φ100	片	0.12107	1.29	0.16	
46	03210211	砂轮片	Φ400	片	0.12107	11.58	1.40	
47	03270104	铁砂布	2#	张	163.24886	0.86	140.39	
48	03270202	砂纸		张	11.01	0.94	10.35	
49	03410200	电焊条		kg	4.7	5.07	23.83	
50	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	6.151382	5.07	31.19	
51	03410207	电焊条	J422 Φ4	kg	0.22	5.07	1.12	
52	03411302	焊锡		kg	21.782858	36.87	803.13	
53	03430900	焊锡丝		kg	4.97	42.88	213.11	
54	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	1.329557	51.45	68.41	
55	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	14.856825	4.46	66.26	
56	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	4.83	4.46	21.54	
57	03590201	斜垫铁	Q235 1#	kg	2.23	5.15	11.48	
58	03590401	平垫铁	Q235 1#	kg	2.55	4.29	10.94	
59	03633105	冲击钻头	Φ6~8	根	1.55	1.72	2.67	
60	03633106	冲击钻头	Φ6~12	根	8.02223	2.57	20.62	
61	03633308	合金钢钻头	Φ8mm~10mm	根	0.080598	6.86	0.55	
62	03652404	金刚石锯片	Φ114×1.8	片	11.383129	17.15	195.22	
63	03652421	锯条		根	90.0342	0.19	17.11	
64	03652422	钢锯条		根	146.519486	0.21	30.77	
65	04010611	水泥	32.5级	kg	225.433104	0.23	51.85	
66	04030102	黄砂		m3	0.280828	124.85	35.06	
67	04030107	中砂		t	0.099273	124.85	12.39	
68	04050201	碎石		m3	0.043	99.09	4.26	
69	04135500	标准砖	240×115×53	百块	1.28	40.80	52.22	
70	05030700	木板材		m3	0.002	1543.59	3.09	
71	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	3.636504	12.86	46.77	
72	11030306	酚醛防锈漆		kg	1.2948	12.86	16.65	
73	11030704	沥青清漆		kg	0.40018	6.00	2.40	
74	11030904	沥青绝缘漆		kg	0.049894	15.44	0.77	
75	11111703	酚醛磁漆		kg	0.05	12.86	0.64	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-水电工程

标段：

第3页 共10页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
76	11112504	无光调和漆		kg	2.588563	12.86	33.29	
77	11112524	厚漆		kg	5.134765	8.58	44.06	
78	11112525	铅油		kg	0.3	14.58	4.37	
79	11452114	松香水		kg	0.242676	4.72	1.15	
80	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	7.45373	10.72	79.90	
81	11590914	硅酮密封胶		L	7.9	68.60	541.94	
82	11593504	油灰		kg	16.45	1.29	21.22	
83	12010103	汽油		kg	60.716244	9.12	553.73	
84	12010903	煤油		kg	0.8	4.29	3.43	
85	12030106	溶剂汽油		kg	0.91914	7.89	7.25	
86	12050311	机油		kg	2.831	7.72	21.86	
87	12060317	清油		kg	0.704046	13.72	9.66	
88	12060334	防腐油		kg	0.75	5.15	3.86	
89	12070105	黄油(钙基脂)		kg	0.15	6.86	1.03	
90	12070109	电力复合脂		kg	27.695201	17.15	474.97	
91	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.026866	10.29	0.28	
92	12310308	丙酮		kg	11.21286	5.15	57.75	
93	12310331	漂白粉		kg	0.528812	3.43	1.81	
94	12370305	氧气		m3	12.432	2.83	35.18	
95	12370335	乙炔气		kg	5.3709	15.44	82.93	
96	12410101	粘结剂		kg	18.856	15.44	291.14	
97	12430303	胶带	(9m/卷)	卷	29.84	8.87	264.68	
98	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	11.57	12.43	143.82	
99	12430346	自粘性塑料带	20mm×20m	卷	0.000969	5.15		
100	12430363	塑料胶布带	20mm×10m	卷	2.16486	1.80	3.90	
101	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	26.401875	3.14	82.90	
102	13013509	石棉绒		kg	26.156	2.40	62.77	
103	13120503	橡塑保温板		m3	2.266	931.65	2111.12	
104	13190503	铝箔		m2	30.758	12.86	395.55	
105	14010305-2~1	焊接钢管	SC20	m	5.7165	5.23	29.87	
106	14010305-3~1	焊接钢管	SC25	m	15.45	7.72	119.27	
107	14010305-4~1	镀锌钢管	RC32	m	49.852	12.94	645.08	
108	14010305-5~1	焊接钢管	SC40	m	8.034	12.20	98.01	
109	14010305-9~1	镀锌钢管	RC100	m	1.648	42.17	69.50	
110	14010323	焊接钢管	DN50	m	3.81	20.14	76.73	
111	14010332	焊接钢管	DN80	m	2.32	33.67	78.11	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-水电工程

标段：

第4页 共10页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
112	14010335	焊接钢管	DN100	m	3.05	43.42	132.43	
113	14010341	焊接钢管	DN150	m	15.86	72.88	1155.88	
114	14030313	热镀锌钢管	DN15	m	32.5	6.11	198.58	
115	14210102	金属软管		个	75.6	13.31	1006.24	
116	14210107	金属软管	Φ 25	m	5	4.44	22.20	
117	14210121	金属软管	CP15	m	243.286	2.00	486.57	
118	14310377~1	优质静音U-PVC排水管	dn50	m	113.69986	4.86	552.58	
119	14310378~1	优质静音U-PVC排水管	dn75	m	51.08715	9.32	476.13	
120	14310379~1	优质静音U-PVC排水管	dn110	m	199.5384	17.94	3579.72	
121	14311503-1~1	PP-R给水管	DN15	m	180.03	2.80	504.08	
122	14311503-1~2	PP-R热水管	DN15	m	57.0792	5.47	312.22	
123	14311503-2~1	PP-R给水管	DN20	m	56.3142	4.06	228.64	
124	14311503-3~1	PP-R给水管	DN25	m	47.7564	6.49	309.94	
125	14311503-4~1	PP-R给水管	DN32	m	25.908	10.02	259.60	
126	14311503-5~1	PP-R给水管	DN40	m	12.2604	15.64	191.75	
127	14311503-5~2	PP-R热水管	DN40	m	117.7488	29.91	3521.87	
128	14311503-6~1	PP-R给水管	DN50	m	89.403	24.78	2215.41	
129	14311503-7~1	PP-R给水管	DN65	m	8.2416	34.77	286.56	
130	14312502	塑料软管		kg	8.85	15.78	139.65	
131	14312509	塑料软管	dn6	m	79.9	1.89	151.01	
132	14350105	异型塑料管	dn2.5~5	m	20.875	1.17	24.42	
133	15021105	镀锌活接头	DN15	个	23.23	3.89	90.36	
134	15021106	镀锌活接头	DN20	个	24.24	4.70	113.93	
135	15021107	镀锌活接头	DN25	个	4.04	7.42	29.98	
136	15021108	镀锌活接头	DN32	个	1.01	9.36	9.45	
137	15021109	镀锌活接头	DN40	个	11.11	12.07	134.10	
138	15021110	镀锌活接头	DN50	个	3.03	18.60	56.36	
139	15021305	镀锌管箍	DN15	个	6	0.94	5.64	
140	15021310	镀锌管箍	DN50	个	1.01	5.75	5.81	
141	15021905	镀锌三通	DN15	个	13.13	1.71	22.45	
142	15022305	镀锌弯头	DN15	个	39.39	1.18	46.48	
143	15023127	镀锌锁紧螺母	3×20	个	0.857475	0.13	0.11	
144	15023128	镀锌锁紧螺母	3×25	个	2.3175	0.24	0.56	
145	15023129	镀锌锁紧螺母	3×32	个	7.4778	0.54	4.04	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-水电工程

标段：

第5页 共10页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
146	15023130	镀锌锁紧螺母	3×40	个	1.2051	0.72	0.87	
147	15023134	镀锌锁紧螺母	3×100	个	0.2472	2.00	0.49	
148	15023141	镀锌锁紧螺母	M15~20×3	个	1548.765	0.12	185.85	
149	15130305	金属软管接头	Φ15~20	个	663.32	1.37	908.75	
150	15130506	金属软管活接头	Φ25	套	8.16	4.00	32.64	
151	15230307	承插塑料排水管件	dn50	个	106.05716	3.00	318.17	
152	15230308	承插塑料排水管件	dn75	个	57.0818	6.00	342.49	
153	15230309	承插塑料排水管件	dn110	个	266.5196	9.00	2398.68	
154	15370113	管卡(紧定管用)	DN20	个	1650.892446	0.15	247.63	
155	15370115	管卡(紧定管用)	DN25	个	556.2762	0.22	122.38	
156	15370308	镀锌管卡	DN20	个	6.8598	1.16	7.96	
157	15370310	镀锌管卡	DN25	个	12.8235	1.39	17.82	
158	15370312	镀锌管卡	DN32	个	41.37716	1.59	65.79	
159	15370707	单管卡子	DN25	个	13.65	0.68	9.28	
160	15430305	透气帽(铅丝球)	DN50	个	3.05708	1.66	5.07	
161	15430306	透气帽(铅丝球)	DN75	个	2.6525	2.38	6.31	
162	15430307	透气帽(铅丝球)	DN100	个	11.71	3.27	38.29	
163	16010505	螺纹截止阀	J11T-16 DN15	个	26.26	12.78	335.60	
164	16030508	螺纹闸阀	Z15T-10K DN50	个	1.01	64.73	65.38	
165	16250109~1	倒流防止器	DN65	个	1	485.00	485.00	
166	16250109~2	闸阀	DN65	个	3	225.00	675.00	
167	16250109~3	水表	DN65	个	1	222.91	222.91	
168	16310103~1	三角阀 (电热水器用)	DN15	个	7.07	22.18	156.81	
169	16310103~2	三角阀 (开水器用)	DN15	个	3.03	22.18	67.21	
170	16310104~1	闸阀	DN20	个	12.12	29.00	351.48	
171	16310104~2	预留小厨宝进水角阀	DN20	个	12.12	26.62	322.63	
172	16310105~1	闸阀	DN25	个	4.04	41.00	165.64	
173	16310106~1	闸阀	DN32	个	1.01	64.00	64.64	
174	16310107~1	闸阀	DN40	个	7.07	91.00	643.37	
175	16310107~2	止回阀	DN40	个	1.01	100.00	101.00	
176	16310107~3	Y型过滤器	DN40	个	1.01	89.00	89.89	
177	16310107~4	金属波纹软管	DN40	个	2.02	82.00	165.64	
178	16310108~1	闸阀	DN50	个	1.01	130.00	131.30	
179	16310108~2	止回阀	DN50	个	1.01	125.00	126.25	
180	16310108~3	Y型过滤器	DN50	个	1.01	102.00	103.02	
181	16370508	螺纹浮球阀	DN50	个	1	228.00	228.00	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-水电工程

标段：

第6页 共10页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
182	16413540	角阀		个	75.75	22.18	1680.14	
183	17010941	平焊法兰	1.6MPa DN65	片	10	33.94	339.40	
184	18052504~2	调温阀挂墙式淋浴器		个	13	509.00	6617.00	
185	18090101~1	洗脸盆		套	15.15	230.00	3484.50	
186	18090101~2	单柄水嘴台下式洗脸盆		套	15.15	230.00	3484.50	
187	18130101~1	污水盆		只	4.04	221.82	896.15	
188	18150101~1	液压脚踏冲洗阀蹲式大便器		套	8.08	525.00	4242.00	
189	18150322~1	连体式下排水(普通连接)座便器		套	15.15	650.00	9847.50	
190	18170111~1	壁挂式小便器		套	6.06	380.00	2302.80	
191	18310512	吊盒		个	142.8	1.63	232.76	
192	18410301~1	洗衣机水嘴	DN15	个	3.03	48.80	147.86	
193	18410301~2	不锈钢水龙头	DN15	个	4.04	48.80	197.15	
194	18411104	感应式冲水器		组	6	526.00	3156.00	
195	18413505~1	冷热水混合龙头	DN15	个	30.3	35.00	1060.50	
196	18413513	扳把式脸盆水嘴		套	15.15	25.00	378.75	
197	18430101	排水栓		套	10.1	25.00	252.50	
198	18430305~1	地漏	DN50	个	18	30.00	540.00	
199	18430305~2	防返溢地漏	DN50	个	11	30.00	330.00	
200	18430305~3	洗衣机专用地漏	DN50	个	3	30.00	90.00	
201	18430306~1	防返溢地漏	DN75	个	11	45.00	495.00	
202	18470308	洗脸盆下水口(铜)		个	30.3	15.00	454.50	
203	18553507	大便器密封圈		个	8.8	12.43	109.38	
204	19110103	管子托钩	DN15	个	302.43046	1.01	305.45	
205	19110104	管子托钩	DN20	个	62.99461	1.14	71.81	
206	19110105	管子托钩	DN25	个	43.3085	1.31	56.73	
207	19110106	管子托钩	DN32	个	21.1074	1.54	32.51	
208	19110107	管子托钩	DN40	个	97.25198	1.89	183.81	
209	19110108	管子托钩	DN50	个	60.8291	2.12	128.96	
210	21010308	螺纹水表	DN50	只	1	176.00	176.00	
211	22470111~1	安全出口标志灯1W(LED, DC36V)		套	4.04	45.80	185.03	
212	22470111~10	装饰吸顶灯48W, 4000K		套	12.12	42.00	509.04	
213	22470111~11	50*1200宽LED面板灯24W, 4000K		套	18.18	72.00	1308.96	
214	22470111~12	200*1200宽LED面板灯36W, 4000K		套	70.7	102.00	7211.40	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-水电工程

标段：

第7页 共10页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
215	22470111~13	300*300LED面板灯18W, 4000K		套	24.24	90.00	2181.60	
216	22470111~14	LED回光灯7W/米, 4000K		套	231.088	10.80	2495.75	
217	22470111~15	装饰壁灯(选样)5W, 4000K		套	4.04	32.00	129.28	
218	22470111~16	装饰吊灯(选样)18W, 4000K		套	2.02	155.00	313.10	
219	22470111~2	楼层标志灯1W(LED, DC36V)		套	11.11	45.80	508.84	
220	22470111~3	疏散出口标志灯1W(LED, DC36V)		套	7.07	45.80	323.81	
221	22470111~4	疏散指示标志灯1W(LED, DC36V)		套	26.26	45.80	1202.71	
222	22470111~5	消防应急照明灯具5W(LED, DC36V)		套	40.4	52.00	2100.80	
223	22470111~6	LED吸顶灯12W, 4000K		套	5.05	32.00	161.60	
224	22470111~7	LED筒灯(卫生间防潮灯)7W, 4000K		套	36.36	29.00	1054.44	
225	22470111~8	LED筒灯9W, 4000K		套	120.19	26.00	3124.94	
226	22470111~9	LED射灯6W, 4000K		套	31.31	25.00	782.75	
227	22612511	灯吊链		m	212.1	3.46	733.87	
228	23230131-10~1	三联双控开关		只	6.12	12.28	75.15	
229	23230131-2~1	单联单控开关		只	12.24	5.64	69.03	
230	23230131-3~1	双联单控开关		只	30.6	7.25	221.85	
231	23230131-4~1	三联单控开关		只	14.28	9.66	137.94	
232	23230131-8~1	单联双控开关		只	74.46	6.44	479.52	
233	23230131-9~1	双联双控开关		只	27.54	8.05	221.70	
234	23412504-13~1	单相柜式空调专用接线盒86型(带25A漏保)		套	1.02	55.00	56.10	
235	23412504-4~1	单相插座(10A)86型(安全型)		套	143.82	8.05	1157.75	
236	23412504-4~2	单相插座(10A)86型(防水型)		套	9.18	9.05	83.08	
237	23412504-4~3	单相插座(10A), 床头柜位置86型(安全型)		套	102	8.05	821.10	
238	23412504-4~4	单相插座(16A), 电热水器或开水炉用86型(防水型)		套	7.14	10.08	71.97	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-水电工程

标段：

第8页 共10页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
239	23412504-4~5	单相插座(16A),小厨宝用86型(防水型)		套	12.24	9.66	118.24	
240	23412504-4~6	单相插座(16A),挂壁空调用86型(安全型)		套	48.96	9.66	472.95	
241	24150703	瓷接头	双路	个	326.304	0.24	78.31	
242	24170102	黄漆布带	20mm×40m	卷	50.337	17.15	863.28	
243	24170308	黄腊带	20mm×10m	卷	3.2	7.86	25.15	
244	25010309	裸铜线	10mm ²	kg	11.75	56.42	662.94	
245	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm ²	kg	1.44	58.91	84.83	
246	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm ²	m	180.575	0.97	175.16	
247	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm ²	m	241.871	1.50	362.81	
248	25030105	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V4mm ²	m	0.458	2.40	1.10	
249	25030141	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-1.5mm ²	m	419.585	1.09	457.35	
250	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm ²	m	696.872	1.65	1149.84	
251	25030509	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	300V/500V6mm ²	m	15	4.47	67.05	
252	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm ²	m	27.24075	7.62	207.57	
253	25030512	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V16mm ²	m	1.5	11.51	17.27	
254	25430311-1~1	WDZ-BYJ-2.5		m	582.624	1.94	1132.04	
255	25430311-10~1	WDZ-BYJ-2.5		m	9480.448	1.94	18420.51	
256	25430311-10~2	WDZCN-BYJ-2.5		m	54.6708	2.10	114.81	
257	25430311-10~3	ZN-BV-2.5		m	106.72	1.84	196.36	
258	25430311-11~1	WDZ-BYJ-4		m	2058.54	2.94	6045.93	
259	25430311-2~1	WDZ-BYJ-4		m	1406.07	2.94	4129.63	
260	25430311-2~2	WDZ-BYJ-6		m	634.185	4.56	2891.88	
261	25430311-9~1	WDZN-BYJ-1.5		m	871.972	1.26	1098.68	
262	25430315-13~1	WDZ-BYJ-6		m	252.567	4.56	1151.71	
263	25430319	花线	2×23/0.15	m	110.962	2.26	250.77	
264	26012501~1	100x50强电桥架		m	79.4151	32.00	2541.28	
265	26012501~2	200x100强电桥架		m	42.26025	52.00	2197.53	
266	26060351-2~1	紧定式镀锌电线管	JDG20	m	2822.303	3.66	10329.63	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-水电工程

标段：

第9页 共10页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
267	26060351-3~1	紧定式镀锌电线管	JDG25	m	911.55	4.28	3901.43	
268	26060351-6~1	紧定式镀锌电线管	JDG50	m	6.7259	8.99	60.47	
269	26060351-6~2	紧定式镀锌电线管	JDG65	m	9.8159	14.20	139.39	
270	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	1548.765	0.10	154.88	
271	26064107	塑料护口(钢管用)	dn20	个	0.857475	0.10	0.09	
272	26064108	塑料护口(钢管用)	dn25	个	2.3175	0.25	0.58	
273	26064110	塑料护口(钢管用)	dn32	个	7.4778	0.25	1.87	
274	26064111	塑料护口(钢管用)	dn40	个	1.2051	0.37	0.45	
275	26064117	塑料护口(钢管用)	dn100	个	0.2472	0.98	0.24	
276	26064306	紧定式直管接头	Φ 20	个	479.79151	1.54	738.88	
277	26064307	紧定式直管接头	Φ 25	个	135.582	2.06	279.30	
278	26064310	紧定式直管接头	Φ 50	个	2.108678	6.11	12.88	
279	26064336	紧定式弯管接头	Φ 50	个	0.306746	9.05	2.78	
280	26065131	镀锌电线管接头	Φ 20×5	个	0.91464	0.83	0.76	
281	26065132	镀锌电线管接头	Φ 25×6	个	2.472	1.23	3.04	
282	26065133	镀锌电线管接头	Φ 32×6	个	7.97632	1.79	14.28	
283	26065134	镀锌电线管接头	Φ 40×7	个	1.28544	2.10	2.70	
284	26065138	镀锌电线管接头	Φ 100×10	个	0.2472	9.12	2.25	
285	26065306	紧定式锁母	Φ 20	个	468.707577	0.90	421.84	
286	26065307	紧定式锁母	Φ 25	个	136.7325	1.29	176.38	
287	26065310	紧定式锁母	Φ 50	个	2.48127	3.54	8.78	
288	26066513	钢管保护管	Φ 40×400	根	0.36	7.55	2.72	
289	26090503	铜接线端子	DT-4mm2	个	452.284	1.29	583.45	
290	26090507	铜接线端子	DT-10mm2	个	117.74	2.43	286.11	
291	26090508	铜接线端子	DT-16mm2	个	127.1235	3.33	423.32	
292	26090509	铜接线端子	DT-25mm2	个	7.344	4.23	31.07	
293	26091105	铜铝过渡接线端子	DTL-25mm2	个	27.072	2.14	57.93	
294	26093511~1	分等电位联结端子箱	LEB	个	20.4	15.00	306.00	
295	26093512~1	总等电位联结端子箱	MEB	个	1	45.00	45.00	
296	26110101~1	开关盒	铁	只	451.86	1.77	799.79	
297	26110101~2	接线盒	铁	只	500.82	1.77	886.45	
298	26110145	钢接线盒		个	158.1	2.32	366.79	
299	26110301~1	不锈钢阀门箱		个	1	500.00	500.00	
300	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	13.942656	1.46	20.36	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

承包人供应主要材料一览表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-水电工程

标段：

第10页 共10页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
301	26250343	固定卡子	3×80	个	14.832	2.49	36.93	
302	26250703	电缆吊挂	3×50	套	3.546312	8.45	29.97	
303	31011126	油浸石棉盘根	Φ6~10 250℃	kg	0.2	9.86	1.97	
304	31110301	棉纱头		kg	42.186345	5.57	234.98	
305	31110307	塑料手套		副	15.12	3.43	51.86	
306	31150101	水		m ³	39.723478	4.50	178.76	
307	31150301	电		kW·h	98.853	0.86	85.01	
308	31170103	标志牌		个	3.57504	0.16	0.57	
309	31170104	标志牌	塑料扁形	个	154.287	0.16	24.69	
310	50290111	卫生间通风机		台	14	95.00	1330.00	
311	52010101~1	电热水器 (三层客房)		台	3	727.58	2182.74	
312	55090108~1	1AL一层照明插座配电箱		只	1	3834.17	3834.17	
313	55090108~2	2AL二层照明插座配电箱		只	1	3203.79	3203.79	
314	55090108~3	PM1客房照明插座配电箱		只	15	672.44	10086.60	
315	55090108~4	PM2客房照明插座配电箱		只	35	385.22	13482.70	
316	55090108~5	PM3屋面照明插座配电箱		只	1	415.68	415.68	
317	55090109~1	3AL三层照明插座配电箱		只	1	3300.31	3300.31	
318	55090109~1 2	APWY1稳压泵电源柜		只	1	5500.00	5500.00	
319	55090109~4	ZAL总配电箱		只	1	7177.69	7177.69	
320	55090109~5	1AE消防应急照明配电箱		只	1	3580.00	3580.00	
321	55090109~6	1ALE双电源非标配电箱		只	1	7347.55	7347.55	
322	80010106	水泥砂浆 M10		m ³	3.40462	178.18	606.64	
323	SB0001	热水循环泵, 3.0 m ³ /h		台	1	3992.80	3992.80	
324	X1810628-51~1	铜芯电缆	WDZB-YJY-4x25+16	m	15.6348	102.98	1610.06	
325	X1810628-51~2	铜芯电缆	WDZB-YJY-4x35+16	m	23.129	135.61	3136.52	
326	ZC001012	ZN-KVV-2x1.5		m	9.83535	3.66	36.00	
327	ZC001068	镀锌扁钢	40x4	m	3.78	5.37	20.31	
合计							242068.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-消防工程

标段：

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消火栓系统						
1	030901002004	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN150 (含管件) 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗 设计要求：试压水冲洗	m	81.79	151.06	12355.20	
2	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN100 (含管件) 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗 设计要求：试压水冲洗	m	35.29	97.92	3455.60	
3	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN65 (含管件) 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗 设计要求：试压水冲洗	m	15.56	63.94	994.91	
4	031002003005	套管	1、名称、类型：一般钢套管制作、安装DN150 2、填料材质：不燃材料密实封堵	个	8	84.86	678.88	
5	031002003006	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装DN200 2、填料材质：不燃材料密实封堵	个	2	148.09	296.18	
6	031002003007	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装DN150 2、填料材质：不燃材料密实封堵	个	1	113.43	113.43	
7	031002001002	管道支架	1、名称：型钢 2、管架形式：支架制作、安装	Kg	205.2	16.25	3334.50	
8	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：刷防锈漆和灰色调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍	kg	205.2	2.66	545.83	
本页小计							21774.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-消防工程

标段：

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	031201001002	管道刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：防锈漆、红色调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：2遍	m2	58.62	22.10	1295.50	
10	030413001006	铁构件	1、名称：侧、纵向抗震支架 管道宽度150 2、安装方式：成品安装	个	7	312.00	2184.00	
11	031003003013	焊接法兰阀门	1、类型：球墨铸铁闸阀RRHX-16型 DN150 2、连接形式：法兰连接	个	4	1049.14	4196.56	
12	031003003014	焊接法兰阀门	1、类型：球墨铸铁闸阀RRHX-16型 DN100 2、连接形式：法兰连接	个	10	666.33	6663.30	
13	031003003017	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀DN100 2、连接形式：法兰连接	个	1	657.43	657.43	
14	031003003018	焊接法兰阀门	1、类型：流量开关DN100 2、规格、压力等级：Q=2L/S 3、连接形式：法兰连接	个	1	992.80	992.80	
15	031003001004	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀DN25 2、连接形式：螺纹连接	个	1	87.98	87.98	
16	031003001005	螺纹阀门	1、类型：截止阀DN25 2、连接形式：螺纹连接	个	1	71.01	71.01	
17	030901010001	室内消火栓	1、型号、规格：室内消火栓箱 2、附件材质、规格：箱内配DN65, L25m衬胶水带一条, ϕ 19mm水枪一支, 消火栓按钮一个, 消防软管卷盘(JPS1.6-19)一套, 软管长度30m, 直流喷雾喷枪 ϕ 6一支, 含磷酸铵盐干粉灭火器(MF/ABC5)	套	13	906.36	11782.68	
本页小计							27931.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-消防工程

标段：

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
18	030901010002	室内消火栓	1、型号、规格：屋面试验消火栓含压力表	套	1	682.75	682.75	
19	031006015001	水箱	1、名称：屋顶箱泵一体化18T消防水箱3m*2m*4m有效容积V=18m ³ ，材质304不锈钢，型号：XW(L)-I-2.0-20-ADL配用水泵型号：ADL6-4Q=2.0L/s，H=20m，N=1.1kW，气压罐总容积：900(L)；调节水容积：150(L)； 型号：XW(L)-I-1.5-20-ADL，配用水泵型号：ADL4-3，Q=1.5L/s，H=20m，N=0.55KW，气压罐总容积900(L)；调节水容积150(L)； 增压设备的进水管上设软接头，底座上采用橡胶隔震垫（含阀门、旋流防止器、管路）型号参数详见设计，配套液位控制器、溢水、泄水等	台	1	68606.38	68606.38	
20	030413003001	打洞（孔）	1、名称：机械钻孔D150	个	9	36.94	332.46	
21	030413003002	打洞（孔）	1、名称：机械钻孔D200	个	2	44.77	89.54	
		分部小计					119416.92	
		喷淋系统						
22	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN100（含管件） 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：试压水冲洗	m	41.4	106.21	4397.09	
23	031002003008	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装DN150 2、填料材质：不燃材料密实封堵	个	1	113.43	113.43	
本页小计							74221.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-消防工程

标段：

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
24	031002001003	管道支架	1、名称：型钢 2、管架形式：支架制作、安装	Kg	13.2	16.25	214.50	
25	031201003003	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：刷防锈漆和灰色调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍	kg	13.2	2.66	35.11	
26	031201001003	管道刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：防锈漆、红色调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：2遍	m ²	7.66	22.10	169.29	
27	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种：聚胺脂泡沫塑料瓦 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：φ133以下	m ³	1.06	1546.34	1639.12	
28	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：铝箔保护层	m ²	27.83	36.44	1014.13	
29	030413003003	打洞（孔）	1、名称：机械钻孔D150	个	1	36.94	36.94	
30	031003003015	焊接法兰阀门	1、类型：球墨铸铁闸阀RRHX-16型 DN100 2、连接形式：法兰连接	个	2	666.33	1332.66	
31	031003003019	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀DN100 2、连接形式：法兰连接	个	1	657.43	657.43	
32	031003003016	焊接法兰阀门	1、名称：流量开关Q=1.5L/S DN100 2、连接形式：法兰连接	个	1	992.80	992.80	
33	030411005002	接线箱	1、名称：阀门箱带锁	个	1	207.73	207.73	
分部小计							10810.23	
火灾报警系统								
34	030411001003	配管	1、名称：紧定管JDG20 2、配置形式：暗配	m	740.06	10.02	7415.40	
35	030411004001	配线	1、名称：WDZN-BYJ-2.5 2、配线形式：管内穿线	m	235.14	3.82	898.23	
36	030411004006	配线	1、名称：WDZN-BYJ-1.5 2、配线形式：管内穿线	m	19.66	2.85	56.03	
本页小计							14669.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-消防工程

标段：

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
37	030411004002	配线	1、名称：WDZN-RYJS-2x1.5 2、配线形式：管内穿线	m	701.35	4.20	2945.67	
38	030411005001	接线箱	1、名称：消防接线箱	个	3	207.73	623.19	
39	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：短路隔离器	个	6	218.38	1310.28	
40	030904008002	模块（模块箱）	1、名称：输入输出模块	个	1	218.38	218.38	
41	030904008003	模块（模块箱）	1、名称：电气火灾监测模块	个	1	552.38	552.38	
42	030904008004	模块（模块箱）	1、名称：消防电源监测模块ZXVA	个	5	502.38	2511.90	
43	030904001001	点型探测器	1、名称：智能感烟探测器	个	102	93.34	9520.68	
44	030904001002	点型探测器	1、名称：温感探测器	个	1	106.33	106.33	
45	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器	个	6	181.14	1086.84	
46	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播 2、安装方式：吸顶安装	个	16	59.21	947.36	
47	030904003001	按钮	1、名称：手动报警按钮（带电话插孔）	个	6	134.49	806.94	
48	030904003002	按钮	1、名称：消火栓信号按钮	个	12	133.49	1601.88	
49	080903008001	重复显示器	1、名称：火灾显示盘	台	3	1743.75	5231.25	
50	030904012001	火灾报警系统控制主机	1、控制回路：集中火灾报警控制器（联动型），含手动操作盘、消防应急广播控制装置、消防专用电话总机等 2、安装方式：落地安装	台	1	16653.59	16653.59	
51	030404016001	控制箱	1、名称：消防水池、消防水箱水位显示装置 2、安装方式：明装	台	2	1161.75	2323.50	
52	030904015001	火灾报警控制微机（CRT）	1、规格：图型显示装置 2、安装方式：主机内安装	台	1	6050.16	6050.16	
53	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：直通119报警电话	个	1	147.22	147.22	
54	030904006002	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：二线直通电话HJ-1756E	个	1	98.22	98.22	
本页小计							52735.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-消防工程

标段:

第6页 共6页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-消防工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	1926.25			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	1689.69			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	236.56			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	1239.11			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-消防工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	33.79			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	90.12			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					3289.27			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-消防工程

标段：

第1页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01030106	钢丝	Φ 1.6	kg	0.860535	6.00	5.16	
2	01090167	圆钢	Φ 8~14	kg	0.21	3.42	0.72	
3	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	2	4.55	9.10	
4	01210332	等边角钢	└ 60×5	kg	0.65	3.40	2.21	
5	01270101-1	型钢		kg	231.504	2.77	640.34	
6	01290124	钢板	δ 3.0 Q235	kg	1.6	3.57	5.71	
7	01290154	钢板	δ 12~20 Q235	kg	1.6974	3.57	6.06	
8	01290436	热镀锌钢板	δ 2.5 Q235B	m ²	1.03	87.01	89.62	
9	01293501	钢垫板		kg	0.2	3.77	0.75	
10	02010106	橡胶板	δ 1~15	kg	0.630808	7.72	4.87	
11	02010506	石棉橡胶板	低压 δ 0.8~6	kg	7.8	5.57	43.45	
12	02010508	石棉橡胶板	低中压 δ 0.8~6	kg	0.3933	11.06	4.35	
13	02130114	塑料带	20mm×40m	kg	0.6	2.14	1.28	
14	02190109	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	23.52	0.30	7.06	
15	02270106	白布		m	4.84	3.43	16.60	
16	02270131	破布		kg	0.340704	6.00	2.04	
17	02270403	脱脂棉		kg	0.02	12.86	0.26	
18	02290103	线麻		kg	0.003	10.29	0.03	
19	02290507	油浸麻丝		kg	2.528	8.40	21.24	
20	03031208	自攻螺钉	M4×30	十个	0.6	0.25	0.15	
21	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	2.44	0.26	0.63	
22	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	33.5	0.27	9.05	
23	03031232	自攻螺钉	M6×30	十个	0.4	0.58	0.23	
24	03031303	镀锌自攻螺钉	M4~6×10~35	十个	5.76	0.59	3.40	
25	03031327	镀锌自攻螺钉	M6×100	十个	0.72	0.48	0.35	
26	03050102	螺栓		套	1.9458	0.21	0.41	
27	03050611	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×65~80	套	263.68	1.35	355.97	
28	03050617	精制带母镀锌螺栓	带垫 M20×85~100	套	65.92	2.02	133.16	
29	03050632	精制带母镀锌螺栓	带2个垫圈M8×80~120	套	16.4	3.16	51.82	
30	03050634	精制带母镀锌螺栓	带2个垫圈M10×80~120	套	12.3	3.39	41.70	
31	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	8.2	1.10	9.02	
32	03050911	精制六角螺栓		kg	1.482936	4.82	7.15	
33	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2~5×15~50	套	28	0.09	2.52	
34	03054307	地脚螺栓	M8×120	套	16.32	1.03	16.81	
35	03070305	镀锌滚花膨胀螺栓	M8	套	12	0.60	7.20	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-消防工程

标段：

第2页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
36	03070306	镀锌滚花膨胀螺栓	M10	套	12	0.69	8.28	
37	03070806	塑料膨胀管	Φ6×50	十个	10.42	0.69	7.19	
38	03090103	螺母		kg	3.103464	6.17	19.15	
39	03090207	精制六角螺母	M8	十个	0.206	0.60	0.12	
40	03130304	钢垫圈		kg	1.225224	4.97	6.09	
41	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	0.206	0.01		
42	03210209	砂轮片	Φ200	片	0.17404	11.15	1.94	
43	03210211	砂轮片	Φ400	片	2.287936	11.58	26.49	
44	03210405	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	1.78664	3.26	5.82	
45	03270104	铁砂布	2#	张	2.38056	0.86	2.05	
46	03270202	砂纸		张	10.95	0.94	10.29	
47	03410200	电焊条		kg	0.4	5.07	2.03	
48	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	19.858136	5.07	100.68	
49	03411302	焊锡		kg	6.271255	36.87	231.22	
50	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	2.175615	51.45	111.94	
51	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	6.061458	4.46	27.03	
52	03632105	钻头	Φ3	根	0.36	1.20	0.43	
53	03633105	冲击钻头	Φ6~8	根	4.27	1.72	7.34	
54	03633106	冲击钻头	Φ6~12	根	0.39	2.57	1.00	
55	03633108	冲击钻头	Φ10~20	根	0.39	6.00	2.34	
56	03652404	金刚石锯片	Φ114×1.8	片	4.958402	17.15	85.04	
57	03652421	锯条		根	18.5015	0.19	3.52	
58	03652422	钢锯条		根	0.18	0.21	0.04	
59	03652906	钢丝刷子		把	0.3276	1.54	0.50	
60	04010611	水泥	32.5级	kg	68.807144	0.23	15.83	
61	04030102	黄砂		m3	0.061152	124.85	7.63	
62	04050206	碎石	5~32mm	m3	0.061152	90.34	5.52	
63	05030100	木方材		m3	0.042	1543.59	64.83	
64	05030600	普通木成材		m3	0.024024	2013.55	48.37	
65	05050111	胶合板	2440×1220×6	m2	3.07	10.29	31.59	
66	10450304	白绸		m2	0.22	13.72	3.02	
67	11030306-1	酚醛防锈漆		kg	19.81884	12.00	237.83	
68	11030525	防火涂料	A60-1	kg	7.42	16.29	120.87	
69	11111703	酚醛磁漆		kg	0.02	12.86	0.26	
70	11112503	调和漆		kg	0.01	13.00	0.13	
71	11112503-1	调和漆		kg	16.39944	13.00	213.19	
72	11112504	无光调和漆		kg	0.06	12.86	0.77	
73	11112524	厚漆		kg	3.596128	8.58	30.85	
74	11452103	工业酒精	99.5%	kg	0.3059	6.86	2.10	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

承包人供应主要材料一览表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-消防工程

标段：

第3页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
75	11591104	玻璃胶	310g	支	1.36	12.86	17.49	
76	12010103	汽油		kg	19.878105	9.12	181.29	
77	12050311	机油		kg	0.021	7.72	0.16	
78	12050313	机油	6~7#	kg	0.552552	10.72	5.92	
79	12060317	清油		kg	0.453104	13.72	6.22	
80	12070109	电力复合脂		kg	0.74006	17.15	12.69	
81	12310331	漂白粉		kg	0.381992	3.43	1.31	
82	12331307	清洁剂		kg	0.07	3.00	0.21	
83	12370305	氧气		m3	11.216368	2.83	31.74	
84	12370335	乙炔气		kg	4.006927	15.44	61.87	
85	12410101	粘结剂		kg	26.5	15.44	409.16	
86	12413518	901胶		kg	1.03	2.14	2.20	
87	12413537	立时得胶		kg	0.8	12.43	9.94	
88	12430361	塑料粘胶带		盘	7.0135	3.14	22.02	
89	12430364	塑料胶布带	20mm×50m	卷	5.9986	3.14	18.84	
90	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	0.637	3.14	2.00	
91	13013509	石棉绒		kg	5.292	2.40	12.70	
92	13121304~1	聚胺脂泡沫塑料瓦		m3	1.0918	742.50	810.66	
93	13190503	铝箔		m2	38.962	12.86	501.05	
94	14010341	焊接钢管	DN150	m	3.05	72.88	222.28	
95	14030303-10~1	热镀锌钢管	DN100	m	42.3108	42.17	1784.25	
96	14030303-10~2	热镀锌钢管	DN100	m	36.06638	42.17	1520.92	
97	14030303-12~1	热镀锌钢管	DN150	m	83.58938	72.22	6036.83	
98	14030303-7~2	热镀锌钢管	DN65	m	15.90232	26.49	421.25	
99	14050130	无缝钢管	Φ57×3	m	0.0414	20.86	0.86	
100	14050175	无缝钢管	Φ219×6	m	0.61	163.32	99.63	
101	14312502	塑料软管		kg	1	15.77	15.77	
102	14350105	异型塑料管	dn2.5~5	m	10	1.17	11.70	
103	14350106	异型塑料管	dn5	m	12.59	1.17	14.73	
104	14370507	橡胶软管	Φ50	m	0.3312	26.76	8.86	
105	15021107	镀锌活接头	DN25	个	1.01	7.42	7.49	
106	15021307	镀锌管箍	DN25	个	2.02	1.93	3.90	
107	15021705	镀锌丝堵	DN25	个	1.01	1.66	1.68	
108	15022307	镀锌弯头	DN25	个	1.01	2.70	2.73	
109	15023141	镀锌锁紧螺母	M15~20×3	个	340.425	0.12	40.85	
110	15370305	镀锌管卡	DN12~40×1.5	个	1	1.38	1.38	
111	16150505	自动排气阀	DN25	个	1	32.00	32.00	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-消防工程

标段：

第4页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
112	16250111~1	流量开关 Q=1.5L/S	DN100	个	1	708.00	708.00	
113	16250111~6	球墨铸铁闸阀 RRHX-16型	DN100	个	12	381.53	4578.36	
114	16250111~7	止回阀	DN100	个	2	372.63	745.26	
115	16250111~8	流量开关	DN100	个	1	708.00	708.00	
116	16250113~1	球墨铸铁闸阀 RRHX-16型	DN150	个	4	620.00	2480.00	
117	16310105~3	截止阀	DN25	个	1.01	44.00	44.44	
118	16410113	阀门	DN50 PN10	个	0.0414	92.90	3.85	
119	17010920	平焊法兰	0.6MPa DN50	片	0.0414	20.32	0.84	
120	17010943	平焊法兰	1.6MPa DN100	片	32	42.17	1349.44	
121	17010945	平焊法兰	1.6MPa DN150	片	8	66.54	532.32	
122	20010100~2	灭火器	磷酸铵盐干粉灭火器(MF/ABC5)	个	26	62.00	1612.00	
123	20030105~1	室内消火栓箱, 单栓 (1800x700x180)		套	13	620.00	8060.00	
124	20030105~2	屋面试验消火栓		套	1	420.00	420.00	
125	21330302	色带		盒	0.2	6.86	1.37	
126	21330501	光盘		张	0.7	2.06	1.44	
127	21590315	压力表表弯		个	1	3.50	3.50	
128	21590321	仪表接头		套	1	15.00	15.00	
129	21650101	取源部件		套	1	35.00	35.00	
130	25036303	ZR-BV阻燃铜芯 聚氯乙烯绝缘电 线	1mm2	m	10.1878	0.69	7.03	
131	25430311- 10~1	WDZN-BYJ-2.5		m	272.7624	2.04	556.44	
132	25430311- 9~1	WDZN-BYJ-1.5		m	22.8056	1.26	28.74	
133	25430314- 3~1	WDZN-RYJS- 2x1.5		m	757.458	2.75	2083.01	
134	26060351- 2~1	紧定式镀锌电线 管	JDG20	m	762.2618	3.66	2789.88	
135	26064105	塑料护口 (钢管用)	dn15	个	340.425	0.10	34.04	
136	26064306	紧定式直管接头	Φ 20	个	129.584506	1.54	199.56	
137	26065306	紧定式锁母	Φ 20	个	137.207124	0.90	123.49	
138	26090507	铜接线端子	DT-10mm2	个	4	2.43	9.72	
139	26110101~1	接线盒	铁	只	156.06	1.77	276.23	
140	26110301~1	消防接线箱		个	3	80.00	240.00	
141	26110301~2	阀门箱带锁		个	1	80.00	80.00	
142	26173504	胶木线夹		个	16	0.54	8.64	
143	26250360	塑料线卡	Φ 15以下	个	65	0.66	42.90	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-消防工程

标段：

第5页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
144	30110307~1	箱泵一体消防水箱		个	1	67600.00	67600.00	
145	31090144	打印纸	132行(381-1)	箱	0.1596	91.76	14.64	
146	31110301	棉纱头		kg	7.786946	5.57	43.37	
147	31132508	电池		节	56.64	2.14	121.21	
148	31150101	水		m ³	46.481314	4.50	209.17	
149	31150301	电		kW·h	64.224	0.86	55.23	
150	31170104	标志牌	塑料扁形	个	13	0.16	2.08	
151	31170121	位号牌		个	1	0.51	0.51	
152	80010106	水泥砂浆 M10		m ³	1.332108	178.18	237.36	
153	CL-D00002	沟槽配件	DN100	10m	3.529	120.00	423.48	
154	CL-D00004	沟槽配件	DN65	10m	1.556	80.00	124.48	
155	CL-D00011	侧、纵向抗震支架 管道宽度150		个	7	312.00	2184.00	
156	CL-D00012	沟槽配件DN150		10m	8.179	180.00	1472.22	
157	CL-D00013	沟槽配件DN100		10m	4.14	150.00	621.00	
158	SB0001	短路隔离器		个	6	36.00	216.00	
159	SB0001~1	输入输出模块		个	1	36.00	36.00	
160	SB0002	智能感烟探测器		个	102	31.94	3257.88	
161	SB0003	声光报警器		个	6	59.45	356.70	
162	SB0004	消防广播		个	16	18.00	288.00	
163	SB0005	手动报警按钮(带电话插孔)		个	6	46.00	276.00	
164	SB0005~1	消火栓信号按钮		个	12	45.00	540.00	
165	SB0006	楼层显示器		台	3	170.00	510.00	
166	SB0007	图型显示装置		台	1	5700.00	5700.00	
167	SB0020	直通119报警电话		部	1	120.00	120.00	
168	SB0020~1	二线直通电话HJ-1756E		部	1	71.00	71.00	
169	SB0024	温感		个	1	45.00	45.00	
170	SB0026	消防水池,消防水箱水位显示装置		台	2	850.00	1700.00	
171	SB0027	集中火灾报警控制器(联动型),含手动操作盘、消防应急广播控制装置、消防专用电话总机等		台	1	14905.15	14905.15	
172	SB0028	电气火灾监控器		台	1	3500.00	3500.00	
173	SB0029	消防电源监控器		台	1	3500.00	3500.00	
174	SB0030	应急照明控制器		台	1	3200.00	3200.00	
175	SB0031	消防电源监测模块ZXVA		个	5	320.00	1600.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-室外安装工程 标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外火灾报警系统						
1	030411004001	配线	1、名称：WDZN-BYJ-2.5 2、配线形式：管内穿线	m	960.08	3.79	3638.70	
2	030411004002	配线	1、名称：WDZN-RYJ-2x2.5 2、配线形式：管内穿线	m	118	5.83	687.94	
3	030411004003	配线	1、名称：WDZN-RYJS-2x2.5 2、配线形式：管内穿线	m	222	5.83	1294.26	
4	030411004004	配线	1、名称：WDZN-RYJSP-2x2.5 2、配线形式：管内穿线	m	551	7.31	4027.81	
5	030411004006	配线	1、名称：WDZN-RYJSP-2*1.5 2、配线形式：管内穿线	m	200.12	5.82	1164.70	
6	030411004005	配线	1、名称：ZRVV-4x2.5 2、配线形式：管内穿线	m	226.35	10.56	2390.26	
7	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆敷设 2、型号：WDZN-KYJ-4x2.5 3、敷设方式、部位：穿管	m	163.25	17.17	2803.00	
8	030408002002	控制电缆	1、名称：控制电缆敷设 2、型号：WDZN-KYJ-7x2.5 3、敷设方式、部位：穿管	m	240.56	26.42	6355.60	
9	030408007001	控制电缆头	1、名称：控制电缆头制作、安装 2、型号：14芯以下	个	2	161.31	322.62	
10	030408007002	控制电缆头	1、名称：控制电缆头制作、安装 2、型号：6芯以下	个	12	106.90	1282.80	
11	030411001001	配管	1、名称：钢管SC20 2、配置形式：埋地	m	202.26	17.03	3444.49	
12	030411001002	配管	1、名称：钢管SC80 2、配置形式：埋地	m	270.64	61.26	16579.41	
13	040101001005	挖一般土方	1、名称：人机配合挖土	m3	132.61	10.53	1396.38	
14	040103001009	回填方	1、名称：原土回填	m3	132.61	20.12	2668.11	
		分部小计					48056.08	
本页小计							48056.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-室外安装工程 标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		室外喷淋系统						
15	031001006001	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：钢丝网骨架聚乙烯复合管DN150(含管件) 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压水冲洗	m	108.15	125.71	13595.54	
16	031001006002	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：钢丝网骨架聚乙烯复合管DN100(含管件) 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压水冲洗	m	29.08	72.09	2096.38	
17	030901012001	消防水泵接合器	1、安装部位：室外 2、型号、规格：地上式水泵接合器SQS100-A	套	2	1466.64	2933.28	
18	031003003001	焊接法兰阀门	1、名称：闸阀DN150 2、连接形式：法兰连接	个	2	1043.40	2086.80	
19	010401011001	砖检查井	1、名称：水泵接合器井,双联式 2、具体做法见图纸	座	1	2271.46	2271.46	
20	040205001001	人（手）孔井	1、名称：阀门井DN150（含井盖） 2、具体做法见图纸	座	2	1064.75	2129.50	
21	040101001007	挖一般土方	1、土壤类别：人机配合挖土 2、挖土深度：按设计深度	m3	67.24	10.52	707.36	
22	040103001001	回填方	1、名称：原土回填	m3	62.83	20.12	1264.14	
23	040305001004	垫层	1、材料品种、规格：砂垫层 2、厚度：15mm	m3	14.41	235.49	3393.41	
		分部小计					30477.87	
		室外给水系统						
本页小计							30477.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-室外安装工程 标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
24	031001006003	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：钢丝网骨架聚乙烯复合管DN100(含管件) 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压水冲洗	m	177.6	72.09	12803.18	
25	031001006004	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：钢丝网骨架聚乙烯复合管DN50(含管件) 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压水冲洗	m	10.5	26.37	276.89	
26	031003003002	焊接法兰阀门	1、名称：闸阀DN100 2、连接形式：法兰连接	个	2	616.03	1232.06	
27	031003003003	焊接法兰阀门	1、名称：遥控浮球阀DN100 2、连接形式：法兰连接	个	1	1401.03	1401.03	
28	040205001002	人（手）孔井	1、名称：阀门井DN100（含井盖） 2、具体做法见图纸	座	1	1064.75	1064.75	
29	040101001006	挖一般土方	1、土壤类别：人机配合挖土 2、挖土深度：按设计深度	m ³	92.16	10.53	970.44	
30	040103001003	回填方	1、名称：原土回填	m ³	72.41	20.12	1456.89	
31	040305001003	垫层	1、材料品种、规格：砂垫层 2、厚度：15mm	m ³	19.75	235.49	4650.93	
		分部小计					23856.17	
		室外消火栓系统						
32	031001006005	塑料管	1、安装部位：室外 2、材质、规格：钢丝网骨架聚乙烯复合管DN150(含管件) 3、连接形式：热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：试压水冲洗	m	975.73	125.71	122659.02	
本页小计							146515.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-室外安装工程 标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
33	031001006006	塑料管	1、安装部位：室外 2、材质、规格：钢丝网骨架聚乙烯复合管DN100(含管件) 3、连接形式：热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：试压水冲洗	m	70.36	72.09	5072.25	
34	030901011001	室外消火栓	1、安装方式：室外 2、型号、规格：室外消火栓SS100/65-1.0	套	10	830.61	8306.10	
35	031003003004	焊接法兰阀门	1、名称：闸阀DN100 2、连接形式：法兰连接	个	10	616.03	6160.30	
36	031003003005	焊接法兰阀门	1、名称：闸阀DN150 2、连接形式：法兰连接	个	18	1043.40	18781.20	
37	031003003006	焊接法兰阀门	1、名称：倒流防止器DN150 2、连接形式：法兰连接	个	2	1278.40	2556.80	
38	040205001003	人（手）孔井	1、名称：阀门井DN150（含井盖） 2、具体做法见图纸	座	18	1064.75	19165.50	
39	040101001003	挖一般土方	1、土壤类别：人机配合挖土 2、挖土深度：按设计深度	m ³	478.11	10.53	5034.50	
40	040103001005	回填方	1、名称：原土回填	m ³	375.71	20.12	7559.29	
41	040305001002	垫层	1、材料品种、规格：砂垫层 2、厚度：15mm	m ³	102.4	235.49	24114.18	
		分部小计					219409.14	
		室外强电系统						
42	030411001003	配管	1、名称：镀锌钢管RC100 2、配置形式：暗配	m	441.01	70.66	31161.77	
43	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆敷设 2、型号：WDZBN-YJY-5X6 3、敷设方式、部位：穿管敷设	m	383.56	36.12	13854.19	
44	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆敷设 2、型号：WDZN-YJY-4x50+PE16 3、敷设方式、部位：穿管敷设	m	245.68	208.85	51310.27	
本页小计							193076.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-室外安装工程 标段：

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
45	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆敷设 2、型号：WDZB-YJY-4x120+70 3、敷设方式、部位：穿管敷设	m	84.56	465.90	39396.50	
46	030408006001	电力电缆头	1、名称：端子 2、型号：6mm2以下	个	40	9.25	370.00	
47	030408006002	电力电缆头	1、名称：电力电缆头制作、安装 2、型号：120mm2以下	个	12	267.05	3204.60	
48	040205001004	人（手）孔井	1、名称：手孔井2，二通转角井，电缆井用C25素混凝土浇筑，其抗渗要求为S6，其垫层采用5cmC15混凝土+10cm碎石，具体做法见图集（07SD101-8）。井盖采用重型铸铁防盗井座和井盖，井盖活荷载满足公路-II级车道荷载，混凝土预制井圈，道路范围内井盖周围基层混凝土加固。	座	5	2218.22	11091.10	
49	040205001005	人（手）孔井	1、名称：手孔井3，三通转角井，电缆井用C25素混凝土浇筑，其抗渗要求为S6，其垫层采用5cmC15混凝土+10cm碎石，具体做法见图集（07SD101-8）。井盖采用重型铸铁防盗井座和井盖，井盖活荷载满足公路-II级车道荷载，混凝土预制井圈，道路范围内井盖周围基层混凝土加固。	座	2	2839.33	5678.66	
50	040101001004	挖一般土方	1、名称：人机配合挖土	m3	51.46	10.54	542.39	
51	040103001007	回填方	1、名称：原土回填	m3	17.07	20.12	343.45	
52	040103001008	回填方	1、名称：C20砼浇筑	m3	34.39	538.68	18525.21	
		分部小计					175478.14	
		分部分项合计					497277.40	
本页小计							79151.91	
合 计							497277.40	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-室外安装工程 标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	8503.44			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	7459.16			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	1044.28			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	5470.05			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-室外安装工程 标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	149.18			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	397.82			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					14520.49			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-室外安装工程 标段：

第1页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01030106	钢丝	Φ 1.6	kg	2.049795	6.00	12.30	
2	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	7.553036	8.58	64.81	
3	02010506	石棉橡胶板	低压 δ 0.8~6	kg	16.65	5.57	92.74	
4	02010508	石棉橡胶板	低中压 δ 0.8~6	kg	1.36	11.06	15.04	
5	02070226	橡胶垫	δ 2	m ²	0.757488	14.58	11.04	
6	02130114	塑料带	20mm×40m	kg	6.82	2.14	14.59	
7	02130209	尼龙扎带	L=100~150	根	140	0.14	19.60	
8	02270131	破布		kg	14.984052	6.00	89.90	
9	02290507	油浸麻丝		kg	1.2	8.40	10.08	
10	03050520	精制带母镀锌螺栓	M12×50	套	105.282432	1.00	105.28	
11	03050535	精制带母镀锌螺栓	M16×70	套	49.44	2.16	106.79	
12	03050611	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×65~80	套	214.24	1.35	289.22	
13	03050617	精制带母镀锌螺栓	带垫 M20×85~100	套	362.56	2.02	732.37	
14	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	30.531376	0.69	21.07	
15	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	254.935332	0.86	219.24	
16	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	101	1.10	111.10	
17	03050655	精制带母镀锌螺栓	M12×100内2平1弹垫	套	72	1.17	84.24	
18	03070117	膨胀螺栓	M10	套	60.10368	0.69	41.47	
19	03210206	砂轮片	Φ 100	片	0.132	1.29	0.17	
20	03210211	砂轮片	Φ 400	片	0.114	11.58	1.32	
21	03270104	铁砂布	2#	张	4	0.86	3.44	
22	03270202	砂纸		张	21.9	0.94	20.59	
23	03410206	电焊条	J422 Φ 3.2	kg	35.444286	5.07	179.70	
24	03411302	焊锡		kg	3.526382	36.87	130.02	
25	03430900	焊锡丝		kg	3.14	42.88	134.64	
26	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.901025	51.45	46.36	
27	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	11.856832	4.46	52.88	
28	03570228	镀锌铁丝	16#	kg	4.341073	4.46	19.36	
29	03633308	合金钢钻头	Φ 8mm~10mm	根	0.601037	6.86	4.12	
30	03652422	钢锯条		根	31.464376	0.21	6.61	
31	04010132	水泥	42.5级	kg	4.7	0.30	1.41	
32	04010611	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	8874.6834	0.23	2041.18	
33	04030107	中(粗)砂		t	30.412453	124.85	3796.99	
34	04030107~1	砂		t	244.16928	90.00	21975.24	
35	04050207	碎石	5~40	t	44.198028	124.85	5518.12	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-室外安装工程 标段：

第2页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
36	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	24.336267	12.86	312.96	
37	11030904	沥青绝缘漆		kg	2.539924	15.44	39.22	
38	11112524	厚漆		kg	8.91	8.58	76.45	
39	12010103	汽油		kg	29.663004	9.12	270.53	
40	12030106	溶剂汽油		kg	6.098244	7.89	48.12	
41	12060317	清油		kg	1.08	13.72	14.82	
42	12070109	电力复合脂		kg	0.72	17.15	12.35	
43	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.406952	10.29	4.19	
44	12310331	漂白粉		kg	4.51605	3.43	15.49	
45	12370305	氧气		m3	4.36	2.83	12.34	
46	12370335	乙炔气		kg	1.466	15.44	22.64	
47	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	14.72	12.43	182.97	
48	12430346	自粘性塑料带	20mm×20m	卷	0.064437	5.15	0.33	
49	12430361	塑料粘胶带		盘	14.93303	3.14	46.89	
50	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	2.4002	3.14	7.54	
51	13013509	石棉绒		kg	1.23	2.40	2.95	
52	14030315-1	热镀锌钢管	DN20	m	208.3278	6.98	1454.13	
53	14030319	热镀锌钢管	DN25	m	0.4	11.62	4.65	
54	14030340	热镀锌钢管	DN100	m	454.2403	42.17	19155.31	
55	14030340~1	热镀锌钢管	DN80	m	278.7592	33.05	9212.99	
56	14310102-10~1	钢丝网骨架聚乙 烯复合管	DN150	m	1100.1382	112.50	123765.55	
57	14310102-6~1	钢丝网骨架聚乙 烯复合管	DN50	m	10.6575	19.30	205.69	
58	14310102-9~1	钢丝网骨架聚乙 烯复合管	DN100	m	251.6794	61.25	15415.36	
59	14310102-9~2	钢丝网骨架聚乙 烯复合管	DN100	m	29.5162	61.25	1807.87	
60	14312502	塑料软管		kg	0.86	15.78	13.57	
61	14312509	塑料软管	dn6	m	4	1.89	7.56	
62	14350105	异型塑料管	dn2.5~5	m	1	1.17	1.17	
63	15021703	镀锌丝堵	DN15	个	10.1	0.93	9.39	
64	15023127	镀锌锁紧螺母	3×20	个	22.499402	0.13	2.92	
65	15023134	镀锌锁紧螺母	3×100	个	79.98946	2.00	159.98	
66	16250111~1	闸阀	DN100	个	12	335.00	4020.00	
67	16250111~2	遥控浮球阀	DN100	个	1	1120.00	1120.00	
68	16250113~1	闸阀	DN150	个	20	620.00	12400.00	
69	16250113~2	倒流防止器	DN150	个	2	855.00	1710.00	
70	17010943	平焊法兰	1.6MPa DN100	片	28	42.17	1180.76	
71	17010945	平焊法兰	1.6MPa DN150	片	44	66.54	2927.76	
72	20030503~1	室外消火栓SS10 0/65-1.0		套	10	720.00	7200.00	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-室外安装工程 标段：

第3页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
73	20050105~1	地上式水泵接合器SQS100-A		套	2	1080.00	2160.00	
74	24170102	黄漆布带	20mm×40m	卷	2.52	17.15	43.22	
75	25010311	裸铜线	16mm ²	m	52.641216	12.73	670.12	
76	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm ²	kg	5.56	58.91	327.54	
77	25430311-10~1	WDZN-BYJ-2.5		m	1113.6928	2.04	2271.93	
78	25430314-3~1	WDZN-RYJSP-2*1.5		m	216.1296	4.28	925.03	
79	25430314-4~1	WDZN-RYJ-2x2.5		m	127.44	4.29	546.72	
80	25430314-4~2	WDZN-RYJS-2x2.5		m	239.76	4.29	1028.57	
81	25430314-4~3	WDZN-RYJSP-2x2.5		m	595.08	5.66	3368.15	
82	25430314-8~1	ZRVV-4x2.5		m	244.458	8.42	2058.34	
83	26064107	塑料护口(钢管用)	dn20	个	22.499402	0.10	2.25	
84	26064117	塑料护口(钢管用)	dn100	个	79.163946	0.98	77.58	
85	26065138	镀锌电线管接头	Φ100×10	个	79.163946	9.12	721.98	
86	26065141	镀锌电线管接头	SC20×3	个	24.000172	0.52	12.48	
87	26066531	套管	KT2型	个	14.7	4.29	63.06	
88	26090309	铝接线端子	95mm ²	个	54.144	2.57	139.15	
89	26090506	铜接线端子	DT-6mm ²	个	40	1.72	68.80	
90	26090508	铜接线端子	DT-16mm ²	个	14.28	3.33	47.55	
91	26090509	铜接线端子	DT-25mm ²	个	14.688	4.23	62.13	
92	26091107	铜铝过渡接线端子	DTL-95mm ²	个	54.144	8.58	464.56	
93	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	109.910652	1.46	160.47	
94	26250312	镀锌电缆卡子	3×35	个	95.736576	5.77	552.40	
95	26250342	固定卡子	1.5×32	个	14.42	2.70	38.93	
96	26250343	固定卡子	3×80	个	29.664	2.49	73.86	
97	26250703	电缆吊挂	3×50	套	28.763904	8.45	243.05	
98	31110301	棉纱头		kg	7.209864	5.57	40.16	
99	31110307	塑料手套		副	30.24	3.43	103.72	
100	31150101	水		m ³	302.987552	4.50	1363.44	
101	31150301	电		kW·h	14.35512	0.86	12.35	
102	31170103	标志牌		个	76.414604	0.16	12.23	
103	31170124	端子号牌		个	84	0.59	49.56	
104	CL-D00001	阀门井DN100		座	1	1064.75	1064.75	
105	CL-D00001~1	阀门井DN150		座	20	1064.75	21295.00	

单位工程招标控制价表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-成品一体化消防泵站

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	318258.97	
1.1	人工费	5699.50	
1.2	材料费	309154.88	
1.3	施工机具使用费	98.05	
1.4	企业管理费	2507.83	
1.5	利润	798.71	
2	措施项目费	802.22	
2.1	单价措施项目费	253.43	
2.2	总价措施项目费	548.79	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	321.38	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	545.46	
5	税金	28764.60	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		348371.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-成品一体化消防泵站

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		成品消防泵房						
1	01B001	补充清单	1、名称：装配式一体化消防给水泵站，水箱间8*11*3，总容积263M3,有效容积234M3,泵房间8*5*3，材质304，底板2.5，侧一2.5，侧二2.0，侧三1.5，顶板1.0，外包5CM聚氨酯保温，室外内合用消防栓泵，流量15L/s,扬程90米，功率37KW，一用一备，喷淋泵，流量20L/s、扬程85米，功率37KW，一用一备 2、配套含进出水管口、阀门管路、槽钢、仪表及其它附件等 2、吊装定位安装	套	1	285707.30	285707.30	
2	030901004001	报警装置	1、名称：湿式报警阀组（含信号蝶阀、压力表、警铃） 2、型号、规格：DN150	组	1	3526.79	3526.79	
		分部小计					289234.09	
		成品消防泵房火灾报警工程						
3	030411001001	配管	1、名称：紧定管JDG20 2、配置形式：暗配	m	54.08	10.02	541.88	
4	030411001002	配管	1、名称：钢管SC20 2、配置形式：暗配	m	18.79	17.36	326.19	
5	030411004001	配线	1、名称：WDZN-BYJ-2.5 2、配线形式：管内穿线	m	55.16	3.82	210.71	
6	030411004002	配线	1、名称：WDZN-RYJS-2x1.5 2、配线形式：管内穿线	m	12.51	4.20	52.54	
7	030411004003	配线	1、名称：WDZN-RYJSP-2x2.5 2、配线形式：管内穿线	m	56.16	7.34	412.21	
8	030411004004	配线	1、名称：WDZN-RYJ-2x2.5 2、配线形式：管内穿线	m	15	5.86	87.90	
本页小计							290865.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-成品一体化消防泵站 标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 敷设 2、型号：ZRVV-4x1.5 3、敷设方式、部位：穿管	m	21.1	11.56	243.92	
10	030411005001	接线箱	1、名称：消防接线箱	个	1	207.73	207.73	
11	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：短路隔离器	个	1	218.38	218.38	
12	030904008002	模块（模块箱）	1、名称：输入输出模块	个	2	218.38	436.76	
13	030904001001	点型探测器	1、名称：智能感烟探测器	个	2	93.34	186.68	
14	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器	个	1	181.14	181.14	
15	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播 2、安装方式：吸顶安装	个	1	59.21	59.21	
16	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：消防电话	个	1	99.22	99.22	
17	030904003001	按钮	1、名称：手动报警按钮（带电话插孔）	个	1	134.49	134.49	
18	030904008003	模块（模块箱）	1、名称：Chc模块	个	4	238.38	953.52	
19	030904008004	模块（模块箱）	1、名称：In模块	个	5	238.38	1191.90	
20	030904008005	模块（模块箱）	1、名称：M模块箱	个	7	262.38	1836.66	
21	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、安装形式：暗装	个	6	8.10	48.60	
22	030905003001	防火控制装置调试	1、名称：火灾事故广播、消防通信、消防电梯系统装置调试 广播喇叭及音箱（10只）通信分机及插孔（10个）	个	3	14.30	42.90	
		分部小计					7472.54	
		成品消防泵房强电工程						
23	030404017001	配电箱	1、名称：APPLB双电源喷淋泵配电箱 2、端子板外部接线材质、规格：DT2.5 3、安装方式：明装	台	1	5952.75	5952.75	
24	030404017002	配电箱	1、名称：APXFB双电源消防泵配电箱 2、端子板外部接线材质、规格：DT2.5 3、安装方式：明装	台	1	7252.75	7252.75	
本页小计							19046.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-成品一体化消防泵站

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
25	030411001003	配管	1、名称：紧定管JDG20 2、配置形式：暗配，开槽修复	m	14.47	10.02	144.99	
26	030411001004	配管	1、名称：钢管SC50 2、配置形式：明配	m	22.7	47.43	1076.66	
27	030411004005	配线	1、名称：WDZ-BYJ-2.5 2、配线形式：管内穿线	m	31.74	3.70	117.44	
28	030408001001	电力电缆	1、名称：NH-YJV-3x35+PE16 2、敷设方式、部位：穿管或桥架	m	36.8	124.28	4573.50	
29	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头制作、安装 2、型号：35mm ² 以下	个	8	161.45	1291.60	
30	030406006001	低压交流异步电动机	1、名称：交流异步电机检查接线 2、容量(kW)：功率37kW以下	台	4	208.40	833.60	
31	030412004001	装饰灯	1、名称：消防泵房指示灯具1W(LED, DC36V) 2、安装形式：壁装	套	1	80.88	80.88	
32	030412004002	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具5W(LED, DC36V) 2、安装形式：吸顶安装	套	2	88.05	176.10	
33	030404034001	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、安装方式：暗装	个	1	19.46	19.46	
34	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、安装形式：暗装	个	3	8.10	24.30	
35	030411006003	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁 3、安装形式：暗装	个	1	8.31	8.31	
		分部小计					21552.34	
		分部分项合计					318258.97	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	253.43	253.43	
		单价措施合计					253.43	
本页小计							8600.27	
合 计							318512.40	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-成品一体化消防泵站

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	321.38			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	281.91			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	39.47			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	206.73			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-成品一体化消防泵站

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	5.64			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	15.04			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					548.79			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-成品一体化消防泵站 标段：

第1页 共1页

[illegible]

承包人供应主要材料一览表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-成品一体化消防泵站

标段：

第1页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01030106	钢丝	Φ 1.6	kg	0.153513	6.00	0.92	
2	01090166	圆钢	Φ 5.5~9	kg	0.768227	3.42	2.63	
3	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	1.92	4.55	8.74	
4	01290436	热镀锌钢板	δ 2.5 Q235B	m ²	0.02	87.01	1.74	
5	01293501	钢垫板		kg	0.3	3.77	1.13	
6	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	0.37536	8.58	3.22	
7	02010508	石棉橡胶板	低中压 δ 0.8~6	kg	1.104	11.06	12.21	
8	02070226	橡胶垫	δ 2	m ²	0.02576	14.58	0.38	
9	02130114	塑料带	20mm×40m	kg	1.344	2.14	2.88	
10	02190109	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	17.762	0.30	5.33	
11	02270106	白布		m	1.08	3.43	3.70	
12	02270131	破布		kg	3.5062	6.00	21.04	
13	03031208	自攻螺钉	M4×30	十个	0.1	0.25	0.03	
14	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	0.616	0.25	0.15	
15	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	0.34	0.26	0.09	
16	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	5.958128	0.27	1.61	
17	03031232	自攻螺钉	M6×30	十个	0.2	0.58	0.12	
18	03031303	镀锌自攻螺钉	M4~6×10~35	十个	0.32	0.59	0.19	
19	03031327	镀锌自攻螺钉	M6×100	十个	0.04	0.48	0.02	
20	03050201	带母螺栓		kg	5.583	4.68	26.13	
21	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	17.7174	0.86	15.24	
22	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	90.6	1.10	99.66	
23	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2~5×15~50	套	38	0.09	3.42	
24	03054307	地脚螺栓	M8×120	套	4.08	1.03	4.20	
25	03070107	膨胀螺栓	M6	套	15.28164	0.43	6.57	
26	03070117	膨胀螺栓	M10	套	10.0416	0.69	6.93	
27	03070806	塑料膨胀管	Φ 6×50	十个	2.27	0.69	1.57	
28	03070807	塑料膨胀管	Φ 8×50	十个	1.98111	0.86	1.70	
29	03210206	砂轮片	Φ 100	片	0.188	1.29	0.24	
30	03210211	砂轮片	Φ 400	片	0.504	11.58	5.84	
31	03270104	铁砂布	2#	张	2.8	0.86	2.41	
32	03410206	电焊条	J422 Φ 3.2	kg	1.153161	5.07	5.85	
33	03411302	焊锡		kg	1.542953	36.87	56.89	
34	03430900	焊锡丝		kg	0.8	42.88	34.30	
35	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.585057	51.45	30.10	
36	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	0.625734	4.46	2.79	
37	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0.01	4.46	0.04	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-成品一体化消防泵站

标段：

第2页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	03632105	钻头	Φ3	根	0.02	1.20	0.02	
39	03633105	冲击钻头	Φ6~8	根	0.84	1.72	1.44	
40	03633106	冲击钻头	Φ6~12	根	0.41284	2.57	1.06	
41	03633308	合金钢钻头	Φ8mm~10mm	根	0.05888	6.86	0.40	
42	03652404	金刚石锯片	Φ114×1.8	片	0.585178	17.15	10.04	
43	03652421	锯条		根	2.95845	0.19	0.56	
44	03652422	钢锯条		根	0.211	0.21	0.04	
45	05050111	胶合板	2440×1220×6	m ²	0.29	10.29	2.98	
46	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	1.438746	12.86	18.50	
47	11030525	防火涂料	A60-1	kg	0.8	16.29	13.03	
48	11030704	沥青清漆		kg	0.14301	6.00	0.86	
49	11030904	沥青绝缘漆		kg	0.0368	15.44	0.57	
50	11111703	酚醛磁漆		kg	0.02	12.86	0.26	
51	11112504	无光调和漆		kg	0.06	12.86	0.77	
52	11112524	厚漆		kg	0.97087	8.58	8.33	
53	11591104	玻璃胶	310g	支	0.01	12.86	0.13	
54	12010103	汽油		kg	6.233985	9.12	56.85	
55	12030106	溶剂汽油		kg	0.356086	7.89	2.81	
56	12050311	机油		kg	0.181	7.72	1.40	
57	12060317	清油		kg	0.28798	13.72	3.95	
58	12070109	电力复合脂		kg	1.22455	17.15	21.00	
59	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.0184	10.29	0.19	
60	12413518	901胶		kg	0.02	2.14	0.04	
61	12413537	立时得胶		kg	0.05	12.43	0.62	
62	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	6.86	12.43	85.27	
63	12430346	自粘性塑料带	20mm×20m	卷	0.00211	5.15	0.01	
64	12430361	塑料粘胶带		盘	0.87228	3.14	2.74	
65	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	0.21725	3.14	0.68	
66	14010305-2~1	焊接钢管	SC20	m	19.3537	5.23	101.12	
67	14010305-6~1	焊接钢管	SC50	m	23.381	15.57	364.04	
68	14030313	热镀锌钢管	DN15	m	2	6.11	12.22	
69	14030315	热镀锌钢管	DN20	m	10	7.91	79.10	
70	14030319	热镀锌钢管	DN25	m	4	11.62	46.48	
71	14030337	热镀锌钢管	DN80	m	2	39.07	78.14	
72	14210110	金属软管	Φ50	m	5	8.87	44.35	
73	14312502	塑料软管		kg	0.36	15.78	5.68	
74	14312509	塑料软管	dn6	m	0.8	1.89	1.51	
75	14350105	异型塑料管	dn2.5~5	m	0.2	1.17	0.23	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-成品一体化消防泵站

标段：

第3页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
76	14350106	异型塑料管	dn5	m	3.18	1.17	3.72	
77	15021917	镀锌三通	DN20×15	个	1.01	2.52	2.55	
78	15022305	镀锌弯头	DN15	个	2.02	1.18	2.38	
79	15022306	镀锌弯头	DN20	个	4.04	1.83	7.39	
80	15022307	镀锌弯头	DN25	个	2.02	2.70	5.45	
81	15022312	镀锌弯头	DN80	个	2.02	21.92	44.28	
82	15023127	镀锌锁紧螺母	3×20	个	2.903055	0.13	0.38	
83	15023131	镀锌锁紧螺母	3×50	个	3.50715	0.93	3.26	
84	15023141	镀锌锁紧螺母	M15~20×3	个	21.055	0.12	2.53	
85	15130508	金属软管活接头	Φ50	套	8.16	5.00	40.80	
86	15370315	镀锌管卡	DN50	个	15.43146	3.88	59.87	
87	17010901~1	平焊法兰	DN150	片	2.2	66.54	146.39	
88	20290105~1	湿式报警装置	DN150	套	1	1800.00	1800.00	
89	22470111~1	消防泵房指示灯具1W(LED, DC36V)		套	1.01	45.80	46.26	
90	22470111~2	消防应急照明灯具5W(LED, DC36V)		套	2.02	52.00	105.04	
91	23230131-3~1	双联单控开关		只	1.02	7.25	7.40	
92	24150703	瓷接头	双路	个	3.09	0.24	0.74	
93	24170102	黄漆布带	20mm×40m	卷	0.504	17.15	8.64	
94	24170308	黄腊带	20mm×10m	卷	1.6	7.86	12.58	
95	25010309	裸铜线	10mm ²	kg	0.46	56.42	25.95	
96	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm ²	kg	1.92	58.91	113.11	
97	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm ²	m	0.458	0.97	0.44	
98	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm ²	m	1.527	1.65	2.52	
99	25430311-10~1	WDZN-BYJ-2.5		m	63.9856	2.04	130.53	
100	25430311-10~2	WDZ-BYJ-2.5		m	36.8184	1.94	71.54	
101	25430314-3~1	WDZN-RYJS-2x1.5		m	13.5108	2.75	37.15	
102	25430314-4~1	WDZN-RYJSP-2x2.5		m	60.6528	5.66	343.29	
103	25430314-4~2	WDZN-RYJ-2x2.5		m	16.2	4.29	69.50	
104	26060351-2~1	紧定式镀锌电线管	JDG20	m	70.6065	3.66	258.42	
105	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	21.055	0.10	2.11	
106	26064107	塑料护口(钢管用)	dn20	个	2.903055	0.10	0.29	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：办案中心备勤用房修缮改造项目-成品一体化消防泵站

标段：

第4页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
107	26064113	塑料护口 (钢管用)	dn50	个	3.50715	0.37	1.30	
108	26064306	紧定式直管接头	Φ20	个	12.003105	1.54	18.48	
109	26065131	镀锌电线管接头	Φ20×5	个	3.096592	0.83	2.57	
110	26065135	镀锌电线管接头	Φ50×7	个	3.74096	3.10	11.60	
111	26065306	紧定式锁母	Φ20	个	12.70917	0.90	11.44	
112	26090503	铜接线端子	DT-4mm ²	个	3.045	1.29	3.93	
113	26090507	铜接线端子	DT-10mm ²	个	6.06	2.43	14.73	
114	26090509	铜接线端子	DT-25mm ²	个	9.792	4.23	41.42	
115	26091105	铜铝过渡接线端子	DTL-25mm ²	个	36.096	2.14	77.25	
116	26110101~1	接线盒	铁	只	9.18	1.77	16.25	
117	26110101~2	开关盒	铁	只	1.02	1.77	1.81	
118	26110301~1	消防接线箱		个	1	80.00	80.00	
119	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	13.5486	1.46	19.78	
120	26250343	固定卡子	3×80	个	19.776	2.49	49.24	
121	26250703	电缆吊挂	3×50	套	2.61648	8.45	22.11	
122	31110301	棉纱头		kg	0.532874	5.57	2.97	
123	31110307	塑料手套		副	20.16	3.43	69.15	
124	31132508	电池		节	2.016	2.14	4.31	
125	31150301	电		kW·h	25.8278	0.86	22.21	
126	31170103	标志牌		个	3.474	0.16	0.56	
127	31170104	标志牌	塑料扁形	个	1	0.16	0.16	
128	31170126	铝牌		个	1	0.25	0.25	
129	55090109~2	APPLB双电源喷淋泵配电箱		只	1	5600.00	5600.00	
130	55090109~3	APXFB双电源消防泵配电箱		只	1	6900.00	6900.00	
131	80010106	水泥砂浆 M10		m ³	0.157212	178.18	28.01	
132	CL-D00001	地下装配式箱泵一体化泵站		套	1	285707.30	285707.30	
133	SB0001	短路隔离器		个	1	36.00	36.00	
134	SB0001~1	输入输出模块		个	2	36.00	72.00	
135	SB0002	智能感烟探测器		个	2	31.94	63.88	
136	SB0003	声光报警器		个	1	59.45	59.45	
137	SB0004	消防广播		个	1	18.00	18.00	
138	SB0005	手动报警按钮 (带电话插孔)		个	1	46.00	46.00	
139	SB0023	消防电话		部	1	72.00	72.00	
140	SB0025	CHc模块		个	4	56.00	224.00	
141	SB0025~1	In模块		个	5	56.00	280.00	
142	SB0025~2	M模块箱		个	7	80.00	560.00	

