

江阴长泾片区水环境综合治理项目-范钱路(河塘段) 工程
污水处理

招标控制价

招标控制价(小写): 5423900.94元

(大写): 伍佰肆拾贰万叁仟玖佰元玖角肆分

招标人:




工程造价
咨询人:



法定代表人
或其授权人:



法定代表人
或其授权人:



编制人:



复核人:



编制时间: 2025 年 11 月 8 日

复核时间: 2025 年 11 月 9 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：江阴长泾片区水环境综合治理项目-范钱路
(河塘段)污水治理工程

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	4285432.10	
1.1	人工费	732965.30	
1.2	材料费	3003405.30	
1.3	施工机具使用费	249278.94	
1.4	企业管理费	200224.32	
1.5	利润	99558.24	
2	措施项目费	177536.28	
2.1	单价措施项目费	29290.68	
2.2	总价措施项目费	148245.60	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	77550.44	
3	其他项目费	400000.00	
3.1	其中：暂列金额	400000.00	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	113087.53	
4.1	社会保险费	96656.01	
4.2	住房公积金	16431.52	
4.3	环境保护税		
5	税金	447845.03	
投标报价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		5423900.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴长泾片区水环境综合治理项目-范钱路
(河塘段)污水治理工程

标段：

第1页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方及拆除工程						
1	041001001001	拆除路面	1、材质:不限混凝土路面、沥青路面 2、厚度:按实际 3、切缝 4、拆除物装车外运,运距及堆场由投标人自行考虑 5、含特种垃圾处理费	m3	855.81	46.88	40120.37	
2	041001002001	拆除人行道	1、材质:植草砖、透水砖、铺装、操场及其基础 2、厚度:30cm 以内 3、切缝 4、拆除物装车外运,运距由投标人自行考虑 5、含特种垃圾处置费	m2	1379.93	12.56	17331.92	
3	041001003001	拆除基层	1、材质:老路基层材质 (投标人自行踏勘) 2、厚度:按实际 3、拆除物装车外运,运距由投标人自行考虑 4、含特种垃圾处置费	m3	836.75	32.62	27294.79	
4	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1、材质:砼平石,含基础 2、拆除物装车外运,运距由投标人自行考虑 3、含特种垃圾处置费	m	30	5.73	171.90	
5	041001005002	拆除侧、平(缘)石	1、材质:砼侧石,含基础 2、拆除物装车外运,运距由投标人自行考虑 3、含特种垃圾处置费	m	30	4.46	133.80	
6	041001005003	拆除侧、平(缘)石	1、拆除石材侧、平石(含基础) 2、拆除物装车外运,运距由投标人自行考虑 3、含特种垃圾处置费	m	30	8.85	265.50	
本页小计							85318.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴长泾片区水环境综合治理项目-范钱路
(河塘段)污水治理工程

标段：

第2页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	04B001	路灯移位	1、路灯移位后恢复：路灯保护性拆除，施工完成后路灯安装恢复（含基础、配管、配线及调试等一切费用）	座	1	1000.00	1000.00	
8	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合类土 2、挖土深度：根据现场情况确定 3、包括污水管、污水接户管、检查井、沉泥井、新建泵站及化粪池等沟槽开挖	m3	9046.12	11.57	104663.61	
9	040103001001	回填方	1、密实度要求：压实度 $\geq 95\%$ 2、填方材料品种：水泥碎石（建议水泥含量4.5%）	m3	1041.56	384.68	400667.30	
10	040103001002	回填方	1、回填中粗砂至管顶以上20cm，压实度符合设计及规范要求	m3	1181.84	279.86	330749.74	
11	040103001004	回填方	1、密实度要求：分层压实，压实度 $> 90\%$ 2、填方材料品种：现场素土 3、填方来源、运距：现场原土利用，翻挖、倒运等运距自行考虑	m3	3905.76	17.77	69405.36	
12	040103001003	回填方	1、填方材料品种：过路及垫层下部（具体根据现场实际需要）塑料管满包C30混凝土，含养生、模板等一切费用	m3	261.75	510.65	133662.64	
13	040103002001	余方弃置	1、余方外运，运距及堆场由投标人自行考虑，含特种垃圾处理费	m3	3371.43	42.51	143319.49	
		分部小计					1268786.42	
		市政道路路面修复、市政沥青道路基层						
本页小计							1183468.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴长泾片区水环境综合治理项目-范钱路
(河塘段)污水治理工程

标段：

第3页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
14	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：商品砼C30 2、厚度：22cm 3、含养生、切缝、刻痕、模板等一切费用	m2	2497.48	122.22	305242.01	
15	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 2、钢筋规格：直径20mm以内	t	10.123	4425.77	44802.07	
		分部小计					350044.08	
		通车水泥砼道路修复、非市道路基层						
16	040202011001	碎石	1、石料规格：15cm级配碎石	m2	3160	47.17	149057.20	
17	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：商品砼C30 2、厚度：15cm 3、含养生、切缝、刻痕、模板等一切费用	m2	3160	87.24	275678.40	
18	040202011005	碎石	1、石料规格：10cm级配碎石	m2	500	32.44	16220.00	
19	040203007006	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：商品砼C30 2、厚度：10cm 3、含养生、切缝、刻痕、模板等一切费用	m2	500	54.71	27355.00	
		分部小计					468310.60	
		承载路面铺装						
20	040202011002	碎石	1、石料规格：15cm级配碎石	m2	838.14	47.17	39535.06	
21	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：商品砼C20 2、厚度：20cm 3、含养生、切缝、刻痕、模板等一切费用	m2	838.14	114.35	95841.31	
22	040204002003	人行道块料铺设	1、块料品种：植草砖 2、块料规格：同现场， 3、垫层材料品种、厚度、强度：3cm厚1:3干硬性水泥砂浆 4、包含草坪砖内填土及铺设草坪，含养护期一年	m2	67	100.04	6702.68	
本页小计							960433.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴长泾片区水环境综合治理项目-范钱路
(河塘段)污水治理工程

标段：

第4页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
23	040204002004	人行道块料铺设	1、块料品种:透水砖, 含盲道砖等 2、块料规格:同现场, 3、垫层材料品种、厚度、强度:3cm厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	771.14	90.97	70150.61	
		分部小计					212229.66	
		学校内铺装（非承载铺装）						
24	040202011003	碎石	1、石料规格：10cm级配碎石	m2	274	32.44	8888.56	
25	040203007004	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：商品砼C20 2、厚度：15cm 3、含养生、切缝、刻痕、模板等一切费用	m2	274	152.04	41658.96	
26	050201001011	花岗岩铺装	1、路面厚度、宽度、材料种类：花岗岩,规格型号同原路面 2、砂浆强度等级：1: 3干硬性水泥砂浆	m2	254	202.63	51468.02	
27	040204002005	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：青石板, 规格同现状 2、基础、垫层：材料品种、厚度：1:3干硬性水泥砂浆	m2	20	173.21	3464.20	
28	011101002001	现浇水磨石楼地面	1、100厚碎石垫层 2、150厚C20混凝土随捣随抹 3、水磨石地坪（同原有）	m2	6	227.35	1364.10	
29	041001007002	拆除砖石结构	1、拆除砖挡墙, 包含附着块料面层等 2、拆除物外运, 运距投标人自行考虑, 含特殊垃圾处理费	m3	3.6	62.68	225.65	
30	010401001002	围墙及砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：结合现场综合考虑 2、基础类型：围墙及围墙砖基础 3、砂浆强度等级：M10水泥砂浆	m3	3.6	560.60	2018.16	
本页小计							179238.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴长泾片区水环境综合治理项目-范钱路
(河塘段)污水治理工程

标段：

第5页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
31	011201001003	墙面一般抹灰	1、刷界面剂一道 2、12厚1:3水泥砂浆找平 3、8厚1:2水泥砂浆压光 4、部位：围墙及零星抹灰	m2	18	37.21	669.78	
32	011204003001	块料墙面	1、面层材料品种、规格、颜色：条砖，规格型号同现状 2、缝宽、嵌缝材料种类：1：2水泥砂浆黏贴	m2	18	173.71	3126.78	
		分部小计					112884.21	
		操场修复						
33	040202011004	碎石	1、石料规格：10cm级配碎石	m2	207.5	32.44	6731.30	
34	040203007005	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：商品砼C30 2、厚度：22cm 3、含养生、切缝、刻痕、模板等一切费用	m2	207.5	122.22	25360.65	
35	040203003005	透层	1、材料品种：PC-2改性乳化沥青 2、喷油量：1.1L/m2,人工/机械喷油根据现场实际情况,投标单位综合考虑报价 3、部位：透层油	m2	80	5.16	412.80	
36	040203004002	封层	1、材料品种：70#沥青 2、喷油量：1.0kg/mm2,矿料用量6m3/1000mm2,粒径3~5mm 3、部位：封层	m2	80	6.39	511.20	
37	040203006005	沥青混凝土	1、沥青品种：AC-16C中粒式沥青混凝土,道路基层,厂拌,人工/机械摊铺根据现场实际情况,投标单位综合考虑报价 2、沥青混凝土种类：A-70#重交通石油沥青 3、石料粒径：符合规范要求,石灰岩 4、厚度：4cm	m2	80	56.06	4484.80	
本页小计							41297.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴长泾片区水环境综合治理项目-范钱路
(河塘段)污水治理工程

标段：

第6页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
38	040203003006	粘层	1、材料品种：PC-3 改性乳化沥青 2、喷油量：0.8L/m ² 2,人工/机械喷油根据现场实际情况,投标单位综合考虑报价 3、部位：粘油层	m ²	80	4.20	336.00	
39	040203006006	沥青混凝土	1、沥青品种：AC-13C细粒式沥青混凝土,道路面层,厂拌,人工/机械摊铺根据现场实际情况,投标单位综合考虑报价 2、石料粒径：符合规范要求,石灰岩 3、厚度：3cm	m ²	80	44.24	3539.20	
40	040203009001	弹性面层	1、材料品种：13mm厚无颗粒混合型塑胶（含划线），颜色同现状	m ²	80	250.00	20000.00	
41	011103001003	塑胶地面	1、10mm多维缓冲垫 2、55mm单丝直草（石英砂填充物厚35mm） 3、弹性橡胶颗粒（6-8kg/m ² ），含划线	m ²	127.5	200.00	25500.00	
42	04B017	排水沟修复	1、操场排水沟原样恢复，满足甲方要求，该费用按项包干	m	3	300.00	900.00	
		分部小计					87775.95	
		沥青道路面层修复						
43	040203003002	透层	1、材料品种：PC-2 改性乳化沥青 2、喷油量：1.1L/m ² 2,人工/机械喷油根据现场实际情况,投标单位综合考虑报价 3、部位：透层油	m ²	227.76	5.16	1175.24	
44	040203004001	封层	1、材料品种：70# 沥青 2、喷油量：1.0kg/mm ² ,矿料用量6m ³ /1000mm ² ,粒径3~5mm 3、部位：封层	m ²	227.76	6.39	1455.39	
本页小计							52905.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴长泾片区水环境综合治理项目-范钱路
(河塘段)污水治理工程

标段：

第7页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
45	040203006003	沥青混凝土	1、沥青品种：AC-20C 中粒式沥青混凝土，道路基层，厂拌，人工/机械摊铺根据现场实际情况，投标单位综合考虑报价 2、沥青混凝土种类：A-70#重交通石油沥青 3、石料粒径：符合规范要求，石灰岩 4、厚度：6cm	m2	227.76	84.63	19275.33	
46	040203003003	粘层	1、材料品种：PC-3改性乳化沥青 2、喷油量：0.8L/m ² 2,人工/机械喷油根据现场实际情况，投标单位综合考虑报价 3、部位：粘油层	m2	227.76	4.20	956.59	
47	040203006002	沥青混凝土	1、沥青品种：AC-13C细粒式沥青混凝土，道路面层，厂拌，人工/机械摊铺根据现场实际情况，投标单位综合考虑报价 2、石料粒径：符合规范要求，玄武岩 3、厚度：4cm	m2	227.76	72.45	16501.21	
48	040203003004	粘层	1、材料品种：PC-3改性乳化沥青 2、喷油量：0.8L/m ² 2,人工/机械喷油根据现场实际情况，投标单位综合考虑报价 3、部位：粘油层	m2	814.2	4.20	3419.64	
49	040203006004	沥青混凝土	1、沥青品种：AC-13C细粒式沥青混凝土，道路面层，厂拌，人工/机械摊铺根据现场实际情况，投标单位综合考虑报价 2、石料粒径：符合规范要求，玄武岩 3、厚度：5cm	m2	814.2	90.99	74084.06	
		分部小计					116867.46	
		侧、平石修复						
本页小计							114236.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴长泾片区水环境综合治理项目-范钱路
(河塘段)污水治理工程

标段：

第8页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
50	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料：混凝土预制侧石 2、尺寸：同现场 3、垫层、基础：材料品种、厚度、强度：C15预拌细石砼，包含靠背、护脚	m	30	68.07	2042.10	
51	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、材料：混凝土预制平石 2、尺寸：同现场 3、垫层、基础：材料品种、厚度、强度：C15预拌细石砼，包含靠背、护脚	m	30	64.50	1935.00	
52	040204004003	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：石材侧、平石 2、尺寸：同现场 3、基础、垫层：材料品种、厚度：强度：C15预拌细石砼，包含靠背、护脚	m	30	133.13	3993.90	
		分部小计					7971.00	
一)		护栏工程						
53	04B008	篱笆移位	篱笆移位，根据现场情况自行考虑，含移位后安装到位，包含成品保护，满足项目验收要求。	m	60	20.00	1200.00	
54	04B009	路侧波形护栏移建	波形护栏根据现场情况自行考虑，含移位后安装到位，包含成品保护，满足项目验收要求。	m	10	60.00	600.00	
		分部小计					1800.00	
		挡土墙拆除及修复						
55	041001007001	拆除砖石结构	拆除石驳岸，包含压顶、基础、墙身等，废料外运，运距投标人自行考虑，含特殊垃圾处理费	m3	7.2	698.24	5027.33	
56	010504004001	挡土墙	挡土墙C25混凝土基础，包含模板支拆	m3	1.8	515.94	928.69	
57	040305003001	浆砌块料	M10水泥砂浆和MU30片石砌筑，勾缝同现状挡墙	m3	9	505.18	4546.62	
58	040303016001	混凝土挡墙压顶	挡土墙C25混凝土压顶，包含模板支拆	m3	0.38	799.87	303.95	
59	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：综合考虑	t	0.613	5082.50	3115.57	
本页小计							23693.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴长泾片区水环境综合治理项目-范钱路
(河塘段)污水治理工程

标段：

第9页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计					13922.16	
		停车棚						
60	04B016	原车棚拆除	原车棚拆除，移交至建设单位指定地点	m2	120	10.00	1200.00	
61	04B015	车棚	1、钢结构车棚，钢柱HW150*150*7*10，钢梁HW150*150*7*10，C型冷弯薄壁檩条，0.6mm厚840型单层彩色压型钢板，环氧富锌底漆，环氧连接中间漆，环氧膨胀型防火涂料，丙烯酸聚硅氧烷面漆，包含预埋件、锚栓、除锈、制作、安装、运输、脚手架等全部费用。 2、工程量按投影面积计算	m2	120	200.00	24000.00	
		分部小计					25200.00	
		围墙恢复						
62	011503001001	金属栏杆	围栏拆装，对围栏上电子围栏做好成品保护，含移位后安装到位，满足使用方验收要求。	m	12	100.00	1200.00	
63	011601001001	零星围墙拆除	围墙及围墙基础（砌体、混凝土）等拆除，含切缝、开孔及周边加固维护等费用，投标人勘察现场，自行考虑报价，废料外运含特种垃圾处置费，运距由投标人自行考虑	m3	23.1	105.19	2429.89	
64	010401001001	围墙及砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：结合现场综合考虑 2、基础类型：围墙及围墙砖基础 3、砂浆强度等级：M10水泥砂浆	m3	31.5	560.60	17658.90	
65	010501001002	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15	m3	4.2	434.18	1823.56	
本页小计							48312.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴长泾片区水环境综合治理项目-范钱路
(河塘段)污水治理工程

标段：

第10页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
66	010501002001	带形基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m ³	8.75	443.52	3880.80	
67	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：地圈梁、压顶圈梁	m ³	3.4	551.11	1873.77	
68	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：综合考虑	t	0.911	5082.50	4630.16	
69	011201001002	墙面一般抹灰	1、刷界面剂一道 2、12厚1:3水泥砂浆找平 3、8厚1:2水泥砂浆压光 4、部位：围墙及零星抹灰	m ²	224	37.21	8335.04	
70	011407001005	墙面喷刷涂料	外墙涂料 1、外墙涂料 2、涂刷高渗抗碱底漆一遍 3、刮抹专用外墙防潮腻子两遍 4、刮抹专用外墙找平腻子一遍 5、颜色同原现场	m ²	224	33.06	7405.44	
		分部小计					49237.56	
		管网工程						
71	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂 2、材质及规格：DN315，PE100，PN1.0Mpa 3、连接形式：热熔对接接口 4、铺设深度：按设计 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	2443	275.91	674048.13	
本页小计							700173.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴长泾片区水环境综合治理项目-范钱路
(河塘段)污水治理工程

标段：

第11页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
72	040501004005	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂 2、材质及规格：DN110，PE100，PN1.0Mpa 3、连接形式：热熔对接接口 4、铺设深度：按设计 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	273	89.00	24297.00	
73	040501001001	混凝土管	1、DN400钢筋砼II级承插管铺设 2、10cm厚碎石垫层、120° C25砼基础 3、承插橡胶圈接口 4、闭水试验 5、模板制安，详见苏S01-2021	m	265	274.47	72734.55	
74	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：150mm厚砂垫层 2、材质及规格：U-PVC塑料管DN160 3、连接形式：胶水连接 4、铺设深度：根据现场实际情况 5、管道检验及试验要求：管道闭水试验 6、包含弯头、接头等管件	m	351	43.68	15331.68	
75	040501004003	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：150mm厚砂垫层 2、材质及规格：U-PVC塑料管DN110 3、连接形式：胶水连接 4、铺设深度：根据现场实际情况，5、管道检验及试验要求：管道闭水试验 6、包含弯头、接头等管件	m	291	30.19	8785.29	
本页小计							121148.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴长泾片区水环境综合治理项目-范钱路
(河塘段)污水治理工程

标段：

第12页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
76	040501004004	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：150mm厚砂垫层 2、材质及规格：U-PVC塑料管DN75 3、连接形式：胶水连接 4、铺设深度：根据现场实际情况 5、管道检验及试验要求：管道闭水试验 6、包含弯头、接头等管件	m	300	30.19	9057.00	
77	04B002	存水弯	1、名称：存水弯 2、规格、型号：管径按现场实际，综合考虑、P型、UPVC	个	144	55.75	8028.00	
78	040504002001	混凝土井	Φ 900混凝土模块式污水检查井 平均井深按设计 1、C15素混凝土垫层，C25 S6钢筋混凝土底板 2、MU10混凝土模块砌体，M10水泥砂浆，C25 S6灌孔混凝土，M10防水水泥砂浆勾缝 3、Φ 700 钢纤维混凝土井座盖、座，塑钢爬梯及防坠网，防水、井等型号详见设计 4、钢筋、模板制安，详见12S522	座	178	2270.73	404189.94	
79	040504003001	塑料检查井	1、名称：隔油池 2、材质、规格：1#玻璃钢 3、含基础、垫层、井筒、C250型钢纤维砼井盖座、预埋件、进水设置半圆形提篮滤网、出水处采用水封弯头等，具体做法详见设计	座	3	1673.02	5019.06	
本页小计							426294.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴长泾片区水环境综合治理项目-范钱路
(河塘段)污水治理工程

标段：

第13页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
80	04B003	化粪池	1、名称：玻璃钢化粪池0# 2、材质、规格：0#，玻璃钢 3、卵石垫层、混凝土基础、砂垫层、塑料检查井井筒、中粗砂回填、检查井垫圈、通气管及配套、水泥钢纤维井盖、座，预埋件等，含钢筋、模板等费用，型号等具体做法详见设计	座	3	2654.43	7963.29	
81	04B004	化粪池	1、名称：玻璃钢化粪池1# 2、材质、规格：1#，玻璃钢 3、卵石垫层、混凝土基础、砂垫层、塑料检查井井筒、中粗砂回填、检查井垫圈、通气管及配套、水泥钢纤维井盖、座、预埋件等，含钢筋、模板等费用，型号等具体做法详见设计	座	7	3871.57	27100.99	
82	04B005	化粪池	1、名称：玻璃钢化粪池2# 2、材质、规格：2#，玻璃钢 3、卵石垫层、混凝土基础、砂垫层、塑料检查井井筒、中粗砂回填、检查井垫圈、通气管及配套、水泥钢纤维井盖、座，预埋件等，含钢筋、模板等费用，型号等具体做法详见设计	座	11	4510.00	49610.00	
本页小计							84674.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴长泾片区水环境综合治理项目-范钱路
(河塘段)污水治理工程

标段：

第14页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
83	040504002002	混凝土井	1、1100*1100污水沉泥井 2、垫层、基础材质及厚度：100厚C10混凝土垫层+250厚C25 S4钢筋混凝土底板 3、混凝土强度等级：井墙C25 S4钢筋混凝土， $\phi 800$ 预制钢筋混凝土井筒 4、盖板材质、规格：1600*1600预制钢筋混凝土盖板 5、井盖、井圈材质及规格：水泥钢纤维井盖、座 6、内设 BS 型平板不锈钢格栅，1*1.2m 7、防渗、防水要求：详见设计 8、包含踏步、钢筋、模板、等费用，其他详见06MS201-38 9、相关要求详见设计	座	3	9035.66	27106.98	
84	040504002003	混凝土井	1、2200*1200消能井 2、垫层、基础材质及厚度：100厚C15混凝土垫层，200厚C30钢筋混凝土底板 3、混凝土强度等级：井墙C25 S4钢筋混凝土， $\phi 800$ 预制钢筋混凝土井筒 4、盖板材质、规格：1800*2800预制混凝土盖板 5、井盖、井圈材质及规格：水泥钢纤维井盖、座 6、防渗、防水要求：详见设计 7、包含踏步、钢筋、模板、等费用，其他详见12S522-76 8、相关要求详见设计	座	2	11800.23	23600.46	
本页小计							50707.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴长泾片区水环境综合治理项目-范钱路
(河塘段)污水治理工程

标段：

第15页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
85	04B006	新建混凝土泵站	新建污水泵房1# 1、垫层、基础材质及厚度:100厚碎石垫层、100厚C10预拌砼垫层， 2、混凝土强度等级:C30商品砼(掺入P6防水微膨胀剂)钢筋砼平池底及池壁， 3、盖板材质、规格:700*700灰口铸铁井座盖， 4、防渗、防水要求:详见设计 5、304不锈钢角铁爬梯、预埋件 6、含钢筋、模板 7、详见图集08S305及设计图纸。	座	1	22989.31	22989.31	
86	04B007	新建混凝土泵站	新建污水泵房2# 1、垫层、基础材质及厚度:100厚碎石垫层、100厚C10预拌砼垫层， 2、混凝土强度等级:C30商品砼(掺入P6防水微膨胀剂)钢筋砼平池底及池壁， 3、盖板材质、规格:700*700灰口铸铁井座盖， 4、防渗、防水要求:详见设计 5、304不锈钢角铁爬梯、预埋件 6、含钢筋、模板 7、详见图集08S305及设计图纸。	座	1	26781.58	26781.58	
本页小计							49770.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴长泾片区水环境综合治理项目-范钱路
(河塘段)污水治理工程

标段：

第16页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
87	04B018	新建混凝土泵站	新建污水泵房3# 1、垫层、基础材质及厚度:100厚碎石垫层、100厚C10预拌砼垫层， 2、混凝土强度等级:C30商品砼 (掺入P6防水微膨胀剂)钢筋砼平池底及池壁， 3、盖板材质、规格:700*700灰口铸铁井座盖， 4、防渗、防水要求:详见设计 5、304不锈钢角铁爬梯、预埋件 6、含钢筋、模板 7、详见图集08S305及设计图纸。	座	1	26781.58	26781.58	
88	040504002004	混凝土井	阀门井，内径1500*2000mm，检修孔安装700*700非密闭井盖。详见国标08S305-44/45页。污水泵站配套设施。	座	3	5843.51	17530.53	
89	04B019	砌筑流量计井	1、垫层、基础材质及厚度:C20砼封底、垫层；C30钢筋砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级:Mu20砖 3、勾缝、抹面要求:20厚1:2防水水泥砂浆抹面 4、砂浆强度等级、配合比:Mb10水泥砂浆 5、井盖、井圈材质及规格:C250型钢纤维砼框盖， 6、内设防护网 7、其他详见设计及参见苏S01-2021-30	座	3	3719.65	11158.95	
		分部小计					1462114.32	
		新建污水泵房1#-安装						
本页小计							55471.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴长泾片区水环境综合治理项目-范钱路
(河塘段)污水治理工程

标段：

第17页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
90	030109001002	离心式泵	1、名称：自动搅匀潜水排污泵 2、型号：50JYWQ23-10-1.5 采用304不锈钢叶轮，粉碎型 切割式 配套304不锈钢导杆、吊索及耦合装置	台	2	2348.11	4696.22	
91	03B004	管件	异径管（含法兰）DN65*50	个	2	70.98	141.96	
92	030810001002	法兰	1、材质：304不锈钢法兰 2、型号、规格：DN65 PN1.0MPa	副	3	252.60	757.80	
93	031001006002	塑料管	1、安装部位：单泵出水管 2、材质、规格：PE管及管件 DN65	m	4	35.05	140.20	
94	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：污水止回阀 2、材质：304不锈钢 3、规格、压力等级：DN65 PN1.0MPa 4、连接形式：按设计要求	个	2	871.85	1743.70	
95	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、材质：304不锈钢 3、规格、压力等级：DN65 PN1.0MPa 4、连接形式：按设计要求	个	2	783.12	1566.24	
96	030817008003	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管 A型 DN300 详见02S404-15	台	1	781.74	781.74	
97	030817008004	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管 A型 DN65 详见02S404-15	台	6	283.83	1702.98	
98	03B005	潜水排污泵自藕装置	与潜水排污泵配套供	套	2	1330.93	2661.86	
99	030408001003	电力电缆	与潜水排污泵配套供给 综合考虑	根	2	20.39	40.78	
100	031003016002	浮标液面计	液位自动控制装置与潜水排污泵配套供给 设置开泵、停泵、报警共3个水位	组	1	320.19	320.19	
101	03B006	304不锈钢角钢	304不锈钢角钢 L75*8 用于固定自藕装置导轨	m	2	76.05	152.10	
本页小计							14705.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴长泾片区水环境综合治理项目-范钱路
(河塘段)污水治理工程

标段：

第18页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
102	030404017002	配电箱	1、名称：控制柜 与潜水泵配套供给 (户外型)	台	1	2969.39	2969.39	
103	031002003002	套管	1、名称、类型：钢 套管 DN50 用于穿 电线电缆	个	1	64.49	64.49	
104	040503003002	金属支架制作、 安装	不锈钢支架制作、 安装	个	6	53.24	319.44	
105	030601004001	流量仪表	污水专用流量计 DN 100	台	1	3500.38	3500.38	
106	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：塑料管 3、规格：PE32 4、配置形式：埋地 含挖填土等	m	200	24.56	4912.00	
107	030408001004	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-5*4 3、敷设方式、部位 ：穿管 含端子接线 等综合考虑	m	200	22.51	4502.00	
		分部小计					30973.47	
		新建污水泵房2#-安装						
108	030109001003	离心式泵	1、名称：自动搅匀 潜水排污泵 2、型号：65JYWQ40 -30-7.5 采用304不锈钢叶轮 ,粉碎型 切割式 配套304不锈钢导杆 、吊索及耦合装置	台	2	8115.49	16230.98	
109	03B007	管件	异径管 (含法兰) DN80*65	个	2	106.47	212.94	
110	030810001003	法兰	1、材质：304不锈 钢法兰 2、型号、规格：DN 80 PN1.0MPa	副	3	387.60	1162.80	
111	031001006003	塑料管	1、安装部位：单泵 出水管 2、材质、规格：PE 管及管件 DN80	m	4	44.45	177.80	
112	031003003005	焊接法兰阀门	1、类型：污水止回 阀 2、材质：304不锈 钢 3、规格、压力等级 ：DN80 PN1.0MPa 4、连接形式：按设 计要求	个	2	1127.88	2255.76	
本页小计							36307.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴长泾片区水环境综合治理项目-范钱路
(河塘段)污水治理工程

标段：

第19页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
113	031003003006	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、材质：304不锈钢 3、规格、压力等级：DN80 PN1.0MPa 4、连接形式：按设计要求	个	2	950.44	1900.88	
114	030817008005	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管 A型 DN300 详见02S404-15	台	1	781.74	781.74	
115	030817008006	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管 A型 DN80 详见02S404-15	台	6	283.83	1702.98	
116	03B008	潜水排污泵自藕装置	与潜水排污泵配套供	套	2	1330.93	2661.86	
117	030408001005	电力电缆	与潜水排污泵配套供给 综合考虑	根	2	20.39	40.78	
118	031003016003	浮标液面计	液位自动控制装置与潜水排污泵配套供给 设置开泵、停泵、报警共3个水位	组	1	320.19	320.19	
119	03B009	304不锈钢角钢	304不锈钢角钢 L75*8 用于固定自藕装置导轨	m	2	76.05	152.10	
120	030404017003	配电箱	1、名称：控制柜与潜水泵配套供给（户外型）	台	1	2969.39	2969.39	
121	031002003003	套管	1、名称、类型：钢套管 DN65 用于穿电线电缆	个	1	71.72	71.72	
122	040503003003	金属支架制作、安装	不锈钢支架制作、安装	个	6	53.24	319.44	
123	030601004002	流量仪表	污水专用流量计 DN100	台	1	3500.38	3500.38	
124	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、材质：塑料管 3、规格：PE40 4、配置形式：埋地含挖填土等	m	200	27.24	5448.00	
125	030408001006	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-5*6 3、敷设方式、部位：穿管 含端子接线等综合考虑	m	200	32.16	6432.00	
		分部小计					46341.74	
		新建污水泵房3#-安装						
本页小计							26301.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴长泾片区水环境综合治理项目-范钱路
(河塘段)污水治理工程

标段：

第20页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
126	030109001005	离心式泵	1、名称：自动搅匀潜水排污泵 2、型号：50JYWQ23-10-1.5 采用304不锈钢叶轮，粉碎型切割式 配套304不锈钢导杆、吊索及耦合装置	台	2	2348.11	4696.22	
127	03B013	管件	异径管（含法兰）DN65*50	个	2	70.98	141.96	
128	030810001005	法兰	1、材质：304不锈钢法兰 2、型号、规格：DN65 PN1.0MPa	副	3	252.60	757.80	
129	031001006005	塑料管	1、安装部位：单泵出水管 2、材质、规格：PE管及管件 DN65	m	4	35.05	140.20	
130	031003003009	焊接法兰阀门	1、类型：污水止回阀 2、材质：304不锈钢 3、规格、压力等级：DN65 PN1.0MPa 4、连接形式：按设计要求	个	2	871.85	1743.70	
131	031003003010	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、材质：304不锈钢 3、规格、压力等级：DN65 PN1.0MPa 4、连接形式：按设计要求	个	2	783.12	1566.24	
132	030817008009	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管 A型 DN300 详见02S404-15	台	1	781.74	781.74	
133	030817008010	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管 A型 DN65 详见02S404-15	台	6	283.83	1702.98	
134	03B014	潜水排污泵自藕装置	与潜水排污泵配套供	套	2	1330.93	2661.86	
135	030408001009	电力电缆	与潜水排污泵配套供给 综合考虑	根	2	20.39	40.78	
136	031003016005	浮标液面计	液位自动控制装置与潜水排污泵配套供给 设置开泵、停泵、报警共3个水位	组	1	320.19	320.19	
137	03B015	304不锈钢角钢	304不锈钢角钢 L75*8 用于固定自藕装置导轨	m	2	76.05	152.10	
本页小计							14705.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴长泾片区水环境综合治理项目-范钱路
(河塘段)污水治理工程

标段：

第21页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
138	030404017005	配电箱	1、名称：控制柜与潜水泵配套供给（户外型）	台	1	2969.39	2969.39	
139	031002003005	套管	1、名称、类型：钢套管 DN50 用于穿电线电缆	个	1	64.49	64.49	
140	040503003005	金属支架制作、安装	不锈钢支架制作、安装	个	6	53.24	319.44	
141	030601004004	流量仪表	污水专用流量计 DN100	台	1	3500.38	3500.38	
142	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、材质：塑料管 3、规格：PE32 4、配置形式：埋地含挖填土等	m	200	24.56	4912.00	
143	030408001010	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-5*4 3、敷设方式、部位：穿管 含端子接线等综合考虑	m	200	22.51	4502.00	
		分部小计					30973.47	
		分部分项合计					4285432.10	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	15127.08	15127.08	
2	041104003001	施工护栏	1、自行考虑，施工围挡需按澄住建质安（2020）9号（关于规范设置建筑工地施工现场围挡的通知）执行。	项	1	5000.00	5000.00	
3	041101001001	脚手架	1、污水泵房及阀门井制安脚手架	项	1	5098.15	5098.15	
4	041107002001	排水、降水		项	1	4065.45	4065.45	
		单价措施合计					29290.68	
本页小计							45558.38	
合 计							4314722.78	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴长泾片区水环境综合治理项目-范钱路
(河塘段)污水治理工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	77550.44			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	64268.32			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	13282.12			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	70695.16			

【新点2013清单计价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴长泾片区水环境综合治理项目-范钱路
(河塘段)污水治理工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					148245.60			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

规费、税金项目计价表

工程名称：江阴长泾片区水环境综合治理项目-范钱路
(河塘段)污水治理工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：江阴长泾片区水环境综合治理项目-范钱路
(河塘段)污水治理工程

标段：

第1页 共11页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100~ 2	钢筋	综合	t	1.55448	3256.40	5062.01	
2	01010101	钢筋		kg	18.87204	3.26	61.45	
3	01010111	钢筋	Φ10以外	t	19.35388	3256.40	63023.97	
4	01010111~ 1	钢筋	Φ10以外	t	0.34632	3256.40	1127.76	
5	01010112	钢筋	Φ10以外	kg	20.48937	3.26	66.71	
6	010102020 1	中砂		t	3.616704	120.00	434.00	
7	010102020 1~1	中砂		t	0.19622	120.00	23.55	
8	010201030 1	碎石	5-16mm	t	0.0756	120.00	9.07	
9	010201030 4	碎石	5-40mm	t	1.0398	120.00	124.78	
10	010204020 1	白石子		t	0.144072	194.29	27.99	
11	010401020 1	毛石		t	15.12	120.00	1814.40	
12	01090158	钢筋	Φ10以内	t	6.087666	3302.88	20106.83	
13	01090158~ 1	钢筋	Φ10以内	t	0.78948	3302.88	2607.56	
14	01090166	圆钢	Φ5.5~9	kg	2.466	3.54	8.73	
15	01130141	扁钢	<-59	kg	27	3.64	98.28	
16	01130207	镀锌扁钢	-40×4	kg	1.422	4.55	6.47	
17	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	3	4.55	13.65	
18	01210332	等边角钢	└60×5	kg	2.4	3.54	8.50	
19	01270101	型钢		kg	62.08059	3.54	219.77	
20	01290109	钢板	δ1.6~1.9 Q235	kg	1.2	3.54	4.25	
21	01290120	钢板	δ2.0~2.5 Q235	kg	0.3	3.54	1.06	
22	01290124	钢板	δ3.0 Q235	kg	1.2	3.54	4.25	
23	01290149	钢板	δ10~15 Q235	kg	176.7	3.54	625.52	
24	01293501	钢垫板		kg	0.3	3.54	1.06	
25	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	0.90528	8.58	7.77	
26	02010106	橡胶板	δ1~15	kg	5.76	7.72	44.47	
27	02010506	石棉橡胶板	低压 δ0.8~6	kg	2.48	5.57	13.81	
28	02010515	石棉橡胶板	δ1~6	kg	7.2	19.01	136.87	
29	020601010 2	浮法平板玻璃	3mm	m2	0.2772	15.61	4.33	
30	02070226	橡胶垫	δ2	m2	0.7254	14.58	10.58	
31	02090101	塑料薄膜		m2	22.6175	0.69	15.61	
32	02110927	接头板材	PVC	kg	12.9315	22.30	288.37	
33	02130114	塑料带	20mm×40m	kg	0.9	2.14	1.93	
34	02190111	尼龙帽		个	785.5428	0.74	581.30	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：江阴长泾片区水环境综合治理项目-范钱路
(河塘段)污水治理工程

标段：

第2页 共11页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
35	02270103	清洁棉布		kg	15.06232	5.15	77.57	
36	02270106	白布		m	0.3	3.43	1.03	
37	02270131	破布		kg	0.72	6.00	4.32	
38	02290507	油浸麻丝		kg	48.555	8.40	407.86	
39	02330105	草袋子		只	3728.11694	0.86	3206.18	
40	02330105~1	草袋子		只	15.165996	0.86	13.04	
41	0301010102	水泥	32.5级	kg	487.4688	0.25	121.87	
42	0301010102~1	水泥	32.5级	kg	132.816	0.25	33.20	
43	0303901001~1	C20粒径16mm32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)		m3	0.918	310.00	284.58	
44	03050606	精制带母镀锌螺栓	带垫 M8×14~75	套	12.36	0.90	11.12	
45	03050611	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×65~80	套	131.84	1.35	177.98	
46	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	48.1272	0.69	33.21	
47	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	12.3	1.10	13.53	
48	03210405	尼龙砂轮片	φ100×16×3	片	1.62	3.26	5.28	
49	03210409	尼龙砂轮片	φ500×25×4	片	0.363	10.55	3.83	
50	03270104	铁砂布	2#	张	0.84	0.86	0.72	
51	03270202	砂纸		张	19.44	0.94	18.27	
52	03410200	电焊条		kg	0.3	5.07	1.52	
53	03410205	电焊条		kg	156.486033	5.07	793.38	
54	03410205~1	电焊条		kg	2.95704	5.07	14.99	
55	03410205~2	电焊条	J422	kg	2.83464	5.07	14.37	
56	03410206	电焊条	J422 φ3.2	kg	26.29	5.07	133.29	
57	03410207	电焊条	J422 φ4	kg	0.6	5.07	3.04	
58	03515100	圆钉		kg	48.563313	4.74	230.19	
59	03515100~1	圆钉		kg	9.463092	4.74	44.86	
60	03515100~2	圆钉		kg	0.03384	4.74	0.16	
61	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	7	4.46	31.22	
62	03570217	镀锌铁丝	8~12#	kg	39.566582	4.46	176.47	
63	03570217~1	镀锌铁丝	8~12#	kg	110.50426	4.46	492.85	
64	03570217~2	镀锌铁丝	8~12#	kg	0.19116	4.46	0.85	
65	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	14.05068	4.46	62.67	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：江阴长泾片区水环境综合治理项目-范钱路
(河塘段)污水治理工程

标段：

第3页 共11页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
66	03570231	镀锌铁丝	18~22#	kg	118.036063	4.46	526.44	
67	03570231~ 1	镀锌铁丝	18~22#	kg	8.38251	4.46	37.39	
68	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	10.4394	4.46	46.56	
69	03590201	斜垫铁	Q235 1#	kg	7.2	5.15	37.08	
70	03590401	平垫铁	Q235 1#	kg	10.8	4.29	46.33	
71	03590700	铁件		kg	234.117317	3.40	796.00	
72	03590700~ 1	铁件		kg	5.7309	3.40	19.49	
73	03631906	合金钎头	Φ 150	个	0.141378	3344.44	472.83	
74	03652401	钢锯片		片	7.980896	360.17	2874.48	
75	03652421	锯条		根	6	0.19	1.14	
76	03652422	钢锯条		根	4.608	0.21	0.97	
77	04010132~ 1	水泥	42.5级	kg	246.356	0.28	68.98	
78	04010611	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	46596.92539 5	0.25	11649.23	
79	04010611~ 1	水泥	32.5级	kg	370.4164	0.25	92.60	
80	04010611~ 2	水泥	32.5级	kg	312.655	0.25	78.16	
81	04010611~ 3	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	47.60679	0.25	11.90	
82	04010611~ 4	水泥	32.5级	kg	2421.8392	0.25	605.46	
83	04010611~ 5	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	835.659	0.25	208.91	
84	04010701~ 1	白水泥		kg	69.9	0.38	26.56	
85	04030102	黄砂		m3	0.33	120.00	39.60	
86	04030105	细砂		t	0.242	80.00	19.36	
87	04030107	中(粗)砂		t	3006.390742	120.00	360766.89	
88	04030107~ 1	中(粗)砂		t	0.125128	120.00	15.02	
89	04030107~ 2	中(粗)砂		t	5.31783	120.00	638.14	
90	04030107~ 4	中砂		t	9.450123	120.00	1134.01	
91	04034103	石屑(米砂)		t	63.826577	89.76	5729.07	
92	04034103~ 1	水泥碎石 (水泥含量4.5%)		t	1976.88088	181.17	358151.51	
93	04050201	碎石		m3	0.372	120.00	44.64	
94	04050217	碎石	40	t	39.246948	120.00	4709.63	
95	04050217~ 1	碎石	40	t	3.28185	120.00	393.82	
96	04050219	碎石	60	t	1391.050331	120.00	166926.04	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：江阴长泾片区水环境综合治理项目-范钱路
(河塘段)污水治理工程

标段：

第4页 共11页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
97	04050709	砾石	40	t	0.011312	120.00	1.36	
98	04090120	石灰膏		m3	0.184752	385.38	71.20	
99	04110101	块石		t	17.316	120.00	2077.92	
100	04130101	机砖		百块	69.20513	55.00	3806.28	
101	04130101~1	MY11混凝土预制模块		百块	67.148172	1300.00	87292.62	
102	04135500~2	MU10烧结淤泥实心砖		百块	183.222	50.00	9161.10	
103	04230108	防水剂		kg	1157.340933	4.29	4964.99	
104	04270807.1	混凝土垫块		m3	0.008837	600.00	5.30	
105	04270807-1	混凝土垫块		m3	0.12774	600.00	76.64	
106	0430061	白水泥		kg	25.4	0.38	9.65	
107	0430080	水泥	32.5级	kg	4316.6538	0.25	1079.16	
108	05030600	普通成材		m3	0.422076	1500.00	633.11	
109	05030600~1	普通木成材		m3	0.0484	1500.00	72.60	
110	05030700	木板材		m3	0.018	1500.00	27.00	
111	0508210201	金刚石	75×75×50mm	块	1.89	8.15	15.40	
112	0508210202	金刚石	200×75×50mm	块	0.189	11.17	2.11	
113	05250501~1	木柴		kg	37.965536	0.94	35.69	
114	0530300~9	30厚花岗岩		m2	259.08	120.00	31089.60	
115	0530720	中砂		t	12.398578	120.00	1487.83	
116	05310101	毛竹	1.7m起 围径27cm	根	6.0702	13.04	79.16	
117	05310102	毛竹	1.7m起 围径33cm	根	12.40572	13.04	161.77	
118	05350703	竹蔑		百根	15.97548	2.97	47.45	
119	0603010501	煤油		kg	0.252	3.43	0.86	
120	0603020602	清油		kg	0.0318	9.12	0.29	
121	0603050201	油漆溶剂油		kg	0.0318	2.86	0.09	
122	0603070302	硬白蜡		kg	0.1704	2.86	0.49	
123	0608014301	棉纱头		kg	0.0696	5.15	0.36	
124	0609100601	草酸		kg	0.063	4.07	0.26	
125	0612070102	水		m3	1.20672	4.50	5.43	
126	0612070102~1	水		m3	1.05738	4.50	4.76	
127	0630290	合金钢切割锯片		片	1.0668	52.95	56.49	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：江阴长泾片区水环境综合治理项目-范钱路
(河塘段)污水治理工程

标段：

第5页 共11页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
128	06612143~ 1	条砖		m2	18.45	100.00	1845.00	
129	11010315	苯乙烯涂料		kg	113.14975	13.55	1533.18	
130	11010362	外墙弹性乳胶漆涂 料(中涂)		kg	134.4	10.00	1344.00	
131	11010363	外墙弹性乳胶漆涂 料(面涂)		kg	44.8	12.00	537.60	
132	11030303	防锈漆		kg	1.6269	12.86	20.92	
133	11030703	沥青漆		kg	52.156898	10.29	536.69	
134	11030703~ 1	沥青漆		kg	1.476			
135	11030904	沥青绝缘漆		kg	2.9628	15.44	45.75	
136	11111703	酚醛磁漆		kg	0.03	12.86	0.39	
137	11112504	无光调和漆		kg	0.15	12.86	1.93	
138	11112505	高渗透性表面底 漆		kg	26.88	20.00	537.60	
139	11112524	厚漆		kg	1.2	8.58	10.30	
140	11450345	外墙抗裂腻子粉		kg	112	7.29	816.48	
141	11550107	石油沥青	60~100#	t	0.29136	4775.04	1391.26	
142	11550107~ 2	石油沥青1	60~100#	t	0.30776	4775.04	1469.57	
143	11550107~ 3	石油沥青2	60~100#	t	0.897568	4775.04	4285.92	
144	11590504	聚氯乙烯热熔密 封胶		kg	0.228	10.72	2.44	
145	11593504	油灰		kg	11.52	1.29	14.86	
146	12010103	汽油		kg	3.12135	8.33	26.00	
147	12010103~ 1	汽油		kg	4.59	8.33	38.23	
148	12010301	柴油		t	0.128644	6960.00	895.36	
149	12010903	煤油		kg	3.36	4.29	14.41	
150	12050311	机油		kg	2.46	7.72	18.99	
151	12060317	清油		kg	0.18	13.72	2.47	
152	12070105	黄油(钙基脂)		kg	0.9	6.86	6.17	
153	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.0806	10.29	0.83	
154	12300382	三氯乙烯		kg	0.5432	6.31	3.43	
155	12310308	丙酮		kg	0.336	5.15	1.73	
156	12330300	界面剂		kg	160.204	1.29	206.66	
157	12333513	脱模剂		kg	22.73	17.15	389.82	
158	12333513~ 1	脱模剂		kg	5.745	14.01	80.49	
159	12370305	氧气		m3	36.299	2.83	102.73	
160	12370335	乙炔气		kg	12.2571	15.44	189.25	
161	12413501	胶水		kg	4.0008	10.72	42.89	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：江阴长泾片区水环境综合治理项目-范钱路
(河塘段)污水治理工程

标段：

第6页 共11页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
162	12413518	901胶		kg	33.6756	2.14	72.07	
163	13013509	石棉绒		kg	101.662	2.40	243.99	
164	14010304	钢管		kg	0.3744	3.77	1.41	
165	14010304-3	焊接钢管	公称直径80mm以内	kg	72.36	4.44	321.28	
166	14010304-9	焊接钢管	公称直径300mm以内	kg	65.52	4.44	290.91	
167	14010320	焊接钢管	DN40	m	1.1769	15.92	18.74	
168	14010323	焊接钢管	DN50	m	0.61	20.14	12.29	
169	14010332	焊接钢管	DN80	m	0.305	33.67	10.27	
170	14310378	承插塑料排水管	dn75	m	7.856	18.16	142.66	
171	14310378~1	承插塑料排水管	dn80	m	3.928	25.29	99.34	
172	14312502	塑料软管		kg	1.5	15.78	23.67	
173	14313511~1	U-PVC塑料管DN160		m	354.51	32.00	11344.32	
174	14313511~2	U-PVC塑料管DN110		m	596.91	20.00	11938.20	
175	14350105	异型塑料管	dn2.5~5	m	15	1.17	17.55	
176	14370303	橡胶护套管		m	58.845	6.43	378.37	
177	14451158	钢筋混凝土排水管(承插口)	D=400	m	267.65	137.00	36668.05	
178	15230308	承插塑料排水管件	dn75	个	4.304	13.31	57.29	
179	15230308~1	承插塑料排水管件	dn80	个	2.152	17.75	38.20	
180	16250109~1	304不锈钢污水止回阀	DN65	个	4	665.47	2661.88	
181	16250109~2	304不锈钢闸阀	DN65	个	4	576.74	2306.96	
182	16250110~1	304不锈钢污水止回阀	DN80	个	2	887.21	1774.42	
183	16250110~2	304不锈钢闸阀	DN80	个	2	709.77	1419.54	
184	17010134-7~1	304不锈钢法兰	DN65 PN1.0MPa	片	12	97.60	1171.20	
185	17010134-8~1	304不锈钢法兰	DN80 PN1.0MPa	片	6	159.70	958.20	
186	17010941	平焊法兰	1.6MPa DN65	片	16	33.94	543.04	
187	17010942	平焊法兰	1.6MPa DN80	片	8	38.32	306.56	
188	18430113	排水栓(带链堵)		套	144	18.00	2592.00	
189	18450733~1	S形塑料存水弯	综合考虑	个	144.72	12.00	1736.64	
190	21170307~1	液位自动控制装置 与潜水排污泵配套供给 设置开泵、停泵、报警共3个水位		组	3	266.19	798.57	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：江阴长泾片区水环境综合治理项目-范钱路
(河塘段)污水治理工程

标段：

第7页 共11页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
191	2330250	锯(木)屑		m3	1.524	8.96	13.66	
192	2330360	棉纱头		kg	2.54	4.55	11.56	
193	2330450	水		m3	7.89051	4.50	35.51	
194	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	3	7.62	22.86	
195	26060701~1	塑料管	DN315, PE100, PN1.0Mpa	m	2443	216.54	529007.22	
196	26060701~2	塑料管	DN110, PE100, PN1.0Mpa	m	273	52.29	14275.17	
197	26061150~4~1	塑料管	PE32	m	424	5.77	2446.48	
198	26061150~5	半硬质塑料管	公称直径40mm以内	m	212	7.10	1505.20	
199	26173504	胶木线夹		个	24	0.54	12.96	
200	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	24.3054	1.46	35.49	
201	30410504	铸铁爬梯		kg	988.250256	4.50	4447.13	
202	31011126	油浸石棉盘根	Φ6~10 250℃	kg	1.5	9.86	14.79	
203	31012503	嵌缝料		kg	20.577	1.89	38.89	
204	31012503~1	嵌缝料		kg	4.845	1.54	7.46	
205	31110301	棉纱头		kg	1.92	5.57	10.69	
206	31150101	水		m3	3995.251782	4.50	17978.63	
207	31150101~1	水		m3	0.152	4.50	0.68	
208	31150101~2	水		m3	11.323927	4.50	50.96	
209	31150301	电		kW·h	569.230166	0.86	489.54	
210	31150301~1	电		kW·h	1.2	0.86	1.03	
211	31150301~2	电		kw·h	4.27158	0.86	3.67	
212	31150702~1	煤		t	0.305347	741.44	226.40	
213	31170103	标志牌		个	41.658	0.16	6.67	
214	31170121	位号牌		个	3	0.51	1.53	
215	32010501	复合木模板面板		m2	99.5904	38.54	3838.21	
216	32010501~1	复合木模板面板		m2	1.89	38.54	72.84	
217	32011101	钢模板		t	0.001224	3450.00	4.22	
218	32011111	组合钢模板		kg	260.014667	3.45	897.05	
219	32020111	钢模扣件		个	0.02376	4.72	0.11	
220	32020115	零星卡具		kg	960.67359	4.18	4015.62	
221	32020115~1	零星卡具		kg	3.41541	4.18	14.28	
222	32020133	木支撑		m3	1.20787	1500.00	1811.81	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：江阴长泾片区水环境综合治理项目-范钱路
(河塘段)污水治理工程

标段：

第8页 共11页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
223	32020133~1	木支撑		m3	0.268406	1500.00	402.61	
224	32030703	竹脚手板		m2	4.08432	6.48	26.47	
225	32030711	木脚手板		m3	0.07	1500.00	105.00	
226	32030904	木脚手杆		m3	0.035	1500.00	52.50	
227	32050301	安全网		m2	2.15472	5.65	12.17	
228	32090101	模板木材		m3	3.092999	1500.00	4639.50	
229	32090101~1	模板木材		m3	0.364002	1500.00	546.00	
230	32090508	钢支撑		kg	96.651255	3.45	333.45	
231	32090508~1	钢支撑		kg	4.8888	3.45	16.87	
232	33010313~1	铸铁井盖井座	700*700灰口铸铁井座盖	套	6	603.30	3619.80	
233	33010313~2	铸铁井盖井座	Φ700重型球墨铸铁井座盖、座	套	21	576.00	12096.00	
234	33010313~3	铸铁井盖井座	Φ800重型球墨铸铁井座盖、座	套	5	753.60	3768.00	
235	33010313~4	700*700铸铁井盖井座		套	3	434.82	1304.46	
236	33011101-1~1	预制混凝土盖、座	Φ700 钢纤维混凝土井座盖、座	套	179.78	250.00	44945.00	
237	33011101-1~2	预制混凝土盖、座	Φ700	套	3.03	250.00	757.50	
238	33052137	苏普洛克道板	20cm×10cm×6cm	块	39520.925	1.00	39520.93	
239	33070701~1	石材侧、平石		m	30.45	90.00	2740.50	
240	33090105~1	青石板		m2	18.9	120.00	2268.00	
241	33090505~1	植草砖	250×250×(60~80)	m2	68.34	45.00	3075.30	
242	33110501~1	混凝土侧石		m	30.45	30.00	913.50	
243	33110501~2	混凝土平石(m)		m	30.45	30.00	913.50	
244	34020901	木枕		m3	0.16	1071.94	171.51	
245	80010106~2	水泥砂浆 M10 (干拌(混)砂浆)(砌筑DM)		t	14.86485	311.22	4626.24	
246	80010123~1	水泥砂浆 1:2		m3	0.08547	339.21	28.99	
247	80210105~1	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)		m3	1.1322	350.00	396.27	
248	80210106~2	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)		m3	22.36742	360.00	8052.27	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：江阴长泾片区水环境综合治理项目-范钱路
(河塘段)污水治理工程

标段：

第9页 共11页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
249	80210108~1	C30粒径16砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	13.95422	370.00	5163.06	
250	80210117~2	C15粒径20砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	4.131	340.00	1404.54	
251	80210119~1	C25粒径20砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	0.3876	360.00	139.54	
252	80210142~1	C10粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	6.2373	330.00	2058.31	
253	80210143~1	C15粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	71.8386	340.00	24425.12	
254	80210144	混凝土 (商品砣非泵送)	C20 粒径40 32.5级坍落度35~50	m3	48.08484	350.00	16829.69	
255	80210144~2	C20粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	185.85624	350.00	65049.68	
256	80210147~1	C30粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	1447.659582	370.00	535634.05	
257	80210910~1	C25粒径31.5砣32.5级抗渗P12内(商品砣)(非泵送)		m3	59.9148	380.00	22767.62	
258	80210916~1	C25粒径40砣32.5级抗渗P12内(商品砣)(非泵送)		m3	25.8723	380.00	9831.47	
259	80210917~1	C30粒径40砣32.5级抗渗P12内(商品砣)(非泵送)		m3	2.05632	390.00	801.96	
260	80210918	防水混凝土 (商品砣非泵送)	C30 P10粒径40 42.5级坍落度35~50	m3	3.4884	390.00	1360.48	
261	80210918~1	C30粒径40砣42.5级抗渗P10内(商品砣)(非泵送)		m3	10.44378	390.00	4073.07	
262	80212102	预拌混凝土 (泵送型) C15		m3	4.263	350.00	1492.05	
263	80212105~2	预拌混凝土 (泵送型) C30		m3	8.925	380.00	3391.50	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：江阴长泾片区水环境综合治理项目-范钱路
(河塘段)污水治理工程

标段：

第10页 共11页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
264	80212116	预拌混凝土 (非泵送型) C25		m3	3.468	360.00	1248.48	
265	80212333	预拌防水混凝土 P6(非泵送型)C 25		m3	56.2836	380.00	21387.77	
266	80250311	细(微)粒沥青混 凝土	玄武岩	t	116.058756	698.40	81055.44	
267	80250311~ 1	细(微)粒沥青混 凝土	AC-13C(石灰岩)	t	5.576	560.44	3125.01	
268	80250511	中粒式沥青混凝 土		t	32.410248	533.94	17305.13	
269	80250511~ 1	中粒式沥青混凝 土	AC-16C	t	7.592	533.94	4053.67	
270	CL-D00001	隔油池安装		座	3	45.00	135.00	
271	CL- D00001~1	异径管 (含法兰) DN65 *50		个	4	70.98	283.92	
272	CL- D00001~2	异径管 (含法兰) DN80 *65		个	2	106.47	212.94	
273	CL- D00001~3	已建护栏横向移 位		m	60	20.00	1200.00	
274	CL-D00002	检查井防护网		座	3	80.00	240.00	
275	CL- D00002~1	潜水排污泵自藕 装置 与潜水排 污泵配套供		套	6	1330.93	7985.58	
276	CL- D00002~2	路侧波形护栏移 建		m	10	60.00	600.00	
277	CL-D00003	玻璃钢1#隔油池		座	3	1500.00	4500.00	
278	CL- D00003~1	不锈钢支架制作 、安装		个	18	53.24	958.32	
279	CL-D00004	化粪池安装		座	21	200.00	4200.00	
280	CL-D00005	玻璃钢0#化粪池		座	3	1000.00	3000.00	
281	CL- D00005~1	玻璃钢1#化粪池		座	7	2000.00	14000.00	
282	CL- D00005~2	玻璃钢2#化粪池		座	11	2600.00	28600.00	
283	CL-D00006	路灯移位		座	1	1000.00	1000.00	
284	CL-D00007	草坪含养护		m2	67	30.00	2010.00	
285	CL-D00008	施工护栏		项	1	5000.00	5000.00	
286	CL-D00009	钢结构汽车棚		m2	120	200.00	24000.00	
287	CL-D00017	人工草坪		m2	127.5	200.00	25500.00	
288	CL-D00033	金属围栏		m	12	100.00	1200.00	
289	CL-D00034	弹性面层-13mm 塑胶		m2	80	250.00	20000.00	
290	CL-D00035	排水沟修复		项	3	300.00	900.00	
291	X1810628- 17~1	与潜水排污泵配 套供给 综合考 虑		m	6.06	16.66	100.96	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：江阴长泾片区水环境综合治理项目-范钱路
(河塘段)污水治理工程

标段：

第11页 共11页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
292	X1810628-31~1	铜芯电缆	YJV-5*4	m	404	17.72	7158.88	
293	X1810628-32~1	铜芯电缆	YJV-5*6	m	202	26.10	5272.20	
294	XZC-804	304不锈钢角钢 L75*8 用于固定 自藕装置导轨		m	6.3	49.66	312.86	
295	ZC0001	自动搅匀潜水排 污泵	50JYWQ23-10-1.5 采用304不锈钢叶 轮,粉碎型 切割式 配套304不锈钢导 杆、吊索及耦合装 置	台	4	1774.58	7098.32	
296	ZC0001~1	自动搅匀潜水排 污泵	65JYWQ40-30-7.5 采用304不锈钢叶 轮,粉碎型 切割式 配套304不锈钢导 杆、吊索及耦合装 置	台	2	7541.96	15083.92	
297	ZC0002	控制柜 与潜水 泵配套供给 (户外型)		台	3	2661.87	7985.61	
298	ZC0003	污水专用流量计 DN100		台	3	2540.00	7620.00	
合计							2991183.10	