

招标控制价

招 标 人： 江阴市东舜城乡一体化建设发展有限公司

(单位盖章)

造价咨询人： 江苏澄建正达工程项目管理有限公司

(单位盖章)

2025年11月09日

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 5423900.94

(大写): 伍佰肆拾贰万叁仟玖佰元玖角肆分

招 标 人: 江阴市东舜城乡一体化
建设发展有限公司
(单位盖章)

造价咨询人: 江苏澄建正达工程项目
管理有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 姜涛
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 戴雪慧
(签字或盖章)

编 制 人: 周宇航
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 周鑫华
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2025年11月08日

复核时间: 2025年11月09日

江阴长泾片区水环境综合治理项目-范钱路(河塘段) 工程
污水处理

招标控制价

招标控制价(小写): 5423900.94元

(大写): 伍佰肆拾贰万叁仟玖佰元玖角肆分

招标人:




工程造价
咨询人:



法定代表人
或其授权人:



法定代表人
或其授权人:



编制人:



复核人:



编制时间: 2025 年 11 月 8 日

复核时间: 2025 年 11 月 9 日

建设项目招标控制价表

工程名称：江阴长泾片区水环境综合治理项目-范钱路(河塘段)污水治理工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	江阴长泾片区水环境综合治理项目-范钱路(河塘段)污水治理工程	5423900.94		77550.44	113087.53
合计		5423900.94		77550.44	113087.53

单项工程招标控制价表

工程名称：江阴长泾片区水环境综合治理项目-范钱路(河塘段)污水治理工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	江阴长泾片区水环境综合治理项目-范钱路(河塘段)污水治理工程	5423900.94		77550.44	113087.53
合计		5423900.94		77550.44	113087.53

单位工程招标控制价表

工程名称：江阴长泾片区水环境综合治理项目-范钱路(河塘段)污水治理工程(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	4285432.1	
1.1	人工费	732965.3	
1.2	材料费	3003405.3	
1.3	施工机具使用费	249278.94	
1.4	企业管理费	200224.32	
1.5	利润	99558.24	
2	措施项目费	177536.28	
2.1	单价措施项目费	29290.68	
2.2	总价措施项目费	148245.6	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	77550.44	
3	其他项目费	400000	
3.1	其中:暂列金额	400000	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	113087.53	
5	税金	447845.03	
6	工程造价	5423900.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴长泾片区水环境综合治理项目-范钱路(河塘段)污水治理工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方及拆除工程						
1	041001001001	拆除路面	1、材质:不限混凝土路面、沥青路面 2、厚度:按实际 3、切缝 4、拆除物装车外运,运距及堆场由投标人自行考虑 5、含特种垃圾处理费	m3	855.81	46.88	40120.37	
2	041001002001	拆除人行道	1、材质:植草砖、透水砖、铺装、操场及其基础 2、厚度:30cm 以内 3、切缝 4、拆除物装车外运,运距由投标人自行考虑 5、含特种垃圾处置费	m2	1379.93	12.56	17331.92	
3	041001003001	拆除基层	1、材质:老路基层材质(投标人自行踏勘) 2、厚度:按实际 3、拆除物装车外运,运距由投标人自行考虑 4、含特种垃圾处置费	m3	836.75	32.62	27294.79	
4	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1、材质:砼平石,含基础 2、拆除物装车外运,运距由投标人自行考虑 3、含特种垃圾处置费	m	30	5.73	171.9	
5	041001005002	拆除侧、平(缘)石	1、材质:砼侧石,含基础 2、拆除物装车外运,运距由投标人自行考虑 3、含特种垃圾处置费	m	30	4.46	133.8	
6	041001005003	拆除侧、平(缘)石	1、拆除石材侧、平石(含基础) 2、拆除物装车外运,运距由投标人自行考虑 3、含特种垃圾处置费	m	30	8.85	265.5	
7	04B001	路灯移位	1、路灯移位后恢复:路灯保护性拆除,施工完成后路灯安装恢复(含基础、配管、配线及调试等一切费用)	座	1	1000	1000	
8	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合类土 2、挖土深度:根据现场情况确定 3、包括污水管、污水接户管、检查井、沉泥井、新建泵站及化粪池等沟槽开挖	m3	9046.12	11.57	104663.61	
9	040103001001	回填方	1、密实度要求:压实度≥95% 2、填方材料品种:水泥碎石(建议水泥含量4.5%)	m3	1041.56	384.68	400667.3	
10	040103001002	回填方	1、回填中粗砂至管顶以上20cm,压实度符合设计及规范要求	m3	1181.84	279.86	330749.74	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040103001004	回填方	1、密实度要求：分层压实，压实度>90% 2、填方材料品种：现场素土 3、填方来源、运距：现场原土利用，翻挖、倒运等运距自行考虑	m3	3905.76	17.77	69405.36	
12	040103001003	回填方	1、填方材料品种：过路及垫层下部（具体根据现场实际需要）塑料管满包C30混凝土，含养生、模板等一切费用	m3	261.75	510.65	133662.64	
13	040103002001	余方弃置	1、余方外运，运距及堆场由投标人自行考虑，含特种垃圾处理费	m3	3371.43	42.51	143319.49	
		分部小计					1268786.42	
		市政道路路面修复、市政沥青道路基层						
14	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：商品砼C30 2、厚度：22cm 3、含养生、切缝、刻痕、模板等一切费用	m2	2497.48	122.22	305242.01	
15	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：HRB400 2、钢筋规格：直径20mm以内	t	10.123	4425.77	44802.07	
		分部小计					350044.08	
		通车水泥砼道路修复、非市道路基层						
16	040202011001	碎石	1、石料规格：15cm级配碎石	m2	3160	47.17	149057.2	
17	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：商品砼C30 2、厚度：15cm 3、含养生、切缝、刻痕、模板等一切费用	m2	3160	87.24	275678.4	
18	040202011005	碎石	1、石料规格：10cm级配碎石	m2	500	32.44	16220	
19	040203007006	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：商品砼C30 2、厚度：10cm 3、含养生、切缝、刻痕、模板等一切费用	m2	500	54.71	27355	
		分部小计					468310.6	
		承载路面铺装						
20	040202011002	碎石	1、石料规格：15cm级配碎石	m2	838.14	47.17	39535.06	
21	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：商品砼C20 2、厚度：20cm 3、含养生、切缝、刻痕、模板等一切费用	m2	838.14	114.35	95841.31	
22	040204002003	人行道块料铺设	1、块料品种：植草砖 2、块料规格：同现场， 3、垫层材料品种、厚度、强度：3cm厚1:3干硬性水泥砂浆 4、包含草坪砖内填土及铺设草坪，含养护期一年	m2	67	100.04	6702.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	040204002004	人行道块料铺设	1、块料品种:透水砖,含盲道砖等 2、块料规格:同现场, 3、垫层材料品种、厚度、强度:3cm厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	771.14	90.97	70150.61	
		分部小计					212229.66	
		学校内铺装(非承载铺装)						
24	040202011003	碎石	1、石料规格:10cm级配碎石	m2	274	32.44	8888.56	
25	040203007004	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:商品砼C20 2、厚度:15cm 3、含养生、切缝、刻痕、模板等一切费用	m2	274	152.04	41658.96	
26	050201001011	花岗岩铺装	1、路面厚度、宽度、材料种类:花岗岩,规格型号同原路面 2、砂浆强度等级:1:3干硬性水泥砂浆	m2	254	202.63	51468.02	
27	040204002005	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:青石板,规格同现状 2、基础、垫层:材料品种、厚度:1:3干硬性水泥砂浆	m2	20	173.21	3464.2	
28	011101002001	现浇水磨石楼地面	1、100厚碎石垫层 2、150厚C20混凝土随捣随抹 3、水磨石地坪(同原有)	m2	6	227.35	1364.1	
29	041001007002	拆除砖石结构	1、拆除砖挡墙,包含附着块料面层等 2、拆除物外运,运距投标人自行考虑,含特殊垃圾处理费	m3	3.6	62.68	225.65	
30	010401001002	围墙及砖基础	1、砖品种、规格、强度等级:结合现场综合考虑 2、基础类型:围墙及围墙砖基础 3、砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	3.6	560.6	2018.16	
31	011201001003	墙面一般抹灰	1、刷界面剂一道 2、12厚1:3水泥砂浆找平 3、8厚1:2水泥砂浆压光 4、部位:围墙及零星抹灰	m2	18	37.21	669.78	
32	011204003001	块料墙面	1、面层材料品种、规格、颜色:条砖,规格型号同现状 2、缝宽、嵌缝材料种类:1:2水泥砂浆黏贴	m2	18	173.71	3126.78	
		分部小计					112884.21	
		操场修复						
33	040202011004	碎石	1、石料规格:10cm级配碎石	m2	207.5	32.44	6731.3	
34	040203007005	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:商品砼C30 2、厚度:22cm 3、含养生、切缝、刻痕、模板等一切费用	m2	207.5	122.22	25360.65	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	040203003005	透层	1、材料品种：PC-2改性乳化沥青 2、喷油量：1.1L/m ² , 人工/机械喷油根据现场实际情况, 投标单位综合考虑报价 3、部位：透层油	m ²	80	5.16	412.8	
36	040203004002	封层	1、材料品种：70#沥青 2、喷油量：1.0kg/mm ² , 矿料用量6m ³ /1000mm ² , 粒径3~5mm 3、部位：封层	m ²	80	6.39	511.2	
37	040203006005	沥青混凝土	1、沥青品种：AC-16C中粒式沥青混凝土, 道路基层, 厂拌, 人工/机械摊铺根据现场实际情况, 投标单位综合考虑报价 2、沥青混凝土种类：A-70#重交通石油沥青 3、石料粒径：符合规范要求, 石灰岩 4、厚度：4cm	m ²	80	56.06	4484.8	
38	040203003006	粘层	1、材料品种：PC-3改性乳化沥青 2、喷油量：0.8L/m ² , 人工/机械喷油根据现场实际情况, 投标单位综合考虑报价 3、部位：粘油层	m ²	80	4.2	336	
39	040203006006	沥青混凝土	1、沥青品种：AC-13C细粒式沥青混凝土, 道路面层, 厂拌, 人工/机械摊铺根据现场实际情况, 投标单位综合考虑报价 2、石料粒径：符合规范要求, 石灰岩 3、厚度：3cm	m ²	80	44.24	3539.2	
40	040203009001	弹性面层	1、材料品种：13mm厚无颗粒混合型塑胶（含划线），颜色同现状	m ²	80	250	20000	
41	011103001003	塑胶地面	1、10mm多维缓冲垫 2、55mm单丝直草(石英砂填充物厚35mm) 3、弹性橡胶颗粒（6-8kg/m ² ），含划线	m ²	127.5	200	25500	
42	04B017	排水沟修复	1、操场排水沟原样恢复，满足甲方要求，该费用按项包干	m	3	300	900	
		分部小计					87775.95	
		沥青道路面层修复						
43	040203003002	透层	1、材料品种：PC-2改性乳化沥青 2、喷油量：1.1L/m ² , 人工/机械喷油根据现场实际情况, 投标单位综合考虑报价 3、部位：透层油	m ²	227.76	5.16	1175.24	
44	040203004001	封层	1、材料品种：70#沥青 2、喷油量：1.0kg/mm ² , 矿料用量6m ³ /1000mm ² , 粒径3~5mm 3、部位：封层	m ²	227.76	6.39	1455.39	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	040203006003	沥青混凝土	1、沥青品种: AC-20C 中粒式沥青混凝土, 道路基层, 厂拌, 人工/机械摊铺根据现场实际情况, 投标单位综合考虑报价 2、沥青混凝土种类: A-70#重交通石油沥青 3、石料粒径: 符合规范要求, 石灰岩 4、厚度: 6cm	m2	227.76	84.63	19275.33	
46	040203003003	粘层	1、材料品种: PC-3改性乳化沥青 2、喷油量: 0.8L/m2, 人工/机械喷油根据现场实际情况, 投标单位综合考虑报价 3、部位: 粘油层	m2	227.76	4.2	956.59	
47	040203006002	沥青混凝土	1、沥青品种: AC-13C细粒式沥青混凝土, 道路面层, 厂拌, 人工/机械摊铺根据现场实际情况, 投标单位综合考虑报价 2、石料粒径: 符合规范要求, 玄武岩 3、厚度: 4cm	m2	227.76	72.45	16501.21	
48	040203003004	粘层	1、材料品种: PC-3改性乳化沥青 2、喷油量: 0.8L/m2, 人工/机械喷油根据现场实际情况, 投标单位综合考虑报价 3、部位: 粘油层	m2	814.2	4.2	3419.64	
49	040203006004	沥青混凝土	1、沥青品种: AC-13C细粒式沥青混凝土, 道路面层, 厂拌, 人工/机械摊铺根据现场实际情况, 投标单位综合考虑报价 2、石料粒径: 符合规范要求, 玄武岩 3、厚度: 5cm	m2	814.2	90.99	74084.06	
		分部小计					116867.46	
		侧、平石修复						
50	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1、材料: 混凝土预制侧石 2、尺寸: 同现场 3、垫层、基础: 材料品种、厚度、强度: C15预拌细石砼, 包含靠背、护脚	m	30	68.07	2042.1	
51	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1、材料: 混凝土预制平石 2、尺寸: 同现场 3、垫层、基础: 材料品种、厚度、强度: C15预拌细石砼, 包含靠背、护脚	m	30	64.5	1935	
52	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1、材料品种、规格: 石材侧、平石 2、尺寸: 同现场 3、基础、垫层: 材料品种、厚度、强度: C15预拌细石砼, 包含靠背、护脚	m	30	133.13	3993.9	
		分部小计					7971	
		护栏工程						
53	04B008	篱笆移位	篱笆移位, 根据现场情况自行考虑, 含移位后安装到位, 包含成品保护, 满足项目验收要求。	m	60	20	1200	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	04B009	路侧波形护栏移建	波形护栏根据现场情况自行考虑，含移位后安装到位，包含成品保护，满足项目验收要求。	m	10	60	600	
		分部小计					1800	
		挡土墙拆除及修复						
55	041001007001	拆除砖石结构	拆除石驳岸，包含压顶、基础、墙身等，废料外运，运距投标人自行考虑，含特殊垃圾处理费	m3	7.2	698.24	5027.33	
56	010504004001	挡土墙	挡土墙C25混凝土基础，包含模板支拆	m3	1.8	515.94	928.69	
57	040305003001	浆砌块料	M10水泥砂浆和MU30片石砌筑，勾缝同现状挡墙	m3	9	505.18	4546.62	
58	040303016001	混凝土挡墙压顶	挡土墙C25混凝土压顶，包含模板支拆	m3	0.38	799.87	303.95	
59	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：综合考虑	t	0.613	5082.5	3115.57	
		分部小计					13922.16	
		停车棚						
60	04B016	原车棚拆除	原车棚拆除，移交至建设单位指定地点	m2	120	10	1200	
61	04B015	车棚	1、钢结构车棚，钢柱HW150*150*7*10，钢梁HW150*150*7*10，C型冷弯薄壁檩条，0.6mm厚840型单层彩色压型钢板，环氧富锌底漆，环氧连接中间漆，环氧膨胀型防火涂料，丙烯酸聚硅氧烷面漆，包含预埋件、锚栓、除锈、制作、安装、运输、脚手架等全部费用。 2、工程量按投影面积计算	m2	120	200	24000	
		分部小计					25200	
		围墙恢复						
62	011503001001	金属栏杆	围栏拆装，对围栏上电子围栏做好成品保护，含移位后安装到位，满足使用方验收要求。	m	12	100	1200	
63	011601001001	零星围墙拆除	围墙及围墙基础（砌体、混凝土）等拆除，含切缝、开孔及周边加固维护等费用，投标人勘察现场，自行考虑报价，废料外运含特种垃圾处置费，运距由投标人自行考虑	m3	23.1	105.19	2429.89	
64	010401001001	围墙及砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：结合现场综合考虑 2、基础类型：围墙及围墙砖基础 3、砂浆强度等级：M10水泥砂浆	m3	31.5	560.6	17658.9	
65	010501001002	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15	m3	4.2	434.18	1823.56	
66	010501002001	带形基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	8.75	443.52	3880.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：地圈梁、压顶圈梁	m3	3.4	551.11	1873.77	
68	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：综合考虑	t	0.911	5082.5	4630.16	
69	011201001002	墙面一般抹灰	1、刷界面剂一道 2、12厚1:3水泥砂浆找平 3、8厚1:2水泥砂浆压光 4、部位：围墙及零星抹灰	m2	224	37.21	8335.04	
70	011407001005	墙面喷刷涂料	外墙涂料 1、外墙涂料 2、涂刷高渗抗碱底漆一遍 3、刮抹专用外墙防潮腻子两遍 4、刮抹专用外墙找平腻子一遍 5、颜色同原现场	m2	224	33.06	7405.44	
		分部小计					49237.56	
		管网工程						
71	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂 2、材质及规格：DN315，PE100，PN1.0Mpa 3、连接形式：热熔对接接口 4、铺设深度：按设计 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	2443	275.91	674048.13	
72	040501004005	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂 2、材质及规格：DN110，PE100，PN1.0Mpa 3、连接形式：热熔对接接口 4、铺设深度：按设计 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	273	89	24297	
73	040501001001	混凝土管	1、DN400钢筋砼II级承插管铺设 2、10cm厚碎石垫层、120° C25砼基础 3、承插橡胶圈接口 4、闭水试验 5、模板制安，详见苏S01-2021	m	265	274.47	72734.55	
74	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：150mm厚砂垫层 2、材质及规格：U-PVC塑料管DN160 3、连接形式：胶水连接 4、铺设深度：根据现场实际情况 5、管道检验及试验要求：管道闭水试验 6、包含弯头、接头等管件	m	351	43.68	15331.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	040501004003	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：150mm厚砂垫层 2、材质及规格：U-PVC塑料管DN110 3、连接形式：胶水连接 4、铺设深度：根据现场实际情况，5、管道检验及试验要求：管道闭水试验 6、包含弯头、接头等管件	m	291	30.19	8785.29	
76	040501004004	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：150mm厚砂垫层 2、材质及规格：U-PVC塑料管DN75 3、连接形式：胶水连接 4、铺设深度：根据现场实际情况 5、管道检验及试验要求：管道闭水试验 6、包含弯头、接头等管件	m	300	30.19	9057	
77	04B002	存水弯	1、名称：存水弯 2、规格、型号：管径按现场实际，综合考虑、P型、UPVC	个	144	55.75	8028	
78	040504002001	混凝土井	Φ900混凝土模块式污水检查井 平均井深按设计 1、C15素混凝土垫层，C25 S6钢筋混凝土底板 2、MU10混凝土模块砌体，M10水泥砂浆，C25 S6灌孔混凝土，M10防水水泥砂浆勾缝 3、Φ700 钢纤维混凝土井座盖、座，塑钢爬梯及防坠网，防水、井等型号详见设计 4、钢筋、模板制安，详见12S522	座	178	2270.73	404189.94	
79	040504003001	塑料检查井	1、名称：隔油池 2、材质、规格：1#玻璃钢 3、含基础、垫层、井筒、C250型钢纤维砼井盖座、预埋件、进水设置半圆形提篮滤网、出水处采用水封弯头等，具体做法详见设计	座	3	1673.02	5019.06	
80	04B003	化粪池	1、名称：玻璃钢化粪池0# 2、材质、规格：0#, 玻璃钢 3、卵石垫层、混凝土基础、砂垫层、塑料检查井井筒、中粗砂回填、检查井垫圈、通气管及配套、水泥钢纤维井盖、座，预埋件等，含钢筋、模板等费用，型号等具体做法详见设计	座	3	2654.43	7963.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	04B004	化粪池	1、名称：玻璃钢化粪池1# 2、材质、规格：1#, 玻璃钢 3、卵石垫层、混凝土基础、砂垫层、塑料检查井井筒、中粗砂回填、检查井垫圈、通气管及配套、水泥钢纤维井盖、座、预埋件等，含钢筋、模板等费用，型号等具体做法详见设计	座	7	3871.57	27100.99	
82	04B005	化粪池	1、名称：玻璃钢化粪池2# 2、材质、规格：2#, 玻璃钢 3、卵石垫层、混凝土基础、砂垫层、塑料检查井井筒、中粗砂回填、检查井垫圈、通气管及配套、水泥钢纤维井盖、座，预埋件等，含钢筋、模板等费用，型号等具体做法详见设计	座	11	4510	49610	
83	040504002002	混凝土井	1、1100*1100污水水泥井 2、垫层、基础材质及厚度：100厚C10混凝土垫层+250厚C25 S4钢筋混凝土底板 3、混凝土强度等级：井墙C25 S4钢筋混凝土，Φ800预制钢筋混凝土井筒 4、盖板材质、规格：1600*1600预制钢筋混凝土盖板 5、井盖、井圈材质及规格：水泥钢纤维井盖、座 6、内设 BS 型平板不锈钢格栅，1*1.2m 7、防渗、防水要求：详见设计 8、包含踏步、钢筋、模板、等费用，其他详见06MS201-38 9、相关要求详见设计	座	3	9035.66	27106.98	
84	040504002003	混凝土井	1、2200*1200消能井 2、垫层、基础材质及厚度：100厚C15混凝土垫层，200厚C30钢筋混凝土底板 3、混凝土强度等级：井墙C25 S4钢筋混凝土，Φ800预制钢筋混凝土井筒 4、盖板材质、规格：1800*2800预制混凝土盖板 5、井盖、井圈材质及规格：水泥钢纤维井盖、座 6、防渗、防水要求：详见设计 7、包含踏步、钢筋、模板、等费用，其他详见12S522-76 8、相关要求详见设计	座	2	11800.23	23600.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	04B006	新建混凝土泵站	新建污水泵房1# 1、垫层、基础材质及厚度:100厚碎石垫层、100厚C10预拌砼垫层 , 2、混凝土强度等级 :C30商品砼(掺入P6防水微膨胀剂)钢筋砼平池底及池壁 , 3、盖板材质、规格 :700*700灰口铸铁井座盖 , 4、防渗、防水要求:详见设计 5、304不锈钢角铁爬梯、预埋件 6、含钢筋、模板 7、详见图集08S305及设计图纸。	座	1	22989.31	22989.31	
86	04B007	新建混凝土泵站	新建污水泵房2# 1、垫层、基础材质及厚度:100厚碎石垫层、100厚C10预拌砼垫层 , 2、混凝土强度等级 :C30商品砼(掺入P6防水微膨胀剂)钢筋砼平池底及池壁 , 3、盖板材质、规格 :700*700灰口铸铁井座盖 , 4、防渗、防水要求:详见设计 5、304不锈钢角铁爬梯、预埋件 6、含钢筋、模板 7、详见图集08S305及设计图纸。	座	1	26781.58	26781.58	
87	04B018	新建混凝土泵站	新建污水泵房3# 1、垫层、基础材质及厚度:100厚碎石垫层、100厚C10预拌砼垫层 , 2、混凝土强度等级 :C30商品砼(掺入P6防水微膨胀剂)钢筋砼平池底及池壁 , 3、盖板材质、规格 :700*700灰口铸铁井座盖 , 4、防渗、防水要求:详见设计 5、304不锈钢角铁爬梯、预埋件 6、含钢筋、模板 7、详见图集08S305及设计图纸。	座	1	26781.58	26781.58	
88	040504002004	混凝土井	阀门井, 内径1500*2000mm, 检修孔安装700*700非密闭井盖。详见国标08S305-44/45页。污水泵站配套设施。	座	3	5843.51	17530.53	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	04B019	砌筑流量计井	1、垫层、基础材质及厚度:C20砼封底、垫层; C30钢筋砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级:Mu20砖 3、勾缝、抹面要求:20厚1:2防水水泥砂浆抹面 4、砂浆强度等级、配合比:Mb10水泥砂浆 5、井盖、井圈材质及规格:C250型钢纤维砼框盖 6、内设防护网 7、其他详见设计及参见苏S01-2021-30	座	3	3719.65	11158.95	
		分部小计					1462114.32	
		新建污水泵房1#-安装						
90	030109001002	离心式泵	1、名称:自动搅匀潜水排污泵 2、型号:50JYWQ23-10-1.5 采用304不锈钢叶轮,粉碎型切割式 配套304不锈钢导杆、吊索及耦合装置	台	2	2348.11	4696.22	
91	03B004	管件	异径管(含法兰) DN65*50	个	2	70.98	141.96	
92	030810001002	法兰	1、材质:304不锈钢法兰 2、型号、规格:DN65 PN1.0MPa	副	3	252.6	757.8	
93	031001006002	塑料管	1、安装部位:单泵出水管 2、材质、规格:PE管及管件 DN65	m	4	35.05	140.2	
94	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型:污水止回阀 2、材质:304不锈钢 3、规格、压力等级:DN65 PN1.0MPa 4、连接形式:按设计要求	个	2	871.85	1743.7	
95	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型:闸阀 2、材质:304不锈钢 3、规格、压力等级:DN65 PN1.0MPa 4、连接形式:按设计要求	个	2	783.12	1566.24	
96	030817008003	套管制作安装	1、类型:刚性防水套管A型 DN300 详见02S404-15	台	1	781.74	781.74	
97	030817008004	套管制作安装	1、类型:刚性防水套管A型 DN65 详见02S404-15	台	6	283.83	1702.98	
98	03B005	潜水排污泵自藕装置	与潜水排污泵配套供	套	2	1330.93	2661.86	
99	030408001003	电力电缆	与潜水排污泵配套供给 综合考虑	根	2	20.39	40.78	
100	031003016002	浮标液面计	液位自动控制装置 与潜水排污泵配套供给 设置开泵、停泵、报警共3个水位	组	1	320.19	320.19	
101	03B006	304不锈钢角钢	304不锈钢角钢 L75*8 用于固定自藕装置导轨	m	2	76.05	152.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
102	030404017002	配电箱	1、名称：控制柜 与潜水泵配套供给（户外型）	台	1	2969.39	2969.39	
103	031002003002	套管	1、名称、类型：钢套管 DN50 用于穿电线电缆	个	1	64.49	64.49	
104	040503003002	金属支架制作、安装	不锈钢支架制作、安装	个	6	53.24	319.44	
105	030601004001	流量仪表	污水专用流量计 DN100	台	1	3500.38	3500.38	
106	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：塑料管 3、规格：PE32 4、配置形式：埋地 含挖填土等	m	200	24.56	4912	
107	030408001004	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-5*4 3、敷设方式、部位：穿管 含端子接线等综合考虑	m	200	22.51	4502	
		分部小计					30973.47	
		新建污水泵房2#-安装						
108	030109001003	离心式泵	1、名称：自动搅匀潜水泵 2、型号：65JYWQ40-30-7.5 采用304不锈钢叶轮，粉碎型 切割式 配套304不锈钢导杆、吊索及耦合装置	台	2	8115.49	16230.98	
109	03B007	管件	异径管（含法兰）DN80*65	个	2	106.47	212.94	
110	030810001003	法兰	1、材质：304不锈钢法兰 2、型号、规格：DN80 PN1.0MPa	副	3	387.6	1162.8	
111	031001006003	塑料管	1、安装部位：单泵出水管 2、材质、规格：PE管及管件 DN80	m	4	44.45	177.8	
112	031003003005	焊接法兰阀门	1、类型：污水止回阀 2、材质：304不锈钢 3、规格、压力等级：DN80 PN1.0MPa 4、连接形式：按设计要求	个	2	1127.88	2255.76	
113	031003003006	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、材质：304不锈钢 3、规格、压力等级：DN80 PN1.0MPa 4、连接形式：按设计要求	个	2	950.44	1900.88	
114	030817008005	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管 A型 DN300 详见02S404-15	台	1	781.74	781.74	
115	030817008006	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管 A型 DN80 详见02S404-15	台	6	283.83	1702.98	
116	03B008	潜水排污泵自藕装置	与潜水排污泵配套供	套	2	1330.93	2661.86	
117	030408001005	电力电缆	与潜水排污泵配套供给综合考虑	根	2	20.39	40.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
118	031003016003	浮标液面计	液位自动控制装置 与潜水排污泵配套供给 设置开泵、停泵、报警共3个水位	组	1	320.19	320.19	
119	03B009	304不锈钢角钢	304不锈钢角钢 L75*8 用于固定自藕装置导轨	m	2	76.05	152.1	
120	030404017003	配电箱	1、名称：控制柜 与潜水泵配套供给（户外型）	台	1	2969.39	2969.39	
121	031002003003	套管	1、名称、类型：钢套管 DN65 用于穿电线电缆	个	1	71.72	71.72	
122	040503003003	金属支架制作、安装	不锈钢支架制作、安装	个	6	53.24	319.44	
123	030601004002	流量仪表	污水专用流量计 DN100	台	1	3500.38	3500.38	
124	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、材质：塑料管 3、规格：PE40 4、配置形式：埋地 含挖填土等	m	200	27.24	5448	
125	030408001006	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-5*6 3、敷设方式、部位：穿管 含端子接线等综合考虑	m	200	32.16	6432	
		分部小计					46341.74	
		新建污水泵房3#-安装						
126	030109001005	离心式泵	1、名称：自动搅匀潜水排污泵 2、型号：50JYWQ23-10-1.5 采用304不锈钢叶轮，粉碎型 切割式 配套304不锈钢导杆、吊索及耦合装置	台	2	2348.11	4696.22	
127	03B013	管件	异径管（含法兰）DN65*50	个	2	70.98	141.96	
128	030810001005	法兰	1、材质：304不锈钢法兰 2、型号、规格：DN65 PN1.0MPa	副	3	252.6	757.8	
129	031001006005	塑料管	1、安装部位：单泵出水管 2、材质、规格：PE管及管件 DN65	m	4	35.05	140.2	
130	031003003009	焊接法兰阀门	1、类型：污水止回阀 2、材质：304不锈钢 3、规格、压力等级：DN65 PN1.0MPa 4、连接形式：按设计要求	个	2	871.85	1743.7	
131	031003003010	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、材质：304不锈钢 3、规格、压力等级：DN65 PN1.0MPa 4、连接形式：按设计要求	个	2	783.12	1566.24	
132	030817008009	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管 A型 DN300 详见02S404-15	台	1	781.74	781.74	
133	030817008010	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管 A型 DN65 详见02S404-15	台	6	283.83	1702.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
134	03B014	潜水排污泵自藕装置	与潜水排污泵配套供	套	2	1330.93	2661.86	
135	030408001009	电力电缆	与潜水排污泵配套供给综合考虑	根	2	20.39	40.78	
136	031003016005	浮标液面计	液位自动控制装置 与潜水排污泵配套供给 设置开泵、停泵、报警共3个水位	组	1	320.19	320.19	
137	03B015	304不锈钢角钢	304不锈钢角钢 L75*8 用于固定自藕装置导轨	m	2	76.05	152.1	
138	030404017005	配电箱	1、名称：控制柜 与潜水泵配套供给（户外型）	台	1	2969.39	2969.39	
139	031002003005	套管	1、名称、类型：钢套管 DN50 用于穿电线电缆	个	1	64.49	64.49	
140	040503003005	金属支架制作、安装	不锈钢支架制作、安装	个	6	53.24	319.44	
141	030601004004	流量仪表	污水专用流量计 DN100	台	1	3500.38	3500.38	
142	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、材质：塑料管 3、规格：PE32 4、配置形式：埋地 含挖填土等	m	200	24.56	4912	
143	030408001010	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-5*4 3、敷设方式、部位：穿管 含端子接线等综合考虑	m	200	22.51	4502	
		分部小计					30973.47	
		分部分项合计					4285432.1	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	15127.08	15127.08	
2	041104003001	施工护栏	1、自行考虑，施工围挡需按澄住建质安（2020）9号（关于规范设置建筑工地施工现场围挡的通知）执行。	项	1	5000	5000	
3	041101001001	脚手架	1、污水泵房及阀门井制安脚手架	项	1	5098.15	5098.15	
4	041107002001	排水、降水		项	1	4065.45	4065.45	
		单价措施合计					29290.68	
合 计							4314722.78	

综合单价分析表

工程名称：江阴长泾片区水环境综合治理项目-范钱路(河塘段)污水治理工程(001)

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面		计量单位	m3	工程量	855.81					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-416备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.001	69.34	552.5	10477.17	2109.3	1054.65	0.07	0.55	10.48	2.11	1.05
1-444	履带式液压挖掘机挖碴装车斗容0.6m3	1000m3	0.001	693.36		12299.92	2598.66	1299.33	0.69		12.3	2.6	1.3
1-446	自卸汽车运石碴自卸汽车(8t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		54	12059.45	2411.89	1205.95		0.05	12.06	2.41	1.21
综合人工工日		小计							0.76	0.6	34.84	7.12	3.56
0.0071工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									46.88				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头Φ150						个	0.000165	3344.44	0.55			
	水						m3	0.012	4.5	0.05			
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		0.6		--

项目编码		041001002001	项目名称		拆除人行道			计量单位		m2	工程量	1379.93	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-599	拆除人行道 普通粘土砖 平铺	100m2	0.01	213.25			42.65	21.33	2.13			0.43	0.21
1-444	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容0.6m3	1000m3	0.0003	693.36		12299.92	2598.66	1299.33	0.21		3.69	0.78	0.39
1-446	自卸汽车运石碴 自卸汽车(8t以内)运距1km以内	1000m3	0.0003		54	12059.45	2411.89	1205.95		0.02	3.62	0.72	0.36
综合人工工日		小计							2.34	0.02	7.31	1.93	0.96
0.0218工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12.56				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水						m3	0.0036	4.5	0.02			
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--	0.02	--		

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-606	拆除预制侧缘石 缘石 混凝土	100m	0.01	193.24			38.65	19.32	1.93			0.39	0.19
1-444	履带式液压挖掘 机挖碴 装车 斗 容0.6m3	1000m3	0.0000 6	693.36		12299. 92	2598.6 6	1299.3 3	0.04		0.74	0.16	0.08
1-446	自卸汽车运石碴 自卸汽车(8t以 内)运距1km以内	1000m3	0.0000 6		54	12059. 45	2411.8 9	1205.9 5			0.72	0.14	0.07
综合人工工日		小计							1.97		1.46	0.69	0.34
0.0185工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.46				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水						m3	0.0007 2	4.5				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码		041001005003		项目名称		拆除侧、平（缘）石			计量单位		m	工程量		30	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
1-603	拆除预制侧缘石 侧石 石质	100m	0.01	384.77			76.95	38.48	3.85				0.77	0.38	
1-656	人力运输小型构件 人力运输 运距20m	10m3	0.006	493.16			98.63	49.32	2.96				0.59	0.3	
综合人工工日		小计							6.81				1.36	0.68	
0.0637工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									8.85						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--			--			

项目编码		04B001	项目名称	路灯移位	计量单位		座	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	路灯移位	座	1		1000					1000			
综合人工工日		小计								1000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1000					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	路灯移位	座	1	1000	1000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1000	--	

项目编码		040101002001	项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3	工程量	9046.12		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-216	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	520.02		3818.19	867.64	433.82	0.47		3.44	0.78	0.39
1-8	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	4993.9			998.78	499.39	4.99			1	0.5
综合人工工日		小计							5.46		3.44	1.78	0.89
0.0511工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.57				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码		040103001001	项目名称		回填方		计量单位		m3	工程量	1041.56		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.01	2913.61	34386.07	225.51	627.82	313.91	29.14	343.86	2.26	6.28	3.14
综合人工工日		小计							29.14	343.86	2.26	6.28	3.14
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									384.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥碎石（水泥含量4.5%）						t	1.898	181.17	343.86			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	343.86		--	

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1181.84					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费

6-823	垫层 砂	10m3	0.1	452.18	2188.51	17.1	93.86	46.93	45.22	218.85	1.71	9.39	4.69
综合人工工日		小计							45.22	218.85	1.71	9.39	4.69
0.4226工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									279.86				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂						t	1.788	120	214.56			
	其他材料费								--	4.29		--	
	材料费小计								--	218.85		--	

项目编码		040103001004	项目名称		回填方		计量单位		m3	工程量	3905.76		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1196.05		170.52	273.31	136.66	11.96		1.71	2.73	1.37
综合人工工日		小计							11.96		1.71	2.73	1.37
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									17.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		--		

项目编码		040103001003		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		261.75	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-820	垫层 C30混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	927.65	3900.48		185.53	92.77	92.77	390.05		18.55	9.28		
综合人工工日		小计							92.77	390.05		18.55	9.28		
0.867工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									510.65						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	1.02	370	377.4					
	电						kW·h	0.408	0.86	0.35					
	水						m3	1.0332	4.5	4.65					
	其他材料费								--	7.65		--			
	材料费小计								--	390.05		--			

项目编码		040103002001	项目名称		余方弃置			计量单位		m3	工程量	3371.43	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-444	履带式液压挖掘机挖碴装车斗容0.6m3	1000m3	0.001	693.36		12299.92	2598.66	1299.33	0.69		12.3	2.6	1.3
1-447	自卸汽车运石碴自卸汽车(8t以内)运距3km以内	1000m3	0.001		54	19671.4	3934.28	1967.14		0.05	19.67	3.93	1.97
综合人工工日		小计							0.69	0.05	31.97	6.53	3.27
0.0065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									42.51				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	4.5	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.05		--	

项目编码		040203007001	项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2	工程量	2497.48		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-328	C30水泥混凝土路面 厚度22cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2513.47	8463.71		502.69	251.35	25.13	84.64		5.03	2.51
2-331	混凝土路面模板	m2	0.0022	30.6	15.23	3.8	6.88	3.44	0.07	0.03	0.01	0.02	0.01
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.017477	55.43	23.41	34.74	18.03	9.02	0.97	0.41	0.61	0.32	0.16
2-346	水泥混凝土路面养生 草袋养生	100m2	0.01	99.72	100.48		19.94	9.97	1	1		0.2	0.1
综合人工工日		小计							27.17	86.08	0.62	5.57	2.78
0.2539工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									122.22				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.2244	370	83.03			
	水						m3	0.404	4.5	1.82			
	普通成材						m3	0.000002	1500				
	零星卡具						kg	0.005214	4.18	0.02			
	圆钉						kg	0.000029	4.74				

	组合钢模板	kg	0.001456	3.45	0.01		
	尼龙帽	个	0.0044	0.74			
	钢锯片	片	0.001136	360.17	0.41		
	草袋子	只	0.43	0.86	0.37		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	86.08	--	

项目编码		040901001001	项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量	10.123	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	1	670.36	3441.08	87.09	151.49	75.75	670.36	3441.08	87.09	151.49	75.75
综合人工工日		小计							670.36	3441.08	87.09	151.49	75.75
6.265工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4425.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝18~22#						kg	3.059	4.46	13.64			
	钢筋Φ10以外						t	1.04	3256.4	3386.66			
	电焊条						kg	7.92	5.07	40.15			
	水						m3	0.14	4.5	0.63			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3441.08		--	

项目编码		040202011001	项目名称		碎石			计量单位		m2	工程量	3160	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-201	碎石底层 人工铺装 厚度15cm	100m2	0.01	750.61	3598.7	108.53	171.83	85.91	7.51	35.99	1.09	1.72	0.86
综合人工工日		小计							7.51	35.99	1.09	1.72	0.86
0.0702工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									47.17				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60						t	0.2984	120	35.81			
	其他材料费								--	0.18		--	
	材料费小计								--	35.99		--	

项目编码		040203007002	项目名称		水泥混凝土			计量单位		m2	工程量	3160	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-325	C30水泥混凝土路面 厚度15cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1915.04	5770.71		383.01	191.5	19.15	57.71		3.83	1.92
2-331	混凝土路面模板	m2	0.0015	30.6	15.23	3.8	6.88	3.44	0.05	0.02	0.01	0.01	0.01
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.015823	55.43	23.41	34.74	18.03	9.02	0.88	0.37	0.55	0.29	0.14
2-346	水泥混凝土路面养生 草袋养生	100m2	0.01	99.72	100.48		19.94	9.97	1	1		0.2	0.1
综合人工工日		小计							21.08	59.1	0.56	4.33	2.17
0.1969工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									87.24				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.153	370	56.61			
	水						m3	0.32	4.5	1.44			
	普通成材						m3	0.000002	1500				
	零星卡具						kg	0.003555	4.18	0.01			
	圆钉						kg	0.00002	4.74				
	组合钢模板						kg	0.000993	3.45				
	尼龙帽						个	0.003	0.74				
	钢锯片						片	0.001028	360.17	0.37			
	草袋子						只	0.43	0.86	0.37			
	其他材料费								--	0.3		--	
	材料费小计								--	59.1		--	

项目编码		040202011005		项目名称		碎石			计量单位		m2	工程量	500	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-200	碎石底层 人工铺装 厚度10cm	100m2	0.01	540.78	2398.73	108.53	129.86	64.93	5.41	23.99	1.09	1.3	0.65	
综合人工工日		小计							5.41	23.99	1.09	1.3	0.65	
0.0505工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									32.44					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.1989	120	23.87		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	23.99	--	

项目编码		040203007006	项目名称		水泥混凝土			计量单位		m2	工程量	500	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-326	C30水泥混凝土路面 厚度18cm(商品砼)(非泵送)	100m2	-0.01	2148.73	6924.85		429.75	214.87	-21.49	-69.25		-4.3	-2.15
2-330	C30水泥混凝土路面 厚度28cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	3047.36	10776.33		609.47	304.74	30.47	107.76		6.09	3.05
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.015823	55.43	23.41	34.74	18.03	9.02	0.88	0.37	0.55	0.29	0.14
2-346	水泥混凝土路面养生 草袋养生	100m2	0.01	99.72	100.48		19.94	9.97	1	1		0.2	0.1
综合人工工日		小计							10.86	39.88	0.55	2.28	1.14
0.1015工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									54.71				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.102	370	37.74			
	水						m3	0.2696	4.5	1.21			
	钢锯片						片	0.001028	360.17	0.37			
	草袋子						只	0.43	0.86	0.37			
	其他材料费								--	0.19		--	
	材料费小计								--	39.88		--	

项目编码		040202011002		项目名称		碎石		计量单位		m2		工程量		838.14	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
2-201	碎石底层 人工铺装 厚度15cm	100m2	0.01	750.61	3598.7	108.53	171.83	85.91	7.51	35.99	1.09	1.72	0.86		
综合人工工日		小计							7.51	35.99	1.09	1.72	0.86		
0.0702工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									47.17						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.2984	120	35.81		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	35.99	--	

项目编码		040203007003	项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2	工程量	838.14		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C20水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2326.27	7284.24		465.25	232.63	23.26	72.84		4.65	2.33
2-331	混凝土路面模板	m2	0.112495	30.6	15.23	3.8	6.88	3.44	3.44	1.71	0.43	0.77	0.39
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.015823	55.43	23.41	34.74	18.03	9.02	0.88	0.37	0.55	0.29	0.14
2-346	水泥混凝土路面养生 草袋养生	100m2	0.01	99.72	100.48		19.94	9.97	1	1		0.2	0.1
综合人工工日		小计							28.58	75.92	0.98	5.91	2.96
0.2671工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									114.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.204	350	71.4			
	水						m3	0.38	4.5	1.71			
	普通成材						m3	0.000112	1500	0.17			
	零星卡具						kg	0.266613	4.18	1.11			
	圆钉						kg	0.001462	4.74	0.01			
	组合钢模板						kg	0.074472	3.45	0.26			
	尼龙帽						个	0.22499	0.74	0.17			
	钢锯片						片	0.001028	360.17	0.37			
	草袋子						只	0.43	0.86	0.37			
	其他材料费								--	0.35		--	
	材料费小计								--	75.92		--	

项目编码	040204002003	项目名称	人行道块料铺设		计量单位	m2	工程量	67
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价		合价		

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-374	铺设草皮砖 250×250×(60~80)	100m ²	0.01	1280.79	5227.74	84.5	273.06	136.53	12.81	52.28	0.85	2.73	1.37
D00007	草坪含养护	m ²	1		30					30			
综合人工工日		小计							12.81	82.28	0.85	2.73	1.37
0.1197工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									100.04				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	植草砖250×250×(60~80)						m ²	1.02	45	45.9			
	草坪含养护						m ²	1	30	30			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	8.41296	0.25	2.1			
	中(粗)砂						t	0.033219	120	3.99			
	水						m ³	0.006186	4.5	0.03			
	其他材料费								--	0.26		--	
	材料费小计								--	82.28		--	

项目编码	040204002004	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	771.14						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-367	铺苏普洛克道板	100m2	0.01	2361.49	6027.52		472.3	236.15	23.61	60.28		4.72	2.36
综合人工工日		小计							23.61	60.28		4.72	2.36
0.2207工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								90.97					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	苏普洛克道板20cm×10cm×6cm						块	51.25	1	51.25			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	11.03925	0.25	2.76			
	中(粗)砂						t	0.049538	120	5.94			
	水						m3	0.004613	4.5	0.02			
	其他材料费								--	0.31		--	
	材料费小计								--	60.28		--	

项目编码	040202011003	项目名称	碎石	计量单位	m ²	工程量	274
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-200	碎石底层 人工铺装 厚度10cm	100m2	0.01	540.78	2398.73	108.53	129.86	64.93	5.41	23.99	1.09	1.3	0.65
综合人工工日		小计							5.41	23.99	1.09	1.3	0.65
0.0505工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									32.44				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60						t	0.1989	120	23.87			
	其他材料费								--	0.12		--	
	材料费小计								--	23.99		--	

项目编码		040203007004	项目名称		水泥混凝土			计量单位		m2	工程量	274	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-325	C20水泥混凝土路面 厚度15cm	100m2	0.01	2393.8	5463.18	139.56	506.67	253.34	23.94	54.63	1.4	5.07	2.53
2-331	混凝土路面模板	m2	0.999803	30.6	15.23	3.8	6.88	3.44	30.59	15.23	3.8	6.88	3.44
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.015823	55.43	23.41	34.74	18.03	9.02	0.88	0.37	0.55	0.29	0.14
2-346	水泥混凝土路面养生 草袋养生	100m2	0.01	99.72	100.48		19.94	9.97	1	1		0.2	0.1
综合人工工日		小计							56.41	71.23	5.75	12.44	6.21
0.5271工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									152.04				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混凝土（商品砼非泵送）C20 粒径40 32.5级坍落度35~50						m3	0.153	350	53.55			
	水						m3	0.32	4.5	1.44			
	普通成材						m3	0.001	1500	1.5			
	零星卡具						kg	2.369533	4.18	9.9			
	圆钉						kg	0.012997	4.74	0.06			
	组合钢模板						kg	0.66187	3.45	2.28			
	尼龙帽						个	1.999606	0.74	1.48			
	钢锯片						片	0.001028	360.17	0.37			
	草袋子						只	0.43	0.86	0.37			
	其他材料费								--	0.28		--	
	材料费小计								--	71.23		--	

项目编码		050201001011		项目名称		花岗岩铺装			计量单位		m2	工程量	254	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-519	园路花岗石板厚50以内	10m2	0.1	504.4	1334.36	21.06	95.84	70.62	50.44	133.44	2.11	9.58	7.06	
综合人工工日		小计							50.44	133.44	2.11	9.58	7.06	
0.485工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									202.63					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水泥32.5级						kg	16.9947	0.25	4.25				
	30厚花岗岩						m2	1.02	120	122.4				
	合金钢切割锯片						片	0.0042	52.95	0.22				
	白水泥						kg	0.1	0.38	0.04				
	水						m3	0.031065	4.5	0.14				
	棉纱头						kg	0.01	4.55	0.05				
	锯(木)屑						m3	0.006	8.96	0.05				
	中砂						t	0.048813	120	5.86				
	其他材料费								--	0.43		--		
	材料费小计								--	133.44		--		

项目编码		040204002005	项目名称		人行道块料铺设		计量单位		m2	工程量		20	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-371	广场砖铺设 广场砖 200×200	100m2	0.01	3929.04	12103.09	84.5	802.71	401.35	39.29	121.03	0.85	8.03	4.01
综合人工工日		小计							39.29	121.03	0.85	8.03	4.01
0.3672工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									173.21				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.023795	4.5	0.11			
	青石板						m2	0.945	120	113.4			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	9.0827	0.25	2.27			
	中(粗)砂						t	0.040758	120	4.89			
	其他材料费								--	0.36		--	

	材料费小计	--	121.03	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码		011101002001		项目名称		现浇水磨石楼地面			计量单位		m2		工程量		6	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
7-4	碎石 干铺	m3	0.1	71.9	223.08	1.06	26.27	8.76	7.19	22.31	0.11	2.63	0.88			
7-9	商品混凝土 非泵送 不分格(商品砼)(非泵送)	m3	0.15	77.04	319.37	1.07	28.12	9.37	11.56	47.91	0.16	4.22	1.41			
7-35	水磨石楼地面成品厚15mm+2mm(磨耗)白石子浆 嵌条	10m2	0.1	708.77	187.23	36.09	268.15	89.38	70.88	18.72	3.61	26.82	8.94			
综合人工工日		小计							89.63	88.94	3.88	33.67	11.23			
0.8376工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									227.35							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	碎石5-40mm						t	0.1733	120	20.8						
	碎石5-16mm						t	0.0126	120	1.51						
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.153	310	47.43						
	水						m3	0.17623	4.5	0.79						
	浮法平板玻璃3mm						m2	0.0462	15.61	0.72						
	清油						kg	0.0053	9.12	0.05						
	金刚石75×75×50mm						块	0.315	8.15	2.57						
	金刚石200×75×50mm						块	0.0315	11.17	0.35						
	草酸						kg	0.0105	4.07	0.04						
	硬白蜡						kg	0.0284	2.86	0.08						
	油漆溶剂油						kg	0.0053	2.86	0.02						
	棉纱头						kg	0.0116	5.15	0.06						
	煤油						kg	0.042	3.43	0.14						
	水泥32.5级						kg	22.136	0.25	5.53						
	中砂						t	0.032703	120	3.92						
	白石子						t	0.024012	194.29	4.67						
	其他材料费									--	0.26		--			
材料费小计									--	88.94		--				

项目编码	041001007002	项目名称	拆除砖石结构	计量单位	m3	工程量	3.6
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-57	实砌墙、柱 灰泥砂浆	m3	1	48.15		0.07	9.64	4.82	48.15		0.07	9.64	4.82
综合人工工日		小计							48.15		0.07	9.64	4.82
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									62.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码		010401001002	项目名称		围墙及砖基础		计量单位		m3	工程量	3.6		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1	M10砖基础 直形(预拌)	m3	1	120.63	393.59	0.39	31.47	14.52	120.63	393.59	0.39	31.47	14.52
综合人工工日		小计							120.63	393.59	0.39	31.47	14.52
1.1274工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									560.6				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	MU10烧结淤泥实心砖						百块	5.22	50	261			
	水泥砂浆 M10(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.4235	311.22	131.8			
	水						m3	0.104	4.5	0.47			
	其他材料费								--	0.32		--	
	材料费小计								--	393.59		--	

项目编码		011201001003	项目名称		墙面一般抹灰		计量单位		m2	工程量	18		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-33	保温砂浆及抗裂基层 专用界面砂浆 混凝土墙面	10m2	0.1	22.47	12.37		5.84	2.7	2.25	1.24		0.58	0.27
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙	10m2	0.1	177.62	72.8	7.77	48.2	22.25	17.76	7.28	0.78	4.82	2.23
综合人工工日		小计							20.01	8.52	0.78	5.4	2.5
0.187工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									37.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水泥42.5级		kg	1.018	0.28	0.29		
	细砂		t	0.001	80	0.08		
	界面剂		kg	0.662	1.29	0.85		
	水		m3	0.0194 ₄	4.5	0.09		
	普通木成材		m3	0.0002	1500	0.3		
	水泥32.5级		kg	10.007 ₆	0.25	2.5		
	中砂		t	0.0367 ₃₁	120	4.41		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	8.52	--	

项目编码		011204003001		项目名称		块料墙面			计量单位		m2	工程量	18	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-80	单块面积 0.06m2以内墙砖 砂浆粘贴 墙面	10m2	0.1	491.68	1087.0 ₃	8.35	100.01	50	49.17	108.7	0.84	10	5	
综合人工工日		小计							49.17	108.7	0.84	10	5	
0.439工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									173.71					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	条砖						m2	1.025	100	102.5				
	白水泥						kg	0.15	0.38	0.06				
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06				
	水						m3	0.0159 ₄₄	4.5	0.07				
	水泥32.5级						kg	8.6948	0.25	2.17				
	石灰膏						m3	0.0002 ₄₄	385.38	0.09				
	中砂						t	0.0311 ₈₂	120	3.74				
	901胶						kg	0.0042	2.14	0.01				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	108.7		--		

项目编码		040202011004		项目名称		碎石		计量单位		m2		工程量		207.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称			定额单位	数量	单价				合价					

					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-200	碎石底层 人工铺装 厚度10cm	100m2	0.01	540.78	2398.73	108.53	129.86	64.93	5.41	23.99	1.09	1.3	0.65	
综合人工工日		小计								5.41	23.99	1.09	1.3	0.65
0.0505工日		未计价材料费												
清单项目综合单价										32.44				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60							t	0.1989	120	23.87			
	其他材料费									--	0.12		--	
	材料费小计									--	23.99		--	

项目编码		040203007005	项目名称		水泥混凝土			计量单位		m2	工程量	207.5		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-328	C30水泥混凝土路面 厚度22cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2513.47	8463.71		502.69	251.35	25.13	84.64		5.03	2.51	
2-331	混凝土路面模板	m2	0.0022	30.6	15.23	3.8	6.88	3.44	0.07	0.03	0.01	0.02	0.01	
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.017478	55.43	23.41	34.74	18.03	9.02	0.97	0.41	0.61	0.32	0.16	
2-346	水泥混凝土路面养生 草袋养生	100m2	0.01	99.72	100.48		19.94	9.97	1	1		0.2	0.1	
综合人工工日		小计							27.17	86.08	0.62	5.57	2.78	
0.2539工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									122.22					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.2244	370	83.03				
	水						m3	0.404	4.5	1.82				
	普通成材						m3	0.000002	1500					
	零星卡具						kg	0.005214	4.18	0.02				
	圆钉						kg	0.000029	4.74					
	组合钢模板						kg	0.001456	3.45	0.01				
	尼龙帽						个	0.0044	0.74					
	钢锯片						片	0.001136	360.17	0.41				
	草袋子						只	0.43	0.86	0.37				
	其他材料费									--	0.42		--	
	材料费小计									--	86.08		--	

项目编码		040203003005	项目名称		透层		计量单位		m2	工程量	80		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-273	喷洒透层油 汽车式沥青喷洒机 喷油量1kg/m2	100m2	0.01	6.96	478.98	21.28	5.65	2.82	0.07	4.79	0.21	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	4.79	0.21	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5.16				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青160~100#						t	0.001	4775.04	4.78			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	4.79		--	

项目编码		040203004002		项目名称		封层		计量单位		m2		工程量		80	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
2-259*0.7065	沥青下封层	100m2	0.01	49.67	548.5	18.68	13.67	6.84	0.5	5.49	0.19	0.14	0.07		
综合人工工日		小计							0.5	5.49	0.19	0.14	0.07		
0.0046工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									6.39						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	煤						t	0.000212	741.44	0.16					
	石屑(米砂)						t	0.008994	89.76	0.81					
	石油沥青60~100#						t	0.000947	4775.04	4.52					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	5.49		--			

项目编码	040203006005	项目名称	沥青混凝土		计量单位	m2	工程量	80					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-301	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4cm	100m2	0.01	190.67	5132.07	174.18	72.97	36.49	1.91	51.32	1.74	0.73	0.36	
综合人工工日		小计							1.91	51.32	1.74	0.73	0.36	
0.0178工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									56.06					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	木柴						kg	0.021	0.94	0.02				
	柴油						t	0.00004	6960	0.28				
	中粒式沥青混凝土AC-16C						t	0.0949	533.94	50.67				
	煤						t	0.00013	741.44	0.1				
	其他材料费									--	0.25		--	
	材料费小计									--	51.32		--	

项目编码		040203003006	项目名称		粘层			计量单位		m2	工程量	80	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	383.22	21.28	5.65	2.82	0.07	3.83	0.21	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	3.83	0.21	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	石油沥青260~100#						t	0.0008	4775.04	3.82			
	其他材料费								--	0.01	--		
	材料费小计								--	3.83	--		

项目编码		040203006006		项目名称		沥青混凝土			计量单位		m2	工程量		80	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
2-309	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度3cm	100m2	0.01	188.11	3955.74	172.1	72.04	36.02	1.88	39.56	1.72	0.72	0.36		
综合人工工日		小计							1.88	39.56	1.72	0.72	0.36		
0.0176工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									44.24						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	木柴	kg	0.016	0.94	0.02		
	柴油	t	0.0000 ₃	6960	0.21		
	细(微)粒沥青混凝土AC-13C(石灰岩)	t	0.0697	560.44	39.06		
	煤	t	0.0001	741.44	0.07		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	39.56	--	

项目编码	040203009001	项目名称	弹性面层	计量单位	m2	工程量	80						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00034	弹性面层-13mm塑胶	m2	1		250					250			
综合人工工日		小计								250			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								250					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弹性面层-13mm塑胶						m2	1	250	250			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	250		--	

项目编码	011103001003	项目名称	塑胶地面	计量单位	m2	工程量	127.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	人工草坪	m2	1		200					200			
综合人工工日		小计								200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								200					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工草坪						m2	1	200	200			
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--	200	--		

项目编码	04B017	项目名称	排水沟修复	计量单位	m	工程量	3
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00035	排水沟修复	项	1		300					300			
综合人工工日		小计								300			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									300				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排水沟修复						项	1	300	300			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	300		--	

项目编码	040203003002	项目名称	透层	计量单位	m2	工程量	227.76						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-273	喷洒透层油 汽车式沥青喷洒机 喷洒量1kg/m2	100m2	0.01	6.96	478.98	21.28	5.65	2.82	0.07	4.79	0.21	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	4.79	0.21	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5.16					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青160~100#						t	0.001	4775.04	4.78			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	4.79		--	

项目编码	040203004001	项目名称	封层	计量单位	m2	工程量	227.76						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-259*0.7065	沥青下封层	100m2	0.01	49.67	548.5	18.68	13.67	6.84	0.5	5.49	0.19	0.14	0.07
综合人工工日		小计							0.5	5.49	0.19	0.14	0.07
0.0046工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								6.39					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤						t	0.000212	741.44	0.16			

	石屑(米砂)	t	0.0089 94	89.76	0.81		
	石油沥青60~100#	t	0.0009 47	4775.0 4	4.52		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.49	--	

项目编码	040203006003	项目名称	沥青混凝土		计量单位	m2	工程量	227.76					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-301+[2-304]*2	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	272.2	7820.98	221.88	98.82	49.41	2.72	78.21	2.22	0.99	0.49
综合人工工日		小计							2.72	78.21	2.22	0.99	0.49
0.0254工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								84.63					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴						kg	0.0316	0.94	0.03			
	柴油						t	0.00024	6960	1.67			
	中粒式沥青混凝土						t	0.1423	533.94	75.98			
	煤						t	0.00019	741.44	0.14			
	其他材料费							--		0.39		--	
	材料费小计							--		78.21		--	

项目编码		040203003003	项目名称		粘层		计量单位		m2	工程量	227.76		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	383.22	21.28	5.65	2.82	0.07	3.83	0.21	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	3.83	0.21	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青260~100#						t	0.0008	4775.04	3.82			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	3.83		--	

项目编码		040203006002	项目名称		沥青混凝土			计量单位		m2	工程量	227.76		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	250.6	6582.1	259.19	101.96	50.98	2.51	65.82	2.59	1.02	0.51	
综合人工工日		小计							2.51	65.82	2.59	1.02	0.51	
0.0234工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									72.45					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	木柴						kg	0.022	0.94	0.02				
	柴油						t	0.00005	6960	0.35				
	细(微)粒沥青混凝土玄武岩						t	0.0931	698.4	65.02				
	煤						t	0.00014	741.44	0.1				
	其他材料费									--	0.33		--	
	材料费小计									--	65.82		--	

项目编码	040203003004	项目名称	粘层		计量单位		m2	工程量	814.2				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	383.22	21.28	5.65	2.82	0.07	3.83	0.21	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	3.83	0.21	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青260~100#						t	0.0008	4775.04	3.82			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	3.83		--	

项目编码	040203006004	项目名称	沥青混凝土		计量单位	m2	工程量	814.2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-309+[2-310]*4	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度5.0cm	100m2	0.01	313.09	8242.06	346.28	131.87	65.94	3.13	82.42	3.46	1.32	0.66
综合人工工日		小计							3.13	82.42	3.46	1.32	0.66
0.0293工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									90.99				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴						kg	0.028	0.94	0.03			
	柴油						t	0.00007	6960	0.49			
	细(微)粒沥青混凝土玄武岩						t	0.1165	698.4	81.36			
	煤						t	0.00018	741.44	0.13			
	其他材料费								--	0.41		--	
	材料费小计								--	82.42		--	

项目编码		040204004001	项目名称		安砌侧（平、缘）石			计量单位		m	工程量		30	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.045	117.87	349.44		23.57	11.79	5.3	15.72		1.06	0.53	
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	931.22	290.68		186.24	93.12	9.31	2.91		1.86	0.93	
综合人工工日		小计							14.61	18.63		2.92	1.46	
0.1366工日		未计价材料费							30.45					
清单项目综合单价									68.07					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.0459	340	15.61				
	水						m3	0.01407	4.5	0.06				
	混凝土侧石						m	1.015	30	30.45				
	石灰膏						m3	0.002952	385.38	1.14				
	中(粗)砂						t	0.014008	120	1.68				
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	0.204	0.25	0.05				
	其他材料费								--	0.09		--		
	材料费小计								--	49.08		--		

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	30
------	--------------	------	-----------	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼) (非泵送)	m3	0.045	117.87	349.44		23.57	11.79	5.3	15.72		1.06	0.53
2-388	铺设路牙沿 路牙 75- 100×30×12.5	100m	0.01	758.63	156.78		151.73	75.86	7.59	1.57		1.52	0.76
综合人工工日		小计							12.89	17.29		2.58	1.29
0.1205工日		未计价材料费							30.45				
清单项目综合单价									64.5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.0459	340	15.61			
	水						m3	0.0106 56	4.5	0.05			
	混凝土平石(m)						m	1.015	30	30.45			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	2.0073 6	0.25	0.5			
	中(粗)砂						t	0.0084 09	120	1.01			
	石灰膏						m3	0.0001 08	385.38	0.04			
	其他材料费								--	0.08		--	
	材料费小计								--	47.74		--	

项目编码		040204004003	项目名称		安砌侧（平、缘）石		计量单位		m	工程量	30		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-391	侧缘石安砌 石质侧石(立缘石)长度50cm	100m	0.01	1250.94	290.68		250.19	125.09	12.51	2.91		2.5	1.25
2-384	C15侧缘石垫层人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.045	117.87	349.44		23.57	11.79	5.3	15.72		1.06	0.53
综合人工工日		小计							17.81	18.63		3.56	1.78
0.1665工日		未计价材料费							91.35				
清单项目综合单价									133.13				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石材侧、平石						m	1.015	90	91.35			
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.0459	340	15.61			
	水						m3	0.01407	4.5	0.06			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	0.204	0.25	0.05			

	中(粗)砂	t	0.014008	120	1.68		
	石灰膏	m3	0.002952	385.38	1.14		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	109.98	--	

项目编码		04B008	项目名称	篱笆移位		计量单位		m	工程量	60			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	已建护栏横向移位	m	1		20					20			
综合人工工日		小计								20			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	已建护栏横向移位						m	1	20	20			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	20		--	

项目编码		04B009	项目名称	路侧波形护栏移建		计量单位		m	工程量	10			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	路侧波形护栏移建	m	1		60					60			
综合人工工日		小计								60			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									60				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	路侧波形护栏移建						m	1	60	60			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	60		--	

项目编码		041001007001	项目名称		拆除砖石结构			计量单位		m3	工程量		7.2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-40	毛石墙	m3	1	247.17	329.96	11.03	51.64	25.82	247.17	329.96	11.03	51.64	25.82	

1-444	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容0.6m3	1000m3	0.001	693.36		12299.92	2598.66	1299.33	0.69		12.3	2.6	1.3	
1-446	自卸汽车运石碴 自卸汽车(8t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		54	12059.45	2411.89	1205.95		0.05	12.06	2.41	1.21	
综合人工工日		小计							247.86	330.01	35.39	56.65	28.33	
2.3165工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									698.24					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	毛石					t	2.1	120	252					
	水					m3	0.1676	4.5	0.75					
	水					m3	0.012	4.5	0.05					
	中砂					t	0.50232	120	60.28					
	水泥32.5级					kg	67.704	0.25	16.93					
	其他材料费							--			--			
	材料费小计							--	330.01		--			

项目编码		010504004001		项目名称		挡土墙			计量单位		m3	工程量	1.8	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-726	C25挡土墙 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	865.33	3726.84		173.07	86.53	86.53	372.68		17.31	8.65	
1-727	现浇混凝土挡土墙模板	100m2	0.01	1846.07	676.7		369.21	184.61	18.46	6.77		3.69	1.85	
综合人工工日		小计							104.99	379.45		21	10.5	
0.9812工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									515.94					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	1.02	360	367.2				
	水						m3	1.048	4.5	4.72				
	电						kW·h	0.592	0.86	0.51				
	草袋子						只	0.301	0.86	0.26				
	钢模板						t	0.00068	3450	2.35				
	普通成材						m3	0.0013	1500	1.95				
	钢管						kg	0.208	3.77	0.78				
	钢模扣件						个	0.0132	4.72	0.06				
	零星卡具						kg	0.3633	4.18	1.52				
	圆钉						kg	0.0008	4.74					

	镀锌铁丝8~12#	kg	0.0229	4.46	0.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	379.45	--	

项目编码		040305003001	项目名称		浆砌块料		计量单位		m3	工程量		9	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-724	M10挡土墙 浆砌块石	10m3	0.1	1289.67	3261.23	87.71	275.48	137.74	128.97	326.12	8.77	27.55	13.77
综合人工工日		小计							128.97	326.12	8.77	27.55	13.77
1.2053工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									505.18				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	块石						t	1.924	120	230.88			
	水						m3	0.2501	4.5	1.13			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	92.851	0.25	23.21			
	中(粗)砂						t	0.59087	120	70.9			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	326.12		--	

项目编码		040303016001	项目名称		混凝土挡墙压顶		计量单位		m3	工程量	0.38		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-730	C25压顶 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1409.58	3775.91		281.92	140.96	140.96	377.59		28.19	14.1
1-731	现浇混凝土压顶模板	100m2	0.047368	2118.17	2292.68		423.63	211.82	100.33	108.6		20.07	10.03
综合人工工日		小计							241.29	486.19		48.26	24.13
2.2551工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									799.87				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	1.02	360	367.2			
	水						m3	1.783	4.5	8.02			
	电						kW·h	0.592	0.86	0.51			
	草袋子						只	2.161	0.86	1.86			
	普通成材						m3	0.070957	1500	106.44			

圆钉	kg	0.0852 62	4.74	0.4		
镀锌铁丝8~12#	kg	0.3945 75	4.46	1.76		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	486.19	--	

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.613						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1155.6	3361.69	91.36	324.21	149.64	1155.6	3361.69	91.36	324.21	149.64
综合人工工日		小计							1155.6	3361.69	91.36	324.21	149.64
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5082.5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合						t	1.02	3256.4	3321.53			
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	4.46	30.55			
	电焊条J422						kg	1.86	5.07	9.43			
	水						m3	0.04	4.5	0.18			
	其他材料费								—			—	
	材料费小计								—	3361.69		—	

项目编码	04B016	项目名称	原车棚拆除	计量单位	m2	工程量	120						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	原停车棚拆除	m2	1		10					10			
综合人工工日		小计								10			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								10					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	10		--	
	材料费小计								--	10		--	

项目编码	04B015	项目名称	车棚	计量单位	m2	工程量	120
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	钢结构汽车棚	m2	1		200					200			
综合人工工日		小计								200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									200				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢结构汽车棚						m2	1	200	200			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	200		--	

项目编码	011503001001	项目名称	金属栏杆	计量单位	m	工程量	12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00033	金属围栏	m	1		100					100			
综合人工工日		小计								100			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								100					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属围栏						m	1	100	100			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	100		--	

项目编码		011601001001	项目名称		零星围墙拆除			计量单位		m3	工程量	23.1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-444	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容0.6m3	1000m3	0.001	693.36		12299.92	2598.66	1299.33	0.69		12.3	2.6	1.3
1-447	自卸汽车运石碴 自卸汽车(8t以内)运距3km以内	1000m3	0.001		54	19671.4	3934.28	1967.14		0.05	19.67	3.93	1.97
1-57	实砌墙、柱 灰泥砂浆	m3	1	48.15		0.07	9.64	4.82	48.15		0.07	9.64	4.82
综合人工工日		小计							48.84	0.05	32.04	16.17	8.09
0.4565工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								105.19					

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-180	泵送现浇构件 C30现浇条形基础 混凝土 无梁式	m3	1	32.1	382.1	12.41	11.57	5.34	32.1	382.1	12.41	11.57	5.34
综合人工工日		小计							32.1	382.1	12.41	11.57	5.34
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									443.52				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	380	387.6			
	塑料薄膜						m2	1.73	0.69	1.19			
	水						m3	1.15	4.5	5.18			
	其他材料费								--	-11.87		--	
	材料费小计								--	382.1		--	

项目编码		010503004001	项目名称		圈梁		计量单位		m3	工程量		3.4	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件 C25圈梁	m3	1	125.19	376.55	1.3	32.89	15.18	125.19	376.55	1.3	32.89	15.18
综合人工工日		小计							125.19	376.55	1.3	32.89	15.18
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									551.11				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25						m3	1.02	360	367.2			
	塑料薄膜						m2	2.2	0.69	1.52			
	水						m3	1.74	4.5	7.83			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	376.55		--	

项目编码		010515001002	项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量	0.911	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ 12mm以内	t	1	1155.6	3361.6 9	91.36	324.21	149.64	1155.6	3361.6 9	91.36	324.21	149.64
综合人工工日		小计							1155.6	3361.6 9	91.36	324.21	149.64
10.8工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				5082.5			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢筋综合	t	1.02	3256.4	3321.53		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.46	30.55		
	电焊条J422	kg	1.86	5.07	9.43		
	水	m3	0.04	4.5	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3361.69	--	

项目编码		011201001002	项目名称		墙面一般抹灰		计量单位		m2	工程量	224		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-33	保温砂浆及抗裂基层 专用界面砂浆 混凝土墙面	10m2	0.1	22.47	12.37		5.84	2.7	2.25	1.24		0.58	0.27
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙	10m2	0.1	177.62	72.8	7.77	48.2	22.25	17.76	7.28	0.78	4.82	2.23
综合人工工日		小计							20.01	8.52	0.78	5.4	2.5
0.187工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									37.21				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥42.5级						kg	1.018	0.28	0.29			
	细砂						t	0.001	80	0.08			
	界面剂						kg	0.662	1.29	0.85			
	水						m3	0.01944	4.5	0.09			
	普通木成材						m3	0.0002	1500	0.3			
	水泥32.5级						kg	10.0076	0.25	2.5			
	中砂						t	0.036731	120	4.41			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	8.52		--	

项目编码	011407001005	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	224						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-197	外墙弹性涂料二遍	10m2	0.1	100.8	113.34		26.21	12.1	10.08	11.33		2.62	1.21

17-196	外墙批抗裂腻子 每增减一遍	10m2	0.1	30.24	36.45		7.86	3.63	3.02	3.65		0.79	0.36
综合人工工日		小计							13.1	14.98		3.41	1.57
0.117工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									33.06				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	高渗透性表面底漆						kg	0.12	20	2.4			
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)						kg	0.6	10	6			
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)						kg	0.2	12	2.4			
	白水泥						kg	0.3	0.38	0.11			
	901胶						kg	0.15	2.14	0.32			
	砂纸						张	0.06	0.94	0.06			
	外墙抗裂腻子粉						kg	0.5	7.29	3.65			
	其他材料费								--	0.04		--	
	材料费小计								--	14.98		--	

项目编码		040501004001	项目名称		塑料管		计量单位		m	工程量	2443		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-154	塑料管安装 管 外径315mm以内	100m	0.01	736.27	14.67	327.09	212.67	106.34	7.36	0.15	3.27	2.13	1.06
6-823	垫层 砂	10m3	0.015	452.18	2188.5 1	17.1	93.86	46.93	6.78	32.83	0.26	1.41	0.7
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	160.39	134.32		32.08	16.04	1.6	1.34		0.32	0.16
综合人工工日		小计							15.74	34.32	3.53	3.86	1.92
0.1472工日		未计价材料费							216.54				
清单项目综合单价									275.91				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	塑料管DN315, PE100, PN1.0Mpa						m	1	216.54	216.54			
	清洁棉布						kg	0.0059 8	5.15	0.03			
	三氯乙烯						kg	0.0002	6.31				
	电						kW·h	0.1332 1	0.86	0.11			
	中(粗)砂						t	0.2688 67	120	32.26			
	镀锌铁丝8~12#						kg	0.0068	4.46	0.03			
	焊接钢管DN40						m	0.0003	15.92				
	橡胶护套管						m	0.015	6.43	0.1			
	机砖						百块	0.0073	55	0.4			

	水	m3	0.1500 66	4.5	0.68		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1137	0.25	0.03		
	其他材料费			--	0.68	--	
	材料费小计			--	250.86	--	

项目编码		040501004005		项目名称		塑料管			计量单位		m	工程量	273	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-150	塑料管安装 管 外径110mm以内	100m	0.01	343.36	5.73	113.19	91.31	45.66	3.43	0.06	1.13	0.91	0.46	
6-823	垫层 砂	10m3	0.0097 5	452.18	2188.5 1	17.1	93.86	46.93	4.41	21.34	0.17	0.92	0.46	
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	160.39	134.32		32.08	16.04	1.6	1.34		0.32	0.16	
综合人工工日		小计							9.44	22.74	1.3	2.15	1.08	
0.0883工日		未计价材料费							52.29					
清单项目综合单价									89					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	塑料管DN110，PE100，PN1.0Mpa						m	1	52.29	52.29				
	清洁棉布						kg	0.0016 6	5.15	0.01				
	三氯乙烯						kg	0.0002	6.31					
	电						kW·h	0.0552 5	0.86	0.05				
	中(粗)砂						t	0.1749 97	120	21				
	镀锌铁丝8~12#						kg	0.0068	4.46	0.03				
	焊接钢管DN40						m	0.0003	15.92					
	橡胶护套管						m	0.015	6.43	0.1				
	机砖						百块	0.0073	55	0.4				
	水						m3	0.1500 66	4.5	0.68				
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	0.1137	0.25	0.03				
	其他材料费								--	0.44		--		
	材料费小计								--	75.03		--		

项目编码		040501001001		项目名称		混凝土管		计量单位		m		工程量		265	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		

6-783	非定型井垫层碎石	10m3	0.006	716.9	2434.54	15.81	146.54	73.27	4.3	14.61	0.09	0.88	0.44
6-60	C15承插口管道基础(120°)管径400mm以内(商品砼)(非泵送)	100m	0.01	1938.58	4247.08	182.58	424.23	212.12	19.39	42.47	1.83	4.24	2.12
6-178	承插式(Φ200~600)人机配合下管管径400mm以内	100m	0.01	952.94		307.99	252.19	126.09	9.53		3.08	2.52	1.26
6-1520	混凝土基础垫层复合模板	100m2	0.0044	3220.27	1581.6	93.18	662.69	331.35	14.17	6.96	0.41	2.92	1.46
6-342	管道闭水试验管径400mm以内	100m	0.01	160.39	134.32		32.08	16.04	1.6	1.34		0.32	0.16
综合人工工日		小计							48.99	65.38	5.41	10.88	5.44
0.4579工日		未计价材料费							138.37				
清单项目综合单价									274.47				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	碎石40					t	0.11934	120	14.32				
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)					m3	0.12036	340	40.92				
	草袋子					只	0.33338	0.86	0.29				
	水					m3	0.281802	4.5	1.27				
	电					kW·h	0.04814	0.86	0.04				
	钢筋混凝土排水管(承插口)D=400					m	1.01	137	138.37				
	模板木材					m3	0.001936	1500	2.9				
	复合木模板面板					m2	0.0924	38.54	3.56				
	钢支撑					kg	0.06556	3.45	0.23				
	零星卡具					kg	0.00594	4.18	0.02				
	圆钉					kg	0.00792	4.74	0.04				
	镀锌铁丝8~12#					kg	0.0068	4.46	0.03				
	焊接钢管DN40					m	0.0003	15.92					
	橡胶护套管					m	0.015	6.43	0.1				
	机砖					百块	0.0073	55	0.4				
	复合硅酸盐水泥32.5级					kg	0.14311	0.25	0.04				
	中(粗)砂					t	0.000745	120	0.09				
	其他材料费								--	1.13	--		
	材料费小计								--	203.75	--		

项目编码	040501004002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	351
------	--------------	------	-----	------	---	-----	-----

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-194	PVC管道铺设(胶水粘接) 材料型号PVC 公称内径200mm以内	100m	0.01	577.8	41.71		115.56	57.78	5.78	0.42		1.16	0.58	
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	160.39	134.32		32.08	16.04	1.6	1.34		0.32	0.16	
综合人工工日		小计							7.38	1.76		1.48	0.74	
0.069工日		未计价材料费							32.32					
清单项目综合单价									43.68					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	U-PVC塑料管DN160						m	1.01	32	32.32				
	接头板材PVC						kg	0.0163	22.3	0.36				
	胶水						kg	0.005	10.72	0.05				
	镀锌铁丝8~12#						kg	0.0068	4.46	0.03				
	焊接钢管DN40						m	0.0003	15.92					
	橡胶护套管						m	0.015	6.43	0.1				
	机砖						百块	0.0073	55	0.4				
	水						m3	0.150066	4.5	0.68				
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	0.1137	0.25	0.03				
	中(粗)砂						t	0.000667	120	0.08				
	其他材料费									--	0.03		--	
	材料费小计									--	34.08		--	

项目编码		040501004003	项目名称		塑料管			计量单位		m	工程量	291	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-193	PVC管道铺设(胶水粘接) 材料型号PVC 公称内径150mm以内	100m	0.01	481.5	31.28		96.3	48.15	4.82	0.31		0.96	0.48
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	160.39	134.32		32.08	16.04	1.6	1.34		0.32	0.16
综合人工工日		小计							6.42	1.65		1.28	0.64
0.06工日		未计价材料费							20.2				
清单项目综合单价									30.19				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U-PVC塑料管DN110						m	1.01	20	20.2			
	接头板材PVC						kg	0.0122	22.3	0.27			

	胶水	kg	0.0038	10.72	0.04		
	镀锌铁丝8~12#	kg	0.0068	4.46	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	55	0.4		
	水	m3	0.1500 66	4.5	0.68		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1137	0.25	0.03		
	中(粗)砂	t	0.0006 67	120	0.08		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	21.85	--	

项目编码		040501004004		项目名称		塑料管			计量单位		m	工程量	300		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-193	PVC管道铺设(胶水粘接) 材料型号PVC 公称内径150mm以内	100m	0.01	481.5	31.28		96.3	48.15	4.82	0.31			0.96	0.48	
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	160.39	134.32		32.08	16.04	1.6	1.34			0.32	0.16	
综合人工工日		小计							6.42	1.65			1.28	0.64	
0.06工日		未计价材料费							20.2						
清单项目综合单价									30.19						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	U-PVC塑料管DN110						m	1.01	20	20.2					
	接头板材PVC						kg	0.0122	22.3	0.27					
	胶水						kg	0.0038	10.72	0.04					
	镀锌铁丝8~12#						kg	0.0068	4.46	0.03					
	焊接钢管DN40						m	0.0003	15.92						
	橡胶护套管						m	0.015	6.43	0.1					
	机砖						百块	0.0073	55	0.4					
	水						m3	0.150066	4.5	0.68					
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	0.1137	0.25	0.03					
	中(粗)砂						t	0.000667	120	0.08					
	其他材料费									--	0.02		--		
	材料费小计									--	21.85		--		

项目编码	04B002	项目名称	存水弯	计量单位	个	工程量	144
------	--------	------	-----	------	---	-----	-----

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-745	排水栓安装 带存水弯 50	10组	0.1	193.67	125.72		38.73	19.37	19.37	12.57		3.87	1.94
综合人工工日		小计							19.37	12.57		3.87	1.94
0.181工日		未计价材料费							18				
清单项目综合单价									55.75				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排水栓(带链堵)						套	1	18	18			
	S形塑料存水弯综合考虑						个	1.005	12	12.06			
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.04	7.72	0.31			
	水泥32.5级						kg	0.4	0.25	0.1			
	油灰						kg	0.08	1.29	0.1			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	30.57		--	

项目编码		040504002001	项目名称		混凝土井			计量单位		座	工程量	178	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1564.34	3584.94	154.81	343.83	171.92	34.42	78.87	3.41	7.56	3.78
6-1520	混凝土基础垫层复合模板	100m2	0.004584	3220.27	1581.6	93.18	662.69	331.35	14.76	7.25	0.43	3.04	1.52
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1333.22	3979.84		266.64	133.32	44	131.33		8.8	4.4
6-1520	混凝土基础垫层复合模板	100m2	0.007913	3220.27	1581.6	93.18	662.69	331.35	25.48	12.52	0.74	5.24	2.62
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.061042	2000.79	9473.62	100.63	420.28	210.14	122.13	578.29	6.14	25.65	12.83
3-111	C25钢管桩填心混凝土	10m3	0.031	910.57	3890.77	337.14	249.54	124.77	28.23	120.61	10.45	7.74	3.87
6-805	C25钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.010174	2108.93	3823.65	154.81	452.75	226.37	21.46	38.9	1.58	4.61	2.3
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.107388	2043.06	966.29	67.84	422.18	211.09	219.4	103.77	7.29	45.34	22.67
6-1603	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	0.03353	1417.43	3414.7	64.14	296.31	148.16	47.53	114.49	2.15	9.94	4.97
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土 井盖、座	10套	0.1	435.06	91.62		87.01	43.51	43.51	9.16		8.7	4.35
综合人工工日		小计							600.92	1195.19	32.19	126.62	63.31

5. 6159工日		未计价材料费			252. 5			
清单项目综合单价					2270. 73			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	C15粒径40mm32. 5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0. 2244	340	76. 3			
	电	kW·h	0. 2805 66	0. 86	0. 24			
	水	m3	1. 1437 52	4. 5	5. 15			
	模板木材	m3	0. 0054 99	1500	8. 25			
	复合木模板面板	m2	0. 2624 37	38. 54	10. 11			
	钢支撑	kg	0. 1862 05	3. 45	0. 64			
	零星卡具	kg	0. 0168 71	4. 18	0. 07			
	圆钉	kg	0. 0224 95	4. 74	0. 11			
	C25粒径31. 5mm32. 5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0. 3366	380	127. 91			
	草袋子	只	1. 6343 25	0. 86	1. 41			
	MY11混凝土预制模块	百块	0. 3772 4	1300	490. 41			
	沥青漆	kg	0. 1908 17	10. 29	1. 96			
	铸铁爬梯	kg	5. 1788 03	4. 5	23. 3			
	预拌防水混凝土P6(非泵送型)C25	m3	0. 3162	380	120. 16			
	C25粒径16mm32. 5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0. 1032 66	360	37. 18			
	镀锌铁丝18~22#	kg	0. 3439 84	4. 46	1. 53			
	钢筋Φ10以内	t	0. 0342 01	3302. 8 8	112. 96			
	预制混凝土盖、座Φ700 钢纤维混凝土井座盖、座	套	1. 01	250	252. 5			
	复合硅酸盐水泥32. 5级	kg	195. 96 2297	0. 25	48. 99			
	中(粗)砂	t	0. 7019 06	120	84. 23			
	防水剂	kg	6. 5019 03	4. 29	27. 89			
	其他材料费				--	16. 39	--	
	材料费小计				--	1447. 69	--	

项目编码	040504003001	项目名称	塑料检查井	计量单位	座	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-784	非定型井垫层 砂砾石	10m3	0.0002 67	698.92	2314.5 8	15.81	142.95	71.47	0.19	0.62		0.04	0.02
1-396	坑、槽回填 石 屑夯实	100m3	0.0022 33	2913.6 1	17036. 45	225.51	627.82	313.91	6.51	38.04	0.5	1.4	0.7
D00003	玻璃钢1#隔油池	座	1		1500					1500			
D00002	检查井防护网	座	1		80					80			
D00001	隔油池安装	座	1		45					45			
综合人工工日		小计							6.7	1663.6 6	0.5	1.44	0.72
0.0625工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1673.02				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	中(粗)砂						t	0.0012 74	120	0.15			
	砾石40						t	0.0037 75	120	0.45			
	石屑(米砂)						t	0.4238 23	89.76	38.04			
	玻璃钢1#隔油池						座	1	1500	1500			
	检查井防护网						座	1	80	80			
	隔油池安装						座	1	45	45			
	其他材料费							--	--	0.02	--		
	材料费小计							--	--	1663.66	--		

项目编码		04B003	项目名称		化粪池		计量单位		座	工程量	3		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.014	452.18	2188.5 ₁	17.1	93.86	46.93	6.33	30.64	0.24	1.31	0.66
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0442	1564.3 ₄	3688.9 ₈	154.81	343.83	171.92	69.14	163.05	6.84	15.2	7.6
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.015	2913.6 ₁	17036.45	225.51	627.82	313.91	43.7	255.55	3.38	9.42	4.71
D00005	玻璃钢0#化粪池	座	1		1000					1000			
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	479.79	6018.4 ₆		95.96	47.98	47.98	601.85		9.6	4.8
2-325	C30水泥混凝土路面 厚度15cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.0133 ₃₃	1915.0 ₄	5770.7 ₁		383.01	191.5	25.53	76.94		5.11	2.55
2-331	混凝土路面模板	m2	0.6594	30.6	15.23	3.8	6.88	3.44	20.18	10.04	2.51	4.54	2.27
2-198	碎石底层 人工铺装 厚度5cm	100m2	0.0133 ₃₃	300.78	1199.9 ₇	88.96	77.95	38.97	4.01	16	1.19	1.04	0.52
D00004	化粪池安装	座	1		200					200			

综合人工工日		小计		216.87	2354.07	14.16	46.22	23.11
2.027工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				2654.43				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂		t	0.291898	120	35.03		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)		m3	0.45084	350	157.79		
	电		kW·h	0.180336	0.86	0.16		
	水		m3	0.672259	4.5	3.03		
	石屑(米砂)		t	2.847	89.76	255.55		
	玻璃钢0#化粪池		座	1	1000	1000		
	沥青漆		kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座Φ700重型球墨铸铁井座盖、座		套	1	576	576		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)		m3	0.203995	370	75.48		
	普通成材		m3	0.000659	1500	0.99		
	零星卡具		kg	1.562778	4.18	6.53		
	圆钉		kg	0.008572	4.74	0.04		
	组合钢模板		kg	0.436523	3.45	1.51		
	尼龙帽		个	1.3188	0.74	0.98		
	碎石60		t	0.132663	120	15.92		
	化粪池安装		座	1	200	200		
	复合硅酸盐水泥32.5级		kg	15.8188	0.25	3.95		
	其他材料费				--	16.05	--	
	材料费小计				--	2354.07	--	

项目编码	04B004	项目名称	化粪池	计量单位	座	工程量	7						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.0264	452.18	2188.51	17.1	93.86	46.93	11.94	57.78	0.45	2.48	1.24
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.075	1564.34	3688.98	154.81	343.83	171.92	117.33	276.67	11.61	25.79	12.89
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.015	2913.61	17036.45	225.51	627.82	313.91	43.7	255.55	3.38	9.42	4.71
D00005	玻璃钢1#化粪池	座	1		2000					2000			

6-808	井盖、井算安装 检查井 铸铁井 盖、座	10套	0.1	479.79	6018.4 6		95.96	47.98	47.98	601.85		9.6	4.8
2-325	C30水泥混凝土 路面 厚度 15cm(商品砼) (非泵送)	100m2	0.0133 29	1915.0 4	5770.7 1		383.01	191.5	25.53	76.92		5.11	2.55
2-331	混凝土路面模板	m2	0.6594	30.6	15.23	3.8	6.88	3.44	20.18	10.04	2.51	4.54	2.27
2-198	碎石底层 人工 铺装 厚度5cm	100m2	0.0133 29	300.78	1199.9 7	88.96	77.95	38.97	4.01	15.99	1.19	1.04	0.52
D00004	化粪池安装	座	1		200					200			
综合人工工日		小计							270.67	3494.8	19.14	57.98	28.98
2.5297工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3871.57				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	中(粗)砂						t	0.5136 1	120	61.63			
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼) (非泵送)						m3	0.765	350	267.75			
	电						kW·h	0.306	0.86	0.26			
	水						m3	0.9674 67	4.5	4.35			
	石屑(米砂)						t	2.847	89.76	255.55			
	玻璃钢1#化粪池						座	1	2000	2000			
	沥青漆						kg	0.492	10.29	5.06			
	铸铁井盖井座 Φ700重型球墨铸铁井座盖、座						套	1	576	576			
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼) (非泵送)						m3	0.2039 34	370	75.46			
	普通成材						m3	0.0006 59	1500	0.99			
	零星卡具						kg	1.5627 78	4.18	6.53			
	圆钉						kg	0.0085 72	4.74	0.04			
	组合钢模板						kg	0.4365 23	3.45	1.51			
	尼龙帽						个	1.3188	0.74	0.98			
	碎石60						t	0.1326 24	120	15.91			
	化粪池安装						座	1	200	200			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	15.818 8	0.25	3.95			
	其他材料费								--	18.83	--		
	材料费小计								--	3494.8	--		

项目编码	04B005	项目名称	化粪池	计量单位	座	工程量	11
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价		

					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.0448	452.18	2188.51	17.1	93.86	46.93	20.26	98.05	0.77	4.2	2.1	
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.0728	1564.34	3688.98	154.81	343.83	171.92	113.88	268.56	11.27	25.03	12.52	
1-396	坑、槽回填 石 屑夯实	100m3	0.015	2913.61	17036.45	225.51	627.82	313.91	43.7	255.55	3.38	9.42	4.71	
D00005	玻璃钢2#化粪池	座	1		2600					2600				
6-808	井盖、井算安装 检查井 铸铁井 盖、座	10套	0.1	479.79	6018.46		95.96	47.98	47.98	601.85		9.6	4.8	
2-325	C30水泥混凝土 路面 厚度 15cm(商品 砼)(非泵送)	100m2	0.013327	1915.04	5770.71		383.01	191.5	25.52	76.91		5.1	2.55	
2-331	混凝土路面模板	m2	0.6594	30.6	15.23	3.8	6.88	3.44	20.18	10.04	2.51	4.54	2.27	
2-198	碎石底层 人工 铺装 厚度5cm	100m2	0.013327	300.78	1199.97	88.96	77.95	38.97	4.01	15.99	1.19	1.04	0.52	
D00004	化粪池安装	座	1		200					200				
综合人工工日		小计							275.53	4126.95	19.12	58.93	29.47	
2.5751工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									4510					
材料费明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	中(粗)砂						t	0.842602	120	101.11				
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品 砼)(非泵送)						m3	0.74256	350	259.9				
	电						kW·h	0.297024	0.86	0.26				
	水						m3	0.94634	4.5	4.26				
	石屑(米砂)						t	2.847	89.76	255.55				
	玻璃钢2#化粪池						座	1	2600	2600				
	沥青漆						kg	0.492	10.29	5.06				
	铸铁井盖井座 φ700重型球墨铸铁井座盖、座						套	1	576	576				
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品 砼)(非泵送)						m3	0.203903	370	75.44				
	普通成材						m3	0.000659	1500	0.99				
	零星卡具						kg	1.562778	4.18	6.53				
	圆钉						kg	0.008572	4.74	0.04				
	组合钢模板						kg	0.436523	3.45	1.51				
	尼龙帽						个	1.3188	0.74	0.98				
	碎石60						t	0.132604	120	15.91				
	化粪池安装						座	1	200	200				

	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.8188	0.25	3.95		
	其他材料费			--	19.46	--	
	材料费小计			--	4126.95	--	

项目编码		040504002002	项目名称		混凝土井		计量单位		座	工程量	3		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C10混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.0361	1564.3 4	3480.9	154.81	343.83	171.92	56.47	125.66	5.59	12.41	6.21
6-1156	C25半地下室平 池底(厚度) 50cm以内(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.081	1333.2 2	3979.8 4		266.64	133.32	107.99	322.37		21.6	10.8
6-1167	C25现浇钢筋混 凝土池 池壁 (隔墙) 直、 矩形(厚度) 30cm以内(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.3645	1951.8 5	3928.4 9		390.37	195.19	711.45	1431.9 3		142.29	71.15
6-804	C25钢筋混凝土 井盖制作(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.0209 67	1921.7 2	3868.2 9	154.81	415.31	207.65	40.29	81.11	3.25	8.71	4.35
6-1228	预制钢筋混凝土 井池内壁板(商 品砼)(非泵送)	10m3	0.2590 67	2106.1 9	3904.5 7		421.24	210.62	545.64	1011.5 5		109.13	54.56
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径 20mm以内)	t	0.5662 33	670.36	3441.0 8	87.09	151.49	75.75	379.58	1948.4 5	49.31	85.78	42.89
6-808	井盖、井算安装 检查井 铸铁井 盖、座	10套	0.1	479.79	7829.9 8		95.96	47.98	47.98	783		9.6	4.8
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0076	3220.2 7	1581.6	93.18	662.69	331.35	24.47	12.02	0.71	5.04	2.52
6-1522	平池底模板 复 合模板	100m2	0.018	2951.6	1396.6 3	77.79	605.88	302.94	53.13	25.14	1.4	10.91	5.45
6-1523	矩形池壁 复合 模板	100m2	0.1458	2430.6 1	1257.9 1	44.28	494.98	247.49	354.38	183.4	6.46	72.17	36.08
综合人工工日		小计							2321.3 8	5924.6 3	66.72	477.64	238.81
21.6953工日		未计价材料费							6.48				
清单项目综合单价									9035.66				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	C10粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.3682 2	330	121.51			
	电						kW·h	4.8327 47	0.86	4.16			
	水						m3	11.598 254	4.5	52.19			
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)						m3	4.5441	380	1726.76			

草袋子	只	5.5575 48	0.86	4.78		
C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2128 15	360	76.61		
C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	2.6295 3	370	972.93		
镀锌铁丝18~22#	kg	1.7321 07	4.46	7.73		
钢筋Φ10以外	t	0.5888 82	3256.4	1917.64		
电焊条	kg	4.4845 65	5.07	22.74		
沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
铸铁井盖井座Φ800重型球墨铸铁井盖、座	套	1	753.6	753.6		
模板木材	m3	0.0253 76	1500	38.06		
复合木模板面板	m2	3.5994	38.54	138.72		
钢支撑	kg	5.6086 4	3.45	19.35		
零星卡具	kg	1.8952 2	4.18	7.92		
圆钉	kg	0.4483 76	4.74	2.13		
混凝土垫块	m3	0.0108	600	6.48		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.869 598	0.25	3.97		
中(粗)砂	t	0.0417 11	120	5.01		
其他材料费			--	43.76	--	
材料费小计			--	5931.11	--	

项目编码	040504002003	项目名称	混凝土井		计量单位	座	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层C10混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.06	1564.34	3480.9	154.81	343.83	171.92	93.86	208.85	9.29	20.63	10.32
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1008	1333.22	4081.84		266.64	133.32	134.39	411.45		26.88	13.44
6-1167	C25现浇钢筋混凝土池、池壁(隔墙)直、矩形(厚度)30cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.6	1951.85	3928.49		390.37	195.19	1171.11	2357.09		234.22	117.11
6-804	C25钢筋混凝土井盖制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0745	1921.72	3868.29	154.81	415.31	207.65	143.17	288.19	11.53	30.94	15.47

6-1228	预制钢筋混凝土井池内壁板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.2590 ₅	2106.1 ₉	3904.5 ₇		421.24	210.62	545.61	1011.4 ₈		109.12	54.56
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.6501 ₅	670.36	3441.0 ₈	87.09	151.49	75.75	435.83	2237.2 ₂	56.62	98.49	49.25
6-808	井盖、井算安装检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	479.79	7829.9 ₈		95.96	47.98	47.98	783		9.6	4.8
6-1520	混凝土基础垫层复合模板	100m2	0.01	3220.2 ₇	1581.6	93.18	662.69	331.35	32.2	15.82	0.93	6.63	3.31
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0184	2951.6	1396.6 ₃	77.79	605.88	302.94	54.31	25.7	1.43	11.15	5.57
6-1523	矩形池壁 复合模板	100m2	0.2	2430.6 ₁	1257.9 ₁	44.28	494.98	247.49	486.12	251.58	8.86	99	49.5
综合人工工日		小计							3144.5 ₈	7590.3 ₈	88.66	646.66	323.33
29.3887工日		未计价材料费							6.62				
清单项目综合单价									11800.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	C10粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.612	330	201.96			
	电						kW·h	6.4106 ₆₂	0.86	5.51			
	水						m3	15.464 ₆₂₆	4.5	69.59			
	C30粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)						m3	1.0281 ₆	390	400.98			
	草袋子						只	10.485 ₄₅₂	0.86	9.02			
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)						m3	6.12	380	2325.6			
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.7561 ₇₅	360	272.22			
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	2.6293 ₅₈	370	972.86			
	镀锌铁丝18~22#						kg	1.9888 ₀₉	4.46	8.87			
	钢筋Φ10以外						t	0.6761 ₅₆	3256.4	2201.83			
	电焊条						kg	5.1491 ₈₈	5.07	26.11			
	沥青漆						kg	0.492	10.29	5.06			
	铸铁井盖井座Φ800重型球墨铸铁井盖、座						套	1	753.6	753.6			
	模板木材						m3	0.0330 ₃₇	1500	49.56			
	复合木模板面板						m2	4.7964	38.54	184.85			
	钢支撑						kg	7.5959 ₈₄	3.45	26.21			
	零星卡具						kg	2.5467 ₇₂	4.18	10.65			
	圆钉						kg	0.5060 ₈	4.74	2.4			

	混凝土垫块	m3	0.0110 ₄	600	6.62		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.885 ₆₄	0.25	3.97		
	中(粗)砂	t	0.0417 ₅₃	120	5.01		
	其他材料费			--	54.52	--	
	材料费小计			--	7597	--	

项目编码		04B006	项目名称		新建混凝土泵站			计量单位		座	工程量	1		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-783	非定型井垫层碎石	10m3	0.0994	716.9	2434.5 ₄	15.81	146.54	73.27	71.26	241.99	1.57	14.57	7.28	
6-785	非定型井垫层C10混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0994	1564.3 ₄	3480.9	154.81	343.83	171.92	155.5	346	15.39	34.18	17.09	
6-1520	混凝土基础垫层复合模板	100m2	0.0131	3220.2 ₇	1581.6	93.18	662.69	331.35	42.19	20.72	1.22	8.68	4.34	
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.2613	1333.2 ₂	4081.8 ₄		266.64	133.32	348.37	1066.5 ₈		69.67	34.84	
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0357	2951.6	1396.6 ₃	77.79	605.88	302.94	105.37	49.86	2.78	21.63	10.81	
6-1167	C30现浇钢筋混凝土池壁(隔墙)直、矩形(厚度)30cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.8442	1951.8 ₅	3826.4 ₉		390.37	195.19	1647.7 ₅	3230.3 ₂		329.55	164.78	
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.5985	2516.5 ₃	2161.0 ₆	233.88	550.08	275.04	1506.1 ₄	1293.3 ₉	139.98	329.22	164.61	
6-1185	C30现浇钢筋混凝土池 无梁盖(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0902	1323.4 ₆	3922.0 ₄		264.69	132.35	119.38	353.77		23.88	11.94	
6-1543	无梁池盖 复合木模	100m2	0.0501	2865.7 ₈	2247.8 ₅	299.47	633.05	316.53	143.58	112.62	15	31.72	15.86	
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	1.7827	670.36	3441.0 ₈	87.09	151.49	75.75	1195.0 ₅	6134.4 ₁	155.26	270.06	135.04	
6-1623	预埋铁件制作、安装 铁件制作	t	0.068	2123.4 ₂	3616.5 ₄	359.73	496.63	248.32	144.39	245.92	24.46	33.77	16.89	
4-581	垂直扶梯	t	0.0319	3848.1 ₅	4012.9 ₂	769.69	923.57	461.78	122.76	128.01	24.55	29.46	14.73	
6-1271	防水工程 防水工程 苯乙烯涂料 平面二遍	100m2	0.3049	212.82	684.28		42.56	21.28	64.89	208.64		12.98	6.49	
6-1272	防水工程 防水工程 苯乙烯涂料 立面二遍	100m2	0.3049	212.82	704.6		42.56	21.28	64.89	214.83		12.98	6.49	
6-808	井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.2	479.79	6296.9 ₂		95.96	47.98	95.96	1259.3 ₈		19.19	9.6	

综合人工工日		小计		5827.48	14906.44	380.21	1241.54	620.79
54.4623工日		未计价材料费		12.85				
清单项目综合单价				22989.31				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40		t	1.977066	120	237.25		
	C10粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)		m3	1.01388	330	334.58		
	电		kW·h	6.267486	0.86	5.39		
	水		m3	15.402627	4.5	69.31		
	模板木材		m3	0.417087	1500	625.63		
	复合木模板面板		m2	2.0769	38.54	80.04		
	钢支撑		kg	3.434629	3.45	11.85		
	零星卡具		kg	3.791815	4.18	15.85		
	圆钉		kg	9.928523	4.74	47.06		
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)		m3	2.66526	390	1039.45		
	草袋子		只	18.522459	0.86	15.93		
	混凝土垫块		m3	0.02142	600	12.85		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)		m3	9.53088	370	3526.43		
	镀锌铁丝8~12#		kg	3.729312	4.46	16.63		
	铁件		kg	76.846533	3.4	261.28		
	脱模剂		kg	6.486	17.15	111.23		
	木支撑		m3	0.35132	1500	526.98		
	嵌缝料		kg	5.985	1.89	11.31		
	镀锌铁丝18~22#		kg	5.462297	4.46	24.36		
	钢筋Φ10以外		t	1.854008	3256.4	6037.39		
	电焊条		kg	17.151915	5.07	86.96		
	型钢		kg	20.69353	3.54	73.26		
	钢筋Φ10以外		kg	6.82979	3.256	22.24		
	防锈漆		kg	0.5423	12.86	6.97		
	钢筋		kg	6.29068	3.256	20.48		

	汽油	kg	0.17545	8.33	1.46		
	苯乙烯涂料	kg	31.25225	13.55	423.47		
	沥青漆	kg	0.984	10.29	10.13		
	铸铁井盖井座700*700灰口铸铁井盖	套	2	603.3	1206.6		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	31.808878	0.25	7.95		
	中(粗)砂	t	0.083605	120	10.03		
	其他材料费			--	38.94	--	
	材料费小计			--	14919.29	--	

项目编码		04B007	项目名称		新建混凝土泵站			计量单位		座	工程量	1		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-783	非定型井垫层碎石	10m3	0.1419	716.9	2434.54	15.81	146.54	73.27	101.73	345.46	2.24	20.79	10.4	
6-785	非定型井垫层C10混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1419	1564.34	3480.9	154.81	343.83	171.92	221.98	493.94	21.97	48.79	24.4	
6-1520	混凝土基础垫层复合模板	100m2	0.0152	3220.27	1581.6	93.18	662.69	331.35	48.95	24.04	1.42	10.07	5.04	
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.3813	1333.22	4081.84		266.64	133.32	508.36	1556.41		101.67	50.83	
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0432	2951.6	1396.63	77.79	605.88	302.94	127.51	60.33	3.36	26.17	13.09	
6-1167	C30现浇钢筋混凝土池壁(隔墙)直、矩形(厚度)30cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	1.0296	1951.85	3826.49		390.37	195.19	2009.62	3939.75		401.92	200.97	
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.7296	2516.53	2161.06	233.88	550.08	275.04	1836.06	1576.71	170.64	401.34	200.67	
6-1185	C30现浇钢筋混凝土池 无梁盖(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1487	1323.46	3922.04		264.69	132.35	196.8	583.21		39.36	19.68	
6-1543	无梁池盖 复合木模	100m2	0.0826	2865.78	2247.85	299.47	633.05	316.53	236.71	185.67	24.74	52.29	26.15	
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	1.7827	670.36	3441.08	87.09	151.49	75.75	1195.05	6134.41	155.26	270.06	135.04	
6-1623	预埋铁件制作、安装 铁件制作	t	0.068	2123.42	3616.54	359.73	496.63	248.32	144.39	245.92	24.46	33.77	16.89	
4-581	垂直扶梯	t	0.0319	3848.15	4012.92	769.69	923.57	461.78	122.76	128.01	24.55	29.46	14.73	
6-1271	防水工程 防水工程 苯乙烯涂料 平面二遍	100m2	0.3995	212.82	684.28		42.56	21.28	85.02	273.37		17	8.5	

6-1272	防水工程 防水工程 苯乙烯涂料 立面二遍	100m2	0.3995	212.82	704.6		42.56	21.28	85.02	281.49		17	8.5
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.2	479.79	6296.92		95.96	47.98	95.96	1259.38		19.19	9.6
综合人工工日		小计							7015.92	17088.1	428.64	1488.88	744.49
65.5695工日		未计价材料费							15.55				
清单项目综合单价									26781.58				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	碎石40						t	2.822391	120	338.69			
	C10粒径40 砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	1.44738	330	477.64			
	电						kW·h	8.240586	0.86	7.09			
	水						m3	20.494387	4.5	92.22			
	模板木材						m3	0.520946	1500	781.42			
	复合木模板面板						m2	2.961	38.54	114.12			
	钢支撑						kg	5.340144	3.45	18.42			
	零星卡具						kg	5.001619	4.18	20.91			
	圆钉						kg	12.534286	4.74	59.41			
	C30粒径40 砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)						m3	3.88926	390	1516.81			
	草袋子						只	28.085439	0.86	24.15			
	混凝土垫块						m3	0.02592	600	15.55			
	C30粒径40 砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	12.01866	370	4446.9			
	镀锌铁丝8~12#						kg	4.580435	4.46	20.43			
	铁件						kg	78.635392	3.4	267.36			
	脱模剂						kg	8.122	17.15	139.29			
	木支撑						m3	0.428275	1500	642.41			
	嵌缝料						kg	7.296	1.89	13.79			
	镀锌铁丝18~22#						kg	5.468147	4.46	24.39			
	钢筋Φ10以外						t	1.854008	3256.4	6037.39			
	电焊条						kg	17.151915	5.07	86.96			
	型钢						kg	20.69353	3.54	73.26			

	钢筋Φ10以外	kg	6.8297 ₉	3.256	22.24		
	防锈漆	kg	0.5423	12.86	6.97		
	钢筋	kg	6.2906 ₈	3.256	20.48		
	汽油	kg	0.1754 ₅	8.33	1.46		
	苯乙烯涂料	kg	40.948 ₇₅	13.55	554.86		
	沥青漆	kg	0.984	10.29	10.13		
	铸铁井盖井座700*700灰口铸铁井座盖	套	2	603.3	1206.6		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	31.877 ₂₂₁	0.25	7.97		
	中(粗)砂	t	0.0837 ₈₅	120	10.05		
	其他材料费			--	44.28	--	
	材料费小计			--	17103.65	--	

项目编码		04B018	项目名称		新建混凝土泵站			计量单位		座	工程量	1		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-783	非定型井垫层碎石	10m3	0.1419	716.9	2434.5 ₄	15.81	146.54	73.27	101.73	345.46	2.24	20.79	10.4	
6-785	非定型井垫层C10混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1419	1564.3 ₄	3480.9	154.81	343.83	171.92	221.98	493.94	21.97	48.79	24.4	
6-1520	混凝土基础垫层复合模板	100m2	0.0152	3220.2 ₇	1581.6	93.18	662.69	331.35	48.95	24.04	1.42	10.07	5.04	
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.3813	1333.2 ₂	4081.8 ₄		266.64	133.32	508.36	1556.4 ₁		101.67	50.83	
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0432	2951.6	1396.6 ₃	77.79	605.88	302.94	127.51	60.33	3.36	26.17	13.09	
6-1167	C30现浇钢筋混凝土池壁(隔墙)直、矩形(厚度)30cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	1.0296	1951.8 ₅	3826.4 ₉		390.37	195.19	2009.6 ₂	3939.7 ₅		401.92	200.97	
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.7296	2516.5 ₃	2161.0 ₆	233.88	550.08	275.04	1836.0 ₆	1576.7 ₁	170.64	401.34	200.67	
6-1185	C30现浇钢筋混凝土池 无梁盖(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1487	1323.4 ₆	3922.0 ₄		264.69	132.35	196.8	583.21		39.36	19.68	
6-1543	无梁池盖 复合木模	100m2	0.0826	2865.7 ₈	2247.8 ₅	299.47	633.05	316.53	236.71	185.67	24.74	52.29	26.15	
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	1.7827	670.36	3441.0 ₈	87.09	151.49	75.75	1195.0 ₅	6134.4 ₁	155.26	270.06	135.04	
6-1623	预埋铁件制作、安装 铁件制作	t	0.068	2123.4 ₂	3616.5 ₄	359.73	496.63	248.32	144.39	245.92	24.46	33.77	16.89	

4-581	垂直扶梯	t	0.0319	3848.1 5	4012.9 2	769.69	923.57	461.78	122.76	128.01	24.55	29.46	14.73
6-1271	防水工程 防水工程 苯乙烯涂料 平面二遍	100m2	0.3995	212.82	684.28		42.56	21.28	85.02	273.37		17	8.5
6-1272	防水工程 防水工程 苯乙烯涂料 立面二遍	100m2	0.3995	212.82	704.6		42.56	21.28	85.02	281.49		17	8.5
6-808	井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.2	479.79	6296.9 2		95.96	47.98	95.96	1259.3 8		19.19	9.6
综合人工工日		小计							7015.9 2	17088. 1	428.64	1488.8 8	744.49
65.5695工日		未计价材料费							15.55				
清单项目综合单价									26781.58				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	碎石40					t	2.8223 91	120	338.69				
	C10粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)					m3	1.4473 8	330	477.64				
	电					kW·h	8.2405 86	0.86	7.09				
	水					m3	20.494 387	4.5	92.22				
	模板木材					m3	0.5209 46	1500	781.42				
	复合木模板面板					m2	2.961	38.54	114.12				
	钢支撑					kg	5.3401 44	3.45	18.42				
	零星卡具					kg	5.0016 19	4.18	20.91				
	圆钉					kg	12.534 286	4.74	59.41				
	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)					m3	3.8892 6	390	1516.81				
	草袋子					只	28.085 439	0.86	24.15				
	混凝土垫块					m3	0.0259 2	600	15.55				
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)					m3	12.018 66	370	4446.9				
	镀锌铁丝8~12#					kg	4.5804 35	4.46	20.43				
	铁件					kg	78.635 392	3.4	267.36				
	脱模剂					kg	8.122	17.15	139.29				
	木支撑					m3	0.4282 75	1500	642.41				
	嵌缝料					kg	7.296	1.89	13.79				
	镀锌铁丝18~22#					kg	5.4681 47	4.46	24.39				
	钢筋Φ10以外					t	1.8540 08	3256.4	6037.39				

	电焊条	kg	17.151 915	5.07	86.96		
	型钢	kg	20.693 53	3.54	73.26		
	钢筋Φ10以外	kg	6.8297 9	3.256	22.24		
	防锈漆	kg	0.5423	12.86	6.97		
	钢筋	kg	6.2906 8	3.256	20.48		
	汽油	kg	0.1754 5	8.33	1.46		
	苯乙烯涂料	kg	40.948 75	13.55	554.86		
	沥青漆	kg	0.984	10.29	10.13		
	铸铁井盖井座700*700灰口铸铁井座盖	套	2	603.3	1206.6		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	31.877 221	0.25	7.97		
	中(粗)砂	t	0.0837 85	120	10.05		
	其他材料费			--	44.28	--	
	材料费小计			--	17103.65	--	

项目编码		040504002004	项目名称		混凝土井			计量单位		座	工程量	3		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.055	676.78	2434.54	21.83	139.72	69.86	37.22	133.9	1.2	7.68	3.84	
6-820	垫层 C20混凝土	10m3	0.055	1159.56	3692.4	141.75	260.26	130.13	63.78	203.08	7.8	14.31	7.16	
6-808换	井盖、井算安装 检查井 铸铁井 盖、座	10套	0.1	479.79	4623.33		95.96	47.98	47.98	462.33		9.6	4.8	
6-1166换	池壁(隔墙)直、 矩形(厚度) 20cm以内 (商品 砼非泵送)	10m3	0.1154	2055.9	3629.29		411.18	205.59	237.25	418.82		47.45	23.73	
6-1185换	池盖 无梁盖 (商品砼非泵送)	10m3	0.031	1323.48	3718.04		264.7	132.35	41.03	115.26		8.21	4.1	
6-1157	C30半地下室平 池底(厚度) 50cm以外	10m3	0.114	1070	4051.15	64.09	226.82	113.41	121.98	461.83	7.31	25.86	12.93	
6-1543	池盖 无梁池盖 复合木模	100m2	0.03	2865.78	2217.47	242.92	621.74	310.87	85.97	66.52	7.29	18.65	9.33	
6-1538	池壁(隔壁) 矩 形池壁 木模	100m2	0.14	2516.53	2126.16	190.29	541.36	270.68	352.31	297.66	26.64	75.79	37.9	
6-1535	池底 平池底 木 模	100m2	0.0215	4113.94	1932.31	135.55	849.9	424.95	88.45	41.54	2.91	18.27	9.14	
3-248	钢筋制作、安装 预制混凝土 Φ10以内	t	0.258	2205.27	3411.49	76.29	456.31	228.16	568.96	880.16	19.68	117.73	58.87	

3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 Φ10以外	t	0.111	867.77	3444.8 ₄	138.14	201.18	100.59	96.32	382.38	15.33	22.33	11.17
综合人工工日		小计							1741.2 ₅	3463.4 ₈	88.16	365.88	182.97
16.2734工日		未计价材料费							1.77				
清单项目综合单价									5843.51				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	碎石40					t	1.0939 ₅	120	131.27				
	混凝土（商品砼非泵送）C20 粒径40 32.5级坍落度35~50					m3	2.0542 ₈	350	719				
	电					kw·h	1.4238 ₆	0.86	1.22				
	水					m3	3.7746 ₄₂	4.5	16.99				
	复合硅酸盐水泥32.5级					kg	15.868 ₉₃	0.25	3.97				
	中(粗)砂					t	0.0417 ₀₉	120	5.01				
	沥青漆					kg	0.492						
	700*700铸铁井盖井座					套	1	434.82	434.82				
	水泥砂浆 1:2					m3	0.0284 ₉	339.21	9.66				
	草袋子					只	5.0553 ₃₂	0.86	4.35				
	防水混凝土（商品砼非泵送）C30 P10粒径40 42.5级坍落度35~50					m3	1.1628	390	453.49				
	圆钉					kg	3.1543 ₆₄	4.74	14.95				
	镀锌铁丝8~12#					kg	0.9014 ₂	4.46	4.02				
	镀锌铁丝18~22#					kg	2.7941 ₇	4.46	12.46				
	脱模剂					kg	1.915	14.01	26.83				
	复合木模板面板					m2	0.63	38.54	24.28				
	零星卡具					kg	1.1384 ₇	4.18	4.76				
	模板木材					m3	0.1213 ₃₄	1500	182				
	钢支撑					kg	1.6296	3.45	5.62				
	铁件					kg	1.9103	3.4	6.5				
	嵌缝料					kg	1.615	1.54	2.49				
	木支撑					m3	0.0894 ₆₉	1500	134.2				
	混凝土垫块					m3	0.0029 ₄₆	600	1.77				
	钢筋 Φ10以内					t	0.2631 ₆	3302.8 ₈	869.19				
	钢筋 Φ10以外					t	0.1154 ₄	3256.4	375.92				

	电焊条	kg	0.98568	5.07	5		
	其他材料费			--	15.48	--	
	材料费小计			--	3465.25	--	

项目编码		04B019	项目名称		砌筑流量计井			计量单位		座	工程量	3	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-820	垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.037	927.65	3692.4		185.53	92.77	34.32	136.62		6.86	3.43
6-785	非定型井垫层 C30混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.044	1564.34	3897.06	154.81	343.83	171.92	68.83	171.47	6.81	15.13	7.56
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.046467	633.87	3439.09	151.23	157.02	78.51	29.45	159.8	7.03	7.3	3.65
6-786	M7.5砖砌 圆形	10m3	0.261	2000.79	4160.7	100.63	420.28	210.14	522.21	1085.94	26.26	109.69	54.85
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.2154	2043.06	701.34	67.84	422.18	211.09	440.08	151.07	14.61	90.94	45.47
6-807	C30钢筋混凝土小型构件制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0265	2108.93	3934.42	154.81	452.75	226.37	55.89	104.26	4.1	12	6
6-809	井盖、井算安装检查井 混凝土井盖、座	10套	0.1	435.06	91.62		87.01	43.51	43.51	9.16		8.7	4.35
6-794	砖墙 井底抹灰	100m2	0.007867	1327.76	701.34	67.84	279.12	139.56	10.45	5.52	0.53	2.2	1.1
综合人工工日		小计							1204.74	1823.84	59.34	252.82	126.41
11.2591工日		未计价材料费							252.5				
清单项目综合单价									3719.65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.3774	350	132.09			
	电						kW·h	0.43807	0.86	0.38			
	水						m3	2.112645	4.5	9.51			
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.4488	370	166.06			
	镀锌铁丝18~22#						kg	0.089495	4.46	0.4			
	钢筋Φ10以外						t	0.048326	3256.4	157.37			
	电焊条						kg	0.368019	5.07	1.87			
	机砖						百块	13.52241	55	743.73			

	沥青漆	kg	0.8158 86	10.29	8.4		
	铸铁爬梯	kg	22.143 24	4.5	99.64		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2689 75	370	99.52		
	预制混凝土盖、座Φ700	套	1.01	250	252.5		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	474.69 6346	0.25	118.67		
	中(粗)砂	t	2.1132 38	120	253.59		
	其他材料费			--	32.61	--	
	材料费小计			--	2076.34	--	

项目编码		030109001002	项目名称		离心式泵				计量单位		台	工程量		2
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-790	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵设备重量0.2t以内	台	1	303.88	57.52	48.04	121.55	42.54	303.88	57.52	48.04	121.55	42.54	
综合人工工日		小计							303.88	57.52	48.04	121.55	42.54	
2.84工日		未计价材料费							1774.58					
清单项目综合单价									2348.11					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	自动搅匀潜水排污泵50JYWQ23-10-1.5 采用304不锈钢叶轮,粉碎型 切割式 配套304不锈钢导杆、吊索及耦合装置						台	1	1774.58	1774.58				
	平垫铁Q235 1#						kg	1.8	4.29	7.72				
	斜垫铁Q235 1#						kg	1.2	5.15	6.18				
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235						kg	0.2	3.54	0.71				
	电焊条J422 φ4						kg	0.1	5.07	0.51				
	木板材						m3	0.003	1500	4.5				
	汽油						kg	0.16	8.33	1.33				
	煤油						kg	0.56	4.29	2.4				
	机油						kg	0.41	7.72	3.17				
	黄油(钙基脂)						kg	0.15	6.86	1.03				
	氧气						m3	0.133	2.83	0.38				
	乙炔气						kg	0.045	15.44	0.69				
	油浸石棉盘根 φ6~10 250℃						kg	0.25	9.86	2.47				
	水泥32.5级						kg	38.5	0.25	9.63				
	黄砂						m3	0.055	120	6.6				
	碎石						m3	0.062	120	7.44				
	棉纱头						kg	0.1	5.57	0.56				

	破布	kg	0.12	6	0.72		
	其他材料费			--	1.48	--	
	材料费小计			--	1832.1	--	

项目编码		03B004		项目名称		管件			计量单位		个	工程量	2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00001	异径管（含法兰）DN65*50	个	1		70.98					70.98				
综合人工工日		小计								70.98				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									70.98					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	异径管（含法兰）DN65*50						个	1	70.98	70.98				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	70.98		--		

项目编码	030810001002	项目名称	法兰	计量单位	副	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1496	低压法兰 碳钢法兰(螺纹连接)公称直径65mm以内	副	1	35.84	2.05	0.15	14.34	5.02	35.84	2.05	0.15	14.34	5.02
综合人工工日		小计							35.84	2.05	0.15	14.34	5.02
0.32工日		未计价材料费							195.2				
清单项目综合单价								252.6					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	304不锈钢法兰DN65 PN1.0MPa						片	2	97.6	195.2			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.038	10.55	0.4			
	其他材料费								--	1.65		--	
	材料费小计								--	197.25		--	

项目编码		031001006002		项目名称		塑料管			计量单位		m		工程量		4	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			

10-129	室外给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	59.92	8.26		23.97	8.39	5.99	0.83		2.4	0.84
综合人工工日		小计							5.99	0.83		2.4	0.84
0.056工日		未计价材料费							24.99				
清单项目综合单价									35.05				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn75						m	0.982	18.16	17.83			
	承插塑料排水管件dn75						个	0.538	13.31	7.16			
	聚氯乙烯热熔密封胶						kg	0.019	10.72	0.2			
	丙酮						kg	0.028	5.15	0.14			
	钢锯条						根	0.159	0.21	0.03			
	铁砂布2#						张	0.07	0.86	0.06			
	棉纱头						kg	0.025	5.57	0.14			
	水						m3	0.019	4.5	0.09			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.007	4.46	0.03			
	电						kW·h	0.15	0.86	0.13			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	25.82		--	

项目编码		031003003003	项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量		2
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	67.41	84.19	18.38	26.96	9.44	67.41	84.19	18.38	26.96	9.44
综合人工工日		小计							67.41	84.19	18.38	26.96	9.44
0.63工日		未计价材料费							665.47				
清单项目综合单价									871.85				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	304不锈钢污水止回阀DN65						个	1	665.47	665.47			
	平焊法兰1.6MPa DN65						片	2	33.94	67.88			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80						套	8.24	1.35	11.12			
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.18	5.57	1			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.42	5.07	2.13			
	乙炔气						kg	0.014	15.44	0.22			
	氧气						m3	0.04	2.83	0.11			
	厚漆						kg	0.09	8.58	0.77			
	清油						kg	0.015	13.72	0.21			

	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	749.66	--	

项目编码		031003003004		项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	67.41	84.19	18.38	26.96	9.44	67.41	84.19	18.38	26.96	9.44		
综合人工工日		小计							67.41	84.19	18.38	26.96	9.44		
0.63工日		未计价材料费							576.74						
清单项目综合单价									783.12						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	304不锈钢闸阀DN65						个	1	576.74	576.74					
	平焊法兰1.6MPa DN65						片	2	33.94	67.88					
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80						套	8.24	1.35	11.12					
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.18	5.57	1					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.42	5.07	2.13					
	乙炔气						kg	0.014	15.44	0.22					
	氧气						m3	0.04	2.83	0.11					
	厚漆						kg	0.09	8.58	0.77					
	清油						kg	0.015	13.72	0.21					
	棉纱头						kg	0.05	5.57	0.28					
	砂纸						张	0.5	0.94	0.47					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	660.93		--			

项目编码	030817008003	项目名称	套管制作安装		计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2952	刚性防水套管制作 公称直径300mm以内	个	1	190.46	158.37	38.12	76.18	26.66	190.46	158.37	38.12	76.18	26.66
8-2965	刚性防水套管安装 公称直径300mm以内	个	1	89.88	56.57		35.95	12.58	89.88	56.57		35.95	12.58
综合人工工日		小计							280.34	214.94	38.12	112.13	39.24
2.62工日		未计价材料费							96.97				

清单项目综合单价				781.74			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径300mm以内	kg	21.84	4.44	96.97		
	钢板 δ 10~15 Q235	kg	29.2	3.54	103.37		
	扁钢<-59	kg	2.7	3.64	9.83		
	电焊条J422 φ3.2	kg	3.68	5.07	18.66		
	氧气	m3	2.63	2.83	7.44		
	乙炔气	kg	0.88	15.44	13.59		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.204	3.26	0.67		
	水泥32.5级	kg	18.9	0.25	4.73		
	石棉绒	kg	8.09	2.4	19.42		
	油浸麻丝	kg	3.86	8.4	32.42		
	其他材料费			--	4.81	--	
	材料费小计			--	311.91	--	

项目编码		030817008004		项目名称		套管制作安装			计量单位		台	工程量	6	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-2946	刚性防水套管制作 公称直径80mm以内	个	1	60.99	36.62	13.26	24.4	8.54	60.99	36.62	13.26	24.4	8.54	
8-2963	刚性防水套管安装 公称直径150mm以内	个	1	59.92	29.89		23.97	8.39	59.92	29.89		23.97	8.39	
综合人工工日		小计							120.91	66.51	13.26	48.37	16.93	
1.13工日		未计价材料费							17.85					
清单项目综合单价									283.83					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管公称直径80mm以内						kg	4.02	4.44	17.85				
	钢板 δ 10~15 Q235						kg	4.95	3.54	17.52				
	扁钢<-59						kg	1.05	3.64	3.82				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.5	5.07	2.54				
	氧气						m3	1.46	2.83	4.13				
	乙炔气						kg	0.49	15.44	7.57				
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.056	3.26	0.18				
	水泥32.5级						kg	10	0.25	2.5				
	石棉绒						kg	4.27	2.4	10.25				
	油浸麻丝						kg	2.04	8.4	17.14				
	其他材料费								--	0.86		--		
	材料费小计								--	84.36		--		

项目编码	03B005	项目名称	潜水排污泵自藕装置	计量单位	套	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	潜水排污泵自藕装置 与潜水排污泵配套供	套	1		1330.93					1330.93			
综合人工工日		小计								1330.93			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1330.93					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	潜水排污泵自藕装置 与潜水排污泵配套供						套	1	1330.93	1330.93			
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--	1330.93	--		

项目编码		030408001003	项目名称		电力电缆			计量单位		根	工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	与潜水排污泵配套供给 综合考虑	100m	0.01	204.37	31.8	9.13	81.75	28.61	2.04	0.32	0.09	0.82	0.29
综合人工工日		小计							2.04	0.32	0.09	0.82	0.29
0.0191工日		未计价材料费							16.83				
清单项目综合单价									20.39				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	与潜水排污泵配套供给 综合考虑						m	1.01	16.66	16.83			
	汽油						kg	0.0075	8.33	0.06			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.01778	4.46	0.08			
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.0309	1.46	0.05			
	标志牌						个	0.053	0.16	0.01			
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.00088	8.58	0.01			
	沥青绝缘漆						kg	0.0038	15.44	0.06			
	硬酯酸一级						kg	0.0001	10.29				
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫						套	0.0612	0.69	0.04			
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0009	14.58	0.01			
	其他材料费								--			--	

	材料费小计	--	17.15	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码	031003016002	项目名称	浮标液面计	计量单位	组	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-653	浮标液面计 FQ-II型	组	1	27.82	7.16	4	11.13	3.89	27.82	7.16	4	11.13	3.89
综合人工工日		小计							27.82	7.16	4	11.13	3.89
0.26工日		未计价材料费							266.19				
清单项目综合单价									320.19				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	液位自动控制装置 与潜水排污泵配套供给 设置开泵、停泵、报警共3个水位						组	1	266.19	266.19			
	等边角钢L60×5						kg	0.8	3.54	2.83			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M8×14~75						套	4.12	0.9	3.71			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.1	5.07	0.51			
	钢锯条						根	0.5	0.21	0.11			
	其他材料费										--		
	材料费小计								273.35		--		

项目编码	03B006	项目名称	304不锈钢角钢	计量单位	m	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-457	角钢安装	10m	0.1	127.33	31.6	11.47	50.93	17.83	12.73	3.16	1.15	5.09	1.78
综合人工工日		小计							12.73	3.16	1.15	5.09	1.78
0.119工日		未计价材料费							52.14				
清单项目综合单价									76.05				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	304不锈钢角钢 L75*8 用于固定自藕装置导轨						m	1.05	49.66	52.14			
	圆钢 Φ5.5~9						kg	0.411	3.54	1.45			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.055	5.07	0.28			
	无光调和漆						kg	0.01	12.86	0.13			
	钢锯条						根	0.2	0.21	0.04			
	钢板 δ 2.0~2.5 Q235						kg	0.05	3.54	0.18			
	镀锌扁钢-40×4						kg	0.237	4.55	1.08			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	55.3		--	

项目编码		030404017002		项目名称		配电箱		计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-265	控制箱安装	台	1	154.08	29.31	40.93	61.63	21.57	154.08	29.31	40.93	61.63	21.57	
综合人工工日		小计							154.08	29.31	40.93	61.63	21.57	
1.44工日		未计价材料费							2661.87					
清单项目综合单价									2969.39					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	控制柜 与潜水泵配套供给（户外型）						台	1	2661.87	2661.87				
	棉纱头						kg	0.03	5.57	0.17				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.1	5.07	0.51				
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39				
	钢垫板						kg	0.1	3.54	0.35				
	镀锌扁钢-60×6						kg	1	4.55	4.55				
	酚醛磁漆						kg	0.01	12.86	0.13				
	塑料软管						kg	0.5	15.78	7.89				
	塑料带20mm×40m						kg	0.3	2.14	0.64				
	胶木线夹						个	8	0.54	4.32				
	异型塑料管dn2.5~5						m	5	1.17	5.85				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	4.1	1.1	4.51				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	2691.18		--		

项目编码		031002003002		项目名称		套管			计量单位		个	工程量		1
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	330.63	117.2	18.49	132.25	46.29	33.06	11.72	1.85	13.23	4.63	
综合人工工日		小计							33.06	11.72	1.85	13.23	4.63	
0.309工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									64.49					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管DN50						m	0.305	20.14	6.14				
	石棉绒						kg	0.171	2.4	0.41				
	油浸麻丝						kg	0.082	8.4	0.69				

	水泥32.5级	kg	0.41	0.25	0.1		
	钢板 δ 3.0 Q235	kg	0.4	3.54	1.42		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	5.07	0.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.72	--	

项目编码		040503003002		项目名称		金属支架制作、安装			计量单位		个	工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
D00003	不锈钢支架制作、安装	个	1		53.24					53.24					
综合人工工日		小计								53.24					
工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									53.24						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	不锈钢支架制作、安装							个	1	53.24	53.24				
	其他材料费									--			--		
	材料费小计									--	53.24		--		

项目编码		030601004001		项目名称		流量仪表			计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-71	差压、流量仪表智能电磁流量计	台	1	665.28	65.24	23.29	137.71	68.86	665.28	65.24	23.29	137.71	68.86		
综合人工工日		小计							665.28	65.24	23.29	137.71	68.86		
5.94工日		未计价材料费							2540						
清单项目综合单价									3500.38						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	污水专用流量计 DN100						台	1	2540	2540					
	棉纱头						kg	0.05	5.57	0.28					
	白布						m	0.1	3.43	0.34					
	石棉橡胶板 δ 1~6						kg	2.4	19.01	45.62					
	汽油						kg	0.1	8.33	0.83					
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2						m	1	7.62	7.62					
	位号牌						个	1	0.51	0.51					

	其他材料费				--	10.04	--	
	材料费小计				--	2605.24	--	

项目编码		030411001002	项目名称		配管		计量单位		m	工程量	200		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1278	半硬质阻燃管埋地敷设 半硬质塑料管公称直径32mm以内	100m	0.01	1197.33	0.21		478.93	167.63	11.97			4.79	1.68
综合人工工日		小计							11.97			4.79	1.68
0.1119工日		未计价材料费							6.12				
清单项目综合单价									24.56				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管PE32						m	1.06	5.77	6.12			
	锯条						根	0.01	0.19				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	6.12		--	

项目编码		030408001004		项目名称		电力电缆			计量单位		m	工程量		200	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-737	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	265.36	41.28	12.18	106.14	37.15	2.65	0.41	0.12	1.06	0.37		
综合人工工日		小计							2.65	0.41	0.12	1.06	0.37		
0.0248工日		未计价材料费							17.9						
清单项目综合单价									22.51						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铜芯电缆YJV-5*4						m	1.01	17.72	17.9					
	汽油						kg	0.0098	8.33	0.08					
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0231	4.46	0.1					
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.0402	1.46	0.06					
	标志牌						个	0.0689	0.16	0.01					
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0011	8.58	0.01					
	沥青绝缘漆						kg	0.0049	15.44	0.08					
	硬酯酸一级						kg	0.0001	10.29						
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫						套	0.0796	0.69	0.05					

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	异径管（含法兰）DN80*65	个	1		106.47					106.47			
综合人工工日		小计								106.47			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									106.47				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	异径管（含法兰）DN80*65						个	1	106.47	106.47			
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--	106.47	--		

项目编码	030810001003	项目名称	法兰	计量单位	副	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1497	低压法兰 碳钢法兰(螺纹连接)公称直径80mm以内	副	1	42.56	2.49	0.17	17.02	5.96	42.56	2.49	0.17	17.02	5.96
综合人工工日		小计							42.56	2.49	0.17	17.02	5.96
0.38工日		未计价材料费							319.4				
清单项目综合单价								387.6					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	304不锈钢法兰DN80 PN1.0MPa						片	2	159.7	319.4			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.045	10.55	0.47			
	其他材料费								--	2.02		--	
	材料费小计								--	321.89		--	

项目编码		031001006003	项目名称		塑料管		计量单位		m	工程量	4		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-129	室外给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	59.92	8.26		23.97	8.39	5.99	0.83		2.4	0.84
综合人工工日		小计							5.99	0.83		2.4	0.84
0.056工日		未计价材料费							34.39				
清单项目综合单价									44.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	承插塑料排水管dn80			m	0.982	25.29	24.83		
	承插塑料排水管件dn80			个	0.538	17.75	9.55		
	聚氯乙烯热熔密封胶			kg	0.019	10.72	0.2		
	丙酮			kg	0.028	5.15	0.14		
	钢锯条			根	0.159	0.21	0.03		
	铁砂布2#			张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头			kg	0.025	5.57	0.14		
	水			m3	0.019	4.5	0.09		
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.007	4.46	0.03		
	电			kW·h	0.15	0.86	0.13		
	其他材料费					--	0.02	--	
	材料费小计					--	35.22	--	

项目编码		031003003005		项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量	2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-437	焊接法兰阀 公称直径80mm以内	个	1	75.97	105.29	18.38	30.39	10.64	75.97	105.29	18.38	30.39	10.64	
综合人工工日		小计							75.97	105.29	18.38	30.39	10.64	
0.71工日		未计价材料费							887.21					
清单项目综合单价									1127.88					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	304不锈钢污水止回阀DN80						个	1	887.21	887.21				
	平焊法兰1.6MPa DN80						片	2	38.32	76.64				
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80						套	16.48	1.35	22.25				
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.26	5.57	1.45				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.49	5.07	2.48				
	乙炔气						kg	0.02	15.44	0.31				
	氧气						m3	0.06	2.83	0.17				
	厚漆						kg	0.12	8.58	1.03				
	清油						kg	0.015	13.72	0.21				
	棉纱头						kg	0.05	5.57	0.28				
	砂纸						张	0.5	0.94	0.47				
	其他材料费									--			--	
	材料费小计									--	992.5		--	

项目编码		031003003006		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位		个	工程量	2	
------	--	--------------	--	------	--	--------	--	------	--	---	-----	---	--

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-437	焊接法兰阀 公称直径80mm以内	个	1	75.97	105.29	18.38	30.39	10.64	75.97	105.29	18.38	30.39	10.64
综合人工工日		小计							75.97	105.29	18.38	30.39	10.64
0.71工日		未计价材料费							709.77				
清单项目综合单价									950.44				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	304不锈钢闸阀DN80						个	1	709.77	709.77			
	平焊法兰1.6MPa DN80						片	2	38.32	76.64			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80						套	16.48	1.35	22.25			
	石棉橡胶板低压 δ 0.8～6						kg	0.26	5.57	1.45			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.49	5.07	2.48			
	乙炔气						kg	0.02	15.44	0.31			
	氧气						m3	0.06	2.83	0.17			
	厚漆						kg	0.12	8.58	1.03			
	清油						kg	0.015	13.72	0.21			
	棉纱头						kg	0.05	5.57	0.28			
	砂纸						张	0.5	0.94	0.47			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	815.06		--	

项目编码		030817008005	项目名称		套管制作安装			计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-2952	刚性防水套管制作 公称直径300mm以内	个	1	190.46	158.37	38.12	76.18	26.66	190.46	158.37	38.12	76.18	26.66	
8-2965	刚性防水套管安装 公称直径300mm以内	个	1	89.88	56.57		35.95	12.58	89.88	56.57		35.95	12.58	
综合人工工日		小计							280.34	214.94	38.12	112.13	39.24	
2.62工日		未计价材料费							96.97					
清单项目综合单价								781.74						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管公称直径300mm以内						kg	21.84	4.44	96.97				
	钢板 δ 10~15 Q235						kg	29.2	3.54	103.37				
	扁钢<-59						kg	2.7	3.64	9.83				
	电焊条J422 φ3.2						kg	3.68	5.07	18.66				

	氧气	m3	2.63	2.83	7.44		
	乙炔气	kg	0.88	15.44	13.59		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.204	3.26	0.67		
	水泥32.5级	kg	18.9	0.25	4.73		
	石棉绒	kg	8.09	2.4	19.42		
	油浸麻丝	kg	3.86	8.4	32.42		
	其他材料费			--	4.81	--	
	材料费小计			--	311.91	--	

项目编码		030817008006	项目名称		套管制作安装			计量单位		台	工程量	6	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2946	刚性防水套管制作 公称直径80mm以内	个	1	60.99	36.62	13.26	24.4	8.54	60.99	36.62	13.26	24.4	8.54
8-2963	刚性防水套管安装 公称直径150mm以内	个	1	59.92	29.89		23.97	8.39	59.92	29.89		23.97	8.39
综合人工工日		小计							120.91	66.51	13.26	48.37	16.93
1.13工日		未计价材料费							17.85				
清单项目综合单价								283.83					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径80mm以内						kg	4.02	4.44	17.85			
	钢板 δ 10~15 Q235						kg	4.95	3.54	17.52			
	扁钢<-59						kg	1.05	3.64	3.82			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.5	5.07	2.54			
	氧气						m3	1.46	2.83	4.13			
	乙炔气						kg	0.49	15.44	7.57			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.056	3.26	0.18			
	水泥32.5级						kg	10	0.25	2.5			
	石棉绒						kg	4.27	2.4	10.25			
	油浸麻丝						kg	2.04	8.4	17.14			
	其他材料费								--	0.86		--	
	材料费小计								--	84.36		--	

项目编码	03B008		项目名称	潜水排污泵自藕装置		计量单位	套	工程量	2				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-653	浮标液面计 FQ-II型		组	1	27.82	7.16	4	11.13	3.89	27.82	7.16	4	11.13	3.89
综合人工工日			小计							27.82	7.16	4	11.13	3.89
0.26工日			未计价材料费							266.19				
清单项目综合单价										320.19				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	液位自动控制装置 与潜水排污泵配套供给 设置开泵、停泵、报警共3个水位							组	1	266.19	266.19			
	等边角钢L60×5							kg	0.8	3.54	2.83			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M8×14~75							套	4.12	0.9	3.71			
	电焊条J422 φ3.2							kg	0.1	5.07	0.51			
	钢锯条							根	0.5	0.21	0.11			
	其他材料费									--			--	
	材料费小计									--	273.35		--	

项目编码		03B009	项目名称		304不锈钢角钢			计量单位		m	工程量	2		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-457	角钢安装	10m	0.1	127.33	31.6	11.47	50.93	17.83	12.73	3.16	1.15	5.09	1.78	
综合人工工日		小计							12.73	3.16	1.15	5.09	1.78	
0.119工日		未计价材料费							52.14					
清单项目综合单价									76.05					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	304不锈钢角钢 L75*8 用于固定自藕装置导轨						m	1.05	49.66	52.14				
	圆钢 Φ5.5~9						kg	0.411	3.54	1.45				
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.055	5.07	0.28				
	无光调和漆						kg	0.01	12.86	0.13				
	钢锯条						根	0.2	0.21	0.04				
	钢板 δ 2.0~2.5 Q235						kg	0.05	3.54	0.18				
	镀锌扁钢-40×4						kg	0.237	4.55	1.08				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	55.3		--		

项目编码	030404017003	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-265	控制箱安装	台	1	154.08	29.31	40.93	61.63	21.57	154.08	29.31	40.93	61.63	21.57
综合人工工日		小计							154.08	29.31	40.93	61.63	21.57
1.44工日		未计价材料费							2661.87				
清单项目综合单价									2969.39				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	控制柜 与潜水泵配套供给（户外型）					台	1	2661.87	2661.87				
	棉纱头					kg	0.03	5.57	0.17				
	电焊条J422 φ3.2					kg	0.1	5.07	0.51				
	无光调和漆					kg	0.03	12.86	0.39				
	钢垫板					kg	0.1	3.54	0.35				
	镀锌扁钢-60×6					kg	1	4.55	4.55				
	酚醛磁漆					kg	0.01	12.86	0.13				
	塑料软管					kg	0.5	15.78	7.89				
	塑料带20mm×40m					kg	0.3	2.14	0.64				
	胶木线夹					个	8	0.54	4.32				
	异型塑料管dn2.5~5					m	5	1.17	5.85				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫					套	4.1	1.1	4.51				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	2691.18		--		

项目编码		031002003003	项目名称		套管		计量单位		个	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-389	刚性防水套管制作、安装 公称直径80mm以内	10个	0.1	349.89	159.75	18.49	139.96	48.98	34.99	15.98	1.85	14	4.9
综合人工工日		小计							34.99	15.98	1.85	14	4.9
0.327工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									71.72				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80						m	0.305	33.67	10.27			
	石棉绒						kg	0.19	2.4	0.46			
	油浸麻丝						kg	0.091	8.4	0.76			
	水泥32.5级						kg	0.445	0.25	0.11			
	钢板 δ 3.0 Q235						kg	0.4	3.54	1.42			
	氧气						m3	0.257	2.83	0.73			
	乙炔气						kg	0.1117	15.44	1.72			
	电焊条						kg	0.1	5.07	0.51			

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1279	半硬质阻燃管埋地敷设 半硬质塑料管公称直径40mm以内	100m	0.01	1279.72	0.21		511.89	179.16	12.8			5.12	1.79
综合人工工日		小计							12.8			5.12	1.79
0.1196工日		未计价材料费							7.53				
清单项目综合单价									27.24				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	半硬质塑料管公称直径40mm以内						m	1.06	7.1	7.53			
	锯条						根	0.01	0.19				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	7.53		--	

项目编码		030408001006	项目名称		电力电缆			计量单位		m	工程量	200	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	341.33	42.42	12.18	136.53	47.79	3.41	0.42	0.12	1.37	0.48
综合人工工日		小计							3.41	0.42	0.12	1.37	0.48
0.0319工日		未计价材料费							26.36				
清单项目综合单价									32.16				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-5*6						m	1.01	26.1	26.36			
	汽油						kg	0.0098	8.33	0.08			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0231	4.46	0.1			
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.0402	1.46	0.06			
	标志牌						个	0.0689	0.16	0.01			
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0023	8.58	0.02			
	沥青绝缘漆						kg	0.0049	15.44	0.08			
	硬酯酸一级						kg	0.0002	10.29				
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫						套	0.0796	0.69	0.05			
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0012	14.58	0.02			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	26.78		--	

项目编码	030109001005	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	2
------	--------------	------	------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-790	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵设备重量0.2t以内	台	1	303.88	57.52	48.04	121.55	42.54	303.88	57.52	48.04	121.55	42.54	
综合人工工日		小计							303.88	57.52	48.04	121.55	42.54	
2.84工日		未计价材料费							1774.58					
清单项目综合单价									2348.11					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	自动搅匀潜水排污泵50JYWQ23-10-1.5 采用304不锈钢叶轮,粉碎型 切割式 配套304不锈钢导杆、吊索及耦合装置						台	1	1774.58	1774.58				
	平垫铁Q235 1#						kg	1.8	4.29	7.72				
	斜垫铁Q235 1#						kg	1.2	5.15	6.18				
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235						kg	0.2	3.54	0.71				
	电焊条J422 φ4						kg	0.1	5.07	0.51				
	木板材						m3	0.003	1500	4.5				
	汽油						kg	0.16	8.33	1.33				
	煤油						kg	0.56	4.29	2.4				
	机油						kg	0.41	7.72	3.17				
	黄油(钙基脂)						kg	0.15	6.86	1.03				
	氧气						m3	0.133	2.83	0.38				
	乙炔气						kg	0.045	15.44	0.69				
	油浸石棉盘根 φ6~10 250℃						kg	0.25	9.86	2.47				
	水泥32.5级						kg	38.5	0.25	9.63				
	黄砂						m3	0.055	120	6.6				
	碎石						m3	0.062	120	7.44				
	棉纱头						kg	0.1	5.57	0.56				
	破布						kg	0.12	6	0.72				
	其他材料费									--	1.48		--	
	材料费小计									--	1832.1		--	

项目编码		03B013	项目名称		管件		计量单位		个	工程量	2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	异径管（含法兰）DN65*50	个	1		70.98					70.98			
综合人工工日		小计								70.98			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									70.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径管（含法兰）DN65*50	个	1	70.98	70.98		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	70.98	--	

项目编码	030810001005	项目名称	法兰	计量单位	副	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1496	低压法兰 碳钢法兰(螺纹连接) 公称直径65mm以内	副	1	35.84	2.05	0.15	14.34	5.02	35.84	2.05	0.15	14.34	5.02
综合人工工日		小计							35.84	2.05	0.15	14.34	5.02
0.32工日		未计价材料费							195.2				
清单项目综合单价								252.6					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	304不锈钢法兰DN65 PN1.0MPa						片	2	97.6	195.2			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.038	10.55	0.4			
	其他材料费								--	1.65		--	
	材料费小计								--	197.25		--	

项目编码		031001006005	项目名称		塑料管		计量单位		m	工程量	4		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-129	室外给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	59.92	8.26		23.97	8.39	5.99	0.83		2.4	0.84
综合人工工日		小计							5.99	0.83		2.4	0.84
0.056工日		未计价材料费							24.99				
清单项目综合单价								35.05					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn75						m	0.982	18.16	17.83			
	承插塑料排水管件dn75						个	0.538	13.31	7.16			
	聚氯乙烯热熔密封胶						kg	0.019	10.72	0.2			
	丙酮						kg	0.028	5.15	0.14			
	钢锯条						根	0.159	0.21	0.03			
	铁砂布2#						张	0.07	0.86	0.06			

	棉纱头	kg	0.025	5.57	0.14		
	水	m3	0.019	4.5	0.09		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.007	4.46	0.03		
	电	kW·h	0.15	0.86	0.13		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	25.82	--	

项目编码		031003003009		项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	67.41	84.19	18.38	26.96	9.44	67.41	84.19	18.38	26.96	9.44		
综合人工工日		小计							67.41	84.19	18.38	26.96	9.44		
0.63工日		未计价材料费							665.47						
清单项目综合单价									871.85						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	304不锈钢污水止回阀DN65						个	1	665.47	665.47					
	平焊法兰1.6MPa DN65						片	2	33.94	67.88					
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80						套	8.24	1.35	11.12					
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.18	5.57	1					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.42	5.07	2.13					
	乙炔气						kg	0.014	15.44	0.22					
	氧气						m3	0.04	2.83	0.11					
	厚漆						kg	0.09	8.58	0.77					
	清油						kg	0.015	13.72	0.21					
	棉纱头						kg	0.05	5.57	0.28					
	砂纸						张	0.5	0.94	0.47					
	其他材料费									--		--			
	材料费小计									--	749.66	--			

项目编码		031003003010		项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	67.41	84.19	18.38	26.96	9.44	67.41	84.19	18.38	26.96	9.44		
综合人工工日		小计							67.41	84.19	18.38	26.96	9.44		
0.63工日		未计价材料费							576.74						
清单项目综合单价									783.12						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	304不锈钢闸阀DN65	个	1	576.74	576.74		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	33.94	67.88		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.42	5.07	2.13		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	660.93	--	

项目编码		030817008009		项目名称		套管制作安装			计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-2952	刚性防水套管制作 公称直径300mm以内	个	1	190.46	158.37	38.12	76.18	26.66	190.46	158.37	38.12	76.18	26.66		
8-2965	刚性防水套管安装 公称直径300mm以内	个	1	89.88	56.57		35.95	12.58	89.88	56.57		35.95	12.58		
综合人工工日		小计							280.34	214.94	38.12	112.13	39.24		
2.62工日		未计价材料费							96.97						
清单项目综合单价									781.74						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	焊接钢管公称直径300mm以内						kg	21.84	4.44	96.97					
	钢板 δ 10~15 Q235						kg	29.2	3.54	103.37					
	扁钢<-59						kg	2.7	3.64	9.83					
	电焊条J422 φ3.2						kg	3.68	5.07	18.66					
	氧气						m3	2.63	2.83	7.44					
	乙炔气						kg	0.88	15.44	13.59					
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.204	3.26	0.67					
	水泥32.5级						kg	18.9	0.25	4.73					
	石棉绒						kg	8.09	2.4	19.42					
	油浸麻丝						kg	3.86	8.4	32.42					
	其他材料费								--	4.81		--			
	材料费小计								--	311.91		--			

项目编码		030817008010	项目名称		套管制作安装			计量单位		台	工程量	6	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2946	刚性防水套管制作 公称直径80mm以内	个	1	60.99	36.62	13.26	24.4	8.54	60.99	36.62	13.26	24.4	8.54
8-2963	刚性防水套管安装 公称直径150mm以内	个	1	59.92	29.89		23.97	8.39	59.92	29.89		23.97	8.39
综合人工工日		小计							120.91	66.51	13.26	48.37	16.93
1.13工日		未计价材料费							17.85				
清单项目综合单价									283.83				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径80mm以内						kg	4.02	4.44	17.85			
	钢板 δ 10~15 Q235						kg	4.95	3.54	17.52			
	扁钢<-59						kg	1.05	3.64	3.82			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.5	5.07	2.54			
	氧气						m3	1.46	2.83	4.13			
	乙炔气						kg	0.49	15.44	7.57			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.056	3.26	0.18			
	水泥32.5级						kg	10	0.25	2.5			
	石棉绒						kg	4.27	2.4	10.25			
	油浸麻丝						kg	2.04	8.4	17.14			
	其他材料费								--	0.86		--	
	材料费小计								--	84.36		--	

项目编码		03B014	项目名称		潜水排污泵自藕装置		计量单位		套	工程量	2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	潜水排污泵自藕装置 与潜水排污泵配套供	套	1		1330.93					1330.93			
综合人工工日		小计								1330.93			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1330.93					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	潜水排污泵自藕装置 与潜水排污泵配套供						套	1	1330.93	1330.93			

	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	1330.93	--	

项目编码		030408001009	项目名称		电力电缆			计量单位		根	工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	与潜水排污泵配套供给 综合考虑	100m	0.01	204.37	31.8	9.13	81.75	28.61	2.04	0.32	0.09	0.82	0.29
综合人工工日		小计							2.04	0.32	0.09	0.82	0.29
0.0191工日		未计价材料费							16.83				
清单项目综合单价									20.39				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	与潜水排污泵配套供给 综合考虑						m	1.01	16.66	16.83			
	汽油						kg	0.0075	8.33	0.06			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.01778	4.46	0.08			
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.0309	1.46	0.05			
	标志牌						个	0.053	0.16	0.01			
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.00088	8.58	0.01			
	沥青绝缘漆						kg	0.0038	15.44	0.06			
	硬酯酸一级						kg	0.0001	10.29				
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫						套	0.0612	0.69	0.04			
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0009	14.58	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	17.15		--	

项目编码		031003016005	项目名称		浮标液面计			计量单位		组	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-653	浮标液面计 FQ-II型	组	1	27.82	7.16	4	11.13	3.89	27.82	7.16	4	11.13	3.89
综合人工工日		小计							27.82	7.16	4	11.13	3.89
0.26工日		未计价材料费							266.19				
清单项目综合单价									320.19				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	液位自动控制装置 与潜水排污泵配套供给 设置开泵、停泵、报警共3个水位						组	1	266.19	266.19			

	等边角钢L 60×5	kg	0.8	3.54	2.83		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M8×14~75	套	4.12	0.9	3.71		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.1	5.07	0.51		
	钢锯条	根	0.5	0.21	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	273.35	--	

项目编码	03B015	项目名称	304不锈钢角钢		计量单位	m	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-457	角钢安装	10m	0.1	127.33	31.6	11.47	50.93	17.83	12.73	3.16	1.15	5.09	1.78
综合人工工日		小计							12.73	3.16	1.15	5.09	1.78
0.119工日		未计价材料费							52.14				
清单项目综合单价									76.05				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	304不锈钢角钢 L75*8 用于固定自藕装置导轨						m	1.05	49.66	52.14			
	圆钢 Φ5.5~9						kg	0.411	3.54	1.45			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.055	5.07	0.28			
	无光调和漆						kg	0.01	12.86	0.13			
	钢锯条						根	0.2	0.21	0.04			
	钢板 δ 2.0~2.5 Q235						kg	0.05	3.54	0.18			
	镀锌扁钢-40×4						kg	0.237	4.55	1.08			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	55.3		--	

项目编码		030404017005		项目名称		配电箱		计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-265	控制箱安装	台	1	154.08	29.31	40.93	61.63	21.57	154.08	29.31	40.93	61.63	21.57	
综合人工工日		小计							154.08	29.31	40.93	61.63	21.57	
1.44工日		未计价材料费							2661.87					
清单项目综合单价									2969.39					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	控制柜 与潜水泵配套供给（户外型）						台	1	2661.87	2661.87				
	棉纱头						kg	0.03	5.57	0.17				
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.1	5.07	0.51				

	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.1	3.54	0.35		
	镀锌扁钢-60×6	kg	1	4.55	4.55		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	胶木线夹	个	8	0.54	4.32		
	异型塑料管dn2.5~5	m	5	1.17	5.85		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2691.18	--	

项目编码	031002003005	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	330.63	117.2	18.49	132.25	46.29	33.06	11.72	1.85	13.23	4.63
综合人工工日		小计							33.06	11.72	1.85	13.23	4.63
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								64.49					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50						m	0.305	20.14	6.14			
	石棉绒						kg	0.171	2.4	0.41			
	油浸麻丝						kg	0.082	8.4	0.69			
	水泥32.5级						kg	0.41	0.25	0.1			
	钢板 δ 3.0 Q235						kg	0.4	3.54	1.42			
	氧气						m3	0.257	2.83	0.73			
	乙炔气						kg	0.1117	15.44	1.72			
	电焊条						kg	0.1	5.07	0.51			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	11.72		--	

项目编码	040503003005	项目名称	金属支架制作、安装	计量单位	个	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	不锈钢支架制作、安装	个	1		53.24					53.24			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管PE32			m	1.06	5.77	6.12		
	锯条			根	0.01	0.19			
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	6.12	--	

项目编码		030408001010	项目名称		电力电缆				计量单位		m	工程量	200	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-737	铜芯电力电缆敷 设 一般五芯电 缆 电缆截面 4mm2以下	100m	0.01	265.36	41.28	12.18	106.14	37.15	2.65	0.41	0.12	1.06	0.37	
综合人工工日		小计							2.65	0.41	0.12	1.06	0.37	
0.0248工日		未计价材料费							17.9					
清单项目综合单价									22.51					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	铜芯电缆YJV-5*4						m	1.01	17.72	17.9				
	汽油						kg	0.0098	8.33	0.08				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0231	4.46	0.1				
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.0402	1.46	0.06				
	标志牌						个	0.0689	0.16	0.01				
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0011	8.58	0.01				
	沥青绝缘漆						kg	0.0049	15.44	0.08				
	硬酯酸一级						kg	0.0001	10.29					
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫						套	0.0796	0.69	0.05				
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0012	14.58	0.02				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	18.31		--		

项目编码		041106001001		项目名称		大型机械设备进出场及安拆			计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	1	1284	1148.28	2725.81			1284	1148.28	2725.81					
25-65	沥青摊铺机 12t以内(或带自动找平) 场外运输费用	次	1	963	1312.75	3994.94			963	1312.75	3994.94					

25-25	压路机(振动压路机) 场外运输费用	次	1	535	842.94	2320.36			535	842.94	2320.36		
综合人工工日		小计							2782	3303.97	9041.11		
26工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15127.08				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	木枕					m3	0.16	1071.94	171.51				
	镀锌铁丝8#					kg	7	4.46	31.22				
	草袋子					只	20	0.86	17.2				
	其他材料费							--	3084.04		--		
	材料费小计							--	3303.97		--		

项目编码		041104003001		项目名称		施工护栏		计量单位		项	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00008	施工护栏	项	1		5000					5000				
综合人工工日		小计								5000				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									5000					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	施工护栏						项	1	5000	5000				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	5000		--		

项目编码		041101001001	项目名称		脚手架		计量单位		项	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-649	双排竹脚手架 4m内	100m2	0.804	665.65	406.73		133.13	66.57	535.18	327.01		107.04	53.52
6-1625	井字架木制井深 (2m以内)	座	35	75.33	18.51		15.07	7.53	2636.55	647.85		527.45	263.55
综合人工工日		小计							3171.73	974.86		634.49	317.07
29.6417工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5098.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	毛竹1.7m起 围径27cm	根	6.0702	13.04	79.16		
	毛竹1.7m起 围径33cm	根	12.40572	13.04	161.77		
	竹蔑	百根	15.97548	2.97	47.45		
	竹脚手板	m2	4.08432	6.48	26.47		
	安全网	m2	2.15472	5.65	12.17		
	镀锌铁丝8~12#	kg	107.8	4.46	480.79		
	木脚手板	m3	0.07	1500	105		
	木脚手杆	m3	0.035	1500	52.5		
	其他材料费			--	9.55	--	
	材料费小计			--	974.86	--	

项目编码		041107002001	项目名称		排水、降水		计量单位		项	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-835*0.5	基坑排水(工期1个月) 100m2以内	座	2	1116.38	4.04	242.36	271.75	135.87	2232.76	8.08	484.72	543.5	271.74
1-820	沟槽排水 给水管道 铸铁管、自应力管、预应力管 管径φ150~300	10m	5	34.67	0.15	3.88	7.71	3.86	173.35	0.75	19.4	38.55	19.3
1-821	沟槽排水 给水管道 铸铁管、自应力管、预应力管 管径φ400~600	10m	2.1	86.67	0.29	13.21	19.98	9.99	182.01	0.61	27.74	41.96	20.98
综合人工工日		小计							2588.12	9.44	531.86	624.01	312.02
24.188工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4065.45				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	9.44		--	
	材料费小计								--	9.44		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴长泾片区水环境综合治理项目-范钱路(河塘段)污水治理工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			77550.44			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	64268.32			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	13282.12			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	70695.16			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					148245.6			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：江阴长泾片区水环境综合治理项目-范钱路(河塘段)污水治理工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	400000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		400000		

暂列金额明细表

工程名称：江阴长泾片区水环境综合治理项目-范钱路(河塘段)污水治理工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		400000	
合计			400000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：江阴长泾片区水环境综合治理项目-范钱路(河塘段)污水治理工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：江阴长泾片区水环境综合治理项目-范钱路(河塘段)污水治理工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：江阴长泾片区水环境综合治理项目-范钱路(河塘段)污水治理工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：江阴长泾片区水环境综合治理项目-范钱路(河塘段)污水治理工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	113087.53		113087.53
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4832800.53	2	96656.01
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4832800.53	0.34	16431.52
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4832800.53		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	4976055.91	9	447845.03
合计					560932.56

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：江阴长泾片区水环境综合治理项目-范钱路(河塘段)污水治理工程(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：江阴长泾片区水环境综合治理项目-范钱路(河塘段)污水治理工程(001)

[illegible]