

招标控制价

招 标 人： 江阴市南郊经济开发公司

(单位盖章)

造价咨询人： 江苏上耀项目管理有限公司

(单位盖章)

2025年11月20日

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 8145983.92

(大写): 捌佰壹拾肆万伍仟玖佰捌拾叁元玖角贰分

招 标 人: 江阴市南郊经济开发公
司
(单位盖章)造价咨询人: 江苏上耀项目有限
公司
(单位资质专用章)法定代表人
或其授权人: 赵科
(签字或盖章)法定代表人
或其授权人: 王强
(签字或盖章)编 制 人: 曹新
(造价人员签字盖专用章)复 核 人: 吴春霞
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2025年11月20日

复核时间: 2025年11月20日

老年活动中心新建工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 8145983.92 元

(大写): 捌佰壹拾肆万伍仟玖佰捌拾叁元玖角贰分

招标人:

(单位盖章)



工程造价

咨询人:

(单位盖章)



法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)


法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:

(造价人员签字盖章专用章)



复核人:

(造价人员签字盖章专用章)



编制时间:

年 月 日

复核时间:

年 月 日

建设项目招标控制价表

工程名称：老年活动中心新建工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	老年活动中心新建工程	8145983.92		199196.1	243897.91
合计		8145983.92		199196.1	243897.91

单项工程招标控制价表

工程名称：老年活动中心新建工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	001老年活动中心新建工程-桩基	434449.25		7229.16	6045
2	002老年活动中心新建工程-土建	5530107.44		162671.1	182436.41
3	003老年活动中心新建工程-安装	585054.26		6824.54	9883.03
4	004老年活动中心新建工程-景观水电	113279.68		1913.61	2771.21
5	005老年活动中心新建工程-室外给水工程	42854.79		744.61	1078.31
6	006老年活动中心新建工程-夜景亮化工程	123462.83		2024.73	2932.14
7	007老年活动中心新建工程-景观	737249.57		7739.11	25075.07
8	008老年活动中心新建工程-绿化	116613.2		1224.12	3966.21
9	009老年活动中心新建工程-室外道路排水	462912.9		8825.12	9710.53
合计		8145983.92		199196.1	243897.91

单位工程招标控制价表

工程名称：001老年活动中心新建工程-桩基(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	342403.5	
1.1	人工费	12435.78	
1.2	材料费	290433.86	
1.3	施工机具使用费	33966.92	
1.4	企业管理费	3243.4	
1.5	利润	2323.54	
2	措施项目费	50128.79	
2.1	单价措施项目费	36086.8	
2.2	总价措施项目费	14041.99	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	7229.16	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	6045	
5	税金	35871.96	
6	工程造价	434449.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 001老年活动中心新建工程-桩基(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010301001001	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见地勘设计，综合各类土 2、送桩深度、桩长：桩长14米，采用桩型号由投标人按设计选用 3、桩截面：350mm*350mm 4、沉桩方法：静压法 5、接桩方式：详见设计 6、混凝土强度等级：C60	m	350	233.01	81553.5	
2	010301001002	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见地勘设计，综合各类土 2、送桩深度、桩长：桩长16米，采用桩型号由投标人按设计选用 3、桩截面：350mm*350mm 4、沉桩方法：静压法 5、接桩方式：详见设计 6、混凝土强度等级：C60	m	960	245.73	235900.8	
3	010301001004	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见地勘设计，综合各类土 2、送桩深度、桩长：桩长17米，采用桩型号由投标人按设计选用 3、桩截面：350mm*350mm 4、沉桩方法：静压法 5、接桩方式：详见设计 6、混凝土强度等级：C60	m	102	244.6	24949.2	
		分部分项合计					342403.5	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1	36086.8	36086.8	
		单价措施合计					36086.8	
合 计							378490.3	

综合单价分析表

工程名称：001老年活动中心新建工程-桩基(001)

项目编码		010301001001		项目名称		预制钢筋混凝土方桩			计量单位		m	工程量	350	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-14	静力压预制钢筋混凝土方桩 桩长在18m以内	m3	0.1225	45.73	1661.23	141.34	13.09	9.35	5.6	203.5	17.31	1.6	1.15	
3-18	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩 桩长在18m以内	m3	0.019687	43.29	18.5	114.83	11.07	7.91	0.85	0.36	2.26	0.22	0.16	
综合人工工日		小计							6.45	203.86	19.57	1.82	1.31	
0.0582工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									233.01					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢筋混凝土方桩C60						m3	0.123725	1625.44	201.11				
	普通木成材						m3	0.001103	1800	1.99				
	送桩器摊销						kg	0.015159	5.32	0.08				
	周转木材						m3	0.000304	1800	0.55				
	钢丝绳						kg	0.002205	5.75	0.01				
	镀锌铁丝8#						kg	0.01764	4.37	0.08				
	钢支架、平台及连接件						kg	0.015435	3.57	0.06				
	其他材料费						--			-0.02		--		
	材料费小计						--			203.86		--		

项目编码	010301001002	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	960						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-14	静力压预制钢筋混凝土方桩 桩长在18m以内	m3	0.1225	45.73	1661.23	141.34	13.09	9.35	5.6	203.5	17.31	1.6	1.15
3-18	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩 桩长在18m以内	m3	0.018069	43.29	18.5	114.83	11.07	7.91	0.78	0.33	2.07	0.2	0.14
3-27备注11	电焊接桩 螺栓+电焊	个	0.0625	51.6	39.6	99.33	10.57	7.55	3.23	2.48	6.21	0.66	0.47
综合人工工日		小计							9.61	206.31	25.59	2.46	1.76
0.0844工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				245.73			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋混凝土方桩C60	m3	0.123725	1625.44	201.11		
	普通木成材	m3	0.001103	1800	1.99		
	送桩器摊销	kg	0.013913	5.32	0.07		
	周转木材	m3	0.000292	1800	0.53		
	型钢	t	0.00075	2800	2.1		
	垫铁	kg	0.006875	4.29	0.03		
	电焊条J422	kg	0.0625	5.02	0.31		
	钢丝绳	kg	0.002205	5.75	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01764	4.37	0.08		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.015435	3.57	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	206.31	--	

项目编码		010301001004	项目名称		预制钢筋混凝土方桩				计量单位		m	工程量		102	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
3-14	静力压预制钢筋混凝土方桩 桩长在18m以内	m3	0.1225	45.73	1661.23	141.34	13.09	9.35	5.6	203.5	17.31	1.6	1.15		
3-18	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩 桩长在18m以内	m3	0.016214	43.29	18.5	114.83	11.07	7.91	0.7	0.3	1.86	0.18	0.13		
3-27备注11	电焊接桩 螺栓+电焊	个	0.058824	51.6	39.6	99.33	10.57	7.55	3.04	2.33	5.84	0.62	0.44		
综合人工工日		小计							9.34	206.13	25.01	2.4	1.72		
0.0821工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									244.6						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢筋混凝土方桩C60						m3	0.123725	1625.44	201.11					
	普通木成材						m3	0.001103	1800	1.99					
	送桩器摊销						kg	0.012485	5.32	0.07					
	周转木材						m3	0.000277	1800	0.5					

	型钢	t	0.000706	2800	1.98		
	垫铁	kg	0.006471	4.29	0.03		
	电焊条J422	kg	0.058824	5.02	0.3		
	钢丝绳	kg	0.002205	5.75	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01764	4.37	0.08		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.015435	3.57	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	206.13	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆		计量单位	台次	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-30	静力压桩机1600kN 场外运输费用	次	1	4320	4845.73	14867.67			4320	4845.73	14867.67		
25-31	静力压桩机1600kN 组装拆卸费	次	1	5760	324	5969.4			5760	324	5969.4		
综合人工工日		小计							10080	5169.73	20837.07		
84工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								36086.8					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8#						kg	5	4.37	21.85			
	草袋子						只	20	0.86	17.2			
	液压油						kg	90	3.6	324			
	其他材料费								--	4806.68		--	
	材料费小计								--	5169.73		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：001老年活动中心新建工程-桩基(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			7229.16			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	5677.35			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	1135.47			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.11	416.34			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	189.25			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	6245.09			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	75.7			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	302.79			
合计					14041.99			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：001老年活动中心新建工程-桩基(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：001老年活动中心新建工程-桩基(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：001老年活动中心新建工程-桩基(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：001老年活动中心新建工程-桩基(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：001老年活动中心新建工程-桩基(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：001老年活动中心新建工程-桩基(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	6045		6045
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	392532.29	1.3	5102.92
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	392532.29	0.24	942.08
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	392532.29		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	398577.29	9	35871.96
合计					41916.96

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：001老年活动中心新建工程-桩基(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 001老年活动中心新建工程-桩基(001)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：002老年活动中心新建工程-土建(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2989606.77	
1.1	人工费	525829.51	
1.2	材料费	2214017.12	
1.3	施工机具使用费	37340.66	
1.4	企业管理费	145308.41	
1.5	利润	67111.07	
2	措施项目费	1201449.88	
2.1	单价措施项目费	968327.54	
2.2	总价措施项目费	233122.34	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	162671.1	
3	其他项目费	700000	
3.1	其中：暂列金额	700000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	182436.41	
5	税金	456614.38	
6	工程造价	5530107.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：002老年活动中心新建工程-土建(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：根据地质情况综合考虑 2、弃土运距：自行考虑 3、取土运距：自行考虑	m2	753.62	1.31	987.24	
2	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：根据地质情况综合考虑 2、挖土深度：根据设计，包括机械及人工配合开挖、桩间挖土 3、弃土运距：自行考虑	m3	531.02	11.44	6074.87	
3	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：根据地质情况综合考虑 2、挖土深度：根据设计，包括机械及人工配合开挖 3、弃土运距：自行考虑	m3	92.45	13.57	1254.55	
4	010103001002	回填方	1、基(槽)坑素土回填，夯实系数按设计图纸 2、填方来源、运距：利用场内挖出土方，运距自行考虑	m3	408.35	19.85	8105.75	
5	010103001003	回填方	1、房心素土回填，夯实系数按设计图纸 2、填方来源、运距：利用场内挖出土方，运距自行考虑	m3	66.37	29.25	1941.32	
		分部小计					18363.73	
		桩基工程						
6	010301004001	截（凿）桩头	1、桩类型：预应力混凝土方桩350*350，详见设计 2、桩头外运弃置，运距、堆放、特种垃圾处置费等由投标人自行考虑	根	94	43.06	4047.64	
		分部小计					4047.64	
		砌筑工程						
7	010401004001	多孔砖墙	M7.5混合砂浆砌200厚淤泥烧结多孔砖外墙	m3	66.92	531.88	35593.41	
8	010401004004	多孔砖墙	M7.5混合砂浆砌100厚淤泥烧结多孔砖外墙	m3	2.41	650.62	1567.99	
9	010401004005	多孔砖墙	M7.5混合砂浆砌200厚淤泥烧结多孔砖内墙	m3	54.77	531.88	29131.07	
10	010401004006	多孔砖墙	M7.5混合砂浆砌100厚淤泥烧结多孔砖内墙	m3	10.86	650.62	7065.73	
11	010401004002	多孔砖墙	M5混合砂浆砌200厚淤泥烧结多孔砖内墙	m3	118.27	529.91	62672.46	
12	010401004003	多孔砖墙	M5混合砂浆砌100厚淤泥烧结多孔砖内墙	m3	7.89	649.03	5120.85	
		分部小计					141151.51	
		混凝土及钢筋混凝土工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010501001001	垫层	C15预拌砼垫层	m3	13.83	417.71	5776.93	
14	010501005001	桩承台基础	C30预拌砼桩承台	m3	92.75	433.5	40207.13	
15	010503001001	基础梁	C30预拌砼基础梁	m3	42.17	439.36	18527.81	
16	010501004001	满堂基础	C30预拌砼电梯井基础	m3	2.69	425.47	1144.51	
17	010502001001	矩形柱	C30预拌砼矩形柱, 支模高度3.6米外5米内	m3	90.53	518.52	46941.62	
18	010502002001	构造柱	C25预拌砼构造柱, 支模高度3.6米外5米内	m3	31.58	682.21	21544.19	
19	010503002001	矩形梁	C30预拌砼矩形梁, 支模高度3.6米外5米内	m3	0.04	483.03	19.32	
20	010503004001	圈梁	C25预拌砼圈梁	m3	20.37	544.75	11096.56	
21	010503005001	过梁	C25预拌砼过梁	m3	1.64	608.73	998.32	
22	010503005002	过梁	C20预拌砼窗台梁	m3	0.16	596.11	95.38	
23	010507007001	其他构件	C20预拌砼板带	m3	0.03	596.11	17.88	
24	010507007002	其他构件	C20预拌砼框	m3	18.13	539.79	9786.39	
25	010507007003	其他构件	C20预拌砼墙基、翻边	m3	5.12	532.13	2724.51	
26	010504001001	直形墙	C30预拌砼电梯井墙	m3	3.18	588.61	1871.78	
27	010504001002	直形墙	C30预拌砼女儿墙, 厚度200mm	m3	19.55	516.05	10088.78	
28	010504003001	短肢剪力墙	200厚C30预拌砼短肢剪力墙	m3	2.42	516.05	1248.84	
29	010505001001	有梁板	C30预拌砼有梁板, 厚度120mm	m3	500.13	468.31	234215.88	
30	010503006001	弧形、拱形梁	C30预拌砼弧形梁, 支模高度3.6米外5米内	m3	1.85	514.44	951.71	
31	010505006001	栏板	100厚C30预拌砼栏板	m3	0.7	565.41	395.79	
32	010506001001	直形楼梯	C30预拌砼室外直行楼梯	m2	14.42	105.95	1527.8	
33	010506001002	直形楼梯	C30预拌砼室内直行楼梯	m2	102.3	87.28	8928.74	
34	010515001001	现浇构件钢筋	Φ12mm以内HPB300钢筋, 层高综合考虑	t	3.683	4932.71	18167.17	
35	010515001002	现浇构件钢筋	Φ12mm以内HRB400钢筋, 层高综合考虑	t	49.245	4932.71	242911.3	
36	010515001003	现浇构件钢筋	Φ25mm以内HRB400钢筋, 层高综合考虑	t	4.486	4130.64	18530.05	
37	010515001008	现浇构件钢筋	Φ12mm以内HRB400E钢筋, 层高综合考虑	t	9.417	4936.97	46491.45	
38	010515001009	现浇构件钢筋	Φ25mm以内HRB400E钢筋, 层高综合考虑	t	44.913	4143.96	186117.68	
39	010516003001	机械连接	1、连接方式: 符合设计要求 2、螺纹套筒种类: 自行考虑 3、规格: 25mm以内	个	384	11.57	4442.88	
40	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格: HRB400钢筋	个	928	8.66	8036.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	010607005001	砌块墙钢丝网加固	框架与砖墙连接处，0.7mm热镀锌钢丝网一道，宽300	m2	533.64	17.12	9135.92	
42	010607005002	砌块墙钢丝网加固	楼梯间，满铺热镀锌钢丝网加强，详见设计	m2	360.22	22.96	8270.65	
		分部小计					960213.45	
		门窗工程						
43	010802003001	钢质甲级防火门	1、钢质甲级防火门 2、应具有自动关闭的功能,在关闭后应具有烟密闭的性能 3、做法详见图纸 4、洞口面积 5、含门锁、五金配件及闭门器等所有配件、附件及安装	m2	2.4	500	1200	
44	010802003002	钢质乙级防火门	1、钢质乙级防火门 2、应具有自动关闭的功能,在关闭后应具有烟密闭的性能 3、做法详见图纸 4、洞口面积 5、含门锁、五金配件及闭门器等所有配件、附件及安装	m2	32.64	450	14688	
45	010802003003	玻璃乙级防火门	1、玻璃乙级防火门 2、应具有自动关闭的功能,在关闭后应具有烟密闭的性能 3、做法详见图纸 4、洞口面积 5、含门锁、五金配件及闭门器等所有配件、附件及安装	m2	3.6	780	2808	
46	010802001001	铝合金门	1、6mm厚安全玻璃，采用105系列断热铝合金型材，型材壁厚不小于2mm，表面深灰色氟碳喷涂 2、综合考虑开启方式 3、做法详见图纸 4、洞口面积 5、含门锁、五金配件等所有配件、附件及安装	m2	37.12	750	27840	
47	010804001001	成品木门	1、成品木门（模压门） 2、综合考虑开启方式 3、做法详见图纸 4、洞口面积 5、含门锁、五金配件等所有配件、附件及安装	m2	36.72	450	16524	
48	010804001002	成品木门（推拉门）	1、成品木门（推拉门）（模压门） 2、综合考虑开启方式 3、做法详见图纸 4、洞口面积 5、含门锁、五金配件及闭门器等所有配件、附件及安装	m2	7.92	500	3960	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	010807001001	铝合金窗	1、6mm厚或8mm安全玻璃，采用75系列断热铝合金型材，型材壁厚不小于1.8mm，表面深灰色氟碳喷涂 2、综合考虑开启方式 3、做法详见图纸 4、洞口面积 5、含五金配件（不包括手动链条式开窗器）等所有配件、附件及安装	m2	254.22	650	165243	
50	010807005001	铝格栅窗	1、1.5mm厚灰色铝方通50*200，@200 2、综合考虑开启方式 3、做法详见图纸 4、洞口面积 5、含五金配件（不包括手动链条式开窗器）等所有配件、附件及安装	m2	89.28	200	17856	
51	010807003001	金属百叶窗	1、防雨百叶采用0.7mm厚铝合金，孔隙率大于70% 2、做法详见图纸 3、洞口面积 4、含五金配件（不包括手动链条式开窗器）等所有配件、附件及安装	m2	2.77	150	415.5	
52	011209001001	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：140系列幕墙立柱（6063-T6），65*75铝合金横梁 2、面层材料品种、规格、颜色：8LOW-E+12Ar+8钢化中空玻璃 3、面层固定方式：铝合金通长内压板@350，M6不锈钢螺栓@300 4、隔离带、框边封闭材料品种、规格：1mm厚柔性垫片/密封胶 5、嵌缝、塞口材料种类：岩棉封堵，硅橡胶条+9*18硅酮结构密封胶	m2	226.4	850	192440	
53	030904003001	手动链条式开窗器	排烟窗不方便开启处距地1.5m设置手动开启按钮（手动链条式开窗器）	个	57	80	4560	
		分部小计					447534.5	
		屋面及防水工程						
54	010902002001	屋面涂膜防水	不上人屋面：1、板面修平，最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土，找坡2% 2、1.5厚聚氨酯防水涂料，遇墙上翻500mm 3、工程量按轻骨料混凝土找坡面积计算	m2	537.26	115.94	62289.92	
55	010902001001	屋面卷材防水	不上人屋面：3.0厚弹性SBS改性沥青防水卷材满铺，上翻300mm，双层铺设	m2	575.4	78.84	45364.54	
56	010902003001	屋面刚性层	不上人屋面：1、≥200g/m²聚酯无纺布隔离层 2、50厚C30细石混凝土，内配Φ4@150双向钢筋，压光抹平，6m*6m设分仓缝，内嵌聚氨酯密封胶，分隔缝宽度宜为10mm	m2	537.26	79.28	42593.97	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	010902002002	屋面涂膜防水	上人屋面：1、板面修平，最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土，找坡2% 2、1.5厚聚氨酯防水涂料，遇墙上翻500mm 3、工程量按轻骨料混凝土找坡面积计算	m2	247.19	112.3	27759.44	
58	010902001002	屋面卷材防水	上人屋面：3.0厚弹性SBS改性沥青防水卷材满铺，上翻300mm，双层铺设	m2	265.45	78.84	20928.08	
59	010902003002	屋面刚性层	上人屋面：1、10厚低强度等级砂浆隔离层 2、50厚C30细石混凝土，内配Φ4@150双向钢筋，压光抹平，6m*6m设分仓缝，内嵌聚氨酯密封胶，分隔缝宽度宜为10mm	m2	247.19	80.45	19886.44	
60	010902002003	屋面涂膜防水	室外平台：1、板面修平，最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土，找坡2% 2、1.5厚聚氨酯防水涂料，遇墙上翻500mm 3、工程量按轻骨料混凝土找坡面积计算	m2	372.16	118.82	44220.05	
61	010902001003	屋面卷材防水	室外平台：3.0厚弹性SBS改性沥青防水卷材满铺	m2	447.19	46.77	20915.08	
62	010902003003	屋面刚性层	室外平台：10厚水泥基保温砂浆，10厚低强度等级砂浆隔离层	m2	372.16	43.06	16025.21	
63	010903002001	墙面涂膜防水	外墙：1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	1109.12	17.12	18988.13	
64	010904002001	楼（地）面涂膜防水	地砖地面（无防水）：1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2道，翻边300	m2	511.92	19.64	10054.11	
65	010904002002	楼（地）面涂膜防水	地砖地面（有防水）：1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2道，翻边300	m2	105.14	22.07	2320.44	
66	010904002003	楼（地）面涂膜防水	地砖楼面（有防水）：1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2道，翻边300	m2	56.72	25.54	1448.63	
67	010903002002	墙面涂膜防水	砖墙墙面（有保温）：1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2道，涂至2米高	m2	46.93	17.12	803.44	
68	010903002003	墙面涂膜防水	砖墙墙面（无保温）：1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2道，涂至2米高	m2	318.43	17.12	5451.52	
69	010903002004	墙面涂膜防水	电梯基坑：1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2道	m2	12.29	17.12	210.4	
70	010904002004	楼（地）面涂膜防水	室外平台：1.5厚JS-II型聚合物防水涂料	m2	372.16	17.12	6371.38	
71	010904002005	楼（地）面涂膜防水	楼梯：板面修平，1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	13.68	58.37	798.5	
72	010904002006	楼（地）面涂膜防水	铝扣板吊顶：1厚JS-II型聚合物防水涂料	m2	161.85	13.22	2139.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					348568.94	
		保温、隔热、防腐工程						
73	011001001001	保温隔热屋面	不上人屋面：挤塑聚苯板（XPS B1级），厚度详见设计	m2	537.26	66.54	35749.28	
74	011001001002	保温隔热屋面	上人屋面：挤塑聚苯板（XPS B1级），厚度详见设计	m2	247.19	66.54	16448.02	
75	011001003001	保温隔热墙面	外墙：3-5厚专用粘结砂浆，A级外墙保温板，双面界面剂，详见设计	m2	1109.12	52.95	58727.9	
76	011001002001	保温隔热天棚	架空顶：界面剂1道，均质保温板，热镀锌电焊钢丝网+锚固，详见设计	m2	35.25	55.68	1962.72	
77	011001002002	保温隔热天棚	室外平台：1、10厚水泥基保温砂浆	m2	372.16	21.68	8068.43	
78	011001003002	保温隔热墙面	设备管井（有保温）：15厚无机保温砂浆	m2	73.94	26.41	1952.76	
79	011001003003	保温隔热墙面	毛坯内墙（外墙部位）：15厚无机保温砂浆	m2	614.72	26.41	16234.76	
80	011001003004	保温隔热墙面	砖墙墙面（有保温）：15厚无机保温砂浆	m2	84.47	26.41	2230.85	
		分部小计					141374.72	
		楼地面装饰工程						
81	011105001001	水泥砂浆踢脚线	100高水泥砂浆踢脚线：1、界面剂一道 2、8-10厚DP M5砂浆（1:1.6水泥石灰砂浆）打底并划出纹道 3、10厚DP M15砂浆（1:3水泥砂浆）抹平	m	32.3	9.33	301.36	
82	011101003001	细石混凝土楼地面	地砖地面(无防水)：1、素土夯实 2、80厚C20混凝土垫层，内配单层双向Φ6@150*150钢筋网片，随捣随抹	m2	511.92	61.09	31273.19	
83	011101003002	细石混凝土楼地面	地砖地面(有防水)：1、素土夯实 2、80厚C20混凝土垫层，内配单层双向Φ6@150*150钢筋网片，随捣随抹	m2	105.14	61.09	6423	
84	011101001002	水泥砂浆楼地面	地砖地面(有防水)：1、界面剂一道 2、最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡（向地漏处找坡1%）	m2	521.23	26.62	13875.14	
85	011101003003	细石混凝土楼地面	水泥砂浆地面（无防水）：1、素土夯实 2、150厚碎石夯入土中 3、80厚C20混凝土垫层，内配单层双向Φ6@150*150钢筋网片，随捣随抹	m2	22.69	101.02	2292.14	
86	011101001001	水泥砂浆楼地面	水泥砂浆地面（无防水）：20厚DS M20砂浆（1:2.5水泥砂浆），表面撒适量水泥粉抹压平整	m2	22.69	20.92	474.67	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	011101001003	水泥砂浆楼地面	地砖楼面(有防水): 1、界面剂一道 2、最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡(向地漏处找坡1%)	m2	56.72	26.62	1509.89	
88	011102003001	块料楼地面	上人平屋面: 1、30厚DS M15(1:3干硬性水泥砂浆)结合层, 表面撒水泥粉 2、10-12厚PC防滑地砖, 专用美缝剂勾缝, 面层找坡0.5%	m2	247.19	103.71	25636.07	
89	011102003002	块料楼地面	室外平台: 1、30厚DS M15(1:3干硬性水泥砂浆)结合层, 表面撒水泥粉 2、10-12厚PC防滑地砖, 专用美缝剂勾缝, 面层找坡0.5%	m2	372.16	103.71	38596.71	
90	011102003003	块料楼地面	室外楼梯: 1、30厚DS M15(1:3干硬性水泥砂浆)结合层, 表面撒水泥粉 2、10-12厚PC防滑地砖, 专用美缝剂勾缝, 面层找坡0.5% 3、工程量按展开面积计算	m2	18.93	103.71	1963.23	
		分部小计					122345.4	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
91	011201001010	墙面一般抹灰	外墙: 1、界面剂一道 2、12厚1:2.5水泥砂浆找平, 内掺5%防水剂, 分两遍粉刷	m2	1109.12	34.66	38442.1	
92	011201001009	墙面一般抹灰	外墙: 8厚抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布	m2	1109.12	21.56	23912.63	
93	011201001002	墙面一般抹灰	设备管井(有保温): 1、用修补砂浆局部修补墙面, DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)勾实接缝并拉毛 2、6厚抗裂砂浆抹平, 满铺耐碱玻纤网格布, 详见设计	m2	73.94	40.3	2979.78	
94	011201001003	墙面一般抹灰	设备管井(无保温): 1、用修补砂浆局部修补墙面, DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)勾实接缝并拉毛 2、界面剂一道 3、10厚粉刷石膏砂浆打底抹平	m2	339.51	37.12	12602.61	
95	011201001004	墙面一般抹灰	毛坯内墙(外墙部位): 1、用修补砂浆局部修补墙面, DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)勾实接缝并拉毛 2、6厚抗裂砂浆抹平, 满铺耐碱玻纤网格布, 详见设计	m2	614.72	40.3	24773.22	
96	011201001005	墙面一般抹灰	毛坯内墙(无保温): 用修补砂浆局部修补墙面, DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)勾实接缝并拉毛	m2	1779.61	30.82	54847.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
97	011201001006	墙面一般抹灰	砖墙墙面（有保温）：1、用修补砂浆局部修补墙面，DPM15砂浆（1:3水泥砂浆）勾实接缝并拉毛 2、6厚抗裂砂浆抹平，压入热镀锌钢丝网 3、界面剂一道	m2	84.47	59.05	4987.95	
98	011201001007	墙面一般抹灰	砖墙墙面（无保温）：1、用修补砂浆局部修补墙面，DPM15砂浆（1:3水泥砂浆）勾实接缝并拉毛 2、9厚DP（DCA）M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）压实拉毛 3、挂金属网，8厚DP M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）压实抹平 4、界面剂一道	m2	649.59	57.79	37539.81	
99	011201001008	墙面一般抹灰	风井、井道：用修补砂浆局部修补墙面，DPM15砂浆（1:3水泥砂浆）勾实接缝并拉毛	m2	100.53	30.82	3098.33	
100	011203001001	零星项目一般抹灰	电梯基坑：1、界面剂一道 2、20厚DS M20砂浆（1:2.5水泥砂浆），表面撒适量水泥粉抹压平整	m2	12.29	26.9	330.6	
		分部小计					203514.61	
		天棚工程						
101	011302002001	格栅吊顶	室外平台（下方无房间）1、1.5厚白色铝方通40*60，@100，专用挂件固定 2、U型承载龙骨，间距≤800用吊件与钢筋钩竿联结后找平 3、Φ6钢筋吊杆，中距横向≤400，纵向≤800，上部与预留钢筋吊环固定 4、现浇板内预留Φ8钢筋吊环，或在板底钻孔，固定镀锌膨胀螺丝，中距横向≤400，纵向≤800	m2	372.16	135	50241.6	
102	011301001005	天棚抹灰	架空顶：1、8厚聚合物水泥抗裂砂浆，掺抗裂纤维0.6Kg/m³	m2	35.25	20.86	735.32	
103	011302002002	格栅吊顶	架空顶（上方有房间）：1、1.5厚白色铝方通40*60，@100，专用挂件固定 2、U型承载龙骨，间距≤800用吊件与钢筋钩竿联结后找平 3、Φ6钢筋吊杆，中距横向≤400，纵向≤800，上部与预留钢筋吊环固定 4、现浇板内预留Φ8钢筋吊环，或在板底钻孔，固定镀锌膨胀螺丝，中距横向≤400，纵向≤800	m2	35.25	135	4758.75	
		分部小计					55735.67	
		油漆、涂料、裱糊工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
104	011407001001	墙面喷刷涂料	外墙：1、光面腻子批刮两遍，外批刮平整 2、耐碱封闭底漆一道 3、外墙真石漆喷涂罩面漆两道，罩面漆一道	m2	1109.12	61.49	68199.79	
105	011407001002	墙面喷刷涂料	配电间：3厚耐水腻子分遍刮平，白色内墙无机涂料一底两面	m2	413.45	37.6	15545.72	
106	011407002003	天棚喷刷涂料	室外平台：1、防霉无机涂料面层	m2	372.16	25.58	9519.85	
107	011407002001	天棚喷刷涂料	室外楼梯：2-3厚耐水腻子刮平，防霉无机涂料面层	m2	13.68	44.94	614.78	
108	011407002004	天棚喷刷涂料	配电间：素水泥浆甩毛（内掺建筑胶），3厚水泥腻子分遍找平，2厚面层耐水腻子刮平，白色无机防霉涂料，一底两面	m2	9.3	62.48	581.06	
		分部小计					94461.2	
		其他装饰工程						
109	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1#无障碍楼梯栏杆，详见图集12J926-F8-1，拉丝不锈钢扶手	m	17.48	280	4894.4	
110	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	2#室内楼梯栏杆，详见图集22J403-1-2-13，拉丝不锈钢扶手	m	15.65	320	5008	
111	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	3#室外楼梯栏杆，详见图集22J403-1-2-42，拉丝不锈钢扶手	m	21.2	420	8904	
112	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	室外平台，3厚铝板装饰栏板及不锈钢扶手（一层、二层），详见设计JD10、图集22J403-1-3-79	m	266.86	1150	306889	
113	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	3厚铝板装饰栏板（三层），包括钢方管，详见设计JD11	m	105.5	1200	126600	
		分部小计					452295.4	
		分部分项合计					2989606.77	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架结构 2、檐口高度：详见设计图纸 3、综合考虑承插型盘扣式脚手架	m2	1799.16	94.36	169768.74	
2	011701006001	满堂脚手架	1、混凝土浇捣脚手架，层高5m以内 2、综合考虑承插型盘扣式脚手架	m2	1799.16	7.1	12774.04	
3	011702001001	基础	C15预拌砼垫层	m2	26.29	98.4	2586.94	
4	011702001002	基础	C30预拌砼桩承台	m2	181.12	83.17	15063.75	
5	011702005001	基础梁	C30预拌砼基础梁	m2	410.47	61.65	25305.48	
6	011702001003	基础	C30预拌砼电梯井基础	m2	3.89	66.32	257.98	
7	011702002001	矩形柱	C30预拌砼矩形柱，支模高度3.6米外5米内	m2	657.69	106.83	70261.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011702003001	构造柱	C25预拌砼构造柱，支模高度3.6米外5米内	m2	409.76	105.62	43278.85	
9	011702006001	矩形梁	C30预拌砼矩形梁，支模高度3.6米外5米内	m2	0.41	113.65	46.6	
10	011702008001	圈梁	C25预拌砼圈梁	m2	273.54	76.92	21040.7	
11	011702009001	过梁	C25预拌砼过梁	m2	28.17	103.41	2913.06	
12	011702009002	过梁	C20预拌砼窗台梁	m2	1.61	103.41	166.49	
13	011702025001	其他现浇构件	C20预拌砼板带	m2	0.3	103.41	31.02	
14	011702025002	其他现浇构件	C20预拌砼框	m2	322.82	112.57	36339.85	
15	011702025003	其他现浇构件	C20预拌砼墙基、翻边	m2	42.65	76.92	3280.64	
16	011702011001	直形墙	C30预拌砼电梯井墙	m2	16.76	79.05	1324.88	
17	011702011002	直形墙	C30预拌砼女儿墙，厚度200mm	m2	251.76	62.71	15787.87	
18	011702013001	短肢剪力墙、电梯井壁	200厚C30预拌砼短肢剪力墙	m2	20.52	62.71	1286.81	
19	011702014001	有梁板	C30预拌砼有梁板，厚度120mm	m2	3928.36	94.76	372251.39	
20	011702010001	弧形、拱形梁	C30预拌砼弧形梁，支模高度3.6米外5米内	m2	16.06	140.36	2254.18	
21	011702021001	栏板	100厚C30预拌砼栏板	m2	13.97	97.03	1355.51	
22	011702024001	楼梯	C30预拌砼室外直行楼梯	m2	18.58	230.36	4280.09	
23	011702024002	楼梯	C30预拌砼室内直行楼梯	m2	20.16	230.36	4644.06	
24	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2、建筑物檐口高度、层数：檐口高度详见图纸、地上3层 3、配套塔吊基础	m2	1799.16	72.83	131032.82	
25	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	30994.77	30994.77	
		单价措施合计					968327.54	
合计							3957934.31	

综合单价分析表

工程名称：002老年活动中心新建工程-土建(002)

项目编码	010101001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	753.62						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-274备注1	平整场地(厚300mm以内) 推土机105kW以内	1000m2	0.001343	111		598.53	184.48	85.14	0.15		0.8	0.25	0.11
综合人工工日		小计							0.15		0.8	0.25	0.11
0.0013工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1.31					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010101004001	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	531.02						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	55.5			14.43	6.66	5.55			1.44	0.67
1-205备注3	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0009	366.3		2672.44	790.07	364.65	0.33		2.41	0.71	0.33
综合人工工日		小计							5.88		2.41	2.15	1
0.053工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								11.44					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	92.45						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-7备注1	3m<底宽≤7m的沟槽挖土或20m2<底面积≤150m2的基坑人工挖土 深度在1.5m以内 干土 三类土	m3	0.1	68.82			17.89	8.26	6.88			1.79	0.83

1-217备注1	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量1m3以内)反铲 不装车	1000m3	0.0009	415.14		2865.58	852.99	393.69	0.37		2.58	0.77	0.35
综合人工工日		小计							7.25		2.58	2.56	1.18
0.0654工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									13.57				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010103001002	项目名称	回填方		计量单位	m3	工程量	408.35					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-205	挖掘机挖土(斗容量1m3以内)反铲 不装车	1000m3	0.001	333		2429.49	718.25	331.5	0.33		2.43	0.72	0.33
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	31.08		1.13	2.25	1.29	31.08		1.13	2.25	1.29
1-103	回填土 基(槽)坑 松填	m3	-1	17.76			1.24	0.71	-17.76			-1.24	-0.71
综合人工工日		小计							13.65		3.56	1.73	0.91
0.123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									19.85				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码		010103001003	项目名称		回填方		计量单位		m3	工程量		66.37	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-205	挖掘机挖土(斗容量1m3以内)反铲 不装车	1000m3	0.001	333		2429.49	718.25	331.5	0.33		2.43	0.72	0.33
1-102	回填土 地面 夯填	m3	1	28.86		0.68	7.68	3.54	28.86		0.68	7.68	3.54
1-101	回填土 地面 松填	m3	-1	11.1			2.89	1.33	-11.1			-2.89	-1.33
综合人工工日		小计							18.09		3.11	5.51	2.54
0.163工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									29.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010301004001	项目名称	截（凿）桩头	计量单位	根	工程量	94						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-93	人工凿预留桩头预制桩	10根	0.1	310.8	1.72		80.81	37.3	31.08	0.17		8.08	3.73
综合人工工日		小计							31.08	0.17		8.08	3.73
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								43.06					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								—	0.17		—	
	材料费小计								—	0.17		—	

项目编码	010401004001	项目名称	多孔砖墙		计量单位	m3	工程量	66.92					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-30	M7.5 KM1空心砖墙 190×190×90 1砖(预拌)	m3	1	137.72	341.51	0.23	35.87	16.55	137.72	341.51	0.23	35.87	16.55
综合人工工日		小计							137.72	341.51	0.23	35.87	16.55
1.1477工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									531.88				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	标准砖240×115×53						百块	0.21	48	10.08			
	MU7.5烧结淤泥多孔砖190×190×90						百块	2.7	96.6	260.82			
	混合砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.2467 ₅	279.95	69.08			
	水						m3	0.109	4.5	0.49			
	其他材料费								--	1.04		--	
	材料费小计								--	341.51		--	

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-29	M7.5 KM1空心砖墙 190×90×90 1/2砖(预拌)	m3	1	169.9	415.91	0.18	44.22	20.41	169.9	415.91	0.18	44.22	20.41
综合人工工日		小计							169.9	415.91	0.18	44.22	20.41
1.4158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								650.62					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53						百块	0.28	48	13.44			
	MU7.5烧结淤泥多孔砖190×90×90						百块	5.95	58	345.1			
	混合砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.1995	279.95	55.85			
	水						m3	0.114	4.5	0.51			
	其他材料费								--	1.01		--	
	材料费小计								--	415.91		--	

项目编码	010401004005	项目名称	多孔砖墙		计量单位	m3	工程量	54.77					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-30	M7.5 KM1空心砖墙 190×190×90 1砖(预拌)	m3	1	137.72	341.51	0.23	35.87	16.55	137.72	341.51	0.23	35.87	16.55
综合人工工日		小计							137.72	341.51	0.23	35.87	16.55
1.1477工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								531.88					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53						百块	0.21	48	10.08			
	MU7.5烧结淤泥多孔砖190×190×90						百块	2.7	96.6	260.82			
	混合砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.24675	279.95	69.08			
	水						m3	0.109	4.5	0.49			
	其他材料费								--	1.04		--	
	材料费小计								--	341.51		--	

项目编码		010401004006		项目名称		多孔砖墙			计量单位		m3		工程量		10.86	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			

4-29	M7.5 KM1空心砖墙 190×90×90 1/2砖(预拌)	m3	1	169.9	415.91	0.18	44.22	20.41	169.9	415.91	0.18	44.22	20.41
综合人工工日		小计							169.9	415.91	0.18	44.22	20.41
1.4158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									650.62				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	标准砖240×115×53					百块	0.28	48	13.44				
	MU7.5烧结淤泥多孔砖190×90×90					百块	5.95	58	345.1				
	混合砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)					t	0.1995	279.95	55.85				
	水					m3	0.114	4.5	0.51				
	其他材料费							--	1.01		--		
	材料费小计							--	415.91		--		

项目编码	010401004002	项目名称	多孔砖墙		计量单位	m3	工程量	118.27					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-30	M5 KM1空心砖墙 190×190×90 1砖(预拌)	m3	1	137.72	339.54	0.23	35.87	16.55	137.72	339.54	0.23	35.87	16.55
综合人工工日		小计							137.72	339.54	0.23	35.87	16.55
1.1477工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								529.91					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	标准砖240×115×53						百块	0.21	48	10.08			
	MU7.5烧结淤泥多孔砖190×190×90						百块	2.7	96.6	260.82			
	混合砂浆 M5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.2467 5	271.99	67.11			
	水						m3	0.109	4.5	0.49			
	其他材料费								--	1.04		--	
	材料费小计								--	339.54		--	

项目编码		010401004003		项目名称		多孔砖墙		计量单位		m3		工程量		7.89	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-29	M5 KM1空心砖墙 190×90×90 1/2砖(预拌)	m3	1	169.9	414.32	0.18	44.22	20.41	169.9	414.32	0.18	44.22	20.41		
综合人工工日		小计							169.9	414.32	0.18	44.22	20.41		
1.4158工日		未计价材料费													

清单项目综合单价				649.03			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	标准砖240×115×53	百块	0.28	48	13.44		
	MU7.5烧结淤泥多孔砖190×90×90	百块	5.95	58	345.1		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.1995	271.99	54.26		
	水	m3	0.114	4.5	0.51		
	其他材料费			--	1.01	--	
	材料费小计			--	414.32	--	

项目编码		010501001001	项目名称		垫层			计量单位		m3	工程量	13.83	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-178	泵送现浇构件 C15现浇垫层	m3	1	57.6	321.02	12.46	18.22	8.41	57.6	321.02	12.46	18.22	8.41
综合人工工日		小计							57.6	321.02	12.46	18.22	8.41
0.48工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									417.71				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C15						m3	1.015	324.96	329.83			
	水						m3	0.53	4.5	2.39			
	其他材料费								--	-11.2		--	
	材料费小计								--	321.02		--	

项目编码		010501005001	项目名称		桩承台基础		计量单位		m3	工程量	92.75		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-185	泵送现浇构件 C30现浇桩承台 独立柱基	m3	1	36	367.03	12.17	12.52	5.78	36	367.03	12.17	12.52	5.78
综合人工工日		小计							36	367.03	12.17	12.52	5.78
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									433.5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	366.21	373.53			
	塑料薄膜						m2	0.81	0.69	0.56			
	水						m3	0.92	4.5	4.14			
	其他材料费								--	-11.2		--	

	材料费小计	--	367.03	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码		010503001001		项目名称		基础梁		计量单位		m3		工程量		42.17	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-193	泵送现浇构件 C30现浇基础梁 地坑支撑梁	m3	1	36	363.21	19.18	14.35	6.62	36	363.21	19.18	14.35	6.62		
综合人工工日		小计							36	363.21	19.18	14.35	6.62		
0.3工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									439.36						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	366.21	373.53					
	塑料薄膜						m2	1.05	0.69	0.72					
	水						m3	1.46	4.5	6.57					
	其他材料费								--	-17.61		--			
	材料费小计								--	363.21		--			

项目编码		010501004001	项目名称		满堂基础		计量单位		m3	工程量	2.69		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-183	泵送现浇构件 C30现浇满堂(板式)基础 无梁式	m3	1	28.8	368.93	12.17	10.65	4.92	28.8	368.93	12.17	10.65	4.92
综合人工工日		小计							28.8	368.93	12.17	10.65	4.92
0.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									425.47				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	366.21	373.53			
	塑料薄膜						m2	1.87	0.69	1.29			
	水						m3	1.18	4.5	5.31			
	其他材料费								--	-11.2		--	
	材料费小计								--	368.93		--	

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	90.53						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	90.08	367.72	19.2	28.41	13.11	90.08	367.72	19.2	28.41	13.11
综合人工工日		小计							90.08	367.72	19.2	28.41	13.11
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									518.52				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.99	366.21	362.55			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.0542 5	311.81	16.92			
	塑料薄膜						m2	0.28	0.69	0.19			
	水						m3	1.25	4.5	5.63			
	其他材料费								--	-17.57		--	
	材料费小计								--	367.72		--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱		计量单位	m3	工程量	31.58					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件C25构造柱(预拌)	m3	1	237.68	352.39	1.32	62.14	28.68	237.68	352.39	1.32	62.14	28.68
综合人工工日		小计							237.68	352.39	1.32	62.14	28.68
1.9807工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								682.21					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25						m3	0.99	333.2	329.87			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.05425	311.81	16.92			
	塑料薄膜						m2	0.23	0.69	0.16			
	水						m3	1.2	4.5	5.4			
	其他材料费								--	0.04		--	
	材料费小计								--	352.39		--	

项目编码		010503002001		项目名称		矩形梁			计量单位		m3	工程量	0.04	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-194	泵送现浇构件 C30现浇单梁 框 架梁 连续梁	m3	1	67.2	363.82	19.18	22.46	10.37	67.2	363.82	19.18	22.46	10.37	
综合人工工日		小计							67.2	363.82	19.18	22.46	10.37	

0.56工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					483.03				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30			m3	1.02	366.21	373.53		
	塑料薄膜			m2	1.27	0.69	0.88		
	水			m3	1.56	4.5	7.02		
	其他材料费					--	-17.61	--	
	材料费小计					--	363.82	--	

项目编码		010503004001		项目名称		圈梁			计量单位		m3	工程量	20.37	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-320	非泵送现浇构件 C25圈梁	m3	1	140.4	349.21	1.3	36.84	17	140.4	349.21	1.3	36.84	17	
综合人工工日		小计							140.4	349.21	1.3	36.84	17	
1.17工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									544.75					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(非泵送型) C25						m3	1.02	333.2	339.86				
	塑料薄膜						m2	2.2	0.69	1.52				
	水						m3	1.74	4.5	7.83				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	349.21		--		

项目编码		010503005001	项目名称		过梁		计量单位		m3	工程量		1.64	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件 C25过梁	m3	1	186	350.25	1.3	48.7	22.48	186	350.25	1.3	48.7	22.48
综合人工工日		小计							186	350.25	1.3	48.7	22.48
1.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									608.73				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25						m3	1.02	333.2	339.86			
	塑料薄膜						m2	2.2	0.69	1.52			
	水						m3	1.97	4.5	8.87			
	其他材料费								--			--	

	材料费小计	--	350.25	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码		010503005002		项目名称		过梁		计量单位		m3		工程量		0.16		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
6-321	非泵送现浇构件C20过梁	m3	1	186	337.63	1.3	48.7	22.48	186	337.63	1.3	48.7	22.48			
综合人工工日		小计							186	337.63	1.3	48.7	22.48			
1.55工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									596.11							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	预拌混凝土(非泵送型) C20						m3	1.02	320.82	327.24						
	塑料薄膜						m2	2.2	0.69	1.52						
	水						m3	1.97	4.5	8.87						
	其他材料费								--			--				
	材料费小计								--	337.63		--				

项目编码		010507007001		项目名称		其他构件		计量单位		m3		工程量		0.03	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-321	非泵送现浇构件C20过梁	m3	1	186	337.63	1.3	48.7	22.48	186	337.63	1.3	48.7	22.48		
综合人工工日		小计							186	337.63	1.3	48.7	22.48		
1.55工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									596.11						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌混凝土(非泵送型) C20						m3	1.02	320.82	327.24					
	塑料薄膜						m2	2.2	0.69	1.52					
	水						m3	1.97	4.5	8.87					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	337.63		--			

项目编码	010507007002	项目名称	其他构件			计量单位	m3	工程量	18.13				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-346	非泵送现浇构件 C20门框	m3	1	146.4	334.89	2.08	38.6	17.82	146.4	334.89	2.08	38.6	17.82
综合人工工日		小计							146.4	334.89	2.08	38.6	17.82
1.22工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									539.79				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	预拌混凝土(非泵送型) C20					m3	1.02	320.82	327.24				
	塑料薄膜					m2	0.71	0.69	0.49				
	水					m3	1.59	4.5	7.16				
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		334.89	--	

项目编码	010507007003	项目名称	其他构件		计量单位		m3	工程量	5.12				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件 C20圈梁	m3	1	140.4	336.59	1.3	36.84	17	140.4	336.59	1.3	36.84	17
综合人工工日		小计							140.4	336.59	1.3	36.84	17
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								532.13					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20						m3	1.02	320.82	327.24			
	塑料薄膜						m2	2.2	0.69	1.52			
	水						m3	1.74	4.5	7.83			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	336.59		--	

项目编码		010504001001	项目名称		直形墙		计量单位		m3	工程量	3.18		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-204	泵送现浇构件 C30现浇电梯井壁(预拌)	m3	1	135.76	357.99	31.36	43.45	20.05	135.76	357.99	31.36	43.45	20.05
综合人工工日		小计							135.76	357.99	31.36	43.45	20.05
1.1313工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									588.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30			m3	0.992	366.21	363.28		
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)			t	0.0507 5	311.81	15.82		
	塑料薄膜			m2	0.28	0.69	0.19		
	水			m3	1.66	4.5	7.47		
	其他材料费					--	-28.77	--	
	材料费小计					--	357.99	--	

项目编码		010504001002		项目名称		直形墙		计量单位		m3		工程量		19.55	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-201	泵送现浇构件C30现浇地面以上直(圆)形墙厚在200mm内(预拌)	m3	1	80.56	361.6	31.36	29.1	13.43	80.56	361.6	31.36	29.1	13.43		
综合人工工日		小计							80.56	361.6	31.36	29.1	13.43		
0.6713工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									516.05						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.992	366.21	363.28					
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.05075	311.81	15.82					
	塑料薄膜						m2	0.61	0.69	0.42					
	水						m3	2.41	4.5	10.85					
	其他材料费								--	-28.77		--			
	材料费小计								--	361.6		--			

项目编码		010504003001		项目名称		短肢剪力墙			计量单位		m3	工程量	2.42	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-201	泵送现浇构件C30现浇地面以上直(圆)形墙厚在200mm内(预拌)	m3	1	80.56	361.6	31.36	29.1	13.43	80.56	361.6	31.36	29.1	13.43	
综合人工工日		小计							80.56	361.6	31.36	29.1	13.43	
0.6713工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									516.05					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30			m3	0.992	366.21	363.28		
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)			t	0.0507 5	311.81	15.82		
	塑料薄膜			m2	0.61	0.69	0.42		
	水			m3	2.41	4.5	10.85		
	其他材料费					--	-28.77	--	
	材料费小计					--	361.6	--	

项目编码		010505001001	项目名称		有梁板		计量单位		m3	工程量	500.13		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	52.8	368.53	19.5	18.8	8.68	52.8	368.53	19.5	18.8	8.68
综合人工工日		小计							52.8	368.53	19.5	18.8	8.68
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								468.31					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	366.21	373.53			
	塑料薄膜						m2	5.03	0.69	3.47			
	水						m3	2.03	4.5	9.14			
	其他材料费								--	-17.61		--	
	材料费小计								--	368.53		--	

项目编码		010503006001	项目名称		弧形、拱形梁		计量单位		m3	工程量	1.85		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-198	泵送现浇构件 C30现浇拱形梁	m3	1	91.2	362.11	19.18	28.7	13.25	91.2	362.11	19.18	28.7	13.25
综合人工工日		小计							91.2	362.11	19.18	28.7	13.25
0.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								514.44					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	366.21	373.53			
	塑料薄膜						m2	1.67	0.69	1.15			
	水						m3	1.12	4.5	5.04			
	其他材料费								--	-17.61		--	

	材料费小计	--	362.11	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码		010505006001		项目名称		栏板		计量单位		m3		工程量		0.7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-222	泵送现浇构件C30现浇栏板	m3	1	120	356.56	31.34	39.35	18.16	120	356.56	31.34	39.35	18.16		
综合人工工日		小计							120	356.56	31.34	39.35	18.16		
1工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									565.41						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	366.21	373.53					
	塑料薄膜						m2	0.52	0.69	0.36					
	水						m3	2.55	4.5	11.48					
	其他材料费								--	-28.81		--			
	材料费小计								--	356.56		--			

项目编码		010506001001	项目名称		直形楼梯		计量单位		m2	工程量	14.42		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-213	泵送现浇构件 C30现浇楼梯 直形	10m2水平投影面积	0.1	184.8	715.64	64.36	64.78	29.9	18.48	71.56	6.44	6.48	2.99
综合人工工日		小计							18.48	71.56	6.44	6.48	2.99
0.154工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									105.95				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.207	366.21	75.81			
	塑料薄膜						m2	0.55	0.69	0.38			
	水						m3	0.289	4.5	1.3			
	其他材料费								--	-5.93		--	
	材料费小计								--	71.56		--	

项目编码	010506001002	项目名称	直形楼梯	计量单位	m2	工程量	102.3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-213	泵送现浇构件 C30现浇楼梯 直形	10m2水平投影面积	0.1	184.8	528.88	64.36	64.78	29.9	18.48	52.89	6.44	6.48	2.99
综合人工工日			小计						18.48	52.89	6.44	6.48	2.99
0.154工日			未计价材料费										
清单项目综合单价									87.28				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.156	366.21	57.13			
	塑料薄膜						m2	0.55	0.69	0.38			
	水						m3	0.289	4.5	1.3			
	其他材料费								--	-5.92		--	
	材料费小计								--	52.89		--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	3.683						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径 Φ 12mm以内	t	1	1296	3018.16	91.36	360.71	166.48	1296	3018.16	91.36	360.71	166.48
综合人工工日		小计							1296	3018.16	91.36	360.71	166.48
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4932.71					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HPB300 Φ 12mm以内						t	1.02	2920.3	2978.71			
	镀锌铁丝22#						kg	6.85	4.37	29.93			
	电焊条J422						kg	1.86	5.02	9.34			
	水						m3	0.04	4.5	0.18			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3018.16		--	

项目编码		010515001002		项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量		49.245	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ 12mm以内	t	1	1296	3018.1 6	91.36	360.71	166.48	1296	3018.1 6	91.36	360.71	166.48		
综合人工工日		小计							1296	3018.1 6	91.36	360.71	166.48		
10.8工日		未计价材料费													

清单项目综合单价				4932.71			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400 Φ12mm以内	t	1.02	2920.3	2978.71		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.37	29.93		
	电焊条J422	kg	1.86	5.02	9.34		
	水	m3	0.04	4.5	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3018.16	--	

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	4.486					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	766.8	2954.46	85.5	221.6	102.28	766.8	2954.46	85.5	221.6	102.28
综合人工工日		小计							766.8	2954.46	85.5	221.6	102.28
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4130.64					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢筋HRB400 Φ25mm以内					t	1.02	2840.3	2897.11				
	镀锌铁丝22#					kg	1.95	4.37	8.52				
	电焊条J422					kg	9.62	5.02	48.29				
	水					m3	0.12	4.5	0.54				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	2954.46		--		

项目编码	010515001008	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	9.417						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1296	3022.42	91.36	360.71	166.48	1296	3022.42	91.36	360.71	166.48
综合人工工日		小计							1296	3022.42	91.36	360.71	166.48
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4936.97					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢筋HRB400E φ12mm以内				t	1.02	2924.48	2982.97		
	镀锌铁丝22#				kg	6.85	4.37	29.93		
	电焊条J422				kg	1.86	5.02	9.34		
	水				m3	0.04	4.5	0.18		
	其他材料费						--		--	
	材料费小计						--	3022.42	--	

项目编码		010515001009		项目名称		现浇构件钢筋			计量单位		t	工程量	44.913	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	766.8	2967.78	85.5	221.6	102.28	766.8	2967.78	85.5	221.6	102.28	
综合人工工日		小计							766.8	2967.78	85.5	221.6	102.28	
6.39工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									4143.96					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢筋HRB400E φ25mm以内						t	1.02	2853.36	2910.43				
	镀锌铁丝22#						kg	1.95	4.37	8.52				
	电焊条J422						kg	9.62	5.02	48.29				
	水						m3	0.12	4.5	0.54				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	2967.78		--		

项目编码		010516003001		项目名称		机械连接			计量单位		个	工程量		384	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-33	直螺纹接头 Φ25以内	每10个 接头	0.1	67.2	22.38	0.37	17.57	8.11	6.72	2.24	0.04	1.76	0.81		
综合人工工日		小计							6.72	2.24	0.04	1.76	0.81		
0.056工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									11.57						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	直螺纹套筒接头 Φ25以内						个	1.02	3	3.06					
	电焊条J422						kg	-0.162	5.02	-0.81					

	水	m3	-0.002	4.5	-0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.24	--	

项目编码		010516004001		项目名称		钢筋电渣压力焊接头			计量单位		个	工程量		928			
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润				
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	37.2	8.12	19.73	14.8	6.83	3.72	0.81	1.97	1.48	0.68				
综合人工工日		小计							3.72	0.81	1.97	1.48	0.68				
0.031工日		未计价材料费															
清单项目综合单价									8.66								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	钢筋综合						t	0.0001	2920.3	0.29							
	焊剂						kg	0.313	3.43	1.07							
	石棉板						m2	0.02	5.15	0.1							
	电焊条J422						kg	-0.151	5.02	-0.76							
	水						m3	-0.002	4.5	-0.01							
	其他材料费									--	0.12		--				
	材料费小计									--	0.81		--				

项目编码		010607005001		项目名称		砌块墙钢丝网加固			计量单位		m2	工程量		533.64	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
盐补14-30	砖墙与混凝土柱、梁交接处铺设钢丝网	10m2	0.1	45.6	108.18		11.86	5.47	4.56	10.82			1.19	0.55	
综合人工工日		小计							4.56	10.82			1.19	0.55	
0.038工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									17.12						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢丝网						m2	1.1	9.67	10.64					
	钢钉						kg	0.028	4.56	0.13					
	其他材料费									--	0.05		--		
	材料费小计									--	10.82		--		

项目编码	010607005002	项目名称	砌块墙钢丝网加固		计量单位	m2	工程量	360.22	
------	--------------	------	----------	--	------	----	-----	--------	--

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-30	保温砂浆及抗裂基层热镀锌钢丝网	10m2	0.1	78	116.66	3.79	21.27	9.81	7.8	11.67	0.38	2.13	0.98
综合人工工日		小计							7.8	11.67	0.38	2.13	0.98
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									22.96				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网						m2	1.1	9.67	10.64			
	塑料胀管螺钉						套	4.9	0.09	0.44			
	镀锌铁丝U形卡						个	1.4	0.18	0.25			
	合金钢钻头一字型						根	0.049	6.86	0.34			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	11.67		--	

项目编码		010802003001		项目名称		钢质甲级防火门		计量单位		m2		工程量		2.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
D00001	钢质甲级防火门	m2	1		500					500					
综合人工工日		小计								500					
工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									500						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢质甲级防火门						m2	1	500	500					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	500		--			

项目编码		010802003002		项目名称		钢质乙级防火门		计量单位		m2	工程量		32.64		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
D00002	钢质乙级防火门	m2	1		450					450					
综合人工工日		小计								450					
工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									450						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质乙级防火门			m2	1	450	450		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	450	--	

项目编码		010802003003		项目名称		玻璃乙级防火门		计量单位		m2		工程量		3.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
D00003	玻璃乙级防火门	m2	1		780					780					
综合人工工日		小计								780					
工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									780						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	玻璃乙级防火门						m2	1	780	780					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	780		--			

项目编码		010802001001	项目名称		铝合金门		计量单位		m2	工程量	37.12		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	断热铝合金玻璃平开门	m2	1		750					750			
综合人工工日		小计								750			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									750				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	断热铝合金玻璃平开门						m2	1	750	750			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	750		--	

项目编码	010804001001		项目名称	成品木门		计量单位	m2	工程量	36.72				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	木门	m2	1		450					450			
综合人工工日		小计								450			

工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				450				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木门		m2	1	450	450		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	450	--	

项目编码	010804001002	项目名称	成品木门（推拉门）	计量单位	m2	工程量	7.92						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	木门（推拉门）	m2	1		500					500			
综合人工工日		小计								500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								500					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木门（推拉门）						m2	1	500	500			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	500		--	

项目编码	010807001001	项目名称	铝合金窗	计量单位	m2	工程量	254.22						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	普通窗	m2	1		650					650			
综合人工工日		小计								650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								650					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通窗						m2	1	650	650			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	650		--	

项目编码	010807005001	项目名称	铝格栅窗			计量单位	m2	工程量	89.28				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00019	开启按钮	个	1		80					80			
综合人工工日		小计								80			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									80				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	开启按钮						个	1	80	80			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	80		--	

项目编码		010902002001		项目名称		屋面涂膜防水			计量单位		m2	工程量	537.26	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-69	屋面找平层 C5.0细石混凝土有分格缝 40mm厚	10m2	0.1	139.2	306.71	5.71	37.68	17.39	13.92	30.67	0.57	3.77	1.74	
10-97-[10-98]	涂膜屋面 聚氨酯防水层 1.5mm厚(预拌)	10m2	0.111812	140.33	389.55	0.33	36.57	16.88	15.69	43.56	0.04	4.09	1.89	
综合人工工日		小计							29.61	74.23	0.61	7.86	3.63	
0.2468工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									115.94					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	LC5.0轻骨料混凝土						m3	0.07	393.28	27.53				
	APP高强嵌缝膏						kg	0.369	7.55	2.79				
	周转木材						m3	0.0001	1500	0.15				
	铁钉						kg	0.005	5.01	0.03				
	水						m3	0.04	4.5	0.18				
	聚氨酯甲料						kg	1.179617	10	11.8				
	无纺布						m2	0.273939	0.77	0.21				
	聚氨酯乙料						kg	1.846016	10	18.46				
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)						t	0.039526	311.81	12.32				
	二甲苯						kg	0.145356	5.06	0.74				
	其他材料费									--	0.02		--	
	材料费小计									--	74.23		--	

项目编码		010902001001	项目名称		屋面卷材防水		计量单位		m2	工程量	575.4		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-33	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材 热熔满铺法 双层	10m2	0.1	116.4	627.74		30.26	13.97	11.64	62.77		3.03	1.4
综合人工工日		小计							11.64	62.77		3.03	1.4
0.097工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									78.84				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SBS聚脂胎乙烯膜卷材 δ 3mm						m2	2.35	25	58.75			
	APP及SBS基层处理剂						kg	0.355	6.86	2.44			
	SBS封口油膏						kg	0.11	6	0.66			
	钢压条						kg	0.052	4.29	0.22			
	钢钉						kg	0.003	4.56	0.01			
	石油液化气						kg	0.104	5.83	0.61			
	其他材料费								--	0.08		--	
	材料费小计								--	62.77		--	

项目编码		010902003001	项目名称		屋面刚性层		计量单位		m2	工程量	537.26			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-77+[10-79]*2	刚性防水屋面 C30细石混凝土 有分格缝 50mm厚	10m2	0.1	273.6	240.42	6.92	72.94	33.66	27.36	24.04	0.69	7.29	3.37	
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 φ 12mm以内	t	0.00335	1296	3018.16	91.36	360.71	166.48	4.34	10.11	0.31	1.21	0.56	
综合人工工日		小计							31.7	34.15	1	8.5	3.93	
0.2642工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									79.28					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.0506	366.21	18.53				
	聚氨酯无纺布						m2	1.05	2	2.1				
	APP高强嵌缝膏						kg	0.369	7.55	2.79				
	水						m3	0.052134	4.5	0.23				
	周转木材						m3	0.0001	1500	0.15				

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-33	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材 热熔满铺法 双层	10m2	0.1	116.4	627.74		30.26	13.97	11.64	62.77		3.03	1.4
综合人工工日		小计							11.64	62.77		3.03	1.4
0.097工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									78.84				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	SBS聚脂胎乙烯膜卷材 δ 3mm						m2	2.35	25	58.75			
	APP及SBS基层处理剂						kg	0.355	6.86	2.44			
	SBS封口油膏						kg	0.11	6	0.66			
	钢压条						kg	0.052	4.29	0.22			
	钢钉						kg	0.003	4.56	0.01			
	石油液化气						kg	0.104	5.83	0.61			
	其他材料费								--	0.08		--	
	材料费小计								--	62.77		--	

项目编码		010902003002	项目名称		屋面刚性层			计量单位		m2	工程量	247.19	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-77+[10-79]*2	刚性防水屋面 C30细石混凝土 有分格缝 50mm厚	10m2	0.1	273.6	252.08	6.92	72.94	33.66	27.36	25.21	0.69	7.29	3.37
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 φ 12mm以内	t	0.00335	1296	3018.16	91.36	360.71	166.48	4.34	10.11	0.31	1.21	0.56
综合人工工日		小计							31.7	35.32	1	8.5	3.93
0.2642工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									80.45				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.0506	366.21	18.53			
	10厚低强度等级砂浆						m2	1.05	3.11	3.27			
	APP高强嵌缝膏						kg	0.369	7.55	2.79			
	水						m3	0.052134	4.5	0.23			
	周转木材						m3	0.0001	1500	0.15			
	细砂						t	0.0031	70	0.22			
	铁钉						kg	0.005	5.01	0.03			
	12以内钢筋HPB300 综合						t	0.003417	2920.3	9.98			

	镀锌铁丝22#	kg	0.022948	4.37	0.1		
	电焊条J422	kg	0.006231	5.02	0.03		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	35.32	--	

项目编码		010902002003		项目名称		屋面涂膜防水			计量单位		m2	工程量	372.16	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-69	屋面找平层 C5.0细石混凝土有分格缝 40mm厚	10m2	0.1	139.2	208.39	5.71	37.68	17.39	13.92	20.84	0.57	3.77	1.74	
10-97-[10-98]	涂膜屋面 聚氨酯防水层 1.5mm厚(预拌)	10m2	0.133601	140.33	389.55	0.33	36.57	16.88	18.75	52.04	0.04	4.89	2.26	
综合人工工日		小计							32.67	72.88	0.61	8.66	4	
0.2722工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									118.82					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	LC5.0轻骨料混凝土						m3	0.045	393.28	17.7				
	APP高强嵌缝膏						kg	0.369	7.55	2.79				
	周转木材						m3	0.0001	1500	0.15				
	铁钉						kg	0.005	5.01	0.03				
	水						m3	0.04	4.5	0.18				
	聚氨酯甲料						kg	1.409491	10	14.09				
	无纺布						m2	0.327322	0.77	0.25				
	聚氨酯乙料						kg	2.205753	10	22.06				
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)						t	0.047228	311.81	14.73				
	二甲苯						kg	0.173681	5.06	0.88				
	其他材料费									--	0.02		--	
	材料费小计									--	72.88		--	

项目编码	010902001003	项目名称	屋面卷材防水			计量单位	m2	工程量	447.19				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-32	卷材屋面 SBS改性沥青防 水卷材 热熔满 铺法 单层	10m2	0.1	87.6	346.83		22.78	10.51	8.76	34.68		2.28	1.05
综合人工工日		小计							8.76	34.68		2.28	1.05
0.073工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									46.77				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	SBS聚脂胎乙烯膜卷材 δ 3mm						m2	1.25	25	31.25			
	APP及SBS基层处理剂						kg	0.355	6.86	2.44			
	SBS封口油膏						kg	0.062	6	0.37			
	钢压条						kg	0.052	4.29	0.22			
	钢钉						kg	0.003	4.56	0.01			
	石油液化气						kg	0.052	5.83	0.3			
	其他材料费								--	0.09		--	
	材料费小计								--	34.68		--	

项目编码		010902003003	项目名称		屋面刚性层			计量单位		m2	工程量	372.16		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-72-[10-73]*2	屋面找平层 水泥砂浆 有分格缝 10mm厚(预拌)	10m2	0.1	58.8	207.41	0.16	15.33	7.08	5.88	20.74	0.02	1.53	0.71	
10-72-[10-73]*2	屋面找平层 水泥砂浆 有分格缝 10mm厚(预拌)	10m2	0.1	58.8	60.41	0.16	15.33	7.08	5.88	6.04	0.02	1.53	0.71	
综合人工工日		小计							11.76	26.78	0.04	3.06	1.42	
0.098工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									43.06					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	保温砂浆(干拌(混)砂浆)						t	0.03535	707.86	25.02				
	APP高强嵌缝膏						kg	0.288	7.55	2.17				
	周转木材						m3		1500					
	铁钉						kg	0.006	5.01	0.03				
	水						m3	0.012	4.5	0.05				
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)						t	0.01785	303.85	-5.42				
	水泥砂浆 M2.5(干拌(混)砂浆)						t	0.0175	279.95	4.9				
	其他材料费								--	0.03		--		
	材料费小计								--	26.78		--		

项目编码		010903002001	项目名称		墙面涂膜防水		计量单位		m2	工程量	1109.12		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二三遍(厚1.5mm)	10m2	0.1	36	117	3.25	10.21	4.71	3.6	11.7	0.33	1.02	0.47
综合人工工日		小计							3.6	11.7	0.33	1.02	0.47
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									17.12				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料						kg	1.8	6.5	11.7			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	11.7		--	

项目编码		010904002001	项目名称		楼（地）面涂膜防水			计量单位		m2	工程量		511.92	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二三遍(厚1.5mm)	10m2	0.114774	36	117	3.25	10.21	4.71	4.13	13.43	0.37	1.17	0.54	
综合人工工日		小计							4.13	13.43	0.37	1.17	0.54	
0.0344工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									19.64					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	聚合物水泥防水涂料						kg	2.065932	6.5	13.43				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	13.43		--		

项目编码		010904002002		项目名称		楼（地）面涂膜防水			计量单位		m2	工程量	105.14	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二遍(厚1.5mm)	10m2	0.12889	36	117	3.25	10.21	4.71	4.64	15.08	0.42	1.32	0.61	
综合人工工日		小计							4.64	15.08	0.42	1.32	0.61	
0.0387工日		未计价材料费												

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二遍(厚1.5mm)	10m2	0.1	36	117	3.25	10.21	4.71	3.6	11.7	0.33	1.02	0.47
综合人工工日		小计							3.6	11.7	0.33	1.02	0.47
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									17.12				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料						kg	1.8	6.5	11.7			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	11.7		--	

项目编码		010903002004	项目名称		墙面涂膜防水		计量单位		m2	工程量	12.29		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二遍(厚1.5mm)	10m2	0.1	36	117	3.25	10.21	4.71	3.6	11.7	0.33	1.02	0.47
综合人工工日		小计							3.6	11.7	0.33	1.02	0.47
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									17.12				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料						kg	1.8	6.5	11.7			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	11.7		--	

项目编码	010904002004	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	372.16						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二遍(厚1.5mm)	10m2	0.1	36	117	3.25	10.21	4.71	3.6	11.7	0.33	1.02	0.47
综合人工工日		小计							3.6	11.7	0.33	1.02	0.47
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								17.12					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料						kg	1.8	6.5	11.7			
	其他材料费								--			--	

	材料费小计	--	11.7	--	
--	-------	----	------	----	--

项目编码		010904002005	项目名称		楼（地）面涂膜防水		计量单位		m2	工程量	13.68		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-97-[10-98]	涂膜屋面 聚氨酯防水层 1.5mm厚(预拌)	10m2	0.1	140.33	389.55	0.33	36.57	16.88	14.03	38.96	0.03	3.66	1.69
综合人工工日		小计							14.03	38.96	0.03	3.66	1.69
0.1169工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								58.37					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料						kg	1.055	10	10.55			
	无纺布						m2	0.245	0.77	0.19			
	聚氨酯乙料						kg	1.651	10	16.51			
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)						t	0.03535	311.81	11.02			
	二甲苯						kg	0.13	5.06	0.66			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	38.96		--	

项目编码		010904002006	项目名称		楼（地）面涂膜防水			计量单位		m2	工程量	161.85	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二遍(厚1mm)	10m2	0.1	36	78	3.25	10.21	4.71	3.6	7.8	0.33	1.02	0.47
综合人工工日		小计							3.6	7.8	0.33	1.02	0.47
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									13.22				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料						kg	1.2	6.5	7.8			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	7.8		--	

项目编码	011001001001	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2	工程量	537.26
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价

					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚105mm)	10m2	0.1	96	532.86			24.96	11.52	9.6	53.29		2.5	1.15
综合人工工日		小计								9.6	53.29		2.5	1.15
0.08工日		未计价材料费												
清单项目综合单价										66.54				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板							m3	0.1092	487.97	53.29			
	其他材料费									--			--	
	材料费小计									--	53.29		--	

项目编码		011001001002		项目名称		保温隔热屋面			计量单位		m2	工程量		247.19	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚105mm)	10m2	0.1	96	532.86		24.96	11.52	9.6	53.29			2.5	1.15	
综合人工工日		小计							9.6	53.29			2.5	1.15	
0.08工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									66.54						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	XPS聚苯乙烯挤塑板						m3	0.1092	487.97	53.29					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	53.29		--			

项目编码		011001003001	项目名称		保温隔热墙面			计量单位		m2	工程量	1109.12	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通11-补18	墙面硬泡聚氨酯保温板厚度40	10m2	0.1	90	403.69	1.18	23.71	10.94	9	40.37	0.12	2.37	1.09
综合人工工日		小计							9	40.37	0.12	2.37	1.09
0.075工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								52.95					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硬泡聚氨酯保温板厚度 40						m2	1.02	32.59	33.24			
	聚合物粘接砂浆						kg	3.264	2.14	6.98			

	水	m3	0.0258	4.5	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	40.37	--	

项目编码		011001002001	项目名称		保温隔热天棚			计量单位		m2	工程量	35.25	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-28	天棚保温 聚苯乙烯泡沫板	10m2	0.1	80.4	216.23		20.9	9.65	8.04	21.62		2.09	0.97
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	78	116.66	3.79	21.27	9.81	7.8	11.67	0.38	2.13	0.98
综合人工工日		小计							15.84	33.29	0.38	4.22	1.95
0.132工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								55.68					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚苯乙烯泡沫板 δ 50						m2	1.1	19.29	21.22			
	钢丝网						m2	1.1	9.67	10.64			
	塑料胀管螺钉						套	4.9	0.09	0.44			
	镀锌铁丝U形卡						个	1.4	0.18	0.25			
	合金钢钻头一字型						根	0.049	6.86	0.34			
	其他材料费								--	0.4		--	
	材料费小计								--	33.29		--	

项目编码		011001002002		项目名称		保温隔热天棚			计量单位		m2	工程量	372.16	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
通11-补13- [通11-补14]*2	天棚无机轻集料保温砂浆厚度10	10m2	0.1	111.6	59.54	2.36	29.63	13.68	11.16	5.95	0.24	2.96	1.37	
综合人工工日		小计							11.16	5.95	0.24	2.96	1.37	
0.093工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									21.68					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水						m3	0.0064	4.5	0.03				
	水泥基保温砂浆						m3	0.0106	557.41	5.91				
	其他材料费								--	0.01		--		
	材料费小计								--	5.95		--		

项目编码		011001003002	项目名称		保温隔热墙面			计量单位		m2	工程量	73.94	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通11-补15- [通11-补16]*2	墙面无机轻集料保温砂浆厚度15	10m2	0.1	122.4	89.46	4.06	32.88	15.18	12.24	8.95	0.41	3.29	1.52
综合人工工日		小计							12.24	8.95	0.41	3.29	1.52
0.102工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									26.41				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无机轻集料保温砂浆						m3	0.0157	557.41	8.75			
	水						m3	0.033	4.5	0.15			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	8.95		--	

项目编码		011001003003		项目名称		保温隔热墙面			计量单位		m2	工程量	614.72	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
通11-补15- [通11-补16]*2	墙面无机轻集料保温砂浆厚度15	10m2	0.1	122.4	89.46	4.06	32.88	15.18	12.24	8.95	0.41	3.29	1.52	
综合人工工日		小计							12.24	8.95	0.41	3.29	1.52	
0.102工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									26.41					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	无机轻集料保温砂浆						m3	0.0157	557.41	8.75				
	水						m3	0.033	4.5	0.15				
	其他材料费								--	0.05		--		
	材料费小计								--	8.95		--		

项目编码	011001003004	项目名称	保温隔热墙面		计量单位	m2	工程量	84.47					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

通11-补15- [通11-补16]*2	墙面无机轻集料保温砂浆厚度15	10m2	0.1	122.4	89.46	4.06	32.88	15.18	12.24	8.95	0.41	3.29	1.52
综合人工工日		小计							12.24	8.95	0.41	3.29	1.52
0.102工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									26.41				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	无机轻集料保温砂浆						m3	0.0157	557.41	8.75			
	水						m3	0.033	4.5	0.15			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	8.95		--	

项目编码	011105001001	项目名称	水泥砂浆踢脚线		计量单位	m	工程量	32.3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.01	31.2	16.82		8.11	3.74	0.31	0.17		0.08	0.04
13-27	水泥砂浆 踢脚线(预拌)	10m	0.1	54.37	12.2	0.04	14.15	6.53	5.44	1.22		1.42	0.65
综合人工工日		小计							5.75	1.39		1.5	0.69
0.0479工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9.33				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂						kg	0.129	1.29	0.17			
	水						m3	0.0064	4.5	0.03			
	混合砂浆 1:1:6(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.002013	295.88	0.6			
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.002013	295.88	0.6			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	1.39		--	

项目编码	011101003001	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	511.92						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-14	C20预拌混凝土非泵送 分格垫层	m3	0.08	96	339.25	1.11	25.25	11.65	7.68	27.14	0.09	2.02	0.93

5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ 12mm以内	t	0.0047 1	1296	3018.1 6	91.36	360.71	166.48	6.1	14.22	0.43	1.7	0.78
综合人工工日		小计							13.78	41.36	0.52	3.72	1.71
0.1149工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									61.09				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	预拌混凝土(非泵送型) C20					m3	0.0812	320.82	26.05				
	周转木材					m3	0.0004 8	1500	0.72				
	铁钉70mm					kg	0.0256	5.01	0.13				
	水					m3	0.0537 88	4.5	0.24				
	12以内钢筋HPB300 综合					t	0.0048 04	2920.3	14.03				
	镀锌铁丝22#					kg	0.0322 64	4.37	0.14				
	电焊条J422					kg	0.0087 61	5.02	0.04				
	其他材料费							--	0.01		--		
	材料费小计							--	41.36		--		

项目编码		011101003002	项目名称		细石混凝土楼地面			计量单位		m2	工程量	105.14	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-14	C20预拌混凝土非泵送 分格垫层	m3	0.08	96	339.25	1.11	25.25	11.65	7.68	27.14	0.09	2.02	0.93
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	0.0047 1	1296	3018.1 6	91.36	360.71	166.48	6.1	14.22	0.43	1.7	0.78
综合人工工日		小计							13.78	41.36	0.52	3.72	1.71
0.1149工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									61.09				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20						m3	0.0812	320.82	26.05			
	周转木材						m3	0.0004 8	1500	0.72			
	铁钉70mm						kg	0.0256	5.01	0.13			
	水						m3	0.0537 88	4.5	0.24			
	12以内钢筋HPB300 综合						t	0.0048 04	2920.3	14.03			
	镀锌铁丝22#						kg	0.0322 64	4.37	0.14			

	电焊条J422	kg	0.008761	5.02	0.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	41.36	--	

项目编码		011101001002	项目名称		水泥砂浆楼地面			计量单位		m2	工程量		521.23	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	31.2	16.82		8.11	3.74	3.12	1.68		0.81	0.37	
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	73.13	105.12	0.33	19.1	8.82	7.31	10.51	0.03	1.91	0.88	
综合人工工日		小计							10.43	12.19	0.03	2.72	1.25	
0.0869工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									26.62					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	界面剂						kg	1.29	1.29	1.66				
	水						m3	0.01	4.5	0.05				
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.03535	295.88	10.46				
	其他材料费								--	0.02		--		
	材料费小计								--	12.19		--		

项目编码		011101003003		项目名称		细石混凝土楼地面			计量单位		m2	工程量	22.69	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-9	垫层 碎石 干铺	m3	0.15	63.6	177	1.01	16.8	7.75	9.54	26.55	0.15	2.52	1.16	
13-14	C20预拌混凝土非泵送 分格垫层	m3	0.08	96	339.25	1.11	25.25	11.65	7.68	27.14	0.09	2.02	0.93	
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	0.004711	1296	3018.16	91.36	360.71	166.48	6.11	14.22	0.43	1.7	0.78	
综合人工工日		小计							23.33	67.91	0.67	6.24	2.87	
0.1944工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									101.02					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	碎石5~16mm						t	0.018	100	1.8				

	碎石5~40mm	t	0.2475	100	24.75		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.0812	320.82	26.05		
	周转木材	m3	0.00048	1500	0.72		
	铁钉70mm	kg	0.0256	5.01	0.13		
	水	m3	0.053788	4.5	0.24		
	12以内钢筋HPB300 综合	t	0.004805	2920.3	14.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.03227	4.37	0.14		
	电焊条J422	kg	0.008762	5.02	0.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	67.91	--	

项目编码		011101001001	项目名称		水泥砂浆楼地面			计量单位		m2	工程量	22.69	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	73.13	107.94	0.33	19.1	8.82	7.31	10.79	0.03	1.91	0.88
综合人工工日		小计							7.31	10.79	0.03	1.91	0.88
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.92				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.03535	303.85	10.74			
	水						m3	0.006	4.5	0.03			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	10.79		--	

项目编码		011101001003	项目名称		水泥砂浆楼地面		计量单位		m2	工程量	56.72		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	31.2	16.82		8.11	3.74	3.12	1.68		0.81	0.37
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	73.13	105.12	0.33	19.1	8.82	7.31	10.51	0.03	1.91	0.88
综合人工工日		小计							10.43	12.19	0.03	2.72	1.25

0.0869工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					26.62				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂			kg	1.29	1.29	1.66		
	水			m3	0.01	4.5	0.05		
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)			t	0.03535	295.88	10.46		
	其他材料费					--	0.02	--	
	材料费小计					--	12.19	--	

项目编码		011102003001		项目名称		块料楼地面			计量单位		m2	工程量	247.19	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	399.17	483.47	1.98	104.3	48.14	39.92	48.35	0.2	10.43	4.81	
综合人工工日		小计							39.92	48.35	0.2	10.43	4.81	
0.3219工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									103.71					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	10-12厚PC防滑砖						m2	1.02	30	30.6				
	水泥32.5级						kg	6.114	0.25	1.53				
	干硬性水泥砂浆(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.053025	283.75	15.05				
	白水泥						kg	0.1	0.6	0.06				
	合金钢切割锯片						片	0.0027	68.6	0.19				
	锯(木)屑						m3	0.006	47.17	0.28				
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06				
	水						m3	0.02652	4.5	0.12				
	其他材料费								--	0.46		--		
	材料费小计								--	48.35		--		

项目编码		011102003002		项目名称		块料楼地面			计量单位		m2	工程量		372.16	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
13-81	楼地面单块 0.4m2以内地砖 干硬性水泥砂浆 (预拌)	10m2	0.1	399.17	483.47	1.98	104.3	48.14	39.92	48.35	0.2	10.43	4.81		

综合人工工日		小计		39.92	48.35	0.2	10.43	4.81	
0.3219工日		未计价材料费							
清单项目综合单价				103.71					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	10-12厚PC防滑砖			m2	1.02	30	30.6		
	水泥32.5级			kg	6.114	0.25	1.53		
	干硬性水泥砂浆(干拌(混)砂浆)(地面DS)			t	0.053025	283.75	15.05		
	白水泥			kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片			片	0.0027	68.6	0.19		
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06		
	水			m3	0.02652	4.5	0.12		
	其他材料费					--	0.46	--	
	材料费小计					--	48.35	--	

项目编码		011102003003		项目名称		块料楼地面			计量单位		m2	工程量	18.93	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	399.17	483.47	1.98	104.3	48.14	39.92	48.35	0.2	10.43	4.81	
综合人工工日		小计							39.92	48.35	0.2	10.43	4.81	
0.3219工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									103.71					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	10-12厚PC防滑砖						m2	1.02	30	30.6				
	水泥32.5级						kg	6.114	0.25	1.53				
	干硬性水泥砂浆(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.053025	283.75	15.05				
	白水泥						kg	0.1	0.6	0.06				
	合金钢切割锯片						片	0.0027	68.6	0.19				
	锯(木)屑						m3	0.006	47.17	0.28				
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06				
	水						m3	0.02652	4.5	0.12				
	其他材料费								--	0.46		--		
	材料费小计								--	48.35		--		

项目编码	011201001010	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	1109.12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2		31.2	16.82		8.11	3.74					
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙(预拌)	10m2	0.1	194.28	78.22	0.22	50.57	23.34	19.43	7.82	0.02	5.06	2.33
综合人工工日		小计							19.43	7.82	0.02	5.06	2.33
0.1619工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								34.66					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂						kg		1.29				
	水						m3	0.0086	4.5	0.04			
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.02394	311.81	7.46			
	普通木成材						m3	0.0002	1500	0.3			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	7.82		--	

项目编码	011201001009	项目名称	墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	1109.12					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-35	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面8mm (网格布)	10m2	0.1	94.8	40.64	1.52	25.04	11.56	9.48	4.06	0.15	2.5	1.16
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.8	18.92		4.37	2.02	1.68	1.89		0.44	0.2
综合人工工日		小计							11.16	5.95	0.15	2.94	1.36
0.093工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								21.56					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗裂砂浆ZL						m3	0.0082	495	4.06			
	水						m3	0.001	4.5				
	玻璃纤维网格布						m2	1.1	1.72	1.89			
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		5.95	--	

项目编码		011201001002	项目名称		墙面一般抹灰		计量单位		m2	工程量	73.94		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-9	抹水泥砂浆 砖墙内墙(预拌)	10m2	0.1	168.09	128.51	0.32	43.79	20.21	16.81	12.85	0.03	4.38	2.02
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.8	18.92		4.37	2.02	1.68	1.89		0.44	0.2
综合人工工日		小计							18.49	14.74	0.03	4.82	2.22
0.1541工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									40.3				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗裂砂浆(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.010763	516.1	5.55			
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.0238	303.85	7.23			
	水						m3	0.0084	4.5	0.04			
	玻璃纤维网格布						m2	1.1	1.72	1.89			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	14.74		--	

项目编码		011201001003	项目名称		墙面一般抹灰			计量单位		m2	工程量	339.51	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-9	抹水泥砂浆 砖墙内墙(预拌)	10m2	0.1	166.61	140.81	0.38	43.42	20.04	16.66	14.08	0.04	4.34	2
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2		31.2	16.82		8.11	3.74					
综合人工工日		小计							16.66	14.08	0.04	4.34	2
0.1389工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									37.12				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石膏砂浆(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.017938	378	6.78			
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.0238	303.85	7.23			
	水						m3	0.0084	4.5	0.04			
	界面剂						kg		1.29				
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	14.08		--	

项目编码	011201001004	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	614.72						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-9	抹水泥砂浆 砖墙内墙(预拌)	10m2	0.1	168.09	128.51	0.32	43.79	20.21	16.81	12.85	0.03	4.38	2.02
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.8	18.92		4.37	2.02	1.68	1.89		0.44	0.2
综合人工工日		小计							18.49	14.74	0.03	4.82	2.22
0.1541工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								40.3					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗裂砂浆(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.010763	516.1	5.55			
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.0238	303.85	7.23			
	水						m3	0.0084	4.5	0.04			
	玻璃纤维网格布						m2	1.1	1.72	1.89			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	14.74		--	

项目编码	011201001005	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	1779.61						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-9	抹水泥砂浆 砖墙内墙(预拌)	10m2	0.1	170.3	72.88	0.22	44.34	20.46	17.03	7.29	0.02	4.43	2.05
综合人工工日		小计							17.03	7.29	0.02	4.43	2.05
0.1419工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.82					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.0238	303.85	7.23			
	水						m3	0.0084	4.5	0.04			
	水泥32.5级						kg		0.25				
	中砂						t		100				
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	7.29		--	

项目编码	011201001006	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	84.47
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-9	抹水泥砂浆 砖墙内墙(预拌)	10m2	0.1	168.09	128.51	0.32	43.79	20.21	16.81	12.85	0.03	4.38	2.02
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2		31.2	16.82		8.11	3.74					
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	78	116.66	3.79	21.27	9.81	7.8	11.67	0.38	2.13	0.98
综合人工工日		小计							24.61	24.52	0.41	6.51	3
0.2051工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									59.05				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗裂砂浆(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.010763	516.1	5.55			
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.0238	303.85	7.23			
	水						m3	0.0084	4.5	0.04			
	界面剂						kg		1.29				
	钢丝网						m2	1.1	9.67	10.64			
	塑料胀管螺钉						套	4.9	0.09	0.44			
	镀锌铁丝U形卡						个	1.4	0.18	0.25			
	合金钢钻头一字型						根	0.049	6.86	0.34			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	24.52		--	

项目编码		011201001007	项目名称		墙面一般抹灰		计量单位		m2	工程量	649.59		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-9	抹水泥砂浆 砖墙内墙(预拌)	10m2	0.1	167.35	116.78	0.35	43.6	20.12	16.74	11.68	0.04	4.36	2.01
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2		31.2	16.82		8.11	3.74					
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	78	116.66	3.79	21.27	9.81	7.8	11.67	0.38	2.13	0.98
综合人工工日		小计							24.54	23.35	0.42	6.49	2.99
0.2045工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									57.79				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.01435	317.17	4.55			
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.0238	296.67	7.06			

	水	m3	0.0084	4.5	0.04		
	界面剂	kg		1.29			
	钢丝网	m2	1.1	9.67	10.64		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44		
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25		
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	23.35	--	

项目编码		011201001008	项目名称		墙面一般抹灰		计量单位		m2	工程量	100.53		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-9	抹水泥砂浆 砖墙内墙(预拌)	10m2	0.1	170.3	72.88	0.22	44.34	20.46	17.03	7.29	0.02	4.43	2.05
综合人工工日		小计							17.03	7.29	0.02	4.43	2.05
0.1419工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30.82				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.0238	303.85	7.23			
	水						m3	0.0084	4.5	0.04			
	水泥32.5级						kg		0.25				
	中砂						t		100				
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	7.29		--	

项目编码		011203001001		项目名称		零星项目一般抹灰			计量单位		m2	工程量	12.29	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	31.2	16.82		8.11	3.74	3.12	1.68		0.81	0.37	
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	73.13	107.94	0.33	19.1	8.82	7.31	10.79	0.03	1.91	0.88	
综合人工工日		小计							10.43	12.47	0.03	2.72	1.25	
0.0869工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									26.9					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	界面剂			kg	1.29	1.29	1.66		
	水			m3	0.01	4.5	0.05		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(地面DS)			t	0.03535	303.85	10.74		
	其他材料费					--	0.02	--	
	材料费小计					--	12.47	--	

项目编码		011302002001	项目名称		格栅吊顶			计量单位		m2	工程量	372.16	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00018	格栅吊顶	m2	1		135					135			
综合人工工日		小计								135			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									135				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	格栅吊顶						m2	1	135	135			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	135		--	

项目编码		011301001005	项目名称		天棚抹灰			计量单位		m2	工程量	35.25	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-36	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面4+4mm（钢丝网）	10m2	0.1	118.8	40.68	2.87	31.63	14.6	11.88	4.07	0.29	3.16	1.46
综合人工工日		小计							11.88	4.07	0.29	3.16	1.46
0.099工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.86				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗裂砂浆ZL						m3	0.0082	495	4.06			
	水						m3	0.002	4.5	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4.07		--	

项目编码		011302002002	项目名称		格栅吊顶		计量单位		m2	工程量	35.25	
------	--	--------------	------	--	------	--	------	--	----	-----	-------	--

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00018	格栅吊顶	m2	1		135					135			
综合人工工日		小计								135			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									135				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	格栅吊顶						m2	1	135	135			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	135		--	

项目编码		011407001001	项目名称		墙面喷刷涂料			计量单位		m2	工程量	1109.12	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	95.48	455.58	19.92	30	13.85	9.55	45.56	1.99	3	1.39
综合人工工日		小计							9.55	45.56	1.99	3	1.39
0.077工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								61.49					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿石型外墙涂料						kg	4.5	6.23	28.04			
	透明罩光漆						kg	0.4	21.44	8.58			
	白水泥						kg	0.53	0.6	0.32			
	油漆溶剂油						kg	0.058	12.01	0.7			
	耐碱封闭底漆						kg	0.35	21.44	7.5			
	901胶						kg	0.18	2.14	0.39			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	45.56		--	

项目编码		011407001002		项目名称		墙面喷刷涂料		计量单位		m2		工程量		413.45	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
17-177	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	195.92	105.72		50.94	23.51	19.59	10.57			5.09	2.35	
综合人工工日		小计							19.59	10.57			5.09	2.35	

0.158工日		未计价材料费					
清单项目综合单价				37.6			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	无机涂料	kg	0.463	20	9.26		
	901胶	kg	0.332	2.14	0.71		
	石膏粉325目	kg	0.083	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.083	0.35	0.03		
	白水泥	kg	0.688	0.6	0.41		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	10.57	--	

项目编码	011407002003	项目名称	天棚喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	372.16					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆三遍	10m2	0.1	215.51	152.02		56.03	25.86	21.55	15.2		5.6	2.59
17-183备注1	抹灰面上 增减批901胶白水泥腻子一遍	10m2	-0.3	43.65	4.28		11.35	5.24	-13.1	-1.28		-3.41	-1.57
综合人工工日		小计							8.45	13.92		2.19	1.02
0.0682工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									25.58				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防霉无机涂料						kg	0.463	30	13.89			
	901胶						kg	0.101	2.14	0.22			
	石膏粉325目						kg	0.026	0.36	0.01			
	大白粉						kg	0.026	0.35	0.01			
	白水泥						kg	0.211	0.6	0.13			
	其他材料费								--	-0.34		--	
	材料费小计								--	13.92		--	

项目编码		011407002001		项目名称		天棚喷刷涂料		计量单位		m2		工程量		13.68	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
17-177备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆三遍	10m2	0.1	215.51	152.02		56.03	25.86	21.55	15.2			5.6	2.59	

综合人工工日		小计		21.55	15.2		5.6	2.59
0.1738工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				44.94				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	防霉无机涂料		kg	0.463	30	13.89		
	901胶		kg	0.332	2.14	0.71		
	石膏粉325目		kg	0.083	0.36	0.03		
	大白粉		kg	0.083	0.35	0.03		
	白水泥		kg	0.688	0.6	0.41		
	其他材料费				--	0.13	--	
	材料费小计				--	15.2	--	

项目编码		011407002004		项目名称		天棚喷刷涂料		计量单位		m2		工程量		9.3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
17-170备注1	901胶白水泥满批腻子刮糙面二遍	10m2	0.1	113.21	19.17		29.43	13.59	11.32	1.92		2.94	1.36		
17-177备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	215.51	152.02		56.03	25.86	21.55	15.2		5.6	2.59		
综合人工工日		小计							32.87	17.12		8.54	3.95		
0.2651工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									62.48						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	大白粉						kg	0.211	0.35	0.07					
	白水泥						kg	1.746	0.6	1.05					
	901胶						kg	0.842	2.14	1.8					
	石膏粉325目						kg	0.211	0.36	0.08					
	防霉无机涂料						kg	0.463	30	13.89					
	其他材料费								--	0.23		--			
	材料费小计								--	17.12		--			

项目编码	011503001001	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	17.48						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	1#无障碍楼梯栏杆	m	1		280					280			

综合人工工日		小计				280			
工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					280				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	1#无障碍楼梯栏杆			m	1	280	280		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	280	--	

项目编码		011503001002	项目名称		金属扶手、栏杆、栏板		计量单位		m	工程量		15.65	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	室内楼梯栏杆	m	1		320					320			
综合人工工日		小计								320			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									320				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室内楼梯栏杆						m	1	320	320			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	320		--	

项目编码	011503001003	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板		计量单位	m	工程量	21.2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00012	室外楼梯栏杆	m	1		420					420			
综合人工工日		小计								420			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								420					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室外楼梯栏杆						m	1	420	420			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	420		--	

项目编码	011503001005	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板		计量单位	m	工程量	266.86
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价		合价		

					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00014	铝板栏板（一~二层）		m	1		1150					1150			
综合人工工日			小计								1150			
工日			未计价材料费											
清单项目综合单价										1150				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	铝板栏板（一~二层）							m	1	1150	1150			
	其他材料费									--		--		
	材料费小计									--	1150	--		

项目编码		011503001006	项目名称		金属扶手、栏杆、栏板			计量单位		m	工程量		105.5	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00015	铝板栏板（三层）	m	1		1200					1200				
综合人工工日		小计								1200				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									1200					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铝板栏板（三层）						m	1	1200	1200				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	1200		--		

项目编码		011701001001		项目名称		综合脚手架			计量单位		m2	工程量	1799.16	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
20-6备注7	综合脚手架 檐高在12m以上高在5m内	每1m2建筑面积	1	44.16	28.66	3.45	12.38	5.71	44.16	28.66	3.45	12.38	5.71	
综合人工工日		小计							44.16	28.66	3.45	12.38	5.71	
0.368工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									94.36					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	周转木材						m3	0.003	1500	4.5				
	脚手钢管						kg	2.955	3.365	9.94				
	底座						个	0.009	4.12	0.04				
	脚手架扣件						个	0.48	4.89	2.35				

	镀锌铁丝8#	kg	0.735	4.37	3.21		
	其他材料费			--	8.62	--	
	材料费小计			--	28.66	--	

项目编码		011701006001		项目名称		满堂脚手架			计量单位		m2	工程量	1799.16	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
20-20备注4备注13	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	0.1	41.4	9.58	3.1	11.57	5.34	4.14	0.96	0.31	1.16	0.53	
综合人工工日		小计							4.14	0.96	0.31	1.16	0.53	
0.0345工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									7.1					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	脚手钢管						kg	0.05499	3.365	0.19				
	底座						个	0.00039	4.12					
	脚手架扣件						个	0.0078	4.89	0.04				
	周转木材						m3	0.000195	1500	0.29				
	镀锌铁丝8#						kg	0.01014	4.37	0.04				
	其他材料费						—			0.4		—		
	材料费小计						—			0.96		—		

项目编码		011702001001	项目名称		基础		计量单位		m2	工程量	26.29		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2备注1备注5	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.0999 92	554.76	204.82	9.89	146.81	67.76	55.47	20.48	0.99	14.68	6.78
综合人工工日		小计							55.47	20.48	0.99	14.68	6.78
0.4623工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									98.4				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.2199 82	32	7.04			
	周转木材						m3	0.0065 99	1500	9.9			

	卡具	kg	0.018199	4.18	0.08		
	钢管支撑	kg	0.193685	3.59	0.7		
	铁钉	kg	0.332573	5.01	1.67		
	镀锌铁丝22#	kg	0.013999	4.37	0.06		
	塑料卡	个	2.99976	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.52	--	
	材料费小计			--	20.48	--	

项目编码		011702001002		项目名称		基础		计量单位		m2		工程量		181.12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
21-12备注1备注5	现浇构件 基础各种柱基、桩承台 复合木模板	10m2	0.1	444.36	198.38	14.52	119.31	55.07	44.44	19.84	1.45	11.93	5.51		
综合人工工日		小计							44.44	19.84	1.45	11.93	5.51		
0.3703工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									83.17						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	复合木模板18mm						m2	0.22	32	7.04					
	周转木材						m3	0.0056	1500	8.4					
	卡具						kg	0.0338	4.18	0.14					
	钢管支撑						kg	0.3289	3.59	1.18					
	铁钉						kg	0.3416	5.01	1.71					
	镀锌铁丝8#						kg	0.059	4.37	0.26					
	镀锌铁丝22#						kg	0.011	4.37	0.05					
	塑料卡						个	3	0.17	0.51					
	其他材料费									--	0.55		--		
	材料费小计									--	19.84		--		

项目编码	011702005001	项目名称	基础梁		计量单位	m2	工程量	410.47					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-34 备注5 备注8	现浇构件 基础梁 复合木模板	10m2	0.1	317.4	163.24	11.12	85.42	39.42	31.74	16.32	1.11	8.54	3.94
综合人工工日		小计							31.74	16.32	1.11	8.54	3.94

0.2645工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					61.65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm			m2	0.22	32	7.04		
	卡具			kg	0.1521	4.18	0.64		
	钢管支撑			kg	0.286	3.59	1.03		
	周转木材			m3	0.0039	1500	5.85		
	铁钉			kg	0.138	5.01	0.69		
	镀锌铁丝22#			kg	0.003	4.37	0.01		
	塑料卡			个	3	0.17	0.51		
	其他材料费					--	0.55	--	
	材料费小计					--	16.32	--	

项目编码		011702001003		项目名称		基础		计量单位		m2		工程量		3.89	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
21-8备注1备注5	现浇构件 无梁式钢筋混凝土满堂基础 复合木模板	10m2	0.1	327.06	192.17	14.15	88.71	40.95	32.71	19.22	1.42	8.87	4.1		
综合人工工日		小计							32.71	19.22	1.42	8.87	4.1		
0.2726工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									66.32						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	复合木模板18mm						m2	0.22	32	7.04					
	周转木材						m3	0.0056	1500	8.4					
	卡具						kg	0.0377	4.18	0.16					
	钢管支撑						kg	0.2002	3.59	0.72					
	铁钉						kg	0.3436	5.01	1.72					
	镀锌铁丝22#						kg	0.031	4.37	0.14					
	塑料卡						个	3	0.17	0.51					
	其他材料费								--	0.53		--			
	材料费小计								--	19.22		--			

项目编码	011702002001	项目名称	矩形柱		计量单位	m2	工程量	657.69					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

21-27备注 5备注 8备注2	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	624.31	185.19	15.61	166.38	76.79	62.43	18.52	1.56	16.64	7.68	
综合人工工日		小计							62.43	18.52	1.56	16.64	7.68	
0.5203工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									106.83					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	复合木模板18mm						m2	0.22	32	7.04				
	周转木材						m3	0.0041	1500	6.15				
	卡具						kg	0.2462 07	4.18	1.03				
	钢管支撑						kg	0.4965 87	3.59	1.78				
	铁钉						kg	0.2034	5.01	1.02				
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	4.37	0.01				
	塑料卡						个	3	0.17	0.51				
	其他材料费									--	0.98		--	
	材料费小计									--	18.52		--	

项目编码	011702003001	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	409.76						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-32 备注5 备注8	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	0.1	607.2	203.86	10.41	160.58	74.11	60.72	20.39	1.04	16.06	7.41
综合人工工日		小计							60.72	20.39	1.04	16.06	7.41
0.506工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								105.62					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材						m3	0.0066	1500	9.9			
	复合木模板18mm						m2	0.22	32	7.04			
	铁钉						kg	0.2572	5.01	1.29			
	卡具						kg	0.0546	4.18	0.23			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	4.37	0.01			
	钢管支撑						kg	0.1326	3.59	0.48			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费								--	0.93		--	
	材料费小计								--	20.39		--	

项目编码	011702006001	项目名称	矩形梁	计量单位	m2	工程量	0.41
------	--------------	------	-----	------	----	-----	------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-36 备注5 备注8 备注1	现浇构件 挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.09878	645.84	229.68	21.4	173.48	80.07	63.8	22.69	2.11	17.14	7.91
综合人工工日		小计							63.8	22.69	2.11	17.14	7.91
0.5316工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								113.65					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.217316	32	6.95			
	卡具						kg	0.234484	4.18	0.98			
	钢管支撑						kg	0.922398	3.59	3.31			
	周转木材						m3	0.005729	1500	8.59			
	铁钉						kg	0.267299	5.01	1.34			
	镀锌铁丝22#						kg	0.002963	4.37	0.01			
	塑料卡						个	2.9634	0.17	0.5			
	其他材料费								--	1.01		--	
	材料费小计								--	22.69		--	

项目编码	011702008001	项目名称	圈梁		计量单位		m2	工程量	273.54				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42备注5备注8	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.1	412.62	182.9	12.24	110.46	50.98	41.26	18.29	1.22	11.05	5.1
综合人工工日		小计							41.26	18.29	1.22	11.05	5.1
0.3439工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								76.92					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	32	7.04			
	卡具						kg	0.0754	4.18	0.32			
	钢管支撑						kg	0.2197	3.59	0.79			
	周转木材						m3	0.0054	1500	8.1			
	铁钉						kg	0.1176	5.01	0.59			
	镀锌铁丝22#						kg	0.004	4.37	0.02			

	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.92	--	
	材料费小计			--	18.29	--	

项目编码		011702009001	项目名称		过梁		计量单位		m2	工程量	28.17		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-44备注5备注7	现浇构件 过梁复合木模板	10m2	0.1	589.26	201.2	14.28	156.92	72.42	58.93	20.12	1.43	15.69	7.24
综合人工工日		小计							58.93	20.12	1.43	15.69	7.24
0.4911工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									103.41				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	32	7.04			
	卡具						kg	0.0962	4.18	0.4			
	钢管支撑						kg	0.1911	3.59	0.69			
	周转木材						m3	0.0062	1500	9.3			
	铁钉						kg	0.2556	5.01	1.28			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	4.37	0.01			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费								--	0.89		--	
	材料费小计								--	20.12		--	

项目编码		011702009002		项目名称		过梁			计量单位		m2	工程量	1.61	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
21-44备注5备注7	现浇构件 过梁复合木模板	10m2	0.1	589.26	201.2	14.28	156.92	72.42	58.93	20.12	1.43	15.69	7.24	
综合人工工日		小计							58.93	20.12	1.43	15.69	7.24	
0.4911工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									103.41					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	复合木模板18mm						m2	0.22	32	7.04				
	卡具						kg	0.0962	4.18	0.4				
	钢管支撑						kg	0.1911	3.59	0.69				
	周转木材						m3	0.0062	1500	9.3				

	铁钉	kg	0.2556	5.01	1.28		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.37	0.01		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.89	--	
	材料费小计			--	20.12	--	

项目编码	011702025001	项目名称	其他现浇构件		计量单位	m2	工程量	0.3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-44备注5备注7	现浇构件 过梁复合木模板	10m2	0.1	589.26	201.2	14.28	156.92	72.42	58.93	20.12	1.43	15.69	7.24
综合人工工日		小计							58.93	20.12	1.43	15.69	7.24
0.4911工日		未计价材料费											
		清单项目综合单价							103.41				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	32	7.04			
	卡具						kg	0.0962	4.18	0.4			
	钢管支撑						kg	0.1911	3.59	0.69			
	周转木材						m3	0.0062	1500	9.3			
	铁钉						kg	0.2556	5.01	1.28			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	4.37	0.01			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费								--	0.89		--	
	材料费小计								--	20.12		--	

项目编码		011702025002		项目名称		其他现浇构件			计量单位		m2	工程量		322.82	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
21-96 备注1 备注3	现浇构件 门框 复合木模板	10m2	0.1	637.56	220.49	18.35	170.54	78.71	63.76	22.05	1.84	17.05	7.87		
综合人工工日		小计							63.76	22.05	1.84	17.05	7.87		
0.5313工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									112.57						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	复合木模板18mm						m2	0.22	32	7.04					
	卡具						kg	0.1508	4.18	0.63					

	钢管支撑	kg	0.5018	3.59	1.8		
	周转木材	m3	0.0067	1500	10.05		
	铁钉	kg	0.2092	5.01	1.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.37	0.01		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.96	--	
	材料费小计			--	22.05	--	

项目编码		011702025003		项目名称		其他现浇构件			计量单位		m2	工程量	42.65		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
21-42备注5备注8	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.1	412.62	182.9	12.24	110.46	50.98	41.26	18.29	1.22	11.05	5.1		
综合人工工日		小计							41.26	18.29	1.22	11.05	5.1		
0.3439工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									76.92						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	复合木模板18mm						m2	0.22	32	7.04					
	卡具						kg	0.0754	4.18	0.32					
	钢管支撑						kg	0.2197	3.59	0.79					
	周转木材						m3	0.0054	1500	8.1					
	铁钉						kg	0.1176	5.01	0.59					
	镀锌铁丝22#						kg	0.004	4.37	0.02					
	塑料卡						个	3	0.17	0.51					
	其他材料费									--	0.92		--		
	材料费小计									--	18.29		--		

项目编码		011702011001		项目名称		直形墙			计量单位		m2	工程量	16.76	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
21-52 备注5 备注7 备注2	现浇构件 电梯井壁 复合木模板	10m2	0.1	443.12	165.06	10.09	117.83	54.39	44.31	16.51	1.01	11.78	5.44	
综合人工工日		小计							44.31	16.51	1.01	11.78	5.44	
0.3693工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									79.05					

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
21-50 备注5 备注7	现浇构件 直形墙 复合木模板	10m2	0.1	313.26	179.12	11.34	84.4	38.95	31.33	17.91	1.13	8.44	3.9	
综合人工工日		小计							31.33	17.91	1.13	8.44	3.9	
0.2611工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									62.71					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	复合木模板18mm						m2	0.22	32	7.04				
	卡具						kg	0.1651	4.18	0.69				
	钢管支撑						kg	0.3042	3.59	1.09				
	周转木材						m3	0.0018	1500	2.7				
	铁钉						kg	0.172	5.01	0.86				
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	4.37	0.01				
	对拉螺栓(止水螺栓)						kg	0.477	5.66	2.7				
	塑料管dn20						m	0.41	3.11	1.28				
	塑料卡						个	3	0.17	0.51				
	其他材料费									--	1.03		--	
	材料费小计									--	17.91		--	

项目编码		011702014001	项目名称		有梁板		计量单位		m2	工程量	3928.36		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59备注5备注14备注2	现浇构件 现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.1	523.85	195.31	21.25	141.73	65.41	52.39	19.53	2.13	14.17	6.54
综合人工工日		小计							52.39	19.53	2.13	14.17	6.54
0.4365工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								94.76					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	32	7.04			
	卡具						kg	0.251771	4.18	1.05			
	钢管支撑						kg	0.965354	3.59	3.47			
	周转木材						m3	0.0036	1500	5.4			
	铁钉						kg	0.193	5.01	0.97			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	4.37	0.01			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			

	其他材料费				--	1.08	--	
	材料费小计				--	19.53	--	

项目编码		011702010001		项目名称		弧形、拱形梁		计量单位		m2	工程量	16.06	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-38备注5备注8备注2	现浇构件 弧形梁 复合木模板	10m2	0.099988	853.94	200.45	18.14	226.74	104.65	85.38	20.04	1.81	22.67	10.46
综合人工工日		小计							85.38	20.04	1.81	22.67	10.46
0.7115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								140.36					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.219974	32	7.04			
	卡具						kg	0.230878	4.18	0.97			
	钢管支撑						kg	0.908214	3.59	3.26			
	周转木材						m3	0.004499	1500	6.75			
	铁钉						kg	0.099988	5.01	0.5			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	4.37	0.01			
	塑料卡						个	2.99964	0.17	0.51			
	其他材料费								--	1		--	
	材料费小计								--	20.04		--	

项目编码	011702021001	项目名称	栏板	计量单位	m2	工程量	13.97						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-87备注1备注4	现浇构件 竖向挑板、栏板 复合木模板	10m2	0.1	568.56	164.23	15.46	151.85	70.08	56.86	16.42	1.55	15.19	7.01
综合人工工日		小计							56.86	16.42	1.55	15.19	7.01
0.4738工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								97.03					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢管支撑						kg	0.5018	3.59	1.8			
	周转木材						m3	0.0032	1500	4.8			

	卡具	kg	0.1508	4.18	0.63		
	复合木模板18mm	m2	0.22	32	7.04		
	铁钉	kg	0.117	5.01	0.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.37	0.01		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	1.04	--	
	材料费小计			--	16.42	--	

项目编码		011702024001	项目名称		楼梯		计量单位		m2	工程量	18.58			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
21-74备注1备注4	现浇构件 楼梯复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	1312.38	404.27	63.92	357.84	165.16	131.24	40.43	6.39	35.78	16.52	
综合人工工日		小计							131.24	40.43	6.39	35.78	16.52	
1.0937工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									230.36					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	复合木模板18mm						m2	0.539	32	17.25				
	卡具						kg	0.3692	4.18	1.54				
	钢管支撑						kg	1.2324	3.59	4.42				
	周转木材						m3	0.0078	1500	11.7				
	铁钉						kg	0.483	5.01	2.42				
	镀锌铁丝22#						kg	0.006	4.37	0.03				
	塑料卡						个	3	0.17	0.51				
	其他材料费								--	2.56		--		
	材料费小计								--	40.43		--		

项目编码		011702024002		项目名称		楼梯			计量单位		m2	工程量	20.16	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
21-74 备注1 备注4	现浇构件 楼梯 复合木模板	10m2水平 投影面积	0.1	1312.38	404.27	63.92	357.84	165.16	131.24	40.43	6.39	35.78	16.52	
综合人工工日		小计							131.24	40.43	6.39	35.78	16.52	
1.0937工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									230.36					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.539	32	17.25		
	卡具	kg	0.3692	4.18	1.54		
	钢管支撑	kg	1.2324	3.59	4.42		
	周转木材	m3	0.0078	1500	11.7		
	铁钉	kg	0.483	5.01	2.42		
	镀锌铁丝22#	kg	0.006	4.37	0.03		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	2.56	--	
	材料费小计			--	40.43	--	

项目编码		011703001001	项目名称		垂直运输			计量单位		m2	工程量	1799.16	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-8备注2	塔式起重机施工现浇框架 檐口高度20m以内(6层以内)	天	0.083372			472.43	122.83	56.69			39.39	10.24	4.73
23-52	施工塔吊、电梯基础、塔吊及电梯与建筑物连接件 自升式塔式起重机起重能力在630kN.m以内(预拌)	台	0.000556	12221.27	13837.47	1820.34	3650.82	1684.99	6.8	7.69	1.01	2.03	0.94
综合人工工日		小计							6.8	7.69	40.4	12.27	5.67
0.059工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									72.83				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5~40mm						t	0.02518	100	2.52			
	碎石5~16mm						t	0.00018	100	0.02			
	塑料薄膜						m2	0.002836	0.69				
	水						m3	0.015247	4.5	0.07			
	组合钢模板						kg	0.011069	3.615	0.04			
	周转木材						m3	0.000097	1500	0.15			
	卡具						kg	0.002942	4.18	0.01			
	钢管支撑						kg	0.003603	3.365	0.01			
	铁钉						kg	0.001337	5.01	0.01			

	镀锌铁丝22#	kg	0.003488	4.37	0.02		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.003203	5.66	0.02		
	塑料管dn20	m	0.005204	3.11	0.02		
	钢筋综合	t	0.00051	2920.3	1.49		
	电焊条J422	kg	0.005733	5.02	0.03		
	型钢	t	0.000105	2800	0.29		
	氧气	m3	0.002503	2.98	0.01		
	乙炔气	m3	0.001088	11.71	0.01		
	防锈漆	kg	0.000352	12.46			
	油漆溶剂油	kg	0.000036	12.01			
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)	t	0.00001	303.85			
	水泥42.5级	kg	5.840919	0.31	1.81		
	中砂	t	0.011496	100	1.15		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7.69	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆			计量单位	项	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机1m3以内 场外运输费用	次	1	1440	1149.65	2577.54			1440	1149.65	2577.54		
25-38	塔式起重机630kNm以内 场外运输费用	次	1	1440	2453.41	8178.4			1440	2453.41	8178.4		
25-39	塔式起重机630kNm以内 组装拆卸费	次	1	7200	57.14	6498.63			7200	57.14	6498.63		
综合人工工日		小计							10080	3660.2	17254.57		
84工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30994.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕						m3	0.08	1071.94	85.76			
	镀锌铁丝8#						kg	20	4.37	87.4			

	草袋子	只	30	0.86	25.8		
	螺栓M20×350	套	28	0.48	13.44		
	其他材料费			--	3447.8	--	
	材料费小计			--	3660.2	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：002老年活动中心新建工程-土建(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			162671.1			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	122695.96			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	27705.54			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	12269.6			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	65305.92			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1978.97			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	3166.35			
合计					233122.34			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：002老年活动中心新建工程-土建(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	700000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		700000		

暂列金额明细表

工程名称：002老年活动中心新建工程-土建(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	700000	
合计			700000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：002老年活动中心新建工程-土建(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：002老年活动中心新建工程-土建(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：002老年活动中心新建工程-土建(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：002老年活动中心新建工程-土建(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	182436. 41		182436. 41
1. 1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4891056. 65	3. 2	156513. 81
1. 2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4891056. 65	0. 53	25922. 6
1. 3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4891056. 65		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1. 01	5073493. 06	9	456614. 38
合计					639050. 79

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：002老年活动中心新建工程-土建(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 002老年活动中心新建工程-土建(002)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：003老年活动中心新建工程-安装(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	511972.14	
1.1	人工费	121827.2	
1.2	材料费	318535.85	
1.3	施工机具使用费	5802.13	
1.4	企业管理费	48730.79	
1.5	利润	17076.17	
2	措施项目费	14891.86	
2.1	单价措施项目费	3959.02	
2.2	总价措施项目费	10932.84	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6824.54	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	9883.03	
5	税金	48307.23	
6	工程造价	585054.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：003老年活动中心新建工程-安装(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电工程						
1	030404017013	配电箱	1、名称：ALZ一楼用电配电箱总柜 2、基础形式、材质、规格：10#槽钢基础 3、端子板外部接线材质、规格：DT2.5/4/6 4、安装方式：落地安装	台	1	13137.18	13137.18	
2	030404017001	配电箱	1、名称：1/2/3-AK空调配电箱 2、安装方式：暗装	台	3	1420.63	4261.89	
3	030404017004	配电箱	1、名称：1-AL一楼公共配电箱 2、端子板外部接线材质、规格：DT2.5/4/6 3、安装方式：暗装	台	1	1524.3	1524.3	
4	030404017005	配电箱	1、名称：2-AL二楼公共配电箱 2、端子板外部接线材质、规格：DT2.5/4/6 3、安装方式：暗装	台	1	946.22	946.22	
5	030404017006	配电箱	1、名称：3-AL三楼公共配电箱 2、端子板外部接线材质、规格：DT2.5/6 3、安装方式：暗装	台	1	2403.8	2403.8	
6	030404017007	配电箱	1、名称：CDZ室外充电桩配电箱 2、端子板外部接线材质、规格：DT2.5 3、安装方式：暗装	台	1	19606.56	19606.56	
7	030404017008	配电箱	1、名称：3-DT电梯配电箱 2、端子板外部接线材质、规格：DT2.5 3、安装方式：暗装	台	1	2104.47	2104.47	
8	030404017010	配电箱	1、名称：1-FW一楼商业配电箱 2、端子板外部接线材质、规格：DT2.5 3、安装方式：暗装	台	1	1769.59	1769.59	
9	030404017009	配电箱	1、名称：2-FW二楼商业配电箱 2、端子板外部接线材质、规格：DT2.5 3、安装方式：暗装	台	1	1993.34	1993.34	
10	030404017011	配电箱	1、名称：1-ST食堂配电箱 2、端子板外部接线材质、规格：DT2.5 3、安装方式：暗装	台	1	2073.79	2073.79	
11	030404018001	插座箱	1、名称：PZ30-15插座箱 2、安装方式：暗装	台	3	294.59	883.77	
12	030404022001	控制器	1、名称：限流式电气防火保护器ASCP300-1	台	4	2042.55	8170.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030404016001	控制箱	1、名称：电动自行车智能充电主机 2、成套产品，H=1.5m	台	4	740.08	2960.32	
14	030411003001	桥架	1、名称：普通钢制桥架 2、型号：300*100 3、接地方式：按规范要求	m	165.85	108.88	18057.75	
15	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架制作、安装 2、材质：角钢、丝杆	kg	238	22.01	5238.38	
16	030413001002	铁构件	1、名称：抗震支架，宽度300mm 2、安装形式：成套安装	套	16	209.8	3356.8	
17	030408008001	防火堵洞	1、名称：桥架洞口防火封堵	处	2	160.79	321.58	
18	030411001001	配管	1、名称：紧定管JDG20 2、配置形式：暗配	m	1292.62	9.2	11892.1	
19	030411001002	配管	1、名称：紧定管JDG25 2、配置形式：暗配	m	248.95	12.96	3226.39	
20	030411001003	配管	1、名称：紧定管JDG32 2、配置形式：暗配	m	8.3	15.07	125.08	
21	030411001011	配管	1、名称：紧定管JDG40 2、配置形式：明配	m	5.9	18.39	108.5	
22	030411001004	配管	1、名称：钢管SC20 2、配置形式：暗配	m	156.81	16.49	2585.8	
23	030411001005	配管	1、名称：钢管SC25 2、配置形式：暗配	m	11.69	21.87	255.66	
24	030411001006	配管	1、名称：钢管SC32 2、配置形式：暗配	m	12.36	24.97	308.63	
25	030411001007	配管	1、名称：钢管SC40 2、配置形式：暗配	m	2.89	36.1	104.33	
26	030411001008	配管	1、名称：钢管SC50 2、配置形式：暗配	m	12.25	40.88	500.78	
27	030411001013	配管	1、名称：钢管SC25 2、配置形式：埋地敷设 3、管线进出建筑物做防水措施，防水做法见12D101-5第102,103页	m	232.56	19.9	4627.94	
28	030411001009	配管	1、名称：钢管SC32 2、配置形式：埋地敷设 3、管线进出建筑物做防水措施，防水做法见12D101-5第102,103页	m	11.7	33.12	387.5	
29	030411001010	配管	1、名称：钢管SC125 2、配置形式：埋地 3、管线进出建筑物做防水措施，防水做法见12D101-5第102,103页	m	6.8	92.22	627.1	
30	030411004001	配线	1、名称：BV-2.5 2、配线形式：管内穿线	m	3512.06	3.31	11624.92	
31	030411004003	配线	1、名称：NH-BV-2.5 2、配线形式：管内穿线	m	26.64	3.41	90.84	
32	030411004002	配线	1、名称：BV-4 2、配线形式：管内穿线	m	729.54	3.91	2852.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-3*2.5 3、敷设方式、部位：管内、桥架综合	m	997.36	9.61	9584.63	
34	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-3*4 3、敷设方式、部位：管内、桥架综合	m	36.64	13.8	505.63	
35	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-5*4 3、敷设方式、部位：管内、桥架综合	m	9.44	22.19	209.47	
36	030408001004	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-5*6 3、敷设方式、部位：管内、桥架综合	m	110.79	30.43	3371.34	
37	030408001007	电力电缆	1、名称：电力电缆敷设 2、型号：YJV-5*10 3、敷设方式、部位：管内、桥架综合	m	7.5	46.93	351.98	
38	030408001005	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-5*16 3、敷设方式、部位：管内、桥架综合	m	281.27	70	19688.9	
39	030408001006	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-4*35+1*16 3、敷设方式、部位：管内、桥架综合	m	47.99	103.04	4944.89	
40	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头制作、安装 2、型号：35mm2以下	个	2	147.43	294.86	
41	030408006002	电力电缆头	1、名称：压铜接线端子 2、型号：16mm2以下	个	100	8.88	888	
42	030412001001	普通灯具	1、名称：LED-雷达感应灯 2、规格：LED-12w 3、类型：吸顶安装	套	50	59.41	2970.5	
43	030412001002	普通灯具	1、名称：感应灯 2、规格：LED-12w 3、类型：吸顶安装	套	9	61.12	550.08	
44	030412001006	普通灯具	1、名称：防潮型吸顶灯,LED光源 2、规格：10w 3、类型：吸顶安装	套	10	64.54	645.4	
45	030412001004	普通灯具	1、名称：吸顶灯,LED光源 2、规格：20w 3、类型：吸顶安装	套	6	59.41	356.46	
46	030412001005	普通灯具	1、名称：吸顶灯,LED光源 2、规格：40w 3、类型：吸顶安装	套	32	67.09	2146.88	
47	030412001003	普通灯具	1、名称：竖井照明灯,LED光源 2、规格：8w 3、安装形式：壁装	套	3	44.64	133.92	
48	030412005001	荧光灯	1、名称：LED荧光灯2x28W 2、安装形式：吸顶安装	套	42	105.66	4437.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	030412005002	荧光灯	1、名称：LED荧光灯28W 2、安装形式：吸顶安装	套	5	81.52	407.6	
50	030412005003	荧光灯	1、名称：LED荧光灯应急照明 2、安装形式：吸顶安装	套	1	86.64	86.64	
51	030412006001	医疗专用灯	1、名称：紫外线灯75W	套	4	139.39	557.56	
52	030404034001	照明开关	1、名称：紫外线杀菌灯专用开关 2、规格：带锁，带时控自熄功能 3、安装方式：暗装	个	1	19.92	19.92	
53	030404034002	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、安装方式：暗装	个	7	15.91	111.37	
54	030404034003	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、安装方式：暗装	个	19	17.92	340.48	
55	030404034004	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、安装方式：暗装	个	4	20.62	82.48	
56	030904003001	按钮	1、名称：残卫呼叫按钮 2、规格：拉绳式紧急呼叫求助按钮	个	3	121.15	363.45	
57	030404035001	插座	1、名称：二三孔安全插座10A 2、安装方式：暗装	个	122	21.94	2676.68	
58	030404035002	插座	1、名称：防溅二三极安全型插座10A 2、安装方式：暗装	个	6	26.8	160.8	
59	030404031001	小电器	1、名称：求助警铃 2、型号：内置~220V/24V变压器	个	3	75.94	227.82	
60	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、安装形式：暗装	个	196	7.58	1485.68	
61	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁 3、安装形式：暗装	个	159	7.82	1243.38	
62	030409005001	避雷网	1、名称：接闪带 2、材质：40*4热镀锌扁铁 3、安装形式：暗敷	m	238.46	26.31	6273.88	
63	030409005002	避雷网	1、名称：接闪带 2、材质：Φ10热镀锌圆钢 3、安装形式：沿女儿墙明敷	m	215.13	41.93	9020.4	
64	030409004001	均压环	1、名称：基础钢筋焊接	m	310.55	8.85	2748.37	
65	030409003001	避雷引下线	1、名称：防雷引下线	m	204	23.66	4826.64	
66	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：25*4不锈钢扁钢 3、安装部位：户内	m	3.21	32.8	105.29	
67	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：40*4不锈钢扁钢 3、安装部位：户内	m	32.78	43.08	1412.16	
68	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：测试端子	块	4	49.11	196.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：局部等电位联结端子箱	台	4	31.33	125.32	
70	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位联结端子箱	台	1	327.3	327.3	
71	030414002001	送配电装置系统	1、名称：1kV以下交流供电（综合）	系统	1	885.67	885.67	
72	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置调试接地网	系统	1	960.52	960.52	
73	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：综合土 2、挖土深度：按设计深度	m3	66.72	43.59	2908.32	
74	040103001001	回填方	1、密实度要求：原土回填	m3	66.72	20.12	1342.41	
		分部小计					218105.25	
		应急照明工程						
75	030404017002	配电箱	1、名称：ACE A型应急照明支路控制器 2、型号：ZG-D-0.6KVA 3、端子板外部接线材质、规格：DT2.5 4、安装方式：明装	台	1	2111.22	2111.22	
76	030411001012	配管	1、名称：紧定管JDG20 2、配置形式：暗配	m	1207.44	9.2	11108.45	
77	030411004004	配线	1、名称：NH-RYJS-2*2.5 2、配线形式：管内穿线	m	1220.94	5.35	6532.03	
78	030412004001	装饰灯	1、名称：LED应急出口灯（A类灯具） 2、型号：DC36V 1W 3、安装形式：壁装	套	11	72.39	796.29	
79	030412004002	装饰灯	1、名称：LED应急灯（A类灯具）IP65 2、型号：DC36V-1W 3、安装形式：埋地安装	套	2	72.39	144.78	
80	030412004003	装饰灯	1、名称：LED应急疏散诱导灯（A类灯具） 2、型号：DC36V 1W 3、安装形式：壁装	套	50	72.39	3619.5	
81	030412004004	装饰灯	1、名称：楼层标志灯（A类灯具） 2、安装形式：壁装	套	6	72.39	434.34	
82	030412004005	装饰灯	1、名称：LED应急灯（A类灯具） 2、型号：DC36V-10W 3、安装形式：吸顶安装	套	10	73.15	731.5	
83	030412004011	装饰灯	1、名称：LED安全出口灯（A类灯具） 2、型号：DC36V 1W, 防雨型（IP67） 3、安装形式：壁装	套	13	77.68	1009.84	
84	030412004012	装饰灯	1、名称：LED安全出口灯（A类灯具） 2、型号：DC36V 1W 3、安装形式：壁装	套	10	72.39	723.9	
85	030412004013	装饰灯	1、名称：LED壁挂式应急灯（A类灯具） 2、型号：DC36V 5W（IP67） 3、安装形式：壁装	套	1	77.68	77.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	030412004006	装饰灯	1、名称：LED应急吸顶灯（A类灯具） 2、型号：DC36V-5W 3、安装形式：吸顶安装	套	56	73.15	4096.4	
87	030412004014	装饰灯	1、名称：LED多信息复合标志灯（A类灯具） 2、型号：DC36V 1W 3、安装形式：管吊安装	套	3	79.47	238.41	
88	030412004015	装饰灯	1、名称：LED双面方向应急疏散标志灯（A类灯具） 2、型号：DC36V 1W 3、安装形式：管吊安装	套	13	79.47	1033.11	
89	030904003002	按钮	1、名称：集中电源手动控制按钮 2、安装形式：暗装	个	1	121.15	121.15	
90	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁 3、安装形式：暗装	个	176	7.58	1334.08	
91	030414006001	事故照明切换装置	1、名称：事故照明切换装置调试	台	1	587.28	587.28	
		分部小计					34699.96	
		给排水工程						
92	031001003003	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304薄壁不锈钢管DN25（含管件） 4、连接形式：卡压式管件连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：试压水冲洗	m	1.8	60.33	108.59	
93	031001003005	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304薄壁不锈钢管DN50（含管件） 4、连接形式：卡压式管件连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：试压水冲洗	m	17.94	90.89	1630.57	
94	031001003006	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304薄壁不锈钢管DN70（含管件） 4、连接形式：卡压式管件连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：试压水冲洗	m	9.6	129.93	1247.33	
95	031001003009	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：覆塑不锈钢管DN70（含管件） 4、连接形式：卡压式管件连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：试压水冲洗	m	11.78	172.73	2034.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
96	031001006008	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC排水塑料管De50（含管件） 4、连接形式：胶粘剂连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：通球试验	m	3.7	31.37	116.07	
97	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC排水管De110（含管件） 4、连接形式：胶粘剂连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：通球试验	m	58.02	57.89	3358.78	
98	031001005001	铸铁管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：柔性连接离心球墨铸铁排水管DN50（含管件） 4、连接形式：柔性连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：通球试验	m	3.6	87.11	313.6	
99	031001005002	铸铁管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：柔性连接离心球墨铸铁排水管DN100（含管件） 4、连接形式：柔性连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：通球试验	m	52.39	179.85	9422.34	
100	031003001005	螺纹阀门	1、名称：自动排气阀DN25 2、连接形式：螺纹连接	个	2	80.01	160.02	
101	031003001001	螺纹阀门	1、名称：截止阀DN20 2、连接形式：螺纹连接	个	2	46.43	92.86	
102	031003001002	螺纹阀门	1、名称：截止阀DN25 2、连接形式：螺纹连接	个	1	58.18	58.18	
103	031003001006	螺纹阀门	1、名称：Y型过滤器DN50 2、连接形式：螺纹连接	个	5	124.44	622.2	
104	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：水表DN50（含表前阀） 3、连接形式：螺纹连接	组	5	389.25	1946.25	
105	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢直通地漏 2、型号、规格：DN50	个	3	45.7	137.1	
106	031004014003	给、排水附（配）件	1、材质：开水器地漏 2、型号、规格：DN50	个	3	45.7	137.1	
107	031002003007	套管	1、名称、类型：一般钢套管制作、安装DN40 2、填料材质：不燃材料封堵	个	2	34.34	68.68	
108	031002003001	套管	1、名称、类型：一般钢套管制作、安装DN80 2、填料材质：不燃材料封堵	个	2	42	84	
109	031002003002	套管	1、名称、类型：一般钢套管制作、安装DN100 2、填料材质：不燃材料封堵	个	5	56.1	280.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	031002003003	套管	1、名称、类型：一般钢套管制作、安装DN150 2、填料材质：不燃材料封堵	个	10	79.54	795.4	
111	031002003009	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装DN150 2、填料材质：不燃材料封堵	个	5	106.81	534.05	
112	040101001003	挖一般土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：按设计深度	m3	46.88	43.59	2043.5	
113	040103001004	回填方	1、密实度要求：原土夯填	m3	46.88	20.12	943.23	
		分部小计					26135.11	
		冷凝水工程						
114	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：UPVC排水管De50（含管件） 4、连接形式：胶接 5、压力试验及吹、洗设计要求：通球试验	m	51.82	18.6	963.85	
115	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：UPVC排水管De75（含管件） 4、连接形式：胶接 5、压力试验及吹、洗设计要求：通球试验	m	24.6	26.73	657.56	
116	031002003011	套管	1、名称、类型：一般钢套管制作、安装DN80 2、填料材质：不燃材料封堵	个	8	42	336	
117	031002003023	套管	1、名称、类型：一般钢套管制作、安装DN100 2、填料材质：不燃材料封堵	个	5	56.1	280.5	
118	031004014005	给、排水附（配）件	1、材质：铸铁直通地漏 2、型号、规格：DN50	个	14	39.64	554.96	
119	040101001004	挖一般土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：按设计深度	m3	24.97	43.59	1088.44	
120	040103001005	回填方	1、密实度要求：原土夯填	m3	24.97	20.12	502.4	
		分部小计					4383.71	
		雨水工程						
121	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：HDPE承压管DN100(含管件) 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：通球试验	m	124.92	43.34	5414.03	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
122	031001006007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：防紫外线型 U-PVC管De110（含管件） 4、连接形式：胶接 5、压力试验及吹、洗设计要求：通球试验	m	1.45	36.94	53.56	
123	031001001001	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、规格、压力等级：热镀锌钢管DN50（含管件） 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：通球试验	m	5.86	69.67	408.27	
124	031001001002	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、规格、压力等级：热镀锌钢管DN100（含管件） 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：通球试验	m	236.28	81.45	19245.01	
125	031004014006	给、排水附（配）件	1、材质：87型铸铁雨水斗 2、型号、规格：DN100	个	6	53.29	319.74	
126	031004014007	给、排水附（配）件	1、材质：钢制侧排雨水斗 2、型号、规格：DN100	个	1	61.74	61.74	
127	031004014008	给、排水附（配）件	1、材质：铸铁直通地漏 2、型号、规格：DN50	个	8	39.64	317.12	
128	031004014009	给、排水附（配）件	1、材质：铸铁直通地漏 2、型号、规格：DN100	个	20	98.63	1972.6	
129	031002003015	套管	1、名称、类型：一般钢套管制作、安装DN150 2、填料材质：不燃材料封堵	个	47	79.54	3738.38	
130	031201001002	管道刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：刷调和漆二道	m2	85.63	10.35	886.27	
131	040101001005	挖一般土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：按设计深度	m3	69.96	43.59	3049.56	
132	040103001006	回填方	1、密实度要求：原土夯填	m3	69.96	20.12	1407.6	
		分部小计					36873.88	
		消火栓工程						
133	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN25（含管件） 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：试压水冲洗	m	39.11	51.52	2014.95	
134	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN32（含管件） 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：试压水冲洗	m	7.15	54.62	390.53	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
135	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN50（含管件） 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：试压水冲洗	m	26.32	70.66	1859.77	
136	031003001009	螺纹阀门	1、名称：自动排气阀DN25 2、连接形式：螺纹连接	个	2	80.01	160.02	
137	031003001007	螺纹阀门	1、名称：截止阀DN25 2、连接形式：螺纹连接	个	2	58.18	116.36	
138	031003001008	螺纹阀门	1、名称：截止阀DN50 2、连接形式：螺纹连接	个	1	187.87	187.87	
139	031003001010	螺纹阀门	1、名称：低阻力倒流防止器DN50 2、连接形式：螺纹连接	个	1	346.21	346.21	
140	030901010001	室内消火栓	1、安装方式：室内 2、型号、规格：消防软管卷盘箱800*650*240，（均带30m卷盘，卷盘型号JPS1.6-19）	套	7	479.8	3358.6	
141	030901013001	灭火器	1、形式：灭火器箱 2、规格、型号：手提式灭火器MFABC/3-2	组	10	132.04	1320.4	
142	030901013002	灭火器	1、形式：灭火器箱 2、规格、型号：手提式灭火器MFABC/5-2	组	1	171.9	171.9	
143	031002001001	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：支吊架制作、安装	Kg	25.5	15.76	401.88	
144	031002003018	套管	1、名称、类型：一般钢套管制作、安装DN40 2、填料材质：不燃材料封堵	个	2	34.34	68.68	
145	031002003019	套管	1、名称、类型：一般钢套管制作、安装DN50 2、填料材质：不燃材料封堵	个	2	35.43	70.86	
146	031002003020	套管	1、名称、类型：一般钢套管制作、安装DN80 2、填料材质：不燃材料封堵	个	1	42	42	
147	031201001003	管道刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：刷防锈漆二道，红色调和漆二道	m2	10.03	21.06	211.23	
148	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，灰色调和漆二道	kg	25.5	7.08	180.54	
		分部小计					10901.8	
		暖通工程						
149	030108006001	其他风机	1、名称：PF-1天花板式换气扇 2、型号：风量150m3/h，风压100Pa	台	3	98.46	295.38	
150	030108006002	其他风机	1、名称：PF-2天花板式换气扇 2、型号：风量200m3/h，风压120Pa	台	6	100.7	604.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
151	030108003001	轴流通风机	1、名称：PF-3壁式轴流风机 2、型号：风量280m3/h，风压35Pa，转速1450rpm，带防火阀、防雨百叶	台	1	768.21	768.21	
152	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：0.5mm 6、接口形式：法兰或咬口	m2	12.12	126.9	1538.03	
153	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：0.5mm 6、接口形式：法兰或咬口	m2	9.45	126.9	1199.21	
154	030703001001	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀320*200 2、支架形式、材质：风阀等超过10kg的构件以及防火阀等应单独设吊支架	个	3	193.16	579.48	
155	030703001002	碳钢阀门	1、名称：止回阀320*200 2、支架形式、材质：风阀等超过10kg的构件以及防火阀等应单独设吊支架	个	3	171.81	515.43	
156	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：防锈漆二道	kg	85.7	1.65	141.41	
157	07B001	挡烟垂壁	1、名称：固定式挡烟垂壁 2、材质：不燃型防火布 3、安装高度：距地2.4m	m	6.95	121.61	845.19	
158	031002003022	套管	1、名称、类型：一般塑料套管制作、安装DN80 2、填料材质：不燃材料密实封堵	个	23	14.21	326.83	
159	030704001001	通风工程检测、调试	1、风管工程量：系统调试费	系统	1	227.38	227.38	
		分部小计					7040.75	
		电梯工程						
160	030107001001	交流电梯	1、名称：无障碍电梯，载重1050KG 2、层数：3层 3、站数：3站 4、含电梯控制箱、电梯井道内的动力、照明安装	部	1	173831.68	173831.68	
		分部小计					173831.68	
		分部分项合计					511972.14	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	3959.02	3959.02	
		单价措施合计					3959.02	
合计							515931.16	

综合单价分析表

工程名称：003老年活动中心新建工程-安装(003)

项目编码	030404017013	项目名称	配电箱		计量单位		台	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	ALZ一楼用电配电总柜	台	1	297.46	27.11	63.52	118.98	41.64	297.46	27.11	63.52	118.98	41.64
4-456	槽钢安装	10m	0.24	169.06	27.9	12.41	67.62	23.67	40.57	6.7	2.98	16.23	5.68
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.19	12.21		7.28	2.55	5.46	3.66		2.18	0.77
4-413	无端子外部接线6	10个	1.5	24.61	12.21		9.84	3.45	36.92	18.32		14.76	5.18
综合人工工日		小计							380.41	55.79	66.5	152.15	53.27
3.5552工日		未计价材料费							12429.06				
清单项目综合单价								13137.18					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ALZ一楼用电配电总柜						只	1	12332.24	12332.24			
	破布						kg	0.28	5.07	1.42			
	铁砂布2#						张	2.8	0.73	2.04			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.3084	3.18	0.98			
	无光调和漆						kg	0.074	10.86	0.8			
	钢垫板						kg	0.3	3.18	0.95			
	酚醛磁漆						kg	0.02	10.86	0.22			
	塑料软管						kg	0.3	13.33	4			
	焊锡丝						kg	0.15	36.21	5.43			
	电力复合脂						kg	0.05	14.48	0.72			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.2	10.5	2.1			
	镀锌扁钢-25×4						kg	1.5	3.84	5.76			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	6.1	0.93	5.67			
	槽钢10#						m	2.52	38.42	96.82			
	圆钢Φ5.5~9						kg	0.9864	2.89	2.85			
	钢锯条						根	0.96	0.18	0.17			
	钢板 δ 2.0~2.5 Q235						kg	0.24	3.01	0.72			
	镀锌扁钢-40×4						kg	0.5688	3.84	2.18			
	塑料软管dn6						m	1.8	1.6	2.88			
	黄漆布带20mm×40m						卷	1.134	14.48	16.42			
	异型塑料管dn2.5~5						m	0.45	0.99	0.45			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	12484.85		--	

项目编码		030404017001		项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-268	1/2/3-AK空调配电箱	台	1	147.66	29.06		59.06	20.67	147.66	29.06		59.06	20.67		
综合人工工日		小计							147.66	29.06		59.06	20.67		
1.38工日		未计价材料费							1164.18						
清单项目综合单价									1420.63						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	1/2/3-AK空调配电箱						只	1	1164.18	1164.18					
	破布						kg	0.1	5.07	0.51					
	铁砂布2#						张	0.8	0.73	0.58					
	无光调和漆						kg	0.03	10.86	0.33					
	钢垫板						kg	0.15	3.18	0.48					
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.05	4.16					
	裸铜线10mm2						kg	0.2	47.65	9.53					
	塑料软管						kg	0.15	13.33	2					
	焊锡丝						kg	0.07	36.21	2.53					
	电力复合脂						kg	0.41	14.48	5.94					
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.1	10.5	1.05					
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	0.93	1.95					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	1193.24		--			

项目编码		030404017004		项目名称		配电箱		计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	1-AL一楼公共配电箱	台	1	147.66	29.06		59.06	20.67	147.66	29.06		59.06	20.67
4-412	无端子外部接线2.5	10个	4.5	18.19	12.21		7.28	2.55	81.86	54.95		32.76	11.48
4-413	无端子外部接线6	10个	1.3	24.61	12.21		9.84	3.45	31.99	15.87		12.79	4.49
综合人工工日		小计							261.51	99.88		104.61	36.64
2.444工日		未计价材料费							1021.66				
清单项目综合单价									1524.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1-AL一楼公共配电箱	只	1	1021.66	1021.66		
	破布	kg	0.68	5.07	3.45		
	铁砂布2#	张	6.6	0.73	4.82		
	无光调和漆	kg	0.03	10.86	0.33		
	钢垫板	kg	0.15	3.18	0.48		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.05	4.16		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	47.65	9.53		
	塑料软管	kg	0.15	13.33	2		
	焊锡丝	kg	0.07	36.21	2.53		
	电力复合脂	kg	0.41	14.48	5.94		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	10.5	1.05		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	0.93	1.95		
	塑料软管dn6	m	5.8	1.6	9.28		
	黄漆布带20mm×40m	卷	3.654	14.48	52.91		
	异型塑料管dn2.5~5	m	1.45	0.99	1.44		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1121.54	--	

项目编码		030404017005		项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-268	2-AL二楼公共配电箱	台	1	147.66	29.06		59.06	20.67	147.66	29.06		59.06	20.67	
4-412	无端子外部接线2.5	10个	2.4	18.19	12.21		7.28	2.55	43.66	29.3		17.47	6.12	
4-413	无端子外部接线6	10个	0.8	24.61	12.21		9.84	3.45	19.69	9.77		7.87	2.76	
综合人工工日		小计							211.01	68.13		84.4	29.55	
1.972工日		未计价材料费							553.13					
清单项目综合单价									946.22					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	2-AL二楼公共配电箱						只	1	553.13	553.13				
	破布						kg	0.42	5.07	2.13				
	铁砂布2#						张	4	0.73	2.92				
	无光调和漆						kg	0.03	10.86	0.33				
	钢垫板						kg	0.15	3.18	0.48				
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.05	4.16				
	裸铜线10mm2						kg	0.2	47.65	9.53				

	塑料软管	kg	0.15	13.33	2		
	焊锡丝	kg	0.07	36.21	2.53		
	电力复合脂	kg	0.41	14.48	5.94		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	10.5	1.05		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	0.93	1.95		
	塑料软管dn6	m	3.2	1.6	5.12		
	黄漆布带20mm×40m	卷	2.016	14.48	29.19		
	异型塑料管dn2.5~5	m	0.8	0.99	0.79		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	621.26	--	

项目编码		030404017006		项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-268	3-AL三楼公共配电箱	台	1	147.66	29.06		59.06	20.67	147.66	29.06		59.06	20.67	
4-412	无端子外部接线2.5	10个	3.9	18.19	12.21		7.28	2.55	70.94	47.62		28.39	9.95	
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.61	12.21		9.84	3.45	12.31	6.11		4.92	1.73	
综合人工工日		小计							230.91	82.79		92.37	32.35	
2.158工日		未计价材料费							1965.38					
清单项目综合单价									2403.8					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	3-AL三楼公共配电箱						只	1	1965.38	1965.38				
	破布						kg	0.54	5.07	2.74				
	铁砂布2#						张	5.2	0.73	3.8				
	无光调和漆						kg	0.03	10.86	0.33				
	钢垫板						kg	0.15	3.18	0.48				
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.05	4.16				
	裸铜线10mm2						kg	0.2	47.65	9.53				
	塑料软管						kg	0.15	13.33	2				
	焊锡丝						kg	0.07	36.21	2.53				
	电力复合脂						kg	0.41	14.48	5.94				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.1	10.5	1.05				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	0.93	1.95				
	塑料软管dn6						m	4.4	1.6	7.04				
	黄漆布带20mm×40m						卷	2.772	14.48	40.14				
	异型塑料管dn2.5~5						m	1.1	0.99	1.09				

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	2048.17	--	

项目编码		030404017007		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-268	CDZ室外充电桩配电箱	台	1	147.66	29.06		59.06	20.67	147.66	29.06		59.06	20.67		
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.2	18.19	12.21		7.28	2.55	21.83	14.65		8.74	3.06		
综合人工工日		小计							169.49	43.71		67.8	23.73		
1.584工日		未计价材料费							19301.83						
清单项目综合单价									19606.56						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	CDZ室外充电桩配电箱						只	1	19301.83	19301.83					
	破布						kg	0.22	5.07	1.12					
	铁砂布2#						张	2	0.73	1.46					
	无光调和漆						kg	0.03	10.86	0.33					
	钢垫板						kg	0.15	3.18	0.48					
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.05	4.16					
	裸铜线10mm2						kg	0.2	47.65	9.53					
	塑料软管						kg	0.15	13.33	2					
	焊锡丝						kg	0.07	36.21	2.53					
	电力复合脂						kg	0.41	14.48	5.94					
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.1	10.5	1.05					
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	0.93	1.95					
	塑料软管dn6						m	1.2	1.6	1.92					
	黄漆布带20mm×40m						卷	0.756	14.48	10.95					
	异型塑料管dn2.5~5						m	0.3	0.99	0.3					
	其他材料费									--	-0.01		--		
	材料费小计									--	19345.54		--		

项目编码		030404017008		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-268	3-DT电梯配电箱	台	1	147.66	29.06		59.06	20.67	147.66	29.06		59.06	20.67		
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.9	18.19	12.21		7.28	2.55	16.37	10.99		6.55	2.3		

综合人工工日		小计		164.03	40.05		65.61	22.97
1.533工日		未计价材料费		1811.81				
清单项目综合单价				2104.47				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	3-DT电梯配电箱		只	1	1811.81	1811.81		
	破布		kg	0.19	5.07	0.96		
	铁砂布2#		张	1.7	0.73	1.24		
	无光调和漆		kg	0.03	10.86	0.33		
	钢垫板		kg	0.15	3.18	0.48		
	铜接线端子DT-10mm2		个	2.03	2.05	4.16		
	裸铜线10mm2		kg	0.2	47.65	9.53		
	塑料软管		kg	0.15	13.33	2		
	焊锡丝		kg	0.07	36.21	2.53		
	电力复合脂		kg	0.41	14.48	5.94		
	自粘橡胶带20mm×5m		卷	0.1	10.5	1.05		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫		套	2.1	0.93	1.95		
	塑料软管dn6		m	0.9	1.6	1.44		
	黄漆布带20mm×40m		卷	0.567	14.48	8.21		
	异型塑料管dn2.5~5		m	0.225	0.99	0.22		
	其他材料费				--	0.01	--	
材料费小计				--	1851.86	--		

项目编码		030404017010	项目名称		配电箱		计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	1-FW一楼商业配电箱	台	1	147.66	29.06		59.06	20.67	147.66	29.06		59.06	20.67
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.6	18.19	12.21		7.28	2.55	10.91	7.33		4.37	1.53
综合人工工日		小计							158.57	36.39		63.43	22.2
1.482工日		未计价材料费							1489				
清单项目综合单价									1769.59				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1-FW一楼商业配电箱						只	1	1489	1489			
	破布						kg	0.16	5.07	0.81			
	铁砂布2#						张	1.4	0.73	1.02			
	无光调和漆						kg	0.03	10.86	0.33			
	钢垫板						kg	0.15	3.18	0.48			

铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.05	4.16		
裸铜线10mm2	kg	0.2	47.65	9.53		
塑料软管	kg	0.15	13.33	2		
焊锡丝	kg	0.07	36.21	2.53		
电力复合脂	kg	0.41	14.48	5.94		
自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	10.5	1.05		
精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	0.93	1.95		
塑料软管dn6	m	0.6	1.6	0.96		
黄漆布带20mm×40m	卷	0.378	14.48	5.47		
异型塑料管dn2.5~5	m	0.15	0.99	0.15		
其他材料费			--	0.01	--	
材料费小计			--	1525.39	--	

项目编码		030404017009		项目名称		配电箱		计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	2-FW二楼商业配电箱	台	1	147.66	29.06		59.06	20.67	147.66	29.06		59.06	20.67
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.9	18.19	12.21		7.28	2.55	16.37	10.99		6.55	2.3
综合人工工日		小计							164.03	40.05		65.61	22.97
1.533工日		未计价材料费							1700.68				
清单项目综合单价									1993.34				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	2-FW二楼商业配电箱						只	1	1700.68	1700.68			
	破布						kg	0.19	5.07	0.96			
	铁砂布2#						张	1.7	0.73	1.24			
	无光调和漆						kg	0.03	10.86	0.33			
	钢垫板						kg	0.15	3.18	0.48			
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.05	4.16			
	裸铜线10mm2						kg	0.2	47.65	9.53			
	塑料软管						kg	0.15	13.33	2			
	焊锡丝						kg	0.07	36.21	2.53			
	电力复合脂						kg	0.41	14.48	5.94			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.1	10.5	1.05			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	0.93	1.95			
	塑料软管dn6						m	0.9	1.6	1.44			
	黄漆布带20mm×40m						卷	0.567	14.48	8.21			
	异型塑料管dn2.5~5						m	0.225	0.99	0.22			

	其他材料费				--	0.01	--	
	材料费小计				--	1740.73	--	

项目编码		030404017011		项目名称		配电箱		计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	1-ST食堂配电箱	台	1	147.66	29.06		59.06	20.67	147.66	29.06		59.06	20.67
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.8	18.19	12.21		7.28	2.55	32.74	21.98		13.1	4.59
综合人工工日		小计							180.4	51.04		72.16	25.26
1.686工日		未计价材料费							1744.93				
清单项目综合单价									2073.79				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1-ST食堂配电箱						只	1	1744.93	1744.93			
	破布						kg	0.28	5.07	1.42			
	铁砂布2#						张	2.6	0.73	1.9			
	无光调和漆						kg	0.03	10.86	0.33			
	钢垫板						kg	0.15	3.18	0.48			
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.05	4.16			
	裸铜线10mm2						kg	0.2	47.65	9.53			
	塑料软管						kg	0.15	13.33	2			
	焊锡丝						kg	0.07	36.21	2.53			
	电力复合脂						kg	0.41	14.48	5.94			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.1	10.5	1.05			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	0.93	1.95			
	塑料软管dn6						m	1.8	1.6	2.88			
	黄漆布带20mm×40m						卷	1.134	14.48	16.42			
	异型塑料管dn2.5~5						m	0.45	0.99	0.45			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1795.97		--	

项目编码	030404018001	项目名称	插座箱	计量单位	台	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-271	PZ30-15插座箱	套	1	42.8	12.48		17.12	5.99	42.8	12.48		17.12	5.99
综合人工工日		小计							42.8	12.48		17.12	5.99
0.4工日		未计价材料费							216.2				

清单项目综合单价				294.59			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PZ30-15插座箱	套	1	216.2	216.2		
	裸铜线6mm2	kg	0.17	47.65	8.1		
	铜接线端子DT-6mm2	个	2.03	1.45	2.94		
	其他材料费			--	1.44	--	
	材料费小计			--	228.68	--	

项目编码		030404022001	项目名称		控制器			计量单位		台	工程量	4	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-294	限流式电气防火保护器ASCP300-1	台	1	163.71	15	1.93	65.48	22.92	163.71	15	1.93	65.48	22.92
综合人工工日		小计							163.71	15	1.93	65.48	22.92
1.53工日		未计价材料费							1773.51				
清单项目综合单价									2042.55				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	限流式电气防火保护器ASCP300-1						台	1	1773.51	1773.51			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.1	3.18	0.32			
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.05	4.16			
	裸铜线10mm2						kg	0.053	47.65	2.53			
	电力复合脂						kg	0.03	14.48	0.43			
	镀锌扁钢-25×4						kg	0.67	3.84	2.57			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	1	0.93	0.93			
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫						套	4.1	0.99	4.06			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1788.51		--	

项目编码		030404016001		项目名称		控制箱		计量单位		台	工程量		4	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-265	电动自行车智能充电主机	台	1	154.08	24.71	38.94	61.63	21.57	154.08	24.71	38.94	61.63	21.57	
综合人工工日		小计							154.08	24.71	38.94	61.63	21.57	
1.44工日		未计价材料费							439.15					
清单项目综合单价									740.08					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动自行车智能充电主机	台	1	439.15	439.15		
	棉纱头	kg	0.03	4.7	0.14		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.1	3.18	0.32		
	无光调和漆	kg	0.03	10.86	0.33		
	钢垫板	kg	0.1	3.18	0.32		
	镀锌扁钢-60×6	kg	1	3.84	3.84		
	酚醛磁漆	kg	0.01	10.86	0.11		
	塑料软管	kg	0.5	13.33	6.67		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	1.81	0.54		
	胶木线夹	个	8	0.46	3.68		
	异型塑料管dn2.5~5	m	5	0.99	4.95		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	0.93	3.81		
	其他材料费			—		—	
	材料费小计			—	463.86	—	

项目编码		030411003001	项目名称		桥架		计量单位		m	工程量	165.85		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	260.01	54.49	7.99	104	36.4	26	5.45	0.8	10.4	3.64
综合人工工日		小计							26	5.45	0.8	10.4	3.64
0.243工日		未计价材料费							62.59				
清单项目综合单价									108.88				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	普通钢制桥架300*100						m	1.005	62.28	62.59			
	汽油						kg	0.01	7.7	0.08			
	砂轮片 Φ100						片	0.001	1.09				
	砂轮片 Φ400						片	0.001	9.78	0.01			
	酚醛防锈漆						kg	0.012	10.86	0.13			
	棉纱头						kg	0.005	4.7	0.02			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2						m	0.225	6.44	1.45			
	铜接线端子DT-16mm2						个	1.05	2.81	2.95			
	精制带母镀锌螺栓M8×30						套	1.05	0.49	0.51			
	电						kW·h	0.14	0.73	0.1			
	其他材料费								--	0.2		--	
	材料费小计								--	68.04		--	

项目编码		030413001001	项目名称		铁构件			计量单位		kg	工程量	238	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	636.65	82.36	43.83	254.66	89.13	6.37	0.82	0.44	2.55	0.89
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	414.09	13.25	26.41	165.64	57.97	4.14	0.13	0.26	1.66	0.58
综合人工工日		小计							10.51	0.95	0.7	4.21	1.47
0.0982工日		未计价材料费							4.17				
清单项目综合单价									22.01				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌圆钢 Φ10~14						kg	0.08	3.99	0.32			
	镀锌角钢						kg	0.75	4.04	3.03			
	镀锌扁钢-30×4~50×5						kg	0.22	3.71	0.82			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.02304	3.18	0.07			
	破布						kg	0.00288	5.07	0.01			
	铁砂布2#						张	0.036	0.73	0.03			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	0.49536	0.93	0.46			
	溶剂汽油						kg	0.00389	6.66	0.03			
	无光调和漆						kg	0.01152	10.86	0.13			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0149	10.86	0.16			
	钢锯条						根	0.0216	0.18				
	松香水						kg	0.0036	3.99	0.01			
	清油						kg	0.00432	11.59	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	5.12		--	

项目编码		030413001002	项目名称		铁构件		计量单位		套	工程量	16		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	抗震支架，宽度300mm	套	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							209.8				
清单项目综合单价									209.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	抗震支架，宽度300mm			套	1	209.8	209.8		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	209.8	--	

项目编码		030408008001		项目名称		防火堵洞		计量单位		处	工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-887	防火堵洞 盘柜下	处	1	65.27	18.04		26.11	9.14	65.27	18.04		26.11	9.14
综合人工工日		小计							65.27	18.04		26.11	9.14
0.61工日		未计价材料费							42.23				
清单项目综合单价									160.79				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	桥架防火封堵						处	1	42.23	42.23			
	破布						kg	0.3	5.07	1.52			
	汽油						kg	0.4	7.7	3.08			
	钢锯条						根	1.03	0.18	0.19			
	镀锌扁钢-25×4						kg	1.05	3.84	4.03			
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫						套	12.2	0.73	8.91			
	其他材料费								--	0.31		--	
	材料费小计								--	60.27		--	

项目编码		030411001001		项目名称		配管		计量单位		m	工程量	1292.62	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	338.12	90.63		135.25	47.34	3.38	0.91		1.35	0.47
综合人工工日		小计							3.38	0.91		1.35	0.47
0.0316工日		未计价材料费							3.09				
清单项目综合单价									9.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管JDG20						m	1.03	3	3.09			
	紧定式直管接头 φ20						个	0.1751	1.3	0.23			
	紧定式锁母 φ20						个	0.1854	0.76	0.14			
	锯条						根	0.025	0.16				

	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0028	4.35	0.01		
	电力复合脂	kg	0.001	14.48	0.01		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.0067	14.48	0.1		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.25	0.11		
	中砂	t	0.002898	100	0.29		
	水	m3	0.00054	3.8			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4	--	

项目编码		030411001002		项目名称		配管			计量单位		m	工程量	248.95	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1081	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	493.27	151.33		197.31	69.06	4.93	1.51		1.97	0.69	
综合人工工日		小计							4.93	1.51		1.97	0.69	
0.0461工日		未计价材料费							3.86					
清单项目综合单价									12.96					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	紧定式镀锌电线管JDG25						m	1.03	3.75	3.86				
	紧定式直管接头 φ 25						个	0.1532	1.74	0.27				
	紧定式锁母 φ 25						个	0.1545	1.09	0.17				
	锯条						根	0.022	0.16					
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.003	4.35	0.01				
	电力复合脂						kg	0.0012	14.48	0.02				
	金刚石锯片 φ 114×1.8						片	0.008	14.48	0.12				
	水泥32.5级						kg	1.0373	0.25	0.26				
	中砂						t	0.006601	100	0.66				
	水						m3	0.00123	3.8					
	其他材料费						--					--		
	材料费小计						--			5.37		--		

项目编码	030411001003	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	8.3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1082	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径32mm以内	100m	0.01	526.44	179.38		210.58	73.7	5.26	1.79		2.11	0.74
综合人工工日		小计							5.26	1.79		2.11	0.74
0.0492工日		未计价材料费							5.17				
清单项目综合单价									15.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	紧定式镀锌电线管JDG32					m	1.03	5.02	5.17				
	紧定式直管接头 φ 32					个	0.1532	2.5	0.38				
	紧定式弯管接头 φ 32					个	0.0235	3.68	0.09				
	紧定式锁母 φ 32					个	0.1545	1.54	0.24				
	锯条					根	0.022	0.16					
	镀锌铁丝13#~17#					kg	0.0035	4.35	0.02				
	电力复合脂					kg	0.0013	14.48	0.02				
	金刚石锯片 φ 114×1.8					片	0.008	14.48	0.12				
	水泥32.5级					kg	1.0373	0.25	0.26				
	中砂					t	0.006601	100	0.66				
	水					m3	0.00123	3.8					
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--	6.96	--		

项目编码	030411001011	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	5.9						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1077	砖、混凝土结构明配 紧定式镀锌电线管公称直径40mm以内	100m	0.01	670.89	155.11		268.36	93.92	6.71	1.55		2.68	0.94
综合人工工日		小计							6.71	1.55		2.68	0.94
0.0627工日		未计价材料费							6.51				
清单项目综合单价								18.39					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管JDG40						m	1.03	6.32	6.51			
	紧定式直管接头 φ40						个	0.1313	3.8	0.5			
	紧定式弯管接头 φ40						个	0.0216	5.67	0.12			
	紧定式锁母 φ40						个	0.1545	2.44	0.38			
	管卡(紧定管用)DN40						个	0.611	0.32	0.2			
	自攻螺钉M4×65						十个	0.0617	0.23	0.01			
	膨胀螺栓M6						套	0.617	0.36	0.22			

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	841.02	156.14	25.43	336.41	117.74	8.41	1.56	0.25	3.36	1.18	
综合人工工日		小计							8.41	1.56	0.25	3.36	1.18	
0.0786工日		未计价材料费							7.11					
清单项目综合单价									21.87					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管SC25						m	1.03	6.9	7.11				
	镀锌电线管接头 φ25×6						个	0.1648	1.04	0.17				
	塑料护口(钢管用) dn25						个	0.1545	0.21	0.03				
	镀锌锁紧螺母3×25						个	0.1545	0.2	0.03				
	圆钢 φ5.5~9						kg	0.009	2.89	0.03				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.009	3.18	0.03				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0066	4.35	0.03				
	锯条						根	0.02	0.16					
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0128	10.86	0.14				
	溶剂汽油						kg	0.0032	6.66	0.02				
	沥青清漆						kg	0.0049	5.07	0.02				
	金刚石锯片 φ114×1.8						片	0.008	14.48	0.12				
	水泥32.5级						kg	1.0373	0.25	0.26				
	中砂						t	0.006601	100	0.66				
	水						m3	0.00123	3.8					
	其他材料费									--	0.02		--	
	材料费小计									--	8.67		--	

项目编码	030411001006	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	12.36						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1143	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	894.52	173.27	25.43	357.81	125.23	8.95	1.73	0.25	3.58	1.25
综合人工工日		小计							8.95	1.73	0.25	3.58	1.25
0.0836工日		未计价材料费							9.21				
清单项目综合单价								24.97					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	焊接钢管SC32		m	1.03	8.94	9.21		
	镀锌电线管接头 Φ32×6		个	0.1648	1.51	0.25		
	塑料护口(钢管用)dn32		个	0.1545	0.21	0.03		
	镀锌锁紧螺母3×32		个	0.1545	0.46	0.07		
	圆钢 Φ5.5~9		kg	0.009	2.89	0.03		
	电焊条J422 Φ3.2		kg	0.009	3.18	0.03		
	镀锌铁丝13#~17#		kg	0.0066	4.35	0.03		
	锯条		根	0.02	0.16			
	醇酸防锈漆C53-1		kg	0.0162	10.86	0.18		
	溶剂汽油		kg	0.0041	6.66	0.03		
	沥青清漆		kg	0.0062	5.07	0.03		
	金刚石锯片 Φ114×1.8		片	0.008	14.48	0.12		
	水泥32.5级		kg	1.0373	0.25	0.26		
	中砂		t	0.0066 01	100	0.66		
	水		m3	0.0012 3	3.8			
	其他材料费				--	0.01	--	
	材料费小计				--	10.94	--	

项目编码		030411001007	项目名称		配管		计量单位		m	工程量	2.89		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1144	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径 40mm以内	100m	0.01	1435.94	240.24	34.67	574.38	201.03	14.36	2.4	0.35	5.74	2.01
综合人工工日		小计							14.36	2.4	0.35	5.74	2.01
0.1342工日		未计价材料费							11.24				
清单项目综合单价								36.1					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管SC40						m	1.03	10.91	11.24			
	镀锌电线管接头 Φ40×7						个	0.1648	1.77	0.29			
	塑料护口(钢管用) dn40						个	0.1545	0.31	0.05			
	镀锌锁紧螺母3×40						个	0.1545	0.61	0.09			
	圆钢 Φ5.5~9						kg	0.0278	2.89	0.08			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.0113	3.18	0.04			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0066	4.35	0.03			
	锯条						根	0.03	0.16				

	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.02	10.86	0.22		
	溶剂汽油	kg	0.005	6.66	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0056	5.07	0.03		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.0096	14.48	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.25	0.39		
	中砂	t	0.0098 21	100	0.98		
	水	m3	0.0018 3	3.8	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	13.64	--	

项目编码		030411001008	项目名称		配管		计量单位		m	工程量	12.25		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1145	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1531.17	264.61	34.67	612.47	214.36	15.31	2.65	0.35	6.12	2.14
综合人工工日		小计							15.31	2.65	0.35	6.12	2.14
0.1431工日		未计价材料费							14.31				
清单项目综合单价								40.88					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管SC50						m	1.03	13.89	14.31			
	镀锌电线管接头 Φ50×7						个	0.1648	2.62	0.43			
	塑料护口(钢管用) dn50						个	0.1545	0.31	0.05			
	镀锌锁紧螺母3×50						个	0.1545	0.79	0.12			
	圆钢 Φ5.5~9						kg	0.0278	2.89	0.08			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.0113	3.18	0.04			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0066	4.35	0.03			
	锯条						根	0.03	0.16				
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.025	10.86	0.27			
	溶剂汽油						kg	0.0062	6.66	0.04			
	沥青清漆						kg	0.007	5.07	0.04			
	金刚石锯片 Φ114×1.8						片	0.0096	14.48	0.14			
	水泥32.5级						kg	1.5433	0.25	0.39			
	中砂						t	0.009821	100	0.98			
	水						m3	0.00183	3.8	0.01			
	其他材料费								—	0.03		—	
	材料费小计								—	16.96		—	

项目编码		030411001013	项目名称		配管		计量单位		m	工程量	232.56		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补14	镀锌钢管埋地敷设管径32mm以内	100m	0.01	697.64	113.62	32.22	279.06	97.67	6.98	1.14	0.32	2.79	0.98
4-889	防火堵洞 保护管	处	0.0215	8.56	1.54		3.42	1.2	0.18	0.03		0.07	0.03
综合人工工日		小计							7.16	1.17	0.32	2.86	1.01
0.0669工日		未计价材料费							7.38				
清单项目综合单价									19.9				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢管DN25						m	1.03	6.9	7.11			
	精制带母镀锌螺栓M12×50						套	0.1152	0.84	0.1			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.00648	3.18	0.02			
	镀锌铁丝16#						kg	0.00475	4.35	0.02			
	钢锯条						根	0.0144	0.18				
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.00994	10.86	0.11			
	溶剂汽油						kg	0.00252	6.66	0.02			
	裸铜线16mm2						m	0.0576	10.75	0.62			
	塑料护口(钢管用) dn32						个	0.11124	0.21	0.02			
	镀锌电线管接头SC32×3						个	0.11866	1.39	0.16			
	镀锌锁紧螺母3×32						个	0.11124	0.46	0.05			
	防火堵洞 保护管						处	0.0215	12.67	0.27			
	破布						kg	0.00215	5.07	0.01			
	汽油						kg	0.00215	7.7	0.02			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.001075	4.35				
	其他材料费									--	0.02		--
	材料费小计									--	8.55		--

项目编码	030411001009	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	11.7						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

通4-补14	镀锌钢管埋地敷设管径32mm以内	100m	0.01	697.64	113.62	32.22	279.06	97.67	6.98	1.14	0.32	2.79	0.98
4-889	防火堵洞 保护管	处	0.42735	8.56	1.54		3.42	1.2	3.66	0.66		1.46	0.51
综合人工工日		小计							10.64	1.8	0.32	4.25	1.49
0.0994工日		未计价材料费							14.62				
清单项目综合单价									33.12				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢管SC32						m	1.03	8.94	9.21			
	精制带母镀锌螺栓M12×50						套	0.1152	0.84	0.1			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.00648	3.18	0.02			
	镀锌铁丝16#						kg	0.00475	4.35	0.02			
	钢锯条						根	0.0144	0.18				
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.00994	10.86	0.11			
	溶剂汽油						kg	0.00252	6.66	0.02			
	裸铜线16mm2						m	0.0576	10.75	0.62			
	塑料护口(钢管用)dn32						个	0.11124	0.21	0.02			
	镀锌电线管接头SC32×3						个	0.11866	1.39	0.16			
	镀锌锁紧螺母3×32						个	0.11124	0.46	0.05			
	防火堵洞 保护管						处	0.42735	12.67	5.41			
	破布						kg	0.042735	5.07	0.22			
	汽油						kg	0.042735	7.7	0.33			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.021368	4.35	0.09			
	其他材料费									--	0.04	--	
	材料费小计									--	16.42	--	

项目编码		030411001010	项目名称		配管		计量单位		m	工程量	6.8		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补18	镀锌钢管埋地敷设管径150mm以内	100m	0.01	1854.31	284.87	71.78	741.72	259.6	18.54	2.85	0.72	7.42	2.6
4-889	防火堵洞 保护管	处	0.294118	8.56	1.54		3.42	1.2	2.52	0.45		1.01	0.35
综合人工工日		小计							21.06	3.3	0.72	8.43	2.95
0.1968工日		未计价材料费							55.76				

清单项目综合单价				92.22			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	焊接钢管SC150	m	1.03	50.51	52.03		
	精制带母镀锌螺栓M12×50	套	0.1382 4	0.84	0.12		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0117 5	3.18	0.04		
	镀锌铁丝16#	kg	0.0057	4.35	0.02		
	钢锯条	根	0.0388 8	0.18	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0390 5	10.86	0.42		
	溶剂汽油	kg	0.0097 7	6.66	0.07		
	镀锌锁紧螺母3×100	个	0.1348 8	1.69	0.23		
	裸铜线16mm2	m	0.0691 2	10.75	0.74		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.1334 9	0.83	0.11		
	镀锌电线管接头φ100×10	个	0.1334 9	7.7	1.03		
	防火堵洞 保护管	处	0.2941 18	12.67	3.73		
	破布	kg	0.0294 12	5.07	0.15		
	汽油	kg	0.0294 12	7.7	0.23		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0147 06	4.35	0.06		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	59.06	--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	3512.06						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明 线路 导线截面 2.5mm2以内 铜 芯	100m单 线	0.01	82.39	12.94		32.96	11.53	0.82	0.13		0.33	0.12
综合人工工日		小计							0.82	0.13		0.33	0.12
0.0077工日		未计价材料费							1.91				
清单项目综合单价								3.31					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	绝缘导线BV-2.5						m	1.16	1.65	1.91			
	钢丝 φ 1.6						kg	0.0009	5.07				

	棉纱头	kg	0.002	4.7	0.01		
	焊锡	kg	0.002	31.14	0.06		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	43.45			
	汽油	kg	0.005	7.7	0.04		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	2.65	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.04	--	

项目编码		030411004003		项目名称		配线			计量单位		m	工程量	26.64	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	82.39	12.94		32.96	11.53	0.82	0.13		0.33	0.12	
综合人工工日		小计							0.82	0.13		0.33	0.12	
0.0077工日		未计价材料费							2.01					
清单项目综合单价									3.41					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	绝缘导线NH-BV-2.5						m	1.16	1.73	2.01				
	钢丝 φ 1.6						kg	0.0009	5.07					
	棉纱头						kg	0.002	4.7	0.01				
	焊锡						kg	0.002	31.14	0.06				
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	43.45					
	汽油						kg	0.005	7.7	0.04				
	塑料胶布带25mm×10m						卷	0.0025	2.65	0.01				
	其他材料费								--	0.01		--		
	材料费小计								--	2.14		--		

项目编码		030411004002		项目名称		配线			计量单位		m	工程量	729.54	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	57.78	13.01		23.11	8.09	0.58	0.13		0.23	0.08	
综合人工工日		小计							0.58	0.13		0.23	0.08	
0.0054工日		未计价材料费							2.89					
清单项目综合单价									3.91					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	绝缘导线BV-4			m	1.1	2.63	2.89		
	钢丝Φ1.6			kg	0.0013	5.07	0.01		
	棉纱头			kg	0.002	4.7	0.01		
	焊锡			kg	0.002	31.14	0.06		
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001	43.45			
	汽油			kg	0.005	7.7	0.04		
	塑料胶布带25mm×10m			卷	0.002	2.65	0.01		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	3.02	--	

项目编码		030408001001	项目名称		电力电缆			计量单位		m	工程量	997.36	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	铜芯电力电缆敷设YJV-3*2.5	100m	0.01	169.06	28.4	8.64	67.62	23.67	1.69	0.28	0.09	0.68	0.24
综合人工工日		小计							1.69	0.28	0.09	0.68	0.24
0.0158工日		未计价材料费							6.63				
清单项目综合单价									9.61				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-3*2.5						m	1.01	6.56	6.63			
	汽油						kg	0.0075	7.7	0.06			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.01778	4.35	0.08			
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.0309	1.23	0.04			
	标志牌						个	0.053	0.14	0.01			
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.00088	7.25	0.01			
	沥青绝缘漆						kg	0.0038	13.04	0.05			
	硬酯酸一级						kg	0.0001	8.69				
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫						套	0.0612	0.58	0.04			
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0009	12.31	0.01			
	其他材料费								--	-0.02		--	
	材料费小计								--	6.91		--	

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	36.64					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-723	铜芯电力电缆敷 设YJV-3*4	100m	0.01	204.37	28.4	8.64	81.75	28.61	2.04	0.28	0.09	0.82	0.29
综合人工工日		小计							2.04	0.28	0.09	0.82	0.29
0.0191工日		未计价材料费							10.28				
清单项目综合单价									13.8				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	铜芯电缆YJV-3*4						m	1.01	10.18	10.28			
	汽油						kg	0.0075	7.7	0.06			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.01778	4.35	0.08			
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.0309	1.23	0.04			
	标志牌						个	0.053	0.14	0.01			
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.00088	7.25	0.01			
	沥青绝缘漆						kg	0.0038	13.04	0.05			
	硬酯酸一级						kg	0.0001	8.69				
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫						套	0.0612	0.58	0.04			
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0009	12.31	0.01			
	其他材料费								--	-0.02	--		
	材料费小计								--	10.56	--		

项目编码		030408001003	项目名称		电力电缆			计量单位		m	工程量	9.44	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	铜芯电力电缆敷设YJV-5*4	100m	0.01	265.36	36.88	11.51	106.14	37.15	2.65	0.37	0.12	1.06	0.37
综合人工工日		小计							2.65	0.37	0.12	1.06	0.37
0.0248工日		未计价材料费							17.62				
清单项目综合单价									22.19				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-5*4						m	1.01	17.45	17.62			
	汽油						kg	0.0098	7.7	0.08			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0231	4.35	0.1			
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.0402	1.23	0.05			
	标志牌						个	0.0689	0.14	0.01			
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0011	7.25	0.01			
	沥青绝缘漆						kg	0.0049	13.04	0.06			
	硬酯酸一级						kg	0.0001	8.69				
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫						套	0.0796	0.58	0.05			
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0012	12.31	0.01			

	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	17.99	--	

项目编码		030408001004	项目名称		电力电缆			计量单位		m	工程量	110.79	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电力电缆敷设YJV-5*6	100m	0.01	341.33	37.83	11.51	136.53	47.79	3.41	0.38	0.12	1.37	0.48
综合人工工日		小计							3.41	0.38	0.12	1.37	0.48
0.0319工日		未计价材料费							24.67				
清单项目综合单价									30.43				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-5*6						m	1.01	24.43	24.67			
	汽油						kg	0.0098	7.7	0.08			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0231	4.35	0.1			
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.0402	1.23	0.05			
	标志牌						个	0.0689	0.14	0.01			
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0023	7.25	0.02			
	沥青绝缘漆						kg	0.0049	13.04	0.06			
	硬酯酸一级						kg	0.0002	8.69				
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫						套	0.0796	0.58	0.05			
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0012	12.31	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	25.05		--	

项目编码		030408001007	项目名称		电力电缆		计量单位		m	工程量	7.5		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	铜芯电力电缆敷设YJY-5x10	100m	0.01	437.63	37.83	11.51	175.05	61.27	4.38	0.38	0.12	1.75	0.61
综合人工工日		小计							4.38	0.38	0.12	1.75	0.61
0.0409工日		未计价材料费							39.69				
清单项目综合单价									46.93				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJY-5x10						m	1.01	39.3	39.69			
	汽油						kg	0.0098	7.7	0.08			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0231	4.35	0.1			

	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.23	0.05		
	标志牌	个	0.0689	0.14	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	7.25	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	13.04	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	8.69			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.58	0.05		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.0012	12.31	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	40.07	--	

项目编码		030408001005		项目名称		电力电缆			计量单位		m	工程量	281.27	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-740	铜芯电力电缆敷设YJV-5*16	100m	0.01	448.33	40.02	11.51	179.33	62.77	4.48	0.4	0.12	1.79	0.63	
综合人工工日		小计							4.48	0.4	0.12	1.79	0.63	
0.0419工日		未计价材料费							62.58					
清单项目综合单价									70					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铜芯电缆YJV-5*16						m	1.01	61.96	62.58				
	汽油						kg	0.0098	7.7	0.08				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0231	4.35	0.1				
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.0402	1.23	0.05				
	标志牌						个	0.0689	0.14	0.01				
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0052	7.25	0.04				
	沥青绝缘漆						kg	0.0049	13.04	0.06				
	硬酯酸一级						kg	0.0003	8.69					
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫						套	0.0796	0.58	0.05				
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0012	12.31	0.01				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	62.98		--		

项目编码		030408001006		项目名称		电力电缆			计量单位		m	工程量		47.99	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-741	铜芯电力电缆敷设YJV-4*35+1*16	100m	0.01	747.93	177.16	10.55	299.17	104.71	7.48	1.77	0.11	2.99	1.05		

综合人工工日		小计		7.48	1.77	0.11	2.99	1.05
0.0699工日		未计价材料费		89.64				
清单项目综合单价				103.04				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-4*35+1*16		m	1.01	88.75	89.64		
	破布		kg	0.0065	5.07	0.03		
	汽油		kg	0.0098	7.7	0.08		
	镀锌铁丝13#~17#		kg	0.0042	4.35	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35		个	0.3042	1.23	0.37		
	标志牌		个	0.078	0.14	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%		kg	0.0133	7.25	0.1		
	沥青绝缘漆		kg	0.0013	13.04	0.02		
	硬酯酸一级		kg	0.0007	8.69	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫		套	0.3978	0.73	0.29		
	橡胶垫 δ 2		m2	0.0009	12.31	0.01		
	膨胀螺栓M10		套	0.2106	0.58	0.12		
	电缆吊挂3×50		套	0.0924	7.14	0.66		
	合金钢钻头 φ 8mm~10mm		根	0.0021	5.79	0.01		
	其他材料费				--	0.04	--	
材料费小计				--	91.41	--		

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头		计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面 35mm2以下	个	1	53.93	64.38		21.57	7.55	53.93	64.38		21.57	7.55
综合人工工日		小计							53.93	64.38		21.57	7.55
0.504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								147.43					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布						kg	0.36	5.07	1.83			
	汽油						kg	0.36	7.7	2.77			
	镀锡裸铜绞线16mm2						kg	0.24	49.75	11.94			
	固定卡子3×80						个	2.472	2.1	5.19			
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2						个	4.512	1.81	8.17			
	铜接线端子DT-25mm2						个	1.224	3.57	4.37			
	塑料带20mm×40m						kg	0.168	1.81	0.3			

	塑料手套	副	2.52	2.9	7.31		
	焊锡丝	kg	0.06	36.21	2.17		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.012	43.45	0.52		
	电力复合脂	kg	0.036	14.48	0.52		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.72	10.5	7.56		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	10.8	0.93	10.04		
	其他材料费			--	1.69	--	
	材料费小计			--	64.38	--	

项目编码		030408006002		项目名称		电力电缆头			计量单位		个	工程量	100	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.1	36.38	32.71		14.55	5.09	3.64	3.27			1.46	0.51
综合人工工日		小计							3.64	3.27			1.46	0.51
0.034工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									8.88					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	破布						kg	0.015	5.07	0.08				
	铁砂布2#						张	0.1	0.73	0.07				
	汽油						kg	0.02	7.7	0.15				
	铜接线端子DT-16mm2						个	1.015	2.81	2.85				
	电力复合脂						kg	0.002	14.48	0.03				
	黄漆布带20mm×40m						卷	0.006	14.48	0.09				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	3.27		--		

项目编码		030412001001		项目名称		普通灯具			计量单位		套	工程量		50	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1557	LED-雷达感应灯 LED-12w	10套	0.1	176.55	15.15		70.62	24.72	17.66	1.52		7.06	2.47		
综合人工工日		小计							17.66	1.52		7.06	2.47		
0.165工日		未计价材料费							30.7						
清单项目综合单价									59.41						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	LED-雷达感应灯LED-12w			套	1.01	30.4	30.7		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2			m	0.713	0.82	0.58		
	伞形螺栓M6~8×150			套	2.04	0.29	0.59		
	自攻螺钉M4×40			十个	0.416	0.21	0.09		
	其他材料费					--	0.26	--	
	材料费小计					--	32.22	--	

项目编码		030412001002		项目名称		普通灯具			计量单位		套	工程量	9	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1557	感应灯LED-12w	10套	0.1	176.55	15.15		70.62	24.72	17.66	1.52		7.06	2.47	
综合人工工日		小计							17.66	1.52		7.06	2.47	
0.165工日		未计价材料费							32.41					
清单项目综合单价									61.12					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	感应灯LED-12w						套	1.01	32.09	32.41				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.713	0.82	0.58				
	伞形螺栓M6~8×150						套	2.04	0.29	0.59				
	自攻螺钉M4×40						十个	0.416	0.21	0.09				
	其他材料费								--	0.26		--		
	材料费小计								--	33.93		--		

项目编码		030412001006		项目名称		普通灯具			计量单位		套	工程量	10	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1557	防潮型吸顶灯,LED光源10w	10套	0.1	176.55	15.15		70.62	24.72	17.66	1.52		7.06	2.47	
综合人工工日		小计							17.66	1.52		7.06	2.47	
0.165工日		未计价材料费							35.83					
清单项目综合单价									64.54					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	防潮型吸顶灯,LED光源10w						套	1.01	35.47	35.82				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.713	0.82	0.58				
	伞形螺栓M6~8×150						套	2.04	0.29	0.59				
	自攻螺钉M4×40						十个	0.416	0.21	0.09				

	其他材料费	--	0.27	--	
	材料费小计	--	37.35	--	

项目编码	030412001004	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1557	吸顶灯, LED光源20w	10套	0.1	176.55	15.15		70.62	24.72	17.66	1.52		7.06	2.47
综合人工工日		小计							17.66	1.52		7.06	2.47
0.165工日		未计价材料费							30.7				
清单项目综合单价								59.41					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吸顶灯, LED光源20w						套	1.01	30.4	30.7			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.713	0.82	0.58			
	伞形螺栓M6~8×150						套	2.04	0.29	0.59			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.416	0.21	0.09			
	其他材料费								--	0.26		--	
	材料费小计								--	32.22		--	

项目编码	030412001005	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	32						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1557	吸顶灯, LED光源40w	10套	0.1	176.55	15.15		70.62	24.72	17.66	1.52		7.06	2.47
综合人工工日		小计							17.66	1.52		7.06	2.47
0.165工日		未计价材料费							38.38				
清单项目综合单价								67.09					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吸顶灯, LED光源40w						套	1.01	38	38.38			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.713	0.82	0.58			
	伞形螺栓M6~8×150						套	2.04	0.29	0.59			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.416	0.21	0.09			
	其他材料费								--	0.26		--	
	材料费小计								--	39.9		--	

项目编码	030412001003	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	3
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	竖井壁装照明灯 ,LED光源8W	10套	0.1	165.85	10.19		66.34	23.22	16.59	1.02		6.63	2.32
综合人工工日		小计							16.59	1.02		6.63	2.32
0.155工日		未计价材料费							18.08				
清单项目综合单价									44.64				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	竖井壁装照明灯 ,LED光源8W						套	1.01	17.9	18.08			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.305	0.82	0.25			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.832	0.21	0.17			
	塑料膨胀管 φ8×50						十个	0.421	0.73	0.31			
	冲击钻头 φ6~12						根	0.028	2.17	0.06			
	其他材料费								--	0.23		--	
	材料费小计								--	19.1		--	

项目编码	030412005001	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	42						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1798	LED荧光灯2x28W	10套	0.1	223.63	12.76		89.45	31.31	22.36	1.28		8.95	3.13
综合人工工日		小计							22.36	1.28		8.95	3.13
0.209工日		未计价材料费							69.94				
清单项目综合单价								105.66					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED荧光灯2x28W						套	1.01	69.25	69.94			
	伞形螺栓M6~8×150						套	2.04	0.29	0.59			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.713	0.82	0.58			
	其他材料费								--	0.11		--	
	材料费小计								--	71.22		--	

项目编码	030412005002	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1797	LED荧光灯28W	10套	0.1	177.62	12.76		71.05	24.87	17.76	1.28		7.11	2.49
综合人工工日		小计							17.76	1.28		7.11	2.49
0.166工日		未计价材料费							52.88				
清单项目综合单价								81.52					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	LED荧光灯28W			套	1.01	52.36	52.88		
	伞形螺栓M6~8×150			套	2.04	0.29	0.59		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2			m	0.713	0.82	0.58		
	其他材料费					--	0.11	--	
	材料费小计					--	54.16	--	

项目编码	030412005003	项目名称	荧光灯		计量单位	套	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1797	LED荧光灯应急照明	10套	0.1	177.62	12.76		71.05	24.87	17.76	1.28		7.11	2.49
综合人工工日		小计							17.76	1.28		7.11	2.49
0.166工日		未计价材料费							58				
清单项目综合单价								86.64					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED荧光灯应急照明						套	1.01	57.43	58			
	伞形螺栓M6~8×150						套	2.04	0.29	0.59			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.713	0.82	0.58			
	其他材料费								--	0.11		--	
	材料费小计								--	59.28		--	

项目编码		030412006001	项目名称		医疗专用灯			计量单位		套	工程量	4	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1805	紫外线灯75W	10套	0.1	187.25	39.15		74.9	26.22	18.73	3.92		7.49	2.62
综合人工工日		小计							18.73	3.92		7.49	2.62
0.175工日		未计价材料费							106.63				
清单项目综合单价									139.39				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫外线灯75W						套	1.01	105.57	106.63			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.305	0.82	0.25			
	花线2×23/0.15						m	1.527	1.91	2.92			
	伞形螺栓M6~8×150						套	2.04	0.29	0.59			
	其他材料费							--		0.16		--	
	材料费小计							--		110.55		--	

项目编码		030404034001	项目名称		照明开关			计量单位		个	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	紫外线杀菌灯专用开关	10套	0.1	69.55	3.43		27.82	9.74	6.96	0.34		2.78	0.97
综合人工工日		小计							6.96	0.34		2.78	0.97
0.065工日		未计价材料费							8.87				
清单项目综合单价									19.92				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫外线杀菌灯专用开关						只	1.02	8.7	8.87			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.305	0.82	0.25			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.21	0.04			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	3.99	0.04			
	其他材料费							--	0.01		--		
	材料费小计							--	9.21		--		

项目编码		030404034002	项目名称		照明开关			计量单位		个	工程量	7	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	单联单控开关	10套	0.1	69.55	3.43		27.82	9.74	6.96	0.34		2.78	0.97
综合人工工日		小计							6.96	0.34		2.78	0.97
0.065工日		未计价材料费							4.86				
清单项目综合单价									15.91				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联单控开关						只	1.02	4.76	4.86			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.305	0.82	0.25			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.21	0.04			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	3.99	0.04			
	其他材料费							--	0.01		--		
	材料费小计							--	5.2		--		

项目编码		030404034003		项目名称		照明开关		计量单位		个	工程量		19	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	

4-340	双联单控开关	10套	0.1	72.76	4.73		29.1	10.19	7.28	0.47		2.91	1.02
综合人工工日		小计							7.28	0.47		2.91	1.02
0.068工日		未计价材料费							6.24				
清单项目综合单价									17.92				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	双联单控开关						只	1.02	6.12	6.24			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.458	0.82	0.38			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.21	0.04			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	3.99	0.04			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	6.71		--	

项目编码		030404034004	项目名称		照明开关			计量单位		个	工程量	4	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-341	三联单控开关	10套	0.1	75.97	6.02		30.39	10.64	7.6	0.6		3.04	1.06
综合人工工日		小计							7.6	0.6		3.04	1.06
0.071工日		未计价材料费							8.32				
清单项目综合单价								20.62					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联单控开关						只	1.02	8.16	8.32			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.611	0.82	0.5			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.21	0.04			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	3.99	0.04			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	8.92		--	

项目编码		030904003001		项目名称		按钮		计量单位		个	工程量		3	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-164	残卫呼叫按钮	个	1	52.43	4.11	0.83	20.97	7.34	52.43	4.11	0.83	20.97	7.34	
综合人工工日		小计							52.43	4.11	0.83	20.97	7.34	
0.49工日		未计价材料费							35.47					
清单项目综合单价									121.15					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	残卫呼叫按钮	个	1	35.47	35.47		
	镀锌自攻螺钉M4~6×10~35	十个	0.32	0.5	0.16		
	白布	m	0.05	2.9	0.15		
	钻头Φ3	根	0.02	1.01	0.02		
	塑料膨胀管Φ6×50	十个	0.17	0.58	0.1		
	焊锡	kg	0.05	31.14	1.56		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	43.45	0.87		
	镀锌自攻螺钉M6×100	十个	0.04	0.41	0.02		
	汽油	kg	0.03	7.7	0.23		
	冲击钻头Φ6~8	根	0.06	1.45	0.09		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	8.69	0.09		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	13.76	0.69		
	异型塑料管dn5	m	0.13	0.99	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	39.58	--	

项目编码		030404035001		项目名称		插座		计量单位		个	工程量		122	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-358	二三孔安全插座10A, 二三极安全型	10套	0.1	89.88	11.47		35.95	12.58	8.99	1.15		3.6	1.26	
综合人工工日		小计							8.99	1.15		3.6	1.26	
0.084工日		未计价材料费							6.94					
清单项目综合单价									21.94					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	二三孔安全插座10A						套	1.02	6.8	6.94				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2						m	0.763	1.27	0.97				
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.21	0.04				
	自攻螺钉M4×60						十个	0.208	0.22	0.05				
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	3.99	0.04				
	其他材料费								--	0.05		--		
	材料费小计								--	8.09		--		

项目编码	030404035002	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	6
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价		

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.38	4.46		14.55	5.09	3.64	0.45		1.46	0.51
综合人工工日		小计							3.64	0.45		1.46	0.51
0.034工日		未计价材料费							1.52				
清单项目综合单价									7.58				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒铁						只	1.02	1.49	1.52			
	塑料护口(钢管用)dn15						个	2.225	0.08	0.18			
	镀锌锁紧螺母M15~20×3						个	2.225	0.1	0.22			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	1.97		--	

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	159						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.59	2.06		15.84	5.54	3.96	0.21		1.58	0.55
综合人工工日		小计							3.96	0.21		1.58	0.55
0.037工日		未计价材料费							1.52				
清单项目综合单价								7.82					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	开关盒铁						只	1.02	1.49	1.52			
	塑料护口(钢管用) dn15						个	1.03	0.08	0.08			
	镀锌锁紧螺母M15~20×3						个	1.03	0.1	0.1			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	1.73		--	

项目编码		030409005001		项目名称		避雷网		计量单位		m	工程量	238.46	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	40*4热镀锌扁铁	10m	0.1	124.12	14.38	5.3	49.65	17.38	12.41	1.44	0.53	4.97	1.74
综合人工工日		小计							12.41	1.44	0.53	4.97	1.74
0.116工日		未计价材料费							5.22				
清单项目综合单价									26.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	40*4热镀锌扁铁	m	1.05	4.97	5.22		
	棉纱头	kg	0.001	4.7			
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.021	3.18	0.07		
	无光调和漆	kg	0.02	10.86	0.22		
	钢锯条	根	0.1	0.18	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	3.84	0.27		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	1.96	0.2		
	钢管保护管Φ40×400	根	0.1	6.38	0.64		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	6.66	--	

项目编码		030409005002		项目名称		避雷网		计量单位		m		工程量		215.13	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-919	Φ10热镀锌圆钢	10m	0.1	249.31	20.4	12.41	99.72	34.9	24.93	2.04	1.24	9.97	3.49		
综合人工工日		小计							24.93	2.04	1.24	9.97	3.49		
0.233工日		未计价材料费							0.26						
清单项目综合单价									41.93						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	Φ10热镀锌圆钢						m	0.1	2.59	0.26					
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.1	3.18	0.32					
	厚漆						kg	0.009	7.25	0.07					
	钢锯条						根	0.2	0.18	0.04					
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.016	10.86	0.17					
	镀锌扁钢支架-40×3						kg	0.28	3.99	1.12					
	清油						kg	0.004	11.59	0.05					
	镀锌扁钢卡子-25×4						kg	0.05	5.21	0.26					
	其他材料费								--	0.01		--			
	材料费小计								--	2.3		--			

项目编码		030409004001	项目名称		均压环		计量单位		m	工程量	310.55		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	51.36	1.02	8.36	20.54	7.19	5.14	0.1	0.84	2.05	0.72
综合人工工日		小计							5.14	0.1	0.84	2.05	0.72

0.048工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				8.85				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 φ4		kg	0.0325	3.15	0.1		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	0.1	--	

项目编码		030409003001	项目名称		避雷引下线		计量单位		m	工程量	204		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-915	避雷引下线敷设利用建筑物主筋引下	10m	0.1	131.61	3.86	30.06	52.64	18.43	13.16	0.39	3.01	5.26	1.84
综合人工工日		小计							13.16	0.39	3.01	5.26	1.84
0.123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.66				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢 Φ 5.5~9						kg	0.056	2.89	0.16			
	钢锯条						根	0.015	0.18				
	电焊条J422 Φ4						kg	0.07	3.15	0.22			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	0.39		--	

项目编码		030409002001	项目名称		接地母线			计量单位		m	工程量	3.21	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	124.12	14.38	5.3	49.65	17.38	12.41	1.44	0.53	4.97	1.74
综合人工工日		小计							12.41	1.44	0.53	4.97	1.74
0.116工日		未计价材料费							11.71				
清单项目综合单价									32.8				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	25*4不锈钢扁钢						m	1.05	11.15	11.71			
	棉纱头						kg	0.001	4.7				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.021	3.18	0.07			
	无光调和漆						kg	0.02	10.86	0.22			
	钢锯条						根	0.1	0.18	0.02			

	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	3.84	0.27		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	1.96	0.2		
	钢管保护管 φ40×400	根	0.1	6.38	0.64		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	13.15	--	

项目编码		030409002002		项目名称		接地母线		计量单位		m		工程量		32.78	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	124.12	14.38	5.3	49.65	17.38	12.41	1.44	0.53	4.97	1.74		
综合人工工日		小计							12.41	1.44	0.53	4.97	1.74		
0.116工日		未计价材料费							21.99						
清单项目综合单价									43.08						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	40*4不锈钢扁钢						m	1.05	20.94	21.99					
	棉纱头						kg	0.001	4.7						
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.021	3.18	0.07					
	无光调和漆						kg	0.02	10.86	0.22					
	钢锯条						根	0.1	0.18	0.02					
	镀锌扁钢-60×6						kg	0.071	3.84	0.27					
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫						套	0.1	1.96	0.2					
	钢管保护管 φ40×400						根	0.1	6.38	0.64					
	其他材料费								--	0.02		--			
	材料费小计								--	23.43		--			

项目编码		030409008001	项目名称		等电位端子箱、测试板		计量单位		块	工程量	4		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.1	294.25	35.53	2.36	117.7	41.2	29.43	3.55	0.24	11.77	4.12
综合人工工日		小计							29.43	3.55	0.24	11.77	4.12
0.275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									49.11				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯条						根	0.1	0.18	0.02			
	镀锌扁钢-60×6						kg	0.47	3.84	1.8			

	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫	套	2.06	0.84	1.73		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.55	--	

项目编码		030409008002		项目名称		等电位端子箱、测试板			计量单位		台	工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-962	等电位端子箱、测试板 分等电位联结端子箱	10个	0.1	93.09	40.81		37.24	13.03	9.31	4.08		3.72	1.3		
综合人工工日		小计							9.31	4.08		3.72	1.3		
0.087工日		未计价材料费							12.92						
清单项目综合单价									31.33						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	分等电位联结端子箱						个	1.02	12.67	12.92					
	钢锯条						根	0.1	0.18	0.02					
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2						m	0.75	3.78	2.84					
	镀锌半圆头螺钉M10×100						十个	0.41	0.29	0.12					
	镀锌扁钢-25×4						kg	0.252	3.84	0.97					
	其他材料费								--	0.13		--			
	材料费小计								--	17		--			

项目编码		030409008003		项目名称		等电位端子箱、测试板			计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	150.87	33.83	6.24	60.35	21.12	150.87	33.83	6.24	60.35	21.12		
综合人工工日		小计							150.87	33.83	6.24	60.35	21.12		
1.41工日		未计价材料费							54.89						
清单项目综合单价									327.3						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	总等电位联结端子箱						个	1	54.89	54.89					
	钢锯条						根	1	0.18	0.18					
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2						m	1.5	9.72	14.58					
	破布						kg	0.2	5.07	1.01					
	铁砂布2#						张	0.5	0.73	0.37					
	镀锌半圆头螺钉M10×100						十个	0.41	0.29	0.12					

	角钢	kg	2	2.87	5.74		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	3.84	5.76		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	0.93	3.81		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.5	3.18	1.59		
	其他材料费			--	0.67	--	
	材料费小计			--	88.72	--	

项目编码		030414002001		项目名称		送配电装置系统			计量单位		系统	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	537.6	3.34	54.43	215.04	75.26	537.6	3.34	54.43	215.04	75.26	
综合人工工日		小计							537.6	3.34	54.43	215.04	75.26	
4.8工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									885.67					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--	3.34		--		
	材料费小计								--	3.34		--		

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置		计量单位		系统	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	537.6	3.34	129.28	215.04	75.26	537.6	3.34	129.28	215.04	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.34	129.28	215.04	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									960.52				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费								--	3.34		--	
	材料费小计								--	3.34		--	

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方		计量单位	m3	工程量	66.72					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-2	人工挖土方 三类土	100m3	0.01	2830.69			1132.28	396.3	28.31			11.32	3.96

综合人工工日		小计				28.31			11.32	3.96
0.2646工日		未计价材料费								
清单项目综合单价						43.59				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费						--		--	
	材料费小计						--		--	

项目编码		040103001001		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		66.72	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1196.05		170.52	478.42	167.45	11.96		1.71	4.78	1.67		
综合人工工日		小计							11.96		1.71	4.78	1.67		
0.1118工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									20.12						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--			--			

项目编码		030404017002	项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	ACE A型应急照明支路控制器	台	1	147.66	29.06		59.06	20.67	147.66	29.06		59.06	20.67
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.6	18.19	12.21		7.28	2.55	29.1	19.54		11.65	4.08
综合人工工日		小计							176.76	48.6		70.71	24.75
1.652工日		未计价材料费							1790.4				
清单项目综合单价									2111.22				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ACE A型应急照明支路控制器ZG-D-0.6KVA						只	1	1790.4	1790.4			
	破布						kg	0.26	5.07	1.32			
	铁砂布2#						张	2.4	0.73	1.75			
	无光调和漆						kg	0.03	10.86	0.33			
	钢垫板						kg	0.15	3.18	0.48			
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.05	4.16			
	裸铜线10mm2						kg	0.2	47.65	9.53			

	塑料软管	kg	0.15	13.33	2		
	焊锡丝	kg	0.07	36.21	2.53		
	电力复合脂	kg	0.41	14.48	5.94		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	10.5	1.05		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	0.93	1.95		
	塑料软管dn6	m	1.6	1.6	2.56		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.008	14.48	14.6		
	异型塑料管dn2.5~5	m	0.4	0.99	0.4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1839	--	

项目编码		030411001012	项目名称		配管		计量单位		m	工程量	1207.44		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	338.12	90.63		135.25	47.34	3.38	0.91		1.35	0.47
综合人工工日		小计							3.38	0.91		1.35	0.47
0.0316工日		未计价材料费							3.09				
清单项目综合单价								9.2					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管JDG20						m	1.03	3	3.09			
	紧定式直管接头Φ20						个	0.1751	1.3	0.23			
	紧定式锁母Φ20						个	0.1854	0.76	0.14			
	锯条						根	0.025	0.16				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0028	4.35	0.01			
	电力复合脂						kg	0.001	14.48	0.01			
	金刚石锯片Φ114×1.8						片	0.0067	14.48	0.1			
	水泥32.5级						kg	0.4554	0.25	0.11			
	中砂						t	0.002898	100	0.29			
	水						m3	0.00054	3.8				
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	4		--	

项目编码	030411004004	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1220.94
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价		

					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1401	管内穿线 多芯 软导线二芯以内 导线截面 2.5mm2以内	100m/ 束	0.01	68.48	12.68			27.39	9.59	0.68	0.13		0.27	0.1
综合人工工日		小计								0.68	0.13		0.27	0.1
0.0064工日		未计价材料费								4.17				
清单项目综合单价										5.35				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	铜芯多股绝缘导线NH-RYJS-2*2.5							m	1.08	3.86	4.17			
	钢丝 Φ 1.6							kg	0.0009	5.07				
	棉纱头							kg	0.0022	4.7	0.01			
	汽油							kg	0.0055	7.7	0.04			
	焊锡							kg	0.0012	31.14	0.04			
	焊锡膏瓶装50g							kg	0.0001	43.45				
	塑料粘胶带							盘	0.0105	2.65	0.03			
	其他材料费									--	0.01		--	
	材料费小计									--	4.3		--	

项目编码		030412004001	项目名称		装饰灯		计量单位		套	工程量	11		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号] 171、172、173、174	10套	0.1	199.02	26.73		79.61	27.86	19.9	2.67		7.96	2.79
综合人工工日		小计							19.9	2.67		7.96	2.79
0.186工日		未计价材料费							39.07				
清单项目综合单价								72.39					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED应急出口灯（A类灯具）						套	1.01	38.68	39.07			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.509	1.39	0.71			
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.09	1.11			
	瓷接头双路						个	1.03	0.2	0.21			
	塑料膨胀管 φ8×50						十个	0.408	0.73	0.3			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.408	0.21	0.09			
	冲击钻头 φ6~12						根	0.102	2.17	0.22			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	41.74		--	

项目编码	030412004002	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号] 171、172、173、174	10套	0.1	199.02	26.73		79.61	27.86	19.9	2.67		7.96	2.79
综合人工工日		小计							19.9	2.67		7.96	2.79
0.186工日		未计价材料费							39.07				
清单项目综合单价									72.39				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED应急灯（A类灯具）						套	1.01	38.68	39.07			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.509	1.39	0.71			
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.09	1.11			
	瓷接头双路						个	1.03	0.2	0.21			
	塑料膨胀管 φ8×50						十个	0.408	0.73	0.3			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.408	0.21	0.09			
	冲击钻头 φ6~12						根	0.102	2.17	0.22			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	41.74		--	

项目编码	030412004003	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	50						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号] 171、172、173、174	10套	0.1	199.02	26.73		79.61	27.86	19.9	2.67		7.96	2.79
综合人工工日		小计							19.9	2.67		7.96	2.79
0.186工日		未计价材料费							39.07				
清单项目综合单价								72.39					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED应急疏散诱导灯（A类灯具）						套	1.01	38.68	39.07			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.509	1.39	0.71			
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.09	1.11			
	瓷接头双路						个	1.03	0.2	0.21			
	塑料膨胀管 φ8×50						十个	0.408	0.73	0.3			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.408	0.21	0.09			
	冲击钻头 φ6～12						根	0.102	2.17	0.22			

	其他材料费				--	0.03	--	
	材料费小计				--	41.74	--	

项目编码	030412004004	项目名称	装饰灯		计量单位	套	工程量	6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号] 171、172、173、174	10套	0.1	199.02	26.73		79.61	27.86	19.9	2.67		7.96	2.79
综合人工工日		小计							19.9	2.67		7.96	2.79
0.186工日		未计价材料费							39.07				
清单项目综合单价								72.39					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼层标志灯（A类灯具）						套	1.01	38.68	39.07			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.509	1.39	0.71			
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.09	1.11			
	瓷接头双路						个	1.03	0.2	0.21			
	塑料膨胀管 φ8×50						十个	0.408	0.73	0.3			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.408	0.21	0.09			
	冲击钻头 φ6~12						根	0.102	2.17	0.22			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	41.74		--	

项目编码		030412004005	项目名称		装饰灯		计量单位		套	工程量	10		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1743	标志、诱导装饰灯具 吸顶式 [示意图号] 171、172、173、174	10套	0.1	199.02	34.33		79.61	27.86	19.9	3.43		7.96	2.79
综合人工工日		小计							19.9	3.43		7.96	2.79
0.186工日		未计价材料费							39.07				
清单项目综合单价								73.15					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	LED应急灯（A类灯具）						套	1.01	38.68	39.07			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.509	1.39	0.71			
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.09	1.11			

	瓷接头双路	个	1.03	0.2	0.21		
	膨胀螺栓M10	套	2.04	0.58	1.18		
	冲击钻头Φ6~12	根	0.051	2.17	0.11		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	42.5	--	

项目编码		030412004011		项目名称		装饰灯			计量单位		套	工程量		13	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号] 171、172、173、174	10套	0.1	199.02	26.73		79.61	27.86	19.9	2.67		7.96	2.79		
综合人工工日		小计							19.9	2.67		7.96	2.79		
0.186工日		未计价材料费							44.36						
清单项目综合单价									77.68						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	LED安全出口灯（A类灯具）DC36V 1W, 防雨型 (IP67)						套	1.01	43.92	44.36					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.509	1.39	0.71					
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.09	1.11					
	瓷接头双路						个	1.03	0.2	0.21					
	塑料膨胀管 φ8×50						十个	0.408	0.73	0.3					
	自攻螺钉M4×40						十个	0.408	0.21	0.09					
	冲击钻头 φ6~12						根	0.102	2.17	0.22					
	其他材料费								--	0.03		--			
	材料费小计								--	47.03		--			

项目编码		030412004012		项目名称		装饰灯			计量单位		套	工程量	10	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号] 171、172、173、174	10套	0.1	199.02	26.73		79.61	27.86	19.9	2.67			7.96	2.79
综合人工工日		小计							19.9	2.67			7.96	2.79
0.186工日		未计价材料费							39.07					
清单项目综合单价									72.39					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	LED安全出口灯（A类灯具）DC36V 1W				套	1.01	38.68	39.07		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2				m	0.509	1.39	0.71		
	铜接线端子DT-4mm2				个	1.015	1.09	1.11		
	瓷接头双路				个	1.03	0.2	0.21		
	塑料膨胀管Φ8×50				十个	0.408	0.73	0.3		
	自攻螺钉M4×40				十个	0.408	0.21	0.09		
	冲击钻头Φ6~12				根	0.102	2.17	0.22		
	其他材料费						--	0.03	--	
	材料费小计						--	41.74	--	

项目编码		030412004013		项目名称		装饰灯		计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号] 171、172、173、174	10套	0.1	199.02	26.73		79.61	27.86	19.9	2.67		7.96	2.79		
综合人工工日		小计							19.9	2.67		7.96	2.79		
0.186工日		未计价材料费							44.36						
清单项目综合单价									77.68						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	LED壁挂式应急灯（A类灯具）DC36V 5W(IP67)						套	1.01	43.92	44.36					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.509	1.39	0.71					
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.09	1.11					
	瓷接头双路						个	1.03	0.2	0.21					
	塑料膨胀管 φ8×50						十个	0.408	0.73	0.3					
	自攻螺钉M4×40						十个	0.408	0.21	0.09					
	冲击钻头 φ6~12						根	0.102	2.17	0.22					
	其他材料费								--	0.03		--			
	材料费小计								--	47.03		--			

项目编码	030412004006	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	56					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费

4-1743	标志、诱导装饰灯具 吸顶式 [示意图号] 171、172、173、174	10套	0.1	199.02	34.33		79.61	27.86	19.9	3.43		7.96	2.79
综合人工工日		小计							19.9	3.43		7.96	2.79
0.186工日		未计价材料费							39.07				
清单项目综合单价									73.15				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED应急吸顶灯（A类灯具）						套	1.01	38.68	39.07			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.509	1.39	0.71			
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.09	1.11			
	瓷接头双路						个	1.03	0.2	0.21			
	膨胀螺栓M10						套	2.04	0.58	1.18			
	冲击钻头 Φ6~12						根	0.051	2.17	0.11			
	其他材料费								--	0.11		--	
	材料费小计								--	42.5		--	

项目编码		030412004014		项目名称		装饰灯		计量单位		套	工程量	3	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1744	标志、诱导装饰灯具 吊杆式 [示意图号] 171、172、173、174	10套	0.1	233.26	44.66		93.3	32.66	23.33	4.47		9.33	3.27
综合人工工日		小计							23.33	4.47		9.33	3.27
0.218工日		未计价材料费							39.07				
清单项目综合单价									79.47				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED多信息复合标志灯（A类灯具）						套	1.01	38.68	39.07			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.305	1.39	0.42			
	花线2×23/0.15						m	0.509	1.91	0.97			
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.09	1.11			
	膨胀螺栓M10						套	2.04	0.58	1.18			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.612	0.21	0.13			
	冲击钻头Φ6~12						根	0.051	2.17	0.11			
	其他材料费								--	0.55		--	
	材料费小计								--	43.54		--	

项目编码	030412004015	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	13
------	--------------	------	-----	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1744	标志、诱导装饰灯具 吊杆式 [示意图号] 171、172、173、174	10套	0.1	233.26	44.66		93.3	32.66	23.33	4.47		9.33	3.27
综合人工工日		小计							23.33	4.47		9.33	3.27
0.218工日		未计价材料费							39.07				
清单项目综合单价									79.47				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED双面方向应急疏散标志灯（A类灯具）						套	1.01	38.68	39.07			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.305	1.39	0.42			
	花线2×23/0.15						m	0.509	1.91	0.97			
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.09	1.11			
	膨胀螺栓M10						套	2.04	0.58	1.18			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.612	0.21	0.13			
	冲击钻头Φ6~12						根	0.051	2.17	0.11			
	其他材料费								--	0.55		--	
	材料费小计								--	43.54		--	

项目编码		030904003002	项目名称		按钮			计量单位		个	工程量		1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	按钮安装	个	1	52.43	4.11	0.83	20.97	7.34	52.43	4.11	0.83	20.97	7.34
综合人工工日		小计							52.43	4.11	0.83	20.97	7.34
0.49工日		未计价材料费							35.47				
清单项目综合单价									121.15				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	集中电源手动控制按钮						个	1	35.47	35.47			
	镀锌自攻螺钉M4~6×10~35						十个	0.32	0.5	0.16			
	白布						m	0.05	2.9	0.15			
	钻头Φ3						根	0.02	1.01	0.02			
	塑料膨胀管Φ6×50						十个	0.17	0.58	0.1			
	焊锡						kg	0.05	31.14	1.56			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.02	43.45	0.87			
	镀锌自攻螺钉M6×100						十个	0.04	0.41	0.02			
	汽油						kg	0.03	7.7	0.23			
	冲击钻头Φ6~8						根	0.06	1.45	0.09			

	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	8.69	0.09		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	13.76	0.69		
	异型塑料管dn5	m	0.13	0.99	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	39.58	--	

项目编码	030411006003	项目名称	接线盒		计量单位		个	工程量	176				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.38	4.46		14.55	5.09	3.64	0.45		1.46	0.51
综合人工工日		小计							3.64	0.45		1.46	0.51
0.034工日		未计价材料费							1.52				
清单项目综合单价								7.58					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒铁						只	1.02	1.49	1.52			
	塑料护口(钢管用) dn15						个	2.225	0.08	0.18			
	镀锌锁紧螺母M15~20×3						个	2.225	0.1	0.22			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	1.97		--	

项目编码	030414006001	项目名称	事故照明切换装置		计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1847	事故照明切换装置调试	台	1	322.56	2.01	88.53	129.02	45.16	322.56	2.01	88.53	129.02	45.16
综合人工工日		小计							322.56	2.01	88.53	129.02	45.16
2.88工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									587.28				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	2.01		--	
	材料费小计								--	2.01		--	

项目编码	031001003003	项目名称	不锈钢管		计量单位	m	工程量	1.8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-199	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	205.44	57.4	47.98	82.18	28.76	20.54	5.74	4.8	8.22	2.88
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	19.26		20.97	7.34	0.52	0.19		0.21	0.07
综合人工工日		小计							21.06	5.93	4.8	8.43	2.95
0.1969工日		未计价材料费							17.16				
清单项目综合单价									60.33				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	304薄壁不锈钢管DN25						m	1.02	16.82	17.16			
	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN25						个	0.978	5.13	5.02			
	管子托钩DN25						个	0.116	1.11	0.13			
	单管卡子DN25						个	0.206	0.57	0.12			
	水泥32.5级						kg	0.42	0.25	0.11			
	黄砂						m3	0.001	100	0.1			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.044	4.35	0.19			
	破布						kg	0.01	5.07	0.05			
	水						m3	0.058	3.8	0.22			
	漂白粉						kg	0.0009	2.9				
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	23.09		--	

项目编码		031001003005		项目名称		不锈钢管			计量单位		m	工程量	17.94	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-202	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	251.45	109.77	39.28	100.58	35.2	25.15	10.98	3.93	10.06	3.52	
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	19.26		20.97	7.34	0.52	0.19		0.21	0.07	
综合人工工日		小计							25.67	11.17	3.93	10.27	3.59	
0.2399工日		未计价材料费							36.26					
清单项目综合单价								90.89						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	304薄壁不锈钢管DN50						m	1.02	35.55	36.26				
	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN50						个	0.651	16.11	10.49				
	钢锯条						根	0.133	0.18	0.02				
	水泥32.5级						kg	0.039	0.25	0.01				

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-203	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	255.73	137.09	38.41	102.29	35.8	25.57	13.71	3.84	10.23	3.58
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	69.55	30.81		27.82	9.74	0.7	0.31		0.28	0.1
综合人工工日		小计							26.27	14.02	3.84	10.51	3.68
0.2455工日		未计价材料费							114.41				
清单项目综合单价									172.73				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	覆塑不锈钢管DN70						m	1.02	112.17	114.41			
	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN65						个	0.425	30.9	13.13			
	尼龙砂轮片 Φ400						片	0.022	7.31	0.16			
	机油						kg	0.013	6.52	0.08			
	水泥32.5级						kg	0.143	0.25	0.04			
	黄砂						m3	0.0004	100	0.04			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.01	4.35	0.04			
	破布						kg	0.028	5.07	0.14			
	水						m3	0.098	3.8	0.37			
	漂白粉						kg	0.0014	2.9				
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	128.43		--	

项目编码		031001006008		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		3.7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管用(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	155.15	16.99	1.59	62.06	21.72	15.52	1.7	0.16	6.21	2.17		
综合人工工日		小计							15.52	1.7	0.16	6.21	2.17		
0.145工日		未计价材料费							5.61						
清单项目综合单价									31.37						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	承插塑料排水管dn50						m	0.967	4.22	4.08					
	承插塑料排水管件dn50						个	0.902	1.69	1.52					
	聚氯乙烯热熔密封胶						kg	0.011	9.05	0.1					
	丙酮						kg	0.017	4.35	0.07					

	钢锯条	根	0.051	0.18	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.4	0.04		
	铁砂布2#	张	0.07	0.73	0.05		
	棉纱头	kg	0.021	4.7	0.1		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	2.53	0.69		
	精制带母镀锌螺栓M6~12×12~50	套	0.52	0.28	0.15		
	扁钢<-59	kg	0.06	3.07	0.18		
	水	m3	0.016	3.8	0.06		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.18	0.01		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.005	4.35	0.02		
	电	kW·h	0.15	0.73	0.11		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	7.31	--	

项目编码		031001006003	项目名称		塑料管		计量单位		m	工程量	58.02		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	235.4	29.23	1.59	94.16	32.96	23.54	2.92	0.16	9.42	3.3
综合人工工日		小计							23.54	2.92	0.16	9.42	3.3
0.22工日		未计价材料费							18.55				
清单项目综合单价								57.89					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	UPVC排水管De110						m	0.852	15	12.78			
	UPVC排水管件dn110						个	1.138	5.07	5.77			
	聚氯乙烯热熔密封胶						kg	0.022	9.05	0.2			
	丙酮						kg	0.033	4.35	0.14			
	钢锯条						根	0.438	0.18	0.08			
	透气帽(铅丝球)DN100						个	0.05	2.76	0.14			
	铁砂布2#						张	0.09	0.73	0.07			
	棉纱头						kg	0.03	4.7	0.14			
	膨胀螺栓M16×200						套	0.432	2.31	1			
	精制带母镀锌螺栓M6~12×12~50						套	0.7	0.28	0.2			
	扁钢<-59						kg	0.16	3.07	0.49			
	水						m3	0.031	3.8	0.12			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.003	3.18	0.01			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.008	4.35	0.03			

	电	kW·h	0.224	0.73	0.16		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	21.47	--	

项目编码		031001005001	项目名称		铸铁管			计量单位		m	工程量	3.6		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-298	室内给排水、采暖管道 柔性抗震铸铁排水管(柔性接口)DN50	10m	0.1	258.94	210.36		103.58	36.25	25.89	21.04		10.36	3.63	
综合人工工日		小计							25.89	21.04		10.36	3.63	
0.242工日		未计价材料费							26.19					
清单项目综合单价									87.11					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	柔性抗震铸铁排水管DN50						m	0.88	29.76	26.19				
	柔性抗震铸铁排水管接头零件DN50						个	0.657	13.01	8.55				
	橡胶密封圈(室内排水)DN50						个	1.666	1.83	3.05				
	法兰压盖DN50室内排水						个	1.666	2.55	4.25				
	精制带母镀锌螺栓带垫 M8×14~75						套	5.148	0.76	3.91				
	角钢立管卡DN50						副	0.25	1.6	0.4				
	透气帽(铅丝球)DN50						个	0.001	1.4					
	水泥32.5级						kg	0.484	0.25	0.12				
	黄砂						m3	0.0011	100	0.11				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.046	4.35	0.2				
	水						m3	0.002	3.8	0.01				
	氧气						m3	0.043	2.39	0.1				
	乙炔气						kg	0.017	13.04	0.22				
	破布						kg	0.022	5.07	0.11				
	棉纱头						kg	0.0004	4.7					
	其他材料费									--	0.01		--	
	材料费小计									--	47.23		--	

项目编码	031001005002	项目名称	铸铁管		计量单位	m	工程量	52.39					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-300	室内给排水、采暖管道 柔性抗震铸铁排水管(柔性接口) DN100	10m	0.1	400.18	740.97			160.07	56.03	40.02	74.1		16.01	5.6	
综合人工工日		小计								40.02	74.1		16.01	5.6	
0.374工日		未计价材料费								44.12					
清单项目综合单价										179.85					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	柔性抗震铸铁排水管DN100							m	0.89	49.57	44.12				
	柔性抗震铸铁排水管接头零件DN100							个	1.055	39.57	41.75				
	橡胶密封圈(室内排水)DN100							个	2.534	4.19	10.62				
	法兰压盖DN100室内排水							个	2.534	4.48	11.35				
	精制带母镀锌螺栓带垫 M12×14~75							套	7.83	1.09	8.53				
	角钢立管卡DN100							副	0.3	2.43	0.73				
	透气帽(铅丝球)DN100							个	0.02	2.76	0.06				
	水泥32.5级							kg	0.472	0.25	0.12				
	黄砂							m3	0.0012	100	0.12				
	镀锌铁丝13#~17#							kg	0.026	4.35	0.11				
	水							m3	0.009	3.8	0.03				
	氧气							m3	0.069	2.39	0.16				
	乙炔气							kg	0.027	13.04	0.35				
	破布							kg	0.031	5.07	0.16				
	棉纱头							kg	0.0008	4.7					
	其他材料费									--	0.01		--		
	材料费小计									--	118.22		--		

项目编码		031003001005		项目名称		螺纹阀门			计量单位		个	工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-487	自动排气阀 25	个	1	27.82	10.2		11.13	3.89	27.82	10.2		11.13	3.89		
综合人工工日		小计							27.82	10.2		11.13	3.89		
0.26工日		未计价材料费							26.97						
清单项目综合单价									80.01						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	自动排气阀DN25						个	1	26.97	26.97					
	镀锌管箍DN25						个	2.02	1.63	3.29					
	镀锌弯头DN25						个	1.01	2.28	2.3					
	镀锌丝堵DN25						个	1.01	1.4	1.41					
	精制六角螺母M8						十个	0.206	0.51	0.11					

	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢L 60×5	kg	0.65	2.87	1.87		
	圆钢Φ8~14	kg	0.21	2.89	0.61		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.25	0.13		
	厚漆	kg	0.027	7.25	0.2		
	棉纱头	kg	0.04	4.7	0.19		
	机油	kg	0.009	6.52	0.06		
	线麻	kg	0.002	8.69	0.02		
	钢锯条	根	0.06	0.18	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.17	--	

项目编码		031003001001	项目名称		螺纹阀门			计量单位		个	工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	10.7	4.36		4.28	1.5	10.7	4.36		4.28	1.5
综合人工工日		小计							10.7	4.36		4.28	1.5
0.1工日		未计价材料费							25.59				
清单项目综合单价								46.43					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN20						个	1.01	25.34	25.59			
	镀锌活接头DN20						个	1.01	3.97	4.01			
	厚漆						kg	0.01	7.25	0.07			
	机油						kg	0.012	6.52	0.08			
	线麻						kg	0.001	8.69	0.01			
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.003	6.52	0.02			
	棉纱头						kg	0.012	4.7	0.06			
	砂纸						张	0.12	0.79	0.09			
	钢锯条						根	0.1	0.18	0.02			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	29.95		--	

项目编码	031003001002	项目名称	螺纹阀门		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-420	阀门安装 螺纹 阀 公称直径 25mm以内	个	1	11.77	6.75		4.71	1.65	11.77	6.75		4.71	1.65
综合人工工日		小计							11.77	6.75		4.71	1.65
0.11工日		未计价材料费							33.3				
清单项目综合单价									58.18				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	截止阀DN25						个	1.01	32.97	33.3			
	镀锌活接头DN25						个	1.01	6.27	6.33			
	厚漆						kg	0.012	7.25	0.09			
	机油						kg	0.012	6.52	0.08			
	线麻						kg	0.001	8.69	0.01			
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.004	6.52	0.03			
	棉纱头						kg	0.015	4.7	0.07			
	砂纸						张	0.15	0.79	0.12			
	钢锯条						根	0.12	0.18	0.02			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	40.05		--	

项目编码		031003001006		项目名称		螺纹阀门			计量单位		个	工程量	5	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-423	阀门安装 螺纹 阀 公称直径 50mm以内	个	1	25.68	16.65		10.27	3.6	25.68	16.65		10.27	3.6	
综合人工工日		小计							25.68	16.65		10.27	3.6	
0.24工日		未计价材料费							68.24					
清单项目综合单价									124.44					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	Y型过滤器DN50						个	1.01	67.56	68.24				
	镀锌活接头DN50						个	1.01	15.71	15.87				
	厚漆						kg	0.02	7.25	0.15				
	机油						kg	0.016	6.52	0.1				
	线麻						kg	0.002	8.69	0.02				
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.01	6.52	0.07				
	棉纱头						kg	0.03	4.7	0.14				
	砂纸						张	0.3	0.79	0.24				
	钢锯条						根	0.32	0.18	0.06				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	84.89		--		

项目编码		031003013001		项目名称		水表			计量单位		组	工程量	5	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-631	螺纹水表 公称直径50mm以内	组	1	81.32	133.1		32.53	11.38	81.32	133.1		32.53	11.38	
综合人工工日		小计							81.32	133.1		32.53	11.38	
0.76工日		未计价材料费							130.92					
清单项目综合单价									389.25					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	螺纹水表DN50						只	1	130.92	130.92				
	螺纹闸阀Z15T-10K DN50						个	1.01	130.37	131.67				
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.16	6.52	1.04				
	厚漆						kg	0.03	7.25	0.22				
	机油						kg	0.012	6.52	0.08				
	线麻						kg	0.003	8.69	0.03				
	钢锯条						根	0.34	0.18	0.06				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	264.02		--		

项目编码		031004014001	项目名称		给、排水附（配）件			计量单位		个	工程量		3
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	162.64	19.24		65.06	22.77	16.26	1.92		6.51	2.28
综合人工工日		小计							16.26	1.92		6.51	2.28
0.152工日		未计价材料费							18.73				
清单项目综合单价									45.7				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	不锈钢直通地漏DN50						个	1	18.73	18.73			
	焊接钢管DN50						m	0.1	17.01	1.7			
	水泥32.5级						kg	0.6	0.25	0.15			
	厚漆						kg	0.01	7.25	0.07			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	20.65		--	

项目编码	031004014003	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	3
------	--------------	------	-----------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	162.64	19.24		65.06	22.77	16.26	1.92		6.51	2.28
综合人工工日		小计							16.26	1.92		6.51	2.28
0.152工日		未计价材料费							18.73				
清单项目综合单价									45.7				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	开水器地漏DN50						个	1	18.73	18.73			
	焊接钢管DN50						m	0.1	17.01	1.7			
	水泥32.5级						kg	0.6	0.25	0.15			
	厚漆						kg	0.01	7.25	0.07			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	20.65		--	

项目编码		031002003007		项目名称		套管		计量单位		个	工程量		2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-396	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径40mm以内	10个	0.1	177.62	51.3	18.49	71.05	24.87	17.76	5.13	1.85	7.11	2.49	
综合人工工日		小计							17.76	5.13	1.85	7.11	2.49	
0.166工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									34.34					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管DN40						m	0.305	13.44	4.1				
	石棉绒						kg	0.171	2.03	0.35				
	油浸麻丝						kg	0.082	7.09	0.58				
	水泥32.5级						kg	0.41	0.25	0.1				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	5.13		--		

项目编码	031002003001	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费

10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	196.88	98.16	18.49	78.75	27.56	19.69	9.82	1.85	7.88	2.76
综合人工工日		小计							19.69	9.82	1.85	7.88	2.76
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									42				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	焊接钢管DN80						m	0.305	28.44	8.67			
	石棉绒						kg	0.19	2.03	0.39			
	油浸麻丝						kg	0.091	7.09	0.65			
	水泥32.5级						kg	0.445	0.25	0.11			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	9.82		--	

项目编码	031002003002	项目名称	套管		计量单位	个	工程量	5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	268.57	128.94	18.49	107.43	37.6	26.86	12.89	1.85	10.74	3.76
综合人工工日		小计							26.86	12.89	1.85	10.74	3.76
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									56.1				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100						m	0.305	36.67	11.18			
	石棉绒						kg	0.285	2.03	0.58			
	油浸麻丝						kg	0.136	7.09	0.96			
	水泥32.5级						kg	0.667	0.25	0.17			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	12.89		--	

项目编码		031002003003		项目名称		套管			计量单位		个	工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	365.94	213.36	18.49	146.38	51.23	36.59	21.34	1.85	14.64	5.12		
综合人工工日		小计							36.59	21.34	1.85	14.64	5.12		

0.342工日		未计价材料费					
清单项目综合单价				79.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	61.55	18.77		
	石棉绒	kg	0.427	2.03	0.87		
	油浸麻丝	kg	0.204	7.09	1.45		
	水泥32.5级	kg	1	0.25	0.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	21.34	--	

项目编码		031002003009	项目名称		套管		计量单位		个	工程量	5		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	518.95	250.31	18.49	207.58	72.65	51.9	25.03	1.85	20.76	7.27
综合人工工日		小计							51.9	25.03	1.85	20.76	7.27
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								106.81					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150						m	0.305	61.55	18.77			
	石棉绒						kg	0.427	2.03	0.87			
	油浸麻丝						kg	0.204	7.09	1.45			
	水泥32.5级						kg	1	0.25	0.25			
	钢板 δ 3.0 Q235						kg	0.4	3.01	1.2			
	氧气						m3	0.257	2.39	0.61			
	乙炔气						kg	0.1117	13.04	1.46			
	电焊条						kg	0.1	4.2	0.42			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	25.03		--	

项目编码		040101001003	项目名称	挖一般土方	计量单位		m3	工程量	46.88				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-2	人工挖土方 三类土	100m3	0.01	2830.69			1132.28	396.3	28.31			11.32	3.96
综合人工工日		小计							28.31			11.32	3.96
0.2646工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				43.59				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--		--	

项目编码	040103001004	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	46.88						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1196.05		170.52	478.42	167.45	11.96		1.71	4.78	1.67
综合人工工日		小计							11.96		1.71	4.78	1.67
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.12					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码		031001006004	项目名称		塑料管			计量单位		m	工程量	51.82	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-318	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径50mm	10m	0.1	78.11	14.98	1.59	31.24	10.94	7.81	1.5	0.16	3.12	1.09
综合人工工日		小计							7.81	1.5	0.16	3.12	1.09
0.073工日		未计价材料费							4.92				
清单项目综合单价									18.6				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn50						m	0.984	4.22	4.15			
	承插塑料排水管件dn50						个	0.452	1.69	0.76			
	聚氯乙烯热熔密封胶						kg	0.011	9.05	0.1			
	丙酮						kg	0.017	4.35	0.07			
	钢锯条						根	0.043	0.18	0.01			
	铁砂布2#						张	0.06	0.73	0.04			
	棉纱头						kg	0.018	4.7	0.08			
	膨胀螺栓M12×200						套	0.274	2.53	0.69			
	精制带母镀锌螺栓M6~12×12~50						套	0.442	0.28	0.12			

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	196.88	98.16	18.49	78.75	27.56	19.69	9.82	1.85	7.88	2.76
综合人工工日		小计							19.69	9.82	1.85	7.88	2.76
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									42				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80						m	0.305	28.44	8.67			
	石棉绒						kg	0.19	2.03	0.39			
	油浸麻丝						kg	0.091	7.09	0.65			
	水泥32.5级						kg	0.445	0.25	0.11			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	9.82		--	

项目编码	031002003023	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	268.57	128.94	18.49	107.43	37.6	26.86	12.89	1.85	10.74	3.76
综合人工工日		小计							26.86	12.89	1.85	10.74	3.76
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									56.1				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100						m	0.305	36.67	11.18			
	石棉绒						kg	0.285	2.03	0.58			
	油浸麻丝						kg	0.136	7.09	0.96			
	水泥32.5级						kg	0.667	0.25	0.17			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	12.89		--	

项目编码	031004014005	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	14						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	162.64	19.24		65.06	22.77	16.26	1.92		6.51	2.28

综合人工工日		小计		16.26	1.92		6.51	2.28
0.152工日		未计价材料费		12.67				
清单项目综合单价				39.64				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	铸铁直通地漏DN50		个	1	12.67	12.67		
	焊接钢管DN50		m	0.1	17.01	1.7		
	水泥32.5级		kg	0.6	0.25	0.15		
	厚漆		kg	0.01	7.25	0.07		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	14.59	--	

项目编码	040101001004	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	24.97						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-2	人工挖土方 三类土	100m3	0.01	2830.69			1132.28	396.3	28.31			11.32	3.96
综合人工工日		小计							28.31			11.32	3.96
0.2646工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								43.59					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103001005	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	24.97						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1196.05		170.52	478.42	167.45	11.96		1.71	4.78	1.67
综合人工工日		小计							11.96		1.71	4.78	1.67
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.12					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	031001006006	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	124.92
------	--------------	------	-----	------	---	-----	--------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-241	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 100/110mm	10m	0.1	142.31	15.31	5.23	56.92	19.92	14.23	1.53	0.52	5.69	1.99
综合人工工日		小计							14.23	1.53	0.52	5.69	1.99
0.133工日		未计价材料费							19.38				
清单项目综合单价									43.34				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE承压管DN100						m	1.02	19	19.38			
	膨胀螺栓M18×200						套	0.466	2.9	1.35			
	其他材料费								--	0.18		--	
	材料费小计								--	20.91		--	

项目编码		031001006007	项目名称		塑料管			计量单位		m	工程量	1.45	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-320	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径110mm	10m	0.1	112.35	25.46	1.59	44.94	15.73	11.24	2.55	0.16	4.49	1.57
综合人工工日		小计							11.24	2.55	0.16	4.49	1.57
0.105工日		未计价材料费							16.93				
清单项目综合单价									36.94				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110						m	0.951	15.75	14.98			
	承插塑料排水管件dn110						个	0.385	5.07	1.95			
	聚氯乙烯热熔密封胶						kg	0.022	9.05	0.2			
	丙酮						kg	0.033	4.35	0.14			
	钢锯条						根	0.372	0.18	0.07			
	铁砂布2#						张	0.08	0.73	0.06			
	棉纱头						kg	0.026	4.7	0.12			
	膨胀螺栓M16×200						套	0.432	2.31	1			
	精制带母镀锌螺栓M6~12×12~50						套	0.595	0.28	0.17			
	扁钢<-59						kg	0.136	3.07	0.42			
	水						m3	0.026	3.8	0.1			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.007	4.35	0.03			

	电	kW·h	0.19	0.73	0.14		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	3.18	0.01		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	19.48	--	

项目编码		031001001001		项目名称		镀锌钢管			计量单位		m	工程量		5.86	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-164	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) DN50	10m	0.1	299.6	53.29	2.37	119.84	41.94	29.96	5.33	0.24	11.98	4.19		
综合人工工日		小计							29.96	5.33	0.24	11.98	4.19		
0.28工日		未计价材料费							17.97						
清单项目综合单价									69.67						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	热镀锌钢管DN50						m	1.02	17.62	17.97					
	室内镀锌钢管接头零件DN50						个	0.651	7.26	4.73					
	钢锯条						根	0.133	0.18	0.02					
	尼龙砂轮片 φ 400						片	0.015	7.31	0.11					
	机油						kg	0.02	6.52	0.13					
	厚漆						kg	0.014	7.25	0.1					
	线麻						kg	0.0014	8.69	0.01					
	水泥32.5级						kg	0.039	0.25	0.01					
	黄砂						m3	0.0001	100	0.01					
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.004	4.35	0.02					
	破布						kg	0.025	5.07	0.13					
	水						m3	0.016	3.8	0.06					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	23.3		--			

项目编码		031001001002		项目名称		镀锌钢管		计量单位		m	工程量		236.28	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-17	镀锌钢管安装 (沟槽式管件连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	249.31	3.78	15.08	99.72	34.9	24.93	0.38	1.51	9.97	3.49	
D00011	沟槽配件DN100	10m	0.1											
综合人工工日		小计							24.93	0.38	1.51	9.97	3.49	

0.233工日		未计价材料费			41.17				
清单项目综合单价					81.45				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN100			m	1.022	37.64	38.47		
	砂轮片φ200			片	0.001	9.42	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3			片	0.008	2.75	0.02		
	氧气			m3	0.024	2.39	0.06		
	乙炔气			kg	0.0086	13.04	0.11		
	水			m3	0.031	3.8	0.12		
	沟槽配件DN100雨水			10m	0.1	26.97	2.7		
	其他材料费					--	0.06	--	
	材料费小计					--	41.55	--	

项目编码		031004014006	项目名称		给、排水附（配）件			计量单位		个	工程量	6	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-755	87型铸铁雨水斗DN100	10个	0.1	98.44	1.25		39.38	13.78	9.84	0.13		3.94	1.38
综合人工工日		小计							9.84	0.13		3.94	1.38
0.092工日		未计价材料费							38				
清单项目综合单价									53.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	87型铸铁雨水斗DN100						个	1	38	38			
	水泥32.5级						kg	0.5	0.25	0.13			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	38.13		--	

项目编码		031004014007		项目名称		给、排水附（配）件			计量单位		个	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-755	钢制侧排雨水斗DN100	10个	0.1	98.44	1.25		39.38	13.78	9.84	0.13		3.94	1.38		
综合人工工日		小计							9.84	0.13		3.94	1.38		
0.092工日		未计价材料费							46.45						
清单项目综合单价									61.74						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢制侧排水斗DN100			个	1	46.45	46.45		
	水泥32.5级			kg	0.5	0.25	0.13		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	46.58	--	

项目编码		031004014008	项目名称		给、排水附（配）件			计量单位		个	工程量		8	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	162.64	19.24		65.06	22.77	16.26	1.92		6.51	2.28	
综合人工工日		小计							16.26	1.92		6.51	2.28	
0.152工日		未计价材料费							12.67					
清单项目综合单价									39.64					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	铸铁直通地漏DN50						个	1	12.67	12.67				
	焊接钢管DN50						m	0.1	17.01	1.7				
	水泥32.5级						kg	0.6	0.25	0.15				
	厚漆						kg	0.01	7.25	0.07				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	14.59		--		

项目编码		031004014009		项目名称		给、排水附（配）件			计量单位		个	工程量		20	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-751	地漏安装 100	10个	0.1	378.78	39.87		151.51	53.03	37.88	3.99		15.15	5.3		
综合人工工日		小计							37.88	3.99		15.15	5.3		
0.354工日		未计价材料费							36.31						
清单项目综合单价									98.63						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	铸铁直通地漏DN100						个	1	36.31	36.31					
	焊接钢管DN100						m	0.1	36.67	3.67					
	水泥32.5级						kg	0.7	0.25	0.18					
	厚漆						kg	0.02	7.25	0.15					
	其他材料费								--	-0.01		--			
	材料费小计								--	40.3		--			

项目编码	031002003015	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	47						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	365.94	213.36	18.49	146.38	51.23	36.59	21.34	1.85	14.64	5.12
综合人工工日		小计							36.59	21.34	1.85	14.64	5.12
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									79.54				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150						m	0.305	61.55	18.77			
	石棉绒						kg	0.427	2.03	0.87			
	油浸麻丝						kg	0.204	7.09	1.45			
	水泥32.5级						kg	1	0.25	0.25			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	21.34		--	

项目编码		031201001002	项目名称		管道刷油		计量单位		m2	工程量	85.63		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.68	0.85		10.27	3.6	2.57	0.09		1.03	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.61	0.85		9.84	3.45	2.46	0.09		0.98	0.35
综合人工工日		小计							5.03	0.18		2.01	0.71
0.047工日		未计价材料费							2.42				
清单项目综合单价									10.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调和漆						kg	0.198	12.2	2.42			
	汽油						kg	0.022	7.7	0.17			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	2.6		--	

项目编码	040101001005	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	69.96
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价

					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-2	人工挖土方 三类土		100m3	0.01	2830.69			1132.28	396.3	28.31			11.32	3.96
综合人工工日			小计							28.31			11.32	3.96
0.2646工日			未计价材料费											
清单项目综合单价										43.59				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费									--		--		
	材料费小计									--		--		

项目编码	040103001006	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	69.96						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1196.05		170.52	478.42	167.45	11.96		1.71	4.78	1.67
综合人工工日		小计							11.96		1.71	4.78	1.67
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.12					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		--		

项目编码		030901002001	项目名称		消火栓钢管			计量单位		m	工程量	39.11	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-161	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	246.1	33.5	0.85	98.44	34.45	24.61	3.35	0.09	9.84	3.45
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	19.26		20.97	7.34	0.52	0.19		0.21	0.07
综合人工工日		小计							25.13	3.54	0.09	10.05	3.52
0.2349工日		未计价材料费							9.19				
清单项目综合单价								51.52					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN25						m	1.02	9.01	9.19			
	室内镀锌钢管接头零件DN25						个	0.978	2.38	2.33			
	钢锯条						根	0.255	0.18	0.05			

	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.005	7.31	0.04		
	机油	kg	0.017	6.52	0.11		
	厚漆	kg	0.013	7.25	0.09		
	线麻	kg	0.0013	8.69	0.01		
	管子托钩DN25	个	0.116	1.11	0.13		
	单管卡子DN25	个	0.206	0.57	0.12		
	水泥32.5级	kg	0.42	0.25	0.11		
	黄砂	m3	0.001	100	0.1		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.044	4.35	0.19		
	破布	kg	0.01	5.07	0.05		
	水	m3	0.058	3.8	0.22		
	漂白粉	kg	0.0009	2.9			
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	12.73	--	

项目编码		030901002002		项目名称		消火栓钢管			计量单位		m	工程量	7.15	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-162	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	246.1	38.32	0.85	98.44	34.45	24.61	3.83	0.09	9.84	3.45	
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	19.26		20.97	7.34	0.52	0.19		0.21	0.07	
综合人工工日		小计							25.13	4.02	0.09	10.05	3.52	
0.2349工日		未计价材料费							11.81					
清单项目综合单价									54.62					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	热镀锌钢管DN32						m	1.02	11.58	11.81				
	室内镀锌钢管接头零件DN32						个	0.803	3.54	2.84				
	钢锯条						根	0.241	0.18	0.04				
	尼龙砂轮片 φ 400						片	0.005	7.31	0.04				
	机油						kg	0.016	6.52	0.1				
	厚漆						kg	0.012	7.25	0.09				
	线麻						kg	0.0012	8.69	0.01				
	管子托钩DN25						个	0.116	1.11	0.13				
	单管卡子DN50						个	0.206	1.05	0.22				
	水泥32.5级						kg	0.45	0.25	0.11				
	黄砂						m3	0.001	100	0.1				

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-487	自动排气阀 25	个	1	27.82	10.2		11.13	3.89	27.82	10.2		11.13	3.89	
综合人工工日		小计							27.82	10.2		11.13	3.89	
0.26工日		未计价材料费							26.97					
清单项目综合单价									80.01					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	自动排气阀DN25						个	1	26.97	26.97				
	镀锌管箍DN25						个	2.02	1.63	3.29				
	镀锌弯头DN25						个	1.01	2.28	2.3				
	镀锌丝堵DN25						个	1.01	1.4	1.41				
	精制六角螺母M8						十个	0.206	0.51	0.11				
	钢垫圈M8.5						十个	0.206	0.01					
	等边角钢L 60×5						kg	0.65	2.87	1.87				
	圆钢 φ 8~14						kg	0.21	2.89	0.61				
	水泥32.5级						kg	0.5	0.25	0.13				
	厚漆						kg	0.027	7.25	0.2				
	棉纱头						kg	0.04	4.7	0.19				
	机油						kg	0.009	6.52	0.06				
	线麻						kg	0.002	8.69	0.02				
	钢锯条						根	0.06	0.18	0.01				
	其他材料费									--			--	
	材料费小计									--	37.17		--	

项目编码	031003001007	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径 25mm以内	个	1	11.77	6.75		4.71	1.65	11.77	6.75		4.71	1.65
综合人工工日		小计							11.77	6.75		4.71	1.65
0.11工日		未计价材料费							33.3				
清单项目综合单价									58.18				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN25						个	1.01	32.97	33.3			
	镀锌活接头DN25						个	1.01	6.27	6.33			
	厚漆						kg	0.012	7.25	0.09			
	机油						kg	0.012	6.52	0.08			
	线麻						kg	0.001	8.69	0.01			

	橡胶板 δ 1~15	kg	0.004	6.52	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	4.7	0.07		
	砂纸	张	0.15	0.79	0.12		
	钢锯条	根	0.12	0.18	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	40.05	--	

项目编码	031003001008	项目名称	螺纹阀门		计量单位		个	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径 50mm以内	个	1	25.68	16.65		10.27	3.6	25.68	16.65		10.27	3.6
综合人工工日		小计							25.68	16.65		10.27	3.6
0.24工日		未计价材料费							131.67				
清单项目综合单价								187.87					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN50						个	1.01	130.37	131.67			
	镀锌活接头DN50						个	1.01	15.71	15.87			
	厚漆						kg	0.02	7.25	0.15			
	机油						kg	0.016	6.52	0.1			
	线麻						kg	0.002	8.69	0.02			
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.01	6.52	0.07			
	棉纱头						kg	0.03	4.7	0.14			
	砂纸						张	0.3	0.79	0.24			
	钢锯条						根	0.32	0.18	0.06			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	148.32		--	

项目编码		031003001010	项目名称		螺纹阀门		计量单位		个	工程量		1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径50mm以内	个	1	25.68	16.65		10.27	3.6	25.68	16.65		10.27	3.6
综合人工工日		小计							25.68	16.65		10.27	3.6
0.24工日		未计价材料费							290.01				
清单项目综合单价									346.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	低阻力倒流防止器DN50				个	1.01	287.14	290.01		
	镀锌活接头DN50				个	1.01	15.71	15.87		
	厚漆				kg	0.02	7.25	0.15		
	机油				kg	0.016	6.52	0.1		
	线麻				kg	0.002	8.69	0.02		
	橡胶板 δ 1~15				kg	0.01	6.52	0.07		
	棉纱头				kg	0.03	4.7	0.14		
	砂纸				张	0.3	0.79	0.24		
	钢锯条				根	0.32	0.18	0.06		
	其他材料费						--		--	
	材料费小计						--	306.66	--	

项目编码		030901010001	项目名称		室内消火栓		计量单位		套	工程量	7		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53	室内消火栓安装 单栓 公称直径 65mm以内	套	1	77.04	6.12	0.33	30.82	10.79	77.04	6.12	0.33	30.82	10.79
综合人工工日		小计							77.04	6.12	0.33	30.82	10.79
0.72工日		未计价材料费							354.7				
清单项目综合单价									479.8				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	室内消火栓消防软管卷盘箱800*650*240，（均带30m卷盘，卷盘型号JPS1. 6-19）						套	1	354.7	354.7			
	棉纱头						kg	0.1	4.7	0.47			
	木方材						m3	0.003	1303.6	3.91			
	砂轮片 Φ400						片	0.038	9.78	0.37			
	聚四氟乙烯生料带宽20						m	1.68	0.25	0.42			
	水泥32.5级						kg	1.43	0.25	0.36			
	其他材料费								--	0.59		--	
	材料费小计								--	360.82		--	

项目编码		030901013001		项目名称		灭火器			计量单位		组	工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	104.86			41.94	14.68	10.49				4.19	1.47	

综合人工工日		小计		10.49			4.19	1.47
0.098工日		未计价材料费		115.89				
清单项目综合单价				132.04				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	手提式灭火器MFABC/3		个	2	35.47	70.94		
	灭火器放置箱		个	1	44.95	44.95		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	115.89	--	

项目编码		030901013002		项目名称		灭火器			计量单位		组	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	104.86			41.94	14.68	10.49				4.19	1.47	
综合人工工日		小计							10.49				4.19	1.47	
0.098工日		未计价材料费							155.75						
清单项目综合单价									171.9						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	手提式灭火器MFABC/5						个	2	55.4	110.8					
	灭火器放置箱						个	1	44.95	44.95					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	155.75		--			

项目编码		031002001001	项目名称		管道支架				计量单位		Kg	工程量	25.5	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	255.73	53.98	210.68	102.29	35.8	2.56	0.54	2.11	1.02	0.36	
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	353.1	19.13	62.79	141.24	49.43	3.53	0.19	0.63	1.41	0.49	
综合人工工日		小计							6.09	0.73	2.74	2.43	0.85	
0.0569工日		未计价材料费							2.92					
清单项目综合单价									15.76					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	型钢						kg	1.06	2.75	2.92				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.03029	3.18	0.1				
	氧气						m3	0.01432	2.39	0.03				

乙炔气	kg	0.0048 ₈	13.04	0.06		
砂轮片 φ400	片	0.0080 ₄	9.78	0.08		
水泥32.5级	kg	0.1644 ₁	0.25	0.04		
黄砂	m3	0.0002 ₈	100	0.03		
棉纱头	kg	0.0133 ₉	4.7	0.06		
破布	kg	0.0000 ₆	5.07			
水	m3	0.0001 ₁	3.8			
清油	kg	0.0000 ₆	11.59			
橡胶板 δ1~15	kg	0.0028 ₇	6.52	0.02		
机油6~7#	kg	0.0025 ₃	9.05	0.02		
碎石5~32mm	m3	0.0002 ₈	100	0.03		
普通木成材	m3	0.0001 ₁	1158.7 ₆	0.13		
厚漆	kg	0.0001 ₇	7.25			
尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0004 ₅	2.75			
精制六角螺栓	kg	0.0067 ₉	4.07	0.03		
螺母	kg	0.0142 ₁	5.21	0.07		
钢垫圈	kg	0.0056 ₁	4.2	0.02		
其他材料费			--	0.01	--	
材料费小计			--	3.65	--	

项目编码	031002003018	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-396	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径40mm以内	10个	0.1	177.62	51.3	18.49	71.05	24.87	17.76	5.13	1.85	7.11	2.49
综合人工工日		小计							17.76	5.13	1.85	7.11	2.49
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								34.34					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	焊接钢管DN40			m	0.305	13.44	4.1		
	石棉绒			kg	0.171	2.03	0.35		
	油浸麻丝			kg	0.082	7.09	0.58		
	水泥32.5级			kg	0.41	0.25	0.1		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	5.13	--	

项目编码		031002003019		项目名称		套管		计量单位		个	工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-397	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径50mm以内	10个	0.1	177.62	62.19	18.49	71.05	24.87	17.76	6.22	1.85	7.11	2.49
综合人工工日		小计							17.76	6.22	1.85	7.11	2.49
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									35.43				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50						m	0.305	17.01	5.19			
	石棉绒						kg	0.171	2.03	0.35			
	油浸麻丝						kg	0.082	7.09	0.58			
	水泥32.5级						kg	0.41	0.25	0.1			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	6.22		--	

项目编码		031002003020		项目名称		套管			计量单位		个	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	196.88	98.16	18.49	78.75	27.56	19.69	9.82	1.85	7.88	2.76		
综合人工工日		小计							19.69	9.82	1.85	7.88	2.76		
0.184工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									42						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	焊接钢管DN80						m	0.305	28.44	8.67					
	石棉绒						kg	0.19	2.03	0.39					

	油浸麻丝	kg	0.091	7.09	0.65		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.25	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.82	--	

项目编码		031201001003		项目名称		管道刷油			计量单位		m2	工程量	10.03	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
11-53	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.1	24.61	3		9.84	3.45	2.46	0.3		0.98	0.35	
11-54	管道刷油 防锈漆 第二遍	10m2	0.1	24.61	2.7		9.84	3.45	2.46	0.27		0.98	0.35	
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.68	0.85		10.27	3.6	2.57	0.09		1.03	0.36	
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.61	0.85		9.84	3.45	2.46	0.09		0.98	0.35	
综合人工工日		小计							9.95	0.75		3.97	1.41	
0.093工日		未计价材料费							4.98					
清单项目综合单价									21.06					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	酚醛防锈漆						kg	0.243	10.52	2.56				
	汽油						kg	0.096	7.7	0.74				
	调和漆						kg	0.198	12.2	2.42				
	其他材料费							--	0.01		--			
	材料费小计							--	5.73		--			

项目编码		031201003002	项目名称		金属结构刷油			计量单位		kg	工程量	25.5	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1	手工除锈 管道轻锈	10m2	0.1	31.03	2.37		12.41	4.34	3.1	0.24		1.24	0.43
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.4	2.31	7.86	8.56	3	0.21	0.02	0.08	0.09	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.33	2	7.86	8.13	2.85	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.33	0.69	7.86	8.13	2.85	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.33	0.62	7.86	8.13	2.85	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							3.91	0.3	0.32	1.57	0.55

0.0367工日		未计价材料费			0.43				
清单项目综合单价					7.08				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子			把	0.02	1.3	0.03		
	铁砂布2#			张	0.15	0.73	0.11		
	破布			kg	0.02	5.07	0.1		
	醇酸防锈漆C53-1			kg	0.0211	11.11	0.23		
	汽油			kg	0.0073	7.7	0.06		
	调和漆			kg	0.015	12.2	0.18		
	其他材料费					--	0.02	--	
	材料费小计					--	0.73	--	

项目编码		030108006001	项目名称		其他风机			计量单位		台	工程量	3	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-33	PF-1天花板式换气扇	台	1	12.84			5.14	1.8	12.84			5.14	1.8
综合人工工日		小计							12.84			5.14	1.8
0.12工日		未计价材料费							78.68				
清单项目综合单价								98.46					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PF-1天花板式换气扇						台	1	78.68	78.68			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	78.68		--	

项目编码		030108006002		项目名称		其他风机			计量单位		台	工程量	6	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-33	PF-2天花板式换气扇	台	1	12.84			5.14	1.8	12.84			5.14	1.8	
综合人工工日		小计							12.84			5.14	1.8	
0.12工日		未计价材料费							80.92					
清单项目综合单价									100.7					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	PF-2天花板式换气扇						台	1	80.92	80.92				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	80.92		--		

项目编码		030108003001		项目名称		轴流通风机			计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
7-25	PF-3壁式轴流风机	台	1	124.12	2.78		49.65	17.38	124.12	2.78		49.65	17.38		
综合人工工日		小计							124.12	2.78		49.65	17.38		
1.16工日		未计价材料费							574.28						
清单项目综合单价									768.21						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	PF-3壁式轴流风机						台	1	574.28	574.28					
	水泥32.5级						kg	2.62	0.25	0.66					
	中砂						t	0.00863	100	0.86					
	碎石5~40mm						t	0.01254	100	1.25					
	水						m3	0.0018	3.8	0.01					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	577.06		--			

项目编码		030702001002		项目名称		碳钢通风管道		计量单位		m2		工程量		12.12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
7-82	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 制作	10m2	0.1	328.49	169.32	89.29	131.4	45.99	32.85	16.93	8.93	13.14	4.6		
7-83	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 安装	10m2	0.1	218.28	8.91	4.94	87.31	30.56	21.83	0.89	0.49	8.73	3.06		
综合人工工日		小计							54.68	17.82	9.42	21.87	7.66		
0.511工日		未计价材料费							15.45						
清单项目综合单价									126.9						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	热镀锌钢板 δ 0.5						m2	1.138	13.58	15.45					
	等边角钢 L 60×5						kg	3.566	2.87	10.23					
	扁钢 <-59						kg	0.1331	3.07	0.41					
	圆钢 φ 5.5~9						kg	0.1931	2.89	0.56					

	电焊条J422 φ3.2	kg	0.106	3.18	0.34		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	9.05	0.54	4.89		
	铁铆钉	kg	0.024	4.35	0.1		
	橡胶板 δ1~15	kg	0.13	6.52	0.85		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	0.87	0.13		
	乙炔气	kg	0.016	13.04	0.21		
	氧气	m3	0.0451	2.39	0.11		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	33.27	--	

项目编码		030702001001	项目名称		碳钢通风管道		计量单位		m2	工程量	9.45		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-82	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 制作	10m2	0.1	328.49	169.32	89.29	131.4	45.99	32.85	16.93	8.93	13.14	4.6
7-83	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 安装	10m2	0.1	218.28	8.91	4.94	87.31	30.56	21.83	0.89	0.49	8.73	3.06
综合人工工日		小计							54.68	17.82	9.42	21.87	7.66
0.511工日		未计价材料费							15.45				
清单项目综合单价									126.9				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 δ 0.5						m2	1.138	13.58	15.45			
	等边角钢 L60×5						kg	3.566	2.87	10.23			
	扁钢 <-59						kg	0.1331	3.07	0.41			
	圆钢 φ 5.5~9						kg	0.1931	2.89	0.56			
	电焊条 J422 φ 3.2						kg	0.106	3.18	0.34			
	精制带母镀锌螺栓 M8×75以下						套	9.05	0.54	4.89			
	铁铆钉						kg	0.024	4.35	0.1			
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.13	6.52	0.85			
	膨胀螺栓 M12						套	0.15	0.87	0.13			
	乙炔气						kg	0.016	13.04	0.21			
	氧气						m3	0.0451	2.39	0.11			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	33.27		--	

项目编码		030703001001		项目名称		碳钢阀门		计量单位		个	工程量		3	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-320	70℃防火阀320*200	个	1	17.12	10.94		6.85	2.4	17.12	10.94		6.85	2.4	
综合人工工日		小计							17.12	10.94		6.85	2.4	
0.16工日		未计价材料费							155.85					
清单项目综合单价									193.16					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	70℃防火阀320*200						个	1	155.85	155.85				
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下						套	17	0.54	9.18				
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.27	6.52	1.76				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	166.79		--		

项目编码		030703001002		项目名称		碳钢阀门			计量单位		个	工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
7-310	止回阀320*200	个	1	23.54	6.68		9.42	3.3	23.54	6.68		9.42	3.3		
综合人工工日		小计							23.54	6.68		9.42	3.3		
0.22工日		未计价材料费							128.87						
清单项目综合单价									171.81						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	止回阀320*200						个	1	128.87	128.87					
	精制带母镀锌螺栓M6×75						套	12	0.47	5.64					
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.16	6.52	1.04					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	135.55		--			

项目编码	031201003001	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	85.7						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	31.03	1.76	7.86	12.41	4.34	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.4	2.31	7.86	8.56	3	0.21	0.02	0.08	0.09	0.03

11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.33	2	7.86	8.13	2.85	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							0.72	0.06	0.24	0.29	0.1
0.0068工日		未计价材料费							0.24				
清单项目综合单价									1.65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢丝刷子					把	0.0015	1.3					
	铁砂布2#					张	0.0109	0.73	0.01				
	破布					kg	0.0015	5.07	0.01				
	醇酸防锈漆C53-1					kg	0.0211	11.11	0.23				
	汽油					kg	0.0056	7.7	0.04				
	其他材料费							--	0.01		--		
	材料费小计							--	0.3		--		

项目编码		07B001	项目名称		挡烟垂壁		计量单位		m	工程量	6.95		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00012	固定式挡烟垂壁，不燃型防火布	m	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							121.61				
清单项目综合单价									121.61				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	固定式挡烟垂壁，不燃型防火布						m	1	121.61	121.61			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	121.61		--	

项目编码		031002003022		项目名称		套管			计量单位		个	工程量	23	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-407	过墙过楼板塑料套管制作、安装 套管公称直径80	10个	0.1	71.69	2.85		28.68	10.04	7.17	0.29		2.87	1	
综合人工工日		小计							7.17	0.29		2.87	1	
0.067工日		未计价材料费							2.88					
清单项目综合单价									14.21					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管DN80	m	0.306	9.42	2.88		
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	3.17	--	

项目编码	030704001001	项目名称	通风工程检测、调试		计量单位	系统	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-F6	第七册 系统调试费，取人工费的13%，其中人工25%，材料75%，机械0%。	项	1	50.08	150.26		20.03	7.01	50.08	150.26		20.03	7.01
综合人工工日		小计							50.08	150.26		20.03	7.01
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								227.38					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	150.26		--	
	材料费小计								--	150.26		--	

项目编码	030107001001	项目名称	交流电梯		计量单位	部	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-573	交流半自动电梯 层数3 站数3	部	1	32508.74	2004.13	1990.53	13003.5	4551.22	32508.74	2004.13	1990.53	13003.5	4551.22
综合人工工日		小计							32508.74	2004.13	1990.53	13003.5	4551.22
303.82工日		未计价材料费							119773.56				
清单项目综合单价								173831.68					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	无障碍电梯，载重1050KG					部	1	119773.56	119773.56				
	钢垫板					kg	10.97	3.18	34.88				
	圆钢Φ5.5~9					kg	1.22	2.89	3.53				
	等边角钢L60×5					kg	8.48	2.87	24.34				
	扁钢<-59					kg	5.53	3.07	16.98				
	钢板 δ 8.0~20 Q235					kg	38.5	3.01	115.89				
	钢丝 Φ 0.1~0.5					kg	0.5	5.07	2.54				
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下					套	15	0.54	8.1				

精制带母镀锌螺栓M10×75	套	20	0.57	11.4		
镀锌垫圈M2~12	十个	5	0.11	0.55		
自攻螺钉M6×100	十个	5	0.68	3.4		
铁钉	kg	3.5	3.04	10.64		
弹簧垫圈M2~38	十个	3.5	0.25	0.88		
镀锌铁丝8#~12#	kg	8	4.35	34.8		
铆固螺栓M12	套	30	1.09	32.7		
电焊条J422 φ3.2	kg	15.089	3.18	47.98		
黄铜板 δ0.08~0.3	kg	0.5	36.21	18.11		
木板材	m3	0.625	1303.6	814.75		
木枕	m3	0.028	905.28	25.35		
汽油	kg	13.26	7.7	102.1		
煤油	kg	11.55	3.62	41.81		
机油	kg	2.626	6.52	17.12		
齿轮油	kg	22	10.86	238.92		
黄油(钙基脂)	kg	2.525	5.79	14.62		
氧气	m3	9.18	2.39	21.94		
乙炔气	kg	3.06	13.04	39.9		
漆片胶	kg	0.5	13.04	6.52		
无光调和漆	kg	8	10.86	86.88		
醇酸防锈漆C53-1	kg	2.5	10.86	27.15		
尼龙绳 φ0.5~1.0	kg	0.1	45.27	4.53		
水泥32.5级	kg	145	0.25	36.25		
黄砂	m3	0.257	100	25.7		
碎石	m3	0.284	100	28.4		
棉纱头	kg	4.51	4.7	21.2		
破布	kg	2.31	5.07	11.71		
电梯用绳头卡板	套	2	13.04	26.08		
其他材料费			--	46.48	--	
材料费小计			--	121777.69	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1~4-966) 脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	251	752.87		100.4	35.14	251	752.87		100.4	35.14

4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051~4-9999) 脚手架搭拆费, 取人工费的4%, 其中人工25%, 材料75%, 机械0%。	项	1	322.59	967.65		129.04	45.16	322.59	967.65		129.04	45.16
9-F1	第九册 脚手架搭拆费, 取人工费的5%, 其中人工25%, 材料75%, 机械0%。	项	1	84.44	253.31		33.78	11.82	84.44	253.31		33.78	11.82
10-F1	第十册 脚手架搭拆费, 取人工费的5%, 其中人工25%, 材料75%, 机械0%。	项	1	181.25	543.74		72.5	25.38	181.25	543.74		72.5	25.38
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51~11-329) 脚手架搭拆费, 取人工费的8%, 其中人工25%, 材料75%, 机械0%。	项	1	19.11	57.43		7.64	2.68	19.11	57.43		7.64	2.68
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1~11-50) 脚手架搭拆费, 取人工费的8%, 其中人工25%, 材料75%, 机械0%。	项	1	2.11	6.35		0.84	0.3	2.11	6.35		0.84	0.3
7-F1	第七册 脚手架搭拆费, 取人工费的3%, 其中人工25%, 材料75%, 机械0%。	项	1	11.57	34.67		4.63	1.62	11.57	34.67		4.63	1.62
综合人工工日		小计							872.07	2616.02		348.83	122.1
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3959.02				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--	2616.02	--		
	材料费小计								--	2616.02	--		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：003老年活动中心新建工程-安装(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			6824.54			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	5092.94			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	1018.59			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	713.01			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	3734.82			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	101.86			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	271.62			
合计					10932.84			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：003老年活动中心新建工程-安装(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：003老年活动中心新建工程-安装(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：003老年活动中心新建工程-安装(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：003老年活动中心新建工程-安装(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：003老年活动中心新建工程-安装(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：003老年活动中心新建工程-安装(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	9883.03		9883.03
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	350461.92	2.4	8411.09
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	350461.92	0.42	1471.94
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	350461.92		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	536747.03	9	48307.23
合计					58190.26

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：003老年活动中心新建工程-安装(003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 003老年活动中心新建工程-安装(003)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：004老年活动中心新建工程-景观水电(004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	98089.52	
1.1	人工费	25377.91	
1.2	材料费	54713.68	
1.3	施工机具使用费	4289.5	
1.4	企业管理费	10152.75	
1.5	利润	3555.68	
2	措施项目费	3065.58	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	3065.58	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1913.61	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2771.21	
5	税金	9353.37	
6	工程造价	113279.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：004老年活动中心新建工程-景观水电(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		景观电工程						
1	030404017012	配电箱	1、名称：AL-SW非标配电箱 2、端子板外部接线材质、规格：DT4 3、安装方式：暗装	台	1	3267.35	3267.35	
2	030411001013	配管	1、名称：钢管SC32 2、配置形式：埋地敷设	m	566.05	24.14	13664.45	
3	030408001007	电力电缆	1、名称：电力电缆敷设 2、型号：YJV-3*4 3、敷设方式、部位：穿管敷设	m	584.29	13.8	8063.2	
4	030412004007	装饰灯	1、名称：COB灯带，IP68 2、型号：6W/m, 3500K±5%, 24V 480珠/米	m	184.5	37.87	6987.02	
5	030412004008	装饰灯	1、名称：LED灯带，IP68 2、型号：6W/m, 3500K±5%, 220V 120珠/米	m	25.97	37.87	983.48	
6	030412004009	装饰灯	1、名称：LED埋地灯，IP65 2、型号：9W, 4000K±5%, 24V 3、安装形式：配套预埋桶	套	12	109.49	1313.88	
7	030412004010	装饰灯	1、名称：LED射灯，IP65 2、型号：15W, 4000K±5%, 220V 3、安装形式：插入式安装	套	8	147.53	1180.24	
8	030412007001	一般路灯	1、名称：高杆庭院灯，IP65 2、型号：50W, 4000K±5%, 220V 3、灯杆材质、规格：灯杆高度3.5m 4、基础形式、砂浆配合比：混凝土基础及预埋钢筋笼 5、接地要求：镀锌角钢L50*5*2500，镀锌扁钢-40*4	套	23	1423.84	32748.32	
9	030411006004	接线盒	1、名称：防水接线盒 2、材质：铁 3、安装形式：暗装	个	20	10.36	207.2	
10	040101001008	挖一般土方	1、土壤类别：三类土 2、名称：人工配合	m3	249.06	10.53	2622.6	
11	040305001004	垫层	1、材料品种、规格：砂 2、厚度：200mm	m3	50.94	253.73	12925.01	
12	040103001009	回填方	1、密实度要求：原土夯实	m3	198.12	20.12	3986.17	
13	030414011001	接地装置	1、名称：接地极调试	组	4	384.22	1536.88	
		分部小计					89485.8	
		景观给水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	031001006008	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：水 3、材质、规格：PE给水管 (PN=1.0MPa) De32 (含管件) 4、连接形式：承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压水冲洗	m	17.61	11.76	207.09	
15	031001006009	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：水 3、材质、规格：PE给水管 (PN=1.0MPa) De40 (含管件) 4、连接形式：承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压水冲洗	m	116.18	14.27	1657.89	
16	031001006010	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：水 3、材质、规格：PE给水管 (PN=1.0MPa) De50 (含管件) 4、连接形式：承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压水冲洗	m	86.26	18.74	1616.51	
17	031003001011	螺纹阀门	1、名称：止回阀DN40 2、连接形式：螺纹连接	个	1	127.66	127.66	
18	031003001012	螺纹阀门	1、名称：球阀DN40 2、连接形式：螺纹连接	个	1	135.23	135.23	
19	031003001013	螺纹阀门	1、名称：取水口 2、做法详见设计	个	5	74.07	370.35	
20	040101001006	挖一般土方	1、土壤类别：三类土 2、名称：人工配合	m3	66.02	10.53	695.19	
21	040305001002	垫层	1、材料品种、规格：砂砾土回填 2、厚度：100mm	m3	13.2	168.3	2221.56	
22	040103001007	回填方	1、密实度要求：原土夯填	m3	52.82	20.12	1062.74	
23	040504001003	砌筑井	1、名称：阀门井（含井盖） 2、做法详见设计	座	1	509.5	509.5	
		分部小计					8603.72	
		分部分项合计					98089.52	
		单价措施合计						
合计							98089.52	

综合单价分析表

工程名称：004老年活动中心新建工程-景观水电(004)

项目编码		030404017012		项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-269	AL-SW非标配电箱	台	1	188.32	32.05		75.33	26.36	188.32	32.05		75.33	26.36	
4-413	无端子外部接线6	10个	1.2	24.61	12.21		9.84	3.45	29.53	14.65		11.81	4.14	
综合人工工日		小计							217.85	46.7		87.14	30.5	
2.036工日		未计价材料费							2885.16					
清单项目综合单价									3267.35					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	AL-SW配电箱						只	1	2885.16	2885.16				
	破布						kg	0.22	5.07	1.12				
	铁砂布2#						张	2.2	0.73	1.61				
	无光调和漆						kg	0.03	10.86	0.33				
	钢垫板						kg	0.15	3.18	0.48				
	铜接线端子DT-10mm ²						个	2.03	2.05	4.16				
	酚醛磁漆						kg	0.01	10.86	0.11				
	裸铜线10mm ²						kg	0.23	47.65	10.96				
	塑料软管						kg	0.18	13.33	2.4				
	焊锡丝						kg	0.08	36.21	2.9				
	电力复合脂						kg	0.41	14.48	5.94				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.15	10.5	1.58				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	0.93	1.95				
	塑料软管dn6						m	1.2	1.6	1.92				
	黄漆布带20mm×40m						卷	0.756	14.48	10.95				
	异型塑料管dn2.5~5						m	0.3	0.99	0.3				
	其他材料费						—			-0.01		—		
	材料费小计						—			2931.86		—		

项目编码	030411001013	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	566.05					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补14	镀锌钢管埋地敷设管径32mm以内	100m	0.01	697.64	113.62	32.22	279.06	97.67	6.98	1.14	0.32	2.79	0.98

综合人工工日		小计		6.98	1.14	0.32	2.79	0.98
0.0652工日		未计价材料费		11.93				
清单项目综合单价				24.14				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	热镀锌钢管DN32		m	1.03	11.58	11.93		
	精制带母镀锌螺栓M12×50		套	0.1152	0.84	0.1		
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.00648	3.18	0.02		
	镀锌铁丝16#		kg	0.00475	4.35	0.02		
	钢锯条		根	0.0144	0.18			
	醇酸防锈漆C53-1		kg	0.00994	10.86	0.11		
	溶剂汽油		kg	0.00252	6.66	0.02		
	裸铜线16mm2		m	0.0576	10.75	0.62		
	塑料护口(钢管用)dn32		个	0.11124	0.21	0.02		
	镀锌电线管接头SC32×3		个	0.11866	1.39	0.16		
	镀锌锁紧螺母3×32		个	0.11124	0.46	0.05		
	其他材料费				--	0.02	--	
	材料费小计				--	13.07	--	

项目编码		030408001007		项目名称		电力电缆			计量单位		m	工程量		584.29	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	204.37	28.4	8.64	81.75	28.61	2.04	0.28	0.09	0.82	0.29		
综合人工工日		小计							2.04	0.28	0.09	0.82	0.29		
0.0191工日		未计价材料费							10.28						
清单项目综合单价									13.8						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铜芯电缆YJV-3*4						m	1.01	10.18	10.28					
	汽油						kg	0.0075	7.7	0.06					
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.01778	4.35	0.08					
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.0309	1.23	0.04					
	标志牌						个	0.053	0.14	0.01					
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.00088	7.25	0.01					

	沥青绝缘漆	kg	0.0038	13.04	0.05		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	8.69			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.58	0.04		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.0009	12.31	0.01		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	10.56	--	

项目编码		030412004007	项目名称		装饰灯			计量单位		m	工程量	184.5	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1726	荧光灯光沿 [示意图号]146	10m	0.1	160.5	57.82		64.2	22.47	16.05	5.78		6.42	2.25
综合人工工日		小计							16.05	5.78		6.42	2.25
0.15工日		未计价材料费							7.37				
清单项目综合单价									37.87				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	COB灯带, IP68						套	0.808	9.12	7.37			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	2.28	1.39	3.17			
	铜接线端子DT-4mm2						个	0.609	1.09	0.66			
	金属软管CP15						m	0.206	1.69	0.35			
	金属软管接头 φ 15~20						个	1.03	1.16	1.19			
	瓷接头双路						个	0.824	0.2	0.16			
	镀锌自攻螺钉M4~6×10~35						十个	0.166	0.5	0.08			
	其他材料费								--	0.17		--	
	材料费小计								--	13.15		--	

项目编码		030412004008		项目名称		装饰灯			计量单位		m	工程量		25.97	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1726	荧光灯光沿 [示意图号]146	10m	0.1	160.5	57.82		64.2	22.47	16.05	5.78		6.42	2.25		
综合人工工日		小计							16.05	5.78		6.42	2.25		
0.15工日		未计价材料费							7.37						
清单项目综合单价									37.87						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	LED灯带, IP68						m	0.808	9.12	7.37					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	2.28	1.39	3.17					

	铜接线端子DT-4mm2	个	0.609	1.09	0.66		
	金属软管CP15	m	0.206	1.69	0.35		
	金属软管接头Φ15~20	个	1.03	1.16	1.19		
	瓷接头双路	个	0.824	0.2	0.16		
	镀锌自攻螺钉M4~6×10~35	十个	0.166	0.5	0.08		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	13.15	--	

项目编码	030412004009	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1752	LED埋地灯, IP65 9W, 4000K±5%, 24V	10套	0.1	203.3	99.36		81.32	28.46	20.33	9.94		8.13	2.85
综合人工工日		小计							20.33	9.94		8.13	2.85
0.19工日		未计价材料费							68.24				
清单项目综合单价									109.49				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED埋地灯, IP65 9W, 4000K±5%, 24V						套	1.01	67.56	68.24			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2						m	2.646	0.92	2.43			
	钢接线盒						个	1.02	1.96	2			
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.09	1.11			
	金属软管接头Φ15~20						个	2.06	1.16	2.39			
	金属软管CP15						m	1.03	1.69	1.74			
	其他材料费								--	0.27		--	
	材料费小计								--	78.18		--	

项目编码	030412004010	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1582	LED射灯, IP65 15W, 4000K±5%, 220V	10套	0.1	253.59	186.22	28.62	101.44	35.5	25.36	18.62	2.86	10.14	3.55
综合人工工日		小计							25.36	18.62	2.86	10.14	3.55
0.237工日		未计价材料费							87				
清单项目综合单价								147.53					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED射灯, IP65 15W, 4000K±5%, 220V						套	1.01	86.14	87			

	BX铜芯橡皮线500V2.5mm2	m	2.04	1.9	3.88		
	钢板 δ 3.0 Q235	kg	0.99	3.01	2.98		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈 M10×14~70	套	4.08	2.75	11.22		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1	3.18	0.32		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	105.62	--	

项目编码		030412007001	项目名称		一般路灯			计量单位		套	工程量	23		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1809	高杆庭院灯, IP65	10套	0.1	1099.96	62.36	386.56	439.98	153.99	110	6.24	38.66	44	15.4	
8-201	C20钢筋混凝土基础	m3	0.112	178.69	424.13	41.39	71.48	25.02	20.01	47.5	4.64	8.01	2.8	
8-212	法兰板 300*300*δ5	个	1	21.4	3.52	45.39	8.56	3	21.4	3.52	45.39	8.56	3	
4-899	镀锌角钢 L50*5*2500	根	1	57.78	1.76	8.61	23.11	8.09	57.78	1.76	8.61	23.11	8.09	
4-906	镀锌扁钢-40*4	10m	0.3	253.59	0.88	1.93	101.44	35.5	76.08	0.26	0.58	30.43	10.65	
综合人工工日		小计							285.27	59.28	97.88	114.11	39.94	
2.666工日		未计价材料费							827.36					
清单项目综合单价									1423.84					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	高杆庭院灯, IP65						套	1.01	715.77	722.93				
	地脚螺栓M12×160以下						套	4.08	1.45	5.92				
	瓷接头双路						个	1.03	0.2	0.21				
	组合钢模板						kg	0.10976	3.62	0.4				
	模板木材						m3	0.00056	1339.82	0.75				
	钢筋Φ10以内						t	0.00448	2889.65	12.95				
	圆钉						kg	0.0112	4.2	0.05				
	镀锌铁丝8~12#						kg	0.01456	4.35	0.06				
	镀锌铁丝18~22#						kg	0.02016	4.35	0.09				
	电焊条						kg	0.50784	4.2	2.13				
	复合硅酸盐水泥32.5级						t	0.041776	250	10.44				
	中(粗)砂						t	0.0672	100	6.72				
	碎石40						t	0.14448	100	14.45				

	零星卡具	kg	0.0089 6	3.53	0.03		
	钢支撑	kg	0.0436 8	3.46	0.15		
	法兰板300*300*δ5	个	1	40	40		
	氧气	m3	0.1	2.39	0.24		
	乙炔气	m3	0.05	11.87	0.59		
	镀锌角钢L50*5*2500	根	1.05	46.45	48.77		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.21	3.18	0.67		
	钢锯条	根	1.3	0.18	0.23		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.26	3.84	1		
	沥青清漆	kg	0.023	5.07	0.12		
	镀锌扁钢-40*4	m	3.15	4.97	15.66		
	其他材料费			--	2.08	--	
	材料费小计			--	886.64	--	

项目编码		030411006004		项目名称		接线盒		计量单位		个	工程量		20	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.38	4.46		14.55	5.09	3.64	0.45		1.46	0.51	
综合人工工日		小计							3.64	0.45		1.46	0.51	
0.034工日		未计价材料费							4.3					
清单项目综合单价									10.36					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	防水接线盒铁						只	1.02	4.22	4.3				
	塑料护口(钢管用) dn15						个	2.225	0.08	0.18				
	镀锌锁紧螺母M15~20×3						个	2.225	0.1	0.22				
	其他材料费								--	0.05		--		
	材料费小计								--	4.75		--		

项目编码		040101001008		项目名称		挖一般土方			计量单位		m3	工程量		249.06	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
1-2备注3	人工挖土方 三类土	100m3	0.001	4246.03			1698.41	594.44	4.25				1.7	0.59	
1-216	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	520.02		3625.33	208.01	72.8	0.47		3.26		0.19	0.07	
综合人工工日		小计							4.72		3.26		1.89	0.66	

0.0441工日		未计价材料费							
清单项目综合单价						10.53			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--		--	

项目编码		040305001004		项目名称		垫层			计量单位		m3	工程量	50.94	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-823	垫层 砂	10m3	0.1	452.18	1823.76	17.1	180.87	63.31	45.22	182.38	1.71	18.09	6.33	
综合人工工日		小计							45.22	182.38	1.71	18.09	6.33	
0.4226工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									253.73					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	中(粗)砂						t	1.788	100	178.8				
	其他材料费								--	3.58		--		
	材料费小计								--	182.38		--		

项目编码	040103001009	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	198.12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1196.05		170.52	478.42	167.45	11.96		1.71	4.78	1.67
综合人工工日		小计							11.96		1.71	4.78	1.67
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.12					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置		计量单位	组	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1857	接地装置调试 6根接地极以内	组	1	215.04	1.34	51.71	86.02	30.11	215.04	1.34	51.71	86.02	30.11

综合人工工日		小计			215.04	1.34	51.71	86.02	30.11
1.92工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					384.22				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费					--	1.34	--	
	材料费小计					--	1.34	--	

项目编码		031001006008	项目名称		塑料管		计量单位		m	工程量	17.61		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-56	PE给水管 (PN=1.0MPa) D e32	10m	0.1	38.52	1.72		15.41	5.39	3.85	0.17		1.54	0.54
D00004	PE给水管件 (PN=1.0MPa) D e32	m	1		1.08					1.08			
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以 内	100m	0.01	52.43	19.26		20.97	7.34	0.52	0.19		0.21	0.07
综合人工工日		小计							4.37	1.44		1.75	0.61
0.0409工日		未计价材料费							3.59				
清单项目综合单价									11.76				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	PE给水管 (PN=1.0MPa) De32						m	1.015	3.54	3.59			
	聚氯乙烯密封胶						kg	0.006	10.86	0.07			
	水						m3	0.058	3.8	0.22			
	钢锯条						根	0.1	0.18	0.02			
	砂布						张	0.027	0.87	0.02			
	电						kW·h	0.026	0.73	0.02			
	PE给水管件 (PN=1.0MPa) De32						m	1	1.08	1.08			
	漂白粉						kg	0.0009	2.9				
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	5.03		--	

项目编码		031001006009	项目名称		塑料管		计量单位		m	工程量	116.18		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-57	PE给水管 (PN=1.0MPa) D e40	10m	0.1	38.52	2.08		15.41	5.39	3.85	0.21		1.54	0.54

D00004	PE给水管件 (PN=1.0MPa) De40	m	1		1.65				1.65				
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	19.26		20.97	7.34	0.52	0.19		0.21	0.07
综合人工工日		小计							4.37	2.05		1.75	0.61
0.0409工日		未计价材料费							5.49				
清单项目综合单价									14.27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	PE给水管 (PN=1.0MPa) De40						m	1.015	5.41	5.49			
	聚氯乙烯密封胶						kg	0.009	10.86	0.1			
	水						m3	0.06	3.8	0.23			
	钢锯条						根	0.013	0.18				
	砂布						张	0.03	0.87	0.03			
	电						kW·h	0.026	0.73	0.02			
	PE给水管件 (PN=1.0MPa) De40						m	1	1.65	1.65			
	漂白粉						kg	0.0009	2.9				
	其他材料费								--	0.02	--		
	材料费小计								--	7.54	--		

项目编码	031001006010	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	86.26					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-58	PE给水管 (PN=1.0MPa) De50	10m	0.1	41.73	2.38		16.69	5.84	4.17	0.24		1.67	0.58
D00004	PE给水管件 (PN=1.0MPa) De50	m	1		2.56					2.56			
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	19.26		20.97	7.34	0.52	0.19		0.21	0.07
综合人工工日		小计							4.69	2.99		1.88	0.65
0.0439工日		未计价材料费							8.53				
清单项目综合单价								18.74					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	PE给水管 (PN=1.0MPa) De50						m	1.015	8.4	8.53			
	聚氯乙烯密封胶						kg	0.009	10.86	0.1			
	水						m3	0.063	3.8	0.24			
	钢锯条						根	0.016	0.18				
	砂布						张	0.036	0.87	0.03			
	电						kW·h	0.029	0.73	0.02			

	PE给水管件（PN=1.0MPa）De50	m	1	2.56	2.56		
	漂白粉	kg	0.0009	2.9			
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	11.52	--	

项目编码		031003001011	项目名称		螺纹阀门			计量单位		个	工程量		1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-422	止回阀DN40	个	1	25.68	10.92		10.27	3.6	25.68	10.92		10.27	3.6
综合人工工日		小计							25.68	10.92		10.27	3.6
0.24工日		未计价材料费							77.19				
清单项目综合单价								127.66					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN40						个	1.01	76.43	77.19			
	镀锌活接头DN40						个	1.01	10.19	10.29			
	厚漆						kg	0.017	7.25	0.12			
	机油						kg	0.016	6.52	0.1			
	线麻						kg	0.002	8.69	0.02			
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.008	6.52	0.05			
	棉纱头						kg	0.024	4.7	0.11			
	砂纸						张	0.24	0.79	0.19			
	钢锯条						根	0.23	0.18	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	88.11		--	

项目编码	031003001012	项目名称	螺纹阀门		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-422	球阀DN40	个	1	25.68	10.92		10.27	3.6	25.68	10.92		10.27	3.6
综合人工工日		小计							25.68	10.92		10.27	3.6
0.24工日		未计价材料费							84.76				
清单项目综合单价								135.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	球阀DN40						个	1.01	83.92	84.76			
	镀锌活接头DN40						个	1.01	10.19	10.29			
	厚漆						kg	0.017	7.25	0.12			

	机油	kg	0.016	6.52	0.1		
	线麻	kg	0.002	8.69	0.02		
	橡胶板 δ 1~15	kg	0.008	6.52	0.05		
	棉纱头	kg	0.024	4.7	0.11		
	砂纸	张	0.24	0.79	0.19		
	钢锯条	根	0.23	0.18	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	95.68	--	

项目编码		031003001013	项目名称		螺纹阀门			计量单位		个	工程量	5	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	取水口，详见设计要求	个	1	11.77	6.75		4.71	1.65	11.77	6.75		4.71	1.65
综合人工工日		小计							11.77	6.75		4.71	1.65
0.11工日		未计价材料费							49.19				
清单项目综合单价									74.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	取水口，详见设计要求DN25						个	1.01	48.7	49.19			
	镀锌活接头DN25						个	1.01	6.27	6.33			
	厚漆						kg	0.012	7.25	0.09			
	机油						kg	0.012	6.52	0.08			
	线麻						kg	0.001	8.69	0.01			
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.004	6.52	0.03			
	棉纱头						kg	0.015	4.7	0.07			
	砂纸						张	0.15	0.79	0.12			
	钢锯条						根	0.12	0.18	0.02			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	55.94		--	

项目编码		040101001006	项目名称		挖一般土方		计量单位		m3	工程量	66.02		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-2备注3	人工挖土方 三类土	100m3	0.001	4246.03			1698.41	594.44	4.25			1.7	0.59
1-216	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	520.02		3625.33	208.01	72.8	0.47		3.26	0.19	0.07
综合人工工日		小计							4.72		3.26	1.89	0.66

综合人工工日		小计						
工日		未计价材料费		509.5				
清单项目综合单价				509.5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	阀门井（含井盖）		座	1	509.5	509.5		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	509.5	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：004老年活动中心新建工程-景观水电(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			1913.61			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1428.07			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	285.61			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	199.93			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	1047.25			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	28.56			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	76.16			
合计					3065.58			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：004老年活动中心新建工程-景观水电(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：004老年活动中心新建工程-景观水电(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：004老年活动中心新建工程-景观水电(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：004老年活动中心新建工程-景观水电(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：004老年活动中心新建工程-景观水电(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：004老年活动中心新建工程-景观水电(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2771. 21		2771. 21
1. 1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	98269. 94	2. 4	2358. 48
1. 2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	98269. 94	0. 42	412. 73
1. 3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	98269. 94		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1. 01	103926. 31	9	9353. 37
合计					12124. 58

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：004老年活动中心新建工程-景观水电(004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 004老年活动中心新建工程-景观水电(004)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：005老年活动中心新建工程-室外给水工程(005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	37045.15	
1.1	人工费	4967.45	
1.2	材料费	28519.99	
1.3	施工机具使用费	875.47	
1.4	企业管理费	1986.81	
1.5	利润	695.43	
2	措施项目费	1192.86	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	1192.86	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	744.61	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1078.31	
5	税金	3538.47	
6	工程造价	42854.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：005老年活动中心新建工程-室外给水工程(005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外给水工程						
1	031001006011	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：水 3、材质、规格：钢丝网骨架聚乙烯复合管DN25（含管件） 4、连接形式：电熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压水冲洗	m	7.21	14.95	107.79	
2	031001006012	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：水 3、材质、规格：钢丝网骨架聚乙烯复合管DN70（含管件） 4、连接形式：电熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压水冲洗	m	9.15	48.18	440.85	
3	031001006013	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：水 3、材质、规格：钢丝网骨架聚乙烯复合管DN100（含管件） 4、连接形式：电熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压水冲洗	m	170.27	85.64	14581.92	
4	031003001014	螺纹阀门	1、名称：闸阀DN25 2、连接形式：螺纹连接	个	1	59.86	59.86	
5	031003001015	螺纹阀门	1、名称：止回阀DN25 2、连接形式：螺纹连接	个	1	65.83	65.83	
6	031003003001	焊接法兰阀门	1、名称：闸阀DN70 2、连接形式：法兰连接	个	2	395.52	791.04	
7	031003003002	焊接法兰阀门	1、名称：止回阀DN70 2、连接形式：法兰连接	个	2	361.74	723.48	
8	031003003003	焊接法兰阀门	1、名称：闸阀DN100 2、连接形式：法兰连接	个	5	545.51	2727.55	
9	031003008001	除污器（过滤器）	1、名称：Y型过滤器DN100 2、连接形式：法兰连接	组	1	570.84	570.84	
10	031003012001	倒流防止器	1、型号、规格：低阻力型倒流防止器DN100 2、连接形式：法兰连接	套	1	680.63	680.63	
11	031003013002	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：水表DN25 3、连接形式：螺纹连接	组	1	143.2	143.2	
12	031003013003	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：水表DN50 3、连接形式：法兰连接	组	1	249.42	249.42	
13	031003013004	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：水表DN70 3、连接形式：法兰连接	组	2	323.07	646.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030901013003	灭火器	1、形式：灭火器箱 2、规格、型号：手提式干粉灭火器MFABC/5-2	组	4	171.9	687.6	
15	040504001001	砌筑井	1、名称：阀门井 DN100（含井盖） 2、安装详见国标05S502	座	3	749.27	2247.81	
16	040504001002	砌筑井	1、名称：水表井 DN100（含井盖） 2、安装详见国标05S502	座	1	1348.69	1348.69	
17	040504001004	砌筑井	1、名称：水表井 DN70（含井盖） 2、安装详见国标05S502	座	2	899.13	1798.26	
18	040504001005	砌筑井	1、名称：水表井 DN25（含井盖） 2、安装详见国标05S502	座	1	422.26	422.26	
19	040101001007	挖一般土方	1、土壤类别：三类土 2、名称：人工配合	m3	117.56	10.53	1237.91	
20	040305001003	垫层	1、材料品种、规格：中粗砂回填 2、厚度：150mm	m3	22.04	253.73	5592.21	
21	040103001008	回填方	1、填方材料品种：原土回填	m3	95.52	20.12	1921.86	
		分部小计					37045.15	
		分部分项合计					37045.15	
		单价措施合计						
合计							37045.15	

综合单价分析表

工程名称：005老年活动中心新建工程-室外给水工程(005)

项目编码		031001006011	项目名称		塑料管			计量单位		m	工程量	7.21	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-67	钢丝网骨架聚乙烯复合管DN25	10m	0.1	34.24	0.72	0.14	13.7	4.79	3.42	0.07	0.01	1.37	0.48
D00005	钢丝网骨架聚乙烯复合管件DN25	m	1		1.96					1.96			
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	19.26		20.97	7.34	0.52	0.19		0.21	0.07
综合人工工日		小计							3.94	2.22	0.01	1.58	0.55
0.0369工日		未计价材料费							6.65				
清单项目综合单价									14.95				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网骨架聚乙烯复合管DN25						m	1.015	6.55	6.65			
	钢丝网骨架聚乙烯复合管件DN25						m	1	1.96	1.96			
	漂白粉						kg	0.0009	2.9				
	水						m3	0.05	3.8	0.19			
	其他材料费								--	0.07		--	
	材料费小计								--	8.87		--	

项目编码	031001006012	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	9.15						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-71	钢丝网骨架聚乙烯复合管DN70	10m	0.1	47.08	1.08	0.78	18.83	6.59	4.71	0.11	0.08	1.88	0.66
D00005	钢丝网骨架聚乙烯复合管件DN70	m	1		16.49					16.49			
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	69.55	30.81		27.82	9.74	0.7	0.31		0.28	0.1
综合人工工日		小计							5.41	16.91	0.08	2.16	0.76
0.0505工日		未计价材料费							22.86				
清单项目综合单价									48.18				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网骨架聚乙烯复合管DN70						m	1.015	22.52	22.86			
	钢丝网骨架聚乙烯复合管件DN70						m	1	16.49	16.49			
	漂白粉						kg	0.0014	2.9				

	水	m3	0.08	3.8	0.3		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	39.77	--	

项目编码	031001006013	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	170.27					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-73	钢丝网骨架聚乙烯复合管DN100	10m	0.1	53.5	1.08	1.05	21.4	7.49	5.35	0.11	0.11	2.14	0.75
D00005	钢丝网骨架聚乙烯复合管件DN100	m	1		33.79					33.79			
10-372	管道消毒、冲洗公称直径100mm以内	100m	0.01	69.55	30.81		27.82	9.74	0.7	0.31		0.28	0.1
综合人工工日		小计							6.05	34.21	0.11	2.42	0.85
0.0565工日		未计价材料费							42				
清单项目综合单价									85.64				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网骨架聚乙烯复合管DN100						m	1.015	41.38	42			
	钢丝网骨架聚乙烯复合管件DN100						m	1	33.79	33.79			
	漂白粉						kg	0.0014	2.9				
	水						m3	0.08	3.8	0.3			
	其他材料费								--	0.12		--	
	材料费小计								--	76.21		--	

项目编码		031003001014		项目名称		螺纹阀门			计量单位		个	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	11.77	6.75		4.71	1.65	11.77	6.75		4.71	1.65	
综合人工工日		小计							11.77	6.75		4.71	1.65	
0.11工日		未计价材料费							34.98					
清单项目综合单价									59.86					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	闸阀DN25						个	1.01	34.63	34.98				
	镀锌活接头DN25						个	1.01	6.27	6.33				
	厚漆						kg	0.012	7.25	0.09				
	机油						kg	0.012	6.52	0.08				

	线麻	kg	0.001	8.69	0.01		
	橡胶板 δ 1~15	kg	0.004	6.52	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	4.7	0.07		
	砂纸	张	0.15	0.79	0.12		
	钢锯条	根	0.12	0.18	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	41.73	--	

项目编码		031003001015	项目名称		螺纹阀门			计量单位		个	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	11.77	6.75		4.71	1.65	11.77	6.75		4.71	1.65
综合人工工日		小计							11.77	6.75		4.71	1.65
0.11工日		未计价材料费							40.95				
清单项目综合单价									65.83				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN25						个	1.01	40.54	40.95			
	镀锌活接头DN25						个	1.01	6.27	6.33			
	厚漆						kg	0.012	7.25	0.09			
	机油						kg	0.012	6.52	0.08			
	线麻						kg	0.001	8.69	0.01			
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.004	6.52	0.03			
	棉纱头						kg	0.015	4.7	0.07			
	砂纸						张	0.15	0.79	0.12			
	钢锯条						根	0.12	0.18	0.02			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	47.7		--	

项目编码		031003003001	项目名称		焊接法兰阀门		计量单位		个	工程量	2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	67.41	70.64	18.38	26.96	9.44	67.41	70.64	18.38	26.96	9.44
综合人工工日		小计							67.41	70.64	18.38	26.96	9.44
0.63工日		未计价材料费							202.69				
清单项目综合单价									395.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN65	个	1	202.69	202.69		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	28.66	57.32		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80	套	8.24	1.14	9.39		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	0.18	4.7	0.85		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.42	3.18	1.34		
	乙炔气	kg	0.014	13.04	0.18		
	氧气	m3	0.04	2.39	0.1		
	厚漆	kg	0.09	7.25	0.65		
	清油	kg	0.015	11.59	0.17		
	棉纱头	kg	0.05	4.7	0.24		
	砂纸	张	0.5	0.79	0.4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	273.33	--	

项目编码		031003003002		项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	67.41	70.64	18.38	26.96	9.44	67.41	70.64	18.38	26.96	9.44		
综合人工工日		小计							67.41	70.64	18.38	26.96	9.44		
0.63工日		未计价材料费							168.91						
清单项目综合单价									361.74						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	止回阀DN65						个	1	168.91	168.91					
	平焊法兰1.6MPa DN65						片	2	28.66	57.32					
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80						套	8.24	1.14	9.39					
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.18	4.7	0.85					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.42	3.18	1.34					
	乙炔气						kg	0.014	13.04	0.18					
	氧气						m3	0.04	2.39	0.1					
	厚漆						kg	0.09	7.25	0.65					
	清油						kg	0.015	11.59	0.17					
	棉纱头						kg	0.05	4.7	0.24					
	砂纸						张	0.5	0.79	0.4					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	239.55		--			

项目编码		031003003003		项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量		5
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	94.16	96.02	21.57	37.66	13.18	94.16	96.02	21.57	37.66	13.18	
综合人工工日		小计							94.16	96.02	21.57	37.66	13.18	
0.88工日		未计价材料费							282.92					
清单项目综合单价									545.51					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	闸阀DN100						个	1	282.92	282.92				
	平焊法兰1.6MPa DN100						片	2	35.61	71.22				
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80						套	16.48	1.14	18.79				
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.35	4.7	1.65				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.59	3.18	1.88				
	乙炔气						kg	0.024	13.04	0.31				
	氧气						m3	0.07	2.39	0.17				
	厚漆						kg	0.15	7.25	1.09				
	清油						kg	0.02	11.59	0.23				
	棉纱头						kg	0.06	4.7	0.28				
	砂纸						张	0.5	0.79	0.4				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	378.94		--		

项目编码		031003008001	项目名称		除污器（过滤器）		计量单位		组	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	94.16	96.02	21.57	37.66	13.18	94.16	96.02	21.57	37.66	13.18
综合人工工日		小计							94.16	96.02	21.57	37.66	13.18
0.88工日		未计价材料费							308.25				
清单项目综合单价									570.84				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	Y型过滤器DN100						个	1	308.25	308.25			
	平焊法兰1.6MPa DN100						片	2	35.61	71.22			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80						套	16.48	1.14	18.79			
	石棉橡胶板低压 δ 0.8～6						kg	0.35	4.7	1.65			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.59	3.18	1.88			

	乙炔气	kg	0.024	13.04	0.31		
	氧气	m3	0.07	2.39	0.17		
	厚漆	kg	0.15	7.25	1.09		
	清油	kg	0.02	11.59	0.23		
	棉纱头	kg	0.06	4.7	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.79	0.4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	404.27	--	

项目编码		031003012001	项目名称		倒流防止器			计量单位		套	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	94.16	96.02	21.57	37.66	13.18	94.16	96.02	21.57	37.66	13.18
综合人工工日		小计							94.16	96.02	21.57	37.66	13.18
0.88工日		未计价材料费							418.04				
清单项目综合单价									680.63				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低阻力型倒流防止器DN100						个	1	418.04	418.04			
	平焊法兰1.6MPa DN100						片	2	35.61	71.22			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80						套	16.48	1.14	18.79			
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.35	4.7	1.65			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.59	3.18	1.88			
	乙炔气						kg	0.024	13.04	0.31			
	氧气						m3	0.07	2.39	0.17			
	厚漆						kg	0.15	7.25	1.09			
	清油						kg	0.02	11.59	0.23			
	棉纱头						kg	0.06	4.7	0.28			
	砂纸						张	0.5	0.79	0.4			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	514.06		--	

项目编码		031003013002		项目名称		水表			计量单位		组	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-628	螺纹水表 DN25	组	1	49.22	0.7		19.69	6.89	49.22	0.7		19.69	6.89		
综合人工工日		小计							49.22	0.7		19.69	6.89		

0.46工日		未计价材料费			66.7				
清单项目综合单价					143.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹水表DN25			只	1	66.7	66.7		
	橡胶板 δ 1~15			kg	0.08	6.52	0.52		
	厚漆			kg	0.01	7.25	0.07		
	机油			kg	0.01	6.52	0.07		
	线麻			kg	0.001	8.69	0.01		
	钢锯条			根	0.14	0.18	0.03		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	67.4	--	

项目编码		031003013003		项目名称		水表			计量单位		组	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-638	法兰式水表DN50	个	1	32.1	58.53	10.39	12.84	4.49	32.1	58.53	10.39	12.84	4.49	
综合人工工日		小计							32.1	58.53	10.39	12.84	4.49	
0.3工日		未计价材料费							131.07					
清单项目综合单价									249.42					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	法兰水表DN50						个	1	131.07	131.07				
	平焊法兰1.6MPa DN50						片	2	23.26	46.52				
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80						套	8.24	1.14	9.39				
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.14	4.7	0.66				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.21	3.18	0.67				
	厚漆						kg	0.08	7.25	0.58				
	清油						kg	0.015	11.59	0.17				
	棉纱头						kg	0.04	4.7	0.19				
	砂纸						张	0.4	0.79	0.32				
	钢锯条						根	0.16	0.18	0.03				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	189.6		--		

项目编码		031003013004		项目名称		水表			计量单位		组	工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		

10-639	低压法兰式水表 公称直径65mm以内	个	1	44.94	70.64	18.38	17.98	6.29	44.94	70.64	18.38	17.98	6.29	
综合人工工日		小计							44.94	70.64	18.38	17.98	6.29	
0.42工日		未计价材料费							164.84					
清单项目综合单价									323.07					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	水表DN65					个	1	164.84	164.84					
	平焊法兰1.6MPa DN65					片	2	28.66	57.32					
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80					套	8.24	1.14	9.39					
	石棉橡胶板低压 δ 0.8～6					kg	0.18	4.7	0.85					
	电焊条J422 φ3.2					kg	0.42	3.18	1.34					
	乙炔气					kg	0.014	13.04	0.18					
	氧气					m3	0.04	2.39	0.1					
	厚漆					kg	0.09	7.25	0.65					
	清油					kg	0.015	11.59	0.17					
	棉纱头					kg	0.05	4.7	0.24					
	砂纸					张	0.5	0.79	0.4					
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	235.48		--		

项目编码		030901013003		项目名称		灭火器		计量单位		组	工程量		4		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	104.86			41.94	14.68	10.49				4.19	1.47	
综合人工工日		小计							10.49				4.19	1.47	
0.098工日		未计价材料费							155.75						
清单项目综合单价									171.9						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	手提式灭火器MF/ABC5						个	2	55.4	110.8					
	灭火器放置箱						个	1	44.95	44.95					
	其他材料费								--				--		
	材料费小计								--		155.75		--		

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	3					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费

D00006	阀门井 DN100（含井盖）	座	1									
综合人工工日		小计										
工日		未计价材料费						749.27				
清单项目综合单价								749.27				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	阀门井DN100（含井盖）					座	1	749.27	749.27			
	其他材料费							--		--		
	材料费小计							--	749.27	--		

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	水表井 DN100（含井盖）	座	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							1348.69				
清单项目综合单价								1348.69					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水表井DN100（含井盖）						座	1	1348.69	1348.69			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1348.69		--	

项目编码		040504001004	项目名称		砌筑井		计量单位		座	工程量	2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	水表井DN70（含井盖）	座	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							899.13				
清单项目综合单价									899.13				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水表井DN70（含井盖）						座	1	899.13	899.13			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	899.13		--	

项目编码		040504001005		项目名称		砌筑井		计量单位		座	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00009	水表井DN25（含井盖）	座	1											
综合人工工日		小计												
工日		未计价材料费							422.26					
清单项目综合单价									422.26					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水表井DN25（含井盖）						座	1	422.26	422.26				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	422.26		--		

项目编码		040101001007	项目名称		挖一般土方			计量单位		m3	工程量	117.56	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-2备注3	人工挖土方 三类土	100m3	0.001	4246.03			1698.41	594.44	4.25			1.7	0.59
1-216	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	520.02		3625.33	208.01	72.8	0.47		3.26	0.19	0.07
综合人工工日		小计							4.72		3.26	1.89	0.66
0.0441工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10.53				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码		040305001003		项目名称		垫层		计量单位		m3	工程量		22.04	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-823	垫层 砂	10m3	0.1	452.18	1823.76	17.1	180.87	63.31	45.22	182.38	1.71	18.09	6.33	
综合人工工日		小计							45.22	182.38	1.71	18.09	6.33	
0.4226工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									253.73					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	1.788	100	178.8		
	其他材料费			--	3.58	--	
	材料费小计			--	182.38	--	

项目编码	040103001008	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	95.52						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1196.05		170.52	478.42	167.45	11.96		1.71	4.78	1.67
综合人工工日		小计							11.96		1.71	4.78	1.67
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.12					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：005老年活动中心新建工程-室外给水工程(005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			744.61			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	555.68			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	111.14			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	77.79			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	407.5			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	11.11			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	29.64			
合计					1192.86			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：005老年活动中心新建工程-室外给水工程(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：005老年活动中心新建工程-室外给水工程(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：005老年活动中心新建工程-室外给水工程(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：005老年活动中心新建工程-室外给水工程(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：005老年活动中心新建工程-室外给水工程(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：005老年活动中心新建工程-室外给水工程(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1078.31		1078.31
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	38238.01	2.4	917.71
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	38238.01	0.42	160.6
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	38238.01		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	39316.32	9	3538.47
合计					4616.78

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：005老年活动中心新建工程-室外给水工程(005)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 005老年活动中心新建工程-室外给水工程(005)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：006老年活动中心新建工程-夜景亮化工程(006)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	106364.36	
1.1	人工费	16040.97	
1.2	材料费	81557.76	
1.3	施工机具使用费	94.5	
1.4	企业管理费	6421.54	
1.5	利润	2249.59	
2	措施项目费	3972.15	
2.1	单价措施项目费	728.55	
2.2	总价措施项目费	3243.6	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2024.73	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2932.14	
5	税金	10194.18	
6	工程造价	123462.83	

综合单价分析表

工程名称：006老年活动中心新建工程-夜景亮化工程(006)

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-268	照明配电箱600*400, 不锈钢材质, IP64	台	1	147.66	34.41		59.06	20.67	147.66	34.41		59.06	20.67	
4-413	无端子外部接线6	10个	0.9	24.61	14.44		9.84	3.45	22.15	13		8.86	3.11	
综合人工工日		小计							169.81	47.41		67.92	23.78	
1.587工日		未计价材料费							3560					
清单项目综合单价									3868.92					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	照明配电箱600*400, 不锈钢材质, IP64						只	1	3560	3560				
	破布						kg	0.19	6	1.14				
	铁砂布2#						张	1.7	0.86	1.46				
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39				
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57				
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93				
	裸铜线10mm2						kg	0.2	56.42	11.28				
	塑料软管						kg	0.15	15.78	2.37				
	焊锡丝						kg	0.07	42.88	3				
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.1	12.43	1.24				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31				
	塑料软管dn6						m	0.9	1.89	1.7				
	黄漆布带20mm×40m						卷	0.567	17.15	9.72				
	异型塑料管dn2.5~5						m	0.225	1.17	0.26				
	其他材料费									--	0.01		--	
	材料费小计									--	3607.41		--	

项目编码	031101001001	项目名称	开关电源设备		计量单位	台	工程量	16					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-590	开关电源 400W/DC24V, 防雨型	块	1	85.12	0.28		34.05	11.92	85.12	0.28		34.05	11.92
综合人工工日		小计							85.12	0.28		34.05	11.92

0.76工日		未计价材料费			175				
清单项目综合单价					306.37				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	开关电源400W/DC24V, 防雨型			块	1	175	175		
	棉纱头			kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	175.28	--	

项目编码		030411001001	项目名称		配管			计量单位		m	工程量	580	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	暗配 紧定式镀锌电线管JDG20	100m	0.01	338.12	99.92		135.25	47.34	3.38	1		1.35	0.47
综合人工工日		小计							3.38	1		1.35	0.47
0.0316工日		未计价材料费							3.09				
清单项目综合单价									9.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管JDG20						m	1.03	3	3.09			
	紧定式直管接头 φ20						个	0.1751	1.54	0.27			
	紧定式锁母 φ20						个	0.1854	0.9	0.17			
	锯条						根	0.025	0.19				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0028	5.15	0.01			
	电力复合脂						kg	0.001	17.15	0.02			
	金刚石锯片 φ114×1.8						片	0.0067	17.15	0.11			
	水泥32.5级						kg	0.4554	0.25	0.11			
	中砂						t	0.002898	100	0.29			
	水						m3	0.00054	4.57				
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	4.09		--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	372.71						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1081	暗配 紧定式镀锌电线管JDG25	100m	0.01	493.27	162.26		197.31	69.06	4.93	1.62		1.97	0.69
综合人工工日		小计							4.93	1.62		1.97	0.69

0.0461工日		未计价材料费			3.86				
清单项目综合单价					13.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	紧定式镀锌电线管JDG25			m	1.03	3.75	3.86		
	紧定式直管接头 φ 25			个	0.1532	2.06	0.32		
	紧定式锁母 φ 25			个	0.1545	1.29	0.2		
	锯条			根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.003	5.15	0.02		
	电力复合脂			kg	0.0012	17.15	0.02		
	金刚石锯片 φ 114×1.8			片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级			kg	1.0373	0.25	0.26		
	中砂			t	0.0066 01	100	0.66		
	水			m3	0.0012 3	4.57	0.01		
	其他材料费					--	-0.01	--	
	材料费小计					--	5.48	--	

项目编码		030411001003	项目名称		配管			计量单位		m	工程量	30	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1082	暗配 紧定式镀锌电线管JDG32	100m	0.01	526.44	195.46		210.58	73.7	5.26	1.95		2.11	0.74
综合人工工日		小计							5.26	1.95		2.11	0.74
0.0492工日		未计价材料费							5.17				
清单项目综合单价									15.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管JDG32						m	1.03	5.02	5.17			
	紧定式直管接头Φ32						个	0.1532	2.96	0.45			
	紧定式弯管接头Φ32						个	0.0235	4.36	0.1			
	紧定式锁母Φ32						个	0.1545	1.82	0.28			
	锯条						根	0.022	0.19				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0035	5.15	0.02			
	电力复合脂						kg	0.0013	17.15	0.02			
	金刚石锯片Φ114×1.8						片	0.008	17.15	0.14			
	水泥32.5级						kg	1.0373	0.25	0.26			
	中砂						t	0.006601	100	0.66			
	水						m3	0.00123	4.57	0.01			

	其他材料费				--	0.01	--	
	材料费小计				--	7.12	--	

项目编码	030411001004	项目名称	配管		计量单位		m	工程量	120				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1302	金属软管敷设(灯具用) 公称直径20 每根管长500mm以内	10m	0.1	110.21	106.96		44.08	15.43	11.02	10.7		4.41	1.54
综合人工工日		小计							11.02	10.7		4.41	1.54
0.103工日		未计价材料费							3.2				
清单项目综合单价								30.87					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管D20						m	1.03	3.11	3.2			
	PVC塑料管接头dn15						套	4.12	1.4	5.77			
	镀锌管卡DN20						个	4.12	1.16	4.78			
	镀锌半圆头螺钉M6~12×12~50						十个	0.816	0.13	0.11			
	其他材料费								--	0.04		--	
	材料费小计								--	13.9		--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	30					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电力电缆敷设WDZB-YJV-5*6	100m	0.01	341.33	44.8	11.51	136.53	47.79	3.41	0.45	0.12	1.37	0.48
综合人工工日		小计							3.41	0.45	0.12	1.37	0.48
0.0319工日		未计价材料费							31.62				
清单项目综合单价									37.45				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZB-YJV-5*6						m	1.01	31.31	31.62			
	汽油						kg	0.0098	9.12	0.09			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0231	5.15	0.12			
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.0402	1.46	0.06			
	标志牌						个	0.0689	0.16	0.01			
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0023	8.58	0.02			
	沥青绝缘漆						kg	0.0049	15.44	0.08			
	硬酯酸一级						kg	0.0002	10.29				

	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	32.07	--	

项目编码		030408001002	项目名称		电力电缆				计量单位		m	工程量	430	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-723	铜芯电力电缆敷设ZR-YJV-3*4	100m	0.01	204.37	33.62	8.64	81.75	28.61	2.04	0.34	0.09	0.82	0.29	
综合人工工日		小计							2.04	0.34	0.09	0.82	0.29	
0.0191工日		未计价材料费							13.42					
清单项目综合单价									17					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铜芯电缆ZR-YJV-3*4						m	1.01	13.29	13.42				
	汽油						kg	0.0075	9.12	0.07				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.01778	5.15	0.09				
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.0309	1.46	0.05				
	标志牌						个	0.053	0.16	0.01				
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.00088	8.58	0.01				
	沥青绝缘漆						kg	0.0038	15.44	0.06				
	硬酯酸一级						kg	0.0001	10.29					
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫						套	0.0612	0.69	0.04				
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0009	14.58	0.01				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	13.76		--		

项目编码		030408001003	项目名称		电力电缆			计量单位		m	工程量		580	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-723	铜芯电力电缆敷设ZR-RVV-2*4	100m	0.01	204.37	33.62	8.64	81.75	28.61	2.04	0.34	0.09	0.82	0.29	
综合人工工日		小计							2.04	0.34	0.09	0.82	0.29	
0.0191工日		未计价材料费							7.28					
清单项目综合单价								10.86						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	铜芯电缆ZR-RVV-2*4		m	1.01	7.21	7.28		
	汽油		kg	0.0075	9.12	0.07		
	镀锌铁丝13#~17#		kg	0.01778	5.15	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35		个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌		个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%		kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆		kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级		kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫		套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫 δ 2		m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	7.62	--	

项目编码		030412005001		项目名称		荧光灯		计量单位		套		工程量		356	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1800	LED洗墙灯	10套	0.1	177.62	78.58		71.05	24.87	17.76	7.86		7.11	2.49		
综合人工工日		小计							17.76	7.86		7.11	2.49		
0.166工日		未计价材料费							141.4						
清单项目综合单价									176.62						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	LED洗墙灯功率12w, 1m/套 光束角10*45度, 工作电压DC24V, IP65, 3000K						套	1.01	140	141.4					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	2.341	0.97	2.27					
	伞形螺栓M6~8×150						套	1.674	0.34	0.57					
	自攻螺钉M4×12						十个	0.421	0.22	0.09					
	金属软管CP15						m	1.03	2	2.06					
	金属软管接头 φ 15~20						个	2.06	1.37	2.82					
	其他材料费								--	0.05		--			
	材料费小计								--	149.26		--			

项目编码		030412005002		项目名称		荧光灯			计量单位		套	工程量		34	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1800	LED洗墙灯	10套	0.1	177.62	78.58		71.05	24.87	17.76	7.86		7.11	2.49		

综合人工工日		小计		17.76	7.86		7.11	2.49
0.166工日		未计价材料费		103.02				
清单项目综合单价				138.24				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED洗墙灯功率6w, 0.5m/套 光束角10*45度, 工作电压DC24V, IP65, 3000K		套	1.01	102	103.02		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2		m	2.341	0.97	2.27		
	伞形螺栓M6~8×150		套	1.674	0.34	0.57		
	自攻螺钉M4×12		十个	0.421	0.22	0.09		
	金属软管CP15		m	1.03	2	2.06		
	金属软管接头φ15~20		个	2.06	1.37	2.82		
	其他材料费			--	0.05	--		
	材料费小计			--	110.88	--		

项目编码		030412005003	项目名称		荧光灯			计量单位		套	工程量	8	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1800	LED洗墙灯	10套	0.1	177.62	78.58		71.05	24.87	17.76	7.86		7.11	2.49
综合人工工日		小计							17.76	7.86		7.11	2.49
0.166工日		未计价材料费							72.72				
清单项目综合单价									107.94				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED洗墙灯功率4w, 0.3m/套 光束角10*45度, 工作电压DC24V, IP65, 3000K						套	1.01	72	72.72			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	2.341	0.97	2.27			
	伞形螺栓M6~8×150						套	1.674	0.34	0.57			
	自攻螺钉M4×12						十个	0.421	0.22	0.09			
	金属软管CP15						m	1.03	2	2.06			
	金属软管接头φ15~20						个	2.06	1.37	2.82			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	80.58		--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆				计量单位	项	工程量	1			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1~4-966) 脚手架搭拆费, 取人工费的4%, 其中人工25%, 材料75%, 机械0%。	项	1	23.36	70.08		9.34	3.27	23.36	70.08		9.34	3.27
5-F1	第五册 脚手架搭拆费, 取人工费的4%, 其中人工25%, 材料75%, 机械0%。	项	1	13.62	40.86		5.45	1.91	13.62	40.86		5.45	1.91
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051~4-9999) 脚手架搭拆费, 取人工费的4%, 其中人工25%, 材料75%, 机械0%。	项	1	123.49	370.48		49.4	17.29	123.49	370.48		49.4	17.29
综合人工工日		小计							160.47	481.42		64.19	22.47
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									728.55				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--	481.42	--		
	材料费小计								--	481.42	--		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：006老年活动中心新建工程-夜景亮化工程(006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			2024.73			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1510.99			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	302.2			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	211.54			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	1108.06			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	30.22			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	80.59			
合计					3243.6			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：006老年活动中心新建工程-夜景亮化工程(006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：006老年活动中心新建工程-夜景亮化工程(006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：006老年活动中心新建工程-夜景亮化工程(006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：006老年活动中心新建工程-夜景亮化工程(006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：006老年活动中心新建工程-夜景亮化工程(006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：006老年活动中心新建工程-夜景亮化工程(006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2932.14		2932.14
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	103976.51	2.4	2495.44
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	103976.51	0.42	436.7
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	103976.51		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	113268.65	9	10194.18
合计					13126.32

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：006老年活动中心新建工程-夜景亮化工程(006)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 006老年活动中心新建工程-夜景亮化工程(006)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：007老年活动中心新建工程-景观(007)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	616816.37	
1.1	人工费	129955.15	
1.2	材料费	429956.17	
1.3	施工机具使用费	14013.4	
1.4	企业管理费	24692.44	
1.5	利润	18199.21	
2	措施项目费	34484.31	
2.1	单价措施项目费	22779.7	
2.2	总价措施项目费	11704.61	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	7739.11	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	25075.07	
5	税金	60873.82	
6	工程造价	737249.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：007老年活动中心新建工程-景观(007)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		UHPC坐凳						
1	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：按现场实际 2、挖土深度：1.5m内 3、弃土运距：就近	m3	11.8	17.76	209.57	
2	010103001001	回填方	1、密实度要求：按设计或规范要求 2、填方来源、运距：原土夯填	m3	6.71	20.2	135.54	
3	010103002001	余方弃置	就近绿地内整平	m3	5.09	3.21	16.34	
4	010404001001	垫层	素土夯实，密实度≥93%，100厚碎石垫层	m3	1.61	295.43	475.64	
5	010501001001	垫层	C20砼	m3	2.42	457.01	1105.96	
6	050305005001	预制混凝土桌凳	成品白色UHPC混凝土模块化装配式坐凳一，详施工图LD-1.1（外围长度）	m	12.89	1077.96	13894.9	
7	050305005002	预制混凝土桌凳	成品白色UHPC混凝土模块化装配式坐凳二，详施工图LD-1.2（外围长度）	m	13.61	1237.66	16844.55	
		分部小计					32682.5	
		滨水挡墙、栏杆						
8	010101003003	挖沟槽土方	1、土壤类别：按现场实际 2、挖土深度：1.5m内 3、弃土运距：就近	m3	168.38	17.77	2992.11	
9	010103001003	回填方	1、密实度要求：按设计或规范要求 2、填方来源、运距：原土夯填	m3	115.69	20.2	2336.94	
10	010103002003	余方弃置	就近绿地内整平	m3	52.69	3.2	168.61	
11	010501001002	垫层	素土夯实，密实度≥93%，100厚C20砼垫层	m3	12.23	457.01	5589.23	
12	010501002002	带形基础	C30砼	m3	25.75	477.32	12290.99	
13	010504004001	挡土墙	C30砼	m3	28.55	526.52	15032.15	
14	011204001001	石材墙面	砼挡墙面，20厚370*300、600*300火烧面芝麻灰花岗岩，30厚1:2.5水泥砂浆粘贴	m2	86.26	208.46	17981.76	
15	011206001001	石材零星项目	挡墙压顶，30厚600*300、600*400火烧面芝麻灰花岗岩，20厚1:2.5水泥砂浆粘贴	m2	63.07	231.44	14596.92	
16	010515001001	现浇构件钢筋	III级钢筋，Φ12以内	t	6.076	5237.78	31824.75	
17	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	不锈钢条外喷白色氟碳漆栏杆，120*40柳桉防腐木扶手，详施工图LD-3.1、3.2	m	184.83	720	133077.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	010404001002	垫层	碎石反滤包（粒径20-50），土工布一层，详施工图LD-2.1、2.2	m3	0.26	349.86	90.96	
19	010902004001	泄水管	DN100PVC泄水管	m	45.75	19.52	893.04	
		分部小计					236875.06	
		地面、园路铺装						
20	010101002001	挖一般土方	土壤类别按现场实际，挖土深度1.5m内，挖出的土方场内平衡	m3	1011.29	9.23	9334.21	
21	040203008001	块料面层基础	机动车停车位，素土夯实，密实度≥93%，200厚碎石垫层，200厚C25砼（内配Φ4@150单层双向钢筋），按设计要求设置变形缝并嵌缝	m2	338.79	165.01	55903.74	
22	040203008002	块料面层	机动车停车位，30厚1:3干硬水泥砂浆结合层，50厚200*200火烧面芝麻灰花岗岩，按设计要求设置变形缝并嵌缝	m2	209.79	209.79	44011.84	
23	040203008003	块料面层	机动车停车位，30厚1:3干硬水泥砂浆结合层，50厚200*200、200*100火烧面芝麻黑花岗岩，按设计要求设置变形缝并嵌缝	m2	48.95	240.39	11767.09	
24	040203008004	块料面层	机动车停车位，30厚1:3干硬水泥砂浆结合层，80厚250*200绿色井字植草砖，按设计要求设置变形缝并嵌缝	m2	86.7	79.59	6900.45	
25	040203008005	块料面层基础	非机动车停车位、人行道，素土夯实，密实度≥93%，100厚碎石垫层，100厚C25砼（内配Φ4@150单层双向钢筋），按设计要求设置变形缝并嵌缝	m2	848.67	87.67	74402.9	
26	040203008006	块料面层	非机动车停车位，30厚1:3干硬水泥砂浆结合层，30厚200*200火烧面芝麻灰花岗岩，按设计要求设置变形缝并嵌缝	m2	29.56	174.09	5146.1	
27	040203008007	块料面层	非机动车停车位，30厚1:3干硬水泥砂浆结合层，30厚200*200火烧面芝麻黑花岗岩，按设计要求设置变形缝并嵌缝	m2	29.56	191.43	5658.67	
28	040204002001	人行道块料铺设	人行道，30厚1:3干硬水泥砂浆结合层，18厚100*600、200*600、300*600火烧面仿芝麻黑/灰花岗岩PC砖（黑/灰分色按设计图），按设计要求设置变形缝并嵌缝	m2	799.81	123.09	98448.61	
29	040204004001	安砌侧（平、缘）石	素土夯实，密实度≥93%，100厚C20砼基础及靠背，30厚1:3干硬水泥砂浆结合层，100厚200*200、200*600火烧面芝麻灰花岗岩直形平石，详施工图TY-1.1-7、1.4-2	m	48.05	83.66	4019.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	040204004002	安砌侧（平、缘）石	素土夯实，密实度≥93%，100厚C20砼基础及靠背，30厚1:3干硬水泥砂浆结合层，100厚200*600火烧面芝麻灰花岗岩弧形平石，详施工图TY-1.1-7	m	9	98.38	885.42	
31	040204004003	安砌侧（平、缘）石	素土夯实，密实度≥93%，100厚C20砼基础及靠背，30厚1:3干硬水泥砂浆结合层，100厚200*200火烧面芝麻黑花岗岩平石，详施工图TY-1.4-2	m	12.2	95.84	1169.25	
32	040204004004	安砌侧（平、缘）石	素土夯实，密实度≥93%，100厚C20砼基础及靠背，30厚1:3干硬水泥砂浆结合层，120厚250*600机切面芝麻白花花岗直形侧石，详施工图TY-1.1-5、6	m	167.4	113.29	18964.75	
33	040204004005	安砌侧（平、缘）石	素土夯实，密实度≥93%，100厚C20砼基础及靠背，30厚1:3干硬水泥砂浆结合层，120厚250*600机切面芝麻白花花岗弧形侧石，详施工图TY-1.1-5、6	m	11.85	134.1	1589.09	
		分部小计					338201.98	
		其它设施						
34	05B001	成品垃圾箱	成品垃圾箱，304不锈钢，900*400*1000，详参施工图TY-2.1-1	组	7	887.21	6210.47	
35	05B002	成品车挡石	成品车挡石，Φ600芝麻灰花岗岩，详参施工图TY-2.1-2	只	4	576.69	2306.76	
36	05B003	成品汽车限位器	550*150*85橡胶成品汽车限位器，详参施工图TY-2.1-3	组	38	14.2	539.6	
		分部小计					9056.83	
		分部分项合计					616816.37	
1	011702001001	基础	C20砼	m2	8.07	84.62	682.88	
2	011702001002	基础	素土夯实，密实度≥93%，100厚C20砼垫层	m2	31.86	84.62	2695.99	
3	011702001003	基础	C30砼	m2	84.14	50.83	4276.84	
4	011702011001	直形墙	C30砼	m2	285.52	52.97	15123.99	
		单价措施合计					22779.7	
合计							639596.07	

综合单价分析表

工程名称：007老年活动中心新建工程-景观(007)

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	11.8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-22	人工挖三类干土地槽、地沟深度在2m以内	m3	0.1	108.28			20.57	15.16	10.83			2.06	1.52
1-146备注3	反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)不装车	1000m3	0.000898	388.41		3207	73.8	54.38	0.35		2.88	0.07	0.05
综合人工工日		小计							11.18		2.88	2.13	1.57
0.1045工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								17.76					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		--		

项目编码		010103001001		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		6.71	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
1-127	夯填基(槽)坑回填土	m3	1	32.96		1.36	6.26	4.61	32.96		1.36	6.26	4.61		
1-2	人工挖二类干土深度在2m以内	m3	-1	21.19			4.03	2.97	-21.19			-4.03	-2.97		
1-146备注1备注3	反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)不装车	1000m3	0.000999	388.41		2693.89	73.8	54.38	0.39		2.69	0.07	0.05		
综合人工工日		小计							12.16		4.05	2.3	1.69		
0.1136工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									20.2						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--			--			

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	5.09					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费

1-146备注1备注3	反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)不装车	1000m3	0.001002	388.41		2693.89	73.8	54.38	0.39		2.7	0.07	0.05
综合人工工日		小计							0.39		2.7	0.07	0.05
0.0036工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.21				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		--		

项目编码		010404001001		项目名称		垫层		计量单位		m3		工程量		1.61	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
1-123	基(槽)坑原土打底夯	10m2	1	14.12		2.01	2.68	1.98	14.12		2.01	2.68	1.98		
1-750	楼地面碎石干铺垫层	m3	1	71.9	177	2.01	13.66	10.07	71.9	177	2.01	13.66	10.07		
综合人工工日		小计							86.02	177	4.02	16.34	12.05		
0.804工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									295.43						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	碎石5-16mm						t	0.12	100	12					
	碎石5-40mm						t	1.65	100	165					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	177		--			

项目编码		010501001001	项目名称		垫层		计量单位		m3	工程量		2.42	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-172	C20非泵送商品砼垫层	m3	1	96.3	327.88	1.05	18.3	13.48	96.3	327.88	1.05	18.3	13.48
综合人工工日		小计							96.3	327.88	1.05	18.3	13.48
0.9工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									457.01				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品砼 C20						m3	1.015	320.82	325.63			
	水						m3	0.5	4.5	2.25			
	其他材料费								--			--	

	材料费小计	--	327.88	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码		050305005001		项目名称		预制混凝土桌凳			计量单位		m	工程量		12.89	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
D00001	成品白色UHPC混凝土模块化装配式坐凳一，详施工图LD-1.1	m	1		1077.96					1077.96					
综合人工工日		小计								1077.96					
工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									1077.96						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	成品白色UHPC混凝土模块化装配式坐凳一，详施工图LD-1.1						m	1	1077.96	1077.96					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	1077.96		--			

项目编码		050305005002		项目名称		预制混凝土桌凳		计量单位		m		工程量		13.61	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
D00002	成品白色UHPC混凝土模块化装配式坐凳二，详施工图LD-1.2	m	1		1237.66						1237.66				
综合人工工日		小计								1237.66					
工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									1237.66						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	成品白色UHPC混凝土模块化装配式坐凳二，详施工图LD-1.2							m	1	1237.66	1237.66				
	其他材料费									--			--		
	材料费小计									--	1237.66		--		

项目编码	010101003003	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	168.38						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-22	人工挖三类干土地槽、地沟深度在2m以内	m3	0.1	108.28			20.57	15.16	10.83			2.06	1.52
1-146备注3	反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)不装车	1000m3	0.0009	388.41		3207	73.8	54.38	0.35		2.89	0.07	0.05
综合人工工日		小计							11.18		2.89	2.13	1.57
0.1045工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									17.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码		010103001003		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		115.69	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
1-127	夯填基(槽)坑回填土	m3	1	32.96		1.36	6.26	4.61	32.96		1.36	6.26	4.61		
1-2	人工挖二类干土深度在2m以内	m3	-1	21.19			4.03	2.97	-21.19			-4.03	-2.97		
1-146备注1备注3	反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)不装车	1000m3	0.001	388.41		2693.89	73.8	54.38	0.39		2.69	0.07	0.05		
综合人工工日		小计							12.16		4.05	2.3	1.69		
0.1136工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									20.2						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--			--			

项目编码		010103002003	项目名称		余方弃置		计量单位		m3	工程量	52.69		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-146备注1备注3	反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)不装车	1000m3	0.001	388.41		2693.89	73.8	54.38	0.39		2.69	0.07	0.05
综合人工工日		小计							0.39		2.69	0.07	0.05
0.0036工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-315	C30商品砼非泵送挡土墙、地下室墙(预拌)	m3	1	94.09	366.58	34.8	17.88	13.17	94.09	366.58	34.8	17.88	13.17
综合人工工日		小计							94.09	366.58	34.8	17.88	13.17
0.8793工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									526.52				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.05075	284.93	14.46			
	塑料薄膜						m2	0.17	0.74	0.13			
	非泵送商品砼 C30						m3	0.992	349.71	346.91			
	水						m3	1.12	4.5	5.04			
	其他材料费								--	0.04		--	
	材料费小计								--	366.58		--	

项目编码	011204001001	项目名称	石材墙面		计量单位		m2	工程量	86.26				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-891	粘贴大理石水泥砂浆粘贴砼墙面(预拌)	10m2	0.1	920.5	856.07	4.17	174.9	128.87	92.05	85.61	0.42	17.49	12.89
综合人工工日		小计							92.05	85.61	0.42	17.49	12.89
0.8603工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								208.46					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)						t	0.008925	286.36	2.56			
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)						t	0.026775	268.32	7.18			
	白水泥80						kg	0.15	0.45	0.07			
	松节油						kg	0.006	3.26	0.02			
	BJ-302粘结剂						kg	0.158	7.66	1.21			
	YJ-III粘结剂						kg	0.42	9.86	4.14			
	花岗岩20厚370*300、600*300火烧面芝麻灰花岗岩						m2	1.02	66	67.32			
	草酸						kg	0.01	4.07	0.04			
	合金钢切割锯片						片	0.027	52.95	1.43			
	棉纱头						kg	0.01	4.55	0.05			
	硬白蜡						kg	0.027	2.86	0.08			
	水						m3	0.007208	4.5	0.03			

	煤油	kg	0.04	3.43	0.14		
	801胶	kg	0.0084	1.54	0.01		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.25	0.15		
	其他材料费			--	1.18	--	
	材料费小计			--	85.61	--	

项目编码		011206001001	项目名称		石材零星项目			计量单位		m2	工程量	63.07	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-901	水泥砂浆粘贴花岗岩零星项目(预拌)	10m2	0.1	958.89	1038.28	0.8	182.19	134.24	95.89	103.83	0.08	18.22	13.42
综合人工工日		小计							95.89	103.83	0.08	18.22	13.42
0.8962工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								231.44					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)						t	0.027475	268.32	7.37			
	松节油						kg	0.007	3.26	0.02			
	草酸						kg	0.011	4.07	0.04			
	白水泥80						kg	0.17	0.45	0.08			
	合金钢切割锯片						片	0.03	52.95	1.59			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.008925	284.93	2.54			
	花岗岩30厚600*300、600*400火烧面芝麻灰花岗岩						m2	1.02	84	85.68			
	YJ-III粘结剂						kg	0.466	9.86	4.59			
	棉纱头						kg	0.011	4.55	0.05			
	煤油						kg	0.044	3.43	0.15			
	硬白蜡						kg	0.03	2.86	0.09			
	水						m3	0.008104	4.5	0.04			
	801胶						kg	0.0042	1.54	0.01			
	水泥32.5级						kg	0.3034	0.25	0.08			
	其他材料费								--	1.5		--	
	材料费小计								--	103.83		--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	6.076					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-479	现浇构件钢筋直径(mm) Φ12以内	t	1	1495.86	3018.16	230.13	284.21	209.42	1495.86	3018.16	230.13	284.21	209.42
综合人工工日		小计							1495.86	3018.16	230.13	284.21	209.42
13.98工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5237.78				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	镀锌铁丝22#					kg	6.85	4.37	29.93				
	电焊条					kg	1.86	5.02	9.34				
	钢筋(综合)					t	1.02	2920.3	2978.71				
	水					m3	0.04	4.5	0.18				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	3018.16		--		

项目编码	011503001001	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	184.83						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	不锈钢条外喷白色氟碳漆栏杆，120*40柳桉防腐木扶手，详施工图LD-3.1、3.2	m	1		720					720			
综合人工工日		小计								720			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								720					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢条外喷白色氟碳漆栏杆，120*40柳桉防腐木扶手，详施工图LD-3.1、3.2						m	1	720	720			
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		720		--

项目编码		010404001002		项目名称		垫层		计量单位		m3	工程量	0.26	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-179	基层滤层布铺设	10m2	0.938462	37.45	29.54	0.8	7.12	5.24	35.15	27.72	0.75	6.68	4.92
1-750	楼地面碎石干铺垫层	m3	1	71.9	177	2.01	13.66	10.07	71.9	177	2.01	13.66	10.07
综合人工工日		小计							107.05	204.72	2.76	20.34	14.99
1.0005工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				349.86			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	聚乙烯塑料窗纱	m2	10.416 928	2.42	25.21		
	碎石5-16mm	t	0.12	100	12		
	碎石5-40mm	t	1.65	100	165		
	其他材料费			--	2.51	--	
	材料费小计			--	204.72	--	

项目编码		010902004001	项目名称		泄水管		计量单位		m	工程量	45.75		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	DN100PVC泄水管	m	1		19.52					19.52			
综合人工工日		小计								19.52			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									19.52				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	DN100PVC泄水管						m	1	19.52	19.52			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	19.52		--	

项目编码		010101002001	项目名称		挖一般土方			计量单位		m3	工程量	1011.29		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-146	反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)不装车	1000m3	0.001	353.1		2915.46	67.09	49.43	0.35		2.92	0.07	0.05	
1-146备注1	反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)不装车	1000m3	0.002	353.1		2448.98	67.09	49.43	0.71		4.9	0.13	0.1	
综合人工工日		小计							1.06		7.82	0.2	0.15	
0.0099工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									9.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--			--		

项目编码	040203008001	项目名称	块料面层基础		计量单位	m2	工程量	338.79
------	--------------	------	--------	--	------	----	-----	--------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.1	11.77		1.21	2.24	1.65	1.18		0.12	0.22	0.17
1-750	楼地面碎石干铺垫层	m3	0.2	71.9	177	2.01	13.66	10.07	14.38	35.4	0.4	2.73	2.01
1-755	C25非泵送商品砼楼地面分格垫层	m3	0.2	107.86	353.45	2.17	20.49	15.1	21.57	70.69	0.43	4.1	3.02
1-481	冷轧带肋钢筋	t	0.001386	2070.45	3316	123.53	393.39	289.86	2.87	4.6	0.17	0.55	0.4
综合人工工日		小计							40	110.69	1.12	7.6	5.6
0.3738工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									165.01				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	碎石5-16mm						t	0.024	100	2.4			
	碎石5-40mm						t	0.33	100	33			
	周转成材						m3	0.0012	1800	2.16			
	非泵送商品砼 C25						m3	0.203	333.2	67.64			
	铁钉						kg	0.064	4.46	0.29			
	水						m3	0.134	4.5	0.6			
	冷轧带肋钢筋						t	0.001414	3200	4.52			
	镀锌铁丝22#						kg	0.016493	4.37	0.07			
	其他材料费								--	0.01	--		
	材料费小计								--	110.69	--		

项目编码		040203008002		项目名称		块料面层			计量单位		m2	工程量	209.79	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-775	干硬性水泥砂浆 花岗岩楼地面 (预拌)	10m2	0.1	532.12	1385.05	5.09	101.1	74.5	53.21	138.51	0.51	10.11	7.45	
综合人工工日		小计							53.21	138.51	0.51	10.11	7.45	
0.4973工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									209.79					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	花岗岩50厚200*200火烧面芝麻灰花岗岩						m2	1.02	120	122.4				
	水泥32.5级						kg	6.114	0.25	1.53				
	白水泥80						kg	0.1	0.45	0.05				
	合金钢切割锯片						片	0.0042	52.95	0.22				

	干硬性水泥砂浆(干拌(混)砂浆)	t	0.0530 25	256.87	13.62		
	锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		
	水	m3	0.0265 2	4.5	0.12		
	棉纱头	kg	0.01	4.55	0.05		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	138.51	--	

项目编码		040203008003	项目名称		块料面层		计量单位		m2	工程量	48.95		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-775	干硬性水泥砂浆 花岗岩楼地面 (预拌)	10m2	0.1	532.12	1691.0 5	5.09	101.1	74.5	53.21	169.11	0.51	10.11	7.45
综合人工工日		小计							53.21	169.11	0.51	10.11	7.45
0.4973工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									240.39				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	花岗岩50厚200*200、200*100火烧面芝麻黑花岗岩						m2	1.02	150	153			
	水泥32.5级						kg	6.114	0.25	1.53			
	白水泥80						kg	0.1	0.45	0.05			
	合金钢切割锯片						片	0.0042	52.95	0.22			
	干硬性水泥砂浆(干拌(混)砂浆)						t	0.0530 25	256.87	13.62			
	锯(木)屑						m3	0.006	8.96	0.05			
	水						m3	0.0265 2	4.5	0.12			
	棉纱头						kg	0.01	4.55	0.05			
	其他材料费								--	0.47		--	
	材料费小计								--	169.11		--	

项目编码		040203008004	项目名称		块料面层		计量单位		m2	工程量	86.7		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-374	铺设草皮砖 250×250×(60 ~80)(预拌)	100m2	0.01	1214.6	6340.1 2	3.32	230.77	170.04	12.15	63.4	0.03	2.31	1.7
综合人工工日		小计							12.15	63.4	0.03	2.31	1.7
0.1135工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									79.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)	t	0.036085	268.32	9.68		
	草皮砖250×200×80绿色井字植草砖	m2	1.02	52.33	53.38		
	其他材料费			--	0.34	--	
	材料费小计			--	63.4	--	

项目编码		040203008005	项目名称		块料面层基础			计量单位		m2	工程量	848.67	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	地面原土打底夯	10m2	0.1	11.77		1.21	2.24	1.65	1.18		0.12	0.22	0.17
1-750	楼地面碎石干铺垫层	m3	0.1	71.9	177	2.01	13.66	10.07	7.19	17.7	0.2	1.37	1.01
1-755	C25非泵送商品砼楼地面分格垫层	m3	0.1	107.86	353.45	2.17	20.49	15.1	10.79	35.35	0.22	2.05	1.51
1-481	冷轧带肋钢筋	t	0.001386	2070.45	3316	123.53	393.39	289.86	2.87	4.6	0.17	0.55	0.4
综合人工工日		小计							22.03	57.65	0.71	4.19	3.09
0.2058工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									87.67				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-16mm						t	0.012	100	1.2			
	碎石5-40mm						t	0.165	100	16.5			
	周转成材						m3	0.0006	1800	1.08			
	非泵送商品砼 C25						m3	0.1015	333.2	33.82			
	铁钉						kg	0.032	4.46	0.14			
	水						m3	0.067	4.5	0.3			
	冷轧带肋钢筋						t	0.001414	3200	4.52			
	镀锌铁丝22#						kg	0.016493	4.37	0.07			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	57.65		--	

项目编码	040203008006	项目名称	块料面层	计量单位	m2	工程量	29.56						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-775	干硬性水泥砂浆花岗岩楼地面(预拌)	10m2	0.1	532.12	1028.05	5.09	101.1	74.5	53.21	102.81	0.51	10.11	7.45

综合人工工日		小计		53.21	102.81	0.51	10.11	7.45
0.4973工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				174.09				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	花岗岩30厚200*200火烧面芝麻灰花岗岩		m2	1.02	85	86.7		
	水泥32.5级		kg	6.114	0.25	1.53		
	白水泥80		kg	0.1	0.45	0.05		
	合金钢切割锯片		片	0.0042	52.95	0.22		
	干硬性水泥砂浆(干拌(混)砂浆)		t	0.053025	256.87	13.62		
	锯(木)屑		m3	0.006	8.96	0.05		
	水		m3	0.02652	4.5	0.12		
	棉纱头		kg	0.01	4.55	0.05		
	其他材料费				--	0.47	--	
	材料费小计				--	102.81	--	

项目编码	040203008007	项目名称	块料面层	计量单位	m2	工程量	29.56						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-775	干硬性水泥砂浆花岗岩楼地面(预拌)	10m2	0.1	532.12	1201.45	5.09	101.1	74.5	53.21	120.15	0.51	10.11	7.45
综合人工工日		小计							53.21	120.15	0.51	10.11	7.45
0.4973工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									191.43				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	花岗岩30厚200*200火烧面芝麻黑花岗岩						m2	1.02	102	104.04			
	水泥32.5级						kg	6.114	0.25	1.53			
	白水泥80						kg	0.1	0.45	0.05			
	合金钢切割锯片						片	0.0042	52.95	0.22			
	干硬性水泥砂浆(干拌(混)砂浆)						t	0.053025	256.87	13.62			
	锯(木)屑						m3	0.006	8.96	0.05			
	水						m3	0.02652	4.5	0.12			
	棉纱头						kg	0.01	4.55	0.05			
	其他材料费								--	0.47		--	
	材料费小计								--	120.15		--	

项目编码		040204002001	项目名称		人行道块料铺设			计量单位		m2	工程量	799.81		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-775	干硬性水泥砂浆 花岗岩楼地面 (预拌)	10m2	0.1	532.12	518.05	5.09	101.1	74.5	53.21	51.81	0.51	10.11	7.45	
综合人工工日		小计							53.21	51.81	0.51	10.11	7.45	
0.4973工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									123.09					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	花岗岩18厚100*600、200*600、300*600火烧面仿芝麻黑/灰花岗岩PC砖（黑/灰分色按设计图）						m2	1.02	35	35.7				
	水泥32.5级						kg	6.114	0.25	1.53				
	白水泥80						kg	0.1	0.45	0.05				
	合金钢切割锯片						片	0.0042	52.95	0.22				
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)						t	0.0530 25	256.87	13.62				
	锯(木)屑						m3	0.006	8.96	0.05				
	水						m3	0.0265 2	4.5	0.12				
	棉纱头						kg	0.01	4.55	0.05				
	其他材料费									--	0.47		--	
	材料费小计									--	51.81		--	

项目编码		040204004001	项目名称		安砌侧（平、缘）石		计量单位		m	工程量	48.05		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼) (非泵送)	m3	0.0270 01	117.87	329.78		22.4	16.5	3.18	8.9		0.6	0.45
2-393	侧缘石安砌 石质缘石 长度 50cm(预拌)	100m	0.01	651.95	298.13	1.01	123.87	91.27	6.52	2.98	0.01	1.24	0.91
综合人工工日		小计							9.7	11.88	0.01	1.84	1.36
0.0906工日		未计价材料费							58.87				
清单项目综合单价									83.66				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	C20粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.0275 41	320.82	8.84			
	水						m3	0.0054	4.5	0.02			
	100厚200*200、200*600火烧面芝麻灰花岗岩直形平石						m	1.015	58	58.87			

	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)	t	0.0110 25	268.32	2.96		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	70.75	--	

项目编码		040204004002		项目名称		安砌侧（平、缘）石			计量单位		m	工程量	9	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼) (非泵送)	m3	0.027	117.87	329.78		22.4	16.5	3.18	8.9		0.6	0.45	
2-393	侧缘石安砌 石质缘石 长度50cm(预拌)	100m	0.01	651.95	298.13	1.01	123.87	91.27	6.52	2.98	0.01	1.24	0.91	
综合人工工日		小计							9.7	11.88	0.01	1.84	1.36	
0.0906工日		未计价材料费							73.59					
清单项目综合单价									98.38					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	C20粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.02754	320.82	8.84				
	水						m3	0.0054	4.5	0.02				
	100厚200*600火烧面芝麻灰花岗岩弧形平石						m	1.015	72.5	73.59				
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)						t	0.011025	268.32	2.96				
	其他材料费								--	0.06		--		
	材料费小计								--	85.47		--		

项目编码		040204004003	项目名称		安砌侧（平、缘）石		计量单位		m	工程量	12.2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼) (非泵送)	m3	0.027	117.87	329.78		22.4	16.5	3.18	8.9		0.6	0.45
2-393	侧缘石安砌 石质缘石 长度50cm(预拌)	100m	0.01	651.95	298.13	1.01	123.87	91.27	6.52	2.98	0.01	1.24	0.91
综合人工工日		小计							9.7	11.88	0.01	1.84	1.36
0.0906工日		未计价材料费							71.05				
清单项目综合单价									95.84				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.0275 ₄	320.82	8.84			

	水	m3	0.0054	4.5	0.02		
	100厚200*200火烧面芝麻黑花岗岩平石	m	1.015	70	71.05		
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)	t	0.011025	268.32	2.96		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	82.93	--	

项目编码		040204004004	项目名称		安砌侧（平、缘）石			计量单位		m	工程量		167.4	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼) (非泵送)	m3	0.04075	117.87	329.78		22.4	16.5	4.8	13.44		0.91	0.67	
2-391	侧缘石安砌 石质侧石(立缘石) 长度50cm(预拌)	100m	0.01	1223.01	411.71		1.4	232.37	171.22	12.23	4.12	0.01	2.32	1.71
综合人工工日		小计							17.03	17.56	0.01	3.23	2.38	
0.1592工日		未计价材料费							73.08					
清单项目综合单价									113.29					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	C20粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.041565	320.82	13.33				
	水						m3	0.00815	4.5	0.04				
	120厚250*600机切面芝麻白花岗岩直形侧石						m	1.015	72	73.08				
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)						t	0.015225	268.32	4.09				
	其他材料费								--	0.1		--		
	材料费小计								--	90.64		--		

项目编码	040204004005	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	11.85						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼) (非泵送)	m3	0.0407 51	117.87	329.78		22.4	16.5	4.8	13.44		0.91	0.67
2-391	侧缘石安砌 石质侧石(立缘石) 长度50cm(预拌)	100m	0.01	1223.0 1	411.71	1.4	232.37	171.22	12.23	4.12	0.01	2.32	1.71
综合人工工日		小计							17.03	17.56	0.01	3.23	2.38
0.1592工日		未计价材料费							93.89				
清单项目综合单价								134.1					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	C20粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0415 66	320.82	13.34		
	水	m3	0.0081 5	4.5	0.04		
	120厚250*600机切面芝麻白花岗岩弧形侧石	m	1.015	92.5	93.89		
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)	t	0.0152 25	268.32	4.09		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	111.45	--	

项目编码		05B001		项目名称		成品垃圾箱		计量单位		组		工程量		7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
D00005	成品垃圾箱，304不锈钢，900*400*1000，详参施工图TY-2.1-1	组	1		887.21					887.21					
综合人工工日		小计								887.21					
工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									887.21						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	成品垃圾箱，304不锈钢，900*400*1000，详参施工图TY-2.1-1						组	1	887.21	887.21					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	887.21		--			

项目编码		05B002	项目名称	成品车挡石	计量单位		只	工程量	4				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	成品车挡石， Φ600芝麻灰花岗岩，详参施工图TY-2.1-2	只	1		576.69					576.69			
综合人工工日		小计								576.69			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								576.69					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品车挡石，Φ600芝麻灰花岗岩，详参施工图TY-2.1-2						只	1	576.69	576.69			
	其他材料费								--			--	

	材料费小计	--	576.69	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码	05B003	项目名称	成品汽车限位器	计量单位	组	工程量	38						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	550*150*85橡胶成品汽车限位器，详参施工图TY-2.1-3	组	1		14.2					14.2			
综合人工工日		小计								14.2			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								14.2					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	550*150*85橡胶成品汽车限位器，详参施工图TY-2.1-3						组	1	14.2	14.2			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	14.2		--	

项目编码	011702001001	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	8.07						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-954	砼垫层组合钢模板	10m2	0.1	536.71	107.41	24.96	101.97	75.14	53.67	10.74	2.5	10.2	7.51
综合人工工日		小计							53.67	10.74	2.5	10.2	7.51
0.5016工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									84.62				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	组合钢模板						kg	0.541	3.52	1.9			
	零星卡具						kg	0.027	3.6	0.1			
	钢支撑(钢管)						kg	0.149	3.22	0.48			
	周转成材						m3	0.0041	1800	7.38			
	铁钉						kg	0.054	4.46	0.24			
	其他材料费								--	0.64		--	
	材料费小计								--	10.74		--	

项目编码	011702001002	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	31.86						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-954	砼垫层组合钢模板	10m2	0.1	536.71	107.41	24.96	101.97	75.14	53.67	10.74	2.5	10.2	7.51
综合人工工日		小计							53.67	10.74	2.5	10.2	7.51
0.5016工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									84.62				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	组合钢模板						kg	0.541	3.52	1.9			
	零星卡具						kg	0.027	3.6	0.1			
	钢支撑(钢管)						kg	0.149	3.22	0.48			
	周转成材						m3	0.0041	1800	7.38			
	铁钉						kg	0.054	4.46	0.24			
	其他材料费								--	0.64		--	
	材料费小计								--	10.74		--	

项目编码		011702001003	项目名称		基础		计量单位		m2	工程量	84.14		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-956	无梁式带形基础复合木模板	10m2	0.1	299.17	95.48	14.88	56.84	41.88	29.92	9.55	1.49	5.68	4.19
综合人工工日		小计							29.92	9.55	1.49	5.68	4.19
0.2796工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									50.83				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁钉						kg	0.162	4.46	0.72			
	零星卡具						kg	0.014	3.6	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.014	4.37	0.06			
	钢支撑(钢管)						kg	0.149	3.22	0.48			
	复合木模板18mm						m2	0.22	35	7.7			
	其他材料费								--	0.54		--	
	材料费小计								--	9.55		--	

项目编码	011702011001	项目名称	直形墙	计量单位	m2	工程量	285.52						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-991	直形墙复合木模板	10m2	0.1	283.55	130.19	22.27	53.87	39.7	28.36	13.02	2.23	5.39	3.97
综合人工工日		小计							28.36	13.02	2.23	5.39	3.97
0.265工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				52.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.477	4.07	1.94		
	零星卡具	kg	0.127	3.6	0.46		
	周转成材	m3	0.0001	1800	0.18		
	钢支撑(钢管)	kg	0.234	3.22	0.75		
	PVC管Φ20mm	m	0.41	1.63	0.67		
	铁钉	kg	0.062	4.46	0.28		
	复合木模板18mm	m2	0.22	35	7.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.37	0.01		
	其他材料费			--	1.03	--	
	材料费小计			--	13.02	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：007老年活动中心新建工程-景观(007)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			7739.11			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	6395.96			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1343.15			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	3517.78			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	255.84			
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	191.88			
合计					11704.61			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：007老年活动中心新建工程-景观(007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：007老年活动中心新建工程-景观(007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：007老年活动中心新建工程-景观(007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：007老年活动中心新建工程-景观(007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：007老年活动中心新建工程-景观(007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：007老年活动中心新建工程-景观(007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	25075.07		25075.07
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	651300.68	3.3	21492.92
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	651300.68	0.55	3582.15
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	651300.68		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	676375.75	9	60873.82
合计					85948.89

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：007老年活动中心新建工程-景观(007)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 007老年活动中心新建工程-景观(007)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：008老年活动中心新建工程-绿化(008)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	96138.26	
1.1	人工费	14032.82	
1.2	材料费	74302.89	
1.3	施工机具使用费	3161.09	
1.4	企业管理费	2675.94	
1.5	利润	1965.52	
2	措施项目费	6880.12	
2.1	单价措施项目费	5028.76	
2.2	总价措施项目费	1851.36	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1224.12	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3966.21	
5	税金	9628.61	
6	工程造价	116613.2	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：008老年活动中心新建工程-绿化(008)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	050101009001	种植土回（换）填	外购种植土回填，含土资源费、挖掘运输等所有费用	m3	143	25	3575	
2	050101009002	种植土回（换）填	营养土	t	5.9	235	1386.5	
3	050101010001	整理绿化用地	绿化地细整理，达到各种苗木种植要求	m2	365	2.15	784.75	
4	050102001001	栽植乔木	香樟A，胸径20.1-22cm，高度650-700cm，蓬径>400cm，树干挺直，无明显弯曲，树冠圆满，茂盛，无偏冠，全冠种植，保留三级分支以上，养护期2年，第1年成活率养护，第2年Ⅲ级养护	株	2	2979.13	5958.26	
5	050102001002	栽植乔木	香樟B，胸径15.1-16cm，高度550-600cm，蓬径>300cm，树干挺直，无明显弯曲，树冠圆满，茂盛，无偏冠，全冠种植，保留三级分支以上，养护期2年，第1年成活率养护，第2年Ⅲ级养护	株	2	1208.29	2416.58	
6	050102001003	栽植乔木	香樟C，胸径12.1-13cm，高度550-600cm，蓬径>250cm，树干挺直，无明显弯曲，树冠圆满，茂盛，无偏冠，全冠种植，保留三级分支以上，养护期2年，第1年成活率养护，第2年Ⅲ级养护	株	28	746.6	20904.8	
7	050102001004	栽植乔木	乌桕A，胸径18.1-20cm，高度600-700cm，蓬径>350cm，树冠圆满，茂盛，全冠种植，保留三级分支，养护期2年，第1年成活率养护，第2年Ⅲ级养护	株	2	2077.21	4154.42	
8	050102001005	栽植乔木	乌桕B，胸径14.1-15cm，高度550-600cm，蓬径>300cm，树冠圆满，茂盛，全冠种植，保留三级分支，养护期2年，第1年成活率养护，第2年Ⅲ级养护	株	3	974.81	2924.43	
9	050102001006	栽植乔木	朴树，胸径20.1-22cm，高度650-700cm，蓬径>400cm，树干挺直，无明显弯曲，树冠圆满，茂盛，无偏冠，全冠种植，保留三级分支，养护期2年，第1年成活率养护，第2年Ⅲ级养护	株	2	3859.9	7719.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	050102001007	栽植乔木	枫香, 胸径15.1-16cm, 高度550-600cm, 蓬径>350cm, 树干挺直, 无明显弯曲, 树冠圆满, 茂盛, 无偏冠, 全冠种植, 养护期2年, 第1年成活率养护, 第2年Ⅲ级养护	株	2	1278.09	2556.18	
11	050102002001	栽植灌木	紫薇, 干径10.1-11cm, 高度300-350cm, 蓬径>220cm, 树型完整, 优美, 无偏冠, 枝叶茂盛, 结构紧密, 蓬形丰满, 养护期2年, 第1年成活率养护, 第2年Ⅲ级养护	株	2	589.18	1178.36	
12	050102002002	栽植灌木	红梅, 干径9.1-10cm, 高度300-350cm, 蓬径251-300cm, 树型完整, 优美, 无偏冠, 枝叶茂盛, 结构紧密, 蓬形丰满, 养护期2年, 第1年成活率养护, 第2年Ⅲ级养护	株	2	842.52	1685.04	
13	050102002003	栽植灌木	垂丝海棠, 干径8.1-9cm, 高度200-250cm, 蓬径>150cm, 树型完整, 优美, 无偏冠, 枝叶茂盛, 结构紧密, 蓬形丰满, 养护期2年, 第1年成活率养护, 第2年Ⅲ级养护	株	3	538.04	1614.12	
14	050102002004	栽植灌木	红花继木球, 高度121-150cm, 蓬径121-150cm, 规格为修剪后规格, 球形好, 无脱脚, 黑珍珠, 无偏冠, 光球, 养护期2年, 第1年成活率养护, 第2年Ⅲ级养护	株	3	225.96	677.88	
15	050102002005	栽植灌木	无刺构骨球, 高度100-120cm, 蓬径101-120cm, 规格为修剪后规格, 球形好, 无脱脚, 无偏冠, 光球, 养护期2年, 第1年成活率养护, 第2年Ⅲ级养护	株	5	121.49	607.45	
16	050102007001	栽植色带	毛鹃, 高度31-35cm, 蓬径26-30cm, 36株/m ² , 规格为修剪后规格, 蓬形好, 枝叶密实, 养护期2年, 第1年成活率养护, 第2年Ⅲ级养护	m ²	62	74.74	4633.88	
17	050102007002	栽植色带	水果兰, 高度31-35cm, 蓬径26-30cm, 36株/m ² , 规格为修剪后规格, 蓬形好, 枝叶密实, 养护期2年, 第1年成活率养护, 第2年Ⅲ级养护	m ²	47	74.74	3512.78	
18	050102007003	栽植色带	大花六道木, 高度31-35cm, 蓬径26-30cm, 36株/m ² , 规格为修剪后规格, 蓬形好, 枝叶密实, 养护期2年, 第1年成活率养护, 第2年Ⅲ级养护	m ²	82	74.74	6128.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	050102007004	栽植色带	细叶萼距花，高度26-30cm，蓬径16-20cm，36株/m2，规格为修剪后规格，蓬形好，枝叶密实，养护期2年，第1年成活率养护，第2年Ⅲ级养护	m2	66	44.38	2929.08	
20	050102007005	栽植色带	地被石竹，高度15-20cm，蓬径16-20cm，64盆/m2，150红盆，养护期2年，第1年成活率养护，第2年Ⅲ级养护	m2	32	68.45	2190.4	
21	050102007006	栽植色带	日本矮麦冬，高度15-20cm，蓬径16-20cm，64丛/m2，3-5芽/丛，养护期2年，第1年成活率养护，第2年Ⅲ级养护	m2	35	51.16	1790.6	
22	050102007007	栽植色带	再力花，25丛/m2，3-5芽/丛，养护期2年，第1年成活率养护，第2年Ⅲ级养护	m2	17	30.51	518.67	
23	050102007008	栽植色带	黄菖蒲，25丛/m2，2-3芽/丛，养护期2年，第1年成活率养护，第2年Ⅲ级养护	m2	14	35.19	492.66	
24	050102007009	栽植色带	千屈菜，25株/m2，养护期2年，第1年成活率养护，第2年Ⅲ级养护	m2	10	30.51	305.1	
25	050102012001	铺种草皮	翻土整地、清除杂物，铺种矮生百慕大成品草坪卷(已追播黑麦草)，每年秋季追播黑麦草15克/m2，养护期2年，第1年成活率养护，第2年Ⅲ级养护	m2	1067	14.52	15492.84	
		分部分项合计					96138.26	
1	050403001001	树木支撑架	树棍扁担桩	株	7	21.06	147.42	
2	050403001003	树木支撑架	树棍四脚井字桩	株	41	93.74	3843.34	
3	050403002001	草绳绕树干	胸径在10cm以内	株	7	3.61	25.27	
4	050403002004	草绳绕树干	胸径在15cm以内	株	31	20.47	634.57	
5	050403002003	草绳绕树干	胸径在20cm以内	株	6	28.92	173.52	
6	050403002002	草绳绕树干	胸径在25cm以内	株	4	51.16	204.64	
		单价措施合计					5028.76	
合计							101167.02	

综合单价分析表

工程名称：008老年活动中心新建工程-绿化(008)

项目编码	050101009001	项目名称	种植土回（换）填	计量单位	m3	工程量	143						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	外购种植土回填，含土资源费、挖掘运输等所有费用	m3	1		25					25			
综合人工工日		小计								25			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								25					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	外购种植土回填，含土资源费、挖掘运输等所有费用						m3	1	25	25			
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--	25	--		

项目编码	050101009002	项目名称	种植土回（换）填	计量单位	t	工程量	5.9						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	营养土	t	1		235					235			
综合人工工日		小计								235			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								235					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	营养土						t	1	235	235			
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--	235	--		

项目编码	050101010001	项目名称	整理绿化用地	计量单位	m2	工程量	365						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-267*0.35	绿地平整(人工)	10m2	0.1	12.95			2.46	1.81	1.3			0.25	0.18
3-268*0.65	绿地平整(机械)	10m2	0.1	0.48		3.51	0.09	0.07	0.05		0.35	0.01	0.01

综合人工工日		小计			1.35		0.35	0.26	0.19
0.0182工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					2.15				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--		--	

项目编码		050102001001	项目名称		栽植乔木		计量单位		株	工程量	2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-110	栽植乔木(带土球)土球直径在160cm内	10株	0.1	2738	36	357.68	520.22	383.32	273.8	3.6	35.77	52.02	38.33
3-410备注1	常绿乔木(III级)胸径30cm以内	10株	0.1	129.74	19.91	70.6	24.65	18.16	12.97	1.99	7.06	2.47	1.82
3-410	常绿乔木(III级)胸径30cm以内	10株	0.1	108.11	16.59	58.83	20.54	15.14	10.81	1.66	5.88	2.05	1.51
综合人工工日		小计							297.58	7.25	48.71	56.54	41.66
4.0214工日		未计价材料费							2527.39				
清单项目综合单价									2979.13				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	香樟A, 胸径20.1-22cm, 高度650-700cm, 蓬径>400cm						株	1.1	2297.63	2527.39			
	基肥						kg	3					
	水						m3	1.284	4.5	5.78			
	肥料						kg	2.2					
	药剂						kg	0.066	22.3	1.47			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2534.64		--	

项目编码		050102001002	项目名称		栽植乔木			计量单位		株	工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-108	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1058.2	18	178.84	201.06	148.15	105.82	1.8	17.88	20.11	14.82
3-409备注1	常绿乔木(Ⅲ级)胸径20cm以内	10株	0.1	96.44	14.8	58.24	18.32	13.5	9.64	1.48	5.82	1.83	1.35
3-409	常绿乔木(Ⅲ级)胸径20cm以内	10株	0.1	80.36	12.34	48.52	15.27	11.25	8.04	1.23	4.85	1.53	1.13

综合人工工日		小计		123.5	4.51	28.55	23.47	17.3
1.6689工日		未计价材料费		1010.96				
清单项目综合单价				1208.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	香樟B, 胸径15.1-16cm, 高度550-600cm, 蓬径>300cm		株	1.1	919.05	1010.96		
	基肥		kg	1.5				
	水		m3	0.785	4.5	3.53		
	肥料		kg	1.54				
	药剂		kg	0.044	22.3	0.98		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	1015.47	--	

项目编码		050102001003	项目名称		栽植乔木			计量单位		株	工程量	28	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-107	栽植乔木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	740	13.5	116.25	140.6	103.6	74	1.35	11.63	14.06	10.36
3-409备注1	常绿乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	96.44	14.8	58.24	18.32	13.5	9.64	1.48	5.82	1.83	1.35
3-409	常绿乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	80.36	12.34	48.52	15.27	11.25	8.04	1.23	4.85	1.53	1.13
综合人工工日		小计							91.68	4.06	22.3	17.42	12.84
1.2389工日		未计价材料费							598.3				
清单项目综合单价									746.6				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	香樟C, 胸径12.1-13cm, 高度550-600cm, 蓬径>250cm						株	1.05	569.81	598.3			
	基肥						kg	1					
	水						m3	0.685	4.5	3.08			
	肥料						kg	1.54					
	药剂						kg	0.044	22.3	0.98			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	602.36		--	

项目编码	050102001004	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-110	栽植乔木(带土球)土球直径在160cm内	10株	0.1	2738	36	357.68	520.22	383.32	273.8	3.6	35.77	52.02	38.33
3-414备注1	落叶乔木(Ⅲ级)胸径20cm以内	10株	0.1	173.96	14.8	60.07	33.05	24.35	17.4	1.48	6.01	3.31	2.44
3-414	落叶乔木(Ⅲ级)胸径20cm以内	10株	0.1	144.97	12.34	50.05	27.54	20.3	14.5	1.23	5.01	2.75	2.03
综合人工工日		小计							305.7	6.31	46.79	58.08	42.8
4.131工日		未计价材料费							1617.53				
清单项目综合单价									2077.21				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	乌桕A, 胸径18.1-20cm, 高度600-700cm, 蓬径>350cm						株	1.1	1470.48	1617.53			
	基肥						kg	3					
	水						m3	1.185	4.5	5.33			
	肥料						kg	1.54					
	药剂						kg	0.044	22.3	0.98			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1623.84		--	

项目编码		050102001005		项目名称		栽植乔木			计量单位		株	工程量	3	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-108	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1058.2	18	178.84	201.06	148.15	105.82	1.8	17.88	20.11	14.82	
3-414备注1	落叶乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	173.96	14.8	60.07	33.05	24.35	17.4	1.48	6.01	3.31	2.44	
3-414	落叶乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	144.97	12.34	50.05	27.54	20.3	14.5	1.23	5.01	2.75	2.03	
综合人工工日		小计							137.72	4.51	28.9	26.17	19.29	
1.861工日		未计价材料费							758.22					
清单项目综合单价									974.81					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	乌桕B, 胸径14.1-15cm, 高度550-600cm, 蓬径>300cm						株	1.1	689.29	758.22				
	基肥						kg	1.5						
	水						m3	0.785	4.5	3.53				
	肥料						kg	1.54						
	药剂						kg	0.044	22.3	0.98				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	762.73		--		

项目编码	050102001006	项目名称	栽植乔木		计量单位	株	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-111	栽植乔木(带土球)土球直径在180cm内	10株	0.1	3914.6	265.05	560.8	743.77	548.04	391.46	26.51	56.08	74.38	54.8
3-415备注1	落叶乔木(III级)胸径30cm以内	10株	0.1	226.53	19.91	72.43	43.04	31.71	22.65	1.99	7.24	4.3	3.17
3-415	落叶乔木(III级)胸径30cm以内	10株	0.1	188.77	16.59	60.36	35.87	26.43	18.88	1.66	6.04	3.59	2.64
综合人工工日		小计							432.99	30.16	69.36	82.27	60.61
5.8512工日		未计价材料费							3184.51				
清单项目综合单价									3859.9				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	朴树, 胸径20.1-22cm, 高度650-700cm, 蓬径>400cm						株	1.1	2895.01	3184.51			
	基肥						kg	5					
	种植土						m3	4.63					
	胶管						m	1.5	9.87	14.81			
	镀锌铁丝8#						kg	2	3.6	7.2			
	水						m3	1.484	4.5	6.68			
	肥料						kg	2.2					
	药剂						kg	0.066	22.3	1.47			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3214.67		--	

项目编码		050102001007		项目名称		栽植乔木			计量单位		株		工程量		2	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
3-108	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1058.2	18	178.84	201.06	148.15	105.82	1.8	17.88	20.11	14.82			
3-414备注1	落叶乔木(Ⅲ级)胸径20cm以内	10株	0.1	173.96	14.8	60.07	33.05	24.35	17.4	1.48	6.01	3.31	2.44			
3-414	落叶乔木(Ⅲ级)胸径20cm以内	10株	0.1	144.97	12.34	50.05	27.54	20.3	14.5	1.23	5.01	2.75	2.03			
综合人工工日		小计							137.72	4.51	28.9	26.17	19.29			
1.861工日		未计价材料费							1061.5							
清单项目综合单价									1278.09							

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	枫香, 胸径15.1-16cm, 高度550-600cm, 蓬径>350cm			株	1.1	965	1061.5		
	基肥			kg	1.5				
	水			m3	0.785	4.5	3.53		
	肥料			kg	1.54				
	药剂			kg	0.044	22.3	0.98		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	1066.01	--	

项目编码	050102002001	项目名称	栽植灌木		计量单位	株	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-143	栽植灌木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	495.8	6.75		94.2	69.41	49.58	0.68		9.42	6.94
3-422备注1	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	42.98	10.88	45.06	8.17	6.02	4.3	1.09	4.51	0.82	0.6
3-422	灌木(III级)蓬径200cm以上	10株	0.1	35.82	9.06	37.55	6.81	5.01	3.58	0.91	3.76	0.68	0.5
综合人工工日		小计							57.46	2.68	8.27	10.92	8.04
0.7765工日		未计价材料费							501.81				
清单项目综合单价									589.18				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫薇, 干径10.1-11cm, 高度300-350cm, 蓬径>220cm						株	1.05	477.91	501.81			
	基肥						kg	0.8					
	水						m3	0.4404	4.5	1.98			
	肥料						kg	0.99					
	药剂						kg	0.0308	22.3	0.69			
	其他材料费							--	0.01		--		
	材料费小计							--	504.49		--		

项目编码		050102002002		项目名称		栽植灌木			计量单位		株	工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
3-142	栽植灌木(带土球)土球直径在70cm内	10株	0.1	370	5.63		70.3	51.8	37	0.56			7.03	5.18	
3-422备注1	灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以上	10株	0.1	42.98	10.88	45.06	8.17	6.02	4.3	1.09	4.51		0.82	0.6	

3-422	灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以上	10株	0.1	35.82	9.06	37.55	6.81	5.01	3.58	0.91	3.76	0.68	0.5
综合人工工日		小计							44.88	2.56	8.27	8.53	6.28
0.6065工日		未计价材料费							772				
清单项目综合单价									842.52				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红梅,干径9.1-10cm,高度300-350cm,蓬径251-300cm						株	1.05	735.24	772			
	基肥						kg	0.7					
	水						m3	0.4154	4.5	1.87			
	肥料						kg	0.99					
	药剂						kg	0.0308	22.3	0.69			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	774.56		--	

项目编码		050102002003	项目名称		栽植灌木			计量单位		株	工程量	3	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-141	栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	296	4.5		56.24	41.44	29.6	0.45		5.62	4.14
3-421备注1	灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以内	10株	0.1	32.86	8.12	33.93	6.24	4.6	3.29	0.81	3.39	0.62	0.46
3-421	灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以内	10株	0.1	27.38	6.77	28.27	5.2	3.83	2.74	0.68	2.83	0.52	0.38
综合人工工日		小计							35.63	1.94	6.22	6.76	4.98
0.4814工日		未计价材料费							482.51				
清单项目综合单价									538.04				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	垂丝海棠，干径8.1-9cm，高度200-250cm，蓬径>150cm						株	1.05	459.53	482.51			
	基肥						kg	0.4					
	水						m3	0.3112	4.5	1.4			
	肥料						kg	0.836					
	药剂						kg	0.0242	22.3	0.54			
	其他材料费										--		
	材料费小计								484.45		--		

项目编码	050102002004	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	3
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价

					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-141	栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	296	4.5			56.24	41.44	29.6	0.45		5.62	4.14	
3-425备注1	球类植物(III级)蓬径150cm以内	10株	0.1	29.84	6.24	21.97	5.67	4.18	2.98	0.62	2.2	0.57	0.42		
3-425	球类植物(III级)蓬径150cm以内	10株	0.1	24.86	5.2	18.3	4.72	3.48	2.49	0.52	1.83	0.47	0.35		
综合人工工日		小计								35.07	1.59	4.03	6.66	4.91	
0.4739工日		未计价材料费								173.7					
清单项目综合单价										225.96					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	红花继木球，高度121-150cm，蓬径121-150cm							株	1.05	165.43	173.7				
	基肥							kg	0.4						
	水							m3	0.2672	4.5	1.2				
	肥料							kg	0.66						
	药剂							kg	0.0176	22.3	0.39				
	其他材料费									--			--		
	材料费小计									--	175.29		--		

项目编码		050102002005	项目名称		栽植灌木			计量单位		株	工程量	5	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-140	栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内	10株	0.1	164.28	3.38		31.21	23	16.43	0.34		3.12	2.3
3-425备注1	球类植物(III级)蓬径150cm以内	10株	0.1	29.84	6.24	21.97	5.67	4.18	2.98	0.62	2.2	0.57	0.42
3-425	球类植物(III级)蓬径150cm以内	10株	0.1	24.86	5.2	18.3	4.72	3.48	2.49	0.52	1.83	0.47	0.35
综合人工工日		小计							21.9	1.48	4.03	4.16	3.07
0.2959工日		未计价材料费							86.85				
清单项目综合单价									121.49				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无刺构骨球，高度100-120cm，蓬径101-120cm						株	1.05	82.71	86.85			
	基肥						kg	0.2					
	水						m3	0.2422	4.5	1.09			
	肥料						kg	0.66					
	药剂						kg	0.0176	22.3	0.39			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	88.33		--	

项目编码	050102007001	项目名称	栽植色带	计量单位	m2	工程量	62						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	56.98	5.31		10.83	7.98	5.7	0.53		1.08	0.8
3-433备注1	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内	10m2	0.1	15.98	4.34	6.58	3.04	2.24	1.6	0.43	0.66	0.3	0.22
3-433	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内	10m2	0.1	13.32	3.63	5.48	2.53	1.86	1.33	0.36	0.55	0.25	0.19
综合人工工日		小计							8.63	1.32	1.21	1.63	1.21
0.1166工日		未计价材料费							60.74				
清单项目综合单价									74.74				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	毛鹃，高度31-35cm，蓬径26-30cm，36株/m2						m2	1.02	59.55	60.74			
	基肥						kg	0.06					
	水						m3	0.1642	4.5	0.74			
	肥料						kg	0.22					
	药剂						kg	0.0264	22.3	0.59			
	其他材料费							--	-0.01		--		
	材料费小计							--	62.06		--		

项目编码	050102007002	项目名称	栽植色带	计量单位	m2	工程量	47						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	56.98	5.31		10.83	7.98	5.7	0.53		1.08	0.8
3-433备注1	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内	10m2	0.1	15.98	4.34	6.58	3.04	2.24	1.6	0.43	0.66	0.3	0.22
3-433	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内	10m2	0.1	13.32	3.63	5.48	2.53	1.86	1.33	0.36	0.55	0.25	0.19
综合人工工日		小计							8.63	1.32	1.21	1.63	1.21
0.1166工日		未计价材料费							60.74				
清单项目综合单价									74.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水果兰, 高度31-35cm, 蓬径26-30cm, 36株/m2			m2	1.02	59.55	60.74		
	基肥			kg	0.06				
	水			m3	0.1642	4.5	0.74		
	肥料			kg	0.22				
	药剂			kg	0.0264	22.3	0.59		
	其他材料费					--	-0.01	--	
	材料费小计					--	62.06	--	

项目编码		050102007003	项目名称		栽植色带			计量单位		m2	工程量	82	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	56.98	5.31		10.83	7.98	5.7	0.53		1.08	0.8
3-433备注1	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	15.98	4.34	6.58	3.04	2.24	1.6	0.43	0.66	0.3	0.22
3-433	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	13.32	3.63	5.48	2.53	1.86	1.33	0.36	0.55	0.25	0.19
综合人工工日		小计							8.63	1.32	1.21	1.63	1.21
0.1166工日		未计价材料费							60.74				
清单项目综合单价									74.74				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大花六道木，高度31-35cm，蓬径26-30cm，36株/m2						m2	1.02	59.55	60.74			
	基肥						kg	0.06					
	水						m3	0.1642	4.5	0.74			
	肥料						kg	0.22					
	药剂						kg	0.0264	22.3	0.59			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	62.06		--	

项目编码	050102007004	项目名称	栽植色带	计量单位	m2	工程量	66						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	56.98	5.31		10.83	7.98	5.7	0.53		1.08	0.8

3-433备注1	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内	10m2	0.1	15.98	4.34	6.58	3.04	2.24	1.6	0.43	0.66	0.3	0.22
3-433	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内	10m2	0.1	13.32	3.63	5.48	2.53	1.86	1.33	0.36	0.55	0.25	0.19
综合人工工日		小计							8.63	1.32	1.21	1.63	1.21
0.1166工日		未计价材料费							30.38				
清单项目综合单价									44.38				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细叶萼距花，高度26-30cm，蓬径16-20cm，36株/m2						m2	1.02	29.78	30.38			
	基肥						kg	0.06					
	水						m3	0.1642	4.5	0.74			
	肥料						kg	0.22					
	药剂						kg	0.0264	22.3	0.59			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	31.7		--	

项目编码		050102007005	项目名称		栽植色带			计量单位		m2	工程量	32	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-200	露地花卉栽植普通花坛70株内/m2	10m2	0.1	69.56	6.21		13.22	9.74	6.96	0.62		1.32	0.97
3-454备注1	露地花卉(Ⅲ级)草本	10m2	0.1	7.37	2.2	12.96	1.4	1.03	0.74	0.22	1.3	0.14	0.1
3-454	露地花卉(Ⅲ级)草本	10m2	0.1	6.14	1.84	10.8	1.17	0.86	0.61	0.18	1.08	0.12	0.09
综合人工工日		小计							8.31	1.02	2.38	1.58	1.16
0.1123工日		未计价材料费							54				
清单项目综合单价									68.45				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地被石竹，高度15-20cm，蓬径16-20cm，64盆/m2，150红盆						m2	1.02	52.94	54			
	基肥						kg	0.03					
	水						m3	0.1732	4.5	0.78			
	肥料						kg	0.44					
	药剂						kg	0.011	22.3	0.25			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	55.02		--	

项目编码	050102007006	项目名称	栽植色带		计量单位	m2	工程量	35	
------	--------------	------	------	--	------	----	-----	----	--

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-200	露地花卉栽植普通花坛70株内/m2	10m2	0.1	69.56	6.21		13.22	9.74	6.96	0.62		1.32	0.97
3-453备注1	露地花卉(Ⅲ级)球、块根	10m2	0.1	5.59	2.2	6.11	1.06	0.78	0.56	0.22	0.61	0.11	0.08
3-453	露地花卉(Ⅲ级)球、块根	10m2	0.1	4.66	1.84	5.09	0.89	0.65	0.47	0.18	0.51	0.09	0.07
综合人工工日		小计							7.99	1.02	1.12	1.52	1.12
0.1079工日		未计价材料费							38.39				
清单项目综合单价									51.16				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	日本矮麦冬，高度15-20cm，蓬径16-20cm，64丛/m2，3-5芽/丛						m2	1.02	37.64	38.39			
	基肥						kg	0.03					
	水						m3	0.1732	4.5	0.78			
	肥料						kg	0.22					
	药剂						kg	0.011	22.3	0.25			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	39.41		--	

项目编码	050102007007	项目名称	栽植色带	计量单位	m2	工程量	17						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-198	露地花卉栽植普通花坛25株内/m2	10m2	0.1	85.84	4.46		16.31	12.02	8.58	0.45		1.63	1.2
3-454备注1	露地花卉(Ⅲ级)草本	10m2	0.1	7.37	2.2	12.96	1.4	1.03	0.74	0.22	1.3	0.14	0.1
3-454	露地花卉(Ⅲ级)草本	10m2	0.1	6.14	1.84	10.8	1.17	0.86	0.61	0.18	1.08	0.12	0.09
综合人工工日		小计							9.93	0.85	2.38	1.89	1.39
0.1343工日		未计价材料费							14.07				
清单项目综合单价								30.51					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	再力花, 25丛/m2, 3-5芽/丛						m2	1.02	13.79	14.07			
	基肥						kg	0.03					
	水						m3	0.1342	4.5	0.6			
	肥料						kg	0.44					

	药剂	kg	0.011	22.3	0.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	14.92	--	

项目编码		050102007008	项目名称		栽植色带			计量单位		m2	工程量	14	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-198	露地花卉栽植普通花坛25株内/m2	10m2	0.1	85.84	4.46		16.31	12.02	8.58	0.45		1.63	1.2
3-454备注1	露地花卉(Ⅲ级)草本	10m2	0.1	7.37	2.2	12.96	1.4	1.03	0.74	0.22	1.3	0.14	0.1
3-454	露地花卉(Ⅲ级)草本	10m2	0.1	6.14	1.84	10.8	1.17	0.86	0.61	0.18	1.08	0.12	0.09
综合人工工日		小计							9.93	0.85	2.38	1.89	1.39
0.1343工日		未计价材料费							18.75				
清单项目综合单价									35.19				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄菖蒲，25丛/m2，2-3芽/丛						m2	1.02	18.38	18.75			
	基肥						kg	0.03					
	水						m3	0.1342	4.5	0.6			
	肥料						kg	0.44					
	药剂						kg	0.011	22.3	0.25			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	19.6		--	

项目编码		050102007009	项目名称		栽植色带			计量单位		m2	工程量	10	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-198	露地花卉栽植普通花坛25株内/m2	10m2	0.1	85.84	4.46		16.31	12.02	8.58	0.45		1.63	1.2
3-454备注1	露地花卉(Ⅲ级)草本	10m2	0.1	7.37	2.2	12.96	1.4	1.03	0.74	0.22	1.3	0.14	0.1
3-454	露地花卉(Ⅲ级)草本	10m2	0.1	6.14	1.84	10.8	1.17	0.86	0.61	0.18	1.08	0.12	0.09
综合人工工日		小计							9.93	0.85	2.38	1.89	1.39
0.1343工日		未计价材料费							14.07				
清单项目综合单价								30.51					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	千屈菜, 25株/m2	m2	1.02	13.79	14.07		
	基肥	kg	0.03				
	水	m3	0.1342	4.5	0.6		
	肥料	kg	0.44				
	药剂	kg	0.011	22.3	0.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	14.92	--	

项目编码		050102012001	项目名称		铺种草皮			计量单位		m2	工程量	1067	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-210备注1备注2	铺种草皮满铺	10m2	0.1	17.76	7.41		3.37	2.49	1.78	0.74		0.34	0.25
3-455*0.37	草坪类(III级)(割草机修剪)冷季型	10m2	0.1	4.19	0.47	2.82	0.8	0.59	0.42	0.05	0.28	0.08	0.06
3-456*0.78	草坪类(III级)(割草机修剪)暖季型	10m2	0.1	7.73	0.77	3.57	1.47	1.08	0.77	0.08	0.36	0.15	0.11
3-455*0.27	草坪类(III级)(割草机修剪)冷季型	10m2	0.1	3.06	0.34	2.05	0.58	0.43	0.31	0.03	0.21	0.06	0.04
3-456*0.73	草坪类(III级)(割草机修剪)暖季型	10m2	0.1	7.24	0.72	3.35	1.38	1.01	0.72	0.07	0.34	0.14	0.1
综合人工工日		小计							4	0.97	1.19	0.77	0.56
0.0541工日		未计价材料费							7.03				
清单项目综合单价									14.52				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	矮生百慕大成品草坪卷(已追播黑麦草)						m2	1.02	6.89	7.03			
	基肥						kg	0.02					
	黑麦草种籽						kg	0.0153	33.71	0.52			
	水						m3	0.06889	4.5	0.31			
	塑料薄膜						m2		0.74				
	肥料						kg	0.279					
	药剂						kg	0.00645	22.3	0.14			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	8		--	

项目编码		050403001001		项目名称		树木支撑架			计量单位		株	工程量		7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
3-245	树棍扁担桩	10株	0.1	35.52	163.29		6.75	4.97	3.55	16.33		0.68	0.5		
综合人工工日		小计							3.55	16.33		0.68	0.5		
0.048工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									21.06						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	树棍长1200内						根	3	5.32	15.96					
	镀锌铁丝12#						kg	0.1	3.69	0.37					
	其他材料费								--		--				
	材料费小计								--		16.33		--		

项目编码		050403001003		项目名称		树木支撑架			计量单位		株	工程量		41	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.1	59.2	858.58		11.25	8.29	5.92	85.86		1.13	0.83		
综合人工工日		小计							5.92	85.86		1.13	0.83		
0.08工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									93.74						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	树棍长2000内						根	5.33	15.97	85.12					
	镀锌铁丝12#						kg	0.2	3.69	0.74					
	其他材料费								--				--		
	材料费小计								--		85.86		--		

项目编码		050403002001		项目名称		草绳绕树干		计量单位		株		工程量		7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
3-255	草绳绕树干胸径在10cm以内	10m	0.05	27.75	35.4		5.27	3.89	1.39	1.77			0.26	0.19	
综合人工工日		小计							1.39	1.77			0.26	0.19	
0.0188工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									3.61						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	草绳			kg	1	1.77	1.77		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	1.77	--	

项目编码		050403002004		项目名称		草绳绕树干			计量单位		株	工程量	31	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.2	37	53.1		7.03	5.18	7.4	10.62			1.41	1.04
综合人工工日		小计							7.4	10.62			1.41	1.04
0.1工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									20.47					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	草绳						kg	6	1.77	10.62				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	10.62		--		

项目编码		050403002003		项目名称		草绳绕树干			计量单位		株	工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
3-257	草绳绕树干胸径在20cm以内	10m	0.2	55.5	70.8		10.55	7.77	11.1	14.16			2.11	1.55	
综合人工工日		小计							11.1	14.16			2.11	1.55	
0.15工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									28.92						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	草绳						kg	8	1.77	14.16					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	14.16		--			

项目编码	050403002002	项目名称	草绳绕树干		计量单位	株	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-258	草绳绕树干胸径在25cm以内	10m	0.25	74	106.2		14.06	10.36	18.5	26.55		3.52	2.59

综合人工工日		小计				18.5	26.55		3.52	2.59
0.25工日		未计价材料费								
清单项目综合单价						51.16				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	草绳				kg	15	1.77	26.55		
	其他材料费						--		--	
	材料费小计						--	26.55	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：008老年活动中心新建工程-绿化(008)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			1224.12			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	1011.67			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	212.45			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	556.42			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	40.47			
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	30.35			
合计					1851.36			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：008老年活动中心新建工程-绿化(008)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：008老年活动中心新建工程-绿化(008)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：008老年活动中心新建工程-绿化(008)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：008老年活动中心新建工程-绿化(008)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：008老年活动中心新建工程-绿化(008)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：008老年活动中心新建工程-绿化(008)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	3966.21		3966.21
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	103018.38	3.3	3399.61
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	103018.38	0.55	566.6
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	103018.38		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	106984.59	9	9628.61
合计					13594.82

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：008老年活动中心新建工程-绿化(008)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 008老年活动中心新建工程-绿化(008)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：009老年活动中心新建工程-室外道路排水(009)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	382537.97	
1.1	人工费	33127.23	
1.2	材料费	323823.62	
1.3	施工机具使用费	12030.28	
1.4	企业管理费	9029.88	
1.5	利润	4526.96	
2	措施项目费	32442.23	
2.1	单价措施项目费	16788.62	
2.2	总价措施项目费	15653.61	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	8825.12	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	9710.53	
5	税金	38222.17	
6	工程造价	462912.9	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：009老年活动中心新建工程-室外道路排水(009)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	040101001001	挖一般土方	新建道路挖土方，土壤类别按现场实际，挖土深度2.0m内	m3	342.33	6.06	2074.52	
2	040101002001	挖沟槽土方	雨污水管道挖土方，土壤类别按现场实际，挖土深度2.0m内	m3	386.41	15.19	5869.57	
3	040101003001	挖基坑土方	化粪池挖土方，土壤类别按现场实际，挖土深度4.0m内	m3	27.42	18.25	500.42	
4	040103001001	回填方	沟槽原土素土夯填，密实度按设计或规范要求	m3	65.91	17.77	1171.22	
5	040103001002	回填方	道路结构层下、管顶50cm范围内，中粗砂回填，密实度按设计或规范要求	m3	243.59	230.62	56176.73	
		分部小计					65792.46	
		道路工程						
6	040202001001	路床（槽）整形	路基挖掘或原路基拆除后，路基整平，碾压检验检测	m2	695.14	1.96	1362.47	
7	040202011001	碎石	200厚级配碎石垫层	m2	695.14	36.22	25177.97	
8	040202015001	水泥稳定碎（砾）石	200厚4%水泥稳定碎石	m2	695.14	64.04	44516.77	
9	040203003001	透层、粘层	透层，1.1L/m2液体沥青AL（M）-2	m2	596.95	4.8	2865.36	
10	040203004001	封层	下封层，10厚单层改性沥青表面处治	m2	596.95	10.74	6411.24	
11	040203003002	透层、粘层	粘层，快裂洒布型乳化沥青PC-3，0.5L/m2	m2	1193.9	3.91	4668.15	
12	040203006001	沥青混凝土	60厚中粒式沥青砼AC-20C	m2	596.95	74.75	44622.01	
13	040203006002	沥青混凝土	40厚细粒式SBS改性沥青砼AC-13C	m2	596.95	55.11	32897.91	
14	040204004001	安砌侧（平、缘）石	300*100*600机切面芝麻白花岗岩直形平石，30厚1:3干硬水泥砂浆结合层	m	217.5	76.38	16612.65	
15	040204004002	安砌侧（平、缘）石	300*100*600机切面芝麻白花岗岩弧形平石，30厚1:3干硬水泥砂浆结合层	m	32	96.68	3093.76	
		分部小计					182228.29	
		管网工程						
16	040501004002	塑料管	Φ200UPVC雨水口连接管，100厚碎石垫层，100厚中粗砂垫层	m	160.7	86.66	13926.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	040501004001	塑料管	dn315PE100级实壁雨水管，SDR17，内压1.0MPa，热熔连接，100厚碎石垫层，100厚中粗砂垫层，闭水试验	m	167.1	271.72	45404.41	
18	040501004004	塑料管	dn400PE100级实壁雨水管，SDR17，内压1.0MPa，热熔连接，100厚碎石垫层，100厚中粗砂垫层，闭水试验	m	9	400.21	3601.89	
19	040501004003	塑料管	dn250PE100级实壁污水管，SDR17，内压1.0MPa，热熔连接，100厚碎石垫层，100厚中粗砂垫层，闭水试验	m	66.1	189.93	12554.37	
20	040504002001	混凝土井	Φ700混凝土模块式雨水检查井，井深平均1.24m，防坠网，种植井盖座，参图集12S515，种植井盖座详施工图TY-3.2-6、7	座	2	1430.29	2860.58	
21	040504002003	混凝土井	Φ700混凝土模块式雨水检查井，井深平均1.25m，防坠网，304不锈钢装饰盖座，参图集12S515，不锈钢装饰盖座详施工图TY-3.2-3	座	4	1780.26	7121.04	
22	040504002006	混凝土井	Φ700混凝土模块式雨水检查井，井深1.11m，防坠网，重型球墨铸铁井盖座+304不锈钢装饰盖座，参图集12S515，不锈钢装饰盖座详施工图TY-3.2-2	座	1	2629.45	2629.45	
23	040504002004	混凝土井	Φ700混凝土模块式雨水检查井，井深平均1.21m，防坠网，重型球墨铸铁井盖座，参图集12S515	座	2	1804.17	3608.34	
24	040504002005	混凝土井	Φ1100混凝土模块式雨水检查井，井深1.41m，防坠网，重型球墨铸铁井盖座，参图集12S515	座	1	3249.46	3249.46	
25	040504002007	混凝土井	Φ700混凝土模块式污水检查井，井深平均1.49m，防坠网，304不锈钢装饰盖座，参图集12S515，不锈钢装饰盖座详施工图TY-3.2-3	座	7	2103.94	14727.58	
26	040504008001	整体化粪池	玻璃钢化粪池HFRP-3B，防坠网，304不锈钢装饰盖座，参图集苏S12-2016，不锈钢装饰盖座详施工图TY-3.2-3	座	1	8749.49	8749.49	
27	040504008002	隔油池	成品不锈钢隔油池1.2*0.6*0.6m	座	1	1596.98	1596.98	
28	040504009001	雨水口	丁型雨水口，详图集苏S01-2021-304页	座	11	469.04	5159.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	040504009002	雨水口	雨水口一，素土夯实，密实度≥93%，100厚碎石垫层，100厚C20砼，MU10标准砖M5水泥砂浆砌井壁，80厚C20砼压顶，20厚1:2.5防水砂浆，掺5%防水剂，600*300井框盖：井座周边预埋不锈钢角钢L85*55*3，φ6 304不锈钢插脚内伸80，3厚不锈钢井盖底板，45厚配筋砼井盖（L8@200双向），15厚1:2水泥砂浆石材铺面，详施工图TY-3.1-1、2	座	8	685.53	5484.24	
30	040504009003	雨水口	雨水口二，素土夯实，密实度≥93%，100厚碎石垫层，100厚C20砼，MU10标准砖M5水泥砂浆砌井壁，80厚C20砼压顶，20厚1:2.5防水砂浆，掺5%防水剂，2厚304不锈钢弯折成型，电镀咖啡色，φ8锚筋@500L=120，成品500*300*30厚灰色高分子雨篦子，φ1mm304不锈钢丝网（孔径6*6），50厚粒径8-10深灰色机制砾石散置，详施工图TY-3.1-3、4	座	3	206.53	619.59	
31	04B001	砼包管	车行道下覆土不足700时，管道C25砼360°包覆，扣除相应管道的碎石垫层及中粗砂垫层，工程量按砼数量计算	m3	10	322.41	3224.1	
		分部小计					134517.22	
		分部分项合计					382537.97	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		台·次	1	16788.62	16788.62	
		单价措施合计					16788.62	
合计							399326.59	

综合单价分析表

工程名称：009老年活动中心新建工程-室外道路排水(009)

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	342.33						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.001	520.02		4137.45	931.49	465.75	0.52		4.14	0.93	0.47
综合人工工日		小计							0.52		4.14	0.93	0.47
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								6.06					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	386.41						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	520.02		4137.45	931.49	465.75	0.47		3.72	0.84	0.42
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			1498.17	749.09	7.49			1.5	0.75
综合人工工日		小计							7.96		3.72	2.34	1.17
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								15.19					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040101003001	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	27.42						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.000901	520.02		4137.45	931.49	465.75	0.47		3.73	0.84	0.42

1-21备注3	人工挖基坑土方三类土深度在4m以内	100m3	0.000999	9853.1			1970.62	985.31	9.84			1.97	0.98
综合人工工日		小计							10.31		3.73	2.81	1.4
0.0964工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									18.25				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	65.91						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1196.05		170.52	273.31	136.66	11.96		1.71	2.73	1.37
综合人工工日		小计							11.96		1.71	2.73	1.37
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									17.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	243.59						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.01	2913.61	18980	225.51	627.82	313.91	29.14	189.8	2.26	6.28	3.14
综合人工工日		小计							29.14	189.8	2.26	6.28	3.14
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								230.62					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂						t	1.898	100	189.8			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	189.8		--	

项目编码	040202001001	项目名称	路床（槽）整形	计量单位	m2	工程量	695.14
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	31.24		119.54	30.16	15.08	0.31		1.2	0.3	0.15
综合人工工日		小计							0.31		1.2	0.3	0.15
0.0029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.96				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040202011001	项目名称	碎石		计量单位	m2	工程量	695.14					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-205	碎石底层 人机配合 厚度20cm	100m2	0.01	279.91	2998.92	199.37	95.86	47.93	2.8	29.99	1.99	0.96	0.48
综合人工工日		小计							2.8	29.99	1.99	0.96	0.48
0.0262工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								36.22					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60						t	0.2984	100	29.84			
	其他材料费								--	0.15		--	
	材料费小计								--	29.99		--	

项目编码	040202015001	项目名称	水泥稳定碎（砾）石		计量单位	m2	工程量	695.14					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-168	二灰结石混合料 基层 厂拌机铺 厚20cm	100m2	0.01	305.06		208.43	102.7	51.35	3.05		2.08	1.03	0.51
综合人工工日		小计							3.05		2.08	1.03	0.51
0.0285工日		未计价材料费							57.37				
清单项目综合单价								64.04					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	稳定土混合料						t	0.4413	130	57.37			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	57.37		--	

项目编码		040203003001		项目名称		透层、粘层			计量单位		m2	工程量	596.95		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
2-273	喷洒透层油 汽车式沥青喷洒机 喷油量1kg/m2	100m2	0.01	6.96	445.76	19.42	5.28	2.64	0.07	4.46	0.19	0.05	0.03		
综合人工工日		小计							0.07	4.46	0.19	0.05	0.03		
0.0007工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									4.8						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	石油沥青60~100#						t	0.001	4443.8	4.44					
	其他材料费								--	0.02		--			
	材料费小计								--	4.46		--			

项目编码		040203004001		项目名称		封层			计量单位		m2	工程量	596.95	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-261	乳化沥青下封层 厚度1cm	100m2	0.01	152.58	744.2	100.83	50.68	25.34	1.53	7.44	1.01	0.51	0.25	
综合人工工日		小计							1.53	7.44	1.01	0.51	0.25	
0.0143工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									10.74					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	煤						t	0.0001 2	741.44	0.09				
	砾石10						t	0.0148	100	1.48				
	乳化沥青						kg	1.04	4.9	5.1				
	中(粗)砂						t	0.0074	100	0.74				
	其他材料费								--	0.03		--		
	材料费小计								--	7.44		--		

项目编码		040203003002		项目名称		透层、粘层			计量单位		m2	工程量		1193.9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	356.64	19.42	5.28	2.64	0.07	3.57	0.19	0.05	0.03		

综合人工工日		小计			0.07	3.57	0.19	0.05	0.03
0.0007工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					3.91				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青60~100#			t	0.0008	4443.8	3.56		
	其他材料费					--	0.01	--	
	材料费小计					--	3.57	--	

项目编码		040203006001	项目名称		沥青混凝土		计量单位		m2	工程量	596.95		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	230.59	6908.36	204.59	87.04	43.52	2.31	69.08	2.05	0.87	0.44
综合人工工日		小计							2.31	69.08	2.05	0.87	0.44
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									74.75				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中粒式沥青混凝土						t	0.1424	478.56	68.15			
	煤						t	0.0002	741.44	0.15			
	木柴						kg	0.032	0.94	0.03			
	柴油						t	0.00006	6910	0.41			
	其他材料费								--	0.34		--	
	材料费小计								--	69.08		--	

项目编码		040203006002		项目名称		沥青混凝土			计量单位		m2	工程量	596.95	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	250.6	4865.85	244.7	99.06	49.53	2.51	48.66	2.45	0.99	0.5	
综合人工工日		小计							2.51	48.66	2.45	0.99	0.5	
0.0234工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									55.11					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	木柴						kg	0.022	0.94	0.02				

	柴油	t	0.0000 ₅	6910	0.35		
	细(微)粒沥青混凝土	t	0.0931	515	47.95		
	煤	t	0.0001 ₄	741.44	0.1		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	48.66	--	

项目编码		040204004001	项目名称		安砌侧（平、缘）石			计量单位		m	工程量	217.5	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-393	侧缘石安砌 石质缘石 长度50cm	100m	0.01	672.17	167.43		134.43	67.22	6.72	1.67		1.34	0.67
综合人工工日		小计							6.72	1.67		1.34	0.67
0.0628工日		未计价材料费							65.98				
清单项目综合单价								76.38					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*100*600机切面芝麻白花岗岩直形平石						m	1.015	65	65.98			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	2.5704	0.25	0.64			
	中(粗)砂						t	0.010149	100	1.01			
	水						m3	0.00189	4.5	0.01			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	67.65		--	

项目编码		040204004002	项目名称		安砌侧（平、缘）石			计量单位		m	工程量		32	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-393	侧缘石安砌 石质缘石 长度50cm	100m	0.01	672.17	167.43		134.43	67.22	6.72	1.67		1.34	0.67	
综合人工工日		小计							6.72	1.67		1.34	0.67	
0.0628工日		未计价材料费							86.28					
清单项目综合单价								96.68						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	300*100*600机切面芝麻白花岗岩弧形平石						m	1.015	85	86.28				
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	2.5704	0.25	0.64				
	中(粗)砂						t	0.010149	100	1.01				

	水	m3	0.00189	4.5	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	87.95	--	

项目编码		040501004002		项目名称		塑料管			计量单位		m	工程量	160.7	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.008507	676.78	2028.78	26.72	140.7	70.35	5.76	17.26	0.23	1.2	0.6	
6-823	垫层 砂	10m3	0.008507	452.18	1823.76	17.1	93.86	46.93	3.85	15.51	0.15	0.8	0.4	
6-194	PVC管道铺设(胶水粘接) 材料型号PVC 公称内径200mm以内	100m	0.009452	577.8	41.71		115.56	57.78	5.46	0.39		1.09	0.55	
综合人工工日		小计							15.07	33.16	0.38	3.09	1.55	
0.1408工日		未计价材料费							33.41					
清单项目综合单价									86.66					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	碎石40						t	0.169204	100	16.92				
	中(粗)砂						t	0.152105	100	15.21				
	Φ200UPVC管						m	0.954652	35	33.41				
	接头板材PVC						kg	0.015407	22.3	0.34				
	胶水						kg	0.004726	10.72	0.05				
	其他材料费								--	0.64		--		
	材料费小计								--	66.57		--		

项目编码		040501004001		项目名称		塑料管			计量单位		m	工程量	167.1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.009785	676.78	2028.78	26.72	140.7	70.35	6.62	19.85	0.26	1.38	0.69	
6-823	垫层 砂	10m3	0.009785	452.18	1823.76	17.1	93.86	46.93	4.42	17.85	0.17	0.92	0.46	
7-154	塑料管安装 管外径315mm以内	100m	0.009785	736.27	14.67	323.29	211.91	105.96	7.2	0.14	3.16	2.07	1.04	
综合人工工日		小计							18.24	37.84	3.59	4.37	2.19	
0.1706工日		未计价材料费							205.49					

清单项目综合单价				271.72			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.1946 24	100	19.46		
	中(粗)砂	t	0.1749 56	100	17.5		
	dn315PE100级实壁管, SDR17, 内压1.0MPa	m	0.9785	210	205.49		
	清洁棉布	kg	0.0058 51	5.15	0.03		
	三氯乙烯	kg	0.0001 96	6.31			
	电	kW·h	0.1303 46	0.86	0.11		
	其他材料费			--	0.74	--	
	材料费小计			--	243.33	--	

项目编码	040501004004	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	9					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0114 67	676.78	2028.7 8	26.72	140.7	70.35	7.76	23.26	0.31	1.61	0.81
6-823	垫层 砂	10m3	0.0114 67	452.18	1823.7 6	17.1	93.86	46.93	5.19	20.91	0.2	1.08	0.54
7-156	塑料管安装 管 外径400mm以内	100m	0.0095 56	1077.6	9.9	396.39	294.8	147.4	10.3	0.09	3.79	2.82	1.41
综合人工工日		小计							23.25	44.26	4.3	5.51	2.76
0.2172工日		未计价材料费							320.13				
清单项目综合单价									400.21				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	碎石40						t	0.2280 79	100	22.81			
	中(粗)砂						t	0.2050 3	100	20.5			
	dn400PE100级实壁管，SDR17，内压1.0MPa						m	0.9556	335	320.13			
	清洁棉布						kg	0.0085 05	5.15	0.04			
	三氯乙烯						kg	0.0001 91	6.31				
	电						kW·h	0.0577 18	0.86	0.05			
	其他材料费							--	0.86		--		
	材料费小计							--	364.39		--		

项目编码	040501004003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	66.1
------	--------------	------	-----	------	---	-----	------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0090 41	676.78	2028.7 8	26.72	140.7	70.35	6.12	18.34	0.24	1.27	0.64
6-823	垫层 砂	10m3	0.0090 41	452.18	1823.7 6	17.1	93.86	46.93	4.09	16.49	0.15	0.85	0.42
7-153	塑料管安装 管 外径250mm以内	100m	0.01	623.81	12.83	237.48	172.26	86.13	6.24	0.13	2.37	1.72	0.86
综合人工工日		小计							16.45	34.96	2.76	3.84	1.92
0.1537工日		未计价材料费							130				
清单项目综合单价									189.93				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	碎石40						t	0.1798 25	100	17.98			
	中(粗)砂						t	0.1616 53	100	16.17			
	dn250PE100级实壁管，SDR17，内压1.0MPa						m	1	130	130			
	清洁棉布						kg	0.0046 8	5.15	0.02			
	三氯乙烯						kg	0.0002	6.31				
	电						kW·h	0.1196 1	0.86	0.1			
	其他材料费							--	0.69		--		
	材料费小计							--	164.96		--		

项目编码		040504002001	项目名称		混凝土井			计量单位		座	工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0187	1333.22	3604.48		266.64	133.32	24.93	67.4		4.99	2.49
D00002	Φ700混凝土模块	层	6		155.26					931.56			
D00003	防坠网	套	1		53.23					53.23			
6-809	井盖、井算安装 检查井 混凝土 井盖、座	10套	0.1	435.06	83.14		87.01	43.51	43.51	8.31		8.7	4.35
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.00595	2951.6	1398.94	72.34	604.79	302.39	17.56	8.32	0.43	3.6	1.8
综合人工工日		小计							86	1068.82	0.43	17.29	8.64
0.8037工日		未计价材料费							249.11				
清单项目综合单价									1430.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	C25粒径40砣32.5级抗渗P12内(商品砣)(非泵送)	m3	0.1907 4	343.2	65.46		
	草袋子	只	0.9261 18	0.86	0.8		
	电	kW·h	0.0587 18	0.86	0.05		
	水	m3	0.2518 07	4.5	1.13		
	φ700混凝土模块	层	6	155.26	931.56		
	防坠网	套	1	53.23	53.23		
	φ700种植井盖座	套	1.01	246.64	249.11		
	混凝土垫块	m3	0.0035 7				
	模板木材	m3	0.0014 99	1800	2.7		
	复合木模板面板	m2	0.1249 5	35	4.37		
	钢支撑	kg	0.0863 35	3.25	0.28		
	零星卡具	kg	0.0495 64	4.18	0.21		
	圆钉	kg	0.1023 4	4.97	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.818 8	0.25	3.95		
	中(粗)砂	t	0.0415 78	100	4.16		
	其他材料费			—	0.41	—	
	材料费小计			—	1317.93	—	

项目编码	040504002003	项目名称	混凝土井		计量单位	座	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0187	1333.22	3604.48		266.64	133.32	24.93	67.4		4.99	2.49
D00002	Φ700混凝土模块	层	6		155.26					931.56			
D00003	防坠网	套	1		53.23					53.23			
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井 盖、座	10套	0.1	479.79	6017.02		95.96	47.98	47.98	601.7		9.6	4.8
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.005925	2951.6	1398.94	72.34	604.79	302.39	17.49	8.29	0.43	3.58	1.79
综合人工工日		小计							90.4	1662.18	0.43	18.17	9.08
0.8448工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				1780.26			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	0.19074	343.2	65.46		
	草袋子	只	0.926118	0.86	0.8		
	电	kW·h	0.058718	0.86	0.05		
	水	m3	0.251807	4.5	1.13		
	Φ700混凝土模块	层	6	155.26	931.56		
	防坠网	套	1	53.23	53.23		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	304不锈钢装饰盖座820*820	套	1	576.69	576.69		
	混凝土垫块	m3	0.003555				
	模板木材	m3	0.001493	1800	2.69		
	复合木模板面板	m2	0.124425	35	4.35		
	钢支撑	kg	0.085972	3.25	0.28		
	零星卡具	kg	0.049355	4.18	0.21		
	圆钉	kg	0.10191	4.97	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.8188	0.25	3.95		
	中(粗)砂	t	0.041578	100	4.16		
	其他材料费			--	12.05	--	
	材料费小计			--	1662.18	--	

项目编码		040504002006		项目名称		混凝土井		计量单位		座	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0187	1333.22	3604.48		266.64	133.32	24.93	67.4		4.99	2.49
D00002	Φ700混凝土模块	层	5		155.26					776.3			
D00003	防坠网	套	1		53.23					53.23			
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井 盖、座	10套	0.1	479.79	6254.78		95.96	47.98	47.98	625.48		9.6	4.8
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井 盖、座	10套	0.1	479.79	9184.32		95.96	47.98	47.98	918.43		9.6	4.8

6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0059	2951.6	1398.9 4	72.34	604.79	302.39	17.41	8.25	0.43	3.57	1.78	
综合人工工日		小计							138.3	2449.0 9	0.43	27.76	13.87	
1.2926工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									2629.45					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)						m3	0.1907 4	343.2	65.46				
	草袋子						只	0.9261 18	0.86	0.8				
	电						kW·h	0.0587 18	0.86	0.05				
	水						m3	0.2603 27	4.5	1.17				
	Φ700混凝土模块						层	5	155.26	776.3				
	防坠网						套	1	53.23	53.23				
	沥青漆						kg	0.984	10.29	10.13				
	铸铁井盖井座Φ700重型球墨铸铁井盖座						套	1	600	600				
	304不锈钢装饰盖座980*980						套	1	887.21	887.21				
	混凝土垫块						m3	0.0035 4						
	模板木材						m3	0.0014 87	1800	2.68				
	复合木模板面板						m2	0.1239	35	4.34				
	钢支撑						kg	0.0856 09	3.25	0.28				
	零星卡具						kg	0.0491 47	4.18	0.21				
	圆钉						kg	0.1014 8	4.97	0.5				
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	31.637 6	0.25	7.91				
	中(粗)砂						t	0.0831 55	100	8.32				
	其他材料费									--	30.5		--	
	材料费小计									--	2449.09		--	

项目编码		040504002004		项目名称		混凝土井		计量单位		座	工程量		2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0187	1333.22	3604.48		266.64	133.32	24.93	67.4		4.99	2.49	
D00002	Φ700混凝土模块	层	6		155.26					931.56				

D00003	防坠网	套	1		53.23					53.23			
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井 盖、座	10套	0.1	479.79	6254.78		95.96	47.98	47.98	625.48		9.6	4.8
6-1522	平池底模板 复 合模板	100m2	0.00595	2951.6	1398.94	72.34	604.79	302.39	17.56	8.32	0.43	3.6	1.8
综合人工工日		小计							90.47	1685.99	0.43	18.19	9.09
0.8455工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1804.17				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)						m3	0.19074	343.2	65.46			
	草袋子						只	0.926118	0.86	0.8			
	电						kW·h	0.058718	0.86	0.05			
	水						m3	0.251807	4.5	1.13			
	Φ700混凝土模块						层	6	155.26	931.56			
	防坠网						套	1	53.23	53.23			
	沥青漆						kg	0.492	10.29	5.06			
	铸铁井盖井座 Φ700重型球墨铸铁井盖座						套	1	600	600			
	混凝土垫块						m3	0.00357					
	模板木材						m3	0.001499	1800	2.7			
	复合木模板面板						m2	0.12495	35	4.37			
	钢支撑						kg	0.086335	3.25	0.28			
	零星卡具						kg	0.049564	4.18	0.21			
	圆钉						kg	0.10234	4.97	0.51			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	15.8188	0.25	3.95			
	中(粗)砂						t	0.041578	100	4.16			
	其他材料费								--	12.52	--		
	材料费小计								--	1685.99	--		

项目编码	040504002005	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-820	垫层 C15混凝土 (商品砼) (非泵送)	10m3	0.0308	927.65	3260.11		185.53	92.77	28.57	100.41		5.71	2.86

6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0497	1333.2 ₂	3604.4 ₈		266.64	133.32	66.26	179.14		13.25	6.63	
D00004	Φ1100混凝土模块	座	6		263.5					1581				
6-790	C15非定型井砌筑井底流槽现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.008	1707.7 ₂	3294.7 ₅	150.5	371.64	185.82	13.66	26.36	1.2	2.97	1.49	
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.018	2143	3766.9 ₃	150.5	458.7	229.35	38.57	67.8	2.71	8.26	4.13	
6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)	10m3	0.018	1308.2 ₉	341.43	221.64	305.99	152.99	23.55	6.15	3.99	5.51	2.75	
D00003	防坠网	套	1		53.23					53.23				
6-808	井盖、井箅安装检查井铸铁井盖、座	10套	0.1	479.79	6254.7 ₈		95.96	47.98	47.98	625.48		9.6	4.8	
6-1520	混凝土基础垫层复合模板	100m2	0.0062	3220.2 ₇	1636.3 ₄	87.28	661.51	330.76	19.97	10.15	0.54	4.1	2.05	
6-1522	平池底模板复合模板	100m2	0.0112	2951.6	1398.9 ₄	72.34	604.79	302.39	33.06	15.67	0.81	6.77	3.39	
6-1599	井盖板木模	10m3	0.018	1173.7 ₉	1537.8 ₆	3.77	235.51	117.76	21.13	27.68	0.07	4.24	2.12	
6-1604	现浇、预制构件钢筋现浇(直径20mm以内)	t	0.0205	670.36	3090.8 ₇	87.09	151.49	75.75	13.74	63.36	1.79	3.11	1.55	
6-1607	现浇、预制构件钢筋预制(直径20mm以内)	t	0.0195	633.87	3088.9 ₈	151.23	157.02	78.51	12.36	60.24	2.95	3.06	1.53	
综合人工工日		小计							318.85	2816.6 ₇	14.06	66.58	33.3	
2.98工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									3249.46					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.3957 ₆	308.45	122.07				
	电						kW·h	0.3874 ₄₂	0.86	0.33				
	水						m3	1.3694 ₈	4.5	6.16				
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)						m3	0.5069 ₄	343.2	173.98				
	草袋子						只	4.2002 ₇₃	0.86	3.61				
	Φ1100混凝土模块						座	6	263.5	1581				
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.1827	349.71	63.89				
	预制混凝土盖板C20						m3	0.1818						
	防坠网						套	1	53.23	53.23				
	沥青漆						kg	0.492	10.29	5.06				
	铸铁井盖井座Φ700重型球墨铸铁井盖座						套	1	600	600				

模板木材	m3	0.0197 34	1800	35.52		
复合木模板面板	m2	0.3654	35	12.79		
钢支撑	kg	0.2548 92	3.25	0.83		
零星卡具	kg	0.1016 66	4.18	0.42		
圆钉	kg	0.2463 88	4.97	1.22		
混凝土垫块	m3	0.0067 2				
镀锌铁丝18~22#	kg	0.1160 35	4.37	0.51		
脱模剂	kg	0.0939 6	17.15	1.61		
钢筋Φ10以外	t	0.0416	2920.3	121.48		
电焊条	kg	0.3168	5.02	1.59		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	27.941 571	0.25	6.99		
中(粗)砂	t	0.0734 41	100	7.34		
其他材料费			--	17.04	--	
材料费小计			--	2816.67	--	

项目编码	040504002007	项目名称	混凝土井		计量单位	座	工程量	7					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0187	1333.22	3604.48		266.64	133.32	24.93	67.4		4.99	2.49
D00002	Φ700混凝土模块	层	8		155.26					1242.08			
6-790	C15非定型井砌筑井底流槽现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0023	1707.72	3294.75	150.5	371.64	185.82	3.93	7.58	0.35	0.85	0.43
D00003	防坠网	套	1		53.23					53.23			
6-808	井盖、井箅安装检查井铸铁井盖、座	10套	0.1	479.79	6017.02		95.96	47.98	47.98	601.7		9.6	4.8
6-1522	平池底模板复合模板	100m2	0.005929	2951.6	1398.94	72.34	604.79	302.39	17.5	8.29	0.43	3.59	1.79
综合人工工日		小计							94.34	1980.28	0.78	19.03	9.51
0.8817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2103.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砬32.5级抗渗P12内(商品砬)(非泵送)	m3	0.1907 ₄	343.2	65.46		
	草袋子	只	1.0256 ₂₅	0.86	0.88		
	电	kW·h	0.0681 ₀₂	0.86	0.06		
	水	m3	0.2739 ₀₅	4.5	1.23		
	φ700混凝土模块	层	8	155.26	1242.08		
	C15粒径40砬32.5级坍落度35-50(商品砬)(非泵送)	m3	0.0234 ₆	308.45	7.24		
	防坠网	套	1	53.23	53.23		
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	304不锈钢装饰盖座820*820	套	1	576.69	576.69		
	混凝土垫块	m3	0.0035 ₅₇				
	模板木材	m3	0.0014 ₉₄	1800	2.69		
	复合木模板面板	m2	0.1245 ₀₉	35	4.36		
	钢支撑	kg	0.0860 ₃	3.25	0.28		
	零星卡具	kg	0.0493 ₈₉	4.18	0.21		
	圆钉	kg	0.1019 ₇₉	4.97	0.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.818 ₈	0.25	3.95		
	中(粗)砂	t	0.0415 ₇₈	100	4.16		
	其他材料费			--	12.19	--	
	材料费小计			--	1980.28	--	

项目编码	040504008001	项目名称	整体化粪池	计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-783	非定型井垫层碎石	10m3	0.099	716.9	2028.78	15.81	146.54	73.27	70.97	200.85	1.57	14.51	7.25
6-785	非定型井垫层C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.099	1564.34	3256.7	150.5	342.97	171.48	154.87	322.41	14.9	33.95	16.98
D00005	玻璃钢化粪池HFRP-3B, 参图集苏S12-2016	座	1		4613.5					4613.5			
D00002	Φ700混凝土模块	层	12		155.26					1863.12			
D00003	防坠网	套	2		53.23					106.46			

6-808	井盖、井算安装 检查井 铸铁井 盖、座	10套	0.2	479.79	6017.0 2		95.96	47.98	95.96	1203.4		19.19	9.6
综合人工工日		小计							321.8	8309.7 4	16.47	67.65	33.83
3.0075工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8749.49				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	碎石40						t	1.9691 1	100	196.91			
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	1.0098	308.45	311.47			
	电						kW·h	0.4039 2	0.86	0.35			
	水						m3	0.9661 53	4.5	4.35			
	玻璃钢化粪池HFRP-3B, 参图集苏S12-2016						座	1	4613.5	4613.5			
	Φ700混凝土模块						层	12	155.26	1863.12			
	防坠网						套	2	53.23	106.46			
	沥青漆						kg	0.984	10.29	10.13			
	304不锈钢装饰盖座820*820						套	2	576.69	1153.38			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	31.637 6	0.25	7.91			
	中(粗)砂						t	0.0831 55	100	8.32			
	其他材料费								--	33.84	--		
	材料费小计								--	8309.74	--		

项目编码		040504008002		项目名称		隔油池		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
D00006	成品不锈钢隔油池1.2*0.6*0.6m	座	1		1596.98					1596.98					
综合人工工日		小计								1596.98					
工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									1596.98						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	成品不锈钢隔油池1.2*0.6*0.6m							座	1	1596.98	1596.98				
	其他材料费									--			--		
	材料费小计									--	1596.98		--		

项目编码	040504009001	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	11
------	--------------	------	-----	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-715	M10丁型雨水口 铸铁雨水井篦 (商品砼)(非泵送)	座	1	89.2	349.23	2.96	18.43	9.22	89.2	349.23	2.96	18.43	9.22
综合人工工日		小计							89.2	349.23	2.96	18.43	9.22
0.8336工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									469.04				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.041	333.2	13.66			
	碎石40						t	0.08	100	8			
	机砖						百块	0.88	48	42.24			
	沥青漆						kg	0.053	10.29	0.55			
	水						m3	0.0885	4.5	0.4			
	电						kW·h	0.016	0.86	0.01			
	铸铁雨水井算						套	1.01	248.42	250.9			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	41.765	0.25	10.44			
	中(粗)砂						t	0.1617 5	100	16.18			
	其他材料费								--	6.85		--	
	材料费小计								--	349.23		--	

项目编码		040504009002	项目名称		雨水口		计量单位		座	工程量	8		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-58	人工平整场地、填土夯实、原土夯实 原土夯实槽、坑	100m2	0.0088	162.11			32.42	16.21	1.43			0.29	0.14
6-783	非定型井垫层碎石	10m3	0.0088	716.9	2028.78	15.81	146.54	73.27	6.31	17.85	0.14	1.29	0.64
6-785	非定型井垫层C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0088	1564.34	3385.39	150.5	342.97	171.48	13.77	29.79	1.32	3.02	1.51
6-787	M5砖砌 矩形	10m3	0.009025	1674.23	3600.37	69.72	348.79	174.4	15.11	32.49	0.63	3.15	1.57
6-805	C20钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.003288	2108.93	3418.02	150.5	451.89	225.94	6.93	11.24	0.49	1.49	0.74
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.004675	2043.06	901.36	65.96	421.8	210.9	9.55	4.21	0.31	1.97	0.99
6-794	砖墙 井底抹灰	100m2	0.0013	1327.76	901.36	65.96	278.74	139.37	1.73	1.17	0.09	0.36	0.18

6-810	井盖、井算安装 雨水井 铸铁平篦	10套	0.1	460.53	4537.58		92.11	46.05	46.05	453.76		9.21	4.61
综合人工工日		小计							100.88	550.51	2.98	20.78	10.38
0.9428工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									685.53				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	碎石40						t	0.175032	100	17.5			
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.08976	320.82	28.8			
	电						kW·h	0.049253	0.86	0.04			
	水						m3	0.179937	4.5	0.81			
	机砖						百块	0.491772	48	23.61			
	沥青漆						kg	0.458712	10.29	4.72			
	铸铁爬梯						kg	0.765681	4.5	3.45			
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.033373	320.82	10.71			
	600*300井框盖井座周边预埋不锈钢角钢L85*55*3, φ6 304不锈钢插脚内伸80, 3厚不锈钢井盖底板, 45厚配筋砼井盖(L8@200双向)						套	1.01	428	432.28			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	27.530995	0.25	6.88			
	中(粗)砂						t	0.093811	100	9.38			
	防水剂						kg	0.361762	4.29	1.55			
	其他材料费								--	10.78		--	
	材料费小计								--	550.51		--	

项目编码		040504009003	项目名称		雨水口		计量单位		座	工程量	3		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-58	人工平整场地、填土夯实、原土夯实 原土夯实槽、坑	100m2	0.008	162.11			32.42	16.21	1.3			0.26	0.13
6-783	非定型井垫层碎石	10m3	0.008	716.9	2028.78	15.81	146.54	73.27	5.74	16.23	0.13	1.17	0.59
6-785	非定型井垫层C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.008	1564.34	3385.39	150.5	342.97	171.48	12.51	27.08	1.2	2.74	1.37
6-787	M5砖砌 矩形	10m3	0.008233	1674.23	3600.37	69.72	348.79	174.4	13.78	29.64	0.57	2.87	1.44

6-805	C20钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.003	2108.93	3418.02	150.5	451.89	225.94	6.33	10.25	0.45	1.36	0.68
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.004067	2043.06	901.36	65.96	421.8	210.9	8.31	3.67	0.27	1.72	0.86
6-794	砖墙 井底抹灰	100m2	0.001067	1327.76	901.36	65.96	278.74	139.37	1.42	0.96	0.07	0.3	0.15
D00007	2厚304不锈钢弯折成型, 电镀咖啡色, Φ8锚筋@500L=120	m	1.1		39.25					43.18			
D00008	成品500*300*30厚灰色高分子雨篦子	块	1		6					6			
D00009	Φ1mm304不锈钢丝网(孔径6*6), 50厚粒径8-10深灰色机制砾石散置	m2	0.15		12					1.8			
综合人工工日		小计							49.39	138.81	2.69	10.42	5.22
0.4615工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									206.53				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	碎石40						t	0.15912	100	15.91			
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.0816	320.82	26.18			
	电						kW·h	0.04482	0.86	0.04			
	水						m3	0.155912	4.5	0.7			
	机砖						百块	0.448616	48	21.53			
	沥青漆						kg	0.025736	10.29	0.26			
	铸铁爬梯						kg	0.698488	4.5	3.14			
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.03045	320.82	9.77			
	2厚304不锈钢弯折成型, 电镀咖啡色, Φ8锚筋@500L=120						m	1.1	39.25	43.18			
	成品500*300*30厚灰色高分子雨篦子						块	1	6	6			
	Φ1mm304不锈钢丝网(孔径6*6), 50厚粒径8-10深灰色机制砾石散置						m2	0.15	12	1.8			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	10.300931	0.25	2.58			
	中(粗)砂						t	0.046641	100	4.66			
	防水剂						kg	0.310843	4.29	1.33			
	其他材料费								--	1.73	--		
	材料费小计								--	138.81	--		

项目编码	04B001	项目名称	砼包管	计量单位	m3	工程量	10
------	--------	------	-----	------	----	-----	----

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-830	渠(管)道基础 C25混凝土平基 (商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1481.05	3522.76	150.5	326.31	163.16	148.11	352.28	15.05	32.63	16.32
6-823	垫层 砂	10m3	-0.045	452.18	1823.76	17.1	93.86	46.93	-20.35	-82.07	-0.77	-4.22	-2.11
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	-0.045	676.78	2028.78	26.72	140.7	70.35	-30.46	-91.3	-1.2	-6.33	-3.17
综合人工工日		小计							97.3	178.91	13.08	22.08	11.04
0.9094工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									322.41				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	1.02	333.2	339.86			
	草袋子						只	1.3822	0.86	1.19			
	电						kW·h	0.408	0.86	0.35			
	水						m3	0.881	4.5	3.96			
	中(粗)砂						t	- 0.8046	100	-80.46			
	碎石40						t	- 0.89505	100	-89.51			
	其他材料费								--	3.52		--	
	材料费小计								--	178.91		--	

项目编码		041106001001		项目名称		大型机械设备进出场及安拆		计量单位		台·次		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	1	1284	1110.65	2577.54			1284	1110.65	2577.54				
25-25	压路机(振动压路机) 场外运输费用	次	1	535	813.28	2202.61			535	813.28	2202.61				
25-65	沥青摊铺机 12t以内(或带自动找平) 场外运输费用	次	1	963	1266.49	3809.91			963	1266.49	3809.91				
25-66	沥青摊铺机 12t以内(或带自动找平) 组拆装卸费	次	1	963		1263.14			963		1263.14				
综合人工工日		小计							3745	3190.42	9853.2				
35工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									16788.62						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	木枕	m3	0.16	1071.94	171.51		
	镀锌铁丝8#	kg	7	4.37	30.59		
	草袋子	只	20	0.86	17.2		
	其他材料费			--	2971.12	--	
	材料费小计			--	3190.42	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：009老年活动中心新建工程-室外道路排水(009)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			8825.12			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	5989.9			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	1597.31			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1237.91			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	6588.89			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	119.8			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	119.8			
合计					15653.61			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：009老年活动中心新建工程-室外道路排水(009)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：009老年活动中心新建工程-室外道路排水(009)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：009老年活动中心新建工程-室外道路排水(009)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：009老年活动中心新建工程-室外道路排水(009)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：009老年活动中心新建工程-室外道路排水(009)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：009老年活动中心新建工程-室外道路排水(009)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	9710.53		9710.53
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	414980.2	2	8299.6
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	414980.2	0.34	1410.93
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	414980.2		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	424690.73	9	38222.17
合计					47932.7

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：009老年活动中心新建工程-室外道路排水(009)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 009老年活动中心新建工程-室外道路排水(009)

[illegible]