

招标控制价

招 标 人： 江阴市教育局、江阴市山观高级中学、江阴市城市
重点建设项目管理中心

(单位盖章)

造价咨询人： 1

(单位盖章)

2025年08月09日

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 23444052.54

(大写): 贰仟叁佰肆拾肆万肆仟零伍拾贰元伍角肆分

江阴市教育局、江阴市
山观高级中学、江阴市
城市重点建设项目管理
中心

招 标 人:

(单位盖章)

造价咨询人: 1

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 1

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 1

(签字或盖章)

编 制 人: 1

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 1

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:2025年08月09日

复核时间:2025年08月09日

江阴市高中学位扩充项目（山观高中改造）

招标控制价

招标控制价（小写）：23444052.54元

（大写）：贰仟叁佰肆拾肆万肆仟零伍拾贰元伍角肆分

招标人： (单位盖章)

工程造价
咨询人：  (单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

 钱靖

 胡恒

 陈文

法定代表人
或其授权人：

 黄国

(签字或盖章)

(签字或盖章)

编制人：

 中华人民共和国一级注册造价工程师
B11013200012850
江苏建协全过程工程咨询
有限公司
有效期限：2025年12月31日

复核人：

 中华人民共和国一级注册造价工程师
B11013200012864
江苏建协全过程工程咨询
有限公司
有效期限：2025年12月31日

(造价人员签字盖章专用章)

(造价人员签字盖章专用章)

编制时间：

年 月 日

复核时间：

年 月 日

建设项目招标控制价表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)	23444052.54		548650.14	694532.85
合计		23444052.54		548650.14	694532.85

单项工程招标控制价表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造))-桩基础	1033112.56		14529.93	14374.89
2	江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造))-实验楼土建	12132746.97		336293.03	400255.31
3	江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造))-变电所土建	432802.98		12400.82	14278.03
4	江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造))-实验楼装饰工程	2493630.4		71448.35	82264.04
5	江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造))-教学楼装饰工程	1148544.94		32908.5	37890.12
6	江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造))-实验楼安装工程	2097841.63		26360.99	44741.91
7	江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造))-教学楼安装工程	1082756.32		13983.48	23733.84
8	江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造))-变电所安装工程	138936.85		593.24	1006.89
9	江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造))-室外电气、室外给水安装工程	1340085.98		19866.67	33719.23
10	江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造))-道路及排水工程	784954.19		12302.26	16466.01
11	江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造))-景观工程	489746.5		5140.5	16657.08
12	江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造))-绿化工程	268893.22		2822.37	9145.5
合计		23444052.54		548650.14	694532.85

单位工程招标控制价表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-桩基础(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	866392.93	
1.1	人工费	30432.1	
1.2	材料费	727320.31	
1.3	施工机具使用费	93730.32	
1.4	企业管理费	8682.44	
1.5	利润	6227.76	
2	措施项目费	67041.87	
2.1	单价措施项目费	36086.8	
2.2	总价措施项目费	30955.07	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	14529.93	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	14374.89	
5	税金	85302.87	
6	工程造价	1033112.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-桩基础(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	010301001014	预制钢筋混凝土方桩	1、送桩深度、桩长：桩顶标高详见图纸，设计桩长16米 2、桩截面：预应力混凝土方桩YZH-400A-6S、10N 3、沉桩方法：静力压桩 4、接桩方式：焊接接桩，详见图集《钢结构工程施工质量验收规范》(GB 50205) 5、具体详见20G361《预制混凝土方桩》	m	704	252.05	177443.2		
2	010301001016	预制钢筋混凝土方桩	1、送桩深度、桩长：桩顶标高详见图纸，设计桩长17米 2、桩截面：预应力混凝土方桩YZH-400A-7S、10N 3、沉桩方法：静力压桩 4、接桩方式：焊接接桩，详见图集《钢结构工程施工质量验收规范》(GB 50205) 5、具体详见20G361《预制混凝土方桩》	m	255	251.25	64068.75		
3	010301001015	预制钢筋混凝土方桩	1、送桩深度、桩长：桩顶标高详见图纸，设计桩长18米 2、桩截面：预应力混凝土方桩YZH-400A-8S、10N 3、沉桩方法：静力压桩 4、接桩方式：焊接接桩，详见图集《钢结构工程施工质量验收规范》(GB 50205) 5、具体详见20G361《预制混凝土方桩》	m	2538	246.21	624880.98		
		分部分项合计					866392.93		
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、静力压桩机场外运输费用及组装拆卸费 2、履带式起重机场外运输费用及组装拆卸费	台次	1	36086.8	36086.8		
		单价措施合计					36086.8		
合计								902479.73	

综合单价分析表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-桩基础(001)

项目编码	010301001014	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	704							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-14	静力压预制钢筋混凝土方桩 桩长在18m以内	m3	0.16	45.73	19.54	141.34	13.09	9.35	7.32	3.13	22.61	2.09	1.5	
3-18	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩 桩长在18m以内	m3	0.0525 45	43.29	18.5	114.83	11.07	7.91	2.27	0.97	6.03	0.58	0.42	
D00001	预制钢筋混凝土方桩	m	1.01		200					202				
3-27备注11 注12	电焊接桩 螺栓+电焊	个	0.0625		39.66	9.26	0.65	0.46		2.48	0.58	0.04	0.03	
综合人工工日		小计						9.59	208.58	29.22	2.71	1.95		
0.0864工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								252.05						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	钢筋混凝土方桩C35				m3		1548.6 9							
	普通木成材				m3	0.0014 4	1800	2.59						
	送桩器摊销				kg	0.0404 6	5.32	0.22						
	周转木材				m3	0.0006 12	1800	1.1						
	预制钢筋混凝土方桩				m	1.01	200	202						
	型钢				t	0.0007 5	2805.2 4	2.1						
	垫铁				kg	0.0068 75	4.29	0.03						
	电焊条J422				kg	0.0625	5.02	0.31						
	钢丝绳				kg	0.0028 8	5.75	0.02						
	镀锌铁丝8#				kg	0.0230 4	4.37	0.1						
	钢支架、平台及连接件				kg	0.0201 6	3.57	0.07						
	其他材料费							--	0.04	--				
材料费小计							--	208.58	--					

项目编码	010301001016	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	255
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-14	静力压预制钢筋混凝土方桩 桩长在18m以内	m3	0.16	45.73	19.54	141.34	13.09	9.35	7.32	3.13	22.61	2.09	1.5
3-18	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩 桩长在18m以内	m3	0.0494 12	43.29	18.5	114.83	11.07	7.91	2.14	0.91	5.67	0.55	0.39
D00001	预制钢筋混凝土方桩	m	1.01		200					202			
3-27备注11 备注12	电焊接桩 螺栓 +电焊	个	0.0588 24		39.66	9.26	0.65	0.46		2.33	0.54	0.04	0.03
综合人工工日		小计							9.46	208.37	28.82	2.68	1.92
0.0852工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								251.25					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢筋混凝土方桩C35			m3		1548.6 9			
	普通木成材			m3	0.0014 4	1800	2.59		
	送桩器摊销			kg	0.0380 47	5.32	0.2		
	周转木材			m3	0.0005 87	1800	1.06		
	预制钢筋混凝土方桩			m	1.01	200	202		
	型钢			t	0.0007 06	2805.2 4	1.98		
	垫铁			kg	0.0064 71	4.29	0.03		
	电焊条J422			kg	0.0588 24	5.02	0.3		
	钢丝绳			kg	0.0028 8	5.75	0.02		
	镀锌铁丝8#			kg	0.0230 4	4.37	0.1		
	钢支架、平台及连接件			kg	0.0201 6	3.57	0.07		
	其他材料费						--	0.02	--
材料费小计						--	208.37	--	

项目编码	010301001015	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	2538						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-14	静力压预制钢筋混凝土方桩 桩长在18m以内	m3	0.16	45.73	19.54	141.34	13.09	9.35	7.32	3.13	22.61	2.09	1.5

3-18	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩桩长在18m以内	m3	0.024489	43.29	18.5	114.83	11.07	7.91	1.06	0.45	2.81	0.27	0.19
D00001	预制钢筋混凝土方桩	m	1.01		200					202			
3-27备注11备注12	电焊接桩 螺栓+电焊	个	0.055556		39.66	9.26	0.65	0.46		2.2	0.51	0.04	0.03
综合人工工日		小计							8.38	207.78	25.93	2.4	1.72
0.0755工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									246.21				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢筋混凝土方桩C35					m3		1548.69					
	普通木成材					m3	0.00144	1800	2.59				
	送桩器摊销					kg	0.018857	5.32	0.1				
	周转木材					m3	0.000388	1800	0.7				
	预制钢筋混凝土方桩					m	1.01	200	202				
	型钢					t	0.000667	2805.24	1.87				
	垫铁					kg	0.006111	4.29	0.03				
	电焊条J422					kg	0.055556	5.02	0.28				
	钢丝绳					kg	0.00288	5.75	0.02				
	镀锌铁丝8#					kg	0.02304	4.37	0.1				
	钢支架、平台及连接件					kg	0.02016	3.57	0.07				
	其他材料费							--	0.02	--			
	材料费小计							--	207.78	--			

项目编号	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆			计量单位	台次	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-30	静力压桩机1600kN 场外运输费用	次	1	4320	4845.73	14867.67			4320	4845.73	14867.67		
25-31	静力压桩机1600kN 组装卸费	次	1	5760	324	5969.4			5760	324	5969.4		
综合人工工日		小计							10080	5169.73	20837.07		
84工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				36086.8				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	镀锌铁丝8#	kg	5	4.37	21.85			
	草袋子	只	20	0.86	17.2			
	液压油	kg	90	3.6	324			
	其他材料费				--	4806.68	--	
	材料费小计				--	5169.73	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-桩基础(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			14529.93			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	13537.2			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.11	992.73			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	14890.92			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	180.5			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.15	1353.72			
合计					30955.07			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-桩基础(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-桩基础(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-桩基础(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
		合计				

计日工表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-桩基础(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-桩基础(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-桩基础(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	14374.89		14374.89
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	933434.8	1.3	12134.65
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	933434.8	0.24	2240.24
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	933434.8		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	947809.69	9	85302.87
合计					99677.76

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-桩基础(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-实验楼土建(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	7107594.73	
1.1	人工费	1394617.85	
1.2	材料费	4898767.64	
1.3	施工机具使用费	205913.38	
1.4	企业管理费	416262.68	
1.5	利润	192033.18	
2	措施项目费	3273110.48	
2.1	单价措施项目费	2754371.08	
2.2	总价措施项目费	518739.4	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	336293.03	
3	其他项目费	350000	
3.1	其中:暂列金额	350000	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	400255.31	
5	税金	1001786.45	
6	工程造价	12132746.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-实验楼土建(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		桩基工程						
1	010301004001	桩头处理	1、桩与承台连接处的做法详见建筑节点 2、综合考虑不同桩顶标高与承台连接方式。	根	200	66	13200	
		分部小计					13200	
		土石方工程						
2	010101001001	平整场地	1、平整场地(厚300mm以内)	m2	1367.26	1.17	1599.69	
3	010101002001	挖基础土方	1、土壤类别：综合土质 2、挖土深度：按设计图纸 3、弃土运距：场内短驳 4、施工方式由投标人自行考虑	m3	4466.06	22.69	101334.9	
4	010103001001	回填方	1、基(槽)坑素土回填，夯实系数按设计图纸 2、填方来源、运距：利用场内挖出土方，运距自行考虑	m3	2160.99	23.75	51323.51	
5	010103001002	回填方	1、房心素土回填，夯实系数按设计图纸 2、填方来源、运距：利用场内挖出土方，运距自行考虑	m3	91.06	29.25	2663.51	
6	010103002001	余方弃置	1、余土外运 2、外运弃置，运距、堆场等由投标人自行考虑	m3	2214.01	25.83	57187.88	
		分部小计					214109.49	
		砌筑工程						
7	010401004001	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：MU15烧结淤泥多孔砖 2、墙体类型：内外墙100厚 3、砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆	m3	71.54	649.19	46443.05	
8	010401004002	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：MU15烧结淤泥多孔砖 2、墙体类型：顶层内外墙100厚 3、砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂浆	m3	2.5	649.19	1622.98	
9	010401004003	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：MU15烧结淤泥多孔砖 2、墙体类型：内外墙200厚 3、砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆	m3	769.8	524.44	403713.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010401004004	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：MU15烧结淤泥多孔砖 2、墙体类型：顶层内外墙200厚 3、砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂浆	m3	55.89	524.44	29310.95	
11	010401004005	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：MU15烧结淤泥多孔砖 2、墙体类型：外墙250厚 3、砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂浆	m3	2.25	524.44	1179.99	
12	010401004006	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：MU15烧结淤泥多孔砖 2、墙体类型：外墙300厚 3、砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆	m3	26.41	524.44	13850.46	
13	010401004007	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：A3.5级淤泥质烧结砖 2、墙体类型：地下室内墙200厚 3、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆	m3	3.08	465.91	1435	
14	010401004008	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：A3.5级淤泥质烧结砖 2、墙体类型：地下室内墙100厚 3、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆	m3	0.58	564.04	327.14	
15	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：外墙节点 2、砖品种、规格、强度等级：MU15烧结淤泥多孔砖 3、砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆	m3	23.93	680.72	16289.63	
16	010401012002	零星砌砖	1、室外楼梯砖砌踏步、屋顶楼梯间踏步 2、砖品种、规格、强度等级：MU15烧结淤泥多孔砖 3、砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆	m3	2.16	680.72	1470.36	
17	010401012003	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：原有地下泵房与拟建建筑贴临面 2、砖品种、规格、强度等级：防火墙 3、砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆	m3	4.06	681.17	2765.55	
		分部小计					518409.02	
		混凝土工程						
18	010501001001	垫层	1、混凝土种类：现浇商品砼 2、混凝土强度等级：C15	m3	81.86	417.36	34165.09	
19	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：现浇商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	172.74	449.99	77731.27	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：现浇商品砼 2、混凝土强度等级：C35P8 3、外加剂按设计 4、电梯基坑	m3	284.3	472.16	134235.09	
21	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：现浇商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	149.35	533.93	79742.45	
22	010502003001	异形柱	1、混凝土种类：现浇商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	50.74	542.07	27504.63	
23	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：现浇商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	103.31	517.59	53472.22	
24	010502003002	异形柱	1、混凝土种类：现浇商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	16.23	525.73	8532.6	
25	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：现浇商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	148.55	681.82	101284.36	
26	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：现浇商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	6.62	455.66	3016.47	
27	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：现浇商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	93.55	499.33	46712.32	
28	010503002002	矩形梁	1、混凝土种类：现浇商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	7.41	482.49	3575.25	
29	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：现浇商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、卫生间翻边、圈梁、窗台板、水平系梁、门槛、压顶、节点	m3	43.31	544.75	23593.12	
30	010503005001	过梁	1、混凝土种类：现浇商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	7.68	608.73	4675.05	
31	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：现浇商品砼 2、混凝土强度等级：C35P8 3、外加剂按设计 4、地下室墙	m3	127.67	516.78	65977.3	
32	010504001002	直形墙	1、混凝土种类：现浇商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、直行墙、护栏、节点	m3	19.02	514.79	9791.31	
33	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：现浇商品砼 2、混凝土强度等级：C35P8 3、板厚200mm以内 4、外加剂按设计	m3	51.5	519.91	26775.37	
34	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：现浇商品砼 2、混凝土强度等级：C35P8 3、外加剂按设计 4、板厚250mm	m3	67.17	519.91	34922.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	010505001003	有梁板	1、混凝土种类：现浇商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚200mm以内	m ³	283.45	484.61	137362.7	
36	010505001004	有梁板	1、混凝土种类：现浇商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚200mm以内	m ³	765.36	467.77	358012.45	
37	010505001005	有梁板	1、混凝土种类：现浇商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚200mm以内，有梁斜板	m ³	183.63	469.95	86296.92	
38	010505004001	拱板	1、混凝土种类：现浇商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚200mm以内	m ³	3.2	503.6	1611.52	
39	010505008001	悬挑板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m ³	65.89	496.21	32695.28	
40	010505006001	栏板	1、混凝土种类：现浇商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、包含节点大样处、女儿墙	m ³	6.38	581.35	3709.01	
41	010505006002	栏板	1、混凝土种类：现浇商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、包含节点大样处、女儿墙	m ³	28.12	564.51	15874.02	
42	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：现浇商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、板式雨棚	m ³	0.27	500.37	135.1	
43	010505008003	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：现浇商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、复式雨棚	m ³	2.04	536.52	1094.5	
44	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：现浇商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、直形楼梯 4、支座采用5厚聚四氟乙烯板，聚苯板填缝综合考虑在报价中	m ²	66.87	112.19	7502.15	
45	010506001002	直形楼梯	1、混凝土种类：现浇商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、直形楼梯 4、支座采用5厚聚四氟乙烯板，聚苯板填缝综合考虑在报价中	m ²	101.58	108.77	11048.86	
46	010506002001	弧形楼梯	1、混凝土种类：现浇商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、室外弧形楼梯	m ²	51.93	118.41	6149.03	
47	010507007001	其他构件	1、构件的类型：挑梁节点 2、构件规格、部位：详见节点 3、混凝土种类：商品砼 4、混凝土强度等级：C35	m ³	3.87	573.62	2219.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	010507007002	其他构件	1、构件的类型：挑梁节点 2、构件规格、部位：详见节点 3、混凝土种类：商品砼 4、混凝土强度等级：C30	m3	14.3	556.78	7961.95	
49	010501006001	设备基础	1、构件的类型：设备基础 2、构件规格、部位：屋面、地下水泵房 3、混凝土种类：商品砼 4、混凝土强度等级：C30	m3	4.63	477.82	2212.31	
50	010507003001	电缆沟、地沟	1、构件的类型：浅明沟 2、构件规格、部位：室外连廊 3、混凝土种类：商品砼 4、混凝土强度等级：C30	m	14.57	67.42	982.31	
51	010507001001	散水	1、250-300厚回填土 2、80厚C20混凝土 3、150厚粒径10-40砾石灌DMM5砂浆，宽出面层100 4、压实填土，压实系数≥93%，向外坡3%-5%	m2	63.11	114.74	7241.24	
52	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	预制盖板 1、板厚100mm，含φ8@200双向双层配筋、模板等，水泥浆灌缝	m3	11.41	1508.18	17208.33	
		分部小计					1435023.84	
		钢筋工程						
53	010515001001	现浇构件钢筋	1、现浇混凝土构件钢筋HPB300 φ12mm以内，综合考虑层高	t	2.912	4932.71	14364.05	
54	010515001002	现浇构件钢筋	1、现浇混凝土构件钢筋HRB400 φ12mm以内，综合考虑层高	t	160.213	4932.71	790284.27	
55	010515001003	现浇构件钢筋	1、现浇混凝土构件钢筋HRB400 φ25mm以内，综合考虑层高	t	39.892	4130.64	164779.49	
56	010515001004	现浇构件钢筋	1、现浇混凝土构件钢筋HRB400E φ12mm以内，综合考虑层高	t	9.523	4936.97	47014.77	
57	010515001005	现浇构件钢筋	1、现浇混凝土构件钢筋HRB400E φ25mm以内，综合考虑层高	t	63.84	4143.96	264550.41	
58	010515001006	现浇构件钢筋	1、现浇混凝土构件钢筋HRB400E φ25mm以外，综合考虑层高	t	2.091	4169.46	8718.34	
59	010515001007	现浇构件钢筋	1、现浇混凝土构件钢筋HRB500 φ12mm以内，综合考虑层高	t	6.351	5202.17	33038.98	
60	010515001008	现浇构件钢筋	1、现浇混凝土构件钢筋HRB500 φ25mm以内，综合考虑层高	t	23.444	4409.16	103368.35	
61	010515001009	现浇构件钢筋	1、现浇混凝土构件钢筋HRB500E φ12mm以内，综合考虑层高	t	6.886	5202.17	35822.14	
62	010515001010	现浇构件钢筋	1、现浇混凝土构件钢筋HRB500E φ25mm以内，综合考虑层高	t	80.671	4396.36	354658.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	010515001011	现浇构件钢筋	1、砌体、板缝内加固钢筋	t	6.481	6586.15	42684.84	
64	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	电渣压力焊	个	5502	8.66	47647.32	
65	010516003001	机械连接	直螺纹接头	个	1613	11.57	18662.41	
		分部小计					1925594.13	
		金属结构工程						
66	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、内外墙不同墙体材料交接处设热镀锌电焊钢丝网，每边不小于150宽	m2	585.32	13.08	7655.99	
67	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1、顶层填充墙墙面粉刷应采取满铺热镀锌电焊钢丝网（丝径不小于0.9mm）	m2	1998.71	18.92	37815.59	
68	010607005003	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：楼梯间、人流通道满铺钢丝网	m2	616	18.92	11654.72	
69	010606008001	钢梯	集水井不锈钢爬梯 1、最下一级距坑底不大于600，间距300，详见图纸	座	1	1890.18	1890.18	
70	010606008002	钢梯	消防水池检修梯 1、检修爬梯，做法详见05S804-179	t	0.212	6507.78	1379.65	
71	010512008002	沟盖板、井盖板、井圈	地下室排水沟成品铸铁盖板 1、400(宽)*550(长)*45(厚) 2、角钢L50*6，预埋铁脚L=180 φ 10@500，具体做法详见图纸	m2	10	709.92	7099.2	
72	010512008003	沟盖板、井盖板、井圈	集水井钢制盖板检修口 1、钢盖板，尺寸根据实际情况调整，参02J331-GB6-3/97	m2	1.13	565.67	639.21	
73	010512901001	装配式混凝土板	屋檐下方设置1000宽，100厚预制板材，防雨水冲刷	m3	3.64	1500	5460	
		分部小计					73594.54	
		门窗工程						
74	010802003001	钢质防火门	1、钢质甲级防火门 2、应具有自动关闭的功能，在关闭后应具有烟密闭的性能 3、做法详见图纸 4、洞口面积 5、含五金配件及闭门器等所有配件、附件、制作、运输及安装	m2	22.59	500	11295	
75	010802003002	钢质防火门	1、钢质甲级防火门，配电间，设置500高挡板， 2、应具有自动关闭的功能，在关闭后应具有烟密闭的性能 3、做法详见图纸 4、洞口面积 5、含五金配件及闭门器等所有配件、附件、制作、运输及安装	m2	2.42	550.97	1333.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	010802003003	钢质防火门	1、钢质乙级防火门 2、应具有自动关闭的功能,在关闭后应具有烟密闭的性能 3、做法详见图纸 4、洞口面积 5、含五金配件及闭门器等所有配件、附件、制作、运输及安装	m2	15.18	450	6831	
77	010802003004	钢质防火门	1、钢质丙级防火门 2、应具有自动关闭的功能,在关闭后应具有烟密闭的性能 3、做法详见图纸 4、洞口面积 5、含五金配件及闭门器等所有配件、附件、制作、运输及安装	m2	14.08	420	5913.6	
78	010802004001	防盗门	1、保温钢制防盗门 2、做法详见图纸 3、洞口面积 4、含五金配件及闭门器等所有配件、附件、制作、运输及安装	m2	2.53	550	1391.5	
79	010802001002	金属(塑钢)门	1、隔热金属型材多腔密封玻璃门,6mm高透光Low-E+12空气+6mm透明 2、综合考虑开启方式 3、做法详见图纸 4、洞口面积 5、含五金配件及闭门器等所有配件、附件、制作、运输及安装 6、铝合金内门的壁厚不小于2.0,铝合金外门的壁厚不小于2.2	m2	5.29	600	3174	
80	010802001003	金属(塑钢)门	1、隔热金属型材多腔密封玻璃门联窗,6mm高透光Low-E+12空气+6mm透明 2、做法详见图纸 3、洞口面积 4、含五金配件、闭门器、护门板、防撞标识等所有配件、附件、制作、运输及安装 5、铝合金内门的壁厚不小于2.0,铝合金外门的壁厚不小于2.2	m2	44.81	600	26886	
81	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1、隔热金属型材多腔密封玻璃窗,6mm高透光Low-E+12空气+6mm透明 2、综合考虑开启方式 3、做法详见图纸 4、洞口面积 5、含附框、五金配件(不包括手动链条式开窗器)等所有配件、附件、制作、运输及安装 6、铝合金内窗的壁厚不小于1.4,铝合金外窗的壁厚不小于1.8	m2	954.17	620	591585.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1、隔热金属型材多腔密封玻璃带型窗,6mm高透光Low-E+12空气+6mm透明 2、综合考虑开启方式 3、做法详见图纸 4、洞口面积 5、含附框、五金配件(不包括手动链条式开窗器)等所有配件、附件、制作、运输及安装 6、铝合金内窗的壁厚不小于1.4,铝合金外窗的壁厚不小于1.8	m ²	99.95	620	61969	
83	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1、隔热金属型材多腔密封玻璃窗,6mm高透光Low-E+12空气+6mm透明,配电间 2、内侧安装金属防护网,加装防雨雪设施(雨搭) 3、做法详见图纸 4、洞口面积 5、含附框、窗套、五金配件(不包括手动链条式开窗器)等所有配件、附件、制作、运输及安装 6、铝合金内窗的壁厚不小于1.4,铝合金外窗的壁厚不小于1.8	m ²	2.95	650	1917.5	
84	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	1、隔热金属型材多腔密封玻璃窗,6mm高透光Low-E+12空气+6mm透明,教师女卫 2、贴梁底预留洞口,内装防虫网,外侧安装金属防雨百叶 3、做法详见图纸 4、洞口面积 5、含附框、窗套、五金配件(不包括手动链条式开窗器)等所有配件、附件、制作、运输及安装 6、铝合金内窗的壁厚不小于1.4,铝合金外窗的壁厚不小于1.8	m ²	1.44	650	936	
85	010807003001	金属百叶窗	1、金属防雨百叶、内附防虫网 2、做法详见图纸 3、洞口面积 4、含附框、窗套、五金配件等所有配件、附件、制作、运输及安装 5、铝合金内窗的壁厚不小于1.4,铝合金外窗的壁厚不小于1.8	m ²	2.55	350	892.5	
86	010809003001	金属窗台板	2厚成品铝合金排水板,颜色同窗框,表面氟碳喷涂(专业厂家设计并配合安装)(余同)	m	397.86	19.23	7650.85	
		分部小计					721775.7	
		屋面及防水工程						
87	010901001001	瓦屋面	沥青瓦屋面,封檐法参见09J202-1-2/L8,檐口做法参见09J202-1-2/L4,具体做法详见图纸	m ²	1042.5	62.1	64739.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	010902003001	屋面刚性层	平屋面 1、50厚C30细石混凝土，原浆收光，内配冷拔Φ4@100单层双向焊接钢筋网片，保护层厚度10，平面四周(沿墙和水沟边)设伸缝，缝宽20，缝内填DSM15砂浆；纵横间距≤10m	m2	684.75	40.65	27835.09	
89	010902003002	屋面刚性层	天沟 1、20厚1:3水泥砂浆找平	m2	82.23	20.67	1699.69	
90	010902003003	屋面刚性层	坡屋面 1、50厚C30细石混凝土持钉层，内配冷拔Φ4@150与屋面板预埋Φ10钢筋头绑牢 2、现浇钢筋混凝土屋面板，预埋Φ10钢筋头双向间距900，伸出屋面防水层30	m2	1042.5	37.38	38968.65	
91	010902001001	屋面卷材防水	平屋面、坡屋面 1、3+3厚(共两层)高聚物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎	m2	1951.47	78.84	153853.89	
92	010902002001	屋面涂膜防水	平屋面、坡屋面 1、2.0厚高聚物改性沥青防水涂料	m2	1951.47	27.74	54133.78	
93	011101006001	平面砂浆找平层	平屋面、坡屋面 1、20厚DSM15砂浆找平层	m2	1740.6	20.67	35978.2	
94	011101006002	平面砂浆找平层	平屋面 1、最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土找坡2%(天沟内坡向内落水管)	m2	698.1	41.49	28964.17	
95	011101006003	平面砂浆找平层	井道出屋面顶板 1、20厚1:3水泥砂浆找平(找2%坡)	m2	21.31	20.67	440.48	
96	010902002002	屋面涂膜防水	井道出屋面顶板 1、1.5厚JS防水涂料(II)型，遇墙处上翻250	m2	27.01	23.42	632.57	
97	010903001001	墙面卷材防水	地下室外墙 1、3厚自粘型聚合物改性沥青防水卷材(II)型	m2	316.82	46.77	14817.67	
98	010903002001	墙面涂膜防水	地下室外墙 1、1.5厚JS防水涂料(II)型	m2	316.82	23.42	7419.92	
99	010903002002	墙面涂膜防水	消防水池内墙、消防水池顶棚 1、1.5厚JS(II)型防水涂料，阴阳角加一层胎体增强材料	m2	534.87	23.42	12526.66	
100	010903002003	墙面涂膜防水	消防泵房内墙 1、1.5厚JS(II)型防水涂料，沿墙根翻起高度300	m2	159.77	23.42	3741.81	
101	010903002004	墙面涂膜防水	消防泵房顶棚 1、1.0厚JS防水涂料(II)型防潮层	m2	75.57	17.42	1316.43	
102	011003001001	隔离层	室外连廊、浅明沟 1、聚乙烯薄膜隔离层	m2	285.23	13.36	3810.67	
103	010904002001	楼(地)面涂膜防水	室外连廊、浅明沟 1、1.5厚JS防水涂料(II)型，四周上翻300高	m2	338.72	23.42	7932.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
104	010904002002	楼(地)面涂膜防水	水井地面 1、1.5厚JS(II)型防水涂料,沿墙根翻起高度300)	m ²	17.86	23.42	418.28	
105	010904002003	楼(地)面涂膜防水	雨棚、结构挑板板面 1、1.5聚氨酯防水涂料,遇墙体上翻300高,防水层沿外口下翻至滴水线	m ²	439.25	38.5	16911.13	
106	010904001001	楼(地)面卷材防水	地下室底板(一级防水) 1、1.2厚高分子自粘胶膜预铺反粘防水卷材	m ²	663.3	40.52	26876.92	
107	010904002004	楼(地)面涂膜防水	地下室底板(一级防水) 1、1.5厚JS防水涂料(II)型	m ²	663.3	23.42	15534.49	
108	010904001002	楼(地)面卷材防水	地下室顶板 1、4厚自粘型聚合物改性沥青耐根穿刺防水卷材(施工缝、后浇带处附加防水卷材一道)	m ²	384.83	65.52	25214.06	
109	010904002005	楼(地)面涂膜防水	地下室顶板 1、2.0厚JS防水涂料(II)型	m ²	384.83	29.42	11321.7	
110	010904002006	楼(地)面涂膜防水	消防水池地面、集水坑侧壁、排水沟侧壁 1、1.5厚JS(II)型防水涂料,阴阳角加一层胎体增强材料	m ²	320.13	23.42	7497.44	
111	010904002007	楼(地)面涂膜防水	消防泵房地面 1、1.5+1.5厚JS防水涂料(II)型	m ²	114.09	46.84	5343.98	
112	010902006002	屋面(廊、阳台)泄(吐)水管	1、吐水管品种、规格:溢水孔Φ100PVC管,伸出墙面50,洞中心底高出完成面150/100	个	5	14.84	74.2	
113	010902006003	屋面(廊、阳台)泄(吐)水管	1、吐水管品种、规格:溢水孔Φ50PVC管,伸出墙面50,洞中心底高出完成面100	个	2	8.71	17.42	
114	010902006004	屋面(廊、阳台)泄(吐)水管	1、吐水管品种、规格:溢水孔Φ50PVC管,伸出墙面100	个	1	8.71	8.71	
115	01B001	屋面检修口	屋面检修口,做法参见12J201-H19	套	2	300	600	
116	01B002	滴水板	1、300*300*60承水板,C20混凝土,内配钢筋4Φ6	套	1	150	150	
117	010903004001	墙面变形缝	1、施工缝钢板止水带	m	112.7	81.96	9236.89	
118	010902008001	屋面变形缝	1、屋面变形缝做法详见12J201 1/A16	m	9.85	100.02	985.2	
119	010903004002	墙面变形缝	1、外墙变形缝做法详见14J936-2/BQ4,防水加强做法详见设计说明第五节(防水工程)中节点详图(余同)	m	34.7	84.77	2941.52	
120	010903004003	墙面变形缝	1、外墙变形缝做法详见14J936-1/AQ1,室外楼梯	m	9.2	38.43	353.56	
121	010903004004	墙面变形缝	1、内墙及顶棚做法详见14J936-3/AN2	m	51.1	53.43	2730.27	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
122	010904004001	楼(地)面变形缝	1、楼面变形缝做法详见14J936-1/AD3、14J936-4/AD3	m	13.8	128.85	1778.13	
123	010904004002	楼(地)面变形缝	1、室外楼梯屋面变形缝、楼面变形缝做法详见12J201-F6,缝底设置2厚不锈钢排水槽	m	4.4	117.51	517.04	
		分部小计					587322.69	
		保温、隔热、防腐工程						
124	011001001001	保温隔热屋面	平屋面、坡屋面 1、105厚B1级挤塑聚苯保温板	m2	1727.25	54.75	94566.94	
125	011001005001	保温隔热楼地面	楼地面2 地砖地面(一) 地砖地面(一) 办公、化学实验室、走道(一层)、准备室(一层)、仪器室(一层) 1、20厚挤塑聚苯板(XPS)	m2	972.49	21.28	20694.59	
126	011001003001	保温隔热墙面	地下室外墙 1、30厚挤塑聚苯板外贴保护层(密度≥30kg/m3)	m2	316.82	27.09	8582.65	
127	011001003002	保温隔热墙面	保温内墙 1、涂刷建筑用绝热(保温隔热)涂料 2、部位:室内敞开走廊等保温部位	m2	1913.44	40	76537.6	
		分部小计					200381.78	
		楼地面装饰工程						
128	011101003001	细石混凝土楼地面	楼地面1 地面基础地坪做法 一层地面(无地下室) 1、结构刚性地坪,100厚C20细石混凝土,双向Φ6@200双向钢筋网片 2、80厚C15混凝土垫层 3、150厚碎石垫层 4、素土夯实,压实度≥94%	m2	1061.45	143.02	151808.58	
129	011101003002	细石混凝土楼地面	楼地面2 地砖地面(一) 办公、化学实验室、走道(一层)、准备室(一层)、仪器室(一层) 1、40厚C20细石混凝土,中配双向Φ6中距150,随打随抹平	m2	972.49	41.56	40416.68	
130	011101003003	细石混凝土楼地面	楼地面2 地砖地面(一) 办公、化学实验室、走道(一层)、准备室(一层)、仪器室(一层) 楼地面7 卫生间 1、回填LC7.5轻骨料混凝土(容重12KN/m3)垫层,根据平面标高核算厚度,待设备管线安装完后回填	m3	109.86	518.68	56982.18	
131	011101003004	细石混凝土楼地面	8.4米处地面回填 1、泡沫混凝土容重不大于6.0KN/m	m3	25.5	518.68	13226.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
132	011102003001	块料楼地面	楼地面3 地砖地面(二) 室外楼梯 1、10厚地砖面层, DTC砂浆擦缝 2、30厚DSM15砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3、界面剂一道	m ²	51.93	241.41	12536.42	
133	011101003005	细石混凝土楼地面	楼地面4 地砖地面(三) 物理数字化实验室、化生数字化实验室、物理实验室、生物实验室、备用实验室 1、40厚C20细石混凝土, 中配双向Φ6中距150, 随打随抹平 2、5厚隔声减震垫(成品)	m ²	1580.52	49.56	78330.57	
134	011101001001	水泥砂浆楼地面	楼地面5 地砖地面(四) 室外走廊 1、40厚C20细石混凝土, 内配Φ4@200X200钢筋网片 2、最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡	m ²	280.86	48.85	13720.01	
135	011101003006	细石混凝土楼地面	楼地面7 卫生间 1、最薄处30厚C20细石混凝土, 1%坡向地漏坡, 随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆抹小八字角	m ²	234.51	17.16	4024.19	
136	011101001002	水泥砂浆楼地面	楼地面8 水泥砂浆地坪 设备间、设备井 1、20厚DSM20砂浆面层, 表面撒适量水泥粉抹压平整 2、界面剂一道	m ²	48.54	30.89	1499.4	
137	011101001003	水泥砂浆楼地面	雨棚、结构挑板板面 1、最薄处20厚1:3水泥砂浆找平兼找坡层	m ²	312.75	20.67	6464.54	
138	011101003007	细石混凝土楼地面	地下室底板上表面 1、50厚细石混凝土保护层	m ²	80.18	26.68	2139.2	
139	011101003008	细石混凝土楼地面	地下室顶板 1、最薄处70厚C20细石混凝土保护层, 内配Φ6@150双向钢筋网, 粉平压实抹光, 留分隔缝@6m, 缝内钢筋截断, 缝宽20mm, 内填高分子密封膏 2、20厚DSM15低强度等级砂浆隔离层	m ²	333.25	69.34	23107.56	
140	011101001004	水泥砂浆楼地面	消防水池地面、集水坑侧壁、排水沟侧壁 1、20厚DSM20砂浆面层, 表面撒适量水泥粉抹压平整	m ²	296.93	24.91	7396.53	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
141	011102003002	块料楼地面	消防泵房地面 1、10厚厚浅米色防滑地砖(规格600X600), DTG砂浆擦缝 2、30厚DSM15砂浆结合层, 表面撒适量水泥粉抹压平整 3、最薄处30厚C20细石混凝土随打随抹光, 1%找坡至排水沟或地漏, 地漏四周及管根部用DSM15砂浆抹小八字角 4、界面剂一道	m2	74.22	172.19	12779.94		
		分部小计					424432.14		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
142	011201001001	墙面一般抹灰	内墙1 水井、电井、无内衬风管的风井 1、5厚DPM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平抹光 2、9厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底扫毛 3、混凝土墙梁柱刷建筑胶水泥浆一道	m2	517.49	31.26	16176.74		
143	011201001002	墙面一般抹灰	内墙2 卫生间、LT02楼梯间、实验室、走廊墙面(1.5米以下) 1、15厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平 2、混凝土墙梁柱刷建筑胶水泥浆一道	m2	2526.04	31.7	80075.47		
144	011201001003	墙面一般抹灰	内墙3 LT02楼梯间、实验室、走廊墙面(1.5米以上)、仪器室、准备室 1、15厚DPM15砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底找平 2、混凝土墙梁柱刷建筑胶水泥浆一道	m2	3778.42	31.7	119775.91		
145	011201001005	墙面一般抹灰	外墙1、外墙2 1、5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型), 压入耐碱玻纤网格布(用于底层为二层布) 2、15厚聚合物水泥防水砂浆找平 3、砼墙体刷建筑胶水泥浆一道	m2	5128.35	46.38	237852.87		
146	011204003001	块料墙面	外墙2(走道墙裙1.5米高) 1、10厚陶瓷墙砖, DTG白水泥擦缝 2、5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层	m2	11.36	144.78	1644.7		
147	011201001006	墙面一般抹灰	消防泵房(混凝土墙面) 1、5厚DPM5砂浆打底抹平 2、300高以上界面剂一道 3、聚合物砂浆局部修补平整, 接缝处300宽耐碱玻纤网带, 居中布置	m2	144.05	32.88	4736.36		
148	011204003002	块料墙面	消防泵房(混凝土墙面) 1、300高10厚墙砖(300X250), DTG砂浆擦缝 2、300高10厚DTA砂浆粘结层	m2	11.62	146.97	1707.79		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
149	011201001007	墙面一般抹灰	消防泵房(砌块墙面) 1、300高以上10厚DPM5砂浆打底抹平 2、聚合物砂浆局部修补平整,接缝处300宽耐碱玻纤网带,居中布置	m2	15.72	33.23	522.38	
150	011204003003	块料墙面	消防泵房(砌块墙面) 1、300高10厚墙砖(300X250),DTG砂浆擦缝 2、300高10厚DTA砂浆粘结层 3、300高6厚DPM5砂浆分层压实抹光 4、300高6厚DPM5砂浆罩面	m2	1.27	153.01	194.32	
		分部小计					462686.54	
		天棚工程						
151	011302001001	吊顶天棚	消防泵房顶棚 1、龙骨吸顶吊件,间距<1200,用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 2、C型次龙骨用吸顶吊件连接,中距<800,次龙骨与次龙骨中距400 3、C型横撑龙骨,中距<1200,用挂插件与次龙骨连接 4、板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉(防锈)距板边长边>10,短边>15	m2	75.57	107.91	8154.76	
		分部小计					8154.76	
		油漆、涂料、裱糊工程						
152	011407001001	墙面喷刷涂料	外墙1 1、底层涂料一道(抗碱封闭底漆),涂刷建筑用绝热(保温隔热)真石漆(颜色及立面分隔详立面) 2、刮涂耐水腻子,干燥后打磨	m2	2630.27	95	249875.65	
153	011407001002	墙面喷刷涂料	外墙2 1、底层涂料一道(抗碱封闭底漆),涂刷真石漆(颜色及立面分隔详立面) 2、刮涂耐水腻子,干燥后打磨	m2	2498.08	61.49	153606.94	
154	011407001003	墙面喷刷涂料	雨棚、结构挑板板面 1、底层涂料一道(抗碱封闭底漆),涂刷建筑用绝热(保温隔热)真石漆(颜色及立面分隔详立面) 2、刮涂耐水腻子,干燥后打磨	m2	316.34	95	30052.3	
155	011407001004	墙面喷刷涂料	雨棚、结构挑板板底、架空板板顶 1、底层涂料一道(抗碱封闭底漆),涂刷建筑用绝热(保温隔热)真石漆(颜色及立面分隔详立面) 2、刮涂耐水腻子,干燥后打磨	m2	366.9	95	34855.5	
156	011407002001	天棚喷刷涂料	室外天棚 1、3厚面层耐水腻子刮平 2、无机涂料(燃烧性能为A级)(室外采用防水涂料)	m2	413.98	27.27	11289.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
157	011407001005	墙面喷刷涂料	消防泵房墙面 1、白色无机涂料两遍 2、3厚耐水腻子分遍找平	m ²	159.77	26.34	4208.34	
158	011407002002	天棚喷刷涂料	消防泵房顶棚 1、2厚耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 2、白色无机防霉涂料2遍	m ²	75.57	22.1	1670.1	
159	011407002003	天棚喷刷涂料	地下楼梯间顶棚 1、3厚耐水腻子刮平 2、白色无机防霉涂料2遍	m ²	13.21	27.27	360.24	
		分部小计					485918.3	
		其他装饰工程						
160	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯栏杆 1、900高不锈钢防护栏杆, 竖向间距≤110, 栏杆应采取防攀爬措施, 扶手需采取防滑措施, 具体做法详见图纸	m	59.12	220	13006.4	
161	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	靠墙扶手 1、集靠墙扶手参见国标图集22J403-1-4/5-4, 具体做法详见图纸	m	59.43	180	10697.4	
162	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	护窗栏杆 1、900高不锈钢护窗栏杆, 详见22J403-1-HC7型/4-24, 具体做法详见图纸	m	16	180	2880	
163	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯防护栏杆 1、1100高不锈钢防护栏杆竖向间距≤110, 具体做法详见图纸	m	3.7	240	888	
164	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	屋面防护栏杆 1、1400高不锈钢防护栏杆, 竖向间距≤110, 水平推力≥1.5KN/m, 栏杆表面白色氟碳喷涂, 具体做法详见图纸	m	34	280	9520	
		分部小计					36991.8	
		分部分项合计					7107594.73	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式: 框架结构 2、檐口高度: 详见设计图纸 3、综合考虑承插型盘扣式脚手架	m ²	5439.22	96.11	522763.43	
2	011701006001	满堂脚手架	1、混凝土浇捣脚手架, 层高5m以内 2、综合考虑承插型盘扣式脚手架	m ²	5403.7	7.17	38744.53	
3	011706002001	排水、降水	1、基坑、地下室排水 2、实验楼施工期间所发生的排水包干费用	m ²	441.29	34.12	15056.81	
4	011702001001	基础	1、砖胎模	m ²	53.99	163.83	8845.18	
5	011702001002	基础	1、现浇垫层 2、复合木模板	m ²	95.46	90.67	8655.36	
6	011702001003	基础	1、现浇独立基础 2、复合木模板	m ²	332.1	76.95	25555.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011702001004	基础	1、现浇筏板基础 2、复合木模板	m2	127.75	62.33	7962.66	
8	011702002001	矩形柱	1、现浇矩形柱 2、支模高度3.6米以内 3、复合木模板,综合考虑承插型盘扣式模板支撑	m2	132.44	88.43	11711.67	
9	011702002002	矩形柱	1、现浇矩形柱 2、支模高度5米以内 3、复合木模板,综合考虑承插型盘扣式模板支撑	m2	1558.55	108.5	169102.68	
10	011702004001	异形柱	1、现浇异形柱 2、支模高度3.6米以内 3、复合木模板,综合考虑承插型盘扣式模板支撑	m2	25.88	124.44	3220.51	
11	011702004002	异形柱	1、现浇异形柱 2、支模高度5米以内 3、复合木模板,综合考虑承插型盘扣式模板支撑	m2	362.4	148.73	53899.75	
12	011702003001	构造柱	1、现浇构造柱 2、复合木模板	m2	2022.91	97	196222.27	
13	011702005001	基础梁	1、现浇基础梁 2、支模高度3.6米以内 3、复合木模板,综合考虑承插型盘扣式模板支撑	m2	53.32	63.34	3377.29	
14	011702006001	矩形梁	1、现浇矩形梁 2、支模高度5米以内 3、复合木模板,综合考虑承插型盘扣式模板支撑	m2	977.4	116.98	114336.25	
15	011702008001	圈梁	1、现浇圈梁 2、复合木模板	m2	440.13	71.41	31429.68	
16	011702009001	过梁	1、现浇过梁 2、复合木模板	m2	113.07	94.9	10730.34	
17	011702011001	直形墙	1、现浇电梯井墙 2、支模高度5米以内 3、复合木模板,综合考虑承插型盘扣式模板支撑	m2	808.38	96.31	77855.08	
18	011702011002	直形墙	1、现浇直行墙 2、支模高度3.6米以内 3、复合木模板,综合考虑承插型盘扣式模板支撑	m2	222.67	63.29	14092.78	
19	011702014001	有梁板	1、现浇有梁斜板 2、板厚:200mm以内 3、支模高度:3.6米以内 4、复合木模板,综合考虑承插型盘扣式模板支撑	m2	1531.55	97.42	149203.6	
20	011702014002	有梁板	1、现浇有梁板 2、板厚:250mm 3、支模高度:3.6米以内 4、复合木模板,综合考虑承插型盘扣式模板支撑	m2	281.9	88.32	24897.41	
21	011702014003	有梁板	1、现浇有梁板 2、板厚:200mm以内 3、支模高度:5米以内 4、复合木模板,综合考虑承插型盘扣式模板支撑	m2	8338.85	96.18	802030.59	
22	011702017001	拱板	1、拱板 2、板厚:200mm以内 3、支模高度:5米以内 4、复合木模板,综合考虑承插型盘扣式模板支撑	m2	22.59	195.23	4410.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	011702023001	悬挑板	1、悬挑板 2、复合木模板, 综合考虑承插型盘扣式模板支撑	m2	304.67	128.48	39144	
24	011702021001	栏板	1、现浇栏板 2、支模高度: 5米以内 3、复合木模板, 综合考虑承插型盘扣式模板支撑	m2	429.57	98.48	42304.05	
25	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板	1、现浇复式雨棚 2、复合木模板 3、综合考虑承插型盘扣式模板支撑	m2	2.71	128.48	348.18	
26	011702023003	雨篷、悬挑板、阳台板	1、现浇复式雨棚 2、复合木模板 3、综合考虑承插型盘扣式模板支撑	m2	12.54	164.31	2060.45	
27	011702024001	楼梯	1、现浇直行楼梯 2、复合木模板 3、综合考虑承插型盘扣式模板支撑	m2	168.45	233.77	39378.56	
28	011702024002	楼梯	1、现浇弧形楼梯 2、复合木模板 3、综合考虑承插型盘扣式模板支撑	m2	51.93	293.79	15256.51	
29	011702025001	其他现浇构件	1、挑梁节点 2、复合木模板, 综合考虑承插型盘扣式模板支撑	m2	206.75	92.14	19049.95	
30	011702001005	基础	1、现浇屋面、地下水泵房基础 2、复合木模板, 综合考虑承插型盘扣式模板支撑	m2	36.6	66.84	2446.34	
31	011702026001	电缆沟、地沟	浅明沟, 混凝土现浇地沟	m2	17.48	73.43	1283.56	
32	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式: 框架结构 2、建筑物檐口高度、层数: 檐口高度详见图纸、地下1层, 地上4层 3、配套塔吊基础	m2	5439.22	45.35	246668.63	
33	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、塔式起重机场外运输费用及组装拆卸费 2、施工电梯场外运输费用及组装拆卸费 3、履带式挖掘机进出场费用	项	1	52327.63	52327.63	
		单价措施合计					2754371.08	
合计							9861965.81	

综合单价分析表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-实验楼土建(002)

项目编码	010301004001	项目名称	桩头处理	计量单位	根	工程量	200							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二三遍(厚2mm)	10m2	0.1	36	240	3.25	10.21	4.71	3.6	24	0.33	1.02	0.47	
13-18-2-[13-19-2]*4	C35预拌非泵送细石砼找平层厚20mm	10m2	0.1	40.8	77.81	0.37	10.7	4.94	4.08	7.78	0.04	1.07	0.49	
5-33	直螺纹接头Φ25以内	每10个接头	0.2	67.2	22.38	0.37	17.57	8.11	13.44	4.48	0.07	3.51	1.62	
综合人工工日		小计						21.12	36.26	0.44	5.6	2.58		
0.176工日		未计价材料费												
清单项目综合单价							66							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水泥基渗透结晶防水涂料				kg	2.4	10	24						
	预拌混凝土(泵送型) C35				m3	0.02	382.72	7.65						
	水				m3	0.024	4.5	0.11						
	直螺纹套筒接头Φ25以内				个	2.04	3	6.12						
	电焊条J422				kg	-0.324	5.02	-1.63						
	其他材料费						--	0.01	--					
	材料费小计						--	36.26	--					

项目编码	010101001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	1367.26						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-273	平整场地(厚300mm以内) 推土机75kW以内	1000m2	0.001422	111		486.53	155.36	71.7	0.16		0.69	0.22	0.1
综合人工工日		小计						0.16	0.69	0.22	0.1		
0.0014工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							1.17						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	010101002001	项目名称	挖基础土方	计量单位	m3	工程量	4466.06						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-204	挖掘机挖土(斗容量1m3以内)反铲装车	1000m3	0.0009	333		3118.22	897.32	414.15	0.3		2.81	0.81	0.37
1-3备注1	人工挖一般土方土壤类别三类土	m3	0.1	55.5			14.43	6.66	5.55			1.44	0.67
1-262备注1	自卸汽车运土运距在1km以内	1000m3	0.001		38.7	7750.01	2015	930		0.04	7.75	2.02	0.93
综合人工工日				小计					5.85	0.04	10.56	4.27	1.97
0.0527工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								22.69					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.0086	4.5	0.04					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	0.04	--				

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	2160.99						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-205	挖掘机挖土(斗容量1m3以内)反铲不装车	1000m3	0.001	333		2429.49	718.25	331.5	0.33		2.43	0.72	0.33
1-104	回填土基(槽)坑夯填	m3	1	31.08		1.13	8.37	3.87	31.08		1.13	8.37	3.87
1-103	回填土基(槽)坑松填	m3	-1	17.76			4.62	2.13	-17.76			-4.62	-2.13
综合人工工日				小计					13.65		3.56	4.47	2.07
0.123工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								23.75					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	010103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	91.06						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-205	挖掘机挖土(斗容量1m3以内)反铲 不装车	1000m3	0.001	333		2429.49	718.25	331.5	0.33		2.43	0.72	0.33	
1-102	回填土 地面 夯填	m3	1	28.86		0.68	7.68	3.54	28.86		0.68	7.68	3.54	
1-101	回填土 地面 松填	m3	-1	11.1			2.89	1.33	-11.1			-2.89	-1.33	
综合人工工日		小计							18.09		3.11	5.51	2.54	
0.163工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									29.25					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	其他材料费								--		--			
	材料费小计								--		--			

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置			计量单位	m3	工程量	2214.01					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-204	挖掘机挖土(斗容量1m3以内)反铲 装车	1000m3	0.001	333		3118.22	897.32	414.15	0.33		3.12	0.9	0.41	
1-264 备注1	自卸汽车运土 运距在5km以内	1000m3	0.001		38.7	15235.44	3961.21	1828.25		0.04	15.24	3.96	1.83	
综合人工工日		小计							0.33	0.04	18.36	4.86	2.24	
0.003工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									25.83					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	水						m3	0.0086	4.5	0.04				
	其他材料费								--		--			
材料费小计								--	0.04	--				

项目编码	010401004001	项目名称	多孔砖墙			计量单位	m3	工程量	71.54				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-29	M5 KM1空心砖墙 190×90×90 1/2砖(预拌)	m3	1	169.9	414.48	0.18	44.22	20.41	169.9	414.48	0.18	44.22	20.41
综合人工工日		小计							169.9	414.48	0.18	44.22	20.41
1.4158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									649.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53		百块	0.28	48	13.44		
	MU15烧结淤泥多孔砖190×90×90		百块	5.95	58	345.1		
	混合砂浆 M5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)		t	0.1995	272.79	54.42		
	水		m3	0.114	4.5	0.51		
	其他材料费				--	1.01	--	
	材料费小计				--	414.48	--	

项目编码	010401004002	项目名称	多孔砖墙		计量单位	m3	工程量	2.5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-29	M7.5 KM1空心砖墙 190×90×90 1/2砖(预拌)	m3	1	169.9	414.48	0.18	44.22	20.41	169.9	414.48	0.18	44.22	20.41
综合人工工日		小计						169.9	414.48	0.18	44.22	20.41	
1.4158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								649.19					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	标准砖240×115×53		百块	0.28	48	13.44							
	MU15烧结淤泥多孔砖190×90×90		百块	5.95	58	345.1							
	混合砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)		t	0.1995	272.79	54.42							
	水		m3	0.114	4.5	0.51							
	其他材料费				--	1.01	--						
	材料费小计				--	414.48	--						

项目编码	010401004003	项目名称	多孔砖墙		计量单位	m3	工程量	769.8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-30	M5 KM1空心砖墙 190×190×90 1砖(预拌)	m3	1	137.72	334.07	0.23	35.87	16.55	137.72	334.07	0.23	35.87	16.55
综合人工工日		小计						137.72	334.07	0.23	35.87	16.55	
1.1477工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								524.44					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	标准砖240×115×53		百块	0.21	48	10.08							
	MU15烧结淤泥多孔砖190×190×90		百块	2.7	94.5	255.15							

	混合砂浆 M5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)	t	0.2467 5	272.79	67.31		
	水	m3	0.109	4.5	0.49		
	其他材料费			--	1.04	--	
	材料费小计			--	334.07	--	

项目编号	010401004004	项目名称	多孔砖墙		计量单位	m3	工程量	55.89						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-30	M7.5 KM1空心砖墙 190×190×90 1砖(预拌)	m3	1	137.72	334.07	0.23	35.87	16.55	137.72	334.07	0.23	35.87	16.55	
综合人工工日		小计							137.72	334.07	0.23	35.87	16.55	
1.1477工日		未计价材料费												
清单项目综合单价							524.44							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	标准砖240×115×53				百块	0.21	48	10.08						
	MU15烧结淤泥多孔砖190×190×90				百块	2.7	94.5	255.15						
	混合砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)				t	0.2467 5	272.79	67.31						
	水				m3	0.109	4.5	0.49						
	其他材料费							--	1.04	--				
	材料费小计							--	334.07	--				

项目编号	010401004005	项目名称	多孔砖墙		计量单位	m3	工程量	2.25						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-30	M7.5 KM1空心砖墙 190×190×90 1砖(预拌)	m3	1	137.72	334.07	0.23	35.87	16.55	137.72	334.07	0.23	35.87	16.55	
综合人工工日		小计							137.72	334.07	0.23	35.87	16.55	
1.1477工日		未计价材料费												
清单项目综合单价							524.44							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	标准砖240×115×53				百块	0.21	48	10.08						
	MU15烧结淤泥多孔砖190×190×90				百块	2.7	94.5	255.15						
	混合砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)				t	0.2467 5	272.79	67.31						
	水				m3	0.109	4.5	0.49						

	其他材料费	--	1.04	--	
	材料费小计	--	334.07	--	

项目编码	010401004006	项目名称	多孔砖墙		计量单位	m3	工程量	26.41					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-30	M5 KM1空心砖墙 190×190×90 1砖(预拌)	m3	1	137.72	334.07	0.23	35.87	16.55	137.72	334.07	0.23	35.87	16.55
综合人工工日		小计							137.72	334.07	0.23	35.87	16.55
1.1477工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								524.44					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	标准砖240×115×53				百块	0.21	48	10.08					
	MU15烧结淤泥多孔砖190×190×90				百块	2.7	94.5	255.15					
	混合砂浆 M5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)				t	0.2467 5	272.79	67.31					
	水				m3	0.109	4.5	0.49					
	其他材料费						--	1.04	--				
	材料费小计						--	334.07	--				

项目编码	010401004007	项目名称	多孔砖墙		计量单位	m3	工程量	3.08					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-30	M10 KM1空心砖 墙 190×190×90 1砖(预拌)	m3	1	137.72	275.54	0.23	35.87	16.55	137.72	275.54	0.23	35.87	16.55
综合人工工日		小计							137.72	275.54	0.23	35.87	16.55
1.1477工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								465.91					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	标准砖240×115×53				百块	0.21	48	10.08					
	KM1砖190×190×90				百块	2.7	71.89	194.1					
	水泥砂浆 M10(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)				t	0.2467 5	283.01	69.83					
	水				m3	0.109	4.5	0.49					
	其他材料费						--	1.04	--				
	材料费小计						--	275.54	--				

项目编码	010401004008	项目名称	多孔砖墙		计量单位	m3	工程量	0.58					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-29	M5 KM1空心砖墙 190×90×90 1/2砖(预拌)	m3	1	169.9	329.33	0.18	44.22	20.41	169.9	329.33	0.18	44.22	20.41
综合人工工日		小计							169.9	329.33	0.18	44.22	20.41
1.4158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										564.04			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	标准砖240×115×53				百块	0.28	48	13.44					
	KM1砖190×90×90				百块	5.95	42.74	254.3					
	混合砂浆 M5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)				t	0.1995	301.09	60.07					
	水				m3	0.114	4.5	0.51					
	其他材料费						--	1.01	--				
	材料费小计						--	329.33	--				

项目编码	010401012001	项目名称	零星砌砖		计量单位	m3	工程量	23.93					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-58	M5零星砌砖 多 孔砖(预拌)	m3	1	239.64	349.55	0.34	62.39	28.8	239.64	349.55	0.34	62.39	28.8
综合人工工日		小计							239.64	349.55	0.34	62.39	28.8
1.997工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										680.72			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	MU15烧结淤泥多孔砖240×115×90				百块	3.44	72.25	248.54					
	混合砂浆 M5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)				t	0.3675	272.79	100.25					
	水				m3	0.108	4.5	0.49					
	其他材料费						--	0.27	--				
	材料费小计						--	349.55	--				

项目编码	010401012002	项目名称	零星砌砖		计量单位	m3	工程量	2.16					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-58	M5零星砌砖 多孔砖(预拌)	m3	1	239.64	349.55	0.34	62.39	28.8	239.64	349.55	0.34	62.39	28.8
综合人工工日		小计							239.64	349.55	0.34	62.39	28.8
1.997工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									680.72				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	MU15烧结淤泥多孔砖240×115×90				百块	3.44	72.25	248.54					
	混合砂浆 M5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)				t	0.3675	272.79	100.25					
	水				m3	0.108	4.5	0.49					
	其他材料费						--	0.27	--				
	材料费小计						--	349.55	--				

项目编码	010401012003	项目名称	零星砌砖		计量单位	m3	工程量	4.06					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-58	M5零星砌砖 多孔砖(预拌)	m3	1	239.64	350	0.34	62.39	28.8	239.64	350	0.34	62.39	28.8
综合人工工日		小计							239.64	350	0.34	62.39	28.8
1.997工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									681.17				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	防火墙240×115×90				百块	3.44	72.25	248.54					
	水泥砂浆 M5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)				t	0.3675	274.01	100.7					
	水				m3	0.108	4.5	0.49					
	其他材料费						--	0.27	--				
	材料费小计						--	350	--				

项目编码	010501001001	项目名称	垫层		计量单位	m3	工程量	81.86					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-178	泵送现浇构件 C15现浇垫层	m3	1	57.6	320.67	12.46	18.22	8.41	57.6	320.67	12.46	18.22	8.41
综合人工工日		小计							57.6	320.67	12.46	18.22	8.41
0.48工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									417.36				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	预拌混凝土(泵送型) C15				m3	1.015	324.96	329.83					

水	m3	0.53	4.5	2.39		
其他材料费			--	-11.55	--	
材料费小计			--	320.67	--	

项目编码	010501003001	项目名称	独立基础		计量单位	m3	工程量	172.74					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-185	泵送现浇构件C35现浇桩承台独立柱基	m3	1	36	383.52	12.17	12.52	5.78	36	383.52	12.17	12.52	5.78
综合人工工日		小计							36	383.52	12.17	12.52	5.78
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								449.99					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	预拌混凝土(泵送型) C35				m3	1.02	382.72	390.37					
	塑料薄膜				m2	0.81	0.69	0.56					
	水				m3	0.92	4.5	4.14					
	其他材料费						--	-11.55	--				
	材料费小计						--	383.52	--				

项目编码	010501004001	项目名称	满堂基础		计量单位	m3	工程量	284.3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00027	砼外加剂(抗裂纤维)	m3	1		20					20			
6-183	泵送现浇构件C35现浇满堂(板式)基础 无梁式	m3	1	28.8	395.62	12.17	10.65	4.92	28.8	395.62	12.17	10.65	4.92
综合人工工日		小计							28.8	415.62	12.17	10.65	4.92
0.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								472.16					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	砼外加剂(抗裂纤维)				m3	1	20	20					
	预拌防水混凝土P8(泵送型)C35				m3	1.02	392.72	400.57					
	塑料薄膜				m2	1.87	0.69	1.29					
	水				m3	1.18	4.5	5.31					
	其他材料费						--	-11.55	--				
材料费小计						--	415.62	--					

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	149.35							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-190	泵送现浇构件 C35现浇矩形柱(预拌)	m3	1	90.08	383.13	19.2	28.41	13.11	90.08	383.13	19.2	28.41	13.11	
综合人工工日		小计						90.08	383.13	19.2	28.41	13.11		
0.7507工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								533.93						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	预拌混凝土(泵送型) C35			m3	0.99	382.72	378.89							
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)			t	0.0542 5	304.65	16.53							
	塑料薄膜			m2	0.28	0.69	0.19							
	水			m3	1.25	4.5	5.63							
	其他材料费					--	-18.11	--						
	材料费小计					--	383.13	--						

项目编码	010502003001	项目名称	异形柱	计量单位	m3	工程量	50.74							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-191	泵送现浇构件 C35现浇圆形多边形柱(预拌)	m3	1	96.08	382.99	19.2	29.97	13.83	96.08	382.99	19.2	29.97	13.83	
综合人工工日		小计						96.08	382.99	19.2	29.97	13.83		
0.8007工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								542.07						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	预拌混凝土(泵送型) C35			m3	0.99	382.72	378.89							
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)			t	0.0542 5	304.65	16.53							
	塑料薄膜			m2	0.14	0.69	0.1							
	水			m3	1.24	4.5	5.58							
	其他材料费					--	-18.11	--						
	材料费小计					--	382.99	--						

项目编码	010502001002	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	103.31
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件C30现浇矩形柱(预拌)	m3	1	90.08	366.79	19.2	28.41	13.11	90.08	366.79	19.2	28.41	13.11
综合人工工日		小计							90.08	366.79	19.2	28.41	13.11
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								517.59					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	预拌混凝土(泵送型) C30			m3	0.99	366.21	362.55						
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)			t	0.05425	304.65	16.53						
	塑料薄膜			m2	0.28	0.69	0.19						
	水			m3	1.25	4.5	5.63						
	其他材料费						--	-18.11	--				
	材料费小计						--	366.79	--				

项目编码	010502003002	项目名称	异形柱	计量单位	m3	工程量	16.23	清单综合单价组成明细					
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-191	泵送现浇构件C30现浇圆形多边形柱(预拌)	m3	1	96.08	366.65	19.2	29.97	13.83	96.08	366.65	19.2	29.97	13.83
综合人工工日		小计							96.08	366.65	19.2	29.97	13.83
0.8007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								525.73					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	预拌混凝土(泵送型) C30			m3	0.99	366.21	362.55						
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)			t	0.05425	304.65	16.53						
	塑料薄膜			m2	0.14	0.69	0.1						
	水			m3	1.24	4.5	5.58						
	其他材料费						--	-18.11	--				
	材料费小计						--	366.65	--				

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	148.55	清单综合单价组成明细					
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-316	非泵送现浇构件 C25构造柱(预拌)	m3	1	237.68	352	1.32	62.14	28.68	237.68	352	1.32	62.14	28.68
综合人工工日		小计							237.68	352	1.32	62.14	28.68
1.9807工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									681.82				
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	预拌混凝土(非泵送型) C25				m3	0.99	333.2	329.87					
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)				t	0.0542 5	304.65	16.53					
	塑料薄膜				m2	0.23	0.69	0.16					
	水				m3	1.2	4.5	5.4					
	其他材料费						--	0.04	--				
	材料费小计						--	352	--				

项目编码	010503001001	项目名称	基础梁		计量单位	m3	工程量	6.62					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-193	泵送现浇构件 C35现浇基础梁 地坑支撑梁	m3	1	36	379.51	19.18	14.35	6.62	36	379.51	19.18	14.35	6.62
综合人工工日		小计							36	379.51	19.18	14.35	6.62
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									455.66				
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	预拌混凝土(泵送型) C35				m3	1.02	382.72	390.37					
	塑料薄膜				m2	1.05	0.69	0.72					
	水				m3	1.46	4.5	6.57					
	其他材料费						--	-18.15	--				
	材料费小计						--	379.51	--				

项目编码	010503002001	项目名称	矩形梁		计量单位	m3	工程量	93.55					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194	泵送现浇构件 C35现浇单梁 框 架梁 连续梁	m3	1	67.2	380.12	19.18	22.46	10.37	67.2	380.12	19.18	22.46	10.37
综合人工工日		小计							67.2	380.12	19.18	22.46	10.37
0.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									499.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	1.02	382.72	390.37			
	塑料薄膜	m2	1.27	0.69	0.88			
	水	m3	1.56	4.5	7.02			
	其他材料费				--	-18.15	--	
	材料费小计				--	380.12	--	

项目编码	010503002002	项目名称	矩形梁	计量单位	m3	工程量	7.41						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194	泵送现浇构件 C30现浇单梁 框架梁 连续梁	m3	1	67.2	363.28	19.18	22.46	10.37	67.2	363.28	19.18	22.46	10.37
综合人工工日		小计						67.2	363.28	19.18	22.46	10.37	
0.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								482.49					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	366.21	373.53								
	塑料薄膜	m2	1.27	0.69	0.88								
	水	m3	1.56	4.5	7.02								
	其他材料费				--	-18.15	--						
	材料费小计				--	363.28	--						

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	43.31						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件 C25圈梁	m3	1	140.4	349.21	1.3	36.84	17	140.4	349.21	1.3	36.84	17
综合人工工日		小计						140.4	349.21	1.3	36.84	17	
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								544.75					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	333.2	339.86								
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52								
	水	m3	1.74	4.5	7.83								
	其他材料费				--	--	--						
	材料费小计				--	349.21	--						

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	7.68						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件C25过梁	m3	1	186	350.25	1.3	48.7	22.48	186	350.25	1.3	48.7	22.48
综合人工工日		小计						186	350.25	1.3	48.7	22.48	
1.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								608.73					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	预拌混凝土(非泵送型) C25			m3	1.02	333.2	339.86						
	塑料薄膜			m2	2.2	0.69	1.52						
	水			m3	1.97	4.5	8.87						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	350.25	--					

项目编码	010504001001	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	127.67						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-200	泵送现浇构件C35现浇挡土墙和地下室墙混凝土(预拌)	m3	1	56.56	392.23	19.2	19.7	9.09	56.56	392.23	19.2	19.7	9.09
D00027	砼外加剂(抗裂纤维)	m3	1		20					20			
综合人工工日		小计						56.56	412.23	19.2	19.7	9.09	
0.4713工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								516.78					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	预拌防水混凝土P8(泵送型)C35			m3	0.992	392.72	389.58						
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)			t	0.05075	304.65	15.46						
	塑料薄膜			m2	0.17	0.69	0.12						
	水			m3	1.15	4.5	5.18						
	砼外加剂(抗裂纤维)			m3	1	20	20						
	其他材料费					--	-18.11	--					
材料费小计					--	412.23	--						

项目编码	010504001002	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	19.02
------	--------------	------	-----	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-201	泵送现浇构件C30现浇地面以上直(圆)形墙厚在200mm内(预拌)	m3	1	80.56	360.34	31.36	29.1	13.43	80.56	360.34	31.36	29.1	13.43
综合人工工日		小计							80.56	360.34	31.36	29.1	13.43
0.6713工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								514.79					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	预拌混凝土(泵送型) C30			m3	0.992	366.21	363.28						
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)			t	0.05075	304.65	15.46						
	塑料薄膜			m2	0.61	0.69	0.42						
	水			m3	2.41	4.5	10.85						
	其他材料费					--	-29.67	--					
	材料费小计					--	360.34	--					

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	51.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件C35现浇有梁板	m3	1	52.8	400.13	19.5	18.8	8.68	52.8	400.13	19.5	18.8	8.68
D00027	砼外加剂(抗裂纤维)	m3	1		20					20			
综合人工工日		小计							52.8	420.13	19.5	18.8	8.68
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								519.91					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	预拌混凝土(泵送型) C35P8			m3	1.02	397.72	405.67						
	塑料薄膜			m2	5.03	0.69	3.47						
	水			m3	2.03	4.5	9.14						
	砼外加剂(抗裂纤维)			m3	1	20	20						
	其他材料费					--	-18.15	--					
	材料费小计					--	420.13	--					

项目编码	010505001002	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	67.17
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C35现浇有梁板	m3	1	52.8	400.13	19.5	18.8	8.68	52.8	400.13	19.5	18.8	8.68
D00027	砼外加剂(抗裂纤维)	m3	1		20					20			
综合人工工日		小计							52.8	420.13	19.5	18.8	8.68
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								519.91					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	预拌混凝土(泵送型) C35P8			m3	1.02	397.72	405.67						
	塑料薄膜			m2	5.03	0.69	3.47						
	水			m3	2.03	4.5	9.14						
	砼外加剂(抗裂纤维)			m3	1	20	20						
	其他材料费					--	-18.15	--					
材料费小计					--	420.13	--						

项目编码	010505001003	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	283.45						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C35现浇有梁板	m3	1	52.8	384.83	19.5	18.8	8.68	52.8	384.83	19.5	18.8	8.68
综合人工工日		小计							52.8	384.83	19.5	18.8	8.68
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								484.61					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	预拌混凝土(泵送型) C35			m3	1.02	382.72	390.37						
	塑料薄膜			m2	5.03	0.69	3.47						
	水			m3	2.03	4.5	9.14						
	其他材料费					--	-18.15	--					
材料费小计					--	384.83	--						

项目编码	010505001004	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	765.36						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	52.8	367.99	19.5	18.8	8.68	52.8	367.99	19.5	18.8	8.68
综合人工工日		小计							52.8	367.99	19.5	18.8	8.68

0.44工日		未计价材料费							
清单项目综合单价								467.77	
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30			m3	1.02	366.21	373.53		
	塑料薄膜			m2	5.03	0.69	3.47		
	水			m3	2.03	4.5	9.14		
	其他材料费					--	-18.15	--	
	材料费小计					--	367.99	--	

项目编码	010505001005	项目名称	有梁板		计量单位	m3	工程量	183.63					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207 备注6	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	54.38	367.99	19.5	19.21	8.87	54.38	367.99	19.5	19.21	8.87
综合人工工日		小计							54.38	367.99	19.5	19.21	8.87
0.4532工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								469.95					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	预拌混凝土(泵送型) C30			m3	1.02	366.21	373.53						
	塑料薄膜			m2	5.03	0.69	3.47						
	水			m3	2.03	4.5	9.14						
	其他材料费					--	-18.15	--					
	材料费小计					--	367.99	--					

项目编码	010505004001	项目名称	拱板		计量单位	m3	工程量	3.2					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-210	泵送现浇构件 C30现浇拱板	m3	1	84	360.77	19.5	26.91	12.42	84	360.77	19.5	26.91	12.42
综合人工工日		小计							84	360.77	19.5	26.91	12.42
0.7工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								503.6					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	预拌混凝土(泵送型) C30			m3	1.02	366.21	373.53						
	塑料薄膜			m2	1.03	0.69	0.71						
	水			m3	1.04	4.5	4.68						

	其他材料费	--	-18.15	--	
	材料费小计	--	360.77	--	

项目编码	010505008001	项目名称	悬挑板	计量单位	m3	工程量	65.89						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-215	泵送现浇构件C30现浇水平挑檐 板式雨篷	10m2水平投影面积	0.4623 92	87.6	321.75	29.51	30.45	14.05	40.51	148.77	13.65	14.08	6.5
6-218	泵送现浇构件C30现浇楼梯、雨篷、阳台、台阶混凝土含量每增减	m3	0.5339 7	93.6	338.33	31.31	32.48	14.99	49.98	180.66	16.72	17.34	8
综合人工工日		小计						90.49	329.43	30.37	31.42	14.5	
0.754工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								496.21					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	预拌混凝土(泵送型) C30				m3	0.9615 78	366.21	352.14					
	塑料薄膜				m2	2.5431 56	0.69	1.75					
	水				m3	0.9710 23	4.5	4.37					
	其他材料费						--	-28.83	--				
	材料费小计						--	329.43	--				

项目编码	010505006001	项目名称	栏板	计量单位	m3	工程量	6.38						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-222	泵送现浇构件C35现浇栏板	m3	1	120	372.5	31.34	39.35	18.16	120	372.5	31.34	39.35	18.16
综合人工工日		小计						120	372.5	31.34	39.35	18.16	
1工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								581.35					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	预拌混凝土(泵送型) C35				m3	1.02	382.72	390.37					
	塑料薄膜				m2	0.52	0.69	0.36					
	水				m3	2.55	4.5	11.48					
	其他材料费						--	-29.71	--				
	材料费小计						--	372.5	--				

项目编号	010505006002	项目名称	栏板	计量单位	m3	工程量	28.12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-222	泵送现浇构件C30现浇栏板	m3	1	120	355.66	31.34	39.35	18.16	120	355.66	31.34	39.35	18.16
综合人工工日		小计						120	355.66	31.34	39.35	18.16	
1工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								564.51					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	预拌混凝土(泵送型) C30			m3	1.02	366.21	373.53						
	塑料薄膜			m2	0.52	0.69	0.36						
	水			m3	2.55	4.5	11.48						
	其他材料费					--	-29.71	--					
	材料费小计					--	355.66	--					

项目编号	010505008002	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板	计量单位	m3	工程量	0.27						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-215	泵送现浇构件C35现浇水平挑檐板式雨篷	10m2水平投影面积	1.003704	87.6	336.92	29.51	30.45	14.05	87.92	338.17	29.62	30.56	14.1
综合人工工日		小计						87.92	338.17	29.62	30.56	14.1	
0.7327工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								500.37					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	预拌混凝土(泵送型) C35			m3	0.922404	382.72	353.02						
	塑料薄膜			m2	5.520372	0.69	3.81						
	水			m3	2.107778	4.5	9.49						
	其他材料费					--	-28.15	--					
	材料费小计					--	338.17	--					

项目编号	010505008003	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板	计量单位	m3	工程量	2.04						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-216	泵送现浇构件 C35现浇水平挑 檐 复式雨篷	10m2水 平投影 面积	0.6147 06	106.8	408.08	34.79	36.81	16.99	65.65	250.85	21.39	22.63	10.44	
6-218	泵送现浇构件 C35现浇楼梯、 雨篷、阳台、台 阶混凝土含量每 增减	m3	0.3139 71	93.6	354.92	31.31	32.48	14.99	29.39	111.43	9.83	10.2	4.71	
综合人工工日		小计							95.04	362.28	31.22	32.83	15.15	
0.792工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									536.52					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	预拌混凝土(泵送型) C35						m3	1.0015 53	382.72	383.31				
	塑料薄膜						m2	3.3808 83	0.69	2.33				
	水						m3	1.3892 36	4.5	6.25				
	其他材料费								--	-29.61	--			
	材料费小计								--	362.28	--			

项目编码	010506001001	项目名称	直形楼梯			计量单位	m2	工程量	66.87					
清单综合单价组成明细														
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-213	泵送现浇构件 C35现浇楼梯 直 形	10m2水 平投影 面积	0.1	184.8	747.98	64.36	64.78	29.9	18.48	74.8	6.44	6.48	2.99	
D00002	直形楼梯支座节 点	m2	1		3					3				
综合人工工日		小计							18.48	77.8	6.44	6.48	2.99	
0.154工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									112.19					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	预拌混凝土(泵送型) C35						m3	0.207	382.72	79.22				
	塑料薄膜						m2	0.55	0.69	0.38				
	水						m3	0.289	4.5	1.3				
	直形楼梯支座节点						m2	1	3	3				
	其他材料费								--	-6.1	--			
材料费小计								--	77.8	--				

项目编码	010506001002	项目名称	直形楼梯			计量单位	m2	工程量	101.58				
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-213	泵送现浇构件 C30现浇楼梯 直形	10m2水平投影面积	0.1	184.8	713.8	64.36	64.78	29.9	18.48	71.38	6.44	6.48	2.99
D00002	直形楼梯支座节点	m2	1		3					3			
综合人工工日		小计							18.48	74.38	6.44	6.48	2.99
0.154工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									108.77				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌混凝土(泵送型) C30					m3	0.207	366.21	75.81				
	塑料薄膜					m2	0.55	0.69	0.38				
	水					m3	0.289	4.5	1.3				
	直形楼梯支座节点					m2	1	3	3				
	其他材料费							--	-6.11	--			
	材料费小计							--	74.38	--			

项目编码	010506002001	项目名称	弧形楼梯	计量单位	m2	工程量	51.93						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-214	泵送现浇构件 C35现浇楼梯 圆、弧形	10m2水平投影面积	0.1	211.2	796.65	69.53	72.99	33.69	21.12	79.67	6.95	7.3	3.37
综合人工工日		小计						21.12	79.67	6.95	7.3	3.37	
0.176工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								118.41					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌混凝土(泵送型) C35					m3	0.221	382.72	84.58				
	塑料薄膜					m2	0.55	0.69	0.38				
	水					m3	0.29	4.5	1.31				
	其他材料费							--	-6.6	--			
	材料费小计							--	79.67	--			

项目编码	010507007001	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	3.87						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-227	泵送现浇构件 C35现浇小型构件	m3	1	115.2	371.4	31.34	38.1	17.58	115.2	371.4	31.34	38.1	17.58
综合人工工日		小计						115.2	371.4	31.34	38.1	17.58	

0.96工日	未计价材料费								
清单项目综合单价							573.62		
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35			m3	1.02	382.72	390.37		
	塑料薄膜			m2	3.75	0.69	2.59		
	水			m3	1.81	4.5	8.15		
	其他材料费					--	-29.71	--	
	材料费小计					--	371.4	--	

项目编码	010507007002	项目名称	其他构件		计量单位	m3	工程量	14.3					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-227	泵送现浇构件 C30现浇小型构 件	m3	1	115.2	354.56	31.34	38.1	17.58	115.2	354.56	31.34	38.1	17.58
综合人工工日		小计							115.2	354.56	31.34	38.1	17.58
0.96工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							556.78						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	预拌混凝土(泵送型) C30			m3	1.02	366.21	373.53						
	塑料薄膜			m2	3.75	0.69	2.59						
	水			m3	1.81	4.5	8.15						
	其他材料费					--	-29.71	--					
	材料费小计					--	354.56	--					

项目编码	010501006001	项目名称	设备基础		计量单位	m3	工程量	4.63					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-311	非泵送现浇构件 C30设备基础 混 凝土块体20m3以 内	m3	1	55.2	360.53	29.79	22.1	10.2	55.2	360.53	29.79	22.1	10.2
综合人工工日		小计							55.2	360.53	29.79	22.1	10.2
0.46工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							477.82						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	预拌混凝土(非泵送型) C30			m3	1.02	349.71	356.7						
	塑料薄膜			m2	0.39	0.69	0.27						

水	m3	0.79	4.5	3.56		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	360.53	--	

项目编码	010507003001	项目名称	电缆沟、地沟		计量单位	m	工程量	14.57					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-343	非泵送现浇构件C30地沟	m3	0.135003	96	364.08	2.08	25.5	11.77	12.96	49.15	0.28	3.44	1.59
综合人工工日		小计							12.96	49.15	0.28	3.44	1.59
0.108工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								67.42					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	预拌混凝土(非泵送型) C30				m3	0.137703	349.71	48.16					
	塑料薄膜				m2	0.159304	0.69	0.11					
	水				m3	0.197104	4.5	0.89					
	其他材料费						--	-0.01	--				
	材料费小计						--	49.15	--				

项目编码	010507001001	项目名称	散水		计量单位	m2	工程量	63.11					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-102	回填土 地面 夯填	m3	0.3	28.86		0.68	7.68	3.54	8.66		0.2	2.3	1.06
13-13	C20预拌混凝土非泵送 不分格垫层	m3	0.08	85.2	328.65	1.11	22.44	10.36	6.82	26.29	0.09	1.8	0.83
4-101	M5基础垫层 碎石 灌砂浆(预拌)	m3	0.15	83.69	315.53	1.73	22.21	10.25	12.55	47.33	0.26	3.33	1.54
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		1.03	3.15	1.46	1.11		0.1	0.32	0.15
综合人工工日		小计							29.14	73.62	0.65	7.75	3.58
0.2579工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								114.74					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	预拌混凝土(非泵送型) C20				m3	0.0812	320.82	26.05					
	水				m3	0.0986	4.5	0.44					

碎石5~40mm	t	0.2415	100	24.15		
混合砂浆 M5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)	t	0.084	272.79	22.91		
其他材料费			--	0.07	--	
材料费小计			--	73.62	--	

项目编号	010512008001	项目名称	沟盖板、井盖板、井圈	计量单位	m3	工程量	11.41						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-85	C30现场预制小型构件(商品砼)(非泵送)	m3	1	320.28	366.26	21.35	88.82	41	320.28	366.26	21.35	88.82	41
21-138	现场预制构件小型构件 木模板(预拌)	10m2	1.1128 83	259.54	95.15	0.73	67.67	31.23	288.84	105.89	0.81	75.31	34.76
5-9	现场预制混凝土构件钢筋 直径φ20mm以内	t	0.0323 31	1411.2	3022.4 5	93.49	391.22	180.56	45.63	97.72	3.02	12.65	5.84
综合人工工日		小计						654.75	569.87	25.18	176.78	81.6	
5.4563工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1508.18					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	C30粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.02	349.71	356.7			
	塑料薄膜	m2	2.57	0.69	1.77			
	水	m3	1.7325 86	4.5	7.8			
	周转木材	m3	0.0289 35	1800	52.08			
	铁钉	kg	0.2337 05	4.46	1.04			
	镀锌铁丝22#	kg	0.1964 71	4.37	0.86			
	钢筋综合	t	0.0329 78	2920.3	96.31			
	电焊条J422	kg	0.1471 06	5.02	0.74			
	标准砖240×115×53	百块	0.4767 59	48	22.88			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.0392 63	304.65	11.96			
	混合砂浆 M5(干拌(混)砂浆)	t	0.0368 09	272.79	10.04			
	其他材料费				--	7.69	--	
	材料费小计				--	569.87	--	

项目编号	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.912
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 φ12mm以内	t	1	1296	3018.16	91.36	360.71	166.48	1296	3018.16	91.36	360.71	166.48
综合人工工日		小计							1296	3018.16	91.36	360.71	166.48
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4932.71					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	钢筋HPB300 φ12mm以内			t	1.02	2920.3	2978.71						
	镀锌铁丝22#			kg	6.85	4.37	29.93						
	电焊条J422			kg	1.86	5.02	9.34						
	水			m3	0.04	4.5	0.18						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	3018.16	--						

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	160.213						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 φ12mm以内	t	1	1296	3018.16	91.36	360.71	166.48	1296	3018.16	91.36	360.71	166.48
综合人工工日		小计							1296	3018.16	91.36	360.71	166.48
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4932.71					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	钢筋HRB400 φ12mm以内			t	1.02	2920.3	2978.71						
	镀锌铁丝22#			kg	6.85	4.37	29.93						
	电焊条J422			kg	1.86	5.02	9.34						
	水			m3	0.04	4.5	0.18						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	3018.16	--						

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	39.892						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径 φ25mm以内	t	1	766.8	2954.4 6	85.5	221.6	102.28	766.8	2954.4 6	85.5	221.6	102.28
综合人工工日		小计							766.8	2954.4 6	85.5	221.6	102.28
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4130.64				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	钢筋HRB400 φ25mm以内			t	1.02	2840.3	2897.11						
	镀锌铁丝22#			kg	1.95	4.37	8.52						
	电焊条J422			kg	9.62	5.02	48.29						
	水			m3	0.12	4.5	0.54						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	2954.46		--				

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	9.523						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 φ12mm以内	t	1	1296	3022.4 2	91.36	360.71	166.48	1296	3022.4 2	91.36	360.71	166.48
综合人工工日		小计							1296	3022.4 2	91.36	360.71	166.48
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4936.97				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	钢筋HRB400E φ12mm以内			t	1.02	2924.4 8	2982.97						
	镀锌铁丝22#			kg	6.85	4.37	29.93						
	电焊条J422			kg	1.86	5.02	9.34						
	水			m3	0.04	4.5	0.18						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	3022.42		--				

项目编码	010515001005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	63.84						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径 φ25mm以内	t	1	766.8	2967.7 8	85.5	221.6	102.28	766.8	2967.7 8	85.5	221.6	102.28

综合人工工日	小计			766.8	2967.78	85.5	221.6	102.28	
6.39工日	未计价材料费								
清单项目综合单价				4143.96					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢筋HRB400E φ25mm以内			t	1.02	2853.36	2910.43		
	镀锌铁丝22#			kg	1.95	4.37	8.52		
	电焊条J422			kg	9.62	5.02	48.29		
	水			m3	0.12	4.5	0.54		
	其他材料费					--		--	
材料费小计					--	2967.78	--		

项目编码	010515001006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.091						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	766.8	2993.28	85.5	221.6	102.28	766.8	2993.28	85.5	221.6	102.28
综合人工工日		小计			766.8	2993.28	85.5	221.6	102.28				
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价				4169.46									
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	钢筋HRB400E φ25mm以外			t	1.02	2878.36	2935.93						
	镀锌铁丝22#			kg	1.95	4.37	8.52						
	电焊条J422			kg	9.62	5.02	48.29						
	水			m3	0.12	4.5	0.54						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	2993.28	--						

项目编码	010515001007	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	6.351						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1296	3287.62	91.36	360.71	166.48	1296	3287.62	91.36	360.71	166.48
综合人工工日		小计			1296	3287.62	91.36	360.71	166.48				
10.8工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				5202.17				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	钢筋HRB500 φ12mm以内	t	1.02	3184.48	3248.17			
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.37	29.93			
	电焊条J422	kg	1.86	5.02	9.34			
	水	m3	0.04	4.5	0.18			
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	3287.62	--	

项目编码	010515001008	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	23.444					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	766.8	3232.98	85.5	221.6	102.28	766.8	3232.98	85.5	221.6	102.28
综合人工工日		小计							766.8	3232.98	85.5	221.6	102.28
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										4409.16			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	钢筋HRB500 φ25mm以内	t	1.02	3113.36	3175.63								
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	4.37	8.52								
	电焊条J422	kg	9.62	5.02	48.29								
	水	m3	0.12	4.5	0.54								
	其他材料费				--		--						
	材料费小计				--	3232.98	--						

项目编码	010515001009	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	6.886					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1296	3287.62	91.36	360.71	166.48	1296	3287.62	91.36	360.71	166.48
综合人工工日		小计							1296	3287.62	91.36	360.71	166.48
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										5202.17			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB500E φ12mm以内			t	1.02	3184.48	3248.17		
	镀锌铁丝22#			kg	6.85	4.37	29.93		
	电焊条J422			kg	1.86	5.02	9.34		
	水			m3	0.04	4.5	0.18		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	3287.62	--	

项目编码	010515001010	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	80.671					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	766.8	3220.18	85.5	221.6	102.28	766.8	3220.18	85.5	221.6	102.28
综合人工工日		小计							766.8	3220.18	85.5	221.6	102.28
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							4396.36						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	钢筋HRB500E φ25mm以内			t	1.02	3100.81	3162.83						
	镀锌铁丝22#			kg	1.95	4.37	8.52						
	电焊条J422			kg	9.62	5.02	48.29						
	水			m3	0.12	4.5	0.54						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	3220.18	--					

项目编码	010515001011	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	6.481					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-25	砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1	2542.8	2978.71	71.29	679.66	313.69	2542.8	2978.71	71.29	679.66	313.69
综合人工工日		小计							2542.8	2978.71	71.29	679.66	313.69
21.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							6586.15						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	钢筋综合			t	1.02	2920.3	2978.71						

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	2978.71	--	

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	5502						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	37.2	8.12	19.73	14.8	6.83	3.72	0.81	1.97	1.48	0.68
综合人工工日		小计						3.72	0.81	1.97	1.48	0.68	
0.031工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								8.66					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	钢筋综合			t	0.0001	2920.3	0.29						
	焊剂			kg	0.313	3.43	1.07						
	石棉板			m2	0.02	5.15	0.1						
	电焊条J422			kg	-0.151	5.02	-0.76						
	水			m3	-0.002	4.5	-0.01						
	其他材料费					--	0.12	--					
	材料费小计					--	0.81	--					

项目编码	010516003001	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	1613						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-33	直螺纹接头 Φ25以内	每10个接头	0.1	67.2	22.38	0.37	17.57	8.11	6.72	2.24	0.04	1.76	0.81
综合人工工日		小计						6.72	2.24	0.04	1.76	0.81	
0.056工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								11.57					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	直螺纹套筒接头Φ25以内			个	1.02	3	3.06						
	电焊条J422			kg	-0.162	5.02	-0.81						
	水			m3	-0.002	4.5	-0.01						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	2.24	--					

项目编码	010607005001	项目名称	砌块墙钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	585.32
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补 14-30	砖墙与混凝土柱、梁交接处铺设 钢丝网	10m2	0.1	45.6	67.81		11.86	5.47	4.56	6.78		1.19	0.55
综合人工工日		小计							4.56	6.78		1.19	0.55
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								13.08					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	钢丝网			m2	1.1	6	6.6						
	钢钉			kg	0.028	4.56	0.13						
	其他材料费					--	0.05	--					
	材料费小计					--	6.78	--					

项目编码	010607005002	项目名称	砌块墙钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	1998.71						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-30	保温砂浆及抗裂 基层 热镀锌钢 丝网	10m2	0.1	78	76.29	3.79	21.27	9.81	7.8	7.63	0.38	2.13	0.98
综合人工工日		小计							7.8	7.63	0.38	2.13	0.98
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								18.92					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	钢丝网			m2	1.1	6	6.6						
	塑料胀管螺钉			套	4.9	0.09	0.44						
	镀锌铁丝U形卡			个	1.4	0.18	0.25						
	合金钢钻头一字型			根	0.049	6.86	0.34						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	7.63	--						

项目编码	010607005003	项目名称	砌块墙钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	616						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-30	保温砂浆及抗裂 基层 热镀锌钢 丝网	10m2	0.1	78	76.29	3.79	21.27	9.81	7.8	7.63	0.38	2.13	0.98
综合人工工日		小计							7.8	7.63	0.38	2.13	0.98
0.065工日		未计价材料费											

清单项目综合单价					18.92				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢丝网			m2	1.1	6	6.6		
	塑料胀管螺钉			套	4.9	0.09	0.44		
	镀锌铁丝U形卡			个	1.4	0.18	0.25		
	合金钢钻头一字型			根	0.049	6.86	0.34		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	7.63	--	

项目编码	010606008001	项目名称	钢梯		计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-58	U形爬梯制、安	t	0.1	1459.2	16825.98	45.01	391.09	180.51	145.92	1682.6	4.5	39.11	18.05	
综合人工工日		小计							145.92	1682.6	4.5	39.11	18.05	
1.216工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								1890.18						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	不锈钢综合			t	0.105	15971.22	1676.98							
	防锈漆			kg	0.33	12.46	4.11							
	油漆溶剂油			kg	0.034	12.01	0.41							
	其他材料费					--	1.1	--						
	材料费小计					--	1682.6	--						

项目编码	010606008002	项目名称	钢梯		计量单位	t	工程量	0.212						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-39	钢梯子 爬式 制作	t	1	1701.6	3183.57	707.25	626.3	289.06	1701.6	3183.57	707.25	626.3	289.06	
综合人工工日		小计							1701.6	3183.57	707.25	626.3	289.06	
14.18工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								6507.78						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	型钢			t	1.05	2805.24	2945.5							
	电焊条J422			kg	24.99	5.02	125.45							

氧气	m3	3.08	2.83	8.72		
乙炔气	m3	1.34	11.71	15.69		
防锈漆	kg	5.58	12.46	69.53		
油漆溶剂油	kg	0.58	12.01	6.97		
其他材料费			--	11.71	--	
材料费小计			--	3183.57	--	

项目编号	010512008002	项目名称	沟盖板、井盖板、井圈	计量单位	m2	工程量	10						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	0.0233 5	3360	3488.5 3	753.53	1069.5 2	493.62	78.46	81.46	17.59	24.97	11.53
5-28	铁件安装	t	0.0233 5	2827.2	215.61	391.23	836.79	386.21	66.02	5.03	9.14	19.54	9.02
通7-补 5	成品不锈钢盖板 安装	10m2	0.1	64.8	3780.8 6	0.85	17.07	7.88	6.48	378.09	0.09	1.71	0.79
综合人工工日		小计						150.96	464.58	26.82	46.22	21.34	
1.2579工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							709.92						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	型钢			t	0.0247 63	2805.2 4	69.47						
	电焊条J422			kg	1.5481 05	5.02	7.77						
	氧气			m3	1.0258 82	2.83	2.9						
	乙炔气			m3	0.4457 28	11.71	5.22						
	防锈漆			kg	0.0570 72	12.46	0.71						
	油漆溶剂油			kg	0.0058 96	12.01	0.07						
	周转木材			m3	0.0000 25	1800	0.05						
	不锈钢算盖(成品)			m2	1	377.96	377.96						
	其他材料费					--	0.43	--					
	材料费小计					--	464.58	--					

项目编号	010512008003	项目名称	沟盖板、井盖板、井圈	计量单位	m2	工程量	1.13						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-56	钢盖板制、安	t	0.0859 29	1920	3291.2 5	465.4	620.2	286.25	164.98	282.81	39.99	53.29	24.6	
综合人工工日		小计							164.98	282.81	39.99	53.29	24.6	
1.3749工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									565.67					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	型钢						t	0.0902 25	2805.2 4	253.1				
	电焊条J422						kg	1.2889 35	5.02	6.47				
	防锈漆						kg	0.5198 7	12.46	6.48				
	氧气						m3	1.8904 38	2.83	5.35				
	油漆溶剂油						kg	0.0532 76	12.01	0.64				
	乙炔气						m3	0.8163 26	11.71	9.56				
	其他材料费								--	1.21	--			
	材料费小计								--	282.81	--			

项目编码	010512901001	项目名称	装配式混凝土板			计量单位	m3	工程量	3.64					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00003	屋檐下方预制板材	m3	1		1500					1500				
综合人工工日		小计							1500					
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									1500					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	屋檐下方预制板材						m3	1	1500	1500				
	其他材料费								--		--			
	材料费小计								--	1500	--			

项目编码	010802003001	项目名称	钢质防火门			计量单位	m2	工程量	22.59					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00004	钢质甲级防火门	m2	1		500					500				
综合人工工日		小计							500					
工日		未计价材料费												

清单项目综合单价				500				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢质甲级防火门		m2	1	500	500		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	500	--	

项目编码	010802003002	项目名称	钢质防火门		计量单位	m2	工程量	2.42						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00005	钢质甲级防火门，设置500高挡板	m2	1		550.97						550.97			
综合人工工日		小计								550.97				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									550.97					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	钢质甲级防火门，设置500高挡板		m2	1	550.97	550.97								
	其他材料费				--		--							
	材料费小计				--	550.97	--							

项目编码	010802003003	项目名称	钢质防火门		计量单位	m2	工程量	15.18					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	钢质乙级防火门	m2	1		450					450			
综合人工工日		小计								450			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									450				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	钢质乙级防火门		m2	1	450	450							
	其他材料费				--		--						
	材料费小计				--	450	--						

项目编码	010802003004	项目名称	钢质防火门		计量单位	m2	工程量	14.08					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00007	钢质丙级防火门	m2	1	420					420			
综合人工工日		小计							420			
工日		未计价材料费										
清单项目综合单价									420			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	钢质丙级防火门			m2	1	420	420					
	其他材料费					--			--			
	材料费小计					--	420		--			

项目编号	010802004001	项目名称	防盗门	计量单位	m2	工程量	2.53						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	保温钢制防盗门	m2	1		550					550			
综合人工工日		小计							550				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									550				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	保温钢制防盗门			m2	1	550	550						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	550		--				

项目编号	010802001002	项目名称	金属(塑钢)门	计量单位	m2	工程量	5.29						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	隔热金属型材多腔密封玻璃门	m2	1		600					600			
综合人工工日		小计							600				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									600				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费					--	600		--				
	材料费小计					--	600		--				

项目编号	010802001003	项目名称	金属(塑钢)门	计量单位	m2	工程量	44.81					
清单综合单价组成明细												

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00011	隔热金属型材多腔密封玻璃门联窗	m2	1		600						600			
综合人工工日		小计								600				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									600					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费						--	600	--					
	材料费小计						--	600	--					

项目编码	010807001001	项目名称	金属(塑钢、断桥)窗	计量单位	m2	工程量	954.17							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00012	隔热金属型材多腔密封玻璃窗	m2	1		620						620			
综合人工工日		小计								620				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									620					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费						--	620	--					
	材料费小计						--	620	--					

项目编码	010807001002	项目名称	金属(塑钢、断桥)窗	计量单位	m2	工程量	99.95							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00013	隔热金属型材多腔密封玻璃带型窗	m2	1		620						620			
综合人工工日		小计								620				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									620					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	隔热金属型材多腔密封玻璃带型窗				m2	1	620	620						
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--	620	--					

项目编码	010807001003	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	2.95						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00014	隔热金属型材多腔密封玻璃窗，内侧安装金属防护网，加装防雨雪设施（雨搭）	m2	1		650					650			
综合人工工日		小计							650				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								650					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--	650	--					
	材料费小计					--	650	--					

项目编码	010807001004	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	1.44						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00015	隔热金属型材多腔密封玻璃窗，内装防虫网，外侧安装金属防雨百叶	m2	1		650					650			
综合人工工日		小计							650				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								650					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--	650	--					
	材料费小计					--	650	--					

项目编码	010807003001	项目名称	金属百叶窗	计量单位	m2	工程量	2.55						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00016	金属防雨百叶、内附防虫网	m2	1		350					350			
综合人工工日		小计							350				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								350					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费			--	350	--	
	材料费小计			--	350	--	

项目编码	010809003001	项目名称	金属窗台板		计量单位	m	工程量	397.86					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-227	单层彩板 包角、包边、窗台泛水、内衬 展开宽300mm	10m	0.1	40.8	136.02		10.61	4.9	4.08	13.6		1.06	0.49
综合人工工日		小计							4.08	13.6		1.06	0.49
0.034工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								19.23					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	铝合金排水板TX面板Y135				m2	0.318	30	9.54					
	铝拉铆钉LD-1				十个	0.78	0.26	0.2					
	玻璃胶				L	0.1125	34.3	3.86					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	13.6	--				

项目编码	010901001001	项目名称	瓦屋面		计量单位	m2	工程量	1042.5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-6	瓦屋面 水泥砂浆粉挂瓦条 断面20×30mm 间距356mm(预拌)	10m2	0.1	64.12	9.41	0.03	16.68	7.7	6.41	0.94		1.67	0.77
10-7	瓦屋面 水泥彩瓦 铺瓦(预拌)	10m2	0.1	89.35	262.29	0.03	23.24	10.73	8.94	26.23		2.32	1.07
10-9	瓦屋面 水泥彩瓦 封山瓦(预拌)	10m	0.019072	99.08	583.97	0.13	25.79	11.91	1.89	11.14		0.49	0.23
综合人工工日		小计							17.24	38.31		4.48	2.07
0.1436工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								62.1					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)				t	0.009178	280.76	2.58					
	水				m3	0.0011	4.5						
	水泥彩瓦420×332				百块	0.1	250	25					

合金钢切割锯片	片	0.005	68.6	0.34		
封山瓦	块	0.5870 36	16.51	9.69		
檐口封	块	0.0297 52	19.43	0.58		
氧化铁红	kg	0.0011 44	5.57	0.01		
铁钉	kg	0.0032 42	4.46	0.01		
普通木成材	m3	0.0000 19	1800	0.03		
合金钢钻头一字型	根	0.0074 38	6.86	0.05		
其他材料费			--	0.02	--	
材料费小计			--	38.31	--	

项目编码	010902003001	项目名称	屋面刚性层		计量单位	m2	工程量	684.75					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2+[13-19-2]*2	C30预拌非泵送细石砼找平层厚50mm	10m2	0.1	69.6	184.08	0.88	18.32	8.46	6.96	18.41	0.09	1.83	0.85
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.0019 8	2110.8	3316	61.78	564.87	260.71	4.18	6.57	0.12	1.12	0.52
综合人工工日		小计							11.14	24.98	0.21	2.95	1.37
0.0928工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								40.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	预拌混凝土(非泵送型) C30细石				m3	0.0506	359.71	18.2					
	水				m3	0.046	4.5	0.21					
	冷轧带肋钢筋				t	0.0020 2	3200	6.46					
	镀锌铁丝22#				kg	0.0235 62	4.37	0.1					
	其他材料费						--	0.01	--				
	材料费小计						--	24.98	--				

项目编码	010902003002	项目名称	屋面刚性层		计量单位	m2	工程量	82.23					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	73.13	105.41	0.33	19.1	8.82	7.31	10.54	0.03	1.91	0.88

综合人工工日	小计				7.31	10.54	0.03	1.91	0.88	
0.0609工日	未计价材料费									
清单项目综合单价					20.67					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)				t	0.0353 5	296.69	10.49		
	水				m3	0.006	4.5	0.03		
	其他材料费						--	0.02	--	
	材料费小计						--	10.54	--	

项目编码	010902003003	项目名称	屋面刚性层		计量单位	m2	工程量	1042.5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2+[13-19-2]*2	C30预拌非泵送细石砼找平层厚50mm	10m2	0.1	69.6	184.08	0.88	18.32	8.46	6.96	18.41	0.09	1.83	0.85
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.0014 62	2110.8	3316	61.78	564.87	260.71	3.09	4.85	0.09	0.83	0.38
综合人工工日		小计							10.05	23.26	0.18	2.66	1.23
0.0837工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					37.38								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	预拌混凝土(非泵送型) C30细石				m3	0.0506	359.71	18.2					
	水				m3	0.046	4.5	0.21					
	冷轧带肋钢筋				t	0.0014 91	3200	4.77					
	镀锌铁丝22#				kg	0.0173 98	4.37	0.08					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	23.26	--				

项目编码	010902001001	项目名称	屋面卷材防水		计量单位	m2	工程量	1951.47					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-33	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材 热熔满铺法 双层	10m2	0.1	116.4	627.74		30.26	13.97	11.64	62.77		3.03	1.4
综合人工工日		小计							11.64	62.77		3.03	1.4
0.097工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				78.84					
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SBS聚脂胎乙烯膜卷材 δ 3mm			m2	2.35	25	58.75		
	APP及SBS基层处理剂			kg	0.355	6.86	2.44		
	SBS封口油膏			kg	0.11	6	0.66		
	钢压条			kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉			kg	0.003	4.56	0.01		
	石油液化气			kg	0.104	5.83	0.61		
	其他材料费					--	0.08	--	
	材料费小计					--	62.77	--	

项目编码	010902002001	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	1951.47						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二三遍(厚2mm)	10m2	0.1	36	223.2	3.25	10.21	4.71	3.6	22.32	0.33	1.02	0.47
综合人工工日		小计						3.6	22.32	0.33	1.02	0.47	
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								27.74					
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	高聚物改性沥青防水涂料			kg	2.4	9.3	22.32						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	22.32	--					

项目编码	011101006001	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	1740.6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	73.13	105.41	0.33	19.1	8.82	7.31	10.54	0.03	1.91	0.88
综合人工工日		小计						7.31	10.54	0.03	1.91	0.88	
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.67					
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)			t	0.03535	296.69	10.49						
	水			m3	0.006	4.5	0.03						

	其他材料费	--	0.02	--	
	材料费小计	--	10.54	--	

项目编码	011101006002	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	698.1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通11-补7	屋面、楼地面现浇泡沫混凝土	m3	0.08	69.6	411.85	7.81	20.13	9.29	5.57	32.95	0.62	1.61	0.74
综合人工工日		小计						5.57	32.95	0.62	1.61	0.74	
0.0464工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								41.49					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水			m3	0.01632	4.5	0.07						
	泡沫混凝土(容重:400Kg/m3)			m3	0.0816	393.28	32.09						
	其他材料费					--	0.79	--					
	材料费小计					--	32.95	--					

项目编码	011101006003	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	21.31						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	73.13	105.41	0.33	19.1	8.82	7.31	10.54	0.03	1.91	0.88
综合人工工日		小计						7.31	10.54	0.03	1.91	0.88	
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.67					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)			t	0.03535	296.69	10.49						
	水			m3	0.006	4.5	0.03						
	其他材料费					--	0.02	--					
材料费小计					--	10.54	--						

项目编码	010902002002	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	27.01						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料二遍(厚2mm)	10m2	0.1	36	180	3.25	10.21	4.71	3.6	18	0.33	1.02	0.47
综合人工工日		小计							3.6	18	0.33	1.02	0.47
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.42				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水泥基渗透结晶防水涂料						kg	1.8	10	18			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	18		--	

项目编码	010903001001	项目名称	墙面卷材防水		计量单位	m2	工程量	316.82					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-46	卷材屋面 自粘聚酯胎卷材	10m2	0.1	90	343.48		23.4	10.8	9	34.35		2.34	1.08
综合人工工日		小计							9	34.35		2.34	1.08
0.075工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									46.77				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	自粘型聚合物改性沥青防水卷材 δ 3mm						m2	1.25	25	31.25			
	改性沥青粘结剂						kg	0.355	6.77	2.4			
	SBS封口油膏						kg	0.062	6	0.37			
	钢压条						kg	0.052	4.29	0.22			
	钢钉						kg	0.003	4.56	0.01			
	其他材料费								--	0.1		--	
材料费小计								--	34.35		--		

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水		计量单位	m2	工程量	316.82					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料二遍(厚2mm)	10m2	0.1	36	180	3.25	10.21	4.71	3.6	18	0.33	1.02	0.47
综合人工工日		小计							3.6	18	0.33	1.02	0.47
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.42				

材料费用明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	1.8	10	18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18	--	

项目编码	010903002002	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	534.87						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料二遍(厚2mm)	10m2	0.1	36	180	3.25	10.21	4.71	3.6	18	0.33	1.02	0.47
综合人工工日		小计						3.6	18	0.33	1.02	0.47	
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							23.42						
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	1.8	10	18								
	其他材料费			--		--							
	材料费小计			--	18	--							

项目编码	010903002003	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	159.77						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料二遍(厚2mm)	10m2	0.1	36	180	3.25	10.21	4.71	3.6	18	0.33	1.02	0.47
综合人工工日		小计						3.6	18	0.33	1.02	0.47	
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							23.42						
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	1.8	10	18								
	其他材料费			--		--							
	材料费小计			--	18	--							

项目编码	010903002004	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	75.57						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料二遍(厚2mm)	10m2	0.1	36	120	3.25	10.21	4.71	3.6	12	0.33	1.02	0.47
综合人工工日		小计							3.6	12	0.33	1.02	0.47
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									17.42				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水泥基渗透结晶防水涂料						kg	1.2	10	12			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	12		--	

项目编码	011003001001	项目名称	隔离层		计量单位	m2	工程量	285.23					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-109	隔离层 耐酸沥青胶泥玻璃布一布一油(预拌)	10m2	0.1	54.95	57.5	0.17	14.33	6.61	5.5	5.75	0.02	1.43	0.66
综合人工工日		小计							5.5	5.75	0.02	1.43	0.66
0.0458工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									13.36				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	聚氯乙烯薄膜						m2	1.15	5	5.75			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	5.75		--	

项目编码	010904002001	项目名称	楼(地)面涂膜防水		计量单位	m2	工程量	338.72					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料二遍(厚2mm)	10m2	0.1	36	180	3.25	10.21	4.71	3.6	18	0.33	1.02	0.47
综合人工工日		小计							3.6	18	0.33	1.02	0.47
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.42				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水泥基渗透结晶防水涂料						kg	1.8	10	18			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	18		--	

项目编号	010904002002	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	17.86						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料二遍(厚2mm)	10m2	0.1	36	180	3.25	10.21	4.71	3.6	18	0.33	1.02	0.47
综合人工工日		小计							3.6	18	0.33	1.02	0.47
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								23.42					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水泥基渗透结晶防水涂料			kg	1.8	10	18						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	18	--					

项目编号	010904002003	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	439.25						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116	刷聚氨酯防水涂料(平面)二涂2.0mm	10m2	0.1	84	269.07		21.84	10.08	8.4	26.91		2.18	1.01
综合人工工日		小计							8.4	26.91		2.18	1.01
0.07工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								38.5					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	聚氨酯甲料			kg	1.0305	10	10.31						
	聚氨酯乙料			kg	1.5967 5	10	15.97						
	无纺布			m2	0.1837 5	0.77	0.14						
	二甲苯			kg	0.0975	5.06	0.49						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	26.91	--						

项目编号	010904001001	项目名称	楼(地)面卷材防水	计量单位	m2	工程量	663.3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-46	卷材屋面 自粘 聚酯胎卷材	10m2	0.1	90	280.98		23.4	10.8	9	28.1		2.34	1.08
综合人工工日		小计							9	28.1		2.34	1.08
0.075工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									40.52				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	自粘胶膜预铺反粘防水卷材 δ 1.2mm				m2	1.25	20	25					
	改性沥青粘结剂				kg	0.355	6.77	2.4					
	SBS封口油膏				kg	0.062	6	0.37					
	钢压条				kg	0.052	4.29	0.22					
	钢钉				kg	0.003	4.56	0.01					
	其他材料费						--	0.1	--				
材料费小计						--	28.1	--					

项目编码	010904002004	项目名称	楼（地）面涂膜防水		计量单位	m2	工程量	663.3					
清单综合单价组成明细													
定额 编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结 晶防水材料 二 三遍(厚2mm)	10m2	0.1	36	180	3.25	10.21	4.71	3.6	18	0.33	1.02	0.47
综合人工工日		小计							3.6	18	0.33	1.02	0.47
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.42				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	水泥基渗透结晶防水涂料				kg	1.8	10	18					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	18	--				

项目编码	010904001002	项目名称	楼（地）面卷材防水		计量单位	m2	工程量	384.83					
清单综合单价组成明细													
定额 编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-46	卷材屋面 自粘 聚酯胎卷材	10m2	0.1	90	530.98		23.4	10.8	9	53.1		2.34	1.08
综合人工工日		小计							9	53.1		2.34	1.08
0.075工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									65.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自粘型聚合物改性沥青耐根穿刺 δ 4mm			m2	1.25	40	50		
	改性沥青粘结剂			kg	0.355	6.77	2.4		
	SBS封口油膏			kg	0.062	6	0.37		
	钢压条			kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉			kg	0.003	4.56	0.01		
	其他材料费					--	0.1	--	
	材料费小计					--	53.1	--	

项目编号	010904002005	项目名称	楼(地)面涂膜防水		计量单位	m2	工程量	384.83					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料二~三遍(厚2mm)	10m2	0.1	36	240	3.25	10.21	4.71	3.6	24	0.33	1.02	0.47
综合人工工日		小计							3.6	24	0.33	1.02	0.47
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							29.42						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水泥基渗透结晶防水涂料			kg	2.4	10	24						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	24	--					

项目编号	010904002006	项目名称	楼(地)面涂膜防水		计量单位	m2	工程量	320.13					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料二~三遍(厚2mm)	10m2	0.1	36	180	3.25	10.21	4.71	3.6	18	0.33	1.02	0.47
综合人工工日		小计							3.6	18	0.33	1.02	0.47
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							23.42						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水泥基渗透结晶防水涂料			kg	1.8	10	18						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	18	--					

项目编码	010904002007	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	114.09						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料二遍(厚2mm)	10m2	0.1	36	180	3.25	10.21	4.71	3.6	18	0.33	1.02	0.47
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料二遍(厚2mm)	10m2	0.1	36	180	3.25	10.21	4.71	3.6	18	0.33	1.02	0.47
综合人工工日		小计							7.2	36	0.66	2.04	0.94
0.06工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								46.84					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水泥基渗透结晶防水涂料			kg	3.6	10	36						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	36	--					

项目编码	010902006002	项目名称	屋面(廊、阳台)泄(吐)水管	计量单位	个	工程量	5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-202	PVC管排水PVC水落管φ110	10m	0.05	55.2	220.51		14.35	6.62	2.76	11.03		0.72	0.33
综合人工工日		小计							2.76	11.03		0.72	0.33
0.023工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								14.84					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	PVC-U排水管dn110			m	0.51	15	7.65						
	PVC塑料抱箍φ110			副	0.53	4.29	2.27						
	PVC塑料管束节dn110			个	0.137	5.88	0.81						
	PVC塑料管135°弯头dn110			个	0.0285	7.01	0.2						
	胶水			kg	0.009	10.72	0.1						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	11.03	--						

项目编码	010902006003	项目名称	屋面(廊、阳台)泄(吐)水管	计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-201	PVC管排水 PVC水落管 φ75	10m	0.05	55.2	98.07		14.35	6.62	2.76	4.9		0.72	0.33	
综合人工工日		小计							2.76	4.9		0.72	0.33	
0.023工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									8.71					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	PVC-U排水管dn75						m	0.51	6	3.06				
	PVC塑料抱箍 φ75						副	0.53	1.63	0.86				
	PVC塑料管束节dn75						个	0.137	4.72	0.65				
	PVC塑料管135°弯头dn75						个	0.0285	9.25	0.26				
	胶水						kg	0.0065	10.72	0.07				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	4.9		--		

项目编码	010902006004	项目名称	屋面(廊、阳台)泄(吐)水管		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-201	PVC管排水 PVC水落管 φ75	10m	0.05	55.2	98.07		14.35	6.62	2.76	4.9		0.72	0.33
综合人工工日		小计							2.76	4.9		0.72	0.33
0.023工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.71				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	PVC-U排水管dn75						m	0.51	6	3.06			
	PVC塑料抱箍 φ75						副	0.53	1.63	0.86			
	PVC塑料管束节dn75						个	0.137	4.72	0.65			
	PVC塑料管135°弯头dn75						个	0.0285	9.25	0.26			
	胶水						kg	0.0065	10.72	0.07			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4.9		--	

项目编码	01B001	项目名称	屋面检修口		计量单位	套	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	屋面检修口	套	1		300					300			
综合人工工日		小计								300			

工日	未计价材料费								
清单项目综合单价							300		
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	屋面检修口			套	1	300	300		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	300	--	

项目编号	01B002	项目名称	滴水板		计量单位	套	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00018	预制水簸箕 300*300	套	1		150					150			
综合人工工日		小计							150				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							150						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	预制水簸箕300*300			套	1	150	150						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	150	--					

项目编号	010903004001	项目名称	墙面变形缝		计量单位	m	工程量	112.7					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-193	地下室底板、墙 止水带 钢板	10m	0.1	346.8	326.98	10.21	92.82	42.84	34.68	32.7	1.02	9.28	4.28
综合人工工日		小计							34.68	32.7	1.02	9.28	4.28
0.289工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							81.96						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	型钢			t	0.0114	2805.2 4	31.98						
	电焊条J422			kg	0.143	5.02	0.72						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	32.7	--					

项目编号	010902008001	项目名称	屋面变形缝		计量单位	m	工程量	9.85
清单综合单价组成明细								

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-172	伸缩缝 聚氨酯胶泥 缝内嵌1:2水泥砂浆(预拌)	10m	0.1	94.58	44.51	0.01	24.59	11.35	9.46	4.45		2.46	1.14
10-182	盖缝 铝合金板 盖面 平面	10m	0.1	55.2	748.84	0.13	14.39	6.64	5.52	74.88	0.01	1.44	0.66
综合人工工日		小计							14.98	79.33	0.01	3.9	1.8
0.1248工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								100.02					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	聚氨酯胶泥				kg	0.833	3.86	3.22					
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)				t	0.00105	304.65	0.32					
	牛皮纸				m2	0.532	1.72	0.92					
	铝合金条板1.0mm				m2	0.601	107.19	64.42					
	木砖与拉条				m3	0.0069	1286.32	8.88					
	铝拉铆钉LD-1				十个	0.3	0.26	0.08					
	钢钉				kg	0.021	4.56	0.1					
	玻璃胶300mL				支	0.056	10.55	0.59					
	防腐油				kg	0.11	5.15	0.57					
	其他材料费						--	0.23	--				
	材料费小计						--	79.33	--				

项目编码	010903004002	项目名称	墙面变形缝	计量单位	m	工程量	34.7						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-183	盖缝 铝合金板 盖面 立面	10m	0.1	45.6	321.17	0.08	11.88	5.48	4.56	32.12	0.01	1.19	0.55
10-197	伸缩缝(变形缝)处止水带 橡胶止水带	10m	0.1	132	281.27		34.32	15.84	13.2	28.13		3.43	1.58
综合人工工日		小计							17.76	60.25	0.01	4.62	2.13
0.148工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								84.77					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	铝合金条板1.0mm				m2	0.264	107.19	28.3					
	木砖与拉条				m3	0.0025	1286.32	3.22					
	铝拉铆钉LD-1				十个	0.2	0.26	0.05					
	钢钉				kg	0.003	4.56	0.01					

玻璃胶300mL	支	0.023	10.55	0.24		
防腐油	kg	0.034	5.15	0.18		
橡胶止水带300×7	m	1.05	25.73	27.02		
环氧树脂E44	kg	0.03	24.44	0.73		
乙二胺	kg	0.002	12.86	0.03		
丙酮	kg	0.03	5.15	0.15		
甲苯	kg	0.024	8.15	0.2		
其他材料费			--	0.12	--	
材料费小计			--	60.25	--	

项目编码	010903004003	项目名称	墙面变形缝		计量单位	m	工程量	9.2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-183	盖缝 铝合金板 盖面 立面	10m	0.1	45.6	321.17	0.08	11.88	5.48	4.56	32.12	0.01	1.19	0.55
综合人工工日		小计							4.56	32.12	0.01	1.19	0.55
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								38.43					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	铝合金条板1.0mm				m2	0.264	107.19	28.3					
	木砖与拉条				m3	0.0025	1286.3 2	3.22					
	铝拉铆钉LD-1				十个	0.2	0.26	0.05					
	钢钉				kg	0.003	4.56	0.01					
	玻璃胶300mL				支	0.023	10.55	0.24					
	防腐油				kg	0.034	5.15	0.18					
	其他材料费						--	0.12	--				
	材料费小计						--	32.12	--				

项目编码	010903004004	项目名称	墙面变形缝		计量单位	m	工程量	51.1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-183	盖缝 铝合金板 盖面 立面	10m	0.1	45.6	321.17	0.08	11.88	5.48	4.56	32.12	0.01	1.19	0.55
D00019	变形缝用阻燃带	m	1		15					15			
综合人工工日		小计							4.56	47.12	0.01	1.19	0.55
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								53.43					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	铝合金条板1.0mm		m2	0.264	107.19	28.3			
	木砖与拉条		m3	0.0025	1286.32	3.22			
	铝拉铆钉LD-1		十个	0.2	0.26	0.05			
	钢钉		kg	0.003	4.56	0.01			
	玻璃胶300mL		支	0.023	10.55	0.24			
	防腐油		kg	0.034	5.15	0.18			
	变形缝用阻火带		m	1	15	15			
	其他材料费					--	0.12	--	
	材料费小计					--	47.12	--	

项目编码	010904004001	项目名称	楼(地)面变形缝		计量单位	m	工程量	13.8					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-197	伸缩缝(变形缝)处止水带 橡胶止水带	10m	0.1	132	281.27		34.32	15.84	13.2	28.13		3.43	1.58
10-182	盖缝 铝合金板盖面 平面	10m	0.1	55.2	748.84	0.13	14.39	6.64	5.52	74.88	0.01	1.44	0.66
综合人工工日		小计							18.72	103.01	0.01	4.87	2.24
0.156工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								128.85					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	橡胶止水带300×7		m	1.05	25.73	27.02							
	环氧树脂E44		kg	0.03	24.44	0.73							
	乙二胺		kg	0.002	12.86	0.03							
	丙酮		kg	0.03	5.15	0.15							
	甲苯		kg	0.024	8.15	0.2							
	铝合金条板1.0mm		m2	0.601	107.19	64.42							
	木砖与拉条		m3	0.0069	1286.32	8.88							
	铝拉铆钉LD-1		十个	0.3	0.26	0.08							
	钢钉		kg	0.021	4.56	0.1							
	玻璃胶300mL		支	0.056	10.55	0.59							
	防腐油		kg	0.11	5.15	0.57							
	其他材料费					--	0.24	--					
材料费小计					--	103.01	--						

项目编码	010904004002	项目名称	楼(地)面变形缝		计量单位	m	工程量	4.4
------	--------------	------	----------	--	------	---	-----	-----

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-182	盖缝 铝合金板 盖面 平面	10m	0.1	55.2	748.84	0.13	14.39	6.64	5.52	74.88	0.01	1.44	0.66
D00019	变形缝用阻燃带	m	1		15					15			
D00020	2厚不锈钢排水槽	m	1		20					20			
综合人工工日		小计							5.52	109.88	0.01	1.44	0.66
0.046工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								117.51					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	铝合金条板1.0mm			m2	0.601	107.19	64.42						
	木砖与拉条			m3	0.0069	1286.32	8.88						
	铝拉铆钉LD-1			十个	0.3	0.26	0.08						
	钢钉			kg	0.021	4.56	0.1						
	玻璃胶300mL			支	0.056	10.55	0.59						
	防腐油			kg	0.11	5.15	0.57						
	变形缝用阻燃带			m	1	15	15						
	2厚不锈钢排水槽			m	1	20	20						
	其他材料费						--	0.24	--				
	材料费小计						--	109.88	--				

项目编码	011001001001	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2	工程量	1727.25						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚25mm)	10m2	0.1	96	414.96		24.96	11.52	9.6	41.5		2.5	1.15
综合人工工日		小计							9.6	41.5		2.5	1.15
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								54.75					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	XPS聚苯乙烯挤塑板			m3	0.1092	380	41.5						
	其他材料费						--	--					
	材料费小计						--	41.5	--				

项目编码	011001005001	项目名称	保温隔热楼地面	计量单位	m2	工程量	972.49
------	--------------	------	---------	------	----	-----	--------

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
11-15备注1	屋面、楼地面保温隔热聚苯乙烯挤塑板(厚25mm)	10m2	0.1	96	79.04	1.01	25.22	11.64	9.6	7.9	0.1	2.52	1.16	
综合人工工日		小计							9.6	7.9	0.1	2.52	1.16	
0.08工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								21.28						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	XPS聚苯乙烯挤塑板			m3	0.0208	380	7.9							
	其他材料费								--		--			
	材料费小计								--	7.9	--			

项目编号	011001003001	项目名称	保温隔热墙面	计量单位	m2	工程量	316.82							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
省补9-5	聚苯乙烯挤塑板厚度25	10m2	0.1	96	138.42		24.96	11.52	9.6	13.84		2.5	1.15	
综合人工工日		小计							9.6	13.84		2.5	1.15	
0.08工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								27.09						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	FWB聚苯乙烯挤塑板			m3	0.0312	443.64	13.84							
	其他材料费								--		--			
	材料费小计								--	13.84	--			

项目编号	011001003002	项目名称	保温隔热墙面	计量单位	m2	工程量	1913.44						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00029	涂刷建筑用绝热(保温隔热)涂料	m2	1		40					40			
综合人工工日		小计								40			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								40					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	涂刷建筑用绝热(保温隔热)涂料			m2	1	40	40						

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	40	--	

项目编号	011101003001	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	1061.45							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-18-2+[13-19-2]*12	C20预拌非泵送细石砼找平层厚100mm	10m2	0.1	117.6	339.53	1.74	31.03	14.32	11.76	33.95	0.17	3.1	1.43	
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.0022 2	2110.8	3316	61.78	564.87	260.71	4.69	7.36	0.14	1.25	0.58	
13-14	C15预拌混凝土非泵送 分格垫层	m3	0.08	96	328.33	1.11	25.25	11.65	7.68	26.27	0.09	2.02	0.93	
13-9	垫层 碎石 干铺	m3	0.15	63.6	177	1.01	16.8	7.75	9.54	26.55	0.15	2.52	1.16	
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		1.03	3.15	1.46	1.11		0.1	0.32	0.15	
综合人工工日		小计						34.78	94.13	0.65	9.21	4.25		
0.2905工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								143.02						

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.1016	330.82	33.61			
	水	m3	0.1296	4.5	0.58			
	冷轧带肋钢筋	t	0.0022 64	3200	7.24			
	镀锌铁丝22#	kg	0.0264 18	4.37	0.12			
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.0812	308.45	25.05			
	周转木材	m3	0.0004 8	1800	0.86			
	铁钉70mm	kg	0.0256	4.46	0.11			
	碎石5~16mm	t	0.018	100	1.8			
	碎石5~40mm	t	0.2475	100	24.75			
	其他材料费				--	0.01	--	
	材料费小计				--	94.13	--	

项目编号	011101003002	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	972.49						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-18-2	C20预拌非泵送细石砼找平层厚40mm	10m2	0.1	60	135.45	0.71	15.78	7.29	6	13.55	0.07	1.58	0.73
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.003108	2110.8	3316	61.78	564.87	260.71	6.56	10.31	0.19	1.76	0.81
综合人工工日		小计							12.56	23.86	0.26	3.34	1.54
0.1047工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									41.56				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	C20预拌非泵送细石砼					m3	0.0404	330.82	13.37				
	水					m3	0.04	4.5	0.18				
	冷轧带肋钢筋					t	0.00317	3200	10.14				
	镀锌铁丝22#					kg	0.036985	4.37	0.16				
	其他材料费							--	0.01		--		
	材料费小计							--	23.86		--		

项目编码	011101003003	项目名称	细石混凝土楼地面		计量单位	m3	工程量	109.86					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通11-补7	屋面、楼地面现浇泡沫混凝土	m3	1	69.6	411.85	7.81	20.13	9.29	69.6	411.85	7.81	20.13	9.29
综合人工工日		小计							69.6	411.85	7.81	20.13	9.29
0.58工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									518.68				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水					m3	0.204	4.5	0.92				
	泡沫混凝土(容重:400Kg/m3)					m3	1.02	393.28	401.15				
	其他材料费							--	9.78		--		
	材料费小计							--	411.85		--		

项目编码	011101003004	项目名称	细石混凝土楼地面		计量单位	m3	工程量	25.5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通11-补7	屋面、楼地面现浇泡沫混凝土	m3	1	69.6	411.85	7.81	20.13	9.29	69.6	411.85	7.81	20.13	9.29
综合人工工日		小计							69.6	411.85	7.81	20.13	9.29
0.58工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									518.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水	m3	0.204	4.5	0.92			
	泡沫混凝土(容重:400Kg/m3)	m3	1.02	393.28	401.15			
	其他材料费				--	9.78	--	
	材料费小计				--	411.85	--	

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面		计量单位	m2	工程量	51.93					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-91	地砖、橡胶塑料板 楼梯单块 0.4m2以内 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	1054.51	892.27	4.9	275.45	127.13	105.45	89.23	0.49	27.55	12.71
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	31.2	16.82		8.11	3.74	3.12	1.68		0.81	0.37
综合人工工日		小计							108.57	90.91	0.49	28.36	13.08
0.8764工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								241.41					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	同质地砖	m2	1.098	68	74.66								
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)	t	0.044275	296.69	13.14								
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06								
	合金钢切割锯片	片	0.0083	68.6	0.57								
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28								
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06								
	水	m3	0.03	4.5	0.14								
	界面剂	kg	1.29	1.29	1.66								
	其他材料费					--	0.34	--					
	材料费小计					--	90.91	--					

项目编码	011101003005	项目名称	细石混凝土楼地面		计量单位	m2	工程量	1580.52					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2	C20预拌非泵送 细石砼找平层 厚40mm	10m2	0.1	60	135.45	0.71	15.78	7.29	6	13.55	0.07	1.58	0.73
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.003108	2110.8	3316	61.78	564.87	260.71	6.56	10.31	0.19	1.76	0.81
D00026	隔声减震垫	m2	1		8					8			

综合人工工日		小计			12.56	31.86	0.26	3.34	1.54	
0.1047工日		未计价材料费								
清单项目综合单价					49.56					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	C20预拌非泵送细石砼				m3	0.0404	330.82	13.37		
	水				m3	0.04	4.5	0.18		
	冷轧带肋钢筋				t	0.00317	3200	10.14		
	镀锌铁丝22#				kg	0.036985	4.37	0.16		
	隔声减震垫				m2	1	8	8		
	其他材料费						--	0.01	--	
	材料费小计						--	31.86	--	

项目编码	011101001001	项目名称	水泥砂浆楼地面		计量单位	m2	工程量	280.86					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2	C20预拌非泵送细石砼找平层厚40mm	10m2	0.1	60	135.45	0.71	15.78	7.29	6	13.55	0.07	1.58	0.73
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.00099	2110.8	3316	61.78	564.87	260.71	2.09	3.28	0.06	0.56	0.26
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	73.13	105.41	0.33	19.1	8.82	7.31	10.54	0.03	1.91	0.88
综合人工工日		小计			15.4					27.37			
0.1283工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					48.85								
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	C20预拌非泵送细石砼				m3	0.0404	330.82	13.37					
	水				m3	0.046	4.5	0.21					
	冷轧带肋钢筋				t	0.00101	3200	3.23					
	镀锌铁丝22#				kg	0.011781	4.37	0.05					
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)				t	0.03535	296.69	10.49					
	其他材料费						--	0.02	--				
	材料费小计						--	27.37	--				

项目编码	011101003006	项目名称	细石混凝土楼地面		计量单位	m2	工程量	234.51	
清单综合单价组成明细									

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2-[13-19-2]*2	C20预拌非泵送细石砼找平层厚30mm	10m2	0.1	50.4	101.44	0.54	13.24	6.11	5.04	10.14	0.05	1.32	0.61
综合人工工日		小计							5.04	10.14	0.05	1.32	0.61
0.042工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								17.16					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	C20预拌非泵送细石砼				m3	0.0302	330.82	9.99					
	水				m3	0.034	4.5	0.15					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	10.14	--				

项目编号	011101001002	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	48.54						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	31.2	16.82		8.11	3.74	3.12	1.68		0.81	0.37
13-22	水泥砂浆 楼地面 厚20mm(预拌)	10m2	0.1	100.73	109.66	0.33	26.28	12.13	10.07	10.97	0.03	2.63	1.21
综合人工工日		小计							13.19	12.65	0.03	3.44	1.58
0.1099工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.89					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	界面剂				kg	1.29	1.29	1.66					
	水				m3	0.042	4.5	0.19					
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(地面DS)				t	0.03535	304.65	10.77					
	其他材料费						--	0.03	--				
材料费小计						--	12.65	--					

项目编号	011101001003	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	312.75						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	73.13	105.41	0.33	19.1	8.82	7.31	10.54	0.03	1.91	0.88

综合人工工日	小计				7.31	10.54	0.03	1.91	0.88	
0.0609工日	未计价材料费									
清单项目综合单价					20.67					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)				t	0.0353 5	296.69	10.49		
	水				m3	0.006	4.5	0.03		
	其他材料费						--	0.02	--	
	材料费小计						--	10.54	--	

项目编码	011101003007	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	80.18							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-18-2+[13-19-2]*2	C20预拌非泵送细石砼找平层厚50mm	10m2	0.1	69.6	169.46	0.88	18.32	8.46	6.96	16.95	0.09	1.83	0.85	
综合人工工日		小计								6.96	16.95	0.09	1.83	0.85
0.058工日		未计价材料费												
清单项目综合单价										26.68				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	C20预拌非泵送细石砼				m3	0.0506	330.82	16.74						
	水				m3	0.046	4.5	0.21						
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--	16.95	--					

项目编码	011101003008	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	333.25							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-18-2+[13-19-2]*6	C20预拌非泵送细石砼找平层厚70mm	10m2	0.1	88.8	237.49	1.22	23.41	10.8	8.88	23.75	0.12	2.34	1.08	
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.0031 08	2110.8	3316	61.78	564.87	260.71	6.56	10.31	0.19	1.76	0.81	
10-90	刚性防水屋面石灰砂浆隔离层3mm(预拌)	10m2	0.1	26.4	98.53	0.32	6.95	3.21	2.64	9.85	0.03	0.7	0.32	
综合人工工日		小计								18.08	43.91	0.34	4.8	2.21
0.1507工日		未计价材料费												
清单项目综合单价										69.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.071	330.82	23.49		
	水	m3	0.058	4.5	0.26		
	冷轧带肋钢筋	t	0.00317	3200	10.14		
	镀锌铁丝22#	kg	0.036985	4.37	0.16		
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)	t	0.035	280.76	9.83		
	其他材料费				0.03	--	
	材料费小计				43.91	--	

项目编码	011101001004	项目名称	水泥砂浆楼地面		计量单位	m2	工程量	296.93						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-22	水泥砂浆 楼地面 厚20mm(预拌)	10m2	0.1	100.73	109.66	0.33	26.28	12.13	10.07	10.97	0.03	2.63	1.21	
综合人工工日		小计							10.07	10.97	0.03	2.63	1.21	
0.0839工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								24.91						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(地面DS)	t	0.03535	304.65	10.77									
	水	m3	0.038	4.5	0.17									
	其他材料费				0.03	--								
	材料费小计				10.97	--								

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼地面		计量单位	m2	工程量	74.22					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-83	楼地面单块 0.4m2以内地砖 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	401.03	839.21	1.9	104.76	48.35	40.1	83.92	0.19	10.48	4.84
13-18-2+[13-19-2]*2	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚50mm	10m2	0.1	69.6	169.46	0.88	18.32	8.46	6.96	16.95	0.09	1.83	0.85
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	31.2	16.82		8.11	3.74	3.12	1.68		0.81	0.37
综合人工工日		小计							50.18	102.55	0.28	13.12	6.06
0.4074工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				172.19				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	同质地砖	m2	1.02	68	69.36			
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)	t	0.044275	296.69	13.14			
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06			
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19			
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28			
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06			
	水	m3	0.07652	4.5	0.34			
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.0506	330.82	16.74			
	界面剂	kg	1.29	1.29	1.66			
	水泥32.5级	kg	1.517	0.25	0.38			
	其他材料费				--	0.34	--	
	材料费小计				--	102.55	--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	517.49						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-9	抹水泥砂浆 砖墙内墙(预拌)	10m2	0.1	169.68	78.02	0.25	44.18	20.39	16.97	7.8	0.03	4.42	2.04
综合人工工日		小计						16.97	7.8	0.03	4.42	2.04	
0.1414工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								31.26					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)	t	0.008969	304.65	2.73								
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)	t	0.01785	280.76	5.01								
	水	m3	0.0084	4.5	0.04								
	其他材料费				--	0.02	--						
材料费小计				--	7.8	--							

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	2526.04						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-25	水泥砂浆刮糙(毛坯)砖墙(预拌)	10m2	0.1	169.15	83.09	0.27	44.05	20.33	16.92	8.31	0.03	4.41	2.03

综合人工工日	小计				16.92	8.31	0.03	4.41	2.03	
0.141工日	未计价材料费									
清单项目综合单价					31.7					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)				t	0.0294	280.76	8.25		
	水				m3	0.0074	4.5	0.03		
	其他材料费						--	0.03	--	
	材料费小计						--	8.31	--	

项目编码	011201001003	项目名称	墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	3778.42					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-25	水泥砂浆刮糙 (毛坏)砖墙(预 拌)	10m2	0.1	169.15	83.09	0.27	44.05	20.33	16.92	8.31	0.03	4.41	2.03
综合人工工日		小计							16.92	8.31	0.03	4.41	2.03
0.141工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								31.7					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)				t	0.0294	280.76	8.25					
	水				m3	0.0074	4.5	0.03					
	其他材料费						--	0.03	--				
	材料费小计						--	8.31	--				

项目编码	011201001005	项目名称	墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	5128.35					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-8	抹水泥砂浆 砖 墙外墙(预拌)	10m2	0.1	182.22	166.12	0.76	47.57	21.96	18.22	16.61	0.08	4.76	2.2
14-28	保温砂浆及抗裂 基层 墙面耐碱 玻纤网格布 一 层	10m2	0.1	16.8	16.5		4.37	2.02	1.68	1.65		0.44	0.2
14-79	混凝土墙、柱、 梁面每增一遍 刷素水泥浆	10m2	0.0251 04	14.4	1.53	0.17	3.79	1.75	0.36	0.04		0.1	0.04
综合人工工日		小计							20.26	18.3	0.08	5.3	2.44
0.1689工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								46.38					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	防水砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)	t	0.0559 38	288.72	16.15			
	普通木成材	m3	0.0002	1800	0.36			
	水	m3	0.0086 52	4.5	0.04			
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	1.5	1.65			
	水泥32.5级	kg	0.1523 31	0.25	0.04			
	其他材料费				--	0.06	--	
	材料费小计				--	18.3	--	

项目编码	011204003001	项目名称	块料墙面		计量单位	m2	工程量	11.36					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-82	单块面积 0.18m2以内墙砖 砂浆粘贴 墙面 (预拌)	10m2	0.1	597.04	621.41	1.83	155.71	71.86	59.7	62.14	0.18	15.57	7.19
综合人工工日		小计							59.7	62.14	0.18	15.57	7.19
0.4815工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								144.78					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	墙面砖300×450	m2	1.025	58	59.45								
	混合砂浆 1:0.1:2.5(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)	t	0.0088 6	272.79	2.42								
	白水泥	kg	0.15	0.6	0.09								
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06								
	水	m3	0.0082 04	4.5	0.04								
	水泥32.5级	kg	0.3034	0.25	0.08								
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01								
	其他材料费				--	-0.01	--						
	材料费小计				--	62.14	--						

项目编码	011201001006	项目名称	墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	144.05					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-40	抹混合砂浆 混 凝土墙内墙(预 拌)	10m2	0.1	174.56	24.79	0.08	45.41	20.96	17.46	2.48	0.01	4.54	2.1

14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	31.2	16.82		8.11	3.74	3.12	1.68		0.81	0.37
14-27	保温砂浆及抗裂基层 柱、梁、墙面交界处贴网格玻纤布	10m2	0.004873	34.8	16.5		9.05	4.18	0.17	0.08		0.04	0.02
综合人工工日		小计							20.75	4.24	0.01	5.39	2.49
0.1729工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								32.88					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	混合砂浆 1:0.3:3(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)					t	0.008925	272.79	2.43				
	水					m3	0.0123	4.5	0.06				
	界面剂					kg	1.29	1.29	1.66				
	玻璃纤维网格布					m2	0.053603	1.5	0.08				
	其他材料费							--	0.01	--			
	材料费小计							--	4.24	--			

项目编码	011204003002	项目名称	块料墙面		计量单位	m2	工程量	11.62					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-82	单块面积0.18m2以内墙砖砂浆粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	595.14	645.84	1.91	155.23	71.65	59.51	64.58	0.19	15.52	7.17
综合人工工日		小计							59.51	64.58	0.19	15.52	7.17
0.48工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								146.97					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	墙面砖300×450					m2	1.025	58	59.45				
	混合砂浆 1:0.1:2.5(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)					t	0.017795	272.79	4.85				
	白水泥					kg	0.15	0.6	0.09				
	棉纱头					kg	0.01	5.57	0.06				
	水					m3	0.008204	4.5	0.04				
	水泥32.5级					kg	0.3034	0.25	0.08				
	901胶					kg	0.0042	2.14	0.01				
	其他材料费							--		--			
材料费小计							--	64.58	--				

项目编码	011201001007	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	15.72						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-40	抹混合砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	172.62	50.64	0.17	44.93	20.73	17.26	5.06	0.02	4.49	2.07
14-27	保温砂浆及抗裂基层 柱、梁、墙面交界处贴网格玻纤布	10m2	0.066985	34.8	16.5		9.05	4.18	2.33	1.11		0.61	0.28
综合人工工日		小计							19.59	6.17	0.02	5.1	2.35
0.1633工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								33.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	混合砂浆 1:1:6(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)			t	0.018375	272.79	5.01						
	水			m3	0.0083	4.5	0.04						
	玻璃纤维网格布			m2	0.736835	1.5	1.11						
	其他材料费					--	0.01	--					
	材料费小计					--	6.17	--					

项目编码	011204003003	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	1.27						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-82	单块面积0.18m2以内墙砖砂浆粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	590.08	712.84	2.13	153.97	71.07	59.01	71.28	0.21	15.4	7.11
综合人工工日		小计							59.01	71.28	0.21	15.4	7.11
0.4759工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								153.01					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	墙面砖300×450			m2	1.025	58	59.45						
	混合砂浆 1:0.1:2.5(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)			t	0.017795	272.79	4.85						
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)			t	0.0238	280.76	6.68						
	白水泥			kg	0.15	0.6	0.09						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	水			m3	0.008204	4.5	0.04						
	水泥32.5级			kg	0.3034	0.25	0.08						
	901胶			kg	0.0042	2.14	0.01						

	其他材料费	--	0.02	--	
	材料费小计	--	71.28	--	

项目编码	011302001001	项目名称	吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	75.57					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.83	0.74	0.34		4.14	0.28	0.07	0.03
15-19	装配式T型(不上人型)铝合金龙骨 面层规格 600mm×600mm 简单	10m2	0.1	218.24	297.19	1.45	57.12	26.36	21.82	29.72	0.15	5.71	2.64
15-58	矿棉板天棚面层 嵌入式	10m2	0.1	111.6	279.51		29.02	13.39	11.16	27.95		2.9	1.34
综合人工工日		小计							32.98	61.81	0.43	8.68	4.01
0.266工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								107.91					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	镀锌丝杆				kg	0.55	5.15	2.83					
	胀头、胀管				套	1.326	0.43	0.57					
	双螺母双垫片φ8				副	1.326	0.51	0.68					
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2				m	1.337	5.57	7.45					
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45				只	1.5	0.43	0.65					
	角铝L 25×25×1				m	0.646	5.15	3.33					
	铝合金T型主龙骨				m	1.894	4.72	8.94					
	铝合金T型副龙骨				m	1.82	3.86	7.03					
	铝合金T型龙骨主接件				只	0.6	0.94	0.56					
	铝合金T型龙骨次接件				只	0.3	0.64	0.19					
	铝合金T型龙骨挂件				个	2.3	0.51	1.17					
	无石棉纤维增强硅酸钙板600×600×12				m2	1.05	26.62	27.95					
	其他材料费						--	0.46	--				
材料费小计						--	61.81	--					

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	2630.27					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00028	涂刷建筑用绝热(保温隔热)真石漆	m2	1		95					95			
综合人工工日		小计							95				

工日	未计价材料费								
清单项目综合单价								95	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	涂刷建筑用绝热(保温隔热)真石漆			m2	1	95	95		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	95	--	

项目编码	011407001002	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	2498.08						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶 带分格	10m2	0.1	95.48	455.58	19.92	30	13.85	9.55	45.56	1.99	3	1.39
综合人工工日		小计						9.55	45.56	1.99	3	1.39	
0.077工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								61.49					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	仿石型外墙涂料			kg	4.5	6.23	28.04						
	透明罩光漆			kg	0.4	21.44	8.58						
	白水泥			kg	0.53	0.6	0.32						
	油漆溶剂油			kg	0.058	12.01	0.7						
	水性封底漆			kg	0.35	21.44	7.5						
	901胶			kg	0.18	2.14	0.39						
	其他材料费					--	0.03	--					
	材料费小计					--	45.56	--					

项目编码	011407001003	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	316.34						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00028	涂刷建筑用绝热 (保温隔热)真石 漆	m2	1		95					95			
综合人工工日		小计							95				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								95					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	涂刷建筑用绝热(保温隔热)真石漆			m2	1	95	95						
	其他材料费					--		--					

	材料费小计	--	95	--	
--	-------	----	----	----	--

项目编码	011407001004	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	366.9						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00028	涂刷建筑用绝热(保温隔热)真石漆	m2	1		95					95			
综合人工工日		小计						95					
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							95						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	涂刷建筑用绝热(保温隔热)真石漆			m2	1	95	95						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	95	--					

项目编码	011407002001	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	413.98						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-180备注1*1备注2*1备注3	内墙面在刮糙面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	158.91	53.43		41.32	19.07	15.89	5.34		4.13	1.91
综合人工工日		小计						15.89	5.34		4.13	1.91	
0.1282工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							27.27						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	内墙乳胶漆室外			kg	0.343	11.29	3.87						
	901胶			kg	0.182	2.14	0.39						
	羧甲基纤维素			kg	0.0392	2.14	0.08						
	大白粉			kg	0.6223	0.73	0.45						
	滑石粉			kg	0.6223	0.54	0.34						
	白水泥			kg	0.315	0.6	0.19						
	其他材料费					--	0.02	--					
材料费小计					--	5.34	--						

项目编码	011407001005	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	159.77
------	--------------	------	--------	------	----	-----	--------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176备注2*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	155.62	48.62		40.46	18.67	15.56	4.86		4.05	1.87
综合人工工日		小计							15.56	4.86		4.05	1.87
0.1255工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								26.34					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	内墙乳胶漆			kg	0.343	10.29	3.53						
	901胶			kg	0.15	2.14	0.32						
	羧甲基纤维素			kg	0.035	2.14	0.07						
	大白粉			kg	0.513	0.73	0.37						
	滑石粉			kg	0.513	0.54	0.28						
	白水泥			kg	0.26	0.6	0.16						
	其他材料费					--	0.13	--					
	材料费小计					--	4.86	--					

项目编码	011407002002	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	75.57						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176备注1*-1备注2*-1备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	127.53	45.01		33.16	15.3	12.75	4.5		3.32	1.53
综合人工工日		小计							12.75	4.5		3.32	1.53
0.1029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								22.1					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	内墙乳胶漆			kg	0.343	10.29	3.53						
	901胶			kg	0.105	2.14	0.22						
	羧甲基纤维素			kg	0.0245	2.14	0.05						
	大白粉			kg	0.3591	0.73	0.26						
	滑石粉			kg	0.3591	0.54	0.19						
	白水泥			kg	0.182	0.6	0.11						
	其他材料费					--	0.14	--					
	材料费小计					--	4.5	--					

项目编号	011407002003	项目名称	天棚喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	13.21					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-180备注1*-1备注2*-1备注3	内墙面在刮糙面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	158.91	53.43		41.32	19.07	15.89	5.34		4.13	1.91
综合人工工日		小计							15.89	5.34		4.13	1.91
0.1282工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								27.27					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	内墙乳胶漆室外				kg	0.343	11.29	3.87					
	901胶				kg	0.182	2.14	0.39					
	羧甲基纤维素				kg	0.0392	2.14	0.08					
	大白粉				kg	0.6223	0.73	0.45					
	滑石粉				kg	0.6223	0.54	0.34					
	白水泥				kg	0.315	0.6	0.19					
	其他材料费						--	0.02	--				
材料费小计						--	5.34	--					

项目编号	011503001001	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板		计量单位	m	工程量	59.12					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00021	900楼梯栏杆	m	1		220					220			
综合人工工日		小计								220			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								220					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	900楼梯栏杆				m	1	220	220					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	220	--				

项目编号	011503001002	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板		计量单位	m	工程量	59.43					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00022	靠墙扶手	m	1		180					180				
综合人工工日		小计									180			
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									180					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	靠墙扶手					m	1	180	180					
	其他材料费							--			--			
	材料费小计							--	180		--			

项目编码	011503001003	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	16							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00023	900护窗栏杆	m	1		180					180				
综合人工工日		小计									180			
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									180					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	900护窗栏杆					m	1	180	180					
	其他材料费							--			--			
	材料费小计							--	180		--			

项目编码	011503001004	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	3.7							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00024	1100楼梯防护栏杆	m	1		240					240				
综合人工工日		小计									240			
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									240					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	1100楼梯防护栏杆					m	1	240	240					
	其他材料费							--			--			
	材料费小计							--	240		--			

项目编码	011503001005	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	34
------	--------------	------	------------	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00025	1400屋面防护栏杆	m	1		280						280			
综合人工工日		小计								280				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价										280				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	1400屋面防护栏杆			m	1	280	280							
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--	280	--						

项目编码	011701001001	项目名称	综合脚手架		计量单位	m2	工程量	5439.22						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
20-6备注7	综合脚手架 檐层 高在12m以上 高在5m内	每 1m2建 筑面积	1	44.16	30.41	3.45	12.38	5.71	44.16	30.41	3.45	12.38	5.71	
综合人工工日		小计							44.16	30.41	3.45	12.38	5.71	
0.368工日		未计价材料费												
清单项目综合单价										96.11				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	周转木材			m3	0.003	1800	5.4							
	脚手钢管			kg	2.955	3.65	10.79							
	底座			个	0.009	4.12	0.04							
	脚手架扣件			个	0.48	4.89	2.35							
	镀锌铁丝8#			kg	0.735	4.37	3.21							
	其他材料费					--	8.62	--						
材料费小计					--	30.41	--							

项目编码	011701006001	项目名称	满堂脚手架		计量单位	m2	工程量	5403.7						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
20-20备注4备注13	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	0.1	41.4	10.32	3.1	11.57	5.34	4.14	1.03	0.31	1.16	0.53	
综合人工工日		小计							4.14	1.03	0.31	1.16	0.53	

0.0345工日		未计价材料费							
清单项目综合单价						7.17			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	脚手钢管			kg	0.0549 9	3.65	0.2		
	底座			个	0.0003 9	4.12			
	脚手架扣件			个	0.0078	4.89	0.04		
	周转木材			m3	0.0001 95	1800	0.35		
	镀锌铁丝8#			kg	0.0101 4	4.37	0.04		
	其他材料费					--	0.4	--	
	材料费小计					--	1.03	--	

项目编码	011706002001	项目名称	排水、降水		计量单位	m2	工程量	441.29					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
22-2	基坑、地下室排 水	10m2	0.1	114		133.18	64.27	29.66	11.4		13.32	6.43	2.97
综合人工工日		小计							11.4		13.32	6.43	2.97
0.095工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						34.12							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--		--					

项目编码	011702001001	项目名称	基础		计量单位	m2	工程量	53.99					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21- 102备 注1	现浇构件 M5标 准砖胎模(预拌)	m2	1	77.4	56.63	0.28	20.2	9.32	77.4	56.63	0.28	20.2	9.32
综合人工工日		小计							77.4	56.63	0.28	20.2	9.32
0.645工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						163.83							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	标准砖240×115×53			百块	0.54	48	25.92						
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)			t	0.0525	304.65	15.99						

	混合砂浆 M5(干拌(混)砂浆)	t	0.035	272.79	9.55		
	塑料卡	个	30	0.17	5.1		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	56.63	--	

项目编号	011702001002	项目名称	基础		计量单位	m2	工程量	95.46					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2备注1	现浇构件基础混凝土垫层复合木模板	10m2	0.1	482.4	227.28	9.89	128	59.07	48.24	22.73	0.99	12.8	5.91
综合人工工日		小计							48.24	22.73	0.99	12.8	5.91
0.402工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								90.67					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	复合木模板18mm				m2	0.22	35	7.7					
	周转木材				m3	0.0066	1800	11.88					
	卡具				kg	0.014	4.18	0.06					
	钢管支撑				kg	0.149	3.365	0.5					
	铁钉				kg	0.3326	4.46	1.48					
	镀锌铁丝22#				kg	0.014	4.37	0.06					
	塑料卡				个	3	0.17	0.51					
	其他材料费						--	0.54	--				
	材料费小计						--	22.73	--				

项目编号	011702001003	项目名称	基础		计量单位	m2	工程量	332.1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-12备注1	现浇构件基础各种柱基、桩承台复合木模板	10m2	0.1	386.4	216.29	14.52	104.24	48.11	38.64	21.63	1.45	10.42	4.81
综合人工工日		小计							38.64	21.63	1.45	10.42	4.81
0.322工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								76.95					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	复合木模板18mm				m2	0.22	35	7.7					
	周转木材				m3	0.0056	1800	10.08					
	卡具				kg	0.026	4.18	0.11					

钢管支撑	kg	0.253	3.365	0.85		
铁钉	kg	0.3416	4.46	1.52		
镀锌铁丝8#	kg	0.059	4.37	0.26		
镀锌铁丝22#	kg	0.011	4.37	0.05		
塑料卡	个	3	0.17	0.51		
其他材料费			--	0.55	--	
材料费小计			--	21.63	--	

项目编号	011702001004	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	127.75						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-8备注1	现浇构件 无梁式钢筋混凝土满堂基础 复合木模板	10m2	0.1	284.4	211.3	14.15	77.62	35.83	28.44	21.13	1.42	7.76	3.58
综合人工工日		小计							28.44	21.13	1.42	7.76	3.58
0.237工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								62.33					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm			m2	0.22	35	7.7		
	周转木材			m3	0.0056	1800	10.08		
	卡具			kg	0.029	4.18	0.12		
	钢管支撑			kg	0.154	3.365	0.52		
	铁钉			kg	0.3436	4.46	1.53		
	镀锌铁丝22#			kg	0.031	4.37	0.14		
	塑料卡			个	3	0.17	0.51		
	其他材料费					--	0.53	--	
	材料费小计					--	21.13	--	

项目编号	011702002001	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	132.44						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注5备注8	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	480.24	200.09	15.61	128.92	59.5	48.02	20.01	1.56	12.89	5.95
综合人工工日		小计							48.02	20.01	1.56	12.89	5.95
0.4002工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								88.43					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm		m2	0.22	35	7.7		
	周转木材		m3	0.0041	1800	7.38		
	卡具		kg	0.2301	4.18	0.96		
	钢管支撑		kg	0.4641	3.365	1.56		
	铁钉		kg	0.2034	4.46	0.91		
	镀锌铁丝22#		kg	0.003	4.37	0.01		
	塑料卡		个	3	0.17	0.51		
	其他材料费				--	0.98	--	
	材料费小计				--	20.01	--	

项目编码	011702002002	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	1558.55						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注2备注5备注8	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	624.31	201.85	15.61	166.38	76.79	62.43	20.19	1.56	16.64	7.68
综合人工工日		小计						62.43	20.19	1.56	16.64	7.68	
0.5203工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								108.5					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	复合木模板18mm		m2	0.22	35	7.7							
	周转木材		m3	0.0041	1800	7.38							
	卡具		kg	0.246207	4.18	1.03							
	钢管支撑		kg	0.496587	3.365	1.67							
	铁钉		kg	0.2034	4.46	0.91							
	镀锌铁丝22#		kg	0.003	4.37	0.01							
	塑料卡		个	3	0.17	0.51							
	其他材料费				--	0.98	--						
	材料费小计				--	20.19	--						

项目编码	011702004001	项目名称	异形柱	计量单位	m2	工程量	25.88						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-30备注5	现浇构件 圆、多边形柱 木模板	10m2	0.1	586.8	429.01	4.05	153.62	70.9	58.68	42.9	0.41	15.36	7.09

综合人工工日	小计				58.68	42.9	0.41	15.36	7.09	
0.489工日	未计价材料费									
清单项目综合单价					124.44					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	周转木材				m3	0.0218	1800	39.24		
	铁钉				kg	0.225	4.46	1		
	镀锌铁丝8#				kg	0.3	4.37	1.31		
	镀锌铁丝22#				kg	0.003	4.37	0.01		
	塑料卡				个	3	0.17	0.51		
	其他材料费						--	0.83	--	
	材料费小计						--	42.9	--	

项目编码	011702004002	项目名称	异形柱		计量单位	m2	工程量	362.4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-30 备注2 备注5	现浇构件 圆、 多边形柱 木模 板	10m2	0.1	762.84	429.01	4.05	199.39	92.03	76.28	42.9	0.41	19.94	9.2
综合人工工日		小计							76.28	42.9	0.41	19.94	9.2
0.6357工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								148.73					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	周转木材				m3	0.0218	1800	39.24					
	铁钉				kg	0.225	4.46	1					
	镀锌铁丝8#				kg	0.3	4.37	1.31					
	镀锌铁丝22#				kg	0.003	4.37	0.01					
	塑料卡				个	3	0.17	0.51					
	其他材料费						--	0.83	--				
	材料费小计						--	42.9	--				

项目编码	011702003001	项目名称	构造柱		计量单位	m2	工程量	2022.91					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-32 备注5	现浇构件 构造 柱 复合木模板	10m2	0.1	528	226.99	10.41	139.99	64.61	52.8	22.7	1.04	14	6.46
综合人工工日		小计							52.8	22.7	1.04	14	6.46
0.44工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				97				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	周转木材		m3	0.0066	1800	11.88		
	复合木模板18mm		m2	0.22	35	7.7		
	铁钉		kg	0.2572	4.46	1.15		
	卡具		kg	0.042	4.18	0.18		
	镀锌铁丝22#		kg	0.003	4.37	0.01		
	钢管支撑		kg	0.102	3.365	0.34		
	塑料卡		个	3	0.17	0.51		
	其他材料费					0.93	--	
	材料费小计					22.7	--	

项目编码	011702005001	项目名称	基础梁		计量单位	m2	工程量	53.32					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-34 备注5 备注8	现浇构件 基础梁 复合木模板	10m2	0.1	317.4	180.13	11.12	85.42	39.42	31.74	18.01	1.11	8.54	3.94
综合人工工日		小计							31.74	18.01	1.11	8.54	3.94
0.2645工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									63.34				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	复合木模板18mm		m2	0.22	35	7.7							
	卡具		kg	0.1521	4.18	0.64							
	钢管支撑		kg	0.286	3.365	0.96							
	周转木材		m3	0.0039	1800	7.02							
	铁钉		kg	0.138	4.46	0.62							
	镀锌铁丝22#		kg	0.003	4.37	0.01							
	塑料卡		个	3	0.17	0.51							
	其他材料费					0.55	--						
	材料费小计					18.01	--						

项目编码	011702006001	项目名称	矩形梁		计量单位	m2	工程量	977.4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-36 备注2 备注5 备注8	现浇构件 挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.1	645.84	248.97	21.4	173.48	80.07	64.58	24.9	2.14	17.35	8.01

综合人工工日	小计			64.58	24.9	2.14	17.35	8.01	
0.5382工日	未计价材料费								
清单项目综合单价				116.98					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm			m2	0.22	35	7.7		
	卡具			kg	0.230906	4.18	0.97		
	钢管支撑			kg	0.908323	3.365	3.06		
	周转木材			m3	0.0058	1800	10.44		
	铁钉			kg	0.2706	4.46	1.21		
	镀锌铁丝22#			kg	0.003	4.37	0.01		
	塑料卡			个	3	0.17	0.51		
	其他材料费					--	1	--	
	材料费小计					--	24.9	--	

项目编码	011702008001	项目名称	圈梁		计量单位	m2	工程量	440.13					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.1	358.8	202.12	12.24	96.47	44.52	35.88	20.21	1.22	9.65	4.45
综合人工工日		小计					35.88	20.21	1.22	9.65	4.45		
0.299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价				71.41									
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	复合木模板18mm			m2	0.22	35	7.7						
	卡具			kg	0.058	4.18	0.24						
	钢管支撑			kg	0.169	3.365	0.57						
	周转木材			m3	0.0054	1800	9.72						
	铁钉			kg	0.1176	4.46	0.52						
	镀锌铁丝22#			kg	0.004	4.37	0.02						
	塑料卡			个	3	0.17	0.51						
	其他材料费					--	0.93	--					
	材料费小计					--	20.21	--					

项目编码	011702009001	项目名称	过梁		计量单位	m2	工程量	113.07	
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价		

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
21-44备注5	现浇构件 过梁 复合木模板	10m2	0.1	512.4	222.15	14.28	136.94	63.2	51.24	22.22	1.43	13.69	6.32	
综合人工工日		小计							51.24	22.22	1.43	13.69	6.32	
0.427工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									94.9					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	复合木模板18mm					m2	0.22	35	7.7					
	卡具					kg	0.074	4.18	0.31					
	钢管支撑					kg	0.147	3.365	0.49					
	周转木材					m3	0.0062	1800	11.16					
	铁钉					kg	0.2556	4.46	1.14					
	镀锌铁丝22#					kg	0.003	4.37	0.01					
	塑料卡					个	3	0.17	0.51					
	其他材料费							--	0.9	--				
	材料费小计							--	22.22	--				

项目编码	011702011001	项目名称	直形墙		计量单位	m2	工程量	808.38						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
21-48备注2备注5备注8	现浇构件 地下 室外墙 墙厚 300mm 复合木模 板	10m2	0.1	439.53	307.82	35.27	123.45	56.98	43.95	30.78	3.53	12.35	5.7	
综合人工工日		小计							43.95	30.78	3.53	12.35	5.7	
0.3663工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									96.31					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	复合木模板18mm					m2	0.22	35	7.7					
	卡具					kg	0.1766 57	4.18	0.74					
	钢管支撑					kg	0.3282 76	3.365	1.1					
	周转木材					m3	0.0023	1800	4.14					
	铁钉					kg	0.171	4.46	0.76					
	镀锌铁丝22#					kg	0.003	4.37	0.01					
	对拉螺栓(止水螺栓)					kg	2.627	5.66	14.87					
	塑料卡					个	3	0.17	0.51					
	其他材料费							--	0.95	--				
材料费小计							--	30.78	--					

项目编码	011702011002	项目名称	直形墙		计量单位	m2	工程量	222.67					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-50 备注5 备注7	现浇构件 直形墙 复合木模板	10m2	0.1	313.26	184.94	11.34	84.4	38.95	31.33	18.49	1.13	8.44	3.9
综合人工工日		小计							31.33	18.49	1.13	8.44	3.9
0.2611工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								63.29					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	复合木模板18mm				m2	0.22	35	7.7					
	卡具				kg	0.1651	4.18	0.69					
	钢管支撑				kg	0.3042	3.365	1.02					
	周转木材				m3	0.0018	1800	3.24					
	铁钉				kg	0.172	4.46	0.77					
	镀锌铁丝22#				kg	0.003	4.37	0.01					
	对拉螺栓(止水螺栓)				kg	0.477	5.66	2.7					
	塑料管dn20				m	0.41	2	0.82					
	塑料卡				个	3	0.17	0.51					
	其他材料费						--	1.03	--				
	材料费小计						--	18.49	--				

项目编码	011702014001	项目名称	有梁板		计量单位	m2	工程量	1531.55					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59 备注5 备注7 备注14	现浇构件 现浇板 厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.1	523.85	221.85	21.25	141.73	65.41	52.39	22.19	2.13	14.17	6.54
综合人工工日		小计							52.39	22.19	2.13	14.17	6.54
0.4365工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								97.42					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	复合木模板18mm				m2	0.22	35	7.7					
	卡具				kg	0.2353	4.18	0.98					
	钢管支撑				kg	1.3533	3.365	4.55					
	周转木材				m3	0.0036	1800	6.48					

	铁钉	kg	0.193	4.46	0.86		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.37	0.01		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	1.1	--	
	材料费小计			--	22.19	--	

项目编号	011702014002	项目名称	有梁板		计量单位	m2	工程量	281.9					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-61 备注5 备注14	现浇构件 现浇板厚度30cm内复合木模板	10m2	0.1	459.54	216.53	23.55	125.6	57.97	45.95	21.65	2.36	12.56	5.8
综合人工工日		小计							45.95	21.65	2.36	12.56	5.8
0.383工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								88.32					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	复合木模板18mm				m2	0.22	35	7.7					
	卡具				kg	0.2353	4.18	0.98					
	钢管支撑				kg	1.0829	3.365	3.64					
	周转木材				m3	0.0038	1800	6.84					
	铁钉				kg	0.193	4.46	0.86					
	镀锌铁丝22#				kg	0.003	4.37	0.01					
	塑料卡				个	3	0.17	0.51					
	其他材料费						--	1.11	--				
	材料费小计						--	21.65	--				

项目编号	011702014003	项目名称	有梁板		计量单位	m2	工程量	8338.85					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59 备注2 备注5 备注14	现浇构件 现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.1	523.85	209.47	21.25	141.73	65.41	52.39	20.95	2.13	14.17	6.54
综合人工工日		小计							52.39	20.95	2.13	14.17	6.54
0.4365工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								96.18					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	复合木模板18mm	m2	0.22	35	7.7			
	卡具	kg	0.2517 71	4.18	1.05			
	钢管支撑	kg	0.9653 54	3.365	3.25			
	周转木材	m3	0.0036	1800	6.48			
	铁钉	kg	0.193	4.46	0.86			
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.37	0.01			
	塑料卡	个	3	0.17	0.51			
	其他材料费				--	1.09	--	
	材料费小计				--	20.95	--	

项目编码	011702017001	项目名称	拱板		计量单位	m2	工程量	22.59					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-66备注2备注5备注8	现浇构件 拱形板	10m2	0.1	1196.6	264.04	26.82	318.09	146.81	119.66	26.4	2.68	31.81	14.68
综合人工工日		小计							119.66	26.4	2.68	31.81	14.68
0.9972工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								195.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	卡具	kg	0.0347 75	4.18	0.15								
	钢管支撑	kg	0.8346	3.365	2.81								
	周转木材	m3	0.0113	1800	20.34								
	铁钉	kg	0.275	4.46	1.23								
	镀锌铁丝8#	kg	0.1	4.37	0.44								
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.37	0.01								
	塑料卡	个	3	0.17	0.51								
	其他材料费				--	0.91	--						
	材料费小计				--	26.4	--						

项目编码	011702023001	项目名称	悬挑板		计量单位	m2	工程量	304.67					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

21-76备注1备注4	现浇构件 水平挑檐、板式雨篷复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	761.76	199.93	24.44	204.41	94.34	76.18	19.99	2.44	20.44	9.43
综合人工工日		小计							76.18	19.99	2.44	20.44	9.43
0.6348工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									128.48				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm							m2	0.264	35	9.24		
	卡具							kg	0.1807	4.18	0.76		
	钢管支撑							kg	0.6019	3.365	2.03		
	周转木材							m3	0.0027	1800	4.86		
	铁钉							kg	0.3	4.46	1.34		
	镀锌铁丝22#							kg	0.003	4.37	0.01		
	塑料卡							个	3	0.17	0.51		
	其他材料费									--	1.24	--	
	材料费小计									--	19.99	--	

项目编号	011702021001	项目名称	栏板	计量单位	m2	工程量	429.57						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-87备注1备注4	现浇构件 竖向挑板、栏板复合木模板	10m2	0.1	568.56	178.67	15.46	151.85	70.08	56.86	17.87	1.55	15.19	7.01
综合人工工日		小计						56.86	17.87	1.55	15.19	7.01	
0.4738工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								98.48					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢管支撑							kg	0.5018	3.365	1.69		
	周转木材							m3	0.0032	1800	5.76		
	卡具							kg	0.1508	4.18	0.63		
	复合木模板18mm							m2	0.22	35	7.7		
	铁钉							kg	0.117	4.46	0.52		
	镀锌铁丝22#							kg	0.003	4.37	0.01		
	塑料卡							个	3	0.17	0.51		
	其他材料费									--	1.05	--	
	材料费小计									--	17.87	--	

项目编号	011702023002	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板	计量单位	m2	工程量	2.71
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-76 备注1 备注4	现浇构件 水平挑檐、板式雨篷复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	761.76	199.93	24.44	204.41	94.34	76.18	19.99	2.44	20.44	9.43
综合人工工日		小计							76.18	19.99	2.44	20.44	9.43
0.6348工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								128.48					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	复合木模板18mm				m2	0.264	35	9.24					
	卡具				kg	0.1807	4.18	0.76					
	钢管支撑				kg	0.6019	3.365	2.03					
	周转木材				m3	0.0027	1800	4.86					
	铁钉				kg	0.3	4.46	1.34					
	镀锌铁丝22#				kg	0.003	4.37	0.01					
	塑料卡				个	3	0.17	0.51					
	其他材料费						--	1.24	--				
	材料费小计						--	19.99	--				

项目编码	011702023003	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板	计量单位	m2	工程量	12.54						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-78 备注1 备注4	现浇构件 复式雨篷 复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	914.94	332.77	34.56	246.87	113.94	91.49	33.28	3.46	24.69	11.39
综合人工工日		小计							91.49	33.28	3.46	24.69	11.39
0.7625工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								164.31					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	复合木模板18mm				m2	0.374	35	13.09					
	卡具				kg	0.2561	4.18	1.07					
	钢管支撑				kg	0.8528	3.365	2.87					
	周转木材				m3	0.0067	1800	12.06					
	铁钉				kg	0.423	4.46	1.89					
	镀锌铁丝22#				kg	0.004	4.37	0.02					
	塑料卡				个	3	0.17	0.51					
	其他材料费						--	1.77	--				
	材料费小计						--	33.28	--				

项目编码	011702024001	项目名称	楼梯	计量单位	m2	工程量	168.45						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-74 备注1 备注4	现浇构件 楼梯 复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	1312.38	438.41	63.92	357.84	165.16	131.24	43.84	6.39	35.78	16.52
综合人工工日		小计							131.24	43.84	6.39	35.78	16.52
1.0937工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										233.77			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	复合木模板18mm			m2	0.539	35	18.87						
	卡具			kg	0.3692	4.18	1.54						
	钢管支撑			kg	1.2324	3.365	4.15						
	周转木材			m3	0.0078	1800	14.04						
	铁钉			kg	0.483	4.46	2.15						
	镀锌铁丝22#			kg	0.006	4.37	0.03						
	塑料卡			个	3	0.17	0.51						
	其他材料费					--	2.55	--					
	材料费小计					--	43.84	--					

项目编码	011702024002	项目名称	楼梯	计量单位	m2	工程量	51.93						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-81 备注1	现浇构件 圆弧 形楼梯 木模板	10m2水平投影面积	0.1	1680	543.27	55.22	451.16	208.23	168	54.33	5.52	45.12	20.82
综合人工工日		小计							168	54.33	5.52	45.12	20.82
1.4工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										293.79			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	周转木材			m3	0.0276	1800	49.68						
	铁钉			kg	0.524	4.46	2.34						
	镀锌铁丝22#			kg	0.005	4.37	0.02						
	塑料卡			个	3	0.17	0.51						
	其他材料费					--	1.78	--					
	材料费小计					--	54.33	--					

项目编码	011702025001	项目名称	其他现浇构件	计量单位	m2	工程量	206.75
------	--------------	------	--------	------	----	-----	--------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-89备注1	现浇构件 檐沟 小型构件 木模板	10m2	0.1	441.6	292.64	13.98	118.45	54.67	44.16	29.26	1.4	11.85	5.47
综合人工工日		小计							44.16	29.26	1.4	11.85	5.47
0.368工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								92.14					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	周转木材			m3	0.0146	1800	26.28						
	铁钉			kg	0.348	4.46	1.55						
	镀锌铁丝22#			kg	0.003	4.37	0.01						
	塑料卡			个	3	0.17	0.51						
	其他材料费					--	0.91	--					
	材料费小计					--	29.26	--					

项目编码	011702001005	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	36.6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-14备注1	现浇构件 块体 设备基础 单体 20m3以内 复合木模板	10m2	0.1	309.6	221.88	13.97	84.13	38.83	30.96	22.19	1.4	8.41	3.88
综合人工工日		小计							30.96	22.19	1.4	8.41	3.88
0.258工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								66.84					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	复合木模板18mm			m2	0.22	35	7.7						
	周转木材			m3	0.0045	1800	8.1						
	卡具			kg	0.083	4.18	0.35						
	钢管支撑			kg	0.17	3.365	0.57						
	铁钉			kg	0.3456	4.46	1.54						
	镀锌铁丝22#			kg	0.003	4.37	0.01						
	对拉螺栓(止水螺栓)			kg	0.309	5.66	1.75						
	塑料管dn20			m	0.46	2	0.92						
	塑料卡			个	3	0.17	0.51						
	其他材料费					--	0.74	--					
材料费小计					--	22.19	--						

项目编码	011702026001	项目名称	电缆沟、地沟	计量单位	m2	工程量	17.48						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-92备注1	现浇构件 地沟复合木模板	10m2	0.1	370.8	185.38	26.95	103.42	47.73	37.08	18.54	2.7	10.34	4.77
综合人工工日		小计						37.08	18.54	2.7	10.34	4.77	
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								73.43					
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	周转木材				m3	0.0039	1800	7.02					
	复合木模板18mm				m2	0.22	35	7.7					
	铁钉				kg	0.125	4.46	0.56					
	卡具				kg	0.115	4.18	0.48					
	镀锌铁丝22#				kg	0.003	4.37	0.01					
	钢管支撑				kg	0.386	3.365	1.3					
	塑料卡				个	3	0.17	0.51					
	其他材料费						--	0.96	--				
	材料费小计						--	18.54	--				

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	m2	工程量	5439.22						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-8备注2	塔式起重机施工现浇框架 檐口高度20m以内(6层以内)	天	0.057913			472.43	122.83	56.69			27.36	7.11	3.28
23-52	施工塔吊、电梯基础、塔吊及电梯与建筑物连接件 自升式塔式起重机起重能力在630kN.m以内(预拌)(商品砼)(非泵送)	台	0.000184	11854.07	15094.98	1610.04	3500.67	1615.69	2.18	2.78	0.3	0.64	0.3
23-57	施工塔吊、电梯基础、塔吊及电梯与建筑物连接件 施工电梯单笼(预拌)	台	0.000184	2759.06	3299.95	299.72	795.28	367.05	0.51	0.61	0.06	0.15	0.07
综合人工工日		小计						2.69	3.39	27.72	7.9	3.65	
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								45.35					
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	碎石5~40mm				t	0.003025	100	0.3					

碎石5~16mm	t	0.0001 17	100	0.01		
C30粒径40砣42.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.0056 03	349.71	1.96		
塑料薄膜	m2	0.0011 15	0.69			
水	m3	0.0049 87	4.5	0.02		
组合钢模板	kg	0.0049 42	3.615	0.02		
周转木材	m3	0.0000 5	1800	0.09		
卡具	kg	0.0013 14	4.18	0.01		
钢管支撑	kg	0.0016 09	3.365	0.01		
铁钉	kg	0.0006 49	4.46			
镀锌铁丝22#	kg	0.0011 54	4.37	0.01		
对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.0014 3	5.66	0.01		
塑料管dn20	m	0.0023 24	2			
钢筋综合	t	0.0002 01	2920.3	0.59		
电焊条J422	kg	0.0018 97	5.02	0.01		
型钢	t	0.0000 41	2805.2 4	0.12		
氧气	m3	0.0010 87	2.83			
乙炔气	m3	0.0004 72	11.71	0.01		
防锈漆	kg	0.0001 31	12.46			
油漆溶剂油	kg	0.0000 14	12.01			
水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)	t	0.0000 03	296.69			
镀锌铁丝22#	kg	0.0002 2	4.37			
电焊条J422	kg	0.0004 48	5.02			
水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)	t	0.0000 05	280.76			
水泥42.5级	kg	0.3633 98	0.321	0.12		
中砂	t	0.0007 15	135.66	0.1		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	3.39	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1
------	--------------	------	--------------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-38	塔式起重机630kNm以内 场外运输费用	次	1	1440	2453.41	8178.4			1440	2453.41	8178.4		
25-39	塔式起重机630kNm以内 组装拆卸费	次	1	7200	57.14	6498.63			7200	57.14	6498.63		
25-48	施工电梯75m 场外运输费用	次	1	1200	1987.2	6539.96			1200	1987.2	6539.96		
25-49	施工电梯75m 组装拆卸费	次	1	6480	46.48	5079.22			6480	46.48	5079.22		
25-1	履带式挖掘机1m3以内 场外运输费用	次	1	1440	1149.65	2577.54			1440	1149.65	2577.54		
综合人工工日		小计							17760	5693.88	28873.75		
148工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								52327.63					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	镀锌铁丝8#			kg	35	4.37	152.95			
	草袋子			只	43	0.86	36.98			
	螺栓M20×350			套	52	0.48	24.96			
	木枕			m3	0.08	1071.94	85.76			
	其他材料费						--	5393.23	--	
	材料费小计						--	5693.88	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-实验楼土建(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			336293.03			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	305720.94			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	30572.09			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	162722.44			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	4930.98			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.15	14792.95			
合计					518739.4			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-实验楼土建(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	350000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	350000		

暂列金额明细表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-实验楼土建(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	350000	
	合计		350000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-实验楼土建(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-实验楼土建(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-实验楼土建(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-实验楼土建(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	400255.31		400255.31
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	10730705.21	3.2	343382.57
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	10730705.21	0.53	56872.74
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	10730705.21		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	11130960.52	9	1001786.45
合计					1402041.76

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-实验楼土建(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-变电所土建(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	262564.03	
1.1	人工费	63642.81	
1.2	材料费	162996.24	
1.3	施工机具使用费	8503.03	
1.4	企业管理费	18760.66	
1.5	利润	8661.29	
2	措施项目费	120224.89	
2.1	单价措施项目费	101096.35	
2.2	总价措施项目费	19128.54	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	12400.82	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	14278.03	
5	税金	35736.03	
6	工程造价	432802.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-变电所土建(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		土石方工程						
1	010101001002	平整场地	1、机械平整场地(厚300mm以内)	m2	132.84	1.53	203.25	
2	010101004001	挖基础土方	1、土壤类别：综合土质 2、挖土深度：按设计图纸 3、弃土运距：场内短驳 4、施工方式由投标人自行考虑	m3	332.69	11.95	3975.65	
3	010103001003	回填方	1、基(槽)坑素土回填，夯实系数按设计图纸 2、填方来源、运距：利用场内挖出土方，运距自行考虑	m3	221.09	23.75	5250.89	
4	010103002002	余方弃置	1、余土外运 2、外运弃置，运距、堆场等由投标人自行考虑	m3	111.6	25.83	2882.63	
		分部小计					12312.42	
		砌筑工程						
5	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU20烧结淤泥实心砖 2、墙体类型：与土壤接触的外墙200厚 3、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆	m3	5.73	560.52	3211.78	
6	010401004001	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：MU15烧结淤泥多孔砖 2、墙体类型：外墙200厚 3、砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆	m3	28.09	524.44	14731.52	
7	010401014001	砖地沟、明沟	1、砖品种、规格、强度等级：MU25粘土实心砖 2、墙体类型：220厚粘土实心砖 3、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆	m	8.44	544.06	4591.87	
		分部小计					22535.17	
		混凝土工程						
8	010501001001	垫层	1、混凝土种类：现浇商品砼 2、混凝土强度等级：C15	m3	5.7	417.36	2378.95	
9	010501001002	垫层	2、150厚C25混凝土电缆沟底板 3、100厚碎石垫层 4、素土夯实，压实度≥94%	m2	79.89	28.3	2260.89	
10	010501001003	沟内砼填充	电缆沟：C25素混凝土外包、详参图	m2	3.68	477.82	1758.38	
11	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：现浇商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	16.62	433.15	7198.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：现浇商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	10.67	517.59	5522.69	
13	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：现浇商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	5.36	681.82	3654.56	
14	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：现浇商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	8.93	438.82	3918.66	
15	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：现浇商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	1.81	482.49	873.31	
16	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：现浇商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、水平系梁、门槛、电缆沟	m3	4.43	544.75	2413.24	
17	010503005001	过梁	1、混凝土种类：现浇商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.44	608.73	267.84	
18	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：现浇商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚200mm以内，有梁斜板	m3	29.26	469.95	13750.74	
19	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：现浇商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、雨篷、悬挑板、阳台板	m3	0.56	523.62	293.23	
20	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类：现浇商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	0.95	612.18	581.57	
21	010507001001	散水	1、20厚DSM20砂浆压实赶光 2、界面剂一道 3、80厚C20混凝土 4、300厚粒径10-40砾石灌DMM5砂浆，宽出面层300 5、压实填土，压实系数≥93%，向外坡3%-5%	m2	27.83	193.63	5388.72	
22	010507001002	坡道	1、20厚DSM20砂浆面层，1:1金刚砂粒10X20水泥防滑条，横向中距100-150突出坡道表面 2、界面剂一道 3、80厚C20混凝土 4、300厚粒径10-40砾石灌DMM5砂浆，宽出面层300 5、压实填土，压实系数≥93%，向外坡3%-5%	m2	14.4	231.8	3337.92	
23	010501006001	设备基础	柴油发电机200厚C25现浇商品砼基础，长*宽=4m*3m	m3	2.4	460.98	1106.35	
		分部小计					54706	
		钢筋工程						
24	010515001001	现浇构件钢筋	1、现浇混凝土构件钢筋HPB300 φ 12mm以内，综合考虑层高	t	0.348	4932.71	1716.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	010515001002	现浇构件钢筋	1、现浇混凝土构件钢筋HRB400 φ 12mm以内, 综合考虑层高	t	5.262	4932.71	25955.92	
26	010515001003	现浇构件钢筋	1、现浇混凝土构件钢筋HRB400 φ 25mm以内, 综合考虑层高	t	1.273	4130.64	5258.3	
27	010515001004	现浇构件钢筋	1、现浇混凝土构件钢筋HRB400E φ 12mm以内, 综合考虑层高	t	0.45	4936.97	2221.64	
28	010515001005	现浇构件钢筋	1、现浇混凝土构件钢筋HRB400E φ 25mm以内, 综合考虑层高	t	3.28	4143.96	13592.19	
29	010515001006	现浇构件钢筋	1、砌体、板缝内加固钢筋	t	0.219	6586.15	1442.37	
30	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	电渣压力焊	个	96	8.66	831.36	
31	010516003001	机械连接	直螺纹接头	个	8	11.57	92.56	
		分部小计					51110.92	
		金属结构工程						
32	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、外墙、外墙内侧不同墙体材料交接处设热镀锌电焊钢丝网, 每边不小于150宽	m2	33.05	13.08	432.29	
33	010516002001	预埋铁件	电缆沟预埋铁件 1、150(宽)*150(长)*10(厚), 铁脚L=150, 具体做法详见图纸	t	0.161	13822.24	2225.38	
34	010606013001	零星钢构件	电缆沟顶10#槽钢 1、10#槽钢热镀锌处理, 与M1焊接 2、10#槽钢布置需与设备专业确认后施工	t	0.906	10272.99	9307.33	
35	010606013002	零星钢构件	电缆沟顶5厚轧花钢板(加筋)	t	0.975	7452.17	7265.87	
		分部小计					19230.87	
		门窗工程						
36	010802003001	钢质防火门	1、钢质甲级防火门, 应具有自动关闭的功能, 在关闭后应具有烟密闭的性能 2、做法详见图纸 3、洞口面积 4、含五金配件及闭门器等所有配件、附件、制作、运输及安装	m2	10.08	500	5040	
37	010807001001	金属窗	1、铝合金窗, 铝合金中空玻璃6+12A+6 2、综合考虑开启方式 3、做法详见图纸 4、洞口面积 5、含五金配件等所有配件、附件、制作、运输及安装 6、铝合金内窗的壁厚不小于1.4, 铝合金外窗的壁厚不小于1.8	m2	29.52	400	11808	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	010807001002	金属窗	1、铝合金窗，铝合金中空玻璃6+12A+6 2、金属防雨百叶内附防虫网 3、做法详见图纸 4、洞口面积 5、含五金配件等所有配件、附件、制作、运输及安装 6、铝合金内窗的壁厚不小于1.4，铝合金外窗的壁厚不小于1.8	m ²	2.52	450	1134	
39	010809003002	金属窗台板	2厚成品铝合金排水板，颜色同窗框，表面氟碳喷涂(专业厂家设计并配合安装)(余同)	m	14.4	19.23	276.91	
		分部小计					18258.91	
		屋面及防水工程						
40	010902003001	屋面刚性层	瓦屋面 1、沥青瓦屋面，封檐法参见09J202-1-2/L8，檐口做法参见09J202-1-2/L4，具体做法详见图纸	m ²	154.43	73.16	11298.1	
41	010902003002	屋面刚性层	瓦屋面 1、50厚C30细石混凝土持钉层，内配冷拔 ϕ 4@150与屋面板预埋 ϕ 10钢筋头绑牢 2、现浇钢筋混凝土屋面板，预埋 ϕ 10钢筋头双向间距900，伸出屋面防水层30	m ²	154.43	37.42	5778.77	
42	010902003003	屋面刚性层	天沟 1、20厚1:3水泥砂浆找平	m ²	20.7	20.67	427.87	
43	010902001001	屋面卷材防水	瓦屋面，天沟 1、3+3厚(共两层)高聚物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎	m ²	181.97	78.84	14346.51	
44	010902002001	屋面涂膜防水	瓦屋面，天沟 1、2.0厚高聚物改性沥青防水涂料	m ²	181.97	27.74	5047.85	
45	011101006001	平面砂浆找平层	瓦屋面，天沟 1、20厚DSM15砂浆找平层	m ²	159.29	20.67	3292.52	
46	010904002001	楼(地)面涂膜防水	雨棚 1、1.5聚氨酯防水涂料，遇墙体上翻300高，防水层沿外口下翻至滴水线 2、最薄处20厚1:3水泥砂浆找平兼找坡层	m ²	4.8	91.89	441.07	
47	010902004001	屋面排水管	天沟落水管、落水斗	m	9.1	38.2	347.62	
48	010902006001	屋面(廊、阳台)泄(吐)水管	1、吐水管品种、规格：DN50PVC管排水管，伸出墙面100 2、雨棚排水管制作预埋	个	2	8.71	17.42	
		分部小计					40997.73	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	011201001001	墙面一般抹灰	内墙 1、15厚DPM15砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底找平 2、混凝土墙梁柱刷建筑胶水泥浆一道	m2	205.02	31.7	6499.13	
50	011201001002	墙面一般抹灰	外墙 1、5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型),压入耐碱玻纤网格布(用于底层为二层布) 2、15厚聚合物水泥防水砂浆找平	m2	239.96	45.84	10999.77	
		分部小计					17498.9	
		油漆、涂料、裱糊工程						
51	011407001001	墙面喷刷涂料	外墙、雨棚 1、底层涂料一道(抗碱封闭底漆),涂刷真石漆(颜色及立面分隔详立面) 2、刮涂耐水腻子,干燥后打磨	m2	247.4	61.49	15212.63	
52	011407001002	墙面喷刷涂料	雨棚上表面 1、涂刷真石漆 2、底层涂料一道(抗碱封闭底漆)	m2	6.56	61.49	403.37	
53	011407001003	墙面喷刷涂料	内墙 1、3厚耐水腻子分遍找平 2、无机涂料A级	m2	205.02	26.34	5400.23	
54	011407002001	天棚喷刷涂料	室内天棚 1、3厚面层耐水腻子刮平 2、刷无机涂料无机涂料(燃烧性能为A级)	m2	148.77	27.27	4056.96	
55	011407002002	天棚喷刷涂料	室外天棚 1、3厚面层耐水腻子刮平 2、无机涂料(燃烧性能为A级)(室外采用防水涂料)	m2	30.8	27.27	839.92	
		分部小计					25913.11	
		分部分项合计					262564.03	
1	011701002001	外脚手架	1、建筑结构形式: 现浇框架结构 2、檐口高度: 5.623米 3、综合考虑承插型盘扣式脚手架	m2	274.43	25.92	7113.23	
2	011701006002	满堂脚手架	1、室内抹灰、涂料满堂脚手架,层高8米以内 2、综合考虑承插型盘扣式脚手架	m2	132.84	30.03	3989.19	
3	011701006001	满堂脚手架	1、混凝土浇捣脚手架,层高8m以内 2、综合考虑承插型盘扣式脚手架	m2	132.84	9.01	1196.89	
4	011702001001	基础	1、现浇垫层 2、复合木模板	m2	21.37	90.67	1937.62	
5	011702001002	基础	1、现浇独立基础 2、复合木模板	m2	18.24	76.95	1403.57	
6	011702001003	基础	1、柴油发电机基础 2、复合木模板	m2	2.8	66.84	187.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
7	011702002001	矩形柱	1、现浇矩形柱 2、支模高度3.6米以内 3、复合木模板, 综合考虑承插型盘扣式模板支撑	m2	8.35	88.43	738.39		
8	011702002002	矩形柱	1、现浇矩形柱 2、支模高度8米以内 3、复合木模板, 综合考虑承插型盘扣式模板支撑	m2	71.2	128.58	9154.9		
9	011702003001	构造柱	1、现浇构造柱 2、复合木模板	m2	75.7	97	7342.9		
10	011702005001	基础梁	1、现浇基础梁 2、支模高度3.6米以内 3、复合木模板, 综合考虑承插型盘扣式模板支撑	m2	84.15	63.34	5330.06		
11	011702006001	矩形梁	1、现浇矩形梁 2、支模高度3.6米以内 3、复合木模板, 综合考虑承插型盘扣式模板支撑	m2	22.91	96.14	2202.57		
12	011702008001	圈梁	1、现浇圈梁 2、复合木模板	m2	41.74	71.41	2980.65		
13	011702009001	过梁	1、现浇过梁 2、复合木模板	m2	7.32	94.9	694.67		
14	011702014001	有梁板	1、现浇有梁板 2、板厚: 200mm以内 3、支模高度: 8米以内 4、复合木模板, 综合考虑承插型盘扣式模板支撑	m2	260.23	113.18	29452.83		
15	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、现浇复式雨棚 2、复合木模板 3、综合考虑承插型盘扣式模板支撑	m2	4.8	164.31	788.69		
16	011702022001	天沟、檐沟	1、现浇天沟 2、复合木模板 3、综合考虑承插型盘扣式模板支撑	m2	14.22	92.14	1310.23		
17	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式: 框架结构现浇 2、建筑物檐口高度、层数: 檐口高度4米	m2	132.84	190.25	25272.81		
		单价措施合计					101096.35		
合计								363660.38	

综合单价分析表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-变电所土建(003)

项目编码	010101001002	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	132.84						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-273	平整场地(厚300mm以内) 推土机75kW以内	1000m2	0.001855	111		486.53	155.36	71.7	0.21		0.9	0.29	0.13
综合人工工日		小计						0.21		0.9	0.29	0.13	
0.0019工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1.53					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		--		

项目编码	010101004001	项目名称	挖基础土方	计量单位	m3	工程量	332.69						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-204	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.0009	333		3118.22	897.32	414.15	0.3		2.81	0.81	0.37
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	55.5			14.43	6.66	5.55			1.44	0.67
综合人工工日		小计						5.85		2.81	2.25	1.04	
0.0527工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								11.95					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		--		

项目编码	010103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	221.09						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-205	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.001	333		2429.49	718.25	331.5	0.33		2.43	0.72	0.33
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	31.08		1.13	8.37	3.87	31.08		1.13	8.37	3.87

1-103	回填土 基(槽)坑 松填	m3	-1	17.76			4.62	2.13	-17.76			-4.62	-2.13	
综合人工工日		小计							13.65		3.56	4.47	2.07	
0.123工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									23.75					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	其他材料费								--		--			
	材料费小计								--		--			

项目编码	010103002002	项目名称	余方弃置		计量单位	m3	工程量	111.6						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-264备注1	自卸汽车运土 运距在5km以内	1000m3	0.001		38.7	15235.44	3961.21	1828.25		0.04	15.24	3.96	1.83	
1-204	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.001	333		3118.22	897.32	414.15	0.33		3.12	0.9	0.41	
综合人工工日		小计							0.33	0.04	18.36	4.86	2.24	
0.003工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									25.83					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	水						m3	0.0086	4.5	0.04				
	其他材料费								--		--			
	材料费小计								--	0.04	--			

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础		计量单位	m3	工程量	5.73						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1	M10砖基础 直形(预拌)	m3	1	135.29	373.28	0.39	35.28	16.28	135.29	373.28	0.39	35.28	16.28	
综合人工工日		小计							135.29	373.28	0.39	35.28	16.28	
1.1274工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									560.52					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	MU20烧结淤泥实心砖240×115×53						百块	5.22	48	250.56				
	水泥砂浆 M10(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.4235	287.92	121.93				
	水						m3	0.104	4.5	0.47				
	其他材料费								--	0.32	--			

	材料费小计	--	373.28	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码	010401004001	项目名称	多孔砖墙	计量单位	m3	工程量	28.09						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-30	M5 KM1空心砖墙 190×190×90 1砖(预拌)	m3	1	137.72	334.07	0.23	35.87	16.55	137.72	334.07	0.23	35.87	16.55
综合人工工日		小计						137.72	334.07	0.23	35.87	16.55	
1.1477工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								524.44					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	标准砖240×115×53				百块	0.21	48	10.08					
	淤泥烧结多孔砖190×190×90				百块	2.7	94.5	255.15					
	混合砂浆 M5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)				t	0.2467 5	272.79	67.31					
	水				m3	0.109	4.5	0.49					
	其他材料费						--	1.04	--				
	材料费小计						--	334.07	--				

项目编码	010401014001	项目名称	砖地沟、明沟	计量单位	m	工程量	8.44						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补 50	实心砖地沟 (M10混浆)(预拌)	m3	1	135.79	356.16	0.37	35.4	16.34	135.79	356.16	0.37	35.4	16.34
综合人工工日		小计						135.79	356.16	0.37	35.4	16.34	
1.1316工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								544.06					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	水				m3	0.01	4.5	0.05					
	混合砂浆 M5(干拌(混)砂浆)				t	0.399	245.74	98.05					
	水泥砂浆 M10(干拌(混)砂浆)				t		241.7						
	粘土实心砖240×115×53 MU15				百块	5.37	48	257.76					
	其他材料费						--	0.3	--				
	材料费小计						--	356.16	--				

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	5.7
------	--------------	------	----	------	----	-----	-----

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-178	泵送现浇构件 C15现浇垫层	m3	1	57.6	320.67	12.46	18.22	8.41	57.6	320.67	12.46	18.22	8.41
综合人工工日		小计							57.6	320.67	12.46	18.22	8.41
0.48工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								417.36					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	预拌混凝土(泵送型) C15			m3	1.015	324.96	329.83						
	水			m3	0.53	4.5	2.39						
	其他材料费					--	-11.55	--					
	材料费小计					--	320.67	--					

项目编号	010501001002	项目名称	垫层		计量单位	m2	工程量	79.89					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件 C25垫层	m3		90	357.21	1.08	23.68	10.93					
13-9	垫层 碎石 干 铺	m3	0.1	63.6	177	1.01	16.8	7.75	6.36	17.7	0.1	1.68	0.78
1-99	原土打底夯 地 面	10m2	0.1	11.1		1.03	3.15	1.46	1.11		0.1	0.32	0.15
综合人工工日		小计							7.47	17.7	0.2	2	0.93
0.063工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								28.3					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	预拌混凝土(泵送型) C25			m3		349.71							
	水			m3		4.5							
	碎石5~16mm			t	0.012	100	1.2						
	碎石5~40mm			t	0.165	100	16.5						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	17.7	--						

项目编号	010501001003	项目名称	沟内砼填充		计量单位	m2	工程量	3.68					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-311	非泵送现浇构件 C25设备基础 混 凝土块体20m3以 内	m3	1	55.2	360.53	29.79	22.1	10.2	55.2	360.53	29.79	22.1	10.2
综合人工工日		小计							55.2	360.53	29.79	22.1	10.2
0.46工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									477.82				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	预拌混凝土(泵送型) C25				m3	1.02	349.71	356.7					
	塑料薄膜				m2	0.39	0.69	0.27					
	水				m3	0.79	4.5	3.56					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	360.53	--				

项目编码	010501003001	项目名称	独立基础		计量单位	m3	工程量	16.62					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-185	泵送现浇构件 C30现浇桩承台 独立柱基	m3	1	36	366.68	12.17	12.52	5.78	36	366.68	12.17	12.52	5.78
综合人工工日		小计							36	366.68	12.17	12.52	5.78
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									433.15				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	预拌混凝土(泵送型) C30				m3	1.02	366.21	373.53					
	塑料薄膜				m2	0.81	0.69	0.56					
	水				m3	0.92	4.5	4.14					
	其他材料费						--	-11.55	--				
	材料费小计						--	366.68	--				

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱		计量单位	m3	工程量	10.67					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	90.08	366.79	19.2	28.41	13.11	90.08	366.79	19.2	28.41	13.11
综合人工工日		小计							90.08	366.79	19.2	28.41	13.11
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									517.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30		m3	0.99	366.21	362.55		
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)		t	0.05425	304.65	16.53		
	塑料薄膜		m2	0.28	0.69	0.19		
	水		m3	1.25	4.5	5.63		
	其他材料费				--	-18.11	--	
	材料费小计				--	366.79	--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱		计量单位	m3	工程量	5.36					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件C25构造柱(预拌)	m3	1	237.68	352	1.32	62.14	28.68	237.68	352	1.32	62.14	28.68
综合人工工日		小计						237.68	352	1.32	62.14	28.68	
1.9807工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								681.82					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	预拌混凝土(非泵送型) C25		m3	0.99	333.2	329.87							
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)		t	0.05425	304.65	16.53							
	塑料薄膜		m2	0.23	0.69	0.16							
	水		m3	1.2	4.5	5.4							
	其他材料费				--	0.04	--						
	材料费小计				--	352	--						

项目编码	010503001001	项目名称	基础梁		计量单位	m3	工程量	8.93					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-193	泵送现浇构件C30现浇基础梁地坑支撑梁	m3	1	36	362.67	19.18	14.35	6.62	36	362.67	19.18	14.35	6.62
综合人工工日		小计						36	362.67	19.18	14.35	6.62	
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								438.82					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	预拌混凝土(泵送型) C30		m3	1.02	366.21	373.53							
	塑料薄膜		m2	1.05	0.69	0.72							

水	m3	1.46	4.5	6.57		
其他材料费			--	-18.15	--	
材料费小计			--	362.67	--	

项目编码	010503002001	项目名称	矩形梁		计量单位	m3	工程量	1.81					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194	泵送现浇构件 C30现浇单梁 框架梁 连续梁	m3	1	67.2	363.28	19.18	22.46	10.37	67.2	363.28	19.18	22.46	10.37
综合人工工日		小计							67.2	363.28	19.18	22.46	10.37
0.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								482.49					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	预拌混凝土(泵送型) C30				m3	1.02	366.21	373.53					
	塑料薄膜				m2	1.27	0.69	0.88					
	水				m3	1.56	4.5	7.02					
	其他材料费						--	-18.15	--				
	材料费小计						--	363.28	--				

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁		计量单位	m3	工程量	4.43					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件 C25圈梁	m3	1	140.4	349.21	1.3	36.84	17	140.4	349.21	1.3	36.84	17
综合人工工日		小计							140.4	349.21	1.3	36.84	17
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								544.75					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	预拌混凝土(非泵送型) C25				m3	1.02	333.2	339.86					
	塑料薄膜				m2	2.2	0.69	1.52					
	水				m3	1.74	4.5	7.83					
	其他材料费						--	--	--				
	材料费小计						--	349.21	--				

项目编码	010503005001	项目名称	过梁		计量单位	m3	工程量	0.44	
清单综合单价组成明细									

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件C25过梁	m3	1	186	350.25	1.3	48.7	22.48	186	350.25	1.3	48.7	22.48
综合人工工日		小计							186	350.25	1.3	48.7	22.48
1.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								608.73					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	预拌混凝土(非泵送型) C25			m3	1.02	333.2	339.86						
	塑料薄膜			m2	2.2	0.69	1.52						
	水			m3	1.97	4.5	8.87						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	350.25	--					

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	29.26	清单综合单价组成明细					
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207备注6	泵送现浇构件C30现浇有梁板	m3	1	54.38	367.99	19.5	19.21	8.87	54.38	367.99	19.5	19.21	8.87
综合人工工日		小计							54.38	367.99	19.5	19.21	8.87
0.4532工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								469.95					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	预拌混凝土(泵送型) C30			m3	1.02	366.21	373.53						
	塑料薄膜			m2	5.03	0.69	3.47						
	水			m3	2.03	4.5	9.14						
	其他材料费					--	-18.15	--					
	材料费小计					--	367.99	--					

项目编码	010505008001	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板	计量单位	m3	工程量	0.56	清单综合单价组成明细					
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-216	泵送现浇构件C30现浇水平挑檐 复式雨篷	10m2水平投影面积	0.857143	106.8	389.65	34.79	36.81	16.99	91.54	333.99	29.82	31.55	14.56
6-218	泵送现浇构件C30现浇楼梯、雨篷、阳台、台阶混凝土含量每增减	m3	0.043393	93.6	338.33	31.31	32.48	14.99	4.06	14.68	1.36	1.41	0.65

综合人工工日	小计				95.6	348.67	31.18	32.96	15.21
0.7967工日	未计价材料费								
清单项目综合单价					523.62				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30			m3	1.0001 82	366.21	366.28		
	塑料薄膜			m2	4.7142 87	0.69	3.25		
	水			m3	1.9371 43	4.5	8.72		
	其他材料费					--	-29.58	--	
	材料费小计					--	348.67	--	

项目编码	010505007001	项目名称	天沟(檐沟)、挑檐板		计量单位	m3	工程量	0.95					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-348	非泵送现浇构件 C30天、檐沟竖 向挑板	m3	1	171.6	372.5	2.08	45.16	20.84	171.6	372.5	2.08	45.16	20.84
综合人工工日		小计							171.6	372.5	2.08	45.16	20.84
1.43工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					612.18								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	预拌混凝土(非泵送型) C30			m3	1.02	349.71	356.7						
	塑料薄膜			m2	6.92	0.69	4.77						
	水			m3	2.45	4.5	11.03						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	372.5	--					

项目编码	010507001001	项目名称	散水		计量单位	m2	工程量	27.83					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂 浆(厚20mm)混 凝土或硬基层上 (预拌)	10m2	0.1	73.13	99.78	0.33	19.1	8.82	7.31	9.98	0.03	1.91	0.88
14-31	保温砂浆及抗裂 基层 刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	31.2	16.82		8.11	3.74	3.12	1.68		0.81	0.37
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格 垫层	m3	0.08	85.2	328.65	1.11	22.44	10.36	6.82	26.29	0.09	1.8	0.83

4-101	M5基础垫层 碎石灌砂浆(预拌)	m3	0.3	83.69	315.53	1.73	22.21	10.25	25.11	94.66	0.52	6.66	3.08
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		1.03	3.15	1.46	1.11		0.1	0.32	0.15
综合人工工日		小计							43.47	132.61	0.74	11.5	5.31
0.3799工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									193.63				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(地面DS)					t	0.03535	280.76	9.92				
	水					m3	0.1536	4.5	0.69				
	界面剂					kg	1.29	1.29	1.66				
	预拌混凝土(非泵送型) C20					m3	0.0812	320.82	26.05				
	碎石5~40mm					t	0.483	100	48.3				
	混合砂浆 M5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)					t	0.168	272.79	45.83				
	其他材料费							--	0.16	--			
	材料费小计							--	132.61	--			

项目编码	010507001002	项目名称	坡道		计量单位	m2	工程量	14.4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	73.13	99.78	0.33	19.1	8.82	7.31	9.98	0.03	1.91	0.88
13-107	踏步面上嵌(钉)金刚砂防滑条	10m	0.8	26.4	11.28		6.86	3.17	21.12	9.02		5.49	2.54
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	31.2	16.82		8.11	3.74	3.12	1.68		0.81	0.37
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格 垫层	m3	0.08	85.2	328.65	1.11	22.44	10.36	6.82	26.29	0.09	1.8	0.83
4-101	M5基础垫层 碎石灌砂浆(预拌)	m3	0.3	83.69	315.53	1.73	22.21	10.25	25.11	94.66	0.52	6.66	3.08
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		1.03	3.15	1.46	1.11		0.1	0.32	0.15
综合人工工日		小计							64.59	141.63	0.74	16.99	7.85
0.5559工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									231.8				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(地面DS)					t	0.03535	280.76	9.92				
	水					m3	0.1536	4.5	0.69				

金刚砂	kg	3.432	2.43	8.34		
界面剂	kg	1.29	1.29	1.66		
预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.0812	320.82	26.05		
碎石5~40mm	t	0.483	100	48.3		
混合砂浆 M5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)	t	0.168	272.79	45.83		
其他材料费			--	0.84	--	
材料费小计			--	141.63	--	

项目编码	010501006001	项目名称	设备基础	计量单位	m3	工程量	2.4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-311	非泵送现浇构件C25设备基础 混凝土块体20m3以内	m3	1	55.2	343.69	29.79	22.1	10.2	55.2	343.69	29.79	22.1	10.2
综合人工工日		小计						55.2	343.69	29.79	22.1	10.2	
0.46工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								460.98					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	预拌混凝土(非泵送型) C25			m3	1.02	333.2	339.86						
	塑料薄膜			m2	0.39	0.69	0.27						
	水			m3	0.79	4.5	3.56						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	343.69	--					

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.348						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	1296	3018.16	91.36	360.71	166.48	1296	3018.16	91.36	360.71	166.48
综合人工工日		小计						1296	3018.16	91.36	360.71	166.48	
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4932.71					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	钢筋HPB300 φ12mm以内			t	1.02	2920.3	2978.71						
	镀锌铁丝22#			kg	6.85	4.37	29.93						
	电焊条J422			kg	1.86	5.02	9.34						

水	m3	0.04	4.5	0.18		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	3018.16	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	5.262					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径 ϕ 12mm以内	t	1	1296	3018.16	91.36	360.71	166.48	1296	3018.16	91.36	360.71	166.48
综合人工工日		小计						1296	3018.16	91.36	360.71	166.48	
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							4932.71						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢筋HRB400 ϕ 12mm以内				t	1.02	2920.3	2978.71					
	镀锌铁丝22#				kg	6.85	4.37	29.93					
	电焊条J422				kg	1.86	5.02	9.34					
	水				m3	0.04	4.5	0.18					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	3018.16	--				

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	1.273					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径 ϕ 25mm以内	t	1	766.8	2954.46	85.5	221.6	102.28	766.8	2954.46	85.5	221.6	102.28
综合人工工日		小计						766.8	2954.46	85.5	221.6	102.28	
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							4130.64						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢筋HRB400 ϕ 25mm以内				t	1.02	2840.3	2897.11					
	镀锌铁丝22#				kg	1.95	4.37	8.52					
	电焊条J422				kg	9.62	5.02	48.29					
	水				m3	0.12	4.5	0.54					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	2954.46	--				

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.45						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径 ϕ 12mm以内	t	1	1296	3022.42	91.36	360.71	166.48	1296	3022.42	91.36	360.71	166.48
综合人工工日		小计						1296	3022.42	91.36	360.71	166.48	
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4936.97					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	钢筋HRB400E ϕ 12mm以内			t	1.02	2924.48	2982.97						
	镀锌铁丝22#			kg	6.85	4.37	29.93						
	电焊条J422			kg	1.86	5.02	9.34						
	水			m3	0.04	4.5	0.18						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	3022.42	--					

项目编码	010515001005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	3.28						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径 ϕ 25mm以内	t	1	766.8	2967.78	85.5	221.6	102.28	766.8	2967.78	85.5	221.6	102.28
综合人工工日		小计						766.8	2967.78	85.5	221.6	102.28	
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4143.96					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	钢筋HRB400E ϕ 25mm以内			t	1.02	2853.36	2910.43						
	镀锌铁丝22#			kg	1.95	4.37	8.52						
	电焊条J422			kg	9.62	5.02	48.29						
	水			m3	0.12	4.5	0.54						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	2967.78	--					

项目编码	010515001006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.219
------	--------------	------	--------	------	---	-----	-------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-25	砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1	2542.8	2978.71	71.29	679.66	313.69	2542.8	2978.71	71.29	679.66	313.69
综合人工工日		小计							2542.8	2978.71	71.29	679.66	313.69
21.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								6586.15					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	钢筋综合						t	1.02	2920.3	2978.71			
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--	2978.71	--		

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	96						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	37.2	8.12	19.73	14.8	6.83	3.72	0.81	1.97	1.48	0.68
综合人工工日		小计							3.72	0.81	1.97	1.48	0.68
0.031工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								8.66					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	钢筋综合						t	0.0001	2920.3	0.29			
	焊剂						kg	0.313	3.43	1.07			
	石棉板						m2	0.02	5.15	0.1			
	电焊条J422						kg	-0.151	5.02	-0.76			
	水						m3	-0.002	4.5	-0.01			
	其他材料费								--	0.12	--		
材料费小计								--	0.81	--			

项目编码	010516003001	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-33	直螺纹接头 Φ25以内	每10个接头	0.1	67.2	22.38	0.37	17.57	8.11	6.72	2.24	0.04	1.76	0.81
综合人工工日		小计							6.72	2.24	0.04	1.76	0.81
0.056工日		未计价材料费											

清单项目综合单价					11.57				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	直螺纹套筒接头Φ25以内			个	1.02	3	3.06		
	电焊条J422			kg	-0.162	5.02	-0.81		
	水			m3	-0.002	4.5	-0.01		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	2.24	--	

项目编码	010607005001	项目名称	砌块墙钢丝网加固		计量单位	m2	工程量	33.05					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补 14-30	砖墙与混凝土柱、梁交接处铺设 钢丝网	10m2	0.1	45.6	67.81		11.86	5.47	4.56	6.78		1.19	0.55
综合人工工日		小计							4.56	6.78		1.19	0.55
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										13.08			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	钢丝网			m2	1.1	6	6.6						
	钢钉			kg	0.028	4.56	0.13						
	其他材料费					--	0.05	--					
	材料费小计					--	6.78	--					

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件		计量单位	t	工程量	0.161					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	1	3360	3488.5 ₃	753.53	1069.5 ₂	493.62	3360	3488.5 ₃	753.53	1069.5 ₂	493.62
5-28	铁件安装	t	1	2827.2	215.61	391.23	836.79	386.21	2827.2	215.61	391.23	836.79	386.21
综合人工工日		小计							6187.2	3704.1 ₄	1144.7 ₆	1906.3 ₁	879.83
51.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										13822.24			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	型钢			t	1.0605	2805.2 ₄	2974.96						
	电焊条J422			kg	66.3	5.02	332.83						
	氧气			m3	43.935	2.83	124.34						

乙炔气	m3	19.089	11.71	223.53		
防锈漆	kg	2.4442	12.46	30.45		
油漆溶剂油	kg	0.2525	12.01	3.03		
其他材料费			--	15	--	
材料费小计			--	3704.14	--	

项目编码	010606013001	项目名称	零星钢构件		计量单位	t	工程量	0.906					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-57	零星钢构件制作	t	1	3110.4	4953.04	744.64	1002.31	462.6	3110.4	4953.04	744.64	1002.31	462.6
综合人工工日		小计							3110.4	4953.04	744.64	1002.31	462.6
25.92工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								10272.99					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	槽钢热镀锌处理				t	1.05	4200	4410					
	电焊条J422				kg	30	5.02	150.6					
	防锈漆				kg	2.42	12.46	30.15					
	氧气				m3	43.5	2.83	123.11					
	油漆溶剂油				kg	0.25	12.01	3					
	乙炔气				m3	18.9	11.71	221.32					
	其他材料费						--	14.86	--				
	材料费小计						--	4953.04	--				

项目编码	010606013002	项目名称	零星钢构件		计量单位	t	工程量	0.975					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-56	钢盖板制、安	t	1	1920	4160.32	465.4	620.2	286.25	1920	4160.32	465.4	620.2	286.25
综合人工工日		小计							1920	4160.32	465.4	620.2	286.25
16工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								7452.17					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轧花钢板(加筋)				t	1.05	3632.92	3814.57					
	电焊条J422				kg	15	5.02	75.3					
	防锈漆				kg	6.05	12.46	75.38					

氧气	m3	22	2.83	62.26		
油漆溶剂油	kg	0.62	12.01	7.45		
乙炔气	m3	9.5	11.71	111.25		
其他材料费			--	14.11	--	
材料费小计			--	4160.32	--	

项目编码	010802003001	项目名称	钢质防火门		计量单位	m2	工程量	10.08						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00002	钢质甲级防火门	m2	1		500						500			
综合人工工日		小计									500			
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								500						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	钢质甲级防火门				m2	1	500	500						
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--	500	--					

项目编码	010807001001	项目名称	金属窗		计量单位	m2	工程量	29.52						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00003	铝合金推拉窗，铝合金中空玻璃6+12A+6	m2	1		400						400			
综合人工工日		小计									400			
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								400						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	铝合金推拉窗，铝合金中空玻璃6+12A+6				m2	1	400	400						
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--	400	--					

项目编码	010807001002	项目名称	金属窗		计量单位	m2	工程量	2.52					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00004	铝合金窗, 金属防雨百叶内附防虫网	m2	1	450						450			
综合人工工日		小计								450			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										450			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	铝合金窗, 金属防雨百叶内附防虫网			m2	1	450	450						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	450	--					

项目编码	010809003002	项目名称	金属窗台板		计量单位	m	工程量	14.4						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-227	单层彩板 包角、包边、窗台泛水、内衬 展开宽300mm	10m	0.1	40.8	136.02		10.61	4.9	4.08	13.6		1.06	0.49	
综合人工工日		小计								4.08	13.6		1.06	0.49
0.034工日		未计价材料费												
清单项目综合单价										19.23				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	铝合金排水板TX面板Y135			m2	0.318	30	9.54							
	铝拉铆钉LD-1			十个	0.78	0.26	0.2							
	玻璃胶			L	0.1125	34.3	3.86							
	其他材料费					--		--						
材料费小计					--	13.6	--							

项目编码	010902003001	项目名称	屋面刚性层		计量单位	m2	工程量	154.43						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-6	瓦屋面 水泥砂浆粉挂瓦条 断面20×30mm 间距356mm(预拌)	10m2	0.1	64.12	9.41	0.03	16.68	7.7	6.41	0.94		1.67	0.77	
10-7	瓦屋面 水泥彩瓦 铺瓦(预拌)	10m2	0.1	89.35	262.29	0.03	23.24	10.73	8.94	26.23		2.32	1.07	
10-9	瓦屋面 水泥彩瓦 封山瓦(预拌)	10m	0.0344 17	99.08	583.97	0.13	25.79	11.91	3.41	20.1		0.89	0.41	
综合人工工日		小计								18.76	47.27		4.88	2.25
0.1563工日		未计价材料费												

清单项目综合单价				73.16				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)	t	0.0113 54	280.76	3.19			
	水	m3	0.0011	4.5				
	水泥彩瓦420×332	百块	0.1	250	25			
	合金钢切割锯片	片	0.005	68.6	0.34			
	封山瓦	块	1.0593 55	16.51	17.49			
	檐口封	块	0.0536 91	19.43	1.04			
	氧化铁红	kg	0.0020 65	5.57	0.01			
	铁钉	kg	0.0058 51	4.46	0.03			
	普通木成材	m3	0.0000 34	1800	0.06			
	合金钢钻头一字型	根	0.0134 23	6.86	0.09			
	其他材料费				--	0.02	--	
	材料费小计				--	47.27	--	

项目编码	010902003002	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	154.43						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2+[13-19-2]*2	C30预拌非泵送细石砼找平层厚50mm	10m2	0.1	69.6	184.08	0.88	18.32	8.46	6.96	18.41	0.09	1.83	0.85
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.0014 71	2110.8	3316	61.78	564.87	260.71	3.1	4.88	0.09	0.83	0.38
综合人工工日		小计						10.06	23.29	0.18	2.66	1.23	
0.0839工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								37.42					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	预拌混凝土(非泵送型) C30细石	m3	0.0506	359.71	18.2								
	水	m3	0.046	4.5	0.21								
	冷轧带肋钢筋	t	0.0015	3200	4.8								
	镀锌铁丝22#	kg	0.0175 05	4.37	0.08								
	其他材料费				--		--						
	材料费小计				--	23.29	--						

项目编码	010902003003	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	20.7						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	73.13	105.41	0.33	19.1	8.82	7.31	10.54	0.03	1.91	0.88
综合人工工日		小计						7.31	10.54	0.03	1.91	0.88	
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.67					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)			t	0.03535	296.69	10.49						
	水			m3	0.006	4.5	0.03						
	其他材料费					--	0.02	--					
	材料费小计					--	10.54	--					

项目编码	010902001001	项目名称	屋面卷材防水	计量单位	m2	工程量	181.97						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-33	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材 热熔满铺法 双层	10m2	0.1	116.4	627.74		30.26	13.97	11.64	62.77		3.03	1.4
综合人工工日		小计						11.64	62.77		3.03	1.4	
0.097工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								78.84					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	SBS聚脂胎乙烯膜卷材 δ 3mm			m2	2.35	25	58.75						
	APP及SBS基层处理剂			kg	0.355	6.86	2.44						
	SBS封口油膏			kg	0.11	6	0.66						
	钢压条			kg	0.052	4.29	0.22						
	钢钉			kg	0.003	4.56	0.01						
	石油液化气			kg	0.104	5.83	0.61						
	其他材料费					--	0.08	--					
材料费小计					--	62.77	--						

项目编码	010902002001	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	181.97
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料二遍(厚2mm)	10m2	0.1	36	223.2	3.25	10.21	4.71	3.6	22.32	0.33	1.02	0.47
综合人工工日		小计							3.6	22.32	0.33	1.02	0.47
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								27.74					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	高聚物改性沥青防水涂料			kg	2.4	9.3	22.32						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	22.32	--					

项目编码	011101006001	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	159.29						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	73.13	105.41	0.33	19.1	8.82	7.31	10.54	0.03	1.91	0.88
综合人工工日		小计							7.31	10.54	0.03	1.91	0.88
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.67					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)			t	0.03535	296.69	10.49						
	水			m3	0.006	4.5	0.03						
	其他材料费					--	0.02	--					
材料费小计					--	10.54	--						

项目编码	010904002001	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	4.8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116	刷聚氨酯防水涂料(平面)二涂1.5mm	10m2	0.185	84	269.07		21.84	10.08	15.54	49.78		4.04	1.86
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	73.13	105.41	0.33	19.1	8.82	7.31	10.54	0.03	1.91	0.88
综合人工工日		小计							22.85	60.32	0.03	5.95	2.74
0.1904工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				91.89				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	聚氨酯甲料	kg	1.9064 25	10	19.06			
	聚氨酯乙料	kg	2.9539 88	10	29.54			
	无纺布	m2	0.3399 38	0.77	0.26			
	二甲苯	kg	0.1803 75	5.06	0.91			
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)	t	0.0353 5	296.69	10.49			
	水	m3	0.006	4.5	0.03			
	其他材料费				--	0.03	--	
	材料费小计				--	60.32	--	

项目编码	010902004001	项目名称	屋面排水管	计量单位	m	工程量	9.1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-202	PVC管排水 PVC水落管 φ110	10m	0.1	55.2	220.51		14.35	6.62	5.52	22.05		1.44	0.66
10-206	PVC管排水 PVC水斗 φ110	10只	0.0219 78	45.6	325.32		11.86	5.47	1	7.15		0.26	0.12
综合人工工日		小计						6.52	29.2		1.7	0.78	
0.0544工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								38.2					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	PVC-U排水管dn110	m	1.02	15	15.3								
	PVC塑料抱箍φ110	副	1.2841 76	4.29	5.51								
	PVC塑料管束节dn110	个	0.4981 76	5.88	2.93								
	PVC塑料管135°弯头dn110	个	0.057	7.01	0.4								
	胶水	kg	0.0239 34	10.72	0.26								
	PVC塑料落水斗φ110	只	0.2241 76	21.44	4.81								
	其他材料费				--	-0.01	--						
	材料费小计				--	29.2	--						

项目编码	010902006001	项目名称	屋面(廊、阳台)泄(吐)水管	计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-201	PVC管排水 PVC水落管 φ75	10m	0.05	55.2	98.07		14.35	6.62	2.76	4.9		0.72	0.33
综合人工工日		小计							2.76	4.9		0.72	0.33
0.023工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								8.71					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	PVC-U排水管dn75			m	0.51	6	3.06						
	PVC塑料抱箍 φ75			副	0.53	1.63	0.86						
	PVC塑料管束节dn75			个	0.137	4.72	0.65						
	PVC塑料管135°弯头dn75			个	0.0285	9.25	0.26						
	胶水			kg	0.0065	10.72	0.07						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	4.9	--						

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	205.02						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-25	水泥砂浆刮糙 (毛坯)砖墙(预拌)	10m2	0.1	169.15	83.09	0.27	44.05	20.33	16.92	8.31	0.03	4.41	2.03
综合人工工日		小计							16.92	8.31	0.03	4.41	2.03
0.141工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								31.7					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)			t	0.0294	280.76	8.25						
	水			m3	0.0074	4.5	0.03						
	其他材料费					--	0.03	--					
材料费小计					--	8.31	--						

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	239.96						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-8	抹水泥砂浆 砖 墙外墙(预拌)	10m2	0.1	182.22	166.12	0.76	47.57	21.96	18.22	16.61	0.08	4.76	2.2
14-28	保温砂浆及抗裂 基层 墙面耐碱 玻纤网格布 一 层	10m2	0.1	16.8	16.5		4.37	2.02	1.68	1.65		0.44	0.2

综合人工工日	小计				19.9	18.26	0.08	5.2	2.4	
0.1659工日	未计价材料费									
清单项目综合单价					45.84					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)				t	0.0559 38	288.72	16.15		
	普通木成材				m3	0.0002	1800	0.36		
	水				m3	0.0086	4.5	0.04		
	玻璃纤维网格布				m2	1.1	1.5	1.65		
	其他材料费						--	0.06	--	
	材料费小计						--	18.26	--	

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	247.4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	95.48	455.58	19.92	30	13.85	9.55	45.56	1.99	3	1.39
综合人工工日		小计						9.55	45.56	1.99	3	1.39	
0.077工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							61.49						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	仿石型外墙涂料				kg	4.5	6.23	28.04					
	透明罩光漆				kg	0.4	21.44	8.58					
	白水泥				kg	0.53	0.6	0.32					
	油漆溶剂油				kg	0.058	12.01	0.7					
	水性封底漆				kg	0.35	21.44	7.5					
	901胶				kg	0.18	2.14	0.39					
	其他材料费						--	0.03	--				
	材料费小计						--	45.56	--				

项目编码	011407001002	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	6.56						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	95.48	455.58	19.92	30	13.85	9.55	45.56	1.99	3	1.39
综合人工工日		小计						9.55	45.56	1.99	3	1.39	
0.077工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							61.49						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿石型外墙涂料		kg	4.5	6.23	28.04		
	透明罩光漆		kg	0.4	21.44	8.58		
	白水泥		kg	0.53	0.6	0.32		
	油漆溶剂油		kg	0.058	12.01	0.7		
	水性封底漆		kg	0.35	21.44	7.5		
	901胶		kg	0.18	2.14	0.39		
	其他材料费				--	0.03	--	
	材料费小计				--	45.56	--	

项目编码	011407001003	项目名称	墙面喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	205.02					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176备注2*-1	内墙面在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	155.62	48.62		40.46	18.67	15.56	4.86		4.05	1.87
综合人工工日		小计						15.56	4.86		4.05	1.87	
0.1255工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							26.34						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	内墙乳胶漆		kg	0.343	10.29	3.53							
	901胶		kg	0.15	2.14	0.32							
	羧甲基纤维素		kg	0.035	2.14	0.07							
	大白粉		kg	0.513	0.73	0.37							
	滑石粉		kg	0.513	0.54	0.28							
	白水泥		kg	0.26	0.6	0.16							
	其他材料费				--	0.13	--						
	材料费小计				--	4.86	--						

项目编码	011407002001	项目名称	天棚喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	148.77					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-180备注1*-1备注2*-1备注3	内墙面在刮糙面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	158.91	53.43		41.32	19.07	15.89	5.34		4.13	1.91
综合人工工日		小计						15.89	5.34		4.13	1.91	

0.1282工日	未计价材料费								
清单项目综合单价							27.27		
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	内墙乳胶漆室外			kg	0.343	11.29	3.87		
	901胶			kg	0.182	2.14	0.39		
	羧甲基纤维素			kg	0.0392	2.14	0.08		
	大白粉			kg	0.6223	0.73	0.45		
	滑石粉			kg	0.6223	0.54	0.34		
	白水泥			kg	0.315	0.6	0.19		
	其他材料费					--	0.02	--	
	材料费小计					--	5.34	--	

项目编码	011407002002	项目名称	天棚喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	30.8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-180备注1*1备注2*1备注3	内墙面在刮糙面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	158.91	53.43		41.32	19.07	15.89	5.34		4.13	1.91
综合人工工日		小计						15.89	5.34			4.13	1.91
0.1282工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							27.27						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	内墙乳胶漆室外			kg	0.343	11.29	3.87						
	901胶			kg	0.182	2.14	0.39						
	羧甲基纤维素			kg	0.0392	2.14	0.08						
	大白粉			kg	0.6223	0.73	0.45						
	滑石粉			kg	0.6223	0.54	0.34						
	白水泥			kg	0.315	0.6	0.19						
	其他材料费					--	0.02	--					
	材料费小计					--	5.34	--					

项目编码	011701002001	项目名称	外脚手架		计量单位	m2	工程量	274.43					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-11备注7	砌墙脚手架 外架子 双排 高12m以内	10m2	0.1	113.16	85.24	12.92	32.78	15.13	11.32	8.52	1.29	3.28	1.51

综合人工工日	小计				11.32	8.52	1.29	3.28	1.51	
0.0943工日	未计价材料费									
清单项目综合单价					25.92					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	周转木材				m3	0.0009 1	1800	1.64		
	脚手钢管				kg	0.7774	3.65	2.84		
	底座				个	0.0039	4.12	0.02		
	脚手架扣件				个	0.1326	4.89	0.65		
	镀锌铁丝8#				kg	0.2405	4.37	1.05		
	其他材料费						--	2.32	--	
	材料费小计						--	8.52	--	

项目编码	011701006002	项目名称	满堂脚手架		计量单位	m2	工程量	132.84					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20- 21备注 13	满堂脚手架 基 本层 高8m以内	10m2	0.1	173.88	42.47	12.92	48.57	22.42	17.39	4.25	1.29	4.86	2.24
综合人工工日		小计							17.39	4.25	1.29	4.86	2.24
0.1449工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							30.03						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	脚手钢管				kg	0.2288	3.65	0.84					
	底座				个	0.0026	4.12	0.01					
	脚手架扣件				个	0.0325	4.89	0.16					
	周转木材				m3	0.0007 8	1800	1.4					
	镀锌铁丝8#				kg	0.0429	4.37	0.19					
	其他材料费						--	1.65	--				
	材料费小计						--	4.25	--				

项目编码	011701006001	项目名称	满堂脚手架		计量单位	m2	工程量	132.84					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20- 21备注 4备注 13	满堂脚手架 基 本层 高8m以内	10m2	0.1	52.16	12.74	3.88	14.57	6.72	5.22	1.27	0.39	1.46	0.67
综合人工工日		小计							5.22	1.27	0.39	1.46	0.67

0.0435工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					9.01				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	脚手钢管			kg	0.0686 4	3.65	0.25		
	底座			个	0.0007 8	4.12			
	脚手架扣件			个	0.0097 5	4.89	0.05		
	周转木材			m3	0.0002 34	1800	0.42		
	镀锌铁丝8#			kg	0.0128 7	4.37	0.06		
	其他材料费					--	0.49	--	
	材料费小计					--	1.27	--	

项目编码	011702001001	项目名称	基础		计量单位	m2	工程量	21.37					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2备 注1	现浇构件 基础 混凝土垫层 复 合木模板	10m2	0.1	482.4	227.28	9.89	128	59.07	48.24	22.73	0.99	12.8	5.91
综合人工工日		小计							48.24	22.73	0.99	12.8	5.91
0.402工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							90.67						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	复合木模板18mm			m2	0.22	35	7.7						
	周转木材			m3	0.0066	1800	11.88						
	卡具			kg	0.014	4.18	0.06						
	钢管支撑			kg	0.149	3.365	0.5						
	铁钉			kg	0.3326	4.46	1.48						
	镀锌铁丝22#			kg	0.014	4.37	0.06						
	塑料卡			个	3	0.17	0.51						
	其他材料费					--	0.54	--					
材料费小计					--	22.73	--						

项目编码	011702001002	项目名称	基础		计量单位	m2	工程量	18.24					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

21-12备注1	现浇构件 基础各种柱基、桩承台 复合木模板	10m2	0.1	386.4	216.29	14.52	104.24	48.11	38.64	21.63	1.45	10.42	4.81
综合人工工日		小计							38.64	21.63	1.45	10.42	4.81
0.322工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									76.95				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm							m2	0.22	35	7.7		
	周转木材							m3	0.0056	1800	10.08		
	卡具							kg	0.026	4.18	0.11		
	钢管支撑							kg	0.253	3.365	0.85		
	铁钉							kg	0.3416	4.46	1.52		
	镀锌铁丝8#							kg	0.059	4.37	0.26		
	镀锌铁丝22#							kg	0.011	4.37	0.05		
	塑料卡							个	3	0.17	0.51		
	其他材料费									--	0.55	--	
材料费小计									--	21.63	--		

项目编码	011702001003	项目名称	基础		计量单位	m2	工程量	2.8						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
21-14备注1	现浇构件 块体设备基础 单体20m3以内 复合木模板	10m2	0.1	309.6	221.88	13.97	84.13	38.83	30.96	22.19	1.4	8.41	3.88	
综合人工工日		小计							30.96	22.19	1.4	8.41	3.88	
0.258工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									66.84					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	复合木模板18mm							m2	0.22	35	7.7			
	周转木材							m3	0.0045	1800	8.1			
	卡具							kg	0.083	4.18	0.35			
	钢管支撑							kg	0.17	3.365	0.57			
	铁钉							kg	0.3456	4.46	1.54			
	镀锌铁丝22#							kg	0.003	4.37	0.01			
	对拉螺栓(止水螺栓)							kg	0.309	5.66	1.75			
	塑料管dn20							m	0.46	2	0.92			
	塑料卡							个	3	0.17	0.51			
其他材料费									--	0.74	--			
材料费小计									--	22.19	--			

项目编码	011702002001	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	8.35						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27 备注5 备注8	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	480.24	200.09	15.61	128.92	59.5	48.02	20.01	1.56	12.89	5.95
综合人工工日		小计						48.02	20.01	1.56	12.89	5.95	
0.4002工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								88.43					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	复合木模板18mm			m2	0.22	35	7.7						
	周转木材			m3	0.0041	1800	7.38						
	卡具			kg	0.2301	4.18	0.96						
	钢管支撑			kg	0.4641	3.365	1.56						
	铁钉			kg	0.2034	4.46	0.91						
	镀锌铁丝22#			kg	0.003	4.37	0.01						
	塑料卡			个	3	0.17	0.51						
	其他材料费					--	0.98	--					
材料费小计					--	20.01	--						

项目编码	011702002002	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	71.2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27 备注4 备注5 备注8	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	768.38	203.87	15.61	203.84	94.08	76.84	20.39	1.56	20.38	9.41
综合人工工日		小计						76.84	20.39	1.56	20.38	9.41	
0.6403工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								128.58					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	复合木模板18mm			m2	0.22	35	7.7						
	周转木材			m3	0.0041	1800	7.38						
	卡具			kg	0.2646 15	4.18	1.11						
	钢管支撑			kg	0.5337 15	3.365	1.8						
	铁钉			kg	0.2034	4.46	0.91						
	镀锌铁丝22#			kg	0.003	4.37	0.01						

	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.97	--	
	材料费小计			--	20.39	--	

项目编码	011702003001	项目名称	构造柱		计量单位	m2	工程量	75.7					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-32 备注5	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	0.1	528	226.99	10.41	139.99	64.61	52.8	22.7	1.04	14	6.46
综合人工工日		小计							52.8	22.7	1.04	14	6.46
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								97					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	周转木材				m3	0.0066	1800	11.88					
	复合木模板18mm				m2	0.22	35	7.7					
	铁钉				kg	0.2572	4.46	1.15					
	卡具				kg	0.042	4.18	0.18					
	镀锌铁丝22#				kg	0.003	4.37	0.01					
	钢管支撑				kg	0.102	3.365	0.34					
	塑料卡				个	3	0.17	0.51					
	其他材料费						--	0.93	--				
	材料费小计						--	22.7	--				

项目编码	011702005001	项目名称	基础梁		计量单位	m2	工程量	84.15					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-34 备注5 备注8	现浇构件 基础梁 复合木模板	10m2	0.1	317.4	180.13	11.12	85.42	39.42	31.74	18.01	1.11	8.54	3.94
综合人工工日		小计							31.74	18.01	1.11	8.54	3.94
0.2645工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								63.34					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	复合木模板18mm				m2	0.22	35	7.7					
	卡具				kg	0.1521	4.18	0.64					
	钢管支撑				kg	0.286	3.365	0.96					
	周转木材				m3	0.0039	1800	7.02					

	铁钉	kg	0.138	4.46	0.62		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.37	0.01		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.55	--	
	材料费小计			--	18.01	--	

项目编码	011702006001	项目名称	矩形梁		计量单位	m2	工程量	22.91					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-36备注5备注8	现浇构件 挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.1	496.8	246.34	21.4	134.73	62.18	49.68	24.63	2.14	13.47	6.22
综合人工工日		小计							49.68	24.63	2.14	13.47	6.22
0.414工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								96.14					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	复合木模板18mm				m2	0.22	35	7.7					
	卡具				kg	0.2158	4.18	0.9					
	钢管支撑				kg	0.8489	3.365	2.86					
	周转木材				m3	0.0058	1800	10.44					
	铁钉				kg	0.2706	4.46	1.21					
	镀锌铁丝22#				kg	0.003	4.37	0.01					
	塑料卡				个	3	0.17	0.51					
	其他材料费						--	1	--				
	材料费小计						--	24.63	--				

项目编码	011702008001	项目名称	圈梁		计量单位	m2	工程量	41.74					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.1	358.8	202.12	12.24	96.47	44.52	35.88	20.21	1.22	9.65	4.45
综合人工工日		小计							35.88	20.21	1.22	9.65	4.45
0.299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								71.41					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	复合木模板18mm				m2	0.22	35	7.7					
	卡具				kg	0.058	4.18	0.24					

钢管支撑	kg	0.169	3.365	0.57		
周转木材	m3	0.0054	1800	9.72		
铁钉	kg	0.1176	4.46	0.52		
镀锌铁丝22#	kg	0.004	4.37	0.02		
塑料卡	个	3	0.17	0.51		
其他材料费			--	0.93	--	
材料费小计			--	20.21	--	

项目编码	011702009001	项目名称	过梁	计量单位	m2	工程量	7.32						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-44 备注5	现浇构件 过梁 复合木模板	10m2	0.1	512.4	222.15	14.28	136.94	63.2	51.24	22.22	1.43	13.69	6.32
综合人工工日		小计						51.24	22.22	1.43	13.69	6.32	
0.427工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								94.9					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	复合木模板18mm			m2	0.22	35	7.7		
	卡具			kg	0.074	4.18	0.31		
	钢管支撑			kg	0.147	3.365	0.49		
	周转木材			m3	0.0062	1800	11.16		
	铁钉			kg	0.2556	4.46	1.14		
	镀锌铁丝22#			kg	0.003	4.37	0.01		
	塑料卡			个	3	0.17	0.51		
	其他材料费					--	0.9	--	
	材料费小计					--	22.22	--	

项目编码	011702014001	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	260.23						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59 备注4 备注5 备注14	现浇构件 现浇 板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.1	644.74	212.69	21.25	173.16	79.92	64.47	21.27	2.13	17.32	7.99
综合人工工日		小计						64.47	21.27	2.13	17.32	7.99	
0.5373工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								113.18					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	复合木模板18mm	m2	0.22	35	7.7			
	卡具	kg	0.2705 95	4.18	1.13			
	钢管支撑	kg	1.0375 3	3.365	3.49			
	周转木材	m3	0.0036	1800	6.48			
	铁钉	kg	0.193	4.46	0.86			
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.37	0.01			
	塑料卡	个	3	0.17	0.51			
	其他材料费				--	1.09	--	
	材料费小计				--	21.27	--	

项目编码	011702023001	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板	计量单位	m2	工程量	4.8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-78 备注1 备注4	现浇构件 复式雨篷 复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	914.94	332.77	34.56	246.87	113.94	91.49	33.28	3.46	24.69	11.39
综合人工工日		小计							91.49	33.28	3.46	24.69	11.39
0.7625工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								164.31					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	复合木模板18mm	m2	0.374	35	13.09								
	卡具	kg	0.2561	4.18	1.07								
	钢管支撑	kg	0.8528	3.365	2.87								
	周转木材	m3	0.0067	1800	12.06								
	铁钉	kg	0.423	4.46	1.89								
	镀锌铁丝22#	kg	0.004	4.37	0.02								
	塑料卡	个	3	0.17	0.51								
	其他材料费				--	1.77	--						
	材料费小计				--	33.28	--						

项目编码	011702022001	项目名称	天沟、檐沟	计量单位	m2	工程量	14.22						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-89 备注1	现浇构件 檐沟 小型构件 木模板	10m2	0.1	441.6	292.64	13.98	118.45	54.67	44.16	29.26	1.4	11.85	5.47

综合人工工日	小计				44.16	29.26	1.4	11.85	5.47	
0.368工日	未计价材料费									
清单项目综合单价					92.14					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	周转木材				m3	0.0146	1800	26.28		
	铁钉				kg	0.348	4.46	1.55		
	镀锌铁丝22#				kg	0.003	4.37	0.01		
	塑料卡				个	3	0.17	0.51		
	其他材料费						--	0.91	--	
	材料费小计						--	29.26	--	

项目编号	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	m2	工程量	132.84						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-3备 注2	卷扬机施工 现 浇框架 檐口高 度20m以内(6层 以内)	天	0.3763 93			366.28	95.23	43.95			137.87	35.84	16.54
综合人工工日		小计								137.87	35.84	16.54	
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							190.25						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-变电所土建(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			12400.82			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	11273.47			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1127.35			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	6000.4			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	181.83			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.15	545.49			
合计					19128.54			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-变电所土建(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-变电所土建(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-变电所土建(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-变电所土建(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-变电所土建(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-变电所土建(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	14278.03		14278.03
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	382788.92	3.2	12249.25
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	382788.92	0.53	2028.78
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	382788.92		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	397066.95	9	35736.03
合计					50014.06

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-变电所土建(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-实验楼装饰工程(004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2095259.62	
1.1	人工费	604146.76	
1.2	材料费	1255660.73	
1.3	施工机具使用费	4250.5	
1.4	企业管理费	158205.04	
1.5	利润	72996.59	
2	措施项目费	110210.65	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	110210.65	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	71448.35	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	82264.04	
5	税金	205896.09	
6	工程造价	2493630.4	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-实验楼装饰工程(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		底层办公室2间、配电间、化学常规实验室、准备室仪器室、药品室、危化品及前室、化学吊装实验室、化学通风实验室、化学常规实验室(共11间)						
1	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.5厚JS防水涂料(第一遍),1.5厚JS防水涂料(第二遍),四周上墙250高,门口处水平延伸500,门口两侧延伸200	m ²	731.68	46.83	34264.57	
2	011102001001	石材楼地面	20厚DSM15砂浆结合层,表面撒水泥粉,20厚古堡灰天然石材门槛石,六面防护,石材磨边	m ²	3.52	261.23	919.53	
3	011102003001	块料楼地面	30厚DSM15砂浆结合层,表面撒水泥粉,800*800地砖铺设,DTC砂浆擦缝	m ²	671.68	142.61	95788.28	
4	011105006001	金属踢脚线	成品80mm高0.8厚铝合金踢脚线	m	157.03	12	1884.36	
5	011407001001	墙面喷刷涂料	耐水腻子3遍,防霉无机涂料一底二面	m ²	924.69	30.4	28110.58	
6	011204003001	块料墙面	5厚瓷砖胶粘贴400*800墙砖,专用填缝料擦缝	m ²	233.66	170.74	39895.11	
7	011502007001	塑料装饰线	15*15成品石塑圆角线条	m	225.1	6	1350.6	
8	011407002001	天棚喷刷涂料	耐水腻子3遍,防霉无机涂料一底二面	m ²	487.84	32.83	16015.79	
9	011302001001	吊顶天棚	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8,UC50轻钢主龙骨,间距小于等于1100,配套次龙骨,成品硅酸钙板600*600*6面层	m ²	191.44	95.78	18336.12	
10	011302001002	吊顶天棚	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8,UC50轻钢主龙骨,间距小于等于1100,C型轻钢龙骨,间距300mm,9.5厚纸面石膏板面层,点防锈漆,自粘绷带,耐水腻子三遍,防霉无机涂料一底二面,含顶面开孔	m ²	33.92	131.62	4464.55	
11	010810002001	木窗帘盒(200*200mm)	18厚阻燃板加9.5厚纸面石膏板面层,点防锈漆,自粘绷带,批腻子三遍,无机涂料三遍	m	91.35	61.84	5649.08	
12	010802003002	钢质门	成品钢质门1100*2900mm(带观察窗),含钢质门框、锁等五金配件	樘	14	1914	26796	
		分部小计					273474.57	
		二层备用实验室、生物常规实验室*4、仪器室*2、准备室(共8间)						
13	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1.5厚JS防水涂料,四周上墙250高,门口处水平延伸500,门口两侧延伸200	m ²	728.47	23.42	17060.77	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011102003002	块料楼地面	界面剂一道, 30厚DSM15砂浆结合层, 表面撒水泥粉, 800*800地砖铺设, DTC砂浆擦缝	m ²	671.77	142.61	95801.12	
15	011105006002	金属踢脚线	成品80mm高0.8厚铝合金踢脚线	m	77.8	12	933.6	
16	011407001002	墙面喷刷涂料	耐水腻子3遍, 防霉无机涂料一底二面	m ²	657.52	30.4	19988.61	
17	011204003002	块料墙面	5厚瓷砖胶粘贴400*800墙砖, 专用填缝料擦缝	m ²	289.96	170.74	49507.77	
18	011502007002	塑料装饰线	15*15成品石塑圆角线条	m	276.5	6	1659	
19	011407002002	天棚喷刷涂料	耐水腻子3遍, 防霉无机涂料一底二面	m ²	729.95	32.83	23964.26	
20	010810002002	木窗帘盒 (200*200mm)	18厚阻燃板加9.5厚纸面石膏板面层, 点防锈漆, 自粘绷带, 批腻子三遍, 无机涂料三遍	m	99.3	61.84	6140.71	
21	010802003003	钢质门	成品钢质门1100*2900mm(带观察窗), 含钢质门框、锁等五金配件	樘	15	1914	28710	
		分部小计					243765.84	
		三层物理实验室、物理热学实验室、物理光学实验室、物理立学实验室、物理电学实验室、仪器室、准备室(共8间)						
22	011102003003	块料楼地面	界面剂一道, 20厚DSM15砂浆结合层, 表面撒水泥粉, 800*800地砖铺设, DTC砂浆擦缝	m ²	671.77	137.63	92455.71	
23	011105006003	金属踢脚线	成品80mm高0.8厚铝合金踢脚线	m	77.8	12	933.6	
24	011407001003	墙面喷刷涂料	耐水腻子3遍, 防霉无机涂料一底二面	m ²	657.52	30.4	19988.61	
25	011204003003	块料墙面	5厚瓷砖胶粘贴400*800墙砖, 专用填缝料擦缝	m ²	289.96	170.74	49507.77	
26	011502007003	塑料装饰线	15*15成品石塑圆角线条	m	276.5	6	1659	
27	011407002003	天棚喷刷涂料	耐水腻子3遍, 防霉无机涂料一底二面	m ²	729.95	32.83	23964.26	
28	010810002003	木窗帘盒 (200*200mm)	18厚阻燃板加9.5厚纸面石膏板面层, 点防锈漆, 自粘绷带, 批腻子三遍, 无机涂料三遍	m	99.3	61.84	6140.71	
29	010802003004	钢质门	成品钢质门1100*2900mm(带观察窗), 含钢质门框、锁等五金配件	樘	15	1914	28710	
		分部小计					223359.66	
		四层化生数字化实验室、机器人实验室、实验室、人工智能实验室、STEAM实验室、仪器室*2、准备室(共8间)						
30	011102003004	块料楼地面	界面剂一道, 20厚DSM15砂浆结合层, 表面撒水泥粉, 800*800地砖铺设, DTC砂浆擦缝	m ²	671.77	137.63	92455.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	011105006004	金属踢脚线	成品80mm高0.8厚铝合金踢脚线	m	77.8	12	933.6	
32	011407001004	墙面喷刷涂料	耐水腻子3遍, 防霉无机涂料一底二面	m2	657.52	30.4	19988.61	
33	011204003004	块料墙面	5厚瓷砖胶粘贴400*800墙砖, 专用填缝料擦缝	m2	289.96	170.74	49507.77	
34	011502007004	塑料装饰线	15*15成品石塑圆角线条	m	276.5	6	1659	
35	011407002004	天棚喷刷涂料	耐水腻子3遍, 防霉无机涂料一底二面	m2	729.95	32.83	23964.26	
36	010810002004	木窗帘盒 (200*200mm)	18厚阻燃板加9.5厚纸面石膏板面层, 点防锈漆, 自粘绷带, 批腻子三遍, 无机涂料三遍	m	99.3	61.84	6140.71	
37	010802003005	钢质门	成品钢质门1100*2900mm(带观察窗), 含钢质门框、锁等五金配件	樘	15	1914	28710	
		分部小计					223359.66	
		教师男卫、教师女卫、男卫、女卫、无障碍卫生间(一至四层)						
38	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1.5厚JS防水涂料(第一遍), 1.5厚JS防水涂料(第二遍), 四周上墙300高, 门口处水平延伸500, 门口两侧延伸200	m2	267.66	46.83	12534.52	
39	010903002001	墙面涂膜防水	1.5厚JS防水涂料至楼板底	m2	818.35	23.42	19165.76	
40	011102001005	石材楼地面	20厚DSM15砂浆结合层, 表面撒水泥粉, 20厚古堡灰石材天然门槛石, 六面防护, 石材磨边	m2	3.68	261.23	961.33	
41	011102003005	块料楼地面	30厚DSM15砂浆结合层, 表面撒水泥粉, 600*600防滑地砖铺设, DTC砂浆擦缝	m2	232.66	132.95	30932.15	
42	011204003005	块料墙面	5厚瓷砖胶粘贴400*800墙砖, 专用填缝料擦缝	m2	662.59	170.74	113130.62	
43	011502007005	塑料装饰线	15*15成品石塑圆角线条	m	180.4	6	1082.4	
44	011210005001	成品隔断(蹲位处)	成品夹层铝蜂窝隔断, 总厚度18mm, 面层≥0.7mm热镀锌钢板, 含上下不锈钢支架、拉手等配件	m2	218.29	200	43658	
45	011210005002	成品隔断(小便处)	成品夹层铝蜂窝隔断, 总厚度18mm, 面层≥0.7mm热镀锌钢板, 规格400*800mm	块	24	150	3600	
46	011505001001	洗漱台	镀锌钢骨架基层, 20厚古堡灰天然大理石台面, 含石材磨边及开孔, 按展开面积计算	m2	24.59	543.08	13354.34	
47	011505010001	镜面玻璃	4厚高清银镜, 10mm宽铝合金边框	m2	34.24	146.98	5032.6	
48	010903002002	顶面涂膜防水	JS涂膜防潮1.0厚	m2	225.14	17.42	3921.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	011302001003	吊顶天棚	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8, UC50轻钢主龙骨, 间距小于等于1100, 扣板配套次龙骨, 300*600*0.6厚铝扣板面层	m ²	225.14	75	16885.5	
50	010810002005	木窗帘盒 (200+200mm)	18厚阻燃板加9.5厚防水纸面石膏板面层, 点防锈漆, 自粘绷带, 批腻子三遍, 防水无机涂料三遍	m	28.8	63.81	1837.73	
51	010808004001	金属门套	18厚阻燃板基层, 1.2厚304#黑色拉丝不锈钢包门框	m ²	18.24	485.49	8855.34	
52	011505005001	残疾人专用扶手	残疾人专用ABS扶手, 包括座便器扶手、洗手盆专用扶手等, 具体以设计无障碍设计专用图为准	套	12	120	1440	
53	010801002001	木质门带套	成品实木复合门 1100*2300mm, 不锈钢护门板, 含成品门套及门套基层, 含执型锁、铰链及门吸等五金配件	樘	6	1700.4	10202.4	
		分部小计					286594.63	
		工具间、水井、强弱电井						
54	011102003006	块料楼地面	界面剂一道, 30厚DSM15砂浆结合层, 表面撒水泥粉, 800*800地砖铺设, DTC砂浆擦缝	m ²	13.4	142.61	1910.97	
55	011105006005	金属踢脚线	成品80mm高0.8厚铝合金踢脚线	m	29.56	12	354.72	
56	011407001005	墙面喷刷涂料	耐水腻子3遍, 防霉无机涂料一底二面	m ²	386.33	30.4	11744.43	
57	011407002005	天棚喷刷涂料	耐水腻子3遍, 防霉无机涂料一底二面	m ²	42.6	32.83	1398.56	
		分部小计					15408.68	
		公共走廊(一至四层)						
58	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1.5厚JS防水涂料, 四周上墙250高, 门口处水平延伸500, 门口两侧延伸200, 工程量按投影面积计算	m ²	1509.96	23.42	35363.26	
59	011102001007	石材楼地面	20厚DSM15砂浆结合层, 表面撒水泥粉, 20厚古堡灰天然石材门槛石, 六面防护, 石材磨边	m ²	0.96	261.23	250.78	
60	011102003007	块料楼地面	30厚DSM15砂浆结合层, 表面撒水泥粉, 800*800地砖铺设, DTC砂浆擦缝	m ²	1409.96	142.61	201074.4	
61	011204003006	块料墙面	5厚瓷砖胶粘贴400*800墙砖, 专用填缝料擦缝	m ²	990.41	170.74	169102.6	
62	011502007006	塑料装饰线	15*15成品石塑圆角线条	m	886.38	6	5318.28	
63	011407001006	墙面喷刷涂料	耐水腻子3遍, 外墙无机涂料一底二面	m ²	1553.89	31.79	49398.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	011302002001	格栅吊顶	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8, UC50轻钢主龙骨, 间距小于等于1100mm, 卡式龙骨, 成品40*80*0.6厚 U型挂板, 间距100mm, 原始顶面及管线喷深灰涂料	m2	1211.4	150.46	182267.24	
65	011302001004	吊顶天棚	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8, UC50轻钢主龙骨, 间距小于等于1100, C型轻钢龙骨, 间距300mm, 9.5厚纸面石膏板面层, 点防锈漆, 自粘绷带, 耐水腻子三遍, 防霉无机涂料一底二面, 含顶面开孔	m2	198.56	131.62	26134.47	
66	010810002006	木窗帘盒 (200+200mm)	18厚阻燃板加9.5厚纸面石膏板面层, 点防锈漆, 自粘绷带, 批腻子三遍, 无机涂料三遍	m	164.24	61.84	10156.6	
67	011207001002	墙面装饰板	18厚阻燃板基层, 2厚米白色铝板与蓝色铝板饰面, 具体分格详见设计图	m2	52.91	316.04	16721.68	
68	011502001002	金属装饰线	15mm成品铝合金圆角收边	m	7.2	8.92	64.22	
		分部小计					695851.69	
		楼梯间及零星项目						
69	011102001008	石材楼地面	界面剂一道, 20厚DSM15砂浆结合层, 表面撒水泥粉, 20厚古堡灰天然石材门槛石, 六面防护, 石材磨边	m2	1.84	261.23	480.66	
70	011102003008	块料楼地面	界面剂一道, 30厚DSM15砂浆结合层, 表面撒水泥粉, 800*800地砖铺设, DTC砂浆擦缝	m2	58.54	142.61	8348.39	
71	011106001001	石材楼梯面层	界面剂一道, 30厚DSM15砂浆结合层, 表面撒水泥粉, 20厚白麻花岗岩铺设, 每踏步开三条防滑槽, DTC砂浆擦缝, 局部300*300全瓷盲道砖镶嵌	m2	193.81	274.98	53293.87	
72	011204003007	块料墙面	5厚瓷砖胶粘贴400*800墙砖, 专用填缝料擦缝	m2	263.8	170.74	45041.21	
73	011502007007	塑料装饰线	15*15成品石塑圆角线条	m	166.2	6	997.2	
74	011407001007	墙面喷刷涂料	耐水腻子3遍, 防霉无机涂料一底二面	m2	564.11	30.4	17148.94	
75	011407002006	天棚喷刷涂料	耐水腻子3遍, 防霉无机涂料一底二面	m2	247.78	32.83	8134.62	
		分部小计					133444.89	
		分部分项合计					2095259.62	
		单价措施合计						
合计							2095259.62	

综合单价分析表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-实验楼装饰工程(004)

项目编码	010904002001	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	731.68						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料二遍(厚2mm)	10m2	0.2	36	180	3.25	10.21	4.71	7.2	36	0.65	2.04	0.94
综合人工工日		小计						7.2	36	0.65	2.04	0.94	
0.06工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								46.83					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水泥基渗透结晶防水涂料				kg	3.6	10	36					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	36	--				

项目编码	011102001001	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	3.52						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44	石材块料面板干硬性水泥砂浆楼地面(预拌)	10m2	0.1	463.69	1968.78	2.63	121.24	55.96	46.37	196.88	0.26	12.12	5.6
综合人工工日		小计						46.37	196.88	0.26	12.12	5.6	
0.3739工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								261.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	20厚古堡灰石材				m2	1.02	180	183.6					
	水泥32.5级				kg	6.114	0.25	1.53					
	干硬性水泥砂浆(干拌(混)砂浆)(地面DS)				t	0.03535	296.69	10.49					
	白水泥				kg	0.1	0.6	0.06					
	合金钢切割锯片				片	0.0042	68.6	0.29					
	锯(木)屑				m3	0.006	47.17	0.28					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	水				m3	0.02652	4.5	0.12					
	其他材料费						--	0.45	--				
材料费小计						--	196.88	--					

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	671.68						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	390.49	884.61	1.86	102.01	47.08	39.05	88.46	0.19	10.2	4.71
综合人工工日		小计						39.05	88.46	0.19	10.2	4.71	
0.3149工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								142.61					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	800*800地砖			m2	1.02	68	69.36						
	水泥32.5级			kg	6.114	0.25	1.53						
	干硬性水泥砂浆(干拌(混)砂浆)(地面DS)			t	0.0530 25	309.53	16.41						
	白水泥			kg	0.1	0.6	0.06						
	合金钢切割锯片			片	0.0025	68.6	0.17						
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	水			m3	0.0265 2	4.5	0.12						
	其他材料费					--	0.47	--					
材料费小计					--	88.46	--						

项目编码	011105006001	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	157.03						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	80mm高铝合金踢脚线	m	1		12					12			
综合人工工日		小计							12				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								12					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	80mm高铝合金踢脚线			m	1	12	12						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	12	--					

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	924.69
------	--------------	------	--------	------	----	-----	--------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	176.08	60.97		45.78	21.13	17.61	6.1		4.58	2.11
综合人工工日		小计							17.61	6.1		4.58	2.11
0.142工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.4					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	无机涂料			kg	0.463	10.29	4.76						
	901胶			kg	0.15	2.14	0.32						
	羧甲基纤维素			kg	0.035	2.14	0.07						
	大白粉			kg	0.513	0.73	0.37						
	滑石粉			kg	0.513	0.54	0.28						
	白水泥			kg	0.26	0.6	0.16						
	其他材料费					--	0.14	--					
材料费小计					--	6.1	--						

项目编号	011204003001	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	233.66						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-90	单块面积 0.18m2以上墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	793.61	952.45	1.96	206.85	95.47	79.36	95.25	0.2	20.69	9.55
14-9	抹水泥砂浆 砖墙内墙(预拌)	10m2	-0.1	167.35	111.56	0.35	43.6	20.12	-16.74	-11.16	-0.04	-4.36	-2.01
综合人工工日		小计							62.62	84.09	0.16	16.33	7.54
0.5005工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								170.74					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	400*800墙砖			m2	1.025	68	69.7						
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)			t	0.000525	296.69	-0.16						
	白水泥			kg	0.15	0.6	0.09						
	干粉型粘结剂			kg	4.2	4.29	18.02						
	901胶			kg	0.0221	2.14	0.05						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						

水	m3	0.00118	4.5	-0.01		
水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)	t	0.01435	280.76	-4.03		
水泥32.5级	kg	1.517	0.25	0.38		
其他材料费			--	-0.01	--	
材料费小计			--	84.09	--	

项目编码	011502007001	项目名称	塑料装饰线	计量单位	m	工程量	225.1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-25	橡塑线条 安装	100m	0.01	226.92	268.65	12.82	62.33	28.77	2.27	2.69	0.13	0.62	0.29
综合人工工日		小计						2.27	2.69	0.13	0.62	0.29	
0.0183工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							6						
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	15*15成品石塑圆角线条			m	1.05	2.5	2.63						
	聚醋酸乙烯乳液			kg	0.0059	4.29	0.03						
	其他材料费					--	0.03	--					
	材料费小计					--	2.69	--					

项目编码	011407002001	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	487.84						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176 备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	193.69	60.97		50.36	23.24	19.37	6.1		5.04	2.32
综合人工工日		小计						19.37	6.1		5.04	2.32	
0.1562工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							32.83						
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	内墙乳胶漆			kg	0.463	10.29	4.76						
	901胶			kg	0.15	2.14	0.32						
	羧甲基纤维素			kg	0.035	2.14	0.07						
	大白粉			kg	0.513	0.73	0.37						
	滑石粉			kg	0.513	0.54	0.28						
白水泥			kg	0.26	0.6	0.16							

	其他材料费	--	0.14	--	
	材料费小计	--	6.1	--	

项目编码	011302001001	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	191.44
------	--------------	------	------	------	----	-----	--------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.83	0.74	0.34		4.14	0.28	0.07	0.03
15-19备注1	装配式T型(不上人型)铝合金龙骨 面层规格600mm×600mm 简单	10m2	0.1	189.87	226.94	1.45	49.74	22.96	18.99	22.69	0.15	4.97	2.3
15-57	矿棉板天棚面层搁放在T型铝合金龙骨上	10m2	0.1	115.32	262.5		29.98	13.84	11.53	26.25		3	1.38
综合人工工日				小计					30.52	53.08	0.43	8.04	3.71
0.2461工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								95.78					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆			kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管			套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8			副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2			m	1.337	5.57	7.45		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45			只	1.5	0.43	0.65		
	角铝L 25×25×1			m	0.646	5.15	3.33		
	铝合金T型主龙骨			m	1.894	4.72	8.94		
	铝合金T型副龙骨			m		3.86			
	铝合金T型龙骨主接件			只	0.6	0.94	0.56		
	铝合金T型龙骨次接件			只	0.3	0.64	0.19		
	铝合金T型龙骨挂件			个	2.3	0.51	1.17		
	硅酸钙板600*600*6			m2	1.05	25	26.25		
	其他材料费					--	0.46	--	
材料费小计					--	53.08	--		

项目编码	011302001002	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	33.92
------	--------------	------	------	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.83	0.74	0.34		4.14	0.28	0.07	0.03

15-11备注1	装配式U型(上人型)轻钢龙骨 面层规格 400mm×600mm 简单	10m2	0.1	212.52	286.83	2.91	56.01	25.85	21.25	28.68	0.29	5.6	2.59	
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	138.88	107.97		36.11	16.67	13.89	10.8		3.61	1.67	
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	31	2.64		8.06	3.72	3.1	0.26		0.81	0.37	
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.12	6.2	2.73		1.61	0.74	0.74	0.33		0.19	0.09	
17-176备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	193.69	60.97		50.36	23.24	19.37	6.1		5.04	2.32	
综合人工工日		小计							58.35	50.31	0.57	15.32	7.07	
0.4706工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									131.62					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	镀锌丝杆					kg	0.55	5.15	2.83					
	胀头、胀管					套	1.326	0.43	0.57					
	双螺母双垫片φ8					副	1.326	0.51	0.68					
	普通木成材					m3	0.0001	1800	0.18					
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5					m	2.34	3.43	8.03					
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2					m	1.438	5.57	8.01					
	轻钢龙骨主接件					只	0.7	0.51	0.36					
	轻钢龙骨次接件					只	1.2	0.6	0.72					
	中龙骨横撑					m	2.078	3	6.23					
	中龙骨垂直吊件					只	2.5	0.39	0.98					
	中龙骨平面连接件					只	6.1	0.43	2.62					
	大龙骨垂直吊件(轻钢)60					只	1.8	0.64	1.15					
	纸面石膏板1200×3000×9.5					m2	1.1	9	9.9					
	自攻螺钉M4×15					十个	3.45	0.26	0.9					
	红丹防锈漆					kg	0.02	12.86	0.26					
	自粘胶带					m	1.224	0.1286	0.16					
	密封油膏					kg	0.0084	5.57	0.05					
	内墙乳胶漆					kg	0.463	10.29	4.76					
	901胶					kg	0.15	2.14	0.32					
	羧甲基纤维素					kg	0.035	2.14	0.07					
大白粉					kg	0.513	0.73	0.37						
滑石粉					kg	0.513	0.54	0.28						
白水泥					kg	0.26	0.6	0.16						
其他材料费							--	0.72	--					
材料费小计							--	50.31	--					

项目编码	010810002001	项目名称	木窗帘盒 (200+200mm)	计量单位	m	工程量	91.35						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1395	2703.1	4.15	363.78	167.9	13.95	27.03	0.04	3.64	1.68
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.04	31	2.64		8.06	3.72	1.24	0.11		0.32	0.15
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.048	6.2	2.73		1.61	0.74	0.3	0.13		0.08	0.04
17-176备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.04	193.69	60.97		50.36	23.24	7.75	2.44		2.01	0.93
综合人工工日				小计					23.24	29.71	0.04	6.05	2.8
0.1874工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								61.84					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通木成材			m3	0.00084	1800	1.51						
	阻燃板 δ 18mm			m2	0.4725	40	18.9						
	纸面石膏板			m2	0.4725	9	4.25						
	自攻螺钉M4×15			十个	1.725	0.26	0.45						
	红丹防锈漆			kg	0.008	12.86	0.1						
	自粘胶带			m	0.4896	0.1286	0.06						
	密封油膏			kg	0.00336	5.57	0.02						
	内墙乳胶漆			kg	0.1852	10.29	1.91						
	901胶			kg	0.06	2.14	0.13						
	羧甲基纤维素			kg	0.014	2.14	0.03						
	大白粉			kg	0.2052	0.73	0.15						
	滑石粉			kg	0.2052	0.54	0.11						
	白水泥			kg	0.104	0.6	0.06						
	其他材料费						--	2.03	--				
材料费小计						--	29.71	--					

项目编码	010802003002	项目名称	钢质门	计量单位	樘	工程量	14						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	钢质门	m2	3.19		600					1914			

综合人工工日	小计				1914				
工日	未计价材料费								
清单项目综合单价					1914				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢质门			m2	3.19	600	1914		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	1914	--	

项目编码	010904002002	项目名称	楼(地)面涂膜防水		计量单位	m2	工程量	728.47					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结 晶防水材料二 ~三遍(厚2mm)	10m2	0.1	36	180	3.25	10.21	4.71	3.6	18	0.33	1.02	0.47
综合人工工日		小计						3.6	18	0.33	1.02	0.47	
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					23.42								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水泥基渗透结晶防水涂料			kg	1.8	10	18						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	18	--					

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼地面		计量单位	m2	工程量	671.77					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块 0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆 (预拌)	10m2	0.1	390.49	884.61	1.86	102.01	47.08	39.05	88.46	0.19	10.2	4.71
综合人工工日		小计						39.05	88.46	0.19	10.2	4.71	
0.3149工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					142.61								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	800*800地砖			m2	1.02	68	69.36						
	水泥32.5级			kg	6.114	0.25	1.53						
	干硬性水泥砂浆(干拌(混)砂浆)(地面DS)			t	0.0530 25	309.53	16.41						
	白水泥			kg	0.1	0.6	0.06						
	合金钢切割锯片			片	0.0025	68.6	0.17						

	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.0265 2	4.5	0.12		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	88.46	--	

项目编码	011105006002	项目名称	金属踢脚线		计量单位	m	工程量	77.8						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00001	80mm高铝合金踢脚线	m	1		12					12				
综合人工工日		小计									12			
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价										12				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	80mm高铝合金踢脚线				m	1	12	12						
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--	12	--					

项目编码	011407001002	项目名称	墙面喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	657.52						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
17-176	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	176.08	60.97		45.78	21.13	17.61	6.1		4.58	2.11	
综合人工工日		小计								17.61	6.1		4.58	2.11
0.142工日		未计价材料费												
清单项目综合单价										30.4				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	无机涂料				kg	0.463	10.29	4.76						
	901胶				kg	0.15	2.14	0.32						
	羧甲基纤维素				kg	0.035	2.14	0.07						
	大白粉				kg	0.513	0.73	0.37						
	滑石粉				kg	0.513	0.54	0.28						
	白水泥				kg	0.26	0.6	0.16						
	其他材料费						--	0.14	--					
材料费小计						--	6.1	--						

项目编码	011204003002	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	289.96						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-90	单块面积 0.18m2以上墙砖 干粉型粘结剂粘 贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	793.61	952.45	1.96	206.85	95.47	79.36	95.25	0.2	20.69	9.55
14-9	抹水泥砂浆 砖 墙内墙(预拌)	10m2	-0.1	167.35	111.56	0.35	43.6	20.12	-16.74	-11.16	-0.04	-4.36	-2.01
综合人工工日		小计						62.62	84.09	0.16	16.33	7.54	
0.5005工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								170.74					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	400*800墙砖			m2	1.025	68	69.7						
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)			t	0.0005 25	296.69	-0.16						
	白水泥			kg	0.15	0.6	0.09						
	干粉型粘结剂			kg	4.2	4.29	18.02						
	901胶			kg	0.0221	2.14	0.05						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	水			m3	0.0011 8	4.5	-0.01						
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)			t	0.0143 5	280.76	-4.03						
	水泥32.5级			kg	1.517	0.25	0.38						
	其他材料费					--	-0.01	--					
	材料费小计					--	84.09	--					

项目编码	011502007002	项目名称	塑料装饰线	计量单位	m	工程量	276.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-25	橡塑线条 安装	100m	0.01	226.92	268.65	12.82	62.33	28.77	2.27	2.69	0.13	0.62	0.29
综合人工工日		小计						2.27	2.69	0.13	0.62	0.29	
0.0183工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								6					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	15*15成品石塑圆角线条			m	1.05	2.5	2.63						

	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.0059	4.29	0.03		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	2.69	--	

项目编码	011407002002	项目名称	天棚喷刷涂料		计量单位	m ²	工程量	729.95					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m ²	0.1	193.69	60.97		50.36	23.24	19.37	6.1		5.04	2.32
综合人工工日		小计							19.37	6.1		5.04	2.32
0.1562工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								32.83					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	内墙乳胶漆				kg	0.463	10.29	4.76					
	901胶				kg	0.15	2.14	0.32					
	羧甲基纤维素				kg	0.035	2.14	0.07					
	大白粉				kg	0.513	0.73	0.37					
	滑石粉				kg	0.513	0.54	0.28					
	白水泥				kg	0.26	0.6	0.16					
	其他材料费						--	0.14	--				
	材料费小计						--	6.1	--				

项目编码	010810002002	项目名称	木窗帘盒 (200+200mm)		计量单位	m	工程量	99.3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1395	2703.1	4.15	363.78	167.9	13.95	27.03	0.04	3.64	1.68
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m ²	0.04	31	2.64		8.06	3.72	1.24	0.11		0.32	0.15
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.048	6.2	2.73		1.61	0.74	0.3	0.13		0.08	0.04
17-176备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m ²	0.04	193.69	60.97		50.36	23.24	7.75	2.44		2.01	0.93
综合人工工日		小计							23.24	29.71	0.04	6.05	2.8
0.1874工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								61.84					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材		m3	0.0008 ₄	1800	1.51		
	阻燃板 δ 18mm		m2	0.4725	40	18.9		
	纸面石膏板		m2	0.4725	9	4.25		
	自攻螺钉M4×15		十个	1.725	0.26	0.45		
	红丹防锈漆		kg	0.008	12.86	0.1		
	自粘胶带		m	0.4896	0.1286	0.06		
	密封油膏		kg	0.0033 ₆	5.57	0.02		
	内墙乳胶漆		kg	0.1852	10.29	1.91		
	901胶		kg	0.06	2.14	0.13		
	羧甲基纤维素		kg	0.014	2.14	0.03		
	大白粉		kg	0.2052	0.73	0.15		
	滑石粉		kg	0.2052	0.54	0.11		
	白水泥		kg	0.104	0.6	0.06		
	其他材料费					--	2.03	--
材料费小计					--	29.71	--	

项目编码	010802003003	项目名称	钢质门		计量单位	樘	工程量	15					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	钢质门	m2	3.19		600					1914			
综合人工工日		小计							1914				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1914					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	钢质门		m2	3.19	600	1914							
	其他材料费					--	--						
	材料费小计					--	1914	--					

项目编码	011102003003	项目名称	块料楼地面		计量单位	m2	工程量	671.77					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	394.25	829.76	1.7	102.95	47.51	39.43	82.98	0.17	10.3	4.75
综合人工工日		小计							39.43	82.98	0.17	10.3	4.75

0.3179工日		未计价材料费							
清单项目综合单价						137.63			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	800*800地砖			m2	1.02	68	69.36		
	水泥32.5级			kg	6.114	0.25	1.53		
	干硬性水泥砂浆(干拌(混)砂浆)(地面DS)			t	0.03535	309.53	10.94		
	白水泥			kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片			片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06		
	水			m3	0.02652	4.5	0.12		
	其他材料费						0.46	--	
材料费小计						82.98	--		

项目编码	011105006003	项目名称	金属踢脚线		计量单位	m	工程量	77.8							
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
D00001	80mm高铝合金踢脚线	m	1		12						12				
综合人工工日		小计									12				
工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										12					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	80mm高铝合金踢脚线			m	1	12	12								
	其他材料费						--	--							
	材料费小计						--	12	--						

项目编码	011407001003	项目名称	墙面喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	657.52						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
17-176	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	176.08	60.97		45.78	21.13	17.61	6.1		4.58	2.11	
综合人工工日		小计								17.61	6.1	4.58	2.11	
0.142工日		未计价材料费												
清单项目综合单价										30.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	无机涂料	kg	0.463	10.29	4.76			
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32			
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07			
	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37			
	滑石粉	kg	0.513	0.54	0.28			
	白水泥	kg	0.26	0.6	0.16			
	其他材料费				--	0.14	--	
	材料费小计				--	6.1	--	

项目编码	011204003003	项目名称	块料墙面		计量单位	m2	工程量	289.96					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-90	单块面积0.18m2以上墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	793.61	952.45	1.96	206.85	95.47	79.36	95.25	0.2	20.69	9.55
14-9	抹水泥砂浆 砖墙内墙(预拌)	10m2	-0.1	167.35	111.56	0.35	43.6	20.12	-16.74	-11.16	-0.04	-4.36	-2.01
综合人工工日		小计							62.62	84.09	0.16	16.33	7.54
0.5005工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										170.74			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	400*800墙砖	m2	1.025	68	69.7								
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)	t	0.000525	296.69	-0.16								
	白水泥	kg	0.15	0.6	0.09								
	干粉型粘结剂	kg	4.2	4.29	18.02								
	901胶	kg	0.0221	2.14	0.05								
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06								
	水	m3	0.00118	4.5	-0.01								
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)	t	0.01435	280.76	-4.03								
	水泥32.5级	kg	1.517	0.25	0.38								
	其他材料费				--	-0.01	--						
材料费小计				--	84.09	--							

项目编码	011502007003	项目名称	塑料装饰线	计量单位	m	工程量	276.5
------	--------------	------	-------	------	---	-----	-------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-25	橡塑线条 安装	100m	0.01	226.92	268.65	12.82	62.33	28.77	2.27	2.69	0.13	0.62	0.29
综合人工工日		小计							2.27	2.69	0.13	0.62	0.29
0.0183工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								6					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	15*15成品石塑圆角线条			m	1.05	2.5	2.63						
	聚醋酸乙烯乳液			kg	0.0059	4.29	0.03						
	其他材料费					--	0.03	--					
	材料费小计					--	2.69	--					

项目编码	011407002003	项目名称	天棚喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	729.95					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176 备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	193.69	60.97		50.36	23.24	19.37	6.1		5.04	2.32
综合人工工日		小计							19.37	6.1		5.04	2.32
0.1562工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								32.83					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	内墙乳胶漆			kg	0.463	10.29	4.76						
	901胶			kg	0.15	2.14	0.32						
	羧甲基纤维素			kg	0.035	2.14	0.07						
	大白粉			kg	0.513	0.73	0.37						
	滑石粉			kg	0.513	0.54	0.28						
	白水泥			kg	0.26	0.6	0.16						
	其他材料费					--	0.14	--					
	材料费小计					--	6.1	--					

项目编码	010810002003	项目名称	木窗帘盒 (200+200mm)		计量单位	m	工程量	99.3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1395	2703.1	4.15	363.78	167.9	13.95	27.03	0.04	3.64	1.68

17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.04	31	2.64		8.06	3.72	1.24	0.11		0.32	0.15	
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.048	6.2	2.73		1.61	0.74	0.3	0.13		0.08	0.04	
17-176备注4	内墙面在抹灰面上901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.04	193.69	60.97		50.36	23.24	7.75	2.44		2.01	0.93	
综合人工工日		小计							23.24	29.71	0.04	6.05	2.8	
0.1874工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									61.84					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	普通木成材						m3	0.00084	1800	1.51				
	阻燃板 δ 18mm						m2	0.4725	40	18.9				
	纸面石膏板						m2	0.4725	9	4.25				
	自攻螺钉M4×15						十个	1.725	0.26	0.45				
	红丹防锈漆						kg	0.008	12.86	0.1				
	自粘胶带						m	0.4896	0.1286	0.06				
	密封油膏						kg	0.00336	5.57	0.02				
	内墙乳胶漆						kg	0.1852	10.29	1.91				
	901胶						kg	0.06	2.14	0.13				
	羧甲基纤维素						kg	0.014	2.14	0.03				
	大白粉						kg	0.2052	0.73	0.15				
	滑石粉						kg	0.2052	0.54	0.11				
	白水泥						kg	0.104	0.6	0.06				
	其他材料费								--	2.03	--			
材料费小计								--	29.71	--				

项目编码	010802003004	项目名称	钢质门			计量单位	樘	工程量	15					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00001	钢质门	m2	3.19		600					1914				
综合人工工日		小计												
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									1914					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢质门						m2	3.19	600	1914				
	其他材料费								--		--			
	材料费小计								--	1914	--			

项目编号	011102003004	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	671.77						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	394.25	829.76	1.7	102.95	47.51	39.43	82.98	0.17	10.3	4.75
综合人工工日		小计						39.43	82.98	0.17	10.3	4.75	
0.3179工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								137.63					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	800*800地砖			m2	1.02	68	69.36						
	水泥32.5级			kg	6.114	0.25	1.53						
	干硬性水泥砂浆(干拌(混)砂浆)(地面DS)			t	0.03535	309.53	10.94						
	白水泥			kg	0.1	0.6	0.06						
	合金钢切割锯片			片	0.0025	68.6	0.17						
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	水			m3	0.02652	4.5	0.12						
	其他材料费					--	0.46	--					
材料费小计					--	82.98	--						

项目编号	011105006004	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	77.8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	80mm高铝合金踢脚线	m	1		12					12			
综合人工工日		小计							12				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								12					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	80mm高铝合金踢脚线			m	1	12	12						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	12	--					

项目编号	011407001004	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	657.52
------	--------------	------	--------	------	----	-----	--------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	176.08	60.97		45.78	21.13	17.61	6.1		4.58	2.11
综合人工工日		小计							17.61	6.1		4.58	2.11
0.142工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.4					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	无机涂料			kg	0.463	10.29	4.76						
	901胶			kg	0.15	2.14	0.32						
	羧甲基纤维素			kg	0.035	2.14	0.07						
	大白粉			kg	0.513	0.73	0.37						
	滑石粉			kg	0.513	0.54	0.28						
	白水泥			kg	0.26	0.6	0.16						
	其他材料费					--	0.14	--					
材料费小计					--	6.1	--						

项目编号	011204003004	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	289.96						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-90	单块面积 0.18m2以上墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	793.61	952.45	1.96	206.85	95.47	79.36	95.25	0.2	20.69	9.55
14-9	抹水泥砂浆 砖墙内墙(预拌)	10m2	-0.1	167.35	111.56	0.35	43.6	20.12	-16.74	-11.16	-0.04	-4.36	-2.01
综合人工工日		小计							62.62	84.09	0.16	16.33	7.54
0.5005工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								170.74					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	400*800墙砖			m2	1.025	68	69.7						
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)			t	0.000525	296.69	-0.16						
	白水泥			kg	0.15	0.6	0.09						
	干粉型粘结剂			kg	4.2	4.29	18.02						
	901胶			kg	0.0221	2.14	0.05						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						

水	m3	0.00118	4.5	-0.01		
水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)	t	0.01435	280.76	-4.03		
水泥32.5级	kg	1.517	0.25	0.38		
其他材料费			--	-0.01	--	
材料费小计			--	84.09	--	

项目编码	011502007004	项目名称	塑料装饰线	计量单位	m	工程量	276.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-25	橡塑线条 安装	100m	0.01	226.92	268.65	12.82	62.33	28.77	2.27	2.69	0.13	0.62	0.29
综合人工工日		小计						2.27	2.69	0.13	0.62	0.29	
0.0183工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							6						
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	15*15成品石塑圆角线条			m	1.05	2.5	2.63						
	聚醋酸乙烯乳液			kg	0.0059	4.29	0.03						
	其他材料费					--	0.03	--					
	材料费小计					--	2.69	--					

项目编码	011407002004	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	729.95						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176 备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	193.69	60.97		50.36	23.24	19.37	6.1		5.04	2.32
综合人工工日		小计						19.37	6.1		5.04	2.32	
0.1562工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							32.83						
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	内墙乳胶漆			kg	0.463	10.29	4.76						
	901胶			kg	0.15	2.14	0.32						
	羧甲基纤维素			kg	0.035	2.14	0.07						
	大白粉			kg	0.513	0.73	0.37						
	滑石粉			kg	0.513	0.54	0.28						
白水泥			kg	0.26	0.6	0.16							

	其他材料费	--	0.14	--	
	材料费小计	--	6.1	--	

项目编号	010810002004	项目名称	木窗帘盒 (200+200mm)	计量单位	m	工程量	99.3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1395	2703.1	4.15	363.78	167.9	13.95	27.03	0.04	3.64	1.68
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.04	31	2.64		8.06	3.72	1.24	0.11		0.32	0.15
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.048	6.2	2.73		1.61	0.74	0.3	0.13		0.08	0.04
17-176备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.04	193.69	60.97		50.36	23.24	7.75	2.44		2.01	0.93
综合人工工日				小计					23.24	29.71	0.04	6.05	2.8
0.1874工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								61.84					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材			m3	0.00084	1800	1.51		
	阻燃板 δ 18mm			m2	0.4725	40	18.9		
	纸面石膏板			m2	0.4725	9	4.25		
	自攻螺钉M4×15			十个	1.725	0.26	0.45		
	红丹防锈漆			kg	0.008	12.86	0.1		
	自粘胶带			m	0.4896	0.1286	0.06		
	密封油膏			kg	0.00336	5.57	0.02		
	内墙乳胶漆			kg	0.1852	10.29	1.91		
	901胶			kg	0.06	2.14	0.13		
	羧甲基纤维素			kg	0.014	2.14	0.03		
	大白粉			kg	0.2052	0.73	0.15		
	滑石粉			kg	0.2052	0.54	0.11		
	白水泥			kg	0.104	0.6	0.06		
	其他材料费						--	2.03	--
材料费小计						--	29.71	--	

项目编号	010802003005	项目名称	钢质门	计量单位	樘	工程量	15
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价		合价	

					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	钢质门	m2	3.19			600					1914			
综合人工工日		小计									1914			
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价										1914				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	钢质门						m2	3.19	600	1914				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	1914		--		

项目编码	010904002003	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	267.66						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料二遍(厚2mm)	10m2	0.2	36	180	3.25	10.21	4.71	7.2	36	0.65	2.04	0.94
综合人工工日		小计						7.2	36	0.65	2.04	0.94	
0.06工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								46.83					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水泥基渗透结晶防水涂料						kg	3.6	10	36			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	36		--	

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	818.35						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料二遍(厚2mm)	10m2	0.1	36	180	3.25	10.21	4.71	3.6	18	0.33	1.02	0.47
综合人工工日		小计						3.6	18	0.33	1.02	0.47	
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								23.42					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水泥基渗透结晶防水涂料						kg	1.8	10	18			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	18		--	

项目编号	011102001005	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	3.68						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	463.69	1968.78	2.63	121.24	55.96	46.37	196.88	0.26	12.12	5.6
综合人工工日		小计						46.37	196.88	0.26	12.12	5.6	
0.3739工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								261.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	20厚古堡灰石材			m2	1.02	180	183.6						
	水泥32.5级			kg	6.114	0.25	1.53						
	干硬性水泥砂浆(干拌(混)砂浆)(地面DS)			t	0.03535	296.69	10.49						
	白水泥			kg	0.1	0.6	0.06						
	合金钢切割锯片			片	0.0042	68.6	0.29						
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	水			m3	0.02652	4.5	0.12						
	其他材料费					--	0.45	--					
	材料费小计					--	196.88	--					

项目编号	011102003005	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	232.66						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-81	楼地面单块 0.4m2以内地砖 干硬性水泥砂浆 (预拌)	10m2	0.1	399.17	775.93	1.98	104.3	48.14	39.92	77.59	0.2	10.43	4.81
综合人工工日		小计						39.92	77.59	0.2	10.43	4.81	
0.3219工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								132.95					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	600*600防滑地砖			m2	1.02	58	59.16						
	水泥32.5级			kg	6.114	0.25	1.53						
	干硬性水泥砂浆(干拌(混)砂浆)(地面DS)			t	0.053025	296.69	15.73						
白水泥			kg	0.1	0.6	0.06							

合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
水	m3	0.0265 2	4.5	0.12		
其他材料费			--	0.46	--	
材料费小计			--	77.59	--	

项目编码	011204003005	项目名称	块料墙面		计量单位	m2	工程量	662.59					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-90	单块面积 0.18m2以上墙砖 干粉型粘结剂粘 贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	793.61	952.45	1.96	206.85	95.47	79.36	95.25	0.2	20.69	9.55
14-9	抹水泥砂浆 砖 墙内墙(预拌)	10m2	-0.1	167.35	111.56	0.35	43.6	20.12	-16.74	-11.16	-0.04	-4.36	-2.01
综合人工工日		小计						62.62	84.09	0.16	16.33	7.54	
0.5005工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								170.74					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	400*800墙砖				m2	1.025	68	69.7					
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)				t	- 0.0005 25	296.69	-0.16					
	白水泥				kg	0.15	0.6	0.09					
	干粉型粘结剂				kg	4.2	4.29	18.02					
	901胶				kg	0.0221	2.14	0.05					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	水				m3	- 0.0011 8	4.5	-0.01					
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)				t	- 0.0143 5	280.76	-4.03					
	水泥32.5级				kg	1.517	0.25	0.38					
	其他材料费						--	-0.01	--				
	材料费小计						--	84.09	--				

项目编码	011502007005	项目名称	塑料装饰线		计量单位	m	工程量	180.4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

18-25	橡塑线条 安装	100m	0.01	226.92	268.65	12.82	62.33	28.77	2.27	2.69	0.13	0.62	0.29
综合人工工日		小计							2.27	2.69	0.13	0.62	0.29
0.0183工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	15*15成品石塑圆角线条						m	1.05	2.5	2.63			
	聚醋酸乙烯乳液						kg	0.0059	4.29	0.03			
	其他材料费								--	0.03		--	
材料费小计								--	2.69		--		

项目编码	011210005001	项目名称	成品隔断(蹲位处)	计量单位	m2	工程量	218.29						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	成品隔断	m2	1		200					200			
综合人工工日		小计							200				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								200					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	成品隔断						m2	1	200	200			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	200		--	

项目编码	011210005002	项目名称	成品隔断(小便处)	计量单位	块	工程量	24						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	成品夹层铝蜂窝隔断400*800	块	1		150					150			
综合人工工日		小计							150				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								150					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	成品夹层铝蜂窝隔断400*800						块	1	150	150			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	150		--	

项目编码	011505001001	项目名称	洗漱台	计量单位	m2	工程量	24.59
------	--------------	------	-----	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-44	卫生间配件 石材洗漱台	10m2	0.1	1395	3036.44	193.85	413.1	190.66	139.5	303.64	19.39	41.31	19.07
18-36	石材面开孔	10个	0.109801	74.4	2.06	0.82	19.56	9.03	8.17	0.23	0.09	2.15	0.99
D00007	石材磨边	m	1.423343		6					8.54			
综合人工工日		小计							147.67	312.41	19.48	43.46	20.06
1.1909工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								543.08					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	20厚古堡灰大理石			m2	1.05	180	189						
	膨胀螺栓M8×80			套	8.716	0.51	4.45						
	电焊条J422			kg	0.631	5.02	3.17						
	镀锌角钢			kg	23.4	4.48	104.83						
	防锈漆			kg	0.098	12.46	1.22						
	油漆溶剂油			kg	0.01	12.01	0.12						
	合金钢切割锯片			片	0.003294	68.6	0.23						
	石材磨边			m	1.423343	6	8.54						
	其他材料费					--	0.85	--					
材料费小计					--	312.41	--						

项目编码	011505010001	项目名称	镜面玻璃	计量单位	m2	工程量	34.24						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-39	盥洗室内成品镜面玻璃安装 无基层	10m2	0.1	223.2	789.64	4.27	59.14	27.3	22.32	78.96	0.43	5.91	2.73
D00008	10宽铝合金边框	m	3.052631		12					36.63			
综合人工工日		小计							22.32	115.59	0.43	5.91	2.73
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								146.98					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	镀银镜面玻璃(成品)4mm			m2	1.05	75	78.75						
	10宽铝合金边框			m	3.052631	12	36.63						
	其他材料费					--	0.21	--					

	材料费小计	--	115.59	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码	010903002002	项目名称	顶面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	225.14						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料二遍(厚2mm)	10m2	0.1	36	120	3.25	10.21	4.71	3.6	12	0.33	1.02	0.47
综合人工工日		小计						3.6	12	0.33	1.02	0.47	
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								17.42					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水泥基渗透结晶防水涂料			kg	1.2	10	12						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	12	--					

项目编码	011302001003	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	225.14						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	300*600*0.6厚铝扣板	m2	1		75					75			
综合人工工日		小计							75				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								75					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	300*600*0.6厚铝扣板			m2	1	75	75						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	75	--					

项目编码	010810002005	项目名称	木窗帘盒(200+200mm)	计量单位	m	工程量	28.8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1395	2844.85	4.15	363.78	167.9	13.95	28.45	0.04	3.64	1.68
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.04	31	2.64		8.06	3.72	1.24	0.11		0.32	0.15

17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.048	6.2	2.73		1.61	0.74	0.3	0.13		0.08	0.04	
17-176备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m ²	0.04	193.69	74.86		50.36	23.24	7.75	2.99		2.01	0.93	
综合人工工日		小计							23.24	31.68	0.04	6.05	2.8	
0.1874工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									63.81					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	普通木成材						m ³	0.0008 ₄	1800	1.51				
	阻燃板 δ 18mm						m ²	0.4725	40	18.9				
	防水纸面石膏板						m ²	0.4725	12	5.67				
	自攻螺钉M4×15						十个	1.725	0.26	0.45				
	红丹防锈漆						kg	0.008	12.86	0.1				
	自粘胶带						m	0.4896	0.1286	0.06				
	密封油膏						kg	0.0033 ₆	5.57	0.02				
	防水无机涂料						kg	0.1852	13.29	2.46				
	901胶						kg	0.06	2.14	0.13				
	羧甲基纤维素						kg	0.014	2.14	0.03				
	大白粉						kg	0.2052	0.73	0.15				
	滑石粉						kg	0.2052	0.54	0.11				
	白水泥						kg	0.104	0.6	0.06				
	其他材料费								--	2.03	--			
材料费小计								--	31.68	--				

项目编码	010808004001	项目名称	金属门套			计量单位	m ²	工程量	18.24					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
16-53	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 木龙骨	10m ²	0.1	855.6	3658.1 ₄	11.57	225.46	104.06	85.56	365.81	1.16	22.55	10.41	
综合人工工日		小计							85.56	365.81	1.16	22.55	10.41	
0.69工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									485.49					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	8K不锈钢镜面板1219×3048×1.0						m ²	1.101	250	275.25				
	阻燃板 δ 18mm						m ²	1.028	40	41.12				
普通木成材						m ³	0.0179	1800	32.22					

膨胀螺栓M8×80	套	7.4	0.51	3.77		
玻璃胶	L	0.17	34.3	5.83		
铁钉70mm	kg	0.155	4.46	0.69		
镀锌铁脚	个	3.7	1.46	5.4		
其他材料费			--	1.53	--	
材料费小计			--	365.81	--	

项目编码	011505005001	项目名称	残疾人专用扶手	计量单位	套	工程量	12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	残疾人专用扶手	套	1		120					120			
综合人工工日		小计							120				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								120					
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--	120	--					
	材料费小计					--	120	--					

项目编码	010801002001	项目名称	木质门带套	计量单位	樘	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	成品实木复合门1100*2300mm	樘	1		1500					1500			
16-315	门窗特殊五金门吸或门阻	只	1	8.68	12.36		2.26	1.04	8.68	12.36		2.26	1.04
16-314	门窗特殊五金铰链	个	2	12.4	15.63		3.22	1.49	24.8	31.26		6.44	2.98
16-312	门窗特殊五金执手锁	把	1	21.08	81.49		5.48	2.53	21.08	81.49		5.48	2.53
综合人工工日		小计							54.56	1625.11		14.18	6.55
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1700.4					
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	成品实木复合门1100*2300mm			樘	1	1500	1500						
	门吸			只	1.01	12	12.12						
	铜木螺钉3.5×25			十个	2	0.6	1.2						
	不锈钢合页			只	2.02	15	30.3						
	执手锁			把	1.01	80	80.8						

	其他材料费	--	0.69	--	
	材料费小计	--	1625.11	--	

项目编码	011102003006	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	13.4
------	--------------	------	-------	------	----	-----	------

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-82	楼地面单块 0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆 (预拌)	10m2	0.1	390.49	884.61	1.86	102.01	47.08	39.05	88.46	0.19	10.2	4.71	
综合人工工日		小计							39.05	88.46	0.19	10.2	4.71	
0.3149工日		未计价材料费												

清单项目综合单价										142.61			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	800*800地砖				m2	1.02	68	69.36					
	水泥32.5级				kg	6.114	0.25	1.53					
	干硬性水泥砂浆(干拌(混)砂浆)(地面DS)				t	0.0530 25	309.53	16.41					
	白水泥				kg	0.1	0.6	0.06					
	合金钢切割锯片				片	0.0025	68.6	0.17					
	锯(木)屑				m3	0.006	47.17	0.28					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	水				m3	0.0265 2	4.5	0.12					
	其他材料费						--	0.47	--				
材料费小计						--	88.46	--					

项目编码	011105006005	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	29.56
------	--------------	------	-------	------	---	-----	-------

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00001	80mm高铝合金踢脚线	m	1		12					12				
综合人工工日		小计								12				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价										12				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	80mm高铝合金踢脚线				m	1	12	12						
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--	12	--					

项目编号	011407001005	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	386.33						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	176.08	60.97		45.78	21.13	17.61	6.1		4.58	2.11
综合人工工日		小计						17.61	6.1		4.58	2.11	
0.142工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.4					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	无机涂料			kg	0.463	10.29	4.76						
	901胶			kg	0.15	2.14	0.32						
	羧甲基纤维素			kg	0.035	2.14	0.07						
	大白粉			kg	0.513	0.73	0.37						
	滑石粉			kg	0.513	0.54	0.28						
	白水泥			kg	0.26	0.6	0.16						
	其他材料费					--	0.14	--					
	材料费小计					--	6.1	--					

项目编号	011407002005	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	42.6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	193.69	60.97		50.36	23.24	19.37	6.1		5.04	2.32
综合人工工日		小计						19.37	6.1		5.04	2.32	
0.1562工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								32.83					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	内墙乳胶漆			kg	0.463	10.29	4.76						
	901胶			kg	0.15	2.14	0.32						
	羧甲基纤维素			kg	0.035	2.14	0.07						
	大白粉			kg	0.513	0.73	0.37						
	滑石粉			kg	0.513	0.54	0.28						
	白水泥			kg	0.26	0.6	0.16						
	其他材料费					--	0.14	--					

	材料费小计	--	6.1	--	
--	-------	----	-----	----	--

项目编码	010904002004	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	1509.96
------	--------------	------	-----------	------	----	-----	---------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料二遍(厚2mm)	10m2	0.1	36	180	3.25	10.21	4.71	3.6	18	0.33	1.02	0.47
综合人工工日		小计							3.6	18	0.33	1.02	0.47
0.03工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

23.42

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水泥基渗透结晶防水涂料				kg	1.8	10	18		
	其他材料费						--		--	
	材料费小计						--	18	--	

项目编码	011102001007	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	0.96
------	--------------	------	-------	------	----	-----	------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44	石材块料面板干硬性水泥砂浆楼地面(预拌)	10m2	0.1	463.69	1968.78	2.63	121.24	55.96	46.37	196.88	0.26	12.12	5.6
综合人工工日		小计							46.37	196.88	0.26	12.12	5.6
0.3739工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

261.23

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	20厚古堡灰石材				m2	1.02	180	183.6		
	水泥32.5级				kg	6.114	0.25	1.53		
	干硬性水泥砂浆(干拌(混)砂浆)(地面DS)				t	0.03535	296.69	10.49		
	白水泥				kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片				片	0.0042	68.6	0.29		
	锯(木)屑				m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06		
	水				m3	0.02652	4.5	0.12		
	其他材料费						--	0.45	--	
	材料费小计						--	196.88	--	

项目编码	011102003007	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	1409.96						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	390.49	884.61	1.86	102.01	47.08	39.05	88.46	0.19	10.2	4.71
综合人工工日		小计						39.05	88.46	0.19	10.2	4.71	
0.3149工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								142.61					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	800*800地砖				m2	1.02	68	69.36					
	水泥32.5级				kg	6.114	0.25	1.53					
	干硬性水泥砂浆(干拌(混)砂浆)(地面DS)				t	0.0530 25	309.53	16.41					
	白水泥				kg	0.1	0.6	0.06					
	合金钢切割锯片				片	0.0025	68.6	0.17					
	锯(木)屑				m3	0.006	47.17	0.28					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	水				m3	0.0265 2	4.5	0.12					
	其他材料费						--	0.47	--				
材料费小计						--	88.46	--					

项目编码	011204003006	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	990.41						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-90	单块面积0.18m2以上墙砖干粉型粘结剂粘贴墙面(预拌)	10m2	0.1	793.61	952.45	1.96	206.85	95.47	79.36	95.25	0.2	20.69	9.55
14-9	抹水泥砂浆砖墙内墙(预拌)	10m2	-0.1	167.35	111.56	0.35	43.6	20.12	-16.74	-11.16	-0.04	-4.36	-2.01
综合人工工日		小计						62.62	84.09	0.16	16.33	7.54	
0.5005工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								170.74					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	400*800墙砖				m2	1.025	68	69.7					
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)				t	0.0005 25	296.69	-0.16					
	白水泥				kg	0.15	0.6	0.09					

干粉型粘结剂	kg	4.2	4.29	18.02		
901胶	kg	0.0221	2.14	0.05		
棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
水	m3	0.00118	4.5	-0.01		
水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)	t	0.01435	280.76	-4.03		
水泥32.5级	kg	1.517	0.25	0.38		
其他材料费			--	-0.01	--	
材料费小计			--	84.09	--	

项目编码	011502007006	项目名称	塑料装饰线	计量单位	m	工程量	886.38						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-25	橡塑线条 安装	100m	0.01	226.92	268.65	12.82	62.33	28.77	2.27	2.69	0.13	0.62	0.29
综合人工工日		小计						2.27	2.69	0.13	0.62	0.29	
0.0183工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								6					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	15*15成品石塑圆角线条			m	1.05	2.5	2.63						
	聚醋酸乙烯乳液			kg	0.0059	4.29	0.03						
	其他材料费					--	0.03	--					
	材料费小计					--	2.69	--					

项目编码	011407001006	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	1553.89						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	176.08	74.86		45.78	21.13	17.61	7.49		4.58	2.11
综合人工工日		小计						17.61	7.49		4.58	2.11	
0.142工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								31.79					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	外墙无机涂料			kg	0.463	13.29	6.15						
	901胶			kg	0.15	2.14	0.32						
	羧甲基纤维素			kg	0.035	2.14	0.07						

	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37		
	滑石粉	kg	0.513	0.54	0.28		
	白水泥	kg	0.26	0.6	0.16		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	7.49	--	

项目编码	011302002001	项目名称	格栅吊顶		计量单位	m2	工程量	1211.4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176 备注1*-3	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.12	57.04	50.14		14.83	6.84	6.84	6.02		1.78	0.82
D00003	格栅吊顶	m2	1		135				135				
综合人工工日		小计							6.84	141.02		1.78	0.82
0.0552工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								150.46					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	内墙乳胶漆				kg	0.5556	10.29	5.72					
	901胶				kg	0.018	2.14	0.04					
	羧甲基纤维素				kg	0.0042	2.14	0.01					
	大白粉				kg	0.0615 6	0.73	0.04					
	滑石粉				kg	0.0615 6	0.54	0.03					
	白水泥				kg	0.0312	0.6	0.02					
	格栅吊顶				m2	1	135	135					
	其他材料费						--	0.16	--				
	材料费小计						--	141.02	--				

项目编码	011302001004	项目名称	吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	198.56					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.83	0.74	0.34		4.14	0.28	0.07	0.03
15-11 备注1	装配式U型(上人型)轻钢龙骨 面层规格 400mm×600mm 简单	10m2	0.1	212.52	286.83	2.91	56.01	25.85	21.25	28.68	0.29	5.6	2.59

15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	138.88	107.97		36.11	16.67	13.89	10.8		3.61	1.67	
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	31	2.64		8.06	3.72	3.1	0.26		0.81	0.37	
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.12	6.2	2.73		1.61	0.74	0.74	0.33		0.19	0.09	
17-176备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	193.69	60.97		50.36	23.24	19.37	6.1		5.04	2.32	
综合人工工日		小计							58.35	50.31	0.57	15.32	7.07	
0.4706工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									131.62					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	镀锌丝杆						kg	0.55	5.15	2.83				
	胀头、胀管						套	1.326	0.43	0.57				
	双螺母双垫片 φ8						副	1.326	0.51	0.68				
	普通木成材						m3	0.0001	1800	0.18				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5						m	2.34	3.43	8.03				
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2						m	1.438	5.57	8.01				
	轻钢龙骨主接件						只	0.7	0.51	0.36				
	轻钢龙骨次接件						只	1.2	0.6	0.72				
	中龙骨横撑						m	2.078	3	6.23				
	中龙骨垂直吊件						只	2.5	0.39	0.98				
	中龙骨平面连接件						只	6.1	0.43	2.62				
	大龙骨垂直吊件(轻钢)60						只	1.8	0.64	1.15				
	纸面石膏板1200×3000×9.5						m2	1.1	9	9.9				
	自攻螺钉M4×15						十个	3.45	0.26	0.9				
	红丹防锈漆						kg	0.02	12.86	0.26				
	自粘胶带						m	1.224	0.1286	0.16				
	密封油膏						kg	0.0084	5.57	0.05				
	内墙乳胶漆						kg	0.463	10.29	4.76				
	901胶						kg	0.15	2.14	0.32				
	羧甲基纤维素						kg	0.035	2.14	0.07				
大白粉						kg	0.513	0.73	0.37					
滑石粉						kg	0.513	0.54	0.28					
白水泥						kg	0.26	0.6	0.16					
其他材料费								--	0.72	--				
材料费小计								--	50.31	--				

项目编号	010810002006	项目名称	木窗帘盒(200+200mm)	计量单位	m	工程量	164.24
------	--------------	------	-----------------	------	---	-----	--------

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
18-66	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1395	2703.1	4.15	363.78	167.9	13.95	27.03	0.04	3.64	1.68	
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.04	31	2.64		8.06	3.72	1.24	0.11		0.32	0.15	
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.048	6.2	2.73		1.61	0.74	0.3	0.13		0.08	0.04	
17-176备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.04	193.69	60.97		50.36	23.24	7.75	2.44		2.01	0.93	
综合人工工日		小计							23.24	29.71	0.04	6.05	2.8	
0.1874工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								61.84						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通木成材				m3	0.00084	1800	1.51						
	阻燃板 δ 18mm				m2	0.4725	40	18.9						
	纸面石膏板				m2	0.4725	9	4.25						
	自攻螺钉M4×15				十个	1.725	0.26	0.45						
	红丹防锈漆				kg	0.008	12.86	0.1						
	自粘胶带				m	0.4896	0.1286	0.06						
	密封油膏				kg	0.00336	5.57	0.02						
	内墙乳胶漆				kg	0.1852	10.29	1.91						
	901胶				kg	0.06	2.14	0.13						
	羧甲基纤维素				kg	0.014	2.14	0.03						
	大白粉				kg	0.2052	0.73	0.15						
	滑石粉				kg	0.2052	0.54	0.11						
	白水泥				kg	0.104	0.6	0.06						
	其他材料费							--	2.03	--				
材料费小计							--	29.71	--					

项目编码	011207001002	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	52.91						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-184	墙面细木工板基层 钉在木楔上	10m2	0.1	239.32	514.05	6.55	63.93	29.5	23.93	51.41	0.66	6.39	2.95
14-204	粘贴在夹板基层上 铝塑板	10m2	0.1	181.04	2057.18		47.07	21.72	18.1	205.72		4.71	2.17
综合人工工日		小计							42.03	257.13	0.66	11.1	5.12

0.339工日		未计价材料费							
清单项目综合单价						316.04			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	周转木材			m3	0.0058	1586.47	9.2		
	阻燃板 δ 18mm			m2	1.05	40	42		
	铁钉70mm			kg	0.034	4.46	0.15		
	2厚铝板			m2	1.1	180	198		
	万能胶			kg	0.45	17.15	7.72		
	其他材料费					--	0.06	--	
	材料费小计					--	257.13	--	

项目编码	011502001002	项目名称	金属装饰线		计量单位	m	工程量	7.2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-15	金属装饰条安装 阴阳角线	100m	0.01	376.96	349.43	17.09	102.45	47.29	3.77	3.49	0.17	1.02	0.47
综合人工工日		小计							3.77	3.49	0.17	1.02	0.47
0.0304工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						8.92							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	15mm成品铝合金圆角收边			m	1.05	3	3.15						
	万能胶			kg	0.0088	17.15	0.15						
	其他材料费					--	0.19	--					
	材料费小计					--	3.49	--					

项目编码	011102001008	项目名称	石材楼地面		计量单位	m2	工程量	1.84					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44	石材块面板 干硬性水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	463.69	1968.78	2.63	121.24	55.96	46.37	196.88	0.26	12.12	5.6
综合人工工日		小计							46.37	196.88	0.26	12.12	5.6
0.3739工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						261.23							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	20厚古堡灰石材			m2	1.02	180	183.6						
	水泥32.5级			kg	6.114	0.25	1.53						

干硬性水泥砂浆(干拌(混)砂浆)(地面DS)	t	0.0353 5	296.69	10.49		
白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
水	m3	0.0265 2	4.5	0.12		
其他材料费			--	0.45	--	
材料费小计			--	196.88	--	

项目编码	011102003008	项目名称	块料楼地面		计量单位	m2	工程量	58.54					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块 0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆 (预拌)	10m2	0.1	390.49	884.61	1.86	102.01	47.08	39.05	88.46	0.19	10.2	4.71
综合人工工日		小计							39.05	88.46	0.19	10.2	4.71
0.3149工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								142.61					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	800*800地砖				m2	1.02	68	69.36					
	水泥32.5级				kg	6.114	0.25	1.53					
	干硬性水泥砂浆(干拌(混)砂浆)(地面DS)				t	0.0530 25	309.53	16.41					
	白水泥				kg	0.1	0.6	0.06					
	合金钢切割锯片				片	0.0025	68.6	0.17					
	锯(木)屑				m3	0.006	47.17	0.28					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	水				m3	0.0265 2	4.5	0.12					
	其他材料费						--	0.47	--				
	材料费小计						--	88.46	--				

项目编码	011106001001	项目名称	石材楼梯面层		计量单位	m2	工程量	193.81					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-45	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼梯(预拌)	10m2	0.1	793.49	1555.4 4	6.9	208.1	96.05	79.35	155.54	0.69	20.81	9.61

D00011	防滑槽	m	1.7955 73		5				8.98				
综合人工工日		小计							79.35	164.52	0.69	20.81	9.61
0.6399工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								274.98					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	20厚白麻花岗岩			m2	1.05	130	136.5						
	水泥32.5级			kg	6.114	0.25	1.53						
	干硬性水泥砂浆(干拌(混)砂浆)(地面DS)			t	0.0530 25	296.69	15.73						
	白水泥			kg	0.1	0.6	0.06						
	合金钢切割锯片			片	0.0116	68.6	0.8						
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	水			m3	0.0265 2	4.5	0.12						
	防滑槽			m	1.7955 73	5	8.98						
	其他材料费						--	0.46	--				
	材料费小计						--	164.52	--				

项目编号	011204003007	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	263.8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-90	单块面积 0.18m2以上墙砖 干粉型粘结剂粘 贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	793.61	952.45	1.96	206.85	95.47	79.36	95.25	0.2	20.69	9.55
14-9	抹水泥砂浆 砖 墙内墙(预拌)	10m2	-0.1	167.35	111.56	0.35	43.6	20.12	-16.74	-11.16	-0.04	-4.36	-2.01
综合人工工日		小计							62.62	84.09	0.16	16.33	7.54
0.5005工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								170.74					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	400*800墙砖			m2	1.025	68	69.7						
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)			t	0.0005 25	296.69	-0.16						
	白水泥			kg	0.15	0.6	0.09						
	干粉型粘结剂			kg	4.2	4.29	18.02						
	901胶			kg	0.0221	2.14	0.05						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						

水	m3	0.00118	4.5	-0.01		
水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)	t	0.01435	280.76	-4.03		
水泥32.5级	kg	1.517	0.25	0.38		
其他材料费			--	-0.01	--	
材料费小计			--	84.09	--	

项目编码	011502007007	项目名称	塑料装饰线	计量单位	m	工程量	166.2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-25	橡塑线条 安装	100m	0.01	226.92	268.65	12.82	62.33	28.77	2.27	2.69	0.13	0.62	0.29
综合人工工日		小计						2.27	2.69	0.13	0.62	0.29	
0.0183工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							6						
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	15*15成品石塑圆角线条			m	1.05	2.5	2.63						
	聚醋酸乙烯乳液			kg	0.0059	4.29	0.03						
	其他材料费					--	0.03	--					
	材料费小计					--	2.69	--					

项目编码	011407001007	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	564.11						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	176.08	60.97		45.78	21.13	17.61	6.1		4.58	2.11
综合人工工日		小计						17.61	6.1		4.58	2.11	
0.142工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							30.4						
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	无机涂料			kg	0.463	10.29	4.76						
	901胶			kg	0.15	2.14	0.32						
	羧甲基纤维素			kg	0.035	2.14	0.07						
	大白粉			kg	0.513	0.73	0.37						
	滑石粉			kg	0.513	0.54	0.28						
白水泥			kg	0.26	0.6	0.16							

	其他材料费	--	0.14	--	
	材料费小计	--	6.1	--	

项目编码	011407002006	项目名称	天棚喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	247.78					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176 备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	193.69	60.97		50.36	23.24	19.37	6.1		5.04	2.32
综合人工工日		小计							19.37	6.1		5.04	2.32
0.1562工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								32.83					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	内墙乳胶漆				kg	0.463	10.29	4.76					
	901胶				kg	0.15	2.14	0.32					
	羧甲基纤维素				kg	0.035	2.14	0.07					
	大白粉				kg	0.513	0.73	0.37					
	滑石粉				kg	0.513	0.54	0.28					
	白水泥				kg	0.26	0.6	0.16					
	其他材料费						--	0.14	--				
	材料费小计						--	6.1	--				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-实验楼装饰工程(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			71448.35			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	64953.05			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	6495.3			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	34571.78			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1047.63			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.15	3142.89			
合计					110210.65			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-实验楼装饰工程(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-实验楼装饰工程(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-实验楼装饰工程(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-实验楼装饰工程(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-实验楼装饰工程(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-实验楼装饰工程(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	82264.04		82264.04
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2205470.27	3.2	70575.05
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2205470.27	0.53	11688.99
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2205470.27		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2287734.31	9	205896.09
合计					288160.13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-实验楼装饰工程(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-教学楼装饰工程(005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	949643.37	
1.1	人工费	236475.16	
1.2	材料费	621279.07	
1.3	施工机具使用费	1475.99	
1.4	企业管理费	61881.69	
1.5	利润	28531.46	
2	措施项目费	66177.46	
2.1	单价措施项目费	15415.37	
2.2	总价措施项目费	50762.09	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	32908.5	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	37890.12	
5	税金	94833.99	
6	工程造价	1148544.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-教学楼装饰工程(005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		普通教室, 共23间						
1	011407001001	墙面喷刷涂料	耐水腻子3遍, 无机涂料一底二面	m ²	1833.91	30.4	55750.86	
2	011407002001	天棚喷刷涂料	耐水腻子3遍, 无机涂料一底二面	m ²	2270.73	32.83	74548.07	
3	010810002001	木窗帘盒 (200*200mm)	18厚阻燃板加9.5厚纸面石膏板面层, 点防锈漆, 自粘绷带, 批腻子三遍, 无机涂料三遍	m	270.7	61.84	16740.09	
4	010802003001	钢质门	成品钢质门1000*2700mm(带观察窗), 含钢质门框、锁等五金配件	樘	46	1620	74520	
5	011203001001	零星项目一般抹灰	原有门框13厚1:3水泥砂浆粉刷	樘	46	98.58	4534.68	
		分部小计					226093.7	
		办公室, 共5间						
6	011407001002	墙面喷刷涂料	耐水腻子3遍, 无机涂料一底二面	m ²	290.9	30.4	8843.36	
7	011302001001	吊顶天棚	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8, UC50轻钢主龙骨, 间距小于等于1100, 配套次龙骨, 成品硅酸钙板600*600*6面层	m ²	338	95.78	32373.64	
8	010810002002	木窗帘盒 (200*200mm)	18厚阻燃板加9.5厚纸面石膏板面层, 点防锈漆, 自粘绷带, 批腻子三遍, 无机涂料三遍	m	42.93	61.84	2654.79	
9	010802003002	钢质门	成品钢质门1000*2700mm(带观察窗), 含钢质门框、锁等五金配件	樘	9	1620	14580	
10	011203001002	零星项目一般抹灰	原有门框13厚1:3水泥砂浆粉刷	樘	9	98.58	887.22	
		分部小计					59339.01	
		配电间, 广播室, 休息室						
11	011407001003	墙面喷刷涂料	耐水腻子3遍, 无机涂料一底二面	m ²	162.09	30.4	4927.54	
12	011407002002	天棚喷刷涂料	耐水腻子3遍, 无机涂料一底二面	m ²	14.67	32.83	481.62	
13	010810002003	木窗帘盒 (200*200mm)	18厚阻燃板加9.5厚纸面石膏板面层, 点防锈漆, 自粘绷带, 批腻子三遍, 无机涂料三遍	m	7.56	61.84	467.51	
14	011302001002	吊顶天棚	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8, UC50轻钢主龙骨, 间距小于等于1100, 配套次龙骨, 成品硅酸钙板600*600*6面层	m ²	65.48	95.78	6271.67	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	010802003003	钢质门	成品钢质门1000*2700mm(带观察窗),含钢质门框、锁等五金配件	樘	3	1620	4860	
16	011203001003	零星项目一般抹灰	原有门框13厚1:3水泥砂浆粉刷	樘	3	98.58	295.74	
17	010802003004	钢质防火门	成品甲级钢质防火双开门1800*2500mm,含钢质门框、闭门器等五金配件	樘	1	2474.14	2474.14	
		分部小计					19778.22	
		一至四层公共走廊						
18	011407001004	墙面喷刷涂料	耐水腻子3遍,外墙无机涂料一底二面	m2	851.79	31.79	27078.4	
19	011302002001	格栅吊顶	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8,UC50轻钢主龙骨,间距小于等于1100mm,卡式龙骨,成品40*80*0.6厚U型挂板,间距100mm,原始顶面及管线喷深灰涂料	m2	589.52	150.46	88699.18	
		分部小计					115777.58	
		卫生间及前室、饮水处						
20	010401012001	砌砖蹲位	M5零星砌砖 多孔砖,表面水泥砂浆粉面	m3	8.9	1022.99	9104.61	
21	010904002001	楼(地)面涂膜防水	30厚C20细石砼找平,地漏四周及管根部DSM15砂浆抹小八字角,1.5厚JS防水涂料(第一遍),1.5厚JS防水涂料(第二遍),四周上墙300高,门口处水平延伸500,门口两侧延伸200	m2	238.72	66.32	15831.91	
22	010903002001	墙面涂膜防水	1.5厚JS防水涂料至楼板底	m2	830.08	23.42	19440.47	
23	010903002002	顶面涂膜防水	JS涂膜防潮1.0厚	m2	234.24	17.42	4080.46	
24	011102001001	石材楼地面	20厚DSM15砂浆结合层,表面撒水泥粉,20厚古堡灰石材门槛石,六面防护,石材磨边	m2	2.64	261.23	689.65	
25	011102003001	块料楼地面	30厚DSM15砂浆结合层,表面撒水泥粉,600*600防滑地砖铺设,DTC砂浆擦缝	m2	236.32	132.95	31418.74	
26	011204003001	块料墙面	5厚瓷砖胶粘贴300*600墙砖,专用填缝料擦缝,阳角处成品铝合金圆角收边	m2	607.71	170.74	103760.41	
27	011302001003	吊顶天棚	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8,UC50轻钢主龙骨,间距小于等于1100,扣板配套次龙骨,300*600*0.6厚铝扣板面层	m2	234.24	75	17568	
28	011210005001	成品隔断(蹲位处)	成品夹层铝蜂窝隔断,总厚度18mm,面层≥0.7mm热镀锌钢板,含上下不锈钢支架、拉手等配件	m2	210.67	200	42134	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	011210005002	成品隔断(小便处)	成品夹层铝蜂窝隔断, 总厚度18mm, 面层 ≥ 0.7 mm热镀锌钢板, 规格400*800mm	块	24	150	3600	
30	011505001001	洗漱台	镀锌钢骨架基层, 20厚古堡灰大理石台面, 含石材磨边及开孔, 按展开面积计算	m ²	27.65	541.83	14981.6	
31	011505010001	镜面玻璃	4厚高清银镜, 10mm宽铝合金边框	m ²	30.4	146.98	4468.19	
32	010808004001	金属门套	18厚阻燃板基层, 1.2厚304#黑色拉丝不锈钢包门框	m ²	15.12	485.49	7340.61	
33	011505005001	残疾人专用扶手	残疾人专用ABS扶手, 具体以设计图为准	套	36	120	4320	
		分部小计					278738.65	
		楼梯间						
34	011407001005	墙面喷刷涂料	耐水腻子3遍, 无机涂料一底二面	m ²	641.31	30.4	19495.82	
35	011407002003	天棚喷刷涂料	耐水腻子3遍, 无机涂料一底二面	m ²	253.6	32.83	8325.69	
		分部小计					27821.51	
		拆除等零星工程						
36	01B001	拆除费	拆除此次教学楼1-4层的卫生间及教室等区域内的装饰及安装内容, 包括门及局部窗体、卫生间改造范围内的隔墙等内容, 以达到此次改造要求, 以现场查看为准, 结算时不作调整; 其中涂料以铲到水泥砂浆层(不包括水泥砂浆层); 单独地砖、墙砖铲除包括结合层, 零星基层修补, 原下水管道拆除后孔洞修补; 外运弃置, 运距、堆场等由投标人自行考虑。	项	1	30000	30000	
37	01B002	旧窗改造	固定窗按原样更换玻璃及压条等; 活动窗扇整扇更换(包括五金), 保留原有外窗框; 材质同原材质, 以现场查看为准。旧窗扇型材、玻璃等由施工单位自行处理, 清运出场外运弃置, 运距、堆场等由投标人自行考虑。	m ²	611.52	180	110073.6	
38	010802004001	防盗门(四层)	钢质防盗门 2000*2500mm, 含钢质门框、锁等五金配件	樘	1	2800	2800	
39	010401003001	实心砖墙	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚, 双面13厚1:3水泥砂浆粉刷, 根据设计规范, 相应增加砼地圈梁、构造柱等	m ³	84.63	820.16	69410.14	
40	010401003002	实心砖墙	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 100厚, 双面13厚1:3水泥砂浆粉刷, 根据设计规范, 相应增加砼地圈梁、构造柱等	m ³	8.19	1197.92	9810.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		分部小计					222094.7		
		分部分项合计					949643.37		
1	011701001001	脚手架		项	1	5155	5155		
2	011703001001	垂直运输		项	1	10260.37	10260.37		
		单价措施合计					15415.37		
合计								965058.74	

综合单价分析表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-教学楼装饰工程(005)

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	1833.91						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	176.08	60.97		45.78	21.13	17.61	6.1		4.58	2.11
综合人工工日		小计						17.61	6.1		4.58	2.11	
0.142工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.4					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	无机涂料				kg	0.463	10.29	4.76					
	901胶				kg	0.15	2.14	0.32					
	羧甲基纤维素				kg	0.035	2.14	0.07					
	大白粉				kg	0.513	0.73	0.37					
	滑石粉				kg	0.513	0.54	0.28					
	白水泥				kg	0.26	0.6	0.16					
	其他材料费						--	0.14	--				
	材料费小计						--	6.1	--				

项目编码	011407002001	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	2270.73						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	193.69	60.97		50.36	23.24	19.37	6.1		5.04	2.32
综合人工工日		小计						19.37	6.1		5.04	2.32	
0.1562工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								32.83					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	内墙乳胶漆				kg	0.463	10.29	4.76					
	901胶				kg	0.15	2.14	0.32					
	羧甲基纤维素				kg	0.035	2.14	0.07					
	大白粉				kg	0.513	0.73	0.37					
	滑石粉				kg	0.513	0.54	0.28					
	白水泥				kg	0.26	0.6	0.16					

	其他材料费	--	0.14	--	
	材料费小计	--	6.1	--	

项目编号	010810002001	项目名称	木窗帘盒 (200+200mm)	计量单位	m	工程量	270.7						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1395	2703.1	4.15	363.78	167.9	13.95	27.03	0.04	3.64	1.68
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.04	31	2.64		8.06	3.72	1.24	0.11		0.32	0.15
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.048	6.2	2.73		1.61	0.74	0.3	0.13		0.08	0.04
17-176备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.04	193.69	60.97		50.36	23.24	7.75	2.44		2.01	0.93
综合人工工日				小计					23.24	29.71	0.04	6.05	2.8
0.1874工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								61.84					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材			m3	0.00084	1800	1.51		
	阻燃板 δ 18mm			m2	0.4725	40	18.9		
	纸面石膏板			m2	0.4725	9	4.25		
	自攻螺钉M4×15			十个	1.725	0.26	0.45		
	红丹防锈漆			kg	0.008	12.86	0.1		
	自粘胶带			m	0.4896	0.1286	0.06		
	密封油膏			kg	0.00336	5.57	0.02		
	内墙乳胶漆			kg	0.1852	10.29	1.91		
	901胶			kg	0.06	2.14	0.13		
	羧甲基纤维素			kg	0.014	2.14	0.03		
	大白粉			kg	0.2052	0.73	0.15		
	滑石粉			kg	0.2052	0.54	0.11		
	白水泥			kg	0.104	0.6	0.06		
	其他材料费						--	2.03	--
材料费小计						--	29.71	--	

项目编号	010802003001	项目名称	钢质门	计量单位	樘	工程量	46
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价		合价	

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00001	钢质门	m2	2.7		600					1620				
综合人工工日		小计									1620			
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									1620					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	钢质门					m2	2.7	600	1620					
	其他材料费							--			--			
	材料费小计							--	1620		--			

项目编码	011203001001	项目名称	零星项目一般抹灰		计量单位	樘	工程量	46						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-18	抹水泥砂浆 零星项目(预拌)	10m2	0.16	368.08	107.72	0.34	95.79	44.21	58.89	17.24	0.05	15.33	7.07	
综合人工工日		小计							58.89	17.24	0.05	15.33	7.07	
0.4908工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									98.58					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)					t	0.0229 6	280.76	6.45					
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)					t	0.0355 6	296.69	10.55					
	水					m3	0.0132 86	4.5	0.06					
	水泥32.5级					kg	0.4854 4	0.25	0.12					
	901胶					kg	0.0067 2	2.14	0.01					
	其他材料费							--	0.05		--			
	材料费小计							--	17.24		--			

项目编码	011407001002	项目名称	墙面喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	290.9						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
17-176	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	176.08	60.97		45.78	21.13	17.61	6.1		4.58	2.11	
综合人工工日		小计							17.61	6.1		4.58	2.11	
0.142工日		未计价材料费												

清单项目综合单价				30.4				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	无机涂料	kg	0.463	10.29	4.76			
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32			
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07			
	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37			
	滑石粉	kg	0.513	0.54	0.28			
	白水泥	kg	0.26	0.6	0.16			
	其他材料费				--	0.14	--	
	材料费小计				--	6.1	--	

项目编码	011302001001	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	338						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.83	0.74	0.34		4.14	0.28	0.07	0.03
15-19备注1	装配式T型(不上人型)铝合金龙骨 面层规格600mm×600mm 简单	10m2	0.1	189.87	226.94	1.45	49.74	22.96	18.99	22.69	0.15	4.97	2.3
15-57	矿棉板天棚面层搁放在T型铝合金龙骨上	10m2	0.1	115.32	262.5		29.98	13.84	11.53	26.25		3	1.38
综合人工工日		小计							30.52	53.08	0.43	8.04	3.71
0.2461工日		未计价材料费											
清单项目综合单价				95.78									
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83								
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57								
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68								
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	5.57	7.45								
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.43	0.65								
	角铝L 25×25×1	m	0.646	5.15	3.33								
	铝合金T型主龙骨	m	1.894	4.72	8.94								
	铝合金T型副龙骨	m		3.86									
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.94	0.56								
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.64	0.19								
	铝合金T型龙骨挂件	个	2.3	0.51	1.17								
	硅酸钙板600*600*6	m2	1.05	25	26.25								
其他材料费				--	0.46	--							

	材料费小计	--	53.08	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码	010810002002	项目名称	木窗帘盒 (200+200mm)	计量单位	m	工程量	42.93
------	--------------	------	------------------	------	---	-----	-------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1395	2703.1	4.15	363.78	167.9	13.95	27.03	0.04	3.64	1.68
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.04	31	2.64		8.06	3.72	1.24	0.11		0.32	0.15
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.047999	6.2	2.73		1.61	0.74	0.3	0.13		0.08	0.04
17-176备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.04	193.69	60.97		50.36	23.24	7.75	2.44		2.01	0.93
综合人工工日		小计							23.24	29.71	0.04	6.05	2.8
0.1874工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								61.84					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普通木成材			m3	0.00084	1800	1.51	
	阻燃板 δ 18mm			m2	0.4725	40	18.9		
	纸面石膏板			m2	0.4725	9	4.25		
	自攻螺钉M4×15			十个	1.725	0.26	0.45		
	红丹防锈漆			kg	0.008	12.86	0.1		
	自粘胶带			m	0.48959	0.1286	0.06		
	密封油膏			kg	0.00336	5.57	0.02		
	内墙乳胶漆			kg	0.1852	10.29	1.91		
	901胶			kg	0.06	2.14	0.13		
	羧甲基纤维素			kg	0.014	2.14	0.03		
	大白粉			kg	0.2052	0.73	0.15		
	滑石粉			kg	0.2052	0.54	0.11		
	白水泥			kg	0.104	0.6	0.06		
	其他材料费					--	2.03	--	
	材料费小计					--	29.71	--	

项目编码	010802003002	项目名称	钢质门	计量单位	樘	工程量	9
------	--------------	------	-----	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00001	钢质门	m2	2.7		600					1620			
综合人工工日		小计								1620			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										1620			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	钢质门					m2	2.7	600	1620				
	其他材料费							--		--			
	材料费小计							--	1620	--			

项目编号	011203001002	项目名称	零星项目一般抹灰		计量单位	樘	工程量	9					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-18	抹水泥砂浆 零星项目(预拌)	10m2	0.16	368.08	107.72	0.34	95.79	44.21	58.89	17.24	0.05	15.33	7.07
综合人工工日		小计							58.89	17.24	0.05	15.33	7.07
0.4908工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										98.58			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)					t	0.0229 6	280.76	6.45				
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)					t	0.0355 6	296.69	10.55				
	水					m3	0.0132 86	4.5	0.06				
	水泥32.5级					kg	0.4854 4	0.25	0.12				
	901胶					kg	0.0067 2	2.14	0.01				
	其他材料费							--	0.05	--			
	材料费小计							--	17.24	--			

项目编号	011407001003	项目名称	墙面喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	162.09					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	176.08	60.97		45.78	21.13	17.61	6.1		4.58	2.11
综合人工工日		小计							17.61	6.1		4.58	2.11
0.142工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										30.4			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	无机涂料	kg	0.463	10.29	4.76			
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32			
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07			
	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37			
	滑石粉	kg	0.513	0.54	0.28			
	白水泥	kg	0.26	0.6	0.16			
	其他材料费				--	0.14	--	
	材料费小计				--	6.1	--	

项目编码	011407002002	项目名称	天棚喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	14.67					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176 备注4	内墙面在抹灰面上901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	193.69	60.97		50.36	23.24	19.37	6.1		5.04	2.32
综合人工工日		小计							19.37	6.1		5.04	2.32
0.1562工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								32.83					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	内墙乳胶漆	kg	0.463	10.29	4.76								
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32								
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07								
	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37								
	滑石粉	kg	0.513	0.54	0.28								
	白水泥	kg	0.26	0.6	0.16								
	其他材料费				--	0.14	--						
	材料费小计				--	6.1	--						

项目编码	010810002003	项目名称	木窗帘盒(200+200mm)		计量单位	m	工程量	7.56					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1395	2703.1	4.15	363.78	167.9	13.95	27.03	0.04	3.64	1.68
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.04	31	2.64		8.06	3.72	1.24	0.11		0.32	0.15
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.048003	6.2	2.73		1.61	0.74	0.3	0.13		0.08	0.04

17-176备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.04	193.69	60.97		50.36	23.24	7.75	2.44		2.01	0.93
综合人工工日		小计							23.24	29.71	0.04	6.05	2.8
0.1874工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								61.84					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	普通木成材					m3	0.00084	1800	1.51				
	阻燃板 δ 18mm					m2	0.4725	40	18.9				
	纸面石膏板					m2	0.4725	9	4.25				
	自攻螺钉M4×15					十个	1.725	0.26	0.45				
	红丹防锈漆					kg	0.008	12.86	0.1				
	自粘胶带					m	0.489631	0.1286	0.06				
	密封油膏					kg	0.00336	5.57	0.02				
	内墙乳胶漆					kg	0.1852	10.29	1.91				
	901胶					kg	0.06	2.14	0.13				
	羧甲基纤维素					kg	0.014	2.14	0.03				
	大白粉					kg	0.2052	0.73	0.15				
	滑石粉					kg	0.2052	0.54	0.11				
	白水泥					kg	0.104	0.6	0.06				
	其他材料费							--	2.03	--			
材料费小计							--	29.71	--				

项目编码	011302001002	项目名称	吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	65.48					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.83	0.74	0.34		4.14	0.28	0.07	0.03
15-19备注1	装配式T型(不上人型)铝合金龙骨 面层规格 600mm×600mm 简单	10m2	0.1	189.87	226.94	1.45	49.74	22.96	18.99	22.69	0.15	4.97	2.3
15-57	矿棉板天棚面层 搁放在T型铝合金龙骨上	10m2	0.1	115.32	262.5		29.98	13.84	11.53	26.25		3	1.38
综合人工工日		小计							30.52	53.08	0.43	8.04	3.71
0.2461工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								95.78					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	镀锌丝杆		kg	0.55	5.15	2.83			
	胀头、胀管		套	1.326	0.43	0.57			
	双螺母双垫片 φ8		副	1.326	0.51	0.68			
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2		m	1.337	5.57	7.45			
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45		只	1.5	0.43	0.65			
	角铝L 25×25×1		m	0.646	5.15	3.33			
	铝合金T型主龙骨		m	1.894	4.72	8.94			
	铝合金T型副龙骨		m		3.86				
	铝合金T型龙骨主接件		只	0.6	0.94	0.56			
	铝合金T型龙骨次接件		只	0.3	0.64	0.19			
	铝合金T型龙骨挂件		个	2.3	0.51	1.17			
	成品硅酸钙板600*600*6		m2	1.05	25	26.25			
	其他材料费					--	0.46	--	
	材料费小计					--	53.08	--	

项目编码	010802003003	项目名称	钢质门		计量单位	樘	工程 量	3						
清单综合单价组成明细														
定额 编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00001	钢质门	m2	2.7		600					1620				
综合人工工日		小计							1620					
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价							1620							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	钢质门		m2	2.7	600	1620								
	其他材料费					--	--							
	材料费小计					--	1620	--						

项目编码	011203001003	项目名称	零星项目一般抹灰		计量单位	樘	工程 量	3					
清单综合单价组成明细													
定额 编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-18	抹水泥砂浆 零星项目(预拌)	10m2	0.16	368.08	107.72	0.34	95.79	44.21	58.89	17.24	0.05	15.33	7.07
综合人工工日		小计							58.89	17.24	0.05	15.33	7.07
0.4908工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							98.58						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)	t	0.0229 6	280.76	6.45			
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)	t	0.0355 6	296.69	10.55			
	水	m3	0.0132 86	4.5	0.06			
	水泥32.5级	kg	0.4854 4	0.25	0.12			
	901胶	kg	0.0067 2	2.14	0.01			
	其他材料费				--	0.05	--	
	材料费小计				--	17.24	--	

项目编码	010802003004	项目名称	钢质防火门	计量单位	樘	工程量	1							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00002	甲级钢质防火双开门 1800*2500mm	m2	4.5		500					2250				
16-309	门窗特殊五金 闭门器安装	只	2	32.24	67.58		8.38	3.87	64.48	135.16		16.76	7.74	
综合人工工日		小计							64.48	2385.1 6		16.76	7.74	
0.52工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								2474.14						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	甲级钢质防火双开门1800*2500mm	m2	4.5	500	2250									
	闭门器	只	2.02	65	131.3									
	自攻螺钉M4×15	十个	1.6	0.26	0.42									
	其他材料费				--	3.44	--							
材料费小计				--	2385.16	--								

项目编码	011407001004	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	851.79						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰 面上 901胶混合 腻子批、刷乳胶 漆各三遍	10m2	0.1	176.08	74.86		45.78	21.13	17.61	7.49		4.58	2.11
综合人工工日		小计							17.61	7.49		4.58	2.11
0.142工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				31.79				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	外墙无机涂料		kg	0.463	13.29	6.15		
	901胶		kg	0.15	2.14	0.32		
	羧甲基纤维素		kg	0.035	2.14	0.07		
	大白粉		kg	0.513	0.73	0.37		
	滑石粉		kg	0.513	0.54	0.28		
	白水泥		kg	0.26	0.6	0.16		
	其他材料费				--	0.14	--	
	材料费小计				--	7.49	--	

项目编码	011302002001	项目名称	格栅吊顶		计量单位	m2	工程量	589.52					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176备注1*-3	内墙面在抹灰面上901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.12	57.04	50.14		14.83	6.84	6.84	6.02		1.78	0.82
D00003	格栅吊顶	m2	1		135					135			
综合人工工日		小计						6.84	141.02			1.78	0.82
0.0552工日		未计价材料费											
清单项目综合单价				150.46									
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	内墙乳胶漆		kg	0.5556	10.29	5.72							
	901胶		kg	0.018	2.14	0.04							
	羧甲基纤维素		kg	0.0042	2.14	0.01							
	大白粉		kg	0.06156	0.73	0.04							
	滑石粉		kg	0.06156	0.54	0.03							
	白水泥		kg	0.0312	0.6	0.02							
	格栅吊顶		m2	1	135	135							
	其他材料费				--	0.16	--						
材料费小计				--	141.02	--							

项目编码	010401012001	项目名称	砌砖蹲位		计量单位	m3	工程量	8.9					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-58	M5零星砌砖 多孔砖(预拌)	m3	1	239.64	349.55	0.34	62.39	28.8	239.64	349.55	0.34	62.39	28.8	
14-18	抹水泥砂浆 零星项目(预拌)	10m2	0.5555 06	368.08	107.72	0.34	95.79	44.21	204.47	59.84	0.19	53.21	24.56	
综合人工工日		小计							444.11	409.39	0.53	115.6	53.36	
3.7009工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									1022.99					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	KP1砖240×115×90						百块	3.44	72.25	248.54				
	混合砂浆 M5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)						t	0.3675	272.79	100.25				
	水						m3	0.1541 29	4.5	0.69				
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.0797 15	280.76	22.38				
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.1234 61	296.69	36.63				
	水泥32.5级						kg	1.6854 05	0.25	0.42				
	901胶						kg	0.0233 31	2.14	0.05				
	其他材料费								--	0.43	--			
	材料费小计								--	409.39	--			

项目编码	010904002001	项目名称	楼(地)面涂膜防水		计量单位	m2	工程量	238.72						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-18- [13- 19]*2	C20细石混凝土找平层 厚30mm(商品砼)(非泵送)	10m2	0.1	69.36	98.42	0.54	18.17	8.39	6.94	9.84	0.05	1.82	0.84	
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二遍(厚2mm)	10m2	0.2	36	180	3.25	10.21	4.71	7.2	36	0.65	2.04	0.94	
综合人工工日		小计							14.14	45.84	0.7	3.86	1.78	
0.1178工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									66.32					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.0302	320.82	9.69				
	水						m3	0.034	4.5	0.15				
	水泥基渗透结晶防水涂料						kg	3.6	10	36				
	其他材料费								--		--			
材料费小计								--	45.84	--				

项目编号	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	830.08						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料二遍(厚2mm)	10m2	0.1	36	180	3.25	10.21	4.71	3.6	18	0.33	1.02	0.47
综合人工工日		小计						3.6	18	0.33	1.02	0.47	
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								23.42					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水泥基渗透结晶防水涂料			kg	1.8	10	18						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	18	--					

项目编号	010903002002	项目名称	顶面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	234.24						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料二遍(厚2mm)	10m2	0.1	36	120	3.25	10.21	4.71	3.6	12	0.33	1.02	0.47
综合人工工日		小计						3.6	12	0.33	1.02	0.47	
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								17.42					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水泥基渗透结晶防水涂料			kg	1.2	10	12						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	12	--					

项目编号	011102001001	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	2.64						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44	石材块料面板干硬性水泥砂浆楼地面(预拌)	10m2	0.1	463.69	1968.78	2.63	121.24	55.96	46.37	196.88	0.26	12.12	5.6
综合人工工日		小计						46.37	196.88	0.26	12.12	5.6	
0.3739工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								261.23					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	20厚古堡灰石材		m2	1.02	180	183.6		
	水泥32.5级		kg	6.114	0.25	1.53		
	干硬性水泥砂浆(干拌(混)砂浆)(地面DS)		t	0.0353 ₅	296.69	10.49		
	白水泥		kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片		片	0.0042	68.6	0.29		
	锯(木)屑		m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头		kg	0.01	5.57	0.06		
	水		m3	0.0265 ₂	4.5	0.12		
	其他材料费					--	0.45	--
材料费小计					--	196.88	--	

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面		计量单位	m2	工程量	236.32					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	399.17	775.93	1.98	104.3	48.14	39.92	77.59	0.2	10.43	4.81
综合人工工日		小计						39.92	77.59	0.2	10.43	4.81	
0.3219工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										132.95			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	600*600防滑地砖		m2	1.02	58	59.16							
	水泥32.5级		kg	6.114	0.25	1.53							
	干硬性水泥砂浆(干拌(混)砂浆)(地面DS)		t	0.0530 ₂₅	296.69	15.73							
	白水泥		kg	0.1	0.6	0.06							
	合金钢切割锯片		片	0.0027	68.6	0.19							
	锯(木)屑		m3	0.006	47.17	0.28							
	棉纱头		kg	0.01	5.57	0.06							
	水		m3	0.0265 ₂	4.5	0.12							
	其他材料费					--	0.46	--					
材料费小计					--	77.59	--						

项目编码	011204003001	项目名称	块料墙面		计量单位	m2	工程量	607.71
清单综合单价组成明细								

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-90	单块面积 0.18m ² 以上墙砖 干粉型粘结剂粘 贴 墙面(预拌)	10m ²	0.1	793.61	952.45	1.96	206.85	95.47	79.36	95.25	0.2	20.69	9.55
14-9	抹水泥砂浆 砖 墙内墙(预拌)	10m ²	-0.1	167.35	111.56	0.35	43.6	20.12	-16.74	-11.16	-0.04	-4.36	-2.01
综合人工工日		小计							62.62	84.09	0.16	16.33	7.54
0.5005工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								170.74					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	300*600墙砖				m ²	1.025	68	69.7					
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)				t	0.0005 25	296.69	-0.16					
	白水泥				kg	0.15	0.6	0.09					
	干粉型粘结剂				kg	4.2	4.29	18.02					
	901胶				kg	0.0221	2.14	0.05					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	水				m ³	0.0011 8	4.5	-0.01					
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)				t	0.0143 5	280.76	-4.03					
	水泥32.5级				kg	1.517	0.25	0.38					
	其他材料费						--	-0.01	--				
	材料费小计						--	84.09	--				

项目编码	011302001003	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m ²	工程量	234.24						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	300*600*0.6厚 铝扣板	m ²	1		75					75			
综合人工工日		小计							75				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								75					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	300*600*0.6厚铝扣板				m ²	1	75	75					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	75	--				

项目编码	011210005001	项目名称	成品隔断（蹲位处）	计量单位	m2	工程量	210.67						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	成品隔断	m2	1		200					200			
综合人工工日		小计							200				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							200						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	成品隔断			m2	1	200	200						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	200	--					

项目编码	011210005002	项目名称	成品隔断(小便处)	计量单位	块	工程量	24						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	成品夹层铝蜂窝隔断400*800	块	1		150					150			
综合人工工日		小计							150				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							150						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	成品夹层铝蜂窝隔断400*800			块	1	150	150						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	150	--					

项目编码	011505001001	项目名称	洗漱台	计量单位	m2	工程量	27.65							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
18-44	卫生间配件 石材洗漱台	10m2	0.1	1395	3036.44	193.85	413.1	190.66	139.5	303.64	19.39	41.31	19.07	
18-36	石材面开孔	10个	0.115732	74.4	2.06	0.82	19.56	9.03	8.61	0.24	0.09	2.26	1.05	
D00007	石材磨边	m	1.111031		6					6.67				
综合人工工日		小计						148.11	310.55	19.48	43.57	20.12		
1.1944工日		未计价材料费												
清单项目综合单价							541.83							

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	20厚古堡灰大理石		m2	1.05	180	189		
	膨胀螺栓M8×80		套	8.716	0.51	4.45		
	电焊条J422		kg	0.631	5.02	3.17		
	镀锌角钢		kg	23.4	4.48	104.83		
	防锈漆		kg	0.098	12.46	1.22		
	油漆溶剂油		kg	0.01	12.01	0.12		
	合金钢切割锯片		片	0.003472	68.6	0.24		
	石材磨边		m	1.111031	6	6.67		
	其他材料费					--	0.85	--
材料费小计					--	310.55	--	

项目编码	011505010001	项目名称	镜面玻璃		计量单位	m2	工程量	30.4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-39	盥洗室内成品镜面玻璃安装 无基层	10m2	0.1	223.2	789.64	4.27	59.14	27.3	22.32	78.96	0.43	5.91	2.73
D00008	10宽铝合金边框	m	3.052632		12					36.63			
综合人工工日		小计							22.32	115.59	0.43	5.91	2.73
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									146.98				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	镀银镜面玻璃(成品)4mm		m2	1.05	75	78.75							
	10宽铝合金边框		m	3.052632	12	36.63							
	其他材料费					--	0.21	--					
	材料费小计					--	115.59	--					

项目编码	010808004001	项目名称	金属门套		计量单位	m2	工程量	15.12					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-53	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 木龙骨	10m2	0.1	855.6	3658.14	11.57	225.46	104.06	85.56	365.81	1.16	22.55	10.41
综合人工工日		小计							85.56	365.81	1.16	22.55	10.41
0.69工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				485.49					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	8K不锈钢镜面板1219×3048×1.0			m2	1.101	250	275.25		
	阻燃板 δ 18mm			m2	1.028	40	41.12		
	普通木成材			m3	0.0179	1800	32.22		
	膨胀螺栓M8×80			套	7.4	0.51	3.77		
	玻璃胶			L	0.17	34.3	5.83		
	铁钉70mm			kg	0.155	4.46	0.69		
	镀锌铁脚			个	3.7	1.46	5.4		
	其他材料费					--	1.53	--	
	材料费小计					--	365.81	--	

项目编号	011505005001	项目名称	残疾人专用扶手	计量单位	套	工程量	36							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00009	残疾人专用扶手	套	1		120						120			
综合人工工日		小计								120				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								120						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	其他材料费					--	120	--						
	材料费小计					--	120	--						

项目编号	011407001005	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	641.31						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	176.08	60.97		45.78	21.13	17.61	6.1		4.58	2.11
综合人工工日		小计							17.61	6.1		4.58	2.11
0.142工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.4					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	无机涂料			kg	0.463	10.29	4.76						
	901胶			kg	0.15	2.14	0.32						
	羧甲基纤维素			kg	0.035	2.14	0.07						

	大白粉	kg	0.513	0.73	0.37		
	滑石粉	kg	0.513	0.54	0.28		
	白水泥	kg	0.26	0.6	0.16		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	6.1	--	

项目编号	011407002003	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	253.6
------	--------------	------	--------	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176备注4	内墙面在抹灰面上901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	193.69	60.97		50.36	23.24	19.37	6.1		5.04	2.32
综合人工工日		小计						19.37	6.1			5.04	2.32
0.1562工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

32.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		内墙乳胶漆			kg	0.463	10.29	4.76	
	901胶			kg	0.15	2.14	0.32		
	羧甲基纤维素			kg	0.035	2.14	0.07		
	大白粉			kg	0.513	0.73	0.37		
	滑石粉			kg	0.513	0.54	0.28		
	白水泥			kg	0.26	0.6	0.16		
	其他材料费					--	0.14	--	
	材料费小计					--	6.1	--	

项目编号	01B001	项目名称	拆除费	计量单位	项	工程量	1
------	--------	------	-----	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	拆除费	项	1		30000					30000			
综合人工工日		小计								30000			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

30000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		拆除费			项	1	30000	30000	
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	30000	--	

项目编码	01B002	项目名称	旧窗改造	计量单位	m2	工程量	611.52						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	旧窗改造	m2	1		180					180			
综合人工工日		小计							180				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							180						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--	180	--					
	材料费小计					--	180	--					

项目编码	010802004001	项目名称	防盗门(四层)	计量单位	樘	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00012	防盗门(四层)	樘	1		2800					2800			
综合人工工日		小计							2800				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							2800						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	防盗门(四层)			樘	1	2800	2800						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	2800	--						

项目编码	010401003001	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	84.63						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	123.78	306.16	0.15	32.22	14.87	123.78	306.16	0.15	32.22	14.87
14-9	抹水泥砂浆 砖墙内墙(预拌)	10m2	1.0000 24	167.35	111.56	0.35	43.6	20.12	167.35	111.56	0.35	43.6	20.12
综合人工工日		小计						291.13	417.72	0.5	75.82	34.99	
2.4261工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							820.16						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.915	269.26	246.37		
	水	m3	0.184002	4.5	0.83		
	混合砂浆 M5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	272.79	45.35		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)	t	0.143503	280.76	40.29		
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)	t	0.238006	296.69	70.61		
	其他材料费			--	0.4	--	
	材料费小计			--	417.72	--	

项目编码	010401003002	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	8.19						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-6	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 100厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	148.98	306.16	0.15	38.77	17.9	148.98	306.16	0.15	38.77	17.9
14-9	抹水泥砂浆 砖墙内墙(预拌)	10m2	2	167.35	111.56	0.35	43.6	20.12	334.7	223.12	0.7	87.2	40.24
综合人工工日		小计							483.68	529.28	0.85	125.97	58.14
4.0307工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1197.92					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块600×250×100	m3	0.915	269.26	246.37		
	水	m3	0.268	4.5	1.21		
	混合砂浆 M5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	272.79	45.35		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)	t	0.287	280.76	80.58		
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)	t	0.476	296.69	141.22		
	其他材料费			--	0.68	--	
	材料费小计			--	529.28	--	

项目编码	011701001001	项目名称	脚手架	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

20-20备注2	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	250	12	2.64	1.03	3.39	1.56	3000	660	257.5	847.5	390
综合人工工日		小计							3000	660	257.5	847.5	390
25工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5155				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	脚手钢管				kg	35.25	3.65	128.66					
	底座				个	0.25	4.12	1.03					
	脚手架扣件				个	5	4.89	24.45					
	周转木材				m3	0.125	1800	225					
	镀锌铁丝8#				kg	6.5	4.37	28.41					
	其他材料费						--	252.45	--				
	材料费小计						--	660	--				

项目编号	011703001001	项目名称	垂直运输		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-30	单独装饰工程垂直运输 卷扬机垂直运输高度20m以内(6层)	10工日	193.3			38.46	10	4.62			7434.32	1933	893.05
综合人工工日		小计									7434.32	1933	893.05
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10260.37				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-教学楼装饰工程(005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			32908.5			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	29916.82			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	2991.68			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	15923.47			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	482.53			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.15	1447.59			
合计					50762.09			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-教学楼装饰工程(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-教学楼装饰工程(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-教学楼装饰工程(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-教学楼装饰工程(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-教学楼装饰工程(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-教学楼装饰工程(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	37890.12		37890.12
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1015820.83	3.2	32506.27
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1015820.83	0.53	5383.85
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1015820.83		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1053710.95	9	94833.99
合计					132724.11

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-教学楼装饰工程(005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-实验楼安装工程(006)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1819939.06	
1.1	人工费	325329.47	
1.2	材料费	1300941.32	
1.3	施工机具使用费	14094.15	
1.4	企业管理费	133923.09	
1.5	利润	45651.03	
2	措施项目费	59944.38	
2.1	单价措施项目费	14930.3	
2.2	总价措施项目费	45014.08	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	26360.99	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	44741.91	
5	税金	173216.28	
6	工程造价	2097841.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-实验楼安装工程(006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		雨水						
1	031001006001	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：雨水 3、材质、规格：防紫外线UPVC塑料管 De50 4、连接形式：承插粘接(含管件) 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足施工规范及设计	m	13.64	15.57	212.37	
2	031001006002	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：雨水 3、材质、规格：防紫外线UPVC塑料管 De75 4、连接形式：承插粘接(含管件) 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足施工规范及设计	m	28.3	21.13	597.98	
3	031001006003	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：雨水 3、材质、规格：防紫外线UPVC塑料管 De110 4、连接形式：承插粘接(含管件) 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足施工规范及设计	m	119.3	27.3	3256.89	
4	031001006004	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：雨水 3、材质、规格：防紫外线UPVC塑料管 De160 4、连接形式：承插粘接(含管件) 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足施工规范及设计	m	70.2	48.39	3396.98	
5	031004014001	给、排水附(配件)	1、材质：UPVC 2、型号、规格：87型雨水斗 DN75	个(组)	2	12.41	24.82	
6	031004014002	给、排水附(配件)	1、材质：UPVC 2、型号、规格：87型雨水斗 DN100	个(组)	8	15.41	123.28	
7	031004014003	给、排水附(配件)	1、材质：UPVC 2、型号、规格：87型雨水斗 DN150	个(组)	4	58.36	233.44	
8	031004014004	给、排水附(配件)	1、材质：304不锈钢 2、型号、规格：直通式地漏 DN50	个(组)	6	55.91	335.46	
9	031004014005	给、排水附(配件)	1、材质：304不锈钢 2、型号、规格：直通式地漏 DN75	个(组)	1	99.56	99.56	
10	031002003001	套管	1、名称、类型：不锈钢溢流管 2、规格：DN50	个	1	36.56	36.56	
11	031002003002	套管	1、名称、类型：不锈钢溢流管 2、规格：DN100	个	3	58.46	175.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	031002003003	套管	1、名称、类型：PVC溢水孔 2、规格：DN100	个	1	20.96	20.96	
13	031002003004	套管	1、名称、类型：穿墙预留孔（塑料套管），不燃材料填充 2、规格：DN150 3、填料材质：满足施工验收规范	个	3	27.26	81.78	
14	031002003005	套管	1、名称、类型：预埋楼板套管（钢套管），不燃材料填充 2、规格：DN100 3、填料材质：满足施工验收规范	个	2	58.46	116.92	
15	031004014006	给、排水附（配）件	1、型号、规格：水泥成品水簸箕、常规款 300*300*200 2、安装方式：详见设计	个（组）	3	17.8	53.4	
16	010101007001	管沟土方	1、土壤类别：三类土 2、管外径：综合 3、挖沟深度：按设计 4、回填要求：满足施工规范及设计	m3	10.13	70.09	710.01	
		分部小计					9475.79	
		空调冷凝水						
17	031001006005	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：空调冷凝水 3、材质、规格：硬聚氯乙烯低噪声实壁管 De50 4、连接形式：承插粘接（含管件） 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足施工规范及设计	m	137.1	20.26	2777.65	
18	031001006006	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：空调冷凝水 3、材质、规格：硬聚氯乙烯低噪声实壁管 De75 4、连接形式：承插粘接（含管件） 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足施工规范及设计	m	27.32	29.48	805.39	
19	031004014007	给、排水附（配）件	1、材质：UPVC 2、型号、规格：直通式地漏 DN50	个（组）	30	35.95	1078.5	
20	031004014008	给、排水附（配）件	1、材质：UPVC 2、型号、规格：直通式地漏 DN75	个（组）	10	71.03	710.3	
21	031002003006	套管	1、名称、类型：预埋楼板套管（塑料套管），不燃材料填充 2、规格：DN80 3、填料材质：满足施工验收规范	个	20	13.8	276	
22	010101007002	管沟土方	1、土壤类别：三类土 2、管外径：综合 3、挖沟深度：按设计 4、回填要求：满足施工规范及设计	m3	6.6	70.09	462.59	
		分部小计					6110.43	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水						
23	031001006007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：废水、污水 3、材质、规格：硬聚氯乙烯低噪声实壁管 De50 4、连接形式：承插粘接(含管件) 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足施工规范及设计	m	427.22	33.16	14166.62	
24	031001006008	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：废水、污水 3、材质、规格：硬聚氯乙烯低噪声实壁管 De75 4、连接形式：承插粘接(含管件) 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足施工规范及设计	m	328.17	48.84	16027.82	
25	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：废水、污水 3、材质、规格：硬聚氯乙烯低噪声实壁管 De110 4、连接形式：承插粘接(含管件) 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足施工规范及设计	m	455.19	63.98	29123.06	
26	031001006010	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：废水、污水 3、材质、规格：硬聚氯乙烯低噪声实壁管 De160 4、连接形式：承插粘接(含管件) 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足施工规范及设计	m	21.75	109.86	2389.46	
27	031001003001	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304薄壁不锈钢管 DN20 4、连接形式：卡压或环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：满足施工规范及设计	m	4	52.52	210.08	
28	031001003002	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304薄壁不锈钢管 DN40 4、连接形式：卡压或环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：满足施工规范及设计	m	12.41	85.98	1067.01	
29	031001003003	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304薄壁不锈钢管 DN50 4、连接形式：卡压或环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：满足施工规范及设计	m	79.38	121.65	9656.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	031001003004	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304薄壁不锈钢管 DN65 4、连接形式：卡压或环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：警示带形式：满足施工规范及设计	m	22.69	164.43	3730.92	
31	031001006011	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR(S4)管 公称压力均为1.00MPa DN15 4、连接形式：热熔管件连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和验收规范要求	m	285.49	23.55	6723.29	
32	031001006012	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR(S4)管 公称压力均为1.00MPa DN20 4、连接形式：热熔管件连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和验收规范要求	m	149.69	25.7	3847.03	
33	031001006013	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR(S4)管 公称压力均为1.00MPa DN25 4、连接形式：热熔管件连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和验收规范要求	m	233.61	32.42	7573.64	
34	031001006014	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR(S4)管 公称压力均为1.00MPa DN32 4、连接形式：热熔管件连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和验收规范要求	m	120.7	36.19	4368.13	
35	031001006015	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR(S4)管 公称压力均为1.00MPa DN40 4、连接形式：热熔管件连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和验收规范要求	m	145.1	49.59	7195.51	
36	031001006016	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR(S4)管 公称压力均为1.00MPa DN50 4、连接形式：热熔管件连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和验收规范要求	m	82.7	65.78	5440.01	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：304不锈钢 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	2	93.03	186.06	
38	031003001002	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：304不锈钢 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	2	95.06	190.12	
39	031003001003	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：304不锈钢 3、规格、压力等级：DN40 4、连接形式：螺纹连接	个	5	224.84	1124.2	
40	031003001004	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、材质：304不锈钢 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹连接	个	10	1378.3	13783	
41	031003001005	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、材质：304不锈钢 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：螺纹连接	个	1	1875.81	1875.81	
42	031003001006	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：304不锈钢 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹连接	个	2	1121.56	2243.12	
43	031003001007	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：304不锈钢 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：螺纹连接	个	1	1544.88	1544.88	
44	031003005001	塑料阀门	1、规格：PPR截止阀DN20 2、连接形式：热熔连接	个	4	51.59	206.36	
45	031003005002	塑料阀门	1、规格：PPR截止阀DN32 2、连接形式：热熔连接	个	2	93.02	186.04	
46	031003005003	塑料阀门	1、规格：PPR截止阀DN40 2、连接形式：热熔连接	个	7	117.26	820.82	
47	031003001008	螺纹阀门	1、类型：可调式支管减压阀(304膜片式减压阀带一体式过滤器双压力表) 2、材质：304不锈钢 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：螺纹连接	个	1	351.27	351.27	
48	031003001009	螺纹阀门	1、类型：可调式支管减压阀(304膜片式减压阀带一体式过滤器双压力表) 2、材质：304不锈钢 3、规格、压力等级：DN40 4、连接形式：螺纹连接	个	4	476.7	1906.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	031003001010	螺纹阀门	1、类型：可调式支管减压阀(304膜片式减压阀带一体式过滤器双压力表) 2、材质：304不锈钢 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹连接	个	1	579.4	579.4	
50	031003010001	软接头(软管)	1、材质：不锈钢金属波纹管 2、规格：DN32 3、连接形式：螺纹连接	个(组)	1	156.6	156.6	
51	031003010002	软接头(软管)	1、材质：不锈钢金属波纹管 2、规格：DN40 3、连接形式：螺纹连接	个(组)	4	168.08	672.32	
52	031003010003	软接头(软管)	1、材质：不锈钢金属波纹管 2、规格：DN50 3、连接形式：螺纹连接	个(组)	1	209.16	209.16	
53	031003013001	水表	1、型号、规格：远传式水表 DN50 2、连接形式：螺纹连接	组(个)	3	783.07	2349.21	
54	031003013002	水表	1、型号、规格：远传式水表 DN65 2、连接形式：法兰连接	组(个)	1	861.47	861.47	
55	031004014009	给、排水附(配件)	1、材质：UPVC 2、型号、规格：直通式地漏 DN50	个(组)	63	35.95	2264.85	
56	031004014010	给、排水附(配件)	1、材质：304不锈钢 2、型号、规格：密闭地漏 DN100	个(组)	1	188.03	188.03	
57	031004014011	给、排水附(配件)	1、材质：UPVC 2、型号、规格：地面清扫口 DN50	个(组)	5	18	90	
58	031004014012	给、排水附(配件)	1、材质：UPVC 2、型号、规格：地面清扫口 DN75	个(组)	4	24.35	97.4	
59	031004014013	给、排水附(配件)	1、材质：UPVC 2、型号、规格：地面清扫口 DN100	个(组)	19	26.72	507.68	
60	031002003007	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装,不燃材料填充 2、规格：DN80 3、填料材质：满足施工验收规范	个	2	71.73	143.46	
61	031002003008	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装,不燃材料填充 2、规格：DN100 3、填料材质：满足施工验收规范	个	4	86.24	344.96	
62	031002003009	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装,不燃材料填充 2、规格：DN150 3、填料材质：满足施工验收规范	个	10	111.39	1113.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	031002003010	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装,不燃材料填充 2、规格：DN200 3、填料材质：满足施工验收规范	个	1	145.9	145.9	
64	031002003011	套管	1、名称、类型：穿墙预留孔（塑料套管）,不燃材料填充 2、规格：DN150 3、填料材质：满足施工验收规范	个	26	27.26	708.76	
65	031002003012	套管	1、名称、类型：穿墙预留孔（塑料套管）,不燃材料填充 2、规格：DN200 3、填料材质：满足施工验收规范	个	1	32.21	32.21	
66	031002003013	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装,不燃材料填充 2、规格：DN32 3、填料材质：满足施工验收规范	个	6	34.36	206.16	
67	031002003014	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装,不燃材料填充 2、规格：DN40 3、填料材质：满足施工验收规范	个	1	35.28	35.28	
68	031002003015	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装,不燃材料填充 2、规格：DN50 3、填料材质：满足施工验收规范	个	7	36.56	255.92	
69	031002003016	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装,不燃材料填充 2、规格：DN65 3、填料材质：满足施工验收规范	个	27	41.7	1125.9	
70	031002003017	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装,不燃材料填充 2、规格：DN80 3、填料材质：满足施工验收规范	个	22	43.79	963.38	
71	031002003018	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装,不燃材料填充 2、规格：DN100 3、填料材质：满足施工验收规范	个	7	58.46	409.22	
72	031002003019	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装,不燃材料填充 2、规格：DN125 3、填料材质：满足施工验收规范	个	4	80.03	320.12	
73	031002003020	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装,不燃材料填充 2、规格：DN150 3、填料材质：满足施工验收规范	个	63	83.44	5256.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	031002003021	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢管制作、安装，不燃材料填充 2、规格：DN200 3、填料材质：满足施工验收规范	个	12	117.95	1415.4	
75	031002003022	套管	1、名称、类型：空调穿墙套管（塑料套管），不燃材料填充 2、规格：DN75 3、填料材质：满足施工验收规范	个	57	13.8	786.6	
76	031004003001	洗脸盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：台下式洗脸盆 3、组装形式：感应式台盆龙头 4、附件名称、数量：进水角阀、软管及全套下水器。	组	26	712.71	18530.46	
77	031004003002	洗脸盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：立柱盆（带残疾扶手） 3、组装形式：立柱盆龙头 4、附件名称、数量：进水角阀、软管及全套下水器。	组	4	652.26	2609.04	
78	031004004001	洗涤盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：洗涤池（拖布池） 3、组装形式：加长快开水龙头 4、附件名称、数量：排水栓	组	8	460.05	3680.4	
79	031004006001	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：蹲式大便器 3、组装形式：自闭式冲洗阀 DN25 4、附件名称、数量：全套附件	组	58	578.89	33575.62	
80	031004006002	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：坐式大便器 3、组装形式：连体水箱坐便配套盖、带残疾扶手 4、附件名称、数量：进水角阀、软管等附件	组	4	885.8	3543.2	
81	031004007001	小便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：壁挂式小便器 3、组装形式：感应式冲洗阀 4、附件名称、数量：全套附件。	组	29	1097.85	31837.65	
82	030413002001	凿（压）槽	1、名称：卫生间管道暗敷开槽 2、规格：公称直径20mm以内	m	117.75	10.96	1290.54	
83	031002001001	管道支架	1、名称：管道支架制作安装 2、材质：镀锌型钢 3、管架形式：一般管架	Kg	30.85	16.53	509.95	
84	031201003001	金属结构刷油	1、油漆品种：刷樟丹二道，灰色调和漆二道。	kg	30.85	2.13	65.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	031202008001	埋地管道防腐蚀	1、名称：薄壁不锈钢管埋地敷设及暗装 2、刷缠品种：外壁外缚防腐胶带	m2	20.08	14.63	293.77	
86	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑保温管道 2、绝热厚度： $\delta=40\text{mm}$ 3、管道外径： $\phi 57$	m3	0.02	1691.94	33.84	
87	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：防锈铝板 2、厚度： $\delta=0.5\text{mm}$	m2	0.92	71.03	65.35	
88	010101007003	管沟土方	1、土壤类别：三类土 2、管外径：综合 3、挖沟深度：按设计 4、回填要求：松填	m3	75.72	70.09	5307.21	
		分部小计					258520.39	
		电气						
89	030404017001	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：AP1 3、规格：非标 4、基础形式、材质、规格：10#槽钢 5、端子板外部接线材质、规格：按电气系统 6、安装方式：落地安装	台	1	23064.36	23064.36	
90	030404017002	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：AP2 3、规格：非标 4、基础形式、材质、规格：10#槽钢 5、端子板外部接线材质、规格：按电气系统 6、安装方式：落地安装	台	1	20286.82	20286.82	
91	030404017003	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：B0 3、规格：非标 4、端子板外部接线材质、规格：按电气系统 5、安装方式：距地 1.5m 明装	台	1	3824.03	3824.03	
92	030404017004	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1AL1~2AL1 3、规格：非标 4、端子板外部接线材质、规格：按电气系统 5、安装方式：距地 1.5m 明装	台	2	1670.29	3340.58	
93	030404017005	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：3AL1 3、规格：非标 4、端子板外部接线材质、规格：按电气系统 5、安装方式：距地 1.5m 明装	台	1	1670.29	1670.29	
94	030404017006	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1AL2 3、规格：非标 4、端子板外部接线材质、规格：按电气系统 5、安装方式：距地 1.5m 明装	台	1	2137.96	2137.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
95	030404017007	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：2AL2 3、规格：非标 4、端子板外部接线材质、规格：按电气系统 5、安装方式：距地 1.5m 明装	台	1	1420.62	1420.62	
96	030404017008	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：3AL2 3、规格：非标 4、端子板外部接线材质、规格：按电气系统 5、安装方式：距地 1.5m 明装	台	1	1420.62	1420.62	
97	030404017009	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：4AL1 3、规格：非标 4、端子板外部接线材质、规格：按电气系统 5、安装方式：距地 1.5m 明装	台	1	1700.69	1700.69	
98	030404017010	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：4AL2 3、规格：非标 4、端子板外部接线材质、规格：按电气系统 5、安装方式：距地 1.5m 明装	台	1	3241.59	3241.59	
99	030404017011	配电箱	1、名称：配电箱-公共照明 2、型号：1AG 3、规格：非标 4、端子板外部接线材质、规格：按电气系统 5、安装方式：距地 1.5m 明装	台	1	5957.54	5957.54	
100	030404017012	配电箱	1、名称：配电箱-公共照明 2、型号：2AG 3、规格：非标 4、端子板外部接线材质、规格：按电气系统 5、安装方式：距地 1.5m 明装	台	1	3285.87	3285.87	
101	030404017013	配电箱	1、名称：配电箱-公共照明 2、型号：3AG 3、规格：非标 4、端子板外部接线材质、规格：按电气系统 5、安装方式：距地 1.5m 明装	台	1	3298.62	3298.62	
102	030404017014	配电箱	1、名称：配电箱-公共照明 2、型号：4AG 3、规格：非标 4、端子板外部接线材质、规格：按电气系统 5、安装方式：距地 1.5m 明装	台	1	3298.62	3298.62	
103	030404017015	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：4PF 3、规格：非标 IP65 4、端子板外部接线材质、规格：按电气系统 5、安装方式：距地 1.5m 明装	台	1	2954.36	2954.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
104	030404017016	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：B1 3、规格：PZ30-20 4、端子板外部接线材质、规格：按电气系统 5、安装方式：距地 1.5m 暗装	台	1	1707.41	1707.41	
105	030404017017	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：B2 3、规格：PZ30-15 4、端子板外部接线材质、规格：按电气系统 5、安装方式：距地 1.5m 暗装	台	1	1078.96	1078.96	
106	030404017018	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：J1 3、规格：PZ30-24 4、端子板外部接线材质、规格：按电气系统 5、安装方式：距地 1.5m 暗装	台	9	1919.8	17278.2	
107	030404017019	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：J3 3、规格：PZ30-30 4、端子板外部接线材质、规格：按电气系统 5、安装方式：距地 1.5m 暗装	台	2	2308.16	4616.32	
108	030404017020	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：J4 3、规格：PZ30-30 4、端子板外部接线材质、规格：按电气系统 5、安装方式：距地 1.5m 暗装	台	4	2292.46	9169.84	
109	030404017021	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：J/W 3、规格：PZ30-24 4、端子板外部接线材质、规格：按电气系统 5、安装方式：距地 1.5m 暗装	台	4	1525.55	6102.2	
110	030404017022	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：Y1 3、规格：PZ30-18 4、端子板外部接线材质、规格：按电气系统 5、安装方式：距地 1.5m 暗装	台	1	1747.87	1747.87	
111	030404017023	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：Y2 3、规格：PZ30-15 4、端子板外部接线材质、规格：按电气系统 5、安装方式：距地 1.5m 暗装	台	3	1463.42	4390.26	
112	030404017024	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：Y2 3、规格：PZ30-15 4、端子板外部接线材质、规格：按电气系统 5、安装方式：距地 1.5m 暗装	台	3	1463.42	4390.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
113	030404017025	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：Y3 3、规格：PZ30-15 4、端子板外部接线材质、规格：按电气系统 5、安装方式：距地 1.5m 暗装	台	4	1458.2	5832.8	
114	030404017026	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：Z1 3、规格：PZ30-15 4、端子板外部接线材质、规格：按电气系统 5、安装方式：距地 1.5m 暗装	台	1	1457.51	1457.51	
115	030404017027	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：Z2 3、规格：PZ30-15 4、端子板外部接线材质、规格：按电气系统 5、安装方式：距地 1.5m 暗装	台	2	1444.77	2889.54	
116	030404017028	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：WSJ 3、规格：PZ30-15 4、端子板外部接线材质、规格：按电气系统 5、安装方式：距地 1.5m 暗装	台	4	1248.51	4994.04	
117	030404017029	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：W/危化品 3、规格：非标 4、端子板外部接线材质、规格：按电气系统 5、安装方式：距地 1.5m 明装	台	1	1579.97	1579.97	
118	030404017030	配电箱	1、名称：配电箱-电子屏电源箱 2、型号：DZP 3、规格：PZ30-20 IP65 4、端子板外部接线材质、规格：按电气系统 5、安装方式：距地 1.5m 暗装	台	1	1723.8	1723.8	
119	030404017031	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：SGFJ 3、规格：非标 4、端子板外部接线材质、规格：按电气系统 5、安装方式：距地 1.5m 明装	台	1	1777.24	1777.24	
120	030404018001	插座箱	1、名称：空调插座箱 2、型号：PZ30 3、安装方式：距地 0.5m 暗装	台	42	603.71	25355.82	
121	030411003001	桥架	1、名称：弱电桥架 2、规格：200×100 3、材质：热浸镀锌托盘式钢制电缆桥架	m	22.47	95.95	2156	
122	030411003002	桥架	1、名称：弱电桥架 2、规格：300×100 3、材质：热浸镀锌托盘式钢制电缆桥架	m	352	111.91	39392.32	
123	030411003003	桥架	1、名称：弱电桥架 2、规格：400×100 3、材质：热浸镀锌托盘式钢制电缆桥架	m	42.34	176.3	7464.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
124	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架制作安装 2、材质：镀锌型钢 3、规格：综合	kg	429.83	21.41	9202.66	
125	080807009001	支架、吊架	1、名称：成品抗震支架 2、规格：KZQ-300-T 3、型号：侧向 4、安装方式：吊装	套	39	227.68	8879.52	
126	080807009002	支架、吊架	1、名称：成品抗震支架 2、规格：KZQ-300-TL 3、型号：侧纵向 4、安装方式：吊装	套	12	334.76	4017.12	
127	080807009003	支架、吊架	1、名称：成品抗震支架 2、规格：KZQ-400-T 3、型号：侧向 4、安装方式：吊装	套	7	199.94	1399.58	
128	080807009004	支架、吊架	1、名称：成品抗震支架 2、规格：KZQ-400-TL 3、型号：侧纵向 4、安装方式：吊装	套	3	327.02	981.06	
129	030411001001	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC40 3、配置形式：埋地敷设	m	6.06	32.3	195.74	
130	030411001002	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC100 3、配置形式：埋地敷设	m	13.52	68.4	924.77	
131	030411001003	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC150 3、配置形式：埋地敷设	m	33.88	103.16	3495.06	
132	030411001004	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC70 3、配置形式：砖、混凝土结构明配	m	24.99	69.02	1724.81	
133	030411001005	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	837.12	18.51	15495.09	
134	030411001006	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	65.5	24.56	1608.68	
135	030411001007	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	236.46	28.39	6713.1	
136	030411001008	配管	1、名称：紧定式双面镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	4917.37	9.47	46567.49	
137	030411001009	配管	1、名称：紧定式双面镀锌电线管 2、规格：JDG25 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	398.63	13.38	5333.67	
138	030411001010	配管	1、名称：紧定式双面镀锌电线管 2、规格：JDG32 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	572.63	15.69	8984.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
139	030411001011	配管	1、名称：紧定式双面镀锌电线管 2、规格：JDG40 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	104.41	20.18	2106.99	
140	030411001012	配管	1、名称：阻燃塑料管 2、规格：PVC32 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	46.92	15.65	734.3	
141	030408001001	电力电缆	1、名称：柔性矿物绝缘防火电缆 2、型号规格：BTTRZ-5×6	m	175.15	59.25	10377.64	
142	030408001002	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号规格：WDZ-YJE-3×2.5	m	551.63	10.29	5676.27	
143	030408001003	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号规格：WDZ-YJE-5×2.5	m	11.76	15.64	183.93	
144	030408001004	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号规格：WDZ-YJE-5×4	m	285.13	22.84	6512.37	
145	030408001005	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号规格：WDZ-YJE-5×6	m	732.29	32.41	23733.52	
146	030408001006	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号规格：WDZ-YJE-5×10	m	835.19	49.65	41467.18	
147	030408001007	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号规格：WDZ-YJE-4×50+1×25	m	552.15	200.48	110695.03	
148	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头接线 2、型号规格：WDZ-YJE-5×10	个	40	47.4	1896	
149	030408006002	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号规格：WDZ-YJE-4×50+1×25	个	18	267.05	4806.9	
150	030408002001	控制电缆	1、名称：铜芯控制电缆 2、型号规格：KVV-4×1.5	m	97.79	11.72	1146.1	
151	030411004001	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、型号规格：WDZ-BYJ-2.5	m	17718.44	3.77	66798.52	
152	030411004002	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、型号规格：WDZB-BYJ-2.5	m	47.92	3.88	185.93	
153	030411004003	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、型号规格：WDZ-BYJ-4	m	436.71	4.63	2021.97	
154	030411004004	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、型号规格：WDZ-BYJ-6	m	3778.54	6.31	23842.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
155	030411004005	配线	1、名称：铜芯多股绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、型号规格：RVSP-4×1.0	m	460.42	8.1	3729.4	
156	030411004006	配线	1、名称：铜芯多股绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、型号规格：RVS-8×1.5	m	10.02	13.1	131.26	
157	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：AP86K11-10A 3、安装方式：距地 1.4m暗装	个	30	20.18	605.4	
158	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：AP86K21-10A 3、安装方式：距地 1.4m暗装	个	22	23.77	522.94	
159	030404034003	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：AP86K31-10A 3、安装方式：距地 1.4m暗装	个	40	28.75	1150	
160	030404034004	照明开关	1、名称：三联单控开关(残疾人) 2、规格：AP86K31-10A 3、安装方式：距地 1.0m暗装	个	4	28.75	115	
161	030404019001	控制开关	1、名称：智能控制面板	个	18	200.41	3607.38	
162	030404035001	插座	1、名称：普通三眼插座 2、规格：~220V 10A 3、安装方式：距地 0.3m暗装	个	83	22.48	1865.84	
163	030404035002	插座	1、名称：普通二三眼插座 2、规格：AP86Z223A10 3、安装方式：距地 0.3m、1.4m、1.8m、 2.3m暗装(对应高度详见设计图纸)	个	219	25.71	5630.49	
164	030404035003	插座	1、名称：防溅型普通二三眼插座 2、规格：AP86Z223A10 3、安装方式：距地 1.4m暗装	个	12	31.32	375.84	
165	030404035004	插座	1、名称：挂壁空调三孔插座 2、规格：~220V 16A 3、安装方式：距地 1.4m暗装	个	9	25.99	233.91	
166	030404035005	插座	1、名称：挂壁空调三孔插座-防爆型 2、规格：~220V 16A 3、安装方式：距地 1.4m暗装	个	1	88.9	88.9	
167	030404035006	插座	1、名称：柜式空调三孔插座 2、规格：~220V 25A 3、安装方式：距地 0.8m暗装	个	5	45.55	227.75	
168	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警装置 2、安装方式：安装高度距地2.2米	个	4	163.69	654.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
169	030904003001	按钮	1、名称：呼叫按钮 2、安装方式：上下层安装，安装高度距地0.5米，0.9米	个	8	101.39	811.12	
170	030404034005	照明开关	1、名称：复位开关 2、安装方式：安装高度距地1.6米	个	4	18.46	73.84	
171	030404019002	控制开关	1、名称：残疾人呼叫控制器 2、安装方式：吊顶内100mm	个	4	68.63	274.52	
172	030904003002	按钮	1、名称：风机按钮 2、安装方式：距地1.4m	个	4	99.7	398.8	
173	030904003003	按钮	1、名称：风机按钮-防爆型 2、安装方式：距地1.4m	个	1	139.88	139.88	
174	030404033001	风扇	1、名称：教室风扇 2、规格：56寸 3、安装方式：吊装(固定吊钩、安装调速开关)	台	82	183.55	15051.1	
175	030412001001	普通灯具	1、名称：LED吸顶灯 2、规格：φ500, 20W 3、类型：吸顶式	套	65	93.55	6080.75	
176	030412001002	普通灯具	1、名称：LED人体雷达感应吸顶灯 2、规格：20W 3、类型：吸顶式	套	17	115.49	1963.33	
177	030412001003	普通灯具	1、名称：应急壁灯(管井灯) 2、规格：LED-8W 3、类型：H=2.6M壁装	套	8	69.17	553.36	
178	030412005001	荧光灯	1、名称：LED感应条形灯 2、规格：15W	套	129	128.04	16517.16	
179	030412005002	荧光灯	1、名称：LED教室条形灯 2、规格：26w 3、安装形式：H=2.6M吊装	套	475	330.78	157120.5	
180	030412005003	荧光灯	1、名称：LED黑板灯 2、规格：32w 3、安装形式：H=2.6M吊装	套	57	260.08	14824.56	
181	030412005004	荧光灯	1、名称：集成吊顶灯 2、型号：LED10W 3、规格：300×600 4、安装形式：嵌入式	套	50	156.53	7826.5	
182	030412005005	荧光灯	1、名称：集成吊顶灯 2、型号：LED40W 3、规格：600×600 4、安装形式：嵌入式	套	17	228.15	3878.55	
183	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、部位：桥架穿墙、穿楼板	处	5	121.83	609.15	
184	030408008002	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、部位：保护管	处	5	14.99	74.95	
185	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	1498	8.02	12013.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
186	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	533	8.21	4375.93	
187	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级(kV)：1kV以下 3、类型：交流供电(综合)	系统	1	886.31	886.31	
188	010101007004	管沟土方	1、土壤类别：三类土 2、管外径：综合 3、挖沟深度：按设计 4、回填要求：松填	m3	6.07	70.09	425.45	
		分部小计					906554.21	
		光伏发电						
189	030405002001	光伏	1、名称：太阳能光伏发电 2、容量：采用250W多晶硅组件，安装组件数量5块，装机容量约1.25kW，具体参数详见设计，太阳能光伏发电系统由厂家深化设计安装。	组	1	8800	8800	
		分部小计					8800	
		消防电源、过负荷监控系统						
190	030411001013	配管	1、名称：紧定式双面镀锌电线管 2、规格：JDG25 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	13.85	13.38	185.31	
191	030411004007	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、型号规格：WDZN-BYJ-2.5	m	41.66	3.96	164.97	
192	030411004008	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：桥架内配线 3、型号规格：WDZN-BYJ-2.5	m	209.48	3.53	739.46	
193	030411004009	配线	1、名称：铜芯多股绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、型号规格：WDZN-RYJS-2×1.5	m	128.7	4.36	561.13	
		分部小计					1650.87	
		防雷接地						
194	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：不锈钢扁钢 3、规格：-40×4 4、安装部位：户内	m	9.08	42.19	383.09	
195	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：不锈钢扁钢 3、规格：-40×4 4、安装部位：户外	m	14.44	60.18	869	
196	030409002003	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40×4 4、安装部位：户内	m	58.87	27.04	1591.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
197	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线敷设 2、安装形式：利用结构柱内对角主钢筋(大于 $\Phi 16$)通长相互焊接作为引下线	m	542.22	23.73	12866.88	
198	030409004001	均压环	1、名称：均压环敷设 2、安装形式：利用圈梁钢筋	m	431.33	8.87	3825.9	
199	030409005001	避雷网	1、名称：避雷网安装 2、材质：热镀锌圆钢 3、规格： $\Phi 10\text{mm}$ 4、安装形式：在屋顶四周女儿墙上及屋脊顶檐口处明敷	m	543.69	18.43	10020.21	
200	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位联结端子箱 2、规格：MEB	台(块)	1	343.66	343.66	
201	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位联结端子箱 2、规格：LEB	台(块)	16	46.19	739.04	
202	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称：防雷测试点 2、材质：防雷不锈钢盖板及底盒 3、安装形式：防雷引下线距地0.5米处作防雷测试点	处	8	65.52	524.16	
203	030411001014	配管	1、名称：阻燃塑料管 2、规格：PVC25 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	10.4	14.6	151.84	
204	030411004010	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、型号规格：NHBV-10	m	14.4	9.98	143.71	
205	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置调试 2、类别：接地网	系统	1	961.16	961.16	
		分部小计					32420.49	
		通风						
206	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：镀锌薄钢板矩形风管制作安装 2、规格：150 \times 150 3、板材厚度： $\delta=0.5\text{mm}$ 4、接口形式：法兰连接	m ²	1.07	133.63	142.98	
207	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：镀锌薄钢板矩形风管制作安装 2、规格：250 \times 200 3、板材厚度： $\delta=0.5\text{mm}$ 4、接口形式：法兰连接	m ²	3.12	133.63	416.93	
208	030702001003	碳钢通风管道	1、名称：镀锌薄钢板矩形风管制作安装 2、规格：320 \times 200 3、板材厚度： $\delta=0.5\text{mm}$ 4、接口形式：法兰连接	m ²	58.96	133.63	7878.82	
209	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：镀锌薄钢板矩形风管制作安装 2、规格：500 \times 200 3、板材厚度： $\delta=0.6\text{mm}$ 4、接口形式：法兰连接	m ²	14.7	137.4	2019.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
210	030702001005	碳钢通风管道	1、名称：镀锌薄钢板矩形风管制作安装 2、规格：500×250 3、板材厚度：δ=0.6mm 4、接口形式：法兰连接	m ²	3.07	137.4	421.82	
211	030703019001	柔性接口	1、名称：帆布软接口	m ²	5.4	87.3	471.42	
212	030702008001	柔性软风管	1、名称：软风管 2、材质：双层加厚PVC铝箔复合软管 3、规格：φ150 4、风管接头、支架形式、材质：不锈钢卡箍	m	24	23.1	554.4	
213	030703001001	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：500×200 3、支架形式、材质：按设计及施工规范、图集制作安装	个	8	181.33	1450.64	
214	030703001002	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：500×250 3、支架形式、材质：按设计及施工规范、图集制作安装	个	1	199.33	199.33	
215	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：防雨百叶 2、规格：500×200	个	1	172.15	172.15	
216	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口 2、规格：200×200	个	28	68.02	1904.56	
217	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层百叶风口 2、规格：400×400	个	1	143.35	143.35	
218	030703001003	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：320×200	个	16	169.54	2712.64	
219	030703020001	消声器	1、名称：消声弯头 2、规格：500×250	个	1	684.42	684.42	
220	030108003001	轴流通风机	1、名称：壁式轴流式排风机 2、型号规格：风量：1700m ³ /h, 功率：125W/220v, 全压：112pa 3、备注：室内设防护罩，室外设防风罩；按设计及施工规范、图集制作安装设备支架	台	23	1073.2	24683.6	
221	030108003002	轴流通风机	1、名称：壁式轴流式排风机-防爆型 2、型号规格：风量：1700m ³ /h, 功率：125W/220v, 全压：112pa 3、备注：室内设防护罩，室外设防风罩；按设计及施工规范、图集制作安装设备支架	台	1	1643.2	1643.2	
222	030108003003	轴流通风机	1、名称：PF1排风机 2、型号规格：HL3-2A-4A；风量2028m ³ /h, 全压152pa, 功率0.55kw/380v, 转速960r/min, 噪声57db 3、质量：75kg 4、减振底座形式、数量：弹簧减震器4个；按设计及施工规范、图集制作安装设备支架	台	1	1668.96	1668.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
223	030108003004	轴流通风机	1、名称：PF-2直流排风机 2、型号规格：DPT25-76B；风量1700m ³ /h，静压400Pa，电机功率220V/450W，噪音43db 3、减振底座形式、数量：弹簧减震器4个；按设计及施工规范、图集制作安装设备支架	台	8	1498.96	11991.68	
224	030108003005	轴流通风机	1、名称：管道式换气扇 2、型号：BPT15-34A 3、规格：风量265m ³ /h，功率36w，全压210Pa，噪声46db，额定电压220V 4、备注：按设计及施工规范、图集制作安装设备支架	台	2	179.78	359.56	
225	031002003023	套管	1、名称、类型：风管套管 2、材质：镀锌薄钢板 δ=1.6mm 3、规格：450×450 4、填料材质：防火封堵材料封堵 5、备注：预留洞	个	24	248.92	5974.08	
226	030704001001	通风工程检测、调试	1、风管工程量：通风工程检测、调试	系统	1	2070.54	2070.54	
		分部小计					67564.86	
		消火栓						
227	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：涂塑钢管(内外涂环氧树脂)DN65，PN=1.60MPa 3、连接形式：沟槽或法兰连接(含管件) 4、压力试验及冲洗设计要求：满足施工验收规范及设计	m	51.17	92.79	4748.06	
228	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：涂塑钢管(内外涂环氧树脂)DN100，PN=1.60MPa 3、连接形式：沟槽或法兰连接(含管件) 4、压力试验及冲洗设计要求：满足施工验收规范及设计	m	259.31	133.23	34547.87	
229	030901010001	室内消火栓	1、安装方式：消火栓栓口安装高度距地坪1.10米 2、型号、规格：消火栓箱 DN65单栓 1800×700×180门框采用铝合金门框，门面采用有机玻璃，厚度不小于1.5mm详见15S202-21 3、附件材质、规格：箱内配单阀单出口DN65消火栓一个，DN65 L=25m衬胶龙带一条，φ19mm水枪一支，消火栓按钮一个，消防软管卷盘(JPS1.6-19)一套，软管长度30m，直流喷雾喷枪φ6一支及MFZ/ABC3两具。	套	25	1024.9	25622.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
230	030901010002	室内消火栓	1、安装方式：消火栓栓口安装高度距地坪1.10米 2、型号、规格：屋顶试验消火栓 DN65单栓 1000×700×240门框采用铝合金门框,门面采用有机玻璃,厚度不小于1.5mm详见15S202-21 3、附件材质、规格：箱内配单阀单出口DN65消火栓一个, DN65 L=25m衬胶龙带一条, φ19mm水枪一支,消火栓按钮一个,消防软管卷盘(JPS1.6-19)一套,软管长度30m,直流喷雾喷枪φ6一支,自带压力表。	套	1	649.28	649.28	
231	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、材质：球墨铸铁 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：沟槽或法兰连接	个	1	383.63	383.63	
232	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、材质：球墨铸铁 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽或法兰连接	个	11	500.03	5500.33	
233	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、材质：球墨铸铁 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽或法兰连接	个	7	770.03	5390.21	
234	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、材质：球墨铸铁 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽或法兰连接	个	1	640.43	640.43	
235	031003003005	焊接法兰阀门	1、类型：消火栓系统流量开关 2、材质：球墨铸铁 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽或法兰连接	个	1	642.03	642.03	
236	031003001011	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：球墨铸铁 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	2	69.5	139	
237	031003001012	螺纹阀门	1、类型：消防自动排气阀 2、材质：球墨铸铁 3、规格、压力等级：ZSFP25 4、连接形式：螺纹连接	个	2	181	362	
238	031006015001	水箱	1、材质、类型：成品不锈钢消防水箱 2、型号、规格：4500X3000X2000有效容积18T 3、其他：具体要求详见设计	台	1	25529.14	25529.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
239	031002003024	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装,不燃材料填充 2、规格：DN100 3、填料材质：满足施工验收规范	个	1	87.92	87.92	
240	031002003025	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装,不燃材料填充 2、规格：DN150 3、填料材质：满足施工验收规范	个	1	113.46	113.46	
241	031002003026	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装,不燃材料填充 2、规格：DN100 3、填料材质：满足施工验收规范	个	18	59.54	1071.72	
242	031002003027	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装,不燃材料填充 2、规格：DN150 3、填料材质：满足施工验收规范	个	26	84.9	2207.4	
243	080807009005	支架、吊架	1、名称：成品抗震支架 2、规格：DN65 3、型号：侧向 4、安装方式：吊装	套	2	133.23	266.46	
244	080807009006	支架、吊架	1、名称：成品抗震支架 2、规格：DN100 3、型号：侧向 4、安装方式：吊装	套	25	137.76	3444	
245	080807009007	支架、吊架	1、名称：成品抗震支架 2、规格：DN100 3、型号：侧纵向 4、安装方式：吊装	套	4	205.73	822.92	
246	031002001002	管道支架	1、名称：管道支架制作安装 2、材质：镀锌型钢 3、管架形式：一般管架	Kg	219.09	16.78	3676.33	
247	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：刷樟丹二道,灰色调和漆二道。	kg	219.09	2.75	602.5	
248	031201001001	管道刷油	1、油漆品种：先刷防锈漆二道,再刷红色调和漆二道。	m2	91.12	16.96	1545.4	
249	031202008002	埋地管道防腐蚀	1、刷缠品种：刷冷底子油一遍,石油沥青四道外加保护层(玻璃布)(四油三布),聚氯乙烯工业薄膜一层。	m2	13.93	84.92	1182.94	
250	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑保温管道 2、绝热厚度： $\delta=40\text{mm}$ 3、管道外径： $\phi 57$	m3	0.07	1703.84	119.27	
251	031208007002	防潮层、保护层	1、材料：防锈铝板 2、厚度： $\delta=0.5\text{mm}$	m2	2.34	71.84	168.11	
252	040504001001	砌筑井	1、名称：阀门井 2、盖板材质、规格：球墨铸铁检查井盖、座 $\Phi 700\text{mm}$ D400;	座	2	883.83	1767.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
253	010101007005	管沟土方	1、土壤类别：三类土 2、管外径：综合 3、挖沟深度：按设计 4、回填要求：松填	m3	19.45	71.91	1398.65	
		分部小计					122629.22	
		消防泵房						
254	030801001001	低压碳钢管	1、材质：涂塑钢管(内外涂环氧树脂) 2、规格：DN50 3、连接形式、焊接方法：丝扣或卡压连接(含管件) 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足施工规范及设计	m	7.32	129.79	950.06	
255	030801001002	低压碳钢管	1、材质：涂塑钢管(内外涂环氧树脂) 2、规格：DN65 3、连接形式、焊接方法：丝扣或卡压连接(含管件) 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足施工规范及设计	m	13.22	105.81	1398.81	
256	030801001003	低压碳钢管	1、材质：涂塑钢管(内外涂环氧树脂) 2、规格：DN80 3、连接形式、焊接方法：丝扣或卡压连接(含管件) 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足施工规范及设计	m	16.61	110.83	1840.89	
257	030801001004	低压碳钢管	1、材质：涂塑钢管(内外涂环氧树脂) 2、规格：DN100 3、连接形式、焊接方法：丝扣或卡压连接(含管件) 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足施工规范及设计	m	8.47	187.79	1590.58	
258	030801001005	低压碳钢管	1、材质：涂塑钢管(内外涂环氧树脂) 2、规格：DN125 3、连接形式、焊接方法：丝扣或卡压连接(含管件) 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足施工规范及设计	m	4.07	375.86	1529.75	
259	030801001006	低压碳钢管	1、材质：涂塑钢管(内外涂环氧树脂) 2、规格：DN150 3、连接形式、焊接方法：丝扣或卡压连接(含管件) 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足施工规范及设计	m	6.19	390.26	2415.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
260	030801001007	低压碳钢管	1、材质：涂塑钢管(内外涂环氧树脂) 2、规格：DN200 3、连接形式、焊接方法：丝扣或卡压连接(含管件) 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足施工规范及设计	m	24.66	360.34	8885.98	
261	030801001008	低压碳钢管	1、材质：涂塑钢管(内外涂环氧树脂) 2、规格：DN250 3、连接形式、焊接方法：丝扣或卡压连接(含管件) 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足施工规范及设计	m	11.33	595.29	6744.64	
262	030807003001	低压法兰阀门	1、名称：闸阀 2、材质：球墨铸铁 3、型号、规格：DN50 4、连接形式：沟槽或法兰连接，包含法兰片等相应配件	个	5	362.19	1810.95	
263	030807003002	低压法兰阀门	1、名称：闸阀 2、材质：球墨铸铁 3、型号、规格：DN65 4、连接形式：沟槽或法兰连接，包含法兰片等相应配件	个	2	446.13	892.26	
264	030807003003	低压法兰阀门	1、名称：闸阀 2、材质：球墨铸铁 3、型号、规格：DN80 4、连接形式：沟槽或法兰连接，包含法兰片等相应配件	个	3	567.08	1701.24	
265	031003003007	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、材质：球墨铸铁 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽或法兰连接	个	3	672.83	2018.49	
266	030807003004	低压法兰阀门	1、名称：闸阀 2、材质：球墨铸铁 3、型号、规格：DN150 4、连接形式：沟槽或法兰连接，包含法兰片等相应配件	个	3	1097.6	3292.8	
267	030807003005	低压法兰阀门	1、名称：闸阀 2、材质：球墨铸铁 3、型号、规格：DN200 4、连接形式：沟槽或法兰连接，包含法兰片等相应配件	个	6	1825.15	10950.9	
268	030807003006	低压法兰阀门	1、名称：闸阀 2、材质：球墨铸铁 3、型号、规格：DN250 4、连接形式：沟槽或法兰连接，包含法兰片等相应配件	个	2	2550.59	5101.18	
269	030807003007	低压法兰阀门	1、名称：止回阀 2、材质：球墨铸铁 3、型号、规格：DN80 4、连接形式：沟槽或法兰连接，包含法兰片等相应配件	个	3	518.48	1555.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
270	030807003008	低压法兰阀门	1、名称：止回阀 2、材质：球墨铸铁 3、型号、规格：DN100 4、连接形式：沟槽或法兰连接，包含法兰片等相应配件	个	1	640.43	640.43	
271	030807003009	低压法兰阀门	1、名称：消声止回阀 2、材质：球墨铸铁 3、型号、规格：DN50 4、连接形式：沟槽或法兰连接，包含法兰片等相应配件	个	2	326.55	653.1	
272	030807003010	低压法兰阀门	1、名称：消声止回阀 2、材质：球墨铸铁 3、型号、规格：DN200 4、连接形式：沟槽或法兰连接，包含法兰片等相应配件	个	2	1597.15	3194.3	
273	030807003011	低压法兰阀门	1、名称：Y型过滤器 2、材质：球墨铸铁 3、型号、规格：DN50 4、连接形式：沟槽或法兰连接，包含法兰片等相应配件	个	2	385.95	771.9	
274	030807003012	低压法兰阀门	1、名称：Y型过滤器 2、材质：球墨铸铁 3、型号、规格：DN100 4、连接形式：沟槽或法兰连接，包含法兰片等相应配件	个	1	716.03	716.03	
275	030807003013	低压法兰阀门	1、名称：Y型过滤器 2、材质：球墨铸铁 3、型号、规格：DN150 4、连接形式：沟槽或法兰连接，包含法兰片等相应配件	个	1	1265	1265	
276	030807003014	低压法兰阀门	1、名称：Y型过滤器 2、材质：球墨铸铁 3、型号、规格：DN250 4、连接形式：沟槽或法兰连接，包含法兰片等相应配件	个	2	3252.59	6505.18	
277	030807003015	低压法兰阀门	1、名称：超压泄压阀 2、材质：球墨铸铁 3、型号、规格：DN150 4、连接形式：沟槽或法兰连接，包含法兰片等相应配件	个	1	2108	2108	
278	030807003016	低压法兰阀门	1、名称：遥控浮球阀 2、材质：球墨铸铁 3、型号、规格：DN100 4、连接形式：沟槽或法兰连接，包含法兰片等相应配件	个	1	1453.95	1453.95	
279	030807003017	低压法兰阀门	1、名称：消防自动记录流量计 2、材质：球墨铸铁 3、型号、规格：DN150 4、连接形式：沟槽或法兰连接，包含法兰片等相应配件	个	1	2213	2213	
280	030901010003	室内消火栓	1、安装方式：泵房试验接口 2、型号、规格：DN65	套	2	197.28	394.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
281	030901010004	室内消火栓	1、安装方式：消火栓栓口安装高度距地坪1.10米 2、型号、规格：消火栓箱 DN65单栓 1800×700×180门框采用铝合金门框，门面采用有机玻璃，厚度不小于1.5mm详见15S202-21 3、附件材质、规格：箱内配单阀单出口DN65消火栓一个，DN65 L=25m衬胶龙带一条，φ19mm水枪一支，消火栓按钮一个，消防软管卷盘(JPS1.6-19)一套，软管长度30m，直流喷雾喷枪φ6一支及MFZ/ABC3两具。	套	2	1024.9	2049.8	
282	031003013003	水表	1、型号、规格：远传式水表 DN100 2、连接形式：法兰连接	组(个)	1	1112.38	1112.38	
283	031006004001	气压罐	1、型号、规格：SQL800隔膜式气压罐 调节水容积150L	台	1	4395.82	4395.82	
284	030601005001	物位检测仪表	1、名称：磁耦合液位计 2、规格：1.9m	台	1	866.6	866.6	
285	030601002001	压力仪表	1、名称：压力开关 2、压力表弯材质、规格：不锈钢表弯、表前截止阀 DN15	台	1	165.67	165.67	
286	030601002002	压力仪表	1、名称：压力表 2、压力表弯材质、规格：不锈钢表弯、表前截止阀 DN15	台	7	111.67	781.69	
287	031003010004	软接头(软管)	1、材质：可曲挠橡胶接头 2、规格：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	5	199.17	995.85	
288	031003010005	软接头(软管)	1、材质：可曲挠橡胶接头 2、规格：DN80 3、连接形式：法兰连接	个	3	202.12	606.36	
289	031003010006	软接头(软管)	1、材质：可曲挠橡胶接头 2、规格：DN200 3、连接形式：法兰连接	个	2	476.97	953.94	
290	031003010007	软接头(软管)	1、材质：可曲挠橡胶接头 2、规格：DN250 3、连接形式：法兰连接	个	2	637.84	1275.68	
291	031002003028	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装，不燃材料填充 2、规格：φ40 3、填料材质：满足施工验收规范	个	3	64.51	193.53	
292	031002003029	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装，不燃材料填充 2、规格：φ159 3、填料材质：满足施工验收规范	个	2	113.46	226.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
293	031002003030	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装,不燃材料填充 2、规格：φ219 3、填料材质：满足施工验收规范	个	3	148.13	444.39	
294	031002003031	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装,不燃材料填充 2、规格：φ127 3、填料材质：满足施工验收规范	个	1	628.29	628.29	
295	031002003032	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装,不燃材料填充 2、规格：φ180 3、填料材质：满足施工验收规范	个	1	885.96	885.96	
296	031002003033	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装,不燃材料填充 2、规格：φ203 3、填料材质：满足施工验收规范	个	1	885.96	885.96	
297	031002003034	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装,不燃材料填充 2、规格：φ265 3、填料材质：满足施工验收规范	个	2	1028.09	2056.18	
298	031002003035	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装,不燃材料填充 2、规格：φ325 3、填料材质：满足施工验收规范	个	4	1169.51	4678.04	
299	030109001001	离心式泵	1、名称：消火栓主泵 2、型号：XBD6/45-150L 3、规格：流量：45L/S、扬程：60m、电机功率：45kw、必需气蚀余量：3.0m 4、减振装置形式、数量：隔震垫4个	台	2	9111.11	18222.22	
300	030109001002	离心式泵	1、名称：消火栓系统稳压泵 2、型号：XBD4.7/1-LDW3.6/6 3、规格：流量：1L/S、扬程：47m、电机功率：1.5kw、必需气蚀余量：2.5m 4、减振装置形式、数量：隔震垫4个	台	2	2263.07	4526.14	
301	030109011001	潜水泵	1、名称：消防泵房集水坑潜水泵 2、型号：65WQ25-15-2.2 3、规格：流量：25m ³ /h、扬程：15m、电机功率：2.2kw.	台	3	1298.98	3896.94	
302	080807009008	支架、吊架	1、名称：成品抗震支架 2、规格：DN150 3、型号：侧向 4、安装方式：吊装	套	1	144.48	144.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
303	080807009009	支架、吊架	1、名称：成品抗震支架 2、规格：DN200 3、型号：侧向 4、安装方式：吊装	套	6	220.91	1325.46	
304	080807009010	支架、吊架	1、名称：成品抗震支架 2、规格：DN200 3、型号：侧纵向 4、安装方式：吊装	套	1	295.15	295.15	
305	031002001003	管道支架	1、名称：管道支架制作 安装 2、材质：镀锌型钢 3、管架形式：一般管架	Kg	86.11	16.78	1444.93	
306	031002002001	设备支架	1、材质：镀锌型钢 2、形式：水泵底座	Kg	99.7	15.14	1509.46	
307	031201003003	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，灰色调和漆二道。	kg	185.81	2.16	401.35	
308	031201001002	管道刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：先刷防锈漆二道，再刷红色调和漆二道。	m2	41.34	16.96	701.13	
309	031202008003	埋地管道防腐蚀	1、除锈级别：轻锈 2、刷缠品种：刷冷底子油一遍，石油沥青四道外加保护层(玻璃布)(四油三布)，聚氯乙烯工业薄膜一层。	m2	3.04	84.92	258.16	
310	010101007006	管沟土方	1、土壤类别：三类土 2、管外径：综合 3、挖沟深度：按设计 4、回填要求：松填	m3	1.67	71.91	120.09	
		分部小计					128643.7	
		应急照明						
311	030404017032	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1AE 3、规格：非标，消防配电箱 设明显标志 4、端子板外部接线材质、规格：按电气系统 5、安装方式：距地 1.5m 明装	台	1	5042.29	5042.29	
312	030404017033	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：2AE、3AE、4AE 3、规格：非标，消防配电箱 设明显标志 4、端子板外部接线材质、规格：按电气系统 5、安装方式：距地 1.5m 明装	台	3	5161.37	15484.11	
313	030404017034	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1YJ 3、规格：非标，1.0KVA 60min，消防设备，明显标识(IP33) 4、端子板外部接线材质、规格：按电气系统 5、安装方式：距地 1.5m 明装	台	1	5900.25	5900.25	
314	030411001015	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	1122.28	18.79	21087.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
315	030411001016	配管	1、名称：紧定式双面镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	242.23	9.61	2327.83	
316	030411004011	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、型号规格：WDZBN-BYJ-2.5	m	3375.36	3.99	13467.69	
317	030411004012	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、型号规格：WDZN-BYJ-2.5	m	768.08	3.99	3064.64	
318	030411004013	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：桥架内配线 3、型号规格：WDZN-BYJ-2.5	m	118.6	3.56	422.22	
319	030412004001	装饰灯	1、名称：单向方向标志灯 2、型号规格：非集中控制型,A型,DC36V 1W,持续型 3、安装形式：设计说明第3.5条为准	套	48	67.62	3245.76	
320	030412004002	装饰灯	1、名称：单向方向标志灯(防水型) 2、型号规格：非集中控制型,A型,DC36V 1W,持续型IP67 3、安装形式：设计说明第3.5条为准	套	2	77.52	155.04	
321	030412004003	装饰灯	1、名称：单面复合信息标志灯 2、型号规格：非集中控制型,A型,DC36V 1W,持续型 3、安装形式：设计说明第3.7条为准	套	2	75.95	151.9	
322	030412004004	装饰灯	1、名称：双面复合信息标志灯 2、型号规格：非集中控制型,A型,DC36V 1W,持续型 3、安装形式：设计说明第3.7条为准	套	8	89.28	714.24	
323	030412004005	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、型号规格：非集中控制型,A型,DC36V 1W,持续型 3、安装形式：底边在门框上0.1m壁装	套	6	67.62	405.72	
324	030412004006	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、型号规格：非集中控制型,A型,DC36V 1W,持续型 3、安装形式：底边在门框上0.1m壁装	套	7	67.62	473.34	
325	030412004007	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、型号规格：非集中控制型,A型,DC36V 1W,持续型 3、安装形式：设计说明第3.6条为准	套	8	75.95	607.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
326	030412004008	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具 2、型号规格：非集中控制型,A型,DC36V 9W 3、安装形式：吸顶或嵌顶安装	套	77	97.63	7517.51	
327	030412004009	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具(防水型) 2、型号规格：非集中控制型,A型,DC36V 9W IP67 3、安装形式：吸顶或嵌顶安装	套	4	112.24	448.96	
328	030412004010	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具(防水型) 2、型号规格：非集中控制型,A型,DC36V 3W IP67 3、安装形式：底边距地2.6m壁装	套	6	82.63	495.78	
329	030412004011	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具 2、型号规格：2×28W-LED/T5管 3、安装形式：吸顶安装	套	1	123.69	123.69	
330	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	177	8.16	1444.32	
		分部小计					82580.53	
		危化品报警						
331	030411001017	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC15 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	26.74	16.56	442.81	
332	030411004014	配线	1、名称：铜芯多股绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、型号规格：RVS-2×1.5	m	28.84	4.04	116.51	
333	030904001001	点型探测器	1、名称：可燃气体探测器-防爆型 2、类型：吸顶安装含底座	个	1	585.85	585.85	
334	030904001002	点型探测器	1、名称：有毒气体探测器-防爆型 2、类型：吸顶安装含底座	个	1	345.85	345.85	
335	030904001003	点型探测器	1、名称：火焰气体探测器-防爆型 2、类型：吸顶安装含底座	个	1	400.23	400.23	
336	030904005002	声光报警器	1、名称：声光报警器	个	1	163.69	163.69	
337	030904009001	区域报警控制箱	1、名称：气体火焰报警控制器	台	1	4557.4	4557.4	
		分部小计					6612.34	
		消火栓起泵线						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
338	030411001018	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	109.17	24.9	2718.33	
339	030411001019	配管	1、名称：紧定式双面镀锌电线管 2、规格：JDG25 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	86.4	13.58	1173.31	
340	030408002002	控制电缆	1、名称：铜芯控制电缆 2、型号规格：WDZN-KYJY-4×2.5	m	204.56	15.59	3189.09	
341	030904003004	按钮	1、名称：消火栓按钮安装（不计主材，已含在消火栓箱内） 2、安装方式：消火栓箱内	个	25	88.49	2212.25	
		分部小计					9292.98	
		挡烟垂壁报警						
342	030411001020	配管	1、名称：紧定式双面镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	160.68	9.61	1544.13	
343	030411004015	配线	1、名称：铜芯多股绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、型号规格：WDZBN-RYJS-2×1.5	m	179.08	4.3	770.04	
344	030904001004	点型探测器	1、名称：感烟探测器 2、类型：吸顶安装含底座	个	64	87.9	5625.6	
345	030904003005	按钮	1、名称：挡烟垂壁按钮 2、安装方式：距地1.4m	个	16	111.49	1783.84	
346	030904009002	区域报警控制箱	1、名称：挡烟垂壁区域报警控制箱	台	16	3557.4	56918.4	
		分部小计					66642.01	
		泵房电气						
347	030404017035	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：B1 3、规格：非标IP55，消防配电箱 设明显标志 4、基础形式、材质、规格：10#槽钢 5、端子板外部接线材质、规格：按电气系统 6、安装方式：落地安装	台	1	6379.52	6379.52	
348	030404017036	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：B2 3、规格：非标IP55，消防配电箱 设明显标志 4、基础形式、材质、规格：10#槽钢 5、端子板外部接线材质、规格：按电气系统 6、安装方式：落地安装	台	1	7544.42	7544.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
349	030404017037	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：BSB 3、规格：非标IP55，消防配电箱 设明显标志 4、端子板外部接线材质、规格：按电气系统 5、安装方式：距地 1.5m 明装	台	1	2482.73	2482.73	
350	030404017038	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：PF 3、规格：非标IP55，消防配电箱 设明显标志 4、端子板外部接线材质、规格：按电气系统 5、安装方式：距地 1.5m 明装	台	1	1251.75	1251.75	
351	030404017039	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：BF-ACE 3、规格：非标, 0.2KVA 60min, 消防设备, 明显标识 (IP55) 4、端子板外部接线材质、规格：按电气系统 5、安装方式：距地 1.5m 明装	台	1	2226.37	2226.37	
352	030411003004	桥架	1、名称：强电防火桥架 2、规格：200×100 3、材质：热浸镀锌托盘式钢制电缆桥架	m	22.21	96.99	2154.15	
353	030413001002	铁构件	1、名称：桥架支架制作安装 2、材质：镀锌型钢 3、规格：综合	kg	20.56	21.82	448.62	
354	080807009011	支架、吊架	1、名称：成品抗震支架 2、规格：KZQ-200-T 3、型号：侧向 4、安装方式：吊装	套	3	218.15	654.45	
355	080807009012	支架、吊架	1、名称：成品抗震支架 2、规格：KZQ-200-TL 3、型号：侧纵向 4、安装方式：吊装	套	1	299.88	299.88	
356	030411001021	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC80 3、配置形式：埋地敷设	m	5.18	60.15	311.58	
357	030411001022	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC15 3、配置形式：砖、混凝土结构明配	m	8.02	23.15	185.66	
358	030411001023	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：砖、混凝土结构明配	m	11.47	31.34	359.47	
359	030411001024	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	91.67	18.79	1722.48	
360	030411001025	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	114.55	24.9	2852.3	
361	030408001008	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号规格：WDZN-YJE-4×2.5	m	33	12.56	414.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
362	030408001009	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号规格：随泵供应防水电缆-4×2.5	m	19.85	3.1	61.54	
363	030408001010	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号规格：WDZN-YJE-5×2.5	m	16.46	16.2	266.65	
364	030408001011	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号规格：WDZN-YJE-5×4	m	15.63	23.5	367.31	
365	030408001012	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号规格：WDZN-YJE-3×35	m	32.26	96.98	3128.57	
366	030408001013	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号规格：WDZN-YJE-3×35+1×16	m	32.26	109.86	3544.08	
367	030408006003	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号规格：WDZN-YJE-3×35、WDZN-YJE-3×35+1×16	个	8	161.45	1291.6	
368	030408002003	控制电缆	1、名称：铜芯控制电缆 2、型号规格：KVV-5×1.5	m	7.2	13.22	95.18	
369	030408002004	控制电缆	1、名称：铜芯控制电缆 2、型号规格：WDZBN-KYJY-2×1.5	m	38.37	9.47	363.36	
370	030408002005	控制电缆	1、名称：铜芯控制电缆 2、型号规格：WDZN-KYJE-2×1.5	m	23.14	9.25	214.05	
371	030408002006	控制电缆	1、名称：铜芯控制电缆 2、型号规格：WDZN-KYJE-4×1.5	m	2.87	12.03	34.53	
372	030408002007	控制电缆	1、名称：铜芯控制电缆 2、型号规格：WDZN-KYJY-4×1.5	m	36.47	12.03	438.73	
373	030408002008	控制电缆	1、名称：铜芯控制电缆 2、型号规格：WDZN-KYJY-4×2.5	m	11.82	15.59	184.27	
374	030411004016	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、型号规格：WDZ-BYJ-2.5	m	16.76	3.8	63.69	
375	030411004017	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、型号规格：WDZBN-BYJ-2.5	m	196.59	3.99	784.39	
376	030411004018	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、型号规格：WDZN-BYJ-2.5	m	113.62	3.99	453.34	
377	030411004019	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：桥架内配线 3、型号规格：WDZN-BYJ-2.5	m	13.38	3.56	47.63	
378	030411004020	配线	1、名称：铜芯多股绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、型号规格：WDZN-RYJS-4×2.5	m	27.97	11.45	320.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
379	030404034006	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：AP86K11-10A 3、安装方式：距地 1.4m暗装	个	1	20.46	20.46	
380	030404034007	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：AP86K21-10A 3、安装方式：距地 1.4m暗装	个	1	24.06	24.06	
381	030904003006	按钮	1、名称：消防栓按钮 2、安装方式：消防栓箱内	个	2	114.49	228.98	
382	030412001004	普通灯具	1、名称：LED人体雷达感应吸顶灯 2、规格：20W, IP65 3、类型：吸顶式	套	2	116.2	232.4	
383	030412004012	装饰灯	1、名称：单向方向标志灯 2、型号规格：非集中控制型,A型,DC36V 1W,持续型, IP65 3、安装形式：设计说明第3.5条为准	套	1	67.62	67.62	
384	030412004013	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、型号规格：非集中控制型,A型, DC36V 1W,持续型, IP65 3、安装形式：底边在门框上0.1m壁装	套	1	67.62	67.62	
385	030412004014	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、型号规格：非集中控制型,A型,DC36V 1W,持续型, IP65 3、安装形式：设计说明第3.6条为准	套	1	75.95	75.95	
386	030412004015	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具 2、型号规格：非集中控制型,A型,DC36V 3W 3、安装形式：底边距地2.6m壁装	套	3	72.87	218.61	
387	030412004016	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具-壁灯, IP65 2、安装形式：底边距地2.6m壁装	套	1	85.12	85.12	
388	030412004017	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具 2、型号规格：2×28W-LED/T5管, IP65 3、安装形式：吸顶安装	套	4	121.48	485.92	
389	030411006004	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	13	8.16	106.08	
390	030411006005	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	4	8.37	33.48	
391	080806008001	电动机检查接线	1、名称：交流异步电机检查接线 2、容量 (KW)：功率3kW以下	台	5	54.97	274.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
392	080806008002	电动机检查接线	1、名称：交流异步电机检查接线 2、容量(KW)：功率100kW以下	台	2	216.84	433.68		
393	031002003036	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装,不燃材料填充 2、规格：DN40	个	3	64.51	193.53		
394	031002003037	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装,不燃材料填充 2、规格：DN125	个	2	110.06	220.12		
395	030408008003	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、部位：保护管	处	2	15.34	30.68		
396	030409002004	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40×4 4、安装部位：户内	m	0.83	27.53	22.85		
397	030409008004	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位联结端子箱 2、规格：MEB	台(块)	1	349.69	349.69		
398	010101007007	管沟土方	1、土壤类别：三类土 2、管外径：综合 3、挖沟深度：按设计 4、回填要求：松填	m3	1.04	71.91	74.79		
		分部小计					44193.53		
		挡烟垂壁、排烟窗开窗器							
399	010803002001	挡烟垂壁	1、名称：活动式挡烟垂壁 2、卷帘材质：耐火极限不低于0.5h的无机防火布，火灾时挡烟垂壁底部距地2.1m。 3、启动装置品种、规格：卷帘电动装置共16组	m2	92.39	531.26	49083.11		
400	010807001001	排烟窗开窗器	1、名称：手动链条式开窗器 2、方式：高窗就近距地1.5m设置	付	180	106.47	19164.6		
		分部小计					68247.71		
		分部分项合计					1819939.06		
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	14930.3	14930.3		
		单价措施合计					14930.3		
合计							1834869.36		

综合单价分析表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-实验楼安装工程(006)

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	13.64						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-128	室外给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	57.78	5.49		23.11	8.09	5.78	0.55		2.31	0.81
综合人工工日		小计						5.78	0.55		2.31	0.81	
0.054工日		未计价材料费						6.12					
清单项目综合单价								15.57					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	防紫外线UPVC塑料管dn50				m	0.984	5.33	5.24					
	防紫外线UPVC塑料管件dn50				个	0.452	1.93	0.87					
	聚氯乙烯热熔密封胶				kg	0.011	10.72	0.12					
	丙酮				kg	0.017	5.15	0.09					
	钢锯条				根	0.043	0.21	0.01					
	铁砂布2#				张	0.06	0.86	0.05					
	棉纱头				kg	0.018	5.57	0.1					
	水				m ³	0.014	4.57	0.06					
	镀锌铁丝13#~17#				kg	0.004	5.15	0.02					
	电				kW·h	0.128	0.76	0.1					
	其他材料费						--	0.01	--				
	材料费小计						--	6.67	--				

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	28.3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-129	室外给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	59.92	8.17		23.97	8.39	5.99	0.82		2.4	0.84
综合人工工日		小计						5.99	0.82		2.4	0.84	
0.056工日		未计价材料费						11.08					
清单项目综合单价								21.13					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	防紫外线UPVC塑料管dn75		m	0.982	8.98	8.82			
	防紫外线UPVC塑料管件dn75		个	0.538	4.2	2.26			
	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	0.019	10.72	0.2			
	丙酮		kg	0.028	5.15	0.14			
	钢锯条		根	0.159	0.21	0.03			
	铁砂布2#		张	0.07	0.86	0.06			
	棉纱头		kg	0.025	5.57	0.14			
	水		m ³	0.019	4.57	0.09			
	镀锌铁丝13#~17#		kg	0.007	5.15	0.04			
	电		kW·h	0.15	0.76	0.11			
	其他材料费					--	0.01	--	
	材料费小计					--	11.9	--	

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	119.3
------	--------------	------	-----	------	---	-----	-------

清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-130	室外给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	62.06	9.97		24.82	8.69	6.21	1		2.48	0.87		
综合人工工日		小计							6.21	1				2.48	0.87
0.058工日		未计价材料费												16.74	

清单项目综合单价								27.3					
----------	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	防紫外线UPVC塑料管dn110		m	0.951	13.82	13.14			
	防紫外线UPVC塑料管件dn110		个	0.385	9.34	3.6			
	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	0.022	10.72	0.24			
	丙酮		kg	0.033	5.15	0.17			
	钢锯条		根	0.372	0.21	0.08			
	铁砂布2#		张	0.08	0.86	0.07			
	棉纱头		kg	0.026	5.57	0.14			
	水		m ³	0.026	4.57	0.12			
	镀锌铁丝13#~17#		kg	0.007	5.15	0.04			
	电		kW·h	0.19	0.76	0.14			
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	17.74	--	

项目编码	031001006004	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	70.2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-131	室外给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径160mm以内	10m	0.1	64.2	11.4		25.68	8.99	6.42	1.14		2.57	0.9
综合人工工日		小计							6.42	1.14		2.57	0.9
0.06工日		未计价材料费							37.36				
清单项目综合单价								48.39					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	抗紫外线UPVC塑料管dn160				m	0.98	32.34	31.69					
	抗紫外线UPVC塑料管件dn160				个	0.26	21.81	5.67					
	聚氯乙烯热熔密封胶				kg	0.025	10.72	0.27					
	丙酮				kg	0.037	5.15	0.19					
	钢锯条				根	0.299	0.21	0.06					
	铁砂布2#				张	0.08	0.86	0.07					
	棉纱头				kg	0.026	5.57	0.14					
	水				m3	0.04	4.57	0.18					
	镀锌铁丝13#~17#				kg	0.007	5.15	0.04					
	电				kW·h	0.243	0.76	0.18					
	其他材料费						--	0.01	--				
材料费小计						--	38.5	--					

项目编码	031004014001	项目名称	给、排水附(配)件		计量单位	个(组)	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00014	87型雨水斗 DN75	个(组)	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							12.41				
清单项目综合单价								12.41					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	87型雨水斗 DN75				个(组)	1	12.41	12.41					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	12.41	--					

项目编码	031004014002	项目名称	给、排水附(配)件		计量单位	个(组)	工程量	8	
------	--------------	------	-----------	--	------	------	-----	---	--

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00015	87型雨水斗 DN100	个(组)	1											
综合人工工日		小计												
工日		未计价材料费							15.41					
清单项目综合单价									15.41					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	87型雨水斗 DN100			个(组)	1	15.41	15.41							
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--	15.41	--						

项目编码	031004014003	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个(组)	工程量	4							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00016	87型雨水斗 DN150	个(组)	1											
综合人工工日		小计												
工日		未计价材料费							58.36					
清单项目综合单价									58.36					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	87型雨水斗 DN150			个(组)	1	58.36	58.36							
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--	58.36	--						

项目编码	031004014004	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个(组)	工程量	6							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	162.64	22.62		65.06	22.77	16.26	2.26		6.51	2.28	
综合人工工日		小计												
0.152工日		未计价材料费							28.6					
清单项目综合单价									55.91					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	304不锈钢地漏DN50			个	1	28.6	28.6							
	焊接钢管DN50			m	0.1	20.14	2.01							
	水泥32.5级			kg	0.6	0.27	0.16							

	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30.86	--	

项目编码	031004014005	项目名称	给、排水附(配)件		计量单位	个(组)	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-750	地漏安装 80	10个	0.1	378.78	36.72		151.51	53.03	37.88	3.67		15.15	5.3
综合人工工日		小计							37.88	3.67		15.15	5.3
0.354工日		未计价材料费							37.56				
清单项目综合单价								99.56					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	304不锈钢地漏DN75				个	1	37.56	37.56					
	焊接钢管DN80				m	0.1	33.67	3.37					
	水泥32.5级				kg	0.65	0.27	0.18					
	厚漆				kg	0.015	8.58	0.13					
	其他材料费						--	-0.01	--				
	材料费小计						--	41.23	--				

项目编码	031002003001	项目名称	套管		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-397	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径 50mm以内	10个	0.1	177.62	73.53	18.49	71.05	24.87	17.76	7.35	1.85	7.11	2.49
综合人工工日		小计							17.76	7.35	1.85	7.11	2.49
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								36.56					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	薄壁不锈钢管DN50				m	0.305	20.14	6.14					
	石棉绒				kg	0.171	2.4	0.41					
	油浸麻丝				kg	0.082	8.4	0.69					
	水泥32.5级				kg	0.41	0.27	0.11					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	7.35	--					

项目编码	031002003002	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	268.57	152.49	18.49	107.43	37.6	26.86	15.25	1.85	10.74	3.76
综合人工工日		小计							26.86	15.25	1.85	10.74	3.76
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								58.46					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	薄壁不锈钢管DN100				m	0.305	43.42	13.24					
	石棉绒				kg	0.285	2.4	0.68					
	油浸麻丝				kg	0.136	8.4	1.14					
	水泥32.5级				kg	0.667	0.27	0.18					
	其他材料费						--	0.01	--				
	材料费小计						--	15.25	--				

项目编码	031002003003	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-408	过墙过楼板塑料套管制作、安装 套管公称直径100	10个	0.1	92.02	4.51		36.81	12.88	9.2	0.45		3.68	1.29
综合人工工日		小计							9.2	0.45		3.68	1.29
0.086工日		未计价材料费							6.34				
清单项目综合单价								20.96					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	塑料管DN100				m	0.306	20.71	6.34					
	其他材料费						--	0.45	--				
	材料费小计						--	6.79	--				

项目编码	031002003004	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-409	过墙过楼板塑料套管制作、安装 套管公称直径150	10个	0.1	112.35	7.05		44.94	15.73	11.24	0.71		4.49	1.57

综合人工工日	小计				11.24	0.71		4.49	1.57	
0.105工日	未计价材料费				9.25					
清单项目综合单价					27.26					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	塑料管DN150				m	0.306	30.24	9.25		
	其他材料费						--	0.71	--	
	材料费小计						--	9.96	--	

项目编码	031002003005	项目名称	套管		计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	268.57	152.49	18.49	107.43	37.6	26.86	15.25	1.85	10.74	3.76
综合人工工日		小计							26.86	15.25	1.85	10.74	3.76
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								58.46					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	焊接钢管DN100				m	0.305	43.42	13.24					
	石棉绒				kg	0.285	2.4	0.68					
	油浸麻丝				kg	0.136	8.4	1.14					
	水泥32.5级				kg	0.667	0.27	0.18					
	其他材料费						--	0.01	--				
	材料费小计						--	15.25	--				

项目编码	031004014006	项目名称	给、排水附(配)件		计量单位	个(组)	工程量	3						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00001	水泥成品水簸箕	个(组)	1											
综合人工工日		小计												
工日		未计价材料费							17.8					
清单项目综合单价								17.8						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水泥成品水簸箕				个(组)	1	17.8	17.8						
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--	17.8	--					

项目编码	010101007001	项目名称	管沟土方		计量单位	m3	工程量	10.13					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	1	27.75			11.1	3.89	27.75			11.1	3.89
1-103	回填土 基(槽) 坑 松填	m3	1	17.76			7.1	2.49	17.76			7.1	2.49
综合人工工日		小计							45.51			18.2	6.38
0.41工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								70.09					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	031001006005	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	137.1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-318	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径50mm	10m	0.1	78.11	17.63	1.59	31.24	10.94	7.81	1.76	0.16	3.12	1.09
综合人工工日		小计							7.81	1.76	0.16	3.12	1.09
0.073工日		未计价材料费											6.32
清单项目综合单价								20.26					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	硬聚氯乙烯低噪声实壁管dn50				m	0.984	5.54	5.45					
	硬聚氯乙烯低噪声实壁管件dn50				个	0.452	1.93	0.87					
	聚氯乙烯热熔密封胶				kg	0.011	10.72	0.12					
	丙酮				kg	0.017	5.15	0.09					
	钢锯条				根	0.043	0.21	0.01					
	铁砂布2#				张	0.06	0.86	0.05					
	棉纱头				kg	0.018	5.57	0.1					
	膨胀螺栓M12×200				套	0.274	3	0.82					
	精制带母镀锌螺栓M6~12×12~50				套	0.442	0.33	0.15					
	电焊条J422 φ3.2				kg	0.002	3.77	0.01					
	扁钢<-59				kg	0.051	3.64	0.19					

水	m ³	0.014	4.57	0.06	
镀锌铁丝13#~17#	kg	0.004	5.15	0.02	
电	kW·h	0.128	0.76	0.1	
其他材料费			--	0.04	--
材料费小计			--	8.08	--

项目编码	031001006006	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	27.32
------	--------------	------	-----	------	---	-----	-------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-319	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径75mm	10m	0.1	101.65	22.3	1.59	40.66	14.23	10.17	2.23	0.16	4.07	1.42
综合人工工日		小计							10.17	2.23	0.16	4.07	1.42
0.095工日		未计价材料费							11.43				
清单项目综合单价								29.48					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		硬聚氯乙烯低噪声实壁管dn75		m	0.982	9.34	9.17	
	硬聚氯乙烯低噪声实壁管件dn75		个	0.538	4.2	2.26		
	聚乙烯热熔密封胶		kg	0.019	10.72	0.2		
	丙酮		kg	0.028	5.15	0.14		
	钢锯条		根	0.159	0.21	0.03		
	铁砂布2#		张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头		kg	0.025	5.57	0.14		
	膨胀螺栓M12×200		套	0.316	3	0.95		
	精制带母镀锌螺栓M6~12×12~50		套	0.459	0.33	0.15		
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.002	3.77	0.01		
	扁钢<-59		kg	0.065	3.64	0.24		
	水		m ³	0.019	4.57	0.09		
	镀锌铁丝13#~17#		kg	0.007	5.15	0.04		
	电		kW·h	0.15	0.76	0.11		
	其他材料费				--	0.07	--	
	材料费小计				--	13.66	--	

项目编码	031004014007	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个(组)	工程量	30
------	--------------	------	-----------	------	------	-----	----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-749	地漏安装 50	10个	0.1	162.64	22.62		65.06	22.77	16.26	2.26		6.51	2.28
综合人工工日		小计							16.26	2.26		6.51	2.28
0.152工日		未计价材料费							8.64				
清单项目综合单价									35.95				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	UPVC地漏DN50				个	1	8.64	8.64					
	焊接钢管DN50				m	0.1	20.14	2.01					
	水泥32.5级				kg	0.6	0.27	0.16					
	厚漆				kg	0.01	8.58	0.09					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	10.9	--				

项目编码	031004014008	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个(组)	工程量	10						
清单综合单价组成明细													
定额 编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-750	地漏安装 80	10个	0.1	378.78	36.72		151.51	53.03	37.88	3.67		15.15	5.3
综合人工工日		小计							37.88	3.67		15.15	5.3
0.354工日		未计价材料费							9.03				
清单项目综合单价									71.03				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	UPVC地漏DN75				个	1	9.03	9.03					
	焊接钢管DN80				m	0.1	33.67	3.37					
	水泥32.5级				kg	0.65	0.27	0.18					
	厚漆				kg	0.015	8.58	0.13					
	其他材料费						--	-0.01	--				
	材料费小计						--	12.7	--				

项目编码	031002003006	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	20						
清单综合单价组成明细													
定额 编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-407	过墙过楼板塑料 套管制作、安装 套管公称直径 80	10个	0.1	71.69	3.4		28.68	10.04	7.17	0.34		2.87	1
综合人工工日		小计							7.17	0.34		2.87	1
0.067工日		未计价材料费							2.42				
清单项目综合单价									13.8				

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	塑料管DN75	m	0.306	7.91	2.42		
	其他材料费			--	0.34	--	
	材料费小计			--	2.76	--	

项目编码	010101007002	项目名称	管沟土方		计量单位	m3	工程量	6.6					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3	人工挖一般土方 土壤类别 三类 土	m3	1	27.75			11.1	3.89	27.75			11.1	3.89
1-103	回填土 基(槽) 坑 松填	m3	1	17.76			7.1	2.49	17.76			7.1	2.49
综合人工工日		小计							45.51			18.2	6.38
0.41工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								70.09					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	031001006007	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	427.22					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内给排水、采 暖管道 承插塑 料排水管(零件 粘接) 公称直径 50mm以内	10m	0.1	155.15	19.99	1.59	62.06	21.72	15.52	2	0.16	6.21	2.17
综合人工工日		小计							15.52	2	0.16	6.21	2.17
0.145工日		未计价材料费							7.1				
清单项目综合单价								33.16					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	硬聚氯乙烯低噪声实壁管dn50				m	0.967	5.54	5.36					
	硬聚氯乙烯低噪声实壁管件dn50				个	0.902	1.93	1.74					
	聚氯乙烯热熔密封胶				kg	0.011	10.72	0.12					
	丙酮				kg	0.017	5.15	0.09					
	钢锯条				根	0.051	0.21	0.01					
	透气帽(铅丝球)DN50				个	0.026	1.66	0.04					
铁砂布2#				张	0.07	0.86	0.06						

棉纱头	kg	0.021	5.57	0.12		
膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		
精制带母镀锌螺栓M6~12×12~50	套	0.52	0.33	0.17		
扁钢<-59	kg	0.06	3.64	0.22		
水	m3	0.016	4.57	0.07		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
镀锌铁丝13#~17#	kg	0.005	5.15	0.03		
电	kW·h	0.15	0.76	0.11		
其他材料费				--	0.13	--
材料费小计				--	9.1	--

项目编号	031001006008	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	328.17					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	211.86	25.44	1.59	84.74	29.66	21.19	2.54	0.16	8.47	2.97
综合人工工日		小计							21.19	2.54	0.16	8.47	2.97
0.198工日		未计价材料费							13.51				
清单项目综合单价								48.84					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	硬聚氯乙烯低噪声实壁管dn75				m	0.963	9.34	8.99					
	硬聚氯乙烯低噪声实壁管件dn75				个	1.076	4.2	4.52					
	聚氯乙烯热熔密封胶				kg	0.019	10.72	0.2					
	丙酮				kg	0.028	5.15	0.14					
	钢锯条				根	0.187	0.21	0.04					
	透气帽(铅丝球)DN75				个	0.05	2.38	0.12					
	铁砂布2#				张	0.07	0.86	0.06					
	棉纱头				kg	0.029	5.57	0.16					
	膨胀螺栓M12×200				套	0.316	3	0.95					
	精制带母镀锌螺栓M6~12×12~50				套	0.54	0.33	0.18					
	扁钢<-59				kg	0.076	3.64	0.28					
	水				m3	0.022	4.57	0.1					
	电焊条J422 φ3.2				kg	0.002	3.77	0.01					
	镀锌铁丝13#~17#				kg	0.008	5.15	0.04					
	电				kW·h	0.176	0.76	0.13					
	其他材料费							--	0.13	--			
材料费小计							--	16.05	--				

项目编码	031001006009	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	455.19						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	235.4	34.39	1.59	94.16	32.96	23.54	3.44	0.16	9.42	3.3
综合人工工日		小计						23.54	3.44	0.16	9.42	3.3	
0.22工日		未计价材料费						24.12					
清单项目综合单价								63.98					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	硬聚氯乙烯低噪声实壁管dn110			m	0.852	15.83	13.49						
	硬聚氯乙烯低噪声实壁管件dn110			个	1.138	9.34	10.63						
	聚氯乙烯热熔密封胶			kg	0.022	10.72	0.24						
	丙酮			kg	0.033	5.15	0.17						
	钢锯条			根	0.438	0.21	0.09						
	透气帽(铅丝球)DN100			个	0.05	3.27	0.16						
	铁砂布2#			张	0.09	0.86	0.08						
	棉纱头			kg	0.03	5.57	0.17						
	膨胀螺栓M16×200			套	0.432	2.74	1.18						
	精制带母镀锌螺栓M6~12×12~50			套	0.7	0.33	0.23						
	扁钢<-59			kg	0.16	3.64	0.58						
	水			m ³	0.031	4.57	0.14						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.003	3.77	0.01						
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.008	5.15	0.04						
	电			kW·h	0.224	0.76	0.17						
	其他材料费					--	0.18	--					
材料费小计					--	27.56	--						

项目编码	031001006010	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	21.75						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-312	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径160mm以内	10m	0.1	332.77	32.09	1.59	133.11	46.59	33.28	3.21	0.16	13.31	4.66
综合人工工日		小计						33.28	3.21	0.16	13.31	4.66	
0.311工日		未计价材料费						55.24					

清单项目综合单价				109.86			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	硬聚氯乙烯低噪声实壁管dn160	m	0.947	34.58	32.75		
	硬聚氯乙烯低噪声实壁管件dn160	个	0.698	32.23	22.5		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.025	10.72	0.27		
	丙酮	kg	0.037	5.15	0.19		
	钢锯条	根	0.352	0.21	0.07		
	透气帽(铅丝球)DN150	个	0.03	5.11	0.15		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M18×200	套	0.3	3.43	1.03		
	精制带母镀锌螺栓M6~12×12~50	套	0.58	0.33	0.19		
	扁钢<-59	kg	0.113	3.64	0.41		
	水	m3	0.047	4.57	0.21		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.008	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.286	0.76	0.22		
	其他材料费				--	0.17	--
材料费小计				--	58.45	--	

项目编码	031001003001	项目名称	不锈钢管		计量单位	m	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-198	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接)公称直径20mm以内	10m	0.1	171.2	51.95	57.56	68.48	23.97	17.12	5.2	5.76	6.85	2.4
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	23.16		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							17.64	5.43	5.76	7.06	2.47
0.1649工日		未计价材料费							14.16				
清单项目综合单价									52.52				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	304薄壁不锈钢管DN20	m	1.02	13.88	14.16								
	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN20	个	1.152	3.85	4.44								
	管子托钩DN20	个	0.144	1.14	0.16								
	单管卡子DN25	个	0.129	0.68	0.09								
	水泥32.5级	kg	0.371	0.27	0.1								
黄砂	m3	0.001	120.46	0.12									

镀锌铁丝13#~17#	kg	0.039	5.15	0.2		
破布	kg	0.01	6	0.06		
水	m3	0.056	4.57	0.26		
漂白粉	kg	0.0009	3.43			
其他材料费			--	--		
材料费小计			--	19.59	--	

项目编号	031001003002	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	12.41						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-201	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接)公称直径40mm以内	10m	0.1	245.03	85.03	40.25	98.01	34.3	24.5	8.5	4.03	9.8	3.43
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	23.16		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计						25.02	8.73	4.03	10.01	3.5	
0.2339工日		未计价材料费										34.69	
清单项目综合单价								85.98					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	304薄壁不锈钢管DN40	m	1.02	34.01	34.69			
	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN40	个	0.716	11.22	8.03			
	钢锯条	根	0.267	0.21	0.06			
	水泥32.5级	kg	0.069	0.27	0.02			
	尼龙砂轮片φ400	片	0.005	8.66	0.04			
	黄砂	m3	0.0002	120.46	0.02			
	机油	kg	0.017	7.72	0.13			
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.001	5.15	0.01			
	破布	kg	0.022	6	0.13			
	水	m3	0.063	4.57	0.29			
	漂白粉	kg	0.0009	3.43				
	其他材料费				--	--	--	--
	材料费小计				--	43.42	--	--

项目编号	031001003003	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	79.38						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-202	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接)公称直径50mm以内	10m	0.1	251.45	129.94	39.28	100.58	35.2	25.15	12.99	3.93	10.06	3.52
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	23.16		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							25.67	13.22	3.93	10.27	3.59
0.2399工日		未计价材料费							64.97				
清单项目综合单价									121.65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	304薄壁不锈钢管DN50						m	1.02	63.7	64.97			
	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN50						个	0.651	19.07	12.41			
	钢锯条						根	0.133	0.21	0.03			
	水泥32.5级						kg	0.039	0.27	0.01			
	尼龙砂轮片φ400						片	0.015	8.66	0.13			
	黄砂						m3	0.0001	120.46	0.01			
	机油						kg	0.02	7.72	0.15			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.004	5.15	0.02			
	破布						kg	0.025	6	0.15			
	水						m3	0.066	4.57	0.3			
	漂白粉						kg	0.0009	3.43				
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	78.19		--	

项目编码	031001003004	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	22.69						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-203	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接)公称直径65mm以内	10m	0.1	255.73	162.31	38.41	102.29	35.8	25.57	16.23	3.84	10.23	3.58
10-372	管道消毒、冲洗公称直径100mm以内	100m	0.01	69.55	37.04		27.82	9.74	0.7	0.37		0.28	0.1
综合人工工日		小计						26.27	16.6	3.84	10.51	3.68	
0.2455工日		未计价材料费						103.53					
清单项目综合单价								164.43					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	304薄壁不锈钢管DN65						m	1.02	101.5	103.53			
	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN65						个	0.425	36.59	15.55			
	尼龙砂轮片φ400						片	0.022	8.66	0.19			

机油	kg	0.013	7.72	0.1	
水泥32.5级	kg	0.143	0.27	0.04	
黄砂	m3	0.0004	120.46	0.05	
镀锌铁丝13#~17#	kg	0.01	5.15	0.05	
破布	kg	0.028	6	0.17	
水	m3	0.098	4.57	0.45	
漂白粉	kg	0.0014	3.43		
其他材料费			--	--	
材料费小计			--	120.13	--

项目编码	031001006011	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	285.49						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 15/20mm	10m	0.1	111.28	14.04	0.55	44.51	15.58	11.13	1.4	0.06	4.45	1.56
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	23.16		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日				小计					11.65	1.63	0.06	4.66	1.63
0.1089工日				未计价材料费					3.92				
清单项目综合单价								23.55					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	PP-R给水管 (S4)DN15			m	1.02	2.88	2.94						
	PP-R给水管件DN15			个	1	0.98	0.98						
	管子托钩DN15			个	1.301	1.01	1.31						
	漂白粉			kg	0.0009	3.43							
	水			m3	0.05	4.57	0.23						
	其他材料费					--	0.09	--					
	材料费小计					--	5.55	--					

项目编码	031001006012	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	149.69						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 20/25mm	10m	0.1	111.28	14	0.55	44.51	15.58	11.13	1.4	0.06	4.45	1.56

10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	23.16		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							11.65	1.63	0.06	4.66	1.63
0.1089工日		未计价材料费							6.07				
清单项目综合单价								25.7					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	PP-R给水管 (S4)DN20					m	1.02	4.17	4.25				
	PP-R给水管件DN20					个	1.225	1.48	1.81				
	管子托钩DN20					个	1.141	1.14	1.3				
	漂白粉					kg	0.0009	3.43					
	水					m3	0.05	4.57	0.23				
	其他材料费							--	0.11	--			
	材料费小计							--	7.7	--			

项目编码	031001006013	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	233.61						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-235	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 25/32mm	10m	0.1	126.26	13.15	0.55	50.5	17.68	12.63	1.32	0.06	5.05	1.77
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	23.16		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							13.15	1.55	0.06	5.26	1.84
0.1229工日		未计价材料费							10.56				
清单项目综合单价								32.42					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	PP-R给水管 (S4)DN25					m	1.02	6.66	6.79				
	PP-R给水管件DN25					个	1.081	3.48	3.76				
	管子托钩DN25					个	0.925	1.31	1.21				
	漂白粉					kg	0.0009	3.43					
	水					m3	0.05	4.57	0.23				
	其他材料费							--	0.12	--			
	材料费小计							--	12.11	--			

项目编码	031001006014	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	120.7
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-236	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 32/40mm	10m	0.1	126.26	14.05	0.96	50.5	17.68	12.63	1.41	0.1	5.05	1.77
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	23.16		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							13.15	1.64	0.1	5.26	1.84
0.1229工日		未计价材料费							14.2				
清单项目综合单价								36.19					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	PP-R给水管 (S4)DN32			m	1.02	10.27	10.48						
	PP-R给水管件DN32			个	1	3.72	3.72						
	管子托钩DN32			个	0.831	1.54	1.28						
	漂白粉			kg	0.0009	3.43							
	水			m3	0.05	4.57	0.23						
	其他材料费					--	0.13	--					
	材料费小计					--	15.84	--					

项目编码	031001006015	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	145.1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-237	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 40/50mm	10m	0.1	149.8	15.77	0.96	59.92	20.97	14.98	1.58	0.1	5.99	2.1
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	23.16		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							15.5	1.81	0.1	6.2	2.17
0.1449工日		未计价材料费							23.81				
清单项目综合单价								49.59					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	PP-R给水管 (S4)DN40			m	1.02	16.04	16.36						
	PP-R给水管件DN40			个	1	7.45	7.45						
	管子托钩DN40			个	0.763	1.89	1.44						
	漂白粉			kg	0.0009	3.43							
	水			m3	0.05	4.57	0.23						
	其他材料费					--	0.14	--					

	材料费小计	--	25.62	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码	031001006016	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	82.7
------	--------------	------	-----	------	---	-----	------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-238	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 50/63mm	10m	0.1	149.8	16.3	1.52	59.92	20.97	14.98	1.63	0.15	5.99	2.1
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	23.16		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							15.5	1.86	0.15	6.2	2.17
0.1449工日		未计价材料费							39.9				
清单项目综合单价								65.78					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管 (S4)DN50			m	1.02	25.42	25.93		
	PP-R给水管件DN50			个	1	13.97	13.97		
	管子托钩DN50			个	0.694	2.12	1.47		
	漂白粉			kg	0.0009	3.43			
	水			m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费					--	0.16	--	
	材料费小计					--	41.76	--	

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2
------	--------------	------	------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径 20mm以内	个	1	10.7	5.16		4.28	1.5	10.7	5.16		4.28	1.5
综合人工工日		小计							10.7	5.16		4.28	1.5
0.1工日		未计价材料费							71.39				
清单项目综合单价								93.03					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	304不锈钢截止阀DN20			个	1.01	70.68	71.39		
	镀锌活接头DN20			个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆			kg	0.01	8.58	0.09		
	机油			kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻			kg	0.001	10.29	0.01		

橡胶板 δ 1~15	kg	0.003	7.72	0.02		
棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
其他材料费			--	--		
材料费小计			--	76.55	--	

项目编码	031003001002	项目名称	螺纹阀门		计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-486	自动排气阀 20	个	1	22.47	9.15		8.99	3.15	22.47	9.15		8.99	3.15
综合人工工日		小计							22.47	9.15		8.99	3.15
0.21工日		未计价材料费							51.3				
清单项目综合单价								95.06					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	304不锈钢自动排气阀DN20			个	1	51.3	51.3		
	镀锌管箍DN20			个	2.02	1.23	2.48		
	镀锌弯头DN20			个	1.01	1.83	1.85		
	镀锌丝堵DN20			个	1.01	1.14	1.15		
	精制六角螺母M8			十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5			十个	0.206	0.01			
	等边角钢L 60×5			kg	0.65	3.4	2.21		
	圆钢 φ 8~14			kg	0.21	3.42	0.72		
	水泥32.5级			kg	0.5	0.27	0.14		
	厚漆			kg	0.024	8.58	0.21		
	棉纱头			kg	0.03	5.57	0.17		
	机油			kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻			kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条			根	0.05	0.21	0.01		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	60.45	--	

项目编码	031003001003	项目名称	螺纹阀门		计量单位	个	工程量	5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-422	阀门安装 螺纹 阀 公称直径 40mm以内	个	1	25.68	12.95		10.27	3.6	25.68	12.95		10.27	3.6

综合人工工日	小计			25.68	12.95		10.27	3.6	
0.24工日	未计价材料费			172.34					
清单项目综合单价				224.84					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	304不锈钢截止阀DN40			个	1.01	170.63	172.34		
	镀锌活接头DN40			个	1.01	12.07	12.19		
	厚漆			kg	0.017	8.58	0.15		
	机油			kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻			kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板 δ 1~15			kg	0.008	7.72	0.06		
	棉纱头			kg	0.024	5.57	0.13		
	砂纸			张	0.24	0.94	0.23		
	钢锯条			根	0.23	0.21	0.05		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	185.29	--	

项目编码	031003001004	项目名称	螺纹阀门		计量单位	个	工程量	10							
清单综合单价组成明细															
定额 编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-423	阀门安装 螺纹 阀 公称直径 50mm以内	个	1	25.68	19.7		10.27	3.6	25.68	19.7		10.27	3.6		
综合人工工日		小计			25.68	19.7		10.27	3.6						
0.24工日		未计价材料费			1319.05										
清单项目综合单价				1378.3											
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	304不锈钢闸阀DN50			个	1.01	1305.99	1319.05								
	镀锌活接头DN50			个	1.01	18.6	18.79								
	厚漆			kg	0.02	8.58	0.17								
	机油			kg	0.016	7.72	0.12								
	线麻			kg	0.002	10.29	0.02								
	橡胶板 δ 1~15			kg	0.01	7.72	0.08								
	棉纱头			kg	0.03	5.57	0.17								
	砂纸			张	0.3	0.94	0.28								
	钢锯条			根	0.32	0.21	0.07								
	其他材料费					--		--							
	材料费小计					--	1338.75	--							

项目编码	031003001005	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-424	阀门安装 螺纹阀 公称直径65mm以内	个	1	37.45	30.72		14.98	5.24	37.45	30.72		14.98	5.24
综合人工工日		小计						37.45	30.72		14.98	5.24	
0.35工日		未计价材料费						1787.42					
清单项目综合单价								1875.81					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	304不锈钢闸阀DN65				个	1.01	1769.72	1787.42					
	镀锌活接头DN65				个	1.01	29.27	29.56					
	厚漆				kg	0.024	8.58	0.21					
	机油				kg	0.02	7.72	0.15					
	线麻				kg	0.003	10.29	0.03					
	橡胶板 δ 1~15				kg	0.016	7.72	0.12					
	棉纱头				kg	0.037	5.57	0.21					
	砂纸				张	0.37	0.94	0.35					
	钢锯条				根	0.42	0.21	0.09					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	1818.14	--					

项目编码	031003001006	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径50mm以内	个	1	25.68	19.7		10.27	3.6	25.68	19.7		10.27	3.6
综合人工工日		小计						25.68	19.7		10.27	3.6	
0.24工日		未计价材料费						1062.31					
清单项目综合单价								1121.56					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	304不锈钢止回阀DN50				个	1.01	1051.79	1062.31					
	镀锌活接头DN50				个	1.01	18.6	18.79					
	厚漆				kg	0.02	8.58	0.17					
	机油				kg	0.016	7.72	0.12					
	线麻				kg	0.002	10.29	0.02					
	橡胶板 δ 1~15				kg	0.01	7.72	0.08					

	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1082.01	--	

项目编码	031003001007	项目名称	螺纹阀门		计量单位	个	工程量	1							
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-424	阀门安装 螺纹阀 公称直径 65mm以内	个	1	37.45	30.72		14.98	5.24	37.45	30.72		14.98	5.24		
综合人工工日		小计							37.45	30.72			14.98	5.24	
0.35工日		未计价材料费							1456.49						
清单项目综合单价								1544.88							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	304不锈钢止回阀DN65				个	1.01	1442.07	1456.49							
	镀锌活接头DN65				个	1.01	29.27	29.56							
	厚漆				kg	0.024	8.58	0.21							
	机油				kg	0.02	7.72	0.15							
	线麻				kg	0.003	10.29	0.03							
	橡胶板 δ 1~15				kg	0.016	7.72	0.12							
	棉纱头				kg	0.037	5.57	0.21							
	砂纸				张	0.37	0.94	0.35							
	钢锯条				根	0.42	0.21	0.09							
	其他材料费									--		--			
	材料费小计									--	1487.21	--			

项目编码	031003005001	项目名称	塑料阀门		计量单位	个	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通10-补48	塑料阀门 (DN20热熔连接)	个	1	14.98	0.86	0.25	5.99	2.1	14.98	0.86	0.25	5.99	2.1
综合人工工日		小计							14.98	0.86	0.25	5.99	2.1
0.14工日		未计价材料费							27.41				
清单项目综合单价								51.59					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	PPR截止阀DN20	个	1.01	27.14	27.41		
	其他材料费			--	0.86	--	
	材料费小计			--	28.27	--	

项目编码	031003005002	项目名称	塑料阀门	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通10- 补50	塑料阀门 (DN32热熔连接)	个	1	25.68	0.86	0.25	10.27	3.6	25.68	0.86	0.25	10.27	3.6
综合人工工日		小计						25.68	0.86	0.25	10.27	3.6	
0.24工日		未计价材料费						52.36					
清单项目综合单价								93.02					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	PPR截止阀DN32	个	1.01	51.84	52.36								
	其他材料费			--	0.86	--							
	材料费小计			--	53.22	--							

项目编码	031003005003	项目名称	塑料阀门	计量单位	个	工程量	7						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通10- 补51	塑料阀门 (DN40热熔连接)	个	1	28.89	0.86	0.25	11.56	4.04	28.89	0.86	0.25	11.56	4.04
综合人工工日		小计						28.89	0.86	0.25	11.56	4.04	
0.27工日		未计价材料费						71.66					
清单项目综合单价								117.26					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	PPR截止阀DN40	个	1.01	70.95	71.66								
	其他材料费			--	0.86	--							
	材料费小计			--	72.52	--							

项目编码	031003001008	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-421	阀门安装 螺纹 阀 公称直径 32mm以内	个	1	14.98	10.05		5.99	2.1	14.98	10.05		5.99	2.1
综合人工工日		小计							14.98	10.05		5.99	2.1
0.14工日		未计价材料费							318.15				
清单项目综合单价									351.27				
材料 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	可调式支管减压阀(304膜片式减压阀带一体式过滤器双压力表)DN32			个	1.01	315	318.15						
	镀锌活接头DN32			个	1.01	9.36	9.45						
	厚漆			kg	0.014	8.58	0.12						
	机油			kg	0.012	7.72	0.09						
	线麻			kg	0.002	10.29	0.02						
	橡胶板 δ 1~15			kg	0.006	7.72	0.05						
	棉纱头			kg	0.019	5.57	0.11						
	砂纸			张	0.19	0.94	0.18						
	钢锯条			根	0.16	0.21	0.03						
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		328.2		--		

项目编码	031003001009	项目名称	螺纹阀门		计量单位	个	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-422	阀门安装 螺纹 阀 公称直径 40mm以内	个	1	25.68	12.95		10.27	3.6	25.68	12.95		10.27	3.6
综合人工工日		小计							25.68	12.95		10.27	3.6
0.24工日		未计价材料费							424.2				
清单项目综合单价									476.7				
材料 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	可调式支管减压阀(304膜片式减压阀带一体式过滤器双压力表)DN40			个	1.01	420	424.2						
	镀锌活接头DN40			个	1.01	12.07	12.19						
	厚漆			kg	0.017	8.58	0.15						
	机油			kg	0.016	7.72	0.12						
	线麻			kg	0.002	10.29	0.02						
	橡胶板 δ 1~15			kg	0.008	7.72	0.06						
	棉纱头			kg	0.024	5.57	0.13						
	砂纸			张	0.24	0.94	0.23						
	钢锯条			根	0.23	0.21	0.05						
	其他材料费						--		--				

	材料费小计	--	437.15	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码	031003001010	项目名称	蝶阀	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 蝶阀 公称直径50mm以内	个	1	25.68	19.7		10.27	3.6	25.68	19.7		10.27	3.6
综合人工工日		小计						25.68	19.7		10.27	3.6	
0.24工日		未计价材料费						520.15					
清单项目综合单价								579.4					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	可调式支管减压阀(304膜片式减压阀带一体式过滤器双压力表)DN50			个	1.01	515	520.15						
	镀锌活接头DN50			个	1.01	18.6	18.79						
	厚漆			kg	0.02	8.58	0.17						
	机油			kg	0.016	7.72	0.12						
	线麻			kg	0.002	10.29	0.02						
	橡胶板 δ 1~15			kg	0.01	7.72	0.08						
	棉纱头			kg	0.03	5.57	0.17						
	砂纸			张	0.3	0.94	0.28						
	钢锯条			根	0.32	0.21	0.07						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	539.85	--					

项目编码	031003010001	项目名称	软接头(软管)	计量单位	个(组)	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-544	螺纹连接法兰式套筒伸缩器安装 公称直径40mm以内	个	1	41.73	0.54		16.69	5.84	41.73	0.54		16.69	5.84
综合人工工日		小计						41.73	0.54		16.69	5.84	
0.39工日		未计价材料费						91.8					
清单项目综合单价								156.6					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	不锈钢金属波纹管DN32			个	1	91.8	91.8						
	线麻			kg	0.01	10.29	0.1						
	石棉松绳 φ 13~19			kg	0.01	9.43	0.09						

机油	kg	0.02	7.72	0.15		
厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
钢锯条	根	0.14	0.21	0.03		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	92.34	--	

项目编码	031003010002	项目名称	软接头（软管）		计量单位	个(组)	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-544	螺纹连接法兰式套筒伸缩器安装公称直径40mm以内	个	1	41.73	0.54		16.69	5.84	41.73	0.54		16.69	5.84
综合人工工日		小计							41.73	0.54		16.69	5.84
0.39工日		未计价材料费							103.28				
清单项目综合单价								168.08					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	不锈钢金属波纹管DN40				个	1	103.28	103.28					
	线麻				kg	0.01	10.29	0.1					
	石棉松绳 φ13~19				kg	0.01	9.43	0.09					
	机油				kg	0.02	7.72	0.15					
	厚漆				kg	0.02	8.58	0.17					
	钢锯条				根	0.14	0.21	0.03					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	103.82	--				

项目编码	031003010003	项目名称	软接头（软管）		计量单位	个(组)	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-545	螺纹连接法兰式套筒伸缩器安装公称直径50mm以内	个	1	52.43	2.19		20.97	7.34	52.43	2.19		20.97	7.34
综合人工工日		小计							52.43	2.19		20.97	7.34
0.49工日		未计价材料费							126.23				
清单项目综合单价								209.16					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	不锈钢金属波纹管DN50				个	1	126.23	126.23					
	线麻				kg	0.02	10.29	0.21					

石棉松绳 ϕ 13~19	kg	0.02	9.43	0.19		
石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	0.14	5.57	0.78		
机油	kg	0.02	7.72	0.15		
厚漆	kg	0.03	8.58	0.26		
棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
其他材料费			--	--		
材料费小计			--	128.42	--	

项目编码	031003013001	项目名称	水表		计量单位	组(个)	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-190	远传基表安装 远传冷/热水表	个	1	42.56	0.73		17.02	5.96	42.56	0.73		17.02	5.96
综合人工工日		小计							42.56	0.73		17.02	5.96
0.38工日		未计价材料费							716.8				
清单项目综合单价								783.07					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	远传式水表DN50				个	1	716.8	716.8					
	聚四氟乙烯生料带宽20				m	1.5	0.3	0.45					
	棉纱头				kg	0.05	5.57	0.28					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	717.53	--				

项目编码	031003013002	项目名称	水表		计量单位	组(个)	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-190	远传基表安装 远传冷/热水表	个	1	42.56	0.73		17.02	5.96	42.56	0.73		17.02	5.96
综合人工工日		小计							42.56	0.73		17.02	5.96
0.38工日		未计价材料费							795.2				
清单项目综合单价								861.47					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	远传式水表DN65				个	1	795.2	795.2					
	聚四氟乙烯生料带宽20				m	1.5	0.3	0.45					
	棉纱头				kg	0.05	5.57	0.28					
	其他材料费						--		--				

	材料费小计				--	795.93	--	
--	-------	--	--	--	----	--------	----	--

项目编码	031004014009	项目名称	给、排水附(配)件		计量单位	个(组)	工程量	63					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	162.64	22.62		65.06	22.77	16.26	2.26		6.51	2.28
综合人工工日		小计							16.26	2.26		6.51	2.28
0.152工日		未计价材料费							8.64				
清单项目综合单价								35.95					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	UPVC地漏DN50				个	1	8.64	8.64					
	焊接钢管DN50				m	0.1	20.14	2.01					
	水泥32.5级				kg	0.6	0.27	0.16					
	厚漆				kg	0.01	8.58	0.09					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	10.9	--				

项目编码	031004014010	项目名称	给、排水附(配)件		计量单位	个(组)	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-751	地漏安装 100	10个	0.1	378.78	47.03		151.51	53.03	37.88	4.7		15.15	5.3
综合人工工日		小计							37.88	4.7		15.15	5.3
0.354工日		未计价材料费							125				
清单项目综合单价								188.03					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	不锈钢密闭地漏DN100				个	1	125	125					
	焊接钢管DN100				m	0.1	43.42	4.34					
	水泥32.5级				kg	0.7	0.27	0.19					
	厚漆				kg	0.02	8.58	0.17					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	129.7	--				

项目编码	031004014011	项目名称	给、排水附(配)件		计量单位	个(组)	工程量	5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-753	地面扫除口安装50	10个	0.1	75.97	1.08		30.39	10.64	7.6	0.11		3.04	1.06
综合人工工日		小计							7.6	0.11		3.04	1.06
0.071工日		未计价材料费							6.19				
清单项目综合单价									18				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	地面清扫口DN50					个	1	6.19	6.19				
	水泥32.5级					kg	0.4	0.27	0.11				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	6.3		--		

项目编码	031004014012	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个(组)	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-754	地面扫除口安装80	10个	0.1	96.3	1.22		38.52	13.48	9.63	0.12		3.85	1.35
综合人工工日		小计							9.63	0.12		3.85	1.35
0.09工日		未计价材料费							9.4				
清单项目综合单价									24.35				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	扫除口DN75					个	1	9.4	9.4				
	水泥32.5级					kg	0.45	0.27	0.12				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	9.52		--		

项目编码	031004014013	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个(组)	工程量	19						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-755	地面扫除口安装100	10个	0.1	98.44	1.35		39.38	13.78	9.84	0.14		3.94	1.38
综合人工工日		小计							9.84	0.14		3.94	1.38
0.092工日		未计价材料费							11.42				
清单项目综合单价									26.72				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	地面清扫口 DN100					个	1	11.42	11.42				
	水泥32.5级					kg	0.5	0.27	0.14				
	其他材料费							--			--		

	材料费小计	--	11.56	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码	031002003007	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-389	刚性防水套管制作、安装 公称直径80mm以内	10个	0.1	349.89	159.86	18.49	139.96	48.98	34.99	15.99	1.85	14	4.9
综合人工工日		小计						34.99	15.99	1.85	14	4.9	
0.327工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							71.73						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	焊接钢管DN80				m	0.305	33.67	10.27					
	石棉绒				kg	0.19	2.4	0.46					
	油浸麻丝				kg	0.091	8.4	0.76					
	水泥32.5级				kg	0.445	0.27	0.12					
	钢板 δ 3.0 Q235				kg	0.4	3.57	1.43					
	氧气				m3	0.257	2.83	0.73					
	乙炔气				kg	0.1117	15.44	1.72					
	电焊条				kg	0.1	4.97	0.5					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	15.99	--					

项目编码	031002003008	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-390	刚性防水套管制作、安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	420.51	196.26	18.49	168.2	58.87	42.05	19.63	1.85	16.82	5.89
综合人工工日		小计						42.05	19.63	1.85	16.82	5.89	
0.393工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							86.24						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	焊接钢管DN100				m	0.305	43.42	13.24					
	石棉绒				kg	0.285	2.4	0.68					
	油浸麻丝				kg	0.136	8.4	1.14					
	水泥32.5级				kg	0.667	0.27	0.18					
钢板 δ 3.0 Q235				kg	0.4	3.57	1.43						

氧气	m3	0.257	2.83	0.73	
乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72	
电焊条	kg	0.1	4.97	0.5	
其他材料费			--	0.01	--
材料费小计			--	19.63	--

项目编码	031002003009	项目名称	套管		计量单位	个	工程量	10					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	518.95	296.14	18.49	207.58	72.65	51.9	29.61	1.85	20.76	7.27
综合人工工日		小计							51.9	29.61	1.85	20.76	7.27
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								111.39					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	焊接钢管DN150				m	0.305	72.88	22.23					
	石棉绒				kg	0.427	2.4	1.02					
	油浸麻丝				kg	0.204	8.4	1.71					
	水泥32.5级				kg	1	0.27	0.27					
	钢板 δ 3.0 Q235				kg	0.4	3.57	1.43					
	氧气				m3	0.257	2.83	0.73					
	乙炔气				kg	0.1117	15.44	1.72					
	电焊条				kg	0.1	4.97	0.5					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	29.61	--				

项目编码	031002003010	项目名称	套管		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-392	刚性防水套管制作、安装 公称直径200mm以内	10个	0.1	555.33	577.87	25.89	222.13	77.75	55.53	57.79	2.59	22.21	7.78
综合人工工日		小计							55.53	57.79	2.59	22.21	7.78
0.519工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								145.9					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	无缝钢管 φ 219×6				m	0.305	163.32	49.81					

石棉绒	kg	0.511	2.4	1.23		
油浸麻丝	kg	0.244	8.4	2.05		
水泥32.5级	kg	1.19	0.27	0.32		
钢板 δ 3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
其他材料费			--	--		
材料费小计			--	57.79	--	

项目编号	031002003011	项目名称	套管		计量单位	个	工程量	26					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-409	过墙过楼板塑料套管制作、安装 套管公称直径150	10个	0.1	112.35	7.05		44.94	15.73	11.24	0.71		4.49	1.57
综合人工工日		小计						11.24	0.71		4.49	1.57	
0.105工日		未计价材料费						9.25					
清单项目综合单价								27.26					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	塑料管DN150				m	0.306	30.24	9.25					
	其他材料费						--	0.71	--				
	材料费小计						--	9.96	--				

项目编号	031002003012	项目名称	套管		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-410	过墙过楼板塑料套管制作、安装 套管公称直径200	10个	0.1	133.75	9.02		53.5	18.73	13.38	0.9		5.35	1.87
综合人工工日		小计						13.38	0.9		5.35	1.87	
0.125工日		未计价材料费						10.71					
清单项目综合单价								32.21					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	塑料管DN200				m	0.306	35.01	10.71					
	其他材料费						--	0.9	--				
	材料费小计						--	11.61	--				

项目编号	031002003013	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-395	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径32mm以内	10个	0.1	177.62	51.51	18.49	71.05	24.87	17.76	5.15	1.85	7.11	2.49
综合人工工日		小计						17.76	5.15	1.85	7.11	2.49	
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								34.36					
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	焊接钢管DN32			m	0.305	12.92	3.94						
	石棉绒			kg	0.171	2.4	0.41						
	油浸麻丝			kg	0.082	8.4	0.69						
	水泥32.5级			kg	0.41	0.27	0.11						
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	5.15	--				

项目编号	031002003014	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-396	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径40mm以内	10个	0.1	177.62	60.66	18.49	71.05	24.87	17.76	6.07	1.85	7.11	2.49
综合人工工日		小计						17.76	6.07	1.85	7.11	2.49	
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								35.28					
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	焊接钢管DN40			m	0.305	15.92	4.86						
	石棉绒			kg	0.171	2.4	0.41						
	油浸麻丝			kg	0.082	8.4	0.69						
	水泥32.5级			kg	0.41	0.27	0.11						
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	6.07	--				

项目编号	031002003015	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	7
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-397	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径50mm以内	10个	0.1	177.62	73.53	18.49	71.05	24.87	17.76	7.35	1.85	7.11	2.49
综合人工工日		小计							17.76	7.35	1.85	7.11	2.49
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								36.56					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	焊接钢管DN50			m	0.305	20.14	6.14						
	石棉绒			kg	0.171	2.4	0.41						
	油浸麻丝			kg	0.082	8.4	0.69						
	水泥32.5级			kg	0.41	0.27	0.11						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	7.35	--					

项目编码	031002003016	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	27						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	196.88	95.17	18.49	78.75	27.56	19.69	9.52	1.85	7.88	2.76
综合人工工日		小计							19.69	9.52	1.85	7.88	2.76
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								41.7					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	焊接钢管DN65			m	0.305	26.81	8.18						
	石棉绒			kg	0.19	2.4	0.46						
	油浸麻丝			kg	0.091	8.4	0.76						
	水泥32.5级			kg	0.445	0.27	0.12						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	9.52	--					

项目编码	031002003017	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	22						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径 80mm以内	10个	0.1	196.88	116.09	18.49	78.75	27.56	19.69	11.61	1.85	7.88	2.76
综合人工工日		小计							19.69	11.61	1.85	7.88	2.76
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									43.79				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	焊接钢管DN80					m	0.305	33.67	10.27				
	石棉绒					kg	0.19	2.4	0.46				
	油浸麻丝					kg	0.091	8.4	0.76				
	水泥32.5级					kg	0.445	0.27	0.12				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	11.61		--		

项目编号	031002003018	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	7						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径 100mm以内	10个	0.1	268.57	152.49	18.49	107.43	37.6	26.86	15.25	1.85	10.74	3.76
综合人工工日		小计							26.86	15.25	1.85	10.74	3.76
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								58.46					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	焊接钢管DN100					m	0.305	43.42	13.24				
	石棉绒					kg	0.285	2.4	0.68				
	油浸麻丝					kg	0.136	8.4	1.14				
	水泥32.5级					kg	0.667	0.27	0.18				
	其他材料费							--	0.01		--		
	材料费小计							--	15.25		--		

项目编号	031002003019	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径 150mm以内	10个	0.1	365.94	218.28	18.49	146.38	51.23	36.59	21.83	1.85	14.64	5.12
综合人工工日		小计							36.59	21.83	1.85	14.64	5.12

0.342工日	未计价材料费							
清单项目综合单价							80.03	
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	焊接钢管DN125	m	0.305	61.7	18.82			
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02			
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71			
	水泥32.5级	kg	1	0.27	0.27			
	其他材料费				0.01	--		
	材料费小计				21.83	--		

项目编码	031002003020	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	63						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径 150mm以内	10个	0.1	365.94	252.37	18.49	146.38	51.23	36.59	25.24	1.85	14.64	5.12
综合人工工日		小计						36.59	25.24	1.85	14.64	5.12	
0.342工日	未计价材料费												
清单项目综合单价							83.44						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.88	22.23								
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02								
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71								
	水泥32.5级	kg	1	0.27	0.27								
	其他材料费				0.01	--							
	材料费小计				25.24	--							

项目编码	031002003021	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-401	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径 200mm以内	10个	0.1	402.32	534.1	25.89	160.93	56.32	40.23	53.41	2.59	16.09	5.63
综合人工工日		小计						40.23	53.41	2.59	16.09	5.63	
0.376工日	未计价材料费												
清单项目综合单价							117.95						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	无缝钢管 φ219×6		m	0.305	163.32	49.81			
	石棉绒		kg	0.511	2.4	1.23			
	油浸麻丝		kg	0.244	8.4	2.05			
	水泥32.5级		kg	1.19	0.27	0.32			
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	53.41	--	

项目编码	031002003022	项目名称	套管		计量单位	个	工程量	57					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-407	过墙过楼板塑料套管制作、安装 套管公称直径80	10个	0.1	71.69	3.4		28.68	10.04	7.17	0.34		2.87	1
综合人工工日		小计							7.17	0.34		2.87	1
0.067工日		未计价材料费							2.42				
清单项目综合单价								13.8					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	塑料管DN75		m	0.306	7.91	2.42							
	其他材料费					--	0.34	--					
	材料费小计					--	2.76	--					

项目编码	031004003001	项目名称	洗脸盆		计量单位	组	工程量	26					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-671	洗脸盆安装 钢管组成 冷水	10组	0.1	480.43	88.76		192.17	67.26	48.04	8.88		19.22	6.73
综合人工工日		小计							48.04	8.88		19.22	6.73
0.449工日		未计价材料费							629.84				
清单项目综合单价								712.71					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	台下式洗脸盆		套	1.01	173.25	174.98							
	感应式台盆龙头DN15		个	1.01	385.35	389.2							
	洗脸盆下水口(铜)		个	1.01	35	35.35							
	角阀DN15		个	1.01	18	18.18							
	金属软管		个	1.01	12	12.12							
橡胶板 δ 1~15		kg	0.015	7.72	0.12								

厚漆	kg	0.036	8.58	0.31		
机油	kg	0.02	7.72	0.15		
油灰	kg	0.1	1.29	0.13		
塑料膨胀管 φ6×50	十个	0.624	0.69	0.43		
自攻螺钉M6×50	十个	0.624	0.76	0.47		
硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
防腐油	kg	0.05	5.15	0.26		
钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
其他材料费				--	0.02	--
材料费小计				--	638.72	--

项目编号	031004003002	项目名称	洗脸盆		计量单位	组	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-671	洗脸盆安装 钢管组成 冷水	10组	0.1	480.43	88.76		192.17	67.26	48.04	8.88		19.22	6.73
综合人工工日				小计					48.04	8.88		19.22	6.73
0.449工日				未计价材料费					569.39				
清单项目综合单价								652.26					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	立柱盆				套	1.01	299.25	302.24					
	立柱盆龙头DN15				个	1.01	199.5	201.5					
	洗脸盆下水口(铜)				个	1.01	35	35.35					
	角阀DN15				个	1.01	18	18.18					
	金属软管				个	1.01	12	12.12					
	橡胶板 δ1~15				kg	0.015	7.72	0.12					
	厚漆				kg	0.036	8.58	0.31					
	机油				kg	0.02	7.72	0.15					
	油灰				kg	0.1	1.29	0.13					
	塑料膨胀管 φ6×50				十个	0.624	0.69	0.43					
	自攻螺钉M6×50				十个	0.624	0.76	0.47					
	硅酮密封胶				L	0.1	68.6	6.86					
	线麻				kg	0.01	10.29	0.1					
	防腐油				kg	0.05	5.15	0.26					
	钢锯条				根	0.2	0.21	0.04					
	其他材料费						--	0.01	--				
材料费小计						--	578.27	--					

项目编码	031004004001	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-681	洗涤盆 单嘴	10组	0.1	393.76	77.26		157.5	55.13	39.38	7.73		15.75	5.51
综合人工工日		小计						39.38	7.73		15.75	5.51	
0.368工日		未计价材料费						391.68					
清单项目综合单价								460.05					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	洗涤池(拖布池)			只	1.01	320	323.2						
	加长快开水龙头			个	1.01	60	60.6						
	排水栓			套	1.01	7.8	7.88						
	橡胶板 δ 1~15			kg	0.02	7.72	0.15						
	厚漆			kg	0.028	8.58	0.24						
	机油			kg	0.02	7.72	0.15						
	油灰			kg	0.15	1.29	0.19						
	硅酮密封胶			L	0.1	68.6	6.86						
	线麻			kg	0.01	10.29	0.1						
	钢锯条			根	0.1	0.21	0.02						
	其他材料费					--	0.02	--					
材料费小计					--	399.41	--						

项目编码	031004006001	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	58						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-700	蹲式大便器 自 闭式冲洗 25	10套	0.1	655.91	282.33		262.36	91.83	65.59	28.23		26.24	9.18
综合人工工日		小计						65.59	28.23		26.24	9.18	
0.613工日		未计价材料费						449.65					
清单项目综合单价								578.89					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	蹲式陶瓷大便器			套	1.01	173.25	174.98						
	自闭式冲洗阀DN25			套	1.01	271.95	274.67						
	大便器密封圈			个	1.1	12.43	13.67						
	标准砖240×115×53			百块	0.16	40.8	6.53						
	硅酮密封胶			L	0.1	68.6	6.86						
橡胶板 δ 1~15			kg	0.02	7.72	0.15							

	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	油灰	kg	0.5	1.29	0.65		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--	--		
	材料费小计			--	477.88	--	

项目编码	031004006002	项目名称	大便器		计量单位	组	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-705	坐式大便器 连体水箱坐便	10套	0.1	617.39	80.88		246.96	86.43	61.74	8.09		24.7	8.64
综合人工工日		小计							61.74	8.09		24.7	8.64
0.577工日		未计价材料费							782.63				
清单项目综合单价									885.8				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	连体坐便器				套	1.01	745	752.45					
	角阀DN15				个	1.01	18	18.18					
	金属软管				个	1	12	12					
	橡胶板 δ 1~15				kg	0.03	7.72	0.23					
	厚漆				kg	0.02	8.58	0.17					
	机油				kg	0.015	7.72	0.12					
	油灰				kg	0.5	1.29	0.65					
	线麻				kg	0.002	10.29	0.02					
	钢锯条				根	0.2	0.21	0.04					
	硅酮密封胶				L	0.1	68.6	6.86					
	其他材料费						--	--					
	材料费小计						--	790.72	--				

项目编码	031004007001	项目名称	小便器		计量单位	组	工程量	29					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-716	立式小便器 感应式暗装式	10组	0.1	893.45	135.81		357.38	125.08	89.35	13.58		35.74	12.51
综合人工工日		小计							89.35	13.58		35.74	12.51
0.835工日		未计价材料费							946.67				
清单项目综合单价									1097.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	壁挂式小便器		套	1.01	376.95	380.72		
	感应式冲水器		组	1	565.95	565.95		
	塑料膨胀管 φ6×50		十个	0.412	0.69	0.28		
	自攻螺钉M4×60		十个	0.412	0.26	0.11		
	油灰		kg	0.1	1.29	0.13		
	厚漆		kg	0.022	8.58	0.19		
	机油		kg	0.01	7.72	0.08		
	橡胶板 δ1~15		kg	0.03	7.72	0.23		
	硅酮密封胶		L	0.15	68.6	10.29		
	线麻		kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条		根	0.1	0.21	0.02		
	焊锡丝		kg	0.03	42.88	1.29		
	焊锡膏瓶装50g		kg	0.01	51.45	0.51		
	电力复合脂		kg	0.01	17.15	0.17		
	异型塑料管dn2.5~5		m	0.15	1.17	0.18		
其他材料费					--		--	
材料费小计					--	960.25	--	

项目编号	030413002001	项目名称	蓄(压)槽		计量单位	m	工程量	117.75					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-965	配管砖墙刨沟 公称直径20mm以内	10m	0.1	69.55	2.54		27.82	9.74	6.96	0.25		2.78	0.97
综合人工工日		小计							6.96	0.25		2.78	0.97
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								10.96					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	水泥32.5级		kg	0.4463	0.27	0.12							
	黄砂		m3	0.0011	120.46	0.13							
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	0.25	--						

项目编号	031002001001	项目名称	管道支架		计量单位	Kg	工程量	30.85					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-382	管道支架制作	100kg	0.01	255.73	63.06	210.68	102.29	35.8	2.56	0.63	2.11	1.02	0.36	
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	353.1	22.36	62.79	141.24	49.43	3.53	0.22	0.63	1.41	0.49	
综合人工工日		小计							6.09	0.85	2.74	2.43	0.85	
0.0569工日		未计价材料费							3.57					
清单项目综合单价									16.53					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	型钢						kg	1.06	3.372	3.57				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0302 9	3.77	0.11				
	氧气						m3	0.0143 2	2.83	0.04				
	乙炔气						kg	0.0048 8	15.44	0.08				
	砂轮片φ400						片	0.0080 4	11.58	0.09				
	水泥32.5级						kg	0.1644 1	0.27	0.04				
	黄砂						m3	0.0002 8	120.46	0.03				
	棉纱头						kg	0.0133 9	5.57	0.07				
	破布						kg	0.0000 6	6					
	水						m3	0.0001 1	4.57					
	清油						kg	0.0000 6	13.72					
	橡胶板 δ1~15						kg	0.0028 7	7.72	0.02				
	机油6~7#						kg	0.0025 3	10.72	0.03				
	碎石5~32mm						m3	0.0002 8	90.34	0.03				
	普通木成材						m3	0.0001 1	1372.0 8	0.15				
	厚漆						kg	0.0001 7	8.58					
	尼龙砂轮片φ100×16×3						片	0.0004 5	3.26					
	精制六角螺栓						kg	0.0067 9	4.82	0.03				
	螺母						kg	0.0142 1	6.17	0.09				
	钢垫圈						kg	0.0056 1	4.97	0.03				
其他材料费								--	0.01	--				
材料费小计								--	4.42	--				

项目编号	031201003001	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	30.85
------	--------------	------	--------	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.4	2.74	7.86	8.56	3	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.33	2.37	7.86	8.13	2.85	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.33	0.82	7.86	8.13	2.85	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.33	0.73	7.86	8.13	2.85	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							0.81	0.07	0.32	0.33	0.12
0.0077工日		未计价材料费							0.48				
清单项目综合单价								2.13					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	醇酸防锈漆C53-1			kg	0.0211	12.46	0.26						
	汽油			kg	0.0073	9.12	0.07						
	调和漆			kg	0.015	14.45	0.22						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	0.55	--					

项目编码	031202008001	项目名称	埋地管道防腐	计量单位	m2	工程量	20.08						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2165	防潮层、保护层 安装 塑料布 管道	10m2	0.1	38.52	0.15		15.41	5.39	3.85	0.02		1.54	0.54
综合人工工日		小计							3.85	0.02		1.54	0.54
0.036工日		未计价材料费							8.68				
清单项目综合单价								14.63					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	防腐胶带			m2	1.4	6.2	8.68						
	镀锌铁丝20#			kg	0.003	5.15	0.02						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	8.7	--					

项目编码	031208002001	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.02	
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2253	橡塑保温管道 Φ57mm以下 厚度40mm	m3	1	297.46	86.12		118.98	41.64	297.46	86.12		118.98	41.64
综合人工工日		小计							297.46	86.12		118.98	41.64
2.78工日		未计价材料费							1147.74				
清单项目综合单价									1691.94				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	橡塑保温板 δ=40mm					m3	1.03	1064.65	1096.59				
	胶带(9m/卷)					卷	11	4.65	51.15				
	粘结剂					kg	5.5	15.44	84.92				
	破布					kg	0.2	6	1.2				
	其他材料费							--		--			
	材料费小计							--	1233.86	--			

项目编码	031208007001	项目名称	防潮层、保护层		计量单位	m2	工程量	0.92					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2207	防潮层、保护层 安装 金属薄板 钉口安装 管道	10m2	0.1	202.23	12.67	52.55	80.89	28.31	20.22	1.27	5.26	8.09	2.83
综合人工工日		小计							20.22	1.27	5.26	8.09	2.83
0.189工日		未计价材料费							33.36				
清单项目综合单价									71.03				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	防锈铝板 δ 0.5					m2	1.2	27.8	33.36				
	镀锌自攻螺钉M4~6×10~35					十个	1.74	0.59	1.03				
	钻头 Φ3					根	0.2	1.2	0.24				
	其他材料费							--		--			
材料费小计							--	34.63	--				

项目编码	010101007003	项目名称	管沟土方		计量单位	m3	工程量	75.72					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	1	27.75			11.1	3.89	27.75			11.1	3.89
1-103	回填土 基(槽) 坑 松填	m3	1	17.76			7.1	2.49	17.76			7.1	2.49

综合人工工日	小计	45.51			18.2	6.38	
0.41工日	未计价材料费						
清单项目综合单价					70.09		
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	297.46	32.11	63.52	118.98	41.64	297.46	32.11	63.52	118.98	41.64
4-456	槽钢安装	10m	0.24	169.06	33.03	12.41	67.62	23.67	40.57	7.93	2.98	16.23	5.68
4-413	无端子外部接线6	10个	1	24.61	14.44		9.84	3.45	24.61	14.44		9.84	3.45
综合人工工日		小计							362.64	54.48	66.5	145.05	50.77
3.3892工日		未计价材料费							22384.920000000002				
清单项目综合单价								23064.36					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	落地式配电箱AP1实验楼		只	1	22300.2	22300.2							
	破布		kg	0.2	6	1.2							
	铁砂布2#		张	2	0.86	1.72							
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.3084	3.77	1.16							
	无光调和漆		kg	0.074	12.86	0.95							
	钢垫板		kg	0.3	3.77	1.13							
	酚醛磁漆		kg	0.02	12.86	0.26							
	塑料软管		kg	0.3	15.78	4.73							
	焊锡丝		kg	0.15	42.88	6.43							
	电力复合脂		kg	0.05	17.15	0.86							
	自粘橡胶带20mm×5m		卷	0.2	12.43	2.49							
	镀锌扁钢-25×4		kg	1.5	4.55	6.83							
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫		套	6.1	1.1	6.71							
	槽钢10#		m	2.52	33.62	84.72							
	圆钢φ5.5~9		kg	0.9864	3.42	3.37							
	钢锯条		根	0.96	0.21	0.2							
钢板δ2.0~2.5 Q235		kg	0.24	3.57	0.86								
镀锌扁钢-40×4		kg	0.5688	4.55	2.59								
塑料软管dn6		m	1	1.89	1.89								

黄漆布带20mm×40m	卷	0.63	17.15	10.8		
异型塑料管dn2.5~5	m	0.25	1.17	0.29		
其他材料费			--	0.01	--	
材料费小计			--	22439.4	--	

项目编号	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1
------	--------------	------	-----	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	297.46	32.11	63.52	118.98	41.64	297.46	32.11	63.52	118.98	41.64
4-456	槽钢安装	10m	0.24	169.06	33.03	12.41	67.62	23.67	40.57	7.93	2.98	16.23	5.68
综合人工工日		小计							338.03	40.04	66.5	135.21	47.32
3.1592工日		未计价材料费							19659.72				
清单项目综合单价								20286.82					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		落地式配电箱AP2实验楼		只	1	19575	19575	
	破布		kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#		张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.3084	3.77	1.16		
	无光调和漆		kg	0.074	12.86	0.95		
	钢垫板		kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆		kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管		kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝		kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂		kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m		卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4		kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫		套	6.1	1.1	6.71		
	槽钢10#		m	2.52	33.62	84.72		
	圆钢φ5.5~9		kg	0.9864	3.42	3.37		
	钢锯条		根	0.96	0.21	0.2		
	钢板δ2.0~2.5 Q235		kg	0.24	3.57	0.86		
	镀锌扁钢-40×4		kg	0.5688	4.55	2.59		
	其他材料费				--	0.01	--	
	材料费小计				--	19699.76	--	

项目编号	030404017003	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1
------	--------------	------	-----	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36
4-413	无端子外部接线 6	10个	1	24.61	14.44		9.84	3.45	24.61	14.44		9.84	3.45
综合人工工日		小计							212.93	52.37		85.17	29.81
1.99工日		未计价材料费							3443.75				
清单项目综合单价									3824.03				
材料 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	悬挂嵌入式配电箱B0实验楼			只	1	3443.75	3443.75						
	破布			kg	0.2	6	1.2						
	铁砂布2#			张	2	0.86	1.72						
	无光调和漆			kg	0.03	12.86	0.39						
	钢垫板			kg	0.15	3.77	0.57						
	铜接线端子DT-10mm2			个	2.03	2.43	4.93						
	酚醛磁漆			kg	0.01	12.86	0.13						
	裸铜线10mm2			kg	0.23	56.42	12.98						
	塑料软管			kg	0.18	15.78	2.84						
	焊锡丝			kg	0.08	42.88	3.43						
	电力复合脂			kg	0.41	17.15	7.03						
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0.15	12.43	1.86						
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	2.1	1.1	2.31						
	塑料软管dn6			m	1	1.89	1.89						
	黄漆布带20mm×40m			卷	0.63	17.15	10.8						
	异型塑料管dn2.5~5			m	0.25	1.17	0.29						
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	3496.12	--					

项目编码	030404017004	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36
综合人工工日		小计							188.32	37.93		75.33	26.36
1.76工日		未计价材料费							1342.35				
清单项目综合单价									1670.29				

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	悬挂嵌入式配电箱1AL1~2AL1实验楼	只	1	1342.35	1342.35		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费				--		--
材料费小计				--	1380.28	--	

项目编码	030404017005	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半 周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36
综合人工工日		小计						188.32	37.93		75.33	26.36	
1.76工日		未计价材料费						1342.35					
清单项目综合单价							1670.29						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	悬挂嵌入式配电箱3AL1实验楼	只	1	1342.35	1342.35								
	破布	kg	0.1	6	0.6								
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86								
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39								
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57								
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93								
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13								
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98								
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84								
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43								
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03								

	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1380.28	--	

项目编号	030404017006	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1
------	--------------	------	-----	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36
4-413	无端子外部接线 6	10个	3	24.61	14.44		9.84	3.45	73.83	43.32		29.52	10.35
综合人工工日				小计					262.15	81.25		104.85	36.71
2.45工日				未计价材料费					1653				

清单项目综合单价

2137.96

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
		悬挂嵌入式配电箱1AL2实验楼		只	1	1653	1653	
	破布		kg	0.4	6	2.4		
	铁砂布2#		张	4	0.86	3.44		
	无光调和漆		kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板		kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm ²		个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆		kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm ²		kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管		kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝		kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂		kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m		卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫		套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6		m	3	1.89	5.67		
	黄漆布带20mm×40m		卷	1.89	17.15	32.41		
	异型塑料管dn2.5~5		m	0.75	1.17	0.88		
	其他材料费				--	-0.02	--	
	材料费小计				--	1734.25	--	

项目编号	030404017007	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1
------	--------------	------	-----	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价
------	--------	------	----	----	----

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36	
4-413	无端子外部接线 6	10个	2	24.61	14.44		9.84	3.45	49.22	28.88		19.68	6.9	
综合人工工日		小计							237.54	66.81		95.01	33.26	
2.22工日		未计价材料费							988					
清单项目综合单价									1420.62					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	悬挂嵌入式配电箱2AL2实验楼					只	1	988	988					
	破布					kg	0.3	6	1.8					
	铁砂布2#					张	3	0.86	2.58					
	无光调和漆					kg	0.03	12.86	0.39					
	钢垫板					kg	0.15	3.77	0.57					
	铜接线端子DT-10mm2					个	2.03	2.43	4.93					
	酚醛磁漆					kg	0.01	12.86	0.13					
	裸铜线10mm2					kg	0.23	56.42	12.98					
	塑料软管					kg	0.18	15.78	2.84					
	焊锡丝					kg	0.08	42.88	3.43					
	电力复合脂					kg	0.41	17.15	7.03					
	自粘橡胶带20mm×5m					卷	0.15	12.43	1.86					
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫					套	2.1	1.1	2.31					
	塑料软管dn6					m	2	1.89	3.78					
	黄漆布带20mm×40m					卷	1.26	17.15	21.61					
	异型塑料管dn2.5~5					m	0.5	1.17	0.59					
	其他材料费							--	-0.02	--				
材料费小计							--	1054.81	--					

项目编码	030404017008	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36
4-413	无端子外部接线 6	10个	2	24.61	14.44		9.84	3.45	49.22	28.88		19.68	6.9
综合人工工日		小计						237.54	66.81		95.01	33.26	
2.22工日		未计价材料费						988					
清单项目综合单价									1420.62				

材料费用明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	悬挂嵌入式配电箱3AL2实验楼	只	1	988	988			
	破布	kg	0.3	6	1.8			
	铁砂布2#	张	3	0.86	2.58			
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39			
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93			
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13			
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98			
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84			
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43			
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03			
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31			
	塑料软管dn6	m	2	1.89	3.78			
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.26	17.15	21.61			
	异型塑料管dn2.5~5	m	0.5	1.17	0.59			
	其他材料费				--	-0.02	--	
	材料费小计				--	1054.81	--	

项目编码	030404017009	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36
综合人工工日		小计						188.32	37.93		75.33	26.36	
1.76工日		未计价材料费						1372.75					
清单项目综合单价								1700.69					
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	悬挂嵌入式配电箱4AL1实验楼	只	1	1372.75	1372.75								
	破布	kg	0.1	6	0.6								
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86								
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39								
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57								
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93								
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13								
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98								

塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
其他材料费			--	--		
材料费小计			--	1410.68	--	

项目编码	030404017010	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.6	18.19	14.44		7.28	2.55	10.91	8.66		4.37	1.53
4-413	无端子外部接线 6	10个	2	24.61	14.44		9.84	3.45	49.22	28.88		19.68	6.9
综合人工工日		小计							248.45	75.47		99.38	34.79
2.322工日		未计价材料费							2783.5				

清单项目综合单价								3241.59				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	悬挂嵌入式配电箱4AL2实验楼			只	1	2783.5	2783.5					
	破布			kg	0.36	6	2.16					
	铁砂布2#			张	3.6	0.86	3.1					
	无光调和漆			kg	0.03	12.86	0.39					
	钢垫板			kg	0.15	3.77	0.57					
	铜接线端子DT-10mm ²			个	2.03	2.43	4.93					
	酚醛磁漆			kg	0.01	12.86	0.13					
	裸铜线10mm ²			kg	0.23	56.42	12.98					
	塑料软管			kg	0.18	15.78	2.84					
	焊锡丝			kg	0.08	42.88	3.43					
	电力复合脂			kg	0.41	17.15	7.03					
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0.15	12.43	1.86					
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	2.1	1.1	2.31					
	塑料软管dn6			m	2.6	1.89	4.91					
	黄漆布带20mm×40m			卷	1.638	17.15	28.09					
	异型塑料管dn2.5~5			m	0.65	1.17	0.76					
	其他材料费					--	-0.02	--				
材料费小计					--	2858.97	--					

项目编码	030404017011	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	2.2	18.19	14.44		7.28	2.55	40.02	31.77		16.02	5.61
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.5	24.61	14.44		9.84	3.45	12.31	7.22		4.92	1.73
综合人工工日		小计							240.65	76.92		96.27	33.7
2.249工日		未计价材料费							5510				

清单项目综合单价								5957.54				
----------	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
		悬挂嵌入式配电箱1AG实验楼			只	1	5510	5510	
	破布			kg	0.37	6	2.22		
	铁砂布2#			张	3.7	0.86	3.18		
	无光调和漆			kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板			kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm ²			个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆			kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm ²			kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管			kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝			kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂			kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6			m	2.7	1.89	5.1		
	黄漆布带20mm×40m			卷	1.701	17.15	29.17		
	异型塑料管dn2.5~5			m	0.675	1.17	0.79		
	其他材料费					--	-0.01	--	
	材料费小计					--	5586.92	--	

项目编码	030404017012	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36

4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.6	18.19	14.44		7.28	2.55	29.1	23.1		11.65	4.08	
综合人工工日		小计							217.42	61.03		86.98	30.44	
2.032工日		未计价材料费							2890					
清单项目综合单价									3285.87					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	悬挂嵌入式配电箱2AG实验楼						只	1	2890	2890				
	破布						kg	0.26	6	1.56				
	铁砂布2#						张	2.6	0.86	2.24				
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39				
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57				
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93				
	酚醛磁漆						kg	0.01	12.86	0.13				
	裸铜线10mm2						kg	0.23	56.42	12.98				
	塑料软管						kg	0.18	15.78	2.84				
	焊锡丝						kg	0.08	42.88	3.43				
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.15	12.43	1.86				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31				
	塑料软管dn6						m	1.6	1.89	3.02				
	黄漆布带20mm×40m						卷	1.008	17.15	17.29				
	异型塑料管dn2.5~5						m	0.4	1.17	0.47				
	其他材料费								--	-0.02	--			
材料费小计								--	2951.03	--				

项目编码	030404017013	项目名称	配电箱					计量单位	台	工程量	1			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36	
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.9	18.19	14.44		7.28	2.55	34.56	27.44		13.83	4.85	
综合人工工日		小计							222.88	65.37		89.16	31.21	
2.083工日		未计价材料费							2890					
清单项目综合单价									3298.62					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	悬挂嵌入式配电箱3AG实验楼						只	1	2890	2890				
	破布						kg	0.29	6	1.74				
	铁砂布2#						张	2.9	0.86	2.49				

无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
塑料软管dn6	m	1.9	1.89	3.59		
黄漆布带20mm×40m	卷	1.197	17.15	20.53		
异型塑料管dn2.5~5	m	0.475	1.17	0.56		
其他材料费			--	-0.01	--	
材料费小计			--	2955.37	--	

项目编码	030404017014	项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36	
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.9	18.19	14.44		7.28	2.55	34.56	27.44		13.83	4.85	
综合人工工日				小计					222.88	65.37			89.16	31.21
2.083工日				未计价材料费										2890
清单项目综合单价								3298.62						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	悬挂嵌入式配电箱4AG实验楼				只	1	2890	2890						
	破布				kg	0.29	6	1.74						
	铁砂布2#				张	2.9	0.86	2.49						
	无光调和漆				kg	0.03	12.86	0.39						
	钢垫板				kg	0.15	3.77	0.57						
	铜接线端子DT-10mm2				个	2.03	2.43	4.93						
	酚醛磁漆				kg	0.01	12.86	0.13						
	裸铜线10mm2				kg	0.23	56.42	12.98						
	塑料软管				kg	0.18	15.78	2.84						
	焊锡丝				kg	0.08	42.88	3.43						
	电力复合脂				kg	0.41	17.15	7.03						
	自粘橡胶带20mm×5m				卷	0.15	12.43	1.86						

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
塑料软管dn6	m	1.9	1.89	3.59		
黄漆布带20mm×40m	卷	1.197	17.15	20.53		
异型塑料管dn2.5~5	m	0.475	1.17	0.56		
其他材料费			--	-0.01	--	
材料费小计			--	2955.37	--	

项目编号	030404017015	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1
------	--------------	------	-----	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36	
4-413	无端子外部接线 6	10个	1.5	24.61	14.44		9.84	3.45	36.92	21.66		14.76	5.18	
综合人工工日		小计							225.24	59.59			90.09	31.54
2.105工日		未计价材料费												2547.9

清单项目综合单价

2954.36

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
		悬挂嵌入式配电箱4PF实验楼		只	1	2547.9	2547.9	
	破布		kg	0.25	6	1.5		
	铁砂布2#		张	2.5	0.86	2.15		
	无光调和漆		kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板		kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm ²		个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆		kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm ²		kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管		kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝		kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂		kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m		卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫		套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6		m	1.5	1.89	2.84		
	黄漆布带20mm×40m		卷	0.945	17.15	16.21		
	异型塑料管dn2.5~5		m	0.375	1.17	0.44		
	其他材料费				--	-0.02	--	
	材料费小计				--	2607.49	--	

项目编号	030404017016	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1
------	--------------	------	-----	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1m	台	1	147.66	34.41		59.06	20.67	147.66	34.41		59.06	20.67
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.2	18.19	14.44		7.28	2.55	21.83	17.33		8.74	3.06
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.6	24.61	14.44		9.84	3.45	14.77	8.66		5.9	2.07
综合人工工日		小计							184.26	60.4		73.7	25.8
1.722工日		未计价材料费							1363.25				
清单项目综合单价									1707.41				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	悬挂嵌入式配电箱B1实验楼			只	1	1363.25	1363.25						
	破布			kg	0.28	6	1.68						
	铁砂布2#			张	2.6	0.86	2.24						
	无光调和漆			kg	0.03	12.86	0.39						
	钢垫板			kg	0.15	3.77	0.57						
	铜接线端子DT-10mm ²			个	2.03	2.43	4.93						
	裸铜线10mm ²			kg	0.2	56.42	11.28						
	塑料软管			kg	0.15	15.78	2.37						
	焊锡丝			kg	0.07	42.88	3						
	电力复合脂			kg	0.41	17.15	7.03						
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0.1	12.43	1.24						
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	2.1	1.1	2.31						
	塑料软管dn6			m	1.8	1.89	3.4						
	黄漆布带20mm×40m			卷	1.134	17.15	19.45						
	异型塑料管dn2.5~5			m	0.45	1.17	0.53						
	其他材料费						--	-0.02	--				
材料费小计						--	1423.65	--					

项目编码	030404017017	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1m	台	1	147.66	34.41		59.06	20.67	147.66	34.41		59.06	20.67
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.2	18.19	14.44		7.28	2.55	21.83	17.33		8.74	3.06
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.3	24.61	14.44		9.84	3.45	7.38	4.33		2.95	1.04

综合人工工日		小计			176.87	56.07		70.75	24.77
1.653工日		未计价材料费			750.5				
清单项目综合单价					1078.96				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	悬挂嵌入式配电箱B2实验楼			只	1	750.5	750.5		
	破布			kg	0.25	6	1.5		
	铁砂布2#			张	2.3	0.86	1.98		
	无光调和漆			kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板			kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm ²			个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm ²			kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管			kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝			kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂			kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6			m	1.5	1.89	2.84		
	黄漆布带20mm×40m			卷	0.945	17.15	16.21		
	异型塑料管dn2.5~5			m	0.375	1.17	0.44		
	其他材料费					--	-0.02	--	
材料费小计					--	806.57	--		

项目编码	030404017018	项目名称	配电箱			计量单位	台	工程量	9				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1m	台	1	147.66	34.41		59.06	20.67	147.66	34.41		59.06	20.67
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.2	18.19	14.44		7.28	2.55	21.83	17.33		8.74	3.06
4-413	无端子外部接线 6	10个	1.3	24.61	14.44		9.84	3.45	31.99	18.77		12.79	4.49
综合人工工日		小计			201.48		70.51	80.59		28.22			
1.883工日		未计价材料费			1539								
清单项目综合单价					1919.8								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	悬挂嵌入式配电箱J1实验楼			只	1	1539	1539						
	破布			kg	0.35	6	2.1						
	铁砂布2#			张	3.3	0.86	2.84						
	无光调和漆			kg	0.03	12.86	0.39						

钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
塑料软管dn6	m	2.5	1.89	4.73		
黄漆布带20mm×40m	卷	1.575	17.15	27.01		
异型塑料管dn2.5~5	m	0.625	1.17	0.73		
其他材料费			--	-0.02	--	
材料费小计			--	1609.51	--	

项目编码	030404017019	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2								
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1m	台	1	147.66	34.41		59.06	20.67	147.66	34.41		59.06	20.67		
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.8	18.19	14.44		7.28	2.55	32.74	25.99		13.1	4.59		
4-413	无端子外部接线 6	10个	1.3	24.61	14.44		9.84	3.45	31.99	18.77		12.79	4.49		
综合人工工日		小计							212.39	79.17				84.95	29.75
1.985工日		未计价材料费												1901.9	
清单项目综合单价													2308.16		
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	悬挂嵌入式配电箱J3实验楼			只	1	1901.9	1901.9								
	破布			kg	0.41	6	2.46								
	铁砂布2#			张	3.9	0.86	3.35								
	无光调和漆			kg	0.03	12.86	0.39								
	钢垫板			kg	0.15	3.77	0.57								
	铜接线端子DT-10mm2			个	2.03	2.43	4.93								
	裸铜线10mm2			kg	0.2	56.42	11.28								
	塑料软管			kg	0.15	15.78	2.37								
	焊锡丝			kg	0.07	42.88	3								
	电力复合脂			kg	0.41	17.15	7.03								
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0.1	12.43	1.24								
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	2.1	1.1	2.31								

塑料软管dn6	m	3.1	1.89	5.86		
黄漆布带20mm×40m	卷	1.953	17.15	33.49		
异型塑料管dn2.5~5	m	0.775	1.17	0.91		
其他材料费			--	-0.02	--	
材料费小计			--	1981.07	--	

项目编码	030404017020	项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	4						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1m	台	1	147.66	34.41		59.06	20.67	147.66	34.41		59.06	20.67	
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.8	18.19	14.44		7.28	2.55	32.74	25.99		13.1	4.59	
4-413	无端子外部接线 6	10个	1	24.61	14.44		9.84	3.45	24.61	14.44		9.84	3.45	
综合人工工日		小计							205.01	74.84			82	28.71
1.916工日		未计价材料费												1901.9
清单项目综合单价								2292.46						

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
		悬挂嵌入式配电箱J4实验楼			只	1	1901.9	1901.9	
	破布			kg	0.38	6	2.28		
	铁砂布2#			张	3.6	0.86	3.1		
	无光调和漆			kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板			kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2			个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2			kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管			kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝			kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂			kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6			m	2.8	1.89	5.29		
	黄漆布带20mm×40m			卷	1.764	17.15	30.25		
	异型塑料管dn2.5~5			m	0.7	1.17	0.82		
	其他材料费					--	-0.02	--	
	材料费小计					--	1976.74	--	

项目编码	030404017021	项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	4	
清单综合单价组成明细									

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1m	台	1	147.66	34.41		59.06	20.67	147.66	34.41		59.06	20.67
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.2	18.19	14.44		7.28	2.55	21.83	17.33		8.74	3.06
4-413	无端子外部接线 6	10个	1.3	24.61	14.44		9.84	3.45	31.99	18.77		12.79	4.49
综合人工工日		小计							201.48	70.51		80.59	28.22
1.883工日		未计价材料费							1144.75				
清单项目综合单价									1525.55				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	悬挂嵌入式配电箱J/W实验楼			只	1	1144.75	1144.75						
	破布			kg	0.35	6	2.1						
	铁砂布2#			张	3.3	0.86	2.84						
	无光调和漆			kg	0.03	12.86	0.39						
	钢垫板			kg	0.15	3.77	0.57						
	铜接线端子DT-10mm ²			个	2.03	2.43	4.93						
	裸铜线10mm ²			kg	0.2	56.42	11.28						
	塑料软管			kg	0.15	15.78	2.37						
	焊锡丝			kg	0.07	42.88	3						
	电力复合脂			kg	0.41	17.15	7.03						
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0.1	12.43	1.24						
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	2.1	1.1	2.31						
	塑料软管dn6			m	2.5	1.89	4.73						
	黄漆布带20mm×40m			卷	1.575	17.15	27.01						
	异型塑料管dn2.5~5			m	0.625	1.17	0.73						
	其他材料费						--	-0.02	--				
材料费小计						--	1215.26	--					

项目编码	030404017022	项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1m	台	1	147.66	34.41		59.06	20.67	147.66	34.41		59.06	20.67
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.9	18.19	14.44		7.28	2.55	16.37	13		6.55	2.3
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.6	24.61	14.44		9.84	3.45	14.77	8.66		5.9	2.07
综合人工工日		小计							178.8	56.07		71.51	25.04

1.671工日		未计价材料费				1416.45		
		清单项目综合单价				1747.87		
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	悬挂嵌入式配电箱Y1实验楼		只	1	1416.45	1416.45		
	破布		kg	0.25	6	1.5		
	铁砂布2#		张	2.3	0.86	1.98		
	无光调和漆		kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板		kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2		个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2		kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管		kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝		kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂		kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m		卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫		套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6		m	1.5	1.89	2.84		
	黄漆布带20mm×40m		卷	0.945	17.15	16.21		
	异型塑料管dn2.5~5		m	0.375	1.17	0.44		
	其他材料费					--	-0.02	--
材料费小计					--	1472.52	--	

项目编码	030404017023	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1m	台	1	147.66	34.41		59.06	20.67	147.66	34.41		59.06	20.67	
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.6	18.19	14.44		7.28	2.55	10.91	8.66		4.37	1.53	
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.6	24.61	14.44		9.84	3.45	14.77	8.66		5.9	2.07	
综合人工工日		小计							173.34	51.73			69.33	24.27
1.62工日		未计价材料费							1144.75					
		清单项目综合单价							1463.42					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	悬挂嵌入式配电箱Y2实验楼		只	1	1144.75	1144.75								
	破布		kg	0.22	6	1.32								
	铁砂布2#		张	2	0.86	1.72								
无光调和漆		kg	0.03	12.86	0.39									

钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
塑料软管dn6	m	1.2	1.89	2.27		
黄漆布带20mm×40m	卷	0.756	17.15	12.97		
异型塑料管dn2.5~5	m	0.3	1.17	0.35		
其他材料费			--	-0.02	--	
材料费小计			--	1196.48	--	

项目编码	030404017024	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3								
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1m	台	1	147.66	34.41		59.06	20.67	147.66	34.41		59.06	20.67		
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.6	18.19	14.44		7.28	2.55	10.91	8.66		4.37	1.53		
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.6	24.61	14.44		9.84	3.45	14.77	8.66		5.9	2.07		
综合人工工日		小计							173.34	51.73				69.33	24.27
1.62工日		未计价材料费												1144.75	
清单项目综合单价								1463.42							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	悬挂嵌入式配电箱Y2实验楼			只	1	1144.75	1144.75								
	破布			kg	0.22	6	1.32								
	铁砂布2#			张	2	0.86	1.72								
	无光调和漆			kg	0.03	12.86	0.39								
	钢垫板			kg	0.15	3.77	0.57								
	铜接线端子DT-10mm2			个	2.03	2.43	4.93								
	裸铜线10mm2			kg	0.2	56.42	11.28								
	塑料软管			kg	0.15	15.78	2.37								
	焊锡丝			kg	0.07	42.88	3								
	电力复合脂			kg	0.41	17.15	7.03								
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0.1	12.43	1.24								
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	2.1	1.1	2.31								

塑料软管dn6	m	1.2	1.89	2.27		
黄漆布带20mm×40m	卷	0.756	17.15	12.97		
异型塑料管dn2.5~5	m	0.3	1.17	0.35		
其他材料费			--	-0.02	--	
材料费小计			--	1196.48	--	

项目编号	030404017025	项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	4						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1m	台	1	147.66	34.41		59.06	20.67	147.66	34.41		59.06	20.67	
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.6	18.19	14.44		7.28	2.55	10.91	8.66		4.37	1.53	
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.5	24.61	14.44		9.84	3.45	12.31	7.22		4.92	1.73	
综合人工工日		小计							170.88	50.29			68.35	23.93
1.597工日		未计价材料费												1144.75
清单项目综合单价								1458.2						

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
		悬挂嵌入式配电箱Y3实验楼			只	1	1144.75	1144.75	
	破布			kg	0.21	6	1.26		
	铁砂布2#			张	1.9	0.86	1.63		
	无光调和漆			kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板			kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2			个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2			kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管			kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝			kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂			kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6			m	1.1	1.89	2.08		
	黄漆布带20mm×40m			卷	0.693	17.15	11.88		
	异型塑料管dn2.5~5			m	0.275	1.17	0.32		
	其他材料费					--	--	--	
	材料费小计					--	1195.04	--	

项目编号	030404017026	项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	1	
------	--------------	------	-----	--	------	---	-----	---	--

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1m	台	1	147.66	34.41		59.06	20.67	147.66	34.41		59.06	20.67
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.2	18.19	14.44		7.28	2.55	21.83	17.33		8.74	3.06
综合人工工日		小计							169.49	51.74		67.8	23.73
1.584工日		未计价材料费							1144.75				
清单项目综合单价								1457.51					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	悬挂嵌入式配电箱Z1			只	1	1144.75	1144.75						
	破布			kg	0.22	6	1.32						
	铁砂布2#			张	2	0.86	1.72						
	无光调和漆			kg	0.03	12.86	0.39						
	钢垫板			kg	0.15	3.77	0.57						
	铜接线端子DT-10mm2			个	2.03	2.43	4.93						
	裸铜线10mm2			kg	0.2	56.42	11.28						
	塑料软管			kg	0.15	15.78	2.37						
	焊锡丝			kg	0.07	42.88	3						
	电力复合脂			kg	0.41	17.15	7.03						
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0.1	12.43	1.24						
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	2.1	1.1	2.31						
	塑料软管dn6			m	1.2	1.89	2.27						
	黄漆布带20mm×40m			卷	0.756	17.15	12.97						
	异型塑料管dn2.5~5			m	0.3	1.17	0.35						
	其他材料费						--	-0.01	--				
材料费小计						--	1196.49	--					

项目编码	030404017027	项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1m	台	1	147.66	34.41		59.06	20.67	147.66	34.41		59.06	20.67
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.9	18.19	14.44		7.28	2.55	16.37	13		6.55	2.3
综合人工工日		小计							164.03	47.41		65.61	22.97
1.533工日		未计价材料费							1144.75				
清单项目综合单价								1444.77					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱Z2		只	1	1144.75	1144.75		
	破布		kg	0.19	6	1.14		
	铁砂布2#		张	1.7	0.86	1.46		
	无光调和漆		kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板		kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2		个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2		kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管		kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝		kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂		kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m		卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫		套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6		m	0.9	1.89	1.7		
	黄漆布带20mm×40m		卷	0.567	17.15	9.72		
	异型塑料管dn2.5~5		m	0.225	1.17	0.26		
其他材料费					--	0.01	--	
材料费小计					--	1192.16	--	

项目编码	030404017028	项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1m	台	1	147.66	34.41		59.06	20.67	147.66	34.41		59.06	20.67
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.2	18.19	14.44		7.28	2.55	21.83	17.33		8.74	3.06
综合人工工日		小计							169.49	51.74		67.8	23.73
1.584工日		未计价材料费							935.75				
清单项目综合单价								1248.51					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	悬挂嵌入式配电箱WSJ		只	1	935.75	935.75							
	破布		kg	0.22	6	1.32							
	铁砂布2#		张	2	0.86	1.72							
	无光调和漆		kg	0.03	12.86	0.39							
	钢垫板		kg	0.15	3.77	0.57							
	铜接线端子DT-10mm2		个	2.03	2.43	4.93							
	裸铜线10mm2		kg	0.2	56.42	11.28							
塑料软管		kg	0.15	15.78	2.37								

焊锡丝	kg	0.07	42.88	3	
电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03	
自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24	
精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31	
塑料软管dn6	m	1.2	1.89	2.27	
黄漆布带20mm×40m	卷	0.756	17.15	12.97	
异型塑料管dn2.5~5	m	0.3	1.17	0.35	
其他材料费			--	-0.01	--
材料费小计			--	987.49	--

项目编号	030404017029	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1
------	--------------	------	-----	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.9	18.19	14.44		7.28	2.55	34.56	27.44		13.83	4.85
综合人工工日				小计					222.88	65.37		89.16	31.21
2.083工日				未计价材料费					1171.35				
清单项目综合单价								1579.97					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
		悬挂嵌入式配电箱W/危化品实验楼		只	1	1171.35	1171.35	
	破布		kg	0.29	6	1.74		
	铁砂布2#		张	2.9	0.86	2.49		
	无光调和漆		kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板		kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2		个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆		kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2		kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管		kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝		kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂		kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m		卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫		套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6		m	1.9	1.89	3.59		
	黄漆布带20mm×40m		卷	1.197	17.15	20.53		
	异型塑料管dn2.5~5		m	0.475	1.17	0.56		
	其他材料费				--	-0.01	--	

	材料费小计	--	1236.72	--	
--	-------	----	---------	----	--

项目编码	030404017030	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1m	台	1	147.66	34.41		59.06	20.67	147.66	34.41		59.06	20.67
综合人工工日		小计						147.66	34.41		59.06	20.67	
1.38工日		未计价材料费						1462					
清单项目综合单价								1723.8					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	悬挂嵌入式配电箱-电子屏电源箱DZP			只	1	1462	1462						
	破布			kg	0.1	6	0.6						
	铁砂布2#			张	0.8	0.86	0.69						
	无光调和漆			kg	0.03	12.86	0.39						
	钢垫板			kg	0.15	3.77	0.57						
	铜接线端子DT-10mm2			个	2.03	2.43	4.93						
	裸铜线10mm2			kg	0.2	56.42	11.28						
	塑料软管			kg	0.15	15.78	2.37						
	焊锡丝			kg	0.07	42.88	3						
	电力复合脂			kg	0.41	17.15	7.03						
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0.1	12.43	1.24						
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	2.1	1.1	2.31						
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	1496.41	--				

项目编码	030404017031	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.4	18.19	14.44		7.28	2.55	25.47	20.22		10.19	3.57
综合人工工日		小计						213.79	58.15		85.52	29.93	
1.998工日		未计价材料费						1389.85					
清单项目综合单价								1777.24					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	悬挂嵌入式配电箱SGFJ实验楼	只	1	1389.85	1389.85			
	破布	kg	0.24	6	1.44			
	铁砂布2#	张	2.4	0.86	2.06			
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39			
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93			
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13			
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98			
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84			
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43			
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03			
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31			
	塑料软管dn6	m	1.4	1.89	2.65			
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.882	17.15	15.13			
	异型塑料管dn2.5~5	m	0.35	1.17	0.41			
	其他材料费				--	-0.01	--	
	材料费小计				--	1448	--	

项目编码	030404018001	项目名称	插座箱		计量单位	台	工程量	42					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-271	插座箱安装	套	1	42.8	14.8		17.12	5.99	42.8	14.8		17.12	5.99
综合人工工日		小计							42.8	14.8		17.12	5.99
0.4工日		未计价材料费							523				
清单项目综合单价									603.71				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	空调插座箱	套	1	523	523								
	裸铜线6mm2	kg	0.17	56.42	9.59								
	铜接线端子DT-6mm2	个	2.03	1.72	3.49								
	其他材料费				--	1.72	--						
材料费小计				--	537.8	--							

项目编码	030411003001	项目名称	桥架		计量单位	m	工程量	22.47
清单综合单价组成明细								

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	260.01	64.39	7.99	104	36.4	26	6.44	0.8	10.4	3.64
综合人工工日		小计							26	6.44	0.8	10.4	3.64
0.243工日		未计价材料费							48.67				
清单项目综合单价								95.95					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	热浸镀锌托盘式钢制电缆桥架200×100			m	1.005	48.43	48.67						
	汽油			kg	0.01	9.12	0.09						
	砂轮片φ100			片	0.001	1.29							
	砂轮片φ400			片	0.001	11.58	0.01						
	酚醛防锈漆			kg	0.012	12.86	0.15						
	棉纱头			kg	0.005	5.57	0.03						
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm ²			m	0.225	7.62	1.71						
	铜接线端子DT-16mm ²			个	1.05	3.33	3.5						
	精制带母镀锌螺栓M8×30			套	1.05	0.58	0.61						
	电			kW·h	0.14	0.76	0.11						
	其他材料费						--	0.23		--			
材料费小计						--	55.11		--				

项目编码	030411003002	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	352						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	260.01	64.39	7.99	104	36.4	26	6.44	0.8	10.4	3.64
综合人工工日		小计							26	6.44	0.8	10.4	3.64
0.243工日		未计价材料费							64.63				
清单项目综合单价								111.91					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	热浸镀锌托盘式钢制电缆桥架300×100			m	1.005	64.31	64.63						
	汽油			kg	0.01	9.12	0.09						
	砂轮片φ100			片	0.001	1.29							
	砂轮片φ400			片	0.001	11.58	0.01						
	酚醛防锈漆			kg	0.012	12.86	0.15						
	棉纱头			kg	0.005	5.57	0.03						
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm ²			m	0.225	7.62	1.71						
	铜接线端子DT-16mm ²			个	1.05	3.33	3.5						
	精制带母镀锌螺栓M8×30			套	1.05	0.58	0.61						

电	kW·h	0.14	0.76	0.11		
其他材料费			--	0.23	--	
材料费小计			--	71.07	--	

项目编码	030411003003	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	42.34
------	--------------	------	----	------	---	-----	-------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1307	钢制槽式桥架 宽+高600mm以下	10m	0.1	417.3	66.79	13.39	166.92	58.42	41.73	6.68	1.34	16.69	5.84
综合人工工日		小计						41.73	6.68	1.34	16.69	5.84	
0.39工日		未计价材料费											104.02
清单项目综合单价								176.3					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	热浸镀锌托盘式钢制电缆桥架400×100			m	1.005	103.5	104.02		
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.01	3.77	0.04		
	汽油			kg	0.02	9.12	0.18		
	砂轮片φ100			片	0.002	1.29			
	砂轮片φ400			片	0.002	11.58	0.02		
	酚醛防锈漆			kg	0.015	12.86	0.19		
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2			m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2			个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30			套	1.05	0.58	0.61		
	电			kW·h	0.169	0.76	0.13		
	其他材料费					--	0.24	--	
	材料费小计					--	110.7	--	

项目编码	030413001001	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	429.83
------	--------------	------	-----	------	----	-----	--------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	636.65	97.43	43.83	254.66	89.13	6.37	0.97	0.44	2.55	0.89
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	414.09	15.69	26.41	165.64	57.97	4.14	0.16	0.26	1.66	0.58
综合人工工日		小计						10.51	1.13	0.7	4.21	1.47	
0.0982工日		未计价材料费											3.39
清单项目综合单价								21.41					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	圆钢 φ10~14	kg	0.08	3.451	0.28		
	角钢	kg	0.75	3.181	2.39		
	扁钢-30×4~50×5	kg	0.22	3.2903	0.72		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0230 4	3.77	0.09		
	破布	kg	0.0028 8	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.4953 6	1.1	0.54		
	溶剂汽油	kg	0.0038 9	7.89	0.03		
	无光调和漆	kg	0.0115 2	12.86	0.15		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	12.86	0.19		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	松香水	kg	0.0036	4.72	0.02		
	清油	kg	0.0043 2	13.72	0.06		
	其他材料费				--		--
材料费小计				--	4.52	--	

项目编码	080807009001	项目名称	支架、吊架	计量单位	套	工程量	39							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00001	成品桥架抗震支架	套	1											
综合人工工日		小计												
工日		未计价材料费						227.68						
清单项目综合单价							227.68							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	成品桥架抗震支架KZQ-300-T			套	1	227.68	227.68							
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--	227.68	--						

项目编码	080807009002	项目名称	支架、吊架	计量单位	套	工程量	12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00002	成品桥架抗震支架	套	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											334.76
清单项目综合单价											334.76		
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	成品桥架抗震支架KZQ-300-TL			套	1	334.76	334.76						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	334.76		--				

项目编号	080807009003	项目名称	支架、吊架	计量单位	套	工程量	7						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	成品桥架抗震支架	套	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											199.94
清单项目综合单价											199.94		
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	成品桥架抗震支架KZQ-400-T			套	1	199.94	199.94						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	199.94		--				

项目编号	080807009004	项目名称	支架、吊架	计量单位	套	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	成品桥架抗震支架	套	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											327.02
清单项目综合单价											327.02		
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	成品桥架抗震支架KZQ-400-TL			套	1	327.02	327.02						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	327.02		--				

项目编号	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	6.06						
------	--------------	------	----	------	---	-----	------	--	--	--	--	--	--

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
通4-补15	镀锌钢管埋地敷 设管径50mm以内	100m	0.01	980.12	152.87	43.27	392.05	137.22	9.8	1.53	0.43	3.92	1.37	
综合人工工日		小计							9.8	1.53	0.43	3.92	1.37	
0.0916工日		未计价材料费							15.25					
清单项目综合单价								32.3						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	热镀锌钢管SC40			m	1.03	14.81	15.25							
	精制带母镀锌螺栓M12×50			套	0.1152	1	0.12							
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.0081 ₄	3.77	0.03							
	镀锌铁丝16#			kg	0.0047 ₅	5.15	0.02							
	钢锯条			根	0.0216	0.21								
	醇酸防锈漆C53-1			kg	0.0162	12.86	0.21							
	溶剂汽油			kg	0.0040 ₃	7.89	0.03							
	镀锌锁紧螺母3×50			个	0.1124	0.93	0.1							
	裸铜线16mm ²			m	0.0576	12.73	0.73							
	塑料护口(钢管用)dn50			个	0.1112 ₄	0.37	0.04							
	镀锌电线管接头SC50×3			个	0.1186	1.76	0.21							
	其他材料费						--	0.04	--					
	材料费小计						--	16.78	--					

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	13.52						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补17	镀锌钢管埋地敷 设管径100mm以 内	100m	0.01	1546.1 ₅	281.17	59.82	618.46	216.46	15.46	2.81	0.6	6.18	2.16
综合人工工日		小计							15.46	2.81	0.6	6.18	2.16
0.1445工日		未计价材料费							41.19				
清单项目综合单价								68.4					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	热镀锌钢管SC100			m	1.03	39.99	41.19						
	精制带母镀锌螺栓M12×50			套	0.1152	1	0.12						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.0097 ₉	3.77	0.04						

镀锌铁丝16#	kg	0.0047 ₅	5.15	0.02		
钢锯条	根	0.0324	0.21	0.01		
醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0325 ₄	12.86	0.42		
溶剂汽油	kg	0.0081 ₄	7.89	0.06		
镀锌锁紧螺母3×100	个	0.1124	2	0.22		
裸铜线16mm2	m	0.0576	12.73	0.73		
塑料护口(钢管用)dn100	个	0.1112 ₄	0.98	0.11		
镀锌电线管接头φ100×10	个	0.1112 ₄	9.12	1.01		
其他材料费			--	0.07	--	
材料费小计			--	44	--	

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	33.88						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补18	镀锌钢管埋地敷设管径150mm以内	100m	0.01	1854.3 ₁	337.43	71.78	741.72	259.6	18.54	3.37	0.72	7.42	2.6
综合人工工日		小计						18.54	3.37	0.72	7.42	2.6	
0.1733工日		未计价材料费						70.51					
清单项目综合单价								103.16					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	热镀锌钢管SC150			m	1.03	68.46	70.51						
	精制带母镀锌螺栓M12×50			套	0.1382 ₄	1	0.14						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.0117 ₅	3.77	0.04						
	镀锌铁丝16#			kg	0.0057	5.15	0.03						
	钢锯条			根	0.0388 ₈	0.21	0.01						
	醇酸防锈漆C53-1			kg	0.0390 ₅	12.86	0.5						
	溶剂汽油			kg	0.0097 ₇	7.89	0.08						
	镀锌锁紧螺母3×100			个	0.1348 ₈	2	0.27						
	裸铜线16mm2			m	0.0691 ₂	12.73	0.88						
	塑料护口(钢管用)dn100			个	0.1334 ₉	0.98	0.13						
	镀锌电线管接头φ100×10			个	0.1334 ₉	9.12	1.22						
	其他材料费					--	0.07	--					

	材料费小计	--	73.88	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	24.99
------	--------------	------	----	------	---	-----	-------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1135	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径 70mm以内	100m	0.01	2440.67	497.23	48.81	976.27	341.69	24.41	4.97	0.49	9.76	3.42
综合人工工日		小计							24.41	4.97	0.49	9.76	3.42
0.2281工日		未计价材料费							25.97				
清单项目综合单价								69.02					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	热镀锌钢管SC70			m	1.03	25.21	25.97			
	镀锌电线管接头 φ70×8			个	0.1545	3.98	0.61			
	镀锌锁紧螺母3×70			个	0.1545	1.47	0.23			
	塑料护口(钢管用) dn70			个	0.1545	0.61	0.09			
	镀锌管卡DN70			个	0.515	3.39	1.75			
	圆钢 φ5.5~9			kg	0.0431	3.42	0.15			
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.0136	3.77	0.05			
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.0066	5.15	0.03			
	锯条			根	0.03	0.19	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1			kg	0.0738	12.86	0.95			
	溶剂汽油			kg	0.0179	7.89	0.14			
	厚漆			kg	0.0206	8.58	0.18			
	清油			kg	0.0093	13.72	0.13			
	冲击钻头 φ6~12			根	0.0068	2.57	0.02			
	沥青清漆			kg	0.0088	6	0.05			
	膨胀螺栓M6			套	1.02	0.43	0.44			
	其他材料费						--	0.14	--	
	材料费小计						--	30.94	--	

项目编码	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	837.12
------	--------------	------	----	------	---	-----	--------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径 20mm以内	100m	0.01	693.36	85.15	16.71	277.34	97.07	6.93	0.85	0.17	2.77	0.97
综合人工工日		小计							6.93	0.85	0.17	2.77	0.97

0.0648工日		未计价材料费					6.82		
清单项目综合单价							18.51		
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	热镀锌钢管SC20			m	1.03	6.62	6.82		
	镀锌电线管接头 φ20×5			个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用) dn20			个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20			个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢 φ5.5~9			kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条			根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1			kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油			kg	0.0024	7.89	0.02		
	金刚石锯片 φ114×1.8			片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级			kg	0.4554	0.27	0.12		
	中砂			t	0.0028 98	67.39	0.2		
	水			m3	0.0005 4	4.57			
其他材料费						--	0.01	--	
材料费小计						--	7.67	--	

项目编码	030411001006	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	65.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径 25mm以内	100m	0.01	841.02	148.59	25.43	336.41	117.74	8.41	1.49	0.25	3.36	1.18
综合人工工日		小计						8.41	1.49	0.25	3.36	1.18	
0.0786工日		未计价材料费						9.87					
清单项目综合单价							24.56						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	热镀锌钢管SC25			m	1.03	9.58	9.87						
	镀锌电线管接头 φ25×6			个	0.1648	1.23	0.2						
	塑料护口(钢管用) dn25			个	0.1545	0.25	0.04						
	镀锌锁紧螺母3×25			个	0.1545	0.24	0.04						
	圆钢 φ5.5~9			kg	0.009	3.42	0.03						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.009	3.77	0.03						
镀锌铁丝13#~17#			kg	0.0066	5.15	0.03							

锯条	根	0.02	0.19		
醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	12.86	0.16	
溶剂汽油	kg	0.0032	7.89	0.03	
沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03	
金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14	
水泥32.5级	kg	1.0373	0.27	0.28	
中砂	t	0.0066 01	67.39	0.44	
水	m3	0.0012 3	4.57	0.01	
其他材料费			--	0.03	--
材料费小计			--	11.36	--

项目编号	030411001007	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	236.46
------	--------------	------	----	------	---	-----	--------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1143	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径 32mm以内	100m	0.01	894.52	168.81	25.43	357.81	125.23	8.95	1.69	0.25	3.58	1.25
综合人工工日		小计							8.95	1.69	0.25	3.58	1.25
0.0836工日		未计价材料费							12.67				
清单项目综合单价								28.39					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		热镀锌钢管SC32		m	1.03	12.3	12.67	
	镀锌电线管接头 φ32×6		个	0.1648	1.79	0.29		
	塑料护口(钢管用) dn32		个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×32		个	0.1545	0.54	0.08		
	圆钢 φ5.5~9		kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#~17#		kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条		根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1		kg	0.0162	12.86	0.21		
	溶剂汽油		kg	0.0041	7.89	0.03		
	沥青清漆		kg	0.0062	6	0.04		
	金刚石锯片 φ114×1.8		片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级		kg	1.0373	0.27	0.28		
	中砂		t	0.0066 01	67.39	0.44		
	水		m3	0.0012 3	4.57	0.01		
	其他材料费			--		0.04	--	

	材料费小计	--	14.36	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码	030411001008	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	4917.37						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	338.12	91.38		135.25	47.34	3.38	0.91		1.35	0.47
综合人工工日		小计						3.38	0.91		1.35	0.47	
0.0316工日		未计价材料费						3.36					
清单项目综合单价								9.47					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	紧定式镀锌电线管JDG20			m	1.03	3.26	3.36						
	紧定式直管接头φ20			个	0.1751	1.54	0.27						
	紧定式锁母φ20			个	0.1854	0.9	0.17						
	锯条			根	0.025	0.19							
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.0028	5.15	0.01						
	电力复合脂			kg	0.001	17.15	0.02						
	金刚石锯片φ114×1.8			片	0.0067	17.15	0.11						
	水泥32.5级			kg	0.4554	0.27	0.12						
	中砂			t	0.0028 98	67.39	0.2						
	水			m3	0.0005 4	4.57							
	其他材料费						--	0.01	--				
	材料费小计						--	4.27	--				

项目编码	030411001009	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	398.63						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1081	砖、混凝土结构暗配紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	493.27	142.81		197.31	69.06	4.93	1.43		1.97	0.69
综合人工工日		小计						4.93	1.43		1.97	0.69	
0.0461工日		未计价材料费						4.36					
清单项目综合单价								13.38					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	紧定式镀锌电线管JDG25			m	1.03	4.23	4.36						

紧定式直管接头 φ25	个	0.1532	2.06	0.32		
紧定式锁母 φ25	个	0.1545	1.29	0.2		
锯条	根	0.022	0.19			
镀锌铁丝13#~17#	kg	0.003	5.15	0.02		
电力复合脂	kg	0.0012	17.15	0.02		
金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
水泥32.5级	kg	1.0373	0.27	0.28		
中砂	t	0.0066 01	67.39	0.44		
水	m3	0.0012 3	4.57	0.01		
其他材料费			--	--		
材料费小计			--	5.79	--	

项目编码	030411001010	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	572.63					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1082	砖、混凝土结构暗配紧定式镀锌电线管公称直径32mm以内	100m	0.01	526.44	176.01		210.58	73.7	5.26	1.76		2.11	0.74
综合人工工日		小计						5.26	1.76			2.11	0.74
0.0492工日		未计价材料费										5.82	
清单项目综合单价								15.69					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	紧定式镀锌电线管JDG32				m	1.03	5.65	5.82					
	紧定式直管接头 φ32				个	0.1532	2.96	0.45					
	紧定式弯管接头 φ32				个	0.0235	4.36	0.1					
	紧定式锁母 φ32				个	0.1545	1.82	0.28					
	锯条				根	0.022	0.19						
	镀锌铁丝13#~17#				kg	0.0035	5.15	0.02					
	电力复合脂				kg	0.0013	17.15	0.02					
	金刚石锯片 φ114×1.8				片	0.008	17.15	0.14					
	水泥32.5级				kg	1.0373	0.27	0.28					
	中砂				t	0.0066 01	67.39	0.44					
	水				m3	0.0012 3	4.57	0.01					
	其他材料费						--	0.02	--				
	材料费小计						--	7.58	--				

项目编码	030411001011	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	104.41						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1083	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径40mm以内	100m	0.01	671.96	249.93		268.78	94.07	6.72	2.5		2.69	0.94
综合人工工日		小计						6.72	2.5		2.69	0.94	
0.0628工日		未计价材料费						7.33					
清单项目综合单价								20.18					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	紧定式镀锌电线管JDG40			m	1.03	7.12	7.33						
	紧定式直管接头φ40			个	0.1313	4.5	0.59						
	紧定式弯管接头φ40			个	0.0216	6.71	0.14						
	紧定式锁母φ40			个	0.1545	2.89	0.45						
	锯条			根	0.02	0.19							
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.004	5.15	0.02						
	电力复合脂			kg	0.0015	17.15	0.03						
	金刚石锯片φ114×1.8			片	0.0096	17.15	0.16						
	水泥32.5级			kg	1.5433	0.27	0.42						
	中砂			t	0.0098 21	67.39	0.66						
	水			m ³	0.0018 3	4.57	0.01						
	其他材料费					--	0.02	--					
	材料费小计					--	9.83	--					

项目编码	030411001012	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	46.92						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1252	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径32mm以内	100m	0.01	682.66	101.65		273.06	95.57	6.83	1.02		2.73	0.96
综合人工工日		小计						6.83	1.02		2.73	0.96	
0.0638工日		未计价材料费						4.11					
清单项目综合单价								15.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	刚性阻燃管PVC32			m	1.1	3.74	4.11						
	管接头FST32			个	0.147	0.59	0.09						
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.0025	5.15	0.01						

镀锌铁丝22#	kg	0.0024	4.72	0.01		
锯条	根	0.01	0.19			
胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
水泥32.5级	kg	1.0373	0.27	0.28		
中砂	t	0.0066 01	67.39	0.44		
水	m3	0.0012 3	4.57	0.01		
其他材料费			--	0.03	--	
材料费小计			--	5.13	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	175.15					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电力电缆敷 设一般五芯电 缆 电缆截面 6mm2以下	100m	0.01	341.33	44.8	11.51	136.53	47.79	3.41	0.45	0.12	1.37	0.48
综合人工工日		小计		3.41		0.45		0.12		1.37		0.48	
0.0319工日		未计价材料费		53.42									
清单项目综合单价								59.25					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	铜芯电缆BTTRZ-5×6				m	1.01	52.89	53.42					
	汽油				kg	0.0098	9.12	0.09					
	镀锌铁丝13#~17#				kg	0.0231	5.15	0.12					
	镀锌电缆卡子2×35				个	0.0402	1.46	0.06					
	标志牌				个	0.0689	0.16	0.01					
	封铅含铅65%含锡35%				kg	0.0023	8.58	0.02					
	沥青绝缘漆				kg	0.0049	15.44	0.08					
	硬酯酸一级				kg	0.0002	10.29						
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫				套	0.0796	0.69	0.05					
	橡胶垫 δ2				m2	0.0012	14.58	0.02					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	53.87	--					

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	551.63					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-722	铜芯电力电缆敷 设一般四芯电 缆 电缆截面 2.5mm2以下	100m	0.01	169.06	33.62	8.64	67.62	23.67	1.69	0.34	0.09	0.68	0.24
综合人工工日		小计							1.69	0.34	0.09	0.68	0.24
0.0158工日		未计价材料费							7.25				
清单项目综合单价									10.29				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	铜芯电缆WDZ-YJE-3×2.5							m	1.01	7.18	7.25		
	汽油							kg	0.0075	9.12	0.07		
	镀锌铁丝13#~17#							kg	0.0177 8	5.15	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35							个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌							个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%							kg	0.0008 8	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆							kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级							kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫							套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫 δ 2							m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费									--		--	
	材料费小计									--	7.59	--	

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	11.76					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-736	铜芯电力电缆敷 设一般五芯电 缆 电缆截面 2.5mm2以下	100m	0.01	220.42	43.66	11.51	88.17	30.86	2.2	0.44	0.12	0.88	0.31
综合人工工日		小计							2.2	0.44	0.12	0.88	0.31
0.0206工日		未计价材料费							11.69				
清单项目综合单价									15.64				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	铜芯电缆WDZ-YJE-5×2.5							m	1.01	11.57	11.69		
	汽油							kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#~17#							kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35							个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌							个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%							kg	0.0011	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆							kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级							kg	0.0001	10.29			

	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12.13	--	

项目编号	030408001004	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	285.13
------	--------------	------	------	------	---	-----	--------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	铜芯电力电缆敷 设一般五芯电 缆 电缆截面 4mm2以下	100m	0.01	265.36	43.66	11.51	106.14	37.15	2.65	0.44	0.12	1.06	0.37
综合人工工日		小计							2.65	0.44	0.12	1.06	0.37
0.0248工日		未计价材料费							18.2				
清单项目综合单价								22.84					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
		铜芯电缆WDZ-YJE-5×4			m	1.01	18.02	18.2	
	汽油			kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌			个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.0011	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆			kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级			kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫			套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫 δ 2			m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	18.64	--	

项目编号	030408001005	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	732.29
------	--------------	------	------	------	---	-----	--------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电力电缆敷 设一般五芯电 缆 电缆截面 6mm2以下	100m	0.01	341.33	44.8	11.51	136.53	47.79	3.41	0.45	0.12	1.37	0.48
综合人工工日		小计							3.41	0.45	0.12	1.37	0.48
0.0319工日		未计价材料费							26.58				
清单项目综合单价								32.41					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZ-YJE-5×6		m	1.01	26.32	26.58		
	汽油		kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#~17#		kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35		个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌		个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%		kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆		kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级		kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫		套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫 δ 2		m ²	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费					--		--
材料费小计					--	27.03	--	

项目编码	030408001006	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	835.19					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	铜芯电力电缆敷 设一般五芯电 缆 电缆截面 10mm ² 以下	100m	0.01	437.63	44.8	11.51	175.05	61.27	4.38	0.45	0.12	1.75	0.61
综合人工工日		小计							4.38	0.45	0.12	1.75	0.61
0.0409工日		未计价材料费							42.34				
清单项目综合单价								49.65					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZ-YJE-5×10		m	1.01	41.92	42.34		
	汽油		kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#~17#		kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35		个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌		个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%		kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆		kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级		kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫		套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫 δ 2		m ²	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费					--		--
材料费小计					--	42.79	--	

项目编码	030408001007	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	552.15
------	--------------	------	------	--	------	---	-----	--------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm ² 以下	100m	0.01	1348.2	340.77	67.15	539.28	188.75	13.48	3.41	0.67	5.39	1.89
综合人工工日		小计							13.48	3.41	0.67	5.39	1.89
0.126工日		未计价材料费							175.64				
清单项目综合单价								200.48					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	铜芯电缆WDZ-YJE-4×50+1×25			m	1.01	173.9	175.64						
	破布			kg	0.0078	6	0.05						
	汽油			kg	0.0124	9.12	0.11						
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.0059	5.15	0.03						
	标志牌			个	0.078	0.16	0.01						
	镀锌电缆卡子3×35			个	0.2899	5.77	1.67						
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.0202	8.58	0.17						
	沥青绝缘漆			kg	0.002	15.44	0.03						
	硬酯酸一级			kg	0.001	10.29	0.01						
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫			套	0.3978	0.86	0.34						
	橡胶垫 δ 2			m ²	0.0009	14.58	0.01						
	膨胀螺栓M10			套	0.182	0.69	0.13						
	电缆吊挂3×50			套	0.0871	8.45	0.74						
	合金钢钻头 φ 8mm~10mm			根	0.0018 ₂	6.86	0.01						
其他材料费						--	0.1	--					
材料费小计						--	179.05	--					

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	40						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm ² 以内	10个	0.5	36.38	38.75		14.55	5.09	18.19	19.38		7.28	2.55
综合人工工日		小计							18.19	19.38		7.28	2.55
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								47.4					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	破布			kg	0.075	6	0.45						
	铁砂布2#			张	0.5	0.86	0.43						

汽油	kg	0.1	9.12	0.91		
铜接线端子DT-16mm ²	个	5.075	3.33	16.9		
电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
其他材料费			--	0.01	--	
材料费小计			--	19.38	--	

项目编号	030408006002	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	18
------	--------------	------	-------	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-829备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面 120mm ² 以下	个	1	88.6	130.61		35.44	12.4	88.6	130.61		35.44	12.4
综合人工工日		小计							88.6	130.61			
0.828工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

267.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		破布	kg	0.6	6	3.6		
	汽油	kg	0.42	9.12	3.83			
	镀锡裸铜绞线16mm ²	kg	0.3	58.91	17.67			
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16			
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm ²	个	4.512	8.58	38.71			
	铜接线端子DT-25mm ²	个	1.224	4.23	5.18			
	塑料带20mm×40m	kg	0.54	2.14	1.16			
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64			
	焊锡丝	kg	0.12	42.88	5.15			
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.024	51.45	1.23			
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03			
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.96	12.43	11.93			
	铝接线端子95mm ²	个	4.512	2.57	11.6			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28			
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6	1.17	7.02			
	其他材料费			--	2.42	--		
	材料费小计			--	130.61	--		

项目编号	030408002001	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	97.79
------	--------------	------	------	------	---	-----	-------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆 6芯以下	100m	0.01	340.26	68		136.1	47.64	3.4	0.68		1.36	0.48
综合人工工日		小计							3.4	0.68		1.36	0.48
0.0318工日		未计价材料费							5.8				
清单项目综合单价									11.72				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	铜芯控制电缆KVV-4×1.5			m	1.015	5.71	5.8						
	自粘性塑料带20mm×20m			卷	0.0001	5.15							
	破布			kg	0.002	6	0.01						
	汽油			kg	0.003	9.12	0.03						
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.002	5.15	0.01						
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.234	1.46	0.34						
	钢锯条			根	0.01	0.21							
	标志牌			个	0.06	0.16	0.01						
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫			套	0.306	0.86	0.26						
	其他材料费					--	0.02		--				
材料费小计					--	6.48		--					

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	17718.44						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明 线路 导线截面 2.5mm2以内 铜 芯	100m单 线	0.01	82.39	15.33		32.96	11.53	0.82	0.15		0.33	0.12
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.12
0.0077工日		未计价材料费							2.35				
清单项目综合单价									3.77				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	绝缘导线WDZ-BYJ-2.5			m	1.16	2.03	2.35						
	钢丝φ1.6			kg	0.0009	6	0.01						
	棉纱头			kg	0.002	5.57	0.01						
	焊锡			kg	0.002	36.87	0.07						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001	51.45	0.01						
	汽油			kg	0.005	9.12	0.05						
	塑料胶布带25mm×10m			卷	0.0025	3.14	0.01						
	其他材料费					--	-0.01		--				
材料费小计					--	2.5		--					

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	47.92						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm ² 以内 铜芯	100m单线	0.01	82.39	15.33		32.96	11.53	0.82	0.15		0.33	0.12
综合人工工日		小计						0.82	0.15		0.33	0.12	
0.0077工日		未计价材料费						2.46					
清单项目综合单价								3.88					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	绝缘导线WDZB-BYJ-2.5			m	1.16	2.12	2.46						
	钢丝φ1.6			kg	0.0009	6	0.01						
	棉纱头			kg	0.002	5.57	0.01						
	焊锡			kg	0.002	36.87	0.07						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001	51.45	0.01						
	汽油			kg	0.005	9.12	0.05						
	塑料胶布带25mm×10m			卷	0.0025	3.14	0.01						
	其他材料费					--	-0.01	--					
材料费小计					--	2.61	--						

项目编码	030411004003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	436.71						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm ² 以内 铜芯	100m单线	0.01	57.78	15.4		23.11	8.09	0.58	0.15		0.23	0.08
综合人工工日		小计						0.58	0.15		0.23	0.08	
0.0054工日		未计价材料费						3.59					
清单项目综合单价								4.63					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	绝缘导线WDZ-BYJ-4			m	1.1	3.26	3.59						
	钢丝φ1.6			kg	0.0013	6	0.01						
	棉纱头			kg	0.002	5.57	0.01						
	焊锡			kg	0.002	36.87	0.07						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001	51.45	0.01						
	汽油			kg	0.005	9.12	0.05						
塑料胶布带25mm×10m			卷	0.002	3.14	0.01							

	其他材料费	--	-0.01	--	
	材料费小计	--	3.74	--	

项目编号	030411004004	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	3778.54						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1387	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面6mm2以内	100m单线	0.01	65.27	14.81		26.11	9.14	0.65	0.15		0.26	0.09
综合人工工日		小计						0.65	0.15		0.26	0.09	
0.0061工日		未计价材料费						5.16					
清单项目综合单价								6.31					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	铜芯绝缘导线WDZ-BYJ-6			m	1.05	4.91	5.16						
	钢丝 φ 1.6			kg	0.001	6	0.01						
	棉纱头			kg	0.003	5.57	0.02						
	汽油			kg	0.006	9.12	0.05						
	焊锡			kg	0.0012	36.87	0.04						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001	51.45	0.01						
	塑料胶布带20mm×10m			卷	0.009	1.8	0.02						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	5.31	--					

项目编号	030411004005	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	460.42						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1403	管内穿线 多芯软导管四芯以内 导线截面1mm2以内	100m/束	0.01	80.25	17.96		32.1	11.24	0.8	0.18		0.32	0.11
综合人工工日		小计						0.8	0.18		0.32	0.11	
0.0075工日		未计价材料费						6.69					
清单项目综合单价								8.1					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	铜芯多股绝缘导线RVSP-4×1.0			m	1.08	6.19	6.69						
	钢丝 φ 1.6			kg	0.0009	6	0.01						
	棉纱头			kg	0.0024	5.57	0.01						
	汽油			kg	0.0066	9.12	0.06						
	焊锡			kg	0.0013	36.87	0.05						

	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.0135	3.14	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.87	--	

项目编号	030411004006	项目名称	配线		计量单位	m	工程量	10.02					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1408	管内穿线 多芯软导管八芯以内 导线截面 1.5mm ² 以内	100m/束	0.01	105.93	23.68		42.37	14.83	1.06	0.24		0.42	0.15
综合人工工日		小计						1.06	0.24			0.42	0.15
0.0099工日		未计价材料费										11.23	
清单项目综合单价								13.1					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	铜芯多股绝缘导线RVS-8×1.5				m	1.08	10.4	11.23					
	钢丝 φ 1.6				kg	0.0009	6	0.01					
	棉纱头				kg	0.0026	5.57	0.01					
	汽油				kg	0.0073	9.12	0.07					
	焊锡				kg	0.0016	36.87	0.06					
	焊锡膏瓶装50g				kg	0.0004	51.45	0.02					
	塑料粘胶带				盘	0.0225	3.14	0.07					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	11.47	--				

项目编号	030404034001	项目名称	照明开关		计量单位	个	工程量	30					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	69.55	4.06		27.82	9.74	6.96	0.41		2.78	0.97
综合人工工日		小计						6.96	0.41			2.78	0.97
0.065工日		未计价材料费										9.06	
清单项目综合单价								20.18					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	单联扳式暗开关(单控)				只	1.02	8.88	9.06					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm ²				m	0.305	0.97	0.3					
	自攻螺钉M4×40				十个	0.208	0.25	0.05					

	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.47	--	

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关			计量单位	个	工程量	22				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.76	5.58		29.1	10.19	7.28	0.56		2.91	1.02
综合人工工日		小计							7.28	0.56		2.91	1.02
0.068工日		未计价材料费							12				
清单项目综合单价								23.77					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	双联扳式暗开关(单控)			只	1.02	11.76	12						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2			m	0.458	0.97	0.44						
	自攻螺钉M4×40			十个	0.208	0.25	0.05						
	镀锌铁丝22#			kg	0.01	4.72	0.05						
	其他材料费					--	0.02	--					
	材料费小计					--	12.56	--					

项目编码	030404034003	项目名称	照明开关			计量单位	个	工程量	40				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-341	扳式暗开关(单控) 三联	10套	0.1	75.97	7.12		30.39	10.64	7.6	0.71		3.04	1.06
综合人工工日		小计							7.6	0.71		3.04	1.06
0.071工日		未计价材料费							16.34				
清单项目综合单价								28.75					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	三联扳式暗开关(单控)			只	1.02	16.02	16.34						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2			m	0.611	0.97	0.59						
	自攻螺钉M4×40			十个	0.208	0.25	0.05						
	镀锌铁丝22#			kg	0.01	4.72	0.05						
	其他材料费					--	0.02	--					
	材料费小计					--	17.05	--					

项目编码	030404034004	项目名称	照明开关			计量单位	个	工程量	4				
------	--------------	------	------	--	--	------	---	-----	---	--	--	--	--

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-341	扳式暗开关(单控) 三联	10套	0.1	75.97	7.12		30.39	10.64	7.6	0.71		3.04	1.06
综合人工工日		小计							7.6	0.71		3.04	1.06
0.071工日		未计价材料费							16.34				
清单项目综合单价								28.75					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	三联扳式暗开关(单控)			只	1.02	16.02	16.34						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2			m	0.611	0.97	0.59						
	自攻螺钉M4×40			十个	0.208	0.25	0.05						
	镀锌铁丝22#			kg	0.01	4.72	0.05						
	其他材料费					--	0.02	--					
	材料费小计					--	17.05	--					

项目编码	030404019001	项目名称	控制开关	计量单位	个	工程量	18						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-280	组合控制开关安装 普通型	个	1	24.61	2.93		9.84	3.45	24.61	2.93		9.84	3.45
综合人工工日		小计							24.61	2.93		9.84	3.45
0.23工日		未计价材料费							159.58				
清单项目综合单价								200.41					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	智能控制面板			个	1.01	158	159.58						
	破布			kg	0.05	6	0.3						
	铁砂布2#			张	0.5	0.86	0.43						
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	2	1.1	2.2						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	162.51	--					

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	83						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	74.9	8.56		29.96	10.49	7.49	0.86		3	1.05
综合人工工日		小计							7.49	0.86		3	1.05

0.07工日	未计价材料费						10.08		
清单项目综合单价							22.48		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套插座单相暗插座15A 3孔			套	1.02	9.88	10.08		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm ²			m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40			十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60			十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#			kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费					--	0.02	--	
	材料费小计					--	10.94	--	

项目编码	030404035002	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	219						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.88	13.23		35.95	12.58	8.99	1.32		3.6	1.26
综合人工工日		小计						8.99	1.32		3.6	1.26	
0.084工日		未计价材料费						10.54					
清单项目综合单价							25.71						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	成套插座单相暗插座15A 5孔			套	1.02	10.33	10.54						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm ²			m	0.763	1.5	1.14						
	自攻螺钉M4×40			十个	0.208	0.25	0.05						
	自攻螺钉M4×60			十个	0.208	0.26	0.05						
	镀锌铁丝22#			kg	0.01	4.72	0.05						
	其他材料费					--	0.03	--					
	材料费小计					--	11.86	--					

项目编码	030404035003	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.88	13.23		35.95	12.58	8.99	1.32		3.6	1.26
综合人工工日		小计						8.99	1.32		3.6	1.26	
0.084工日		未计价材料费						16.15					
清单项目综合单价							31.32						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防溅型普通二三眼插单相暗插座15A 5孔		套	1.02	15.83	16.15		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2		m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40		十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60		十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#		kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费					0.03	--	
	材料费小计					17.47	--	

项目编码	030404035004	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	9						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	74.9	8.56		29.96	10.49	7.49	0.86		3	1.05
综合人工工日		小计						7.49	0.86		3	1.05	
0.07工日		未计价材料费						13.59					
清单项目综合单价								25.99					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	挂壁空调插座单相暗插座16A 3孔		套	1.02	13.32	13.59		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2		m	0.458	1.5	0.69		
	自攻螺钉M4×40		十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60		十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#		kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费					0.02	--	
	材料费小计					14.45	--	

项目编码	030404035005	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	74.9	8.56		29.96	10.49	7.49	0.86		3	1.05
综合人工工日		小计						7.49	0.86		3	1.05	
0.07工日		未计价材料费						76.5					
清单项目综合单价								88.9					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	挂壁空调插座-防爆型单相暗插座16A 3孔		套	1.02	75	76.5		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2		m	0.458	1.5	0.69		

	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	77.36	--	

项目编码	030404035006	项目名称	插座		计量单位	个	工程量	5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-382	单相暗插座30A 3孔	10套	0.1	88.81	12.64		35.52	12.43	8.88	1.26		3.55	1.24
综合人工工日		小计							8.88	1.26		3.55	1.24
0.083工日		未计价材料费							30.62				
清单项目综合单价								45.55					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	柜式空调三孔插座单相暗插座25A 3孔				套	1.02	30.02	30.62					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V4mm2				m	0.458	2.4	1.1					
	自攻螺钉M4×40				十个	0.208	0.25	0.05					
	自攻螺钉M4×60				十个	0.208	0.26	0.05					
	镀锌铁丝22#				kg	0.01	4.72	0.05					
	其他材料费						--	0.01	--				
	材料费小计						--	31.88	--				

项目编码	030904005001	项目名称	声光报警器		计量单位	个	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-202	警报装置安装 声光报警	个	1	74.9	2.71	0.63	29.96	10.49	74.9	2.71	0.63	29.96	10.49
综合人工工日		小计							74.9	2.71	0.63	29.96	10.49
0.7工日		未计价材料费							45				
清单项目综合单价								163.69					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	声光报警装置				个	1	45	45					
	自攻螺钉M4×30				十个	0.1	0.25	0.03					
	自攻螺钉M4×60				十个	0.3	0.26	0.08					
	冲击钻头Φ6~8				根	0.1	1.72	0.17					
	防火涂料A60-1				kg	0.03	16.29	0.49					

胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1	
塑料膨胀管 φ6×50	十个	0.3	0.69	0.21	
白布	m	0.02	3.43	0.07	
标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16	
焊锡	kg	0.02	36.87	0.74	
焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51	
汽油	kg	0.01	9.12	0.09	
异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06	
其他材料费			--	--	
材料费小计			--	47.71	--

项目编码	030904003001	项目名称	按钮		计量单位	个	工程量	8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	按钮安装	个	1	52.43	4.82	0.83	20.97	7.34	52.43	4.82	0.83	20.97	7.34
综合人工工日		小计							52.43	4.82	0.83	20.97	7.34
0.49工日		未计价材料费							15				
清单项目综合单价								101.39					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	救助呼叫按钮(带拉绳)				个	1	15	15					
	镀锌自攻螺钉M4~6×10~35				十个	0.32	0.59	0.19					
	白布				m	0.05	3.43	0.17					
	钻头 φ3				根	0.02	1.2	0.02					
	塑料膨胀管 φ6×50				十个	0.17	0.69	0.12					
	焊锡				kg	0.05	36.87	1.84					
	焊锡膏瓶装50g				kg	0.02	51.45	1.03					
	镀锌自攻螺钉M6×100				十个	0.04	0.48	0.02					
	汽油				kg	0.03	9.12	0.27					
	冲击钻头 φ6~8				根	0.06	1.72	0.1					
	胶合板2440×1220×6				m2	0.01	10.29	0.1					
	防火涂料A60-1				kg	0.05	16.29	0.81					
	异型塑料管dn5				m	0.13	1.17	0.15					
	其他材料费						--	--					
材料费小计						--	19.82	--					

项目编码	030404034005	项目名称	照明开关		计量单位	个	工程量	4	
清单综合单价组成明细									

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控)单联	10套	0.1	69.55	4.06		27.82	9.74	6.96	0.41		2.78	0.97
综合人工工日		小计							6.96	0.41		2.78	0.97
0.065工日		未计价材料费							7.34				
清单项目综合单价								18.46					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	复位开关			只	1.02	7.2	7.34						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2			m	0.305	0.97	0.3						
	自攻螺钉M4×40			十个	0.208	0.25	0.05						
	镀锌铁丝22#			kg	0.01	4.72	0.05						
	其他材料费					--	0.01	--					
	材料费小计					--	7.75	--					

项目编码	030404019002	项目名称	控制开关		计量单位	个	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-288	残疾人呼叫控制器	套	1	10.7	1.65		4.28	1.5	10.7	1.65		4.28	1.5
综合人工工日		小计							10.7	1.65		4.28	1.5
0.1工日		未计价材料费							50.5				
清单项目综合单价								68.63					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	残疾人呼叫控制器			套	1.01	50	50.5						
	橡皮护套圈φ6~32			只	2	0.69	1.38						
	电力复合脂			kg	0.01	17.15	0.17						
	铁砂布2#			张	0.05	0.86	0.04						
	其他材料费					--	0.06	--					
材料费小计					--	52.15	--						

项目编码	030904003002	项目名称	按钮		计量单位	个	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	按钮安装	个	1	52.43	4.82	0.83	20.97	7.34	52.43	4.82	0.83	20.97	7.34
综合人工工日		小计							52.43	4.82	0.83	20.97	7.34
0.49工日		未计价材料费							13.31				

清单项目综合单价				99.7					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风机按钮	个	1	13.31	13.31				
	镀锌自攻螺钉M4~6×10~35	十个	0.32	0.59	0.19				
	白布	m	0.05	3.43	0.17				
	钻头φ3	根	0.02	1.2	0.02				
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.17	0.69	0.12				
	焊锡	kg	0.05	36.87	1.84				
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03				
	镀锌自攻螺钉M6×100	十个	0.04	0.48	0.02				
	汽油	kg	0.03	9.12	0.27				
	冲击钻头φ6~8	根	0.06	1.72	0.1				
	胶合板2440×1220×6	m ²	0.01	10.29	0.1				
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81				
	异型塑料管dn5	m	0.13	1.17	0.15				
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	18.13	--	

项目编码	030904003003	项目名称	按钮		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-310	按钮安装 防爆型	个	1	40.66	11.77	0.5	16.26	5.69	40.66	11.77	0.5	16.26	5.69
综合人工工日		小计							40.66	11.77	0.5	16.26	5.69
0.38工日		未计价材料费							65				
清单项目综合单价								139.88					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	按钮安装 防爆型	个	1	65	65								
	破布	kg	0.1	6	0.6								
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.04	3.77	0.15								
	铜接线端子DT-6mm ²	个	2.03	1.72	3.49								
	裸铜线6mm ²	kg	0.02	56.42	1.13								
	塑料软管	kg	0.05	15.78	0.79								
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	5.1	1.1	5.61								
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	76.77	--						

项目编码	030404033001	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	82
------	--------------	------	----	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-334	吊风扇安装	台	1	35.31	4.18		14.12	4.94	35.31	4.18		14.12	4.94
综合人工工日		小计							35.31	4.18		14.12	4.94
0.33工日		未计价材料费							125				
清单项目综合单价								183.55					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	风扇			台	1	125	125						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2			m	0.41	1.5	0.62						
	空心木板125×250×25			块	1.05	1.72	1.81						
	圆钢φ10~14			kg	0.38	3.42	1.3						
	自攻螺钉M4×40			十个	0.42	0.25	0.11						
	瓷接头双路			个	1.03	0.24	0.25						
	其他材料费					--	0.09	--					
	材料费小计					--	129.18	--					

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	65						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1559	半圆球吸顶灯 灯罩直径 350mm以内	10套	0.1	176.55	19.2		70.62	24.72	17.66	1.92		7.06	2.47
综合人工工日		小计							17.66	1.92		7.06	2.47
0.165工日		未计价材料费							64.44				
清单项目综合单价								93.55					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	LED吸顶灯φ500,20W			套	1.01	63.8	64.44						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2			m	0.713	0.97	0.69						
	伞形螺栓M6~8×150			套	2.04	0.34	0.69						
	自攻螺钉M4×40			十个	0.416	0.25	0.1						
	其他材料费					--	0.44	--					
	材料费小计					--	66.36	--					

项目编码	030412001002	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	17						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1559	半圆球吸顶灯 灯罩直径 350mm以内	10套	0.1	176.55	19.2		70.62	24.72	17.66	1.92		7.06	2.47
综合人工工日		小计							17.66	1.92		7.06	2.47
0.165工日		未计价材料费							86.38				
清单项目综合单价									115.49				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	LED人体雷达感应吸顶灯20W						套	1.01	85.52	86.38			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.713	0.97	0.69			
	伞形螺栓M6~8×150						套	2.04	0.34	0.69			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.416	0.25	0.1			
	其他材料费								--	0.44		--	
	材料费小计								--	88.3		--	

项目编码	030412001003	项目名称	普通灯具		计量单位	套	工程量	8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	一般壁灯	10套	0.1	165.85	12.07		66.34	23.22	16.59	1.21		6.63	2.32
综合人工工日		小计							16.59	1.21		6.63	2.32
0.155工日		未计价材料费							42.42				
清单项目综合单价									69.17				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	应急壁灯(管井灯)LED-8W						套	1.01	42	42.42			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.305	0.97	0.3			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.832	0.25	0.21			
	塑料膨胀管φ8×50						十个	0.421	0.86	0.36			
	冲击钻头φ6~12						根	0.028	2.57	0.07			
	其他材料费								--	0.27		--	
材料费小计								--	43.63		--		

项目编码	030412005001	项目名称	荧光灯		计量单位	套	工程量	129					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1797	荧光灯安装 成套型 吸顶式 单管	10套	0.1	177.62	15.03		71.05	24.87	17.76	1.5		7.11	2.49
综合人工工日		小计							17.76	1.5		7.11	2.49
0.166工日		未计价材料费							99.18				

清单项目综合单价				128.04					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	LED感应条形灯15W			套	1.01	98.2	99.18		
	伞形螺栓M6~8×150			套	2.04	0.34	0.69		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm ²			m	0.713	0.97	0.69		
	其他材料费					--	0.12	--	
	材料费小计					--	100.68	--	

项目编码	030412005002	项目名称	荧光灯		计量单位	套	工程量	475					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1792	荧光灯安装 成套型 吊链式 双管	10套	0.1	223.63	185.93		89.45	31.31	22.36	18.59		8.95	3.13
综合人工工日		小计						22.36	18.59		8.95	3.13	
0.209工日		未计价材料费										277.75	
清单项目综合单价								330.78					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	LED教室条形灯			套	1.01	275	277.75						
	花线2×23/0.15			m	1.527	2.26	3.45						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm ²			m	0.305	0.97	0.3						
	伞形螺栓M6~8×150			套	2.04	0.34	0.69						
	灯吊链			m	3.03	3.46	10.48						
	自攻螺钉M4×40			十个	0.624	0.25	0.16						
	吊盒			个	2.04	1.63	3.33						
	其他材料费					--	0.18	--					
	材料费小计					--	296.34	--					

项目编码	030412005003	项目名称	荧光灯		计量单位	套	工程量	57					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1792	荧光灯安装 成套型 吊链式 双管	10套	0.1	223.63	185.93		89.45	31.31	22.36	18.59		8.95	3.13
综合人工工日		小计						22.36	18.59		8.95	3.13	
0.209工日		未计价材料费										207.05	
清单项目综合单价								260.08					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	LED黑板灯	套	1.01	205	207.05			
	花线2×23/0.15	m	1.527	2.26	3.45			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm ²	m	0.305	0.97	0.3			
	伞形螺栓M6~8×150	套	2.04	0.34	0.69			
	灯吊链	m	3.03	3.46	10.48			
	自攻螺钉M4×40	十个	0.624	0.25	0.16			
	吊盒	个	2.04	1.63	3.33			
	其他材料费				--	0.18	--	
	材料费小计				--	225.64	--	

项目编码	030412005004	项目名称	荧光灯		计量单位	套	工程量	50					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1801	荧光灯安装 嵌入式 双管	10套	0.1	223.63	89.69		89.45	31.31	22.36	8.97		8.95	3.13
综合人工工日		小计							22.36	8.97		8.95	3.13
0.209工日		未计价材料费							113.12				
清单项目综合单价									156.53				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	集成吊顶灯300×600 LED10W	套	1.01	112	113.12								
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm ²	m	2.341	0.97	2.27								
	伞形螺栓M6~8×150	套	2.912	0.34	0.99								
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.152	5.15	0.78								
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06								
	金属软管接头Φ15~20	个	2.06	1.37	2.82								
	其他材料费				--	0.05	--						
	材料费小计				--	122.09	--						

项目编码	030412005005	项目名称	荧光灯		计量单位	套	工程量	17					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1802	荧光灯安装 嵌入式 三管	10套	0.1	249.31	93.23		99.72	34.9	24.93	9.32		9.97	3.49
综合人工工日		小计							24.93	9.32		9.97	3.49
0.233工日		未计价材料费							180.44				
清单项目综合单价									228.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	集成吊顶灯600×600 LED40W		套	1.01	178.65	180.44		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2		m	2.341	0.97	2.27		
	伞形螺栓M6~8×150		套	3.952	0.34	1.34		
	镀锌铁丝13#~17#		kg	0.152	5.15	0.78		
	金属软管CP15		m	1.03	2	2.06		
	金属软管接头φ15~20		个	2.06	1.37	2.82		
	其他材料费				--	0.05	--	
	材料费小计				--	189.76	--	

项目编码	030408008001	项目名称	防火堵洞		计量单位	处	工程量	5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-887	防火堵洞 盘柜下	处	1	65.27	21.31		26.11	9.14	65.27	21.31		26.11	9.14
综合人工工日		小计						65.27	21.31		26.11	9.14	
0.61工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								121.83					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	破布		kg	0.3	6	1.8							
	汽油		kg	0.4	9.12	3.65							
	钢锯条		根	1.03	0.21	0.22							
	镀锌扁钢-25×4		kg	1.05	4.55	4.78							
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫		套	12.2	0.86	10.49							
	其他材料费				--	0.37	--						
	材料费小计				--	21.31	--						

项目编码	030408008002	项目名称	防火堵洞		计量单位	处	工程量	5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-889	防火堵洞 保护管	处	1	8.56	1.81		3.42	1.2	8.56	1.81		3.42	1.2
综合人工工日		小计						8.56	1.81		3.42	1.2	
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								14.99					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布			kg	0.1	6	0.6		
	汽油			kg	0.1	9.12	0.91		
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.05	5.15	0.26		
	其他材料费					--	0.04	--	
	材料费小计					--	1.81	--	

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒		计量单位	个	工程量	1498					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.38	5.44		14.55	5.09	3.64	0.54		1.46	0.51
综合人工工日		小计							3.64	0.54		1.46	0.51
0.034工日		未计价材料费							1.87				
清单项目综合单价									8.02				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	接线盒钢制			只	1.02	1.83	1.87						
	塑料护口(钢管用) dn15			个	2.225	0.1	0.22						
	镀锌锁紧螺母M15~20×3			个	2.225	0.12	0.27						
	其他材料费					--	0.05	--					
	材料费小计					--	2.41	--					

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒		计量单位	个	工程量	533					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.59	2.52		15.84	5.54	3.96	0.25		1.58	0.55
综合人工工日		小计							3.96	0.25		1.58	0.55
0.037工日		未计价材料费							1.87				
清单项目综合单价									8.21				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	接线盒钢制			只	1.02	1.83	1.87						
	塑料护口(钢管用) dn15			个	1.03	0.1	0.1						
	镀锌锁紧螺母M15~20×3			个	1.03	0.12	0.12						
	其他材料费					--	0.03	--					
	材料费小计					--	2.12	--					

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	537.6	3.98	54.43	215.04	75.26	537.6	3.98	54.43	215.04	75.26
综合人工工日		小计						537.6	3.98	54.43	215.04	75.26	
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								886.31					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--	3.98	--		
	材料费小计								--	3.98	--		

项目编码	010101007004	项目名称	管沟土方	计量单位	m3	工程量	6.07						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	1	27.75			11.1	3.89	27.75			11.1	3.89
1-103	回填土 基(槽)坑 松填	m3	1	17.76			7.1	2.49	17.76			7.1	2.49
综合人工工日		小计						45.51			18.2	6.38	
0.41工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								70.09					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		--		

项目编码	030405002001	项目名称	光伏	计量单位	组	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	太阳能光伏发电	组	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费						8800					
清单项目综合单价								8800					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	太阳能光伏发电1.25kW	组	1	8800	8800		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8800	--	

项目编码	030411001013	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	13.85					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1081	砖、混凝土结构暗配紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	493.27	142.81		197.31	69.06	4.93	1.43		1.97	0.69
综合人工工日		小计							4.93	1.43		1.97	0.69
0.0461工日		未计价材料费							4.36				
清单项目综合单价										13.38			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	紧定式镀锌电线管JDG25	m	1.03	4.23	4.36								
	紧定式直管接头φ25	个	0.1532	2.06	0.32								
	紧定式锁母φ25	个	0.1545	1.29	0.2								
	锯条	根	0.022	0.19									
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.003	5.15	0.02								
	电力复合脂	kg	0.0012	17.15	0.02								
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14								
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.27	0.28								
	中砂	t	0.006601	67.39	0.44								
	水	m3	0.00123	4.57	0.01								
	其他材料费				--		--						
	材料费小计				--	5.79	--						

项目编码	030411004007	项目名称	配线		计量单位	m	工程量	41.66					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	82.39	15.33		32.96	11.53	0.82	0.15		0.33	0.12
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.12
0.0077工日		未计价材料费							2.54				

清单项目综合单价				3.96				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	绝缘导线WDZN-BYJ-2.5	m	1.16	2.19	2.54			
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01			
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07			
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01			
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05			
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01			
	其他材料费				--	-0.01	--	
	材料费小计				--	2.69	--	

项目编码	030411004008	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	209.48						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1510	线槽配线 导线截面2.5mm2以内	100m单 线	0.01	82.39	2.74		32.96	11.53	0.82	0.03		0.33	0.12
综合人工工日		小计						0.82	0.03		0.33	0.12	
0.0077工日		未计价材料费						2.23					
清单项目综合单价								3.53					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	绝缘导线WDZN-BYJ-2.5	m	1.02	2.19	2.23								
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0006	5.15									
	标志牌塑料扁形	个	0.06	0.16	0.01								
	棉纱头	kg	0.0025	5.57	0.01								
	其他材料费				--	0.01	--						
材料费小计				--	2.26	--							

项目编码	030411004009	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	128.7						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/ 束	0.01	68.48	14.5		27.39	9.59	0.68	0.15		0.27	0.1
综合人工工日		小计						0.68	0.15		0.27	0.1	
0.0064工日		未计价材料费						3.16					
清单项目综合单价								4.36					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线WDZN-RYJS-2×1.5		m	1.08	2.93	3.16		
	钢丝 φ1.6		kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头		kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油		kg	0.0055	9.12	0.05		
	焊锡		kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g		kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带		盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费					--	--	
	材料费小计					--	3.31	--

项目编号	030409002001	项目名称	接地母线		计量单位	m	工程量	9.08					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	124.12	17.01	5.3	49.65	17.38	12.41	1.7	0.53	4.97	1.74
综合人工工日		小计						12.41	1.7	0.53	4.97	1.74	
0.116工日		未计价材料费						20.84					
清单项目综合单价								42.19					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	不锈钢扁钢-40×4		m	1.05	19.85	20.84							
	棉纱头		kg	0.001	5.57	0.01							
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.021	3.77	0.08							
	无光调和漆		kg	0.02	12.86	0.26							
	钢锯条		根	0.1	0.21	0.02							
	镀锌扁钢-60×6		kg	0.071	4.55	0.32							
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫		套	0.1	2.32	0.23							
	钢管保护管 φ40×400		根	0.1	7.55	0.76							
	其他材料费					--	0.02	--					
材料费小计					--	22.54	--						

项目编号	030409002002	项目名称	接地母线		计量单位	m	工程量	14.44					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-906	户外接地母线敷设 截面200mm2以内	10m	0.1	253.59	1.04	1.93	101.44	35.5	25.36	0.1	0.19	10.14	3.55
综合人工工日		小计						25.36	0.1	0.19	10.14	3.55	

0.237工日	未计价材料费					20.84			
清单项目综合单价					60.18				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	不锈钢扁钢-40×4			m	1.05	19.85	20.84		
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.02	3.77	0.08		
	钢锯条			根	0.1	0.21	0.02		
	沥青清漆			kg	0.001	6	0.01		
	其他材料费					--	-0.01	--	
	材料费小计					--	20.94	--	

项目编码	030409002003	项目名称	接地母线		计量单位	m	工程量	58.87					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷 设	10m	0.1	124.12	17.01	5.3	49.65	17.38	12.41	1.7	0.53	4.97	1.74
综合人工工日		小计							12.41	1.7	0.53	4.97	1.74
0.116工日		未计价材料费							5.69				
清单项目综合单价								27.04					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	热镀锌扁钢-40×4			m	1.05	5.42	5.69						
	棉纱头			kg	0.001	5.57	0.01						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.021	3.77	0.08						
	无光调和漆			kg	0.02	12.86	0.26						
	钢锯条			根	0.1	0.21	0.02						
	镀锌扁钢-60×6			kg	0.071	4.55	0.32						
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫			套	0.1	2.32	0.23						
	钢管保护管 φ40×400			根	0.1	7.55	0.76						
	其他材料费					--	0.02	--					
材料费小计					--	7.39	--						

项目编码	030409003001	项目名称	避雷引下线		计量单位	m	工程量	542.22					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-915	避雷引下线敷 设利用建筑物主筋 引下	10m	0.1	131.61	4.56	30.06	52.64	18.43	13.16	0.46	3.01	5.26	1.84
综合人工工日		小计							13.16	0.46	3.01	5.26	1.84
0.123工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				23.73					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	圆钢Φ5.5~9			kg	0.056	3.42	0.19		
	钢锯条			根	0.015	0.21			
	电焊条J422 Φ4			kg	0.07	3.73	0.26		
	其他材料费					--	0.01	--	
	材料费小计					--	0.46	--	

项目编码	030409004001	项目名称	均压环		计量单位	m	工程量	431.33					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	51.36	1.21	8.36	20.54	7.19	5.14	0.12	0.84	2.05	0.72
综合人工工日		小计							5.14	0.12	0.84	2.05	0.72
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价				8.87									
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	电焊条J422 Φ4			kg	0.0325	3.73	0.12						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	0.12	--					

项目编码	030409005001	项目名称	避雷网		计量单位	m	工程量	543.69					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-918	避雷网安装 沿混凝土块敷设	10m	0.1	88.81	12.8	6.24	35.52	12.43	8.88	1.28	0.62	3.55	1.24
综合人工工日		小计							8.88	1.28	0.62	3.55	1.24
0.083工日		未计价材料费							2.86				
清单项目综合单价				18.43									
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	热镀锌圆钢Φ10mm			m	1	2.86	2.86						
	黄沙			m3	0.0002	120.46	0.02						
	厚漆			kg	0.007	8.58	0.06						
	醇酸防锈漆C53-1			kg	0.014	12.86	0.18						
	水泥32.5级			kg	0.078	0.27	0.02						
	清油			kg	0.003	13.72	0.04						
	电焊条J422 Φ4			kg	0.025	3.73	0.09						

镀锌扁钢卡子-25×4	kg	0.136	6.17	0.84		
其他材料费			--	0.03	--	
材料费小计			--	4.14	--	

项目编码	030409008001	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	150.87	40.08	6.24	60.35	21.12	150.87	40.08	6.24	60.35	21.12
综合人工工日		小计						150.87	40.08	6.24	60.35	21.12	
1.41工日		未计价材料费						65					

清单项目综合单价								343.66					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	总等电位联结端子箱MEB				个	1	65	65					
	钢锯条				根	1	0.21	0.21					
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm ²				m	1.5	11.51	17.27					
	破布				kg	0.2	6	1.2					
	铁砂布2#				张	0.5	0.86	0.43					
	镀锌半圆头螺钉M10×100				十个	0.41	0.34	0.14					
	角钢				kg	2	3.4	6.8					
	镀锌扁钢-25×4				kg	1.5	4.55	6.83					
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫				套	4.1	1.1	4.51					
	电焊条J422 φ3.2				kg	0.5	3.77	1.89					
	其他材料费						--	0.8	--				
	材料费小计						--	105.08	--				

项目编码	030409008002	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	16						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-962	等电位端子箱、测试板 分等电位联结端子箱	10个	0.1	93.09	48.28		37.24	13.03	9.31	4.83		3.72	1.3
综合人工工日		小计						9.31	4.83		3.72	1.3	
0.087工日		未计价材料费						27.03					
清单项目综合单价								46.19					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	分等电位联结端子箱LEB				个	1.02	26.5	27.03					

钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2	m	0.75	4.47	3.35		
镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
镀锌扁钢-25×4	kg	0.252	4.55	1.15		
其他材料费			--	0.17	--	
材料费小计			--	31.86	--	

项目编码	030409008003	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	处	工程量	8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.1	294.25	41.99	2.36	117.7	41.2	29.43	4.2	0.24	11.77	4.12
综合人工工日		小计						29.43	4.2	0.24	11.77	4.12	
0.275工日		未计价材料费						15.76					
清单项目综合单价								65.52					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	不锈钢钢板100x100x10			个	1	15.76	15.76						
	钢锯条			根	0.1	0.21	0.02						
	镀锌扁钢-60×6			kg	0.47	4.55	2.14						
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫			套	2.06	0.99	2.04						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	19.96	--					

项目编码	030411001014	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	10.4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1251	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径25mm以内	100m	0.01	645.21	97.79		258.08	90.33	6.45	0.98		2.58	0.9
综合人工工日		小计						6.45	0.98		2.58	0.9	
0.0603工日		未计价材料费						3.69					
清单项目综合单价								14.6					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	刚性阻燃管PVC25			m	1.1	3.35	3.69						
	管接头FST25			个	0.147	0.33	0.05						
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.0025	5.15	0.01						
	镀锌铁丝22#			kg	0.0024	4.72	0.01						

锯条	根	0.01	0.19			
胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
水泥32.5级	kg	1.0373	0.27	0.28		
中砂	t	0.0066 01	67.39	0.44		
水	m ³	0.0012 3	4.57	0.01		
其他材料费			--	0.03	--	
材料费小计			--	4.67	--	

项目编码	030411004010	项目名称	配线		计量单位	m	工程量	14.4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1388	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面10mm ² 以内	100m单线	0.01	78.11	17.62		31.24	10.94	0.78	0.18		0.31	0.11
综合人工工日		小计				0.78	0.18			0.31	0.11		
0.0073工日		未计价材料费										8.6	
清单项目综合单价										9.98			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	铜芯绝缘导线NHBV-10				m	1.05	8.19	8.6					
	钢丝 φ1.6				kg	0.0013	6	0.01					
	棉纱头				kg	0.004	5.57	0.02					
	汽油				kg	0.007	9.12	0.06					
	焊锡				kg	0.0013	36.87	0.05					
	焊锡膏瓶装50g				kg	0.0002	51.45	0.01					
	塑料胶布带20mm×10m				卷	0.01	1.8	0.02					
	其他材料费						--	0.01	--				
	材料费小计						--	8.78	--				

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置		计量单位	系统	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	537.6	3.98	129.28	215.04	75.26	537.6	3.98	129.28	215.04	75.26
综合人工工日		小计				537.6	3.98	129.28	215.04	75.26			
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										961.16			

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编号	030702001001	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	1.07						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-82	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 制作	10m2	0.1	328.49	200.6	89.29	131.4	45.99	32.85	20.06	8.93	13.14	4.6
7-83	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 安装	10m2	0.1	218.28	10.56	4.94	87.31	30.56	21.83	1.06	0.49	8.73	3.06
综合人工工日		小计							54.68	21.12	9.42	21.87	7.66
0.511工日		未计价材料费							18.88				
清单项目综合单价								133.63					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	热镀锌钢板 δ=0.5mm	m2	1.138	16.588 ₃	18.88			
	等边角钢 L60×5	kg	3.566	3.4	12.12			
	扁钢 <-59	kg	0.1331	3.64	0.48			
	圆钢 φ5.5~9	kg	0.1931	3.42	0.66			
	电焊条 J422 φ3.2	kg	0.106	3.77	0.4			
	精制带母镀锌螺栓 M8×75 以下	套	9.05	0.64	5.79			
	铁铆钉	kg	0.024	5.15	0.12			
	橡胶板 δ1~15	kg	0.13	7.72	1			
	膨胀螺栓 M12	套	0.15	1.03	0.15			
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25			
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13			
	其他材料费				--	0.02	--	
	材料费小计				--	40	--	

项目编号	030702001002	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	3.12						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-82	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管 (δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 制作	10m2	0.1	328.49	200.6	89.29	131.4	45.99	32.85	20.06	8.93	13.14	4.6	
7-83	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管 (δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 安装	10m2	0.1	218.28	10.56	4.94	87.31	30.56	21.83	1.06	0.49	8.73	3.06	
综合人工工日		小计							54.68	21.12	9.42	21.87	7.66	
0.511工日		未计价材料费							18.88					
清单项目综合单价									133.63					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	热镀锌钢板 δ=0.5mm						m2	1.138	16.588 ₃	18.88				
	等边角钢 L60×5						kg	3.566	3.4	12.12				
	扁钢 <-59						kg	0.1331	3.64	0.48				
	圆钢 φ5.5~9						kg	0.1931	3.42	0.66				
	电焊条 J422 φ3.2						kg	0.106	3.77	0.4				
	精制带母镀锌螺栓 M8×75以下						套	9.05	0.64	5.79				
	铁铆钉						kg	0.024	5.15	0.12				
	橡胶板 δ1~15						kg	0.13	7.72	1				
	膨胀螺栓 M12						套	0.15	1.03	0.15				
	乙炔气						kg	0.016	15.44	0.25				
	氧气						m3	0.0451	2.83	0.13				
	其他材料费								--	0.02	--			
	材料费小计								--	40	--			

项目编号	030702001003	项目名称	碳钢通风管道		计量单位	m2	工程量	58.96					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-82	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管 (δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 制作	10m2	0.1	328.49	200.6	89.29	131.4	45.99	32.85	20.06	8.93	13.14	4.6
7-83	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管 (δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 安装	10m2	0.1	218.28	10.56	4.94	87.31	30.56	21.83	1.06	0.49	8.73	3.06
综合人工工日		小计							54.68	21.12	9.42	21.87	7.66
0.511工日		未计价材料费							18.88				
清单项目综合单价									133.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 δ=0.5mm		m2	1.138	16.588 ₃	18.88		
	等边角钢 L60×5		kg	3.566	3.4	12.12		
	扁钢 <-59		kg	0.1331	3.64	0.48		
	圆钢 φ5.5~9		kg	0.1931	3.42	0.66		
	电焊条 J422 φ3.2		kg	0.106	3.77	0.4		
	精制带母镀锌螺栓 M8×75 以下		套	9.05	0.64	5.79		
	铁铆钉		kg	0.024	5.15	0.12		
	橡胶板 δ1~15		kg	0.13	7.72	1		
	膨胀螺栓 M12		套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气		kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气		m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费					--	0.02	--
材料费小计					--	40	--	

项目编码	030702001004	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	14.7
------	--------------	------	--------	------	----	-----	------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-82	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管 (δ=1.2mm以内咬口) 周长 2000mm以下 制作	10m2	0.1	328.49	200.6	89.29	131.4	45.99	32.85	20.06	8.93	13.14	4.6
7-83	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管 (δ=1.2mm以内咬口) 周长 2000mm以下 安装	10m2	0.1	218.28	10.56	4.94	87.31	30.56	21.83	1.06	0.49	8.73	3.06
综合人工工日		小计							54.68	21.12	9.42	21.87	7.66
0.511工日		未计价材料费							22.65				
清单项目综合单价								137.4					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 δ=0.6mm		m2	1.138	19.906	22.65		
	等边角钢 L60×5		kg	3.566	3.4	12.12		
	扁钢 <-59		kg	0.1331	3.64	0.48		
	圆钢 φ5.5~9		kg	0.1931	3.42	0.66		
	电焊条 J422 φ3.2		kg	0.106	3.77	0.4		
	精制带母镀锌螺栓 M8×75 以下		套	9.05	0.64	5.79		
	铁铆钉		kg	0.024	5.15	0.12		
	橡胶板 δ1~15		kg	0.13	7.72	1		

膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
其他材料费			--	0.02	--	
材料费小计			--	43.77	--	

项目编号	030702001005	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	3.07
------	--------------	------	--------	------	----	-----	------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-82	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管 (δ=1.2mm以内 咬口) 周长 2000mm以下 制作	10m2	0.1	328.49	200.6	89.29	131.4	45.99	32.85	20.06	8.93	13.14	4.6
7-83	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管 (δ=1.2mm以内 咬口) 周长 2000mm以下 安装	10m2	0.1	218.28	10.56	4.94	87.31	30.56	21.83	1.06	0.49	8.73	3.06
综合人工工日				小计					54.68	21.12	9.42	21.87	7.66
0.511工日				未计价材料费					22.65				
清单项目综合单价								137.4					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
		热镀锌钢板 δ=0.6mm			m2	1.138	19.906	22.65	
	等边角钢 L60×5			kg	3.566	3.4	12.12		
	扁钢 <-59			kg	0.1331	3.64	0.48		
	圆钢 φ5.5~9			kg	0.1931	3.42	0.66		
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.106	3.77	0.4		
	精制带母镀锌螺栓 M8×75以下			套	9.05	0.64	5.79		
	铁铆钉			kg	0.024	5.15	0.12		
	橡胶板 δ1~15			kg	0.13	7.72	1		
	膨胀螺栓 M12			套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气			kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气			m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费					--	0.02	--	
	材料费小计					--	43.77	--	

项目编号	030703019001	项目名称	柔性接口	计量单位	m2	工程量	5.4
------	--------------	------	------	------	----	-----	-----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-271	帆布软接口	m2	1	44.94	16.38	1.71	17.98	6.29	44.94	16.38	1.71	17.98	6.29
综合人工工日		小计							44.94	16.38	1.71	17.98	6.29
0.42工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									87.3				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	钢板 δ 1.0~1.5 Q235				kg	0.18	3.57	0.64					
	帆布				m2	1.15	6.86	7.89					
	铁铆钉				kg	0.07	5.15	0.36					
	橡胶板 δ 1~15				kg	0.97	7.72	7.49					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	16.38	--					

项目编码	030702008001	项目名称	柔性软风管	计量单位	m	工程量	24						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-258	柔性软风管安装 无保温套管 直 径150mm以内	m	1	2.14			0.86	0.3	2.14			0.86	0.3
综合人工工日		小计							2.14			0.86	0.3
0.02工日		未计价材料费							19.8				
清单项目综合单价									23.1				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	双层加厚PVC铝箔复合软管 φ 150				m	1	19.8	19.8					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	19.8	--				

项目编码	030703001001	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周 长2200mm以内	个	1	17.12	12.96		6.85	2.4	17.12	12.96		6.85	2.4
综合人工工日		小计							17.12	12.96		6.85	2.4
0.16工日		未计价材料费							142				
清单项目综合单价									181.33				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	70℃防火阀500×200				个	1	142	142					
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下				套	17	0.64	10.88					

	橡胶板 δ 1~15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	154.96	--	

项目编码	030703001002	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周 长2200mm以内	个	1	17.12	12.96		6.85	2.4	17.12	12.96		6.85	2.4
综合人工工日		小计							17.12	12.96		6.85	2.4
0.16工日		未计价材料费							160				
清单项目综合单价									199.33				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	70℃防火阀500×250				个	1	160	160					
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下				套	17	0.64	10.88					
	橡胶板 δ 1~15				kg	0.27	7.72	2.08					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	172.96	--				

项目编码	030703011001	项目名称	铝及铝合金风口、散流器		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-380	碳钢风口、散流 器、百叶窗安装 百叶风口 周长 1800mm以内	个	1	37.45	5.87	3.61	14.98	5.24	37.45	5.87	3.61	14.98	5.24
综合人工工日		小计							37.45	5.87	3.61	14.98	5.24
0.35工日		未计价材料费							105				
清单项目综合单价									172.15				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	防雨百叶500×200				个	1	105	105					
	扁钢<-59				kg	1.13	3.64	4.11					
	精制带母镀锌螺栓M2~5×4~20				套	8	0.22	1.76					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	110.87	--					

项目编码	030703007001	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗		计量单位	个	工程量	28
------	--------------	------	--------------	--	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-378	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长900mm以内	个	1	14.98	3.54	3.61	5.99	2.1	14.98	3.54	3.61	5.99	2.1
综合人工工日		小计							14.98	3.54	3.61	5.99	2.1
0.14工日		未计价材料费							37.8				
清单项目综合单价								68.02					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	单层百叶风口200×200			个	1	37.8	37.8						
	扁钢<-59			kg	0.61	3.64	2.22						
	精制带母镀锌螺栓M2~5×4~20			套	6	0.22	1.32						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	41.34	--					

项目编码	030703011002	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-380	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长1800mm以内	个	1	37.45	5.87	3.61	14.98	5.24	37.45	5.87	3.61	14.98	5.24
综合人工工日		小计							37.45	5.87	3.61	14.98	5.24
0.35工日		未计价材料费							76.2				
清单项目综合单价								143.35					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	单层百叶风口400×400			个	1	76.2	76.2						
	扁钢<-59			kg	1.13	3.64	4.11						
	精制带母镀锌螺栓M2~5×4~20			套	8	0.22	1.76						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	82.07	--					

项目编码	030703001003	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	16						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-310	碳钢阀门安装 圆、方形风管止回阀 周长1200mm以内	个	1	23.54	7.96		9.42	3.3	23.54	7.96		9.42	3.3

综合人工工日	小计	23.54	7.96		9.42	3.3	
0.22工日	未计价材料费	125.32					
清单项目综合单价		169.54					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管止回阀320×200	个	1	125.32	125.32		
	精制带母镀锌螺栓M6×75	套	12	0.56	6.72		
	橡胶板 δ 1~15	kg	0.16	7.72	1.24		
	其他材料费			--		--	
材料费小计				--	133.28	--	

项目编码	030703020001	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补11	消声弯头安装 周长2000mm以内	个	1	42.8	31.44	1.07	17.12	5.99	42.8	31.44	1.07	17.12	5.99
综合人工工日		小计		42.8		31.44		1.07		17.12		5.99	
0.4工日		未计价材料费		586									
清单项目综合单价				684.42									
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	消声弯头500×250	个	1	586	586								
	耐酸橡胶板 δ 3	kg	0.381	55.74	21.24								
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	14.6	0.64	9.34								
	其他材料费			--	0.86	--							
材料费小计				--	617.44	--							

项目编码	030108003001	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	23						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-25	轴流式通风机安装 5#	台	1	124.12	2.05		49.65	17.38	124.12	2.05		49.65	17.38
综合人工工日		小计		124.12		2.05		49.65		17.38			
1.16工日		未计价材料费		880									
清单项目综合单价				1073.2									
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	壁式轴流排风机L=1700m ³ /h、N=125W/220V、P=112Pa	台	1	880	880								
	水泥32.5级	kg	2.62	0.27	0.71								

	中砂	t	0.0086 ₃	67.39	0.58		
	碎石5~40mm	t	0.0125 ₄	60.23	0.76		
	水	m3	0.0018	4.57	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	882.05	--	

项目编号	030108003002	项目名称	轴流通风机		计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-25	轴流通风机安装 5#	台	1	124.12	2.05		49.65	17.38	124.12	2.05		49.65	17.38
综合人工工日		小计							124.12	2.05		49.65	17.38
1.16工日		未计价材料费							1450				
清单项目综合单价								1643.2					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	壁式轴流式排风机-防爆型L=1700m³/h、N=125W/220V、P=112Pa				台	1	1450	1450					
	水泥32.5级				kg	2.62	0.27	0.71					
	中砂				t	0.0086 ₃	67.39	0.58					
	碎石5~40mm				t	0.0125 ₄	60.23	0.76					
	水				m3	0.0018	4.57	0.01					
	其他材料费						--	-0.01	--				
	材料费小计						--	1452.05	--				

项目编号	030108003003	项目名称	轴流通风机		计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-25	轴流通风机安装 5#	台	1	124.12	2.05		49.65	17.38	124.12	2.05		49.65	17.38
10-414	弹簧减振器安装 外形直径或边长 100mm以内	个	4	38.52	6.64	0.48	15.41	5.39	154.08	26.56	1.92	61.64	21.56
综合人工工日		小计							278.2	28.61	1.92	111.29	38.94
2.6工日		未计价材料费							1210				
清单项目综合单价								1668.96					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	PF1排风机HL3-2A-4A; 风量2028m ³ /h, 全压152pa, 功率0.55kw/380v, 转速960r/min, 噪声57db		台	1	1150	1150			
	减震器		台	4	15	60			
	膨胀螺栓M12×200		套	8.24	3	24.72			
	机油		kg	0.04	7.72	0.31			
	汽油		kg	0.04	9.12	0.36			
	水泥32.5级		kg	2.62	0.27	0.71			
	中砂		t	0.0086 ₃	67.39	0.58			
	碎石5~40mm		t	0.0125 ₄	60.23	0.76			
	水		m ³	0.0018	4.57	0.01			
	其他材料费					--	1.16	--	
	材料费小计					--	1238.61	--	

项目编码	030108003004	项目名称	轴流通风机		计量单位	台	工程量	8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-25	轴流式通风机安装 5#	台	1	124.12	2.05		49.65	17.38	124.12	2.05		49.65	17.38
10-414	弹簧减震器安装外形直径或边长100mm以内	个	4	38.52	6.64	0.48	15.41	5.39	154.08	26.56	1.92	61.64	21.56
综合人工工日		小计							278.2	28.61	1.92	111.29	38.94
2.6工日		未计价材料费							1040				
清单项目综合单价								1498.96					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	PF-2直流排风机DPT25-76B; 风量1700m ³ /h, 静压400Pa, 电机功率220V/450W, 噪音43db		台	1	980	980							
	减震器		台	4	15	60							
	膨胀螺栓M12×200		套	8.24	3	24.72							
	机油		kg	0.04	7.72	0.31							
	汽油		kg	0.04	9.12	0.36							
	水泥32.5级		kg	2.62	0.27	0.71							
	中砂		t	0.0086 ₃	67.39	0.58							
	碎石5~40mm		t	0.0125 ₄	60.23	0.76							
	水		m ³	0.0018	4.57	0.01							
	其他材料费					--	1.16	--					
	材料费小计					--	1068.61	--					

项目编码	030108003005	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-33	卫生间通风器安装	台	1	12.84			5.14	1.8	12.84			5.14	1.8
综合人工工日		小计						12.84			5.14	1.8	
0.12工日		未计价材料费						160					
清单项目综合单价							179.78						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	管道式换气扇BPT15-34A; 风量265m3/h, 功率36w, 全压210Pa, 噪声46db, 额定电压220V			台	1	160	160						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	160	--					

项目编码	031002003023	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	24						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-104	碳钢通风 薄钢板矩形风管 (δ=2mm以内焊接) 周长2000mm以下 制作	10m2	0.054	542.49	223.75	155.75	217	75.95	29.29	12.08	8.41	11.72	4.1
7-105	碳钢通风 薄钢板矩形风管 (δ=2mm以内焊接) 周长2000mm以下 安装	10m2	0.054	361.66	11.77	8.11	144.66	50.63	19.53	0.64	0.44	7.81	2.73
4-887	防火堵洞 盘柜下	处	1	65.27	21.31		26.11	9.14	65.27	21.31		26.11	9.14
综合人工工日		小计						114.09	34.03	8.85	45.64	15.97	
1.0663工日		未计价材料费						30.34					
清单项目综合单价							248.92						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	镀锌薄钢板 δ=1.6mm			m2	0.5832	52.0216	30.34						
	等边角钢L60×5			kg	1.92564	3.4	6.55						
	扁钢<-59			kg	0.071874	3.64	0.26						
	圆钢φ5.5~9			kg	0.104274	3.42	0.36						
	电焊条J422			kg	0.279234	4.97	1.39						

电焊条J422 φ3.2	kg	0.0572 4	3.77	0.22		
气焊条	kg	0.0502 74	5.32	0.27		
乙炔气	kg	0.0241 92	15.44	0.37		
氧气	m3	0.0675 54	2.83	0.19		
精制带母镀锌螺栓M6×75	套	4.401	0.56	2.46		
橡胶板 δ1~15	kg	0.0702	7.72	0.54		
膨胀螺栓M12	套	0.108	1.03	0.11		
破布	kg	0.3	6	1.8		
汽油	kg	0.4	9.12	3.65		
钢锯条	根	1.03	0.21	0.22		
镀锌扁钢-25×4	kg	1.05	4.55	4.78		
精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	12.2	0.86	10.49		
其他材料费			--	0.37	--	
材料费小计			--	64.37	--	

项目编码	030704001001	项目名称	通风工程检测、调试		计量单位	系统	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-F3	工程调整费 取费基数：人工费取费系数：13%其中人工比例：25%其中材料比例：75%其中机械比例：0%	项	1	456.07	1368.19		182.43	63.85	456.07	1368.19		182.43	63.85
综合人工工日		小计							456.07	1368.19		182.43	63.85
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								2070.54					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费						--	1368.19	--				
	材料费小计						--	1368.19	--				

项目编码	030901002001	项目名称	消火栓钢管		计量单位	m	工程量	51.17					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接)公称直径65mm以内	10m	0.1	169.06	3.1	3.69	74.39	23.67	16.91	0.31	0.37	7.44	2.37

10-372	管道消毒、冲洗 公称直径 100mm以内	100m	0.01	69.55	37.04		30.6	9.74	0.7	0.37		0.31	0.1
综合人工工日		小计							17.61	0.68	0.37	7.75	2.47
0.1645工日		未计价材料费							63.91				
清单项目综合单价								92.79					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	涂塑钢管(内外涂环氧树脂) DN65					m	1.022	45.24	46.24				
	沟槽式管件DN65					个	0.891	19.84	17.68				
	砂轮片φ200					片	0.001	11.15	0.01				
	尼龙砂轮片φ100×16×3					片	0.006	3.26	0.02				
	氧气					m ³	0.017	2.83	0.05				
	乙炔气					kg	0.0059	15.44	0.09				
	水					m ³	0.098	4.57	0.45				
	漂白粉					kg	0.0014	3.43					
	其他材料费							--	0.05	--			
材料费小计							--	64.59	--				

项目编码	030901002002	项目名称	消防栓钢管		计量单位	m	工程量	259.31					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-17	镀锌钢管安装 (沟槽式管件连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	249.31	4.51	15.1	109.7	34.9	24.93	0.45	1.51	10.97	3.49
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径 100mm以内	100m	0.01	69.55	37.04		30.6	9.74	0.7	0.37		0.31	0.1
综合人工工日		小计							25.63	0.82	1.51	11.28	3.59
0.2395工日		未计价材料费							90.4				
清单项目综合单价								133.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	涂塑钢管(内外涂环氧树脂) DN100					m	1.022	70.12	71.66				
	沟槽式管件DN100					个	0.519	36.11	18.74				
	砂轮片φ200					片	0.001	11.15	0.01				
	尼龙砂轮片φ100×16×3					片	0.008	3.26	0.03				
	氧气					m ³	0.024	2.83	0.07				
	乙炔气					kg	0.0086	15.44	0.13				
	水					m ³	0.111	4.57	0.51				
	漂白粉					kg	0.0014	3.43					
	其他材料费							--	0.07	--			

	材料费小计	--	91.22	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码	030901010001	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	25						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通9-补1	立柜式组合消防箱安装(单栓)	套	1	98.44	9.04	0.33	43.31	13.78	98.44	9.04	0.33	43.31	13.78
综合人工工日		小计						98.44	9.04	0.33	43.31	13.78	
0.92工日		未计价材料费						860					
清单项目综合单价								1024.9					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	立柜式组合消防箱安装(单栓)SN65单栓			套	1	860	860						
	聚四氟乙烯生料带宽20			m	1.68	0.3	0.5						
	砂轮片φ400			片	0.043	11.58	0.5						
	水泥32.5级			kg	1.631	0.27	0.44						
	木方材			m3	0.004	1543.59	6.17						
	棉纱头			kg	0.114	5.57	0.63						
	其他材料费					--	0.8	--					
	材料费小计					--	869.04	--					

项目编码	030901010002	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53	室内消火栓安装单栓 公称直径65mm以内	套	1	77.04	7.22	0.33	33.9	10.79	77.04	7.22	0.33	33.9	10.79
综合人工工日		小计						77.04	7.22	0.33	33.9	10.79	
0.72工日		未计价材料费						520					
清单项目综合单价								649.28					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	屋顶试验消火栓 DN65单			套	1	520	520						
	棉纱头			kg	0.1	5.57	0.56						
	木方材			m3	0.003	1543.59	4.63						
	砂轮片φ400			片	0.038	11.58	0.44						
	聚四氟乙烯生料带宽20			m	1.68	0.3	0.5						
	水泥32.5级			kg	1.43	0.27	0.39						
	其他材料费					--	0.7	--					

	材料费小计	--	527.22	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码	031003003001	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	67.41	83.64	18.38	29.66	9.44	67.41	83.64	18.38	29.66	9.44
综合人工工日		小计						67.41	83.64	18.38	29.66	9.44	
0.63工日		未计价材料费											175.1
清单项目综合单价													383.63
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	法兰蝶阀DN65			个	1	175.1	175.1						
	平焊法兰1.6MPa DN65			片	2	33.94	67.88						
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80			套	8.24	1.35	11.12						
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6			kg	0.18	5.57	1						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.42	3.77	1.58						
	乙炔气			kg	0.014	15.44	0.22						
	氧气			m3	0.04	2.83	0.11						
	厚漆			kg	0.09	8.58	0.77						
	清油			kg	0.015	13.72	0.21						
	棉纱头			kg	0.05	5.57	0.28						
	砂纸			张	0.5	0.94	0.47						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	258.74	--					

项目编码	031003003002	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	11						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	94.16	113.69	21.57	41.43	13.18	94.16	113.69	21.57	41.43	13.18
综合人工工日		小计						94.16	113.69	21.57	41.43	13.18	
0.88工日		未计价材料费											216
清单项目综合单价													500.03
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	法兰蝶阀DN100			个	1	216	216						
	平焊法兰1.6MPa DN100			片	2	42.17	84.34						
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80			套	16.48	1.35	22.25						

石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	0.35	5.57	1.95		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.59	3.77	2.22		
乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
清油	kg	0.02	13.72	0.27		
棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	329.69	--	

项目编码	031003003003	项目名称	焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	7					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	94.16	113.69	21.57	41.43	13.18	94.16	113.69	21.57	41.43	13.18
综合人工工日		小计							94.16	113.69	21.57	41.43	13.18
0.88工日		未计价材料费							486				
清单项目综合单价								770.03					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	球墨铸铁法兰闸阀DN100				个	1	486	486					
	平焊法兰1.6MPa DN100				片	2	42.17	84.34					
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80				套	16.48	1.35	22.25					
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6				kg	0.35	5.57	1.95					
	电焊条J422 φ3.2				kg	0.59	3.77	2.22					
	乙炔气				kg	0.024	15.44	0.37					
	氧气				m3	0.07	2.83	0.2					
	厚漆				kg	0.15	8.58	1.29					
	清油				kg	0.02	13.72	0.27					
	棉纱头				kg	0.06	5.57	0.33					
	砂纸				张	0.5	0.94	0.47					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	599.69	--				

项目编码	031003003004	项目名称	焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	94.16	113.69	21.57	41.43	13.18	94.16	113.69	21.57	41.43	13.18
综合人工工日		小计							94.16	113.69	21.57	41.43	13.18
0.88工日		未计价材料费							356.4				
清单项目综合单价									640.43				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	球墨铸铁法兰止回阀DN100			个	1	356.4	356.4						
	平焊法兰1.6MPa DN100			片	2	42.17	84.34						
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80			套	16.48	1.35	22.25						
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6			kg	0.35	5.57	1.95						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.59	3.77	2.22						
	乙炔气			kg	0.024	15.44	0.37						
	氧气			m3	0.07	2.83	0.2						
	厚漆			kg	0.15	8.58	1.29						
	清油			kg	0.02	13.72	0.27						
	棉纱头			kg	0.06	5.57	0.33						
	砂纸			张	0.5	0.94	0.47						
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	470.09	--				

项目编码	031003003005	项目名称	焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	94.16	113.69	21.57	41.43	13.18	94.16	113.69	21.57	41.43	13.18
综合人工工日		小计							94.16	113.69	21.57	41.43	13.18
0.88工日		未计价材料费							358				
清单项目综合单价									642.03				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	消防栓系统流量开关DN100			个	1	358	358						
	平焊法兰1.6MPa DN100			片	2	42.17	84.34						
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80			套	16.48	1.35	22.25						
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6			kg	0.35	5.57	1.95						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.59	3.77	2.22						
	乙炔气			kg	0.024	15.44	0.37						
	氧气			m3	0.07	2.83	0.2						
	厚漆			kg	0.15	8.58	1.29						
	清油			kg	0.02	13.72	0.27						

棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	471.69	--	

项目编码	031003001011	项目名称	螺纹阀门		计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径 25mm以内	个	1	11.77	7.97		5.18	1.65	11.77	7.97		5.18	1.65
综合人工工日		小计							11.77	7.97		5.18	1.65
0.11工日		未计价材料费							42.93				
清单项目综合单价								69.5					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	球墨铸铁截止阀DN25				个	1.01	42.5	42.93					
	镀锌活接头DN25				个	1.01	7.42	7.49					
	厚漆				kg	0.012	8.58	0.1					
	机油				kg	0.012	7.72	0.09					
	线麻				kg	0.001	10.29	0.01					
	橡胶板 δ 1~15				kg	0.004	7.72	0.03					
	棉纱头				kg	0.015	5.57	0.08					
	砂纸				张	0.15	0.94	0.14					
	钢锯条				根	0.12	0.21	0.03					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	50.9	--				

项目编码	031003001012	项目名称	螺纹阀门		计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-487	自动排气阀 25	个	1	27.82	12.05		12.24	3.89	27.82	12.05		12.24	3.89
综合人工工日		小计							27.82	12.05		12.24	3.89
0.26工日		未计价材料费							125				
清单项目综合单价								181					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	消防自动排气阀ZSFP25				个	1	125	125					
	镀锌管箍DN25				个	2.02	1.93	3.9					

镀锌弯头DN25	个	1.01	2.7	2.73		
镀锌丝堵DN25	个	1.01	1.66	1.68		
精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
等边角钢L 60×5	kg	0.65	3.4	2.21		
圆钢Φ8~14	kg	0.21	3.42	0.72		
水泥32.5级	kg	0.5	0.27	0.14		
厚漆	kg	0.027	8.58	0.23		
棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
机油	kg	0.009	7.72	0.07		
线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
钢锯条	根	0.06	0.21	0.01		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	137.05	--	

项目编码	031006015001	项目名称	水箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-873	矩形钢板水箱安装 总容量 33.8m3	个	1	675.17	4.12	138.26	297.07	94.52	675.17	4.12	138.26	297.07	94.52
综合人工工日		小计						675.17	4.12	138.26	297.07	94.52	
6.31工日		未计价材料费						24320					
清单项目综合单价								25529.14					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	成品不锈钢消防水箱4500X3000X2000			个	1	24320	24320						
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.8	5.15	4.12						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	24324.12	--						

项目编码	031002003024	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-390	刚性防水套管制作、安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	420.51	196.26	18.49	185.02	58.87	42.05	19.63	1.85	18.5	5.89
综合人工工日		小计						42.05	19.63	1.85	18.5	5.89	
0.393工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								87.92					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	焊接钢管DN100			m	0.305	43.42	13.24		
	石棉绒			kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝			kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级			kg	0.667	0.27	0.18		
	钢板 δ 3.0 Q235			kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气			m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气			kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条			kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费						--	0.01	--
材料费小计						--	19.63	--	

项目编码	031002003025	项目名称	套管		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	518.95	296.14	18.49	228.34	72.65	51.9	29.61	1.85	22.83	7.27
综合人工工日		小计							51.9	29.61	1.85	22.83	7.27
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								113.46					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	焊接钢管DN150			m	0.305	72.88	22.23						
	石棉绒			kg	0.427	2.4	1.02						
	油浸麻丝			kg	0.204	8.4	1.71						
	水泥32.5级			kg	1	0.27	0.27						
	钢板 δ 3.0 Q235			kg	0.4	3.57	1.43						
	氧气			m3	0.257	2.83	0.73						
	乙炔气			kg	0.1117	15.44	1.72						
	电焊条			kg	0.1	4.97	0.5						
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	29.61	--					

项目编码	031002003026	项目名称	套管		计量单位	个	工程量	18					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径 100mm以内	10个	0.1	268.57	152.49	18.49	118.17	37.6	26.86	15.25	1.85	11.82	3.76
综合人工工日		小计							26.86	15.25	1.85	11.82	3.76
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									59.54				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	焊接钢管DN100						m	0.305	43.42	13.24			
	石棉绒						kg	0.285	2.4	0.68			
	油浸麻丝						kg	0.136	8.4	1.14			
	水泥32.5级						kg	0.667	0.27	0.18			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	15.25		--	

项目编号	031002003027	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	26						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径 150mm以内	10个	0.1	365.94	252.37	18.49	161.01	51.23	36.59	25.24	1.85	16.1	5.12
综合人工工日		小计						36.59	25.24	1.85	16.1	5.12	
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								84.9					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	焊接钢管DN150						m	0.305	72.88	22.23			
	石棉绒						kg	0.427	2.4	1.02			
	油浸麻丝						kg	0.204	8.4	1.71			
	水泥32.5级						kg	1	0.27	0.27			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	25.24		--	

项目编号	080807009005	项目名称	支架、吊架	计量单位	套	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	成品抗震支架	套	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费						133.23					

清单项目综合单价					133.23				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	成品抗震支架-管道侧向DN65			套	1	133.23	133.23		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	133.23	--	

项目编码	080807009006	项目名称	支架、吊架		计量单位	套	工程量	25						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00002	成品抗震支架	套	1											
综合人工工日		小计												
工日		未计价材料费							137.76					
清单项目综合单价					137.76									
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	成品抗震支架-管道侧向DN100			套	1	137.76	137.76							
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--	137.76	--						

项目编码	080807009007	项目名称	支架、吊架		计量单位	套	工程量	4						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00002	成品抗震支架	套	1											
综合人工工日		小计												
工日		未计价材料费							205.73					
清单项目综合单价					205.73									
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	成品抗震支架-管道侧纵向DN100			套	1	205.73	205.73							
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--	205.73	--						

项目编码	031002001002	项目名称	管道支架		计量单位	Kg	工程量	219.09					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	255.73	63.06	210.68	112.52	35.8	2.56	0.63	2.11	1.13	0.36

10-383	管道支架安装	100kg	0.01	353.1	22.36	62.79	155.36	49.43	3.53	0.22	0.63	1.55	0.49	
综合人工工日		小计							6.09	0.85	2.74	2.68	0.85	
0.0569工日		未计价材料费							3.57					
清单项目综合单价									16.78					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	型钢						kg	1.06	3.372	3.57				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0302 9	3.77	0.11				
	氧气						m3	0.0143 2	2.83	0.04				
	乙炔气						kg	0.0048 8	15.44	0.08				
	砂轮片 φ400						片	0.0080 4	11.58	0.09				
	水泥32.5级						kg	0.1644 1	0.27	0.04				
	黄砂						m3	0.0002 8	120.46	0.03				
	棉纱头						kg	0.0133 9	5.57	0.07				
	破布						kg	0.0000 6	6					
	水						m3	0.0001 1	4.57					
	清油						kg	0.0000 6	13.72					
	橡胶板 δ1~15						kg	0.0028 7	7.72	0.02				
	机油6~7#						kg	0.0025 3	10.72	0.03				
	碎石5~32mm						m3	0.0002 8	90.34	0.03				
	普通木成材						m3	0.0001 1	1372.0 8	0.15				
	厚漆						kg	0.0001 7	8.58					
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.0004 5	3.26					
	精制六角螺栓						kg	0.0067 9	4.82	0.03				
	螺母						kg	0.0142 1	6.17	0.09				
钢垫圈						kg	0.0056 1	4.97	0.03					
其他材料费								--	0.01	--				
材料费小计								--	4.42	--				

项目编码	031201003002	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	219.09
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	31.03	2.07	7.86	13.65	4.34	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.4	2.74	7.86	9.42	3	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.33	2.37	7.86	8.95	2.85	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.33	0.82	7.86	8.95	2.85	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.33	0.73	7.86	8.95	2.85	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费							0.48				
清单项目综合单价								2.75					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢丝刷子				把	0.0015	1.54						
	铁砂布2#				张	0.0109	0.86	0.01					
	破布				kg	0.0015	6	0.01					
	醇酸防锈漆C53-1				kg	0.0211	12.46	0.26					
	汽油				kg	0.0073	9.12	0.07					
	调和漆				kg	0.015	14.45	0.22					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	0.57	--				

项目编码	031201001001	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	91.12	清单综合单价组成明细					
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-53	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.1	24.61	3.56		10.83	3.45	2.46	0.36		1.08	0.35
11-54	管道刷油 防锈漆 第二遍	10m2	0.1	24.61	3.19		10.83	3.45	2.46	0.32		1.08	0.35
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.0025	25.68	1		11.3	3.6	0.06			0.03	0.01
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.61	1		10.83	3.45	2.46	0.1		1.08	0.35
综合人工工日		小计							7.44	0.78		3.27	1.06
0.0696工日		未计价材料费							4.41				
清单项目综合单价								16.96					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	酚醛防锈漆				kg	0.243	12.46	3.03					

	汽油	kg	0.0852 75	9.12	0.78		
	调和漆	kg	0.0956 25	14.45	1.38		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.19	--	

项目编码	031202008002	项目名称	埋地管道防腐蚀		计量单位	m2	工程量	13.93					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-80	管道刷油 冷底子 第一遍	10m2	0.1	25.68	27.65		11.3	3.6	2.57	2.77		1.13	0.36
11-66	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m2	0.1	25.68	2.04		11.3	3.6	2.57	0.2		1.13	0.36
11-2161	防潮层、保护层安装 玻璃布 管道	10m2	0.3	38.52	0.15		16.95	5.39	11.56	0.05		5.09	1.62
11-238	玻璃布、白布面刷油 设备 沥青漆 第一遍	10m2	0.1	79.18	3.68		34.84	11.09	7.92	0.37		3.48	1.11
11-239	玻璃布、白布面刷油 设备 沥青漆 第二遍	10m2	0.1	66.34	2.84		29.19	9.29	6.63	0.28		2.92	0.93
11-2165	防潮层、保护层安装 塑料布 管道	10m2	0.1	38.52	0.15		16.95	5.39	3.85	0.02		1.7	0.54
综合人工工日				小计					35.1	3.69		15.45	4.92
0.328工日				未计价材料费					25.76				
清单项目综合单价									84.92				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	石油沥青10#				kg	0.111	4.72	0.52					
	动力苯				kg	0.451	4.43	2					
	木柴				kg	1.154	0.94	1.08					
	沥青漆				kg	1.129	13.95	15.75					
	玻璃丝布				m2	4.2	1.55	6.51					
	镀锌铁丝20#				kg	0.012	5.15	0.06					
	聚氯乙烯工业薄膜				m2	1.4	2.5	3.5					
	其他材料费						--	0.03	--				
	材料费小计						--	29.45	--				

项目编码	031208002002	项目名称	管道绝热		计量单位	m3	工程量	0.07					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

11-2253	橡塑保温管道 φ57mm以下 厚度40mm	m3	1	297.46	86.12			130.88	41.64	297.46	86.12		130.88	41.64
综合人工工日		小计							297.46	86.12		130.88	41.64	
2.78工日		未计价材料费							1147.74					
清单项目综合单价										1703.84				
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	橡塑保温板 δ=40mm						m3	1.03	1064.65	1096.59				
	胶带(9m/卷)						卷	11	4.65	51.15				
	粘结剂						kg	5.5	15.44	84.92				
	破布						kg	0.2	6	1.2				
	其他材料费								--		--			
	材料费小计								--	1233.86	--			

项目编码	031208007002	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	2.34						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2207	防潮层、保护层 安装 金属薄板 钉口安装 管道	10m2	0.1	202.23	12.67	52.55	88.98	28.31	20.22	1.27	5.26	8.9	2.83
综合人工工日		小计						20.22	1.27	5.26	8.9	2.83	
0.189工日		未计价材料费						33.36					
清单项目综合单价								71.84					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	防锈铝板 δ 0.5						m2	1.2	27.8	33.36			
	镀锌自攻螺钉M4~6×10~35						十个	1.74	0.59	1.03			
	钻头 φ3						根	0.2	1.2	0.24			
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--	34.63	--		

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井算安装 检查井 铸铁井 盖、座	10套	0.1	479.79	8080.19		211.11	67.17	47.98	808.02		21.11	6.72
综合人工工日		小计						47.98	808.02		21.11	6.72	
0.4484工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								883.83					

D00010	偏心大小头	个	0.5464 48										
综合人工工日		小计						18.99	0.57	0.6	8.35	2.66	
0.1774工日		未计价材料费						98.62					
清单项目综合单价							129.79						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	涂塑钢管(内外涂环氧树脂)DN50			m	1.022	33.22	33.95						
	砂轮片φ200			片	0.001	11.15	0.01						
	尼龙砂轮片φ100×16×3			片	0.004	3.26	0.01						
	尼龙砂轮片φ500×25×4			片	0.001	10.55	0.01						
	水			m3	0.016	4.57	0.07						
	水			m3	0.0216	4.42	0.1						
	钢板δ12~20 Q235			kg	0.0061	3.57	0.02						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.002	3.77	0.01						
	氧气			m3	0.0015	2.83							
	乙炔气			kg	0.0005	15.44	0.01						
	三通DN50			个	0.2732 24	30.33	8.29						
	弯头DN50			个	0.5464 48	23.33	12.75						
	卡箍DN50			个	2.0491 8	15.75	32.27						
	偏心大小头DN50			个	0.5464 48	20.61	11.26						
其他材料费						--	0.43	--					
材料费小计						--	99.19	--					

项目编码	030801001002	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	13.22						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	镀锌钢管安装 (沟槽式管件连接) 公称直径 65mm以内	10m	0.1	169.06	3.1	3.69	74.39	23.67	16.91	0.31	0.37	7.44	2.37
8-2475	管道系统水冲洗 公称直径 100mm以内	100m	0.01	227.91	52.43	26.43	100.28	31.91	2.28	0.52	0.26	1	0.32
D00004	弯头	个	0.6756 73										
D00005	卡箍	个	1.3513 54										
综合人工工日		小计						19.19	0.83	0.63	8.44	2.69	
0.1793工日		未计价材料费						74.03					
清单项目综合单价							105.81						

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	热镀锌钢管DN65	m	1.022	25.21	25.76			
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02			
	氧气	m3	0.02	2.83	0.06			
	乙炔气	kg	0.0069	15.44	0.11			
	水	m3	0.018	4.57	0.08			
	水	m3	0.1107	4.42	0.49			
	钢板δ12~20 Q235	kg	0.0245	3.57	0.09			
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01			
	弯头DN65	个	0.6756 73	28	18.92			
	卡箍DN65	个	1.3513 54	21.35	28.85			
	其他材料费				--	0.46	--	
	材料费小计				--	74.86	--	

项目编号	030801001003	项目名称	低压碳钢管		计量单位	m	工程量	16.61					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-16	镀锌钢管安装 (沟槽式管件连接)公称直径 80mm以内	10m	0.1	194.74	3.41	2.02	85.69	27.26	19.47	0.34	0.2	8.57	2.73
8-2475	管道系统水冲洗 公称直径 100mm以内	100m	0.01	227.91	52.43	26.43	100.28	31.91	2.28	0.52	0.26	1	0.32
D00003	三通	个	0.0602 05										
D00003	三通	个	0.0602 05										
D00004	弯头	个	0.3010 23										
D00005	卡箍	个	0.9030 7										
D00011	吸水沟槽喇叭口 +滤网	个	0.1204 09										
综合人工工日		小计							21.75	0.86	0.46	9.57	3.05
0.2033工日		未计价材料费							75.14				
清单项目综合单价									110.83				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	热镀锌钢管DN80	m	1.022	31.38	32.07								
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01								
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02								

氧气	m3	0.022	2.83	0.06		
乙炔气	kg	0.0077	15.44	0.12		
水	m3	0.02	4.57	0.09		
水	m3	0.1107	4.42	0.49		
钢板 δ 12~20 Q235	kg	0.0245	3.57	0.09		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
三通DN80	个	0.0602 05	57.56	3.47		
三通DN80*50	个	0.0602 05	57.56	3.47		
弯头DN80	个	0.3010 23	33.44	10.07		
卡箍DN80	个	0.9030 7	22.4	20.23		
吸水沟槽喇叭口+滤网DN80	个	0.1204 09	44.36	5.34		
其他材料费			--	0.46	--	
材料费小计			--	76	--	

项目编码	030801001004	项目名称	低压碳钢管		计量单位	m	工程量	8.47					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-17	镀锌钢管安装 (沟槽式管件连接)公称直径 100mm以内	10m	0.1	249.31	4.51	15.1	109.7	34.9	24.93	0.45	1.51	10.97	3.49
8-2475	管道系统水冲洗 公称直径 100mm以内	100m	0.01	227.91	52.43	26.43	100.28	31.91	2.28	0.52	0.26	1	0.32
D00003	三通	个	0.1180 64										
D00004	弯头	个	0.4722 55										
D00005	卡箍	个	1.5348 29										
D00006	大小头	m	0.2361 28										
D00009	机械三通	个	0.2361 28										
综合人工工日		小计							27.21	0.97	1.77	11.97	3.81
0.2543工日		未计价材料费							142.06				
清单项目综合单价								187.79					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	热镀锌钢管DN100			m	1.022	39.99	40.87						
	砂轮片 φ200			片	0.001	11.15	0.01						
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片	0.008	3.26	0.03						

氧气	m3	0.027	2.83	0.08		
乙炔气	kg	0.0096	15.44	0.15		
水	m3	0.031	4.57	0.14		
水	m3	0.1107	4.42	0.49		
钢板 δ 12~20 Q235	kg	0.0245	3.57	0.09		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
三通DN100	个	0.1180 64	77	9.09		
弯头DN100	个	0.4722 55	52.5	24.79		
卡箍DN100	个	1.5348 29	29.05	44.59		
大小头100*65	m	0.2361 28	33.44	7.9		
机械三通DN100×65×100、DN100×15×100	个	0.2361 28	60.67	14.33		
其他材料费			--	0.46	--	
材料费小计			--	143.03	--	

项目编码	030801001005	项目名称	低压碳钢管		计量单位	m	工程量	4.07					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-18	镀锌钢管安装 (沟槽式管件连接) 公称直径 125mm以内	10m	0.1	279.27	5.82	17.82	122.88	39.1	27.93	0.58	1.78	12.29	3.91
8-2476	管道系统水冲洗 公称直径 200mm以内	100m	0.01	278.2	80.66	33.55	122.41	38.95	2.78	0.81	0.34	1.22	0.39
D00003	三通	个	0.2457										
D00007	三通	个	0.4914										
D00004	弯头	个	0.4914										
D00005	卡箍	个	1.7199 02										
D00006	大小头	m	0.7371 01										
D00009	机械三通	个	0.7371 01										
综合人工工日		小计							30.71	1.39	2.12	13.51	4.3
0.287工日		未计价材料费							323.83				
清单项目综合单价								375.86					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	热镀锌钢管DN125			m	1.022	57.16	58.42						
	砂轮片 φ200			片	0.001	11.15	0.01						
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片	0.01	3.26	0.03						

氧气	m3	0.0406	2.83	0.11		
乙炔气	kg	0.0143	15.44	0.22		
水	m3	0.035	4.57	0.16		
水	m3	0.4374	4.42	1.93		
钢板 δ 12~20 Q235	kg	0.0738	3.57	0.26		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
三通DN125	个	0.2457	128.33	31.53		
三通DN125*80	个	0.4914	128.33	63.06		
弯头DN100	个	0.4914	52.5	25.8		
卡箍DN125	个	1.7199 02	39.2	67.42		
大小头100*65	m	0.7371 01	33.44	24.65		
机械三通DN125×15×125	个	0.7371 01	69.22	51.02		
其他材料费			--	0.59	--	
材料费小计			--	325.22	--	

项目编码	030801001006	项目名称	低压碳钢管		计量单位	m	工程量	6.19					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-19	镀锌钢管安装 (沟槽式管件连接) 公称直径 150mm以内	10m	0.1	344.54	6.41	18.08	151.6	48.24	34.45	0.64	1.81	15.16	4.82
8-2476	管道系统水冲洗 公称直径 200mm以内	100m	0.01	278.2	80.66	33.55	122.41	38.95	2.78	0.81	0.34	1.22	0.39
D00003	三通	个	0.1615 51										
D00008	四通	个	0.1615 51										
D00004	弯头	个	0.6462 04										
D00005	卡箍	个	2.4232 63										
D00006	大小头	m	0.3231 02										
D00011	溢流喇叭口	个	0.1615 51										
综合人工工日		小计							37.23	1.45	2.15	16.38	5.21
0.348工日		未计价材料费							327.84				
清单项目综合单价								390.26					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	热镀锌钢管DN150			m	1.022	68.46	69.97						

砂轮片 φ200	片	0.001	11.15	0.01		
尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.012	3.26	0.04		
氧气	m3	0.0446	2.83	0.13		
乙炔气	kg	0.0158	15.44	0.24		
水	m3	0.038	4.57	0.17		
水	m3	0.4374	4.42	1.93		
钢板 δ 12~20 Q235	kg	0.0738	3.57	0.26		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
三通DN150	个	0.1615 51	168.56	27.23		
四通DN150	个	0.1615 51	174.22	28.15		
弯头DN150	个	0.6462 04	108.89	70.37		
卡箍DN125	个	2.4232 63	39.2	94.99		
大小头150*100、150*125	m	0.3231 02	61.44	19.85		
溢流喇叭口DN150	个	0.1615 51	95	15.35		
其他材料费			--	0.59	--	
材料费小计			--	329.29	--	

项目编码	030801001007	项目名称	低压碳钢管		计量单位	m	工程量	24.66					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-20	镀锌钢管安装 (沟槽式管件连接) 公称直径 200mm以内	10m	0.1	383.06	8.71	37.63	168.55	53.63	38.31	0.87	3.76	16.86	5.36
8-2476	管道系统水冲洗 公称直径 200mm以内	100m	0.01	278.2	80.66	33.55	122.41	38.95	2.78	0.81	0.34	1.22	0.39
D00003	三通	个	0.1622 14										
D00004	弯头	个	0.1216 46										
D00005	卡箍	个	0.7704 87										
D00009	机械三通	个	0.2027 62										
D00010	偏心大小头	个	0.0810 99										
综合人工工日		小计						41.09	1.68	4.1	18.08	5.75	
0.384工日		未计价材料费						289.64					
清单项目综合单价							360.34						

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	热镀锌钢管DN200	m	1.022	136.86	139.87		
	砂轮片φ200	片	0.002	11.15	0.02		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.02	3.26	0.07		
	氧气	m3	0.0606	2.83	0.17		
	乙炔气	kg	0.0217	15.44	0.34		
	水	m3	0.047	4.57	0.21		
	水	m3	0.4374	4.42	1.93		
	钢板δ12~20 Q235	kg	0.0738	3.57	0.26		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	三通DN200	个	0.1622 14	344.17	55.83		
	弯头DN200	个	0.1216 46	248.11	30.18		
	卡箍DN125	个	0.7704 87	39.2	30.2		
	机械三通DN200×50×200、DN200×65×200、 DN200×100×200	个	0.2027 62	91	18.45		
	偏心大小头DN200	个	0.0810 99	162.56	13.18		
	其他材料费				--	0.6	--
材料费小计				--	291.32	--	

项目编码	030801001008	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	11.33						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通10-补16	室内钢塑给水管 (沟槽连接) DN250	10m	0.1	400.18	11.34	74.53	176.08	56.03	40.02	1.13	7.45	17.61	5.6
8-2477	管道系统水冲洗 公称直径 300mm以内	100m	0.01	376.64	115.27	45.92	165.72	52.73	3.77	1.15	0.46	1.66	0.53
D00004	弯头	个	0.1765 23										
D00005	卡箍	个	0.3530 45										
D00010	偏心大小头	个	0.1765 23										
D00011	吸水沟槽喇叭口 +滤网	个	0.1765 23										
综合人工工日		小计						43.79	2.28	7.91	19.27	6.13	
0.4092工日		未计价材料费						515.91					
清单项目综合单价								595.29					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	涂塑钢管(内外涂环氧树脂)DN250	m	1.02	295.5	301.41			
	水	m3	0.05	4.57	0.23			
	水	m3	0.9869	4.42	4.36			
	钢板 δ 12~20 Q235	kg	0.1162	3.57	0.41			
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01			
	氧气	m3	0.0046	2.83	0.01			
	乙炔气	kg	0.0015	15.44	0.02			
	弯头DN250	个	0.1765 23	505.87	89.3			
	卡箍DN250	个	0.3530 45	90.65	32			
	偏心大小头DN250	个	0.1765 23	318.27	56.18			
	吸水沟槽喇叭口+滤网DN250	个	0.1765 23	185	32.66			
	其他材料费				--	1.6	--	
	材料费小计				--	518.19	--	

项目编码	030807003001	项目名称	低压法兰阀门		计量单位	个	工程量	5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	焊接法兰阀 公称直径50mm以内	个	1	50.29	69.3	10.39	22.13	7.04	50.29	69.3	10.39	22.13	7.04
综合人工工日		小计							50.29	69.3	10.39	22.13	7.04
0.47工日		未计价材料费							203.04				
清单项目综合单价								362.19					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	球墨铸铁闸阀DN50	个	1	203.04	203.04								
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	27.54	55.08								
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80	套	8.24	1.35	11.12								
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	0.14	5.57	0.78								
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.21	3.77	0.79								
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69								
	清油	kg	0.015	13.72	0.21								
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22								
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38								
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03								
	其他材料费				--		--						
	材料费小计				--	272.34	--						

项目编号	030807003002	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	67.41	83.64	18.38	29.66	9.44	67.41	83.64	18.38	29.66	9.44
综合人工工日		小计						67.41	83.64	18.38	29.66	9.44	
0.63工日		未计价材料费						237.6					
清单项目综合单价								446.13					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	球墨铸铁闸阀DN65				个	1	237.6	237.6					
	平焊法兰1.6MPa DN65				片	2	33.94	67.88					
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80				套	8.24	1.35	11.12					
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6				kg	0.18	5.57	1					
	电焊条J422 φ3.2				kg	0.42	3.77	1.58					
	乙炔气				kg	0.014	15.44	0.22					
	氧气				m3	0.04	2.83	0.11					
	厚漆				kg	0.09	8.58	0.77					
	清油				kg	0.015	13.72	0.21					
	棉纱头				kg	0.05	5.57	0.28					
	砂纸				张	0.5	0.94	0.47					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	321.24	--					

项目编号	030807003003	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-437	焊接法兰阀 公称直径80mm以内	个	1	75.97	104.66	18.38	33.43	10.64	75.97	104.66	18.38	33.43	10.64
综合人工工日		小计						75.97	104.66	18.38	33.43	10.64	
0.71工日		未计价材料费						324					
清单项目综合单价								567.08					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	球墨铸铁闸阀DN80				个	1	324	324					
	平焊法兰1.6MPa DN80				片	2	38.32	76.64					
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80				套	16.48	1.35	22.25					
石棉橡胶板低压 δ 0.8~6				kg	0.26	5.57	1.45						

电焊条J422 φ3.2	kg	0.49	3.77	1.85		
乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
厚漆	kg	0.12	8.58	1.03		
清油	kg	0.015	13.72	0.21		
棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	428.66	--	

项目编码	031003003007	项目名称	焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	94.16	113.69	21.57	41.43	13.18	94.16	113.69	21.57	41.43	13.18
综合人工工日		小计							94.16	113.69	21.57	41.43	13.18
0.88工日		未计价材料费							388.8				
清单项目综合单价								672.83					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	球墨铸铁闸阀DN100				个	1	388.8	388.8					
	平焊法兰1.6MPa DN100				片	2	42.17	84.34					
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80				套	16.48	1.35	22.25					
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6				kg	0.35	5.57	1.95					
	电焊条J422 φ3.2				kg	0.59	3.77	2.22					
	乙炔气				kg	0.024	15.44	0.37					
	氧气				m3	0.07	2.83	0.2					
	厚漆				kg	0.15	8.58	1.29					
	清油				kg	0.02	13.72	0.27					
	棉纱头				kg	0.06	5.57	0.33					
	砂纸				张	0.5	0.94	0.47					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	502.49	--				

项目编码	030807003004	项目名称	低压法兰阀门		计量单位	个	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	143.38	177.49	23.97	63.09	20.07	143.38	177.49	23.97	63.09	20.07	
综合人工工日		小计							143.38	177.49	23.97	63.09	20.07	
1.34工日		未计价材料费							669.6					
清单项目综合单价									1097.6					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	球墨铸铁闸阀DN150			个	1	669.6	669.6							
	平焊法兰1.6MPa DN150			片	2	66.54	133.08							
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85~100			套	16.48	2.02	33.29							
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6			kg	0.55	5.57	3.06							
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.88	3.77	3.32							
	乙炔气			kg	0.037	15.44	0.57							
	氧气			m3	0.11	2.83	0.31							
	厚漆			kg	0.28	8.58	2.4							
	清油			kg	0.03	13.72	0.41							
	棉纱头			kg	0.07	5.57	0.39							
	砂纸			张	0.7	0.94	0.66							
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--	847.09	--					

项目编码	030807003005	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-441	焊接法兰阀 公称直径200mm以内	个	1	208.65	254.75	52.73	91.81	29.21	208.65	254.75	52.73	91.81	29.21
综合人工工日		小计							208.65	254.75	52.73	91.81	29.21
1.95工日		未计价材料费							1188				
清单项目综合单价									1825.15				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	球墨铸铁闸阀DN200			个	1	1188	1188						
	平焊法兰1.6MPa DN200			片	2	93.28	186.56						
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85~100			套	24.72	2.02	49.93						
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6			kg	0.66	5.57	3.68						
	电焊条J422 φ3.2			kg	2.35	3.77	8.86						
	乙炔气			kg	0.05	15.44	0.77						
	氧气			m3	0.15	2.83	0.42						
	厚漆			kg	0.34	8.58	2.92						
	清油			kg	0.03	13.72	0.41						

	棉纱头	kg	0.08	5.57	0.45		
	砂纸	张	0.8	0.94	0.75		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1442.75	--	

项目编号	030807003006	项目名称	低压法兰阀门		计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-442	焊接法兰阀 公称直径250mm以内	个	1	236.47	326.68	122.28	104.05	33.11	236.47	326.68	122.28	104.05	33.11	
综合人工工日		小计							236.47	326.68	122.28	104.05	33.11	
2.21工日		未计价材料费							1728					
清单项目综合单价									2550.59					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	球墨铸铁闸阀DN250				个	1	1728	1728						
	平焊法兰1.6MPa DN250				片	2	123.08	246.16						
	精制带母镀锌螺栓带垫 M22×90~120				套	24.72	2.06	50.92						
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6				kg	0.73	5.57	4.07						
	电焊条J422 φ3.2				kg	4.88	3.77	18.4						
	乙炔气				kg	0.074	15.44	1.14						
	氧气				m3	0.22	2.83	0.62						
	厚漆				kg	0.4	8.58	3.43						
	清油				kg	0.04	13.72	0.55						
	棉纱头				kg	0.08	5.57	0.45						
	砂纸				张	1	0.94	0.94						
	其他材料费						--		--					
材料费小计						--	2054.68	--						

项目编号	030807003007	项目名称	低压法兰阀门		计量单位	个	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-437	焊接法兰阀 公称直径80mm以内	个	1	75.97	104.66	18.38	33.43	10.64	75.97	104.66	18.38	33.43	10.64
综合人工工日		小计							75.97	104.66	18.38	33.43	10.64
0.71工日		未计价材料费							275.4				
清单项目综合单价									518.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	球墨铸铁止回阀DN80	个	1	275.4	275.4		
	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	38.32	76.64		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	0.26	5.57	1.45		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.49	3.77	1.85		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	厚漆	kg	0.12	8.58	1.03		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费				--		--
材料费小计				--	380.06	--	

项目编码	030807003008	项目名称	低压法兰阀门		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	94.16	113.69	21.57	41.43	13.18	94.16	113.69	21.57	41.43	13.18
综合人工工日		小计							94.16	113.69	21.57	41.43	13.18
0.88工日		未计价材料费							356.4				
清单项目综合单价									640.43				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	球墨铸铁法兰止回阀DN100	个	1	356.4	356.4								
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34								
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80	套	16.48	1.35	22.25								
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	0.35	5.57	1.95								
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.59	3.77	2.22								
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37								
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2								
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29								
	清油	kg	0.02	13.72	0.27								
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33								
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47								
	其他材料费				--		--						
材料费小计				--	470.09	--							

项目编码	030807003009	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	焊接法兰阀 公称直径50mm以内	个	1	50.29	69.3	10.39	22.13	7.04	50.29	69.3	10.39	22.13	7.04
综合人工工日		小计						50.29	69.3	10.39	22.13	7.04	
0.47工日		未计价材料费						167.4					
清单项目综合单价								326.55					
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	球墨铸铁消声止回阀DN50			个	1	167.4	167.4						
	平焊法兰1.6MPa DN50			片	2	27.54	55.08						
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80			套	8.24	1.35	11.12						
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6			kg	0.14	5.57	0.78						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.21	3.77	0.79						
	厚漆			kg	0.08	8.58	0.69						
	清油			kg	0.015	13.72	0.21						
	棉纱头			kg	0.04	5.57	0.22						
	砂纸			张	0.4	0.94	0.38						
	钢锯条			根	0.16	0.21	0.03						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	236.7	--						

项目编码	030807003010	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-441	焊接法兰阀 公称直径200mm以内	个	1	208.65	254.75	52.73	91.81	29.21	208.65	254.75	52.73	91.81	29.21
综合人工工日		小计						208.65	254.75	52.73	91.81	29.21	
1.95工日		未计价材料费						960					
清单项目综合单价								1597.15					
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	球墨铸铁消声止回阀DN200			个	1	960	960						
	平焊法兰1.6MPa DN200			片	2	93.28	186.56						
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85~100			套	24.72	2.02	49.93						
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6			kg	0.66	5.57	3.68						
电焊条J422 φ3.2			kg	2.35	3.77	8.86							

乙炔气	kg	0.05	15.44	0.77		
氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
厚漆	kg	0.34	8.58	2.92		
清油	kg	0.03	13.72	0.41		
棉纱头	kg	0.08	5.57	0.45		
砂纸	张	0.8	0.94	0.75		
其他材料费			--	--		
材料费小计			--	1214.75	--	

项目编码	030807003011	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	2							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-435	焊接法兰阀 公称直径50mm以内	个	1	50.29	69.3	10.39	22.13	7.04	50.29	69.3	10.39	22.13	7.04	
综合人工工日		小计						50.29	69.3	10.39	22.13	7.04		
0.47工日		未计价材料费											226.8	
清单项目综合单价													385.95	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	Y型过滤器DN50			个	1	226.8	226.8							
	平焊法兰1.6MPa DN50			片	2	27.54	55.08							
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80			套	8.24	1.35	11.12							
	石棉橡胶板低压 δ0.8~6			kg	0.14	5.57	0.78							
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.21	3.77	0.79							
	厚漆			kg	0.08	8.58	0.69							
	清油			kg	0.015	13.72	0.21							
	棉纱头			kg	0.04	5.57	0.22							
	砂纸			张	0.4	0.94	0.38							
	钢锯条			根	0.16	0.21	0.03							
	其他材料费								--	--				
材料费小计								--	296.1	--				

项目编码	030807003012	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	94.16	113.69	21.57	41.43	13.18	94.16	113.69	21.57	41.43	13.18
综合人工工日		小计						94.16	113.69	21.57	41.43	13.18	

0.88工日		未计价材料费				432			
清单项目综合单价						716.03			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	Y型过滤器DN100			个	1	432	432		
	平焊法兰1.6MPa DN100			片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80			套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6			kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.59	3.77	2.22		
	乙炔气			kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气			m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆			kg	0.15	8.58	1.29		
	清油			kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头			kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸			张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费						--	--	
	材料费小计						--	545.69	--

项目编码	030807003013	项目名称	低压法兰阀门		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	143.38	177.49	23.97	63.09	20.07	143.38	177.49	23.97	63.09	20.07
综合人工工日		小计							143.38	177.49	23.97	63.09	20.07
1.34工日		未计价材料费							837				
清单项目综合单价								1265					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	Y型过滤器DN150			个	1	837	837						
	平焊法兰1.6MPa DN150			片	2	66.54	133.08						
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85~100			套	16.48	2.02	33.29						
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6			kg	0.55	5.57	3.06						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.88	3.77	3.32						
	乙炔气			kg	0.037	15.44	0.57						
	氧气			m3	0.11	2.83	0.31						
	厚漆			kg	0.28	8.58	2.4						
	清油			kg	0.03	13.72	0.41						
	棉纱头			kg	0.07	5.57	0.39						
	砂纸			张	0.7	0.94	0.66						
	其他材料费						--	--					

	材料费小计	--	1014.49	--	
--	-------	----	---------	----	--

项目编码	030807003014	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-442	焊接法兰阀 公称直径250mm以内	个	1	236.47	326.68	122.28	104.05	33.11	236.47	326.68	122.28	104.05	33.11
综合人工工日		小计						236.47	326.68	122.28	104.05	33.11	
2.21工日		未计价材料费						2430					
清单项目综合单价								3252.59					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	Y型过滤器DN250			个	1	2430	2430						
	平焊法兰1.6MPa DN250			片	2	123.08	246.16						
	精制带母镀锌螺栓带垫 M22×90~120			套	24.72	2.06	50.92						
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6			kg	0.73	5.57	4.07						
	电焊条J422 φ3.2			kg	4.88	3.77	18.4						
	乙炔气			kg	0.074	15.44	1.14						
	氧气			m3	0.22	2.83	0.62						
	厚漆			kg	0.4	8.58	3.43						
	清油			kg	0.04	13.72	0.55						
	棉纱头			kg	0.08	5.57	0.45						
	砂纸			张	1	0.94	0.94						
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	2756.68	--				

项目编码	030807003015	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	143.38	177.49	23.97	63.09	20.07	143.38	177.49	23.97	63.09	20.07
综合人工工日		小计						143.38	177.49	23.97	63.09	20.07	
1.34工日		未计价材料费						1680					
清单项目综合单价								2108					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	超压泄压阀DN150			个	1	1680	1680						
	平焊法兰1.6MPa DN150			片	2	66.54	133.08						

精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85~100	套	16.48	2.02	33.29		
石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	0.55	5.57	3.06		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.88	3.77	3.32		
乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57		
氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
清油	kg	0.03	13.72	0.41		
棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	1857.49	--	

项目编号	030807003016	项目名称	低压法兰阀门		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-506	遥控浮球阀 公称直径100mm以内	个	1	108.07	114.42	12.78	47.55	15.13	108.07	114.42	12.78	47.55	15.13
综合人工工日		小计							108.07	114.42	12.78	47.55	15.13
1.01工日		未计价材料费							1156				
清单项目综合单价								1453.95					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	遥控浮球阀DN100				个	1	1156	1156					
	平焊法兰1.6MPa DN100				片	1	42.17	42.17					
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80				套	8.24	1.35	11.12					
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6				kg	0.17	5.57	0.95					
	电焊条J422 φ3.2				kg	0.3	3.77	1.13					
	乙炔气				kg	0.014	15.44	0.22					
	氧气				m3	0.04	2.83	0.11					
	厚漆				kg	0.075	8.58	0.64					
	清油C01-1				kg	0.015	13.72	0.21					
	棉纱头				kg	0.03	5.57	0.17					
	砂纸				张	0.4	0.94	0.38					
	塑料软管				kg	3.5	15.78	55.23					
	焊锡丝				kg	0.03	42.88	1.29					
	焊锡膏瓶装50g				kg	0.01	51.45	0.51					
	电力复合脂				kg	0.01	17.15	0.17					
异型塑料管dn2.5~5				m	0.1	1.17	0.12						
其他材料费						--		--					

	材料费小计	--	1270.42	--	
--	-------	----	---------	----	--

项目编码	030807003017	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	143.38	177.49	23.97	63.09	20.07	143.38	177.49	23.97	63.09	20.07
综合人工工日		小计						143.38	177.49	23.97	63.09	20.07	
1.34工日		未计价材料费						1785					
清单项目综合单价								2213					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	消防自动记录流量计DN150			个	1	1785	1785						
	平焊法兰1.6MPa DN150			片	2	66.54	133.08						
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85~100			套	16.48	2.02	33.29						
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6			kg	0.55	5.57	3.06						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.88	3.77	3.32						
	乙炔气			kg	0.037	15.44	0.57						
	氧气			m3	0.11	2.83	0.31						
	厚漆			kg	0.28	8.58	2.4						
	清油			kg	0.03	13.72	0.41						
	棉纱头			kg	0.07	5.57	0.39						
	砂纸			张	0.7	0.94	0.66						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	1962.49	--					

项目编码	030901010003	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53	室内消火栓安装单栓 公称直径65mm以内	套	1	77.04	7.22	0.33	33.9	10.79	77.04	7.22	0.33	33.9	10.79
综合人工工日		小计						77.04	7.22	0.33	33.9	10.79	
0.72工日		未计价材料费						68					
清单项目综合单价								197.28					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	室内消火栓单栓65			套	1	68	68						
	棉纱头			kg	0.1	5.57	0.56						

木方材	m3	0.003	1543.59	4.63		
砂轮片φ400	片	0.038	11.58	0.44		
聚四氟乙烯生料带宽20	m	1.68	0.3	0.5		
水泥32.5级	kg	1.43	0.27	0.39		
其他材料费			--	0.7	--	
材料费小计			--	75.22	--	

项目编码	030901010004	项目名称	室内消防栓		计量单位	套	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通9-补1	立柜式组合消防箱安装(单栓)	套	1	98.44	9.04	0.33	43.31	13.78	98.44	9.04	0.33	43.31	13.78
综合人工工日		小计							98.44	9.04	0.33	43.31	13.78
0.92工日		未计价材料费							860				
清单项目综合单价								1024.9					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	立柜式组合消防箱安装(单栓)SN65单栓				套	1	860	860					
	聚四氟乙烯生料带宽20				m	1.68	0.3	0.5					
	砂轮片φ400				片	0.043	11.58	0.5					
	水泥32.5级				kg	1.631	0.27	0.44					
	木方材				m3	0.004	1543.59	6.17					
	棉纱头				kg	0.114	5.57	0.63					
	其他材料费						--	0.8	--				
	材料费小计						--	869.04	--				

项目编码	031003013003	项目名称	水表		计量单位	组(个)	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-190	远传基表安装 远传冷/热水表	个	1	42.56	0.73		18.73	5.96	42.56	0.73		18.73	5.96
综合人工工日		小计							42.56	0.73		18.73	5.96
0.38工日		未计价材料费							1044.4				
清单项目综合单价								1112.38					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	远传式水表DN100				个	1	1044.4	1044.4					
	聚四氟乙烯生料带宽20				m	1.5	0.3	0.45					

棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	1045.13	--	

项目编码	031006004001	项目名称	气压罐	计量单位	台	工程量	1
------	--------------	------	-----	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-84	隔膜式气压水罐 安装(气压罐) 公称直径 800mm以内	台	1	727.6	11.69	101.75	320.14	101.86	727.6	11.69	101.75	320.14	101.86
综合人工工日		小计							727.6	11.69	101.75	320.14	101.86
6.8工日		未计价材料费							3132.78				
清单项目综合单价								4395.82					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	隔膜式气压水罐SQL800			台	1	3105.24	3105.24		
	平焊法兰DN50			片	1	27.54	27.54		
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.221	3.77	0.83		
	棉纱头			kg	0.013	5.57	0.07		
	清油			kg	0.02	13.72	0.27		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6			kg	0.173	11.06	1.91		
	砂轮片φ100			片	0.066	1.29	0.09		
	砂轮片φ400			片	0.057	11.58	0.66		
	厚漆			kg	0.1	8.58	0.86		
	高纯氮气40L			m3	2.5	2.14	5.35		
	其他材料费					--	1.65	--	
	材料费小计					--	3144.47	--	

项目编码	030601005001	项目名称	物位检测仪表	计量单位	台	工程量	1
------	--------------	------	--------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-105	物位检测仪表 直读玻璃管(板) 液位计 管(板) 长1700mm以下	台	1	106.4	13.48		46.82	14.9	106.4	13.48		46.82	14.9
综合人工工日		小计							106.4	13.48		46.82	14.9
0.95工日		未计价材料费							685				
清单项目综合单价								866.6					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	磁耦合液位计1.9m	台	1	685	685			
	白布	m	0.1	3.43	0.34			
	酒精	kg	0.1	9	0.9			
	石棉橡胶板 δ 1~6	kg	0.6	19.01	11.41			
	位号牌	个	1	0.51	0.51			
	其他材料费				--	0.32	--	
	材料费小计				--	698.48	--	

项目编号	030601002001	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-33	压力仪表 压力开关压力控制器	台	1	72.8	3.23	2.23	29.12	10.19	72.8	3.23	2.23	29.12	10.19
综合人工工日		小计						72.8	3.23	2.23	29.12	10.19	
0.65工日		未计价材料费						48.1					
清单项目综合单价								165.67					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电接点压力表	套	1	46.5	46.5		
	仪表接头	套	1	1.6	1.6		
	镀锌半圆头螺栓M2~5×15~50	套	2	0.09	0.18		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	镀锌管卡DN12~40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	其他材料费				--	0.99	--
材料费小计				--	51.33	--	

项目编号	030601002002	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	7						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力仪表 压力 表、真空表 就地	台	1	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27
综合人工工日		小计						44.8	2.87	0.42	19.71	6.27	
0.4工日		未计价材料费						37.6					
清单项目综合单价								111.67					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	压力表	套	1	36	36			
	仪表接头	套	1	1.6	1.6			
	镀锌半圆头螺栓M2~5×15~50	套	2	0.09	0.18			
	镀锌管卡DN12~40×1.5	个	1	1.38	1.38			
	白布	m	0.05	3.43	0.17			
	位号牌	个	1	0.51	0.51			
	其他材料费				--	0.63	--	
	材料费小计				--	40.47	--	

项目编码	031003010004	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个	工程量	5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-570	可曲挠橡胶接头安装 公称直径50mm以内	个	1	23.54	59.48	7.99	10.36	3.3	23.54	59.48	7.99	10.36	3.3
综合人工工日		小计						23.54	59.48	7.99	10.36	3.3	
0.22工日		未计价材料费						94.5					
清单项目综合单价								199.17					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	可曲挠橡胶接头DN50	个	1	94.5	94.5								
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	27.54	55.08								
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85~140	套	0.82	1.84	1.51								
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.16	3.77	0.6								
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	0.14	5.57	0.78								
	其他材料费				--	1.51	--						
	材料费小计				--	153.98	--						

项目编码	031003010005	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-572	可曲挠橡胶接头安装 公称直径80mm以内	个	1	23.54	85.95	7.99	10.36	3.3	23.54	85.95	7.99	10.36	3.3
综合人工工日		小计						23.54	85.95	7.99	10.36	3.3	
0.22工日		未计价材料费						70.98					
清单项目综合单价								202.12					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶接头DN80			个	1	70.98	70.98		
	平焊法兰1.6MPa DN80			片	2	38.32	76.64		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85~140			套	1.65	1.84	3.04		
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.33	3.77	1.24		
	氧气			m3	0.06	2.83	0.17		
	乙炔气			kg	0.02	15.44	0.31		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6			kg	0.26	5.57	1.45		
	其他材料费					--	3.1	--	
	材料费小计					--	156.93	--	

项目编号	031003010006	项目名称	软接头(软管)		计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-576	可曲挠橡胶接头安装 公称直径200mm以内	个	1	31.03	213.5	10.39	13.65	4.34	31.03	213.5	10.39	13.65	4.34
综合人工工日		小计							31.03	213.5	10.39	13.65	4.34
0.29工日		未计价材料费							204.06				
清单项目综合单价								476.97					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	可曲挠橡胶接头DN200			个	1	204.06	204.06						
	平焊法兰1.6MPa DN200			片	2	93.28	186.56						
	精制带母镀锌螺栓带垫 M27×120~140			套	2.47	2.57	6.35						
	电焊条J422 φ3.2			kg	1.43	3.77	5.39						
	氧气			m3	0.15	2.83	0.42						
	乙炔气			kg	0.06	15.44	0.93						
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6			kg	0.66	5.57	3.68						
	其他材料费					--	10.17	--					
	材料费小计					--	417.56	--					

项目编号	031003010007	项目名称	软接头(软管)		计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-577	可曲挠橡胶接头安装 公称直径250mm以内	个	1	39.59	276.92	13.58	17.42	5.54	39.59	276.92	13.58	17.42	5.54
综合人工工日		小计							39.59	276.92	13.58	17.42	5.54

0.37工日	未计价材料费						284.79		
清单项目综合单价							637.84		
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	可曲挠橡胶接头DN250			个	1	284.79	284.79		
	平焊法兰1.6MPa DN250			片	2	123.08	246.16		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M27×120~140			套	2.47	2.57	6.35		
	电焊条J422 φ3.2			kg	2.91	3.77	10.97		
	氧气			m3	0.22	2.83	0.62		
	乙炔气			kg	0.08	15.44	1.24		
	石棉橡胶板低压 δ0.8~6			kg	0.73	5.57	4.07		
	其他材料费					--	7.51	--	
	材料费小计					--	561.71	--	

项目编码	031002003028	项目名称	套管		计量单位	个	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	330.63	104.24	18.49	145.48	46.29	33.06	10.42	1.85	14.55	4.63
综合人工工日		小计							33.06	10.42	1.85	14.55	4.63
0.309工日	未计价材料费												
清单项目综合单价							64.51						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	焊接钢管DN40			m	0.305	15.86	4.84						
	石棉绒			kg	0.171	2.4	0.41						
	油浸麻丝			kg	0.082	8.4	0.69						
	水泥32.5级			kg	0.41	0.27	0.11						
	钢板 δ3.0 Q235			kg	0.4	3.57	1.43						
	氧气			m3	0.257	2.83	0.73						
	乙炔气			kg	0.1117	15.44	1.72						
	电焊条			kg	0.1	4.97	0.5						
	其他材料费					--	-0.01	--					
材料费小计					--	10.42	--						

项目编码	031002003029	项目名称	套管		计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	518.95	296.14	18.49	228.34	72.65	51.9	29.61	1.85	22.83	7.27	
综合人工工日		小计							51.9	29.61	1.85	22.83	7.27	
0.485工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									113.46					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	焊接钢管DN150						m	0.305	72.88	22.23				
	石棉绒						kg	0.427	2.4	1.02				
	油浸麻丝						kg	0.204	8.4	1.71				
	水泥32.5级						kg	1	0.27	0.27				
	钢板 δ 3.0 Q235						kg	0.4	3.57	1.43				
	氧气						m3	0.257	2.83	0.73				
	乙炔气						kg	0.1117	15.44	1.72				
	电焊条						kg	0.1	4.97	0.5				
	其他材料费								--		--			
材料费小计								--	29.61	--				

项目编码	031002003030	项目名称	套管		计量单位	个	工程量	3						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-392	刚性防水套管制作、安装 公称直径200mm以内	10个	0.1	555.33	577.87	25.89	244.35	77.75	55.53	57.79	2.59	24.44	7.78	
综合人工工日		小计							55.53	57.79	2.59	24.44	7.78	
0.519工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									148.13					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	无缝钢管 φ 219×6						m	0.305	163.32	49.81				
	石棉绒						kg	0.511	2.4	1.23				
	油浸麻丝						kg	0.244	8.4	2.05				
	水泥32.5级						kg	1.19	0.27	0.32				
	钢板 δ 3.0 Q235						kg	0.4	3.57	1.43				
	氧气						m3	0.257	2.83	0.73				
	乙炔气						kg	0.1117	15.44	1.72				
	电焊条						kg	0.1	4.97	0.5				
	其他材料费								--		--			
材料费小计								--	57.79	--				

项目编码	031002003031	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2922	柔性防水套管制作 公称直径125mm以内	个	1	210.79	148.13	56.97	92.75	29.51	210.79	148.13	56.97	92.75	29.51
8-2937	柔性防水套管安装 公称直径150mm以内	个	1	36.38	1.36		16.01	5.09	36.38	1.36		16.01	5.09
综合人工工日		小计						247.17	149.49	56.97	108.76	34.6	
2.31工日		未计价材料费						31.3					
清单项目综合单价								628.29					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	焊接钢管DN125			kg	9.72	3.22	31.3						
	钢板 δ 10~20 Q235			kg	26.92	3.57	96.1						
	橡皮 φ 20mm			只	2	0.47	0.94						
	双头带母螺栓			kg	1.28	6.54	8.37						
	电焊条J422 φ 3.2			kg	1.8	3.77	6.79						
	氧气			m3	3.74	2.83	10.58						
	乙炔气			kg	1.25	15.44	19.3						
	橡胶石棉盘根编制 φ 6~25 250℃			kg	0.2	14.02	2.8						
	尼龙砂轮片 φ 100×16×3			片	0.125	3.26	0.41						
	黄油(钙基脂)			kg	0.12	6.86	0.82						
	机油6~7#			kg	0.05	10.72	0.54						
	其他材料费					--	2.84	--					
材料费小计					--	180.79	--						

项目编码	031002003032	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2924	柔性防水套管制作 公称直径200mm以内	个	1	270.71	250.82	69.4	119.11	37.9	270.71	250.82	69.4	119.11	37.9
8-2938	柔性防水套管安装 公称直径200mm以内	个	1	49.22	1.68		21.66	6.89	49.22	1.68		21.66	6.89
综合人工工日		小计						319.93	252.5	69.4	140.77	44.79	
2.99工日		未计价材料费						58.57					
清单项目综合单价								885.96					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	焊接钢管 φ180	kg	18.19	3.22	58.57			
	钢板 δ10~20 Q235	kg	48.17	3.57	171.97			
	橡皮 φ20mm	只	2	0.47	0.94			
	双头带母螺栓	kg	1.28	6.54	8.37			
	电焊条J422 φ3.2	kg	4.56	3.77	17.19			
	氧气	m3	5.27	2.83	14.91			
	乙炔气	kg	1.76	15.44	27.17			
	橡胶石棉盘根编制 φ6~25 250℃	kg	0.29	14.02	4.07			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.206	3.26	0.67			
	黄油(钙基脂)	kg	0.12	6.86	0.82			
	机油6~7#	kg	0.08	10.72	0.86			
	其他材料费				--	5.53	--	
	材料费小计				--	311.07	--	

项目编码	031002003033	项目名称	套管		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2924	柔性防水套管制作 公称直径200mm以内	个	1	270.71	250.82	69.4	119.11	37.9	270.71	250.82	69.4	119.11	37.9
8-2938	柔性防水套管安装 公称直径200mm以内	个	1	49.22	1.68		21.66	6.89	49.22	1.68		21.66	6.89
综合人工工日		小计							319.93	252.5	69.4	140.77	44.79
2.99工日		未计价材料费							58.57				
清单项目综合单价								885.96					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	焊接钢管 φ203	kg	18.19	3.22	58.57								
	钢板 δ10~20 Q235	kg	48.17	3.57	171.97								
	橡皮 φ20mm	只	2	0.47	0.94								
	双头带母螺栓	kg	1.28	6.54	8.37								
	电焊条J422 φ3.2	kg	4.56	3.77	17.19								
	氧气	m3	5.27	2.83	14.91								
	乙炔气	kg	1.76	15.44	27.17								
	橡胶石棉盘根编制 φ6~25 250℃	kg	0.29	14.02	4.07								
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.206	3.26	0.67								
	黄油(钙基脂)	kg	0.12	6.86	0.82								
	机油6~7#	kg	0.08	10.72	0.86								
	其他材料费				--	5.53	--						

	材料费小计	--	311.07	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码	031002003034	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2
------	--------------	------	----	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2925	柔性防水套管制作 公称直径250mm以内	个	1	299.6	305.94	82.49	131.82	41.94	299.6	305.94	82.49	131.82	41.94
8-2939	柔性防水套管安装 公称直径300mm以内	个	1	54.57	1.96		24.01	7.64	54.57	1.96		24.01	7.64
综合人工工日		小计							354.17	307.9	82.49	155.83	49.58
3.31工日		未计价材料费							78.12				

清单项目综合单价								1028.09					
----------	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管 φ265				kg	24.26	3.22	78.12		
	钢板 δ 10~20 Q235				kg	56.07	3.57	200.17		
	橡皮 φ20mm				只	2	0.47	0.94		
	双头带母螺栓				kg	1.92	6.54	12.56		
	电焊条J422 φ3.2				kg	7.04	3.77	26.54		
	氧气				m3	6.44	2.83	18.23		
	乙炔气				kg	2.15	15.44	33.2		
	橡胶石棉盘根编制 φ6~25 250℃				kg	0.36	14.02	5.05		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3				片	0.257	3.26	0.84		
	黄油(钙基脂)				kg	0.16	6.86	1.1		
	机油6~7#				kg	0.08	10.72	0.86		
	其他材料费							--	8.41	--
材料费小计							--	386.02	--	

项目编码	031002003035	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	4
------	--------------	------	----	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2926	柔性防水套管制作 公称直径300mm以内	个	1	332.77	367.93	87.41	146.42	46.59	332.77	367.93	87.41	146.42	46.59
8-2939	柔性防水套管安装 公称直径300mm以内	个	1	54.57	1.96		24.01	7.64	54.57	1.96		24.01	7.64
综合人工工日		小计							387.34	369.89	87.41	170.43	54.23
3.62工日		未计价材料费							100.21				

清单项目综合单价								1169.51					
----------	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	焊接钢管 φ 325		kg	31.12	3.22	100.21			
	钢板 δ 10~20 Q235		kg	67.6	3.57	241.33			
	橡皮 φ 20mm		只	2	0.47	0.94			
	双头带母螺栓		kg	3.48	6.54	22.76			
	电焊条J422 φ 3.2		kg	9.2	3.77	34.68			
	氧气		m3	6.44	2.83	18.23			
	乙炔气		kg	2.15	15.44	33.2			
	橡胶石棉盘根编制 φ 6~25 250℃		kg	0.42	14.02	5.89			
	尼龙砂轮片 φ 100×16×3		片	0.306	3.26	1			
	黄油(钙基脂)		kg	0.16	6.86	1.1			
	机油6~7#		kg	0.08	10.72	0.86			
	其他材料费					--	9.9	--	
	材料费小计					--	470.1	--	

项目编码	030109001001	项目名称	离心式泵		计量单位	台	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-791	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵设备重量0.5t以内	台	1	570.31	84.21	45.81	250.94	79.84	570.31	84.21	45.81	250.94	79.84
D00012	隔震垫	个	4										
综合人工工日		小计							570.31	84.21	45.81	250.94	79.84
5.33工日		未计价材料费							8080				
清单项目综合单价									9111.11				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	消火栓主泵XBD6/45-150L		台	1	8056	8056							
	平垫铁Q235 1#		kg	2.032	4.29	8.72							
	斜垫铁Q235 1#		kg	2.04	5.15	10.51							
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235		kg	0.3	3.57	1.07							
	电焊条J422 φ 4		kg	0.126	3.73	0.47							
	木板材		m3	0.006	1543.59	9.26							
	汽油		kg	0.204	9.12	1.86							
	煤油		kg	0.788	4.29	3.38							
	机油		kg	0.606	7.72	4.68							
	黄油(钙基脂)		kg	0.202	6.86	1.39							
	氧气		m3	0.204	2.83	0.58							
	乙炔气		kg	0.068	15.44	1.05							

油浸石棉盘根 $\phi 6\sim 10$ 250℃	kg	0.35	9.86	3.45		
水泥32.5级	kg	50.75	0.27	13.7		
黄砂	m ³	0.088	120.46	10.6		
碎石	m ³	0.096	99.09	9.51		
棉纱头	kg	0.143	5.57	0.8		
破布	kg	0.158	6	0.95		
隔震垫	个	4	6	24		
其他材料费			--	2.23	--	
材料费小计			--	8164.21	--	

项目编码	030109001002	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-801	多级离心泵 设备重量0.1t以内	台	1	308.16	60.88	5.3	135.59	43.14	308.16	60.88	5.3	135.59	43.14
D00012	隔震垫	个	4										
综合人工工日		小计						308.16	60.88	5.3	135.59	43.14	
2.88工日		未计价材料费						1710					
清单项目综合单价								2263.07					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	消防栓系统稳压泵XBD4.7/1-LDW3.6/6	台	1	1686	1686		
	平垫铁Q235 1#	kg	2.55	4.29	10.94		
	斜垫铁Q235 1#	kg	2.23	5.15	11.48		
	钢板 $\delta 1.6\sim 1.9$ Q235	kg	0.1	3.57	0.36		
	电焊条J422 $\phi 4$	kg	0.22	3.73	0.82		
	木板材	m ³	0.002	1543.59	3.09		
	汽油	kg	0.5	9.12	4.56		
	煤油	kg	0.8	4.29	3.43		
	机油	kg	0.4	7.72	3.09		
	黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气	m ³	0.153	2.83	0.43		
	乙炔气	kg	0.051	15.44	0.79		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	油浸石棉盘根 $\phi 6\sim 10$ 250℃	kg	0.2	9.86	1.97		
	水泥32.5级	kg	20	0.27	5.4		
	黄砂	m ³	0.035	120.46	4.22		
碎石	m ³	0.043	99.09	4.26			
棉纱头	kg	0.3	5.57	1.67			

破布	kg	0.15	6	0.9	
防震垫	个	4	6	24	
其他材料费			--	1.75	--
材料费小计			--	1770.88	--

项目编码	030109011001	项目名称	潜水泵	计量单位	台	工程量	3
------	--------------	------	-----	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1419	地下室积水坑排污泵 出水管口径100mm以内	台	1	214	10.86		94.16	29.96	214	10.86		94.16	29.96
综合人工工日		小计							214	10.86		94.16	29.96
2工日		未计价材料费							950				
清单项目综合单价								1298.98					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		消防泵房集水坑潜水泵65WQ25-15-2.2			台	1	950	950	
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235			kg	0.04	3.57	0.14		
	汽油			kg	0.08	9.12	0.73		
	煤油			kg	0.3	4.29	1.29		
	机油			kg	0.4	7.72	3.09		
	厚漆			kg	0.05	8.58	0.43		
	水泥32.5级			kg	2.15	0.27	0.58		
	黄砂			m3	0.02	120.46	2.41		
	棉纱头			kg	0.1	5.57	0.56		
	破布			kg	0.1	6	0.6		
	其他材料费					--	1.03	--	
	材料费小计					--	960.86	--	

项目编码	080807009008	项目名称	支架、吊架	计量单位	套	工程量	1
------	--------------	------	-------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	成品抗震支架	套	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							144.48				
清单项目综合单价								144.48					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		成品抗震支架-管道侧向DN150			套	1	144.48	144.48	

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	144.48	--	

项目编码	080807009009	项目名称	支架、吊架	计量单位	套	工程量	6							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00002	成品抗震支架	套	1											
综合人工工日		小计												
工日		未计价材料费						220.91						
清单项目综合单价							220.91							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	成品抗震支架-管道侧向DN200			套	1	220.91	220.91							
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--	220.91	--						

项目编码	080807009010	项目名称	支架、吊架	计量单位	套	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	成品抗震支架	套	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费						295.15					
清单项目综合单价							295.15						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	成品抗震支架-管道侧纵向DN200			套	1	295.15	295.15						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	295.15	--					

项目编码	031002001003	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	86.11							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	255.73	63.06	210.68	112.52	35.8	2.56	0.63	2.11	1.13	0.36	
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	353.1	22.36	62.79	155.36	49.43	3.53	0.22	0.63	1.55	0.49	
综合人工工日		小计						6.09	0.85	2.74	2.68	0.85		
0.0569工日		未计价材料费						3.57						
清单项目综合单价							16.78							

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.372	3.57		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.03029	3.77	0.11		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.27	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	4.57			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板 δ 1~15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6~7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5~32mm	m3	0.00028	90.34	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片 φ 100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03			
其他材料费				--	0.01	--	
材料费小计				--	4.42	--	

项目编码	031002002001	项目名称	设备支架	计量单位	Kg	工程量	99.7						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-384	设备支架制作 设备支架单件重量100kg以内	100kg	0.01	365.94	31.99	136.63	161.01	51.23	3.66	0.32	1.37	1.61	0.51

10-386	设备支架安装 设备支架单件重量100kg以内	100kg	0.01	245.03	11.8	16.77	107.81	34.3	2.45	0.12	0.17	1.08	0.34	
综合人工工日		小计							6.11	0.44	1.54	2.69	0.85	
0.0571工日		未计价材料费							3.51					
清单项目综合单价									15.14					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	钢材						kg	1.05	3.3401	3.51				
	精制带母镀锌螺栓M20×80以下						套	0.0382 8	4	0.15				
	钢丝刷子						把	0.0015 8	1.54					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0101 4	3.77	0.04				
	溶剂汽油						kg	0.0017 1	7.89	0.01				
	清油						kg	0.0019	13.72	0.03				
	无光调和漆						kg	0.0050 7	12.86	0.07				
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0065 5	12.86	0.08				
	松香水						kg	0.0015 8	4.72	0.01				
	破布						kg	0.0009 5	6	0.01				
	铁砂布2#						张	0.0158 4	0.86	0.01				
	锯条						根	0.0047 5	0.19					
	砂轮片φ350						片	0.0015 8	9.86	0.02				
	其他材料费								--	0.01	--			
材料费小计								--	3.95	--				

项目编码	031201003003	项目名称	金属结构刷油		计量单位	kg	工程量	185.81					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.4	2.74	7.86	9.42	3	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.33	2.37	7.86	8.95	2.85	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.33	0.82	7.86	8.95	2.85	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.33	0.73	7.86	8.95	2.85	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							0.81	0.07	0.32	0.36	0.12

0.0077工日	未计价材料费						0.48		
清单项目综合单价							2.16		
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	醇酸防锈漆C53-1			kg	0.0211	12.46	0.26		
	汽油			kg	0.0073	9.12	0.07		
	调和漆			kg	0.015	14.45	0.22		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	0.55	--	

项目编码	031201001002	项目名称	管道刷油		计量单位	m2	工程量	41.34					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-53	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.1	24.61	3.56		10.83	3.45	2.46	0.36		1.08	0.35
11-54	管道刷油 防锈漆 第二遍	10m2	0.1	24.61	3.19		10.83	3.45	2.46	0.32		1.08	0.35
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.0025 01	25.68	1		11.3	3.6	0.06			0.03	0.01
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.61	1		10.83	3.45	2.46	0.1		1.08	0.35
综合人工工日				小计					7.44	0.78		3.27	1.06
0.0696工日				未计价材料费					4.41				
清单项目综合单价							16.96						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	酚醛防锈漆			kg	0.243	12.46	3.03						
	汽油			kg	0.0852 75	9.12	0.78						
	调和漆			kg	0.0956 26	14.45	1.38						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	5.19	--					

项目编码	031202008003	项目名称	埋地管道防腐蚀		计量单位	m2	工程量	3.04					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-80	管道刷油 冷底子 第一遍	10m2	0.1	25.68	27.65		11.3	3.6	2.57	2.77		1.13	0.36
11-66	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m2	0.1	25.68	2.04		11.3	3.6	2.57	0.2		1.13	0.36

11-2161	防潮层、保护层 安装 玻璃布 管道	10m2	0.3	38.52	0.15		16.95	5.39	11.56	0.05		5.09	1.62
11-238	玻璃布、白布面 刷油 设备 沥青 漆 第一遍	10m2	0.1	79.18	3.68		34.84	11.09	7.92	0.37		3.48	1.11
11-239	玻璃布、白布面 刷油 设备 沥青 漆 第二遍	10m2	0.1	66.34	2.84		29.19	9.29	6.63	0.28		2.92	0.93
11-2165	防潮层、保护层 安装 塑料布 管道	10m2	0.1	38.52	0.15		16.95	5.39	3.85	0.02		1.7	0.54
综合人工工日		小计							35.1	3.69		15.45	4.92
0.328工日		未计价材料费							25.76				
清单项目综合单价									84.92				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	石油沥青10#						kg	0.111	4.72	0.52			
	动力苯						kg	0.451	4.43	2			
	木柴						kg	1.154	0.94	1.08			
	沥青漆						kg	1.129	13.95	15.75			
	玻璃丝布						m2	4.2	1.55	6.51			
	镀锌铁丝20#						kg	0.012	5.15	0.06			
	聚氯乙烯工业薄膜						m2	1.4	2.5	3.5			
	其他材料费								--	0.03	--		
	材料费小计								--	29.45	--		

项目编码	010101007006	项目名称	管沟土方		计量单位	m3	工程量	1.67					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	1	27.75			12.21	3.89	27.75			12.21	3.89
1-103	回填土 基(槽) 坑 松填	m3	1	17.76			7.81	2.49	17.76			7.81	2.49
综合人工工日		小计							45.51			20.02	6.38
0.41工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									71.91				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		--		

项目编码	030404017032	项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细													

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	188.32	37.93		82.86	26.36	188.32	37.93		82.86	26.36
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.2	18.19	14.44		8	2.55	21.83	17.33		9.6	3.06
综合人工工日		小计							210.15	55.26		92.46	29.42
1.964工日		未计价材料费							4655				
清单项目综合单价								5042.29					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	悬挂嵌入式配电箱1AE			只	1	4655	4655						
	破布			kg	0.22	6	1.32						
	铁砂布2#			张	2.2	0.86	1.89						
	无光调和漆			kg	0.03	12.86	0.39						
	钢垫板			kg	0.15	3.77	0.57						
	铜接线端子DT-10mm ²			个	2.03	2.43	4.93						
	酚醛磁漆			kg	0.01	12.86	0.13						
	裸铜线10mm ²			kg	0.23	56.42	12.98						
	塑料软管			kg	0.18	15.78	2.84						
	焊锡丝			kg	0.08	42.88	3.43						
	电力复合脂			kg	0.41	17.15	7.03						
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0.15	12.43	1.86						
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	2.1	1.1	2.31						
	塑料软管dn6			m	1.2	1.89	2.27						
	黄漆布带20mm×40m			卷	0.756	17.15	12.97						
	异型塑料管dn2.5~5			m	0.3	1.17	0.35						
其他材料费						--	-0.01	--					
材料费小计						--	4710.26	--					

项目编码	030404017033	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	188.32	37.93		82.86	26.36	188.32	37.93		82.86	26.36
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.6	18.19	14.44		8	2.55	10.91	8.66		4.8	1.53
综合人工工日		小计							199.23	46.59		87.66	27.89
1.862工日		未计价材料费							4800				
清单项目综合单价								5161.37					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱2AE、3AE、4AE	只	1	4800	4800		
	破布	kg	0.16	6	0.96		
	铁砂布2#	张	1.6	0.86	1.38		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.6	1.89	1.13		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.378	17.15	6.48		
	异型塑料管dn2.5~5	m	0.15	1.17	0.18		
其他材料费				--	-0.01	--	
材料费小计				--	4846.59	--	

项目编码	030404017034	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	188.32	37.93		82.86	26.36	188.32	37.93		82.86	26.36
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.5	18.19	14.44		8	2.55	27.29	21.66		12	3.83
综合人工工日		小计						215.61	59.59			94.86	30.19
2.015工日		未计价材料费										5500	
清单项目综合单价								5900.25					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	悬挂嵌入式配电箱1YJ	只	1	5500	5500								
	破布	kg	0.25	6	1.5								
	铁砂布2#	张	2.5	0.86	2.15								
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39								
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57								
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93								
酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13									

裸铜线10mm ²	kg	0.23	56.42	12.98		
塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
塑料软管dn6	m	1.5	1.89	2.84		
黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	17.15	16.21		
异型塑料管dn2.5~5	m	0.375	1.17	0.44		
其他材料费			--	-0.02	--	
材料费小计			--	5559.59	--	

项目编号	030411001015	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1122.28
------	--------------	------	----	------	---	-----	---------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	693.36	85.15	16.71	305.08	97.07	6.93	0.85	0.17	3.05	0.97
综合人工工日		小计							6.93	0.85	0.17	3.05	0.97
0.0648工日		未计价材料费							6.82				

清单项目综合单价

18.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		热镀锌钢管SC20	m	1.03	6.62	6.82		
	镀锌电线管接头 φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14			
	塑料护口(钢管用) dn20	个	0.1545	0.1	0.02			
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02			
	圆钢 φ5.5~9	kg	0.0073	3.42	0.02			
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03			
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0066	5.15	0.03			
	锯条	根	0.03	0.19	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12			
	溶剂汽油	kg	0.0024	7.89	0.02			
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11			
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12			
	中砂	t	0.0028 ₉₈	67.39	0.2			
	水	m ³	0.0005 ₄	4.57				
其他材料费					--	0.01	--	
材料费小计					--	7.67	--	

项目编码	030411001016	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	242.23						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	338.12	91.38		148.77	47.34	3.38	0.91		1.49	0.47
综合人工工日		小计						3.38	0.91		1.49	0.47	
0.0316工日		未计价材料费						3.36					
清单项目综合单价								9.61					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	紧定式镀锌电线管JDG20			m	1.03	3.26	3.36						
	紧定式直管接头φ20			个	0.1751	1.54	0.27						
	紧定式锁母φ20			个	0.1854	0.9	0.17						
	锯条			根	0.025	0.19							
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.0028	5.15	0.01						
	电力复合脂			kg	0.001	17.15	0.02						
	金刚石锯片φ114×1.8			片	0.0067	17.15	0.11						
	水泥32.5级			kg	0.4554	0.27	0.12						
	中砂			t	0.002898	67.39	0.2						
	水			m3	0.00054	4.57							
	其他材料费					--	0.01	--					
材料费小计					--	4.27	--						

项目编码	030411004011	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	3375.36						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	82.39	15.33		36.25	11.53	0.82	0.15		0.36	0.12
综合人工工日		小计						0.82	0.15		0.36	0.12	
0.0077工日		未计价材料费						2.54					
清单项目综合单价								3.99					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	绝缘导线WDZBN-BYJ-2.5			m	1.16	2.19	2.54						
	钢丝φ1.6			kg	0.0009	6	0.01						

	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.69	--	

项目编号	030411004012	项目名称	配线		计量单位	m	工程量	768.08					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	82.39	15.33		36.25	11.53	0.82	0.15		0.36	0.12
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.36	0.12
0.0077工日		未计价材料费							2.54				
清单项目综合单价								3.99					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	绝缘导线WDZN-BYJ-2.5				m	1.16	2.19	2.54					
	钢丝φ1.6				kg	0.0009	6	0.01					
	棉纱头				kg	0.002	5.57	0.01					
	焊锡				kg	0.002	36.87	0.07					
	焊锡膏瓶装50g				kg	0.0001	51.45	0.01					
	汽油				kg	0.005	9.12	0.05					
	塑料胶布带25mm×10m				卷	0.0025	3.14	0.01					
	其他材料费						--	-0.01	--				
	材料费小计						--	2.69	--				

项目编号	030411004013	项目名称	配线		计量单位	m	工程量	118.6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1510	线槽配线 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	82.39	2.74		36.25	11.53	0.82	0.03		0.36	0.12
综合人工工日		小计							0.82	0.03		0.36	0.12
0.0077工日		未计价材料费							2.23				
清单项目综合单价								3.56					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线WDZN-BYJ-2.5		m	1.02	2.19	2.23		
	镀锌铁丝13#~17#		kg	0.0006	5.15			
	标志牌塑料扁形		个	0.06	0.16	0.01		
	棉纱头		kg	0.0025	5.57	0.01		
	其他材料费				--	0.01	--	
	材料费小计				--	2.26	--	

项目编码	030412004001	项目名称	装饰灯		计量单位	套	工程量	48					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号] 171、172、173、174	10套	0.1	199.02	31.68		87.57	27.86	19.9	3.17		8.76	2.79
综合人工工日		小计						19.9	3.17		8.76	2.79	
0.186工日		未计价材料费						33					
清单项目综合单价							67.62						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	单向方向标志灯非集中控制型, A型, DC36V 1W, 持续型		套	1.01	32.67	33							
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2		m	0.509	1.65	0.84							
	铜接线端子DT-4mm2		个	1.015	1.29	1.31							
	瓷接头双路		个	1.03	0.24	0.25							
	塑料膨胀管 φ8×50		十个	0.408	0.86	0.35							
	自攻螺钉M4×40		十个	0.408	0.25	0.1							
	冲击钻头 φ6~12		根	0.102	2.57	0.26							
	其他材料费				--	0.06	--						
	材料费小计				--	36.17	--						

项目编码	030412004002	项目名称	装饰灯		计量单位	套	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号] 171、172、173、174	10套	0.1	199.02	31.68		87.57	27.86	19.9	3.17		8.76	2.79
综合人工工日		小计						19.9	3.17		8.76	2.79	
0.186工日		未计价材料费						42.9					

清单项目综合单价				77.52				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	单向方向标志灯(防水型)非集中控制型,A型,DC36V 1W,持续型IP67	套	1.01	42.47	42.89			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm ²	m	0.509	1.65	0.84			
	铜接线端子DT-4mm ²	个	1.015	1.29	1.31			
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25			
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35			
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1			
	冲击钻头φ6~12	根	0.102	2.57	0.26			
	其他材料费				--	0.07	--	
	材料费小计				--	46.07	--	

项目编码	030412004003	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	2							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号] 171、172、173、174	10套	0.1	199.02	31.68		87.57	27.86	19.9	3.17		8.76	2.79	
综合人工工日		小计						19.9	3.17				8.76	2.79
0.186工日		未计价材料费									41.33			
清单项目综合单价								75.95						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)							
	单面复合信息标志灯非集中控制型,A型,DC36V 1W,持续型	套	1.01	40.92	41.33									
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm ²	m	0.509	1.65	0.84									
	铜接线端子DT-4mm ²	个	1.015	1.29	1.31									
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25									
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35									
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1									
	冲击钻头φ6~12	根	0.102	2.57	0.26									
	其他材料费				--	0.06	--							
	材料费小计				--	44.5	--							

项目编码	030412004004	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号] 171、172、173、174	10套	0.1	199.02	31.68		87.57	27.86	19.9	3.17		8.76	2.79
综合人工工日		小计							19.9	3.17		8.76	2.79
0.186工日		未计价材料费							54.66				
清单项目综合单价									89.28				
材料费用细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	双面复合信息标志灯非集中控制型, A型, DC36V 1W, 持续型					套	1.01	54.12	54.66				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2					m	0.509	1.65	0.84				
	铜接线端子DT-4mm2					个	1.015	1.29	1.31				
	瓷接头双路					个	1.03	0.24	0.25				
	塑料膨胀管 φ8×50					十个	0.408	0.86	0.35				
	自攻螺钉M4×40					十个	0.408	0.25	0.1				
	冲击钻头 φ6~12					根	0.102	2.57	0.26				
	其他材料费							--	0.06		--		
	材料费小计							--	57.83		--		

项目编码	030412004005	项目名称	装饰灯		计量单位	套	工程量	6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号] 171、172、173、174	10套	0.1	199.02	31.68		87.57	27.86	19.9	3.17		8.76	2.79
综合人工工日		小计							19.9	3.17		8.76	2.79
0.186工日		未计价材料费							33				
清单项目综合单价									67.62				
材料费用细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	安全出口标志灯非集中控制型, A型, DC36V 1W, 持续型					套	1.01	32.67	33				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2					m	0.509	1.65	0.84				
	铜接线端子DT-4mm2					个	1.015	1.29	1.31				
	瓷接头双路					个	1.03	0.24	0.25				
	塑料膨胀管 φ8×50					十个	0.408	0.86	0.35				
	自攻螺钉M4×40					十个	0.408	0.25	0.1				
	冲击钻头 φ6~12					根	0.102	2.57	0.26				
	其他材料费							--	0.06		--		
	材料费小计							--	36.17		--		

项目编号	030412004006	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	7						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号] 171、172、173、174	10套	0.1	199.02	31.68		87.57	27.86	19.9	3.17		8.76	2.79
综合人工工日		小计						19.9	3.17		8.76	2.79	
0.186工日		未计价材料费						33					
清单项目综合单价								67.62					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	疏散出口标志灯非集中控制型, A型, DC36V 1W, 持续型			套	1.01	32.67	33						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm ²			m	0.509	1.65	0.84						
	铜接线端子DT-4mm ²			个	1.015	1.29	1.31						
	瓷接头双路			个	1.03	0.24	0.25						
	塑料膨胀管φ8×50			十个	0.408	0.86	0.35						
	自攻螺钉M4×40			十个	0.408	0.25	0.1						
	冲击钻头φ6~12			根	0.102	2.57	0.26						
	其他材料费					--	0.06	--					
材料费小计					--	36.17	--						

项目编号	030412004007	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号] 171、172、173、174	10套	0.1	199.02	31.68		87.57	27.86	19.9	3.17		8.76	2.79
综合人工工日		小计						19.9	3.17		8.76	2.79	
0.186工日		未计价材料费						41.33					
清单项目综合单价								75.95					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	楼层标志灯非集中控制型, A型, DC36V 1W, 持续型			套	1.01	40.92	41.33						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm ²			m	0.509	1.65	0.84						
	铜接线端子DT-4mm ²			个	1.015	1.29	1.31						
	瓷接头双路			个	1.03	0.24	0.25						
	塑料膨胀管φ8×50			十个	0.408	0.86	0.35						
	自攻螺钉M4×40			十个	0.408	0.25	0.1						
	冲击钻头φ6~12			根	0.102	2.57	0.26						

	其他材料费	--	0.06	--	
	材料费小计	--	44.5	--	

项目编号	030412004008	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	77						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1743	标志、诱导装饰灯具 吸顶式 [示意图号] 171、172、173、174	10套	0.1	199.02	40.76		87.57	27.86	19.9	4.08		8.76	2.79
综合人工工日		小计						19.9	4.08		8.76	2.79	
0.186工日		未计价材料费						62.1					
清单项目综合单价								97.63					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	消防应急照明灯具非集中控制型,A型,DC36V 9W			套	1.01	61.48	62.09						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2			m	0.509	1.65	0.84						
	铜接线端子DT-4mm2			个	1.015	1.29	1.31						
	瓷接头双路			个	1.03	0.24	0.25						
	膨胀螺栓M10			套	2.04	0.69	1.41						
	冲击钻头Φ6~12			根	0.051	2.57	0.13						
	其他材料费					--	0.15	--					
	材料费小计					--	66.18	--					

项目编号	030412004009	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号] 171、172、173、174	10套	0.1	199.02	31.68		87.57	27.86	19.9	3.17		8.76	2.79
综合人工工日		小计						19.9	3.17		8.76	2.79	
0.186工日		未计价材料费						77.62					
清单项目综合单价								112.24					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	消防应急照明灯具(防水型)非集中控制型,A型,DC36V 9W IP67			套	1.01	76.85	77.62						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2			m	0.509	1.65	0.84						
	铜接线端子DT-4mm2			个	1.015	1.29	1.31						
	瓷接头双路			个	1.03	0.24	0.25						

	塑料膨胀管 $\phi 8 \times 50$	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4 \times 40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头 $\phi 6 \sim 12$	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	80.79	--	

项目编号	030412004010	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	6
------	--------------	------	-----	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号] 171、172、173、174	10套	0.1	199.02	31.68		87.57	27.86	19.9	3.17		8.76	2.79
综合人工工日		小计							19.9	3.17		8.76	2.79
0.186工日		未计价材料费							48.01				
清单项目综合单价								82.63					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		消防应急照明灯具(防水型)非集中控制型,A型,DC36V 3W IP67			套	1.01	47.53	48.01	
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105 $^{\circ}$ C-2.5mm ²			m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm ²			个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路			个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管 $\phi 8 \times 50$			十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4 \times 40			十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头 $\phi 6 \sim 12$			根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费					--	0.06	--	
	材料费小计					--	51.18	--	

项目编号	030412004011	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	1
------	--------------	------	-----	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1798	荧光灯安装 成套型 吸顶式 双管	10套	0.1	223.63	15.03		98.4	31.31	22.36	1.5		9.84	3.13
综合人工工日		小计							22.36	1.5		9.84	3.13
0.209工日		未计价材料费							86.86				
清单项目综合单价								123.69					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防应急照明灯具2×28W-LED/T5管			套	1.01	86	86.86		
	伞形螺栓M6~8×150			套	2.04	0.34	0.69		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2			m	0.713	0.97	0.69		
	其他材料费					--	0.12	--	
	材料费小计					--	88.36	--	

项目编码	030411006003	项目名称	接线盒		计量单位	个	工程量	177					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.38	5.44		16.01	5.09	3.64	0.54		1.6	0.51
综合人工工日		小计							3.64	0.54		1.6	0.51
0.034工日		未计价材料费							1.87				
清单项目综合单价									8.16				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	接线盒钢制			只	1.02	1.83	1.87						
	塑料护口(钢管用)dn15			个	2.225	0.1	0.22						
	镀锌锁紧螺母M15~20×3			个	2.225	0.12	0.27						
	其他材料费					--	0.05	--					
	材料费小计					--	2.41	--					

项目编码	030411001017	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	26.74					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1140	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径15mm以内	100m	0.01	650.56	76.65	16.71	286.25	91.08	6.51	0.77	0.17	2.86	0.91
综合人工工日		小计							6.51	0.77	0.17	2.86	0.91
0.0608工日		未计价材料费							5.34				
清单项目综合单价									16.56				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	热镀锌钢管SC15			m	1.03	5.18	5.34						
	镀锌电线管接头Φ15×5			个	0.1648	0.51	0.08						
	塑料护口(钢管用)dn15			个	0.1545	0.1	0.02						
	镀锌锁紧螺母M15~20×3			个	0.1545	0.12	0.02						
	圆钢Φ5.5~9			kg	0.0073	3.42	0.02						

电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
锯条	根	0.03	0.19	0.01		
醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0075	12.86	0.1		
溶剂汽油	kg	0.002	7.89	0.02		
金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12		
中砂	t	0.0028 98	67.39	0.2		
水	m3	0.0005 4	4.57			
其他材料费			--	0.01	--	
材料费小计			--	6.11	--	

项目编码	030411004014	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	28.84						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm ² 以内	100m/束	0.01	68.48	14.5		30.13	9.59	0.68	0.15		0.3	0.1
综合人工工日		小计						0.68	0.15		0.3	0.1	
0.0064工日		未计价材料费						2.81					
清单项目综合单价								4.04					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	铜芯多股绝缘导线RVS-2×1.5			m	1.08	2.6	2.81						
	钢丝φ1.6			kg	0.0009	6	0.01						
	棉纱头			kg	0.0022	5.57	0.01						
	汽油			kg	0.0055	9.12	0.05						
	焊锡			kg	0.0011	36.87	0.04						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001	51.45	0.01						
	塑料粘胶带			盘	0.01	3.14	0.03						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	2.96	--					

项目编码	030904001001	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-162	点型探测器 总线制 可燃气体	个	1	36.38	8.25	0.12	16.01	5.09	36.38	8.25	0.12	16.01	5.09

综合人工工日	小计				36.38	8.25	0.12	16.01	5.09	
0.34工日	未计价材料费				520					
清单项目综合单价					585.85					
材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	可燃气体探测器-防爆型				个	1	520	520		
	丙烷				kg	1	4.55	4.55		
	热镀锌钢板 δ 2.5 Q235B				m2	0.01	87.01	0.87		
	白布				m	0.02	3.43	0.07		
	塑料膨胀管 φ6×50				十个	0.04	0.69	0.03		
	焊锡				kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g				kg	0.01	51.45	0.51		
	自攻螺钉M4×65				十个	0.3	0.27	0.08		
	汽油				kg	0.03	9.12	0.27		
	冲击钻头 φ6~8				根	0.02	1.72	0.03		
	胶合板2440×1220×6				m2	0.02	10.29	0.21		
	防火涂料A60-1				kg	0.05	16.29	0.81		
	901胶				kg	0.01	2.14	0.02		
	异型塑料管dn5				m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费						--		--	
材料费小计						--	528.25	--		

项目编码	030904001002	项目名称	点型探测器		计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-162	点型探测器 总线制 可燃气体	个	1	36.38	8.25	0.12	16.01	5.09	36.38	8.25	0.12	16.01	5.09	
综合人工工日		小计			36.38	8.25	0.12	16.01	5.09					
0.34工日		未计价材料费			280									
清单项目综合单价								345.85						
材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	有毒气体探测器-防爆型				个	1	280	280						
	丙烷				kg	1	4.55	4.55						
	热镀锌钢板 δ 2.5 Q235B				m2	0.01	87.01	0.87						
	白布				m	0.02	3.43	0.07						
	塑料膨胀管 φ6×50				十个	0.04	0.69	0.03						
	焊锡				kg	0.02	36.87	0.74						
	焊锡膏瓶装50g				kg	0.01	51.45	0.51						
自攻螺钉M4×65				十个	0.3	0.27	0.08							

汽油	kg	0.03	9.12	0.27		
冲击钻头 φ6~8	根	0.02	1.72	0.03		
胶合板2440×1220×6	m ²	0.02	10.29	0.21		
防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
901胶	kg	0.01	2.14	0.02		
异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
其他材料费			--	--		
材料费小计			--	288.25	--	

项目编码	030904001003	项目名称	点型探测器		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-161	点型探测器 总线制 火焰	个	1	72.76	4.85	0.42	32.01	10.19	72.76	4.85	0.42	32.01	10.19
综合人工工日		小计							72.76	4.85	0.42	32.01	10.19
0.68工日		未计价材料费							280				
清单项目综合单价								400.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	火焰气体探测器-防爆型				个	1	280	280					
	镀铬钢管DN10				m	0.08	3.73	0.3					
	热镀锌钢板 δ 2.5 Q235B				m ²	0.02	87.01	1.74					
	白布				m	0.02	3.43	0.07					
	塑料膨胀管 φ6×50				十个	0.04	0.69	0.03					
	焊锡				kg	0.02	36.87	0.74					
	焊锡膏瓶装50g				kg	0.01	51.45	0.51					
	自攻螺钉M4×65				十个	0.3	0.27	0.08					
	汽油				kg	0.03	9.12	0.27					
	冲击钻头 φ6~8				根	0.02	1.72	0.03					
	胶合板2440×1220×6				m ²	0.02	10.29	0.21					
	防火涂料A60-1				kg	0.05	16.29	0.81					
	异型塑料管dn5				m	0.05	1.17	0.06					
	其他材料费						--	--					
材料费小计						--	284.85	--					

项目编码	030904005002	项目名称	声光报警器		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-202	警报装置安装 声光报警	个	1	74.9	2.71	0.63	32.96	10.49	74.9	2.71	0.63	32.96	10.49
综合人工工日		小计							74.9	2.71	0.63	32.96	10.49
0.7工日		未计价材料费							42				
清单项目综合单价									163.69				
材料 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	声光报警器			个	1	42	42						
	自攻螺钉M4×30			十个	0.1	0.25	0.03						
	自攻螺钉M4×60			十个	0.3	0.26	0.08						
	冲击钻头φ6~8			根	0.1	1.72	0.17						
	防火涂料A60-1			kg	0.03	16.29	0.49						
	胶合板2440×1220×6			m ²	0.01	10.29	0.1						
	塑料膨胀管φ6×50			十个	0.3	0.69	0.21						
	白布			m	0.02	3.43	0.07						
	标志牌塑料扁形			个	1	0.16	0.16						
	焊锡			kg	0.02	36.87	0.74						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.01	51.45	0.51						
	汽油			kg	0.01	9.12	0.09						
	异型塑料管dn5			m	0.05	1.17	0.06						
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	44.71	--					

项目编码	030904009001	项目名称	区域报警控制箱		计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-172	报警控制器安装 总线制(壁挂式) 200点以下	台	1	985.47	46.04	104.31	433.61	137.97	985.47	46.04	104.31	433.61	137.97
综合人工工日		小计							985.47	46.04	104.31	433.61	137.97
9.21工日		未计价材料费							2850				
清单项目综合单价									4557.4				
材料 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	气体火焰报警控制器			台	1	2850	2850						
	白布			m	0.2	3.43	0.69						
	标志牌塑料扁形			个	1	0.16	0.16						
	焊锡			kg	0.22	36.87	8.11						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.06	51.45	3.09						
	汽油			kg	0.45	9.12	4.1						
冲击钻头φ10~20			根	0.13	6	0.78							

塑料线卡 φ 15以下	个	14	0.66	9.24		
镀锌滚花膨胀螺栓M10	套	4	0.69	2.76		
精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M10×80~120	套	4.1	3.39	13.9		
玻璃胶310g	支	0.2	12.86	2.57		
异型塑料管dn5	m	0.55	1.17	0.64		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	2896.04	--	

项目编码	030411001018	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	109.17						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径 25mm以内	100m	0.01	841.02	148.59	25.43	370.05	117.74	8.41	1.49	0.25	3.7	1.18
综合人工工日		小计						8.41	1.49	0.25	3.7	1.18	
0.0786工日		未计价材料费						9.87					
清单项目综合单价								24.9					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	热镀锌钢管SC25			m	1.03	9.58	9.87						
	镀锌电线管接头 φ 25×6			个	0.1648	1.23	0.2						
	塑料护口(钢管用) dn25			个	0.1545	0.25	0.04						
	镀锌锁紧螺母3×25			个	0.1545	0.24	0.04						
	圆钢 φ 5.5~9			kg	0.009	3.42	0.03						
	电焊条J422 φ 3.2			kg	0.009	3.77	0.03						
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.0066	5.15	0.03						
	锯条			根	0.02	0.19							
	醇酸防锈漆C53-1			kg	0.0128	12.86	0.16						
	溶剂汽油			kg	0.0032	7.89	0.03						
	沥青清漆			kg	0.0049	6	0.03						
	金刚石锯片 φ 114×1.8			片	0.008	17.15	0.14						
	水泥32.5级			kg	1.0373	0.27	0.28						
	中砂			t	0.0066 01	67.39	0.44						
	水			m3	0.0012 3	4.57	0.01						
其他材料费					--	0.03	--						
材料费小计					--	11.36	--						

项目编码	030411001019	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	86.4
------	--------------	------	----	------	---	-----	------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1081	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	493.27	142.81		217.04	69.06	4.93	1.43		2.17	0.69
综合人工工日		小计							4.93	1.43		2.17	0.69
0.0461工日		未计价材料费							4.36				
清单项目综合单价								13.58					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	紧定式镀锌电线管JDG25			m	1.03	4.23	4.36						
	紧定式直管接头φ25			个	0.1532	2.06	0.32						
	紧定式锁母φ25			个	0.1545	1.29	0.2						
	锯条			根	0.022	0.19							
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.003	5.15	0.02						
	电力复合脂			kg	0.0012	17.15	0.02						
	金刚石锯片φ114×1.8			片	0.008	17.15	0.14						
	水泥32.5级			kg	1.0373	0.27	0.28						
	中砂			t	0.0066 01	67.39	0.44						
	水			m3	0.0012 3	4.57	0.01						
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	5.79	--				

项目编码	030408002002	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	204.56						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	340.26	68		149.71	47.64	3.4	0.68		1.5	0.48
综合人工工日		小计							3.4	0.68		1.5	0.48
0.0318工日		未计价材料费							9.53				
清单项目综合单价								15.59					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	铜芯控制电缆WDZN-KYJY-4×2.5			m	1.015	9.39	9.53						
	自粘性塑料带20mm×20m			卷	0.0001	5.15							
	破布			kg	0.002	6	0.01						
	汽油			kg	0.003	9.12	0.03						
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.002	5.15	0.01						
镀锌电缆卡子2×35			个	0.234	1.46	0.34							

钢锯条	根	0.01	0.21			
标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
其他材料费			--	0.02	--	
材料费小计			--	10.21	--	

项目编码	030904003004	项目名称	按钮		计量单位	个	工程量	25					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	按钮安装	个	1	52.43	4.82	0.83	23.07	7.34	52.43	4.82	0.83	23.07	7.34
综合人工工日		小计							52.43	4.82	0.83	23.07	7.34
0.49工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								88.49					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	镀锌自攻螺钉M4~6×10~35				十个	0.32	0.59	0.19					
	白布				m	0.05	3.43	0.17					
	钻头φ3				根	0.02	1.2	0.02					
	塑料膨胀管φ6×50				十个	0.17	0.69	0.12					
	焊锡				kg	0.05	36.87	1.84					
	焊锡膏瓶装50g				kg	0.02	51.45	1.03					
	镀锌自攻螺钉M6×100				十个	0.04	0.48	0.02					
	汽油				kg	0.03	9.12	0.27					
	冲击钻头φ6~8				根	0.06	1.72	0.1					
	胶合板2440×1220×6				m ²	0.01	10.29	0.1					
	防火涂料A60-1				kg	0.05	16.29	0.81					
	异型塑料管dn5				m	0.13	1.17	0.15					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	4.82	--					

项目编码	030411001020	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	160.68					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	338.12	91.38		148.77	47.34	3.38	0.91		1.49	0.47
综合人工工日		小计							3.38	0.91		1.49	0.47
0.0316工日		未计价材料费							3.36				

清单项目综合单价				9.61				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	紧定式镀锌电线管JDG20	m	1.03	3.26	3.36			
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27			
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17			
	锯条	根	0.025	0.19				
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0028	5.15	0.01			
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02			
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11			
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12			
	中砂	t	0.0028 98	67.39	0.2			
	水	m3	0.0005 4	4.57				
	其他材料费				--	0.01	--	
	材料费小计				--	4.27	--	

项目编号	030411004015	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	179.08						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面 1.5mm ² 以内	100m/束	0.01	68.48	14.5		30.13	9.59	0.68	0.15		0.3	0.1
综合人工工日		小计						0.68	0.15		0.3	0.1	
0.0064工日		未计价材料费						3.07					
清单项目综合单价								4.3					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	铜芯多股绝缘导线WDZBN-RYJS-2×1.5	m	1.08	2.84	3.07								
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01								
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01								
	汽油	kg	0.0055	9.12	0.05								
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04								
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01								
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03								
	其他材料费				--		--						
	材料费小计				--	3.22	--						

项目编号	030904001004	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	64
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-158	点型探测器 总线制 感烟	个	1	36.38	3.7	0.22	16.01	5.09	36.38	3.7	0.22	16.01	5.09
综合人工工日		小计							36.38	3.7	0.22	16.01	5.09
0.34工日		未计价材料费							26.5				
清单项目综合单价								87.9					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	感烟探测器			个	1	26.5	26.5						
	白布			m	0.02	3.43	0.07						
	塑料膨胀管 φ6×50			十个	0.04	0.69	0.03						
	焊锡			kg	0.02	36.87	0.74						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.01	51.45	0.51						
	自攻螺钉M4×65			十个	0.3	0.27	0.08						
	汽油			kg	0.03	9.12	0.27						
	冲击钻头 φ6~8			根	0.02	1.72	0.03						
	胶合板2440×1220×6			m ²	0.02	10.29	0.21						
	防火涂料A60-1			kg	0.05	16.29	0.81						
	901胶			kg	0.01	2.14	0.02						
	热镀锌钢板 δ 2.5 Q235B			m ²	0.01	87.01	0.87						
	异型塑料管 dn5			m	0.05	1.17	0.06						
其他材料费					--		--						
材料费小计					--		30.2						

项目编码	030904003005	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	16						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	按钮安装	个	1	52.43	4.82	0.83	23.07	7.34	52.43	4.82	0.83	23.07	7.34
综合人工工日		小计							52.43	4.82	0.83	23.07	7.34
0.49工日		未计价材料费							23				
清单项目综合单价								111.49					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	挡烟垂壁按钮			个	1	23	23						
	镀锌自攻螺钉M4~6×10~35			十个	0.32	0.59	0.19						
	白布			m	0.05	3.43	0.17						
	钻头 φ3			根	0.02	1.2	0.02						
	塑料膨胀管 φ6×50			十个	0.17	0.69	0.12						
	焊锡			kg	0.05	36.87	1.84						

焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
镀锌自攻螺钉M6×100	十个	0.04	0.48	0.02		
汽油	kg	0.03	9.12	0.27		
冲击钻头φ6~8	根	0.06	1.72	0.1		
胶合板2440×1220×6	m ²	0.01	10.29	0.1		
防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
异型塑料管dn5	m	0.13	1.17	0.15		
其他材料费			--	--		
材料费小计			--	27.82	--	

项目编号	030904009002	项目名称	区域报警控制箱		计量单位	台	工程量	16					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-172	报警控制器安装总线制(壁挂式)200点以下	台	1	985.47	46.04	104.31	433.61	137.97	985.47	46.04	104.31	433.61	137.97
综合人工工日		小计							985.47	46.04	104.31	433.61	137.97
9.21工日		未计价材料费							1850				
清单项目综合单价								3557.4					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	挡烟垂壁区域报警控制箱				台	1	1850	1850					
	白布				m	0.2	3.43	0.69					
	标志牌塑料扁形				个	1	0.16	0.16					
	焊锡				kg	0.22	36.87	8.11					
	焊锡膏瓶装50g				kg	0.06	51.45	3.09					
	汽油				kg	0.45	9.12	4.1					
	冲击钻头φ10~20				根	0.13	6	0.78					
	塑料线卡φ15以下				个	14	0.66	9.24					
	镀锌滚花膨胀螺栓M10				套	4	0.69	2.76					
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M10×80~120				套	4.1	3.39	13.9					
	玻璃胶310g				支	0.2	12.86	2.57					
	异型塑料管dn5				m	0.55	1.17	0.64					
	其他材料费						--	--	--	--			
材料费小计						--	1896.04	--	--				

项目编号	030404017035	项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	297.46	32.11	63.52	130.88	41.64	297.46	32.11	63.52	130.88	41.64
4-456	槽钢安装	10m	0.24	169.06	33.03	12.41	74.39	23.67	40.57	7.93	2.98	17.85	5.68
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.1	18.19	14.44		8	2.55	20.01	15.88		8.8	2.81
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.61	14.44		10.83	3.45	12.31	7.22		5.42	1.73
综合人工工日		小计							370.35	63.14	66.5	162.95	51.86
3.4612工日		未计价材料费							5664.72				
清单项目综合单价									6379.52				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	落地式配电箱B1						只	1	5580	5580			
	破布						kg	0.26	6	1.56			
	铁砂布2#						张	2.6	0.86	2.24			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.3084	3.77	1.16			
	无光调和漆						kg	0.074	12.86	0.95			
	钢垫板						kg	0.3	3.77	1.13			
	酚醛磁漆						kg	0.02	12.86	0.26			
	塑料软管						kg	0.3	15.78	4.73			
	焊锡丝						kg	0.15	42.88	6.43			
	电力复合脂						kg	0.05	17.15	0.86			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.2	12.43	2.49			
	镀锌扁钢-25×4						kg	1.5	4.55	6.83			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	6.1	1.1	6.71			
	槽钢10#						m	2.52	33.62	84.72			
	圆钢φ5.5~9						kg	0.9864	3.42	3.37			
	钢锯条						根	0.96	0.21	0.2			
	钢板δ2.0~2.5 Q235						kg	0.24	3.57	0.86			
	镀锌扁钢-40×4						kg	0.5688	4.55	2.59			
	塑料软管dn6						m	1.6	1.89	3.02			
黄漆布带20mm×40m						卷	1.008	17.15	17.29				
异型塑料管dn2.5~5						m	0.4	1.17	0.47				
其他材料费								--	-0.01		--		
材料费小计								--	5727.86		--		

项目编码	030404017036	项目名称	配电箱			计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	297.46	32.11	63.52	130.88	41.64	297.46	32.11	63.52	130.88	41.64

4-456	槽钢安装	10m	0.24	169.06	33.03	12.41	74.39	23.67	40.57	7.93	2.98	17.85	5.68
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.6	18.19	14.44			8	2.55	29.1	23.1		4.08
综合人工工日		小计							367.13	63.14	66.5	161.53	51.4
3.4312工日		未计价材料费							6834.72				
清单项目综合单价									7544.42				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	落地式配电箱B2					只	1	6750	6750				
	破布					kg	0.26	6	1.56				
	铁砂布2#					张	2.6	0.86	2.24				
	电焊条J422 φ3.2					kg	0.3084	3.77	1.16				
	无光调和漆					kg	0.074	12.86	0.95				
	钢垫板					kg	0.3	3.77	1.13				
	酚醛磁漆					kg	0.02	12.86	0.26				
	塑料软管					kg	0.3	15.78	4.73				
	焊锡丝					kg	0.15	42.88	6.43				
	电力复合脂					kg	0.05	17.15	0.86				
	自粘橡胶带20mm×5m					卷	0.2	12.43	2.49				
	镀锌扁钢-25×4					kg	1.5	4.55	6.83				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫					套	6.1	1.1	6.71				
	槽钢10#					m	2.52	33.62	84.72				
	圆钢φ5.5~9					kg	0.9864	3.42	3.37				
	钢锯条					根	0.96	0.21	0.2				
	钢板δ2.0~2.5 Q235					kg	0.24	3.57	0.86				
	镀锌扁钢-40×4					kg	0.5688	4.55	2.59				
	塑料软管dn6					m	1.6	1.89	3.02				
黄漆布带20mm×40m					卷	1.008	17.15	17.29					
异型塑料管dn2.5~5					m	0.4	1.17	0.47					
其他材料费							--	-0.01	--				
材料费小计							--	6897.86	--				

项目编码	030404017037	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	188.32	37.93		82.86	26.36	188.32	37.93		82.86	26.36
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.7	18.19	14.44		8	2.55	30.92	24.55		13.6	4.34
综合人工工日		小计						219.24	62.48		96.46	30.7	

2.049工日		未计价材料费				2073.85			
清单项目综合单价						2482.73			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱BSB			只	1	2073.85	2073.85		
	破布			kg	0.27	6	1.62		
	铁砂布2#			张	2.7	0.86	2.32		
	无光调和漆			kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板			kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2			个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆			kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2			kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管			kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝			kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂			kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6			m	1.7	1.89	3.21		
	黄漆布带20mm×40m			卷	1.071	17.15	18.37		
	异型塑料管dn2.5~5			m	0.425	1.17	0.5		
	其他材料费					--	-0.01	--	
材料费小计					--	2136.33	--		

项目编码	030404017038	项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	188.32	37.93		82.86	26.36	188.32	37.93		82.86	26.36
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.4	18.19	14.44		8	2.55	7.28	5.78		3.2	1.02
综合人工工日		小计						195.6	43.71			86.06	27.38
1.828工日		未计价材料费										899	
清单项目综合单价						1251.75							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	悬挂嵌入式配电箱PF			只	1	899	899						
	破布			kg	0.14	6	0.84						
	铁砂布2#			张	1.4	0.86	1.2						
	无光调和漆			kg	0.03	12.86	0.39						
钢垫板			kg	0.15	3.77	0.57							

铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
塑料软管dn6	m	0.4	1.89	0.76		
黄漆布带20mm×40m	卷	0.252	17.15	4.32		
异型塑料管dn2.5~5	m	0.1	1.17	0.12		
其他材料费			--	--		
材料费小计			--	942.71	--	

项目编码	030404017039	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1								
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	188.32	37.93		82.86	26.36	188.32	37.93		82.86	26.36		
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.6	18.19	14.44		8	2.55	10.91	8.66		4.8	1.53		
综合人工工日		小计							199.23	46.59				87.66	27.89
1.862工日		未计价材料费												1865	
清单项目综合单价								2226.37							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	悬挂嵌入式配电箱BF-ACE			只	1	1865	1865								
	破布			kg	0.16	6	0.96								
	铁砂布2#			张	1.6	0.86	1.38								
	无光调和漆			kg	0.03	12.86	0.39								
	钢垫板			kg	0.15	3.77	0.57								
	铜接线端子DT-10mm2			个	2.03	2.43	4.93								
	酚醛磁漆			kg	0.01	12.86	0.13								
	裸铜线10mm2			kg	0.23	56.42	12.98								
	塑料软管			kg	0.18	15.78	2.84								
	焊锡丝			kg	0.08	42.88	3.43								
	电力复合脂			kg	0.41	17.15	7.03								
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0.15	12.43	1.86								
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	2.1	1.1	2.31								
塑料软管dn6			m	0.6	1.89	1.13									

	黄漆布带20mm×40m	卷	0.378	17.15	6.48		
	异型塑料管dn2.5~5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1911.59	--	

项目编码	030411003004	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	22.21
------	--------------	------	----	------	---	-----	-------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	260.01	64.39	7.99	114.4	36.4	26	6.44	0.8	11.44	3.64
综合人工工日		小计							26	6.44	0.8	11.44	3.64
0.243工日		未计价材料费							48.67				
清单项目综合单价								96.99					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	强电防火桥架200×100			m	1.005	48.43	48.67		
	汽油			kg	0.01	9.12	0.09		
	砂轮片φ100			片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400			片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆			kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头			kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm ²			m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm ²			个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30			套	1.05	0.58	0.61		
	电			kW·h	0.14	0.76	0.11		
	其他材料费					--	0.23	--	
	材料费小计					--	55.11	--	

项目编码	030413001002	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	20.56
------	--------------	------	-----	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	636.65	97.43	43.83	280.13	89.13	6.37	0.97	0.44	2.8	0.89
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	414.09	15.69	26.41	182.2	57.97	4.14	0.16	0.26	1.82	0.58
综合人工工日		小计							10.51	1.13	0.7	4.62	1.47
0.0982工日		未计价材料费							3.39				
清单项目综合单价								21.82					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	圆钢 φ10~14	kg	0.08	3.451	0.28		
	角钢	kg	0.75	3.181	2.39		
	扁钢-30×4~50×5	kg	0.22	3.2903	0.72		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0230 4	3.77	0.09		
	破布	kg	0.0028 8	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.4953 6	1.1	0.54		
	溶剂汽油	kg	0.0038 9	7.89	0.03		
	无光调和漆	kg	0.0115 2	12.86	0.15		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	12.86	0.19		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	松香水	kg	0.0036	4.72	0.02		
	清油	kg	0.0043 2	13.72	0.06		
	其他材料费				--		--
材料费小计				--	4.52	--	

项目编码	080807009011	项目名称	支架、吊架	计量单位	套	工程量	3							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00001	成品桥架抗震支架	套	1											
综合人工工日		小计												
工日		未计价材料费						218.15						
清单项目综合单价								218.15						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	成品桥架抗震支架KZQ-200-T			套	1	218.15	218.15							
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--	218.15	--						

项目编码	080807009012	项目名称	支架、吊架	计量单位	套	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00002	成品桥架抗震支架	套	1											
综合人工工日		小计												
工日		未计价材料费											299.88	
清单项目综合单价											299.88			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	成品桥架抗震支架KZQ-200-TL			套	1	299.88	299.88							
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--	299.88	--						

项目编号	030411001021	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	5.18										
清单综合单价组成明细																	
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润				
通4-补 17	镀锌钢管理地敷 设管径100mm以 内	100m	0.01	1546.1 5	281.17	59.82	680.31	216.46	15.46	2.81	0.6	6.8	2.16				
综合人工工日		小计											15.46	2.81	0.6	6.8	2.16
0.1445工日		未计价材料费											32.32				
清单项目综合单价											60.15						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)								
	热镀锌钢管SC80			m	1.03	31.38	32.32										
	精制带母镀锌螺栓M12×50			套	0.1152	1	0.12										
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.0097 9	3.77	0.04										
	镀锌铁丝16#			kg	0.0047 5	5.15	0.02										
	钢锯条			根	0.0324	0.21	0.01										
	醇酸防锈漆C53-1			kg	0.0325 4	12.86	0.42										
	溶剂汽油			kg	0.0081 4	7.89	0.06										
	镀锌锁紧螺母3×100			个	0.1124	2	0.22										
	裸铜线16mm2			m	0.0576	12.73	0.73										
	塑料护口(钢管用)dn100			个	0.1112 4	0.98	0.11										
	镀锌电线管接头φ100×10			个	0.1112 4	9.12	1.01										
	其他材料费					--	0.07	--									
	材料费小计					--	35.13	--									

项目编号	030411001022	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	8.02							
清单综合单价组成明细														

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1129	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径 15mm以内	100m	0.01	969.42	232.28	16.71	426.54	135.72	9.69	2.32	0.17	4.27	1.36
综合人工工日		小计							9.69	2.32	0.17	4.27	1.36
0.0906工日		未计价材料费							5.34				
清单项目综合单价								23.15					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	热镀锌钢管SC15			m	1.03	5.18	5.34						
	镀锌电线管接头 φ15×5			个	0.1648	0.51	0.08						
	镀锌锁紧螺母M15~20×3			个	0.1545	0.12	0.02						
	塑料护口(钢管用) dn15			个	0.1545	0.1	0.02						
	镀锌管卡DN15			个	1.236	1.1	1.36						
	自攻螺钉M4×65			十个	0.2496	0.27	0.07						
	圆钢 φ5.5~9			kg	0.0073	3.42	0.02						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.0069	3.77	0.03						
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.0066	5.15	0.03						
	锯条			根	0.03	0.19	0.01						
	醇酸防锈漆C53-1			kg	0.0186	12.86	0.24						
	溶剂汽油			kg	0.0046	7.89	0.04						
	厚漆			kg	0.0057	8.58	0.05						
	清油			kg	0.0026	13.72	0.04						
	塑料膨胀管 φ8×50			十个	0.252	0.86	0.22						
	冲击钻头 φ6~12			根	0.0166	2.57	0.04						
其他材料费						--	0.05	--					
材料费小计						--	7.66	--					

项目编码	030411001023	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	11.47						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1131	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径 25mm以内	100m	0.01	1185.56	248.38	25.43	521.65	165.98	11.86	2.48	0.25	5.22	1.66
综合人工工日		小计							11.86	2.48	0.25	5.22	1.66
0.1108工日		未计价材料费							9.87				
清单项目综合单价								31.34					

材料费用明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管SC25	m	1.03	9.58	9.87		
	镀锌电线管接头 φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	塑料护口(钢管用) dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌管卡DN25	个	0.8549	1.39	1.19		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.1726 ₄	0.27	0.05		
	圆钢 φ5.5~9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0297	12.86	0.38		
	溶剂汽油	kg	0.0074	7.89	0.06		
	厚漆	kg	0.0102	8.58	0.09		
	清油	kg	0.0042	13.72	0.06		
	塑料膨胀管 φ8×50	十个	0.1743	0.86	0.15		
	冲击钻头 φ6~12	根	0.0115	2.57	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0053	6	0.03		
	其他材料费				--	0.07	--
材料费小计				--	12.35	--	

项目编码	030411001024	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	91.67						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径 20mm以内	100m	0.01	693.36	85.15	16.71	305.08	97.07	6.93	0.85	0.17	3.05	0.97
综合人工工日		小计						6.93	0.85	0.17	3.05	0.97	
0.0648工日		未计价材料费						6.82					
清单项目综合单价								18.79					
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	热镀锌钢管SC20	m	1.03	6.62	6.82								
	镀锌电线管接头 φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14								
	塑料护口(钢管用) dn20	个	0.1545	0.1	0.02								
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02								
	圆钢 φ5.5~9	kg	0.0073	3.42	0.02								
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03								
镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0066	5.15	0.03									

锯条	根	0.03	0.19	0.01		
醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
溶剂汽油	kg	0.0024	7.89	0.02		
金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12		
中砂	t	0.0028 98	67.39	0.2		
水	m3	0.0005 4	4.57			
其他材料费			--	0.01	--	
材料费小计			--	7.67	--	

项目编码	030411001025	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	114.55					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径 25mm以内	100m	0.01	841.02	148.59	25.43	370.05	117.74	8.41	1.49	0.25	3.7	1.18
综合人工工日		小计							8.41	1.49	0.25	3.7	1.18
0.0786工日		未计价材料费							9.87				
清单项目综合单价								24.9					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	热镀锌钢管SC25				m	1.03	9.58	9.87					
	镀锌电线管接头 φ25×6				个	0.1648	1.23	0.2					
	塑料护口(钢管用) dn25				个	0.1545	0.25	0.04					
	镀锌锁紧螺母3×25				个	0.1545	0.24	0.04					
	圆钢 φ5.5~9				kg	0.009	3.42	0.03					
	电焊条J422 φ3.2				kg	0.009	3.77	0.03					
	镀锌铁丝13#~17#				kg	0.0066	5.15	0.03					
	锯条				根	0.02	0.19						
	醇酸防锈漆C53-1				kg	0.0128	12.86	0.16					
	溶剂汽油				kg	0.0032	7.89	0.03					
	沥青清漆				kg	0.0049	6	0.03					
	金刚石锯片 φ114×1.8				片	0.008	17.15	0.14					
	水泥32.5级				kg	1.0373	0.27	0.28					
	中砂				t	0.0066 01	67.39	0.44					
	水				m3	0.0012 3	4.57	0.01					
	其他材料费						--	0.03	--				
材料费小计						--	11.36	--					

项目编码	030408001008	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	33						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面 2.5mm ² 以下	100m	0.01	169.06	33.62	8.64	74.39	23.67	1.69	0.34	0.09	0.74	0.24
综合人工工日		小计						1.69	0.34	0.09	0.74	0.24	
0.0158工日		未计价材料费						9.46					
清单项目综合单价								12.56					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	铜芯电缆WDZN-YJE-4×2.5			m	1.01	9.37	9.46						
	汽油			kg	0.0075	9.12	0.07						
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.01778	5.15	0.09						
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.0309	1.46	0.05						
	标志牌			个	0.053	0.16	0.01						
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.00088	8.58	0.01						
	沥青绝缘漆			kg	0.0038	15.44	0.06						
	硬酯酸一级			kg	0.0001	10.29							
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫			套	0.0612	0.69	0.04						
	橡胶垫 δ 2			m ²	0.0009	14.58	0.01						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	9.8	--						

项目编码	030408001009	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	19.85						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面 2.5mm ² 以下	100m	0.01	169.06	33.62	8.64	74.39	23.67	1.69	0.34	0.09	0.74	0.24
综合人工工日		小计						1.69	0.34	0.09	0.74	0.24	
0.0158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.1					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	汽油			kg	0.0075	9.12	0.07						
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.01778	5.15	0.09						

镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
橡胶垫 δ 2	m2	0.0009	14.58	0.01		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	0.34	--	

项目编码	030408001010	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	16.46
------	--------------	------	------	------	---	-----	-------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-736	铜芯电力电缆敷 设一般五芯电 缆 电缆截面 2.5mm2以下	100m	0.01	220.42	43.66	11.51	96.98	30.86	2.2	0.44	0.12	0.97	0.31
综合人工工日		小计							2.2	0.44	0.12	0.97	0.31
0.0206工日		未计价材料费							12.16				

清单项目综合单价

16.2

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
		铜芯电缆WDZN-YJE-5×2.5		m	1.01	12.04	12.16	
	汽油		kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#~17#		kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35		个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌		个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%		kg	0.0011	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆		kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级		kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫		套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫 δ 2		m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	12.6	--	

项目编码	030408001011	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	15.63
------	--------------	------	------	------	---	-----	-------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-737	铜芯电力电缆敷 设一般五芯电 缆 电缆截面 4mm ² 以下	100m	0.01	265.36	43.66	11.51	116.76	37.15	2.65	0.44	0.12	1.17	0.37
综合人工工日		小计							2.65	0.44	0.12	1.17	0.37
0.0248工日		未计价材料费							18.75				
清单项目综合单价									23.5				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	铜芯电缆WDZN-YJE-5×4							m	1.01	18.56	18.75		
	汽油							kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#~17#							kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35							个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌							个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%							kg	0.0011	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆							kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级							kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫							套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫 δ 2							m ²	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费									--		--	
	材料费小计									--	19.19	--	

项目编号	030408001012	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	32.26						
清单综合单价组成明细														
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-727	铜芯电力电缆敷 设一般四芯电 缆 电缆截面 35mm ² 以下	100m	0.01	575.66	161.21	7.67	253.29	80.59	5.76	1.61	0.08	2.53	0.81	
综合人工工日		小计							5.76	1.61	0.08	2.53	0.81	
0.0538工日		未计价材料费							86.19					
清单项目综合单价									96.98					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	铜芯电缆WDZN-YJE-3×35							m	1.01	85.34	86.19			
	破布							kg	0.005	6	0.03			
	汽油							kg	0.0075	9.12	0.07			
	镀锌铁丝13#~17#							kg	0.0032	5.15	0.02			
	镀锌电缆卡子2×35							个	0.234	1.46	0.34			
	标志牌							个	0.06	0.16	0.01			
	封铅含铅65%含锡35%							kg	0.0102	8.58	0.09			
	沥青绝缘漆							kg	0.001	15.44	0.02			
	硬酯酸一级							kg	0.0005	10.29	0.01			

精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
橡胶垫 δ 2	m2	0.0007	14.58	0.01		
膨胀螺栓M10	套	0.162	0.69	0.11		
电缆吊挂3×50	套	0.0711	8.45	0.6		
合金钢钻头 φ 8mm~10mm	根	0.0016	6.86	0.01		
其他材料费			--	0.03	--	
材料费小计			--	87.8	--	

项目编码	030408001013	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	32.26						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-727	铜芯电力电缆敷 设一般四芯电 缆 电缆截面 35mm2以下	100m	0.01	575.66	161.21	7.67	253.29	80.59	5.76	1.61	0.08	2.53	0.81
综合人工工日		小计						5.76	1.61	0.08	2.53	0.81	
0.0538工日		未计价材料费						99.07					
清单项目综合单价								109.86					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	铜芯电缆WDZN-YJE-3×35+1×16			m	1.01	98.09	99.07		
	破布			kg	0.005	6	0.03		
	汽油			kg	0.0075	9.12	0.07		
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.0032	5.15	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.234	1.46	0.34		
	标志牌			个	0.06	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.0102	8.58	0.09		
	沥青绝缘漆			kg	0.001	15.44	0.02		
	硬酯酸一级			kg	0.0005	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫			套	0.306	0.86	0.26		
	橡胶垫 δ 2			m2	0.0007	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10			套	0.162	0.69	0.11		
	电缆吊挂3×50			套	0.0711	8.45	0.6		
	合金钢钻头 φ 8mm~10mm			根	0.0016	6.86	0.01		
	其他材料费					--	0.03	--	
材料费小计					--	100.68	--		

项目编码	030408006003	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	8
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价

					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面 35mm ² 以下	个	1	53.93	76.24			23.73	7.55	53.93	76.24		23.73	7.55
综合人工工日		小计							53.93	76.24		23.73	7.55	
0.504工日		未计价材料费												
清单项目综合单价										161.45				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	破布				kg	0.36	6	2.16						
	汽油				kg	0.36	9.12	3.28						
	镀锡裸铜绞线16mm ²				kg	0.24	58.91	14.14						
	固定卡子3×80				个	2.472	2.49	6.16						
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm ²				个	4.512	2.14	9.66						
	铜接线端子DT-25mm ²				个	1.224	4.23	5.18						
	塑料带20mm×40m				kg	0.168	2.14	0.36						
	塑料手套				副	2.52	3.43	8.64						
	焊锡丝				kg	0.06	42.88	2.57						
	焊锡膏瓶装50g				kg	0.012	51.45	0.62						
	电力复合脂				kg	0.036	17.15	0.62						
	自粘橡胶带20mm×5m				卷	0.72	12.43	8.95						
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫				套	10.8	1.1	11.88						
	其他材料费						--	2.02	--					
材料费小计						--	76.24	--						

项目编号	030408002003	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	7.2							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-800	一般电缆 电缆 6芯以下	100m	0.01	340.26	68		149.71	47.64	3.4	0.68		1.5	0.48	
综合人工工日		小计							3.4	0.68		1.5	0.48	
0.0318工日		未计价材料费							7.16					
清单项目综合单价										13.22				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	铜芯控制电缆KVV-5×1.5				m	1.015	7.05	7.16						
	自粘性塑料带20mm×20m				卷	0.0001	5.15							
	破布				kg	0.002	6	0.01						
	汽油				kg	0.003	9.12	0.03						
镀锌铁丝13#~17#				kg	0.002	5.15	0.01							

	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.84	--	

项目编号	030408002004	项目名称	控制电缆		计量单位	m	工程量	38.37					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆 6芯以下	100m	0.01	340.26	68		149.71	47.64	3.4	0.68		1.5	0.48
综合人工工日		小计							3.4	0.68		1.5	0.48
0.0318工日		未计价材料费							3.41				
清单项目综合单价								9.47					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	铜芯控制电缆WDZBN-KYJY-2×1.5			m	1.015	3.36	3.41						
	自粘性塑料带20mm×20m			卷	0.0001	5.15							
	破布			kg	0.002	6	0.01						
	汽油			kg	0.003	9.12	0.03						
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.002	5.15	0.01						
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.234	1.46	0.34						
	钢锯条			根	0.01	0.21							
	标志牌			个	0.06	0.16	0.01						
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫			套	0.306	0.86	0.26						
	其他材料费					--	0.02		--				
	材料费小计					--	4.09		--				

项目编号	030408002005	项目名称	控制电缆		计量单位	m	工程量	23.14					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆 6芯以下	100m	0.01	340.26	68		149.71	47.64	3.4	0.68		1.5	0.48
综合人工工日		小计							3.4	0.68		1.5	0.48
0.0318工日		未计价材料费							3.19				
清单项目综合单价								9.25					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯控制电缆WDZN-KYJE-2×1.5		m	1.015	3.14	3.19		
	自粘性塑料带20mm×20m		卷	0.0001	5.15			
	破布		kg	0.002	6	0.01		
	汽油		kg	0.003	9.12	0.03		
	镀锌铁丝13#~17#		kg	0.002	5.15	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35		个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条		根	0.01	0.21			
	标志牌		个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫		套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费					--	0.02	--
材料费小计					--	3.87	--	

项目编码	030408002006	项目名称	控制电缆		计量单位	m	工程量	2.87					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆 6芯以下	100m	0.01	340.26	68		149.71	47.64	3.4	0.68		1.5	0.48
综合人工工日		小计						3.4	0.68			1.5	0.48
0.0318工日		未计价材料费										5.97	
清单项目综合单价								12.03					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	铜芯控制电缆WDZN-KYJE-4×1.5		m	1.015	5.88	5.97							
	自粘性塑料带20mm×20m		卷	0.0001	5.15								
	破布		kg	0.002	6	0.01							
	汽油		kg	0.003	9.12	0.03							
	镀锌铁丝13#~17#		kg	0.002	5.15	0.01							
	镀锌电缆卡子2×35		个	0.234	1.46	0.34							
	钢锯条		根	0.01	0.21								
	标志牌		个	0.06	0.16	0.01							
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫		套	0.306	0.86	0.26							
	其他材料费					--	0.02	--					
材料费小计					--	6.65	--						

项目编码	030408002007	项目名称	控制电缆		计量单位	m	工程量	36.47					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-800	一般电缆 电缆 6芯以下	100m	0.01	340.26	68		149.71	47.64	3.4	0.68		1.5	0.48
综合人工工日		小计						3.4	0.68			1.5	0.48
0.0318工日		未计价材料费						5.97					
清单项目综合单价									12.03				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	铜芯控制电缆WDZN-KYJY-4×1.5					m	1.015	5.88	5.97				
	自粘性塑料带20mm×20m					卷	0.0001	5.15					
	破布					kg	0.002	6	0.01				
	汽油					kg	0.003	9.12	0.03				
	镀锌铁丝13#~17#					kg	0.002	5.15	0.01				
	镀锌电缆卡子2×35					个	0.234	1.46	0.34				
	钢锯条					根	0.01	0.21					
	标志牌					个	0.06	0.16	0.01				
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫					套	0.306	0.86	0.26				
	其他材料费							--	0.02	--			
	材料费小计							--	6.65	--			

项目编码	030408002008	项目名称	控制电缆		计量单位	m	工程量	11.82					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆 6芯以下	100m	0.01	340.26	68		149.71	47.64	3.4	0.68		1.5	0.48
综合人工工日		小计						3.4	0.68			1.5	0.48
0.0318工日		未计价材料费						9.53					
清单项目综合单价									15.59				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	铜芯控制电缆WDZN-KYJY-4×2.5					m	1.015	9.39	9.53				
	自粘性塑料带20mm×20m					卷	0.0001	5.15					
	破布					kg	0.002	6	0.01				
	汽油					kg	0.003	9.12	0.03				
	镀锌铁丝13#~17#					kg	0.002	5.15	0.01				
	镀锌电缆卡子2×35					个	0.234	1.46	0.34				
	钢锯条					根	0.01	0.21					
	标志牌					个	0.06	0.16	0.01				
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫					套	0.306	0.86	0.26				
	其他材料费							--	0.02	--			
	材料费小计							--	10.21	--			

项目编码	030411004016	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	16.76						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm ² 以内 铜芯	100m单线	0.01	82.39	15.33		36.25	11.53	0.82	0.15		0.36	0.12
综合人工工日		小计						0.82	0.15		0.36	0.12	
0.0077工日		未计价材料费						2.35					
清单项目综合单价								3.8					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	绝缘导线WDZ-BYJ-2.5			m	1.16	2.03	2.35						
	钢丝φ1.6			kg	0.0009	6	0.01						
	棉纱头			kg	0.002	5.57	0.01						
	焊锡			kg	0.002	36.87	0.07						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001	51.45	0.01						
	汽油			kg	0.005	9.12	0.05						
	塑料胶布带25mm×10m			卷	0.0025	3.14	0.01						
	其他材料费					--	-0.01	--					
材料费小计					--	2.5	--						

项目编码	030411004017	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	196.59						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm ² 以内 铜芯	100m单线	0.01	82.39	15.33		36.25	11.53	0.82	0.15		0.36	0.12
综合人工工日		小计						0.82	0.15		0.36	0.12	
0.0077工日		未计价材料费						2.54					
清单项目综合单价								3.99					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	绝缘导线WDZBN-BYJ-2.5			m	1.16	2.19	2.54						
	钢丝φ1.6			kg	0.0009	6	0.01						
	棉纱头			kg	0.002	5.57	0.01						
	焊锡			kg	0.002	36.87	0.07						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001	51.45	0.01						
	汽油			kg	0.005	9.12	0.05						

	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.69	--	

项目编码	030411004018	项目名称	配线		计量单位	m	工程量	113.62					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm ² 以内 铜芯	100m单线	0.01	82.39	15.33		36.25	11.53	0.82	0.15		0.36	0.12
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.36	0.12
0.0077工日		未计价材料费							2.54				
清单项目综合单价								3.99					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	绝缘导线WDZN-BYJ-2.5				m	1.16	2.19	2.54					
	钢丝φ1.6				kg	0.0009	6	0.01					
	棉纱头				kg	0.002	5.57	0.01					
	焊锡				kg	0.002	36.87	0.07					
	焊锡膏瓶装50g				kg	0.0001	51.45	0.01					
	汽油				kg	0.005	9.12	0.05					
	塑料胶布带25mm×10m				卷	0.0025	3.14	0.01					
	其他材料费						--	-0.01	--				
	材料费小计						--	2.69	--				

项目编码	030411004019	项目名称	配线		计量单位	m	工程量	13.38					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1510	线槽配线 导线截面2.5mm ² 以内	100m单线	0.01	82.39	2.74		36.25	11.53	0.82	0.03		0.36	0.12
综合人工工日		小计							0.82	0.03		0.36	0.12
0.0077工日		未计价材料费							2.23				
清单项目综合单价								3.56					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	绝缘导线WDZN-BYJ-2.5				m	1.02	2.19	2.23					
	镀锌铁丝13#~17#				kg	0.0006	5.15						
	标志牌塑料扁形				个	0.06	0.16	0.01					
	棉纱头				kg	0.0025	5.57	0.01					

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	2.26	--	

项目编码	030411004020	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	27.97						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1405	管内穿线 多芯软导管四芯以内 导线截面 2.5mm ² 以内	100m/束	0.01	82.39	19.56		36.25	11.53	0.82	0.2		0.36	0.12
综合人工工日		小计						0.82	0.2		0.36	0.12	
0.0077工日		未计价材料费						9.95					
清单项目综合单价								11.45					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	铜芯多股绝缘导线WDZN-RYJS-4×2.5			m	1.08	9.21	9.95						
	钢丝 φ1.6			kg	0.0009	6	0.01						
	棉纱头			kg	0.0024	5.57	0.01						
	汽油			kg	0.0066	9.12	0.06						
	焊锡			kg	0.0014	36.87	0.05						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0003	51.45	0.02						
	塑料粘胶带			盘	0.0158	3.14	0.05						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	10.15	--					

项目编码	030404034006	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	69.55	4.06		30.6	9.74	6.96	0.41		3.06	0.97
综合人工工日		小计						6.96	0.41		3.06	0.97	
0.065工日		未计价材料费						9.06					
清单项目综合单价								20.46					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	单联扳式暗开关(单控)			只	1.02	8.88	9.06						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm ²			m	0.305	0.97	0.3						
	自攻螺钉M4×40			十个	0.208	0.25	0.05						
	镀锌铁丝22#			kg	0.01	4.72	0.05						
	其他材料费					--	0.01	--					

	材料费小计	--	9.47	--	
--	-------	----	------	----	--

项目编码	030404034007	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.76	5.58		32.01	10.19	7.28	0.56		3.2	1.02
综合人工工日		小计						7.28	0.56		3.2	1.02	
0.068工日		未计价材料费						12					
清单项目综合单价								24.06					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	双联扳式暗开关(单控)			只	1.02	11.76	12						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2			m	0.458	0.97	0.44						
	自攻螺钉M4×40			十个	0.208	0.25	0.05						
	镀锌铁丝22#			kg	0.01	4.72	0.05						
	其他材料费					--	0.02	--					
	材料费小计					--	12.56	--					

项目编码	030904003006	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	按钮安装	个	1	52.43	4.82	0.83	23.07	7.34	52.43	4.82	0.83	23.07	7.34
综合人工工日		小计						52.43	4.82	0.83	23.07	7.34	
0.49工日		未计价材料费						26					
清单项目综合单价								114.49					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	消火栓按钮			个	1	26	26						
	镀锌自攻螺钉M4~6×10~35			十个	0.32	0.59	0.19						
	白布			m	0.05	3.43	0.17						
	钻头φ3			根	0.02	1.2	0.02						
	塑料膨胀管φ6×50			十个	0.17	0.69	0.12						
	焊锡			kg	0.05	36.87	1.84						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.02	51.45	1.03						
	镀锌自攻螺钉M6×100			十个	0.04	0.48	0.02						
	汽油			kg	0.03	9.12	0.27						
	冲击钻头φ6~8			根	0.06	1.72	0.1						
	胶合板2440×1220×6			m2	0.01	10.29	0.1						

	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	异型塑料管dn5	m	0.13	1.17	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30.82	--	

项目编码	030412001004	项目名称	普通灯具		计量单位	套	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1559	半圆球吸顶灯 灯罩直径 350mm以内	10套	0.1	176.55	19.2		77.68	24.72	17.66	1.92		7.77	2.47
综合人工工日		小计							17.66	1.92		7.77	2.47
0.165工日		未计价材料费							86.38				
清单项目综合单价									116.2				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	LED人体雷达感应吸顶灯20W				套	1.01	85.52	86.38					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm ²				m	0.713	0.97	0.69					
	伞形螺栓M6~8×150				套	2.04	0.34	0.69					
	自攻螺钉M4×40				十个	0.416	0.25	0.1					
	其他材料费						--	0.44	--				
	材料费小计						--	88.3	--				

项目编码	030412004012	项目名称	装饰灯		计量单位	套	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰 灯具 墙壁式 [示意图号] 171、172、 173、174	10套	0.1	199.02	31.68		87.57	27.86	19.9	3.17		8.76	2.79
综合人工工日		小计							19.9	3.17		8.76	2.79
0.186工日		未计价材料费							33				
清单项目综合单价									67.62				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	单向方向标志灯非集中控制型, A型, DC36V 1W, 持续型				套	1.01	32.67	33					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm ²				m	0.509	1.65	0.84					
	铜接线端子DT-4mm ²				个	1.015	1.29	1.31					
	瓷接头双路				个	1.03	0.24	0.25					
	塑料膨胀管 φ8×50				十个	0.408	0.86	0.35					

	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头 φ6~12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	36.17	--	

项目编号	030412004013	项目名称	装饰灯		计量单位	套	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号] 171、172、173、174	10套	0.1	199.02	31.68		87.57	27.86	19.9	3.17		8.76	2.79
综合人工工日		小计							19.9	3.17		8.76	2.79
0.186工日		未计价材料费											33
清单项目综合单价									67.62				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	疏散出口标志灯非集中控制型, A型, DC36V 1W, 持续型				套	1.01	32.67	33					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2				m	0.509	1.65	0.84					
	铜接线端子DT-4mm2				个	1.015	1.29	1.31					
	瓷接头双路				个	1.03	0.24	0.25					
	塑料膨胀管 φ8×50				十个	0.408	0.86	0.35					
	自攻螺钉M4×40				十个	0.408	0.25	0.1					
	冲击钻头 φ6~12				根	0.102	2.57	0.26					
	其他材料费						--	0.06	--				
	材料费小计						--	36.17	--				

项目编号	030412004014	项目名称	装饰灯		计量单位	套	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号] 171、172、173、174	10套	0.1	199.02	31.68		87.57	27.86	19.9	3.17		8.76	2.79
综合人工工日		小计							19.9	3.17		8.76	2.79
0.186工日		未计价材料费											41.33
清单项目综合单价									75.95				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	楼层标志灯非集中控制型, A型, DC36V 1W, 持续型				套	1.01	40.92	41.33					

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm ²	m	0.509	1.65	0.84		
铜接线端子DT-4mm ²	个	1.015	1.29	1.31		
瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
冲击钻头φ6~12	根	0.102	2.57	0.26		
其他材料费			--	0.06	--	
材料费小计			--	44.5	--	

项目编码	030412004015	项目名称	装饰灯		计量单位	套	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号] 171、172、173、174	10套	0.1	199.02	31.68		87.57	27.86	19.9	3.17		8.76	2.79
综合人工工日		小计							19.9	3.17		8.76	2.79
0.186工日		未计价材料费							38.25				
清单项目综合单价								72.87					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	消防应急照明灯具非集中控制型, A型, DC36V 3W				套	1.01	37.87	38.25					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm ²				m	0.509	1.65	0.84					
	铜接线端子DT-4mm ²				个	1.015	1.29	1.31					
	瓷接头双路				个	1.03	0.24	0.25					
	塑料膨胀管φ8×50				十个	0.408	0.86	0.35					
	自攻螺钉M4×40				十个	0.408	0.25	0.1					
	冲击钻头φ6~12				根	0.102	2.57	0.26					
	其他材料费						--	0.06	--				
	材料费小计						--	41.42	--				

项目编码	030412004016	项目名称	装饰灯		计量单位	套	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号] 171、172、173、174	10套	0.1	199.02	31.68		87.57	27.86	19.9	3.17		8.76	2.79
综合人工工日		小计							19.9	3.17		8.76	2.79
0.186工日		未计价材料费							50.5				

清单项目综合单价				85.12				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	消防应急照明灯具-壁灯	套	1.01	50	50.5			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84			
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31			
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25			
	塑料膨胀管 φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35			
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1			
	冲击钻头 φ6~12	根	0.102	2.57	0.26			
	其他材料费				--	0.06	--	
	材料费小计				--	53.67	--	

项目编码	030412004017	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号] 171、172、173、174	10套	0.1	199.02	31.68		87.57	27.86	19.9	3.17		8.76	2.79
综合人工工日		小计						19.9	3.17		8.76	2.79	
0.186工日		未计价材料费						86.86					
清单项目综合单价								121.48					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	消防应急照明灯具2×28W-LED/T5管	套	1.01	86	86.86								
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84								
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31								
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25								
	塑料膨胀管 φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35								
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1								
	冲击钻头 φ6~12	根	0.102	2.57	0.26								
	其他材料费				--	0.06	--						
	材料费小计				--	90.03	--						

项目编码	030411006004	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	13						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.38	5.44		16.01	5.09	3.64	0.54		1.6	0.51

综合人工工日	小计				3.64	0.54		1.6	0.51
0.034工日	未计价材料费				1.87				
清单项目综合单价					8.16				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	接线盒钢制			只	1.02	1.83	1.87		
	塑料护口(钢管用)dn15			个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15~20×3			个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费					--	0.05	--	
材料费小计					--	2.41	--		

项目编码	030411006005	项目名称	接线盒		计量单位	个	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.59	2.52		17.42	5.54	3.96	0.25		1.74	0.55
综合人工工日		小计						3.96	0.25			1.74	0.55
0.037工日		未计价材料费		1.87									
清单项目综合单价								8.37					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	接线盒钢制			只	1.02	1.83	1.87						
	塑料护口(钢管用)dn15			个	1.03	0.1	0.1						
	镀锌锁紧螺母M15~20×3			个	1.03	0.12	0.12						
	其他材料费					--	0.03	--					
材料费小计					--	2.12	--						

项目编码	080806008001	项目名称	电动机检查接线		计量单位	台	工程量	5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-537*0.2	交流异步电机检查接线 功率3kW以下	台	1	22.04	5	3.24	9.7	3.09	22.04	5	3.24	9.7	3.09
综合人工工日		小计						22.04	5	3.24	9.7	3.09	
0.206工日		未计价材料费		11.9									
清单项目综合单价								54.97					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	金属软管活接头φ25			套	2.04	3.19	6.51						
	金属软管φ25			m	1.25	4.31	5.39						

电	kW·h	0.4	0.76	0.3	
电焊条J422 φ3.2	kg	0.008	3.77	0.03	
汽油	kg	0.024	9.12	0.22	
焊锡丝	kg	0.016	42.88	0.69	
焊锡膏瓶装50g	kg	0.004	51.45	0.21	
电力复合脂	kg	0.004	17.15	0.07	
自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.06	12.43	0.75	
镀锌扁钢-25×4	kg	0.3	4.55	1.37	
黄腊带20mm×10m	卷	0.16	7.86	1.26	
其他材料费			--	0.1	--
材料费小计			--	16.9	--

项目编码	080806008002	项目名称	电动机检查接线		计量单位	台	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-540*0.2	交流异步电机检查接线 功率100kW以下	台	1	104.86	16.15	4.66	46.14	14.68	104.86	16.15	4.66	46.14	14.68
综合人工工日		小计							104.86	16.15	4.66	46.14	14.68
0.98工日		未计价材料费							30.35				
清单项目综合单价								216.84					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	金属软管活接头 φ50				套	2.04	7.28	14.85					
	金属软管 φ50				m	1.25	12.4	15.5					
	电				kW·h	6	0.76	4.56					
	电焊条J422 φ3.2				kg	0.02	3.77	0.08					
	汽油				kg	0.12	9.12	1.09					
	焊锡丝				kg	0.04	42.88	1.72					
	焊锡膏瓶装50g				kg	0.008	51.45	0.41					
	电力复合脂				kg	0.012	17.15	0.21					
	自粘橡胶带20mm×5m				卷	0.2	12.43	2.49					
	镀锌扁钢-25×4				kg	0.48	4.55	2.18					
	黄腊带20mm×10m				卷	0.4	7.86	3.14					
	其他材料费						--	0.27	--				
材料费小计						--	46.5	--					

项目编码	031002003036	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	3	
清单综合单价组成明细								

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	330.63	104.24	18.49	145.48	46.29	33.06	10.42	1.85	14.55	4.63
综合人工工日		小计							33.06	10.42	1.85	14.55	4.63
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								64.51					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	焊接钢管DN40			m	0.305	15.86	4.84						
	石棉绒			kg	0.171	2.4	0.41						
	油浸麻丝			kg	0.082	8.4	0.69						
	水泥32.5级			kg	0.41	0.27	0.11						
	钢板 δ 3.0 Q235			kg	0.4	3.57	1.43						
	氧气			m3	0.257	2.83	0.73						
	乙炔气			kg	0.1117	15.44	1.72						
	电焊条			kg	0.1	4.97	0.5						
	其他材料费					--	-0.01	--					
材料费小计					--	10.42	--						

项目编码	031002003037	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	518.95	262.05	18.49	228.34	72.65	51.9	26.21	1.85	22.83	7.27	
综合人工工日		小计							51.9	26.21	1.85	22.83	7.27	
0.485工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								110.06						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	焊接钢管DN125			m	0.305	61.7	18.82							
	石棉绒			kg	0.427	2.4	1.02							
	油浸麻丝			kg	0.204	8.4	1.71							
	水泥32.5级			kg	1	0.27	0.27							
	钢板 δ 3.0 Q235			kg	0.4	3.57	1.43							
	氧气			m3	0.257	2.83	0.73							
	乙炔气			kg	0.1117	15.44	1.72							
	电焊条			kg	0.1	4.97	0.5							
	其他材料费					--	0.01	--						
材料费小计					--	26.21	--							

项目编号	030408008003	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-889	防火堵洞 保护管	处	1	8.56	1.81		3.77	1.2	8.56	1.81		3.77	1.2
综合人工工日		小计						8.56	1.81		3.77	1.2	
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								15.34					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	破布			kg	0.1	6	0.6						
	汽油			kg	0.1	9.12	0.91						
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.05	5.15	0.26						
	其他材料费					--	0.04	--					
	材料费小计					--	1.81	--					

项目编号	030409002004	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	0.83						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷 设	10m	0.1	124.12	17.01	5.3	54.61	17.38	12.41	1.7	0.53	5.46	1.74
综合人工工日		小计						12.41	1.7	0.53	5.46	1.74	
0.116工日		未计价材料费						5.69					
清单项目综合单价								27.53					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	热镀锌扁钢-40×4			m	1.05	5.42	5.69						
	棉纱头			kg	0.001	5.57	0.01						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.021	3.77	0.08						
	无光调和漆			kg	0.02	12.86	0.26						
	钢锯条			根	0.1	0.21	0.02						
	镀锌扁钢-60×6			kg	0.071	4.55	0.32						
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫			套	0.1	2.32	0.23						
	钢管保护管 φ40×400			根	0.1	7.55	0.76						
	其他材料费					--	0.02	--					
材料费小计					--	7.39	--						

项目编号	030409008004	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	1
------	--------------	------	------------	------	------	-----	---

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	等电位端子箱、测试板、总等电位联结端子箱	个	1	150.87	40.08	6.24	66.38	21.12	150.87	40.08	6.24	66.38	21.12
综合人工工日		小计							150.87	40.08	6.24	66.38	21.12
1.41工日		未计价材料费							65				
清单项目综合单价								349.69					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	总等电位联结端子箱MEB			个	1	65	65						
	钢锯条			根	1	0.21	0.21						
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm ²			m	1.5	11.51	17.27						
	破布			kg	0.2	6	1.2						
	铁砂布2#			张	0.5	0.86	0.43						
	镀锌半圆头螺钉M10×100			十个	0.41	0.34	0.14						
	角钢			kg	2	3.4	6.8						
	镀锌扁钢-25×4			kg	1.5	4.55	6.83						
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	4.1	1.1	4.51						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.5	3.77	1.89						
	其他材料费						0.8						
材料费小计						105.08							

项目编码	010101007007	项目名称	管沟土方	计量单位	m ³	工程量	1.04						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m ³	1	27.75			12.21	3.89	27.75			12.21	3.89
1-103	回填土 基(槽)坑 松填	m ³	1	17.76			7.81	2.49	17.76			7.81	2.49
综合人工工日		小计							45.51			20.02	6.38
0.41工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								71.91					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费												
	材料费小计												

项目编码	010803002001	项目名称	挡烟垂壁	计量单位	m ²	工程量	92.39
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-24	挡烟垂壁	10m2	0.1	670.84	890.75	13.79	295.17	93.92	67.08	89.08	1.38	29.52	9.39
16-29	电动卷帘门附件安装 电动装置	套	0.1731 79	224.44	1573.5 6	5.13	98.75	31.42	38.87	272.51	0.89	17.1	5.44
综合人工工日		小计							105.95	361.59	2.27	46.62	14.83
0.8545工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								531.26					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	无机纤维织物				m2	1.01	85	85.85					
	电焊条J422				kg	0.0683 18	4.97	0.34					
	膨胀螺栓M12×110				套	2.1	0.86	1.81					
	卷帘门电动装置300kg提升力				套	0.1749 11	1543.5 9	269.99					
	膨胀螺栓M8×80				套	1.3854 32	0.51	0.71					
	其他材料费						--	2.89	--				
	材料费小计						--	361.59	--				

项目编码	010807001001	项目名称	排烟窗开窗器	计量单位	付	工程量	180	清单综合单价组成明细						
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
16-321	铝合金窗五金配件 推拉窗 双扇	付	1		106.47					106.47				
综合人工工日		小计							106.47					
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								106.47						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	手动链条式开窗器				把	1	106.47	106.47						
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--	106.47	--					

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1	清单综合单价组成明细					
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-F1	第十册 脚手架搭拆费,取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	902.48	2707.39		360.99	126.35	902.48	2707.39		360.99	126.35
5-F1	第五册 脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	2.14	6.39		0.86	0.3	2.14	6.39		0.86	0.3
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1~11-50) 脚手架搭拆费,取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1.36	4.08		0.54	0.19	1.36	4.08		0.54	0.19
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51~11-329) 脚手架搭拆费,取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	39.08	117.12		15.63	5.47	39.08	117.12		15.63	5.47
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169~11-2327) 脚手架搭拆费,取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	21.59	64.73		8.64	3.02	21.59	64.73		8.64	3.02
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1~4-966) 脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	627.71	1883.21		251.08	87.88	627.71	1883.21		251.08	87.88
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051~4-9999) 脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1134.05	3402.2		453.62	158.77	1134.05	3402.2		453.62	158.77
9-F1	第九册 脚手架搭拆费,取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	417.88	1253.68		167.15	58.5	417.88	1253.68		167.15	58.5
7-F1	第七册 脚手架搭拆费,取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	83.11	249.3		33.24	11.64	83.11	249.3		33.24	11.64
8-F1	第八册 脚手架搭拆费,取人工费的7%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	55.04	165.09		22.02	7.71	55.04	165.09		22.02	7.71
6-F1	第六册 脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	4.2	12.6		1.68	0.59	4.2	12.6		1.68	0.59
综合人工工日		小计							3288.64	9865.79		1315.45	460.42

工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					14930.3				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费					--	9865.79	--	
	材料费小计					--	9865.79	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-实验楼安装工程(006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			26360.99			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	23123.68			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	3237.31			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	16957.36			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	462.47			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	1233.26			
合计					45014.08			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-实验楼安装工程(006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-实验楼安装工程(006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-实验楼安装工程(006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-实验楼安装工程(006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-实验楼安装工程(006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-实验楼安装工程(006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	44741.91		44741.91
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1586592.65	2.4	38078.22
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1586592.65	0.42	6663.69
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1586592.65		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1924625.35	9	173216.28
合计					217958.19

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-实验楼安装工程(006)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-教学楼安装工程(007)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	937398.15	
1.1	人工费	194311.26	
1.2	材料费	628434.64	
1.3	施工机具使用费	7337.88	
1.4	企业管理费	80078.31	
1.5	利润	27236.06	
2	措施项目费	32222.43	
2.1	单价措施项目费	8344.21	
2.2	总价措施项目费	23878.22	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	13983.48	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	23733.84	
5	税金	89401.9	
6	工程造价	1082756.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-教学楼安装工程(007)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给排水						
1	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：废水、污水 3、材质、规格：硬聚氯乙烯低噪声实壁管 De50 4、连接形式：承插粘接(含管件) 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和验收规范要求	m	295.2	33.16	9788.83	
2	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：废水、污水 3、材质、规格：硬聚氯乙烯低噪声实壁管 De75 4、连接形式：承插粘接(含管件) 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和验收规范要求	m	214.25	48.84	10463.97	
3	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：废水、污水 3、材质、规格：硬聚氯乙烯低噪声实壁管 De110 4、连接形式：承插粘接(含管件) 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和验收规范要求	m	179.01	63.98	11453.06	
4	031001003001	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304薄壁不锈钢管 DN25 4、连接形式：卡压或环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：满足设计和验收规范要求	m	5.5	62.46	343.53	
5	031001003002	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304薄壁不锈钢管 DN50 4、连接形式：卡压或环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：满足设计和验收规范要求	m	5.42	121.65	659.34	
6	031001003003	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：304薄壁不锈钢管 DN65 4、连接形式：卡压或环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：满足设计和验收规范要求	m	24.71	164.43	4063.07	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR(S4)管 公称压力均为1.00MPa DN15 4、连接形式：热熔管件连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和验收规范要求	m	430.65	23.55	10141.81	
8	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR(S4)管 公称压力均为1.00MPa DN20 4、连接形式：热熔管件连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和验收规范要求	m	64.44	25.7	1656.11	
9	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR(S4)管 公称压力均为1.00MPa DN25 4、连接形式：热熔管件连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和验收规范要求	m	67.22	32.42	2179.27	
10	031001006007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR(S4)管 公称压力均为1.00MPa DN32 4、连接形式：热熔管件连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和验收规范要求	m	21.15	36.19	765.42	
11	031001006008	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR(S4)管 公称压力均为1.00MPa DN40 4、连接形式：热熔管件连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和验收规范要求	m	18.28	49.59	906.51	
12	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR(S4)管 公称压力均为1.00MPa DN50 4、连接形式：热熔管件连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和验收规范要求	m	22.77	65.78	1497.81	
13	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：304不锈钢 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	1	93.03	93.03	
14	031003001002	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：304不锈钢 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	1	95.06	95.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	031003001003	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：304不锈钢 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	1	117.47	117.47	
16	031003001004	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、材质：304不锈钢 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹连接	个	4	1378.3	5513.2	
17	031003001005	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、材质：304不锈钢 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：螺纹连接	个	1	1875.81	1875.81	
18	031003001006	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：304不锈钢 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：螺纹连接	个	1	1544.88	1544.88	
19	031003005001	塑料阀门	1、规格：PPR截止阀DN15 2、连接形式：热熔连接	个	3	40.65	121.95	
20	031003005002	塑料阀门	1、规格：PPR截止阀DN20 2、连接形式：热熔连接	个	1	51.59	51.59	
21	031003001007	螺纹阀门	1、类型：Y型过滤器 2、材质：304不锈钢 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：螺纹连接	个	1	406.54	406.54	
22	031003013001	水表	1、型号、规格：远传式水表 DN65 2、连接形式：法兰连接	组(个)	1	861.47	861.47	
23	031004014001	给、排水附(配件)	1、材质：UPVC 2、型号、规格：直通式地漏 DN50	个(组)	22	35.95	790.9	
24	031004014002	给、排水附(配件)	1、材质：UPVC 2、型号、规格：地面清扫口 DN75	个(组)	6	24.35	146.1	
25	031004014003	给、排水附(配件)	1、材质：UPVC 2、型号、规格：地面清扫口 DN100	个(组)	6	26.72	160.32	
26	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装,不燃材料填充 2、规格：DN100 3、填料材质：满足施工验收规范	个	3	86.24	258.72	
27	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装,不燃材料填充 2、规格：DN150 3、填料材质：满足施工验收规范	个	3	111.39	334.17	
28	031002003003	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装,不燃材料填充 2、规格：DN80 3、填料材质：满足施工验收规范	个	9	43.79	394.11	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	031002003004	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装，不燃材料填充 2、规格：DN100 3、填料材质：满足施工验收规范	个	15	58.46	876.9	
30	031002003005	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装，不燃材料填充 2、规格：DN150 3、填料材质：满足施工验收规范	个	9	83.44	750.96	
31	031004003001	洗脸盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：台下式洗脸盆 3、组装形式：感应式台盆龙头 4、附件名称、数量：进水角阀、软管及全套下水器。	组	37	712.71	26370.27	
32	031004004001	洗涤盆	1、材质：304不锈钢 2、类型、规格：定制拖把池带不锈钢支架、1200[L]x550[H]x600[B]、 $\delta=1.2\text{mm}$ 3、组装形式：单冷加长水龙头2个 4、附件名称、数量：DN50不锈钢排水栓1个	组	4	1165.89	4663.56	
33	031004004002	洗涤盆	1、材质：304不锈钢 2、类型、规格：定制拖把池带不锈钢支架、1500[L]x550[H]x600[B]、 $\delta=1.2\text{mm}$ 3、组装形式：单冷加长水龙头3个 4、附件名称、数量：DN50不锈钢排水栓1个	组	4	1383.04	5532.16	
34	031004006001	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：蹲式大便器 3、组装形式：低水箱延时冲洗自动关闭 4、附件名称、数量：全套附件	组	44	570.48	25101.12	
35	031004006002	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：坐式大便器 3、组装形式：连体水箱坐便配套盖 4、附件名称、数量：进水角阀、软管等附件	组	8	885.8	7086.4	
36	031004007001	小便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：壁挂式小便器 3、组装形式：感应式冲洗阀 4、附件名称、数量：全套附件。	组	28	1097.85	30739.8	
37	030413002001	凿（压）槽	1、名称：卫生间管道暗敷开槽 2、规格：公称直径20mm以内	m	370.1	10.96	4056.3	
38	031002001001	管道支架	1、名称：管道支架制作安装 2、材质：镀锌型钢 3、管架形式：一般管架	Kg	59.35	16.53	981.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	031201003001	金属结构刷油	1、油漆品种：刷樟丹二道,灰色调和漆二道。	kg	59.35	2.13	126.42	
40	031202008001	埋地管道防腐蚀	1、名称：薄壁不锈钢管埋地敷设及暗装 2、刷缠品种：外壁外缚防腐胶带	m2	2.53	14.63	37.01	
41	030413003001	打洞（孔）	1、名称：砖墙打孔 2、规格：孔径 50mm以内	个	3	31.31	93.93	
42	030413003002	打洞（孔）	1、名称：砖墙打孔 2、规格：孔径100mm以内	个	13	29	377	
43	030413003003	打洞（孔）	1、名称：砖墙打孔 2、规格：孔径150mm以内	个	6	29	174	
44	030413003004	打洞（孔）	1、名称：混凝土墙、楼板打孔 2、规格：孔径50mm以内	个	19	41.22	783.18	
45	030413003005	打洞（孔）	1、名称：混凝土墙、楼板打孔 2、规格：孔径100mm以内	个	105	47.47	4984.35	
46	030413003006	打洞（孔）	1、名称：混凝土墙、楼板打孔 2、规格：孔径150mm以内	个	11	64.17	705.87	
47	040504001001	砌筑井	1、名称：阀门水表井 2、砌筑材料品种：砖砌井筒、井壁 3、盖板材质、规格：钢纤维检查井盖座 900×600 D400级 4、其他：具体做法详见图纸大样：砖砌矩形阀门水表井	座	1	939.72	939.72	
48	010101007001	管沟土方	1、土壤类别：三类土 2、管外径：综合 3、挖沟深度：按设计 4、回填要求：松填	m3	28.81	70.09	2019.29	
		分部小计					183083.35	
		电气						
49	030404017001	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：AP1 3、规格：非标 4、基础形式、材质、规格：10#槽钢 5、端子板外部接线材质、规格：按电气系统 6、安装方式：落地安装	台	1	11669.5	11669.5	
50	030404017002	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：AP2 3、规格：非标 4、基础形式、材质、规格：10#槽钢 5、端子板外部接线材质、规格：按电气系统 6、安装方式：落地安装	台	1	13834.55	13834.55	
51	030404017003	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：B0 3、规格：非标，消防配电箱 设明显标志 4、端子板外部接线材质、规格：按电气系统 5、安装方式：距地 1.5m 明装	台	1	3109.44	3109.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	030404017004	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1AL1~3AL1 3、规格：非标 4、端子板外部接线材质、规格：按电气系统 5、安装方式：距地 1.5m 明装	台	3	1811.35	5434.05	
53	030404017005	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：4AL1 3、规格：非标 4、端子板外部接线材质、规格：按电气系统 5、安装方式：距地 1.5m 明装	台	1	2197.89	2197.89	
54	030404017006	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1AL2 3、规格：非标 4、端子板外部接线材质、规格：按电气系统 5、安装方式：距地 1.5m 明装	台	1	2060.92	2060.92	
55	030404017007	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：2AL2 3、规格：非标 4、端子板外部接线材质、规格：按电气系统 5、安装方式：距地 1.5m 明装	台	1	1974.97	1974.97	
56	030404017008	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：3AL2 3、规格：非标 4、端子板外部接线材质、规格：按电气系统 5、安装方式：距地 1.5m 明装	台	1	1974.97	1974.97	
57	030404017009	配电箱	1、名称：配电箱-公共照明 2、型号：1AG 3、规格：非标 4、端子板外部接线材质、规格：按电气系统 5、安装方式：距地 1.5m 明装	台	1	3988.51	3988.51	
58	030404017010	配电箱	1、名称：配电箱-公共照明 2、型号：2AG、3AG、4AG 3、规格：非标 4、端子板外部接线材质、规格：按电气系统 5、安装方式：距地 1.5m 明装	台	3	1813.45	5440.35	
59	030404017011	配电箱	1、名称：办公室配电箱 2、型号：B1 3、规格：PZ30-20 4、端子板外部接线材质、规格：按电气系统 5、安装方式：距地 1.5m 暗装	台	3	1118.41	3355.23	
60	030404017012	配电箱	1、名称：办公室配电箱 2、型号：B2 3、规格：PZ30-24 4、端子板外部接线材质、规格：按电气系统 5、安装方式：距地 1.5m 暗装	台	1	1432.41	1432.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	030404017013	配电箱	1、名称：办公室配电箱 2、型号：B3 3、规格：PZ30-20 4、端子板外部接线材质、规格：按电气系统 5、安装方式：距地 1.5m 暗装	台	1	1118.41	1118.41	
62	030404017014	配电箱	1、名称：普通教室配电箱 2、型号：J1 3、规格：PZ30-20 4、端子板外部接线材质、规格：按电气系统 5、安装方式：距地 1.5m 暗装	台	8	998.91	7991.28	
63	030404017015	配电箱	1、名称：走班教室配电箱 2、型号：J2 3、规格：PZ30-20 4、端子板外部接线材质、规格：按电气系统 5、安装方式：距地 1.5m 暗装	台	3	1010.96	3032.88	
64	030404017016	配电箱	1、名称：普通教室配电箱 2、型号：J3 3、规格：PZ30-20 4、端子板外部接线材质、规格：按电气系统 5、安装方式：距地 1.5m 暗装	台	12	1011	12132	
65	030404017017	配电箱	1、名称：广播室配电箱 2、型号：GBS 3、规格：PZ30-15 4、端子板外部接线材质、规格：按电气系统 5、安装方式：距地 1.5m 暗装	台	1	926.07	926.07	
66	030404017018	配电箱	1、名称：卫生间配电箱 2、型号：WSJ 3、规格：PZ30-15 4、端子板外部接线材质、规格：按电气系统 5、安装方式：距地 1.5m 暗装	台	4	787.76	3151.04	
67	030404017019	配电箱	1、名称：休息室配电箱 2、型号：XXS 3、规格：PZ30-15 4、端子板外部接线材质、规格：按电气系统 5、安装方式：距地 1.5m 暗装	台	2	854.18	1708.36	
68	030404017020	配电箱	1、名称：会议室配电箱 2、型号：HYS 3、规格：非标 4、端子板外部接线材质、规格：按电气系统 5、安装方式：距地 1.5m 明装	台	1	2065.94	2065.94	
69	030404018001	插座箱	1、名称：空调插座箱 2、型号：PZ30 3、安装方式：距地 0.8m 暗装	台	17	603.71	10263.07	
70	030404018002	插座箱	1、名称：饮水机插座箱 2、型号：PZ30 3、安装方式：距地 0.8m 暗装	台	5	480.71	2403.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	030411003001	桥架	1、名称：强电桥架 2、规格：200×100 3、材质：热浸镀锌托盘式钢制电缆桥架	m	320.28	95.95	30730.87	
72	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架制作安装 2、材质：镀锌型钢 3、规格：综合	kg	282.79	21.41	6054.53	
73	080807009001	支架、吊架	1、名称：成品抗震支架 2、规格：KZQ-200-T 3、型号：侧向 4、安装方式：吊装	套	19	218.15	4144.85	
74	080807009002	支架、吊架	1、名称：成品抗震支架 2、规格：KZQ-200-TL 3、型号：侧纵向 4、安装方式：吊装	套	12	219.88	2638.56	
75	030411001001	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC40 3、配置形式：埋地敷设	m	7.94	32.3	256.46	
76	030411001002	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC150 3、配置形式：埋地敷设	m	12.88	103.16	1328.7	
77	030411001003	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC70 3、配置形式：砖、混凝土结构明配	m	6.54	69.02	451.39	
78	030411001004	配管	1、名称：紧定式双面镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构明配	m	1248.51	13.29	16592.7	
79	030411001005	配管	1、名称：紧定式双面镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配，配管砖墙刨沟并修复	m	709.21	20.43	14489.16	
80	030411001006	配管	1、名称：紧定式双面镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：吊顶内配管	m	400.72	11.23	4500.09	
81	030411001007	配管	1、名称：紧定式双面镀锌电线管 2、规格：JDG25 3、配置形式：砖、混凝土结构明配	m	233.64	14.52	3392.45	
82	030411001008	配管	1、名称：紧定式双面镀锌电线管 2、规格：JDG25 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配，配管砖墙刨沟并修复	m	71	13.38	949.98	
83	030411001009	配管	1、名称：紧定式双面镀锌电线管 2、规格：JDG32 3、配置形式：砖、混凝土结构明配	m	106.44	16.91	1799.9	
84	030411001010	配管	1、名称：紧定式双面镀锌电线管 2、规格：JDG32 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	128.28	15.69	2012.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	030411001011	配管	1、名称：金属软管敷设(灯具用) 2、规格：CP20 3、配置形式：吊顶内配管	m	12	29.59	355.08	
86	030408001001	电力电缆	1、名称：柔性矿物绝缘防火电缆 2、型号规格：BTTRZ-5×6	m	126.52	59.25	7496.31	
87	030408001002	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号规格：WDZB-YJY-3×2.5	m	192.44	10.29	1980.21	
88	030408001003	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号规格：WDZB-YJY-3×4	m	67.7	14.75	998.58	
89	030408001004	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号规格：WDZB-YJY-3×6	m	47.16	20.69	975.74	
90	030408001005	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号规格：WDZB-YJY-5×6	m	946.03	32.41	30660.83	
91	030408001006	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号规格：WDZB-YJY-4×35+1×16	m	338.18	139.81	47280.95	
92	030408006001	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号规格：WDZB-YJY-4×35+1×16	个	16	159.29	2548.64	
93	030411004001	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、型号规格：WDZB-BYJ-2.5	m	4137.47	3.77	15598.26	
94	030411004002	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、型号规格：WDZBN-BYJ-2.5	m	17.34	3.96	68.67	
95	030411004003	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、型号规格：WDZB-BYJ-4	m	3475.26	4.63	16090.45	
96	030411004004	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、型号规格：WDZB-BYJ-6	m	395.05	6.31	2492.77	
97	030411004005	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：线槽配线 3、型号规格：RS485-RVSP-4×1.0	m	264.62	8.12	2148.71	
98	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：AP86K11-10A 3、安装方式：距地 1.4m暗装	个	8	20.18	161.44	
99	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：AP86K21-10A 3、安装方式：距地 1.4m暗装	个	35	23.77	831.95	
100	030404034003	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：AP86K31-10A 3、安装方式：距地 1.4m暗装	个	26	28.75	747.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
101	030404034004	照明开关	1、名称：三联单控开关(残疾人) 2、规格：AP86K31-10A 3、安装方式：距地1.0m暗装	个	8	28.75	230	
102	030404034005	照明开关	1、名称：集中控制面板 2、安装方式：距地1.3m暗装	个	8	100.03	800.24	
103	030404035001	插座	1、名称：普通二三眼插座 2、规格：AP86Z223A10 3、安装方式：距地0.3m、1.4m、1.8m、2.3m暗装(对应高度详见设计图纸)	个	201	31.32	6295.32	
104	030404035002	插座	1、名称：防溅型普通二三眼插座 2、规格：AP86Z223A10 3、安装方式：距地1.4m暗装	个	19	31.32	595.08	
105	030404035003	插座	1、名称：挂壁空调三孔插座 2、规格：~220V 16A 3、安装方式：距地1.4m暗装	个	5	25.99	129.95	
106	030404035004	插座	1、名称：柜式空调三孔插座 2、规格：~220V 25A 3、安装方式：距地0.8m暗装	个	45	45.55	2049.75	
107	030404035005	插座	1、名称：地面插座 2、材质：铜面 3、规格：二三眼插座 4、安装方式：埋地安装	个	97	117.49	11396.53	
108	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警装置 2、安装方式：安装高度距地2.2米	个	8	163.69	1309.52	
109	030904003001	按钮	1、名称：呼叫按钮 2、安装方式：上下层安装，安装高度距地0.5米，0.9米	个	16	101.39	1622.24	
110	030404034006	照明开关	1、名称：复位开关 2、安装方式：安装高度距地1.6米	个	8	18.46	147.68	
111	030404019001	控制开关	1、名称：残疾人呼叫控制器 2、安装方式：吊顶内100mm	个	8	68.63	549.04	
112	030404033001	风扇	1、名称：教室风扇 2、规格：56寸 3、安装方式：吊装(固定吊钩、安装调速开关)	台	101	183.55	18538.55	
113	030412001001	普通灯具	1、名称：LED吸顶灯 2、规格：20W 3、类型：吸顶式	套	4	93.55	374.2	
114	030412001002	普通灯具	1、名称：LED人体雷达感应吸顶灯 2、规格：20W 3、类型：吸顶式	套	13	115.49	1501.37	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
115	030412001003	普通灯具	1、名称：应急壁灯(管井灯) 2、规格：LED-8W 3、类型：H=2.6M壁装	套	4	69.17	276.68	
116	030412005001	荧光灯	1、名称：LED感应条形灯 2、规格：15W	套	89	128.04	11395.56	
117	030412005002	荧光灯	1、名称：LED教室条形灯 2、规格：40w 3、安装形式：H=2.6M吊装	套	308	330.78	101880.24	
118	030412005003	荧光灯	1、名称：LED黑板灯 2、规格：32w 3、安装形式：H=2.6M吊装	套	69	260.08	17945.52	
119	030412005004	荧光灯	1、名称：集成吊顶灯 2、型号：LED10W 3、规格：300×600 4、安装形式：嵌入式	套	64	156.53	10017.92	
120	030412005005	荧光灯	1、名称：集成吊顶灯 2、型号：LED40W 3、规格：600×600 4、安装形式：嵌入式	套	60	228.15	13689	
121	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、部位：桥架穿墙、穿楼板	处	24	121.83	2923.92	
122	030408008002	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、部位：保护管	处	3	14.99	44.97	
123	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	894	8.02	7169.88	
124	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	590	8.21	4843.9	
125	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级(kV)：1kV以下 3、类型：交流供电(综合)	系统	1	886.31	886.31	
126	010101007002	管沟土方	1、土壤类别：三类土 2、管外径：综合 3、挖沟深度：按设计 4、回填要求：松填	m ³	5.82	70.09	407.92	
		分部小计					538065.12	
		消防电源、过负荷监控系统						
127	030411001012	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	6.11	24.56	150.06	
128	030411001013	配管	1、名称：紧定式双面镀锌电线管 2、规格：JDG25 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	12.3	13.38	164.57	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
129	030411004006	配线	1、名称：铜芯多股绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、型号规格：WDZBN-RYJS-2×1.5	m	29.63	4.27	126.52	
130	030411004007	配线	1、名称：铜芯多股绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、型号规格：WDZBN-YJY-2×2.5	m	29.63	4.96	146.96	
		分部小计					588.11	
		防雷接地						
131	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40×4 4、安装部位：户内	m	31.81	27.04	860.14	
132	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位联结端子箱 2、规格：MEB	台(块)	1	343.66	343.66	
133	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位联结端子箱 2、规格：LEB	台(块)	8	46.19	369.52	
134	030409001001	接地极	1、名称：接地极 2、材质：热镀锌角钢 3、规格：L50×50×5 H=2500 4、土质：普通土	根	3	164.77	494.31	
135	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置调试 2、类别：6根接地极以内	组	1	384.47	384.47	
		分部小计					2452.1	
		通风						
136	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：镀锌薄钢板矩形风管制作安装 2、规格：400×200 3、板材厚度： $\delta=0.5\text{mm}$ 4、接口形式：法兰连接	m ²	51.52	133.63	6884.62	
137	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：镀锌薄钢板圆形风管制作安装 2、规格： $\Phi 150$ 3、板材厚度： $\delta=0.5\text{mm}$ 4、接口形式：法兰连接	m ²	14.48	160.71	2327.08	
138	030702008001	柔性软风管	1、名称：软风管 2、材质：双层加厚PVC铝箔复合软管 3、规格： $\Phi 150$ 4、风管接头、支架形式、材质：不锈钢卡箍	m	24	23.1	554.4	
139	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：防雨百叶 2、规格：400×200	个	8	151.15	1209.2	
140	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防火风口-带不锈钢滤网 2、规格：300×300 FH70℃	个	1	142.37	142.37	
141	030108003001	轴流通风机	1、名称：百叶窗式换气扇 2、型号：APB20A FH70℃ 3、规格：风量：486m ³ /h功率：28w	台	2	164.78	329.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
142	030108003002	轴流通风机	1、名称：管道式换气扇 2、型号：BPT18-44A 3、规格：风量400m ³ /h,功率44w,全压265Pa,噪声46db,额定电压220V	台	24	184.78	4434.72	
143	031002003006	套管	1、名称、类型：风管套管 2、材质：镀锌薄钢板 δ=1.6mm 3、规格：300×300 4、填料材质：防火封堵材料封堵 5、备注：预留洞	个	2	206.56	413.12	
144	031002003007	套管	1、名称、类型：风管套管 2、材质：镀锌薄钢板 δ=1.6mm 3、规格：350×350 4、填料材质：防火封堵材料封堵 5、备注：预留洞	个	1	220.68	220.68	
145	031002003008	套管	1、名称、类型：风管套管 2、材质：镀锌薄钢板 δ=1.6mm 3、规格：450×250 4、填料材质：防火封堵材料封堵 5、备注：预留洞	个	8	220.68	1765.44	
		分部小计					18281.19	
		消火栓						
146	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：涂塑钢管(内外涂环氧树脂)DN65 3、连接形式：沟槽或法兰连接(含管件) 4、压力试验及冲洗设计要求：满足施工规范及设计	m	65.16	92.79	6046.2	
147	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：涂塑钢管(内外涂环氧树脂)DN100 3、连接形式：沟槽或法兰连接(含管件) 4、压力试验及冲洗设计要求：满足施工规范及设计	m	253.75	133.23	33807.11	
148	030901010001	室内消火栓(外墙)	1、安装方式：消火栓栓口安装高度距地坪1.10米,外墙安装 2、型号、规格：消火栓箱 DN65单栓 1000×700×240 设于外墙,消防箱采用不锈钢材质,详见15S202-13 3、附件材质、规格：箱内配单阀单出口DN65消火栓一个, DN65 L=25m衬胶龙带一条, φ19mm水枪一支,消火栓按钮一个,消防软管卷盘(JPS1.6-19)一套,软管长度30m,直流喷雾喷枪 φ6一支	套	2	1107.28	2214.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
149	030901010002	室内消火栓	1、安装方式：消火栓栓口安装高度距地坪1.10米 2、型号、规格：消火栓箱 DN65单栓 1800×700×180门框采用铝合金门框,门面采用有机玻璃,厚度不小于1.5mm详见15S202-21 3、附件材质、规格：箱内配单阀单出口DN65消火栓一个, DN65 L=25m衬胶龙带一条, φ19mm水枪一支,消火栓按钮一个,消防软管卷盘(JPS1.6-19)一套,软管长度30m,直流喷雾喷枪φ6一支及MFZ/ABC3两具。	套	20	1024.9	20498	
150	030901010003	室内消火栓	1、安装方式：消火栓栓口安装高度距地坪1.10米 2、型号、规格：试验消火栓 DN65单栓 1800×700×180门框采用铝合金门框,门面采用有机玻璃,厚度不小于1.5mm详见15S202-21 3、附件材质、规格：箱内配单阀单出口DN65消火栓一个, DN65 L=25m衬胶龙带一条, φ19mm水枪一支,消火栓按钮一个,消防软管卷盘(JPS1.6-19)一套,软管长度30m,直流喷雾喷枪φ6一支及MFZ/ABC3两具,自带压力表。	套	1	1114.9	1114.9	
151	030901013001	灭火器	1、形式：灭火器箱-放置式 2、规格、型号：手提式灭火器、MF/ABC4×2	组	1	226.57	226.57	
152	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、材质：球墨铸铁 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：沟槽或法兰连接	个	2	383.63	767.26	
153	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、材质：球墨铸铁 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽或法兰连接	个	12	500.03	6000.36	
154	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、材质：球墨铸铁 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽或法兰连接	个	2	770.03	1540.06	
155	031003001008	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：球墨铸铁 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	2	69.5	139	
156	031003001009	螺纹阀门	1、类型：消防自动排气阀 2、材质：球墨铸铁 3、规格、压力等级：ZSFP25 4、连接形式：螺纹连接	个	2	181	362	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
157	031003010001	软接头(软管)	1、材质: 不锈钢伸缩接头 2、规格: DN70 3、连接形式: 法兰连接	个(组)	1	287.5	287.5	
158	031003010002	软接头(软管)	1、材质: 不锈钢伸缩接头 2、规格: DN100 3、连接形式: 法兰连接	个(组)	2	396.51	793.02	
159	031002003009	套管	1、名称、类型: 过墙过楼板钢套管制作、安装, 不燃材料填充 2、规格: DN100 3、填料材质: 满足施工验收规范	个	4	59.54	238.16	
160	031002003010	套管	1、名称、类型: 过墙过楼板钢套管制作、安装, 不燃材料填充 2、规格: DN150 3、填料材质: 满足施工验收规范	个	27	84.9	2292.3	
161	030413003007	打洞(孔)	1、名称: 混凝土墙、楼板打孔 2、规格: 孔径100mm以内	个	4	48.45	193.8	
162	030413003008	打洞(孔)	1、名称: 混凝土墙、楼板打孔 2、规格: 孔径150mm以内	个	27	65.52	1769.04	
163	080807009003	支架、吊架	1、名称: 成品抗震支架 2、规格: DN65 3、型号: 侧向 4、安装方式: 吊装	套	2	133.23	266.46	
164	080807009004	支架、吊架	1、名称: 成品抗震支架 2、规格: DN100 3、型号: 侧向 4、安装方式: 吊装	套	13	137.76	1790.88	
165	080807009005	支架、吊架	1、名称: 成品抗震支架 2、规格: DN100 3、型号: 侧纵向 4、安装方式: 吊装	套	2	205.73	411.46	
166	080807009006	支架、吊架	1、名称: 成品抗震支架 2、规格: DN100×2 3、型号: 侧向 4、安装方式: 吊装	套	2	234.62	469.24	
167	080807009007	支架、吊架	1、名称: 成品抗震支架 2、规格: DN100×2 3、型号: 侧纵向 4、安装方式: 吊装	套	2	324.15	648.3	
168	031002001002	管道支架	1、名称: 管道支架制作安装 2、材质: 镀锌型钢 3、管架形式: 一般管架	Kg	314.69	16.78	5280.5	
169	031201003002	金属结构刷油	1、油漆品种: 刷樟丹二道, 灰色调和漆二道。	kg	314.69	2.16	679.73	
170	031201001001	管道刷油	1、油漆品种: 先刷防锈漆二道, 再刷红色调和漆二道。	m2	99.9	16.96	1694.3	
171	031202008002	埋地管道防腐蚀	1、刷缠品种: 刷冷底子油一遍, 石油沥青四道外加保护层(玻璃布)(四油三布), 聚氯乙烯工业薄膜一层。	m2	6.46	84.92	548.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
172	040504001002	砌筑井	1、名称：阀门井 2、盖板材质、规格：球墨铸铁检查井盖、座Φ700mm D400；	座	1	883.83	883.83	
173	010101007003	管沟土方	1、土壤类别：三类土 2、管外径：综合 3、挖沟深度：按设计 4、回填要求：松填	m3	5.44	71.91	391.19	
		分部小计					91354.31	
		应急照明						
174	030404017021	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1AE 3、规格：非标，消防配电箱 设明显标志 4、端子板外部接线材质、规格：按电气系统 5、安装方式：距地 1.5m 明装	台	1	5016.37	5016.37	
175	030404017022	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：2AE、3AE、4AE 3、规格：非标，消防配电箱 设明显标志 4、端子板外部接线材质、规格：按电气系统 5、安装方式：距地 1.5m 明装	台	3	5161.37	15484.11	
176	030404017023	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1YJ 3、规格：非标，1.0KVA 60min，消防设备，明显标识(IP33) 4、端子板外部接线材质、规格：按电气系统 5、安装方式：距地 1.5m 明装	台	1	5900.25	5900.25	
177	030411001014	配管	1、名称：紧定式双面镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构明配 4、要求：刷防火涂料满足消防验收规范要求及设计说明	m	816.02	15.64	12762.55	
178	030411001015	配管	1、名称：紧定式双面镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配，配管砖墙刨沟并修复	m	238.5	20.85	4972.73	
179	030411004008	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、型号规格：WDZBN-BYJ-2.5	m	3208.47	3.99	12801.8	
180	030412004001	装饰灯	1、名称：单向方向标志灯 2、型号规格：非集中控制型，A型，DC36V 1W，持续型 3、安装形式：设计说明第3.5条为准	套	32	67.62	2163.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
181	030412004002	装饰灯	1、名称：双向方向标志灯 2、型号规格：非集中控制型,A型,DC36V 1W,持续型 3、安装形式：设计说明第3.5条为准	套	1	67.62	67.62	
182	030412004003	装饰灯	1、名称：双面复合信息标志灯 2、型号规格：非集中控制型,A型,DC36V 1W,持续型 3、安装形式：设计说明第3.7条为准	套	11	89.28	982.08	
183	030412004004	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、型号规格：非集中控制型,A型,DC36V 1W,持续型 3、安装形式：底边在门框上0.1m壁装	套	2	67.62	135.24	
184	030412004005	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、型号规格：非集中控制型,A型,DC36V 1W,持续型 3、安装形式：底边在门框上0.1m壁装	套	11	67.62	743.82	
185	030412004006	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、型号规格：非集中控制型,A型,DC36V 1W,持续型 3、安装形式：设计说明第3.6条为准	套	11	75.95	835.45	
186	030412004007	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具 2、型号规格：非集中控制型,A型,DC36V 9W 3、安装形式：吸顶或嵌顶安装	套	56	97.63	5467.28	
187	030412004008	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具 2、型号规格：非集中控制型,A型,DC36V 3W 3、安装形式：底边距地2.6m壁装	套	7	62.95	440.65	
188	030412004009	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具(防水型) 2、型号规格：非集中控制型,A型,DC36V 3W IP67 3、安装形式：底边距地2.6m壁装	套	2	82.63	165.26	
189	030412004010	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具 2、型号规格：2×28W-LED/T5管 3、安装形式：吸顶安装	套	2	123.69	247.38	
190	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	135	8.16	1101.6	
		分部小计					69288.03	
		消火栓起泵线						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
191	030411001016	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	20.79	24.9	517.67	
192	030411001017	配管	1、名称：紧定式双面镀锌电线管 2、规格：JDG25 3、配置形式：砖、混凝土结构明配 4、要求：刷防火涂料满足消防验收规范要求及设计说明	m	88.16	16.88	1488.14	
193	030411001018	配管	1、名称：紧定式双面镀锌电线管 2、规格：JDG25 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	72.9	13.58	989.98	
194	030411004009	配线	1、名称：铜芯多股绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、型号规格：WDZBN-RYJS-4×2.5	m	192.14	11.07	2126.99	
195	030904003002	按钮	1、名称：消火栓按钮安装（不计主材，已含在消火栓箱内） 2、安装方式：消火栓箱内	个	23	88.49	2035.27	
		分部小计					7158.05	
		挡烟垂壁报警						
196	030411001019	配管	1、名称：紧定式双面镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	46.8	9.61	449.75	
197	030411001020	配管	1、名称：紧定式双面镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构明配 4、要求：刷防火涂料满足消防验收规范要求及设计说明	m	94.05	15.64	1470.94	
198	030411004010	配线	1、名称：铜芯多股绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、型号规格：WDZBN-RYJS-2×1.5	m	163.56	4.3	703.31	
199	030904001001	点型探测器	1、名称：感烟探测器 2、类型：吸顶安装含底座	个	50	87.9	4395	
200	030904003003	按钮	1、名称：挡烟垂壁按钮 2、安装方式：距地1.4m	个	14	111.49	1560.86	
201	030904009001	区域报警控制箱	1、名称：挡烟垂壁区域报警控制箱	台	14	4157.4	58203.6	
		分部小计					66783.46	
		挡烟垂壁、排烟窗开窗器						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
202	010803002001	挡烟垂壁	1、名称：活动式挡烟垂壁 2、卷帘材质：无机防火布(具体详见设计说明)，火灾时挡烟垂壁底部距地2.1m。 3、启动装置品种、规格：卷帘电动装置共16组	m2	61.63	635.62	39173.26		
203	010807001001	排烟窗开窗器	1、名称：手动链条式开窗器 2、方式：高窗就近距地1.5m设置	付	11	106.47	1171.17		
		分部小计					40344.43		
		其他项目							
204	03B001	补充清单	1、名称：电缆电线、桥架、电线管、给排水管、消防管道及设施等残值回收	项	1	-80000	-80000		
		分部小计					-80000		
		分部分项合计					937398.15		
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	8344.21	8344.21		
		单价措施合计					8344.21		
合计								945742.36	

综合单价分析表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-教学楼安装工程(007)

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	295.2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	155.15	19.99	1.59	62.06	21.72	15.52	2	0.16	6.21	2.17
综合人工工日		小计						15.52	2	0.16	6.21	2.17	
0.145工日		未计价材料费						7.1					
清单项目综合单价								33.16					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	硬聚氯乙烯低噪声实壁管dn50			m	0.967	5.54	5.36						
	硬聚氯乙烯低噪声实壁管件dn50			个	0.902	1.93	1.74						
	聚氯乙烯热熔密封胶			kg	0.011	10.72	0.12						
	丙酮			kg	0.017	5.15	0.09						
	钢锯条			根	0.051	0.21	0.01						
	透气帽(铅丝球)DN50			个	0.026	1.66	0.04						
	铁砂布2#			张	0.07	0.86	0.06						
	棉纱头			kg	0.021	5.57	0.12						
	膨胀螺栓M12×200			套	0.274	3	0.82						
	精制带母镀锌螺栓M6~12×12~50			套	0.52	0.33	0.17						
	扁钢<-59			kg	0.06	3.64	0.22						
	水			m3	0.016	4.57	0.07						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.002	3.77	0.01						
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.005	5.15	0.03						
	电			kW·h	0.15	0.76	0.11						
其他材料费						--	0.13	--					
材料费小计						--	9.1	--					

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	214.25						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	211.86	25.44	1.59	84.74	29.66	21.19	2.54	0.16	8.47	2.97

综合人工工日		小计			21.19	2.54	0.16	8.47	2.97	
0.198工日		未计价材料费			13.51					
清单项目综合单价					48.84					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	硬聚氯乙烯低噪声实壁管dn75				m	0.963	9.34	8.99		
	硬聚氯乙烯低噪声实壁管件dn75				个	1.076	4.2	4.52		
	聚氯乙烯热熔密封胶				kg	0.019	10.72	0.2		
	丙酮				kg	0.028	5.15	0.14		
	钢锯条				根	0.187	0.21	0.04		
	透气帽(铅丝球)DN75				个	0.05	2.38	0.12		
	铁砂布2#				张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头				kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M12×200				套	0.316	3	0.95		
	精制带母镀锌螺栓M6~12×12~50				套	0.54	0.33	0.18		
	扁钢<-59				kg	0.076	3.64	0.28		
	水				m ³	0.022	4.57	0.1		
	电焊条J422 φ3.2				kg	0.002	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#~17#				kg	0.008	5.15	0.04		
	电				kW·h	0.176	0.76	0.13		
其他材料费						--	0.13	--		
材料费小计						--	16.05	--		

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管			计量单位	m	工程量	179.01				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	235.4	34.39	1.59	94.16	32.96	23.54	3.44	0.16	9.42	3.3
综合人工工日		小计			23.54		3.44		0.16		9.42		3.3
0.22工日		未计价材料费			24.12								
清单项目综合单价					63.98								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	硬聚氯乙烯低噪声实壁管dn110				m	0.852	15.83	13.49					
	硬聚氯乙烯低噪声实壁管件dn110				个	1.138	9.34	10.63					
	聚氯乙烯热熔密封胶				kg	0.022	10.72	0.24					
	丙酮				kg	0.033	5.15	0.17					
	钢锯条				根	0.438	0.21	0.09					
透气帽(铅丝球)DN100				个	0.05	3.27	0.16						

铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
精制带母镀锌螺栓M6~12×12~50	套	0.7	0.33	0.23		
扁钢<-59	kg	0.16	3.64	0.58		
水	m3	0.031	4.57	0.14		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.003	3.77	0.01		
镀锌铁丝13#~17#	kg	0.008	5.15	0.04		
电	kW·h	0.224	0.76	0.17		
其他材料费			--	0.18	--	
材料费小计			--	27.56	--	

项目编码	031001003001	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	5.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-199	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接)公称直径25mm以内	10m	0.1	205.44	67.95	47.98	82.18	28.76	20.54	6.8	4.8	8.22	2.88
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	23.16		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计						21.06	7.03	4.8	8.43	2.95	
0.1969工日		未计价材料费						18.19					
清单项目综合单价							62.46						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	304薄壁不锈钢管DN25			m	1.02	17.83	18.19						
	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN25			个	0.978	6.08	5.95						
	管子托钩DN25			个	0.116	1.31	0.15						
	单管卡子DN25			个	0.206	0.68	0.14						
	水泥32.5级			kg	0.42	0.27	0.11						
	黄砂			m3	0.001	120.46	0.12						
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.044	5.15	0.23						
	破布			kg	0.01	6	0.06						
	水			m3	0.058	4.57	0.27						
	漂白粉			kg	0.0009	3.43							
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	25.22	--					

项目编码	031001003002	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	5.42
------	--------------	------	------	------	---	-----	------

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-202	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	251.45	129.94	39.28	100.58	35.2	25.15	12.99	3.93	10.06	3.52	
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	23.16		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07	
综合人工工日		小计							25.67	13.22	3.93	10.27	3.59	
0.2399工日		未计价材料费							64.97					
清单项目综合单价									121.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	304薄壁不锈钢管DN50				m	1.02	63.7	64.97						
	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN50				个	0.651	19.07	12.41						
	钢锯条				根	0.133	0.21	0.03						
	水泥32.5级				kg	0.039	0.27	0.01						
	尼龙砂轮片φ400				片	0.015	8.66	0.13						
	黄砂				m3	0.0001	120.46	0.01						
	机油				kg	0.02	7.72	0.15						
	镀锌铁丝13#~17#				kg	0.004	5.15	0.02						
	破布				kg	0.025	6	0.15						
	水				m3	0.066	4.57	0.3						
	漂白粉				kg	0.0009	3.43							
	其他材料费						--	0.01	--					
	材料费小计						--	78.19	--					

项目编码	031001003003	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	24.71						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-203	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	255.73	162.31	38.41	102.29	35.8	25.57	16.23	3.84	10.23	3.58
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	69.55	37.04		27.82	9.74	0.7	0.37		0.28	0.1
综合人工工日		小计							26.27	16.6	3.84	10.51	3.68
0.2455工日		未计价材料费							103.53				
清单项目综合单价									164.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	304薄壁不锈钢管DN65		m	1.02	101.5	103.53		
	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN65		个	0.425	36.59	15.55		
	尼龙砂轮片φ400		片	0.022	8.66	0.19		
	机油		kg	0.013	7.72	0.1		
	水泥32.5级		kg	0.143	0.27	0.04		
	黄砂		m3	0.0004	120.46	0.05		
	镀锌铁丝13#~17#		kg	0.01	5.15	0.05		
	破布		kg	0.028	6	0.17		
	水		m3	0.098	4.57	0.45		
	漂白粉		kg	0.0014	3.43			
	其他材料费					--		--
材料费小计					--	120.13	--	

项目编码	031001006004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	430.65
------	--------------	------	-----	------	---	-----	--------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 15/20mm	10m	0.1	111.28	14.04	0.55	44.51	15.58	11.13	1.4	0.06	4.45	1.56
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	23.16		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							11.65	1.63	0.06	4.66	1.63
0.1089工日		未计价材料费							3.92				
清单项目综合单价								23.55					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	PP-R给水管 (S4) DN15		m	1.02	2.88	2.94			
	PP-R给水管件DN15		个	1	0.98	0.98			
	管子托钩DN15		个	1.301	1.01	1.31			
	漂白粉		kg	0.0009	3.43				
	水		m3	0.05	4.57	0.23			
	其他材料费					--	0.09	--	
	材料费小计					--	5.55	--	

项目编码	031001006005	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	64.44
------	--------------	------	-----	------	---	-----	-------

清单综合单价组成明细							
------------	--	--	--	--	--	--	--

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 20/25mm	10m	0.1	111.28	14	0.55	44.51	15.58	11.13	1.4	0.06	4.45	1.56
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	23.16		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							11.65	1.63	0.06	4.66	1.63
0.1089工日		未计价材料费							6.07				
清单项目综合单价								25.7					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	PP-R给水管 (S4) DN20			m	1.02	4.17	4.25						
	PP-R给水管件DN20			个	1.225	1.48	1.81						
	管子托钩DN20			个	1.141	1.14	1.3						
	漂白粉			kg	0.0009	3.43							
	水			m3	0.05	4.57	0.23						
	其他材料费					--	0.11	--					
	材料费小计					--	7.7	--					

项目编码	031001006006	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	67.22					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-235	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 25/32mm	10m	0.1	126.26	13.15	0.55	50.5	17.68	12.63	1.32	0.06	5.05	1.77
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	23.16		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							13.15	1.55	0.06	5.26	1.84
0.1229工日		未计价材料费							10.56				
清单项目综合单价								32.42					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	PP-R给水管 (S4) DN25			m	1.02	6.66	6.79						
	PP-R给水管件DN25			个	1.081	3.48	3.76						
	管子托钩DN25			个	0.925	1.31	1.21						
	漂白粉			kg	0.0009	3.43							
	水			m3	0.05	4.57	0.23						
	其他材料费					--	0.12	--					

	材料费小计				--	12.11	--	
--	-------	--	--	--	----	-------	----	--

项目编码	031001006007	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	21.15					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-236	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 32/40mm	10m	0.1	126.26	14.05	0.96	50.5	17.68	12.63	1.41	0.1	5.05	1.77
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	23.16		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							13.15	1.64	0.1	5.26	1.84
0.1229工日		未计价材料费							14.2				
清单项目综合单价								36.19					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	PP-R给水管 (S4)DN32				m	1.02	10.27	10.48					
	PP-R给水管件DN32				个	1	3.72	3.72					
	管子托钩DN32				个	0.831	1.54	1.28					
	漂白粉				kg	0.0009	3.43						
	水				m3	0.05	4.57	0.23					
	其他材料费						--	0.13	--				
	材料费小计						--	15.84	--				

项目编码	031001006008	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	18.28					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-237	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 40/50mm	10m	0.1	149.8	15.77	0.96	59.92	20.97	14.98	1.58	0.1	5.99	2.1
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	23.16		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							15.5	1.81	0.1	6.2	2.17
0.1449工日		未计价材料费							23.81				
清单项目综合单价								49.59					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	PP-R给水管 (S4)DN40				m	1.02	16.04	16.36					
	PP-R给水管件DN40				个	1	7.45	7.45					

管子托钩DN40	个	0.763	1.89	1.44		
漂白粉	kg	0.0009	3.43			
水	m3	0.05	4.57	0.23		
其他材料费			--	0.14	--	
材料费小计			--	25.62	--	

项目编码	031001006009	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	22.77
------	--------------	------	-----	------	---	-----	-------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-238	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 50/63mm	10m	0.1	149.8	16.3	1.52	59.92	20.97	14.98	1.63	0.15	5.99	2.1
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	23.16		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							15.5	1.86	0.15	6.2	2.17
0.1449工日		未计价材料费							39.9				

清单项目综合单价

65.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		PP-R给水管 (S4) DN50			m	1.02	25.42	25.93	
	PP-R给水管件DN50			个	1	13.97	13.97		
	管子托钩DN50			个	0.694	2.12	1.47		
	漂白粉			kg	0.0009	3.43			
	水			m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费					--	0.16	--	
	材料费小计					--	41.76	--	

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1
------	--------------	------	------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径 20mm以内	个	1	10.7	5.16		4.28	1.5	10.7	5.16		4.28	1.5
综合人工工日		小计							10.7	5.16		4.28	1.5
0.1工日		未计价材料费							71.39				
清单项目综合单价							93.03						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	304不锈钢截止阀DN20		个	1.01	70.68	71.39		
	镀锌活接头DN20		个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆		kg	0.01	8.58	0.09		
	机油		kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻		kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板 δ 1~15		kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头		kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸		张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条		根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费					--		--
材料费小计					--	76.55	--	

项目编码	031003001002	项目名称	螺纹阀门		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-486	自动排气阀 20	个	1	22.47	9.15		8.99	3.15	22.47	9.15		8.99	3.15
综合人工工日		小计							22.47	9.15		8.99	3.15
0.21工日		未计价材料费							51.3				
清单项目综合单价								95.06					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	304不锈钢自动排气阀DN20		个	1	51.3	51.3							
	镀锌管箍DN20		个	2.02	1.23	2.48							
	镀锌弯头DN20		个	1.01	1.83	1.85							
	镀锌丝堵DN20		个	1.01	1.14	1.15							
	精制六角螺母M8		十个	0.206	0.6	0.12							
	钢垫圈M8.5		十个	0.206	0.01								
	等边角钢L 60×5		kg	0.65	3.4	2.21							
	圆钢 φ 8~14		kg	0.21	3.42	0.72							
	水泥32.5级		kg	0.5	0.27	0.14							
	厚漆		kg	0.024	8.58	0.21							
	棉纱头		kg	0.03	5.57	0.17							
	机油		kg	0.009	7.72	0.07							
	线麻		kg	0.002	10.29	0.02							
	钢锯条		根	0.05	0.21	0.01							
其他材料费					--		--						
材料费小计					--	60.45	--						

项目编码	031003001003	项目名称	螺纹阀门		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹 阀 公称直径 25mm以内	个	1	11.77	7.97		4.71	1.65	11.77	7.97		4.71	1.65
综合人工工日		小计							11.77	7.97		4.71	1.65
0.11工日		未计价材料费							91.37				
清单项目综合单价								117.47					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	304不锈钢截止阀DN25				个	1.01	90.47	91.37					
	镀锌活接头DN25				个	1.01	7.42	7.49					
	厚漆				kg	0.012	8.58	0.1					
	机油				kg	0.012	7.72	0.09					
	线麻				kg	0.001	10.29	0.01					
	橡胶板 δ 1~15				kg	0.004	7.72	0.03					
	棉纱头				kg	0.015	5.57	0.08					
	砂纸				张	0.15	0.94	0.14					
	钢锯条				根	0.12	0.21	0.03					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	99.34	--				

项目编码	031003001004	项目名称	螺纹阀门		计量单位	个	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹 阀 公称直径 50mm以内	个	1	25.68	19.7		10.27	3.6	25.68	19.7		10.27	3.6
综合人工工日		小计							25.68	19.7		10.27	3.6
0.24工日		未计价材料费							1319.05				
清单项目综合单价								1378.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	304不锈钢闸阀DN50				个	1.01	1305.9 9	1319.05					
	镀锌活接头DN50				个	1.01	18.6	18.79					
	厚漆				kg	0.02	8.58	0.17					
	机油				kg	0.016	7.72	0.12					
线麻				kg	0.002	10.29	0.02						

	橡胶板 δ 1~15	kg	0.01	7.72	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费			--	--		
	材料费小计			--	1338.75	--	

项目编码	031003001005	项目名称	螺纹阀门		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-424	阀门安装 螺纹阀 公称直径 65mm以内	个	1	37.45	30.72		14.98	5.24	37.45	30.72		14.98	5.24
综合人工工日		小计							37.45	30.72		14.98	5.24
0.35工日		未计价材料费							1787.42				
清单项目综合单价								1875.81					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	304不锈钢闸阀DN65				个	1.01	1769.72	1787.42					
	镀锌活接头DN65				个	1.01	29.27	29.56					
	厚漆				kg	0.024	8.58	0.21					
	机油				kg	0.02	7.72	0.15					
	线麻				kg	0.003	10.29	0.03					
	橡胶板 δ 1~15				kg	0.016	7.72	0.12					
	棉纱头				kg	0.037	5.57	0.21					
	砂纸				张	0.37	0.94	0.35					
	钢锯条				根	0.42	0.21	0.09					
	其他材料费						--	--					
	材料费小计						--	1818.14	--				

项目编码	031003001006	项目名称	螺纹阀门		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-424	阀门安装 螺纹阀 公称直径 65mm以内	个	1	37.45	30.72		14.98	5.24	37.45	30.72		14.98	5.24
综合人工工日		小计							37.45	30.72		14.98	5.24
0.35工日		未计价材料费							1456.49				
清单项目综合单价								1544.88					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	304不锈钢止回阀DN65			个	1.01	1442.07	1456.49		
	镀锌活接头DN65			个	1.01	29.27	29.56		
	厚漆			kg	0.024	8.58	0.21		
	机油			kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻			kg	0.003	10.29	0.03		
	橡胶板 δ 1~15			kg	0.016	7.72	0.12		
	棉纱头			kg	0.037	5.57	0.21		
	砂纸			张	0.37	0.94	0.35		
	钢锯条			根	0.42	0.21	0.09		
	其他材料费						--		--
材料费小计						--	1487.21	--	

项目编码	031003005001	项目名称	塑料阀门		计量单位	个	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通10-补48	塑料阀门(DN20热熔连接)	个	1	14.98	0.86	0.25	5.99	2.1	14.98	0.86	0.25	5.99	2.1
综合人工工日		小计							14.98	0.86	0.25	5.99	2.1
0.14工日		未计价材料费							16.47				
清单项目综合单价									40.65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	PPR截止阀DN15			个	1.01	16.31	16.47						
	其他材料费						--	0.86	--				
	材料费小计						--	17.33	--				

项目编码	031003005002	项目名称	塑料阀门		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通10-补48	塑料阀门(DN20热熔连接)	个	1	14.98	0.86	0.25	5.99	2.1	14.98	0.86	0.25	5.99	2.1
综合人工工日		小计							14.98	0.86	0.25	5.99	2.1
0.14工日		未计价材料费							27.41				
清单项目综合单价									51.59				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	PPR截止阀DN20			个	1.01	27.14	27.41						

	其他材料费	--	0.86	--	
	材料费小计	--	28.27	--	

项目编码	031003001007	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1
------	--------------	------	------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-424	阀门安装 螺纹阀 公称直径65mm以内	个	1	37.45	30.72		14.98	5.24	37.45	30.72		14.98	5.24
综合人工工日		小计							37.45	30.72		14.98	5.24
0.35工日		未计价材料费							318.15				
清单项目综合单价								406.54					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	304不锈钢Y型过滤器DN65			个	1.01	315	318.15		
	镀锌活接头DN65			个	1.01	29.27	29.56		
	厚漆			kg	0.024	8.58	0.21		
	机油			kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻			kg	0.003	10.29	0.03		
	橡胶板 δ 1~15			kg	0.016	7.72	0.12		
	棉纱头			kg	0.037	5.57	0.21		
	砂纸			张	0.37	0.94	0.35		
	钢锯条			根	0.42	0.21	0.09		
	其他材料费						--		--
材料费小计						--	348.87	--	

项目编码	031003013001	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	1
------	--------------	------	----	------	------	-----	---

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-190	远传基表安装 远传冷/热水表	个	1	42.56	0.73		17.02	5.96	42.56	0.73		17.02	5.96
综合人工工日		小计							42.56	0.73		17.02	5.96
0.38工日		未计价材料费							795.2				
清单项目综合单价								861.47					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	远传式水表DN65			个	1	795.2	795.2		
	聚四氟乙烯生料带宽20			m	1.5	0.3	0.45		
	棉纱头			kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费						--		--

	材料费小计	--	795.93	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码	031004014001	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个(组)	工程量	22						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	162.64	22.62		65.06	22.77	16.26	2.26		6.51	2.28
综合人工工日		小计						16.26	2.26		6.51	2.28	
0.152工日		未计价材料费						8.64					
清单项目综合单价								35.95					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	UPVC地漏DN50			个	1	8.64	8.64						
	焊接钢管DN50			m	0.1	20.14	2.01						
	水泥32.5级			kg	0.6	0.27	0.16						
	厚漆			kg	0.01	8.58	0.09						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	10.9	--					

项目编码	031004014002	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个(组)	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-754	地面扫除口安装 80	10个	0.1	96.3	1.22		38.52	13.48	9.63	0.12		3.85	1.35
综合人工工日		小计						9.63	0.12		3.85	1.35	
0.09工日		未计价材料费						9.4					
清单项目综合单价								24.35					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	扫除口DN75			个	1	9.4	9.4						
	水泥32.5级			kg	0.45	0.27	0.12						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	9.52	--					

项目编码	031004014003	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个(组)	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-755	地面扫除口安装 100	10个	0.1	98.44	1.35		39.38	13.78	9.84	0.14		3.94	1.38

综合人工工日	小计				9.84	0.14		3.94	1.38
0.092工日	未计价材料费				11.42				
清单项目综合单价					26.72				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	地面清扫口 DN100			个	1	11.42	11.42		
	水泥32.5级			kg	0.5	0.27	0.14		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	11.56	--	

项目编码	031002003001	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-390	刚性防水套管制 作、安装 公称 直径100mm以内	10个	0.1	420.51	196.26	18.49	168.2	58.87	42.05	19.63	1.85	16.82	5.89
综合人工工日		小计						42.05	19.63	1.85	16.82	5.89	
0.393工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							86.24						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	焊接钢管DN100			m	0.305	43.42	13.24						
	石棉绒			kg	0.285	2.4	0.68						
	油浸麻丝			kg	0.136	8.4	1.14						
	水泥32.5级			kg	0.667	0.27	0.18						
	钢板 δ 3.0 Q235			kg	0.4	3.57	1.43						
	氧气			m3	0.257	2.83	0.73						
	乙炔气			kg	0.1117	15.44	1.72						
	电焊条			kg	0.1	4.97	0.5						
	其他材料费					--	0.01	--					
材料费小计					--	19.63	--						

项目编码	031002003002	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制 作、安装 公称 直径150mm以内	10个	0.1	518.95	296.14	18.49	207.58	72.65	51.9	29.61	1.85	20.76	7.27
综合人工工日		小计						51.9	29.61	1.85	20.76	7.27	
0.485工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				111.39					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	焊接钢管DN150			m	0.305	72.88	22.23		
	石棉绒			kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝			kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级			kg	1	0.27	0.27		
	钢板 δ 3.0 Q235			kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气			m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气			kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条			kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费						--	--	
材料费小计						--	29.61	--	

项目编码	031002003003	项目名称	套管		计量单位	个	工程量	9					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	196.88	116.09	18.49	78.75	27.56	19.69	11.61	1.85	7.88	2.76
综合人工工日		小计							19.69	11.61	1.85	7.88	2.76
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									43.79				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	焊接钢管DN80			m	0.305	33.67	10.27						
	石棉绒			kg	0.19	2.4	0.46						
	油浸麻丝			kg	0.091	8.4	0.76						
	水泥32.5级			kg	0.445	0.27	0.12						
	其他材料费						--	--					
材料费小计						--	11.61	--					

项目编码	031002003004	项目名称	套管		计量单位	个	工程量	15					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	268.57	152.49	18.49	107.43	37.6	26.86	15.25	1.85	10.74	3.76
综合人工工日		小计							26.86	15.25	1.85	10.74	3.76

0.251工日	未计价材料费								
清单项目综合单价							58.46		
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	焊接钢管DN100			m	0.305	43.42	13.24		
	石棉绒			kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝			kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级			kg	0.667	0.27	0.18		
	其他材料费					--	0.01	--	
	材料费小计					--	15.25	--	

项目编码	031002003005	项目名称	套管		计量单位	个	工程量	9					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径 150mm以内	10个	0.1	365.94	252.37	18.49	146.38	51.23	36.59	25.24	1.85	14.64	5.12
综合人工工日		小计						36.59	25.24	1.85	14.64	5.12	
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							83.44						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	焊接钢管DN150			m	0.305	72.88	22.23						
	石棉绒			kg	0.427	2.4	1.02						
	油浸麻丝			kg	0.204	8.4	1.71						
	水泥32.5级			kg	1	0.27	0.27						
	其他材料费					--	0.01	--					
	材料费小计					--	25.24	--					

项目编码	031004003001	项目名称	洗脸盆		计量单位	组	工程量	37					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-671	洗脸盆安装 钢 管组成 冷水	10组	0.1	480.43	88.76		192.17	67.26	48.04	8.88		19.22	6.73
综合人工工日		小计						48.04	8.88	19.22	6.73		
0.449工日		未计价材料费						629.84					
清单项目综合单价							712.71						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	台下式洗脸盆	套	1.01	173.25	174.98		
	感应式台盆龙头DN15	个	1.01	385.35	389.2		
	洗脸盆下水口(铜)	个	1.01	35	35.35		
	角阀DN15	个	1.01	18	18.18		
	金属软管	个	1.01	12	12.12		
	橡胶板 δ 1~15	kg	0.015	7.72	0.12		
	厚漆	kg	0.036	8.58	0.31		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	油灰	kg	0.1	1.29	0.13		
	塑料膨胀管 φ6×50	十个	0.624	0.69	0.43		
	自攻螺钉M6×50	十个	0.624	0.76	0.47		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	防腐油	kg	0.05	5.15	0.26		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
其他材料费				--	0.02	--	
材料费小计				--	638.72	--	

项目编号	031004004001	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-682	洗涤盆 双嘴	10组	0.1	419.44	79.69		167.78	58.72	41.94	7.97		16.78	5.87
综合人工工日		小计						41.94	7.97		16.78	5.87	
0.392工日		未计价材料费						1093.33					
清单项目综合单价								1165.89					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	定制拖把池带不锈钢支架1200[L]x550[H]x600[B]	只	1.01	980	989.8								
	单冷加长水龙头	个	2.02	45	90.9								
	不锈钢排水栓	套	1.01	12.5	12.63								
	橡胶板 δ 1~15	kg	0.02	7.72	0.15								
	厚漆	kg	0.04	8.58	0.34								
	机油	kg	0.03	7.72	0.23								
	油灰	kg	0.15	1.29	0.19								
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86								
	线麻	kg	0.015	10.29	0.15								
	钢锯条	根	0.15	0.21	0.03								
其他材料费				--	0.02	--							

	材料费小计	--	1101.3	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码	031004004002	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-682	洗涤盆 双嘴	10组	0.1	419.44	79.69		167.78	58.72	41.94	7.97		16.78	5.87
综合人工工日		小计						41.94	7.97		16.78	5.87	
0.392工日		未计价材料费						1310.48					
清单项目综合单价								1383.04					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	定制拖把池带不锈钢支架1500[L]x550[H]x600[B]			只	1.01	1150	1161.5						
	单冷加长水龙头			个	3.03	45	136.35						
	不锈钢排水栓			套	1.01	12.5	12.63						
	橡胶板 δ 1~15			kg	0.02	7.72	0.15						
	厚漆			kg	0.04	8.58	0.34						
	机油			kg	0.03	7.72	0.23						
	油灰			kg	0.15	1.29	0.19						
	硅酮密封胶			L	0.1	68.6	6.86						
	线麻			kg	0.015	10.29	0.15						
	钢锯条			根	0.15	0.21	0.03						
	其他材料费					--	0.02	--					
	材料费小计					--	1318.45	--					

项目编码	031004006001	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	44						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-695	蹲式大便器 瓷 低水箱	10套	0.1	878.47	337.1		351.39	122.99	87.85	33.71		35.14	12.3
综合人工工日		小计						87.85	33.71		35.14	12.3	
0.821工日		未计价材料费						401.48					
清单项目综合单价								570.48					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	蹲式陶瓷大便器			套	1.01	173.25	174.98						
	瓷蹲式大便器低水箱			个	1.01	194.25	196.19						
	角阀DN15			个	1.01	18	18.18						
	金属软管			个	1.01	12	12.12						
	大便器密封圈			个	1.1	12.43	13.67						

橡胶板 δ 1~15	kg	0.02	7.72	0.15		
厚漆	kg	0.032	8.58	0.27		
机油	kg	0.015	7.72	0.12		
油灰	kg	0.5	1.29	0.65		
铜丝16#	kg	0.08	54.03	4.32		
塑料膨胀管 φ6×50	十个	0.312	0.69	0.22		
自攻螺钉M6×50	十个	0.312	0.76	0.24		
铅板 δ 2.6~3	kg	0.03	16.29	0.49		
线麻	kg	0.015	10.29	0.15		
硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
标准砖240×115×53	百块	0.16	40.8	6.53		
钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
其他材料费			--	0.01	--	
材料费小计			--	435.19	--	

项目编码	031004006002	项目名称	大便器		计量单位	组	工程量	8						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-705	坐式大便器 连体水箱坐便	10套	0.1	617.39	80.88		246.96	86.43	61.74	8.09		24.7	8.64	
综合人工工日		小计						61.74	8.09		24.7	8.64		
0.577工日		未计价材料费						782.63						
清单项目综合单价								885.8						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	连体坐便器				套	1.01	745	752.45						
	角阀DN15				个	1.01	18	18.18						
	金属软管				个	1	12	12						
	橡胶板 δ 1~15				kg	0.03	7.72	0.23						
	厚漆				kg	0.02	8.58	0.17						
	机油				kg	0.015	7.72	0.12						
	油灰				kg	0.5	1.29	0.65						
	线麻				kg	0.002	10.29	0.02						
	钢锯条				根	0.2	0.21	0.04						
	硅酮密封胶				L	0.1	68.6	6.86						
	其他材料费							--		--				
材料费小计							--	790.72	--					

项目编码	031004007001	项目名称	小便器		计量单位	组	工程量	28				
------	--------------	------	-----	--	------	---	-----	----	--	--	--	--

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-716	立式小便器 感应式暗装式	10组	0.1	893.45	135.81		357.38	125.08	89.35	13.58		35.74	12.51
综合人工工日		小计							89.35	13.58		35.74	12.51
0.835工日		未计价材料费							946.67				
清单项目综合单价								1097.85					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	壁挂式小便器			套	1.01	376.95	380.72						
	感应式冲水器			组	1	565.95	565.95						
	塑料膨胀管 φ6×50			十个	0.412	0.69	0.28						
	自攻螺钉M4×60			十个	0.412	0.26	0.11						
	油灰			kg	0.1	1.29	0.13						
	厚漆			kg	0.022	8.58	0.19						
	机油			kg	0.01	7.72	0.08						
	橡胶板 δ1~15			kg	0.03	7.72	0.23						
	硅酮密封胶			L	0.15	68.6	10.29						
	线麻			kg	0.01	10.29	0.1						
	钢锯条			根	0.1	0.21	0.02						
	焊锡丝			kg	0.03	42.88	1.29						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.01	51.45	0.51						
	电力复合脂			kg	0.01	17.15	0.17						
	异型塑料管dn2.5~5			m	0.15	1.17	0.18						
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	960.25	--					

项目编码	030413002001	项目名称	凿(压)槽		计量单位	m	工程量	370.1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-965	配管砖墙刨沟 公称直径20mm以内	10m	0.1	69.55	2.54		27.82	9.74	6.96	0.25		2.78	0.97
综合人工工日		小计							6.96	0.25		2.78	0.97
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								10.96					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水泥32.5级			kg	0.4463	0.27	0.12						
	黄砂			m3	0.0011	120.46	0.13						

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	0.25	--	

项目编码	031002001001	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	59.35
------	--------------	------	------	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	255.73	63.06	210.68	102.29	35.8	2.56	0.63	2.11	1.02	0.36
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	353.1	22.36	62.79	141.24	49.43	3.53	0.22	0.63	1.41	0.49
综合人工工日		小计							6.09	0.85	2.74	2.43	0.85
0.0569工日		未计价材料费							3.57				

清单项目综合单价

16.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		型钢		kg	1.06	3.372	3.57	
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.03029	3.77	0.11		
	氧气		m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气		kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片 φ400		片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级		kg	0.16441	0.27	0.04		
	黄砂		m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头		kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布		kg	0.00006	6			
	水		m3	0.00011	4.57			
	清油		kg	0.00006	13.72			
	橡胶板 δ1~15		kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6~7#		kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5~32mm		m3	0.00028	90.34	0.03		
	普通木成材		m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆		kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3		片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓		kg	0.00679	4.82	0.03		

	螺母	kg	0.0142 1	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.0056 1	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.42	--	

项目编码	031201003001	项目名称	金属结构刷油		计量单位	kg	工程量	59.35					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.4	2.74	7.86	8.56	3	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.33	2.37	7.86	8.13	2.85	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.33	0.82	7.86	8.13	2.85	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.33	0.73	7.86	8.13	2.85	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							0.81	0.07	0.32	0.33	0.12
0.0077工日		未计价材料费							0.48				
清单项目综合单价									2.13				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	醇酸防锈漆C53-1				kg	0.0211	12.46	0.26					
	汽油				kg	0.0073	9.12	0.07					
	调和漆				kg	0.015	14.45	0.22					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	0.55	--				

项目编码	031202008001	项目名称	埋地管道防腐蚀		计量单位	m2	工程量	2.53					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2165	防潮层、保护层 安装 塑料布 管道	10m2	0.1	38.52	0.15		15.41	5.39	3.85	0.02		1.54	0.54
综合人工工日		小计							3.85	0.02		1.54	0.54
0.036工日		未计价材料费							8.68				
清单项目综合单价									14.63				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	防腐胶带				m2	1.4	6.2	8.68					

	镀锌铁丝20#	kg	0.003	5.15	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.7	--	

项目编码	030413003001	项目名称	打洞（孔）		计量单位	个	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-977	砖墙打孔 50mm以内	个	1	17.34	0.47	4.13	6.94	2.43	17.34	0.47	4.13	6.94	2.43
综合人工工日		小计							17.34	0.47	4.13	6.94	2.43
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								31.31					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--	0.47	--				
	材料费小计						--	0.47	--				

项目编码	030413003002	项目名称	打洞（孔）		计量单位	个	工程量	13					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-978	砖墙打孔 100mm以内	个	1	15.3	0.56	4.88	6.12	2.14	15.3	0.56	4.88	6.12	2.14
综合人工工日		小计							15.3	0.56	4.88	6.12	2.14
0.15工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								29					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--	0.56	--				
	材料费小计						--	0.56	--				

项目编码	030413003003	项目名称	打洞（孔）		计量单位	个	工程量	6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-978	砖墙打孔 100mm以内	个	1	15.3	0.56	4.88	6.12	2.14	15.3	0.56	4.88	6.12	2.14
综合人工工日		小计							15.3	0.56	4.88	6.12	2.14
0.15工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								29					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费			--	0.56	--	
	材料费小计			--	0.56	--	

项目编码	030413003004	项目名称	打洞(孔)	计量单位	个	工程量	19						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-983	混凝土墙、楼板 打孔 孔径 50mm以内	个	1	21.42	0.84	7.39	8.57	3	21.42	0.84	7.39	8.57	3
综合人工工日		小计						21.42	0.84	7.39	8.57	3	
0.21工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							41.22						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	其他材料费			--	0.84	--							
	材料费小计			--	0.84	--							

项目编码	030413003005	项目名称	打洞(孔)	计量单位	个	工程量	105						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-984	混凝土墙、楼板 打孔 孔径 100mm以内	个	1	24.48	0.99	8.78	9.79	3.43	24.48	0.99	8.78	9.79	3.43
综合人工工日		小计						24.48	0.99	8.78	9.79	3.43	
0.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							47.47						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	其他材料费			--	0.99	--							
	材料费小计			--	0.99	--							

项目编码	030413003006	项目名称	打洞(孔)	计量单位	个	工程量	11						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-985	混凝土墙、楼板 打孔 孔径 150mm以内	个	1	33.66	1.25	11.09	13.46	4.71	33.66	1.25	11.09	13.46	4.71
综合人工工日		小计						33.66	1.25	11.09	13.46	4.71	

0.33工日		未计价材料费							
清单项目综合单价						64.17			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费					--	1.25	--	
	材料费小计					--	1.25	--	

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井		计量单位	座	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-787	M7.5砖砌 矩形	10m3	0.07	1674.2 ₃	4190.1 ₃	69.72	669.69	234.39	117.2	293.31	4.88	46.88	16.41
6-809	井盖、井算安装 检查井 混凝土 井盖、座	10套	0.1	435.06	72.54		174.02	60.91	43.51	7.25		17.4	6.09
综合人工工日		小计							160.71	300.56	4.88	64.28	22.5
1.5019工日		未计价材料费							386.79				
清单项目综合单价						939.72							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	机砖			百块	3.8143	60.561 ₃	231						
	沥青漆			kg	0.2188 ₂	10.29	2.25						
	水			m3	0.1366 ₇₆	4.57	0.62						
	铸铁爬梯			kg	5.9388	4.5	26.72						
	预制混凝土盖、座900×600 D400级			套	1.01	382.96	386.79						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	51.503 ₂₆	0.27	13.91						
	中(粗)砂			t	0.2992 ₁	67.39	20.16						
	其他材料费					--	5.9	--					
	材料费小计					--	687.35	--					

项目编码	010101007001	项目名称	管沟土方		计量单位	m3	工程量	28.81					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3	人工挖一般土方 土壤类别 三类 土	m3	1	27.75			11.1	3.89	27.75			11.1	3.89
1-103	回填土 基(槽) 坑 松填	m3	1	17.76			7.1	2.49	17.76			7.1	2.49
综合人工工日		小计							45.51			18.2	6.38

0.41工日	未计价材料费								
清单项目综合单价					70.09				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--		--	

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	297.46	32.11	63.52	118.98	41.64	297.46	32.11	63.52	118.98	41.64
4-456	槽钢安装	10m	0.24	169.06	33.03	12.41	67.62	23.67	40.57	7.93	2.98	16.23	5.68
综合人工工日				小计					338.03	40.04	66.5	135.21	47.32
3.1592工日				未计价材料费					11042.4				
清单项目综合单价								11669.5					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	落地式配电箱AP1教学楼			只	1	10957.68	10957.68						
	破布			kg	0.1	6	0.6						
	铁砂布2#			张	1	0.86	0.86						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.3084	3.77	1.16						
	无光调和漆			kg	0.074	12.86	0.95						
	钢垫板			kg	0.3	3.77	1.13						
	酚醛磁漆			kg	0.02	12.86	0.26						
	塑料软管			kg	0.3	15.78	4.73						
	焊锡丝			kg	0.15	42.88	6.43						
	电力复合脂			kg	0.05	17.15	0.86						
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0.2	12.43	2.49						
	镀锌扁钢-25×4			kg	1.5	4.55	6.83						
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	6.1	1.1	6.71						
	槽钢10#			m	2.52	33.62	84.72						
	圆钢φ5.5~9			kg	0.9864	3.42	3.37						
	钢锯条			根	0.96	0.21	0.2						
	钢板δ2.0~2.5 Q235			kg	0.24	3.57	0.86						
	镀锌扁钢-40×4			kg	0.5688	4.55	2.59						
其他材料费					--	0.01	--						
材料费小计					--	11082.44	--						

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	297.46	32.11	63.52	118.98	41.64	297.46	32.11	63.52	118.98	41.64
4-456	槽钢安装	10m	0.24	169.06	33.03	12.41	67.62	23.67	40.57	7.93	2.98	16.23	5.68
4-413	无端子外部接线6	10个	1	24.61	14.44		9.84	3.45	24.61	14.44		9.84	3.45
综合人工工日		小计							362.64	54.48	66.5	145.05	50.77
3.3892工日		未计价材料费							13155.109999999999				
清单项目综合单价								13834.55					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	落地式配电箱AP2教学楼			只	1	13070.39	13070.39						
	破布			kg	0.2	6	1.2						
	铁砂布2#			张	2	0.86	1.72						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.3084	3.77	1.16						
	无光调和漆			kg	0.074	12.86	0.95						
	钢垫板			kg	0.3	3.77	1.13						
	酚醛磁漆			kg	0.02	12.86	0.26						
	塑料软管			kg	0.3	15.78	4.73						
	焊锡丝			kg	0.15	42.88	6.43						
	电力复合脂			kg	0.05	17.15	0.86						
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0.2	12.43	2.49						
	镀锌扁钢-25×4			kg	1.5	4.55	6.83						
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	6.1	1.1	6.71						
	槽钢10#			m	2.52	33.62	84.72						
	圆钢φ5.5~9			kg	0.9864	3.42	3.37						
	钢锯条			根	0.96	0.21	0.2						
	钢板 δ 2.0~2.5 Q235			kg	0.24	3.57	0.86						
	镀锌扁钢-40×4			kg	0.5688	4.55	2.59						
	塑料软管dn6			m	1	1.89	1.89						
	黄漆布带20mm×40m			卷	0.63	17.15	10.8						
异型塑料管dn2.5~5			m	0.25	1.17	0.29							
其他材料费					--	0.01	--						
材料费小计					--	13209.59	--						

项目编码	030404017003	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36
4-413	无端子外部接线 6	10个	1	24.61	14.44		9.84	3.45	24.61	14.44		9.84	3.45
综合人工工日		小计							212.93	52.37		85.17	29.81
1.99工日		未计价材料费							2729.16				
清单项目综合单价									3109.44				
材料 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	悬挂嵌入式配电箱B0教学楼			只	1	2729.16	2729.16						
	破布			kg	0.2	6	1.2						
	铁砂布2#			张	2	0.86	1.72						
	无光调和漆			kg	0.03	12.86	0.39						
	钢垫板			kg	0.15	3.77	0.57						
	铜接线端子DT-10mm2			个	2.03	2.43	4.93						
	酚醛磁漆			kg	0.01	12.86	0.13						
	裸铜线10mm2			kg	0.23	56.42	12.98						
	塑料软管			kg	0.18	15.78	2.84						
	焊锡丝			kg	0.08	42.88	3.43						
	电力复合脂			kg	0.41	17.15	7.03						
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0.15	12.43	1.86						
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	2.1	1.1	2.31						
	塑料软管dn6			m	1	1.89	1.89						
	黄漆布带20mm×40m			卷	0.63	17.15	10.8						
	异型塑料管dn2.5~5			m	0.25	1.17	0.29						
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	2781.53	--					

项目编码	030404017004	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36
4-413	无端子外部接线 6	10个	1.6666 67	24.61	14.44		9.84	3.45	41.02	24.07		16.4	5.75
综合人工工日		小计							229.34	62		91.73	32.11
2.1433工日		未计价材料费							1396.17				
清单项目综合单价									1811.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	悬挂嵌入式配电箱1AL1~3AL1教学楼	只	1	1396.17	1396.17			
	破布	kg	0.266667	6	1.6			
	铁砂布2#	张	2.666667	0.86	2.29			
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39			
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93			
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13			
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98			
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84			
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43			
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03			
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31			
	塑料软管dn6	m	1.666667	1.89	3.15			
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.05	17.15	18.01			
	异型塑料管dn2.5~5	m	0.416667	1.17	0.49			
	其他材料费				--	-0.01	--	
	材料费小计				--	1458.17	--	

项目编码	030404017005	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半 周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36
4-413	无端子外部接线 6	10个	7	24.61	14.44		9.84	3.45	172.27	101.08		68.88	24.15
综合人工工日		小计						360.59	139.01			144.21	50.51
3.37工日		未计价材料费										1503.57	
清单项目综合单价												2197.89	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	悬挂嵌入式配电箱4AL1教学楼	只	1	1503.57	1503.57								
	破布	kg	0.8	6	4.8								
	铁砂布2#	张	8	0.86	6.88								
无光调和漆		kg	0.03	12.86	0.39								

钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
塑料软管dn6	m	7	1.89	13.23		
黄漆布带20mm×40m	卷	4.41	17.15	75.63		
异型塑料管dn2.5~5	m	1.75	1.17	2.05		
其他材料费			--	-0.05	--	
材料费小计			--	1642.58	--	

项目编码	030404017006	项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36	
4-413	无端子外部接线 6	10个	5	24.61	14.44		9.84	3.45	123.05	72.2		49.2	17.25	
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.6	18.19	14.44		7.28	2.55	10.91	8.66		4.37	1.53	
综合人工工日		小计							322.28	118.79			128.9	45.14
3.012工日		未计价材料费												1445.81
清单项目综合单价								2060.92						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	悬挂嵌入式配电箱1AL2教学楼				只	1	1445.81	1445.81						
	破布				kg	0.66	6	3.96						
	铁砂布2#				张	6.6	0.86	5.68						
	无光调和漆				kg	0.03	12.86	0.39						
	钢垫板				kg	0.15	3.77	0.57						
	铜接线端子DT-10mm2				个	2.03	2.43	4.93						
	酚醛磁漆				kg	0.01	12.86	0.13						
	裸铜线10mm2				kg	0.23	56.42	12.98						
	塑料软管				kg	0.18	15.78	2.84						
	焊锡丝				kg	0.08	42.88	3.43						
	电力复合脂				kg	0.41	17.15	7.03						

自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
塑料软管dn6	m	5.6	1.89	10.58		
黄漆布带20mm×40m	卷	3.528	17.15	60.51		
异型塑料管dn2.5~5	m	1.4	1.17	1.64		
其他材料费			--	-0.05	--	
材料费小计			--	1564.6	--	

项目编码	030404017007	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36
4-413	无端子外部接线 6	10个	6	24.61	14.44		9.84	3.45	147.66	86.64		59.04	20.7
综合人工工日		小计							335.98	124.57		134.37	47.06
3.14工日		未计价材料费							1332.99				
清单项目综合单价								1974.97					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	悬挂嵌入式配电箱2AL2教学楼			只	1	1332.99	1332.99						
	破布			kg	0.7	6	4.2						
	铁砂布2#			张	7	0.86	6.02						
	无光调和漆			kg	0.03	12.86	0.39						
	钢垫板			kg	0.15	3.77	0.57						
	铜接线端子DT-10mm2			个	2.03	2.43	4.93						
	酚醛磁漆			kg	0.01	12.86	0.13						
	裸铜线10mm2			kg	0.23	56.42	12.98						
	塑料软管			kg	0.18	15.78	2.84						
	焊锡丝			kg	0.08	42.88	3.43						
	电力复合脂			kg	0.41	17.15	7.03						
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0.15	12.43	1.86						
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	2.1	1.1	2.31						
	塑料软管dn6			m	6	1.89	11.34						
	黄漆布带20mm×40m			卷	3.78	17.15	64.83						
	异型塑料管dn2.5~5			m	1.5	1.17	1.76						
	其他材料费					--	-0.05	--					
材料费小计					--	1457.56	--						

项目编码	030404017008	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36
4-413	无端子外部接线 6	10个	6	24.61	14.44		9.84	3.45	147.66	86.64		59.04	20.7
综合人工工日		小计						335.98	124.57		134.37	47.06	
3.14工日		未计价材料费						1332.99					
清单项目综合单价								1974.97					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	悬挂嵌入式配电箱3AL2教学楼			只	1	1332.99	1332.99						
	破布			kg	0.7	6	4.2						
	铁砂布2#			张	7	0.86	6.02						
	无光调和漆			kg	0.03	12.86	0.39						
	钢垫板			kg	0.15	3.77	0.57						
	铜接线端子DT-10mm2			个	2.03	2.43	4.93						
	酚醛磁漆			kg	0.01	12.86	0.13						
	裸铜线10mm2			kg	0.23	56.42	12.98						
	塑料软管			kg	0.18	15.78	2.84						
	焊锡丝			kg	0.08	42.88	3.43						
	电力复合脂			kg	0.41	17.15	7.03						
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0.15	12.43	1.86						
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	2.1	1.1	2.31						
	塑料软管dn6			m	6	1.89	11.34						
	黄漆布带20mm×40m			卷	3.78	17.15	64.83						
	异型塑料管dn2.5~5			m	1.5	1.17	1.76						
	其他材料费						-0.05						
材料费小计						1457.56							

项目编码	030404017009	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	2.7	18.19	14.44		7.28	2.55	49.11	38.99		19.66	6.89
综合人工工日		小计						237.43	76.92		94.99	33.25	

2.219工日		未计价材料费				3545.92			
清单项目综合单价						3988.51			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	悬挂嵌入式配电箱1AG教学楼			只	1	3545.92	3545.92		
	破布			kg	0.37	6	2.22		
	铁砂布2#			张	3.7	0.86	3.18		
	无光调和漆			kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板			kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm ²			个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆			kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm ²			kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管			kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝			kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂			kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6			m	2.7	1.89	5.1		
	黄漆布带20mm×40m			卷	1.701	17.15	29.17		
	异型塑料管dn2.5~5			m	0.675	1.17	0.79		
	其他材料费						--	-0.01	--
材料费小计						--	3622.84	--	

项目编码	030404017010	项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1	18.19	14.44		7.28	2.55	18.19	14.44		7.28	2.55
综合人工工日		小计						206.51	52.37			82.61	28.91
1.93工日		未计价材料费										1443.05	
清单项目综合单价						1813.45							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	悬挂嵌入式配电箱2AG、3AG、4AG教学楼			只	1	1443.05	1443.05						
	破布			kg	0.2	6	1.2						
	铁砂布2#			张	2	0.86	1.72						
无光调和漆			kg	0.03	12.86	0.39							

钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
塑料软管dn6	m	1	1.89	1.89		
黄漆布带20mm×40m	卷	0.63	17.15	10.8		
异型塑料管dn2.5~5	m	0.25	1.17	0.29		
其他材料费			--	--		
材料费小计			--	1495.42	--	

项目编码	030404017011	项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	3						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1m	台	1	147.66	34.41		59.06	20.67	147.66	34.41		59.06	20.67	
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.2	18.19	14.44		7.28	2.55	21.83	17.33		8.74	3.06	
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.6	24.61	14.44		9.84	3.45	14.77	8.66		5.9	2.07	
综合人工工日		小计							184.26	60.4			73.7	25.8
1.722工日		未计价材料费							774.25					
清单项目综合单价								1118.41						
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	悬挂嵌入式配电箱B1教学楼				只	1	774.25	774.25						
	破布				kg	0.28	6	1.68						
	铁砂布2#				张	2.6	0.86	2.24						
	无光调和漆				kg	0.03	12.86	0.39						
	钢垫板				kg	0.15	3.77	0.57						
	铜接线端子DT-10mm2				个	2.03	2.43	4.93						
	裸铜线10mm2				kg	0.2	56.42	11.28						
	塑料软管				kg	0.15	15.78	2.37						
	焊锡丝				kg	0.07	42.88	3						
	电力复合脂				kg	0.41	17.15	7.03						
自粘橡胶带20mm×5m				卷	0.1	12.43	1.24							

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
塑料软管dn6	m	1.8	1.89	3.4		
黄漆布带20mm×40m	卷	1.134	17.15	19.45		
异型塑料管dn2.5~5	m	0.45	1.17	0.53		
其他材料费			--	-0.02	--	
材料费小计			--	834.65	--	

项目编码	030404017012	项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1m	台	1	147.66	34.41		59.06	20.67	147.66	34.41		59.06	20.67	
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.8	18.19	14.44		7.28	2.55	32.74	25.99		13.1	4.59	
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.8	24.61	14.44		9.84	3.45	19.69	11.55		7.87	2.76	
综合人工工日		小计							200.09	71.95			80.03	28.02
1.87工日		未计价材料费												1052.32
清单项目综合单价								1432.41						

材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	悬挂嵌入式配电箱B2教学楼	只	1	1052.32	1052.32		
	破布	kg	0.36	6	2.16		
	铁砂布2#	张	3.4	0.86	2.92		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	2.6	1.89	4.91		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.638	17.15	28.09		
	异型塑料管dn2.5~5	m	0.65	1.17	0.76		
	其他材料费				--	-0.01	--
材料费小计				--	1124.27	--	

项目编码	030404017013	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1m	台	1	147.66	34.41		59.06	20.67	147.66	34.41		59.06	20.67
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.2	18.19	14.44		7.28	2.55	21.83	17.33		8.74	3.06
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.6	24.61	14.44		9.84	3.45	14.77	8.66		5.9	2.07
综合人工工日		小计						184.26	60.4			73.7	25.8
1.722工日		未计价材料费						774.25					
清单项目综合单价								1118.41					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	悬挂嵌入式配电箱B3教学楼			只	1	774.25	774.25						
	破布			kg	0.28	6	1.68						
	铁砂布2#			张	2.6	0.86	2.24						
	无光调和漆			kg	0.03	12.86	0.39						
	钢垫板			kg	0.15	3.77	0.57						
	铜接线端子DT-10mm2			个	2.03	2.43	4.93						
	裸铜线10mm2			kg	0.2	56.42	11.28						
	塑料软管			kg	0.15	15.78	2.37						
	焊锡丝			kg	0.07	42.88	3						
	电力复合脂			kg	0.41	17.15	7.03						
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0.1	12.43	1.24						
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	2.1	1.1	2.31						
	塑料软管dn6			m	1.8	1.89	3.4						
	黄漆布带20mm×40m			卷	1.134	17.15	19.45						
	异型塑料管dn2.5~5			m	0.45	1.17	0.53						
	其他材料费						--	-0.02	--				
材料费小计						--	834.65	--					

项目编码	030404017014	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1m	台	1	147.66	34.41		59.06	20.67	147.66	34.41		59.06	20.67
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.9	18.19	14.44		7.28	2.55	16.37	13		6.55	2.3

4-413	无端子外部接线6	10个	0.8	24.61	14.44		9.84	3.45	19.69	11.55		7.87	2.76
综合人工工日		小计							183.72	58.96		73.48	25.73
1.717工日		未计价材料费							657.02				
清单项目综合单价									998.91				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	悬挂嵌入式配电箱J1教学楼					只	1	657.02	657.02				
	破布					kg	0.27	6	1.62				
	铁砂布2#					张	2.5	0.86	2.15				
	无光调和漆					kg	0.03	12.86	0.39				
	钢垫板					kg	0.15	3.77	0.57				
	铜接线端子DT-10mm2					个	2.03	2.43	4.93				
	裸铜线10mm2					kg	0.2	56.42	11.28				
	塑料软管					kg	0.15	15.78	2.37				
	焊锡丝					kg	0.07	42.88	3				
	电力复合脂					kg	0.41	17.15	7.03				
	自粘橡胶带20mm×5m					卷	0.1	12.43	1.24				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫					套	2.1	1.1	2.31				
	塑料软管dn6					m	1.7	1.89	3.21				
	黄漆布带20mm×40m					卷	1.071	17.15	18.37				
	异型塑料管dn2.5~5					m	0.425	1.17	0.5				
	其他材料费							--	-0.01	--			
材料费小计							--	715.98	--				

项目编码	030404017015	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1m	台	1	147.66	34.41		59.06	20.67	147.66	34.41		59.06	20.67
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.9	18.19	14.44		7.28	2.55	16.37	13		6.55	2.3
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.6	24.61	14.44		9.84	3.45	14.77	8.66		5.9	2.07
综合人工工日		小计						178.8	56.07		71.51	25.04	
1.671工日		未计价材料费						679.54					
清单项目综合单价									1010.96				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	悬挂嵌入式配电箱J2教学楼					只	1	679.54	679.54				
	破布					kg	0.25	6	1.5				

铁砂布2#	张	2.3	0.86	1.98		
无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
塑料软管dn6	m	1.5	1.89	2.84		
黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	17.15	16.21		
异型塑料管dn2.5~5	m	0.375	1.17	0.44		
其他材料费			--	-0.02	--	
材料费小计			--	735.61	--	

项目编码	030404017016	项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	12						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1m	台	1	147.66	34.41		59.06	20.67	147.66	34.41		59.06	20.67	
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.9	18.19	14.44		7.28	2.55	16.37	13		6.55	2.3	
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.6	24.61	14.44		9.84	3.45	14.77	8.66		5.9	2.07	
综合人工工日				小计					178.8	56.07			71.51	25.04
1.671工日				未计价材料费					679.58					
清单项目综合单价								1011						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	悬挂嵌入式配电箱J3教学楼				只	1	679.58	679.58						
	破布				kg	0.25	6	1.5						
	铁砂布2#				张	2.3	0.86	1.98						
	无光调和漆				kg	0.03	12.86	0.39						
	钢垫板				kg	0.15	3.77	0.57						
	铜接线端子DT-10mm2				个	2.03	2.43	4.93						
	裸铜线10mm2				kg	0.2	56.42	11.28						
	塑料软管				kg	0.15	15.78	2.37						
	焊锡丝				kg	0.07	42.88	3						
电力复合脂				kg	0.41	17.15	7.03							

自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
塑料软管dn6	m	1.5	1.89	2.84		
黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	17.15	16.21		
异型塑料管dn2.5~5	m	0.375	1.17	0.44		
其他材料费			--	-0.02	--	
材料费小计			--	735.65	--	

项目编号	030404017017	项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1m	台	1	147.66	34.41		59.06	20.67	147.66	34.41		59.06	20.67
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.9	18.19	14.44		7.28	2.55	16.37	13		6.55	2.3
综合人工工日		小计						164.03	47.41			65.61	22.97
1.533工日		未计价材料费										626.05	
清单项目综合单价								926.07					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	悬挂嵌入式配电箱GBS教学楼				只	1	626.05	626.05					
	破布				kg	0.19	6	1.14					
	铁砂布2#				张	1.7	0.86	1.46					
	无光调和漆				kg	0.03	12.86	0.39					
	钢垫板				kg	0.15	3.77	0.57					
	铜接线端子DT-10mm2				个	2.03	2.43	4.93					
	裸铜线10mm2				kg	0.2	56.42	11.28					
	塑料软管				kg	0.15	15.78	2.37					
	焊锡丝				kg	0.07	42.88	3					
	电力复合脂				kg	0.41	17.15	7.03					
	自粘橡胶带20mm×5m				卷	0.1	12.43	1.24					
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫				套	2.1	1.1	2.31					
	塑料软管dn6				m	0.9	1.89	1.7					
	黄漆布带20mm×40m				卷	0.567	17.15	9.72					
	异型塑料管dn2.5~5				m	0.225	1.17	0.26					
	其他材料费						--	0.01	--				
材料费小计						--	673.46	--					

项目编号	030404017018	项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	4	
------	--------------	------	-----	--	------	---	-----	---	--

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1m	台	1	147.66	34.41		59.06	20.67	147.66	34.41		59.06	20.67
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.2	18.19	14.44		7.28	2.55	21.83	17.33		8.74	3.06
综合人工工日		小计							169.49	51.74		67.8	23.73
1.584工日		未计价材料费							475				
清单项目综合单价								787.76					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	悬挂嵌入式配电箱WSJ教学楼			只	1	475	475						
	破布			kg	0.22	6	1.32						
	铁砂布2#			张	2	0.86	1.72						
	无光调和漆			kg	0.03	12.86	0.39						
	钢垫板			kg	0.15	3.77	0.57						
	铜接线端子DT-10mm2			个	2.03	2.43	4.93						
	裸铜线10mm2			kg	0.2	56.42	11.28						
	塑料软管			kg	0.15	15.78	2.37						
	焊锡丝			kg	0.07	42.88	3						
	电力复合脂			kg	0.41	17.15	7.03						
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0.1	12.43	1.24						
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	2.1	1.1	2.31						
	塑料软管dn6			m	1.2	1.89	2.27						
	黄漆布带20mm×40m			卷	0.756	17.15	12.97						
	异型塑料管dn2.5~5			m	0.3	1.17	0.35						
	其他材料费						--	-0.01	--				
材料费小计						--	526.74	--					

项目编号	030404017019	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1m	台	1	147.66	34.41		59.06	20.67	147.66	34.41		59.06	20.67
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.6	18.19	14.44		7.28	2.55	10.91	8.66		4.37	1.53
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.3	24.61	14.44		9.84	3.45	7.38	4.33		2.95	1.04
综合人工工日		小计							165.95	47.4		66.38	23.24
1.551工日		未计价材料费							551.21				

清单项目综合单价				854.18			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	悬挂嵌入式配电箱XXS教学楼	只	1	551.21	551.21		
	破布	kg	0.19	6	1.14		
	铁砂布2#	张	1.7	0.86	1.46		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.9	1.89	1.7		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.567	17.15	9.72		
	异型塑料管dn2.5~5	m	0.225	1.17	0.26		
	其他材料费				--		--
材料费小计				--	598.61	--	

项目编码	030404017020	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36
4-413	无端子外部接线 6	10个	5	24.61	14.44		9.84	3.45	123.05	72.2		49.2	17.25
综合人工工日		小计						311.37	110.13			124.53	43.61
2.91工日		未计价材料费										1476.3	
清单项目综合单价								2065.94					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	悬挂嵌入式配电箱HYS教学楼	只	1	1476.3	1476.3								
	破布	kg	0.6	6	3.6								
	铁砂布2#	张	6	0.86	5.16								
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39								
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57								
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93								
酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13									

裸铜线10mm ²	kg	0.23	56.42	12.98		
塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
塑料软管dn6	m	5	1.89	9.45		
黄漆布带20mm×40m	卷	3.15	17.15	54.02		
异型塑料管dn2.5~5	m	1.25	1.17	1.46		
其他材料费			--	-0.03	--	
材料费小计			--	1586.43	--	

项目编号	030404018001	项目名称	插座箱		计量单位	台	工程量	17					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-271	插座箱安装	套	1	42.8	14.8		17.12	5.99	42.8	14.8		17.12	5.99
综合人工工日		小计							42.8	14.8		17.12	5.99
0.4工日		未计价材料费							523				
清单项目综合单价								603.71					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	空调插座箱			套	1	523	523						
	裸铜线6mm ²			kg	0.17	56.42	9.59						
	铜接线端子DT-6mm ²			个	2.03	1.72	3.49						
	其他材料费					--	1.72	--					
材料费小计					--	537.8	--						

项目编号	030404018002	项目名称	插座箱		计量单位	台	工程量	5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-271	插座箱安装	套	1	42.8	14.8		17.12	5.99	42.8	14.8		17.12	5.99
综合人工工日		小计							42.8	14.8		17.12	5.99
0.4工日		未计价材料费							400				
清单项目综合单价								480.71					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	饮水机插座箱			套	1	400	400						
	裸铜线6mm ²			kg	0.17	56.42	9.59						

	铜接线端子DT-6mm2	个	2.03	1.72	3.49		
	其他材料费			--	1.72	--	
	材料费小计			--	414.8	--	

项目编码	030411003001	项目名称	桥架		计量单位	m	工程量	320.28					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	260.01	64.39	7.99	104	36.4	26	6.44	0.8	10.4	3.64
综合人工工日		小计							26	6.44	0.8	10.4	3.64
0.243工日		未计价材料费							48.67				
清单项目综合单价									95.95				

材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	热浸镀锌托盘式钢制电缆桥架200×100			m	1.005	48.43	48.67		
	汽油			kg	0.01	9.12	0.09		
	砂轮片φ100			片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400			片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆			kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头			kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2			m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2			个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30			套	1.05	0.58	0.61		
	电			kW·h	0.14	0.76	0.11		
	其他材料费					--	0.23	--	
	材料费小计					--	55.11	--	

项目编码	030413001001	项目名称	铁构件		计量单位	kg	工程量	282.79					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	636.65	97.43	43.83	254.66	89.13	6.37	0.97	0.44	2.55	0.89
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	414.09	15.69	26.41	165.64	57.97	4.14	0.16	0.26	1.66	0.58
综合人工工日		小计							10.51	1.13	0.7	4.21	1.47
0.0982工日		未计价材料费							3.39				
清单项目综合单价									21.41				

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	圆钢 φ10~14	kg	0.08	3.451	0.28		
	角钢	kg	0.75	3.181	2.39		
	扁钢-30×4~50×5	kg	0.22	3.2903	0.72		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0230 4	3.77	0.09		
	破布	kg	0.0028 8	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.4953 6	1.1	0.54		
	溶剂汽油	kg	0.0038 9	7.89	0.03		
	无光调和漆	kg	0.0115 2	12.86	0.15		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	12.86	0.19		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	松香水	kg	0.0036	4.72	0.02		
	清油	kg	0.0043 2	13.72	0.06		
	其他材料费				--		--
材料费小计				--	4.52	--	

项目编码	080807009001	项目名称	支架、吊架	计量单位	套	工程量	19							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00001	成品桥架抗震支架	套	1											
综合人工工日		小计												
工日		未计价材料费						218.15						
清单项目综合单价								218.15						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	成品桥架抗震支架KZQ-200-T			套	1	218.15	218.15							
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--	218.15	--						

项目编码	080807009002	项目名称	支架、吊架	计量单位	套	工程量	12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00002	成品桥架抗震支架	套	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											219.88
清单项目综合单价											219.88		
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	成品桥架抗震支架KZQ-200-TL			套	1	219.88	219.88						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	219.88		--				

项目编号	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	7.94										
清单综合单价组成明细																	
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润				
通4-补 15	镀锌钢管理地敷 设管径50mm以内	100m	0.01	980.12	152.87	43.27	392.05	137.22	9.8	1.53	0.43	3.92	1.37				
综合人工工日		小计											9.8	1.53	0.43	3.92	1.37
0.0916工日		未计价材料费											15.25				
清单项目综合单价											32.3						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)							
	热镀锌钢管SC40			m	1.03	14.81	15.25										
	精制带母镀锌螺栓M12×50			套	0.1152	1	0.12										
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.0081 4	3.77	0.03										
	镀锌铁丝16#			kg	0.0047 5	5.15	0.02										
	钢锯条			根	0.0216	0.21											
	醇酸防锈漆C53-1			kg	0.0162	12.86	0.21										
	溶剂汽油			kg	0.0040 3	7.89	0.03										
	镀锌锁紧螺母3×50			个	0.1124	0.93	0.1										
	裸铜线16mm ²			m	0.0576	12.73	0.73										
	塑料护口(钢管用)dn50			个	0.1112 4	0.37	0.04										
	镀锌电线管接头SC50×3			个	0.1186	1.76	0.21										
	其他材料费					--	0.04		--								
材料费小计					--	16.78		--									

项目编号	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	12.88						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补18	镀锌钢管埋地敷 设管径150mm以 内	100m	0.01	1854.3 1	337.43	71.78	741.72	259.6	18.54	3.37	0.72	7.42	2.6
综合人工工日		小计							18.54	3.37	0.72	7.42	2.6
0.1733工日		未计价材料费							70.51				
清单项目综合单价									103.16				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	热镀锌钢管SC150					m	1.03	68.46	70.51				
	精制带母镀锌螺栓M12×50					套	0.1382 4	1	0.14				
	电焊条J422 φ3.2					kg	0.0117 5	3.77	0.04				
	镀锌铁丝16#					kg	0.0057	5.15	0.03				
	钢锯条					根	0.0388 8	0.21	0.01				
	醇酸防锈漆C53-1					kg	0.0390 5	12.86	0.5				
	溶剂汽油					kg	0.0097 7	7.89	0.08				
	镀锌锁紧螺母3×100					个	0.1348 8	2	0.27				
	裸铜线16mm ²					m	0.0691 2	12.73	0.88				
	塑料护口(钢管用)dn100					个	0.1334 9	0.98	0.13				
	镀锌电线管接头φ100×10					个	0.1334 9	9.12	1.22				
	其他材料费							--	0.07		--		
	材料费小计							--	73.88		--		

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	6.54						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1135	钢管敷设 砖、 混凝土结构明配 钢管公称直径 70mm以内	100m	0.01	2440.6 7	497.23	48.81	976.27	341.69	24.41	4.97	0.49	9.76	3.42
综合人工工日		小计						24.41	4.97	0.49	9.76	3.42	
0.2281工日		未计价材料费						25.97					
清单项目综合单价								69.02					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	热镀锌钢管SC70					m	1.03	25.21	25.97				
	镀锌电线管接头φ70×8					个	0.1545	3.98	0.61				
	镀锌锁紧螺母3×70					个	0.1545	1.47	0.23				

塑料护口(钢管用) dn70	个	0.1545	0.61	0.09		
镀锌管卡DN70	个	0.515	3.39	1.75		
圆钢 φ 5.5~9	kg	0.0431	3.42	0.15		
电焊条J422 φ 3.2	kg	0.0136	3.77	0.05		
镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
锯条	根	0.03	0.19	0.01		
醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0738	12.86	0.95		
溶剂汽油	kg	0.0179	7.89	0.14		
厚漆	kg	0.0206	8.58	0.18		
清油	kg	0.0093	13.72	0.13		
冲击钻头 φ 6~12	根	0.0068	2.57	0.02		
沥青清漆	kg	0.0088	6	0.05		
膨胀螺栓M6	套	1.02	0.43	0.44		
其他材料费			--	0.14	--	
材料费小计			--	30.94	--	

项目编码	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1248.51						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1074	砖、混凝土结构明配紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	577.8	103.26		231.12	80.89	5.78	1.03		2.31	0.81
综合人工工日		小计						5.78	1.03		2.31	0.81	
0.054工日		未计价材料费						3.36					
清单项目综合单价								13.29					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	紧定式镀锌电线管JDG20			m	1.03	3.26	3.36						
	紧定式直管接头 φ 20			个	0.1751	1.54	0.27						
	紧定式锁母 φ 20			个	0.1854	0.9	0.17						
	管卡(紧定管用)DN20			个	1.2978	0.15	0.19						
	自攻螺钉M4×65			十个	0.2621	0.27	0.07						
	塑料膨胀管 φ 8×50			十个	0.2855 6	0.86	0.25						
	锯条			根	0.025	0.19							
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.0028	5.15	0.01						
	冲击钻头 φ 6~12			根	0.0155	2.57	0.04						
	电力复合脂			kg	0.0009	17.15	0.02						
	其他材料费					--	0.01	--					
	材料费小计					--	4.39	--					

项目编号	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	709.21						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	338.12	91.38		135.25	47.34	3.38	0.91		1.35	0.47
10-965	配管砖墙刨沟 公称直径20mm以内	10m	0.1	69.55	2.54		27.82	9.74	6.96	0.25		2.78	0.97
综合人工工日		小计						10.34	1.16		4.13	1.44	
0.0966工日		未计价材料费						3.36					
清单项目综合单价								20.43					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	紧定式镀锌电线管JDG20			m	1.03	3.26	3.36						
	紧定式直管接头φ20			个	0.1751	1.54	0.27						
	紧定式锁母φ20			个	0.1854	0.9	0.17						
	锯条			根	0.025	0.19							
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.0028	5.15	0.01						
	电力复合脂			kg	0.001	17.15	0.02						
	金刚石锯片φ114×1.8			片	0.0067	17.15	0.11						
	水泥32.5级			kg	0.9017	0.27	0.24						
	黄砂			m ³	0.0011	120.46	0.13						
	中砂			t	0.0028 ₉₈	67.39	0.2						
	水			m ³	0.0005 ₄	4.57							
	其他材料费					--	0.01	--					
	材料费小计					--	4.52	--					

项目编号	030411001006	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	400.72						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1096	吊顶内配管 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	466.52	68.4		186.61	65.31	4.67	0.68		1.87	0.65
综合人工工日		小计						4.67	0.68		1.87	0.65	
0.0436工日		未计价材料费						3.36					
清单项目综合单价								11.23					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管JDG20	m	1.03	3.26	3.36		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1545	0.9	0.14		
	管卡(紧定管用)DN20	个	1.2978	0.15	0.19		
	镀锌半圆头螺钉M6~12×12~50	十个	0.2622	0.13	0.03		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	电力复合脂	kg	0.0009	17.15	0.02		
	其他材料费				--	0.02	--
材料费小计				--	4.04	--	

项目编码	030411001007	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	233.64
------	--------------	------	----	------	---	-----	--------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1075	砖、混凝土结构明配紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	598.13	94.64		239.25	83.74	5.98	0.95		2.39	0.84	
综合人工工日		小计							5.98	0.95			2.39	0.84
0.0559工日		未计价材料费												4.36
清单项目综合单价								14.52						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管JDG25	m	1.03	4.23	4.36		
	紧定式直管接头φ25	个	0.1532	2.06	0.32		
	紧定式锁母φ25	个	0.1545	1.29	0.2		
	管卡(紧定管用)DN25	个	0.7694	0.22	0.17		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.1554	0.27	0.04		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1691	0.86	0.15		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.003	5.15	0.02		
	冲击钻头φ6~12	根	0.0112	2.57	0.03		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	其他材料费				--		--
材料费小计				--	5.31	--	

项目编码	030411001008	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	71
------	--------------	------	----	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1081	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	493.27	142.81		197.31	69.06	4.93	1.43		1.97	0.69
综合人工工日		小计							4.93	1.43		1.97	0.69
0.0461工日		未计价材料费							4.36				
清单项目综合单价								13.38					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	紧定式镀锌电线管JDG25			m	1.03	4.23	4.36						
	紧定式直管接头φ25			个	0.1532	2.06	0.32						
	紧定式锁母φ25			个	0.1545	1.29	0.2						
	锯条			根	0.022	0.19							
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.003	5.15	0.02						
	电力复合脂			kg	0.0012	17.15	0.02						
	金刚石锯片φ114×1.8			片	0.008	17.15	0.14						
	水泥32.5级			kg	1.0373	0.27	0.28						
	中砂			t	0.006601	67.39	0.44						
	水			m3	0.00123	4.57	0.01						
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	5.79	--				

项目编码	030411001009	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	106.44						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1076	砖、混凝土结构明配 紧定式镀锌电线管公称直径32mm以内	100m	0.01	634.51	130.67		253.8	88.83	6.35	1.31		2.54	0.89
综合人工工日		小计							6.35	1.31		2.54	0.89
0.0593工日		未计价材料费							5.82				
清单项目综合单价								16.91					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	紧定式镀锌电线管JDG32			m	1.03	5.65	5.82						
	紧定式直管接头φ32			个	0.1532	2.96	0.45						
	紧定式弯管接头φ32			个	0.0235	4.36	0.1						
	紧定式锁母φ32			个	0.1545	1.82	0.28						
	管卡(紧定管用)DN32			个	0.7694	0.26	0.2						
	自攻螺钉M4×65			十个	0.1554	0.27	0.04						

塑料膨胀管 $\phi 8 \times 50$	十个	0.1691	0.86	0.15		
锯条	根	0.022	0.19			
镀锌铁丝13#~17#	kg	0.003	5.15	0.02		
冲击钻头 $\phi 6 \sim 12$	根	0.0112	2.57	0.03		
电力复合脂	kg	0.0011	17.15	0.02		
其他材料费			--	0.02	--	
材料费小计			--	7.13	--	

项目编码	030411001010	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	128.28						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1082	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径32mm以内	100m	0.01	526.44	176.01		210.58	73.7	5.26	1.76		2.11	0.74
综合人工工日		小计						5.26	1.76			2.11	0.74
0.0492工日		未计价材料费										5.82	
清单项目综合单价								15.69					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管JDG32			m	1.03	5.65	5.82		
	紧定式直管接头 $\phi 32$			个	0.1532	2.96	0.45		
	紧定式弯管接头 $\phi 32$			个	0.0235	4.36	0.1		
	紧定式锁母 $\phi 32$			个	0.1545	1.82	0.28		
	锯条			根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.0035	5.15	0.02		
	电力复合脂			kg	0.0013	17.15	0.02		
	金刚石锯片 $\phi 114 \times 1.8$			片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级			kg	1.0373	0.27	0.28		
	中砂			t	0.0066 01	67.39	0.44		
	水			m ³	0.0012 3	4.57	0.01		
	其他材料费					--	0.02	--	
	材料费小计					--	7.58	--	

项目编码	030411001011	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1302	金属软管敷设 (灯具用) 公称 直径20 每根管 长500mm以内	10m	0.1	110.21	106.96		44.08	15.43	11.02	10.7		4.41	1.54
综合人工工日		小计							11.02	10.7		4.41	1.54
0.103工日		未计价材料费							1.92				
清单项目综合单价									29.59				
材料 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	金属软管CP20						m	1.03	1.86	1.92			
	PVC塑料管接头dn15						套	4.12	1.4	5.77			
	镀锌管卡DN20						个	4.12	1.16	4.78			
	镀锌半圆头螺钉M6~12×12~50						十个	0.816	0.13	0.11			
	其他材料费								--	0.04		--	
	材料费小计								--	12.62		--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	126.52					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电力电缆敷 设 一般五芯电 缆 电缆截面 6mm2以下	100m	0.01	341.33	44.8	11.51	136.53	47.79	3.41	0.45	0.12	1.37	0.48
综合人工工日		小计							3.41	0.45	0.12	1.37	0.48
0.0319工日		未计价材料费							53.42				
清单项目综合单价									59.25				
材料 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	铜芯电缆BTTRZ-5×6						m	1.01	52.89	53.42			
	汽油						kg	0.0098	9.12	0.09			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0231	5.15	0.12			
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.0402	1.46	0.06			
	标志牌						个	0.0689	0.16	0.01			
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0023	8.58	0.02			
	沥青绝缘漆						kg	0.0049	15.44	0.08			
	硬酯酸一级						kg	0.0002	10.29				
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫						套	0.0796	0.69	0.05			
	橡胶垫 δ 2						m2	0.0012	14.58	0.02			
	其他材料费								--			--	
材料费小计								--	53.87		--		

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	192.44					
------	--------------	------	------	--	------	---	-----	--------	--	--	--	--	--

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面 2.5mm ² 以下	100m	0.01	169.06	33.62	8.64	67.62	23.67	1.69	0.34	0.09	0.68	0.24
综合人工工日		小计							1.69	0.34	0.09	0.68	0.24
0.0158工日		未计价材料费							7.25				
清单项目综合单价								10.29					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	铜芯电缆WDZB-YJY-3×2.5			m	1.01	7.18	7.25						
	汽油			kg	0.0075	9.12	0.07						
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.0177 8	5.15	0.09						
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.0309	1.46	0.05						
	标志牌			个	0.053	0.16	0.01						
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.0008 8	8.58	0.01						
	沥青绝缘漆			kg	0.0038	15.44	0.06						
	硬酯酸一级			kg	0.0001	10.29							
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫			套	0.0612	0.69	0.04						
	橡胶垫 δ 2			m ²	0.0009	14.58	0.01						
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	7.59	--				

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	67.7						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面 4mm ² 以下	100m	0.01	204.37	33.62	8.64	81.75	28.61	2.04	0.34	0.09	0.82	0.29
综合人工工日		小计							2.04	0.34	0.09	0.82	0.29
0.0191工日		未计价材料费							11.17				
清单项目综合单价								14.75					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	铜芯电缆WDZB-YJY-3×4			m	1.01	11.06	11.17						
	汽油			kg	0.0075	9.12	0.07						
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.0177 8	5.15	0.09						
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.0309	1.46	0.05						

标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
橡胶垫 δ 2	m2	0.0009	14.58	0.01		
其他材料费			--	--		
材料费小计			--	11.51	--	

项目编号	030408001004	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	47.16					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-724	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	262.15	34.44	8.64	104.86	36.7	2.62	0.34	0.09	1.05	0.37
综合人工工日		小计		2.62		0.34		0.09		1.05		0.37	
0.0245工日		未计价材料费										16.22	
清单项目综合单价								20.69					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	铜芯电缆WDZB-YJY-3×6				m	1.01	16.06	16.22					
	汽油				kg	0.0075	9.12	0.07					
	镀锌铁丝13#~17#				kg	0.01778	5.15	0.09					
	镀锌电缆卡子2×35				个	0.0309	1.46	0.05					
	标志牌				个	0.053	0.16	0.01					
	封铅含铅65%含锡35%				kg	0.00176	8.58	0.02					
	沥青绝缘漆				kg	0.0038	15.44	0.06					
	硬酯酸一级				kg	0.00017	10.29						
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫				套	0.0612	0.69	0.04					
	橡胶垫 δ 2				m2	0.0009	14.58	0.01					
	其他材料费						--	-0.01	--				
	材料费小计						--	16.56	--				

项目编号	030408001005	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	946.03					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-738	铜芯电力电缆敷 设一般五芯电 缆 电缆截面 6mm ² 以下	100m	0.01	341.33	44.8	11.51	136.53	47.79	3.41	0.45	0.12	1.37	0.48
综合人工工日		小计							3.41	0.45	0.12	1.37	0.48
0.0319工日		未计价材料费							26.58				
清单项目综合单价									32.41				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	铜芯电缆WDZB-YJY-5×6						m	1.01	26.32	26.58			
	汽油						kg	0.0098	9.12	0.09			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0231	5.15	0.12			
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.0402	1.46	0.06			
	标志牌						个	0.0689	0.16	0.01			
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0023	8.58	0.02			
	沥青绝缘漆						kg	0.0049	15.44	0.08			
	硬酯酸一级						kg	0.0002	10.29				
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫						套	0.0796	0.69	0.05			
	橡胶垫 δ 2						m ²	0.0012	14.58	0.02			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	27.03		--	

项目编码	030408001006	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	338.18					
清单综合单价组成明细													
定额 编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷 设一般五芯电 缆 电缆截面 35mm ² 以下	100m	0.01	747.93	209.7	10.55	299.17	104.71	7.48	2.1	0.11	2.99	1.05
综合人工工日		小计							7.48	2.1	0.11	2.99	1.05
0.0699工日		未计价材料费							126.08				
清单项目综合单价									139.81				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	铜芯电缆WDZB-YJY-4×35+1×16						m	1.01	124.83	126.08			
	破布						kg	0.0065	6	0.04			
	汽油						kg	0.0098	9.12	0.09			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0042	5.15	0.02			
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.3042	1.46	0.44			
	标志牌						个	0.078	0.16	0.01			
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0133	8.58	0.11			
	沥青绝缘漆						kg	0.0013	15.44	0.02			
	硬酯酸一级						kg	0.0007	10.29	0.01			

精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
橡胶垫 δ 2	m2	0.0009	14.58	0.01		
膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15		
电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78		
合金钢钻头 φ 8mm~10mm	根	0.0021	6.86	0.01		
其他材料费			--	0.07	--	
材料费小计			--	128.18	--	

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	16						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面 35mm2以下	个	1	53.93	76.24		21.57	7.55	53.93	76.24		21.57	7.55
综合人工工日		小计						53.93	76.24		21.57	7.55	
0.504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								159.29					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布			kg	0.36	6	2.16		
	汽油			kg	0.36	9.12	3.28		
	镀锡裸铜绞线16mm2			kg	0.24	58.91	14.14		
	固定卡子3×80			个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2			个	4.512	2.14	9.66		
	铜接线端子DT-25mm2			个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m			kg	0.168	2.14	0.36		
	塑料手套			副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝			kg	0.06	42.88	2.57		
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.012	51.45	0.62		
	电力复合脂			kg	0.036	17.15	0.62		
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0.72	12.43	8.95		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	10.8	1.1	11.88		
	其他材料费					--	2.02	--	
	材料费小计					--	76.24	--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	4137.47						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1359	管内穿线 照明 线路 导线截面 2.5mm ² 以内 铜 芯	100m单 线	0.01	82.39	15.33		32.96	11.53	0.82	0.15		0.33	0.12
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.12
0.0077工日		未计价材料费							2.35				
清单项目综合单价									3.77				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	绝缘导线WDZB-BYJ-2.5						m	1.16	2.03	2.35			
	钢丝 φ 1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01			
	焊锡						kg	0.002	36.87	0.07			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	汽油						kg	0.005	9.12	0.05			
	塑料胶布带25mm×10m						卷	0.0025	3.14	0.01			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	2.5		--	

项目编码	030411004002	项目名称	配线		计量单位	m	工程量	17.34					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明 线路 导线截面 2.5mm ² 以内 铜 芯	100m单 线	0.01	82.39	15.33		32.96	11.53	0.82	0.15		0.33	0.12
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.12
0.0077工日		未计价材料费							2.54				
清单项目综合单价									3.96				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	绝缘导线WDZBN-BYJ-2.5						m	1.16	2.19	2.54			
	钢丝 φ 1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01			
	焊锡						kg	0.002	36.87	0.07			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	汽油						kg	0.005	9.12	0.05			
	塑料胶布带25mm×10m						卷	0.0025	3.14	0.01			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	2.69		--	

项目编码	030411004003	项目名称	配线		计量单位	m	工程量	3475.26					
------	--------------	------	----	--	------	---	-----	---------	--	--	--	--	--

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm ² 以内 铜芯	100m单线	0.01	57.78	15.4		23.11	8.09	0.58	0.15		0.23	0.08
综合人工工日		小计							0.58	0.15		0.23	0.08
0.0054工日		未计价材料费							3.59				
清单项目综合单价								4.63					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	绝缘导线WDZB-BYJ-4			m	1.1	3.26	3.59						
	钢丝 φ 1.6			kg	0.0013	6	0.01						
	棉纱头			kg	0.002	5.57	0.01						
	焊锡			kg	0.002	36.87	0.07						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001	51.45	0.01						
	汽油			kg	0.005	9.12	0.05						
	塑料胶布带25mm×10m			卷	0.002	3.14	0.01						
	其他材料费					--	-0.01	--					
	材料费小计					--	3.74	--					

项目编码	030411004004	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	395.05						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1387	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面6mm ² 以内	100m单线	0.01	65.27	14.81		26.11	9.14	0.65	0.15		0.26	0.09
综合人工工日		小计							0.65	0.15		0.26	0.09
0.0061工日		未计价材料费							5.16				
清单项目综合单价								6.31					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	铜芯绝缘导线WDZB-BYJ-6			m	1.05	4.91	5.16						
	钢丝 φ 1.6			kg	0.001	6	0.01						
	棉纱头			kg	0.003	5.57	0.02						
	汽油			kg	0.006	9.12	0.05						
	焊锡			kg	0.0012	36.87	0.04						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001	51.45	0.01						
	塑料胶布带20mm×10m			卷	0.009	1.8	0.02						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	5.31	--					

项目编码	030411004005	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	264.62						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1510备注2	线槽配线 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	115.35	3.83		46.14	16.15	1.15	0.04		0.46	0.16
综合人工工日		小计						1.15	0.04		0.46	0.16	
0.0108工日		未计价材料费						6.31					
清单项目综合单价								8.12					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	绝缘导线RS485-RVSP-4×1.0			m	1.02	6.19	6.31						
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.00084	5.15							
	标志牌塑料扁形			个	0.084	0.16	0.01						
	棉纱头			kg	0.0035	5.57	0.02						
	其他材料费					--	0.01	--					
	材料费小计					--	6.35	--					

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控)单联	10套	0.1	69.55	4.06		27.82	9.74	6.96	0.41		2.78	0.97
综合人工工日		小计						6.96	0.41		2.78	0.97	
0.065工日		未计价材料费						9.06					
清单项目综合单价								20.18					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	单联扳式暗开关(单控)			只	1.02	8.88	9.06						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2			m	0.305	0.97	0.3						
	自攻螺钉M4×40			十个	0.208	0.25	0.05						
	镀锌铁丝22#			kg	0.01	4.72	0.05						
	其他材料费					--	0.01	--					
材料费小计					--	9.47	--						

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	35
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.76	5.58		29.1	10.19	7.28	0.56		2.91	1.02
综合人工工日		小计							7.28	0.56		2.91	1.02
0.068工日		未计价材料费							12				
清单项目综合单价								23.77					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	双联扳式暗开关(单控)			只	1.02	11.76	12						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2			m	0.458	0.97	0.44						
	自攻螺钉M4×40			十个	0.208	0.25	0.05						
	镀锌铁丝22#			kg	0.01	4.72	0.05						
	其他材料费						--	0.02	--				
	材料费小计						--	12.56	--				

项目编码	030404034003	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	26						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-341	扳式暗开关(单控) 三联	10套	0.1	75.97	7.12		30.39	10.64	7.6	0.71		3.04	1.06
综合人工工日		小计							7.6	0.71		3.04	1.06
0.071工日		未计价材料费							16.34				
清单项目综合单价								28.75					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	三联扳式暗开关(单控)			只	1.02	16.02	16.34						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2			m	0.611	0.97	0.59						
	自攻螺钉M4×40			十个	0.208	0.25	0.05						
	镀锌铁丝22#			kg	0.01	4.72	0.05						
	其他材料费						--	0.02	--				
	材料费小计						--	17.05	--				

项目编码	030404034004	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-341	扳式暗开关(单控) 三联	10套	0.1	75.97	7.12		30.39	10.64	7.6	0.71		3.04	1.06
综合人工工日		小计							7.6	0.71		3.04	1.06
0.071工日		未计价材料费							16.34				

清单项目综合单价				28.75				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	三联板式暗开关(单控)	只	1.02	16.02	16.34			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.611	0.97	0.59			
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05			
	其他材料费				--	0.02	--	
	材料费小计				--	17.05	--	

项目编码	030404034005	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-348	板式暗开关(双控) 四联	10套	0.1	80.25	9.73		32.1	11.24	8.03	0.97		3.21	1.12
综合人工工日		小计						8.03	0.97		3.21	1.12	
0.075工日		未计价材料费						86.7					
清单项目综合单价				100.03									
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	集中控制面板	只	1.02	85	86.7								
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.873	0.97	0.85								
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05								
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05								
	其他材料费				--	0.02	--						
	材料费小计				--	87.67	--						

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	201						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.88	13.23		35.95	12.58	8.99	1.32		3.6	1.26
综合人工工日		小计						8.99	1.32		3.6	1.26	
0.084工日		未计价材料费						16.15					
清单项目综合单价				31.32									
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	成套插座单相暗插座15A 5孔-防水	套	1.02	15.83	16.15								
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14								
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05								

	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	17.47	--	

项目编号	030404035002	项目名称	插座		计量单位	个	工程量	19					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.88	13.23		35.95	12.58	8.99	1.32		3.6	1.26
综合人工工日		小计							8.99	1.32		3.6	1.26
0.084工日		未计价材料费							16.15				
清单项目综合单价								31.32					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	成套插座单相暗插座15A 5孔-防水				套	1.02	15.83	16.15					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2				m	0.763	1.5	1.14					
	自攻螺钉M4×40				十个	0.208	0.25	0.05					
	自攻螺钉M4×60				十个	0.208	0.26	0.05					
	镀锌铁丝22#				kg	0.01	4.72	0.05					
	其他材料费						--	0.03	--				
	材料费小计						--	17.47	--				

项目编号	030404035003	项目名称	插座		计量单位	个	工程量	5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	74.9	8.56		29.96	10.49	7.49	0.86		3	1.05
综合人工工日		小计							7.49	0.86		3	1.05
0.07工日		未计价材料费							13.59				
清单项目综合单价								25.99					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	挂壁空调插座单相暗插座16A 3孔				套	1.02	13.32	13.59					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2				m	0.458	1.5	0.69					
	自攻螺钉M4×40				十个	0.208	0.25	0.05					
	自攻螺钉M4×60				十个	0.208	0.26	0.05					
	镀锌铁丝22#				kg	0.01	4.72	0.05					
	其他材料费						--	0.02	--				

	材料费小计	--	14.45	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码	030404035004	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	45						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-382	单相暗插座30A 3孔	10套	0.1	88.81	12.64		35.52	12.43	8.88	1.26		3.55	1.24
综合人工工日		小计						8.88	1.26		3.55	1.24	
0.083工日		未计价材料费						30.62					
清单项目综合单价								45.55					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	柜式空调三孔插座单相暗插座25A 3孔			套	1.02	30.02	30.62						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V4mm2			m	0.458	2.4	1.1						
	自攻螺钉M4×40			十个	0.208	0.25	0.05						
	自攻螺钉M4×60			十个	0.208	0.26	0.05						
	镀锌铁丝22#			kg	0.01	4.72	0.05						
	其他材料费					--	0.01	--					
	材料费小计					--	31.88	--					

项目编码	030404035005	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	97						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-385	地面插座	10套	0.1	188.32	7.71		75.33	26.36	18.83	0.77		7.53	2.64
综合人工工日		小计						18.83	0.77		7.53	2.64	
0.176工日		未计价材料费						87.72					
清单项目综合单价								117.49					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	成套插座地面插座			套	1.02	86	87.72						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2			m	0.305	1.5	0.46						
	塑料护口(钢管用)dn15			个	2.225	0.1	0.22						
	镀锌铁丝22#			kg	0.01	4.72	0.05						
	其他材料费					--	0.04	--					
	材料费小计					--	88.49	--					

项目编码	030904005001	项目名称	声光报警器	计量单位	个	工程量	8
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-202	警报装置安装 声光报警	个	1	74.9	2.71	0.63	29.96	10.49	74.9	2.71	0.63	29.96	10.49
综合人工工日		小计							74.9	2.71	0.63	29.96	10.49
0.7工日		未计价材料费							45				
清单项目综合单价								163.69					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	声光报警装置			个	1	45	45						
	自攻螺钉M4×30			十个	0.1	0.25	0.03						
	自攻螺钉M4×60			十个	0.3	0.26	0.08						
	冲击钻头φ6~8			根	0.1	1.72	0.17						
	防火涂料A60-1			kg	0.03	16.29	0.49						
	胶合板2440×1220×6			m ²	0.01	10.29	0.1						
	塑料膨胀管φ6×50			十个	0.3	0.69	0.21						
	白布			m	0.02	3.43	0.07						
	标志牌塑料扁形			个	1	0.16	0.16						
	焊锡			kg	0.02	36.87	0.74						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.01	51.45	0.51						
	汽油			kg	0.01	9.12	0.09						
	异型塑料管dn5			m	0.05	1.17	0.06						
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	47.71	--					

项目编码	030904003001	项目名称	按钮		计量单位	个	工程量	16					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	按钮安装	个	1	52.43	4.82	0.83	20.97	7.34	52.43	4.82	0.83	20.97	7.34
综合人工工日		小计							52.43	4.82	0.83	20.97	7.34
0.49工日		未计价材料费							15				
清单项目综合单价								101.39					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	救助呼叫按钮(带拉绳)			个	1	15	15						
	镀锌自攻螺钉M4~6×10~35			十个	0.32	0.59	0.19						
	白布			m	0.05	3.43	0.17						
	钻头φ3			根	0.02	1.2	0.02						
	塑料膨胀管φ6×50			十个	0.17	0.69	0.12						
焊锡			kg	0.05	36.87	1.84							

焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
镀锌自攻螺钉M6×100	十个	0.04	0.48	0.02		
汽油	kg	0.03	9.12	0.27		
冲击钻头φ6~8	根	0.06	1.72	0.1		
胶合板2440×1220×6	m ²	0.01	10.29	0.1		
防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
异型塑料管dn5	m	0.13	1.17	0.15		
其他材料费			--	--		
材料费小计			--	19.82	--	

项目编码	030404034006	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控)单联	10套	0.1	69.55	4.06		27.82	9.74	6.96	0.41		2.78	0.97
综合人工工日		小计						6.96	0.41		2.78	0.97	
0.065工日		未计价材料费						7.34					
清单项目综合单价								18.46					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	复位开关			只	1.02	7.2	7.34						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm ²			m	0.305	0.97	0.3						
	自攻螺钉M4×40			十个	0.208	0.25	0.05						
	镀锌铁丝22#			kg	0.01	4.72	0.05						
	其他材料费					--	0.01	--					
材料费小计					--	7.75	--						

项目编码	030404019001	项目名称	控制开关	计量单位	个	工程量	8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-288	残疾人呼叫控制器	套	1	10.7	1.65		4.28	1.5	10.7	1.65		4.28	1.5
综合人工工日		小计						10.7	1.65		4.28	1.5	
0.1工日		未计价材料费						50.5					
清单项目综合单价								68.63					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	残疾人呼叫控制器			套	1.01	50	50.5						
	橡皮护套圈φ6~32			只	2	0.69	1.38						

电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
铁砂布2#	张	0.05	0.86	0.04		
其他材料费			--	0.06	--	
材料费小计			--	52.15	--	

项目编号	030404033001	项目名称	风扇		计量单位	台	工程量	101					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-334	吊风扇安装	台	1	35.31	4.18		14.12	4.94	35.31	4.18		14.12	4.94
综合人工工日		小计							35.31	4.18			
0.33工日		未计价材料费							125				
清单项目综合单价									183.55				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	风扇				台	1	125	125					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm ²				m	0.41	1.5	0.62					
	空心木板125×250×25				块	1.05	1.72	1.81					
	圆钢Φ10~14				kg	0.38	3.42	1.3					
	自攻螺钉M4×40				十个	0.42	0.25	0.11					
	瓷接头双路				个	1.03	0.24	0.25					
	其他材料费						--	0.09	--				
	材料费小计						--	129.18	--				

项目编号	030412001001	项目名称	普通灯具		计量单位	套	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1559	半圆球吸顶灯 灯罩直径 350mm以内	10套	0.1	176.55	19.2		70.62	24.72	17.66	1.92		7.06	2.47
综合人工工日		小计							17.66	1.92			
0.165工日		未计价材料费							64.44				
清单项目综合单价									93.55				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	LED吸顶灯20W				套	1.01	63.8	64.44					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm ²				m	0.713	0.97	0.69					
	伞形螺栓M6~8×150				套	2.04	0.34	0.69					
	自攻螺钉M4×40				十个	0.416	0.25	0.1					
其他材料费						--	0.44	--					

	材料费小计	--	66.36	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码	030412001002	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	13
------	--------------	------	------	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1559	半圆球吸顶灯 灯罩直径 350mm以内	10套	0.1	176.55	19.2		70.62	24.72	17.66	1.92		7.06	2.47
综合人工工日		小计							17.66	1.92		7.06	2.47
0.165工日		未计价材料费							86.38				
清单项目综合单价								115.49					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED人体雷达感应吸顶灯20W			套	1.01	85.52	86.38		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2			m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6~8×150			套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40			十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费					--	0.44	--	
	材料费小计					--	88.3	--	

项目编码	030412001003	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	4
------	--------------	------	------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	一般壁灯	10套	0.1	165.85	12.07		66.34	23.22	16.59	1.21		6.63	2.32
综合人工工日		小计							16.59	1.21		6.63	2.32
0.155工日		未计价材料费							42.42				
清单项目综合单价								69.17					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急壁灯(管井灯)LED-8W			套	1.01	42	42.42		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2			m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40			十个	0.832	0.25	0.21		
	塑料膨胀管φ8×50			十个	0.421	0.86	0.36		
	冲击钻头φ6~12			根	0.028	2.57	0.07		
	其他材料费					--	0.27	--	
	材料费小计					--	43.63	--	

项目编码	030412005001	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	89
------	--------------	------	-----	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细							
------------	--	--	--	--	--	--	--

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1797	荧光灯安装 成套型 吸顶式 单管	10套	0.1	177.62	15.03		71.05	24.87	17.76	1.5		7.11	2.49
综合人工工日		小计							17.76	1.5		7.11	2.49
0.166工日		未计价材料费							99.18				
清单项目综合单价								128.04					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	LED感应条形灯15W			套	1.01	98.2	99.18						
	伞形螺栓M6~8×150			套	2.04	0.34	0.69						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2			m	0.713	0.97	0.69						
	其他材料费					--	0.12	--					
	材料费小计					--	100.68	--					

项目编码	030412005002	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	308						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1792	荧光灯安装 成套型 吊链式 双管	10套	0.1	223.63	185.93		89.45	31.31	22.36	18.59		8.95	3.13
综合人工工日		小计							22.36	18.59		8.95	3.13
0.209工日		未计价材料费							277.75				
清单项目综合单价								330.78					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	LED教室条形灯			套	1.01	275	277.75						
	花线2×23/0.15			m	1.527	2.26	3.45						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2			m	0.305	0.97	0.3						
	伞形螺栓M6~8×150			套	2.04	0.34	0.69						
	灯吊链			m	3.03	3.46	10.48						
	自攻螺钉M4×40			十个	0.624	0.25	0.16						
	吊盒			个	2.04	1.63	3.33						
	其他材料费					--	0.18	--					
材料费小计					--	296.34	--						

项目编码	030412005003	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	69						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1792	荧光灯安装 成套型 吊链式 双管	10套	0.1	223.63	185.93		89.45	31.31	22.36	18.59		8.95	3.13
综合人工工日		小计							22.36	18.59		8.95	3.13
0.209工日		未计价材料费							207.05				
清单项目综合单价									260.08				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	LED黑板灯					套	1.01	205	207.05				
	花线2×23/0.15					m	1.527	2.26	3.45				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2					m	0.305	0.97	0.3				
	伞形螺栓M6~8×150					套	2.04	0.34	0.69				
	灯吊链					m	3.03	3.46	10.48				
	自攻螺钉M4×40					十个	0.624	0.25	0.16				
	吊盒					个	2.04	1.63	3.33				
	其他材料费							--	0.18		--		
材料费小计							--	225.64		--			

项目编码	030412005004	项目名称	荧光灯		计量单位	套	工程量	64					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1801	荧光灯安装 嵌入式 双管	10套	0.1	223.63	89.69		89.45	31.31	22.36	8.97		8.95	3.13
综合人工工日		小计							22.36	8.97		8.95	3.13
0.209工日		未计价材料费							113.12				
清单项目综合单价									156.53				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	集成吊顶灯300×600 LED10W					套	1.01	112	113.12				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2					m	2.341	0.97	2.27				
	伞形螺栓M6~8×150					套	2.912	0.34	0.99				
	镀锌铁丝13#~17#					kg	0.152	5.15	0.78				
	金属软管CP15					m	1.03	2	2.06				
	金属软管接头φ15~20					个	2.06	1.37	2.82				
	其他材料费							--	0.05		--		
材料费小计							--	122.09		--			

项目编码	030412005005	项目名称	荧光灯		计量单位	套	工程量	60					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1802	荧光灯安装 嵌入式 三管	10套	0.1	249.31	93.23		99.72	34.9	24.93	9.32		9.97	3.49
综合人工工日		小计							24.93	9.32		9.97	3.49
0.233工日		未计价材料费							180.44				
清单项目综合单价									228.15				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	集成吊顶灯600×600 LED40W					套	1.01	178.65	180.44				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2					m	2.341	0.97	2.27				
	伞形螺栓M6~8×150					套	3.952	0.34	1.34				
	镀锌铁丝13#~17#					kg	0.152	5.15	0.78				
	金属软管CP15					m	1.03	2	2.06				
	金属软管接头φ15~20					个	2.06	1.37	2.82				
	其他材料费							--	0.05	--			
材料费小计							--	189.76	--				

项目编码	030408008001	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	24						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-887	防火堵洞 盘柜下	处	1	65.27	21.31		26.11	9.14	65.27	21.31		26.11	9.14
综合人工工日		小计							65.27	21.31		26.11	9.14
0.61工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									121.83				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	破布					kg	0.3	6	1.8				
	汽油					kg	0.4	9.12	3.65				
	钢锯条					根	1.03	0.21	0.22				
	镀锌扁钢-25×4					kg	1.05	4.55	4.78				
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫					套	12.2	0.86	10.49				
	其他材料费							--	0.37	--			
材料费小计							--	21.31	--				

项目编码	030408008002	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-889	防火堵洞 保护管	处	1	8.56	1.81		3.42	1.2	8.56	1.81		3.42	1.2
综合人工工日		小计							8.56	1.81		3.42	1.2

0.08工日	未计价材料费								
清单项目综合单价							14.99		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布			kg	0.1	6	0.6		
	汽油			kg	0.1	9.12	0.91		
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.05	5.15	0.26		
	其他材料费					--	0.04	--	
材料费小计					--	1.81	--		

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒		计量单位	个	工程量	894					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.38	5.44		14.55	5.09	3.64	0.54		1.46	0.51
综合人工工日		小计							3.64	0.54		1.46	0.51
0.034工日		未计价材料费							1.87				
清单项目综合单价							8.02						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	接线盒钢制			只	1.02	1.83	1.87						
	塑料护口(钢管用) dn15			个	2.225	0.1	0.22						
	镀锌锁紧螺母M15~20×3			个	2.225	0.12	0.27						
	其他材料费					--	0.05	--					
材料费小计					--	2.41	--						

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒		计量单位	个	工程量	590					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.59	2.52		15.84	5.54	3.96	0.25		1.58	0.55
综合人工工日		小计							3.96	0.25		1.58	0.55
0.037工日		未计价材料费							1.87				
清单项目综合单价							8.21						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	接线盒钢制			只	1.02	1.83	1.87						
	塑料护口(钢管用) dn15			个	1.03	0.1	0.1						
	镀锌锁紧螺母M15~20×3			个	1.03	0.12	0.12						
	其他材料费					--	0.03	--					

	材料费小计	--	2.12	--	
--	-------	----	------	----	--

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	537.6	3.98	54.43	215.04	75.26	537.6	3.98	54.43	215.04	75.26
综合人工工日		小计						537.6	3.98	54.43	215.04	75.26	
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								886.31					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费						--	3.98	--				
	材料费小计						--	3.98	--				

项目编码	010101007002	项目名称	管沟土方	计量单位	m3	工程量	5.82						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	1	27.75			11.1	3.89	27.75			11.1	3.89
1-103	回填土 基(槽)坑 松填	m3	1	17.76			7.1	2.49	17.76			7.1	2.49
综合人工工日		小计						45.51			18.2	6.38	
0.41工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								70.09					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	030411001012	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	6.11						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径 25mm以内	100m	0.01	841.02	148.59	25.43	336.41	117.74	8.41	1.49	0.25	3.36	1.18
综合人工工日		小计						8.41	1.49	0.25	3.36	1.18	
0.0786工日		未计价材料费						9.87					

清单项目综合单价				24.56			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管SC25	m	1.03	9.58	9.87		
	镀锌电线管接头 φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	塑料护口(钢管用) dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	圆钢 φ5.5~9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	12.86	0.16		
	溶剂汽油	kg	0.0032	7.89	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.27	0.28		
	中砂	t	0.0066 01	67.39	0.44		
	水	m3	0.0012 3	4.57	0.01		
	其他材料费				--	0.03	--
材料费小计				--	11.36	--	

项目编码	030411001013	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	12.3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1081	砖、混凝土结构暗配紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	493.27	142.81		197.31	69.06	4.93	1.43		1.97	0.69
综合人工工日		小计						4.93	1.43		1.97	0.69	
0.0461工日		未计价材料费						4.36					
清单项目综合单价				13.38									
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	紧定式镀锌电线管JDG25	m	1.03	4.23	4.36								
	紧定式直管接头 φ25	个	0.1532	2.06	0.32								
	紧定式锁母 φ25	个	0.1545	1.29	0.2								
	锯条	根	0.022	0.19									
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.003	5.15	0.02								
	电力复合脂	kg	0.0012	17.15	0.02								
金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14									

	水泥32.5级	kg	1.0373	0.27	0.28		
	中砂	t	0.0066 01	67.39	0.44		
	水	m3	0.0012 3	4.57	0.01		
	其他材料费			--	--		
	材料费小计			--	5.79	--	

项目编号	030411004006	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	29.63						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面 1.5mm2以内	100m/束	0.01	68.48	14.5		27.39	9.59	0.68	0.15		0.27	0.1
综合人工工日		小计						0.68	0.15		0.27	0.1	
0.0064工日		未计价材料费										3.07	
清单项目综合单价								4.27					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	铜芯多股绝缘导线WDZBN-RYJS-2×1.5			m	1.08	2.84	3.07						
	钢丝 φ 1.6			kg	0.0009	6	0.01						
	棉纱头			kg	0.0022	5.57	0.01						
	汽油			kg	0.0055	9.12	0.05						
	焊锡			kg	0.0011	36.87	0.04						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001	51.45	0.01						
	塑料粘胶带			盘	0.01	3.14	0.03						
	其他材料费					--	--	--	--				
材料费小计					--	3.22	--	--					

项目编号	030411004007	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	29.63						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1401	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面 2.5mm2以内	100m/束	0.01	68.48	15.02		27.39	9.59	0.68	0.15		0.27	0.1
综合人工工日		小计						0.68	0.15		0.27	0.1	
0.0064工日		未计价材料费										3.76	
清单项目综合单价								4.96					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铜芯多股绝缘导线WDZBN-YJY-2×2.5		m	1.08	3.48	3.76			
	钢丝 φ1.6		kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头		kg	0.0022	5.57	0.01			
	汽油		kg	0.0055	9.12	0.05			
	焊锡		kg	0.0012	36.87	0.04			
	焊锡膏瓶装50g		kg	0.0001	51.45	0.01			
	塑料粘胶带		盘	0.0105	3.14	0.03			
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	3.91	--	

项目编号	030409002001	项目名称	接地母线		计量单位	m	工程量	31.81					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	124.12	17.01	5.3	49.65	17.38	12.41	1.7	0.53	4.97	1.74
综合人工工日		小计							12.41	1.7	0.53	4.97	1.74
0.116工日		未计价材料费							5.69				
清单项目综合单价									27.04				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	热镀锌扁钢-40×4		m	1.05	5.42	5.69							
	棉纱头		kg	0.001	5.57	0.01							
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.021	3.77	0.08							
	无光调和漆		kg	0.02	12.86	0.26							
	钢锯条		根	0.1	0.21	0.02							
	镀锌扁钢-60×6		kg	0.071	4.55	0.32							
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫		套	0.1	2.32	0.23							
	钢管保护管 φ40×400		根	0.1	7.55	0.76							
	其他材料费					--	0.02	--					
材料费小计					--	7.39	--						

项目编号	030409008001	项目名称	等电位端子箱、测试板		计量单位	台(块)	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	150.87	40.08	6.24	60.35	21.12	150.87	40.08	6.24	60.35	21.12
综合人工工日		小计							150.87	40.08	6.24	60.35	21.12

1.41工日	未计价材料费						65	
清单项目综合单价							343.66	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	总等电位联结端子箱MEB	个	1	65	65			
	钢锯条	根	1	0.21	0.21			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm ²	m	1.5	11.51	17.27			
	破布	kg	0.2	6	1.2			
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43			
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14			
	角钢	kg	2	3.4	6.8			
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51			
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.5	3.77	1.89			
	其他材料费				--	0.8	--	
	材料费小计				--	105.08	--	

项目编码	030409008002	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-962	等电位端子箱、测试板 分等电位联结端子箱	10个	0.1	93.09	48.28		37.24	13.03	9.31	4.83		3.72	1.3
综合人工工日		小计						9.31	4.83		3.72	1.3	
0.087工日		未计价材料费						27.03					
清单项目综合单价							46.19						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	分等电位联结端子箱LEB	个	1.02	26.5	27.03								
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02								
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm ²	m	0.75	4.47	3.35								
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14								
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.252	4.55	1.15								
	其他材料费				--	0.17	--						
材料费小计				--	31.86	--							

项目编码	030409001001	项目名称	接地极	计量单位	根	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-899	角钢接地极 普通土	根	1	57.78	2.08	8.61	23.11	8.09	57.78	2.08	8.61	23.11	8.09
综合人工工日		小计							57.78	2.08	8.61	23.11	8.09
0.54工日		未计价材料费							65.1				
清单项目综合单价									164.77				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	热镀锌角钢接地极L50×50×5 H=2500			根	1.05	62	65.1						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.15	3.77	0.57						
	钢锯条			根	1	0.21	0.21						
	镀锌扁钢-60×6			kg	0.26	4.55	1.18						
	沥青清漆			kg	0.02	6	0.12						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	67.18	--					

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置	计量单位	组	工程量	1							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1857	接地装置调试 6根接地极以内	组	1	215.04	1.59	51.71	86.02	30.11	215.04	1.59	51.71	86.02	30.11	
综合人工工日		小计							215.04	1.59	51.71	86.02	30.11	
1.92工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									384.47					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	其他材料费					--	1.59	--						
	材料费小计					--	1.59	--						

项目编码	030702001001	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	51.52							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-82	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 制作	10m2	0.1	328.49	200.6	89.29	131.4	45.99	32.85	20.06	8.93	13.14	4.6	
7-83	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 安装	10m2	0.1	218.28	10.56	4.94	87.31	30.56	21.83	1.06	0.49	8.73	3.06	
综合人工工日		小计							54.68	21.12	9.42	21.87	7.66	

0.511工日		未计价材料费				18.88			
清单项目综合单价						133.63			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	热镀锌钢板 δ=0.5mm			m2	1.138	16.588 ₃	18.88		
	等边角钢L60×5			kg	3.566	3.4	12.12		
	扁钢<-59			kg	0.1331	3.64	0.48		
	圆钢 φ5.5~9			kg	0.1931	3.42	0.66		
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.106	3.77	0.4		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下			套	9.05	0.64	5.79		
	铁铆钉			kg	0.024	5.15	0.12		
	橡胶板 δ1~15			kg	0.13	7.72	1		
	膨胀螺栓M12			套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气			kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气			m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费						--	0.02	--
材料费小计						--	40	--	

项目编码	030702001002	项目名称	碳钢通风管道			计量单位	m2	工程量	14.48				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-74	碳钢通风 镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口)直径500mm以下 制作	10m2	0.1	444.05	175.37	88.63	177.62	62.17	44.41	17.54	8.86	17.76	6.22
7-75	碳钢通风 镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口)直径500mm以下 安装	10m2	0.1	296.39	9.23	4.7	118.56	41.49	29.64	0.92	0.47	11.86	4.15
综合人工工日		小计						74.05	18.46	9.33	29.62	10.37	
0.692工日		未计价材料费				18.88							
清单项目综合单价								160.71					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	热镀锌钢板 δ=0.5mm			m2	1.138	16.588 ₃	18.88						
	等边角钢L60×5			kg	3.16	3.4	10.74						
	扁钢<-59			kg	0.356	3.64	1.3						
	圆钢 φ5.5~9			kg	0.19	3.42	0.65						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.034	3.77	0.13						
	精制带母镀锌螺栓M6×75			套	7.1671	0.56	4.01						
橡胶板 δ1~15			kg	0.124	7.72	0.96							

	铁铆钉	kg	0.0271	5.15	0.14		
	膨胀螺栓M12	套	0.2	1.03	0.21		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.0391	2.83	0.11		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	37.34	--	

项目编号	030702008001	项目名称	柔性软风管		计量单位	m	工程量	24					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-258	柔性软风管安装 无保温套管 直径150mm以内	m	1	2.14			0.86	0.3	2.14			0.86	0.3
综合人工工日		小计							2.14			0.86	0.3
0.02工日		未计价材料费							19.8				
清单项目综合单价								23.1					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	双层加厚PVC铝箔复合软管 φ150				m	1	19.8	19.8					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	19.8	--				

项目编号	030703011001	项目名称	铝及铝合金风口、散流器		计量单位	个	工程量	8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-380	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长1800mm以内	个	1	37.45	5.87	3.61	14.98	5.24	37.45	5.87	3.61	14.98	5.24
综合人工工日		小计							37.45	5.87	3.61	14.98	5.24
0.35工日		未计价材料费							84				
清单项目综合单价								151.15					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	防雨百叶400×200				个	1	84	84					
	扁钢<-59				kg	1.13	3.64	4.11					
	精制带母镀锌螺栓M2~5×4~20				套	8	0.22	1.76					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	89.87	--					

项目编号	030703007001	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-378	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长900mm以内	个	1	14.98	3.54	3.61	5.99	2.1	14.98	3.54	3.61	5.99	2.1
综合人工工日		小计						14.98	3.54	3.61	5.99	2.1	
0.14工日		未计价材料费						112.15					
清单项目综合单价							142.37						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	防火风口-带不锈钢滤网300×300			个	1	112.15	112.15						
	扁钢<-59			kg	0.61	3.64	2.22						
	精制带母镀锌螺栓M2~5×4~20			套	6	0.22	1.32						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	115.69	--						

项目编号	030108003001	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-33	卫生间通风器安装	台	1	12.84			5.14	1.8	12.84			5.14	1.8
综合人工工日		小计						12.84			5.14	1.8	
0.12工日		未计价材料费						145					
清单项目综合单价							164.78						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	百叶窗式换气扇APB20A			台	1	145	145						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	145	--						

项目编号	030108003002	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	24						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-33	卫生间通风器安装	台	1	12.84			5.14	1.8	12.84			5.14	1.8
综合人工工日		小计						12.84			5.14	1.8	
0.12工日		未计价材料费						165					

清单项目综合单价				184.78			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	管道式换气扇BPT18-44A	台	1	165	165		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	165	--	

项目编码	031002003006	项目名称	套管		计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-104	碳钢通风 薄钢板矩形风管 (δ=2mm以内焊接) 周长2000mm以下 制作	10m2	0.036	542.49	223.75	155.75	217	75.95	19.53	8.06	5.61	7.81	2.73	
7-105	碳钢通风 薄钢板矩形风管 (δ=2mm以内焊接) 周长2000mm以下 安装	10m2	0.036	361.66	11.77	8.11	144.66	50.63	13.02	0.42	0.29	5.21	1.82	
4-887	防火堵洞 盘柜下	处	1	65.27	21.31		26.11	9.14	65.27	21.31		26.11	9.14	
综合人工工日		小计							97.82	29.79	5.9	39.13	13.69	
0.9142工日		未计价材料费							20.23					
清单项目综合单价									206.56					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	镀锌薄钢板 δ=1.6mm	m2	0.3888	52.0216	20.23		
	等边角钢 L60×5	kg	1.28376	3.4	4.36		
	扁钢 <-59	kg	0.047916	3.64	0.17		
	圆钢 φ5.5~9	kg	0.069516	3.42	0.24		
	电焊条J422	kg	0.186156	4.97	0.93		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.03816	3.77	0.14		
	气焊条	kg	0.033516	5.32	0.18		
	乙炔气	kg	0.016128	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.045036	2.83	0.13		
	精制带母镀锌螺栓M6×75	套	2.934	0.56	1.64		
	橡胶板 δ1~15	kg	0.0468	7.72	0.36		
	膨胀螺栓M12	套	0.072	1.03	0.07		

破布	kg	0.3	6	1.8		
汽油	kg	0.4	9.12	3.65		
钢锯条	根	1.03	0.21	0.22		
镀锌扁钢-25×4	kg	1.05	4.55	4.78		
精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	12.2	0.86	10.49		
其他材料费			--	0.38	--	
材料费小计			--	50.02	--	

项目编号	031002003007	项目名称	套管		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-104	碳钢通风 薄钢板矩形风管 (δ=2mm以内焊接) 周长2000mm以下 制作	10m2	0.042	542.49	223.75	155.75	217	75.95	22.78	9.4	6.54	9.11	3.19
7-105	碳钢通风 薄钢板矩形风管 (δ=2mm以内焊接) 周长2000mm以下 安装	10m2	0.042	361.66	11.77	8.11	144.66	50.63	15.19	0.49	0.34	6.08	2.13
4-887	防火堵洞 盘柜下	处	1	65.27	21.31		26.11	9.14	65.27	21.31		26.11	9.14
综合人工工日		小计							103.24	31.2	6.88	41.3	14.46
0.9649工日		未计价材料费							23.6				
清单项目综合单价								220.68					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	镀锌薄钢板 δ=1.6mm			m2	0.4536	52.0216	23.6		
	等边角钢L60×5			kg	1.49772	3.4	5.09		
	扁钢<-59			kg	0.055902	3.64	0.2		
	圆钢 φ5.5~9			kg	0.081102	3.42	0.28		
	电焊条J422			kg	0.217182	4.97	1.08		
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.04452	3.77	0.17		
	气焊条			kg	0.039102	5.32	0.21		
	乙炔气			kg	0.018816	15.44	0.29		
	氧气			m3	0.052542	2.83	0.15		
	精制带母镀锌螺栓M6×75			套	3.423	0.56	1.92		
	橡胶板 δ1~15			kg	0.0546	7.72	0.42		

膨胀螺栓M12	套	0.084	1.03	0.09		
破布	kg	0.3	6	1.8		
汽油	kg	0.4	9.12	3.65		
钢锯条	根	1.03	0.21	0.22		
镀锌扁钢-25×4	kg	1.05	4.55	4.78		
精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	12.2	0.86	10.49		
其他材料费			--	0.36	--	
材料费小计			--	54.8	--	

项目编码	031002003008	项目名称	套管		计量单位	个	工程量	8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-104	碳钢通风 薄钢板矩形风管 (δ=2mm以内焊接) 周长2000mm以下 制作	10m2	0.042	542.49	223.75	155.75	217	75.95	22.78	9.4	6.54	9.11	3.19
7-105	碳钢通风 薄钢板矩形风管 (δ=2mm以内焊接) 周长2000mm以下 安装	10m2	0.042	361.66	11.77	8.11	144.66	50.63	15.19	0.49	0.34	6.08	2.13
4-887	防火堵洞 盘柜下	处	1	65.27	21.31		26.11	9.14	65.27	21.31		26.11	9.14
综合人工工日				小计					103.24	31.2	6.88	41.3	14.46
0.9649工日				未计价材料费					23.6				
清单项目综合单价								220.68					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌薄钢板 δ=1.6mm	m2	0.4536	52.0216	23.6		
	等边角钢 L60×5	kg	1.49772	3.4	5.09		
	扁钢 <-59	kg	0.055902	3.64	0.2		
	圆钢 φ5.5~9	kg	0.081102	3.42	0.28		
	电焊条J422	kg	0.217182	4.97	1.08		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.04452	3.77	0.17		
	气焊条	kg	0.039102	5.32	0.21		
	乙炔气	kg	0.018816	15.44	0.29		
	氧气	m3	0.052542	2.83	0.15		
	精制带母镀锌螺栓M6×75	套	3.423	0.56	1.92		

橡胶板 δ 1~15	kg	0.0546	7.72	0.42		
膨胀螺栓M12	套	0.084	1.03	0.09		
破布	kg	0.3	6	1.8		
汽油	kg	0.4	9.12	3.65		
钢锯条	根	1.03	0.21	0.22		
镀锌扁钢-25×4	kg	1.05	4.55	4.78		
精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	12.2	0.86	10.49		
其他材料费			--	0.36	--	
材料费小计			--	54.8	--	

项目编号	030901002001	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	65.16						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	镀锌钢管安装 (沟槽式管件连接) 公称直径 65mm以内	10m	0.1	169.06	3.1	3.69	74.39	23.67	16.91	0.31	0.37	7.44	2.37
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径 100mm以内	100m	0.01	69.55	37.04		30.6	9.74	0.7	0.37		0.31	0.1
综合人工工日		小计							17.61	0.68	0.37	7.75	2.47
0.1645工日		未计价材料费							63.91				
清单项目综合单价								92.79					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	涂塑钢管(内外涂环氧树脂) DN65			m	1.022	45.24	46.24		
	沟槽式管件DN65			个	0.891	19.84	17.68		
	砂轮片 φ200			片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片	0.006	3.26	0.02		
	氧气			m3	0.017	2.83	0.05		
	乙炔气			kg	0.0059	15.44	0.09		
	水			m3	0.098	4.57	0.45		
	漂白粉			kg	0.0014	3.43			
	其他材料费					--	0.05	--	
材料费小计					--	64.59	--		

项目编号	030901002002	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	253.75						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-17	镀锌钢管安装 (沟槽式管件连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	249.31	4.51	15.1	109.7	34.9	24.93	0.45	1.51	10.97	3.49	
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径 100mm以内	100m	0.01	69.55	37.04		30.6	9.74	0.7	0.37		0.31	0.1	
综合人工工日		小计							25.63	0.82	1.51	11.28	3.59	
0.2395工日		未计价材料费							90.4					
清单项目综合单价									133.23					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	涂塑钢管(内外涂环氧树脂)DN100						m	1.022	70.12	71.66				
	沟槽式管件DN100						个	0.519	36.11	18.74				
	砂轮片φ200						片	0.001	11.15	0.01				
	尼龙砂轮片φ100×16×3						片	0.008	3.26	0.03				
	氧气						m3	0.024	2.83	0.07				
	乙炔气						kg	0.0086	15.44	0.13				
	水						m3	0.111	4.57	0.51				
	漂白粉						kg	0.0014	3.43					
	其他材料费								--	0.07	--			
材料费小计								--	91.22	--				

项目编码	030901010001	项目名称	室内消火栓(外墙)	计量单位	套	工程量	2							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-53	室内消火栓安装 单栓 公称直径 65mm以内	套	1	77.04	7.22	0.33	33.9	10.79	77.04	7.22	0.33	33.9	10.79	
综合人工工日		小计						77.04	7.22	0.33	33.9	10.79		
0.72工日		未计价材料费						978						
清单项目综合单价									1107.28					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	室内消火栓(外墙)DN65单						套	1	978	978				
	棉纱头						kg	0.1	5.57	0.56				
	木方材						m3	0.003	1543.59	4.63				
	砂轮片φ400						片	0.038	11.58	0.44				
	聚四氟乙烯生料带宽20						m	1.68	0.3	0.5				
	水泥32.5级						kg	1.43	0.27	0.39				
	其他材料费								--	0.7	--			
材料费小计								--	985.22	--				

项目编号	030901010002	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	20						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通9-补1	立柜式组合消防箱安装(单栓)	套	1	98.44	9.04	0.33	43.31	13.78	98.44	9.04	0.33	43.31	13.78
综合人工工日		小计						98.44	9.04	0.33	43.31	13.78	
0.92工日		未计价材料费						860					
清单项目综合单价								1024.9					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	立柜式组合消防箱安装(单栓)SN65单栓			套	1	860	860						
	聚四氟乙烯生料带宽20			m	1.68	0.3	0.5						
	砂轮片φ400			片	0.043	11.58	0.5						
	水泥32.5级			kg	1.631	0.27	0.44						
	木方材			m3	0.004	1543.59	6.17						
	棉纱头			kg	0.114	5.57	0.63						
	其他材料费					--	0.8	--					
	材料费小计					--	869.04	--					

项目编号	030901010003	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通9-补1	立柜式组合消防箱安装(单栓)	套	1	98.44	9.04	0.33	43.31	13.78	98.44	9.04	0.33	43.31	13.78
综合人工工日		小计						98.44	9.04	0.33	43.31	13.78	
0.92工日		未计价材料费						950					
清单项目综合单价								1114.9					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	立柜式组合消防箱安装(试验消火栓)SN65单栓			套	1	950	950						
	聚四氟乙烯生料带宽20			m	1.68	0.3	0.5						
	砂轮片φ400			片	0.043	11.58	0.5						
	水泥32.5级			kg	1.631	0.27	0.44						
	木方材			m3	0.004	1543.59	6.17						
	棉纱头			kg	0.114	5.57	0.63						
	其他材料费					--	0.8	--					
	材料费小计					--	959.04	--					

项目编号	030901013001	项目名称	灭火器		计量单位	组	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	104.86			46.14	14.68	10.49			4.61	1.47
综合人工工日		小计							10.49			4.61	1.47
0.098工日		未计价材料费							210				
清单项目综合单价								226.57					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	灭火器MF/ABC4				个	2	75	150					
	灭火器放置箱				个	1	60	60					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	210	--				

项目编号	031003003001	项目名称	焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	67.41	83.64	18.38	29.66	9.44	67.41	83.64	18.38	29.66	9.44
综合人工工日		小计							67.41	83.64	18.38	29.66	9.44
0.63工日		未计价材料费							175.1				
清单项目综合单价								383.63					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	法兰蝶阀DN65				个	1	175.1	175.1					
	平焊法兰1.6MPa DN65				片	2	33.94	67.88					
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80				套	8.24	1.35	11.12					
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6				kg	0.18	5.57	1					
	电焊条J422 φ3.2				kg	0.42	3.77	1.58					
	乙炔气				kg	0.014	15.44	0.22					
	氧气				m3	0.04	2.83	0.11					
	厚漆				kg	0.09	8.58	0.77					
	清油				kg	0.015	13.72	0.21					
	棉纱头				kg	0.05	5.57	0.28					
	砂纸				张	0.5	0.94	0.47					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	258.74	--					

项目编码	031003003002	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	94.16	113.69	21.57	41.43	13.18	94.16	113.69	21.57	41.43	13.18
综合人工工日		小计						94.16	113.69	21.57	41.43	13.18	
0.88工日		未计价材料费						216					
清单项目综合单价								500.03					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	法兰蝶阀DN100			个	1	216	216						
	平焊法兰1.6MPa DN100			片	2	42.17	84.34						
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80			套	16.48	1.35	22.25						
	石棉橡胶板低压 δ0.8~6			kg	0.35	5.57	1.95						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.59	3.77	2.22						
	乙炔气			kg	0.024	15.44	0.37						
	氧气			m3	0.07	2.83	0.2						
	厚漆			kg	0.15	8.58	1.29						
	清油			kg	0.02	13.72	0.27						
	棉纱头			kg	0.06	5.57	0.33						
	砂纸			张	0.5	0.94	0.47						
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	329.69	--					

项目编码	031003003003	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	94.16	113.69	21.57	41.43	13.18	94.16	113.69	21.57	41.43	13.18
综合人工工日		小计						94.16	113.69	21.57	41.43	13.18	
0.88工日		未计价材料费						486					
清单项目综合单价								770.03					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	球墨铸铁法兰闸阀DN100			个	1	486	486						
	平焊法兰1.6MPa DN100			片	2	42.17	84.34						
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80			套	16.48	1.35	22.25						

石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	0.35	5.57	1.95		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.59	3.77	2.22		
乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
清油	kg	0.02	13.72	0.27		
棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	599.69	--	

项目编码	031003001008	项目名称	螺纹阀门		计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径 25mm以内	个	1	11.77	7.97		5.18	1.65	11.77	7.97		5.18	1.65
综合人工工日		小计						11.77	7.97		5.18	1.65	
0.11工日		未计价材料费						42.93					
清单项目综合单价							69.5						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	球墨铸铁截止阀DN25				个	1.01	42.5	42.93					
	镀锌活接头DN25				个	1.01	7.42	7.49					
	厚漆				kg	0.012	8.58	0.1					
	机油				kg	0.012	7.72	0.09					
	线麻				kg	0.001	10.29	0.01					
	橡胶板 δ 1~15				kg	0.004	7.72	0.03					
	棉纱头				kg	0.015	5.57	0.08					
	砂纸				张	0.15	0.94	0.14					
	钢锯条				根	0.12	0.21	0.03					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	50.9	--				

项目编码	031003001009	项目名称	螺纹阀门		计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-487	自动排气阀 25	个	1	27.82	12.05		12.24	3.89	27.82	12.05		12.24	3.89
综合人工工日		小计						27.82	12.05		12.24	3.89	

0.26工日	未计价材料费						125
清单项目综合单价							181
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防自动排气阀ZSFP25	个	1	125	125		
	镀锌管箍DN25	个	2.02	1.93	3.9		
	镀锌弯头DN25	个	1.01	2.7	2.73		
	镀锌丝堵DN25	个	1.01	1.66	1.68		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢L 60×5	kg	0.65	3.4	2.21		
	圆钢φ8~14	kg	0.21	3.42	0.72		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.27	0.14		
	厚漆	kg	0.027	8.58	0.23		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.06	0.21	0.01		
	其他材料费				--		--
材料费小计				--	137.05	--	

项目编码	031003010001	项目名称	软接头（软管）		计量单位	个(组)	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-583	法兰式金属软管安装 公称直径65mm以内	个	1	23.54	74.31	7.99	10.36	3.3	23.54	74.31	7.99	10.36	3.3
综合人工工日		小计							23.54	74.31	7.99	10.36	3.3
0.22工日		未计价材料费							168				
清单项目综合单价								287.5					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	不锈钢伸缩接头DN70	个	1	168	168								
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	33.94	67.88								
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85~140	套	0.82	1.84	1.51								
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.28	3.77	1.06								
	石棉橡胶板低压 δ0.8~6	kg	0.18	5.57	1								
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11								
	乙炔气	kg	0.01	15.44	0.15								
	其他材料费				--	2.6	--						
材料费小计				--	242.31	--							

项目编号	031003010002	项目名称	软接头（软管）		计量单位	个(组)	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-585	法兰式金属软管安装 公称直径100mm以内	个	1	23.54	95.32	7.99	10.36	3.3	23.54	95.32	7.99	10.36	3.3
综合人工工日		小计							23.54	95.32	7.99	10.36	3.3
0.22工日		未计价材料费							256				
清单项目综合单价								396.51					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	不锈钢伸缩接头DN100				个	1	256	256					
	平焊法兰1.6MPa DN100				片	2	42.17	84.34					
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85~140				套	1.65	1.84	3.04					
	电焊条J422 φ3.2				kg	0.44	3.77	1.66					
	氧气				m3	0.07	2.83	0.2					
	乙炔气				kg	0.02	15.44	0.31					
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6				kg	0.35	5.57	1.95					
	其他材料费						--	3.82	--				
材料费小计						--	351.32	--					

项目编号	031002003009	项目名称	套管		计量单位	个	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	268.57	152.49	18.49	118.17	37.6	26.86	15.25	1.85	11.82	3.76
综合人工工日		小计							26.86	15.25	1.85	11.82	3.76
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								59.54					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	焊接钢管DN100				m	0.305	43.42	13.24					
	石棉绒				kg	0.285	2.4	0.68					
	油浸麻丝				kg	0.136	8.4	1.14					
	水泥32.5级				kg	0.667	0.27	0.18					
	其他材料费						--	0.01	--				
材料费小计						--	15.25	--					

项目编码	031002003010	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	27						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	365.94	252.37	18.49	161.01	51.23	36.59	25.24	1.85	16.1	5.12
综合人工工日		小计						36.59	25.24	1.85	16.1	5.12	
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								84.9					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	焊接钢管DN150			m	0.305	72.88	22.23						
	石棉绒			kg	0.427	2.4	1.02						
	油浸麻丝			kg	0.204	8.4	1.71						
	水泥32.5级			kg	1	0.27	0.27						
	其他材料费					--	0.01	--					
	材料费小计					--	25.24	--					

项目编码	030413003007	项目名称	打洞(孔)	计量单位	个	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-984	混凝土墙、楼板 打孔 孔径 100mm以内	个	1	24.48	0.99	8.78	10.77	3.43	24.48	0.99	8.78	10.77	3.43
综合人工工日		小计						24.48	0.99	8.78	10.77	3.43	
0.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								48.45					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--	0.99	--					
	材料费小计					--	0.99	--					

项目编码	030413003008	项目名称	打洞(孔)	计量单位	个	工程量	27						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-985	混凝土墙、楼板 打孔 孔径 150mm以内	个	1	33.66	1.25	11.09	14.81	4.71	33.66	1.25	11.09	14.81	4.71

综合人工工日	小计				33.66	1.25	11.09	14.81	4.71	
0.33工日	未计价材料费									
清单项目综合单价					65.52					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费						--	1.25	--	
	材料费小计						--	1.25	--	

项目编号	080807009003	项目名称	支架、吊架	计量单位	套	工程量	2										
清单综合单价组成明细																	
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润				
D00001	成品抗震支架	套	1														
综合人工工日		小计															
工日		未计价材料费						133.23									
清单项目综合单价					133.23												
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)							
	成品抗震支架-管道侧向DN65				套	1	133.23	133.23									
	其他材料费						--		--								
	材料费小计						--	133.23	--								

项目编号	080807009004	项目名称	支架、吊架	计量单位	套	工程量	13									
清单综合单价组成明细																
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
D00002	成品抗震支架	套	1													
综合人工工日		小计														
工日		未计价材料费						137.76								
清单项目综合单价					137.76											
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	成品抗震支架-管道侧向DN100				套	1	137.76	137.76								
	其他材料费						--		--							
	材料费小计						--	137.76	--							

项目编号	080807009005	项目名称	支架、吊架	计量单位	套	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00002	成品抗震支架	套	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											205.73
清单项目综合单价											205.73		
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	成品抗震支架-管道侧纵向DN100			套	1	205.73	205.73						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	205.73		--				

项目编号	080807009006	项目名称	支架、吊架	计量单位	套	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	成品抗震支架	套	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											234.62
清单项目综合单价											234.62		
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	成品抗震支架-管道侧向DN100×2			套	1	234.62	234.62						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	234.62		--				

项目编号	080807009007	项目名称	支架、吊架	计量单位	套	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	成品抗震支架	套	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											324.15
清单项目综合单价											324.15		
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	成品抗震支架-管道侧纵向DN100×2			套	1	324.15	324.15						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	324.15		--				

项目编号	031002001002	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	314.69						
清单综合单价组成明细													

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	255.73	63.06	210.68	112.52	35.8	2.56	0.63	2.11	1.13	0.36
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	353.1	22.36	62.79	155.36	49.43	3.53	0.22	0.63	1.55	0.49
综合人工工日		小计							6.09	0.85	2.74	2.68	0.85
0.0569工日		未计价材料费							3.57				
清单项目综合单价								16.78					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	型钢			kg	1.06	3.372	3.57						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.0302 9	3.77	0.11						
	氧气			m3	0.0143 2	2.83	0.04						
	乙炔气			kg	0.0048 8	15.44	0.08						
	砂轮片φ400			片	0.0080 4	11.58	0.09						
	水泥32.5级			kg	0.1644 1	0.27	0.04						
	黄砂			m3	0.0002 8	120.46	0.03						
	棉纱头			kg	0.0133 9	5.57	0.07						
	破布			kg	0.0000 6	6							
	水			m3	0.0001 1	4.57							
	清油			kg	0.0000 6	13.72							
	橡胶板 δ1~15			kg	0.0028 7	7.72	0.02						
	机油6~7#			kg	0.0025 3	10.72	0.03						
	碎石5~32mm			m3	0.0002 8	90.34	0.03						
	普通木成材			m3	0.0001 1	1372.0 8	0.15						
	厚漆			kg	0.0001 7	8.58							
	尼龙砂轮片φ100×16×3			片	0.0004 5	3.26							
	精制六角螺栓			kg	0.0067 9	4.82	0.03						
	螺母			kg	0.0142 1	6.17	0.09						
钢垫圈			kg	0.0056 1	4.97	0.03							
其他材料费						--	0.01	--					
材料费小计						--	4.42	--					

项目编号	031201003002	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	314.69						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.4	2.74	7.86	9.42	3	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.33	2.37	7.86	8.95	2.85	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.33	0.82	7.86	8.95	2.85	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.33	0.73	7.86	8.95	2.85	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							0.81	0.07	0.32	0.36	0.12
0.0077工日		未计价材料费							0.48				
清单项目综合单价								2.16					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	醇酸防锈漆C53-1			kg	0.0211	12.46	0.26						
	汽油			kg	0.0073	9.12	0.07						
	调和漆			kg	0.015	14.45	0.22						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	0.55	--					

项目编号	031201001001	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	99.9						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-53	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.1	24.61	3.56		10.83	3.45	2.46	0.36		1.08	0.35
11-54	管道刷油 防锈漆 第二遍	10m2	0.1	24.61	3.19		10.83	3.45	2.46	0.32		1.08	0.35
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.0025 01	25.68	1		11.3	3.6	0.06			0.03	0.01
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.61	1		10.83	3.45	2.46	0.1		1.08	0.35
综合人工工日		小计							7.44	0.78		3.27	1.06
0.0696工日		未计价材料费							4.41				
清单项目综合单价								16.96					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	酚醛防锈漆			kg	0.243	12.46	3.03						
	汽油			kg	0.0852 75	9.12	0.78						

	调和漆	kg	0.0956 26	14.45	1.38		
	其他材料费			--	--		
	材料费小计			--	5.19	--	

项目编码	031202008002	项目名称	埋地管道防腐蚀		计量单位	m2	工程量	6.46					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-80	管道刷油 冷底子 第一遍	10m2	0.1	25.68	27.65		11.3	3.6	2.57	2.77		1.13	0.36
11-66	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m2	0.1	25.68	2.04		11.3	3.6	2.57	0.2		1.13	0.36
11-2161	防潮层、保护层 安装 玻璃布 管道	10m2	0.3	38.52	0.15		16.95	5.39	11.56	0.05		5.09	1.62
11-238	玻璃布、白布面 刷油 设备 沥青漆 第一遍	10m2	0.1	79.18	3.68		34.84	11.09	7.92	0.37		3.48	1.11
11-239	玻璃布、白布面 刷油 设备 沥青漆 第二遍	10m2	0.1	66.34	2.84		29.19	9.29	6.63	0.28		2.92	0.93
11-2165	防潮层、保护层 安装 塑料布 管道	10m2	0.1	38.52	0.15		16.95	5.39	3.85	0.02		1.7	0.54
综合人工工日		小计							35.1	3.69		15.45	4.92
0.328工日		未计价材料费							25.76				
清单项目综合单价								84.92					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	石油沥青10#				kg	0.111	4.72	0.52					
	动力苯				kg	0.451	4.43	2					
	木柴				kg	1.154	0.94	1.08					
	沥青漆				kg	1.129	13.95	15.75					
	玻璃丝布				m2	4.2	1.55	6.51					
	镀锌铁丝20#				kg	0.012	5.15	0.06					
	聚氯乙烯工业薄膜				m2	1.4	2.5	3.5					
	其他材料费						--	0.03	--				
材料费小计						--	29.45	--					

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井		计量单位	座	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-808	井盖、井算安装 检查井 铸铁井 盖、座	10套	0.1	479.79	8080.1 9		211.11	67.17	47.98	808.02		21.11	6.72
综合人工工日		小计							47.98	808.02		21.11	6.72
0.4484工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							883.83						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	沥青漆					kg	0.492	10.29	5.06				
	铸铁井盖井座Φ700mm D400					套	1	780	780				
	复合硅酸盐水泥32.5级					kg	15.818 8	0.27	4.27				
	中(粗)砂					t	0.0415 78	67.39	2.8				
	水					m3	0.0085 2	4.57	0.04				
	其他材料费							--	15.85	--			
	材料费小计							--	808.02	--			

项目编码	010101007003	项目名称	管沟土方		计量单位	m3	工程量	5.44					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3	人工挖一般土方 土壤类别 三类 土	m3	1	27.75			12.21	3.89	27.75			12.21	3.89
1-103	回填土 基(槽) 坑 松填	m3	1	17.76			7.81	2.49	17.76			7.81	2.49
综合人工工日		小计							45.51			20.02	6.38
0.41工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							71.91						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	其他材料费							--		--			
	材料费小计							--		--			

项目编码	030404017021	项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	188.32	37.93		82.86	26.36	188.32	37.93		82.86	26.36
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.6	18.19	14.44		8	2.55	10.91	8.66		4.8	1.53
综合人工工日		小计							199.23	46.59		87.66	27.89

1.862工日		未计价材料费				4655			
清单项目综合单价						5016.37			
材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱1AE			只	1	4655	4655		
	破布			kg	0.16	6	0.96		
	铁砂布2#			张	1.6	0.86	1.38		
	无光调和漆			kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板			kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm ²			个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆			kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm ²			kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管			kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝			kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂			kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6			m	0.6	1.89	1.13		
	黄漆布带20mm×40m			卷	0.378	17.15	6.48		
	异型塑料管dn2.5~5			m	0.15	1.17	0.18		
其他材料费						--	-0.01	--	
材料费小计						--	4701.59	--	

项目编码	030404017022	项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	188.32	37.93		82.86	26.36	188.32	37.93		82.86	26.36
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.6	18.19	14.44		8	2.55	10.91	8.66		4.8	1.53
综合人工工日		小计							199.23	46.59		87.66	27.89
1.862工日		未计价材料费							4800				
清单项目综合单价								5161.37					
材料费 材料费 材料费 材料费 材料费	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	悬挂嵌入式配电箱2AE、3AE、4AE			只	1	4800	4800						
	破布			kg	0.16	6	0.96						
	铁砂布2#			张	1.6	0.86	1.38						
	无光调和漆			kg	0.03	12.86	0.39						
钢垫板			kg	0.15	3.77	0.57							

铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
塑料软管dn6	m	0.6	1.89	1.13		
黄漆布带20mm×40m	卷	0.378	17.15	6.48		
异型塑料管dn2.5~5	m	0.15	1.17	0.18		
其他材料费			--	-0.01	--	
材料费小计			--	4846.59	--	

项目编码	030404017023	项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	188.32	37.93		82.86	26.36	188.32	37.93		82.86	26.36
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.5	18.19	14.44		8	2.55	27.29	21.66		12	3.83
综合人工工日		小计						215.61	59.59			94.86	30.19
2.015工日		未计价材料费										5500	
清单项目综合单价								5900.25					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	悬挂嵌入式配电箱1YJ				只	1	5500	5500					
	破布				kg	0.25	6	1.5					
	铁砂布2#				张	2.5	0.86	2.15					
	无光调和漆				kg	0.03	12.86	0.39					
	钢垫板				kg	0.15	3.77	0.57					
	铜接线端子DT-10mm2				个	2.03	2.43	4.93					
	酚醛磁漆				kg	0.01	12.86	0.13					
	裸铜线10mm2				kg	0.23	56.42	12.98					
	塑料软管				kg	0.18	15.78	2.84					
	焊锡丝				kg	0.08	42.88	3.43					
	电力复合脂				kg	0.41	17.15	7.03					
	自粘橡胶带20mm×5m				卷	0.15	12.43	1.86					
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫				套	2.1	1.1	2.31					
塑料软管dn6				m	1.5	1.89	2.84						

黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	17.15	16.21		
异型塑料管dn2.5~5	m	0.375	1.17	0.44		
其他材料费			--	-0.02	--	
材料费小计			--	5559.59	--	

项目编码	030411001014	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	816.02					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1074	砖、混凝土结构明配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	577.8	103.26		254.23	80.89	5.78	1.03		2.54	0.81
4-891	防火涂料	10kg	0.004189	212.93	7.64		93.69	29.81	0.89	0.03		0.39	0.12
综合人工工日		小计							6.67	1.06		2.93	0.93
0.0623工日		未计价材料费							4.05				
清单项目综合单价								15.64					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	紧定式镀锌电线管JDG20				m	1.03	3.26	3.36					
	紧定式直管接头φ20				个	0.1751	1.54	0.27					
	紧定式锁母φ20				个	0.1854	0.9	0.17					
	管卡(紧定管用)DN20				个	1.2978	0.15	0.19					
	自攻螺钉M4×65				十个	0.2621	0.27	0.07					
	塑料膨胀管φ8×50				十个	0.28556	0.86	0.25					
	锯条				根	0.025	0.19						
	镀锌铁丝13#~17#				kg	0.0028	5.15	0.01					
	冲击钻头φ6~12				根	0.0155	2.57	0.04					
	电力复合脂				kg	0.0009	17.15	0.02					
	防火涂料				kg	0.042309	16.29	0.69					
	破布				kg	0.002095	6	0.01					
	汽油				kg	0.002095	9.12	0.02					
	其他材料费						--	0.01	--				
材料费小计						--	5.11	--					

项目编码	030411001015	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	238.5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	338.12	91.38		148.77	47.34	3.38	0.91		1.49	0.47
10-965	配管砖墙刨沟 公称直径20mm以内	10m	0.1	69.55	2.54		30.6	9.74	6.96	0.25		3.06	0.97
综合人工工日		小计							10.34	1.16		4.55	1.44
0.0966工日		未计价材料费							3.36				
清单项目综合单价									20.85				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	紧定式镀锌电线管JDG20						m	1.03	3.26	3.36			
	紧定式直管接头 φ20						个	0.1751	1.54	0.27			
	紧定式锁母 φ20						个	0.1854	0.9	0.17			
	锯条						根	0.025	0.19				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0028	5.15	0.01			
	电力复合脂						kg	0.001	17.15	0.02			
	金刚石锯片 φ114×1.8						片	0.0067	17.15	0.11			
	水泥32.5级						kg	0.9017	0.27	0.24			
	黄砂						m3	0.0011	120.46	0.13			
	中砂						t	0.0028 98	67.39	0.2			
	水						m3	0.0005 4	4.57				
	其他材料费								--	0.01	--		
	材料费小计								--	4.52	--		

项目编码	030411004008	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	3208.47						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单 线	0.01	82.39	15.33		36.25	11.53	0.82	0.15		0.36	0.12
综合人工工日		小计						0.82	0.15		0.36	0.12	
0.0077工日		未计价材料费						2.54					
清单项目综合单价								3.99					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	绝缘导线WDZBN-BYJ-2.5						m	1.16	2.19	2.54			
	钢丝 φ1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01			
	焊锡						kg	0.002	36.87	0.07			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			

汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
其他材料费			--	-0.01	--	
材料费小计			--	2.69	--	

项目编码	030412004001	项目名称	装饰灯		计量单位	套	工程量	32					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号] 171、172、173、174	10套	0.1	199.02	31.68		87.57	27.86	19.9	3.17		8.76	2.79
综合人工工日		小计							19.9	3.17		8.76	2.79
0.186工日		未计价材料费							33				
清单项目综合单价								67.62					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	单向方向标志灯非集中控制型, A型, DC36V 1W, 持续型				套	1.01	32.67	33					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm ²				m	0.509	1.65	0.84					
	铜接线端子DT-4mm ²				个	1.015	1.29	1.31					
	瓷接头双路				个	1.03	0.24	0.25					
	塑料膨胀管 φ8×50				十个	0.408	0.86	0.35					
	自攻螺钉M4×40				十个	0.408	0.25	0.1					
	冲击钻头 φ6~12				根	0.102	2.57	0.26					
	其他材料费						--	0.06		--			
	材料费小计						--	36.17		--			

项目编码	030412004002	项目名称	装饰灯		计量单位	套	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号] 171、172、173、174	10套	0.1	199.02	31.68		87.57	27.86	19.9	3.17		8.76	2.79
综合人工工日		小计							19.9	3.17		8.76	2.79
0.186工日		未计价材料费							33				
清单项目综合单价								67.62					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	双向方向标志灯非集中控制型, A型, DC36V 1W, 持续型				套	1.01	32.67	33					

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
冲击钻头φ6~12	根	0.102	2.57	0.26		
其他材料费			--	0.06	--	
材料费小计			--	36.17	--	

项目编码	030412004003	项目名称	装饰灯		计量单位	套	工程量	11					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号] 171、172、173、174	10套	0.1	199.02	31.68		87.57	27.86	19.9	3.17		8.76	2.79
综合人工工日		小计							19.9	3.17		8.76	2.79
0.186工日		未计价材料费							54.66				
清单项目综合单价								89.28					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	双面复合信息标志灯非集中控制型, A型, DC36V 1W, 持续型				套	1.01	54.12	54.66					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2				m	0.509	1.65	0.84					
	铜接线端子DT-4mm2				个	1.015	1.29	1.31					
	瓷接头双路				个	1.03	0.24	0.25					
	塑料膨胀管φ8×50				十个	0.408	0.86	0.35					
	自攻螺钉M4×40				十个	0.408	0.25	0.1					
	冲击钻头φ6~12				根	0.102	2.57	0.26					
	其他材料费						--	0.06	--				
	材料费小计						--	57.83	--				

项目编码	030412004004	项目名称	装饰灯		计量单位	套	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号] 171、172、173、174	10套	0.1	199.02	31.68		87.57	27.86	19.9	3.17		8.76	2.79
综合人工工日		小计							19.9	3.17		8.76	2.79
0.186工日		未计价材料费							33				

清单项目综合单价				67.62				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	安全出口标志灯非集中控制型, A型, DC36V 1W, 持续型	套	1.01	32.67	33			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm ²	m	0.509	1.65	0.84			
	铜接线端子DT-4mm ²	个	1.015	1.29	1.31			
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25			
	塑料膨胀管 φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35			
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1			
	冲击钻头 φ6~12	根	0.102	2.57	0.26			
	其他材料费				--	0.06	--	
	材料费小计				--	36.17	--	

项目编码	030412004005	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	11						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号] 171、172、173、174	10套	0.1	199.02	31.68		87.57	27.86	19.9	3.17		8.76	2.79
综合人工工日		小计						19.9	3.17		8.76	2.79	
0.186工日		未计价材料费						33					
清单项目综合单价								67.62					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	疏散出口标志灯非集中控制型, A型, DC36V 1W, 持续型	套	1.01	32.67	33								
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm ²	m	0.509	1.65	0.84								
	铜接线端子DT-4mm ²	个	1.015	1.29	1.31								
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25								
	塑料膨胀管 φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35								
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1								
	冲击钻头 φ6~12	根	0.102	2.57	0.26								
	其他材料费				--	0.06	--						
	材料费小计				--	36.17	--						

项目编码	030412004006	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	11						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号] 171、172、173、174	10套	0.1	199.02	31.68		87.57	27.86	19.9	3.17		8.76	2.79
综合人工工日		小计							19.9	3.17		8.76	2.79
0.186工日		未计价材料费							41.33				
清单项目综合单价									75.95				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	楼层标志灯非集中控制型, A型, DC36V 1W, 持续型					套	1.01	40.92	41.33				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2					m	0.509	1.65	0.84				
	铜接线端子DT-4mm2					个	1.015	1.29	1.31				
	瓷接头双路					个	1.03	0.24	0.25				
	塑料膨胀管 φ8×50					十个	0.408	0.86	0.35				
	自攻螺钉M4×40					十个	0.408	0.25	0.1				
	冲击钻头 φ6~12					根	0.102	2.57	0.26				
	其他材料费							--	0.06		--		
	材料费小计							--	44.5		--		

项目编号	030412004007	项目名称	装饰灯		计量单位	套	工程量	56					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1743	715.35	10套	0.1	199.02	40.76		87.57	27.86	19.9	4.08		8.76	2.79
综合人工工日		小计							19.9	4.08		8.76	2.79
0.186工日		未计价材料费							62.1				
清单项目综合单价									97.63				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	消防应急照明灯具非集中控制型, A型, DC36V 9W					套	1.01	61.48	62.09				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2					m	0.509	1.65	0.84				
	铜接线端子DT-4mm2					个	1.015	1.29	1.31				
	瓷接头双路					个	1.03	0.24	0.25				
	膨胀螺栓M10					套	2.04	0.69	1.41				
	冲击钻头 φ6~12					根	0.051	2.57	0.13				
	其他材料费							--	0.15		--		
材料费小计							--	66.18		--			

项目编号	030412004008	项目名称	装饰灯		计量单位	套	工程量	7					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				

					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号] 171、172、173、174	10套	0.1	199.02	31.68			87.57	27.86	19.9	3.17		8.76	2.79
综合人工工日		小计								19.9	3.17		8.76	2.79
0.186工日		未计价材料费								28.33				
清单项目综合单价										62.95				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	消防应急照明灯具非集中控制型, A型, DC36V 3W							套	1.01	28.05	28.33			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2							m	0.509	1.65	0.84			
	铜接线端子DT-4mm2							个	1.015	1.29	1.31			
	瓷接头双路							个	1.03	0.24	0.25			
	塑料膨胀管 φ8×50							十个	0.408	0.86	0.35			
	自攻螺钉M4×40							十个	0.408	0.25	0.1			
	冲击钻头 φ6~12							根	0.102	2.57	0.26			
	其他材料费									--	0.06		--	
	材料费小计									--	31.5		--	

项目编号	030412004009	项目名称	装饰灯		计量单位	套	工程量	2						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号] 171、172、173、174	10套	0.1	199.02	31.68			87.57	27.86	19.9	3.17		8.76	2.79
综合人工工日		小计								19.9	3.17		8.76	2.79
0.186工日		未计价材料费								48.01				
清单项目综合单价										82.63				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	消防应急照明灯具(防水型)非集中控制型, A型, DC36V 3W IP67							套	1.01	47.53	48.01			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2							m	0.509	1.65	0.84			
	铜接线端子DT-4mm2							个	1.015	1.29	1.31			
	瓷接头双路							个	1.03	0.24	0.25			
	塑料膨胀管 φ8×50							十个	0.408	0.86	0.35			
	自攻螺钉M4×40							十个	0.408	0.25	0.1			
	冲击钻头 φ6~12							根	0.102	2.57	0.26			
	其他材料费									--	0.06		--	
材料费小计									--	51.18		--		

项目编码	030412004010	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1798	荧光灯安装 成套型 吸顶式 双管	10套	0.1	223.63	15.03		98.4	31.31	22.36	1.5		9.84	3.13
综合人工工日		小计						22.36	1.5		9.84	3.13	
0.209工日		未计价材料费						86.86					
清单项目综合单价								123.69					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	消防应急照明灯具2×28W-LED/T5管			套	1.01	86	86.86						
	伞形螺栓M6~8×150			套	2.04	0.34	0.69						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2			m	0.713	0.97	0.69						
	其他材料费					--	0.12	--					
	材料费小计					--	88.36	--					

项目编码	030411006003	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	135						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.38	5.44		16.01	5.09	3.64	0.54		1.6	0.51
综合人工工日		小计						3.64	0.54		1.6	0.51	
0.034工日		未计价材料费						1.87					
清单项目综合单价								8.16					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	接线盒钢制			只	1.02	1.83	1.87						
	塑料护口(钢管用) dn15			个	2.225	0.1	0.22						
	镀锌锁紧螺母M15~20×3			个	2.225	0.12	0.27						
	其他材料费					--	0.05	--					
	材料费小计					--	2.41	--					

项目编码	030411001016	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	20.79						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径 25mm以内	100m	0.01	841.02	148.59	25.43	370.05	117.74	8.41	1.49	0.25	3.7	1.18
综合人工工日		小计							8.41	1.49	0.25	3.7	1.18
0.0786工日		未计价材料费							9.87				
清单项目综合单价									24.9				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	热镀锌钢管SC25			m	1.03	9.58	9.87						
	镀锌电线管接头 φ25×6			个	0.1648	1.23	0.2						
	塑料护口(钢管用)dn25			个	0.1545	0.25	0.04						
	镀锌锁紧螺母3×25			个	0.1545	0.24	0.04						
	圆钢 φ5.5~9			kg	0.009	3.42	0.03						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.009	3.77	0.03						
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.0066	5.15	0.03						
	锯条			根	0.02	0.19							
	醇酸防锈漆C53-1			kg	0.0128	12.86	0.16						
	溶剂汽油			kg	0.0032	7.89	0.03						
	沥青清漆			kg	0.0049	6	0.03						
	金刚石锯片 φ114×1.8			片	0.008	17.15	0.14						
	水泥32.5级			kg	1.0373	0.27	0.28						
	中砂			t	0.0066 01	67.39	0.44						
	水			m3	0.0012 3	4.57	0.01						
	其他材料费						--	0.03		--			
材料费小计						--	11.36		--				

项目编码	030411001017	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	88.16						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1075	砖、混凝土结构明配 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	598.13	94.64		263.18	83.74	5.98	0.95		2.63	0.84
4-891	防火涂料	10kg	0.0041 89	212.93	7.64		93.69	29.81	0.89	0.03		0.39	0.12
综合人工工日		小计						6.87	0.98		3.02	0.96	
0.0642工日		未计价材料费						5.05					
清单项目综合单价								16.88					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	紧定式镀锌电线管JDG25			m	1.03	4.23	4.36						

紧定式直管接头 φ25	个	0.1532	2.06	0.32		
紧定式锁母 φ25	个	0.1545	1.29	0.2		
管卡(紧定管用)DN25	个	0.7694	0.22	0.17		
自攻螺钉M4×65	十个	0.1554	0.27	0.04		
塑料膨胀管 φ8×50	十个	0.1691	0.86	0.15		
锯条	根	0.022	0.19			
镀锌铁丝13#~17#	kg	0.003	5.15	0.02		
冲击钻头 φ6~12	根	0.0112	2.57	0.03		
电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
防火涂料	kg	0.0423 09	16.29	0.69		
破布	kg	0.0020 95	6	0.01		
汽油	kg	0.0020 95	9.12	0.02		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	6.03	--	

项目编码	030411001018	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	72.9						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1081	砖、混凝土结构暗配紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	493.27	142.81		217.04	69.06	4.93	1.43		2.17	0.69
综合人工工日		小计						4.93	1.43		2.17	0.69	
0.0461工日		未计价材料费						4.36					
清单项目综合单价								13.58					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	紧定式镀锌电线管JDG25			m	1.03	4.23	4.36						
	紧定式直管接头 φ25			个	0.1532	2.06	0.32						
	紧定式锁母 φ25			个	0.1545	1.29	0.2						
	锯条			根	0.022	0.19							
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.003	5.15	0.02						
	电力复合脂			kg	0.0012	17.15	0.02						
	金刚石锯片 φ114×1.8			片	0.008	17.15	0.14						
	水泥32.5级			kg	1.0373	0.27	0.28						
	中砂			t	0.0066 01	67.39	0.44						
	水			m3	0.0012 3	4.57	0.01						
	其他材料费					--		--					

	材料费小计	--	5.79	--	
--	-------	----	------	----	--

项目编码	030411004009	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	192.14						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1405	管内穿线 多芯软导管四芯以内 导线截面 2.5mm ² 以内	100m/束	0.01	82.39	19.56		36.25	11.53	0.82	0.2		0.36	0.12
综合人工工日		小计						0.82	0.2		0.36	0.12	
0.0077工日		未计价材料费						9.57					
清单项目综合单价								11.07					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	铜芯多股绝缘导线WDZBN-RYJS-4×2.5				m	1.08	8.86	9.57					
	钢丝 φ 1.6				kg	0.0009	6	0.01					
	棉纱头				kg	0.0024	5.57	0.01					
	汽油				kg	0.0066	9.12	0.06					
	焊锡				kg	0.0014	36.87	0.05					
	焊锡膏瓶装50g				kg	0.0003	51.45	0.02					
	塑料粘胶带				盘	0.0158	3.14	0.05					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	9.77	--				

项目编码	030904003002	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	23						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	按钮安装	个	1	52.43	4.82	0.83	23.07	7.34	52.43	4.82	0.83	23.07	7.34
综合人工工日		小计						52.43	4.82	0.83	23.07	7.34	
0.49工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								88.49					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	镀锌自攻螺钉M4~6×10~35				十个	0.32	0.59	0.19					
	白布				m	0.05	3.43	0.17					
	钻头 φ 3				根	0.02	1.2	0.02					
	塑料膨胀管 φ 6×50				十个	0.17	0.69	0.12					
	焊锡				kg	0.05	36.87	1.84					
	焊锡膏瓶装50g				kg	0.02	51.45	1.03					
	镀锌自攻螺钉M6×100				十个	0.04	0.48	0.02					

汽油	kg	0.03	9.12	0.27		
冲击钻头 φ6~8	根	0.06	1.72	0.1		
胶合板2440×1220×6	m ²	0.01	10.29	0.1		
防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
异型塑料管dn5	m	0.13	1.17	0.15		
其他材料费			--	--		
材料费小计			--	4.82	--	

项目编码	030411001019	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	46.8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	338.12	91.38		148.77	47.34	3.38	0.91		1.49	0.47
综合人工工日		小计						3.38	0.91			1.49	0.47
0.0316工日		未计价材料费										3.36	
清单项目综合单价								9.61					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	紧定式镀锌电线管JDG20			m	1.03	3.26	3.36						
	紧定式直管接头 φ20			个	0.1751	1.54	0.27						
	紧定式锁母 φ20			个	0.1854	0.9	0.17						
	锯条			根	0.025	0.19							
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.0028	5.15	0.01						
	电力复合脂			kg	0.001	17.15	0.02						
	金刚石锯片 φ114×1.8			片	0.0067	17.15	0.11						
	水泥32.5级			kg	0.4554	0.27	0.12						
	中砂			t	0.002898	67.39	0.2						
	水			m ³	0.00054	4.57							
	其他材料费					--	0.01	--					
材料费小计					--	4.27	--						

项目编码	030411001020	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	94.05						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1074	砖、混凝土结构明配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	577.8	103.26		254.23	80.89	5.78	1.03		2.54	0.81

4-891	防火涂料	10kg	0.0041 89	212.93	7.64		93.69	29.81	0.89	0.03		0.39	0.12
综合人工工日		小计						6.67	1.06		2.93	0.93	
0.0623工日		未计价材料费						4.05					
清单项目综合单价									15.64				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	紧定式镀锌电线管JDG20						m	1.03	3.26	3.36			
	紧定式直管接头φ20						个	0.1751	1.54	0.27			
	紧定式锁母φ20						个	0.1854	0.9	0.17			
	管卡(紧定管用)DN20						个	1.2978	0.15	0.19			
	自攻螺钉M4×65						十个	0.2621	0.27	0.07			
	塑料膨胀管φ8×50						十个	0.2855 6	0.86	0.25			
	锯条						根	0.025	0.19				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0028	5.15	0.01			
	冲击钻头φ6~12						根	0.0155	2.57	0.04			
	电力复合脂						kg	0.0009	17.15	0.02			
	防火涂料						kg	0.0423 09	16.29	0.69			
	破布						kg	0.0020 95	6	0.01			
	汽油						kg	0.0020 95	9.12	0.02			
	其他材料费								--	0.01	--		
材料费小计								--	5.11	--			

项目编码	030411004010	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	163.56						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面 1.5mm ² 以内	100m/束	0.01	68.48	14.5		30.13	9.59	0.68	0.15		0.3	0.1
综合人工工日		小计						0.68	0.15		0.3	0.1	
0.0064工日		未计价材料费						3.07					
清单项目综合单价								4.3					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	铜芯多股绝缘导线WDZBN-RYJS-2×1.5						m	1.08	2.84	3.07			
	钢丝φ1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.0022	5.57	0.01			
	汽油						kg	0.0055	9.12	0.05			
	焊锡						kg	0.0011	36.87	0.04			

	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.22	--	

项目编号	030904001001	项目名称	点型探测器		计量单位	个	工程量	50					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-158	点型探测器 总线制 感烟	个	1	36.38	3.7	0.22	16.01	5.09	36.38	3.7	0.22	16.01	5.09
综合人工工日		小计							36.38	3.7	0.22	16.01	5.09
0.34工日		未计价材料费							26.5				
清单项目综合单价									87.9				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	感烟探测器				个	1	26.5	26.5					
	白布				m	0.02	3.43	0.07					
	塑料膨胀管 φ6×50				十个	0.04	0.69	0.03					
	焊锡				kg	0.02	36.87	0.74					
	焊锡膏瓶装50g				kg	0.01	51.45	0.51					
	自攻螺钉M4×65				十个	0.3	0.27	0.08					
	汽油				kg	0.03	9.12	0.27					
	冲击钻头 φ6~8				根	0.02	1.72	0.03					
	胶合板2440×1220×6				m ²	0.02	10.29	0.21					
	防火涂料A60-1				kg	0.05	16.29	0.81					
	901胶				kg	0.01	2.14	0.02					
	热镀锌钢板 δ 2.5 Q235B				m ²	0.01	87.01	0.87					
	异型塑料管dn5				m	0.05	1.17	0.06					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	30.2	--				

项目编号	030904003003	项目名称	按钮		计量单位	个	工程量	14					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	按钮安装	个	1	52.43	4.82	0.83	23.07	7.34	52.43	4.82	0.83	23.07	7.34
综合人工工日		小计							52.43	4.82	0.83	23.07	7.34
0.49工日		未计价材料费							23				
清单项目综合单价									111.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	挡烟垂壁按钮	个	1	23	23		
	镀锌自攻螺钉M4~6×10~35	十个	0.32	0.59	0.19		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	钻头φ3	根	0.02	1.2	0.02		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.17	0.69	0.12		
	焊锡	kg	0.05	36.87	1.84		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	镀锌自攻螺钉M6×100	十个	0.04	0.48	0.02		
	汽油	kg	0.03	9.12	0.27		
	冲击钻头φ6~8	根	0.06	1.72	0.1		
	胶合板2440×1220×6	m ²	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	异型塑料管dn5	m	0.13	1.17	0.15		
	其他材料费				--		--
材料费小计				--	27.82	--	

项目编码	030904009001	项目名称	区域报警控制箱	计量单位	台	工程量	14						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-172	报警控制器安装总线制(壁挂式)200点以下	台	1	985.47	46.04	104.31	433.61	137.97	985.47	46.04	104.31	433.61	137.97
综合人工工日		小计						985.47	46.04	104.31	433.61	137.97	
9.21工日		未计价材料费						2450					
清单项目综合单价								4157.4					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	挡烟垂壁区域报警控制箱	台	1	2450	2450								
	白布	m	0.2	3.43	0.69								
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16								
	焊锡	kg	0.22	36.87	8.11								
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.06	51.45	3.09								
	汽油	kg	0.45	9.12	4.1								
	冲击钻头φ10~20	根	0.13	6	0.78								
	塑料线卡φ15以下	个	14	0.66	9.24								
	镀锌滚花膨胀螺栓M10	套	4	0.69	2.76								
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M10×80~120	套	4.1	3.39	13.9								
	玻璃胶310g	支	0.2	12.86	2.57								
	异型塑料管dn5	m	0.55	1.17	0.64								

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	2496.04	--	

项目编码	010803002001	项目名称	挡烟垂壁	计量单位	m2	工程量	61.63							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
16-24	挡烟垂壁	10m2	0.1	670.84	890.75	13.79	295.17	93.92	67.08	89.08	1.38	29.52	9.39	
16-29	电动卷帘门附件安装 电动装置	套	0.227162	224.44	1573.56	5.13	98.75	31.42	50.98	357.45	1.17	22.43	7.14	
综合人工工日		小计						118.06	446.53	2.55	51.95	16.53		
0.9522工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								635.62						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	无机纤维织物			m2	1.01	85	85.85							
	电焊条J422			kg	0.073716	4.97	0.37							
	膨胀螺栓M12×110			套	2.1	0.86	1.81							
	卷帘门电动装置300kg提升力			套	0.229434	1543.59	354.15							
	膨胀螺栓M8×80			套	1.817296	0.51	0.93							
	其他材料费					--	3.42	--						
	材料费小计					--	446.53	--						

项目编码	010807001001	项目名称	排烟窗开窗器	计量单位	付	工程量	11						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-321	铝合金窗五金配件 推拉窗 双扇	付	1		106.47					106.47			
综合人工工日		小计							106.47				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								106.47					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	手动链条式开窗器			把	1	106.47	106.47						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	106.47	--					

项目编码	03B001	项目名称	补充清单	计量单位	项	工程量	1
------	--------	------	------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	残值回收	项	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									-80000				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	残值回收			项	1	-80000	-80000						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	-80000	--					

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费,取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	592.12	1776.35		236.85	82.9	592.12	1776.35		236.85	82.9
5-F1	第五册 脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.43	1.28		0.17	0.06	0.43	1.28		0.17	0.06
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1~11-50) 脚手架搭拆费,取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51~11-329) 脚手架搭拆费,取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	23.59	70.75		9.44	3.3	23.59	70.75		9.44	3.3
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169~11-2327) 脚手架搭拆费,取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	5.46	16.39		2.18	0.76	5.46	16.39		2.18	0.76
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1~4-966) 脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	319.29	957.85		127.72	44.7	319.29	957.85		127.72	44.7

4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051~4-9999)脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	501.41	1504.27			200.56	70.2	501.41	1504.27	200.56	70.2	
9-F1	第九册 脚手架搭拆费,取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	358.18	1074.49			143.27	50.15	358.18	1074.49	143.27	50.15	
7-F1	第七册 脚手架搭拆费,取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	37.46	112.41			14.98	5.24	37.46	112.41	14.98	5.24	
综合人工工日		小计							1837.94		5513.79		735.17	257.31
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								8344.21						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--	5513.79		--		
	材料费小计								--	5513.79		--		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-教学楼安装工程(007)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			13983.48			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	12266.21			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1717.27			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	8995.22			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	245.32			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	654.2			
合计					23878.22			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-教学楼安装工程(007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-教学楼安装工程(007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-教学楼安装工程(007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-教学楼安装工程(007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-教学楼安装工程(007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-教学楼安装工程(007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	23733.84		23733.84
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	841625.58	2.4	20199.01
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	841625.58	0.42	3534.83
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	841625.58		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	993354.42	9	89401.9
合计					113135.74

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-教学楼安装工程(007)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-变电所安装工程(008)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	125011.5	
1.1	人工费	11507.62	
1.2	材料费	106652.62	
1.3	施工机具使用费	635.02	
1.4	企业管理费	4602.9	
1.5	利润	1613.34	
2	措施项目费	1446.61	
2.1	单价措施项目费	433.59	
2.2	总价措施项目费	1013.02	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	593.24	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	1006.89	
5	税金	11471.85	
6	工程造价	138936.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-变电所安装工程(008)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		电气、应急照明						
1	030404017001	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：PD 3、规格：非标 4、端子板外部接线材质、规格：按电气系统 5、安装方式：距地 1.5m 明装	台	1	7588.25	7588.25	
2	030404017002	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：FJ 3、规格：非标 4、端子板外部接线材质、规格：按电气系统 5、安装方式：距地 1.5m 明装	台	1	3854.63	3854.63	
3	030404017003	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：ATS 3、规格：非标 4、端子板外部接线材质、规格：按电气系统 5、安装方式：距地 1.5m 明装	台	1	12115.83	12115.83	
4	030404017004	配电箱	1、名称：应急照明配电箱 2、型号：YJ 3、规格：非标,消防设备,明显标识(IP33) 4、端子板外部接线材质、规格：按电气系统 5、安装方式：距地 1.5m 明装	台	1	1360.68	1360.68	
5	030411001001	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：埋地敷设	m	11.52	36.33	418.52	
6	030411001002	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	126.37	18.51	2339.11	
7	030411001003	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	60.02	24.56	1474.09	
8	030411001004	配管	1、名称：紧定式双面镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	76.61	9.47	725.5	
9	030408001001	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号规格：WDZB-YJY-4×2.5	m	76.51	12.5	956.38	
10	030408001002	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号规格：WDZ-YJY-5×2.5	m	8.94	15.64	139.82	
11	030408001003	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号规格：WDZBN-YJY-5×16	m	19.4	74.32	1441.81	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头接线 2、型号规格：WDZBN-YJY-5×16	个	8	47.4	379.2	
13	030411004001	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、型号规格：WDZN-BYJ-2.5	m	256.56	3.96	1015.98	
14	030411004002	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、型号规格：WDZBN-BYJ-2.5	m	173.19	3.96	685.83	
15	030411004003	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、型号规格：WDZ-BYJ-4	m	297.5	4.63	1377.43	
16	030404034001	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：AP86K31-10A 3、安装方式：距地 1.4m暗装	个	2	28.75	57.5	
17	030404035001	插座	1、名称：三相四孔插座 2、规格：~380V16A 3、安装方式：距地 0.5m暗装	个	4	31.61	126.44	
18	030412004001	装饰灯	1、名称：单向方向标志灯 2、型号规格：非集中控制型,A型,DC36V 1W,持续型 3、安装形式：设计说明第3.5条为准	套	2	66.82	133.64	
19	030412004002	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、型号规格：非集中控制型,A型,DC36V 1W,持续型 3、安装形式：底边在门框上0.1m壁装	套	2	66.82	133.64	
20	030412004003	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具(防水型) 2、型号规格：非集中控制型,A型,DC36V 3W IP67 3、安装形式：底边距地2.6m壁装	套	2	81.83	163.66	
21	030412004004	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具 2、型号规格：非集中控制型,A型,DC36V 8W 3、安装形式：吸顶或嵌顶安装	套	3	89.02	267.06	
22	030412004005	装饰灯	1、名称：双管应急荧光灯 2、型号规格：2×28W-LED/T5管(采用符合GB17945和GB13495的专用消防应急灯具) 3、安装形式：吸顶安装	套	18	120.68	2172.24	
23	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	31	8.02	248.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	6	8.21	49.26	
25	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、部位：保护管	处	2	14.99	29.98	
26	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级(kV)：1kV以下 3、类型：交流供电(综合)	系统	1	886.31	886.31	
		分部小计					40141.41	
		防雷接地						
27	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：不锈钢扁钢 3、规格：-40×4 4、安装部位：户外	m	105.58	60.18	6353.8	
28	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-50×6 4、安装部位：户内	m	50.3	42.57	2141.27	
29	030409001001	接地极	1、名称：角钢接地极 2、材质：不锈钢 3、规格：L50×50×5 H=2500 4、土质：普通土	根(块)	16	259.72	4155.52	
30	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位联结端子箱 2、规格：MEB	台(块)	1	343.66	343.66	
31	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置调试 2、类别：接地网	系统	1	961.16	961.16	
		分部小计					13955.41	
		通风						
32	030108003001	轴流通风机	1、名称：壁式轴流风机(防爆型) 2、型号：XBDZ-A-N04.0 3、规格：风量：3500m ³ /h，功率：0.6kw，全压：120Pa 4、备注：室内设防护罩，室外设防风罩；	台	1	1643.2	1643.2	
		分部小计					1643.2	
		柴油发电机组						
33	030113008001	柴油发电机组	1、名称：柴油发电机组 2、型号：200KW 3、其他说明：柴油机厂家深化(含设备支架、排气管、弯头、电瓶、机油防冻液等全套附件) 4、单机试运转要求：满足施工规范及设计要求	台	1	69271.48	69271.48	
		分部小计					69271.48	
		分部分项合计					125011.5	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	433.59	433.59	
		单价措施合计					433.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
合计							125445.09	

综合单价分析表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-变电所安装工程(008)

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36	
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.4	18.19	14.44		7.28	2.55	25.47	20.22		10.19	3.57	
4-413	无端子外部接线 6	10个	2.5	24.61	14.44		9.84	3.45	61.53	36.1		24.6	8.63	
综合人工工日		小计							275.32	94.25			110.12	38.56
2.573工日		未计价材料费												7070
清单项目综合单价								7588.25						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	悬挂嵌入式配电箱PD			只	1	7070	7070							
	破布			kg	0.49	6	2.94							
	铁砂布2#			张	4.9	0.86	4.21							
	无光调和漆			kg	0.03	12.86	0.39							
	钢垫板			kg	0.15	3.77	0.57							
	铜接线端子DT-10mm ²			个	2.03	2.43	4.93							
	酚醛磁漆			kg	0.01	12.86	0.13							
	裸铜线10mm ²			kg	0.23	56.42	12.98							
	塑料软管			kg	0.18	15.78	2.84							
	焊锡丝			kg	0.08	42.88	3.43							
	电力复合脂			kg	0.41	17.15	7.03							
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0.15	12.43	1.86							
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	2.1	1.1	2.31							
	塑料软管dn6			m	3.9	1.89	7.37							
	黄漆布带20mm×40m			卷	2.457	17.15	42.14							
	异型塑料管dn2.5~5			m	0.975	1.17	1.14							
	其他材料费						--	-0.02	--					
材料费小计						--	7164.25	--						

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	2.4	18.19	14.44		7.28	2.55	43.66	34.66		17.47	6.12
综合人工工日		小计							231.98	72.59		92.8	32.48
2.168工日		未计价材料费							3424.78				
清单项目综合单价									3854.63				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	悬挂嵌入式配电箱FJ						只	1	3424.78	3424.78			
	破布						kg	0.34	6	2.04			
	铁砂布2#						张	3.4	0.86	2.92			
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39			
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93			
	酚醛磁漆						kg	0.01	12.86	0.13			
	裸铜线10mm2						kg	0.23	56.42	12.98			
	塑料软管						kg	0.18	15.78	2.84			
	焊锡丝						kg	0.08	42.88	3.43			
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.15	12.43	1.86			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31			
	塑料软管dn6						m	2.4	1.89	4.54			
	黄漆布带20mm×40m						卷	1.512	17.15	25.93			
	异型塑料管dn2.5~5						m	0.6	1.17	0.7			
	其他材料费								--	-0.01	--		
材料费小计								--	3497.37	--			

项目编码	030404017003	项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36
综合人工工日		小计							188.32	37.93		75.33	26.36
1.76工日		未计价材料费							11787.89				
清单项目综合单价									12115.83				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	悬挂嵌入式配电箱ATS						只	1	11787.89	11787.89			

破布	kg	0.1	6	0.6		
铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
其他材料费				--	--	
材料费小计				--	11825.82	--

项目编码	030404017004	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.3	18.19	14.44		7.28	2.55	5.46	4.33		2.18	0.77
综合人工工日		小计						193.78	42.26		77.51	27.13	
1.811工日		未计价材料费						1020					
清单项目综合单价							1360.68						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	悬挂嵌入式配电箱YJ			只	1	1020	1020						
	破布			kg	0.13	6	0.78						
	铁砂布2#			张	1.3	0.86	1.12						
	无光调和漆			kg	0.03	12.86	0.39						
	钢垫板			kg	0.15	3.77	0.57						
	铜接线端子DT-10mm2			个	2.03	2.43	4.93						
	酚醛磁漆			kg	0.01	12.86	0.13						
	裸铜线10mm2			kg	0.23	56.42	12.98						
	塑料软管			kg	0.18	15.78	2.84						
	焊锡丝			kg	0.08	42.88	3.43						
	电力复合脂			kg	0.41	17.15	7.03						
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0.15	12.43	1.86						
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	2.1	1.1	2.31						

塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
异型塑料管dn2.5~5	m	0.075	1.17	0.09		
其他材料费			--	-0.01	--	
材料费小计			--	1062.26	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	11.52						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补15	镀锌钢管埋地敷设管径50mm以内	100m	0.01	980.12	152.87	43.27	392.05	137.22	9.8	1.53	0.43	3.92	1.37
综合人工工日		小计						9.8	1.53	0.43	3.92	1.37	
0.0916工日		未计价材料费						19.28					
清单项目综合单价								36.33					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	热镀锌钢管SC50			m	1.03	18.72	19.28						
	精制带母镀锌螺栓M12×50			套	0.1152	1	0.12						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.0081 ₄	3.77	0.03						
	镀锌铁丝16#			kg	0.0047 ₅	5.15	0.02						
	钢锯条			根	0.0216	0.21							
	醇酸防锈漆C53-1			kg	0.0162	12.86	0.21						
	溶剂汽油			kg	0.0040 ₃	7.89	0.03						
	镀锌锁紧螺母3×50			个	0.1124	0.93	0.1						
	裸铜线16mm ²			m	0.0576	12.73	0.73						
	塑料护口(钢管用) dn50			个	0.1112 ₄	0.37	0.04						
	镀锌电线管接头SC50×3			个	0.1186	1.76	0.21						
	其他材料费					--	0.04	--					
	材料费小计					--	20.81	--					

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	126.37						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	693.36	85.15	16.71	277.34	97.07	6.93	0.85	0.17	2.77	0.97
综合人工工日		小计						6.93	0.85	0.17	2.77	0.97	

0.0648工日		未计价材料费					6.82		
清单项目综合单价							18.51		
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	热镀锌钢管SC20			m	1.03	6.62	6.82		
	镀锌电线管接头 φ20×5			个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用) dn20			个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20			个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢 φ5.5~9			kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条			根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1			kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油			kg	0.0024	7.89	0.02		
	金刚石锯片 φ114×1.8			片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级			kg	0.4554	0.27	0.12		
	中砂			t	0.0028 98	67.39	0.2		
	水			m3	0.0005 4	4.57			
	其他材料费						--	0.01	--
材料费小计						--	7.67	--	

项目编码	030411001003	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	60.02					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径 25mm以内	100m	0.01	841.02	148.59	25.43	336.41	117.74	8.41	1.49	0.25	3.36	1.18
综合人工工日		小计							8.41	1.49	0.25	3.36	1.18
0.0786工日		未计价材料费							9.87				
清单项目综合单价								24.56					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	热镀锌钢管SC25			m	1.03	9.58	9.87						
	镀锌电线管接头 φ25×6			个	0.1648	1.23	0.2						
	塑料护口(钢管用) dn25			个	0.1545	0.25	0.04						
	镀锌锁紧螺母3×25			个	0.1545	0.24	0.04						
	圆钢 φ5.5~9			kg	0.009	3.42	0.03						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.009	3.77	0.03						
镀锌铁丝13#~17#			kg	0.0066	5.15	0.03							

锯条	根	0.02	0.19			
醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	12.86	0.16		
溶剂汽油	kg	0.0032	7.89	0.03		
沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
水泥32.5级	kg	1.0373	0.27	0.28		
中砂	t	0.0066 01	67.39	0.44		
水	m3	0.0012 3	4.57	0.01		
其他材料费			--	0.03	--	
材料费小计			--	11.36	--	

项目编号	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	76.61
------	--------------	------	----	------	---	-----	-------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	338.12	91.38		135.25	47.34	3.38	0.91		1.35	0.47
综合人工工日		小计						3.38	0.91			1.35	0.47
0.0316工日		未计价材料费										3.36	
清单项目综合单价								9.47					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
		紧定式镀锌电线管JDG20		m	1.03	3.26	3.36	
	紧定式直管接头φ20		个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20		个	0.1854	0.9	0.17		
	锯条		根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#~17#		kg	0.0028	5.15	0.01		
	电力复合脂		kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8		片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级		kg	0.4554	0.27	0.12		
	中砂		t	0.0028 98	67.39	0.2		
	水		m3	0.0005 4	4.57			
	其他材料费					--	0.01	--
	材料费小计					--	4.27	--

项目编号	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	76.51
------	--------------	------	------	------	---	-----	-------

清单综合单价组成明细

--	--	--	--	--	--	--	--

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面 2.5mm ² 以下	100m	0.01	169.06	33.62	8.64	67.62	23.67	1.69	0.34	0.09	0.68	0.24
综合人工工日		小计							1.69	0.34	0.09	0.68	0.24
0.0158工日		未计价材料费							9.46				
清单项目综合单价								12.5					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	铜芯电缆WDZB-YJY-4×2.5			m	1.01	9.37	9.46						
	汽油			kg	0.0075	9.12	0.07						
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.01778	5.15	0.09						
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.0309	1.46	0.05						
	标志牌			个	0.053	0.16	0.01						
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.00088	8.58	0.01						
	沥青绝缘漆			kg	0.0038	15.44	0.06						
	硬酯酸一级			kg	0.0001	10.29							
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫			套	0.0612	0.69	0.04						
	橡胶垫 δ 2			m ²	0.0009	14.58	0.01						
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	9.8	--				

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	8.94						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-736	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面 2.5mm ² 以下	100m	0.01	220.42	43.66	11.51	88.17	30.86	2.2	0.44	0.12	0.88	0.31
综合人工工日		小计							2.2	0.44	0.12	0.88	0.31
0.0206工日		未计价材料费							11.69				
清单项目综合单价								15.64					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	铜芯电缆WDZ-YJY-5×2.5			m	1.01	11.57	11.69						
	汽油			kg	0.0098	9.12	0.09						
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.0231	5.15	0.12						
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.0402	1.46	0.06						
	标志牌			个	0.0689	0.16	0.01						
封铅含铅65%含锡35%			kg	0.0011	8.58	0.01							

	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--	--		
	材料费小计			--	12.13	--	

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	19.4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面16mm2以下	100m	0.01	448.33	47.39	11.51	179.33	62.77	4.48	0.47	0.12	1.79	0.63
综合人工工日		小计							4.48	0.47	0.12	1.79	0.63
0.0419工日		未计价材料费							66.83				
清单项目综合单价								74.32					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	铜芯电缆WDZBN-YJY-5×16				m	1.01	66.17	66.83					
	汽油				kg	0.0098	9.12	0.09					
	镀锌铁丝13#~17#				kg	0.0231	5.15	0.12					
	镀锌电缆卡子2×35				个	0.0402	1.46	0.06					
	标志牌				个	0.0689	0.16	0.01					
	封铅含铅65%含锡35%				kg	0.0052	8.58	0.04					
	沥青绝缘漆				kg	0.0049	15.44	0.08					
	硬酯酸一级				kg	0.0003	10.29						
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫				套	0.0796	0.69	0.05					
	橡胶垫 δ 2				m2	0.0012	14.58	0.02					
	其他材料费						--	--					
	材料费小计						--	67.3	--				

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头		计量单位	个	工程量	8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	0.5	36.38	38.75		14.55	5.09	18.19	19.38		7.28	2.55
综合人工工日		小计							18.19	19.38		7.28	2.55
0.17工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				47.4					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	破布	kg	0.075	6	0.45				
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43				
	汽油	kg	0.1	9.12	0.91				
	铜接线端子DT-16mm ²	个	5.075	3.33	16.9				
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17				
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51				
	其他材料费				--	0.01	--		
	材料费小计				--	19.38	--		

项目编码	030411004001	项目名称	配线		计量单位	m	工程量	256.56						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面 2.5mm ² 以内 铜芯	100m单 线	0.01	82.39	15.33		32.96	11.53	0.82	0.15		0.33	0.12	
综合人工工日		小计							0.82	0.15			0.33	0.12
0.0077工日		未计价材料费							2.54					
清单项目综合单价									3.96					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	绝缘导线WDZN-BYJ-2.5	m	1.16	2.19	2.54									
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01									
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01									
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07									
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01									
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05									
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01									
	其他材料费				--	-0.01	--							
材料费小计				--	2.69	--								

项目编码	030411004002	项目名称	配线		计量单位	m	工程量	173.19					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面 2.5mm ² 以内 铜芯	100m单 线	0.01	82.39	15.33		32.96	11.53	0.82	0.15		0.33	0.12

综合人工工日	小计	0.82	0.15		0.33	0.12	
0.0077工日	未计价材料费	2.54					
清单项目综合单价		3.96					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线WDZBN-BYJ-2.5	m	1.16	2.19	2.54		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费				--	-0.01	--
材料费小计				--	2.69	--	

项目编码	030411004003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	297.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm ² 以内 铜芯	100m单线	0.01	57.78	15.4		23.11	8.09	0.58	0.15		0.23	0.08
综合人工工日		小计		0.58		0.15		0.23		0.08			
0.0054工日		未计价材料费		3.59									
清单项目综合单价				4.63									
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	绝缘导线WDZ-BYJ-4	m	1.1	3.26	3.59								
	钢丝φ1.6	kg	0.0013	6	0.01								
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01								
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07								
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01								
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05								
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.002	3.14	0.01								
	其他材料费				--	-0.01	--						
材料费小计				--	3.74	--							

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-341	扳式暗开关(单控) 三联	10套	0.1	75.97	7.12		30.39	10.64	7.6	0.71		3.04	1.06
综合人工工日		小计							7.6	0.71		3.04	1.06
0.071工日		未计价材料费							16.34				
清单项目综合单价									28.75				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	三联扳式暗开关(单控)						只	1.02	16.02	16.34			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.611	0.97	0.59			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.72	0.05			
	其他材料费								--	0.02	--		
	材料费小计								--	17.05	--		

项目编码	030404035001	项目名称	插座		计量单位	个	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-383	三相暗插座15A 4孔	10套	0.1	88.81	10.89		35.52	12.43	8.88	1.09		3.55	1.24
综合人工工日		小计							8.88	1.09		3.55	1.24
0.083工日		未计价材料费							16.85				
清单项目综合单价									31.61				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	三相四孔插座~380V16A						套	1.02	16.52	16.85			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2						m	0.61	1.5	0.92			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	自攻螺钉M4×60						十个	0.208	0.26	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.72	0.05			
	其他材料费								--	0.02	--		
材料费小计								--	17.94	--			

项目编码	030412004001	项目名称	装饰灯		计量单位	套	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号] 171、172、173、174	10套	0.1	199.02	31.68		79.61	27.86	19.9	3.17		7.96	2.79
综合人工工日		小计							19.9	3.17		7.96	2.79

0.186工日		未计价材料费					33			
清单项目综合单价							66.82			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	单向方向标志灯非集中控制型, A型, DC36V 1W, 持续型			套	1.01	32.67	33			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm ²			m	0.509	1.65	0.84			
	铜接线端子DT-4mm ²			个	1.015	1.29	1.31			
	瓷接头双路			个	1.03	0.24	0.25			
	塑料膨胀管φ8×50			十个	0.408	0.86	0.35			
	自攻螺钉M4×40			十个	0.408	0.25	0.1			
	冲击钻头φ6~12			根	0.102	2.57	0.26			
	其他材料费						--	0.06	--	
	材料费小计						--	36.17	--	

项目编码	030412004002	项目名称	装饰灯		计量单位	套	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号] 171、172、173、174	10套	0.1	199.02	31.68		79.61	27.86	19.9	3.17		7.96	2.79
综合人工工日		小计							19.9	3.17		7.96	2.79
0.186工日		未计价材料费								33			
清单项目综合单价							66.82						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	安全出口标志灯非集中控制型, A型, DC36V 1W, 持续型			套	1.01	32.67	33						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm ²			m	0.509	1.65	0.84						
	铜接线端子DT-4mm ²			个	1.015	1.29	1.31						
	瓷接头双路			个	1.03	0.24	0.25						
	塑料膨胀管φ8×50			十个	0.408	0.86	0.35						
	自攻螺钉M4×40			十个	0.408	0.25	0.1						
	冲击钻头φ6~12			根	0.102	2.57	0.26						
	其他材料费						--	0.06	--				
	材料费小计						--	36.17	--				

项目编码	030412004003	项目名称	装饰灯		计量单位	套	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号] 171、172、173、174	10套	0.1	199.02	31.68	79.61	27.86	19.9	3.17	7.96	2.79
综合人工工日		小计						19.9	3.17	7.96	2.79
0.186工日		未计价材料费						48.01			
清单项目综合单价							81.83				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	消防应急照明灯具(防水型)非集中控制型,A型,DC36V 3W IP67				套	1.01	47.53	48.01			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2				m	0.509	1.65	0.84			
	铜接线端子DT-4mm2				个	1.015	1.29	1.31			
	瓷接头双路				个	1.03	0.24	0.25			
	塑料膨胀管 φ8×50				十个	0.408	0.86	0.35			
	自攻螺钉M4×40				十个	0.408	0.25	0.1			
	冲击钻头 φ6~12				根	0.102	2.57	0.26			
	其他材料费						--	0.06	--		
	材料费小计						--	51.18	--		

项目编码	030412004004	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号] 171、172、173、174	10套	0.1	199.02	31.68	79.61	27.86	19.9	3.17	7.96	2.79		
综合人工工日		小计						19.9	3.17	7.96	2.79		
0.186工日		未计价材料费						55.2					
清单项目综合单价							89.02						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	消防应急照明灯具非集中控制型,A型,DC36V 8W				套	1.01	54.65	55.2					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2				m	0.509	1.65	0.84					
	铜接线端子DT-4mm2				个	1.015	1.29	1.31					
	瓷接头双路				个	1.03	0.24	0.25					
	塑料膨胀管 φ8×50				十个	0.408	0.86	0.35					
	自攻螺钉M4×40				十个	0.408	0.25	0.1					
	冲击钻头 φ6~12				根	0.102	2.57	0.26					
	其他材料费						--	0.06	--				
	材料费小计						--	58.37	--				

项目编号	030412004005	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	18						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号] 171、172、173、174	10套	0.1	199.02	31.68		79.61	27.86	19.9	3.17		7.96	2.79
综合人工工日		小计						19.9	3.17		7.96	2.79	
0.186工日		未计价材料费						86.86					
清单项目综合单价								120.68					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	消防应急照明灯具2×28W-LED/T5管			套	1.01	86	86.86						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm ²			m	0.509	1.65	0.84						
	铜接线端子DT-4mm ²			个	1.015	1.29	1.31						
	瓷接头双路			个	1.03	0.24	0.25						
	塑料膨胀管φ8×50			十个	0.408	0.86	0.35						
	自攻螺钉M4×40			十个	0.408	0.25	0.1						
	冲击钻头φ6~12			根	0.102	2.57	0.26						
	其他材料费					--	0.06	--					
材料费小计					--	90.03	--						

项目编号	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	31						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.38	5.44		14.55	5.09	3.64	0.54		1.46	0.51
综合人工工日		小计						3.64	0.54		1.46	0.51	
0.034工日		未计价材料费						1.87					
清单项目综合单价								8.02					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	接线盒钢制			只	1.02	1.83	1.87						
	塑料护口(钢管用) dn15			个	2.225	0.1	0.22						
	镀锌锁紧螺母M15~20×3			个	2.225	0.12	0.27						
	其他材料费					--	0.05	--					
材料费小计					--	2.41	--						

项目编号	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	6
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.59	2.52		15.84	5.54	3.96	0.25		1.58	0.55
综合人工工日		小计							3.96	0.25		1.58	0.55
0.037工日		未计价材料费							1.87				
清单项目综合单价								8.21					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	接线盒钢制			只	1.02	1.83	1.87						
	塑料护口(钢管用)dn15			个	1.03	0.1	0.1						
	镀锌锁紧螺母M15~20×3			个	1.03	0.12	0.12						
	其他材料费					--	0.03		--				
材料费小计					--	2.12		--					

项目编码	030408008001	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-889	防火堵洞 保护管	处	1	8.56	1.81		3.42	1.2	8.56	1.81		3.42	1.2
综合人工工日		小计							8.56	1.81		3.42	1.2
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								14.99					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	破布			kg	0.1	6	0.6						
	汽油			kg	0.1	9.12	0.91						
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.05	5.15	0.26						
	其他材料费					--	0.04		--				
材料费小计					--	1.81		--					

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	1	537.6	3.98	54.43	215.04	75.26	537.6	3.98	54.43	215.04	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	54.43	215.04	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								886.31					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	105.58						
清单综合单价组成明细													
定额 编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-906	户外接地母线敷 设 截面 200mm ² 以内	10m	0.1	253.59	1.04	1.93	101.44	35.5	25.36	0.1	0.19	10.14	3.55
综合人工工日		小计						25.36	0.1	0.19	10.14	3.55	
0.237工日		未计价材料费						20.84					
清单项目综合单价								60.18					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	不锈钢扁钢-40×4			m	1.05	19.85	20.84						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.02	3.77	0.08						
	钢锯条			根	0.1	0.21	0.02						
	沥青清漆			kg	0.001	6	0.01						
	其他材料费					--	-0.01	--					
	材料费小计					--	20.94	--					

项目编码	030409002002	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	50.3						
清单综合单价组成明细													
定额 编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷 设	10m	0.1	124.12	17.01	5.3	49.65	17.38	12.41	1.7	0.53	4.97	1.74
综合人工工日		小计						12.41	1.7	0.53	4.97	1.74	
0.116工日		未计价材料费						21.22					
清单项目综合单价								42.57					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	热镀锌扁钢-50×6			m	1.05	20.210 6	21.22						
	棉纱头			kg	0.001	5.57	0.01						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.021	3.77	0.08						
	无光调和漆			kg	0.02	12.86	0.26						
	钢锯条			根	0.1	0.21	0.02						
	镀锌扁钢-60×6			kg	0.071	4.55	0.32						
精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫			套	0.1	2.32	0.23							

	钢管保护管 $\phi 40 \times 400$	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	22.92	--	

项目编码	030409001001	项目名称	接地极		计量单位	根(块)	工程量	16					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-899	角钢接地极 普通土	根	1	57.78	2.08	8.61	23.11	8.09	57.78	2.08	8.61	23.11	8.09
综合人工工日		小计							57.78	2.08	8.61	23.11	8.09
0.54工日		未计价材料费							160.05				
清单项目综合单价									259.72				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	不锈钢角钢接地极L50×50×5 H=2500				根	1.05	152.43	160.05					
	电焊条J422 $\phi 3.2$				kg	0.15	3.77	0.57					
	钢锯条				根	1	0.21	0.21					
	镀锌扁钢-60×6				kg	0.26	4.55	1.18					
	沥青清漆				kg	0.02	6	0.12					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	162.13	--				

项目编码	030409008001	项目名称	等电位端子箱、测试板		计量单位	台(块)	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	150.87	40.08	6.24	60.35	21.12	150.87	40.08	6.24	60.35	21.12
综合人工工日		小计							150.87	40.08	6.24	60.35	21.12
1.41工日		未计价材料费							65				
清单项目综合单价									343.66				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	总等电位联结端子箱MEB				个	1	65	65					
	钢锯条				根	1	0.21	0.21					
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm ²				m	1.5	11.51	17.27					
	破布				kg	0.2	6	1.2					
	铁砂布2#				张	0.5	0.86	0.43					
	镀锌半圆头螺钉M10×100				十个	0.41	0.34	0.14					
	角钢				kg	2	3.4	6.8					

	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.5	3.77	1.89		
	其他材料费			--	0.8	--	
	材料费小计			--	105.08	--	

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置		计量单位	系统	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	537.6	3.98	129.28	215.04	75.26	537.6	3.98	129.28	215.04	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	129.28	215.04	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								961.16					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--	3.98	--				
	材料费小计						--	3.98	--				

项目编码	030108003001	项目名称	轴流通风机		计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-25	轴流式通风机安 装 5#	台	1	124.12	2.05		49.65	17.38	124.12	2.05		49.65	17.38
综合人工工日		小计							124.12	2.05		49.65	17.38
1.16工日		未计价材料费							1450				
清单项目综合单价								1643.2					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	壁式轴流式排风机-防爆型L=1700m³/h、N=125W/220V、P=112Pa				台	1	1450	1450					
	水泥32.5级				kg	2.62	0.27	0.71					
	中砂				t	0.0086 3	67.39	0.58					
	碎石5~40mm				t	0.0125 4	60.23	0.76					
	水				m3	0.0018	4.57	0.01					
	其他材料费						--	-0.01	--				
材料费小计						--	1452.05	--					

项目编码	030113008001	项目名称	柴油发电机组	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1271	柴油发电机组安装 设备重量 2t以内	台	1	1641.38	534.9	208.86	656.55	229.79	1641.38	534.9	208.86	656.55	229.79
综合人工工日		小计						1641.38	534.9	208.86	656.55	229.79	
15.34工日		未计价材料费						66000					
清单项目综合单价								69271.48					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	柴油发电机组200KW			台	1	66000	66000						
	平垫铁Q235 1#			kg	4.064	4.29	17.43						
	斜垫铁Q235 1#			kg	4.176	5.15	21.51						
	镀锌铁丝8#~12#			kg	2	5.15	10.3						
	铁钉			kg	0.034	3.6	0.12						
	电焊条J422 φ4			kg	0.242	3.73	0.9						
	木板材			m3	0.015	1543.59	23.15						
	木枕			m3	0.03	1071.94	32.16						
	煤油			kg	3.32	4.29	14.24						
	柴油			kg	31.08	7.74	240.56						
	机油			kg	0.586	7.72	4.52						
	黄油(钙基脂)			kg	0.202	6.86	1.39						
	厚漆			kg	0.05	8.58	0.43						
	白油漆			kg	0.08	10.29	0.82						
	聚酯乙烯泡沫塑料			kg	0.143	47.17	6.75						
	塑料布			kg	1.68	7.72	12.97						
	水泥32.5级			kg	173	0.27	46.71						
	黄砂			m3	0.294	120.46	35.42						
	碎石			m3	0.321	99.09	31.81						
	棉纱头			kg	0.56	5.57	3.12						
白布			m	0.27	3.43	0.93							
破布			kg	0.77	6	4.62							
草袋			m2	1.5	1.29	1.94							
水			m3	3.06	4.57	13.98							
其他材料费						--	9.12	--					
材料费小计						--	66534.9	--					

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1
------	--------------	------	-------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1~4-966)脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	56.34	169.06		22.54	7.89	56.34	169.06		22.54	7.89
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051~4-9999)脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	39.17	117.44		15.67	5.48	39.17	117.44		15.67	5.48
综合人工工日		小计							95.51	286.5		38.21	13.37
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								433.59					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--	286.5	--		
	材料费小计								--	286.5	--		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-变电所安装工程(008)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			593.24			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	520.39			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	72.85			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	381.62			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	10.41			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	27.75			
合计					1013.02			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-变电所安装工程(008)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-变电所安装工程(008)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-变电所安装工程(008)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-变电所安装工程(008)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-变电所安装工程(008)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-变电所安装工程(008)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1006.89		1006.89
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	35705.44	2.4	856.93
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	35705.44	0.42	149.96
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	35705.44		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	127465	9	11471.85
合计					12478.74

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-变电所安装工程(008)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-室外电气、室外给水安装工程(009)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1161793.09	
1.1	人工费	86970.81	
1.2	材料费	1013398.88	
1.3	施工机具使用费	13696.48	
1.4	企业管理费	35030.71	
1.5	利润	12696.21	
2	措施项目费	33924.36	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	33924.36	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	19866.67	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	33719.23	
5	税金	110649.3	
6	工程造价	1340085.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-室外电气、室外给水安装工程(009)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		室外电气						
1	030408001001	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号规格：WDZ-YJE-4×10	m	369.85	39.66	14668.25	
2	030408001002	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号规格：WDZN-YJY-4×70	m	149.86	239.4	35876.48	
3	030408001003	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号规格：WDZ-YJE-4×95	m	602.54	323.12	194692.72	
4	030408001004	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号规格：WDZ-YJE-4×95+1×50	m	71.28	366.68	26136.95	
5	030408001005	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号规格：WDZ-YJE-4×150	m	274.34	497.94	136604.86	
6	030408001006	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号规格：WDZ-YJE-4×185	m	301.27	609.68	183678.29	
7	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头接线 2、型号规格：WDZ-YJE-4×10	个	4	37.91	151.64	
8	030408006002	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号规格：WDZN-YJY-4×70	个	4	267.05	1068.2	
9	030408006003	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号规格：WDZ-YJE-4×95	个	4	267.05	1068.2	
10	030408006004	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号规格：WDZ-YJE-4×95+1×50	个	4	267.05	1068.2	
11	030408006005	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号规格：WDZ-YJE-4×150	个	8	373.84	2990.72	
12	030408006006	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号规格：WDZ-YJE-4×185	个	2	373.84	747.68	
		分部小计					598752.19	
		电力管						
13	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：详见设计图 3、开挖方式投标单位自行考虑	m ³	531.29	11.34	6024.83	
14	040103001001	回填方	1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：原土回填	m ³	278.96	23.16	6460.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：余土弃置 2、外运弃置，运距、堆场等由投标人自行考虑	m ³	252.33	23.95	6043.3	
16	040201020003	褥垫层	1、厚度：2cm 2、材料品种、规格及比例：回填砂	m ²	237.63	2.18	518.03	
17	040205002008	电缆保护管	1、电缆保护管SC40，埋地敷设 2、敷设孔数、规格详见平面图	m	9	19.87	178.83	
18	040205002009	电缆保护管	1、电缆保护管SC80，埋地敷设 2、敷设孔数、规格详见平面图	m	12	38.65	463.8	
19	040205002010	电缆保护管	1、电缆保护管SC125，埋地敷设 2、敷设孔数、规格详见平面图	m	16.2	67.87	1099.49	
20	040205002011	电缆保护管	1、电缆保护管SC150，埋地敷设 2、敷设孔数、规格详见平面图	m	394.6	80.69	31840.27	
21	040205002012	电缆保护管	1、电缆保护管SC200，埋地敷设 2、敷设孔数、规格详见平面图	m	5.4	94.9	512.46	
22	040205002013	电缆保护管	1、电缆保护管4*UPVC50，埋地敷设 2、敷设孔数、规格详见平面图	m	76.8	25.21	1936.13	
23	040205002014	电缆保护管	1、电缆保护管UPVC160，埋地敷设 2、敷设孔数、规格详见平面图	m	1346.4	28.59	38493.58	
24	040501019005	混凝土底板	1、100厚C20现浇混凝土底板 2、含模板制作安拆等费用	m ³	23.76	582.54	13841.15	
25	040501019006	混凝土包封	1、C10素混凝土包封 2、厚度详见设计图	m ³	66.4	772.54	51296.66	
26	040501019004	混凝土包封	1、C20混凝土包封 2、厚度详见设计图	m ³	21.91	798.3	17490.75	
27	040205001005	2#人（手）孔井	1、手孔井1200*1200，深按设计 2、沟底夯实，100厚C15素砼 3、Mu10普通粘土砖，M5.0水泥砂浆砌筑，井壁内侧1:2.5水泥砂浆抹灰 4、井座、井盖另计 5、手孔井内排管数量见平面标注 6、含模板制作安拆等费用	座	13	1629.85	21188.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	040205001006	3#人(手)孔井	1、手孔井600*600, 深按设计 2、沟底夯实, 100厚C15素砼 3、Mu10普通粘土砖, M5.0水泥砂浆砌筑, 井壁内侧1:2.5水泥砂浆抹灰 4、井座、井盖另计 5、手孔井内排管数量见平面标注 6、含模板制作安拆等费用	座	5	665.48	3327.4	
29	010512008009	2#手孔井井盖座	1、隐形井盖、填充材质为相邻铺装 2、5厚L型不锈钢框、10厚不锈钢盖板、混凝土填充、见图集02J331	套	13	3920	50960	
30	010512008010	3#手孔井井盖座	1、隐形井盖、填充材质为相邻铺装 2、5厚L型不锈钢框、10厚不锈钢盖板、5厚L型不锈钢框、混凝土填充、见图集02J331	套	5	1280	6400	
		分部小计					258075.44	
		室外给水总管、消防环网						
31	030801017001	金属骨架复合管	1、材质: 孔网钢带聚乙烯复合管 2、规格: DN50; PN1.6MPa 3、连接形式: 电熔管件连接(含管件) 4、压力试验、吹扫设计要求: 满足施工规范及设计	m	2.6	39.14	101.76	
32	030801017002	金属骨架复合管	1、材质: 孔网钢带聚乙烯复合管 2、规格: DN65; PN1.6MPa 3、连接形式: 电熔管件连接(含管件) 4、压力试验、吹扫设计要求: 满足施工规范及设计	m	2.4	45.71	109.7	
33	030801017003	金属骨架复合管	1、材质: 孔网钢带聚乙烯复合管 2、规格: De75; PN1.6MPa 3、连接形式: 电熔管件连接(含管件) 4、压力试验、吹扫设计要求: 满足施工规范及设计	m	57.84	56.55	3270.85	
34	030801017004	金属骨架复合管	1、材质: 孔网钢带聚乙烯复合管 2、规格: De110; PN1.6MPa 3、连接形式: 电熔管件连接(含管件) 4、压力试验、吹扫设计要求: 满足施工规范及设计	m	2.3	87.16	200.47	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	030801017005	金属骨架复合管	1、材质：孔网钢带聚乙烯复合管 2、规格：De225； PN1.6MPa 3、连接形式：电熔管件连接(含管件) 4、压力试验、吹扫设计要求：满足施工规范及设计	m	309.58	300.86	93140.24	
36	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、材质：球墨铸铁 3、规格、压力等级：DN200;PN1.6MPa 4、连接形式：法兰连接	个	6	2280.4	13682.4	
37	040504001001	砌筑井	1、名称：阀门井 2、砌筑材料品种：砖砌井筒、井壁 3、盖板材质、规格：钢纤维检查井盖座 Φ800 A15级 4、其他：具体做法详见图纸大样：砖砌圆形阀门井	座	6	776.3	4657.8	
38	010101007001	管沟土方	1、土壤类别：三类土 2、管外径：综合 3、挖沟深度：按设计 4、回填要求：详见设计孔网钢带聚乙烯复合管管沟槽回填土要求示意图	m ³	113.41	77.18	8752.98	
39	030801017006	金属骨架复合管	1、材质：孔网钢带聚乙烯复合管 2、规格：De110； PN1.6MPa 3、连接形式：电熔管件连接(含管件) 4、压力试验、吹扫设计要求：满足施工规范及设计	m	173.86	87.16	15153.64	
40	030801017007	金属骨架复合管	1、材质：孔网钢带聚乙烯复合管 2、规格：De225； PN1.6MPa 3、连接形式：电熔管件连接(含管件) 4、压力试验、吹扫设计要求：满足施工规范及设计	m	316.01	300.86	95074.77	
41	030801017008	金属骨架复合管	1、材质：孔网钢带聚乙烯复合管 2、规格：DN250； PN1.6MPa 3、连接形式：电熔管件连接(含管件) 4、压力试验、吹扫设计要求：满足施工规范及设计	m	16.42	346.47	5689.04	
42	030801017009	金属骨架复合管	1、材质：孔网钢带聚乙烯复合管 2、规格：DN600； PN1.6MPa 3、连接形式：电熔管件连接(含管件) 4、压力试验、吹扫设计要求：满足施工规范及设计	m	7.8	1535.99	11980.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
43	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、材质：球墨铸铁 3、规格、压力等级：DN100;PN1.6MPa 4、连接形式：法兰连接 5、备注：带启闭刻度的暗杆闸阀	个	5	766.26	3831.3		
44	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、材质：球墨铸铁 3、规格、压力等级：DN200;PN1.6MPa 4、连接形式：法兰连接 5、备注：带启闭刻度的暗杆闸阀	个	8	2280.4	18243.2		
45	030901011001	室外消火栓	1、安装方式：室外消火栓距道路不大于2.0M,距建筑外墙不小于5.0m。 2、型号、规格：SS100-1.6 3、附件材质、规格：支墩400*400*100；具体详见图纸；室外地上式消火栓安装图（SS100-1.6）	套	4	974.75	3899		
46	040504001002	砌筑井	1、名称：阀门井 2、砌筑材料品种：砖砌井筒、井壁 3、盖板材质、规格：钢纤维检查井盖座 Φ800 A15级 4、其他：具体做法详见图纸大样：砖砌圆形阀门井	座	13	776.3	10091.9		
47	040205001001	人（手）孔井	1、名称：消防水池取水口 2、规格尺寸：DN600 3、盖板材质、规格：钢板井盖及井盖锁 4、基础、垫层：材料品种、厚度：高出地面300mm,口部加盖上锁等安全措施,结合景观绿化设计。	座	2	820	1640		
48	010101007002	管沟土方	1、土壤类别：三类土 2、管外径：综合 3、挖沟深度：按设计 4、回填要求：详见设计孔网钢带聚乙烯复合管管沟槽回填土要求示意图	m3	151.89	101.69	15445.69		
		分部小计					304965.46		
		分部分项合计					1161793.09		
		单价措施合计							
合计								1161793.09	

综合单价分析表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-室外电气、室外给水安装工程(009)

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	369.85						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-725	铜芯电力电缆敷 设一般四芯电 缆 电缆截面 10mm2以下	100m	0.01	337.05	34.44	8.64	134.82	47.19	3.37	0.34	0.09	1.35	0.47
综合人工工日		小计						3.37	0.34	0.09	1.35	0.47	
0.0315工日		未计价材料费											34.04
清单项目综合单价							39.66						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	铜芯电缆WDZ-YJE-4×10			m	1.01	33.7	34.04						
	汽油			kg	0.0075	9.12	0.07						
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.0177 8	5.15	0.09						
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.0309	1.46	0.05						
	标志牌			个	0.053	0.16	0.01						
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.0017 6	8.58	0.02						
	沥青绝缘漆			kg	0.0038	15.44	0.06						
	硬酯酸一级			kg	0.0001 7	10.29							
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫			套	0.0612	0.69	0.04						
	橡胶垫 δ 2			m2	0.0009	14.58	0.01						
	其他材料费					--	-0.01	--					
	材料费小计					--	34.38	--					

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	149.86						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-728	铜芯电力电缆敷 设一般四芯电 缆 电缆截面 120mm2以下	100m	0.01	1036.8 3	262.03	51.81	414.73	145.16	10.37	2.62	0.52	4.15	1.45
综合人工工日		小计						10.37	2.62	0.52	4.15	1.45	
0.0969工日		未计价材料费											220.29
清单项目综合单价							239.4						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZN-YJY-4×70		m	1.01	218.11	220.29		
	破布		kg	0.006	6	0.04		
	汽油		kg	0.0095	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#~17#		kg	0.0045	5.15	0.02		
	标志牌		个	0.06	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35		个	0.223	5.77	1.29		
	封铅含铅65%含锡35%		kg	0.0155	8.58	0.13		
	沥青绝缘漆		kg	0.0015	15.44	0.02		
	硬酯酸一级		kg	0.0008	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫		套	0.306	0.86	0.26		
	橡胶垫 δ 2		m ²	0.0007	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10		套	0.14	0.69	0.1		
	电缆吊挂3×50		套	0.067	8.45	0.57		
	合金钢钻头 φ 8mm~10mm		根	0.0014	6.86	0.01		
其他材料费					--	0.06	--	
材料费小计					--	222.91	--	

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	602.54					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-728	铜芯电力电缆敷 设 一般四芯电 缆 电缆截面 120mm ² 以下	100m	0.01	1036.8 3	262.03	51.81	414.73	145.16	10.37	2.62	0.52	4.15	1.45
综合人工工日		小计							10.37	2.62	0.52	4.15	1.45
0.0969工日		未计价材料费							304.01				
清单项目综合单价									323.12				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	铜芯电缆WDZ-YJE-4×95		m	1.01	301	304.01							
	破布		kg	0.006	6	0.04							
	汽油		kg	0.0095	9.12	0.09							
	镀锌铁丝13#~17#		kg	0.0045	5.15	0.02							
	标志牌		个	0.06	0.16	0.01							
	镀锌电缆卡子3×35		个	0.223	5.77	1.29							
	封铅含铅65%含锡35%		kg	0.0155	8.58	0.13							
	沥青绝缘漆		kg	0.0015	15.44	0.02							
	硬酯酸一级		kg	0.0008	10.29	0.01							
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫		套	0.306	0.86	0.26							

	橡胶垫 δ 2	m ²	0.0007	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.14	0.69	0.1		
	电缆吊挂3×50	套	0.067	8.45	0.57		
	合金钢钻头 φ 8mm~10mm	根	0.0014	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	306.63	--	

项目编码	030408001004	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	71.28					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	铜芯电力电缆敷 设 一般五芯电 缆 电缆截面 120mm ² 以下	100m	0.01	1348.2	340.77	67.15	539.28	188.75	13.48	3.41	0.67	5.39	1.89
综合人工工日		小计							13.48	3.41	0.67	5.39	1.89
0.126工日		未计价材料费							341.84				
清单项目综合单价								366.68					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	铜芯电缆WDZ-YJE-4×95+1×50				m	1.01	338.46	341.84					
	破布				kg	0.0078	6	0.05					
	汽油				kg	0.0124	9.12	0.11					
	镀锌铁丝13#~17#				kg	0.0059	5.15	0.03					
	标志牌				个	0.078	0.16	0.01					
	镀锌电缆卡子3×35				个	0.2899	5.77	1.67					
	封铅含铅65%含锡35%				kg	0.0202	8.58	0.17					
	沥青绝缘漆				kg	0.002	15.44	0.03					
	硬酯酸一级				kg	0.001	10.29	0.01					
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫				套	0.3978	0.86	0.34					
	橡胶垫 δ 2				m ²	0.0009	14.58	0.01					
	膨胀螺栓M10				套	0.182	0.69	0.13					
	电缆吊挂3×50				套	0.0871	8.45	0.74					
	合金钢钻头 φ 8mm~10mm				根	0.0018 2	6.86	0.01					
	其他材料费						--	0.1	--				
材料费小计						--	345.25	--					

项目编码	030408001005	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	274.34					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-729	铜芯电力电缆敷 设一般四芯电 缆 电缆截面 240mm2以下	100m	0.01	1461.6 2	356.89	267.29	584.65	204.63	14.62	3.57	2.67	5.85	2.05
综合人工工日		小计							14.62	3.57	2.67	5.85	2.05
0.1366工日		未计价材料费							469.18				
清单项目综合单价									497.94				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	铜芯电缆WDZ-YJE-4×150							m	1.01	464.53	469.18		
	破布							kg	0.008	6	0.05		
	汽油							kg	0.0104	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#~17#							kg	0.0048	5.15	0.02		
	标志牌							个	0.06	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×100							个	0.214	9.3	1.99		
	封铅含铅65%含锡35%							kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆							kg	0.002	15.44	0.03		
	硬酯酸一级							kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫							套	0.428	1.1	0.47		
	橡胶垫 δ 2							m2	0.0007	14.58	0.01		
	电缆吊挂3×100							套	0.0621	9.86	0.61		
	其他材料费									--	0.11	--	
材料费小计									--	472.75	--		

项目编码	030408001006	项目名称	电力电缆			计量单位	m	工程量	301.27				
清单综合单价组成明细													
定额 编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-729	铜芯电力电缆敷 设一般四芯电 缆 电缆截面 240mm2以下	100m	0.01	1461.6 2	356.89	267.29	584.65	204.63	14.62	3.57	2.67	5.85	2.05
综合人工工日		小计							14.62	3.57	2.67	5.85	2.05
0.1366工日		未计价材料费							580.92				
清单项目综合单价									609.68				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	铜芯电缆WDZ-YJE-4×185							m	1.01	575.17	580.92		
	破布							kg	0.008	6	0.05		
	汽油							kg	0.0104	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#~17#							kg	0.0048	5.15	0.02		
	标志牌							个	0.06	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×100							个	0.214	9.3	1.99		
封铅含铅65%含锡35%							kg	0.0202	8.58	0.17			

沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.428	1.1	0.47		
橡胶垫 δ 2	m2	0.0007	14.58	0.01		
电缆吊挂3×100	套	0.0621	9.86	0.61		
其他材料费			--	0.11	--	
材料费小计			--	584.49	--	

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.4	36.38	38.75		14.55	5.09	14.55	15.5		5.82	2.04
综合人工工日		小计						14.55	15.5		5.82	2.04	
0.136工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								37.91					

材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	破布			kg	0.06	6	0.36		
	铁砂布2#			张	0.4	0.86	0.34		
	汽油			kg	0.08	9.12	0.73		
	铜接线端子DT-16mm2			个	4.06	3.33	13.52		
	电力复合脂			kg	0.008	17.15	0.14		
	黄漆布带20mm×40m			卷	0.024	17.15	0.41		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	15.5	--	

项目编码	030408006002	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-829 备注1	户内干包式电力 电缆头制作、安 装 干包终端头 1kV以下截面 120mm2以下	个	1	88.6	130.61		35.44	12.4	88.6	130.61		35.44	12.4
综合人工工日		小计						88.6	130.61		35.44	12.4	
0.828工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								267.05					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	汽油	kg	0.42	9.12	3.83		
	镀锡裸铜绞线16mm ²	kg	0.3	58.91	17.67		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm ²	个	4.512	8.58	38.71		
	铜接线端子DT-25mm ²	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.54	2.14	1.16		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.12	42.88	5.15		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.024	51.45	1.23		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.96	12.43	11.93		
	铝接线端子95mm ²	个	4.512	2.57	11.6		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6	1.17	7.02		
	其他材料费				--	2.42	--
材料费小计				--	130.61	--	

项目编码	030408006003	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-829备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面 120mm ² 以下	个	1	88.6	130.61		35.44	12.4	88.6	130.61		35.44	12.4
综合人工工日		小计						88.6	130.61		35.44	12.4	
0.828工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								267.05					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	破布	kg	0.6	6	3.6								
	汽油	kg	0.42	9.12	3.83								
	镀锡裸铜绞线16mm ²	kg	0.3	58.91	17.67								
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16								
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm ²	个	4.512	8.58	38.71								
	铜接线端子DT-25mm ²	个	1.224	4.23	5.18								
	塑料带20mm×40m	kg	0.54	2.14	1.16								
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64								
	焊锡丝	kg	0.12	42.88	5.15								

焊锡膏瓶装50g	kg	0.024	51.45	1.23		
电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.96	12.43	11.93		
铝接线端子95mm ²	个	4.512	2.57	11.6		
精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6	1.17	7.02		
其他材料费			--	2.42	--	
材料费小计			--	130.61	--	

项目编码	030408006004	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4
------	--------------	------	-------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-829备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面 120mm ² 以下	个	1	88.6	130.61		35.44	12.4	88.6	130.61		35.44	12.4	
综合人工工日		小计							88.6	130.61			35.44	12.4
0.828工日		未计价材料费												

清单项目综合单价

267.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		破布	kg	0.6	6	3.6		
	汽油	kg	0.42	9.12	3.83			
	镀锡裸铜绞线16mm ²	kg	0.3	58.91	17.67			
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16			
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm ²	个	4.512	8.58	38.71			
	铜接线端子DT-25mm ²	个	1.224	4.23	5.18			
	塑料带20mm×40m	kg	0.54	2.14	1.16			
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64			
	焊锡丝	kg	0.12	42.88	5.15			
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.024	51.45	1.23			
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03			
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.96	12.43	11.93			
	铝接线端子95mm ²	个	4.512	2.57	11.6			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28			
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6	1.17	7.02			
	其他材料费			--	2.42	--		
	材料费小计			--	130.61	--		

项目编码	030408006005	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	8
------	--------------	------	-------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-830备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面 240mm ² 以下	个	1	115.56	195.88		46.22	16.18	115.56	195.88		46.22	16.18
综合人工工日		小计							115.56	195.88		46.22	16.18
1.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								373.84					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	破布			kg	0.96	6	5.76						
	汽油			kg	0.48	9.12	4.38						
	镀锡裸铜绞线16mm ²			kg	0.42	58.91	24.74						
	固定卡子3×80			个	2.472	2.49	6.16						
	铜铝过渡接线端子DTL-185mm ²			个	4.512	15.44	69.67						
	铜接线端子DT-25mm ²			个	1.224	4.23	5.18						
	塑料带20mm×40m			kg	0.84	2.14	1.8						
	塑料手套			副	2.52	3.43	8.64						
	焊锡丝			kg	0.24	42.88	10.29						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.048	51.45	2.47						
	电力复合脂			kg	0.096	17.15	1.65						
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	1.2	12.43	14.92						
	铝接线端子185mm ²			个	4.512	4.72	21.3						
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	4.8	1.1	5.28						
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫			套	8.4	1.17	9.83						
	其他材料费						--	3.81	--				
材料费小计						--	195.88	--					

项目编号	030408006006	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-830备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面 240mm ² 以下	个	1	115.56	195.88		46.22	16.18	115.56	195.88		46.22	16.18
综合人工工日		小计							115.56	195.88		46.22	16.18
1.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								373.84					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.96	6	5.76		
	汽油	kg	0.48	9.12	4.38		
	镀锡裸铜绞线16mm ²	kg	0.42	58.91	24.74		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-185mm ²	个	4.512	15.44	69.67		
	铜接线端子DT-25mm ²	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.84	2.14	1.8		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.24	42.88	10.29		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.048	51.45	2.47		
	电力复合脂	kg	0.096	17.15	1.65		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	1.2	12.43	14.92		
	铝接线端子185mm ²	个	4.512	4.72	21.3		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	8.4	1.17	9.83		
	其他材料费				--	3.81	--
材料费小计				--	195.88	--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m ³	工程量	531.29							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-216	反铲挖掘机(斗容量0.6m ³)不装车 三类土	1000m ³	0.0009	520.02		3625.3 ₃	829.07	414.54	0.47		3.26	0.75	0.37	
1-8	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m ³	0.001	4993.9			998.78	499.39	4.99			1	0.5	
综合人工工日		小计								5.46		3.26	1.75	0.87
0.0511工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								11.34						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--		--						

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m ³	工程量	278.96						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1196.05		170.52	273.31	136.66	11.96		1.71	2.73	1.37
1-216	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 三类土	1000m3	0.001	520.02		3625.33	829.07	414.54	0.52		3.63	0.83	0.41
综合人工工日		小计							12.48		5.34	3.56	1.78
0.1167工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.16				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		--		

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置		计量单位	m3	工程量	252.33					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-280	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以 内)运距5km以内	1000m3	0.001		54	12717	2543.4	1271.7		0.05	12.72	2.54	1.27
1-224	反铲挖掘机(斗 容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	520.02		5152.27	1134.46	567.23	0.52		5.15	1.13	0.57
综合人工工日		小计							0.52	0.05	17.87	3.67	1.84
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.95				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	水						m3	0.012	4.5	0.05			
	其他材料费								--		--		
材料费小计								--	0.05	--			

项目编码	040201020003	项目名称	褥垫层		计量单位	m2	工程量	237.63					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-31	铺筑垫层料 砂 垫层 厚度5cm	100m2	0.01	163.82	676.53		65.53	22.93	1.64	6.77		0.66	0.23
2-32*3	铺筑垫层料 砂 垫层 厚度每增 减1cm	100m2	-0.01	98.87	559.34		39.55	13.84	-0.99	-5.59		-0.4	-0.14
综合人工工日		小计							0.65	1.18		0.26	0.09
0.0061工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.18				

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	细砂			t	0.0837	80	6.7		
	水			m3	0.0031	4.5	0.01		
	中(粗)砂			t	0.0504	110	-5.54		
	其他材料费					--	0.01	--	
	材料费小计					--	1.18	--	

项目编码	040205002008	项目名称	电缆保护管		计量单位	m	工程量	9					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-557	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道 (n×m) 6孔	100m	0.001667	1097.82	158.91		439.13	153.69	1.83	0.26		0.73	0.26
综合人工工日		小计						1.83	0.26		0.73	0.26	
0.0171工日		未计价材料费						16.79					
清单项目综合单价							19.87						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	热镀锌钢管DN40			m	1.020204	16.46	16.79						
	圆钢			kg	0.074548	3.165	0.24						
	聚氯乙烯胶泥			kg	0.007502	3.86	0.03						
	其他材料费					--	-0.01	--					
	材料费小计					--	17.05	--					

项目编码	040205002009	项目名称	电缆保护管		计量单位	m	工程量	12					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-557	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道 (n×m) 6孔	100m	0.001667	1097.82	158.91		439.13	153.69	1.83	0.26		0.73	0.26
综合人工工日		小计						1.83	0.26		0.73	0.26	
0.0171工日		未计价材料费						35.57					
清单项目综合单价							38.65						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	热镀锌钢管SC80			m	1.020204	34.87	35.57						

	圆钢	kg	0.0745 48	3.165	0.24		
	聚氯乙烯胶泥	kg	0.0075 02	3.86	0.03		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	35.83	--	

项目编码	040205002010	项目名称	电缆保护管		计量单位	m	工程量	16.2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-557	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道 (n×m) 6孔	100m	0.0016 67	1097.8 2	158.91		439.13	153.69	1.83	0.26		0.73	0.26
综合人工工日		小计							1.83	0.26		0.73	0.26
0.0171工日		未计价材料费							64.79				
清单项目综合单价								67.87					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	热镀锌钢管DN125				m	1.0202 04	63.51	64.79					
	圆钢				kg	0.0745 48	3.165	0.24					
	聚氯乙烯胶泥				kg	0.0075 02	3.86	0.03					
	其他材料费						--	-0.01	--				
	材料费小计						--	65.05	--				

项目编码	040205002011	项目名称	电缆保护管		计量单位	m	工程量	394.6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-557	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道 (n×m) 6孔	100m	0.0016 67	1097.8 2	158.91		439.13	153.69	1.83	0.26		0.73	0.26
综合人工工日		小计							1.83	0.26		0.73	0.26
0.0171工日		未计价材料费							77.61				
清单项目综合单价								80.69					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	热镀锌钢管DN150				m	1.0202 04	76.07	77.61					
	圆钢				kg	0.0745 48	3.165	0.24					
	聚氯乙烯胶泥				kg	0.0075 02	3.86	0.03					

	其他材料费	--	-0.01	--	
	材料费小计	--	77.87	--	

项目编码	040205002012	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	5.4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-557	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道 (n×m) 6孔	100m	0.001667	1097.82	158.91		439.13	153.69	1.83	0.26		0.73	0.26
综合人工工日		小计						1.83	0.26		0.73	0.26	
0.0171工日		未计价材料费						91.82					
清单项目综合单价								94.9					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	热镀锌钢管DN200			m	1.020204	90	91.82						
	圆钢			kg	0.074548	3.165	0.24						
	聚氯乙烯胶泥			kg	0.007502	3.86	0.03						
	其他材料费					--	-0.01	--					
	材料费小计					--	92.08	--					

项目编码	040205002013	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	76.8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-556	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道 (n×m) 4孔	100m	0.01	768.47	113.84		307.39	107.59	7.68	1.14		3.07	1.08
综合人工工日		小计						7.68	1.14		3.07	1.08	
0.0718工日		未计价材料费						12.24					
清单项目综合单价								25.21					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	UPVC50电力管			m	4.08	3	12.24						
	圆钢			kg	0.3231	3.165	1.02						
	聚氯乙烯胶泥			kg	0.03	3.86	0.12						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	13.38	--					

项目编码	040205002014	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	1346.4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-557	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道 (n×m) 6孔	100m	0.001667	1097.82	158.91		439.13	153.69	1.83	0.26		0.73	0.26
综合人工工日		小计						1.83	0.26		0.73	0.26	
0.0171工日		未计价材料费						25.51					
清单项目综合单价								28.59					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	UPVC160管			m	1.020204	25	25.51						
	圆钢			kg	0.074548	3.165	0.24						
	聚氯乙烯胶泥			kg	0.007502	3.86	0.03						
	其他材料费					--	-0.01	--					
	材料费小计					--	25.77	--					

项目编码	040501019005	项目名称	混凝土底板	计量单位	m3	工程量	23.76						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-830	渠(管)道基础 C20混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1481.05	3393.96	150.5	592.42	207.35	148.11	339.4	15.05	59.24	20.74
综合人工工日		小计						148.11	339.4	15.05	59.24	20.74	
1.3842工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								582.54					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	1.02	320.82	327.24						
	草袋子			只	1.3822	0.86	1.19						
	电			kW·h	0.408	0.86	0.35						
	水			m3	0.881	4.5	3.96						
	其他材料费					--	6.66	--					
材料费小计					--	339.4	--						

项目编码	040501019006	项目名称	混凝土包封	计量单位	m3	工程量	66.4
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-836	渠(管)道基础C10混凝土枕基现浇(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	2844.57	3194.3	150.5	1137.83	398.24	284.46	319.43	15.05	113.78	39.82
综合人工工日		小计							284.46	319.43	15.05	113.78	39.82
2.6585工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								772.54					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	C10粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)				m3	1.02	296.06	301.98					
	草袋子				只	5.0003	0.86	4.3					
	电				kW·h	0.408	0.86	0.35					
	水				m3	1.4522	4.5	6.53					
	其他材料费						--	6.27	--				
	材料费小计						--	319.43	--				

项目编码	040501019004	项目名称	混凝土包封	计量单位	m3	工程量	21.91						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-836	渠(管)道基础C20混凝土枕基现浇(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	2844.57	3451.9	150.5	1137.83	398.24	284.46	345.19	15.05	113.78	39.82
综合人工工日		小计							284.46	345.19	15.05	113.78	39.82
2.6585工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								798.3					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)				m3	1.02	320.82	327.24					
	草袋子				只	5.0003	0.86	4.3					
	电				kW·h	0.408	0.86	0.35					
	水				m3	1.4522	4.5	6.53					
	其他材料费						--	6.77	--				
	材料费小计						--	345.19	--				

项目编码	040205001005	项目名称	2#人(手)孔井	计量单位	座	工程量	13						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-100	原土打底夯基(槽)坑	10m2	0.353438	12.24		1.68	4.9	1.71	4.33		0.59	1.73	0.6

6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.0353 46	1564.3 4	3256.7	150.5	625.74	219.01	55.29	115.11	5.32	22.12	7.74	
6-1519	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0075 23	1064.9 7	2874.9 8	46.26	425.99	149.1	8.01	21.63	0.35	3.2	1.12	
6-787	M5砖砌 矩形	10m3	0.1899 62	1674.2 3	3650.0 9	69.72	669.69	234.39	318.04	693.38	13.24	127.22	44.53	
6-793	砖墙 井内侧抹 灰	100m2	0.048	2043.0 6	668.68	65.96	817.22	286.03	98.07	32.1	3.17	39.23	13.73	
综合人工工日		小计							483.74	862.22	22.67	193.5	67.72	
4.5229工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									1629.85					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)					m3	0.3605 29	308.45	111.21					
	电					kW·h	0.1442 12	0.86	0.12					
	水					m3	0.7179 77	4.5	3.23					
	镀锌铁丝18~22#					kg	0.0013 54	4.37	0.01					
	圆钉					kg	0.1484 29	4.97	0.74					
	模板木材					m3	0.0108 71	1800	19.57					
	脱模剂					kg	0.0752 3	17.15	1.29					
	机砖					百块	10.351 029	48	496.85					
	沥青漆					kg	0.5938 21	13.95	8.28					
	铸铁爬梯					kg	16.116 376	4.5	72.52					
	复合硅酸盐水泥32.5级					kg	145.41 5693	0.251	36.5					
	中(粗)砂					t	0.8673 91	110	95.41					
	其他材料费								16.49	--				
	材料费小计								862.22	--				

项目编号	040205001006	项目名称	3#人(手)孔井		计量单位	座	工程量	5					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-100	原土打底夯基 (槽)坑	10m2	0.1166 4	12.24		1.68	4.9	1.71	1.43		0.2	0.57	0.2
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.0116 6	1564.3 4	3256.7	150.5	625.74	219.01	18.24	37.97	1.75	7.3	2.55

6-1519	混凝土基础垫层木模	100m ²	0.0043 2	1064.9 7	2874.9 8	46.26	425.99	149.1	4.6	12.42	0.2	1.84	0.64
6-787	M5砖砌 矩形	10m ³	0.0766	1674.2 3	3650.0 9	69.72	669.69	234.39	128.25	279.6	5.34	51.3	17.95
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m ²	0.024	2043.0 6	668.68	65.96	817.22	286.03	49.03	16.05	1.58	19.61	6.86
综合人工工日		小计							201.55	346.04	9.07	80.62	28.2
1.8844工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									665.48				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	C15粒径40mm32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)					m ³	0.1189 32	308.45	36.68				
	电					kW·h	0.0475 73	0.86	0.04				
	水					m ³	0.2676 92	4.5	1.2				
	镀锌铁丝18~22#					kg	0.0007 78	4.37					
	圆钉					kg	0.0852 34	4.97	0.42				
	模板木材					m ³	0.0062 42	1800	11.24				
	脱模剂					kg	0.0432	17.15	0.74				
	机砖					百块	4.1739 34	48	200.35				
	沥青漆					kg	0.2394 52	13.95	3.34				
	铸铁爬梯					kg	6.4987 44	4.5	29.24				
	复合硅酸盐水泥32.5级					kg	63.593 464	0.251	15.96				
	中(粗)砂					t	0.3660 55	110	40.27				
	其他材料费							--	6.56	--			
材料费小计							--	346.04	--				

项目编号	010512008009	项目名称	2#手孔井井盖座		计量单位	套	工程量	13						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00005	隐形井盖 1400*1400	m ²	1.96		2000						3920			
综合人工工日		小计								3920				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									3920					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费			--	3920	--	
	材料费小计			--	3920	--	

项目编码	010512008010	项目名称	3#手孔井井盖座		计量单位	套	工程量	5						
清单综合单价组成明细														
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00006	隐形井盖 800*800	m2	0.64		2000						1280			
综合人工工日		小计									1280			
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价										1280				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--	1280		--					
	材料费小计					--	1280		--					

项目编码	030801017001	项目名称	金属骨架复合管		计量单位	m	工程量	2.6						
清单综合单价组成明细														
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-70	室外给排水、采 暖管道 塑料给 水管(热熔连接) 公称直径50mm以 内	10m	0.1	36.38	1.07	0.28	14.55	5.09	3.64	0.11	0.03	1.46	0.51	
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以 内	100m	0.01	52.43	23.16			20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计								4.16	0.34	0.03	1.67	0.58
0.0389工日		未计价材料费								32.36				
清单项目综合单价										39.14				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	孔网钢带聚乙烯复合管DN50			m	1.015	29.64	30.08							
	电熔管件DN50			个	0.185	12.28	2.27							
	漂白粉			kg	0.0009	3.43								
	水			m3	0.05	4.57	0.23							
	其他材料费					--	0.12		--					
材料费小计					--	32.7		--						

项目编码	030801017002	项目名称	金属骨架复合管		计量单位	m	工程量	2.4	
------	--------------	------	---------	--	------	---	-----	-----	--

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-71	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接)公称直径75mm以内	10m	0.1	47.08	1.29	0.78	18.83	6.59	4.71	0.13	0.08	1.88	0.66
10-372	管道消毒、冲洗公称直径100mm以内	100m	0.01	69.55	37.04		27.82	9.74	0.7	0.37		0.28	0.1
综合人工工日		小计							5.41	0.5	0.08	2.16	0.76
0.0505工日		未计价材料费							36.8				
清单项目综合单价									45.71				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	孔网钢带聚乙烯复合管DN65				m	1.015	33.35	33.85					
	电熔管件DN65				m	0.176	16.75	2.95					
	漂白粉				kg	0.0014	3.43						
	水				m3	0.08	4.57	0.37					
	其他材料费						--	0.13	--				
	材料费小计						--	37.3	--				

项目编码	030801017003	项目名称	金属骨架复合管	计量单位	m	工程量	57.84						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-71	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接)公称直径75mm以内	10m	0.1	47.08	1.29	0.78	18.83	6.59	4.71	0.13	0.08	1.88	0.66
10-372	管道消毒、冲洗公称直径100mm以内	100m	0.01	69.55	37.04		27.82	9.74	0.7	0.37		0.28	0.1
综合人工工日		小计							5.41	0.5	0.08	2.16	0.76
0.0505工日		未计价材料费							47.64				
清单项目综合单价									56.55				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	孔网钢带聚乙烯复合管De75				m	1.015	43.22	43.87					
	电熔管件De75				m	0.176	21.45	3.78					
	漂白粉				kg	0.0014	3.43						
	水				m3	0.08	4.57	0.37					
	其他材料费						--	0.12	--				
	材料费小计						--	48.14	--				

项目编号	030801017004	项目名称	金属骨架复合管	计量单位	m	工程量	2.3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-73	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	53.5	1.29	1.05	21.4	7.49	5.35	0.13	0.11	2.14	0.75
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	69.55	37.04		27.82	9.74	0.7	0.37		0.28	0.1
综合人工工日		小计						6.05	0.5	0.11	2.42	0.85	
0.0565工日		未计价材料费						77.23					
清单项目综合单价								87.16					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	孔网钢带聚乙烯复合管De110			m	1.015	70.4	71.46						
	电熔管件De110			个	0.163	35.45	5.78						
	漂白粉			kg	0.0014	3.43							
	水			m3	0.08	4.57	0.37						
	其他材料费					--	0.12	--					
	材料费小计					--	77.73	--					

项目编号	030801017005	项目名称	金属骨架复合管	计量单位	m	工程量	309.58						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-76	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径200mm以内	10m	0.1	68.31	1.72	1.05	27.32	9.56	6.83	0.17	0.11	2.73	0.96
10-373	管道消毒、冲洗 公称直径200mm以内	100m	0.01	86.67	101.84		34.67	12.13	0.87	1.02		0.35	0.12
综合人工工日		小计						7.7	1.19	0.11	3.08	1.08	
0.0719工日		未计价材料费						287.7					
清单项目综合单价								300.86					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	孔网钢带聚乙烯复合管De225			m	1.015	240.83	244.44						
	电熔管件De225			个	0.171	252.98	43.26						
	漂白粉			kg	0.0038	3.43	0.01						
	水			m3	0.22	4.57	1.01						

	其他材料费	--	0.17	--	
	材料费小计	--	288.89	--	

项目编码	031003003001	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	6
------	--------------	------	--------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-441	焊接法兰阀 公称直径200mm以内	个	1	208.65	254.75	52.73	83.46	29.21	208.65	254.75	52.73	83.46	29.21
综合人工工日		小计							208.65	254.75	52.73	83.46	29.21
1.95工日		未计价材料费							1651.6				
清单项目综合单价								2280.4					

材料费 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	球墨铸铁法兰闸阀DN200			个	1	1651.6	1651.6		
	平焊法兰1.6MPa DN200			片	2	93.28	186.56		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85~100			套	24.72	2.02	49.93		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6			kg	0.66	5.57	3.68		
	电焊条J422 φ3.2			kg	2.35	3.77	8.86		
	乙炔气			kg	0.05	15.44	0.77		
	氧气			m3	0.15	2.83	0.42		
	厚漆			kg	0.34	8.58	2.92		
	清油			kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头			kg	0.08	5.57	0.45		
	砂纸			张	0.8	0.94	0.75		
	其他材料费						--		--
材料费小计						--	1906.35	--	

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	6
------	--------------	------	-----	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-786	M7.5砖砌 圆形	10m3	0.06	2000.79	4189.64	97.83	800.32	280.11	120.05	251.38	5.87	48.02	16.81
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土 井盖、座	10套	0.1	435.06	72.54		174.02	60.91	43.51	7.25		17.4	6.09
综合人工工日		小计							163.56	258.63	5.87	65.42	22.9
1.5285工日		未计价材料费							259.92				
清单项目综合单价								776.3					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	机砖		百块	3.1086	60.561 ₃	188.26		
	沥青漆		kg	0.1875 ₆	10.29	1.93		
	水		m3	0.1321 ₀₂	4.57	0.6		
	铸铁爬梯		kg	5.0904	4.5	22.91		
	预制混凝土盖、座		套	1.01	257.35	259.92		
	复合硅酸盐水泥32.5级		kg	59.156 ₆₂	0.27	15.97		
	中(粗)砂		t	0.3544 ₆₅	67.39	23.89		
	其他材料费					--	5.07	--
	材料费小计					--	518.55	--

项目编码	010101007001	项目名称	管沟土方		计量单位	m3	工程量	113.41					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-199	挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内)正铲 不装车	1000m3	0.001	333		2101.8 ₂	133.2	46.62	0.33		2.1	0.13	0.05
1-105	回填砂	m3	0.4	37.74	126.31	2.01	15.1	5.28	15.1	50.52	0.8	6.04	2.11
综合人工工日		小计						15.43	50.52	2.9	6.17	2.16	
0.139工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								77.18					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	中砂		t	0.7416	67.39	49.98							
	水		m3	0.12	4.57	0.55							
	其他材料费					--	-0.01	--					
	材料费小计					--	50.52	--					

项目编码	030801017006	项目名称	金属骨架复合管		计量单位	m	工程量	173.86					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-73	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接)公称直径100mm以内	10m	0.1	53.5	1.29	1.05	21.4	7.49	5.35	0.13	0.11	2.14	0.75
10-372	管道消毒、冲洗公称直径100mm以内	100m	0.01	69.55	37.04		27.82	9.74	0.7	0.37		0.28	0.1

综合人工工日	小计	6.05	0.5	0.11	2.42	0.85		
0.0565工日	未计价材料费	77.23						
清单项目综合单价		87.16						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	孔网钢带聚乙烯复合管De110	m	1.015	70.4	71.46			
	电熔管件De110	个	0.163	35.45	5.78			
	漂白粉	kg	0.0014	3.43				
	水	m3	0.08	4.57	0.37			
	其他材料费				--	0.12	--	
	材料费小计				--	77.73	--	

项目编码	030801017007	项目名称	金属骨架复合管	计量单位	m	工程量	316.01						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-76	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径 200mm以内	10m	0.1	68.31	1.72	1.05	27.32	9.56	6.83	0.17	0.11	2.73	0.96
10-373	管道消毒、冲洗 公称直径 200mm以内	100m	0.01	86.67	101.84		34.67	12.13	0.87	1.02		0.35	0.12
综合人工工日		小计		7.7		1.19		0.11		3.08		1.08	
0.0719工日		未计价材料费		287.7									
清单项目综合单价				300.86									
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	孔网钢带聚乙烯复合管De225	m	1.015	240.83	244.44								
	电熔管件De225	个	0.171	252.98	43.26								
	漂白粉	kg	0.0038	3.43	0.01								
	水	m3	0.22	4.57	1.01								
	其他材料费				--	0.17	--						
	材料费小计				--	288.89	--						

项目编码	030801017008	项目名称	金属骨架复合管	计量单位	m	工程量	16.42						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-76	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径 200mm以内	10m	0.1	74.9	1.72	1.05	29.96	10.49	7.49	0.17	0.11	3	1.05

10-374	管道消毒、冲洗 公称直径 300mm以内	100m	0.01	98.44	194.44		39.38	13.78	0.98	1.94		0.39	0.14
综合人工工日		小计							8.47	2.11	0.11	3.39	1.19
0.0792工日		未计价材料费							331.2				
清单项目综合单价								346.47					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	孔网钢带聚乙烯复合管DN250					m	1.015	278.19	282.36				
	电熔管件DN250					个	0.171	285.58	48.83				
	漂白粉					kg	0.0073	3.43	0.03				
	水					m3	0.42	4.57	1.92				
	其他材料费							--	0.17		--		
	材料费小计							--	333.31		--		

项目编码	030801017009	项目名称	金属骨架复合管			计量单位	m	工程量	7.8				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-76	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径 200mm以内	10m	0.1	149.8	1.72	1.05	59.92	20.97	14.98	0.17	0.11	5.99	2.1
10-376	管道消毒、冲洗 公称直径 500mm以内	100m	0.01	123.05	537.05		49.22	17.23	1.23	5.37		0.49	0.17
综合人工工日		小计							16.21	5.54	0.11	6.48	2.27
0.1515工日		未计价材料费							1505.38				
清单项目综合单价								1535.99					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	孔网钢带聚乙烯复合管DN600					m	1.015	1158.46	1175.84				
	电熔管件DN600					个	0.171	1927.12	329.54				
	漂白粉					kg	0.0202	3.43	0.07				
	水					m3	1.16	4.57	5.3				
	其他材料费							--	0.17		--		
	材料费小计							--	1510.92		--		

项目编码	031003003002	项目名称	焊接法兰阀门			计量单位	个	工程量	5				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	94.16	113.69	21.57	37.66	13.18	94.16	113.69	21.57	37.66	13.18	
综合人工工日		小计							94.16	113.69	21.57	37.66	13.18	
0.88工日		未计价材料费							486					
清单项目综合单价									766.26					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	球墨铸铁法兰闸阀DN100			个	1	486	486							
	平焊法兰1.6MPa DN100			片	2	42.17	84.34							
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80			套	16.48	1.35	22.25							
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6			kg	0.35	5.57	1.95							
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.59	3.77	2.22							
	乙炔气			kg	0.024	15.44	0.37							
	氧气			m3	0.07	2.83	0.2							
	厚漆			kg	0.15	8.58	1.29							
	清油			kg	0.02	13.72	0.27							
	棉纱头			kg	0.06	5.57	0.33							
	砂纸			张	0.5	0.94	0.47							
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--	599.69	--					

项目编码	031003003003	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-441	焊接法兰阀 公称直径200mm以内	个	1	208.65	254.75	52.73	83.46	29.21	208.65	254.75	52.73	83.46	29.21
综合人工工日		小计							208.65	254.75	52.73	83.46	29.21
1.95工日		未计价材料费							1651.6				
清单项目综合单价									2280.4				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	球墨铸铁法兰闸阀DN200			个	1	1651.6	1651.6						
	平焊法兰1.6MPa DN200			片	2	93.28	186.56						
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85~100			套	24.72	2.02	49.93						
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6			kg	0.66	5.57	3.68						
	电焊条J422 φ3.2			kg	2.35	3.77	8.86						
	乙炔气			kg	0.05	15.44	0.77						
	氧气			m3	0.15	2.83	0.42						
	厚漆			kg	0.34	8.58	2.92						
	清油			kg	0.03	13.72	0.41						

	棉纱头	kg	0.08	5.57	0.45		
	砂纸	张	0.8	0.94	0.75		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1906.35	--	

项目编码	030901011001	项目名称	室外消防栓		计量单位	套	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-65	室外地上式消防栓 1.6MPa 浅100型	套	1	93.09	66.27	5.12	37.24	13.03	93.09	66.27	5.12	37.24	13.03
综合人工工日		小计							93.09	66.27	5.12	37.24	13.03
0.87工日		未计价材料费							760				
清单项目综合单价								974.75					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	地上式消防栓SS100-1.6				套	1	760	760					
	平焊法兰1.6MPa DN100				片	1	42.17	42.17					
	氧气				m3	0.157	2.83	0.44					
	乙炔气				kg	0.052	15.44	0.8					
	电焊条J422 φ3.2				kg	0.221	3.77	0.83					
	精制带母镀锌螺栓M16×70				套	8.24	2.16	17.8					
	厚漆				kg	0.1	8.58	0.86					
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6				kg	0.173	11.06	1.91					
	清油				kg	0.02	13.72	0.27					
	棉纱头				kg	0.013	5.57	0.07					
	破布				kg	0.03	6	0.18					
	镀锌丝堵DN15				个	1.01	0.93	0.94					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	826.27	--				

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井		计量单位	座	工程量	13					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-786	M7.5砖砌 圆形	10m3	0.06	2000.79	4189.64	97.83	800.32	280.11	120.05	251.38	5.87	48.02	16.81
6-809	井盖、井算安装 检查井 混凝土 井盖、座	10套	0.1	435.06	72.54		174.02	60.91	43.51	7.25		17.4	6.09
综合人工工日		小计							163.56	258.63	5.87	65.42	22.9

1.5285工日	未计价材料费						259.92	
清单项目综合单价						776.3		
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	机砖	百块	3.1086	60.561 ₃	188.26			
	沥青漆	kg	0.1875 ₆	10.29	1.93			
	水	m3	0.1321 ₀₂	4.57	0.6			
	铸铁爬梯	kg	5.0904	4.5	22.91			
	预制混凝土盖、座	套	1.01	257.35	259.92			
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	59.156 ₆₂	0.27	15.97			
	中(粗)砂	t	0.3544 ₆₅	67.39	23.89			
	其他材料费				--	5.07	--	
	材料费小计				--	518.55	--	

项目编码	040205001001	项目名称	人(手)孔井	计量单位	座	工程量	2							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00001	钢板井盖及井盖锁	座	1											
综合人工工日		小计												
工日		未计价材料费						820						
清单项目综合单价						820								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)							
	钢板井盖及井盖锁	座	1	820	820									
	其他材料费				--		--							
	材料费小计				--	820	--							

项目编码	010101007002	项目名称	管沟土方	计量单位	m3	工程量	151.89						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-199	挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内)正铲 不装车	1000m3	0.001	333		2101.8 ₂	133.2	46.62	0.33		2.1	0.13	0.05
1-105	回填砂	m3	0.4	37.74	126.31	2.01	15.1	5.28	15.1	50.52	0.8	6.04	2.11
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	0.5	31.08		1.13	12.43	4.35	15.54		0.57	6.22	2.18
综合人工工日		小计						30.97	50.52	3.47	12.39	4.34	

0.279工日		未计价材料费							
清单项目综合单价						101.69			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	中砂			t	0.7416	67.39	49.98		
	水			m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费					--	-0.01	--	
	材料费小计					--	50.52	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-室外电气、室外给水安装工程(009)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			19866.67			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	17426.9			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	2439.77			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	12779.72			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	348.54			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	929.43			
合计					33924.36			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-室外电气、室外给水安装工程(009)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-室外电气、室外给水安装工程(009)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-室外电气、室外给水安装工程(009)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-室外电气、室外给水安装工程(009)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-室外电气、室外给水安装工程(009)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-室外电气、室外给水安装工程(009)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	33719.23		33719.23
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1195717.45	2.4	28697.22
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1195717.45	0.42	5022.01
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1195717.45		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1229436.68	9	110649.3
合计					144368.53

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-室外电气、室外给水安装工程(009)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-道路及排水工程(010)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	657183.06	
1.1	人工费	87453.71	
1.2	材料费	494471.17	
1.3	施工机具使用费	37709.9	
1.4	企业管理费	25031.15	
1.5	利润	12517.13	
2	措施项目费	46492.39	
2.1	单价措施项目费	22499.6	
2.2	总价措施项目费	23992.79	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	12302.26	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	16466.01	
5	税金	64812.73	
6	工程造价	784954.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-道路及排水工程(010)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		土方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：详见设计图 3、开挖方式投标单位自行考虑	m ³	1157.24	11.34	13123.1	
2	040103001001	回填方	1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：原土回填	m ³	324.14	23.16	7507.08	
3	040103001002	回填方	1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：道路范围内水泥碎石回填	m ³	286.61	346.32	99258.78	
4	040103001003	回填方	1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：回填中粗砂（不含砂垫层）	m ³	428.03	249.6	106836.29	
5	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：余土弃置 2、外运弃置，运距、堆场等由投标人自行考虑	m ³	833.1	23.95	19952.75	
		分部小计					246678	
		雨水部分						
6	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：150mm砂垫层 2、材质及规格：PE100级1.0mpaDN450 3、连接形式：对接热熔，配件厂家提供 4、铺设深度：详见设计图 5、闭水试验	m	168	465.46	78197.28	
7	040501004007	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：150mm砂垫层 2、材质及规格：PE100级1.0mpaDN315 3、连接形式：对接热熔，配件厂家提供 4、铺设深度：详见设计图	m	23.23	222.34	5164.96	
8	040501004003	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：150mm砂垫层 2、材质及规格：PE100级1.0mpaDN200 3、连接形式：对接热熔，配件厂家提供 4、铺设深度：详见设计图 5、参考苏S01-2021-122	m	42.83	112.85	4833.37	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	040504001001	检查井	1、混凝土模块式Φ900雨水检查井 2、150厚C25，P6混凝土底板 3、混凝土模块砌体，强度等级为MU10。砌筑砂浆为M10水泥砂浆，1：2水泥砂浆内抹灰，灌孔混凝土为C25，P6 4、井盖、井座另计 5、深度详见设计图 6、井圈配筋详见设计图 7、含爬梯、防坠落安全网、钢筋、模板等制作安拆等费用 8、参考图集12S522	座	15	2732.89	40993.35	
10	040504001002	雨水出户井	1、雨水出户井500*500砖砌方井，深度按设计 2、100厚碎石垫层，150厚C30钢筋混凝土底板 3、M10水泥砂浆砌MU20砖，1:2防水水泥砂浆抹面 4、井盖、井座另计 5、含防坠落安全网、钢筋、模板等制作安拆等费用 6、参考图集S01-2021-215	座	15	554.38	8315.7	
11	040504009001	雨水口	1、预制装配式混凝土雨水口450*750，0.94m深 2、100厚C20混凝土底板，150厚C20细石混凝土垫层，预制块YQ-2 3、井盖、井座另计 4、含模板等制作安拆等费用 5、参考图集16S518-42	座	10	379.19	3791.9	
12	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1、D400级Φ700球墨铸铁材质井盖、井座	套	11	674.74	7422.14	
13	010512008009	沟盖板、井盖板、井圈	1、C250级Φ700球墨铸铁材质井盖、井座	套	4	418.81	1675.24	
14	010512008002	沟盖板、井盖板、井圈	1、C250级500*500球墨铸铁材质井盖、井座	套	15	259.83	3897.45	
15	010512008003	沟盖板、井盖板、井圈	1、D400级450*750球墨铸铁材质井篦	套	10	287.51	2875.1	
		分部小计					157166.49	
		污水部分						
16	040501004004	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：150mm砂垫层 2、材质及规格：PE100级1.0mpaDN315 3、连接形式：对接热熔，配件厂家提供 4、铺设深度：详见设计图 5、闭水试验	m	173	225.72	39049.56	
17	040501004005	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：150mm砂垫层 2、材质及规格：PE100级1.0mpaDN200 3、连接形式：对接热熔，配件厂家提供 4、铺设深度：详见设计图 5、参考苏S01-2021-122	m	36.53	112.83	4121.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	040504001003	检查井	1、混凝土模块式Φ700污水检查井 2、150厚C25，P6混凝土底板 3、混凝土模块砌体，强度等级为MU10。砌筑砂浆为M10水泥砂浆，1：2水泥砂浆内抹灰，灌孔混凝土为C25，P6 4、井盖、井座另计 5、深度详见设计图 6、井圈配筋详见设计图 7、含爬梯、防坠落安全网、钢筋、模板等制作安拆等费用 8、污水井均采取防腐措施，采用IPN8710有机涂料，井内壁、井底及球墨铸铁检查井井盖反面各涂四遍：底漆两遍，面漆两遍，干膜厚度≥200um 9、参考图集12S522	座	14	2297.55	32165.7	
19	040504001004	污水出户井	1、污水出户井500*500砖砌方井，深度按设计 2、100厚碎石垫层，150厚C30钢筋混凝土底板 3、Mb10水泥砂浆砌MU20砖，1:2防水水泥砂浆抹面 4、井盖、井座另计 5、含防坠落安全网、钢筋、模板等制作安拆等费用 6、参考图集S01-2021-215	座	16	554.36	8869.76	
20	010512008004	沟盖板、井盖板、井圈	1、D400级Φ700球墨铸铁材质井盖、井座	套	10	674.74	6747.4	
21	010512008010	沟盖板、井盖板、井圈	1、C250级Φ700球墨铸铁材质井盖、井座	套	4	418.81	1675.24	
22	010512008005	沟盖板、井盖板、井圈	1、C250级500*500球墨铸铁材质井盖、井座	套	16	259.83	4157.28	
23	040504008001	酸碱中和处理池	1、酸碱中和处理池 1.5*1*1.3m 2、埋设深度详见平面图 3、暂考虑一体式成品酸碱中和处理池，型号、参数满足设计要求 4、含施工、安装等费用	座	1	15000	15000	
		分部小计					111786.62	
		路面拆除并恢复						
24	041001005001	锯缝	1、拆除切割锯缝	m	451.82	14.05	6348.07	
25	041001001001	拆除路面	1、原沥青路面机械拆除 2、厚度根据现场实际情况	m ³	56.42	10.04	566.46	
26	041001003001	拆除基层	1、原路面混凝土基层机械拆除 2、厚度根据现场实际情况	m ³	112.85	13.4	1512.19	
27	041001005002	拆除侧、平(缘)石	1、拆除原侧平石，保护性拆除，原材利用，恢复原样	m	135	28.64	3866.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：拆除废料 2、外运弃置，运距、堆场等由投标人自行考虑	m3	169.27	41.35	6999.31	
29	040203007001	水泥混凝土	1、150厚C25素砼垫层 2、含模板安拆、养生等费用 3、锯缝机锯缝、伸缩缝	m2	564.24	74.75	42176.94	
30	040202011001	碎石	1、20cm碎石垫层 2、含基础压实	m2	564.24	48.18	27185.08	
31	040203003001	格栅	1、满铺玻璃纤维格栅	m2	564.24	17.73	10003.98	
32	040203003002	透层、粘层	1、粘油层(采用乳化沥青,用量在0.5L/m2)	m2	564.24	2.56	1444.45	
33	040203006001	沥青混凝土	1、50厚细粒式沥青混凝土(AC-13C),采用玄武岩,厂拌机铺	m2	564.24	73.46	41449.07	
		分部小计					141551.95	
		分部分项合计					657183.06	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		台·次	1	11816.43	11816.43	
2	041107002001	排水、降水	1、项目范围内沟槽排水、降水措施，总价包干	项	1	3013.72	3013.72	
3	041101005001	井字架	1、砌筑钢管井字架2m内	座	15	108.77	1631.55	
4	041101005002	井字架	1、砌筑钢管井字架4m内	座	14	208.29	2916.06	
5	041107002002	封堵	气囊封堵管道，费用投标人自行考虑	项	1	3121.84	3121.84	
		单价措施合计					22499.6	
合计							679682.66	

综合单价分析表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-道路及排水工程(010)

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	1157.24						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-216	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	520.02		3625.33	829.07	414.54	0.47		3.26	0.75	0.37
1-8	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	4993.9			998.78	499.39	4.99			1	0.5
综合人工工日		小计						5.46		3.26	1.75	0.87	
0.0511工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							11.34						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	324.14						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1196.05		170.52	273.31	136.66	11.96		1.71	2.73	1.37
1-216	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 三类土	1000m3	0.001	520.02		3625.33	829.07	414.54	0.52		3.63	0.83	0.41
综合人工工日		小计						12.48		5.34	3.56	1.78	
0.1167工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							23.16						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	286.61						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.01	2913.61	30550	225.51	627.82	313.91	29.14	305.5	2.26	6.28	3.14

综合人工工日	小计				29.14	305.5	2.26	6.28	3.14
0.2723工日	未计价材料费								
清单项目综合单价					346.32				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水稳			t	2.35	130	305.5		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	305.5	--	

项目编码	040103001003	项目名称	回填方		计量单位	m3	工程量	428.03					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.01	2913.61	20878	225.51	627.82	313.91	29.14	208.78	2.26	6.28	3.14
综合人工工日		小计			29.14	208.78	2.26	6.28	3.14				
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					249.6								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	中粗砂			t	1.898	110	208.78						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	208.78	--					

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置		计量单位	m3	工程量	833.1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-280	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54	12717	2543.4	1271.7		0.05	12.72	2.54	1.27
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车一、二类土	1000m3	0.001	520.02		5152.27	1134.46	567.23	0.52		5.15	1.13	0.57
综合人工工日		小计			0.52	0.05	17.87	3.67	1.84				
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					23.95								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水			m3	0.012	4.5	0.05						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	0.05	--					

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	168						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-156	塑料管安装 管外径400mm以内	100m	0.0097	1077.6	9.9	396.39	294.8	147.4	10.45	0.1	3.84	2.86	1.43
6-823	垫层 砂	10m ³	0.0160 05	452.18	2006.1 4	17.1	93.86	46.93	7.24	32.11	0.27	1.5	0.75
6-343	管道闭水试验 管径600mm以内	100m	0.01	264.83	279.64		52.97	26.48	2.65	2.8		0.53	0.26
综合人工工日		小计						20.34	35.01	4.11	4.89	2.44	
0.1901工日		未计价材料费						398.67					
清单项目综合单价								465.46					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	PE100级DN450			m	0.97	411	398.67						
	清洁棉布			kg	0.0086 33	5.15	0.04						
	三氯乙烯			kg	0.0001 94	6.31							
	电			kW·h	0.0585 88	0.86	0.05						
	中(粗)砂			t	0.2875 01	110	31.63						
	镀锌铁丝8~12#			kg	0.0068	4.37	0.03						
	焊接钢管DN40			m	0.0003	12.85							
	橡胶护套管			m	0.015	6.43	0.1						
	机砖			百块	0.0165	48	0.79						
	水			m ³	0.3587 22	4.5	1.61						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	0.2340 8	0.251	0.06						
	其他材料费					--	0.7	--					
材料费小计					--	433.68	--						

项目编码	040501004007	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	23.23						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-154	塑料管安装 管外径315mm以内	100m	0.0096 99	736.27	14.67	323.29	211.91	105.96	7.14	0.14	3.14	2.06	1.03
6-823	垫层 砂	10m ³	0.0130 95	452.18	2006.1 4	17.1	93.86	46.93	5.92	26.27	0.22	1.23	0.61
综合人工工日		小计						13.06	26.41	3.36	3.29	1.64	
0.122工日		未计价材料费						174.58					
清单项目综合单价								222.34					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	PE100级DN315	m	0.9699	180	174.58			
	清洁棉布	kg	0.0058	5.15	0.03			
	三氯乙烯	kg	0.000194	6.31				
	电	kW·h	0.1292	0.86	0.11			
	中(粗)砂	t	0.234139	110	25.76			
	其他材料费				--	0.51	--	
	材料费小计				--	200.99	--	

项目编码	040501004003	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	42.83					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-152	塑料管安装 管外径200mm以内	100m	0.009701	511.35	12.83	237.48	149.77	74.88	4.96	0.12	2.3	1.45	0.73
6-823	垫层 砂	10m3	0.010184	452.18	2006.14	17.1	93.86	46.93	4.61	20.43	0.17	0.96	0.48
综合人工工日		小计							9.57	20.55	2.47	2.41	1.21
0.0894工日		未计价材料费							76.64				
清单项目综合单价								112.85					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	PE100级DN200	m	0.9701	79	76.64								
	清洁棉布	kg	0.00454	5.15	0.02								
	三氯乙烯	kg	0.000194	6.31									
	电	kW·h	0.116034	0.86	0.1								
	中(粗)砂	t	0.18209	110	20.03								
	其他材料费				--	0.4	--						
	材料费小计				--	97.19	--						

项目编码	040504001001	项目名称	检查井		计量单位	座	工程量	15					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1564.34	3256.7	150.5	342.97	171.48	34.42	71.65	3.31	7.55	3.77

6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.011	1707.7 2	3294.7 5	150.5	371.64	185.82	18.78	36.24	1.66	4.09	2.04	
6-1156	C25半地下室平池底(厚度50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1333.2 2	3502.4 8		266.64	133.32	44	115.58		8.8	4.4	
6-1535	平池底 木模	100m2	0.0091 67	4113.9 4	2183.3 3	157.07	854.2	427.1	37.71	20.01	1.44	7.83	3.92	
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.1184 2	2000.7 9	9009.4 3	97.83	419.72	209.86	236.93	1066.9	11.59	49.7	24.85	
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	728.46	3413.4 1	252.09	196.11	98.06	42.25	197.98	14.62	11.37	5.69	
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0548 27	2043.0 6	670.12	65.96	421.8	210.9	112.01	36.74	3.62	23.13	11.56	
6-879	C20钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.009	2143	3467.8 3	150.5	458.7	229.35	19.29	31.21	1.35	4.13	2.06	
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.0615 47	1173.7 9	1538.6 2	3.77	235.51	117.76	72.24	94.7	0.23	14.49	7.25	
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0071 93	633.87	3088.9 8	151.23	157.02	78.51	4.56	22.22	1.09	1.13	0.56	
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.0135 53	670.36	3090.8 7	87.09	151.49	75.75	9.09	41.89	1.18	2.05	1.03	
D00001	钢制爬梯	个	5		15					75				
D00002	防坠落安全网	个	1		50					50				
综合人工工日		小计								631.28	1860.1 2	40.09	134.27	67.13
5.9工日		未计价材料费												
清单项目综合单价										2732.89				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)				m3	0.3366	308.45	103.82						
	电				kW·h	0.3606 4	0.86	0.31						
	水				m3	1.3552 64	4.5	6.1						
	草袋子				只	2.8066 13	0.86	2.41						
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)				m3	0.3366	333.2	112.16						
	混凝土垫块				m3	0.0012 56								
	圆钉				kg	0.4053 76	4.97	2.01						
	嵌缝料				kg	0.0916 7	1.89	0.17						
	模板木材				m3	0.0554 29	1800	99.77						
	木支撑				m3	0.0031 08	1449.2 6	4.5						

脱模剂	kg	0.4129 45	17.15	7.08		
混凝土模块MY9	块	75.184 858	12	902.22		
沥青漆	kg	0.3701 81	13.95	5.16		
铸铁爬梯	kg	10.046 753	4.5	45.21		
C25粒径31.5砗32.5级坍落度75-90(商品砗)(非泵送)	m3	0.5916	333.2	197.12		
C20粒径16砗32.5级坍落度35-50(商品砗)(非泵送)	m3	0.0913 5	320.82	29.31		
镀锌铁丝18~22#	kg	0.1092 28	4.37	0.48		
钢筋Φ10以外	t	0.0215 76	2920.3	63.01		
电焊条	kg	0.1643 08	5.02	0.82		
钢制爬梯	个	5	15	75		
防坠落安全网	个	1	50	50		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	165.14 6367	0.251	41.45		
中(粗)砂	t	0.7965 41	110	87.62		
其他材料费			--	24.39	--	
材料费小计			--	1860.12	--	

项目编号	040504001002	项目名称	雨水出户井		计量单位	座	工程量	15					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-783	非定型井垫层碎石	10m3	0.014	716.9	2028.78	15.81	146.54	73.27	10.04	28.4	0.22	2.05	1.03
6-1156	C30半地下室平池底(厚度50cm以内(商品砗)(非泵送)	10m3	0.018	1333.22	3670.88		266.64	133.32	24	66.08		4.8	2.4
6-1535	平池底 木模	100m2	0.00432	4113.94	2183.33	157.07	854.2	427.1	17.77	9.43	0.68	3.69	1.85
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.02132	670.36	3090.87	87.09	151.49	75.75	14.29	65.9	1.86	3.23	1.61
6-787	M10砖砌 矩形	10m3	0.03552	1674.23	3671.14	69.72	348.79	174.4	59.47	130.4	2.48	12.39	6.19
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.01	2043.06	670.12	65.96	421.8	210.9	20.43	6.7	0.66	4.22	2.11
D00002	防坠落安全网	个	1		50					50			
综合人工工日		小计							146	356.91	5.9	30.38	15.19
1.3645工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									554.38				

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	碎石40	t	0.2784 6	100	27.85		
	C30粒径40砣42.5级抗渗P10内(商品砣)(非泵送)	m3	0.1836	349.71	64.21		
	草袋子	只	0.8914 5	0.86	0.77		
	电	kW·h	0.0565 2	0.86	0.05		
	水	m3	0.3087 17	4.5	1.39		
	混凝土垫块	m3	0.0005 92				
	圆钉	kg	0.1224 12	4.97	0.61		
	嵌缝料	kg	0.0432	1.89	0.08		
	模板木材	m3	0.0032 66	1800	5.88		
	木支撑	m3	0.0014 64	1449.2 6	2.12		
	脱模剂	kg	0.0432	17.15	0.74		
	镀锌铁丝18~22#	kg	0.0652 18	4.37	0.29		
	钢筋Φ10以外	t	0.0221 73	2920.3	64.75		
	电焊条	kg	0.1688 54	5.02	0.85		
	MU20砖	百块	1.9354 85	48	92.9		
	沥青漆	kg	0.1110 36	13.95	1.55		
	铸铁爬梯	kg	3.0135 17	4.5	13.56		
	防坠落安全网	个	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	32.652 456	0.251	8.2		
中(粗)砂	t	0.1625 57	110	17.88			
其他材料费				--	3.23	--	
材料费小计				--	356.91	--	

项目编码	040504009001	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	10						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1156	C20半地下室平池底(厚度50cm以内(商品砣)(非泵送)	10m3	0.0061	1333.2 2	3376.2		266.64	133.32	8.13	20.59		1.63	0.81
6-1535	平池底 木模	100m2	0.0031 6	4113.9 4	2183.3 3	157.07	854.2	427.1	13	6.9	0.5	2.7	1.35

6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.0042	1564.3 4	3385.3 9	150.5	342.97	171.48	6.57	14.22	0.63	1.44	0.72
D00003	预制装配式雨水 口YQ-2	套	1		300					300			
综合人工工日		小计							27.7	341.71	1.13	5.77	2.88
0.2589工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									379.19				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	C20粒径40砼32.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)						m3	0.0622 2	320.82	19.96			
	草袋子						只	0.3021 03	0.86	0.26			
	电						kW·h	0.0362 9	0.86	0.03			
	水						m3	0.1196 26	4.5	0.54			
	混凝土垫块						m3	0.0004 33					
	圆钉						kg	0.0895 42	4.97	0.45			
	嵌缝料						kg	0.0316	1.89	0.06			
	模板木材						m3	0.0023 89	1800	4.3			
	木支撑						m3	0.0010 71	1449.2 6	1.55			
	脱模剂						kg	0.0316	17.15	0.54			
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.0428 4	320.82	13.74			
	预制装配式雨水口YQ-2						套	1	300	300			
	其他材料费								--	0.28		--	
材料费小计								--	341.71		--		

项目编码	010512008001	项目名称	沟盖板、井盖板、井圈	计量单位	套	工程量	11						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井算安装 检查井 混凝土 井盖、座	10套	0.1	435.06	87.54		87.01	43.51	43.51	8.75		8.7	4.35
综合人工工日		小计						43.51	8.75		8.7	4.35	
0.4066工日		未计价材料费						609.43					
清单项目综合单价								674.74					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	D400级Φ700球墨铸铁材质井盖、井座						套	1.01	603.4	609.43			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	15.818 8	0.251	3.97			

	中(粗)砂	t	0.0415 78	110	4.57		
	水	m3	0.0085 2	4.5	0.04		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	618.18	--	

项目编号	010512008009	项目名称	沟盖板、井盖板、井圈	计量单位	套	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井算安装 检查井 混凝土 井盖、座	10套	0.1	435.06	87.54		87.01	43.51	43.51	8.75		8.7	4.35
综合人工工日		小计						43.51	8.75		8.7	4.35	
0.4066工日		未计价材料费						353.5					
清单项目综合单价							418.81						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	C250级Φ700球墨铸铁材质井盖、井座			套	1.01	350	353.5						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	15.818 8	0.251	3.97						
	中(粗)砂			t	0.0415 78	110	4.57						
	水			m3	0.0085 2	4.5	0.04						
	其他材料费					--	0.17	--					
	材料费小计					--	362.25	--					

项目编号	010512008002	项目名称	沟盖板、井盖板、井圈	计量单位	套	工程量	15						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井算安装 检查井 混凝土 井盖、座	10套	0.1	435.06	87.54		87.01	43.51	43.51	8.75		8.7	4.35
综合人工工日		小计						43.51	8.75		8.7	4.35	
0.4066工日		未计价材料费						194.52					
清单项目综合单价							259.83						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	C250级500*500球墨铸铁材质井盖、井座			套	1.01	192.59	194.52						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	15.818 8	0.251	3.97						
	中(粗)砂			t	0.0415 78	110	4.57						

水	m3	0.0085 2	4.5	0.04		
其他材料费			--	0.17	--	
材料费小计			--	203.27	--	

项目编号	010512008003	项目名称	沟盖板、井盖板、井圈		计量单位	套	工程量	10					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井算安装 检查井 混凝土 井盖、座	10套	0.1	435.06	87.54		87.01	43.51	43.51	8.75		8.7	4.35
综合人工工日		小计							43.51	8.75		8.7	4.35
0.4066工日		未计价材料费							222.2				
清单项目综合单价								287.51					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	D400级450*750球墨铸铁材质井盖、井座				套	1.01	220	222.2					
	复合硅酸盐水泥32.5级				kg	15.818 8	0.251	3.97					
	中(粗)砂				t	0.0415 78	110	4.57					
	水				m3	0.0085 2	4.5	0.04					
	其他材料费						--	0.17	--				
	材料费小计						--	230.95	--				

项目编号	040501004004	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	173					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-154	塑料管安装 管 外径315mm以内	100m	0.0097	736.27	14.67	323.29	211.91	105.96	7.14	0.14	3.14	2.06	1.03
6-823	垫层 砂	10m3	0.0130 95	452.18	2006.1 4	17.1	93.86	46.93	5.92	26.27	0.22	1.23	0.61
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	160.39	128.29		32.08	16.04	1.6	1.28		0.32	0.16
综合人工工日		小计							14.66	27.69	3.36	3.61	1.8
0.137工日		未计价材料费							174.6				
清单项目综合单价								225.72					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	PE100级DN315				m	0.97	180	174.6					
	清洁棉布				kg	0.0058 01	5.15	0.03					

三氯乙烯	kg	0.000194	6.31		
电	kW·h	0.129214	0.86	0.11	
中(粗)砂	t	0.234806	110	25.83	
镀锌铁丝8~12#	kg	0.0068	4.37	0.03	
焊接钢管DN40	m	0.0003	12.85		
橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1	
机砖	百块	0.0073	48	0.35	
水	m3	0.150066	4.5	0.68	
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1137	0.251	0.03	
其他材料费			--	0.53	--
材料费小计			--	202.29	--

项目编码	040501004005	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	36.53					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-152	塑料管安装 管外径200mm以内	100m	0.009699	511.35	12.83	237.48	149.77	74.88	4.96	0.12	2.3	1.45	0.73
6-823	垫层 砂	10m3	0.010186	452.18	2006.14	17.1	93.86	46.93	4.61	20.43	0.17	0.96	0.48
综合人工工日		小计							9.57	20.55	2.47	2.41	1.21
0.0894工日		未计价材料费							76.62				
清单项目综合单价								112.83					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	PE100级DN200				m	0.9699	79	76.62					
	清洁棉布				kg	0.004539	5.15	0.02					
	三氯乙烯				kg	0.000194	6.31						
	电				kW·h	0.11601	0.86	0.1					
	中(粗)砂				t	0.182126	110	20.03					
	其他材料费						--	0.4	--				
	材料费小计						--	97.17	--				

项目编码	040504001003	项目名称	检查井		计量单位	座	工程量	14					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-1156	C25半地下室平池底(厚度50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1333.2 2	3502.4 8		266.64	133.32	29.33	77.05		5.87	2.93	
6-1535	平池底 木模	100m2	0.0081 57	4113.9 4	2183.3 3	157.07	854.2	427.1	33.56	17.81	1.28	6.97	3.48	
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.0661 5	2000.7 9	9009.4 3	97.83	419.72	209.86	132.35	595.97	6.47	27.76	13.88	
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.028	728.46	3413.4 1	252.09	196.11	98.06	20.4	95.58	7.06	5.49	2.75	
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0292 36	2043.0 6	670.12	65.96	421.8	210.9	59.73	19.59	1.93	12.33	6.17	
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0076 07	2108.9 3	3717.1 2	150.5	451.89	225.94	16.04	28.28	1.14	3.44	1.72	
6-1600	井圈 木模	10m3	0.1014 21	2468.6	3083.6 6	12.3	496.18	248.09	250.37	312.75	1.25	50.32	25.16	
5-241	高分子漆内外防腐 IPN外防腐	10m2	0.4077 29	220.3	219.4	170.02	78.06	39.03	89.82	89.46	69.32	31.83	15.91	
D00001	钢制爬梯	个	5		15					75				
D00002	防坠落安全网	个	1		50					50				
综合人工工日		小计								631.6	1361.4 9	88.45	144.01	72
5.9026工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									2297.55					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)					m3	0.51	333.2	169.93					
	草袋子					只	1.0895 5	0.86	0.94					
	电					kW·h	0.1414 04	0.86	0.12					
	水					m3	0.6803 01	4.5	3.06					
	混凝土垫块					m3	0.0011 18							
	圆钉					kg	0.6356 04	4.97	3.16					
	嵌缝料					kg	0.0815 7	1.89	0.15					
	模板木材					m3	0.1603 27	1800	288.59					
	木支撑					m3	0.0027 65	1449.2 6	4.01					
	脱模剂					kg	1.9761 14	17.15	33.89					
	混凝土模块YM8					块	41.998 635	12	503.98					
	沥青漆					kg	0.2067 85	13.95	2.88					
铸铁爬梯					kg	5.6121 66	4.5	25.25						

C30粒径16砬32.5级坍落度35-50(商品砬)(非泵送)	m3	0.0772 11	349.71	27	
镀锌铁丝18~22#	kg	0.0334 69	4.37	0.15	
面漆IPN8710-2B	kg	3.5248 17	24.61	86.75	
铁砂布0~2#	张	2.1691 18	0.64	1.39	
钢制爬梯	个	5	15	75	
防坠落安全网	个	1	50	50	
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	90.739 971	0.251	22.78	
中(粗)砂	t	0.4409 78	110	48.51	
其他材料费			--	13.95	--
材料费小计			--	1361.49	--

项目编码	040504001004	项目名称	污水出户井	计量单位	座	工程量	16						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-783	非定型井垫层碎石	10m3	0.014	716.9	2028.78	15.81	146.54	73.27	10.04	28.4	0.22	2.05	1.03
6-1156	C30半地下室平池底(厚度50cm以内(商品砬)(非泵送))	10m3	0.018	1333.22	3670.88		266.64	133.32	24	66.08		4.8	2.4
6-1535	平池底 木模	100m2	0.004319	4113.94	2183.33	157.07	854.2	427.1	17.77	9.43	0.68	3.69	1.84
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.021319	670.36	3090.87	87.09	151.49	75.75	14.29	65.89	1.86	3.23	1.61
6-787	M10砖砌 矩形	10m3	0.035519	1674.23	3671.14	69.72	348.79	174.4	59.47	130.4	2.48	12.39	6.19
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.01	2043.06	670.12	65.96	421.8	210.9	20.43	6.7	0.66	4.22	2.11
D00002	防坠落安全网	个	1		50					50			
综合人工工日		小计						146	356.9	5.9	30.38	15.18	
1.3645工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								554.36					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	碎石40			t	0.27846	100	27.85						
	C30粒径40砬42.5级抗渗P10内(商品砬)(非泵送)			m3	0.1836	349.71	64.21						
	草袋子			只	0.89145	0.86	0.77						
	电			kW·h	0.05652	0.86	0.05						

水	m3	0.3087 15	4.5	1.39		
混凝土垫块	m3	0.0005 92				
圆钉	kg	0.1223 83	4.97	0.61		
嵌缝料	kg	0.0431 9	1.89	0.08		
模板木材	m3	0.0032 65	1800	5.88		
木支撑	m3	0.0014 64	1449.2 6	2.12		
脱模剂	kg	0.0431 9	17.15	0.74		
镀锌铁丝18~22#	kg	0.0652 15	4.37	0.28		
钢筋Φ10以外	t	0.0221 72	2920.3	64.75		
电焊条	kg	0.1688 46	5.02	0.85		
MU20砖	百块	1.9354 3	48	92.9		
沥青漆	kg	0.1110 32	13.95	1.55		
铸铁爬梯	kg	3.0134 32	4.5	13.56		
防坠落安全网	个	1	50	50		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	32.651 878	0.251	8.2		
中(粗)砂	t	0.1625 54	110	17.88		
其他材料费			--	3.23	--	
材料费小计			--	356.9	--	

项目编码	010512008004	项目名称	沟盖板、井盖板、井圈			计量单位	套	工程量	10				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井算安装 检查井 混凝土 井盖、座	10套	0.1	435.06	87.54		87.01	43.51	43.51	8.75		8.7	4.35
综合人工工日		小计						43.51	8.75		8.7	4.35	
0.4066工日		未计价材料费						609.43					
清单项目综合单价								674.74					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	D400级Φ700球墨铸铁材质井盖、井座				套	1.01	603.4	609.43					
	复合硅酸盐水泥32.5级				kg	15.818 8	0.251	3.97					

	中(粗)砂	t	0.0415 78	110	4.57		
	水	m3	0.0085 2	4.5	0.04		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	618.18	--	

项目编号	010512008010	项目名称	沟盖板、井盖板、井圈	计量单位	套	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井算安装 检查井 混凝土 井盖、座	10套	0.1	435.06	87.54		87.01	43.51	43.51	8.75		8.7	4.35
综合人工工日		小计						43.51	8.75		8.7	4.35	
0.4066工日		未计价材料费						353.5					
清单项目综合单价							418.81						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	C250级Φ700球墨铸铁材质井盖、井座			套	1.01	350	353.5						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	15.818 8	0.251	3.97						
	中(粗)砂			t	0.0415 78	110	4.57						
	水			m3	0.0085 2	4.5	0.04						
	其他材料费					--	0.17	--					
	材料费小计					--	362.25	--					

项目编号	010512008005	项目名称	沟盖板、井盖板、井圈	计量单位	套	工程量	16						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井算安装 检查井 混凝土 井盖、座	10套	0.1	435.06	87.54		87.01	43.51	43.51	8.75		8.7	4.35
综合人工工日		小计						43.51	8.75		8.7	4.35	
0.4066工日		未计价材料费						194.52					
清单项目综合单价							259.83						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	C250级500*500球墨铸铁材质井盖、井座			套	1.01	192.59	194.52						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	15.818 8	0.251	3.97						
	中(粗)砂			t	0.0415 78	110	4.57						

	水	m3	0.0085 2	4.5	0.04		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	203.27	--	

项目编码	040504008001	项目名称	酸碱中和处理池		计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00008	酸碱中和处理池	座	1		15000					15000				
综合人工工日		小计								15000				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								15000						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	酸碱中和处理池				座	1	15000	15000						
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--	15000	--					

项目编码	041001005001	项目名称	锯缝		计量单位	m	工程量	451.82						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-341	伸缩缝 锯缝机 锯缝	每10延 长米	0.1	55.43	23.41	34.74	18.03	9.02	5.54	2.34	3.47	1.8	0.9	
综合人工工日		小计								5.54	2.34	3.47	1.8	0.9
0.0518工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								14.05						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	钢锯片				片	0.0065	360.17	2.34						
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--	2.34	--					

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面		计量单位	m3	工程量	56.42						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1- 416备 注3	液压岩石破碎机 破碎混凝土构筑 物HB30G	1000m3	0.001	52	414.38	7358.8 8	1482.1 8	741.09	0.05	0.41	7.36	1.48	0.74	
综合人工工日		小计								0.05	0.41	7.36	1.48	0.74

0.0005工日	未计价材料费								
清单项目综合单价					10.04				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	合金钎头 φ150			个	0.0001 24	3344.4 4	0.41		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	0.41	--	

项目编码	041001003001	项目名称	拆除基层		计量单位	m3	工程量	112.85					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-416备注2	液压岩石破碎机 破碎混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.001	69.34	552.5	9811.8 4	1976.2 4	988.12	0.07	0.55	9.81	1.98	0.99
综合人工工日		小计						0.07	0.55	9.81	1.98	0.99	
0.0006工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								13.4					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	合金钎头 φ150			个	0.0001 65	3344.4 4	0.55						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	0.55	--					

项目编码	041001005002	项目名称	拆除侧、平(缘)石		计量单位	m	工程量	135					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-602	拆除预制侧缘石 侧石 混凝土	100m	0.01	291.25			58.25	29.13	2.91			0.58	0.29
1-606	拆除预制侧缘石 缘石 混凝土	100m	0.01	193.24			38.65	19.32	1.93			0.39	0.19
2-390	侧缘石安砌 混 凝土侧石(立缘 石) 长度50cm	100m	0.01	931.22	224.55		186.24	93.12	9.31	2.25		1.86	0.93
2-392	侧缘石安砌 混 凝土缘石 长度 50cm	100m	0.01	491.13	161.93		98.23	49.11	4.91	1.62		0.98	0.49
综合人工工日		小计						19.06	3.87			3.81	1.9
0.1782工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								28.64					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	混凝土侧石			m	1.015								

混凝土缘石	m	1.015				
石灰膏	m3	0.005184	209.83		1.09	
中(粗)砂	t	0.024151	110		2.66	
水	m3	0.00882	4.5		0.04	
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.2448	0.251		0.06	
其他材料费			--		0.02	--
材料费小计			--		3.87	--

项目编码	040103002002	项目名称	余方弃置		计量单位	m3	工程量	169.27					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-445	履带式液压挖掘机挖碴装车斗容1.0m3	1000m3	0.001	693.36		10086.93	2156.06	1078.03	0.69		10.09	2.16	1.08
1-448	自卸汽车运石碴自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54	20982.6	4196.52	2098.26		0.05	20.98	4.2	2.1
综合人工工日		小计							0.69	0.05	31.07	6.36	3.18
0.0065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								41.35					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.012	4.5	0.05					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	0.05	--				

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	564.24					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-325	C25水泥混凝土路面厚度15cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1915.04	4845.66		383.01	191.5	19.15	48.46		3.83	1.92
2-348	水泥混凝土路面养生塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	25.72		17.33	8.67	0.87	0.26		0.17	0.09
综合人工工日		小计							20.02	48.72		4	2.01
0.1871工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								74.75					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水		m3	0.2475 4	4.5	1.11		
	塑料薄膜		m2	0.11	0.69	0.08		
	水泥42.5级		kg	49.113	0.3	14.73		
	中(粗)砂		t	0.1182 69	110	13.01		
	碎石5~40		t	0.1953 81	100	19.54		
	其他材料费				--	0.25	--	
	材料费小计				--	48.72	--	

项目编码	040202011001	项目名称	碎石		计量单位	m2	工程量	564.24					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-205	碎石底层 人机配合 厚度15cm	100m2	0.01	279.91	3998.9	199.37	95.86	47.93	2.8	39.99	1.99	0.96	0.48
2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	31.24		119.54	30.16	15.08	0.31		1.2	0.3	0.15
综合人工工日		小计							3.11	39.99	3.19	1.26	0.63
0.0291工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								48.18					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	碎石60		t	0.3979	100	39.79							
	其他材料费				--	0.2	--						
	材料费小计				--	39.99	--						

项目编码	040203003001	项目名称	格栅		计量单位	m2	工程量	564.24					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	460.21	1174.8		92.04	46.02	4.6	11.75		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.6	11.75		0.92	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								17.73					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	玻璃纤维格栅G200-2X		m2	1.1	8.58	9.44							
	石油沥青		kg	0.55	4.2	2.31							
	其他材料费				--		--						

	材料费小计	--	11.75	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码	040203003002	项目名称	透层、粘层	计量单位	m2	工程量	564.24						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	6.96	216.8	23.42	6.08	3.04	0.07	2.17	0.23	0.06	0.03
综合人工工日		小计						0.07	2.17	0.23	0.06	0.03	
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								2.56					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	煤			t	0.0000 4	943.3	0.04						
	木柴			kg	0.042	0.94	0.04						
	乳化沥青			kg	0.52	4	2.08						
	其他材料费					--	0.01	--					
	材料费小计					--	2.17	--					

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	564.24						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*4	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度5.0cm	100m2	0.01	313.09	6514.0 8	326.92	128	64	3.13	65.14	3.27	1.28	0.64
综合人工工日		小计						3.13	65.14	3.27	1.28	0.64	
0.0293工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								73.46					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	木柴			kg	0.028	0.94	0.03						
	柴油			t	0.0000 7	6780	0.47						
	细(微)粒沥青混凝土			t	0.1165	550.61	64.15						
	煤			t	0.0001 8	943.3	0.17						
	其他材料费					--	0.32	--					
材料费小计					--	65.14	--						

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台·次	工程量	1
------	--------------	------	--------------	------	-----	-----	---

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
25-25	压路机(振动压路机) 场外运输费用	次	1	535	813.28	2202.61				535	813.28	2202.61		
25-65	沥青摊铺机 12t以内(或带自动找平) 场外运输费用	次	1	963	1266.49	3809.91				963	1266.49	3809.91		
25-66	沥青摊铺机 12t以内(或带自动找平) 组装拆卸费	次	1	963		1263.14				963		1263.14		
综合人工工日		小计							2461	2079.77	7275.66			
23工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								11816.43						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	木枕				m3	0.08	1071.94	85.76						
	镀锌铁丝8#				kg	2	4.37	8.74						
	草袋子				只	10	0.86	8.6						
	其他材料费						--	1976.67	--					
	材料费小计						--	2079.77	--					

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-831	沟槽排水 排水管道 管径φ300~500	10m	40.076	48.15	0.27	9.49	11.53	5.76	1929.66	10.82	380.32	462.08	230.84
综合人工工日		小计							1929.66	10.82	380.32	462.08	230.84
18.0342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3013.72					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费						--	10.82	--				
	材料费小计						--	10.82	--				

项目编码	041101005001	项目名称	井字架	计量单位	座	工程量	15						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-1630	钢管 井字架 井深2m以内	座	1	78.54	6.67		15.71	7.85	78.54	6.67		15.71	7.85	
综合人工工日		小计							78.54	6.67		15.71	7.85	
0.734工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									108.77					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	镀锌管件DN40						个	0.35	6.32	2.21				
	卡具及零星扣件						kg	0.124	4.18	0.52				
	木脚手板						m3	0.002	1919.2	3.84				
	其他材料费								--	0.1	--			
	材料费小计								--	6.67	--			

项目编码	041101005002	项目名称	井字架	计量单位	座	工程量	14							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-1631	钢管 井字架 井深4m以内	座	1	153.97	8.13		30.79	15.4	153.97	8.13		30.79	15.4	
综合人工工日		小计							153.97	8.13		30.79	15.4	
1.439工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									208.29					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	镀锌管件DN40						个	0.571	6.32	3.61				
	卡具及零星扣件						kg	0.134	4.18	0.56				
	木脚手板						m3	0.002	1919.2	3.84				
	其他材料费								--	0.12	--			
	材料费小计								--	8.13	--			

项目编码	041107002002	项目名称	封堵	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-86	人工堵管口 气囊堵管口(个) φ400-φ600	个	4	204		319.43	104.69	52.34	816		1277.72	418.76	209.36
综合人工工日		小计							816		1277.72	418.76	209.36
8工日		未计价材料费							400				
清单项目综合单价									3121.84				

材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	气囊Φ600以内	只·次	4	100	400		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		400	--

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-道路及排水工程(010)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			12302.26			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	10195.24			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	2107.02			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	11214.76			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	203.9			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	271.87			
合计					23992.79			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-道路及排水工程(010)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-道路及排水工程(010)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-道路及排水工程(010)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
		合计				

计日工表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-道路及排水工程(010)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-道路及排水工程(010)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-道路及排水工程(010)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	16466.01		16466.01
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	703675.45	2	14073.51
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	703675.45	0.34	2392.5
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	703675.45		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	720141.46	9	64812.73
合计					81278.74

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-道路及排水工程(010)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-景观工程(011)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	404160.01	
1.1	人工费	92912.97	
1.2	材料费	259578.74	
1.3	施工机具使用费	21003.51	
1.4	企业管理费	17654.19	
1.5	利润	13010.6	
2	措施项目费	28491.63	
2.1	单价措施项目费	20674.68	
2.2	总价措施项目费	7816.95	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	5140.5	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	16657.08	
5	税金	40437.78	
6	工程造价	489746.5	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-景观工程(011)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	050201001001	石材铺装	1、素土夯实(夯实密实度 $\geq 93\%$) 2、150厚碎石垫层 3、120厚C25素砼垫层(分层捣制,振捣密实,随打随抹平,每块路面长不大于6米) 4、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 5、550X550X30厚 火烧面芝麻灰花岗岩	m ²	15.14	313.27	4742.91	
2	050201001002	石材铺装	1、素土夯实(夯实密实度 $\geq 93\%$) 2、150厚碎石垫层 3、120厚C25素砼垫层(分层捣制,振捣密实,随打随抹平,每块路面长不大于6米) 4、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 5、200X400X30 厚火烧面芝麻黑花岗岩(收边)	m ²	27.89	313.27	8737.1	
3	050201001003	石材铺装	1、素土夯实(夯实密实度 $\geq 93\%$) 2、150厚碎石垫层 3、120厚C25素砼垫层(分层捣制,振捣密实,随打随抹平,每块路面长不大于6米) 4、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 5、400X400X30 厚火烧面芝麻灰花岗岩	m ²	84.09	313.27	26342.87	
4	050201001004	石材铺装	1、素土夯实(夯实密实度 $\geq 93\%$) 2、150厚碎石垫层 3、120厚C25素砼垫层(分层捣制,振捣密实,随打随抹平,每块路面长不大于6米) 4、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 5、200X600X30 厚火烧面芝麻黑花岗岩(收边)	m ²	15.99	313.27	5009.19	
5	050201001005	石材铺装	1、素土夯实(夯实密实度 $\geq 93\%$) 2、150厚碎石垫层 3、120厚C25素砼垫层(分层捣制,振捣密实,随打随抹平,每块路面长不大于6米) 4、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 5、600X600X30 厚火烧面芝麻灰花岗岩	m ²	8.36	313.27	2618.94	
6	050201001006	石材铺装	1、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2、200X300X30 厚火烧面芝麻灰花岗岩(收边)(廊架)	m ²	18.9	193.57	3658.47	
7	050201001007	石材铺装	1、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2、500X500X30 厚火烧面芝麻灰花岗岩(廊架)	m ²	72.83	193.57	14097.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	050201001008	侧石一	1、素土夯实(夯实密实度≥93%) 2、150厚碎石垫层 3、100厚C20素砼垫层 4、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 5、130X250X695 机切面芝麻白花岗岩	m	304.69	123.14	37519.53	
9	050201001009	侧石二	1、素土夯实(夯实密实度≥93%) 2、150厚碎石垫层 3、100厚C20素砼垫层 4、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 5、200X330X695 机切面芝麻白花岗岩	m2	10.86	201.25	2185.58	
		塑木平台						
10	050201001010	塑木平台	1、120*70*4厚热镀锌大龙骨@1000, 正常竖放, 每60cm两边C15细石混凝土捂牢 2、50*50*3厚热镀锌钢梁@400, L*30*3厚热镀锌角钢, M8膨胀螺栓固定 3、25厚140宽塑木地板(仿木色拉丝面) 4、L*150*25 实心塑木地板封边(咖啡色拉丝面) 5、具体详见设计图纸	m2	35.91	373.03	13395.51	
11	040101002001	挖沟槽土方	1、土方开挖, 就近堆放后期平整, 如有短驳投标时综合考虑	m3	12.9	10.99	141.77	
12	010404001001	素土夯实	1、素土夯实(夯实密实度≥93%)	m2	15.36	2.08	31.95	
13	050201001011	碎石垫层	1、100厚碎石垫层	m3	1.54	267	411.18	
14	010507005001	混凝土基础	1、L*400*300 C25 素砼基础 3、模板安拆	m3	3.69	799.35	2949.6	
15	010516002001	预埋铁件	1、预埋150X150X10厚镀锌钢板通长, HRB400, 4Φ12, L=150	t	0.062	12186.4	755.56	
16	040309001001	金属栏杆	1、名称: 成品铝艺栏杆 2、高1.2米, 材质为铝合金, 式样颜色甲定, 栏杆固定需专业钢结构施工人员进行深化设计及安装, 详见设计图纸	m	30.71	600	18426	
17	050307019001	文化小品雕塑	1、名称: 文化小品雕塑 2、注: 高2米, 式样、材质、颜色由甲方另定, 小品由专业厂家深化设计, 详见设计图纸	个	1	3000	3000	
		分部小计					39111.57	
		廊架						
18	010101001001	平整场地	1、机械平整场地(厚300mm以内)	m2	77.95	1.58	123.16	
19	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别: 综合土质 2、挖土深度: 按设计图纸 3、弃土运距: 场内短驳 4、机械挖土, 人工配合修坡	m3	355.28	18.1	6430.57	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	010103001001	回填方	1、基(槽)坑素土回填 ；夯实系数按设计图纸 2、填方来源、运距：自行考虑	m ³	306.36	18.2	5575.75	
21	010103002001	余方弃置	1、余土外运 2、外运弃置，运距、堆场等由投标人自行考虑	m ³	48.92	18.82	920.67	
22	041001008001	拆除混凝土结构	1、拆除原汀步基础（数量暂估，按实结算） 2、外运弃置，运距、堆场等由投标人自行考虑	m ³	4.08	58.47	238.56	
23	010501001001	垫层	1、混凝土种类：现浇商品砼 2、混凝土强度等级：C15	m ³	4.8	401.44	1926.91	
24	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：现浇商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m ³	15.24	421.54	6424.27	
25	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：现浇商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m ³	9.04	492.81	4455	
26	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：现浇商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、廊架地面花坛	m ³	2.39	519.88	1242.51	
27	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：现浇商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚200mm以内	m ³	14.91	450.11	6711.14	
28	010515001001	现浇构件钢筋	1、现浇混凝土构件钢筋HPB300 φ 12mm以内，综合考虑层高	t	0.004	4646.46	18.59	
29	010515001002	现浇构件钢筋	1、现浇混凝土构件钢筋HRB400 φ 12mm以内，综合考虑层高	t	3.117	4646.46	14483.02	
30	010515001003	现浇构件钢筋	1、现浇混凝土构件钢筋HRB400E φ 12mm以内，综合考虑层高	t	0.363	4650.72	1688.21	
31	010515001004	现浇构件钢筋	1、现浇混凝土构件钢筋HRB400E φ 25mm以内，综合考虑层高	t	1.706	3962.64	6760.26	
32	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	电渣压力焊	个	192	7.19	1380.48	
33	010603001001	实腹钢柱	1、HM300X200H型钢立柱；3厚木纹铝板封边 2、钢结构由专业厂家二次深化设计并安装	t	2.482	12164.95	30193.41	
34	010604001001	钢梁	1、横梁：200X200X6厚镀锌钢管，外白色氟碳漆；80X80X3厚铝方通，表面：仿木纹；100X150X4厚镀锌钢管，外白色氟碳漆；100X150X6厚镀锌钢管，外白色氟碳漆 2、钢结构由专业厂家二次深化设计并安装	t	2.598	13156.59	34180.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	010606002001	钢檩条	1、格栅：30X30X2厚白色铝合金方管；80X80X3厚白色铝合金方管；80X80X3镀锌矩管，外灰色氟碳漆 2、钢结构由专业厂家二次深化设计并安装	t	0.139	21025.66	2922.57	
36	010607002001	宣传版面	1、宣传版面：80X80X3厚灰色铝合金管；100X100X4厚灰色铝合金管；透明开启宣传板；专业厂家二次深化设计并安装	t	0.11	26007.85	2860.86	
37	050307019002	透明开启宣传板	1、透明开启宣传板，专业厂家二次深化设计并安装	个	8	266.19	2129.52	
38	010516002002	预埋铁件	1、400X500X10钢板，4Φ16，埋弧压力焊	t	0.287	12186.4	3497.5	
39	011506003001	玻璃雨篷	1、8+1.14PVB+8钢化夹胶玻璃；成品不锈钢驳接爪	m2	40.04	831.74	33302.87	
40	011407005001	金属构件刷防火涂料	1、除锈：在制作前钢材表面应进行喷砂(或抛丸)除锈处理，当采用喷射或抛射除锈时，除锈等级不低于Sa2.5级 2、防锈涂料外尚应按建筑专业要求施工防火涂料 3、防火涂料用薄型涂料，耐火极限2.0小时 4、其它详见设计说明	m2	48	90.82	4359.36	
41	011201001001	墙面一般抹灰	1、20厚1:2水泥砂浆(内掺6#JYQ796型防水剂)	m2	56.66	48.78	2763.87	
42	050307016001	排水口	1、排水口Φ20，砂石滤层，250g土工布	个	10	15	150	
43	011201002001	墙面装饰抹灰	1、12厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底扫毛或划出纹道(压入复合耐碱玻纤网格一层)界面剂一道 2、5厚聚合物水泥防水抗裂砂浆抹平(干粉型)	m2	15.83	24.28	384.35	
44	011407001001	墙面喷刷涂料	1、滚涂浅灰色真石漆(竖向拉槽10宽，间距500)滚涂抗碱封闭底漆	m2	15.83	58.51	926.21	
		分部小计					176050.44	
		造型花坛一、二						
45	050305007001	水磨石坐凳	1、素土夯实(夯实密实度≥93%) 2、150厚碎石垫层 3、100厚C25混凝土垫层 4、C25钢筋混凝土，HRB400Φ12@200 5、15厚1:2水泥砂浆结合层、15厚1:3水泥砂浆找平层、25厚无机水磨石面层磨光打蜡灰+黑+白色骨料	m	4.34	728.4	3161.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	050201001012	景石基础	1、素土夯实(夯实密实度≥93%) 2、150厚碎石垫层 3、120厚C25素砼垫层 4、300厚C30钢筋混凝土,HRB400Φ12@250双层双向 5、C25素砼捂牢 6、含模板安拆、钢筋制安费用	m2	3.16	329	1039.64	
		分部小计					4200.9	
		造型花坛二						
47	050305007003	水磨石坐凳	1、素土夯实(夯实密实度≥93%) 2、150厚碎石垫层 3、100厚C25混凝土垫层 4、C25钢筋混凝土,HRB400Φ12@200 5、15厚1:2水泥砂浆结合层、15厚1:3水泥砂浆找平层、25厚无机水磨石面层磨光打蜡灰+黑+白色骨料	m	4.49	728.56	3271.23	
48	050201001013	石材铺装	修补水池贴面(数量暂估,据实调整) 1、300X600X20厚654光面花岗岩贴面(现场已有材料一致,需投标人现场确认)	m2	100	195.79	19579	
49	010904002001	防水涂料	1、外刷深灰色防水涂料(表面紫光抹平)(数量暂估,据实调整)	m2	100	25	2500	
50	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、15厚1:2.5水泥砂浆保护层(数量暂估,据实调整)	m2	100	14.12	1412	
51	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1、1.5厚聚氨酯防水层四遍(数量暂估,据实调整)	m2	100	57.3	5730	
52	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、15厚1:2.5水泥砂浆找平层(数量暂估,据实调整)	m2	100	14.12	1412	
53	010514904001	压顶	1、水池压顶500x500x50厚光面芝麻灰花岗岩(与现场已有材料一致,需投标人现场确认)(数量暂估,据实调整)	m2	10	246.79	2467.9	
54	050305010001	塑料、铁艺、金属椅	1、成品座椅 2、注:长1.5米,宽0.58米高0.78米,材质为镀锌钢板,塑木式样颜色位置甲定,由专业厂家深化设计及安装	个	5	1242.21	6211.05	
55	041001003001	拆除凉亭	1、拆除原有凉亭 2、外运弃置,运距、堆场等由投标人自行考虑	项	1	1774.58	1774.58	
56	041001003002	拆除廊架	1、拆除原有廊架 2、外运弃置,运距、堆场等由投标人自行考虑 3、综合考虑回收残值	项	1	4436.45	4436.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	041001002001	拆除水池贴面	1、拆除原水池贴面砖（数量暂估，据实调整） 2、人工拆除贴面砂浆垫层 3、拆除厚度为综合 4、外运弃置，运距、堆场等由投标人自行考虑	m2	100	3.23	323	
58	041001003003	拆除水池基层	1、拆除水池钢筋混凝土底板（数量暂估，据实调整） 2、拆除厚度为综合 3、具体范围按设计图明确 4、外运弃置，运距、堆场等由投标人自行考虑	m3	20	31.72	634.4	
59	010505002001	修复水池钢筋混凝土底板	1、修复水池钢筋混凝土底板（数量暂估，据实调整） 2、200厚C30砼底板，Φ10@150双层双向 3、含模板、钢筋制安等费用	m3	20	906.66	18133.2	
60	050301005001	点风景石	校内原有景观石3m*1.1m*0.9m（具体以现场为准），工程开工时移至校内指定地点临时放置，景观施工时移至本工程范围内指定地点，基础（另计），确保安装牢固。	块	3	2000	6000	
61	050301005002	点风景石	校内原有景观石3m*2m*0.6m（具体以现场为准），工程开工时移至校内指定地点临时放置，景观施工时移至本工程范围内指定地点，基础（另计），确保安装牢固。	块	1	6000	6000	
		分部小计					79884.81	
		分部分项合计					404160.01	
1	011701002001	脚手架	1、廊架立面、顶面等安装用脚手架 2、综合考虑承插型盘扣式脚手架	项	1	1830.95	1830.95	
2	011702001001	基础	1、现浇垫层 2、复合木模板	m2	11.2	83.58	936.1	
3	011702001002	基础	1、现浇独立基础 2、复合木模板	m2	29.76	71.41	2125.16	
4	011702002001	矩形柱	1、现浇矩形柱 2、支模高度3.6米以内 3、复合木模板，综合考虑承插型盘扣式模板支撑	m2	59.37	81.68	4849.34	
5	011702011001	直形墙	1、现浇矩形柱 2、支模高度3.6米以内 3、复合木模板，综合考虑承插型盘扣式模板支撑	m2	47.79	58.88	2813.88	
6	011702014001	有梁板	1、现浇有梁板 2、板厚：200mm以内 3、支模高度：3.6米以内 4、复合木模板，综合考虑承插型盘扣式模板支撑	m2	109.69	74.02	8119.25	
		单价措施合计					20674.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
合计							424834.69	

综合单价分析表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-景观工程(011)

项目编码	050201001001	项目名称	石材铺装	计量单位	m2	工程量	15.14						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.1	46.8			8.89	6.55	4.68			0.89	0.66
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.15	75.92	165	1.03	14.42	10.63	11.39	24.75	0.15	2.16	1.59
3-496	C25砼园路基础垫层	m3	0.12	189.28	342.11	18.09	35.96	26.5	22.71	41.05	2.17	4.32	3.18
3-519	园路花岗石板厚50以内(预拌)	10m2	0.1	494.95	1266.16	11.24	94.04	69.29	49.5	126.62	1.12	9.4	6.93
综合人工工日				小计					88.28	192.42	3.44	16.77	12.36
0.8488工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								313.27					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	碎石5-40mm			t	0.2475	100	24.75						
	非泵送商品砼 C25			m3	0.1224	333.2	40.78						
	水			m3	0.08652	4.5	0.39						
	水泥32.5级			kg	6.117	0.25	1.53						
	550X550X30厚 火烧面芝麻灰花岗岩厚50mm以内			m2	1.02	105	107.1						
	干硬性水泥砂浆(干拌(混)砂浆)			t	0.053025	321.19	17.03						
	合金钢切割锯片			片	0.0042	52.95	0.22						
	白水泥			kg	0.1	0.45	0.05						
	棉纱头			kg	0.01	4.55	0.05						
	锯(木)屑			m3	0.006	8.96	0.05						
	其他材料费					--	0.47	--					
	材料费小计					--	192.42	--					

项目编码	050201001002	项目名称	石材铺装	计量单位	m2	工程量	27.89						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.1	46.8			8.89	6.55	4.68			0.89	0.66
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.15	75.92	165	1.03	14.42	10.63	11.39	24.75	0.15	2.16	1.59
3-496	C25砼园路基础垫层	m3	0.12	189.28	342.11	18.09	35.96	26.5	22.71	41.05	2.17	4.32	3.18

3-519	园路花岗岩板厚50以内(预拌)	10m2	0.1	494.95	1266.16	11.24	94.04	69.29	49.5	126.62	1.12	9.4	6.93	
综合人工工日		小计							88.28	192.42	3.44	16.77	12.36	
0.8488工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									313.27					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	碎石5-40mm						t	0.2475	100	24.75				
	非泵送商品砼 C25						m3	0.1224	333.2	40.78				
	水						m3	0.08652	4.5	0.39				
	水泥32.5级						kg	6.117	0.25	1.53				
	200X400X30 厚火烧面芝麻黑花岗岩(收边)厚50mm以内						m2	1.02	105	107.1				
	干硬性水泥砂浆(干拌(混)砂浆)						t	0.053025	321.19	17.03				
	合金钢切割锯片						片	0.0042	52.95	0.22				
	白水泥						kg	0.1	0.45	0.05				
	棉纱头						kg	0.01	4.55	0.05				
	锯(木)屑						m3	0.006	8.96	0.05				
	其他材料费								--	0.47	--			
	材料费小计								--	192.42	--			

项目编号	050201001003	项目名称	石材铺装			计量单位	m2	工程量	84.09					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.1	46.8			8.89	6.55	4.68			0.89	0.66	
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.15	75.92	165	1.03	14.42	10.63	11.39	24.75	0.15	2.16	1.59	
3-496	C25砼园路基础垫层	m3	0.12	189.28	342.11	18.09	35.96	26.5	22.71	41.05	2.17	4.32	3.18	
3-519	园路花岗岩板厚50以内(预拌)	10m2	0.1	494.95	1266.16	11.24	94.04	69.29	49.5	126.62	1.12	9.4	6.93	
综合人工工日		小计							88.28	192.42	3.44	16.77	12.36	
0.8488工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									313.27					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	碎石5-40mm						t	0.2475	100	24.75				
	非泵送商品砼 C25						m3	0.1224	333.2	40.78				
	水						m3	0.08652	4.5	0.39				
	水泥32.5级						kg	6.117	0.25	1.53				
	400X400X30 厚火烧面芝麻灰花岗岩厚50mm以内						m2	1.02	105	107.1				

	干硬性水泥砂浆(干拌(混)砂浆)	t	0.0530 25	321.19	17.03		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	52.95	0.22		
	白水泥	kg	0.1	0.45	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	4.55	0.05		
	锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	192.42	--	

项目编码	050201001004	项目名称	石材铺装		计量单位	m2	工程量	15.99					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.1	46.8			8.89	6.55	4.68			0.89	0.66
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.15	75.92	165	1.03	14.42	10.63	11.39	24.75	0.15	2.16	1.59
3-496	C25砼园路基础垫层	m3	0.12	189.28	342.11	18.09	35.96	26.5	22.71	41.05	2.17	4.32	3.18
3-519	园路花岗石板厚50以内(预拌)	10m2	0.1	494.95	1266.16	11.24	94.04	69.29	49.5	126.62	1.12	9.4	6.93
综合人工工日		小计							88.28	192.42	3.44	16.77	12.36
0.8488工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									313.27				

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-40mm			t	0.2475	100	24.75		
	非泵送商品砼 C25			m3	0.1224	333.2	40.78		
	水			m3	0.0865 2	4.5	0.39		
	水泥32.5级			kg	6.117	0.25	1.53		
	200X600X30 厚火烧面芝麻黑花岗岩(收边)厚50mm以内			m2	1.02	105	107.1		
	干硬性水泥砂浆(干拌(混)砂浆)			t	0.0530 25	321.19	17.03		
	合金钢切割锯片			片	0.0042	52.95	0.22		
	白水泥			kg	0.1	0.45	0.05		
	棉纱头			kg	0.01	4.55	0.05		
	锯(木)屑			m3	0.006	8.96	0.05		
	其他材料费					--	0.47	--	
	材料费小计					--	192.42	--	

项目编码	050201001005	项目名称	石材铺装		计量单位	m2	工程量	8.36
清单综合单价组成明细								

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.1	46.8			8.89	6.55	4.68			0.89	0.66
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.15	75.92	165	1.03	14.42	10.63	11.39	24.75	0.15	2.16	1.59
3-496	C25砼园路基础垫层	m3	0.12	189.28	342.11	18.09	35.96	26.5	22.71	41.05	2.17	4.32	3.18
3-519	园路花岗石板厚50以内(预拌)	10m2	0.1	494.95	1266.16	11.24	94.04	69.29	49.5	126.62	1.12	9.4	6.93
综合人工工日		小计							88.28	192.42	3.44	16.77	12.36
0.8488工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									313.27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	碎石5-40mm				t	0.2475	100	24.75					
	非泵送商品砼 C25				m3	0.1224	333.2	40.78					
	水				m3	0.08652	4.5	0.39					
	水泥32.5级				kg	6.117	0.25	1.53					
	600X600X30 厚火烧面芝麻灰花岗岩厚50mm以内				m2	1.02	105	107.1					
	干硬性水泥砂浆(干拌(混)砂浆)				t	0.053025	321.19	17.03					
	合金钢切割锯片				片	0.0042	52.95	0.22					
	白水泥				kg	0.1	0.45	0.05					
	棉纱头				kg	0.01	4.55	0.05					
	锯(木)屑				m3	0.006	8.96	0.05					
	其他材料费						--	0.47	--				
材料费小计						--	192.42	--					

项目编码	050201001006	项目名称	石材铺装	计量单位	m2	工程量	18.9						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-519	园路花岗石板厚50以内(预拌)	10m2	0.1	494.95	1266.16	11.24	94.04	69.29	49.5	126.62	1.12	9.4	6.93
综合人工工日		小计							49.5	126.62	1.12	9.4	6.93
0.4759工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									193.57				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水泥32.5级				kg	6.117	0.25	1.53					
	200X600X30 厚火烧面芝麻灰花岗岩(收边)厚50mm以内				m2	1.02	105	107.1					
	干硬性水泥砂浆(干拌(混)砂浆)				t	0.053025	321.19	17.03					

合金钢切割锯片	片	0.0042	52.95	0.22		
白水泥	kg	0.1	0.45	0.05		
水	m3	0.0265 2	4.5	0.12		
棉纱头	kg	0.01	4.55	0.05		
锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		
其他材料费			--	0.47	--	
材料费小计			--	126.62	--	

项目编码	050201001007	项目名称	石材铺装		计量单位	m2	工程量	72.83					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-519	园路花岗岩板厚50以内(预拌)	10m2	0.1	494.95	1266.16	11.24	94.04	69.29	49.5	126.62	1.12	9.4	6.93
综合人工工日		小计							49.5	126.62	1.12	9.4	6.93
0.4759工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								193.57					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	水泥32.5级				kg	6.117	0.25	1.53					
	500X500X30 厚火烧面芝麻灰花岗岩厚50mm以内				m2	1.02	105	107.1					
	干硬性水泥砂浆(干拌(混)砂浆)				t	0.0530 25	321.19	17.03					
	合金钢切割锯片				片	0.0042	52.95	0.22					
	白水泥				kg	0.1	0.45	0.05					
	水				m3	0.0265 2	4.5	0.12					
	棉纱头				kg	0.01	4.55	0.05					
	锯(木)屑				m3	0.006	8.96	0.05					
	其他材料费						--	0.47	--				
	材料费小计						--	126.62	--				

项目编码	050201001008	项目名称	侧石一		计量单位	m	工程量	304.69					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.018	46.8			8.89	6.55	0.84			0.16	0.12
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.027	75.92	165	1.03	14.42	10.63	2.05	4.46	0.03	0.39	0.29
3-496	C20砼园路基础垫层	m3	0.018	189.28	329.49	18.09	35.96	26.5	3.41	5.93	0.33	0.65	0.48

3-525	130X250X695 机切面芝麻白花岗岩(预拌)	10m	0.1	115.42	851.41	16.05	21.93	16.16	11.54	85.14	1.61	2.19	1.62
2-384	C15侧缘石垫层人工铺装混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.004	117.87	317.1		22.4	16.5	0.47	1.27		0.09	0.07
综合人工工日		小计							18.31	96.8	1.97	3.48	2.58
0.176工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									123.14				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	碎石5-40mm				t	0.06455	100	6.46					
	非泵送商品砼 C20				m3	0.01836	320.82	5.89					
	水				m3	0.01	4.5	0.05					
	合金钢切割锯片				片	0.006	52.95	0.32					
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)				t	0.00525	335.77	1.76					
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)				t	0.0007	358.15	0.25					
	130X250X695 机切面芝麻白花岗岩				m	1.01	80	80.8					
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)				m3	0.00408	308.45	1.26					
	水				m3	0.0008	4.5						
	其他材料费						--	0.01	--				
	材料费小计						--	96.8	--				

项目编号	050201001009	项目名称	侧石二		计量单位	m2	工程量	10.86					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.025	46.8			8.89	6.55	1.17			0.22	0.16
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.037505	75.92	165	1.03	14.42	10.63	2.85	6.19	0.04	0.54	0.4
3-496	C20砼园路基础垫层	m3	0.025	189.28	329.49	18.09	35.96	26.5	4.73	8.24	0.45	0.9	0.66
3-525	200X330X695 机切面芝麻白花岗岩(预拌)	10m	0.1	115.42	1558.41	16.05	21.93	16.16	11.54	155.84	1.61	2.19	1.62
2-384	C15侧缘石垫层人工铺装混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.003996	117.87	317.1		22.4	16.5	0.47	1.27		0.09	0.07
综合人工工日		小计							20.76	171.54	2.1	3.94	2.91
0.1996工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									201.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	碎石5-40mm		t	0.081883	100	8.19			
	非泵送商品砼 C20		m3	0.0255	320.82	8.18			
	水		m3	0.0135	4.5	0.06			
	合金钢切割锯片		片	0.006	52.95	0.32			
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)		t	0.00525	335.77	1.76			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)		t	0.0007	358.15	0.25			
	200X330X695 机切面芝麻白花岗岩		m	1.01	150	151.5			
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)		m3	0.004076	308.45	1.26			
	水		m3	0.000799	4.5				
	其他材料费					--	0.02	--	
	材料费小计					--	171.54	--	

项目编码	050201001010	项目名称	塑木平台		计量单位	m2	工程量	35.91					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-115	硬木地板 平口	10m2	0.1	381.99	1484.18	2.37	72.58	53.48	38.2	148.42	0.24	7.26	5.35
13-115	硬木地板 平口封边	10m2	0.010568	381.99	1484.18	2.37	72.58	53.48	4.04	15.68	0.03	0.77	0.57
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.023317	1423.1	3188.88	235.74	270.39	199.23	33.18	74.36	5.5	6.3	4.65
14-183	钢骨架安装	t	0.023317	731.88	165.13	49.76	139.06	102.46	17.07	3.85	1.16	3.24	2.39
2-384	C15侧缘石垫层人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.001604	117.87	317.1		22.4	16.5	0.19	0.51		0.04	0.03
综合人工工日		小计							92.68	242.82	6.93	17.61	12.99
0.8661工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									373.03				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	25厚140宽塑木地板(仿木色拉丝面)		m2	1.05	140	147							
	地板钉40mm		kg	0.175471	8.58	1.51							
	棉纱头		kg	0.011057	5.57	0.06							
	L*150*25 实心塑木地板封边(咖啡色拉丝面)		m2	0.110964	140	15.53							
	型钢		t	0.024483	2805.24	68.68							

电焊条J422	kg	0.4756 67	5.02	2.39		
氧气	m3	0.3497 55	2.83	0.99		
乙炔气	m3	0.0699 51	11.71	0.82		
防锈漆	kg	0.1084 24	12.46	1.35		
油漆溶剂油	kg	0.0111 92	12.01	0.13		
膨胀螺栓M8	套	4.1504 26	0.86	3.57		
C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0016 36	308.45	0.5		
水	m3	0.0003 21	4.5			
其他材料费			--	0.29	--	
材料费小计			--	242.82	--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	12.9						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.0008 99	520.02		4137.4 5	98.8	72.8	0.47		3.72	0.09	0.07
1-8	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	4993.9			948.84	699.15	4.99			0.95	0.7
综合人工工日		小计						5.46			3.72	1.04	0.77
0.0511工日		未计价材料费											
清单项目综合单价												10.99	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--			--				

项目编码	010404001001	项目名称	素土夯实	计量单位	m2	工程量	15.36						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-123	基(槽)坑原土打底夯	10m2	0.1	14.12		2.01	2.68	1.98	1.41		0.2	0.27	0.2
综合人工工日		小计						1.41			0.2	0.27	0.2
0.0132工日		未计价材料费											
清单项目综合单价												2.08	

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	050201001011	项目名称	碎石垫层		计量单位	m3	工程量	1.54					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-495	园路碎石基础垫层	m3	1	75.92	165	1.03	14.42	10.63	75.92	165	1.03	14.42	10.63
综合人工工日		小计							75.92	165	1.03	14.42	10.63
0.73工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								267					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	碎石5-40mm				t	1.65	100	165					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	165	--				

项目编码	010507005001	项目名称	混凝土基础		计量单位	m3	工程量	3.69					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-265	C25商品砼非泵送无梁式混凝土带形基础	m3	1	59.06	346.18	35.75	11.22	8.27	59.06	346.18	35.75	11.22	8.27
1-956	无梁式带形基础复合木模板	10m2	0.6657 99	299.17	96.2	14.88	56.84	41.88	199.19	64.05	9.91	37.84	27.88
综合人工工日		小计							258.25	410.23	45.66	49.06	36.15
2.4136工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								799.35					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	塑料薄膜				m2	1.73	0.74	1.28					
	非泵送商品砼 C25				m3	1.02	333.2	339.86					
	水				m3	1.12	4.5	5.04					
	铁钉				kg	1.0785 94	4.91	5.3					
	零星卡具				kg	0.0932 12	3.6	0.34					
	镀锌铁丝22#				kg	0.0932 12	4.37	0.41					
	钢支撑(钢管)				kg	0.9920 41	3.22	3.19					

复合木模板18mm	m2	1.4647 58	35	51.27		
其他材料费			--	3.54	--	
材料费小计			--	410.23	--	

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件		计量单位	t	工程量	0.062					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	1	2996	3488.5 3	753.53	569.24	419.44	2996	3488.5 3	753.53	569.24	419.44
5-28	铁件安装	t	1	2520.9 2	215.61	391.23	478.97	352.93	2520.9 2	215.61	391.23	478.97	352.93
综合人工工日		小计							5516.9 2	3704.1 4	1144.7 6	1048.2 1	772.37
51.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								12186.4					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	型钢				t	1.0605	2805.2 4	2974.96					
	电焊条J422				kg	66.3	5.02	332.83					
	氧气				m3	43.935	2.83	124.34					
	乙炔气				m3	19.089	11.71	223.53					
	防锈漆				kg	2.4442	12.46	30.45					
	油漆溶剂油				kg	0.2525	12.01	3.03					
	其他材料费						--	15	--				
	材料费小计						--	3704.14	--				

项目编码	040309001001	项目名称	金属栏杆		计量单位	m	工程量	30.71					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	金属栏杆	m	1		600					600			
综合人工工日		小计							600				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								600					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	金属栏杆				m	1	600	600					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	600	--				

项目编号	050307019001	项目名称	文化小品雕塑	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	文化小品雕塑	个	1		3000					3000			
综合人工工日		小计							3000				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							3000						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	文化小品雕塑				个	1	3000	3000					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	3000	--				

项目编号	010101001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	77.95						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-273	平整场地(厚300mm以内) 推土机75kW以内	1000m2	0.0025 17	107		486.53	20.33	14.98	0.27		1.22	0.05	0.04
综合人工工日		小计						0.27		1.22	0.05	0.04	
0.0025工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							1.58						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编号	010101004001	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	355.28						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-204	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.0009	321		3118.2 2	60.99	44.94	0.29		2.81	0.05	0.04
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	53.5			10.17	7.49	5.35			1.02	0.75
1-262备注1	自卸汽车运土 运距在1km以内	1000m3	0.001		38.7	7750.0 1				0.04	7.75		
综合人工工日		小计						5.64	0.04	10.56	1.07	0.79	

0.0527工日		未计价材料费							
清单项目综合单价						18.1			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水			m3	0.0086	4.5	0.04		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	0.04	--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	306.36						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	29.96		1.13	5.69	4.19	29.96		1.13	5.69	4.19
1-103	回填土 基(槽)坑 松填	m3	-1	17.12			3.25	2.4	-17.12			-3.25	-2.4
综合人工工日		小计							12.84		1.13	2.44	1.79
0.12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						18.2							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--		--					

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	48.92						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-204	挖掘机挖土(斗容量1m3以内)反铲装车	1000m3	0.001	321		3118.22	60.99	44.94	0.32		3.12	0.06	0.04
1-264 备注1	自卸汽车运土运距在5km以内	1000m3	0.001		38.7	15235.44				0.04	15.24		
综合人工工日		小计							0.32	0.04	18.36	0.06	0.04
0.003工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						18.82							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水			m3	0.0086	4.5	0.04						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	0.04	--					

项目编码	041001008001	项目名称	拆除混凝土结构	计量单位	m3	工程量	4.08							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-416	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.0010 05	173.34	1381.2 5	24529. 59	32.93	24.27	0.17	1.39	24.65	0.03	0.02	
1-445	履带式液压挖掘机挖碴装车斗容1.0m3	1000m3	0.0010 05	693.36		10086. 93	131.74	97.07	0.7		10.14	0.13	0.1	
1-448	自卸汽车运石碴自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.0010 05		54	20982. 6				0.05	21.09			
综合人工工日		小计						0.87	1.44	55.88	0.16	0.12		
0.0081工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								58.47						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	合金钎头Φ150			个	0.0004 15	3344.4 4	1.39							
	水			m3	0.0120 6	4.5	0.05							
	其他材料费					--	--	--						
	材料费小计					--	1.44	--						

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	4.8							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-178	泵送现浇构件C15现浇垫层	m3	1	51.36	320.67	12.46	9.76	7.19	51.36	320.67	12.46	9.76	7.19	
综合人工工日		小计						51.36	320.67	12.46	9.76	7.19		
0.48工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								401.44						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	预拌混凝土(泵送型) C15			m3	1.015	324.96	329.83							
	水			m3	0.53	4.5	2.39							
	其他材料费					--	-11.55	--						
	材料费小计					--	320.67	--						

项目编码	010501003001	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	15.24						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-185	泵送现浇构件 C30现浇桩承台 独立柱基	m3	1	32.1	366.68	12.17	6.1	4.49	32.1	366.68	12.17	6.1	4.49
综合人工工日		小计							32.1	366.68	12.17	6.1	4.49
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									421.54				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	预拌混凝土(泵送型) C30				m3	1.02	366.21	373.53					
	塑料薄膜				m2	0.81	0.69	0.56					
	水				m3	0.92	4.5	4.14					
	其他材料费						--	-11.55	--				
	材料费小计						--	366.68	--				

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱		计量单位	m3	工程量	9.04					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	80.32	366.79	19.2	15.26	11.24	80.32	366.79	19.2	15.26	11.24
综合人工工日		小计							80.32	366.79	19.2	15.26	11.24
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									492.81				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	预拌混凝土(泵送型) C30				m3	0.99	366.21	362.55					
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)				t	0.0542 5	304.65	16.53					
	塑料薄膜				m2	0.28	0.69	0.19					
	水				m3	1.25	4.5	5.63					
	其他材料费						--	-18.11	--				
材料费小计						--	366.79	--					

项目编码	010504001001	项目名称	直形墙		计量单位	m3	工程量	2.39					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-201	泵送现浇构件 C30现浇地面以上 直(圆)形墙 厚在200mm内(预 拌)	m3	1	71.83	392.98	31.36	13.65	10.06	71.83	392.98	31.36	13.65	10.06
综合人工工日		小计							71.83	392.98	31.36	13.65	10.06
0.6713工日		未计价材料费											

清单项目综合单价					519.88				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30			m3	0.992	366.21	363.28		
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)			t	0.0507 5	358.15	18.18		
	塑料薄膜			m2	0.61	0.69	0.42		
	水			m3	2.41	4.5	10.85		
	其他材料费					--	0.25	--	
	材料费小计					--	392.98	--	

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板		计量单位	m3	工程量	14.91					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	47.08	367.99	19.5	8.95	6.59	47.08	367.99	19.5	8.95	6.59
综合人工工日		小计							47.08	367.99	19.5	8.95	6.59
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					450.11								
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	预拌混凝土(泵送型) C30			m3	1.02	366.21	373.53						
	塑料薄膜			m2	5.03	0.69	3.47						
	水			m3	2.03	4.5	9.14						
	其他材料费					--	-18.15	--					
	材料费小计					--	367.99	--					

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.004					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 ϕ 12mm以内	t	1	1155.6	3018.1 6	91.36	219.56	161.78	1155.6	3018.1 6	91.36	219.56	161.78
综合人工工日		小计							1155.6	3018.1 6	91.36	219.56	161.78
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					4646.46								
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	钢筋HPB300 ϕ 12mm以内			t	1.02	2920.3	2978.71						
	镀锌铁丝22#			kg	6.85	4.37	29.93						

	电焊条J422	kg	1.86	5.02	9.34		
	水	m3	0.04	4.5	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3018.16	--	

项目编号	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	3.117					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径 ϕ 12mm以内	t	1	1155.6	3018.16	91.36	219.56	161.78	1155.6	3018.16	91.36	219.56	161.78
综合人工工日		小计						1155.6	3018.16	91.36	219.56	161.78	
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							4646.46						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢筋HRB400 ϕ 12mm以内				t	1.02	2920.3	2978.71					
	镀锌铁丝22#				kg	6.85	4.37	29.93					
	电焊条J422				kg	1.86	5.02	9.34					
	水				m3	0.04	4.5	0.18					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	3018.16	--				

项目编号	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.363					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径 ϕ 12mm以内	t	1	1155.6	3022.42	91.36	219.56	161.78	1155.6	3022.42	91.36	219.56	161.78
综合人工工日		小计						1155.6	3022.42	91.36	219.56	161.78	
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							4650.72						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢筋HRB400E ϕ 12mm以内				t	1.02	2924.48	2982.97					
	镀锌铁丝22#				kg	6.85	4.37	29.93					
	电焊条J422				kg	1.86	5.02	9.34					
	水				m3	0.04	4.5	0.18					
	其他材料费						--		--				

	材料费小计	--	3022.42	--	
--	-------	----	---------	----	--

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.706						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以内	t	1	683.73	2967.78	85.5	129.91	95.72	683.73	2967.78	85.5	129.91	95.72
综合人工工日		小计						683.73	2967.78	85.5	129.91	95.72	
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3962.64					
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	钢筋HRB400E φ25mm以内			t	1.02	2853.36	2910.43						
	镀锌铁丝22#			kg	1.95	4.37	8.52						
	电焊条J422			kg	9.62	5.02	48.29						
	水			m3	0.12	4.5	0.54						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	2967.78	--					

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	192						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	33.17	8.12	19.73	6.3	4.64	3.32	0.81	1.97	0.63	0.46
综合人工工日		小计						3.32	0.81	1.97	0.63	0.46	
0.031工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								7.19					
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	钢筋综合			t	0.0001	2920.3	0.29						
	焊剂			kg	0.313	3.43	1.07						
	石棉板			m2	0.02	5.15	0.1						
	电焊条J422			kg	-0.151	5.02	-0.76						
	水			m3	-0.002	4.5	-0.01						
	其他材料费					--	0.12	--					
材料费小计					--	0.81	--						

项目编码	010603001001	项目名称	实腹钢柱		计量单位	t	工程量	2.482					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-56	铝板板制、安	t	0.0444 8	1712	24495. 75	465.4	325.28	239.68	76.15	1089.5 7	20.7	14.47	10.66
3-586	亭、廊、架、柱、栏杆等金属小品制作	t	0.9556 41	2860	3420.3 3	1738.3 3	543.4	400.4	2733.1 3	3268.6 1	1661.2 2	519.3	382.64
3-587	亭、廊、架、柱、栏杆等金属小品安装	t	1.0001 21	1622.4	57.22	173.18	308.26	227.14	1622.6	57.23	173.2	308.3	227.17
综合人工工日		小计							4431.8 8	4415.4 1	1855.1 2	842.07	620.47
42.5937工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										12164.95			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	铝板				t	0.0467 04	23000	1074.19					
	电焊条J422				kg	0.6672	5.02	3.35					
	防锈漆				kg	0.2691 04	12.46	3.35					
	氧气				m3	0.9785 6	2.83	2.77					
	油漆溶剂油				kg	0.0275 78	12.01	0.33					
	乙炔气				m3	0.4225 6	11.71	4.95					
	型钢(综合)				t	0.7998 72	2805.2 4	2243.83					
	红丹防锈漆				kg	7.454	12.43	92.65					
	钢筋(综合)				t	0.2035 52	2920.3	594.43					
	电焊条				kg	36.625 664	5.07	185.69					
	乙炔气				m3	8.9075 45	11.71	104.31					
	氧气				m3	14.908	2.98	44.43					
	其他材料费							--	61.13	--			
材料费小计							--	4415.41	--				

项目编码	010604001001	项目名称	钢梁		计量单位	t	工程量	2.598					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-586	亭、廊、架、柱、栏杆等金属小品制作	t	0.9453 04	2860	3420.3 3	1738.3 3	543.4	400.4	2703.5 7	3233.2 5	1643.2 5	513.68	378.5

3-586	亭、廊、架、柱、栏杆等金属小品制作	t	0.0547 34	2860	17409. 45	1738.3 3	543.4	400.4	156.54	952.89	95.15	29.74	21.92	
3-587	亭、廊、架、柱、栏杆等金属小品安装	t	1.0000 38	1622.4	57.22	173.18	308.26	227.14	1622.4 6	57.22	173.19	308.27	227.15	
17-157	金属氟碳漆喷涂金属面	10m2	1.1414 55	247.17	510.5	71.73	46.96	34.6	282.13	582.71	81.88	53.6	39.49	
综合人工工日		小计							4764.7	4826.0 7	1993.4 7	905.29	667.06	
45.7385工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									13156.59					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	型钢(综合)			t	0.7912 19	2805.2 4	2219.56			
	红丹防锈漆			kg	7.8002 96	12.43	96.96			
	钢筋(综合)			t	0.2130 08	2920.3	622.05			
	电焊条			kg	38.081 447	5.07	193.07			
	乙炔气			m3	9.2003 5	11.71	107.74			
	氧气			m3	15.600 593	2.98	46.49			
	铝方通(综合)			t	0.0458 12	19518. 65	894.19			
	稀释剂			kg	3.6526 56	12.01	43.87			
	环氧铁红防锈底漆			kg	3.4243 65	21.44	73.42			
	环氧云铁防锈漆			kg	2.8536 38	24.01	68.52			
	聚氨酯氟碳面漆			kg	5.7072 75	68.6	391.52			
	其他材料费						--	68.68	--	
	材料费小计						--	4826.07	--	

项目编码	010606002001	项目名称	钢檩条		计量单位	t	工程量	0.139					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-586	亭、廊、架、柱、栏杆等金属小品制作	t	0.4424 46	2860	3420.3 3	1738.3 3	543.4	400.4	1265.4	1513.3 1	769.12	240.43	177.16
3-586	亭、廊、架、柱、栏杆等金属小品制作	t	0.5597 12	2860	17409. 45	1738.3 3	543.4	400.4	1600.7 8	9744.2 8	972.96	304.15	224.11
3-587	亭、廊、架、柱、栏杆等金属小品安装	t	1.0021 58	1622.4	57.22	173.18	308.26	227.14	1625.9	57.34	173.55	308.93	227.63

17-157	金属氟碳漆喷涂金属面	10m2	1.9985 61	247.17	510.5	71.73	46.96	34.6	493.98	1020.2 7	143.36	93.85	69.15	
综合人工工日		小计							4986.0 6	12335.2	2058.9 9	947.36	698.05	
47.8098工日		未计价材料费												
清单项目综合单价										21025.66				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	型钢(综合)			t	0.3703 27	2805.2 4	1038.86							
	红丹防锈漆			kg	7.8168 32	12.43	97.16							
	钢筋(综合)			t	0.2134 6	2920.3	623.37							
	电焊条			kg	38.162 177	5.07	193.48							
	乙炔气			m3	9.2198 54	11.71	107.96							
	氧气			m3	15.633 665	2.98	46.59							
	铝方通(综合)			t	0.4684 79	19518. 65	9144.08							
	稀释剂			kg	6.3953 95	12.01	76.81							
	环氧铁红防锈底漆			kg	5.9956 83	21.44	128.55							
	环氧云铁防锈漆			kg	4.9964 03	24.01	119.96							
	聚氨酯氟碳面漆			kg	9.9928 05	68.6	685.51							
	其他材料费						--	72.87	--					
	材料费小计						--	12335.2	--					

项目编码	010607002001	项目名称	宣传版面			计量单位	t	工程量	0.11				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-586	亭、廊、架、柱、栏杆等金属小品制作	t	1.0263 64	2860	17409. 45	1738.3 3	543.4	400.4	2935.4	17868. 43	1784.1 6	557.73	410.96
3-587	亭、廊、架、柱、栏杆等金属小品安装	t	1.0263 64	1622.4	57.22	173.18	308.26	227.14	1665.1 7	58.73	177.75	316.39	233.13
综合人工工日		小计							4600.5 7	17927. 16	1961.9 1	874.12	644.09
44.2363工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										26007.85			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	铝方通(综合)			t	0.8590 67	19518. 65	16767.83						

	红丹防锈漆	kg	8.0056 39	12.43	99.51		
	钢筋(综合)	t	0.2186 16	2920.3	638.42		
	电焊条	kg	39.083 941	5.07	198.16		
	乙炔气	m3	9.4425 49	11.71	110.57		
	氧气	m3	16.011 278	2.98	47.71		
	其他材料费			--	64.96	--	
	材料费小计			--	17927.16	--	

项目编码	050307019002	项目名称	透明开启宣传板		计量单位	个	工程量	8						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00004	透明开启宣传板	个	1		266.19					266.19				
综合人工工日		小计								266.19				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								266.19						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	透明开启宣传板				个	1	266.19	266.19						
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--	266.19	--					

项目编码	010516002002	项目名称	预埋铁件		计量单位	t	工程量	0.287						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
5-27	铁件制作	t	1	2996	3488.5 3	753.53	569.24	419.44	2996	3488.5 3	753.53	569.24	419.44	
5-28	铁件安装	t	1	2520.9 2	215.61	391.23	478.97	352.93	2520.9 2	215.61	391.23	478.97	352.93	
综合人工工日		小计								5516.9 2	3704.1 4	1144.7 6	1048.2 1	772.37
51.56工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								12186.4						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	型钢				t	1.0605	2805.2 4	2974.96						
	电焊条J422				kg	66.3	5.02	332.83						
	氧气				m3	43.935	2.83	124.34						

	乙炔气	m3	19.089	11.71	223.53		
	防锈漆	kg	2.4442	12.46	30.45		
	油漆溶剂油	kg	0.2525	12.01	3.03		
	其他材料费			--	15	--	
	材料费小计			--	3704.14	--	

项目编号	011506003001	项目名称	玻璃雨篷		计量单位	m2	工程量	40.04					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-77	钢化夹胶玻璃雨篷	10m2	0.1	1511.91	6253	53.54	287.26	211.67	151.19	625.3	5.35	28.73	21.17
综合人工工日		小计							151.19	625.3	5.35	28.73	21.17
1.413工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								831.74					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	一爪挂件				套		81.47						
	二爪挂件				套		102.91						
	四爪挂件				套	1.8	154.36	277.85					
	型钢				t	0.035	2805.24	98.18					
	电焊条				kg	0.63	5.02	3.16					
	氧气				m3	0.525	2.83	1.49					
	乙炔气				kg	0.105	11.71	1.23					
	钢化夹胶玻璃8+1.14PVB+8				m2	1.03	220	226.6					
	硅酮密封胶				L	0.24	68.6	16.46					
	其他材料费						--	0.33	--				
	材料费小计						--	625.3	--				

项目编号	011407005001	项目名称	金属构件刷防火涂料		计量单位	m2	工程量	48					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-62备注2	喷砂除锈	t	0.049415	102.72	86.49	59.38	19.52	14.38	5.08	4.27	2.93	0.96	0.71
17-147	金属面防火涂料薄型 2小时	10m2	0.1	188.32	462.68	55.45	35.78	26.36	18.83	46.27	5.55	3.58	2.64
综合人工工日		小计							23.91	50.54	8.48	4.54	3.35
0.2234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								90.82					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢砂			kg	0.9962 06	4.29	4.27		
	防火涂料			kg	2.835	16.29	46.18		
	其他材料费					--	0.09	--	
	材料费小计					--	50.54	--	

项目编号	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰			计量单位	m2	工程量	56.66					
清单综合单价组成明细														
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14- 10备 注 1	抹水泥砂浆 混 凝土墙外墙(预 拌)	10m2	0.1	214.47	201.97	0.52	40.75	30.03	21.45	20.2	0.05	4.08	3	
综合人工工日		小计							21.45	20.2	0.05	4.08	3	
0.2004工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								48.78						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)			t	0.035	358.15	12.54							
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)			t	0.021	335.77	7.05							
	普通木成材			m3	0.0002	1800	0.36							
	防水剂			kg										
	水			m3	0.0087 08	4.5	0.04							
	水泥32.5级			kg	0.6068	0.25	0.15							
	901胶			kg	0.0084	2.14	0.02							
	其他材料费					--	0.04	--						
	材料费小计					--	20.2	--						

项目编号	050307016001	项目名称	排水口			计量单位	个	工程量	10					
清单综合单价组成明细														
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00003	排水口@20,砂 石滤层,250g土 工布	个	1		15					15				
综合人工工日		小计								15				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								15						

材料费用明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排水口@20, 砂石滤层, 250g土工布	个	1	15	15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15	--	

项目编码	011201002001	项目名称	墙面装饰抹灰	计量单位	m2	工程量	15.83							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-28备注1	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	17.68	16.5		3.36	2.48	1.77	1.65		0.34	0.25	
10-122	防水砂浆 立面(预拌)	10m2	0.1	130.99	28.43	0.08	24.89	18.34	13.1	2.84	0.01	2.49	1.83	
综合人工工日		小计						14.87	4.49	0.01	2.83	2.08		
0.1389工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								24.28						
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	1.5	1.65									
	防水砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.009231	288.72	2.67									
	水	m3	0.038	4.5	0.17									
	其他材料费			--		--								
	材料费小计			--	4.49	--								

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	15.83						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	82.39	455.58	19.92	15.65	11.53	8.24	45.56	1.99	1.57	1.15
综合人工工日		小计						8.24	45.56	1.99	1.57	1.15	
0.077工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								58.51					
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	仿石型外墙涂料	kg	4.5	6.23	28.04								
	透明罩光漆	kg	0.4	21.44	8.58								
	白水泥	kg	0.53	0.6	0.32								
	油漆溶剂油	kg	0.058	12.01	0.7								
	水性封底漆	kg	0.35	21.44	7.5								

901胶	kg	0.18	2.14	0.39		
其他材料费			--	0.03	--	
材料费小计			--	45.56	--	

项目编码	050305007001	项目名称	水磨石坐凳	计量单位	m	工程量	4.34
------	--------------	------	-------	------	---	-----	------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.1711 98	46.8			8.89	6.55	8.01			1.52	1.12
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.1284 1	75.92	165	1.03	14.42	10.63	9.75	21.19	0.13	1.85	1.36
3-496	C25砼园路基础垫层	m3	0.0855 99	189.28	342.11	18.09	35.96	26.5	16.2	29.28	1.55	3.08	2.27
6-27	现浇构件C30现浇地面上直(圆)形墙厚在200mm外(商品砼)(非泵送)(预拌)	m3	0.2744 93	133.46	370.1	1.32	25.36	18.68	36.63	101.59	0.36	6.96	5.13
21-50	现浇构件 直形墙 复合木模板	10m2	0.2250 92	242.89	178.01	11.34	46.15	34	54.67	40.07	2.55	10.39	7.65
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	0.0076 96	1155.6	3018.1 6	91.36	219.56	161.78	8.89	23.23	0.7	1.69	1.25
3-622	水磨石 压顶及其它(预拌)	100m2	0.014	16086. 11	2123.7 8	4.95	3056.3 6	2252.0 6	225.21	29.73	0.07	42.79	31.53
综合人工工日				小计					359.36	245.09	5.36	68.28	50.31
3.3677工日				未计价材料费									

清单项目综合单价

728.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-40mm		t	0.2118 77	100	21.19		
	非泵送商品砼 C25		m3	0.0873 11	333.2	29.09		
	水		m3	0.0428	4.5	0.19		
	C30粒径20砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)		m3	0.2709 25	349.71	94.75		
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)		t	0.0139 31	358.15	4.99		
	塑料薄膜		m2	0.1125 42	0.69	0.08		
	水		m3	0.4215 83	4.5	1.9		
	复合木模板18mm		m2	0.4952 02	35	17.33		
	卡具		kg	0.2858 67	4.18	1.19		
钢管支撑		kg	0.5267 15	4.2721	2.25			

周转木材	m3	0.0040 52	1800	7.29		
铁钉	kg	0.3871 58	4.46	1.73		
镀锌铁丝22#	kg	0.0594 7	4.37	0.26		
对拉螺栓(止水螺栓)	kg	1.0736 89	5.66	6.08		
塑料管dn20	m	0.9228 77	2	1.85		
钢筋综合	t	0.0078 5	2920.3	22.92		
电焊条J422	kg	0.0143 15	5.02	0.07		
水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)	t	0.0401 8	359.06	14.43		
水泥白石子浆1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.0351 58	374.3	13.16		
金刚石	块	0.0448	17.15	0.77		
801胶	kg	0.0022 4	2.14			
草酸	kg	0.0168	3.86	0.06		
石腊	kg	0.056	10.29	0.58		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	2.1875 14	0.25	0.55		
其他材料费			--	2.38	--	
材料费小计			--	245.09	--	

项目编码	050201001012	项目名称	景石基础		计量单位	m2	工程量	3.16					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.1	46.8			8.89	6.55	4.68			0.89	0.66
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.15	75.92	165	1.03	14.42	10.63	11.39	24.75	0.15	2.16	1.59
3-496	C25砼园路基础垫层	m3	0.12	189.28	342.11	18.09	35.96	26.5	22.71	41.05	2.17	4.32	3.18
1-265	C30商品砼非泵送无梁式混凝土带形基础	m3	0.3	59.06	363.02	35.75	11.22	8.27	17.72	108.91	10.73	3.37	2.48
1-956	无梁式带形基础复合木模板	10m2	0.0598 1	299.17	96.2	14.88	56.84	41.88	17.89	5.75	0.89	3.4	2.5
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	0.0072 47	1155.6	3018.1 6	91.36	219.56	161.78	8.37	21.87	0.66	1.59	1.17
2-384	C25侧缘石垫层人工铺装混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.0039 87	117.87	342.46		22.4	16.5	0.47	1.37		0.09	0.07
综合人工工日				小计					83.23	203.7	14.6	15.82	11.65

0.7884工日		未计价材料费							
清单项目综合单价						329			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	碎石5-40mm			t	0.2475	100	24.75		
	非泵送商品砼 C25			m3	0.1224	333.2	40.78		
	水			m3	0.06	4.5	0.27		
	塑料薄膜			m2	0.519	0.74	0.38		
	非泵送商品砼 C30			m3	0.306	349.71	107.01		
	水			m3	0.336	4.5	1.51		
	铁钉			kg	0.0968 92	4.91	0.48		
	零星卡具			kg	0.0083 73	3.6	0.03		
	镀锌铁丝22#			kg	0.0083 73	4.37	0.04		
	钢支撑(钢管)			kg	0.0891 17	3.22	0.29		
	复合木模板18mm			m2	0.1315 82	35	4.61		
	钢筋综合			t	0.0073 92	2920.3	21.59		
	镀锌铁丝22#			kg	0.0496 42	4.37	0.22		
	电焊条J422			kg	0.0134 79	5.02	0.07		
	水			m3	0.0010 87	4.5			
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.0040 67	333.2	1.36		
	其他材料费						--	0.31	--
材料费小计						--	203.7	--	

项目编码	050305007003	项目名称	水磨石坐凳		计量单位	m	工程量	4.49					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.1712 03	46.8			8.89	6.55	8.01			1.52	1.12
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.1284 19	75.92	165	1.03	14.42	10.63	9.75	21.19	0.13	1.85	1.37
3-496	C25砼园路基础垫层	m3	0.0855 9	189.28	342.11	18.09	35.96	26.5	16.2	29.28	1.55	3.08	2.27
6-27	现浇构件C30现浇地面以上直(圆)形墙厚在200mm外(商品砼)(非泵送)(预拌)	m3	0.2744 99	133.46	370.1	1.32	25.36	18.68	36.63	101.59	0.36	6.96	5.13

21-50	现浇构件 直形墙 复合木模板	10m2	0.2251	242.89	178.01	11.34	46.15	34	54.67	40.07	2.55	10.39	7.65	
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 ϕ 12mm以内	t	0.007684	1155.6	3018.16	91.36	219.56	161.78	8.88	23.19	0.7	1.69	1.24	
3-622	水磨石 压顶及其它(预拌)	100m2	0.014009	16086.11	2123.78	4.95	3056.36	2252.06	225.35	29.75	0.07	42.82	31.55	
综合人工工日		小计							359.49	245.07	5.36	68.31	50.33	
3.369工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									728.56					
材料 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	碎石5-40mm			t	0.211891	100	21.19							
	非泵送商品砼 C25			m3	0.087302	333.2	29.09							
	水			m3	0.042795	4.5	0.19							
	C30粒径20mm42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.270931	349.71	94.75							
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)			t	0.013931	358.15	4.99							
	塑料薄膜			m2	0.112545	0.69	0.08							
	水			m3	0.421609	4.5	1.9							
	复合木模板18mm			m2	0.49522	35	17.33							
	卡具			kg	0.285877	4.18	1.19							
	钢管支撑			kg	0.526734	4.2721	2.25							
	周转木材			m3	0.004052	1800	7.29							
	铁钉			kg	0.387172	4.46	1.73							
	镀锌铁丝22#			kg	0.059388	4.37	0.26							
	对拉螺栓(止水螺栓)			kg	1.073727	5.66	6.08							
	塑料管dn20			m	0.92291	2	1.85							
	钢筋综合			t	0.007838	2920.3	22.89							
	电焊条J422			kg	0.014292	5.02	0.07							
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)			t	0.040206	359.06	14.44							
	水泥白石子浆1:2(干拌(混)砂浆)			t	0.03518	374.3	13.17							
金刚石			块	0.044829	17.15	0.77								
801胶			kg	0.002241	2.14									

	草酸	kg	0.0168 11	3.86	0.06		
	石腊	kg	0.0560 36	10.29	0.58		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	2.1889 2	0.25	0.55		
	其他材料费			--	2.37	--	
	材料费小计			--	245.07	--	

项目编码	050201001013	项目名称	石材铺装		计量单位	m2	工程量	100					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-519	园路花岗石板厚50以内(预拌)	10m2	0.1	494.63	1288.7 1	11.25	93.98	69.25	49.46	128.87	1.13	9.4	6.93
综合人工工日		小计							49.46	128.87	1.13	9.4	6.93
0.4756工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								195.79					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	水泥32.5级				kg	4.6	0.25	1.15					
	300*600*20厚光面654花岗岩				m2	1.02	105	107.1					
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)				t	0.0547 75	359.06	19.67					
	合金钢切割锯片				片	0.0042	52.95	0.22					
	白水泥				kg	0.1	0.45	0.05					
	水				m3	0.026	4.5	0.12					
	棉纱头				kg	0.01	4.55	0.05					
	锯(木)屑				m3	0.006	8.96	0.05					
	其他材料费						--	0.46	--				
材料费小计						--	128.87	--					

项目编码	010904002001	项目名称	防水涂料		计量单位	m2	工程量	100					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	深灰色防水涂料	m2	1		25					25			
综合人工工日		小计								25			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								25					

材料费用明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	深灰色防水涂料	m2	1	25	25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	25	--	

项目编码	011101001001	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	100						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15-[13-17]	找平层 水泥砂浆(厚15mm) 混凝土或硬基层上	10m2	0.1	52.92	72.3	-1.45	10.05	7.41	5.29	7.23	-0.15	1.01	0.74
综合人工工日		小计						5.29	7.23	-0.15	1.01	0.74	
0.0495工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							14.12						
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)	t	0.0265 13	335.77	8.9								
	水	m3	0.0029 7	4.5	0.01								
	水泥32.5级	kg	- 2.0808	0.284	-0.59								
	中砂	t	- 0.0082 16	135.66	-1.11								
	其他材料费			--	0.02	--							
	材料费小计			--	7.23	--							

项目编码	010904002002	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	100						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-97-[10-98]	涂膜屋面 聚氨酯防水层 1.5mm厚(预拌)	10m2	0.1	125.13	406.26	0.33	23.77	17.52	12.51	40.63	0.03	2.38	1.75
综合人工工日		小计						12.51	40.63	0.03	2.38	1.75	
0.1169工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							57.3						
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	聚氨酯甲料	kg	1.055	10	10.55								
	无纺布	m2	0.245	0.77	0.19								
	聚氨酯乙料	kg	1.651	10	16.51								

	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)	t	0.0353 5	359.06	12.69		
	二甲苯	kg	0.13	5.06	0.66		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	40.63	--	

项目编码	011101001002	项目名称	水泥砂浆楼地面		计量单位	m2	工程量	100					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15- [13-17]	找平层 水泥砂浆(厚15mm) 混凝土或硬基层上	10m2	0.1	52.92	72.3	-1.45	10.05	7.41	5.29	7.23	-0.15	1.01	0.74
综合人工工日		小计							5.29	7.23	-0.15	1.01	0.74
0.0495工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								14.12					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)				t	0.0265 13	335.77	8.9					
	水				m3	0.0029 7	4.5	0.01					
	水泥32.5级				kg	- 2.0808	0.284	-0.59					
	中砂				t	- 0.0082 16	135.66	-1.11					
	其他材料费						--	0.02	--				
	材料费小计						--	7.23	--				

项目编码	010514904001	项目名称	压顶		计量单位	m2	工程量	10					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-519	园路花岗石板厚50以内(预拌)	10m2	0.1	494.63	1798.7 1	11.25	93.98	69.25	49.46	179.87	1.13	9.4	6.93
综合人工工日		小计							49.46	179.87	1.13	9.4	6.93
0.4756工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								246.79					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	水泥32.5级				kg	4.6	0.25	1.15					
	500x500x50厚光面芝麻灰花岗岩厚50mm以内				m2	1.02	155	158.1					
水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)				t	0.0547 75	359.06	19.67						

合金钢切割锯片	片	0.0042	52.95	0.22		
白水泥	kg	0.1	0.45	0.05		
水	m3	0.026	4.5	0.12		
棉纱头	kg	0.01	4.55	0.05		
锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		
其他材料费			--	0.46	--	
材料费小计			--	179.87	--	

项目编码	050305010001	项目名称	塑料、铁艺、金属椅	计量单位	个	工程量	5							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00005	塑料、铁艺、金属椅	个	1		1242.21						1242.21			
综合人工工日		小计							1242.21					
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								1242.21						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	塑料、铁艺、金属椅			个	1	1242.21	1242.21							
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--	1242.21	--						

项目编码	041001003001	项目名称	拆除凉亭	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	拆除凉亭	项	1		1774.58						1774.58		
综合人工工日		小计							1774.58				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1774.58					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	拆除凉亭			项	1	1774.58	1774.58						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	1774.58	--					

项目编码	041001003002	项目名称	拆除廊架	计量单位	项	工程量	1
------	--------------	------	------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	拆除廊架	项	1		4436.45						4436.45		
综合人工工日		小计								4436.45			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4436.45				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	拆除廊架			项	1	4436.45	4436.45						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	4436.45	--					

项目编码	041001002001	项目名称	拆除水池贴面	计量单位	m2	工程量	100						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-596	拆除人行道 混凝土预制板	100m2	0.01	242.68			46.11	33.98	2.43			0.46	0.34
综合人工工日		小计							2.43			0.46	0.34
0.0227工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.23				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--		--					

项目编码	041001003003	项目名称	拆除水池基层	计量单位	m3	工程量	20						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-415	液压岩石破碎机 破碎钢筋混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.001	173.34	2263.93	29236.81	32.93	24.27	0.17	2.26	29.24	0.03	0.02
综合人工工日		小计							0.17	2.26	29.24	0.03	0.02
0.0016工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									31.72				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	合金钎头 φ135			个	0.000825	2744.16	2.26						

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	2.26	--	

项目编码	010505002001	项目名称	修复水池钢筋混凝土底板	计量单位	m3	工程量	20
------	--------------	------	-------------	------	----	-----	----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-332	非泵送现浇构件C30无梁板	m3	1	67.41	363.18	1.62	12.81	9.44	67.41	363.18	1.62	12.81	9.44
21-59	现浇构件 现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.08	312.44	198.59	21.25	59.36	43.74	25	15.89	1.7	4.75	3.5
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	0.08638	1155.6	3018.16	91.36	219.56	161.78	99.82	260.71	7.89	18.97	13.97
综合人工工日		小计							192.23	639.78	11.21	36.53	26.91
1.7965工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								906.66					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		预拌混凝土(非泵送型) C30			m3	1.02	349.71	356.7	
	塑料薄膜			m2	1.82	0.69	1.26		
	水			m3	1.163455	4.5	5.24		
	复合木模板18mm			m2	0.176	35	6.16		
	卡具			kg	0.1448	4.18	0.61		
	钢管支撑			kg	0.5552	4.2721	2.37		
	周转木材			m3	0.00288	1800	5.18		
	铁钉			kg	0.1544	4.46	0.69		
	镀锌铁丝22#			kg	0.0024	4.37	0.01		
	钢筋综合			t	0.088108	2920.3	257.3		
	镀锌铁丝22#			kg	0.591703	4.37	2.59		
	电焊条J422			kg	0.160667	5.02	0.81		
	其他材料费					--	0.86	--	
	材料费小计					--	639.78	--	

项目编码	050301005001	项目名称	点风景石	计量单位	块	工程量	3
------	--------------	------	------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00008	景石 3*1.1*0.9m移位 及恢复	次	0.6666 67		3000					2000			
综合人工工日		小计								2000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										2000			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	景石3*1.1*0.9m移位及恢复					次	0.6666 67	3000	2000				
	其他材料费							--		--			
	材料费小计							--	2000	--			

项目编码	050301005002	项目名称	点风景石		计量单位	块	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	景石3*2*0.6m移 位及恢复	次	2		3000						6000		
综合人工工日		小计								6000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										6000			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	景石3*2*0.6m移位及恢复					次	2	3000	6000				
	其他材料费							--		--			
	材料费小计							--	6000	--			

项目编码	011701002001	项目名称	脚手架		计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细														
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
20- 10备注 7	砌墙脚手架 外 架子 单排 高 12m以内	10m2	9.967	82.44	61.02	6.46	23.11	10.67	821.68	608.19	64.39	230.34	106.35	
综合人工工日		小计								821.68	608.19	64.39	230.34	106.35
7.6796工日		未计价材料费												
清单项目综合单价										1830.95				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	周转木材					m3	0.0907	1800	163.26					
	脚手钢管					kg	51.439 687	3.65	187.75					
	底座					个	0.1295 71	4.12	0.53					

	脚手架扣件	个	8.1629 73	4.89	39.92		
	镀锌铁丝8#	kg	18.917 366	4.37	82.67		
	其他材料费			--	134.06	--	
	材料费小计			--	608.19	--	

项目编码	011702001001	项目名称	基础		计量单位	m2	工程量	11.2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2备注1	现浇构件 基础 混凝土垫层 复 合木模板	10m2	0.1	430.14	228.64	9.89	114.41	52.8	43.01	22.86	0.99	11.44	5.28
综合人工工日		小计							43.01	22.86	0.99	11.44	5.28
0.402工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								83.58					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	复合木模板18mm				m2	0.22	35	7.7					
	周转木材				m3	0.0066	1800	11.88					
	卡具				kg	0.014	4.18	0.06					
	钢管支撑				kg	0.149	4.2721	0.64					
	铁钉				kg	0.3326	4.46	1.48					
	镀锌铁丝22#				kg	0.014	4.37	0.06					
	塑料卡				个	3	0.17	0.51					
	其他材料费						--	0.53	--				
	材料费小计						--	22.86	--				

项目编码	011702001002	项目名称	基础		计量单位	m2	工程量	29.76					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-12备注1	现浇构件 基础 各种柱基、桩承 台 复合木模板	10m2	0.1	344.54	218.59	14.52	93.36	43.09	34.45	21.86	1.45	9.34	4.31
综合人工工日		小计							34.45	21.86	1.45	9.34	4.31
0.322工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								71.41					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	复合木模板18mm				m2	0.22	35	7.7					
	周转木材				m3	0.0056	1800	10.08					

卡具	kg	0.026	4.18	0.11		
钢管支撑	kg	0.253	4.2721	1.08		
铁钉	kg	0.3416	4.46	1.52		
镀锌铁丝8#	kg	0.059	4.37	0.26		
镀锌铁丝22#	kg	0.011	4.37	0.05		
塑料卡	个	3	0.17	0.51		
其他材料费			--	0.55	--	
材料费小计			--	21.86	--	

项目编码	011702002001	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	59.37						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27 5备注8	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	428.21	204.3	15.61	115.39	53.26	42.82	20.43	1.56	11.54	5.33
综合人工工日		小计						42.82	20.43	1.56	11.54	5.33	
0.4002工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								81.68					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm			m2	0.22	35	7.7		
	周转木材			m3	0.0041	1800	7.38		
	卡具			kg	0.2301	4.18	0.96		
	钢管支撑			kg	0.4641	4.2721	1.98		
	铁钉			kg	0.2034	4.46	0.91		
	镀锌铁丝22#			kg	0.003	4.37	0.01		
	塑料卡			个	3	0.17	0.51		
	其他材料费					--	0.98	--	
	材料费小计					--	20.43	--	

项目编码	011702011001	项目名称	直形墙	计量单位	m2	工程量	47.79						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-50 5备注7	现浇构件 直形墙 复合木模板	10m2	0.1	279.32	187.7	11.34	75.57	34.88	27.93	18.77	1.13	7.56	3.49
综合人工工日		小计						27.93	18.77	1.13	7.56	3.49	
0.2611工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								58.88					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm		m2	0.22	35	7.7		
	卡具		kg	0.1651	4.18	0.69		
	钢管支撑		kg	0.3042	4.2721	1.3		
	周转木材		m3	0.0018	1800	3.24		
	铁钉		kg	0.172	4.46	0.77		
	镀锌铁丝22#		kg	0.003	4.37	0.01		
	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	0.477	5.66	2.7		
	塑料管dn20		m	0.41	2	0.82		
	塑料卡		个	3	0.17	0.51		
其他材料费					--	1.03	--	
材料费小计					--	18.77	--	

项目编码	011702014001	项目名称	有梁板		计量单位	m2	工程量	109.69					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59 备注5 备注14	现浇构件 现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.1	359.31	214.85	21.25	98.95	45.67	35.93	21.49	2.13	9.9	4.57
综合人工工日		小计							35.93	21.49	2.13	9.9	4.57
0.3358工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								74.02					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	复合木模板18mm		m2	0.22	35	7.7							
	卡具		kg	0.2353	4.18	0.98							
	钢管支撑		kg	0.9022	4.2721	3.85							
	周转木材		m3	0.0036	1800	6.48							
	铁钉		kg	0.193	4.46	0.86							
	镀锌铁丝22#		kg	0.003	4.37	0.01							
	塑料卡		个	3	0.17	0.51							
	其他材料费					--	1.1	--					
材料费小计					--	21.49	--						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-景观工程(011)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			5140.5			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	4248.35			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	892.15			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	2336.59			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	169.93			
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	169.93			
合计					7816.95			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-景观工程(011)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-景观工程(011)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-景观工程(011)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-景观工程(011)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-景观工程(011)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-景观工程(011)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	16657.08		16657.08
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	432651.64	3.3	14277.5
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	432651.64	0.55	2379.58
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	432651.64		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	449308.72	9	40437.78
合计					57094.86

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-景观工程(011)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-绿化工程(012)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	232090.85	
1.1	人工费	45242.27	
1.2	材料费	153059.61	
1.3	施工机具使用费	18866.57	
1.4	企业管理费	8599.75	
1.5	利润	6322.65	
2	措施项目费	5454.68	
2.1	单价措施项目费	1162.81	
2.2	总价措施项目费	4291.87	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	2822.37	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	9145.5	
5	税金	22202.19	
6	工程造价	268893.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-绿化工程(012)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		乔木与灌木						
1	050102001001	栽植乔木	1、种类：香樟 2、胸径（cm）：14.1-16 3、高度、分枝点高度、蓬径（cm）：分枝点高度550-650、蓬径>350 4、备注：树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 5、养护期：成活率养护一年	株	1	1164.17	1164.17	
2	050102001002	栽植乔木	1、种类：榉树 2、胸径（cm）：13.1-15 3、高度、分枝点高度、蓬径（cm）：高度500-550、蓬径>350 4、备注：树干挺直，无明显弯曲，树冠圆满，茂盛，无偏冠，全冠种植 5、养护期：成活率养护一年	株	2	1042.35	2084.7	
3	050102002010	栽植灌木	1、种类：造型女贞 2、高度、分枝点高度、蓬径（cm）：高度250-300、蓬径>200 3、备注：造型树，树型完整，优美 4、养护期：成活率养护一年	株	2	659.89	1319.78	
4	050102002012	栽植灌木	1、种类：红枫 2、胸径（cm）：8.1-9 3、高度、分枝点高度、蓬径（cm）：高度251-300、分枝点高度<80、蓬径251-280 4、备注：树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，结构紧密，蓬形丰满（精品苗） 5、养护期：成活率养护一年	株	3	373.78	1121.34	
5	050102002011	栽植灌木	1、种类：染井吉野樱 2、地径（cm）：10.1-12 3、高度、分枝点高度、蓬径（cm）：高度301-350、分枝点高度<120、蓬径>220 4、备注：树干挺直，无明显弯曲，树冠圆满，茂盛，无偏冠，全冠种植 5、养护期：成活率养护一年	株	14	802.75	11238.5	
6	050102002013	栽植灌木	1、种类：花桃 2、高度、分枝点高度、蓬径（cm）：高度220-250、蓬径>200 3、备注：树干挺直，无明显弯曲，树冠圆满，茂盛，无偏冠，全冠种植 4、养护期：成活率养护一年	株	6	364.13	2184.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	050102002018	栽植灌木	1、种类：垂丝海棠 2、地径（cm）：6.1-7 3、高度、分枝点高度、蓬径（cm）：高度180-250、蓬径>180 4、备注：树干挺直，无明显弯曲，树冠圆满，茂盛，无偏冠，全冠种植 5、养护期：成活率养护一年	株	6	196.58	1179.48	
8	050102002019	栽植灌木	1、种类：紫薇 2、地径（cm）：7.1-8 3、高度、分枝点高度、蓬径（cm）：高度180-200、蓬径>150 4、备注：树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 5、养护期：成活率养护一年	株	6	259.91	1559.46	
9	050102002020	栽植灌木	1、种类：金桂 2、地径（cm）：8.1-9 3、高度、分枝点高度、蓬径（cm）：高度350-400、蓬径250-300 4、备注：树干挺直，无明显弯曲，树冠圆满，茂盛，无偏冠，全冠种植 5、养护期：成活率养护一年	株	4	943.17	3772.68	
10	050102002021	栽植灌木	1、种类：树状月季 2、地径（cm）：6.1-7 3、高度、分枝点高度、蓬径（cm）：高度180-200、蓬径>150 4、备注：树干挺直，无明显弯曲，树冠圆满，茂盛，无偏冠，全冠种植 5、养护期：成活率养护一年	株	8	763.5	6108	
11	050102002014	栽植灌木	1、种类：腊梅 2、高度、分枝点高度、蓬径（cm）：高度180-200、蓬径>120 3、备注：树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 4、养护期：成活率养护一年	株	1	120.5	120.5	
12	050102002015	栽植灌木	1、种类：杨梅 2、高度、分枝点高度、蓬径（cm）：高度350-400、蓬径300-350 3、备注：树型完整，优美，枝叶茂盛，结构紧密，蓬形丰满(精品苗) 4、养护期：成活率养护一年	株	3	791.99	2375.97	
13	050102002016	栽植灌木	1、种类：石楠A 2、高度、分枝点高度、蓬径（cm）：高度180-200、蓬径150-200 3、备注：树干挺直，无明显弯曲，树冠圆满，茂盛，无偏冠，全冠种植 4、养护期：成活率养护一年	株	2	211.66	423.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	050102002017	栽植灌木	1、种类：石楠B 2、高度、分枝点高度、蓬径（cm）：高度<180、蓬径<150 3、备注：树干挺直，无明显弯曲，树冠圆满，茂盛，无偏冠，全冠种植 4、养护期：成活率养护一年	株	7	113.22	792.54	
15	050102001015	栽植乔木	1、种类：枫香 2、胸径（cm）：13.1-15 3、高度、分枝点高度、蓬径（cm）：高度550-600、蓬径>400 4、备注：树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 5、养护期：成活率养护一年	株	3	1047.4	3142.2	
16	050102002022	栽植灌木	1、种类：羽毛枫 2、地径（cm）：8.1-9 3、高度、分枝点高度、蓬径（cm）：高度200-250、蓬径>200 4、备注：树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 5、养护期：成活率养护一年	株	2	1848.28	3696.56	
17	050102002023	栽植灌木	1、种类：梅花 2、地径（cm）：6.1-7 3、高度、分枝点高度、蓬径（cm）：高度250-280、蓬径>300 4、备注：树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 5、养护期：成活率养护一年	株	1	272.39	272.39	
18	050102002024	栽植灌木	1、种类：花石榴 2、地径（cm）：6.1-7 3、高度、分枝点高度、蓬径（cm）：高度220-250、蓬径>200 4、备注：树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 5、养护期：成活率养护一年	株	4	248.25	993	
19	050102002025	栽植灌木	1、种类：苏铁 2、高度、分枝点高度、蓬径（cm）：高度250-300 3、备注：树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 4、养护期：成活率养护一年	株	1	1129.77	1129.77	
20	050102003001	栽植竹类	1、种类：刚竹 2、胸径（cm）：3.1-4 3、高度、蓬径（cm），密度（株/M2）：高度550-600、蓬径>400，密度6株/m2 4、备注：带鞭、带梢种植，来鞭30CM，去鞭60CM，笋芽完整 5、养护期：成活率养护一年	株(丛)	420	12.89	5413.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	050102003002	栽植竹类	1、种类：黄金间碧竹 2、胸径（cm）：3.1-4 3、高度、蓬径（cm），密度（株/M2）：高度550-600、蓬径>400，密度株/m2 4、备注：带鞭、带梢种植，来鞭30CM，去鞭60CM，笋芽完整 5、养护期：成活率养护一年	株(丛)	120	20.2	2424	
22	050102002001	栽植灌木	1、种类：红花继木球 2、高度、蓬径（cm）：高度121-150、蓬径121-150 3、备注：树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 4、养护期：成活率养护一年	株	2	233.07	466.14	
23	050102002002	栽植灌木	1、种类：含笑球 2、高度、蓬径（cm）：高度120-150、蓬径>120 3、备注：（规格为修剪后规格）球形好，无脱脚，无偏冠，（光球） 4、养护期：成活率养护一年	株	8	137.53	1100.24	
24	050102002003	栽植灌木	1、种类：茶梅球 2、高度、蓬径（cm）：高度120-150、蓬径>120 3、备注：（规格为修剪后规格）球形好，无脱脚，无偏冠，（光球） 4、养护期：成活率养护一年	株	9	266.85	2401.65	
		分部小计					56484.97	
		地被栽植						
25	050102007001	栽植色带	1、种类：红花继木 2、高度、蓬径（cm），密度（株/M2）：高度31-35、蓬径26-30、密度36株/m2 3、备注：（规格为修剪后规格）蓬形好，枝叶密实 4、养护期：成活率养护一年	m2	61	76.06	4639.66	
26	050102007002	栽植色带	1、种类：红叶石楠 2、高度、蓬径（cm），密度（株/M2）：高度31-35、蓬径26-30、密度36株/m2 3、备注：（规格为修剪后规格）蓬形好，枝叶密实 4、养护期：成活率养护一年	m2	28	109.97	3079.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	050102007003	栽植色带	1、种类：金边黄杨 2、高度、蓬径（cm），密度（株/M2）：高度31-35、蓬径26-30、密度36株/m2 3、备注：（规格为修剪后规格）蓬形好，枝叶密实 4、养护期：成活率养护一年	m2	84	99.93	8394.12	
28	050102007004	栽植色带	1、种类：金森女贞 2、高度、蓬径（cm），密度（株/M2）：高度31-35、蓬径26-30、密度36株/m2 3、备注：（规格为修剪后规格）蓬形好，枝叶密实 4、养护期：成活率养护一年	m2	52	106.6	5543.2	
29	050102007005	栽植色带	1、种类：亮金女贞 2、高度、蓬径（cm），密度（株/M2）：高度31-35、蓬径26-30、密度36株/m2 3、备注：（规格为修剪后规格）蓬形好，枝叶密实 4、养护期：成活率养护一年	m2	30	109.97	3299.1	
30	050102007006	栽植色带	1、种类：杜鹃 2、高度、蓬径（cm），密度（株/M2）：高度31-35、蓬径26-30、密度36株/m2 3、备注：（规格为修剪后规格）蓬形好，枝叶密实 4、养护期：成活率养护一年	m2	104	133.6	13894.4	
31	050102007007	栽植色带	1、种类：小叶栀子 2、高度、蓬径（cm），密度（株/M2）：高度31-35、蓬径26-30、密度36株/m2 3、备注：（规格为修剪后规格）蓬形好，枝叶密实 4、养护期：成活率养护一年	m2	10	89.72	897.2	
32	050102007008	栽植色带	1、种类：迎春 2、高度、蓬径（cm），密度（株/M2）：蓬径50-60、密度9株/m2 3、备注：（规格为修剪后规格）蓬形好，枝叶密实 4、养护期：成活率养护一年	m2	8	49.25	394	
33	050102007020	栽植色带	1、种类：绣球（无尽夏） 2、高度、蓬径（cm），密度（株/M2）：高度31-35、蓬径26-30、密度16株/m2 3、备注：（规格为修剪后规格）蓬形好，枝叶密实 4、养护期：成活率养护一年	m2	3	42.24	126.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	050102007009	栽植色带	1、种类：常夏石竹 2、高度、蓬径(cm)，密度(株/M2)：高度16-20、蓬径16-20、密度49株/m2 3、备注：蓬形好 4、养护期：成活率养护一年	m2	78	121.12	9447.36	
35	050102007010	栽植色带	1、种类：常绿鸢尾 2、高度、蓬径(cm)，密度(株/M2)：高度25-30、蓬径21-25、密度36株/m2 3、备注：1加仑 4、养护期：成活率养护一年	m2	32	33.28	1064.96	
36	050102007011	栽植色带	1、种类：地被月季 2、高度、蓬径(cm)，密度(株/M2)：高度25-30、蓬径26-30、密度36株/m2 3、备注：大于3分支/棵 4、养护期：成活率养护一年	m2	61	137.01	8357.61	
37	050102007012	栽植色带	1、种类：南天竹 2、高度、蓬径(cm)，密度(株/M2)：高度61-80、蓬径41-45、密度36株/m2 3、备注：(规格为修剪后规格)蓬形好，枝叶密实，6-8分支 4、养护期：成活率养护一年	m2	69	117.57	8112.33	
38	050102007013	栽植色带	1、种类：火焰南天竹 2、高度、蓬径(cm)，密度(株/M2)：高度25-30、蓬径15-20、密度36株/m2 3、备注：盆/m ² (规格为修剪后规格)蓬形好，枝叶密实，6-8分支 4、养护期：成活率养护一年	m2	31	116.72	3618.32	
39	050102007014	栽植色带	1、种类：大吴风草 2、高度、蓬径(cm)，密度(株/M2)：高度31-35、蓬径26-30、密度36株/m2 3、备注：盆/m ² ，150红盆 4、养护期：成活率养护一年	m2	33	44.75	1476.75	
40	050102007015	栽植色带	1、种类：八角金盘 2、高度、蓬径(cm)，密度(株/M2)：蓬径50-60、密度16株/m2 3、备注：蓬形好 4、养护期：成活率养护一年	m2	22	64.43	1417.46	
41	050102007016	栽植色带	1、种类：花叶络石 2、高度、蓬径(cm)，密度(株/M2)：高度20-30、蓬径20-30、密度81株/m2 3、备注：盆/m ² ，120红盆 4、养护期：成活率养护一年	m2	14	159.75	2236.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	050102007017	栽植色带	1、种类：金叶佛甲草 2、高度、蓬径（cm），密度（株/M2）：高度16-20、蓬径16-20、密度100株/m2 3、备注：盆/m ² ，100红盆 4、养护期：成活率养护一年	m2	18	90.04	1620.72	
43	050102007018	栽植色带	1、种类：矾根 2、高度、蓬径（cm），密度（株/M2）：高度16-20、蓬径16-20、密度49株/m2 3、备注：盆/m ² ，150红盆 4、养护期：成活率养护一年	m2	9	121.12	1090.08	
44	050102007019	栽植色带	1、种类：麦冬 2、高度、蓬径（cm），密度（株/M2）：高度16-20、蓬径16-20、密度81株/m2 3、备注：大于3支/丛 4、养护期：成活率养护一年	m2	90	30.77	2769.3	
45	050102012001	铺种草皮	1、种类：草 2、备注：翻土整地、清除杂物、精细平整，矮生百慕大成品草坪卷满铺，每年秋季追播黑麦草15克/M2（砂铺） 3、养护期：成活率养护一年	m2	1636.5	31.12	50927.88	
		分部小计					132406.83	
		苗木移植						
46	050102001026	挖除乔木	1、种类：挖除现有大香樟 2、胸径：30.1-40cm，具体按现场情况 3、外运弃置，运距、堆场等由投标人自行考虑	株	3	500	1500	
47	050102001027	挖除乔木	1、种类：挖除现有广玉兰 2、胸径：25.1-30cm，具体按现场情况 3、外运弃置，运距、堆场等由投标人自行考虑	株	1	400	400	
48	050102001028	挖除乔木	1、种类：挖除现有杜英 2、胸径：15.1-18cm 3、外运弃置，运距、堆场等由投标人自行考虑	株	4	200	800	
49	050102002009	挖除灌木	1、种类：挖除现有红花继木球 2、蓬径：P200-250，具体按现场情况 3、外运弃置，运距、堆场等由投标人自行考虑	株	3	92.32	276.96	
50	050102001023	移植乔木	1、种类：校内原有银杏 2、胸径：15.1-18cm，具体按现场情况 3、移植至校内指定地点，运距自行考虑 4、备注：移植.支撑.成活率养护一年	株	6	592.57	3555.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	050102001024	移植乔木	1、种类：校内原有棕榈 2、高度：H250-300，具体按现场情况 3、移植至校内指定地点，运距自行考虑 4、备注：移植.支撑.成活率养护一年	株	10	273.08	2730.8	
52	050102001025	移植乔木	1、种类：校内原有国槐 2、胸径：15.1-18cm，具体按现场情况 3、移植至校内指定地点，运距自行考虑 4、备注：移植.支撑.成活率养护一年	株	3	577.9	1733.7	
53	050102002004	移植灌木	1、种类：校内原有桂花 2、高度：H350-400 3、移植至校内指定地点，运距自行考虑 4、备注：移植.支撑.成活率养护一年	株	10	264.67	2646.7	
54	050102002005	移植灌木	1、种类：校内原有红叶石楠球 2、蓬径：P200-250 3、移植至校内指定地点，运距自行考虑 4、备注：移植.成活率养护一年	株	5	176.58	882.9	
55	050102002006	移植灌木	1、种类：校内原有含笑球 2、蓬径：P180-200 3、移植至校内指定地点，运距自行考虑 4、备注：移植.成活率养护一年	株	4	135.63	542.52	
56	050102002008	移植灌木	1、种类：校内原有紫藤 2、胸径：30cm 3、先移植至校内指定地点，待绿化施工时再移植到廊架处，运距自行考虑 4、备注：移植.支撑.成活率养护一年	株	1	4024.48	4024.48	
		分部小计					19093.48	
		其他						
57	050101007001	清除地被植物	1、清理原地被（草皮、小苗等）及浮土，厚度综合考虑 2、清理物外运弃置，运距、堆场等由投标人自行考虑	m2	2535.5	5.46	13843.83	
58	050101010001	整理绿化用地	1、绿化用地整理 2、施工方式投标人自行考虑	m2	899	1.29	1159.71	
59	050101009001	营养土	1、营养土 2、用量参照苗木种植说明	m3	68.39	133.09	9102.03	
		分部小计					24105.57	
		分部分项合计					232090.85	
1	050403001001	树木支撑架	1、井字支撑：杉木开架角度呈30度，与地面呈60度角，如支撑余地小，开架角度不够，视现场情况微调。	株	1	35.18	35.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
2	050403001002	树木支撑架	1、三角支撑：杉木开架角度与树杆呈30度角，与地面呈60度角，有斜撑。	株	26	16.82	437.32		
3	050403001003	树木支撑架	1、门字支撑，乔木胸径7-11cm，采用门字支撑，行档80-100cm，杉木连皮粗8cm，入地部分杉木不小80CM长。	株	22	12.13	266.86		
4	050403001004	树木支撑架	1、树棍长单桩	株	45	9.41	423.45		
		单价措施合计					1162.81		
合计								233253.66	

综合单价分析表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-绿化工程(012)

项目编码	050102001001	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-108	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1487.2	18	177.76	282.57	208.21	148.72	1.8	17.78	28.26	20.82
3-409备注1	常绿乔木(Ⅲ级)胸径20cm以内	10株	0.1	135.53	29.67	57.61	25.75	18.97	13.55	2.97	5.76	2.58	1.9
综合人工工日		小计						162.27	4.77	23.54	30.84	22.72	
1.5603工日		未计价材料费						920.03					
清单项目综合单价								1164.17					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	香樟胸径(cm): 14.1-16				株	1.1	836.39	920.03					
	水				m3	0.61	4.5	2.75					
	肥料				kg	0.84	1.77	1.49					
	药剂				kg	0.024	22.3	0.54					
	其他材料费						--	-0.01	--				
	材料费小计						--	924.8	--				

项目编码	050102001002	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-108	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1487.2	18	177.76	282.57	208.21	148.72	1.8	17.78	28.26	20.82
3-414备注1	落叶乔木(Ⅲ级)胸径20cm以内	10株	0.1	244.48	29.67	59.42	46.45	34.23	24.45	2.97	5.94	4.65	3.42
综合人工工日		小计						173.17	4.77	23.72	32.91	24.24	
1.6651工日		未计价材料费						783.54					
清单项目综合单价								1042.35					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	榉树胸径(cm): 13.1-15				株	1.1	712.31	783.54					
	水				m3	0.61	4.5	2.75					
	肥料				kg	0.84	1.77	1.49					
	药剂				kg	0.024	22.3	0.54					
	其他材料费						--	-0.01	--				

	材料费小计	--	788.31	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码	050102002010	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-142	栽植灌木(带土球)土球直径在70cm内	10株	0.1	520	5.63		98.8	72.8	52	0.56		9.88	7.28
3-421备注1	灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以内	10株	0.1	46.18	16.19	33.57	8.77	6.47	4.62	1.62	3.36	0.88	0.65
综合人工工日		小计						56.62	2.18	3.36	10.76	7.93	
0.5444工日		未计价材料费						579.04					
清单项目综合单价								659.89					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	造型女贞高度250-300、蓬径>200			株	1.05	551.47	579.04						
	水			m3	0.2402	4.5	1.08						
	肥料			kg	0.456	1.77	0.81						
	药剂			kg	0.0132	22.3	0.29						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	581.22	--					

项目编码	050102002012	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-142	栽植灌木(带土球)土球直径在70cm内	10株	0.1	520	5.63		98.8	72.8	52	0.56		9.88	7.28
3-422备注1	灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以上	10株	0.1	60.4	20.44	44.58	11.48	8.46	6.04	2.04	4.46	1.15	0.85
综合人工工日		小计						58.04	2.6	4.46	11.03	8.13	
0.5581工日		未计价材料费						289.52					
清单项目综合单价								373.78					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	红枫胸径(cm): 8.1-9			株	1.05	275.73	289.52						
	水			m3	0.2834	4.5	1.28						
	肥料			kg	0.54	1.77	0.96						
	药剂			kg	0.0168	22.3	0.37						
	其他材料费					--	-0.01	--					

	材料费小计	--	292.12	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码	050102002011	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	14						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-143	栽植灌木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	696.8	6.75		132.39	97.55	69.68	0.68		13.24	9.76
3-422备注1	灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以上	10株	0.1	60.4	20.44	44.58	11.48	8.46	6.04	2.04	4.46	1.15	0.85
综合人工工日		小计						75.72	2.72	4.46	14.39	10.61	
0.7281工日		未计价材料费						694.85					
清单项目综合单价								802.75					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	染井吉野樱高度301-350、分枝点高度<120、蓬径>220			株	1.05	661.76	694.85						
	水			m3	0.3084	4.5	1.39						
	肥料			kg	0.54	1.77	0.96						
	药剂			kg	0.0168	22.3	0.37						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	697.57	--					

项目编码	050102002013	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-142	栽植灌木(带土球)土球直径在70cm内	10株	0.1	520	5.63		98.8	72.8	52	0.56		9.88	7.28
3-422备注1	灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以上	10株	0.1	60.4	20.44	44.58	11.48	8.46	6.04	2.04	4.46	1.15	0.85
综合人工工日		小计						58.04	2.6	4.46	11.03	8.13	
0.5581工日		未计价材料费						279.87					
清单项目综合单价								364.13					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	花桃高度220-250、蓬径>200			株	1.05	266.54	279.87						
	水			m3	0.2834	4.5	1.28						
	肥料			kg	0.54	1.77	0.96						
	药剂			kg	0.0168	22.3	0.37						
	其他材料费					--	-0.01	--					

	材料费小计	--	282.47	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码	050102002018	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-140	栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内	10株	0.1	230.88	3.38		43.87	32.32	23.09	0.34		4.39	3.23
3-421备注1	灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以内	10株	0.1	46.18	16.19	33.57	8.77	6.47	4.62	1.62	3.36	0.88	0.65
综合人工工日		小计						27.71	1.96	3.36	5.27	3.88	
0.2664工日		未计价材料费						154.4					
清单项目综合单价								196.58					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	垂丝海棠地径(cm):6.1-7			株	1.05	147.05	154.4						
	水			m3	0.1902	4.5	0.86						
	肥料			kg	0.456	1.77	0.81						
	药剂			kg	0.0132	22.3	0.29						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	156.36	--					

项目编码	050102002019	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-141	栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	416	4.5		79.04	58.24	41.6	0.45		7.9	5.82
3-421备注1	灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以内	10株	0.1	46.18	16.19	33.57	8.77	6.47	4.62	1.62	3.36	0.88	0.65
综合人工工日		小计						46.22	2.07	3.36	8.78	6.47	
0.4444工日		未计价材料费						193.01					
清单项目综合单价								259.91					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	紫薇地径(cm):7.1-8			株	1.05	183.82	193.01						
	水			m3	0.2152	4.5	0.97						
	肥料			kg	0.456	1.77	0.81						
	药剂			kg	0.0132	22.3	0.29						
	其他材料费					--		--					

	材料费小计	--	195.08	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码	050102002020	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	4
------	--------------	------	------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-142	栽植灌木(带土球)土球直径在70cm内	10株	0.1	520	5.63		98.8	72.8	52	0.56		9.88	7.28
3-422备注1	灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以上	10株	0.1	60.4	20.44	44.58	11.48	8.46	6.04	2.04	4.46	1.15	0.85
综合人工工日		小计							58.04	2.6	4.46	11.03	8.13
0.5581工日		未计价材料费							858.91				

清单项目综合单价													
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	金桂地径(cm): 8.1-9				株	1.05	818.01	858.91					
	水				m3	0.2834	4.5	1.28					
	肥料				kg	0.54	1.77	0.96					
	药剂				kg	0.0168	22.3	0.37					
	其他材料费						--	-0.01	--				
	材料费小计						--	861.51	--				

项目编码	050102002021	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	8
------	--------------	------	------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-140	栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内	10株	0.1	230.88	3.38		43.87	32.32	23.09	0.34		4.39	3.23
3-420备注1	灌木(Ⅲ级)蓬径150cm以内	10株	0.1	37.81	12.61	23.83	7.18	5.29	3.78	1.26	2.38	0.72	0.53
综合人工工日		小计							26.87	1.6	2.38	5.11	3.76
0.2584工日		未计价材料费							723.78				

清单项目综合单价													
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	树状月季地径(cm): 6.1-7				株	1.05	689.31	723.78					
	水				m3	0.1662	4.5	0.75					
	肥料				kg	0.36	1.77	0.64					
	药剂				kg	0.0096	22.3	0.21					
	其他材料费						--		--				

	材料费小计	--	725.38	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码	050102002014	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-139	栽植灌木(带土球)土球直径在40cm内	10株	0.1	94.64	2.25		17.98	13.25	9.46	0.23		1.8	1.33
3-422备注1	灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以内	10株	0.1	46.18	16.19	33.57	8.77	6.47	4.62	1.62	3.36	0.88	0.65
综合人工工日		小计						14.08	1.85	3.36	2.68	1.98	
0.1354工日		未计价材料费						96.55					
清单项目综合单价								120.5					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	腊梅高度180-200、蓬径>120				株	1.02	94.66	96.55					
	水				m3	0.1652	4.5	0.74					
	肥料				kg	0.456	1.77	0.81					
	药剂				kg	0.0132	22.3	0.29					
	其他材料费						--	0.01	--				
	材料费小计						--	98.4	--				

项目编码	050102002015	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-144	栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1040	13.5	104.88	197.6	145.6	104	1.35	10.49	19.76	14.56
3-422备注1	灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以上	10株	0.1	60.4	20.44	44.58	11.48	8.46	6.04	2.04	4.46	1.15	0.85
综合人工工日		小计						110.04	3.39	14.95	20.91	15.41	
1.0581工日		未计价材料费						627.29					
清单项目综合单价								791.99					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	杨梅高度350-400、蓬径300-350				株	1.05	597.42	627.29					
	水				m3	0.4584	4.5	2.06					
	肥料				kg	0.54	1.77	0.96					
	药剂				kg	0.0168	22.3	0.37					
	其他材料费						--		--				

	材料费小计	--	630.68	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码	050102002016	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-141	栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	416	4.5		79.04	58.24	41.6	0.45		7.9	5.82
3-421备注1	灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以内	10株	0.1	46.18	16.19	33.57	8.77	6.47	4.62	1.62	3.36	0.88	0.65
综合人工工日		小计						46.22	2.07	3.36	8.78	6.47	
0.4444工日		未计价材料费						144.76					
清单项目综合单价								211.66					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	石楠A高度180-200、蓬径150-200				株	1.05	137.87	144.76					
	水				m3	0.2152	4.5	0.97					
	肥料				kg	0.456	1.77	0.81					
	药剂				kg	0.0132	22.3	0.29					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	146.83	--				

项目编码	050102002017	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	7						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-140	栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内	10株	0.1	230.88	3.38		43.87	32.32	23.09	0.34		4.39	3.23
3-420备注1	灌木(Ⅲ级)蓬径150cm以内	10株	0.1	37.81	12.61	23.83	7.18	5.29	3.78	1.26	2.38	0.72	0.53
综合人工工日		小计						26.87	1.6	2.38	5.11	3.76	
0.2584工日		未计价材料费						73.5					
清单项目综合单价								113.22					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	石楠B高度<180、蓬径<150				株	1.05	70	73.5					
	水				m3	0.1662	4.5	0.75					
	肥料				kg	0.36	1.77	0.64					
	药剂				kg	0.0096	22.3	0.21					
	其他材料费						--		--				

	材料费小计	--	75.1	--	
--	-------	----	------	----	--

项目编码	050102001015	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	3
------	--------------	------	------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-108	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1487.2	18	177.76	282.57	208.21	148.72	1.8	17.78	28.26	20.82
3-414备注1	落叶乔木(Ⅲ级)胸径20cm以内	10株	0.1	244.48	29.67	59.42	46.45	34.23	24.45	2.97	5.94	4.65	3.42
综合人工工日		小计							173.17	4.77	23.72	32.91	24.24
1.6651工日		未计价材料费							788.59				

清单项目综合单价													
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	枫香胸径(cm): 13.1-15						株	1.1	716.9	788.59			
	水						m3	0.61	4.5	2.75			
	肥料						kg	0.84	1.77	1.49			
	药剂						kg	0.024	22.3	0.54			
	其他材料费								--	-0.01	--		
	材料费小计								--	793.36	--		

项目编码	050102002022	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	2
------	--------------	------	------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-142	栽植灌木(带土球)土球直径在70cm内	10株	0.1	520	5.63		98.8	72.8	52	0.56		9.88	7.28
3-422备注1	灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以上	10株	0.1	60.4	20.44	44.58	11.48	8.46	6.04	2.04	4.46	1.15	0.85
综合人工工日		小计							58.04	2.6	4.46	11.03	8.13
0.5581工日		未计价材料费							1764.02				

清单项目综合单价													
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	羽毛枫地径(cm): 8.1-9						株	1.05	1680.02	1764.02			
	水						m3	0.2834	4.5	1.28			
	肥料						kg	0.54	1.77	0.96			
	药剂						kg	0.0168	22.3	0.37			
	其他材料费								--	-0.01	--		

	材料费小计	--	1766.62	--	
--	-------	----	---------	----	--

项目编码	050102002023	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	1
------	--------------	------	------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-140	栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内	10株	0.1	230.88	3.38		43.87	32.32	23.09	0.34		4.39	3.23
3-422备注1	灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以上	10株	0.1	60.4	20.44	44.58	11.48	8.46	6.04	2.04	4.46	1.15	0.85
综合人工工日		小计							29.13	2.38	4.46	5.54	4.08
0.2801工日		未计价材料费							226.8				

清单项目综合单价													
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	梅花地径(cm): 6.1-7				株	1.05	216	226.8					
	水				m3	0.2334	4.5	1.05					
	肥料				kg	0.54	1.77	0.96					
	药剂				kg	0.0168	22.3	0.37					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	229.18	--				

项目编码	050102002024	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	4
------	--------------	------	------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-140	栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内	10株	0.1	230.88	3.38		43.87	32.32	23.09	0.34		4.39	3.23
3-422备注1	灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以上	10株	0.1	60.4	20.44	44.58	11.48	8.46	6.04	2.04	4.46	1.15	0.85
综合人工工日		小计							29.13	2.38	4.46	5.54	4.08
0.2801工日		未计价材料费							202.66				

清单项目综合单价													
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	花石榴地径(cm): 6.1-7				株	1.05	193.01	202.66					
	水				m3	0.2334	4.5	1.05					
	肥料				kg	0.54	1.77	0.96					
	药剂				kg	0.0168	22.3	0.37					
	其他材料费						--		--				

	材料费小计	--	205.04	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码	050102002025	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	1
------	--------------	------	------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-144	栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1040	13.5	104.88	197.6	145.6	104	1.35	10.49	19.76	14.56
3-422备注1	灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以上	10株	0.1	60.4	20.44	44.58	11.48	8.46	6.04	2.04	4.46	1.15	0.85
综合人工工日		小计							110.04	3.39	14.95	20.91	15.41
1.0581工日		未计价材料费							965.07				

清单项目综合单价													
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	苏铁高度250-300				株	1.05	919.11	965.07					
	水				m3	0.4584	4.5	2.06					
	肥料				kg	0.54	1.77	0.96					
	药剂				kg	0.0168	22.3	0.37					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	968.46	--				

项目编码	050102003001	项目名称	栽植竹类	计量单位	株(丛)	工程量	420
------	--------------	------	------	------	------	-----	-----

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-175	栽植竹类胸径在4cm内	10株	0.1	57.2	1.71		10.87	8.01	5.72	0.17		1.09	0.8
3-438备注1	竹类(Ⅲ级散生竹)胸径5cm以内	10株	0.1	4.12	1.35	0.99	0.78	0.58	0.41	0.14	0.1	0.08	0.06
综合人工工日		小计							6.13	0.31	0.1	1.17	0.86
0.059工日		未计价材料费							4.32				

清单项目综合单价													
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	刚竹胸径(cm): 3.1-4				株	1.02	4.23	4.31					
	水				m3	0.0428	4.5	0.19					
	肥料				kg	0.0636	1.77	0.11					
	其他材料费						--	0.02	--				
	材料费小计						--	4.63	--				

项目编号	050102003002	项目名称	栽植竹类	计量单位	株(丛)	工程量	120						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-175	栽植竹类胸径在4cm内	10株	0.1	57.2	1.71		10.87	8.01	5.72	0.17		1.09	0.8
3-438备注1	竹类(Ⅲ级散生竹)胸径5cm以内	10株	0.1	4.12	1.35	0.99	0.78	0.58	0.41	0.14	0.1	0.08	0.06
综合人工工日		小计							6.13	0.31	0.1	1.17	0.86
0.059工日		未计价材料费							11.63				
清单项目综合单价								20.2					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	黄金间碧竹胸径(cm): 3.1-4			株	1.02	11.4	11.63						
	水			m3	0.0428	4.5	0.19						
	肥料			kg	0.0636	1.77	0.11						
	其他材料费					--	0.01	--					
	材料费小计					--	11.94	--					

项目编号	050102002001	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-140	栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内	10株	0.1	230.88	3.38		43.87	32.32	23.09	0.34		4.39	3.23
3-425备注1	球类植物(Ⅲ级)蓬径150cm以内	10株	0.1	41.93	12.61	21.73	7.97	5.87	4.19	1.26	2.17	0.8	0.59
综合人工工日		小计							27.28	1.6	2.17	5.19	3.82
0.2623工日		未计价材料费							193.01				
清单项目综合单价								233.07					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	红花继木球高度121-150、蓬径121-150			株	1.05	183.82	193.01						
	水			m3	0.1662	4.5	0.75						
	肥料			kg	0.36	1.77	0.64						
	药剂			kg	0.0096	22.3	0.21						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	194.61	--						

项目编码	050102002002	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-140	栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内	10株	0.1	230.88	3.38		43.87	32.32	23.09	0.34		4.39	3.23
3-425备注1	球类植物(III级)蓬径150cm以内	10株	0.1	41.93	12.61	21.73	7.97	5.87	4.19	1.26	2.17	0.8	0.59
综合人工工日		小计						27.28	1.6	2.17	5.19	3.82	
0.2623工日		未计价材料费						97.47					
清单项目综合单价								137.53					
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	含笑球高度120-150、蓬径>120			株	1.05	92.83	97.47						
	水			m3	0.1662	4.5	0.75						
	肥料			kg	0.36	1.77	0.64						
	药剂			kg	0.0096	22.3	0.21						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	99.07	--					

项目编码	050102002003	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	9						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-140	栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内	10株	0.1	230.88	3.38		43.87	32.32	23.09	0.34		4.39	3.23
3-425备注1	球类植物(III级)蓬径150cm以内	10株	0.1	41.93	12.61	21.73	7.97	5.87	4.19	1.26	2.17	0.8	0.59
综合人工工日		小计						27.28	1.6	2.17	5.19	3.82	
0.2623工日		未计价材料费						226.79					
清单项目综合单价								266.85					
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	茶梅球高度120-150、蓬径>120			株	1.05	215.99	226.79						
	水			m3	0.1662	4.5	0.75						
	肥料			kg	0.36	1.77	0.64						
	药剂			kg	0.0096	22.3	0.21						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	228.39	--					

项目编码	050102007001	项目名称	栽植色带	计量单位	m2	工程量	61						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	80.08	5.31		15.22	11.21	8.01	0.53		1.52	1.12
3-433备注1	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.46	6.46	6.51	4.27	3.14	2.25	0.65	0.65	0.43	0.31
综合人工工日		小计							10.26	1.18	0.65	1.95	1.43
0.0986工日		未计价材料费							60.59				
清单项目综合单价								76.06					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	红花继木高度31-35、蓬径26-30、密度36株/m2			m2	1.02	59.4	60.59						
	水			m3	0.1432	4.5	0.64						
	肥料			kg	0.12	1.77	0.21						
	药剂			kg	0.0144	22.3	0.32						
	其他材料费					--	0.01	--					
	材料费小计					--	61.77	--					

项目编码	050102007002	项目名称	栽植色带	计量单位	m2	工程量	28						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	80.08	5.31		15.22	11.21	8.01	0.53		1.52	1.12
3-433备注1	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.46	6.46	6.51	4.27	3.14	2.25	0.65	0.65	0.43	0.31
综合人工工日		小计							10.26	1.18	0.65	1.95	1.43
0.0986工日		未计价材料费							94.5				
清单项目综合单价								109.97					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	红叶石楠高度31-35、蓬径26-30、密度36株/m2			m2	1.02	92.65	94.5						
	水			m3	0.1432	4.5	0.64						
	肥料			kg	0.12	1.77	0.21						
	药剂			kg	0.0144	22.3	0.32						
	其他材料费					--	0.01	--					
	材料费小计					--	95.68	--					

项目编号	050102007003	项目名称	栽植色带	计量单位	m2	工程量	84						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	80.08	5.31		15.22	11.21	8.01	0.53		1.52	1.12
3-433备注1	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.46	6.46	6.51	4.27	3.14	2.25	0.65	0.65	0.43	0.31
综合人工工日		小计						10.26	1.18	0.65	1.95	1.43	
0.0986工日		未计价材料费						84.46					
清单项目综合单价								99.93					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	金边黄杨高度31-35、蓬径26-30、密度36株/m2			m2	1.02	82.8	84.46						
	水			m3	0.1432	4.5	0.64						
	肥料			kg	0.12	1.77	0.21						
	药剂			kg	0.0144	22.3	0.32						
	其他材料费					--	0.01	--					
	材料费小计					--	85.64	--					

项目编号	050102007004	项目名称	栽植色带	计量单位	m2	工程量	52						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	80.08	5.31		15.22	11.21	8.01	0.53		1.52	1.12
3-433备注1	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.46	6.46	6.51	4.27	3.14	2.25	0.65	0.65	0.43	0.31
综合人工工日		小计						10.26	1.18	0.65	1.95	1.43	
0.0986工日		未计价材料费						91.13					
清单项目综合单价								106.6					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	金森女贞高度31-35、蓬径26-30、密度36株/m2			m2	1.02	89.34	91.13						
	水			m3	0.1432	4.5	0.64						
	肥料			kg	0.12	1.77	0.21						
	药剂			kg	0.0144	22.3	0.32						
	其他材料费					--	0.01	--					

	材料费小计	--	92.31	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码	050102007005	项目名称	栽植色带	计量单位	m2	工程量	30						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	80.08	5.31		15.22	11.21	8.01	0.53		1.52	1.12
3-433备注1	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.46	6.46	6.51	4.27	3.14	2.25	0.65	0.65	0.43	0.31
综合人工工日		小计						10.26	1.18	0.65	1.95	1.43	
0.0986工日		未计价材料费						94.5					
清单项目综合单价								109.97					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	亮金女贞高度31-35、蓬径26-30、密度36株/m2				m2	1.02	92.65	94.5					
	水				m3	0.1432	4.5	0.64					
	肥料				kg	0.12	1.77	0.21					
	药剂				kg	0.0144	22.3	0.32					
	其他材料费						--	0.01	--				
	材料费小计						--	95.68	--				

项目编码	050102007006	项目名称	栽植色带	计量单位	m2	工程量	104						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	80.08	5.31		15.22	11.21	8.01	0.53		1.52	1.12
3-433备注1	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.46	6.46	6.51	4.27	3.14	2.25	0.65	0.65	0.43	0.31
综合人工工日		小计						10.26	1.18	0.65	1.95	1.43	
0.0986工日		未计价材料费						118.13					
清单项目综合单价								133.6					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	杜鹃高度31-35、蓬径26-30、密度36株/m2				m2	1.02	115.81	118.13					
	水				m3	0.1432	4.5	0.64					
	肥料				kg	0.12	1.77	0.21					
	药剂				kg	0.0144	22.3	0.32					

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	119.31	--	

项目编号	050102007007	项目名称	栽植色带	计量单位	m2	工程量	10						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	80.08	5.31		15.22	11.21	8.01	0.53		1.52	1.12
3-433备注1	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.46	6.46	6.51	4.27	3.14	2.25	0.65	0.65	0.43	0.31
综合人工工日		小计						10.26	1.18	0.65	1.95	1.43	
0.0986工日		未计价材料费						74.25					
清单项目综合单价								89.72					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	小叶栀子高度31-35、蓬径26-30、密度36株/m2			m2	1.02	72.79	74.25						
	水			m3	0.1432	4.5	0.64						
	肥料			kg	0.12	1.77	0.21						
	药剂			kg	0.0144	22.3	0.32						
	其他材料费					--	0.01	--					
	材料费小计					--	75.43	--					

项目编号	050102007008	项目名称	栽植色带	计量单位	m2	工程量	8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-169	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(11株内/m2)	10m2	0.1	130	1.97		24.7	18.2	13	0.2		2.47	1.82
3-434备注1	片植绿篱类(III级)高度100cm以内	10m2	0.1	26.46	8.38	7.83	5.03	3.7	2.65	0.84	0.78	0.5	0.37
综合人工工日		小计						15.65	1.04	0.78	2.97	2.19	
0.1504工日		未计价材料费						26.62					
清单项目综合单价								49.25					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	迎春蓬径50-60、密度9株/m2			m2	1.02	26.1	26.62						
	水			m3	0.075	4.5	0.34						
	肥料			kg	0.168	1.77	0.3						

药剂	kg	0.018	22.3	0.4		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	27.66	--	

项目编码	050102007020	项目名称	栽植色带		计量单位	m2	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-168	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2)	10m2	0.1	104	4.46		19.76	14.56	10.4	0.45		1.98	1.46
3-433备注1	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.46	6.46	6.51	4.27	3.14	2.25	0.65	0.65	0.43	0.31
综合人工工日		小计							12.65	1.1	0.65	2.41	1.77
0.1216工日		未计价材料费							23.66				
清单项目综合单价								42.24					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	绣球(无尽夏)高度31-35、蓬径26-30、密度16株/m2				m2	1.02	23.2	23.66					
	水				m3	0.1242	4.5	0.56					
	肥料				kg	0.12	1.77	0.21					
	药剂				kg	0.0144	22.3	0.32					
	其他材料费						--	0.01	--				
	材料费小计						--	24.76	--				

项目编码	050102007009	项目名称	栽植色带		计量单位	m2	工程量	78					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	80.08	5.31		15.22	11.21	8.01	0.53		1.52	1.12
3-433备注1	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.46	6.46	6.51	4.27	3.14	2.25	0.65	0.65	0.43	0.31
综合人工工日		小计							10.26	1.18	0.65	1.95	1.43
0.0986工日		未计价材料费							105.65				
清单项目综合单价								121.12					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	常夏石竹高度16-20、蓬径16-20、密度49株/m2				m2	1.02	103.58	105.65					
	水				m3	0.1432	4.5	0.64					

肥料	kg	0.12	1.77	0.21		
药剂	kg	0.0144	22.3	0.32		
其他材料费			--	0.01	--	
材料费小计			--	106.83	--	

项目编号	050102007010	项目名称	栽植色带	计量单位	m2	工程量	32						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	80.08	5.31		15.22	11.21	8.01	0.53		1.52	1.12
3-433备注1	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.46	6.46	6.51	4.27	3.14	2.25	0.65	0.65	0.43	0.31
综合人工工日		小计						10.26	1.18	0.65	1.95	1.43	
0.0986工日		未计价材料费						17.81					
清单项目综合单价							33.28						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	常绿鸢尾高度25-30、蓬径21-25、密度36株/m2			m2	1.02	17.46	17.81						
	水			m3	0.1432	4.5	0.64						
	肥料			kg	0.12	1.77	0.21						
	药剂			kg	0.0144	22.3	0.32						
	其他材料费					--	0.01	--					
	材料费小计					--	18.99	--					

项目编号	050102007011	项目名称	栽植色带	计量单位	m2	工程量	61						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	80.08	5.31		15.22	11.21	8.01	0.53		1.52	1.12
3-433备注1	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.46	6.46	6.51	4.27	3.14	2.25	0.65	0.65	0.43	0.31
综合人工工日		小计						10.26	1.18	0.65	1.95	1.43	
0.0986工日		未计价材料费						121.54					
清单项目综合单价							137.01						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	地被月季高度25-30、蓬径26-30、密度36株/m2			m2	1.02	119.16	121.54						

水	m3	0.1432	4.5	0.64		
肥料	kg	0.12	1.77	0.21		
药剂	kg	0.0144	22.3	0.32		
其他材料费			--	0.01	--	
材料费小计			--	122.72	--	

项目编码	050102007012	项目名称	栽植色带	计量单位	m2	工程量	69						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	80.08	5.31		15.22	11.21	8.01	0.53		1.52	1.12
3-434备注1	片植绿篱类(III级)高度100cm以内	10m2	0.1	26.46	8.38	7.83	5.03	3.7	2.65	0.84	0.78	0.5	0.37
综合人工工日		小计						10.66	1.37	0.78	2.02	1.49	
0.1024工日		未计价材料费						101.25					
清单项目综合单价								117.57					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	南天竹高度61-80、蓬径41-45、密度36株/m2			m2	1.02	99.26	101.25						
	水			m3	0.1492	4.5	0.67						
	肥料			kg	0.168	1.77	0.3						
	药剂			kg	0.018	22.3	0.4						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	102.62	--					

项目编码	050102007013	项目名称	栽植色带	计量单位	m2	工程量	31						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	80.08	5.31		15.22	11.21	8.01	0.53		1.52	1.12
3-433备注1	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.46	6.46	6.51	4.27	3.14	2.25	0.65	0.65	0.43	0.31
综合人工工日		小计						10.26	1.18	0.65	1.95	1.43	
0.0986工日		未计价材料费						101.25					
清单项目综合单价								116.72					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	火焰南天竹高度25-30、蓬径15-20、密度36株/m2	m2	1.02	99.26	101.25			
	水	m3	0.1432	4.5	0.64			
	肥料	kg	0.12	1.77	0.21			
	药剂	kg	0.0144	22.3	0.32			
	其他材料费				--	0.01	--	
	材料费小计				--	102.43	--	

项目编码	050102007014	项目名称	栽植色带	计量单位	m2	工程量	33						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	80.08	5.31		15.22	11.21	8.01	0.53		1.52	1.12
3-433备注1	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.46	6.46	6.51	4.27	3.14	2.25	0.65	0.65	0.43	0.31
综合人工工日		小计						10.26	1.18	0.65	1.95	1.43	
0.0986工日		未计价材料费						29.28					
清单项目综合单价								44.75					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	大吴风草高度31-35、蓬径26-30、密度36株/m2	m2	1.02	28.71	29.28								
	水	m3	0.1432	4.5	0.64								
	肥料	kg	0.12	1.77	0.21								
	药剂	kg	0.0144	22.3	0.32								
	其他材料费				--	0.01	--						
	材料费小计				--	30.46	--						

项目编码	050102007015	项目名称	栽植色带	计量单位	m2	工程量	22						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-168	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2)	10m2	0.1	104	4.46		19.76	14.56	10.4	0.45		1.98	1.46
3-434备注1	片植绿篱类(III级)高度100cm以内	10m2	0.1	26.46	8.38	7.83	5.03	3.7	2.65	0.84	0.78	0.5	0.37
综合人工工日		小计						13.05	1.29	0.78	2.48	1.83	
0.1254工日		未计价材料费						45					

清单项目综合单价				64.43					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	八角金盘蓬径50-60、密度16株/m2			m2	1.02	44.12	45		
	水			m3	0.1302	4.5	0.59		
	肥料			kg	0.168	1.77	0.3		
	药剂			kg	0.018	22.3	0.4		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	46.29	--	

项目编号	050102007016	项目名称	栽植色带		计量单位	m2	工程量	14					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	80.08	5.31		15.22	11.21	8.01	0.53		1.52	1.12
3-433备注1	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.46	6.46	6.51	4.27	3.14	2.25	0.65	0.65	0.43	0.31
综合人工工日		小计							10.26	1.18	0.65	1.95	1.43
0.0986工日		未计价材料费							144.28				
清单项目综合单价									159.75				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	花叶络石高度20-30、蓬径20-30、密度81株/m2			m2	1.02	141.45	144.28						
	水			m3	0.1432	4.5	0.64						
	肥料			kg	0.12	1.77	0.21						
	药剂			kg	0.0144	22.3	0.32						
	其他材料费					--	0.01	--					
	材料费小计					--	145.46	--					

项目编号	050102007017	项目名称	栽植色带		计量单位	m2	工程量	18					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	80.08	5.31		15.22	11.21	8.01	0.53		1.52	1.12
3-433备注1	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.46	6.46	6.51	4.27	3.14	2.25	0.65	0.65	0.43	0.31
综合人工工日		小计							10.26	1.18	0.65	1.95	1.43

0.0986工日	未计价材料费						74.57	
清单项目综合单价							90.04	
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	金叶佛甲草高度16-20、蓬径16-20、密度100株/m2			m2	1.02	73.11	74.57	
	水			m3	0.1432	4.5	0.64	
	肥料			kg	0.12	1.77	0.21	
	药剂			kg	0.0144	22.3	0.32	
	其他材料费					--	0.01	--
	材料费小计					--	75.75	--

项目编码	050102007018	项目名称	栽植色带	计量单位	m2	工程量	9						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	80.08	5.31		15.22	11.21	8.01	0.53		1.52	1.12
3-433备注1	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.46	6.46	6.51	4.27	3.14	2.25	0.65	0.65	0.43	0.31
综合人工工日		小计						10.26	1.18	0.65	1.95	1.43	
0.0986工日	未计价材料费						105.65						
清单项目综合单价							121.12						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	矾根高度16-20、蓬径16-20、密度49株/m2			m2	1.02	103.58	105.65						
	水			m3	0.1432	4.5	0.64						
	肥料			kg	0.12	1.77	0.21						
	药剂			kg	0.0144	22.3	0.32						
	其他材料费					--	0.01	--					
	材料费小计					--	106.83	--					

项目编码	050102007019	项目名称	栽植色带	计量单位	m2	工程量	90						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	80.08	5.31		15.22	11.21	8.01	0.53		1.52	1.12
3-451备注1	地被植物(III级)片植	10m2	0.1	23.96	7.74	6.22	4.55	3.35	2.4	0.77	0.62	0.46	0.34

综合人工工日	小计	10.41	1.3	0.62	1.98	1.46		
0.1工日	未计价材料费	15						
清单项目综合单价		30.77						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	麦冬高度16-20、蓬径16-20、密度81株/m2	m2	1.02	14.71	15			
	水	m3	0.142	4.5	0.64			
	肥料	kg	0.24	1.77	0.42			
	药剂	kg	0.0108	22.3	0.24			
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	16.3	--	

项目编码	050102012001	项目名称	铺种草皮	计量单位	m2	工程量	1636.5												
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价										
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润						
3-208备注1备注2	铺种草皮播种(膜覆盖)	10m2	0.1	83.2	10.17		15.81	11.65	8.32	1.02		1.58	1.17						
2-31-[2-32]*2	铺筑垫层料 砂垫层 厚度3cm	100m2	0.01	109.8	555.98		20.86	15.37	1.1	5.56		0.21	0.15						
3-456备注1	草坪类(III级)(割草机修剪)暖季型	10m2	0.1	16.72	3.3	5.46	3.18	2.34	1.67	0.33	0.55	0.32	0.23						
综合人工工日		小计		11.09					6.91					0.55		2.11		1.55	
0.1053工日		未计价材料费		8.91															
清单项目综合单价				31.12															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)												
	矮生百慕大成品草坪卷满铺	m2	1.02	8.73	8.9														
	塑料薄膜	m2		0.74															
	细土	m3	0.02	29.14	0.58														
	草种籽	kg	0.0102	33.71	0.34														
	水	m3	0.0284	4.5	0.13														
	中(粗)砂	t	0.0501	110	5.51														
	水	m3	0.0047	4.5	0.02														
	肥料	kg	0.12	1.77	0.21														
	药剂	kg	0.0036	22.3	0.08														
	其他材料费				--	0.05	--												
材料费小计				--	15.82	--													

项目编码	050102001026	项目名称	挖除乔木	计量单位	株	工程量	3
------	--------------	------	------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00003	挖除大香樟	株	1		500						500			
综合人工工日		小计								500				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									500					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	挖除大香樟			株	1	500	500							
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--	500	--						

项目编码	050102001027	项目名称	挖除乔木	计量单位	株	工程量	1							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00004	挖除广玉兰	株	1		400					400				
综合人工工日		小计								400				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									400					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	挖除广玉兰			株	1	400	400							
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--	400	--						

项目编码	050102001028	项目名称	挖除乔木	计量单位	株	工程量	4							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00005	挖除杜英	株	1		200					200				
综合人工工日		小计								200				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									200					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	挖除杜英			株	1	200	200							
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--	200	--						

项目编码	050102002009	项目名称	挖除灌木	计量单位	株	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-38	起挖灌木(带土球)土球直径在70cm内	10株	0.1	520	13.2		98.8	72.8	52	1.32		9.88	7.28
J1471	载重汽车 5t	台班	0.0433			504					21.84		
综合人工工日		小计						52	1.32	21.84	9.88	7.28	
0.5工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								92.32					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	草绳			kg	4	0.33	1.32						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	1.32	--					

项目编码	050102001023	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-9	起挖乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1747.2	49.5	177.76	331.97	244.61	174.72	4.95	17.78	33.2	24.46
3-108	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1487.2	18	177.76	282.57	208.21	148.72	1.8	17.78	28.26	20.82
3-414备注1	落叶乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	244.48	29.67	59.42	46.45	34.23	24.45	2.97	5.94	4.65	3.42
J1427	载重汽车 8t	台班	0.13			605.02					78.65		
综合人工工日		小计						347.89	9.72	120.15	66.11	48.7	
3.3451工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								592.57					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	草绳			kg	15	0.33	4.95						
	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内			株	1.1								
	基肥			kg	1.5								
	水			m3	0.61	4.5	2.75						
	肥料			kg	0.84	1.77	1.49						
	药剂			kg	0.024	22.3	0.54						
	其他材料费					--	-0.01	--					

	材料费小计	--	9.72	--	
--	-------	----	------	----	--

项目编码	050102001024	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	10						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-7	起挖乔木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	738.4	23.1		140.3	103.38	73.84	2.31		14.03	10.34
3-106	栽植乔木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	696.8	6.75		132.39	97.55	69.68	0.68		13.24	9.76
3-409备注1	常绿乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	135.53	29.67	57.61	25.75	18.97	13.55	2.97	5.76	2.58	1.9
J1427	载重汽车 8t	台班	0.08667			605.02					52.44		
综合人工工日		小计						157.07	5.96	58.2	29.85	22	
1.5103工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								273.08					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	草绳			kg	7	0.33	2.31						
	栽植乔木(带土球)土球直径在80cm内			株	1.05								
	基肥			kg	0.8								
	水			m3	0.36	4.5	1.62						
	肥料			kg	0.84	1.77	1.49						
	药剂			kg	0.024	22.3	0.54						
	其他材料费					--	--						
	材料费小计					--	5.96	--					

项目编码	050102001025	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-9	起挖乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1747.2	49.5	177.76	331.97	244.61	174.72	4.95	17.78	33.2	24.46
3-108	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1487.2	18	177.76	282.57	208.21	148.72	1.8	17.78	28.26	20.82
3-409备注1	常绿乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	135.53	29.67	57.61	25.75	18.97	13.55	2.97	5.76	2.58	1.9
J1427	载重汽车 8t	台班	0.13			605.02					78.65		
综合人工工日		小计						336.99	9.72	119.97	64.04	47.18	

3.2403工日		未计价材料费							
清单项目综合单价						577.9			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	草绳			kg	15	0.33	4.95		
	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内			株	1.1				
	基肥			kg	1.5				
	水			m3	0.61	4.5	2.75		
	肥料			kg	0.84	1.77	1.49		
	药剂			kg	0.024	22.3	0.54		
	其他材料费					--	-0.01	--	
	材料费小计					--	9.72	--	

项目编号	050102002004	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	10						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-39	起挖灌木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	769.6	19.8		146.22	107.74	76.96	1.98		14.62	10.77
3-143	栽植灌木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	696.8	6.75		132.39	97.55	69.68	0.68		13.24	9.76
3-422备注1	灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以上	10株	0.1	60.4	20.44	44.58	11.48	8.46	6.04	2.04	4.46	1.15	0.85
J1427	载重汽车 8t	台班	0.08667			605.02					52.44		
综合人工工日		小计						152.68	4.7	56.9	29.01	21.38	
1.4681工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							264.67						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	草绳			kg	6	0.33	1.98						
	栽植灌木(带土球)土球直径在80cm内			株	1.05								
	基肥			kg	0.8								
	水			m3	0.3084	4.5	1.39						
	肥料			kg	0.54	1.77	0.96						
	药剂			kg	0.0168	22.3	0.37						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	4.7	--					

项目编号	050102002005	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	5
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-38	起挖灌木(带土球)土球直径在70cm内	10株	0.1	520	13.2		98.8	72.8	52	1.32		9.88	7.28
3-142	栽植灌木(带土球)土球直径在70cm内	10株	0.1	520	5.63		98.8	72.8	52	0.56		9.88	7.28
3-422备注1	灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以上	10株	0.1	60.4	20.44	44.58	11.48	8.46	6.04	2.04	4.46	1.15	0.85
J1471	载重汽车 5t	台班	0.04334			504					21.84		
综合人工工日		小计							110.04	3.92	26.3	20.91	15.41
1.0581工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								176.58					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	草绳				kg	4	0.33	1.32					
	栽植灌木(带土球)土球直径在70cm内				株	1.05							
	基肥				kg	0.7							
	水				m3	0.2834	4.5	1.28					
	肥料				kg	0.54	1.77	0.96					
	药剂				kg	0.0168	22.3	0.37					
	其他材料费						--	-0.01	--				
	材料费小计						--	3.92	--				

项目编码	050102002006	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-37	起挖灌木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	346.32	8.25		65.8	48.48	34.63	0.83		6.58	4.85
3-141	栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	416	4.5		79.04	58.24	41.6	0.45		7.9	5.82
3-421备注1	灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以内	10株	0.1	46.18	16.19	33.57	8.77	6.47	4.62	1.62	3.36	0.88	0.65
J1471	载重汽车 5t	台班	0.043325			504					21.84		
综合人工工日		小计							80.85	2.9	25.2	15.36	11.32
0.7774工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								135.63					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	草绳				kg	2.5	0.33	0.83					

栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内	株	1.05				
基肥	kg	0.4				
水	m3	0.2152	4.5		0.97	
肥料	kg	0.456	1.77		0.81	
药剂	kg	0.0132	22.3		0.29	
其他材料费				--	--	
材料费小计				--	2.9	--

项目编码	050102002008	项目名称	移植灌木		计量单位	株	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-44	起挖灌木(带土球)土球直径在180cm内	10株	0.1	8559.2	231	512.8	1626.25	1198.29	855.92	23.1	51.28	162.63	119.83
3-148	栽植灌木(带土球)土球直径在180cm内	10株	0.2	5501.6	280.45	512.8	1045.3	770.22	1100.32	56.09	102.56	209.06	154.04
3-422备注1	灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以上	10株	0.1	60.4	20.44	44.58	11.48	8.46	6.04	2.04	4.46	1.15	0.85
J1428	载重汽车 12t	台班	1.2			979.26					1175.11		
综合人工工日				小计					1962.28	81.23	1333.41	372.84	274.72
18.8681工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								4024.48					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	草绳				kg	70	0.33	23.1					
	栽植灌木(带土球)土球直径在180cm内				株	2.2							
	镀锌铁丝8#				kg	4	4.37	17.48					
	胶管				m	3	9.87	29.61					
	水				m3	2.1584	4.5	9.71					
	肥料				kg	0.54	1.77	0.96					
	药剂				kg	0.0168	22.3	0.37					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	81.23	--				

项目编码	050101007001	项目名称	清除地被植物		计量单位	m2	工程量	2535.5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-145	反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)装车	1000m3	0.0002	353.1		3741.92	67.09	49.43	0.07		0.75	0.01	0.01
1-153备注1	自卸车运土运距5km以内	1000m3	0.0002		38.7	21029.61				0.01	4.21		
D00002	垃圾处理费	m3	0.15		2.66					0.4			
综合人工工日		小计							0.07	0.41	4.96	0.01	0.01
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										5.46			
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水					m3	0.00172	4.5	0.01				
	特种垃圾处理费用					m3	0.15	2.66	0.4				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	0.41		--		

项目编码	050101010001	项目名称	整理绿化用地	计量单位	m2	工程量	899							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-267	绿地平整(人工)	10m2	0.01	52			9.88	7.28	0.52			0.1	0.07	
3-268	绿地平整(机械)	10m2	0.09	1.04			5.33	0.2	0.15	0.09		0.48	0.02	0.01
综合人工工日		小计						0.61		0.48	0.12	0.08		
0.0059工日		未计价材料费												
清单项目综合单价										1.29				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费							--			--			
	材料费小计							--			--			

项目编码	050101009001	项目名称	营养土	计量单位	m3	工程量	68.39						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	营养土	m3	1		133.09					133.09			
综合人工工日		小计							133.09				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										133.09			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	营养土					m3	1	133.09	133.09				

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	133.09	--	

项目编号	050403001001	项目名称	树木支撑架	计量单位	株	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.1	83.2	241.13		15.81	11.65	8.32	24.11		1.58	1.17
综合人工工日		小计						8.32	24.11		1.58	1.17	
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								35.18					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	树棍长2000内			根	5.33	4.36	23.24						
	镀锌铁丝12#			kg	0.2	4.37	0.87						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	24.11	--					

项目编号	050403001002	项目名称	树木支撑架	计量单位	株	工程量	26						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-246	树棍三角桩	10株	0.1	62.4	85.16		11.86	8.74	6.24	8.52		1.19	0.87
综合人工工日		小计						6.24	8.52		1.19	0.87	
0.06工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.82					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	镀锌铁丝12#			kg	0.15	4.37	0.66						
	树棍长1200内			根	3	2.62	7.86						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	8.52	--					

项目编号	050403001003	项目名称	树木支撑架	计量单位	株	工程量	22						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-243	树棍短单桩	10株	0.1	48.46	56.77		9.21	6.78	4.85	5.68		0.92	0.68
综合人工工日		小计						4.85	5.68		0.92	0.68	
0.0466工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				12.13				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	树棍长1200内		根	2	2.62	5.24		
	镀锌铁丝12#		kg	0.1	4.37	0.44		
	其他材料费					--	--	
	材料费小计					5.68	--	

项目编码	050403001004	项目名称	树木支撑架		计量单位	株	工程量	45					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-244	树棍长单桩	10株	0.1	36.3	45.79		6.9	5.08	3.63	4.58		0.69	0.51
综合人工工日		小计							3.63	4.58		0.69	0.51
0.0349工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9.41				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	镀锌铁丝12#		kg	0.05	4.37	0.22							
	树棍长2000内		根	1	4.36	4.36							
	其他材料费					--	--						
	材料费小计					4.58	--						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-绿化工程(012)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			2822.37			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	2332.54			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	489.83			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	1282.9			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	93.3			
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	93.3			
合计					4291.87			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-绿化工程(012)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-绿化工程(012)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-绿化工程(012)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
		合计				

计日工表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-绿化工程(012)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-绿化工程(012)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-绿化工程(012)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	9145.5		9145.5
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	237545.53	3.3	7839
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	237545.53	0.55	1306.5
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	237545.53		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	246691.03	9	22202.19
合计					31347.69

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：江阴市高中学位扩充项目(山观高中改造)-绿化工程(012)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

