

招标控制价

招 标 人： 江阴市长泾镇蒲市村股份经济合作社

(单位盖章)

造价咨询人： 苏世建设管理集团有限公司

(单位盖章)

2026年01月30日

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 8736002.24

(大写): 捌佰柒拾叁万陆仟零贰元贰角肆分

招 标 人: 江阴市长泾镇蒲市村股
份经济合作社
(单位盖章)

造 价 咨 询 人: 苏世建设管理集团有限
公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 浦益锋
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 唐灿根
(签字或盖章)

编 制 人: 张晨
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 张运中
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2026年01月28日

复核时间: 2026年01月30日

招标控制价

招标控制价 (小写): 8736002.24元

(大写): 捌佰柒拾叁万陆仟零贰元贰角肆分

招标人: _____



(单位盖章)

工程造价
咨询人: _____



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: _____



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____



(签字或盖章)

编制人: _____



(造价人员签字盖专用章)

复核人: _____



(造价人员签字盖专用章)

编制时间: 2026年 | 月28日

复核时间: 2026年 | 月30日

建设项目招标控制价表

工程名称：江阴市长泾镇蒲市村区域性综合农事服务中心

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	江阴市长泾镇蒲市村区域性综合农事服务中心	8736002.24	109132.5	192296.25	265166.43
合计		8736002.24	109132.5	192296.25	265166.43

单项工程招标控制价表

工程名称：江阴市长泾镇蒲市村区域性综合农事服务中心

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	大型土石方工程	388941.88		6616.83	5411.8
2	辅房-土建工程	3330442.11	109132.5	86799.81	109870.18
3	车间-土建工程	1014133.02		29530.01	33455.91
4	车间-钢构工程	2216381.22		36679.85	73117.69
5	室外工程	889195.51		14163.08	18652.68
6	围墙工程	403340.1		11744.65	13306.05
7	车间-安装工程	195385.85		2631.65	4418.03
8	辅房-安装工程	256084.01		3499.39	5874.8
9	室外给水、消防水	42098.54		630.98	1059.29
	合计	8736002.24	109132.5	192296.25	265166.43

单位工程招标控制价表

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	340504.12	
1.1	人工费	134272.07	
1.2	材料费	95431.11	
1.3	施工机具使用费	86512.86	
1.4	企业管理费	15422.38	
1.5	利润	8865.7	
2	措施项目费	10911.49	
2.1	单价措施项目费	4122.34	
2.2	总价措施项目费	6789.15	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	6616.83	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	5411.8	
5	税金	32114.47	
6	工程造价	388941.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：土方类别综合考虑,300mm内土方挖、填、找平、弃运,含面层杂草、杂物等清理	m2	4045.8	0.61	2467.94	
2	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：综合考虑各类土 2、挖土深度：按照实际挖土深度 3、弃土运距：自行考虑,综合考虑内部堆场、场内短驳等费用	m3	9476.62	7.11	67378.77	
3	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：沟槽土方开挖,各类综合土,包括建筑垃圾、杂填物,人机配合综合考虑,投标人自行勘查现场确定 2、挖土深度：根据图纸设计结合现场实际情况,含修坡 3、外运：土方就近堆放,用作基础回填或场内调运,临时堆场及场内短驳由投标单位自行考虑	m3	1067.64	7.55	8060.68	
4	040103001001	回填方	1、填方材料品种：沟槽中粗砂回填,找平、夯实,回填深度根据现场实际情况,满足管道稳定为准 2、厚度：根据图纸结合现场实际情况,满足上部结构层稳固为准	m3	317.34	214.39	68034.52	
5	040103001002	回填方	1、填方材料品种：沟槽级配砂石分层回填,找平、夯实,回填深度根据现场实际情况,满足管道稳定为准 2、厚度：根据图纸结合现场实际情况,满足上部结构层稳固为准	m3	89.15	219.81	19596.06	
6	040103001003	回填方	1、填方材料品种：C25现浇混凝土(商品砼)沟槽护管,含养生 2、厚度：根据图纸设计结合现场实际情况,满足管道稳定为准 3、工程量：暂估量,根据现场实际情况按需施工,按实结算	m3	30.71	408.23	12536.74	
7	040103001004	回填方	1、填方材料品种：沟槽素土回填,分层夯实,压实系数≥93%,密实度满足上部结构施工要求 2、厚度：根据图纸结合现场实际情况,满足上部结构层厚度为准 3、填方来源、运距：土方场内调运,包括场内短驳、挖机配合	m3	186.89	13.34	2493.11	
8	010103001001	回填方	1、密实度要求：素土回填,压实系数符合规范规定及设计要求 2、填方来源、运距：就近取土,土方场内调运	m3	6468.97	12.75	82479.37	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
9	010103002001	余方弃置	1、废弃物品种：不可利用或多余土方清理外运，土方为天然密实方 2、运距：土方外运含场内短驳、打堆，堆场及运距由投标单位自行考虑，含特种垃圾处置费，综合考虑因外部原因（重要活动、天气、交叉施工、作业时间等原因）不能及时外运造成的打堆、内倒等相关费用	m3	3888.4	19.92	77456.93		
		分部分项合计					340504.12		
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：大型机械设备进出场及安拆	项	1	4122.34	4122.34		
		单价措施合计					4122.34		
合计								344626.46	

综合单价分析表

工程名称：大型土石方工程(001)

项目编码	010101001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	4045.8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-273 备注1	平整场地(厚300mm以内)推土机75kW以内	1000m2	0.001	88.22		459.48	38.34	21.91	0.09		0.46	0.04	0.02
综合人工工日		小计						0.09		0.46	0.04	0.02	
0.0008工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								0.61					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	010101002001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	9476.62						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-205	挖掘机挖土(斗容量1m3以内)反铲不装车	1000m3	0.0009	264.65		1945.56	154.71	88.41	0.24		1.75	0.14	0.08
1-3 备注1	人工挖一般土方土壤类别三类土	m3	0.1	44.11			3.09	1.76	4.41			0.31	0.18
综合人工工日		小计						4.65		1.75	0.45	0.26	
0.0418工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								7.11					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	1067.64						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-2 备注3	人工挖土方三类土	100m3	0.001	3784.54			264.92	151.38	3.78			0.26	0.15
1-216	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车三类土	1000m3	0.0009	463.5		2897.33	235.26	134.43	0.42		2.61	0.21	0.12

综合人工工日	小计				4.2		2.61	0.47	0.27	
0.035工日	未计价材料费									
清单项目综合单价					7.55					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费						--		--	
	材料费小计						--		--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	317.34						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.0099 99	2596.9 4	18359. 89	179.22	194.33	111.05	25.97	183.58	1.79	1.94	1.11
综合人工工日		小计							25.97	183.58	1.79	1.94	1.11
0.2164工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					214.39								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	中(粗)砂				t	1.5036 49	122.09	183.58					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	183.58	--				

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	89.15						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.0100 06	2596.9 4	18887. 46	179.22	194.33	111.05	25.98	188.99	1.79	1.94	1.11
综合人工工日		小计							25.98	188.99	1.79	1.94	1.11
0.2165工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					219.81								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	级配砂石				t	1.5119 04	125	188.99					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	188.99	--				

项目编码	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	30.71
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-820	垫层 C25混凝土	10m3	0.1	1033.53	2782.02	137.92	82	46.86	103.35	278.2	13.79	8.2	4.69
综合人工工日		小计							103.35	278.2	13.79	8.2	4.69
0.8613工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								408.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	电			kW·h	0.324259	0.86	0.28						
	水			m3	0.966978	4.49	4.34						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	317.604241	0.23	73.05						
	中(粗)砂			t	0.537173	122.09	65.58						
	碎石5~40			t	1.060571	122.09	129.49						
	其他材料费					--	5.46	--					
	材料费小计					--	278.2	--					

项目编码	040103001004	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	186.89						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.010001	1066.05		135.53	84.11	48.06	10.66		1.36	0.84	0.48
综合人工工日		小计							10.66		1.36	0.84	0.48
0.0888工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								13.34					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--		--					

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	6468.97						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-103	回填土 基(槽)坑 松填	m3	-1	14.11			0.99	0.56	-14.11			-0.99	-0.56
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	24.7		0.9	1.79	1.02	24.7		0.9	1.79	1.02
综合人工工日		小计							10.59		0.9	0.8	0.46

0.0953工日		未计价材料费							
清单项目综合单价						12.75			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--		--	

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置		计量单位	m3	工程量	3888.4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-204备注3	挖掘机挖土(斗容量1m3以内)反铲装车	1000m3	0.001	291.12		2746.8	212.65	121.52	0.29		2.75	0.21	0.12
1-264备注1	自卸汽车运土运距在5km以内	1000m3	0.001		30.69	12184.21	852.89	487.37		0.03	12.18	0.85	0.49
D00001	特殊垃圾处置费	m3	1		3					3			
综合人工工日		小计							0.29	3.03	14.93	1.06	0.61
0.0026工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						19.92							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水			m3	0.006835	4.49	0.03						
	特殊垃圾处置费			m3	1	3	3						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	3.03	--					

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机1m3以内场外运输费用	次	1		916.92	3205.42				916.92	3205.42		
综合人工工日		小计								916.92	3205.42		
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						4122.34							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	木枕			m3	0.063702	1071.94	68.28						

镀锌铁丝8#	kg	3.9646 14	4.37	17.33		
草袋子	只	7.9591 61	0.86	6.84		
其他材料费			--	824.47	--	
材料费小计			--	916.92	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			6616.83			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	5169.4			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	1447.43			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	68.93			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	103.39			
合计					6789.15			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：大型土石方工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	5411.8		5411.8
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	351415.61	1.3	4568.4
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	351415.61	0.24	843.4
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	351415.61		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	356827.41	9	32114.47
合计					37526.27

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：辅房-土建工程(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1972848.67	
1.1	人工费	484240.06	
1.2	材料费	1266135.13	
1.3	施工机具使用费	27876.76	
1.4	企业管理费	133143.14	
1.5	利润	61453.58	
2	措施项目费	663600.13	
2.1	单价措施项目费	572600.33	
2.2	总价措施项目费	90999.8	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	86799.81	
3	其他项目费	309132.5	
3.1	其中:暂列金额	200000	
3.2	其中:专业工程暂估	109132.5	
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	109870.18	
5	税金	274990.63	
6	工程造价	3330442.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辅房-土建工程(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		基础工程						
1	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级： C15现浇混凝土垫层	m3	35.44	378.26	13405.53	
2	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级： C30现浇混凝土独立基础	m3	123.74	393.54	48696.64	
3	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级： C30现浇混凝土满堂基础	m3	9.145	386.87	3537.93	
4	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级： C30现浇混凝土矩形基础柱	m3	18.87	463.01	8737	
5	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级： C30现浇混凝土基础梁	m3	35.39	398.3	14095.84	
		分部小计					88472.94	
		砌筑工程						
6	010401004001	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：220厚MU10煤矸石烧结多孔砖 2、墙体类型：外墙 3、砂浆强度等级、配合比：M5.0混合砂浆砌筑	m3	206.673	511.52	105717.37	
7	010401004002	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：220厚MU10煤矸石烧结多孔砖 2、墙体类型：内墙 3、砂浆强度等级、配合比：M5.0混合砂浆砌筑	m3	12.92	511.52	6608.84	
8	010401004003	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：220厚MU10烧结淤泥多孔砖 2、墙体类型：女儿墙 3、砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂浆砌筑	m3	30.77	511.52	15739.47	
9	010401012001	零星砌砖	1、砖砌踏步等零星砖砌	m3	4.82	816.16	3933.89	
		分部小计					131999.57	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
10	010502001003	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级： C30现浇混凝土矩形柱（含柱节点），支模高度综合考虑	m3	132.42	463.01	61311.78	
11	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级： C25现浇混凝土构造柱（含窗两侧抱框柱）	m3	34.02	597.68	20333.07	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30现浇混凝土矩形梁，支模高度综合考虑	m3	105.46	434.54	45826.59	
13	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25现浇混凝土圈梁（含窗台圈梁、女儿墙压顶圈梁等，具体详见图纸设计）	m3	16.91	484.53	8193.4	
14	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25现浇混凝土过梁	m3	1.27	537.64	682.8	
15	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30现浇混凝土有梁板，板厚200mm以内，支模高度综合考虑	m3	174.44	422.32	73669.5	
16	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30现浇混凝土复式雨篷，按投影面积计量	m2	5.3	56.4	298.92	
17	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30现浇混凝土空调板，按投影面积计量	m2	15.5	46.51	720.91	
18	010507007001	其他构件	1、构件的类型：节点构件 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C25现浇混凝土节点构件	m3	29.967	519.45	15566.36	
19	010507001001	散水、坡道	散水：详23J909 1-19散1 1、80厚C20混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光 2、150厚粒径10~40砾石灌M2.5混合砂浆或150厚3:7灰土夯实，宽出面层100 3、压实填土，压实系数>93%，向外坡3%~5%	m2	49.728	91.99	4574.48	
20	010507004001	坡道	台阶：详23J909 1-13坡1 1、20厚DSM20砂浆(1:2水泥砂浆)面层，1:1金刚砂粒或铁屑)10x20水泥防滑条，横向中距100~150 2、界面剂1道 3、80(或100)厚C20混凝土垫层 4、300厚粒径10~40碎石灌DMM5砂浆(M5混合砂浆)或300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层300 5、压实填土，压实系数>93%	m2	27.32	170.99	4671.45	
		分部小计					235849.26	
		钢筋工程						
21	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300现浇构件钢筋，Φ12mm以内钢筋制作、安装，高度综合考虑	t	0.757	4096.67	3101.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400现浇构件钢筋，Φ12mm以内钢筋制作、安装，高度综合考虑	t	51.15	4096.64	209543.14	
23	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400现浇构件钢筋，Φ25mm以内，高度综合考虑，抗震综合考虑	t	53.57	3449.12	184769.36	
24	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体加固钢筋，具体布置详见图纸设计及相关规范	t	1.175	5561.47	6534.73	
25	010516003001	机械连接	1、连接方式：钢筋接头连接，Φ25mm以内 2、螺纹套筒种类：综合考虑	个	722	13.2	9530.4	
26	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：电渣压力焊	个	1634	7.21	11781.14	
27	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：钢丝网砌墙、柱、梁与砖墙交接处，梁柱与砌块墙及其它轻质墙体交接处，应在墙面上加钉钢丝网以防抹灰裂缝，钢丝网宽度为墙面每边不小于400mm	m2	737.82	13.86	10226.19	
		分部小计					435486.14	
		门窗工程						
28	010801001001	木质门	1、门代号及洞口尺寸：成品木质平开门（含门套、基层），含执手锁、铰链等五金配件，具体颜色及规格由建设单位选型确认	m2	8.64	646.28	5583.86	
29	010802001001	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金有框外平开玻璃门，含锁等五金配件，具体样式、颜色及规格等由建设单位选型确认，具体要求及做法详见设计图纸 2、门框、扇材质：含制作、运输、安装、五金配件、附框、后期二次深化，型材壁厚、钢化玻璃使用部位等满足设计及规范要求	m2	30.9	850	26265	
30	010802001002	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：不锈钢平开门，含锁等五金配件，具体样式、颜色及规格等由建设单位选型确认，具体要求及做法详见设计图纸	m2	9.9	1000	9900	
31	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：甲级防火门，含锁等五金配件，具体样式、颜色及规格等由建设单位选型确认，具体要求及做法详见设计图纸	m2	3.24	650	2106	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1、窗代号及洞口尺寸: 铝合金固定窗(灭火救援窗),安全双层中空玻璃5+12A+5,包括五金配件,具体要求及做法详见设计图纸 2、框、扇材质:含制作、运输、安装、五金配件、附框、后期二次深化,型材壁厚、钢化玻璃使用部位等满足设计及规范要求	m2	1.44	300	432	
33	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1、窗代号及洞口尺寸: 铝合金平开窗(灭火救援窗),安全双层中空玻璃5+12A+5,包括五金配件,具体要求及做法详见设计图纸 2、框、扇材质:含制作、运输、安装、五金配件、附框、后期二次深化,型材壁厚、钢化玻璃使用部位等满足设计及规范要求	m2	139.75	350	48912.5	
34	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1、窗代号及洞口尺寸: 铝合金外平开悬窗(含灭火救援窗),安全双层中空玻璃5+12A+5,包括五金配件,具体要求及做法详见设计图纸 2、框、扇材质:含制作、运输、安装、五金配件、附框、后期二次深化,型材壁厚、钢化玻璃使用部位等满足设计及规范要求	m2	123.41	520	64173.2	
35	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	1、窗代号及洞口尺寸: 铝合金外平开悬窗+上悬窗,安全双层中空玻璃5+12A+5,包括五金配件,具体要求及做法详见设计图纸 2、框、扇材质:含制作、运输、安装、五金配件、附框、后期二次深化,型材壁厚、钢化玻璃使用部位等满足设计及规范要求	m2	9.46	550	5203	
36	010807001005	金属(塑钢、断桥)窗	1、窗代号及洞口尺寸: 铝合金平开窗+上悬窗,安全双层中空玻璃5+12A+5,包括五金配件,具体要求及做法详见设计图纸 2、框、扇材质:含制作、运输、安装、五金配件、附框、后期二次深化,型材壁厚、钢化玻璃使用部位等满足设计及规范要求	m2	5.58	550	3069	
		分部小计					165644.56	
		屋面及防水工程						
37	010902001001	屋面卷材防水	1、部位:平屋面、天井 2、卷材品种、规格、厚度:3.0+3.0厚双层改性沥青SBS防水卷材,含0.5厚不锈钢防水压条硅酮耐候密封胶封严等收头	m2	968.15	50.85	49230.43	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	010902001002	屋面卷材防水	1、部位：雨蓬 2、卷材品种、规格、厚度：4厚SBS改性沥青防水卷材，刷浅色反光漆	m2	30.96	38.41	1189.17	
39	010902002001	屋面涂膜防水	1、部位：平屋面、天井 2、防水膜品种：1.5mm厚高聚物改性沥青防水涂料	m2	968.15	19.77	19140.33	
40	010902003001	屋面刚性层	1、部位：平屋面、天井 2、刚性层厚度：最薄30厚泡沫混凝土2%找坡层(仅用于建筑找坡)	m2	925.39	14.19	13131.28	
41	010902003002	屋面刚性层	1、部位：平屋面、天井 2、刚性层厚度：20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	925.39	20.43	18905.72	
42	010902003003	屋面刚性层	1、部位：雨蓬 2、刚性层厚度：20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	20.8	20.89	434.51	
43	010902003004	屋面刚性层	1、部位：平屋面 2、刚性层厚度：20厚1:3水泥砂浆找平层，50厚C30防水细石混凝土，内配Φ6@150双向钢筋，钢筋网片绑扎(设分格缝6m×6m)	m2	925.39	80.55	74540.16	
44	010903002001	墙面涂膜防水	1、部位：厕所内墙 2、防水膜品种：1.2厚聚氨酯防水涂料	m2	145.24	44.5	6463.18	
45	010903002002	墙面涂膜防水	1、部位：外墙 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	1959.2	37.82	74096.94	
46	010903002003	墙面涂膜防水	1、部位：厕所顶面 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚JS防水涂料防潮层	m2	33.85	37.82	1280.21	
47	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1、部位：外墙 2、砂浆厚度、配合比：5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)	m2	1959.2	18.01	35285.19	
48	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、部位：厕所地面 2、防水膜品种：两道1.5厚聚氨酯涂膜防水层(四周遇墙完成面上翻300mm)	m2	46.72	43.85	2048.67	
		分部小计					295745.79	
		保温、隔热、防腐工程						
49	011001001001	保温隔热屋面	1、部位：平屋面 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：60厚I型硬泡聚氨酯复合保温板(B1级)	m2	925.39	76.09	70412.93	
50	011001001002	保温隔热屋面	1、部位：天井 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：50厚I型硬泡聚氨酯复合保温板(B1级)	m2	73.98	65.51	4846.43	
		分部小计					75259.36	
		楼地面装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	010404001001	垫层	1、部位：地面做法4-6轴、厕所地面 2、垫层材料种类、配合比、厚度：素土夯实,压实系数不小于0.94,150厚碎石夯实	m3	134.91	257.07	34681.31	
52	010404001002	垫层	1、部位：地面做法4-6轴、厕所地面 2、垫层材料种类、配合比、厚度：100厚C20混凝土垫层	m3	89.94	392.2	35274.47	
53	011101003001	细石混凝土楼地面	1、部位：厕所地面 2、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C20细石混凝土找坡层抹平	m2	33.95	20.46	694.62	
54	011102003001	块料楼地面	1、部位：地面做法4-6轴 2、结合层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道(内掺建筑胶),20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：10厚防滑地砖面层,1:1水泥砂浆勾缝	m2	865.42	120.9	104629.28	
55	011102003003	块料楼地面	1、部位：厕所地面 2、结合层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道(内掺建筑胶),20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：8厚防滑砖干水泥擦缝	m2	33.953	120.9	4104.92	
56	011102003005	块料楼地面	1、部位：天井屋面 2、结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 3、面层材料品种、规格、颜色：8厚防滑地砖,干水泥擦缝	m2	73.98	117.02	8657.14	
		分部小计					188041.74	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
57	011201001001	墙面一般抹灰	1、部位：一般内墙 2、底层厚度、砂浆配合比：15厚1:3 水泥砂浆打底, 3、面层厚度、砂浆配合比：10厚1:2 水泥砂浆抹面	m2	1767.58	30.72	54300.06	
58	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、部位：单独柱 2、底层厚度、砂浆配合比：15厚1:3 水泥砂浆打底, 3、面层厚度、砂浆配合比：10厚1:2 水泥砂浆抹面	m2	302.69	40.62	12295.27	
59	011201001002	墙面一般抹灰	1、部位：外墙 2、底层厚度、砂浆配合比：15厚1:3 水泥砂浆打底 3、面层厚度、砂浆配合比：10厚1:2.5 水泥砂浆抹平	m2	1959.2	31.07	60872.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	011204003001	块料墙面	1、部位：厕所内墙 2、面层材料品种、规格、颜色：12厚1:3水泥砂浆打底,3厚建筑陶瓷胶粘剂,5厚釉面砖白水泥浆擦缝	m ²	145.24	135.63	19698.9	
		分部小计					147166.57	
		天棚工程						
61	011302001001	吊顶天棚	一层厕所吊顶 1、铝合金方板600X600与配套专用龙骨固定 2、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊件上部与板底预留吊环固定 5、现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊杆,双向中距≤1200	m ²	33.85	111.91	3788.15	
		分部小计					3788.15	
		油漆、涂料、裱糊工程						
62	011407001001	墙面喷刷涂料	1、部位：外墙 2、腻子种类：弹性底涂面刮柔性耐水腻子 3、涂料品种、喷刷遍数：底漆一道、刷(喷)外墙真石漆二遍+罩面剂 4、分格根据建设单位要求	m ²	1959.2	43.34	84911.73	
63	011407001002	墙面喷刷涂料	1、部位：一般内墙及独立柱 2、腻子种类：3厚底基防裂腻子分遍找平,2厚面层耐水腻子刮平 3、涂料品种、喷刷遍数：刷白色无机涂料	m ²	2070.27	25.07	51901.67	
64	011407002001	天棚喷刷涂料	1、部位：板底粉刷(含独立梁粉刷) 2、腻子种类：刷素水泥浆一道(内掺建筑胶),3厚底基防裂腻子分遍找平,2厚面层耐水腻子刮平 3、涂料品种、喷刷遍数：刷无机涂料	m ²	2036.38	27.09	55165.53	
		分部小计					191978.93	
		其他						
65	01B001	屋面检修口	1、屋面检修孔做法参见12J201上设盖板	个	1	180	180	
66	010902004001	屋面排水管	1、DN100塑料溢流管,外伸50管底高出屋面完成面100	个	2	60	120	
67	010902004002	屋面排水管	1、DN100不锈钢雨水口上设铁算子	个	6	104.94	629.64	
68	010904004001	楼(地)面变形缝	1、B系列地面盖板型变形缝,详见14J936-1/BD1 W=100mm, F=1.0h	m	5	111.54	557.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	010904004002	楼(地)面变形缝	1\B系列地面盖板型变形缝, 详见14J936-2/BD1 W=100mm, F=1.0h	m	54	111.54	6023.16	
70	010903004001	墙面变形缝	1、B系列外墙盖板型变形缝, 详见14J936-2/BQ1, W=100mm, F=1.0h, 外墙盖板采用不锈钢板	m	36	68.19	2454.84	
71	011210001001	木隔断	1、厕所木隔断做法见16J914-1 XT8	m2	16.36	162	2650.32	
72	011505001001	洗漱台	1、洗脸盆做法见16J914-1 XT11	个	1	800	800	
		分部小计					13415.66	
		分部分项合计					1972848.67	
1	011701002001	外脚手架	1、搭设方式: 外墙脚手架 2、搭设高度: 综合考虑 3、脚手架材质: 承包人自行考虑, 需满足当地政府相关部门要求, 不因改变型式而增加费用(如扣件式钢管脚手架更改为承插型盘扣式钢管脚手架等)	m2	2143.2	22.62	48479.18	
2	011701003001	里脚手架	1、搭设方式: 内墙砌筑脚手架 2、搭设高度: 综合考虑 3、脚手架材质: 承包人自行考虑, 需满足当地政府相关部门要求, 不因改变型式而增加费用(如扣件式钢管脚手架更改为承插型盘扣式钢管脚手架等)	m2	72.78	1.8	131	
3	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式: 满堂脚手架 2、搭设高度: 5m以内 3、脚手架材质: 承包人自行考虑, 需满足当地政府相关部门要求, 不因改变型式而增加费用(如扣件式钢管脚手架更改为承插型盘扣式钢管脚手架等)	m2	39	17.27	673.53	
4	011701006002	满堂脚手架	1、搭设方式: 满堂脚手架 2、搭设高度: 14m以内 3、脚手架材质: 承包人自行考虑, 需满足当地政府相关部门要求, 不因改变型式而增加费用(如扣件式钢管脚手架更改为承插型盘扣式钢管脚手架等)	m2	1804.86	36.48	65841.29	
5	011701006009	满堂脚手架	1、搭设方式: 框架柱、梁、板砼浇捣脚手架 2、搭设高度: 5m以内 3、脚手架材质: 承包人自行考虑, 需满足当地政府相关部门要求, 不因改变型式而增加费用(如扣件式钢管脚手架更改为承插型盘扣式钢管脚手架等)	m2	39	5.18	202.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011701006010	满堂脚手架	1、搭设方式：框架柱、梁、板砼浇捣脚手架 2、搭设高度：14m以内 3、脚手架材质：承包人自行考虑,需满足当地政府相关部门要求,不因改变型式而增加费用(如扣件式钢管脚手架更改为承插型盘扣式钢管脚手架等)	m2	1804.86	10.96	19781.27	
7	011701003002	里脚手架	1、搭设方式：独立柱浇捣脚手架 2、搭设高度：综合考虑 3、脚手架材质：承包人自行考虑,需满足当地政府相关部门要求,不因改变型式而增加费用(如扣件式钢管脚手架更改为承插型盘扣式钢管脚手架等)	m2	292.23	3.73	1090.02	
8	011702001001	基础	1、垫层模板 2、承包人综合考虑脚手架排架支撑等	m2	43.93	73.55	3231.05	
9	011702001002	基础	1、独立基础模板 2、承包人综合考虑脚手架排架支撑等	m2	139.12	61.95	8618.48	
10	011702001003	基础	1、满堂基础模板 2、承包人综合考虑脚手架排架支撑等	m2	9	49.79	448.11	
11	011702002001	矩形柱	1、基础柱模板 2、承包人综合考虑脚手架排架支撑等	m2	142.75	63.5	9064.63	
12	011702005001	基础梁	1、基础梁模板 2、承包人综合考虑脚手架排架支撑等	m2	379.96	45.2	17174.19	
13	011702002003	矩形柱	1、矩形柱模板(含柱节点),支模高度综合考虑 2、承包人综合考虑脚手架排架支撑等	m2	983.68	92.45	90941.22	
14	011702003001	构造柱	1、构造柱(含窗两侧抱框柱)模板 2、承包人综合考虑脚手架排架支撑等	m2	401.09	78.78	31597.87	
15	011702006001	矩形梁	1、矩形梁,支模高度综合考虑 2、承包人综合考虑脚手架排架支撑等	m2	1064.31	100.31	106760.94	
16	011702008001	圈梁	1、圈梁(含窗台圈梁、女儿墙压顶等模板) 2、承包人综合考虑脚手架排架支撑等	m2	157.2	57.3	9007.56	
17	011702009001	过梁	1、过梁模板 2、承包人综合考虑脚手架排架支撑等	m2	21.16	76.97	1628.69	
18	011702014002	有梁板	1、有梁板模板,板厚200mm以内,支模高度综合考虑 2、承包人综合考虑脚手架排架支撑等	m2	1285.05	81.14	104268.96	
19	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、复式雨篷模板 2、承包人综合考虑脚手架排架支撑等	m2	5.3	118.37	627.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
20	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板	1、板式雨篷模板 2、承包人综合考虑脚手架排架支撑等	m2	15.5	91.59	1419.65		
21	011702025001	其他现浇构件	1、节点构件模板 2、承包人综合考虑脚手架排架支撑等	m2	221.582	45.72	10130.73		
22	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2、建筑物檐口高度、层数：详见图纸 3、投标单位根据企业自身情况及施工组织设计自主报价，结算时不做调整	项	1	31542.38	31542.38		
23	011706002001	排水、降水	1、基坑排水包干费	项	1	1053.39	1053.39		
24	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：大型 机械设备进出场及安拆 2、机械设备规格型号： ：机械型号和数量由投标人自行考虑	项	1	8886.81	8886.81		
		单价措施合计					572600.33		
合计								2545449	

综合单价分析表

工程名称：辅房-土建工程(002)

项目编号	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	35.44						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-178	泵送现浇构件 C15现浇垫层	m3	1	47.82	297.93	10.39	15.13	6.99	47.82	297.93	10.39	15.13	6.99
综合人工工日		小计						47.82	297.93	10.39	15.13	6.99	
0.3985工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								378.26					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	预拌混凝土(泵送型) C15				m3	0.8426	362.62	305.54					
	水				m3	0.4399 78	4.49	1.98					
	其他材料费						--	-9.59	--				
	材料费小计						--	297.93	--				

项目编号	010501003001	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	123.74						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-185	泵送现浇构件 C30现浇桩承台 独立柱基	m3	1	29.89	338.3	10.14	10.41	4.8	29.89	338.3	10.14	10.41	4.8
综合人工工日		小计						29.89	338.3	10.14	10.41	4.8	
0.249工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								393.54					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	预拌混凝土(泵送型) C30				m3	0.8466 35	406.31	344					
	塑料薄膜				m2	0.6724 19	0.69	0.46					
	水				m3	0.7637 36	4.49	3.43					
	其他材料费						--	-9.59	--				
材料费小计						--	338.3	--					

项目编号	010501004001	项目名称	满堂基础	计量单位	m3	工程量	9.145
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-183	泵送现浇构件 C30现浇满堂(板式)基础 无梁式	m3	1	23.91	339.88	10.14	8.85	4.09	23.91	339.88	10.14	8.85	4.09
综合人工工日		小计							23.91	339.88	10.14	8.85	4.09
0.1992工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								386.87					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	预拌混凝土(泵送型) C30				m3	0.8466 35	406.31	344					
	塑料薄膜				m2	1.5523 76	0.69	1.07					
	水				m3	0.9795 74	4.49	4.4					
	其他材料费						--	-9.59	--				
	材料费小计						--	339.88	--				

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	18.87						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱(预拌)	m3	1	74.78	337.7	16.02	23.61	10.9	74.78	337.7	16.02	23.61	10.9
综合人工工日		小计							74.78	337.7	16.02	23.61	10.9
0.6232工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								463.01					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	预拌混凝土(泵送型) C30				m3	0.8217 34	406.31	333.88					
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)				t	0.0450 35	311.81	14.04					
	塑料薄膜				m2	0.2324 41	0.69	0.16					
	水				m3	1.0376 84	4.49	4.66					
	其他材料费						--	-15.04	--				
材料费小计						--	337.7	--					

项目编码	010503001001	项目名称	基础梁	计量单位	m3	工程量	35.39						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-193	泵送现浇构件 C30现浇基础梁 地坑支撑梁	m3	1	29.89	334.97	16	11.93	5.51	29.89	334.97	16	11.93	5.51
综合人工工日		小计							29.89	334.97	16	11.93	5.51
0.249工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									398.3				
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	预拌混凝土(泵送型) C30					m3	0.8466 35	406.31	344				
	塑料薄膜					m2	0.8716 55	0.69	0.6				
	水					m3	1.2120 15	4.49	5.44				
	其他材料费							--	-15.07	--			
	材料费小计							--	334.97	--			

项目编码	010401004001	项目名称	多孔砖墙		计量单位	m3	工程量	206.673					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
锡3-7	八五多孔砖墙 1砖(预拌)	m3	1	139.43	318.74	0.27	36.32	16.76	139.43	318.74	0.27	36.32	16.76
综合人工工日		小计							139.43	318.74	0.27	36.32	16.76
1.162工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									511.52				
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	八五砖216×105×43mm					百块	0.4059 42	62.93	25.55				
	多孔砖216×105×90mm					百块	3.1960 67	69.17	221.07				
	水					m3	0.0946 37	4.49	0.42				
	水泥砂浆 M5(干拌(混)砂浆)					t	0.2920 04	244.79	71.48				
	其他材料费							--	0.22	--			
材料费小计							--	318.74	--				

项目编码	010401004002	项目名称	多孔砖墙		计量单位	m3	工程量	12.92					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
锡3-7	八五多孔砖墙 1砖(预拌)	m3	1	139.43	318.74	0.27	36.32	16.76	139.43	318.74	0.27	36.32	16.76
综合人工工日		小计							139.43	318.74	0.27	36.32	16.76

1.162工日	未计价材料费							
清单项目综合单价							511.52	
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	八五砖216×105×43mm	百块	0.4059 42	62.93	25.55			
	多孔砖216×105×90mm	百块	3.1960 67	69.17	221.07			
	水	m3	0.0946 37	4.49	0.42			
	水泥砂浆 M5(干拌(混)砂浆)	t	0.2920 04	244.79	71.48			
	其他材料费				--	0.22	--	
	材料费小计				--	318.74	--	

项目编码	010401004003	项目名称	多孔砖墙			计量单位	m3	工程量	30.77				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
锡3-7	八五多孔砖墙 1砖(预拌)	m3	1	139.43	318.74	0.27	36.32	16.76	139.43	318.74	0.27	36.32	16.76
综合人工工日		小计							139.43	318.74	0.27	36.32	16.76
1.162工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								511.52					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	八五砖216×105×43mm	百块	0.4059 42	62.93	25.55								
	多孔砖216×105×90mm	百块	3.1960 67	69.17	221.07								
	水	m3	0.0946 37	4.49	0.42								
	水泥砂浆 M5(干拌(混)砂浆)	t	0.2920 04	244.79	71.48								
	其他材料费				--	0.22	--						
	材料费小计				--	318.74	--						

项目编码	010401012001	项目名称	零星砌砖			计量单位	m3	工程量	4.82				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-58	M5零星砌砖 多 孔砖(预拌)	m3	1	198.94	541.23	0.28	51.8	23.91	198.94	541.23	0.28	51.8	23.91
综合人工工日		小计							198.94	541.23	0.28	51.8	23.91
1.6578工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				816.16				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	八五砖216×105×43mm	百块	7.2719 32	62.93	457.62			
	混合砂浆 M5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)	t	0.3050 79	271.99	82.98			
	水	m3	0.0896 56	4.49	0.4			
	其他材料费				--	0.23	--	
	材料费小计				--	541.23	--	

项目编码	010502001003	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	132.42						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件C30现浇矩形柱(预拌)	m3	1	74.78	337.7	16.02	23.61	10.9	74.78	337.7	16.02	23.61	10.9
综合人工工日		小计						74.78	337.7	16.02	23.61	10.9	
0.6232工日		未计价材料费											
清单项目综合单价				463.01									
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.8217 34	406.31	333.88								
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.0450 35	311.81	14.04								
	塑料薄膜	m2	0.2324 41	0.69	0.16								
	水	m3	1.0376 84	4.49	4.66								
	其他材料费				--	-15.04	--						
	材料费小计				--	337.7	--						

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	34.02						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件C25构造柱(预拌)	m3	1	197.31	323.87	1.1	51.59	23.81	197.31	323.87	1.1	51.59	23.81
综合人工工日		小计						197.31	323.87	1.1	51.59	23.81	
1.6443工日		未计价材料费											
清单项目综合单价				597.68									

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.8218 46	371.36	305.2			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.0450 35	311.81	14.04			
	塑料薄膜	m2	0.1909 34	0.69	0.13			
	水	m3	0.9961 77	4.49	4.47			
	其他材料费				--	0.03	--	
	材料费小计				--	323.87	--	

项目编码	010503002001	项目名称	矩形梁		计量单位	m3	工程量	105.46					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194	泵送现浇构件 C30现浇单梁 框架梁 连续梁	m3	1	55.79	335.47	16	18.67	8.61	55.79	335.47	16	18.67	8.61
综合人工工日		小计							55.79	335.47	16	18.67	8.61
0.4649工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								434.54					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.8466 35	406.31	344								
	塑料薄膜	m2	1.0542 87	0.69	0.73								
	水	m3	1.2950 3	4.49	5.81								
	其他材料费				--	-15.07	--						
	材料费小计				--	335.47	--						

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁		计量单位	m3	工程量	16.91					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件 C25圈梁	m3	1	116.55	322.2	1.08	30.58	14.12	116.55	322.2	1.08	30.58	14.12
综合人工工日		小计							116.55	322.2	1.08	30.58	14.12
0.9713工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								484.53					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						

	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.8467 5	371.36	314.45		
	塑料薄膜	m2	1.8263 24	0.69	1.26		
	水	m3	1.4444 56	4.49	6.49		
	其他材料费			--	--		
	材料费小计			--	322.2	--	

项目编码	010503005001	项目名称	过梁		计量单位	m3	工程量	1.27					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件 C25过梁	m3	1	154.41	323.06	1.08	40.43	18.66	154.41	323.06	1.08	40.43	18.66
综合人工工日		小计							154.41	323.06	1.08	40.43	18.66
1.2867工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								537.64					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	预拌混凝土(非泵送型) C25				m3	0.8467 77	371.36	314.46					
	塑料薄膜				m2	1.8263 24	0.69	1.26					
	水				m3	1.6353 9	4.49	7.34					
	其他材料费						--	--	--	--			
	材料费小计						--	323.06	--	--			

项目编码	010505001002	项目名称	有梁板		计量单位	m3	工程量	174.44					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	43.83	339.38	16.27	15.63	7.21	43.83	339.38	16.27	15.63	7.21
综合人工工日		小计							43.83	339.38	16.27	15.63	7.21
0.3653工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								422.32					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	预拌混凝土(泵送型) C30				m3	0.8466 35	406.31	344					
	塑料薄膜				m2	4.1756 41	0.69	2.88					
	水				m3	1.6851 99	4.49	7.57					

	其他材料费	--	-15.07	--	
	材料费小计	--	339.38	--	

项目编码	010505008001	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板	计量单位	m2	工程量	5.3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-340	非泵送现浇构件C30水平挑檐 复式雨篷	10m2水平投影面积	0.1	137.47	371.7	1.89	36.23	16.72	13.75	37.17	0.19	3.62	1.67
综合人工工日		小计						13.75	37.17	0.19	3.62	1.67	
0.1146工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								56.4					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	预拌混凝土(非泵送型) C30			m3	0.092644	388.84	36.02						
	塑料薄膜			m2	0.456581	0.69	0.32						
	水			m3	0.185123	4.49	0.83						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	37.17	--					

项目编码	010505008002	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板	计量单位	m2	工程量	15.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-339	非泵送现浇构件C30水平挑檐 板式雨篷	10m2水平投影面积	0.1	112.57	307.52	1.56	29.67	13.7	11.26	30.75	0.16	2.97	1.37
综合人工工日		小计						11.26	30.75	0.16	2.97	1.37	
0.0938工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								46.51					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	预拌混凝土(非泵送型) C30			m3	0.076291	388.84	29.66						
	塑料薄膜			m2	0.456581	0.69	0.32						
	水			m3	0.171841	4.49	0.77						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	30.75	--					

项目编码	010507007001	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	29.967						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-350	非泵送现浇构件 C25小型构件	m3	1	140.46	323.23	1.73	36.97	17.06	140.46	323.23	1.73	36.97	17.06
综合人工工日		小计						140.46	323.23	1.73	36.97	17.06	
1.1705工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								519.45					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	预拌混凝土(非泵送型) C25			m3	0.8467 5	371.36	314.45						
	塑料薄膜			m2	3.1130 53	0.69	2.15						
	水			m3	1.4776 62	4.49	6.63						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	323.23	--					

项目编码	010507001001	项目名称	散水、坡道	计量单位	m2	工程量	49.728						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1000 04	9.21		0.86	2.62	1.21	0.92		0.09	0.26	0.12
4-101	M2.5基础垫层 碎石 灌砂浆(预拌)	m3	0.1499 96	69.48	291.09	1.43	18.44	8.51	10.42	43.66	0.21	2.77	1.28
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格 垫层	m3	0.0799 95	70.73	304.36	0.92	18.63	8.6	5.66	24.35	0.07	1.49	0.69
综合人工工日		小计						17	68.01	0.37	4.52	2.09	
0.1493工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								91.99					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	碎石5~40mm			t	0.2004 75	122.09	24.48						
	混合砂浆 M2.5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)			t	0.0697 31	271.99	18.97						
	水			m3	0.0818 49	4.49	0.37						
	预拌混凝土(非泵送型) C20			m3	0.0674 04	358.25	24.15						
	其他材料费					--	0.04	--					
材料费小计					--	68.01	--						

项目编号	010507004001	项目名称	坡道	计量单位	m2	工程量	27.32						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	9.21		0.86	2.62	1.21	0.92		0.09	0.26	0.12
4-101	M2.5基础垫层 碎石 灌砂浆(预拌)	m3	0.3	69.48	291.09	1.43	18.44	8.51	20.84	87.33	0.43	5.53	2.55
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格 垫层	m3	0.0800 15	70.73	304.36	0.92	18.63	8.6	5.66	24.35	0.07	1.49	0.69
13-22	水泥砂浆 楼地面 厚20mm(预拌)	10m2	0.1	83.62	90.81	0.27	21.81	10.07	8.36	9.08	0.03	2.18	1.01
综合人工工日		小计							35.78	120.76	0.62	9.46	4.37
0.313工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								170.99					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	碎石5~40mm			t	0.4009 61	122.09	48.95						
	混合砂浆 M2.5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)			t	0.1394 65	271.99	37.93						
	水			m3	0.1507 63	4.49	0.68						
	预拌混凝土(非泵送型) C20			m3	0.0674 21	358.25	24.15						
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(地面DS)			t	0.0293 46	303.85	8.92						
	其他材料费					--	0.13	--					
	材料费小计					--	120.76	--					

项目编号	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.757						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ12mm以内	t	1	1075.8 7	2507.2 8	75.86	299.45	138.21	1075.8 7	2507.2 8	75.86	299.45	138.21
综合人工工日		小计							1075.8 7	2507.2 8	75.86	299.45	138.21
8.9656工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4096.67					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	钢筋HPB300 Φ12mm以内			t	0.8467 5	2922.3 9	2474.53						

	镀锌铁丝22#	kg	5.6865 09	4.37	24.85		
	电焊条J422	kg	1.5440 74	5.02	7.75		
	水	m3	0.0332 06	4.49	0.15		
	其他材料费			--	--		
	材料费小计			--	2507.28	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	51.15					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1075.8 7	2507.2 5	75.86	299.45	138.21	1075.8 7	2507.2 5	75.86	299.45	138.21
综合人工工日		小计							1075.8 7	2507.2 5	75.86	299.45	138.21
8.9656工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4096.64					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	钢筋HRB400 Φ12mm以内				t	0.8467 37	2922.3 9	2474.5					
	镀锌铁丝22#				kg	5.6865 09	4.37	24.85					
	电焊条J422				kg	1.5440 74	5.02	7.75					
	水				m3	0.0332 06	4.49	0.15					
	其他材料费						--	--	--	--			
	材料费小计						--	2507.25	--	--			

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	53.57					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	636.56	2472.7 3	70.97	183.96	84.9	636.56	2472.7 3	70.97	183.96	84.9
综合人工工日		小计							636.56	2472.7 3	70.97	183.96	84.9
5.3046工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3449.12					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	钢筋HRB400 Φ25mm以内				t	0.8468 13	2863.8 2	2425.12					

	镀锌铁丝22#	kg	1.6187 87	4.37	7.07		
	电焊条J422	kg	7.9860 17	5.02	40.09		
	水	m3	0.0996 18	4.49	0.45		
	其他材料费			--	--		
	材料费小计			--	2472.73	--	

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	1.175					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-25	砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1	2110.9	2566.7 7	59.17	564.22	260.41	2110.9	2566.7 7	59.17	564.22	260.41
综合人工工日		小计							2110.9	2566.7 7	59.17	564.22	260.41
17.5908工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5561.47					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	钢筋综合				t	0.8467 5	3031.3 2	2566.77					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	2566.77	--				

项目编码	010516003001	项目名称	机械连接		计量单位	个	工程量	722					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-37	冷压套筒接头 Φ25以内	每10个 接头	0.1	53.79	20.78	26.75	20.94	9.66	5.38	2.08	2.68	2.09	0.97
综合人工工日		小计							5.38	2.08	2.68	2.09	0.97
0.0448工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								13.2					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	镦粗直螺纹套筒接头 Φ25以内				个	0.8467 5	3.26	2.76					
	电焊条J422				kg	0.1344 84	5.02	-0.68					
	水				m3	0.0016 6	4.49	-0.01					
其他材料费						--	0.01	--					

	材料费小计	--	2.08	--	
--	-------	----	------	----	--

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	1634						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	30.88	6.84	16.38	12.29	5.67	3.09	0.68	1.64	1.23	0.57
综合人工工日		小计						3.09	0.68	1.64	1.23	0.57	
0.0257工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								7.21					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	钢筋综合				t	0.0000 83	3031.3 2	0.25					
	焊剂				kg	0.2598 36	3.43	0.89					
	石棉板				m2	0.0166 03	5.15	0.09					
	电焊条J422				kg	- 0.1253 52	5.02	-0.63					
	水				m3	- 0.0016 6	4.49	-0.01					
	其他材料费						--	0.09	--				
	材料费小计						--	0.68	--				

项目编码	010607005002	项目名称	砌块墙钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	737.82						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补 14-30	砖墙与混凝土柱、梁交接处铺设钢丝网	10m2	0.1	37.85	86.42		9.84	4.54	3.79	8.64		0.98	0.45
综合人工工日		小计						3.79	8.64		0.98	0.45	
0.0316工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								13.86					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	钢丝网				m2	0.9131 62	9.3	8.49					
	钢钉				kg	0.0232 44	4.56	0.11					
	其他材料费						--	0.04	--				
	材料费小计						--	8.64	--				

项目编码	010801001001	项目名称	木质门		计量单位	m2	工程量	8.64					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	成品木平开门(含门套)	m2	1		550					550			
18-49	门套 木龙骨、单层细木工板木饰面板(成品)	10m2	0.04537	509.54	265.26	2.12	133.03	61.4	23.12	12.03	0.1	6.04	2.79
16-312	门窗特殊五金执手锁	把	0.347222	17.5	54.5		4.55	2.1	6.08	18.92		1.58	0.73
16-314	门窗特殊五金铰链	个	0.694444	10.29	14.78		2.68	1.23	7.15	10.26		1.86	0.85
16-315	门窗特殊五金门吸或门阻	只	0.347222	7.21	3.8		1.87	0.87	2.5	1.32		0.65	0.3
综合人工工日		小计							38.85	592.53	0.1	10.13	4.67
0.3132工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										646.28			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	普通木成材				m3	0.000678	2084.14	1.41					
	细木工板 δ 18mm				m2	0.39547	19.32	7.64					
	PU发泡剂				L	0.033897	25.73	0.87					
	玻璃胶				L	0.039547	34.3	1.36					
	执手锁				把	0.291128	64.32	18.73					
	不锈钢合页				只	0.582256	17.15	9.99					
	铜木螺钉3.5×25				十个	0.576491	0.6	0.35					
	门吸				只	0.291128	4.29	1.25					
	其他材料费						--	550.93	--				
材料费小计						--	592.53	--					

项目编码	010802001001	项目名称	金属(塑钢)门		计量单位	m2	工程量	30.9					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	铝合金无框玻璃门	m2	1		850					850			
综合人工工日		小计								850			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				850				
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	铝合金无框玻璃门		m2	1	850	850		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	850	--	

项目编码	010802001002	项目名称	金属(塑钢)门		计量单位	m2	工程量	9.9						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00003	不锈钢平开门	m2	1		1000					1000				
综合人工工日		小计								1000				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价				1000										
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	不锈钢平开门		m2	1	1000	1000								
	其他材料费				--		--							
	材料费小计				--	1000	--							

项目编码	010802003001	项目名称	钢质防火门		计量单位	m2	工程量	3.24						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00004	甲级防火门	m2	1		650					650				
综合人工工日		小计								650				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价				650										
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	甲级防火门		m2	1	650	650								
	其他材料费				--		--							
	材料费小计				--	650	--							

项目编码	010807001001	项目名称	金属(塑钢、断桥)窗		计量单位	m2	工程量	1.44						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00005	铝合金固定窗	m2	1		300					300				

综合人工工日	小计				300				
工日	未计价材料费								
清单项目综合单价					300				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费					--	300	--	
	材料费小计					--	300	--	

项目编码	010807001002	项目名称	金属(塑钢、断桥)窗	计量单位	m2	工程量	139.75						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	铝合金平开窗	m2	1		350					350			
综合人工工日		小计						350					
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					350								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--	350	--					
	材料费小计					--	350	--					

项目编码	010807001003	项目名称	金属(塑钢、断桥)窗	计量单位	m2	工程量	123.41						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	铝合金外平开悬窗	m2	1		520					520			
综合人工工日		小计						520					
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					520								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--	520	--					
	材料费小计					--	520	--					

项目编码	010807001004	项目名称	金属(塑钢、断桥)窗	计量单位	m2	工程量	9.46						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	铝合金外平开悬窗+上悬窗	m2	1		550					550			

综合人工工日	小计				550				
工日	未计价材料费								
清单项目综合单价					550				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费					--	550	--	
	材料费小计					--	550	--	

项目编码	010807001005	项目名称	金属(塑钢、断桥)窗		计量单位	m2	工程量	5.58						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00009	铝合金平开窗 +上悬窗	m2	1		550					550				
综合人工工日		小计					550							
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价					550									
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	其他材料费					--	550	--						
	材料费小计					--	550	--						

项目编码	010902001001	项目名称	屋面卷材防水		计量单位	m2	工程量	968.15					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-33	卷材屋面 SBS改性沥青防 水卷材 热熔满 铺法 双层	10m2	0.1	96.63	375.19		25.12	11.6	9.66	37.52		2.51	1.16
综合人工工日		小计					9.66	37.52		2.51	1.16		
0.0805工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					50.85								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	改性沥青SBS防水卷材 δ 3mm			m2	1.9508 46	17.52	34.18						
	APP及SBS基层处理剂			kg	0.2947 02	6.86	2.02						
	SBS封口油膏			kg	0.0913 16	6	0.55						
	钢压条			kg	0.0431 68	4.29	0.19						
	钢钉			kg	0.0024 9	4.56	0.01						

	石油液化气	kg	0.0863 35	5.83	0.5		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	37.52	--	

项目编号	010902001002	项目名称	屋面卷材防水		计量单位	m2	工程量	30.96					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-32	卷材屋面 SBS改性沥青防 水卷材 热熔满 铺法 单层	10m2	0.1	72.72	283.77		18.91	8.73	7.27	28.38		1.89	0.87
综合人工工日		小计							7.27	28.38		1.89	0.87
0.0606工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								38.41					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	改性沥青SBS防水卷材 δ 4mm				m2	1.0376 84	24.6	25.53					
	APP及SBS基层处理剂				kg	0.2947 02	6.86	2.02					
	SBS封口油膏				kg	0.0514 69	6	0.31					
	钢压条				kg	0.0431 68	4.29	0.19					
	钢钉				kg	0.0024 9	4.56	0.01					
	石油液化气				kg	0.0431 68	5.83	0.25					
	其他材料费						--	0.07	--				
	材料费小计						--	28.38	--				

项目编号	010902002001	项目名称	屋面涂膜防水		计量单位	m2	工程量	968.15					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-119	刷丙烯酸防水涂 料 一布三涂	10m2	0.1	62.76	111.07		16.32	7.53	6.28	11.11		1.63	0.75
综合人工工日		小计							6.28	11.11		1.63	0.75
0.0523工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								19.77					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	高聚物改性沥青防水涂料				kg	0.9961 77	11.15	11.11					

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	11.11	--	

项目编码	010902003001	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	925.39						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补10-1	屋面泡沫混凝土找坡	m3	0.03	97.63	338.47		25.38	11.72	2.93	10.15		0.76	0.35
综合人工工日		小计						2.93	10.15		0.76	0.35	
0.0244工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								14.19					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	B05泡沫混凝土			m3	0.025403	393.28	9.99						
	水			m3	0.02864	4.49	0.13						
	其他材料费					--	0.03	--					
	材料费小计					--	10.15	--					

项目编码	010902003002	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	925.39						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-72	屋面找平层 水泥砂浆 有分格缝 20mm厚(预拌)	10m2	0.1	73.66	102.17	0.27	19.22	8.87	7.37	10.22	0.03	1.92	0.89
综合人工工日		小计						7.37	10.22	0.03	1.92	0.89	
0.0614工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.43					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)			t	0.029346	295.88	8.68						
	APP高强嵌缝膏			kg	0.195915	7.55	1.48						
	周转木材			m3		2084.14							
	铁钉			kg	0.00249	4.37	0.01						
	水			m3	0.004981	4.49	0.02						
	其他材料费					--	0.03	--					
材料费小计					--	10.22	--						

项目编号	010902003003	项目名称	屋面刚性层		计量单位	m2	工程量	20.8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-72	屋面找平层 水泥砂浆 有分格缝 20mm厚(预拌)	10m2	0.1	73.66	106.84	0.27	19.22	8.87	7.37	10.68	0.03	1.92	0.89
综合人工工日		小计							7.37	10.68	0.03	1.92	0.89
0.0614工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.89					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)				t	0.029346	311.81	9.15					
	APP高强嵌缝膏				kg	0.195915	7.55	1.48					
	周转木材				m3		2084.14						
	铁钉				kg	0.00249	4.37	0.01					
	水				m3	0.004981	4.49	0.02					
	其他材料费						--	0.02	--				
	材料费小计						--	10.68	--				

项目编号	010902003004	项目名称	屋面刚性层		计量单位	m2	工程量	925.39					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-72	屋面找平层 水泥砂浆 有分格缝 20mm厚(预拌)	10m2	0.1	73.66	102.17	0.27	19.22	8.87	7.37	10.22	0.03	1.92	0.89
10-80+[10-82]*2	刚性防水屋面 C30泵送预拌细石混凝土 有分格缝 50mm厚	10m2	0.1	158.39	221.24	8.72	43.45	20.05	15.84	22.12	0.87	4.35	2.01
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.00296	1752.28	2553.12	51.27	468.92	216.43	5.19	7.56	0.15	1.39	0.64
综合人工工日		小计							28.4	39.9	1.05	7.66	3.54
0.2366工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								80.55					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)				t	0.029346	295.88	8.68					

APP高强嵌缝膏	kg	0.5022 39	7.55	3.79		
周转木材	m3	0.0000 83	2084.1 4	0.17		
铁钉	kg	0.0066 41	4.37	0.03		
水	m3	0.0491 45	4.49	0.22		
预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.0421 67	406.31	17.13		
石油沥青油毡350#	m2	0.8716 55	3.34	2.91		
细砂	t	0.0024 9	80.78	0.2		
冷轧带肋钢筋	t	0.0025 06	2964.2 2	7.43		
镀锌铁丝22#	kg	0.0292 41	4.37	0.13		
其他材料费			--	-0.79	--	
材料费小计			--	39.9	--	

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水		计量单位	m2	工程量	145.24						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-117	刷聚氨脂防水涂料(立面)二涂2.0mm	10m2	0.1	109.58	293.72		28.49	13.15	10.96	29.37		2.85	1.32	
综合人工工日		小计							10.96	29.37			2.85	1.32
0.0913工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								44.5						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	聚氨酯甲料				kg	0.7321 9	15.44	11.31						
	聚氨酯乙料				kg	1.1348 11	15.44	17.52						
	二甲苯				kg	0.1079 19	5.06	0.55						
	其他材料费						--	-0.01	--					
	材料费小计						--	29.37	--					

项目编码	010903002002	项目名称	墙面涂膜防水		计量单位	m2	工程量	1959.2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	72.72	277.93		18.91	8.73	7.27	27.79		1.89	0.87
综合人工工日		小计							7.27	27.79		1.89	0.87
0.0606工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										37.82			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	聚合物水泥防水涂料JS-II型					kg	2.4904 42	11.16	27.79				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	27.79		--		

项目编码	010903002003	项目名称	墙面涂膜防水		计量单位	m2	工程量	33.85					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	72.72	277.93		18.91	8.73	7.27	27.79		1.89	0.87
综合人工工日		小计							7.27	27.79		1.89	0.87
0.0606工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										37.82			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	聚合物水泥防水涂料JS-II型					kg	2.4904 42	11.16	27.79				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	27.79		--		

项目编码	010903003001	项目名称	墙面砂浆防水(防潮)		计量单位	m2	工程量	1959.2					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-122	防水砂浆 立面	10m2	0.1	123.53	1.46	5.89	33.65	15.53	12.35	0.15	0.59	3.37	1.55
综合人工工日		小计							12.35	0.15	0.59	3.37	1.55
0.1029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										18.01			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	聚合物砂浆					kg	0.0041 51	1.07					
	水					m3	0.0315 46	4.49	0.14				
	其他材料费							--	0.01		--		

	材料费小计	--	0.15	--	
--	-------	----	------	----	--

项目编码	010904002001	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	46.72						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116	刷聚氨酯防水涂料(平面)二涂2.0mm	10m2	0.1	69.73	342.31		18.13	8.37	6.97	34.23		1.81	0.84
综合人工工日		小计						6.97	34.23		1.81	0.84	
0.0581工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								43.85					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	聚氨酯甲料				kg	0.855882	15.44	13.21					
	聚氨酯乙料				kg	1.325745	15.44	20.47					
	二甲苯				kg	0.107919	5.06	0.55					
	其他材料费						--	--	--	--			
	材料费小计						--	34.23	--	--			

项目编码	011001001001	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2	工程量	925.39						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通11-补1	屋面、楼地面硬泡聚氨酯防水保温板 厚度20	10m2	0.1	65.75	669.63	0.42	17.2	7.94	6.58	66.96	0.04	1.72	0.79
综合人工工日		小计						6.58	66.96	0.04	1.72	0.79	
0.0548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								76.09					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	硬泡聚氨酯防水保温板厚度 20				m2	2.540251	25	63.51					
	聚合物粘结砂浆				kg	1.21932	2.74	3.34					
	水				m3	0.021086	4.49	0.09					
	其他材料费						--	0.02	--	--			
	材料费小计						--	66.96	--	--			

项目编码	011001001002	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2	工程量	73.98
------	--------------	------	--------	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通11-补1	屋面、楼地面硬泡聚氨酯防水保温板 厚度20	10m2	0.1	65.75	563.79	0.42	17.2	7.94	6.58	56.38	0.04	1.72	0.79
综合人工工日		小计							6.58	56.38	0.04	1.72	0.79
0.0548工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								65.51					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	硬泡聚氨酯防水保温板厚度 20			m2	2.116876	25	52.92						
	聚合物粘结砂浆			kg	1.21932	2.74	3.34						
	水			m3	0.021086	4.49	0.09						
	其他材料费					--	0.03	--					
	材料费小计					--	56.38	--					

项目编码	010404001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	134.91						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-99	基础垫层 碎石干铺	m3	1	55.29	179.39	1	14.64	6.75	55.29	179.39	1	14.64	6.75
综合人工工日		小计							55.29	179.39	1	14.64	6.75
0.4981工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								257.07					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	碎石5~40mm			t	1.369743	122.09	167.23						
	碎石5~16mm			t	0.099618	122.09	12.16						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	179.39	--					

项目编码	010404001002	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	89.94						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-13	C15预拌混凝土非泵送 不分格垫层	m3	1	70.73	293.32	0.92	18.63	8.6	70.73	293.32	0.92	18.63	8.6

综合人工工日	小计				70.73	293.32	0.92	18.63	8.6
0.5894工日	未计价材料费								
清单项目综合单价					392.2				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C15			m3	0.8426	345.15	290.82		
	水			m3	0.5561 99	4.49	2.5		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	293.32	--	

项目编码	011101003001	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	33.95						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2	C20预拌非泵送细石砼找平层厚40mm	10m2	0.1	49.81	134.99	0.59	13.1	6.05	4.98	13.5	0.06	1.31	0.61
综合人工工日		小计						4.98	13.5	0.06	1.31	0.61	
0.0415工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					20.46								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	C20预拌非泵送细石砼			m3	0.0335 38	398.06	13.35						
	水			m3	0.0332 06	4.49	0.15						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	13.5	--					

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	865.42						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	334.49	745.33	1.51	87.36	40.32	33.45	74.53	0.15	8.74	4.03
综合人工工日		小计						33.45	74.53	0.15	8.74	4.03	
0.2698工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					120.9								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	同质地砖			m2	0.8467 5	75	63.51						

水泥32.5级	kg	5.0754 49	0.23	1.17		
干硬性水泥砂浆(干拌(混)砂浆)(地面DS)	t	0.0293 46	303.85	8.92		
白水泥	kg	0.0830 15	0.36	0.03		
合金钢切割锯片	片	0.0022 41	68.6	0.15		
锯(木)屑	m3	0.0049 81	47.17	0.23		
棉纱头	kg	0.0083 02	5.57	0.05		
水	m3	0.0220 16	4.49	0.1		
其他材料费			--	0.37	--	
材料费小计			--	74.53	--	

项目编号	011102003003	项目名称	块料楼地面		计量单位	m2	工程量	33.953					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-81	楼地面单块 0.4m2以内地砖 干硬性水泥砂浆 (预拌)	10m2	0.0999 91	334.49	745.33	1.51	87.36	40.32	33.45	74.53	0.15	8.74	4.03
综合人工工日		小计							33.45	74.53	0.15	8.74	4.03
0.2697工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								120.9					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	8厚防滑地砖				m2	0.8466 74	75	63.5					
	水泥32.5级				kg	5.0749 92	0.23	1.17					
	干硬性水泥砂浆(干拌(混)砂浆)(地面DS)				t	0.0293 43	303.85	8.92					
	白水泥				kg	0.0830 07	0.36	0.03					
	合金钢切割锯片				片	0.0022 41	68.6	0.15					
	锯(木)屑				m3	0.0049 8	47.17	0.23					
	棉纱头				kg	0.0083 01	5.57	0.05					
	水				m3	0.0220 14	4.49	0.1					
	其他材料费							--	0.38	--			
材料费小计							--	74.53	--				

项目编码	011102003005	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	73.98						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-83	楼地面单块 0.4m2以内地砖 水泥砂浆	10m2	0.1	340.73	695.11	3.63	89.53	41.32	34.07	69.51	0.36	8.95	4.13
综合人工工日		小计						34.07	69.51	0.36	8.95	4.13	
0.2748工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								117.02					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	同质地砖			m2	0.8467 5	75	63.51						
	白水泥			kg	0.0830 15	0.36	0.03						
	合金钢切割锯片			片	0.0022 41	68.6	0.15						
	锯(木)屑			m3	0.0049 81	47.17	0.23						
	棉纱头			kg	0.0083 02	5.57	0.05						
	水			m3	0.0270 46	4.49	0.12						
	水泥32.5级			kg	8.1010 14	0.23	1.86						
	中砂			t	0.0270 15	122.09	3.3						
	其他材料费					--	0.26	--					
	材料费小计					--	69.51	--					

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	1767.58						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-9	抹水泥砂浆 砖 墙内墙(预拌)	10m2	0.1	137.67	116.55	0.35	35.89	16.56	13.77	11.66	0.04	3.59	1.66
综合人工工日		小计						13.77	11.66	0.04	3.59	1.66	
0.1147工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.72					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)			t	0.0149 63	311.81	4.67						
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)			t	0.0228 08	303.85	6.93						
	水			m3	0.0069 73	4.49	0.03						

	其他材料费	--	0.03	--	
	材料费小计	--	11.66	--	

项目编码	011202001001	项目名称	柱、梁面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	302.69						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-23	抹水泥砂浆 矩形混凝土柱、梁面(预拌)	10m2	0.1	210.57	115.19	0.34	54.84	25.31	21.06	11.52	0.03	5.48	2.53
综合人工工日		小计						21.06	11.52	0.03	5.48	2.53	
0.1755工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								40.62					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)			t	0.0145 28	311.81	4.53						
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)			t	0.0223 73	303.85	6.8						
	水			m3	0.0072 29	4.49	0.03						
	水泥32.5级			kg	0.5037 96	0.23	0.12						
	901胶			kg	0.0069 74	2.14	0.01						
	其他材料费					--	0.03	--					
	材料费小计					--	11.52	--					

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	1959.2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-12	抹水泥砂浆 轻质墙(预拌)	10m2	0.1	137.67	120.1	0.35	35.89	16.56	13.77	12.01	0.04	3.59	1.66
综合人工工日		小计						13.77	12.01	0.04	3.59	1.66	
0.1147工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								31.07					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)			t	0.0377 72	311.81	11.78						
	水			m3	0.0081 09	4.49	0.04						
	水泥32.5级			kg	0.1733 56	0.23	0.04						

	901胶	kg	0.0604 42	2.14	0.13		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	12.01	--	

项目编码	011204003001	项目名称	块料墙面		计量单位	m2	工程量	145.24					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-88	单块面积 0.18m2以内墙砖 干粉型粘结剂粘 贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	530.36	622.24	1.62	138.31	63.84	53.04	62.22	0.16	13.83	6.38
综合人工工日		小计							53.04	62.22	0.16	13.83	6.38
0.4277工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								135.63					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	墙面砖300×450				m2	0.8509 01	55	46.8					
	白水泥				kg	0.1245 22	0.36	0.04					
	干粉型粘结剂				kg	3.4866 19	4.29	14.96					
	901胶				kg	0.0183 46	2.14	0.04					
	棉纱头				kg	0.0083 02	5.57	0.05					
	水				m3	0.0071 56	4.49	0.03					
	水泥32.5级				kg	1.2592 62	0.23	0.29					
	其他材料费						--	0.01	--				
	材料费小计						--	62.22	--				

项目编码	011302001001	项目名称	吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	33.85					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		34.31	2.35	0.61	0.28		3.43	0.24	0.06	0.03
15-28	铝合金(嵌入式) 方板龙骨(不上 人型) 面层规格 600mm×600mm	10m2	0.1	193.52	173.54	1.21	50.63	23.37	19.35	17.35	0.12	5.06	2.34
15-50	铝合金(嵌入式) 方板天棚面层 平板	10m2	0.1	88.53	517.15		23.02	10.62	8.85	51.72		2.3	1.06
综合人工工日		小计							28.2	72.5	0.36	7.42	3.43

0.2275工日		未计价材料费								
清单项目综合单价						111.91				
材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	镀锌丝杆			kg	0.4565 81	5.15	2.35			
	胀头、胀管			套	1.1007 75	0.43	0.47			
	双螺母双垫片 φ8			副	1.1007 75	0.51	0.56			
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2			m	1.1099 07	5.57	6.18			
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45			只	1.2452 21	0.43	0.54			
	铝合金T型主龙骨			m	1.5913 93	4.72	7.51			
	铝合金T型龙骨主接件			只	0.4980 88	0.94	0.47			
	铝合金T型龙骨次接件			只	0.2490 44	0.64	0.16			
	铝合金T型龙骨挂件			个	3.8186 78	0.51	1.95			
	铝合金T型龙骨平面连接件			只	0.4980 88	0.43	0.21			
	铝合金方板600×600×0.6			m2	0.8716 55	59.33	51.72			
	其他材料费						--	0.38	--	
	材料费小计						--	72.5	--	

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	1959.2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-164-[17-165]	满批腻子 抹灰面 一遍	10m2	0.1	28.82	8.16		7.49	3.46	2.88	0.82		0.75	0.35
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	79.26	253.15	16.54	24.91	11.5	7.93	25.32	1.65	2.49	1.15
综合人工工日		小计						10.81	26.14	1.65	3.24	1.5	
0.0871工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							43.34						
材料费 材料费 材料费 材料费	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	羧甲基纤维素			kg	0.0091 32	2.14	0.02						
	大白粉			kg	0.1444 46	0.73	0.11						
	滑石粉			kg	0.1444 46	0.54	0.08						

白水泥	kg	0.5122 01	0.36	0.18		
酚醛清漆	kg	0.0232 44	12.73	0.3		
901胶	kg	0.1925 94	2.14	0.41		
油漆溶剂油	kg	0.0539 6	12.01	0.65		
仿石型外墙涂料	kg	1.9923 54	6.23	12.41		
透明罩光漆	kg	0.3320 59	16.81	5.58		
水性封底漆	kg	0.2905 52	21.44	6.23		
其他材料费			--	0.17	--	
材料费小计			--	26.14	--	

项目编码	011407001002	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	2070.27						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	146.17	48.99		38	17.54	14.62	4.9		3.8	1.75
综合人工工日		小计						14.62	4.9		3.8	1.75	
0.1179工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								25.07					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	内墙乳胶漆无机涂料			kg	0.3843 58	10	3.84						
	901胶			kg	0.1245 22	2.14	0.27						
	羧甲基纤维素			kg	0.0290 55	2.14	0.06						
	大白粉			kg	0.4258 66	0.73	0.31						
	滑石粉			kg	0.4258 66	0.54	0.23						
	白水泥			kg	0.2158 38	0.36	0.08						
	其他材料费					--	0.11	--					
	材料费小计					--	4.9	--					

项目编码	011407002001	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	2036.38
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价

					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176备注4	内墙面在抹灰面上901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	160.79	48.99			41.81	19.29	16.08	4.9		4.18	1.93
综合人工工日		小计								16.08	4.9		4.18	1.93
0.1297工日		未计价材料费												
清单项目综合单价										27.09				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	内墙乳胶漆无机涂料						kg	0.384358	10	3.84				
	901胶						kg	0.124522	2.14	0.27				
	羧甲基纤维素						kg	0.029055	2.14	0.06				
	大白粉						kg	0.425866	0.73	0.31				
	滑石粉						kg	0.425866	0.54	0.23				
	白水泥						kg	0.215838	0.36	0.08				
	其他材料费								--	0.11	--			
	材料费小计								--	4.9	--			

项目编码	01B001	项目名称	屋面检修口	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00016	屋面检修口	个	1		180					180			
综合人工工日		小计							180				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							180						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	屋面检修口						个	1	180	180			
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--	180	--		

项目编码	010902004001	项目名称	屋面排水管	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	DN100塑料溢流管	个	1		60					60			

综合人工工日	小计				60				
工日	未计价材料费								
清单项目综合单价					60				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	DN100塑料溢流管			个	1	60	60		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	60	--	

项目编码	010902004002	项目名称	屋面排水管		计量单位	个	工程量	6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-218	铸铁管排水 不 锈钢落水斗	10只	0.1	37.85	997.23		9.84	4.54	3.79	99.72		0.98	0.45
综合人工工日		小计						3.79	99.72			0.98	0.45
0.0316工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					104.94								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	不锈钢落水斗 φ100			只	0.8384 49	118.34	99.22						
	水泥32.5级			kg	0.9131 62	0.23	0.21						
	其他材料费					--	0.29	--					
	材料费小计					--	99.72	--					

项目编码	010904004001	项目名称	楼(地)面变形缝		计量单位	m	工程量	5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-186	盖缝 不锈钢板 盖面 平面	10m	0.1	45.82	832.75	0.11	11.94	5.51	4.58	83.28	0.01	1.19	0.55
10-164	伸缩缝 油浸麻 丝 平面	10m	0.1	74.71	116.16		19.42	8.97	7.47	11.62		1.94	0.9
综合人工工日		小计						12.05	94.9	0.01	3.13	1.45	
0.1005工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					111.54								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	8K不锈钢镜面板1219×2438×0.8			m2	0.4989 19	149.39	74.53						
	木砖与拉条			m3	0.0057 28	1286.3 2	7.37						

不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.0157 73	38.59	0.61		
钢钉	kg	0.0174 33	4.56	0.08		
防腐油	kg	0.0913 16	5.15	0.47		
石油沥青30#	kg	1.6935 01	4.72	7.99		
麻丝	kg	0.4565 81	7.37	3.37		
木柴	kg	0.0913 16	0.94	0.09		
煤	kg	0.1826 32	0.94	0.17		
其他材料费			--	0.22	--	
材料费小计			--	94.9	--	

项目编码	010904004002	项目名称	楼(地)面变形缝		计量单位	m	工程量	54					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-186	盖缝 不锈钢板 盖面 平面	10m	0.1	45.82	832.75	0.11	11.94	5.51	4.58	83.28	0.01	1.19	0.55
10-164	伸缩缝 油浸麻 丝 平面	10m	0.1	74.71	116.16		19.42	8.97	7.47	11.62		1.94	0.9
综合人工工日		小计							12.05	94.9	0.01	3.13	1.45
0.1005工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								111.54					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	8K不锈钢镜面板1219×2438×0.8				m2	0.4989 19	149.39	74.53					
	木砖与拉条				m3	0.0057 28	1286.3 2	7.37					
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti				kg	0.0157 73	38.59	0.61					
	钢钉				kg	0.0174 33	4.56	0.08					
	防腐油				kg	0.0913 16	5.15	0.47					
	石油沥青30#				kg	1.6935 01	4.72	7.99					
	麻丝				kg	0.4565 81	7.37	3.37					
	木柴				kg	0.0913 16	0.94	0.09					
	煤				kg	0.1826 32	0.94	0.17					
	其他材料费						--	0.22	--				
	材料费小计						--	94.9	--				

项目编号	010903004001	项目名称	墙面变形缝	计量单位	m	工程量	36						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-187	盖缝 不锈钢板 盖面 立面	10m	0.1	37.85	359.23	0.07	9.86	4.55	3.79	35.92	0.01	0.99	0.46
10-165	伸缩缝 油浸麻 丝 立面	10m	0.1	111.57	116.16		29.01	13.39	11.16	11.62		2.9	1.34
综合人工工日		小计						14.95	47.54	0.01	3.89	1.8	
0.1246工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								68.19					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	8K不锈钢镜面板1219×2438×0.8			m2	0.2191 59	149.39	32.74						
	木砖与拉条			m3	0.0020 75	1286.3 2	2.67						
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti			kg	0.0066 41	38.59	0.26						
	钢钉			kg	0.0024 9	4.56	0.01						
	防腐油			kg	0.0282 25	5.15	0.15						
	石油沥青30#			kg	1.6935 01	4.72	7.99						
	麻丝			kg	0.4565 81	7.37	3.37						
	木柴			kg	0.0913 16	0.94	0.09						
	煤			kg	0.1826 32	0.94	0.17						
	其他材料费					--	0.09	--					
材料费小计					--	47.54	--						

项目编号	011210001001	项目名称	木隔断	计量单位	m2	工程量	16.36						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00018	木隔断	m2	1		162					162			
综合人工工日		小计							162				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								162					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	木隔断			m2	1	162	162						

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	162	--	

项目编码	011505001001	项目名称	洗漱台	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00019	洗漱台	个	1		800					800			
综合人工工日		小计						800					
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							800						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	洗漱台			个	1	800	800						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	800	--					

项目编码	011701002001	项目名称	外脚手架	计量单位	m2	工程量	2143.2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-12	砌墙脚手架 外架子 双排 高20m以内	10m2	0.1	99.62	73.74	10.85	28.72	13.26	9.96	7.37	1.09	2.87	1.33
综合人工工日		小计						9.96	7.37	1.09	2.87	1.33	
0.083工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							22.62						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	周转木材			m3	0.0004 15	2084.1 4	0.86						
	脚手钢管			kg	0.8143 75	3.68	3						
	底座			个	0.0024 9	4.12	0.01						
	脚手架扣件			个	0.1378 05	4.89	0.67						
	镀锌铁丝8#			kg	0.1527 47	4.37	0.67						
	其他材料费					--	2.16	--					
材料费小计					--	7.37	--						

项目编码	011701003001	项目名称	里脚手架	计量单位	m2	工程量	72.78
------	--------------	------	------	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-9	砌墙脚手架 里架子 高3.60m以内	10m2	0.1	9.96	3.15	0.72	2.78	1.28	1	0.32	0.07	0.28	0.13
综合人工工日		小计							1	0.32	0.07	0.28	0.13
0.0083工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1.8					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	周转木材			m3	0.0000 83	2084.1 4	0.17						
	工具式金属脚手			kg	0.0240 74	4.08	0.1						
	其他材料费					--	0.05	--					
	材料费小计					--	0.32	--					

项目编码	011701006001	项目名称	满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	39						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-20	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	0.1	99.62	23.17	8.68	28.16	13	9.96	2.32	0.87	2.82	1.3
综合人工工日		小计							9.96	2.32	0.87	2.82	1.3
0.083工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								17.27					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	脚手钢管			kg	0.1170 51	3.68	0.43						
	底座			个	0.0008 3	4.12							
	脚手架扣件			个	0.0166 03	4.89	0.08						
	周转木材			m3	0.0004 15	2084.1 4	0.86						
	镀锌铁丝8#			kg	0.0215 84	4.37	0.09						
	其他材料费					--	0.86	--					
	材料费小计					--	2.32	--					

项目编码	011701006002	项目名称	满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	1804.86				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			

					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-21	满堂脚手架 基本层 高8m以内	10m2	0.1	125.52	28.58	10.85	35.46	16.36	12.55	2.86	1.09	3.55	1.64	
20-22*3	满堂脚手架 增加层 高8m以上 每增加2m	10m2	0.1	89.66	15.18	6.51	25	11.54	8.97	1.52	0.65	2.5	1.15	
综合人工工日		小计								21.52	4.38	1.74	6.05	2.79
0.1793工日		未计价材料费												
清单项目综合单价										36.48				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	脚手钢管							kg	0.268138	3.68	0.99			
	底座							个	0.00166	4.12	0.01			
	脚手架扣件							个	0.038187	4.89	0.19			
	周转木材							m3	0.000498	2084.14	1.04			
	镀锌铁丝8#							kg	0.027395	4.37	0.12			
	其他材料费								--	2.03	--			
	材料费小计								--	4.38	--			

项目编号	011701006009	项目名称	满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	39						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-20 备注4	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	0.1	29.89	6.94	2.6	8.45	3.9	2.99	0.69	0.26	0.85	0.39
综合人工工日		小计						2.99	0.69	0.26	0.85	0.39	
0.0249工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5.18					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管							kg	0.035115	3.68	0.13		
	底座							个	0.000249	4.12			
	脚手架扣件							个	0.004981	4.89	0.02		
	周转木材							m3	0.000125	2084.14	0.26		
	镀锌铁丝8#							kg	0.006475	4.37	0.03		
	其他材料费								--	0.25	--		
	材料费小计								--	0.69	--		

项目编码	011701006010	项目名称	满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	1804.86						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-21 备注4	满堂脚手架 基本层 高8m以内	10m2	0.1	37.66	8.56	3.25	10.64	4.91	3.77	0.86	0.33	1.06	0.49
[20-22 备注4]*3	满堂脚手架 增加层 高8m以上 每增加2m	10m2	0.1	26.9	4.56	1.95	7.5	3.46	2.69	0.46	0.2	0.75	0.35
综合人工工日		小计							6.46	1.32	0.53	1.81	0.84
0.0538工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								10.96					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	脚手钢管			kg	0.0804 41	3.68	0.3						
	底座			个	0.0004 98	4.12							
	脚手架扣件			个	0.0114 56	4.89	0.06						
	周转木材			m3	0.0001 49	2084.1 4	0.31						
	镀锌铁丝8#			kg	0.0082 19	4.37	0.04						
	其他材料费					--	0.61	--					
	材料费小计					--	1.32	--					

项目编码	011701003002	项目名称	里脚手架	计量单位	m2	工程量	292.23						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-26	高在3.6m以上 单独柱、梁、墙、油(水)池壁混凝土浇捣脚手架	10m2	0.1	17.93	9.09	2.53	5.32	2.46	1.79	0.91	0.25	0.53	0.25
综合人工工日		小计							1.79	0.91	0.25	0.53	0.25
0.0149工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.73					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	周转木材			m3	0.0001 66	2084.1 4	0.35						
	脚手钢管			kg	0.0589 41	3.68	0.22						
	脚手架扣件			个	0.0066 41	4.89	0.03						

	镀锌铁丝8#	kg	0.0083 02	4.37	0.04		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	0.91	--	

项目编码	011702001001	项目名称	基础		计量单位	m2	工程量	43.93					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.1	400.46	171.32	8.25	106.26	49.05	40.05	17.13	0.83	10.63	4.91
综合人工工日		小计							40.05	17.13	0.83	10.63	4.91
0.3337工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								73.55					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	复合木模板18mm				m2	0.1826 32	19.27	3.52					
	周转木材				m3	0.0054 79	2084.1 4	11.42					
	卡具				kg	0.0116 22	4.18	0.05					
	钢管支撑				kg	0.1236 92	3.59	0.44					
	铁钉				kg	0.2761 07	4.37	1.21					
	镀锌铁丝22#				kg	0.0116 22	4.37	0.05					
	其他材料费						--	0.44	--				
	材料费小计						--	17.13	--				

项目编码	011702001002	项目名称	基础		计量单位	m2	工程量	139.12					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-12	现浇构件 基础 各种柱基、桩承 台 复合木模板	10m2	0.1	320.77	160.01	12.13	86.55	39.95	32.08	16	1.21	8.66	4
综合人工工日		小计							32.08	16	1.21	8.66	4
0.2673工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								61.95					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	复合木模板18mm				m2	0.1826 32	19.27	3.52					

周转木材	m3	0.0046 49	2084.1 4	9.69		
卡具	kg	0.0215 84	4.18	0.09		
钢管支撑	kg	0.2100 27	3.59	0.75		
铁钉	kg	0.2835 78	4.37	1.24		
镀锌铁丝8#	kg	0.0489 79	4.37	0.21		
镀锌铁丝22#	kg	0.0091 32	4.37	0.04		
其他材料费			--	0.46	--	
材料费小计			--	16	--	

项目编号	011702001003	项目名称	基础		计量单位	m2	工程量	9					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-8	现浇构件 无梁式钢筋混凝土满堂基础 复合木模板	10m2	0.1	236.09	155.69	11.82	64.46	29.75	23.61	15.57	1.18	6.45	2.98
综合人工工日		小计							23.61	15.57	1.18	6.45	2.98
0.1967工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								49.79					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	复合木模板18mm				m2	0.1826 32	19.27	3.52					
	周转木材				m3	0.0046 49	2084.1 4	9.69					
	卡具				kg	0.0240 74	4.18	0.1					
	钢管支撑				kg	0.1278 43	3.59	0.46					
	铁钉				kg	0.2852 39	4.37	1.25					
	镀锌铁丝22#				kg	0.0257 35	4.37	0.11					
	其他材料费						--	0.44	--				
	材料费小计						--	15.57	--				

项目编号	011702002001	项目名称	矩形柱		计量单位	m2	工程量	142.75					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

21-27	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	346.67	138.49	13.06	93.53	43.17	34.67	13.85	1.31	9.35	4.32
综合人工工日		小计							34.67	13.85	1.31	9.35	4.32
0.2889工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									63.5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	复合木模板18mm				m2	0.182632	19.27	3.52					
	周转木材				m3	0.003404	2084.14	7.09					
	卡具				kg	0.146936	4.18	0.61					
	钢管支撑				kg	0.296363	3.59	1.06					
	铁钉				kg	0.168852	4.37	0.74					
	镀锌铁丝22#				kg	0.00249	4.37	0.01					
	其他材料费						--	0.82	--				
	材料费小计						--	13.85	--				

项目编码	011702005001	项目名称	基础梁	计量单位	m2	工程量	379.96						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-34	现浇构件 基础梁 复合木模板	10m2	0.1	229.12	123.03	9.32	61.99	28.61	22.91	12.3	0.93	6.2	2.86
综合人工工日		小计							22.91	12.3	0.93	6.2	2.86
0.1909工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									45.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	复合木模板18mm				m2	0.182632	19.27	3.52					
	卡具				kg	0.097127	4.18	0.41					
	钢管支撑				kg	0.182632	3.59	0.66					
	周转木材				m3	0.003238	2084.14	6.75					
	铁钉				kg	0.11456	4.37	0.5					
	镀锌铁丝22#				kg	0.00249	4.37	0.01					
	其他材料费						--	0.45	--				
	材料费小计						--	12.3	--				

项目编号	011702002003	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	983.68						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27 备注4	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	554.67	141.01	13.06	147.61	68.13	55.47	14.1	1.31	14.76	6.81
综合人工工日		小计						55.47	14.1	1.31	14.76	6.81	
0.4622工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								92.45					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	复合木模板18mm			m2	0.1826 32	19.27	3.52						
	周转木材			m3	0.0034 04	2084.1 4	7.09						
	卡具			kg	0.1689 77	4.18	0.71						
	钢管支撑			kg	0.3408 17	3.59	1.22						
	铁钉			kg	0.1688 52	4.37	0.74						
	镀锌铁丝22#			kg	0.0024 9	4.37	0.01						
	其他材料费					--	0.81	--					
	材料费小计					--	14.1	--					

项目编号	011702003001	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	401.09						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-32	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	0.1	438.32	171.04	8.69	116.22	53.64	43.83	17.1	0.87	11.62	5.36
综合人工工日		小计						43.83	17.1	0.87	11.62	5.36	
0.3653工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								78.78					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	周转木材			m3	0.0054 79	2084.1 4	11.42						
	复合木模板18mm			m2	0.1826 32	19.27	3.52						
	铁钉			kg	0.2135 14	4.37	0.93						
	卡具			kg	0.0348 66	4.18	0.15						
	镀锌铁丝22#			kg	0.0024 9	4.37	0.01						

	钢管支撑	kg	0.0846 75	3.59	0.3		
	其他材料费			--	0.77	--	
	材料费小计			--	17.1	--	

项目编码	011702006001	项目名称	矩形梁		计量单位	m2	工程量	1064.31					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-36 备注3	现浇构件 挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.1	573.8	186.6	17.9	153.84	71	57.38	18.66	1.79	15.38	7.1
综合人工工日		小计							57.38	18.66	1.79	15.38	7.1
0.4782工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								100.31					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	复合木模板18mm				m2	0.1826 32	19.27	3.52					
	卡具				kg	0.1791 46	4.18	0.75					
	钢管支撑				kg	0.7047 12	3.59	2.53					
	周转木材				m3	0.0048 15	2084.1 4	10.04					
	铁钉				kg	0.2246 38	4.37	0.98					
	镀锌铁丝22#				kg	0.0024 9	4.37	0.01					
	其他材料费						--	0.83	--				
	材料费小计						--	18.66	--				

项目编码	011702008001	项目名称	圈梁		计量单位	m2	工程量	157.2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.1	297.86	147.81	10.23	80.1	36.97	29.79	14.78	1.02	8.01	3.7
综合人工工日		小计							29.79	14.78	1.02	8.01	3.7
0.2482工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								57.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	复合木模板18mm				m2	0.1826 32	19.27	3.52					

卡具	kg	0.0481 49	4.18	0.2	
钢管支撑	kg	0.1402 95	3.59	0.5	
周转木材	m3	0.0044 83	2084.1 4	9.34	
铁钉	kg	0.0976 25	4.37	0.43	
镀锌铁丝22#	kg	0.0033 21	4.37	0.01	
其他材料费			--	0.78	--
材料费小计			--	14.78	--

项目编码	011702009001	项目名称	过梁		计量单位	m2	工程量	21.16					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-44	现浇构件 过梁 复合木模板	10m2	0.1	425.37	166.16	11.93	113.7	52.48	42.54	16.62	1.19	11.37	5.25
综合人工工日		小计							42.54	16.62	1.19	11.37	5.25
0.3545工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								76.97					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	复合木模板18mm				m2	0.1826 32	19.27	3.52					
	卡具				kg	0.0614 31	4.18	0.26					
	钢管支撑				kg	0.1220 32	3.59	0.44					
	周转木材				m3	0.0051 47	2084.1 4	10.73					
	铁钉				kg	0.2121 86	4.37	0.93					
	镀锌铁丝22#				kg	0.0024 9	4.37	0.01					
	其他材料费						--	0.73	--				
	材料费小计						--	16.62	--				

项目编码	011702014002	项目名称	有梁板		计量单位	m2	工程量	1285.05					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59 备注 4	现浇构件 现浇 板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.1	465.41	144.58	17.79	125.63	57.98	46.54	14.46	1.78	12.56	5.8
综合人工工日		小计							46.54	14.46	1.78	12.56	5.8

0.3878工日		未计价材料费							
清单项目综合单价						81.14			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	复合木模板18mm			m2	0.1826 32	19.27	3.52		
	卡具			kg	0.1727 95	4.18	0.72		
	钢管支撑			kg	0.6625 41	3.59	2.38		
	周转木材			m3	0.0029 89	2084.1 4	6.23		
	铁钉			kg	0.1602 18	4.37	0.7		
	镀锌铁丝22#			kg	0.0024 9	4.37	0.01		
	其他材料费					--	0.9	--	
	材料费小计					--	14.46	--	

项目编码	011702023001	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板		计量单位	m2	工程量	5.3					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-78	现浇构件 复式 雨篷 复合木模 板	10m2水 平投影 面积	0.1	660.47	232.36	28.88	179.23	82.72	66.05	23.24	2.89	17.92	8.27
综合人工工日		小计							66.05	23.24	2.89	17.92	8.27
0.5504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								118.37					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	复合木模板18mm			m2	0.3104 75	19.27	5.98						
	卡具			kg	0.1635 39	4.18	0.68						
	钢管支撑			kg	0.5445 77	3.59	1.96						
	周转木材			m3	0.0055 62	2084.1 4	11.59						
	铁钉			kg	0.3511 52	4.37	1.53						
	镀锌铁丝22#			kg	0.0033 21	4.37	0.01						
	其他材料费					--	1.49	--					
	材料费小计					--	23.24	--					

项目编码	011702023002	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板		计量单位	m2	工程量	15.5	
清单综合单价组成明细									

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-76	现浇构件 水平挑檐、板式雨篷复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	549.89	128.94	20.42	148.28	68.44	54.99	12.89	2.04	14.83	6.84
综合人工工日		小计							54.99	12.89	2.04	14.83	6.84
0.4582工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								91.59					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	复合木模板18mm				m2	0.219159	19.27	4.22					
	卡具				kg	0.115391	4.18	0.48					
	钢管支撑				kg	0.384358	3.59	1.38					
	周转木材				m3	0.002241	2084.14	4.67					
	铁钉				kg	0.249044	4.37	1.09					
	镀锌铁丝22#				kg	0.00249	4.37	0.01					
	其他材料费						--	1.04	--				
	材料费小计						--	12.89	--				

项目编码	011702025001	项目名称	其他现浇构件		计量单位	m2	工程量	221.582					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-98	现浇构件 框架柱接头 复合木模板	10m2	0.099999	140.46	259.8	2.52	37.17	17.16	14.05	25.98	0.25	3.72	1.72
综合人工工日		小计							14.05	25.98	0.25	3.72	1.72
0.117工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								45.72					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	复合木模板18mm				m2	0.182631	19.27	3.52					
	周转木材				m3	0.010211	2084.14	21.28					
	铁钉				kg	0.111239	4.37	0.49					
	镀锌铁丝22#				kg	0.00249	4.37	0.01					
	其他材料费						--	0.68	--				
	材料费小计						--	25.98	--				

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输			计量单位	项	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-3备注2	卷扬机施工 现浇框架 檐口高度20m以内(6层以内)	天	60			304.06	79.06	36.49			18243.6	4743.6	2189.4
23-57	施工塔吊、电梯基础、塔吊及电梯与建筑物连接件 施工电梯单笼(预拌)	台	1	2290.43	2860.78	249.43	660.36	304.78	2290.43	2860.78	249.43	660.36	304.78
综合人工工日		小计							2290.43	2860.78	18493.03	5403.96	2494.18
19.8395工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								31542.38					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	碎石5~40mm				t	9.947812	122.09	1214.53					
	碎石5~16mm				t	0.260002	122.09	31.74					
	塑料薄膜				m2	0.795945	0.69	0.55					
	水				m3	4.285128	4.49	19.24					
	组合钢模板				kg	5.770527	4.29	24.76					
	周转木材				m3	0.080554	2084.14	167.89					
	卡具				kg	1.533938	4.18	6.41					
	钢管支撑				kg	1.878291	3.59	6.74					
	铁钉				kg	0.930429	4.37	4.07					
	镀锌铁丝22#				kg	0.992326	4.37	4.34					
	对拉螺栓(止水螺栓)				kg	1.669592	5.66	9.45					
	塑料管dn20				m	2.713087	3.11	8.44					
	钢筋综合				t	0.143101	3031.32	433.78					
	电焊条J422				kg	2.022219	5.02	10.15					
	型钢				t	0.028172	3149	88.71					
	氧气				m3	1.167149	2.98	3.48					
乙炔气				m3	0.507106	11.71	5.94						

	防锈漆	kg	0.0649 31	10.6	0.69		
	油漆溶剂油	kg	0.0067 08	12.01	0.08		
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)	t	0.0224 45	295.88	6.64		
	水泥42.5级	kg	1639.5 30045	0.25	409.88		
	中砂	t	3.2267 85	122.09	393.96		
	其他材料费			--	9.31	--	
	材料费小计			--	2860.78	--	

项目编码	011706002001	项目名称	排水、降水		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
22-2	基坑、地下室排水	10m2	3.72	94.64		110.56	53.35	24.62	352.06		411.28	198.46	91.59
综合人工工日		小计							352.06		411.28	198.46	91.59
2.9336工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										1053.39			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-48*0.5	施工电梯75m 场外运输费用	次	1	498.09	829.78	2734.3 4			498.09	829.78	2734.3 4		
25-49*0.5	施工电梯75m 组 装拆卸费	次	1	2689.6 8	19.29	2115.6 3			2689.6 8	19.29	2115.6 3		
综合人工工日		小计							3187.7 7	849.07	4849.9 7		
26.5647工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										8886.81			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	镀锌铁丝8#				kg	6.2261 05	4.37	27.21					
	草袋子				只	5.3959 58	0.86	4.64					

螺栓M20×350	套	9.9617 68	0.48	4.78		
其他材料费			--	812.44	--	
材料费小计			--	849.07	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：辅房-土建工程(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			86799.81			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	78908.92			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	7890.89			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1272.72			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	2927.27			
合计					90999.8			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：辅房-土建工程(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	200000		
2	暂估价	109132.5		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	109132.5		
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	309132.5		

暂列金额明细表

工程名称：辅房-土建工程(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	200000	
	合计		200000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：辅房-土建工程(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	采光玻璃顶	采光玻璃顶(夹胶玻璃),由专业厂家二次设计及制作,按需施工,按实结算	58303			
2	钢雨篷	钢雨篷由专业厂家另行设计及制作,按需施工,按实结算	18297			
3	玻璃幕墙	有框玻璃幕墙分格由玻璃幕墙厂家另行设计及制作,按需施工,按实结算	32532.5			
合计			109132.5			

计日工表

工程名称：辅房-土建工程(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：辅房-土建工程(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：辅房-土建工程(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	109870.18		109870.18
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2945581.3	3.2	94258.6
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2945581.3	0.53	15611.58
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2945581.3		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3055451.48	9	274990.63
合计					384860.81

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：辅房-土建工程(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：车间-土建工程(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	803182.3	
1.1	人工费	159816.35	
1.2	材料费	561639.58	
1.3	施工机具使用费	15203.21	
1.4	企业管理费	45517.34	
1.5	利润	21005.82	
2	措施项目费	93759.06	
2.1	单价措施项目费	62800.18	
2.2	总价措施项目费	30958.88	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	29530.01	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	33455.91	
5	税金	83735.75	
6	工程造价	1014133.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车间-土建工程(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15现浇混凝土垫层	m3	37.27	387.5	14442.13	
2	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30现浇混凝土独立基础	m3	152.24	403.19	61381.65	
3	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30现浇混凝土满堂基础	m3	15.12	404.16	6110.9	
4	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30现浇混凝土基础墙	m3	18.06	441.9	7980.71	
5	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30现浇混凝土矩形基础柱	m3	51.91	474.34	24622.99	
6	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30现浇混凝土基础梁	m3	26.2	408.07	10691.43	
7	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25现浇混凝土构造柱	m3	0.14	611.86	85.66	
8	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25现浇混凝土圈梁	m3	12.11	496.1	6007.77	
9	010507007001	其他构件	1、构件的类型：柱脚 C30混凝土包柱脚	m3	7.97	547.03	4359.83	
10	010507007002	其他构件	1、构件的类型：C35微膨胀细石混凝土二次浇筑柱脚二次浇筑	m3	1	559.79	559.79	
11	010507001002	散水、坡道	散水：详23J909 1-19散1 1、80厚C20混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光 2、150厚粒径10~40砾石灌M2.5混合砂浆或150厚3:7灰土夯实，宽出面层100 3、压实填土，压实系数>93%，向外坡3%~5%	m2	86.4	94.18	8137.15	
12	010507004002	坡道	台阶：详23J909 1-13坡1 1、20厚DSM20砂浆(1:2水泥砂浆)面层，1:1金刚砂粒或铁屑)10x20水泥防滑条，横向中距100~150 2、界面剂1道 3、80(或100)厚C20混凝土垫层 4、300厚粒径10~40碎石灌DMM5砂浆(M5混合砂浆)或300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层300 5、压实填土，压实系数>93%	m2	20.93	175.05	3663.8	
		分部小计					148043.81	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
13	010401004001	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：220厚MU10煤矸石烧结多孔砖 2、墙体类型：外墙 3、砂浆强度等级、配合比：M5.0混合砂浆砌筑	m ³	39.47	523.76	20672.81	
14	010401004002	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：220厚MU10煤矸石烧结多孔砖 2、墙体类型：内墙 3、砂浆强度等级、配合比：M5.0混合砂浆砌筑	m ³	29.64	523.76	15524.25	
		分部小计					36197.06	
		钢筋工程						
15	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300现浇构件钢筋，Φ12mm以内钢筋制作、安装，高度综合考虑	t	0.072	4194.51	302	
16	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400现浇构件钢筋，Φ12mm以内钢筋制作、安装，高度综合考虑	t	12.194	4194.51	51147.85	
17	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400现浇构件钢筋，Φ25mm以内，高度综合考虑，抗震综合考虑	t	9.874	3531.3	34868.06	
18	010516003001	机械连接	1、连接方式：钢筋接头连接，Φ25mm以内 2、螺纹套筒种类：综合考虑	个	94	13.51	1269.94	
19	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：电渣压力焊	个	694	7.38	5121.72	
		分部小计					92709.57	
		门窗工程						
20	010802001001	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：平开钢质门，含锁等五金配件，具体样式、颜色及规格等由建设单位选型确认，具体要求及做法详见设计图纸	m ²	78.3	297.49	23293.47	
21	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：铝合金推拉窗，6厚浮法普通平板玻璃，包括五金配件，具体要求及做法详见设计图纸 2、框、扇材质：含制作、运输、安装、五金配件、附框、后期二次深化，型材壁厚、钢化玻璃使用部位等满足设计及规范要求	m ²	181.44	152.99	27758.51	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1、窗代号及洞口尺寸: 铝合金推拉窗+平开窗(灭火救援窗), 6厚浮法普通平板玻璃, 包括五金配件, 具体要求及做法详见设计图纸 2、框、扇材质: 含制作、运输、安装、五金配件、附框、后期二次深化, 型材壁厚、钢化玻璃使用部位等满足设计及规范要求	m ²	64.8	152.99	9913.75	
23	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1、窗代号及洞口尺寸: 铝合金固定窗, 6厚浮法普通平板玻璃, 包括五金配件, 具体要求及做法详见设计图纸 2、框、扇材质: 含制作、运输、安装、五金配件、附框、后期二次深化, 型材壁厚、钢化玻璃使用部位等满足设计及规范要求	m ²	272.16	127.5	34700.4	
		分部小计					95666.13	
		屋面及防水工程						
24	010903001001	墙面卷材防水	1、部位: 地坑侧壁 2、卷材品种、规格、厚度: 4厚SBS改性沥青防水卷材	m ²	68.8	73.7	5070.56	
25	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1、部位: 地坑侧壁 2、防水层做法: 15厚1:2.5水泥砂浆找平层	m ²	68.8	24.02	1652.58	
		分部小计					6723.14	
		楼地面装饰工程						
26	010404001001	垫层	1、部位: 地面做法1-3轴 2、垫层材料种类、配合比、厚度: 400厚碎石或碎砖夯实	m ³	972	263.22	255849.84	
27	010404001002	垫层	1、部位: 地面做法1-2轴交A-F轴地面 2、垫层材料种类、配合比、厚度: 200(300)厚C30混凝土	m ³	168.75	439.27	74126.81	
28	011101005001	自流坪楼地面	1、部位: 地面做法1-3轴 2、面层材料种类: 本色耐磨地坪	m ²	2430	14.02	34068.6	
29	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、部位: 地坑地面 2、找平层厚度、砂浆配合比: 20厚1:2.5水泥砂浆找平层2层	m ²	31.36	35.58	1115.79	
30	010904001001	楼(地)面卷材防水	1、部位: 地坑地面 2、卷材品种、规格、厚度: 4厚SBS改性沥青防水卷材、花铺200g油毡一层	m ²	31.36	65.76	2062.23	
31	011101003001	细石混凝土楼地面	1、部位: 地坑地面 2、找平层厚度、砂浆配合比: 50厚C15细石混凝土保护层	m ²	31.36	28.93	907.24	
		分部小计					368130.51	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	010903002001	墙面涂膜防水	1、部位：外墙 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料	m ²	144	38.75	5580	
33	010903003002	墙面砂浆防水（防潮）	1、部位：外墙 2、砂浆厚度、配合比：5厚聚合物水泥防水砂浆（干粉型）	m ²	144	18.44	2655.36	
34	011201001001	墙面一般抹灰	1、部位：外墙 2、底层厚度、砂浆配合比：15厚1:3 水泥砂浆打底 3、面层厚度、砂浆配合比：10厚1:2.5 水泥砂浆抹平	m ²	144	31.81	4580.64	
35	011407001001	墙面喷刷涂料	1、部位：外墙 2、腻子种类：弹性底涂面刮柔性耐水腻子 3、涂料品种、喷刷遍数：底漆一道、刷（喷）外墙真石漆二遍+罩面剂 4、分格根据建设单位要求	m ²	144	44.38	6390.72	
36	011201001002	墙面一般抹灰	1、部位：一般内墙 2、底层厚度、砂浆配合比：15厚1:3 水泥砂浆打底 3、面层厚度、砂浆配合比：10厚1:2 水泥砂浆抹面	m ²	360	31.44	11318.4	
37	011407001002	墙面喷刷涂料	1、部位：一般内墙 2、腻子种类：3厚底基防裂腻子分遍找平，2厚面层耐水腻子刮平 3、涂料品种、喷刷遍数：刷白色无机涂料	m ²	360	25.68	9244.8	
		分部小计					39769.92	
		其他零星工程						
38	010902004001	屋面排水管	1、DN150不锈钢落水口，上设漏水篦子	个	10	107.48	1074.8	
39	010902004002	屋面排水管	1、DN150不锈钢溢水管离板面100，外伸50	个	4	68	272	
40	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：地坑保护墙 2、砖品种、规格、强度等级：120厚砖砌保护墙 1:3水泥砂浆砌筑	m ³	9.06	800.15	7249.36	
41	010904004003	楼（地）面变形缝	1、嵌缝材料种类：横向缩缝（假缝），填1:2水泥砂浆，详建施3节点b	m	432	10.95	4730.4	
42	010903004002	墙面变形缝	1、止水带材料种类：工艺地坑砼墙止水钢板，详参结施05剖面1-1	m	17.2	73	1255.6	
43	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、基坑四周做1.1米高不锈钢防护栏杆@110（可开启）	m	16	85	1360	
		分部小计					15942.16	
		分部分项合计					803182.3	
1	011702001001	基础	1、垫层模板 2、承包人综合考虑脚手架排架支撑等	m ²	47.6	75.29	3583.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
2	011702001002	基础	1、独立基础模板 2、承包人综合考虑脚手架排架支撑等	m2	208.89	63.41	13245.71		
3	011702001003	基础	1、满堂基础模板 2、承包人综合考虑脚手架排架支撑等	m2	11	50.97	560.67		
4	011702011001	直形墙	1、基础墙模板 2、承包人综合考虑脚手架排架支撑等	m2	120.4	46.15	5556.46		
5	011702002001	矩形柱	1、基础柱模板 2、承包人综合考虑脚手架排架支撑等	m2	254.11	65.02	16522.23		
6	011702005001	基础梁	1、基础梁模板 2、承包人综合考虑脚手架排架支撑等	m2	287.24	46.29	13296.34		
7	011702003001	构造柱	1、构造柱模板 2、承包人综合考虑脚手架排架支撑等	m2	2.6	80.67	209.74		
8	011702008001	圈梁	1、圈梁模板 2、承包人综合考虑脚手架排架支撑等	m2	110.11	58.67	6460.15		
9	011702022001	柱脚C30混凝土包柱脚	1、柱脚C30混凝土包柱脚	m2	41.34	81.4	3365.08		
		单价措施合计					62800.18		
合计								865982.48	

综合单价分析表

工程名称：车间-土建工程(003)

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	37.27						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-178	泵送现浇构件 C15现浇垫层	m3	1	48.96	305.24	10.65	15.5	7.15	48.96	305.24	10.65	15.5	7.15
综合人工工日		小计						48.96	305.24	10.65	15.5	7.15	
0.48工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							387.5						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	预拌混凝土(泵送型) C15				m3	1.015065	308.22	312.86					
	水				m3	0.53	3.82	2.02					
	其他材料费						--	-9.64	--				
	材料费小计						--	305.24	--				

项目编码	010501003001	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	152.24						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-185	泵送现浇构件 C30现浇桩承台 独立柱基	m3	1	30.6	346.61	10.4	10.66	4.92	30.6	346.61	10.4	10.66	4.92
综合人工工日		小计						30.6	346.61	10.4	10.66	4.92	
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							403.19						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	预拌混凝土(泵送型) C30				m3	1.02	345.35	352.26					
	塑料薄膜				m2	0.81	0.59	0.48					
	水				m3	0.92	3.82	3.51					
	其他材料费						--	-9.64	--				
材料费小计						--	346.61	--					

项目编码	010501004001	项目名称	满堂基础	计量单位	m3	工程量	15.12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-183	泵送现浇构件 C30现浇满堂(板式)基础 无梁式	m3	1	24.48	356.02	10.4	9.07	4.19	24.48	356.02	10.4	9.07	4.19
综合人工工日		小计							24.48	356.02	10.4	9.07	4.19
0.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									404.16				
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	预拌混凝土(泵送型) C30抗渗等级P8					m3	1.0199 72	353	360.05				
	塑料薄膜					m2	1.87	0.59	1.1				
	水					m3	1.18	3.82	4.51				
	其他材料费							--	-9.64	--			
	材料费小计							--	356.02	--			

项目编码	010504001001	项目名称	直形墙			计量单位	m3	工程量	18.06					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-200	泵送现浇构件 C30现浇挡土墙 和地下室墙 混 凝土(预拌)	m3	1	48.07	352.9	16.42	16.77	7.74	48.07	352.9	16.42	16.77	7.74	
综合人工工日		小计							48.07	352.9	16.42	16.77	7.74	
0.4713工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									441.9					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	预拌混凝土(泵送型) C30抗渗等级P8					m3	0.992	353	350.18					
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)					t	0.0507 5	265.03	13.45					
	塑料薄膜					m2	0.17	0.59	0.1					
	水					m3	1.15	3.82	4.39					
	其他材料费							--	-15.22	--				
材料费小计							--	352.9	--					

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱			计量单位	m3	工程量	51.91					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	76.57	346.01	16.42	24.18	11.16	76.57	346.01	16.42	24.18	11.16	
综合人工工日		小计							76.57	346.01	16.42	24.18	11.16	
0.7507工日		未计价材料费												

清单项目综合单价				474.34				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30		m3	0.99	345.35	341.9		
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)		t	0.0542 5	265.03	14.38		
	塑料薄膜		m2	0.28	0.59	0.17		
	水		m3	1.25	3.82	4.78		
	其他材料费				--	-15.22	--	
	材料费小计				--	346.01	--	

项目编码	010503001001	项目名称	基础梁		计量单位	m3	工程量	26.2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-193	泵送现浇构件 C30现浇基础梁 地坑支撑梁	m3	1	30.6	343.21	16.4	12.22	5.64	30.6	343.21	16.4	12.22	5.64
综合人工工日		小计							30.6	343.21	16.4	12.22	5.64
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									408.07				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	预拌混凝土(泵送型) C30		m3	1.02	345.35	352.26							
	塑料薄膜		m2	1.05	0.59	0.62							
	水		m3	1.46	3.82	5.58							
	其他材料费				--	-15.25	--						
	材料费小计				--	343.21	--						

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱		计量单位	m3	工程量	0.14					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件 C25构造柱(预拌)	m3	1	202.03	331.51	1.12	52.82	24.38	202.03	331.51	1.12	52.82	24.38
综合人工工日		小计							202.03	331.51	1.12	52.82	24.38
1.9807工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									611.86				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	预拌混凝土(非泵送型) C25		m3	0.9896 83	315.64	312.38							

	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.0542 5	265.03	14.38		
	塑料薄膜	m2	0.23	0.59	0.14		
	水	m3	1.2	3.82	4.58		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	331.51	--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁		计量单位	m3	工程量	12.11					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件 C25圈梁	m3	1	119.34	329.9	1.1	31.31	14.45	119.34	329.9	1.1	31.31	14.45
综合人工工日		小计							119.34	329.9	1.1	31.31	14.45
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								496.1					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	预拌混凝土(非泵送型) C25				m3	1.02	315.64	321.95					
	塑料薄膜				m2	2.2	0.59	1.3					
	水				m3	1.74	3.82	6.65					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	329.9	--				

项目编码	010507007001	项目名称	其他构件		计量单位	m3	工程量	7.97					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-350	非泵送现浇构件 C30小型构件	m3	1	143.82	346.12	1.77	37.85	17.47	143.82	346.12	1.77	37.85	17.47
综合人工工日		小计							143.82	346.12	1.77	37.85	17.47
1.41工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								547.03					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	预拌混凝土(非泵送型) C30				m3	1.02	330.5	337.11					
	塑料薄膜				m2	3.75	0.59	2.21					
	水				m3	1.78	3.82	6.8					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	346.12	--				

项目编码	010507007002	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-9	现浇构件 垫层及基础二次灌浆(预拌)	m3	1	73.54	456.36	1.41	19.49	8.99	73.54	456.36	1.41	19.49	8.99
综合人工工日		小计						73.54	456.36	1.41	19.49	8.99	
0.721工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								559.79					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)			t	1.8025	251.49	453.31						
	水			m3	0.5	3.82	1.91						
	其他材料费					--	1.14	--					
	材料费小计					--	456.36	--					

项目编码	010507001002	项目名称	散水、坡道	计量单位	m2	工程量	86.4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	9.44		0.88	2.68	1.24	0.94		0.09	0.27	0.12
4-101	M2.5基础垫层 碎石 灌砂浆(预拌)	m3	0.15	71.14	298.03	1.47	18.88	8.71	10.67	44.7	0.22	2.83	1.31
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格 垫层	m3	0.08	72.42	311.63	0.95	19.08	8.8	5.79	24.93	0.08	1.53	0.7
综合人工工日		小计						17.4	69.63	0.39	4.63	2.13	
0.1799工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								94.18					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	碎石5~40mm			t	0.2415	103.77	25.06						
	混合砂浆 M2.5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)			t	0.084	231.18	19.42						
	水			m3	0.0986	3.82	0.38						
	预拌混凝土(非泵送型) C20			m3	0.0812	304.5	24.73						
	其他材料费					--	0.04	--					
材料费小计					--	69.63	--						

项目编码	010507004002	项目名称	坡道	计量单位	m2	工程量	20.93
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	9.44		0.88	2.68	1.24	0.94		0.09	0.27	0.12
4-101	M2.5基础垫层 碎石 灌砂浆(预拌)	m3	0.3	71.14	298.03	1.47	18.88	8.71	21.34	89.41	0.44	5.66	2.61
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格 垫层	m3	0.0799 81	72.42	311.63	0.95	19.08	8.8	5.79	24.92	0.08	1.53	0.7
13-22	水泥砂浆 楼地面 厚20mm(预拌)	10m2	0.1	85.62	92.96	0.28	22.33	10.31	8.56	9.3	0.03	2.23	1.03
综合人工工日		小计							36.63	123.63	0.64	9.69	4.46
0.3769工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								175.05					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	碎石5~40mm			t	0.483	103.77	50.12						
	混合砂浆 M2.5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)			t	0.168	231.18	38.84						
	水			m3	0.1815 87	3.82	0.69						
	预拌混凝土(非泵送型) C20			m3	0.0811 81	304.5	24.72						
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(地面DS)			t	0.0353 5	258.26	9.13						
	其他材料费					--	0.13	--					
	材料费小计					--	123.63	--					

项目编码	010401004001	项目名称	多孔砖墙	计量单位	m3	工程量	39.47						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
锡3-7	八五多孔砖墙 1砖(预拌)	m3	1	142.77	326.35	0.28	37.19	17.17	142.77	326.35	0.28	37.19	17.17
综合人工工日		小计							142.77	326.35	0.28	37.19	17.17
1.3997工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								523.76					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	八五砖216×105×43mm			百块	0.489	53.49	26.16						
	多孔砖216×105×90mm			百块	3.85	58.79	226.34						
	水			m3	0.114	3.82	0.44						
	水泥砂浆 M5(干拌(混)砂浆)			t	0.3517 5	208.06	73.19						
	其他材料费					--	0.22	--					
材料费小计					--	326.35	--						

项目编码	010401004002	项目名称	多孔砖墙	计量单位	m3	工程量	29.64						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
锡3-7	八五多孔砖墙 1砖(预拌)	m3	1	142.77	326.35	0.28	37.19	17.17	142.77	326.35	0.28	37.19	17.17
综合人工工日		小计						142.77	326.35	0.28	37.19	17.17	
1.3997工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								523.76					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	八五砖216×105×43mm			百块	0.489	53.49	26.16						
	多孔砖216×105×90mm			百块	3.85	58.79	226.34						
	水			m3	0.114	3.82	0.44						
	水泥砂浆 M5(干拌(混)砂浆)			t	0.3517 5	208.06	73.19						
	其他材料费					--	0.22	--					
	材料费小计					--	326.35	--					

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.072						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ12mm以内	t	1	1101.6	2567.1 2	77.67	306.61	141.51	1101.6	2567.1 2	77.67	306.61	141.51
综合人工工日		小计						1101.6	2567.1 2	77.67	306.61	141.51	
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4194.51					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	钢筋HPB300 Φ12mm以内			t	1.02	2483.9 4	2533.62						
	镀锌铁丝22#			kg	6.85	3.71	25.41						
	电焊条J422			kg	1.86	4.27	7.94						
	水			m3	0.04	3.82	0.15						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	2567.12	--						

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	12.194
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ12mm以内	t	1	1101.6	2567.1 2	77.67	306.61	141.51	1101.6	2567.1 2	77.67	306.61	141.51
综合人工工日		小计							1101.6	2567.1 2	77.67	306.61	141.51
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4194.51					
材料 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	钢筋HRB400 Φ12mm以内			t	1.02	2483.9 4	2533.62						
	镀锌铁丝22#			kg	6.85	3.71	25.41						
	电焊条J422			kg	1.86	4.27	7.94						
	水			m3	0.04	3.82	0.15						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	2567.12	--					

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	9.874						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ25mm以内	t	1	651.78	2531.6 1	72.63	188.35	86.93	651.78	2531.6 1	72.63	188.35	86.93
综合人工工日		小计							651.78	2531.6 1	72.63	188.35	86.93
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3531.3					
材料 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	钢筋HRB400 Φ25mm以内			t	1.02	2434.1 6	2482.84						
	镀锌铁丝22#			kg	1.95	3.71	7.23						
	电焊条J422			kg	9.62	4.27	41.08						
	水			m3	0.12	3.82	0.46						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	2531.61	--					

项目编码	010516003001	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	94						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-37	冷压套筒接头 φ25以内	每10个 接头	0.1	55.08	21.25	27.4	21.44	9.9	5.51	2.13	2.74	2.14	0.99	
综合人工工日		小计							5.51	2.13	2.74	2.14	0.99	
0.054工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									13.51					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	镢粗直螺纹套筒接头 φ25以内						个	1.02	2.77	2.83				
	电焊条J422						kg	-0.162	4.27	-0.69				
	水						m3	-0.002	3.82	-0.01				
	其他材料费								--		--			
	材料费小计								--	2.13	--			

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	694							
清单综合单价组成明细														
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
5-32	电渣压力焊	每10个 接头	0.1	31.62	7	16.77	12.58	5.81	3.16	0.7	1.68	1.26	0.58	
综合人工工日		小计							3.16	0.7	1.68	1.26	0.58	
0.031工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									7.38					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	钢筋综合						t	0.0001	2576.5 3	0.26				
	焊剂						kg	0.313	2.92	0.91				
	石棉板						m2	0.02	4.38	0.09				
	电焊条J422						kg	-0.151	4.27	-0.64				
	水						m3	-0.002	3.82	-0.01				
	其他材料费								--	0.09	--			
	材料费小计								--	0.7	--			

项目编码	010802001001	项目名称	金属(塑钢)门	计量单位	m2	工程量	78.3							
清单综合单价组成明细														
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00001	平开钢质门	m2	1		297.49					297.49				
综合人工工日		小计								297.49				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									297.49					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	平开钢质门	m2	1	297.49	297.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	297.49	--	

项目编码	010807001001	项目名称	金属(塑钢、断桥)窗	计量单位	m2	工程量	181.44						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	铝合金推拉窗	m2	1		152.99					152.99			
综合人工工日		小计							152.99				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							152.99						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	其他材料费			--	152.99	--							
	材料费小计			--	152.99	--							

项目编码	010807001002	项目名称	金属(塑钢、断桥)窗	计量单位	m2	工程量	64.8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	铝合金推拉窗+平开窗	m2	1		152.99					152.99			
综合人工工日		小计							152.99				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							152.99						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	其他材料费			--	152.99	--							
	材料费小计			--	152.99	--							

项目编码	010807001003	项目名称	金属(塑钢、断桥)窗	计量单位	m2	工程量	272.16						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	铝合金固定窗	m2	1		127.5					127.5			
综合人工工日		小计							127.5				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							127.5						

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费			--	127.5	--	
	材料费小计			--	127.5	--	

项目编号	010903001001	项目名称	墙面卷材防水	计量单位	m2	工程量	68.8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-158	粘贴卷材纤维 改性沥青卷材满 铺 立面	10m2	0.1	242.76	402.01		63.12	29.13	24.28	40.2		6.31	2.91
综合人工工日		小计						24.28	40.2		6.31	2.91	
0.238工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								73.7					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	聚氨酯甲料			kg	0.054	13.12	0.71						
	聚氨酯乙料			kg	0.081	13.12	1.06						
	改性沥青乳胶			kg	0.3	4.08	1.22						
	SBS改性沥青防水卷材 δ 4mm			m2	1.265	25.29	31.99						
	改性沥青粘结剂			kg	0.506	5.75	2.91						
	改性沥青嵌缝油膏			kg	0.122	6.93	0.85						
	石油液化气			kg	0.26	4.96	1.29						
	钢压条			kg	0.044	3.65	0.16						
	钢钉			kg	0.002	3.88	0.01						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	40.2	--						

项目编号	010903003001	项目名称	墙面砂浆防水（防潮）	计量单位	m2	工程量	68.8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-122	防水砂浆 立面 (预拌)	10m2	0.1	121.86	71.65	0.21	31.74	14.65	12.19	7.17	0.02	3.17	1.47
综合人工工日		小计						12.19	7.17	0.02	3.17	1.47	
0.1195工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								24.02					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	防水砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)			t	0.0264 25	265.03	7						
	水			m3	0.038	3.82	0.15						

	其他材料费	--	0.02	--	
	材料费小计	--	7.17	--	

项目编码	010404001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	972						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-99	基础垫层 碎石干铺	m3	1	56.61	183.67	1.03	14.99	6.92	56.61	183.67	1.03	14.99	6.92
综合人工工日		小计						56.61	183.67	1.03	14.99	6.92	
0.6工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								263.22					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	碎石5~40mm				t	1.65	103.77	171.22					
	碎石5~16mm				t	0.12	103.77	12.45					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	183.67	--				

项目编码	010404001002	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	168.75						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-13	C30预拌混凝土非泵送不分格垫层	m3	1	72.42	338.02	0.95	19.08	8.8	72.42	338.02	0.95	19.08	8.8
综合人工工日		小计						72.42	338.02	0.95	19.08	8.8	
0.71工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								439.27					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	预拌混凝土(非泵送型) C30				m3	1.015	330.5	335.46					
	水				m3	0.67	3.82	2.56					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	338.02	--				

项目编码	011101005001	项目名称	自流坪楼地面	计量单位	m2	工程量	2430						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补33	金刚砂耐磨地坪2.5厚	10m2	0.1	71.4	11.4	21.9	24.26	11.2	7.14	1.14	2.19	2.43	1.12

综合人工工日	小计				7.14	1.14	2.19	2.43	1.12
0.07工日	未计价材料费								
清单项目综合单价					14.02				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水泥42.5级			kg	1.953	0.21	0.41		
	其他材料费					--	0.73	--	
	材料费小计					--	1.14	--	

项目编码	011101001001	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	31.36							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	62.16	91.74	0.28	16.23	7.49	6.22	9.17	0.03	1.62	0.75	
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	62.16	91.74	0.28	16.23	7.49	6.22	9.17	0.03	1.62	0.75	
综合人工工日		小计								12.44	18.34	0.06	3.24	1.5
0.1218工日		未计价材料费												
清单项目综合单价										35.58				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(地面DS)			t	0.0707	258.26	18.26							
	水			m3	0.012	3.82	0.05							
	其他材料费					--	0.03	--						
	材料费小计					--	18.34	--						

项目编码	010904001001	项目名称	楼(地)面卷材防水	计量单位	m2	工程量	31.36							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-157	粘贴卷材纤维改性沥青卷材满铺 平面	10m2	0.1	186.66	400.02		48.53	22.4	18.67	40		4.85	2.24	
综合人工工日		小计								18.67	40		4.85	2.24
0.183工日		未计价材料费												
清单项目综合单价										65.76				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	聚氨酯甲料			kg	0.054	13.12	0.71							
	聚氨酯乙料			kg	0.081	13.12	1.06							

改性沥青乳胶	kg	0.3	4.08	1.22		
SBS改性沥青防水卷材 δ 4mm	m ²	1.265	25.29	31.99		
改性沥青粘结剂	kg	0.506	5.75	2.91		
改性沥青嵌缝油膏	kg	0.122	6.93	0.85		
石油液化气	kg	0.22	4.96	1.09		
钢压条	kg	0.044	3.65	0.16		
钢钉	kg	0.002	3.88	0.01		
其他材料费			--	--		
材料费小计			--	40	--	

项目编码	011101003001	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m ²	工程量	31.36						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18+[13-19]*2	C15细石混凝土找平层 厚50mm	10m ²	0.1	102	140.17	6.04	28.09	12.96	10.2	14.02	0.6	2.81	1.3
综合人工工日		小计						10.2	14.02	0.6	2.81	1.3	
0.1工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								28.93					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水			m ³	0.0561 ₂	3.82	0.21						
	水泥32.5级			kg	14.775 ₂	0.2	2.96						
	中砂			t	0.0436 ₆₈	103.77	4.53						
	碎石5~20mm			t	0.0608 ₇₂	103.77	6.32						
	其他材料费								--	--			
	材料费小计								--	14.02	--		

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m ²	工程量	144						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m ²	0.1	74.46	284.7		19.36	8.94	7.45	28.47		1.94	0.89
综合人工工日		小计						7.45	28.47		1.94	0.89	
0.073工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								38.75					

材料费用明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-II型	kg	3	9.49	28.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	28.47	--	

项目编码	010903003002	项目名称	墙面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	144						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-122	防水砂浆 立面	10m2	0.1	126.48	1.5	6.03	34.45	15.9	12.65	0.15	0.6	3.45	1.59
综合人工工日		小计						12.65	0.15	0.6	3.45	1.59	
0.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								18.44					
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	聚合物砂浆	kg	0.005	0.91									
	水	m3	0.038	3.82	0.15								
	其他材料费			--		--							
	材料费小计			--	0.15	--							

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	144						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-12	抹水泥砂浆 轻质墙(预拌)	10m2	0.1	140.96	122.99	0.36	36.74	16.96	14.1	12.3	0.04	3.67	1.7
综合人工工日		小计						14.1	12.3	0.04	3.67	1.7	
0.1382工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								31.81					
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)	t	0.0455	265.03	12.06								
	水	m3	0.009768	3.82	0.04								
	水泥32.5级	kg	0.2088	0.2	0.04								
	901胶	kg	0.0728	1.82	0.13								
	其他材料费			--	0.03	--							
	材料费小计			--	12.3	--							

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	144
------	--------------	------	--------	------	----	-----	-----

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-164-[17-165]	满批腻子 抹灰面 一遍	10m2	0.1	29.51	8.36		7.67	3.54	2.95	0.84		0.77	0.35
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	81.16	259.34	16.94	25.51	11.77	8.12	25.93	1.69	2.55	1.18
综合人工工日		小计							11.07	26.77	1.69	3.32	1.53
0.105工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								44.38					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	羧甲基纤维素				kg	0.011	1.82	0.02					
	大白粉				kg	0.174	0.62	0.11					
	滑石粉				kg	0.174	0.46	0.08					
	白水泥				kg	0.617	0.31	0.19					
	酚醛清漆				kg	0.028	10.82	0.3					
	901胶				kg	0.232	1.82	0.42					
	油漆溶剂油				kg	0.065	10.21	0.66					
	仿石型外墙涂料				kg	2.4	5.3	12.72					
	透明罩光漆				kg	0.4	14.29	5.72					
	水性封底漆				kg	0.35	18.22	6.38					
	其他材料费						--	0.17	--				
材料费小计						--	26.77	--					

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	360						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-9	抹水泥砂浆 砖墙内墙(预拌)	10m2	0.1	140.96	119.34	0.36	36.74	16.96	14.1	11.93	0.04	3.67	1.7
综合人工工日		小计							14.1	11.93	0.04	3.67	1.7
0.1382工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								31.44					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)				t	0.0180 25	265.03	4.78					
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)				t	0.0274 75	258.26	7.1					
	水				m3	0.0084	3.82	0.03					
其他材料费						--	0.02	--					

	材料费小计	--	11.93	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码	011407001002	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	360						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	149.67	50.19		38.91	17.96	14.97	5.02		3.89	1.8
综合人工工日		小计						14.97	5.02		3.89	1.8	
0.142工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								25.68					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	内墙乳胶漆无机涂料			kg	0.463	8.5	3.94						
	901胶			kg	0.15	1.82	0.27						
	羧甲基纤维素			kg	0.035	1.82	0.06						
	大白粉			kg	0.513	0.62	0.32						
	滑石粉			kg	0.513	0.46	0.24						
	白水泥			kg	0.26	0.31	0.08						
	其他材料费					--	0.11	--					
	材料费小计					--	5.02	--					

项目编码	010902004001	项目名称	屋面排水管	计量单位	个	工程量	10						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-218	铸铁管排水 不锈钢落水斗	10只	0.1	38.76	1021.15		10.08	4.65	3.88	102.12		1.01	0.47
综合人工工日		小计						3.88	102.12		1.01	0.47	
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								107.48					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	不锈钢落水斗 φ150			只	1.01	100.59	101.6						
	水泥32.5级			kg	1.1	0.2	0.22						
	其他材料费					--	0.3	--					
	材料费小计					--	102.12	--					

项目编码	010902004002	项目名称	屋面排水管	计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	DN150不锈钢溢水管	个	1		68					68			
综合人工工日		小计								68			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								68					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	DN150不锈钢溢水管			个	1	68	68						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	68		--				

项目编码	010401012001	项目名称	零星砌砖	计量单位	m3	工程量	9.06						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-57	M5零星砌砖 标准砖(预拌)	m3	1	221	494.77	0.29	57.54	26.55	221	494.77	0.29	57.54	26.55
综合人工工日		小计							221	494.77	0.29	57.54	26.55
2.1667工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								800.15					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	标准砖240×115×53			百块	5.46	73.49	401.26						
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)			t	0.3692 5	251.49	92.86						
	水			m3	0.109	3.82	0.42						
	其他材料费					--	0.23		--				
材料费小计					--	494.77		--					

项目编码	010904004003	项目名称	楼(地)面变形缝	计量单位	m	工程量	432						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-37	道路伸缩缝 锯缝机锯缝深度在50mm	10m	0.1	43.86	3.35	32.99	19.98	9.22	4.39	0.34	3.3	2	0.92
综合人工工日		小计							4.39	0.34	3.3	2	0.92
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								10.95					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢切割锯片			片	0.0051	58.31	0.3		
	水			m3	0.01	3.82	0.04		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	0.34	--	

项目编码	010903004002	项目名称	墙面变形缝		计量单位	m	工程量	17.2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-193	地下室底板、墙止水带 钢板	10m	0.1	294.78	311.24	8.68	78.9	36.42	29.48	31.12	0.87	7.89	3.64
综合人工工日		小计							29.48	31.12	0.87	7.89	3.64
0.289工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										73			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	型钢			t	0.0114	2676.55	30.51						
	电焊条J422			kg	0.143	4.27	0.61						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	31.12	--					

项目编码	011503001002	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板		计量单位	m	工程量	16					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00012	室内栏杆	m	1		85					85			
综合人工工日		小计								85			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										85			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费					--	85	--					
	材料费小计					--	85	--					

项目编码	011702001001	项目名称	基础		计量单位	m2	工程量	47.6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复 合木模板	10m2	0.1	410.04	175.4	8.45	108.81	50.22	41	17.54	0.85	10.88	5.02
综合人工工日		小计							41	17.54	0.85	10.88	5.02
0.402工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									75.29				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	复合木模板18mm				m2	0.22	16.38	3.6					
	周转木材				m3	0.0066	1771.4 5	11.69					
	卡具				kg	0.014	3.55	0.05					
	钢管支撑				kg	0.149	3.05	0.45					
	铁钉				kg	0.3326	3.71	1.23					
	镀锌铁丝22#				kg	0.014	3.71	0.05					
	其他材料费						--	0.47	--				
	材料费小计						--	17.54	--				

项目编码	011702001002	项目名称	基础		计量单位	m2	工程量	208.89					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-12	现浇构件 基础 各种柱基、桩承 台 复合木模板	10m2	0.1	328.44	163.82	12.42	88.62	40.9	32.84	16.38	1.24	8.86	4.09
综合人工工日		小计							32.84	16.38	1.24	8.86	4.09
0.322工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									63.41				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	复合木模板18mm				m2	0.22	16.38	3.6					
	周转木材				m3	0.0056	1771.4 5	9.92					
	卡具				kg	0.026	3.55	0.09					
	钢管支撑				kg	0.253	3.05	0.77					
	铁钉				kg	0.3416	3.71	1.27					
	镀锌铁丝8#				kg	0.059	3.71	0.22					
	镀锌铁丝22#				kg	0.011	3.71	0.04					
	其他材料费						--	0.47	--				
材料费小计						--	16.38	--					

项目编码	011702001003	项目名称	基础		计量单位	m2	工程量	11					
清单综合单价组成明细													

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-8	现浇构件 无梁式钢筋混凝土满堂基础 复合木模板	10m2	0.1	241.74	159.41	12.11	66	30.46	24.17	15.94	1.21	6.6	3.05
综合人工工日		小计							24.17	15.94	1.21	6.6	3.05
0.237工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								50.97					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	复合木模板18mm				m2	0.22	16.38	3.6					
	周转木材				m3	0.0056	1771.45	9.92					
	卡具				kg	0.029	3.55	0.1					
	钢管支撑				kg	0.154	3.05	0.47					
	铁钉				kg	0.3436	3.71	1.27					
	镀锌铁丝22#				kg	0.031	3.71	0.12					
	其他材料费						--	0.46	--				
	材料费小计						--	15.94	--				

项目编码	011702011001	项目名称	直形墙	计量单位	m2	工程量	120.4	清单综合单价组成明细					
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-50	现浇构件 直形墙 复合木模板	10m2	0.1	231.54	128.6	9.72	62.73	28.95	23.15	12.86	0.97	6.27	2.9
综合人工工日		小计							23.15	12.86	0.97	6.27	2.9
0.227工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								46.15					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	复合木模板18mm				m2	0.22	16.38	3.6					
	卡具				kg	0.127	3.55	0.45					
	钢管支撑				kg	0.234	3.05	0.71					
	周转木材				m3	0.0018	1771.45	3.19					
	铁钉				kg	0.172	3.71	0.64					
	镀锌铁丝22#				kg	0.003	3.71	0.01					
	对拉螺栓(止水螺栓)				kg	0.477	4.81	2.29					
	塑料管dn20				m	0.41	2.64	1.08					
	其他材料费						--	0.89	--				
材料费小计						--	12.86	--					

项目编号	011702002001	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	254.11						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	354.96	141.8	13.38	95.77	44.2	35.5	14.18	1.34	9.58	4.42
综合人工工日		小计						35.5	14.18	1.34	9.58	4.42	
0.348工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								65.02					
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	复合木模板18mm			m2	0.22	16.38	3.6						
	周转木材			m3	0.0041	1771.45	7.26						
	卡具			kg	0.177	3.55	0.63						
	钢管支撑			kg	0.357	3.05	1.09						
	铁钉			kg	0.2034	3.71	0.75						
	镀锌铁丝22#			kg	0.003	3.71	0.01						
	其他材料费					--	0.84	--					
	材料费小计					--	14.18	--					

项目编号	011702005001	项目名称	基础梁	计量单位	m2	工程量	287.24						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-34	现浇构件 基础梁 复合木模板	10m2	0.1	234.6	125.96	9.54	63.48	29.3	23.46	12.6	0.95	6.35	2.93
综合人工工日		小计						23.46	12.6	0.95	6.35	2.93	
0.23工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								46.29					
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	复合木模板18mm			m2	0.22	16.38	3.6						
	卡具			kg	0.117	3.55	0.42						
	钢管支撑			kg	0.22	3.05	0.67						
	周转木材			m3	0.0039	1771.45	6.91						
	铁钉			kg	0.138	3.71	0.51						
	镀锌铁丝22#			kg	0.003	3.71	0.01						
	其他材料费					--	0.48	--					
	材料费小计					--	12.6	--					

项目编码	011702003001	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	2.6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-32	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	0.1	448.8	175.13	8.9	119	54.92	44.88	17.51	0.89	11.9	5.49
综合人工工日		小计							44.88	17.51	0.89	11.9	5.49
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								80.67					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	周转木材			m3	0.0066	1771.4 5	11.69						
	复合木模板18mm			m2	0.22	16.38	3.6						
	铁钉			kg	0.2572	3.71	0.95						
	卡具			kg	0.042	3.55	0.15						
	镀锌铁丝22#			kg	0.003	3.71	0.01						
	钢管支撑			kg	0.102	3.05	0.31						
	其他材料费					--	0.8	--					
	材料费小计					--	17.51	--					

项目编码	011702008001	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	110.11						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.1	304.98	151.34	10.47	82.02	37.85	30.5	15.13	1.05	8.2	3.79
综合人工工日		小计							30.5	15.13	1.05	8.2	3.79
0.299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								58.67					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	复合木模板18mm			m2	0.22	16.38	3.6						
	卡具			kg	0.058	3.55	0.21						
	钢管支撑			kg	0.169	3.05	0.52						
	周转木材			m3	0.0054	1771.4 5	9.57						
	铁钉			kg	0.1176	3.71	0.44						
	镀锌铁丝22#			kg	0.004	3.71	0.01						
	其他材料费					--	0.78	--					
	材料费小计					--	15.13	--					

项目编号	011702022001	项目名称	柱脚C30混凝土包柱脚	计量单位	m2	工程量	41.34						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-89	现浇构件 檐沟 小型构件 木模 板	10m2	0.1	375.36	279.39	11.97	100.71	46.48	37.54	27.94	1.2	10.07	4.65
综合人工工日		小计						37.54	27.94	1.2	10.07	4.65	
0.368工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								81.4					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	周转木材			m3	0.0146	1771.45	25.86						
	铁钉			kg	0.348	3.71	1.29						
	镀锌铁丝22#			kg	0.003	3.71	0.01						
	其他材料费					--	0.78	--					
	材料费小计					--	27.94	--					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：车间-土建工程(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			29530.01			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	26845.46			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	2684.55			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	432.99			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	995.88			
合计					30958.88			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：车间-土建工程(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：车间-土建工程(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：车间-土建工程(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：车间-土建工程(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：车间-土建工程(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：车间-土建工程(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	33455.91		33455.91
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	896941.36	3.2	28702.12
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	896941.36	0.53	4753.79
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	896941.36		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	930397.27	9	83735.75
合计					117191.66

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：车间-土建工程(003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：车间-钢构工程(004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1898335.14	
1.1	人工费	509089.82	
1.2	材料费	975551.1	
1.3	施工机具使用费	131717.37	
1.4	企业管理费	205068.26	
1.5	利润	76908.59	
2	措施项目费	61924.44	
2.1	单价措施项目费	22075.91	
2.2	总价措施项目费	39848.53	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	36679.85	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	73117.69	
5	税金	183003.95	
6	工程造价	2216381.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车间-钢构工程(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		C区屋面						
1	010603001001	实腹钢柱	1、柱类型：H型钢钢柱-GJ-1 2、钢材品种、规格：Q335B 3、防火要求：耐火等级为2.5小时，采用厚型非膨胀型防火涂料 4、防腐要求：钢丝刷除锈，除锈质量等级要求达到Sa2.5级以上，并刷防锈漆二度，面漆二度，与防火涂料相容，具体要求详见图纸设计 5、制作、运输、安装，运距由投标单位自行考虑	t	47.56	7253.47	344975.03	
2	010604001001	钢梁	1、梁类型：H型钢钢梁，GJ-1 2、钢材品种、规格：Q335B 3、防火要求：耐火等级为1.5小时，采用薄型膨胀型防火涂料 4、防腐要求：钢丝刷除锈，除锈质量等级要求达到Sa2.5级以上，并刷防锈漆二度，面漆二度，与防火涂料相容，具体要求详见图纸设计 5、制作、运输、安装，运距由投标单位自行考虑	t	40.94	6485.85	265530.7	
3	010606001001	钢支撑、钢拉条	1、支撑类型：水平支撑，SC 2、钢材品种、规格：Q235B（表面热镀锌、镀锌量应符合图纸设计要求） 3、防火要求：耐火等级为1.5小时，采用薄型膨胀型防火涂料 4、制作、运输、安装，运距由投标单位自行考虑	t	1.098	4717.2	5179.49	
4	010606001013	钢支撑、钢拉条	1、支撑类型：柱间支撑，ZC 2、钢材品种、规格：Q235B（表面热镀锌、镀锌量应符合图纸设计要求） 3、防火要求：耐火等级为2.5小时，采用厚型非膨胀型防火涂料 4、制作、运输、安装，运距由投标单位自行考虑	t	12.931	6712.05	86793.52	
5	010606001002	钢支撑、钢拉条	1、拉杆类型：水平系杆，XG 2、钢材品种、规格：Q235B（表面热镀锌、镀锌量应符合图纸设计要求） 3、防火要求：耐火等级为1.5小时，采用薄型膨胀型防火涂料 4、制作、运输、安装，运距由投标单位自行考虑	t	10.283	6061.89	62334.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010606001003	钢支撑、钢拉条	1、拉杆类型：圆钢拉条，T/XLT/CG，套筒部位按图纸布置 2、钢材品种、规格：Q235B（表面热镀锌、镀锌量应符合图纸设计要求） 3、防火要求：耐火等级为1.5小时，采用薄型膨胀型防火涂料 4、制作、运输、安装，运距由投标单位自行考虑	t	1.52	6419.64	9757.85	
7	010606001004	钢支撑、钢拉条	1、支撑类型：角钢隅撑YC 2、拉杆类型：Q235B（表面热镀锌、镀锌量应符合图纸设计要求） 3、防火要求：耐火等级为1.5小时，采用薄型膨胀型防火涂料 4、制作、运输、安装，运距由投标单位自行考虑	t	1.667	6980.24	11636.06	
8	010606002001	钢檩条	1、构件类型：屋面C型钢（含方管檩条）镀锌檩条 2、钢材品种、规格：Q235B（表面热镀锌、镀锌量应符合图纸设计要求） 3、防火要求：耐火等级为1.0小时，采用薄型膨胀型防火涂料 4、制作、运输、安装，运距由投标单位自行考虑	t	21.288	7353.76	156546.84	
9	010606002005	钢檩条	1、构件类型：墙梁C型钢镀锌钢檩条，包括窗柱、雨篷钢构 2、钢材品种、规格：Q235B（表面热镀锌、镀锌量应符合图纸设计要求） 3、防火要求：耐火等级为1.0小时，采用薄型膨胀型防火涂料 4、制作、运输、安装，运距由投标单位自行考虑	t	34.509	7380.75	254702.3	
10	010606013001	零星钢构件	1、构件类型：槽钢门柱、门梁 2、钢材品种、规格：Q235B（表面热镀锌、镀锌量应符合图纸设计要求） 3、防火要求：耐火等级为1.0小时，采用薄型膨胀型防火涂料 4、制作、运输、安装，运距由投标单位自行考虑	t	2.458	8773.77	21565.93	
11	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：金属预埋件、连接件（含檩托板、加劲肋等）Q235B，具体详见图纸设计	t	4.507	10959.09	49392.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010901002001	型材屋面	1、型材品种、规格：2.4厚热塑性聚烯烃金属板(1.8厚TPO防水卷材+0.6厚YX35-280-840型压型钢板) 2、保温层：50mm厚岩棉(密度大于等于180kg每立方) 3、隔汽层：0.5mm压型钢板 4、含彩钢钢板屋脊线、四周外墙角、山头等彩钢板包边、泛水及相应配件等,具体详见图纸设计	m2	2435.4	153.89	374783.71	
13	010901002002	型材屋面	1、型材品种、规格：雨蓬处0.5厚V-820压型钢板	m2	34.13	36.82	1256.67	
14	010605002001	钢板墙板	1、钢材品种、规格：深灰色0.6mm厚U-900单层彩钢板外墙,200宽深灰色包边 2、含泛水板、彩钢板门窗、女儿墙翻边、窗侧等彩钢板包边及相应配件,具体详见图纸设计	m2	2932.39	61.4	180048.75	
15	010605002002	钢板墙板	1、钢材品种、规格：女儿墙内侧0.5mm厚深灰色不锈钢竖板具体详见图纸设计	m2	284.94	85.14	24259.79	
16	010606011001	钢板天沟	天沟 1、1.8厚TPO防水卷材 2、专用粘贴胶 3、2mm厚不锈钢天沟 4、50mm厚岩棉 5、0.5mm压型钢板 6、含檐沟支托3×50钢板镀锌@2000以及L30x3角钢间距1500	m	108	323.8	34970.4	
17	010516001001	螺栓	1、螺栓种类：地脚螺栓(含螺帽等)安装,含制作、运输、安装,运距由投标单位自行考虑,运距由投标单位自行考虑,具体布置详见图纸设计	t	1.718	3993.64	6861.07	
18	01B003	花蓝螺栓	1、屋面水平支撑及柱间支撑用花蓝螺栓,具体详见图纸	个	100	6	600	
19	01B001	高强螺栓	2、摩擦型10.9级高强度螺栓。具体要求详见设计	套	840	8.5	7140	
		分部小计					1898335.14	
		分部分项合计					1898335.14	
1	011701003001	里脚手架	1、搭设方式：单层轻钢结构柱梁、屋面瓦安装脚手架,由投标人根据实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建建[2000]230号)等规范自行确定	m2	6031.67	3.66	22075.91	
		单价措施合计					22075.91	
合计							1920411.05	

综合单价分析表

工程名称：车间-钢构工程(004)

项目编码	010603001001	项目名称	实腹钢柱	计量单位	t	工程量	47.56						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1	钢柱制作 每根质量在1t以内	t	1	987.03	2793.57	505.9	477.74	179.15	987.03	2793.57	505.9	477.74	179.15
8-26	I类金属构件 运输距离在5km以内	t	1	8.32	5.79	31.9	12.87	4.83	8.32	5.79	31.9	12.87	4.83
8-112	金属构件 钢柱 每根重量4t以内	t	1	329.01	123.22	123.07	144.67	54.25	329.01	123.22	123.07	144.67	54.25
7-62备注2	喷砂除锈	t	1	86.3	64.79	44.48	41.85	15.69	86.3	64.79	44.48	41.85	15.69
17-149*0.5	金属面防火涂料 厚型 2.5小时	10m2	2.65553	145.37	49.99	12.46	50.51	18.94	386.03	132.75	33.09	134.13	50.3
17-135+[17-136]	红丹防锈漆 第一遍 金属面	10m2	2.65553	43.65	30.71		13.97	5.24	115.91	81.55		37.1	13.91
17-138+[17-139]	银粉漆 第一遍 金属面	10m2	2.65553	46.44	21.35		14.86	5.57	123.32	56.7		39.46	14.79
综合人工工日		小计						2035.92	3258.37	738.44	887.82	332.92	
16.8042工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							7253.47						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	H型钢Q355B			t	0.78659	3149	2476.97						
	电焊条J422			kg	17.24459	5.02	86.57						
	碳钢埋弧焊丝			kg	18.510591	7.72	142.9						
	焊剂			kg	7.124068	3.43	24.44						
	氧气			m3	5.610859	2.98	16.72						
	乙炔气			m3	2.434619	11.71	28.51						
	防锈漆			kg	2.194902	10.88	23.88						
	油漆溶剂油			kg	4.282891	12.01	51.44						
	周转木材			m3	0.006742	2084.14	14.05						
	钢丝绳			kg	0.014982	5.75	0.09						
	镀锌铁丝8#			kg	0.307136	4.37	1.34						

钢支架、平台及连接件	kg	0.1198 58	3.57	0.43	
垫铁	kg	21.379 695	4.29	91.72	
金属校正器	kg	0.1648 05	4.72	0.78	
钢管支撑	kg	0.0973 85	3.59	0.35	
麻袋	条	0.0749 11	4.29	0.32	
麻绳	kg	0.0149 82	5.75	0.09	
钢砂	kg	15.102 125	4.29	64.79	
厚型防火涂料(粉料、黏结胶料)	kg	26.855 455	4.88	131.05	
红丹防锈漆	kg	5.4506 64	10.88	59.3	
砂纸	张	3.6205 15	0.94	3.4	
白布	m2	0.1193 55	3.43	0.41	
银粉漆	kg	1.5516 47	13.72	21.29	
其他材料费			--	17.53	--
材料费小计			--	3258.37	--

项目编码	010604001001	项目名称	钢梁		计量单位	t	工程量	40.94					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-22	钢梁、钢吊车梁制作 每根质量在3t以内	t	1	762.3	2807.6 1	429.27	381.3	142.99	762.3	2807.6 1	429.27	381.3	142.99
8-26	I类金属构件运输距离在5km以内	t	1	8.32	5.79	31.9	12.87	4.83	8.32	5.79	31.9	12.87	4.83
8-115	金属构件 钢梁	t	1	298.45	60.12	119.47	133.73	50.15	298.45	60.12	119.47	133.73	50.15
7-62备注2	喷砂除锈	t	1	86.3	64.79	44.48	41.85	15.69	86.3	64.79	44.48	41.85	15.69
17-146*0.5	金属面防火涂料薄型 1.5小时	10m2	2.6492 43	66.42	69.93	16.62	26.57	9.96	175.96	185.26	44.03	70.39	26.39
17-135+[17-136]	红丹防锈漆 第一遍 金属面	10m2	2.6492 43	43.65	30.71		13.97	5.24	115.64	81.36		37.01	13.88
17-138+[17-139]	银粉漆 第一遍 金属面	10m2	2.6492 43	46.44	21.35		14.86	5.57	123.03	56.56		39.37	14.76
综合人工工日		小计							1570	3261.4 9	669.15	716.52	268.69
12.9777工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				6485.85			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	H型钢Q355B	t	0.7865 69	3149	2476.91		
	电焊条J422	kg	16.547 914	5.02	83.07		
	碳钢埋弧焊丝	kg	19.604 297	7.72	151.35		
	焊剂	kg	7.5510 63	3.43	25.9		
	氧气	m3	5.6108 59	2.98	16.72		
	乙炔气	m3	2.4346 19	11.71	28.51		
	防锈漆	kg	2.1949 02	10.88	23.88		
	油漆溶剂油	kg	4.2732 83	12.01	51.32		
	周转木材	m3	0.0104 87	2084.1 4	21.86		
	钢丝绳	kg	0.0149 82	5.75	0.09		
	镀锌铁丝8#	kg	1.8053 63	4.37	7.89		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.1198 58	3.57	0.43		
	圆木	m3	0.0014 98	1372.0 8	2.06		
	垫铁	kg	4.7568 7	4.29	20.41		
	麻袋	条	0.1947 69	4.29	0.84		
	麻绳	kg	0.0224 73	5.75	0.13		
	钢砂	kg	15.102 125	4.29	64.79		
	防火涂料	kg	20.838 124	8.85	184.42		
	红丹防锈漆	kg	5.4377 59	10.88	59.16		
砂纸	张	3.6119 43	0.94	3.4			
白布	m2	0.1190 73	3.43	0.41			
银粉漆	kg	1.5479 74	13.72	21.24			
其他材料费				--	16.7	--	
材料费小计				--	3261.49	--	

项目编码	010606001001	项目名称	钢支撑、钢拉条	计量单位	t	工程量	1.098
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-30	圆钢剪刀撑制作	t	1	639.14	2372.74	85.07	231.75	86.91	639.14	2372.74	85.07	231.75	86.91
8-38	III类金属构件运输距离在5km以内	t	1	11.64	3.42	44.73	18.04	6.76	11.64	3.42	44.73	18.04	6.76
8-139	金属构件 钢屋架支撑 水平剪刀撑	t	1	349.69	19.32	258.86	194.74	73.03	349.69	19.32	258.86	194.74	73.03
17-146*0.5	金属面防火涂料薄型 1.5小时	10m2	1.6958	66.42	69.93	16.62	26.57	9.96	112.64	118.59	28.18	45.06	16.89
综合人工工日		小计							1113.11	2514.07	416.84	489.59	183.59
9.2535工日		未计价材料费											

清单项目综合单价 4717.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		钢筋25			t	0.786506	2863.82	2252.41	
	花篮螺栓			套	23.222514	3	69.67		
	电焊条J422			kg	5.146409	5.02	25.83		
	氧气			m3	0.749113	2.98	2.23		
	乙炔气			m3	0.322119	11.71	3.77		
	防锈漆			kg	2.052571	10.88	22.33		
	油漆溶剂油			kg	0.209752	12.01	2.52		
	周转木材			m3	0.002996	2084.14	6.24		
	钢丝绳			kg	0.029965	5.75	0.17		
	镀锌铁丝8#			kg	0.179788	4.37	0.79		
	圆木			m3	0.000749	1372.08	1.03		
	防火涂料			kg	13.338724	8.85	118.05		
	其他材料费						9.03	--	
	材料费小计						2514.07	--	

项目编号	010606001013	项目名称	钢支撑、钢拉条	计量单位	t	工程量	12.931
------	--------------	------	---------	------	---	-----	--------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-28	柱间钢支撑制作	t	0.0331 76	1259.4 1	2725.9 8	479.25	556.37	208.64	41.78	90.44	15.9	18.46	6.92	
7-28	柱间钢支撑制作	t	0.9668 24	1259.4 1	2661.9 9	479.25	556.37	208.64	1217.6 3	2573.6 8	463.35	537.91	201.72	
8-38	III类金属构件 运输距离在 5km以内	t	1	11.64	3.42	44.73	18.04	6.76	11.64	3.42	44.73	18.04	6.76	
8-139	金属构件 钢屋 架支撑 水平剪 刀撑	t	1	349.69	19.32	258.86	194.74	73.03	349.69	19.32	258.86	194.74	73.03	
17- 149*0. 5	金属面防火涂料 厚型 2.5小时	10m2	2.0341 81	145.37	49.99	12.46	50.51	18.94	295.71	101.69	25.35	102.75	38.53	
综合人工工日		小计							1916.4 5	2788.5 5	808.19	871.9	326.96	
15.899工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									6712.05					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	钢筋28					t	0.0260 95	3209.9 1	83.76					
	电焊条J422					kg	25.364 979	5.02	127.33					
	氧气					m3	4.6145 38	2.98	13.75					
	乙炔气					m3	2.0076 24	11.71	23.51					
	防锈漆					kg	3.4833 77	10.88	37.9					
	油漆溶剂油					kg	0.3595 74	12.01	4.32					
	角钢Q235B					t	0.7604 74	3128.5 6	2379.19					
	周转木材					m3	0.0029 96	2084.1 4	6.24					
	钢丝绳					kg	0.0299 65	5.75	0.17					
	镀锌铁丝8#					kg	0.1797 88	4.37	0.79					
	圆木					m3	0.0007 49	1372.0 8	1.03					
	厚型防火涂料(粉料、黏结胶料)					kg	20.571 733	4.88	100.39					
	其他材料费							--	10.17	--				
材料费小计							--	2788.55	--					

项目编号	010606001002	项目名称	钢支撑、钢拉条		计量单位	t	工程量	10.283					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-31	钢管支撑(水平系杆)制作	t	1	451.27	3435	226.4	216.85	81.32	451.27	3435	226.4	216.85	81.32

8-38	III类金属构件 运输距离在 5km以内	t	1	11.64	3.42	44.73	18.04	6.76	11.64	3.42	44.73	18.04	6.76	
8-138	金属构件 钢屋 架支撑 一字型	t	1	430.59	26.93	211	205.31	76.99	430.59	26.93	211	205.31	76.99	
17- 146*0. 5	金属面防火涂料 薄型 1.5小时	10m2	3.2487 6	66.42	69.93	16.62	26.57	9.96	215.78	227.19	53.99	86.32	32.36	
综合人工工日		小计							1109.2 8	3692.5 4	536.12	526.52	197.43	
9.1937工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									6061.89					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	钢管Q235B						t	0.7865 69	4254.0 5	3346.1				
	电焊条J422						kg	10.225 397	5.02	51.33				
	氧气						m3	1.1236 7	2.98	3.35				
	乙炔气						m3	0.4869 24	11.71	5.7				
	防锈漆						kg	3.3485 37	10.88	36.43				
	油漆溶剂油						kg	0.3445 92	12.01	4.14				
	周转木材						m3	0.0037 45	2084.1 4	7.81				
	钢丝绳						kg	0.0299 65	5.75	0.17				
	镀锌铁丝8#						kg	0.1797 88	4.37	0.79				
	圆木						m3	0.0007 49	1372.0 8	1.03				
	防火涂料						kg	25.553 739	8.85	226.15				
	其他材料费								--	9.54	--			
	材料费小计								--	3692.54	--			

项目编码	010606001003	项目名称	钢支撑、钢拉条	计量单位	t	工程量	1.52						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-49	轻钢檩条钢拉杆 制作	t	1	1320.5 4	2461	163.47	474.88	178.08	1320.5 4	2461	163.47	474.88	178.08
8-32	II类金属构件 运输距离在 5km以内	t	1	8.32	7.02	29.21	12.01	4.5	8.32	7.02	29.21	12.01	4.5
8-137	金属构件 钢檩 条 轻钢檩条圆 钢拉杆	t	1	430.59	6.36	178.92	195.04	73.14	430.59	6.36	178.92	195.04	73.14

17-146*0.5	金属面防火涂料薄型 1.5小时	10m2	4.625658	66.42	69.93	16.62	26.57	9.96	307.24	323.47	76.88	122.9	46.07
综合人工工日		小计							2066.69	2797.85	448.48	804.83	301.79
17.1452工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6419.64				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢筋12					t	0.786569	2922.39	2298.66				
	螺母					kg	24.12145	6.17	148.83				
	油漆溶剂油					kg	0.39703	12.01	4.77				
	周转木材					m3	0.005243	2084.14	10.93				
	钢丝绳					kg	0.014982	5.75	0.09				
	镀锌铁丝8#					kg	0.307137	4.37	1.34				
	圆木					m3	0.000749	1372.08	1.03				
	防火涂料					kg	36.383992	8.85	322				
	其他材料费							--	10.2	--			
	材料费小计							--	2797.85	--			

项目编码	010606001004	项目名称	钢支撑、钢拉条			计量单位	t	工程量	1.667				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-32	单式角钢隅撑(6#以内角钢)制作	t	1	845.9	3160.77	403.28	399.74	149.9	845.9	3160.77	403.28	399.74	149.9
8-38	III类金属构件运输距离在5km以内	t	1	11.64	3.42	44.73	18.04	6.76	11.64	3.42	44.73	18.04	6.76
8-138	金属构件 钢屋架支撑 一字型	t	1	430.59	26.93	211	205.31	76.99	430.59	26.93	211	205.31	76.99
17-146*0.5	金属面防火涂料薄型 1.5小时	10m2	5.19916	66.42	69.93	16.62	26.57	9.96	345.33	363.58	86.41	138.14	51.78
综合人工工日		小计							1633.46	3554.7	745.42	761.23	285.43
13.5271工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6980.24				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	角钢L50*5 热镀锌					t	0.786569	4000	3146.28				

油漆溶剂油	kg	0.5019 06	12.01	6.03		
周转木材	m3	0.0037 45	2084.1 4	7.81		
钢丝绳	kg	0.0299 65	5.75	0.17		
镀锌铁丝8#	kg	0.1797 88	4.37	0.79		
圆木	m3	0.0007 49	1372.0 8	1.03		
电焊条J422	kg	4.0976 5	5.02	20.57		
防火涂料	kg	40.894 981	8.85	361.92		
其他材料费			--	10.1	--	
材料费小计			--	3554.7	--	

项目编码	010606002001	项目名称	钢檩条		计量单位	t	工程量	21.288					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-34	型钢檩条制作	t	1	914.22	3326.2 2	412.51	424.55	159.21	914.22	3326.2 2	412.51	424.55	159.21
8-32	II类金属构件 运输距离在 5km以内	t	1	8.32	7.02	29.21	12.01	4.5	8.32	7.02	29.21	12.01	4.5
8-136	金属构件 钢檩 条 C、Z檩条	t	1	163.61	4.72	130.12	93.99	35.25	163.61	4.72	130.12	93.99	35.25
17- 145*0. 5	金属面防火涂料 薄型 1小时	10m2	12.187 007	51.09	42.09	12.46	20.34	7.63	622.63	512.95	151.85	247.88	92.99
综合人工工日		小计							1708.7 8	3850.9 1	723.69	778.43	291.95
14.0778工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								7353.76					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	型钢热镀锌c型钢 Q235B				t	0.7864 98	4000	3145.99					
	电焊条J422				kg	25.844 411	5.02	129.74					
	氧气				m3	4.6145 38	2.98	13.75					
	油漆溶剂油				kg	0.3595 74	12.01	4.32					
	乙炔气				m3	2.0076 24	11.71	23.51					
	周转木材				m3	0.0044 94	2084.1 4	9.37					
	钢丝绳				kg	0.0149 82	5.75	0.09					

镀锌铁丝8#	kg	0.2247 34	4.37	0.98		
圆木	m3	0.0007 49	1372.0 8	1.03		
螺栓M8×80	套	0.4195 03	0.14	0.06		
麻绳	kg	0.0374 56	5.75	0.22		
防火涂料	kg	57.515 531	8.85	509.01		
其他材料费			--	12.84	--	
材料费小计			--	3850.91	--	

项目编码	010606002005	项目名称	钢檩条			计量单位	t	工程量	34.509				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-34	型钢檩条制作	t	1	914.22	3326.2 2	412.51	424.55	159.21	914.22	3326.2 2	412.51	424.55	159.21
8-32	II类金属构件运输距离在5km以内	t	1	8.32	7.02	29.21	12.01	4.5	8.32	7.02	29.21	12.01	4.5
8-136	金属构件 钢檩条 C、Z檩条	t	1	163.61	4.72	130.12	93.99	35.25	163.61	4.72	130.12	93.99	35.25
17-145*0.5	金属面防火涂料薄型 1小时	10m2	12.388 913	51.09	42.09	12.46	20.34	7.63	632.95	521.45	154.37	251.99	94.53
综合人工工日		小计							1719.1	3859.4 1	726.21	782.54	293.49
14.161工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								7380.75					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	型钢热镀锌c型钢 Q235B				t	0.7864 98	4000	3145.99					
	电焊条J422				kg	25.844 411	5.02	129.74					
	氧气				m3	4.6145 38	2.98	13.75					
	油漆溶剂油				kg	0.3595 74	12.01	4.32					
	乙炔气				m3	2.0076 24	11.71	23.51					
	周转木材				m3	0.0044 94	2084.1 4	9.37					
	钢丝绳				kg	0.0149 82	5.75	0.09					
	镀锌铁丝8#				kg	0.2247 34	4.37	0.98					
	圆木				m3	0.0007 49	1372.0 8	1.03					

螺栓M8×80	套	0.4195 03	0.14	0.06		
麻绳	kg	0.0374 56	5.75	0.22		
防火涂料	kg	58.468 409	8.85	517.45		
其他材料费			--	12.9	--	
材料费小计			--	3859.41	--	

项目编码	010606013001	项目名称	零星钢构件		计量单位	t	工程量	2.458					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-57	零星钢构件制作	t	1	2330.0 4	3535.3 8	557.82	924.12	346.54	2330.0 4	3535.3 8	557.82	924.12	346.54
8-38	III类金属构件 运输距离在 5km以内	t	1	11.64	3.42	44.73	18.04	6.76	11.64	3.42	44.73	18.04	6.76
8-143	金属构件 柱间 钢支撑 每个构 件重量1t以内	t	1	231.93	47.89	163.78	126.63	47.49	231.93	47.89	163.78	126.63	47.49
17- 145*0. 5	金属面防火涂料 薄型 1小时	10m2	2.8258 75	51.09	42.09	12.46	20.34	7.63	144.37	118.94	35.21	57.48	21.56
综合人工工日		小计							2717.9 8	3705.6 3	801.54	1126.2 7	422.35
22.6189工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								8773.77					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	槽钢Q235B 热镀锌				t	0.7865 69	4000	3146.28					
	电焊条J422				kg	30.443 967	5.02	152.83					
	氧气				m3	32.586 431	2.98	97.11					
	油漆溶剂油				kg	0.1872 78	12.01	2.25					
	乙炔气				m3	14.158 242	11.71	165.79					
	周转木材				m3	0.0029 96	2084.1 4	6.24					
	钢丝绳				kg	0.0299 65	5.75	0.17					
	镀锌铁丝8#				kg	0.1797 88	4.37	0.79					
	圆木				m3	0.0029 96	1372.0 8	4.11					
	防火涂料				kg	13.336 474	8.85	118.03					
	其他材料费						--	12.03	--				

	材料费小计	--	3705.63	--	
--	-------	----	---------	----	--

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	4.507
------	--------------	------	------	------	---	-----	-------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	1	2517.0 ₂	2885.7 ₃	564.48	986.08	369.78	2517.0 ₂	2885.7 ₃	564.48	986.08	369.78
5-28	铁件安装	t	1	2117.8 ₉	164.24	293.06	771.5	289.31	2117.8 ₉	164.24	293.06	771.5	289.31
综合人工工日		小计							4634.9 ₁	3049.9 ₇	857.54	1757.5 ₈	659.09
38.6243工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

10959.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		型钢钢板	t	0.7865 ₆₉	3149	2476.91		
	电焊条J422	kg	49.666 ₂₁₂	5.02	249.32			
	氧气	m3	32.912 ₂₉	2.98	98.08			
	乙炔气	m3	14.299 ₈₂₂	11.71	167.45			
	防锈漆	kg	1.8309 ₈₂	10.88	19.92			
	油漆溶剂油	kg	0.1891 ₅₁	12.01	2.27			
	型钢	t	0.0078 ₆₆	3149	24.77			
	其他材料费				--	11.25	--	
	材料费小计				--	3049.97	--	

项目编码	010901002001	项目名称	型材屋面	计量单位	m2	工程量	2435.4
------	--------------	------	------	------	----	-----	--------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-22	彩钢复合板屋面 单层面板 T330	10m2	0.1	101.58	221.88		32.51	12.19	10.16	22.19		3.25	1.22
10-38	卷材屋面 APP改性沥青防 水卷材 冷粘法 单层	10m2	0.1	53.94	325.82		17.26	6.47	5.39	32.58		1.73	0.65
11-27	天棚保温 超细 玻璃棉袋	10m2	0.1	136.64	95.17		43.72	16.4	13.66	9.52		4.37	1.64
8-145	金属构件 屋架 、柱间钢支撑 压型钢板楼板	10m2	0.1	125.85	249.04	8.76	43.08	16.15	12.59	24.9	0.88	4.31	1.62

10-26	单层彩钢板屋面屋脊宽600mm,带背托	10m	0.0022 17	73.71	965.18		23.59	8.85	0.16	2.14		0.05	0.02	
10-28+[10-29]*0.5	单层彩钢板屋面泛水、包墙转角、山头展开宽550.0mm	10m	0.0044 35	40.45	135		12.94	4.85	0.18	0.6		0.06	0.02	
综合人工工日		小计							42.14	91.93	0.88	13.77	5.17	
0.3514工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								153.89						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	热塑性聚烯烃金属板0.6厚						m2	0.7790 78	24.11	18.78				
	连结支板						只	0.7640 96	3.09	2.36				
	彩钢堵头						m	0.0916 25	9.43	0.86				
	自攻螺钉						十个	0.1689 39	0.51	0.09				
	密封带3×20mm						m	0.1566 5	1.8	0.28				
	玻璃胶300mL						支	0.0346 19	10.55	0.37				
	TPO防水卷材δ1.8mm						m2	0.9363 92	25	23.41				
	改性沥青粘结剂						kg	1.0038 12	6.77	6.8				
	APP及SBS基层处理剂						kg	0.2659 35	6.86	1.82				
	APP封口油膏						kg	0.0464 45	6.69	0.31				
	钢压条						kg	0.0389 54	4.29	0.17				
	钢钉						kg	0.0022 47	4.56	0.01				
	岩棉厚50mm						m2	0.8240 25	11.13	9.17				
	压型钢板0.6mm						m2	0.7790 78	24.11	18.78				
	自攻螺钉M8以内						十个	0.0749 11	0.6	0.04				
	耐候胶						L	0.0861 48	68.6	5.91				
	双层镀锌彩钢板(外板基板厚度不小于0.60mm,内板基板厚度不小于0.45mm)						m2	0.0207 27	90.5	1.88				
	铝拉铆钉LD-1						十个	0.0614 6	0.26	0.02				
	单层彩板						m2	0.0190 04	24.11	0.46				
其他材料费								--	0.41	--				
材料费小计								--	91.93	--				

项目编号	010901002002	项目名称	型材屋面		计量单位	m2	工程量	34.13					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-22	彩钢复合板屋面单层面板 T330	10m2	0.1	101.58	221.88		32.51	12.19	10.16	22.19		3.25	1.22
综合人工工日		小计							10.16	22.19		3.25	1.22
0.0847工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								36.82					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	热塑性聚烯烃金属板0.6厚				m2	0.779078	24.11	18.78					
	联结支板				只	0.764096	3.09	2.36					
	彩钢堵头				m	0.08465	9.43	0.8					
	自攻螺钉				十个	0.157314	0.51	0.08					
	密封带3×20mm				m	0.043449	1.8	0.08					
	玻璃胶300mL				支	0.00824	10.55	0.09					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	22.19	--				

项目编号	010605002001	项目名称	钢板墙板		计量单位	m2	工程量	2932.39					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补14-2	彩钢压型板墙横向排版	10m2	0.1	224.73	287.32	2.23	72.63	27.24	22.47	28.73	0.22	7.26	2.72
综合人工工日		小计							22.47	28.73	0.22	7.26	2.72
0.1873工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								61.4					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	深灰色0.6mm厚U-900单层彩钢板外墙				m2	0.79406	35.1	27.87					
	自攻螺钉				十个	0.269681	0.51	0.14					
	铝拉铆钉LD-1				十个	0.374557	0.26	0.1					
	密封带3×20mm				m	0.089894	1.8	0.16					

	玻璃胶300mL	支	0.0074 91	10.55	0.08		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	28.73	--	

项目编码	010605002002	项目名称	钢板墙板		计量单位	m2	工程量	284.94					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补14-2	彩钢压型板墙横向排版	10m2	0.1	224.73	524.74	2.23	72.63	27.24	22.47	52.47	0.22	7.26	2.72
综合人工工日		小计							22.47	52.47	0.22	7.26	2.72
0.1873工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								85.14					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	0.5mm厚深灰色不锈钢竖板				m2	0.7940 6	65	51.61					
	自攻螺钉				十个	0.2696 81	0.51	0.14					
	铝拉铆钉LD-1				十个	0.3745 57	0.26	0.1					
	密封带3×20mm				m	0.0898 94	1.8	0.16					
	玻璃胶300mL				支	0.0074 91	10.55	0.08					
	其他材料费						--	0.38	--				
	材料费小计						--	52.47	--				

项目编码	010606011001	项目名称	钢板天沟		计量单位	m	工程量	108					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补3	不锈钢天沟制作、安装	10m	0.1	53.94	1551.8 3	72.03	40.31	15.12	5.39	155.18	7.2	4.03	1.51
11-27	天棚保温超细玻璃棉袋	10m2	0.1415	136.64	95.17		43.72	16.4	19.33	13.47		6.19	2.32
10-38	卷材屋面APP改性沥青防水卷材冷粘法单层	10m2	0.1415	53.94	325.82		17.26	6.47	7.63	46.1		2.44	0.92
10-22	彩钢复合板屋面单层面板 T330	10m2	0.1415	101.58	221.88		32.51	12.19	14.37	31.4		4.6	1.72
综合人工工日		小计							46.72	246.15	7.2	17.26	6.47
0.3895工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								323.8					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢板 δ 2.0	m2	0.923282	154.36	142.52		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.247207	38.59	9.54		
	彩钢堵头	m	0.434407	9.43	4.1		
	玻璃胶300mL	支	0.026642	10.55	0.28		
	超细玻璃棉厚50mm	m2	1.165995	11.13	12.98		
	TPO防水卷材 δ 1.8mm	m2	1.324994	25	33.12		
	改性沥青粘结剂	kg	1.420394	6.77	9.62		
	APP及SBS基层处理剂	kg	0.376298	6.86	2.58		
	APP封口油膏	kg	0.06572	6.69	0.44		
	钢压条	kg	0.05512	4.29	0.24		
	钢钉	kg	0.00318	4.56	0.01		
	热塑性聚烯烃金属板0.6厚	m2	1.102395	24.11	26.58		
	连结支板	只	1.081195	3.09	3.34		
	自攻螺钉	十个	0.222599	0.51	0.11		
	密封带3×20mm	m	0.06148	1.8	0.11		
	其他材料费				--	0.58	--
材料费小计				--	246.15	--	

项目编码	010516001001	项目名称	螺栓		计量单位	t	工程量	1.718					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-30	地脚螺栓制作 φ 25以上	t	1	655.32	2273.69	539.09	382.21	143.33	655.32	2273.69	539.09	382.21	143.33
综合人工工日		小计						655.32	2273.69	539.09	382.21	143.33	
5.461工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							3993.64						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	钢筋25以上	t	0.786569	2875.5	2261.78								
	电焊条J422	kg	0.749113	5.02	3.76								

	其他材料费	--	8.15	--	
	材料费小计	--	2273.69	--	

项目编码	01B003	项目名称	花蓝螺栓	计量单位	个	工程量	100						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00029	花蓝螺栓	个	1		6					6			
综合人工工日		小计							6				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								6					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--	6	--				
	材料费小计						--	6	--				

项目编码	01B001	项目名称	高强螺栓	计量单位	套	工程量	840						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00026	高强螺栓	套	1		8.5					8.5			
综合人工工日		小计							8.5				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								8.5					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--	8.5	--				
	材料费小计						--	8.5	--				

项目编码	011701003001	项目名称	里脚手架	计量单位	m2	工程量	6031.67						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-29	单层轻钢厂房脚 手架 柱梁安装	10m2	0.0593 51	18.88	0.99	1.3	6.46	2.42	1.12	0.06	0.08	0.38	0.14
20-30	单层轻钢厂房脚 手架 屋面瓦安 装	10m2	0.0402 87	5.39	1.15	1.3	2.14	0.8	0.22	0.05	0.05	0.09	0.03
20-32	单层轻钢厂房脚 手架 墙板、门 窗、雨篷等其它 安装 双层墙板	10m2	0.0593 51	14.38	1.63	1.3	5.02	1.88	0.85	0.1	0.08	0.3	0.11
综合人工工日		小计						2.19	0.21	0.21	0.77	0.28	

0.0182工日		未计价材料费							
清单项目综合单价						3.66			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	脚手钢管			kg	0.0050 66	3.68	0.02		
	脚手架扣件			个	0.0017 71	4.89	0.01		
	型钢			kg	0.0023 82	3.264	0.01		
	工具式金属脚手			kg	0.0006 67	4.08			
	其他材料费					--	0.17	--	
	材料费小计					--	0.21	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：车间-钢构工程(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			36679.85			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.6	30726.58			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	5953.27			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	960.21			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	2208.47			
合计					39848.53			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：车间-钢构工程(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：车间-钢构工程(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：车间-钢构工程(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：车间-钢构工程(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：车间-钢构工程(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：车间-钢构工程(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	73117.69		73117.69
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1960259.58	3.2	62728.31
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1960259.58	0.53	10389.38
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1960259.58		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2033377.27	9	183003.95
合计					256121.64

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：车间-钢构工程(004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：室外工程(005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	782490.44	
1.1	人工费	119091.38	
1.2	材料费	607170.68	
1.3	施工机具使用费	15778.31	
1.4	企业管理费	26934.78	
1.5	利润	13515.29	
2	措施项目费	14632.58	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	14632.58	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	14163.08	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	18652.68	
5	税金	73419.81	
6	工程造价	889195.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程(005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		雨水工程						
1	040501004006	塑料管	1、介质：雨水 2、材质及规格：Dn250, PE（聚乙烯）实壁管, PE100级, PN1.0Mpa, SDR17, 开挖施工 3、连接形式：热熔连接, 含管件 4、铺设深度：根据图纸设计及现场实际情况 5、管道检验及试验要求：管道闭水试验	m	242.38	97.74	23690.22	
2	040501004005	塑料管	1、介质：雨水 2、材质及规格：Dn315, PE（聚乙烯）实壁管, PE100级, PN1.0Mpa, SDR17, 开挖施工 3、连接形式：热熔连接, 含管件 4、铺设深度：根据图纸设计及现场实际情况 5、管道检验及试验要求：管道闭水试验	m	211.05	148.59	31359.92	
3	040501004001	塑料管	1、介质：雨水 2、材质及规格：Dn400, PE（聚乙烯）实壁管, PE100级, PN1.0Mpa, SDR17, 开挖施工 3、连接形式：热熔连接, 含管件 4、铺设深度：根据图纸设计及现场实际情况 5、管道检验及试验要求：管道闭水试验	m	41.33	242.44	10020.05	
4	040501004004	塑料管	1、介质：雨水 2、材质及规格：Dn500, PE（聚乙烯）实壁管, PE100级, PN1.0Mpa, SDR17, 开挖施工 3、连接形式：热熔连接, 含管件 4、铺设深度：根据图纸设计及现场实际情况 5、管道检验及试验要求：管道闭水试验 6、工程量：暂估量, 就近接入市政管网, 按需施工, 按实结算	m	100	376.8	37680	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	040504002001	混凝土井	<p>1、名称：Φ800mm混凝土模块井</p> <p>2、垫层、基础材质及厚度：素土夯实，150mmC25现浇混凝土（商品砼）底板（防水等级S4），含模板支拆、养生（余同）</p> <p>3、混凝土强度等级：M10水泥砂浆砌筑MU10砌块（MY8模块），M10水泥砂浆勾缝，模块内灌C25混凝土密实，C15素砼流槽</p> <p>4、井深：具体根据现场实际情况及图纸/图集设计，投标单位综合考虑报价</p> <p>5、井盖、井圈材质及规格：预制C25钢筋混凝土井圈，包括预制、运输、安装，井盖另计</p> <p>6、其他要求：设塑钢爬梯，其他未尽事宜详见图纸设计及图集12S522</p>	座	12	2534.78	30417.36	
6	040504002002	混凝土井	<p>1、名称：Φ900mm混凝土模块井</p> <p>2、垫层、基础材质及厚度：素土夯实，100mm厚C15现浇混凝土（商品砼）垫层+200mmC25现浇钢筋混凝土（商品砼）底板（防水等级S4），含模板支拆、钢筋绑扎、养生（余同）</p> <p>3、混凝土强度等级：M10水泥砂浆砌筑MU10砌块（MY9模块），M10水泥砂浆勾缝，模块内灌C25混凝土密实，C15素砼流槽</p> <p>4、井深：具体根据现场实际情况及图纸/图集设计，投标单位综合考虑报价</p> <p>5、盖板材质、规格：预制C30钢筋混凝土板Y02B09，板厚120mm，含预制、运输、安装</p> <p>6、井盖、井圈材质及规格：预制C25钢筋混凝土井圈，包括预制、运输、安装，井盖另计</p> <p>7、其他要求：设塑钢爬梯，其他未尽事宜详见图纸设计及图集12S522</p> <p>8、工程量：暂估量，就近接入市政管网，按需施工，按实结算</p>	座	6	3242.53	19455.18	
7	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	<p>1、规格、材质：Φ700mmC400级球墨铸铁井盖座，井内设防坠网（含不锈钢螺栓固定件），具体详见图纸设计</p>	套	18	365.63	6581.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040504009001	雨水口	1、名称：丁型单篦雨水口 2、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：400*300*40mm球墨铸铁箅子座QT500-7,具体详见设计及图集苏S01-2021/304 3、垫层、基础材质及厚度：素土夯实,100mm厚级配碎石找平+100mm厚C30混凝土(商品砼)垫层,含模板支拆、养生(余同) 4、砌筑材料品种、规格：内径350*250mm,M10水泥砂浆砌筑MU20砖井壁,壁厚240mm 5、井深：具体根据现场实际情况及图纸/图集设计,投标单位综合考虑报价 6、砂浆强度等级及配合比：井内20mm厚1:2防水水泥砂浆抹面	座	31	370.29	11478.99	
		分部小计					170683.06	
		污水工程						
9	040501004007	塑料管	1、介质：污水 2、材质及规格：Dn250,PE(聚乙烯)实壁管,PE100级,PN1.0Mpa,SDR17,开挖施工 3、连接形式：热熔连接,含管件 4、铺设深度：根据图纸设计及现场实际情况 5、管道检验及试验要求：管道闭水试验 6、工程量：暂估量,就近接入市政管网,按需施工,按实结算	m	143.05	97.76	13984.57	
10	040504002006	混凝土井	1、名称：Φ700mm钢筋砼检查井 2、垫层、基础材质及厚度：素土夯实,100mm厚C20现浇混凝土(商品砼)垫层+150mmC30现浇钢筋混凝土(商品砼)底板(防水等级S6),含模板支拆、钢筋绑扎、养生(余同) 3、混凝土强度等级：C30现浇钢筋混凝土(商品砼)井壁(防水等级S6),壁厚250mm+M10水泥砂浆砌筑MU20砖井筒,壁厚240mm 4、井深：具体根据现场实际情况及图纸/图集设计,投标单位综合考虑报价 5、井盖、井圈材质及规格：预制C30钢筋混凝土井圈,包括预制、运输、安装,井盖另计 6、防渗、防水要求：20mm厚1:2防水水泥砂浆抹面 7、其他要求：设塑钢爬梯,其他未尽事宜详见图纸设计及图集S01-2021/232	座	11	2166.86	23835.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010512008003	沟盖板、井盖板、井圈	1、规格、材质： ：Φ700mmC400级球墨铸铁井盖座，井内设防坠网（含不锈钢螺栓固定件），具体详见图纸设计	套	11	365.63	4021.93	
12	040504008001	整体化粪池	1、材质：HFRP-1A,成品玻璃钢化粪池，含基坑挖填、基础处理（包括基坑支护（若需））、安装（包括安装措施）、顶板加固、检查井及必要配件安装等一切内容，满足后续正常使用要求为准，具体详见图纸设计及图集S12-2016,投标单位自行考虑报价	座	1	3280	3280	
13	040504008002	整体隔油池	1、材质：成品隔油池，含基坑挖填、基础处理（包括基坑支护（若需））、安装（包括安装措施）、顶板加固、检查井及必要配件安装等一切内容，满足后续正常使用要求为准，具体详见图纸设计，投标单位自行考虑报价	座	1	3280	3280	
		分部小计					48401.96	
		道路工程						
14	040202001001	路床（槽）整形	1、部位：素土夯实，路面高差顺势平整，挖高填低，压实度≥96%，具体根据现场实际情况结合图纸设计	m2	4893.42	1.32	6459.31	
15	040103001001	回填方	1、填方材料品种：道渣基础回填，分层夯填（压实系数≥93%），密实度满足上部结构施工要求 2、厚度：根据图纸结合现场实际情况，满足上部结构层稳固为准 3、填方来源、运距：道渣场内调运，包括场内短驳、上下车、运输及配合挖机等一切费用	m3	2446.71	40	97868.4	
16	040202011001	碎石	1、石料规格：天然级配碎石，找平压实，压实度≥95%，满足上部结构要求 2、厚度：10cm，具体详见图纸设计结合现场实际情况	m2	4893.42	19.88	97281.19	
17	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30现浇混凝土（商品砼）场地/道路面层，28d抗折强度≥4.0MPa，含模板支拆、刻横、切缝、伸缩缝布置、养生 2、厚度：20cm，具体详见图纸设计结合现场实际情况	m2	4893.42	72.58	355164.42	
		分部小计					556773.32	
		道路配套工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	040205006001	标线	1、材料品种：热熔反光漆划路面标线,实线,含导向箭头及路面文字标记,布置及线型满足道路及停车位后续使用需求,具体尺寸及布置详见图纸设计	m ²	129.94	40	5197.6	
19	040205019001	减速垄	1、规格、型号：W350mm*H50mm人字形成品橡胶减速垄安装,专用螺栓固定,具体由建设单位选型确认,投标单位综合考虑报价	m	19	75.5	1434.5	
		分部小计					6632.1	
		分部分项合计					782490.44	
		单价措施合计						
合计							782490.44	

综合单价分析表

工程名称：室外工程(005)

项目编码	040501004006	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	242.38						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-153	塑料管安装 管外径250mm以内	100m	0.0100 01	420.13	8.63	160.01	116.03	58.01	4.2	0.09	1.6	1.16	0.58
综合人工工日		小计						4.2	0.09	1.6	1.16	0.58	
0.0393工日		未计价材料费						90.11					
清单项目综合单价								97.74					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	PE(聚乙烯)实壁管,PE100级Dn250				m	1.0001	90.1	90.11					
	清洁棉布				kg	0.0031 52	5.15	0.02					
	三氯乙烯				kg	0.0001 35	6.31						
	电				kW·h	0.0805 65	0.86	0.07					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	90.2	--				

项目编码	040501004005	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	211.05						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-154	塑料管安装 管外径315mm以内	100m	0.0100 02	495.87	9.87	218.01	142.78	71.39	4.96	0.1	2.18	1.43	0.71
综合人工工日		小计						4.96	0.1	2.18	1.43	0.71	
0.0464工日		未计价材料费						139.21					
清单项目综合单价								148.59					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	PE(聚乙烯)实壁管,PE100级Dn315				m	1.0002	139.18	139.21					
	清洁棉布				kg	0.0040 28	5.15	0.02					
	三氯乙烯				kg	0.0001 35	6.31						
	电				kW·h	0.0897 35	0.86	0.08					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	139.31	--				

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	41.33						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-156	塑料管安装 管 外径400mm以内	100m	0.0099 93	725.76	7.67	267.33	198.62	99.31	7.25	0.08	2.67	1.98	0.99
综合人工工日		小计						7.25	0.08	2.67	1.98	0.99	
0.0678工日		未计价材料费						229.47					
清单项目综合单价								242.44					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	PE(聚乙烯)实壁管,PE100级Dn400			m	0.9993	229.63	229.47						
	清洁棉布			kg	0.0079 3	5.15	0.04						
	三氯乙烯			kg	0.0001 35	6.31							
	电			kW·h	0.0406 51	0.86	0.03						
	其他材料费					--	0.01	--					
	材料费小计					--	229.55	--					

项目编码	040501004004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	100						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-156	塑料管安装 管 外径400mm以内	100m	0.01	725.76	6.67	267.33	198.62	99.31	7.26	0.07	2.67	1.99	0.99
综合人工工日		小计						7.26	0.07	2.67	1.99	0.99	
0.0678工日		未计价材料费						363.82					
清单项目综合单价								376.8					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	PE(聚乙烯)实壁管,PE100级Dn500			m	1	363.82	363.82						
	清洁棉布			kg	0.0059 94	5.15	0.03						
	三氯乙烯			kg	0.0001 35	6.31							
	电			kW·h	0.0406 79	0.86	0.03						
	其他材料费					--	0.01	--					
	材料费小计					--	363.89	--					

项目编码	040504002001	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	12
------	--------------	------	------	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C25混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.022	1053.5 8	2633.6 7	101.67	231.05	115.53	23.18	57.94	2.24	5.08	2.54
6-1519	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0064 17	717.26	2206.1 2	31.38	149.73	74.86	4.6	14.16	0.2	0.96	0.48
6-790	C15非定型井砌 筑井底流槽现 浇混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.009	1150.1 5	2476.0 9	101.67	250.36	125.18	10.35	22.28	0.92	2.25	1.13
6-1581	井底流槽 木模	100m2	0.0030 83	1885.3 5	1209.9 1	81.38	393.35	196.67	5.81	3.73	0.25	1.21	0.61
3-240	M10浆砌混凝土 预制块 拱圈	10m3	0.0797 5	1431.2	170.78	217.11	329.66	164.83	114.14	13.62	17.31	26.29	13.15
3-111	C25钢管桩填心 混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.031	490.61	2561.0 6	170.29	132.18	66.09	15.21	79.39	5.28	4.1	2.05
6-792	砖墙 勾缝	100m2	0.0723 33	410.69	45.74	5.08	83.15	41.58	29.71	3.31	0.37	6.01	3.01
6-805	C25钢筋混凝土 井圈制作(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.0165 83	1420.3 6	2654.3	101.67	304.41	152.2	23.55	44.02	1.69	5.05	2.52
6-1600	井圈 木模	10m3	0.1846 67	1662.6	2367.4 8	8.29	334.18	167.09	307.03	437.2	1.53	61.71	30.86
6-1606	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径 10mm以内)	t	0.0167 5	833.71	2057.9	131.68	193.08	96.54	13.96	34.47	2.21	3.23	1.62
6-813	井盖、井算安装 小型构件	10m3	0.0165 83	276.65	11.62		55.33	27.67	4.59	0.19		0.92	0.46
D00002	塑钢爬梯	个	7		20					140			
综合人工工日				小计					552.13	850.31	32	116.81	58.43
5.1599工日				未计价材料费					925.1				
清单项目综合单价								2534.78					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)				m3	0.1511 06	371.36	56.11					
	电				kW·h	0.1614 29	0.86	0.14					
	水				m3	0.7423 95	4.49	3.33					
	镀锌铁丝18~22#				kg	0.1044 54	4.37	0.46					
	圆钉				kg	0.6548 02	4.37	2.86					
	模板木材				m3	0.1968 75	2084.1 4	410.32					
	脱模剂				kg	2.3872 68	17.15	40.94					
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)				m3	0.0618 27	345.15	21.34					

草袋子	只	0.2622 44	0.86	0.23		
混凝土预制块MY8	m3	0.7400 8	1250	925.1		
C25粒径31.5砗32.5级坍落度75-90(商品砗)(非泵送)	m3	0.2129 6	371.36	79.08		
C25粒径16砗32.5级坍落度35-50(商品砗)(非泵送)	m3	0.1133 62	371.36	42.1		
钢筋Φ10以内	t	0.0115 07	2964.2 2	34.11		
小型混凝土构件	m3	0.1674 88				
垫木	m3	0.0001 23	1543.5 9	0.19		
麻绳	kg	0.0005 58	5.75			
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	19.777 435	0.23	4.55		
中(粗)砂	t	0.0986 8	122.09	12.05		
其他材料费			--	142.5	--	
材料费小计			--	1775.41	--	

项目编码	040504002002	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砗)(非泵送)	10m3	0.022	1053.5 8	2450.4 7	101.67	231.05	115.53	23.18	53.91	2.24	5.08	2.54
6-1519	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0078 33	717.26	2206.1 2	31.38	149.73	74.86	5.62	17.28	0.25	1.17	0.59
6-1156	C25半地下室平 池底(厚度 50cm以内(商品 砗)(非泵送)	10m3	0.033	897.92	2620.9 8		179.58	89.79	29.63	86.49		5.93	2.96
6-1535	平池底 木模	100m2	0.0091 67	2770.7 3	1604.3 4	106.46	575.44	287.72	25.4	14.71	0.98	5.28	2.64
6-1604 备注4	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径 20mm以内)	t	0.0135	677.22	2083.1 5	87.99	153.04	76.52	9.14	28.12	1.19	2.07	1.03
6-790	C15非定型井砌 筑 井底流槽 现 浇混凝土(商品 砗)(非泵送)	10m3	0.016	1150.1 5	2476.0 9	101.67	250.36	125.18	18.4	39.62	1.63	4.01	2
6-1581	井底流槽 木模	100m2	0.0055	1885.3 5	1209.9 1	81.38	393.35	196.67	10.37	6.65	0.45	2.16	1.08
3-240	M10浆砌混凝土 预制块 拱圈	10m3	0.0915	1431.2	170.78	217.11	329.66	164.83	130.95	15.63	19.87	30.16	15.08
3-111	C25钢管桩填心 混凝土(商品砗) (非泵送)	10m3	0.058	490.61	2561.0 6	170.29	132.18	66.09	28.46	148.54	9.88	7.67	3.83
6-792	砖墙 勾缝	100m2	0.0848 33	410.69	45.74	5.08	83.15	41.58	34.84	3.88	0.43	7.05	3.53

6-872	C30钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板(板厚20cm以内)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	1283.61	2798.5	101.67	277.06	138.53	12.84	27.99	1.02	2.77	1.39
6-1606	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.007167	833.71	2057.9	131.68	193.08	96.54	5.98	14.75	0.94	1.38	0.69
6-889	矩形井室盖板安装(每块体积在0.1m3以内)	10m3	0.01	1379.09	300.81		275.82	137.91	13.79	3.01		2.76	1.38
6-805	C25钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.018333	1420.36	2654.3	101.67	304.41	152.2	26.04	48.66	1.86	5.58	2.79
6-1600	井圈 木模	10m3	0.2035	1662.6	2367.48	8.29	334.18	167.09	338.34	481.78	1.69	68.01	34
6-1606	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.0185	833.71	2057.9	131.68	193.08	96.54	15.42	38.07	2.44	3.57	1.79
6-813	井盖、井算安装小型构件	10m3	0.018333	276.65	11.62		55.33	27.67	5.07	0.21		1.01	0.51
D00002	塑钢爬梯	个	7		20					140			
综合人工工日		小计							733.47	1169.3	44.87	155.66	77.83
6.8547工日		未计价材料费							1061.4				
		清单项目综合单价							3242.53				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	C15粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)					m3	0.151133	345.15	52.16				
	电					kW·h	0.309494	0.86	0.27				
	水					m3	1.300944	4.49	5.84				
	镀锌铁丝18~22#					kg	0.169967	4.37	0.74				
	圆钉					kg	0.956796	4.37	4.18				
	模板木材					m3	0.223364	2084.14	465.52				
	脱模剂					kg	2.71176	17.15	46.51				
	C25粒径40砣32.5级抗渗P12内(商品砣)(非泵送)					m3	0.2267	371.36	84.19				
	草袋子					只	2.029216	0.86	1.75				
	混凝土垫块					m3	0.001256						
	嵌缝料					kg	0.06174	1.89	0.12				
	木支撑					m3	0.002093	1449.26	3.03				
	钢筋Φ10以外					t	0.009456	2922.39	27.63				
	电焊条					kg	0.07201	5.02	0.36				

C15粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.1099 15	345.15	37.94		
混凝土预制块MY8	m3	0.8491 2	1250	1061.4		
C25粒径31.5砣32.5级坍落度75-90(商品砣)(非泵送)	m3	0.3984 42	371.36	147.97		
C30粒径16砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.0683 6	388.84	26.58		
钢筋Φ10以内	t	0.0176 32	2964.2 2	52.27		
C25粒径16砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.1253 25	371.36	46.54		
小型混凝土构件	m3	0.1851 63				
垫木	m3	0.0001 36	1543.5 9	0.21		
麻绳	kg	0.0006 17	5.75			
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	28.058 154	0.23	6.45		
中(粗)砂	t	0.1273 25	122.09	15.55		
其他材料费			--	143.49	--	
材料费小计			--	2230.7	--	

项目编码	010512008001	项目名称	沟盖板、井盖板、井圈	计量单位	套	工程量	18						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井算安装检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	323.14	2636.3 4		64.63	32.31	32.31	263.63		6.46	3.23
D00003	防坠网(含不锈钢螺栓固定件)	套	1		60					60			
综合人工工日		小计						32.31	323.63		6.46	3.23	
0.302工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								365.63					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	沥青漆			kg	0.3313 61	10.29	3.41						
	铸铁井盖井座Φ700mm井盖, D400			套	0.6734 04	370	249.16						
	防坠网(含不锈钢螺栓固定件)			套	1	60	60						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	10.653 906	0.23	2.45						
	中(粗)砂			t	0.0280 02	122.09	3.42						
	水			m3	0.0057 38	4.49	0.03						

	其他材料费	--	5.16	--	
	材料费小计	--	323.63	--	

项目编码	040504009001	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	31
------	--------------	------	-----	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-783	非定型井垫层碎石	10m3	0.005	482.83	1668.21	10.65	98.7	49.35	2.41	8.34	0.05	0.49	0.25
6-785	非定型井垫层C30混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.006	1053.58	2758.02	101.67	231.05	115.53	6.32	16.55	0.61	1.39	0.69
6-1519	混凝土基础垫层木模	100m2	0.001484	717.26	2206.12	31.38	149.73	74.86	1.06	3.27	0.05	0.22	0.11
6-787	M10砖砌 矩形	10m3	0.017	1127.59	3045.73	47.1	234.94	117.47	19.17	51.78	0.8	3.99	2
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.01	1376	597	44.56	284.11	142.06	13.76	5.97	0.45	2.84	1.42
6-810	井盖、井算安装雨水井 铸铁平篦	10套	0.1	310.16	1859.84		62.03	31.02	31.02	185.98		6.2	3.1
综合人工工日				小计					73.74	271.89	1.96	15.13	7.57
0.6892工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								370.29					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40			t	0.066979	122.09	8.18		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.04124	388.84	16.04		
	电			kW·h	0.016487	0.86	0.01		
	水			m3	0.069837	4.49	0.31		
	镀锌铁丝18~22#			kg	0.00018	4.37			
	圆钉			kg	0.01972	4.37	0.09		
	模板木材			m3	0.001445	2084.14	3.01		
	脱模剂			kg	0.009995	17.15	0.17		
	机砖			百块	0.623882	62.93	39.26		
	沥青漆			kg	0.325732	10.29	3.35		
	铸铁爬梯			kg	0.971373	4.5	4.37		
铸铁雨水井算400*300mm			套	0.680233	255	173.46			

	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	25.437 99	0.23	5.85		
	中(粗)砂	t	0.0915 95	122.09	11.18		
	防水剂	kg	0.4077 76	3.287	1.34		
	其他材料费			--	5.27	--	
	材料费小计			--	271.89	--	

项目编码	040501004007	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	143.05						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-153	塑料管安装 管 外径250mm以内	100m	0.0100 03	420.13	8.63	160.01	116.03	58.01	4.2	0.09	1.6	1.16	0.58	
综合人工工日		小计							4.2	0.09	1.6	1.16	0.58	
0.0393工日		未计价材料费							90.13					
清单项目综合单价								97.76						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	PE(聚乙烯)实壁管, PE100级Dn250				m	1.0003	90.1	90.13						
	清洁棉布				kg	0.0031 53	5.15	0.02						
	三氯乙烯				kg	0.0001 35	6.31							
	电				kW·h	0.0805 81	0.86	0.07						
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--	90.22	--					

项目编码	040504002006	项目名称	混凝土井		计量单位	座	工程量	11					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.015	1053.5 8	2542.2 6	101.67	231.05	115.53	15.8	38.13	1.53	3.47	1.73
6-1519	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0043 64	717.26	2206.1 2	31.38	149.73	74.86	3.13	9.63	0.14	0.65	0.33
6-1156	C30半地下室平 池底(厚度 50cm以内(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.028	897.92	2741.0 6		179.58	89.79	25.14	76.75		5.03	2.51
6-1535	平池底 木模	100m2	0.0056 36	2770.7 3	1604.3 4	106.46	575.44	287.72	15.62	9.04	0.6	3.24	1.62
6- 1604备 注4	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径 20mm以内)	t	0.171	677.22	2083.1 5	87.99	153.04	76.52	115.8	356.22	15.05	26.17	13.08

6-1167	C30现浇钢筋混凝土池壁(隔墙)直、矩形(厚度)30cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.072	1314.57	2707.86		262.91	131.46	94.65	194.97		18.93	9.47	
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.059636	2566.93	2154.44	140.56	541.5	270.75	153.08	128.48	8.38	32.29	16.15	
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.019	1347.53	3097.36	66.09	282.72	141.36	25.6	58.85	1.26	5.37	2.69	
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.01	1376	597	44.56	284.11	142.06	13.76	5.97	0.45	2.84	1.42	
6-805	C25钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.008	1420.36	2654.3	101.67	304.41	152.2	11.36	21.23	0.81	2.44	1.22	
6-1600	井圈 木模	10m3	0.088545	1662.6	2367.48	8.29	334.18	167.09	147.21	209.63	0.73	29.59	14.79	
6-1606	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.021091	833.71	2057.9	131.68	193.08	96.54	17.58	43.4	2.78	4.07	2.04	
6-813	井盖、井算安装小型构件	10m3	0.008	276.65	11.62		55.33	27.67	2.21	0.09		0.44	0.22	
D00002	塑钢爬梯	个	7		20					140				
综合人工工日		小计							640.94	1292.39	31.73	134.53	67.27	
5.9904工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									2166.86					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)					m3	0.103045	358.25	36.92					
	电					kW·h	0.369616	0.86	0.32					
	水					m3	1.04157	4.49	4.68					
	镀锌铁丝18~22#					kg	0.451373	4.37	1.97					
	圆钉					kg	1.035525	4.37	4.53					
	模板木材					m3	0.130455	2084.14	271.89					
	脱模剂					kg	1.582977	17.15	27.15					
	C30粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)					m3	0.192351	388.84	74.79					
	草袋子					只	0.93394	0.86	0.8					
	混凝土垫块					m3	0.000772							
	嵌缝料					kg	0.439606	1.89	0.83					
	木支撑					m3	0.024663	1449.26	35.74					
	钢筋Φ10以外					t	0.119775	2922.39	350.03					

电焊条	kg	0.9121 32	5.02	4.58		
C30粒径40砵32.5级坍落度35-50(商品砵)(非泵送)	m3	0.4948 74	388.84	192.43		
镀锌铁丝8~12#	kg	0.4314 9	4.37	1.89		
零星卡具	kg	3.4200 27	4.18	14.3		
机砖	百块	0.6629 85	62.93	41.72		
沥青漆	kg	0.0400 02	10.29	0.41		
铸铁爬梯	kg	1.0856 52	4.5	4.89		
C25粒径16砵32.5级坍落度35-50(商品砵)(非泵送)	m3	0.0546 88	371.36	20.31		
钢筋Φ10以内	t	0.0144 89	2964.2 2	42.95		
小型混凝土构件	m3	0.0808				
垫木	m3	0.0000 59	1543.5 9	0.09		
麻绳	kg	0.0002 69	5.75			
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	19.325 773	0.23	4.44		
中(粗)砂	t	0.0899 64	122.09	10.98		
防水剂	kg	0.4077 76	3.287	1.34		
其他材料费			--	142.41	--	
材料费小计			--	1292.39	--	

项目编号	010512008003	项目名称	沟盖板、井盖板、井圈	计量单位	套	工程量	11						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井算安装 检查井 铸铁井 盖、座	10套	0.1	323.14	2636.3 4		64.63	32.31	32.31	263.63		6.46	3.23
D00003	防坠网(含不锈 钢螺栓固定件)	套	1		60					60			
综合人工工日				小计					32.31	323.63		6.46	3.23
0.302工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								365.63					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	沥青漆			kg	0.3313 61	10.29	3.41						
	铸铁井盖井座Φ700mm井盖,D400			套	0.6734 04	370	249.16						

	防坠网（含不锈钢螺栓固定件）	套	1	60	60		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	10.653 906	0.23	2.45		
	中(粗)砂	t	0.0280 02	122.09	3.42		
	水	m3	0.0057 38	4.49	0.03		
	其他材料费			--	5.16	--	
	材料费小计			--	323.63	--	

项目编码	040504008001	项目名称	整体化粪池			计量单位	座	工程量	1					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00007	成品玻璃钢化粪池,含基坑挖填、基础处理(包括基坑支护(若需))、安装(包括安装措施)、顶板加固、检查井及必要配件安装等一切内容	m3	1.64		2000					3280				
综合人工工日		小计							3280					
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								3280						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费						--	3280	--					
	材料费小计						--	3280	--					

项目编码	040504008002	项目名称	整体隔油池			计量单位	座	工程量	1					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00008	成品隔油池,含基坑挖填、基础处理(包括基坑支护(若需))、安装(包括安装措施)、顶板加固、检查井及必要配件安装等一切内容	m3	1.64		2000					3280				
综合人工工日		小计							3280					
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								3280						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品隔油池,含基坑挖填、基础处理(包括基坑支护(若需))、安装(包括安装措施)、顶板加固、检查井及必要配件安装等一切内容	m3	1.64	2000	3280		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3280	--	

项目编码	040202001001	项目名称	路床(槽)整形	计量单位	m2	工程量	4893.42						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	21.04		81.08	20.42	10.21	0.21		0.81	0.2	0.1
综合人工工日		小计						0.21			0.81	0.2	0.1
0.002工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1.32					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	其他材料费			--		--							
	材料费小计			--		--							

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	2446.71						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	道渣场内调运,包括场内短驳、上下车、运输及配合挖机等一切费用	m3	1		40						40		
综合人工工日		小计									40		
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								40					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	道渣场内调运,包括场内短驳、上下车、运输及配合挖机等一切费用	m3	1	40	40								
	其他材料费			--		--							
	材料费小计			--	40	--							

项目编码	040202011001	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	4893.42	
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	152.92	1642.65	112.43	53.07	26.54	1.53	16.43	1.12	0.53	0.27	
综合人工工日		小计							1.53	16.43	1.12	0.53	0.27	
0.0143工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									19.88					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	碎石60						t	0.133875	122.09	16.34				
	其他材料费								--	0.09		--		
	材料费小计								--	16.43		--		

项目编号	040203007001	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2	工程量	4893.42				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1566.74	4812.86		313.35	156.67	15.67	48.13		3.13	1.57
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.033333	37.33	15.77	23.4	12.15	6.07	1.24	0.53	0.78	0.4	0.2
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	58.37	17.3		11.67	5.84	0.58	0.17		0.12	0.06
综合人工工日		小计							17.49	48.83	0.78	3.65	1.83
0.1635工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									72.58				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40mm级32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.121293	388.84	47.16			
	水						m3	0.18858	4.49	0.85			
	钢锯片						片	0.001459	360.17	0.53			
	塑料薄膜						m2	0.074085	0.69	0.05			
	其他材料费								--	0.24		--	
	材料费小计								--	48.83		--	

项目编号	040205006001	项目名称	标线			计量单位	m2	工程量	129.94				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00005	热熔反光漆划路面标线,实线,含导向箭头及路面文字标记,布置及线型满足道路及停车位后续使用需求	m2	1	40						40		
综合人工工日		小计								40		
工日		未计价材料费										
清单项目综合单价										40		
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	热熔反光漆划路面标线,实线,含导向箭头及路面文字标记,布置及线型满足道路及停车位后续使用需求			m2	1	40	40					
	其他材料费					--			--			
	材料费小计					--	40		--			

项目编码	040205019001	项目名称	减速垄		计量单位	m	工程量	19					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	W350mm*H50mm人字形成品橡胶减速垄安装,专用螺栓固定	m	1		75.5					75.5			
综合人工工日		小计								75.5			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										75.5			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费					--	75.5		--				
	材料费小计					--	75.5		--				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程(005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			14163.08			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	11737.36			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	2425.72			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	234.75			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	234.75			
合计					14632.58			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外工程(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：室外工程(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外工程(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：室外工程(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：室外工程(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：室外工程(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	18652.68		18652.68
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	797123.02	2	15942.46
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	797123.02	0.34	2710.22
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	797123.02		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	815775.7	9	73419.81
合计					92072.49

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外工程(005)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：围墙工程(006)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	315202.47	
1.1	人工费	49102.55	
1.2	材料费	240889.6	
1.3	施工机具使用费	4743.42	
1.4	企业管理费	14003.1	
1.5	利润	6463.8	
2	措施项目费	41528.27	
2.1	单价措施项目费	29215.33	
2.2	总价措施项目费	12312.94	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	11744.65	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	13306.05	
5	税金	33303.31	
6	工程造价	403340.1	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙工程(006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		砌筑工程						
1	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑MU10烧结淤泥实心砖条形基础及砖基放脚 2、基础类型：围墙基础，±0.00以下，深度≤1.5m	m3	60.95	572.09	34868.89	
2	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑MU10烧结淤泥实心砖围墙 2、墙体类型：围墙主体，±0.00以上	m3	55.25	613.99	33922.95	
3	010401009001	实心砖柱	1、砖品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑MU10烧结淤泥实心砖围墙柱 2、柱类型：围墙立柱，±0.00以上，方柱	m3	13.88	681.83	9463.8	
		分部小计					78255.64	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
4	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15现浇混凝土垫层	m3	29.71	379.05	11261.58	
5	010501002001	带形基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30现浇混凝土条形基础，无梁式	m3	69.33	412.43	28593.77	
6	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25现浇混凝土（商品砼）圈梁，支模高度3.6m以内	m3	17.9	462.63	8281.08	
7	010507005001	压顶	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25现浇混凝土压顶梁，支模高度3.6m以内	m3	8.14	478.88	3898.08	
8	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300现浇构件钢筋，Φ12mm以内	t	1.233	4082.35	5033.54	
9	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400现浇构件钢筋，Φ12mm以内	t	3.225	3911.56	12614.78	
10	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：连接/预埋件（含锚筋、钢板、钢管等）安装，含制作、运输、安装，运距由投标单位自行考虑	t	0.233	11246.59	2620.46	
		分部小计					72303.29	
		墙、柱面装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：围墙主体 2、底层厚度、砂浆配合比：基层清理,12mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3、面层厚度、砂浆配合比：8mm厚1:2.5水泥砂浆抹面找平	m2	769.96	28.41	21874.56	
12	011407001001	墙面喷刷涂料	1、基层类型：围墙主体 2、涂料品种、喷刷遍数：滚涂抗碱封闭底漆一道,喷涂真石漆二遍,灰色,具体布置、颜色布置由建设单位确认,外墙涂料施工时需满足图集05J909-TL10外墙涂料构造做法要求,投标单位综合考虑报价	m2	777.81	39.37	30622.38	
		分部小计					52496.94	
		金属结构工程						
13	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、栏杆材料种类、规格：H1.9m（围墙矮墙+0.6m以上高度）镀锌钢造型栏杆,含预埋、连接件,具体式样/布置详见图纸设计结合现场原状,由建设单位选型确认,投标单位综合考虑报价	m	308.14	190	58546.6	
		分部小计					58546.6	
		配套构筑物						
14	01B001	成品门卫布置	1、施工内容：成品钢结构定制门卫安装,2500*3000mm（暂定）,含成品定制、运输、安装（包括基础浇筑、接水接电、水电引线、穿线布管）等一切费用,具体款式由建设单位选型确认	项	1	25000	25000	
15	010805004001	电动伸缩门	1、门代号及洞口尺寸：成品不锈钢电动伸缩门,含采购、运输、安装（包括轨道布置）调试及配线等一切费用,工程量为伸缩门实际覆盖出入口长度,具体由建设单位选型确认	m	22	1300	28600	
		分部小计					53600	
		分部分项合计					315202.47	
1	011701002001	外脚手架	1、搭设方式：砌筑脚手架	m2	825.38	1.38	1139.02	
2	011701002002	外脚手架	1、搭设方式：抹灰脚手架	m2	1650.75	0.69	1139.02	
3	011702001001	基础	1、基础类型：现浇混凝土垫层	m2	66.03	70.22	4636.63	
4	011702001002	基础	1、基础类型：现浇混凝土条形基础	m2	198.09	52.24	10348.22	
5	011702008001	圈梁	1、构件类型：圈梁,支模高度3.6m以内	m2	145.27	54.71	7947.72	
6	011702028001	扶手	1、构件类型：压顶梁,支模高度3.6m以内	m2	66.03	60.65	4004.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		单价措施合计					29215.33		
合计								344417.8	

综合单价分析表

工程名称：围墙工程(006)

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	60.95						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1	M7.5砖基础 直形	m3	1	114.14	405.7	6.43	31.35	14.47	114.14	405.7	6.43	31.35	14.47
综合人工工日		小计						114.14	405.7	6.43	31.35	14.47	
0.9512工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								572.09					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	标准砖240×115×53				百块	4.1352 6	86.46	357.53					
	水				m3	0.1399 79	4.49	0.63					
	水泥32.5级				kg	42.775 414	0.23	9.84					
	中砂				t	0.3088 27	122.09	37.7					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	405.7	--				

项目编码	010401003001	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	55.25						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-54	M7.5围墙	m3	1	139.82	412.54	6.16	37.95	17.52	139.82	412.54	6.16	37.95	17.52
综合人工工日		小计						139.82	412.54	6.16	37.95	17.52	
1.1652工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								613.99					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	标准砖240×115×53				百块	4.2461 67	86.46	367.12					
	水				m3	0.1390 28	4.49	0.62					
	水泥32.5级				kg	40.300 783	0.23	9.27					
	中砂				t	0.2909 61	122.09	35.52					
	其他材料费						--	0.01	--				
	材料费小计						--	412.54	--				

项目编码	010401009001	项目名称	实心砖柱	计量单位	m3	工程量	13.88						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-3	M7.5砖柱 方形	m3	1	183.57	420	6.16	49.33	22.77	183.57	420	6.16	49.33	22.77
综合人工工日		小计						183.57	420	6.16	49.33	22.77	
1.5298工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								681.83					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	标准砖240×115×53			百块	4.3255 03	86.46	373.98						
	水			m3	0.1413 27	4.49	0.63						
	水泥32.5级			kg	40.831 077	0.23	9.39						
	中砂			t	0.2947 89	122.09	35.99						
	其他材料费					--	0.01	--					
材料费小计					--	420	--						

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	29.71						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件 C15垫层	m3	1	71.34	279.42	0.86	18.77	8.66	71.34	279.42	0.86	18.77	8.66
综合人工工日		小计						71.34	279.42	0.86	18.77	8.66	
0.5945工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								379.05					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	预拌混凝土(非泵送型) C15			m3	0.8044 12	345.15	277.64						
	水			m3	0.3963 19	4.49	1.78						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	279.42	--						

项目编码	010501002001	项目名称	带形基础	计量单位	m3	工程量	69.33				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-303	非泵送现浇构件 C30条形基础 混 凝土 无梁式	m3	1	43.75	319.39	23.67	17.53	8.09	43.75	319.39	23.67	17.53	8.09	
综合人工工日		小计							43.75	319.39	23.67	17.53	8.09	
0.3646工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									412.43					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	预拌混凝土(非泵送型) C30					m3	0.8086 91	388.84	314.45					
	塑料薄膜					m2	1.3712 63	0.69	0.95					
	水					m3	0.8877 54	4.49	3.99					
	其他材料费							--			--			
	材料费小计							--	319.39		--			

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁		计量单位	m3	工程量	17.9						
清单综合单价组成明细														
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-320	非泵送现浇构件 C25圈梁	m3	1	111.29	307.63	1.03	29.2	13.48	111.29	307.63	1.03	29.2	13.48	
综合人工工日		小计							111.29	307.63	1.03	29.2	13.48	
0.9274工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									462.63					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	预拌混凝土(非泵送型) C25					m3	0.8084 9	371.36	300.24					
	塑料薄膜					m2	1.7438 02	0.69	1.2					
	水					m3	1.3791 89	4.49	6.19					
	其他材料费							--			--			
	材料费小计							--	307.63		--			

项目编码	010507005001	项目名称	压顶		计量单位	m3	工程量	8.14					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-349	非泵送现浇构件 C25压顶	m3	1	117.94	316.13		30.66	14.15	117.94	316.13		30.66	14.15
综合人工工日		小计							117.94	316.13		30.66	14.15

0.9829工日		未计价材料费							
清单项目综合单价								478.88	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25			m3	0.8085 17	371.36	300.25		
	塑料薄膜			m2	7.2367 79	0.69	4.99		
	水			m3	2.4254 7	4.49	10.89		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	316.13	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	1.233					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ12mm以内	t	1	1027.2 6	2564.7 8	72.43	285.92	131.96	1027.2 6	2564.7 8	72.43	285.92	131.96
综合人工工日		小计							1027.2 6	2564.7 8	72.43	285.92	131.96
8.5605工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4082.35					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	钢筋Φ12以内 HPB300			t	0.8084 8	3133.6 7	2533.51						
	镀锌铁丝22#			kg	5.4295 66	4.37	23.73						
	电焊条J422			kg	1.4743 05	5.02	7.4						
	水			m3	0.0317 05	4.49	0.14						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	2564.78	--					

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	3.225					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ12mm以内	t	1	1027.2 6	2393.9 9	72.43	285.92	131.96	1027.2 6	2393.9 9	72.43	285.92	131.96
综合人工工日		小计							1027.2 6	2393.9 9	72.43	285.92	131.96
8.5605工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				3911.56				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢筋Φ12以内 HRB400	t	0.80849	2922.39	2362.72			
	镀锌铁丝22#	kg	5.429566	4.37	23.73			
	电焊条J422	kg	1.474305	5.02	7.4			
	水	m3	0.031705	4.49	0.14			
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	2393.99	--	

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.233						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	1	2663.26	3052.85	597.28	847.74	391.26	2663.26	3052.85	597.28	847.74	391.26
5-28	铁件安装	t	1	2240.94	173.78	310.09	663.27	306.12	2240.94	173.78	310.09	663.27	306.12
综合人工工日		小计						4904.2	3226.63	907.37	1511.01	697.38	
40.8683工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				11246.59				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	型钢综合	t	0.832269	3149	2620.82			
	电焊条J422	kg	52.551845	5.02	263.81			
	氧气	m3	34.824506	2.98	103.78			
	乙炔气	m3	15.130647	11.71	177.18			
	防锈漆	kg	1.937363	10.6	20.54			
	油漆溶剂油	kg	0.200141	12.01	2.4			
	型钢	t	0.008322	3149	26.21			
	其他材料费				--	11.89	--	
	材料费小计				--	3226.63	--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	769.96
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙	10m2	0.1	157.89	57.64	6.16	42.65	19.69	15.79	5.76	0.62	4.27	1.97
综合人工工日		小计							15.79	5.76	0.62	4.27	1.97
0.1316工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								28.41					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	普通木成材			m3	0.000159	2084.14	0.33						
	水			m3	0.012238	4.49	0.05						
	水泥32.5级			kg	7.932427	0.23	1.82						
	中砂			t	0.029114	122.09	3.55						
	其他材料费						--	0.01	--				
	材料费小计						--	5.76	--				

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	777.81						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	75.68	267.38	15.79	23.78	10.98	7.57	26.74	1.58	2.38	1.1
综合人工工日		小计							7.57	26.74	1.58	2.38	1.1
0.061工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								39.37					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	仿石型外墙涂料			kg	2.314258	6.23	14.42						
	透明罩光漆			kg	0.317055	16.81	5.33						
	白水泥			kg	0.420098	0.36	0.15						
	油漆溶剂油			kg	0.045973	12.01	0.55						
	水性封底漆			kg	0.277423	21.44	5.95						
	901胶			kg	0.142675	2.14	0.31						
	其他材料费						--	0.03	--				
	材料费小计						--	26.74	--				

项目编码	011503001001	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	308.14						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	镀锌钢造型栏杆,含预埋、连接件	m2	1.9		100					190			
综合人工工日		小计							190				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								190					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费						--	190	--				
	材料费小计						--	190	--				

项目编码	01B001	项目名称	成品门卫布置	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00018	成品门卫布置	项	1		25000					25000			
综合人工工日		小计							25000				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								25000					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费						--	25000	--				
	材料费小计						--	25000	--				

项目编码	010805004001	项目名称	电动伸缩门	计量单位	m	工程量	22						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	电动伸缩门	m	1		1300					1300			
综合人工工日		小计							1300				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1300					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	电动伸缩门				m	1	1300	1300					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	1300	--					

项目编码	011701002001	项目名称	外脚手架	计量单位	m2	工程量	825.38						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通20-补22	墙柱面活动脚手架	10m2	0.1	9.99			2.6	1.2	1			0.26	0.12
综合人工工日		小计						1			0.26	0.12	
0.0083工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1.38					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		--		

项目编码	011701002002	项目名称	外脚手架	计量单位	m2	工程量	1650.75						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通20-补22*0.5	墙柱面活动脚手架	10m2	0.100003	4.99			1.3	0.6	0.5			0.13	0.06
综合人工工日		小计						0.5			0.13	0.06	
0.0042工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								0.69					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		--		

项目编码	011702001001	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	66.03						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复 合木模板	10m2	0.1	382.37	163.56	7.88	101.47	46.83	38.24	16.36	0.79	10.15	4.68
综合人工工日		小计						38.24	16.36	0.79	10.15	4.68	
0.3186工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								70.22					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	复合木模板18mm	m2	0.17438	19.27	3.36			
	周转木材	m3	0.005231	2084.14	10.9			
	卡具	kg	0.011097	4.18	0.05			
	钢管支撑	kg	0.118103	3.59	0.42			
	铁钉	kg	0.263631	4.37	1.15			
	镀锌铁丝22#	kg	0.011097	4.37	0.05			
	其他材料费				--	0.43	--	
	材料费小计				--	16.36	--	

项目编码	011702001002	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	198.09						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-4	现浇构件 无梁式带形基础 复合木模板	10m2	0.1	252.06	163.56	7.88	67.58	31.19	25.21	16.36	0.79	6.76	3.12
综合人工工日		小计						25.21	16.36	0.79	6.76	3.12	
0.2101工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								52.24					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	复合木模板18mm	m2	0.17438	19.27	3.36								
	周转木材	m3	0.005231	2084.14	10.9								
	卡具	kg	0.011097	4.18	0.05								
	钢管支撑	kg	0.118103	3.59	0.42								
	铁钉	kg	0.263631	4.37	1.15								
	镀锌铁丝22#	kg	0.011097	4.37	0.05								
	其他材料费				--	0.43	--						
	材料费小计				--	16.36	--						

项目编码	011702008001	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	145.27						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

21-42	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.1	284.4	141.12	9.76	76.48	35.3	28.44	14.11	0.98	7.65	3.53
综合人工工日		小计							28.44	14.11	0.98	7.65	3.53
0.237工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									54.71				
材料费 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	复合木模板18mm					m2	0.17438	19.27	3.36				
	卡具					kg	0.045973	4.18	0.19				
	钢管支撑					kg	0.133956	3.59	0.48				
	周转木材					m3	0.00428	2084.14	8.92				
	铁钉					kg	0.093214	4.37	0.41				
	镀锌铁丝22#					kg	0.003171	4.37	0.01				
	其他材料费							--	0.74		--		
	材料费小计							--	14.11		--		

项目编码	011702028001	项目名称	扶手	计量单位	m2	工程量	66.03						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-94	现浇构件 压顶复合木模板	10m2	0.1	320.54	146.5	12.77	86.66	40	32.05	14.65	1.28	8.67	4
综合人工工日		小计							32.05	14.65	1.28	8.67	4
0.2671工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									60.65				
材料费 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	复合木模板18mm					m2	0.17438	19.27	3.36				
	卡具					kg	0.091153	4.18	0.38				
	钢管支撑					kg	0.305958	3.59	1.1				
	周转木材					m3	0.003963	2084.14	8.26				
	铁钉					kg	0.179136	4.37	0.78				
	镀锌铁丝22#					kg	0.002378	4.37	0.01				
	其他材料费							--	0.76		--		
	材料费小计							--	14.65		--		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙工程(006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			11744.65			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	10676.95			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1067.7			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	172.21			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	396.08			
合计					12312.94			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：围墙工程(006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：围墙工程(006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：围墙工程(006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：围墙工程(006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：围墙工程(006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：围墙工程(006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	13306.05		13306.05
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	356730.74	3.2	11415.38
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	356730.74	0.53	1890.67
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	356730.74		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	370036.79	9	33303.31
合计					46609.36

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：围墙工程(006)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：车间-安装工程(007)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	171380.25	
1.1	人工费	17657.48	
1.2	材料费	143127.58	
1.3	施工机具使用费	1035.45	
1.4	企业管理费	7091.46	
1.5	利润	2468.28	
2	措施项目费	3454.79	
2.1	单价措施项目费	684.63	
2.2	总价措施项目费	2770.16	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	2631.65	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	4418.03	
5	税金	16132.78	
6	工程造价	195385.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车间-安装工程(007)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		消防工程						
1	030901001008	钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外热浸镀锌钢管DN32,含管件 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道试压,水冲洗,具体要求详见图纸 5、除锈处理后刷红色环圈	m	43.63	34.94	1524.43	
2	030901001009	钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外热浸镀锌钢管DN25,含管件 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道试压,水冲洗,具体要求详见图纸 5、除锈处理后刷红色环圈	m	20.59	22.79	469.25	
3	031002001009	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：支、吊架制作、安装	kg	49.6	6.81	337.78	
4	031201003008	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：防锈漆二道,调和漆二道	kg	49.6	1.15	57.04	
5	031003001014	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：黄铜 3、规格、压力等级：DN32 4、连接方式：螺纹连接	个	1	175.96	175.96	
6	031003001011	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN20	个	1	114.5	114.5	
7	030901010001	室内消火栓	1、型号、规格：消防卷盘 2、附件材质、规格：详见设计	套	5	534.76	2673.8	
8	030901013001	灭火器	1、形式：灭火器+放置箱 2、规格、型号：MFZ/ABC4, 2具,	组	6	138.05	828.3	
9	010101007015	管沟土方	1、土壤类别：三类土方 2、挖土深度：1.5m以内 3、土方开挖	m3	5	21.74	108.7	
10	010103001016	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：细土 3、回填 4、压实	m3	5	13.88	69.4	
		分部小计					6359.16	
		雨水工程						
11	030901001010	钢管	1、安装部位：室内 2、名称：雨水管(包含管件) 3、材质、规格：镀锌钢管DN150 4、连接形式：沟槽连接 5、包含雨水斗	m	185.17	131.21	24296.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030901001011	钢管	1、安装部位：室内 2、名称：雨水管（包含管件） 3、材质、规格：镀锌钢管DN250 4、连接形式：沟槽连接	m	58.04	267.32	15515.25	
13	031002003019	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN200	个	10	43.72	437.2	
14	031002003020	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套 2、规格：DN200	个	30	35.49	1064.7	
15	010101007014	管沟土方	1、土壤类别：三类土方 2、挖土深度：1.5m以内 3、土方开挖	m3	75	21.19	1589.25	
16	010103001015	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：细土 3、回填 4、压实	m3	75	13.53	1014.75	
		分部小计					43917.31	
		电气工程						
17	030404017001	配电箱	1、名称：计量配电柜 AL 2、规格：详见图纸说明 3、接线端子材质、规格：16mm及以下端子接线 4、安装方式：落地安装，含10#基础槽钢	台	1	6512.91	6512.91	
18	030404017029	配电箱	1、名称：AL1箱 2、规格：详见图纸说明 3、接线端子材质、规格：16mm及以下端子接线 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4199.29	4199.29	
19	030404017030	配电箱	1、名称：AL2箱 2、规格：详见图纸说明 3、接线端子材质、规格：16mm及以下端子接线 4、安装方式：挂墙明装	台	1	1997.03	1997.03	
20	030404017031	配电箱	1、名称：AL3箱 2、规格：详见图纸说明 3、接线端子材质、规格：16mm及以下端子接线 4、安装方式：挂墙明装	台	1	3063.56	3063.56	
21	030411003005	桥架（超高）	1、名称：非消防强电金属桥架 2、规格：200*100 3、接地方式：按图纸设计要求	m	213.57	101.55	21688.03	
22	030413001001	桥架支架（超高）	1、名称：桥架支架 2、材质：镀锌型钢	kg	256.28	10.1	2588.43	
23	031002001006	管道支架（超高）	1、材质：桥架抗震支架	套	25	334.51	8362.75	
24	030411001065	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：SC50 3、配置形式：暗配	m	100	25.01	2501	
25	030411001001	配管（超高）	1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC20 3、配置形式：明配	m	302.31	6.09	1841.07	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030411001002	配管(超高)	1、名称:金属软管(灯具用) 2、规格:DN20 3、配置形式:明配	m	54	21.75	1174.5	
27	030408001024	电力电缆(超高)	1、名称:电缆安装 2、型号:ZRC-YJV-3×2.5 3、敷设方式、部位:穿管及沿桥架	m	792.66	8.25	6539.45	
28	030408001025	电力电缆	1、名称:电缆安装 2、型号:ZRC-YJV-4×35 3、敷设方式、部位:穿管及沿桥架	m	100	116.07	11607	
29	030408001026	电力电缆	1、名称:电缆安装 2、型号:ZRC-YJV-5×6 3、敷设方式、部位:穿管及沿桥架	m	179.52	30.4	5457.41	
30	030408006012	电力电缆头	1、名称:户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格:35mm ² 以下	个	2	39.7	79.4	
31	030412002003	工厂灯(超高)	1、名称:LED节能灯(深照型) 2、规格:200W 3、安装形式:吊杆安装	套	54	299.95	16197.3	
32	030411006001	接线盒(超高)	1、名称:接线盒 2、材质:塑料 3、安装形式:暗装	个	54	3.65	197.1	
33	031002003024	套管	1、名称、类型:刚性防水套管 2、规格:DN200	个	2	43.72	87.44	
34	030414002001	送配电装置系统	1、名称:送配电调试 2、电压等级(kV):1kV以下交流	系统	1	223.27	223.27	
		分部小计					94316.94	
		弱电预埋工程						
35	030411003006	桥架	1、名称:弱电金属桥架 2、规格:200*100 3、接地方式:按图纸设计要求	m	13.4	101.55	1360.77	
36	030413001002	桥架支架	1、名称:桥架支架 2、材质:镀锌型钢	kg	15	10.1	151.5	
37	030411001005	配管	1、名称:焊接钢管 2、材质:SC100 3、配置形式:暗配	m	19.94	54.97	1096.1	
		分部小计					2608.37	
		防雷接地工程						
38	030409002001	接地母线	1、名称:不锈钢扁钢 2、规格:40*4 3、安装部位:户内	m	126.89	52.06	6605.89	
39	030409002005	接地母线	1、名称:不锈钢扁钢 2、规格:40*4 3、安装部位:户外	m	4.53	57.45	260.25	
40	030409003003	接地极	1、名称:100*100*8不锈钢板	处	3	200	600	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	030409004001	均压环	1、名称：接地 2、安装形式：利用结构钢筋构成钢筋接地网，具体详见图纸	m	259.55	2.68	695.59	
42	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线敷设，利用建筑物主筋引下，与避雷网及接地网焊接，接地跨接	m	399	7.14	2848.86	
43	030409003002	焊接点	1、名称：焊接点	处	21	15.73	330.33	
44	030409008004	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位箱 2、规格：MEB	台(块)	1	123.82	123.82	
45	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称：防雷测试点	处	1	14.9	14.9	
46	030414011001	接地装置	1、名称：接地网电阻调试	系统	1	242.13	242.13	
47	010101007011	管沟土方	1、土壤类别：三类土方 2、挖土深度：1.5m以内 3、土方开挖	m ³	15	21.19	317.85	
48	010103001012	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：细土 3、回填 4、压实	m ³	15	13.53	202.95	
		分部小计					12242.57	
		应急照明工程						
49	030404017041	配电箱	1、名称：配电箱ALE1箱 2、规格：详见图纸说明 3、接线端子材质、规格：16mm及以下端子接线 4、安装方式：挂墙明装	台	1	3227	3227	
50	030412001004	普通灯具	1、名称：LED壁挂式应急灯（A类灯具、自带蓄电池） 2、型号：DC36V 5W 3、安装方式：吸壁明装，底距地3000MM	套	7	70.75	495.25	
51	030412001005	普通灯具	1、名称：LED壁挂式应急灯（A类灯具、自带蓄电池） 2、型号：DC36V 10W 3、安装方式：吸壁明装，底距地3000MM	套	2	84.19	168.38	
52	030412001006	普通灯具	1、名称：LED壁挂式应急灯（A类灯具、自带蓄电池）IP67 2、型号：DC36V 5W 3、安装方式：吸壁明装，底距地3000MM	套	2	137.97	275.94	
53	030412004012	装饰灯	1、名称：LED安全出口灯（A类灯具、自带蓄电池） 2、型号：DC36V 1W 3、安装形式：吸壁明装，门框上方100MM	套	6	72.87	437.22	
54	030412004014	装饰灯	1、名称：LED楼层指示标志灯（A类灯具、自带蓄电池） 2、型号：DC36V 1W 3、安装形式：吸壁明装	套	2	72.87	145.74	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
55	030412004013	装饰灯	1、名称：LED应急疏散诱导灯（A类灯具、自带蓄电池） 2、型号：DC36V 1W 3、安装形式：吸壁明装	套	1	72.87	72.87		
56	030411001064	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：SC20 3、配置形式：明配	m	266.17	11.23	2989.09		
57	030411004013	配线	1、名称：铜芯电线敷设 2、配线形式：穿管 3、型号：WDZN-BYJ-2.5	m	558.96	3.17	1771.9		
58	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、安装形式：暗装	个	20	3.65	73		
59	030411006004	施工超高增加费	1、名称：施工超高增加费	项	1	2279.51	2279.51		
		分部小计					11935.9		
		分部分项合计					171380.25		
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	684.63	684.63		
		单价措施合计					684.63		
合计							172064.88		

综合单价分析表

工程名称：车间-安装工程(007)

项目编码	030901001008	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	43.63						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-2	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	53.88	1.7	1.18	23.71	7.54	5.39	0.17	0.12	2.37	0.75
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	68.95	28.78	2.61	30.34	9.65	0.69	0.29	0.03	0.3	0.1
综合人工工日		小计						6.08	0.46	0.15	2.67	0.85	
0.0568工日		未计价材料费						24.73					
清单项目综合单价							34.94						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	热镀锌钢管DN32			m	1.02	13.71	13.98						
	镀锌钢管接头零件公称直径32mm以内			个	0.807	13.31	10.74						
	棉纱头			kg	0.000063	5.57							
	破布			kg	0.006594	6	0.04						
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.002308	4.37	0.01						
	机油			kg	0.001709	7.72	0.01						
	砂轮片φ400			片	0.004346	11.58	0.05						
	水			m3	0.029674	4.49	0.13						
	聚四氟乙烯生料带宽20			m	0.150678	0.3	0.05						
	钢板 δ 12~20 Q235			kg	0.01109	3.2703	0.04						
	螺栓			套	0.009592	0.21							
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.000599	5.02							
	氧气			m3	0.00045	2.98							
	乙炔气			kg	0.00015	11.71							
	石棉橡胶板低中压 δ 0.8~6			kg	0.001619	11.06	0.02						
	阀门DN50 PN10			个	0.0003	92.9	0.03						
	平焊法兰0.6MPa DN50			片	0.0003	20.32	0.01						
无缝钢管 φ 57×3			m	0.0003	20.86	0.01							

橡胶软管 φ50	m	0.0023 98	26.76	0.06		
其他材料费			--	0.01	--	
材料费小计			--	25.19	--	

项目编码	030901001009	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	20.59
------	--------------	------	----	------	---	-----	-------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-1	热镀锌钢管DN25	10m	0.1	51.96	1.44	0.77	22.86	7.27	5.2	0.14	0.08	2.29	0.73
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	68.95	30.55	2.64	30.34	9.65	0.69	0.31	0.03	0.3	0.1
综合人工工日		小计							5.89	0.45	0.11	2.59	0.83
0.055工日		未计价材料费							12.92				

清单项目综合单价

22.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		热镀锌钢管DN25		m	1.02	10.67	10.88	
	镀锌钢管接头零件DN25		个	0.723	2.82	2.04		
	棉纱头		kg	0.0012 29	5.57	0.01		
	破布		kg	0.0043 28	6	0.03		
	镀锌铁丝13#~17#		kg	0.0023 08	4.37	0.01		
	机油		kg	0.0014 69	7.72	0.01		
	砂轮片 φ400		片	0.0034 77	13.5	0.05		
	水		m3	0.0293 74	4.49	0.13		
	聚四氟乙烯生料带宽20		m	0.1053 28	0.3	0.03		
	钢板 δ 12~20 Q235		kg	0.0110 9	3.2703	0.04		
	螺栓		套	0.0095 92	0.25			
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.0005 99	5.02			
	氧气		m3	0.0004 5	2.98			
	乙炔气		kg	0.0001 5	11.71			
	石棉橡胶板低中压 δ 0.8~6		kg	0.0016 19	11.06	0.02		
	阀门DN50 PN10		个	0.0003	108.33	0.03		
	平焊法兰0.6MPa DN50		片	0.0003	23.7	0.01		

无缝钢管 φ57×3	m	0.0003	24.33	0.01		
橡胶软管 φ50	m	0.0023 98	31.2	0.07		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	13.37	--	

项目编码	031002001009	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	49.6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382换	管道支架制作、安装 管道支架制作	100kg	0.01	65.8	19.18	47.47	28.95	9.21	0.66	0.19	0.47	0.29	0.09
10-383	管道支架制作、安装 管道支架安装	100kg	0.01	90.85	6.81	14.15	39.97	12.72	0.91	0.07	0.14	0.4	0.13
综合人工工日		小计							1.57	0.26	0.61	0.69	0.22
0.0146工日		未计价材料费							3.46				
清单项目综合单价								6.81					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢		kg	1.06	3.264	3.46		
	电焊条 J422 φ3.2		kg	0.0077 93	5.02	0.04		
	氧气		m3	0.0036 84	2.98	0.01		
	乙炔气		kg	0.0012 56	11.71	0.01		
	砂轮片 φ400		片	0.0020 69	11.58	0.02		
	水泥 32.5级		kg	0.0423	0.23	0.01		
	黄砂		m3	0.0000 72	217.06	0.02		
	棉纱头		kg	0.0034 45	5.57	0.02		
	破布		kg	0.0000 15	6			
	水		m3	0.0000 28	4.49			
	清油		kg	0.0000 15	13.72			
	橡胶板 δ1~15		kg	0.0007 38	7.72	0.01		
	机油 6~7#		kg	0.0006 51	10.72	0.01		
	碎石 5~32mm		m3	0.0000 72	217.05 6	0.02		
普通木成材		m3	0.0000 28	2084.1 4	0.06			

厚漆	kg	0.0000 44	6.2			
尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0001 16	3.26			
精制六角螺栓	kg	0.0017 47	4.82	0.01		
螺母	kg	0.0036 56	6.17	0.02		
钢垫圈	kg	0.0014 43	4.97	0.01		
其他材料费			--	-0.01	--	
材料费小计			--	3.72	--	

项目编码	031201003008	项目名称	金属结构刷油		计量单位	kg	工程量	49.6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	9.3	0.68	2.46	4.09	1.3	0.09	0.01	0.02	0.04	0.01
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	6.41	0.74	2.37	2.82	0.9	0.06	0.01	0.02	0.03	0.01
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	6.09	0.64	2.37	2.68	0.85	0.06	0.01	0.02	0.03	0.01
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	6.09	0.22	2.37	2.68	0.85	0.06		0.02	0.03	0.01
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	6.09	0.2	2.37	2.68	0.85	0.06		0.02	0.03	0.01
综合人工工日		小计							0.33	0.03	0.1	0.16	0.05
0.0033工日		未计价材料费							0.48				
清单项目综合单价								1.15					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	钢丝刷子				把	0.0004 5	1.8						
	铁砂布2#				张	0.0032 67	1						
	破布				kg	0.0004 5	6						
	醇酸防锈漆C53-1				kg	0.0211	12.46	0.26					
	汽油				kg	0.0021 88	8.26	0.02					
	调和漆				kg	0.015	14.45	0.22					
	其他材料费						--	0.01	--				
	材料费小计						--	0.51	--				

项目编码	031003001014	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1
------	--------------	------	------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	阀门安装 螺纹阀 公称直径 32mm以内	个	1	4.49	3.07		1.98	0.63	4.49	3.07		1.98	0.63
综合人工工日		小计							4.49	3.07		1.98	0.63
0.042工日		未计价材料费							165.79				
清单项目综合单价								175.96					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	截止阀DN32			个	1.01	164.15	165.79						
	镀锌活接头DN32			个	0.3102 12	9.36	2.9						
	厚漆			kg	0.0041 96	6.2	0.03						
	机油			kg	0.0035 97	7.72	0.03						
	线麻			kg	0.0005 99	10.29	0.01						
	橡胶板 δ 1~15			kg	0.0017 98	7.72	0.01						
	棉纱头			kg	0.0056 95	5.57	0.03						
	砂纸			张	0.0569 5	0.94	0.05						
	钢锯条			根	0.0479 58	0.21	0.01						
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	168.86	--				

项目编号	031003001011	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-486	自动排气阀 20	个	1	6.74	2.66		2.97	0.94	6.74	2.66		2.97	0.94
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径 20mm以内	个	1	3.21	1.54		1.41	0.45	3.21	1.54		1.41	0.45
综合人工工日		小计							9.95	4.2		4.38	1.39
0.0929工日		未计价材料费							94.58				
清单项目综合单价								114.5					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	自动排气阀DN20			个	1	39.92	39.92						
	镀锌管箍DN20			个	0.6054 69	1.23	0.74						

镀锌弯头DN20	个	0.3027 34	1.83	0.55		
镀锌丝堵DN20	个	0.3027 34	1.14	0.35		
精制六角螺母M8	十个	0.0617 46	0.6	0.04		
钢垫圈M8.5	十个	0.0617 46	0.01			
等边角钢L60×5	kg	0.1948 29	3.1658	0.62		
圆钢Φ8~14	kg	0.0629 45	3.3681	0.21		
水泥32.5级	kg	0.1498 69	0.23	0.03		
厚漆	kg	0.0101 91	6.2	0.06		
棉纱头	kg	0.0125 89	5.57	0.07		
机油	kg	0.0062 95	7.72	0.05		
线麻	kg	0.0008 99	10.29	0.01		
钢锯条	根	0.0449 61	0.21	0.01		
截止阀DN20	个	1.01	54.12	54.66		
镀锌活接头DN20	个	0.3027 34	4.7	1.42		
橡胶板δ1~15	kg	0.0008 99	7.72	0.01		
砂纸	张	0.0359 68	0.94	0.03		
其他材料费			--	--		
材料费小计			--	98.78	--	

项目编码	030901010001	项目名称	室内消火栓		计量单位	套	工程量	5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53备注3	室内消火栓安装单栓 公称直径65mm以内	套	1	27.71	2.85	0.12	12.19	3.88	27.71	2.85	0.12	12.19	3.88
综合人工工日		小计							27.71	2.85	0.12	12.19	3.88
0.259工日		未计价材料费							488.01				
清单项目综合单价								534.76					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	消防卷盘单栓65			套	1	488.01	488.01						
	棉纱头			kg	0.0359 68	5.57	0.2						

	木方材	m3	0.001079	1800		1.94		
	砂轮片 φ400	片	0.013668	11.58		0.16		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.60427	0.3		0.18		
	水泥32.5级	kg	0.514349	0.23		0.12		
	其他材料费				--	0.25	--	
	材料费小计				--	490.86	--	

项目编码	030901013001	项目名称	灭火器		计量单位	组	工程量	6						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	31.43			13.83	4.4	3.14				1.38	0.44
综合人工工日		小计							3.14			1.38	0.44	
0.0294工日		未计价材料费							133.09					
清单项目综合单价								138.05						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	灭火器				个	2	57.67	115.34						
	灭火器放置箱				个	1	17.75	17.75						
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--	133.09	--					

项目编码	010101007015	项目名称	管沟土方		计量单位	m3	工程量	5						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-23	人工挖地槽 地沟三类干土深1.5m内	m3	1	13.76			6.05	1.93	13.76				6.05	1.93
综合人工工日		小计							13.76			6.05	1.93	
0.1349工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								21.74						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--		--					

项目编码	010103001016	项目名称	回填方		计量单位	m3	工程量	5	
------	--------------	------	-----	--	------	----	-----	---	--

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	8.56		0.35	3.77	1.2	8.56		0.35	3.77	1.2
综合人工工日		小计							8.56		0.35	3.77	1.2
0.0839工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								13.88					
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		--		

项目编码	030901001010	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	185.17						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-19	镀锌钢管安装 (沟槽式管件连接) 公称直径 150mm以内	10m	0.1	103.27	1.77	5.42	41.31	14.46	10.33	0.18	0.54	4.13	1.45
D00011	卡箍管件DN150	m	1		33.72					33.72			
D00015	DN150 87型雨水斗	个	0.0540 04		53.24					2.88			
综合人工工日		小计							10.33	36.78	0.54	4.13	1.45
0.0965工日		未计价材料费							77.98				
清单项目综合单价								131.21					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	热镀锌钢管公称直径150mm以内						m	1.022	76.3	77.98			
	砂轮片 φ200						片	0.0003	11.15				
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.0035 97	3.26	0.01			
	氧气						m3	0.0119 9	2.98	0.04			
	乙炔气						kg	0.0042 86	11.71	0.05			
	水						m3	0.0113 9	4.49	0.05			
	DN150 87型雨水斗						个	0.0540 04	53.24	2.88			
	其他材料费								--	33.75	--		
材料费小计								--	114.76	--			

项目编码	030901001011	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	58.04
------	--------------	------	----	------	---	-----	-------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-21	镀锌钢管安装 (沟槽式管件连接) 公称直径 250mm以内	10m	0.1	136.63	2.91	16.73	54.65	19.13	13.66	0.29	1.67	5.47	1.91
D00011	卡箍管件DN250	m	1		63.88					63.88			
综合人工工日		小计							13.66	64.17	1.67	5.47	1.91
0.1277工日		未计价材料费							180.44				
清单项目综合单价								267.32					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	热镀锌钢管公称直径250mm以内			m	1.022	176.56	180.44						
	砂轮片 φ200			片	0.0008 99	11.15	0.01						
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片	0.0074 93	3.26	0.02						
	氧气			m3	0.0230 8	2.98	0.07						
	乙炔气			kg	0.0068 04	11.71	0.08						
	水			m3	0.0167 85	4.49	0.08						
	其他材料费					--	63.91	--					
	材料费小计					--	244.61	--					

项目编码	031002003019	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	10						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-392	刚性防水套管制作、安装 公称 直径200mm以内	10个	0.1	166.45	173	7.76	66.58	23.3	16.65	17.3	0.78	6.66	2.33
综合人工工日		小计							16.65	17.3	0.78	6.66	2.33
0.1556工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								43.72					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	无缝钢管 φ219×6			m	0.0923 12	163.32	15.08						
	石棉绒			kg	0.1531 66	2.4	0.37						
	油浸麻丝			kg	0.0731 36	8.4	0.61						
	水泥32.5级			kg	0.3566 87	0.23	0.08						
	钢板 δ 3.0 Q235			kg	0.1198 95	3.2332	0.39						

氧气	m3	0.0770 32	2.98	0.23		
乙炔气	kg	0.0334 81	11.71	0.39		
电焊条	kg	0.0299 74	5.02	0.15		
其他材料费			--	--		
材料费小计			--	17.3	--	

项目编码	031002003020	项目名称	套管		计量单位	个	工程量	30					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-401	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径200mm以内	10个	0.1	120.59	161.4	7.76	48.24	16.88	12.06	16.14	0.78	4.82	1.69
综合人工工日		小计							12.06	16.14	0.78	4.82	1.69
0.1127工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								35.49					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	无缝钢管 φ219×6				m	0.0923 12	163.32	15.08					
	石棉绒				kg	0.1531 66	2.4	0.37					
	油浸麻丝				kg	0.0731 36	8.4	0.61					
	水泥32.5级				kg	0.3566 87	0.23	0.08					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	16.14	--				

项目编码	010101007014	项目名称	管沟土方		计量单位	m3	工程量	75					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-23	人工挖地槽 地沟三类干土深1.5m内	m3	1	13.76			5.5	1.93	13.76			5.5	1.93
综合人工工日		小计							13.76			5.5	1.93
0.1349工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								21.19					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--		--				

	材料费小计	--		--	
--	-------	----	--	----	--

项目编码	010103001015	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	75						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	8.56		0.35	3.42	1.2	8.56		0.35	3.42	1.2
综合人工工日		小计						8.56		0.35	3.42	1.2	
0.0839工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								13.53					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	89.16	9.64	19.21	35.66	12.48	89.16	9.64	19.21	35.66	12.48
4-456	槽钢安装	10m	0.24	50.67	9.87	3.72	20.27	7.09	12.16	2.37	0.89	4.86	1.7
综合人工工日		小计						101.32	12.01	20.1	40.52	14.18	
0.947工日		未计价材料费						6324.780000000001					
清单项目综合单价								6512.91					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	计量配电柜 AL				台	1	6210.14	6210.14					
	破布				kg	0.029974	6	0.18					
	铁砂布2#				张	0.299737	0.86	0.26					
	电焊条J422 φ3.2				kg	0.092439	5.02	0.46					
	无光调和漆				kg	0.022181	12.86	0.29					
	钢垫板				kg	0.089921	3.77	0.34					
	酚醛磁漆				kg	0.005995	14.88	0.09					
	塑料软管				kg	0.089921	15.78	1.42					
	焊锡丝				kg	0.044961	42.88	1.93					

电力复合脂	kg	0.0149 87	17.15	0.26	
自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.0599 47	12.43	0.75	
镀锌扁钢-25×4	kg	0.4496 06	4.3973	1.98	
精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	1.8283 96	1.1	2.01	
槽钢10#	m	2.52	45.49	114.63	
圆钢φ5.5~9	kg	0.2956 61	3.3681	1	
钢锯条	根	0.2877 48	0.21	0.06	
钢板δ2.0~2.5 Q235	kg	0.0719 37	3.2332	0.23	
镀锌扁钢-40×4	kg	0.1704 9	4.3973	0.75	
其他材料费			--	0.01	--
材料费小计			--	6336.79	--

项目编号	030404017029	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1
------	--------------	------	-----	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长2.5m	台	1	68.63	9.27	1.44	27.45	9.61	68.63	9.27	1.44	27.45	9.61
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.2	5.45	4.34		2.18	0.76	6.54	5.21		2.62	0.91
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.3	7.38	4.34		2.95	1.03	2.21	1.3		0.89	0.31
综合人工工日		小计							77.38	15.78	1.44	30.96	10.83
0.7233工日		未计价材料费							4062.9				
清单项目综合单价								4199.29					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
		AL1		只	1	4062.9	4062.9	
	破布		kg	0.0809 29	6	0.49		
	铁砂布2#		张	0.8092 9	0.86	0.7		
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.0449 61	5.02	0.23		
	无光调和漆		kg	0.0149 87	12.86	0.19		
	钢垫板		kg	0.0599 47	3.77	0.23		
	酚醛磁漆		kg	0.0059 95	14.88	0.09		

塑料软管	kg	0.0749 34	15.78	1.18		
焊锡丝	kg	0.0299 74	42.88	1.29		
电力复合脂	kg	0.1228 92	17.15	2.11		
自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.0599 47	12.43	0.75		
镀锌扁钢-25×4	kg	0.4496 06	4.3973	1.98		
精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.6294 48	1.1	0.69		
塑料软管dn6	m	0.4496 06	1.89	0.85		
黄漆布带20mm×40m	卷	0.2832 51	17.15	4.86		
异型塑料管dn2.5~5	m	0.1124 01	1.17	0.13		
其他材料费			--	0.01	--	
材料费小计			--	4078.68	--	

项目编码	030404017030	项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长2.5m	台	1	68.63	9.27	1.44	27.45	9.61	68.63	9.27	1.44	27.45	9.61
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.5	5.45	4.34		2.18	0.76	8.18	6.51		3.27	1.14
综合人工工日		小计							76.81	15.78	1.44	30.72	10.75
0.7179工日		未计价材料费							1861.53				
清单项目综合单价								1997.03					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	AL2			只	1	1861.5 3	1861.53						
	破布			kg	0.0809 29	6	0.49						
	铁砂布2#			张	0.8092 9	0.86	0.7						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.0449 61	5.02	0.23						
	无光调和漆			kg	0.0149 87	12.86	0.19						
	钢垫板			kg	0.0599 47	3.77	0.23						
	酚醛磁漆			kg	0.0059 95	14.88	0.09						
	塑料软管			kg	0.0749 34	15.78	1.18						

焊锡丝	kg	0.0299 74	42.88	1.29	
电力复合脂	kg	0.1228 92	17.15	2.11	
自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.0599 47	12.43	0.75	
镀锌扁钢-25×4	kg	0.4496 06	4.3973	1.98	
精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.6294 48	1.1	0.69	
塑料软管dn6	m	0.4496 06	1.89	0.85	
黄漆布带20mm×40m	卷	0.2832 51	17.15	4.86	
异型塑料管dn2.5~5	m	0.1124 01	1.17	0.13	
其他材料费			--	0.01	--
材料费小计			--	1877.31	--

项目编码	030404017031	项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长2.5m	台	1	68.63	9.27	1.44	27.45	9.61	68.63	9.27	1.44	27.45	9.61
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.2	5.45	4.34		2.18	0.76	6.54	5.21		2.62	0.91
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.3	7.38	4.34		2.95	1.03	2.21	1.3		0.89	0.31
综合人工工日		小计							77.38	15.78	1.44	30.96	10.83
0.7233工日		未计价材料费							2927.17				
清单项目综合单价								3063.56					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	AL3				只	1	2927.17	2927.17					
	破布				kg	0.0809 29	6	0.49					
	铁砂布2#				张	0.8092 9	0.86	0.7					
	电焊条J422 φ3.2				kg	0.0449 61	5.02	0.23					
	无光调和漆				kg	0.0149 87	12.86	0.19					
	钢垫板				kg	0.0599 47	3.77	0.23					
	酚醛磁漆				kg	0.0059 95	14.88	0.09					
	塑料软管				kg	0.0749 34	15.78	1.18					

焊锡丝	kg	0.0299 74	42.88	1.29		
电力复合脂	kg	0.1228 92	17.15	2.11		
自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.0599 47	12.43	0.75		
镀锌扁钢-25×4	kg	0.4496 06	4.3973	1.98		
精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.6294 48	1.1	0.69		
塑料软管dn6	m	0.4496 06	1.89	0.85		
黄漆布带20mm×40m	卷	0.2832 51	17.15	4.86		
异型塑料管dn2.5~5	m	0.1124 01	1.17	0.13		
其他材料费			--	0.01	--	
材料费小计			--	2942.95	--	

项目编码	030411003005	项目名称	桥架（超高）		计量单位	m	工程量	213.57					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	77.93	19.23	2.41	31.17	10.91	7.79	1.92	0.24	3.12	1.09
综合人工工日		小计						7.79	1.92	0.24	3.12	1.09	
0.0728工日		未计价材料费						87.39					
清单项目综合单价								101.55					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	金属槽式桥架200*100				m	1.005	86.95	87.38					
	汽油				kg	0.0029 97	8.26	0.02					
	砂轮片φ100				片	0.0003	1.29						
	砂轮片φ400				片	0.0003	11.58						
	酚醛防锈漆				kg	0.0035 97	10.6	0.04					
	棉纱头				kg	0.0014 99	5.57	0.01					
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2				m	0.0674 41	7.62	0.51					
	铜接线端子DT-16mm2				个	0.3147 24	3.33	1.05					
	精制带母镀锌螺栓M8×30				套	0.3147 24	0.58	0.18					
	电				kW·h	0.0419 63	0.86	0.04					
	其他材料费						--	0.08	--				
材料费小计						--	89.31	--					

项目编码	030413001001	项目名称	桥架支架（超高）	计量单位	kg	工程量	256.28						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	190.83	28.74	13.14	76.33	26.72	1.91	0.29	0.13	0.76	0.27
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	124.12	5.06	7.91	49.65	17.38	1.24	0.05	0.08	0.5	0.17
综合人工工日		小计							3.15	0.34	0.21	1.26	0.44
0.0294工日		未计价材料费							4.7				
清单项目综合单价								10.1					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	镀锌圆钢Φ10~14			kg	0.08	4.7256	0.38						
	镀锌角钢			kg	0.75	4.4779	3.36						
	镀锌扁钢-30×4~50×5			kg	0.22	4.3973	0.97						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.0069 06	5.02	0.03						
	破布			kg	0.0008 63	6	0.01						
	铁砂布2#			张	0.0107 91	0.86	0.01						
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	0.1484 78	1.1	0.16						
	溶剂汽油			kg	0.0011 66	7.89	0.01						
	无光调和漆			kg	0.0034 53	12.86	0.04						
	醇酸防锈漆C53-1			kg	0.0044 66	10.6	0.05						
	钢锯条			根	0.0064 74	0.21							
	松香水			kg	0.0010 79	4.72	0.01						
	清油			kg	0.0012 95	13.72	0.02						
	其他材料费						--	-0.01	--				
材料费小计						--	5.04	--					

项目编码	031002001006	项目名称	管道支架（超高）	计量单位	套	工程量	25						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00012	桥架抗震支架	套	1		334.51					334.51			
综合人工工日		小计								334.51			

工日	未计价材料费								
清单项目综合单价					334.51				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	桥梁抗震支架			套	1	334.51	334.51		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	334.51	--	

项目编码	030411001065	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	100						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1145	钢管敷设 砖、 混凝土结构暗配 钢管公称直径 50mm以内	100m	0.01	458.95	90.46	10.39	183.58	64.25	4.59	0.9	0.1	1.84	0.64
综合人工工日		小计						4.59	0.9	0.1	1.84	0.64	
0.0429工日		未计价材料费						16.94					
清单项目综合单价								25.01					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	焊接钢管公称直径50mm以内			m	1.03	16.45	16.94						
	镀锌电线管接头 φ50×7			个	0.0493 97	3.1	0.15						
	塑料护口(钢管用) dn50			个	0.0463 09	0.37	0.02						
	镀锌锁紧螺母3×50			个	0.0463 09	0.93	0.04						
	圆钢 φ5.5~9			kg	0.0083 33	3.3681	0.03						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.0033 87	5.02	0.02						
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.0019 78	4.37	0.01						
	锯条			根	0.0089 92	0.19							
	醇酸防锈漆C53-1			kg	0.0074 93	10.6	0.08						
	溶剂汽油			kg	0.0018 58	7.89	0.01						
	沥青清漆			kg	0.0020 98	6	0.01						
	金刚石锯片 φ114×1.8			片	0.0028 77	17.15	0.05						
	水泥32.5级			kg	0.4625 85	0.23	0.11						
	中砂			t	0.0029 44	122.09	0.36						
水			m3	0.0005 49	4.49								

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	17.84	--	

项目编号	030411001001	项目名称	配管（超高）	计量单位	m	工程量	302.31
------	--------------	------	--------	------	---	-----	--------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1243	砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管公称直径20mm以内	100m	0.01	225.14	42.39	4.61	90.06	31.52	2.25	0.42	0.05	0.9	0.32
综合人工工日		小计							2.25	0.42	0.05	0.9	0.32
0.021工日		未计价材料费							2.15				
清单项目综合单价								6.09					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		刚性阻燃管公称直径20mm以内		m	1.1	1.95	2.15		
	管接头FST20		个	0.044061	0.25	0.01			
	伸缩接头FSE20		个	0.006294	0.69				
	塑料管直角弯头FBN20		个	0.006294	1.58	0.01			
	T形接头FTE20		个	0.009442	2.68	0.03			
	管码FSA20		个	0.251779	0.6	0.15			
	管卡FCL20		个	0.188834	0.39	0.07			
	塑料膨胀管 φ8×50		十个	0.100712	0.86	0.09			
	自攻螺钉M4×65		十个	0.099752	0.27	0.03			
	冲击钻头 φ6~12		根	0.006744	2.57	0.02			
	镀锌铁丝13#~17#		kg	0.000749	4.37				
	锯条		根	0.002997	0.19				
	胶合剂		kg	0.00033	8.56				
	其他材料费					--	0.01	--	
	材料费小计					--	2.57	--	

项目编号	030411001002	项目名称	配管（超高）	计量单位	m	工程量	54
------	--------------	------	--------	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1284	金属软管敷设 公称管径20mm以 内 每根管长 500mm以内	10m	0.1	110.97	28.36			44.39	15.54	11.1	2.84		4.44	1.55
综合人工工日		小计							11.1	2.84		4.44	1.55	
0.1037工日		未计价材料费							1.82					
清单项目综合单价										21.75				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	金属软管公称管径20mm以内							m	1.03	1.77	1.82			
	镀锌管卡DN20							个	1.2349 17	1.16	1.43			
	镀锌管接头(金属软管用)DN20							个	0.6174 58	0.52	0.32			
	镀锌锁紧螺母(金属软管用)M20							个	1.2469 06	0.46	0.57			
	金属软管尼龙接头dn20							个	0.6174 58	0.6	0.37			
	镀锌半圆头螺钉M6~12×12~50							十个	0.2445 85	0.13	0.03			
	其他材料费									--	0.12	--		
	材料费小计									--	4.66	--		

项目编码	030408001024	项目名称	电力电缆(超高)	计量单位	m	工程量	792.66						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	铜芯电力电缆敷 设 一般四芯电 缆 电缆截面 2.5mm2以下	100m	0.01	50.67	9.47	2.61	20.27	7.09	0.51	0.09	0.03	0.2	0.07
综合人工工日		小计						0.51	0.09	0.03	0.2	0.07	
0.0047工日		未计价材料费						7.35					
清单项目综合单价								8.25					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	铜芯电缆ZRC-YJV-3×2.5							m	1.01	7.28	7.35		
	汽油							kg	0.0022 48	8.26	0.02		
	镀锌铁丝13#~17#							kg	0.0053 29	4.37	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35							个	0.0092 62	1.46	0.01		
	标志牌							个	0.0158 86	0.16			
	封铅含铅65%含锡35%							kg	0.0002 64	8.58			
	沥青绝缘漆							kg	0.0011 39	15.44	0.02		

硬酯酸一级	kg	0.0000 3	10.29			
精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0183 44	0.69	0.01		
橡胶垫 δ 2	m2	0.0002 7	14.58			
其他材料费			--	0.01	--	
材料费小计			--	7.44	--	

项目编码	030408001025	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	100					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-727	铜芯电力电缆敷 设 一般四芯电 缆 电缆截面 35mm2以下	100m	0.01	172.55	48.06	2.32	69.02	24.16	1.73	0.48	0.02	0.69	0.24
综合人工工日		小计							1.73	0.48	0.02	0.69	0.24
0.0161工日		未计价材料费							112.91				
清单项目综合单价								116.07					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	铜芯电缆ZRC-YJV-4×35				m	1.01	111.79	112.91					
	破布				kg	0.0014 99	6	0.01					
	汽油				kg	0.0022 48	8.26	0.02					
	镀锌铁丝13#~17#				kg	0.0009 59	4.37						
	镀锌电缆卡子2×35				个	0.0701 38	1.46	0.1					
	标志牌				个	0.0179 84	0.16						
	封铅含铅65%含锡35%				kg	0.0030 57	8.58	0.03					
	沥青绝缘漆				kg	0.0003	15.44						
	硬酯酸一级				kg	0.0001 5	10.29						
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫				套	0.0917 2	0.86	0.08					
	橡胶垫 δ 2				m2	0.0002 1	14.58						
	膨胀螺栓M10				套	0.0485 57	0.69	0.03					
	电缆吊挂3×50				套	0.0213 11	8.45	0.18					
	合金钢钻头 φ 8mm~10mm				根	0.0004 8	6.86						
	其他材料费							--	0.03	--			
材料费小计							--	113.39	--				

项目编码	030408001026	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	179.52					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电力电缆敷 设一般五芯电 缆 电缆截面 6mm ² 以下	100m	0.01	102.31	12.64	3.48	40.92	14.32	1.02	0.13	0.03	0.41	0.14
综合人工工日		小计							1.02	0.13	0.03	0.41	0.14
0.0096工日		未计价材料费							28.67				
清单项目综合单价								30.4					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	铜芯电缆ZRC-YJV-5×6				m	1.01	28.39	28.67					
	汽油				kg	0.0029 37	8.26	0.02					
	镀锌铁丝13#~17#				kg	0.0069 24	4.37	0.03					
	镀锌电缆卡子2×35				个	0.0120 49	1.46	0.02					
	标志牌				个	0.0206 52	0.16						
	封铅含铅65%含锡35%				kg	0.0006 89	8.58	0.01					
	沥青绝缘漆				kg	0.0014 69	15.44	0.02					
	硬酯酸一级				kg	0.0000 6	10.29						
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫				套	0.0238 59	0.69	0.02					
	橡胶垫 δ 2				m ²	0.0003 6	14.58	0.01					
	其他材料费							--		--			
材料费小计							--	28.8	--				

项目编码	030408006012	项目名称	电力电缆头		计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828	户内干包式电力 电缆头制作、安 装 干包终端头 1kV以下截面 35mm ² 以下	个	1	13.47	18.95		5.39	1.89	13.47	18.95		5.39	1.89
综合人工工日		小计							13.47	18.95		5.39	1.89
0.1259工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								39.7					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布		kg	0.0899 21	6	0.54		
	汽油		kg	0.0899 21	8.26	0.74		
	镀锡裸铜绞线16mm ²		kg	0.0599 47	58.91	3.53		
	固定卡子3×80		个	0.6174 58	2.49	1.54		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm ²		个	1.1270 11	2.14	2.41		
	铜接线端子DT-25mm ²		个	0.3057 32	4.23	1.29		
	塑料带20mm×40m		kg	0.0419 63	2.14	0.09		
	塑料手套		副	0.6294 48	3.43	2.16		
	焊锡丝		kg	0.0149 87	42.88	0.64		
	焊锡膏瓶装50g		kg	0.0029 97	51.45	0.15		
	电力复合脂		kg	0.0089 92	17.15	0.15		
	自粘橡胶带20mm×5m		卷	0.1798 42	12.43	2.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫		套	2.6976 33	1.1	2.97		
	其他材料费					--	0.5	--
材料费小计					--	18.95	--	

项目编码	030412002003	项目名称	工厂灯（超高）		计量单位	套	工程量	54					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1570	工厂罩灯安装吊管式	10套	0.1	50.67	9.22		20.27	7.09	5.07	0.92		2.03	0.71
综合人工工日		小计							5.07	0.92		2.03	0.71
0.0474工日		未计价材料费							291.22				
清单项目综合单价								299.95					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	LED节能灯（深照型）200W		套	1.01	288.34	291.22							
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm ²		m	0.8239 77	0.97	0.8							
	镀锌半圆头螺栓M2~5×15~50		套	0.6114 64	0.09	0.06							
	自攻螺钉M4×40		十个	0.1246 91	0.25	0.03							
	其他材料费					--	0.03	--					

	材料费小计	--	292.14	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒（超高）	计量单位	个	工程量	54						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	10.9	1.63		4.36	1.53	1.09	0.16		0.44	0.15
综合人工工日		小计						1.09	0.16		0.44	0.15	
0.0102工日		未计价材料费						1.81					
清单项目综合单价								3.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	接线盒			只	1.02	1.77	1.81						
	塑料护口(钢管用)dn15			个	0.6669 15	0.1	0.07						
	镀锌锁紧螺母M15~20×3			个	0.6669 15	0.12	0.08						
	其他材料费					--	0.01	--					
	材料费小计					--	1.97	--					

项目编码	031002003024	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-392	刚性防水套管制作、安装 公称直径200mm以内	10个	0.1	166.45	173	7.76	66.58	23.3	16.65	17.3	0.78	6.66	2.33
综合人工工日		小计						16.65	17.3	0.78	6.66	2.33	
0.1556工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								43.72					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	无缝钢管 φ219×6			m	0.0923 12	163.32	15.08						
	石棉绒			kg	0.1531 66	2.4	0.37						
	油浸麻丝			kg	0.0731 36	8.4	0.61						
	水泥32.5级			kg	0.3566 87	0.23	0.08						
	钢板 δ 3.0 Q235			kg	0.1198 95	3.2332	0.39						
	氧气			m3	0.0770 32	2.98	0.23						

	乙炔气	kg	0.0334 81	11.71	0.39		
	电焊条	kg	0.0299 74	5.02	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.3	--	

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统		计量单位	系统	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	1	135.43	1	13.71	54.17	18.96	135.43	1	13.71	54.17	18.96
综合人工工日		小计							135.43	1	13.71	54.17	18.96
1.2092工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								223.27					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--	1	--				
	材料费小计						--	1	--				

项目编码	030411003006	项目名称	桥架		计量单位	m	工程量	13.4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架宽+高400mm以下	10m	0.1	77.93	19.23	2.41	31.17	10.91	7.79	1.92	0.24	3.12	1.09
综合人工工日		小计							7.79	1.92	0.24	3.12	1.09
0.0728工日		未计价材料费							87.39				
清单项目综合单价								101.55					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	金属槽式桥架200*100				m	1.005	86.95	87.38					
	汽油				kg	0.0029 97	8.26	0.02					
	砂轮片φ100				片	0.0003	1.29						
	砂轮片φ400				片	0.0003	11.58						
	酚醛防锈漆				kg	0.0035 97	10.6	0.04					
	棉纱头				kg	0.0014 99	5.57	0.01					
BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2				m	0.0674 41	7.62	0.51						

铜接线端子DT-16mm ²	个	0.3147 24	3.33	1.05		
精制带母镀锌螺栓M8×30	套	0.3147 24	0.58	0.18		
电	kW·h	0.0419 63	0.86	0.04		
其他材料费			--	0.08	--	
材料费小计			--	89.31	--	

项目编码	030413001002	项目名称	桥架支架	计量单位	kg	工程量	15
------	--------------	------	------	------	----	-----	----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	190.83	28.74	13.14	76.33	26.72	1.91	0.29	0.13	0.76	0.27
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	124.12	5.06	7.91	49.65	17.38	1.24	0.05	0.08	0.5	0.17
综合人工工日		小计							3.15	0.34	0.21	1.26	0.44
0.0294工日		未计价材料费							4.7				

清单项目综合单价

10.1

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
		镀锌圆钢 Φ10~14		kg	0.08	4.7256	0.38		
	镀锌角钢		kg	0.75	4.4779	3.36			
	镀锌扁钢-30×4~50×5		kg	0.22	4.3973	0.97			
	电焊条J422 Φ3.2		kg	0.0069 06	5.02	0.03			
	破布		kg	0.0008 63	6	0.01			
	铁砂布2#		张	0.0107 91	0.86	0.01			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫		套	0.1484 78	1.1	0.16			
	溶剂汽油		kg	0.0011 66	7.89	0.01			
	无光调和漆		kg	0.0034 53	12.86	0.04			
	醇酸防锈漆C53-1		kg	0.0044 66	10.6	0.05			
	钢锯条		根	0.0064 74	0.21				
	松香水		kg	0.0010 79	4.72	0.01			
	清油		kg	0.0012 95	13.72	0.02			
	其他材料费					--	-0.01	--	
	材料费小计					--	5.04	--	

项目编码	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	19.94						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1148	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	1052.92	162.14	15.22	421.17	147.41	10.53	1.62	0.15	4.21	1.47
综合人工工日		小计						10.53	1.62	0.15	4.21	1.47	
0.0984工日		未计价材料费						36.99					
清单项目综合单价							54.97						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	焊接钢管公称直径100mm以内			m	1.03	35.91	36.99						
	镀锌电线管接头φ100×10			个	0.046309	9.12	0.42						
	塑料护口(钢管用)dn100			个	0.046309	0.98	0.05						
	镀锌锁紧螺母3×100			个	0.046309	2	0.09						
	圆钢φ5.5~9			kg	0.012919	3.3681	0.04						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.004076	5.02	0.02						
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.001978	4.37	0.01						
	锯条			根	0.013488	0.19							
	醇酸防锈漆C53-1			kg	0.015257	10.6	0.16						
	溶剂汽油			kg	0.003807	7.89	0.03						
	沥青清漆			kg	0.003837	6	0.02						
	金刚石锯片φ114×1.8			片	0.004172	17.15	0.07						
	水泥32.5级			kg	0.667336	0.23	0.15						
	中砂			t	0.004247	122.09	0.52						
	水			m3	0.000791	4.49							
	其他材料费						--	0.04	--				
材料费小计						--	38.61	--					

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	126.89						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	37.2	5.15	1.59	14.88	5.21	3.72	0.52	0.16	1.49	0.52
综合人工工日		小计							3.72	0.52	0.16	1.49	0.52
0.0348工日		未计价材料费							45.65				
清单项目综合单价									52.06				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	不锈钢扁钢40*4							m	1.05	43.48	45.65		
	棉纱头							kg	0.0003	5.57			
	电焊条J422 φ3.2							kg	0.0062 95	5.02	0.03		
	无光调和漆							kg	0.0059 95	12.86	0.08		
	钢锯条							根	0.0299 74	0.21	0.01		
	镀锌扁钢-60×6							kg	0.0212 81	4.3973	0.09		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫							套	0.0299 74	2.32	0.07		
	钢管保护管 φ40×400							根	0.0299 74	7.55	0.23		
	其他材料费									--	0.01	--	
材料费小计									--	46.17	--		

项目编码	030409002005	项目名称	接地母线		计量单位	m	工程量	4.53					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-906	户外接地母线敷设 截面200mm2以内	10m	0.1	76.01	0.39	0.58	30.4	10.64	7.6	0.04	0.06	3.04	1.06
综合人工工日		小计							7.6	0.04	0.06	3.04	1.06
0.071工日		未计价材料费							45.65				
清单项目综合单价									57.45				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	不锈钢扁钢40*4							m	1.05	43.48	45.65		
	电焊条J422 φ3.2							kg	0.0059 95	5.02	0.03		
	钢锯条							根	0.0299 74	0.21	0.01		
	沥青清漆							kg	0.0003	6			
	其他材料费									--		--	
材料费小计									--	45.69	--		

项目编码	030409003003	项目名称	接地极	计量单位	处	工程量	3
------	--------------	------	-----	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00016	接地极 100*100*8不锈钢板	处	1		200						200		
综合人工工日		小计								200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									200				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	接地极100*100*8不锈钢板			处	1	200	200						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	200		--				

项目编码	030409004001	项目名称	均压环	计量单位	m	工程量	259.55						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	15.39	0.49	2.5	6.16	2.15	1.54	0.05	0.25	0.62	0.22
综合人工工日		小计							1.54	0.05	0.25	0.62	0.22
0.0144工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.68				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	电焊条J422 φ4			kg	0.0097 42	5.02	0.05						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	0.05		--				

项目编码	030409003001	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	399						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-915	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	10m	0.1	39.45	1.63	9.01	15.78	5.52	3.95	0.16	0.9	1.58	0.55
综合人工工日		小计							3.95	0.16	0.9	1.58	0.55
0.0369工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢 φ 5.5~9			kg	0.016785	3.3681	0.06		
	钢锯条			根	0.004496	0.21			
	电焊条J422 φ4			kg	0.020982	5.02	0.11		
	其他材料费					--	-0.01	--	
	材料费小计					--	0.16	--	

项目编码	030409003002	项目名称	焊接点		计量单位	处	工程量	21					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-916	避雷引下线敷设柱主筋与圈梁钢筋焊接	10处	0.1	88.84	7.68	12.88	35.54	12.44	8.88	0.77	1.29	3.55	1.24
综合人工工日		小计							8.88	0.77	1.29	3.55	1.24
0.083工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								15.73					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.059947	5.02	0.3						
	钢锯条			根	0.059947	0.21	0.01						
	圆钢 φ 10~14			kg	0.134882	3.3681	0.45						
	其他材料费					--	0.01	--					
	材料费小计					--	0.77	--					

项目编码	030409008004	项目名称	等电位端子箱、测试板		计量单位	台(块)	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-961	等电位端子箱、测试板 等电位末端金属体与绝缘导线直接联结	10处	0.1	13.79	19.19		5.52	1.93	1.38	1.92		0.55	0.19
综合人工工日		小计							1.38	1.92		0.55	0.19
0.0129工日		未计价材料费							119.78				
清单项目综合单价								123.82					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	等电位端子箱、测试板 等电位末端金属体与绝缘导线直接联结			处	1	119.78	119.78						

BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2	m	0.2248 03	4.47	1		
铜接线端子DT-4mm2	个	0.3051 32	1.29	0.39		
汽油	kg	0.0059 95	8.26	0.05		
焊锡膏瓶装50g	kg	0.0003	51.45	0.02		
焊锡	kg	0.0014 99	36.87	0.06		
电力复合脂	kg	0.0001 5	17.15			
镀锌自攻螺钉M4~6×10~35	十个	0.0467 59	0.59	0.03		
镀锌管卡DN20	个	0.3027 34	1.16	0.35		
其他材料费			--	0.02	--	
材料费小计			--	121.7	--	

项目编码	030409008003	项目名称	等电位端子箱、测试板		计量单位	处	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.1	88.2	12.36	0.71	35.28	12.35	8.82	1.24	0.07	3.53	1.24
综合人工工日		小计						8.82	1.24	0.07	3.53	1.24	
0.0824工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								14.9					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢锯条				根	0.0299 74	0.21	0.01					
	镀锌扁钢-60×6				kg	0.1408 76	4.3973	0.62					
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫				套	0.6174 58	0.99	0.61					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	1.24	--					

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置		计量单位	系统	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	135.43	1	32.57	54.17	18.96	135.43	1	32.57	54.17	18.96
综合人工工日		小计						135.43	1	32.57	54.17	18.96	

1.2092工日		未计价材料费								
清单项目综合单价						242.13				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费						--	1	--	
	材料费小计						--	1	--	

项目编码	010101007011	项目名称	管沟土方		计量单位	m3	工程量	15					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-23	人工挖地槽 地 沟三类干土深 1.5m内	m3	1	13.76			5.5	1.93	13.76			5.5	1.93
综合人工工日		小计							13.76			5.5	1.93
0.1349工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						21.19							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	010103001012	项目名称	回填方		计量单位	m3	工程量	15					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽) 坑 夯填	m3	1	8.56		0.35	3.42	1.2	8.56		0.35	3.42	1.2
综合人工工日		小计							8.56		0.35	3.42	1.2
0.0839工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						13.53							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	030404017041	项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长2.5m	台	1	68.63	9.27	1.44	27.45	9.61	68.63	9.27	1.44	27.45	9.61

4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.4	5.45	4.34		2.18	0.76	2.18	1.74		0.87	0.3
综合人工工日		小计							70.81	11.01	1.44	28.32	9.91
0.6618工日		未计价材料费							3105.51				
清单项目综合单价									3227				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	ALE1						只	1	3105.51	3105.51			
	破布						kg	0.047958	6	0.29			
	铁砂布2#						张	0.479579	0.86	0.41			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.044961	5.02	0.23			
	无光调和漆						kg	0.014987	12.86	0.19			
	钢垫板						kg	0.059947	3.77	0.23			
	酚醛磁漆						kg	0.005995	14.88	0.09			
	塑料软管						kg	0.074934	15.78	1.18			
	焊锡丝						kg	0.029974	42.88	1.29			
	电力复合脂						kg	0.122892	17.15	2.11			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.059947	12.43	0.75			
	镀锌扁钢-25×4						kg	0.449606	4.3973	1.98			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	0.629448	1.1	0.69			
	塑料软管dn6						m	0.119895	1.89	0.23			
	黄漆布带20mm×40m						卷	0.075534	17.15	1.3			
	异型塑料管dn2.5~5						m	0.029974	1.17	0.04			
	其他材料费								--		--		
材料费小计								--	3116.52	--			

项目编码	030412001004	项目名称	普通灯具			计量单位	套	工程量	7				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	一般壁灯	10套	0.1	49.71	3.63		19.88	6.96	4.97	0.36		1.99	0.7
综合人工工日		小计							4.97	0.36		1.99	0.7
0.0465工日		未计价材料费							62.73				

清单项目综合单价				70.75				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	双头灯5W	套	1.01	62.11	62.73			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm ²	m	0.0914 2	0.97	0.09			
	自攻螺钉M4×40	十个	0.2493 81	0.25	0.06			
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1261 89	0.86	0.11			
	冲击钻头φ6~12	根	0.0083 93	2.57	0.02			
	其他材料费				--	0.08	--	
	材料费小计				--	63.09	--	

项目编码	030412001005	项目名称	普通灯具		计量单位	套	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	一般壁灯	10套	0.1	49.71	3.63		19.88	6.96	4.97	0.36		1.99	0.7
综合人工工日		小计							4.97	0.36		1.99	0.7
0.0465工日		未计价材料费							76.17				
清单项目综合单价									84.19				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	双头灯10W	套	1.01	75.42	76.17								
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm ²	m	0.0914 2	0.97	0.09								
	自攻螺钉M4×40	十个	0.2493 81	0.25	0.06								
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1261 89	0.86	0.11								
	冲击钻头φ6~12	根	0.0083 93	2.57	0.02								
	其他材料费				--	0.08	--						
	材料费小计				--	76.53	--						

项目编码	030412001006	项目名称	普通灯具		计量单位	套	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	一般壁灯	10套	0.1	49.71	3.63		19.88	6.96	4.97	0.36		1.99	0.7
综合人工工日		小计							4.97	0.36		1.99	0.7
0.0465工日		未计价材料费							129.95				

清单项目综合单价				137.97				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	双头灯IP675W	套	1.01	128.66	129.95			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm ²	m	0.0914 2	0.97	0.09			
	自攻螺钉M4×40	十个	0.2493 81	0.25	0.06			
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1261 89	0.86	0.11			
	冲击钻头φ6~12	根	0.0083 93	2.57	0.02			
	其他材料费				--	0.08	--	
	材料费小计				--	130.31	--	

项目编码	030412004012	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号] 171、172、173、174	10套	0.1	59.65	9.5		23.86	8.35	5.97	0.95		2.39	0.84
综合人工工日		小计						5.97	0.95		2.39	0.84	
0.0558工日		未计价材料费						62.72					
清单项目综合单价								72.87					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	LED安全出口灯(A类灯具、自带蓄电池)	套	1.01	62.1	62.72								
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm ²	m	0.1525 66	1.65	0.25								
	铜接线端子DT-4mm ²	个	0.3042 33	1.29	0.39								
	瓷接头双路	个	0.3087 29	0.24	0.07								
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1222 93	0.86	0.11								
	自攻螺钉M4×40	十个	0.1222 93	0.25	0.03								
	冲击钻头φ6~12	根	0.0305 73	2.57	0.08								
	其他材料费				--	0.02	--						
	材料费小计				--	63.67	--						

项目编码	030412004014	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	2
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号] 171、172、173、174	10套	0.1	59.65	9.5		23.86	8.35	5.97	0.95		2.39	0.84
综合人工工日		小计							5.97	0.95		2.39	0.84
0.0558工日		未计价材料费							62.72				
清单项目综合单价								72.87					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	LED楼层指示标志灯 (A类灯具、自带蓄电池)			套	1.01	62.1	62.72						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2			m	0.152566	1.65	0.25						
	铜接线端子DT-4mm2			个	0.304233	1.29	0.39						
	瓷接头双路			个	0.308729	0.24	0.07						
	塑料膨胀管 φ8×50			十个	0.122293	0.86	0.11						
	自攻螺钉M4×40			十个	0.122293	0.25	0.03						
	冲击钻头 φ6~12			根	0.030573	2.57	0.08						
	其他材料费					--	0.02	--					
	材料费小计					--	63.67	--					

项目编码	030412004013	项目名称	装饰灯		计量单位	套	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号] 171、172、173、174	10套	0.1	59.65	9.5		23.86	8.35	5.97	0.95		2.39	0.84
综合人工工日		小计							5.97	0.95		2.39	0.84
0.0558工日		未计价材料费							62.72				
清单项目综合单价								72.87					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	LED应急疏散诱导灯 (A类灯具、自带蓄电池)			套	1.01	62.1	62.72						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2			m	0.152566	1.65	0.25						
	铜接线端子DT-4mm2			个	0.304233	1.29	0.39						
	瓷接头双路			个	0.308729	0.24	0.07						

塑料膨胀管 $\phi 8 \times 50$	十个	0.1222 93	0.86	0.11		
自攻螺钉M4×40	十个	0.1222 93	0.25	0.03		
冲击钻头 $\phi 6 \sim 12$	根	0.0305 73	2.57	0.08		
其他材料费			--	0.02	--	
材料费小计			--	63.67	--	

项目编码	030411001064	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	266.17
------	--------------	------	----	------	---	-----	--------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1130	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	308.53	74.35	5.01	123.41	43.19	3.09	0.74	0.05	1.23	0.43
综合人工工日		小计							3.09	0.74	0.05	1.23	0.43
0.0288工日		未计价材料费							5.69				
清单项目综合单价								11.23					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
		焊接钢管公称直径20mm以内		m	1.03	5.52	5.69	
	镀锌电线管接头 $\phi 20 \times 5$		个	0.0493 97	0.83	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×20		个	0.0463 09	0.13	0.01		
	塑料护口(钢管用) dn20		个	0.0463 09	0.1			
	镀锌管卡DN20		个	0.3704 75	1.16	0.43		
	自攻螺钉M4×65		十个	0.0748 14	0.27	0.02		
	圆钢 $\phi 5.5 \sim 9$		kg	0.0021 88	3.3681	0.01		
	电焊条J422 $\phi 3.2$		kg	0.0020 68	5.02	0.01		
	镀锌铁丝13#~17#		kg	0.0019 78	4.37	0.01		
	锯条		根	0.0089 92	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1		kg	0.0069 84	10.6	0.07		
	溶剂汽油		kg	0.0017 09	7.89	0.01		
	厚漆		kg	0.0021 28	6.2	0.01		
	清油		kg	0.0009 89	13.72	0.01		
	塑料膨胀管 $\phi 8 \times 50$		十个	0.0755 34	0.86	0.06		

	冲击钻头 $\phi 6\sim 12$	根	0.0049 76	2.57	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	6.43	--	

项目编码	030411004013	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	558.96
------	--------------	------	----	------	---	-----	--------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面 2.5mm ² 以内 铜芯	100m单 线	0.01	24.7	4.46		9.88	3.46	0.25	0.04		0.1	0.03
综合人工工日		小计							0.25	0.04		0.1	0.03
0.0023工日		未计价材料费							2.75				

清单项目综合单价

材料费 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
		绝缘导线WDZN-BYJ-2.5			m	1.16	2.37	2.75	
	钢丝 $\phi 1.6$			kg	0.0002 7	6			
	棉纱头			kg	0.0005 99	5.57			
	焊锡			kg	0.0005 99	36.87	0.02		
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0000 3	51.45			
	汽油			kg	0.0014 99	8.26	0.01		
	塑料胶布带25mm \times 10m			卷	0.0007 49	3.14			
	其他材料费					--	0.01	--	
	材料费小计					--	2.79	--	

项目编码	030411006003	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	20
------	--------------	------	-----	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	10.9	1.63		4.36	1.53	1.09	0.16		0.44	0.15
综合人工工日		小计							1.09	0.16		0.44	0.15
0.0102工日		未计价材料费							1.81				

清单项目综合单价

材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
		接线盒			只	1.02	1.77	1.81	

	塑料护口(钢管用) dn15	个	0.6669 15	0.1	0.07		
	镀锌锁紧螺母M15~20×3	个	0.6669 15	0.12	0.08		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1.97	--	

项目编码	030411006004	项目名称	施工超高增加费		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	1	1480.2			592.08	207.23	1480.2			592.08	207.23
综合人工工日		小计							1480.2			592.08	207.23
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								2279.51					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-F1	第九册 脚手架搭拆费,取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	40.62	121.85		16.25	5.69	40.62	121.85		16.25	5.69
10-F1	第十册 脚手架搭拆费,取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	8.17	24.51		3.27	1.14	8.17	24.51		3.27	1.14
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1~11-50) 脚手架搭拆费,取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.09	0.28		0.04	0.01	0.09	0.28		0.04	0.01
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51~11-329) 脚手架搭拆费,取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.6	1.85		0.24	0.08	0.6	1.85		0.24	0.08

4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1~4-966)脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	38.67	115.97			15.47	5.41	38.67	115.97			15.47	5.41
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051~4-9999)脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	62.65	187.94			25.06	8.77	62.65	187.94			25.06	8.77
综合人工工日		小计							150.8	452.4			60.33	21.1	
工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										684.63					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费								--	452.4	--				
	材料费小计								--	452.4	--				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：车间-安装工程(007)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			2631.65			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2308.46			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	323.19			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	46.17			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	92.34			
合计					2770.16			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：车间-安装工程(007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：车间-安装工程(007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：车间-安装工程(007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：车间-安装工程(007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：车间-安装工程(007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：车间-安装工程(007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	4418.03		4418.03
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	156667.79	2.4	3760.03
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	156667.79	0.42	658
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	156667.79		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	179253.07	9	16132.78
合计					20550.81

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：车间-安装工程(007)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：辅房-安装工程(008)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	223645.58	
1.1	人工费	37267.58	
1.2	材料费	164767.07	
1.3	施工机具使用费	1414.46	
1.4	企业管理费	14981.48	
1.5	利润	5214.99	
2	措施项目费	5419.08	
2.1	单价措施项目费	1735.51	
2.2	总价措施项目费	3683.57	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	3499.39	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	5874.8	
5	税金	21144.55	
6	工程造价	256084.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辅房-安装工程(008)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		消防工程						
1	030901001007	钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外热浸镀锌钢管DN40,含管件 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道试压,水冲洗,具体要求详见图纸	m	21.98	47.63	1046.91	
2	030901001008	钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外热浸镀锌钢管DN32,含管件 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道试压,水冲洗,具体要求详见图纸 5、除锈处理后刷红色环圈	m	42.87	41.18	1765.39	
3	030901001009	钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外热浸镀锌钢管DN25,含管件 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道试压,水冲洗,具体要求详见图纸 5、除锈处理后刷红色环圈	m	1.8	32.05	57.69	
4	031002001009	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：支、吊架制作、安装	kg	52.8	10.27	542.26	
5	031201003008	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：防锈漆二道,调和漆二道	kg	52.8	1.95	102.96	
6	031003001014	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：黄铜 3、规格、压力等级：DN32 4、连接方式：螺纹连接	个	1	139.65	139.65	
7	031003001011	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN20	个	1	112.75	112.75	
8	030901010001	室内消火栓	1、型号、规格：消防卷盘 2、附件材质、规格：详见设计	套	6	450.86	2705.16	
9	030901013001	灭火器	1、形式：灭火器+放置箱 2、规格、型号：MFZ/ABC4, 2具,	组	8	104.79	838.32	
10	031002003021	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套 2、规格：DN70	个	4	31.19	124.76	
11	010101007015	管沟土方	1、土壤类别：三类土方 2、挖土深度：1.5m以内 3、土方开挖	m3	5	50.77	253.85	
12	010103001016	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：细土 3、回填 4、压实	m3	5	32.41	162.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					7851.75	
		雨水工程						
13	030901001010	钢管	1、安装部位：室内 2、名称：雨水管（包含管件） 3、材质、规格：镀锌钢管DN150 4、连接形式：沟槽连接 5、包含雨水斗	m	132.61	81.34	10786.5	
14	031002003019	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN150	个	6	77.6	465.6	
15	031002003020	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套 2、规格：DN150	个	15	58.4	876	
16	031004014001	给、排水附（配件）	1、名称：不锈钢直通式地漏 2、规格：DN100	个(组)	2	105.57	211.14	
17	010101007014	管沟土方	1、土壤类别：三类土方 2、挖土深度：1.5m以内 3、土方开挖	m3	5	49.48	247.4	
18	010103001015	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：细土 3、回填 4、压实	m3	5	31.61	158.05	
		分部小计					12744.69	
		给水工程						
19	031001006013	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水(冷水) 3、材质、规格：塑料PP-R管DN50（含管件） 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道试压,水冲洗和消毒,具体要求详见图纸	m	12.4	40.64	503.94	
20	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水(冷水) 3、材质、规格：塑料PP-R管DN40（含管件） 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道试压,水冲洗和消毒,具体要求详见图纸	m	15	36.57	548.55	
21	031001006010	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水(冷水) 3、材质、规格：塑料PP-R管DN32（含管件） 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道试压,水冲洗和消毒,具体要求详见图纸	m	24.65	27.07	667.28	
22	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水(冷水) 3、材质、规格：塑料PP-R管DN25（含管件） 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道试压,水冲洗和消毒,具体要求详见图纸	m	61.37	22.76	1396.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	031001006011	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水(冷水) 3、材质、规格：塑料PP-R管DN20(含管件) 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道试压,水冲洗和消毒,具体要求详见图纸	m	33.41	18.71	625.1	
24	031001006012	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水(冷水) 3、材质、规格：塑料PP-R管DN15(含管件) 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道试压,水冲洗和消毒,具体要求详见图纸	m	32	17.31	553.92	
25	031001006014	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水(冷水) 3、材质、规格：塑料PP-R管DN20(含管件) 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道试压,水冲洗和消毒,具体要求详见图纸	m	33.41	18.71	625.1	
26	031001006015	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水(冷水) 3、材质、规格：塑料PP-R管DN15(含管件) 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道试压,水冲洗和消毒,具体要求详见图纸	m	32	17.31	553.92	
27	031001006016	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水(热水) 3、材质、规格：塑料PP-R管DN20(含管件) 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道试压,水冲洗和消毒,具体要求详见图纸	m	5.25	18.71	98.23	
28	031001006017	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水(热水) 3、材质、规格：塑料PP-R管DN15(含管件) 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道试压,水冲洗和消毒,具体要求详见图纸	m	6.39	17.31	110.61	
29	031001006020	保温	1、名称：热水管道保温 2、厚度：40mm 3、材质：橡塑 4、0.5mm厚防锈铝板	m	0.1	2588.21	258.82	
30	031006012001	热水器、开水炉	1、名称：60L电热水器 功率3.0Kw	台	1	1108.74	1108.74	
31	031004003002	洗脸盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：洗脸盆 3、附件名称、数量：冷热水龙头、角阀、软管、下水等	组	5	540.8	2704	
32	031004004001	洗涤盆	1、材质：拖把池 2、附件名称、数量：龙头、软管、下水等	组	2	473.84	947.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	031004007001	小便器	1、材质：陶瓷 2、组装形式：感应式小便斗 3、附件名称、数量：配套角阀、软管等 含感应器	组	7	827.33	5791.31	
34	031004006002	大便器	1、材质：陶瓷 2、组装形式：蹲便器 3、附件名称、数量：配套角阀、软管等 含脚踏式自闭冲洗阀	组	12	505.01	6060.12	
35	031004006003	大便器	1、材质：陶瓷 2、组装形式：坐便器 3、附件名称、数量：配套角阀、软管等	组	1	700.66	700.66	
36	031004010001	淋浴器	1、规格、类型：淋浴柱(含花洒) 2、附件名称、数量：冷热水龙头、角阀、软管、下水等	套	1	820.18	820.18	
37	031003001017	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：黄铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接方式：螺纹连接	个	1	67.81	67.81	
38	031003001015	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：黄铜 3、规格、压力等级：DN32 4、连接方式：螺纹连接	个	2	139.23	278.46	
39	031003001019	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：黄铜 3、规格、压力等级：DN40 4、连接方式：螺纹连接	个	1	161.56	161.56	
40	031003001018	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：黄铜 3、规格、压力等级：DN50 4、连接方式：螺纹连接	个	2	191.38	382.76	
41	031003001020	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：黄铜 3、规格、压力等级：DN50 4、连接方式：螺纹连接	个	2	173.82	347.64	
42	031003001016	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN20	个	1	111.82	111.82	
43	031003013001	水表	1、名称：螺纹水表DN50	组(个)	1	328.36	328.36	
44	031002003022	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套 2、规格：DN80	个	2	30.63	61.26	
45	031002003023	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套 2、规格：DN50	个	1	25.59	25.59	
46	010101007016	管沟土方	1、土壤类别：三类土方 2、挖土深度：1.5m以内 3、土方开挖	m3	5	49.48	247.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	010103001017	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：细土 3、回填 4、压实	m3	5	31.61	158.05	
		分部小计					26245.65	
		排水工程						
48	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内排水管UPVC50，含管件 2、连接方式：承插连接	m	28.43	23.43	666.11	
49	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内排水管UPVC75，含管件 2、连接方式：承插连接	m	14.03	34.77	487.82	
50	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内排水管UPVC110，含管件 2、连接方式：承插连接	m	59.09	47.15	2786.09	
51	031001006021	塑料管	1、安装部位：室内静音排水管UPVC110，含管件 2、连接方式：承插连接	m	28.4	47.94	1361.5	
52	031004014005	给、排水附（配）件	1、材质：地漏 2、型号、规格：DN50	个 (组)	7	37.72	264.04	
53	031004014004	给、排水附（配）件	1、材质：塑料 2、型号、规格：清扫口DN50	个 (组)	3	21.3	63.9	
54	031002003024	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN150	个	3	77.6	232.8	
55	031002003025	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套 2、规格：DN150	个	6	58.4	350.4	
56	010101007017	管沟土方	1、土壤类别：三类土方 2、挖土深度：1.5m以内 3、土方开挖	m3	10	49.48	494.8	
57	010103001018	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：细土 3、回填 4、压实	m3	10	31.61	316.1	
		分部小计					7023.56	
		电气工程						
58	030404017001	配电箱	1、名称：计量配电柜 P 2、规格：详见图纸说明 3、接线端子材质、规格：16mm及以下端子接线 4、安装方式：落地安装，含10#基础槽钢	台	1	6789.92	6789.92	
59	030404017029	配电箱	1、名称：P11箱 2、规格：详见图纸说明 3、接线端子材质、规格：16mm及以下端子接线 4、安装方式：挂墙明装	台	1	2490.02	2490.02	
60	030404017030	配电箱	1、名称：P12箱 2、规格：详见图纸说明 3、接线端子材质、规格：16mm及以下端子接线 4、安装方式：挂墙明装	台	1	3377.86	3377.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	030404017031	配电箱	1、名称：P2箱 2、规格：详见图纸说明 3、接线端子材质、规格：16mm 及以下端子接线 4、安装方式：挂墙明装	台	1	2055.17	2055.17	
62	030404017032	配电箱	1、名称：P31、P32箱 2、规格：详见图纸说明 3、接线端子材质、规格：16mm 及以下端子接线 4、安装方式：挂墙明装	台	2	2490.64	4981.28	
63	030411003005	桥架（超高）	1、名称：强电金属桥架 2、规格：300*100 3、接地方式：按图纸设计要求	m	25.69	113.63	2919.15	
64	030413001001	桥架支架（超高）	1、名称：桥架支架 2、材质：镀锌型钢	kg	30	15.91	477.3	
65	030411001068	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：SC50 3、配置形式：暗配	m	61.25	30.73	1882.21	
66	030411001065	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：SC150 3、配置形式：暗配	m	100	91.88	9188	
67	030411001001	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC20 3、配置形式：暗配	m	755.04	8.48	6402.74	
68	030411001067	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC40 3、配置形式：暗配	m	15.37	11.81	181.52	
69	030411001066	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC50 3、配置形式：暗配	m	64.37	12.79	823.29	
70	030411001002	配管	1、名称：金属软管（灯 具用） 2、规格：DN20 3、配置形式：明配	m	109	47.8	5210.2	
71	030408001027	电力电缆	1、名称：电缆安装 2、型号：ZRC-YJV- 4×240 3、敷设方式、部位：穿 管及沿桥架	m	100	633.19	63319	
72	030408001022	电力电缆	1、名称：电缆安装 2、型号：ZRC-YJV- 4×35+1×25 3、敷设方式、部位：穿 管及沿桥架	m	76.23	123.74	9432.7	
73	030408001026	电力电缆	1、名称：电缆安装 2、型号：ZRC-YJV-5×10 3、敷设方式、部位：穿 管及沿桥架	m	20.88	37.69	786.97	
74	030408006011	电力电缆头	1、名称：户内干包式电 力电缆头制作、安装 2、规格：35mm ² 以下	个	4	140.68	562.72	
75	030408006012	电力电缆头	1、名称：户内干包式电 力电缆头制作、安装 2、规格：240mm ² 以下	个	2	267.88	535.76	
76	030411004013	配线	1、名称：铜芯电线敷设 2、配线形式：穿管 3、型号：BV-2.5	m	2622.12	2.76	7237.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	030411004015	配线	1、名称：铜芯电线敷设 2、配线形式：穿管 3、型号：BV-25	m	71.25	19.61	1397.21	
78	030411004014	配线	1、名称：铜芯电线敷设 2、配线形式：穿管 3、型号：BV-35	m	285	25.55	7281.75	
79	030412002003	工厂灯	1、名称：LED节能灯（深照型） 2、规格：200W 3、安装形式：吊杆安装	套	7	224.27	1569.89	
80	030412002004	工厂灯	1、名称：LED节能灯（广照型） 2、规格：50W 3、安装形式：吊杆安装	套	102	81.23	8285.46	
81	030412004007	装饰灯	1、名称：LED红外感应延时灯 2、规格：18W 3、安装形式：吸顶安装	套	16	101.02	1616.32	
82	030412004008	装饰灯	1、名称：防尘防潮灯 2、规格：18W 3、安装形式：吸顶安装	套	5	101.02	505.1	
83	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：86K11-10 3、安装方式：嵌墙暗装，底边距地 1.3m	个	1	15.96	15.96	
84	030404034003	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：86K21-10 3、安装方式：嵌墙暗装，底边距地 1.3m	个	5	18.94	94.7	
85	030404033001	风扇	1、名称：排气扇 2、规格：15W 3、安装方式：吸顶安装	台	5	148.62	743.1	
86	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：塑料 3、安装形式：暗装	个	6	5.71	34.26	
87	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、安装形式：暗装	个	135	5.57	751.95	
88	031002003026	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN200	个	2	101.75	203.5	
89	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电调试 2、电压等级（kV）：1kV以下交流	系统	1	521.51	521.51	
		分部小计					151673.57	
		防雷接地工程						
90	030409002001	接地母线	1、名称：不锈钢扁钢 2、规格：40*4 3、安装部位：户内	m	36.22	46.92	1699.44	
91	030409002005	接地母线	1、名称：不锈钢扁钢 2、规格：40*4 3、安装部位：户外	m	4.63	59.53	275.62	
92	030409003003	接地极	1、名称：100*100*8不锈钢板	处	1	140.02	140.02	
93	030409005003	避雷网	1、名称：40*4热镀锌扁钢暗敷于板内作接闪器	m	55.17	19.29	1064.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
94	030409005004	避雷网	1、名称：暗装接闪器， ϕ 12热镀锌圆钢屋顶及女儿墙明敷	m	149.14	18.23	2718.82	
95	030409004001	均压环	1、名称：接地 2、安装形式：利用结构钢筋构成钢筋接地网，具体详见图纸	m	147.17	6.23	916.87	
96	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线敷设，利用建筑物主筋引下，与避雷网及接地网焊接，接地跨接	m	133	16.67	2217.11	
97	030409003002	焊接点	1、名称：焊接点	处	7	36.75	257.25	
98	030409008004	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位箱 2、规格：MEB	台(块)	1	93.3	93.3	
99	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称：防雷测试点	处	3	34.77	104.31	
100	030414011001	接地装置	1、名称：接地网电阻调试	系统	1	565.53	565.53	
101	010101007011	管沟土方	1、土壤类别：三类土方 2、挖土深度：1.5m以内 3、土方开挖	m ³	15	49.48	742.2	
102	010103001012	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：细土 3、回填 4、压实	m ³	15	31.61	474.15	
		分部小计					11268.85	
		应急照明工程						
103	030404017041	配电箱	1、名称：配电箱ALE2箱 2、规格：详见图纸说明 3、接线端子材质、规格：16mm及以下端子接线 4、安装方式：挂墙明装	台	1	2457.94	2457.94	
104	030412001004	普通灯具	1、名称：LED壁挂式应急灯（A类灯具、自带蓄电池） 2、型号：DC36V 5W 3、安装方式：吸壁明装，底距地3000MM	套	2	62.65	125.3	
105	030412001005	普通灯具	1、名称：LED壁挂式应急灯（A类灯具、自带蓄电池） 2、型号：DC36V 10W 3、安装方式：吸壁明装，底距地3000MM	套	7	72.06	504.42	
106	030412004012	装饰灯	1、名称：LED安全出口灯（A类灯具、自带蓄电池） 2、型号：DC36V 1W 3、安装形式：吸壁明装，门框上方100MM	套	3	67.59	202.77	
107	030412004014	装饰灯	1、名称：LED楼层指示标志灯（A类灯具、自带蓄电池） 2、型号：DC36V 1W 3、安装形式：吸壁明装	套	4	67.59	270.36	
108	030412004013	装饰灯	1、名称：LED应急疏散诱导灯（A类灯具、自带蓄电池） 2、型号：DC36V 1W 3、安装形式：吸壁明装	套	4	67.59	270.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
109	030411001064	配管	1、名称：焊接钢管 2、材质：SC20 3、配置形式：明配	m	125.53	16.93	2125.22		
110	030411004016	配线	1、名称：铜芯电线敷设 2、配线形式：穿管 3、型号：WDZN-BYJ-2.5	m	263.61	2.92	769.74		
111	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、安装形式：暗装	个	20	5.57	111.4		
		分部小计					6837.51		
		分部分项合计					223645.58		
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1735.51	1735.51		
		单价措施合计					1735.51		
合计								225381.09	

综合单价分析表

工程名称：辅房-安装工程(008)

项目编码	030901001007	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	21.98						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-3	热镀锌钢管DN40	10m	0.1	143.08	6.48	4.29	62.96	20.03	14.31	0.65	0.43	6.3	2
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	161.06	71.32	6.14	70.87	22.55	1.61	0.71	0.06	0.71	0.23
综合人工工日		小计						15.92	1.36	0.49	7.01	2.23	
0.2125工日		未计价材料费						20.62					

清单项目综合单价 47.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		热镀锌钢管DN40			m	1.02	11.57	11.8	
	镀锌钢管接头零件DN40			个	1.223	7.21	8.82		
	棉纱头			kg	0.0062	3.9	0.02		
	破布			kg	0.022	4.2	0.09		
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.0077	3.06	0.02		
	机油			kg	0.0105	5.4	0.06		
	砂轮片φ400			片	0.0257	9.45	0.24		
	水			m3	0.103	3.14	0.32		
	聚四氟乙烯生料带宽20			m	0.7958	0.21	0.17		
	钢板 δ 12~20 Q235			kg	0.037	2.29	0.08		
	螺栓			套	0.032	0.18	0.01		
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.002	3.51	0.01		
	氧气			m3	0.0015	2.09			
	乙炔气			kg	0.0005	8.2			
	石棉橡胶板低中压 δ 0.8~6			kg	0.0054	7.74	0.04		
	阀门DN50 PN10			个	0.001	75.84	0.08		
	平焊法兰0.6MPa DN50			片	0.001	16.59	0.02		
	无缝钢管 φ 57×3			m	0.001	17.03	0.02		
	橡胶软管 φ 50			m	0.008	21.84	0.17		
	其他材料费					--	0.01	--	
	材料费小计					--	21.98	--	

项目编码	030901001008	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	42.87
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-2	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	125.85	4.23	2.77	55.37	17.62	12.59	0.42	0.28	5.54	1.76
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	161.06	67.18	6.08	70.87	22.55	1.61	0.67	0.06	0.71	0.23
综合人工工日		小计							14.2	1.09	0.34	6.25	1.99
0.1895工日		未计价材料费							17.31				
清单项目综合单价								41.18					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN32	m	1.02	9.6	9.79				
	镀锌钢管接头零件公称直径32mm以内	个	0.807	9.32	7.52				
	棉纱头	kg	0.0062	3.9	0.02				
	破布	kg	0.022	4.2	0.09				
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0077	3.06	0.02				
	机油	kg	0.0057	5.4	0.03				
	砂轮片φ400	片	0.0145	8.11	0.12				
	水	m3	0.099	3.14	0.31				
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.5027	0.21	0.11				
	钢板δ12~20 Q235	kg	0.037	2.29	0.08				
	螺栓	套	0.032	0.15					
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.51	0.01				
	氧气	m3	0.0015	2.09					
	乙炔气	kg	0.0005	8.2					
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6	kg	0.0054	7.74	0.04				
	阀门DN50 PN10	个	0.001	65.04	0.07				
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	14.23	0.01				
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	14.6	0.01				
	橡胶软管φ50	m	0.008	18.74	0.15				
其他材料费						--	0.02	--	
材料费小计						--	18.4	--	

项目编码	030901001009	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	1.8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-1	热镀锌钢管DN25	10m	0.1	121.35	3.29	1.8	53.39	16.99	12.14	0.33	0.18	5.34	1.7

9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	161.06	71.32	6.14	70.87	22.55	1.61	0.71	0.06	0.71	0.23	
综合人工工日		小计							13.75	1.04	0.24	6.05	1.93	
0.1835工日		未计价材料费							9.04					
清单项目综合单价									32.05					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	热镀锌钢管DN25						m	1.02	7.47	7.62				
	镀锌钢管接头零件DN25						个	0.723	1.97	1.42				
	棉纱头						kg	0.0041	3.9	0.02				
	破布						kg	0.0128 57	4.2	0.05				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.0077	3.06	0.02				
	机油						kg	0.0049	5.4	0.03				
	砂轮片φ400						片	0.0116	9.45	0.11				
	水						m ³	0.098	3.14	0.31				
	聚四氟乙烯生料带宽20						m	0.3514	0.21	0.07				
	钢板δ12~20 Q235						kg	0.037	2.29	0.08				
	螺栓						套	0.032	0.18	0.01				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.002	3.51	0.01				
	氧气						m ³	0.0015	2.09					
	乙炔气						kg	0.0005	8.2					
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6						kg	0.0054	7.74	0.04				
	阀门DN50 PN10						个	0.001	75.84	0.08				
	平焊法兰0.6MPa DN50						片	0.001	16.59	0.02				
	无缝钢管φ57×3						m	0.001	17.03	0.02				
	橡胶软管φ50						m	0.008	21.84	0.17				
其他材料费								--		--				
材料费小计								--	10.08	--				

项目编码	031002001009	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	52.8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382换	管道支架制作、 安装 管道支架制作	100kg	0.01	153.68	44.76	110.87	67.62	21.52	1.54	0.45	1.11	0.68	0.22
10-383	管道支架制作、 安装 管道支架安装	100kg	0.01	212.19	15.89	33.03	93.36	29.71	2.12	0.16	0.33	0.93	0.3
综合人工工日		小计						3.66	0.61	1.44	1.61	0.52	
0.0488工日		未计价材料费						2.43					

清单项目综合单价				10.27			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	型钢	kg	1.06	2.29	2.43		
	电焊条 J422 φ3.2	kg	0.026	3.51	0.09		
	氧气	m3	0.0122 92	2.09	0.03		
	乙炔气	kg	0.0041 89	8.2	0.03		
	砂轮片 φ400	片	0.0069 01	8.11	0.06		
	水泥 32.5级	kg	0.1411 24	0.16	0.02		
	黄砂	m3	0.0002 4	151.97	0.04		
	棉纱头	kg	0.0114 94	3.9	0.04		
	破布	kg	0.0000 52	4.2			
	水	m3	0.0000 94	3.14			
	清油	kg	0.0000 52	9.61			
	橡胶板 δ1~15	kg	0.0024 64	5.4	0.01		
	机油 6~7#	kg	0.0021 72	7.51	0.02		
	碎石 5~32mm	m3	0.0002 4	151.97	0.04		
	普通木成材	m3	0.0000 94	1459.1 5	0.14		
	厚漆	kg	0.0001 46	4.34			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0003 86	2.28			
	精制六角螺栓	kg	0.0058 28	3.37	0.02		
	螺母	kg	0.0121 97	4.32	0.05		
钢垫圈	kg	0.0048 15	3.48	0.02			
其他材料费				--		--	
材料费小计				--	3.04	--	

项目编码	031201003008	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	52.8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般 钢结构 轻锈	100kg	0.01	21.72	1.58	5.74	9.56	3.04	0.22	0.02	0.06	0.1	0.03

11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	14.98	1.73	5.53	6.59	2.1	0.15	0.02	0.06	0.07	0.02	
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	14.23	1.5	5.53	6.26	1.99	0.14	0.02	0.06	0.06	0.02	
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	14.23	0.52	5.53	6.26	1.99	0.14	0.01	0.06	0.06	0.02	
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	14.23	0.46	5.53	6.26	1.99	0.14		0.06	0.06	0.02	
综合人工工日		小计							0.79	0.07	0.3	0.35	0.11	
0.0106工日		未计价材料费							0.33					
清单项目综合单价									1.95					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢丝刷子						把	0.0015	1.26					
	铁砂布2#						张	0.0109	0.7	0.01				
	破布						kg	0.0015	4.2	0.01				
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0211	8.72	0.18				
	汽油						kg	0.0073	5.78	0.04				
	调和漆						kg	0.015	10.12	0.15				
	其他材料费								--	0.01	--			
	材料费小计								--	0.4	--			

项目编码	031003001014	项目名称	螺纹阀门		计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-421	阀门安装 螺纹阀 公称直径32mm以内	个	1	10.49	7		4.62	1.47	10.49	7		4.62	1.47	
综合人工工日		小计							10.49	7		4.62	1.47	
0.14工日		未计价材料费							116.07					
清单项目综合单价									139.65					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	截止阀DN32						个	1.01	114.92	116.07				
	镀锌活接头DN32						个	1.01	6.55	6.62				
	厚漆						kg	0.014	4.34	0.06				
	机油						kg	0.012	5.4	0.06				
	线麻						kg	0.002	7.2	0.01				
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.006	5.4	0.03				
	棉纱头						kg	0.019	3.9	0.07				
	砂纸						张	0.19	0.66	0.13				
钢锯条						根	0.16	0.15	0.02					

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	123.07	--	

项目编号	031003001011	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-486	自动排气阀 20	个	1	15.73	6.24		6.92	2.2	15.73	6.24		6.92	2.2
10-419	阀门安装 螺纹 阀 公称直径 20mm以内	个	1	7.49	3.6		3.3	1.05	7.49	3.6		3.3	1.05
综合人工工日		小计							23.22	9.84		10.22	3.25
0.31工日		未计价材料费							66.22				

清单项目综合单价								112.75				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	自动排气阀DN20				个	1	27.95	27.95				
	镀锌管箍DN20				个	2.02	0.86	1.74				
	镀锌弯头DN20				个	1.01	1.28	1.29				
	镀锌丝堵DN20				个	1.01	0.8	0.81				
	精制六角螺母M8				十个	0.206	0.42	0.09				
	钢垫圈M8.5				十个	0.206	0.01					
	等边角钢L 60×5				kg	0.65	2.22	1.44				
	圆钢φ8~14				kg	0.21	2.36	0.5				
	水泥32.5级				kg	0.5	0.16	0.08				
	厚漆				kg	0.034	4.34	0.15				
	棉纱头				kg	0.042	3.9	0.16				
	机油				kg	0.021	5.4	0.11				
	线麻				kg	0.003	7.2	0.02				
	钢锯条				根	0.15	0.15	0.02				
	截止阀DN20				个	1.01	37.89	38.27				
	镀锌活接头DN20				个	1.01	3.29	3.32				
	橡胶板δ1~15				kg	0.003	5.4	0.02				
	砂纸				张	0.12	0.66	0.08				
	其他材料费							--	0.01	--		
材料费小计							--	76.06	--			

项目编号	030901010001	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-53备注3	室内消火栓安装 单栓 公称直径 65mm以内	套	1	64.72	6.66	0.27	28.48	9.06	64.72	6.66	0.27	28.48	9.06
综合人工工日		小计							64.72	6.66	0.27	28.48	9.06
0.864工日		未计价材料费							341.67				
清单项目综合单价									450.86				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	消防卷盘单栓65			套	1	341.67	341.67						
	棉纱头			kg	0.12	3.9	0.47						
	木方材			m3	0.0036	1260.21	4.54						
	砂轮片φ400			片	0.0456	8.11	0.37						
	聚四氟乙烯生料带宽20			m	2.016	0.21	0.42						
	水泥32.5级			kg	1.716	0.16	0.27						
	其他材料费					--	0.59	--					
材料费小计					--	348.33	--						

项目编码	030901013001	项目名称	灭火器		计量单位	组	工程量	8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	73.41			32.3	10.28	7.34			3.23	1.03
综合人工工日		小计							7.34			3.23	1.03
0.098工日		未计价材料费							93.19				
清单项目综合单价									104.79				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	灭火器			个	2	40.38	80.76						
	灭火器放置箱			个	1	12.43	12.43						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	93.19	--						

项目编码	031002003021	项目名称	套管		计量单位	个	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径 80mm以内	10个	0.1	137.83	81.14	12.95	60.65	19.3	13.78	8.11	1.3	6.07	1.93
综合人工工日		小计							13.78	8.11	1.3	6.07	1.93
0.184工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				31.19					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	焊接钢管DN80			m	0.305	23.57	7.19		
	石棉绒			kg	0.19	1.68	0.32		
	油浸麻丝			kg	0.091	5.88	0.54		
	水泥32.5级			kg	0.445	0.16	0.07		
	其他材料费					--	-0.01	--	
	材料费小计					--	8.11	--	

项目编号	010101007015	项目名称	管沟土方		计量单位	m3	工程量	5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-23	人工挖地槽 地沟三类干土深1.5m内	m3	1	32.13			14.14	4.5	32.13			14.14	4.5
综合人工工日		小计							32.13			14.14	4.5
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									50.77				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--		--					

项目编号	010103001016	项目名称	回填方		计量单位	m3	工程量	5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 秀填	m3	1	19.99		0.82	8.8	2.8	19.99		0.82	8.8	2.8
综合人工工日		小计							19.99		0.82	8.8	2.8
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									32.41				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--		--					

项目编号	030901001010	项目名称	钢管		计量单位	m	工程量	132.61
清单综合单价组成明细								

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-17	镀锌钢管安装 (沟槽式管件连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	174.54	2.94	10.58	69.82	24.44	17.45	0.29	1.06	6.98	2.44
D00011	卡箍管件DN100	m	1		19.88					19.88			
D00015	DN100 87型雨水斗	个	0.0452 45		29.82					1.35			
综合人工工日		小计							17.45	21.52	1.06	6.98	2.44
0.233工日		未计价材料费							31.89				
清单项目综合单价								81.34					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	热镀锌钢管公称直径100mm以内			m	1.022	31.2	31.89						
	砂轮片 φ200			片	0.001	7.81	0.01						
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片	0.008	2.28	0.02						
	氧气			m3	0.024	2.09	0.05						
	乙炔气			kg	0.0086	8.2	0.07						
	水			m3	0.031	3.14	0.1						
	DN100 87型雨水斗			个	0.0452 45	29.82	1.35						
	其他材料费					--	19.92	--					
	材料费小计					--	53.41	--					

项目编码	031002003019	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	363.31	203.46	12.95	145.32	50.86	36.33	20.35	1.3	14.53	5.09
综合人工工日		小计							36.33	20.35	1.3	14.53	5.09
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								77.6					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	焊接钢管DN150			m	0.305	51.02	15.56						
	石棉绒			kg	0.427	1.68	0.72						
	油浸麻丝			kg	0.204	5.88	1.2						
	水泥32.5级			kg	1	0.16	0.16						
	钢板 δ 3.0 Q235			kg	0.4	2.26	0.9						
	氧气			m3	0.257	2.09	0.54						
	乙炔气			kg	0.1117	8.2	0.92						

电焊条	kg	0.1	3.51	0.35		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	20.35	--	

项目编码	031002003020	项目名称	套管		计量单位	个	工程量	15					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	256.19	176.38	12.95	102.48	35.87	25.62	17.64	1.3	10.25	3.59
综合人工工日		小计							25.62	17.64	1.3	10.25	3.59
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								58.4					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	焊接钢管DN150				m	0.305	51.02	15.56					
	石棉绒				kg	0.427	1.68	0.72					
	油浸麻丝				kg	0.204	5.88	1.2					
	水泥32.5级				kg	1	0.16	0.16					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	17.64	--				

项目编码	031004014001	项目名称	给、排水附(配)件		计量单位	个(组)	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-751	地漏安装 100	10个	0.1	265.18	32.39		106.07	37.13	26.52	3.24		10.61	3.71
综合人工工日		小计							26.52	3.24		10.61	3.71
0.354工日		未计价材料费							61.49				
清单项目综合单价								105.57					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	不锈钢直通式地漏DN100				个	1	61.49	61.49					
	焊接钢管DN100				m	0.1	30.4	3.04					
	水泥32.5级				kg	0.7	0.16	0.11					
	厚漆				kg	0.02	4.34	0.09					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	64.73	--				

项目编码	010101007014	项目名称	管沟土方	计量单位	m3	工程量	5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-23	人工挖地槽 地沟三类干土深1.5m内	m3	1	32.13			12.85	4.5	32.13			12.85	4.5
综合人工工日		小计							32.13			12.85	4.5
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								49.48					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	010103001015	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	19.99		0.82	8	2.8	19.99		0.82	8	2.8
综合人工工日		小计							19.99		0.82	8	2.8
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								31.61					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	031001006013	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	12.4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-238	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 50/63mm	10m	0.1	104.87	11.38	1.06	41.95	14.68	10.49	1.14	0.11	4.2	1.47
D00003	给水PPR管 DN50配件	10m	0.1		67.09					6.71			
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径 100mm以内	100m	0.01	48.69	25.46		19.48	6.82	0.49	0.25		0.19	0.07
综合人工工日		小计							10.98	8.1	0.11	4.39	1.54
0.1465工日		未计价材料费							15.52				

清单项目综合单价				40.64				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	PP-R给水管公称直径/管外径 50/63mm	m	1.02	15.22	15.52			
	管子托钩DN50	个	0.694	1.48	1.03			
	漂白粉	kg	0.0014	2.4				
	水	m3	0.08	3.14	0.25			
	其他材料费				--	6.82	--	
	材料费小计				--	23.62	--	

项目编码	031001006009	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	15					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-237	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 40/50mm	10m	0.1	104.87	11.02	0.68	41.95	14.68	10.49	1.1	0.07	4.2	1.47
D00003	给水PPR管 DN40配件	10m	0.1		55.91					5.59			
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	36.71	15.92		14.68	5.14	0.37	0.16		0.15	0.05
综合人工工日		小计							10.86	6.85	0.07	4.35	1.52
0.1449工日		未计价材料费							12.92				
清单项目综合单价									36.57				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	PP-R给水管公称直径/管外径 40/50mm	m	1.02	12.67	12.92								
	管子托钩DN40	个	0.763	1.32	1.01								
	漂白粉	kg	0.0009	2.4									
	水	m3	0.05	3.14	0.16								
	其他材料费				--	5.68	--						
	材料费小计				--	19.77	--						

项目编码	031001006010	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	24.65					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-236	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 32/40mm	10m	0.1	88.39	9.85	0.68	35.36	12.37	8.84	0.99	0.07	3.54	1.24

D00004	给水PPR管 DN32配件	10m	0.1		33.26					3.33			
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以 内	100m	0.01	36.71	15.92		14.68	5.14	0.37	0.16		0.15	0.05
综合人工工日		小计							9.21	4.48	0.07	3.69	1.29
0.1229工日		未计价材料费							8.33				
清单项目综合单价									27.07				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	PP-R给水管公称直径/管外径 32/40mm					m	1.02	8.17	8.33				
	管子托钩DN32					个	0.831	1.08	0.9				
	漂白粉					kg	0.0009	2.4					
	水					m3	0.05	3.14	0.16				
	其他材料费							--	3.42		--		
	材料费小计							--	12.81		--		

项目编码	031001006004	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	61.37					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-235	室内给排水、采 暖管道 室内给 水塑料管(热熔 、电熔连接) 公 称直径/管外径 25/32mm	10m	0.1	88.39	9.23	0.39	35.36	12.37	8.84	0.92	0.04	3.54	1.24
D00005	给水PPR管 DN25配件	10m	0.1		22.12					2.21			
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以 内	100m	0.01	36.71	15.92		14.68	5.14	0.37	0.16		0.15	0.05
综合人工工日		小计							9.21	3.29	0.04	3.69	1.29
0.1229工日		未计价材料费							5.24				
清单项目综合单价									22.76				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	PP-R给水管公称直径/管外径 25/32mm					m	1.02	5.14	5.24				
	管子托钩DN25					个	0.925	0.92	0.85				
	漂白粉					kg	0.0009	2.4					
	水					m3	0.05	3.14	0.16				
	其他材料费							--	2.28		--		
	材料费小计							--	8.53		--		

项目编码	031001006011	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	33.41					
清单综合单价组成明细													

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 20/25mm	10m	0.1	77.91	9.83	0.39	31.16	10.91	7.79	0.98	0.04	3.12	1.09
D00006	给水PPR管 DN20配件	10m	0.1		16.59					1.66			
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	36.71	15.92		14.68	5.14	0.37	0.16		0.15	0.05
综合人工工日		小计							8.16	2.8	0.04	3.27	1.14
0.1089工日		未计价材料费							3.3				
清单项目综合单价								18.71					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	PP-R给水管公称直径/管外径 20/25mm			m	1.02	3.23	3.29						
	管子托钩DN20			个	1.141	0.8	0.91						
	漂白粉			kg	0.0009	2.4							
	水			m3	0.05	3.14	0.16						
	其他材料费					--	1.74	--					
	材料费小计					--	6.1	--					

项目编码	031001006012	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	32					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 15/20mm	10m	0.1	77.91	9.87	0.39	31.16	10.91	7.79	0.99	0.04	3.12	1.09
D00007	给水PPR管 DN15配件	10m	0.1		13.02					1.3			
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	36.71	15.92		14.68	5.14	0.37	0.16		0.15	0.05
综合人工工日		小计							8.16	2.45	0.04	3.27	1.14
0.1089工日		未计价材料费							2.25				
清单项目综合单价								17.31					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	PP-R给水管公称直径/管外径 15/20mm			m	1.02	2.21	2.25						
	管子托钩DN15			个	1.301	0.71	0.92						
	漂白粉			kg	0.0009	2.4							
	水			m3	0.05	3.14	0.16						

	其他材料费	--	1.37	--	
	材料费小计	--	4.7	--	

项目编码	031001006014	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	33.41						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 20/25mm	10m	0.1	77.91	9.83	0.39	31.16	10.91	7.79	0.98	0.04	3.12	1.09
D00006	给水PPR管 DN20配件	10m	0.1		16.59					1.66			
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	36.71	15.92		14.68	5.14	0.37	0.16		0.15	0.05
综合人工工日		小计							8.16	2.8	0.04	3.27	1.14
0.1089工日		未计价材料费							3.3				
清单项目综合单价								18.71					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	PP-R给水管公称直径/管外径 20/25mm			m	1.02	3.23	3.29						
	管子托钩DN20			个	1.141	0.8	0.91						
	漂白粉			kg	0.0009	2.4							
	水			m3	0.05	3.14	0.16						
	其他材料费					--	1.74	--					
	材料费小计					--	6.1	--					

项目编码	031001006015	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	32						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 15/20mm	10m	0.1	77.91	9.87	0.39	31.16	10.91	7.79	0.99	0.04	3.12	1.09
D00007	给水PPR管 DN15配件	10m	0.1		13.02					1.3			
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	36.71	15.92		14.68	5.14	0.37	0.16		0.15	0.05
综合人工工日		小计							8.16	2.45	0.04	3.27	1.14
0.1089工日		未计价材料费							2.25				
清单项目综合单价								17.31					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管公称直径/管外径 15/20mm			m	1.02	2.21	2.25		
	管子托钩DN15			个	1.301	0.71	0.92		
	漂白粉			kg	0.0009	2.4			
	水			m3	0.05	3.14	0.16		
	其他材料费					--	1.37	--	
	材料费小计					--	4.7	--	

项目编码	031001006016	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	5.25					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 20/25mm	10m	0.1	77.91	9.83	0.39	31.16	10.91	7.79	0.98	0.04	3.12	1.09
D00006	给水PPR管 DN20配件	10m	0.1		16.59					1.66			
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	36.71	15.92		14.68	5.14	0.37	0.16		0.15	0.05
综合人工工日		小计							8.16	2.8	0.04	3.27	1.14
0.1089工日		未计价材料费							3.3				
清单项目综合单价								18.71					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	PP-R给水管公称直径/管外径 20/25mm			m	1.02	3.23	3.29						
	管子托钩DN20			个	1.141	0.8	0.91						
	漂白粉			kg	0.0009	2.4							
	水			m3	0.05	3.14	0.16						
	其他材料费					--	1.74	--					
	材料费小计					--	6.1	--					

项目编码	031001006017	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	6.39					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 15/20mm	10m	0.1	77.91	9.87	0.39	31.16	10.91	7.79	0.99	0.04	3.12	1.09
D00007	给水PPR管 DN15配件	10m	0.1		13.02					1.3			

10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	36.71	15.92		14.68	5.14	0.37	0.16		0.15	0.05	
综合人工工日		小计							8.16	2.45	0.04	3.27	1.14	
0.1089工日		未计价材料费							2.25					
清单项目综合单价									17.31					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	PP-R给水管公称直径/管外径 15/20mm						m	1.02	2.21	2.25				
	管子托钩DN15						个	1.301	0.71	0.92				
	漂白粉						kg	0.0009	2.4					
	水						m3	0.05	3.14	0.16				
	其他材料费								--	1.37	--			
	材料费小计								--	4.7	--			

项目编码	031001006020	项目名称	保温		计量单位	m	工程量	0.1						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
11-1839	纤维类制品(管壳)安装 管道 φ133以下 厚度 50mm	m3	1	136.34	8.87	12.12	54.54	19.09	136.34	8.87	12.12	54.54	19.09	
11-2171	防潮层、保护层 安装 铝箔—复合 玻璃钢 管道	10m2	2.961	131.09	28.07		52.44	18.35	388.16	83.12		155.27	54.33	
综合人工工日		小计							524.5	91.99	12.12	209.81	73.42	
7.0018工日		未计价材料费							1676.37					
清单项目综合单价									2588.21					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	橡塑						m3	1.03	993.93	1023.75				
	铝箔胶带						m2	3.71	3.42	12.69				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	2.9	3.06	8.87				
	0.5mm防锈铝板						m2	35.532	18.01	639.93				
	镀锌自攻螺钉M4~6×10~35						十个	62.181	0.41	25.49				
	粘结剂						kg	5.3298	10.81	57.62				
	其他材料费								--	0.01	--			
材料费小计								--	1768.36	--				

项目编码	031006012001	项目名称	热水器、开水炉		计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-842	电热水器(挂式) RS50型	台	1	70.42	7.07		28.17	9.86	70.42	7.07		28.17	9.86
综合人工工日		小计						70.42	7.07		28.17	9.86	
0.94工日		未计价材料费						993.22					
清单项目综合单价									1108.74				
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	电热水器						台	1	993.22	993.22			
	镀锌管箍DN25						个	2	1.35	2.7			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M10×80~130						套	4	0.82	3.28			
	线麻						kg	0.02	7.2	0.14			
	水泥32.5级						kg	1	0.16	0.16			
	钢锯条						根	0.4	0.15	0.06			
	黄砂						m3	0.002	151.97	0.3			
	厚漆						kg	0.1	4.34	0.43			
	其他材料费								--		--		
材料费小计								--	1000.29	--			

项目编码	031004003002	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	5						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-672	洗脸盆安装 钢管组成 冷热水	10组	0.1	414.25	64.33		165.7	58	41.43	6.43		16.57	5.8
综合人工工日		小计						41.43	6.43		16.57	5.8	
0.553工日		未计价材料费						470.57					
清单项目综合单价									540.8				
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	洗脸盆						套	1.01	465.91	470.57			
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.015	5.4	0.08			
	厚漆						kg	0.064	4.34	0.28			
	机油						kg	0.04	5.4	0.22			
	油灰						kg	0.1	0.9	0.09			
	塑料膨胀管 φ 6×50						十个	0.624	0.48	0.3			
	自攻螺钉M6×50						十个	0.624	0.53	0.33			
	硅酮密封胶						L	0.1	48.03	4.8			
	线麻						kg	0.015	7.2	0.11			
	防腐油						kg	0.05	3.61	0.18			
	钢锯条						根	0.3	0.15	0.05			
	其他材料费								--	-0.01	--		
材料费小计								--	477	--			

项目编码	031004004001	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-681	洗涤盆 单嘴	10组	0.1	275.67	53.63		110.27	38.59	27.57	5.36		11.03	3.86
综合人工工日		小计						27.57	5.36		11.03	3.86	
0.368工日		未计价材料费						426.02					
清单项目综合单价								473.84					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	拖把池			只	1.01	421.8	426.02						
	橡胶板 δ 1~15			kg	0.02	5.4	0.11						
	厚漆			kg	0.028	4.34	0.12						
	机油			kg	0.02	5.4	0.11						
	油灰			kg	0.15	0.9	0.14						
	硅酮密封胶			L	0.1	48.03	4.8						
	线麻			kg	0.01	7.2	0.07						
	钢锯条			根	0.1	0.15	0.02						
	其他材料费					--	-0.01	--					
材料费小计					--	431.38	--						

项目编码	031004007001	项目名称	小便器	计量单位	组	工程量	7						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-716换	立式小便器 感应式暗装式	10组	0.1	625.5	94.69		250.2	87.57	62.55	9.47		25.02	8.76
综合人工工日		小计						62.55	9.47		25.02	8.76	
0.835工日		未计价材料费						721.53					
清单项目综合单价								827.33					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	感应式小便斗			套	1.01	714.39	721.53						
	焊锡丝			kg	0.03	30.02	0.9						
	电力复合脂			kg	0.01	12.01	0.12						
	钢锯条			根	0.1	0.15	0.02						
	焊锡膏 瓶装50g			kg	0.01	36.02	0.36						
	自攻螺钉 M4×60			十个	0.412	0.18	0.07						
	厚漆			kg	0.022	4.34	0.1						
机油			kg	0.01	5.4	0.05							

线麻	kg	0.01	7.2	0.07		
橡胶板 δ 1~15	kg	0.03	5.4	0.16		
塑料膨胀管 φ6×50	十个	0.412	0.48	0.2		
油灰	kg	0.1	0.9	0.09		
硅酮密封胶	L	0.15	48.03	7.2		
异型塑料管 dn2.5~5	m	0.15	0.82	0.12		
其他材料费			--	0.01	--	
材料费小计			--	731	--	

项目编码	031004006002	项目名称	大便器		计量单位	组	工程量	12					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-698	蹲式大便器 脚踏阀冲洗	10套	0.1	347.58	248.44		139.03	48.66	34.76	24.84		13.9	4.87
综合人工工日		小计						34.76	24.84		13.9	4.87	
0.464工日		未计价材料费						426.64					
清单项目综合单价							505.01						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	蹲式陶瓷大便器				套	1.01	422.42	426.64					
	大便器密封圈				个	1.1	8.7	9.57					
	标准砖240×115×53				百块	0.16	60.53	9.68					
	硅酮密封胶				L	0.1	48.03	4.8					
	橡胶板 δ 1~15				kg	0.02	5.4	0.11					
	厚漆				kg	0.02	4.34	0.09					
	机油				kg	0.01	5.4	0.05					
	油灰				kg	0.5	0.9	0.45					
	线麻				kg	0.01	7.2	0.07					
	钢锯条				根	0.1	0.15	0.02					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	451.48	--				

项目编码	031004006003	项目名称	大便器		计量单位	组	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-703	坐式大便器 低水箱坐便	10套	0.1	511.64	95.08		204.66	71.63	51.16	9.51		20.47	7.16
综合人工工日		小计						51.16	9.51		20.47	7.16	
0.683工日		未计价材料费						612.36					

清单项目综合单价				700.66				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	坐便器带水箱	套	1.01	606.3	612.36			
	塑料角弯	个	1	3	3			
	橡胶板 δ 1~15	kg	0.03	5.4	0.16			
	厚漆	kg	0.032	4.34	0.14			
	机油	kg	0.015	5.4	0.08			
	油灰	kg	0.5	0.9	0.45			
	线麻	kg	0.015	7.2	0.11			
	钢锯条	根	0.2	0.15	0.03			
	塑料膨胀管 φ6×50	十个	0.728	0.48	0.35			
	硅酮密封胶	L	0.1	48.03	4.8			
	自攻螺钉M6×50	十个	0.728	0.53	0.39			
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	621.87	--	

项目编码	031004010001	项目名称	淋浴器	计量单位	套	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-718	淋浴器组成、安装 钢管组成 冷热水	10组	0.1	419.5	411.89		167.8	58.73	41.95	41.19		16.78	5.87
综合人工工日		小计						41.95	41.19		16.78	5.87	
0.56工日		未计价材料费						714.39					
清单项目综合单价								820.18					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	莲蓬喷头100×15 铜镀铬	个	1	714.39	714.39								
	热镀锌钢管DN15	m	2.5	4.28	10.7								
	镀锌弯头DN15	个	3.03	0.83	2.51								
	镀锌活接头DN15	个	1.01	2.72	2.75								
	镀锌三通DN15	个	1.01	1.2	1.21								
	单管卡子DN25	个	1.05	0.48	0.5								
	螺纹截止阀J11T-16 DN15	个	2.02	8.95	18.08								
	厚漆	kg	0.06	4.34	0.26								
	机油	kg	0.04	5.4	0.22								
	硅酮密封胶	L	0.1	48.03	4.8								
	线麻	kg	0.015	7.2	0.11								
	钢锯条	根	0.3	0.15	0.05								
	其他材料费				--		--						

	材料费小计	--	755.58	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码	031003001017	项目名称	蝶阀	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 蝶阀 公称直径25mm以内	个	1	8.24	5.56		3.3	1.15	8.24	5.56		3.3	1.15
综合人工工日		小计						8.24	5.56		3.3	1.15	
0.11工日		未计价材料费						49.56					
清单项目综合单价								67.81					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	截止阀DN25			个	1.01	49.07	49.56						
	镀锌活接头DN25			个	1.01	5.19	5.24						
	厚漆			kg	0.012	4.34	0.05						
	机油			kg	0.012	5.4	0.06						
	线麻			kg	0.001	7.2	0.01						
	橡胶板 δ 1~15			kg	0.004	5.4	0.02						
	棉纱头			kg	0.015	3.9	0.06						
	砂纸			张	0.15	0.66	0.1						
	钢锯条			根	0.12	0.15	0.02						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	55.12	--					

项目编码	031003001015	项目名称	蝶阀	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	阀门安装 蝶阀 公称直径32mm以内	个	1	10.49	7		4.2	1.47	10.49	7		4.2	1.47
综合人工工日		小计						10.49	7		4.2	1.47	
0.14工日		未计价材料费						116.07					
清单项目综合单价								139.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	截止阀DN32			个	1.01	114.92	116.07						
	镀锌活接头DN32			个	1.01	6.55	6.62						
	厚漆			kg	0.014	4.34	0.06						
	机油			kg	0.012	5.4	0.06						

线麻	kg	0.002	7.2	0.01		
橡胶板 δ 1~15	kg	0.006	5.4	0.03		
棉纱头	kg	0.019	3.9	0.07		
砂纸	张	0.19	0.66	0.13		
钢锯条	根	0.16	0.15	0.02		
其他材料费			--	--		
材料费小计			--	123.07	--	

项目编码	031003001019	项目名称	螺纹阀门		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-422	阀门安装 螺纹阀 公称直径 40mm以内	个	1	17.98	9.02		7.19	2.52	17.98	9.02		7.19	2.52
综合人工工日		小计						17.98	9.02			7.19	2.52
0.24工日		未计价材料费										124.85	
清单项目综合单价								161.56					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	截止阀DN40				个	1.01	123.61	124.85					
	镀锌活接头DN40				个	1.01	8.45	8.53					
	厚漆				kg	0.017	4.34	0.07					
	机油				kg	0.016	5.4	0.09					
	线麻				kg	0.002	7.2	0.01					
	橡胶板 δ 1~15				kg	0.008	5.4	0.04					
	棉纱头				kg	0.024	3.9	0.09					
	砂纸				张	0.24	0.66	0.16					
	钢锯条				根	0.23	0.15	0.03					
	其他材料费						--	--	--	--			
	材料费小计						--	133.87	--	--			

项目编码	031003001018	项目名称	螺纹阀门		计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径 50mm以内	个	1	17.98	13.76		7.19	2.52	17.98	13.76		7.19	2.52
综合人工工日		小计						17.98	13.76			7.19	2.52
0.24工日		未计价材料费										149.93	
清单项目综合单价								191.38					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN50			个	1.01	148.45	149.93		
	镀锌活接头DN50			个	1.01	13.02	13.15		
	厚漆			kg	0.02	4.34	0.09		
	机油			kg	0.016	5.4	0.09		
	线麻			kg	0.002	7.2	0.01		
	橡胶板 δ 1~15			kg	0.01	5.4	0.05		
	棉纱头			kg	0.03	3.9	0.12		
	砂纸			张	0.3	0.66	0.2		
	钢锯条			根	0.32	0.15	0.05		
其他材料费						--		--	
材料费小计						--	163.69	--	

项目编码	031003001020	项目名称	螺纹阀门		计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径 50mm以内	个	1	17.98	13.76		7.19	2.52	17.98	13.76		7.19	2.52
综合人工工日		小计							17.98	13.76		7.19	2.52
0.24工日		未计价材料费							132.37				
清单项目综合单价								173.82					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	止回阀DN50			个	1.01	131.06	132.37						
	镀锌活接头DN50			个	1.01	13.02	13.15						
	厚漆			kg	0.02	4.34	0.09						
	机油			kg	0.016	5.4	0.09						
	线麻			kg	0.002	7.2	0.01						
	橡胶板 δ 1~15			kg	0.01	5.4	0.05						
	棉纱头			kg	0.03	3.9	0.12						
	砂纸			张	0.3	0.66	0.2						
	钢锯条			根	0.32	0.15	0.05						
其他材料费						--		--					
材料费小计						--	146.13	--					

项目编码	031003001016	项目名称	螺纹阀门		计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-486	自动排气阀 20	个	1	15.73	6.24		6.29	2.2	15.73	6.24		6.29	2.2	
10-419	阀门安装 螺纹 阀 公称直径 20mm以内	个	1	7.49	3.6		3	1.05	7.49	3.6		3	1.05	
综合人工工日		小计							23.22	9.84		9.29	3.25	
0.31工日		未计价材料费							66.22					
清单项目综合单价									111.82					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	自动排气阀DN20					个	1	27.95	27.95					
	镀锌管箍DN20					个	2.02	0.86	1.74					
	镀锌弯头DN20					个	1.01	1.28	1.29					
	镀锌丝堵DN20					个	1.01	0.8	0.81					
	精制六角螺母M8					十个	0.206	0.42	0.09					
	钢垫圈M8.5					十个	0.206	0.01						
	等边角钢L 60×5					kg	0.65	2.22	1.44					
	圆钢Φ8~14					kg	0.21	2.36	0.5					
	水泥32.5级					kg	0.5	0.16	0.08					
	厚漆					kg	0.034	4.34	0.15					
	棉纱头					kg	0.042	3.9	0.16					
	机油					kg	0.021	5.4	0.11					
	线麻					kg	0.003	7.2	0.02					
	钢锯条					根	0.15	0.15	0.02					
	截止阀DN20					个	1.01	37.89	38.27					
	镀锌活接头DN20					个	1.01	3.29	3.32					
	橡胶板 δ 1~15					kg	0.003	5.4	0.02					
	砂纸					张	0.12	0.66	0.08					
	其他材料费							--	0.01	--				
材料费小计							--	76.06	--					

项目编号	031003013001	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-631	螺纹水表 公称 直径50mm以内	组	1	56.93	46.89		22.77	7.97	56.93	46.89		22.77	7.97
综合人工工日		小计						56.93	46.89		22.77	7.97	
0.76工日		未计价材料费						193.8					
清单项目综合单价									328.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹水表DN50		只	1	193.8	193.8		
	螺纹闸阀Z15T-10K DN50		个	1.01	45.32	45.77		
	橡胶板 δ 1~15		kg	0.16	5.4	0.86		
	厚漆		kg	0.03	4.34	0.13		
	机油		kg	0.012	5.4	0.06		
	线麻		kg	0.003	7.2	0.02		
	钢锯条		根	0.34	0.15	0.05		
	其他材料费					--	--	
	材料费小计					--	240.69	--

项目编码	031002003022	项目名称	套管		计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	137.83	81.14	12.95	55.13	19.3	13.78	8.11	1.3	5.51	1.93
综合人工工日		小计						13.78	8.11	1.3	5.51	1.93	
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							30.63						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	焊接钢管DN80		m	0.305	23.57	7.19							
	石棉绒		kg	0.19	1.68	0.32							
	油浸麻丝		kg	0.091	5.88	0.54							
	水泥32.5级		kg	0.445	0.16	0.07							
	其他材料费					--	-0.01	--					
材料费小计					--	8.11	--						

项目编码	031002003023	项目名称	套管		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-397	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径50mm以内	10个	0.1	124.35	51.36	12.95	49.74	17.41	12.44	5.14	1.3	4.97	1.74
综合人工工日		小计						12.44	5.14	1.3	4.97	1.74	
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							25.59						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50		m	0.305	14.1	4.3		
	石棉绒		kg	0.171	1.68	0.29		
	油浸麻丝		kg	0.082	5.88	0.48		
	水泥32.5级		kg	0.41	0.16	0.07		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	5.14	--	

项目编码	010101007016	项目名称	管沟土方		计量单位	m3	工程量	5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-23	人工挖地槽 地沟三类干土深1.5m内	m3	1	32.13			12.85	4.5	32.13			12.85	4.5
综合人工工日		小计						32.13			12.85	4.5	
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						49.48							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	其他材料费				--		--						
	材料费小计				--		--						

项目编码	010103001017	项目名称	回填方		计量单位	m3	工程量	5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	19.99		0.82	8	2.8	19.99		0.82	8	2.8
综合人工工日		小计						19.99		0.82	8	2.8	
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						31.61							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	其他材料费				--		--						
	材料费小计				--		--						

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	28.43					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	108.62	14.06	1.11	43.45	15.21	10.86	1.41	0.11	4.35	1.52
综合人工工日		小计							10.86	1.41	0.11	4.35	1.52
0.145工日		未计价材料费							5.18				
清单项目综合单价									23.43				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	承插塑料排水管dn50							m	0.967	3.72	3.6		
	承插塑料排水管件dn50							个	0.902	1.75	1.58		
	聚氯乙烯热熔密封胶							kg	0.011	7.51	0.08		
	丙酮							kg	0.017	3.61	0.06		
	钢锯条							根	0.051	0.15	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN50							个	0.026	1.16	0.03		
	铁砂布2#							张	0.07	0.6	0.04		
	棉纱头							kg	0.021	3.9	0.08		
	膨胀螺栓M12×200							套	0.274	2.1	0.58		
	精制带母镀锌螺栓M6~12×12~50							套	0.52	0.23	0.12		
	扁钢<-59							kg	0.06	2.55	0.15		
	水							m3	0.016	3.14	0.05		
	电焊条J422 φ3.2							kg	0.002	3.51	0.01		
	镀锌铁丝13#~17#							kg	0.005	3.06	0.02		
	电							kW·h	0.15	0.6	0.09		
	其他材料费									--	0.09	--	
材料费小计									--	6.59	--		

项目编号	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	14.03						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	148.32	17.89	1.11	59.33	20.76	14.83	1.79	0.11	5.93	2.08
综合人工工日		小计							14.83	1.79	0.11	5.93	2.08
0.198工日		未计价材料费							10.03				
清单项目综合单价									34.77				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	承插塑料排水管dn75							m	0.963	6.5	6.26		
	承插塑料排水管件dn75							个	1.076	3.5	3.77		
	聚氯乙烯热熔密封胶							kg	0.019	7.51	0.14		

丙酮	kg	0.028	3.61	0.1		
钢锯条	根	0.187	0.15	0.03		
透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	1.67	0.08		
铁砂布2#	张	0.07	0.6	0.04		
棉纱头	kg	0.029	3.9	0.11		
膨胀螺栓M12×200	套	0.316	2.1	0.66		
精制带母镀锌螺栓M6~12×12~50	套	0.54	0.23	0.12		
扁钢<-59	kg	0.076	2.55	0.19		
水	m3	0.022	3.14	0.07		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.51	0.01		
镀锌铁丝13#~17#	kg	0.008	3.06	0.02		
电	kW·h	0.176	0.6	0.11		
其他材料费			--	0.11	--	
材料费小计			--	11.82	--	

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	59.09
------	--------------	------	-----	------	---	-----	-------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	164.8	24.2	1.11	65.92	23.07	16.48	2.42	0.11	6.59	2.31
综合人工工日		小计							16.48	2.42	0.11	6.59	2.31
0.22工日		未计价材料费							19.24				

清单项目综合单价

47.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		承插塑料排水管dn110		m	0.852	13.23	11.27	
	承插塑料排水管件dn110		个	1.138	7	7.97		
	聚乙烯热熔密封胶		kg	0.022	7.51	0.17		
	丙酮		kg	0.033	3.61	0.12		
	钢锯条		根	0.438	0.15	0.07		
	透气帽(铅丝球)DN100		个	0.05	2.29	0.11		
	铁砂布2#		张	0.09	0.6	0.05		
	棉纱头		kg	0.03	3.9	0.12		
	膨胀螺栓M16×200		套	0.432	1.92	0.83		
	精制带母镀锌螺栓M6~12×12~50		套	0.7	0.23	0.16		
	扁钢<-59		kg	0.16	2.55	0.41		
	水		m3	0.031	3.14	0.1		
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.003	3.51	0.01		

镀锌铁丝13#~17#	kg	0.008	3.06	0.02	
电	kW·h	0.224	0.6	0.13	
其他材料费			--	0.12	--
材料费小计			--	21.66	--

项目编号	031001006021	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	28.4
------	--------------	------	-----	------	---	-----	------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	164.8	24.2	1.11	65.92	23.07	16.48	2.42	0.11	6.59	2.31
综合人工工日		小计						16.48	2.42	0.11	6.59	2.31	
0.22工日		未计价材料费										20.03	

清单项目综合单价

47.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		承插塑料排水管(静音) dn110		m	0.852	14.16	12.06	
	承插塑料排水管件dn110		个	1.138	7	7.97		
	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	0.022	7.51	0.17		
	丙酮		kg	0.033	3.61	0.12		
	钢锯条		根	0.438	0.15	0.07		
	透气帽(铅丝球)DN100		个	0.05	2.29	0.11		
	铁砂布2#		张	0.09	0.6	0.05		
	棉纱头		kg	0.03	3.9	0.12		
	膨胀螺栓M16×200		套	0.432	1.92	0.83		
	精制带母镀锌螺栓M6~12×12~50		套	0.7	0.23	0.16		
	扁钢<-59		kg	0.16	2.55	0.41		
	水		m3	0.031	3.14	0.1		
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.003	3.51	0.01		
	镀锌铁丝13#~17#		kg	0.008	3.06	0.02		
	电		kW·h	0.224	0.6	0.13		
	其他材料费				--	0.12	--	
	材料费小计				--	22.45	--	

项目编号	031004014005	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个(组)	工程量	7
------	--------------	------	-----------	------	------	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	113.86	15.49		45.54	15.94	11.39	1.55		4.55	1.59

综合人工工日	小计				11.39	1.55		4.55	1.59	
0.152工日	未计价材料费				18.64					
清单项目综合单价					37.72					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	漏DN50				个	1	18.64	18.64		
	焊接钢管DN50				m	0.1	14.1	1.41		
	水泥32.5级				kg	0.6	0.16	0.1		
	厚漆				kg	0.01	4.34	0.04		
	其他材料费						--		--	
	材料费小计						--	20.19	--	

项目编码	031004014004	项目名称	给、排水附(配)件		计量单位	个(组)	工程量	3						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-753	地面扫除口安装50	10个	0.1	53.19	0.64		21.28	7.45	5.32	0.06		2.13	0.75	
综合人工工日		小计				5.32	0.06		2.13	0.75				
0.071工日		未计价材料费				13.04								
清单项目综合单价					21.3									
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	扫除口DN50				个	1	13.04	13.04						
	水泥32.5级				kg	0.4	0.16	0.06						
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--	13.1	--					

项目编码	031002003024	项目名称	套管		计量单位	个	工程量	3						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	363.31	203.46	12.95	145.32	50.86	36.33	20.35	1.3	14.53	5.09	
综合人工工日		小计				36.33	20.35	1.3	14.53	5.09				
0.485工日		未计价材料费												
清单项目综合单价					77.6									
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	焊接钢管DN150				m	0.305	51.02	15.56						
	石棉绒				kg	0.427	1.68	0.72						

	油浸麻丝	kg	0.204	5.88	1.2		
	水泥32.5级	kg	1	0.16	0.16		
	钢板 δ 3.0 Q235	kg	0.4	2.26	0.9		
	氧气	m3	0.257	2.09	0.54		
	乙炔气	kg	0.1117	8.2	0.92		
	电焊条	kg	0.1	3.51	0.35		
	其他材料费			--	--		
	材料费小计			--	20.35	--	

项目编码	031002003025	项目名称	套管		计量单位	个	工程量	6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	256.19	176.38	12.95	102.48	35.87	25.62	17.64	1.3	10.25	3.59
综合人工工日		小计							25.62	17.64	1.3	10.25	3.59
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								58.4					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	焊接钢管DN150				m	0.305	51.02	15.56					
	石棉绒				kg	0.427	1.68	0.72					
	油浸麻丝				kg	0.204	5.88	1.2					
	水泥32.5级				kg	1	0.16	0.16					
	其他材料费						--	--	--	--			
	材料费小计						--	17.64	--	--			

项目编码	010101007017	项目名称	管沟土方		计量单位	m3	工程量	10					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-23	人工挖地槽 地沟三类干土深1.5m内	m3	1	32.13			12.85	4.5	32.13			12.85	4.5
综合人工工日		小计							32.13			12.85	4.5
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								49.48					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--	--	--	--			
	材料费小计						--	--	--	--			

项目编号	010103001018	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	10						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	19.99		0.82	8	2.8	19.99		0.82	8	2.8
综合人工工日		小计						19.99		0.82	8	2.8	
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								31.61					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		--		

项目编号	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	208.25	22.48	44.86	83.3	29.16	208.25	22.48	44.86	83.3	29.16
4-456	槽钢安装	10m	0.24	118.36	23.08	8.67	47.34	16.57	28.41	5.54	2.08	11.36	3.98
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	1	25.47	27		10.19	3.57	25.47	27		10.19	3.57
综合人工工日		小计						262.13	55.02	46.94	104.85	36.71	
3.4992工日		未计价材料费						6284.27					
清单项目综合单价								6789.92					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	计量配电柜 P						台	1	6204.01	6204.01			
	破布						kg	0.25	4.2	1.05			
	铁砂布2#						张	2	0.6	1.2			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.3084	3.51	1.08			
	无光调和漆						kg	0.074	9	0.67			
	钢垫板						kg	0.3	2.64	0.79			
	酚醛磁漆						kg	0.02	10.42	0.21			
	塑料软管						kg	0.3	11.05	3.32			
	焊锡丝						kg	0.15	30.02	4.5			
	电力复合脂						kg	0.07	12.01	0.84			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.2	8.7	1.74			
	镀锌扁钢-25×4						kg	1.5	3.08	4.62			

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	0.77	4.7		
槽钢10#	m	2.52	31.85	80.26		
圆钢φ5.5~9	kg	0.9864	2.36	2.33		
钢锯条	根	0.96	0.15	0.14		
钢板δ2.0~2.5 Q235	kg	0.24	2.26	0.54		
镀锌扁钢-40×4	kg	0.5688	3.08	1.75		
汽油	kg	0.2	5.78	1.16		
铜接线端子DT-16mm ²	个	10.15	2.33	23.65		
黄漆布带20mm×40m	卷	0.06	12.01	0.72		
其他材料费			--	0.01	--	
材料费小计			--	6339.29	--	

项目编号	030404017029	项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长2.5m	台	1	160.31	21.6	3.35	64.12	22.44	160.31	21.6	3.35	64.12	22.44
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.5	12.73	10.12		5.09	1.78	19.1	15.18		7.64	2.67
综合人工工日		小计							179.41	36.78	3.35	71.76	25.11
2.395工日		未计价材料费							2173.61				
清单项目综合单价								2490.02					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	P11				只	1	2173.61	2173.61					
	破布				kg	0.27	4.2	1.13					
	铁砂布2#				张	2.7	0.6	1.62					
	电焊条J422 φ3.2				kg	0.15	3.51	0.53					
	无光调和漆				kg	0.05	9	0.45					
	钢垫板				kg	0.2	2.64	0.53					
	酚醛磁漆				kg	0.02	10.42	0.21					
	塑料软管				kg	0.25	11.05	2.76					
	焊锡丝				kg	0.1	30.02	3					
	电力复合脂				kg	0.41	12.01	4.92					
	自粘橡胶带20mm×5m				卷	0.2	8.7	1.74					
	镀锌扁钢-25×4				kg	1.5	3.08	4.62					
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫				套	2.1	0.77	1.62					
	塑料软管dn6				m	1.5	1.32	1.98					
黄漆布带20mm×40m				卷	0.945	12.01	11.35						

异型塑料管dn2.5~5	m	0.375	0.82	0.31		
其他材料费				--	0.01	--
材料费小计				--	2210.39	--

项目编码	030404017030	项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长2.5m	台	1	160.31	21.6	3.35	64.12	22.44	160.31	21.6	3.35	64.12	22.44
综合人工工日		小计							160.31	21.6	3.35	64.12	22.44
2.14工日		未计价材料费							3106.04				
清单项目综合单价								3377.86					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	P12				只	1	3106.04	3106.04					
	破布				kg	0.12	4.2	0.5					
	铁砂布2#				张	1.2	0.6	0.72					
	电焊条J422 φ3.2				kg	0.15	3.51	0.53					
	无光调和漆				kg	0.05	9	0.45					
	钢垫板				kg	0.2	2.64	0.53					
	酚醛磁漆				kg	0.02	10.42	0.21					
	塑料软管				kg	0.25	11.05	2.76					
	焊锡丝				kg	0.1	30.02	3					
	电力复合脂				kg	0.41	12.01	4.92					
	自粘橡胶带20mm×5m				卷	0.2	8.7	1.74					
	镀锌扁钢-25×4				kg	1.5	3.08	4.62					
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫				套	2.1	0.77	1.62					
	其他材料费						--	--	--	--			
材料费小计						--	3127.64	--	--				

项目编码	030404017031	项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长2.5m	台	1	160.31	21.6	3.35	64.12	22.44	160.31	21.6	3.35	64.12	22.44
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.5	12.73	10.12		5.09	1.78	19.1	15.18		7.64	2.67
综合人工工日		小计							179.41	36.78	3.35	71.76	25.11

2.395工日		未计价材料费				1738.76			
清单项目综合单价						2055.17			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	P2			只	1	1738.76	1738.76		
	破布			kg	0.27	4.2	1.13		
	铁砂布2#			张	2.7	0.6	1.62		
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.15	3.51	0.53		
	无光调和漆			kg	0.05	9	0.45		
	钢垫板			kg	0.2	2.64	0.53		
	酚醛磁漆			kg	0.02	10.42	0.21		
	塑料软管			kg	0.25	11.05	2.76		
	焊锡丝			kg	0.1	30.02	3		
	电力复合脂			kg	0.41	12.01	4.92		
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0.2	8.7	1.74		
	镀锌扁钢-25×4			kg	1.5	3.08	4.62		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	2.1	0.77	1.62		
	塑料软管dn6			m	1.5	1.32	1.98		
	黄漆布带20mm×40m			卷	0.945	12.01	11.35		
	异型塑料管dn2.5~5			m	0.375	0.82	0.31		
	其他材料费						--	0.01	--
材料费小计						--	1775.54	--	

项目编码	030404017032	项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长2.5m	台	1	160.31	21.6	3.35	64.12	22.44	160.31	21.6	3.35	64.12	22.44
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.5	12.73	10.12		5.09	1.78	19.1	15.18		7.64	2.67
综合人工工日		小计							179.41	36.78	3.35	71.76	25.11
2.395工日		未计价材料费							2174.23				
清单项目综合单价									2490.64				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	P31、P32			只	1	2174.23	2174.23						
	破布			kg	0.27	4.2	1.13						
	铁砂布2#			张	2.7	0.6	1.62						
电焊条J422 φ3.2			kg	0.15	3.51	0.53							

	无光调和漆	kg	0.05	9	0.45		
	钢板	kg	0.2	2.64	0.53		
	酚醛磁漆	kg	0.02	10.42	0.21		
	塑料软管	kg	0.25	11.05	2.76		
	焊锡丝	kg	0.1	30.02	3		
	电力复合脂	kg	0.41	12.01	4.92		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	8.7	1.74		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	3.08	4.62		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	0.77	1.62		
	塑料软管dn6	m	1.5	1.32	1.98		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	12.01	11.35		
	异型塑料管dn2.5~5	m	0.375	0.82	0.31		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2211.01	--	

项目编码	030411003005	项目名称	桥架（超高）	计量单位	m	工程量	25.69						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架宽+高400mm以下	10m	0.1	182.03	44.95	5.63	72.81	25.48	18.2	4.5	0.56	7.28	2.55
综合人工工日		小计						18.2	4.5	0.56	7.28	2.55	
0.243工日		未计价材料费						80.54					
清单项目综合单价								113.63					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	强电金属桥架300*100			m	1.005	80.14	80.54						
	汽油			kg	0.01	5.78	0.06						
	砂轮片φ100			片	0.001	0.9							
	砂轮片φ400			片	0.001	8.11	0.01						
	酚醛防锈漆			kg	0.012	7.42	0.09						
	棉纱头			kg	0.005	3.9	0.02						
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2			m	0.225	5.33	1.2						
	铜接线端子DT-16mm2			个	1.05	2.33	2.45						
	精制带母镀锌螺栓M8×30			套	1.05	0.41	0.43						
	电			kW·h	0.14	0.6	0.08						
	其他材料费					--	0.16	--					
材料费小计					--	85.04	--						

项目编码	030413001001	项目名称	桥架支架（超高）	计量单位	kg	工程量	30
------	--------------	------	----------	------	----	-----	----

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	445.71	67.06	30.65	178.28	62.4	4.46	0.67	0.31	1.78	0.62
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	289.9	11.78	18.45	115.96	40.59	2.9	0.12	0.18	1.16	0.41
综合人工工日		小计							7.36	0.79	0.49	2.94	1.03
0.0982工日		未计价材料费							3.3				
清单项目综合单价								15.91					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	镀锌圆钢 Φ10~14			kg	0.08	3.31	0.26						
	镀锌角钢			kg	0.75	3.14	2.36						
	镀锌扁钢-30×4~50×5			kg	0.22	3.08	0.68						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.0230 4	3.51	0.08						
	破布			kg	0.0028 8	4.2	0.01						
	铁砂布2#			张	0.036	0.6	0.02						
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	0.4953 6	0.77	0.38						
	溶剂汽油			kg	0.0038 9	5.52	0.02						
	无光调和漆			kg	0.0115 2	9	0.1						
	醇酸防锈漆C53-1			kg	0.0149	7.42	0.11						
	钢锯条			根	0.0216	0.15							
	松香水			kg	0.0036	3.3	0.01						
	清油			kg	0.0043 2	9.61	0.04						
	其他材料费						--	0.02	--				
材料费小计						--	4.09	--					

项目编码	030411001068	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	61.25					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1145	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径 50mm以内	100m	0.01	1071.9 6	211.11	24.22	428.78	150.07	10.72	2.11	0.24	4.29	1.5
综合人工工日		小计							10.72	2.11	0.24	4.29	1.5
0.1431工日		未计价材料费							11.87				
清单项目综合单价								30.73					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	焊接钢管公称直径50mm以内		m	1.03	11.52	11.87		
	镀锌电线管接头 φ50×7		个	0.1648	2.17	0.36		
	塑料护口(钢管用) dn50		个	0.1545	0.26	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×50		个	0.1545	0.65	0.1		
	圆钢 φ5.5~9		kg	0.0278	2.36	0.07		
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.0113	3.51	0.04		
	镀锌铁丝13#~17#		kg	0.0066	3.06	0.02		
	锯条		根	0.03	0.13			
	醇酸防锈漆C53-1		kg	0.025	7.42	0.19		
	溶剂汽油		kg	0.0062	5.52	0.03		
	沥青清漆		kg	0.007	4.2	0.03		
	金刚石锯片 φ114×1.8		片	0.0096	12.01	0.12		
	水泥32.5级		kg	1.5433	0.16	0.25		
	中砂		t	0.0098 21	85.48	0.84		
	水		m3	0.0018 3	3.14	0.01		
	其他材料费					--	0.01	--
材料费小计					--	13.98	--	

项目编码	030411001065	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	100					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1150	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径150mm以内	100m	0.01	2868.3	350.61	107.35	1147.32	401.56	28.68	3.51	1.07	11.47	4.02
综合人工工日		小计							28.68	3.51	1.07	11.47	4.02
0.3829工日		未计价材料费							43.13				
清单项目综合单价								91.88					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	焊接钢管公称直径150mm以内		m	1.03	41.87	43.13							
	镀锌电线管接头 φ150×10		个	0.0824	9.88	0.81							
	圆钢 φ5.5~9		kg	0.0431	2.36	0.1							
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.0136	3.51	0.05							
	镀锌铁丝13#~17#		kg	0.0066	3.06	0.02							
	醇酸防锈漆C53-1		kg	0.0736	7.42	0.55							
	溶剂汽油		kg	0.0184	5.52	0.1							
沥青清漆		kg	0.0186	4.2	0.08								

	金刚石锯片 $\phi 114 \times 1.8$	片	0.0139 2	12.01	0.17		
	水泥32.5级	kg	2.2264	0.16	0.36		
	中砂	t	0.0141 68	85.48	1.21		
	水	m ³	0.0026 4	3.14	0.01		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	46.64	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	755.04					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1250	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管公称直径20mm以内	100m	0.01	423.24	46.09		169.3	59.25	4.23	0.46		1.69	0.59
综合人工工日		小计							4.23	0.46		1.69	0.59
0.0565工日		未计价材料费							1.51				
清单项目综合单价								8.48					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	刚性阻燃管公称直径20mm以内			m	1.1	1.37	1.51		
	管接头FST20			个	0.147	0.18	0.03		
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.0025	3.06	0.01		
	镀锌铁丝22#			kg	0.0023	3.06	0.01		
	锯条			根	0.01	0.13			
	胶合剂			kg	0.0008	5.99			
	金刚石锯片 $\phi 114 \times 1.8$			片	0.0067	12.01	0.08		
	水泥32.5级			kg	0.4554	0.16	0.07		
	中砂			t	0.0028 98	85.48	0.25		
	水			m ³	0.0005 4	3.14			
	其他材料费					--	0.01	--	
	材料费小计					--	1.97	--	

项目编码	030411001067	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	15.37					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1253	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径40mm以内	100m	0.01	502.65	133.27			201.06	70.37	5.03	1.33		2.01	0.7
综合人工工日		小计							5.03	1.33		2.01	0.7	
0.0671工日		未计价材料费							2.74					
清单项目综合单价										11.81				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	刚性阻燃管公称直径40mm以内				m	1.1	2.49	2.74						
	管接头FST40				个	0.147	0.5	0.07						
	镀锌铁丝13#~17#				kg	0.0025	3.06	0.01						
	镀锌铁丝22#				kg	0.0024	3.06	0.01						
	锯条				根	0.01	0.13							
	胶合剂				kg	0.0014	5.99	0.01						
	金刚石锯片Φ114×1.8				片	0.0096	12.01	0.12						
	水泥32.5级				kg	1.5433	0.16	0.25						
	中砂				t	0.009821	85.48	0.84						
	水				m3	0.00183	3.14	0.01						
	其他材料费							--	0.01	--				
	材料费小计							--	4.07	--				

项目编码	030411001066	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	64.37						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1254	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径50mm以内	100m	0.01	523.62	133.33			209.45	73.31	5.24	1.33		2.09	0.73
综合人工工日		小计							5.24	1.33		2.09	0.73	
0.0699工日		未计价材料费							3.4					
清单项目综合单价										12.79				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	刚性阻燃管公称直径50mm以内				m	1.1	3.09	3.4						
	管接头FST50				个	0.147	0.5	0.07						
	镀锌铁丝13#~17#				kg	0.0025	3.06	0.01						
	镀锌铁丝22#				kg	0.0024	3.06	0.01						
	锯条				根	0.01	0.13							
	胶合剂				kg	0.0014	5.99	0.01						
	金刚石锯片Φ114×1.8				片	0.0096	12.01	0.12						
水泥32.5级				kg	1.5433	0.16	0.25							

	中砂	t	0.0098 21	85.48	0.84		
	水	m3	0.0018 3	3.14	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.73	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	109						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1284	金属软管敷设 公称管径20mm以 内 每根管长 500mm以内	10m	0.1	259.19	65.95		103.68	36.29	25.92	6.6		10.37	3.63	
综合人工工日		小计							25.92	6.6			10.37	3.63
0.346工日		未计价材料费												1.28
清单项目综合单价												47.8		
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	金属软管公称管径20mm以内				m	1.03	1.24	1.28						
	镀锌管卡DN20				个	4.12	0.81	3.34						
	镀锌管接头(金属软管用)DN20				个	2.06	0.36	0.74						
	镀锌锁紧螺母(金属软管用)M20				个	4.16	0.32	1.33						
	金属软管尼龙接头dn20				个	2.06	0.42	0.87						
	镀锌半圆头螺钉M6~12×12~50				十个	0.816	0.09	0.07						
	其他材料费						--	0.25		--				
	材料费小计						--	7.88		--				

项目编码	030408001027	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	100					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-729	铜芯电力电缆敷 设 一般四芯电 缆 电缆截面 240mm2以下	100m	0.01	1023.2 7	248.91	188.17	409.31	143.26	10.23	2.49	1.88	4.09	1.43
综合人工工日		小计							10.23	2.49	1.88	4.09	1.43
0.1366工日		未计价材料费							613.07				
清单项目综合单价												633.19	
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	铜芯电缆ZRC-YJV-4×240				m	1.01	607	613.07					
	破布				kg	0.008	4.2	0.03					

汽油	kg	0.0104	5.78	0.06	
镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0048	3.06	0.01	
标志牌	个	0.06	0.11	0.01	
镀锌电缆卡子3×100	个	0.214	6.51	1.39	
封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	6.01	0.12	
沥青绝缘漆	kg	0.002	10.81	0.02	
硬酯酸一级	kg	0.001	7.2	0.01	
精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.428	0.77	0.33	
橡胶垫 δ 2	m ²	0.0007	10.21	0.01	
电缆吊挂3×100	套	0.0621	6.9	0.43	
其他材料费			--	0.07	--
材料费小计			--	615.56	--

项目编码	030408001022	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	76.23					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	铜芯电力电缆敷 设 一般五芯电 缆 电缆截面 120mm ² 以下	100m	0.01	943.87	237.41	47.41	377.55	132.14	9.44	2.37	0.47	3.78	1.32
综合人工工日		小计							9.44	2.37	0.47	3.78	1.32
0.126工日		未计价材料费							106.36				
清单项目综合单价								123.74					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	铜芯电缆ZRC-YJV-4×35+1×25				m	1.01	105.31	106.36					
	破布				kg	0.0078	4.2	0.03					
	汽油				kg	0.0124	5.78	0.07					
	镀锌铁丝13#~17#				kg	0.0059	3.06	0.02					
	标志牌				个	0.078	0.11	0.01					
	镀锌电缆卡子3×35				个	0.2899	4.04	1.17					
	封铅含铅65%含锡35%				kg	0.0202	6.01	0.12					
	沥青绝缘漆				kg	0.002	10.81	0.02					
	硬酯酸一级				kg	0.001	7.2	0.01					
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫				套	0.3978	0.6	0.24					
	橡胶垫 δ 2				m ²	0.0009	10.21	0.01					
	膨胀螺栓M10				套	0.182	0.48	0.09					
	电缆吊挂3×50				套	0.0871	5.92	0.52					
	合金钢钻头 φ 8mm~10mm				根	0.0018 ₂	4.8	0.01					
其他材料费						--	0.05	--					

	材料费小计	--	108.73	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码	030408001026	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	20.88
------	--------------	------	------	------	---	-----	-------

清单综合单价组成明细							
------------	--	--	--	--	--	--	--

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-739	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面10mm2以下	100m	0.01	306.38	29.46	8.12	122.55	42.89	3.06	0.29	0.08	1.23	0.43
-------	-----------------------------	------	------	--------	-------	------	--------	-------	------	------	------	------	------

综合人工工日		小计							3.06	0.29	0.08	1.23	0.43
--------	--	----	--	--	--	--	--	--	------	------	------	------	------

0.0409工日		未计价材料费							32.6				
----------	--	--------	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--

清单项目综合单价								37.69				
----------	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		铜芯电缆ZRC-YJV-5×10			m	1.01	32.28	32.6	
	汽油			kg	0.0098	5.78	0.06		
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.0231	3.06	0.07		
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.0402	1.02	0.04		
	标志牌			个	0.0689	0.11	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.0023	6.01	0.01		
	沥青绝缘漆			kg	0.0049	10.81	0.05		
	硬酯酸一级			kg	0.0002	7.2			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫			套	0.0796	0.48	0.04		
	橡胶垫 δ 2			m2	0.0012	10.21	0.01		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	32.89	--	

项目编码	030408006011	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4
------	--------------	------	-------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细							
------------	--	--	--	--	--	--	--

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-828备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下	个	1	37.75	53.13		15.1	5.29	37.75	53.13		15.1	5.29
----------	--------------------------------------	---	---	-------	-------	--	------	------	-------	-------	--	------	------

综合人工工日		小计							37.75	53.13		15.1	5.29
--------	--	----	--	--	--	--	--	--	-------	-------	--	------	------

0.504工日		未计价材料费							29.41				
---------	--	--------	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--

清单项目综合单价								140.68				
----------	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下			个	1	29.41	29.41	

项目编码	030411004013	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	2622.12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm ² 以内 铜芯	100m单线	0.01	57.68	10.43		23.07	8.08	0.58	0.1		0.23	0.08
综合人工工日		小计						0.58	0.1		0.23	0.08	
0.0077工日		未计价材料费						1.77					
清单项目综合单价								2.76					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	绝缘导线BV-2.5			m	1.16	1.53	1.77						
	钢丝φ1.6			kg	0.0009	4.2							
	棉纱头			kg	0.002	3.9	0.01						
	焊锡			kg	0.002	25.81	0.05						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001	36.02							
	汽油			kg	0.005	5.78	0.03						
	塑料胶布带25mm×10m			卷	0.0025	2.2	0.01						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	1.87	--						

项目编码	030411004015	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	71.25						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1390	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面25mm ² 以内	100m单线	0.01	78.66	13.86		31.46	11.01	0.79	0.14		0.31	0.11
综合人工工日		小计						0.79	0.14		0.31	0.11	
0.0105工日		未计价材料费						18.26					
清单项目综合单价								19.61					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	铜芯绝缘导线BV-25			m	1.05	17.39	18.26						
	钢丝φ1.6			kg	0.0014	4.2	0.01						
	棉纱头			kg	0.005	3.9	0.02						
	汽油			kg	0.008	5.78	0.05						
	焊锡			kg	0.0014	25.81	0.04						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0003	36.02	0.01						

	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.012	1.26	0.02		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	18.4	--	

项目编码	030411004014	项目名称	配线		计量单位	m	工程量	285					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1391	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面35mm2以内	100m单线	0.01	83.15	14.28		33.26	11.64	0.83	0.14		0.33	0.12
综合人工工日		小计							0.83	0.14		0.33	0.12
0.0111工日		未计价材料费							24.13				
清单项目综合单价								25.55					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	铜芯绝缘导线BV-35				m	1.05	22.98	24.13					
	钢丝Φ1.6				kg	0.0014	4.2	0.01					
	棉纱头				kg	0.005	3.9	0.02					
	汽油				kg	0.008	5.78	0.05					
	焊锡				kg	0.0015	25.81	0.04					
	焊锡膏瓶装50g				kg	0.0003	36.02	0.01					
	塑料胶布带20mm×10m				卷	0.013	1.26	0.02					
	其他材料费						--	-0.01	--				
	材料费小计						--	24.27	--				

项目编码	030412002003	项目名称	工厂灯		计量单位	套	工程量	7					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1570	工厂罩灯安装 吊管式	10套	0.1	118.36	21.52		47.34	16.57	11.84	2.15		4.73	1.66
综合人工工日		小计							11.84	2.15		4.73	1.66
0.158工日		未计价材料费							203.89				
清单项目综合单价								224.27					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	LED节能灯(深照型)200W				套	1.01	201.87	203.89					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2				m	2.749	0.68	1.87					
	镀锌半圆头螺栓M2~5×15~50				套	2.04	0.06	0.12					
	自攻螺钉M4×40				十个	0.416	0.18	0.07					

	其他材料费	--	0.09	--	
	材料费小计	--	206.04	--	

项目编码	030412002004	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	102						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1570	工厂罩灯安装吊管式	10套	0.1	118.36	21.52		47.34	16.57	11.84	2.15		4.73	1.66
综合人工工日		小计						11.84	2.15		4.73	1.66	
0.158工日		未计价材料费						60.85					
清单项目综合单价								81.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	LED节能灯(广照型)50W			套	1.01	60.25	60.85						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm ²			m	2.749	0.68	1.87						
	镀锌半圆头螺栓M2~5×15~50			套	2.04	0.06	0.12						
	自攻螺钉M4×40			十个	0.416	0.18	0.07						
	其他材料费					--	0.09	--					
	材料费小计					--	63	--					

项目编码	030412004007	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	16						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1556	圆球吸顶灯 灯罩直径300mm以内	10套	0.1	123.6	10.49		49.44	17.3	12.36	1.05		4.94	1.73
综合人工工日		小计						12.36	1.05		4.94	1.73	
0.165工日		未计价材料费						80.94					
清单项目综合单价								101.02					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	LED红外感应延时灯			套	1.01	80.14	80.94						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm ²			m	0.305	0.68	0.21						
	伞形螺栓M6~8×150			套	2.04	0.24	0.49						
	自攻螺钉M4×40			十个	0.52	0.18	0.09						
	其他材料费					--	0.26	--					
	材料费小计					--	81.99	--					

项目编码	030412004008	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	5
------	--------------	------	-----	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1556	圆球吸顶灯 灯罩直径300mm以内	10套	0.1	123.6	10.49		49.44	17.3	12.36	1.05		4.94	1.73
综合人工工日		小计							12.36	1.05		4.94	1.73
0.165工日		未计价材料费							80.94				
清单项目综合单价								101.02					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	防尘防潮灯			套	1.01	80.14	80.94						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2			m	0.305	0.68	0.21						
	伞形螺栓M6~8×150			套	2.04	0.24	0.49						
	自攻螺钉M4×40			十个	0.52	0.18	0.09						
	其他材料费					--	0.26	--					
	材料费小计					--	81.99	--					

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控)单联	10套	0.1	48.69	2.83		19.48	6.82	4.87	0.28		1.95	0.68
综合人工工日		小计							4.87	0.28		1.95	0.68
0.065工日		未计价材料费							8.18				
清单项目综合单价								15.96					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	单联扳式暗开关(单控)			只	1.02	8.02	8.18						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2			m	0.305	0.68	0.21						
	自攻螺钉M4×40			十个	0.208	0.18	0.04						
	镀锌铁丝22#			kg	0.01	3.06	0.03						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	8.46	--					

项目编码	030404034003	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控)双联	10套	0.1	50.94	3.9		20.38	7.13	5.09	0.39		2.04	0.71

综合人工工日	小计	5.09	0.39		2.04	0.71	
0.068工日	未计价材料费	10.71					
清单项目综合单价		18.94					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联板式暗开关(单控)	只	1.02	10.5	10.71		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm ²	m	0.458	0.68	0.31		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.18	0.04		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	3.06	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	11.1	--	

项目编码	030404033001	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	5							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-336	轴流排气扇安装	台	1	35.21	1.23		14.08	4.93	35.21	1.23		14.08	4.93	
综合人工工日		小计							35.21	1.23			14.08	4.93
0.47工日		未计价材料费							93.17					
清单项目综合单价				148.62										
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	轴流排气扇	台	1	93.17	93.17									
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm ²	m	0.61	1.05	0.64									
	自攻螺钉M4×65	十个	0.42	0.19	0.08									
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.42	0.6	0.25									
	冲击钻头φ6~12	根	0.03	1.8	0.05									
	瓷接头双路	个	1.03	0.17	0.18									
	其他材料费			--	0.03	--								
材料费小计			--	94.4	--									

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	6							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	27.72	1.71		11.09	3.88	2.77	0.17		1.11	0.39	
综合人工工日		小计							2.77	0.17			1.11	0.39
0.037工日		未计价材料费							1.27					
清单项目综合单价				5.71										

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	开关盒	只	1.02	1.24	1.26			
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.07	0.07			
	镀锌锁紧螺母M15~20×3	个	1.03	0.08	0.08			
	其他材料费				--	0.03	--	
	材料费小计				--	1.44	--	

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒		计量单位	个	工程量	135					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	25.47	3.72		10.19	3.57	2.55	0.37		1.02	0.36
综合人工工日		小计							2.55	0.37		1.02	0.36
0.034工日		未计价材料费							1.27				
清单项目综合单价								5.57					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	接线盒	只	1.02	1.24	1.26								
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.07	0.16								
	镀锌锁紧螺母M15~20×3	个	2.225	0.08	0.18								
	其他材料费				--	0.04	--						
	材料费小计				--	1.64	--						

项目编码	031002003026	项目名称	套管		计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-392	刚性防水套管制作、安装 公称直径200mm以内	10个	0.1	388.78	400.65	18.13	155.51	54.43	38.88	40.07	1.81	15.55	5.44
综合人工工日		小计							38.88	40.07	1.81	15.55	5.44
0.519工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								101.75					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	无缝钢管 φ219×6	m	0.305	114.34	34.87								
	石棉绒	kg	0.511	1.68	0.86								
	油浸麻丝	kg	0.244	5.88	1.43								
	水泥32.5级	kg	1.19	0.16	0.19								
	钢板 δ 3.0 Q235	kg	0.4	2.26	0.9								

氧气	m3	0.257	2.09	0.54		
乙炔气	kg	0.1117	8.2	0.92		
电焊条	kg	0.1	3.51	0.35		
其他材料费			--	0.01	--	
材料费小计			--	40.07	--	

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统		计量单位	系统	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	316.32	2.34	32.04	126.53	44.28	316.32	2.34	32.04	126.53	44.28
综合人工工日		小计							316.32	2.34	32.04	126.53	44.28
4.0342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								521.51					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--	2.34	--				
	材料费小计						--	2.34	--				

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线		计量单位	m	工程量	36.22					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	86.9	12.03	3.7	34.76	12.17	8.69	1.2	0.37	3.48	1.22
综合人工工日		小计							8.69	1.2	0.37	3.48	1.22
0.116工日		未计价材料费							31.96				
清单项目综合单价								46.92					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	不锈钢扁钢40*4				m	1.05	30.44	31.96					
	棉纱头				kg	0.001	3.9						
	电焊条J422 φ3.2				kg	0.021	3.51	0.07					
	无光调和漆				kg	0.02	9	0.18					
	钢锯条				根	0.1	0.15	0.02					
	镀锌扁钢-60×6				kg	0.071	3.08	0.22					
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫				套	0.1	1.62	0.16					
	钢管保护管 φ40×400				根	0.1	5.29	0.53					
	其他材料费						--	0.02	--				
材料费小计						--	33.16	--					

项目编码	030409002005	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	4.63						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-906	户外接地母线敷设 截面200mm ² 以内	10m	0.1	177.54	0.9	1.35	71.02	24.86	17.75	0.09	0.14	7.1	2.49
综合人工工日		小计						17.75	0.09	0.14	7.1	2.49	
0.237工日		未计价材料费						31.96					
清单项目综合单价								59.53					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	不锈钢扁钢40*4			m	1.05	30.44	31.96						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.02	3.51	0.07						
	钢锯条			根	0.1	0.15	0.02						
	沥青清漆			kg	0.001	4.2							
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	32.05	--					

项目编码	030409003003	项目名称	接地极	计量单位	处	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00016	接地极 100*100*8不锈钢板	处	1		140.02					140.02			
综合人工工日		小计							140.02				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								140.02					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	接地极100*100*8不锈钢板			处	1	140.02	140.02						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	140.02	--					

项目编码	030409005003	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	55.17						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	86.9	12.03	3.7	34.76	12.17	8.69	1.2	0.37	3.48	1.22

综合人工工日	小计				8.69	1.2	0.37	3.48	1.22	
0.116工日	未计价材料费				4.33					
清单项目综合单价					19.29					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌扁钢40*4				m	1.05	4.12	4.33		
	棉纱头				kg	0.001	3.9			
	电焊条J422 φ3.2				kg	0.021	3.51	0.07		
	无光调和漆				kg	0.02	9	0.18		
	钢锯条				根	0.1	0.15	0.02		
	镀锌扁钢-60×6				kg	0.071	3.08	0.22		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫				套	0.1	1.62	0.16		
	钢管保护管 φ40×400				根	0.1	5.29	0.53		
	其他材料费						--	0.02	--	
材料费小计						--	5.53	--		

项目编码	030409005004	项目名称	避雷网		计量单位	m	工程量	149.14					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	86.9	12.03	3.7	34.76	12.17	8.69	1.2	0.37	3.48	1.22
综合人工工日		小计				8.69	1.2	0.37	3.48	1.22			
0.116工日		未计价材料费				3.27							
清单项目综合单价								18.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢带 φ12镀锌圆钢				m	1.05	3.11	3.27					
	棉纱头				kg	0.001	3.9						
	电焊条J422 φ3.2				kg	0.021	3.51	0.07					
	无光调和漆				kg	0.02	9	0.18					
	钢锯条				根	0.1	0.15	0.02					
	镀锌扁钢-60×6				kg	0.071	3.08	0.22					
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫				套	0.1	1.62	0.16					
	钢管保护管 φ40×400				根	0.1	5.29	0.53					
	其他材料费						--	0.02	--				
材料费小计						--	4.47	--					

项目编码	030409004001	项目名称	均压环		计量单位	m	工程量	147.17		
清单综合单价组成明细										

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-917	均压环敷设利用圈梁钢筋	10m	0.1	35.96	1.14	5.84	14.38	5.03	3.6	0.11	0.58	1.44	0.5
综合人工工日		小计							3.6	0.11	0.58	1.44	0.5
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								6.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 φ4						kg	0.0325	3.51	0.11			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.11		--	

项目编码	030409003001	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	133						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-915	避雷引下线敷设利用建筑物主筋引下	10m	0.1	92.14	3.8	21	36.86	12.9	9.21	0.38	2.1	3.69	1.29
综合人工工日		小计							9.21	0.38	2.1	3.69	1.29
0.123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.67					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢φ5.5~9						kg	0.056	2.36	0.13			
	钢锯条						根	0.015	0.15				
	电焊条J422 φ4						kg	0.07	3.51	0.25			
	其他材料费								--			--	
材料费小计								--	0.38		--		

项目编码	030409003002	项目名称	焊接点	计量单位	处	工程量	7						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-916	避雷引下线敷设柱主筋与圈梁钢筋焊接	10处	0.1	207.5	17.94	30.01	83	29.05	20.75	1.79	3	8.3	2.91
综合人工工日		小计							20.75	1.79	3	8.3	2.91
0.277工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								36.75					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.2	3.51	0.7		
	钢锯条			根	0.2	0.15	0.03		
	圆钢 φ10~14			kg	0.45	2.36	1.06		
	其他材料费						--	--	
	材料费小计						--	1.79	--

项目编码	030409008004	项目名称	等电位端子箱、测试板		计量单位	台(块)	工程量	1						
清单综合单价组成明细														
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-961	等电位端子箱、测试板 等电位末端金属体与绝缘导线直接联结	10处	0.1	32.21	44.75		12.88	4.51	3.22	4.48		1.29	0.45	
综合人工工日		小计							3.22	4.48			1.29	0.45
0.043工日		未计价材料费												83.86
清单项目综合单价								93.3						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	等电位端子箱、测试板 等电位末端金属体与绝缘导线直接联结			处	1	83.86	83.86							
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2			m	0.75	3.13	2.35							
	铜接线端子DT-4mm2			个	1.018	0.9	0.92							
	汽油			kg	0.02	5.78	0.12							
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.001	36.02	0.04							
	焊锡			kg	0.005	25.81	0.13							
	电力复合脂			kg	0.0005	12.01	0.01							
	镀锌自攻螺钉M4~6×10~35			十个	0.156	0.41	0.06							
	镀锌管卡DN20			个	1.01	0.81	0.82							
	其他材料费						--	0.03	--					
	材料费小计						--	88.34	--					

项目编码	030409008003	项目名称	等电位端子箱、测试板		计量单位	处	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.1	206	28.84	1.65	82.4	28.84	20.6	2.88	0.17	8.24	2.88
综合人工工日		小计							20.6	2.88	0.17	8.24	2.88
0.275工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				34.77					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯条			根	0.1	0.15	0.02		
	镀锌扁钢-60×6			kg	0.47	3.08	1.45		
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫			套	2.06	0.69	1.42		
	其他材料费					--	-0.01	--	
	材料费小计					--	2.88	--	

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置		计量单位		系统		工程量	1				
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	316.32	2.34	76.06	126.53	44.28	316.32	2.34	76.06	126.53	44.28	
综合人工工日		小计							316.32	2.34	76.06	126.53	44.28	
4.0342工日		未计价材料费												
清单项目综合单价				565.53										
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	其他材料费					--	2.34	--						
	材料费小计					--	2.34	--						

项目编码	010101007011	项目名称	管沟土方		计量单位	m3	工程量	15					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-23	人工挖地槽 地沟三类干土深1.5m内	m3	1	32.13			12.85	4.5	32.13			12.85	4.5
综合人工工日		小计							32.13			12.85	4.5
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价				49.48									
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--		--					

项目编码	010103001012	项目名称	回填方		计量单位	m3	工程量	15					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	19.99		0.82	8	2.8	19.99		0.82	8	2.8
综合人工工日		小计							19.99		0.82	8	2.8
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									31.61				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费									--		--	
	材料费小计									--		--	

项目编码	030404017041	项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长2.5m	台	1	160.31	21.6	3.35	64.12	22.44	160.31	21.6	3.35	64.12	22.44
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.4	12.73	10.12		5.09	1.78	5.09	4.05		2.04	0.71
综合人工工日		小计							165.4	25.65	3.35	66.16	23.15
2.208工日		未计价材料费							2174.23				
清单项目综合单价									2457.94				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	ALE2							只	1	2174.23	2174.23		
	破布							kg	0.16	4.2	0.67		
	铁砂布2#							张	1.6	0.6	0.96		
	电焊条J422 φ3.2							kg	0.15	3.51	0.53		
	无光调和漆							kg	0.05	9	0.45		
	钢垫板							kg	0.2	2.64	0.53		
	酚醛磁漆							kg	0.02	10.42	0.21		
	塑料软管							kg	0.25	11.05	2.76		
	焊锡丝							kg	0.1	30.02	3		
	电力复合脂							kg	0.41	12.01	4.92		
	自粘橡胶带20mm×5m							卷	0.2	8.7	1.74		
	镀锌扁钢-25×4							kg	1.5	3.08	4.62		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫							套	2.1	0.77	1.62		
	塑料软管dn6							m	0.4	1.32	0.53		
	黄漆布带20mm×40m							卷	0.252	12.01	3.03		
	异型塑料管dn2.5~5							m	0.1	0.82	0.08		
	其他材料费									--		--	
材料费小计									--	2199.88	--		

项目编码	030412001004	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	一般壁灯	10套	0.1	116.11	8.48		46.44	16.26	11.61	0.85		4.64	1.63
综合人工工日		小计						11.61	0.85		4.64	1.63	
0.155工日		未计价材料费						43.92					
清单项目综合单价								62.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	双头灯5W			套	1.01	43.48	43.91						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm ²			m	0.305	0.68	0.21						
	自攻螺钉M4×40			十个	0.832	0.18	0.15						
	塑料膨胀管φ8×50			十个	0.421	0.6	0.25						
	冲击钻头φ6~12			根	0.028	1.8	0.05						
	其他材料费					--	0.2	--					
	材料费小计					--	44.77	--					

项目编码	030412001005	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	7						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	一般壁灯	10套	0.1	116.11	8.48		46.44	16.26	11.61	0.85		4.64	1.63
综合人工工日		小计						11.61	0.85		4.64	1.63	
0.155工日		未计价材料费						53.33					
清单项目综合单价								72.06					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	双头灯10W			套	1.01	52.8	53.33						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm ²			m	0.305	0.68	0.21						
	自攻螺钉M4×40			十个	0.832	0.18	0.15						
	塑料膨胀管φ8×50			十个	0.421	0.6	0.25						
	冲击钻头φ6~12			根	0.028	1.8	0.05						
	其他材料费					--	0.19	--					
	材料费小计					--	54.18	--					

项目编码	030412004012	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	3
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号] 171、172、173、174	10套	0.1	139.33	22.21		55.73	19.51	13.93	2.22		5.57	1.95
综合人工工日		小计							13.93	2.22		5.57	1.95
0.186工日		未计价材料费							43.92				
清单项目综合单价								67.59					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	LED安全出口灯 (A类灯具、自带蓄电池)			套	1.01	43.48	43.91						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2			m	0.509	1.16	0.59						
	铜接线端子DT-4mm2			个	1.015	0.9	0.91						
	瓷接头双路			个	1.03	0.17	0.18						
	塑料膨胀管 φ8×50			十个	0.408	0.6	0.24						
	自攻螺钉M4×40			十个	0.408	0.18	0.07						
	冲击钻头 φ6~12			根	0.102	1.8	0.18						
	其他材料费					--	0.06	--					
	材料费小计					--	46.14	--					

项目编码	030412004014	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号] 171、172、173、174	10套	0.1	139.33	22.21		55.73	19.51	13.93	2.22		5.57	1.95
综合人工工日		小计							13.93	2.22		5.57	1.95
0.186工日		未计价材料费							43.92				
清单项目综合单价								67.59					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	LED楼层指示标志灯 (A类灯具、自带蓄电池)			套	1.01	43.48	43.91						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2			m	0.509	1.16	0.59						
	铜接线端子DT-4mm2			个	1.015	0.9	0.91						
	瓷接头双路			个	1.03	0.17	0.18						
	塑料膨胀管 φ8×50			十个	0.408	0.6	0.24						
	自攻螺钉M4×40			十个	0.408	0.18	0.07						
	冲击钻头 φ6~12			根	0.102	1.8	0.18						
	其他材料费					--	0.06	--					
	材料费小计					--	46.14	--					

项目编码	030412004013	项目名称	装饰灯		计量单位	套	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号] 171、172、173、174	10套	0.1	139.33	22.21		55.73	19.51	13.93	2.22		5.57	1.95
综合人工工日		小计							13.93	2.22		5.57	1.95
0.186工日		未计价材料费							43.92				
清单项目综合单价								67.59					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	LED应急疏散诱导灯(A类灯具、自带蓄电池)				套	1.01	43.48	43.91					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm ²				m	0.509	1.16	0.59					
	铜接线端子DT-4mm ²				个	1.015	0.9	0.91					
	瓷接头双路				个	1.03	0.17	0.18					
	塑料膨胀管φ8×50				十个	0.408	0.6	0.24					
	自攻螺钉M4×40				十个	0.408	0.18	0.07					
	冲击钻头φ6~12				根	0.102	1.8	0.18					
	其他材料费						--	0.06	--				
	材料费小计						--	46.14	--				

项目编码	030411001064	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	125.53					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1130	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	720.63	173.32	11.67	288.25	100.89	7.21	1.73	0.12	2.88	1.01
综合人工工日		小计							7.21	1.73	0.12	2.88	1.01
0.0962工日		未计价材料费							3.98				
清单项目综合单价								16.93					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	焊接钢管公称直径20mm以内				m	1.03	3.86	3.98					
	镀锌电线管接头φ20×5				个	0.1648	0.58	0.1					
	镀锌锁紧螺母3×20				个	0.1545	0.09	0.01					
	塑料护口(钢管用)dn20				个	0.1545	0.07	0.01					
	镀锌管卡DN20				个	1.236	0.81	1					
	自攻螺钉M4×65				十个	0.2496	0.19	0.05					

圆钢 φ5.5~9	kg	0.0073	2.36	0.02		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	3.51	0.02		
镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0066	3.06	0.02		
锯条	根	0.03	0.13			
醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0233	7.42	0.17		
溶剂汽油	kg	0.0057	5.52	0.03		
厚漆	kg	0.0071	4.34	0.03		
清油	kg	0.0033	9.61	0.03		
塑料膨胀管 φ8×50	十个	0.252	0.6	0.15		
冲击钻头 φ6~12	根	0.0166	1.8	0.03		
其他材料费			--	0.06	--	
材料费小计			--	5.71	--	

项目编码	030411004016	项目名称	配线		计量单位	m	工程量	263.61					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	57.68	10.43		23.07	8.08	0.58	0.1		0.23	0.08
综合人工工日		小计						0.58	0.1			0.23	0.08
0.0077工日		未计价材料费										1.93	
清单项目综合单价								2.92					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	绝缘导线WDZN-BYJ-2.5				m	1.16	1.66	1.93					
	钢丝 φ1.6				kg	0.0009	4.2						
	棉纱头				kg	0.002	3.9	0.01					
	焊锡				kg	0.002	25.81	0.05					
	焊锡膏瓶装50g				kg	0.0001	36.02						
	汽油				kg	0.005	5.78	0.03					
	塑料胶布带25mm×10m				卷	0.0025	2.2	0.01					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	2.03	--					

项目编码	030411006003	项目名称	接线盒		计量单位	个	工程量	20					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	25.47	3.72		10.19	3.57	2.55	0.37		1.02	0.36

综合人工工日	小计	2.55	0.37		1.02	0.36	
0.034工日	未计价材料费	1.27					
清单项目综合单价		5.57					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.24	1.26		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.07	0.16		
	镀锌锁紧螺母M15~20×3	个	2.225	0.08	0.18		
	其他材料费			--	0.04	--	
材料费小计				--	1.64	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-F1	第九册 脚手架搭拆费,取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	46.79	140.43		18.72	6.55	46.79	140.43		18.72	6.55
10-F1	第十册 脚手架搭拆费,取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	88.77	266.44		35.51	12.43	88.77	266.44		35.51	12.43
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1~11-50) 脚手架搭拆费,取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.23	0.69		0.09	0.03	0.23	0.69		0.09	0.03
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51~11-329) 脚手架搭拆费,取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1.53	4.58		0.61	0.21	1.53	4.58		0.61	0.21
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169~11-2327) 脚手架搭拆费,取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	2.62	7.86		1.05	0.37	2.62	7.86		1.05	0.37
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1~4-966) 脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	78.64	236.03		31.46	11.01	78.64	236.03		31.46	11.01

4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051~4-9999)脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	163.63	490.87		65.45	22.91	163.63	490.87		65.45	22.91	
综合人工工日		小计						382.21	1146.9		152.89	53.51		
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									1735.51					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费							--	1146.9	--				
	材料费小计							--	1146.9	--				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：辅房-安装工程(008)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			3499.39			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	3069.64			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	429.75			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	61.39			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	122.79			
合计					3683.57			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：辅房-安装工程(008)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：辅房-安装工程(008)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：辅房-安装工程(008)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：辅房-安装工程(008)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：辅房-安装工程(008)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：辅房-安装工程(008)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	5874.8		5874.8
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	208326.33	2.4	4999.83
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	208326.33	0.42	874.97
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	208326.33		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	234939.46	9	21144.55
合计					27019.35

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：辅房-安装工程(008)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：室外给水、消防水(009)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	36899.03	
1.1	人工费	449.82	
1.2	材料费	36123.12	
1.3	施工机具使用费	64.23	
1.4	企业管理费	197.07	
1.5	利润	64.79	
2	措施项目费	664.19	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	664.19	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	630.98	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	1059.29	
5	税金	3476.03	
6	工程造价	42098.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水、消防水(009)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给水、消防水工程						
1	031001007001	复合管	1、安装部位：室外 2、材质、规格：孔网钢带聚乙烯复合管 DN100 3、连接形式：热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、水冲洗	m	134.21	86.35	11589.03	
2	031001007002	复合管	1、安装部位：室外 2、材质、规格：孔网钢带聚乙烯复合管 DN50 3、连接形式：热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、水冲洗	m	37.22	46.49	1730.36	
3	030901011001	室外消火栓	1、安装方式：地上式 2、型号、规格：室外消火栓型号SS100/65-1.0	套	2	1285.53	2571.06	
4	031003013001	水表	1、名称：螺纹水表DN50	组(个)	1	291.77	291.77	
5	031003013002	水表	1、名称：螺纹水表DN100	组(个)	1	621.98	621.98	
6	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接 4、材质：球墨铸铁	个	2	606.69	1213.38	
7	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、材质：球墨铸铁	个	1	380.48	380.48	
8	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型：低阻力倒流防止器 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接 4、材质：球墨铸铁	个	1	606.69	606.69	
9	031003003006	焊接法兰阀门	1、类型：过滤器 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接 4、材质：球墨铸铁	个	1	395.52	395.52	
10	031003003005	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、材质：球墨铸铁	个	1	193.7	193.7	
11	040205002006	阀门井	1、名称：阀门井 2、规格：详见设计	个	8	1597.12	12776.96	
12	040205002007	消火栓井	1、名称：消火栓井 2、规格：详见设计	个	2	1774.58	3549.16	
13	040503002002	混凝土支墩	1、名称：混凝土支墩	m3	1	66.75	66.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
14	040101002003	挖沟槽土方	1、土壤类别：开挖管线沟槽，机械挖土三类土（人工辅助开挖） 2、挖土深度：埋深大于1米	m3	136	1.22	165.92		
15	040103001003	回填方	1、密实度要求：管线沟槽回填，原土回填、夯实，余方外运，运距自行考虑	m3	136	1.58	214.88		
16	011107001002	砂垫层	1、名称：砂垫层 2、厚度：10cm	m3	25.28	21.02	531.39		
		分部小计					36899.03		
		分部分项合计					36899.03		
		单价措施合计							
合计								36899.03	

综合单价分析表

工程名称：室外给水、消防水(009)

项目编码	031001007001	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	134.21						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-73	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接)公称直径100mm以内	10m	0.1	4.1	0.1	0.08	1.8	0.57	0.41	0.01	0.01	0.18	0.06
D00001	复合管配件DN100	m	1										
10-372	管道消毒、冲洗公称直径100mm以内	100m	0.01	5.33	2.79		2.35	0.75	0.05	0.03		0.02	0.01
综合人工工日		小计						0.46	0.04	0.01	0.2	0.07	
0.0043工日		未计价材料费						85.57					
清单项目综合单价								86.35					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	孔网钢带聚乙烯复合管 DN100			m	1.015	78.97	80.15						
	DN100复合管配件			m	1	5.41	5.41						
	漂白粉			kg	0.000107	3.43							
	水			m3	0.006133	4.49	0.03						
	其他材料费					--	0.02	--					
	材料费小计					--	85.61	--					

项目编码	031001007002	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	37.22						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-70	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接)公称直径50mm以内	10m	0.1	2.79	0.28	0.02	1.23	0.39	0.28	0.03		0.12	0.04
D00001	复合管配件DN50	m	1										
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	4.02	1.74		1.77	0.56	0.04	0.02		0.02	0.01
综合人工工日		小计						0.32	0.05		0.14	0.05	
0.003工日		未计价材料费						45.93					
清单项目综合单价								46.49					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	孔网钢带聚乙烯复合管 DN50	m	1.015	39.92	40.52			
	DN100复合管配件	m	1	5.41	5.41			
	漂白粉	kg	0.000069	3.43				
	水	m3	0.003833	4.49	0.02			
	其他材料费				--	0.03	--	
	材料费小计				--	45.98	--	

项目编码	030901011001	项目名称	室外消防栓		计量单位	套	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-68	室外地上式消防栓 1.6MPa 深150型	套	1	10.34	8.58	0.61	4.55	1.45	10.34	8.58	0.61	4.55	1.45
综合人工工日		小计							10.34	8.58	0.61	4.55	1.45
0.0966工日		未计价材料费							1260				
清单项目综合单价									1285.53				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	地上式消防栓SS150/80-1.0型	套	1	1260	1260								
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	0.075907	66.54	5.05								
	氧气	m3	0.018934	2.98	0.06								
	乙炔气	kg	0.006286	11.71	0.07								
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.022231	5.02	0.11								
	厚漆	kg	0.010732	6.2	0.07								
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6	kg	0.021464	11.06	0.24								
	清油	kg	0.0023	13.72	0.03								
	棉纱头	kg	0.001227	5.57	0.01								
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M20×85~100	套	0.631661	4.52	2.86								
	破布	kg	0.0023	6	0.01								
	镀锌丝堵DN15	个	0.077424	0.93	0.07								
	其他材料费				--		--						
	材料费小计				--	1268.58	--						

项目编码	031003013001	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-631	螺纹水表 公称直径50mm以内	组	1	6.23	5.12		2.74	0.87	6.23	5.12		2.74	0.87
综合人工工日		小计						6.23	5.12		2.74	0.87	
0.0583工日		未计价材料费						276.81					
清单项目综合单价								291.77					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	螺纹水表DN50			只	1	276.81	276.81						
	螺纹闸阀Z15T-10K DN50			个	0.0772 7	64.73	5						
	橡胶板 δ 1~15			kg	0.0122 65	7.72	0.09						
	厚漆			kg	0.0023	6.2	0.01						
	机油			kg	0.0009 2	7.72	0.01						
	线麻			kg	0.0002 3	10.29							
	钢锯条			根	0.0260 64	0.21	0.01						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	281.93	--					

项目编码	031003013002	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-633	螺纹水表 公称直径100mm以内	组	1	9.1	16.73		4	1.27	9.1	16.73		4	1.27
综合人工工日		小计						9.1	16.73		4	1.27	
0.0851工日		未计价材料费						590.88					
清单项目综合单价								621.98					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	螺纹水表DN100			只	1	590.88	590.88						
	螺纹闸阀Z15T-10K DN100			个	0.0774 24	213.49	16.53						
	橡胶板 δ 1~15			kg	0.0183 98	7.72	0.14						
	厚漆			kg	0.0061 33	6.2	0.04						
	机油			kg	0.0011 5	7.72	0.01						

线麻	kg	0.0003 83	10.29			
钢锯条	根	0.0383 29	0.21	0.01		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	607.61	--	

项目编码	031003003002	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2
------	--------------	------	--------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	7.22	8.91	1.65	3.18	1.01	7.22	8.91	1.65	3.18	1.01
综合人工工日		小计							7.22	8.91	1.65	3.18	1.01
0.0675工日		未计价材料费							584.72				

清单项目综合单价

606.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		闸阀DN100		个	1	584.72	584.72	
	平焊法兰1.6MPa DN100		片	0.1533 16	42.17	6.47		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80		套	1.2633 21	1.35	1.71		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6		kg	0.0268 3	11.06	0.3		
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.0452 28	5.02	0.23		
	乙炔气		kg	0.0018 4	11.71	0.02		
	氧气		m3	0.0053 66	2.98	0.02		
	厚漆		kg	0.0114 99	6.2	0.07		
	清油		kg	0.0015 33	13.72	0.02		
	棉纱头		kg	0.0045 99	5.57	0.03		
	砂纸		张	0.0383 29	0.94	0.04		
其他材料费					--		--	
材料费小计					--	593.63	--	

项目编码	031003003003	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1
------	--------------	------	--------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-423	阀门安装 螺纹 阀 公称直径 50mm以内	个	1	1.97	1.51		0.87	0.28	1.97	1.51		0.87	0.28
综合人工工日		小计							1.97	1.51		0.87	0.28
0.0184工日		未计价材料费							375.85				
清单项目综合单价									380.48				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	闸阀DN50			个	1.01	372.13	375.85						
	镀锌活接头DN50			个	0.0774 24	18.6	1.44						
	厚漆			kg	0.0015 33	6.2	0.01						
	机油			kg	0.0012 27	7.72	0.01						
	线麻			kg	0.0001 53	10.29							
	橡胶板 δ 1~15			kg	0.0007 67	7.72	0.01						
	棉纱头			kg	0.0023	5.57	0.01						
	砂纸			张	0.0229 97	0.94	0.02						
	钢锯条			根	0.0245 31	0.21	0.01						
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		377.36		--		

项目编码	031003003004	项目名称	焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	7.22	8.91	1.65	3.18	1.01	7.22	8.91	1.65	3.18	1.01
综合人工工日		小计							7.22	8.91	1.65	3.18	1.01
0.0675工日		未计价材料费							584.72				
清单项目综合单价									606.69				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	低阻力倒流防止器DN100			个	1	584.72	584.72						
	平焊法兰1.6MPa DN100			片	0.1533 16	42.17	6.47						
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80			套	1.2633 21	1.35	1.71						
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6			kg	0.0268 3	11.06	0.3						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.0452 28	5.02	0.23						

乙炔气	kg	0.0018 ₄	11.71	0.02		
氧气	m3	0.0053 ₆₆	2.98	0.02		
厚漆	kg	0.0114 ₉₉	6.2	0.07		
清油	kg	0.0015 ₃₃	13.72	0.02		
棉纱头	kg	0.0045 ₉₉	5.57	0.03		
砂纸	张	0.0383 ₂₉	0.94	0.04		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	593.63	--	

项目编码	031003003006	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	7.22	8.91	1.65	3.18	1.01	7.22	8.91	1.65	3.18	1.01
综合人工工日		小计			7.22	8.91	1.65	3.18	1.01				
0.0675工日		未计价材料费							373.55				
清单项目综合单价								395.52					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	过滤器DN100		个	1	373.55	373.55		
	平焊法兰1.6MPa DN100		片	0.1533 ₁₆	42.17	6.47		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80		套	1.2633 ₂₁	1.35	1.71		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6		kg	0.0268 ₃	11.06	0.3		
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.0452 ₂₈	5.02	0.23		
	乙炔气		kg	0.0018 ₄	11.71	0.02		
	氧气		m3	0.0053 ₆₆	2.98	0.02		
	厚漆		kg	0.0114 ₉₉	6.2	0.07		
	清油		kg	0.0015 ₃₃	13.72	0.02		
	棉纱头		kg	0.0045 ₉₉	5.57	0.03		
	砂纸		张	0.0383 ₂₉	0.94	0.04		
	其他材料费			--		--		
	材料费小计			--		382.46	--	

项目编码	031003003005	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径50mm以内	个	1	1.97	1.51		0.87	0.28	1.97	1.51		0.87	0.28
综合人工工日		小计						1.97	1.51		0.87	0.28	
0.0184工日		未计价材料费						189.07					
清单项目综合单价								193.7					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	止回阀DN50			个	1.01	187.2	189.07						
	镀锌活接头DN50			个	0.0774 24	18.6	1.44						
	厚漆			kg	0.0015 33	6.2	0.01						
	机油			kg	0.0012 27	7.72	0.01						
	线麻			kg	0.0001 53	10.29							
	橡胶板 δ 1~15			kg	0.0007 67	7.72	0.01						
	棉纱头			kg	0.0023	5.57	0.01						
	砂纸			张	0.0229 97	0.94	0.02						
	钢锯条			根	0.0245 31	0.21	0.01						
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	190.58	--				

项目编码	040205002006	项目名称	阀门井	计量单位	个	工程量	8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	阀门井	个	1		1597.1 2					1597.1 2			
综合人工工日		小计							1597.1 2				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1597.12					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	阀门井			个	1	1597.1 2	1597.12						

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	1597.12	--	

项目编码	040205002007	项目名称	消火栓井	计量单位	个	工程量	2							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00001	消火栓井	个	1		1774.58					1774.58				
综合人工工日		小计								1774.58				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								1774.58						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	消火栓井			个	1	1774.58	1774.58							
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--	1774.58	--						

项目编码	040503002002	项目名称	混凝土支墩	计量单位	m3	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-496	C20管道支墩(档墩) 每处1m3以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	203.92	331.62	13.67	89.72	28.55	20.39	33.16	1.37	8.97	2.86
综合人工工日		小计							20.39	33.16	1.37	8.97	2.86
0.1906工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								66.75					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	C20粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.082101	398.06	32.68						
	草袋子			只	0.129153	0.86	0.11						
	电			kW·h	0.062553	0.86	0.05						
	水			m3	0.070272	4.49	0.32						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	33.16	--						

项目编码	040101002003	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	136
------	--------------	------	-------	------	----	-----	-----

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-216	反铲挖掘机(斗容量0.6m ³)不装车 三类土	1000m ³	0.000901	39.86		279.46	17.54	5.58	0.04		0.25	0.02	0.01
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m ³	0.001	574.23			252.66	80.39	0.57			0.25	0.08
综合人工工日		小计							0.61		0.25	0.27	0.09
0.0057工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1.22					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费							--		--			
	材料费小计							--		--			

项目编码	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m ³	工程量	136						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m ³	0.01	91.69		13.07	40.34	12.84	0.92		0.13	0.4	0.13
综合人工工日		小计							0.92		0.13	0.4	0.13
0.0086工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1.58					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费							--		--			
	材料费小计							--		--			

项目编码	011107001002	项目名称	砂垫层	计量单位	m ³	工程量	25.28						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-3	垫层 砂	m ³	1	3.12	16.01	0.08	1.37	0.44	3.12	16.01	0.08	1.37	0.44
综合人工工日		小计							3.12	16.01	0.08	1.37	0.44
0.0291工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								21.02					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	黄砂					t	0.130276	122.09	15.91				

水	m3	0.0229 97	4.49	0.1		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	16.01	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水、消防水(009)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			630.98			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	553.49			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	77.49			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	11.07			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	22.14			
合计					664.19			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外给水、消防水(009)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：室外给水、消防水(009)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外给水、消防水(009)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：室外给水、消防水(009)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：室外给水、消防水(009)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：室外给水、消防水(009)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1059.29		1059.29
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	37563.22	2.4	901.52
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	37563.22	0.42	157.77
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	37563.22		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	38622.51	9	3476.03
合计					4535.32

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外给水、消防水(009)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

