

招标控制价

招 标 人： 江阴澄高投资发展有限公司

(单位盖章)

造价咨询人： XX

(单位盖章)

2026年01月26日

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 79149207.61

(大写): 柒仟玖佰壹拾肆万玖仟贰佰零柒元陆角壹分

招 标 人: 江阴澄高投资发展有限
公司

(单位盖章)

造价咨询人: XX

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: XX

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: XX

(签字或盖章)

编 制 人: XX

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: XX

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:2026年01月26日

复核时间:2026年01月26日

西苑新村老小区改造项目（施工）

招标控制价

招标控制价(小写): 79149207.61

(大写): 柒仟玖佰壹拾肆万玖仟贰佰零柒元陆角壹分

招标人:



(单位盖章)

工程造价
咨询人:



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



(造价人员签字盖专用章)

复核人:



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2026年1月26日

复核时间: 2026年1月26日

建设项目招标控制价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目（施工）

| 序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中：(元) | | |
|----|---------|-------------|--------|------------|------------|
| | | | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 外立面改造工程 | 29784836.88 | | 389515.86 | 1169188.82 |
| 2 | 市政改造工程 | 41169022.37 | | 628838.79 | 814480.54 |
| 3 | 景观绿化工程 | 8195348.36 | 170000 | 84033.57 | 278737.34 |
| | 合计 | 79149207.61 | 170000 | 1102388.22 | 2262406.7 |

单项工程招标控制价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目（施工）

| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中：(元) | | |
|----|---------------------|-------------|--------|------------|------------|
| | | | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 西苑新村老小区改造项目-外立面改造工程 | 29784836.88 | | 389515.86 | 1169188.82 |
| 2 | 西苑新村老小区改造项目-大型土石方工程 | 6955132.95 | | 112613.73 | 96774.84 |
| 3 | 西苑新村老小区改造项目-市政道路工程 | 22067185.94 | | 332953.51 | 462903.97 |
| 4 | 西苑新村老小区改造项目-排水管工程 | 12146703.48 | | 183271.55 | 254801.73 |
| 5 | 西苑新村老小区改造项目-景观工程 | 4156400.44 | 170000 | 41623.12 | 141366.05 |
| 6 | 西苑新村老小区改造项目-绿化工程 | 4038947.92 | | 42410.45 | 137371.29 |
| | 合计 | 79149207.61 | 170000 | 1102388.22 | 2262406.7 |

单位工程招标控制价表

工程名称：西苑新村老旧小区改造项目-外立面改造工程(001)

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|-------|--------------|-------------|-----------|
| 1 | 分部分项工程费 | 18703822.83 | |
| 1.1 | 人工费 | 5931737.48 | |
| 1.2 | 材料费 | 10008508.36 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 104767.17 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 1933532 | |
| 1.5 | 利润 | 725277.82 | |
| 2 | 措施项目费 | 6252526.77 | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 4074882.54 | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 2177644.23 | |
| 2.2.1 | 其中:安全文明施工措施费 | 389515.86 | |
| 3 | 其他项目费 | 1200000 | |
| 3.1 | 其中:暂列金额 | 1200000 | |
| 3.2 | 其中:专业工程暂估 | | |
| 3.3 | 其中:计日工 | | |
| 3.4 | 其中:总承包服务费 | | |
| 4 | 规费 | 1169188.82 | |
| 5 | 税金 | 2459298.46 | |
| 6 | 工程造价 | 29784836.88 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-外立面改造工程(001)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|----------------|--|------|--------|--------|----------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| | | 拆除工程 | | | | | | |
| 1 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1、拆除面砖墙面 2、垃圾装车外运，运距自行考虑 3、含垃圾消纳费 | m2 | 179.2 | 23.33 | 4180.74 | |
| 2 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1、拆除铝板墙面装饰板 2、金属材料可回收，回收残值抵扣部分拆除费用 | m2 | 179.2 | -38.85 | -6961.92 | |
| 3 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、拆除铝板装饰顶棚 2、金属材料可回收，回收残值抵扣部分拆除费用 | m2 | 115.45 | -41.57 | -4799.26 | |
| 4 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1、拆除地砖地面 2、垃圾装车外运，运距自行考虑 3、含垃圾消纳费 | m2 | 115.45 | 40.61 | 4688.42 | |
| | | 分部小计 | | | | | -2892.02 | |
| | | 楼地面装饰工程 | | | | | | |
| 5 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、界面剂一道 2、30厚DS M15砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、10厚浅米色800*800防滑地砖，DTG砂浆擦缝 | m2 | 115.15 | 160.22 | 18449.33 | |
| 6 | 010507003001 | 排水沟 | 1、切割混凝土地坪，开凿混凝土地面10CM深，15CM宽 2、垃圾装车外运，运距自行考虑，含消纳费 2、内侧1:2水泥砂浆抹面（掺5%防水剂） 3、沟底找坡0.5%，就近接入集水井 4、30厚成品铸铁盖板 | m | 200 | 93.19 | 18638 | |
| | | 分部小计 | | | | | 37087.33 | |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | | |
| 7 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、局部找平，接缝处设300宽耐碱玻纤网，居中布置 2、界面剂一道 3、10厚浅米色墙砖DTA砂浆粘贴 4、墙砖规格由甲方确定，DTG砂浆擦缝 | m2 | 358.4 | 205.6 | 73687.04 | |
| | | 分部小计 | | | | | 73687.04 | |
| | | 天棚工程 | | | | | | |
| 8 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1、混凝土天棚，表面清理 2、2-3厚耐水腻子刮平 3、白色无机防霉涂料 | m2 | 115.45 | 33.33 | 3847.95 | |
| 9 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、2.5厚铝单板，颜色按甲方要求，含镀锌钢骨架基层 2、做法详见13J502-1-F06 | m2 | 115.45 | 468.6 | 54099.87 | |
| | | 分部小计 | | | | | 57947.82 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|------------------|--|----------------|----------|-------|------------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 拆除工程 | | | | | | |
| 10 | 011605002002 | 立面块料拆除 | 1、拆除外墙条砖和马赛克面空鼓部位(包括空鼓的抹灰层) 2、垃圾装车外运,运距自行考虑 3、含垃圾消纳费 | m ² | 35526.1 | 26.32 | 935046.95 | |
| 11 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1、铲除原外墙涂料 2、垃圾装车外运,运距自行考虑 3、含垃圾消纳费 | m ² | 17238.77 | 4.94 | 85159.52 | |
| 12 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除(涂料面空鼓部位) | 1、拆除抹灰层空鼓部位(含涂料面层) 2、垃圾装车外运,运距自行考虑 3、含垃圾消纳费 | m ² | 7388.05 | 14.37 | 106166.28 | |
| 13 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1、拆除原塑钢转角飘窗 2、塑钢窗材料可回收,回收残值抵扣拆除费用 | m ² | 3116.88 | 2.71 | 8446.74 | |
| 14 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1、拆除钢制单元门 2、金属单元门材料可回收,回收残值抵扣拆除费用 | 樘 | 154 | 16.82 | 2590.28 | |
| | | 分部小计 | | | | | 1137409.77 | |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | | |
| 15 | 011201001001 | 墙面一般抹灰(面砖外墙空鼓部位) | 1、清理基层用清水淋湿 2、刷素水泥浆(内掺建筑胶,胶水比1:4)一道 3、挂贴耐碱纤维增强网 4、干混抹灰砂浆(强度M10,抗渗P6)批至原抹灰层同厚 | m ² | 35526.1 | 51.01 | 1812186.36 | |
| 16 | 011201001002 | 墙面一般抹灰(涂料空鼓部位) | 1、清理基层用清水淋湿 2、刷素水泥浆(内掺建筑胶,胶水比1:4)一道 3、挂贴耐碱纤维增强网 4、干混抹灰砂浆(强度M10,抗渗P6)批至原抹灰层同厚 | m ² | 7388.05 | 51.01 | 376864.43 | |
| | | 分部小计 | | | | | 2189050.79 | |
| | | 油漆、涂料、裱糊工程 | | | | | | |
| 17 | 011406001001 | 涂料外墙A1(原马赛克墙面) | 1、清水冲洗墙面 2、刷背涂胶一遍 3、滚涂磁砖界面腻子同时粘贴耐碱纤维布(160克/平方米) 4、耐水抗裂腻子批涂2遍至墙体平整 5、滚涂抗碱封闭底漆 6、滚涂外墙弹性涂料2遍 | m ² | 81966.93 | 58.29 | 4777852.35 | |
| 18 | 011406001002 | 涂料外墙A1(原条砖墙面) | 1、清水冲洗墙面 2、刷背涂胶一遍 3、滚涂磁砖界面腻子同时粘贴耐碱纤维布(160克/平方米) 4、耐水抗裂腻子批涂3遍至墙体平整 5、滚涂抗碱封闭底漆 6、滚涂外墙弹性涂料2遍 | m ² | 15859.12 | 64.34 | 1020375.78 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|------------------|---|----------------|----------|--------|------------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 19 | 011406001003 | 涂料外墙A2 (原马赛克墙面) | 1、清水冲洗墙面 2、刷背涂胶一遍 3、滚涂磁砖界面腻子同时粘贴耐碱纤维布(160克/平方米) 4、5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 5、1.5厚聚氨酯防水涂料 6、耐水抗裂腻子批涂2~3遍至墙体平整,同时粘贴耐碱网格布(160克/平方米) 7、滚涂抗碱封闭底漆 8、滚涂外墙弹性涂料2遍 | m ² | 18283.09 | 132.2 | 2417024.5 | |
| 20 | 011406001004 | 涂料外墙A2 (原条砖墙面) | 1、清水冲洗墙面 2、刷背涂胶一遍 3、滚涂磁砖界面腻子同时粘贴耐碱纤维布(160克/平方米) 4、5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 5、1.5厚聚氨酯防水涂料 6、耐水抗裂腻子批涂2~3遍至墙体平整,同时粘贴耐碱网格布(160克/平方米) 7、滚涂抗碱封闭底漆 8、滚涂外墙弹性涂料2遍 | m ² | 2571.36 | 138.25 | 355490.52 | |
| 21 | 011406001005 | 涂料外墙A3 (原涂料外墙) | 1、耐水抗裂腻子批涂3遍至墙体平整 2、粘贴耐碱纤维布(160g/平方米) 3、滚涂抗碱封闭底漆 4、滚涂外墙弹性涂料2遍 | m ² | 23346.43 | 42.26 | 986620.13 | |
| 22 | 011406001006 | 涂料外墙A4 (原涂料外墙) | 1、5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 2、1.5厚聚氨酯防水涂料 3、耐水抗裂腻子批涂2-3遍至墙体平整 4、粘贴耐碱纤维布(160g/平方米) 5、滚涂抗碱封闭底漆 6、滚涂外墙弹性涂料2遍 | m ² | 1280.39 | 110.72 | 141764.78 | |
| 23 | 011406001007 | 真石漆外墙A5 (原马赛克墙面) | 1、清水冲洗墙面 2、刷背涂胶一遍 3、滚涂磁砖界面腻子同时粘贴耐碱纤维布(160克/平方米) 4、耐水抗裂腻子批涂2遍至墙体平整 5、滚涂抗碱封闭底漆 6、喷涂真石漆2遍(颜色综合考虑),分格按设计 | m ² | 12146.64 | 84.92 | 1031492.67 | |
| 24 | 011406001008 | 真石漆外墙A5 (原条砖墙面) | 1、清水冲洗墙面 2、刷背涂胶一遍 3、滚涂磁砖界面腻子同时粘贴耐碱纤维布(160克/平方米) 4、耐水抗裂腻子批涂3遍至墙体平整 5、滚涂抗碱封闭底漆 6、喷涂真石漆2遍(颜色综合考虑),分格按设计 | m ² | 1119.06 | 90.97 | 101800.89 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|------------------|--|------|---------|--------|-------------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 25 | 011406001009 | 真石漆外墙A6 (原马赛克墙面) | 1、清水冲洗墙面 2、刷背涂胶一遍 3、滚涂磁砖界面腻子同时粘贴耐碱纤维布(160克/平方米) 4、5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 5、1.5厚聚氨酯防水涂料 6、耐水抗裂腻子批涂2~3遍至墙体平整 7、滚涂抗碱封闭底漆 8、喷涂真石漆2遍(颜色综合考虑),分格按设计 | m2 | 2929.68 | 153.38 | 449354.32 | |
| 26 | 011406001010 | 真石漆外墙A6 (原条砖墙面) | 1、清水冲洗墙面 2、刷背涂胶一遍 3、滚涂磁砖界面腻子同时粘贴耐碱纤维布(160克/平方米) 4、5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 5、1.5厚聚氨酯防水涂料 6、耐水抗裂腻子批涂2~3遍至墙体平整 7、滚涂抗碱封闭底漆 8、喷涂真石漆2遍(颜色综合考虑),分格按设计 | m2 | 378 | 159.43 | 60264.54 | |
| 27 | 011406001011 | 真石漆外墙A7 (原涂料外墙) | 1、耐水抗裂腻子批涂2遍至墙体平整 2、滚涂抗碱封闭底漆 3、喷涂真石漆2遍(颜色综合考虑),分格按设计 | m2 | 1055.23 | 63.86 | 67386.99 | |
| 28 | 011406001012 | 真石漆外墙A8 (原涂料面) | 1、5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 2、1.5厚聚氨酯防水涂料 3、耐水抗裂腻子批涂2遍至墙体平整 4、粘贴耐碱纤维布(160g/平方米) 5、滚涂抗碱封闭底漆 6、喷涂真石漆2遍(颜色综合考虑),分格按设计 | m2 | 531.43 | 137.35 | 72991.91 | |
| | | 分部小计 | | | | | 11482419.38 | |
| | | 门窗工程 | | | | | | |
| 29 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1、安装转角飘窗(样式按原有窗),含打胶塞缝等所有工序 2、断桥隔热铝合金窗框 3、6高透光LOW-E+12空气+6透明钢化玻璃 4、含所有门窗配件,颜色、样式由甲方确定 | m2 | 3116.88 | 750 | 2337660 | |
| 30 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1、304不锈钢单元门,样式按甲方要求 2、含所有门配件 | m2 | 887.04 | 820 | 727372.8 | |
| | | 分部小计 | | | | | 3065032.8 | |
| | | 屋面及防水工程 | | | | | | |
| 31 | 01B001 | 打胶 | 1、旧飘窗接缝处打耐候密封胶 | m | 3700 | 2.32 | 8584 | |
| 32 | 010902004001 | 外墙雨水管 | 1、新增加PVC工程塑料落水管(承压Φ110*3.2) | m | 5329.2 | 33.7 | 179594.04 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|---------|---|----------------|--------|-------|-------------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 33 | 010902004002 | 外墙雨水管 | 1、拆除破损PVC工程塑料落水管 2、安装新落水管（承压Φ110*3.2） | m | 5329.2 | 40.25 | 214500.3 | |
| 34 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 1、混凝土楼板110雨水管开孔 2、垃圾清理 | 个 | 1540 | 75.24 | 115869.6 | |
| 35 | 010902004003 | 外墙冷凝水管 | 1、新增加PVC工程塑料落水管（Φ50*2） | m | 5329.2 | 17.42 | 92834.66 | |
| 36 | 01B002 | 更换破损雨水斗 | 1、拆除破损的雨水斗 2、安装新雨水斗（PVC水斗Φ110） | 只 | 224 | 46.78 | 10478.72 | |
| 37 | 01B003 | 新增雨水斗 | 1、新增雨水斗（PVC水斗Φ110） | 只 | 308 | 42.21 | 13000.68 | |
| 38 | 010903004001 | 墙面变形缝 | 1、变形缝增设合成高分子卷材附加层 2、两端满粘于墙体，满粘的宽度不小于150mm，并钉压固定，卷材收头应用密封材料密封 | m | 908.8 | 32.15 | 29217.92 | |
| | | 分部小计 | | | | | 664079.92 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 18703822.83 | |
| 1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1、搭设高度：5米内 2、脚手架材质：盘扣式脚手架 | m ² | 116.28 | 47.22 | 5490.74 | |
| 2 | 011701002001 | 外脚手架 | 1、搭设高度：按现场实际搭设高度 2、脚手架材质：双排盘扣式脚手架 | m ² | 146381 | 27.8 | 4069391.8 | |
| | | 单价措施合计 | | | | | 4074882.54 | |
| 合计 | | | | | | | 22778705.37 | |

综合单价分析表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-外立面改造工程(001)

| 项目编码 | 011605002001 | 项目名称 | 立面块料拆除 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 179.2 | | | | | | |
|---------------|---------------------------|--------|---------|--------|----------|-------|----------|---------|---------|------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-158 | 墙、柱梁面 磁面砖 | 10m2 | 0.1 | 152.85 | | | 48.91 | 18.34 | 15.29 | | | 4.89 | 1.83 |
| 1-324 | 挖掘机挖碴 斗容量0.6m3 装车 | 1000m3 | 0.00002 | 1065.6 | | 10898 | 3828.35 | 1435.63 | 0.02 | | 0.22 | 0.08 | 0.03 |
| 1-332 | 自卸汽车运碴 (载重4.5t以内) 运距5km以内 | 1000m3 | 0.00002 | | 38.7 | 31267 | 10005.44 | 3752.04 | | | 0.63 | 0.2 | 0.08 |
| D00001 | 消纳费 | m3 | 0.02 | | 3 | | | | | 0.06 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 15.31 | 0.06 | 0.85 | 5.17 | 1.94 | |
| 0.1379工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 23.33 | | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 水 | | | m3 | 0.000172 | 4.5 | | | | | | | |
| | 消纳费 | | | m3 | 0.02 | 3 | 0.06 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | -- | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 0.06 | -- | | | | | |

| 项目编码 | 011606002001 | 项目名称 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 179.2 | | | | | | |
|---------------|--------------------|--------|------------|--------|-------|-------|--------|---------|---------|-------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-101 | 金属龙骨、石膏板、钙塑板、铝合金间壁 | 10m2 | 0.1 | 106.56 | | | 34.1 | 12.79 | 10.66 | | | 3.41 | 1.28 |
| D00006 | 铝板回收残值 | kg | 6.775 | | -8 | | | | | -54.2 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 10.66 | -54.2 | | 3.41 | 1.28 | |
| 0.096工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | -38.85 | | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 铝板回收残值 | | | kg | 6.775 | -8 | -54.2 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | -- | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | -54.2 | -- | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|--------------|------|------------|------|----|-----|--------|
| 项目编码 | 011606003001 | 项目名称 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 115.45 |
|------|--------------|------|------------|------|----|-----|--------|

| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|--------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------------|-------------|-------|-----|------|------|
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-97 | 轻钢龙骨 铝合金天棚 | 10m2 | 0.1 | 87.69 | | | 28.06 | 10.52 | 8.77 | | | 2.81 | 1.05 |
| D00006 | 铝板回收残值 | kg | 6.775 | | -8 | | | | | -54.2 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 8.77 | -54.2 | | 2.81 | 1.05 |
| 0.079工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | -41.57 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | | |
| | 铝板回收残值 | | | kg | 6.775 | -8 | -54.2 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | -- | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | -54.2 | -- | | | | | |

| 项目编码 | 011605001001 | 项目名称 | 平面块料拆除 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 115.45 | | | | | | |
|------------|---------------------------|--------|---------|--------|---------|-----------|----------|-------------|-------------|------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-148 | 地面地砖 | 10m2 | 0.1 | 259.46 | | | 83.03 | 31.14 | 25.95 | | | 8.3 | 3.11 |
| 1-324 | 挖掘机挖碴 斗容量0.6m3 装车 | 1000m3 | 0.00005 | 1065.6 | | 10898 | 3828.35 | 1435.63 | 0.05 | | 0.54 | 0.19 | 0.07 |
| 1-332 | 自卸汽车运碴 (载重4.5t以内) 运距5km以内 | 1000m3 | 0.00005 | | 38.7 | 31267 | 10005.44 | 3752.04 | | | 1.56 | 0.5 | 0.19 |
| D00001 | 消纳费 | m3 | 0.05 | | 3 | | | | | 0.15 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 26 | 0.15 | 2.1 | 8.99 | 3.37 |
| 0.2343工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 40.61 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | | |
| | 水 | | | m3 | 0.00043 | 4.5 | | | | | | | |
| | 消纳费 | | | m3 | 0.05 | 3 | 0.15 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | -- | | | | | |
| 材料费小计 | | | | | -- | 0.15 | -- | | | | | | |

| 项目编码 | 011102003001 | 项目名称 | 块料楼地面 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 115.15 | | | | | | |
|------------|---------------------|------|-------|-------|-------|-----|--------|------|------|------|-----|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 14-31 | 保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 混凝土面 | 10m2 | 0.1 | 34.63 | 16.82 | | 11.08 | 4.16 | 3.46 | 1.68 | | 1.11 | 0.42 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------------------|--------|-----|--------|--------|------|--------|----------|--------|-------|------|---------|---------|
| 7-58 | 地砖楼地面 800×800 干硬性水泥砂浆(预拌) | 10m2 | 0.1 | 397.28 | 960.76 | 1.84 | 127.72 | 47.89 | 39.73 | 96.08 | 0.18 | 12.77 | 4.79 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 43.19 | 97.76 | 0.18 | 13.88 | 5.21 |
| 0.3891工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 160.22 | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 界面剂 | | | | | | kg | 1.29 | 1.29 | 1.66 | | | |
| | 水 | | | | | | m3 | 0.004 | 4.5 | 0.02 | | | |
| | 干硬性水泥砂浆(干拌(混)砂浆)(地面DSM15) | | | | | | t | 0.053025 | 323.83 | 17.17 | | | |
| | 水泥32.5级 | | | | | | kg | 5.2038 | 0.2324 | 1.21 | | | |
| | 防滑地砖800×800 | | | | | | 块 | 1.7 | 45 | 76.5 | | | |
| | DTG砂浆 | | | | | | kg | 0.1 | 3.99 | 0.4 | | | |
| | 棉纱头 | | | | | | kg | 0.01 | 5.15 | 0.05 | | | |
| | 合金钢切割锯片 | | | | | | 片 | 0.0031 | 52.95 | 0.16 | | | |
| | 水 | | | | | | m3 | 0.028208 | 4.5 | 0.13 | | | |
| | 锯(木)屑 | | | | | | m3 | 0.006 | 8.96 | 0.05 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | 0.41 | | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | -- | 97.76 | | -- | |

| 项目编号 | 010507003001 | 项目名称 | 排水沟 | | 计量单位 | m | 工程量 | 200 | | | | | |
|----------------|-------------------------|--------|----------|--------|----------|-------|----------|---------|-------|-------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 10-53 | 锯缝机锯缝 | 10m | 0.1 | 63.94 | 21.18 | 34.74 | 31.58 | 11.84 | 6.39 | 2.12 | 3.47 | 3.16 | 1.18 |
| 1-140+1-141]*2 | 人工拆除混凝土地坪及路面(无筋)厚10cm内 | 10m2 | 0.015 | 154.74 | | | 49.52 | 18.57 | 2.32 | | | 0.74 | 0.28 |
| 7-11 | 水泥砂浆20mm厚 混凝土或硬基层上(预拌) | 10m2 | 0.015 | 86.48 | 117.33 | 0.33 | 27.78 | 10.42 | 1.3 | 1.76 | | 0.42 | 0.16 |
| 12-35 | 井、池壁抹灰防水砂浆(预拌) | 10m2 | 0.02 | 176.36 | 124.28 | 0.33 | 56.54 | 21.2 | 3.53 | 2.49 | 0.01 | 1.13 | 0.42 |
| 8-153 | 金属构件 地沟、雨水口铸铁篦盖 | 100m2 | 0.002 | 451.55 | 30008.58 | | 144.5 | 54.19 | 0.9 | 60.02 | | 0.29 | 0.11 |
| 1-324 | 挖掘机挖碴 斗容量0.6m3 装车 | 1000m3 | 0.000015 | 1065.6 | | 10898 | 3828.35 | 1435.63 | 0.02 | | 0.16 | 0.06 | 0.02 |
| 1-332 | 自卸汽车运碴(载重4.5t以内)运距5km以内 | 1000m3 | 0.000015 | | 38.7 | 31267 | 10005.44 | 3752.04 | | | 0.47 | 0.15 | 0.06 |
| D00001 | 消纳费 | m3 | 0.015 | | 3 | | | | | 0.05 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 14.46 | 66.44 | 4.11 | 5.95 | 2.23 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------|--------|--|----|--------------|-----------|-------|-------------|-------------|
| 0.1302工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | 93.19 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) |
| | 钢锯片 | | | 片 | 0.0065 | 325.87 | 2.12 | | |
| | 水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS) | | | t | 0.0053 29 | 328.76 | 1.75 | | |
| | 水 | | | m3 | 0.0009 45 | 4.5 | | | |
| | 防水砂浆 1:2(干拌(混)砂浆) | | | t | 0.0071 4 | 346.46 | 2.47 | | |
| | 水 | | | m3 | 0.0015 29 | 4.5 | 0.01 | | |
| | 铸铁算盖300×490×30 | | | m2 | 0.2 | 300 | 60 | | |
| | 消纳费 | | | m3 | 0.015 | 3 | 0.05 | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | 0.04 | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 66.44 | -- | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------------|--------|------|--------|-------------|-----------|--------|-------------|-------------|-------|------|------|------|
| 项目编码 | 011204003001 | 项目名称 | 块料墙面 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 358.4 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 13-B25 | 抗碱玻璃纤维网格布一层 | 10m2 | 0.03 | 19.98 | 23.43 | | 6.39 | 2.4 | 0.6 | 0.7 | | 0.19 | 0.07 |
| 14-31 | 保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 混凝土面 | 10m2 | 0.1 | 34.63 | 16.82 | | 11.08 | 4.16 | 3.46 | 1.68 | | 1.11 | 0.42 |
| 14-88 | 单块面积 0.18m2以内墙砖 干粉型粘结剂粘贴 墙面(预拌) | 10m2 | 0.1 | 691.31 | 974.93 | 2.32 | 221.96 | 83.24 | 69.13 | 97.49 | 0.23 | 22.2 | 8.32 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 73.19 | 99.87 | 0.23 | 23.5 | 8.81 |
| 0.6594工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | 205.6 | | | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | | |
| | 抗碱玻纤网格布 10m2/卷 | | | m2 | 0.33 | 2.13 | 0.7 | | | | | | |
| | 界面剂 | | | kg | 1.29 | 1.29 | 1.66 | | | | | | |
| | 水 | | | m3 | 0.0126 2 | 4.5 | 0.06 | | | | | | |
| | 墙面砖300×450 | | | m2 | 1.025 | 70 | 71.75 | | | | | | |
| | 水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(抹灰DP) | | | t | 0.0238 | 328.76 | 7.82 | | | | | | |
| | DTG砂浆 | | | kg | 0.15 | 3.99 | 0.6 | | | | | | |
| | DTA砂浆 | | | kg | 4.2 | 3.99 | 16.76 | | | | | | |
| | 901胶 | | | kg | 0.0221 | 2.48 | 0.05 | | | | | | |
| | 棉纱头 | | | kg | 0.01 | 5.57 | 0.06 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---------|----|-------|--------|-------|----|--|
| | 水泥32.5级 | kg | 1.517 | 0.2603 | 0.39 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.02 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 99.87 | -- | |

| 项目编码 | 011407002001 | 项目名称 | 天棚喷刷涂料 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 115.45 | | | | | | |
|------------|-----------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|-----|-----|-----|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| 17-CB4 | 水性防霉内墙涂料(刷两遍)混凝土面满刮腻子 | 10m2 | 0.1 | 162.5 | 99.33 | | 52 | 19.5 | 16.25 | 9.93 | | | 5.2 | 1.95 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 16.25 | 9.93 | | | 5.2 | 1.95 |
| 0.1464工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 33.33 | | | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 高效内墙防霉涂料 | | | | kg | 0.35 | 12.64 | 4.42 | | | | | | |
| | 耐水腻子 | | | | kg | 2 | 2.57 | 5.14 | | | | | | |
| | 水 | | | | m3 | 0.053 | 4.5 | 0.24 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | 0.13 | -- | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | -- | 9.93 | -- | | | | | |

| 项目编码 | 011302001001 | 项目名称 | 吊顶天棚 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 115.45 | | | | | |
|------------|--------------|--------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------|---------|---------|-------|-------|-------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 7-61 | 龙骨钢骨架制作 | t | 0.0064 47 | 1771.5 6 | 4928.4 1 | 282.89 | 657.42 | 246.53 | 11.42 | 31.77 | 1.82 | 4.24 | 1.59 |
| 14-183 | 钢骨架安装 | t | 0.0064 47 | 759.24 | 165.13 | 49.76 | 258.88 | 97.08 | 4.89 | 1.06 | 0.32 | 1.67 | 0.63 |
| 14-162 | 铝板幕墙 铝单板 钢龙骨 | 10m2 | 0.1 | 743.26 | 2741.6 6 | 194.38 | 300.04 | 112.52 | 74.33 | 274.17 | 19.44 | 30 | 11.25 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 90.64 | 307 | 21.58 | 35.91 | 13.47 |
| 0.8166工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 468.6 | | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 镀锌方管 | | | | t | 0.0067 69 | 4458.0 2 | 30.18 | | | | | |
| | 电焊条J422 | | | | kg | 0.1315 19 | 5.02 | 0.66 | | | | | |
| | 氧气 | | | | m3 | 0.0967 05 | 2.98 | 0.29 | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|----|--------------|--------|-------|----|--|
| 乙炔气 | m3 | 0.0193 41 | 11.71 | 0.23 | | |
| 防锈漆 | kg | 0.0299 79 | 12.86 | 0.39 | | |
| 油漆溶剂油 | kg | 0.0030 95 | 12.01 | 0.04 | | |
| 膨胀螺栓M12×110 | 套 | 1.1475 66 | 0.86 | 0.99 | | |
| 铝单板2.5mm | m2 | 1.02 | 226.96 | 231.5 | | |
| 带母不锈钢螺栓M12×45 | 套 | 1.3286 | 1.97 | 2.62 | | |
| 不锈钢螺栓M12×110 | 套 | 1.3286 | 1.96 | 2.6 | | |
| 镀锌连接铁件 | kg | 2.0361 | 4.458 | 9.08 | | |
| 铝合金型材 | kg | 0.26 | 24.84 | 6.46 | | |
| 硅酮密封胶 | L | 0.2289 | 68.6 | 15.7 | | |
| 泡沫条 | m | 2.5439 | 1.29 | 3.28 | | |
| 岩棉 | m2 | 0.091 | 15.01 | 1.37 | | |
| 自攻螺钉M5×25~30 | 十个 | 2.25 | 0.48 | 1.08 | | |
| 其他材料费 | | | -- | 0.53 | -- | |
| 材料费小计 | | | -- | 307 | -- | |

| 项目编码 | 011605002002 | 项目名称 | 立面块料拆除 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 35526.1 | | | | | |
|------------|---------------------------|--------|-------------|--------|------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-157 | 墙、柱梁面 马赛克、小锦(面)砖 | 10m2 | 0.1 | 173.6 | | | 55.55 | 20.83 | 17.36 | | | 5.56 | 2.08 |
| 1-324 | 挖掘机挖碴 斗容量0.6m3 装车 | 1000m3 | 0.0000 2 | 1065.6 | | 10898 | 3828.3 5 | 1435.6 3 | 0.02 | | 0.22 | 0.08 | 0.03 |
| 1-332 | 自卸汽车运碴 (载重4.5t以内) 运距5km以内 | 1000m3 | 0.0000 2 | | 38.7 | 31267 | 10005. 44 | 3752.0 4 | | | 0.63 | 0.2 | 0.08 |
| D00001 | 消纳费 | m3 | 0.02 | | 3 | | | | | 0.06 | | | |
| 综合人工工日 | | | | 小计 | | | | | 17.38 | 0.06 | 0.85 | 5.84 | 2.19 |
| 0.1566工日 | | | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 26.32 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | |
| | 水 | | | | m3 | 0.0001 72 | 4.5 | | | | | | |
| | 消纳费 | | | | m3 | 0.02 | 3 | 0.06 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | | -- | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | -- | 0.06 | -- | | | | |

| | | | | | | | |
|------|--------------|------|-------|------|----|-----|----------|
| 项目编码 | 011608002001 | 项目名称 | 铲除涂料面 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 17238.77 |
|------|--------------|------|-------|------|----|-----|----------|

| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------|--------|----------|-------|------|----------|---------|--------|---------|---------|------|------|------|
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-163 | 铲除墙面腻子、涂料 | 10m2 | 0.1 | 33.3 | | | 10.66 | 4 | 3.33 | | | 1.07 | 0.4 |
| 1-198 | 挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内)正铲装车 | 1000m3 | 0.000005 | 399.6 | | 2765.31 | 1012.77 | 379.79 | | | 0.01 | 0.01 | |
| 1-264 | 自卸汽车运土运距在5km以内 | 1000m3 | 0.000005 | | 38.7 | 13789.17 | 4412.53 | 1654.7 | | | 0.07 | 0.02 | 0.01 |
| D00001 | 消纳费 | m3 | 0.005 | | 3 | | | | | 0.02 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 3.33 | 0.02 | 0.08 | 1.1 | 0.41 |
| 0.03工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 4.94 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 水 | | | | m3 | 0.000043 | 4.5 | | | | | | |
| | 消纳费 | | | | m3 | 0.005 | 3 | 0.02 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | | -- | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | -- | 0.02 | -- | | | | |

| 项目编码 | 011604002001 | 项目名称 | 立面抹灰层拆除(涂料面空鼓部位) | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 7388.05 | | | | | |
|------------|-------------------------|--------|------------------|--------|------|----------|----------|---------|---------|---------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-155 | 墙、柱梁面水泥砂浆底、面 | 10m2 | 0.1 | 90.58 | | | 28.99 | 10.87 | 9.06 | | | 2.9 | 1.09 |
| 1-324 | 挖掘机挖碴斗容量0.6m3装车 | 1000m3 | 0.00002 | 1065.6 | | 10898 | 3828.35 | 1435.63 | 0.02 | | 0.22 | 0.08 | 0.03 |
| 1-332 | 自卸汽车运碴(载重4.5t以内)运距5km以内 | 1000m3 | 0.00002 | | 38.7 | 31267 | 10005.44 | 3752.04 | | | 0.63 | 0.2 | 0.08 |
| D00001 | 消纳费 | m3 | 0.02 | | 3 | | | | | 0.06 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 9.08 | 0.06 | 0.85 | 3.18 | 1.2 |
| 0.0818工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 14.37 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 水 | | | | m3 | 0.000172 | 4.5 | | | | | | |
| | 消纳费 | | | | m3 | 0.02 | 3 | 0.06 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | | -- | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | -- | 0.06 | -- | | | | |

| 项目编码 | 011610002001 | 项目名称 | 金属门窗拆除 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 3116.88 | | | | | | |
|------------|--------------|--------|----------|--------|----------|-------|---------|---------|---------|-------|-----|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-134 | 塑钢、铝合金窗3-4 | 10樘 | 0.011871 | 214.23 | | | 68.55 | 25.71 | 2.54 | | | 0.81 | 0.31 |
| D00005 | 塑钢窗回收残值 | 樘 | 0.118708 | | -8 | | | | | -0.95 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 2.54 | -0.95 | | 0.81 | 0.31 |
| 0.0229工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 2.71 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 塑钢窗回收残值 | | | 樘 | 0.118708 | -8 | -0.95 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | -- | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | -0.95 | -- | | | | | |

| 项目编码 | 011610002002 | 项目名称 | 金属门窗拆除 | 计量单位 | 樘 | 工程量 | 154 | | | | | | |
|------------|--------------|--------|--------|------|-----|-------|-------|---------|---------|-----|-----|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-125 | 金属型钢大门 | 10m2 | 0.576 | 44.4 | | | 14.21 | 5.33 | 25.57 | | | 8.18 | 3.07 |
| D00004 | 金属门回收残值 | 樘 | 1 | | -20 | | | | | -20 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 25.57 | -20 | | 8.18 | 3.07 |
| 0.2304工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 16.82 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 金属门回收残值 | | | 樘 | 1 | -20 | -20 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | -- | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | -20 | -- | | | | | |

| 项目编码 | 011201001001 | 项目名称 | 墙面一般抹灰(面砖外墙空鼓部位) | 计量单位 | m2 | 工程量 | 35526.1 | | | | | | |
|------------|-------------------------|------|------------------|--------|--------|------|---------|-------|-------|-------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 9-13 | 混凝土及砖外墙 面水泥砂浆底、面(预拌) | 10m2 | 0.1 | 211.47 | 127.77 | 0.34 | 67.78 | 25.42 | 21.15 | 12.78 | 0.03 | 6.78 | 2.54 |
| 14-78 | 混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆 | 10m2 | 0.1 | 15.98 | 1.8 | 0.2 | 5.18 | 1.94 | 1.6 | 0.18 | 0.02 | 0.52 | 0.19 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------------------|--------|-----|-------|-------|----|----------|---------|-------|---------|---------|------|------|
| 13-B25 | 抗碱玻璃纤维网格布一层 | 10m2 | 0.1 | 19.98 | 23.43 | | 6.39 | 2.4 | 2 | 2.34 | | 0.64 | 0.24 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 24.75 | 15.3 | 0.05 | 7.94 | 2.97 |
| 0.2229工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 51.01 | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(抹灰DPM10) | | | | | t | 0.037275 | 328.76 | 12.25 | | | | |
| | 普通成材 | | | | | m3 | 0.0002 | 2426.61 | 0.49 | | | | |
| | 水 | | | | | m3 | 0.0021 | 4.5 | 0.01 | | | | |
| | 抗碱玻纤网格布 10m2/卷 | | | | | m2 | 1.1 | 2.13 | 2.34 | | | | |
| | 水泥32.5级 | | | | | kg | 0.6068 | 0.2603 | 0.16 | | | | |
| | 901胶 | | | | | kg | 0.0084 | 2.48 | 0.02 | | | | |
| | 水 | | | | | m3 | 0.000208 | 4.5 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | -- | 0.03 | -- | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | -- | 15.3 | -- | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------------|--------|----------------|--------|--------|------|----------|---------|-------|---------|---------|------|------|
| 项目编码 | 011201001002 | 项目名称 | 墙面一般抹灰(涂料空鼓部位) | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 7388.05 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 14-78 | 混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆 | 10m2 | 0.1 | 15.98 | 1.8 | 0.2 | 5.18 | 1.94 | 1.6 | 0.18 | 0.02 | 0.52 | 0.19 |
| 13-B25 | 抗碱玻璃纤维网格布一层 | 10m2 | 0.1 | 19.98 | 23.43 | | 6.39 | 2.4 | 2 | 2.34 | | 0.64 | 0.24 |
| 9-13 | 混凝土及砖外墙面水泥砂浆底、面(预拌) | 10m2 | 0.1 | 211.47 | 127.77 | 0.34 | 67.78 | 25.42 | 21.15 | 12.78 | 0.03 | 6.78 | 2.54 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 24.75 | 15.3 | 0.05 | 7.94 | 2.97 |
| 0.2229工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 51.01 | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 抗碱玻纤网格布 10m2/卷 | | | | | m2 | 1.1 | 2.13 | 2.34 | | | | |
| | 水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(抹灰DPM10) | | | | | t | 0.037275 | 328.76 | 12.25 | | | | |
| | 普通成材 | | | | | m3 | 0.0002 | 2426.61 | 0.49 | | | | |
| | 水 | | | | | m3 | 0.0021 | 4.5 | 0.01 | | | | |
| | 水泥32.5级 | | | | | kg | 0.6068 | 0.2603 | 0.16 | | | | |
| | 901胶 | | | | | kg | 0.0084 | 2.48 | 0.02 | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------|----|----------|-----|------|----|--|
| | 水 | m3 | 0.000208 | 4.5 | | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.03 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 15.3 | -- | |

| | | | | | | | |
|------|--------------|------|-----------------|------|----|-----|----------|
| 项目编号 | 011406001001 | 项目名称 | 涂料外墙A1 (原马赛克墙面) | 计量单位 | m2 | 工程量 | 81966.93 |
|------|--------------|------|-----------------|------|----|-----|----------|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
|----------|------------------------|--------|-----|--------|--------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|------|------|-----|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| 14-31 | 保温砂浆及抗裂基层 刷背涂胶 | 10m2 | 0.1 | 34.63 | 26.79 | | 11.08 | 4.16 | 3.46 | 2.68 | | 1.11 | 0.42 | |
| 14-31 | 滚涂磁砖界面腻子 | 10m2 | 0.1 | 34.63 | 33.72 | | 11.08 | 4.16 | 3.46 | 3.37 | | 1.11 | 0.42 | |
| 14-28 | 保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层 | 10m2 | 0.1 | 18.65 | 23.43 | | 5.97 | 2.24 | 1.87 | 2.34 | | 0.6 | 0.22 | |
| 17-197 | 外墙弹性涂料二遍 | 10m2 | 0.1 | 119.88 | 199.56 | | 38.36 | 14.39 | 11.99 | 19.96 | | 3.84 | 1.44 | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 20.78 | 28.35 | | | 6.66 | 2.5 |
| 0.1872工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | | |

清单项目综合单价

58.29

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|-------|--------------|-----|----|-------|-------|-------|---------|---------|
| | | 背涂胶 | | kg | 0.15 | 17.74 | 2.66 | |
| | 水 | | m3 | 0.008 | 4.5 | 0.04 | | |
| | 磁砖界面腻子 | | kg | 1.29 | 2.6 | 3.35 | | |
| | 玻璃纤维网格布 | | m2 | 1.1 | 2.13 | 2.34 | | |
| | 高渗透性表面底漆 | | kg | 0.12 | 24.84 | 2.98 | | |
| | 外墙弹性乳胶漆(中涂) | | kg | 0.6 | 18 | 10.8 | | |
| | 外墙弹性乳胶漆(面涂) | | kg | 0.2 | 20 | 4 | | |
| | 外墙抗裂腻子粉 | | kg | 1.2 | 1.73 | 2.08 | | |
| | 白水泥 | | kg | | 0.4 | | | |
| | 901胶 | | kg | | 2.48 | | | |
| | 砂纸 | | 张 | 0.06 | 0.94 | 0.06 | | |
| | 其他材料费 | | | | -- | 0.04 | -- | |
| | 材料费小计 | | | | -- | 28.35 | -- | |

| | | | | | | | |
|------|--------------|------|----------------|------|----|-----|----------|
| 项目编号 | 011406001002 | 项目名称 | 涂料外墙A1 (原条砖墙面) | 计量单位 | m2 | 工程量 | 15859.12 |
|------|--------------|------|----------------|------|----|-----|----------|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|------|--------|------|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------------|--------|-----|--------|--------|--|-------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-------------|------|
| 14-31 | 保温砂浆及抗裂基层 刷背涂胶 | 10m2 | 0.1 | 34.63 | 26.79 | | 11.08 | 4.16 | 3.46 | 2.68 | | 1.11 | 0.42 | |
| 14-31 | 滚涂磁砖界面腻子 | 10m2 | 0.1 | 34.63 | 33.72 | | 11.08 | 4.16 | 3.46 | 3.37 | | 1.11 | 0.42 | |
| 14-28 | 保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层 | 10m2 | 0.1 | 18.65 | 23.43 | | 5.97 | 2.24 | 1.87 | 2.34 | | 0.6 | 0.22 | |
| 17-196 | 外墙批抗裂腻子 每增减一遍 | 10m2 | 0.1 | 35.96 | 8.65 | | 11.51 | 4.32 | 3.6 | 0.87 | | 1.15 | 0.43 | |
| 17-197 | 外墙弹性涂料 二遍 | 10m2 | 0.1 | 119.88 | 199.56 | | 38.36 | 14.39 | 11.99 | 19.96 | | 3.84 | 1.44 | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | | 24.38 | 29.22 | | 7.81 | 2.93 |
| 0.2196工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 64.34 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | |
| | 背涂胶 | | | | | | kg | 0.15 | 17.74 | 2.66 | | | | |
| | 水 | | | | | | m3 | 0.008 | 4.5 | 0.04 | | | | |
| | 磁砖界面腻子 | | | | | | kg | 1.29 | 2.6 | 3.35 | | | | |
| | 玻璃纤维网格布 | | | | | | m2 | 1.1 | 2.13 | 2.34 | | | | |
| | 外墙抗裂腻子粉 | | | | | | kg | 1.7 | 1.73 | 2.94 | | | | |
| | 高渗透性表面底漆 | | | | | | kg | 0.12 | 24.84 | 2.98 | | | | |
| | 外墙弹性乳胶漆(中涂) | | | | | | kg | 0.6 | 18 | 10.8 | | | | |
| | 外墙弹性乳胶漆(面涂) | | | | | | kg | 0.2 | 20 | 4 | | | | |
| | 白水泥 | | | | | | kg | | 0.4 | | | | | |
| | 901胶 | | | | | | kg | | 2.48 | | | | | |
| | 砂纸 | | | | | | 张 | 0.06 | 0.94 | 0.06 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | 0.05 | | -- | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | -- | 29.22 | | -- | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------------|------|----------------|-------|--------|------|-------|----------|-------|-------|------|------|------|
| 项目编码 | 011406001003 | 项目名称 | 涂料外墙A2(原马赛克墙面) | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 18283.09 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 14-31 | 保温砂浆及抗裂基层 刷背涂胶 | 10m2 | 0.1 | 34.63 | 26.79 | | 11.08 | 4.16 | 3.46 | 2.68 | | 1.11 | 0.42 |
| 14-31 | 滚涂磁砖界面腻子 | 10m2 | 0.1 | 34.63 | 33.72 | | 11.08 | 4.16 | 3.46 | 3.37 | | 1.11 | 0.42 |
| 8-117 | 防水砂浆 立面(预拌) | 10m2 | 0.1 | 163.4 | 33.96 | 0.09 | 52.32 | 19.62 | 16.34 | 3.4 | 0.01 | 5.23 | 1.96 |
| 8-87 | 聚氨酯防水层 1.5mm厚 | 10m2 | 0.1 | 70.6 | 317.71 | | 22.59 | 8.47 | 7.06 | 31.77 | | 2.26 | 0.85 |
| 14-28 | 保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层 | 10m2 | 0.2 | 18.65 | 23.43 | | 5.97 | 2.24 | 3.73 | 4.69 | | 1.19 | 0.45 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------|--------|-----|--------|--------|--|-------|----------|--------|-------|-------|---------|---------|--|
| 17-197 | 外墙弹性涂料二遍 | 10m2 | 0.1 | 119.88 | 199.56 | | 38.36 | 14.39 | 11.99 | 19.96 | | 3.84 | 1.44 | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 46.04 | 65.87 | 0.01 | 14.74 | 5.54 | | |
| 0.4148工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 132.2 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 背涂胶 | | | | | | kg | 0.15 | 17.74 | 2.66 | | | | |
| | 水 | | | | | | m3 | 0.008 | 4.5 | 0.04 | | | | |
| | 磁砖界面腻子 | | | | | | kg | 1.29 | 2.6 | 3.35 | | | | |
| | 防水砂浆 1:2(干拌(混)砂浆) | | | | | | t | 0.009275 | 346.46 | 3.21 | | | | |
| | 水 | | | | | | m3 | 0.039 | 4.5 | 0.18 | | | | |
| | 二甲苯 | | | | | | kg | 0.1333 | 2.93 | 0.39 | | | | |
| | 化纤无纺布 | | | | | | m2 | | 1.23 | | | | | |
| | 聚氨脂甲料 | | | | | | kg | 1.0814 | 11.16 | 12.07 | | | | |
| | 聚氨脂乙料 | | | | | | kg | 1.6923 | 11.16 | 18.89 | | | | |
| | 绿豆砂 | | | | | | t | 0.0051 | 83.54 | 0.43 | | | | |
| | 玻璃纤维网格布 | | | | | | m2 | 2.2 | 2.13 | 4.69 | | | | |
| | 高渗透性表面底漆 | | | | | | kg | 0.12 | 24.84 | 2.98 | | | | |
| | 外墙弹性乳胶漆(中涂) | | | | | | kg | 0.6 | 18 | 10.8 | | | | |
| | 外墙弹性乳胶漆(面涂) | | | | | | kg | 0.2 | 20 | 4 | | | | |
| | 外墙抗裂腻子粉 | | | | | | kg | 1.2 | 1.73 | 2.08 | | | | |
| | 白水泥 | | | | | | kg | | 0.4 | | | | | |
| | 901胶 | | | | | | kg | | 2.48 | | | | | |
| | 砂纸 | | | | | | 张 | 0.06 | 0.94 | 0.06 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | 0.04 | | -- | | |
| 材料费小计 | | | | | | | | -- | 65.87 | | -- | | | |

| 项目编号 | 011406001004 | 项目名称 | 涂料外墙A2(原条砖墙面) | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 2571.36 | | | | | |
|------------|----------------|------|---------------|-------|--------|------|-------|---------|-------|-------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 14-31 | 保温砂浆及抗裂基层 刷背涂胶 | 10m2 | 0.1 | 34.63 | 26.79 | | 11.08 | 4.16 | 3.46 | 2.68 | | 1.11 | 0.42 |
| 14-31 | 滚涂磁砖界面腻子 | 10m2 | 0.1 | 34.63 | 33.72 | | 11.08 | 4.16 | 3.46 | 3.37 | | 1.11 | 0.42 |
| 8-117 | 防水砂浆 立面(预拌) | 10m2 | 0.1 | 163.4 | 33.96 | 0.09 | 52.32 | 19.62 | 16.34 | 3.4 | 0.01 | 5.23 | 1.96 |
| 8-87 | 聚氨酯防水层 1.5mm厚 | 10m2 | 0.1 | 70.6 | 317.71 | | 22.59 | 8.47 | 7.06 | 31.77 | | 2.26 | 0.85 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------------|--------|-----|--------|--------|----|--------------|-----------|--------|-------|-------------|-------------|------|--|
| 14-28 | 保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层 | 10m2 | 0.2 | 18.65 | 23.43 | | 5.97 | 2.24 | 3.73 | 4.69 | | 1.19 | 0.45 | |
| 17-196 | 外墙批抗裂腻子每增减一遍 | 10m2 | 0.1 | 35.96 | 8.65 | | 11.51 | 4.32 | 3.6 | 0.87 | | 1.15 | 0.43 | |
| 17-197 | 外墙弹性涂料二遍 | 10m2 | 0.1 | 119.88 | 199.56 | | 38.36 | 14.39 | 11.99 | 19.96 | | 3.84 | 1.44 | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 49.64 | 66.74 | 0.01 | 15.89 | 5.97 | |
| 0.4472工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 138.25 | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | |
| | 背涂胶 | | | | | kg | 0.15 | 17.74 | 2.66 | | | | | |
| | 水 | | | | | m3 | 0.008 | 4.5 | 0.04 | | | | | |
| | 磁砖界面腻子 | | | | | kg | 1.29 | 2.6 | 3.35 | | | | | |
| | 防水砂浆 1:2(干拌(混)砂浆) | | | | | t | 0.0092 75 | 346.46 | 3.21 | | | | | |
| | 水 | | | | | m3 | 0.039 | 4.5 | 0.18 | | | | | |
| | 二甲苯 | | | | | kg | 0.1333 | 2.93 | 0.39 | | | | | |
| | 化纤无纺布 | | | | | m2 | | 1.23 | | | | | | |
| | 聚氨脂甲料 | | | | | kg | 1.0814 | 11.16 | 12.07 | | | | | |
| | 聚氨脂乙料 | | | | | kg | 1.6923 | 11.16 | 18.89 | | | | | |
| | 绿豆砂 | | | | | t | 0.0051 | 83.54 | 0.43 | | | | | |
| | 玻璃纤维网格布 | | | | | m2 | 2.2 | 2.13 | 4.69 | | | | | |
| | 外墙抗裂腻子粉 | | | | | kg | 1.7 | 1.73 | 2.94 | | | | | |
| | 高渗透性表面底漆 | | | | | kg | 0.12 | 24.84 | 2.98 | | | | | |
| | 外墙弹性乳胶涂料(中涂) | | | | | kg | 0.6 | 18 | 10.8 | | | | | |
| | 外墙弹性乳胶涂料(面涂) | | | | | kg | 0.2 | 20 | 4 | | | | | |
| | 白水泥 | | | | | kg | | 0.4 | | | | | | |
| | 901胶 | | | | | kg | | 2.48 | | | | | | |
| | 砂纸 | | | | | 张 | 0.06 | 0.94 | 0.06 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | -- | 0.05 | | -- | | | |
| 材料费小计 | | | | | | | -- | 66.74 | | -- | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------------|------|---------------|--------|--------|-----|-------|----------|-------|-------|-----|------|------|
| 项目编码 | 011406001005 | 项目名称 | 涂料外墙A3(原涂料外墙) | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 23346.43 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 14-28 | 保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层 | 10m2 | 0.1 | 18.65 | 23.43 | | 5.97 | 2.24 | 1.87 | 2.34 | | 0.6 | 0.22 |
| 17-197 | 外墙弹性涂料二遍 | 10m2 | 0.1 | 119.88 | 199.56 | | 38.36 | 14.39 | 11.99 | 19.96 | | 3.84 | 1.44 |

| | | | | | | | |
|----------|--------------|-------|------|-------|-------|---------|---------|
| 综合人工工日 | 小计 | 13.86 | 22.3 | | 4.44 | 1.66 | |
| 0.1248工日 | 未计价材料费 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | 42.26 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 玻璃纤维网格布 | m2 | 1.1 | 2.13 | 2.34 | | |
| | 高渗透性表面底漆 | kg | 0.12 | 24.84 | 2.98 | | |
| | 外墙弹性乳胶漆(中涂) | kg | 0.6 | 18 | 10.8 | | |
| | 外墙弹性乳胶漆(面涂) | kg | 0.2 | 20 | 4 | | |
| | 外墙抗裂腻子粉 | kg | 1.2 | 1.73 | 2.08 | | |
| | 白水泥 | kg | | 0.4 | | | |
| | 901胶 | kg | | 2.48 | | | |
| | 砂纸 | 张 | 0.06 | 0.94 | 0.06 | | |
| | 其他材料费 | | | | -- | 0.04 | -- |
| 材料费小计 | | | | -- | 22.3 | -- | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------------|--------|---------------|--------|--------|---------|---------|-------|-------|-------|------|------|------|--|
| 项目编码 | 011406001006 | 项目名称 | 涂料外墙A4(原涂料外墙) | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1280.39 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| 8-117 | 防水砂浆 立面(预拌) | 10m2 | 0.1 | 163.4 | 33.96 | 0.09 | 52.32 | 19.62 | 16.34 | 3.4 | 0.01 | 5.23 | 1.96 | |
| 8-87 | 聚氨酯防水层 1.5mm厚 | 10m2 | 0.1 | 70.6 | 313.45 | | 22.59 | 8.47 | 7.06 | 31.35 | | 2.26 | 0.85 | |
| 14-28 | 保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层 | 10m2 | 0.1 | 18.65 | 23.43 | | 5.97 | 2.24 | 1.87 | 2.34 | | 0.6 | 0.22 | |
| 17-197 | 外墙弹性涂料 二遍 | 10m2 | 0.1 | 119.88 | 199.56 | | 38.36 | 14.39 | 11.99 | 19.96 | | 3.84 | 1.44 | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | 37.26 | | | | | 57.05 | | | | |
| 0.3356工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | 110.72 | | | | | | | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | 防水砂浆 1:2(干拌(混)砂浆) | t | 0.009275 | 346.46 | 3.21 | | | | | | | | | |
| | 水 | m3 | 0.039 | 4.5 | 0.18 | | | | | | | | | |
| | 二甲苯 | kg | 0.1333 | 2.93 | 0.39 | | | | | | | | | |
| | 聚氨脂甲料 | kg | 1.0814 | 11.16 | 12.07 | | | | | | | | | |
| | 聚氨脂乙料 | kg | 1.6923 | 11.16 | 18.89 | | | | | | | | | |
| | 玻璃纤维网格布 | m2 | 1.1 | 2.13 | 2.34 | | | | | | | | | |
| | 高渗透性表面底漆 | kg | 0.12 | 24.84 | 2.98 | | | | | | | | | |
| | 外墙弹性乳胶漆(中涂) | kg | 0.6 | 18 | 10.8 | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------|----|------|------|-------|----|--|
| 外墙弹性乳胶漆(面涂) | kg | 0.2 | 20 | 4 | | |
| 外墙抗裂腻子粉 | kg | 1.2 | 1.73 | 2.08 | | |
| 白水泥 | kg | | 0.4 | | | |
| 901胶 | kg | | 2.48 | | | |
| 砂纸 | 张 | 0.06 | 0.94 | 0.06 | | |
| 其他材料费 | | | -- | 0.05 | -- | |
| 材料费小计 | | | -- | 57.05 | -- | |

| 项目编码 | 011406001007 | 项目名称 | 真石漆外墙A5(原马赛克墙面) | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 12146.64 | | | | | |
|------------|------------------------|--------|-----------------|--------|-------|-------|-------|----------|---------|---------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 14-31 | 保温砂浆及抗裂基层 刷背涂胶 | 10m2 | 0.1 | 34.63 | 26.79 | | 11.08 | 4.16 | 3.46 | 2.68 | | 1.11 | 0.42 |
| 14-31 | 滚涂磁砖界面腻子 | 10m2 | 0.1 | 34.63 | 33.72 | | 11.08 | 4.16 | 3.46 | 3.37 | | 1.11 | 0.42 |
| 14-28 | 保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层 | 10m2 | 0.1 | 18.65 | 23.43 | | 5.97 | 2.24 | 1.87 | 2.34 | | 0.6 | 0.22 |
| 17-218 | 外墙真石漆 胶带分格 | 10m2 | 0.1 | 102.56 | 456.4 | 23.91 | 40.47 | 15.18 | 10.26 | 45.64 | 2.39 | 4.05 | 1.52 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 19.05 | 54.03 | 2.39 | 6.87 | 2.58 |
| 0.1716工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 84.92 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 背涂胶 | | | | kg | 0.15 | 17.74 | 2.66 | | | | | |
| | 水 | | | | m3 | 0.008 | 4.5 | 0.04 | | | | | |
| | 磁砖界面腻子 | | | | kg | 1.29 | 2.6 | 3.35 | | | | | |
| | 玻璃纤维网格布 | | | | m2 | 1.1 | 2.13 | 2.34 | | | | | |
| | 仿石型外墙涂料 | | | | kg | 4.5 | 6.23 | 28.04 | | | | | |
| | 透明罩光漆 | | | | kg | 0.4 | 21.44 | 8.58 | | | | | |
| | 外墙抗裂腻子粉 | | | | kg | 1.2 | 1.73 | 2.08 | | | | | |
| | 白水泥 | | | | kg | | 0.4 | | | | | | |
| | 油漆溶剂油 | | | | kg | 0.058 | 12.01 | 0.7 | | | | | |
| | 水性封底漆 | | | | kg | 0.35 | 17.75 | 6.21 | | | | | |
| | 901胶 | | | | kg | | 2.48 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | 0.03 | -- | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | -- | 54.03 | -- | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|--------------|------|----------------|--|------|----|-----|---------|--|
| 项目编码 | 011406001008 | 项目名称 | 真石漆外墙A5(原条砖墙面) | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1119.06 | |
|------|--------------|------|----------------|--|------|----|-----|---------|--|

| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------------|--------|-----|--------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|------|------|------|
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 14-31 | 保温砂浆及抗裂基层 刷背涂胶 | 10m2 | 0.1 | 34.63 | 26.79 | | 11.08 | 4.16 | 3.46 | 2.68 | | 1.11 | 0.42 |
| 14-31 | 滚涂磁砖界面腻子 | 10m2 | 0.1 | 34.63 | 33.72 | | 11.08 | 4.16 | 3.46 | 3.37 | | 1.11 | 0.42 |
| 14-28 | 保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层 | 10m2 | 0.1 | 18.65 | 23.43 | | 5.97 | 2.24 | 1.87 | 2.34 | | 0.6 | 0.22 |
| 17-196 | 外墙批抗裂腻子每增减一遍 | 10m2 | 0.1 | 35.96 | 8.65 | | 11.51 | 4.32 | 3.6 | 0.87 | | 1.15 | 0.43 |
| 17-218 | 外墙真石漆 胶带分格 | 10m2 | 0.1 | 102.56 | 456.4 | 23.91 | 40.47 | 15.18 | 10.26 | 45.64 | 2.39 | 4.05 | 1.52 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 22.65 | 54.9 | 2.39 | 8.02 | 3.01 |
| 0.204工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 90.97 | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 背涂胶 | | | kg | 0.15 | 17.74 | 2.66 | | | | | | |
| | 水 | | | m3 | 0.008 | 4.5 | 0.04 | | | | | | |
| | 磁砖界面腻子 | | | kg | 1.29 | 2.6 | 3.35 | | | | | | |
| | 玻璃纤维网格布 | | | m2 | 1.1 | 2.13 | 2.34 | | | | | | |
| | 外墙抗裂腻子粉 | | | kg | 1.7 | 1.73 | 2.94 | | | | | | |
| | 仿石型外墙涂料 | | | kg | 4.5 | 6.23 | 28.04 | | | | | | |
| | 透明罩光漆 | | | kg | 0.4 | 21.44 | 8.58 | | | | | | |
| | 白水泥 | | | kg | | 0.4 | | | | | | | |
| | 油漆溶剂油 | | | kg | 0.058 | 12.01 | 0.7 | | | | | | |
| | 水性封底漆 | | | kg | 0.35 | 17.75 | 6.21 | | | | | | |
| | 901胶 | | | kg | | 2.48 | | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | 0.04 | -- | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | -- | 54.9 | -- | | | | |

| 项目编号 | 011406001009 | 项目名称 | 真石漆外墙A6(原马赛克墙面) | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 2929.68 | | | | | |
|------------|----------------|------|-----------------|-------|-------|------|-------|---------|-------|------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 14-31 | 保温砂浆及抗裂基层 刷背涂胶 | 10m2 | 0.1 | 34.63 | 26.79 | | 11.08 | 4.16 | 3.46 | 2.68 | | 1.11 | 0.42 |
| 14-31 | 滚涂磁砖界面腻子 | 10m2 | 0.1 | 34.63 | 33.72 | | 11.08 | 4.16 | 3.46 | 3.37 | | 1.11 | 0.42 |
| 8-117 | 防水砂浆 立面(预拌) | 10m2 | 0.1 | 163.4 | 33.96 | 0.09 | 52.32 | 19.62 | 16.34 | 3.4 | 0.01 | 5.23 | 1.96 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------------------------|--------|-----|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|
| 8-87 | 聚氨酯防水层 1.5mm厚 | 10m2 | 0.1 | 70.6 | 313.45 | | 22.59 | 8.47 | 7.06 | 31.35 | | 2.26 | 0.85 |
| 14-28 | 保温砂浆及抗裂 基层 墙面耐碱 玻纤网格布 一 层 | 10m2 | 0.1 | 18.65 | 23.43 | | 5.97 | 2.24 | 1.87 | 2.34 | | 0.6 | 0.22 |
| 17-218 | 外墙真石漆 胶 带分格 | 10m2 | 0.1 | 102.56 | 456.4 | 23.91 | 40.47 | 15.18 | 10.26 | 45.64 | 2.39 | 4.05 | 1.52 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 42.45 | 88.78 | 2.4 | 14.36 | 5.39 |
| 0.3824工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |

清单项目综合单价

153.38

| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) |
|-------------------|-------------------|--|--|----|--------------|-----------|-------|-------------|-------------|
| | 背涂胶 | | | kg | 0.15 | 17.74 | 2.66 | | |
| | 水 | | | m3 | 0.008 | 4.5 | 0.04 | | |
| | 磁砖界面腻子 | | | kg | 1.29 | 2.6 | 3.35 | | |
| | 防水砂浆 1:2(干拌(混)砂浆) | | | t | 0.0092 75 | 346.46 | 3.21 | | |
| | 水 | | | m3 | 0.039 | 4.5 | 0.18 | | |
| | 二甲苯 | | | kg | 0.1333 | 2.93 | 0.39 | | |
| | 聚氨酯甲料 | | | kg | 1.0814 | 11.16 | 12.07 | | |
| | 聚氨酯乙料 | | | kg | 1.6923 | 11.16 | 18.89 | | |
| | 玻璃纤维网格布 | | | m2 | 1.1 | 2.13 | 2.34 | | |
| | 仿石型外墙涂料 | | | kg | 4.5 | 6.23 | 28.04 | | |
| | 透明罩光漆 | | | kg | 0.4 | 21.44 | 8.58 | | |
| | 外墙抗裂腻子粉 | | | kg | 1.2 | 1.73 | 2.08 | | |
| | 白水泥 | | | kg | | 0.4 | | | |
| | 油漆溶剂油 | | | kg | 0.058 | 12.01 | 0.7 | | |
| | 水性封底漆 | | | kg | 0.35 | 17.75 | 6.21 | | |
| | 901胶 | | | kg | | 2.48 | | | |
| 其他材料费 | | | | | | -- | 0.04 | -- | |
| 材料费小计 | | | | | | -- | 88.78 | -- | |

| | | | | | | | |
|------|--------------|------|----------------|------|----|-----|-----|
| 项目编号 | 011406001010 | 项目名称 | 真石漆外墙A6(原条砖墙面) | 计量单位 | m2 | 工程量 | 378 |
|------|--------------|------|----------------|------|----|-----|-----|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|-------|--------------------|------|-----|-------|--------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 14-31 | 保温砂浆及抗裂 基层 刷背涂胶 | 10m2 | 0.1 | 34.63 | 26.79 | | 11.08 | 4.16 | 3.46 | 2.68 | | 1.11 | 0.42 |
| 14-31 | 滚涂磁砖界面腻子 | 10m2 | 0.1 | 34.63 | 33.72 | | 11.08 | 4.16 | 3.46 | 3.37 | | 1.11 | 0.42 |
| 8-117 | 防水砂浆 立面 (预拌) | 10m2 | 0.1 | 163.4 | 33.96 | 0.09 | 52.32 | 19.62 | 16.34 | 3.4 | 0.01 | 5.23 | 1.96 |
| 8-87 | 聚氨酯防水层 1.5mm厚 | 10m2 | 0.1 | 70.6 | 313.45 | | 22.59 | 8.47 | 7.06 | 31.35 | | 2.26 | 0.85 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------------|--------|-----|--------|-------|-------|-------|----------|--------|-------|---------|---------|------|--|
| 14-28 | 保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层 | 10m2 | 0.1 | 18.65 | 23.43 | | 5.97 | 2.24 | 1.87 | 2.34 | | 0.6 | 0.22 | |
| 17-196 | 外墙批抗裂腻子每增减一遍 | 10m2 | 0.1 | 35.96 | 8.65 | | 11.51 | 4.32 | 3.6 | 0.87 | | 1.15 | 0.43 | |
| 17-218 | 外墙真石漆 胶带分格 | 10m2 | 0.1 | 102.56 | 456.4 | 23.91 | 40.47 | 15.18 | 10.26 | 45.64 | 2.39 | 4.05 | 1.52 | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 46.05 | 89.65 | 2.4 | 15.51 | 5.82 | |
| 0.4148工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 159.43 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 背涂胶 | | | | | | kg | 0.15 | 17.74 | 2.66 | | | | |
| | 水 | | | | | | m3 | 0.008 | 4.5 | 0.04 | | | | |
| | 磁砖界面腻子 | | | | | | kg | 1.29 | 2.6 | 3.35 | | | | |
| | 防水砂浆 1:2(干拌(混)砂浆) | | | | | | t | 0.009275 | 346.46 | 3.21 | | | | |
| | 水 | | | | | | m3 | 0.039 | 4.5 | 0.18 | | | | |
| | 二甲苯 | | | | | | kg | 0.1333 | 2.93 | 0.39 | | | | |
| | 聚氨脂甲料 | | | | | | kg | 1.0814 | 11.16 | 12.07 | | | | |
| | 聚氨脂乙料 | | | | | | kg | 1.6923 | 11.16 | 18.89 | | | | |
| | 玻璃纤维网格布 | | | | | | m2 | 1.1 | 2.13 | 2.34 | | | | |
| | 外墙抗裂腻子粉 | | | | | | kg | 1.7 | 1.73 | 2.94 | | | | |
| | 仿石型外墙涂料 | | | | | | kg | 4.5 | 6.23 | 28.04 | | | | |
| | 透明罩光漆 | | | | | | kg | 0.4 | 21.44 | 8.58 | | | | |
| | 白水泥 | | | | | | kg | | 0.4 | | | | | |
| | 油漆溶剂油 | | | | | | kg | 0.058 | 12.01 | 0.7 | | | | |
| | 水性封底漆 | | | | | | kg | 0.35 | 17.75 | 6.21 | | | | |
| | 901胶 | | | | | | kg | | 2.48 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | 0.05 | -- | | | |
| 材料费小计 | | | | | | | | -- | 89.65 | -- | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|--------|----------------|--------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|------|------|------|
| 项目编号 | 011406001011 | 项目名称 | 真石漆外墙A7(原涂料外墙) | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1055.23 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 17-218 | 外墙真石漆 胶带分格 | 10m2 | 0.1 | 102.56 | 456.4 | 23.91 | 40.47 | 15.18 | 10.26 | 45.64 | 2.39 | 4.05 | 1.52 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 10.26 | 45.64 | 2.39 | 4.05 | 1.52 |
| 0.0924工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 63.86 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
|-------|--------------|----|-------|-------|-------|---------|---------|--|
| | 仿石型外墙涂料 | kg | 4.5 | 6.23 | 28.04 | | | |
| | 透明罩光漆 | kg | 0.4 | 21.44 | 8.58 | | | |
| | 外墙抗裂腻子粉 | kg | 1.2 | 1.73 | 2.08 | | | |
| | 白水泥 | kg | | 0.4 | | | | |
| | 油漆溶剂油 | kg | 0.058 | 12.01 | 0.7 | | | |
| | 水性封底漆 | kg | 0.35 | 17.75 | 6.21 | | | |
| | 901胶 | kg | | 2.48 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | -- | 0.03 | -- | |
| | 材料费小计 | | | | -- | 45.64 | -- | |

| 项目编码 | 011406001012 | 项目名称 | 真石漆外墙A8(原涂料面) | 计量单位 | m2 | 工程量 | 531.43 |
|------|--------------|------|---------------|------|----|-----|--------|
|------|--------------|------|---------------|------|----|-----|--------|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|----------|------------------------|--------|-----|--------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|------|-------|------|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 8-117 | 防水砂浆 立面(预拌) | 10m2 | 0.1 | 163.4 | 33.96 | 0.09 | 52.32 | 19.62 | 16.34 | 3.4 | 0.01 | 5.23 | 1.96 |
| 8-87 | 聚氨酯防水层 1.5mm厚 | 10m2 | 0.1 | 70.6 | 313.45 | | 22.59 | 8.47 | 7.06 | 31.35 | | 2.26 | 0.85 |
| 14-28 | 保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层 | 10m2 | 0.1 | 18.65 | 23.43 | | 5.97 | 2.24 | 1.87 | 2.34 | | 0.6 | 0.22 |
| 17-218 | 外墙真石漆 胶带分格 | 10m2 | 0.1 | 102.56 | 456.4 | 23.91 | 40.47 | 15.18 | 10.26 | 45.64 | 2.39 | 4.05 | 1.52 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 35.53 | 82.73 | 2.4 | 12.14 | 4.55 |
| 0.32工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 137.35 | | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|-------|-------------------|----|----------|--------|-------|---------|---------|
| | 防水砂浆 1:2(干拌(混)砂浆) | t | 0.009275 | 346.46 | 3.21 | | |
| | 水 | m3 | 0.039 | 4.5 | 0.18 | | |
| | 二甲苯 | kg | 0.1333 | 2.93 | 0.39 | | |
| | 聚氨脂甲料 | kg | 1.0814 | 11.16 | 12.07 | | |
| | 聚氨脂乙料 | kg | 1.6923 | 11.16 | 18.89 | | |
| | 玻璃纤维网格布 | m2 | 1.1 | 2.13 | 2.34 | | |
| | 仿石型外墙涂料 | kg | 4.5 | 6.23 | 28.04 | | |
| | 透明罩光漆 | kg | 0.4 | 21.44 | 8.58 | | |
| | 外墙抗裂腻子粉 | kg | 1.2 | 1.73 | 2.08 | | |
| | 白水泥 | kg | | 0.4 | | | |
| | 油漆溶剂油 | kg | 0.058 | 12.01 | 0.7 | | |
| | 水性封底漆 | kg | 0.35 | 17.75 | 6.21 | | |

| | | | | | |
|-------|----|------|-------|----|--|
| 901胶 | kg | 2.48 | | | |
| 其他材料费 | | -- | 0.04 | -- | |
| 材料费小计 | | -- | 82.73 | -- | |

| 项目编码 | 010807001001 | 项目名称 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 3116.88 | | | | | | |
|------------|---------------|--------|------------|------|-----|-----------|---------|-----|-------------|-------------|-----|-----|----|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00007 | 窗打胶塞缝 | m2 | 1 | | 20 | | | | | 20 | | | |
| D00002 | 断桥铝合金中空玻璃转角飘窗 | m2 | 1 | | 730 | | | | | 730 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 750 | | | | |
| 工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 750 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | |
| | 窗打胶塞缝 | | | m2 | 1 | 20 | 20 | | | | | | |
| | 断桥铝合金中空玻璃转角飘窗 | | | m2 | 1 | 730 | 730 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | -- | | -- | -- | | | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 750 | | -- | -- | | | |

| 项目编码 | 010802001001 | 项目名称 | 金属（塑钢）门 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 887.04 | | | | | | |
|------------|--------------|--------|---------|------|-----|-----------|--------|-----|-------------|-------------|-----|-----|----|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00007 | 门打胶塞缝 | m2 | 1 | | 20 | | | | | 20 | | | |
| D00003 | 不锈钢单元门 | m2 | 1 | | 800 | | | | | 800 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 820 | | | | |
| 工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 820 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | |
| | 门打胶塞缝 | | | m2 | 1 | 20 | 20 | | | | | | |
| | 不锈钢单元门 | | | m2 | 1 | 800 | 800 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | -- | | -- | -- | | | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 820 | | -- | -- | | | |

| 项目编码 | 01B001 | 项目名称 | 打胶 | 计量单位 | m | 工程量 | 3700 | | | | |
|------------|--------|------|----|------|---|-----|------|----|--|--|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------|--------|-----|-------|------|-----|------|-------|-----------|-------|-----|-------------|-------------|--|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| 18-38 | 打胶 | 10m | 0.1 | 10.66 | 7.84 | | 3.41 | 1.28 | 1.07 | 0.78 | | 0.34 | 0.13 | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 1.07 | 0.78 | | 0.34 | 0.13 | |
| 0.0096工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 2.32 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | |
| | 美纹纸胶带10000×18 | | | | | | m | 2.2 | 0.13 | 0.29 | | | | |
| | 玻璃胶 | | | | | | L | 0.012 | 34.3 | 0.41 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | 0.08 | | -- | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | -- | 0.78 | | -- | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------|----------|-------|-------|--------|-----|--------|-------|-----------|-------|-----|-------------|-------------|--|
| 项目编码 | 010902004001 | 项目名称 | 外墙雨水管 | 计量单位 | m | 工程量 | 5329.2 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编 号 | 定额项目名称 | 定额单 位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| 10-202 | PVC管排水 PVC水落管 Φ110 | 10m | 0.1 | 61.27 | 248.66 | | 19.61 | 7.35 | 6.13 | 24.87 | | 1.96 | 0.74 | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 6.13 | 24.87 | | 1.96 | 0.74 | |
| 0.0552工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 33.7 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | |
| | PVC-U排水管dn110 | | | | | | m | 1.02 | 17.76 | 18.12 | | | | |
| | PVC塑料抱箍Φ110 | | | | | | 副 | 1.06 | 4.29 | 4.55 | | | | |
| | PVC塑料管束节dn110 | | | | | | 个 | 0.274 | 5.88 | 1.61 | | | | |
| | PVC塑料管135°弯头dn110 | | | | | | 个 | 0.057 | 7.01 | 0.4 | | | | |
| | 胶水 | | | | | | kg | 0.018 | 10.72 | 0.19 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | | | -- | | |
| 材料费小计 | | | | | | | | -- | 24.87 | | -- | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------|----------|-------|--------|--------|------|--------|-------|-------|-------|------|------|------|--|
| 项目编码 | 010902004002 | 项目名称 | 外墙雨水管 | 计量单位 | m | 工程量 | 5329.2 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编 号 | 定额项目名称 | 定额单 位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| 8-169 | PVC落水管拆换 Φ110 | 10m | 0.1 | 117.22 | 233.17 | 0.37 | 37.63 | 14.11 | 11.72 | 23.32 | 0.04 | 3.76 | 1.41 | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 11.72 | 23.32 | 0.04 | 3.76 | 1.41 | |
| 0.1056工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 40.25 | | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
|-------|----------------|----|-------|-------|-------|---------|---------|--|
| | PVC落水管110mm | m | 1.053 | 17.76 | 18.7 | | | |
| | PVC束接Φ110mm | 只 | 0.274 | 3.58 | 0.98 | | | |
| | 胶水 | kg | 0.018 | 6.84 | 0.12 | | | |
| | 塑料抱箍(PVC)110mm | 副 | 1.029 | 3.02 | 3.11 | | | |
| | 弯头(45°)Φ110 | 只 | 0.057 | 7.09 | 0.4 | | | |
| | 其他材料费 | | | | -- | 0.01 | -- | |
| | 材料费小计 | | | | -- | 23.32 | -- | |

| 项目编码 | 011615001001 | 项目名称 | 开孔(打洞) | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1540 | | | | | |
|------------|---------------------|--------|--------|-------|------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|-------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 10-985 | 混凝土墙、楼板打孔 孔径150mm以内 | 个 | 1 | 40.29 | 1.25 | 11.09 | 16.44 | 6.17 | 40.29 | 1.25 | 11.09 | 16.44 | 6.17 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 40.29 | 1.25 | 11.09 | 16.44 | 6.17 |
| 0.363工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 75.24 | | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 其他材料费 | | | | -- | | | 1.25 | -- | | | | |
| | 材料费小计 | | | | -- | | | 1.25 | -- | | | | |

| 项目编码 | 010902004003 | 项目名称 | 外墙冷凝水管 | | 计量单位 | m | 工程量 | 5329.2 | | | | | |
|------------|-------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|-----|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 10-201 | PVC管排水 PVC水落管 Φ75 | 10m | 0.1 | 61.27 | 85.93 | | 19.61 | 7.35 | 6.13 | 8.59 | | 1.96 | 0.74 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 6.13 | 8.59 | | 1.96 | 0.74 |
| 0.0552工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 17.42 | | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | PVC-U排水管dn50 | | | | m | 1.02 | 4.81 | 4.91 | | | | | |
| | PVC塑料抱箍Φ50 | | | | 副 | 1.06 | 1.63 | 1.73 | | | | | |
| | PVC塑料管束节dn50 | | | | 个 | 0.274 | 4.72 | 1.29 | | | | | |
| | PVC塑料管135°弯头dn50 | | | | 个 | 0.057 | 9.25 | 0.53 | | | | | |
| | 胶水 | | | | kg | 0.013 | 10.72 | 0.14 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | -- | | | -0.01 | -- | | | | |

| | | | | | |
|--|-------|----|------|----|--|
| | 材料费小计 | -- | 8.59 | -- | |
|--|-------|----|------|----|--|

| 项目编码 | 01B002 | 项目名称 | 更换破损雨水斗 | 计量单位 | 只 | 工程量 | 224 | | | | | | |
|------------|-------------------|--------|---------|-------|--------|-------|-------|---------|---------|-------|-----|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 8-171 | PVC水斗拆换(10只) Φ110 | 10只 | 0.1 | 78.14 | 355.29 | | 25 | 9.38 | 7.81 | 35.53 | | 2.5 | 0.94 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 7.81 | 35.53 | | 2.5 | 0.94 | |
| 0.0704工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 46.78 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | PVC束接Φ110mm | | | 只 | 1.02 | 3.58 | 3.65 | | | | | | |
| | PVC水斗Φ110mm | | | 只 | 1.02 | 26.62 | 27.15 | | | | | | |
| | 胶水 | | | kg | 0.027 | 6.84 | 0.18 | | | | | | |
| | 塑料抱箍(PVC)110mm | | | 副 | 1.02 | 3.02 | 3.08 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | 1.47 | -- | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 35.53 | -- | | | | | |

| 项目编码 | 01B003 | 项目名称 | 新增雨水斗 | 计量单位 | 只 | 工程量 | 308 | | | | | | |
|------------|-----------------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|---------|---------|-------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 8-167 | PVC水斗(10只) Φ100 | 10只 | 0.1 | 50.62 | 349.2 | | 16.2 | 6.07 | 5.06 | 34.92 | | 1.62 | 0.61 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 5.06 | 34.92 | | 1.62 | 0.61 | |
| 0.0456工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 42.21 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | PVC束接Φ110mm | | | 只 | 1.0455 | 3.58 | 3.74 | | | | | | |
| | PVC水斗Φ110mm | | | 只 | 1.0455 | 26.62 | 27.83 | | | | | | |
| | 胶水 | | | kg | 0.0277 | 6.84 | 0.19 | | | | | | |
| | 塑料抱箍(PVC)110mm | | | 副 | 1.0455 | 3.02 | 3.16 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | -- | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 34.92 | -- | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|-------|------|---|-----|-------|
| 项目编码 | 010903004001 | 项目名称 | 墙面变形缝 | 计量单位 | m | 工程量 | 908.8 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | |

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|-----------|--------------|--------|------|-------|----------|--------|-------|---------|---------|-------|-----|------|------|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 8-112 | 三元乙丙卷材APP粘结剂 | 10m2 | 0.06 | 87.91 | 409.32 | | 28.13 | 10.55 | 5.27 | 24.56 | | 1.69 | 0.63 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 5.27 | 24.56 | | 1.69 | 0.63 |
| 0.0475工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 32.15 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 钢压条 | | | kg | 0.03198 | 4.13 | 0.13 | | | | | | |
| | 高强APP基底处理剂 | | | kg | 0.15558 | 4.32 | 0.67 | | | | | | |
| | 高强APP粘结剂A型 | | | kg | 0.55968 | 8.8 | 4.93 | | | | | | |
| | 绿豆砂 | | | t | 0.00492 | 83.54 | 0.41 | | | | | | |
| | 三元乙丙橡胶卷材 | | | m2 | 0.76074 | 24.17 | 18.39 | | | | | | |
| | 铁钉 | | | kg | 0.00186 | 4.37 | 0.01 | | | | | | |
| | 水 | | | m3 | 0.000031 | 4.5 | | | | | | | |
| | 801胶 | | | kg | 0.00126 | 1.72 | | | | | | | |
| | 水泥32.5级 | | | kg | 0.09102 | 0.2324 | 0.02 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | | -- | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | -- | 24.56 | -- | | | | |

| 项目编码 | 011701006001 | 项目名称 | 满堂脚手架 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 116.28 | | | | | | |
|------------|-----------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 20-20备注13 | 满堂脚手架 基本层 高5m以内 | 10m2 | 0.1 | 127.65 | 37.69 | 10.3 | 44.14 | 16.55 | 12.77 | 3.77 | 1.03 | 4.41 | 1.66 |
| 11-12 | 满堂脚手架 高5m以内 | 10m2 | 0.1 | 133.64 | 26.62 | 11.73 | 46.52 | 17.44 | 13.36 | 2.66 | 1.17 | 4.65 | 1.74 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 26.13 | 6.43 | 2.2 | 9.06 | 3.4 |
| 0.2354工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 47.22 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 脚手钢管 | | | kg | 0.1833 | 3.2276 | 0.59 | | | | | | |
| | 底座 | | | 个 | 0.0013 | 4.12 | 0.01 | | | | | | |
| | 脚手架扣件 | | | 个 | 0.026 | 4.89 | 0.13 | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|----|---------|---------|------|----|--|
| 周转木材 | m3 | 0.00065 | 2426.61 | 1.58 | | |
| 镀锌铁丝8# | kg | 0.0338 | 4.37 | 0.15 | | |
| 镀锌铁丝8# | kg | 0.026 | 4.72 | 0.12 | | |
| 脚手钢管 | kg | 0.141 | 3.6 | 0.51 | | |
| 底座 | 个 | 0.001 | 5.57 | 0.01 | | |
| 扣件 | 个 | 0.02 | 5.57 | 0.11 | | |
| 周转木材 | m3 | 0.0005 | 2426.61 | 1.21 | | |
| 其他材料费 | | | -- | 2.01 | -- | |
| 材料费小计 | | | -- | 6.43 | -- | |

| 项目编码 | 011701002001 | 项目名称 | 外脚手架 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 146381 | | | | | |
|------------|------------------------|--------|----------|--------|---------|----------|---------|--------|---------|---------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 20-14备注11 | 外墙镶(挂)贴脚手架 双排外架子 20米以内 | 10m2 | 0.1 | 116.16 | 80.74 | 12.88 | 41.29 | 15.48 | 11.62 | 8.07 | 1.29 | 4.13 | 1.55 |
| 20-19备注1 | 斜道 高20m以内 | 座 | 0.000383 | 997 | 1278.34 | 193.14 | 380.84 | 142.82 | 0.38 | 0.49 | 0.07 | 0.15 | 0.05 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 12 | 8.56 | 1.36 | 4.28 | 1.6 | |
| 0.1081工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 27.8 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 脚手钢管 | | | | kg | 0.569118 | 3.2276 | 1.84 | | | | | |
| | 底座 | | | | 个 | 0.001426 | 4.12 | 0.01 | | | | | |
| | 脚手架扣件 | | | | 个 | 0.098143 | 4.89 | 0.48 | | | | | |
| | 周转木材 | | | | m3 | 0.00065 | 2426.61 | 1.58 | | | | | |
| | 镀锌铁丝8# | | | | kg | 0.239689 | 4.37 | 1.05 | | | | | |
| | 竹笆片 | | | | m2 | 0.012019 | 6.89 | 0.08 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | 3.52 | -- | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | -- | 8.56 | -- | | | | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-外立面改造工程(001)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|----|--------------|--------------------|-------------------------|--------|-----------|----------|-----------|----|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | | | 389515.86 | | | |
| | | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.5 | 341680.58 | | | |
| | | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.21 | 47835.28 | | | |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 05B001 | 垂直运输 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 2.1 | 478352.81 | | | |
| 5 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.5 | 113893.53 | | | |
| 9 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 2.1 | 478352.81 | | | |
| 10 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 13 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.05 | 11389.35 | | | |
| 14 | 011707091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 15 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 16 | 011707013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 3.1 | 706139.87 | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|----|--------------|------|-------------------------|--------|--------|------------|-----------|----|
| 17 | 011707014001 | 协管费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 合计 | | | | | | 2177644.23 | | |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西苑新村老旧小区改造项目-外立面改造工程(001)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|-----|---------|---------|---------|----|
| 1 | 暂列金额 | 1200000 | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | 1200000 | | |

暂列金额明细表

工程名称：西苑新村老旧小区改造项目-外立面改造工程(001)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|----|------|------|---------|----|
| 1 | 预留金 | 元 | 1200000 | |
| | 合计 | | 1200000 | |

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西苑新村老旧小区改造项目-外立面改造工程(001)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|----|------|------|---------|---------|--------|----|
| | 合计 | | | | | |

计日工表

工程名称：西苑新村老旧小区改造项目-外立面改造工程(001)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | |
|------------|------|----|------|------|---------|-------|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

总承包服务费计价表

工程名称：西苑新村老旧小区改造项目-外立面改造工程(001)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|-----------|---------|------|------|-------|-------|
| 1 | 发包人发包专业工程 | | | 项目价值 | | |
| 2 | 发包人供应材料 | | | 项目价值 | | |
| 合计 | | | | | | |

规费、税金项目计价表

工程名称：西苑新村老旧小区改造项目-外立面改造工程(001)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|-----|-------|--|-------------|---------|------------|
| 1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 | 1169188.82 | | 1169188.82 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 26156349.6 | 3.8 | 993941.28 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 26156349.6 | 0.67 | 175247.54 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 26156349.6 | | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 27325538.42 | 9 | 2459298.46 |
| 合计 | | | | | 3628487.28 |

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：西苑新村老旧小区改造项目-外立面改造工程(001)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|----|------|------------------|----|----|-------|-------|------|------|----|
| 合计 | | | | | | | | | |

单位工程招标控制价表

工程名称：西苑新村老旧小区改造项目-大型土石方工程(002)

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|-------|--------------|------------|-----------|
| 1 | 分部分项工程费 | 5755884.8 | |
| 1.1 | 人工费 | 836643.4 | |
| 1.2 | 材料费 | 3527022.64 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 1171343.13 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 140174.73 | |
| 1.5 | 利润 | 80700.9 | |
| 2 | 措施项目费 | 528196.28 | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 109413.96 | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 418782.32 | |
| 2.2.1 | 其中:安全文明施工措施费 | 112613.73 | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 3.1 | 其中:暂列金额 | | |
| 3.2 | 其中:专业工程暂估 | | |
| 3.3 | 其中:计日工 | | |
| 3.4 | 其中:总承包服务费 | | |
| 4 | 规费 | 96774.84 | |
| 5 | 税金 | 574277.03 | |
| 6 | 工程造价 | 6955132.95 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-大型土石方工程(002)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|-----------|--|----------------|----------|--------|------------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 1 | 04B001 | 障碍物清理恢复 | 小区内对施工影响的各种地面障碍物(包括但不限于信箱、广告牌、车棚、晾衣杆、集装箱房、公共自行车、蜂巢等)清理,清理程度满足施工需求以及建设单位要求;清理物按甲方要求处理:对于甲方有回收要求的,按甲方要求堆放至指定地点;有恢复要求的,施工完成后按甲方要求恢复,其余废弃物外运,运距及消纳处置费由投标人自行考虑。 | 项 | 1 | 30000 | 30000 | |
| 2 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、材质:混凝土路面、硬质铺装及基础等 2、厚度:按实计量 3、含外运及垃圾消纳费用,运距和消纳费自行确定 | m ³ | 7766.64 | 46 | 357265.44 | |
| 3 | 041001005001 | 拆除侧、平(缘)石 | 1、材质:混凝土侧石 2、含外运及垃圾消纳费用,运距和消纳费自行确定 | m | 11814 | 3.23 | 38159.22 | |
| 4 | 041001005002 | 拆除侧、平(缘)石 | 1、材质:混凝土平石 2、含外运及垃圾消纳费用,运距和消纳费自行确定 | m | 1178 | 2.15 | 2532.7 | |
| 5 | 041001001002 | 拆除路面 | 1、材质:沥青路面及半刚性基层 2、厚度:按实计量 3、含外运及垃圾消纳费用,运距和消纳费自行确定 | m ³ | 486.28 | 44.01 | 21401.18 | |
| 6 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1、材质:保留基础的停车位、铺装等 2、厚度:按实计 3、含外运及垃圾消纳费用,运距和消纳费自行确定 | m ² | 14294.3 | 1.89 | 27016.23 | |
| 7 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1、土壤类别:综合 2、挖土深度:按设计 3、含外运及垃圾消纳费用,运距和消纳费自行确定 | m ³ | 14002.3 | 24.39 | 341516.1 | |
| 8 | 04B002 | 移除绿化 | 1、铲除现状绿化带,杂草灌木,垃圾,小树等 2、含垃圾含外运及垃圾消纳费用,运距和消纳费自行确定 | m ² | 5991.35 | 2 | 11982.7 | |
| 9 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:综合 2、挖土深度:按设计 | m ³ | 25042.62 | 12.94 | 324051.5 | |
| 10 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别:综合 2、挖土深度:按设计 | m ³ | 632.56 | 12.94 | 8185.33 | |
| 11 | 040103001001 | 回填方 | 1、密实度要求:按设计 2、填方材料品种:砂 | m ³ | 12718.5 | 177.21 | 2253845.39 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|--------------|--|------|---------|---------|------------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 12 | 040103001002 | 回填方 | 1、密实度要求：按设计 2、填方材料品种：二灰碎石 | m3 | 5230.56 | 324.59 | 1697787.47 | |
| 13 | 040103001003 | 回填方 | 1、密实度要求：按设计 2、填方材料品种：5%灰土 | m3 | 253.1 | 98.97 | 25049.31 | |
| 14 | 040103001004 | 回填方 | 1、密实度要求：按设计 2、填方材料品种：素土 | m3 | 2674.03 | 15.18 | 40591.78 | |
| 15 | 041001003001 | 拆除基层 | 1、材质：透水砖保留基础，含切缝 2、厚度：按实计量 3、含外运及垃圾消纳费用，运距和消纳费自行确定 | m3 | 900.89 | 46 | 41440.94 | |
| 16 | 041001008001 | 拆除混凝土结构 | 1、结构形式：现状散水 2、含外运及垃圾消纳费用，运距和消纳费自行确定 | m2 | 343.04 | 13.34 | 4576.15 | |
| 17 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、土壤类别：综合 2、挖土深度：按设计 3、含外运及垃圾消纳费用，运距和消纳费自行确定 | m3 | 22748 | 23.32 | 530483.36 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 5755884.8 | |
| 1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | | 项 | 1 | 4956.36 | 4956.36 | |
| 2 | 04B003 | 钢板桩支护 | 一体化泵站钢板桩支护 1、桩长：15mSPU-400*170*15.5型拉森钢板桩 2、含钢板桩装、卸、运及场内运输、打拔费及钢板桩使用费等全部费用 3、按延米计 | m | 38.4 | 2720.25 | 104457.6 | |
| | | 单价措施合计 | | | | | 109413.96 | |
| 合计 | | | | | | | 5865298.76 | |

综合单价分析表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-大型土石方工程(002)

| 项目编号 | 04B001 | 项目名称 | 障碍物清理恢复 | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | | | | |
|------------|--------------|--------|---------|------|-------|-----------|-------|-------------|-------------|-------|-----|-----|----|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00002 | 障碍物清理恢复 | 项 | 1 | | 30000 | | | | | 30000 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 30000 | | | | |
| 工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 30000 | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | | |
| | 障碍物清理恢复 | | | 项 | 1 | 30000 | 30000 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | -- | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 30000 | -- | | | | | |

| 项目编号 | 041001001001 | 项目名称 | 拆除路面 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 7766.64 | | | | | | |
|------------|--------------------------|--------|-------|--------|----------|-----------|---------|-------------|-------------|-------|-------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-418备注2 | 液压岩石破碎机 破碎混凝土构筑物HB40G | 1000m3 | 0.001 | 69.34 | 680 | 6483.24 | 458.68 | 262.1 | 0.07 | 0.68 | 6.48 | 0.46 | 0.26 |
| 1-445 | 履带式液压挖掘机挖碴装车斗容1.0m3 | 1000m3 | 0.001 | 693.36 | | 10013.44 | 749.48 | 428.27 | 0.69 | | 10.01 | 0.75 | 0.43 |
| 1-448 | 自卸汽车运石碴自卸汽车(8t以内)运距5km以内 | 1000m3 | 0.001 | | 54 | 20831.59 | 1458.21 | 833.26 | | 0.05 | 20.83 | 1.46 | 0.83 |
| D00001 | 消纳费 | m3 | 1 | | 3 | | | | | 3 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 0.76 | 3.73 | 37.32 | 2.67 | 1.52 | |
| 0.0071工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 46 | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | | |
| | 合金钎头Φ160 | | | 个 | 0.000165 | 4116.24 | 0.68 | | | | | | |
| | 水 | | | m3 | 0.012 | 4.5 | 0.05 | | | | | | |
| | 消纳费 | | | m3 | 1 | 3 | 3 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | -- | | | | | |
| 材料费小计 | | | | | -- | 3.73 | -- | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|--------------|------|-----------|------|---|-----|-------|
| 项目编号 | 041001005001 | 项目名称 | 拆除侧、平(缘)石 | 计量单位 | m | 工程量 | 11814 |
|------|--------------|------|-----------|------|---|-----|-------|

| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|--------|------|--------|-----|-----|-------|-------|-----------|-------|-------------|-------------|------|
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-602 | 拆除预制侧缘石 侧石 混凝土 | 100m | 0.01 | 291.25 | | | 20.39 | 11.65 | 2.91 | | | 0.2 | 0.12 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 2.91 | | | 0.2 | 0.12 |
| 0.0272工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 3.23 | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | | -- | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | -- | | -- | | |

| 项目编码 | 041001005002 | 项目名称 | 拆除侧、平(缘)石 | 计量单位 | m | 工程量 | 1178 | | | | | | |
|-------------------|-------------------|--------|-----------|--------|-----|-----|-------|------|-----------|-------|-------------|-------------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-606 | 拆除预制侧缘石 缘石 混凝土 | 100m | 0.01 | 193.24 | | | 13.53 | 7.73 | 1.93 | | | 0.14 | 0.08 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 1.93 | | | 0.14 | 0.08 |
| 0.0181工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 2.15 | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | | -- | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | -- | | -- | | |

| 项目编码 | 041001001002 | 项目名称 | 拆除路面 | 计量单位 | m ³ | 工程量 | 486.28 | | | | | | |
|--------------|---|--------------------|-------|--------|----------------|--------------|-------------|--------|------|------|-------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-418 备注3 | 液压岩石破碎机 破碎混凝土构筑物 HB40G | 1000m ³ | 0.001 | 52 | 510 | 4862.4 3 | 344.01 | 196.58 | 0.05 | 0.51 | 4.86 | 0.34 | 0.2 |
| 1-445 | 履带式液压挖掘 机挖碴 装车 斗 容1.0m ³ | 1000m ³ | 0.001 | 693.36 | | 10013. 44 | 749.48 | 428.27 | 0.69 | | 10.01 | 0.75 | 0.43 |
| 1-448 | 自卸汽车运石碴 自卸汽车(8t以 内)运距5km以内 | 1000m ³ | 0.001 | | 54 | 20831. 59 | 1458.2 1 | 833.26 | | 0.05 | 20.83 | 1.46 | 0.83 |
| D00001 | 消纳费 | m ³ | 1 | | 3 | | | | | 3 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 0.74 | 3.56 | 35.7 | 2.55 | 1.46 |
| 0.007工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 44.01 | | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|-------|--------------|--|----|----------|---------|-------|---------|---------|
| | 合金钎头 φ160 | | 个 | 0.000124 | 4116.24 | 0.51 | | |
| | 水 | | m3 | 0.012 | 4.5 | 0.05 | | |
| | 消纳费 | | m3 | 1 | 3 | 3 | | |
| | 其他材料费 | | | | -- | | -- | |
| 材料费小计 | | | | -- | | 3.56 | -- | |

| 项目编码 | 041001002001 | 项目名称 | 拆除人行道 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 14294.3 | | | | | |
|------------|--------------------------|--------|---------|--------|-------|----------|---------|---------|------|------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-445 | 履带式液压挖掘机挖碴装车斗容1.0m3 | 1000m3 | 0.00005 | 693.36 | | 10013.44 | 749.48 | 428.27 | 0.03 | | 0.5 | 0.04 | 0.02 |
| 1-448 | 自卸汽车运石碴自卸汽车(8t以内)运距5km以内 | 1000m3 | 0.00005 | | 54 | 20831.59 | 1458.21 | 833.26 | | | 1.04 | 0.07 | 0.04 |
| D00001 | 消纳费 | m3 | 0.05 | | 3 | | | | | 0.15 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 0.03 | 0.15 | 1.54 | 0.11 | 0.06 |
| 0.0003工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1.89 | | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 水 | | m3 | 0.0006 | 4.5 | | | | | | | | |
| | 消纳费 | | m3 | 0.05 | 3 | 0.15 | | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | -- | | -- | | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | -- | | 0.15 | -- | | | | | |

| 项目编码 | 010101002001 | 项目名称 | 挖一般土方 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 14002.3 | | | | | |
|------------|-------------------------|--------|-------|--------|------|----------|--------|---------|------|------|-------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-225 | 反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土 | 1000m3 | 0.001 | 520.02 | | 6081.51 | 462.11 | 264.06 | 0.52 | | 6.08 | 0.46 | 0.26 |
| 1-280 | 自卸汽车运土自卸汽车(8t以内)运距5km以内 | 1000m3 | 0.001 | | 54 | 12625.88 | 883.81 | 505.04 | | 0.05 | 12.63 | 0.88 | 0.51 |
| D00001 | 消纳费 | m3 | 1 | | 3 | | | | | 3 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 0.52 | 3.05 | 18.71 | 1.34 | 0.77 |
| 0.0049工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 24.39 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--|--|----|-------|-----------|-------|-------------|-------------|
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) |
| | 水 | | | m3 | 0.012 | 4.5 | 0.05 | | |
| | 消纳费 | | | m3 | 1 | 3 | 3 | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 3.05 | -- | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|----------|------|-----|------|-----------|-------|-------------|-------------|-----|-----|-----|----|--|
| 项目编码 | 04B002 | 项目名称 | 移除绿化 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 5991.35 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编 号 | 定额项目 名称 | 定额单 位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| D00015 | 移除绿化 | m2 | 1 | | 2 | | | | | 2 | | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | | 2 | | | | |
| 工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 2 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | | | |
| | 移除绿化 | | | m2 | 1 | 2 | 2 | | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | -- | | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 2 | -- | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------|----------|--------|---------|------|-----------|--------|-------------|-------------|-------|-----|------|------|------|
| 项目编码 | 010101003001 | 项目名称 | 挖沟槽土方 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 25042.62 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编 号 | 定额项目 名称 | 定额单 位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| 1-222 | 反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土 | 1000m3 | 0.0009 | 520.02 | | 4106.15 | 323.83 | 185.05 | 0.47 | | 3.7 | 0.29 | 0.17 | |
| 1-8备注3 | 人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内 | 100m3 | 0.001 | 7490.86 | | | 524.36 | 299.63 | 7.49 | | | 0.52 | 0.3 | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | | 7.96 | | 3.7 | 0.81 | 0.47 |
| 0.0744工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 12.94 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | -- | | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | | -- | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|----------|-------|----|------|----|-----|--------|----|--|--|--|--|
| 项目编码 | 040101003001 | 项目名称 | 挖基坑土方 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 632.56 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编 号 | 定额项目 名称 | 定额单 位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |

| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
|----------|------------------------|--------|--------|---------|-----|---------|--------|--------|-------|-------|---------|---------|------|--|
| 1-222 | 反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土 | 1000m3 | 0.0009 | 520.02 | | 4106.15 | 323.83 | 185.05 | 0.47 | | 3.7 | 0.29 | 0.17 | |
| 1-8备注3 | 人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内 | 100m3 | 0.001 | 7490.86 | | | 524.36 | 299.63 | 7.49 | | | 0.52 | 0.3 | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 7.96 | | 3.7 | 0.81 | 0.47 | |
| 0.0744工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 12.94 | | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | | -- | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | -- | | -- | | | |

| 项目编码 | 040103001001 | 项目名称 | 回填方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 12718.5 | | | | | | |
|------------|--------------|--------|------|---------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-396 | 坑、槽回填 石屑夯实 | 100m3 | 0.01 | 2913.61 | 14235 | 225.51 | 219.74 | 125.56 | 29.14 | 142.35 | 2.26 | 2.2 | 1.26 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 29.14 | 142.35 | 2.26 | 2.2 | 1.26 | |
| 0.2723工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 177.21 | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 砂 | | | | | | t | 1.898 | 75 | 142.35 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | | -- | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | -- | 142.35 | -- | | |

| 项目编码 | 040103001002 | 项目名称 | 回填方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 5230.56 | | | | | | |
|------------|--------------|--------|------|---------|----------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-396 | 坑、槽回填 石屑夯实 | 100m3 | 0.01 | 2913.61 | 28972.97 | 225.51 | 219.74 | 125.56 | 29.14 | 289.73 | 2.26 | 2.2 | 1.26 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 29.14 | 289.73 | 2.26 | 2.2 | 1.26 | |
| 0.2723工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 324.59 | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 二灰碎石 | | | | | | t | 1.898 | 152.65 | 289.73 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | | -- | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | -- | 289.73 | -- | | |

| 项目编码 | 040103001003 | 项目名称 | 回填方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 253.1 | | | | | | |
|------------|--------------------|--------|-------------|-------|--------------|-----------|-------|-------------|-------------|-------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-390 | 坑、槽回填 6%灰土 原土利用 | m3 | 1 | 46.22 | 41.92 | 2.01 | 3.38 | 1.93 | 46.22 | 41.92 | 2.01 | 3.38 | 1.93 |
| 2-411 | 集中消解石灰 | t | 0.0766 1 | 15.41 | 4.75 | 21.64 | 2.59 | 1.48 | 1.18 | 0.36 | 1.66 | 0.2 | 0.11 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 47.4 | 42.28 | 3.67 | 3.58 | 2.04 |
| 0.443工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 98.97 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | | |
| | 生石灰 | | | t | 0.0766 36 | 541.11 | 41.47 | | | | | | |
| | 水 | | | m3 | 0.1804 41 | 4.5 | 0.81 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | -- | -- | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 42.28 | -- | | | | | |

| 项目编码 | 040103001004 | 项目名称 | 回填方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 2674.03 | | | | | | |
|------------|--------------|--------|------|-------------|-----|-----------|---------|-------------|-------------|-----|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-389 | 填土夯实 槽、坑 | 100m3 | 0.01 | 1196.0 5 | | 170.52 | 95.66 | 54.66 | 11.96 | | 1.71 | 0.96 | 0.55 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 11.96 | | 1.71 | 0.96 | 0.55 |
| 0.1118工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 15.18 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | -- | -- | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | -- | -- | | | | | |

| 项目编码 | 041001003001 | 项目名称 | 拆除基层 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 900.89 | | | | | | |
|--------------|--------------------------|--------|-------|-------|-----|-------------|--------|-------|------|------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-418 备注2 | 液压岩石破碎机 破碎混凝土构筑物HB40G | 1000m3 | 0.001 | 69.34 | 680 | 6483.2 4 | 458.68 | 262.1 | 0.07 | 0.68 | 6.48 | 0.46 | 0.26 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------------------|--------|-------|--------|----|----------|----------|---------|-------|---------|---------|------|------|
| 1-445 | 履带式液压挖掘机挖碴装车斗容1.0m3 | 1000m3 | 0.001 | 693.36 | | 10013.44 | 749.48 | 428.27 | 0.69 | | 10.01 | 0.75 | 0.43 |
| 1-448 | 自卸汽车运石碴自卸汽车(8t以内)运距5km以内 | 1000m3 | 0.001 | | 54 | 20831.59 | 1458.21 | 833.26 | | 0.05 | 20.83 | 1.46 | 0.83 |
| D00001 | 消纳费 | m3 | 1 | | 3 | | | | | 3 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 0.76 | 3.73 | 37.32 | 2.67 | 1.52 |
| 0.0071工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 46 | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 合金钎头φ160 | | | | | 个 | 0.000165 | 4116.24 | 0.68 | | | | |
| | 水 | | | | | m3 | 0.012 | 4.5 | 0.05 | | | | |
| | 消纳费 | | | | | m3 | 1 | 3 | 3 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | -- | | -- | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | -- | 3.73 | -- | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------|--------|---------|--------|------|----------|---------|--------|-------|---------|---------|------|------|
| 项目编码 | 041001008001 | 项目名称 | 拆除混凝土结构 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 343.04 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-576-[1-577]*5 | 机械拆除混凝土路面层无筋厚10cm内 | 100m2 | 0.01 | 617.17 | 2.75 | 346.04 | 67.42 | 38.53 | 6.17 | 0.03 | 3.46 | 0.67 | 0.39 |
| 1-448 | 自卸汽车运石碴自卸汽车(8t以内)运距5km以内 | 1000m3 | 0.0001 | | 54 | 20831.59 | 1458.21 | 833.26 | | 0.01 | 2.08 | 0.15 | 0.08 |
| D00001 | 消纳费 | m3 | 0.1 | | 3 | | | | | 0.3 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 6.17 | 0.34 | 5.54 | 0.82 | 0.47 |
| 0.0577工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 13.34 | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 合金钢钻头一字型 | | | | | 根 | 0.0015 | 6.86 | 0.01 | | | | |
| | 六角空心钢 | | | | | kg | 0.0022 | 4.1485 | 0.01 | | | | |
| | 高压风管φ25-6P-20m | | | | | m | 0.0005 | 16.29 | 0.01 | | | | |
| | 水 | | | | | m3 | 0.0012 | 4.5 | 0.01 | | | | |
| | 消纳费 | | | | | m3 | 0.1 | 3 | 0.3 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | -- | | -- | | | |
| 材料费小计 | | | | | | | -- | 0.34 | -- | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|------|--|------|----|-----|-------|--|--|--|--|
| 项目编码 | 040103002001 | 项目名称 | 余方弃置 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 22748 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|----------|-------------------------------------|--------------------|-------|--------|----------------|----------|--------|--------|---------|---------|-------|------|------|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-224 | 反铲挖掘机(斗容量1.0m ³)装车一、二类土 | 1000m ³ | 0.001 | 520.02 | | 5113.9 | 394.37 | 225.36 | 0.52 | | 5.11 | 0.39 | 0.23 |
| 1-280 | 自卸汽车运土自卸汽车(8t以内)运距5km以内 | 1000m ³ | 0.001 | | 54 | 12625.88 | 883.81 | 505.04 | | 0.05 | 12.63 | 0.88 | 0.51 |
| D00001 | 消纳费 | m ³ | 1 | | 3 | | | | | 3 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 0.52 | 3.05 | 17.74 | 1.27 | 0.74 |
| 0.0049工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 23.32 | | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 水 | | | | m ³ | 0.012 | 4.5 | 0.05 | | | | | |
| | 消纳费 | | | | m ³ | 1 | 3 | 3 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | | -- | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | -- | 3.05 | -- | | | | |

| 项目编码 | 041106001001 | 项目名称 | 大型机械设备进出场及安拆 | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | | | | |
|------------|---------------------------------|--------|--------------|------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|----|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 25-1 | 履带式挖掘机1m ³ 以内 场外运输费用 | 次 | 1 | 1284 | 1107.48 | 2564.88 | | | 1284 | 1107.48 | 2564.88 | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 1284 | 1107.48 | 2564.88 | | |
| 12工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 4956.36 | | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 木枕 | | | | m ³ | 0.08 | 1071.94 | 85.76 | | | | | |
| | 镀锌铁丝8# | | | | kg | 5 | 4.37 | 21.85 | | | | | |
| | 草袋子 | | | | 只 | 10 | 0.86 | 8.6 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | 991.27 | -- | | | | |
| 材料费小计 | | | | | | -- | 1107.48 | -- | | | | | |

| 项目编码 | 04B003 | 项目名称 | 钢板桩支护 | 计量单位 | m | 工程量 | 38.4 | | | | | | |
|------------|--------|------|-------|------|-----|-----|------|----|-----|-----|-----|-----|----|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--------|--------------|--------|-------|--------|-------|--------------|-------------|--------|-------------|-------------|-------|--|
| 2-41 | 打钢板桩 桩长在15m以内 | t | 2.8537 5 | 138.49 | 25.64 | 235.35 | 26.17 | 14.95 | 395.22 | 73.17 | 671.63 | 74.68 | 42.66 | |
| 2-44 | 拔钢板桩 桩长在15以内 | t | 2.8537 5 | 171.2 | 6.77 | 149.39 | 22.44 | 12.82 | 488.56 | 19.32 | 426.32 | 64.04 | 36.59 | |
| D00014 | 钢板桩租金 | t·天 | 42.806 25 | | 10 | | | | | 428.06 | | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 883.78 | 520.55 | 1097.9 5 | 138.72 | 79.25 | |
| 8.2645工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 2720.25 | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | |
| | 硬木成材 | | | | | | m3 | 0.0142 69 | 2084.1 4 | 29.74 | | | | |
| | 周转木材 | | | | | | m3 | 0.0279 67 | 2084.1 4 | 58.29 | | | | |
| | 铁钉 | | | | | | kg | 0.1712 25 | 4.37 | 0.75 | | | | |
| | 镀锌铁丝8# | | | | | | kg | 0.3652 8 | 4.37 | 1.6 | | | | |
| | 钢丝绳 | | | | | | kg | 0.2054 7 | 5.75 | 1.18 | | | | |
| | 钢支架、平台及连接件 | | | | | | kg | 0.2739 6 | 3.57 | 0.98 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | 428.01 | -- | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | -- | 520.55 | -- | | | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-大型土石方工程(002)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|----|--------------|--------------------|-------------------------|--------|-----------|----------|-----------|----|
| 1 | 041109001001 | 安全文明施工费 | | | 112613.73 | | | |
| | | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.5 | 87979.48 | | | |
| | | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.42 | 24634.25 | | | |
| 2 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 041109005001 | 行车、行人干扰 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 2.1 | 123171.27 | | | |
| 9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 10 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.02 | 1173.06 | | | |
| 12 | 041109091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 13 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 14 | 041109012001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 3.1 | 181824.26 | | | |
| 合计 | | | | | 418782.32 | | | |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-大型土石方工程(002)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|-----|---------|-------|---------|----|
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |

暂列金额明细表

工程名称：西苑新村老旧小区改造项目-大型土石方工程(002)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|----|------|------|---------|----|
| | 合计 | | | |

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西苑新村老旧小区改造项目-大型土石方工程(002)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|----|------|------|---------|---------|--------|----|
| | 合计 | | | | | |

计日工表

工程名称：西苑新村老旧小区改造项目-大型土石方工程(002)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | |
|------------|------|----|------|------|---------|-------|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

总承包服务费计价表

工程名称：西苑新村老旧小区改造项目-大型土石方工程(002)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|-----------|---------|------|------|-------|-------|
| 1 | 发包人发包专业工程 | | | 项目价值 | | |
| 2 | 发包人供应材料 | | | 项目价值 | | |
| 合计 | | | | | | |

规费、税金项目计价表

工程名称：西苑新村老旧小区改造项目-大型土石方工程(002)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|-----|-------|--|------------|---------|-----------|
| 1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 | 96774.84 | | 96774.84 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 6284081.08 | 1.3 | 81693.05 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 6284081.08 | 0.24 | 15081.79 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 6284081.08 | | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 6380855.92 | 9 | 574277.03 |
| 合计 | | | | | 671051.87 |

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：西苑新村老旧小区改造项目-大型土石方工程(002)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|----|------|------------------|----|----|-------|-------|------|------|----|
| 合计 | | | | | | | | | |

单位工程招标控制价表

工程名称：西苑新村老旧小区改造项目-市政道路工程(003)

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|-------|--------------|-------------|-----------|
| 1 | 分部分项工程费 | 18383445.72 | |
| 1.1 | 人工费 | 2562980.55 | |
| 1.2 | 材料费 | 14581564.61 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 371619.54 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 578481.06 | |
| 1.5 | 利润 | 288799.96 | |
| 2 | 措施项目费 | 1398775.03 | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 11775.35 | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 1386999.68 | |
| 2.2.1 | 其中:安全文明施工措施费 | 332953.51 | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 3.1 | 其中:暂列金额 | | |
| 3.2 | 其中:专业工程暂估 | | |
| 3.3 | 其中:计日工 | | |
| 3.4 | 其中:总承包服务费 | | |
| 4 | 规费 | 462903.97 | |
| 5 | 税金 | 1822061.22 | |
| 6 | 工程造价 | 22067185.94 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老旧小区改造项目-市政道路工程(003)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|-----------|---|----------------|----------|-------|------------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1、沥青混凝土种类：AC-13C玄武岩骨料 2、厚度：5cm 3、集中厂拌，摊铺方式投标人自行决定 | m ² | 49994.48 | 88.61 | 4430010.87 | |
| 2 | 040203003002 | 透层、粘层 | 1、材料品种：乳化沥青 2、喷油量：0.5L/m ² | m ² | 49994.48 | 2.23 | 111487.69 | |
| 3 | 040201021004 | 土工合成材料 | 1、材料品种、规格：非自粘式玻璃纤维格栅，纵横向抗拉强度≥50KN/m,纵横向延伸率≤3%,网孔尺寸12×12~20×20(mm×mm) | m ² | 49994.48 | 18.07 | 903400.25 | |
| 4 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：15cm 3、含模板、切缝、养护等费用 | m ² | 47077.26 | 97.79 | 4603685.26 | |
| 5 | 040202011003 | 碎石 | 1、素土夯实 2、15cm碎石垫层 | m ² | 47077.26 | 46.57 | 2192388 | |
| 6 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1、130X300X695C30混凝土平石 2、30厚1:3水泥砂浆 3、100厚C20素砼垫层 4、100厚碎石垫层 5、素砼夯实(密实度>93%) | m | 15377.49 | 78.18 | 1202212.17 | |
| 7 | 040204004002 | 安砌侧(平、缘)石 | 1、130X250X695C30混凝土高侧石 2、30厚1:3水泥砂浆 3、100厚C20素砼垫层 4、100厚碎石垫层 5、素砼夯实(密实度>93%) | m | 11814.65 | 77.61 | 916934.99 | |
| 8 | 040204004003 | 安砌侧(平、缘)石 | 1、130X250X695C30混凝土高侧石 2、30厚1:3水泥砂浆 3、C20素砼垫层 4、保留原有基础 | m | 2958 | 67.54 | 199783.32 | |
| 9 | 040204002001 | 透水砖停车位 | 1、50厚100*200灰色透水砖工字铺,50厚100*200红色透水砖围边 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、保留原有基础层 | m ² | 14294.3 | 86.69 | 1239172.87 | |
| 10 | 04B002 | 限位器 | 1、成品橡胶限位器规格55*15*9cm 2、含安装 | 组 | 1474 | 45 | 66330 | |
| 11 | 040205007001 | 标线 | 1、5厚白色/黄色热熔漆,标线涂层厚度为2.0mm,标线表面撒玻璃珠,应分布均匀,含量为0.34kg/m ² 2、停车位标线、充电标记、非机动车标记、横道线等标志标线 | m ² | 506.8 | 45 | 22806 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|--------------|---|----------------|---------|----------|-------------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 12 | 040204002002 | 人行道块料铺设 | 建筑南侧门前铺装 1、18厚300*300芝麻灰/芝麻黑PC砖 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、100厚C20素砼垫层 4、150厚碎石垫层 5、素砼夯实(密实度>93%) | m ² | 4036.55 | 234.3 | 945763.67 | |
| 13 | 04B003 | 侧板 | 建筑南侧门前铺装侧面板 1、18厚芝麻灰/芝麻黑PC砖 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 | m ² | 215.28 | 216.7 | 46651.18 | |
| 14 | 040204002003 | 人行道块料铺设 | 单元门入户铺装: 1、18厚300*600荔枝面芝麻白芝麻灰(1:3)PC砖, 18厚200*600荔枝面芝麻黑PC砖镶边 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、120厚C25素砼垫层 4、150厚碎石垫层 5、素砼夯实(密实度>93%) | m ² | 3258.3 | 244.08 | 795285.86 | |
| 15 | 010507001001 | 散水、坡道 | 1、原有散水凿毛 2、基层清理,刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、50厚C25细石砼,表面压光抹平 4、含伸缩缝 | m ² | 2179.48 | 49.55 | 107993.23 | |
| 16 | 04B001 | 不锈钢镶边 | 1、180厚C20通长细石混凝土基础 2、100H*100B, TW钢(t1=5.5, t2=8), 不锈钢拉丝面, 8锚筋@200 | m | 1089.74 | 292.04 | 318247.67 | |
| 17 | 040204003001 | 现浇混凝土人行道及进口坡 | 1、100厚C20无砂大孔混凝土路面, 颜色由甲方确认后施工 2、150厚碎石垫层 3、素土夯实(密实度>93%) | m ² | 1642.97 | 135.25 | 222211.69 | |
| 18 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 沥青道路范围内路面现状井盖更换(雨污水改造部分除外), 井盖尺寸规格同原井盖, 材质按甲方要求, 投标单位根据现场情况综合考虑, 统一报价, 结算工程量按实计量, 单价不作调整 | 块(套) | 100 | 590.81 | 59081 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 18383445.72 | |
| 1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | | 项 | 1 | 11775.35 | 11775.35 | |
| | | 单价措施合计 | | | | | 11775.35 | |
| 合计 | | | | | | | 18395221.07 | |

综合单价分析表

工程名称：西苑新村老旧小区改造项目-市政道路工程(003)

| 项目编码 | 040203006002 | 项目名称 | 沥青混凝土 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 49994.48 | | | | | | |
|-----------------|-------------------------|--------|-------|--------|---------|--------|----------|---------|---------|------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-309+[2-310]*4 | 细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度5.0cm | 100m2 | 0.01 | 313.09 | 8119.81 | 324.9 | 59.49 | 43.83 | 3.13 | 81.2 | 3.25 | 0.59 | 0.44 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 3.13 | 81.2 | 3.25 | 0.59 | 0.44 | |
| 0.0293工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 88.61 | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 木柴 | | | kg | 0.028 | 0.94 | 0.03 | | | | | | |
| | 柴油 | | | t | 0.00007 | 6670 | 0.47 | | | | | | |
| | 细(微)粒沥青混凝土(玄武岩) | | | t | 0.0697 | 687.82 | 47.94 | | | | | | |
| | 煤 | | | t | 0.00018 | 943.3 | 0.17 | | | | | | |
| | 细(微)粒沥青混凝土 | | | t | 0.0468 | 687.82 | 32.19 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | 0.4 | -- | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 81.2 | -- | | | | | |

| 项目编码 | 040203003002 | 项目名称 | 透层、粘层 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 49994.48 | | | | | | |
|---------------|--------------|--------|-------|------|---------|-------|----------|---------|---------|------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-274 | 喷洒乳化沥青 | 100m2 | 0.01 | 6.96 | 190.67 | 23.34 | 1.32 | 0.97 | 0.07 | 1.91 | 0.23 | 0.01 | 0.01 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 0.07 | 1.91 | 0.23 | 0.01 | 0.01 | |
| 0.0007工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 2.23 | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 煤 | | | t | 0.00004 | 943.3 | 0.04 | | | | | | |
| | 木柴 | | | kg | 0.042 | 0.94 | 0.04 | | | | | | |
| | 乳化沥青 | | | kg | 0.52 | 3.5 | 1.82 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | 0.01 | -- | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 1.91 | -- | | | | | |

| 项目编码 | 040201021004 | 项目名称 | 土工合成材料 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 49994.48 | | | | | |
|------------|---------------|--------|--------|--------|------|------|-----------|----------|-------------|-------------|-----|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-248 | 铺玻璃纤维格栅 | 100m2 | 0.01 | 460.21 | 1196 | | 87.44 | 64.43 | 4.6 | 11.96 | | 0.87 | 0.64 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 4.6 | 11.96 | | 0.87 | 0.64 |
| 0.043工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 18.07 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | |
| | 玻璃纤维格栅G200-2X | | | | m2 | 1.1 | 8.58 | 9.44 | | | | | |
| | 石油沥青 | | | | kg | 0.55 | 4.5855 | 2.52 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | | -- | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | -- | 11.96 | -- | | | | |

| 项目编码 | 040203007002 | 项目名称 | 水泥混凝土 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 47077.26 | | | | | |
|------------|------------------------------|--------|----------|---------|---------|----------|-----------|----------|-------------|-------------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-325 | C30水泥混凝土路面 厚度15cm(商品砼)(非泵送) | 100m2 | 0.01 | 1915.04 | 6724.67 | | 440.46 | 191.5 | 19.15 | 67.25 | | 4.4 | 1.92 |
| 2-341 | 伸缩缝 锯缝机锯缝 | 每10延长米 | 0.016667 | 55.43 | 23.41 | 34.74 | 10.53 | 7.76 | 0.92 | 0.39 | 0.58 | 0.18 | 0.13 |
| 2-331 | 混凝土路面模板 | m2 | 0.024497 | 30.6 | 15.58 | 3.66 | 5.81 | 4.28 | 0.75 | 0.38 | 0.09 | 0.14 | 0.1 |
| 2-348 | 水泥混凝土路面养生 塑料膜养生 | 100m2 | 0.01 | 86.67 | 25.72 | | 16.47 | 12.13 | 0.87 | 0.26 | | 0.16 | 0.12 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 21.69 | 68.28 | 0.67 | 4.88 | 2.27 |
| 0.2027工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 97.79 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | |
| | C30粒径40mm级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) | | | | m3 | 0.153 | 432.04 | 66.1 | | | | | |
| | 水 | | | | m3 | 0.22 | 4.5 | 0.99 | | | | | |
| | 钢锯片 | | | | 片 | 0.001083 | 360.17 | 0.39 | | | | | |
| | 普通成材 | | | | m3 | 0.000024 | 1800 | 0.04 | | | | | |
| | 零星卡具 | | | | kg | 0.058058 | 4.18 | 0.24 | | | | | |
| | 圆钉 | | | | kg | 0.000318 | 4.37 | | | | | | |
| | 组合钢模板 | | | | kg | 0.016217 | 3.52 | 0.06 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------|----|--------------|------|-------|----|--|
| | 尼龙帽 | 个 | 0.0489 94 | 0.74 | 0.04 | | |
| | 塑料薄膜 | m2 | 0.11 | 0.69 | 0.08 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.34 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 68.28 | -- | |

| 项目编码 | 040202011003 | 项目名称 | 碎石 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 47077.26 | | | | | |
|------------|------------------|--------|-------|--------|-------------|--------|-----------|----------|-------------|-------------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-205 | 碎石底层 人机配合 厚度15cm | 100m2 | 0.01 | 279.91 | 4068.3 3 | 198.08 | 53.18 | 39.19 | 2.8 | 40.68 | 1.98 | 0.53 | 0.39 |
| 1-370 | 原土碾压 内燃压路机15t以内 | 1000m2 | 0.001 | 86.67 | | 69.19 | 16.47 | 12.13 | 0.09 | | 0.07 | 0.02 | 0.01 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 2.89 | 40.68 | 2.05 | 0.55 | 0.4 |
| 0.027工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 46.57 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | |
| | 碎石60 | | | | t | 0.2984 | 135.66 | 40.48 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | 0.2 | -- | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | -- | 40.68 | -- | | | | |

| 项目编码 | 040204004001 | 项目名称 | 安砌侧(平、缘)石 | | 计量单位 | m | 工程量 | 15377.49 | | | | | |
|------------|---------------------------------|--------|-----------|--------|-------------|--------|-----------|----------|-------------|-------------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-392 | 侧缘石安砌 混凝土缘石 长度50cm | 100m | 0.01 | 491.13 | 197.97 | | 112.96 | 49.11 | 4.91 | 1.98 | | 1.13 | 0.49 |
| 2-384 | C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送) | m3 | 0.03 | 117.87 | 408.95 | | 27.11 | 11.79 | 3.54 | 12.27 | | 0.81 | 0.35 |
| 2-204 | 碎石底层 人机配合 厚度10cm | 100m2 | 0.003 | 227.05 | 2711.7 7 | 164.7 | 90.1 | 39.18 | 0.68 | 8.14 | 0.49 | 0.27 | 0.12 |
| 1-371 | 原土夯实 平地 | 100m2 | 0.003 | 80.57 | | 11.97 | 21.28 | 9.25 | 0.24 | | 0.04 | 0.06 | 0.03 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 9.37 | 22.39 | 0.53 | 2.27 | 0.99 |
| 0.0876工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 42.63 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 78.18 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | |
| | 混凝土缘石 | | | | m | 1.015 | 42 | 42.63 | | | | | |
| | C20粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) | | | | m3 | 0.0306 | 398.06 | 12.18 | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|----|--------------|--------|-------|----|--|
| 水 | m3 | 0.0069 45 | 4.5 | 0.03 | | |
| 碎石60 | t | 0.0596 7 | 135.66 | 8.09 | | |
| 复合硅酸盐水泥32.5级 | kg | 2.2617 | 0.2603 | 0.59 | | |
| 中(粗)砂 | t | 0.0101 49 | 135.66 | 1.38 | | |
| 其他材料费 | | | -- | 0.12 | -- | |
| 材料费小计 | | | -- | 65.02 | -- | |

| 项目编码 | 040204004002 | 项目名称 | 安砌侧(平、缘)石 | 计量单位 | m | 工程量 | 11814.65 | | | | | | |
|------------|---------------------------------|--------|-----------|--------|--------------|-----------|----------|-------------|-------------|------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-390 | 侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石)长度50cm | 100m | 0.01 | 931.22 | 273.39 | | 214.18 | 93.12 | 9.31 | 2.73 | | 2.14 | 0.93 |
| 2-384 | C20侧缘石垫层人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送) | m3 | 0.02 | 117.87 | 408.95 | | 27.11 | 11.79 | 2.36 | 8.18 | | 0.54 | 0.24 |
| 2-204 | 碎石底层 人机配合 厚度10cm | 100m2 | 0.003 | 227.05 | 2711.7 7 | 164.7 | 90.1 | 39.18 | 0.68 | 8.14 | 0.49 | 0.27 | 0.12 |
| 1-371 | 原土夯实 平地 | 100m2 | 0.003 | 80.57 | | 11.97 | 21.28 | 9.25 | 0.24 | | 0.04 | 0.06 | 0.03 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 12.59 | 19.05 | 0.53 | 3.01 | 1.32 | |
| 0.1177工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 41.11 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 77.61 | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | | |
| | 混凝土侧石 | | | m | 1.015 | 40.5 | 41.11 | | | | | | |
| | C20粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) | | | m3 | 0.0204 | 398.06 | 8.12 | | | | | | |
| | 水 | | | m3 | 0.0053 05 | 4.5 | 0.02 | | | | | | |
| | 碎石60 | | | t | 0.0596 7 | 135.66 | 8.09 | | | | | | |
| | 复合硅酸盐水泥32.5级 | | | kg | 3.1233 | 0.2603 | 0.81 | | | | | | |
| | 中(粗)砂 | | | t | 0.0140 16 | 135.66 | 1.9 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | 0.11 | -- | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 60.16 | -- | | | | | |

| 项目编码 | 040204004003 | 项目名称 | 安砌侧(平、缘)石 | 计量单位 | m | 工程量 | 2958 | | | | | | |
|------------|--------------|------|-----------|------|-----|-----|------|----|-----|-----|-----|-----|----|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------------------------|--------|------|--------|--------|--|--------|----------|--------|-------|---------|---------|------|
| 2-390 | 侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm | 100m | 0.01 | 931.22 | 273.39 | | 214.18 | 93.12 | 9.31 | 2.73 | | 2.14 | 0.93 |
| 2-384 | C20侧缘石垫层人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送) | m3 | 0.02 | 117.87 | 408.95 | | 27.11 | 11.79 | 2.36 | 8.18 | | 0.54 | 0.24 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 11.67 | 10.91 | | 2.68 | 1.17 |
| 0.109工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 41.11 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 67.54 | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 混凝土侧石 | | | | | | m | 1.015 | 40.5 | 41.11 | | | |
| | C20粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) | | | | | | m3 | 0.0204 | 398.06 | 8.12 | | | |
| | 水 | | | | | | m3 | 0.005305 | 4.5 | 0.02 | | | |
| | 复合硅酸盐水泥32.5级 | | | | | | kg | 3.1233 | 0.2603 | 0.81 | | | |
| | 中(粗)砂 | | | | | | t | 0.014016 | 135.66 | 1.9 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | 0.06 | -- | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | -- | 52.02 | -- | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------|--------|--------|---------|---------|------|---------|----------|--------|-------|---------|---------|------|
| 项目编码 | 040204002001 | 项目名称 | 透水砖停车位 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 14294.3 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-373 | 铺设荷兰砖人行道 200×100×(40~50) | 100m2 | 0.01 | 1377.09 | 6724.94 | 84.5 | 336.17 | 146.16 | 13.77 | 67.25 | 0.85 | 3.36 | 1.46 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 13.77 | 67.25 | 0.85 | 3.36 | 1.46 | |
| 0.1287工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 86.69 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 透水砖200×100×(40~50) | | | | | | m2 | 0.97752 | 58.56 | 57.24 | | | |
| | 复合硅酸盐水泥32.5级 | | | | | | kg | 11.10387 | 0.2603 | 2.89 | | | |
| | 中(粗)砂 | | | | | | t | 0.049828 | 135.66 | 6.76 | | | |
| | 水 | | | | | | m3 | 0.00464 | 4.5 | 0.02 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | 0.34 | -- | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | -- | 67.25 | -- | | |

| | | | | | | | |
|------------|--------|------|-----|------|---|-----|------|
| 项目编码 | 04B002 | 项目名称 | 限位器 | 计量单位 | 组 | 工程量 | 1474 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | |

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|-----------|--------------|--------|----|-----|-----|-----------|-------|-------------|-------------|-----|-----|-----|----|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00001 | 橡胶限位器 | 组 | 1 | | 45 | | | | | 45 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | | 45 | | | |
| 工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 45 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | | |
| | 橡胶限位器 | | | 组 | 1 | 45 | 45 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | -- | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 45 | -- | | | | | |

| 项目编码 | 040205007001 | 项目名称 | 标线 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 506.8 | | | | | | |
|------------|--------------|--------|----|------|-----|-----------|-------|-------------|-------------|-----|-----|-----|----|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00002 | 热熔标线 | m2 | 1 | | 45 | | | | 45 | | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | | 45 | | | |
| 工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 45 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | | |
| | 热熔标线 | | | m2 | 1 | 45 | 45 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | -- | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 45 | -- | | | | | |

| 项目编码 | 040204002002 | 项目名称 | 人行道块料铺设 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 4036.55 | | | | | | |
|------------|---------------------------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|-------|-------|------|-------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-372 | 花岗岩人行道板 | 100m2 | 0.01 | 2942.5 | 8292.88 | 126.11 | 705.78 | 306.86 | 29.43 | 82.93 | 1.26 | 7.06 | 3.07 |
| 2-365 | C20浇筑混凝土人行道厚7cm(商品砼)(非泵送) | 100m2 | 0.01 | 1540.8 | 4179.21 | | 354.38 | 154.08 | 15.41 | 41.79 | | 3.54 | 1.54 |
| 2-205 | 碎石底层 人机配合 厚度15cm | 100m2 | 0.01 | 279.91 | 4068.33 | 198.08 | 109.94 | 47.8 | 2.8 | 40.68 | 1.98 | 1.1 | 0.48 |
| 1-371 | 原土夯实 平地 | 100m2 | 0.01 | 80.57 | | 11.97 | 21.28 | 9.25 | 0.81 | | 0.12 | 0.21 | 0.09 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 48.45 | 165.4 | 3.36 | 11.91 | 5.18 |
| 0.4527工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 234.3 | | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
|-------|----------------------------------|------|----------|--------|-------|---------|---------|--|
| | PC仿生砖综合 | m2 | 1.02 | 70 | 71.4 | | | |
| | 复合硅酸盐水泥32.5级 | kg | 16.9917 | 0.2603 | 4.42 | | | |
| | 合金钢切割锯片 | 片 | 0.0042 | 68.6 | 0.29 | | | |
| | 棉纱线 | kg | 0.01 | 5.57 | 0.06 | | | |
| | 水 | m3 | 0.041065 | 4.5 | 0.18 | | | |
| | C20粒径16mm32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) | m3 | 0.102531 | 398.06 | 40.81 | | | |
| | 沥青砂 | t | 0.00121 | 287.71 | 0.35 | | | |
| | 草袋子 | 只 | 0.4 | 0.86 | 0.34 | | | |
| | 电 | kW·h | 0.2808 | 0.86 | 0.24 | | | |
| | 碎石60 | t | 0.2984 | 135.66 | 40.48 | | | |
| | 中(粗)砂 | t | 0.048813 | 135.66 | 6.62 | | | |
| | 其他材料费 | | | | -- | 0.21 | -- | |
| | 材料费小计 | | | | -- | 165.4 | -- | |

| 项目编码 | 04B003 | 项目名称 | 侧板 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 215.28 | | | | | | |
|------------|---------------|--------|----------|--------|--------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-901 | 水泥砂浆粘贴花岗岩零星项目 | 10m2 | 0.1 | 965.57 | 863.21 | 14.67 | 225.46 | 98.02 | 96.56 | 86.32 | 1.47 | 22.55 | 9.8 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 96.56 | 86.32 | 1.47 | 22.55 | 9.8 | |
| 0.9024工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 216.7 | | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | 松节油 | kg | 0.007 | 3.26 | 0.02 | | | | | | | | |
| | 草酸 | kg | 0.011 | 4.07 | 0.04 | | | | | | | | |
| | 白水泥80 | kg | 0.17 | 0.45 | 0.08 | | | | | | | | |
| | 合金钢切割锯片 | 片 | 0.03 | 52.95 | 1.59 | | | | | | | | |
| | PC砖(综合) | m2 | 1.02 | 70 | 71.4 | | | | | | | | |
| | YJ-III粘结剂 | kg | 0.466 | 9.86 | 4.59 | | | | | | | | |
| | 棉纱头 | kg | 0.011 | 4.55 | 0.05 | | | | | | | | |
| | 煤油 | kg | 0.044 | 3.43 | 0.15 | | | | | | | | |
| | 硬白蜡 | kg | 0.03 | 2.86 | 0.09 | | | | | | | | |
| | 水 | m3 | 0.013579 | 4.5 | 0.06 | | | | | | | | |
| | 中砂 | t | 0.033509 | 135.66 | 4.55 | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------|----|--------|------|-------|----|--|
| 水泥32.5级 | kg | 8.5399 | 0.26 | 2.22 | | |
| 801胶 | kg | 0.0042 | 1.54 | 0.01 | | |
| 其他材料费 | | | -- | 1.47 | -- | |
| 材料费小计 | | | -- | 86.32 | -- | |

| 项目编码 | 040204002003 | 项目名称 | 人行道块料铺设 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 3258.3 | | | | | |
|------------|--------------------------|-------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|-------|--------|------|-------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-372 | 花岗岩人行道板 | 100m2 | 0.01 | 2942.5 | 8292.88 | 126.11 | 705.78 | 306.86 | 29.43 | 82.93 | 1.26 | 7.06 | 3.07 |
| 2-365 | C25浇混凝土人行道厚7cm(商品砼)(非泵送) | 100m2 | 0.01 | 1540.8 | 5156.58 | | 354.38 | 154.08 | 15.41 | 51.57 | | 3.54 | 1.54 |
| 2-205 | 碎石底层 人机配合 厚度15cm | 100m2 | 0.01 | 279.91 | 4068.33 | 198.08 | 109.94 | 47.8 | 2.8 | 40.68 | 1.98 | 1.1 | 0.48 |
| 1-371 | 原土夯实 平地 | 100m2 | 0.01 | 80.57 | | 11.97 | 21.28 | 9.25 | 0.81 | | 0.12 | 0.21 | 0.09 |
| 综合人工工日 | | | | 小计 | | | | | 48.45 | 175.18 | 3.36 | 11.91 | 5.18 |
| 0.4527工日 | | | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 244.08 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------------------|--|--|------|----------|--------|--------|---------|---------|
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | PC仿生砖综合 | | | m2 | 1.02 | 70 | 71.4 | | |
| | 复合硅酸盐水泥32.5级 | | | kg | 16.9917 | 0.2603 | 4.42 | | |
| | 合金钢切割锯片 | | | 片 | 0.0042 | 68.6 | 0.29 | | |
| | 棉纱线 | | | kg | 0.01 | 5.57 | 0.06 | | |
| | 水 | | | m3 | 0.041065 | 4.5 | 0.18 | | |
| | C25粒径16mm32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) | | | m3 | 0.1226 | 412.62 | 50.59 | | |
| | 沥青砂 | | | t | 0.00121 | 287.71 | 0.35 | | |
| | 草袋子 | | | 只 | 0.4 | 0.86 | 0.34 | | |
| | 电 | | | kW·h | 0.2808 | 0.86 | 0.24 | | |
| | 碎石60 | | | t | 0.2984 | 135.66 | 40.48 | | |
| | 中(粗)砂 | | | t | 0.048813 | 135.66 | 6.62 | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | 0.21 | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 175.18 | -- | |

| 项目编码 | 010507001001 | 项目名称 | 散水、坡道 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 2179.48 | | | | | |
|------------|--------------|------|-------|-----|------|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|----|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------|------|--------|--------|--------|--------|-------------|-----------|-------|-------------|-------------|------|--|
| 1-646 | 路面凿毛 水泥 混凝土路面 机械 | 100m2 | 0.01 | 314.58 | 0.79 | 196.49 | 117.55 | 51.11 | 3.15 | 0.01 | 1.96 | 1.18 | 0.51 | |
| 通13- 补54 | 砼楼地面涂刷一 遍901胶素水泥 浆 | 10m2 | 0.1 | 16.05 | 5.01 | 0.17 | 3.73 | 1.62 | 1.61 | 0.5 | 0.02 | 0.37 | 0.16 | |
| 通13- 补 37+[通 13-补 39]*2 | 预拌非泵送细石 砼整体面层(厚 50mm)(商品砼 (非泵送)) | 10m2 | 0.1 | 129.47 | 225.09 | 2.57 | 30.37 | 13.2 | 12.95 | 22.51 | 0.26 | 3.04 | 1.32 | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 17.71 | 23.02 | 2.24 | 4.59 | 1.99 | |
| 0.1654工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 49.55 | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | |
| | 合金钢钻头一字型 | | | | | | 根 | 0.0005 | 6.86 | | | | | |
| | 六角空心钢 | | | | | | kg | 0.0007 | 4.1485 | | | | | |
| | 高压风管 φ25-6P-20m | | | | | | m | 0.0001 | 16.29 | | | | | |
| | 水 | | | | | | m3 | 0.0975 2 | 4.5 | 0.44 | | | | |
| | 水泥42.5级 | | | | | | kg | 3.902 | 0.3208 | 1.25 | | | | |
| | C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) | | | | | | m3 | 0.0506 | 412.62 | 20.88 | | | | |
| | 水泥32.5级 | | | | | | kg | 1.517 | 0.2603 | 0.39 | | | | |
| | 901胶 | | | | | | kg | 0.021 | 2.14 | 0.04 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | 0.02 | -- | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | -- | 23.02 | -- | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------|----------|--------------|-------------|--------------|--------|-------------|--------------|-----------|--------|-------------|-------------|------|--|
| 项目编码 | 04B001 | 项目名称 | 不锈钢镶边 | 计量单位 | m | 工程量 | 1089.74 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编 号 | 定额项目名称 | 定额单 位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| 7-57 | 零星钢构件制作 | t | 0.0105 97 | 2773.4 4 | 19445. 06 | 744.64 | 809.16 | 351.81 | 29.39 | 206.06 | 7.89 | 8.57 | 3.73 | |
| 3-287 | C20基础 混凝土 基础 混凝土(商 品砼)(非泵送) | 10m3 | 0.0036 | 1105.9 5 | 4065.8 1 | 345.68 | 333.87 | 145.16 | 3.98 | 14.64 | 1.24 | 1.2 | 0.52 | |
| 3-288 | 基础 混凝土基 础 模板 | 10m2 | 0.036 | 194.53 | 153.05 | | 44.74 | 19.45 | 7 | 5.51 | | 1.61 | 0.7 | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 40.37 | 226.21 | 9.13 | 11.38 | 4.95 | |
| 0.3773工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 292.04 | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | |
| | 不锈钢 | | | | | | t | 0.0111 27 | 18000 | 200.29 | | | | |
| 电焊条J422 | | | | | | kg | 0.3179 1 | 5.02 | 1.6 | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|------|--------------|--------|--------|----|
| 防锈漆 | kg | 0.0256 45 | 10.6 | 0.27 | |
| 氧气 | m3 | 0.4609 7 | 2.98 | 1.37 | |
| 油漆溶剂油 | kg | 0.0026 49 | 12.01 | 0.03 | |
| 乙炔气 | m3 | 0.2002 83 | 11.71 | 2.35 | |
| C20粒径16砬32.5级坍落度35-50(商品砬)(非泵送) | m3 | 0.0365 4 | 398.06 | 14.55 | |
| 草袋子 | 只 | 0.0190 8 | 0.86 | 0.02 | |
| 水 | m3 | 0.0135 36 | 4.5 | 0.06 | |
| 电 | kW·h | 0.0168 48 | 0.86 | 0.01 | |
| 组合钢模板 | kg | 0.2124 | 3.52 | 0.75 | |
| 钢管支撑 | kg | 0.0835 2 | 3.59 | 0.3 | |
| 零星卡具 | kg | 0.4338 | 4.18 | 1.81 | |
| 普通成材 | m3 | 0.0010 8 | 1800 | 1.94 | |
| 圆钉 | kg | 0.0086 4 | 4.37 | 0.04 | |
| 脱模剂 | kg | 0.036 | 17.15 | 0.62 | |
| 模板嵌缝料 | kg | 0.018 | 2.76 | 0.05 | |
| 其他材料费 | | | -- | 0.15 | -- |
| 材料费小计 | | | -- | 226.21 | -- |

| 项目编码 | 040204003001 | 项目名称 | 现浇混凝土人行道及进口坡 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1642.97 | | | | | |
|------------|---------------------------|--------|--------------|--------|--------------|-----------|--------|-------------|-------------|-------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-365 | C20浇混凝土人行道 厚7cm(商品砬)(非泵送) | 100m2 | 0.01 | 1540.8 | 6249.7 2 | | 354.38 | 154.08 | 15.41 | 62.5 | | 3.54 | 1.54 |
| 2-205 | 碎石底层 人机配合 厚度15cm | 100m2 | 0.01 | 279.91 | 4068.3 3 | 198.08 | 109.94 | 47.8 | 2.8 | 40.68 | 1.98 | 1.1 | 0.48 |
| 1-370 | 原土碾压 内燃压路机15t以内 | 1000m2 | 0.001 | 86.67 | | 69.19 | 35.85 | 15.59 | 0.09 | | 0.07 | 0.04 | 0.02 |
| D00003 | 彩色罩面 | m2 | 1 | | 5 | | | | | 5 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 18.3 | 108.18 | 2.05 | 4.68 | 2.04 | |
| 0.171工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 135.25 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | | |
| | C20无砂大孔混凝土 | | | m3 | 0.1025 31 | 600 | 61.52 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|------|-------------|--------|--------|----|--|
| 沥青砂 | t | 0.0012 1 | 287.71 | 0.35 | | |
| 草袋子 | 只 | 0.4 | 0.86 | 0.34 | | |
| 水 | m3 | 0.01 | 4.5 | 0.05 | | |
| 电 | kW·h | 0.2808 | 0.86 | 0.24 | | |
| 碎石60 | t | 0.2984 | 135.66 | 40.48 | | |
| 彩色罩面 | m2 | 1 | 5 | 5 | | |
| 其他材料费 | | | -- | 0.2 | -- | |
| 材料费小计 | | | -- | 108.18 | -- | |

| 项目编号 | 010512008001 | 项目名称 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 计量单位 | 块(套) | 工程量 | 100 | | | | | | |
|------------|---------------------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|--------|-------------|-------------|--------|-----|-------|-----|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 6-808 | 井盖、井算安装 检查井 铸铁井 盖、座 | 10套 | 0.1 | 479.79 | 5269.9 3 | | 110.35 | 47.98 | 47.98 | 526.99 | | 11.04 | 4.8 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 47.98 | 526.99 | | 11.04 | 4.8 |
| 0.4484工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 590.81 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | | |
| | 沥青漆 | | | kg | 0.492 | 13.95 | 6.86 | | | | | | |
| | 可调式防沉降球墨铸铁井座D400级 | | | 套 | 1 | 500 | 500 | | | | | | |
| | 复合硅酸盐水泥32.5级 | | | kg | 15.818 8 | 0.2603 | 4.12 | | | | | | |
| | 中(粗)砂 | | | t | 0.0415 78 | 135.66 | 5.64 | | | | | | |
| | 水 | | | m3 | 0.0085 2 | 4.5 | 0.04 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | 10.33 | -- | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 526.99 | -- | | | | | |

| 项目编号 | 041106001001 | 项目名称 | 大型机械设备进出场及安拆 | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | | | | |
|------------|------------------------------|------|--------------|------|-------------|-------------|-----|----|-----|-------------|-------------|-----|----|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 25-25 | 压路机(振动压路机)场外运输费用 | 次 | 1 | 535 | 810.91 | 2193.1 5 | | | 535 | 810.91 | 2193.1 5 | | |
| 25-65 | 沥青摊铺机 12t以内(或带自动找平)场外运输费用 | 次 | 1 | 963 | 1261.6 5 | 3790.5 4 | | | 963 | 1261.6 5 | 3790.5 4 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------------------|--------|---|-----|----|--------|-------------|----------|-------------|-------------|--------|--|--|--|
| 25-66 | 沥青摊铺机 12t以内(或带自 动找平) 组装拆 卸费 | 次 | 1 | 963 | | 1258.1 | | | 963 | | 1258.1 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 2461 | 2072.5 6 | 7241.7 9 | | | | |
| 23工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 11775.35 | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | | |
| | 木枕 | | | | m3 | 0.08 | 1071.9 4 | 85.76 | | | | | | |
| | 镀锌铁丝8# | | | | kg | 2 | 4.37 | 8.74 | | | | | | |
| | 草袋子 | | | | 只 | 10 | 0.86 | 8.6 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | 1969.46 | -- | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | -- | 2072.56 | -- | | | | | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-市政道路工程(003)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|----|--------------|--------------------|-------------------------|--------|------------|----------|-----------|----|
| 1 | 041109001001 | 安全文明施工费 | | | 332953.51 | | | |
| | | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.5 | 275928.32 | | | |
| | | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.31 | 57025.19 | | | |
| 2 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 041109005001 | 行车、行人干扰 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.5 | 91976.11 | | | |
| 8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 2.1 | 386299.64 | | | |
| 9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 10 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.03 | 5518.57 | | | |
| 12 | 041109091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 13 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 14 | 041109012001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 3.1 | 570251.85 | | | |
| 合计 | | | | | 1386999.68 | | | |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西苑新村老旧小区改造项目-市政道路工程(003)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|-----|---------|-------|---------|----|
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |

暂列金额明细表

工程名称：西苑新村老旧小区改造项目-市政道路工程(003)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|----|------|------|---------|----|
| | 合计 | | | |

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西苑新村老旧小区改造项目-市政道路工程(003)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|----|------|------|---------|---------|--------|----|
| | | 合计 | | | | |

计日工表

工程名称：西苑新村老旧小区改造项目-市政道路工程(003)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | |
|------------|------|----|------|------|---------|-------|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

总承包服务费计价表

工程名称：西苑新村老旧小区改造项目-市政道路工程(003)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|-----------|---------|------|------|-------|-------|
| 1 | 发包人发包专业工程 | | | 项目价值 | | |
| 2 | 发包人供应材料 | | | 项目价值 | | |
| 合计 | | | | | | |

规费、税金项目计价表

工程名称：西苑新村老旧小区改造项目-市政道路工程(003)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|-----|-------|--|-------------|---------|------------|
| 1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 | 462903.97 | | 462903.97 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 19782220.75 | 2 | 395644.42 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 19782220.75 | 0.34 | 67259.55 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 19782220.75 | | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 20245124.72 | 9 | 1822061.22 |
| 合计 | | | | | 2284965.19 |

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：西苑新村老旧小区改造项目-市政道路工程(003)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|----|------|------------------|----|----|-------|-------|------|------|----|
| 合计 | | | | | | | | | |

单位工程招标控制价表

工程名称：西苑新村老旧小区改造项目-排水工程(004)

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|-------|--------------|-------------|-----------|
| 1 | 分部分项工程费 | 9967572.78 | |
| 1.1 | 人工费 | 1165511.19 | |
| 1.2 | 材料费 | 8250420.58 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 125631.8 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 296926.46 | |
| 1.5 | 利润 | 129082.75 | |
| 2 | 措施项目费 | 921390.15 | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 157927.44 | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 763462.71 | |
| 2.2.1 | 其中:安全文明施工措施费 | 183271.55 | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 3.1 | 其中:暂列金额 | | |
| 3.2 | 其中:专业工程暂估 | | |
| 3.3 | 其中:计日工 | | |
| 3.4 | 其中:总承包服务费 | | |
| 4 | 规费 | 254801.73 | |
| 5 | 税金 | 1002938.82 | |
| 6 | 工程造价 | 12146703.48 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-排水工程(004)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|------|--|------|--------|---------|-----------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 1 | 040501004001 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：15cm砂垫层 2、材质及规格：DN450, PE100, PN1.0MPa塑料管 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：按设计 5、管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 4842 | 467.7 | 2264603.4 | |
| 2 | 040501004002 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：15cm砂垫层 2、材质及规格：DN630, PE100, PN1.0MPa塑料管 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：按设计 5、管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 357 | 781.17 | 278877.69 | |
| 3 | 040501001001 | 混凝土管 | 1、垫层、基础材质及厚度：10cm碎石垫层+180度C25混凝土基础(含模板) 2、规格：DN800II级钢筋混凝土承插管 3、接口方式：胶圈接口 4、铺设深度：按设计 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、详见苏S01-2021P111 | m | 166 | 903.46 | 149974.36 | |
| 4 | 040501004008 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：15cm砂垫层 2、材质及规格：DN200, PE100, PN1.0MPa塑料管 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：按设计 | m | 6485.7 | 128.02 | 830299.31 | |
| 5 | 040504001003 | 砌筑井 | φ900模块式圆形雨水检查井(落底300) 1、垫层、基础材质及厚度：C10垫层, C25, S4基础 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：预制混凝土模块 3、砂浆强度等级、配合比：M10 4、塑钢爬梯、防坠网安装 5、见12S522《混凝土模块式排水检查井》P22 6、不含井圈井盖，井圈井盖另计 | 座 | 332 | 2164.48 | 718607.36 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|------------|---|----------------|--------|---------|------------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 6 | 040504002001 | 混凝土井 | φ1500钢筋混凝土圆形雨水检查井(落底300) 1、垫层、基础材质及厚度:10cmC20垫层+25cmC30P6基础 2、混凝土强度等级:C30P6 3、盖板材质、规格:预制钢筋混凝土盖板 4、塑钢爬梯、防坠网安装 5、见苏S01-2021《给水排水图集》P171 6、不含井圈井盖,井圈井盖另计 | 座 | 8 | 6613.14 | 52905.12 | |
| 7 | 040504001004 | 砌筑井 | 500*500砖砌小方井 1、垫层、基础材质及厚度:碎石垫层,C30钢筋混凝土基础 2、砌筑材料品种、规格、强度等级:MU20砖 3、砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 4、井盖、井圈材质及规格:C250铸铁井框盖 5、见苏S01-2021《给水排水图集》P214 | 座 | 693 | 1279.01 | 886353.93 | |
| 8 | 040504009001 | 雨水口 | 1、预制混凝土装配式雨水口750x450 2、详见《雨水口》16S518-42 | 座 | 336 | 932.33 | 313262.88 | |
| 9 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 | φ700可调式防沉降球墨铸铁井座D400级 | 块(套) | 280 | 845.81 | 236826.8 | |
| 10 | 010512008002 | 沟盖板、井盖板、井圈 | φ700轻型球墨铸铁井盖C250 | 块(套) | 59 | 590.81 | 34857.79 | |
| 11 | 04B005 | 井周加固 | 1、C30钢筋混凝土井圈加固 2、详见雨污水通用图SP5-2 | 座 | 280 | 265.26 | 74272.8 | |
| 12 | 040803004001 | 管道包封 | 1、混凝土强度等级:C30 2、含模板、养护费用等 | m ³ | 354.83 | 577.99 | 205088.19 | |
| 13 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、透水砖停车位基础修复 2、修复同现状 | m ² | 4220.9 | 80.64 | 340373.38 | |
| 14 | 010507001001 | 散水、坡道 | 散水修复,同现状 | m ² | 343.04 | 86.37 | 29628.36 | |
| 15 | 04B006 | 管道接入、封堵费用 | 1、管道接入主管网及现状立管、支管接入新建管网所产生的一切费用,包括但不限于封堵、开孔、清淤、修复,由投标人综合考虑,结算不作调整 2、不含坑槽开挖及恢复费用,该部分费用计入管道挖土方按实计量 | 项 | 1 | 8000 | 8000 | |
| 16 | 040501004003 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度:15cm砂垫层 2、材质及规格:DN315,PE100,PN1.0MPa塑料管 3、连接形式:热熔连接 4、铺设深度:按设计 5、管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 4536 | 248.84 | 1128738.24 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|----|--------------|------------|--|------|---------|---------|-----------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 17 | 040501004004 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：15cm砂垫层 2、材质及规格：DN450, PE100, PN1.0MPa塑料管 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：按设计 5、管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 174 | 472.83 | 82272.42 | |
| 18 | 040501004005 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：15cm砂垫层 2、材质及规格：DN250, PE100, PN1.0MPa塑料管 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：按设计 | m | 558.6 | 163.61 | 91392.55 | |
| 19 | 040501004007 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：15cm砂垫层 2、材质及规格：DN160, PE100, PN1.0MPa塑料管 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：按设计 | m | 2121.9 | 106.17 | 225282.12 | |
| 20 | 040504001005 | 砌筑井 | φ900模块式圆形污水检查井（流槽） 1、垫层、基础材质及厚度：C10垫层，C25，S6基础 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：预制混凝土模块 3、砂浆强度等级、配合比：M10 4、塑钢爬梯、防坠网安装 5、IPN8710有机涂料防腐 6、见12S522《混凝土模块式排水检查井》P22 7、不含井圈井盖，井圈井盖另计 | 座 | 293 | 2442.82 | 715746.26 | |
| 21 | 040504001006 | 砌筑井 | 500*500砖砌小方井 1、垫层、基础材质及厚度：碎石垫层，C30钢筋混凝土基础 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU20砖 3、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 4、井盖、井圈材质及规格：C250铸铁井盖 6、IPN8710有机涂料防腐 7、见苏S01-2021《给水排水图集》P214 | 座 | 281 | 1395.49 | 392132.69 | |
| 22 | 010512008003 | 沟盖板、井盖板、井圈 | φ700可调式防沉降球墨铸铁井座D400级 | 块(套) | 396 | 845.81 | 334940.76 | |
| 23 | 010512008004 | 沟盖板、井盖板、井圈 | φ700轻型球墨铸铁井盖C250 | 块(套) | 42 | 590.81 | 24814.02 | |
| 24 | 04B004 | 井周加固 | 1、C30钢筋混凝土井圈加固 2、详见雨污水通用图SP5-2 | 座 | 396 | 265.26 | 105042.96 | |
| 25 | 040803004002 | 管道包封 | 1、混凝土强度等级：C30 2、含模板、养护费用等 | m3 | 44.22 | 577.99 | 25558.72 | |
| 26 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1、透水砖停车位基础修复 2、15cmC25混凝土 | m2 | 3548.92 | 80.64 | 286184.91 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | |
|----|--------------|--------|---|----------------|-------|-----------|------------|-----|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | |
| 27 | 040501008001 | 水平导向钻进 | 1、材质及规格:PE实壁管DN160, PE100级, 公称压力1.6MPa以上; 2、接口方式:热熔对接接口; 3、管道检验及试验要求:闭水试验; 4、安拆牵引机、钻孔、泥浆外运、扩孔及回拖布管等除工作坑土方挖填以外一切费用 | m | 71 | 283.52 | 20129.92 | | |
| 28 | 040402013001 | 充填压浆 | 道路内管道牵引施工后压力注浆, 按实计量 | m ³ | 12.75 | 104.94 | 1337.99 | | |
| 29 | 040504005001 | 一体化泵站 | 1、设计参数: 筒体直径2.0m、筒体高度5.23m、流量100m ³ /h、扬程12m、功率7.5kw; 材料、设备、规格型号等配置要求详见设计 2、成品购置、安装调试后, 需满足正常使用要求, 包含C15砼垫层、C30砼底板、C30二次浇灌、电控柜及基础、进水管(DN15)、出水管(DN160)等一切费用 | 座 | 1 | 102067.85 | 102067.85 | | |
| 30 | 04B007 | 管道接入费用 | 1、管道接入主管网及现状化粪池、立管、支管接入新建管网所产生的一切费用, 包括但不限于封堵、开孔、清淤、修复等费用, 由投标人综合考虑, 结算不作调整 2、不含坑槽开挖及恢复费用, 该部分费用计入管道挖土方按实计量 | 项 | 1 | 8000 | 8000 | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 9967572.78 | | |
| 1 | 041101005001 | 井字架 | | 座 | 633 | 119.77 | 75814.41 | | |
| 2 | 041107002001 | 排水、降水 | | 项 | 1 | 82113.03 | 82113.03 | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | 157927.44 | | |
| 合计 | | | | | | | 10125500.2 | 2 | |

综合单价分析表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-排水管工程(004)

| 项目编码 | 040501004001 | 项目名称 | 塑料管 | | 计量单位 | m | 工程量 | 4842 | | | | | |
|---------------|---------------------------|--------|--------------|--------|-------------|--------------|-----------|--------|-------------|-------------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 7-156 | 塑料管安装 管外径400mm以内 | 100m | 0.0096 17 | 1077.6 | 9.9 | 396.1 | 338.95 | 147.37 | 10.36 | 0.1 | 3.81 | 3.26 | 1.42 |
| 6-823 | 垫层 砂 | 10m3 | 0.0151 47 | 452.18 | 2474.1 1 | 17.1 | 107.93 | 46.93 | 6.85 | 37.48 | 0.26 | 1.63 | 0.71 |
| 6-343 | 管道闭水试验 管径600mm以内 | 100m | 0.01 | 264.83 | 303.54 | | 60.91 | 26.48 | 2.65 | 3.04 | | 0.61 | 0.26 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 19.86 | 40.62 | 4.07 | 5.5 | 2.39 |
| 0.1857工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 395.26 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 467.7 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | |
| | DN450, PE100, PN1.0MPa塑料管 | | | | m | 0.9617 | 411 | 395.26 | | | | | |
| | 清洁棉布 | | | | kg | 0.0085 59 | 5.15 | 0.04 | | | | | |
| | 三氯乙烯 | | | | kg | 0.0001 92 | 6.31 | | | | | | |
| | 电 | | | | kW·h | 0.0580 87 | 0.86 | 0.05 | | | | | |
| | 中(粗)砂 | | | | t | 0.2721 6 | 135.66 | 36.92 | | | | | |
| | 镀锌铁丝8~12# | | | | kg | 0.0068 | 4.37 | 0.03 | | | | | |
| | 焊接钢管DN40 | | | | m | 0.0003 | 12.78 | | | | | | |
| | 橡胶护套管 | | | | m | 0.015 | 6.43 | 0.1 | | | | | |
| | 机砖 | | | | 百块 | 0.0165 | 60 | 0.99 | | | | | |
| | 水 | | | | m3 | 0.3587 22 | 4.5 | 1.61 | | | | | |
| | 复合硅酸盐水泥32.5级 | | | | kg | 0.2340 8 | 0.2603 | 0.06 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | -- | 0.82 | -- | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | -- | 435.88 | -- | | | |

| 项目编码 | 040501004002 | 项目名称 | 塑料管 | | 计量单位 | m | 工程量 | 357 | | | | | |
|------------|------------------|------|--------------|--------|-------------|-------|--------|--------|-------|-------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 7-156 | 塑料管安装 管外径400mm以内 | 100m | 0.0096 13 | 1077.6 | 9.9 | 396.1 | 338.95 | 147.37 | 10.36 | 0.1 | 3.81 | 3.26 | 1.42 |
| 6-823 | 垫层 砂 | 10m3 | 0.0177 37 | 452.18 | 2474.1 1 | 17.1 | 107.93 | 46.93 | 8.02 | 43.88 | 0.3 | 1.91 | 0.83 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------|--------|------|--------|--------|------|--------------|-----------|--------|-------------|-------------|------|------|
| 6-344 | 管道闭水试验 管径800mm以内 | 100m | 0.01 | 377.07 | 502.41 | | 86.73 | 37.71 | 3.77 | 5.02 | | 0.87 | 0.38 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 22.15 | 49 | 4.11 | 6.04 | 2.63 |
| 0.207工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 697.24 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 781.17 | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | |
| | DN630, PE100, PN1.0MPa塑料管 | | | | | m | 0.9613 | 725.31 | 697.24 | | | | |
| | 清洁棉布 | | | | | kg | 0.0085 56 | 5.15 | 0.04 | | | | |
| | 三氯乙烯 | | | | | kg | 0.0001 92 | 6.31 | | | | | |
| | 电 | | | | | kW·h | 0.0580 63 | 0.86 | 0.05 | | | | |
| | 中(粗)砂 | | | | | t | 0.3194 71 | 135.66 | 43.34 | | | | |
| | 镀锌铁丝8~12# | | | | | kg | 0.0068 | 4.37 | 0.03 | | | | |
| | 焊接钢管DN40 | | | | | m | 0.0003 | 12.78 | | | | | |
| | 橡胶护套管 | | | | | m | 0.015 | 6.43 | 0.1 | | | | |
| | 机砖 | | | | | 百块 | 0.029 | 60 | 1.74 | | | | |
| | 水 | | | | | m3 | 0.5852 91 | 4.5 | 2.63 | | | | |
| | 复合硅酸盐水泥32.5级 | | | | | kg | 0.4046 3 | 0.2603 | 0.11 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | -- | 0.96 | -- | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | -- | 746.24 | -- | | | |

| 项目编码 | 040501001001 | 项目名称 | 混凝土管 | 计量单位 | m | 工程量 | 166 | | | | | | |
|------------|---|--------|--------------|-------------|--------------|--------|-------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 5-83 | 预应力(自应力)混凝土管安装(胶圈接口)公称直径800mm以内 | 10m | 0.0942 17 | 712.73 | 143.94 | 222.92 | 215.2 | 93.57 | 67.15 | 13.56 | 21 | 20.28 | 8.82 |
| 6-817 | 垫层 碎石 干铺 | 10m3 | 0.0113 06 | 676.78 | 2752.2 5 | 26.72 | 161.81 | 70.35 | 7.65 | 31.12 | 0.3 | 1.83 | 0.8 |
| 6-17 | C25平接(企口)式管道基础(180°)管径800mm以内(商品砼)(非泵送) | 100m | 0.0094 22 | 7600.1 7 | 19914. 12 | 688.71 | 1906.4 4 | 828.89 | 71.61 | 187.63 | 6.49 | 17.96 | 7.81 |
| 6-1521 | 混凝土带形基础复合模板 | 100m2 | 0.0113 06 | 3061.3 8 | 1823.4 1 | 77.3 | 721.9 | 313.87 | 34.61 | 20.62 | 0.87 | 8.16 | 3.55 |
| 6-344 | 管道闭水试验 管径800mm以内 | 100m | 0.01 | 377.07 | 502.41 | | 86.73 | 37.71 | 3.77 | 5.02 | | 0.87 | 0.38 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 184.79 | 257.95 | 28.66 | 49.1 | 21.36 |
| 1.727工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 361.6 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 903.46 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
|-------|---------------------------------|------|--------------|--------|--------|---------|---------|--|
| | 预应力混凝土管DN800 | m | 0.9515 92 | 380 | 361.6 | | | |
| | 橡胶圈DN800 | 个 | 0.1940 87 | 68.6 | 13.31 | | | |
| | 润滑油 | kg | 0.0320 34 | 7.72 | 0.25 | | | |
| | 碎石40 | t | 0.2248 76 | 135.66 | 30.51 | | | |
| | C25粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送) | m3 | 0.4391 97 | 412.62 | 181.22 | | | |
| | 电 | kW·h | 0.3513 56 | 0.86 | 0.3 | | | |
| | 水 | m3 | 1.3262 37 | 4.5 | 5.97 | | | |
| | 模板木材 | m3 | 0.0056 98 | 1800 | 10.26 | | | |
| | 复合木模板面板 | m2 | 0.2374 26 | 38.54 | 9.15 | | | |
| | 钢支撑 | kg | 0.1022 06 | 4.1 | 0.42 | | | |
| | 零星卡具 | kg | 0.1888 1 | 4.18 | 0.79 | | | |
| | 镀锌铁丝8~12# | kg | 0.0068 | 4.37 | 0.03 | | | |
| | 焊接钢管DN40 | m | 0.0003 | 12.78 | | | | |
| | 橡胶护套管 | m | 0.015 | 6.43 | 0.1 | | | |
| | 机砖 | 百块 | 0.029 | 60 | 1.74 | | | |
| | 复合硅酸盐水泥32.5级 | kg | 0.4046 3 | 0.2603 | 0.11 | | | |
| | 中(粗)砂 | t | 0.0023 33 | 135.66 | 0.32 | | | |
| | 其他材料费 | | | | -- | 3.47 | -- | |
| | 材料费小计 | | | | -- | 619.55 | -- | |

| 项目编码 | 040501004008 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m | 工程量 | 6485.7 | | | | | | |
|------------|------------------|--------|-------|--------|-------------|--------|--------|--------|-------|-------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 7-152 | 塑料管安装 管外径200mm以内 | 100m | 0.01 | 511.35 | 12.83 | 237.37 | 172.21 | 74.87 | 5.11 | 0.13 | 2.37 | 1.72 | 0.75 |
| 6-823 | 垫层 砂 | 10m3 | 0.012 | 452.18 | 2474.1 1 | 17.1 | 107.93 | 46.93 | 5.43 | 29.69 | 0.21 | 1.3 | 0.56 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 10.54 | 29.82 | 2.58 | 3.02 | 1.31 | |
| 0.0985工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 80.75 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 128.02 | | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
|-------|---------------------------|------|---------|--------|-------|---------|---------|--|
| | DN200, PE100, PN1.0MPa塑料管 | m | 1 | 80.75 | 80.75 | | | |
| | 清洁棉布 | kg | 0.00468 | 5.15 | 0.02 | | | |
| | 三氯乙烯 | kg | 0.0002 | 6.31 | | | | |
| | 电 | kW·h | 0.11961 | 0.86 | 0.1 | | | |
| | 中(粗)砂 | t | 0.21456 | 135.66 | 29.11 | | | |
| | 其他材料费 | | | | -- | 0.59 | -- | |
| | 材料费小计 | | | | -- | 110.57 | -- | |

| 项目编码 | 040504001003 | 项目名称 | 砌筑井 | 计量单位 | 座 | 工程量 | 332 | | | | | | |
|------------|---------------------------------------|-------|----------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|-------|-------|-------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 6-785 | 非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送) | 10m3 | 0.022 | 1564.34 | 4037.52 | 150.06 | 394.31 | 171.44 | 34.42 | 88.83 | 3.3 | 8.67 | 3.77 |
| 6-1160 | C25半地下室圆池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送) | 10m3 | 0.033 | 1480.88 | 4312.56 | | 340.6 | 148.09 | 48.87 | 142.31 | | 11.24 | 4.89 |
| 6-1522 | 平池底模板 复合模板 | 100m2 | 0.006877 | 2951.6 | 1475.29 | 71.87 | 695.4 | 302.35 | 20.3 | 10.15 | 0.49 | 4.78 | 2.08 |
| 6-786 | M10砖砌 圆形 | 10m3 | 0.067146 | 2000.79 | 9467.99 | 97.54 | 482.62 | 209.83 | 134.35 | 635.74 | 6.55 | 32.41 | 14.09 |
| 6-786 | M10砖砌 圆形 | 10m3 | 0.019895 | 2000.79 | 9467.99 | 97.54 | 482.62 | 209.83 | 39.81 | 188.37 | 1.94 | 9.6 | 4.17 |
| 3-111 | C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送) | 10m3 | 0.043939 | 728.46 | 4223.49 | 251.35 | 225.36 | 97.98 | 32.01 | 185.58 | 11.04 | 9.9 | 4.31 |
| 6-889 | 矩形井室盖板安装(每块体积在0.1m3以内) | 10m3 | 0.009 | 2047.66 | 499.9 | | 470.96 | 204.77 | 18.43 | 4.5 | | 4.24 | 1.84 |
| 6-872 | C30钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板(板厚20cm以内)(商品砼)(非泵送) | 10m3 | 0.009 | 1905.88 | 4602.57 | 150.06 | 472.87 | 205.59 | 17.15 | 41.42 | 1.35 | 4.26 | 1.85 |
| 6-1607 | 现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内) | t | 0.014732 | 633.87 | 3453.02 | 151.23 | 180.57 | 78.51 | 9.34 | 50.87 | 2.23 | 2.66 | 1.16 |
| 6-1604 | 现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内) | t | 0.01355 | 670.36 | 3454.91 | 87.09 | 174.21 | 75.75 | 9.08 | 46.81 | 1.18 | 2.36 | 1.03 |
| 6-805 | C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送) | 10m3 | 0.017 | 2108.93 | 4569.49 | 150.06 | 519.57 | 225.9 | 35.85 | 77.68 | 2.55 | 8.83 | 3.84 |
| D00003 | 踏步 | 个 | 4 | | 10 | | | | | 40 | | | |
| D00004 | 防坠网 | 套 | 1 | | 80 | | | | | 80 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 399.61 | 1592.26 | 30.63 | 98.95 | 43.03 |

| 3.7345工日 | | 未计价材料费 | | | | | |
|---------------|-----------------------------------|---------------|--------------|-------------|--------|-------------|-------------|
| 清单项目综合单价 | | | | 2164.48 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) |
| | C15粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送) | m3 | 0.2244 | 383.5 | 86.06 | | |
| | 电 | kW·h | 0.3639 7 | 0.86 | 0.31 | | |
| | 水 | m3 | 1.4427 92 | 4.5 | 6.49 | | |
| | C25粒径31.5砣32.5级抗渗P12内(商品砣)(非泵送) | m3 | 0.3366 | 412.62 | 138.89 | | |
| | 草袋子 | 只 | 2.2520 85 | 0.86 | 1.94 | | |
| | 混凝土垫块 | m3 | 0.0041 26 | | | | |
| | 模板木材 | m3 | 0.0017 33 | 1800 | 3.12 | | |
| | 复合木模板面板 | m2 | 0.1444 17 | 38.54 | 5.57 | | |
| | 钢支撑 | kg | 0.0997 85 | 4.1 | 0.41 | | |
| | 零星卡具 | kg | 0.0572 85 | 4.18 | 0.24 | | |
| | 圆钉 | kg | 0.1182 84 | 4.37 | 0.52 | | |
| | MY9 | 百块 | 0.5914 02 | 900 | 532.26 | | |
| | 沥青漆 | kg | 0.2720 9 | 13.95 | 3.8 | | |
| | 铸铁爬梯 | kg | 7.3845 58 | 4.5 | 33.23 | | |
| | MY7模块 | 百块 | 0.1752 29 | 900 | 157.71 | | |
| | C25粒径31.5砣32.5级坍落度75-90(商品砣)(非泵送) | m3 | 0.4481 78 | 412.62 | 184.93 | | |
| | 预制混凝土盖板C20 | m3 | 0.0909 | | | | |
| | C30粒径16砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送) | m3 | 0.0913 5 | 432.04 | 39.47 | | |
| | 镀锌铁丝18~22# | kg | 0.0698 23 | 4.37 | 0.31 | | |
| | 钢筋Φ10以外 | t | 0.0294 13 | 3270.3 4 | 96.19 | | |
| | 电焊条 | kg | 0.2239 93 | 5.02 | 1.12 | | |
| | C30粒径16砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送) | m3 | 0.1725 5 | 432.04 | 74.55 | | |
| | 踏步 | 个 | 4 | 10 | 40 | | |
| 防坠网 | 套 | 1 | 80 | 80 | | | |
| 复合硅酸盐水泥32.5级 | kg | 71.327 227 | 0.2603 | 18.57 | | | |
| 中(粗)砂 | t | 0.4539 01 | 135.66 | 61.58 | | | |

| | | | | | | |
|--------------|----|----------|--------|---------|----|--|
| 复合硅酸盐水泥32.5级 | kg | 7.053291 | 0.2603 | 1.84 | | |
| 中(粗)砂 | t | 0.018539 | 135.66 | 2.52 | | |
| 其他材料费 | | | -- | 20.63 | -- | |
| 材料费小计 | | | -- | 1592.26 | -- | |

| 项目编码 | 040504002001 | 项目名称 | 混凝土井 | | 计量单位 | 座 | 工程量 | 8 | | | | | |
|------------|---|-------|----------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|-------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 6-785 | 非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送) | 10m3 | 0.038 | 1564.34 | 4037.52 | 150.06 | 394.31 | 171.44 | 59.44 | 153.43 | 5.7 | 14.98 | 6.51 |
| 6-1160 | C30半地下室圆池底(厚度50cm以内(商品砼)(非泵送) | 10m3 | 0.079 | 1480.88 | 4510.65 | | 340.6 | 148.09 | 116.99 | 356.34 | | 26.91 | 11.7 |
| 6-1522 | 平池底模板 复合模板 | 100m2 | 0.02355 | 2951.6 | 1475.29 | 71.87 | 695.4 | 302.35 | 69.51 | 34.74 | 1.69 | 16.38 | 7.12 |
| 6-1167 | C30现浇钢筋混凝土池壁(隔墙)直、矩形(厚度30cm以内(商品砼)(非泵送) | 10m3 | 0.206063 | 1951.85 | 4459.3 | | 448.93 | 195.19 | 402.2 | 918.9 | | 92.51 | 40.22 |
| 6-1539 | 圆形池壁 木模 | 100m2 | 0.16485 | 3811.34 | 2967.13 | 206.16 | 924.03 | 401.75 | 628.3 | 489.13 | 33.99 | 152.33 | 66.23 |
| 6-891 | 矩形井室盖板安装(每块体积在0.5m3以内) | 10m3 | 0.033 | 1182.46 | 376.97 | 220.93 | 322.78 | 140.34 | 39.02 | 12.44 | 7.29 | 10.65 | 4.63 |
| 6-872 | C30钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板(板厚20cm以内)(商品砼)(非泵送) | 10m3 | 0.033 | 1905.88 | 4602.57 | 150.06 | 472.87 | 205.59 | 62.89 | 151.88 | 4.95 | 15.6 | 6.78 |
| 6-805 | C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送) | 10m3 | 0.017 | 2108.93 | 4569.49 | 150.06 | 519.57 | 225.9 | 35.85 | 77.68 | 2.55 | 8.83 | 3.84 |
| 6-786 | M10砖砌 圆形 | 10m3 | 0.008925 | 2000.79 | 4553.29 | 97.54 | 482.62 | 209.83 | 17.86 | 40.64 | 0.87 | 4.31 | 1.87 |
| 6-793 | 砖墙 井内侧抹灰 | 100m2 | 0.003 | 2043.06 | 764.92 | 65.76 | 485.03 | 210.88 | 6.13 | 2.29 | 0.2 | 1.46 | 0.63 |
| 6-793备注1 | 砖墙 井内侧抹灰 | 100m2 | 0.004438 | 1634.45 | 764.92 | 65.76 | 391.05 | 170.02 | 7.25 | 3.39 | 0.29 | 1.74 | 0.75 |
| 6-1607 | 现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内) | t | 0.110288 | 633.87 | 3453.02 | 151.23 | 180.57 | 78.51 | 69.91 | 380.83 | 16.68 | 19.91 | 8.66 |
| 6-1604 | 现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内) | t | 0.391575 | 670.36 | 3454.91 | 87.09 | 174.21 | 75.75 | 262.5 | 1352.86 | 34.1 | 68.22 | 29.66 |
| D00003 | 踏步 | 个 | 5 | | 10 | | | | | 50 | | | |
| D00004 | 防坠网 | 套 | 1 | | 80 | | | | | 80 | | | |
| 综合人工工日 | | | | 小计 | | | | | 1777.85 | 4104.55 | 108.31 | 433.83 | 188.6 |

| 16. 6156工日 | | 未计价材料费 | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------|-------------|-------------|
| 清单项目综合单价 | | | | 6613. 14 | | | |
| 材料 费用 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) |
| | C15粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送) | m3 | 0.3876 | 383.5 | 148.64 | | |
| | 电 | kW·h | 1.6570 21 | 0.86 | 1.43 | | |
| | 水 | m3 | 4.5917 75 | 4.5 | 20.66 | | |
| | C30粒径20砣42.5级抗渗P10内(商品砣)(非泵送) | m3 | 0.8058 | 432.04 | 348.14 | | |
| | 草袋子 | 只 | 6.1775 95 | 0.86 | 5.31 | | |
| | 混凝土垫块 | m3 | 0.0141 3 | | | | |
| | 模板木材 | m3 | 0.1397 93 | 1800 | 251.63 | | |
| | 复合木模板面板 | m2 | 0.4945 5 | 38.54 | 19.06 | | |
| | 钢支撑 | kg | 0.3417 11 | 4.1 | 1.4 | | |
| | 零星卡具 | kg | 14.233 149 | 4.18 | 59.49 | | |
| | 圆钉 | kg | 2.9996 34 | 4.37 | 13.11 | | |
| | C30粒径31.5砣42.5级抗渗P10内(商品砣)(非泵送) | m3 | 2.1018 43 | 432.04 | 908.08 | | |
| | 镀锌铁丝8~12# | kg | 1.7709 84 | 4.37 | 7.74 | | |
| | 脱模剂 | kg | 1.6485 | 17.15 | 28.27 | | |
| | 木支撑 | m3 | 0.0959 43 | 1449.2 6 | 139.05 | | |
| | 嵌缝料 | kg | 1.6485 | 1.89 | 3.12 | | |
| | 预制混凝土盖板C20 | m3 | 0.3333 | | | | |
| | C30粒径16砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送) | m3 | 0.5075 | 432.04 | 219.26 | | |
| | 机砖 | 百块 | 0.4624 04 | 60 | 27.74 | | |
| | 沥青漆 | kg | 0.0279 | 13.95 | 0.39 | | |
| | 铸铁爬梯 | kg | 0.7571 97 | 4.5 | 3.41 | | |
| | 镀锌铁丝18~22# | kg | 1.4102 43 | 4.37 | 6.16 | | |
| | 钢筋Φ10以外 | t | 0.5219 38 | 3270.3 4 | 1706.91 | | |
| 电焊条 | kg | 3.9747 55 | 5.02 | 19.95 | | | |
| 踏步 | 个 | 5 | 10 | 50 | | | |
| 防坠网 | 套 | 1 | 80 | 80 | | | |
| 复合硅酸盐水泥32.5级 | kg | 28.509 049 | 0.2603 | 7.42 | | | |
| 中(粗)砂 | t | 0.0749 32 | 135.66 | 10.17 | | | |

| | | | | | | |
|--------------|----|--------------|--------|---------|----|--|
| 复合硅酸盐水泥32.5级 | kg | 7.3137 43 | 0.2603 | 1.9 | | |
| 中(粗)砂 | t | 0.0465 42 | 135.66 | 6.31 | | |
| 其他材料费 | | | -- | 9.8 | -- | |
| 材料费小计 | | | -- | 4104.55 | -- | |

| | | | | | | | |
|------|--------------|------|-----|------|---|-----|-----|
| 项目编号 | 040504001004 | 项目名称 | 砌筑井 | 计量单位 | 座 | 工程量 | 693 |
|------|--------------|------|-----|------|---|-----|-----|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|----------|-------------------------------|-------|--------------|-------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 6-783 | 非定型井垫层碎石 | 10m3 | 0.014 | 716.9 | 2752.2 5 | 15.81 | 168.52 | 73.27 | 10.04 | 38.53 | 0.22 | 2.36 | 1.03 |
| 6-1156 | C30半地下室平池底(厚度50cm以内(商品砼)(非泵送) | 10m3 | 0.018 | 1333.2 2 | 4510.6 5 | | 306.64 | 133.32 | 24 | 81.19 | | 5.52 | 2.4 |
| 6-1522 | 平池底模板 复合模板 | 100m2 | 0.0070 8 | 2951.6 | 1475.2 9 | 71.87 | 695.4 | 302.35 | 20.9 | 10.45 | 0.51 | 4.92 | 2.14 |
| 6-1607 | 现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内) | t | 0.0213 2 | 633.87 | 3453.0 2 | 151.23 | 180.57 | 78.51 | 13.51 | 73.62 | 3.22 | 3.85 | 1.67 |
| 6-787 | M10砖砌 矩形 | 10m3 | 0.0568 32 | 1674.2 3 | 4439.9 3 | 69.51 | 401.06 | 174.37 | 95.15 | 252.33 | 3.95 | 22.79 | 9.91 |
| 6-793备注1 | 砖墙 井内侧抹灰 | 100m2 | 0.0313 6 | 1634.4 5 | 764.92 | 65.76 | 391.05 | 170.02 | 51.26 | 23.99 | 2.06 | 12.26 | 5.33 |
| 6-793 | 砖墙 井内侧抹灰 | 100m2 | 0.016 | 2043.0 6 | 764.92 | 65.76 | 485.03 | 210.88 | 32.69 | 12.24 | 1.05 | 7.76 | 3.37 |
| 6-808 | 井盖、井算安装检查井 铸铁井盖、座 | 10套 | 0.1 | 479.79 | 3789.7 1 | | 110.35 | 47.98 | 47.98 | 378.97 | | 11.04 | 4.8 |
| 综合人工工日 | | | | 小计 | | | | | 295.53 | 871.32 | 11.01 | 70.5 | 30.65 |
| 2.7619工日 | | | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |

清单项目综合单价

1279.01

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|-------|-------------------------------|--|--|------|--------------|--------|-------|---------|---------|
| | 碎石40 | | | t | 0.2784 6 | 135.66 | 37.78 | | |
| | C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送) | | | m3 | 0.1836 | 432.04 | 79.32 | | |
| | 草袋子 | | | 只 | 0.8914 5 | 0.86 | 0.77 | | |
| | 电 | | | kW·h | 0.0565 2 | 0.86 | 0.05 | | |
| | 水 | | | m3 | 0.3950 97 | 4.5 | 1.78 | | |
| | 混凝土垫块 | | | m3 | 0.0042 48 | | | | |
| | 模板木材 | | | m3 | 0.0017 84 | 1800 | 3.21 | | |
| | 复合木模板面板 | | | m2 | 0.1486 8 | 38.54 | 5.73 | | |

| | | | | | | |
|---------------|----|---------------|-------------|--------|----|--|
| 钢支撑 | kg | 0.1027 31 | 4.1 | 0.42 | | |
| 零星卡具 | kg | 0.0589 76 | 4.18 | 0.25 | | |
| 圆钉 | kg | 0.1217 76 | 4.37 | 0.53 | | |
| 镀锌铁丝18~22# | kg | 0.0410 62 | 4.37 | 0.18 | | |
| 钢筋φ10以外 | t | 0.0221 73 | 3270.3 4 | 72.51 | | |
| 电焊条 | kg | 0.1688 54 | 5.02 | 0.85 | | |
| 机砖 | 百块 | 3.0967 76 | 60 | 185.81 | | |
| 沥青漆 | kg | 0.6696 57 | 13.95 | 9.34 | | |
| 铸铁爬梯 | kg | 4.8216 27 | 4.5 | 21.7 | | |
| 500*500铸铁井盖井座 | 套 | 1 | 354.88 | 354.88 | | |
| 复合硅酸盐水泥32.5级 | kg | 90.218 318 | 0.2603 | 23.48 | | |
| 中(粗)砂 | t | 0.3599 02 | 135.66 | 48.82 | | |
| 复合硅酸盐水泥32.5级 | kg | 15.818 8 | 0.2603 | 4.12 | | |
| 中(粗)砂 | t | 0.0415 78 | 135.66 | 5.64 | | |
| 其他材料费 | | | -- | 14.15 | -- | |
| 材料费小计 | | | -- | 871.32 | -- | |

| 项目编码 | 040504009001 | 项目名称 | 雨水口 | | 计量单位 | 座 | 工程量 | 336 | | | | | |
|------------|---|--------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|--------|-------|--------|------|-------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 6-785 | 非定型井垫层 C20混凝土(商品 砼)(非泵送) | 10m3 | 0.0042 | 1564.3 4 | 4189 | 150.06 | 394.31 | 171.44 | 6.57 | 17.59 | 0.63 | 1.66 | 0.72 |
| 6-1156 | C20半地下室平 池底(厚度 50cm以内(商品 砼)(非泵送) | 10m3 | 0.0061 | 1333.2 2 | 4164.0 5 | | 306.64 | 133.32 | 8.13 | 25.4 | | 1.87 | 0.81 |
| 6-1522 | 平池底模板 复 合模板 | 100m2 | 0.0031 6 | 2951.6 | 1475.2 9 | 71.87 | 695.4 | 302.35 | 9.33 | 4.66 | 0.23 | 2.2 | 0.96 |
| D00006 | 预制钢筋混凝土 装配式雨水口 YQ1 | 座 | 1 | | 500 | | | | | 500 | | | |
| 6-810 | 井盖、井箅安装 雨水井 铸铁平 篦 | 10套 | 0.1 | 460.53 | 2903.1 6 | | 105.92 | 46.05 | 46.05 | 290.32 | | 10.59 | 4.61 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 70.08 | 837.97 | 0.86 | 16.32 | 7.1 |
| 0.655工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 932.33 | | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
|-------|---------------------------------|--|------|----------------------|--------|--------|---------|---------|--|
| | C20粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送) | | m3 | 0.0428 ₄ | 398.06 | 17.05 | | | |
| | 电 | | kW·h | 0.0362 ₉ | 0.86 | 0.03 | | | |
| | 水 | | m3 | 0.1281 ₄₆ | 4.5 | 0.58 | | | |
| | C20粒径40砣32.5级抗渗P10内(商品砣)(非泵送) | | m3 | 0.0622 ₂ | 398.06 | 24.77 | | | |
| | 草袋子 | | 只 | 0.3021 ₀₃ | 0.86 | 0.26 | | | |
| | 混凝土垫块 | | m3 | 0.0018 ₉₆ | | | | | |
| | 模板木材 | | m3 | 0.0007 ₉₆ | 1800 | 1.43 | | | |
| | 复合木模板面板 | | m2 | 0.0663 ₆ | 38.54 | 2.56 | | | |
| | 钢支撑 | | kg | 0.0458 ₅₂ | 4.1 | 0.19 | | | |
| | 零星卡具 | | kg | 0.0263 ₂₃ | 4.18 | 0.11 | | | |
| | 圆钉 | | kg | 0.0543 ₅₂ | 4.37 | 0.24 | | | |
| | 预制钢筋混凝土装配式雨水口YQ1 | | 座 | 1 | 500 | 500 | | | |
| | 沥青漆 | | kg | 0.4305 | 13.95 | 6.01 | | | |
| | 铸铁雨水井算 | | 套 | 1.01 | 266.16 | 268.82 | | | |
| | 复合硅酸盐水泥32.5级 | | kg | 15.818 ₈ | 0.2603 | 4.12 | | | |
| | 中(粗)砂 | | t | 0.0415 ₇₈ | 135.66 | 5.64 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | 6.16 | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 837.97 | -- | |

| 项目编码 | 010512008001 | 项目名称 | 沟盖板、井盖板、井圈 | | | 计量单位 | 块(套) | 工程量 | 280 | | | | |
|------------|-------------------|--------|------------|--------|---------------------|-------|---------|---------|-------|--------|-----|-------|-----|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 6-808 | 井盖、井算安装检查井 铸铁井盖、座 | 10套 | 0.1 | 479.79 | 7819.9 ₃ | | 110.35 | 47.98 | 47.98 | 781.99 | | 11.04 | 4.8 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 47.98 | 781.99 | | 11.04 | 4.8 |
| 0.4484工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 845.81 | | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 沥青漆 | | kg | 0.492 | 13.95 | 6.86 | | | | | | | |
| | 可调式防沉降球墨铸铁井座D400级 | | 套 | 1 | 750 | 750 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--------------|----|----------|--------|--------|----|--|
| | 复合硅酸盐水泥32.5级 | kg | 15.8188 | 0.2603 | 4.12 | | |
| | 中(粗)砂 | t | 0.041578 | 135.66 | 5.64 | | |
| | 水 | m3 | 0.00852 | 4.5 | 0.04 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 15.33 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 781.99 | -- | |

| 项目编码 | 010512008002 | 项目名称 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 计量单位 | 块(套) | 工程量 | 59 | | | | | | |
|-------------------|---------------------------|--------|------------|--------|----------|-----------|--------|-------------|-------------|--------|-------|-------|-----|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 6-808 | 井盖、井算安装 检查井 铸铁井 盖、座 | 10套 | 0.1 | 479.79 | 5269.93 | | 110.35 | 47.98 | 47.98 | 526.99 | | 11.04 | 4.8 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 47.98 | 526.99 | | 11.04 | 4.8 | |
| 0.4484工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 590.81 | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | | |
| | 沥青漆 | | | kg | 0.492 | 13.95 | 6.86 | | | | | | |
| | φ700轻型球墨铸铁井盖 | | | 套 | 1 | 500 | 500 | | | | | | |
| | 复合硅酸盐水泥32.5级 | | | kg | 15.8188 | 0.2603 | 4.12 | | | | | | |
| | 中(粗)砂 | | | t | 0.041578 | 135.66 | 5.64 | | | | | | |
| | 水 | | | m3 | 0.00852 | 4.5 | 0.04 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | 10.33 | -- | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 526.99 | -- | | | | | |

| 项目编码 | 04B005 | 项目名称 | 井周加固 | 计量单位 | 座 | 工程量 | 280 | | | | | | |
|------------|--------------------------------|--------|----------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 6-805 | C30钢筋混凝土 井圈制作(商品 砼)(非泵送) | 10m3 | 0.019625 | 2108.93 | 4569.49 | 150.06 | 519.57 | 225.9 | 41.39 | 89.68 | 2.94 | 10.2 | 4.43 |
| 3-250 | 钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以内 | t | 0.006859 | 1782.62 | 3421.89 | 82.3 | 428.93 | 186.49 | 12.23 | 23.47 | 0.56 | 2.94 | 1.28 |
| 3-251 | 钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以外 | t | 0.01575 | 867.77 | 3458.62 | 166.3 | 237.84 | 103.41 | 13.67 | 54.47 | 2.62 | 3.75 | 1.63 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 67.29 | 167.62 | 6.12 | 16.89 | 7.34 | |
| 0.6288工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |

| 清单项目综合单价 | | | | 265.26 | | | | |
|----------|---------------------------------|------|----------|---------|-------|---------|---------|--|
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | C30粒径16砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送) | m3 | 0.199194 | 432.04 | 86.06 | | | |
| | 电 | kW·h | 0.079678 | 0.86 | 0.07 | | | |
| | 水 | m3 | 0.397701 | 4.5 | 1.79 | | | |
| | 钢筋Φ10以内 | t | 0.006996 | 3316.83 | 23.2 | | | |
| | 镀锌铁丝18~22# | kg | 0.107233 | 4.37 | 0.47 | | | |
| | 钢筋Φ10以外 | t | 0.01638 | 3270.34 | 53.57 | | | |
| | 电焊条 | kg | 0.13986 | 5.02 | 0.7 | | | |
| | 其他材料费 | | | | -- | 1.76 | -- | |
| | 材料费小计 | | | | -- | 167.62 | -- | |

| 项目编码 | 040803004001 | 项目名称 | 管道包封 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 354.83 | | | | | | |
|------------|---------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|-------|-------|-------|-------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 6-820 | 垫层 C30混凝土(商品砣)(非泵送) | 10m3 | 0.1 | 927.65 | 4545.95 | | 213.36 | 92.77 | 92.77 | 454.6 | | 21.34 | 9.28 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 92.77 | 454.6 | | 21.34 | 9.28 | |
| 0.867工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 577.99 | | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | C30粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送) | m3 | 1.02 | 432.04 | 440.68 | | | | | | | | |
| | 电 | kW·h | 0.408 | 0.86 | 0.35 | | | | | | | | |
| | 水 | m3 | 1.0332 | 4.5 | 4.65 | | | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | -- | 8.92 | -- | | | | | | |
| 材料费小计 | | | | -- | 454.6 | -- | | | | | | | |

| 项目编码 | 040203007001 | 项目名称 | 水泥混凝土 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 4220.9 | | | | | | |
|------------|--------------------------|-------|-------|--------|---------|-----|--------|--------|-------|-------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-365 | C25浇混凝土人行道厚7cm(商品砣)(非泵送) | 100m2 | 0.01 | 1540.8 | 6014.83 | | 354.38 | 154.08 | 15.41 | 60.15 | | 3.54 | 1.54 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 15.41 | 60.15 | | 3.54 | 1.54 | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------------|--|--|------|-------------|-----------|-------|-------------|-------------|
| 0.144工日 | 未计价材料费 | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 80.64 | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) |
| | C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) | | | m3 | 0.1434 | 412.62 | 59.17 | | |
| | 沥青砂 | | | t | 0.0012 1 | 287.71 | 0.35 | | |
| | 草袋子 | | | 只 | 0.4 | 0.86 | 0.34 | | |
| | 水 | | | m3 | 0.01 | 4.5 | 0.05 | | |
| | 电 | | | kW·h | 0.2808 | 0.86 | 0.24 | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 60.15 | -- | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------------|--------------------|-------|--------|--------------|-----------|-------|-------------|-------------|-------|------|------|------|
| 项目编码 | 010507001001 | 项目名称 | 散水、坡道 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 343.04 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编 号 | 定额项目名称 | 定额单 位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 13-163 | C20混凝土散水 (商品砼)(非泵 送) | 10m2水 平投影 面积 | 0.1 | 199.45 | 587.37 | 8.23 | 47.77 | 20.77 | 19.95 | 58.74 | 0.82 | 4.78 | 2.08 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 19.95 | 58.74 | 0.82 | 4.78 | 2.08 |
| 0.1864工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 86.37 | | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | | |
| | C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) | | | m3 | 0.066 | 398.06 | 26.27 | | | | | | |
| | 碎石5~16mm | | | t | 0.015 | 135.66 | 2.03 | | | | | | |
| | 碎石5~40mm | | | t | 0.167 | 135.66 | 22.66 | | | | | | |
| | 水 | | | m3 | 0.0865 8 | 4.5 | 0.39 | | | | | | |
| | 水泥32.5级 | | | kg | 11.415 | 0.2603 | 2.97 | | | | | | |
| | 中砂 | | | t | 0.0325 42 | 135.66 | 4.41 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | 0.01 | -- | | | | | |
| 材料费小计 | | | | | -- | 58.74 | -- | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----------|-----------|-----|------|-----|-----|----|------|------|-----|-----|----|
| 项目编码 | 04B006 | 项目名称 | 管道接入、封堵费用 | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编 号 | 定额项目名称 | 定额单 位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00008 | 管道接入、封堵 费用 | 项 | 1 | | 8000 | | | | | 8000 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 8000 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--|--|----|------|-----------|-------|-------------|-------------|
| 工日 | 未计价材料费 | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | 8000 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) |
| | 管道接入、封堵费用 | | | 项 | 1 | 8000 | 8000 | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 8000 | -- | |

| 项目编码 | 040501004003 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m | 工程量 | 4536 | | | | | | |
|------------|----------------------|--------|--------------|--------|-------------|--------|--------|--------|--------|-------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 7-154 | 塑料管安装 管 外径315mm以内 | 100m | 0.0096 23 | 736.27 | 14.67 | 323.06 | 243.65 | 105.93 | 7.09 | 0.14 | 3.11 | 2.34 | 1.02 |
| 6-823 | 垫层 砂 | 10m3 | 0.0132 08 | 452.18 | 2474.1 1 | 17.1 | 107.93 | 46.93 | 5.97 | 32.68 | 0.23 | 1.43 | 0.62 |
| 6-343 | 管道闭水试验 管径600mm以内 | 100m | 0.01 | 264.83 | 303.54 | | 60.91 | 26.48 | 2.65 | 3.04 | | 0.61 | 0.26 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 15.71 | 35.86 | 3.34 | 4.38 | 1.9 |
| 0.1468工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 187.65 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 248.84 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------|--|--|------|--------------|-----------|--------|-------------|-------------|
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) |
| | DN315, PE100, PN1.0MPa塑料管 | | | m | 0.9623 | 195 | 187.65 | | |
| | 清洁棉布 | | | kg | 0.0057 55 | 5.15 | 0.03 | | |
| | 三氯乙烯 | | | kg | 0.0001 92 | 6.31 | | | |
| | 电 | | | kW·h | 0.1281 88 | 0.86 | 0.11 | | |
| | 中(粗)砂 | | | t | 0.2374 91 | 135.66 | 32.22 | | |
| | 镀锌铁丝8~12# | | | kg | 0.0068 | 4.37 | 0.03 | | |
| | 焊接钢管DN40 | | | m | 0.0003 | 12.78 | | | |
| | 橡胶护套管 | | | m | 0.015 | 6.43 | 0.1 | | |
| | 机砖 | | | 百块 | 0.0165 | 60 | 0.99 | | |
| | 水 | | | m3 | 0.3587 22 | 4.5 | 1.61 | | |
| | 复合硅酸盐水泥32.5级 | | | kg | 0.2340 8 | 0.2603 | 0.06 | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | 0.71 | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 223.51 | -- | |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|-----|------|---|-----|-----|
| 项目编码 | 040501004004 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m | 工程量 | 174 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | |

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|-----------|---------------------------|--------|--------------|--------|--------------|-----------|--------|-------------|-------------|-------|------|------|------|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 7-156 | 塑料管安装 管外径400mm以内 | 100m | 0.0097 24 | 1077.6 | 9.9 | 396.1 | 338.95 | 147.37 | 10.48 | 0.1 | 3.85 | 3.3 | 1.43 |
| 6-823 | 垫层 砂 | 10m3 | 0.0153 16 | 452.18 | 2474.1 1 | 17.1 | 107.93 | 46.93 | 6.93 | 37.89 | 0.26 | 1.65 | 0.72 |
| 6-343 | 管道闭水试验 管径600mm以内 | 100m | 0.01 | 264.83 | 303.54 | | 60.91 | 26.48 | 2.65 | 3.04 | | 0.61 | 0.26 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 20.06 | 41.03 | 4.11 | 5.56 | 2.41 |
| 0.1874工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 399.66 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 472.83 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | | |
| | DN450, PE100, PN1.0MPa塑料管 | | | m | 0.9724 | 411 | 399.66 | | | | | | |
| | 清洁棉布 | | | kg | 0.0086 54 | 5.15 | 0.04 | | | | | | |
| | 三氯乙烯 | | | kg | 0.0001 94 | 6.31 | | | | | | | |
| | 电 | | | kW·h | 0.0587 33 | 0.86 | 0.05 | | | | | | |
| | 中(粗)砂 | | | t | 0.2751 82 | 135.66 | 37.33 | | | | | | |
| | 镀锌铁丝8~12# | | | kg | 0.0068 | 4.37 | 0.03 | | | | | | |
| | 焊接钢管DN40 | | | m | 0.0003 | 12.78 | | | | | | | |
| | 橡胶护套管 | | | m | 0.015 | 6.43 | 0.1 | | | | | | |
| | 机砖 | | | 百块 | 0.0165 | 60 | 0.99 | | | | | | |
| | 水 | | | m3 | 0.3587 22 | 4.5 | 1.61 | | | | | | |
| | 复合硅酸盐水泥32.5级 | | | kg | 0.2340 8 | 0.2603 | 0.06 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | 0.82 | -- | | | | |
| 材料费小计 | | | | | | -- | 440.69 | -- | | | | | |

| 项目编码 | 040501004005 | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位 | m | 工程量 | 558.6 | | | | | | |
|------------|------------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|--------|--------|--------|-------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 7-153 | 塑料管安装 管外径250mm以内 | 100m | 0.01 | 623.81 | 12.83 | 237.37 | 198.07 | 86.12 | 6.24 | 0.13 | 2.37 | 1.98 | 0.86 |
| 6-823 | 垫层 砂 | 10m3 | 0.0127 5 | 452.18 | 2474.1 1 | 17.1 | 107.93 | 46.93 | 5.77 | 31.54 | 0.22 | 1.38 | 0.6 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 12.01 | 31.67 | 2.59 | 3.36 | 1.46 |
| 0.1122工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 112.52 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 163.61 | | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|-------|---------------------------|--|------|---------|--------|--------|---------|---------|
| | DN250, PE100, PN1.0MPa塑料管 | | m | 1 | 112.52 | 112.52 | | |
| | 清洁棉布 | | kg | 0.00468 | 5.15 | 0.02 | | |
| | 三氯乙烯 | | kg | 0.0002 | 6.31 | | | |
| | 电 | | kW·h | 0.11961 | 0.86 | 0.1 | | |
| | 中(粗)砂 | | t | 0.22797 | 135.66 | 30.93 | | |
| | 其他材料费 | | | | -- | 0.62 | -- | |
| | 材料费小计 | | | | -- | 144.19 | -- | |

| 项目编码 | 040501004007 | 项目名称 | 塑料管 | | 计量单位 | m | 工程量 | 2121.9 | | | | | |
|------------|---------------------------|--------|--------|----------|---------|--------|---------|---------|-------|-------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 7-151 | 塑料管安装 管外径160mm以内 | 100m | 0.01 | 418.69 | 7.52 | 147.18 | 130.15 | 56.59 | 4.19 | 0.08 | 1.47 | 1.3 | 0.57 |
| 6-823 | 垫层 砂 | 10m3 | 0.0114 | 452.18 | 2474.11 | 17.1 | 107.93 | 46.93 | 5.15 | 28.2 | 0.19 | 1.23 | 0.54 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 9.34 | 28.28 | 1.66 | 2.53 | 1.11 |
| 0.0873工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 63.25 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 106.17 | | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | DN160, PE100, PN1.0MPa塑料管 | | m | 1 | 63.25 | 63.25 | | | | | | | |
| | 清洁棉布 | | kg | 0.00202 | 5.15 | 0.01 | | | | | | | |
| | 三氯乙烯 | | kg | 0.0002 | 6.31 | | | | | | | | |
| | 电 | | kW·h | 0.07383 | 0.86 | 0.06 | | | | | | | |
| | 中(粗)砂 | | t | 0.203832 | 135.66 | 27.65 | | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | -- | 0.56 | -- | | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | -- | 91.53 | -- | | | | | | |

| 项目编码 | 040504001005 | 项目名称 | 砌筑井 | | 计量单位 | 座 | 工程量 | 293 | | | | | |
|------------|-------------------------|------|-------|---------|---------|--------|--------|--------|-------|-------|-----|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 6-785 | 非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送) | 10m3 | 0.022 | 1564.34 | 4037.52 | 150.06 | 394.31 | 171.44 | 34.42 | 88.83 | 3.3 | 8.67 | 3.77 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--------|--------------|-------------|-------------|--------|--------------|-----------|--------|-------------|-------------|-------|--------|-------|
| 6-1160 | C25半地下室 池底(厚度 50cm以内(商品 砼)(非泵送) | 10m3 | 0.033 | 1480.8 8 | 4312.5 6 | | 340.6 | 148.09 | 48.87 | 142.31 | | 11.24 | 4.89 | |
| 6-1522 | 平池底模板 复 合模板 | 100m2 | 0.0068 76 | 2951.6 | 1475.2 9 | 71.87 | 695.4 | 302.35 | 20.3 | 10.14 | 0.49 | 4.78 | 2.08 | |
| 6-786 | M10砖砌 圆形 | 10m3 | 0.0672 | 2000.7 9 | 9467.9 9 | 97.54 | 482.62 | 209.83 | 134.45 | 636.25 | 6.55 | 32.43 | 14.1 | |
| 6-786 | M10砖砌 圆形 | 10m3 | 0.0199 | 2000.7 9 | 9467.9 9 | 97.54 | 482.62 | 209.83 | 39.82 | 188.41 | 1.94 | 9.6 | 4.18 | |
| 3-111 | C25钢管桩填心 混凝土(商品砼 (非泵送) | 10m3 | 0.0439 | 728.46 | 4223.4 9 | 251.35 | 225.36 | 97.98 | 31.98 | 185.41 | 11.03 | 9.89 | 4.3 | |
| 6-889 | 矩形井室盖板安 装(每块体积在 0.1m3以内) | 10m3 | 0.009 | 2047.6 6 | 499.9 | | 470.96 | 204.77 | 18.43 | 4.5 | | 4.24 | 1.84 | |
| 6-872 | C30钢筋混凝土 盖板预制 矩形 盖板(板厚 20cm以内)(商品 砼)(非泵送) | 10m3 | 0.009 | 1905.8 8 | 4602.5 7 | 150.06 | 472.87 | 205.59 | 17.15 | 41.42 | 1.35 | 4.26 | 1.85 | |
| 6-1607 | 现浇、预制构件 钢筋 预制(直径 20mm以内) | t | 0.0147 | 633.87 | 3453.0 2 | 151.23 | 180.57 | 78.51 | 9.32 | 50.76 | 2.22 | 2.65 | 1.15 | |
| 6-1604 | 现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径 20mm以内) | t | 0.0136 | 670.36 | 3454.9 1 | 87.09 | 174.21 | 75.75 | 9.12 | 46.99 | 1.18 | 2.37 | 1.03 | |
| 6-805 | C30钢筋混凝土 井圈制作(商品 砼)(非泵送) | 10m3 | 0.017 | 2108.9 3 | 4569.4 9 | 150.06 | 519.57 | 225.9 | 35.85 | 77.68 | 2.55 | 8.83 | 3.84 | |
| D00003 | 踏步 | 个 | 4 | | 10 | | | | | 40 | | | | |
| D00004 | 防坠网 | 套 | 1 | | 80 | | | | | 80 | | | | |
| 5-241 | 高分子漆内外防 腐 IPN外防腐 | 10m2 | 0.5008 3 | 165.64 | 164.37 | 127.83 | 67.5 | 29.35 | 82.96 | 82.32 | 64.02 | 33.81 | 14.7 | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | | 482.67 | 1675.0 2 | 94.63 | 132.77 | 57.73 |
| 4.5108工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 2442.82 | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | |
| | C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) | | | | | m3 | 0.2244 | 383.5 | 86.06 | | | | | |
| | 电 | | | | | kW·h | 0.3639 12 | 0.86 | 0.31 | | | | | |
| | 水 | | | | | m3 | 1.4427 77 | 4.5 | 6.49 | | | | | |
| | C25粒径31.5砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送) | | | | | m3 | 0.3366 | 412.62 | 138.89 | | | | | |
| | 草袋子 | | | | | 只 | 2.2520 85 | 0.86 | 1.94 | | | | | |
| | 混凝土垫块 | | | | | m3 | 0.0041 26 | | | | | | | |
| | 模板木材 | | | | | m3 | 0.0017 33 | 1800 | 3.12 | | | | | |
| | 复合木模板面板 | | | | | m2 | 0.1443 96 | 38.54 | 5.57 | | | | | |
| | 钢支撑 | | | | | kg | 0.0997 71 | 4.1 | 0.41 | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|----|---------------|-------------|---------|----|--|
| 零星卡具 | kg | 0.0572 77 | 4.18 | 0.24 | | |
| 圆钉 | kg | 0.1182 67 | 4.37 | 0.52 | | |
| MY9 | 百块 | 0.5918 77 | 900 | 532.69 | | |
| 沥青漆 | kg | 0.2722 75 | 13.95 | 3.8 | | |
| 铸铁爬梯 | kg | 7.3895 64 | 4.5 | 33.25 | | |
| MY7模块 | 百块 | 0.1752 73 | 900 | 157.75 | | |
| C25粒径31.5砣32.5级坍落度75-90(商品砣)(非泵送) | m3 | 0.4477 8 | 412.62 | 184.76 | | |
| 预制混凝土盖板C20 | m3 | 0.0909 | | | | |
| C30粒径16砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送) | m3 | 0.0913 5 | 432.04 | 39.47 | | |
| 镀锌铁丝18~22# | kg | 0.0699 15 | 4.37 | 0.31 | | |
| 钢筋Φ10以外 | t | 0.0294 32 | 3270.3 4 | 96.25 | | |
| 电焊条 | kg | 0.2241 36 | 5.02 | 1.13 | | |
| C30粒径16砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送) | m3 | 0.1725 5 | 432.04 | 74.55 | | |
| 踏步 | 个 | 4 | 10 | 40 | | |
| 防坠网 | 套 | 1 | 80 | 80 | | |
| 面漆IPN8710-2B | kg | 3.2553 95 | 24.61 | 80.12 | | |
| 铁砂布0~2# | 张 | 2.0033 2 | 0.64 | 1.28 | | |
| 复合硅酸盐水泥32.5级 | kg | 78.428 867 | 0.2603 | 20.42 | | |
| 中(粗)砂 | t | 0.4727 47 | 135.66 | 64.13 | | |
| 其他材料费 | | | -- | 21.56 | -- | |
| 材料费小计 | | | -- | 1675.02 | -- | |

| 项目编码 | 040504001006 | 项目名称 | 砌筑井 | | 计量单位 | 座 | 工程量 | 281 | | | | | |
|------------|--------------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------|--------|--------|-------|-------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 6-783 | 非定型井垫层碎石 | 10m3 | 0.014 | 716.9 | 2752.2 5 | 15.81 | 168.52 | 73.27 | 10.04 | 38.53 | 0.22 | 2.36 | 1.03 |
| 6-1156 | C30半地下室平池底(厚度50cm以内(商品砣)(非泵送)) | 10m3 | 0.018 | 1333.2 2 | 4510.6 5 | | 306.64 | 133.32 | 24 | 81.19 | | 5.52 | 2.4 |
| 6-1522 | 平池底模板 复合模板 | 100m2 | 0.0070 8 | 2951.6 | 1475.2 9 | 71.87 | 695.4 | 302.35 | 20.9 | 10.45 | 0.51 | 4.92 | 2.14 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------|--------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|---------|--------|-------------|-------------|-------|--|
| 6-1607 | 现浇、预制构件 钢筋 预制(直径 20mm以内) | t | 0.0213 2 | 633.87 | 3453.0 2 | 151.23 | 180.57 | 78.51 | 13.51 | 73.62 | 3.22 | 3.85 | 1.67 | |
| 6-787 | M10砖砌 矩形 | 10m3 | 0.0568 32 | 1674.2 3 | 4439.9 3 | 69.51 | 401.06 | 174.37 | 95.15 | 252.33 | 3.95 | 22.79 | 9.91 | |
| 6- 793备 注1 | 砖墙 井内侧抹 灰 | 100m2 | 0.0313 6 | 1634.4 5 | 764.92 | 65.76 | 391.05 | 170.02 | 51.26 | 23.99 | 2.06 | 12.26 | 5.33 | |
| 6-793 | 砖墙 井内侧抹 灰 | 100m2 | 0.016 | 2043.0 6 | 764.92 | 65.76 | 485.03 | 210.88 | 32.69 | 12.24 | 1.05 | 7.76 | 3.37 | |
| 6-808 | 井盖、井算安装 检查井 铸铁井 盖、座 | 10套 | 0.1 | 479.79 | 3789.7 1 | | 110.35 | 47.98 | 47.98 | 378.97 | | 11.04 | 4.8 | |
| 5-241 | 高分子漆内外防腐 IPN外防腐 | 10m2 | 0.21 | 165.64 | 164.37 | 127.83 | 67.5 | 29.35 | 34.78 | 34.52 | 26.84 | 14.18 | 6.16 | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 330.31 | 905.84 | 37.85 | 84.68 | 36.81 | |
| 3.087工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1395.49 | | | | | |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | |
| | 碎石40 | | | | | t | 0.2784 6 | 135.66 | 37.78 | | | | | |
| | C30粒径40砣42.5级抗渗P10内(商品砣)(非泵送) | | | | | m3 | 0.1836 | 432.04 | 79.32 | | | | | |
| | 草袋子 | | | | | 只 | 0.8914 5 | 0.86 | 0.77 | | | | | |
| | 电 | | | | | kW·h | 0.0565 2 | 0.86 | 0.05 | | | | | |
| | 水 | | | | | m3 | 0.3950 97 | 4.5 | 1.78 | | | | | |
| | 混凝土垫块 | | | | | m3 | 0.0042 48 | | | | | | | |
| | 模板木材 | | | | | m3 | 0.0017 84 | 1800 | 3.21 | | | | | |
| | 复合木模板面板 | | | | | m2 | 0.1486 8 | 38.54 | 5.73 | | | | | |
| | 钢支撑 | | | | | kg | 0.1027 31 | 4.1 | 0.42 | | | | | |
| | 零星卡具 | | | | | kg | 0.0589 76 | 4.18 | 0.25 | | | | | |
| | 圆钉 | | | | | kg | 0.1217 76 | 4.37 | 0.53 | | | | | |
| | 镀锌铁丝18~22# | | | | | kg | 0.0410 62 | 4.37 | 0.18 | | | | | |
| | 钢筋φ10以外 | | | | | t | 0.0221 73 | 3270.3 4 | 72.51 | | | | | |
| | 电焊条 | | | | | kg | 0.1688 54 | 5.02 | 0.85 | | | | | |
| | 机砖 | | | | | 百块 | 3.0967 76 | 60 | 185.81 | | | | | |
| | 沥青漆 | | | | | kg | 0.6696 57 | 13.95 | 9.34 | | | | | |
| 铸铁爬梯 | | | | | kg | 4.8216 27 | 4.5 | 21.7 | | | | | | |
| 500*500铸铁井盖井座 | | | | | 套 | 1 | 354.88 | 354.88 | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|----|---------------|--------|--------|----|--|
| 面漆IPN8710-2B | kg | 1.365 | 24.61 | 33.59 | | |
| 铁砂布0~2# | 张 | 0.84 | 0.64 | 0.54 | | |
| 复合硅酸盐水泥32.5级 | kg | 90.218 318 | 0.2603 | 23.48 | | |
| 中(粗)砂 | t | 0.3599 02 | 135.66 | 48.82 | | |
| 复合硅酸盐水泥32.5级 | kg | 15.818 8 | 0.2603 | 4.12 | | |
| 中(粗)砂 | t | 0.0415 78 | 135.66 | 5.64 | | |
| 其他材料费 | | | -- | 14.54 | -- | |
| 材料费小计 | | | -- | 905.84 | -- | |

| 项目编码 | 010512008003 | 项目名称 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 计量单位 | 块(套) | 工程量 | 396 | | | | | | |
|------------|-------------------|--------|------------|--------|--------------|-----------|--------|-------------|-------------|--------|-------|-------|-----|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 6-808 | 井盖、井算安装检查井 铸铁井盖、座 | 10套 | 0.1 | 479.79 | 7819.9 3 | | 110.35 | 47.98 | 47.98 | 781.99 | | 11.04 | 4.8 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 47.98 | 781.99 | | 11.04 | 4.8 | |
| 0.4484工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 845.81 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | | |
| | 沥青漆 | | | kg | 0.492 | 13.95 | 6.86 | | | | | | |
| | 可调式防沉降球墨铸铁井座D400级 | | | 套 | 1 | 750 | 750 | | | | | | |
| | 复合硅酸盐水泥32.5级 | | | kg | 15.818 8 | 0.2603 | 4.12 | | | | | | |
| | 中(粗)砂 | | | t | 0.0415 78 | 135.66 | 5.64 | | | | | | |
| | 水 | | | m3 | 0.0085 2 | 4.5 | 0.04 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | 15.33 | -- | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 781.99 | -- | | | | | |

| 项目编码 | 010512008004 | 项目名称 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 计量单位 | 块(套) | 工程量 | 42 | | | | | | |
|------------|-------------------|--------|------------|--------|-------------|-----|--------|-------|--------|--------|-------|-------|-----|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 6-808 | 井盖、井算安装检查井 铸铁井盖、座 | 10套 | 0.1 | 479.79 | 5269.9 3 | | 110.35 | 47.98 | 47.98 | 526.99 | | 11.04 | 4.8 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 47.98 | 526.99 | | 11.04 | 4.8 | |
| 0.4484工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |

| 清单项目综合单价 | | | | 590.81 | | | | |
|-----------|--------------|----|--------------|-----------|-------|-------------|-------------|--|
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | |
| | 沥青漆 | kg | 0.492 | 13.95 | 6.86 | | | |
| | φ700轻型球墨铸铁井盖 | 套 | 1 | 500 | 500 | | | |
| | 复合硅酸盐水泥32.5级 | kg | 15.818 8 | 0.2603 | 4.12 | | | |
| | 中(粗)砂 | t | 0.0415 78 | 135.66 | 5.64 | | | |
| | 水 | m3 | 0.0085 2 | 4.5 | 0.04 | | | |
| | 其他材料费 | | | | -- | 10.33 | -- | |
| | 材料费小计 | | | | -- | 526.99 | -- | |

| 项目编码 | 04B004 | 项目名称 | 井周加固 | 计量单位 | 座 | 工程量 | 396 | | | | | | |
|------------|------------------------------|----------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|-------|-------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编 号 | 定额项目 名称 | 定额单 位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 6-805 | C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送) | 10m3 | 0.0196 25 | 2108.9 3 | 4569.4 9 | 150.06 | 519.57 | 225.9 | 41.39 | 89.68 | 2.94 | 10.2 | 4.43 |
| 3-250 | 钢筋制作、安装现浇混凝土φ10以内 | t | 0.0068 59 | 1782.6 2 | 3421.8 9 | 82.3 | 428.93 | 186.49 | 12.23 | 23.47 | 0.56 | 2.94 | 1.28 |
| 3-251 | 钢筋制作、安装现浇混凝土φ10以外 | t | 0.0157 5 | 867.77 | 3458.6 2 | 166.3 | 237.84 | 103.41 | 13.67 | 54.47 | 2.62 | 3.75 | 1.63 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 67.29 | 167.62 | 6.12 | 16.89 | 7.34 | |
| 0.6288工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | 265.26 | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | | | | |
| | C30粒径16mm级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) | m3 | 0.1991 94 | 432.04 | 86.06 | | | | | | | | |
| | 电 | kW·h | 0.0796 78 | 0.86 | 0.07 | | | | | | | | |
| | 水 | m3 | 0.3977 01 | 4.5 | 1.79 | | | | | | | | |
| | 钢筋φ10以内 | t | 0.0069 96 | 3316.8 3 | 23.2 | | | | | | | | |
| | 镀锌铁丝18~22# | kg | 0.1072 33 | 4.37 | 0.47 | | | | | | | | |
| | 钢筋φ10以外 | t | 0.0163 8 | 3270.3 4 | 53.57 | | | | | | | | |
| | 电焊条 | kg | 0.1398 6 | 5.02 | 0.7 | | | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | -- | 1.76 | -- | | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | -- | 167.62 | -- | | | | | | |

| 项目编码 | 040803004002 | 项目名称 | 管道包封 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 44.22 | | | | | | |
|------------|---------------------------------|--------|------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|-------|-------|-------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 6-820 | 垫层 C30混凝土(商品砼)(非泵送) | 10m3 | 0.1 | 927.65 | 4545.95 | | 213.36 | 92.77 | 92.77 | 454.6 | | 21.34 | 9.28 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 92.77 | 454.6 | | 21.34 | 9.28 | |
| 0.867工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 577.99 | | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) | | | m3 | 1.02 | 432.04 | 440.68 | | | | | | |
| | 电 | | | kW·h | 0.408 | 0.86 | 0.35 | | | | | | |
| | 水 | | | m3 | 1.0332 | 4.5 | 4.65 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | 8.92 | -- | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 454.6 | -- | | | | | |

| 项目编码 | 040203007002 | 项目名称 | 水泥混凝土 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 3548.92 | | | | | | |
|------------|---------------------------------|--------|-------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|-------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 2-365 | C25浇混凝土人行道厚7cm(商品砼)(非泵送) | 100m2 | 0.01 | 1540.8 | 6014.83 | | 354.38 | 154.08 | 15.41 | 60.15 | | 3.54 | 1.54 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 15.41 | 60.15 | | 3.54 | 1.54 | |
| 0.144工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 80.64 | | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) | | | m3 | 0.1434 | 412.62 | 59.17 | | | | | | |
| | 沥青砂 | | | t | 0.00121 | 287.71 | 0.35 | | | | | | |
| | 草袋子 | | | 只 | 0.4 | 0.86 | 0.34 | | | | | | |
| | 水 | | | m3 | 0.01 | 4.5 | 0.05 | | | | | | |
| | 电 | | | kW·h | 0.2808 | 0.86 | 0.24 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | -- | | | | | |
| 材料费小计 | | | | | -- | 60.15 | -- | | | | | | |

| 项目编码 | 040501008001 | 项目名称 | 水平导向钻进 | 计量单位 | m | 工程量 | 71 | | | | | | |
|------------|--------------|------|--------|------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------|--------|------|--------|--------|----|--------------|-----------|--------|-------------|-------------|------|------|
| D00009 | 水平导向钻进 DN160 | m | 1 | | 280 | | | | | 280 | | | |
| 6-342 | 管道闭水试验 管径400mm以内 | 100m | 0.01 | 160.39 | 139.07 | | 36.89 | 16.04 | 1.6 | 1.39 | | 0.37 | 0.16 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 1.6 | 281.39 | | 0.37 | 0.16 |
| 0.015工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 283.52 | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | |
| | 水平导向钻进DN160 | | | | | m | 1 | 280 | 280 | | | | |
| | 镀锌铁丝8~12# | | | | | kg | 0.0068 | 4.37 | 0.03 | | | | |
| | 焊接钢管DN40 | | | | | m | 0.0003 | 12.78 | | | | | |
| | 橡胶护套管 | | | | | m | 0.015 | 6.43 | 0.1 | | | | |
| | 机砖 | | | | | 百块 | 0.0073 | 60 | 0.44 | | | | |
| | 水 | | | | | m3 | 0.1500 66 | 4.5 | 0.68 | | | | |
| | 复合硅酸盐水泥32.5级 | | | | | kg | 0.1137 | 0.2603 | 0.03 | | | | |
| | 中(粗)砂 | | | | | t | 0.0006 67 | 135.66 | 0.09 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | -- | 0.02 | -- | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | -- | 281.39 | -- | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|------|-------|-------|-------|-------|-----------|--------|-------------|-------------|-------|------|
| 项目编号 | 040402013001 | 项目名称 | 充填压浆 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 12.75 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-845 | 压密注浆 注浆 | m3 | 1 | 34.67 | 30.16 | 21.56 | 12.93 | 5.62 | 34.67 | 30.16 | 21.56 | 12.93 | 5.62 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 34.67 | 30.16 | 21.56 | 12.93 | 5.62 |
| 0.324工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 104.94 | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | |
| | 磨细粉煤灰 | | | | | kg | 68 | 0.05 | 3.4 | | | | |
| | 普通硅酸盐水泥42.5级 | | | | | t | 0.08 | 320.76 | 25.66 | | | | |
| | 水玻璃 | | | | | kg | 1.5 | 0.73 | 1.1 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | -- | | -- | | | |
| 材料费小计 | | | | | | | -- | 30.16 | -- | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|-------|------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|
| 项目编号 | 040504005001 | 项目名称 | 一体化泵站 | 计量单位 | 座 | 工程量 | 1 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--------|--------|-------------|--------------|---------------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|--------|
| 6-782 | 非定型井垫层 毛石 | 10m3 | 0.8 | 676.78 | 2825.5 8 | 14.76 | 159.05 | 69.15 | 541.42 | 2260.4 6 | 11.81 | 127.24 | 55.32 | |
| 6-785 | 非定型井垫层 C15混凝土(商品 砼)(非泵送) | 10m3 | 0.24 | 1564.3 4 | 4037.5 2 | 150.06 | 394.31 | 171.44 | 375.44 | 969 | 36.01 | 94.63 | 41.15 | |
| 6-1156 | C30半地下室平 池底(厚度 50cm以内(商品 砼)(非泵送) | 10m3 | 0.6125 | 1333.2 2 | 4510.6 5 | | 306.64 | 133.32 | 816.6 | 2762.7 7 | | 187.82 | 81.66 | |
| 6-1518 | 设备底座与基础 间灌浆 一台设 备的灌浆体积大 于0.3m3 | m3 | 4.555 | 445.44 | 510.36 | | 102.45 | 44.54 | 2028.9 8 | 2324.6 9 | | 466.66 | 202.88 | |
| 6-1535 | 平池底 木模 | 100m2 | 0.14 | 4113.9 4 | 2166.3 3 | 156.08 | 982.1 | 427 | 575.95 | 303.29 | 21.85 | 137.49 | 59.78 | |
| 6-1604 | 现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径 20mm以内) | t | 0.5533 | 670.36 | 3454.9 1 | 87.09 | 174.21 | 75.75 | 370.91 | 1911.6 | 48.19 | 96.39 | 41.91 | |
| 5-29 | 地脚螺栓制作 Φ25以内 | t | 0.0109 | 1555.7 8 | 3457.8 1 | 393.39 | 448.31 | 194.92 | 16.96 | 37.69 | 4.29 | 4.89 | 2.12 | |
| D00007 | 一体化泵站 | 座 | 1 | | 85050 | | | | | 85050 | | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | | 4726.2 6 | 95619. 5 | 122.15 | 1115.1 2 | 484.82 |
| 44.1707工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 102067.85 | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | |
| | 毛石 | | | | t | 16.336 | 135.66 | 2216.14 | | | | | | |
| | C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) | | | | m3 | 2.448 | 383.5 | 938.81 | | | | | | |
| | 电 | | | | kW·h | 2.9024 5 | 0.86 | 2.5 | | | | | | |
| | 水 | | | | m3 | 37.676 967 | 4.5 | 169.55 | | | | | | |
| | C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送) | | | | m3 | 6.2475 | 432.04 | 2699.17 | | | | | | |
| | 草袋子 | | | | 只 | 44.910 063 | 0.86 | 38.62 | | | | | | |
| | 复合硅酸盐水泥32.5级 | | | | kg | 1995.0 9 | 0.2603 | 519.32 | | | | | | |
| | 中(粗)砂 | | | | t | 4.0858 35 | 135.66 | 554.28 | | | | | | |
| | 碎石10 | | | | t | 5.1927 | 135.66 | 704.44 | | | | | | |
| | 圆钉 | | | | kg | 4.2403 4 | 4.37 | 18.53 | | | | | | |
| | 模板木材 | | | | m3 | 0.3335 9 | 1800 | 600.46 | | | | | | |
| | 混凝土垫块 | | | | m3 | 0.0191 8 | | | | | | | | |
| | 嵌缝料 | | | | kg | 1.4 | 1.89 | 2.65 | | | | | | |
| | 木支撑 | | | | m3 | 0.0474 6 | 1449.2 6 | 68.78 | | | | | | |
| 脱模剂 | | | | kg | 1.4 | 17.15 | 24.01 | | | | | | | |
| 镀锌铁丝18~22# | | | | kg | 1.6925 45 | 4.37 | 7.4 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------|----|--------------|-------------|---------|----|--|
| 钢筋Φ10以外 | t | 0.5754 32 | 3270.3 4 | 1881.86 | | |
| 电焊条 | kg | 4.3821 36 | 5.02 | 22 | | |
| 钢筋综合 | t | 0.0114 45 | 3270.3 4 | 37.43 | | |
| 电焊条J422 | kg | 0.0283 4 | 5.02 | 0.14 | | |
| 一体化泵站 | 座 | 1 | 85050 | 85050 | | |
| 其他材料费 | | | -- | 63.41 | -- | |
| 材料费小计 | | | -- | 95619.5 | -- | |

| 项目编号 | 04B007 | 项目名称 | 管道接入费用 | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | | | | |
|------------|--------------|--------|--------|------|------|-----------|-------|-------------|-------------|------|-----|-----|----|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00008 | 管道接入费用 | 项 | 1 | | 8000 | | | | | 8000 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 8000 | | | | |
| 工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 8000 | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | | |
| | 管道接入费用 | | | 项 | 1 | 8000 | 8000 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | -- | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 8000 | -- | | | | | |

| 项目编号 | 041101005001 | 项目名称 | 井字架 | 计量单位 | 座 | 工程量 | 633 | | | | | | |
|------------|--------------|--------|-----|-------|-------|-----------|--------|-------------|-------------|-------|-------|-------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 6-1625 | 木制井字架井深2m以内 | 座 | 1 | 75.33 | 19.58 | | 17.33 | 7.53 | 75.33 | 19.58 | | 17.33 | 7.53 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 75.33 | 19.58 | | 17.33 | 7.53 | |
| 0.704工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 119.77 | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | | |
| | 镀锌铁丝8~12# | | | kg | 3.08 | 4.37 | 13.46 | | | | | | |
| | 木脚手板 | | | m3 | 0.002 | 1919.2 | 3.84 | | | | | | |
| | 木脚手杆 | | | m3 | 0.001 | 1993.8 | 1.99 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | 0.29 | -- | | | | | |
| 材料费小计 | | | | | -- | 19.58 | -- | | | | | | |

| 项目编码 | 041107002001 | 项目名称 | 排水、降水 | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | | | | |
|------------|-----------------------|--------|-------|-------|------|-------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|---------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-831 | 沟槽排水 排水管道 管径φ300~500 | 10m | 955.2 | 48.15 | 0.27 | 9.49 | 13.26 | 5.76 | 45992.88 | 257.9 | 9064.85 | 12665.95 | 5501.95 |
| 1-832 | 沟槽排水 排水管道 管径φ600~1000 | 10m | 52.3 | 86.99 | 0.54 | 36.66 | 28.44 | 12.37 | 4549.58 | 28.24 | 1917.32 | 1487.41 | 646.95 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 50542.46 | 286.14 | 10982.17 | 14153.36 | 6148.9 |
| 472.3599工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 82113.03 | | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | 286.14 | -- | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 286.14 | -- | | | | | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-排水管工程(004)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|----|--------------|--------------------|-------------------------|--------|-----------|----------|-----------|----|
| 1 | 041109001001 | 安全文明施工费 | | | 183271.55 | | | |
| | | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.5 | 151882.5 | | | |
| | | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.31 | 31389.05 | | | |
| 2 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 041109005001 | 行车、行人干扰 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.5 | 50627.5 | | | |
| 8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 2.1 | 212635.5 | | | |
| 9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 10 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.03 | 3037.65 | | | |
| 12 | 041109091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 13 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 14 | 041109012001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 3.1 | 313890.51 | | | |
| 合计 | | | | | 763462.71 | | | |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西苑新村老旧小区改造项目-排水工程(004)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|-----|---------|-------|---------|----|
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |

暂列金额明细表

工程名称：西苑新村老旧小区改造项目-排水管工程(004)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|----|------|------|---------|----|
| | 合计 | | | |

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西苑新村老旧小区改造项目-排水管道工程(004)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|----|------|------|---------|---------|--------|----|
| | 合计 | | | | | |

计日工表

工程名称：西苑新村老旧小区改造项目-排水工程(004)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | |
|------------|------|----|------|------|---------|-------|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

总承包服务费计价表

工程名称：西苑新村老旧小区改造项目-排水工程(004)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|-----------|---------|------|------|-------|-------|
| 1 | 发包人发包专业工程 | | | 项目价值 | | |
| 2 | 发包人供应材料 | | | 项目价值 | | |
| 合计 | | | | | | |

规费、税金项目计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-排水管工程(004)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|-----|-------|--|-------------|---------|------------|
| 1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 | 254801.73 | | 254801.73 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 10888962.93 | 2 | 217779.26 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 10888962.93 | 0.34 | 37022.47 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 10888962.93 | | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 11143764.66 | 9 | 1002938.82 |
| 合计 | | | | | 1257740.55 |

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：西苑新村老旧小区改造项目-排水管工程(004)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|----|------|------------------|----|----|-------|-------|------|------|----|
| 合计 | | | | | | | | | |

单位工程招标控制价表

工程名称：西苑新村老旧小区改造项目-景观工程(005)

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|-------|--------------|------------|-----------|
| 1 | 分部分项工程费 | 3439926.67 | |
| 1.1 | 人工费 | 553009.55 | |
| 1.2 | 材料费 | 2587541.64 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 89291.97 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 132703.37 | |
| 1.5 | 利润 | 77380.14 | |
| 2 | 措施项目费 | 61918.69 | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 61918.69 | |
| 2.2.1 | 其中:安全文明施工措施费 | 41623.12 | |
| 3 | 其他项目费 | 170000 | |
| 3.1 | 其中:暂列金额 | | |
| 3.2 | 其中:专业工程暂估 | 170000 | |
| 3.3 | 其中:计日工 | | |
| 3.4 | 其中:总承包服务费 | | |
| 4 | 规费 | 141366.05 | |
| 5 | 税金 | 343189.03 | |
| 6 | 工程造价 | 4156400.44 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老旧小区改造项目-景观工程(005)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|---------------|--|----------------|--------|---------|----------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 1 | 050201001001 | 园路 | 1、保留的铺装维持现状，深度清洗与杂物清理 2、含清理垃圾外运等费用 | m ² | 899.33 | 8 | 7194.64 | |
| 2 | 040203009001 | 翻新塑胶LD1.1-4 | 1、破除原有面层并清扫冲洗 2、30厚1:2水泥砂浆找平 3、15厚现浇整体1mm-3mmEPDM彩色颗粒塑胶软质场地(进口胶水粘连)(色彩见平面详图) 4、含拆除垃圾外运，运距综合考虑 | m ² | 107.72 | 215.25 | 23186.73 | |
| 3 | 05B001 | 三定一督垃圾房移位 | 原东区范围内三定一督垃圾房移位至指定地点，含原位置地坪拆除、垃圾外运处理及指定位置新建地坪等 | 个 | 1 | 5000 | 5000 | |
| 4 | 050304003001 | 凉亭翻新LD2.2-1 | 1、所有外露钢结构均应作打磨除锈处理后作防腐防锈处理，刷防锈漆二道，氟碳漆二道； 2、涂料使用详细：底漆拟采用环氧富锌底漆；中间漆根据防火涂料的特性要求确定；面饰用于外露构件，颜色与现有凉亭颜色一致 3、凉亭木顶及坐凳面：清洗面层，打磨原漆；刷2次木蜡油，第1次木蜡油干透后，方可刷第2次木蜡油；喷(涂)仿木色油漆(按标准施工法施工) 4、含登高器械，脚手等 | 项 | 1 | 8000 | 8000 | |
| 5 | 050307014001 | 水泥花坛翻新LD2.2-2 | 1、破损处1:3水泥砂浆修补抹平，清洗面层，整体刷界面处理剂一道 2、5厚聚合物水泥防水抗裂砂浆抹平(干粉型) 3、滚涂抗碱封闭底漆 4、喷(涂)外墙真石漆，颜色与现有水泥花坛一致 | 个 | 3 | 674.24 | 2022.72 | |
| 6 | 05B002 | 采光井翻新LD2.2-3 | 1、面砖贴面进行清洗 2、破损处1:3水泥砂浆修补抹平，整体刷界面处理剂一道 3、5厚聚合物水泥防水抗裂砂浆抹平(干粉型) 4、滚涂抗碱封闭底漆 5、喷(涂)外墙真石漆，颜色与水泥花坛翻新后颜色一致 | 个 | 2 | 2044.29 | 4088.58 | |
| 7 | 050305007001 | 弧形坐凳翻新LD2.2-4 | 1、花岗岩贴面完好，进行清洗 2、花岗岩贴面局部破损，同原材料同色砖，贴面修补。 (新旧贴面衔接处，在涂抗裂腻子之前，加设格玻纤网格布一层，防止今后出现裂缝。) 3、坐凳面保留，抛光翻新处理 4、含水泥花坛翻新 | m | 26.28 | 120 | 3153.6 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|----------------|--|----------------|---------|--------|----------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 8 | 050307014002 | 马赛克花坛翻新LD2.2-5 | 1、马赛克贴面进行清洗 2、保留花岗岩坐凳面抛光翻新处理 3、破损处1:3水泥砂浆修补抹平,整体刷界面处理剂一道 4、5厚聚合物水泥防水抗裂砂浆抹平(干粉型) 5、滚涂抗碱封闭底漆 6、喷(涂)外墙真石漆,颜色与水泥花坛翻新后颜色一致 | 个 | 8 | 701.87 | 5614.96 | |
| 9 | 010507004001 | 台阶LD2.1-1 | 1、素土夯实(压实系数 $\geq 93\%$) 2、150厚碎石垫层 3、150厚C25混凝土垫层 4、30厚1:2水泥砂浆(内掺6#JYQ796型防水剂) 5、30厚火烧面芝麻灰花岗岩踏步及踢面 6、含模板安拆及养护 | m ² | 4.5 | 451.07 | 2029.82 | |
| 10 | 011206001001 | 南区挡墙LD2.1-2 | 1、现有挡墙凿除原有面层至基础水泥砂浆层(含垃圾外运),破损处1:3水泥砂浆修补抹平 2、30厚1:2水泥砂浆(内掺6#JYQ796型防水剂) 3、50厚光面芝麻灰花岗岩(倒圆角)异形切割 4、30厚400X300光面芝麻灰花岗岩挡墙立面 | m | 12 | 233.93 | 2807.16 | |
| | | 南区塑胶场地LP4.1-1 | | | | | | |
| 11 | 040203009002 | 翻新塑胶LD1.1-4 | 1、破除原有面层并清扫冲洗 2、30厚1:2水泥砂浆找平 3、15厚现浇整体1mm-3mmEPDM彩色颗粒塑胶软质地(进口胶水粘连)(色彩见平面详图) 4、含拆除垃圾外运,运距综合考虑 | m ² | 205.84 | 215.25 | 44307.06 | |
| 12 | 050201001002 | 翻新园路LD1.1-5 | 1、老路路基混凝土或破损处用C25混凝土修补,修补后混凝土抹平(清扫冲洗) 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层找平 3、18厚200*200火烧面仿花岗岩PC砖 | m ² | 13.62 | 170.1 | 2316.76 | |
| | | 分部小计 | | | | | 46623.82 | |
| | | 南区活动场地LP4.1-2 | | | | | | |
| 13 | 050305007002 | 花坛翻新LD2.1-3 | 1、花岗岩贴面完好,进行清洗 2、花岗岩贴面局部破损,同原材料同色砖,贴面修补。 (新旧贴面衔接处,在涂抗裂腻子之前,加设玻璃纤维网格布一层,防止今后出现裂缝。) 3、坐凳面保留,抛光翻新处理 | 个 | 3 | 1000 | 3000 | |
| 14 | 050201001003 | 园路 | 1、保留的铺装维持现状,深度清洗与杂物清理 2、含清理垃圾外运等费用 | m ² | 1227.39 | 8 | 9819.12 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|-------------|--|------|--------|----------|----------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 15 | 040203009003 | 翻新塑胶LD1.1-4 | 1、破除原有面层并清扫冲洗 2、30厚1:2水泥砂浆找平 3、15厚现浇整体1mm-3mmEPDM彩色颗粒塑胶软质场地(进口胶水粘连)(色彩见平面详图) 4、含拆除垃圾外运,运距综合考虑 | m2 | 381.49 | 215.25 | 82115.72 | |
| 16 | 050201001004 | 新建园路LD1.1-1 | 1、垫层厚度、宽度、材料种类:素土夯实(夯实密实度≥93%);150厚碎石垫层;120厚C25素砼垫层(分层捣制,振捣密实,随打随抹平,每块路面长不大于6米) 2、路面厚度、宽度、材料种类:18厚200*200火烧面仿花岗岩PC砖 3、砂浆强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、含模板安拆及养护等 | m2 | 1.24 | 284 | 352.16 | |
| 17 | 05B003 | 成品车档LD1.1-6 | 1、直径0.2米,高0.6米,芝麻白花岗岩石柱,间距2米 2、含材料运输及安装 3、详见设计 | 个 | 6 | 250 | 1500 | |
| 18 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1、土壤类别:综合类 2、工作内容:挖基础土方 3、处理方式:就近堆放 | m3 | 992.24 | 13.11 | 13008.27 | |
| 19 | 040103001001 | 回填方 | 1、密实度要求:机械夯实 2、填方材料品种:素土,原土利用 3、部位:基础回填 | m3 | 856.64 | 20.85 | 17860.94 | |
| 20 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种:多余土方外运,运距综合考虑 | m3 | 135.68 | 23.25 | 3154.56 | |
| 21 | 010501001001 | 垫层 | 100厚C15素混凝土垫层,具体做法详见设计 | m3 | 25.34 | 740.52 | 18764.78 | |
| 22 | 010501003001 | 独立基础 | 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、含模板安拆及养护等 | m3 | 55.8 | 682.92 | 38106.94 | |
| 23 | 010502001001 | 矩形柱 | 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、含模板安拆及养护等 | m3 | 54.65 | 1167.16 | 63785.29 | |
| 24 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件钢筋直径Φ25以内 | t | 13.661 | 4707.65 | 64311.21 | |
| 25 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1、铁件制作、安装 2、含螺栓等 | t | 7.692 | 12776.88 | 98279.76 | |
| 26 | 010501001002 | 垫层 | C30微膨胀细石混凝土二次灌浆,具体详见设计 | m3 | 1.66 | 574.71 | 954.02 | |
| 27 | 010502001002 | 砼包柱脚 | 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20 3、含模板搭拆及养护 | m3 | 13.25 | 683.51 | 9056.51 | |
| 28 | 010603002001 | 空腹钢柱 | (350-500)*100*6*6异型钢柱,6厚钢板固定,含喷漆、除锈、配套五金在内,具体详见设计 | t | 6.393 | 7048.73 | 45062.53 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|-----------------|---|------|--------|---------|------------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 29 | 010604001001 | 钢梁 | (120-280)*100*6*6异型钢横梁, φ100*3/φ60*3横拉杆, 含喷漆、除锈、配套五金在内, 具体做法详见设计 | t | 14.762 | 6913.65 | 102059.3 | |
| 30 | 05B004 | 车棚膜布 | 车棚膜布安装, -4*40压膜板, 橡胶垫层, 膜材配自攻钉M6*30固定, 具体详见设计 | m2 | 1056 | 220 | 232320 | |
| 31 | 050201001005 | 新建园路LD1.1-1 | 1、垫层厚度、宽度、材料种类: 素土夯实(夯实密实度≥93%); 150厚碎石垫层; 120厚C25素砼垫层(分层捣制, 振捣密实, 随打随抹平, 每块路面长不大于6米) 2、路面厚度、宽度、材料种类: 18厚18厚300*300芝麻灰仿花岗岩PC砖 3、砂浆强度等级: 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、含模板安拆及养护等 | m2 | 1127.8 | 284 | 320295.2 | |
| | | 分部小计 | | | | | 1123806.31 | |
| | | 南区小游园LP5.1-1 | | | | | | |
| 32 | 050201001006 | 园路 | 1、保留的铺装维持现状, 深度清洗与杂物清理 2、含清理垃圾外运等费用 | m2 | 479.19 | 8 | 3833.52 | |
| 33 | 050201001007 | 新建园路LD1.1-1 | 1、垫层厚度、宽度、材料种类: 素土夯实(夯实密实度≥93%); 150厚碎石垫层; 120厚C25素砼垫层(分层捣制, 振捣密实, 随打随抹平, 每块路面长不大于6米) 2、路面厚度、宽度、材料种类: 18厚200*200火烧面仿花岗岩PC砖 3、砂浆强度等级: 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、含模板安拆及养护等 | m2 | 333.87 | 284 | 94819.08 | |
| 34 | 050201004001 | 树池围牙LD1.1-7 | 1、素土夯实 2、100厚碎石垫层 3、100厚C20素砼垫层 4、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 5、130*250*695C30混凝土高侧石 | m | 16 | 83.98 | 1343.68 | |
| | | 分部小计 | | | | | 99996.28 | |
| | | 89#南侧晾衣区LP5.1-2 | | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|-----------------|--|----------------|--------|---------|----------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 35 | 050201001008 | 新建园路LD1.1-1 | 1、垫层厚度、宽度、材料种类：素土夯实（夯实密实度 $\geq 93\%$ ）；150厚碎石垫层；120厚C25素砼垫层（分层捣制，振捣密实，随打随抹平，每块路面长不大于6米） 2、路面厚度、宽度、材料种类：18厚300*300仿花岗岩PC砖 3、砂浆强度等级：30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、含模板安拆及养护等 | m ² | 228.27 | 284 | 64828.68 | |
| | | 分部小计 | | | | | 64828.68 | |
| | | 平面设施LP12-1 | | | | | | |
| 36 | 050305010001 | 成品座椅LD3.1-5 | 长1.5米，宽0.58米，高0.78米镀锌钢板塑木坐凳，样式颜色甲定，含材料运输及安装等 | 个 | 19 | 1000 | 19000 | |
| 37 | 050305006001 | 成品桌椅LD3.1-6 | 灰色石材桌椅，D1200桌面成品光面，D400坐凳，式样甲定，含材料运输及安装等 | 组 | 20 | 2500 | 50000 | |
| 38 | 05B005 | 成品文化宣传栏LD3.2-1 | 1、基础：素土夯实（夯实密实度 $\geq 93\%$ ）；100厚碎石垫层；100C15素砼垫层；300厚C25钢筋混凝土基础（含12厚预埋钢板，4 ϕ 12螺纹钢） 2、成品宣传栏：长2.5米，高1.8米，材质为镀锌钢管，颜色灰色，样式甲定，含材料运输及安装等 | 套 | 12 | 7630.93 | 91571.16 | |
| 39 | 050307017001 | 垃圾箱LD3.2-3 | 不锈钢电镀咖色垃圾桶，高1米，宽0.9米，厚0.35米，样式甲定，含材料运输及安装等 | 个 | 4 | 500 | 2000 | |
| 40 | 050307009001 | 导视牌LD3.2-5 | 不锈钢电镀褐色，长1米，宽0.7米，高1.2米，画面尺寸0.6*0.9m，含材料运输及安装等 | 个 | 1 | 5000 | 5000 | |
| 41 | 050307009002 | 安全警示牌LD3.2-4 | 不锈钢电镀黄色，面板长50cm，宽30cm，高40cm，样式颜色甲定，含材料运输及安装等 | 个 | 6 | 1500 | 9000 | |
| 42 | 050307009003 | 标语警示牌LD3.2-6 | 不锈钢电镀褐色，长50cm，宽30cm，高40cm，样式颜色甲定，含材料运输及安装等 | 个 | 3 | 500 | 1500 | |
| 43 | 050307009004 | 电动充电桩标识牌LD3.2-7 | 不锈钢电镀褐色，宽1米，高1.5米，样式颜色甲定，含材料运输及安装等 | 个 | 22 | 800 | 17600 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|--------------------|--|------|---------|---------|----------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 44 | 081109005001 | 成品分类垃圾房LD3.1-1/2/3 | 1、垫层厚度、宽度、材料种类：素土夯实（夯实密实度≥93%）；150厚碎石垫层；150厚C20素砼垫层 2、路面厚度、宽度、材料种类：18厚200*400仿火烧面芝麻黑PC砖错缝铺；60厚200*400火烧面芝麻灰花岗岩收边，倒斜角30 3、砂浆强度等级：30厚1:3水泥砂浆结合层 4、130*300*695C30混凝土平石；130*250*695C30混凝土高侧石收边 5、含模板安拆及养护等 6、成品分类垃圾房，样式甲定，含运输及安装等 | 座 | 8 | 6368.03 | 50944.24 | |
| | | 分部小计 | | | | | 246615.4 | |
| | | 西区第一广场LP8.1 | | | | | | |
| 45 | 050201001009 | 园路 | 1、保留的铺装维持现状，深度清洗与杂物清理 2、含清理垃圾外运等费用 | m2 | 1086.69 | 8 | 8693.52 | |
| 46 | 040203009004 | 翻新塑胶LD1.1-4 | 1、破除原有面层并清扫冲洗 2、30厚1:2水泥砂浆找平 3、15厚现浇整体1mm-3mmEPDM彩色颗粒塑胶软质质地（进口胶水粘连）（色彩见平面详图） 4、含拆除垃圾外运，运距综合考虑 | m2 | 291 | 215.25 | 62637.75 | |
| 47 | 050201001010 | 翻新园路LD1.1-5 | 1、老路路基混凝土或破损处用C25混凝土修补，修补后混凝土抹平（清扫冲洗） 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层找平 3、18厚200*100芝麻灰仿花岗岩PC砖，人字纹铺贴 | m2 | 70.94 | 170.1 | 12066.89 | |
| 48 | 050201001011 | 新建园路LD1.1-1 | 1、垫层厚度、宽度、材料种类：素土夯实（夯实密实度≥93%）；150厚碎石垫层；120厚C25素砼垫层（分层捣制，振捣密实，随打随抹平，每块路面长不大于6米） 2、路面厚度、宽度、材料种类：18厚400*400芝麻灰仿花岗岩PC砖 3、砂浆强度等级：30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、含模板安拆及养护等 | m2 | 30 | 284 | 8520 | |
| 49 | 05B006 | 成品车档LD1.1-6 | 1、直径0.2米，高0.6米，芝麻白花岗岩石柱，间距2米 2、含材料运输及安装 3、详见设计 | 个 | 9 | 250 | 2250 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|---------------|---|----------------|--------|---------|----------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 50 | 040402016001 | 翻新沟道盖板LD3.1-4 | 1、翻新承压式球墨铸铁盖板，尺寸600*450*40mm/600*300*40mm 2、式样甲定，含材料运输及安装 3、含原盖板拆除及垃圾外运 | m | 45 | 250 | 11250 | |
| 51 | 050304004001 | 廊架翻新LD2.6-1 | 1、清洗面层，局部破损处1:3水泥砂浆修补抹平 2、刷界面处理剂一道 3、喷(涂)仿木纹油漆(按标准施工法施工) 4、原座椅拆除，垃圾外运 5、放置成品座椅，长2.2米，宽0.45米，高0.45米，材质为镀锌钢板，塑木，膨胀螺栓固定在铺装面层上 5、含登高器械，脚手等 | 项 | 1 | 8000 | 8000 | |
| 52 | 050307014003 | 圆形花坛翻新LD2.6-2 | 1、破损处1:3水泥砂浆修补抹平，清洗面层，整体刷界面处理剂一道 2、5厚聚合物水泥防水抗裂砂浆抹平(干粉型) 3、滚涂抗碱封闭底漆 4、喷(涂)浅灰色外墙真石漆 | 个 | 3 | 612.94 | 1838.82 | |
| 53 | 050305007003 | 弧形坐凳翻新LD2.6-3 | 1、破损处1:3水泥砂浆修补抹平，清洗面层，整体刷界面处理剂一道 2、5厚聚合物水泥防水抗裂砂浆抹平(干粉型) 3、滚涂抗碱封闭底漆 4、喷(涂)浅灰色外墙真石漆 5、坐凳面： 40*25实心塑木龙骨，L*30*3厚热镀锌角钢，M8膨胀螺栓；140*50厚咖啡色拉丝面塑木，留缝5mm；25*120咖啡色拉丝面塑木封边(含原塑木拆除，垃圾外运) | m | 21.42 | 214.14 | 4586.88 | |
| 54 | 040101001002 | 挖一般土方 | 1、土壤类别：综合类 2、工作内容：挖基础土方 3、处理方式：就近堆放 | m ³ | 310.08 | 13.11 | 4065.15 | |
| 55 | 040103001002 | 回填方 | 1、密实度要求：机械夯实 2、填方材料品种：素土，原土利用 3、部位：基础回填 | m ³ | 267.7 | 20.85 | 5581.55 | |
| 56 | 040103002002 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：多余土方外运，运距综合考虑 | m ³ | 42.4 | 23.25 | 985.8 | |
| 57 | 010501001003 | 垫层 | 100厚C15素混凝土垫层，具体做法详见设计 | m ³ | 7.92 | 740.53 | 5865 | |
| 58 | 010501003002 | 独立基础 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、含模板安拆及养护等 | m ³ | 17.44 | 682.91 | 11909.95 | |
| 59 | 010502001003 | 矩形柱 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、含模板安拆及养护等 | m ³ | 17.08 | 1167.1 | 19934.07 | |
| 60 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件钢筋直径Φ25以内 | t | 4.269 | 4707.65 | 20096.96 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|-------------|--|------|---------|----------|-----------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 61 | 010516002002 | 预埋铁件 | 1、铁件制作、安装 2、含螺栓等 | t | 2.404 | 12776.88 | 30715.62 | |
| 62 | 010501001004 | 垫层 | C30微膨胀细石混凝土二次灌浆,具体详见设计 | m3 | 0.52 | 574.71 | 298.85 | |
| 63 | 010502001004 | 砼包柱脚 | 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20 3、含模板搭拆及养护 | m3 | 4.14 | 683.53 | 2829.81 | |
| 64 | 010603002002 | 空腹钢柱 | (350-500)*100*6*6异型钢柱,6厚钢板固定,含喷漆、除锈、配套五金在内,具体详见设计 | t | 1.998 | 7048.73 | 14083.36 | |
| 65 | 010604001002 | 钢梁 | (120-280)*100*6*6异型钢横梁,Φ100*3/Φ60*3横拉杆,含喷漆、除锈、配套五金在内,具体做法详见设计 | t | 4.613 | 6913.65 | 31892.67 | |
| 66 | 05B007 | 车棚膜布 | 车棚膜布安装,-4*40压膜板,橡胶垫层,膜材配自攻钉M6*30固定,具体详见设计 | m2 | 330 | 220 | 72600 | |
| 67 | 050201001012 | 新建园路LD1.1-1 | 1、垫层厚度、宽度、材料种类:素土夯实(夯实密实度≥93%);150厚碎石垫层;120厚C25素砼垫层(分层捣制,振捣密实,随打随抹平,每块路面长不大于6米) 2、路面厚度、宽度、材料种类:18厚300*300芝麻灰仿花岗岩PC砖 3、砂浆强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、含模板安拆及养护等 | m2 | 352.44 | 284 | 100092.96 | |
| | | 分部小计 | | | | | 440795.61 | |
| | | 西区下沉广场LP9.1 | | | | | | |
| 68 | 050201001013 | 园路 | 1、保留的铺装维持现状,深度清洗与杂物清理 2、含清理垃圾外运等费用 | m2 | 1619.51 | 8 | 12956.08 | |
| 69 | 040203009005 | 翻新塑胶LD1.1-4 | 1、破除原有面层并清扫冲洗 2、30厚1:2水泥砂浆找平 3、15厚现浇整体1mm-3mmEPDM彩色颗粒塑胶软质场地(进口胶水粘连)(色彩见平面详图) 4、含拆除垃圾外运,运距综合考虑 | m2 | 743.33 | 215.25 | 160001.78 | |
| 70 | 050201001014 | 新建园路LD1.1-1 | 1、垫层厚度、宽度、材料种类:素土夯实(夯实密实度≥93%);150厚碎石垫层;120厚C25素砼垫层(分层捣制,振捣密实,随打随抹平,每块路面长不大于6米) 2、路面厚度、宽度、材料种类:18厚200*200火烧面仿花岗岩PC砖 3、砂浆强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、含模板安拆及养护等 | m2 | 242.1 | 284 | 68756.4 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|-------------------|--|----------------|--------|--------|---------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 71 | 040402016002 | 翻新沟道盖板LD3.1-4 | 1、翻新承压式球墨铸铁盖板，尺寸600*450*40mm/600*300*40mm 2、式样甲定，含材料运输及安装 3、含原盖板拆除及垃圾外运 | m | 115.94 | 250 | 28985 | |
| 72 | 050305007004 | 坐凳翻新LD2.5-3 | 1、破损处1:3水泥砂浆修补抹平，清洗面层，整体刷界面处理剂一道 2、坐凳面： 40*25实心塑木龙骨，L*30*3厚热镀锌角钢，M8膨胀螺栓；140*50厚咖啡色拉丝面塑木，留缝5mm；25*120咖啡色拉丝面塑木封边 | m | 43.24 | 157.14 | 6794.73 | |
| 73 | 050304003002 | 凉亭拆除 | 1、拆除原有凉亭，保留现状铺装 2、含垃圾外运处理 | 项 | 1 | 5000 | 5000 | |
| 74 | 050304003003 | 凉亭翻新LD2.5-4 | 1、清洗面层，打磨原漆；刷2次木蜡油，第1次木蜡油干透后，方可刷第2次木蜡油；喷(涂)仿木色油漆(按标准施工法施工) 2、含登高器械，脚手架等 | 项 | 1 | 8000 | 8000 | |
| 75 | 050307009005 | “家”雕塑翻新LD2.4-2 | 1、所有外露钢构均应作打磨除锈处理后作防腐防锈处理，刷防锈漆二道，氟碳漆二道。 2、涂料使用详细：底漆拟采用环氧富锌底漆；中间漆根据防火涂料的特性要求确定；面漆用于外露构件，颜色与现有雕塑颜色一致。 | 个 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 76 | 050304004002 | 廊架翻新LD2.5-1(坐凳另计) | 立柱： 1、清洗面层，局部破损处1:3水泥砂浆修补抹平 2、刷界面处理剂一道 3、喷(涂)浅灰色真石漆(按标准施工法施工) 花架片： 清洗面层，打磨原漆；刷2次木蜡油，第1次木蜡油干透后，方可刷第2次木蜡油；喷(涂)仿木色油漆(按标准施工法施工) | 项 | 1 | 15000 | 15000 | |
| 77 | 050305007005 | 坐凳翻新LD2.5-1 | 1、破损处1:3水泥砂浆修补抹平，清洗面层，整体刷界面处理剂一道 2、坐凳面： 40*25实心塑木龙骨，L*30*3厚热镀锌角钢，M8膨胀螺栓；140*50厚咖啡色拉丝面塑木，留缝5mm；25*120咖啡色拉丝面塑木封边 | m | 17.7 | 178.44 | 3158.39 | |
| 78 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、材质：原混凝土面层拆除 2、厚度：暂计20cm 3、拆除垃圾外运，运距综合考虑 | m ³ | 3.85 | 44.95 | 173.06 | |
| 79 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、部位：拆除部位恢复 2、厚度：暂计20cm 3、含模板安拆，养护等 | m ² | 19.24 | 123.77 | 2381.33 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|----|--------------|--------|--|------|-------|----------|----------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 80 | 040101001003 | 挖一般土方 | 1、土壤类别：综合类 2、工作内容：挖基础土方 3、处理方式：就近堆放 | m3 | 10.38 | 13.1 | 135.98 | |
| 81 | 040103001003 | 回填方 | 1、密实度要求：机械夯实 2、填方材料品种：素土，原土利用 3、部位：基础回填 | m3 | 5.58 | 20.85 | 116.34 | |
| 82 | 040103002003 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：多余土方外运，运距综合考虑 | m3 | 12.99 | 23.28 | 302.41 | |
| 83 | 040305001001 | 垫层 | 1、材料品种、规格：素土夯实（压实系数≥93%）；碎石垫层，夯实 2、厚度：150厚 | m3 | 0.96 | 341.36 | 327.71 | |
| 84 | 010501001005 | 垫层 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15 3、厚度：100厚 4、含模板搭拆及养护 | m3 | 0.64 | 941.89 | 602.81 | |
| 85 | 010501003003 | 独立基础 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、含模板搭拆及养护 | m3 | 1.6 | 912.6 | 1460.16 | |
| 86 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：详见图纸 | t | 0.214 | 5603.24 | 1199.09 | |
| 87 | 010516002003 | 预埋铁件 | 1、铁件尺寸：400*400*10厚预埋钢板，2块100*50*10厚镀锌肋板，型钢立柱及焊接处防锈处理；含6M24地脚螺栓，L=400 | t | 0.141 | 12776.88 | 1801.54 | |
| 88 | 010603003001 | 钢管柱 | 1、钢材品种、规格：200*200*8*12H型钢柱，1.5厚304不锈钢弯折，电镀深灰色；100*30*2镀锌矩管@100；外涂仿木纹水性氟碳漆，上端焊接 2、含运输、制作、安装等一切费用，详见图纸 | t | 3.027 | 13566.57 | 41066.01 | |
| 89 | 010604001003 | 钢梁 | 1、钢材品种、规格：250*150*8厚镀锌矩管；120*50*3厚镀锌矩管；120*50*2厚铝管@200；100*60*3厚镀锌方管；50*3厚镀锌方管；30*3厚镀锌方管 2、220*220*10厚镀锌钢板；150*150*10厚加劲三角镀锌钢板，每根斜梁2块 3、外涂氟碳漆，详见设计 4、含钢结构运输、制作、安装等一切费用，详见图纸 | t | 5.584 | 11531.49 | 64391.84 | |
| 90 | 010605002001 | 铝板外包 | 1、钢材品种、规格：2.5厚铝单板，涂装深灰色氟碳漆 2、含铝板制作、运输、安装等一切费用 | m2 | 48.76 | 490.45 | 23914.34 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|----|--------------|-----------------|---|----------------|--------|--------|-----------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 91 | 050303008001 | 玻璃屋面 | 1、玻璃材质、规格：6+1.14PVB+6双层钢化夹胶玻璃 2、含304不锈钢Φ25*80玻璃钉等配件、运输、安装 | m ² | 43.35 | 708.29 | 30704.37 | |
| 92 | 050201001015 | 园路 | 1、路面厚度、宽度、材料种类：原有基础轻扫；30厚火烧面花岗岩 2、砂浆强度等级：30厚1:3水泥砂浆 | m ² | 23.54 | 175.83 | 4139.04 | |
| 93 | 020510004001 | 坐凳 | 1、垫层厚度、宽度、材料种类：素土夯实，压实系数≥93%；100厚碎石垫层；100厚C25素砼； 2、M7.5水泥砂浆Mu10砖砌筑坐凳 3、100厚C20混凝土压顶 4、面层：100*40厚通长木方，密缝，钢钉固定；40*55通长木方，钢钉固定；50*40*3方钢龙骨，角钢与螺钉固定龙骨下垫10厚钢板或石片 5、侧贴：400*370*30厚荔枝面灰麻 6、含模板安拆及养护 7、具体详见设计 | m | 9.24 | 560.29 | 5177.08 | |
| | | 分部小计 | | | | | 487545.49 | |
| | | 幼儿园新增活动场地LP10.1 | | | | | | |
| 94 | 040203009006 | 新建塑胶LD1.1-3 | 1、垫层厚度、宽度、材料种类：素土夯实（夯实密实度≥93%）；150厚碎石垫层；120厚C25素砼垫层（分层捣制，振捣密实，随打随抹平，每块路面长不大于6米） 2、砂浆强度等级：30厚1:2水泥砂浆找平 3、15厚现浇整体1mm-3mmEPDM彩色颗粒塑胶软质场地（进口胶水粘连）（色彩见平面图） 4、含模板安拆及养护等 | m ² | 733.78 | 334.15 | 245192.59 | |
| 95 | 040203009007 | 翻新塑胶LD1.1-4 | 1、破除原有面层并清扫冲洗 2、30厚1:2水泥砂浆找平 3、15厚现浇整体1mm-3mmEPDM彩色颗粒塑胶软质场地（进口胶水粘连）（色彩见平面图） 4、含拆除垃圾外运，运距综合考虑 | m ² | 986.74 | 215.25 | 212395.79 | |
| 96 | 020510004002 | 水磨石坐凳LD2.3-1 | 1、素土夯实（压实系数≥93%） 2、150厚碎石垫层 3、100厚C25混凝土垫层 4、C25钢筋混凝土坐凳 5、15厚水泥砂浆结合层 6、25厚无机水磨石坐凳面，磨光打蜡，灰黑白骨料 7、含模板安拆及养护等 | m | 30.14 | 611.06 | 18417.35 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|--------------|----------------|---|------|-----|---------|-----------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 97 | 011104002001 | 造型塑木平台LD2.3-2 | 1、素土夯实(压实系数≥93%) 2、150厚碎石垫层 3、120厚C25素砼垫层 4、50*50不锈钢龙骨@350; L*140*25实心塑木地板(咖啡色拉丝面),留缝5mm; L*100*25实心塑木地板封边(咖啡色拉丝面) | m2 | 72 | 468.48 | 33730.56 | |
| 98 | 05B008 | 旗台LD2.4 | 1、素土夯实(压实系数≥93%) 2、100厚碎石垫层 3、100厚C20素砼垫层 4、C25钢筋混凝土旗台 5、8M24地脚螺栓L=800; 8厚加强肋(C25素砼锚固) 6、10米高壁厚2.0mm不锈钢自动升降旗杆 7、含土方开挖回填、模板安拆及养护等(含Φ50*3镀锌钢管接地, ∠40*4角钢接地极, 长2.5m) | 个 | 1 | 4732.18 | 4732.18 | |
| 99 | 050307010001 | 幼儿园特色景墙LD4.1 | 1、素土夯实(压实系数≥93%) 2、100厚C20混凝土基础 3、C30钢筋砼条形基础 4、30厚光面芝麻灰花岗岩贴面 5、1.5厚铝板按形定制钢结构及预埋件(含不锈钢广告字、校园logo、校园吉祥物卡通形象等),需二次深化,详见设计 | 项 | 1 | 40586.4 | 40586.4 | |
| | | 分部小计 | | | | | 555054.87 | |
| | | 幼儿园专用停车场LP11.1 | | | | | | |
| 100 | 050307006001 | 铝合金栏杆 | 1、标准段尺寸: 1200*1150mm 2、50*50*3厚铝合金立柱, 5厚深色法兰环; 30*30*2厚铝合金格栅; 50*50*3/30*30*2厚铝合金横档, 外饰氟碳漆 3、含材料运输、预埋件等安装 | m | 130 | 300 | 39000 | |
| | | 分部小计 | | | | | 39000 | |
| | | 平面设施LP12-1 | | | | | | |
| 101 | 050305010002 | 成品座椅LD3.1-5 | 长1.5米,宽0.58米,高0.78米镀锌钢板塑木坐凳,样式颜色甲定,含材料运输及安装等 | 个 | 21 | 1000 | 21000 | |
| 102 | 050305006002 | 成品桌椅LD3.1-6 | 灰色石材桌椅, D1200桌面成品光面, D400坐凳, 式样甲定, 含材料运输及安装等 | 组 | 18 | 2500 | 45000 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|--------------|--------------------|---|------|-----|---------|------------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 103 | 05B009 | 成品文化宣传栏LD3.2-1 | 1、基础：素土夯实（夯实密实度 $\geq 93\%$ ）；100厚碎石垫层；100C15素砼垫层；300厚C25钢筋混凝土基础（含12厚预埋钢板，4 Φ 12螺纹钢） 2、成品宣传栏：长2.5米，高1.8米，材质为镀锌钢管，颜色灰色，样式甲定，含材料运输及安装等 | 套 | 10 | 7630.93 | 76309.3 | |
| 104 | 050307017002 | 垃圾箱LD3.2-3 | 不锈钢电镀咖色垃圾桶，高1米，宽0.9米，厚0.35米，样式甲定，含材料运输及安装等 | 个 | 9 | 500 | 4500 | |
| 105 | 050307009006 | 导视牌LD3.2-5 | 不锈钢电镀褐色，长1米，宽0.7米，高1.2米，画面尺寸0.6*0.9m，含材料运输及安装等 | 个 | 4 | 5000 | 20000 | |
| 106 | 050307009007 | 安全警示牌LD3.2-4 | 不锈钢电镀黄色，面板长50cm，宽30cm，高40cm，样式颜色甲定，含材料运输及安装等 | 个 | 6 | 1500 | 9000 | |
| 107 | 050307009008 | 标语警示牌LD3.2-6 | 不锈钢电镀褐色，长50cm，宽30cm，高40cm，样式颜色甲定，含材料运输及安装等 | 个 | 4 | 500 | 2000 | |
| 108 | 050307009009 | 电动充电桩标识牌LD3.2-7 | 不锈钢电镀褐色，宽1米，高1.5米，样式颜色甲定，含材料运输及安装等 | 个 | 7 | 800 | 5600 | |
| 109 | 081109005002 | 成品分类垃圾房LD3.1-1/2/3 | 1、垫层厚度、宽度、材料种类：素土夯实（夯实密实度 $\geq 93\%$ ）；150厚碎石垫层；150厚C20素砼垫层 2、路面厚度、宽度、材料种类：18厚200*400仿火烧面芝麻黑PC砖错缝铺；60厚200*400火烧面芝麻灰花岗岩收边，倒斜角30 3、砂浆强度等级：30厚1:3水泥砂浆结合层 4、130*300*695C30混凝土平石；130*250*695C30混凝土高侧石收边 5、含模板安拆及养护等 6、成品分类垃圾房，样式甲定，含运输及安装等 | 座 | 14 | 6368.05 | 89152.7 | |
| | | 分部小计 | | | | | 272562 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 3439926.67 | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | 3439926.67 | |

综合单价分析表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-景观工程(005)

| 项目编码 | 050201001001 | 项目名称 | 园路 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 899.33 | | | | | | |
|------------|--------------|--------|----|------|-----|-----------|--------|-------------|-------------|-----|-----|-----|----|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00003 | 园路清洗, 杂物清理 | m2 | 1 | | 8 | | | | | 8 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 8 | | | | | |
| 工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 8 | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | | |
| | 园路清洗, 杂物清理 | | | m2 | 1 | 8 | 8 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | -- | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 8 | -- | | | | | |

| 项目编码 | 040203009001 | 项目名称 | 翻新塑胶LD1.1-4 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 107.72 | | | | | | |
|-----------------|--------------------------|--------|-------------|-------|----------|-----------|--------|-------------|-------------|-------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00001 | 破除原面层并清洗 | m2 | 1 | | 10 | | | | | 10 | | | |
| 13-15+[13-17]*2 | 找平层 水泥砂浆(厚30mm) 混凝土或硬基层上 | 10m2 | 0.1 | 99.51 | 105.13 | 10.14 | 23.88 | 13.93 | 9.95 | 10.51 | 1.01 | 2.39 | 1.39 |
| D00002 | 15厚EPDM彩色面层 | m2 | 1 | | 180 | | | | | 180 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 9.95 | 200.51 | 1.01 | 2.39 | 1.39 | |
| 0.093工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 215.25 | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | | |
| | 破除原面层并清洗 | | | m2 | 1 | 10 | 10 | | | | | | |
| | 水 | | | m3 | 0.01512 | 4.5 | 0.07 | | | | | | |
| | 15厚EPDM彩色面层 | | | m2 | 1 | 180 | 180 | | | | | | |
| | 水泥32.5级 | | | kg | 16.9328 | 0.2603 | 4.41 | | | | | | |
| | 中砂 | | | t | 0.044506 | 135.66 | 6.04 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | -0.01 | -- | | | | | |
| 材料费小计 | | | | | -- | 200.51 | -- | | | | | | |

| 项目编码 | 05B001 | 项目名称 | 三定一督垃圾房移位 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 | | | | | | |
|------------|--------------|--------|-----------|------|------|-----------|-------|-------------|-------------|------|-----|-----|----|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00004 | 三定一督垃圾房移位 | 个 | 1 | | 5000 | | | | | 5000 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 5000 | | | | |
| 工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 5000 | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | | |
| | 三定一督垃圾房移位 | | | 个 | 1 | 5000 | 5000 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | -- | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 5000 | -- | | | | | |

| 项目编码 | 050304003001 | 项目名称 | 凉亭翻新LD2.2-1 | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | | | | |
|------------|--------------|--------|-------------|------|------|-----------|-------|-------------|-------------|------|-----|-----|----|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00005 | 凉亭翻新LD2.2-1 | 项 | 1 | | 8000 | | | | | 8000 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 8000 | | | | |
| 工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 8000 | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | | |
| | 凉亭翻新LD2.2-1 | | | 项 | 1 | 8000 | 8000 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | -- | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 8000 | -- | | | | | |

| 项目编码 | 050307014001 | 项目名称 | 水泥花坛翻新LD2.2-2 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3 | | | | | | | |
|------------|-----------------|------|---------------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| 14-8 | 抹水泥砂浆 砖墙外墙 | 10m2 | 0.5526 33 | 177.62 | 78.34 | 7.77 | 42.63 | 24.87 | 98.16 | 43.29 | 4.29 | 23.56 | 13.74 | |
| 10-118 | 刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂 | 10m2 | 0.5526 33 | 78.11 | 205.8 | | 18.75 | 10.94 | 43.17 | 113.73 | | 10.36 | 6.05 | |
| 17-218 | 外墙真石漆 胶带分格 | 10m2 | 0.5526 33 | 82.39 | 441.61 | 19.92 | 19.77 | 11.53 | 45.53 | 244.05 | 11.01 | 10.93 | 6.37 | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 186.86 | 401.07 | 15.3 | 44.85 | 26.16 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------|--------|--|----|---------------|-----------|--------|-------------|-------------|--|
| 1.7463工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | 674.24 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | |
| | 普通木成材 | | | m3 | 0.0011 05 | 1800 | 1.99 | | | |
| | 水 | | | m3 | 0.0853 27 | 4.5 | 0.38 | | | |
| | 聚合物水泥防水涂料JS-II型 | | | kg | 16.578 99 | 6.86 | 113.73 | | | |
| | 仿石型外墙涂料 | | | kg | 24.868 485 | 6.23 | 154.93 | | | |
| | 透明罩光漆 | | | kg | 2.2105 32 | 21.44 | 47.39 | | | |
| | 白水泥 | | | kg | 2.9289 55 | 0.4 | 1.17 | | | |
| | 油漆溶剂油 | | | kg | 0.3205 27 | 12.01 | 3.85 | | | |
| | 水性封底漆 | | | kg | 1.9342 16 | 17.75 | 34.33 | | | |
| | 901胶 | | | kg | 0.9947 39 | 2.14 | 2.13 | | | |
| | 水泥32.5级 | | | kg | 51.408 132 | 0.2603 | 13.38 | | | |
| | 中砂 | | | t | 0.2029 87 | 135.66 | 27.54 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | 0.25 | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | | -- | 401.07 | -- | |

| 项目编码 | 05B002 | 项目名称 | 采光井翻新LD2.2-3 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 | | | | | | |
|---------------|-----------------|--------|--------------|--------|--------------|-----------|-------|-------------|-------------|-------------|-------|--------|-------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| D00006 | 立面清洗 | m2 | 16.096 | | 5 | | | | | 80.48 | | | | |
| 14-8 | 抹水泥砂浆 砖墙外墙 | 10m2 | 1.6096 | 177.62 | 78.34 | 7.77 | 42.63 | 24.87 | 285.9 | 126.1 | 12.51 | 68.62 | 40.03 | |
| 10-118 | 刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂 | 10m2 | 1.6096 | 78.11 | 205.8 | | 18.75 | 10.94 | 125.73 | 331.26 | | 30.18 | 17.61 | |
| 17-218 | 外墙真石漆 胶带分格 | 10m2 | 1.6096 | 82.39 | 441.61 | 19.92 | 19.77 | 11.53 | 132.61 | 710.82 | 32.06 | 31.82 | 18.56 | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 544.24 | 1248.6 6 | 44.57 | 130.62 | 76.2 | |
| 5.0863工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | 2044.29 | | | | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | | | |
| | 立面清洗 | | | m2 | 16.096 | 5 | 80.48 | | | | | | | |
| | 普通木成材 | | | m3 | 0.0032 19 | 1800 | 5.79 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|----|---------------|--------|---------|----|--|
| 水 | m3 | 0.2485 22 | 4.5 | 1.12 | | |
| 聚合物水泥防水涂料JS-II型 | kg | 48.288 | 6.86 | 331.26 | | |
| 仿石型外墙涂料 | kg | 72.432 | 6.23 | 451.25 | | |
| 透明罩光漆 | kg | 6.4384 | 21.44 | 138.04 | | |
| 白水泥 | kg | 8.5308 8 | 0.4 | 3.41 | | |
| 油漆溶剂油 | kg | 0.9335 68 | 12.01 | 11.21 | | |
| 水性封底漆 | kg | 5.6336 | 17.75 | 100 | | |
| 901胶 | kg | 2.8972 8 | 2.14 | 6.2 | | |
| 水泥32.5级 | kg | 149.73 143 | 0.2603 | 38.98 | | |
| 中砂 | t | 0.5912 19 | 135.66 | 80.2 | | |
| 其他材料费 | | | -- | 0.72 | -- | |
| 材料费小计 | | | -- | 1248.66 | -- | |

| 项目编码 | 050305007001 | 项目名称 | 弧形坐凳翻新LD2.2-4 | | 计量单位 | m | 工程量 | 26.28 | | | | | | |
|------------|---------------|--------|---------------|-----|------|-----|-----------|-------|-------------|-------------|-----|-----|----|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| D00007 | 弧形坐凳翻新LD2.2-4 | m | 1 | | 120 | | | | | 120 | | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 120 | | | | | |
| 工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 120 | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | | |
| | 弧形坐凳翻新LD2.2-4 | | | | m | 1 | 120 | 120 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | | -- | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | -- | 120 | -- | | | | | |

| 项目编码 | 050307014002 | 项目名称 | 马赛克花坛翻新LD2.2-5 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 8 | | | | | | |
|------------|-----------------|------|----------------|--------|-------|------|-------|-------|-------|--------|------|-------|-------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| D00006 | 立面清洗 | m2 | 5.5264 | | 5 | | | | | 27.63 | | | | |
| 14-8 | 抹水泥砂浆 砖墙外墙 | 10m2 | 0.5526 38 | 177.62 | 78.34 | 7.77 | 42.63 | 24.87 | 98.16 | 43.29 | 4.29 | 23.56 | 13.74 | |
| 10-118 | 刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂 | 10m2 | 0.5526 38 | 78.11 | 205.8 | | 18.75 | 10.94 | 43.17 | 113.73 | | 10.36 | 6.05 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------|--------|--------------|-------|--------|---------------|-----------|--------|------------|------------|-------|-------|-------|
| 17-218 | 外墙真石漆 胶带分格 | 10m2 | 0.5526 38 | 82.39 | 441.61 | 19.92 | 19.77 | 11.53 | 45.53 | 244.05 | 11.01 | 10.93 | 6.37 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 186.86 | 428.7 | 15.3 | 44.85 | 26.16 |
| 1.7463工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 701.87 | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估价 (元) | 暂估价 (元) | | | |
| | 立面清洗 | | | | m2 | 5.5264 | 5 | 27.63 | | | | | |
| | 普通木成材 | | | | m3 | 0.0011 05 | 1800 | 1.99 | | | | | |
| | 水 | | | | m3 | 0.0853 27 | 4.5 | 0.38 | | | | | |
| | 聚合物水泥防水涂料JS-II型 | | | | kg | 16.579 14 | 6.86 | 113.73 | | | | | |
| | 仿石型外墙涂料 | | | | kg | 24.868 71 | 6.23 | 154.93 | | | | | |
| | 透明罩光漆 | | | | kg | 2.2105 52 | 21.44 | 47.39 | | | | | |
| | 白水泥 | | | | kg | 2.9289 81 | 0.4 | 1.17 | | | | | |
| | 油漆溶剂油 | | | | kg | 0.3205 3 | 12.01 | 3.85 | | | | | |
| | 水性封底漆 | | | | kg | 1.9342 33 | 17.75 | 34.33 | | | | | |
| | 901胶 | | | | kg | 0.9947 48 | 2.14 | 2.13 | | | | | |
| | 水泥32.5级 | | | | kg | 51.408 597 | 0.2603 | 13.38 | | | | | |
| | 中砂 | | | | t | 0.2029 88 | 135.66 | 27.54 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | -- | 0.25 | -- | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | -- | 428.7 | -- | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------------|------------|-----------|--------|-------------|-------|--------|-------|--------|--------|------|-------|-------|
| 项目编码 | 010507004001 | 项目名称 | 台阶LD2.1-1 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 4.5 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-122 | 地面原土打底夯 | 10m2 | 0.1 | 11.77 | | 1.21 | 2.82 | 1.65 | 1.18 | | 0.12 | 0.28 | 0.17 |
| 3-495 | 园路碎石基础垫层 | m3 | 0.15 | 75.92 | 223.84 | 1.03 | 18.22 | 10.63 | 11.39 | 33.58 | 0.15 | 2.73 | 1.59 |
| 1-355 | C25商品砼非泵送砼台阶(商品砼)(非泵送) | 10m2 | 0.1 | 89.13 | 690.59 | | 21.39 | 12.48 | 8.91 | 69.06 | | 2.14 | 1.25 |
| 1-1001 | 台阶模板 | 10m2水平投影面积 | 0.1 | 223.42 | 65.37 | 14.05 | 53.62 | 31.28 | 22.34 | 6.54 | 1.41 | 5.36 | 3.13 |
| 1-780 | 水泥砂浆花岗岩台阶 | 10m2 | 0.14 | 677.95 | 1032.7 5 | 29.78 | 162.71 | 94.91 | 94.91 | 144.59 | 4.17 | 22.78 | 13.29 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 138.73 | 253.77 | 5.85 | 33.29 | 19.43 |
| 1.2996工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |

| 清单项目综合单价 | | | | 451.07 | | | |
|----------|-------------------------|----|--------------|--------|--------|---------|---------|
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 碎石5-40mm | t | 0.2475 | 135.66 | 33.58 | | |
| | 塑料薄膜 | m2 | 0.62 | 0.74 | 0.46 | | |
| | 砼20mm32.5 C25(商品砼)(非泵送) | m3 | 0.1638 | 412.62 | 67.59 | | |
| | 水 | m3 | 0.2740 14 | 4.5 | 1.23 | | |
| | 零星卡具 | kg | 0.016 | 3.6 | 0.06 | | |
| | 组合钢模板 | kg | 0.325 | 3.49 | 1.13 | | |
| | 钢支撑(钢管) | kg | 0.089 | 3.22 | 0.29 | | |
| | 铁钉 | kg | 0.032 | 4.37 | 0.14 | | |
| | 镀锌铁丝22# | kg | 0.008 | 4.37 | 0.03 | | |
| | 周转成材 | m3 | 0.0025 | 1800 | 4.5 | | |
| | 30厚芝麻灰火烧面花岗岩(综合) | m2 | 1.428 | 90 | 128.52 | | |
| | 白水泥80 | kg | 0.14 | 0.4 | 0.06 | | |
| | 合金钢切割锯片 | 片 | 0.0166 6 | 52.95 | 0.88 | | |
| | 棉纱头 | kg | 0.014 | 4.55 | 0.06 | | |
| | 锯(木)屑 | m3 | 0.0084 | 8.96 | 0.08 | | |
| | 中砂 | t | 0.0580 04 | 135.66 | 7.87 | | |
| | 水泥32.5级 | kg | 24.192 14 | 0.2603 | 6.3 | | |
| | 其他材料费 | | | | -- | 0.99 | -- |
| 材料费小计 | | | | -- | 253.77 | -- | |

| 项目编码 | 011206001001 | 项目名称 | 南区挡墙LD2.1-2 | 计量单位 | m | 工程量 | 12 | | | | | | |
|------------|---------------|--------|-------------|--------|---------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-159 | 墙、柱梁面大理石、花岗岩 | 10m2 | 0.075 | 308.16 | | | 73.96 | 43.14 | 23.11 | | | 5.55 | 3.24 |
| D00011 | 垃圾打堆,外运处理 | m2 | 0.75 | | 3 | | | | | 2.25 | | | |
| 1-901 | 水泥砂浆粘贴花岗岩零星项目 | 10m2 | 0.03 | 965.57 | 1683.75 | 14.67 | 231.74 | 135.18 | 28.97 | 50.51 | 0.44 | 6.95 | 4.06 |
| 1-901 | 水泥砂浆粘贴花岗岩零星项目 | 10m2 | 0.045 | 965.57 | 1071.75 | 14.67 | 231.74 | 135.18 | 43.45 | 48.23 | 0.66 | 10.43 | 6.08 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 95.53 | 100.99 | 1.1 | 22.93 | 13.38 | |
| 0.8928工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 233.93 | | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|-------|--------------------------|----|----------|--------|--------|---------|---------|
| | 垃圾打堆, 外运处理 | m2 | 0.75 | 3 | 2.25 | | |
| | 松节油 | kg | 0.00525 | 3.26 | 0.02 | | |
| | 草酸 | kg | 0.00825 | 4.07 | 0.03 | | |
| | 白水泥80 | kg | 0.1275 | 0.4 | 0.05 | | |
| | 合金钢切割锯片 | 片 | 0.0225 | 52.95 | 1.19 | | |
| | 50厚光面芝麻灰花岗岩(倒圆角)异形切割(综合) | m2 | 0.306 | 150 | 45.9 | | |
| | YJ-III粘结剂 | kg | 0.3495 | 9.86 | 3.45 | | |
| | 棉纱头 | kg | 0.00825 | 4.55 | 0.04 | | |
| | 煤油 | kg | 0.033 | 3.43 | 0.11 | | |
| | 硬白蜡 | kg | 0.0225 | 2.86 | 0.06 | | |
| | 水 | m3 | 0.010758 | 4.5 | 0.05 | | |
| | 30厚400X300光面芝麻灰花岗岩(综合) | m2 | 0.459 | 90 | 41.31 | | |
| | 中砂 | t | 0.022838 | 135.66 | 3.1 | | |
| | 水泥32.5级 | kg | 8.91675 | 0.2603 | 2.32 | | |
| | 801胶 | kg | 0.00315 | 1.54 | | | |
| | 其他材料费 | | | | -- | 1.11 | -- |
| 材料费小计 | | | | -- | 100.99 | -- | |

| 项目编码 | 040203009002 | 项目名称 | 翻新塑胶LD1.1-4 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 205.84 | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------|--------|-------------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|-------|------|------|------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| D00001 | 破除原面层并清洗 | m2 | 1 | | 10 | | | | | | 10 | | | |
| 13-15+[13-17]*2 | 找平层 水泥砂浆(厚30mm) 混凝土或硬基层上 | 10m2 | 0.1 | 99.51 | 105.13 | 10.14 | 23.88 | 13.93 | 9.95 | 10.51 | 1.01 | 2.39 | 1.39 | |
| D00002 | 15厚EPDM彩色面层 | m2 | 1 | | 180 | | | | | 180 | | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 9.95 | 200.51 | 1.01 | 2.39 | 1.39 | | |
| 0.093工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 215.25 | | | | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | 破除原面层并清洗 | m2 | 1 | 10 | 10 | | | | | | | | | |
| | 水 | m3 | 0.01512 | 4.5 | 0.07 | | | | | | | | | |
| | 15厚EPDM彩色面层 | m2 | 1 | 180 | 180 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---------|----|----------|--------|--------|----|--|
| | 水泥32.5级 | kg | 16.9328 | 0.2603 | 4.41 | | |
| | 中砂 | t | 0.044506 | 135.66 | 6.04 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | -0.01 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 200.51 | -- | |

| | | | | | | | |
|------|--------------|------|-------------|------|----|-----|-------|
| 项目编号 | 050201001002 | 项目名称 | 翻新园路LD1.1-5 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 13.62 |
|------|--------------|------|-------------|------|----|-----|-------|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|---------|-------------|------|-----|--------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|------|-------|------|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00008 | 老路修补, 清扫 | m2 | 1 | | 15 | | | | | 15 | | | |
| 3-519 | 园路花岗岩板厚50以内 | 10m2 | 0.1 | 504.4 | 833.76 | 21.06 | 121.06 | 70.62 | 50.44 | 83.38 | 2.11 | 12.11 | 7.06 |
| 综合人工工日 | | | | 小计 | | | | | 50.44 | 98.38 | 2.11 | 12.11 | 7.06 |
| 0.485工日 | | | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |

清单项目综合单价

170.1

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|-------|----------------------|--|--|----|----------|--------|-------|---------|---------|
| | 老路修补, 清扫 | | | m2 | 1 | 15 | 15 | | |
| | 水泥32.5级 | | | kg | 16.9947 | 0.2603 | 4.42 | | |
| | 18厚200*200火烧面仿花岗岩PC砖 | | | m2 | 1.02 | 70 | 71.4 | | |
| | 合金钢切割锯片 | | | 片 | 0.0042 | 52.95 | 0.22 | | |
| | 白水泥 | | | kg | 0.1 | 0.4 | 0.04 | | |
| | 水 | | | m3 | 0.031065 | 4.5 | 0.14 | | |
| | 棉纱头 | | | kg | 0.01 | 4.55 | 0.05 | | |
| | 锯(木)屑 | | | m3 | 0.006 | 8.96 | 0.05 | | |
| | 中砂 | | | t | 0.048813 | 135.66 | 6.62 | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | 0.44 | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 98.38 | -- | |

| | | | | | | | |
|------|--------------|------|-------------|------|---|-----|---|
| 项目编号 | 050305007002 | 项目名称 | 花坛翻新LD2.1-3 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3 |
|------|--------------|------|-------------|------|---|-----|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|--------|-------------|------|----|--------|------|-----|-----|----|-----|------|-----|-----|----|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00010 | 花坛翻新LD2.1-3 | 个 | 1 | | 1000 | | | | | 1000 | | | |
| 综合人工工日 | | | | 小计 | | | | | | 1000 | | | |
| 工日 | | | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |

清单项目综合单价

1000

| | | | | | | | |
|-----------|--------------|----|----|-----------|-------|-------------|-------------|
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) |
| | 花坛翻新LD2.1-3 | 个 | 1 | 1000 | 1000 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 1000 | -- | |

| 项目编码 | 050201001003 | 项目名称 | 园路 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1227.39 | | | | | |
|------------|--------------|--------|----|-----------|-------|-------------|-------------|---------|-----|-----|-----|-----|----|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00003 | 园路清洗, 杂物清理 | m2 | 1 | | 8 | | | | | 8 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | | 8 | | | |
| 工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 8 | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | | | | |
| | 园路清洗, 杂物清理 | m2 | 1 | 8 | 8 | | | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | | | | | | | |
| | 材料费小计 | | | -- | 8 | -- | | | | | | | |

| 项目编码 | 040203009003 | 项目名称 | 翻新塑胶LD1.1-4 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 381.49 | | | | | |
|-----------------|--------------------------|--------|-------------|-----------|--------|-------------|-------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00001 | 破除原面层并清洗 | m2 | 1 | | 10 | | | | | 10 | | | |
| 13-15+[13-17]*2 | 找平层 水泥砂浆(厚30mm) 混凝土或硬基层上 | 10m2 | 0.1 | 99.51 | 105.13 | 10.14 | 23.88 | 13.93 | 9.95 | 10.51 | 1.01 | 2.39 | 1.39 |
| D00002 | 15厚EPDM彩色面层 | m2 | 1 | | 180 | | | | | 180 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 9.95 | 200.51 | 1.01 | 2.39 | 1.39 |
| 0.093工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 215.25 | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | | | | |
| | 破除原面层并清洗 | m2 | 1 | 10 | 10 | | | | | | | | |
| | 水 | m3 | 0.01512 | 4.5 | 0.07 | | | | | | | | |
| | 15厚EPDM彩色面层 | m2 | 1 | 180 | 180 | | | | | | | | |
| | 水泥32.5级 | kg | 16.9328 | 0.2603 | 4.41 | | | | | | | | |
| | 中砂 | t | 0.044506 | 135.66 | 6.04 | | | | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------|----|--------|----|--|
| | 其他材料费 | -- | -0.01 | -- | |
| | 材料费小计 | -- | 200.51 | -- | |

| | | | | | | | |
|------|--------------|------|-------------|------|----|-----|------|
| 项目编号 | 050201001004 | 项目名称 | 新建园路LD1.1-1 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1.24 |
|------|--------------|------|-------------|------|----|-----|------|

| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------|--------|------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|------|-------|-------|
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-122 | 地面原土打底夯 | 10m2 | 0.1 | 11.77 | | 1.21 | 2.82 | 1.65 | 1.18 | | 0.12 | 0.28 | 0.17 |
| 3-495 | 园路碎石基础垫层 | m3 | 0.15 | 75.92 | 223.84 | 1.03 | 18.22 | 10.63 | 11.39 | 33.58 | 0.15 | 2.73 | 1.59 |
| 3-496 | C25砼园路基础垫层(商品砼)(非泵送) | m3 | 0.12 | 160.89 | 423.12 | 2.48 | 38.61 | 22.52 | 19.31 | 50.77 | 0.3 | 4.63 | 2.7 |
| 3-519 | 园路花岗石板厚50以内 | 10m2 | 0.1 | 504.4 | 833.76 | 21.06 | 121.06 | 70.62 | 50.44 | 83.38 | 2.11 | 12.11 | 7.06 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 82.32 | 167.73 | 2.68 | 19.75 | 11.52 |
| 0.7911工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 284 | | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|-------|-------------------------|--|--|----|----------|--------|--------|---------|---------|
| | 碎石5-40mm | | | t | 0.2475 | 135.66 | 33.58 | | |
| | 砼40mm32.5 C25(商品砼)(非泵送) | | | m3 | 0.1224 | 412.62 | 50.5 | | |
| | 水 | | | m3 | 0.091065 | 4.5 | 0.41 | | |
| | 水泥32.5级 | | | kg | 16.9947 | 0.2603 | 4.42 | | |
| | 18厚200*200火烧面仿花岗岩PC砖 | | | m2 | 1.02 | 70 | 71.4 | | |
| | 合金钢切割锯片 | | | 片 | 0.0042 | 52.95 | 0.22 | | |
| | 白水泥 | | | kg | 0.1 | 0.4 | 0.04 | | |
| | 棉纱头 | | | kg | 0.01 | 4.55 | 0.05 | | |
| | 锯(木)屑 | | | m3 | 0.006 | 8.96 | 0.05 | | |
| | 中砂 | | | t | 0.048813 | 135.66 | 6.62 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | 0.44 | -- |
| 材料费小计 | | | | | | -- | 167.73 | -- | |

| | | | | | | | |
|------|--------|------|-------------|------|---|-----|---|
| 项目编号 | 05B003 | 项目名称 | 成品车档LD1.1-6 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 6 |
|------|--------|------|-------------|------|---|-----|---|

| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------|--------|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00009 | 成品车档LD1.1-6 | 个 | 1 | | 250 | | | | | 250 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | | 250 | | | |
| 工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |

| 清单项目综合单价 | | | | 250 | | | | | |
|----------------|--------------|--|--|-----|----|-----------|-------|-------------|-------------|
| 材料 费用 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) |
| | 成品车档LD1. 1-6 | | | 个 | 1 | 250 | 250 | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 250 | -- | |

| 项目编码 | 040101001001 | 项目名称 | 挖一般土方 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 992.24 | | | | | |
|----------------|----------------------|--------|--------|--------|------|-----------|-------|-------------|-------------|-----|-----|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-146 | 反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)不装车 | 1000m3 | 0.0009 | 353.1 | | 2893.24 | 84.74 | 49.43 | 0.32 | | 2.6 | 0.08 | 0.04 |
| 1-3备注2 | 人工挖三类干土深度在2m以内 | m3 | 0.1 | 72.97 | | | 17.51 | 10.22 | 7.3 | | | 1.75 | 1.02 |
| 综合人工工日 | | | | 小计 | | | | | 7.62 | | 2.6 | 1.83 | 1.06 |
| 0.0712工日 | | | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | 13.11 | | | | | | | | | |
| 材料 费用 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | -- | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | | -- | | | | | |

| 项目编码 | 040103001001 | 项目名称 | 回填方 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 856.64 | | | | | |
|----------------|--------------|------|-----|--------|------|-----------|-------|-------------|-------------|-----|------|-------|-------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-127 | 夯填基(槽)坑回填土 | m3 | 1 | 32.96 | | 1.36 | 7.91 | 4.61 | 32.96 | | 1.36 | 7.91 | 4.61 |
| 1-126 | 松填基(槽)坑回填土 | m3 | -1 | 18.83 | | | 4.52 | 2.64 | -18.83 | | | -4.52 | -2.64 |
| 综合人工工日 | | | | 小计 | | | | | 14.13 | | 1.36 | 3.39 | 1.97 |
| 0.132工日 | | | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | 20.85 | | | | | | | | | |
| 材料 费用 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | -- | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | | -- | | | | | |

| 项目编码 | 040103002001 | 项目名称 | 余方弃置 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 135.68 | |
|------------|--------------|------|------|--|------|----|-----|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | |

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|-----------|---------------------|--------|-------|-------|------|----------|-------|-------|---------|---------|-------|------|------|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-145 | 反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)装车 | 1000m3 | 0.001 | 353.1 | | 3713.41 | 84.74 | 49.43 | 0.35 | | 3.71 | 0.08 | 0.05 |
| 1-153 | 自卸车运土运距5km以内 | 1000m3 | 0.001 | | 38.7 | 19019.62 | | | | 0.04 | 19.02 | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 0.35 | 0.04 | 22.73 | 0.08 | 0.05 |
| 0.0033工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 23.25 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 水 | | | | m3 | 0.0086 | 4.5 | 0.04 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | | -- | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | -- | 0.04 | -- | | | | |

| 项目编码 | 010501001001 | 项目名称 | 垫层 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 25.34 | | | | | |
|------------|------------------|--------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|---------|---------|------|-------|-------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-172 | C15非泵送商品砼垫层 | m3 | 1 | 96.3 | 391.5 | 1.05 | 23.11 | 13.48 | 96.3 | 391.5 | 1.05 | 23.11 | 13.48 |
| 21-2 | 现浇构件基础混凝土垫层复合木模板 | 10m2 | 0.258228 | 430.14 | 229.44 | 9.86 | 103.23 | 60.22 | 111.07 | 59.25 | 2.55 | 26.66 | 15.55 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 207.37 | 450.75 | 3.6 | 49.77 | 29.03 |
| 1.9381工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 740.52 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 非泵送商品砼 C15 | | | | m3 | 1.015 | 383.5 | 389.25 | | | | | |
| | 水 | | | | m3 | 0.5 | 4.5 | 2.25 | | | | | |
| | 复合木模板18mm | | | | m2 | 0.568102 | 38.54 | 21.89 | | | | | |
| | 周转木材 | | | | m3 | 0.017043 | 1800 | 30.68 | | | | | |
| | 卡具 | | | | kg | 0.036152 | 4.18 | 0.15 | | | | | |
| | 钢管支撑 | | | | kg | 0.38476 | 3.21 | 1.24 | | | | | |
| | 铁钉 | | | | kg | 0.858866 | 4.37 | 3.75 | | | | | |
| | 镀锌铁丝22# | | | | kg | 0.036152 | 4.37 | 0.16 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | 1.38 | -- | | | | |
| 材料费小计 | | | | | | -- | 450.75 | -- | | | | | |

| 项目编号 | 010501003001 | 项目名称 | 独立基础 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 55.8 | | | | | |
|---------------|--------------------|--------|--------------|--------|--------|--------------|-----------|--------|-------------|-------------|-------|-------|-------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-277 | C30商品砼非泵送柱承台, 独立基础 | m3 | 1 | 59.06 | 445.29 | 35.64 | 14.17 | 8.27 | 59.06 | 445.29 | 35.64 | 14.17 | 8.27 |
| 1-964 | 各种柱基、桩承台复合木模板 | 10m2 | 0.2064 52 | 324.85 | 109.9 | 25.42 | 77.96 | 45.48 | 67.07 | 22.69 | 5.25 | 16.09 | 9.39 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 126.13 | 467.98 | 40.89 | 30.26 | 17.66 |
| 1.1788工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 682.92 | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | |
| | 塑料薄膜 | | | | m2 | 0.81 | 0.74 | 0.6 | | | | | |
| | 非泵送商品砼 C30 | | | | m3 | 1.02 | 432.04 | 440.68 | | | | | |
| | 水 | | | | m3 | 0.89 | 4.5 | 4.01 | | | | | |
| | 零星卡具 | | | | kg | 0.0536 78 | 3.6 | 0.19 | | | | | |
| | 复合木模板18mm | | | | m2 | 0.4541 94 | 38.54 | 17.5 | | | | | |
| | 镀锌铁丝22# | | | | kg | 0.0227 1 | 4.37 | 0.1 | | | | | |
| | 铁钉 | | | | kg | 0.3530 33 | 4.37 | 1.54 | | | | | |
| | 镀锌铁丝8# | | | | kg | 0.1218 07 | 4.37 | 0.53 | | | | | |
| | 钢支撑(钢管) | | | | kg | 0.5223 24 | 3.22 | 1.68 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | 1.15 | -- | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | -- | 467.98 | -- | | | | |

| 项目编号 | 010502001001 | 项目名称 | 矩形柱 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 54.65 | | | | | |
|------------|--------------|--------|-------------|--------|--------|-------|-------|---------|--------|--------|-------|--------|-------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-281 | C30商品砼非泵送矩形柱 | m3 | 1 | 150.23 | 444.11 | 2.94 | 36.06 | 21.03 | 150.23 | 444.11 | 2.94 | 36.06 | 21.03 |
| 1-966 | 矩形柱复合木模板 | 10m2 | 0.6898 3 | 413.45 | 116.78 | 56.02 | 99.23 | 57.88 | 285.21 | 80.56 | 38.64 | 68.45 | 39.93 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 435.44 | 524.67 | 41.58 | 104.51 | 60.96 |
| 4.0695工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1167.16 | | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|-------|--------------|--|----|--------------|--------|--------|---------|---------|
| | 塑料薄膜 | | m2 | 0.28 | 0.74 | 0.21 | | |
| | 非泵送商品砼 C30 | | m3 | 0.99 | 432.04 | 427.72 | | |
| | 水 | | m3 | 1.2293 | 4.5 | 5.53 | | |
| | 钢支撑(钢管) | | kg | 2.4626 93 | 3.22 | 7.93 | | |
| | 铁钉 | | kg | 0.6691 35 | 4.37 | 2.92 | | |
| | 镀锌铁丝22# | | kg | 0.0206 95 | 4.37 | 0.09 | | |
| | 复合木模板18mm | | m2 | 1.5176 26 | 38.54 | 58.49 | | |
| | 零星卡具 | | kg | 1.2209 99 | 3.6 | 4.4 | | |
| | 中砂 | | t | 0.0453 84 | 135.66 | 6.16 | | |
| | 水泥32.5级 | | kg | 17.267 | 0.2603 | 4.49 | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | 6.73 | -- |
| 材料费小计 | | | | | -- | 524.67 | -- | |

| 项目编码 | 010515001001 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | | | | | 计量单位 | t | 工程量 | 13.661 | | |
|------------|-------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-480 | 现浇构件钢筋直径(mm)Φ12以外 | t | 1 | 752.21 | 3326.72 | 342.88 | 180.53 | 105.31 | 752.21 | 3326.72 | 342.88 | 180.53 | 105.31 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 752.21 | 3326.72 | 342.88 | 180.53 | 105.31 |
| 7.03工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 4707.65 | | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 镀锌铁丝22# | | kg | 1.95 | 4.37 | 8.52 | | | | | | | |
| | 电焊条 | | kg | 9.62 | 5.02 | 48.29 | | | | | | | |
| | 钢筋(综合) | | t | 1.02 | 3205.26 | 3269.37 | | | | | | | |
| | 水 | | m3 | 0.12 | 4.5 | 0.54 | | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | -- | | | | | |
| 材料费小计 | | | | | -- | 3326.72 | -- | | | | | | |

| 项目编码 | 010516002001 | 项目名称 | 预埋铁件 | | | | | 计量单位 | t | 工程量 | 7.692 | | |
|------------|--------------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-------|-----|----|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|---|-------------|-------------|--------|--------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|--|
| 5-27 | 铁件制作 | t | 1 | 2996 | 3800.0 5 | 753.53 | 719.04 | 419.44 | 2996 | 3800.0 5 | 753.53 | 719.04 | 419.44 | |
| 5-28 | 铁件安装 | t | 1 | 2520.9 2 | 218.72 | 391.23 | 605.02 | 352.93 | 2520.9 2 | 218.72 | 391.23 | 605.02 | 352.93 | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 5516.9 2 | 4018.7 7 | 1144.7 6 | 1324.0 6 | 772.37 | |
| 51.56工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 12776.88 | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | |
| | 型钢 | | | | | t | 1.0605 | 3100 | 3287.55 | | | | | |
| | 电焊条J422 | | | | | kg | 66.3 | 5.02 | 332.83 | | | | | |
| | 氧气 | | | | | m3 | 43.935 | 2.98 | 130.93 | | | | | |
| | 乙炔气 | | | | | m3 | 19.089 | 11.71 | 223.53 | | | | | |
| | 防锈漆 | | | | | kg | 2.4442 | 10.6 | 25.91 | | | | | |
| | 油漆溶剂油 | | | | | kg | 0.2525 | 12.01 | 3.03 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | -- | 14.99 | -- | | | | |
| 材料费小计 | | | | | | | -- | 4018.77 | -- | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|----------|----|------|--------|------|-------|-----------|--------|-------------|-------------|-------|-------|--|
| 项目编码 | 010501001002 | 项目名称 | 垫层 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 1.66 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额 编 号 | 定额项目名称 | 定额单 位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| 1-172 | C30非泵送商品 砼垫层 | m3 | 1 | 96.3 | 440.77 | 1.05 | 23.11 | 13.48 | 96.3 | 440.77 | 1.05 | 23.11 | 13.48 | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 96.3 | 440.77 | 1.05 | 23.11 | 13.48 | |
| 0.9工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 574.71 | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | |
| | 非泵送商品砼 C30 | | | | | m3 | 1.015 | 432.04 | 438.52 | | | | | |
| | 水 | | | | | m3 | 0.5 | 4.5 | 2.25 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | -- | | -- | | | | |
| 材料费小计 | | | | | | | -- | 440.77 | -- | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------|----------|--------------|--------|--------|------|--------|-------|------|--------|------|-------|-------|
| 项目编码 | 010502001002 | 项目名称 | 砼包柱脚 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 13.25 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额 编 号 | 定额项目名称 | 定额单 位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-172 | C20非泵送商品 砼垫层 | m3 | 1 | 96.3 | 406.28 | 1.05 | 23.11 | 13.48 | 96.3 | 406.28 | 1.05 | 23.11 | 13.48 |
| 21-2 | 现浇构件 基础 混凝土垫层 复 合木模板 | 10m2 | 0.1720 45 | 430.14 | 229.44 | 9.86 | 103.23 | 60.22 | 74 | 39.47 | 1.7 | 17.76 | 10.36 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--|--|--|--------|--------------|-----------|--------|-------------|-------------|
| 综合人工工日 | 小计 | | | | 170.3 | 445.75 | 2.75 | 40.87 | 23.84 | |
| 1.5916工日 | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | 683.51 | | | | | |
| 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) |
| | 非泵送商品砼 C20 | | | | m3 | 1.015 | 398.06 | 404.03 | | |
| | 水 | | | | m3 | 0.5 | 4.5 | 2.25 | | |
| | 复合木模板18mm | | | | m2 | 0.3784 99 | 38.54 | 14.59 | | |
| | 周转木材 | | | | m3 | 0.0113 55 | 1800 | 20.44 | | |
| | 卡具 | | | | kg | 0.0240 86 | 4.18 | 0.1 | | |
| | 钢管支撑 | | | | kg | 0.2563 47 | 3.21 | 0.82 | | |
| | 铁钉 | | | | kg | 0.5722 22 | 4.37 | 2.5 | | |
| | 镀锌铁丝22# | | | | kg | 0.0240 86 | 4.37 | 0.11 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | 0.91 | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | | -- | 445.75 | -- | |

| 项目编号 | 010603002001 | 项目名称 | 空腹钢柱 | | 计量单位 | t | 工程量 | 6.393 | | | | | |
|--|--------------------------|--------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|--------|--------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 7-1 | 钢柱制作 每根 质量在1t以内 | t | 1 | 1174.8 6 | 3821.9 3 | 675.36 | 281.97 | 164.48 | 1174.8 6 | 3821.9 3 | 675.36 | 281.97 | 164.48 |
| 8-26 | I类金属构件 运输距离在 5km以内 | t | 1 | 10.7 | 6.88 | 42.18 | 2.57 | 1.5 | 10.7 | 6.88 | 42.18 | 2.57 | 1.5 |
| 8-112 | 金属构件 钢柱 每根重量4t以内 | t | 1 | 391.62 | 162.75 | 163.11 | 93.99 | 54.83 | 391.62 | 162.75 | 163.11 | 93.99 | 54.83 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | 1577.1 8 | 3991.5 6 | 880.65 | 378.53 | 220.81 | | | |
| 14.74工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | 7048.73 | | | | | | | | |
| 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | |
| | (350-500)*120*6*6异型钢柱 | | | | t | 1.05 | 3238.2 | 3400.11 | | | | | |
| | 电焊条J422 | | | | kg | 23.02 | 5.02 | 115.56 | | | | | |
| | 碳钢埋弧焊丝 | | | | kg | 24.71 | 7.72 | 190.76 | | | | | |
| | 焊剂 | | | | kg | 9.51 | 3.43 | 32.62 | | | | | |
| | 氧气 | | | | m3 | 7.49 | 2.98 | 22.32 | | | | | |
| | 乙炔气 | | | | m3 | 3.25 | 11.71 | 38.06 | | | | | |
| | 防锈漆 | | | | kg | 2.93 | 10.6 | 31.06 | | | | | |

| | | | | | |
|------------|----|-------|-------|---------|----|
| 油漆溶剂油 | kg | 0.3 | 12.01 | 3.6 | |
| 周转木材 | m3 | 0.009 | 1800 | 16.2 | |
| 钢丝绳 | kg | 0.02 | 5.75 | 0.12 | |
| 镀锌铁丝8# | kg | 0.41 | 4.37 | 1.79 | |
| 钢支架、平台及连接件 | kg | 0.16 | 3.57 | 0.57 | |
| 垫铁 | kg | 28.54 | 4.29 | 122.44 | |
| 金属校正器 | kg | 0.22 | 4.72 | 1.04 | |
| 钢管支撑 | kg | 0.13 | 3.21 | 0.42 | |
| 麻袋 | 条 | 0.1 | 4.29 | 0.43 | |
| 麻绳 | kg | 0.02 | 5.75 | 0.12 | |
| 其他材料费 | | | -- | 14.34 | -- |
| 材料费小计 | | | -- | 3991.56 | -- |

| 项目编码 | 010604001001 | 项目名称 | 钢梁 | | | 计量单位 | t | 工程量 | 14.762 | | | | |
|------------|------------------------|--------|----|---------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 7-21 | 钢梁、钢吊车梁制作 每根质量在1t以内 | t | 1 | 1148.11 | 3916.52 | 622.31 | 275.55 | 160.74 | 1148.11 | 3916.52 | 622.31 | 275.55 | 160.74 |
| 8-26 | I类金属构件运输距离在5km以内 | t | 1 | 10.7 | 6.88 | 42.18 | 2.57 | 1.5 | 10.7 | 6.88 | 42.18 | 2.57 | 1.5 |
| 8-115 | 金属构件 钢梁 | t | 1 | 355.24 | 77.98 | 158.38 | 85.26 | 49.73 | 355.24 | 77.98 | 158.38 | 85.26 | 49.73 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 1514.05 | 4001.38 | 822.87 | 363.38 | 211.97 | |
| 14.15工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 6913.65 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | (120-280)*120*6*6异型钢横梁 | | | | t | 1.05 | 3238.2 | 3400.11 | | | | | |
| | 电焊条J422 | | | | kg | 22.09 | 5.02 | 110.89 | | | | | |
| | 碳钢埋弧焊丝 | | | | kg | 26.17 | 7.72 | 202.03 | | | | | |
| | 焊剂 | | | | kg | 10.08 | 3.43 | 34.57 | | | | | |
| | 氧气 | | | | m3 | 16.3 | 2.98 | 48.57 | | | | | |
| | 乙炔气 | | | | m3 | 7.08 | 11.71 | 82.91 | | | | | |
| | 防锈漆 | | | | kg | 3.3 | 10.6 | 34.98 | | | | | |
| | 油漆溶剂油 | | | | kg | 0.34 | 12.01 | 4.08 | | | | | |
| | 周转木材 | | | | m3 | 0.014 | 1800 | 25.2 | | | | | |
| | 钢丝绳 | | | | kg | 0.02 | 5.75 | 0.12 | | | | | |
| | 镀锌铁丝8# | | | | kg | 2.41 | 4.37 | 10.53 | | | | | |
| | 钢支架、平台及连接件 | | | | kg | 0.16 | 3.57 | 0.57 | | | | | |
| 圆木 | | | | m3 | 0.002 | 1800 | 3.6 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------|----|------|------|---------|----|--|
| | 垫铁 | kg | 6.35 | 4.29 | 27.24 | | |
| | 麻袋 | 条 | 0.26 | 4.29 | 1.12 | | |
| | 麻绳 | kg | 0.03 | 5.75 | 0.17 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 14.69 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 4001.38 | -- | |

| 项目编码 | 05B004 | 项目名称 | 车棚膜布 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1056 | | | | | |
|------------|--------------|--------|------|-----|------|-----|-----------|-------|-------------|-------------|-----|-----|----|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00065 | 车棚膜布 | m2 | 1 | | 220 | | | | | 220 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 220 | | | | |
| 工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 220 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | 220 | -- | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | -- | 220 | -- | | | | |

| 项目编码 | 050201001005 | 项目名称 | 新建园路LD1.1-1 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1127.8 | | | | | |
|------------|-------------------------|--------|-------------|--------|--------|--------------|-----------|--------|-------------|-------------|------|-------|-------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-122 | 地面原土打底夯 | 10m2 | 0.1 | 11.77 | | 1.21 | 2.82 | 1.65 | 1.18 | | 0.12 | 0.28 | 0.17 |
| 3-495 | 园路碎石基础垫层 | m3 | 0.15 | 75.92 | 223.84 | 1.03 | 18.22 | 10.63 | 11.39 | 33.58 | 0.15 | 2.73 | 1.59 |
| 3-496 | C25砼园路基础垫层(商品砼)(非泵送) | m3 | 0.12 | 160.89 | 423.12 | 2.48 | 38.61 | 22.52 | 19.31 | 50.77 | 0.3 | 4.63 | 2.7 |
| 3-519 | 园路花岗岩板厚50以内 | 10m2 | 0.1 | 504.4 | 833.76 | 21.06 | 121.06 | 70.62 | 50.44 | 83.38 | 2.11 | 12.11 | 7.06 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 82.32 | 167.73 | 2.68 | 19.75 | 11.52 |
| 0.7911工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 284 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | |
| | 碎石5-40mm | | | | t | 0.2475 | 135.66 | 33.58 | | | | | |
| | 砼40mm32.5 C25(商品砼)(非泵送) | | | | m3 | 0.1224 | 412.62 | 50.5 | | | | | |
| | 水 | | | | m3 | 0.0910 65 | 4.5 | 0.41 | | | | | |
| | 水泥32.5级 | | | | kg | 16.994 7 | 0.2603 | 4.42 | | | | | |
| | 18厚300*300芝麻灰仿花岗岩PC砖 | | | | m2 | 1.02 | 70 | 71.4 | | | | | |

| | | | | | | |
|---------|----|--------------|--------|--------|----|--|
| 合金钢切割锯片 | 片 | 0.0042 | 52.95 | 0.22 | | |
| 白水泥 | kg | 0.1 | 0.4 | 0.04 | | |
| 棉纱头 | kg | 0.01 | 4.55 | 0.05 | | |
| 锯(木)屑 | m3 | 0.006 | 8.96 | 0.05 | | |
| 中砂 | t | 0.0488 13 | 135.66 | 6.62 | | |
| 其他材料费 | | | -- | 0.44 | -- | |
| 材料费小计 | | | -- | 167.73 | -- | |

| 项目编码 | 050201001006 | 项目名称 | 园路 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 479.19 | | | | | | |
|------------|--------------|--------|----|------|-----|-----------|--------|-------------|-------------|-----|-----|-----|----|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00003 | 园路清洗, 杂物清理 | m2 | 1 | | 8 | | | | | 8 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 8 | | | | |
| 工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 8 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | | |
| | 园路清洗, 杂物清理 | | | m2 | 1 | 8 | 8 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | -- | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 8 | -- | | | | | |

| 项目编码 | 050201001007 | 项目名称 | 新建园路LD1.1-1 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 333.87 | | | | | | |
|------------|-------------------------|--------|-------------|--------|--------|-----------|--------|-------------|-------------|-------|-------|-------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-122 | 地面原土打底夯 | 10m2 | 0.1 | 11.77 | | 1.21 | 2.82 | 1.65 | 1.18 | | 0.12 | 0.28 | 0.17 |
| 3-495 | 园路碎石基础垫层 | m3 | 0.15 | 75.92 | 223.84 | 1.03 | 18.22 | 10.63 | 11.39 | 33.58 | 0.15 | 2.73 | 1.59 |
| 3-496 | C25砼园路基础垫层(商品砼)(非泵送) | m3 | 0.12 | 160.89 | 423.12 | 2.48 | 38.61 | 22.52 | 19.31 | 50.77 | 0.3 | 4.63 | 2.7 |
| 3-519 | 园路花岗石板厚50以内 | 10m2 | 0.1 | 504.4 | 833.76 | 21.06 | 121.06 | 70.62 | 50.44 | 83.38 | 2.11 | 12.11 | 7.06 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 82.32 | 167.73 | 2.68 | 19.75 | 11.52 | |
| 0.7911工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 284 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | | |
| | 碎石5-40mm | | | t | 0.2475 | 135.66 | 33.58 | | | | | | |
| | 砼40mm32.5 C25(商品砼)(非泵送) | | | m3 | 0.1224 | 412.62 | 50.5 | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------|----|--------------|--------|--------|----|--|
| 水 | m3 | 0.0910 65 | 4.5 | 0.41 | | |
| 水泥32.5级 | kg | 16.994 7 | 0.2603 | 4.42 | | |
| 18厚200*200火烧面仿花岗岩PC砖 | m2 | 1.02 | 70 | 71.4 | | |
| 合金钢切割锯片 | 片 | 0.0042 | 52.95 | 0.22 | | |
| 白水泥 | kg | 0.1 | 0.4 | 0.04 | | |
| 棉纱头 | kg | 0.01 | 4.55 | 0.05 | | |
| 锯(木)屑 | m3 | 0.006 | 8.96 | 0.05 | | |
| 中砂 | t | 0.0488 13 | 135.66 | 6.62 | | |
| 其他材料费 | | | -- | 0.44 | -- | |
| 材料费小计 | | | -- | 167.73 | -- | |

| 项目编号 | 050201004001 | 项目名称 | 树池围牙LD1.1-7 | | 计量单位 | m | 工程量 | 16 | | | | | |
|------------|-------------------------|--------|-------------|--------|--------|--------------|-----------|--------|-------------|-------------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-122 | 地面原土打底夯 | 10m2 | 0.03 | 11.77 | | 1.21 | 2.82 | 1.65 | 0.35 | | 0.04 | 0.08 | 0.05 |
| 3-495 | 园路碎石基础垫层 | m3 | 0.02 | 75.92 | 223.84 | 1.03 | 18.22 | 10.63 | 1.52 | 4.48 | 0.02 | 0.36 | 0.21 |
| 3-496 | C20砼园路基础垫层(商品砼)(非泵送) | m3 | 0.02 | 160.89 | 408.27 | 2.48 | 38.61 | 22.52 | 3.22 | 8.17 | 0.05 | 0.77 | 0.45 |
| 2-390 | 侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm | 100m | 0.01 | 931.22 | 274.07 | | 223.49 | 130.37 | 9.31 | 2.74 | | 2.23 | 1.3 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 14.4 | 15.39 | 0.11 | 3.44 | 2.01 |
| 0.1358工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 48.63 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 83.98 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | |
| | 碎石5-40mm | | | | t | 0.033 | 135.66 | 4.48 | | | | | |
| | 砼40mm32.5 C20(商品砼)(非泵送) | | | | m3 | 0.0204 | 398.06 | 8.12 | | | | | |
| | 水 | | | | m3 | 0.01 | 4.5 | 0.05 | | | | | |
| | 130*250*695C30混凝土高侧石 | | | | m | 1.015 | 47.91 | 48.63 | | | | | |
| | 复合硅酸盐水泥32.5级 | | | | kg | 3.1478 | 0.2603 | 0.82 | | | | | |
| | 中(粗)砂 | | | | t | 0.0140 16 | 135.66 | 1.9 | | | | | |
| | 水 | | | | m3 | 0.0013 8 | 4.5 | 0.01 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | 0.01 | -- | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | -- | 64.02 | -- | | | | |

| | | | | | | | |
|------|--------------|------|-------------|------|----|-----|--------|
| 项目编号 | 050201001008 | 项目名称 | 新建园路LD1.1-1 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 228.27 |
|------|--------------|------|-------------|------|----|-----|--------|

| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------|--------|------|--------|--------|----------|--------|--------|---------|---------|------|-------|-------|
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-122 | 地面原土打底夯 | 10m2 | 0.1 | 11.77 | | 1.21 | 2.82 | 1.65 | 1.18 | | 0.12 | 0.28 | 0.17 |
| 3-495 | 园路碎石基础垫层 | m3 | 0.15 | 75.92 | 223.84 | 1.03 | 18.22 | 10.63 | 11.39 | 33.58 | 0.15 | 2.73 | 1.59 |
| 3-496 | C25砼园路基础垫层(商品砼)(非泵送) | m3 | 0.12 | 160.89 | 423.12 | 2.48 | 38.61 | 22.52 | 19.31 | 50.77 | 0.3 | 4.63 | 2.7 |
| 3-519 | 园路花岗石板厚50以内 | 10m2 | 0.1 | 504.4 | 833.76 | 21.06 | 121.06 | 70.62 | 50.44 | 83.38 | 2.11 | 12.11 | 7.06 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 82.32 | 167.73 | 2.68 | 19.75 | 11.52 |
| 0.7911工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 284 | | | | | |
| 材料 费用 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 碎石5-40mm | | | | t | 0.2475 | 135.66 | 33.58 | | | | | |
| | 砼40mm32.5 C25(商品砼)(非泵送) | | | | m3 | 0.1224 | 412.62 | 50.5 | | | | | |
| | 水 | | | | m3 | 0.091065 | 4.5 | 0.41 | | | | | |
| | 水泥32.5级 | | | | kg | 16.9947 | 0.2603 | 4.42 | | | | | |
| | 18厚300*300仿花岗岩PC砖 | | | | m2 | 1.02 | 70 | 71.4 | | | | | |
| | 合金钢切割锯片 | | | | 片 | 0.0042 | 52.95 | 0.22 | | | | | |
| | 白水泥 | | | | kg | 0.1 | 0.4 | 0.04 | | | | | |
| | 棉纱头 | | | | kg | 0.01 | 4.55 | 0.05 | | | | | |
| | 锯(木)屑 | | | | m3 | 0.006 | 8.96 | 0.05 | | | | | |
| | 中砂 | | | | t | 0.048813 | 135.66 | 6.62 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | 0.44 | -- | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | -- | 167.73 | -- | | | | |

| 项目编号 | 050305010001 | 项目名称 | 成品座椅LD3.1-5 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 19 | | | | | | |
|----------------|--------------|--------|-------------|------|------|-----|-------|-------|---------|---------|-----|-----|----|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00024 | 成品座椅 | 个 | 1 | | 1000 | | | | | 1000 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 1000 | | | | |
| 工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1000 | | | | | |
| 材料 费用 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 成品座椅 | | | | 个 | 1 | 1000 | 1000 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | | -- | | | | |

| | | | | | |
|--|-------|----|------|----|--|
| | 材料费小计 | -- | 1000 | -- | |
|--|-------|----|------|----|--|

| 项目编码 | 050305006001 | 项目名称 | 成品桌椅LD3.1-6 | 计量单位 | 组 | 工程量 | 20 | | | | | | | |
|------------|--------------|--------|-------------|------|------|-----------|-------|-------------|-------------|-----|------|-----|----|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| D00025 | 成品桌椅 | 组 | 1 | | 2500 | | | | | | 2500 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 2500 | | | | | |
| 工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 2500 | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | | | |
| | 成品桌椅 | | | 组 | 1 | 2500 | 2500 | | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | -- | | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 2500 | -- | | | | | | |

| 项目编码 | 05B005 | 项目名称 | 成品文化宣传栏LD3.2-1 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 12 | | | | | | | |
|------------|----------------------|--------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| 1-54 | 人工挖三类干土地坑深度在2m以内 | m3 | 5.184 | 63.56 | | | 15.25 | 8.9 | 329.5 | | | | 79.06 | 46.14 |
| 1-127 | 夯填基(槽)坑回填土 | m3 | 3.42 | 32.96 | | 1.36 | 7.91 | 4.61 | 112.72 | | 4.65 | 27.05 | 15.77 | |
| 3-495 | 园路碎石基础垫层 | m3 | 0.432 | 75.92 | 223.84 | 1.03 | 18.22 | 10.63 | 32.8 | 96.7 | 0.44 | 7.87 | 4.59 | |
| 3-496 | C15砼园路基础垫层(商品砼)(非泵送) | m3 | 0.432 | 160.89 | 393.42 | 2.48 | 38.61 | 22.52 | 69.5 | 169.96 | 1.07 | 16.68 | 9.73 | |
| 1-277 | C25商品砼非泵送柱承台,独立基础 | m3 | 0.9 | 59.06 | 425.48 | 35.64 | 14.17 | 8.27 | 53.15 | 382.93 | 32.08 | 12.75 | 7.44 | |
| 1-964 | 各种柱基、桩承台复合木模板 | 10m2 | 0.36 | 324.85 | 109.9 | 25.42 | 77.96 | 45.48 | 116.95 | 39.56 | 9.15 | 28.07 | 16.37 | |
| 1-491 | 铁件制作 | t | 0.0505 5 | 4237.2 | 3812.7 3 | 1836.0 1 | 1016.9 3 | 593.21 | 214.19 | 192.73 | 92.81 | 51.41 | 29.99 | |
| 1-497 | 铁件安装 | t | 0.0505 5 | 6894.6 5 | 3951.2 6 | 2896.5 1 | 1654.7 2 | 965.25 | 348.52 | 199.74 | 146.42 | 83.65 | 48.79 | |
| D00026 | 成品文化宣传栏 | 套 | 1 | | 4500 | | | | | 4500 | | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 1277.3 3 | 5581.6 2 | 286.62 | 306.54 | 178.82 | | |
| 11.9652工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 7630.93 | | | | | | |

| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) |
|---------------|-------------------------|--|----|--------------|-----------|---------|-------------|-------------|
| | 碎石5-40mm | | t | 0.7128 | 135.66 | 96.7 | | |
| | 砼40mm32.5 C15(商品砼)(非泵送) | | m3 | 0.4406 4 | 383.5 | 168.99 | | |
| | 水 | | m3 | 1.017 | 4.5 | 4.58 | | |
| | 塑料薄膜 | | m2 | 0.729 | 0.74 | 0.54 | | |
| | 非泵送商品砼 C25 | | m3 | 0.918 | 412.62 | 378.79 | | |
| | 零星卡具 | | kg | 0.0936 | 3.6 | 0.34 | | |
| | 复合木模板18mm | | m2 | 0.792 | 38.54 | 30.52 | | |
| | 镀锌铁丝22# | | kg | 0.0396 | 4.37 | 0.17 | | |
| | 铁钉 | | kg | 0.6156 | 4.37 | 2.69 | | |
| | 镀锌铁丝8# | | kg | 0.2124 | 4.37 | 0.93 | | |
| | 钢支撑(钢管) | | kg | 0.9108 | 3.22 | 2.93 | | |
| | 型钢(综合) | | t | 0.1066 86 | 3100 | 330.73 | | |
| | 防锈漆(铁红) | | kg | 0.3078 65 | 10.6 | 3.26 | | |
| | 油漆溶剂油 | | kg | 0.0426 74 | 2.86 | 0.12 | | |
| | 电焊条 | | kg | 4.0591 65 | 5.02 | 20.38 | | |
| | 氧气 | | m3 | 4.4198 39 | 2.98 | 13.17 | | |
| | 乙炔气 | | m3 | 1.9203 44 | 11.71 | 22.49 | | |
| | 成品文化宣传栏 | | 套 | 1 | 4500 | 4500 | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | 4.29 | -- |
| 材料费小计 | | | | | -- | 5581.62 | -- | |

| 项目编号 | 050307017001 | 项目名称 | 垃圾箱LD3.2-3 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 | | | | | | |
|---------------|--------------|--------|------------|-----|-----------|-------|-------------|-------------|-----|-----|-----|-----|----|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| D00027 | 垃圾箱 | 个 | 1 | | 500 | | | | | 500 | | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 500 | | | | | |
| 工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 500 | | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | | | | |
| | 垃圾箱 | | 个 | 1 | 500 | 500 | | | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | -- | | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 500 | -- | | | | | | |

| 项目编码 | 050307009001 | 项目名称 | 导视牌LD3.2-5 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 | | | | | | |
|------------|--------------|--------|------------|------|------|-----------|-------|-------------|-------------|------|-----|-----|----|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00028 | 导视牌 | 个 | 1 | | 5000 | | | | | 5000 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 5000 | | | | |
| 工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 5000 | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | | |
| | 导视牌 | | | 个 | 1 | 5000 | 5000 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | -- | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 5000 | -- | | | | | |

| 项目编码 | 050307009002 | 项目名称 | 安全警示牌LD3.2-4 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 6 | | | | | | |
|------------|--------------|--------|--------------|------|------|-----------|-------|-------------|-------------|------|-----|-----|----|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00029 | 安全警示牌 | 个 | 1 | | 1500 | | | | | 1500 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 1500 | | | | |
| 工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 1500 | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | | |
| | 安全警示牌 | | | 个 | 1 | 1500 | 1500 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | -- | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 1500 | -- | | | | | |

| 项目编码 | 050307009003 | 项目名称 | 标语警示牌LD3.2-6 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3 | | | | | | |
|------------|--------------|--------|--------------|------|-----|-----------|-------|-------------|-------------|-----|-----|-----|----|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00030 | 标语警示牌 | 个 | 1 | | 500 | | | | | 500 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 500 | | | | |
| 工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 500 | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | | |
| | 标语警示牌 | | | 个 | 1 | 500 | 500 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | -- | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 500 | -- | | | | | |

| 项目编号 | 050307009004 | 项目名称 | 电动充电桩标识牌LD3. 2-7 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 22 | | | | | |
|------------|--------------|--------|------------------|-----|------|-----|-----------|-------|-------------|-------------|-----|-----|----|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00031 | 电动充电桩标识牌 | 个 | 1 | | 800 | | | | | 800 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | | 800 | | | |
| 工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 800 | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | |
| | 电动充电桩标识牌 | | | | 个 | 1 | 800 | 800 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | | -- | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | -- | 800 | -- | | | | |

| 项目编号 | 081109005001 | 项目名称 | 成品分类垃圾房LD3. 1-1/2/3 | | 计量单位 | 座 | 工程量 | 8 | | | | | | |
|------------|------------------------|--------|---------------------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|-------|--------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| 1-146 | 反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)不装车 | 1000m3 | 0.0022 | 353.1 | | 2893.24 | 84.74 | 49.43 | 0.78 | | 6.37 | 0.19 | 0.11 | |
| 1-122 | 地面原土打底夯 | 10m2 | 0.63 | 11.77 | | 1.21 | 2.82 | 1.65 | 7.42 | | 0.76 | 1.78 | 1.04 | |
| 3-495 | 园路碎石基础垫层 | m3 | 0.945 | 75.92 | 223.84 | 1.03 | 18.22 | 10.63 | 71.74 | 211.53 | 0.97 | 17.22 | 10.05 | |
| 3-496 | C20砼园路基础垫层(商品砼)(非泵送) | m3 | 0.945 | 160.89 | 408.27 | 2.48 | 38.61 | 22.52 | 152.04 | 385.82 | 2.34 | 36.49 | 21.28 | |
| 3-519 | 园路花岗岩板厚50以内 | 10m2 | 0.7006 | 504.4 | 833.76 | 21.06 | 121.06 | 70.62 | 353.38 | 584.13 | 14.75 | 84.81 | 49.48 | |
| 3-519 | 园路花岗岩板厚50以内 | 10m2 | 0.2304 | 504.4 | 1959.12 | 21.06 | 121.06 | 70.62 | 116.21 | 451.38 | 4.85 | 27.89 | 16.27 | |
| 2-390 | 侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石)长度50cm | 100m | 0.075 | 931.22 | 312.95 | | 223.49 | 130.37 | 69.84 | 23.47 | | 16.76 | 9.78 | |
| 2-392 | 侧缘石安砌 混凝土缘石长度50cm | 100m | 0.05 | 491.13 | 227.5 | | 117.87 | 68.76 | 24.56 | 11.38 | | 5.89 | 3.44 | |
| D00032 | 成品分类垃圾房 | 座 | 1 | | 3000 | | | | | 3000 | | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | | 795.97 | 4667.71 | 30.04 | 191.03 | 111.45 |
| 7.6259工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | | 571.83 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 6368.03 | | | | |

| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) |
|---------------|------------------------------|--|----|---------------|-----------|---------|-------------|-------------|
| | 碎石5-40mm | | t | 1.5592 5 | 135.66 | 211.53 | | |
| | 砣40mm32.5 C20(商品砣)(非泵送) | | m3 | 0.9639 | 398.06 | 383.69 | | |
| | 水 | | m3 | 0.7716 8 | 4.5 | 3.47 | | |
| | 水泥32.5级 | | kg | 159.08 627 | 0.2603 | 41.41 | | |
| | 18厚200*400仿火烧面芝麻黑PC砖 | | m2 | 7.1461 2 | 70 | 500.23 | | |
| | 合金钢切割锯片 | | 片 | 0.0391 02 | 52.95 | 2.07 | | |
| | 白水泥 | | kg | 0.931 | 0.4 | 0.37 | | |
| | 棉纱头 | | kg | 0.0931 | 4.55 | 0.42 | | |
| | 锯(木)屑 | | m3 | 0.0558 6 | 8.96 | 0.5 | | |
| | 60厚200*400火烧面芝麻灰花岗岩收边厚50mm以内 | | m2 | 2.3500 8 | 180 | 423.01 | | |
| | 130*250*695C30混凝土高侧石 | | m | 7.6125 | 47.91 | 364.71 | | |
| | 130*300*695C30混凝土平石 | | m | 5.075 | 40.81 | 207.11 | | |
| | 成品分类垃圾房 | | 座 | 1 | 3000 | 3000 | | |
| | 中砂 | | t | 0.4581 64 | 135.66 | 62.15 | | |
| | 石灰膏 | | m3 | 0.0333 | 385.38 | 12.83 | | |
| | 中(粗)砂 | | t | 0.1557 72 | 135.66 | 21.13 | | |
| | 水 | | m3 | 0.0567 75 | 4.5 | 0.26 | | |
| | 复合硅酸盐水泥32.5级 | | kg | 1.734 | 0.2603 | 0.45 | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | 4.2 | -- |
| 材料费小计 | | | | | -- | 5239.54 | -- | |

| 项目编码 | 050201001009 | 项目名称 | 园路 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1086.69 | | | | | | |
|-------------------|--------------|----------|----|-----|-----------|-------|-------------|-------------|-----|-----|-----|-----|----|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编 号 | 定额项目 名称 | 定额单 位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| D00003 | 园路清洗, 杂物清理 | m2 | 1 | | 8 | | | | | 8 | | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 8 | | | | | |
| 工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 8 | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | | | | |
| | 园路清洗, 杂物清理 | | m2 | 1 | 8 | 8 | | | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | -- | | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------|----|---|----|--|
| | 材料费小计 | -- | 8 | -- | |
|--|-------|----|---|----|--|

| 项目编码 | 040203009004 | 项目名称 | 翻新塑胶LD1.1-4 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 291 | | | | | | |
|-----------------|--------------------------|--------|-------------|-------|--------|----------|--------|--------|---------|---------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00001 | 破除原面层并清洗 | m2 | 1 | | 10 | | | | | 10 | | | |
| 13-15+[13-17]*2 | 找平层 水泥砂浆(厚30mm) 混凝土或硬基层上 | 10m2 | 0.1 | 99.51 | 105.13 | 10.14 | 23.88 | 13.93 | 9.95 | 10.51 | 1.01 | 2.39 | 1.39 |
| D00002 | 15厚EPDM彩色面层 | m2 | 1 | | 180 | | | | | 180 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 9.95 | 200.51 | 1.01 | 2.39 | 1.39 | |
| 0.093工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 215.25 | | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 破除原面层并清洗 | | | | m2 | 1 | 10 | 10 | | | | | |
| | 水 | | | | m3 | 0.01512 | 4.5 | 0.07 | | | | | |
| | 15厚EPDM彩色面层 | | | | m2 | 1 | 180 | 180 | | | | | |
| | 水泥32.5级 | | | | kg | 16.9328 | 0.2603 | 4.41 | | | | | |
| | 中砂 | | | | t | 0.044506 | 135.66 | 6.04 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | -0.01 | -- | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | -- | 200.51 | -- | | | | |

| 项目编码 | 050201001010 | 项目名称 | 翻新园路LD1.1-5 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 70.94 | | | | | | |
|------------|----------------------|--------|-------------|-------|--------|---------|--------|-------|---------|---------|-------|-------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00008 | 老路修补, 清扫 | m2 | 1 | | 15 | | | | | 15 | | | |
| 3-519 | 园路花岗石板厚50以内 | 10m2 | 0.1 | 504.4 | 833.76 | 21.06 | 121.06 | 70.62 | 50.44 | 83.38 | 2.11 | 12.11 | 7.06 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 50.44 | 98.38 | 2.11 | 12.11 | 7.06 | |
| 0.485工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 170.1 | | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 老路修补, 清扫 | | | | m2 | 1 | 15 | 15 | | | | | |
| | 水泥32.5级 | | | | kg | 16.9947 | 0.2603 | 4.42 | | | | | |
| | 18厚200*100芝麻灰仿花岗岩PC砖 | | | | m2 | 1.02 | 70 | 71.4 | | | | | |

| | | | | | | |
|---------|----|--------------|--------|-------|----|--|
| 合金钢切割锯片 | 片 | 0.0042 | 52.95 | 0.22 | | |
| 白水泥 | kg | 0.1 | 0.4 | 0.04 | | |
| 水 | m3 | 0.0310 65 | 4.5 | 0.14 | | |
| 棉纱头 | kg | 0.01 | 4.55 | 0.05 | | |
| 锯(木)屑 | m3 | 0.006 | 8.96 | 0.05 | | |
| 中砂 | t | 0.0488 13 | 135.66 | 6.62 | | |
| 其他材料费 | | | -- | 0.44 | -- | |
| 材料费小计 | | | -- | 98.38 | -- | |

| 项目编码 | 050201001011 | 项目名称 | 新建园路LD1.1-1 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 30 | | | | | |
|------------|-------------------------|--------|-------------|--------|--------|--------------|--------|-------|---------|---------|------|-------|-------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-122 | 地面原土打底夯 | 10m2 | 0.1 | 11.77 | | 1.21 | 2.82 | 1.65 | 1.18 | | 0.12 | 0.28 | 0.17 |
| 3-495 | 园路碎石基础垫层 | m3 | 0.15 | 75.92 | 223.84 | 1.03 | 18.22 | 10.63 | 11.39 | 33.58 | 0.15 | 2.73 | 1.59 |
| 3-496 | C25砼园路基础垫层(商品砼)(非泵送) | m3 | 0.12 | 160.89 | 423.12 | 2.48 | 38.61 | 22.52 | 19.31 | 50.77 | 0.3 | 4.63 | 2.7 |
| 3-519 | 园路花岗石板厚50以内 | 10m2 | 0.1 | 504.4 | 833.76 | 21.06 | 121.06 | 70.62 | 50.44 | 83.38 | 2.11 | 12.11 | 7.06 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 82.32 | 167.73 | 2.68 | 19.75 | 11.52 |
| 0.7911工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 284 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 碎石5-40mm | | | | t | 0.2475 | 135.66 | 33.58 | | | | | |
| | 砼40mm32.5 C25(商品砼)(非泵送) | | | | m3 | 0.1224 | 412.62 | 50.5 | | | | | |
| | 水 | | | | m3 | 0.0910 65 | 4.5 | 0.41 | | | | | |
| | 水泥32.5级 | | | | kg | 16.994 7 | 0.2603 | 4.42 | | | | | |
| | 18厚400*400芝麻灰仿花岗岩PC砖 | | | | m2 | 1.02 | 70 | 71.4 | | | | | |
| | 合金钢切割锯片 | | | | 片 | 0.0042 | 52.95 | 0.22 | | | | | |
| | 白水泥 | | | | kg | 0.1 | 0.4 | 0.04 | | | | | |
| | 棉纱头 | | | | kg | 0.01 | 4.55 | 0.05 | | | | | |
| | 锯(木)屑 | | | | m3 | 0.006 | 8.96 | 0.05 | | | | | |
| | 中砂 | | | | t | 0.0488 13 | 135.66 | 6.62 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | -- | 0.44 | -- | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | -- | 167.73 | -- | | | |

| 项目编码 | 05B006 | 项目名称 | 成品车档LD1.1-6 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 9 | | | | | | |
|------------|--------------|--------|-------------|------|-----|-----------|-------|----|-------------|-------------|-----|-----|----|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00009 | 成品车档LD1.1-6 | 个 | 1 | | 250 | | | | | 250 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 250 | | | | |
| 工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 250 | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | |
| | 成品车档LD1.1-6 | | | 个 | 1 | 250 | 250 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | | -- | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 250 | | -- | | | | |

| 项目编码 | 040402016001 | 项目名称 | 翻新沟道盖板LD3.1-4 | 计量单位 | m | 工程量 | 45 | | | | | | |
|------------|---------------|--------|---------------|------|-----|-----------|-------|----|-------------|-------------|-----|-----|----|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00012 | 翻新沟道盖板LD3.1-4 | m | 1 | | 250 | | | | | 250 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 250 | | | | |
| 工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 250 | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | |
| | 翻新沟道盖板LD3.1-4 | | | m | 1 | 250 | 250 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | | -- | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 250 | | -- | | | | |

| 项目编码 | 050304004001 | 项目名称 | 廊架翻新LD2.6-1 | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | | | | |
|------------|--------------|--------|-------------|------|------|-----------|-------|----|-------------|-------------|-----|-----|----|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00013 | 廊架翻新 | 项 | 1 | | 8000 | | | | | 8000 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 8000 | | | | |
| 工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 8000 | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | |
| | 廊架翻新 | | | 项 | 1 | 8000 | 8000 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | | -- | | | | |

| | | | | | |
|--|-------|----|------|----|--|
| | 材料费小计 | -- | 8000 | -- | |
|--|-------|----|------|----|--|

| | | | | | | | |
|------|--------------|------|---------------|------|---|-----|---|
| 项目编码 | 050307014003 | 项目名称 | 圆形花坛翻新LD2.6-2 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3 |
|------|--------------|------|---------------|------|---|-----|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 14-8 | 抹水泥砂浆 砖墙外墙 | 10m2 | 0.5024 | 177.62 | 78.34 | 7.77 | 42.63 | 24.87 | 89.24 | 39.36 | 3.9 | 21.42 | 12.49 |
| 10-118 | 刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂 | 10m2 | 0.5024 | 78.11 | 205.8 | | 18.75 | 10.94 | 39.24 | 103.39 | | 9.42 | 5.5 |
| 17-218 | 外墙真石漆 胶带分格 | 10m2 | 0.5024 | 82.39 | 441.61 | 19.92 | 19.77 | 11.53 | 41.39 | 221.86 | 10.01 | 9.93 | 5.79 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 169.87 | 364.61 | 13.91 | 40.77 | 23.78 |
| 1.5876工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |

清单项目综合单价

612.94

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|-------|-----------------|-------|--|----|-----------|----------|--------|---------|---------|
| | | 普通木成材 | | | m3 | 0.001005 | 1800 | 1.81 | |
| | 水 | | | m3 | 0.077571 | 4.5 | 0.35 | | |
| | 聚合物水泥防水涂料JS-II型 | | | kg | 15.072 | 6.86 | 103.39 | | |
| | 仿石型外墙涂料 | | | kg | 22.608 | 6.23 | 140.85 | | |
| | 透明罩光漆 | | | kg | 2.0096 | 21.44 | 43.09 | | |
| | 白水泥 | | | kg | 2.66272 | 0.4 | 1.07 | | |
| | 油漆溶剂油 | | | kg | 0.291392 | 12.01 | 3.5 | | |
| | 水性封底漆 | | | kg | 1.7584 | 17.75 | 31.21 | | |
| | 901胶 | | | kg | 0.90432 | 2.14 | 1.94 | | |
| | 水泥32.5级 | | | kg | 46.735258 | 0.2603 | 12.17 | | |
| | 中砂 | | | t | 0.184536 | 135.66 | 25.03 | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | 0.2 | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 364.61 | -- | |

| | | | | | | | |
|------|--------------|------|---------------|------|---|-----|-------|
| 项目编码 | 050305007003 | 项目名称 | 弧形坐凳翻新LD2.6-3 | 计量单位 | m | 工程量 | 21.42 |
|------|--------------|------|---------------|------|---|-----|-------|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|------|------------|------|------|--------|-------|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 14-8 | 抹水泥砂浆 砖墙外墙 | 10m2 | 0.11 | 177.62 | 78.34 | 7.77 | 42.63 | 24.87 | 19.54 | 8.62 | 0.85 | 4.69 | 2.74 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------|--------|------|-------|--------|-------|--------|--------------|-----------|--------|-------------|-------------|------|
| 10-118 | 刷聚合物水泥防水涂料一布四涂 | 10m2 | 0.11 | 78.11 | 205.8 | | 18.75 | 10.94 | 8.59 | 22.64 | | 2.06 | 1.2 |
| 17-218 | 外墙真石漆胶带分格 | 10m2 | 0.08 | 82.39 | 441.61 | 19.92 | 19.77 | 11.53 | 6.59 | 35.33 | 1.59 | 1.58 | 0.92 |
| D00014 | 塑木坐凳面 | m2 | 0.54 | | 180 | | | | | 97.2 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 34.72 | 163.79 | 2.44 | 8.33 | 4.86 |
| 0.3245工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 214.14 | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | |
| | 普通木成材 | | | | | | m3 | 0.0002 2 | 1800 | 0.4 | | | |
| | 水 | | | | | | m3 | 0.0169 84 | 4.5 | 0.08 | | | |
| | 聚合物水泥防水涂料JS-II型 | | | | | | kg | 3.3 | 6.86 | 22.64 | | | |
| | 仿石型外墙涂料 | | | | | | kg | 3.6 | 6.23 | 22.43 | | | |
| | 透明罩光漆 | | | | | | kg | 0.32 | 21.44 | 6.86 | | | |
| | 白水泥 | | | | | | kg | 0.424 | 0.4 | 0.17 | | | |
| | 油漆溶剂油 | | | | | | kg | 0.0464 | 12.01 | 0.56 | | | |
| | 水性封底漆 | | | | | | kg | 0.28 | 17.75 | 4.97 | | | |
| | 901胶 | | | | | | kg | 0.144 | 2.14 | 0.31 | | | |
| | 塑木坐凳面 | | | | | | m2 | 0.54 | 180 | 97.2 | | | |
| | 水泥32.5级 | | | | | | kg | 10.232 64 | 0.2603 | 2.66 | | | |
| | 中砂 | | | | | | t | 0.0404 04 | 135.66 | 5.48 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | 0.03 | -- | | |
| 材料费小计 | | | | | | | | -- | 163.79 | -- | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------|--------|--------|-------|------|-------------|-------|--------|-----------|-------|-------------|-------------|------|
| 项目编码 | 040101001002 | 项目名称 | 挖一般土方 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 310.08 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-146 | 反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)不装车 | 1000m3 | 0.0009 | 353.1 | | 2893.2 4 | 84.74 | 49.43 | 0.32 | | 2.6 | 0.08 | 0.04 |
| 1-3备注2 | 人工挖三类干土深度在2m以内 | m3 | 0.1 | 72.97 | | | 17.51 | 10.22 | 7.3 | | | 1.75 | 1.02 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 7.62 | | 2.6 | 1.83 | 1.06 |
| 0.0712工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 13.11 | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | | -- | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | -- | | -- | | |

| 项目编码 | 040103001002 | 项目名称 | 回填方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 267.7 | | | | | | |
|------------|--------------|--------|-----|-------|-----|------|-----------|-------|-------------|-------------|------|-------|-------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-127 | 夯填基(槽)坑回填土 | m3 | 1 | 32.96 | | 1.36 | 7.91 | 4.61 | 32.96 | | 1.36 | 7.91 | 4.61 |
| 1-126 | 松填基(槽)坑回填土 | m3 | -1 | 18.83 | | | 4.52 | 2.64 | -18.83 | | | -4.52 | -2.64 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 14.13 | | 1.36 | 3.39 | 1.97 | |
| 0.132工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 20.85 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | | -- | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | -- | | -- | | | | |

| 项目编码 | 040103002002 | 项目名称 | 余方弃置 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 42.4 | | | | | | |
|------------|---------------------|--------|-------|-------|------|----------|-----------|-------|-------------|-------------|-------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-145 | 反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)装车 | 1000m3 | 0.001 | 353.1 | | 3713.41 | 84.74 | 49.43 | 0.35 | | 3.71 | 0.08 | 0.05 |
| 1-153 | 自卸车运土运距5km以内 | 1000m3 | 0.001 | | 38.7 | 19019.62 | | | | 0.04 | 19.02 | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 0.35 | 0.04 | 22.73 | 0.08 | 0.05 | |
| 0.0033工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 23.25 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | |
| | 水 | | | | m3 | 0.0086 | 4.5 | 0.04 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | | -- | | | | |
| 材料费小计 | | | | | | -- | 0.04 | -- | | | | | |

| 项目编码 | 010501001003 | 项目名称 | 垫层 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 7.92 | | | | | | |
|------------|------------------|------|----------|--------|--------|------|--------|-------|--------|-------|------|-------|-------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-172 | C15非泵送商品砼垫层 | m3 | 1 | 96.3 | 391.5 | 1.05 | 23.11 | 13.48 | 96.3 | 391.5 | 1.05 | 23.11 | 13.48 |
| 21-2 | 现浇构件基础混凝土垫层复合木模板 | 10m2 | 0.258232 | 430.14 | 229.44 | 9.86 | 103.23 | 60.22 | 111.08 | 59.25 | 2.55 | 26.66 | 15.55 |

| | | | | | | | |
|----------|--------------|--------|--------------|--------|--------|---------|---------|
| 综合人工工日 | 小计 | 207.38 | 450.75 | 3.6 | 49.77 | 29.03 | |
| 1.9381工日 | 未计价材料费 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | 740.53 | | | |
| 材料费用明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 非泵送商品砼 C15 | m3 | 1.015 | 383.5 | 389.25 | | |
| | 水 | m3 | 0.5 | 4.5 | 2.25 | | |
| | 复合木模板18mm | m2 | 0.5681 1 | 38.54 | 21.89 | | |
| | 周转木材 | m3 | 0.0170 43 | 1800 | 30.68 | | |
| | 卡具 | kg | 0.0361 52 | 4.18 | 0.15 | | |
| | 钢管支撑 | kg | 0.3847 66 | 3.21 | 1.24 | | |
| | 铁钉 | kg | 0.8588 8 | 4.37 | 3.75 | | |
| | 镀锌铁丝22# | kg | 0.0361 52 | 4.37 | 0.16 | | |
| | 其他材料费 | | | | -- | 1.38 | -- |
| 材料费小计 | | | | -- | 450.75 | -- | |

| 项目编号 | 010501003002 | 项目名称 | 独立基础 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 17.44 | | | | | | |
|------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|-------|-------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-277 | C30商品砼非泵送柱承台, 独立基础 | m3 | 1 | 59.06 | 445.29 | 35.64 | 14.17 | 8.27 | 59.06 | 445.29 | 35.64 | 14.17 | 8.27 |
| 1-964 | 各种柱基、桩承台复合木模板 | 10m2 | 0.2064 22 | 324.85 | 109.9 | 25.42 | 77.96 | 45.48 | 67.06 | 22.69 | 5.25 | 16.09 | 9.39 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 126.12 | 467.98 | 40.89 | 30.26 | 17.66 | |
| 1.1787工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 682.91 | | | | | |
| 材料费用明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | 塑料薄膜 | m2 | 0.81 | 0.74 | 0.6 | | | | | | | | |
| | 非泵送商品砼 C30 | m3 | 1.02 | 432.04 | 440.68 | | | | | | | | |
| | 水 | m3 | 0.89 | 4.5 | 4.01 | | | | | | | | |
| | 零星卡具 | kg | 0.0536 7 | 3.6 | 0.19 | | | | | | | | |
| | 复合木模板18mm | m2 | 0.4541 28 | 38.54 | 17.5 | | | | | | | | |
| | 镀锌铁丝22# | kg | 0.0227 06 | 4.37 | 0.1 | | | | | | | | |
| 铁钉 | kg | 0.3529 82 | 4.37 | 1.54 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---------|----|--------------|------|--------|----|--|
| | 镀锌铁丝8# | kg | 0.1217 89 | 4.37 | 0.53 | | |
| | 钢支撑(钢管) | kg | 0.5222 48 | 3.22 | 1.68 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 1.15 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 467.98 | -- | |

| 项目编码 | 010502001003 | 项目名称 | 矩形柱 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 17.08 | | | | | |
|------------|--------------|------|--------------|--------|--------|--------------|-----------|--------|-------------|-------------|-------|-------|-------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-281 | C30商品砼非泵送矩形柱 | m3 | 1 | 150.23 | 444.11 | 2.94 | 36.06 | 21.03 | 150.23 | 444.11 | 2.94 | 36.06 | 21.03 |
| 1-966 | 矩形柱复合木模板 | 10m2 | 0.6897 54 | 413.45 | 116.78 | 56.02 | 99.23 | 57.88 | 285.18 | 80.55 | 38.64 | 68.44 | 39.92 |
| 综合人工工日 | | | | 小计 | | | | | 435.41 | 524.66 | 41.58 | 104.5 | 60.95 |
| 4.0692工日 | | | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1167.1 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | |
| | 塑料薄膜 | | | | m2 | 0.28 | 0.74 | 0.21 | | | | | |
| | 非泵送商品砼 C30 | | | | m3 | 0.99 | 432.04 | 427.72 | | | | | |
| | 水 | | | | m3 | 1.2293 | 4.5 | 5.53 | | | | | |
| | 钢支撑(钢管) | | | | kg | 2.4624 22 | 3.22 | 7.93 | | | | | |
| | 铁钉 | | | | kg | 0.6690 61 | 4.37 | 2.92 | | | | | |
| | 镀锌铁丝22# | | | | kg | 0.0206 93 | 4.37 | 0.09 | | | | | |
| | 复合木模板18mm | | | | m2 | 1.5174 59 | 38.54 | 58.48 | | | | | |
| | 零星卡具 | | | | kg | 1.2208 65 | 3.6 | 4.4 | | | | | |
| | 中砂 | | | | t | 0.0453 84 | 135.66 | 6.16 | | | | | |
| | 水泥32.5级 | | | | kg | 17.267 | 0.2603 | 4.49 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | 6.73 | -- | | | | |
| 材料费小计 | | | | | | -- | 524.66 | -- | | | | | |

| 项目编码 | 010515001002 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | | 计量单位 | t | 工程量 | 4.269 | | | | | |
|------------|-------------------|------|--------|--------|-------------|--------|--------|--------|--------|-------------|--------|--------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-480 | 现浇构件钢筋直径(mm)Φ12以外 | t | 1 | 752.21 | 3326.7 2 | 342.88 | 180.53 | 105.31 | 752.21 | 3326.7 2 | 342.88 | 180.53 | 105.31 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--|--|---------|---------|-----------|---------|-------------|-------------|
| 综合人工工日 | 小计 | | | 752.21 | 3326.72 | 342.88 | 180.53 | 105.31 | |
| 7.03工日 | 未计价材料费 | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | 4707.65 | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) |
| | 镀锌铁丝22# | | | kg | 1.95 | 4.37 | 8.52 | | |
| | 电焊条 | | | kg | 9.62 | 5.02 | 48.29 | | |
| | 钢筋(综合) | | | t | 1.02 | 3205.26 | 3269.37 | | |
| | 水 | | | m3 | 0.12 | 4.5 | 0.54 | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 3326.72 | -- | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|------|------|----------|---------|-----------|---------|-------------|-------------|---------|---------|---------|--------|
| 项目编码 | 010516002002 | 项目名称 | 预埋铁件 | | 计量单位 | t | 工程量 | 2.404 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 5-27 | 铁件制作 | t | 1 | 2996 | 3800.05 | 753.53 | 719.04 | 419.44 | 2996 | 3800.05 | 753.53 | 719.04 | 419.44 |
| 5-28 | 铁件安装 | t | 1 | 2520.92 | 218.72 | 391.23 | 605.02 | 352.93 | 2520.92 | 218.72 | 391.23 | 605.02 | 352.93 |
| 综合人工工日 | | | | 小计 | | | | | 5516.92 | 4018.77 | 1144.76 | 1324.06 | 772.37 |
| 51.56工日 | | | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | 12776.88 | | | | | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | | |
| | 型钢 | | | t | 1.0605 | 3100 | 3287.55 | | | | | | |
| | 电焊条J422 | | | kg | 66.3 | 5.02 | 332.83 | | | | | | |
| | 氧气 | | | m3 | 43.935 | 2.98 | 130.93 | | | | | | |
| | 乙炔气 | | | m3 | 19.089 | 11.71 | 223.53 | | | | | | |
| | 防锈漆 | | | kg | 2.4442 | 10.6 | 25.91 | | | | | | |
| | 油漆溶剂油 | | | kg | 0.2525 | 12.01 | 3.03 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | 14.99 | -- | | | | | |
| 材料费小计 | | | | | -- | 4018.77 | -- | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|----|------|--------|------|-------|-------|------|--------|------|-------|-------|
| 项目编码 | 010501001004 | 项目名称 | 垫层 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 0.52 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-172 | C30非泵送商品砼垫层 | m3 | 1 | 96.3 | 440.77 | 1.05 | 23.11 | 13.48 | 96.3 | 440.77 | 1.05 | 23.11 | 13.48 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------|--|--|--|--------|--------|-----------|--------|-------------|-------------|
| 综合人工工日 | 小计 | | | | 96.3 | 440.77 | 1.05 | 23.11 | 13.48 | |
| 0.9工日 | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | 574.71 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) |
| | 非泵送商品砼 C30 | | | | m3 | 1.015 | 432.04 | 438.52 | | |
| | 水 | | | | m3 | 0.5 | 4.5 | 2.25 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | | -- | 440.77 | -- | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------------|----------|--------------|--------|--------|--------------|-----------|--------|-------------|-------------|------|-------|-------|
| 项目编码 | 010502001004 | 项目名称 | 砼包柱脚 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 4.14 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编 号 | 定额项目名称 | 定额单 位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-172 | C20非泵送商品 砼垫层 | m3 | 1 | 96.3 | 406.28 | 1.05 | 23.11 | 13.48 | 96.3 | 406.28 | 1.05 | 23.11 | 13.48 |
| 21-2 | 现浇构件 基础 混凝土垫层 复 合木模板 | 10m2 | 0.1720 53 | 430.14 | 229.44 | 9.86 | 103.23 | 60.22 | 74.01 | 39.48 | 1.7 | 17.76 | 10.36 |
| 综合人工工日 | | | | 小计 | | | | | 170.31 | 445.76 | 2.75 | 40.87 | 23.84 |
| 1.5917工日 | | | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | 683.53 | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | |
| | 非泵送商品砼 C20 | | | | m3 | 1.015 | 398.06 | 404.03 | | | | | |
| | 水 | | | | m3 | 0.5 | 4.5 | 2.25 | | | | | |
| | 复合木模板18mm | | | | m2 | 0.3785 17 | 38.54 | 14.59 | | | | | |
| | 周转木材 | | | | m3 | 0.0113 55 | 1800 | 20.44 | | | | | |
| | 卡具 | | | | kg | 0.0240 87 | 4.18 | 0.1 | | | | | |
| | 钢管支撑 | | | | kg | 0.2563 59 | 3.21 | 0.82 | | | | | |
| | 铁钉 | | | | kg | 0.5722 48 | 4.37 | 2.5 | | | | | |
| | 镀锌铁丝22# | | | | kg | 0.0240 87 | 4.37 | 0.11 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | 0.92 | -- | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | -- | 445.76 | -- | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|----------|------|-----|------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|----|
| 项目编码 | 010603002002 | 项目名称 | 空腹钢柱 | | 计量单位 | t | 工程量 | 1.998 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编 号 | 定额项目名称 | 定额单 位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------|--------|---|---------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| 7-1 | 钢柱制作 每根质量在1t以内 | t | 1 | 1174.86 | 3821.93 | 675.36 | 281.97 | 164.48 | 1174.86 | 3821.93 | 675.36 | 281.97 | 164.48 |
| 8-26 | I类金属构件运输距离在5km以内 | t | 1 | 10.7 | 6.88 | 42.18 | 2.57 | 1.5 | 10.7 | 6.88 | 42.18 | 2.57 | 1.5 |
| 8-112 | 金属构件 钢柱 每根重量4t以内 | t | 1 | 391.62 | 162.75 | 163.11 | 93.99 | 54.83 | 391.62 | 162.75 | 163.11 | 93.99 | 54.83 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 1577.18 | 3991.56 | 880.65 | 378.53 | 220.81 |
| 14.74工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 7048.73 | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | (350-500)*120*6*6异型钢柱 | | | t | 1.05 | 3238.2 | 3400.11 | | | | | | |
| | 电焊条J422 | | | kg | 23.02 | 5.02 | 115.56 | | | | | | |
| | 碳钢埋弧焊丝 | | | kg | 24.71 | 7.72 | 190.76 | | | | | | |
| | 焊剂 | | | kg | 9.51 | 3.43 | 32.62 | | | | | | |
| | 氧气 | | | m3 | 7.49 | 2.98 | 22.32 | | | | | | |
| | 乙炔气 | | | m3 | 3.25 | 11.71 | 38.06 | | | | | | |
| | 防锈漆 | | | kg | 2.93 | 10.6 | 31.06 | | | | | | |
| | 油漆溶剂油 | | | kg | 0.3 | 12.01 | 3.6 | | | | | | |
| | 周转木材 | | | m3 | 0.009 | 1800 | 16.2 | | | | | | |
| | 钢丝绳 | | | kg | 0.02 | 5.75 | 0.12 | | | | | | |
| | 镀锌铁丝8# | | | kg | 0.41 | 4.37 | 1.79 | | | | | | |
| | 钢支架、平台及连接件 | | | kg | 0.16 | 3.57 | 0.57 | | | | | | |
| | 垫铁 | | | kg | 28.54 | 4.29 | 122.44 | | | | | | |
| | 金属校正器 | | | kg | 0.22 | 4.72 | 1.04 | | | | | | |
| | 钢管支撑 | | | kg | 0.13 | 3.21 | 0.42 | | | | | | |
| | 麻袋 | | | 条 | 0.1 | 4.29 | 0.43 | | | | | | |
| | 麻绳 | | | kg | 0.02 | 5.75 | 0.12 | | | | | | |
| 其他材料费 | | | | | | | 14.34 | | | | | | |
| 材料费小计 | | | | | | | 3991.56 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------|------|----|---------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| 项目编码 | 010604001002 | 项目名称 | 钢梁 | | 计量单位 | t | 工程量 | 4.613 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 7-21 | 钢梁、钢吊车梁制作 每根质量在1t以内 | t | 1 | 1148.11 | 3916.52 | 622.31 | 275.55 | 160.74 | 1148.11 | 3916.52 | 622.31 | 275.55 | 160.74 |
| 8-26 | I类金属构件运输距离在5km以内 | t | 1 | 10.7 | 6.88 | 42.18 | 2.57 | 1.5 | 10.7 | 6.88 | 42.18 | 2.57 | 1.5 |
| 8-115 | 金属构件 钢梁 | t | 1 | 355.24 | 77.98 | 158.38 | 85.26 | 49.73 | 355.24 | 77.98 | 158.38 | 85.26 | 49.73 |

| | | | | | | | | |
|---------------|------------------------|----|-------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 综合人工工日 | 小计 | | | 1514.05 | 4001.38 | 822.87 | 363.38 | 211.97 |
| 14.15工日 | 未计价材料费 | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | 6913.65 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | (120-280)*120*6*6异型钢横梁 | t | 1.05 | 3238.2 | 3400.11 | | | |
| | 电焊条J422 | kg | 22.09 | 5.02 | 110.89 | | | |
| | 碳钢埋弧焊丝 | kg | 26.17 | 7.72 | 202.03 | | | |
| | 焊剂 | kg | 10.08 | 3.43 | 34.57 | | | |
| | 氧气 | m3 | 16.3 | 2.98 | 48.57 | | | |
| | 乙炔气 | m3 | 7.08 | 11.71 | 82.91 | | | |
| | 防锈漆 | kg | 3.3 | 10.6 | 34.98 | | | |
| | 油漆溶剂油 | kg | 0.34 | 12.01 | 4.08 | | | |
| | 周转木材 | m3 | 0.014 | 1800 | 25.2 | | | |
| | 钢丝绳 | kg | 0.02 | 5.75 | 0.12 | | | |
| | 镀锌铁丝8# | kg | 2.41 | 4.37 | 10.53 | | | |
| | 钢支架、平台及连接件 | kg | 0.16 | 3.57 | 0.57 | | | |
| | 圆木 | m3 | 0.002 | 1800 | 3.6 | | | |
| | 垫铁 | kg | 6.35 | 4.29 | 27.24 | | | |
| | 麻袋 | 条 | 0.26 | 4.29 | 1.12 | | | |
| | 麻绳 | kg | 0.03 | 5.75 | 0.17 | | | |
| 其他材料费 | | | | -- | 14.69 | -- | | |
| 材料费小计 | | | | -- | 4001.38 | -- | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--------|------|-------|-------|---------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|----|--|
| 项目编码 | 05B007 | 项目名称 | 车棚膜布 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 330 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| D00065 | 车棚膜布 | m2 | 1 | | 220 | | | | | 220 | | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 220 | | | | | |
| 工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 220 | | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | -- | 220 | -- | | | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | -- | 220 | -- | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|-------------|------|----|-----|--------|
| 项目编码 | 050201001012 | 项目名称 | 新建园路LD1.1-1 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 352.44 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | |

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|----------|-------------------------|--------|------|--------|--------|----------|--------|-------|---------|---------|------|-------|-------|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-122 | 地面原土打底夯 | 10m2 | 0.1 | 11.77 | | 1.21 | 2.82 | 1.65 | 1.18 | | 0.12 | 0.28 | 0.17 |
| 3-495 | 园路碎石基础垫层 | m3 | 0.15 | 75.92 | 223.84 | 1.03 | 18.22 | 10.63 | 11.39 | 33.58 | 0.15 | 2.73 | 1.59 |
| 3-496 | C25砼园路基础垫层(商品砼)(非泵送) | m3 | 0.12 | 160.89 | 423.12 | 2.48 | 38.61 | 22.52 | 19.31 | 50.77 | 0.3 | 4.63 | 2.7 |
| 3-519 | 园路花岗岩板厚50以内 | 10m2 | 0.1 | 504.4 | 833.76 | 21.06 | 121.06 | 70.62 | 50.44 | 83.38 | 2.11 | 12.11 | 7.06 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 82.32 | 167.73 | 2.68 | 19.75 | 11.52 |
| 0.7911工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 284 | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 碎石5-40mm | | | | t | 0.2475 | 135.66 | 33.58 | | | | | |
| | 砼40mm32.5 C25(商品砼)(非泵送) | | | | m3 | 0.1224 | 412.62 | 50.5 | | | | | |
| | 水 | | | | m3 | 0.091065 | 4.5 | 0.41 | | | | | |
| | 水泥32.5级 | | | | kg | 16.9947 | 0.2603 | 4.42 | | | | | |
| | 18厚300*300芝麻灰仿花岗岩PC砖 | | | | m2 | 1.02 | 70 | 71.4 | | | | | |
| | 合金钢切割锯片 | | | | 片 | 0.0042 | 52.95 | 0.22 | | | | | |
| | 白水泥 | | | | kg | 0.1 | 0.4 | 0.04 | | | | | |
| | 棉纱头 | | | | kg | 0.01 | 4.55 | 0.05 | | | | | |
| | 锯(木)屑 | | | | m3 | 0.006 | 8.96 | 0.05 | | | | | |
| | 中砂 | | | | t | 0.048813 | 135.66 | 6.62 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | 0.44 | -- | | | | |
| 材料费小计 | | | | | | -- | 167.73 | -- | | | | | |

| 项目编码 | 050201001013 | 项目名称 | 园路 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1619.51 | | | | | | |
|------------|--------------|--------|----|------|-----|-----|---------|-------|---------|---------|-----|-----|----|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00003 | 园路清洗, 杂物清理 | m2 | 1 | | 8 | | | | | 8 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | | 8 | | | |
| 工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 8 | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 园路清洗, 杂物清理 | | | | m2 | 1 | 8 | 8 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | | -- | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | -- | 8 | -- | | | | |

| 项目编号 | 040203009005 | 项目名称 | 翻新塑胶LD1.1-4 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 743.33 | | | | | |
|-----------------|--------------------------|--------|-------------|-------|--------|----------|--------|--------|---------|---------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00001 | 破除原面层并清洗 | m2 | 1 | | 10 | | | | | 10 | | | |
| 13-15+[13-17]*2 | 找平层 水泥砂浆(厚30mm) 混凝土或硬基层上 | 10m2 | 0.1 | 99.51 | 105.13 | 10.14 | 23.88 | 13.93 | 9.95 | 10.51 | 1.01 | 2.39 | 1.39 |
| D00002 | 15厚EPDM彩色面层 | m2 | 1 | | 180 | | | | | 180 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 9.95 | 200.51 | 1.01 | 2.39 | 1.39 |
| 0.093工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 215.25 | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 破除原面层并清洗 | | | | m2 | 1 | 10 | 10 | | | | | |
| | 水 | | | | m3 | 0.01512 | 4.5 | 0.07 | | | | | |
| | 15厚EPDM彩色面层 | | | | m2 | 1 | 180 | 180 | | | | | |
| | 水泥32.5级 | | | | kg | 16.9328 | 0.2603 | 4.41 | | | | | |
| | 中砂 | | | | t | 0.044506 | 135.66 | 6.04 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | -0.01 | -- | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | -- | 200.51 | -- | | | | |

| 项目编号 | 050201001014 | 项目名称 | 新建园路LD1.1-1 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 242.1 | | | | | |
|------------|----------------------|--------|-------------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|------|-------|-------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-122 | 地面原土打底夯 | 10m2 | 0.1 | 11.77 | | 1.21 | 2.82 | 1.65 | 1.18 | | 0.12 | 0.28 | 0.17 |
| 3-495 | 园路碎石基础垫层 | m3 | 0.15 | 75.92 | 223.84 | 1.03 | 18.22 | 10.63 | 11.39 | 33.58 | 0.15 | 2.73 | 1.59 |
| 3-496 | C25砼园路基础垫层(商品砼)(非泵送) | m3 | 0.12 | 160.89 | 423.12 | 2.48 | 38.61 | 22.52 | 19.31 | 50.77 | 0.3 | 4.63 | 2.7 |
| 3-519 | 园路花岗石板厚50以内 | 10m2 | 0.1 | 504.4 | 833.76 | 21.06 | 121.06 | 70.62 | 50.44 | 83.38 | 2.11 | 12.11 | 7.06 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 82.32 | 167.73 | 2.68 | 19.75 | 11.52 |
| 0.7911工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 284 | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 碎石5-40mm | | | | t | 0.2475 | 135.66 | 33.58 | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------|----|--------------|--------|--------|----|--|
| 砼40mm32.5 C25(商品砼)(非泵送) | m3 | 0.1224 | 412.62 | 50.5 | | |
| 水 | m3 | 0.0910 65 | 4.5 | 0.41 | | |
| 水泥32.5级 | kg | 16.994 7 | 0.2603 | 4.42 | | |
| 18厚200*200火烧面仿花岗岩PC砖 | m2 | 1.02 | 70 | 71.4 | | |
| 合金钢切割锯片 | 片 | 0.0042 | 52.95 | 0.22 | | |
| 白水泥 | kg | 0.1 | 0.4 | 0.04 | | |
| 棉纱头 | kg | 0.01 | 4.55 | 0.05 | | |
| 锯(木)屑 | m3 | 0.006 | 8.96 | 0.05 | | |
| 中砂 | t | 0.0488 13 | 135.66 | 6.62 | | |
| 其他材料费 | | | -- | 0.44 | -- | |
| 材料费小计 | | | -- | 167.73 | -- | |

| 项目编码 | 040402016002 | 项目名称 | 翻新沟道盖板LD3.1-4 | | 计量单位 | m | 工程量 | 115.94 | | | | | | |
|------------|---------------|--------|---------------|-----|------|-----|-----------|--------|-------------|-------------|-----|-----|----|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| D00012 | 翻新沟道盖板LD3.1-4 | m | 1 | | 250 | | | | | 250 | | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 250 | | | | | |
| 工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 250 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | | |
| | 翻新沟道盖板LD3.1-4 | | | | m | 1 | 250 | 250 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | | -- | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | -- | 250 | -- | | | | | |

| 项目编码 | 050305007004 | 项目名称 | 坐凳翻新LD2.5-3 | | 计量单位 | m | 工程量 | 43.24 | | | | | |
|------------|--------------|--------|-------------|--------|-------|------|-------|-------|--------|--------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 14-8 | 抹水泥砂浆 砖墙外墙 | 10m2 | 0.03 | 177.62 | 78.34 | 7.77 | 42.63 | 24.87 | 5.33 | 2.35 | 0.23 | 1.28 | 0.75 |
| D00016 | 局部破损贴面修补 | m | 1 | | 50 | | | | | 50 | | | |
| D00014 | 塑木坐凳面 | m2 | 0.54 | | 180 | | | | | 97.2 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 5.33 | 149.55 | 0.23 | 1.28 | 0.75 |
| 0.0498工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 157.14 | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
|-------|--------------|--|----|----------|--------|-------|---------|---------|--|
| | 普通木成材 | | m3 | 0.00006 | 1800 | 0.11 | | | |
| | 水 | | m3 | 0.004632 | 4.5 | 0.02 | | | |
| | 局部破损贴面修补 | | m | 1 | 50 | 50 | | | |
| | 塑木坐凳面 | | m2 | 0.54 | 180 | 97.2 | | | |
| | 水泥32.5级 | | kg | 2.79072 | 0.2603 | 0.73 | | | |
| | 中砂 | | t | 0.011019 | 135.66 | 1.49 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 149.55 | -- | |

| 项目编码 | 050304003002 | 项目名称 | 凉亭拆除 | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | | | | |
|------------|--------------|--------|------|-----|-------|-------|---------|---------|------|------|-----|-----|----|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| D00017 | 凉亭拆除 | 项 | 1 | | 5000 | | | | | 5000 | | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 5000 | | | | | |
| 工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 5000 | | | | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | 凉亭拆除 | | 项 | 1 | 5000 | 5000 | | | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | -- | | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 5000 | -- | | | | | | |

| 项目编码 | 050304003003 | 项目名称 | 凉亭翻新LD2.5-4 | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | | | |
|------------|--------------|--------|-------------|-----|-------|-------|---------|---------|------|------|-----|-----|----|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00018 | 凉亭翻新LD2.5-4 | 项 | 1 | | 8000 | | | | | 8000 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 8000 | | | | |
| 工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 8000 | | | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 凉亭翻新LD2.5-4 | | 项 | 1 | 8000 | 8000 | | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | -- | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 8000 | -- | | | | | |

| 项目编号 | 050307009005 | 项目名称 | “家”雕塑翻新LD2.4-2 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 | | | | | | |
|------------|--------------|--------|----------------|------|------|-----------|-------|-------------|-------------|------|-----|-----|----|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00019 | “家”雕塑翻新 | 个 | 1 | | 1000 | | | | | 1000 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 1000 | | | | |
| 工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 1000 | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | | |
| | “家”雕塑翻新 | | | 个 | 1 | 1000 | 1000 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | -- | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 1000 | -- | | | | | |

| 项目编号 | 050304004002 | 项目名称 | 廊架翻新LD2.5-1（坐凳另计） | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | | | | |
|------------|--------------|--------|-------------------|------|-------|-----------|-------|-------------|-------------|-------|-----|-----|----|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00020 | 廊架翻新LD2.5-1 | 项 | 1 | | 15000 | | | | | 15000 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 15000 | | | | |
| 工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 15000 | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | | |
| | 廊架翻新LD2.5-1 | | | 项 | 1 | 15000 | 15000 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | -- | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 15000 | -- | | | | | |

| 项目编号 | 050305007005 | 项目名称 | 坐凳翻新LD2.5-1 | 计量单位 | m | 工程量 | 17.7 | | | | | | |
|------------|--------------|--------|-------------|--------|-------|------|-------|-------|--------|-------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 14-8 | 抹水泥砂浆 砖墙外墙 | 10m2 | 0.04 | 177.62 | 78.34 | 7.77 | 42.63 | 24.87 | 7.1 | 3.13 | 0.31 | 1.71 | 0.99 |
| D00016 | 局部破损贴面修补 | m | 1 | | 50 | | | | | 50 | | | |
| D00014 | 塑木坐凳面 | m2 | 0.64 | | 180 | | | | | 115.2 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 7.1 | 168.33 | 0.31 | 1.71 | 0.99 | |
| 0.0664工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |

| 清单项目综合单价 | | | | 178.44 | | | | | |
|---------------|--------------|--|--|--------|--------------|-----------|--------|-------------|-------------|
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) |
| | 普通木成材 | | | m3 | 0.0000 8 | 1800 | 0.14 | | |
| | 水 | | | m3 | 0.0061 76 | 4.5 | 0.03 | | |
| | 局部破损贴面修补 | | | m | 1 | 50 | 50 | | |
| | 塑木坐凳面 | | | m2 | 0.64 | 180 | 115.2 | | |
| | 水泥32.5级 | | | kg | 3.7209 6 | 0.2603 | 0.97 | | |
| | 中砂 | | | t | 0.0146 92 | 135.66 | 1.99 | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 168.33 | -- | |

| 项目编码 | 041001001001 | 项目名称 | 拆除路面 | | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 3.85 | | | | |
|---------------|-----------------------------------|--------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|-------------|-------------|------|-------|-------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-416 备注2 | 液压岩石破碎机 破碎混凝土构筑物 HB30G | 1000m3 | 0.0010 13 | 69.34 | 552.5 | 9742.1 4 | 16.64 | 9.71 | 0.07 | 0.56 | 9.87 | 0.02 | 0.01 |
| 1-445 | 履带式液压挖掘 机挖碴装车斗 容1.0m3 | 1000m3 | 0.0010 13 | 693.36 | | 10013. 44 | 166.41 | 97.07 | 0.7 | | 10.14 | 0.17 | 0.1 |
| 1-453 | 自卸汽车运石碴 自卸汽车(10t以 内)运距5km以内 | 1000m3 | 0.0010 13 | | 54 | 22963. 5 | | | | 0.05 | 23.26 | | |
| 综合人工工日 | | | | 小计 | | | | | 0.77 | 0.61 | 43.27 | 0.19 | 0.11 |
| 0.0073工日 | | | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 44.95 | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | | |
| | 合金钎头φ150 | | | 个 | 0.0001 67 | 3344.4 4 | 0.56 | | | | | | |
| | 水 | | | m3 | 0.0121 56 | 4.5 | 0.05 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | -- | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 0.61 | -- | | | | | |

| 项目编码 | 040203007001 | 项目名称 | 水泥混凝土 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 19.24 | | | | |
|------------|--------------|------|-------|-----|-----|------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|----|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------------------|--------|------|---------|---------|--|-------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 2-327 | C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送) | 100m2 | 0.01 | 2471.66 | 8966.23 | | 593.2 | 346.03 | 24.72 | 89.66 | | 5.93 | 3.46 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 24.72 | 89.66 | | 5.93 | 3.46 |
| 0.231工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 123.77 | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | C30粒径40mm 32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) | | | | | | | m3 | 0.204 | 432.04 | 88.14 | | |
| | 水 | | | | | | | m3 | 0.24 | 4.5 | 1.08 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | | -- | 0.44 | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | | -- | 89.66 | -- | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------|--------|----------|-------|-----|---------|-------|-------|------|-------|-------|---------|---------|
| 项目编码 | 040101001003 | 项目名称 | 挖一般土方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 10.38 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-146 | 反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)不装车 | 1000m3 | 0.000896 | 353.1 | | 2893.24 | 84.74 | 49.43 | 0.32 | | 2.59 | 0.08 | 0.04 |
| 1-3备注2 | 人工挖三类干土深度在2m以内 | m3 | 0.1 | 72.97 | | | 17.51 | 10.22 | 7.3 | | | 1.75 | 1.02 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 7.62 | | 2.59 | 1.83 | 1.06 |
| 0.0712工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 13.1 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 其他材料费 | | | | | | | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | | -- | | -- | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|--------|-----|-------|-----|------|------|-------|--------|-----|------|-------|-------|
| 项目编码 | 040103001003 | 项目名称 | 回填方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 5.58 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-127 | 夯填基(槽)坑回填土 | m3 | 1 | 32.96 | | 1.36 | 7.91 | 4.61 | 32.96 | | 1.36 | 7.91 | 4.61 |
| 1-126 | 松填基(槽)坑回填土 | m3 | -1 | 18.83 | | | 4.52 | 2.64 | -18.83 | | | -4.52 | -2.64 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 14.13 | | 1.36 | 3.39 | 1.97 |
| 0.132工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 20.85 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|--------------|----|----|-----------|-------|-------------|-------------|
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | | -- | |

| 项目编号 | 040103002003 | 项目名称 | 余方弃置 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 12.99 | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------|--------|--------------|-------|--------------|--------------|-------|-------------|-------------|------|-------|------|------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| 1-145 | 反铲挖掘机挖土 (斗容量1m3以内) 装车 | 1000m3 | 0.0010 01 | 353.1 | | 3713.4 1 | 84.74 | 49.43 | 0.35 | | 3.72 | 0.08 | 0.05 | |
| 1-153 | 自卸车运土运距 5km以内 | 1000m3 | 0.0010 01 | | 38.7 | 19019. 62 | | | | 0.04 | 19.04 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 0.35 | 0.04 | 22.76 | 0.08 | 0.05 | |
| 0.0033工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 23.28 | | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | | | |
| | 水 | | | m3 | 0.0086 09 | 4.5 | 0.04 | | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | | -- | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | -- | 0.04 | -- | | | |

| 项目编号 | 040305001001 | 项目名称 | 垫层 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 0.96 | | | | | | | |
|---------------|---------------|--------|----|------|--------|-----------|--------|-------------|-------------|--------|------|-------|-------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| 1-750 | 楼地面碎石干铺 垫层 | m3 | 1 | 71.9 | 240.12 | 2.01 | 17.26 | 10.07 | 71.9 | 240.12 | 2.01 | 17.26 | 10.07 | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 71.9 | 240.12 | 2.01 | 17.26 | 10.07 | |
| 0.672工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 341.36 | | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | | | |
| | 碎石5-16mm | | | t | 0.12 | 135.66 | 16.28 | | | | | | | |
| | 碎石5-40mm | | | t | 1.65 | 135.66 | 223.84 | | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | | -- | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | -- | 240.12 | -- | | | |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|----|------|----|-----|------|
| 项目编号 | 010501001005 | 项目名称 | 垫层 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 0.64 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | |

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|----------|--------------------|--------|-----|--------|--------|-------|--------|--------|---------|---------|------|-------|-------|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-172 | C15非泵送商品砼垫层 | m3 | 1 | 96.3 | 391.5 | 1.05 | 23.11 | 13.48 | 96.3 | 391.5 | 1.05 | 23.11 | 13.48 |
| 21-2 | 现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板 | 10m2 | 0.5 | 430.14 | 229.44 | 9.86 | 103.23 | 60.22 | 215.07 | 114.72 | 4.93 | 51.62 | 30.11 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 311.37 | 506.22 | 5.98 | 74.73 | 43.59 |
| 2.91工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 941.89 | | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 非泵送商品砼 C15 | | | | m3 | 1.015 | 383.5 | 389.25 | | | | | |
| | 水 | | | | m3 | 0.5 | 4.5 | 2.25 | | | | | |
| | 复合木模板18mm | | | | m2 | 1.1 | 38.54 | 42.39 | | | | | |
| | 周转木材 | | | | m3 | 0.033 | 1800 | 59.4 | | | | | |
| | 卡具 | | | | kg | 0.07 | 4.18 | 0.29 | | | | | |
| | 钢管支撑 | | | | kg | 0.745 | 3.21 | 2.39 | | | | | |
| | 铁钉 | | | | kg | 1.663 | 4.37 | 7.27 | | | | | |
| | 镀锌铁丝22# | | | | kg | 0.07 | 4.37 | 0.31 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | 2.67 | -- | | | | |
| 材料费小计 | | | | | | -- | 506.22 | -- | | | | | |

| 项目编码 | 010501003003 | 项目名称 | 独立基础 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 1.6 | | | | | | |
|------------|-------------------|--------|------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|---------|-------|-------|-------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-277 | C30商品砼非泵送柱承台，独立基础 | m3 | 1 | 59.06 | 445.29 | 35.64 | 14.17 | 8.27 | 59.06 | 445.29 | 35.64 | 14.17 | 8.27 |
| 1-964 | 各种柱基、桩承台复合木模板 | 10m2 | 0.6 | 324.85 | 109.9 | 25.42 | 77.96 | 45.48 | 194.91 | 65.94 | 15.25 | 46.78 | 27.29 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 253.97 | 511.23 | 50.89 | 60.95 | 35.56 |
| 2.3736工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 912.6 | | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 塑料薄膜 | | | | m2 | 0.81 | 0.74 | 0.6 | | | | | |
| | 非泵送商品砼 C30 | | | | m3 | 1.02 | 432.04 | 440.68 | | | | | |
| | 水 | | | | m3 | 0.89 | 4.5 | 4.01 | | | | | |
| | 零星卡具 | | | | kg | 0.156 | 3.6 | 0.56 | | | | | |
| | 复合木模板18mm | | | | m2 | 1.32 | 38.54 | 50.87 | | | | | |
| | 镀锌铁丝22# | | | | kg | 0.066 | 4.37 | 0.29 | | | | | |
| 铁钉 | | | | kg | 1.026 | 4.37 | 4.48 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---------|----|-------|------|--------|----|--|
| | 镀锌铁丝8# | kg | 0.354 | 4.37 | 1.55 | | |
| | 钢支撑(钢管) | kg | 1.518 | 3.22 | 4.89 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 3.3 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 511.23 | -- | |

| 项目编号 | 010515001003 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | | 计量单位 | t | 工程量 | 0.214 | | | | | |
|------------|-------------------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-479 | 现浇构件钢筋直径(mm)Φ12以内 | t | 1 | 1495.86 | 3308.82 | 230.13 | 359.01 | 209.42 | 1495.86 | 3308.82 | 230.13 | 359.01 | 209.42 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 1495.86 | 3308.82 | 230.13 | 359.01 | 209.42 | |
| 13.98工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 5603.24 | | | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 镀锌铁丝22# | | | | kg | 6.85 | 4.37 | 29.93 | | | | | |
| | 电焊条 | | | | kg | 1.86 | 5.02 | 9.34 | | | | | |
| | 钢筋(综合) | | | | t | 1.02 | 3205.26 | 3269.37 | | | | | |
| | 水 | | | | m3 | 0.04 | 4.5 | 0.18 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | | -- | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | -- | 3308.82 | -- | | | | |

| 项目编号 | 010516002003 | 项目名称 | 预埋铁件 | | 计量单位 | t | 工程量 | 0.141 | | | | | |
|------------|--------------|--------|------|---------|---------|--------|----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 5-27 | 铁件制作 | t | 1 | 2996 | 3800.05 | 753.53 | 719.04 | 419.44 | 2996 | 3800.05 | 753.53 | 719.04 | 419.44 |
| 5-28 | 铁件安装 | t | 1 | 2520.92 | 218.72 | 391.23 | 605.02 | 352.93 | 2520.92 | 218.72 | 391.23 | 605.02 | 352.93 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 5516.92 | 4018.77 | 1144.76 | 1324.06 | 772.37 | |
| 51.56工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 12776.88 | | | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 型钢 | | | | t | 1.0605 | 3100 | 3287.55 | | | | | |
| | 电焊条J422 | | | | kg | 66.3 | 5.02 | 332.83 | | | | | |
| | 氧气 | | | | m3 | 43.935 | 2.98 | 130.93 | | | | | |
| | 乙炔气 | | | | m3 | 19.089 | 11.71 | 223.53 | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|----|--------|-------|---------|----|--|
| 防锈漆 | kg | 2.4442 | 10.6 | 25.91 | | |
| 油漆溶剂油 | kg | 0.2525 | 12.01 | 3.03 | | |
| 其他材料费 | | | -- | 14.99 | -- | |
| 材料费小计 | | | -- | 4018.77 | -- | |

| | | | | | | | |
|------|--------------|------|-----|------|---|-----|-------|
| 项目编号 | 010603003001 | 项目名称 | 钢管柱 | 计量单位 | t | 工程量 | 3.027 |
|------|--------------|------|-----|------|---|-----|-------|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|-----------|------------------|--------|--------------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 7-8 | 钢管柱制作 | t | 0.8150 64 | 541.42 | 5206.17 | 1531.67 | 129.94 | 75.8 | 441.29 | 4243.36 | 1248.41 | 105.91 | 61.78 |
| 8-26 | I类金属构件运输距离在5km以内 | t | 1 | 10.7 | 6.88 | 42.18 | 2.57 | 1.5 | 10.7 | 6.88 | 42.18 | 2.57 | 1.5 |
| 8-112 | 金属构件 钢柱每根重量4t以内 | t | 0.8150 64 | 391.62 | 162.75 | 163.11 | 93.99 | 54.83 | 319.2 | 132.65 | 132.95 | 76.61 | 44.69 |
| 7-56 | 钢盖板制、安 | t | 0.1849 36 | 1712 | 19237.8 | 465.4 | 410.88 | 239.68 | 316.61 | 3557.76 | 86.07 | 75.99 | 44.33 |
| 17-157 | 金属氟碳漆喷涂金属面 | 10m2 | 3.1159 56 | 247.17 | 426.45 | 71.73 | 59.32 | 34.6 | 770.17 | 1328.8 | 223.51 | 184.84 | 107.81 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 1857.97 | 9269.45 | 1733.12 | 445.92 | 260.11 |
| 17.3642工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |

清单项目综合单价

13566.57

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|-------|--------------|-------|----|---------------|--------------|--------|---------|---------|
| | | 热镀锌型钢 | | t | 0.8558 17 | 4584 | 3923.07 | |
| | 电焊条J422 | | kg | 17.393 466 | 5.02 | 87.32 | | |
| | 碳钢埋弧焊丝 | | kg | 18.306 337 | 7.72 | 141.32 | | |
| | 焊剂 | | kg | 7.0503 04 | 3.43 | 24.18 | | |
| | 氧气 | | m3 | 10.173 421 | 2.98 | 30.32 | | |
| | 乙炔气 | | m3 | 4.4058 5 | 11.71 | 51.59 | | |
| | 防锈漆 | | kg | 2.3881 38 | 10.6 | 25.31 | | |
| | 油漆溶剂油 | | kg | 0.3591 8 | 12.01 | 4.31 | | |
| | 周转木材 | | m3 | 0.0078 9 | 1800 | 14.2 | | |
| | 钢丝绳 | | kg | 0.02 | 5.75 | 0.12 | | |
| | 镀锌铁丝8# | | kg | 0.18 | 4.37 | 0.79 | | |
| | 钢支架、平台及连接件 | | kg | 0.16 | 3.57 | 0.57 | | |
| | 垫铁 | | kg | 23.261 927 | 4.29 | 99.79 | | |

| | | | | | | |
|----------|----|--------------|-------|---------|----|--|
| 镀锌铁丝8# | kg | 0.1874 65 | 4.37 | 0.82 | | |
| 金属校正器 | kg | 0.1793 14 | 4.72 | 0.85 | | |
| 钢管支撑 | kg | 0.1059 58 | 3.21 | 0.34 | | |
| 麻袋 | 条 | 0.0815 06 | 4.29 | 0.35 | | |
| 麻绳 | kg | 0.0163 01 | 5.75 | 0.09 | | |
| 不锈钢板 | t | 0.1941 83 | 18000 | 3495.29 | | |
| 电焊条J422 | kg | 2.7740 4 | 5.02 | 13.93 | | |
| 防锈漆 | kg | 1.1188 63 | 10.6 | 11.86 | | |
| 稀释剂 | kg | 9.9710 59 | 12.01 | 119.75 | | |
| 环氧铁红防锈底漆 | kg | 9.3478 68 | 10.6 | 99.09 | | |
| 环氧云铁防锈漆 | kg | 7.7898 9 | 10.6 | 82.57 | | |
| 聚氨酯氟碳面漆 | kg | 15.579 78 | 65 | 1012.69 | | |
| 其他材料费 | | | -- | 28.93 | -- | |
| 材料费小计 | | | -- | 9269.45 | -- | |

| 项目编码 | 010604001003 | 项目名称 | 钢梁 | | 计量单位 | t | 工程量 | 5.584 | | | | | |
|-------------------|----------------------------|--------|--------------|-------------|-------------|--------|-----------|----------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 7-9 | 轻型屋架制作 | t | 1 | 1477.6 7 | 5285.3 2 | 580.33 | 354.64 | 206.87 | 1477.6 7 | 5285.3 2 | 580.33 | 354.64 | 206.87 |
| 8-26 | I类金属构件 运输距离在 5km以内 | t | 1 | 10.7 | 6.88 | 42.18 | 2.57 | 1.5 | 10.7 | 6.88 | 42.18 | 2.57 | 1.5 |
| 8-119 | 金属构件 轻型 屋架拼装 履带 式起重机 | t | 1 | 278.2 | 272.3 | 248.16 | 66.77 | 38.95 | 278.2 | 272.3 | 248.16 | 66.77 | 38.95 |
| 17-157 | 金属氟碳漆喷涂 金属面 | 10m2 | 3.1675 68 | 247.17 | 426.45 | 71.73 | 59.32 | 34.6 | 782.93 | 1350.8 1 | 227.21 | 187.9 | 109.6 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 2549.5 | 6915.3 1 | 1097.8 8 | 611.88 | 356.92 |
| 23.8271工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 11531.49 | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | |
| | 热镀锌型钢 | | | | t | 1.05 | 4584 | 4813.2 | | | | | |
| | 电焊条J422 | | | | kg | 31.92 | 5.02 | 160.24 | | | | | |
| | 碳钢埋弧焊丝 | | | | kg | 25.75 | 7.72 | 198.79 | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|----|-----------|---------|---------|----|----|
| 焊剂 | kg | 9.91 | 3.43 | 33.99 | | |
| 氧气 | m3 | 6.16 | 2.98 | 18.36 | | |
| 乙炔气 | m3 | 2.68 | 11.71 | 31.38 | | |
| 防锈漆 | kg | 6.6 | 10.6 | 69.96 | | |
| 油漆溶剂油 | kg | 0.68 | 12.01 | 8.17 | | |
| 周转木材 | m3 | 0.049 | 1800 | 88.2 | | |
| 钢丝绳 | kg | 0.02 | 5.75 | 0.12 | | |
| 镀锌铁丝8# | kg | 0.18 | 4.37 | 0.79 | | |
| 钢支架、平台及连接件 | kg | 0.16 | 3.57 | 0.57 | | |
| 圆木 | m3 | 0.012 | 1800 | 21.6 | | |
| 硬木成材 | m3 | 0.014 | 2084.14 | 29.18 | | |
| 镀锌铁丝8# | kg | 5.9 | 4.37 | 25.78 | | |
| 钢轨38kg/m | t | 0.005 | 4116.24 | 20.58 | | |
| 道钉 | kg | 6.65 | 4.37 | 29.06 | | |
| 稀释剂 | kg | 10.136218 | 12.01 | 121.74 | | |
| 环氧铁红防锈底漆 | kg | 9.502704 | 10.6 | 100.73 | | |
| 环氧云铁防锈漆 | kg | 7.91892 | 10.6 | 83.94 | | |
| 聚氨酯氟碳面漆 | kg | 15.83784 | 65 | 1029.46 | | |
| 其他材料费 | | | -- | 29.47 | -- | -- |
| 材料费小计 | | | -- | 6915.31 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|--------|------|--------|---------|-------|--------|---------|---------|--------|-------|-------|------|
| 项目编码 | 010605002001 | 项目名称 | 铝板外包 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 48.76 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 通15-补4 | 铝单板雨棚 | 10m2 | 0.1 | 656.98 | 2308.65 | 10.62 | 157.68 | 91.98 | 65.7 | 230.87 | 1.06 | 15.77 | 9.2 |
| 17-157 | 金属氟碳漆喷涂金属面 | 10m2 | 0.2 | 247.17 | 426.45 | 71.73 | 59.32 | 34.6 | 49.43 | 85.29 | 14.35 | 11.86 | 6.92 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 115.13 | 316.16 | 15.41 | 27.63 | 16.12 | |
| 1.076工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 490.45 | | | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 自攻螺钉M5×25~30 | | | 十个 | 2.475 | 0.48 | 1.19 | | | | | | |
| | 铝单板3mm | | | m2 | 1.02 | 200 | 204 | | | | | | |
| | 硅酮密封胶 | | | L | 0.2518 | 68.6 | 17.27 | | | | | | |
| | 泡沫条 | | | m | 2.7983 | 1.29 | 3.61 | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|----|------|-------|--------|----|--|
| 铝合金型材 | kg | 0.26 | 18.44 | 4.79 | | |
| 稀释剂 | kg | 0.64 | 12.01 | 7.69 | | |
| 环氧铁红防锈底漆 | kg | 0.6 | 10.6 | 6.36 | | |
| 环氧云铁防锈漆 | kg | 0.5 | 10.6 | 5.3 | | |
| 聚氨酯氟碳面漆 | kg | 1 | 65 | 65 | | |
| 其他材料费 | | | -- | 0.95 | -- | |
| 材料费小计 | | | -- | 316.16 | -- | |

| 项目编码 | 050303008001 | 项目名称 | 玻璃屋面 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 43.35 | | | | | |
|------------|---------------------|--------|------|--------|---------|--------|-----------|--------|-------------|-------------|-------|-------|-------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-567 | 玻璃屋面 | 10m2 | 0.1 | 2147.6 | 3887.85 | 231.33 | 515.42 | 300.66 | 214.76 | 388.79 | 23.13 | 51.54 | 30.07 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 214.76 | 388.79 | 23.13 | 51.54 | 30.07 |
| 2.065工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 708.29 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | |
| | 不锈钢驳接爪组件单爪 | | | | 套 | 0.191 | 77.18 | 14.74 | | | | | |
| | 6+1.14PVB+6双层钢化夹胶玻璃 | | | | m2 | 1.012 | 180 | 182.16 | | | | | |
| | 不锈钢驳接爪组件四爪 | | | | 套 | 0.764 | 128.63 | 98.27 | | | | | |
| | 不锈钢电焊条 | | | | kg | 0.105 | 30.01 | 3.15 | | | | | |
| | 不锈钢驳接爪组件两爪 | | | | 套 | 0.764 | 94.33 | 72.07 | | | | | |
| | 硅铜密封胶300ml | | | | 支 | 0.752 | 24.01 | 18.06 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | 0.34 | -- | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | -- | 388.79 | -- | | | | |

| 项目编码 | 050201001015 | 项目名称 | 园路 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 23.54 | | | | | |
|------------|------------------|--------|-----|-------|---------|---------|-----------|--------|-------------|-------------|------|-------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-519 | 园路花岗石板厚50以内 | 10m2 | 0.1 | 504.4 | 1041.12 | 21.06 | 121.06 | 70.62 | 50.44 | 104.11 | 2.11 | 12.11 | 7.06 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 50.44 | 104.11 | 2.11 | 12.11 | 7.06 |
| 0.485工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 175.83 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | |
| | 水泥32.5级 | | | | kg | 17.3704 | 0.2603 | 4.52 | | | | | |
| | 30厚火烧面花岗岩厚50mm以内 | | | | m2 | 1.02 | 90 | 91.8 | | | | | |

| | | | | | | |
|---------|----|--------------|--------|--------|----|--|
| 合金钢切割锯片 | 片 | 0.0042 | 52.95 | 0.22 | | |
| 白水泥 | kg | 0.1 | 0.4 | 0.04 | | |
| 水 | m3 | 0.0353 9 | 4.5 | 0.16 | | |
| 棉纱头 | kg | 0.01 | 4.55 | 0.05 | | |
| 锯(木)屑 | m3 | 0.006 | 8.96 | 0.05 | | |
| 中砂 | t | 0.0504 24 | 135.66 | 6.84 | | |
| 其他材料费 | | | -- | 0.43 | -- | |
| 材料费小计 | | | -- | 104.11 | -- | |

| 项目编号 | 020510004001 | 项目名称 | 坐凳 | | 计量单位 | m | 工程量 | 9.24 | | | | | |
|------------|-------------------|--------|--------------|-------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|-------|-------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-122 | 地面原土打底夯 | 10m2 | 0.0729 98 | 11.77 | | 1.21 | 2.82 | 1.65 | 0.86 | | 0.09 | 0.21 | 0.12 |
| 3-495 | 园路碎石基础垫层 | m3 | 0.0729 98 | 75.92 | 223.84 | 1.03 | 18.22 | 10.63 | 5.54 | 16.34 | 0.08 | 1.33 | 0.78 |
| 1-172 | C25非泵送商品砼垫层 | m3 | 0.0729 98 | 96.3 | 421.06 | 1.05 | 23.11 | 13.48 | 7.03 | 30.74 | 0.08 | 1.69 | 0.98 |
| 21-2 | 现浇构件基础混凝土垫层复合木模板 | 10m2 | 0.02 | 430.14 | 229.44 | 9.86 | 103.23 | 60.22 | 8.6 | 4.59 | 0.2 | 2.06 | 1.2 |
| 1-189 | M7.5标准砖基础 | m3 | 0.1916 02 | 182.22 | 523.55 | 10.31 | 43.73 | 25.51 | 34.91 | 100.31 | 1.98 | 8.38 | 4.89 |
| 1-353 | C20商品砼非泵送压顶 | m3 | 0.0329 98 | 159.22 | 426.55 | | 38.21 | 22.29 | 5.25 | 14.08 | | 1.26 | 0.74 |
| 1-1015 | 压顶复合木模板 | 10m2 | 0.02 | 371.08 | 116.13 | 59.98 | 89.06 | 51.95 | 7.42 | 2.32 | 1.2 | 1.78 | 1.04 |
| 1-479 | 现浇构件钢筋直径(mm)Φ12以内 | t | 0.0041 34 | 1495.8 6 | 3308.8 2 | 230.13 | 359.01 | 209.42 | 6.18 | 13.68 | 0.95 | 1.48 | 0.87 |
| 1-901 | 水泥砂浆粘贴花岗岩零星项目 | 10m2 | 0.0740 04 | 965.57 | 1072.2 7 | 14.67 | 231.74 | 135.18 | 71.46 | 79.35 | 1.09 | 17.15 | 10 |
| D00014 | 塑木坐凳面 | m2 | 0.5 | | 180 | | | | | 90 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 147.25 | 351.41 | 5.67 | 35.34 | 20.62 |
| 1.3778工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 560.29 | | | | | |

| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) |
|---------------|--------------|--|----|--------------|-----------|-------|-------------|-------------|
| | 碎石5-40mm | | t | 0.1204 47 | 135.66 | 16.34 | | |
| | 非泵送商品砼 C25 | | m3 | 0.0740 93 | 412.62 | 30.57 | | |
| | 水 | | m3 | 0.1767 64 | 4.5 | 0.8 | | |
| | 复合木模板18mm | | m2 | 0.044 | 38.54 | 1.7 | | |
| | 周转木材 | | m3 | 0.0013 2 | 1800 | 2.38 | | |

| | | | | | | |
|----------------------|----|---------------|-------------|-------|--|--|
| 卡具 | kg | 0.0028 | 4.18 | 0.01 | | |
| 钢管支撑 | kg | 0.0298 | 3.21 | 0.1 | | |
| 铁钉 | kg | 0.0665 2 | 4.37 | 0.29 | | |
| 镀锌铁丝22# | kg | 0.0028 | 4.37 | 0.01 | | |
| 标准砖240×115×53mm | 百块 | 1.0097 43 | 86.45 | 87.29 | | |
| 塑料薄膜 | m2 | 0.3012 72 | 0.74 | 0.22 | | |
| 非泵送商品砼 C20 | m3 | 0.0336 58 | 398.06 | 13.4 | | |
| 钢支撑(钢管) | kg | 0.0772 | 3.22 | 0.25 | | |
| 零星卡具 | kg | 0.023 | 3.6 | 0.08 | | |
| 镀锌铁丝22# | kg | 0.0006 | 4.37 | | | |
| 铁钉 | kg | 0.0232 | 4.37 | 0.1 | | |
| 复合木模板18mm | m2 | 0.044 | 38.54 | 1.7 | | |
| 镀锌铁丝22# | kg | 0.0283 18 | 4.37 | 0.12 | | |
| 电焊条 | kg | 0.0076 89 | 5.02 | 0.04 | | |
| 钢筋(综合) | t | 0.0042 17 | 3205.2 6 | 13.52 | | |
| 松节油 | kg | 0.0051 8 | 3.26 | 0.02 | | |
| 草酸 | kg | 0.0081 4 | 4.07 | 0.03 | | |
| 白水泥80 | kg | 0.1258 07 | 0.4 | 0.05 | | |
| 合金钢切割锯片 | 片 | 0.0222 01 | 52.95 | 1.18 | | |
| 400*370*30厚荔枝面灰麻(综合) | m2 | 0.7548 41 | 90 | 67.94 | | |
| YJ-III粘结剂 | kg | 0.3448 59 | 9.86 | 3.4 | | |
| 棉纱头 | kg | 0.0081 4 | 4.55 | 0.04 | | |
| 煤油 | kg | 0.0325 62 | 3.43 | 0.11 | | |
| 硬白蜡 | kg | 0.0222 01 | 2.86 | 0.06 | | |
| 塑木坐凳面 | m2 | 0.5 | 180 | 90 | | |
| 中砂 | t | 0.0749 6 | 135.66 | 10.17 | | |
| 水泥32.5级 | kg | 10.607 249 | 0.2603 | 2.76 | | |
| 中砂 | t | 0.0247 98 | 135.66 | 3.36 | | |
| 水泥32.5级 | kg | 7.5424 88 | 0.2603 | 1.96 | | |
| 水 | m3 | 0.0046 18 | 4.5 | 0.02 | | |

| | | | | | | |
|-------|----|----------|------|--------|----|--|
| 801胶 | kg | 0.003108 | 1.54 | | | |
| 其他材料费 | | | -- | 1.39 | -- | |
| 材料费小计 | | | -- | 351.41 | -- | |

| 项目编码 | 040203009006 | 项目名称 | 新建塑胶LD1.1-3 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 733.78 | | | | | |
|-----------------|--------------------------|--------|-------------|--------|--------|----------|--------|--------|---------|---------|------|-------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-122 | 地面原土打底夯 | 10m2 | 0.1 | 11.77 | | 1.21 | 2.82 | 1.65 | 1.18 | | 0.12 | 0.28 | 0.17 |
| 3-495 | 园路碎石基础垫层 | m3 | 0.15 | 75.92 | 223.84 | 1.03 | 18.22 | 10.63 | 11.39 | 33.58 | 0.15 | 2.73 | 1.59 |
| 3-496 | C25砼园路基础垫层(商品砼)(非泵送) | m3 | 0.12 | 160.89 | 423.12 | 2.48 | 38.61 | 22.52 | 19.31 | 50.77 | 0.3 | 4.63 | 2.7 |
| 13-15+[13-17]*2 | 找平层 水泥砂浆(厚30mm) 混凝土或硬基层上 | 10m2 | 0.1 | 99.51 | 105.13 | 10.14 | 23.88 | 13.93 | 9.95 | 10.51 | 1.01 | 2.39 | 1.39 |
| D00002 | 15厚EPDM彩色面层 | m2 | 1 | | 180 | | | | | 180 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 41.83 | 274.86 | 1.58 | 10.03 | 5.85 |
| 0.3991工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 334.15 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 碎石5-40mm | | | | t | 0.2475 | 135.66 | 33.58 | | | | | |
| | 砼40mm32.5 C25(商品砼)(非泵送) | | | | m3 | 0.1224 | 412.62 | 50.5 | | | | | |
| | 水 | | | | m3 | 0.06 | 4.5 | 0.27 | | | | | |
| | 水 | | | | m3 | 0.01512 | 4.5 | 0.07 | | | | | |
| | 15厚EPDM彩色面层 | | | | m2 | 1 | 180 | 180 | | | | | |
| | 水泥32.5级 | | | | kg | 16.9328 | 0.2603 | 4.41 | | | | | |
| | 中砂 | | | | t | 0.044506 | 135.66 | 6.04 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | -0.01 | -- | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | -- | 274.86 | -- | | | | |

| 项目编码 | 040203009007 | 项目名称 | 翻新塑胶LD1.1-4 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 986.74 | | | | | |
|------------|--------------|------|-------------|-----|------|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|----|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00001 | 破除原面层并清洗 | m2 | 1 | | 10 | | | | | 10 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------|--------|-----|-------|--------|-------|----------|--------|--------|--------|---------|---------|------|
| 13-15+[13-17]*2 | 找平层 水泥砂浆(厚30mm) 混凝土或硬基层上 | 10m2 | 0.1 | 99.51 | 105.13 | 10.14 | 23.88 | 13.93 | 9.95 | 10.51 | 1.01 | 2.39 | 1.39 |
| D00002 | 15厚EPDM彩色面层 | m2 | 1 | | 180 | | | | | 180 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 9.95 | 200.51 | 1.01 | 2.39 | 1.39 |
| 0.093工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 215.25 | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 破除原面层并清洗 | | | | | m2 | 1 | 10 | 10 | | | | |
| | 水 | | | | | m3 | 0.01512 | 4.5 | 0.07 | | | | |
| | 15厚EPDM彩色面层 | | | | | m2 | 1 | 180 | 180 | | | | |
| | 水泥32.5级 | | | | | kg | 16.9328 | 0.2603 | 4.41 | | | | |
| | 中砂 | | | | | t | 0.044506 | 135.66 | 6.04 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | -- | -0.01 | | -- | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | -- | 200.51 | | -- | | |

| 项目编码 | 020510004002 | 项目名称 | 水磨石坐凳LD2.3-1 | | | 计量单位 | m | 工程量 | 30.14 | | | | |
|------------|--------------------------|--------|--------------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|-------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-122 | 地面原土打底夯 | 10m2 | 0.07 | 11.77 | | 1.21 | 2.82 | 1.65 | 0.82 | | 0.08 | 0.2 | 0.12 |
| 3-495 | 园路碎石基础垫层 | m3 | 0.105 | 75.92 | 223.84 | 1.03 | 18.22 | 10.63 | 7.97 | 23.5 | 0.11 | 1.91 | 1.12 |
| 3-496 | C25砼园路基础垫层(商品砼)(非泵送) | m3 | 0.07 | 160.89 | 423.12 | 2.48 | 38.61 | 22.52 | 11.26 | 29.62 | 0.17 | 2.7 | 1.58 |
| 1-316 | C25砼地面以上直(圆)形墙(商品砼)(非泵送) | m3 | 0.2 | 187.72 | 428.42 | | 45.05 | 26.28 | 37.54 | 85.68 | | 9.01 | 5.26 |
| 1-991 | 直形墙复合木模板 | 10m2 | 0.1786 | 283.55 | 137.92 | 22.21 | 68.05 | 39.7 | 50.64 | 24.63 | 3.97 | 12.15 | 7.09 |
| 1-479 | 现浇构件钢筋直径(mm)Φ12以内 | t | 0.01081 | 1495.86 | 3375.2 | 230.13 | 359.01 | 209.42 | 16.17 | 36.49 | 2.49 | 3.88 | 2.26 |
| 1-846 | 零星项目抹水泥砂浆 | 10m2 | 0.107299 | 422.44 | 70.93 | 14.2 | 101.39 | 59.14 | 45.33 | 7.61 | 1.52 | 10.88 | 6.35 |
| D00021 | 水磨石坐凳面 | m2 | 1.072999 | | 150 | | | | | 160.95 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 169.73 | 368.48 | 8.34 | 40.73 | 23.78 |
| 1.5916工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 611.06 | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 碎石5-40mm | | | | | t | 0.17325 | 135.66 | 23.5 | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------|----|---------------|-------------|--------|----|--|
| 砼40mm32.5 C25(商品砼)(非泵送) | m3 | 0.0714 | 412.62 | 29.46 | | |
| 水 | m3 | 0.5288 1 | 4.5 | 2.38 | | |
| 塑料薄膜 | m2 | 0.122 | 0.74 | 0.09 | | |
| 砼20mm32.5 C25(商品砼)(非泵送) | m3 | 0.1974 | 412.62 | 81.45 | | |
| 对拉螺栓(止水螺栓) | kg | 0.8519 22 | 4.07 | 3.47 | | |
| 零星卡具 | kg | 0.2268 22 | 3.6 | 0.82 | | |
| 周转成材 | m3 | 0.0001 79 | 1800 | 0.32 | | |
| 钢支撑(钢管) | kg | 0.4179 24 | 3.22 | 1.35 | | |
| PVC管Φ20mm | m | 0.7322 6 | 1.63 | 1.19 | | |
| 铁钉 | kg | 0.1107 32 | 4.37 | 0.48 | | |
| 复合木模板18mm | m2 | 0.3929 2 | 38.54 | 15.14 | | |
| 镀锌铁丝22# | kg | 0.0794 07 | 4.37 | 0.35 | | |
| 电焊条 | kg | 0.0201 07 | 5.02 | 0.1 | | |
| 钢筋(综合) | t | 0.0110 26 | 3270.3 4 | 36.06 | | |
| 水磨石坐凳面 | m2 | 1.0729 99 | 150 | 160.95 | | |
| 中砂 | t | 0.0433 25 | 135.66 | 5.88 | | |
| 水泥32.5级 | kg | 14.016 725 | 0.2603 | 3.65 | | |
| 801胶 | kg | 0.0045 07 | 1.54 | 0.01 | | |
| 其他材料费 | | | -- | 1.83 | -- | |
| 材料费小计 | | | -- | 368.48 | -- | |

| 项目编号 | 011104002001 | 项目名称 | 造型塑木平台LD2.3-2 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 72 | | | | | |
|------------|----------------------|--------|---------------|--------|-------------|------|--------|-------|-------|--------|------|-------|-------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-122 | 地面原土打底夯 | 10m2 | 0.07 | 11.77 | | 1.21 | 2.82 | 1.65 | 0.82 | | 0.08 | 0.2 | 0.12 |
| 3-495 | 园路碎石基础垫层 | m3 | 0.15 | 75.92 | 223.84 | 1.03 | 18.22 | 10.63 | 11.39 | 33.58 | 0.15 | 2.73 | 1.59 |
| 3-496 | C25砼园路基础垫层(商品砼)(非泵送) | m3 | 0.12 | 160.89 | 423.12 | 2.48 | 38.61 | 22.52 | 19.31 | 50.77 | 0.3 | 4.63 | 2.7 |
| 13-132 | 活动地板 木质 | 10m2 | 0.1 | 616.32 | 2550.5 6 | | 147.92 | 86.28 | 61.63 | 255.06 | | 14.79 | 8.63 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 93.15 | 339.41 | 0.53 | 22.35 | 13.04 |
| 0.8788工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |

| 清单项目综合单价 | | | | 468.48 | | | | |
|---------------|-------------------------|----|--------|-----------|-------|-------------|-------------|--|
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | |
| | 碎石5-40mm | t | 0.2475 | 135.66 | 33.58 | | | |
| | 砼40mm32.5 C25(商品砼)(非泵送) | m3 | 0.1224 | 412.62 | 50.5 | | | |
| | 水 | m3 | 0.06 | 4.5 | 0.27 | | | |
| | 塑木地板(含龙骨) | m2 | 1.02 | 250 | 255 | | | |
| | 棉纱头 | kg | 0.01 | 5.57 | 0.06 | | | |
| | 其他材料费 | | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | | -- | 339.41 | -- | |

| 项目编码 | 05B008 | 项目名称 | 旗台LD2.4 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 | | | | | | |
|---------------|-------------------------|--------|----------|-----------|--------|-------------|-------------|--------|---------|--------|--------|--------|-------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-146 | 反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)不装车 | 1000m3 | 0.0106 | 353.1 | | 2893.24 | 84.74 | 49.43 | 3.74 | | 30.67 | 0.9 | 0.52 |
| 1-127 | 夯填基(槽)坑回填土 | m3 | 7.607 | 32.96 | | 1.36 | 7.91 | 4.61 | 250.73 | | 10.35 | 60.17 | 35.07 |
| 1-122 | 地面原土打底夯 | 10m2 | 0.5664 | 11.77 | | 1.21 | 2.82 | 1.65 | 6.67 | | 0.69 | 1.6 | 0.93 |
| 3-495 | 园路碎石基础垫层 | m3 | 0.5664 | 75.92 | 223.84 | 1.03 | 18.22 | 10.63 | 43 | 126.78 | 0.58 | 10.32 | 6.02 |
| 3-496 | C20砼园路基础垫层(商品砼)(非泵送) | m3 | 0.4752 | 160.89 | 408.27 | 2.48 | 38.61 | 22.52 | 76.45 | 194.01 | 1.18 | 18.35 | 10.7 |
| 1-277 | C25商品砼非泵送柱承台,独立基础 | m3 | 2.0005 | 59.06 | 425.48 | 35.64 | 14.17 | 8.27 | 118.15 | 851.17 | 71.3 | 28.35 | 16.54 |
| 1-964 | 各种柱基、桩承台复合木模板 | 10m2 | 0.6358 | 324.85 | 109.9 | 25.42 | 77.96 | 45.48 | 206.54 | 69.87 | 16.16 | 49.57 | 28.92 |
| 1-480 | 现浇构件钢筋直径(mm)Φ12以外 | t | 0.1467 | 752.21 | 3393.1 | 342.88 | 180.53 | 105.31 | 110.35 | 497.77 | 50.3 | 26.48 | 15.45 |
| 4-457 | 角钢安装 | 10m | 0.25 | 127.33 | 31.1 | 11.47 | 30.56 | 17.83 | 31.83 | 7.78 | 2.87 | 7.64 | 4.46 |
| D00022 | 10米旗杆 | 根 | 1 | | 1500 | | | | | 1500 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 847.46 | 3247.38 | 184.1 | 203.38 | 118.61 | |
| 7.9523工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 131.25 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | 4732.18 | | | | | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | | | | |
| | 碎石5-40mm | t | 0.93456 | 135.66 | 126.78 | | | | | | | | |
| | 砼40mm32.5 C20(商品砼)(非泵送) | m3 | 0.484704 | 398.06 | 192.94 | | | | | | | | |
| | 水 | m3 | 2.035649 | 4.5 | 9.16 | | | | | | | | |
| | 塑料薄膜 | m2 | 1.620405 | 0.74 | 1.2 | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|----|----------------------|---------------------|---------|----|--|
| 非泵送商品砼 C25 | m3 | 2.0405 ₁ | 412.62 | 841.96 | | |
| 零星卡具 | kg | 0.1653 ₀₈ | 3.6 | 0.6 | | |
| 复合木模板18mm | m2 | 1.3987 ₆ | 38.54 | 53.91 | | |
| 镀锌铁丝22# | kg | 0.3560 ₀₃ | 4.37 | 1.56 | | |
| 铁钉 | kg | 1.0872 ₁₈ | 4.37 | 4.75 | | |
| 镀锌铁丝8# | kg | 0.3751 ₂₂ | 4.37 | 1.64 | | |
| 钢支撑(钢管) | kg | 1.6085 ₇₄ | 3.22 | 5.18 | | |
| 电焊条 | kg | 1.4112 ₅₄ | 5.02 | 7.08 | | |
| 钢筋(综合) | t | 0.1496 ₃₄ | 3270.3 ₄ | 489.35 | | |
| 角钢 | m | 2.625 | 50 | 131.25 | | |
| 圆钢Φ5.5~9 | kg | 1.0275 | 3.42 | 3.51 | | |
| 电焊条J422 Φ3.2 | kg | 0.1375 | 5.02 | 0.69 | | |
| 无光调和漆 | kg | 0.025 | 12.86 | 0.32 | | |
| 钢锯条 | 根 | 0.5 | 0.21 | 0.11 | | |
| 钢板δ2.0~2.5 Q235 | kg | 0.125 | 3.57 | 0.45 | | |
| 镀锌扁钢-40×4 | kg | 0.5925 | 4.55 | 2.7 | | |
| 10米旗杆 | 根 | 1 | 1500 | 1500 | | |
| 其他材料费 | | | -- | 3.49 | -- | |
| 材料费小计 | | | -- | 3378.63 | -- | |

| 项目编码 | 050307010001 | 项目名称 | 幼儿园特色景墙LD4.1 | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | | | | |
|------------|----------------------|--------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|--------|---------------------|---------------------|--------|--------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-146 | 反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)不装车 | 1000m3 | 0.026 | 353.1 | | 2893.2 ₄ | 84.74 | 49.43 | 9.18 | | 75.22 | 2.2 | 1.29 |
| 1-127 | 夯填基(槽)坑回填土 | m3 | 11.47 | 32.96 | | 1.36 | 7.91 | 4.61 | 378.05 | | 15.6 | 90.73 | 52.88 |
| 3-496 | C20砼园路基础垫层(商品砼)(非泵送) | m3 | 2.368 | 160.89 | 408.27 | 2.48 | 38.61 | 22.52 | 380.99 | 966.78 | 5.87 | 91.43 | 53.33 |
| 1-265 | C30商品砼非泵送无梁式混凝土带形基础 | m3 | 16.206 | 59.06 | 447 | 35.64 | 14.17 | 8.27 | 957.13 | 7244.0 ₈ | 577.58 | 229.64 | 134.02 |
| 1-956 | 无梁式带形基础复合木模板 | 10m2 | 6.475 | 299.17 | 103.12 | 14.85 | 71.8 | 41.88 | 1937.1 ₃ | 667.7 | 96.15 | 464.91 | 271.17 |
| 1-479 | 现浇构件钢筋直径(mm)Φ12以内 | t | 0.7371 | 1495.8 ₆ | 3375.2 | 230.13 | 359.01 | 209.42 | 1102.6 | 2487.8 ₆ | 169.63 | 264.63 | 154.36 |
| 1-901 | 水泥砂浆粘贴花岗岩零星项目 | 10m2 | 2.775 | 965.57 | 1068.7 ₉ | 14.67 | 231.74 | 135.18 | 2679.4 ₆ | 2965.8 ₉ | 40.71 | 643.08 | 375.12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------|--------|----|---------|------------|-----------|----------|-------------|-------------|--------|---------|---------|--|
| D00023 | 钢结构小品 | 项 | 1 | 15000 | | | | 15000 | | | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 7444.54 | 29332.31 | 980.76 | 1786.62 | 1042.17 | |
| 69.678工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 40586.4 | | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | | |
| | 砼40mm32.5 C20(商品砼)(非泵送) | | | m3 | 2.41536 | 398.06 | 961.46 | | | | | | |
| | 水 | | | m3 | 19.76225 | 4.5 | 88.93 | | | | | | |
| | 塑料薄膜 | | | m2 | 28.03638 | 0.74 | 20.75 | | | | | | |
| | 非泵送商品砼 C30 | | | m3 | 16.53012 | 432.04 | 7141.67 | | | | | | |
| | 铁钉 | | | kg | 10.4895 | 4.37 | 45.84 | | | | | | |
| | 零星卡具 | | | kg | 0.9065 | 3.6 | 3.26 | | | | | | |
| | 镀锌铁丝22# | | | kg | 5.955635 | 4.37 | 26.03 | | | | | | |
| | 钢支撑(钢管) | | | kg | 9.64775 | 3.22 | 31.07 | | | | | | |
| | 复合木模板18mm | | | m2 | 14.245 | 38.54 | 549 | | | | | | |
| | 电焊条 | | | kg | 1.371006 | 5.02 | 6.88 | | | | | | |
| | 钢筋(综合) | | | t | 0.751842 | 3270.34 | 2458.78 | | | | | | |
| | 松节油 | | | kg | 0.19425 | 3.26 | 0.63 | | | | | | |
| | 草酸 | | | kg | 0.30525 | 4.07 | 1.24 | | | | | | |
| | 白水泥80 | | | kg | 4.7175 | 0.4 | 1.89 | | | | | | |
| | 合金钢切割锯片 | | | 片 | 0.8325 | 52.95 | 44.08 | | | | | | |
| | 30厚光面芝麻灰花岗岩(综合) | | | m2 | 28.305 | 90 | 2547.45 | | | | | | |
| | YJ-III粘结剂 | | | kg | 12.9315 | 9.86 | 127.5 | | | | | | |
| | 棉纱头 | | | kg | 0.30525 | 4.55 | 1.39 | | | | | | |
| | 煤油 | | | kg | 1.221 | 3.43 | 4.19 | | | | | | |
| | 硬白蜡 | | | kg | 0.8325 | 2.86 | 2.38 | | | | | | |
| | 钢结构小品 | | | 项 | 1 | 15000 | 15000 | | | | | | |
| | 中砂 | | | t | 0.909065 | 135.66 | 123.32 | | | | | | |
| | 水泥32.5级 | | | kg | 265.004175 | 0.2603 | 68.98 | | | | | | |
| 801胶 | | | kg | 0.11655 | 1.54 | 0.18 | | | | | | | |
| 其他材料费 | | | | | | -- | 75.41 | -- | | | | | |
| 材料费小计 | | | | | | -- | 29332.31 | -- | | | | | |

| 项目编码 | 050307006001 | 项目名称 | 铝合金栏杆 | 计量单位 | m | 工程量 | 130 | | | | | | |
|------------|--------------|--------|-------|------|-----|-----|-----------|-------|-------------|-------------|-----|-----|----|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00015 | 铝合金栏杆 | m | 1 | | 300 | | | | | 300 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 300 | | | | |
| 工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 300 | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | |
| | 铝合金栏杆 | | | | m | 1 | 300 | 300 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | | -- | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | -- | 300 | -- | | | | |

| 项目编码 | 050305010002 | 项目名称 | 成品座椅LD3. 1-5 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 21 | | | | | | |
|------------|--------------|--------|--------------|------|------|-----|-----------|-------|-------------|-------------|-----|-----|----|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00024 | 成品座椅 | 个 | 1 | | 1000 | | | | | 1000 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 1000 | | | | |
| 工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 1000 | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | |
| | 成品座椅 | | | | 个 | 1 | 1000 | 1000 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | | -- | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | -- | 1000 | -- | | | | |

| 项目编码 | 050305006002 | 项目名称 | 成品桌椅LD3. 1-6 | 计量单位 | 组 | 工程量 | 18 | | | | | | |
|------------|--------------|--------|--------------|------|------|-----|-----------|-------|-------------|-------------|-----|-----|----|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00025 | 成品桌椅 | 组 | 1 | | 2500 | | | | | 2500 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 2500 | | | | |
| 工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 2500 | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | |
| | 成品桌椅 | | | | 组 | 1 | 2500 | 2500 | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------|----|------|----|--|
| | 其他材料费 | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | -- | 2500 | -- | |

| | | | | | | | |
|------|--------|------|----------------|------|---|-----|----|
| 项目编码 | 05B009 | 项目名称 | 成品文化宣传栏LD3.2-1 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 10 |
|------|--------|------|----------------|------|---|-----|----|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|-----------|----------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|---------------------|---------------------|--------|--------|--------|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-54 | 人工挖三类干土地坑深度在2m以内 | m3 | 5.184 | 63.56 | | | 15.25 | 8.9 | 329.5 | | | 79.06 | 46.14 |
| 1-127 | 夯填基(槽)坑回填土 | m3 | 3.42 | 32.96 | | 1.36 | 7.91 | 4.61 | 112.72 | | 4.65 | 27.05 | 15.77 |
| 3-495 | 园路碎石基础垫层 | m3 | 0.432 | 75.92 | 223.84 | 1.03 | 18.22 | 10.63 | 32.8 | 96.7 | 0.44 | 7.87 | 4.59 |
| 3-496 | C15砼园路基础垫层(商品砼)(非泵送) | m3 | 0.432 | 160.89 | 393.42 | 2.48 | 38.61 | 22.52 | 69.5 | 169.96 | 1.07 | 16.68 | 9.73 |
| 1-277 | C25商品砼非泵送柱承台,独立基础 | m3 | 0.9 | 59.06 | 425.48 | 35.64 | 14.17 | 8.27 | 53.15 | 382.93 | 32.08 | 12.75 | 7.44 |
| 1-964 | 各种柱基、桩承台复合木模板 | 10m2 | 0.36 | 324.85 | 109.9 | 25.42 | 77.96 | 45.48 | 116.95 | 39.56 | 9.15 | 28.07 | 16.37 |
| 1-491 | 铁件制作 | t | 0.0505 ₅ | 4237.2 | 3812.7 ₃ | 1836.0 ₁ | 1016.9 ₃ | 593.21 | 214.19 | 192.73 | 92.81 | 51.41 | 29.99 |
| 1-497 | 铁件安装 | t | 0.0505 ₅ | 6894.6 ₅ | 3951.2 ₆ | 2896.5 ₁ | 1654.7 ₂ | 965.25 | 348.52 | 199.74 | 146.42 | 83.65 | 48.79 |
| D00026 | 成品文化宣传栏 | 套 | 1 | | 4500 | | | | | 4500 | | | |
| 综合人工工日 | | | | 小计 | | | | | 1277.3 ₃ | 5581.6 ₂ | 286.62 | 306.54 | 178.82 |
| 11.9652工日 | | | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 7630.93 | | | | | |

| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|-----------|-------------------------|--|--|----|----------------------|--------|--------|---------|---------|
| | 碎石5-40mm | | | t | 0.7128 | 135.66 | 96.7 | | |
| | 砼40mm32.5 C15(商品砼)(非泵送) | | | m3 | 0.4406 ₄ | 383.5 | 168.99 | | |
| | 水 | | | m3 | 1.017 | 4.5 | 4.58 | | |
| | 塑料薄膜 | | | m2 | 0.729 | 0.74 | 0.54 | | |
| | 非泵送商品砼 C25 | | | m3 | 0.918 | 412.62 | 378.79 | | |
| | 零星卡具 | | | kg | 0.0936 | 3.6 | 0.34 | | |
| | 复合木模板18mm | | | m2 | 0.792 | 38.54 | 30.52 | | |
| | 镀锌铁丝22# | | | kg | 0.0396 | 4.37 | 0.17 | | |
| | 铁钉 | | | kg | 0.6156 | 4.37 | 2.69 | | |
| | 镀锌铁丝8# | | | kg | 0.2124 | 4.37 | 0.93 | | |
| | 钢支撑(钢管) | | | kg | 0.9108 | 3.22 | 2.93 | | |
| | 型钢(综合) | | | t | 0.1066 ₈₆ | 3100 | 330.73 | | |

| | | | | | | | |
|--|---------|----|--------------|-------|---------|----|--|
| | 防锈漆(铁红) | kg | 0.3078 65 | 10.6 | 3.26 | | |
| | 油漆溶剂油 | kg | 0.0426 74 | 2.86 | 0.12 | | |
| | 电焊条 | kg | 4.0591 65 | 5.02 | 20.38 | | |
| | 氧气 | m3 | 4.4198 39 | 2.98 | 13.17 | | |
| | 乙炔气 | m3 | 1.9203 44 | 11.71 | 22.49 | | |
| | 成品文化宣传栏 | 套 | 1 | 4500 | 4500 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 4.29 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 5581.62 | -- | |

| 项目编号 | 050307017002 | 项目名称 | 垃圾箱LD3.2-3 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 9 | | | | | | |
|------------|--------------|--------|------------|-----|------|-----|-----------|-------|-------------|-------------|-----|-----|----|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| D00027 | 垃圾箱 | 个 | 1 | | 500 | | | | | 500 | | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 500 | | | | | |
| 工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 500 | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | | |
| | 垃圾箱 | | | | 个 | 1 | 500 | 500 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | | -- | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | -- | 500 | -- | | | | | |

| 项目编号 | 050307009006 | 项目名称 | 导视牌LD3.2-5 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 | | | | | |
|------------|--------------|--------|------------|-----|------|-----|-----------|-------|-------------|-------------|-----|-----|----|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00028 | 导视牌 | 个 | 1 | | 5000 | | | | | 5000 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 5000 | | | | |
| 工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 5000 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | |
| | 导视牌 | | | | 个 | 1 | 5000 | 5000 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | | -- | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | -- | 5000 | -- | | | | |

| 项目编码 | 050307009007 | 项目名称 | 安全警示牌LD3. 2-4 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 6 | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|---------------|------|------|-----------|-------|-------------|-------------|------|-----|-----|----|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00029 | 安全警示牌 | 个 | 1 | | 1500 | | | | | 1500 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 1500 | | | | |
| 工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 1500 | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | | |
| | 安全警示牌 | | | 个 | 1 | 1500 | 1500 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | -- | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 1500 | -- | | | | | |

| 项目编码 | 050307009008 | 项目名称 | 标语警示牌LD3. 2-6 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|---------------|------|-----|-----------|-------|-------------|-------------|-----|-----|-----|----|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00030 | 标语警示牌 | 个 | 1 | | 500 | | | | | 500 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 500 | | | | |
| 工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 500 | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | | |
| | 标语警示牌 | | | 个 | 1 | 500 | 500 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | -- | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 500 | -- | | | | | |

| 项目编码 | 050307009009 | 项目名称 | 电动充电桩标识牌LD3. 2-7 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 7 | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|------------------|------|-----|-----------|-------|-------------|-------------|-----|-----|-----|----|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00031 | 电动充电桩标识牌 | 个 | 1 | | 800 | | | | | 800 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 800 | | | | |
| 工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 800 | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | | |
| | 电动充电桩标识牌 | | | 个 | 1 | 800 | 800 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | -- | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------|----|-----|----|--|
| | 材料费小计 | -- | 800 | -- | |
|--|-------|----|-----|----|--|

| | | | | | | | |
|------|--------------|------|--------------------|------|---|-----|----|
| 项目编码 | 081109005002 | 项目名称 | 成品分类垃圾房LD3.1-1/2/3 | 计量单位 | 座 | 工程量 | 14 |
|------|--------------|------|--------------------|------|---|-----|----|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|----------|-------------------------|--------|----------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|-------|--------|--------|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-146 | 反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)不装车 | 1000m3 | 0.002207 | 353.1 | | 2893.24 | 84.74 | 49.43 | 0.78 | | 6.39 | 0.19 | 0.11 |
| 1-122 | 地面原土打底夯 | 10m2 | 0.63 | 11.77 | | 1.21 | 2.82 | 1.65 | 7.42 | | 0.76 | 1.78 | 1.04 |
| 3-495 | 园路碎石基础垫层 | m3 | 0.945 | 75.92 | 223.84 | 1.03 | 18.22 | 10.63 | 71.74 | 211.53 | 0.97 | 17.22 | 10.05 |
| 3-496 | C20砼园路基础垫层(商品砼)(非泵送) | m3 | 0.945 | 160.89 | 408.27 | 2.48 | 38.61 | 22.52 | 152.04 | 385.82 | 2.34 | 36.49 | 21.28 |
| 3-519 | 园路花岗岩板厚50以内 | 10m2 | 0.7006 | 504.4 | 833.76 | 21.06 | 121.06 | 70.62 | 353.38 | 584.13 | 14.75 | 84.81 | 49.48 |
| 3-519 | 园路花岗岩板厚50以内 | 10m2 | 0.2304 | 504.4 | 1959.12 | 21.06 | 121.06 | 70.62 | 116.21 | 451.38 | 4.85 | 27.89 | 16.27 |
| 2-390 | 侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm | 100m | 0.075 | 931.22 | 312.95 | | 223.49 | 130.37 | 69.84 | 23.47 | | 16.76 | 9.78 |
| 2-392 | 侧缘石安砌 混凝土缘石 长度50cm | 100m | 0.05 | 491.13 | 227.5 | | 117.87 | 68.76 | 24.56 | 11.38 | | 5.89 | 3.44 |
| D00032 | 成品分类垃圾房 | 座 | 1 | | 3000 | | | | | 3000 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 795.97 | 4667.71 | 30.06 | 191.03 | 111.45 |
| 7.6259工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 571.83 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 6368.05 | | | | |

| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
|-----------|--------------|------------------------------|--|----|----|-----------|--------|---------|---------|--|
| | | 碎石5-40mm | | | t | 1.55925 | 135.66 | 211.53 | | |
| | | 砼40mm32.5 C20(商品砼)(非泵送) | | | m3 | 0.9639 | 398.06 | 383.69 | | |
| | | 水 | | | m3 | 0.77168 | 4.5 | 3.47 | | |
| | | 水泥32.5级 | | | kg | 159.08627 | 0.2603 | 41.41 | | |
| | | 18厚200*400仿火烧面芝麻黑PC砖 | | | m2 | 7.14612 | 70 | 500.23 | | |
| | | 合金钢切割锯片 | | | 片 | 0.039102 | 52.95 | 2.07 | | |
| | | 白水泥 | | | kg | 0.931 | 0.4 | 0.37 | | |
| | | 棉纱头 | | | kg | 0.0931 | 4.55 | 0.42 | | |
| | | 锯(木)屑 | | | m3 | 0.05586 | 8.96 | 0.5 | | |
| | | 60厚200*400火烧面芝麻灰花岗岩收边厚50mm以内 | | | m2 | 2.35008 | 180 | 423.01 | | |
| | | 130*250*695C30混凝土高侧石 | | | m | 7.6125 | 47.91 | 364.71 | | |

| | | | | | | |
|---------------------|----|--------------|--------|---------|----|--|
| 130*300*695C30混凝土平石 | m | 5.075 | 40.81 | 207.11 | | |
| 成品分类垃圾房 | 座 | 1 | 3000 | 3000 | | |
| 中砂 | t | 0.4581 64 | 135.66 | 62.15 | | |
| 石灰膏 | m3 | 0.0333 | 385.38 | 12.83 | | |
| 中(粗)砂 | t | 0.1557 72 | 135.66 | 21.13 | | |
| 水 | m3 | 0.0567 75 | 4.5 | 0.26 | | |
| 复合硅酸盐水泥32.5级 | kg | 1.734 | 0.2603 | 0.45 | | |
| 其他材料费 | | | -- | 4.2 | -- | |
| 材料费小计 | | | -- | 5239.54 | -- | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-景观工程(005)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|----|--------------|----------------|-------------------------|--------|----------|----------|-----------|----|
| 1 | 050405001001 | 安全文明施工费 | | | 41623.12 | | | |
| | | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1 | 34399.27 | | | |
| | | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.21 | 7223.85 | | | |
| 2 | 050405002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 050405003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 050405004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 050405005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 050405006001 | 反季节栽植影响措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 050405007001 | 地上、地下设施的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 050405008001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 9 | 050405009001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.55 | 18919.6 | | | |
| 10 | 050405010001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 050405011001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 050405012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.04 | 1375.97 | | | |
| 13 | 050405091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 14 | 050405015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 15 | 050405013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 合计 | | | | | 61918.69 | | | |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-景观工程(005)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|-----|---------|--------|---------|----|
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 暂估价 | 170000 | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 170000 | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | 170000 | | |

暂列金额明细表

工程名称：西苑新村老旧小区改造项目-景观工程(005)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|----|------|------|---------|----|
| | 合计 | | | |

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-景观工程(005)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|----|--------------|---|---------|---------|--------|----|
| 1 | 成品门卫 | 成品门卫,包含内外装饰、运输和安装等费用,采购前需经业主同意,具体样式按业主要求 | 50000 | | | |
| 2 | 成品卫生间 | 成品卫生间,包含内外装饰、卫生洁具、运输和安装等费用,采购前需经业主同意,具体样式按业主要求 | 100000 | | | |
| 3 | 幼儿园内部车行、人行道闸 | 1、含成品道闸、铝合金电动伸缩门、人行道闸及设备运输、安装等费用,采购前需经业主同意,具体参数详见设计 | 20000 | | | |
| 合计 | | | 170000 | | | |

计日工表

工程名称：西苑新村老旧小区改造项目-景观工程(005)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | |
|------------|------|----|------|------|---------|-------|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

总承包服务费计价表

工程名称：西苑新村老旧小区改造项目-景观工程(005)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|-----------|---------|------|------|-------|-------|
| 1 | 发包人发包专业工程 | | | 项目价值 | | |
| 2 | 发包人供应材料 | | | 项目价值 | | |
| 合计 | | | | | | |

规费、税金项目计价表

工程名称：西苑新村老旧小区改造项目-景观工程(005)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|-----|-------|--|------------|---------|-----------|
| 1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 | 141366.05 | | 141366.05 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 3671845.36 | 3.3 | 121170.9 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 3671845.36 | 0.55 | 20195.15 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 3671845.36 | | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 3813211.41 | 9 | 343189.03 |
| 合计 | | | | | 484555.08 |

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：西苑新村老旧小区改造项目-景观工程(005)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|----|------|------------------|----|----|-------|-------|------|------|----|
| 合计 | | | | | | | | | |

单位工程招标控制价表

工程名称：西苑新村老旧小区改造项目-绿化工程(006)

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|-------|--------------|------------|-----------|
| 1 | 分部分项工程费 | 3444725.12 | |
| 1.1 | 人工费 | 570138.46 | |
| 1.2 | 材料费 | 2595286.85 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 62919.42 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 136691.14 | |
| 1.5 | 利润 | 79689.25 | |
| 2 | 措施项目费 | 123360.4 | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 60270.47 | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 63089.93 | |
| 2.2.1 | 其中:安全文明施工措施费 | 42410.45 | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 3.1 | 其中:暂列金额 | | |
| 3.2 | 其中:专业工程暂估 | | |
| 3.3 | 其中:计日工 | | |
| 3.4 | 其中:总承包服务费 | | |
| 4 | 规费 | 137371.29 | |
| 5 | 税金 | 333491.11 | |
| 6 | 工程造价 | 4038947.92 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-绿化工程(006)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|--------------|---|------|-------|---------|-----------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 东区苗木 | | | | | | |
| 1 | 050101010001 | 整理绿化用地(整体绿地) | 1、要求：平整绿化用地，达到绿化种植平整度要求，土粒颗粒大小符合要求 | m2 | 16374 | 2.62 | 42899.88 | |
| 2 | 050101010002 | 整理绿化用地(滨河绿地) | 1、要求：平整绿化用地，达到绿化种植平整度要求，土粒颗粒大小符合要求 | m2 | 1864 | 2.62 | 4883.68 | |
| | | 分部小计 | | | | | 47783.56 | |
| | | 南区苗木 | | | | | | |
| 3 | 050102001001 | 栽植乔木 | 1、种类：香樟 2、胸径或干径：14.1-15cm 3、株高、冠径：H550-650cm，P>230cm 4、养护期：一年成活率养护 5、保留二级分支以上，树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 6、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | 株 | 81 | 1531.83 | 124078.23 | |
| 4 | 050102001002 | 栽植乔木 | 1、种类：香樟 2、胸径或干径：13.1-14cm 3、株高、冠径：H400-450cm，P>280cm 4、养护期：一年成活率养护 5、保留二级分支以上，树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 6、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | 株 | 1 | 2138.4 | 2138.4 | |
| 5 | 050102001003 | 栽植乔木 | 1、种类：栾树 2、胸径或干径：10.1-12cm 3、株高、冠径：H500-550cm，P220-280cm 4、养护期：一年成活率养护 5、保留二级分支以上，树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 6、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | 株 | 54 | 514.16 | 27764.64 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|------|---|------|-----|---------|----------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 6 | 050102001004 | 栽植乔木 | 1、种类：榉树 2、胸径或干径：10.1-12cm 3、株高、冠径：H500-550cm，P260-300cm 4、养护期：一年成活率养护 5、保留二级分支以上，树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 6、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | 株 | 13 | 601 | 7813 | |
| 7 | 050102001005 | 栽植乔木 | 1、种类：朴树 2、胸径或干径：12.1-13cm 3、株高、冠径：H400-450cm，P>350cm 4、养护期：一年成活率养护 5、树干挺直，无明显弯曲，树冠圆满，茂盛，无偏冠，全冠种植 6、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | 株 | 6 | 794 | 4764 | |
| 8 | 050102001006 | 栽植乔木 | 1、种类：乌桕 2、胸径或干径：11.1-12cm 3、株高、冠径：H350-400cm，P>300cm 4、养护期：一年成活率养护 5、树冠圆满，茂盛，全冠种植，保留三级分支 6、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | 株 | 11 | 533.46 | 5868.06 | |
| 9 | 050102001007 | 栽植乔木 | 1、种类：枫香 2、胸径或干径：13.1-15cm 3、株高、冠径：H550-600cm，P>400cm 4、养护期：一年成活率养护 5、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 6、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | 株 | 35 | 1243.77 | 43531.95 | |
| 10 | 050102002001 | 栽植灌木 | 1、种类：二乔玉兰 2、根盘直径：D8.1-9cm 3、冠丛高、蓬径：H250-300cm，P>200cm 4、养护期：一年成活率养护 5、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 6、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | 株 | 7 | 264.02 | 1848.14 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|------|--|------|-----|---------|----------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 11 | 050102002002 | 栽植灌木 | 1、种类：白玉兰 2、根盘直径：D8.1-9cm 3、冠丛高、蓬径：H250-300cm, P>200cm 4、养护期：一年成活率养护 5、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 6、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | 株 | 8 | 485.96 | 3887.68 | |
| 12 | 050102002003 | 栽植灌木 | 1、种类：紫玉兰 2、根盘直径：D8.1-9cm 3、冠丛高、蓬径：H250-300cm, P>200cm 4、养护期：一年成活率养护 5、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 6、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | 株 | 7 | 505.26 | 3536.82 | |
| 13 | 050102002004 | 栽植灌木 | 1、种类：紫荆 2、冠丛高、蓬径：H180-200cm, P>150cm 3、养护期：一年成活率养护 4、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | 株 | 7 | 117.72 | 824.04 | |
| 14 | 050102002005 | 栽植灌木 | 1、种类：染井吉野樱 2、根盘直径：D12.1-13cm 3、冠丛高、蓬径：H300-350cm, P>220cm 4、养护期：一年成活率养护 5、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 6、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | 株 | 84 | 1046.64 | 87917.76 | |
| 15 | 050102002006 | 栽植灌木 | 1、种类：晚樱 2、根盘直径：D5.1-6cm 3、冠丛高、蓬径：H180-200cm, P>150cm 4、养护期：一年成活率养护 5、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 6、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | 株 | 35 | 98.25 | 3438.75 | |
| 16 | 050102002007 | 栽植灌木 | 1、种类：西府海棠 2、根盘直径：D6.1-7cm 3、冠丛高、蓬径：H180-250cm, P>180cm 4、养护期：一年成活率养护 5、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 6、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | 株 | 70 | 292.79 | 20495.3 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|------|---|------|-----|---------|----------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 17 | 050102002008 | 栽植灌木 | 1、种类：紫薇 2、根盘直径：D8.1-10cm 3、冠丛高、蓬径：H220-250cm，P>180cm 4、养护期：一年成活率养护 5、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 6、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | 株 | 23 | 337.74 | 7768.02 | |
| 18 | 050102002009 | 栽植灌木 | 1、种类：金桂 2、冠丛高、蓬径：H300-350cm，P250-300cm 3、养护期：一年成活率养护 4、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | 株 | 13 | 834.33 | 10846.29 | |
| 19 | 050102002010 | 栽植灌木 | 1、种类：四季桂 2、冠丛高、蓬径：H200-220cm，P>200cm 3、养护期：一年成活率养护 4、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | 株 | 24 | 264.4 | 6345.6 | |
| 20 | 050102002011 | 栽植灌木 | 1、种类：红枫 2、根盘直径：D6.1-7cm 3、冠丛高、蓬径：H220-250cm，P>200cm 4、养护期：一年成活率养护 5、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 6、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | 株 | 40 | 354.17 | 14166.8 | |
| 21 | 050102002012 | 栽植灌木 | 1、种类：羽毛枫 2、根盘直径：D9.1-10cm 3、冠丛高、蓬径：H150-180cm，P>150cm 4、养护期：一年成活率养护 5、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，结构紧密，蓬形丰满 6、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | 株 | 2 | 1351.66 | 2703.32 | |
| 22 | 050102002013 | 栽植灌木 | 1、种类：梅花 2、根盘直径：D6.1-7cm 3、冠丛高、蓬径：H250-280cm，P200-220cm 4、养护期：一年成活率养护 5、嫁接，树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 6、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | 株 | 7 | 267.32 | 1871.24 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | |
|----|--------------|------|---|------|-----|--------|---------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 23 | 050102002014 | 栽植灌木 | 1、种类：蜡梅 2、冠丛高、蓬径：H180-200cm, P>120cm 3、养护期：一年成活率养护 4、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | 株 | 15 | 189.8 | 2847 | |
| 24 | 050102002015 | 栽植灌木 | 1、种类：碧桃 2、根盘直径：D5.1-6cm 3、冠丛高、蓬径：H150-180cm, P>200cm 4、养护期：一年成活率养护 5、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 6、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | 株 | 31 | 97.04 | 3008.24 | |
| 25 | 050102002016 | 栽植灌木 | 1、种类：杨梅 2、冠丛高、蓬径：H250-300cm, P220-250cm 3、养护期：一年成活率养护 4、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | 株 | 6 | 641.33 | 3847.98 | |
| 26 | 050102002017 | 栽植灌木 | 1、种类：花石榴 2、冠丛高、蓬径：H220-250cm, P>160cm 3、养护期：一年成活率养护 4、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | 株 | 18 | 202.64 | 3647.52 | |
| 27 | 050102002022 | 栽植灌木 | 1、种类：木芙蓉 2、养护期：一年成活率养护 3、>6分支 4、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | 株 | 32 | 123.78 | 3960.96 | |
| 28 | 050102002018 | 栽植灌木 | 1、种类：树状月季 2、根盘直径：D6.1-7cm 3、冠丛高、蓬径：H150-180cm, P100-120cm 4、养护期：一年成活率养护 5、高接，分支点高度90-110cm，树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 6、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | 株 | 7 | 797.77 | 5584.39 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|------|---|------|-----|--------|---------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 29 | 050102002019 | 栽植灌木 | 1、种类：山茶 2、冠丛高、蓬径：H180-200cm, P110-130cm 3、养护期：一年成活率养护 4、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | 株 | 41 | 247.7 | 10155.7 | |
| 30 | 050102002020 | 栽植灌木 | 1、种类：石楠 2、冠丛高、蓬径：H180-200cm, P150-200cm 3、养护期：一年成活率养护 4、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | 株 | 3 | 250.89 | 752.67 | |
| 31 | 050102002021 | 栽植灌木 | 1、种类：木槿 2、冠丛高、蓬径：H200-220cm, P>120cm 3、养护期：一年成活率养护 4、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | 株 | 16 | 202.55 | 3240.8 | |
| 32 | 050102002023 | 栽植灌木 | 1、种类：含笑球 2、冠丛高、蓬径：H121-150cm, P121-150cm 3、养护期：一年成活率养护 4、（规格为修剪后规格）球形好，无脱脚，无偏冠，（光球） 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | 株 | 9 | 219.11 | 1971.99 | |
| 33 | 050102002024 | 栽植灌木 | 1、种类：金森女贞球 2、冠丛高、蓬径：H121-150cm, P121-150cm 3、养护期：一年成活率养护 4、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | 株 | 17 | 151.57 | 2576.69 | |
| 34 | 050102002025 | 栽植灌木 | 1、种类：红叶石楠球 2、冠丛高、蓬径：H121-150cm, P121-150cm 3、养护期：一年成活率养护 4、（红罗宾）蓬形好 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | 株 | 9 | 156.39 | 1407.51 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|------|--|------|-----|--------|---------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 35 | 050102002026 | 栽植灌木 | 1、种类：红花继木球 2、冠丛高、蓬径：H121-150cm, P121-150cm 3、养护期：一年成活率养护 4、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | 株 | 9 | 257.71 | 2319.39 | |
| 36 | 050102002027 | 栽植灌木 | 1、种类：茶梅球 2、冠丛高、蓬径：H121-150cm, P121-150cm 3、养护期：一年成活率养护 4、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | 株 | 10 | 354.22 | 3542.2 | |
| 37 | 050102002028 | 栽植灌木 | 1、种类：火棘球 2、冠丛高、蓬径：H121-150cm, P121-150cm 3、养护期：一年成活率养护 4、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | 株 | 5 | 156.39 | 781.95 | |
| 38 | 050102002029 | 栽植灌木 | 1、种类：结香球 2、冠丛高、蓬径：H121-150cm, P121-150cm 3、养护期：一年成活率养护 4、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | 株 | 12 | 412.91 | 4954.92 | |
| 39 | 050102002030 | 栽植灌木 | 1、种类：海桐球 2、冠丛高、蓬径：H121-150cm, P121-150cm 3、养护期：一年成活率养护 4、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | 株 | 27 | 180.51 | 4873.77 | |
| 40 | 050102002031 | 栽植灌木 | 1、种类：春鹃球 2、冠丛高、蓬径：H121-150cm, P121-150cm 3、养护期：一年成活率养护 4、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | 株 | 6 | 315.61 | 1893.66 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|------|--|------|------|--------|----------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 41 | 050102002032 | 栽植灌木 | 1、种类：龟甲冬青球 2、冠丛高、蓬径：H121-150cm, P121-150cm 3、养护期：一年成活率 养护 4、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | 株 | 29 | 465.19 | 13490.51 | |
| 42 | 050102007001 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：红叶石楠 2、株高或蓬径：H31-35cm, P26-30cm 3、单位面积株数：36盆/M2, 蓬形好 4、养护期：一年成活率 养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | m2 | 749 | 73.96 | 55396.04 | |
| 43 | 050102007002 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：红花继木 2、株高或蓬径：H31-40cm, P26-30cm 3、单位面积株数：36盆/M2, 蓬形好 4、养护期：一年成活率 养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | m2 | 895 | 97.46 | 87226.7 | |
| 44 | 050102007003 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：金边黄杨 2、株高或蓬径：H31-35cm, P26-30cm 3、单位面积株数：36盆/M2, 蓬形好 4、养护期：一年成活率 养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | m2 | 125 | 84.24 | 10530 | |
| 45 | 050102007004 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：金森女贞 2、株高或蓬径：H31-40cm, P26-30cm 3、单位面积株数：36盆/M2, 大杯苗，蓬形好 4、养护期：一年成活率 养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | m2 | 435 | 114.35 | 49742.25 | |
| 46 | 050102007005 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：海桐 2、株高或蓬径：H25-30, P26-30cm 3、单位面积株数：25盆/M2, 蓬形好 4、养护期：一年成活率 养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | m2 | 1218 | 56.11 | 68341.98 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|------|---|------|-----|--------|----------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 47 | 050102007006 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：毛鹃 2、株高或蓬径：P25-30cm 3、单位面积株数：36盆/M2，蓬形好 4、养护期：一年成活率养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | m2 | 391 | 87.55 | 34232.05 | |
| 48 | 050102007007 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：大叶栀子 2、株高或蓬径：H31-35cm，P25-30cm 3、单位面积株数：36盆/M2，蓬形好 4、养护期：一年成活率养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | m2 | 117 | 53.76 | 6289.92 | |
| 49 | 050102007008 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：大花萱草 2、株高或蓬径：H31-35cm，P26-30cm 3、单位面积株数：25盆/M2，15-20芽/丛 4、养护期：一年成活率养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | m2 | 139 | 84.16 | 11698.24 | |
| 50 | 050102007009 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：大吴风草 2、株高或蓬径：H31-35cm，P25-30cm 3、单位面积株数：36盆/M2，150红盆 4、养护期：一年成活率养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | m2 | 905 | 141.52 | 128075.6 | |
| 51 | 050102007010 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：洒金桃叶珊瑚 2、株高或蓬径：H25-30cm，P25-30cm 3、单位面积株数：25盆/M2，蓬形好 4、养护期：一年成活率养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | m2 | 30 | 46.67 | 1400.1 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|------|--|------|-----|--------|----------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 52 | 050102007011 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：南天竹 2、株高或蓬径：H61-80cm，P41-60cm 3、单位面积株数：25盆/M2，（规格为修剪后规格）蓬形好，枝叶密实，5-6分支 4、养护期：一年成活率养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | m2 | 215 | 106.2 | 22833 | |
| 53 | 050102007022 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：火焰南天竹 2、株高或蓬径：P15-20cm 3、单位面积株数：49盆/M2，120盆 4、养护期：一年成活率养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | m2 | 57 | 157.93 | 9002.01 | |
| 54 | 050102007012 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：茶梅 2、株高或蓬径：P20-25cm 3、单位面积株数：36盆/M2，蓬形好 4、养护期：一年成活率养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | m2 | 97 | 90.85 | 8812.45 | |
| 55 | 050102007013 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：地被月季 2、株高或蓬径：H25-30cm，P25-30cm 3、单位面积株数：36盆/M2，大于3分支/棵 4、养护期：一年成活率养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | m2 | 31 | 67.35 | 2087.85 | |
| 56 | 050102007014 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：常春藤 2、单位面积株数：36盆/M2，藤长60-80，3-4分枝/丛 3、养护期：一年成活率养护 4、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | m2 | 194 | 71.53 | 13876.82 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|------|---|------|-----|-------|---------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 57 | 050102007015 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：迎春 2、株高或蓬径：P50-60cm 3、单位面积株数：9盆/M2，大于9分支/丛 4、养护期：一年成活率养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | m2 | 89 | 47.65 | 4240.85 | |
| 58 | 050102007016 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：花叶玉簪 2、株高或蓬径：H31-35cm，P25-30cm 3、单位面积株数：49盆/M2，（规格为修剪后规格）蓬形好，枝叶密实 4、养护期：一年成活率养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | m2 | 154 | 61.46 | 9464.84 | |
| 59 | 050102007017 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：常绿鸢尾 2、株高或蓬径：P15-20cm 3、单位面积株数：36盆/M2，3-5芽/丛 4、养护期：一年成活率养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | m2 | 118 | 36 | 4248 | |
| 60 | 050102007018 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：地被石竹 2、株高或蓬径：H16-20cm，P16-20cm 3、单位面积株数：49盆/M2，蓬形好 4、养护期：一年成活率养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | m2 | 14 | 72.96 | 1021.44 | |
| 61 | 050102007019 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：八仙花 2、株高或蓬径：H31-35cm，P25-30cm 3、单位面积株数：36盆/M2，3分支以上 4、养护期：一年成活率养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | m2 | 78 | 56.7 | 4422.6 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|--------|--|------|--------|-------|------------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 62 | 050102007020 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：金边麦冬 2、株高或蓬径：H16-20cm，P16-20cm 3、单位面积株数：64盆/M2，4芽/丛，铺满后不露土 4、养护期：一年成活率养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | m2 | 26 | 80.04 | 2081.04 | |
| 63 | 050102007021 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：麦冬 2、株高或蓬径：H16-20cm，P16-20cm 3、单位面积株数：64盆/M2，4芽/丛，铺满后不露土 4、养护期：一年成活率养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | m2 | 126 | 63.17 | 7959.42 | |
| 64 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1、草皮种类：矮生百慕大成品草坪卷满铺，每年秋季追播黑麦草15克/M2（砂铺） 2、铺种方式：满铺 3、养护期：一年成活率养护 4、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | m2 | 12963 | 26.13 | 338723.19 | |
| 65 | 050101010003 | 整理绿化用地 | 1、要求：平整绿化用地，达到绿化种植平整度要求，土粒颗粒大小符合要求 | m2 | 7003 | 2.62 | 18347.86 | |
| 66 | 050101009001 | 种植土回填 | 1、回填土质要求：外购种植土，适宜植物正常生长的无毒无害的，不含建筑垃圾、杂草、淤泥、碎石的熟土。 2、取土运距：投标单位自行考虑 3、含土资源费及土方造型 | m3 | 1916.6 | 25.37 | 48624.14 | |
| 67 | 050101007001 | 清除地被植物 | 清除场地内杂草、杂物、低矮灌木等非目标植物、建筑垃圾等杂物，平整表层土壤。 剪除枯枝，优先去除病弱枝、交叉枝、过密枝，树冠保持自然形态，切口涂防腐剂。 枝干无新芽、叶片全枯、树皮剥落，确认无挽救价值，完全去除。，含装车外运，运距及自行考虑 | m2 | 19166 | 10 | 191660 | |
| 68 | 050101001002 | 修剪乔木 | 现场保留苗木修剪，满足设计要求，包括修剪垃圾装车外运，运距及堆场自行考虑 | 项 | 1 | 30000 | 30000 | |
| | | 分部小计 | | | | | 1626804.28 | |
| | | 西区苗木 | | | | | | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|------|---|------|-----|---------|----------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 69 | 050102001008 | 栽植乔木 | 1、种类：香樟 2、胸径或干径：14.1-15cm 3、株高、冠径：H550-650cm，P>230cm 4、养护期：一年成活率养护 5、保留二级分支以上，树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 6、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | 株 | 2 | 1531.83 | 3063.66 | |
| 70 | 050102001009 | 栽植乔木 | 1、种类：香樟 2、胸径或干径：13.1-14cm 3、株高、冠径：H400-450cm，P>280cm 4、养护期：一年成活率养护 5、保留二级分支以上，树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 6、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | 株 | 10 | 2138.4 | 21384 | |
| 71 | 050102001010 | 栽植乔木 | 1、种类：栾树 2、胸径或干径：10.1-12cm 3、株高、冠径：H500-550cm，P220-280cm 4、养护期：一年成活率养护 5、保留二级分支以上，树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 6、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | 株 | 118 | 514.16 | 60670.88 | |
| 72 | 050102001012 | 栽植乔木 | 1、种类：朴树 2、胸径或干径：12.1-13cm 3、株高、冠径：H400-450cm，P>350cm 4、养护期：一年成活率养护 5、树干挺直，无明显弯曲，树冠圆满，茂盛，无偏冠，全冠种植 6、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | 株 | 3 | 794 | 2382 | |
| 73 | 050102001013 | 栽植乔木 | 1、种类：乌桕 2、胸径或干径：11.1-12cm 3、株高、冠径：H350-400cm，P>300cm 4、养护期：一年成活率养护 5、树冠圆满，茂盛，全冠种植，保留三级分支 6、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | 株 | 3 | 533.46 | 1600.38 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|------|--|------|-----|---------|---------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 74 | 050102001014 | 栽植乔木 | 1、种类：枫香 2、胸径或干径：13.1-15cm 3、株高、冠径：H550-600cm，P>400cm 4、养护期：一年成活率养护 5、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 6、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | 株 | 3 | 1243.77 | 3731.31 | |
| 75 | 050102002033 | 栽植灌木 | 1、种类：二乔玉兰 2、根盘直径：D8.1-9cm 3、冠丛高、蓬径：H250-300cm，P>200cm 4、养护期：一年成活率养护 5、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 6、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | 株 | 4 | 264.02 | 1056.08 | |
| 76 | 050102002034 | 栽植灌木 | 1、种类：白玉兰 2、根盘直径：D8.1-9cm 3、冠丛高、蓬径：H250-300cm，P>200cm 4、养护期：一年成活率养护 5、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 6、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | 株 | 2 | 485.96 | 971.92 | |
| 77 | 050102002035 | 栽植灌木 | 1、种类：紫玉兰 2、根盘直径：D8.1-9cm 3、冠丛高、蓬径：H250-300cm，P>200cm 4、养护期：一年成活率养护 5、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 6、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | 株 | 5 | 505.26 | 2526.3 | |
| 78 | 050102002036 | 栽植灌木 | 1、种类：紫荆 2、冠丛高、蓬径：H180-200cm，P>150cm 3、养护期：一年成活率养护 4、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | 株 | 1 | 117.72 | 117.72 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|------|---|------|-----|---------|----------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 79 | 050102002037 | 栽植灌木 | 1、种类：染井吉野樱 2、根盘直径：D12.1-13cm 3、冠丛高、蓬径：H300-350cm，P>220cm 4、养护期：一年成活率养护 5、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 6、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | 株 | 18 | 1046.64 | 18839.52 | |
| 80 | 050102002038 | 栽植灌木 | 1、种类：晚樱 2、根盘直径：D5.1-6cm 3、冠丛高、蓬径：H180-200cm，P>150cm 4、养护期：一年成活率养护 5、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 6、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | 株 | 32 | 98.25 | 3144 | |
| 81 | 050102002065 | 栽植灌木 | 1、种类：垂丝海棠 2、根盘直径：D6.1-7cm 3、冠丛高、蓬径：H180-250cm，P>180cm 4、养护期：一年成活率养护 5、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 6、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | 株 | 44 | 292.79 | 12882.76 | |
| 82 | 050102002039 | 栽植灌木 | 1、种类：西府海棠 2、根盘直径：D6.1-7cm 3、冠丛高、蓬径：H180-250cm，P>180cm 4、养护期：一年成活率养护 5、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 6、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | 株 | 46 | 292.79 | 13468.34 | |
| 83 | 050102002040 | 栽植灌木 | 1、种类：紫薇 2、根盘直径：D8.1-10cm 3、冠丛高、蓬径：H220-250cm，P>180cm 4、养护期：一年成活率养护 5、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 6、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | 株 | 29 | 337.74 | 9794.46 | |
| 84 | 050102002041 | 栽植灌木 | 1、种类：金桂 2、冠丛高、蓬径：H300-350cm，P250-300cm 3、养护期：一年成活率养护 4、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | 株 | 21 | 834.33 | 17520.93 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|------|--|------|-----|---------|---------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 85 | 050102002042 | 栽植灌木 | 1、种类：四季桂 2、冠丛高、蓬径：H200-220cm, P>200cm 3、养护期：一年成活率养护 4、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | 株 | 43 | 264.4 | 11369.2 | |
| 86 | 050102002066 | 栽植灌木 | 1、种类：丹桂 2、根盘直径：D10.1-12cm 3、冠丛高、蓬径：H350-400cm, P>300cm 4、养护期：一年成活率养护 5、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 6、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | 株 | 4 | 698.65 | 2794.6 | |
| 87 | 050102002043 | 栽植灌木 | 1、种类：红枫 2、根盘直径：D6.1-7cm 3、冠丛高、蓬径：H220-250cm, P>200cm 4、养护期：一年成活率养护 5、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 6、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | 株 | 4 | 354.17 | 1416.68 | |
| 88 | 050102002067 | 栽植灌木 | 1、种类：三角枫 2、根盘直径：D6.1-7cm 3、冠丛高、蓬径：H180-200cm, P>150cm 4、养护期：一年成活率养护 5、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 6、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | 株 | 4 | 254.19 | 1016.76 | |
| 89 | 050102002044 | 栽植灌木 | 1、种类：羽毛枫 2、根盘直径：D9.1-10cm 3、冠丛高、蓬径：H150-180cm, P>150cm 4、养护期：一年成活率养护 5、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，结构紧密，蓬形丰满 6、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | 株 | 3 | 1351.66 | 4054.98 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|------|---|------|-----|--------|---------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 90 | 050102002068 | 栽植灌木 | 1、种类：鸡爪槭 2、根盘直径：D6.1-7cm 3、冠丛高、蓬径：H200-250cm, P>200cm 4、养护期：一年成活率 养护 5、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 6、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | 株 | 2 | 354.17 | 708.34 | |
| 91 | 050102002045 | 栽植灌木 | 1、种类：梅花 2、根盘直径：D6.1-7cm 3、冠丛高、蓬径：H250-280cm, P200-220cm 4、养护期：一年成活率 养护 5、嫁接，树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 6、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | 株 | 50 | 267.32 | 13366 | |
| 92 | 050102002046 | 栽植灌木 | 1、种类：蜡梅 2、冠丛高、蓬径：H180-200cm, P>120cm 3、养护期：一年成活率 养护 4、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | 株 | 6 | 189.8 | 1138.8 | |
| 93 | 050102002047 | 栽植灌木 | 1、种类：碧桃 2、根盘直径：D5.1-6cm 3、冠丛高、蓬径：H150-180cm, P>200cm 4、养护期：一年成活率 养护 5、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 6、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | 株 | 9 | 97.04 | 873.36 | |
| 94 | 050102002049 | 栽植灌木 | 1、种类：花石榴 2、冠丛高、蓬径：H220-250cm, P>160cm 3、养护期：一年成活率 养护 4、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | 株 | 35 | 202.64 | 7092.4 | |
| 95 | 050102002050 | 栽植灌木 | 1、种类：木芙蓉 2、养护期：一年成活率 养护 3、>6分支 4、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | 株 | 36 | 123.78 | 4456.08 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|--------------|------|--|------|-----|--------|----------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 96 | 050102002051 | 栽植灌木 | 1、种类：树状月季 2、根盘直径：D6.1-7cm 3、冠丛高、蓬径：H150-180cm,P100-120cm 4、养护期：一年成活率养护 5、高接，分支点高度90-110CM，树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 6、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | 株 | 38 | 797.77 | 30315.26 | |
| 97 | 050102002048 | 栽植灌木 | 1、种类：杨梅 2、冠丛高、蓬径：H250-300cm,P220-250cm 3、养护期：一年成活率养护 4、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | 株 | 1 | 641.33 | 641.33 | |
| 98 | 050102002052 | 栽植灌木 | 1、种类：山茶 2、冠丛高、蓬径：H180-200cm,P110-130cm 3、养护期：一年成活率养护 4、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | 株 | 30 | 247.7 | 7431 | |
| 99 | 050102002053 | 栽植灌木 | 1、种类：石楠 2、冠丛高、蓬径：H180-200cm,P150-200cm 3、养护期：一年成活率养护 4、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | 株 | 2 | 250.89 | 501.78 | |
| 100 | 050102002054 | 栽植灌木 | 1、种类：木槿 2、冠丛高、蓬径：H200-220cm,P>120cm 3、养护期：一年成活率养护 4、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | 株 | 4 | 202.55 | 810.2 | |
| 101 | 050102002055 | 栽植灌木 | 1、种类：含笑球 2、冠丛高、蓬径：H121-150cm,P121-150cm 3、养护期：一年成活率养护 4、（规格为修剪后规格）球形好，无脱脚，无偏冠，（光球） 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | 株 | 15 | 219.11 | 3286.65 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|--------------|------|--|------|-----|--------|---------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 102 | 050102002056 | 栽植灌木 | 1、种类：金森女贞球 2、冠丛高、蓬径：H121-150cm, P121-150cm 3、养护期：一年成活率养护 4、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | 株 | 47 | 151.57 | 7123.79 | |
| 103 | 050102002057 | 栽植灌木 | 1、种类：红叶石楠球 2、冠丛高、蓬径：H121-150cm, P121-150cm 3、养护期：一年成活率养护 4、(红罗宾)蓬形好 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | 株 | 32 | 156.39 | 5004.48 | |
| 104 | 050102002058 | 栽植灌木 | 1、种类：红花继木球 2、冠丛高、蓬径：H121-150cm, P121-150cm 3、养护期：一年成活率养护 4、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | 株 | 15 | 257.71 | 3865.65 | |
| 105 | 050102002069 | 栽植灌木 | 1、种类：无刺构骨球 2、冠丛高、蓬径：H121-150cm, P121-150cm 3、养护期：一年成活率养护 4、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | 株 | 5 | 204.63 | 1023.15 | |
| 106 | 050102002059 | 栽植灌木 | 1、种类：茶梅球 2、冠丛高、蓬径：H121-150cm, P121-150cm 3、养护期：一年成活率养护 4、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | 株 | 7 | 354.22 | 2479.54 | |
| 107 | 050102002060 | 栽植灌木 | 1、种类：火棘球 2、冠丛高、蓬径：H121-150cm, P121-150cm 3、养护期：一年成活率养护 4、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | 株 | 7 | 156.39 | 1094.73 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|--------------|------|--|------|-----|--------|----------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 108 | 050102002061 | 栽植灌木 | 1、种类：结香球 2、冠丛高、蓬径：H121-150cm, P121-150cm 3、养护期：一年成活率养护 4、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | 株 | 6 | 412.91 | 2477.46 | |
| 109 | 050102002062 | 栽植灌木 | 1、种类：海桐球 2、冠丛高、蓬径：H121-150cm, P121-150cm 3、养护期：一年成活率养护 4、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | 株 | 53 | 180.51 | 9567.03 | |
| 110 | 050102002063 | 栽植灌木 | 1、种类：春鹃球 2、冠丛高、蓬径：H121-150cm, P121-150cm 3、养护期：一年成活率养护 4、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | 株 | 11 | 315.61 | 3471.71 | |
| 111 | 050102002064 | 栽植灌木 | 1、种类：龟甲冬青球 2、冠丛高、蓬径：H121-150cm, P121-150cm 3、养护期：一年成活率养护 4、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | 株 | 26 | 465.19 | 12094.94 | |
| 112 | 050102007023 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：红叶石楠 2、株高或蓬径：H31-35cm, P26-30cm 3、单位面积株数：36盆/M2，蓬形好 4、养护期：一年成活率养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | m2 | 928 | 73.96 | 68634.88 | |
| 113 | 050102007024 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：红花继木 2、株高或蓬径：H31-40cm, P26-30cm 3、单位面积株数：36盆/M2，蓬形好 4、养护期：一年成活率养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | m2 | 798 | 97.46 | 77773.08 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|--------------|------|---|------|------|--------|----------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 114 | 050102007025 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：金边黄杨 2、株高或蓬径：H31-35cm，P26-30cm 3、单位面积株数：36盆/M2，蓬形好 4、养护期：一年成活率养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | m2 | 1113 | 84.24 | 93759.12 | |
| 115 | 050102007026 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：金森女贞 2、株高或蓬径：H31-40cm，P26-30cm 3、单位面积株数：36盆/M2，大杯苗，蓬形好 4、养护期：一年成活率养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | m2 | 654 | 114.35 | 74784.9 | |
| 116 | 050102007027 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：海桐 2、株高或蓬径：H25-30，P26-30cm 3、单位面积株数：25盆/M2，蓬形好 4、养护期：一年成活率养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | m2 | 1084 | 56.11 | 60823.24 | |
| 117 | 050102007028 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：毛鹃 2、株高或蓬径：P25-30cm 3、单位面积株数：36盆/M2，蓬形好 4、养护期：一年成活率养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | m2 | 486 | 87.55 | 42549.3 | |
| 118 | 050102007029 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：大叶栀子 2、株高或蓬径：H31-35cm，P25-30cm 3、单位面积株数：36盆/M2，蓬形好 4、养护期：一年成活率养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | m2 | 215 | 53.76 | 11558.4 | |
| 119 | 050102007030 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：大花萱草 2、株高或蓬径：H31-35cm，P26-30cm 3、单位面积株数：25盆/M2，15-20芽/丛 4、养护期：一年成活率养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | m2 | 209 | 84.16 | 17589.44 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|--------------|------|---|------|-----|--------|-----------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 120 | 050102007031 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：大吴风草 2、株高或蓬径：H31-35cm, P25-30cm 3、单位面积株数：36盆/M2, 150红盆 4、养护期：一年成活率 养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | m2 | 829 | 141.52 | 117320.08 | |
| 121 | 050102007045 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：八角金盘 2、株高或蓬径：P51-80cm 3、单位面积株数：16盆/M2, 蓬形好 4、养护期：一年成活率 养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | m2 | 288 | 165.68 | 47715.84 | |
| 122 | 050102007032 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：洒金桃叶珊瑚 2、株高或蓬径：H25-30cm, P25-30cm 3、单位面积株数：25盆/M2, 蓬形好 4、养护期：一年成活率 养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | m2 | 269 | 46.67 | 12554.23 | |
| 123 | 050102007033 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：南天竹 2、株高或蓬径：H61-80cm, P41-60cm 3、单位面积株数：25盆/M2, (规格为修剪后规格) 蓬形好，枝叶密实，5-6分支 4、养护期：一年成活率 养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | m2 | 202 | 106.2 | 21452.4 | |
| 124 | 050102007034 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：火焰南天竹 2、株高或蓬径：P15-20cm 3、单位面积株数：49盆/M2, 120盆 4、养护期：一年成活率 养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | m2 | 129 | 157.93 | 20372.97 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|--------------|------|---|------|-----|-------|----------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 125 | 050102007036 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：地被月季 2、株高或蓬径：H25-30cm，P25-30cm 3、单位面积株数：36盆/M2，大于3分支/棵 4、养护期：一年成活率 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | m2 | 52 | 67.35 | 3502.2 | |
| 126 | 050102007037 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：花叶蔓长春 2、单位面积株数：36盆/M2，藤长大于40公分，3-4分枝/丛 3、养护期：一年成活率 4、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | m2 | 420 | 44.36 | 18631.2 | |
| 127 | 050102007046 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：玉簪 2、株高或蓬径：H31-35cm，P25-30cm 3、单位面积株数：49盆/M2，（规格为修剪后规格）蓬形好，枝叶密实 4、养护期：一年成活率 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | m2 | 364 | 61.46 | 22371.44 | |
| 128 | 050102007039 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：花叶玉簪 2、株高或蓬径：H31-35cm，P25-30cm 3、单位面积株数：49盆/M2，（规格为修剪后规格）蓬形好，枝叶密实 4、养护期：一年成活率 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | m2 | 202 | 61.46 | 12414.92 | |
| 129 | 050102007040 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：常绿鸢尾 2、株高或蓬径：P15-20cm 3、单位面积株数：36盆/M2，3-5芽/丛 4、养护期：一年成活率 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | m2 | 127 | 36 | 4572 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|--------------|------|---|------|-----|--------|---------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 130 | 050102007041 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：地被石竹 2、株高或蓬径：H16-20cm，P16-20cm 3、单位面积株数：49盆/M2，蓬形好 4、养护期：一年成活率养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | m2 | 43 | 72.96 | 3137.28 | |
| 131 | 050102007042 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：八仙花 2、株高或蓬径：H31-35cm，P25-30cm 3、单位面积株数：36盆/M2，3分枝以上 4、养护期：一年成活率养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | m2 | 75 | 56.7 | 4252.5 | |
| 132 | 050102007035 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：茶梅 2、株高或蓬径：P20-25cm 3、单位面积株数：36盆/M2，蓬形好 4、养护期：一年成活率养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | m2 | 13 | 90.85 | 1181.05 | |
| 133 | 050102007047 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：花叶络石 2、单位面积株数：100盆/M2，100红盆 3、养护期：一年成活率养护 4、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | m2 | 13 | 198.48 | 2580.24 | |
| 134 | 050102007048 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：常春藤 2、单位面积株数：36盆/M2，藤长60-80，3-4分枝/丛 3、养护期：一年成活率养护 4、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | m2 | 103 | 71.53 | 7367.59 | |
| 135 | 050102007049 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：丛生福禄考 2、株高或蓬径：H10cm 3、单位面积株数：49盆/M2，蓬形好 4、养护期：一年成活率养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | m2 | 42 | 44.97 | 1888.74 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|--------------|--------|--|------|-------|-------|-----------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 136 | 050102007043 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：金边麦冬 2、株高或蓬径：H16-20cm，P16-20cm 3、单位面积株数：64盆/M2，4芽/丛，铺满后不露土 4、养护期：一年成活率养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | m2 | 776 | 80.04 | 62111.04 | |
| 137 | 050102007044 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：麦冬 2、株高或蓬径：H16-20cm，P16-20cm 3、单位面积株数：64盆/M2，4芽/丛，铺满后不露土 4、养护期：一年成活率养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | m2 | 889 | 63.17 | 56158.13 | |
| 138 | 050102007050 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：金叶佛甲草 2、株高或蓬径：H16-20cm，P16-20cm 3、单位面积株数：100盆/M2，100红盆 4、养护期：一年成活率养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | m2 | 46 | 85.26 | 3921.96 | |
| 139 | 050102007051 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：银叶菊 2、株高或蓬径：H31-35cm，P26-30cm 3、单位面积株数：36盆/M2，1加仑 4、养护期：一年成活率养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | m2 | 76 | 58.9 | 4476.4 | |
| 140 | 050102012002 | 铺种草皮 | 1、草皮种类：矮生百慕大成品草坪卷满铺，每年秋季追播黑麦草15克/M2（砂铺） 2、铺种方式：满铺 3、养护期：一年成活率养护 4、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用 | m2 | 9683 | 26.13 | 253016.79 | |
| 141 | 050101010004 | 整理绿化用地 | 1、要求：平整绿化用地，达到绿化种植平整度要求，土粒颗粒大小符合要求 | m2 | 17821 | 2.62 | 46691.02 | |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | |
|-----|--------------|--------|---|------|--------|-------|------------|------------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | |
| 142 | 050101009002 | 种植土回填 | 1、回填土质要求：外购种植土，适宜植物正常生长的无毒无害的，不含建筑垃圾、杂草、淤泥、碎石的熟土。 2、取土运距：投标单位自行考虑 3、含土资源费及土方造型 | m3 | 2012.8 | 25.37 | 51064.74 | | |
| 143 | 050101007003 | 清除地被植物 | 清除场地内杂草、杂物、低矮灌木等非目标植物、建筑垃圾等杂物，平整表层土壤。 剪除枯枝，优先去除病弱枝、交叉枝、过密枝，树冠保持自然形态，切口涂防腐剂。 枝干无新芽、叶片全枯、树皮剥落，确认无挽救价值，完全去除。；含装车外运，运距及自行考虑 | m2 | 20128 | 10 | 201280 | | |
| 144 | 050101001005 | 修剪乔木 | 现场保留苗木修剪，满足设计要求，包括修剪垃圾装车外运，运距及堆场自行考虑 | 项 | 1 | 30000 | 30000 | | |
| | | 分部小计 | | | | | 1770137.28 | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 3444725.12 | | |
| 1 | 050403001001 | 树木支撑架 | 1、支撑类型、材质：四角”并“字撑 | 株 | 541 | 59 | 31919 | | |
| 2 | 050403001002 | 树木支撑架 | 1、支撑类型、材质：“一字“扁担撑 | 株 | 765 | 19.7 | 15070.5 | | |
| 3 | 050403002001 | 草绳绕树干 | 1、胸径（干径）：Φ15cm以内 | 株 | 554 | 12.13 | 6720.02 | | |
| 4 | 050403002002 | 草绳绕树干 | 1、胸径（干径）：Φ10cm以内 | 株 | 755 | 8.69 | 6560.95 | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | 60270.47 | | |
| 合计 | | | | | | | | 3504995.59 | |

综合单价分析表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-绿化工程(006)

| 项目编码 | 050101010001 | 项目名称 | 整理绿化用地（整体绿地） | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 16374 | | | | | |
|------------|--------------|--------|--------------|------|------|------|-----------|-------|-------------|-------------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-267*0.3 | 绿地平整(人工) | 10m2 | 0.1 | 15.6 | | | 3.74 | 2.18 | 1.56 | | | 0.37 | 0.22 |
| 3-268*0.7 | 绿地平整(机械) | 10m2 | 0.1 | 0.73 | | 3.71 | 0.18 | 0.1 | 0.07 | | 0.37 | 0.02 | 0.01 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 1.63 | | 0.37 | 0.39 | 0.23 |
| 0.0157工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 2.62 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | | -- | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | -- | | -- | | | | |

| 项目编码 | 050101010002 | 项目名称 | 整理绿化用地（滨河绿地） | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1864 | | | | | |
|------------|--------------|--------|--------------|------|------|------|-----------|-------|-------------|-------------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-267*0.3 | 绿地平整(人工) | 10m2 | 0.1 | 15.6 | | | 3.74 | 2.18 | 1.56 | | | 0.37 | 0.22 |
| 3-268*0.7 | 绿地平整(机械) | 10m2 | 0.1 | 0.73 | | 3.71 | 0.18 | 0.1 | 0.07 | | 0.37 | 0.02 | 0.01 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 1.63 | | 0.37 | 0.39 | 0.23 |
| 0.0157工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 2.62 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | | -- | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | -- | | -- | | | | |

| 项目编码 | 050102001001 | 项目名称 | 栽植乔木 | | 计量单位 | 株 | 工程量 | 81 | | | | | |
|------------|--------------|------|------|-----|------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--------|-----|--------|-------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|
| 3-108 | 栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内 | 10株 | 0.1 | 1487.2 | 18 | 177.14 | 356.93 | 208.21 | 148.72 | 1.8 | 17.71 | 35.69 | 20.82 |
| 3-409备注1 | 常绿乔木(Ⅲ级)胸径20cm以内 | 10株 | 0.1 | 135.53 | 29.67 | 57.25 | 32.53 | 18.97 | 13.55 | 2.97 | 5.73 | 3.25 | 1.9 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.1 | | 160 | | | | | 16 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 162.27 | 20.77 | 23.44 | 38.94 | 22.72 |
| 1.5603工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 1263.69 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1531.83 | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内香樟, 14.1-15cm, H550-650cm, P>230cm | | | | | 株 | 1.1 | 1148.81 | 1263.69 | | | | |
| | 基肥 | | | | | kg | 1.5 | | | | | | |
| | 水 | | | | | m3 | 0.61 | 4.5 | 2.75 | | | | |
| | 肥料 | | | | | kg | 0.84 | 1.77 | 1.49 | | | | |
| | 药剂 | | | | | kg | 0.024 | 22.3 | 0.54 | | | | |
| | 营养土 | | | | | m3 | 0.1 | 160 | 16 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | -- | -0.01 | -- | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | -- | 1284.46 | -- | | | |

| 项目编号 | 050102001002 | 项目名称 | 栽植乔木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 1 | | | | | | |
|------------|--|--------|------|--------|-------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-409备注1 | 常绿乔木(Ⅲ级)胸径20cm以内 | 10株 | 0.1 | 135.53 | 29.67 | 57.25 | 32.53 | 18.97 | 13.55 | 2.97 | 5.73 | 3.25 | 1.9 |
| 3-108 | 栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内 | 10株 | 0.1 | 1487.2 | 18 | 177.14 | 356.93 | 208.21 | 148.72 | 1.8 | 17.71 | 35.69 | 20.82 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.1 | | 160 | | | | | 16 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 162.27 | 20.77 | 23.44 | 38.94 | 22.72 | |
| 1.5603工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 1870.26 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 2138.4 | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 肥料 | | | | | kg | 0.84 | 1.77 | 1.49 | | | | |
| | 水 | | | | | m3 | 0.61 | 4.5 | 2.75 | | | | |
| | 药剂 | | | | | kg | 0.024 | 22.3 | 0.54 | | | | |
| | 栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内香樟, 13.1-14cm, H400-450cm, P>280cm | | | | | 株 | 1.1 | 1700.24 | 1870.26 | | | | |
| | 基肥 | | | | | kg | 1.5 | | | | | | |
| | 营养土 | | | | | m3 | 0.1 | 160 | 16 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | -- | -0.01 | -- | | | |

| | | | | | |
|--|-------|----|---------|----|--|
| | 材料费小计 | -- | 1891.03 | -- | |
|--|-------|----|---------|----|--|

| 项目编码 | 050102001003 | 项目名称 | 栽植乔木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 54 | | | | | | |
|------------|---|--------|------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|-------|-------|-------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-414备注1 | 落叶乔木(III级)胸径20cm以内 | 10株 | 0.1 | 244.48 | 29.67 | 59.06 | 58.68 | 34.23 | 24.45 | 2.97 | 5.91 | 5.87 | 3.42 |
| 3-107 | 栽植乔木(带土球)土球直径在100cm内 | 10株 | 0.1 | 1040 | 13.5 | 115.14 | 249.6 | 145.6 | 104 | 1.35 | 11.51 | 24.96 | 14.56 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.1 | | 160 | | | | | 16 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 128.45 | 20.32 | 17.42 | 30.83 | 17.98 | |
| 1.2351工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 299.16 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 514.16 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 肥料 | | | | kg | 0.84 | 1.77 | 1.49 | | | | | |
| | 水 | | | | m3 | 0.51 | 4.5 | 2.3 | | | | | |
| | 药剂 | | | | kg | 0.024 | 22.3 | 0.54 | | | | | |
| | 栽植乔木(带土球)土球直径在100cm内栎树, 10.1-12cm, H500-550cm, P220-280cm | | | | 株 | 1.05 | 284.91 | 299.16 | | | | | |
| | 基肥 | | | | kg | 1 | | | | | | | |
| | 营养土 | | | | m3 | 0.1 | 160 | 16 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | -0.01 | -- | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | -- | 319.48 | -- | | | | |

| 项目编码 | 050102001004 | 项目名称 | 栽植乔木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 13 | | | | | | |
|------------|----------------------|--------|------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-414备注1 | 落叶乔木(III级)胸径20cm以内 | 10株 | 0.1 | 244.48 | 29.67 | 59.06 | 58.68 | 34.23 | 24.45 | 2.97 | 5.91 | 5.87 | 3.42 |
| 3-107 | 栽植乔木(带土球)土球直径在100cm内 | 10株 | 0.1 | 1040 | 13.5 | 115.14 | 249.6 | 145.6 | 104 | 1.35 | 11.51 | 24.96 | 14.56 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.1 | | 160 | | | | | 16 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 128.45 | 20.32 | 17.42 | 30.83 | 17.98 | |
| 1.2351工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 386 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 601 | | | | | |

| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | |
|-----------|---|--|----|-------|-----------|-------|-------------|-------------|--|
| | 肥料 | | kg | 0.84 | 1.77 | 1.49 | | | |
| | 水 | | m3 | 0.51 | 4.5 | 2.3 | | | |
| | 药剂 | | kg | 0.024 | 22.3 | 0.54 | | | |
| | 栽植乔木(带土球)土球直径在100cm内榉树, 10.1-12cm, H500-550cm, P260-300cm | | 株 | 1.05 | 367.62 | 386 | | | |
| | 基肥 | | kg | 1 | | | | | |
| | 营养土 | | m3 | 0.1 | 160 | 16 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | -0.01 | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 406.32 | -- | |

| 项目编号 | 050102001005 | 项目名称 | 栽植乔木 | | 计量单位 | 株 | 工程量 | 6 | | | | | |
|--------------|--|------|------|--------|-----------|--------|-------------|-------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-414 备注1 | 落叶乔木(Ⅲ级)胸径20cm以内 | 10株 | 0.1 | 244.48 | 29.67 | 59.06 | 58.68 | 34.23 | 24.45 | 2.97 | 5.91 | 5.87 | 3.42 |
| 3-107 | 栽植乔木(带土球)土球直径在100cm内 | 10株 | 0.1 | 1040 | 13.5 | 115.14 | 249.6 | 145.6 | 104 | 1.35 | 11.51 | 24.96 | 14.56 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.1 | | 160 | | | | | 16 | | | |
| 综合人工工日 | | | | 小计 | | | | | 128.45 | 20.32 | 17.42 | 30.83 | 17.98 |
| 1.2351工日 | | | | 未计价材料费 | | | | | 579 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 794 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | | | |
| | 肥料 | | kg | 0.84 | 1.77 | 1.49 | | | | | | | |
| | 水 | | m3 | 0.51 | 4.5 | 2.3 | | | | | | | |
| | 药剂 | | kg | 0.024 | 22.3 | 0.54 | | | | | | | |
| | 栽植乔木(带土球)土球直径在100cm内朴树, 12.1-13cm, H400-450cm, P>350cm | | 株 | 1.05 | 551.43 | 579 | | | | | | | |
| | 基肥 | | kg | 1 | | | | | | | | | |
| | 营养土 | | m3 | 0.1 | 160 | 16 | | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | -0.01 | -- | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 599.32 | -- | | | | | |

| 项目编号 | 050102001006 | 项目名称 | 栽植乔木 | | 计量单位 | 株 | 工程量 | 11 | | | | | |
|------------|--------------|------|------|-----|------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--------|-----|--------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|---------|-------|
| 3-414备注1 | 落叶乔木(Ⅲ级)胸径20cm以内 | 10株 | 0.1 | 244.48 | 29.67 | 59.06 | 58.68 | 34.23 | 24.45 | 2.97 | 5.91 | 5.87 | 3.42 |
| 3-107 | 栽植乔木(带土球)土球直径在100cm内 | 10株 | 0.1 | 1040 | 13.5 | 115.14 | 249.6 | 145.6 | 104 | 1.35 | 11.51 | 24.96 | 14.56 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.1 | | 160 | | | | | 16 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 128.45 | 20.32 | 17.42 | 30.83 | 17.98 |
| 1.2351工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 318.46 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 533.46 | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 肥料 | | | | | | kg | 0.84 | 1.77 | 1.49 | | | |
| | 水 | | | | | | m3 | 0.51 | 4.5 | 2.3 | | | |
| | 药剂 | | | | | | kg | 0.024 | 22.3 | 0.54 | | | |
| | 栽植乔木(带土球)土球直径在100cm内乌桕, 11.1-12cm, H350-400cm, P>300cm | | | | | | 株 | 1.05 | 303.29 | 318.45 | | | |
| | 基肥 | | | | | | kg | 1 | | | | | |
| | 营养土 | | | | | | m3 | 0.1 | 160 | 16 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | | -- | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | -- | 338.78 | -- | | |

| 项目编号 | 050102001007 | 项目名称 | 栽植乔木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 35 | | | | | | |
|------------|--|--------|------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|-------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-414备注1 | 落叶乔木(Ⅲ级)胸径20cm以内 | 10株 | 0.1 | 244.48 | 29.67 | 59.06 | 58.68 | 34.23 | 24.45 | 2.97 | 5.91 | 5.87 | 3.42 |
| 3-108 | 栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内 | 10株 | 0.1 | 1487.2 | 18 | 177.14 | 356.93 | 208.21 | 148.72 | 1.8 | 17.71 | 35.69 | 20.82 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.1 | | 160 | | | | | 16 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 173.17 | 20.77 | 23.62 | 41.56 | 24.24 | |
| 1.6651工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 960.41 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1243.77 | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 肥料 | | | | | | kg | 0.84 | 1.77 | 1.49 | | | |
| | 水 | | | | | | m3 | 0.61 | 4.5 | 2.75 | | | |
| | 药剂 | | | | | | kg | 0.024 | 22.3 | 0.54 | | | |
| | 栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内枫香, 13.1-15cm, H550-600cm, P>400cm | | | | | | 株 | 1.1 | 873.1 | 960.41 | | | |
| | 基肥 | | | | | | kg | 1.5 | | | | | |
| | 营养土 | | | | | | m3 | 0.1 | 160 | 16 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | -0.01 | -- | | |

| | | | | | |
|--|-------|----|--------|----|--|
| | 材料费小计 | -- | 981.18 | -- | |
|--|-------|----|--------|----|--|

| 项目编码 | 050102002001 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 7 | | | | | | |
|------------|--|--------|------|------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|-------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-422备注1 | 灌木(III级)蓬径200cm以上 | 10株 | 0.1 | 60.4 | 20.44 | 44.3 | 14.5 | 8.46 | 6.04 | 2.04 | 4.43 | 1.45 | 0.85 |
| 3-141 | 栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内 | 10株 | 0.1 | 416 | 4.5 | | 99.84 | 58.24 | 41.6 | 0.45 | | 9.98 | 5.82 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.05 | | 160 | | | | | 8 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 47.64 | 10.49 | 4.43 | 11.43 | 6.67 | |
| 0.4581工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 183.36 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 264.02 | | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 肥料 | | | | kg | 0.54 | 1.77 | 0.96 | | | | | |
| | 水 | | | | m3 | 0.2584 | 4.5 | 1.16 | | | | | |
| | 药剂 | | | | kg | 0.0168 | 22.3 | 0.37 | | | | | |
| | 栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内二乔玉兰, D8.1-9cm, H250-300cm, P>200cm | | | | 株 | 1.05 | 174.63 | 183.36 | | | | | |
| | 基肥 | | | | kg | 0.4 | | | | | | | |
| | 营养土 | | | | m3 | 0.05 | 160 | 8 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | | -- | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | -- | 193.85 | -- | | | | |

| 项目编码 | 050102002002 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 8 | | | | | | |
|------------|---------------------|--------|------|------|-------|------|-------|--------|-------|------|-------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-422备注1 | 灌木(III级)蓬径200cm以上 | 10株 | 0.1 | 60.4 | 20.44 | 44.3 | 14.5 | 8.46 | 6.04 | 2.04 | 4.43 | 1.45 | 0.85 |
| 3-141 | 栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内 | 10株 | 0.1 | 416 | 4.5 | | 99.84 | 58.24 | 41.6 | 0.45 | | 9.98 | 5.82 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.05 | | 160 | | | | | 8 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 47.64 | 10.49 | 4.43 | 11.43 | 6.67 | |
| 0.4581工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 405.3 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 485.96 | | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
|-------|---|--|----|--------|-------|-------|---------|---------|--|
| | 肥料 | | kg | 0.54 | 1.77 | 0.96 | | | |
| | 水 | | m3 | 0.2584 | 4.5 | 1.16 | | | |
| | 药剂 | | kg | 0.0168 | 22.3 | 0.37 | | | |
| | 栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内白玉兰, D8. 1-9cm, H250-300cm, P>200c | | 株 | 1.05 | 386 | 405.3 | | | |
| | 基肥 | | kg | 0.4 | | | | | |
| | 营养土 | | m3 | 0.05 | 160 | 8 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 415.79 | -- | |

| 项目编号 | 050102002003 | 项目名称 | 栽植灌木 | | 计量单位 | 株 | 工程量 | 7 | | | | | |
|------------|---|--------|------|--------|--------|-------|---------|---------|-------|-------|------|-------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-422备注1 | 灌木(III级)蓬径200cm以上 | 10株 | 0.1 | 60.4 | 20.44 | 44.3 | 14.5 | 8.46 | 6.04 | 2.04 | 4.43 | 1.45 | 0.85 |
| 3-141 | 栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内 | 10株 | 0.1 | 416 | 4.5 | | 99.84 | 58.24 | 41.6 | 0.45 | | 9.98 | 5.82 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.05 | | 160 | | | | | 8 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 47.64 | 10.49 | 4.43 | 11.43 | 6.67 |
| 0.4581工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 424.6 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 505.26 | | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 肥料 | | kg | 0.54 | 1.77 | 0.96 | | | | | | | |
| | 水 | | m3 | 0.2584 | 4.5 | 1.16 | | | | | | | |
| | 药剂 | | kg | 0.0168 | 22.3 | 0.37 | | | | | | | |
| | 栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内紫玉兰, D8. 1-9cm, H250-300cm, P>200c | | 株 | 1.05 | 404.38 | 424.6 | | | | | | | |
| | 基肥 | | kg | 0.4 | | | | | | | | | |
| | 营养土 | | m3 | 0.05 | 160 | 8 | | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | -- | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 435.09 | -- | | | | | |

| 项目编号 | 050102002004 | 项目名称 | 栽植灌木 | | 计量单位 | 株 | 工程量 | 7 | | | | | |
|------------|--------------|------|------|-----|------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--------|------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------|-------|-------------|-------------|------|--|
| 3-421 备注1 | 灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以内 | 10株 | 0.1 | 46.18 | 16.19 | 33.36 | 11.08 | 6.47 | 4.62 | 1.62 | 3.34 | 1.11 | 0.65 | |
| 3-141 | 栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内 | 10株 | 0.1 | 416 | 4.5 | | 99.84 | 58.24 | 41.6 | 0.45 | | 9.98 | 5.82 | |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.05 | | 160 | | | | | 8 | | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 46.22 | 10.07 | 3.34 | 11.09 | 6.47 | |
| 0.4444工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 40.53 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 117.72 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | |
| | 肥料 | | | | | | kg | 0.456 | 1.77 | 0.81 | | | | |
| | 水 | | | | | | m3 | 0.2152 | 4.5 | 0.97 | | | | |
| | 药剂 | | | | | | kg | 0.0132 | 22.3 | 0.29 | | | | |
| | 栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内紫荆, H180-200cm, P>150cm | | | | | | 株 | 1.05 | 38.6 | 40.53 | | | | |
| | 基肥 | | | | | | kg | 0.4 | | | | | | |
| | 营养土 | | | | | | m3 | 0.05 | 160 | 8 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | | -- | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | -- | 50.6 | -- | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------|------|------|-------|--------|-------|--------|-----------|--------|-------------|-------------|-------|--|
| 项目编号 | 050102002005 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 84 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| 3-422 备注1 | 灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以上 | 10株 | 0.1 | 60.4 | 20.44 | 44.3 | 14.5 | 8.46 | 6.04 | 2.04 | 4.43 | 1.45 | 0.85 | |
| 3-144 | 栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内 | 10株 | 0.1 | 1040 | 13.5 | 104.51 | 249.6 | 145.6 | 104 | 1.35 | 10.45 | 24.96 | 14.56 | |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.05 | | 160 | | | | | 8 | | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 110.04 | 11.39 | 14.88 | 26.41 | 15.41 | |
| 1.0581工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 868.51 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 1046.64 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | |
| | 肥料 | | | | | | kg | 0.54 | 1.77 | 0.96 | | | | |
| | 水 | | | | | | m3 | 0.4584 | 4.5 | 2.06 | | | | |
| | 药剂 | | | | | | kg | 0.0168 | 22.3 | 0.37 | | | | |
| | 栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内染井吉野樱, D12. 1-13cm, H300-350cm, P>220cm | | | | | | 株 | 1.05 | 827.15 | 868.51 | | | | |
| | 基肥 | | | | | | kg | 1 | | | | | | |
| | 营养土 | | | | | | m3 | 0.05 | 160 | 8 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | | -- | | | |

| | | | | | |
|--|-------|----|-------|----|--|
| | 材料费小计 | -- | 879.9 | -- | |
|--|-------|----|-------|----|--|

| 项目编码 | 050102002006 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 35 | | | | | | |
|------------|--|--------|------|-------|-------|--------|-------|-------|---------|---------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-421备注1 | 灌木(III级)蓬径200cm以内 | 10株 | 0.1 | 46.18 | 16.19 | 33.36 | 11.08 | 6.47 | 4.62 | 1.62 | 3.34 | 1.11 | 0.65 |
| 3-139 | 栽植灌木(带土球)土球直径在40cm内 | 10株 | 0.1 | 94.64 | 2.25 | | 22.71 | 13.25 | 9.46 | 0.23 | | 2.27 | 1.33 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.05 | | 160 | | | | | 8 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 14.08 | 9.85 | 3.34 | 3.38 | 1.98 |
| 0.1354工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 65.62 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 98.25 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 肥料 | | | | kg | 0.456 | 1.77 | 0.81 | | | | | |
| | 水 | | | | m3 | 0.1652 | 4.5 | 0.74 | | | | | |
| | 药剂 | | | | kg | 0.0132 | 22.3 | 0.29 | | | | | |
| | 栽植灌木(带土球)土球直径在40cm内晚樱, D5.1-6cm, H180-200cm, P>150cm | | | | 株 | 1.02 | 64.33 | 65.62 | | | | | |
| | 基肥 | | | | kg | 0.1 | | | | | | | |
| | 营养土 | | | | m3 | 0.05 | 160 | 8 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | 0.01 | -- | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | -- | 75.47 | -- | | | | |

| 项目编码 | 050102002007 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 70 | | | | | | |
|------------|---------------------|--------|------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-421备注1 | 灌木(III级)蓬径200cm以内 | 10株 | 0.1 | 46.18 | 16.19 | 33.36 | 11.08 | 6.47 | 4.62 | 1.62 | 3.34 | 1.11 | 0.65 |
| 3-140 | 栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内 | 10株 | 0.1 | 230.88 | 3.38 | | 55.41 | 32.32 | 23.09 | 0.34 | | 5.54 | 3.23 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.05 | | 160 | | | | | 8 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 27.71 | 9.96 | 3.34 | 6.65 | 3.88 |
| 0.2664工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 241.25 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 292.79 | | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
|-------|---|----|--------|--------|--------|---------|---------|--|
| | 肥料 | kg | 0.456 | 1.77 | 0.81 | | | |
| | 水 | m3 | 0.1902 | 4.5 | 0.86 | | | |
| | 药剂 | kg | 0.0132 | 22.3 | 0.29 | | | |
| | 栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内西府海棠, D6. 1-7cm, H180-250cm, P>180cm | 株 | 1.05 | 229.76 | 241.25 | | | |
| | 基肥 | kg | 0.2 | | | | | |
| | 营养土 | m3 | 0.05 | 160 | 8 | | | |
| | 其他材料费 | | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | | -- | 251.21 | -- | |

| 项目编码 | 050102002008 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 23 | | | | | | |
|------------|--|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|-------|------|-------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-421备注1 | 灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以内 | 10株 | 0.1 | 46.18 | 16.19 | 33.36 | 11.08 | 6.47 | 4.62 | 1.62 | 3.34 | 1.11 | 0.65 |
| 3-141 | 栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内 | 10株 | 0.1 | 416 | 4.5 | | 99.84 | 58.24 | 41.6 | 0.45 | | 9.98 | 5.82 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.05 | | 160 | | | | | 8 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 46.22 | 10.07 | 3.34 | 11.09 | 6.47 | |
| 0.4444工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 260.55 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 337.74 | | | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | 肥料 | kg | 0.456 | 1.77 | 0.81 | | | | | | | | |
| | 水 | m3 | 0.2152 | 4.5 | 0.97 | | | | | | | | |
| | 药剂 | kg | 0.0132 | 22.3 | 0.29 | | | | | | | | |
| | 栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内紫薇, D8. 1-10cm, H220-250cm, P>180cm | 株 | 1.05 | 248.14 | 260.55 | | | | | | | | |
| | 基肥 | kg | 0.4 | | | | | | | | | | |
| | 营养土 | m3 | 0.05 | 160 | 8 | | | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | -- | | -- | | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | -- | 270.62 | -- | | | | | | |

| 项目编码 | 050102002009 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 13 | | | | | | |
|------------|--------------|------|------|------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--------|------|------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|-------|
| 3-422备注1 | 灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以上 | 10株 | 0.1 | 60.4 | 20.44 | 44.3 | 14.5 | 8.46 | 6.04 | 2.04 | 4.43 | 1.45 | 0.85 |
| 3-144 | 栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内 | 10株 | 0.1 | 1040 | 13.5 | 104.51 | 249.6 | 145.6 | 104 | 1.35 | 10.45 | 24.96 | 14.56 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.05 | | 160 | | | | | 8 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 110.04 | 11.39 | 14.88 | 26.41 | 15.41 |
| 1.0581工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 656.2 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 834.33 | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 肥料 | | | | | | kg | 0.54 | 1.77 | 0.96 | | | |
| | 水 | | | | | | m3 | 0.4584 | 4.5 | 2.06 | | | |
| | 药剂 | | | | | | kg | 0.0168 | 22.3 | 0.37 | | | |
| | 栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内金桂, H300-350cm, P250-300cm | | | | | | 株 | 1.05 | 624.95 | 656.2 | | | |
| | 基肥 | | | | | | kg | 1 | | | | | |
| | 营养土 | | | | | | m3 | 0.05 | 160 | 8 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | | -- | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | -- | 667.59 | -- | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--------|------|-------|-------|------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------|
| 项目编号 | 050102002010 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 24 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-422备注1 | 灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以上 | 10株 | 0.1 | 60.4 | 20.44 | 44.3 | 14.5 | 8.46 | 6.04 | 2.04 | 4.43 | 1.45 | 0.85 |
| 3-143 | 栽植灌木(带土球)土球直径在80cm内 | 10株 | 0.1 | 696.8 | 6.75 | | 167.23 | 97.55 | 69.68 | 0.68 | | 16.72 | 9.76 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.05 | | 160 | | | | | 8 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 75.72 | 10.72 | 4.43 | 18.17 | 10.61 |
| 0.7281工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 144.75 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 264.4 | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 肥料 | | | | | | kg | 0.54 | 1.77 | 0.96 | | | |
| | 水 | | | | | | m3 | 0.3084 | 4.5 | 1.39 | | | |
| | 药剂 | | | | | | kg | 0.0168 | 22.3 | 0.37 | | | |
| | 栽植灌木(带土球)土球直径在80cm内四季桂, H200-220cm, P>200cm | | | | | | 株 | 1.05 | 137.86 | 144.75 | | | |
| | 基肥 | | | | | | kg | 0.8 | | | | | |
| | 营养土 | | | | | | m3 | 0.05 | 160 | 8 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | | -- | | |

| | | | | | |
|--|-------|----|--------|----|--|
| | 材料费小计 | -- | 155.47 | -- | |
|--|-------|----|--------|----|--|

| 项目编码 | 050102002011 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 40 | | | | | | |
|------------|--|--------|------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-422备注1 | 灌木(III级)蓬径200cm以上 | 10株 | 0.1 | 60.4 | 20.44 | 44.3 | 14.5 | 8.46 | 6.04 | 2.04 | 4.43 | 1.45 | 0.85 |
| 3-140 | 栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内 | 10株 | 0.1 | 230.88 | 3.38 | | 55.41 | 32.32 | 23.09 | 0.34 | | 5.54 | 3.23 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.05 | | 160 | | | | | 8 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 29.13 | 10.38 | 4.43 | 6.99 | 4.08 | |
| 0.2801工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 299.16 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 354.17 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 肥料 | | | | kg | 0.54 | 1.77 | 0.96 | | | | | |
| | 水 | | | | m3 | 0.2334 | 4.5 | 1.05 | | | | | |
| | 药剂 | | | | kg | 0.0168 | 22.3 | 0.37 | | | | | |
| | 栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内红枫, D6.1-7cm, H220-250cm, P>200cm | | | | 株 | 1.05 | 284.91 | 299.16 | | | | | |
| | 基肥 | | | | kg | 0.2 | | | | | | | |
| | 营养土 | | | | m3 | 0.05 | 160 | 8 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | -- | -- | -- | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | -- | 309.54 | -- | -- | | | |

| 项目编码 | 050102002012 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 2 | | | | | | |
|------------|---------------------|--------|------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|------|-------|-------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-421备注1 | 灌木(III级)蓬径200cm以内 | 10株 | 0.1 | 46.18 | 16.19 | 33.36 | 11.08 | 6.47 | 4.62 | 1.62 | 3.34 | 1.11 | 0.65 |
| 3-142 | 栽植灌木(带土球)土球直径在70cm内 | 10株 | 0.1 | 520 | 5.63 | | 124.8 | 72.8 | 52 | 0.56 | | 12.48 | 7.28 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.05 | | 160 | | | | | 8 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 56.62 | 10.18 | 3.34 | 13.59 | 7.93 | |
| 0.5444工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 1260 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1351.66 | | | | | |

| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | |
|-----------|---|--|----|--------|-----------|-------|-------------|-------------|--|
| | 肥料 | | kg | 0.456 | 1.77 | 0.81 | | | |
| | 水 | | m3 | 0.2402 | 4.5 | 1.08 | | | |
| | 药剂 | | kg | 0.0132 | 22.3 | 0.29 | | | |
| | 栽植灌木(带土球)土球直径在70cm内羽毛枫, D9. 1-10cm, H150-180cm, P>150cm | | 株 | 1.05 | 1200 | 1260 | | | |
| | 基肥 | | kg | 0.7 | | | | | |
| | 营养土 | | m3 | 0.05 | 160 | 8 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 1270.18 | -- | |

| 项目编码 | 050102002013 | 项目名称 | 栽植灌木 | | 计量单位 | 株 | 工程量 | 7 | | | | | |
|------------|--|--------|------|--------|-----------|--------|-------------|-------------|--------|-------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-422备注1 | 灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以上 | 10株 | 0.1 | 60.4 | 20.44 | 44.3 | 14.5 | 8.46 | 6.04 | 2.04 | 4.43 | 1.45 | 0.85 |
| 3-140 | 栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内 | 10株 | 0.1 | 230.88 | 3.38 | | 55.41 | 32.32 | 23.09 | 0.34 | | 5.54 | 3.23 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.05 | | 160 | | | | | 8 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 29.13 | 10.38 | 4.43 | 6.99 | 4.08 |
| 0.2801工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 212.31 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 267.32 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | | | |
| | 肥料 | | kg | 0.54 | 1.77 | 0.96 | | | | | | | |
| | 水 | | m3 | 0.2334 | 4.5 | 1.05 | | | | | | | |
| | 药剂 | | kg | 0.0168 | 22.3 | 0.37 | | | | | | | |
| | 栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内梅花, D6. 1-7cm, H250-280cm, P200-220cm | | 株 | 1.05 | 202.2 | 212.31 | | | | | | | |
| | 基肥 | | kg | 0.2 | | | | | | | | | |
| | 营养土 | | m3 | 0.05 | 160 | 8 | | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | -- | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 222.69 | -- | | | | | |

| 项目编码 | 050102002014 | 项目名称 | 栽植灌木 | | 计量单位 | 株 | 工程量 | 15 | | | | | |
|------------|--------------|------|------|-----|------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|------|
| 3-420备注1 | 灌木(Ⅲ级)蓬径150cm以内 | 10株 | 0.1 | 37.81 | 12.61 | 23.68 | 9.07 | 5.29 | 3.78 | 1.26 | 2.37 | 0.91 | 0.53 |
| 3-140 | 栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内 | 10株 | 0.1 | 230.88 | 3.38 | | 55.41 | 32.32 | 23.09 | 0.34 | | 5.54 | 3.23 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.025 | | 160 | | | | | 4 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 26.87 | 5.6 | 2.37 | 6.45 | 3.76 |
| 0.2584工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 144.75 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 189.8 | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 肥料 | | | | | | kg | 0.36 | 1.77 | 0.64 | | | |
| | 药剂 | | | | | | kg | 0.0096 | 22.3 | 0.21 | | | |
| | 水 | | | | | | m3 | 0.1662 | 4.5 | 0.75 | | | |
| | 栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内蜡梅, H180-200cm, P>120cm | | | | | | 株 | 1.05 | 137.86 | 144.75 | | | |
| | 基肥 | | | | | | kg | 0.2 | | | | | |
| | 营养土 | | | | | | m3 | 0.025 | 160 | 4 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | | -- | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | -- | 150.35 | -- | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--------|------|-------|-------|------|-------|--------|-------|-------|---------|---------|------|
| 项目编号 | 050102002015 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 31 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-422备注1 | 灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以上 | 10株 | 0.1 | 60.4 | 20.44 | 44.3 | 14.5 | 8.46 | 6.04 | 2.04 | 4.43 | 1.45 | 0.85 |
| 3-139 | 栽植灌木(带土球)土球直径在40cm内 | 10株 | 0.1 | 94.64 | 2.25 | | 22.71 | 13.25 | 9.46 | 0.23 | | 2.27 | 1.33 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.05 | | 160 | | | | | 8 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 15.5 | 10.27 | 4.43 | 3.72 | 2.18 | |
| 0.1491工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 60.94 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 97.04 | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 肥料 | | | | | | kg | 0.54 | 1.77 | 0.96 | | | |
| | 水 | | | | | | m3 | 0.2084 | 4.5 | 0.94 | | | |
| | 药剂 | | | | | | kg | 0.0168 | 22.3 | 0.37 | | | |
| | 栽植灌木(带土球)土球直径在40cm内碧桃, D5.1-6cm, H150-180cm, P>200cm | | | | | | 株 | 1.02 | 59.74 | 60.93 | | | |
| | 基肥 | | | | | | kg | 0.1 | | | | | |
| | 营养土 | | | | | | m3 | 0.05 | 160 | 8 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | 0.01 | -- | | |

| | | | | | |
|--|-------|----|-------|----|--|
| | 材料费小计 | -- | 71.21 | -- | |
|--|-------|----|-------|----|--|

| 项目编码 | 050102002016 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 6 | | | | | | |
|------------|--|--------|------|------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|-------|-------|-------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-422备注1 | 灌木(III级)蓬径200cm以上 | 10株 | 0.1 | 60.4 | 20.44 | 44.3 | 14.5 | 8.46 | 6.04 | 2.04 | 4.43 | 1.45 | 0.85 |
| 3-144 | 栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内 | 10株 | 0.1 | 1040 | 13.5 | 104.51 | 249.6 | 145.6 | 104 | 1.35 | 10.45 | 24.96 | 14.56 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.05 | | 160 | | | | | 8 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 110.04 | 11.39 | 14.88 | 26.41 | 15.41 | |
| 1.0581工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 463.2 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 641.33 | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 肥料 | | | | kg | 0.54 | 1.77 | 0.96 | | | | | |
| | 水 | | | | m3 | 0.4584 | 4.5 | 2.06 | | | | | |
| | 药剂 | | | | kg | 0.0168 | 22.3 | 0.37 | | | | | |
| | 栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内杨梅, H250-300cm, P220-250cm | | | | 株 | 1.05 | 441.14 | 463.2 | | | | | |
| | 基肥 | | | | kg | 1 | | | | | | | |
| | 营养土 | | | | m3 | 0.05 | 160 | 8 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | | -- | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | -- | 474.59 | -- | | | | |

| 项目编码 | 050102002017 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 18 | | | | | | |
|------------|---------------------|--------|------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|------|-------|-------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-421备注1 | 灌木(III级)蓬径200cm以内 | 10株 | 0.1 | 46.18 | 16.19 | 33.36 | 11.08 | 6.47 | 4.62 | 1.62 | 3.34 | 1.11 | 0.65 |
| 3-142 | 栽植灌木(带土球)土球直径在70cm内 | 10株 | 0.1 | 520 | 5.63 | | 124.8 | 72.8 | 52 | 0.56 | | 12.48 | 7.28 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.05 | | 160 | | | | | 8 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 56.62 | 10.18 | 3.34 | 13.59 | 7.93 | |
| 0.5444工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 110.98 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 202.64 | | | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
|-------|---|----|--------|--------|--------|---------|---------|--|
| | 肥料 | kg | 0.456 | 1.77 | 0.81 | | | |
| | 水 | m3 | 0.2402 | 4.5 | 1.08 | | | |
| | 药剂 | kg | 0.0132 | 22.3 | 0.29 | | | |
| | 栽植灌木(带土球)土球直径在70cm内花石榴, H220-250cm, P>160cm | 株 | 1.05 | 105.69 | 110.97 | | | |
| | 基肥 | kg | 0.7 | | | | | |
| | 营养土 | m3 | 0.05 | 160 | 8 | | | |
| | 其他材料费 | | | | -- | 0.01 | -- | |
| | 材料费小计 | | | | -- | 121.16 | -- | |

| 项目编码 | 050102002022 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 32 | | | | | | |
|------------|------------------------------|------|--------|--------|-------|---------|---------|--------|-------|------|------|-------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-420备注1 | 灌木(Ⅲ级)蓬径150cm以内 | 10株 | 0.1 | 37.81 | 12.61 | 23.68 | 9.07 | 5.29 | 3.78 | 1.26 | 2.37 | 0.91 | 0.53 |
| 3-141 | 栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内 | 10株 | 0.1 | 416 | 4.5 | | 99.84 | 58.24 | 41.6 | 0.45 | | 9.98 | 5.82 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.025 | | 160 | | | | | 4 | | | |
| 综合人工工日 | | | | 小计 | | | | | 45.38 | 5.71 | 2.37 | 10.89 | 6.35 |
| 0.4364工日 | | | | 未计价材料费 | | | | | 53.08 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 123.78 | | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | 肥料 | kg | 0.36 | 1.77 | 0.64 | | | | | | | | |
| | 药剂 | kg | 0.0096 | 22.3 | 0.21 | | | | | | | | |
| | 水 | m3 | 0.1912 | 4.5 | 0.86 | | | | | | | | |
| | 栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内木芙蓉, >6分支 | 株 | 1.05 | 50.55 | 53.08 | | | | | | | | |
| | 基肥 | kg | 0.4 | | | | | | | | | | |
| | 营养土 | m3 | 0.025 | 160 | 4 | | | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | -- | | -- | | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | -- | 58.79 | -- | | | | | | |

| 项目编码 | 050102002018 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 7 | | | | | | |
|------------|-----------------|------|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-420备注1 | 灌木(Ⅲ级)蓬径150cm以内 | 10株 | 0.1 | 37.81 | 12.61 | 23.68 | 9.07 | 5.29 | 3.78 | 1.26 | 2.37 | 0.91 | 0.53 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--------|-------|--------|------|--|-------|--------|-----------|--------|------|-------------|-------------|
| 3-140 | 栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内 | 10株 | 0.1 | 230.88 | 3.38 | | 55.41 | 32.32 | 23.09 | 0.34 | | 5.54 | 3.23 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.025 | | 160 | | | | | 4 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 26.87 | 5.6 | 2.37 | 6.45 | 3.76 |
| 0.2584工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 752.72 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 797.77 | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) |
| | 肥料 | | | | | | kg | 0.36 | 1.77 | 0.64 | | | |
| | 药剂 | | | | | | kg | 0.0096 | 22.3 | 0.21 | | | |
| | 水 | | | | | | m3 | 0.1662 | 4.5 | 0.75 | | | |
| | 栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内树状月季, D6.1-7cm, H150-180cm, P100-120cm | | | | | | 株 | 1.05 | 716.88 | 752.72 | | | |
| | 基肥 | | | | | | kg | 0.2 | | | | | |
| | 营养土 | | | | | | m3 | 0.025 | 160 | 4 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | | | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | -- | 758.32 | | -- | |

| 项目编码 | 050102002019 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 41 | | | | | | |
|------------|---|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-----------|--------|------|-------------|-------------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-420备注1 | 灌木(Ⅲ级)蓬径150cm以内 | 10株 | 0.1 | 37.81 | 12.61 | 23.68 | 9.07 | 5.29 | 3.78 | 1.26 | 2.37 | 0.91 | 0.53 |
| 3-140 | 栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内 | 10株 | 0.1 | 230.88 | 3.38 | | 55.41 | 32.32 | 23.09 | 0.34 | | 5.54 | 3.23 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.025 | | 160 | | | | | 4 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 26.87 | 5.6 | 2.37 | 6.45 | 3.76 |
| 0.2584工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 202.65 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 247.7 | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) |
| | 肥料 | | | | | | kg | 0.36 | 1.77 | 0.64 | | | |
| | 药剂 | | | | | | kg | 0.0096 | 22.3 | 0.21 | | | |
| | 水 | | | | | | m3 | 0.1662 | 4.5 | 0.75 | | | |
| | 栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内山茶, H180-200cm, P110-130cm | | | | | | 株 | 1.05 | 193 | 202.65 | | | |
| | 基肥 | | | | | | kg | 0.2 | | | | | |
| | 营养土 | | | | | | m3 | 0.025 | 160 | 4 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | | | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | -- | 208.25 | | -- | |

| 项目编号 | 050102002020 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 3 | | | | | | |
|--------------|---|--------|------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|-------|------|-------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-421 备注1 | 灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以内 | 10株 | 0.1 | 46.18 | 16.19 | 33.36 | 11.08 | 6.47 | 4.62 | 1.62 | 3.34 | 1.11 | 0.65 |
| 3-141 | 栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内 | 10株 | 0.1 | 416 | 4.5 | | 99.84 | 58.24 | 41.6 | 0.45 | | 9.98 | 5.82 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.05 | | 160 | | | | | 8 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 46.22 | 10.07 | 3.34 | 11.09 | 6.47 |
| 0.4444工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 173.7 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 250.89 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 肥料 | | | kg | 0.456 | 1.77 | 0.81 | | | | | | |
| | 水 | | | m3 | 0.2152 | 4.5 | 0.97 | | | | | | |
| | 药剂 | | | kg | 0.0132 | 22.3 | 0.29 | | | | | | |
| | 栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内石楠, H180-200cm, P150-200cm | | | 株 | 1.05 | 165.43 | 173.7 | | | | | | |
| | 基肥 | | | kg | 0.4 | | | | | | | | |
| | 营养土 | | | m3 | 0.05 | 160 | 8 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | -- | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 183.77 | -- | | | | | |

| 项目编号 | 050102002021 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 16 | | | | | | |
|--------------|---------------------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|---------|---------|------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-420 备注1 | 灌木(Ⅲ级)蓬径150cm以内 | 10株 | 0.1 | 37.81 | 12.61 | 23.68 | 9.07 | 5.29 | 3.78 | 1.26 | 2.37 | 0.91 | 0.53 |
| 3-140 | 栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内 | 10株 | 0.1 | 230.88 | 3.38 | | 55.41 | 32.32 | 23.09 | 0.34 | | 5.54 | 3.23 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.025 | | 160 | | | | | 4 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 26.87 | 5.6 | 2.37 | 6.45 | 3.76 |
| 0.2584工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 157.5 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 202.55 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 肥料 | | | kg | 0.36 | 1.77 | 0.64 | | | | | | |
| | 药剂 | | | kg | 0.0096 | 22.3 | 0.21 | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|----|--------|-----|-------|----|--|
| 水 | m3 | 0.1662 | 4.5 | 0.75 | | |
| 栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内木槿, H200-220cm, P>120cm | 株 | 1.05 | 150 | 157.5 | | |
| 基肥 | kg | 0.2 | | | | |
| 营养土 | m3 | 0.025 | 160 | 4 | | |
| 其他材料费 | | | -- | -- | | |
| 材料费小计 | | | -- | 163.1 | -- | |

| 项目编码 | 050102002023 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 9 | | | | | | |
|------------|--|--------|-------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-425备注1 | 球类植物(III级)蓬径150cm以内 | 10株 | 0.1 | 41.93 | 12.61 | 21.6 | 10.06 | 5.87 | 4.19 | 1.26 | 2.16 | 1.01 | 0.59 |
| 3-140 | 栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内 | 10株 | 0.1 | 230.88 | 3.38 | | 55.41 | 32.32 | 23.09 | 0.34 | | 5.54 | 3.23 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.025 | | 160 | | | | | 4 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 27.28 | 5.6 | 2.16 | 6.55 | 3.82 |
| 0.2623工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 173.7 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 219.11 | | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 肥料 | | | kg | 0.36 | 1.77 | 0.64 | | | | | | |
| | 药剂 | | | kg | 0.0096 | 22.3 | 0.21 | | | | | | |
| | 水 | | | m3 | 0.1662 | 4.5 | 0.75 | | | | | | |
| | 栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内含笑球, H121-150cm, P121-150cm | | | 株 | 1.05 | 165.43 | 173.7 | | | | | | |
| | 基肥 | | | kg | 0.2 | | | | | | | | |
| | 营养土 | | | m3 | 0.025 | 160 | 4 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | -- | -- | -- | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 179.3 | -- | -- | | | | |

| 项目编码 | 050102002024 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 17 | | | | | | |
|------------|---------------------|------|-------|--------|-------|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-425备注1 | 球类植物(III级)蓬径150cm以内 | 10株 | 0.1 | 41.93 | 12.61 | 21.6 | 10.06 | 5.87 | 4.19 | 1.26 | 2.16 | 1.01 | 0.59 |
| 3-140 | 栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内 | 10株 | 0.1 | 230.88 | 3.38 | | 55.41 | 32.32 | 23.09 | 0.34 | | 5.54 | 3.23 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.025 | | 160 | | | | | 4 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--------|--------|-----------|--------|-------------|-------------|
| 综合人工工日 | 小计 | | | | 27.28 | 5.6 | 2.16 | 6.55 | 3.82 | |
| 0.2623工日 | 未计价材料费 | | | | 106.16 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | 151.57 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) |
| | 肥料 | | | | kg | 0.36 | 1.77 | 0.64 | | |
| | 药剂 | | | | kg | 0.0096 | 22.3 | 0.21 | | |
| | 水 | | | | m3 | 0.1662 | 4.5 | 0.75 | | |
| | 栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内金森女贞球, H121-150cm, P121-150cm | | | | 株 | 1.05 | 101.1 | 106.16 | | |
| | 基肥 | | | | kg | 0.2 | | | | |
| | 营养土 | | | | m3 | 0.025 | 160 | 4 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | | -- | 111.76 | -- | |

| 项目编码 | 050102002025 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 9 | | | | | | |
|------------|--|--------|-------|--------|--------|--------|-----------|--------|-------------|-------------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-425备注1 | 球类植物(III级)蓬径150cm以内 | 10株 | 0.1 | 41.93 | 12.61 | 21.6 | 10.06 | 5.87 | 4.19 | 1.26 | 2.16 | 1.01 | 0.59 |
| 3-140 | 栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内 | 10株 | 0.1 | 230.88 | 3.38 | | 55.41 | 32.32 | 23.09 | 0.34 | | 5.54 | 3.23 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.025 | | 160 | | | | | 4 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | 27.28 | 5.6 | 2.16 | 6.55 | 3.82 | | | | |
| 0.2623工日 | | 未计价材料费 | | | 110.98 | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | 156.39 | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | |
| | 肥料 | | | | kg | 0.36 | 1.77 | 0.64 | | | | | |
| | 药剂 | | | | kg | 0.0096 | 22.3 | 0.21 | | | | | |
| | 水 | | | | m3 | 0.1662 | 4.5 | 0.75 | | | | | |
| | 栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内红叶石楠球, H121-150cm, P121-150cm | | | | 株 | 1.05 | 105.69 | 110.97 | | | | | |
| | 基肥 | | | | kg | 0.2 | | | | | | | |
| | 营养土 | | | | m3 | 0.025 | 160 | 4 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | 0.01 | -- | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | -- | 116.58 | -- | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|------|------|---|-----|---|
| 项目编码 | 050102002026 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 9 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | |

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|----------|--|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|------|------|------|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-425备注1 | 球类植物(III级)蓬径150cm以内 | 10株 | 0.1 | 41.93 | 12.61 | 21.6 | 10.06 | 5.87 | 4.19 | 1.26 | 2.16 | 1.01 | 0.59 |
| 3-140 | 栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内 | 10株 | 0.1 | 230.88 | 3.38 | | 55.41 | 32.32 | 23.09 | 0.34 | | 5.54 | 3.23 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.025 | | 160 | | | | | 4 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 27.28 | 5.6 | 2.16 | 6.55 | 3.82 |
| 0.2623工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 212.3 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 257.71 | | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 肥料 | | | | kg | 0.36 | 1.77 | 0.64 | | | | | |
| | 药剂 | | | | kg | 0.0096 | 22.3 | 0.21 | | | | | |
| | 水 | | | | m3 | 0.1662 | 4.5 | 0.75 | | | | | |
| | 栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内红花继木球, H121-150cm, P121-150cm | | | | 株 | 1.05 | 202.19 | 212.3 | | | | | |
| | 基肥 | | | | kg | 0.2 | | | | | | | |
| | 营养土 | | | | m3 | 0.025 | 160 | 4 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | | -- | | | | |
| 材料费小计 | | | | | | -- | 217.9 | -- | | | | | |

| 项目编码 | 050102002027 | 项目名称 | 栽植灌木 | | 计量单位 | 株 | 工程量 | 10 | | | | | |
|------------|--|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|---------|---------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-425备注1 | 球类植物(III级)蓬径150cm以内 | 10株 | 0.1 | 41.93 | 12.61 | 21.6 | 10.06 | 5.87 | 4.19 | 1.26 | 2.16 | 1.01 | 0.59 |
| 3-140 | 栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内 | 10株 | 0.1 | 230.88 | 3.38 | | 55.41 | 32.32 | 23.09 | 0.34 | | 5.54 | 3.23 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.025 | | 160 | | | | | 4 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 27.28 | 5.6 | 2.16 | 6.55 | 3.82 |
| 0.2623工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 308.81 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 354.22 | | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 肥料 | | | | kg | 0.36 | 1.77 | 0.64 | | | | | |
| | 药剂 | | | | kg | 0.0096 | 22.3 | 0.21 | | | | | |
| | 水 | | | | m3 | 0.1662 | 4.5 | 0.75 | | | | | |
| | 栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内茶梅球, H121-150cm, P121-150cm | | | | 株 | 1.05 | 294.1 | 308.81 | | | | | |
| | 基肥 | | | | kg | 0.2 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------|----|-------|-----|--------|----|--|
| | 营养土 | m3 | 0.025 | 160 | 4 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 314.41 | -- | |

| 项目编码 | 050102002028 | 项目名称 | 栽植灌木 | | 计量单位 | 株 | 工程量 | 5 | | | | | |
|------------|--|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-425备注1 | 球类植物(III级)蓬径150cm以内 | 10株 | 0.1 | 41.93 | 12.61 | 21.6 | 10.06 | 5.87 | 4.19 | 1.26 | 2.16 | 1.01 | 0.59 |
| 3-140 | 栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内 | 10株 | 0.1 | 230.88 | 3.38 | | 55.41 | 32.32 | 23.09 | 0.34 | | 5.54 | 3.23 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.025 | | 160 | | | | | 4 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 27.28 | 5.6 | 2.16 | 6.55 | 3.82 |
| 0.2623工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 110.98 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 156.39 | | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 肥料 | | | | kg | 0.36 | 1.77 | 0.64 | | | | | |
| | 药剂 | | | | kg | 0.0096 | 22.3 | 0.21 | | | | | |
| | 水 | | | | m3 | 0.1662 | 4.5 | 0.75 | | | | | |
| | 栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内火棘球, H121-150cm, P121-150cm | | | | 株 | 1.05 | 105.69 | 110.97 | | | | | |
| | 基肥 | | | | kg | 0.2 | | | | | | | |
| | 营养土 | | | | m3 | 0.025 | 160 | 4 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | 0.01 | -- | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | -- | 116.58 | -- | | | | |

| 项目编码 | 050102002029 | 项目名称 | 栽植灌木 | | 计量单位 | 株 | 工程量 | 12 | | | | | |
|------------|---------------------|--------|-------|--------|-------|------|-------|--------|-------|------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-425备注1 | 球类植物(III级)蓬径150cm以内 | 10株 | 0.1 | 41.93 | 12.61 | 21.6 | 10.06 | 5.87 | 4.19 | 1.26 | 2.16 | 1.01 | 0.59 |
| 3-140 | 栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内 | 10株 | 0.1 | 230.88 | 3.38 | | 55.41 | 32.32 | 23.09 | 0.34 | | 5.54 | 3.23 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.025 | | 160 | | | | | 4 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 27.28 | 5.6 | 2.16 | 6.55 | 3.82 |
| 0.2623工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 367.5 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 412.91 | | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
|-------|--|--|----|--------|-------|-------|---------|---------|--|
| | 肥料 | | kg | 0.36 | 1.77 | 0.64 | | | |
| | 药剂 | | kg | 0.0096 | 22.3 | 0.21 | | | |
| | 水 | | m3 | 0.1662 | 4.5 | 0.75 | | | |
| | 栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内结香球, H121-150cm, P121-150cm | | 株 | 1.05 | 350 | 367.5 | | | |
| | 基肥 | | kg | 0.2 | | | | | |
| | 营养土 | | m3 | 0.025 | 160 | 4 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 373.1 | -- | |

| 项目编号 | 050102002030 | 项目名称 | 栽植灌木 | | 计量单位 | 株 | 工程量 | 27 | | | | | |
|------------|--|--------|-------|--------|--------|-------|---------|---------|-------|------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-425备注1 | 球类植物(Ⅲ级)蓬径150cm以内 | 10株 | 0.1 | 41.93 | 12.61 | 21.6 | 10.06 | 5.87 | 4.19 | 1.26 | 2.16 | 1.01 | 0.59 |
| 3-140 | 栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内 | 10株 | 0.1 | 230.88 | 3.38 | | 55.41 | 32.32 | 23.09 | 0.34 | | 5.54 | 3.23 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.025 | | 160 | | | | | 4 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 27.28 | 5.6 | 2.16 | 6.55 | 3.82 |
| 0.2623工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 135.1 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 180.51 | | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 肥料 | | kg | 0.36 | 1.77 | 0.64 | | | | | | | |
| | 药剂 | | kg | 0.0096 | 22.3 | 0.21 | | | | | | | |
| | 水 | | m3 | 0.1662 | 4.5 | 0.75 | | | | | | | |
| | 栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内海桐球, H121-150cm, P121-150cm | | 株 | 1.05 | 128.67 | 135.1 | | | | | | | |
| | 基肥 | | kg | 0.2 | | | | | | | | | |
| | 营养土 | | m3 | 0.025 | 160 | 4 | | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | -- | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 140.7 | -- | | | | | |

| 项目编号 | 050102002031 | 项目名称 | 栽植灌木 | | 计量单位 | 株 | 工程量 | 6 | | | | | |
|------------|--------------|------|------|-----|------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--------|-------|--------|-------|------|-------|--------|--------|-------|---------|---------|------|
| 3-425备注1 | 球类植物(Ⅲ级)蓬径150cm以内 | 10株 | 0.1 | 41.93 | 12.61 | 21.6 | 10.06 | 5.87 | 4.19 | 1.26 | 2.16 | 1.01 | 0.59 |
| 3-140 | 栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内 | 10株 | 0.1 | 230.88 | 3.38 | | 55.41 | 32.32 | 23.09 | 0.34 | | 5.54 | 3.23 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.025 | | 160 | | | | | 4 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 27.28 | 5.6 | 2.16 | 6.55 | 3.82 |
| 0.2623工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 270.2 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 315.61 | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 肥料 | | | | | | kg | 0.36 | 1.77 | 0.64 | | | |
| | 药剂 | | | | | | kg | 0.0096 | 22.3 | 0.21 | | | |
| | 水 | | | | | | m3 | 0.1662 | 4.5 | 0.75 | | | |
| | 栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内春鹃球, H121-150cm, P121-150cm | | | | | | 株 | 1.05 | 257.33 | 270.2 | | | |
| | 基肥 | | | | | | kg | 0.2 | | | | | |
| | 营养土 | | | | | | m3 | 0.025 | 160 | 4 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | | -- | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | -- | 275.8 | -- | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--------|-------|--------|-------|------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|------|
| 项目编号 | 050102002032 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 29 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-425备注1 | 球类植物(Ⅲ级)蓬径150cm以内 | 10株 | 0.1 | 41.93 | 12.61 | 21.6 | 10.06 | 5.87 | 4.19 | 1.26 | 2.16 | 1.01 | 0.59 |
| 3-140 | 栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内 | 10株 | 0.1 | 230.88 | 3.38 | | 55.41 | 32.32 | 23.09 | 0.34 | | 5.54 | 3.23 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.025 | | 160 | | | | | 4 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 27.28 | 5.6 | 2.16 | 6.55 | 3.82 | |
| 0.2623工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 419.78 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 465.19 | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 肥料 | | | | | | kg | 0.36 | 1.77 | 0.64 | | | |
| | 药剂 | | | | | | kg | 0.0096 | 22.3 | 0.21 | | | |
| | 水 | | | | | | m3 | 0.1662 | 4.5 | 0.75 | | | |
| | 栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内龟甲冬青球, H121-150cm, P121-150cm | | | | | | 株 | 1.05 | 399.79 | 419.78 | | | |
| | 基肥 | | | | | | kg | 0.2 | | | | | |
| | 营养土 | | | | | | m3 | 0.025 | 160 | 4 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | | -- | | |

| | | | | | |
|--|-------|----|--------|----|--|
| | 材料费小计 | -- | 425.38 | -- | |
|--|-------|----|--------|----|--|

| | | | | | | | |
|------|--------------|------|------|------|----|-----|-----|
| 项目编码 | 050102007001 | 项目名称 | 栽植色带 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 749 |
|------|--------------|------|------|------|----|-----|-----|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|----------|--------------------------------|--------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-433备注1 | 片植绿篱类(III级)高度50cm以内 | 10m2 | 0.1 | 22.46 | 6.46 | 6.47 | 5.39 | 3.14 | 2.25 | 0.65 | 0.65 | 0.54 | 0.31 |
| 3-167 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2) | 10m2 | 0.1 | 80.08 | 5.31 | | 19.22 | 11.21 | 8.01 | 0.53 | | 1.92 | 1.12 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.025 | | 160 | | | | | 4 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 10.26 | 5.18 | 0.65 | 2.46 | 1.43 |
| 0.0986工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 53.98 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 73.96 | | | | | |

| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|-----------|--|--|--|----|--------|-------|-------|---------|---------|
| | 肥料 | | | kg | 0.12 | 1.77 | 0.21 | | |
| | 水 | | | m3 | 0.1432 | 4.5 | 0.64 | | |
| | 药剂 | | | kg | 0.0144 | 22.3 | 0.32 | | |
| | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)红叶石楠, H31-35cm, P26-30cm, 36盆/M2 | | | m2 | 1.02 | 52.92 | 53.98 | | |
| | 基肥 | | | kg | 0.06 | | | | |
| | 营养土 | | | m3 | 0.025 | 160 | 4 | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | 0.01 | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 59.16 | -- | |

| | | | | | | | |
|------|--------------|------|------|------|----|-----|-----|
| 项目编码 | 050102007002 | 项目名称 | 栽植色带 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 895 |
|------|--------------|------|------|------|----|-----|-----|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|----------|--------------------------------|--------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-433备注1 | 片植绿篱类(III级)高度50cm以内 | 10m2 | 0.1 | 22.46 | 6.46 | 6.47 | 5.39 | 3.14 | 2.25 | 0.65 | 0.65 | 0.54 | 0.31 |
| 3-167 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2) | 10m2 | 0.1 | 80.08 | 5.31 | | 19.22 | 11.21 | 8.01 | 0.53 | | 1.92 | 1.12 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.025 | | 160 | | | | | 4 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 10.26 | 5.18 | 0.65 | 2.46 | 1.43 |
| 0.0986工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 77.48 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 97.46 | | | | | |

| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | |
|-----------|--|----|--------|-----------|-------|-------------|-------------|--|
| | 肥料 | kg | 0.12 | 1.77 | 0.21 | | | |
| | 水 | m3 | 0.1432 | 4.5 | 0.64 | | | |
| | 药剂 | kg | 0.0144 | 22.3 | 0.32 | | | |
| | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)红花继木, H31-40cm, P26-30cm, 36盆/M2 | m2 | 1.02 | 75.96 | 77.48 | | | |
| | 基肥 | kg | 0.06 | | | | | |
| | 营养土 | m3 | 0.025 | 160 | 4 | | | |
| | 其他材料费 | | | | -- | 0.01 | -- | |
| | 材料费小计 | | | | -- | 82.66 | -- | |

| 项目编号 | 050102007003 | 项目名称 | 栽植色带 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 125 | | | | | |
|------------|--|------|--------|-----------|-------|-------------|-------------|-------|-------|------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-433备注1 | 片植绿篱类(III级)高度50cm以内 | 10m2 | 0.1 | 22.46 | 6.46 | 6.47 | 5.39 | 3.14 | 2.25 | 0.65 | 0.65 | 0.54 | 0.31 |
| 3-167 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2) | 10m2 | 0.1 | 80.08 | 5.31 | | 19.22 | 11.21 | 8.01 | 0.53 | | 1.92 | 1.12 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.025 | | 160 | | | | | 4 | | | |
| 综合人工工日 | | | | 小计 | | | | | 10.26 | 5.18 | 0.65 | 2.46 | 1.43 |
| 0.0986工日 | | | | 未计价材料费 | | | | | 64.26 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 84.24 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | | | | |
| | 肥料 | kg | 0.12 | 1.77 | 0.21 | | | | | | | | |
| | 水 | m3 | 0.1432 | 4.5 | 0.64 | | | | | | | | |
| | 药剂 | kg | 0.0144 | 22.3 | 0.32 | | | | | | | | |
| | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)金边黄杨, H31-35cm, P26-30cm, 36盆/M2 | m2 | 1.02 | 63 | 64.26 | | | | | | | | |
| | 基肥 | kg | 0.06 | | | | | | | | | | |
| | 营养土 | m3 | 0.025 | 160 | 4 | | | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | -- | 0.01 | -- | | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | -- | 69.44 | -- | | | | | | |

| 项目编号 | 050102007004 | 项目名称 | 栽植色带 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 435 | | | | | |
|------------|--------------|------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--------|-------|-------|------|------|-------|--------|--------|-------|---------|---------|------|
| 3-433备注1 | 片植绿篱类(III级)高度50cm以内 | 10m2 | 0.1 | 22.46 | 6.46 | 6.47 | 5.39 | 3.14 | 2.25 | 0.65 | 0.65 | 0.54 | 0.31 |
| 3-167 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2) | 10m2 | 0.1 | 80.08 | 5.31 | | 19.22 | 11.21 | 8.01 | 0.53 | | 1.92 | 1.12 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.025 | | 160 | | | | | 4 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 10.26 | 5.18 | 0.65 | 2.46 | 1.43 |
| 0.0986工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 94.37 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 114.35 | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 肥料 | | | | | | kg | 0.12 | 1.77 | 0.21 | | | |
| | 水 | | | | | | m3 | 0.1432 | 4.5 | 0.64 | | | |
| | 药剂 | | | | | | kg | 0.0144 | 22.3 | 0.32 | | | |
| | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)金森女贞, H31-40cm, P26-30cm, 36盆/M2 | | | | | | m2 | 1.02 | 92.52 | 94.37 | | | |
| | 基肥 | | | | | | kg | 0.06 | | | | | |
| | 营养土 | | | | | | m3 | 0.025 | 160 | 4 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | 0.01 | -- | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | -- | 99.55 | -- | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--------|-------|-------|------|------|-------|--------|-------|-------|---------|---------|------|
| 项目编码 | 050102007005 | 项目名称 | 栽植色带 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1218 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-433备注1 | 片植绿篱类(III级)高度50cm以内 | 10m2 | 0.1 | 22.46 | 6.46 | 6.47 | 5.39 | 3.14 | 2.25 | 0.65 | 0.65 | 0.54 | 0.31 |
| 3-168 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2) | 10m2 | 0.1 | 104 | 4.46 | | 24.96 | 14.56 | 10.4 | 0.45 | | 2.5 | 1.46 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.025 | | 160 | | | | | 4 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 12.65 | 5.1 | 0.65 | 3.04 | 1.77 | |
| 0.1216工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 32.9 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 56.11 | | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 肥料 | | | | | | kg | 0.12 | 1.77 | 0.21 | | | |
| | 水 | | | | | | m3 | 0.1242 | 4.5 | 0.56 | | | |
| | 药剂 | | | | | | kg | 0.0144 | 22.3 | 0.32 | | | |
| | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2)海桐, H25-30, P26-30cm, 25盆/M2 | | | | | | m2 | 1.02 | 32.25 | 32.9 | | | |
| | 基肥 | | | | | | kg | 0.06 | | | | | |
| | 营养土 | | | | | | m3 | 0.025 | 160 | 4 | | | |

| | | | | | |
|--|-------|----|------|----|--|
| | 其他材料费 | -- | 0.01 | -- | |
| | 材料费小计 | -- | 38 | -- | |

| 项目编码 | 050102007006 | 项目名称 | 栽植色带 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 391 | | | | | | |
|------------|--|--------|-------|-------|------|--------|-------|-------|---------|---------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-433备注1 | 片植绿篱类(III级)高度50cm以内 | 10m2 | 0.1 | 22.46 | 6.46 | 6.47 | 5.39 | 3.14 | 2.25 | 0.65 | 0.65 | 0.54 | 0.31 |
| 3-167 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2) | 10m2 | 0.1 | 80.08 | 5.31 | | 19.22 | 11.21 | 8.01 | 0.53 | | 1.92 | 1.12 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.025 | | 160 | | | | | 4 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 10.26 | 5.18 | 0.65 | 2.46 | 1.43 |
| 0.0986工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 67.57 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 87.55 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 肥料 | | | | kg | 0.12 | 1.77 | 0.21 | | | | | |
| | 水 | | | | m3 | 0.1432 | 4.5 | 0.64 | | | | | |
| | 药剂 | | | | kg | 0.0144 | 22.3 | 0.32 | | | | | |
| | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)毛鹃, P25-30cm, 36盆/M2 | | | | m2 | 1.02 | 66.24 | 67.56 | | | | | |
| | 基肥 | | | | kg | 0.06 | | | | | | | |
| | 营养土 | | | | m3 | 0.025 | 160 | 4 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | 0.02 | -- | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | -- | 72.75 | -- | | | | |

| 项目编码 | 050102007007 | 项目名称 | 栽植色带 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 117 | | | | | | |
|------------|--------------------------------|--------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-433备注1 | 片植绿篱类(III级)高度50cm以内 | 10m2 | 0.1 | 22.46 | 6.46 | 6.47 | 5.39 | 3.14 | 2.25 | 0.65 | 0.65 | 0.54 | 0.31 |
| 3-167 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2) | 10m2 | 0.1 | 80.08 | 5.31 | | 19.22 | 11.21 | 8.01 | 0.53 | | 1.92 | 1.12 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.025 | | 160 | | | | | 4 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 10.26 | 5.18 | 0.65 | 2.46 | 1.43 |
| 0.0986工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 33.78 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 53.76 | | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
|-------|--|----|--------|-------|-------|---------|---------|--|
| | 肥料 | kg | 0.12 | 1.77 | 0.21 | | | |
| | 水 | m3 | 0.1432 | 4.5 | 0.64 | | | |
| | 药剂 | kg | 0.0144 | 22.3 | 0.32 | | | |
| | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)大叶栀子, H31-35cm, P25-30cm, 36盆/M2 | m2 | 1.02 | 33.12 | 33.78 | | | |
| | 基肥 | kg | 0.06 | | | | | |
| | 营养土 | m3 | 0.025 | 160 | 4 | | | |
| | 其他材料费 | | | | -- | 0.01 | -- | |
| | 材料费小计 | | | | -- | 38.96 | -- | |

| 项目编码 | 050102007008 | 项目名称 | 栽植色带 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 139 | | | | | |
|------------|--|--------|--------|-------|-------|---------|---------|-------|-------|------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-433备注1 | 片植绿篱类(III级)高度50cm以内 | 10m2 | 0.1 | 22.46 | 6.46 | 6.47 | 5.39 | 3.14 | 2.25 | 0.65 | 0.65 | 0.54 | 0.31 |
| 3-168 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2) | 10m2 | 0.1 | 104 | 4.46 | | 24.96 | 14.56 | 10.4 | 0.45 | | 2.5 | 1.46 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.025 | | 160 | | | | | 4 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 12.65 | 5.1 | 0.65 | 3.04 | 1.77 |
| 0.1216工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 60.95 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 84.16 | | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | 肥料 | kg | 0.12 | 1.77 | 0.21 | | | | | | | | |
| | 水 | m3 | 0.1242 | 4.5 | 0.56 | | | | | | | | |
| | 药剂 | kg | 0.0144 | 22.3 | 0.32 | | | | | | | | |
| | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2)大花萱草, H31-35cm, P26-30cm, 25盆/M2, 15-20芽/丛 | m2 | 1.02 | 59.75 | 60.95 | | | | | | | | |
| | 基肥 | kg | 0.06 | | | | | | | | | | |
| | 营养土 | m3 | 0.025 | 160 | 4 | | | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | -- | 0.01 | -- | | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | -- | 66.05 | -- | | | | | | |

| 项目编码 | 050102007009 | 项目名称 | 栽植色带 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 905 | | | | | |
|------------|--------------|------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------|-------|-------|------|------|--------|--------|--------|---------|---------|------|------|
| 3-433备注1 | 片植绿篱类(III级)高度50cm以内 | 10m2 | 0.1 | 22.46 | 6.46 | 6.47 | 5.39 | 3.14 | 2.25 | 0.65 | 0.65 | 0.54 | 0.31 |
| 3-167 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2) | 10m2 | 0.1 | 80.08 | 5.31 | | 19.22 | 11.21 | 8.01 | 0.53 | | 1.92 | 1.12 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.025 | | 160 | | | | | 4 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 10.26 | 5.18 | 0.65 | 2.46 | 1.43 |
| 0.0986工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 121.54 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 141.52 | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 肥料 | | | | | kg | 0.12 | 1.77 | 0.21 | | | | |
| | 水 | | | | | m3 | 0.1432 | 4.5 | 0.64 | | | | |
| | 药剂 | | | | | kg | 0.0144 | 22.3 | 0.32 | | | | |
| | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)大吴风草, H31-35cm, P25-30cm, 36盆/M2, 150红盆 | | | | | m2 | 1.02 | 119.16 | 121.54 | | | | |
| | 基肥 | | | | | kg | 0.06 | | | | | | |
| | 营养土 | | | | | m3 | 0.025 | 160 | 4 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | -- | 0.01 | -- | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | -- | 126.72 | -- | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--------|-------|-------|------|------|--------|-------|-------|---------|---------|------|------|
| 项目编码 | 050102007010 | 项目名称 | 栽植色带 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 30 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-433备注1 | 片植绿篱类(III级)高度50cm以内 | 10m2 | 0.1 | 22.46 | 6.46 | 6.47 | 5.39 | 3.14 | 2.25 | 0.65 | 0.65 | 0.54 | 0.31 |
| 3-168 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2) | 10m2 | 0.1 | 104 | 4.46 | | 24.96 | 14.56 | 10.4 | 0.45 | | 2.5 | 1.46 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.025 | | 160 | | | | | 4 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 12.65 | 5.1 | 0.65 | 3.04 | 1.77 | |
| 0.1216工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 23.46 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 46.67 | | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 肥料 | | | | | kg | 0.12 | 1.77 | 0.21 | | | | |
| | 水 | | | | | m3 | 0.1242 | 4.5 | 0.56 | | | | |
| | 药剂 | | | | | kg | 0.0144 | 22.3 | 0.32 | | | | |
| | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2)洒金桃叶珊瑚, H25-30cm, P25-30cm, 25盆/M2, 蓬形好 | | | | | m2 | 1.02 | 23 | 23.46 | | | | |
| | 基肥 | | | | | kg | 0.06 | | | | | | |
| | 营养土 | | | | | m3 | 0.025 | 160 | 4 | | | | |

| | | | | | |
|--|-------|----|-------|----|--|
| | 其他材料费 | -- | 0.01 | -- | |
| | 材料费小计 | -- | 28.56 | -- | |

| | | | | | | | |
|------|--------------|------|------|------|----|-----|-----|
| 项目编码 | 050102007011 | 项目名称 | 栽植色带 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 215 |
|------|--------------|------|------|------|----|-----|-----|

| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------------|--------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-434 注1 | 片植绿篱类(III级)高度100cm以内 | 10m2 | 0.1 | 26.46 | 8.38 | 7.78 | 6.35 | 3.7 | 2.65 | 0.84 | 0.78 | 0.64 | 0.37 |
| 3-168 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2) | 10m2 | 0.1 | 104 | 4.46 | | 24.96 | 14.56 | 10.4 | 0.45 | | 2.5 | 1.46 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.025 | | 160 | | | | | 4 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 13.05 | 5.29 | 0.78 | 3.14 | 1.83 |
| 0.1254工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 82.11 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 106.2 | | | | | |

| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
|-----------|---|--|--|----|--------|-------|-------|---------|---------|--|
| | 肥料 | | | kg | 0.168 | 1.77 | 0.3 | | | |
| | 药剂 | | | kg | 0.018 | 22.3 | 0.4 | | | |
| | 水 | | | m3 | 0.1302 | 4.5 | 0.59 | | | |
| | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2)南天竹, H61-80cm, P41-60cm, 25盆/M2 | | | m2 | 1.02 | 80.5 | 82.11 | | | |
| | 基肥 | | | kg | 0.06 | | | | | |
| | 营养土 | | | m3 | 0.025 | 160 | 4 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | | -- | 87.4 | -- | |

| | | | | | | | |
|------|--------------|------|------|------|----|-----|----|
| 项目编码 | 050102007022 | 项目名称 | 栽植色带 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 57 |
|------|--------------|------|------|------|----|-----|----|

| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------------|--------|-------|-------|------|------|-------|--------|--------|------|------|------|------|
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-433 注1 | 片植绿篱类(III级)高度50cm以内 | 10m2 | 0.1 | 22.46 | 6.46 | 6.47 | 5.39 | 3.14 | 2.25 | 0.65 | 0.65 | 0.54 | 0.31 |
| 3-167 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2) | 10m2 | 0.1 | 80.08 | 5.31 | | 19.22 | 11.21 | 8.01 | 0.53 | | 1.92 | 1.12 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.025 | | 160 | | | | | 4 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 10.26 | 5.18 | 0.65 | 2.46 | 1.43 |
| 0.0986工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 137.95 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 157.93 | | | | | |

| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | |
|-----------|---|----|--------|-----------|--------|-------------|-------------|--|
| | 肥料 | kg | 0.12 | 1.77 | 0.21 | | | |
| | 水 | m3 | 0.1432 | 4.5 | 0.64 | | | |
| | 药剂 | kg | 0.0144 | 22.3 | 0.32 | | | |
| | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)火焰南天竹, P15-20cm, 49盆/M2, 120盆 | m2 | 1.02 | 135.24 | 137.94 | | | |
| | 基肥 | kg | 0.06 | | | | | |
| | 营养土 | m3 | 0.025 | 160 | 4 | | | |
| | 其他材料费 | | | | -- | 0.02 | -- | |
| | 材料费小计 | | | | -- | 143.13 | -- | |

| 项目编码 | 050102007012 | 项目名称 | 栽植色带 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 97 | | | | | |
|------------|---|------|--------|-----------|-------|-------------|-------------|-------|-------|------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-433备注1 | 片植绿篱类(III级)高度50cm以内 | 10m2 | 0.1 | 22.46 | 6.46 | 6.47 | 5.39 | 3.14 | 2.25 | 0.65 | 0.65 | 0.54 | 0.31 |
| 3-167 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2) | 10m2 | 0.1 | 80.08 | 5.31 | | 19.22 | 11.21 | 8.01 | 0.53 | | 1.92 | 1.12 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.025 | | 160 | | | | | 4 | | | |
| 综合人工工日 | | | | 小计 | | | | | 10.26 | 5.18 | 0.65 | 2.46 | 1.43 |
| 0.0986工日 | | | | 未计价材料费 | | | | | 70.87 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 90.85 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | | | | |
| | 肥料 | kg | 0.12 | 1.77 | 0.21 | | | | | | | | |
| | 水 | m3 | 0.1432 | 4.5 | 0.64 | | | | | | | | |
| | 药剂 | kg | 0.0144 | 22.3 | 0.32 | | | | | | | | |
| | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)茶梅, P20-25cm, 36盆/M2, 蓬形好 | m2 | 1.02 | 69.48 | 70.87 | | | | | | | | |
| | 基肥 | kg | 0.06 | | | | | | | | | | |
| | 营养土 | m3 | 0.025 | 160 | 4 | | | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | -- | 0.01 | -- | | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | -- | 76.05 | -- | | | | | | |

| 项目编码 | 050102007013 | 项目名称 | 栽植色带 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 31 | | | | | |
|------------|--------------|------|------|-----|------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------|-------|-------|------|------|--------|-------|-------|---------|---------|------|------|
| 3-433备注1 | 片植绿篱类(III级)高度50cm以内 | 10m2 | 0.1 | 22.46 | 6.46 | 6.47 | 5.39 | 3.14 | 2.25 | 0.65 | 0.65 | 0.54 | 0.31 |
| 3-167 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2) | 10m2 | 0.1 | 80.08 | 5.31 | | 19.22 | 11.21 | 8.01 | 0.53 | | 1.92 | 1.12 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.025 | | 160 | | | | | 4 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 10.26 | 5.18 | 0.65 | 2.46 | 1.43 |
| 0.0986工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 47.37 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 67.35 | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 肥料 | | | | | kg | 0.12 | 1.77 | 0.21 | | | | |
| | 水 | | | | | m3 | 0.1432 | 4.5 | 0.64 | | | | |
| | 药剂 | | | | | kg | 0.0144 | 22.3 | 0.32 | | | | |
| | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)地被月季, H25-30cm, P25-30cm, 36盆/M2, 大于3分支/棵 | | | | | m2 | 1.02 | 46.44 | 47.37 | | | | |
| | 基肥 | | | | | kg | 0.06 | | | | | | |
| | 营养土 | | | | | m3 | 0.025 | 160 | 4 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | -- | 0.01 | -- | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | -- | 52.55 | -- | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--------|-------|-------|------|------|--------|-------|-------|---------|---------|------|------|
| 项目编码 | 050102007014 | 项目名称 | 栽植色带 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 194 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-434备注1 | 片植绿篱类(III级)高度100cm以内 | 10m2 | 0.1 | 26.46 | 8.38 | 7.78 | 6.35 | 3.7 | 2.65 | 0.84 | 0.78 | 0.64 | 0.37 |
| 3-167 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2) | 10m2 | 0.1 | 80.08 | 5.31 | | 19.22 | 11.21 | 8.01 | 0.53 | | 1.92 | 1.12 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.025 | | 160 | | | | | 4 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 10.66 | 5.37 | 0.78 | 2.56 | 1.49 | |
| 0.1024工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 50.67 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 71.53 | | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 肥料 | | | | | kg | 0.168 | 1.77 | 0.3 | | | | |
| | 药剂 | | | | | kg | 0.018 | 22.3 | 0.4 | | | | |
| | 水 | | | | | m3 | 0.1492 | 4.5 | 0.67 | | | | |
| | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)常春藤, 36盆/M2, 藤长60-80, 3-4分枝/丛 | | | | | m2 | 1.02 | 49.68 | 50.67 | | | | |
| | 基肥 | | | | | kg | 0.06 | | | | | | |
| | 营养土 | | | | | m3 | 0.025 | 160 | 4 | | | | |

| | | | | | |
|--|-------|----|-------|----|--|
| | 其他材料费 | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | -- | 56.04 | -- | |

| | | | | | | | |
|------|--------------|------|------|------|----|-----|----|
| 项目编码 | 050102007015 | 项目名称 | 栽植色带 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 89 |
|------|--------------|------|------|------|----|-----|----|

| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------------|--------|-------|-------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-433 注1 | 片植绿篱类(III级)高度50cm以内 | 10m2 | 0.1 | 22.46 | 6.46 | 6.47 | 5.39 | 3.14 | 2.25 | 0.65 | 0.65 | 0.54 | 0.31 |
| 3-169 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(11株内/m2) | 10m2 | 0.1 | 130 | 1.97 | | 31.2 | 18.2 | 13 | 0.2 | | 3.12 | 1.82 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.025 | | 160 | | | | | 4 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 15.25 | 4.85 | 0.65 | 3.66 | 2.13 |
| 0.1466工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 21.11 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 47.65 | | | | | |

| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|-----------|--|----|--|----|--------|-------|-------|---------|---------|
| | | 肥料 | | | kg | 0.12 | 1.77 | 0.21 | |
| | 水 | | | m3 | 0.069 | 4.5 | 0.31 | | |
| | 药剂 | | | kg | 0.0144 | 22.3 | 0.32 | | |
| | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(11株内/m2)迎春, P50-60cm, 9盆/M2, 大于9分支/丛 | | | m2 | 1.02 | 20.7 | 21.11 | | |
| | 基肥 | | | kg | 0.06 | | | | |
| | 营养土 | | | m3 | 0.025 | 160 | 4 | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | 0.01 | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 25.96 | -- | |

| | | | | | | | |
|------|--------------|------|------|------|----|-----|-----|
| 项目编码 | 050102007016 | 项目名称 | 栽植色带 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 154 |
|------|--------------|------|------|------|----|-----|-----|

| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------------|--------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-433 注1 | 片植绿篱类(III级)高度50cm以内 | 10m2 | 0.1 | 22.46 | 6.46 | 6.47 | 5.39 | 3.14 | 2.25 | 0.65 | 0.65 | 0.54 | 0.31 |
| 3-167 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2) | 10m2 | 0.1 | 80.08 | 5.31 | | 19.22 | 11.21 | 8.01 | 0.53 | | 1.92 | 1.12 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.025 | | 160 | | | | | 4 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 10.26 | 5.18 | 0.65 | 2.46 | 1.43 |
| 0.0986工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 41.48 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 61.46 | | | | | |

| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | |
|-----------|--|--|----|--------|-----------|-------|-------------|-------------|--|
| | 肥料 | | kg | 0.12 | 1.77 | 0.21 | | | |
| | 水 | | m3 | 0.1432 | 4.5 | 0.64 | | | |
| | 药剂 | | kg | 0.0144 | 22.3 | 0.32 | | | |
| | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)花叶玉簪, H31-35cm, P25-30cm, 49盆/M2 | | m2 | 1.02 | 40.67 | 41.48 | | | |
| | 基肥 | | kg | 0.06 | | | | | |
| | 营养土 | | m3 | 0.025 | 160 | 4 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | 0.01 | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 46.66 | -- | |

| 项目编号 | 050102007017 | 项目名称 | 栽植色带 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 118 | | | | | |
|------------|--|--------|-------|--------|-----------|-------|-------------|-------------|-------|------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-433备注1 | 片植绿篱类(III级)高度50cm以内 | 10m2 | 0.1 | 22.46 | 6.46 | 6.47 | 5.39 | 3.14 | 2.25 | 0.65 | 0.65 | 0.54 | 0.31 |
| 3-167 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2) | 10m2 | 0.1 | 80.08 | 5.31 | | 19.22 | 11.21 | 8.01 | 0.53 | | 1.92 | 1.12 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.025 | | 160 | | | | | 4 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 10.26 | 5.18 | 0.65 | 2.46 | 1.43 |
| 0.0986工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 16.02 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 36 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | | | |
| | 肥料 | | kg | 0.12 | 1.77 | 0.21 | | | | | | | |
| | 水 | | m3 | 0.1432 | 4.5 | 0.64 | | | | | | | |
| | 药剂 | | kg | 0.0144 | 22.3 | 0.32 | | | | | | | |
| | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)常绿鸢尾, P15-20cm, 36盆/M2, 3-5芽/丛 | | m2 | 1.02 | 15.71 | 16.02 | | | | | | | |
| | 基肥 | | kg | 0.06 | | | | | | | | | |
| | 营养土 | | m3 | 0.025 | 160 | 4 | | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | 0.01 | -- | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 21.2 | -- | | | | | |

| 项目编号 | 050102007018 | 项目名称 | 栽植色带 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 14 | | | | | |
|------------|--------------|------|------|-----|------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------|-------|-------|------|------|--------|-------|-------|---------|---------|------|------|
| 3-433备注1 | 片植绿篱类(III级)高度50cm以内 | 10m2 | 0.1 | 22.46 | 6.46 | 6.47 | 5.39 | 3.14 | 2.25 | 0.65 | 0.65 | 0.54 | 0.31 |
| 3-167 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2) | 10m2 | 0.1 | 80.08 | 5.31 | | 19.22 | 11.21 | 8.01 | 0.53 | | 1.92 | 1.12 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.025 | | 160 | | | | | 4 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 10.26 | 5.18 | 0.65 | 2.46 | 1.43 |
| 0.0986工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 52.98 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 72.96 | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 肥料 | | | | | kg | 0.12 | 1.77 | 0.21 | | | | |
| | 水 | | | | | m3 | 0.1432 | 4.5 | 0.64 | | | | |
| | 药剂 | | | | | kg | 0.0144 | 22.3 | 0.32 | | | | |
| | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)地被石竹, H16-20cm, P16-20cm, 49盆/M2, 蓬形好 | | | | | m2 | 1.02 | 51.94 | 52.98 | | | | |
| | 基肥 | | | | | kg | 0.06 | | | | | | |
| | 营养土 | | | | | m3 | 0.025 | 160 | 4 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | -- | 0.01 | -- | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | -- | 58.16 | -- | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--------|-------|-------|------|------|--------|-------|-------|---------|---------|------|------|
| 项目编码 | 050102007019 | 项目名称 | 栽植色带 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 78 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-433备注1 | 片植绿篱类(III级)高度50cm以内 | 10m2 | 0.1 | 22.46 | 6.46 | 6.47 | 5.39 | 3.14 | 2.25 | 0.65 | 0.65 | 0.54 | 0.31 |
| 3-167 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2) | 10m2 | 0.1 | 80.08 | 5.31 | | 19.22 | 11.21 | 8.01 | 0.53 | | 1.92 | 1.12 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.025 | | 160 | | | | | 4 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 10.26 | 5.18 | 0.65 | 2.46 | 1.43 |
| 0.0986工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 36.72 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 56.7 | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 肥料 | | | | | kg | 0.12 | 1.77 | 0.21 | | | | |
| | 水 | | | | | m3 | 0.1432 | 4.5 | 0.64 | | | | |
| | 药剂 | | | | | kg | 0.0144 | 22.3 | 0.32 | | | | |
| | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)八仙花, H31-35cm, P25-30cm, 36盆/M2, 3分支以上 | | | | | m2 | 1.02 | 36 | 36.72 | | | | |
| | 基肥 | | | | | kg | 0.06 | | | | | | |
| | 营养土 | | | | | m3 | 0.025 | 160 | 4 | | | | |

| | | | | | |
|--|-------|----|------|----|--|
| | 其他材料费 | -- | 0.01 | -- | |
| | 材料费小计 | -- | 41.9 | -- | |

| 项目编码 | 050102007020 | 项目名称 | 栽植色带 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 26 | | | | | | |
|------------|--|--------|-------|-------|--------|-------|-------|---------|---------|------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-433备注1 | 片植绿篱类(III级)高度50cm以内 | 10m2 | 0.1 | 22.46 | 6.46 | 6.47 | 5.39 | 3.14 | 2.25 | 0.65 | 0.65 | 0.54 | 0.31 |
| 3-167 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2) | 10m2 | 0.1 | 80.08 | 5.31 | | 19.22 | 11.21 | 8.01 | 0.53 | | 1.92 | 1.12 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.025 | | 160 | | | | | 4 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 10.26 | 5.18 | 0.65 | 2.46 | 1.43 |
| 0.0986工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 60.06 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 80.04 | | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 肥料 | | | kg | 0.12 | 1.77 | 0.21 | | | | | | |
| | 水 | | | m3 | 0.1432 | 4.5 | 0.64 | | | | | | |
| | 药剂 | | | kg | 0.0144 | 22.3 | 0.32 | | | | | | |
| | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)金边麦冬, H16-20cm, P16-20cm, 64盆/M2, 4芽/丛, 铺满后不露土 | | | m2 | 1.02 | 58.88 | 60.06 | | | | | | |
| | 基肥 | | | kg | 0.06 | | | | | | | | |
| | 营养土 | | | m3 | 0.025 | 160 | 4 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | 0.01 | -- | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 65.24 | -- | | | | | |

| 项目编码 | 050102007021 | 项目名称 | 栽植色带 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 126 | | | | | | |
|------------|--------------------------------|--------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-433备注1 | 片植绿篱类(III级)高度50cm以内 | 10m2 | 0.1 | 22.46 | 6.46 | 6.47 | 5.39 | 3.14 | 2.25 | 0.65 | 0.65 | 0.54 | 0.31 |
| 3-167 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2) | 10m2 | 0.1 | 80.08 | 5.31 | | 19.22 | 11.21 | 8.01 | 0.53 | | 1.92 | 1.12 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.025 | | 160 | | | | | 4 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 10.26 | 5.18 | 0.65 | 2.46 | 1.43 |
| 0.0986工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 43.19 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 63.17 | | | | | |

| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | |
|-----------|--|----|--------|-----------|-------|-------------|-------------|--|
| | 肥料 | kg | 0.12 | 1.77 | 0.21 | | | |
| | 水 | m3 | 0.1432 | 4.5 | 0.64 | | | |
| | 药剂 | kg | 0.0144 | 22.3 | 0.32 | | | |
| | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)麦冬, H16-20cm, P16-20cm, 64盆/M2, 4芽/丛, 铺满后不露土 | m2 | 1.02 | 42.34 | 43.19 | | | |
| | 基肥 | kg | 0.06 | | | | | |
| | 营养土 | m3 | 0.025 | 160 | 4 | | | |
| | 其他材料费 | | | | -- | 0.01 | -- | |
| | 材料费小计 | | | | -- | 48.37 | -- | |

| 项目编码 | 050102012001 | 项目名称 | 铺种草皮 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 12963 | | | | | |
|------------|-----------------------------------|--------|--------|-----------|-------|-------------|-------------|-------|------|------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-456备注1 | 草坪类(III级)(割草机修剪)暖季型 | 10m2 | 0.1 | 16.72 | 3.3 | 5.43 | 4.01 | 2.34 | 1.67 | 0.33 | 0.54 | 0.4 | 0.23 |
| 3-210 | 铺种草皮满铺 | 10m2 | 0.1 | 78 | 2.25 | | 18.72 | 10.92 | 7.8 | 0.23 | | 1.87 | 1.09 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.025 | | 160 | | | | | 4 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 9.47 | 4.56 | 0.54 | 2.27 | 1.32 |
| 0.0911工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 7.97 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 26.13 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | | | | |
| | 肥料 | kg | 0.12 | 1.77 | 0.21 | | | | | | | | |
| | 水 | m3 | 0.0584 | 4.5 | 0.26 | | | | | | | | |
| | 药剂 | kg | 0.0036 | 22.3 | 0.08 | | | | | | | | |
| | 矮生百慕大成品草坪卷满铺, 每年秋季追播黑麦草15克/M2(砂铺) | m2 | 1.02 | 7.81 | 7.97 | | | | | | | | |
| | 基肥 | kg | 0.02 | | | | | | | | | | |
| | 营养土 | m3 | 0.025 | 160 | 4 | | | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | -- | 0.01 | -- | | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | -- | 12.53 | -- | | | | | | |

| 项目编码 | 050101010003 | 项目名称 | 整理绿化用地 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 7003 | | | | | |
|------------|--------------|------|--------|------|------|-----|------|------|------|-----|-----|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-267*0.3 | 绿地平整(人工) | 10m2 | 0.1 | 15.6 | | | 3.74 | 2.18 | 1.56 | | | 0.37 | 0.22 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------|--------|-----|------|--|------|------|-------|-------|---------|---------|------|------|
| 3-268*0.7 | 绿地平整(机械) | 10m2 | 0.1 | 0.73 | | 3.71 | 0.18 | 0.1 | 0.07 | | 0.37 | 0.02 | 0.01 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 1.63 | | 0.37 | 0.39 | 0.23 |
| 0.0157工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 2.62 | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | -- | | -- | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | -- | | -- | | | |

| 项目编码 | 050101009001 | 项目名称 | 种植土回填 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 1916.6 | | | | | | | |
|------------|----------------------|--------|-------|-------|-----|---------|--------|-------|-------|---------|---------|------|------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| 1-146 | 反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)不装车 | 1000m3 | 0.001 | 353.1 | | 2893.24 | 84.74 | 49.43 | 0.35 | | 2.89 | 0.08 | 0.05 | |
| D00002 | 种植土 | m3 | 1 | | 22 | | | | | 22 | | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 0.35 | 22 | 2.89 | 0.08 | 0.05 | | |
| 0.0033工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 25.37 | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 种植土 | | | | | m3 | 1 | 22 | 22 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | -- | | -- | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | -- | 22 | -- | | | | |

| 项目编码 | 050101007001 | 项目名称 | 清除地被植物 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 19166 | | | | | | |
|------------|--------------|--------|--------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------|---------|-----|----|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00003 | 清除地被植物 | m2 | 1 | | 10 | | | | | 10 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 10 | | | | |
| 工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 10 | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 清除地被植物 | | | | | m2 | 1 | 10 | 10 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | -- | | -- | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | -- | 10 | -- | | | |

| 项目编码 | 050101001002 | 项目名称 | 修剪乔木 | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | | | | |
|------------|--------------|--------|------|------|-------|-----------|-------|-------------|-------------|-------|-----|-----|----|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00004 | 修剪乔木 | 项 | 1 | | 30000 | | | | | 30000 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 30000 | | | | |
| 工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 30000 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | | |
| | 修剪乔木 | | | 项 | 1 | 30000 | 30000 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | -- | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 30000 | -- | | | | | |

| 项目编码 | 050102001008 | 项目名称 | 栽植乔木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 2 | | | | | | | |
|------------|--|--------|------|--------|-------|-----------|---------|-------------|-------------|-------|-------|-------|---------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| 3-108 | 栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内 | 10株 | 0.1 | 1487.2 | 18 | 177.14 | 356.93 | 208.21 | 148.72 | 1.8 | 17.71 | 35.69 | 20.82 | |
| 3-409备注1 | 常绿乔木(III级)胸径20cm以内 | 10株 | 0.1 | 135.53 | 29.67 | 57.25 | 32.53 | 18.97 | 13.55 | 2.97 | 5.73 | 3.25 | 1.9 | |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.1 | | 160 | | | | | 16 | | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 162.27 | 20.77 | 23.44 | 38.94 | 22.72 | | |
| 1.5603工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | 1263.69 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1531.83 | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | | | |
| | 栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内香樟, 14.1-15cm, H550-650cm, P>230cm | | | 株 | 1.1 | 1148.81 | 1263.69 | | | | | | | |
| | 基肥 | | | kg | 1.5 | | | | | | | | | |
| | 水 | | | m3 | 0.61 | 4.5 | 2.75 | | | | | | | |
| | 肥料 | | | kg | 0.84 | 1.77 | 1.49 | | | | | | | |
| | 药剂 | | | kg | 0.024 | 22.3 | 0.54 | | | | | | | |
| | 营养土 | | | m3 | 0.1 | 160 | 16 | | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | -0.01 | -- | | | | | | |
| 材料费小计 | | | | | -- | 1284.46 | -- | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|------|------|---|-----|----|
| 项目编码 | 050102001009 | 项目名称 | 栽植乔木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 10 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | |

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|----------|--|--------|-----|--------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-409备注1 | 常绿乔木(Ⅲ级)胸径20cm以内 | 10株 | 0.1 | 135.53 | 29.67 | 57.25 | 32.53 | 18.97 | 13.55 | 2.97 | 5.73 | 3.25 | 1.9 |
| 3-108 | 栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内 | 10株 | 0.1 | 1487.2 | 18 | 177.14 | 356.93 | 208.21 | 148.72 | 1.8 | 17.71 | 35.69 | 20.82 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.1 | | 160 | | | | | 16 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 162.27 | 20.77 | 23.44 | 38.94 | 22.72 |
| 1.5603工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 1870.26 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 2138.4 | | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 肥料 | | | | kg | 0.84 | 1.77 | 1.49 | | | | | |
| | 水 | | | | m3 | 0.61 | 4.5 | 2.75 | | | | | |
| | 药剂 | | | | kg | 0.024 | 22.3 | 0.54 | | | | | |
| | 栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内香樟, 13.1-14cm, H400-450cm, P>280cm | | | | 株 | 1.1 | 1700.24 | 1870.26 | | | | | |
| | 基肥 | | | | kg | 1.5 | | | | | | | |
| | 营养土 | | | | m3 | 0.1 | 160 | 16 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | -0.01 | -- | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | -- | 1891.03 | -- | | | | |

| 项目编码 | 050102001010 | 项目名称 | 栽植乔木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 118 | | | | | | |
|------------|---|--------|------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|-------|-------|-------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-414备注1 | 落叶乔木(Ⅲ级)胸径20cm以内 | 10株 | 0.1 | 244.48 | 29.67 | 59.06 | 58.68 | 34.23 | 24.45 | 2.97 | 5.91 | 5.87 | 3.42 |
| 3-107 | 栽植乔木(带土球)土球直径在100cm内 | 10株 | 0.1 | 1040 | 13.5 | 115.14 | 249.6 | 145.6 | 104 | 1.35 | 11.51 | 24.96 | 14.56 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.1 | | 160 | | | | | 16 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 128.45 | 20.32 | 17.42 | 30.83 | 17.98 |
| 1.2351工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 299.16 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 514.16 | | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 肥料 | | | | kg | 0.84 | 1.77 | 1.49 | | | | | |
| | 水 | | | | m3 | 0.51 | 4.5 | 2.3 | | | | | |
| | 药剂 | | | | kg | 0.024 | 22.3 | 0.54 | | | | | |
| | 栽植乔木(带土球)土球直径在100cm内栎树, 10.1-12cm, H500-550cm, P220-280cm | | | | 株 | 1.05 | 284.91 | 299.16 | | | | | |
| | 基肥 | | | | kg | 1 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------|----|-----|-----|--------|----|--|
| | 营养土 | m3 | 0.1 | 160 | 16 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | -0.01 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 319.48 | -- | |

| 项目编码 | 050102001012 | 项目名称 | 栽植乔木 | | 计量单位 | 株 | 工程量 | 3 | | | | | |
|------------|--|--------|------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|-------|-------|-------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-414备注1 | 落叶乔木(Ⅲ级)胸径20cm以内 | 10株 | 0.1 | 244.48 | 29.67 | 59.06 | 58.68 | 34.23 | 24.45 | 2.97 | 5.91 | 5.87 | 3.42 |
| 3-107 | 栽植乔木(带土球)土球直径在100cm内 | 10株 | 0.1 | 1040 | 13.5 | 115.14 | 249.6 | 145.6 | 104 | 1.35 | 11.51 | 24.96 | 14.56 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.1 | | 160 | | | | | 16 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 128.45 | 20.32 | 17.42 | 30.83 | 17.98 |
| 1.2351工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 579 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 794 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 肥料 | | | | kg | 0.84 | 1.77 | 1.49 | | | | | |
| | 水 | | | | m3 | 0.51 | 4.5 | 2.3 | | | | | |
| | 药剂 | | | | kg | 0.024 | 22.3 | 0.54 | | | | | |
| | 栽植乔木(带土球)土球直径在100cm内朴树, 12.1-13cm, H400-450cm, P>350cm | | | | 株 | 1.05 | 551.43 | 579 | | | | | |
| | 基肥 | | | | kg | 1 | | | | | | | |
| | 营养土 | | | | m3 | 0.1 | 160 | 16 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | -0.01 | -- | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | -- | 599.32 | -- | | | | |

| 项目编码 | 050102001013 | 项目名称 | 栽植乔木 | | 计量单位 | 株 | 工程量 | 3 | | | | | |
|------------|----------------------|--------|------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-414备注1 | 落叶乔木(Ⅲ级)胸径20cm以内 | 10株 | 0.1 | 244.48 | 29.67 | 59.06 | 58.68 | 34.23 | 24.45 | 2.97 | 5.91 | 5.87 | 3.42 |
| 3-107 | 栽植乔木(带土球)土球直径在100cm内 | 10株 | 0.1 | 1040 | 13.5 | 115.14 | 249.6 | 145.6 | 104 | 1.35 | 11.51 | 24.96 | 14.56 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.1 | | 160 | | | | | 16 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 128.45 | 20.32 | 17.42 | 30.83 | 17.98 |
| 1.2351工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 318.46 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 533.46 | | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
|-------|--|----|-------|--------|--------|---------|---------|--|
| | 肥料 | kg | 0.84 | 1.77 | 1.49 | | | |
| | 水 | m3 | 0.51 | 4.5 | 2.3 | | | |
| | 药剂 | kg | 0.024 | 22.3 | 0.54 | | | |
| | 栽植乔木(带土球)土球直径在100cm内乌桕, 11.1-12cm, H350-400cm, P>300cm | 株 | 1.05 | 303.29 | 318.45 | | | |
| | 基肥 | kg | 1 | | | | | |
| | 营养土 | m3 | 0.1 | 160 | 16 | | | |
| | 其他材料费 | | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | | -- | 338.78 | -- | |

| 项目编码 | 050102001014 | 项目名称 | 栽植乔木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 3 | | | | | | |
|------------|--|--------|-------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-414备注1 | 落叶乔木(Ⅲ级)胸径20cm以内 | 10株 | 0.1 | 244.48 | 29.67 | 59.06 | 58.68 | 34.23 | 24.45 | 2.97 | 5.91 | 5.87 | 3.42 |
| 3-108 | 栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内 | 10株 | 0.1 | 1487.2 | 18 | 177.14 | 356.93 | 208.21 | 148.72 | 1.8 | 17.71 | 35.69 | 20.82 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.1 | | 160 | | | | | 16 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 173.17 | 20.77 | 23.62 | 41.56 | 24.24 | |
| 1.6651工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 960.41 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 1243.77 | | | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | 肥料 | kg | 0.84 | 1.77 | 1.49 | | | | | | | | |
| | 水 | m3 | 0.61 | 4.5 | 2.75 | | | | | | | | |
| | 药剂 | kg | 0.024 | 22.3 | 0.54 | | | | | | | | |
| | 栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内枫香, 13.1-15cm, H550-600cm, P>400cm | 株 | 1.1 | 873.1 | 960.41 | | | | | | | | |
| | 基肥 | kg | 1.5 | | | | | | | | | | |
| | 营养土 | m3 | 0.1 | 160 | 16 | | | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | -- | -0.01 | -- | | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | -- | 981.18 | -- | | | | | | |

| 项目编码 | 050102002033 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 4 | | | | | | |
|------------|--------------|------|------|------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--------|------|------|-------|------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|------|
| 3-422备注1 | 灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以上 | 10株 | 0.1 | 60.4 | 20.44 | 44.3 | 14.5 | 8.46 | 6.04 | 2.04 | 4.43 | 1.45 | 0.85 |
| 3-141 | 栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内 | 10株 | 0.1 | 416 | 4.5 | | 99.84 | 58.24 | 41.6 | 0.45 | | 9.98 | 5.82 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.05 | | 160 | | | | | 8 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 47.64 | 10.49 | 4.43 | 11.43 | 6.67 |
| 0.4581工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 183.36 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 264.02 | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 肥料 | | | | | | kg | 0.54 | 1.77 | 0.96 | | | |
| | 水 | | | | | | m3 | 0.2584 | 4.5 | 1.16 | | | |
| | 药剂 | | | | | | kg | 0.0168 | 22.3 | 0.37 | | | |
| | 栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内二乔玉兰, D8.1-9cm, H250-300cm, P>200cm | | | | | | 株 | 1.05 | 174.63 | 183.36 | | | |
| | 基肥 | | | | | | kg | 0.4 | | | | | |
| | 营养土 | | | | | | m3 | 0.05 | 160 | 8 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | | -- | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | -- | 193.85 | -- | | |

| 项目编号 | 050102002034 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 2 | | | | | | |
|------------|--|--------|------|------|-------|------|-------|--------|--------|-------|---------|---------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-422备注1 | 灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以上 | 10株 | 0.1 | 60.4 | 20.44 | 44.3 | 14.5 | 8.46 | 6.04 | 2.04 | 4.43 | 1.45 | 0.85 |
| 3-141 | 栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内 | 10株 | 0.1 | 416 | 4.5 | | 99.84 | 58.24 | 41.6 | 0.45 | | 9.98 | 5.82 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.05 | | 160 | | | | | 8 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 47.64 | 10.49 | 4.43 | 11.43 | 6.67 | |
| 0.4581工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 405.3 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 485.96 | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 肥料 | | | | | | kg | 0.54 | 1.77 | 0.96 | | | |
| | 水 | | | | | | m3 | 0.2584 | 4.5 | 1.16 | | | |
| | 药剂 | | | | | | kg | 0.0168 | 22.3 | 0.37 | | | |
| | 栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内白玉兰, D8.1-9cm, H250-300cm, P>200c | | | | | | 株 | 1.05 | 386 | 405.3 | | | |
| | 基肥 | | | | | | kg | 0.4 | | | | | |
| | 营养土 | | | | | | m3 | 0.05 | 160 | 8 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | | -- | | |

| | | | | | |
|--|-------|----|--------|----|--|
| | 材料费小计 | -- | 415.79 | -- | |
|--|-------|----|--------|----|--|

| 项目编码 | 050102002035 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 5 | | | | | | |
|------------|---|--------|------|------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|-------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-422备注1 | 灌木(III级)蓬径200cm以上 | 10株 | 0.1 | 60.4 | 20.44 | 44.3 | 14.5 | 8.46 | 6.04 | 2.04 | 4.43 | 1.45 | 0.85 |
| 3-141 | 栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内 | 10株 | 0.1 | 416 | 4.5 | | 99.84 | 58.24 | 41.6 | 0.45 | | 9.98 | 5.82 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.05 | | 160 | | | | | 8 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 47.64 | 10.49 | 4.43 | 11.43 | 6.67 | |
| 0.4581工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 424.6 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 505.26 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 肥料 | | | | kg | 0.54 | 1.77 | 0.96 | | | | | |
| | 水 | | | | m3 | 0.2584 | 4.5 | 1.16 | | | | | |
| | 药剂 | | | | kg | 0.0168 | 22.3 | 0.37 | | | | | |
| | 栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内紫玉兰, D8. 1-9cm, H250-300cm, P>200c | | | | 株 | 1.05 | 404.38 | 424.6 | | | | | |
| | 基肥 | | | | kg | 0.4 | | | | | | | |
| | 营养土 | | | | m3 | 0.05 | 160 | 8 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | -- | -- | -- | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | -- | 435.09 | -- | -- | | | |

| 项目编码 | 050102002036 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 1 | | | | | | |
|------------|---------------------|--------|------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|------|-------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-421备注1 | 灌木(III级)蓬径200cm以内 | 10株 | 0.1 | 46.18 | 16.19 | 33.36 | 11.08 | 6.47 | 4.62 | 1.62 | 3.34 | 1.11 | 0.65 |
| 3-141 | 栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内 | 10株 | 0.1 | 416 | 4.5 | | 99.84 | 58.24 | 41.6 | 0.45 | | 9.98 | 5.82 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.05 | | 160 | | | | | 8 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 46.22 | 10.07 | 3.34 | 11.09 | 6.47 | |
| 0.4444工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 40.53 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 117.72 | | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
|-------|--|--|----|--------|-------|-------|---------|---------|--|
| | 肥料 | | kg | 0.456 | 1.77 | 0.81 | | | |
| | 水 | | m3 | 0.2152 | 4.5 | 0.97 | | | |
| | 药剂 | | kg | 0.0132 | 22.3 | 0.29 | | | |
| | 栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内紫荆, H180-200cm, P>150cm | | 株 | 1.05 | 38.6 | 40.53 | | | |
| | 基肥 | | kg | 0.4 | | | | | |
| | 营养土 | | m3 | 0.05 | 160 | 8 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 50.6 | -- | |

| 项目编码 | 050102002037 | 项目名称 | 栽植灌木 | | 计量单位 | 株 | 工程量 | 18 | | | | | |
|------------|---|--------|------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-422备注1 | 灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以上 | 10株 | 0.1 | 60.4 | 20.44 | 44.3 | 14.5 | 8.46 | 6.04 | 2.04 | 4.43 | 1.45 | 0.85 |
| 3-144 | 栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内 | 10株 | 0.1 | 1040 | 13.5 | 104.51 | 249.6 | 145.6 | 104 | 1.35 | 10.45 | 24.96 | 14.56 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.05 | | 160 | | | | | 8 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 110.04 | 11.39 | 14.88 | 26.41 | 15.41 |
| 1.0581工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 868.51 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1046.64 | | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 肥料 | | kg | 0.54 | 1.77 | 0.96 | | | | | | | |
| | 水 | | m3 | 0.4584 | 4.5 | 2.06 | | | | | | | |
| | 药剂 | | kg | 0.0168 | 22.3 | 0.37 | | | | | | | |
| | 栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内染井吉野樱, D12. 1-13cm, H300-350cm, P>220cm | | 株 | 1.05 | 827.15 | 868.51 | | | | | | | |
| | 基肥 | | kg | 1 | | | | | | | | | |
| | 营养土 | | m3 | 0.05 | 160 | 8 | | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | -- | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 879.9 | -- | | | | | |

| 项目编码 | 050102002038 | 项目名称 | 栽植灌木 | | 计量单位 | 株 | 工程量 | 32 | | | | | |
|------------|--------------|------|------|-----|------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--------|------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|---------|---------|------|--|
| 3-421备注1 | 灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以内 | 10株 | 0.1 | 46.18 | 16.19 | 33.36 | 11.08 | 6.47 | 4.62 | 1.62 | 3.34 | 1.11 | 0.65 | |
| 3-139 | 栽植灌木(带土球)土球直径在40cm内 | 10株 | 0.1 | 94.64 | 2.25 | | 22.71 | 13.25 | 9.46 | 0.23 | | 2.27 | 1.33 | |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.05 | | 160 | | | | | 8 | | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 14.08 | 9.85 | 3.34 | 3.38 | 1.98 | |
| 0.1354工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 65.62 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 98.25 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 肥料 | | | | | | kg | 0.456 | 1.77 | 0.81 | | | | |
| | 水 | | | | | | m3 | 0.1652 | 4.5 | 0.74 | | | | |
| | 药剂 | | | | | | kg | 0.0132 | 22.3 | 0.29 | | | | |
| | 栽植灌木(带土球)土球直径在40cm内晚樱, D5.1-6cm, H180-200cm, P>150cm | | | | | | 株 | 1.02 | 64.33 | 65.62 | | | | |
| | 基肥 | | | | | | kg | 0.1 | | | | | | |
| | 营养土 | | | | | | m3 | 0.05 | 160 | 8 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | 0.01 | -- | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | -- | 75.47 | -- | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--------|------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|------|--|
| 项目编号 | 050102002065 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 44 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| 3-421备注1 | 灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以内 | 10株 | 0.1 | 46.18 | 16.19 | 33.36 | 11.08 | 6.47 | 4.62 | 1.62 | 3.34 | 1.11 | 0.65 | |
| 3-140 | 栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内 | 10株 | 0.1 | 230.88 | 3.38 | | 55.41 | 32.32 | 23.09 | 0.34 | | 5.54 | 3.23 | |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.05 | | 160 | | | | | 8 | | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 27.71 | 9.96 | 3.34 | 6.65 | 3.88 | | |
| 0.2664工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 241.25 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 292.79 | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 肥料 | | | | | | kg | 0.456 | 1.77 | 0.81 | | | | |
| | 水 | | | | | | m3 | 0.1902 | 4.5 | 0.86 | | | | |
| | 药剂 | | | | | | kg | 0.0132 | 22.3 | 0.29 | | | | |
| | 栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内垂丝海棠, D6.1-7cm, H180-250cm, P>180cm | | | | | | 株 | 1.05 | 229.76 | 241.25 | | | | |
| | 基肥 | | | | | | kg | 0.2 | | | | | | |
| | 营养土 | | | | | | m3 | 0.05 | 160 | 8 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | | -- | | | |

| | | | | | |
|--|-------|----|--------|----|--|
| | 材料费小计 | -- | 251.21 | -- | |
|--|-------|----|--------|----|--|

| 项目编码 | 050102002039 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 46 | | | | | | |
|------------|--|--------|------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-421备注1 | 灌木(III级)蓬径200cm以内 | 10株 | 0.1 | 46.18 | 16.19 | 33.36 | 11.08 | 6.47 | 4.62 | 1.62 | 3.34 | 1.11 | 0.65 |
| 3-140 | 栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内 | 10株 | 0.1 | 230.88 | 3.38 | | 55.41 | 32.32 | 23.09 | 0.34 | | 5.54 | 3.23 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.05 | | 160 | | | | | 8 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 27.71 | 9.96 | 3.34 | 6.65 | 3.88 |
| 0.2664工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 241.25 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 292.79 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 肥料 | | | | kg | 0.456 | 1.77 | 0.81 | | | | | |
| | 水 | | | | m3 | 0.1902 | 4.5 | 0.86 | | | | | |
| | 药剂 | | | | kg | 0.0132 | 22.3 | 0.29 | | | | | |
| | 栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内西府海棠, D6.1-7cm, H180-250cm, P>180cm | | | | 株 | 1.05 | 229.76 | 241.25 | | | | | |
| | 基肥 | | | | kg | 0.2 | | | | | | | |
| | 营养土 | | | | m3 | 0.05 | 160 | 8 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | | -- | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | -- | 251.21 | -- | | | | |

| 项目编码 | 050102002040 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 29 | | | | | | |
|------------|---------------------|--------|------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|------|-------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-421备注1 | 灌木(III级)蓬径200cm以内 | 10株 | 0.1 | 46.18 | 16.19 | 33.36 | 11.08 | 6.47 | 4.62 | 1.62 | 3.34 | 1.11 | 0.65 |
| 3-141 | 栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内 | 10株 | 0.1 | 416 | 4.5 | | 99.84 | 58.24 | 41.6 | 0.45 | | 9.98 | 5.82 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.05 | | 160 | | | | | 8 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 46.22 | 10.07 | 3.34 | 11.09 | 6.47 |
| 0.4444工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 260.55 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 337.74 | | | | | |

| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | |
|-----------|--|--|----|--------|-----------|--------|-------------|-------------|--|
| | 肥料 | | kg | 0.456 | 1.77 | 0.81 | | | |
| | 水 | | m3 | 0.2152 | 4.5 | 0.97 | | | |
| | 药剂 | | kg | 0.0132 | 22.3 | 0.29 | | | |
| | 栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内紫薇, D8. 1-10cm, H220-250cm, P>180cm | | 株 | 1.05 | 248.14 | 260.55 | | | |
| | 基肥 | | kg | 0.4 | | | | | |
| | 营养土 | | m3 | 0.05 | 160 | 8 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 270.62 | -- | |

| 项目编码 | 050102002041 | 项目名称 | 栽植灌木 | | 计量单位 | 株 | 工程量 | 21 | | | | | |
|------------|--|--------|------|--------|-----------|--------|-------------|-------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-422备注1 | 灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以上 | 10株 | 0.1 | 60.4 | 20.44 | 44.3 | 14.5 | 8.46 | 6.04 | 2.04 | 4.43 | 1.45 | 0.85 |
| 3-144 | 栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内 | 10株 | 0.1 | 1040 | 13.5 | 104.51 | 249.6 | 145.6 | 104 | 1.35 | 10.45 | 24.96 | 14.56 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.05 | | 160 | | | | | 8 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 110.04 | 11.39 | 14.88 | 26.41 | 15.41 |
| 1.0581工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 656.2 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 834.33 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | | | |
| | 肥料 | | kg | 0.54 | 1.77 | 0.96 | | | | | | | |
| | 水 | | m3 | 0.4584 | 4.5 | 2.06 | | | | | | | |
| | 药剂 | | kg | 0.0168 | 22.3 | 0.37 | | | | | | | |
| | 栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内金桂, H300-350cm, P250-300cm | | 株 | 1.05 | 624.95 | 656.2 | | | | | | | |
| | 基肥 | | kg | 1 | | | | | | | | | |
| | 营养土 | | m3 | 0.05 | 160 | 8 | | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | -- | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 667.59 | -- | | | | | |

| 项目编码 | 050102002042 | 项目名称 | 栽植灌木 | | 计量单位 | 株 | 工程量 | 43 | | | | | |
|------------|--------------|------|------|-----|------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--------|------|-------|-------|------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------|
| 3-422备注1 | 灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以上 | 10株 | 0.1 | 60.4 | 20.44 | 44.3 | 14.5 | 8.46 | 6.04 | 2.04 | 4.43 | 1.45 | 0.85 |
| 3-143 | 栽植灌木(带土球)土球直径在80cm内 | 10株 | 0.1 | 696.8 | 6.75 | | 167.23 | 97.55 | 69.68 | 0.68 | | 16.72 | 9.76 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.05 | | 160 | | | | | 8 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 75.72 | 10.72 | 4.43 | 18.17 | 10.61 |
| 0.7281工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 144.75 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 264.4 | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 肥料 | | | | | | kg | 0.54 | 1.77 | 0.96 | | | |
| | 水 | | | | | | m3 | 0.3084 | 4.5 | 1.39 | | | |
| | 药剂 | | | | | | kg | 0.0168 | 22.3 | 0.37 | | | |
| | 栽植灌木(带土球)土球直径在80cm内四季桂, H200-220cm, P>200cm | | | | | | 株 | 1.05 | 137.86 | 144.75 | | | |
| | 基肥 | | | | | | kg | 0.8 | | | | | |
| | 营养土 | | | | | | m3 | 0.05 | 160 | 8 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | | -- | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | -- | 155.47 | -- | | |

| 项目编码 | 050102002066 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 4 | | | | | | |
|------------|--|--------|------|-------|-------|------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-422备注1 | 灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以上 | 10株 | 0.1 | 60.4 | 20.44 | 44.3 | 14.5 | 8.46 | 6.04 | 2.04 | 4.43 | 1.45 | 0.85 |
| 3-143 | 栽植灌木(带土球)土球直径在80cm内 | 10株 | 0.1 | 696.8 | 6.75 | | 167.23 | 97.55 | 69.68 | 0.68 | | 16.72 | 9.76 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.05 | | 160 | | | | | 8 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 75.72 | 10.72 | 4.43 | 18.17 | 10.61 | |
| 0.7281工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 579 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 698.65 | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 肥料 | | | | | | kg | 0.54 | 1.77 | 0.96 | | | |
| | 水 | | | | | | m3 | 0.3084 | 4.5 | 1.39 | | | |
| | 药剂 | | | | | | kg | 0.0168 | 22.3 | 0.37 | | | |
| | 栽植灌木(带土球)土球直径在80cm内丹桂, D10.1-12cm, H350-400cm, P>300cm | | | | | | 株 | 1.05 | 551.43 | 579 | | | |
| | 基肥 | | | | | | kg | 0.8 | | | | | |
| | 营养土 | | | | | | m3 | 0.05 | 160 | 8 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | | -- | | |

| | | | | | |
|--|-------|----|--------|----|--|
| | 材料费小计 | -- | 589.72 | -- | |
|--|-------|----|--------|----|--|

| 项目编码 | 050102002043 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 4 | | | | | | |
|------------|--|--------|------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-422备注1 | 灌木(III级)蓬径200cm以上 | 10株 | 0.1 | 60.4 | 20.44 | 44.3 | 14.5 | 8.46 | 6.04 | 2.04 | 4.43 | 1.45 | 0.85 |
| 3-140 | 栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内 | 10株 | 0.1 | 230.88 | 3.38 | | 55.41 | 32.32 | 23.09 | 0.34 | | 5.54 | 3.23 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.05 | | 160 | | | | | 8 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 29.13 | 10.38 | 4.43 | 6.99 | 4.08 | |
| 0.2801工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 299.16 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 354.17 | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 肥料 | | | | kg | 0.54 | 1.77 | 0.96 | | | | | |
| | 水 | | | | m3 | 0.2334 | 4.5 | 1.05 | | | | | |
| | 药剂 | | | | kg | 0.0168 | 22.3 | 0.37 | | | | | |
| | 栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内红枫, D6.1-7cm, H220-250cm, P>200cm | | | | 株 | 1.05 | 284.91 | 299.16 | | | | | |
| | 基肥 | | | | kg | 0.2 | | | | | | | |
| | 营养土 | | | | m3 | 0.05 | 160 | 8 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | -- | -- | -- | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | -- | 309.54 | -- | -- | | | |

| 项目编码 | 050102002067 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 4 | | | | | | |
|------------|---------------------|--------|------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-421备注1 | 灌木(III级)蓬径200cm以内 | 10株 | 0.1 | 46.18 | 16.19 | 33.36 | 11.08 | 6.47 | 4.62 | 1.62 | 3.34 | 1.11 | 0.65 |
| 3-140 | 栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内 | 10株 | 0.1 | 230.88 | 3.38 | | 55.41 | 32.32 | 23.09 | 0.34 | | 5.54 | 3.23 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.05 | | 160 | | | | | 8 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 27.71 | 9.96 | 3.34 | 6.65 | 3.88 | |
| 0.2664工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 202.65 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 254.19 | | | | | | |

| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | |
|-----------|--|----|--------|-----------|--------|-------------|-------------|--|
| | 肥料 | kg | 0.456 | 1.77 | 0.81 | | | |
| | 水 | m3 | 0.1902 | 4.5 | 0.86 | | | |
| | 药剂 | kg | 0.0132 | 22.3 | 0.29 | | | |
| | 栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内三角枫, D6. 1-7cm, H180-200cm, P>150cm | 株 | 1.05 | 193 | 202.65 | | | |
| | 基肥 | kg | 0.2 | | | | | |
| | 营养土 | m3 | 0.05 | 160 | 8 | | | |
| | 其他材料费 | | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | | -- | 212.61 | -- | |

| 项目编码 | 050102002044 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 3 | | | | | | |
|------------|---|--------|--------|-----------|-------|-------------|-------------|-------|-------|------|-------|-------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-421备注1 | 灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以内 | 10株 | 0.1 | 46.18 | 16.19 | 33.36 | 11.08 | 6.47 | 4.62 | 1.62 | 3.34 | 1.11 | 0.65 |
| 3-142 | 栽植灌木(带土球)土球直径在70cm内 | 10株 | 0.1 | 520 | 5.63 | | 124.8 | 72.8 | 52 | 0.56 | | 12.48 | 7.28 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.05 | | 160 | | | | | 8 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 56.62 | 10.18 | 3.34 | 13.59 | 7.93 | |
| 0.5444工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 1260 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 1351.66 | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | | | | |
| | 肥料 | kg | 0.456 | 1.77 | 0.81 | | | | | | | | |
| | 水 | m3 | 0.2402 | 4.5 | 1.08 | | | | | | | | |
| | 药剂 | kg | 0.0132 | 22.3 | 0.29 | | | | | | | | |
| | 栽植灌木(带土球)土球直径在70cm内羽毛枫, D9. 1-10cm, H150-180cm, P>150cm | 株 | 1.05 | 1200 | 1260 | | | | | | | | |
| | 基肥 | kg | 0.7 | | | | | | | | | | |
| | 营养土 | m3 | 0.05 | 160 | 8 | | | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | -- | | -- | | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | -- | 1270.18 | -- | | | | | | |

| 项目编码 | 050102002068 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 2 | | | | | | |
|------------|--------------|------|------|------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--------|------|--------|-------|------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|------|
| 3-422备注1 | 灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以上 | 10株 | 0.1 | 60.4 | 20.44 | 44.3 | 14.5 | 8.46 | 6.04 | 2.04 | 4.43 | 1.45 | 0.85 |
| 3-140 | 栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内 | 10株 | 0.1 | 230.88 | 3.38 | | 55.41 | 32.32 | 23.09 | 0.34 | | 5.54 | 3.23 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.05 | | 160 | | | | | 8 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 29.13 | 10.38 | 4.43 | 6.99 | 4.08 |
| 0.2801工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 299.16 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 354.17 | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 肥料 | | | | | | kg | 0.54 | 1.77 | 0.96 | | | |
| | 水 | | | | | | m3 | 0.2334 | 4.5 | 1.05 | | | |
| | 药剂 | | | | | | kg | 0.0168 | 22.3 | 0.37 | | | |
| | 栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内鸡爪槭, D6.1-7cm, H200-250cm, P>200cm | | | | | | 株 | 1.05 | 284.91 | 299.16 | | | |
| | 基肥 | | | | | | kg | 0.2 | | | | | |
| | 营养土 | | | | | | m3 | 0.05 | 160 | 8 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | | -- | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | -- | 309.54 | -- | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--------|------|--------|-------|------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|------|
| 项目编号 | 050102002045 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 50 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-422备注1 | 灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以上 | 10株 | 0.1 | 60.4 | 20.44 | 44.3 | 14.5 | 8.46 | 6.04 | 2.04 | 4.43 | 1.45 | 0.85 |
| 3-140 | 栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内 | 10株 | 0.1 | 230.88 | 3.38 | | 55.41 | 32.32 | 23.09 | 0.34 | | 5.54 | 3.23 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.05 | | 160 | | | | | 8 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 29.13 | 10.38 | 4.43 | 6.99 | 4.08 |
| 0.2801工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 212.31 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 267.32 | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 肥料 | | | | | | kg | 0.54 | 1.77 | 0.96 | | | |
| | 水 | | | | | | m3 | 0.2334 | 4.5 | 1.05 | | | |
| | 药剂 | | | | | | kg | 0.0168 | 22.3 | 0.37 | | | |
| | 栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内梅花, D6.1-7cm, H250-280cm, P200-220cm | | | | | | 株 | 1.05 | 202.2 | 212.31 | | | |
| | 基肥 | | | | | | kg | 0.2 | | | | | |
| | 营养土 | | | | | | m3 | 0.05 | 160 | 8 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | | -- | | |

| | | | | | |
|--|-------|----|--------|----|--|
| | 材料费小计 | -- | 222.69 | -- | |
|--|-------|----|--------|----|--|

| 项目编码 | 050102002046 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 6 | | | | | | |
|------------|--|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-420备注1 | 灌木(III级)蓬径150cm以内 | 10株 | 0.1 | 37.81 | 12.61 | 23.68 | 9.07 | 5.29 | 3.78 | 1.26 | 2.37 | 0.91 | 0.53 |
| 3-140 | 栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内 | 10株 | 0.1 | 230.88 | 3.38 | | 55.41 | 32.32 | 23.09 | 0.34 | | 5.54 | 3.23 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.025 | | 160 | | | | | 4 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 26.87 | 5.6 | 2.37 | 6.45 | 3.76 |
| 0.2584工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 144.75 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 189.8 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 肥料 | | | | kg | 0.36 | 1.77 | 0.64 | | | | | |
| | 药剂 | | | | kg | 0.0096 | 22.3 | 0.21 | | | | | |
| | 水 | | | | m3 | 0.1662 | 4.5 | 0.75 | | | | | |
| | 栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内蜡梅, H180-200cm, P>120cm | | | | 株 | 1.05 | 137.86 | 144.75 | | | | | |
| | 基肥 | | | | kg | 0.2 | | | | | | | |
| | 营养土 | | | | m3 | 0.025 | 160 | 4 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | | -- | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | -- | 150.35 | -- | | | | |

| 项目编码 | 050102002047 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 9 | | | | | | |
|------------|---------------------|--------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-422备注1 | 灌木(III级)蓬径200cm以上 | 10株 | 0.1 | 60.4 | 20.44 | 44.3 | 14.5 | 8.46 | 6.04 | 2.04 | 4.43 | 1.45 | 0.85 |
| 3-139 | 栽植灌木(带土球)土球直径在40cm内 | 10株 | 0.1 | 94.64 | 2.25 | | 22.71 | 13.25 | 9.46 | 0.23 | | 2.27 | 1.33 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.05 | | 160 | | | | | 8 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 15.5 | 10.27 | 4.43 | 3.72 | 2.18 |
| 0.1491工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 60.94 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 97.04 | | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
|-------|--|--|----|--------|-------|-------|---------|---------|--|
| | 肥料 | | kg | 0.54 | 1.77 | 0.96 | | | |
| | 水 | | m3 | 0.2084 | 4.5 | 0.94 | | | |
| | 药剂 | | kg | 0.0168 | 22.3 | 0.37 | | | |
| | 栽植灌木(带土球)土球直径在40cm内碧桃, D5.1-6cm, H150-180cm, P>200cm | | 株 | 1.02 | 59.74 | 60.93 | | | |
| | 基肥 | | kg | 0.1 | | | | | |
| | 营养土 | | m3 | 0.05 | 160 | 8 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | 0.01 | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 71.21 | -- | |

| 项目编码 | 050102002049 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 35 | | | | | | |
|------------|---|--------|------|--------|--------|--------|---------|---------|-------|------|-------|-------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-421备注1 | 灌木(III级)蓬径200cm以内 | 10株 | 0.1 | 46.18 | 16.19 | 33.36 | 11.08 | 6.47 | 4.62 | 1.62 | 3.34 | 1.11 | 0.65 |
| 3-142 | 栽植灌木(带土球)土球直径在70cm内 | 10株 | 0.1 | 520 | 5.63 | | 124.8 | 72.8 | 52 | 0.56 | | 12.48 | 7.28 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.05 | | 160 | | | | | 8 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 56.62 | 10.18 | 3.34 | 13.59 | 7.93 | |
| 0.5444工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 110.98 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 202.64 | | | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 肥料 | | kg | 0.456 | 1.77 | 0.81 | | | | | | | |
| | 水 | | m3 | 0.2402 | 4.5 | 1.08 | | | | | | | |
| | 药剂 | | kg | 0.0132 | 22.3 | 0.29 | | | | | | | |
| | 栽植灌木(带土球)土球直径在70cm内花石榴, H220-250cm, P>160cm | | 株 | 1.05 | 105.69 | 110.97 | | | | | | | |
| | 基肥 | | kg | 0.7 | | | | | | | | | |
| | 营养土 | | m3 | 0.05 | 160 | 8 | | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | 0.01 | -- | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 121.16 | -- | | | | | |

| 项目编码 | 050102002050 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 36 | | | | | | |
|------------|--------------|------|------|------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|---------|---------|------|--|
| 3-420备注1 | 灌木(Ⅲ级)蓬径150cm以内 | 10株 | 0.1 | 37.81 | 12.61 | 23.68 | 9.07 | 5.29 | 3.78 | 1.26 | 2.37 | 0.91 | 0.53 | |
| 3-141 | 栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内 | 10株 | 0.1 | 416 | 4.5 | | 99.84 | 58.24 | 41.6 | 0.45 | | 9.98 | 5.82 | |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.025 | | 160 | | | | | 4 | | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 45.38 | 5.71 | 2.37 | 10.89 | 6.35 | |
| 0.4364工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 53.08 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 123.78 | | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 肥料 | | | | | | kg | 0.36 | 1.77 | 0.64 | | | | |
| | 药剂 | | | | | | kg | 0.0096 | 22.3 | 0.21 | | | | |
| | 水 | | | | | | m3 | 0.1912 | 4.5 | 0.86 | | | | |
| | 栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内木芙蓉, >6分支 | | | | | | 株 | 1.05 | 50.55 | 53.08 | | | | |
| | 基肥 | | | | | | kg | 0.4 | | | | | | |
| | 营养土 | | | | | | m3 | 0.025 | 160 | 4 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | | -- | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | -- | 58.79 | -- | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|------|--|
| 项目编码 | 050102002051 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 38 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| 3-420备注1 | 灌木(Ⅲ级)蓬径150cm以内 | 10株 | 0.1 | 37.81 | 12.61 | 23.68 | 9.07 | 5.29 | 3.78 | 1.26 | 2.37 | 0.91 | 0.53 | |
| 3-140 | 栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内 | 10株 | 0.1 | 230.88 | 3.38 | | 55.41 | 32.32 | 23.09 | 0.34 | | 5.54 | 3.23 | |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.025 | | 160 | | | | | 4 | | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 26.87 | 5.6 | 2.37 | 6.45 | 3.76 | |
| 0.2584工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 752.72 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 797.77 | | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 肥料 | | | | | | kg | 0.36 | 1.77 | 0.64 | | | | |
| | 药剂 | | | | | | kg | 0.0096 | 22.3 | 0.21 | | | | |
| | 水 | | | | | | m3 | 0.1662 | 4.5 | 0.75 | | | | |
| | 栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内树状月季, D6.1-7cm, H150-180cm, P100-120cm | | | | | | 株 | 1.05 | 716.88 | 752.72 | | | | |
| | 基肥 | | | | | | kg | 0.2 | | | | | | |
| | 营养土 | | | | | | m3 | 0.025 | 160 | 4 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | | -- | | | |

| | | | | | |
|--|-------|----|--------|----|--|
| | 材料费小计 | -- | 758.32 | -- | |
|--|-------|----|--------|----|--|

| 项目编码 | 050102002048 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 1 | | | | | | |
|------------|--|--------|------|------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|-------|-------|-------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-422备注1 | 灌木(III级)蓬径200cm以上 | 10株 | 0.1 | 60.4 | 20.44 | 44.3 | 14.5 | 8.46 | 6.04 | 2.04 | 4.43 | 1.45 | 0.85 |
| 3-144 | 栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内 | 10株 | 0.1 | 1040 | 13.5 | 104.51 | 249.6 | 145.6 | 104 | 1.35 | 10.45 | 24.96 | 14.56 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.05 | | 160 | | | | | 8 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 110.04 | 11.39 | 14.88 | 26.41 | 15.41 | |
| 1.0581工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 463.2 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 641.33 | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 肥料 | | | | kg | 0.54 | 1.77 | 0.96 | | | | | |
| | 水 | | | | m3 | 0.4584 | 4.5 | 2.06 | | | | | |
| | 药剂 | | | | kg | 0.0168 | 22.3 | 0.37 | | | | | |
| | 栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内杨梅, H250-300cm, P220-250cm | | | | 株 | 1.05 | 441.14 | 463.2 | | | | | |
| | 基肥 | | | | kg | 1 | | | | | | | |
| | 营养土 | | | | m3 | 0.05 | 160 | 8 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | | -- | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | -- | 474.59 | -- | | | | |

| 项目编码 | 050102002052 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 30 | | | | | | |
|------------|---------------------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-420备注1 | 灌木(III级)蓬径150cm以内 | 10株 | 0.1 | 37.81 | 12.61 | 23.68 | 9.07 | 5.29 | 3.78 | 1.26 | 2.37 | 0.91 | 0.53 |
| 3-140 | 栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内 | 10株 | 0.1 | 230.88 | 3.38 | | 55.41 | 32.32 | 23.09 | 0.34 | | 5.54 | 3.23 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.025 | | 160 | | | | | 4 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 26.87 | 5.6 | 2.37 | 6.45 | 3.76 | |
| 0.2584工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 202.65 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 247.7 | | | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
|-------|---|--|----|--------|-------|--------|---------|---------|--|
| | 肥料 | | kg | 0.36 | 1.77 | 0.64 | | | |
| | 药剂 | | kg | 0.0096 | 22.3 | 0.21 | | | |
| | 水 | | m3 | 0.1662 | 4.5 | 0.75 | | | |
| | 栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内山茶, H180-200cm, P110-130cm | | 株 | 1.05 | 193 | 202.65 | | | |
| | 基肥 | | kg | 0.2 | | | | | |
| | 营养土 | | m3 | 0.025 | 160 | 4 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 208.25 | -- | |

| 项目编号 | 050102002053 | 项目名称 | 栽植灌木 | | 计量单位 | 株 | 工程量 | 2 | | | | | |
|------------|---|--------|------|--------|--------|-------|---------|---------|-------|-------|------|-------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-421备注1 | 灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以内 | 10株 | 0.1 | 46.18 | 16.19 | 33.36 | 11.08 | 6.47 | 4.62 | 1.62 | 3.34 | 1.11 | 0.65 |
| 3-141 | 栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内 | 10株 | 0.1 | 416 | 4.5 | | 99.84 | 58.24 | 41.6 | 0.45 | | 9.98 | 5.82 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.05 | | 160 | | | | | 8 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 46.22 | 10.07 | 3.34 | 11.09 | 6.47 |
| 0.4444工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 173.7 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 250.89 | | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | |
| | 肥料 | | kg | 0.456 | 1.77 | 0.81 | | | | | | | |
| | 水 | | m3 | 0.2152 | 4.5 | 0.97 | | | | | | | |
| | 药剂 | | kg | 0.0132 | 22.3 | 0.29 | | | | | | | |
| | 栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内石楠, H180-200cm, P150-200cm | | 株 | 1.05 | 165.43 | 173.7 | | | | | | | |
| | 基肥 | | kg | 0.4 | | | | | | | | | |
| | 营养土 | | m3 | 0.05 | 160 | 8 | | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | -- | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 183.77 | -- | | | | | |

| 项目编号 | 050102002054 | 项目名称 | 栽植灌木 | | 计量单位 | 株 | 工程量 | 4 | | | | | |
|------------|--------------|------|------|-----|------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|---------|---------|------|--|
| 3-420备注1 | 灌木(Ⅲ级)蓬径150cm以内 | 10株 | 0.1 | 37.81 | 12.61 | 23.68 | 9.07 | 5.29 | 3.78 | 1.26 | 2.37 | 0.91 | 0.53 | |
| 3-140 | 栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内 | 10株 | 0.1 | 230.88 | 3.38 | | 55.41 | 32.32 | 23.09 | 0.34 | | 5.54 | 3.23 | |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.025 | | 160 | | | | | 4 | | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 26.87 | 5.6 | 2.37 | 6.45 | 3.76 | |
| 0.2584工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 157.5 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 202.55 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 肥料 | | | | | | kg | 0.36 | 1.77 | 0.64 | | | | |
| | 药剂 | | | | | | kg | 0.0096 | 22.3 | 0.21 | | | | |
| | 水 | | | | | | m3 | 0.1662 | 4.5 | 0.75 | | | | |
| | 栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内木槿, H200-220cm, P>120cm | | | | | | 株 | 1.05 | 150 | 157.5 | | | | |
| | 基肥 | | | | | | kg | 0.2 | | | | | | |
| | 营养土 | | | | | | m3 | 0.025 | 160 | 4 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | | -- | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | -- | 163.1 | -- | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--------|-------|--------|-------|------|-------|--------|--------|-------|---------|---------|------|--|
| 项目编码 | 050102002055 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 15 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| 3-425备注1 | 球类植物(Ⅲ级)蓬径150cm以内 | 10株 | 0.1 | 41.93 | 12.61 | 21.6 | 10.06 | 5.87 | 4.19 | 1.26 | 2.16 | 1.01 | 0.59 | |
| 3-140 | 栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内 | 10株 | 0.1 | 230.88 | 3.38 | | 55.41 | 32.32 | 23.09 | 0.34 | | 5.54 | 3.23 | |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.025 | | 160 | | | | | 4 | | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 27.28 | 5.6 | 2.16 | 6.55 | 3.82 | | |
| 0.2623工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 173.7 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 219.11 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 肥料 | | | | | | kg | 0.36 | 1.77 | 0.64 | | | | |
| | 药剂 | | | | | | kg | 0.0096 | 22.3 | 0.21 | | | | |
| | 水 | | | | | | m3 | 0.1662 | 4.5 | 0.75 | | | | |
| | 栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内含笑球, H121-150cm, P121-150cm | | | | | | 株 | 1.05 | 165.43 | 173.7 | | | | |
| | 基肥 | | | | | | kg | 0.2 | | | | | | |
| | 营养土 | | | | | | m3 | 0.025 | 160 | 4 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | | -- | | | |

| | | | | | |
|--|-------|----|-------|----|--|
| | 材料费小计 | -- | 179.3 | -- | |
|--|-------|----|-------|----|--|

| 项目编码 | 050102002056 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 47 | | | | | | |
|------------|--|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|---------|---------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-425备注1 | 球类植物(III级)蓬径150cm以内 | 10株 | 0.1 | 41.93 | 12.61 | 21.6 | 10.06 | 5.87 | 4.19 | 1.26 | 2.16 | 1.01 | 0.59 |
| 3-140 | 栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内 | 10株 | 0.1 | 230.88 | 3.38 | | 55.41 | 32.32 | 23.09 | 0.34 | | 5.54 | 3.23 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.025 | | 160 | | | | | 4 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 27.28 | 5.6 | 2.16 | 6.55 | 3.82 | |
| 0.2623工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 106.16 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 151.57 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 肥料 | | | | kg | 0.36 | 1.77 | 0.64 | | | | | |
| | 药剂 | | | | kg | 0.0096 | 22.3 | 0.21 | | | | | |
| | 水 | | | | m3 | 0.1662 | 4.5 | 0.75 | | | | | |
| | 栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内金森女贞球, H121-150cm, P121-150cm | | | | 株 | 1.05 | 101.1 | 106.16 | | | | | |
| | 基肥 | | | | kg | 0.2 | | | | | | | |
| | 营养土 | | | | m3 | 0.025 | 160 | 4 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | -- | -- | -- | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | -- | 111.76 | -- | -- | | | |

| 项目编码 | 050102002057 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 32 | | | | | | |
|------------|---------------------|--------|-------|--------|-------|------|-------|--------|-------|------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-425备注1 | 球类植物(III级)蓬径150cm以内 | 10株 | 0.1 | 41.93 | 12.61 | 21.6 | 10.06 | 5.87 | 4.19 | 1.26 | 2.16 | 1.01 | 0.59 |
| 3-140 | 栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内 | 10株 | 0.1 | 230.88 | 3.38 | | 55.41 | 32.32 | 23.09 | 0.34 | | 5.54 | 3.23 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.025 | | 160 | | | | | 4 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 27.28 | 5.6 | 2.16 | 6.55 | 3.82 | |
| 0.2623工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 110.98 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 156.39 | | | | | |

| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | |
|-----------|--|--|----|--------|-----------|--------|-------------|-------------|--|
| | 肥料 | | kg | 0.36 | 1.77 | 0.64 | | | |
| | 药剂 | | kg | 0.0096 | 22.3 | 0.21 | | | |
| | 水 | | m3 | 0.1662 | 4.5 | 0.75 | | | |
| | 栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内红叶石楠球, H121-150cm, P121-150cm | | 株 | 1.05 | 105.69 | 110.97 | | | |
| | 基肥 | | kg | 0.2 | | | | | |
| | 营养土 | | m3 | 0.025 | 160 | 4 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | 0.01 | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 116.58 | -- | |

| 项目编码 | 050102002058 | 项目名称 | 栽植灌木 | | 计量单位 | 株 | 工程量 | 15 | | | | | |
|--------------|--|--------|-------|--------|-----------|-------|-------------|-------------|-------|------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-425 备注1 | 球类植物(Ⅲ级)蓬径150cm以内 | 10株 | 0.1 | 41.93 | 12.61 | 21.6 | 10.06 | 5.87 | 4.19 | 1.26 | 2.16 | 1.01 | 0.59 |
| 3-140 | 栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内 | 10株 | 0.1 | 230.88 | 3.38 | | 55.41 | 32.32 | 23.09 | 0.34 | | 5.54 | 3.23 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.025 | | 160 | | | | | 4 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 27.28 | 5.6 | 2.16 | 6.55 | 3.82 |
| 0.2623工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 212.3 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 257.71 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | | | |
| | 肥料 | | kg | 0.36 | 1.77 | 0.64 | | | | | | | |
| | 药剂 | | kg | 0.0096 | 22.3 | 0.21 | | | | | | | |
| | 水 | | m3 | 0.1662 | 4.5 | 0.75 | | | | | | | |
| | 栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内红花继木球, H121-150cm, P121-150cm | | 株 | 1.05 | 202.19 | 212.3 | | | | | | | |
| | 基肥 | | kg | 0.2 | | | | | | | | | |
| | 营养土 | | m3 | 0.025 | 160 | 4 | | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | -- | | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 217.9 | -- | | | | | |

| 项目编码 | 050102002069 | 项目名称 | 栽植灌木 | | 计量单位 | 株 | 工程量 | 5 | | | | | |
|------------|--------------|------|------|-----|------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--------|-------|--------|-------|------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|------|
| 3-425备注1 | 球类植物(Ⅲ级)蓬径150cm以内 | 10株 | 0.1 | 41.93 | 12.61 | 21.6 | 10.06 | 5.87 | 4.19 | 1.26 | 2.16 | 1.01 | 0.59 |
| 3-140 | 栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内 | 10株 | 0.1 | 230.88 | 3.38 | | 55.41 | 32.32 | 23.09 | 0.34 | | 5.54 | 3.23 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.025 | | 160 | | | | | 4 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 27.28 | 5.6 | 2.16 | 6.55 | 3.82 |
| 0.2623工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 159.22 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 204.63 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 肥料 | | | | | | kg | 0.36 | 1.77 | 0.64 | | | |
| | 药剂 | | | | | | kg | 0.0096 | 22.3 | 0.21 | | | |
| | 水 | | | | | | m3 | 0.1662 | 4.5 | 0.75 | | | |
| | 栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内无刺构骨球, H121-150cm, P121-150cm | | | | | | 株 | 1.05 | 151.64 | 159.22 | | | |
| | 基肥 | | | | | | kg | 0.2 | | | | | |
| | 营养土 | | | | | | m3 | 0.025 | 160 | 4 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | | -- | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | -- | 164.82 | -- | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--------|-------|--------|-------|------|-------|--------|-------|--------|---------|---------|------|
| 项目编号 | 050102002059 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 7 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-425备注1 | 球类植物(Ⅲ级)蓬径150cm以内 | 10株 | 0.1 | 41.93 | 12.61 | 21.6 | 10.06 | 5.87 | 4.19 | 1.26 | 2.16 | 1.01 | 0.59 |
| 3-140 | 栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内 | 10株 | 0.1 | 230.88 | 3.38 | | 55.41 | 32.32 | 23.09 | 0.34 | | 5.54 | 3.23 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.025 | | 160 | | | | | 4 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 27.28 | 5.6 | 2.16 | 6.55 | 3.82 | |
| 0.2623工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 308.81 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 354.22 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 肥料 | | | | | | kg | 0.36 | 1.77 | 0.64 | | | |
| | 药剂 | | | | | | kg | 0.0096 | 22.3 | 0.21 | | | |
| | 水 | | | | | | m3 | 0.1662 | 4.5 | 0.75 | | | |
| | 栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内茶梅球, H121-150cm, P121-150cm | | | | | | 株 | 1.05 | 294.1 | 308.81 | | | |
| | 基肥 | | | | | | kg | 0.2 | | | | | |
| | 营养土 | | | | | | m3 | 0.025 | 160 | 4 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | | -- | | |

| | | | | | |
|--|-------|----|--------|----|--|
| | 材料费小计 | -- | 314.41 | -- | |
|--|-------|----|--------|----|--|

| 项目编码 | 050102002060 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 7 | | | | | | |
|--------------|--|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-425 备注1 | 球类植物(III级)蓬径150cm以内 | 10株 | 0.1 | 41.93 | 12.61 | 21.6 | 10.06 | 5.87 | 4.19 | 1.26 | 2.16 | 1.01 | 0.59 |
| 3-140 | 栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内 | 10株 | 0.1 | 230.88 | 3.38 | | 55.41 | 32.32 | 23.09 | 0.34 | | 5.54 | 3.23 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.025 | | 160 | | | | | 4 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 27.28 | 5.6 | 2.16 | 6.55 | 3.82 | |
| 0.2623工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 110.98 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 156.39 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 肥料 | | | | kg | 0.36 | 1.77 | 0.64 | | | | | |
| | 药剂 | | | | kg | 0.0096 | 22.3 | 0.21 | | | | | |
| | 水 | | | | m3 | 0.1662 | 4.5 | 0.75 | | | | | |
| | 栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内火棘球, H121-150cm, P121-150cm | | | | 株 | 1.05 | 105.69 | 110.97 | | | | | |
| | 基肥 | | | | kg | 0.2 | | | | | | | |
| | 营养土 | | | | m3 | 0.025 | 160 | 4 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | 0.01 | -- | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | -- | 116.58 | -- | | | | |

| 项目编码 | 050102002061 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 6 | | | | | | |
|--------------|---------------------|--------|-------|--------|-------|------|-------|--------|-------|------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-425 备注1 | 球类植物(III级)蓬径150cm以内 | 10株 | 0.1 | 41.93 | 12.61 | 21.6 | 10.06 | 5.87 | 4.19 | 1.26 | 2.16 | 1.01 | 0.59 |
| 3-140 | 栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内 | 10株 | 0.1 | 230.88 | 3.38 | | 55.41 | 32.32 | 23.09 | 0.34 | | 5.54 | 3.23 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.025 | | 160 | | | | | 4 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | 27.28 | 5.6 | 2.16 | 6.55 | 3.82 | |
| 0.2623工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 367.5 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 412.91 | | | | | |

| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | |
|-----------|--|--|----|--------|-----------|-------|-------------|-------------|--|
| | 肥料 | | kg | 0.36 | 1.77 | 0.64 | | | |
| | 药剂 | | kg | 0.0096 | 22.3 | 0.21 | | | |
| | 水 | | m3 | 0.1662 | 4.5 | 0.75 | | | |
| | 栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内结香球, H121-150cm, P121-150cm | | 株 | 1.05 | 350 | 367.5 | | | |
| | 基肥 | | kg | 0.2 | | | | | |
| | 营养土 | | m3 | 0.025 | 160 | 4 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 373.1 | -- | |

| 项目编码 | 050102002062 | 项目名称 | 栽植灌木 | | 计量单位 | 株 | 工程量 | 53 | | | | | |
|------------|--|--------|-------|--------|-----------|-------|-------------|-------------|-------|------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-425备注1 | 球类植物(Ⅲ级)蓬径150cm以内 | 10株 | 0.1 | 41.93 | 12.61 | 21.6 | 10.06 | 5.87 | 4.19 | 1.26 | 2.16 | 1.01 | 0.59 |
| 3-140 | 栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内 | 10株 | 0.1 | 230.88 | 3.38 | | 55.41 | 32.32 | 23.09 | 0.34 | | 5.54 | 3.23 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.025 | | 160 | | | | | 4 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 27.28 | 5.6 | 2.16 | 6.55 | 3.82 |
| 0.2623工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 135.1 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 180.51 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | | | |
| | 肥料 | | kg | 0.36 | 1.77 | 0.64 | | | | | | | |
| | 药剂 | | kg | 0.0096 | 22.3 | 0.21 | | | | | | | |
| | 水 | | m3 | 0.1662 | 4.5 | 0.75 | | | | | | | |
| | 栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内海桐球, H121-150cm, P121-150cm | | 株 | 1.05 | 128.67 | 135.1 | | | | | | | |
| | 基肥 | | kg | 0.2 | | | | | | | | | |
| | 营养土 | | m3 | 0.025 | 160 | 4 | | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | -- | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 140.7 | -- | | | | | |

| 项目编码 | 050102002063 | 项目名称 | 栽植灌木 | | 计量单位 | 株 | 工程量 | 11 | | | | | |
|------------|--------------|------|------|-----|------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--------|-------|--------|-------|------|-------|--------|--------|-------|---------|---------|------|
| 3-425备注1 | 球类植物(Ⅲ级)蓬径150cm以内 | 10株 | 0.1 | 41.93 | 12.61 | 21.6 | 10.06 | 5.87 | 4.19 | 1.26 | 2.16 | 1.01 | 0.59 |
| 3-140 | 栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内 | 10株 | 0.1 | 230.88 | 3.38 | | 55.41 | 32.32 | 23.09 | 0.34 | | 5.54 | 3.23 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.025 | | 160 | | | | | 4 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 27.28 | 5.6 | 2.16 | 6.55 | 3.82 |
| 0.2623工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 270.2 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 315.61 | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 肥料 | | | | | | kg | 0.36 | 1.77 | 0.64 | | | |
| | 药剂 | | | | | | kg | 0.0096 | 22.3 | 0.21 | | | |
| | 水 | | | | | | m3 | 0.1662 | 4.5 | 0.75 | | | |
| | 栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内春鹃球, H121-150cm, P121-150cm | | | | | | 株 | 1.05 | 257.33 | 270.2 | | | |
| | 基肥 | | | | | | kg | 0.2 | | | | | |
| | 营养土 | | | | | | m3 | 0.025 | 160 | 4 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | | -- | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | -- | 275.8 | -- | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--------|-------|--------|-------|------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|------|
| 项目编号 | 050102002064 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 26 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-425备注1 | 球类植物(Ⅲ级)蓬径150cm以内 | 10株 | 0.1 | 41.93 | 12.61 | 21.6 | 10.06 | 5.87 | 4.19 | 1.26 | 2.16 | 1.01 | 0.59 |
| 3-140 | 栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内 | 10株 | 0.1 | 230.88 | 3.38 | | 55.41 | 32.32 | 23.09 | 0.34 | | 5.54 | 3.23 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.025 | | 160 | | | | | 4 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 27.28 | 5.6 | 2.16 | 6.55 | 3.82 |
| 0.2623工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 419.78 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 465.19 | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 肥料 | | | | | | kg | 0.36 | 1.77 | 0.64 | | | |
| | 药剂 | | | | | | kg | 0.0096 | 22.3 | 0.21 | | | |
| | 水 | | | | | | m3 | 0.1662 | 4.5 | 0.75 | | | |
| | 栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内龟甲冬青球, H121-150cm, P121-150cm | | | | | | 株 | 1.05 | 399.79 | 419.78 | | | |
| | 基肥 | | | | | | kg | 0.2 | | | | | |
| | 营养土 | | | | | | m3 | 0.025 | 160 | 4 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | | -- | | |

| | | | | | |
|--|-------|----|--------|----|--|
| | 材料费小计 | -- | 425.38 | -- | |
|--|-------|----|--------|----|--|

| | | | | | | | |
|------|--------------|------|------|------|----|-----|-----|
| 项目编码 | 050102007023 | 项目名称 | 栽植色带 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 928 |
|------|--------------|------|------|------|----|-----|-----|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|----------|--------------------------------|--------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-433备注1 | 片植绿篱类(III级)高度50cm以内 | 10m2 | 0.1 | 22.46 | 6.46 | 6.47 | 5.39 | 3.14 | 2.25 | 0.65 | 0.65 | 0.54 | 0.31 |
| 3-167 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2) | 10m2 | 0.1 | 80.08 | 5.31 | | 19.22 | 11.21 | 8.01 | 0.53 | | 1.92 | 1.12 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.025 | | 160 | | | | | 4 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 10.26 | 5.18 | 0.65 | 2.46 | 1.43 |
| 0.0986工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 53.98 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 73.96 | | | | | |

| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|-----------|--|--|--|----|--------|-------|-------|---------|---------|
| | 肥料 | | | kg | 0.12 | 1.77 | 0.21 | | |
| | 水 | | | m3 | 0.1432 | 4.5 | 0.64 | | |
| | 药剂 | | | kg | 0.0144 | 22.3 | 0.32 | | |
| | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)红叶石楠, H31-35cm, P26-30cm, 36盆/M2 | | | m2 | 1.02 | 52.92 | 53.98 | | |
| | 基肥 | | | kg | 0.06 | | | | |
| | 营养土 | | | m3 | 0.025 | 160 | 4 | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | 0.01 | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 59.16 | -- | |

| | | | | | | | |
|------|--------------|------|------|------|----|-----|-----|
| 项目编码 | 050102007024 | 项目名称 | 栽植色带 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 798 |
|------|--------------|------|------|------|----|-----|-----|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|----------|--------------------------------|--------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-433备注1 | 片植绿篱类(III级)高度50cm以内 | 10m2 | 0.1 | 22.46 | 6.46 | 6.47 | 5.39 | 3.14 | 2.25 | 0.65 | 0.65 | 0.54 | 0.31 |
| 3-167 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2) | 10m2 | 0.1 | 80.08 | 5.31 | | 19.22 | 11.21 | 8.01 | 0.53 | | 1.92 | 1.12 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.025 | | 160 | | | | | 4 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 10.26 | 5.18 | 0.65 | 2.46 | 1.43 |
| 0.0986工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 77.48 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 97.46 | | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
|-------|--|----|--------|-------|-------|---------|---------|--|
| | 肥料 | kg | 0.12 | 1.77 | 0.21 | | | |
| | 水 | m3 | 0.1432 | 4.5 | 0.64 | | | |
| | 药剂 | kg | 0.0144 | 22.3 | 0.32 | | | |
| | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)红花继木, H31-40cm, P26-30cm, 36盆/M2 | m2 | 1.02 | 75.96 | 77.48 | | | |
| | 基肥 | kg | 0.06 | | | | | |
| | 营养土 | m3 | 0.025 | 160 | 4 | | | |
| | 其他材料费 | | | | -- | 0.01 | -- | |
| | 材料费小计 | | | | -- | 82.66 | -- | |

| 项目编码 | 050102007025 | 项目名称 | 栽植色带 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1113 | | | | | | |
|------------|--|--------|--------|-------|-------|---------|---------|-------|-------|------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-433备注1 | 片植绿篱类(III级)高度50cm以内 | 10m2 | 0.1 | 22.46 | 6.46 | 6.47 | 5.39 | 3.14 | 2.25 | 0.65 | 0.65 | 0.54 | 0.31 |
| 3-167 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2) | 10m2 | 0.1 | 80.08 | 5.31 | | 19.22 | 11.21 | 8.01 | 0.53 | | 1.92 | 1.12 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.025 | | 160 | | | | | 4 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 10.26 | 5.18 | 0.65 | 2.46 | 1.43 |
| 0.0986工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 64.26 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 84.24 | | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | 肥料 | kg | 0.12 | 1.77 | 0.21 | | | | | | | | |
| | 水 | m3 | 0.1432 | 4.5 | 0.64 | | | | | | | | |
| | 药剂 | kg | 0.0144 | 22.3 | 0.32 | | | | | | | | |
| | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)金边黄杨, H31-35cm, P26-30cm, 36盆/M2 | m2 | 1.02 | 63 | 64.26 | | | | | | | | |
| | 基肥 | kg | 0.06 | | | | | | | | | | |
| | 营养土 | m3 | 0.025 | 160 | 4 | | | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | -- | 0.01 | -- | | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | -- | 69.44 | -- | | | | | | |

| 项目编码 | 050102007026 | 项目名称 | 栽植色带 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 654 | | | | | | |
|------------|--------------|------|------|------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--------|-------|-------|------|------|-------|--------|--------|-------|---------|---------|------|--|
| 3-433备注1 | 片植绿篱类(III级)高度50cm以内 | 10m2 | 0.1 | 22.46 | 6.46 | 6.47 | 5.39 | 3.14 | 2.25 | 0.65 | 0.65 | 0.54 | 0.31 | |
| 3-167 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2) | 10m2 | 0.1 | 80.08 | 5.31 | | 19.22 | 11.21 | 8.01 | 0.53 | | 1.92 | 1.12 | |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.025 | | 160 | | | | | 4 | | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 10.26 | 5.18 | 0.65 | 2.46 | 1.43 | |
| 0.0986工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 94.37 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 114.35 | | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 肥料 | | | | | | kg | 0.12 | 1.77 | 0.21 | | | | |
| | 水 | | | | | | m3 | 0.1432 | 4.5 | 0.64 | | | | |
| | 药剂 | | | | | | kg | 0.0144 | 22.3 | 0.32 | | | | |
| | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)金森女贞, H31-40cm, P26-30cm, 36盆/M2 | | | | | | m2 | 1.02 | 92.52 | 94.37 | | | | |
| | 基肥 | | | | | | kg | 0.06 | | | | | | |
| | 营养土 | | | | | | m3 | 0.025 | 160 | 4 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | 0.01 | -- | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | -- | 99.55 | -- | | | |

| 项目编码 | 050102007027 | 项目名称 | 栽植色带 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1084 | | | | | | | |
|------------|--|--------|-------|-------|------|------|-------|--------|-------|-------|---------|---------|------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| 3-433备注1 | 片植绿篱类(III级)高度50cm以内 | 10m2 | 0.1 | 22.46 | 6.46 | 6.47 | 5.39 | 3.14 | 2.25 | 0.65 | 0.65 | 0.54 | 0.31 | |
| 3-168 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2) | 10m2 | 0.1 | 104 | 4.46 | | 24.96 | 14.56 | 10.4 | 0.45 | | 2.5 | 1.46 | |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.025 | | 160 | | | | | 4 | | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 12.65 | 5.1 | 0.65 | 3.04 | 1.77 | |
| 0.1216工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 32.9 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 56.11 | | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 肥料 | | | | | | kg | 0.12 | 1.77 | 0.21 | | | | |
| | 水 | | | | | | m3 | 0.1242 | 4.5 | 0.56 | | | | |
| | 药剂 | | | | | | kg | 0.0144 | 22.3 | 0.32 | | | | |
| | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2)海桐, H25-30, P26-30cm, 25盆/M2 | | | | | | m2 | 1.02 | 32.25 | 32.9 | | | | |
| | 基肥 | | | | | | kg | 0.06 | | | | | | |
| | 营养土 | | | | | | m3 | 0.025 | 160 | 4 | | | | |

| | | | | | |
|--|-------|----|------|----|--|
| | 其他材料费 | -- | 0.01 | -- | |
| | 材料费小计 | -- | 38 | -- | |

| 项目编码 | 050102007028 | 项目名称 | 栽植色带 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 486 | | | | | | |
|------------|--|--------|-------|-------|------|--------|-------|-------|---------|---------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-433备注1 | 片植绿篱类(III级)高度50cm以内 | 10m2 | 0.1 | 22.46 | 6.46 | 6.47 | 5.39 | 3.14 | 2.25 | 0.65 | 0.65 | 0.54 | 0.31 |
| 3-167 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2) | 10m2 | 0.1 | 80.08 | 5.31 | | 19.22 | 11.21 | 8.01 | 0.53 | | 1.92 | 1.12 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.025 | | 160 | | | | | 4 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 10.26 | 5.18 | 0.65 | 2.46 | 1.43 |
| 0.0986工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 67.57 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 87.55 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 肥料 | | | | kg | 0.12 | 1.77 | 0.21 | | | | | |
| | 水 | | | | m3 | 0.1432 | 4.5 | 0.64 | | | | | |
| | 药剂 | | | | kg | 0.0144 | 22.3 | 0.32 | | | | | |
| | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)毛鹃, P25-30cm, 36盆/M2 | | | | m2 | 1.02 | 66.24 | 67.56 | | | | | |
| | 基肥 | | | | kg | 0.06 | | | | | | | |
| | 营养土 | | | | m3 | 0.025 | 160 | 4 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | 0.02 | -- | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | -- | 72.75 | -- | | | | |

| 项目编码 | 050102007029 | 项目名称 | 栽植色带 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 215 | | | | | | |
|------------|--------------------------------|--------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-433备注1 | 片植绿篱类(III级)高度50cm以内 | 10m2 | 0.1 | 22.46 | 6.46 | 6.47 | 5.39 | 3.14 | 2.25 | 0.65 | 0.65 | 0.54 | 0.31 |
| 3-167 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2) | 10m2 | 0.1 | 80.08 | 5.31 | | 19.22 | 11.21 | 8.01 | 0.53 | | 1.92 | 1.12 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.025 | | 160 | | | | | 4 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 10.26 | 5.18 | 0.65 | 2.46 | 1.43 |
| 0.0986工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 33.78 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 53.76 | | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
|-------|--|----|--------|-------|-------|---------|---------|--|
| | 肥料 | kg | 0.12 | 1.77 | 0.21 | | | |
| | 水 | m3 | 0.1432 | 4.5 | 0.64 | | | |
| | 药剂 | kg | 0.0144 | 22.3 | 0.32 | | | |
| | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)大叶栀子, H31-35cm, P25-30cm, 36盆/M2 | m2 | 1.02 | 33.12 | 33.78 | | | |
| | 基肥 | kg | 0.06 | | | | | |
| | 营养土 | m3 | 0.025 | 160 | 4 | | | |
| | 其他材料费 | | | | -- | 0.01 | -- | |
| | 材料费小计 | | | | -- | 38.96 | -- | |

| | | | | | | | |
|------|--------------|------|------|------|----|-----|-----|
| 项目编号 | 050102007030 | 项目名称 | 栽植色带 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 209 |
|------|--------------|------|------|------|----|-----|-----|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|----------|--------------------------------|--------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-433备注1 | 片植绿篱类(III级)高度50cm以内 | 10m2 | 0.1 | 22.46 | 6.46 | 6.47 | 5.39 | 3.14 | 2.25 | 0.65 | 0.65 | 0.54 | 0.31 |
| 3-168 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2) | 10m2 | 0.1 | 104 | 4.46 | | 24.96 | 14.56 | 10.4 | 0.45 | | 2.5 | 1.46 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.025 | | 160 | | | | | 4 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 12.65 | 5.1 | 0.65 | 3.04 | 1.77 |
| 0.1216工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 60.95 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 84.16 | | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
|-------|--|----|--------|-------|-------|---------|---------|--|
| | 肥料 | kg | 0.12 | 1.77 | 0.21 | | | |
| | 水 | m3 | 0.1242 | 4.5 | 0.56 | | | |
| | 药剂 | kg | 0.0144 | 22.3 | 0.32 | | | |
| | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2)大花萱草, H31-35cm, P26-30cm, 25盆/M2, 15-20芽/丛 | m2 | 1.02 | 59.75 | 60.95 | | | |
| | 基肥 | kg | 0.06 | | | | | |
| | 营养土 | m3 | 0.025 | 160 | 4 | | | |
| | 其他材料费 | | | | -- | 0.01 | -- | |
| | 材料费小计 | | | | -- | 66.05 | -- | |

| | | | | | | | |
|------|--------------|------|------|------|----|-----|-----|
| 项目编号 | 050102007031 | 项目名称 | 栽植色带 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 829 |
|------|--------------|------|------|------|----|-----|-----|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|------|--------|------|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------|-------|-------|------|------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|------|--|
| 3-433备注1 | 片植绿篱类(III级)高度50cm以内 | 10m2 | 0.1 | 22.46 | 6.46 | 6.47 | 5.39 | 3.14 | 2.25 | 0.65 | 0.65 | 0.54 | 0.31 | |
| 3-167 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2) | 10m2 | 0.1 | 80.08 | 5.31 | | 19.22 | 11.21 | 8.01 | 0.53 | | 1.92 | 1.12 | |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.025 | | 160 | | | | | 4 | | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 10.26 | 5.18 | 0.65 | 2.46 | 1.43 | |
| 0.0986工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 121.54 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 141.52 | | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 肥料 | | | | | | kg | 0.12 | 1.77 | 0.21 | | | | |
| | 水 | | | | | | m3 | 0.1432 | 4.5 | 0.64 | | | | |
| | 药剂 | | | | | | kg | 0.0144 | 22.3 | 0.32 | | | | |
| | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)大吴风草, H31-35cm, P25-30cm, 36盆/M2, 150红盆 | | | | | | m2 | 1.02 | 119.16 | 121.54 | | | | |
| | 基肥 | | | | | | kg | 0.06 | | | | | | |
| | 营养土 | | | | | | m3 | 0.025 | 160 | 4 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | 0.01 | -- | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | -- | 126.72 | -- | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--------|-------|-------|------|------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|------|--|
| 项目编码 | 050102007045 | 项目名称 | 栽植色带 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 288 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| 3-433备注1 | 片植绿篱类(III级)高度50cm以内 | 10m2 | 0.1 | 22.46 | 6.46 | 6.47 | 5.39 | 3.14 | 2.25 | 0.65 | 0.65 | 0.54 | 0.31 | |
| 3-168 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2) | 10m2 | 0.1 | 104 | 4.46 | | 24.96 | 14.56 | 10.4 | 0.45 | | 2.5 | 1.46 | |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.025 | | 160 | | | | | 4 | | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 12.65 | 5.1 | 0.65 | 3.04 | 1.77 | |
| 0.1216工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 142.47 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 165.68 | | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 肥料 | | | | | | kg | 0.12 | 1.77 | 0.21 | | | | |
| | 水 | | | | | | m3 | 0.1242 | 4.5 | 0.56 | | | | |
| | 药剂 | | | | | | kg | 0.0144 | 22.3 | 0.32 | | | | |
| | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)八角金盘, P51-80cm, 16盆/M2, 蓬形好 | | | | | | m2 | 1.02 | 139.68 | 142.47 | | | | |
| | 基肥 | | | | | | kg | 0.06 | | | | | | |
| | 营养土 | | | | | | m3 | 0.025 | 160 | 4 | | | | |

| | | | | | |
|--|-------|----|--------|----|--|
| | 其他材料费 | -- | 0.01 | -- | |
| | 材料费小计 | -- | 147.57 | -- | |

| 项目编码 | 050102007032 | 项目名称 | 栽植色带 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 269 | | | | | | |
|------------|---|------|-------|--------|--------|-------|-------|---------|---------|------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-433备注1 | 片植绿篱类(III级)高度50cm以内 | 10m2 | 0.1 | 22.46 | 6.46 | 6.47 | 5.39 | 3.14 | 2.25 | 0.65 | 0.65 | 0.54 | 0.31 |
| 3-168 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2) | 10m2 | 0.1 | 104 | 4.46 | | 24.96 | 14.56 | 10.4 | 0.45 | | 2.5 | 1.46 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.025 | | 160 | | | | | 4 | | | |
| 综合人工工日 | | | | 小计 | | | | | 12.65 | 5.1 | 0.65 | 3.04 | 1.77 |
| 0.1216工日 | | | | 未计价材料费 | | | | | 23.46 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 46.67 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 肥料 | | | kg | 0.12 | 1.77 | 0.21 | | | | | | |
| | 水 | | | m3 | 0.1242 | 4.5 | 0.56 | | | | | | |
| | 药剂 | | | kg | 0.0144 | 22.3 | 0.32 | | | | | | |
| | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2)洒金桃叶珊瑚, H25-30cm, P25-30cm, 25盆/M2, 蓬形好 | | | m2 | 1.02 | 23 | 23.46 | | | | | | |
| | 基肥 | | | kg | 0.06 | | | | | | | | |
| | 营养土 | | | m3 | 0.025 | 160 | 4 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | 0.01 | -- | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 28.56 | -- | | | | | |

| 项目编码 | 050102007033 | 项目名称 | 栽植色带 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 202 | | | | | | |
|------------|--------------------------------|------|-------|--------|------|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-434备注1 | 片植绿篱类(III级)高度100cm以内 | 10m2 | 0.1 | 26.46 | 8.38 | 7.78 | 6.35 | 3.7 | 2.65 | 0.84 | 0.78 | 0.64 | 0.37 |
| 3-168 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2) | 10m2 | 0.1 | 104 | 4.46 | | 24.96 | 14.56 | 10.4 | 0.45 | | 2.5 | 1.46 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.025 | | 160 | | | | | 4 | | | |
| 综合人工工日 | | | | 小计 | | | | | 13.05 | 5.29 | 0.78 | 3.14 | 1.83 |
| 0.1254工日 | | | | 未计价材料费 | | | | | 82.11 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 106.2 | | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
|-------|---|----|--------|-------|-------|---------|---------|--|
| | 肥料 | kg | 0.168 | 1.77 | 0.3 | | | |
| | 药剂 | kg | 0.018 | 22.3 | 0.4 | | | |
| | 水 | m3 | 0.1302 | 4.5 | 0.59 | | | |
| | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2)南天竹, H61-80cm, P41-60cm, 25盆/M2 | m2 | 1.02 | 80.5 | 82.11 | | | |
| | 基肥 | kg | 0.06 | | | | | |
| | 营养土 | m3 | 0.025 | 160 | 4 | | | |
| | 其他材料费 | | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | | -- | 87.4 | -- | |

| 项目编码 | 050102007034 | 项目名称 | 栽植色带 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 129 | | | | | |
|------------|---|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-433备注1 | 片植绿篱类(III级)高度50cm以内 | 10m2 | 0.1 | 22.46 | 6.46 | 6.47 | 5.39 | 3.14 | 2.25 | 0.65 | 0.65 | 0.54 | 0.31 |
| 3-167 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2) | 10m2 | 0.1 | 80.08 | 5.31 | | 19.22 | 11.21 | 8.01 | 0.53 | | 1.92 | 1.12 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.025 | | 160 | | | | | 4 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 10.26 | 5.18 | 0.65 | 2.46 | 1.43 |
| 0.0986工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 137.95 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 157.93 | | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | 肥料 | kg | 0.12 | 1.77 | 0.21 | | | | | | | | |
| | 水 | m3 | 0.1432 | 4.5 | 0.64 | | | | | | | | |
| | 药剂 | kg | 0.0144 | 22.3 | 0.32 | | | | | | | | |
| | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)火焰南天竹, P15-20cm, 49盆/M2, 120盆 | m2 | 1.02 | 135.24 | 137.94 | | | | | | | | |
| | 基肥 | kg | 0.06 | | | | | | | | | | |
| | 营养土 | m3 | 0.025 | 160 | 4 | | | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | -- | 0.02 | -- | | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | -- | 143.13 | -- | | | | | | |

| 项目编码 | 050102007036 | 项目名称 | 栽植色带 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 52 | | | | | |
|------------|--------------|------|------|-----|------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------|-------|-------|------|------|--------|-------|-------|---------|---------|------|------|
| 3-433备注1 | 片植绿篱类(III级)高度50cm以内 | 10m2 | 0.1 | 22.46 | 6.46 | 6.47 | 5.39 | 3.14 | 2.25 | 0.65 | 0.65 | 0.54 | 0.31 |
| 3-167 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2) | 10m2 | 0.1 | 80.08 | 5.31 | | 19.22 | 11.21 | 8.01 | 0.53 | | 1.92 | 1.12 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.025 | | 160 | | | | | 4 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 10.26 | 5.18 | 0.65 | 2.46 | 1.43 |
| 0.0986工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 47.37 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 67.35 | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 肥料 | | | | | kg | 0.12 | 1.77 | 0.21 | | | | |
| | 水 | | | | | m3 | 0.1432 | 4.5 | 0.64 | | | | |
| | 药剂 | | | | | kg | 0.0144 | 22.3 | 0.32 | | | | |
| | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)地被月季, H25-30cm, P25-30cm, 36盆/M2, 大于3分支/棵 | | | | | m2 | 1.02 | 46.44 | 47.37 | | | | |
| | 基肥 | | | | | kg | 0.06 | | | | | | |
| | 营养土 | | | | | m3 | 0.025 | 160 | 4 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | -- | 0.01 | -- | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | -- | 52.55 | -- | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--------|-------|-------|------|------|--------|-------|-------|---------|---------|------|------|
| 项目编码 | 050102007037 | 项目名称 | 栽植色带 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 420 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-434备注1 | 片植绿篱类(III级)高度100cm以内 | 10m2 | 0.1 | 26.46 | 8.38 | 7.78 | 6.35 | 3.7 | 2.65 | 0.84 | 0.78 | 0.64 | 0.37 |
| 3-167 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2) | 10m2 | 0.1 | 80.08 | 5.31 | | 19.22 | 11.21 | 8.01 | 0.53 | | 1.92 | 1.12 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.025 | | 160 | | | | | 4 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 10.66 | 5.37 | 0.78 | 2.56 | 1.49 |
| 0.1024工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 23.5 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 44.36 | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 肥料 | | | | | kg | 0.168 | 1.77 | 0.3 | | | | |
| | 药剂 | | | | | kg | 0.018 | 22.3 | 0.4 | | | | |
| | 水 | | | | | m3 | 0.1492 | 4.5 | 0.67 | | | | |
| | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)花叶蔓长春, 36盆/M2, 藤长大于40公分, 3-4分枝/丛 | | | | | m2 | 1.02 | 23.04 | 23.5 | | | | |
| | 基肥 | | | | | kg | 0.06 | | | | | | |
| | 营养土 | | | | | m3 | 0.025 | 160 | 4 | | | | |

| | | | | | |
|--|-------|----|-------|----|--|
| | 其他材料费 | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | -- | 28.87 | -- | |

| | | | | | | | |
|------|--------------|------|------|------|----|-----|-----|
| 项目编码 | 050102007046 | 项目名称 | 栽植色带 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 364 |
|------|--------------|------|------|------|----|-----|-----|

| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------|--------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-433备注1 | 片植绿篱类(III级)高度50cm以内 | 10m2 | 0.1 | 22.46 | 6.46 | 6.47 | 5.39 | 3.14 | 2.25 | 0.65 | 0.65 | 0.54 | 0.31 |
| 3-167 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2) | 10m2 | 0.1 | 80.08 | 5.31 | | 19.22 | 11.21 | 8.01 | 0.53 | | 1.92 | 1.12 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.025 | | 160 | | | | | 4 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 10.26 | 5.18 | 0.65 | 2.46 | 1.43 |
| 0.0986工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 41.48 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 61.46 | | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|-------|--|----|--|----|--------|-------|-------|---------|---------|
| | | 肥料 | | | kg | 0.12 | 1.77 | 0.21 | |
| | 水 | | | m3 | 0.1432 | 4.5 | 0.64 | | |
| | 药剂 | | | kg | 0.0144 | 22.3 | 0.32 | | |
| | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)玉簪, H31-35cm, P25-30cm, 49盆/M2 | | | m2 | 1.02 | 40.67 | 41.48 | | |
| | 基肥 | | | kg | 0.06 | | | | |
| | 营养土 | | | m3 | 0.025 | 160 | 4 | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | 0.01 | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 46.66 | -- | |

| | | | | | | | |
|------|--------------|------|------|------|----|-----|-----|
| 项目编码 | 050102007039 | 项目名称 | 栽植色带 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 202 |
|------|--------------|------|------|------|----|-----|-----|

| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------|--------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-433备注1 | 片植绿篱类(III级)高度50cm以内 | 10m2 | 0.1 | 22.46 | 6.46 | 6.47 | 5.39 | 3.14 | 2.25 | 0.65 | 0.65 | 0.54 | 0.31 |
| 3-167 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2) | 10m2 | 0.1 | 80.08 | 5.31 | | 19.22 | 11.21 | 8.01 | 0.53 | | 1.92 | 1.12 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.025 | | 160 | | | | | 4 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 10.26 | 5.18 | 0.65 | 2.46 | 1.43 |
| 0.0986工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 41.48 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 61.46 | | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
|-------|--|----|--------|-------|-------|---------|---------|--|
| | 肥料 | kg | 0.12 | 1.77 | 0.21 | | | |
| | 水 | m3 | 0.1432 | 4.5 | 0.64 | | | |
| | 药剂 | kg | 0.0144 | 22.3 | 0.32 | | | |
| | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)花叶玉簪, H31-35cm, P25-30cm, 49盆/M2 | m2 | 1.02 | 40.67 | 41.48 | | | |
| | 基肥 | kg | 0.06 | | | | | |
| | 营养土 | m3 | 0.025 | 160 | 4 | | | |
| | 其他材料费 | | | | -- | 0.01 | -- | |
| | 材料费小计 | | | | -- | 46.66 | -- | |

| 项目编码 | 050102007040 | 项目名称 | 栽植色带 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 127 | | | | | |
|------------|--|--------|--------|-------|-------|---------|---------|-------|-------|------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-433备注1 | 片植绿篱类(III级)高度50cm以内 | 10m2 | 0.1 | 22.46 | 6.46 | 6.47 | 5.39 | 3.14 | 2.25 | 0.65 | 0.65 | 0.54 | 0.31 |
| 3-167 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2) | 10m2 | 0.1 | 80.08 | 5.31 | | 19.22 | 11.21 | 8.01 | 0.53 | | 1.92 | 1.12 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.025 | | 160 | | | | | 4 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 10.26 | 5.18 | 0.65 | 2.46 | 1.43 |
| 0.0986工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 16.02 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 36 | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | 肥料 | kg | 0.12 | 1.77 | 0.21 | | | | | | | | |
| | 水 | m3 | 0.1432 | 4.5 | 0.64 | | | | | | | | |
| | 药剂 | kg | 0.0144 | 22.3 | 0.32 | | | | | | | | |
| | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)常绿鸢尾, P15-20cm, 36盆/M2, 3-5芽/丛 | m2 | 1.02 | 15.71 | 16.02 | | | | | | | | |
| | 基肥 | kg | 0.06 | | | | | | | | | | |
| | 营养土 | m3 | 0.025 | 160 | 4 | | | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | -- | 0.01 | -- | | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | -- | 21.2 | -- | | | | | | |

| 项目编码 | 050102007041 | 项目名称 | 栽植色带 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 43 | | | | | |
|------------|--------------|------|------|-----|------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------|-------|-------|------|------|--------|-------|-------|---------|---------|------|------|
| 3-433备注1 | 片植绿篱类(III级)高度50cm以内 | 10m2 | 0.1 | 22.46 | 6.46 | 6.47 | 5.39 | 3.14 | 2.25 | 0.65 | 0.65 | 0.54 | 0.31 |
| 3-167 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2) | 10m2 | 0.1 | 80.08 | 5.31 | | 19.22 | 11.21 | 8.01 | 0.53 | | 1.92 | 1.12 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.025 | | 160 | | | | | 4 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 10.26 | 5.18 | 0.65 | 2.46 | 1.43 |
| 0.0986工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 52.98 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 72.96 | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 肥料 | | | | | kg | 0.12 | 1.77 | 0.21 | | | | |
| | 水 | | | | | m3 | 0.1432 | 4.5 | 0.64 | | | | |
| | 药剂 | | | | | kg | 0.0144 | 22.3 | 0.32 | | | | |
| | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)地被石竹, H16-20cm, P16-20cm, 49盆/M2, 蓬形好 | | | | | m2 | 1.02 | 51.94 | 52.98 | | | | |
| | 基肥 | | | | | kg | 0.06 | | | | | | |
| | 营养土 | | | | | m3 | 0.025 | 160 | 4 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | -- | 0.01 | -- | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | -- | 58.16 | -- | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--------|-------|-------|------|------|--------|-------|-------|---------|---------|------|------|
| 项目编码 | 050102007042 | 项目名称 | 栽植色带 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 75 | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-433备注1 | 片植绿篱类(III级)高度50cm以内 | 10m2 | 0.1 | 22.46 | 6.46 | 6.47 | 5.39 | 3.14 | 2.25 | 0.65 | 0.65 | 0.54 | 0.31 |
| 3-167 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2) | 10m2 | 0.1 | 80.08 | 5.31 | | 19.22 | 11.21 | 8.01 | 0.53 | | 1.92 | 1.12 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.025 | | 160 | | | | | 4 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 10.26 | 5.18 | 0.65 | 2.46 | 1.43 |
| 0.0986工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 36.72 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 56.7 | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 肥料 | | | | | kg | 0.12 | 1.77 | 0.21 | | | | |
| | 水 | | | | | m3 | 0.1432 | 4.5 | 0.64 | | | | |
| | 药剂 | | | | | kg | 0.0144 | 22.3 | 0.32 | | | | |
| | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)八仙花, H31-35cm, P25-30cm, 36盆/M2, 3分支以上 | | | | | m2 | 1.02 | 36 | 36.72 | | | | |
| | 基肥 | | | | | kg | 0.06 | | | | | | |
| | 营养土 | | | | | m3 | 0.025 | 160 | 4 | | | | |

| | | | | | |
|--|-------|----|------|----|--|
| | 其他材料费 | -- | 0.01 | -- | |
| | 材料费小计 | -- | 41.9 | -- | |

| 项目编码 | 050102007035 | 项目名称 | 栽植色带 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 13 | | | | | | |
|------------|---|--------|-------|-------|--------|-------|-------|---------|---------|------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-433备注1 | 片植绿篱类(III级)高度50cm以内 | 10m2 | 0.1 | 22.46 | 6.46 | 6.47 | 5.39 | 3.14 | 2.25 | 0.65 | 0.65 | 0.54 | 0.31 |
| 3-167 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2) | 10m2 | 0.1 | 80.08 | 5.31 | | 19.22 | 11.21 | 8.01 | 0.53 | | 1.92 | 1.12 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.025 | | 160 | | | | | 4 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 10.26 | 5.18 | 0.65 | 2.46 | 1.43 |
| 0.0986工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 70.87 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 90.85 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 肥料 | | | kg | 0.12 | 1.77 | 0.21 | | | | | | |
| | 水 | | | m3 | 0.1432 | 4.5 | 0.64 | | | | | | |
| | 药剂 | | | kg | 0.0144 | 22.3 | 0.32 | | | | | | |
| | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)茶梅, P20-25cm, 36盆/M2, 蓬形好 | | | m2 | 1.02 | 69.48 | 70.87 | | | | | | |
| | 基肥 | | | kg | 0.06 | | | | | | | | |
| | 营养土 | | | m3 | 0.025 | 160 | 4 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | 0.01 | -- | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 76.05 | -- | | | | | |

| 项目编码 | 050102007047 | 项目名称 | 栽植色带 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 13 | | | | | | |
|------------|--------------------------------|--------|-------|-------|------|------|-------|--------|-------|------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-433备注1 | 片植绿篱类(III级)高度50cm以内 | 10m2 | 0.1 | 22.46 | 6.46 | 6.47 | 5.39 | 3.14 | 2.25 | 0.65 | 0.65 | 0.54 | 0.31 |
| 3-167 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2) | 10m2 | 0.1 | 80.08 | 5.31 | | 19.22 | 11.21 | 8.01 | 0.53 | | 1.92 | 1.12 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.025 | | 160 | | | | | 4 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 10.26 | 5.18 | 0.65 | 2.46 | 1.43 |
| 0.0986工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 178.5 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 198.48 | | | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
|-------|--|----|--------|-------|-------|---------|---------|--|
| | 肥料 | kg | 0.12 | 1.77 | 0.21 | | | |
| | 水 | m3 | 0.1432 | 4.5 | 0.64 | | | |
| | 药剂 | kg | 0.0144 | 22.3 | 0.32 | | | |
| | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)花叶络石, 100盆/M2, 100红盆 | m2 | 1.02 | 175 | 178.5 | | | |
| | 基肥 | kg | 0.06 | | | | | |
| | 营养土 | m3 | 0.025 | 160 | 4 | | | |
| | 其他材料费 | | | | -- | 0.01 | -- | |
| | 材料费小计 | | | | -- | 183.68 | -- | |

| 项目编码 | 050102007048 | 项目名称 | 栽植色带 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 103 | | | | | |
|------------|---|--------|--------|-------|-------|---------|---------|-------|-------|------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-434备注1 | 片植绿篱类(III级)高度100cm以内 | 10m2 | 0.1 | 26.46 | 8.38 | 7.78 | 6.35 | 3.7 | 2.65 | 0.84 | 0.78 | 0.64 | 0.37 |
| 3-167 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2) | 10m2 | 0.1 | 80.08 | 5.31 | | 19.22 | 11.21 | 8.01 | 0.53 | | 1.92 | 1.12 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.025 | | 160 | | | | | 4 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 10.66 | 5.37 | 0.78 | 2.56 | 1.49 |
| 0.1024工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 50.67 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 71.53 | | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | 肥料 | kg | 0.168 | 1.77 | 0.3 | | | | | | | | |
| | 药剂 | kg | 0.018 | 22.3 | 0.4 | | | | | | | | |
| | 水 | m3 | 0.1492 | 4.5 | 0.67 | | | | | | | | |
| | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)常春藤, 36盆/M2, 藤长60-80, 3-4分枝/丛 | m2 | 1.02 | 49.68 | 50.67 | | | | | | | | |
| | 基肥 | kg | 0.06 | | | | | | | | | | |
| | 营养土 | m3 | 0.025 | 160 | 4 | | | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | -- | | -- | | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | -- | 56.04 | -- | | | | | | |

| 项目编码 | 050102007049 | 项目名称 | 栽植色带 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 42 | | | | | |
|------------|--------------|------|------|-----|------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------|-------|-------|------|------|-------|--------|-------|-------|---------|---------|------|--|
| 3-433备注1 | 片植绿篱类(III级)高度50cm以内 | 10m2 | 0.1 | 22.46 | 6.46 | 6.47 | 5.39 | 3.14 | 2.25 | 0.65 | 0.65 | 0.54 | 0.31 | |
| 3-167 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2) | 10m2 | 0.1 | 80.08 | 5.31 | | 19.22 | 11.21 | 8.01 | 0.53 | | 1.92 | 1.12 | |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.025 | | 160 | | | | | 4 | | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 10.26 | 5.18 | 0.65 | 2.46 | 1.43 | |
| 0.0986工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 24.99 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 44.97 | | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 肥料 | | | | | | kg | 0.12 | 1.77 | 0.21 | | | | |
| | 水 | | | | | | m3 | 0.1432 | 4.5 | 0.64 | | | | |
| | 药剂 | | | | | | kg | 0.0144 | 22.3 | 0.32 | | | | |
| | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)丛生福禄考, H10cm, 49盆/M2, 蓬形好 | | | | | | m2 | 1.02 | 24.5 | 24.99 | | | | |
| | 基肥 | | | | | | kg | 0.06 | | | | | | |
| | 营养土 | | | | | | m3 | 0.025 | 160 | 4 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | 0.01 | -- | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | -- | 30.17 | -- | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--------|-------|-------|------|------|-------|--------|-------|-------|---------|---------|------|--|
| 项目编码 | 050102007043 | 项目名称 | 栽植色带 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 776 | | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |
| 3-433备注1 | 片植绿篱类(III级)高度50cm以内 | 10m2 | 0.1 | 22.46 | 6.46 | 6.47 | 5.39 | 3.14 | 2.25 | 0.65 | 0.65 | 0.54 | 0.31 | |
| 3-167 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2) | 10m2 | 0.1 | 80.08 | 5.31 | | 19.22 | 11.21 | 8.01 | 0.53 | | 1.92 | 1.12 | |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.025 | | 160 | | | | | 4 | | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 10.26 | 5.18 | 0.65 | 2.46 | 1.43 | |
| 0.0986工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 60.06 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 80.04 | | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 肥料 | | | | | | kg | 0.12 | 1.77 | 0.21 | | | | |
| | 水 | | | | | | m3 | 0.1432 | 4.5 | 0.64 | | | | |
| | 药剂 | | | | | | kg | 0.0144 | 22.3 | 0.32 | | | | |
| | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)金边麦冬, H16-20cm, P16-20cm, 64盆/M2, 4芽/丛, 铺满后不露土 | | | | | | m2 | 1.02 | 58.88 | 60.06 | | | | |
| | 基肥 | | | | | | kg | 0.06 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------|----|-------|-----|-------|----|--|
| | 营养土 | m3 | 0.025 | 160 | 4 | | |
| | 其他材料费 | | | -- | 0.01 | -- | |
| | 材料费小计 | | | -- | 65.24 | -- | |

| 项目编码 | 050102007044 | 项目名称 | 栽植色带 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 889 | | | | | |
|------------|--|--------|-------|-------|------|--------|-------|-------|---------|---------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-433备注1 | 片植绿篱类(III级)高度50cm以内 | 10m2 | 0.1 | 22.46 | 6.46 | 6.47 | 5.39 | 3.14 | 2.25 | 0.65 | 0.65 | 0.54 | 0.31 |
| 3-167 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2) | 10m2 | 0.1 | 80.08 | 5.31 | | 19.22 | 11.21 | 8.01 | 0.53 | | 1.92 | 1.12 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.025 | | 160 | | | | | 4 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 10.26 | 5.18 | 0.65 | 2.46 | 1.43 |
| 0.0986工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 43.19 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 63.17 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 肥料 | | | | kg | 0.12 | 1.77 | 0.21 | | | | | |
| | 水 | | | | m3 | 0.1432 | 4.5 | 0.64 | | | | | |
| | 药剂 | | | | kg | 0.0144 | 22.3 | 0.32 | | | | | |
| | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)麦冬, H16-20cm, P16-20cm, 64盆/M2, 4芽/丛, 铺满后不露土 | | | | m2 | 1.02 | 42.34 | 43.19 | | | | | |
| | 基肥 | | | | kg | 0.06 | | | | | | | |
| | 营养土 | | | | m3 | 0.025 | 160 | 4 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | -- | 0.01 | -- | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | -- | 48.37 | -- | | | | |

| 项目编码 | 050102007050 | 项目名称 | 栽植色带 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 46 | | | | | |
|------------|--------------------------------|--------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-433备注1 | 片植绿篱类(III级)高度50cm以内 | 10m2 | 0.1 | 22.46 | 6.46 | 6.47 | 5.39 | 3.14 | 2.25 | 0.65 | 0.65 | 0.54 | 0.31 |
| 3-167 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2) | 10m2 | 0.1 | 80.08 | 5.31 | | 19.22 | 11.21 | 8.01 | 0.53 | | 1.92 | 1.12 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.025 | | 160 | | | | | 4 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 10.26 | 5.18 | 0.65 | 2.46 | 1.43 |
| 0.0986工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 65.28 | | | | |

| 清单项目综合单价 | | | | 85.26 | | | | |
|-----------|---|----|--------|-----------|-------|-------------|-------------|--|
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | |
| | 肥料 | kg | 0.12 | 1.77 | 0.21 | | | |
| | 水 | m3 | 0.1432 | 4.5 | 0.64 | | | |
| | 药剂 | kg | 0.0144 | 22.3 | 0.32 | | | |
| | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)金叶佛甲草, H16-20cm, P16-20cm, 100盆/M2, 100红盆 | m2 | 1.02 | 64 | 65.28 | | | |
| | 基肥 | kg | 0.06 | | | | | |
| | 营养土 | m3 | 0.025 | 160 | 4 | | | |
| | 其他材料费 | | | | -- | 0.01 | -- | |
| | 材料费小计 | | | | -- | 70.46 | -- | |

| 项目编码 | 050102007051 | 项目名称 | 栽植色带 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 76 | | | | | | |
|------------|--|------|--------|-----------|-------|-------------|-------------|-------|-------|------|------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-433备注1 | 片植绿篱类(III级)高度50cm以内 | 10m2 | 0.1 | 22.46 | 6.46 | 6.47 | 5.39 | 3.14 | 2.25 | 0.65 | 0.65 | 0.54 | 0.31 |
| 3-167 | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2) | 10m2 | 0.1 | 80.08 | 5.31 | | 19.22 | 11.21 | 8.01 | 0.53 | | 1.92 | 1.12 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.025 | | 160 | | | | | 4 | | | |
| 综合人工工日 | | | | 小计 | | | | | 10.26 | 5.18 | 0.65 | 2.46 | 1.43 |
| 0.0986工日 | | | | 未计价材料费 | | | | | 38.92 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 58.9 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | | | | |
| | 肥料 | kg | 0.12 | 1.77 | 0.21 | | | | | | | | |
| | 水 | m3 | 0.1432 | 4.5 | 0.64 | | | | | | | | |
| | 药剂 | kg | 0.0144 | 22.3 | 0.32 | | | | | | | | |
| | 栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)银叶菊, H31-35cm, P26-30cm, 36盆/M2, 1加仑 | m2 | 1.02 | 38.16 | 38.92 | | | | | | | | |
| | 基肥 | kg | 0.06 | | | | | | | | | | |
| | 营养土 | m3 | 0.025 | 160 | 4 | | | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | -- | 0.01 | -- | | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | -- | 44.1 | -- | | | | | | |

| 项目编码 | 050102012002 | 项目名称 | 铺种草皮 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 9683 | | | | | | |
|------------|--------------|------|------|------|-----|-----|------|----|-----|-----|-----|-----|----|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------------------|--------|-------|-------|------|------|-------|--------|-------|-------|------|---------|---------|
| 3-456备注1 | 草坪类(III级)(割草机修剪)暖季型 | 10m2 | 0.1 | 16.72 | 3.3 | 5.43 | 4.01 | 2.34 | 1.67 | 0.33 | 0.54 | 0.4 | 0.23 |
| 3-210 | 铺种草皮满铺 | 10m2 | 0.1 | 78 | 2.25 | | 18.72 | 10.92 | 7.8 | 0.23 | | 1.87 | 1.09 |
| D00001 | 营养土 | m3 | 0.025 | | 160 | | | | | 4 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 9.47 | 4.56 | 0.54 | 2.27 | 1.32 |
| 0.0911工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 7.97 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 26.13 | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 肥料 | | | | | | kg | 0.12 | 1.77 | 0.21 | | | |
| | 水 | | | | | | m3 | 0.0584 | 4.5 | 0.26 | | | |
| | 药剂 | | | | | | kg | 0.0036 | 22.3 | 0.08 | | | |
| | 矮生百慕大成品草坪卷满铺, 每年秋季追播黑麦草15克/M2(砂铺) | | | | | | m2 | 1.02 | 7.81 | 7.97 | | | |
| | 基肥 | | | | | | kg | 0.02 | | | | | |
| | 营养土 | | | | | | m3 | 0.025 | 160 | 4 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | 0.01 | | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | -- | 12.53 | | -- | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|--------|--------|------|-----|------|-------|------|-------|-------|------|---------|---------|
| 项目编码 | 050101010004 | 项目名称 | 整理绿化用地 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 17821 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-267*0.3 | 绿地平整(人工) | 10m2 | 0.1 | 15.6 | | | 3.74 | 2.18 | 1.56 | | | 0.37 | 0.22 |
| 3-268*0.7 | 绿地平整(机械) | 10m2 | 0.1 | 0.73 | | 3.71 | 0.18 | 0.1 | 0.07 | | 0.37 | 0.02 | 0.01 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 1.63 | | 0.37 | 0.39 | 0.23 |
| 0.0157工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 2.62 | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 其他材料费 | | | | | | | | -- | | | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | -- | | | -- | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------|--------|-------|-------|-----|---------|--------|-------|------|-----|------|------|------|
| 项目编码 | 050101009002 | 项目名称 | 种植土回填 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 2012.8 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 1-146 | 反铲挖掘机挖土(斗容量1m3以内)不装车 | 1000m3 | 0.001 | 353.1 | | 2893.24 | 84.74 | 49.43 | 0.35 | | 2.89 | 0.08 | 0.05 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------|--------|---|----|----|-----------|-------|--|-------------|-------------|------|------|------|
| D00002 | 种植土 | m3 | 1 | 22 | | | | | 22 | | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 0.35 | 22 | 2.89 | 0.08 | 0.05 |
| 0.0033工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 25.37 | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | |
| | 种植土 | | | m3 | 1 | 22 | 22 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | | -- | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 22 | | -- | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|----------|--------|------|-----|-----------|-------|----|-------------|-------------|-----|-----|----|
| 项目编号 | 050101007003 | 项目名称 | 清除地被植物 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 20128 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编 号 | 定额项目名称 | 定额单 位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00003 | 清除地被植物 | m2 | 1 | | 10 | | | | | 10 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | | 10 | | | |
| 工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 10 | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | |
| | 清除地被植物 | | | m2 | 1 | 10 | 10 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | | -- | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 10 | | -- | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|----------|------|------|-------|-----------|-------|----|-------------|-------------|-----|-----|----|
| 项目编号 | 050101001005 | 项目名称 | 修剪乔木 | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编 号 | 定额项目名称 | 定额单 位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| D00004 | 修剪乔木 | 项 | 1 | | 30000 | | | | | 30000 | | | |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | | 30000 | | | |
| 工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 30000 | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | |
| | 修剪乔木 | | | 项 | 1 | 30000 | 30000 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | | -- | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 30000 | | -- | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|-------|------|---|-----|-----|
| 项目编号 | 050403001001 | 项目名称 | 树木支撑架 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 541 |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | |

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|-----------|--------------|--------|-----|------|--------|-----------|-------|-------------|-------------|-------|-----|-----|------|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-247 | 树棍四脚井字桩 | 10株 | 0.1 | 83.2 | 475.12 | | 19.97 | 11.65 | 8.32 | 47.51 | | 2 | 1.17 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 8.32 | 47.51 | | 2 | 1.17 |
| 0.08工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 59 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | | |
| | 树棍长2000内 | | | 根 | 5.33 | 8.75 | 46.64 | | | | | | |
| | 镀锌铁丝12# | | | kg | 0.2 | 4.37 | 0.87 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | -- | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 47.51 | -- | | | | | |

| 项目编码 | 050403001002 | 项目名称 | 树木支撑架 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 765 | | | | | | |
|------------|--------------|--------|-------|-------|--------|-----------|-------|-------------|-------------|-------|-----|-----|-----|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-245 | 树棍扁担桩 | 10株 | 0.1 | 49.92 | 128.12 | | 11.98 | 6.99 | 4.99 | 12.81 | | 1.2 | 0.7 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 4.99 | 12.81 | | 1.2 | 0.7 |
| 0.048工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 19.7 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | | |
| | 树棍长1200内 | | | 根 | 3 | 4.125 | 12.38 | | | | | | |
| | 镀锌铁丝12# | | | kg | 0.1 | 4.37 | 0.44 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | -0.01 | -- | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 12.81 | -- | | | | | |

| 项目编码 | 050403002001 | 项目名称 | 草绳绕树干 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 554 | | | | | | |
|------------|----------------|--------|-------|------|------|-----------|-------|-------------|-------------|------|-----|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-256 | 草绳绕树干胸径在15cm以内 | 10m | 0.1 | 52 | 49.5 | | 12.48 | 7.28 | 5.2 | 4.95 | | 1.25 | 0.73 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 5.2 | 4.95 | | 1.25 | 0.73 |
| 0.05工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 12.13 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) | | | | |
| | 草绳 | | | kg | 3 | 1.65 | 4.95 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | -- | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------|----|------|----|--|
| | 材料费小计 | -- | 4.95 | -- | |
|--|-------|----|------|----|--|

| | | | | | | | |
|------|--------------|------|-------|------|---|-----|-----|
| 项目编码 | 050403002002 | 项目名称 | 草绳绕树干 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 755 |
|------|--------------|------|-------|------|---|-----|-----|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|------|------|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 3-255 | 草绳绕树干胸径在10cm以内 | 10m | 0.1 | 39 | 33 | | 9.36 | 5.46 | 3.9 | 3.3 | | 0.94 | 0.55 |
| 综合人工工日 | | 小计 | | | | | | | 3.9 | 3.3 | | | |
| 0.0375工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 8.69 | | | | | |

| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价(元) | 暂估单 价(元) | 暂估合 价(元) |
|-----------|--------------|--|--|----|----|-----------|-------|-------------|-------------|
| | 草绳 | | | kg | 2 | 1.65 | 3.3 | | |
| | 其他材料费 | | | | | -- | | -- | |
| | 材料费小计 | | | | | -- | 3.3 | -- | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-绿化工程(006)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|----|--------------|----------------|-------------------------|--------|----------|----------|-----------|----|
| 1 | 050405001001 | 安全文明施工费 | | | 42410.45 | | | |
| | | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1 | 35049.96 | | | |
| | | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.21 | 7360.49 | | | |
| 2 | 050405002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 050405003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 050405004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 050405005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 050405006001 | 反季节栽植影响措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 050405007001 | 地上、地下设施的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 050405008001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 9 | 050405009001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.55 | 19277.48 | | | |
| 10 | 050405010001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 050405011001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 050405012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.04 | 1402 | | | |
| 13 | 050405091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 14 | 050405015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 15 | 050405013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 合计 | | | | | 63089.93 | | | |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西苑新村老旧小区改造项目-绿化工程(006)

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|-----|---------|-------|---------|----|
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| | 合计 | | | |

暂列金额明细表

工程名称：西苑新村老旧小区改造项目-绿化工程(006)

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|----|------|------|---------|----|
| | 合计 | | | |

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西苑新村老旧小区改造项目-绿化工程(006)

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|----|------|------|---------|---------|--------|----|
| | 合计 | | | | | |

计日工表

工程名称：西苑新村老旧小区改造项目-绿化工程(006)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | |
|------------|------|----|------|------|---------|-------|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | |

总承包服务费计价表

工程名称：西苑新村老旧小区改造项目-绿化工程(006)

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|-----------|---------|------|------|-------|-------|
| 1 | 发包人发包专业工程 | | | 项目价值 | | |
| 2 | 发包人供应材料 | | | 项目价值 | | |
| 合计 | | | | | | |

规费、税金项目计价表

工程名称：西苑新村老旧小区改造项目-绿化工程(006)

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|-----|-------|--|------------|---------|-----------|
| 1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 | 137371.29 | | 137371.29 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 3568085.52 | 3.3 | 117746.82 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 3568085.52 | 0.55 | 19624.47 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 3568085.52 | | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 3705456.81 | 9 | 333491.11 |
| 合计 | | | | | 470862.4 |

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：西苑新村老旧小区改造项目-绿化工程(006)

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|----|------|------------------|----|----|-------|-------|------|------|----|
| 合计 | | | | | | | | | |

