

西苑新村老小区改造项目（施工）工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 79149207.61

（大写）： 柒仟玖佰壹拾肆万玖仟贰佰零柒元陆角壹分

招 标 人： 江阴澄高投资发展有限公司 造价咨询人： xx
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 或其授权人： xx 法定代表人 或其授权人： xx
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： xx 复 核 人： xx
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2026年01月26日 复 核 时 间： 2026年01月26日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-外立面改造工程 标段：

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
0116 拆除工程								
1	011605002001	立面块料拆除	1、拆除面砖墙面 2、垃圾装车外运，运距自行考虑 3、含垃圾消纳费	m ²	179.2	23.33	4180.74	
2	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1、拆除铝板墙面装饰板 2、金属材料可回收，回收残值抵扣部分拆除费用	m ²	179.2	-38.85	-6961.92	
3	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1、拆除铝板装饰顶棚 2、金属材料可回收，回收残值抵扣部分拆除费用	m ²	115.45	-41.57	-4799.26	
4	011605001001	平面块料拆除	1、拆除地砖地面 2、垃圾装车外运，运距自行考虑 3、含垃圾消纳费	m ²	115.45	40.61	4688.42	
分部小计							-2892.02	
0111 楼地面装饰工程								
5	011102003001	块料楼地面	1、界面剂一道 2、30厚DS M15砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、10厚浅米色800*800防滑地砖，DTG砂浆擦缝	m ²	115.15	160.22	18449.33	
6	010507003001	排水沟	1、切割混凝土地坪，开凿混凝土地面10CM深，15CM宽 2、垃圾装车外运，运距自行考虑，含消纳费 2、内侧1:2水泥砂浆抹面（掺5%防水剂） 3、沟底找坡0.5%，就近接入集水井 4、30厚成品铸铁盖板	m	200	93.19	18638.00	
分部小计							37087.33	
0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
7	011204003001	块料墙面	1、局部找平，接缝处设300宽耐碱玻纤网，居中布置 2、界面剂一道 3、10厚浅米色墙砖DTA砂浆粘贴 4、墙砖规格由甲方确定，DTG砂浆擦缝	m ²	358.4	205.60	73687.04	
分部小计							73687.04	
本页小计							107882.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-外立面改造工程 标段：

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		0113 天棚工程						
8	011407002001	天棚喷刷涂料	1、混凝土天棚，表面清理 2、2-3厚耐水腻子刮平 3、白色无机防霉涂料	m ²	115.45	33.33	3847.95	
9	011302001001	吊顶天棚	1、2.5厚铝单板，颜色按甲方要求，含镀锌钢骨架基层 2、做法详见13J502-1-F06	m ²	115.45	468.60	54099.87	
		分部小计					57947.82	
		0116 拆除工程						
10	011605002002	立面块料拆除	1、拆除外墙条砖和马赛克面空鼓部位（包括空鼓的抹灰层） 2、垃圾装车外运，运距自行考虑 3、含垃圾消纳费	m ²	35526.1	26.32	935046.95	
11	011608002001	铲除涂料面	1、铲除原外墙涂料 2、垃圾装车外运，运距自行考虑 3、含垃圾消纳费	m ²	17238.77	4.94	85159.52	
12	011604002001	立面抹灰层拆除（涂料面空鼓部位）	1、拆除抹灰层空鼓部位（含涂料面层） 2、垃圾装车外运，运距自行考虑 3、含垃圾消纳费	m ²	7388.05	14.37	106166.28	
13	011610002001	金属门窗拆除	1、拆除原塑钢转角飘窗 2、塑钢窗材料可回收，回收残值抵扣拆除费用	m ²	3116.88	2.71	8446.74	
14	011610002002	金属门窗拆除	1、拆除钢制单元门 2、金属单元门材料可回收，回收残值抵扣拆除费用	樘	154	16.82	2590.28	
		分部小计					1137409.77	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
15	011201001001	墙面一般抹灰（面砖外墙空鼓部位）	1、清理基层用清水淋湿 2、刷素水泥浆（内掺建筑胶，胶水比1:4）一道 3、挂贴耐碱纤维增强网 4、干混抹灰砂浆（强度M10，抗渗P6）批至原抹灰层同厚	m ²	35526.1	51.01	1812186.36	
		本页小计					3007543.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-外立面改造工程 标段：

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
16	011201001002	墙面一般抹灰 (涂料空鼓部位)	1、清理基层用清水淋湿 2、刷素水泥浆 (内掺建筑胶，胶水比1:4)一道 3、挂贴耐碱纤维增强网 4、干混抹灰砂浆 (强度M10，抗渗P6)批至原抹灰层同厚	m2	7388.05	51.01	376864.43		
分部小计								2189050.79	
0114 油漆、涂料、裱糊工程									
17	011406001001	涂料外墙A1 (原马赛克墙面)	1、清水冲洗墙面 2、刷背涂胶一遍 3、滚涂磁砖界面腻子同时粘贴耐碱纤维布(160克/平方米) 4、耐水抗裂腻子批涂2遍至墙体平整 5、滚涂抗碱封闭底漆 6、滚涂外墙弹性涂料2遍	m2	81966.93	58.29	4777852.35		
18	011406001002	涂料外墙A1 (原条砖墙面)	1、清水冲洗墙面 2、刷背涂胶一遍 3、滚涂磁砖界面腻子同时粘贴耐碱纤维布(160克/平方米) 4、耐水抗裂腻子批涂3遍至墙体平整 5、滚涂抗碱封闭底漆 6、滚涂外墙弹性涂料2遍	m2	15859.12	64.34	1020375.78		
19	011406001003	涂料外墙A2 (原马赛克墙面)	1、清水冲洗墙面 2、刷背涂胶一遍 3、滚涂磁砖界面腻子同时粘贴耐碱纤维布(160克/平方米) 4、5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 5、1.5厚聚氨酯防水涂料 6、耐水抗裂腻子批涂2~3遍至墙体平整，同时粘贴耐碱网格布(160克/平方米) 7、滚涂抗碱封闭底漆 8、滚涂外墙弹性涂料2遍	m2	18283.09	132.20	2417024.50		
本页小计								8592117.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-外立面改造工程 标段：

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
20	011406001004	涂料外墙A2 (原条砖墙面)	1、清水冲洗墙面 2、刷背涂胶一遍 3、滚涂磁砖界面腻子同时粘贴耐碱纤维布（160克/平方米） 4、5厚聚合物水泥防水砂浆（干粉型） 5、1.5厚聚氨酯防水涂料 6、耐水抗裂腻子批涂2~3遍至墙体平整，同时粘贴耐碱网格布（160克/平方米） 7、滚涂抗碱封闭底漆 8、滚涂外墙弹性涂料2遍	m2	2571.36	138.25	355490.52		
21	011406001005	涂料外墙A3 (原涂料外墙)	1、耐水抗裂腻子批涂3遍至墙体平整 2、粘贴耐碱纤维布（160g/平方米） 3、滚涂抗碱封闭底漆 4、滚涂外墙弹性涂料2遍	m2	23346.43	42.26	986620.13		
22	011406001006	涂料外墙A4 (原涂料外墙)	1、5厚聚合物水泥防水砂浆（干粉型） 2、1.5厚聚氨酯防水涂料 3、耐水抗裂腻子批涂2-3遍至墙体平整 4、粘贴耐碱纤维布（160g/平方米） 5、滚涂抗碱封闭底漆 6、滚涂外墙弹性涂料2遍	m2	1280.39	110.72	141764.78		
23	011406001007	真石漆外墙A5 (原马赛克墙面)	1、清水冲洗墙面 2、刷背涂胶一遍 3、滚涂磁砖界面腻子同时粘贴耐碱纤维布（160克/平方米） 4、耐水抗裂腻子批涂2遍至墙体平整 5、滚涂抗碱封闭底漆 6、喷涂真石漆2遍（颜色综合考虑），分格按设计	m2	12146.64	84.92	1031492.67		
本页小计								2515368.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-外立面改造工程 标段：

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
24	011406001008	真石漆外墙A5 (原条砖墙面)	1、清水冲洗墙面 2、刷背涂胶一遍 3、滚涂磁砖界面腻子同时粘贴耐碱纤维布(160克/平方米) 4、耐水抗裂腻子批涂3遍至墙体平整 5、滚涂抗碱封闭底漆 6、喷涂真石漆2遍(颜色综合考虑),分格按设计	m2	1119.06	90.97	101800.89		
25	011406001009	真石漆外墙A6 (原马赛克墙面)	1、清水冲洗墙面 2、刷背涂胶一遍 3、滚涂磁砖界面腻子同时粘贴耐碱纤维布(160克/平方米) 4、5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 5、1.5厚聚氨酯防水涂料 6、耐水抗裂腻子批涂2~3遍至墙体平整 7、滚涂抗碱封闭底漆 8、喷涂真石漆2遍(颜色综合考虑),分格按设计	m2	2929.68	153.38	449354.32		
26	011406001010	真石漆外墙A6 (原条砖墙面)	1、清水冲洗墙面 2、刷背涂胶一遍 3、滚涂磁砖界面腻子同时粘贴耐碱纤维布(160克/平方米) 4、5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 5、1.5厚聚氨酯防水涂料 6、耐水抗裂腻子批涂2~3遍至墙体平整 7、滚涂抗碱封闭底漆 8、喷涂真石漆2遍(颜色综合考虑),分格按设计	m2	378	159.43	60264.54		
27	011406001011	真石漆外墙A7 (原涂料外墙)	1、耐水抗裂腻子批涂2遍至墙体平整 2、滚涂抗碱封闭底漆 3、喷涂真石漆2遍(颜色综合考虑),分格按设计	m2	1055.23	63.86	67386.99		
本页小计								678806.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-外立面改造工程 标段：

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
28	011406001012	真石漆外墙A8 (原涂料面)	1、5厚聚合物水泥防水砂浆（干粉型） 2、1.5厚聚氨酯防水涂料 3、耐水抗裂腻子批涂2遍至墙体平整 4、粘贴耐碱纤维布（160g/平方米） 5、滚涂抗碱封闭底漆 6、喷涂真石漆2遍（颜色综合考虑），分格按设计	m ²	531.43	137.35	72991.91	
		分部小计					11482419.38	
		0108 门窗工程						
29	010807001001	金属 (塑钢、断桥) 窗	1、安装转角飘窗（样式按原有窗），含打胶塞缝等所有工序 2、断桥隔热铝合金窗框 3、6高透光LOW-E+12空气+6透明钢化玻璃 4、含所有门窗配件，颜色、样式由甲方确定	m ²	3116.88	750.00	2337660.00	
30	010802001001	金属（塑钢）门	1、304不锈钢单元门，样式按甲方要求 2、含所有门配件	m ²	887.04	820.00	727372.80	
		分部小计					3065032.80	
		0109 屋面及防水工程						
31	01B001	打胶	1、旧飘窗接缝处打耐候密封胶	m	3700	2.32	8584.00	
32	010902004001	外墙雨水管	1、新增加PVC工程塑料落水管（承压Φ110*3.2）	m	5329.2	33.70	179594.04	
33	010902004002	外墙雨水管	1、拆除破损PVC工程塑料落水管 2、安装新落水管（承压Φ110*3.2）	m	5329.2	40.25	214500.30	
34	011615001001	开孔（打洞）	1、混凝土楼板110雨水管开孔 2、垃圾清理	个	1540	75.24	115869.60	
35	010902004003	外墙冷凝水管	1、新增加PVC工程塑料落水管（Φ50*2）	m	5329.2	17.42	92834.66	
36	01B002	更换破损雨水斗	1、拆除破损的雨水斗 2、安装新雨水斗（PVC水斗 Φ110）	只	224	46.78	10478.72	
		本页小计					3759886.03	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-外立面改造工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	389515.86			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	341680.58			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	47835.28			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.100	478352.81			
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-外立面改造工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.500	113893.53			
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.100	478352.81			
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	11389.35			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-外立面改造工程

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
16	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	706139.87			
17	011707014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合 计					2177644.23			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-外立面改造工程 标段：

第1页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	010204030 1	绿豆砂		t	110.828991	83.54	9258.65	
2	01270100~ 1	镀锌方管		t	0.781515	4458.02	3484.01	
3	01530101	铝合金型材		kg	30.017	24.84	745.62	
4	029900025 3~1	防滑地砖	800×800	块	195.755	45.00	8808.98	
5	030101010 2	水泥	32.5级	kg	681.936546	0.23	158.48	
6	030103010 0~1	DTG砂浆		kg	11.515	3.99	45.94	
7	03031222	自攻螺钉	M5×25~30	十个	259.7625	0.48	124.69	
8	030491300 5~2	水泥砂浆 1:3 (干拌(混)砂浆) (地面DS)		t	1.06575	328.76	350.38	
9	030491300 5~4	水泥砂浆 1:3 (干拌(混)砂浆) (抹灰DPM10)		t	1599.62494 2	328.76	525892.70	
10	030491300 6~1	干硬性水泥砂浆 (干拌(混)砂浆) (地面DSM15)		t	6.105829	323.83	1977.25	
11	030491300 9~1	防水砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	240.908386	346.46	83465.12	
12	03050708	不锈钢螺栓	M12×110	套	153.38687	1.96	300.64	
13	03050806	带母不锈钢螺栓	M12×45	套	153.38687	1.97	302.17	
14	03070132	膨胀螺栓	M12×110	套	132.4854	0.86	113.94	
15	03270202	砂纸		张	8598.4392	0.94	8082.53	
16	03410205	电焊条	J422	kg	15.18372	5.02	76.22	
17	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	35089.8334 64	4.37	153342.57	
18	03590715	镀锌连接铁件		kg	235.067745	4.46	1047.93	
19	04010611	水泥	32.5级	kg	26583.9990 2	0.26	6919.81	
20	04010701	白水泥		kg		0.40		
21	04010701~ 1	DTG砂浆		kg	53.76	3.99	214.50	
22	040201080 6	普通成材		m3	8.58283	2426.61	20827.18	
23	040601010 1	锯(木)屑		m3	0.6909	8.96	6.19	
24	049900007 7	周转木材		m3	0.05814	2426.61	141.08	
25	050108180 1	脚手钢管		kg	16.39548	3.60	59.02	
26	050307070 3~1	弯头(45°)	Φ110	只	303.7644	7.09	2153.69	
27	050809150 2	铁钉		kg	1.690368	4.37	7.39	
28	050813020 1	镀锌铁丝	8#	kg	3.02328	4.72	14.27	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-外立面改造工程 标段：

第2页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
29	0508200301	合金钢切割锯片		片	0.356965	52.95	18.90	
30	0508200302	钢锯片		片	1.3	325.87	423.63	
31	0510020302	底座		个	0.11628	5.57	0.65	
32	0510020402	扣件		个	2.3256	5.57	12.95	
33	0512010301	钢压条		kg	29.063424	4.13	120.03	
34	0605050113~1	PVC束接	Φ110mm	只	2010.6948	3.58	7198.29	
35	0605050703~1	PVC水斗	Φ110mm	只	550.494	26.62	14654.15	
36	0605110301	聚氨酯甲料		kg	28088.22953	11.16	313464.64	
37	0605110501	聚氨酯乙料		kg	43955.715585	11.16	490545.79	
38	0605151102~1	塑料抱箍(PVC)	110mm	副	6034.2408	3.02	18223.41	
39	0608012501	化纤无纺布		m2		1.23		
40	0608014301	棉纱头		kg	1.1515	5.15	5.93	
41	0609061201	801胶		kg	1.145088	1.72	1.97	
42	0609062601	胶水		kg	110.5052	6.84	755.86	
43	0609100602	二甲苯		kg	3462.327535	2.93	10144.62	
44	0610010103	高强APP基底处理剂		kg	141.391104	4.32	610.81	
45	0610021301	三元乙丙橡胶卷材		m2	691.360512	24.17	16710.18	
46	0612070102	水		m3	1106.569271	4.50	4979.56	
47	0613010104	高强APP粘结剂	A型	kg	508.637184	8.80	4476.01	
48	06612145	墙面砖	300×450	m2	367.36	70.00	25715.20	
49	0699000361~1	PVC落水管	110mm	m	5611.6476	17.76	99662.86	
50	08052120~1	铝单板	2.5mm	m2	117.759	226.96	26726.58	
51	08230105	玻璃纤维网格布		m2	199393.238	2.13	424707.60	
52	11010319	仿石型外墙涂料		kg	81720.18	6.23	509116.72	
53	11010323	水性封底漆		kg	6356.014	17.75	112819.25	
54	11010362	外墙弹性乳胶漆(中涂)		kg	85984.392	18.00	1547719.06	
55	11010363	外墙弹性乳胶漆(面涂)		kg	28661.464	20.00	573229.28	
56	11030303	防锈漆		kg	3.460995	12.86	44.51	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-外立面改造工程 标段：

第3页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
57	11031504	高效内墙防霉涂料		kg	40.4075	12.64	510.75	
58	11112505	高渗透性表面底漆		kg	17196.8784	24.84	427170.46	
59	11112512	透明罩光漆		kg	7264.016	21.44	155740.50	
60	11450345	外墙抗裂腻子粉		kg	203724.602	1.73	352443.56	
61	11590914	硅酮密封胶		L	26.426505	68.60	1812.86	
62	11591102	玻璃胶		L	44.4	34.30	1522.92	
63	12030107	油漆溶剂油		kg	1053.639584	12.01	12654.21	
64	12330300	界面剂		kg	610.8795	1.29	788.03	
65	12330300~1	背涂胶		kg	20288.082	17.74	359910.57	
66	12330300~2	磁砖界面腻子		kg	174477.5052	2.60	453641.51	
67	12370305	氧气		m3	11.1645	2.98	33.27	
68	12370336	乙炔气		m3	2.2329	11.71	26.15	
69	12410163~1	DTA砂浆		kg	1505.28	3.99	6006.07	
70	12413501	胶水		kg	165.2052	10.72	1771.00	
71	12413518	901胶		kg	368.3995	2.48	913.63	
72	12430324	美纹纸胶带	10000×18	m	8140	0.13	1058.20	
73	13030303	岩棉		m2	10.50595	15.01	157.69	
74	13121504	泡沫条		m	293.693255	1.29	378.86	
75	14310613~1	PVC-U排水管	dn50	m	5435.784	4.81	26146.12	
76	14310615	PVC-U排水管	dn110	m	5435.784	17.76	96539.52	
77	15170307~1	PVC塑料管束节	dn50	个	1460.2008	4.72	6892.15	
78	15170308	PVC塑料管束节	dn110	个	1460.2008	5.88	8585.98	
79	15170910~1	PVC塑料管135°弯头	dn50	个	303.7644	9.25	2809.82	
80	15170916	PVC塑料管135°弯头	dn110	个	303.7644	7.01	2129.39	
81	15372505~1	PVC塑料抱箍	φ50	副	5648.952	1.63	9207.79	
82	15372507	PVC塑料抱箍	φ110	副	5648.952	4.29	24234.00	
83	31110301	棉纱头		kg	3.584	5.57	19.96	
84	31150101	水		m3	1110.568981	4.50	4997.56	
85	32030303	脚手钢管		kg	83319.471724	3.23	268921.93	
86	32030504	底座		个	208.926464	4.12	860.78	
87	32030513	脚手架扣件		个	14367.16908	4.89	70255.46	
88	32030704	竹笆片		m2	1757.28	6.89	12107.66	
89	32090101	周转木材		m3	95.223232	2426.61	231069.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-大型土石方工程 标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	04B001	障碍物清理恢复	小区范围内对施工影响的各种地面障碍物（包括但不限于信箱、广告牌、车棚、晾衣杆、集装箱房、公共自行车、蜂巢等）清理，清理程度满足施工需求以及建设单位要求；清理物按甲方要求处理：对于甲方有回收要求的，按甲方要求堆放至指定地点；有恢复要求的，施工完成后按甲方要求恢复，其余废弃物外运，运距及消纳处置费由投标人自行考虑。	项	1	30000.00	30000.00	
2	041001001001	拆除路面	1、材质：混凝土路面、硬质铺装及基础等 2、厚度：按实计量 3、含外运及垃圾消纳费用，运距和消纳费自行确定	m3	7766.64	46.00	357265.44	
3	041001005001	拆除侧、平（缘）石	1、材质：混凝土侧石 2、含外运及垃圾消纳费用，运距和消纳费自行确定	m	11814	3.23	38159.22	
4	041001005002	拆除侧、平（缘）石	1、材质：混凝土平石 2、含外运及垃圾消纳费用，运距和消纳费自行确定	m	1178	2.15	2532.70	
5	041001001002	拆除路面	1、材质：沥青路面及半刚性基层 2、厚度：按实计量 3、含外运及垃圾消纳费用，运距和消纳费自行确定	m3	486.28	44.01	21401.18	
6	041001002001	拆除人行道	1、材质：保留基础的停车位、铺装等 2、厚度：按实计 3、含外运及垃圾消纳费用，运距和消纳费自行确定	m2	14294.3	1.89	27016.23	
7	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：综合 2、挖土深度：按设计 3、含外运及垃圾消纳费用，运距和消纳费自行确定	m3	14002.3	24.39	341516.10	
本页小计							817890.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-大型土石方工程 标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	04B002	移除绿化	1、铲除现状绿化带，杂草灌木，垃圾，小树等 2、含垃圾含外运及垃圾消纳费用，运距和消纳费自行确定	m2	5991.35	2.00	11982.70	
9	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合 2、挖土深度：按设计	m3	25042.62	12.94	324051.50	
10	040101003001	挖基坑土方	1、土壤类别：综合 2、挖土深度：按设计	m3	632.56	12.94	8185.33	
11	040103001001	回填方	1、密实度要求：按设计 2、填方材料品种：砂	m3	12718.5	177.21	2253845.39	
12	040103001002	回填方	1、密实度要求：按设计 2、填方材料品种：二灰碎石	m3	5230.56	324.59	1697787.47	
13	040103001003	回填方	1、密实度要求：按设计 2、填方材料品种：5%灰土	m3	253.1	98.97	25049.31	
14	040103001004	回填方	1、密实度要求：按设计 2、填方材料品种：素土	m3	2674.03	15.18	40591.78	
15	041001003001	拆除基层	1、材质：透水砖保留基础，含切缝 2、厚度：按实计量 3、含外运及垃圾消纳费用，运距和消纳费自行确定	m3	900.89	46.00	41440.94	
16	041001008001	拆除混凝土结构	1、结构形式：现状散水 2、含外运及垃圾消纳费用，运距和消纳费自行确定	m2	343.04	13.34	4576.15	
17	040103002001	余方弃置	1、土壤类别：综合 2、挖土深度：按设计 3、含外运及垃圾消纳费用，运距和消纳费自行确定	m3	22748	23.32	530483.36	
分部分项合计							5755884.80	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	4956.36	4956.36	
本页小计							4942950.29	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-大型土石方工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	112613.73			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	87979.48			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.420	24634.25			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.100	123171.27			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-大型土石方工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.020	1173.06			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
14	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	181824.26			
合 计						418782.32		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-市政道路工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：AC-13C玄武岩骨料 2、厚度：5cm 3、集中厂拌，摊铺方式投标人自行决定	m2	49994.48	88.61	4430010.87		
2	040203003002	透层、粘层	1、材料品种：乳化沥青 2、喷油量：0.5L/m2	m2	49994.48	2.23	111487.69		
3	040201021004	土工合成材料	1、材料品种、规格：非自粘式玻璃纤维格栅，纵横向抗拉强度≥50KN/m，纵横向延伸率≤3%，网孔尺寸12×12~20×20(mm×mm)	m2	49994.48	18.07	903400.25		
4	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：15cm 3、含模板、切缝、养护等费用	m2	47077.26	97.79	4603685.26		
5	040202011003	碎石	1、素土夯实 2、15cm碎石垫层	m2	47077.26	46.57	2192388.00		
6	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、130X300X695C30混凝土平石 2、30厚1:3水泥砂浆 3、100厚C20素砼垫层 4、100厚碎石垫层 5、素砼夯实（密实度>93%）	m	15377.49	78.18	1202212.17		
7	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、130X250X695C30混凝土高侧石 2、30厚1:3水泥砂浆 3、100厚C20素砼垫层 4、100厚碎石垫层 5、素砼夯实（密实度>93%）	m	11814.65	77.61	916934.99		
8	040204004003	安砌侧（平、缘）石	1、130X250X695C30混凝土高侧石 2、30厚1:3水泥砂浆 3、C20素砼垫层 4、保留原有基础	m	2958	67.54	199783.32		
9	040204002001	透水砖停车位	1、50厚100*200灰色透水砖工字铺，50厚100*200红色透水砖围边 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、保留原有基础层	m2	14294.3	86.69	1239172.87		
10	04B002	限位器	1、成品橡胶限位器规格55*15*9cm 2、含安装	组	1474	45.00	66330.00		
本页小计							15865405.4	2	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-市政道路工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
11	040205007001	标线	1、5厚白色/黄色热熔漆, 标线涂层厚度为2.0mm, 标线表面撒玻璃珠, 应分布均匀, 含量为0.34kg/m ² 2、停车位标线、充电标记、非机动车标记、横道线等标志标线	m ²	506.8	45.00	22806.00		
12	040204002002	人行道块料铺设	建筑南侧门前铺装 1、18厚300*300芝麻灰/芝麻黑PC砖 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、100厚C20素砼垫层 4、150厚碎石垫层 5、素砼夯实 (密实度>93%)	m ²	4036.55	234.30	945763.67		
13	04B003	侧板	建筑南侧门前铺装侧面板 1、18厚芝麻灰/芝麻黑PC砖 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆	m ²	215.28	216.70	46651.18		
14	040204002003	人行道块料铺设	单元门入户铺装: 1、18厚300*600荔枝面芝麻白芝麻灰(1:3)PC砖, 18厚200*600荔枝面芝麻黑PC砖镶边 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、120厚C25素砼垫层 4、150厚碎石垫层 5、素砼夯实 (密实度>93%)	m ²	3258.3	244.08	795285.86		
15	010507001001	散水、坡道	1、原有散水凿毛 2、基层清理, 刷素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 3、50厚C25细石砼, 表面压光抹平 4、含伸缩缝	m ²	2179.48	49.55	107993.23		
16	04B001	不锈钢镶边	1、180厚C20通长细石混凝土基础 2、100H*100B, TW钢(t ₁ =5.5, t ₂ =8), 不锈钢拉丝面, Φ8锚筋@200	m	1089.74	292.04	318247.67		
本页小计								2236747.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-市政道路工程

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
17	040204003001	现浇混凝土人行道及进口坡	1、100厚C20无砂大孔混凝土路面，颜色由甲方确认后方可施工 2、150厚碎石垫层 3、素土夯实（密实度>93%）	m ²	1642.97	135.25	222211.69		
18	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	沥青道路范围内路面现状井盖更换（雨污水改造部分除外），井盖尺寸规格同原井盖，材质按甲方要求，投标单位根据现场情况综合考虑，统一报价，结算工程量按实计量，单价不作调整	块(套)	100	590.81	59081.00		
分部分项合计								18383445.72	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	11775.35	11775.35		
单价措施合计								11775.35	
本页小计								293068.04	
合 计								18395221.07	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-市政道路工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	332953.51			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	275928.32			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	57025.19			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.500	91976.11			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.100	386299.64			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-市政道路工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	5518.57			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
14	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	570251.85			
合 计						1386999.68		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-市政道路工程

标段：

第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01150211	六角空心钢		kg	1.525636	4.15	6.33	
2	01270100~1	不锈钢		t	12.125925	18000.00	218266.65	
3	02090101	塑料薄膜		m2	5178.4986	0.69	3573.16	
4	02190111	尼龙帽		个	2306.55	0.74	1706.85	
5	02330105	草袋子		只	3605.92043	0.86	3101.09	
6	03410205	电焊条	J422	kg	346.455	5.02	1739.20	
7	03515100	圆钉		kg	24.407919	4.37	106.66	
8	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	2	4.37	8.74	
9	03633315	合金钢钻头	一字型	根	1.08974	6.86	7.48	
10	03652401	钢锯片		片	51.000365	360.17	18368.80	
11	03652403	合金钢切割锯片		片	30.63837	68.60	2101.79	
12	04010132	水泥	42.5级	kg	8504.33096	0.32	2728.19	
13	04010611	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	365174.518564	0.26	95054.93	
14	04010611~1	水泥	32.5级	kg	3306.27116	0.26	860.62	
15	04030107	中(粗)砂		t	1435.62292	135.66	194756.61	
16	04050219	碎石	60	t	18337.456457	135.66	2487659.34	
17	0430060	白水泥	80	kg	36.5976	0.45	16.47	
18	0430080	水泥	32.5级	kg	1838.469672	0.26	478.00	
19	05030600	普通成材		m3	2.330193	1800.00	4194.35	
20	05250501	木柴		kg	3499.6136	0.94	3289.64	
21	0530301~1	PC砖	(综合)	m2	219.5856	70.00	15370.99	
22	0530720	中砂		t	7.213774	135.66	978.62	
23	0630290	合金钢切割锯片		片	6.4584	52.95	341.97	
24	07010100~1	PC仿生砖	综合	m2	7440.747	70.00	520852.29	
25	11030303	防锈漆		kg	27.94737	10.60	296.24	
26	11030703	沥青漆		kg	49.2	13.95	686.34	
27	11550105	石油沥青		kg	27496.964	4.59	126087.33	
28	11550504	乳化沥青		kg	25997.1296	3.50	90989.95	
29	12010301	柴油		t	3.499613	6670.00	23342.42	
30	12030107	油漆溶剂油		kg	2.887125	12.01	34.67	
31	12333513	脱模剂		kg	39.2306	17.15	672.80	
32	12370305	氧气		m3	502.35975	2.98	1497.03	
33	12370336	乙炔气		m3	218.26665	11.71	2555.90	
34	12413518	901胶		kg	45.76908	2.14	97.95	
35	1630010	801胶		kg	0.904176	1.54	1.39	
36	1630050	YJ-III粘结剂		kg	100.32048	9.86	989.16	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-市政道路工程

标段：

第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
37	1630500	松节油		kg	1.50696	3.26	4.91	
38	1730040	草酸		kg	2.36808	4.07	9.64	
39	1730240	硬白蜡		kg	6.4584	2.86	18.47	
40	19450306	高压风管	φ25-6P-20m	m	0.217948	16.29	3.55	
41	2330320	煤油		kg	9.47232	3.43	32.49	
42	2330360	棉纱头		kg	2.36808	4.55	10.77	
43	2330450	水		m ³	2.923287	4.50	13.15	
44	31012504	模板嵌缝料		kg	19.6153	2.76	54.14	
45	31110301	棉纱线		kg	72.9485	5.57	406.32	
46	31150101	水		m ³	11152.6196 44	4.50	50186.79	
47	31150301	电		kW·h	2528.09996 4	0.86	2174.17	
48	31150702	煤		t	10.998785	943.30	10375.15	
49	32011111	组合钢模板		kg	994.92859	3.52	3502.15	
50	32020115	零星卡具		kg	3205.99048	4.18	13401.04	
51	32020132	钢管支撑		kg	91.014992	3.59	326.74	
52	33010313~ 1	可调式防沉降球墨铸铁井座D400级		套	100	500.00	50000.00	
53	33030132	玻璃纤维格栅	G200-2X	m ²	54993.928	8.58	471847.90	
54	33092503	透水砖	200×100× (40~50)	m ²	13972.9641 36	58.56	818256.78	
55	33110301	混凝土缘石		m	15608.1523 5	42.00	655542.40	
56	33110501	混凝土侧石		m	14994.2397 5	40.50	607266.71	
57	34020901	木枕		m ³	0.08	1071.94	85.76	
58	80090330	沥青砂		t	10.814763	287.71	3111.52	
59	80210105~ 1	C20粒径16砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m ³	453.690973	398.06	180596.23	
60	80210105~ 2	C20无砂大孔混凝土		m ³	168.455357	600.00	101073.21	
61	80210106~ 1	C25粒径16砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m ³	509.749268	412.62	210332.74	
62	80210118~ 1	C20粒径20砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m ³	771.913254	398.06	307267.79	
63	80210146~ 1	C30粒径40砣42.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m ³	7202.82078	432.04	3111906.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-排水管工程

标段：

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
1	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm砂垫层 2、材质及规格：DN450, PE100, PN1.0 Mpa塑料管 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：按设计 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	4842	467.70	2264603.40		
2	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm砂垫层 2、材质及规格：DN630, PE100, PN1.0 Mpa塑料管 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：按设计 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	357	781.17	278877.69		
3	040501001001	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：10cms碎石垫层+180度C25混凝土基础（含模板） 2、规格：DN800II级钢筋砼承插管 3、接口方式：胶圈接口 4、铺设深度：按设计 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、详见苏S01-2021 P111	m	166	903.46	149974.36		
4	040501004008	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm砂垫层 2、材质及规格：DN200, PE100, PN1.0 Mpa塑料管 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：按设计	m	6485.7	128.02	830299.31		
本页小计								3523754.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-排水管工程

标段：

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
5	040504001003	砌筑井	φ900模块式圆形雨水检查井 （落底300） 1、垫层、基础材质及厚度：C10垫层，C25，S4基础 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：预制混凝土模块 3、砂浆强度等级、配合比：M10 4、塑钢爬梯、防坠网安装 5、见12S522 《混凝土模块式排水检查井》P22 6、不含井圈井盖，井圈井盖另计	座	332	2164.48	718607.36		
6	040504002001	混凝土井	φ1500钢筋混凝土圆形雨水检查井 （落底300） 1、垫层、基础材质及厚度：10cmC20垫层+25cmC30P6基础 2、混凝土强度等级：C30P6 3、盖板材质、规格：预制钢筋混凝土盖板 4、塑钢爬梯、防坠网安装 5、见苏S01-2021 《给水排水图集》P171 6、不含井圈井盖，井圈井盖另计	座	8	6613.14	52905.12		
7	040504001004	砌筑井	500*500砖砌小方井 1、垫层、基础材质及厚度：碎石垫层，C30钢筋混凝土基础 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU20砖 3、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 4、井盖、井圈材质及规格：C250铸铁井框盖 5、见苏S01-2021 《给水排水图集》P214	座	693	1279.01	886353.93		
本页小计								1657866.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-排水管工程

标段：

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
8	040504009001	雨水口	1、预制混凝土装配式雨水口750x450 2、详见《雨水口》16S518-42	座	336	932.33	313262.88		
9	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	Φ700可调式防沉降球墨铸铁井座D400级	块(套)	280	845.81	236826.80		
10	010512008002	沟盖板、井盖板、井圈	Φ700轻型球墨铸铁井盖C250	块(套)	59	590.81	34857.79		
11	04B005	井周加固	1、C30钢筋混凝土井圈加固 2、详见雨污水通用图SP5-2	座	280	265.26	74272.80		
12	040803004001	管道包封	1、混凝土强度等级：C30 2、含模板、养护费用等	m3	354.83	577.99	205088.19		
13	040203007001	水泥混凝土	1、透水砖停车位基础修复 2、修复同现状	m2	4220.9	80.64	340373.38		
14	010507001001	散水、坡道	散水修复，同现状	m2	343.04	86.37	29628.36		
15	04B006	管道接入、封堵费用	1、管道接入主管网及现状立管、支管接入新建管网所产生的一切费用，包括但不限于封堵、开孔、清淤、修复，由投标人综合考虑，结算不作调整 2、不含坑槽开挖及恢复费用，该部分费用计入管道挖填方按实计量	项	1	8000.00	8000.00		
16	040501004003	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm砂垫层 2、材质及规格：DN315, PE100, PN1.0 MPa塑料管 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：按设计 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	4536	248.84	1128738.24		
本页小计								2371048.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-排水管工程

标段：

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
17	040501004004	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm砂垫层 2、材质及规格：DN450, PE100, PN1.0 MPa塑料管 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：按设计 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	174	472.83	82272.42		
18	040501004005	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm砂垫层 2、材质及规格：DN250, PE100, PN1.0 MPa塑料管 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：按设计	m	558.6	163.61	91392.55		
19	040501004007	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm砂垫层 2、材质及规格：DN160, PE100, PN1.0 MPa塑料管 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：按设计	m	2121.9	106.17	225282.12		
20	040504001005	砌筑井	Φ900模块式圆形污水检查井（流槽） 1、垫层、基础材质及厚度：C10垫层，C25，S6基础 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：预制混凝土模块 3、砂浆强度等级、配合比：M10 4、塑钢爬梯、防坠网安装 5、IPN8710有机涂料防腐 6、见12S522《混凝土模块式排水检查井》P22 7、不含井圈井盖，井圈井盖另计	座	293	2442.82	715746.26		
本页小计								1114693.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-排水管工程

标段：

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
21	040504001006	砌筑井	500*500砖砌小方井 1、垫层、基础材质及厚度：碎石垫层，C30钢筋混凝土基础 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU20砖 3、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 4、井盖、井圈材质及规格：C250铸铁井盖 6、IPN8710有机涂料防腐 7、见苏S01-2021《给水排水图集》P214	座	281	1395.49	392132.69	
22	010512008003	沟盖板、井盖板、井圈	Φ700可调式防沉降球墨铸铁井座D400级	块(套)	396	845.81	334940.76	
23	010512008004	沟盖板、井盖板、井圈	Φ700轻型球墨铸铁井盖C250	块(套)	42	590.81	24814.02	
24	04B004	井周加固	1、C30钢筋混凝土井圈加固 2、详见雨污水通用图SP5-2	座	396	265.26	105042.96	
25	040803004002	管道包封	1、混凝土强度等级：C30 2、含模板、养护费用等	m ³	44.22	577.99	25558.72	
26	040203007002	水泥混凝土	1、透水砖停车位基础修复 2、15cmC25混凝土	m ²	3548.92	80.64	286184.91	
27	040501008001	水平导向钻进	1、材质及规格：PE实壁管DN160，PE100级，公称压力1.6MPa以上； 2、接口方式：热熔对接接口； 3、管道检验及试验要求：闭水试验； 4、安拆牵引机、钻孔、泥浆外运、扩孔及回拖布管等除工作坑土方挖填以外一切费用	m	71	283.52	20129.92	
28	040402013001	充填压浆	道路内管道牵引施工后压力注浆，按实计量	m ³	12.75	104.94	1337.99	
本页小计							1190141.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-排水管工程

标段：

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
29	040504005001	一体化泵站	1、设计参数：筒体直径2.0m、筒体高度5.23m、流量100m³/h、扬程12m、功率7.5kw；材料、设备、规格型号等配置要求详见设计 2、成品购置、安装调试后，需满足正常使用要求，包含C15砼垫层、C30砼底板、C30二次浇灌、电控柜及基础、进水管（DN15）、出水管（DN160）等一切费用	座	1	102067.85	102067.85		
30	04B007	管道接入费用	1、管道接入主管网及现状化粪池、立管、支管接入新建管网所产生的一切费用，包括但不限于封堵、开孔、清淤、修复等费用，由投标人综合考虑，结算不作调整 2、不含坑槽开挖及恢复费用，该部分费用计入管道挖填方按实计量	项	1	8000.00	8000.00		
分部分项合计								9967572.78	
1	041101005001	井字架		座	633	119.77	75814.41		
2	041107002001	排水、降水		项	1	82113.03	82113.03		
单价措施合计								157927.44	
本页小计								267995.29	
合 计								10125500.22	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-排水管工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	183271.55			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	151882.50			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	31389.05			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.500	50627.50			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.100	212635.50			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-排水管网工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	3037.65			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
14	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	313890.51			
合 计						763462.71		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-排水管工程

标段：

第1页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	0.011445	3270.34	37.43	
2	01010111	钢筋	Φ10以外	t	55.808896	3270.34	182514.06	
3	01090158	钢筋	Φ10以内	t	4.729434	3316.83	15686.73	
4	02050118	橡胶圈	DN800	个	32.2184	68.60	2210.18	
5	02270103	清洁棉布		kg	109.360362	5.15	563.21	
6	02330105	草袋子		只	5579.590688	0.86	4798.45	
7	03270103	铁砂布	0~2#	张	823.0128	0.64	526.73	
8	03410205	电焊条		kg	435.227328	5.02	2184.84	
9	03410205~1	电焊条	J422	kg	0.02834	5.02	0.14	
10	03515100	圆钉		kg	239.032013	4.37	1044.57	
11	03570217	镀锌铁丝	8~12#	kg	2032.317868	4.37	8881.23	
12	03570217~1	镀锌铁丝	8~12#	kg	0.4828	4.37	2.11	
13	03570231	镀锌铁丝	18~22#	kg	169.125289	4.37	739.08	
14	04010141	普通硅酸盐水泥	42.5级	t	1.02	320.76	327.18	
15	04010611	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	63005.897354	0.26	16400.44	
16	04010611~1	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	111611.872745	0.26	29052.57	
17	04010611~2	水泥	32.5级	kg	3915.8016	0.26	1019.28	
18	04010611~3	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	8.0727	0.26	2.10	
19	04030107	中(粗)砂		t	4744.89329	135.66	643692.22	
20	04030107~1	中(粗)砂		t	501.612381	135.66	68048.74	
21	04030107~2	中砂		t	11.163276	135.66	1514.41	
22	04030107~3	中(粗)砂		t	0.047389	135.66	6.43	
23	04050203~1	碎石	5~16mm	t	5.1456	135.66	698.05	
24	04050207~1	碎石	5~40mm	t	57.28768	135.66	7771.65	
25	04050213	碎石	10	t	5.1927	135.66	704.44	
26	04050217	碎石	40	t	37.329552	135.66	5064.13	
27	04050217~1	碎石	40	t	271.22004	135.66	36793.71	
28	04090902	磨细粉煤灰		kg	867	0.05	43.35	
29	04110201	毛石		t	16.336	135.66	2216.14	
30	04130101	机砖		百块	3192.73549	60.00	191564.13	
31	04130101~2	机砖		百块	0.5183	60.00	31.10	
32	04130101~3	MY9		百块	369.764861	900.00	332788.37	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-排水管工程

标段：

第2页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
33	04130101~4	MY7模块		百块	109.531676	900.00	98578.51	
34	04270807-1	混凝土垫块		m3	7.48552			
35	04291301	预制混凝土盖板	C20	m3	59.4789			
36	11030703	沥青漆		kg	1349.511406	13.95	18825.68	
37	11112508	面漆IPN8710-2B		kg	1337.3958	24.61	32913.31	
38	12050303	润滑油		kg	5.3176	7.72	41.05	
39	12300382	三氯乙烯		kg	3.74004	6.31	23.60	
40	12333513	脱模剂		kg	14.588	17.15	250.18	
41	12413532	水玻璃		kg	19.125	0.73	13.96	
42	14010320	焊接钢管	DN40	m	3.0225	12.78	38.63	
43	14010320~1	焊接钢管	DN40	m	0.0213	12.78	0.27	
44	14370303	橡胶护套管		m	152.19	6.43	978.58	
45	14451701~1	预应力混凝土管	DN800	m	157.964	380.00	60026.32	
46	26060701~1	DN450, PE100, PN1.0MPa塑料管		m	4825.8	411.00	1983403.80	
47	26060701~2	DN630, PE100, PN1.0MPa塑料管		m	343.2	725.31	248926.39	
48	26060701~3	DN315, PE100, PN1.0MPa塑料管		m	4365	195.00	851175.00	
49	26060701~4	DN200, PE100, PN1.0MPa塑料管		m	6485.7	80.75	523720.28	
50	26060701~5	DN160, PE100, PN1.0MPa塑料管		m	2121.9	63.25	134210.18	
51	26060701~6	DN250, PE100, PN1.0MPa塑料管		m	558.6	112.52	62853.67	
52	30410504	铸铁爬梯		kg	9319.139508	4.50	41936.13	
53	31012503	嵌缝料		kg	14.588	1.89	27.57	
54	31150101	水		m3	6054.809568	4.50	27246.64	
55	31150101~1	水		m3	10.654686	4.50	47.95	
56	31150301	电		kW·h	4660.527728	0.86	4008.05	
57	32010501	复合木模板面板		m2	300.7347	38.54	11590.32	
58	32020115	零星卡具		kg	247.296067	4.18	1033.70	
59	32020133	木支撑		m3	0.815002	1449.26	1181.15	
60	32030711	木脚手板		m3	1.266	1919.20	2429.71	
61	32030904	木脚手杆		m3	0.633	1993.80	1262.08	
62	32090101	模板木材		m3	5.486227	1800.00	9875.21	
63	32090508	钢支撑		kg	197.527261	4.10	809.86	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-排水管工程

标段：

第3页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
64	33010313~1	可调式防沉降球墨铸铁井座D400级		套	676	750.00	507000.00	
65	33010313~2	Φ700轻型球墨铸铁井盖		套	101	500.00	50500.00	
66	33010313~3	500*500铸铁井盖井座		套	974	354.88	345653.12	
67	33012301	铸铁雨水井算		套	339.36	266.16	90324.06	
68	80090330	沥青砂		t	9.401482	287.71	2704.90	
69	80210105~1	C20粒径16砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	22.64064	398.06	9012.33	
70	80210106~1	C25粒径16砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	1114.192188	412.62	459737.98	
71	80210108~1	C30粒径16砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	107.84375	432.04	46592.81	
72	80210108~3	C30粒径16砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	195.808725	432.04	84597.20	
73	80210143~1	C15粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	68.1972	383.50	26153.63	
74	80210143~3	C15粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	77.6016	383.50	29760.21	
75	80210144~1	C20粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	14.39424	398.06	5729.77	
76	80210145~1	C25粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	72.904296	412.62	30081.77	
77	80210147~1	C30粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	407.031	432.04	175853.67	
78	80210504~1	C25粒径31.5砣32.5级坍落度75-90(商品砣)(非泵送)		m3	279.99612	412.62	115532.00	
79	80210906~1	C30粒径20砣42.5级抗渗P10内(商品砣)(非泵送)		m3	6.4464	432.04	2785.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-景观工程

标段：

第1页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
1	050201001001	园路	1、保留的铺装维持现状，深度清洗与杂物清理 2、含清理垃圾外运等费用	m ²	899.33	8.00	7194.64		
2	040203009001	翻新塑胶LD1.1-4	1、破除原有面层并清扫冲洗 2、30厚1:2水泥砂浆找平 3、15厚现浇整体1mm-3mmEPDM彩色颗粒塑胶软质场地（进口胶水粘连）（色彩见平面详图） 4、含拆除垃圾外运，运距综合考虑	m ²	107.72	215.25	23186.73		
3	05B001	三定一督垃圾房移位	原东区范围内三定一督垃圾房移位至指定地点，含原位置地坪拆除、垃圾外运处理及指定位置新建地坪等	个	1	5000.00	5000.00		
4	050304003001	凉亭翻新LD2.2-1	1、所有外露钢构均应作打磨除锈处理后作防腐防锈处理，刷防锈漆二道，氟碳漆二道； 2、涂料使用详细：底漆拟采用环氧富锌底漆；中间漆根据防火涂料的特性要求确定；面饰用于外露构件，颜色与现有凉亭颜色一致 3、凉亭木顶及坐凳面：清洗面层，打磨原漆；刷2次木蜡油，第1次木蜡油干透后，方可刷第2次木蜡油；喷（涂）仿木色油漆（按标准施工法施工） 4、含登高器械，脚手等	项	1	8000.00	8000.00		
本页小计								43381.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-景观工程

标段：

第2页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
5	050307014001	水泥花坛翻新LD2.2-2	1、破损处1:3水泥砂浆修补抹平,清洗面层,整体刷界面处理剂一道 2、5厚聚合物水泥防水抗裂砂浆抹平(干粉型) 3、滚涂抗碱封闭底漆 4、喷(涂) 外墙真石漆,颜色与现有水泥花坛一致	个	3	674.24	2022.72		
6	05B002	采光井翻新LD2.2-3	1、面砖贴面进行清洗 2、破损处1:3水泥砂浆修补抹平,整体刷界面处理剂一道 3、5厚聚合物水泥防水抗裂砂浆抹平(干粉型) 4、滚涂抗碱封闭底漆 5、喷(涂) 外墙真石漆,颜色与水泥花坛翻新后颜色一致	个	2	2044.29	4088.58		
7	050305007001	弧形坐凳翻新LD2.2-4	1、花岗岩贴面完好,进行清洗 2、花岗岩贴面局部破损,同原材料同色砖,贴面修补。 (新旧贴面衔接处,在涂抗裂腻子之前,加设格玻纤网格布一层,防止今后出现裂缝。) 3、坐凳面保留,抛光翻新处理 4、含水泥花坛翻新	m	26.28	120.00	3153.60		
本页小计								9264.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-景观工程

标段：

第3页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
8	050307014002	马赛克花坛翻新LD2.2-5	1、马赛克贴面进行清洗 2、保留花岗岩坐凳面抛光翻新处理 3、破损处1:3水泥砂浆修补抹平,整体刷界面处理剂一道 4、5厚聚合物水泥防水抗裂砂浆抹平(干粉型) 5、滚涂抗碱封闭底漆 6、喷(涂)外墙真石漆,颜色与水泥花坛翻新后颜色一致	个	8	701.87	5614.96		
9	010507004001	台阶LD2.1-1	1、素土夯实(压实系数≥93%) 2、150厚碎石垫层 3、150厚C25混凝土垫层 4、30厚1:2水泥砂浆(内掺6#JYQ796型防水剂) 5、30厚火烧面芝麻灰花岗岩踏步及踢面 6、含模板安拆及养护	m ²	4.5	451.07	2029.82		
10	011206001001	南区挡墙LD2.1-2	1、现有挡墙凿除原有面层至基础水泥砂浆层(含垃圾外运),破损处1:3水泥砂浆修补抹平 2、30厚1:2水泥砂浆(内掺6#JYQ796型防水剂) 3、50厚光面芝麻灰花岗岩(倒圆角)异形切割 4、30厚400X300光面芝麻灰花岗岩挡墙立面	m	12	233.93	2807.16		
		0502 南区塑胶场地LP4.1-1							
本页小计								10451.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-景观工程

标段：

第4页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
11	040203009002	翻新塑胶LD1.1-4	1、破除原有面层并清扫冲洗 2、30厚1:2水泥砂浆找平 3、15厚现浇整体1mm-3mmEPDM彩色颗粒塑胶软质地 (进口胶水粘连) (色彩见平面详图) 4、含拆除垃圾外运，运距综合考虑	m2	205.84	215.25	44307.06		
12	050201001002	翻新园路LD1.1-5	1、老路路基混凝土或破损处用C25混凝土修补，修补后混凝土抹平（清扫冲洗） 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层找平 3、18厚200*200火烧面仿花岗岩PC砖	m2	13.62	170.10	2316.76		
分部小计								46623.82	
0502 南区活动场地LP4.1-2									
13	050305007002	花坛翻新LD2.1-3	1、花岗岩贴面完好，进行清洗 2、花岗岩贴面局部破损，同原材料同色砖，贴面修补。 (新旧贴面衔接处，在涂抗裂腻子之前，加设玻纤网格布一层，防止今后出现裂缝。) 3、坐凳面保留，抛光翻新处理	个	3	1000.00	3000.00		
14	050201001003	园路	1、保留的铺装维持现状，深度清洗与杂物清理 2、含清理垃圾外运等费用	m2	1227.39	8.00	9819.12		
15	040203009003	翻新塑胶LD1.1-4	1、破除原有面层并清扫冲洗 2、30厚1:2水泥砂浆找平 3、15厚现浇整体1mm-3mmEPDM彩色颗粒塑胶软质地 (进口胶水粘连) (色彩见平面详图) 4、含拆除垃圾外运，运距综合考虑	m2	381.49	215.25	82115.72		
本页小计								141558.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-景观工程

标段：

第5页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
16	050201001004	新建园路LD1.1-1	1、垫层厚度、宽度、材料种类：素土夯实（夯实密实度 $\geq 93\%$ ）；150厚碎石垫层；120厚C25素砼垫层（分层捣制，振捣密实，随打随抹平，每块路面长不大于6米） 2、路面厚度、宽度、材料种类：18厚200*200火烧面仿花岗岩PC砖 3、砂浆强度等级：30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、含模板安拆及养护等	m ²	1.24	284.00	352.16	
17	05B003	成品车档LD1.1-6	1、直径0.2米，高0.6米，芝麻白花岗岩石柱，间距2米 2、含材料运输及安装 3、详见设计	个	6	250.00	1500.00	
18	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：综合类 2、工作内容：挖基础土方 3、处理方式：就近堆放	m ³	992.24	13.11	13008.27	
19	040103001001	回填方	1、密实度要求：机械夯实 2、填方材料品种：素土，原土利用 3、部位：基础回填	m ³	856.64	20.85	17860.94	
20	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方外运，运距综合考虑	m ³	135.68	23.25	3154.56	
21	010501001001	垫层	100厚C15素混凝土垫层，具体做法详见设计	m ³	25.34	740.52	18764.78	
22	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、含模板安拆及养护等	m ³	55.8	682.92	38106.94	
23	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、含模板安拆及养护等	m ³	54.65	1167.16	63785.29	
本页小计							156532.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-景观工程

标段：

第6页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	010515001001	现浇构件钢筋	现浇构件钢筋直径Φ25以内	t	13.661	4707.65	64311.21	
25	010516002001	预埋铁件	1、铁件制作、安装 2、含螺栓等	t	7.692	12776.88	98279.76	
26	010501001002	垫层	C30微膨胀细石混凝土二次灌浆，具体详见设计	m3	1.66	574.71	954.02	
27	010502001002	砼包柱脚	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20 3、含模板搭拆及养护	m3	13.25	683.51	9056.51	
28	010603002001	空腹钢柱	(350-500)*100*6*6异型钢柱，6厚钢板固定，含喷漆、除锈、配套五金在内，具体详见设计	t	6.393	7048.73	45062.53	
29	010604001001	钢梁	(120-280)*100*6*6异型钢横梁，Φ100*3/Φ60*3横拉杆，含喷漆、除锈、配套五金在内，具体做法详见设计	t	14.762	6913.65	102059.30	
30	05B004	车棚膜布	车棚膜布安装，-4*40压膜板，橡胶垫层，膜材配自攻钉M6*30固定，具体详见设计	m2	1056	220.00	232320.00	
31	050201001005	新建园路LD1.1-1	1、垫层厚度、宽度、材料种类：素土夯实（夯实密实度≥93%）；150厚碎石垫层；120厚C25素砼垫层（分层捣制，振捣密实，随打随抹平，每块路面长不大于6米） 2、路面厚度、宽度、材料种类：18厚18厚300*300芝麻灰仿花岗岩PC砖 3、砂浆强度等级：30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、含模板安拆及养护等	m2	1127.8	284.00	320295.20	
			分部小计				1123806.31	
			0502 南区小游园LP5.1-1					
			本页小计				872338.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-景观工程

标段：

第7页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	050201001006	园路	1、保留的铺装维持现状，深度清洗与杂物清理 2、含清理垃圾外运等费用	m2	479.19	8.00	3833.52	
33	050201001007	新建园路LD1.1-1	1、垫层厚度、宽度、材料种类：素土夯实（夯实密实度≥93%）；150厚碎石垫层；120厚C25素砼垫层（分层捣制，振捣密实，随打随抹平，每块路面长不大于6米） 2、路面厚度、宽度、材料种类：18厚200*200火烧面仿花岗岩PC砖 3、砂浆强度等级：30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、含模板安拆及养护等	m2	333.87	284.00	94819.08	
34	050201004001	树池围牙LD1.1-7	1、素土夯实 2、100厚碎石垫层 3、100厚C20素砼垫层 4、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 5、130*250*695C30混凝土高侧石	m	16	83.98	1343.68	
分部小计							99996.28	
		0502 89#南侧晾衣区LP5.1-2						
35	050201001008	新建园路LD1.1-1	1、垫层厚度、宽度、材料种类：素土夯实（夯实密实度≥93%）；150厚碎石垫层；120厚C25素砼垫层（分层捣制，振捣密实，随打随抹平，每块路面长不大于6米） 2、路面厚度、宽度、材料种类：18厚300*300仿花岗岩PC砖 3、砂浆强度等级：30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、含模板安拆及养护等	m2	228.27	284.00	64828.68	
分部小计							64828.68	
本页小计							164824.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-景观工程

标段：

第8页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		0502 平面设施LP12-1							
36	050305010001	成品座椅LD3.1-5	长1.5米，宽0.58米，高0.78米镀锌钢板塑木坐凳，样式颜色甲定，含材料运输及安装等	个	19	1000.00	19000.00		
37	050305006001	成品桌椅LD3.1-6	灰色石材桌椅，D1200桌面成品光面，D400坐凳，式样甲定，含材料运输及安装等	组	20	2500.00	50000.00		
38	05B005	成品文化宣传栏LD3.2-1	1、基础：素土夯实（夯实密实度≥93%）；100厚碎石垫层；100C15素砼垫层；300厚C25钢筋混凝土基础（含12厚预埋钢板，4φ12螺纹钢） 2、成品宣传栏：长2.5米，高1.8米，材质为镀锌钢管，颜色灰色，样式甲定，含材料运输及安装等	套	12	7630.93	91571.16		
39	050307017001	垃圾箱LD3.2-3	不锈钢电镀咖色垃圾桶，高1米，宽0.9米，厚0.35米，样式甲定，含材料运输及安装等	个	4	500.00	2000.00		
40	050307009001	导视牌LD3.2-5	不锈钢电镀褐色，长1米，宽0.7米，高1.2米，画面尺寸0.6*0.9m，含材料运输及安装等	个	1	5000.00	5000.00		
41	050307009002	安全警示牌LD3.2-4	不锈钢电镀黄色，面板长50cm，宽30cm，高40cm，样式颜色甲定，含材料运输及安装等	个	6	1500.00	9000.00		
42	050307009003	标语警示牌LD3.2-6	不锈钢电镀褐色，长50cm，宽30cm，高40cm，样式颜色甲定，含材料运输及安装等	个	3	500.00	1500.00		
43	050307009004	电动充电桩标识牌LD3.2-7	不锈钢电镀褐色，宽1米，高1.5米，样式颜色甲定，含材料运输及安装等	个	22	800.00	17600.00		
本页小计								195671.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-景观工程

标段：

第9页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
44	081109005001	成品分类垃圾房LD3.1-1/2/3	1、垫层厚度、宽度、材料种类：素土夯实（夯实密实度 $\geq 93\%$ ）；150厚碎石垫层；150厚C20素砼垫层 2、路面厚度、宽度、材料种类：18厚200*400仿火烧面芝麻黑PC砖错缝铺；60厚200*400火烧面芝麻灰花岗岩收边，倒斜角30 3、砂浆强度等级：30厚1:3水泥砂浆结合层 4、130*300*695C30混凝土平石；130*250*695C30混凝土高侧石收边 5、含模板安拆及养护等 6、成品分类垃圾房，样式甲定，含运输及安装等	座	8	6368.03	50944.24		
分部小计								246615.40	
0502 西区第一广场LP8.1									
45	050201001009	园路	1、保留的铺装维持现状，深度清洗与杂物清理 2、含清理垃圾外运等费用	m2	1086.69	8.00	8693.52		
46	040203009004	翻新塑胶LD1.1-4	1、破除原有面层并清扫冲洗 2、30厚1:2水泥砂浆找平 3、15厚现浇整体1mm-3mmEPDM彩色颗粒塑胶软质场地（进口胶水粘连）（色彩见平面详图） 4、含拆除垃圾外运，运距综合考虑	m2	291	215.25	62637.75		
47	050201001010	翻新园路LD1.1-5	1、老路路基混凝土或破损处用C25混凝土修补，修补后混凝土抹平（清扫冲洗） 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层找平 3、18厚200*100芝麻灰仿花岗岩PC砖，人字纹铺贴	m2	70.94	170.10	12066.89		
本页小计								134342.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-景观工程

标段：

第10页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
48	050201001011	新建园路LD1.1-1	1、垫层厚度、宽度、材料种类：素土夯实（夯实密实度≥93%）；150厚碎石垫层；120厚C25素砼垫层（分层捣制，振捣密实，随打随抹平，每块路面长不大于6米） 2、路面厚度、宽度、材料种类：18厚400*400芝麻灰仿花岗岩PC砖 3、砂浆强度等级：30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、含模板安拆及养护等	m ²	30	284.00	8520.00		
49	05B006	成品车档LD1.1-6	1、直径0.2米，高0.6米，芝麻白花岗岩石柱，间距2米 2、含材料运输及安装 3、详见设计	个	9	250.00	2250.00		
50	040402016001	翻新沟道盖板LD3.1-4	1、翻新承压式球墨铸铁盖板，尺寸600*450*40mm/600*300*40mm 2、式样甲定，含材料运输及安装 3、含原盖板拆除及垃圾外运	m	45	250.00	11250.00		
51	050304004001	廊架翻新LD2.6-1	1、清洗面层，局部破损处1:3水泥砂浆修补抹平 2、刷界面处理剂一道 3、喷（涂）仿木纹油漆（按标准施工法施工） 4、原座椅拆除，垃圾外运 5、放置成品座椅，长2.2米，宽0.45米，高0.45米，材质为镀锌钢板，塑木，膨胀螺栓固定在铺装面层上 5、含登高器械，脚手等	项	1	8000.00	8000.00		
本页小计								30020.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-景观工程

标段：

第11页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
52	050307014003	圆形花坛翻新LD2.6-2	1、破损处1:3水泥砂浆修补抹平,清洗面层,整体刷界面处理剂一道 2、5厚聚合物水泥防水抗裂砂浆抹平(干粉型) 3、滚涂抗碱封闭底漆 4、喷(涂)浅灰色外墙真石漆	个	3	612.94	1838.82		
53	050305007003	弧形坐凳翻新LD2.6-3	1、破损处1:3水泥砂浆修补抹平,清洗面层,整体刷界面处理剂一道 2、5厚聚合物水泥防水抗裂砂浆抹平(干粉型) 3、滚涂抗碱封闭底漆 4、喷(涂)浅灰色外墙真石漆 5、坐凳面: 40*25实心塑木龙骨,L*30*3厚热镀锌角钢,M8膨胀螺栓; 140*50厚咖啡色拉丝面塑木,留缝5mm; 25*120咖啡色拉丝面塑木封边 (含原塑木拆除,垃圾外运)	m	21.42	214.14	4586.88		
54	040101001002	挖一般土方	1、土壤类别:综合类 2、工作内容:挖基础土方 3、处理方式:就近堆放	m ³	310.08	13.11	4065.15		
55	040103001002	回填方	1、密实度要求:机械夯实 2、填方材料品种:素土,原土利用 3、部位:基础回填	m ³	267.7	20.85	5581.55		
56	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种:多余土方外运,运距综合考虑	m ³	42.4	23.25	985.80		
57	010501001003	垫层	100厚C15素混凝土垫层,具体做法详见设计	m ³	7.92	740.53	5865.00		
本页小计								22923.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-景观工程

标段：

第12页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
58	010501003002	独立基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、含模板安拆及养护等	m3	17.44	682.91	11909.95		
59	010502001003	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、含模板安拆及养护等	m3	17.08	1167.10	19934.07		
60	010515001002	现浇构件钢筋	现浇构件钢筋直径Φ25以内	t	4.269	4707.65	20096.96		
61	010516002002	预埋铁件	1、铁件制作、安装 2、含螺栓等	t	2.404	12776.88	30715.62		
62	010501001004	垫层	C30微膨胀细石混凝土二次灌浆，具体详见设计	m3	0.52	574.71	298.85		
63	010502001004	砼包柱脚	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20 3、含模板搭拆及养护	m3	4.14	683.53	2829.81		
64	010603002002	空腹钢柱	(350-500)*100*6*6异型钢柱，6厚钢板固定，含喷漆、除锈、配套五金在内，具体详见设计	t	1.998	7048.73	14083.36		
65	010604001002	钢梁	(120-280)*100*6*6异型钢横梁，Φ100*3/Φ60*3横拉杆，含喷漆、除锈、配套五金在内，具体做法详见设计	t	4.613	6913.65	31892.67		
66	05B007	车棚膜布	车棚膜布安装，-4*40压膜板，橡胶垫层，膜材配自攻钉M6*30固定，具体详见设计	m2	330	220.00	72600.00		
本页小计								204361.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-景观工程

标段：

第13页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
67	050201001012	新建园路LD1.1-1	1、垫层厚度、宽度、材料种类：素土夯实（夯实密实度≥93%）；150厚碎石垫层；120厚C25素砼垫层（分层捣制，振捣密实，随打随抹平，每块路面长不大于6米） 2、路面厚度、宽度、材料种类：18厚300*300芝麻灰仿花岗岩PC砖 3、砂浆强度等级：30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、含模板安拆及养护等	m2	352.44	284.00	100092.96		
分部小计								440795.61	
0502 西区下沉广场LP9.1									
68	050201001013	园路	1、保留的铺装维持现状，深度清洗与杂物清理 2、含清理垃圾外运等费用	m2	1619.51	8.00	12956.08		
69	040203009005	翻新塑胶LD1.1-4	1、破除原有面层并清扫冲洗 2、30厚1:2水泥砂浆找平 3、15厚现浇整体1mm-3mmEPDM彩色颗粒塑胶软质场地（进口胶水粘连）（色彩见平面详图） 4、含拆除垃圾外运，运距综合考虑	m2	743.33	215.25	160001.78		
本页小计								273050.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-景观工程

标段：

第14页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
70	050201001014	新建园路LD1.1-1	1、垫层厚度、宽度、材料种类：素土夯实（夯实密实度≥93%）；150厚碎石垫层；120厚C25素砼垫层（分层捣制，振捣密实，随打随抹平，每块路面长不大于6米） 2、路面厚度、宽度、材料种类：18厚200*200火烧面仿花岗岩PC砖 3、砂浆强度等级：30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、含模板安拆及养护等	m ²	242.1	284.00	68756.40		
71	040402016002	翻新沟道盖板LD3.1-4	1、翻新承压式球墨铸铁盖板，尺寸600*450*40mm/600*300*40mm 2、式样甲定，含材料运输及安装 3、含原盖板拆除及垃圾外运	m	115.94	250.00	28985.00		
72	050305007004	坐凳翻新LD2.5-3	1、破损处1:3水泥砂浆修补抹平，清洗面层，整体刷界面处理剂一道 2、坐凳面： 40*25实心塑木龙骨，L*30*3厚热镀锌角钢，M8膨胀螺栓； 140*50厚咖啡色拉丝面塑木，留缝5mm； 25*120咖啡色拉丝面塑木封边	m	43.24	157.14	6794.73		
73	050304003002	凉亭拆除	1、拆除原有凉亭，保留现状铺装 2、含垃圾外运处理	项	1	5000.00	5000.00		
74	050304003003	凉亭翻新LD2.5-4	1、清洗面层，打磨原漆；刷2次木蜡油，第1次木蜡油干透后，方可刷第2次木蜡油； 喷（涂）仿木色油漆（按标准施工法施工） 2、含登高器械，脚手等	项	1	8000.00	8000.00		
本页小计								117536.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-景观工程

标段：

第15页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
75	050307009005	“家”雕塑翻新LD2.4-2	1、所有外露钢构均应作打磨除锈处理后作防腐防锈处理,刷防锈漆二道,氟碳漆二道。 2、涂料使用详细:底漆拟采用环氧富锌底漆;中间漆根据防火涂料的特性要求确定;面漆用于外露构件,颜色与现有雕塑颜色一致。	个	1	1000.00	1000.00		
76	050304004002	廊架翻新LD2.5-1(坐凳另计)	立柱: 1、清洗面层,局部破损处1:3水泥砂浆修补抹平 2、刷界面处理剂一道 3、喷(涂)浅灰色真石漆 (按标准施工法施工) 花架片: 清洗面层,打磨原漆;刷2次木蜡油,第1次木蜡油干透后,方可刷第2次木蜡油;喷(涂)仿木色油漆 (按标准施工法施工)	项	1	15000.00	15000.00		
77	050305007005	坐凳翻新LD2.5-1	1、破损处1:3水泥砂浆修补抹平,清洗面层,整体刷界面处理剂一道 2、坐凳面: 40*25实心塑木龙骨,L*30*3厚热镀锌角钢,M8膨胀螺栓; 140*50厚咖啡色拉丝面塑木,留缝5mm; 25*120咖啡色拉丝面塑木封边	m	17.7	178.44	3158.39		
78	041001001001	拆除路面	1、材质:原混凝土面层拆除 2、厚度:暂计20cm 3、拆除垃圾外运,运距综合考虑	m3	3.85	44.95	173.06		
79	040203007001	水泥混凝土	1、部位:拆除部位恢复 2、厚度:暂计20cm 3、含模板安拆,养护等	m2	19.24	123.77	2381.33		
本页小计								21712.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-景观工程

标段：

第16页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
80	040101001003	挖一般土方	1、土壤类别：综合类 2、工作内容：挖基础土方 3、处理方式：就近堆放	m3	10.38	13.10	135.98	
81	040103001003	回填方	1、密实度要求：机械夯实 2、填方材料品种：素土，原土利用 3、部位：基础回填	m3	5.58	20.85	116.34	
82	040103002003	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方外运，运距综合考虑	m3	12.99	23.28	302.41	
83	040305001001	垫层	1、材料品种、规格：素土夯实（压实系数≥93%）；碎石垫层，夯实 2、厚度：150厚	m3	0.96	341.36	327.71	
84	010501001005	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15 3、厚度：100厚 4、含模板搭拆及养护	m3	0.64	941.89	602.81	
85	010501003003	独立基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、含模板搭拆及养护	m3	1.6	912.60	1460.16	
86	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：详见图纸	t	0.214	5603.24	1199.09	
87	010516002003	预埋铁件	1、铁件尺寸：400*400*10厚预埋钢板，2块100*50*10厚镀锌肋板，型钢立柱及焊接处防锈处理；含6M24地脚螺栓，L=400	t	0.141	12776.88	1801.54	
88	010603003001	钢管柱	1、钢材品种、规格：200*200*8*12H型钢柱，1.5厚304不锈钢弯折，电镀深灰色；100*30*2镀锌矩管@100；外涂仿木纹水性氟碳漆，上端焊接 2、含运输、制作、安装等一切费用，详见图纸	t	3.027	13566.57	41066.01	
本页小计							47012.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-景观工程

标段：

第17页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
89	010604001003	钢梁	1、钢材品种、规格：250*150*8厚镀锌矩管；120*50*3厚镀锌矩管；120*50*2厚铝管@200；100*60*3厚镀锌方管；50*3厚镀锌方管；30*3厚镀锌方管 2、220*220*10厚镀锌钢板；150*150*10厚加劲三角镀锌钢板，每根斜梁2块 3、外涂氟碳漆，详见设计 4、含钢结构运输、制作、安装等一切费用，详见图纸	t	5.584	11531.49	64391.84	
90	010605002001	铝板外包	1、钢材品种、规格：2.5厚铝单板，涂装深灰色氟碳漆 2、含铝板制作、运输、安装等一切费用	m2	48.76	490.45	23914.34	
91	050303008001	玻璃屋面	1、玻璃材质、规格：6+1.14PVB+6双层钢化夹胶玻璃 2、含304不锈钢φ25*80玻璃钉等配件、运输、安装	m2	43.35	708.29	30704.37	
92	050201001015	园路	1、路面厚度、宽度、材料种类：原有基础轻松扫；30厚火烧面花岗岩 2、砂浆强度等级：30厚1:3水泥砂浆	m2	23.54	175.83	4139.04	
本页小计							123149.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-景观工程

标段：

第18页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
93	020510004001	坐凳	1、垫层厚度、宽度、材料种类:素土夯实,压实系数 $\geq 93\%$; 100厚碎石垫层; 100厚C25素砼; 2、M7.5水泥砂浆Mu10砖砌筑坐凳 3、100厚C20混凝土压顶 4、面层: 100*40厚通长木方, 密缝, 钢钉固定; 40*55通长木方, 钢钉固定; 50*40*3方钢龙骨, 角钢与螺钉固定龙骨下垫10厚钢板或石片 5、侧贴: 400*370*30厚荔枝面灰麻 6、含模板安拆及养护 7、具体详见设计	m	9.24	560.29	5177.08		
分部小计								487545.49	
		0502 幼儿园新增活动场地LP10.1							
94	040203009006	新建塑胶LD1.1-3	1、垫层厚度、宽度、材料种类:素土夯实(夯实密实度 $\geq 93\%$); 150厚碎石垫层; 120厚C25素砼垫层(分层捣制,振捣密实,随打随抹平,每块路面长不大于6米) 2、砂浆强度等级: 30厚1:2水泥砂浆找平 3、15厚现浇整体1mm-3mmEPDM彩色颗粒塑胶软质场地(进口胶水粘连)(色彩见平面详图) 4、含模板安拆及养护等	m ²	733.78	334.15	245192.59		
95	040203009007	翻新塑胶LD1.1-4	1、破除原有面层并清扫冲洗 2、30厚1:2水泥砂浆找平 3、15厚现浇整体1mm-3mmEPDM彩色颗粒塑胶软质场地(进口胶水粘连)(色彩见平面详图) 4、含拆除垃圾外运,运距综合考虑	m ²	986.74	215.25	212395.79		
本页小计								462765.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-景观工程

标段：

第19页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
96	020510004002	水磨石坐凳LD2.3-1	1、素土夯实（压实系数≥93%） 2、150厚碎石垫层 3、100厚C25混凝土垫层 4、C25钢筋混凝土坐凳 5、15厚水泥砂浆结合层 6、25厚无机水磨石坐凳面，磨光打蜡，灰黑白骨料 7、含模板安拆及养护等	m	30.14	611.06	18417.35		
97	011104002001	造型塑木平台LD2.3-2	1、素土夯实（压实系数≥93%） 2、150厚碎石垫层 3、120厚C25素砼垫层 4、50*50不锈钢龙骨@350；L*140*25实心塑木地板（咖啡色拉丝面），留缝5mm；L*100*25实心塑木地板封边（咖啡色拉丝面）	m ²	72	468.48	33730.56		
98	05B008	旗台LD2.4	1、素土夯实（压实系数≥93%） 2、100厚碎石垫层 3、100厚C20素砼垫层 4、C25钢筋混凝土旗台 5、8M24地脚螺栓L=800；8厚加强肋（C25素砼捂牢） 6、10米高壁厚2.0mm不锈钢自动升降旗杆 7、含土方开挖回填、模板安拆及养护等（含Φ50*3镀锌钢管接地，∠40*4角钢接地极，长2.5m）	个	1	4732.18	4732.18		
本页小计								56880.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-景观工程

标段：

第20页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
99	050307010001	幼儿园特色景墙LD4.1	1、素土夯实（压实系数≥93%） 2、100厚C20混凝土基础 3、C30钢筋砼条形基础 4、30厚光面芝麻灰花岗岩贴面 5、1.5厚铝板按形定制钢结构及预埋件（含不锈钢广告字、校园logo、校园吉祥物卡通形象等），需二次深化，详见设计	项	1	40586.40	40586.40		
分部小计								555054.87	
		0502 幼儿园专用停车场LP11.1							
100	050307006001	铝合金栏杆	1、标准段尺寸：1200*1150mm 2、50*50*3厚铝合金立柱，5厚深色法兰环；30*30*2厚铝合金格栅；50*50*3/30*30*2厚铝合金横档，外饰氟碳漆 3、含材料运输、预埋件等安装	m	130	300.00	39000.00		
分部小计								39000.00	
		0502 平面设施LP12-1							
101	050305010002	成品座椅LD3.1-5	长1.5米，宽0.58米，高0.78米镀锌钢板塑木坐凳，样式颜色甲定，含材料运输及安装等	个	21	1000.00	21000.00		
102	050305006002	成品桌椅LD3.1-6	灰色石材桌椅，D1200桌面成品光面，D400坐凳，式样甲定，含材料运输及安装等	组	18	2500.00	45000.00		
103	05B009	成品文化宣传栏LD3.2-1	1、基础：素土夯实（夯实密实度≥93%）；100厚碎石垫层；100C15素砼垫层；300厚C25钢筋混凝土基础（含12厚预埋钢板，4φ12螺纹钢） 2、成品宣传栏：长2.5米，高1.8米，材质为镀锌钢管，颜色灰色，样式甲定，含材料运输及安装等	套	10	7630.93	76309.30		
本页小计								221895.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-景观工程

标段：

第21页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
104	050307017002	垃圾箱LD3.2-3	不锈钢电镀咖色垃圾桶，高1米，宽0.9米，厚0.35米，样式甲定，含材料运输及安装等	个	9	500.00	4500.00	
105	050307009006	导视牌LD3.2-5	不锈钢电镀褐色，长1米，宽0.7米，高1.2米，画面尺寸0.6*0.9m，含材料运输及安装等	个	4	5000.00	20000.00	
106	050307009007	安全警示牌LD3.2-4	不锈钢电镀黄色，面板长50cm，宽30cm，高40cm，样式颜色甲定，含材料运输及安装等	个	6	1500.00	9000.00	
107	050307009008	标语警示牌LD3.2-6	不锈钢电镀褐色，长50cm，宽30cm，高40cm，样式颜色甲定，含材料运输及安装等	个	4	500.00	2000.00	
108	050307009009	电动充电桩标识牌LD3.2-7	不锈钢电镀褐色，宽1米，高1.5米，样式颜色甲定，含材料运输及安装等	个	7	800.00	5600.00	
109	081109005002	成品分类垃圾房LD3.1-1/2/3	1、垫层厚度、宽度、材料种类：素土夯实（夯实密实度 $\geq 93\%$ ）；150厚碎石垫层；150厚C20素砼垫层 2、路面厚度、宽度、材料种类：18厚200*400仿火烧面芝麻黑PC砖错缝铺；60厚200*400火烧面芝麻灰花岗岩收边，倒斜角30 3、砂浆强度等级：30厚1:3水泥砂浆结合层 4、130*300*695C30混凝土平石；130*250*695C30混凝土高侧石收边 5、含模板安拆及养护等 6、成品分类垃圾房，样式甲定，含运输及安装等	座	14	6368.05	89152.70	
		分部小计					272562.00	
		分部分项合计					3439926.67	
		本页小计					130252.70	
		合 计					3439926.67	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-景观工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	050405001001	安全文明施工费		100.000	41623.12			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.000	34399.27			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	7223.85			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-景观工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.550	18919.60			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.040	1375.97			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-景观工程

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
15	050405013001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合 计					61918.69			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-景观工程

标段：

第1页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01050101	钢丝绳		kg	0.72754	5.75	4.18	
2	01090166	圆钢	Φ5.5~9	kg	1.0275	3.42	3.51	
3	01130207	镀锌扁钢	-40×4	kg	0.5925	4.55	2.70	
4	01270100	型钢		t	10.856339	3100.00	33654.65	
5	01270100~ 2	不锈钢板		t	0.58779	18000.00	10580.22	
6	01270100~ 3	热镀锌型钢		t	8.45376	4584.00	38752.04	
7	01270100~ 4	(350-500)*120*6*6 异型钢柱		t	8.81055	3238.20	28530.32	
8	01270100~ 5	(120-280)*120*6*6 异型钢横梁		t	20.34375	3238.20	65877.13	
9	01290120	钢板	δ 2.0~2.5 Q235	kg	0.125	3.57	0.45	
10	0130050	对拉螺栓	(止水螺栓)	kg	25.67691	4.07	104.51	
11	0130070	钢筋	(综合)	t	1.233792	3270.34	4034.92	
12	0130070~1	钢筋	(综合)	t	18.545844	3205.26	59444.25	
13	0130090	钢支撑	(钢管)	kg	224.077086	3.22	721.53	
14	0130090~1	钢支撑	(钢管)	kg	38.2536	3.22	123.18	
15	0130140	零星卡具		kg	98.081492	3.60	353.09	
16	0130140~1	零星卡具		kg	3.9312	3.60	14.15	
17	0130161	型钢	(综合)	t	2.347087	3100.00	7275.97	
18	0130180	组合钢模板		kg	1.4625	3.49	5.10	
19	01530101	铝合金型材		kg	12.6776	18.44	233.77	
20	02290301	麻绳		kg	0.798414	5.75	4.59	
21	02290401	麻袋		条	6.12332	4.29	26.27	
22	03031222	自攻螺钉	M5×25~30	十个	120.681	0.48	57.93	
23	0330040	复合木模板	18mm	m ²	70.82856	38.54	2729.73	
24	0330040~1	复合木模板	18mm	m ²	2.51856	38.54	97.07	
25	0330040~2	复合木模板	18mm	m ²	116.20224	38.54	4478.43	
26	0330150	周转成材		m ³	0.016633	1800.00	29.94	
27	03410205	电焊条	J422	kg	1299.86767	5.02	6525.34	
28	03410205~ 1	电焊条	J422	kg	230.891328	5.02	1159.07	
29	03410205~ 2	电焊条	J422	kg	8.397	5.02	42.15	
30	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	0.1375	5.02	0.69	
31	03430421	碳钢埋弧焊丝		kg	913.586672	7.72	7052.89	
32	03450200	焊剂		kg	351.77713	3.43	1206.60	
33	03510609	道钉		kg	37.1336	4.37	162.27	
34	03510701	铁钉		kg	40.196041	4.37	175.66	
35	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	50.13406	4.37	219.09	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-景观工程

标段：

第2页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
36	03570216~1	镀锌铁丝	8#	kg	1.54998	4.37	6.77	
37	03570216~2	镀锌铁丝	8#	kg	33.513056	4.37	146.45	
38	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	1.691956	4.37	7.39	
39	03590100	垫铁		kg	432.924278	4.29	1857.25	
40	03631906	合金钎头	φ150	个	0.000644	3344.44	2.15	
41	03652422	钢锯条		根	0.5	0.21	0.11	
42	04010611	水泥	32.5级	kg	59827.3431 24	0.26	15573.06	
43	04010611~1	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	88.5128	0.26	23.04	
44	04010701	白水泥		kg	66.3507	0.40	26.54	
45	04030107	中砂		t	159.110757	135.66	21584.97	
46	04030107~1	中(粗)砂		t	3.65123	135.66	495.33	
47	04090120	石灰膏		m3	0.7326	385.38	282.33	
48	0417925	非泵送商品砼 C15		m3	34.4085	383.50	13195.66	
49	0417930	非泵送商品砼 C20		m3	17.961848	398.06	7149.89	
50	0417935	非泵送商品砼 C25		m3	22.921128	412.62	9457.72	
51	0417940	非泵送商品砼 C30		m3	164.46032	432.04	71053.44	
52	0417940~1	非泵送商品砼 C30		m3	1.632	432.04	705.09	
53	0430060	白水泥	80	kg	8.03996	0.40	3.22	
54	0430061	白水泥		kg	260.51	0.40	104.20	
55	0430061~1	白水泥		kg	2.354	0.40	0.94	
56	0430080	水泥	32.5级	kg	46531.8439 22	0.26	12112.24	
57	0430080~1	水泥	32.5级	kg	478.592112	0.26	124.58	
58	05011200	圆木		m3	0.03875	1800.00	69.75	
59	05011200~1	圆木		m3	0.067008	1800.00	120.61	
60	05030600	普通木成材		m3	0.030332	1800.00	54.60	
61	05030615	硬木成材		m3	0.078176	2084.14	162.93	
62	0530150	标准砖	240×115×53mm	百块	9.330008	86.45	806.58	
63	0530300~1	60厚200*400火烧面芝麻灰花岗岩收边	厚50mm以内	m2	51.70176	180.00	9306.32	
64	0530300~4	30厚火烧面花岗岩	厚50mm以内	m2	24.0108	90.00	2160.97	
65	0530301~1	50厚光面芝麻灰花岗岩(倒圆角)异形切割	(综合)	m2	3.672	150.00	550.80	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-景观工程

标段：

第3页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
66	0530301~2	30厚400X300光面芝麻灰花岗岩	(综合)	m2	5.508	90.00	495.72	
67	0530301~3	30厚光面芝麻灰花岗岩	(综合)	m2	28.305	90.00	2547.45	
68	0530301~4	400*370*30厚荔枝面灰麻	(综合)	m2	6.97476	90.00	627.73	
69	0530301~5	30厚芝麻灰火烧面花岗岩	(综合)	m2	6.426	90.00	578.34	
70	0530540	碎石	5-16mm	t	0.1152	135.66	15.63	
71	0530543	碎石	5-40mm	t	831.46734	135.66	112796.86	
72	0530543~1	碎石	5-40mm	t	1.584	135.66	214.89	
73	0530620~1	18厚200*200火烧面仿花岗岩PC砖		m2	602.6466	70.00	42185.26	
74	0530620~2	18厚300*300仿花岗岩PC砖		m2	232.8354	70.00	16298.48	
75	0530620~3	18厚200*100芝麻灰仿花岗岩PC砖		m2	72.3588	70.00	5065.12	
76	0530620~4	18厚400*400芝麻灰仿花岗岩PC砖		m2	30.6	70.00	2142.00	
77	0530620~6	18厚200*400仿火烧面芝麻黑PC砖		m2	157.21464	70.00	11005.02	
78	0530620~7	18厚300*300芝麻灰仿花岗岩PC砖		m2	1509.8448	70.00	105689.14	
79	0530720	中砂		t	133.943185	135.66	18170.73	
80	0530720~1	中砂		t	1.416121	135.66	192.11	
81	0630216	镀锌铁丝	22#	kg	46.321634	4.37	202.43	
82	0630216~1	镀锌铁丝	22#	kg	1.577044	4.37	6.89	
83	0630216~2	镀锌铁丝	22#	kg	1.6632	4.37	7.27	
84	0630217	镀锌铁丝	8#	kg	5.047922	4.37	22.06	
85	0630217~1	镀锌铁丝	8#	kg	0.5664	4.37	2.48	
86	0630217~2	镀锌铁丝	8#	kg	8.9208	4.37	38.98	
87	0630290	合金钢切割锯片		片	12.422898	52.95	657.79	
88	0630351	铁钉		kg	76.597172	4.37	334.73	
89	0630351~1	铁钉		kg	1.855968	4.37	8.11	
90	0630351~2	铁钉		kg	25.8552	4.37	112.99	
91	07550103~1	塑木地板(含龙骨)		m2	73.44	250.00	18360.00	
92	08052120~1	铝单板	3mm	m2	49.7352	200.00	9947.04	
93	0930010	不锈钢驳接爪组件	单爪	套	8.27985	77.18	639.04	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-景观工程

标段：

第4页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
94	0930011	不锈钢驳接爪组件	两爪	套	33.1194	94.33	3124.15	
95	0930012	不锈钢驳接爪组件	四爪	套	33.1194	128.63	4260.15	
96	11010319	仿石型外墙涂料		kg	563.355	6.23	3509.70	
97	11010323	水性封底漆		kg	43.8165	17.75	777.74	
98	11030303	防锈漆		kg	9.607279	10.60	101.84	
99	11030303~1	防锈漆		kg	44.083296	10.60	467.28	
100	11030303~2	防锈漆		kg	107.323916	10.60	1137.63	
101	11030309	环氧铁红防锈底漆		kg	110.6151	10.60	1172.52	
102	11030310	环氧云铁防锈漆		kg	92.17925	10.60	977.10	
103	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-II型	kg	394.848	6.86	2708.66	
104	11060306~1	聚氨酯氟碳面漆		kg	184.3585	65.00	11983.30	
105	11112504	无光调和漆		kg	0.025	12.86	0.32	
106	11112512	透明罩光漆		kg	50.076	21.44	1073.63	
107	11450503	稀释剂		kg	117.98944	12.01	1417.05	
108	11590914	硅酮密封胶		L	12.277768	68.60	842.25	
109	12030107	油漆溶剂油		kg	23.835019	12.01	286.26	
110	1230010~1	6+1.14PVB+6双层钢化夹胶玻璃		m2	43.8702	180.00	7896.64	
111	12370305	氧气		m3	893.616053	2.98	2662.98	
112	12370336	乙炔气		m3	76.883125	11.71	900.30	
113	12370336~1	乙炔气		m3	311.278338	11.71	3645.07	
114	12413518	901胶		kg	22.5342	2.14	48.22	
115	13121504	泡沫条		m	136.445108	1.29	176.01	
116	1430010	PVC管	Φ20mm	m	22.0703	1.63	35.97	
117	1430040	塑料薄膜		m2	135.650402	0.74	100.38	
118	1530010	不锈钢电焊条		kg	4.55175	30.01	136.60	
119	1530031	电焊条		kg	265.24753	5.02	1331.54	
120	1530031~1	电焊条		kg	0.39804	5.02	2.00	
121	1630010	801胶		kg	0.318898	1.54	0.49	
122	1630050	YJ-III粘结剂		kg	20.312008	9.86	200.28	
123	1630165	防锈漆	(铁红)	kg	6.773023	10.60	71.79	
124	1630500	松节油		kg	0.305116	3.26	0.99	
125	1630610	油漆溶剂油		kg	0.938835	2.86	2.69	
126	1730040	草酸		kg	0.479468	4.07	1.95	
127	1730200	氧气		m3	97.236464	2.98	289.76	
128	1730230	乙炔气		m3	42.247567	11.71	494.72	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-景观工程

标段：

第5页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
129	1730240	硬白蜡		kg	1.30764	2.86	3.74	
130	2230070	硅铜密封胶	300ml	支	32.5992	24.01	782.71	
131	2330250	锯(木)屑		m3	15.80964	8.96	141.65	
132	2330320	煤油		kg	1.917872	3.43	6.58	
133	2330360	棉纱头		kg	26.828868	4.55	122.07	
134	2330450	水		m3	507.395233	4.50	2283.28	
135	2330450~1	水		m3	20.90177	4.50	94.06	
136	31110301	棉纱头		kg	0.72	5.57	4.01	
137	31150101	水		m3	60.43977	4.50	271.98	
138	32010502	复合木模板	18mm	m2	26.58788	38.54	1024.70	
139	32020115	卡具		kg	1.691956	4.18	7.07	
140	32020132	钢管支撑		kg	18.327982	3.21	58.83	
141	32020132~1	钢管支撑		kg	1.09083	3.21	3.50	
142	32030121	钢支架、平台及连接件		kg	5.82032	3.57	20.78	
143	32090101	周转木材		m3	0.346769	1800.00	624.18	
144	32090101~1	周转木材		m3	1.095137	1800.00	1971.25	
145	32270103	金属校正器		kg	2.388804	4.72	11.28	
146	33110301~1	130*300*695C30混凝土平石		m	111.65	40.81	4556.44	
147	33110501~1	130*250*695C30混凝土高侧石		m	183.715	47.91	8801.79	
148	34010113	钢轨	38kg/m	t	0.02792	4116.24	114.93	
149	60152~1	砼20mm32.5 C25(商品砼)(非泵送)		m3	6.686736	412.62	2759.08	
150	60382~1	砼40mm32.5 C15(商品砼)(非泵送)		m3	9.69408	383.50	3717.68	
151	60392~1	砼40mm32.5 C20(商品砼)(非泵送)		m3	24.432264	398.06	9725.51	
152	60402~1	砼40mm32.5 C25(商品砼)(非泵送)		m3	384.223596	412.62	158538.34	
153	80210147~1	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)		m3	3.92496	432.04	1695.74	
154	CL-D00001	破除原面层并清洗		m2	2716.12	10.00	27161.20	
155	CL-D00002	15厚EPDM彩色面层		m2	3449.9	180.00	620982.00	
156	CL-D00003	园路清洗, 杂物清理		m2	5312.11	8.00	42496.88	
157	CL-D00004	三定一督垃圾房移位		个	1	5000.00	5000.00	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-景观工程

标段：

第6页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
158	CL-D00005	凉亭翻新LD2.2-1		项	1	8000.00	8000.00	
159	CL-D00006	立面清洗		m2	76.4032	5.00	382.02	
160	CL-D00007	弧形坐凳翻新LD2.2-4		m	26.28	120.00	3153.60	
161	CL-D00008	老路修补,清扫		m2	84.56	15.00	1268.40	
162	CL-D00009~1	成品车档LD1.1-6		个	15	250.00	3750.00	
163	CL-D00010	花坛翻新LD2.1-3		个	3	1000.00	3000.00	
164	CL-D00011	垃圾打堆,外运处理		m2	9	3.00	27.00	
165	CL-D00012	翻新沟道盖板LD3.1-4		m	160.94	250.00	40235.00	
166	CL-D00013	廊架翻新		项	1	8000.00	8000.00	
167	CL-D00014	塑木坐凳面		m2	50.8644	180.00	9155.59	
168	CL-D00015	铝合金栏杆		m	130	300.00	39000.00	
169	CL-D00016	局部破损贴面修补		m	60.94	50.00	3047.00	
170	CL-D00017	凉亭拆除		项	1	5000.00	5000.00	
171	CL-D00018	凉亭翻新LD2.5-4		项	1	8000.00	8000.00	
172	CL-D00019	“家”雕塑翻新		个	1	1000.00	1000.00	
173	CL-D00020	廊架翻新LD2.5-1		项	1	15000.00	15000.00	
174	CL-D00021	水磨石坐凳面		m2	32.3402	150.00	4851.03	
175	CL-D00022	10米旗杆		根	1	1500.00	1500.00	
176	CL-D00023	钢结构小品		项	1	15000.00	15000.00	
177	CL-D00024	成品座椅		个	40	1000.00	40000.00	
178	CL-D00025	成品桌椅		组	38	2500.00	95000.00	
179	CL-D00026	成品文化宣传栏		套	22	4500.00	99000.00	
180	CL-D00027	垃圾箱		个	13	500.00	6500.00	
181	CL-D00028	导视牌		个	5	5000.00	25000.00	
182	CL-D00029	安全警示牌		个	12	1500.00	18000.00	
183	CL-D00030~1	标语警示牌		个	7	500.00	3500.00	
184	CL-D00031	电动充电桩标识牌		个	29	800.00	23200.00	
185	CL-D00032	成品分类垃圾房		座	22	3000.00	66000.00	
186	XZC-804	角钢		m	2.625	50.00	131.25	
合计							2279712.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-绿化工程

标段：

第1页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
东区苗木								
1	050101010001	整理绿化用地 (整体绿地)	1、要求：平整绿化用地，达到绿化种植平整度要求，土粒颗粒大小符合要求	m ²	16374	2.62	42899.88	
2	050101010002	整理绿化用地 (滨河绿地)	1、要求：平整绿化用地，达到绿化种植平整度要求，土粒颗粒大小符合要求	m ²	1864	2.62	4883.68	
分部小计							47783.56	
南区苗木								
3	050102001001	栽植乔木	1、种类：香樟 2、胸径或干径：14.1-15cm 3、株高、冠径：H550-650cm，P>230cm 4、养护期：一年成活率养护 5、保留二级分支以上，树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 6、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	81	1531.83	124078.23	
4	050102001002	栽植乔木	1、种类：香樟 2、胸径或干径：13.1-14cm 3、株高、冠径：H400-450cm，P>280cm 4、养护期：一年成活率养护 5、保留二级分支以上，树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 6、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	1	2138.40	2138.40	
本页小计							174000.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-绿化工程

标段：

第2页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
5	050102001003	栽植乔木	1、种类：栾树 2、胸径或干径：10.1-12cm 3、株高、冠径：H500-550cm，P220-280cm 4、养护期：一年成活率养护 5、保留二级分支以上，树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 6、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	54	514.16	27764.64		
6	050102001004	栽植乔木	1、种类：榉树 2、胸径或干径：10.1-12cm 3、株高、冠径：H500-550cm，P260-300cm 4、养护期：一年成活率养护 5、保留二级分支以上，树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 6、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	13	601.00	7813.00		
7	050102001005	栽植乔木	1、种类：朴树 2、胸径或干径：12.1-13cm 3、株高、冠径：H400-450cm，P>350cm 4、养护期：一年成活率养护 5、树干挺直，无明显弯曲，树冠圆满，茂盛，无偏冠，全冠种植 6、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	6	794.00	4764.00		
本页小计								40341.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-绿化工程

标段：

第3页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
8	050102001006	栽植乔木	1、种类：乌桕 2、胸径或干径：11.1-12cm 3、株高、冠径：H350-400cm，P>300cm 4、养护期：一年成活率养护 5、树冠圆满，茂盛，全冠种植，保留三级分支 6、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	11	533.46	5868.06		
9	050102001007	栽植乔木	1、种类：枫香 2、胸径或干径：13.1-15cm 3、株高、冠径：H550-600cm，P>400cm 4、养护期：一年成活率养护 5、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 6、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	35	1243.77	43531.95		
10	050102002001	栽植灌木	1、种类：二乔玉兰 2、根盘直径：D8.1-9cm 3、冠丛高、蓬径：H250-300cm，P>200cm 4、养护期：一年成活率养护 5、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 6、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	7	264.02	1848.14		
本页小计							51248.15		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-绿化工程

标段：

第4页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
11	050102002002	栽植灌木	1、种类：白玉兰 2、根盘直径：D8.1-9cm 3、冠丛高、蓬径：H 250-300cm, P>200cm 4、养护期：一年成活率养护 5、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 6、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	8	485.96	3887.68		
12	050102002003	栽植灌木	1、种类：紫玉兰 2、根盘直径：D8.1-9cm 3、冠丛高、蓬径：H 250-300cm, P>200cm 4、养护期：一年成活率养护 5、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 6、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	7	505.26	3536.82		
13	050102002004	栽植灌木	1、种类：紫荆 2、冠丛高、蓬径：H 180-200cm, P>150cm 3、养护期：一年成活率养护 4、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	7	117.72	824.04		
本页小计							8248.54		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-绿化工程

标段：

第5页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
14	050102002005	栽植灌木	1、种类：染井吉野樱 2、根盘直径：D12.1-13cm 3、冠丛高、蓬径：H300-350cm，P>220cm 4、养护期：一年成活率养护 5、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 6、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	84	1046.64	87917.76		
15	050102002006	栽植灌木	1、种类：晚樱 2、根盘直径：D5.1-6cm 3、冠丛高、蓬径：H180-200cm，P>150cm 4、养护期：一年成活率养护 5、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 6、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	35	98.25	3438.75		
16	050102002007	栽植灌木	1、种类：西府海棠 2、根盘直径：D6.1-7cm 3、冠丛高、蓬径：H180-250cm，P>180cm 4、养护期：一年成活率养护 5、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 6、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	70	292.79	20495.30		
本页小计							111851.81		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-绿化工程

标段：

第6页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
17	050102002008	栽植灌木	1、种类：紫薇 2、根盘直径：D8.1-10cm 3、冠丛高、蓬径：H220-250cm，P>180cm 4、养护期：一年成活率养护 5、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 6、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	23	337.74	7768.02		
18	050102002009	栽植灌木	1、种类：金桂 2、冠丛高、蓬径：H300-350cm，P250-300cm 3、养护期：一年成活率养护 4、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	13	834.33	10846.29		
19	050102002010	栽植灌木	1、种类：四季桂 2、冠丛高、蓬径：H200-220cm，P>200cm 3、养护期：一年成活率养护 4、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	24	264.40	6345.60		
本页小计								24959.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-绿化工程

标段：

第7页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
20	050102002011	栽植灌木	1、种类：红枫 2、根盘直径：D6.1-7cm 3、冠丛高、蓬径：H220-250cm，P>200cm 4、养护期：一年成活率养护 5、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 6、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	40	354.17	14166.80		
21	050102002012	栽植灌木	1、种类：羽毛枫 2、根盘直径：D9.1-10cm 3、冠丛高、蓬径：H150-180cm，P>150cm 4、养护期：一年成活率养护 5、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，结构紧密，蓬形丰满 6、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	2	1351.66	2703.32		
22	050102002013	栽植灌木	1、种类：梅花 2、根盘直径：D6.1-7cm 3、冠丛高、蓬径：H250-280cm，P200-220cm 4、养护期：一年成活率养护 5、嫁接，树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 6、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	7	267.32	1871.24		
本页小计								18741.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-绿化工程

标段：

第8页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
23	050102002014	栽植灌木	1、种类：蜡梅 2、冠丛高、蓬径：H 180-200cm, P>120cm 3、养护期：一年成活率养护 4、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	15	189.80	2847.00		
24	050102002015	栽植灌木	1、种类：碧桃 2、根盘直径：D5.1-6cm 3、冠丛高、蓬径：H 150-180cm, P>200cm 4、养护期：一年成活率养护 5、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 6、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	31	97.04	3008.24		
25	050102002016	栽植灌木	1、种类：杨梅 2、冠丛高、蓬径：H 250-300cm, P220-250cm 3、养护期：一年成活率养护 4、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	6	641.33	3847.98		
本页小计							9703.22		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-绿化工程

标段：

第9页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
26	050102002017	栽植灌木	1、种类：花石榴 2、冠丛高、蓬径：H 220-250cm, P>160cm 3、养护期：一年成活率养护 4、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	18	202.64	3647.52		
27	050102002022	栽植灌木	1、种类：木芙蓉 2、养护期：一年成活率养护 3、>6分支 4、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	32	123.78	3960.96		
28	050102002018	栽植灌木	1、种类：树状月季 2、根盘直径：D6. 1-7cm 3、冠丛高、蓬径：H 150-180cm, P100-120cm 4、养护期：一年成活率养护 5、高接，分支点高度90-110CM，树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 6、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	7	797.77	5584.39		
本页小计								13192.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-绿化工程

标段：

第10页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
29	050102002019	栽植灌木	1、种类：山茶 2、冠丛高、蓬径：H 180-200cm, P110-130cm 3、养护期：一年成活率养护 4、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	41	247.70	10155.70		
30	050102002020	栽植灌木	1、种类：石楠 2、冠丛高、蓬径：H 180-200cm, P150-200cm 3、养护期：一年成活率养护 4、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	3	250.89	752.67		
31	050102002021	栽植灌木	1、种类：木槿 2、冠丛高、蓬径：H 200-220cm, P>120cm 3、养护期：一年成活率养护 4、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	16	202.55	3240.80		
本页小计								14149.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-绿化工程

标段：

第11页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
32	050102002023	栽植灌木	1、种类：含笑球 2、冠丛高、蓬径：H121-150cm，P121-150cm 3、养护期：一年成活率养护 4、 （规格为修剪后规格）球形好，无脱脚，无偏冠，（光球） 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	9	219.11	1971.99		
33	050102002024	栽植灌木	1、种类：金森女贞球 2、冠丛高、蓬径：H121-150cm，P121-150cm 3、养护期：一年成活率养护 4、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	17	151.57	2576.69		
34	050102002025	栽植灌木	1、种类：红叶石楠球 2、冠丛高、蓬径：H121-150cm，P121-150cm 3、养护期：一年成活率养护 4、(红罗宾)蓬形好 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	9	156.39	1407.51		
本页小计							5956.19		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-绿化工程

标段：

第12页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
35	050102002026	栽植灌木	1、种类：红花继木球 2、冠丛高、蓬径：H 121-150cm，P121-150cm 3、养护期：一年成活率养护 4、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	9	257.71	2319.39		
36	050102002027	栽植灌木	1、种类：茶梅球 2、冠丛高、蓬径：H 121-150cm，P121-150cm 3、养护期：一年成活率养护 4、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	10	354.22	3542.20		
37	050102002028	栽植灌木	1、种类：火棘球 2、冠丛高、蓬径：H 121-150cm，P121-150cm 3、养护期：一年成活率养护 4、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	5	156.39	781.95		
本页小计								6643.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-绿化工程

标段：

第13页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
38	050102002029	栽植灌木	1、种类：结香球 2、冠丛高、蓬径：H121-150cm，P121-150cm 3、养护期：一年成活率养护 4、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	12	412.91	4954.92		
39	050102002030	栽植灌木	1、种类：海桐球 2、冠丛高、蓬径：H121-150cm，P121-150cm 3、养护期：一年成活率养护 4、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	27	180.51	4873.77		
40	050102002031	栽植灌木	1、种类：春鹃球 2、冠丛高、蓬径：H121-150cm，P121-150cm 3、养护期：一年成活率养护 4、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	6	315.61	1893.66		
本页小计								11722.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-绿化工程

标段：

第14页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
41	050102002032	栽植灌木	1、种类：龟甲冬青球 2、冠丛高、蓬径：H121-150cm，P121-150cm 3、养护期：一年成活率养护 4、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	29	465.19	13490.51		
42	050102007001	栽植色带	1、苗木、花卉种类：红叶石楠 2、株高或蓬径：H31-35cm，P26-30cm 3、单位面积株数：36盆/M2，蓬形好 4、养护期：一年成活率养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	749	73.96	55396.04		
43	050102007002	栽植色带	1、苗木、花卉种类：红花继木 2、株高或蓬径：H31-40cm，P26-30cm 3、单位面积株数：36盆/M2，蓬形好 4、养护期：一年成活率养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	895	97.46	87226.70		
44	050102007003	栽植色带	1、苗木、花卉种类：金边黄杨 2、株高或蓬径：H31-35cm，P26-30cm 3、单位面积株数：36盆/M2，蓬形好 4、养护期：一年成活率养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	125	84.24	10530.00		
本页小计								166643.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-绿化工程

标段：

第15页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
45	050102007004	栽植色带	1、苗木、花卉种类：金森女贞 2、株高或蓬径：H31-40cm，P26-30cm 3、单位面积株数：36盆/M2，大杯苗，蓬形好 4、养护期：一年成活率养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	435	114.35	49742.25	
46	050102007005	栽植色带	1、苗木、花卉种类：海桐 2、株高或蓬径：H25-30，P26-30cm 3、单位面积株数：25盆/M2，蓬形好 4、养护期：一年成活率养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	1218	56.11	68341.98	
47	050102007006	栽植色带	1、苗木、花卉种类：毛鹃 2、株高或蓬径：P25-30cm 3、单位面积株数：36盆/M2，蓬形好 4、养护期：一年成活率养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	391	87.55	34232.05	
48	050102007007	栽植色带	1、苗木、花卉种类：大叶栀子 2、株高或蓬径：H31-35cm，P25-30cm 3、单位面积株数：36盆/M2，蓬形好 4、养护期：一年成活率养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	117	53.76	6289.92	
本页小计							158606.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-绿化工程

标段：

第16页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
49	050102007008	栽植色带	1、苗木、花卉种类：大花萱草 2、株高或蓬径：H31-35cm，P26-30cm 3、单位面积株数：25盆/M2，15-20芽/丛 4、养护期：一年成活率养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	139	84.16	11698.24		
50	050102007009	栽植色带	1、苗木、花卉种类：大吴风草 2、株高或蓬径：H31-35cm，P25-30cm 3、单位面积株数：36盆/M2，150红盆 4、养护期：一年成活率养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	905	141.52	128075.60		
51	050102007010	栽植色带	1、苗木、花卉种类：洒金桃叶珊瑚 2、株高或蓬径：H25-30cm，P25-30cm 3、单位面积株数：25盆/M2，蓬形好 4、养护期：一年成活率养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	30	46.67	1400.10		
本页小计								141173.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-绿化工程

标段：

第17页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
52	050102007011	栽植色带	1、苗木、花卉种类：南天竹 2、株高或蓬径：H61-80cm，P41-60cm 3、单位面积株数：25盆/M2， （规格为修剪后规格）蓬形好，枝叶密实，5-6分支 4、养护期：一年成活率养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	215	106.20	22833.00		
53	050102007022	栽植色带	1、苗木、花卉种类：火焰南天竹 2、株高或蓬径：P15-20cm 3、单位面积株数：49盆/M2，120盆 4、养护期：一年成活率养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	57	157.93	9002.01		
54	050102007012	栽植色带	1、苗木、花卉种类：茶梅 2、株高或蓬径：P20-25cm 3、单位面积株数：36盆/M2，蓬形好 4、养护期：一年成活率养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	97	90.85	8812.45		
本页小计							40647.46		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-绿化工程

标段：

第18页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
55	050102007013	栽植色带	1、苗木、花卉种类：地被月季 2、株高或蓬径：H25-30cm，P25-30cm 3、单位面积株数：36盆/M2，大于3分支/棵 4、养护期：一年成活率养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	31	67.35	2087.85		
56	050102007014	栽植色带	1、苗木、花卉种类：常春藤 2、单位面积株数：36盆/M2，藤长60-80，3-4分枝/丛 3、养护期：一年成活率养护 4、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	194	71.53	13876.82		
57	050102007015	栽植色带	1、苗木、花卉种类：迎春 2、株高或蓬径：P50-60cm 3、单位面积株数：9盆/M2，大于9分支/丛 4、养护期：一年成活率养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	89	47.65	4240.85		
本页小计								20205.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-绿化工程

标段：

第19页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
58	050102007016	栽植色带	1、苗木、花卉种类：花叶玉簪 2、株高或蓬径：H31-35cm，P25-30cm 3、单位面积株数：49盆/M2， （规格为修剪后规格）蓬形好，枝叶密实 4、养护期：一年成活率养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	154	61.46	9464.84		
59	050102007017	栽植色带	1、苗木、花卉种类：常绿鸢尾 2、株高或蓬径：P15-20cm 3、单位面积株数：36盆/M2，3-5芽/丛 4、养护期：一年成活率养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	118	36.00	4248.00		
60	050102007018	栽植色带	1、苗木、花卉种类：地被石竹 2、株高或蓬径：H16-20cm，P16-20cm 3、单位面积株数：49盆/M2，蓬形好 4、养护期：一年成活率养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	14	72.96	1021.44		
61	050102007019	栽植色带	1、苗木、花卉种类：八仙花 2、株高或蓬径：H31-35cm，P25-30cm 3、单位面积株数：36盆/M2，3分支以上 4、养护期：一年成活率养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	78	56.70	4422.60		
本页小计								19156.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-绿化工程

标段：

第20页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
62	050102007020	栽植色带	1、苗木、花卉种类： 金边麦冬 2、株高或蓬径：H16-20cm，P16-20cm 3、单位面积株数：64盆/M2，4芽/丛，铺满后不露土 4、养护期：一年成活率养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	26	80.04	2081.04		
63	050102007021	栽植色带	1、苗木、花卉种类： 麦冬 2、株高或蓬径：H16-20cm，P16-20cm 3、单位面积株数：64盆/M2，4芽/丛，铺满后不露土 4、养护期：一年成活率养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	126	63.17	7959.42		
64	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类：矮生百慕大成品草坪卷满铺，每年秋季追播黑麦草15克/M2（砂铺） 2、铺种方式：满铺 3、养护期：一年成活率养护 4、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	12963	26.13	338723.19		
65	050101010003	整理绿化用地	1、要求：平整绿化用地，达到绿化种植平整度要求，土粒颗粒大小符合要求	m2	7003	2.62	18347.86		
本页小计								367111.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-绿化工程

标段：

第21页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
66	050101009001	种植土回填	1、回填土质要求： 外购种植土，适宜植物正常生长的无毒无害的，不含建筑垃圾、杂草、淤泥、碎石的熟土。 2、取土运距：投标单位自行考虑 3、含土资源费及土方造型	m3	1916.6	25.37	48624.14		
67	050101007001	清除地被植物	清除场地内杂草、杂物、低矮灌木等非目标植物、建筑垃圾等杂物，平整表层土壤。 剪除枯枝，优先去除病弱枝、交叉枝、过密枝，树冠保持自然形态，切口涂防腐剂。 枝干无新芽、叶片全枯、树皮剥落，确认无挽救价值，完全去除。，含装车外运，运距及自行考虑	m2	19166	10.00	191660.00		
68	050101001002	修剪乔木	现场保留苗木修剪，满足设计要求，包括修剪垃圾装车外运，运距及堆场自行考虑	项	1	30000.00	30000.00		
分部小计								1626804.28	
西区苗木									
69	050102001008	栽植乔木	1、种类：香樟 2、胸径或干径：14.1-15cm 3、株高、冠径：H550-650cm，P>230cm 4、养护期：一年成活率养护 5、保留二级分支以上，树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 6、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	2	1531.83	3063.66		
本页小计								273347.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-绿化工程

标段：

第22页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
70	050102001009	栽植乔木	1、种类：香樟 2、胸径或干径：13.1-14cm 3、株高、冠径：H400-450cm，P>280cm 4、养护期：一年成活率养护 5、保留二级分支以上，树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 6、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	10	2138.40	21384.00		
71	050102001010	栽植乔木	1、种类：栾树 2、胸径或干径：10.1-12cm 3、株高、冠径：H500-550cm，P220-280cm 4、养护期：一年成活率养护 5、保留二级分支以上，树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 6、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	118	514.16	60670.88		
72	050102001012	栽植乔木	1、种类：朴树 2、胸径或干径：12.1-13cm 3、株高、冠径：H400-450cm，P>350cm 4、养护期：一年成活率养护 5、树干挺直，无明显弯曲，树冠圆满，茂盛，无偏冠，全冠种植 6、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	3	794.00	2382.00		
本页小计								84436.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-绿化工程

标段：

第23页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
73	050102001013	栽植乔木	1、种类：乌桕 2、胸径或干径：11.1-12cm 3、株高、冠径：H350-400cm，P>300cm 4、养护期：一年成活率养护 5、树冠圆满，茂盛，全冠种植，保留三级分支 6、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	3	533.46	1600.38		
74	050102001014	栽植乔木	1、种类：枫香 2、胸径或干径：13.1-15cm 3、株高、冠径：H550-600cm，P>400cm 4、养护期：一年成活率养护 5、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 6、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	3	1243.77	3731.31		
75	050102002033	栽植灌木	1、种类：二乔玉兰 2、根盘直径：D8.1-9cm 3、冠丛高、蓬径：H250-300cm，P>200cm 4、养护期：一年成活率养护 5、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 6、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	4	264.02	1056.08		
本页小计							6387.77		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-绿化工程

标段：

第24页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
76	050102002034	栽植灌木	1、种类：白玉兰 2、根盘直径：D8.1-9cm 3、冠丛高、蓬径：H 250-300cm, P>200cm 4、养护期：一年成活率养护 5、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 6、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	2	485.96	971.92		
77	050102002035	栽植灌木	1、种类：紫玉兰 2、根盘直径：D8.1-9cm 3、冠丛高、蓬径：H 250-300cm, P>200cm 4、养护期：一年成活率养护 5、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 6、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	5	505.26	2526.30		
78	050102002036	栽植灌木	1、种类：紫荆 2、冠丛高、蓬径：H 180-200cm, P>150cm 3、养护期：一年成活率养护 4、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	1	117.72	117.72		
本页小计								3615.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-绿化工程

标段：

第25页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
79	050102002037	栽植灌木	1、种类：染井吉野樱 2、根盘直径：D12.1-13cm 3、冠丛高、蓬径：H300-350cm，P>220cm 4、养护期：一年成活率养护 5、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 6、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	18	1046.64	18839.52		
80	050102002038	栽植灌木	1、种类：晚樱 2、根盘直径：D5.1-6cm 3、冠丛高、蓬径：H180-200cm，P>150cm 4、养护期：一年成活率养护 5、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 6、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	32	98.25	3144.00		
81	050102002065	栽植灌木	1、种类：垂丝海棠 2、根盘直径：D6.1-7cm 3、冠丛高、蓬径：H180-250cm，P>180cm 4、养护期：一年成活率养护 5、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 6、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	44	292.79	12882.76		
本页小计								34866.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-绿化工程

标段：

第26页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
82	050102002039	栽植灌木	1、种类：西府海棠 2、根盘直径：D6.1-7cm 3、冠丛高、蓬径：H180-250cm，P>180cm 4、养护期：一年成活率养护 5、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 6、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	46	292.79	13468.34		
83	050102002040	栽植灌木	1、种类：紫薇 2、根盘直径：D8.1-10cm 3、冠丛高、蓬径：H220-250cm，P>180cm 4、养护期：一年成活率养护 5、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 6、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	29	337.74	9794.46		
84	050102002041	栽植灌木	1、种类：金桂 2、冠丛高、蓬径：H300-350cm，P250-300cm 3、养护期：一年成活率养护 4、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	21	834.33	17520.93		
本页小计								40783.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-绿化工程

标段：

第27页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
85	050102002042	栽植灌木	1、种类：四季桂 2、冠丛高、蓬径：H 200-220cm，P>200cm 3、养护期：一年成活率养护 4、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	43	264.40	11369.20		
86	050102002066	栽植灌木	1、种类：丹桂 2、根盘直径：D10.1-12cm 3、冠丛高、蓬径：H 350-400cm，P>300cm 4、养护期：一年成活率养护 5、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 6、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	4	698.65	2794.60		
87	050102002043	栽植灌木	1、种类：红枫 2、根盘直径：D6.1-7cm 3、冠丛高、蓬径：H 220-250cm，P>200cm 4、养护期：一年成活率养护 5、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 6、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	4	354.17	1416.68		
本页小计								15580.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-绿化工程

标段：

第28页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
88	050102002067	栽植灌木	1、种类：三角枫 2、根盘直径：D6.1-7cm 3、冠丛高、蓬径：H180-200cm，P>150cm 4、养护期：一年成活率养护 5、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 6、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	4	254.19	1016.76		
89	050102002044	栽植灌木	1、种类：羽毛枫 2、根盘直径：D9.1-10cm 3、冠丛高、蓬径：H150-180cm，P>150cm 4、养护期：一年成活率养护 5、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，结构紧密，蓬形丰满 6、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	3	1351.66	4054.98		
90	050102002068	栽植灌木	1、种类：鸡爪槭 2、根盘直径：D6.1-7cm 3、冠丛高、蓬径：H200-250cm，P>200cm 4、养护期：一年成活率养护 5、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 6、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	2	354.17	708.34		
本页小计								5780.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-绿化工程

标段：

第29页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
91	050102002045	栽植灌木	1、种类：梅花 2、根盘直径：D6.1-7cm 3、冠丛高、蓬径：H 250-280cm, P200-220cm 4、养护期：一年成活率养护 5、嫁接，树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 6、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	50	267.32	13366.00		
92	050102002046	栽植灌木	1、种类：蜡梅 2、冠丛高、蓬径：H 180-200cm, P>120cm 3、养护期：一年成活率养护 4、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	6	189.80	1138.80		
93	050102002047	栽植灌木	1、种类：碧桃 2、根盘直径：D5.1-6cm 3、冠丛高、蓬径：H 150-180cm, P>200cm 4、养护期：一年成活率养护 5、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 6、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	9	97.04	873.36		
本页小计								15378.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-绿化工程

标段：

第30页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
94	050102002049	栽植灌木	1、种类：花石榴 2、冠丛高、蓬径：H 220-250cm, P>160cm 3、养护期：一年成活率养护 4、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	35	202.64	7092.40		
95	050102002050	栽植灌木	1、种类：木芙蓉 2、养护期：一年成活率养护 3、>6分支 4、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	36	123.78	4456.08		
96	050102002051	栽植灌木	1、种类：树状月季 2、根盘直径：D6. 1-7cm 3、冠丛高、蓬径：H 150-180cm, P100-120cm 4、养护期：一年成活率养护 5、高接，分支点高度90-110CM，树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 6、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	38	797.77	30315.26		
本页小计								41863.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-绿化工程

标段：

第31页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
97	050102002048	栽植灌木	1、种类：杨梅 2、冠丛高、蓬径：H 250-300cm, P220-250cm 3、养护期：一年成活率养护 4、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	1	641.33	641.33		
98	050102002052	栽植灌木	1、种类：山茶 2、冠丛高、蓬径：H 180-200cm, P110-130cm 3、养护期：一年成活率养护 4、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	30	247.70	7431.00		
99	050102002053	栽植灌木	1、种类：石楠 2、冠丛高、蓬径：H 180-200cm, P150-200cm 3、养护期：一年成活率养护 4、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	2	250.89	501.78		
本页小计								8574.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-绿化工程

标段：

第32页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
100	050102002054	栽植灌木	1、种类：木槿 2、冠丛高、蓬径：H 200-220cm, P>120cm 3、养护期：一年成活率养护 4、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	4	202.55	810.20		
101	050102002055	栽植灌木	1、种类：含笑球 2、冠丛高、蓬径：H 121-150cm, P121-150cm 3、养护期：一年成活率养护 4、（规格为修剪后规格）球形好，无脱脚，无偏冠，（光球） 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	15	219.11	3286.65		
102	050102002056	栽植灌木	1、种类：金森女贞球 2、冠丛高、蓬径：H 121-150cm, P121-150cm 3、养护期：一年成活率养护 4、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	47	151.57	7123.79		
本页小计								11220.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-绿化工程

标段：

第33页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
103	050102002057	栽植灌木	1、种类：红叶石楠球 2、冠丛高、蓬径：H121-150cm，P121-150cm 3、养护期：一年成活率养护 4、(红罗宾)蓬形好 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	32	156.39	5004.48		
104	050102002058	栽植灌木	1、种类：红花继木球 2、冠丛高、蓬径：H121-150cm，P121-150cm 3、养护期：一年成活率养护 4、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	15	257.71	3865.65		
105	050102002069	栽植灌木	1、种类：无刺构骨球 2、冠丛高、蓬径：H121-150cm，P121-150cm 3、养护期：一年成活率养护 4、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	5	204.63	1023.15		
本页小计							9893.28		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-绿化工程

标段：

第34页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
106	050102002059	栽植灌木	1、种类：茶梅球 2、冠丛高、蓬径：H121-150cm，P121-150cm 3、养护期：一年成活率养护 4、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	7	354.22	2479.54		
107	050102002060	栽植灌木	1、种类：火棘球 2、冠丛高、蓬径：H121-150cm，P121-150cm 3、养护期：一年成活率养护 4、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	7	156.39	1094.73		
108	050102002061	栽植灌木	1、种类：结香球 2、冠丛高、蓬径：H121-150cm，P121-150cm 3、养护期：一年成活率养护 4、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	6	412.91	2477.46		
本页小计								6051.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-绿化工程

标段：

第35页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
109	050102002062	栽植灌木	1、种类：海桐球 2、冠丛高、蓬径：H121-150cm，P121-150cm 3、养护期：一年成活率养护 4、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	53	180.51	9567.03		
110	050102002063	栽植灌木	1、种类：春鹃球 2、冠丛高、蓬径：H121-150cm，P121-150cm 3、养护期：一年成活率养护 4、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	11	315.61	3471.71		
111	050102002064	栽植灌木	1、种类：龟甲冬青球 2、冠丛高、蓬径：H121-150cm，P121-150cm 3、养护期：一年成活率养护 4、树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，蓬形丰满 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	株	26	465.19	12094.94		
本页小计							25133.68		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-绿化工程

标段：

第36页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
112	050102007023	栽植色带	1、苗木、花卉种类：红叶石楠 2、株高或蓬径：H31-35cm，P26-30cm 3、单位面积株数：36盆/M2，蓬形好 4、养护期：一年成活率养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	928	73.96	68634.88		
113	050102007024	栽植色带	1、苗木、花卉种类：红花继木 2、株高或蓬径：H31-40cm，P26-30cm 3、单位面积株数：36盆/M2，蓬形好 4、养护期：一年成活率养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	798	97.46	77773.08		
114	050102007025	栽植色带	1、苗木、花卉种类：金边黄杨 2、株高或蓬径：H31-35cm，P26-30cm 3、单位面积株数：36盆/M2，蓬形好 4、养护期：一年成活率养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	1113	84.24	93759.12		
115	050102007026	栽植色带	1、苗木、花卉种类：金森女贞 2、株高或蓬径：H31-40cm，P26-30cm 3、单位面积株数：36盆/M2，大杯苗，蓬形好 4、养护期：一年成活率养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	654	114.35	74784.90		
本页小计								314951.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-绿化工程

标段：

第37页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
116	050102007027	栽植色带	1、苗木、花卉种类：海桐 2、株高或蓬径：H25-30，P26-30cm 3、单位面积株数：25盆/M2，蓬形好 4、养护期：一年成活率养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	1084	56.11	60823.24	
117	050102007028	栽植色带	1、苗木、花卉种类：毛鹃 2、株高或蓬径：P25-30cm 3、单位面积株数：36盆/M2，蓬形好 4、养护期：一年成活率养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	486	87.55	42549.30	
118	050102007029	栽植色带	1、苗木、花卉种类：大叶栀子 2、株高或蓬径：H31-35cm，P25-30cm 3、单位面积株数：36盆/M2，蓬形好 4、养护期：一年成活率养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	215	53.76	11558.40	
119	050102007030	栽植色带	1、苗木、花卉种类：大花萱草 2、株高或蓬径：H31-35cm，P26-30cm 3、单位面积株数：25盆/M2，15-20芽/丛 4、养护期：一年成活率养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	209	84.16	17589.44	
本页小计							132520.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-绿化工程

标段：

第38页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
120	050102007031	栽植色带	1、苗木、花卉种类：大吴风草 2、株高或蓬径：H31-35cm，P25-30cm 3、单位面积株数：36盆/M2，150红盆 4、养护期：一年成活率养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	829	141.52	117320.08		
121	050102007045	栽植色带	1、苗木、花卉种类：八角金盘 2、株高或蓬径：P51-80cm 3、单位面积株数：16盆/M2，蓬形好 4、养护期：一年成活率养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	288	165.68	47715.84		
122	050102007032	栽植色带	1、苗木、花卉种类：洒金桃叶珊瑚 2、株高或蓬径：H25-30cm，P25-30cm 3、单位面积株数：25盆/M2，蓬形好 4、养护期：一年成活率养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	269	46.67	12554.23		
本页小计								177590.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-绿化工程

标段：

第39页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
123	050102007033	栽植色带	1、苗木、花卉种类：南天竹 2、株高或蓬径：H61-80cm，P41-60cm 3、单位面积株数：25盆/M2， （规格为修剪后规格）蓬形好，枝叶密实，5-6分支 4、养护期：一年成活率养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	202	106.20	21452.40		
124	050102007034	栽植色带	1、苗木、花卉种类：火焰南天竹 2、株高或蓬径：P15-20cm 3、单位面积株数：49盆/M2，120盆 4、养护期：一年成活率养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	129	157.93	20372.97		
125	050102007036	栽植色带	1、苗木、花卉种类：地被月季 2、株高或蓬径：H25-30cm，P25-30cm 3、单位面积株数：36盆/M2，大于3分支/棵 4、养护期：一年成活率养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	52	67.35	3502.20		
本页小计							45327.57		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-绿化工程

标段：

第40页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
126	050102007037	栽植色带	1、苗木、花卉种类：花叶蔓长春 2、单位面积株数：36盆/M2，藤长大于40公分，3-4分枝/丛 3、养护期：一年成活率养护 4、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	420	44.36	18631.20		
127	050102007046	栽植色带	1、苗木、花卉种类：玉簪 2、株高或蓬径：H31-35cm，P25-30cm 3、单位面积株数：49盆/M2， （规格为修剪后规格）蓬形好，枝叶密实 4、养护期：一年成活率养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	364	61.46	22371.44		
128	050102007039	栽植色带	1、苗木、花卉种类：花叶玉簪 2、株高或蓬径：H31-35cm，P25-30cm 3、单位面积株数：49盆/M2， （规格为修剪后规格）蓬形好，枝叶密实 4、养护期：一年成活率养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	202	61.46	12414.92		
本页小计								53417.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-绿化工程

标段：

第41页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
129	050102007040	栽植色带	1、苗木、花卉种类：常绿鸢尾 2、株高或蓬径：P15-20cm 3、单位面积株数：36盆/M2，3-5芽/丛 4、养护期：一年成活率养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	127	36.00	4572.00		
130	050102007041	栽植色带	1、苗木、花卉种类：地被石竹 2、株高或蓬径：H16-20cm，P16-20cm 3、单位面积株数：49盆/M2，蓬形好 4、养护期：一年成活率养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	43	72.96	3137.28		
131	050102007042	栽植色带	1、苗木、花卉种类：八仙花 2、株高或蓬径：H31-35cm，P25-30cm 3、单位面积株数：36盆/M2，3分支以上 4、养护期：一年成活率养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	75	56.70	4252.50		
132	050102007035	栽植色带	1、苗木、花卉种类：茶梅 2、株高或蓬径：P20-25cm 3、单位面积株数：36盆/M2，蓬形好 4、养护期：一年成活率养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	13	90.85	1181.05		
本页小计								13142.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-绿化工程

标段：

第42页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
133	050102007047	栽植色带	1、苗木、花卉种类：花叶络石 2、单位面积株数：100盆/M2，100红盆 3、养护期：一年成活率养护 4、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	13	198.48	2580.24		
134	050102007048	栽植色带	1、苗木、花卉种类：常春藤 2、单位面积株数：36盆/M2，藤长60-80，3-4分枝/丛 3、养护期：一年成活率养护 4、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	103	71.53	7367.59		
135	050102007049	栽植色带	1、苗木、花卉种类：丛生福禄考 2、株高或蓬径：H10cm 3、单位面积株数：49盆/M2，蓬形好 4、养护期：一年成活率养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	42	44.97	1888.74		
136	050102007043	栽植色带	1、苗木、花卉种类：金边麦冬 2、株高或蓬径：H16-20cm，P16-20cm 3、单位面积株数：64盆/M2，4芽/丛，铺满后不露土 4、养护期：一年成活率养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	776	80.04	62111.04		
本页小计								73947.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-绿化工程

标段：

第43页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
137	050102007044	栽植色带	1、苗木、花卉种类：麦冬 2、株高或蓬径：H16-20cm，P16-20cm 3、单位面积株数：64盆/M2，4芽/丛，铺满后不露土 4、养护期：一年成活率养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	889	63.17	56158.13		
138	050102007050	栽植色带	1、苗木、花卉种类：金叶佛甲草 2、株高或蓬径：H16-20cm，P16-20cm 3、单位面积株数：100盆/M2，100红盆 4、养护期：一年成活率养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	46	85.26	3921.96		
139	050102007051	栽植色带	1、苗木、花卉种类：银叶菊 2、株高或蓬径：H31-35cm，P26-30cm 3、单位面积株数：36盆/M2，1加仑 4、养护期：一年成活率养护 5、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	76	58.90	4476.40		
140	050102012002	铺种草皮	1、草皮种类：矮生百慕大成品草坪卷满铺，每年秋季追播黑麦草15克/M2（砂铺） 2、铺种方式：满铺 3、养护期：一年成活率养护 4、含营养土的主材，营养土的人工上下车，场内短驳，人工撒施，土壤拌合等一切费用	m2	9683	26.13	253016.79		
本页小计								317573.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-绿化工程

标段：

第44页 共44页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
141	050101010004	整理绿化用地	1、要求：平整绿化用地，达到绿化种植平整度要求，土粒颗粒大小符合要求	m ²	17821	2.62	46691.02		
142	050101009002	种植土回填	1、回填土质要求：外购种植土，适宜植物正常生长的无毒无害的，不含建筑垃圾、杂草、淤泥、碎石的熟土。 2、取土运距：投标单位自行考虑 3、含土资源费及土方造型	m ³	2012.8	25.37	51064.74		
143	050101007003	清除地被植物	清除场地内杂草、杂物、低矮灌木等非目标植物、建筑垃圾等杂物，平整表层土壤。 剪除枯枝，优先去除病弱枝、交叉枝、过密枝，树冠保持自然形态，切口涂防腐剂。 枝干无新芽、叶片全枯、树皮剥落，确认无挽救价值，完全去除。，含装车外运，运距及自行考虑	m ²	20128	10.00	201280.00		
144	050101001005	修剪乔木	现场保留苗木修剪，满足设计要求，包括修剪垃圾装车外运，运距及堆场自行考虑	项	1	30000.00	30000.00		
分部小计								1770137.28	
分部分项合计								3444725.12	
1	050403001001	树木支撑架	1、支撑类型、材质：四角”井“字撑	株	541	59.00	31919.00		
2	050403001002	树木支撑架	1、支撑类型、材质：“一字“扁担撑	株	765	19.70	15070.50		
3	050403002001	草绳绕树干	1、胸径（干径）：φ15cm以内	株	554	12.13	6720.02		
4	050403002002	草绳绕树干	1、胸径（干径）：φ10cm以内	株	755	8.69	6560.95		
单价措施合计								60270.47	
本页小计								389306.23	
合 计								3504995.59	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-绿化工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	050405001001	安全文明施工费		100.000	42410.45			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.000	35049.96			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	7360.49			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-绿化工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.550	19277.48			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.040	1402.00			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-绿化工程

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
15	050405013001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合 计					63089.93			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-绿化工程

标段：

第1页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	0330130	树棍	长1200内	根	2295	4.13	9466.88	
2	0330131	树棍	长2000内	根	2883.53	8.75	25230.89	
3	0630211	镀锌铁丝	12#	kg	184.7	4.37	807.14	
4	1730008	基肥		kg	2331.5			
5	1730070	肥料		kg	5636.856	1.77	9977.24	
6	1730210	药剂		kg	350.3112	22.30	7811.94	
7	2330008~1	矮生百慕大成品草坪卷满铺，每年秋季追播黑麦草15克/M2（砂铺）		m2	23098.92	7.81	180402.57	
8	2330180	草绳		kg	3172	1.65	5233.80	
9	2330450	水		m3	4120.8544	4.50	18543.84	
10	2360008~1	栽植乔木（带土球）土球直径在100cm内	栾树，10.1-12cm，H500-550cm，P220-280cm	株	180.6	284.91	51454.75	
11	2360008~2	栽植乔木（带土球）土球直径在100cm内	榉树，10.1-12cm，H500-550cm，P260-300cm	株	13.65	367.62	5018.01	
12	2360008~3	栽植乔木（带土球）土球直径在100cm内	朴树，12.1-13cm，H400-450cm，P>350cm	株	9.45	551.43	5211.01	
13	2360008~4	栽植乔木（带土球）土球直径在100cm内	乌桕，11.1-12cm，H350-400cm，P>300cm	株	14.7	303.29	4458.36	
14	2360009~1	栽植乔木（带土球）土球直径在120cm内	香樟，14.1-15cm，H550-650cm，P>230cm	株	91.3	1148.81	104886.35	
15	2360009~2	栽植乔木（带土球）土球直径在120cm内	香樟，13.1-14cm，H400-450cm，P>280cm	株	12.1	1700.24	20572.90	
16	2360009~3	栽植乔木（带土球）土球直径在120cm内	枫香，13.1-15cm，H550-600cm，P>400cm	株	41.8	873.10	36495.58	
17	2360040~1	栽植灌木（带土球）土球直径在40cm内	晚樱，D5.1-6cm，H180-200cm，P>150cm	株	68.34	64.33	4396.31	
18	2360040~2	栽植灌木（带土球）土球直径在40cm内	碧桃，D5.1-6cm，H150-180cm，P>200cm	株	40.8	59.74	2437.39	
19	2360041~1	栽植灌木（带土球）土球直径在50cm内	西府海棠，D6.1-7cm，H180-250cm，P>180cm	株	121.8	229.76	27984.77	
20	2360041~10	栽植灌木（带土球）土球直径在50cm内	红叶石楠球，H121-150cm，P121-150cm	株	43.05	105.69	4549.95	
21	2360041~11	栽植灌木（带土球）土球直径在50cm内	红花继木球，H121-150cm，P121-150cm	株	25.2	202.19	5095.19	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-绿化工程

标段：

第2页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
22	2360041~1 2	栽植灌木 (带土球)土球直径在50cm内	茶梅球, H121-150cm, P121-150cm	株	17.85	294.10	5249.69	
23	2360041~1 3	栽植灌木 (带土球)土球直径在50cm内	火棘球, H121-150cm, P121-150cm	株	12.6	105.69	1331.69	
24	2360041~1 4	栽植灌木 (带土球)土球直径在50cm内	结香球, H121-150cm, P121-150cm	株	18.9	350.00	6615.00	
25	2360041~1 5	栽植灌木 (带土球)土球直径在50cm内	海桐球, H121-150cm, P121-150cm	株	84	128.67	10808.28	
26	2360041~1 6	栽植灌木 (带土球)土球直径在50cm内	春鹃球, H121-150cm, P121-150cm	株	17.85	257.33	4593.34	
27	2360041~1 7	栽植灌木 (带土球)土球直径在50cm内	龟甲冬青球, H121-150cm, P121-150cm	株	57.75	399.79	23087.87	
28	2360041~1 8	栽植灌木 (带土球)土球直径在50cm内	垂丝海棠, D6.1-7cm, H180-250cm, P>180cm	株	46.2	229.76	10614.91	
29	2360041~1 9	栽植灌木 (带土球)土球直径在50cm内	三角枫, D6.1-7cm, H180-200cm, P>150cm	株	4.2	193.00	810.60	
30	2360041~2	栽植灌木 (带土球)土球直径在50cm内	红枫, D6.1-7cm, H220-250cm, P>200cm	株	46.2	284.91	13162.84	
31	2360041~2 0	栽植灌木 (带土球)土球直径在50cm内	鸡爪槭, D6.1-7cm, H200-250cm, P>200cm	株	2.1	284.91	598.31	
32	2360041~2 1	栽植灌木 (带土球)土球直径在50cm内	无刺构骨球, H121-150cm, P121-150cm	株	5.25	151.64	796.11	
33	2360041~3	栽植灌木 (带土球)土球直径在50cm内	梅花, D6.1-7cm, H250-280cm, P200-220cm	株	59.85	202.20	12101.67	
34	2360041~4	栽植灌木 (带土球)土球直径在50cm内	蜡梅, H180-200cm, P>120cm	株	22.05	137.86	3039.81	
35	2360041~5	栽植灌木 (带土球)土球直径在50cm内	树状月季, D6.1-7cm, H150-180cm, P100-120cm	株	47.25	716.88	33872.58	
36	2360041~6	栽植灌木 (带土球)土球直径在50cm内	山茶, H180-200cm, P110-130cm	株	74.55	193.00	14388.15	
37	2360041~7	栽植灌木 (带土球)土球直径在50cm内	木槿, H200-220cm, P>120cm	株	21	150.00	3150.00	
38	2360041~8	栽植灌木 (带土球)土球直径在50cm内	含笑球, H121-150cm, P121-150cm	株	25.2	165.43	4168.84	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-绿化工程

标段：

第3页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	2360041~9	栽植灌木 (带土球)土球直径在50cm内	金森女贞球, H121-150cm, P121-150cm	株	67.2	101.10	6793.92	
40	2360042~1	栽植灌木 (带土球)土球直径在60cm内	二乔玉兰, D8.1-9cm, H250-300cm, P>200cm	株	11.55	174.63	2016.98	
41	2360042~2	栽植灌木 (带土球)土球直径在60cm内	白玉兰, D8.1-9cm, H250-300cm, P>200c	株	10.5	386.00	4053.00	
42	2360042~3	栽植灌木 (带土球)土球直径在60cm内	紫玉兰, D8.1-9cm, H250-300cm, P>200c	株	12.6	404.38	5095.19	
43	2360042~4	栽植灌木 (带土球)土球直径在60cm内	紫荆, H180-200cm, P>150cm	株	8.4	38.60	324.24	
44	2360042~5	栽植灌木 (带土球)土球直径在60cm内	紫薇, D8.1-10cm, H220-250cm, P>180cm	株	54.6	248.14	13548.44	
45	2360042~6	栽植灌木 (带土球)土球直径在60cm内	木芙蓉, >6分支	株	71.4	50.55	3609.27	
46	2360042~7	栽植灌木 (带土球)土球直径在60cm内	石楠, H180-200cm, P150-200cm	株	5.25	165.43	868.51	
47	2360043~1	栽植灌木 (带土球)土球直径在70cm内	羽毛枫, D9.1-10cm, H150-180cm, P>150cm	株	5.25	1200.00	6300.00	
48	2360043~2	栽植灌木 (带土球)土球直径在70cm内	花石榴, H220-250cm, P>160cm	株	55.65	105.69	5881.65	
49	2360044~1	栽植灌木 (带土球)土球直径在80cm内	四季桂, H200-220cm, P>200cm	株	70.35	137.86	9698.45	
50	2360044~2	栽植灌木 (带土球)土球直径在80cm内	丹桂, D10.1-12cm, H350-400cm, P>300cm	株	4.2	551.43	2316.01	
51	2360045~1	栽植灌木 (带土球)土球直径在100cm内	染井吉野樱, D12.1-13cm, H300-350cm, P>220cm	株	107.1	827.15	88587.77	
52	2360045~2	栽植灌木 (带土球)土球直径在100cm内	金桂, H300-350cm, P250-300cm	株	35.7	624.95	22310.72	
53	2360045~3	栽植灌木 (带土球)土球直径在100cm内	杨梅, H250-300cm, P220-250cm	株	7.35	441.14	3242.38	
54	2360068~1	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内 (49株内/m2)	红叶石楠, H31-35cm, P26-30cm, 36盆/M2	m2	1710.54	52.92	90521.78	
55	2360068~10	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内 (49株内/m2)	地被月季, H25-30cm, P25-30cm, 36盆/M2, 大于3分支/棵	m2	84.66	46.44	3931.61	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-绿化工程

标段：

第4页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
56	2360068~11	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	常春藤, 36盆/M2, 藤长60-80, 3-4分枝/丛	m2	302.94	49.68	15050.06	
57	2360068~12	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	花叶玉簪, H31-35cm, P25-30cm, 49盆/M2	m2	363.12	40.67	14768.09	
58	2360068~13	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	常绿鸢尾, P15-20cm, 36盆/M2, 3-5芽/丛	m2	249.9	15.71	3925.93	
59	2360068~14	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	地被石竹, H16-20cm, P16-20cm, 49盆/M2, 蓬形好	m2	58.14	51.94	3019.79	
60	2360068~15	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	八仙花, H31-35cm, P25-30cm, 36盆/M2, 3分支以上	m2	156.06	36.00	5618.16	
61	2360068~16	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	金边麦冬, H16-20cm, P16-20cm, 64盆/M2, 4芽/丛, 铺满后不露土	m2	818.04	58.88	48166.20	
62	2360068~17	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	麦冬, H16-20cm, P16-20cm, 64盆/M2, 4芽/丛, 铺满后不露土	m2	1035.3	42.34	43834.60	
63	2360068~18	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	八角金盘, P51-80cm, 16盆/M2, 蓬形好	m2	293.76	139.68	41032.40	
64	2360068~19	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	花叶蔓长春, 36盆/M2, 藤长大于40公分, 3-4分枝/丛	m2	428.4	23.04	9870.34	
65	2360068~2	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	红花继木, H31-40cm, P26-30cm, 36盆/M2	m2	1726.86	75.96	131172.29	
66	2360068~20	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	玉簪, H31-35cm, P25-30cm, 49盆/M2	m2	371.28	40.67	15099.96	
67	2360068~21	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	花叶络石, 100盆/M2, 100红盆	m2	13.26	175.00	2320.50	
68	2360068~22	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	丛生福禄考, H10cm, 49盆/M2, 蓬形好	m2	42.84	24.50	1049.58	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：西苑新村老小区改造项目-绿化工程

标段：

第5页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
69	2360068~23	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	金叶佛甲草, H16-20cm, P16-20cm, 100盆/M2, 100红盆	m2	46.92	64.00	3002.88	
70	2360068~24	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	银叶菊, H31-35cm, P26-30cm, 36盆/M2, 1加仑	m2	77.52	38.16	2958.16	
71	2360068~3	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	金边黄杨, H31-35cm, P26-30cm, 36盆/M2	m2	1262.76	63.00	79553.88	
72	2360068~4	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	金森女贞, H31-40cm, P26-30cm, 36盆/M2	m2	1110.78	92.52	102769.37	
73	2360068~5	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	毛鹃, P25-30cm, 36盆/M2	m2	894.54	66.24	59254.33	
74	2360068~6	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	大叶栀子, H31-35cm, P25-30cm, 36盆/M2	m2	338.64	33.12	11215.76	
75	2360068~7	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	大吴风草, H31-35cm, P25-30cm, 36盆/M2, 150红盆	m2	1768.68	119.16	210755.91	
76	2360068~8	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	火焰南天竹, P15-20cm, 49盆/M2, 120盆	m2	189.72	135.24	25657.73	
77	2360068~9	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	茶梅, P20-25cm, 36盆/M2, 蓬形好	m2	112.2	69.48	7795.66	
78	2360069~1	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2)	海桐, H25-30, P26-30cm, 25盆/M2	m2	2348.04	32.25	75724.29	
79	2360069~2	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2)	大花萱草, H31-35cm, P26-30cm, 25盆/M2, 15-20芽/丛	m2	354.96	59.75	21208.86	
80	2360069~3	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2)	洒金桃叶珊瑚, H25-30cm, P25-30cm, 25盆/M2, 蓬形好	m2	304.98	23.00	7014.54	
81	2360069~4	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(25株内/m2)	南天竹, H61-80cm, P41-60cm, 25盆/M2	m2	425.34	80.50	34239.87	
82	2360070~1	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(11株内/m2)	迎春, P50-60cm, 9盆/M2, 大于9分支/丛	m2	90.78	20.70	1879.15	

