招标控制价

招　标　人：江阴市总工会、江阴市城市重点建设项目管理中心

（单位盖章）

造价咨询人：江苏恒泰建设工程咨询有限公司

（单位盖章）

2026年04月30日

新点网上招投标系统

江阴市工人文化宫易地新建项目多功能厅、球场装饰工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写)：11545629.31

(大写)：壹仟壹佰伍拾肆万伍仟陆佰贰拾玖元叁角壹分

招 标 人：江阴市总工会、江阴市城市重点建设项目管理中心
(单位盖章)

造价咨询人：江苏恒泰建设工程咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人或其授权人：徐前锋、傅士才
(签字或盖章)

法定代表人或其授权人：修红斌
(签字或盖章)

编 制 人：郑长强
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：蒋志南
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:2026年04月30日

复核时间:2026年04月30日

江阴市工人文化宫易地新建项目
多功能厅、球场装饰工程

招标控制价

招标控制价(小写)：11545629.31

(大写)：壹仟壹佰伍拾肆万伍仟陆佰贰拾玖元叁角壹分

招标人：　　工程造价咨询人：

(单位盖章)　　(单位资质专用章)

法定代表人或其授权人：　　法定代表人或其授权人：

(签字或盖章)　　(签字或盖章)

编制人：　　复核人：

(造价人员签字盖专用章)　　(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：　　复核时间：

建设项目招标控制价表

工程名称：江阴市工人文化宫易地新建项目多功能厅、球场装饰工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	装饰工程	9043681.14		142266.3	227557.04
2	安装工程	2501948.17		22332.17	37903.89
合计		11545629.31		164598.47	265460.93

靖信网上招投标系统

单项工程招标控制价表

工程名称：江阴市工人文化宫易地新建项目多功能厅、球场装饰工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	多功能厅	5092870.17		76445.44	128146.76
2	篮球馆、羽毛球馆	3950810.97		65820.86	99410.28
3	暖通工程	1893189.79		13598.98	23081.24
4	安装工程	608758.38		8733.19	14822.65
合计		11545629.31		164598.47	265460.93

靖信网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：多功能厅(0001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3821005.85	
1.1	人工费	1050908.21	
1.2	材料费	2113057.43	
1.3	施工机具使用费	30107.59	
1.4	企业管理费	464804.25	
1.5	利润	162128.37	
2	措施项目费	273205.34	
2.1	单价措施项目费	160527.94	
2.2	总价措施项目费	112677.4	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	76445.44	
3	其他项目费	450000	
3.1	其中：暂列金额	450000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	128146.76	
5	税金	420512.22	
6	工程造价	5092870.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：多功能厅(0001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		门厅						
1	010606013051	吊顶转换层	1、L50*50*5镀锌角钢钢结构转换层 2、含钢板预埋件、螺栓等，做法详见图纸。	t	3.306	9587.41	31695.98	
2	011102001005	石材楼地面	1、界面剂一道； 2、30厚DSM15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层,表面撒水泥粉 3、18mm鱼肚灰大理石，DTG砂浆擦缝	m2	408.5	465.62	190205.77	
3	011302001085	吊顶天棚	1、Φ8MM镀锌统身螺纹吊杆(1200mm<L<1500mm时为Φ10mm)双向吊点； 2、主龙骨(60X24X1.2mm)中心间距<1200mm，次龙骨(50X19X0.5mm)间距400X600mm； 3、9.5mm厚双层纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，板缝自黏胶带； 4、含开灯孔，综合考虑10mm抽槽； 5、做法详见施工图。	m2	144.8	157.95	22871.16	
4	011302001106	吊顶天棚（造型）	1、Φ8MM镀锌统身螺纹吊杆(1200mm<L<1500mm时为Φ10mm)双向吊点； 2、主龙骨(60X24X1.2mm)中心间距<1200mm，次龙骨(50X19X0.5mm)间距400X600mm； 3、9.5mm厚双层纸面石膏板 4、局部基层9.5mm纸面石膏板，面层9.5mm纸面石膏板凹凸造型； 5、纸面石膏板自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，板缝自黏胶带； 6、含开灯孔； 7、做法详见施工图。	m2	255.11	173.66	44302.4	
5	010810002053	木窗帘盒	200+250暗窗帘盒 1、15mm阻燃板基层；2、9.5mm厚纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，板缝自黏胶带；3、做法详见图纸。	m	26.54	55.59	1475.36	
6	011304001065	灯带	250+100回光灯带 1、9.5mm厚纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，板缝自黏胶带；2、做法详见图纸。	m	37.12	45.54	1690.44	
7	011304001066	灯带	250+100+50回光灯带 1、9.5mm厚纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，板缝自黏胶带；2、做法详见图纸。	m	84.96	52.21	4435.76	
8	011406001109	顶面涂料	1、2厚耐水腻子； 2、刷白色无机涂料,一底二面	m2	487.27	45.34	22092.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011207001081	墙面装饰板	1、20*40木方防火涂料三遍，9.5mm石膏板打底； 2、8mm厚碳晶板； 3、含成品墙板金属条，做法详见图纸。	m2	98.33	230.09	22624.75	
10	011207001130	暗门	1、50*50*2镀锌方管骨架； 2、8mm厚碳晶板饰面暗门； 3、含推弹门吸、天地轴承，做法详见图纸。	m2	3.37	394.16	1328.32	
11	011207001076	墙面装饰板	1、40*40*2镀锌方管骨架； 2、凹凸造型6+6mm夹绢玻璃； 3、1mm厚古铜拉丝不锈钢分隔造型，造型内40*40*2、20*40*2镀锌方管骨架； 4、内外侧15mm宽1mm厚古铜拉丝不锈钢线条（展开5+15+5=25mm）； 5、工程量为玻璃展开面积，做法详见图纸。	m2	67.97	910.35	61876.49	
12	011207001077	墙面装饰板	1、40*40*2镀锌方管、5#角钢、50副龙骨架，18mm阻燃板基层； 2、1mm厚古铜拉丝不锈钢饰面； 3、预留线性光槽； 4、做法详见图纸。	m2	5.68	439.88	2498.52	
13	011207001078	墙面装饰板	1、40*30木方防火涂料三遍，18mm阻燃板； 2、18mm厚木纹木饰面； 3、局部抽槽； 4、做法详见图纸。	m2	47.33	495.29	23442.08	
14	011207001079	墙面装饰板	1、双层40*40*2.5镀锌方管基层骨架； 2、18mm阻燃板基层； 3、弧形18mm厚木纹木饰面； 4、局部抽槽 5、具体做法详见图纸。	m2	124.41	555.68	69132.15	
15	01B116	电子壁炉柜（弧形）	400mm深550mm高电子壁炉加湿器柜 1、40*40*2.5镀锌方管骨架； 2、18mm阻燃板基层； 3、6mm厚仿奢石岩板，底部50mm高1mm厚古铜拉丝不锈钢踢脚线； 4、含石材倒角、磨边、抽槽、开孔等； 5、具体做法详见图纸。	m	7.86	655.58	5152.86	
16	011204001005	块料墙面	1、15mm1:3水泥砂浆找平； 2、6mm厚仿奢石岩板，白水泥擦缝	m2	6.29	329.97	2075.51	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	011204001006	石材墙面	1、预埋200*200*10镀锌钢板、8#镀锌槽钢、50*5镀锌角钢骨架基层； 2、18mm阻燃板基层、15mm厚透光玉石； 或白水泥擦缝； 3、10mm宽1mm厚古铜拉丝不锈钢线条（展开5+10+5=20mm） 4、含石材切割、倒角、磨边、抽槽、不锈钢挂件等； 5、具体造型尺寸、做法详见图纸。	m2	2.89	1410.85	4077.36	
18	011204003032	块料墙面	1、预埋200*200*10镀锌钢板、8#镀锌槽钢、50*5镀锌角钢骨架基层； 2、15mm阻燃板基层，外贴6mm厚仿奢石岩板； 3、含切割、倒角、磨边、抽槽等，综合考虑弧形造型； 4、具体造型尺寸、做法详见图纸。	m2	55.13	582.07	32089.52	
19	011207001080	木格栅饰面	1、木龙骨、18mm阻燃板基层； 2、18mm厚木纹木饰面打底； 3、18mm厚20mm间隔实木格栅，古铜拉丝不锈钢边框； 4、具体做法详见图纸。	m2	40.44	967.74	39135.41	
20	011207001129	木格栅饰面	18mm厚20mm间隔实木格栅，含18mm厚木纹木饰面边框，具体做法详见图纸。	m2	4.93	500.11	2465.54	
21	011502001007	金属装饰线	1、18mm阻燃板基层 2、50mm宽1mm厚拉丝不锈钢线条（展开18+15+15+15+18+99=180mm）	m	27.76	97.78	2714.37	
22	011204001010	石材墙面	1、预埋200*200*10镀锌钢板、8#镀锌槽钢、50*5镀锌角钢骨架基层； 2、15mm厚透光玉石； 3、含石材切割、倒角、磨边、抽槽、不锈钢挂件等； 4、具体做法详见图纸。	m2	43.86	1202.51	52742.09	
23	011502001008	金属装饰线	20mm宽1mm厚拉丝不锈钢线条（展开3+10+20+10+3=46mm）	m	42.4	35.95	1524.28	
24	011502001009	金属装饰线	10-70mm宽1mm厚拉丝不锈钢线条边框	m	76.24	40.15	3061.04	
25	011204003034	块料柱面	1、预埋200*200*10镀锌钢板、8#镀锌槽钢、50*5镀锌角钢骨架基层； 2、15mm阻燃板基层，外贴6mm厚仿奢石岩板； 3、含石材切割、倒角、磨边、抽槽等，综合考虑弧形造型； 4、具体做法详见图纸。	m2	244.99	622.91	152606.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	011208001013	柱面装饰	1、预埋200*200*10镀锌钢板、8#镀锌槽钢、50*5镀锌角钢骨架基层； 2、18mm阻燃板基层； 3、1mm厚古铜拉丝不锈钢，局部弧形； 4、具体做法详见图纸。	m2	4.39	624.57	2741.86	
27	011208001014	梁面装饰	门厅包梁 1、镀锌钢骨架； 2、挂15mm厚雅士白大理石 3、做法详见图纸。	m2	16.9	976.24	16498.46	
28	011105006057	金属踢脚线	1、9厚阻燃板基层； 2、1mm厚古铜拉丝不锈钢踢脚线，H=50mm。	m	70.96	32.5	2306.2	
29	010808004032	金属门套	2790*3600空门套 1、18mm阻燃板基层 2、18mm厚木纹木饰面门套及门套线； 3、顶部固定两个1mm厚古铜拉丝不锈钢造型； 4、具体做法详见施工图。	樘	1	7241.7	7241.7	
30	01B127	电梯门套	1100*3000电梯门套 1、门套两侧：18mm阻燃板基层，1mm厚古铜拉丝不锈钢饰面； 2、门楣：1mm厚古铜拉丝不锈钢； 3、做法详见施工图。	樘	1	851.2	851.2	
31	01B117	电梯门套	1160*3600电梯门套 1、门套两侧：18mm阻燃板基层，1mm厚古铜拉丝不锈钢饰面； 2、门楣：20*40木方，防火涂料三遍，18mm阻燃板基层，6mm厚岩板，局部弧形； 3、80mm宽1mm厚古铜拉丝不锈钢线条（展开5+10+50+60+50+10+5=190mm） 4、做法详见施工图。	樘	1	1690.01	1690.01	
32	011207001115	电梯按键不锈钢饰面	1、20*40木方，18mm阻燃板基层； 2、1mm古铜拉丝不锈钢饰面 3、做法详见图纸。	m2	0.5	375.5	187.75	
		分部小计					828833.88	
		多功能厅						
33	011102003095	块料楼地面	1、水泥浆1道（内掺建筑胶）； 2、25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、1500*750仿石材砖，干水泥擦缝	m2	1173.14	187.53	219998.94	
34	010606012001	舞台钢结构	5#热镀锌角钢骨架，含埋件	t	3.52	9199.21	32381.22	
35	011104001002	地毯楼地面	1、18mm阻燃板，橡胶海绵衬垫； 2、10mm聚酯纤维地毯(燃烧等级B1级)，含配套金属压条	m2	135.09	236.16	31902.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	011104001003	台阶饰面	1、18mm阻燃板，橡胶海绵衬垫； 2、10mm聚酯纤维地毯(燃烧等级B1级)，含配套金属压条	m2	2.88	239.78	690.57	
37	010606013062	吊顶转换层	1、L50*50*5镀锌角钢钢结构转换层 2、含钢板预埋件、螺栓等，做法详见图纸。	t	19.695	9587.41	188824.04	
38	011302001121	吊顶天棚	1、Φ8MM镀锌统身螺纹吊杆(1200mm<L<1500mm时为Φ10mm)双向吊点； 2、主龙骨(60X24X1.2mm)中心间距<1200mm，次龙骨(50X19X0.5mm)间距400X600mm； 3、9.5mm厚双层纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，板缝自黏胶带； 4、含开灯孔； 5、做法详见施工图。	m2	135.09	157.95	21337.47	
39	011302001113	吊顶天棚（造型）	1、Φ8MM镀锌统身螺纹吊杆(1200mm<L<1500mm时为Φ10mm)双向吊点； 2、主龙骨(60X24X1.2mm)中心间距<1200mm，次龙骨(50X19X0.5mm)间距400X600mm； 3、9.5mm厚双层纸面石膏板 4、纸面石膏板自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，板缝自黏胶带； 5、含开灯孔； 6、做法详见施工图。	m2	1150.12	172.15	197993.16	
40	011304001067	灯带	400+100+50回光灯带 1、9.5mm厚纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，板缝自黏胶带； 2、做法详见图纸。	m	133.84	52.07	6969.05	
41	011304001068	灯带	410+95+70回光灯带 1、9.5mm厚纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，板缝自黏胶带； 2、70mm宽1mm厚古铜拉丝不锈钢线条包边（展开10+20+70+20+15=135mm） 3、做法详见图纸。	m	354.16	129.62	45906.22	
42	011304001069	灯带	210+95+70回光灯带 1、9.5mm厚纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，板缝自黏胶带； 2、70mm宽1mm厚古铜拉丝不锈钢线条包边（展开10+20+70+20+15=135mm） 3、做法详见图纸。	m	314.96	125.9	39653.46	
43	011406001114	顶面涂料	1、2厚耐水腻子； 2、刷白色/灰色无机涂料,一底二面	m2	1659.64	45.34	75248.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	011304001077	顶面不锈钢槽	200+200+200不锈钢顶面槽 1、现浇混凝土板内预留%%C8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,间距≤1200(预制混凝土板在板缝内预留吊环); 2、C6钢筋吊杆,间距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环或膨胀螺栓固定; 3、50系列轻钢龙骨（不上人型）：主龙骨,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平；次龙骨,中距400,用挂件与承载龙骨联结；横撑龙骨,中距≤1200,用挂插件与次龙骨联结; 4、15mm阻燃板基层，200mm宽1mm古铜拉丝不锈钢饰面（展开3+5+200+190+200+5+3=606mm）	m	129.48	177.31	22958.1	
45	011502001010	吊顶金属线条	顶面20mm宽1mm厚古铜拉丝不锈钢线条（展开25+20+25=70mm）	m	508.88	34.9	17759.91	
46	011207001087	墙面装饰板	1、30*60木方，防火涂料三遍，18mm阻燃板基层; 2、18mm厚木纹木饰面; 5、做法详见图纸。	m2	45.78	495.29	22674.38	
47	011207001085	墙面装饰板	1、20*40木方，防火涂料三遍，18mm阻燃板基层; 2、8mm厚碳晶板; 3、含成品墙板金属条，做法详见图纸。	m2	272.29	289.25	78759.88	
48	011207001086	墙面装饰板	1、18mm阻燃板基层; 2、1mm厚古铜拉丝不锈钢饰面; 3、做法详见图纸。	m2	19.56	272.89	5337.73	
49	011207001088	墙面装饰板	1、预埋200*200*8mm镀锌钢板，8#镀锌槽钢骨架，18mm阻燃板基层; 2、8mm厚碳晶板; 3、含成品墙板金属条，做法详见图纸。	m2	376.61	679.45	255887.66	
50	011207001089	墙面装饰板	1、预埋200*200*8mm镀锌钢板，8#镀锌槽钢骨架、局部40*40*2.5镀锌方管，18mm阻燃板基层; 2、18mm厚木纹木饰面; 3、做法详见图纸。	m2	316.72	602.01	190668.61	
51	011207001090	墙面装饰板	1、预埋200*200*8mm镀锌钢板，8#镀锌槽钢骨架、40*40*2.5镀锌方管，18mm阻燃板基层; 2、6mm岩板饰面; 3、做法详见图纸。	m2	52.36	895.63	46895.19	
52	011502002011	木质装饰线	50mm宽木纹木饰面线条	m	77.2	8.14	628.41	
53	011207001091	暗门	1、50*50*2镀锌方管骨架; 2、8mm厚碳晶板饰面暗门; 3、含推弹门吸、天地轴承，做法详见图纸。	m2	32.8	394.16	12928.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	011207001126	暗门	1、50*50*2镀锌方管骨架； 2、18mm厚木纹木饰面暗门； 3、含推弹门吸、天地轴承，做法详见图纸。	m2	3.57	527.68	1883.82	
55	011505001011	茶水柜	1、600mm深2900mm长960mm高18mm厚木纹木饰面茶水柜； 2、15mm厚人造石台面、挡水及下挂； 3、含石材磨边、抽屉五金、铰链等。	m	11.6	2524.93	29289.19	
56	011207001123	木格栅饰面	1、木龙骨、18mm阻燃板基层； 2、18mm厚木纹木饰面打底； 3、18mm厚20mm间隔实木格栅，古铜拉丝不锈钢边框； 4、具体做法详见图纸。	m2	80.87	967.74	78261.13	
57	011502001027	金属装饰线	5mm宽1mm厚古铜拉丝不锈钢线条（展开15+5+15=35mm）	m	546	24.4	13322.4	
58	011502001011	金属装饰线	1、18mm阻燃板基层 2、50mm宽1mm厚拉丝不锈钢线条（展开18+15+15+15+18+99=180mm）	m	55.52	97.78	5428.75	
59	011502001012	电子屏不锈钢边框	100mm宽1mm厚拉丝不锈钢边框（展开20+100+20=140mm）	m	74.4	46.45	3455.88	
60	011304001071	墙面灯带	140+100+70回光灯带 1、18mm阻燃板基层，18mm厚木纹木饰面； 2、70mm宽1mm厚古铜拉丝不锈钢线条包边（展开10+10+70+10+10=110mm） 3、做法详见图纸。	m	32.8	134.35	4406.68	
61	011105006071	金属踢脚线	1、9厚阻燃板基层； 2、1mm厚古铜拉丝不锈钢踢脚线，H=50mm。	m	150.64	32.5	4895.8	
		分部小计					1656347.03	
		化妆间、更衣室、卫生间						
62	010606013053	吊顶转换层	1、L50*50*5镀锌角钢钢结构转换层 2、含钢板预埋件、螺栓等，做法详见图纸。	t	1.352	9587.4	12962.16	
63	011102003075	块料楼地面	1、水泥浆1道（内掺建筑胶）； 2、25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、1500*750仿石材砖，干水泥擦缝	m2	61.44	187.53	11521.84	
64	011101001027	水泥砂浆楼地面	最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地找1%%%坡,随打随抹平，地漏四周及管根部用ADSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角	m2	6.16	26.2	161.39	
65	010904002029	楼（地）面涂膜防水	1.5mm聚氨酯防水层（两道）	m2	8.01	66.92	536.03	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	011302001108	吊顶天棚	1、Φ8MM镀锌统身螺纹吊杆(1200mm<L<1500mm时为Φ10mm)双向吊点； 2、主龙骨(60X24X1.2mm)中心间距<1200mm，次龙骨(50X19X0.5mm)间距400X600mm； 3、9.5mm厚双层纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，板缝自黏胶带； 4、含开灯孔，综合考虑10mm抽槽； 5、做法详见施工图。	m2	55.28	157.95	8731.48	
67	011304001055	灯带	300+100+50回光灯带（弧形） 1、双层9.5mm厚纸面石膏板、留槽,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，板缝自黏胶带； 2、做法详见图纸。	m	8.48	67.46	572.06	
68	011302001090	吊顶天棚	1、Φ8MM镀锌统身螺纹吊杆(1200mm<L<1500mm时为Φ10mm)双向吊点； 2、主龙骨(60X24X1.2mm)中心间距<1200mm，次龙骨(50X19X0.5mm)间距400X600mm； 3、9.5mm厚双层防水纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，板缝自黏胶带； 4、含开灯孔，综合考虑10mm抽槽； 5、做法详见施工图。	m2	6.16	163.08	1004.57	
69	011406001089	顶面涂料	1、2厚耐水腻子； 2、刷白色无机涂料,一底二面	m2	65.26	45.34	2958.89	
70	011406001066	墙面涂料	1、2厚白色腻子分遍找平 2、刷白色无机涂料,一底二面	m2	165.84	41.76	6925.48	
71	011105006063	金属踢脚线	1、9厚阻燃板基层； 2、1mm厚古铜拉丝不锈钢踢脚线，H=50mm。	m	45.9	32.5	1491.75	
72	010903002018	墙面涂膜防水	1.8mm聚氨酯三遍涂膜防水层	m2	11.16	62.42	696.61	
73	011204003020	块料墙面	1、15mm1:3水泥砂浆找平； 2、300*600墙砖，白水泥擦缝	m2	34.02	190.91	6494.76	
		分部小计					54057.02	
		控制室						
74	011102003104	块料楼地面	1、水泥浆1道（内掺建筑胶）； 2、25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、800*800防滑地砖，干水泥擦缝	m2	30.92	162.03	5009.97	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	011302001109	吊顶天棚	1、Φ8MM镀锌统身螺纹吊杆(1200mm<L<1500mm时为Φ10mm)双向吊点； 2、主龙骨(60X24X1.2mm)中心间距<1200mm，次龙骨(50X19X0.5mm)间距400X600mm； 3、9.5mm厚双层纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，板缝4、含开灯孔，综合考虑10mm抽槽； 5、做法详见施工图。	m2	30.92	157.95	4883.81	
76	011406001090	顶面涂料	1、耐水腻子分3遍刮平打磨,面砂纸打磨光滑 2、刷白色无机涂料,一底二面	m2	30.92	45.34	1401.91	
77	011406001091	墙面涂料	1、2厚白色腻子分遍找平 2、刷白色无机涂料,一底二面	m2	73.99	41.76	3089.82	
78	011105006064	金属踢脚线	1、9厚阻燃板基层； 2、1mm厚古铜拉丝不锈钢踢脚线，H=50mm。	m	22.09	32.5	717.93	
		分部小计					15103.44	
		储藏间						
79	011102003091	块料楼地面	1、水泥浆1道（内掺建筑胶）； 2、25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、800*800防滑地砖，干水泥擦缝	m2	45	162.03	7291.35	
80	011302001110	吊顶天棚	1、Φ8MM镀锌统身螺纹吊杆(1200mm<L<1500mm时为Φ10mm)双向吊点； 2、主龙骨(60X24X1.2mm)中心间距<1200mm，次龙骨(50X19X0.5mm)间距400X600mm； 3、9.5mm厚双层纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，板缝自黏胶带； 4、含开灯孔，综合考虑10mm抽槽； 5、做法详见施工图。	m2	45	157.95	7107.75	
81	011406001092	顶面涂料	1、耐水腻子分3遍刮平打磨,面砂纸打磨光滑 2、刷白色无机涂料,一底二面	m2	45	45.34	2040.3	
82	011406001093	墙面涂料	1、2厚白色腻子分遍找平 2、刷白色无机涂料,一底二面	m2	93.43	41.76	3901.64	
83	011105006065	金属踢脚线	1、9厚阻燃板基层； 2、1mm厚古铜拉丝不锈钢踢脚线，H=50mm。	m	25.9	32.5	841.75	
		分部小计					21182.79	
		素菜加工/荤菜加工、切配区/分餐区/主厨区、冷菜间、 洗碗间、保洁间						
84	011210002001	金属隔断	50型制中空玻镁彩钢板隔墙	m2	14.16	151.08	2139.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	011210003001	玻璃隔断	门上方铝合金窗：40*80mm壁厚1mm、玻璃8mm钢化玻璃	m2	34.62	340.51	11788.46	
86	010512008003	沟盖板	304不锈钢盖板300*580*25mm	m	39.45	186.33	7350.72	
87	01B129	地沟不锈钢	1.5mm厚304成品不锈钢地沟	m2	35.51	227.53	8079.59	
88	011102003090	块料楼地面	1、水泥浆1道（内掺建筑胶）； 2、25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、300*300红缸砖，干水泥擦缝	m2	259.03	138.15	35784.99	
89	011101001036	水泥砂浆楼地面	最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地找1%%%坡,随打随抹平，地漏四周及管根部用ADSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角	m2	259.03	26.2	6786.59	
90	010904002039	楼（地）面涂膜防水	1.5mm聚氨酯防水层（两道）	m2	336.73	66.92	22533.97	
91	010606013066	吊顶转换层	1、L50*50*5镀锌角钢钢结构转换层 2、含钢板预埋件、螺栓等，做法详见图纸。	t	2.438	9587.39	23374.06	
92	011302001095	吊顶天棚	1、现浇混凝土板内预留%%C8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200(1500),(预制混凝土板在板缝内预留吊环)； 2、C6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定； 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距<1200(1500)用吊件与钢筋吊杆,联结后找平，与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距<600(750)； 4、600mm*600mm*0.8mm铝扣板板与专用龙骨固定 5、含灯孔、空调孔洞口加固，做法详见施工图。	m2	255.39	167.83	42862.1	
93	010903002019	墙面涂膜防水	1.8mm聚氨酯三遍涂膜防水层	m2	253.7	62.42	15835.95	
94	011204003021	块料墙面	1、15mm1:3水泥砂浆找平； 2、300*600墙砖，白水泥擦缝	m2	362.52	190.91	69208.69	
		分部小计					245744.41	
		厨房内过道、工具间						
95	011102003092	块料楼地面	1、水泥浆1道（内掺建筑胶）； 2、25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、800*800防滑地砖，干水泥擦缝	m2	226.54	162.03	36706.28	
96	011101001030	水泥砂浆楼地面	最薄处30厚聚合物水泥基防水砂浆找坡层抹平	m2	20.19	38.05	768.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
97	010904002033	楼（地）面涂膜防水	1.5mm聚氨酯防水层（两道）	m2	25.79	84.77	2186.22	
98	011302001111	吊顶天棚	1、Φ8MM镀锌统身螺纹吊杆(1200mm<L<1500mm时为Φ10mm)双向吊点； 2、主龙骨(60X24X1.2mm)中心间距<1200mm，次龙骨(50X19X0.5mm)间距400X600mm； 3、9.5mm厚双层纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，板缝自黏胶带； 4、含开灯孔，综合考虑10mm抽槽； 4、做法详见施工图。	m2	226.54	157.95	35781.99	
99	011406001110	顶面涂料	1、耐水腻子分3遍刮平打磨,面砂纸打磨光滑 2、刷白色无机涂料,一底二面	m2	226.54	45.34	10271.32	
100	011207001084	墙面装饰板	1、8mm厚墙板； 2、含配套挂件，做法详见图纸。	m2	392	91.77	35973.84	
101	011204003031	块料墙面	1、15mm1:3水泥砂浆找平； 2、300*600墙砖，白水泥擦缝	m2	30.02	190.91	5731.12	
102	010903002024	墙面涂膜防水	1.8mm聚氨酯三遍涂膜防水层	m2	7.88	62.42	491.87	
103	011105006066	金属踢脚线	1、9厚阻燃板基层； 2、1mm厚古铜拉丝不锈钢踢脚线，H=50mm。	m	105.73	32.5	3436.23	
104	01B123	电梯门套	1100*3000电梯门套 1、门套两侧：18mm阻燃板基层，1mm厚古铜拉丝不锈钢饰面； 2、门楣：1mm厚古铜拉丝不锈钢; 3、做法详见施工图。	樘	2	851.2	1702.4	
105	011207001122	电梯按键不锈钢饰面	1、20*40木方，18mm阻燃板基层； 2、1mm古铜拉丝不锈钢饰面 3、做法详见图纸。	m2	0.22	375.5	82.61	
		分部小计					133132.11	
		便民服务室01						
106	010606013056	吊顶转换层	1、L50*50*5镀锌角钢钢结构转换层 2、含钢板预埋件、螺栓等，做法详见图纸。	t	0.977	9587.39	9366.88	
107	011101001039	水泥砂浆楼地面	最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地找1%%%坡,随打随抹平，地漏四周及管根部用ADSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角	m2	8.8	26.2	230.56	
108	010904002042	楼（地）面涂膜防水	1.5mm聚氨酯防水层（两道）	m2	12.25	66.92	819.77	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
109	011102003093	块料楼地面	1、水泥浆1道（内掺建筑胶）； 2、25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、1500*750仿石材砖，干水泥擦缝	m2	69.81	187.53	13091.47	
110	011302001097	吊顶天棚（造型）	1、Φ8MM镀锌统身螺纹吊杆(1200mm<L<1500mm时为Φ10mm)双向吊点； 2、主龙骨(60X24X1.2mm)中心间距<1200mm，次龙骨(50X19X0.5mm)间距400X600mm； 3、9.5mm厚双层纸面石膏板； 4、吊顶中间圆形下挂造型：轻钢龙骨骨架石膏板基层、1.0mm厚古铜拉丝不锈钢面层5mm凹面； 5、局部靠墙吊顶下挂20mm宽200mm高； 6、纸面石膏板自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，板缝自黏胶带； 7、含开灯孔； 8、做法详见施工图。	m2	67.68	240.41	16270.95	
111	011304001058	灯带	200+95+45回光灯带 1、9.5mm厚纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，板缝自黏胶带；2、做法详见图纸。	m	23.7	46.77	1108.45	
112	011304001059	灯带（弧形）	300+85+50回光灯带 1、9.5mm厚纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，板缝自黏胶带；2、做法详见图纸。	m	21.04	67.18	1413.47	
113	010810002056	木窗帘盒	410+400暗窗帘盒 1、15mm阻燃板基层；2、9.5mm厚纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，板缝自黏胶带；3、做法详见图纸。	m	5.19	76.12	395.06	
114	011406001100	顶面涂料	1、耐水腻子分3遍刮平打磨,面砂纸打磨光滑 2、刷白色无机涂料,一底二面	m2	89.09	45.34	4039.34	
115	011207001093	墙面装饰板	1、20*40木方，防火涂料三遍，18mm阻燃板基层； 2、18mm厚木纹木饰面； 3、做法详见图纸。	m2	64.11	495.29	31753.04	
116	011207001099	墙面装饰板	1、20*40木方，防火涂料三遍，18mm阻燃板基层； 2、弧形1mm古铜拉丝不锈钢饰面 3、做法详见图纸。	m2	4.25	404.47	1719	
117	011207001100	墙面装饰板	1、20*40木方，防火涂料三遍，18mm阻燃板基层； 2、1mm古铜拉丝不锈钢饰面 3、做法详见图纸。	m2	2.73	397.86	1086.16	
118	011207001095	墙面装饰板	1、20*40木方，防火涂料三遍，18mm阻燃板基层； 2、8mm厚碳晶板； 3、含成品墙板金属条，做法详见图纸。	m2	33.45	289.25	9675.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
119	011204003025	块料墙面	1、20*40木方，防火涂料三遍，18mm阻燃板基层； 2、15mm1:3水泥砂浆找平； 3、6mm岩板饰面，白水泥擦缝	m2	2.5	527.45	1318.63	
120	011204003026	块料墙面	1、15mm1:3水泥砂浆找平； 2、6mm岩板饰面，白水泥擦缝	m2	6.66	329.97	2197.6	
121	011207001094	墙面装饰板	1、20*40木方，防火涂料三遍，18mm阻燃板基层； 2、5mm银镜饰面，10mm宽1.0mm厚古铜拉丝不锈钢走边线条(展开5+10+5=20mm)； 3、做法详见图纸。	m2	1.46	404.8	591.01	
122	011502002009	木质装饰线	40mm宽木纹木饰面线条。	m	22.2	48.11	1068.04	
123	011502001013	金属装饰线	1、10mm宽1mm厚拉丝不锈钢线条（展开55+10+5=70mm）	m	9.93	31.75	315.28	
124	011502001014	金属装饰线	1、10mm宽1mm厚拉丝不锈钢线条（展开35+10+5=50mm）	m	3.58	27.55	98.63	
125	011502001019	金属装饰线	1、10mm宽1mm厚拉丝不锈钢线条（展开15+10+15=40mm）	m	8.9	25.45	226.51	
126	011505001012	边柜	1、500mm深900mm高18mm厚木纹木饰面茶水柜； 2、15mm厚人造石台面、下挂，50mm高不锈钢踢脚线； 3、含石材磨边、抽屉五金、铰链等，做法详见图纸。	m	2.25	1737.61	3909.62	
127	01B118	洗手台	1、1000mm高800mm深洗手台； 2、柜体18mm木纹木饰面； 3、外侧、挡水及踢脚为6mm厚岩板、台面15mm厚人造石台面； 4、含台面开孔、五金配件等，做法详见图纸。	m	2.23	1100	2453	
128	011210002002	吊柜	1、1300mm宽2080mm高300mm深开放式吊柜； 2、18mm厚木纹木饰面，1mm厚古铜拉丝不锈钢； 3、含五金配件等，做法详见图纸。 4、清单工程量为立面投影面积。	m2	2.7	450	1215	
129	011210002003	吊柜	1、300mm深吊柜； 2、18mm厚木纹木饰面，1mm厚古铜拉丝不锈钢； 3、含五金配件等，做法详见图纸。 4、清单工程量为立面投影面积。	m2	0.68	500	340	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
130	011210002004	地柜	1、600mm深地柜； 2、柜体18mm木纹木饰面； 3、台面、挡水为15mm厚雅士白大理石，50mm高不锈钢踢脚线； 4、含台面开孔、五金配件等，做法详见图纸。 5、清单工程量为立面投影面积。	m2	0.72	850	612	
131	011210006002	悬挂镜箱	200mm厚双面悬挂镜箱 1、1mm厚古铜拉丝不锈钢边框； 2、单面1mm厚古铜拉丝不锈钢格栅背衬透光玉石，5mm银镜饰面； 3、单面8mm厚墙板； 4、综合考虑吊顶处加固，具体做法详见图纸。	m2	1.92	700	1344	
132	011105006067	金属踢脚线	1、9厚阻燃板基层； 2、1mm厚古铜拉丝不锈钢踢脚线，H=50mm。	m	37.89	32.5	1231.43	
		分部小计					107890.31	
		便民服务室05						
133	010606013063	吊顶转换层	1、L50*50*5镀锌角钢钢结构转换层 2、含钢板预埋件、螺栓等，做法详见图纸。	t	0.953	9587.41	9136.8	
134	011101001040	水泥砂浆楼地面	最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地找1%%%坡,随打随抹平，地漏四周及管根部用ADSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角	m2	8.8	26.2	230.56	
135	010904002043	楼（地）面涂膜防水	1.5mm聚氨酯防水层（两道）	m2	12.25	66.92	819.77	
136	011102003097	块料楼地面	1、水泥浆1道（内掺建筑胶）； 2、25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、1500*750仿石材砖，干水泥擦缝	m2	68.09	187.53	12768.92	
137	011302001114	吊顶天棚（造型）	1、Φ8MM镀锌统身螺纹吊杆(1200mm<L<1500mm时为Φ10mm)双向吊点； 2、主龙骨(60X24X1.2mm)中心间距<1200mm，次龙骨(50X19X0.5mm)间距400X600mm； 3、9.5mm厚双层纸面石膏板； 4、吊顶中间圆形下挂造型：轻钢龙骨骨架石膏板基层、1.0mm厚古铜拉丝不锈钢面层5mm凹面； 5、局部靠墙吊顶下挂20mm宽200mm高； 6、纸面石膏板自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，板缝自黏胶带； 7、含开灯孔； 8、做法详见施工图。	m2	65.39	240.64	15735.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
138	011304001072	灯带	200+95+45回光灯带 1、9.5mm厚纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，板缝自黏胶带；2、做法详见图纸。	m	27.12	46.77	1268.4	
139	011304001073	灯带（弧形）	300+85+50回光灯带 1、9.5mm厚纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，板缝自黏胶带；2、做法详见图纸。	m	21.04	67.18	1413.47	
140	010810002057	木窗帘盒	410+200暗窗帘盒 1、15mm阻燃板基层；2、9.5mm厚纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，板缝自黏胶带；3、做法详见图纸。	m	6.58	64.73	425.92	
141	011406001111	顶面涂料	1、耐水腻子分3遍刮平打磨,面砂纸打磨光滑 2、刷白色无机涂料,一底二面	m2	87.78	45.34	3979.95	
142	011207001105	墙面装饰板	1、20*40木方，防火涂料三遍，18mm阻燃板基层； 2、8mm厚碳晶板； 3、含成品墙板金属条，做法详见图纸。	m2	13.78	289.25	3985.87	
143	011207001101	墙面装饰板	1、20*40木方，防火涂料三遍，18mm阻燃板基层； 2、18mm厚木纹木饰面； 3、做法详见图纸。	m2	61.81	495.29	30613.87	
144	011207001103	墙面装饰板	1、20*40木方，防火涂料三遍，18mm阻燃板基层； 2、弧形1mm古铜拉丝不锈钢饰面 3、做法详见图纸。	m2	4.25	404.47	1719	
145	011207001104	墙面装饰板	1、20*40木方，防火涂料三遍，18mm阻燃板基层； 2、1mm古铜拉丝不锈钢饰面 3、做法详见图纸。	m2	2.73	397.86	1086.16	
146	011204003028	块料墙面	1、15mm1:3水泥砂浆找平； 2、6mm岩板饰面，白水泥擦缝	m2	6.66	283.94	1891.04	
147	011502001015	金属装饰线	1、10mm宽1mm厚拉丝不锈钢线条（展开55+10+5=70mm）	m	11.43	31.75	362.9	
148	011502001016	金属装饰线	1、10mm宽1mm厚拉丝不锈钢线条（展开35+10+5=50mm）	m	3.58	27.55	98.63	
149	011502001020	金属装饰线	1、10mm宽1mm厚拉丝不锈钢线条（展开15+10+15=40mm）	m	8.9	25.45	226.51	
150	01B119	洗手台	1、1000mm高800mm深洗手台； 2、柜体18mm木纹木饰面； 3、外侧、挡水及踢脚为6mm厚岩板、台面15mm厚人造石台面； 4、含台面开孔、五金配件等，做法详见图纸。	m	2.28	1100	2508	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
151	011210002005	吊柜	1、1300mm宽2080mm高300mm深开放式吊柜； 2、18mm厚木纹木饰面，1mm厚古铜拉丝不锈钢； 3、含五金配件等，做法详见图纸。 4、清单工程量为立面投影面积。	m2	2.7	450	1215	
152	011210002006	吊柜	1、300mm深吊柜； 2、18mm厚木纹木饰面，1mm厚古铜拉丝不锈钢； 3、含五金配件等，做法详见图纸。 4、清单工程量为立面投影面积。	m2	0.68	500	340	
153	011210002007	地柜	1、600mm深地柜； 2、柜体18mm木纹木饰面； 3、台面、挡水为15mm厚雅士白大理石，50mm高不锈钢踢脚线； 4、含台面开孔、五金配件等，做法详见图纸。 5、清单工程量为立面投影面积。	m2	0.72	850	612	
154	011210006004	悬挂镜箱	200mm厚双面悬挂镜箱 1、1mm厚古铜拉丝不锈钢边框； 2、单面1mm厚古铜拉丝不锈钢格栅背衬透光玉石，5mm银镜饰面； 3、单面8mm厚墙板； 4、综合考虑吊顶处加固，具体做法详见图纸。	m2	1.92	700	1344	
155	011105006068	金属踢脚线	1、9厚阻燃板基层； 2、1mm厚古铜拉丝不锈钢踢脚线，H=50mm。	m	38.66	32.5	1256.45	
		分部小计					93038.67	
		便民服务室02、03、04						
156	010606013064	吊顶转换层	1、L50*50*5镀锌角钢钢结构转换层 2、含钢板预埋件、螺栓等，做法详见图纸。	t	2.115	9587.39	20277.33	
157	011102003098	块料楼地面	1、水泥浆1道（内掺建筑胶）； 2、25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、1500*750仿石材砖，干水泥擦缝	m2	151.1	187.53	28335.78	
158	011302001115	吊顶天棚（造型）	1、Φ8MM镀锌统身螺纹吊杆(1200mm<L<1500mm时为Φ10mm)双向吊点； 2、主龙骨(60X24X1.2mm)中心间距<1200mm，次龙骨(50X19X0.5mm)间距400X600mm； 3、9.5mm厚双层纸面石膏板，10mm抽槽； 4、吊顶下挂20mm宽200mm高； 5、纸面石膏板自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，板缝自黏胶带； 6、含开灯孔； 7、做法详见施工图。	m2	144.41	172.69	24938.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
159	011304001074	灯带	200+95+45回光灯带 1、9.5mm厚纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，板缝自黏胶带；2、做法详见图纸。	m	72.24	46.77	3378.66	
160	010810002058	木窗帘盒	410+200暗窗帘盒 1、15mm阻燃板基层；2、9.5mm厚纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，板缝自黏胶带；3、做法详见图纸。	m	16.32	64.73	1056.39	
161	011406001112	顶面涂料	1、耐水腻子分3遍刮平打磨,面砂纸打磨光滑 2、刷白色无机涂料,一底二面	m2	168.97	45.34	7661.1	
162	011207001106	墙面装饰板	1、20*40木方，防火涂料三遍，18mm阻燃板基层； 2、8mm厚碳晶板； 3、含成品墙板金属条，做法详见图纸。	m2	81.08	289.25	23452.39	
163	011207001107	墙面装饰板	1、20*40木方，防火涂料三遍，18mm阻燃板基层； 2、18mm厚木纹木饰面； 3、做法详见图纸。	m2	69.51	495.29	34427.61	
164	011207001110	墙面装饰板	1、20*40木方，防火涂料三遍，18mm阻燃板基层； 2、1mm古铜拉丝不锈钢饰面 3、做法详见图纸。	m2	0.7	397.86	278.5	
165	011502001021	金属装饰线	1、10mm宽1mm厚拉丝不锈钢线条（展开15+10+15=40mm）	m	7.8	25.45	198.51	
166	011502001022	金属装饰线	1、10mm宽1mm厚拉丝不锈钢线条（展开5+10+45=60mm）	m	17.7	29.65	524.81	
167	011502001023	金属装饰线	1、10mm宽1mm厚拉丝不锈钢线条（8mm墙板线条）	m	74	29.65	2194.1	
168	011105006069	金属踢脚线	1、9厚阻燃板基层； 2、1mm厚古铜拉丝不锈钢踢脚线，H=50mm。	m	58.84	32.5	1912.3	
169	011210005001	成品隔断	1、82型皮革饰面活动隔断 2、含道轨、吊轮、胶条、轮座、隔音棉、阻燃板基层、撑杆、龙骨、伸缩机构、下框料、下压条等； 3、做法详见图纸。	m2	44.76	700	31332	
		分部小计					179967.64	
		传菜						
170	010606013057	吊顶转换层	1、L50*50*5镀锌角钢钢结构转换层 2、含钢板预埋件、螺栓等，做法详见图纸。	t	0.086	9587.41	824.52	
171	011101003002	细石混凝土楼地面	最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地找1%%%坡,随打随抹平，地漏四周及管根部用ADSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角	m2	6.15	26.2	161.13	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
172	011101001042	水泥砂浆楼地面	10厚聚合物水泥基防水砂浆	m2	6.15	14.89	91.57	
173	010904002044	楼（地）面涂膜防水	1.5mm聚氨酯防水层（两道）	m2	8.63	66.92	577.52	
174	011102003100	块料楼地面	1、水泥浆1道（内掺建筑胶）； 2、25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、1500*750仿石材砖，干水泥擦缝	m2	6.15	187.53	1153.31	
175	011302001116	吊顶天棚	1、Φ8MM镀锌统身螺纹吊杆(1200mm<L<1500mm时为Φ10mm)双向吊点； 2、主龙骨(60X24X1.2mm)中心间距<1200mm，次龙骨(50X19X0.5mm)间距400X600mm； 3、9.5mm厚双层纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，板缝自黏胶带； 4、含开灯孔，综合考虑10mm抽槽； 5、做法详见施工图。	m2	6.15	157.95	971.39	
176	011406001101	顶面涂料	1、耐水腻子分3遍刮平打磨,面砂纸打磨光滑 2、刷白色无机涂料,一底二面	m2	6.15	45.34	278.84	
177	011207001112	墙面装饰板	1、20*40木方，防火涂料三遍，18mm阻燃板基层； 2、18mm厚木纹木饰面； 3、做法详见图纸。	m2	24.78	495.29	12273.29	
178	011105006070	金属踢脚线	1、9厚阻燃板基层； 2、1mm厚古铜拉丝不锈钢踢脚线，H=50mm。	m	8.26	32.5	268.45	
179	01B120	洗手台	1、1000mm高800mm深洗手台； 2、柜体18mm木纹木饰面； 3、外侧、挡水及踢脚为6mm厚岩板、台面15mm厚人造石台面； 4、含台面开孔、五金配件等，做法详见图纸。	m	1.2	1100	1320	
180	011210002008	吊柜	1、300mm深吊柜； 2、18mm厚木纹木饰面，1mm厚古铜拉丝不锈钢； 3、含五金配件等，做法详见图纸。 4、清单工程量为立面投影面积。	m2	1.64	500	820	
181	011210002009	地柜	1、600mm深地柜； 2、柜体18mm木纹木饰面； 3、台面、挡水为15mm厚雅士白大理石，50mm高不锈钢踢脚线； 4、含台面开孔、五金配件等，做法详见图纸。 4、清单工程量为立面投影面积。	m2	0.72	850	612	
		分部小计					19352.02	
		卫生间（5间）						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
182	010606013058	吊顶转换层	1、L50*50*5镀锌角钢钢结构转换层 2、含钢板预埋件、螺栓等，做法详见图纸。	t	0.263	9587.41	2521.49	
183	011101003001	细石混凝土楼地面	最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地找1%%%坡,随打随抹平，地漏四周及管根部用ADSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角	m2	18.75	26.2	491.25	
184	011101001033	水泥砂浆楼地面	10厚聚合物水泥基防水砂浆	m2	18.75	14.89	279.19	
185	010904002040	楼（地）面涂膜防水	1.5mm聚氨酯防水层（两道）	m2	25.56	66.92	1710.48	
186	011102003094	块料楼地面	1、水泥浆1道（内掺建筑胶）； 2、25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、1500*750仿石材砖，干水泥擦缝	m2	18.75	187.53	3516.19	
187	011302001112	吊顶天棚	1、Φ8MM镀锌统身螺纹吊杆(1200mm<L<1500mm时为Φ10mm)双向吊点； 2、主龙骨(60X24X1.2mm)中心间距<1200mm，次龙骨(50X19X0.5mm)间距400X600mm； 3、9.5mm厚双层防水纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，板缝自黏胶带； 4、含开灯孔，综合考虑10mm抽槽； 5、做法详见施工图。	m2	18.75	163.08	3057.75	
188	011304001075	灯带	200+95+45回光灯带 1、9.5mm厚防水纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，板缝自黏胶带；2、做法详见图纸。	m	9.5	48.67	462.37	
189	011406001103	顶面涂料	1、耐水腻子分3遍刮平打磨,面砂纸打磨光滑 2、刷白色无机涂料,一底二面	m2	25.38	45.34	1150.73	
190	010903002021	墙面涂膜防水	1.8mm聚氨酯三遍涂膜防水层	m2	30.6	62.42	1910.05	
191	011204003029	块料墙面	1、15mm1:3水泥砂浆找平； 2、1200*600仿石墙砖，白水泥擦缝	m2	39.6	242.85	9616.86	
192	011207001113	墙面装饰板	1、8mm厚碳晶板； 3、含成品墙板金属条，做法详见图纸。	m2	59.4	91.77	5451.14	
193	011502001024	金属装饰线	1、10mm宽1mm厚拉丝不锈钢线条（展开25+10+5=40mm）	m	33	25.45	839.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
194	011505001009	洗漱台	1、洗漱台钢架基层； 2、15mm厚雅士白大理石，含台面挡水及下挂； 3、18mm厚木纹木饰面柜体，含10mm间隔格宽栅； 4、含台面开孔、石材磨边、柜体五金等。 5、清单工程量为立面投影面积。	m2	0.52	1500	780	
195	011505010024	悬挂镜子	1、1760mm*720mm悬挂镜子； 2、1.0厚古铜拉丝不锈钢+5mm银镜。 2、综合考虑吊顶处加固，做法详见图纸。	组	5	850	4250	
		分部小计					36037.35	
		便民服务室06						
196	010606013065	吊顶转换层	1、L50*50*5镀锌角钢钢结构转换层 2、含钢板预埋件、螺栓等，做法详见图纸。	t	0.454	9587.41	4352.68	
197	011101003003	细石混凝土楼地面	最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地找1%%%坡,随打随抹平，地漏四周及管根部用ADSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角	m2	32.45	26.2	850.19	
198	011101001043	水泥砂浆楼地面	10厚聚合物水泥基防水砂浆	m2	32.45	14.89	483.18	
199	010904002041	楼（地）面涂膜防水	1.5mm聚氨酯防水层（两道）	m2	39.95	66.92	2673.45	
200	010512008005	沟盖板	304不锈钢盖板 300*580*25mm	m	2.35	186.33	437.88	
201	01B130	地沟不锈钢	1.5mm厚304成品不锈钢地沟	m2	2.12	227.53	482.36	
202	011102003103	块料楼地面	1、水泥浆1道（内掺建筑胶）； 2、25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、300*300红缸砖，干水泥擦缝	m2	31.75	138.15	4386.26	
203	011302001120	吊顶天棚	1、现浇混凝土板内预留%%C8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200(1500),(预制混凝土板在板缝内预留吊环)； 2、C6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定； 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距<1200(1500)用吊件与钢筋吊杆,联结后找平，与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距<600(750)； 4、600mm*600mm*0.8mm铝扣板板与专用龙骨固定 5、含灯孔、空调孔洞口加固，做法详见施工图。	m2	31.37	166.01	5207.73	
204	010903002025	墙面涂膜防水	1.8mm聚氨酯三遍涂膜防水层	m2	28.3	62.42	1766.49	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
205	011204003030	块料墙面	1、15mm1:3水泥砂浆找平； 2、300*600墙砖，白水泥擦缝	m2	70.74	190.91	13504.97	
		分部小计					34145.19	
		包厢外外过道						
206	010606013059	吊顶转换层	1、L50*50*5镀锌角钢钢结构转换层 2、含钢板预埋件、螺栓等，做法详见图纸。	t	1.789	9587.41	17151.88	
207	011102003101	块料楼地面	1、水泥浆1道（内掺建筑胶）； 2、25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、1500*750仿石材砖，干水泥擦缝	m2	127.81	187.53	23968.21	
208	011302001117	吊顶天棚	1、Φ8MM镀锌统身螺纹吊杆(1200mm<L<1500mm时为Φ10mm)双向吊点； 2、主龙骨(60X24X1.2mm)中心间距<1200mm，次龙骨(50X19X0.5mm)间距400X600mm； 3、9.5mm厚双层纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，板缝自黏胶带； 4、含开灯孔，综合考虑10mm抽槽； 5、做法详见施工图。	m2	105.18	157.95	16613.18	
209	011302001118	吊顶天棚（造型）	1、Φ8MM镀锌统身螺纹吊杆(1200mm<L<1500mm时为Φ10mm)双向吊点； 2、主龙骨(60X24X1.2mm)中心间距<1200mm，次龙骨(50X19X0.5mm)间距400X600mm； 3、9.5mm厚双层纸面石膏板,，含跌级，自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，板缝自黏胶带；； 4、含开灯孔，综合考虑10mm抽槽； 5、做法详见施工图。	m2	22.63	176.71	3998.95	
210	011406001113	顶面涂料	1、耐水腻子分3遍刮平打磨,面砂纸打磨光滑 2、刷白色无机涂料,一底二面	m2	134.17	45.34	6083.27	
211	011304001076	灯带	200+95+45回光灯带 1、9.5mm厚纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，板缝自黏胶带；2、做法详见图纸。	m	16.6	46.77	776.38	
212	011207001121	墙面装饰板	1、20*40木方，防火涂料三遍，18mm阻燃板基层； 2、18mm厚木纹木饰面板，局部抽槽； 3、做法详见图纸。	m2	7.79	495.29	3858.31	
213	011207001125	墙面装饰板	1、20*40木方，防火涂料三遍，18mm阻燃板基层； 2、8mm厚木纹墙板，嵌成品墙板金属条； 3、做法详见图纸。	m2	100.47	289.25	29060.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
214	011207001118	墙面装饰板	1、20*40木方，防火涂料三遍，18mm阻燃板基层； 2、8mm厚碳晶板； 3、含成品墙板金属条，做法详见图纸。	m2	150.99	289.25	43673.86	
215	011207001119	墙面装饰板	1、20*40木方，防火涂料三遍，18mm阻燃板基层； 2、1mm古铜拉丝不锈钢饰面 3、做法详见图纸。	m2	6.49	397.86	2582.11	
216	011207001127	消防暗门	1、50*50*2镀锌方管骨架； 2、与墙面同材质（8mm厚木纹墙板+8mm厚碳晶板）饰面消防暗门； 3、含推弹门吸、天地轴承，做法详见图纸。	m2	2.52	436.23	1099.3	
217	011207001128	暗门	1、50*50*2镀锌方管骨架； 2、8mm厚碳晶板饰面暗门； 3、含推弹门吸、天地轴承，做法详见图纸。	m2	1.19	393.85	468.68	
218	011502002012	木质装饰线	30mm宽木纹木饰面线条	m	85.56	42.71	3654.27	
219	011502001025	金属装饰线	10mm宽1mm厚拉丝不锈钢线条（展开15+10+15=40mm）	m	317.35	25.45	8076.56	
220	011502001026	金属装饰线	10mm宽1mm厚拉丝不锈钢线条（展开5+10+85=100mm）	m	6.26	38.05	238.19	
221	011105006072	金属踢脚线	1、9厚阻燃板基层； 2、1mm厚古铜拉丝不锈钢踢脚线，H=50mm。	m	101.43	32.5	3296.48	
222	01B126	电梯门套	1160*3000电梯门套 1、门套两侧：18mm阻燃板基层，1mm厚古铜拉丝不锈钢饰面； 2、门楣：20*40木方，防火涂料三遍，18mm阻燃板基层，6mm厚岩板，局部弧形； 3、80mm宽1mm厚古铜拉丝不锈钢线条（展开5+10+50+60+50+10+5=190mm） 4、做法详见施工图。	樘	1	1636.6	1636.6	
223	01B122	电梯门套	1100*3000电梯门套 1、门套两侧：18mm阻燃板基层，1mm厚古铜拉丝不锈钢饰面； 2、门楣：1mm厚古铜拉丝不锈钢； 3、做法详见施工图。	樘	1	851.2	851.2	
224	011207001116	电梯按键不锈钢饰面	1、20*40木方，18mm阻燃板基层； 2、1mm古铜拉丝不锈钢饰面 3、做法详见图纸。	m2	0.43	375.5	161.47	
225	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1200mm高栏板 1、Φ50*3mm钢管扶手、18厚扁钢立柱，12.76mm厚钢化夹层玻璃栏板； 2、含15mm厚石材饰面栏杆底座等，做法详见图纸	m	6.47	660.73	4274.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
226	01B128	石材卡座	1、410mm深450mm高石材卡座； 2、20*20*1.5镀锌方管骨架，15mm阻燃板基层，外贴6mm岩板。 3、做法详见图纸。	m	3.42	511.42	1749.06	
227	010805004001	电动移门	4.5m*3.25m电动移门 1、门套：镀锌方管钢骨架、1.2mm古铜拉丝不锈钢造型门套饰面； 2、造型移门扇（12mm钢化玻璃贴1mm古铜拉丝不锈钢造型线条）； 2、含电机、配套感应装置、五金等，做法详见图纸。	樘	1	31059.48	31059.48	
228	010807001002	金属（塑钢、断桥）门联窗	入口12mm钢化玻璃门联窗，外包定制铝型材，含门把手、地弹簧、铰链等所有五金配件	m2	56.32	480.97	27088.23	
229	010801002016	木质门带套	M1124：1100*2450木质门带套（单开） 1、15mm厚阻燃板门套基层、木饰面成品门套及50mm宽实木门套线； 2、木饰面成品门（实木工艺门扇）。 3、含铰链、成品锁具、门吸、防撞条等。	樘	2	2043.47	4086.94	
230	010801002027	木质门带套	M2636：2600*3050木质门带套（三开） 1、15mm厚阻燃板门套基层、木饰面成品门套及50mm宽实木门套线； 2、木饰面成品门（实木工艺门扇）。 3、含铰链、成品锁具、门吸、防撞条等。	樘	1	5573.96	5573.96	
231	010801001003	木质门带套	M4340：4300*4050木质门带套（四开） 1、40*40*2.5镀锌方管骨架，18mm阻燃板基层，1mm古铜拉丝不锈钢门套及门套线饰面；； 2、18mm木纹木饰面门扇，含5mm抽槽、1mm厚古铜拉丝不锈钢15mm间隔宽格栅。 3、含定制拉手、铰链等五金。	樘	4	6922.38	27689.52	
232	010801002028	木质门带套	M2024：2000*2450木质门带套（双开） 1、15mm厚阻燃板门套基层、木饰面成品门套及50mm宽实木门套线； 2、木饰面成品门（实木工艺门扇）。 3、含铰链、成品锁具、门吸、防撞条等。	樘	1	3587.91	3587.91	
233	010801002029	木质门带套	M1830：1800*3000木质门带套（双开） 1、15mm厚阻燃板门套基层、木饰面成品门套及50mm宽实木门套线； 2、木饰面成品门（实木工艺门扇），含5mm抽槽。 3、含铰链、1500mm高拉手、门吸等。	樘	2	4444.98	8889.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
234	010802001001	铝合金门带套	M1124a：1100*2450成品铝合金门带套（单开） 1、15mm厚阻燃板门套基层、成品铝合金门套及50mm宽门套线； 2、成品铝合金门扇。 3、含铰链、成品锁具、门吸等。	樘	4	1154.49	4617.96	
235	010802001005	铝合金门带套	上窗下门1224：成品铝合金门带套（双开） 1、15mm厚阻燃板门套基层、成品铝合金门套及50mm宽门套线； 2、成品铝合金门扇。 3、含铰链、成品锁具、门吸等。	樘	2	1574.13	3148.26	
236	010802003001	钢质防火门	FM甲1524：钢制甲级防火门（双开） 1、钢制门套及50mm宽门套线； 2、钢制甲级防火门扇。 3、含铰链、成品锁具、门吸等。	樘	3	2285.76	6857.28	
237	010802003002	钢质防火门	FM甲1224：钢制甲级防火门（双开） 1、钢制门套及50mm宽门套线； 2、钢制甲级防火门扇。 3、含铰链、成品锁具、门吸等。	樘	1	1877.01	1877.01	
238	010802001004	钢质门带套	M1224：1200*2450成品铝合金门带套（双开） 1、钢制门套及50mm宽门套线 2、成品钢制门扇。 3、含铰链、成品锁具、门吸等。	樘	1	2230.19	2230.19	
239	010801002031	木饰面无框暗门	M1222：1200*2200木饰面无框暗门（单开） 1、木饰面无框暗门； 2、含铰链、成品锁具、门吸、防撞条等。	樘	1	2024.67	2024.67	
240	010802003004	钢质防火门	FM乙1122：钢制乙级防火门（单开） 1、钢制门套及50mm宽门套线； 2、钢制乙级防火门扇。 3、含铰链、成品锁具、门吸等。	樘	1	1388.67	1388.67	
241	010802003005	钢质防火门	FM甲1122：钢制甲级防火门（单开） 1、钢制门套及50mm宽门套线； 2、钢制甲级防火门扇。 3、含铰链、成品锁具、门吸等。	樘	1	1497.41	1497.41	
242	010802003006	木质防火门	FM乙1830：乙级木质防火门（双开） 1、木质防火门套及50mm宽门套线； 2、乙级木质防火门扇。 3、含铰链、成品锁具、门吸等。	樘	1	2773.31	2773.31	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
243	010802003007	木质防火门	FM甲1124：甲级木质防火门（单开） 1、木质防火门套及50mm宽门套线； 2、乙级木质防火门扇。 3、含铰链、成品锁具、门吸等。	樘	1	1350.25	1350.25	
244	010801001004	木质门带套	M1530：1500*3000木质门带套（双开） 1、木龙骨骨架，15mm厚阻燃板门套基层、木饰面成品门套及50mm宽实木门套线； 2、18mm木纹木饰面门扇，含5mm抽槽、1mm厚古铜拉丝不锈钢15mm间隔宽格栅。 3、含定制拉手、铰链等五金。	樘	6	4520.74	27124.44	
245	010801001005	木质门带套	M1030：1000*3000木质门带套（单开） 1、木龙骨骨架，15mm厚阻燃板门套基层、木饰面成品门套及50mm宽实木门套线； 2、18mm木纹木饰面门扇，含5mm抽槽、1mm厚古铜拉丝不锈钢15mm间隔宽格栅。 3、含定制拉手、铰链等五金。	樘	9	2995.43	26958.87	
246	010801002032	木质门带套	M1030a：木质门带套（单开） 1、15mm厚阻燃板门套基层、木饰面成品门套及50mm宽实木门套线； 2、木饰面成品门（实木工艺门扇）。 3、含铰链、成品锁具、门吸、防撞条等。	樘	3	2307.38	6922.14	
247	011102001004	石材门槛石	1、界面剂一道； 2、30厚DSM15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层,表面撒水泥粉 3、18mm鱼肚灰大理石门槛，DTG砂浆擦缝 4、含倒角磨边。	m2	32.27	653.02	21072.96	
248	011108001001	石材窗台板	水泥砂浆粘贴15mm厚人造石窗台板，含石材倒角、磨边等	m2	4.19	472.62	1980.28	
249	011208001011	包管	1、20*40木龙骨刷防火涂料； 2、15厚阻燃板自攻螺丝连接； 3、9.5mm纸面石膏板。自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，板缝自黏胶带。	m2	10.6	146.04	1548.02	
250	011208001012	包管	砖砌包管，含抹灰	m2	9.54	162.73	1552.44	
		分部小计					396173.99	
		分部分项合计					3821005.85	
1	011701006001	满堂脚手架	脚手架由施工单位综合考虑，结算不做调整。	项	1	109414.29	109414.29	
2	011703001001	垂直运输	垂直运输由施工单位综合考虑，结算不做调整。	项	1	51113.65	51113.65	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		单价措施合计					160527.94	
合计							3981533.79	

综合单价分析表

工程名称：多功能厅(0001)

项目编码	010606013051	项目名称	吊顶转换层	计量单位	t	工程量	3.306

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	1	1908.55	4529.84	235.74	922.04	321.64	1908.55	4529.84	235.74	922.04	321.64
14-183	钢骨架安装	t	1	981.54	163.95	49.76	443.46	154.7	981.54	163.95	49.76	443.46	154.7
17-135	红丹防锈漆 第一遍 金属面	10m2	-1.604658	34.44	22.74		14.81	5.17	-55.26	-36.49		-23.76	-8.3
综合人工工日		小计							2834.83	4657.3	285.5	1341.74	468.04
19.7549工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9587.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌型钢	t	1.05	4100	4305		
	电焊条J422	kg	20.4	4.53	92.41		
	氧气	m3	15	2.83	42.45		
	乙炔气	m3	3	10.36	31.08		
	防锈漆	kg	4.65	11.24	52.27		
	油漆溶剂油	kg	-0.113723	12.01	-1.37		
	膨胀螺栓M12×110	套	178	0.86	153.08		
	红丹防锈漆	kg	-2.342801	11.24	-26.33		
	砂纸	张	-1.636751	0.94	-1.54		
	白布	m2	-0.032093	3.43	-0.11		
	其他材料费			--	10.36	--	
	材料费小计			--	4657.3	--	

项目编码	011102001005	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	408.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	532.26	3810.66	2.79	230.07	80.26	53.23	381.07	0.28	23.01	8.03
综合人工工日		小计							53.23	381.07	0.28	23.01	8.03

0.3709工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							465.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	18mm鱼肚灰大理石	m2	1.02	354.92	362.02		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.2097	1.28		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	311.01	16.49		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.5	0.12		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	381.07	--	

项目编码	011302001085	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	144.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-38	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 6	10m2	0.1		28.8	2.83	1.22	0.42		2.88	0.28	0.12	0.04
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm简单	10m2	0.1	269.78	278.64	2.91	117.26	40.9	26.98	27.86	0.29	11.73	4.09
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	160.72	106.54		69.11	24.11	16.07	10.65		6.91	2.41
通15-补1	石膏板天棚面每增加一层石膏板	10m2	0.1	128.58	106.54		55.29	19.29	12.86	10.65		5.53	1.93
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.2	35.88	2.32		15.43	5.38	7.18	0.46		3.09	1.08
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.26	7.18	2.73		3.09	1.08	1.87	0.71		0.8	0.28
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.026574	24.4	6.43		10.49	3.66	0.65	0.17		0.28	0.1
综合人工工日		小计							65.61	53.38	0.57	28.46	9.93

0.4571工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							157.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.309	5.15	1.59		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ6	副	1.326	0.5	0.66		

	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.558148	2.7	6.91		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	4.5	6.16		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	纸面石膏板9.5	m2	2.2	8.87	19.51		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	红丹防锈漆	kg	0.04	11.24	0.45		
	自粘胶带	m	2.652	0.1286	0.34		
	密封油膏	kg	0.0182	5.57	0.1		
	其他材料费			--	0.76	--	
	材料费小计			--	53.38	--	

项目编码	011302001106	项目名称	吊顶天棚（造型）	计量单位	m2	工程量	255.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-38	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 6	10m2	0.1		28.8	2.83	1.22	0.42		2.88	0.28	0.12	0.04
15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 复杂	10m2	0.1	301.35	305.34	2.91	130.83	45.64	30.14	30.53	0.29	13.08	4.56
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.106914	160.72	106.54		69.11	24.11	17.18	11.39		7.39	2.58
通15-补1	石膏板天棚面每增加一层石膏板	10m2	0.096169	128.58	106.54		55.29	19.29	12.37	10.25		5.32	1.86
15-46	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.013972	192.29	112.77		82.68	28.84	2.69	1.58		1.16	0.4
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.213828	35.88	2.32		15.43	5.38	7.67	0.5		3.3	1.15
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.277977	7.18	2.73		3.09	1.08	2	0.76		0.86	0.3
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.02313	24.4	6.43		10.49	3.66	0.56	0.15		0.24	0.08
综合人工工日		小计							72.61	58.04	0.57	31.47	10.97
0.5059工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													173.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.309	5.15	1.59		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ6	副	1.326	0.5	0.66		
	普通木成材	m3	0.0007	2432.8	1.7		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	1.78	0.61		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.18226	2.7	5.89		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.864	4.5	8.39		
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.6	0.72		
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
	小龙骨垂直吊件	只	1.25	0.34	0.43		
	小龙骨平面连接件	只	1.25	0.51	0.64		
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
	中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29		
	中龙骨平面连接件	只	5.81	0.43	2.5		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.43	0.86		
	边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
	纸面石膏板9.5	m2	2.233913	8.87	19.81		
	自攻螺钉M4×15	十个	7.584804	0.26	1.97		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	0.160678	8.87	1.43		
	红丹防锈漆	kg	0.042766	11.24	0.48		
	自粘胶带	m	2.835365	0.1286	0.36		
	密封油膏	kg	0.019458	5.57	0.11		
	其他材料费			--	0.8	--	
	材料费小计			--	58.04	--	

项目编码	010810002053	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	26.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1614.38	2655.62	4.15	695.97	242.78	16.14	26.56	0.04	6.96	2.43
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.045	35.88	2.32		15.43	5.38	1.61	0.1		0.69	0.24
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.0585	7.18	2.73		3.09	1.08	0.42	0.16		0.18	0.06

综合人工工日	小计			18.17	26.82	0.04	7.83	2.73
0.1267工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								55.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.00084	2432.8	2.04			
	阻燃板15mm	m2	0.4725	38	17.96			
	纸面石膏板9.5	m2	0.4725	8.87	4.19			
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45			
	红丹防锈漆	kg	0.009	11.24	0.1			
	自粘胶带	m	0.5967	0.1286	0.08			
	密封油膏	kg	0.004095	5.57	0.02			
	其他材料费			--	1.98		--	
	材料费小计			--	26.82		--	

项目编码	011304001065	项目名称	灯带	计量单位	m	工程量	37.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.1	226.73	54.01	4.56	99.45	34.69	22.67	5.4	0.46	9.95	3.47
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.05	35.88	2.32		15.43	5.38	1.79	0.12		0.77	0.27
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.045501	7.18	2.73		3.09	1.08	0.33	0.12		0.14	0.05
综合人工工日		小计							24.79	5.64	0.46	10.86	3.79
0.1728工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	纸面石膏板9.5	m2	0.467	8.87	4.14		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	红丹防锈漆	kg	0.01	11.24	0.11		
	自粘胶带	m	0.46411	0.1286	0.06		
	密封油膏	kg	0.003185	5.57	0.02		
	其他材料费			--	0.41	--	
	材料费小计			--	5.64	--	

项目编码	011304001066	项目名称	灯带	计量单位	m	工程量	84.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.1	226.73	115.04	4.56	99.45	34.69	22.67	11.5	0.46	9.95	3.47
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.05	35.88	2.32		15.43	5.38	1.79	0.12		0.77	0.27
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.0858	7.18	2.73		3.09	1.08	0.62	0.23		0.27	0.09
综合人工工日		小计							25.08	11.85	0.46	10.99	3.83
0.1748工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													52.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	纸面石膏板9.5	m2	1.155	8.87	10.24		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	红丹防锈漆	kg	0.01	11.24	0.11		
	自粘胶带	m	0.87516	0.1286	0.11		
	密封油膏	kg	0.006006	5.57	0.03		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	11.85	--	

项目编码	011406001109	项目名称	顶面涂料	计量单位	m2	工程量	487.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	249.4	59.41		107.24	37.41	24.94	5.94		10.72	3.74
综合人工工日		小计							24.94	5.94		10.72	3.74
0.1738工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无机涂料	kg	0.463	10	4.63		
	901胶	kg	0.332	2.14	0.71		
	石膏粉325目	kg	0.083	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.083	0.34	0.03		
	白水泥	kg	0.688	0.6	0.41		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	5.94	--	

项目编码	011207001081	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	98.33

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168	木龙骨基层 墙面 断面 24×30间距 300×300	10m2	0.1	307.09	273.05	6.55	134.87	47.05	30.71	27.31	0.66	13.49	4.71
17-96	防火涂料二遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨 双向	10m2	0.1	126.28	24.12		54.3	18.94	12.63	2.41		5.43	1.89
14-215	石膏板墙面	10m2	0.1	175.07	114.13		75.28	26.26	17.51	11.41		7.53	2.63
14-203	粘贴在夹板基层上 装饰板	10m2	0.1	254	516.41		109.22	38.1	25.4	51.64		10.92	3.81
综合人工工日		小计							86.25	92.77	0.66	37.37	13.04
0.601工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													230.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0111	2432.8	27		
	防腐油	kg	0.03	5.15	0.15		
	铁钉70mm	kg	0.037	3.94	0.15		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.178	12	2.14		
	白布	m2	0.001	3.43			
	催干剂	kg	0.003	15.09	0.05		
	油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
	纸面石膏板9.5	m2	1.1	8.87	9.76		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	8mm厚碳晶板配套成品墙板金属条	m2	1.1	39.93	43.92		
	万能胶	kg	0.45	17.15	7.72		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	92.77	--	

项目编码	011207001130	项目名称	暗门	计量单位	m2	工程量	3.37

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.018012	1908.55	4529.84	235.74	922.04	321.64	34.38	81.59	4.25	16.61	5.79
14-183	钢骨架安装	t	0.018012	981.54	163.95	49.76	443.46	154.7	17.68	2.95	0.9	7.99	2.79
17-135	红丹防锈漆 第一遍 金属面	10m2	-0.119525	34.44	22.74		14.81	5.17	-4.12	-2.72		-1.77	-0.62
14-185备注2	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	179.3	441.51	0.21	77.19	26.93	17.93	44.15	0.02	7.72	2.69

14-203	粘贴在夹板基层上 装饰板	10m2	0.1	254	516.41		109.22	38.1	25.4	51.64		10.92	3.81
16-314	门窗特殊五金 天地轴承	个	0.595252	14.35	15.63		6.17	2.15	8.54	9.3		3.67	1.28
16-312	门窗特殊五金 推弹门吸	把	0.595252	24.4	30.99		10.49	3.66	14.52	18.45		6.24	2.18
综合人工工日		小计							114.33	205.36	5.17	51.38	17.92
0.7968工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													394.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌型钢	t	0.018913	4100	77.54		
	电焊条J422	kg	0.367445	4.53	1.66		
	氧气	m3	0.27018	2.83	0.76		
	乙炔气	m3	0.054036	10.36	0.56		
	防锈漆	kg	0.083756	11.24	0.94		
	油漆溶剂油	kg	-0.035578	12.01	-0.43		
	膨胀螺栓M12×110	套	3.206136	0.86	2.76		
	红丹防锈漆	kg	-0.174507	11.24	-1.96		
	砂纸	张	-0.121916	0.94	-0.11		
	白布	m2	-0.002391	3.43	-0.01		
	阻燃板18mm	m2	1.05	42	44.1		
	自攻螺钉M5×25～30	十个		0.48			
	8mm厚碳晶板配套成品墙板金属条	m2	1.1	39.93	43.92		
	万能胶	kg	0.45	17.15	7.72		
	天地轴承	只	0.601205	15	9.02		
	铜木螺钉3.5×25	十个	0.476202	0.6	0.29		
	推弹门吸	把	0.601205	30	18.04		
	其他材料费			--	0.56	--	
	材料费小计			--	205.36	--	

项目编码	011207001076	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	67.97
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.002685	1908.55	4529.84	235.74	922.04	321.64	5.12	12.16	0.63	2.48	0.86
14-183	钢骨架安装	t	0.002685	981.54	163.95	49.76	443.46	154.7	2.64	0.44	0.13	1.19	0.42
17-135	红丹防锈漆 第一遍 金属面	10m2	-0.018005	34.44	22.74		14.81	5.17	-0.62	-0.41		-0.27	-0.09
18-83	不锈钢包边框全玻璃隔断 钢化玻璃δ12mm	10m2	0.1	638.58	5415.03	1.41	275.2	96	63.86	541.5	0.14	27.52	9.6
18-17	金属装饰条安装成品不锈钢板线条(展宽50mm)	100m	0.108979	516.6	1387.08	17.09	229.49	80.05	56.3	151.16	1.86	25.01	8.72
综合人工工日		小计							127.3	704.85	2.76	55.93	19.51
0.8871工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													910.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌型钢	t	0.002819	4100	11.56		
	电焊条J422	kg	0.054774	4.53	0.25		
	氧气	m3	0.040275	2.83	0.11		
	乙炔气	m3	0.008055	10.36	0.08		
	防锈漆	kg	0.012485	11.24	0.14		
	油漆溶剂油	kg	-0.005373	12.01	-0.06		
	膨胀螺栓M12×110	套	0.47793	0.86	0.41		
	红丹防锈漆	kg	-0.026287	11.24	-0.3		
	砂纸	张	-0.018365	0.94	-0.02		
	白布	m2	-0.00036	3.43			
	普通木成材	m3	0.0132	2432.8	32.11		
	6+6mm夹绢玻璃凹凸造型	m2	1.05	380	399		
	1mm厚古铜拉丝不锈钢造型线条120mm宽凹凸造型线条	m	1.157717	88.73	102.72		
	硅酮密封胶	L	0.108	68.6	7.41		
	万能胶	kg	0.017437	17.15	0.3		
	1mm厚古铜拉丝不锈钢线条展开5+15+5=25mm	m	11.442795	13	148.76		
	其他材料费			--	2.38	--	

	材料费小计	--	704.85	--	

项目编码	011207001077	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	5.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.017993	1908.55	4529.84	235.74	922.04	321.64	34.34	81.51	4.24	16.59	5.79
14-183	钢骨架安装	t	0.017993	981.54	163.95	49.76	443.46	154.7	17.66	2.95	0.9	7.98	2.78
17-135	红丹防锈漆 第一遍 金属面	10m2	-0.119401	34.44	22.74		14.81	5.17	-4.11	-2.72		-1.77	-0.62
14-187	柱、梁面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	186.55	444.4	0.35	80.37	28.04	18.66	44.44	0.04	8.04	2.8
14-200	不锈钢镜面板 柱、梁	10m2	0.1	254	1602.51		109.22	38.1	25.4	160.25		10.92	3.81
综合人工工日		小计							91.95	286.43	5.18	41.76	14.56
0.6407工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													439.88

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
镀锌型钢	t	0.018893	4100	77.46		
电焊条J422	kg	0.367057	4.53	1.66		
氧气	m3	0.269895	2.83	0.76		
乙炔气	m3	0.053979	10.36	0.56		
防锈漆	kg	0.083667	11.24	0.94		
油漆溶剂油	kg	-0.035542	12.01	-0.43		
膨胀螺栓M12×110	套	3.202754	0.86	2.75		
红丹防锈漆	kg	-0.174325	11.24	-1.96		
砂纸	张	-0.121789	0.94	-0.11		
白布	m2	-0.002388	3.43	-0.01		
阻燃板18mm	m2	1.05	42	44.1		
防腐油	kg	0.03	5.15	0.15		
铁钉70mm	kg	0.034	3.94	0.13		
1mm厚古铜拉丝不锈钢	m2	1.02	150.84	153.86		

	万能胶	kg	0.14	17.15	2.4		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	286.43	--	

项目编码	011207001078	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	47.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168	木龙骨基层 墙面 断面 24×30间距 300×300	10m2	0.1	307.09	273.05	6.55	134.87	47.05	30.71	27.31	0.66	13.49	4.71
17-96	防火涂料二遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨 双向	10m2	0.1	126.28	24.12		54.3	18.94	12.63	2.41		5.43	1.89
14-184	墙面细木工板基层 钉在木楔上	10m2	0.1	276.96	534.43	6.55	121.91	42.53	27.7	53.44	0.66	12.19	4.25
14-197	成品多层木质饰面板 安装墙面	10m2	0.1	809.34	1689.04	6.55	350.83	122.38	80.93	168.9	0.66	35.08	12.24
综合人工工日		小计							151.97	252.06	1.98	66.19	23.09
1.059工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													495.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0111	2432.8	27		
	防腐油	kg	0.03	5.15	0.15		
	铁钉70mm	kg	0.105	3.94	0.41		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.178	12	2.14		
	白布	m2	0.001	3.43			
	催干剂	kg	0.003	15.09	0.05		
	油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
	周转木材	m3	0.0058	1578.88	9.16		
	阻燃板18mm	m2	1.05	42	44.1		
	18mm厚木纹饰面板5mm抽槽	m2	1.01	159.71	161.31		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	0.66	0.48	0.32		
	成品装饰板配套挂件	只	6.6	0.47	3.1		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	252.06	--	

项目编码	011207001079	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	124.41

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.018	1908.55	4529.84	235.74	922.04	321.64	34.35	81.54	4.24	16.6	5.79
14-183	钢骨架安装	t	0.018	981.54	163.95	49.76	443.46	154.7	17.67	2.95	0.9	7.98	2.78
17-135	红丹防锈漆 第一遍 金属面	10m2	-0.095555	34.44	22.74		14.81	5.17	-3.29	-2.17		-1.42	-0.49
14-185备注2	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	179.3	441.51	0.21	77.19	26.93	17.93	44.15	0.02	7.72	2.69
14-197	成品多层木质饰面板 安装墙面	10m2	0.1	809.34	1868.32	6.55	350.83	122.38	80.93	186.83	0.66	35.08	12.24
综合人工工日		小计							147.59	313.3	5.82	65.96	23.01
1.0286工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													555.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌型钢	t	0.0189	4100	77.49		
	电焊条J422	kg	0.3672	4.53	1.66		
	氧气	m3	0.27	2.83	0.76		
	乙炔气	m3	0.054	10.36	0.56		
	防锈漆	kg	0.0837	11.24	0.94		
	油漆溶剂油	kg	-0.026715	12.01	-0.32		
	膨胀螺栓M12×110	套	3.204	0.86	2.76		
	红丹防锈漆	kg	-0.13951	11.24	-1.57		
	砂纸	张	-0.097466	0.94	-0.09		
	白布	m2	-0.001911	3.43	-0.01		
	阻燃板18mm	m2	1.05	42	44.1		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	0.66	0.48	0.32		
	弧形18mm厚木纹饰面板10mm抽槽	m2	1.01	177.46	179.23		
	铁钉70mm	kg	0.034	3.94	0.13		
	成品装饰板配套挂件	只	6.6	0.47	3.1		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	313.3	--	

项目编码	01B116	项目名称	电子壁炉柜（弧形）	计量单位	m	工程量	7.86

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-44	卫生间配件　石材洗漱台	10m2	0.095	1614.38	2911.58	193.85	777.54	271.23	153.37	276.6	18.42	73.87	25.77
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	170.77	441.51	0.21	73.52	25.65	17.08	44.15	0.02	7.35	2.57
18-36	石材面开孔	10个	0.02785	86.1	2.06	0.82	37.38	13.04	2.4	0.06	0.02	1.04	0.36
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	93.28	173.01	2.91	41.36	14.43	9.33	17.3	0.29	4.14	1.44
综合人工工日		小计							182.18	338.11	18.75	86.4	30.14
1.2695工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													655.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	6mm岩板	m2	0.97755	180	175.96		
	膨胀螺栓M8×80	套	8.2802	0.51	4.22		
	电焊条J422	kg	0.59945	4.53	2.72		
	镀锌型材	kg	22.3725	4.1	91.73		
	防锈漆	kg	0.0931	11.24	1.05		
	油漆溶剂油	kg	0.0095	12.01	0.11		
	阻燃板18mm	m2	1.05	42	44.1		
	铁钉70mm	kg	0.012	3.94	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.000836	68.6	0.06		
	普通木成材	m3	0.0002	2432.8	0.49		
	阻燃板9mm	m2	0.053	28	1.48		
	1mm厚古铜拉丝不锈钢踢脚线	m2	0.074	200	14.8		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	其他材料费			--	1.1	--	
	材料费小计			--	338.11	--	

项目编码	011204001005	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	6.29

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-84	单块面积0.18m2以上墙砖砂浆粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	851.08	1951.64	2.07	366.85	127.97	85.11	195.16	0.21	36.69	12.8
综合人工工日		小计							85.11	195.16	0.21	36.69	12.8

0.5931工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							329.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	6mm岩板	m2	1.025	180	184.5		
	混合砂浆 1:0.1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.010675	297.04	3.17		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0238	303.03	7.21		
	白水泥	kg	0.15	0.6	0.09		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.008204	4.5	0.04		
	水泥32.5级	kg	0.3034	0.2097	0.06		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	195.16	--	

项目编码	011204001006	项目名称	石材墙面	计量单位	m2	工程量	2.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02	1908.55	4529.84	235.74	922.04	321.64	38.17	90.6	4.71	18.44	6.43
14-183	钢骨架安装	t	0.02	981.54	163.95	49.76	443.46	154.7	19.63	3.28	1	8.87	3.09
17-135	红丹防锈漆 第一遍 金属面	10m2	-0.119516	34.44	22.74		14.81	5.17	-4.12	-2.72		-1.77	-0.62
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.25301	170.77	441.51	0.21	73.52	25.65	43.21	111.71	0.05	18.6	6.49
18-1	灯箱面层 透光玉石	10m2	0.1	199.47	8289.3		85.77	29.92	19.95	828.93		8.58	2.99
18-17	金属装饰条安装 成品不锈钢板线条(展宽50mm)	100m	0.108685	516.6	862.08	17.09	229.49	80.05	56.15	93.7	1.86	24.94	8.7
综合人工工日		小计							172.99	1125.5	7.62	77.66	27.08
1.2055工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1410.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	镀锌型钢			t	0.021	4100	86.1						
	电焊条J422			kg	0.408	4.53	1.85						
	氧气			m3	0.3	2.83	0.85						
	乙炔气			m3	0.06	10.36	0.62						
	防锈漆			kg	0.093	11.24	1.05						

	油漆溶剂油	kg	-0.034621	12.01	-0.42		
	膨胀螺栓M12×110	套	3.56	0.86	3.06		
	红丹防锈漆	kg	-0.174493	11.24	-1.96		
	砂纸	张	-0.121906	0.94	-0.11		
	白布	m2	-0.00239	3.43	-0.01		
	阻燃板18mm	m2	2.656605	42	111.58		
	铁钉70mm	kg		3.94			
	15mm厚透光玉石	m2	1.06	754.2	799.45		
	木螺钉M4×30	十个	3.58	0.26	0.93		
	双面强力弹性胶带	m	4.9	1.29	6.32		
	硅酮密封胶	L	0.324	68.6	22.23		
	万能胶	kg	0.01739	17.15	0.3		
	1mm厚古铜拉丝不锈钢线条展开5+10+5=20mm	m	11.411925	8	91.3		
	其他材料费			--	2.36	--	
	材料费小计			--	1125.5	--	

项目编码	011204003032	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	55.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02	1908.55	4529.84	235.74	922.04	321.64	38.17	90.6	4.71	18.44	6.43
14-183	钢骨架安装	t	0.02	981.54	163.95	49.76	443.46	154.7	19.63	3.28	1	8.87	3.09
17-135	红丹防锈漆 第一遍 金属面	10m2	-0.119525	34.44	22.74		14.81	5.17	-4.12	-2.72		-1.77	-0.62
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	170.77	400.85	0.21	73.52	25.65	17.08	40.09	0.02	7.35	2.57
14-84	单块面积0.18m2以上墙砖砂浆粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	851.08	1951.64	2.07	366.85	127.97	85.11	195.16	0.21	36.69	12.8
综合人工工日		小计							155.87	326.41	5.94	69.58	24.27
1.0862工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													582.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌型钢	t	0.021	4100	86.1		
	电焊条J422	kg	0.408	4.53	1.85		

	氧气	m3	0.3	2.83	0.85		
	乙炔气	m3	0.06	10.36	0.62		
	防锈漆	kg	0.093	11.24	1.05		
	油漆溶剂油	kg	-0.034624	12.01	-0.42		
	膨胀螺栓M12×110	套	3.56	0.86	3.06		
	红丹防锈漆	kg	-0.174507	11.24	-1.96		
	砂纸	张	-0.121916	0.94	-0.11		
	白布	m2	-0.002391	3.43	-0.01		
	阻燃板15mm	m2	1.05	38	39.9		
	铁钉70mm	kg	0.034	3.94	0.13		
	6mm岩板	m2	1.025	180	184.5		
	混合砂浆 1:0.1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.010675	297.04	3.17		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0238	303.03	7.21		
	白水泥	kg	0.15	0.6	0.09		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.008204	4.5	0.04		
	水泥32.5级	kg	0.3034	0.2097	0.06		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	326.41	--	

项目编码	011207001080	项目名称	木格栅饰面	计量单位	m2	工程量	40.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168	木龙骨基层 墙面 断面24×30间距300×300	10m2	0.1	307.09	273.05	6.55	134.87	47.05	30.71	27.31	0.66	13.49	4.71
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	170.77	441.51	0.21	73.52	25.65	17.08	44.15	0.02	7.35	2.57
14-197	成品多层木质饰面板 安装墙面	10m2	0.1	809.34	1689.04	6.55	350.83	122.38	80.93	168.9	0.66	35.08	12.24
14-197	成品多层木质饰面板 安装墙面	10m2	0.1	809.34	3711.97	6.55	350.83	122.38	80.93	371.2	0.66	35.08	12.24
18-17	金属装饰条安装 成品不锈钢板线条(展宽50mm)	100m	0.008922	516.6	1597.08	17.09	229.49	80.05	4.61	14.25	0.15	2.05	0.71
综合人工工日		小计							214.26	625.81	2.15	93.05	32.47

1.4931工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							967.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0111	2432.8	27		
	防腐油	kg	0.03	5.15	0.15		
	铁钉70mm	kg	0.105	3.94	0.41		
	阻燃板18mm	m2	1.05	42	44.1		
	18mm厚木纹饰面板	m2	1.01	159.71	161.31		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	1.32	0.48	0.63		
	成品装饰板配套挂件	只	13.2	0.47	6.2		
	玻璃胶	L	0.2328	34.3	7.99		
	20mm实木格栅	m2	1.01	360	363.6		
	万能胶	kg	0.001428	17.15	0.02		
	1mm厚拉丝不锈钢线条50mm	m	0.93681	15	14.05		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	625.81	--	

项目编码	011207001129	项目名称	木格栅饰面	计量单位	m2	工程量	4.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-197	成品多层木质饰面板 安装墙面	10m2	0.1	809.34	3711.97	6.55	350.83	122.38	80.93	371.2	0.66	35.08	12.24
综合人工工日		小计							80.93	371.2	0.66	35.08	12.24
0.564工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													500.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	20mm实木格栅	m2	1.01	360	363.6								
	铁钉70mm	kg	0.034	3.94	0.13								
	自攻螺钉M5×25～30	十个	0.66	0.48	0.32								
	成品装饰板配套挂件	只	6.6	0.47	3.1								
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99								
	其他材料费			--	0.06	--							
	材料费小计			--	371.2	--							

项目编码	011502001007	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	27.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-17	金属装饰条安装 成品不锈钢板线条(展宽50mm)	100m	0.01	516.6	5902.08	17.09	229.49	80.05	5.17	59.02	0.17	2.29	0.8
14-187	柱、梁面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.041001	186.55	444.4	0.35	80.37	28.04	7.65	18.22	0.01	3.3	1.15
综合人工工日		小计							12.82	77.24	0.18	5.59	1.95
0.0893工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													97.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶	kg	0.0016	17.15	0.03		
	1mm厚拉丝不锈钢线条展开18+15+15+15+18+99=180mm	m	1.05	56	58.8		
	阻燃板18mm	m2	0.430511	42	18.08		
	防腐油	kg	0.0123	5.15	0.06		
	铁钉70mm	kg	0.01394	3.94	0.05		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	77.24	--	

项目编码	011204001010	项目名称	石材墙面	计量单位	m2	工程量	43.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02	1908.55	4529.84	235.74	922.04	321.64	38.17	90.6	4.71	18.44	6.43
14-183	钢骨架安装	t	0.02	981.54	163.95	49.76	443.46	154.7	19.63	3.28	1	8.87	3.09
17-135	红丹防锈漆 第一遍 金属面	10m2	-0.119526	34.44	22.74		14.81	5.17	-4.12	-2.72		-1.77	-0.62
14-136	钢骨架上干挂石材块料面板 墙面 密缝	10m2	0.1	1236.97	8185.76	22.13	541.41	188.87	123.7	818.58	2.21	54.14	18.89
综合人工工日		小计							177.38	909.74	7.92	79.68	27.79
1.2361工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1202.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌型钢	t	0.021	4100	86.1		
	电焊条J422	kg	0.408	4.53	1.85		
	氧气	m3	0.3	2.83	0.85		
	乙炔气	m3	0.06	10.36	0.62		
	防锈漆	kg	0.093	11.24	1.05		

	油漆溶剂油	kg	-0.034625	12.01	-0.42		
	膨胀螺栓M12×110	套	3.56	0.86	3.06		
	红丹防锈漆	kg	-0.174508	11.24	-1.96		
	砂纸	张	-0.121917	0.94	-0.11		
	白布	m2	-0.002391	3.43	-0.01		
	15mm厚透光玉石	m2	1.02	754.2	769.28		
	不锈钢连接件	套	4.5	3.86	17.37		
	合金钢切割锯片	片	0.026	68.6	1.78		
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	4.5	1.63	7.34		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
	其他材料费			--	4.42	--	
	材料费小计			--	909.74	--	

项目编码	011502001008	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	42.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-17	金属装饰条安装成品不锈钢板线条(展宽50mm)	100m	0.01	516.6	2752.08	17.09	229.49	80.05	5.17	27.52	0.17	2.29	0.8
综合人工工日		小计							5.17	27.52	0.17	2.29	0.8
0.036工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶	kg	0.0016	17.15	0.03		
	1mm厚拉丝不锈钢线条展开3+10+20+10+3=46mm	m	1.05	26	27.3		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	27.52	--	

项目编码	011502001009	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	76.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-17	金属装饰条安装成品不锈钢板线条(展宽50mm)	100m	0.01	516.6	3172.08	17.09	229.49	80.05	5.17	31.72	0.17	2.29	0.8

综合人工工日	小计			5.17	31.72	0.17	2.29	0.8
0.036工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								40.15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶	kg	0.0016	17.15	0.03			
	10-70mm宽1mm厚拉丝不锈钢线条边框	m	1.05	30	31.5			
	其他材料费			--	0.19		--	
	材料费小计			--	31.72		--	

项目编码	011204003034	项目名称	块料柱面	计量单位	m2	工程量	244.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02	1908.55	4529.84	235.74	922.04	321.64	38.17	90.6	4.71	18.44	6.43
14-183	钢骨架安装	t	0.02	981.54	163.95	49.76	443.46	154.7	19.63	3.28	1	8.87	3.09
17-135	红丹防锈漆 第一遍 金属面	10m2	-0.132714	34.44	22.74		14.81	5.17	-4.57	-3.02		-1.97	-0.69
14-186	柱、梁面细木工板基层 钉在木楔上	10m2	0.1	344.4	495.58	6.84	151.03	52.69	34.44	49.56	0.68	15.1	5.27
14-90	单块面积0.18m2以上墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面	10m2	0.1	924.14	2275.83	8.51	401.04	139.9	92.41	227.58	0.85	40.1	13.99
14-9	抹水泥砂浆 砖墙内墙	10m2	-0.1	209.51	67.72	7.44	93.29	32.54	-20.95	-6.77	-0.74	-9.33	-3.25
综合人工工日		小计							159.13	361.23	6.5	71.21	24.84
1.1089工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													622.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌型钢	t	0.021	4100	86.1		
	电焊条J422	kg	0.408	4.53	1.85		
	氧气	m3	0.3	2.83	0.85		
	乙炔气	m3	0.06	10.36	0.62		
	防锈漆	kg	0.093	11.24	1.05		
	油漆溶剂油	kg	-0.039504	12.01	-0.47		
	膨胀螺栓M12×110	套	3.56	0.86	3.06		
	红丹防锈漆	kg	-0.193762	11.24	-2.18		
	砂纸	张	-0.135368	0.94	-0.13		

	白布	m2	-0.002654	3.43	-0.01		
	周转木材	m3	0.006	1578.88	9.47		
	阻燃板15mm	m2	1.05	38	39.9		
	铁钉70mm	kg	0.034	3.94	0.13		
	6mm岩板窗边边柱，综合考虑弧形	m2	1.025	200	205		
	白水泥	kg	0.15	0.6	0.09		
	干粉型粘结剂	kg	4.2	4.29	18.02		
	901胶	kg	0.0221	2.14	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	-0.00373	4.5	-0.02		
	水泥32.5级	kg	-2.6234	0.2097	-0.55		
	中砂	t	-0.013694	133.77	-1.83		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	361.23	--	

项目编码	011208001013	项目名称	柱面装饰	计量单位	m2	工程量	4.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.035011	1908.55	4529.84	235.74	922.04	321.64	66.82	158.59	8.25	32.28	11.26
14-183	钢骨架安装	t	0.035011	981.54	163.95	49.76	443.46	154.7	34.36	5.74	1.74	15.53	5.42
17-135	红丹防锈漆 第一遍 金属面	10m2	-0.119522	34.44	22.74		14.81	5.17	-4.12	-2.72		-1.77	-0.62
14-187备注2	柱、梁面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	195.88	443.06	0.35	84.38	29.43	19.59	44.31	0.04	8.44	2.94
14-200	不锈钢镜面板柱、梁	10m2	0.1	254	1783.56		109.22	38.1	25.4	178.36		10.92	3.81
综合人工工日		小计							142.05	384.28	10.03	65.4	22.81
0.9899工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													624.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌型钢	t	0.036762	4100	150.72		
	电焊条J422	kg	0.714224	4.53	3.24		
	氧气	m3	0.525165	2.83	1.49		

	乙炔气	m3	0.105033	10.36	1.09		
	防锈漆	kg	0.162801	11.24	1.83		
	油漆溶剂油	kg	-0.027418	12.01	-0.33		
	膨胀螺栓M12×110	套	6.231958	0.86	5.36		
	红丹防锈漆	kg	-0.174502	11.24	-1.96		
	砂纸	张	-0.121912	0.94	-0.11		
	白布	m2	-0.00239	3.43	-0.01		
	阻燃板18mm	m2	1.05	42	44.1		
	防腐油	kg	0.03	5.15	0.15		
	自攻螺钉M5×25～30	十个		0.48			
	1mm厚古铜拉丝不锈钢局部弧形	m2	1.02	168.59	171.96		
	万能胶	kg	0.14	17.15	2.4		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	384.28	--	

项目编码	011208001014	项目名称	梁面装饰	计量单位	m2	工程量	16.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02	1908.55	4529.84	235.74	922.04	321.64	38.17	90.6	4.71	18.44	6.43
14-183	钢骨架安装	t	0.02	981.54	163.95	49.76	443.46	154.7	19.63	3.28	1	8.87	3.09
17-135	红丹防锈漆 第一遍 金属面	10m2	-0.119527	34.44	22.74		14.81	5.17	-4.12	-2.72		-1.77	-0.62
14-136	钢骨架上干挂石材块料面板 墙面 密缝	10m2	0.1	1236.97	5923.09	22.13	541.41	188.87	123.7	592.31	2.21	54.14	18.89
综合人工工日		小计							177.38	683.47	7.92	79.68	27.79
1.2361工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													976.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌型钢	t	0.021	4100	86.1		
	电焊条J422	kg	0.408	4.53	1.85		
	氧气	m3	0.3	2.83	0.85		
	乙炔气	m3	0.06	10.36	0.62		

	防锈漆	kg	0.093	11.24	1.05		
	油漆溶剂油	kg	-0.034625	12.01	-0.42		
	膨胀螺栓M12×110	套	3.56	0.86	3.06		
	红丹防锈漆	kg	-0.174509	11.24	-1.96		
	砂纸	张	-0.121918	0.94	-0.11		
	白布	m2	-0.002391	3.43	-0.01		
	15mm雅士白	m2	1.02	532.37	543.02		
	不锈钢连接件	套	4.5	3.86	17.37		
	合金钢切割锯片	片	0.026	68.6	1.78		
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	4.5	1.63	7.34		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
	其他材料费			--	4.41	--	
	材料费小计			--	683.47	--	

项目编码	011105006057	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	70.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	93.28	173.01	2.91	41.36	14.43	9.33	17.3	0.29	4.14	1.44
综合人工工日		小计							9.33	17.3	0.29	4.14	1.44
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	2432.8	0.49		
	阻燃板9mm	m2	0.053	28	1.48		
	1mm厚古铜拉丝不锈钢踢脚线	m2	0.074	200	14.8		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.012	3.94	0.05		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	17.3	--	

项目编码	010808004032	项目名称	金属门套	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00087	古铜拉丝不锈钢造型	个	2		2500					5000			
18-49	门套 木龙骨、单层细木工板木饰面板(成品)	10m2	0.5994	710.33	2613.57	2.56	306.54	106.93	425.77	1566.57	1.53	183.74	64.09
综合人工工日		小计							425.77	6566.57	1.53	183.74	64.09
2.967工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7241.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	古铜拉丝不锈钢造型电梯厅空门套处	个	2	2500	5000		
	普通木成材	m3	0.010789	2432.8	26.25		
	阻燃板18mm	m2	6.2937	42	264.34		
	18mm厚木纹饰面板（门套及门套线）	m2	6.2937	195.2	1228.53		
	PU发泡剂	L	0.53946	25.73	13.88		
	玻璃胶	L	0.62937	34.3	21.59		
	其他材料费			--	11.98	--	
	材料费小计			--	6566.57	--	

项目编码	01B127	项目名称	电梯门套	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-54	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 钢龙骨	10m2	0.1854	947.1	2197.01	9.99	411.55	143.56	175.59	407.33	1.85	76.3	26.62
14-169	木龙骨基层 断面24×30方形柱梁面	10m2	0.1007	383.15	268.07	6.74	167.65	58.48	38.58	26.99	0.68	16.88	5.89
14-187	柱、梁面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1007	186.55	444.4	0.35	80.37	28.04	18.79	44.75	0.04	8.09	2.82
综合人工工日		小计							232.96	479.07	2.57	101.27	35.33
1.6234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													851.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1mm厚古铜拉丝不锈钢	m2	2.041254	150.84	307.9		
	阻燃板18mm	m2	2.520156	42	105.85		

	普通木成材	m3	0.013757	2432.8	33.47		
	膨胀螺栓M8×80	套	13.7196	0.51	7		
	玻璃胶	L	0.31518	34.3	10.81		
	铁钉70mm	kg	0.131512	3.94	0.52		
	镀锌铁脚	个	6.8598	1.46	10.02		
	防腐油	kg	0.06042	5.15	0.31		
	其他材料费			--	3.19	--	
	材料费小计			--	479.07	--	

项目编码	01B117	项目名称	电梯门套	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-54	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 钢龙骨	10m2	0.2029	947.1	2197.01	9.99	411.55	143.56	192.17	445.77	2.03	83.5	29.13
14-169	木龙骨基层 断面24×30方形柱梁面	10m2	0.0233	383.15	268.07	6.74	167.65	58.48	8.93	6.25	0.16	3.91	1.36
14-187	柱、梁面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.0742	186.55	444.4	0.35	80.37	28.04	13.84	32.97	0.03	5.96	2.08
14-121	干粉型粘贴石材块料面板 零星项目（弧形）(预拌)	10m2	0.025	970.86	2440.43	2.57	418.57	146.01	24.27	61.01	0.06	10.46	3.65
14-121	干粉型粘贴石材块料面板 零星项目(预拌)	10m2	0.1781	970.86	2285.39	2.57	418.57	146.01	172.91	407.03	0.46	74.55	26
18-17	金属装饰条安装成品不锈钢板线条(展宽50mm)	100m	0.0106	516.6	6847.08	17.09	229.49	80.05	5.48	72.58	0.18	2.43	0.85
综合人工工日		小计							417.6	1025.61	2.92	180.81	63.07
2.9101工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1690.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1mm厚古铜拉丝不锈钢	m2	2.233929	150.84	336.97		
	阻燃板18mm	m2	2.379981	42	99.96		
	普通木成材	m3	0.005583	2432.8	13.58		
	膨胀螺栓M8×80	套	15.0146	0.51	7.66		

	玻璃胶	L	0.34493	34.3	11.83		
	铁钉70mm	kg	0.102136	3.94	0.4		
	镀锌铁脚	个	7.5073	1.46	10.96		
	防腐油	kg	0.02925	5.15	0.15		
	6mm岩板弧形	m2	0.255	195.2	49.78		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.052603	303.03	15.94		
	白水泥	kg	0.34527	0.6	0.21		
	干粉型粘结剂	kg	15.386856	4.29	66.01		
	合金钢切割锯片	片	0.060727	68.6	4.17		
	棉纱头	kg	0.022544	5.57	0.13		
	水	m3	0.012795	4.5	0.06		
	6mm岩板	m2	1.81662	180	326.99		
	万能胶	kg	0.001696	17.15	0.03		
	1mm厚拉丝不锈钢线条展开5+10+50+60+50+10+5=190mm	m	1.113	65	72.35		
	其他材料费			--	8.43	--	
	材料费小计			--	1025.61	--	

项目编码	011207001115	项目名称	电梯按键不锈钢饰面	计量单位	m2	工程量	0.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168	木龙骨基层 墙面 断面 24×30间距 300×300	10m2	0.1	307.09	273.05	6.55	134.87	47.05	30.71	27.31	0.66	13.49	4.71
14-184	墙面细木工板基层 钉在木楔上	10m2	0.1	276.96	534.43	6.55	121.91	42.53	27.7	53.44	0.66	12.19	4.25
14-200	不锈钢镜面板 柱、梁	10m2	0.1	254	1602.51		109.22	38.1	25.4	160.25		10.92	3.81
综合人工工日		小计							83.81	241	1.32	36.6	12.77
0.584工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													375.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0111	2432.8	27		
	防腐油	kg	0.03	5.15	0.15		
	铁钉70mm	kg	0.071	3.94	0.28		

	周转木材	m3	0.0058	1578.88	9.16		
	阻燃板18mm	m2	1.05	42	44.1		
	1mm厚古铜拉丝不锈钢	m2	1.02	150.84	153.86		
	万能胶	kg	0.14	17.15	2.4		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	241	--	

项目编码	011102003095	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	1173.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	451.9	1158.32	1.86	195.12	68.06	45.19	115.83	0.19	19.51	6.81
综合人工工日		小计							45.19	115.83	0.19	19.51	6.81
0.3149工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													187.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1500*750仿石材砖	m2	1.02	95	96.9		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.2097	1.28		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	311.01	16.49		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.5	0.12		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	115.83	--	

项目编码	010606012001	项目名称	舞台钢结构	计量单位	t	工程量	3.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	1	1908.55	4529.84	235.74	922.04	321.64	1908.55	4529.84	235.74	922.04	321.64
14-183	钢骨架安装	t	1	981.54	163.95	49.76	443.46	154.7	981.54	163.95	49.76	443.46	154.7

17-135	红丹防锈漆 第一遍 金属面	10m2	-6.63571	34.44	22.74		14.81	5.17	-228.53	-150.9		-98.27	-34.31
综合人工工日		小计							2661.56	4542.89	285.5	1267.23	442.03
18.5474工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9199.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌型钢	t	1.05	4100	4305		
	电焊条J422	kg	20.4	4.53	92.41		
	氧气	m3	15	2.83	42.45		
	乙炔气	m3	3	10.36	31.08		
	防锈漆	kg	4.65	11.24	52.27		
	油漆溶剂油	kg	-1.975213	12.01	-23.72		
	膨胀螺栓M12×110	套	178	0.86	153.08		
	红丹防锈漆	kg	-9.688137	11.24	-108.89		
	砂纸	张	-6.768424	0.94	-6.36		
	白布	m2	-0.132714	3.43	-0.46		
	其他材料费			--	6.03	--	
	材料费小计			--	4542.89	--	

项目编码	011104001002	项目名称	地毯楼地面	计量单位	m2	工程量	135.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补51	铺设地板基层细木工板	10m2	0.1	84.67	444.56	4.2	38.21	13.33	8.47	44.46	0.42	3.82	1.33
13-135	地毯 楼地面固定 单层	10m2	0.1	248.26	1381.61	1.71	107.49	37.5	24.83	138.16	0.17	10.75	3.75
综合人工工日		小计							33.3	182.62	0.59	14.57	5.08
0.232工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													236.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地板钉40mm	kg	0.0215	8.58	0.18		
	阻燃板18mm	m2	1.05	42	44.1		
	10mm厚B1级防火阻燃地毯	m2	1.1	120	132		
	木刺条	m	1.22	2.57	3.14		

	地毯烫带0.1m×20m/卷	m	0.75	2.57	1.93		
	万能胶	kg	0.02	17.15	0.34		
	钢钉	kg	0.062	4.11	0.25		
	铝合金收口条	m	0.1	5	0.5		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	182.62	--	

项目编码	011104001003	项目名称	台阶饰面	计量单位	m2	工程量	2.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补51	铺设地板基层细木工板	10m2	0.1	84.67	444.56	4.2	38.21	13.33	8.47	44.46	0.42	3.82	1.33
13-140	地毯 楼梯铺地毯 满铺 不带胶垫	10m2	0.1	279.83	1368.03	1.71	121.06	42.23	27.98	136.8	0.17	12.11	4.22
综合人工工日		小计							36.45	181.26	0.59	15.93	5.55
0.254工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													239.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地板钉40mm	kg	0.0215	8.58	0.18		
	阻燃板18mm	m2	1.05	42	44.1		
	10mm厚B1级防火阻燃地毯	m2	1.1	120	132		
	木刺条	m	1.305	2.57	3.35		
	铝合金收口条	m	0.1	5	0.5		
	钢钉	kg	0.018	4.11	0.07		
	万能胶	kg	0.02	17.15	0.34		
	地毯烫带0.1m×20m/卷	m	0.207	2.57	0.53		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	181.26	--	

项目编码	010606013062	项目名称	吊顶转换层	计量单位	t	工程量	19.695

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	1	1908.55	4529.84	235.74	922.04	321.64	1908.55	4529.84	235.74	922.04	321.64
14-183	钢骨架安装	t	1	981.54	163.95	49.76	443.46	154.7	981.54	163.95	49.76	443.46	154.7
17-135	红丹防锈漆 第一遍 金属面	10m2	-1.604656	34.44	22.74		14.81	5.17	-55.26	-36.49		-23.76	-8.3

综合人工工日	小计	2834.83	4657.3	285.5	1341.74	468.04
19.7549工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						9587.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌型钢	t	1.05	4100	4305		
	电焊条J422	kg	20.4	4.53	92.41		
	氧气	m3	15	2.83	42.45		
	乙炔气	m3	3	10.36	31.08		
	防锈漆	kg	4.65	11.24	52.27		
	油漆溶剂油	kg	-0.113723	12.01	-1.37		
	膨胀螺栓M12×110	套	178	0.86	153.08		
	红丹防锈漆	kg	-2.342798	11.24	-26.33		
	砂纸	张	-1.636749	0.94	-1.54		
	白布	m2	-0.032093	3.43	-0.11		
	其他材料费			--	10.36	--	
	材料费小计			--	4657.3	--	

项目编码	011302001121	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	135.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-38	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 6	10m2	0.1		28.8	2.83	1.22	0.42		2.88	0.28	0.12	0.04
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm简单	10m2	0.1	269.78	278.64	2.91	117.26	40.9	26.98	27.86	0.29	11.73	4.09
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	160.72	106.54		69.11	24.11	16.07	10.65		6.91	2.41
通15-补1	石膏板天棚面每增加一层石膏板	10m2	0.1	128.58	106.54		55.29	19.29	12.86	10.65		5.53	1.93
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.2	35.88	2.32		15.43	5.38	7.18	0.46		3.09	1.08
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.26	7.18	2.73		3.09	1.08	1.87	0.71		0.8	0.28
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.026574	24.4	6.43		10.49	3.66	0.65	0.17		0.28	0.1
综合人工工日		小计							65.61	53.38	0.57	28.46	9.93

0.4571工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							157.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.309	5.15	1.59		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ6	副	1.326	0.5	0.66		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.558148	2.7	6.91		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	4.5	6.16		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	纸面石膏板9.5	m2	2.2	8.87	19.51		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	红丹防锈漆	kg	0.04	11.24	0.45		
	自粘胶带	m	2.652	0.1286	0.34		
	密封油膏	kg	0.0182	5.57	0.1		
	其他材料费			--	0.76	--	
	材料费小计			--	53.38	--	

项目编码	011302001113	项目名称	吊顶天棚（造型）	计量单位	m2	工程量	1150.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-38	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 6	10m2	0.1		28.8	2.83	1.22	0.42		2.88	0.28	0.12	0.04
15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 复杂	10m2	0.1	301.35	305.34	2.91	130.83	45.64	30.14	30.53	0.29	13.08	4.56
通15-补1	石膏板天棚面每增加一层石膏板	10m2	0.1	128.58	106.54		55.29	19.29	12.86	10.65		5.53	1.93
15-46	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.1	192.29	112.77		82.68	28.84	19.23	11.28		8.27	2.88
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.2	35.88	2.32		15.43	5.38	7.18	0.46		3.09	1.08
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.26	7.18	2.73		3.09	1.08	1.87	0.71		0.8	0.28
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.047417	24.4	6.43		10.49	3.66	1.16	0.3		0.5	0.17

综合人工工日	小计			72.44	56.81	0.57	31.39	10.94
0.5047工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								172.15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.309	5.15	1.59			
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57			
	双螺母双垫片φ6	副	1.326	0.5	0.66			
	普通木成材	m3	0.0007	2432.8	1.7			
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	1.78	0.61			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.230834	2.7	6.02			
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.864	4.5	8.39			
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51			
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.6	0.72			
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03			
	小龙骨垂直吊件	只	1.25	0.34	0.43			
	小龙骨平面连接件	只	1.25	0.51	0.64			
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17			
	中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29			
	中龙骨平面连接件	只	5.81	0.43	2.5			
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.43	0.86			
	边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52			
	自攻螺钉M4×15	十个	7.59	0.26	1.97			
	纸面石膏板9.5	m2	1.1	8.87	9.76			
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.15	8.87	10.2			
	红丹防锈漆	kg	0.04	11.24	0.45			
	自粘胶带	m	2.652	0.1286	0.34			
	密封油膏	kg	0.0182	5.57	0.1			
	其他材料费			--	0.78		--	
	材料费小计			--	56.81		--	

项目编码	011304001067	项目名称	灯带	计量单位	m	工程量	133.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.1	226.73	115.04	4.56	99.45	34.69	22.67	11.5	0.46	9.95	3.47
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.055	35.88	2.32		15.43	5.38	1.97	0.13		0.85	0.3
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.055	7.18	2.73		3.09	1.08	0.39	0.15		0.17	0.06
综合人工工日		小计							25.03	11.78	0.46	10.97	3.83

0.1746工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							52.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	纸面石膏板9.5	m2	1.155	8.87	10.24		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	红丹防锈漆	kg	0.011	11.24	0.12		
	自粘胶带	m	0.561	0.1286	0.07		
	密封油膏	kg	0.00385	5.57	0.02		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	11.78	--	

项目编码	011304001068	项目名称	灯带	计量单位	m	工程量	354.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.1	226.73	119.74	4.56	99.45	34.69	22.67	11.97	0.46	9.95	3.47
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.0575	35.88	2.32		15.43	5.38	2.06	0.13		0.89	0.31
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.0575	7.18	2.73		3.09	1.08	0.41	0.16		0.18	0.06
18-17	金属装饰条安装成品不锈钢板线条(展宽50mm)	100m	0.01	516.6	6847.08	17.09	229.49	80.05	5.17	68.47	0.17	2.29	0.8
综合人工工日		小计							30.31	80.73	0.63	13.31	4.64
0.2113工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													129.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	纸面石膏板9.5			m2	1.208	8.87	10.71						
	自攻螺钉M4×15			十个	3.45	0.26	0.9						
	红丹防锈漆			kg	0.0115	11.24	0.13						
	自粘胶带			m	0.5865	0.1286	0.08						
	密封油膏			kg	0.004025	5.57	0.02						
	万能胶			kg	0.0016	17.15	0.03						
	1mm厚拉丝不锈钢线条展开10+20+70+20+15=135mm			m	1.05	65	68.25						
	其他材料费					--	0.61		--				
	材料费小计					--	80.73		--				

项目编码	011304001069	项目名称	灯带	计量单位	m	工程量	314.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.1	226.73	82.49	4.56	99.45	34.69	22.67	8.25	0.46	9.95	3.47
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.0575	35.88	2.32		15.43	5.38	2.06	0.13		0.89	0.31
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.0575	7.18	2.73		3.09	1.08	0.41	0.16		0.18	0.06
18-17	金属装饰条安装成品不锈钢板线条(展宽50mm)	100m	0.01	516.6	6847.08	17.09	229.49	80.05	5.17	68.47	0.17	2.29	0.8
综合人工工日		小计							30.31	77.01	0.63	13.31	4.64
0.2113工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													125.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	纸面石膏板9.5			m2	0.788				8.87	6.99			
	自攻螺钉M4×15			十个	3.45				0.26	0.9			
	红丹防锈漆			kg	0.0115				11.24	0.13			
	自粘胶带			m	0.5865				0.1286	0.08			
	密封油膏			kg	0.004025				5.57	0.02			
	万能胶			kg	0.0016				17.15	0.03			
	1mm厚拉丝不锈钢线条展开10+20+70+20+15=135mm			m	1.05				65	68.25			
	其他材料费								--	0.61		--	
	材料费小计								--	77.01		--	

项目编码	011406001114	项目名称	顶面涂料	计量单位	m2	工程量	1659.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	249.4	59.41		107.24	37.41	24.94	5.94		10.72	3.74
综合人工工日		小计							24.94	5.94		10.72	3.74
0.1738工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45.34
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无机涂料			kg	0.463				10	4.63			
	901胶			kg	0.332				2.14	0.71			
	石膏粉325目			kg	0.083				0.36	0.03			
	大白粉			kg	0.083				0.34	0.03			
	白水泥			kg	0.688				0.6	0.41			
	其他材料费								--	0.13		--	

	材料费小计	--	5.94	--	

项目编码	011304001077	项目名称	顶面不锈钢槽	计量单位	m	工程量	129.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-38	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 6	10m2	0.02		28.8	2.83	1.22	0.42		0.58	0.06	0.02	0.01
15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格 300mm×600mm 简单	10m2	0.02	272.65	333.02	2.91	118.49	41.33	5.45	6.66	0.06	2.37	0.83
15-69	金属饰面板 贴在基层板底	10m2	0.0606	393.19	2039.87		169.07	58.98	23.83	123.62		10.25	3.57
综合人工工日		小计							29.28	130.86	0.12	12.64	4.41
0.204工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													177.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.0618	5.15	0.32		
	胀头、胀管	套	0.2652	0.43	0.11		
	双螺母双垫片Φ6	副	0.2652	0.5	0.13		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.612	2.7	1.65		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	0.2736	4.5	1.23		
	轻钢龙骨主接件	只	0.1	0.51	0.05		
	轻钢龙骨次接件	只	0.19	0.6	0.11		
	中龙骨横撑	m	0.6658	3	2		
	中龙骨垂直吊件	只	0.8	0.39	0.31		
	中龙骨平面连接件	只	2.52	0.43	1.08		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	0.32	0.43	0.14		
	1mm厚古铜拉丝不锈钢	m2	0.6363	150.84	95.98		
	阻燃板15mm	m2	0.6363	38	24.18		
	万能胶	kg	0.197556	17.15	3.39		
	铁钉70mm	kg	0.017574	3.94	0.07		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	130.86	--	

项目编码	011502001010	项目名称	吊顶金属线条	计量单位	m	工程量	508.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

18-17	金属装饰条安装 成品不锈钢板线条(展宽50mm)	100m	0.01	516.6	2647.08	17.09	229.49	80.05	5.17	26.47	0.17	2.29	0.8
综合人工工日		小计							5.17	26.47	0.17	2.29	0.8
0.036工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶	kg	0.0016	17.15	0.03		
	1mm厚拉丝不锈钢线条展开25+20+25=70mm	m	1.05	25	26.25		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	26.47	--	

项目编码	011207001087	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	45.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168	木龙骨基层 墙面 断面 24×30间距 300×300	10m2	0.1	307.09	273.05	6.55	134.87	47.05	30.71	27.31	0.66	13.49	4.71
17-96	防火涂料二遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨 双向	10m2	0.1	126.28	24.12		54.3	18.94	12.63	2.41		5.43	1.89
14-184	墙面细木工板基层 钉在木楔上	10m2	0.1	276.96	534.43	6.55	121.91	42.53	27.7	53.44	0.66	12.19	4.25
14-197	成品多层木质饰面板 安装墙面	10m2	0.1	809.34	1689.04	6.55	350.83	122.38	80.93	168.9	0.66	35.08	12.24
综合人工工日		小计							151.97	252.06	1.98	66.19	23.09
1.059工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													495.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0111	2432.8	27		
	防腐油	kg	0.03	5.15	0.15		
	铁钉70mm	kg	0.105	3.94	0.41		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.178	12	2.14		
	白布	m2	0.001	3.43			
	催干剂	kg	0.003	15.09	0.05		
	油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
	周转木材	m3	0.0058	1578.88	9.16		
	阻燃板18mm	m2	1.05	42	44.1		
	18mm厚木纹饰面板	m2	1.01	159.71	161.31		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	0.66	0.48	0.32		

	成品装饰板配套挂件	只	6.6	0.47	3.1		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	252.06	--	

项目编码	011207001085	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	272.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168	木龙骨基层 墙面 断面 24×30间距 300×300	10m2	0.1	307.09	273.05	6.55	134.87	47.05	30.71	27.31	0.66	13.49	4.71
17-96	防火涂料二遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨 双向	10m2	0.1	126.28	24.12		54.3	18.94	12.63	2.41		5.43	1.89
14-184	墙面细木工板基层 钉在木楔上	10m2	0.1	276.96	534.43	6.55	121.91	42.53	27.7	53.44	0.66	12.19	4.25
14-203	粘贴在夹板基层上 装饰板	10m2	0.1	254	516.41		109.22	38.1	25.4	51.64		10.92	3.81
综合人工工日		小计							96.44	134.8	1.32	42.03	14.66
0.672工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													289.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0111	2432.8	27		
	防腐油	kg	0.03	5.15	0.15		
	铁钉70mm	kg	0.071	3.94	0.28		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.178	12	2.14		
	白布	m2	0.001	3.43			
	催干剂	kg	0.003	15.09	0.05		
	油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
	周转木材	m3	0.0058	1578.88	9.16		
	阻燃板18mm	m2	1.05	42	44.1		
	8mm厚碳晶板配套成品墙板金属条	m2	1.1	39.93	43.92		
	万能胶	kg	0.45	17.15	7.72		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	134.8	--	

项目编码	011207001086	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	19.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-185备注2	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	179.3	441.51	0.21	77.19	26.93	17.93	44.15	0.02	7.72	2.69
14-200	不锈钢镜面板 柱、梁	10m2	0.1	254	1602.51		109.22	38.1	25.4	160.25		10.92	3.81
综合人工工日		小计							43.33	204.4	0.02	18.64	6.5
0.302工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													272.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	阻燃板18mm				m2	1.05	42	44.1					
	自攻螺钉M5×25～30				十个		0.48						
	1mm厚古铜拉丝不锈钢				m2	1.02	150.84	153.86					
	万能胶				kg	0.14	17.15	2.4					
	玻璃胶				L	0.1164	34.3	3.99					
	其他材料费						--	0.05			--		
	材料费小计						--	204.4			--		

项目编码	011207001088	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	376.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.054	1908.55	4529.84	235.74	922.04	321.64	103.06	244.61	12.73	49.79	17.37
14-183	钢骨架安装	t	0.054	981.54	163.95	49.76	443.46	154.7	53	8.85	2.69	23.95	8.35
17-135	红丹防锈漆 第一遍 金属面	10m2	-0.119525	34.44	22.74		14.81	5.17	-4.12	-2.72		-1.77	-0.62
14-185备注2	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	179.3	441.51	0.21	77.19	26.93	17.93	44.15	0.02	7.72	2.69
14-203	粘贴在夹板基层上 装饰板	10m2	0.1	254	516.41		109.22	38.1	25.4	51.64		10.92	3.81
综合人工工日		小计							195.27	346.53	15.44	90.61	31.6
1.3609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													679.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	镀锌型钢				t	0.0567	4100	232.47					
	电焊条J422				kg	1.1016	4.53	4.99					
	氧气				m3	0.81	2.83	2.29					
	乙炔气				m3	0.162	10.36	1.68					
	防锈漆				kg	0.2511	11.24	2.82					

	油漆溶剂油	kg	-0.018304	12.01	-0.22		
	膨胀螺栓M12×110	套	9.612	0.86	8.27		
	红丹防锈漆	kg	-0.174507	11.24	-1.96		
	砂纸	张	-0.121916	0.94	-0.11		
	白布	m2	-0.002391	3.43	-0.01		
	阻燃板18mm	m2	1.05	42	44.1		
	自攻螺钉M5×25～30	十个		0.48			
	8mm厚碳晶板配套成品墙板金属条	m2	1.1	39.93	43.92		
	万能胶	kg	0.45	17.15	7.72		
	其他材料费			--	0.57	--	
	材料费小计			--	346.53	--	

项目编码	011207001089	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	316.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.02493	1908.55	4529.84	235.74	922.04	321.64	47.58	112.93	5.88	22.99	8.02
14-183	钢骨架安装	t	0.02493	981.54	163.95	49.76	443.46	154.7	24.47	4.09	1.24	11.06	3.86
17-135	红丹防锈漆 第一遍 金属面	10m2	-0.119525	34.44	22.74		14.81	5.17	-4.12	-2.72		-1.77	-0.62
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	170.77	442.85	0.21	73.52	25.65	17.08	44.29	0.02	7.35	2.57
14-197	成品多层木质饰面板 安装墙面	10m2	0.1	809.34	1689.04	6.55	350.83	122.38	80.93	168.9	0.66	35.08	12.24
综合人工工日		小计							165.94	327.49	7.8	74.71	26.07
1.1564工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													602.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌型钢	t	0.026177	4100	107.33		
	电焊条J422	kg	0.508572	4.53	2.3		
	氧气	m3	0.37395	2.83	1.06		
	乙炔气	m3	0.07479	10.36	0.77		
	防锈漆	kg	0.115925	11.24	1.3		

	油漆溶剂油	kg	-0.032258	12.01	-0.39		
	膨胀螺栓M12×110	套	4.43754	0.86	3.82		
	红丹防锈漆	kg	-0.174507	11.24	-1.96		
	砂纸	张	-0.121916	0.94	-0.11		
	白布	m2	-0.002391	3.43	-0.01		
	阻燃板18mm	m2	1.05	42	44.1		
	铁钉70mm	kg	0.068	3.94	0.27		
	18mm厚木纹饰面板	m2	1.01	159.71	161.31		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	0.66	0.48	0.32		
	成品装饰板配套挂件	只	6.6	0.47	3.1		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	327.49	--	

项目编码	011207001090	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	52.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.052	1908.55	4529.84	235.74	922.04	321.64	99.24	235.55	12.26	47.95	16.73
14-183	钢骨架安装	t	0.052	981.54	163.95	49.76	443.46	154.7	51.04	8.53	2.59	23.06	8.04
17-135	红丹防锈漆 第一遍 金属面	10m2	-0.119524	34.44	22.74		14.81	5.17	-4.12	-2.72		-1.77	-0.62
14-185备注2	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	179.3	441.51	0.21	77.19	26.93	17.93	44.15	0.02	7.72	2.69
14-88	单块面积0.18m2以内墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	738.91	2102.97	1.97	318.58	111.13	73.89	210.3	0.2	31.86	11.11
综合人工工日		小计							237.98	495.81	15.07	108.82	37.95
1.6585工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													895.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌型钢	t	0.0546	4100	223.86		
	电焊条J422	kg	1.0608	4.53	4.81		
	氧气	m3	0.78	2.83	2.21		
	乙炔气	m3	0.156	10.36	1.62		

	防锈漆	kg	0.2418	11.24	2.72		
	油漆溶剂油	kg	-0.019264	12.01	-0.23		
	膨胀螺栓M12×110	套	9.256	0.86	7.96		
	红丹防锈漆	kg	-0.174505	11.24	-1.96		
	砂纸	张	-0.121914	0.94	-0.11		
	白布	m2	-0.00239	3.43	-0.01		
	阻燃板18mm	m2	1.05	42	44.1		
	自攻螺钉M5×25～30	十个		0.48			
	6mm岩板	m2	1.025	180	184.5		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0238	303.03	7.21		
	白水泥	kg	0.15	0.6	0.09		
	干粉型粘结剂	kg	4.2	4.29	18.02		
	901胶	kg	0.0221	2.14	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.00862	4.5	0.04		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.2097	0.32		
	其他材料费			--	0.55	--	
	材料费小计			--	495.81	--	

项目编码	011502002011	项目名称	木质装饰线	计量单位	m	工程量	77.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-13	木装饰条安装 条宽在50mm内	100m	0.01	292.74	330.53	12.82	131.39	45.83	2.93	3.31	0.13	1.31	0.46
综合人工工日		小计							2.93	3.31	0.13	1.31	0.46
0.0204工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红松平线条B=30	m	1.08	3	3.24		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.0047	4.29	0.02		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	3.31	--	

项目编码	011207001091	项目名称	暗门	计量单位	m2	工程量	32.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.018012	1908.55	4529.84	235.74	922.04	321.64	34.38	81.59	4.25	16.61	5.79
14-183	钢骨架安装	t	0.018012	981.54	163.95	49.76	443.46	154.7	17.68	2.95	0.9	7.99	2.79
17-135	红丹防锈漆 第一遍 金属面	10m2	-0.119524	34.44	22.74		14.81	5.17	-4.12	-2.72		-1.77	-0.62
14-185备注2	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	179.3	441.51	0.21	77.19	26.93	17.93	44.15	0.02	7.72	2.69
14-203	粘贴在夹板基层上 装饰板	10m2	0.1	254	516.41		109.22	38.1	25.4	51.64		10.92	3.81
16-314	门窗特殊五金 天地轴承	个	0.59525	14.35	15.63		6.17	2.15	8.54	9.3		3.67	1.28
16-312	门窗特殊五金 推弹门吸	把	0.59525	24.4	30.99		10.49	3.66	14.52	18.45		6.24	2.18
综合人工工日		小计							114.33	205.36	5.17	51.38	17.92
0.7968工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													394.16

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
镀锌型钢	t	0.018913	4100	77.54		
电焊条J422	kg	0.367445	4.53	1.66		
氧气	m3	0.27018	2.83	0.76		
乙炔气	m3	0.054036	10.36	0.56		
防锈漆	kg	0.083756	11.24	0.94		
油漆溶剂油	kg	-0.035578	12.01	-0.43		
膨胀螺栓M12×110	套	3.206136	0.86	2.76		
红丹防锈漆	kg	-0.174505	11.24	-1.96		
砂纸	张	-0.121914	0.94	-0.11		
白布	m2	-0.00239	3.43	-0.01		
阻燃板18mm	m2	1.05	42	44.1		
自攻螺钉M5×25～30	十个		0.48			
8mm厚碳晶板配套成品墙板金属条	m2	1.1	39.93	43.92		
万能胶	kg	0.45	17.15	7.72		

	天地轴承	只	0.601203	15	9.02		
	铜木螺钉3.5×25	十个	0.4762	0.6	0.29		
	推弹门吸	把	0.601203	30	18.04		
	其他材料费			--	0.56	--	
	材料费小计			--	205.36	--	

项目编码	011207001126	项目名称	暗门	计量单位	m2	工程量	3.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.018011	1908.55	4529.84	235.74	922.04	321.64	34.37	81.59	4.25	16.61	5.79
14-183	钢骨架安装	t	0.018011	981.54	163.95	49.76	443.46	154.7	17.68	2.95	0.9	7.99	2.79
17-135	红丹防锈漆 第一遍 金属面	10m2	-0.119524	34.44	22.74		14.81	5.17	-4.12	-2.72		-1.77	-0.62
14-197	成品多层木质饰面板 安装墙面	10m2	0.1	809.34	1689.04	6.55	350.83	122.38	80.93	168.9	0.66	35.08	12.24
16-314	门窗特殊五金 天地轴承	个	0.595266	14.35	15.63		6.17	2.15	8.54	9.3		3.67	1.28
16-312	门窗特殊五金 推弹门吸	把	0.595266	24.4	30.99		10.49	3.66	14.52	18.45		6.24	2.18
综合人工工日		小计							151.92	278.47	5.81	67.82	23.66
1.0587工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													527.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌型钢	t	0.018912	4100	77.54		
	电焊条J422	kg	0.367424	4.53	1.66		
	氧气	m3	0.270165	2.83	0.76		
	乙炔气	m3	0.054033	10.36	0.56		
	防锈漆	kg	0.083751	11.24	0.94		
	油漆溶剂油	kg	-0.035579	12.01	-0.43		
	膨胀螺栓M12×110	套	3.205958	0.86	2.76		
	红丹防锈漆	kg	-0.174505	11.24	-1.96		
	砂纸	张	-0.121914	0.94	-0.11		

	白布	m2	-0.002399	3.43	-0.01		
	18mm厚木纹饰面板	m2	1.01	159.71	161.31		
	铁钉70mm	kg	0.034	3.94	0.13		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	0.66	0.48	0.32		
	成品装饰板配套挂件	只	6.6	0.47	3.1		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	天地轴承	只	0.601219	15	9.02		
	铜木螺钉3.5×25	十个	0.476213	0.6	0.29		
	推弹门吸	把	0.601219	30	18.04		
	其他材料费			--	0.56	--	
	材料费小计			--	278.47	--	

项目编码	011505001011	项目名称	茶水柜	计量单位	m	工程量	11.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00089	柜子铰链	套	6.206897		12					74.48			
D00088	抽屉五金	套	2.068966		30					62.07			
18-105	酒吧台	m	1	228.17	1472.04	39.99	115.31	40.22	228.17	1472.04	39.99	115.31	40.22
18-107	吧台石材面板	m2	0.7	291.31	243.51		125.26	43.7	203.92	170.46		87.68	30.59
综合人工工日		小计							432.09	1779.05	39.99	202.99	70.81
3.011工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2524.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柜子铰链	套	6.206897	12	74.48		
	抽屉五金	套	2.068966	30	62.07		
	18mm厚木纹饰面板	m2	8.95	159.71	1429.4		
	射钉	百个	0.42	18.01	7.56		
	铁钉70mm	kg	0.26	3.94	1.02		
	普通木成材	m3	0.014	2432.8	34.06		
	15mm厚人造石台面	m2	0.84	195.2	163.97		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.658	9.86	6.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1779.05	--	

项目编码	011207001123	项目名称	木格栅饰面	计量单位	m2	工程量	80.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168	木龙骨基层 墙面 断面 24×30间距 300×300	10m2	0.1	307.09	273.05	6.55	134.87	47.05	30.71	27.31	0.66	13.49	4.71
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	170.77	441.51	0.21	73.52	25.65	17.08	44.15	0.02	7.35	2.57
14-197	成品多层木质饰面板 安装墙面	10m2	0.1	809.34	1689.04	6.55	350.83	122.38	80.93	168.9	0.66	35.08	12.24
14-197	成品多层木质饰面板 安装墙面	10m2	0.1	809.34	3711.97	6.55	350.83	122.38	80.93	371.2	0.66	35.08	12.24
18-17	金属装饰条安装 成品不锈钢板线条(展宽50mm)	100m	0.008922	516.6	1597.08	17.09	229.49	80.05	4.61	14.25	0.15	2.05	0.71
综合人工工日		小计							214.26	625.81	2.15	93.05	32.47
1.4931工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													967.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0111	2432.8	27		
	防腐油	kg	0.03	5.15	0.15		
	铁钉70mm	kg	0.105	3.94	0.41		
	阻燃板18mm	m2	1.05	42	44.1		
	18mm厚木纹饰面板	m2	1.01	159.71	161.31		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	1.32	0.48	0.63		
	成品装饰板配套挂件	只	13.2	0.47	6.2		
	玻璃胶	L	0.2328	34.3	7.99		
	20mm实木格栅	m2	1.01	360	363.6		
	万能胶	kg	0.001428	17.15	0.02		
	1mm厚拉丝不锈钢线条50mm	m	0.93681	15	14.05		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	625.81	--	

项目编码	011502001027	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	546

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-17	金属装饰条安装 成品不锈钢板线条(展宽50mm)	100m	0.01	516.6	1597.08	17.09	229.49	80.05	5.17	15.97	0.17	2.29	0.8

综合人工工日	小计			5.17	15.97	0.17	2.29	0.8
0.036工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								24.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶	kg	0.0016	17.15	0.03			
	1mm厚拉丝不锈钢线条展开15+5+15=35mm	m	1.05	15	15.75			
	其他材料费			--	0.19		--	
	材料费小计			--	15.97		--	

项目编码	011502001011	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	55.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-17	金属装饰条安装成品不锈钢板线条(展宽50mm)	100m	0.01	516.6	5902.08	17.09	229.49	80.05	5.17	59.02	0.17	2.29	0.8
14-187	柱、梁面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.041	186.55	444.4	0.35	80.37	28.04	7.65	18.22	0.01	3.3	1.15
综合人工工日		小计							12.82	77.24	0.18	5.59	1.95
0.0893工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													97.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶	kg	0.0016	17.15	0.03		
	1mm厚拉丝不锈钢线条展开18+15+15+15+18+99=180mm	m	1.05	56	58.8		
	阻燃板18mm	m2	0.4305	42	18.08		
	防腐油	kg	0.0123	5.15	0.06		
	铁钉70mm	kg	0.01394	3.94	0.05		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	77.24	--	

项目编码	011502001012	项目名称	电子屏不锈钢边框	计量单位	m	工程量	74.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-17	金属装饰条安装成品不锈钢板线条(展宽50mm)	100m	0.01	516.6	3802.08	17.09	229.49	80.05	5.17	38.02	0.17	2.29	0.8
综合人工工日		小计							5.17	38.02	0.17	2.29	0.8
0.036工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													46.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶	kg	0.0016	17.15	0.03		
	1mm厚拉丝不锈钢边框展开20+100+20=140mm	m	1.05	36	37.8		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	38.02	--	

项目编码	011304001071	项目名称	墙面灯带	计量单位	m	工程量	32.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.1	226.73	492.51	4.56	99.45	34.69	22.67	49.25	0.46	9.95	3.47
18-17	金属装饰条安装成品不锈钢板线条(展宽50mm)	100m	0.01	516.6	4012.08	17.09	229.49	80.05	5.17	40.12	0.17	2.29	0.8
综合人工工日		小计							27.84	89.37	0.63	12.24	4.27
0.194工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													134.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阻燃板18mm	m2	0.462	42	19.4		
	18mm厚木纹饰面板	m2	0.179	159.71	28.59		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	万能胶	kg	0.0016	17.15	0.03		
	1mm厚拉丝不锈钢线条展开10+10+70+10+10=110mm	m	1.05	38	39.9		
	其他材料费			--	0.55	--	
	材料费小计			--	89.37	--	

项目编码	011105006071	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	150.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	93.28	173.01	2.91	41.36	14.43	9.33	17.3	0.29	4.14	1.44
综合人工工日		小计							9.33	17.3	0.29	4.14	1.44
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	2432.8	0.49		
	阻燃板9mm	m2	0.053	28	1.48		
	1mm厚古铜拉丝不锈钢踢脚线	m2	0.074	200	14.8		

	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.012	3.94	0.05		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	17.3	--	

项目编码	010606013053	项目名称	吊顶转换层	计量单位	t	工程量	1.352

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-135	红丹防锈漆 第一遍 金属面	10m2	-1.60466	34.44	22.74		14.81	5.17	-55.26	-36.49		-23.77	-8.3
7-61	龙骨钢骨架制作	t	1	1908.55	4529.84	235.74	922.04	321.64	1908.55	4529.84	235.74	922.04	321.64
14-183	钢骨架安装	t	1	981.54	163.95	49.76	443.46	154.7	981.54	163.95	49.76	443.46	154.7
综合人工工日		小计							2834.83	4657.3	285.5	1341.73	468.04
19.7549工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9587.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红丹防锈漆	kg	-2.342804	11.24	-26.33		
	油漆溶剂油	kg	-0.113724	12.01	-1.37		
	砂纸	张	-1.636753	0.94	-1.54		
	白布	m2	-0.032093	3.43	-0.11		
	镀锌型钢	t	1.05	4100	4305		
	电焊条J422	kg	20.4	4.53	92.41		
	氧气	m3	15	2.83	42.45		
	乙炔气	m3	3	10.36	31.08		
	防锈漆	kg	4.65	11.24	52.27		
	膨胀螺栓M12×110	套	178	0.86	153.08		
	其他材料费			--	10.36	--	
	材料费小计			--	4657.3	--	

项目编码	011102003075	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	61.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	451.9	1158.32	1.86	195.12	68.06	45.19	115.83	0.19	19.51	6.81
综合人工工日		小计							45.19	115.83	0.19	19.51	6.81
0.3149工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													187.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1500*750仿石材砖	m2	1.02	95	96.9		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.2097	1.28		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	311.01	16.49		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.5	0.12		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	115.83	--	

项目编码	011101001027	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	6.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-[13-19]*2	C20细石混凝土找平层 厚30mm	10m2	0.1	97.58	100.98	4.34	43.83	15.29	9.76	10.1	0.43	4.38	1.53
综合人工工日		小计							9.76	10.1	0.43	4.38	1.53
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.040342	4.5	0.18		
	水泥32.5级	kg	12.2008	0.2097	2.56		
	中砂	t	0.021351	133.77	2.86		
	碎石5～16mm	t	0.036844	122.17	4.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.1	--	

项目编码	010904002029	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	8.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116	刷聚氨脂防水涂料 (平面)二涂 2.0mm	10m2	0.2	100.45	265.15		43.19	15.07	20.09	53.03		8.64	3.01
10-98	涂膜屋面 聚氨酯防水层 每增(减)0.5mm厚	10m2	-0.2	7.18	77.87		3.09	1.08	-1.44	-15.57		-0.62	-0.22
综合人工工日		小计							18.65	37.46		8.02	2.79
0.13工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													66.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料	kg	1.423	9.77	13.9		
	聚氨酯乙料	kg	2.2375	9.77	21.86		
	无纺布	m2	0.49	0.77	0.38		
	二甲苯	kg	0.26	5.06	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.46	--	

项目编码	011302001108	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	55.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-38	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 6	10m2	0.1		28.8	2.83	1.22	0.42		2.88	0.28	0.12	0.04
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	269.78	278.64	2.91	117.26	40.9	26.98	27.86	0.29	11.73	4.09
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	160.72	106.54		69.11	24.11	16.07	10.65		6.91	2.41
通15-补1	石膏板天棚面每增加一层石膏板	10m2	0.1	128.58	106.54		55.29	19.29	12.86	10.65		5.53	1.93
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.2	35.88	2.32		15.43	5.38	7.18	0.46		3.09	1.08
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.26	7.18	2.73		3.09	1.08	1.87	0.71		0.8	0.28
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.026574	24.4	6.43		10.49	3.66	0.65	0.17		0.28	0.1
综合人工工日		小计							65.61	53.38	0.57	28.46	9.93
0.4571工日		未计价材料费											

清单项目综合单价								157.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆		kg	0.309	5.15	1.59		
	胀头、胀管		套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ6		副	1.326	0.5	0.66		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5		m	2.558148	2.7	6.91		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2		m	1.368	4.5	6.16		
	轻钢龙骨主接件		只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件		只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑		m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件		只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件		只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45		只	1.6	0.43	0.69		
	纸面石膏板9.5		m2	2.2	8.87	19.51		
	自攻螺钉M4×15		十个	6.9	0.26	1.79		
	红丹防锈漆		kg	0.04	11.24	0.45		
	自粘胶带		m	2.652	0.1286	0.34		
	密封油膏		kg	0.0182	5.57	0.1		
	其他材料费				--	0.76	--	
	材料费小计				--	53.38	--	

项目编码	011304001055	项目名称	灯带	计量单位	m	工程量	8.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65备注1	回光灯槽	10m	0.1	340.1	87.1	4.56	148.2	51.7	34.01	8.71	0.46	14.82	5.17
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.055	35.88	2.32		15.43	5.38	1.97	0.13		0.85	0.3
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.074104	7.18	2.73		3.09	1.08	0.53	0.2		0.23	0.08
综合人工工日		小计							36.51	9.04	0.46	15.9	5.55
0.2545工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													67.46
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	纸面石膏板9.5		m2	0.84	8.87	7.45							
	自攻螺钉M4×15		十个	3.45	0.26	0.9							
	红丹防锈漆		kg	0.011	11.24	0.12							
	自粘胶带		m	0.755861	0.1286	0.1							

	密封油膏	kg	0.005187	5.57	0.03		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	9.04	--	

项目编码	011302001090	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	6.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-38	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 6	10m2	0.1		28.8	2.83	1.22	0.42		2.88	0.28	0.12	0.04
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm简单	10m2	0.1	269.78	278.64	2.91	117.26	40.9	26.98	27.86	0.29	11.73	4.09
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	160.72	135.8		69.11	24.11	16.07	13.58		6.91	2.41
通15-补1	石膏板天棚面每增加一层石膏板	10m2	0.1	128.58	135.8		55.29	19.29	12.86	13.58		5.53	1.93
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.2	35.88	2.32		15.43	5.38	7.18	0.46		3.09	1.08
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.26	7.18	2.73		3.09	1.08	1.87	0.71		0.8	0.28
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.010211	24.4	6.43		10.49	3.66	0.25	0.07		0.11	0.04
综合人工工日		小计							65.21	59.14	0.57	28.29	9.87
0.4543工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													163.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.309	5.15	1.59		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ6	副	1.326	0.5	0.66		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.525422	2.7	6.82		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	4.5	6.16		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	防水纸面石膏板9.5	m2	2.2	11.53	25.37		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		

	红丹防锈漆	kg	0.04	11.24	0.45		
	自粘胶带	m	2.652	0.1286	0.34		
	密封油膏	kg	0.0182	5.57	0.1		
	其他材料费			--	0.75	--	
	材料费小计			--	59.14	--	

项目编码	011406001089	项目名称	顶面涂料	计量单位	m2	工程量	65.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	249.4	59.41		107.24	37.41	24.94	5.94		10.72	3.74
综合人工工日		小计							24.94	5.94		10.72	3.74
0.1738工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无机涂料	kg	0.463	10	4.63		
	901胶	kg	0.332	2.14	0.71		
	石膏粉325目	kg	0.083	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.083	0.34	0.03		
	白水泥	kg	0.688	0.6	0.41		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	5.94	--	

项目编码	011406001066	项目名称	墙面涂料	计量单位	m2	工程量	165.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	226.73	59.41		97.49	34.01	22.67	5.94		9.75	3.4
综合人工工日		小计							22.67	5.94		9.75	3.4
0.158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													41.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无机涂料	kg	0.463	10	4.63		
	901胶	kg	0.332	2.14	0.71		
	石膏粉325目	kg	0.083	0.36	0.03		

	大白粉	kg	0.083	0.34	0.03		
	白水泥	kg	0.688	0.6	0.41		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	5.94	--	

项目编码	011105006063	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	45.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	93.28	173.01	2.91	41.36	14.43	9.33	17.3	0.29	4.14	1.44
综合人工工日		小计							9.33	17.3	0.29	4.14	1.44
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	2432.8	0.49		
	阻燃板9mm	m2	0.053	28	1.48		
	1mm厚古铜拉丝不锈钢踢脚线	m2	0.074	200	14.8		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.012	3.94	0.05		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	17.3	--	

项目编码	010903002018	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	11.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-117	刷聚氨脂防水涂料（立面）二涂 2.0mm	10m2	0.1	157.85	374.65		67.88	23.68	15.79	37.47		6.79	2.37
综合人工工日		小计							15.79	37.47		6.79	2.37
0.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													62.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料	kg	1.47	9.77	14.36		
	聚氨酯乙料	kg	2.278	9.77	22.26		
	无纺布	m2	0.245	0.77	0.19		
	二甲苯	kg	0.13	5.06	0.66		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	37.47	--	

项目编码	011204003020	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	34.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-82	单块面积0.18m2以内墙砖砂浆粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	684.62	824.14	2.07	295.28	103	68.46	82.41	0.21	29.53	10.3
综合人工工日		小计							68.46	82.41	0.21	29.53	10.3
0.4771工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													190.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*600墙砖	m2	1.025	70	71.75		
	混合砂浆 1:0.1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.010675	297.04	3.17		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0238	303.03	7.21		
	白水泥	kg	0.15	0.6	0.09		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.008204	4.5	0.04		
	水泥32.5级	kg	0.3034	0.2097	0.06		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	82.41	--	

项目编码	011102003104	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	30.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	451.9	903.32	1.86	195.12	68.06	45.19	90.33	0.19	19.51	6.81
综合人工工日		小计							45.19	90.33	0.19	19.51	6.81
0.3149工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													162.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	800*800地砖	m2	1.02	70	71.4		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.2097	1.28		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	311.01	16.49		

	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.026552	4.5	0.12		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	90.33	--	

项目编码	011302001109	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	30.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-38	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 6	10m2	0.1		28.8	2.83	1.22	0.42		2.88	0.28	0.12	0.04
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm简单	10m2	0.1	269.78	278.64	2.91	117.26	40.9	26.98	27.86	0.29	11.73	4.09
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	160.72	106.54		69.11	24.11	16.07	10.65		6.91	2.41
通15-补1	石膏板天棚面每增加一层石膏板	10m2	0.1	128.58	106.54		55.29	19.29	12.86	10.65		5.53	1.93
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.2	35.88	2.32		15.43	5.38	7.18	0.46		3.09	1.08
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.26	7.18	2.73		3.09	1.08	1.87	0.71		0.8	0.28
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.026575	24.4	6.43		10.49	3.66	0.65	0.17		0.28	0.1
综合人工工日		小计							65.61	53.38	0.57	28.46	9.93
0.4571工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													157.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.309	5.15	1.59		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ6	副	1.326	0.5	0.66		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.558155	2.7	6.91		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	4.5	6.16		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		

	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	纸面石膏板9.5	m2	2.2	8.87	19.51		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	红丹防锈漆	kg	0.04	11.24	0.45		
	自粘胶带	m	2.652	0.1286	0.34		
	密封油膏	kg	0.0182	5.57	0.1		
	其他材料费			--	0.76	--	
	材料费小计			--	53.38	--	

项目编码	011406001090	项目名称	顶面涂料	计量单位	m2	工程量	30.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	249.4	59.41		107.24	37.41	24.94	5.94		10.72	3.74
综合人工工日		小计							24.94	5.94		10.72	3.74
0.1738工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无机涂料	kg	0.463	10	4.63		
	901胶	kg	0.332	2.14	0.71		
	石膏粉325目	kg	0.083	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.083	0.34	0.03		
	白水泥	kg	0.688	0.6	0.41		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	5.94	--	

项目编码	011406001091	项目名称	墙面涂料	计量单位	m2	工程量	73.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	226.73	59.41		97.49	34.01	22.67	5.94		9.75	3.4
综合人工工日		小计							22.67	5.94		9.75	3.4
0.158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													41.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无机涂料	kg	0.463	10	4.63		
	901胶	kg	0.332	2.14	0.71		
	石膏粉325目	kg	0.083	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.083	0.34	0.03		
	白水泥	kg	0.688	0.6	0.41		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	5.94	--	

项目编码	011105006064	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	22.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	93.28	173.01	2.91	41.36	14.43	9.33	17.3	0.29	4.14	1.44
综合人工工日		小计							9.33	17.3	0.29	4.14	1.44
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	2432.8	0.49		
	阻燃板9mm	m2	0.053	28	1.48		
	1mm厚古铜拉丝不锈钢踢脚线	m2	0.074	200	14.8		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.012	3.94	0.05		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	17.3	--	

项目编码	011102003091	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	451.9	903.32	1.86	195.12	68.06	45.19	90.33	0.19	19.51	6.81
综合人工工日		小计							45.19	90.33	0.19	19.51	6.81
0.3149工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													162.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	800*800地砖	m2	1.02	70	71.4		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.2097	1.28		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	311.01	16.49		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.5	0.12		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	90.33	--	

项目编码	011302001110	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-38	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 6	10m2	0.1		28.8	2.83	1.22	0.42		2.88	0.28	0.12	0.04
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm简单	10m2	0.1	269.78	278.64	2.91	117.26	40.9	26.98	27.86	0.29	11.73	4.09
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	160.72	106.54		69.11	24.11	16.07	10.65		6.91	2.41
通15-补1	石膏板天棚面每增加一层石膏板	10m2	0.1	128.58	106.54		55.29	19.29	12.86	10.65		5.53	1.93
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.2	35.88	2.32		15.43	5.38	7.18	0.46		3.09	1.08
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.26	7.18	2.73		3.09	1.08	1.87	0.71		0.8	0.28
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.026576	24.4	6.43		10.49	3.66	0.65	0.17		0.28	0.1
综合人工工日		小计							65.61	53.38	0.57	28.46	9.93
0.4571工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													157.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.309	5.15	1.59		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片Φ6	副	1.326	0.5	0.66		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.558152	2.7	6.91		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	4.5	6.16		

	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	纸面石膏板9.5	m2	2.2	8.87	19.51		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	红丹防锈漆	kg	0.04	11.24	0.45		
	自粘胶带	m	2.652	0.1286	0.34		
	密封油膏	kg	0.0182	5.57	0.1		
	其他材料费			--	0.76	--	
	材料费小计			--	53.38	--	

项目编码	011406001092	项目名称	顶面涂料	计量单位	m2	工程量	45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	249.4	59.41		107.24	37.41	24.94	5.94		10.72	3.74
综合人工工日		小计							24.94	5.94		10.72	3.74
0.1738工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无机涂料	kg	0.463	10	4.63		
	901胶	kg	0.332	2.14	0.71		
	石膏粉325目	kg	0.083	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.083	0.34	0.03		
	白水泥	kg	0.688	0.6	0.41		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	5.94	--	

项目编码	011406001093	项目名称	墙面涂料	计量单位	m2	工程量	93.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	226.73	59.41		97.49	34.01	22.67	5.94		9.75	3.4

综合人工工日	小计			22.67	5.94		9.75	3.4
0.158工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								41.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无机涂料	kg	0.463	10	4.63			
	901胶	kg	0.332	2.14	0.71			
	石膏粉325目	kg	0.083	0.36	0.03			
	大白粉	kg	0.083	0.34	0.03			
	白水泥	kg	0.688	0.6	0.41			
	其他材料费			--	0.13		--	
	材料费小计			--	5.94		--	

项目编码	011105006065	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	25.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	93.28	173.01	2.91	41.36	14.43	9.33	17.3	0.29	4.14	1.44
综合人工工日		小计							9.33	17.3	0.29	4.14	1.44
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	2432.8	0.49			
	阻燃板9mm	m2	0.053	28	1.48			
	1mm厚古铜拉丝不锈钢踢脚线	m2	0.074	200	14.8			
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05			
	铁钉70mm	kg	0.012	3.94	0.05			
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19			
	其他材料费			--	0.24		--	
	材料费小计			--	17.3		--	

项目编码	011210002001	项目名称	金属隔断	计量单位	m2	工程量	14.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-92	塑钢隔断 全塑钢板	10m2	0.1	387.45	889.32	5.86	169.12	59	38.75	88.93	0.59	16.91	5.9
综合人工工日		小计							38.75	88.93	0.59	16.91	5.9
0.27工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							151.08
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	50型制中空玻镁彩钢板	m2	1.02	62.11	63.35		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.38	0.26	0.36		
	橡胶条	m	6.268	3.43	21.5		
	硅酮密封胶	L	0.0492	68.6	3.38		
	其他材料费			--	0.34	--	
	材料费小计			--	88.93	--	

项目编码	011210003001	项目名称	玻璃隔断	计量单位	m2	工程量	34.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-4	铝合金窗 固定窗	10m2	0.1	348.71	2830.74	14.85	156.33	54.53	34.87	283.07	1.49	15.63	5.45
综合人工工日		小计							34.87	283.07	1.49	15.63	5.45
0.243工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							340.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金固定窗8mm钢化玻璃	m2	0.96	261	250.56		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	镀锌铁脚	个	7.8	1.46	11.39		
	塑料胀管螺钉	套	15.6	0.09	1.4		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.33	0.26	0.35		
	其他材料费			--	2.67	--	
	材料费小计			--	283.07	--	

项目编码	010512008003	项目名称	沟盖板	计量单位	m	工程量	39.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00058	沟盖板	m	1		186.33					186.33			
综合人工工日		小计								186.33			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							186.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沟盖板	m	1	186.33	186.33		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	186.33	--	

项目编码	01B129	项目名称	地沟不锈钢	计量单位	m2	工程量	35.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-200	不锈钢镜面板 柱、梁	10m2	0.1	254	1874.03		109.22	38.1	25.4	187.4		10.92	3.81
综合人工工日		小计							25.4	187.4		10.92	3.81
0.177工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													227.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1.5mm厚304成品不锈钢地沟	m2	1.02	177.46	181.01		
	万能胶	kg	0.14	17.15	2.4		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	187.4	--	

项目编码	011102003090	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	259.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-81	楼地面单块 0.4m2以内地砖 干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	461.94	648.45	1.98	199.49	69.59	46.19	64.85	0.2	19.95	6.96
综合人工工日		小计							46.19	64.85	0.2	19.95	6.96
0.3219工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													138.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*300红缸砖	m2	1.02	45	45.9		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.2097	1.28		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	311.01	16.49		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.026552	4.5	0.12		

	其他材料费	--	0.47	--	
	材料费小计	--	64.85	--	

项目编码	011101001036	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	259.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-[13-19]*2	C20细石混凝土找平层 厚30mm	10m2	0.1	97.58	100.98	4.34	43.83	15.29	9.76	10.1	0.43	4.38	1.53
综合人工工日		小计							9.76	10.1	0.43	4.38	1.53
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.040342	4.5	0.18		
	水泥32.5级	kg	12.2008	0.2097	2.56		
	中砂	t	0.021351	133.77	2.86		
	碎石5～16mm	t	0.036844	122.17	4.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.1	--	

项目编码	010904002039	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	336.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116	刷聚氨脂防水涂料（平面）二涂 2.0mm	10m2	0.2	100.45	265.15		43.19	15.07	20.09	53.03		8.64	3.01
10-98	涂膜屋面 聚氨酯防水层 每增(减)0.5mm厚	10m2	-0.2	7.18	77.87		3.09	1.08	-1.44	-15.57		-0.62	-0.22
综合人工工日		小计							18.65	37.46		8.02	2.79
0.13工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													66.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料	kg	1.423	9.77	13.9		
	聚氨酯乙料	kg	2.2375	9.77	21.86		
	无纺布	m2	0.49	0.77	0.38		
	二甲苯	kg	0.26	5.06	1.32		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	37.46	--	

项目编码	010606013066	项目名称	吊顶转换层	计量单位	t	工程量	2.438

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-135	红丹防锈漆 第一遍 金属面	10m2	-1.604676	34.44	22.74		14.81	5.17	-55.27	-36.49		-23.77	-8.3
7-61	龙骨钢骨架制作	t	1	1908.55	4529.84	235.74	922.04	321.64	1908.55	4529.84	235.74	922.04	321.64
14-183	钢骨架安装	t	1	981.54	163.95	49.76	443.46	154.7	981.54	163.95	49.76	443.46	154.7
综合人工工日		小计							2834.82	4657.3	285.5	1341.73	468.04
19.7549工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9587.39				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
红丹防锈漆	kg	-2.342827	11.24	-26.33		
油漆溶剂油	kg	-0.11373	12.01	-1.37		
砂纸	张	-1.63677	0.94	-1.54		
白布	m2	-0.032094	3.43	-0.11		
镀锌型钢	t	1.05	4100	4305		
电焊条J422	kg	20.4	4.53	92.41		
氧气	m3	15	2.83	42.45		
乙炔气	m3	3	10.36	31.08		
防锈漆	kg	4.65	11.24	52.27		
膨胀螺栓M12×110	套	178	0.86	153.08		
其他材料费			--	10.36	--	
材料费小计			--	4657.3	--	

项目编码	011302001095	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	255.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.106061		41.35	2.83	1.22	0.42		4.39	0.3	0.13	0.04

15-26	铝合金(嵌入式)方板龙骨(上人型) 面层规格600mm×600mm	10m2	0.106061	282.7	201.12	1.45	122.18	42.62	29.98	21.33	0.15	12.96	4.52
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	123.41	745.29		53.07	18.51	12.34	74.53		5.31	1.85
综合人工工日		小计							42.32	100.25	0.45	18.4	6.41
0.2949工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													167.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.583336	5.15	3		
	胀头、胀管	套	1.406369	0.43	0.6		
	双螺母双垫片φ8	副	1.406369	0.51	0.72		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.418036	4.5	6.38		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.590915	0.43	0.68		
	铝合金T型主龙骨	m	2.180614	4.72	10.29		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.636366	0.94	0.6		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.318183	0.64	0.2		
	铝合金T型龙骨挂件	个	4.836382	0.51	2.47		
	铝合金T型龙骨平面连接件	只	0.636366	0.43	0.27		
	集成铝板600*600*0.8	m2	1.05	70.98	74.53		
	其他材料费			--	0.51	--	
	材料费小计			--	100.25	--	

项目编码	010903002019	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	253.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-117	刷聚氨脂防水涂料 (立面)二涂2.0mm	10m2	0.1	157.85	374.65		67.88	23.68	15.79	37.47		6.79	2.37
综合人工工日		小计							15.79	37.47		6.79	2.37
0.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													62.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料	kg	1.47	9.77	14.36		
	聚氨酯乙料	kg	2.278	9.77	22.26		

	无纺布	m2	0.245	0.77	0.19		
	二甲苯	kg	0.13	5.06	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.47	--	

项目编码	011204003021	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	362.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-82	单块面积0.18m2以内墙砖砂浆粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	684.62	824.14	2.07	295.28	103	68.46	82.41	0.21	29.53	10.3
综合人工工日		小计							68.46	82.41	0.21	29.53	10.3
0.4771工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									190.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*600墙砖	m2	1.025	70	71.75		
	混合砂浆 1:0.1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.010675	297.04	3.17		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0238	303.03	7.21		
	白水泥	kg	0.15	0.6	0.09		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.008204	4.5	0.04		
	水泥32.5级	kg	0.3034	0.2097	0.06		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	82.41	--	

项目编码	011102003092	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	226.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	451.9	903.32	1.86	195.12	68.06	45.19	90.33	0.19	19.51	6.81
综合人工工日		小计							45.19	90.33	0.19	19.51	6.81
0.3149工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									162.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	800*800地砖	m2	1.02	70	71.4		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.2097	1.28		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	311.01	16.49		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.5	0.12		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	90.33	--	

项目编码	011101001030	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	20.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15+[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚30mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	120.37	189.53	0.49	51.97	18.13	12.04	18.95	0.05	5.2	1.81
综合人工工日		小计							12.04	18.95	0.05	5.2	1.81
0.0839工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥基防水砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0532	355	18.89		
	水	m3	0.006	4.5	0.03		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	18.95	--	

项目编码	010904002033	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	25.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116	刷聚氨脂防水涂料 (平面)二涂 2.0mm	10m2	0.2	100.45	265.15		43.19	15.07	20.09	53.03		8.64	3.01
综合人工工日		小计							20.09	53.03		8.64	3.01
0.14工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													84.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料	kg	2.061	9.77	20.14		
	聚氨酯乙料	kg	3.1935	9.77	31.2		
	无纺布	m2	0.49	0.77	0.38		
	二甲苯	kg	0.26	5.06	1.32		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	53.03	--	

项目编码	011302001111	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	226.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-38	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 6	10m2	0.1		28.8	2.83	1.22	0.42		2.88	0.28	0.12	0.04
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	269.78	278.64	2.91	117.26	40.9	26.98	27.86	0.29	11.73	4.09
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	160.72	106.54		69.11	24.11	16.07	10.65		6.91	2.41
通15-补1	石膏板天棚面每增加一层石膏板	10m2	0.1	128.58	106.54		55.29	19.29	12.86	10.65		5.53	1.93
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.2	35.88	2.32		15.43	5.38	7.18	0.46		3.09	1.08
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.26	7.18	2.73		3.09	1.08	1.87	0.71		0.8	0.28
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.026575	24.4	6.43		10.49	3.66	0.65	0.17		0.28	0.1
综合人工工日		小计							65.61	53.38	0.57	28.46	9.93
0.4571工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													157.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.309	5.15	1.59		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ6	副	1.326	0.5	0.66		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.55815	2.7	6.91		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	4.5	6.16		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		

	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	纸面石膏板9.5	m2	2.2	8.87	19.51		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	红丹防锈漆	kg	0.04	11.24	0.45		
	自粘胶带	m	2.652	0.1286	0.34		
	密封油膏	kg	0.0182	5.57	0.1		
	其他材料费			--	0.76	--	
	材料费小计			--	53.38	--	

项目编码	011406001110	项目名称	顶面涂料	计量单位	m2	工程量	226.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	249.4	59.41		107.24	37.41	24.94	5.94		10.72	3.74
综合人工工日		小计							24.94	5.94		10.72	3.74
0.1738工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无机涂料	kg	0.463	10	4.63		
	901胶	kg	0.332	2.14	0.71		
	石膏粉325目	kg	0.083	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.083	0.34	0.03		
	白水泥	kg	0.688	0.6	0.41		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	5.94	--	

项目编码	011207001084	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	392

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-203	粘贴在夹板基层上 装饰板	10m2	0.1	254	516.41		109.22	38.1	25.4	51.64		10.92	3.81
综合人工工日		小计							25.4	51.64		10.92	3.81
0.177工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													91.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	8mm厚碳晶板配套成品墙板金属条	m2	1.1	39.93	43.92		
	万能胶	kg	0.45	17.15	7.72		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	51.64	--	

项目编码	011204003031	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	30.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-82	单块面积0.18m2以内墙砖砂浆粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	684.62	824.14	2.07	295.28	103	68.46	82.41	0.21	29.53	10.3
综合人工工日		小计							68.46	82.41	0.21	29.53	10.3
0.4771工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													190.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*600墙砖	m2	1.025	70	71.75		
	混合砂浆 1:0.1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.010675	297.04	3.17		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0238	303.03	7.21		
	白水泥	kg	0.15	0.6	0.09		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.008204	4.5	0.04		
	水泥32.5级	kg	0.3034	0.2097	0.06		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	82.41	--	

项目编码	010903002024	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	7.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-117	刷聚氨脂防水涂料（立面)二涂2.0mm	10m2	0.1	157.85	374.65		67.88	23.68	15.79	37.47		6.79	2.37
综合人工工日		小计							15.79	37.47		6.79	2.37
0.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													62.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料	kg	1.47	9.77	14.36		
	聚氨酯乙料	kg	2.278	9.77	22.26		
	无纺布	m2	0.245	0.77	0.19		
	二甲苯	kg	0.13	5.06	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.47	--	

项目编码	011105006066	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	105.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	93.28	173.01	2.91	41.36	14.43	9.33	17.3	0.29	4.14	1.44
综合人工工日		小计							9.33	17.3	0.29	4.14	1.44
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	2432.8	0.49		
	阻燃板9mm	m2	0.053	28	1.48		
	1mm厚古铜拉丝不锈钢踢脚线	m2	0.074	200	14.8		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.012	3.94	0.05		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	17.3	--	

项目编码	01B123	项目名称	电梯门套	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-54	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 钢龙骨	10m2	0.1854	947.1	2197.01	9.99	411.55	143.56	175.59	407.33	1.85	76.3	26.62
14-169	木龙骨基层 断面24×30方形柱梁面	10m2	0.1007	383.15	268.07	6.74	167.65	58.48	38.58	26.99	0.68	16.88	5.89
14-187	柱、梁面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1007	186.55	444.4	0.35	80.37	28.04	18.79	44.75	0.04	8.09	2.82
综合人工工日		小计							232.96	479.07	2.57	101.27	35.33

1.6234工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							851.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1mm厚古铜拉丝不锈钢	m2	2.041254	150.84	307.9		
	阻燃板18mm	m2	2.520156	42	105.85		
	普通木成材	m3	0.013757	2432.8	33.47		
	膨胀螺栓M8×80	套	13.7196	0.51	7		
	玻璃胶	L	0.31518	34.3	10.81		
	铁钉70mm	kg	0.131512	3.94	0.52		
	镀锌铁脚	个	6.8598	1.46	10.02		
	防腐油	kg	0.06042	5.15	0.31		
	其他材料费			--	3.19	--	
	材料费小计			--	479.07	--	

项目编码	011207001122	项目名称	电梯按键不锈钢饰面	计量单位	m2	工程量	0.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168	木龙骨基层 墙面 断面 24×30间距 300×300	10m2	0.1	307.09	273.05	6.55	134.87	47.05	30.71	27.31	0.66	13.49	4.71
14-184	墙面细木工板基层 钉在木楔上	10m2	0.1	276.96	534.43	6.55	121.91	42.53	27.7	53.44	0.66	12.19	4.25
14-200	不锈钢镜面板 柱、梁	10m2	0.1	254	1602.51		109.22	38.1	25.4	160.25		10.92	3.81
综合人工工日		小计							83.81	241	1.32	36.6	12.77
0.584工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													375.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	普通木成材	m3	0.0111	2432.8	27								
	防腐油	kg	0.03	5.15	0.15								
	铁钉70mm	kg	0.071	3.94	0.28								
	周转木材	m3	0.0058	1578.88	9.16								
	阻燃板18mm	m2	1.05	42	44.1								
	1mm厚古铜拉丝不锈钢	m2	1.02	150.84	153.86								
	万能胶	kg	0.14	17.15	2.4								

	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	241	--	

项目编码	010606013056	项目名称	吊顶转换层	计量单位	t	工程量	0.977

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-135	红丹防锈漆 第一遍 金属面	10m2	-1.604708	34.44	22.74		14.81	5.17	-55.27	-36.49		-23.77	-8.3
7-61	龙骨钢骨架制作	t	1	1908.55	4529.84	235.74	922.04	321.64	1908.55	4529.84	235.74	922.04	321.64
14-183	钢骨架安装	t	1	981.54	163.95	49.76	443.46	154.7	981.54	163.95	49.76	443.46	154.7
综合人工工日		小计							2834.82	4657.3	285.5	1341.73	468.04
19.7549工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9587.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红丹防锈漆	kg	-2.342874	11.24	-26.33		
	油漆溶剂油	kg	-0.113742	12.01	-1.37		
	砂纸	张	-1.636802	0.94	-1.54		
	白布	m2	-0.032094	3.43	-0.11		
	镀锌型钢	t	1.05	4100	4305		
	电焊条J422	kg	20.4	4.53	92.41		
	氧气	m3	15	2.83	42.45		
	乙炔气	m3	3	10.36	31.08		
	防锈漆	kg	4.65	11.24	52.27		
	膨胀螺栓M12×110	套	178	0.86	153.08		
	其他材料费			--	10.36	--	
	材料费小计			--	4657.3	--	

项目编码	011101001039	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	8.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-18-[13-19]*2	C20细石混凝土找平层 厚30mm	10m2	0.1	97.58	100.98	4.34	43.83	15.29	9.76	10.1	0.43	4.38	1.53
综合人工工日		小计							9.76	10.1	0.43	4.38	1.53
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.040342	4.5	0.18			
	水泥32.5级						kg	12.2008	0.2097	2.56			
	中砂						t	0.021351	133.77	2.86			
	碎石5～16mm						t	0.036844	122.17	4.5			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	10.1		--	

项目编码	010904002042	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	12.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116	刷聚氨脂防水涂料 (平面)二涂 2.0mm	10m2	0.2	100.45	265.15		43.19	15.07	20.09	53.03		8.64	3.01
10-98	涂膜屋面 聚氨酯防水层 每增(减)0.5mm厚	10m2	-0.2	7.18	77.87		3.09	1.08	-1.44	-15.57		-0.62	-0.22
综合人工工日		小计							18.65	37.46		8.02	2.79
0.13工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													66.92
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料						kg	1.423	9.77	13.9			
	聚氨酯乙料						kg	2.2375	9.77	21.86			
	无纺布						m2	0.49	0.77	0.38			
	二甲苯						kg	0.26	5.06	1.32			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	37.46		--	

项目编码	011102003093	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	69.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	451.9	1158.32	1.86	195.12	68.06	45.19	115.83	0.19	19.51	6.81
综合人工工日		小计							45.19	115.83	0.19	19.51	6.81
0.3149工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													187.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1500*750仿石材砖					m2	1.02	95	96.9				
	水泥32.5级					kg	6.114	0.2097	1.28				
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)					t	0.053025	311.01	16.49				
	白水泥					kg	0.1	0.6	0.06				
	合金钢切割锯片					片	0.0025	68.6	0.17				
	锯(木)屑					m3	0.006	47.17	0.28				
	棉纱头					kg	0.01	5.57	0.06				
	水					m3	0.02652	4.5	0.12				
	其他材料费							--	0.47			--	
	材料费小计							--	115.83			--	

项目编码	011302001097	项目名称	吊顶天棚（造型）	计量单位	m2	工程量	67.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-38	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 6	10m2	0.1		28.8	2.83	1.22	0.42		2.88	0.28	0.12	0.04
15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm复杂	10m2	0.1	301.35	305.34	2.91	130.83	45.64	30.14	30.53	0.29	13.08	4.56
15-46	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.116342	192.29	112.77		82.68	28.84	22.37	13.12		9.62	3.36
通15-补1	石膏板天棚面每增加一层石膏板	10m2	0.108022	128.58	106.54		55.29	19.29	13.89	11.51		5.97	2.08
15-46	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 凹凸（弧形）	10m2	0.021206	192.29	112.77		82.68	28.84	4.08	2.39		1.75	0.61
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.258449	35.88	2.32		15.43	5.38	9.27	0.6		3.99	1.39
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.335983	7.18	2.73		3.09	1.08	2.41	0.92		1.04	0.36
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.036259	24.4	6.43		10.49	3.66	0.88	0.23		0.38	0.13
14-202	不锈钢镜面板柱帽、柱脚及其它	10m2	0.021204	363.06	1602.51		156.12	54.46	7.7	33.98		3.31	1.15

综合人工工日	小计			90.74	96.16	0.57	39.26	13.68
0.6323工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								240.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.309	5.15	1.59		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ6	副	1.326	0.5	0.66		
	普通木成材	m3	0.0007	2432.8	1.7		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	1.78	0.61		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.208518	2.7	5.96		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.864	4.5	8.39		
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.6	0.72		
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
	小龙骨垂直吊件	只	1.25	0.34	0.43		
	小龙骨平面连接件	只	1.25	0.51	0.64		
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
	中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29		
	中龙骨平面连接件	只	5.81	0.43	2.5		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.43	0.86		
	边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.581802	8.87	14.03		
	自攻螺钉M4×15	十个	9.421246	0.26	2.45		
	纸面石膏板9.5	m2	1.188242	8.87	10.54		
	红丹防锈漆	kg	0.05169	11.24	0.58		
	自粘胶带	m	3.427027	0.1286	0.44		
	密封油膏	kg	0.023519	5.57	0.13		
	1mm厚古铜拉丝不锈钢	m2	0.216281	150.84	32.62		
	万能胶	kg	0.029686	17.15	0.51		
	玻璃胶	L	0.024681	34.3	0.85		
	其他材料费			--	0.86	--	
	材料费小计			--	96.16	--	

项目编码	011304001058	项目名称	灯带	计量单位	m	工程量	23.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.1	226.73	75.92	4.56	99.45	34.69	22.67	7.59	0.46	9.95	3.47
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.034	35.88	2.32		15.43	5.38	1.22	0.08		0.52	0.18
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.044198	7.18	2.73		3.09	1.08	0.32	0.12		0.14	0.05
综合人工工日		小计							24.21	7.79	0.46	10.61	3.7
0.1687工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													46.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	纸面石膏板9.5	m2	0.714	8.87	6.33		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	红丹防锈漆	kg	0.0068	11.24	0.08		
	自粘胶带	m	0.45082	0.1286	0.06		
	密封油膏	kg	0.003094	5.57	0.02		
	其他材料费			--	0.4	--	
	材料费小计			--	7.79	--	

项目编码	011304001059	项目名称	灯带（弧形）	计量单位	m	工程量	21.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65备注1	回光灯槽	10m	0.1	340.1	93.66	4.56	148.2	51.7	34.01	9.37	0.46	14.82	5.17
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.043498	35.88	2.32		15.43	5.38	1.56	0.1		0.67	0.23
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.056549	7.18	2.73		3.09	1.08	0.41	0.15		0.17	0.06
综合人工工日		小计							35.98	9.62	0.46	15.66	5.46
0.2507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													67.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	纸面石膏板9.5	m2	0.914	8.87	8.11		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	红丹防锈漆	kg	0.0087	11.24	0.1		
	自粘胶带	m	0.5768	0.1286	0.07		
	密封油膏	kg	0.003958	5.57	0.02		

	其他材料费	--	0.42	--	
	材料费小计	--	9.62	--	

项目编码	010810002056	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	5.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1614.38	4427.3	4.15	695.97	242.78	16.14	44.27	0.04	6.96	2.43
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.081002	35.88	2.32		15.43	5.38	2.91	0.19		1.25	0.44
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.105299	7.18	2.73		3.09	1.08	0.76	0.29		0.33	0.11
综合人工工日		小计							19.81	44.75	0.04	8.54	2.98
0.1381工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													76.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.00084	2432.8	2.04		
	阻燃板15mm	m2	0.8505	38	32.32		
	纸面石膏板9.5	m2	0.8505	8.87	7.54		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
	红丹防锈漆	kg	0.0162	11.24	0.18		
	自粘胶带	m	1.07405	0.1286	0.14		
	密封油膏	kg	0.007371	5.57	0.04		
	其他材料费			--	2.04	--	
	材料费小计			--	44.75	--	

项目编码	011406001100	项目名称	顶面涂料	计量单位	m2	工程量	89.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	249.4	59.41		107.24	37.41	24.94	5.94		10.72	3.74
综合人工工日		小计							24.94	5.94		10.72	3.74
0.1738工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无机涂料	kg	0.463	10	4.63		
	901胶	kg	0.332	2.14	0.71		
	石膏粉325目	kg	0.083	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.083	0.34	0.03		
	白水泥	kg	0.688	0.6	0.41		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	5.94	--	

项目编码	011207001093	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	64.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168	木龙骨基层 墙面 断面 24×30间距 300×300	10m2	0.1	307.09	273.05	6.55	134.87	47.05	30.71	27.31	0.66	13.49	4.71
17-96	防火涂料二遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨 双向	10m2	0.1	126.28	24.12		54.3	18.94	12.63	2.41		5.43	1.89
14-184	墙面细木工板基层 钉在木楔上	10m2	0.1	276.96	534.43	6.55	121.91	42.53	27.7	53.44	0.66	12.19	4.25
14-197	成品多层木质饰面板 安装墙面	10m2	0.1	809.34	1689.04	6.55	350.83	122.38	80.93	168.9	0.66	35.08	12.24
综合人工工日		小计							151.97	252.06	1.98	66.19	23.09
1.059工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													495.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0111	2432.8	27		
	防腐油	kg	0.03	5.15	0.15		
	铁钉70mm	kg	0.105	3.94	0.41		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.178	12	2.14		
	白布	m2	0.001	3.43			
	催干剂	kg	0.003	15.09	0.05		
	油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
	周转木材	m3	0.0058	1578.88	9.16		
	阻燃板18mm	m2	1.05	42	44.1		
	18mm厚木纹饰面板	m2	1.01	159.71	161.31		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	0.66	0.48	0.32		
	成品装饰板配套挂件	只	6.6	0.47	3.1		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		

	其他材料费	--	0.1	--	
	材料费小计	--	252.06	--	

项目编码	011207001099	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	4.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168	木龙骨基层 墙面 断面 24×30间距 300×300	10m2	0.1	307.09	273.05	6.55	134.87	47.05	30.71	27.31	0.66	13.49	4.71
17-96	防火涂料二遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨 双向	10m2	0.1	126.28	24.12		54.3	18.94	12.63	2.41		5.43	1.89
14-184	墙面细木工板基层 钉在木楔上	10m2	0.1	276.96	534.43	6.55	121.91	42.53	27.7	53.44	0.66	12.19	4.25
14-201	不锈钢镜面板 圆柱	10m2	0.1	278.39	1629.95		119.71	41.76	27.84	163		11.97	4.18
综合人工工日		小计							98.88	246.16	1.32	43.08	15.03
0.689工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													404.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0111	2432.8	27		
	防腐油	kg	0.03	5.15	0.15		
	铁钉70mm	kg	0.071	3.94	0.28		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.178	12	2.14		
	白布	m2	0.001	3.43			
	催干剂	kg	0.003	15.09	0.05		
	油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
	周转木材	m3	0.0058	1578.88	9.16		
	阻燃板18mm	m2	1.05	42	44.1		
	1mm厚古铜拉丝不锈钢	m2	1.02	150.84	153.86		
	万能胶	kg	0.3	17.15	5.15		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	246.16	--	

项目编码	011207001100	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	2.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

14-168	木龙骨基层 墙面 断面 24×30间距 300×300	10m2	0.1	307.09	273.05	6.55	134.87	47.05	30.71	27.31	0.66	13.49	4.71
17-96	防火涂料二遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨 双向	10m2	0.1	126.28	24.12		54.3	18.94	12.63	2.41		5.43	1.89
14-184	墙面细木工板基层 钉在木楔上	10m2	0.1	276.96	534.43	6.55	121.91	42.53	27.7	53.44	0.66	12.19	4.25
14-200	不锈钢镜面板 柱、梁	10m2	0.1	254	1602.51		109.22	38.1	25.4	160.25		10.92	3.81
综合人工工日		小计							96.44	243.41	1.32	42.03	14.66
0.672工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													397.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0111	2432.8	27		
	防腐油	kg	0.03	5.15	0.15		
	铁钉70mm	kg	0.071	3.94	0.28		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.178	12	2.14		
	白布	m2	0.001	3.43			
	催干剂	kg	0.003	15.09	0.05		
	油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
	周转木材	m3	0.0058	1578.88	9.16		
	阻燃板18mm	m2	1.05	42	44.1		
	1mm厚古铜拉丝不锈钢	m2	1.02	150.84	153.86		
	万能胶	kg	0.14	17.15	2.4		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	243.41	--	

项目编码	011207001095	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	33.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168	木龙骨基层 墙面 断面 24×30间距 300×300	10m2	0.1	307.09	273.05	6.55	134.87	47.05	30.71	27.31	0.66	13.49	4.71
17-96	防火涂料二遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨 双向	10m2	0.1	126.28	24.12		54.3	18.94	12.63	2.41		5.43	1.89
14-184	墙面细木工板基层 钉在木楔上	10m2	0.1	276.96	534.43	6.55	121.91	42.53	27.7	53.44	0.66	12.19	4.25
14-203	粘贴在夹板基层上 装饰板	10m2	0.1	254	516.41		109.22	38.1	25.4	51.64		10.92	3.81

综合人工工日	小计			96.44	134.8	1.32	42.03	14.66
0.672工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								289.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0111	2432.8	27			
	防腐油	kg	0.03	5.15	0.15			
	铁钉70mm	kg	0.071	3.94	0.28			
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.178	12	2.14			
	白布	m2	0.001	3.43				
	催干剂	kg	0.003	15.09	0.05			
	油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23			
	周转木材	m3	0.0058	1578.88	9.16			
	阻燃板18mm	m2	1.05	42	44.1			
	8mm厚碳晶板配套成品墙板金属条	m2	1.1	39.93	43.92			
	万能胶	kg	0.45	17.15	7.72			
	其他材料费			--	0.05		--	
	材料费小计			--	134.8		--	

项目编码	011204003025	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	2.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168	木龙骨基层 墙面 断面24×30间距300×300	10m2	0.1	307.09	273.05	6.55	134.87	47.05	30.71	27.31	0.66	13.49	4.71
17-96	防火涂料二遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨 双向	10m2	0.1	126.28	24.12		54.3	18.94	12.63	2.41		5.43	1.89
14-184	墙面细木工板基层 钉在木楔上	10m2	0.1	276.96	534.43	6.55	121.91	42.53	27.7	53.44	0.66	12.19	4.25
14-84	单块面积0.18m2以上墙砖砂浆粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	851.08	1951.64	2.07	366.85	127.97	85.11	195.16	0.21	36.69	12.8
综合人工工日	小计			156.15	278.32	1.53	67.8	23.65					
1.0881工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													527.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通木成材	m3	0.0111	2432.8	27								
	防腐油	kg	0.03	5.15	0.15								
	铁钉70mm	kg	0.071	3.94	0.28								

	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.178	12	2.14		
	白布	m2	0.001	3.43			
	催干剂	kg	0.003	15.09	0.05		
	油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
	周转木材	m3	0.0058	1578.88	9.16		
	阻燃板18mm	m2	1.05	42	44.1		
	6mm岩板	m2	1.025	180	184.5		
	混合砂浆 1:0.1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.010675	297.04	3.17		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0238	303.03	7.21		
	白水泥	kg	0.15	0.6	0.09		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.008204	4.5	0.04		
	水泥32.5级	kg	0.3034	0.2097	0.06		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	278.32	--	

项目编码	011204003026	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	6.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-84	单块面积0.18m2以上墙砖砂浆粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	851.08	1951.64	2.07	366.85	127.97	85.11	195.16	0.21	36.69	12.8
综合人工工日		小计							85.11	195.16	0.21	36.69	12.8
0.5931工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													329.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	6mm岩板	m2	1.025	180	184.5		
	混合砂浆 1:0.1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.010675	297.04	3.17		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0238	303.03	7.21		
	白水泥	kg	0.15	0.6	0.09		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.008204	4.5	0.04		
	水泥32.5级	kg	0.3034	0.2097	0.06		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	

	材料费小计	--	195.16	--	

项目编码	011207001094	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	1.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168	木龙骨基层 墙面 断面 24×30间距 300×300	10m2	0.1	307.09	273.05	6.55	134.87	47.05	30.71	27.31	0.66	13.49	4.71
18-40	盥洗室内成品镜面玻璃安装 细木工板基层	10m2	0.1	846.65	1259.2	6.2	366.73	127.93	84.67	125.92	0.62	36.67	12.79
18-17	金属装饰条安装 成品不锈钢板线条(展宽50mm)	100m	0.031644	516.6	1282.08	17.09	229.49	80.05	16.35	40.57	0.54	7.26	2.53
综合人工工日		小计							131.73	193.8	1.82	57.42	20.03
0.9179工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													404.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0182	2432.8	44.28		
	防腐油	kg	0.03	5.15	0.15		
	铁钉70mm	kg	0.037	3.94	0.15		
	镀银镜面玻璃(成品)5mm	m2	1.05	57.67	60.55		
	阻燃板18mm	m2	1.05	42	44.1		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	万能胶	kg	0.005063	17.15	0.09		
	1mm厚拉丝不锈钢线条展开5+10+5=20mm	m	3.32262	12	39.87		
	其他材料费			--	0.62	--	
	材料费小计			--	193.8	--	

项目编码	011502002009	项目名称	木质装饰线	计量单位	m	工程量	22.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-14	木装饰条安装 条宽在50mm外	100m	0.01	292.74	4327.77	12.82	131.39	45.83	2.93	43.28	0.13	1.31	0.46
综合人工工日		小计							2.93	43.28	0.13	1.31	0.46
0.0204工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	40mm宽木纹饰面线条	m	1.08	40	43.2		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.0066	4.29	0.03		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	43.28	--	

项目编码	011502001013	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	9.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-17	金属装饰条安装成品不锈钢板线条(展宽50mm)	100m	0.01	516.6	2332.08	17.09	229.49	80.05	5.17	23.32	0.17	2.29	0.8
综合人工工日		小计							5.17	23.32	0.17	2.29	0.8
0.036工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													31.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶	kg	0.0016	17.15	0.03		
	1mm厚拉丝不锈钢线条展开55+10+5=70mm	m	1.05	22	23.1		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	23.32	--	

项目编码	011502001014	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	3.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-17	金属装饰条安装成品不锈钢板线条(展宽50mm)	100m	0.01	516.6	1912.08	17.09	229.49	80.05	5.17	19.12	0.17	2.29	0.8
综合人工工日		小计							5.17	19.12	0.17	2.29	0.8
0.036工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶	kg	0.0016	17.15	0.03		
	1mm厚拉丝不锈钢线条展开35+10+5=50mm	m	1.05	18	18.9		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	19.12	--	

项目编码	011502001019	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	8.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-17	金属装饰条安装成品不锈钢板线条(展宽50mm)	100m	0.01	516.6	1702.08	17.09	229.49	80.05	5.17	17.02	0.17	2.29	0.8
综合人工工日		小计							5.17	17.02	0.17	2.29	0.8
0.036工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶	kg	0.0016	17.15	0.03		
	1mm厚拉丝不锈钢线条展开15+10+15=40mm	m	1.05	16	16.8		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	17.02	--	

项目编码	011505001012	项目名称	边柜	计量单位	m	工程量	2.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00089	柜子铰链	套	2.222222		12					26.67			
D00088	抽屉五金	套	2.222222		30					66.67			
18-105	酒吧台	m	1	228.17	847.58	39.99	115.31	40.22	228.17	847.58	39.99	115.31	40.22
18-107	吧台石材面板	m2	0.53	291.31	243.51		125.26	43.7	154.39	129.06		66.39	23.16
综合人工工日		小计							382.56	1069.98	39.99	181.7	63.38
2.6659工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1737.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柜子铰链	套	2.222222	12	26.67		
	抽屉五金	套	2.222222	30	66.67		
	18mm厚木纹饰面板	m2	5.04	159.71	804.94		
	射钉	百个	0.42	18.01	7.56		
	铁钉70mm	kg	0.26	3.94	1.02		
	普通木成材	m3	0.014	2432.8	34.06		
	15mm厚人造石台面	m2	0.636	195.2	124.15		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.4982	9.86	4.91		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1069.98	--	

项目编码	01B118	项目名称	洗手台	计量单位	m	工程量	2.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00090	1000mm高800mm深洗手台（传菜间）	m	1		1100					1100			
综合人工工日		小计								1100			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1100

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1000mm高800mm深洗手台（传菜间）	m	1	1100	1100		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1100	--	

项目编码	011210002002	项目名称	吊柜	计量单位	m2	工程量	2.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00091	开放式吊柜（传菜间）	m2	1		450					450			
综合人工工日		小计								450			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													450

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	开放式吊柜（传菜间）	m2	1	450	450		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	450	--	

项目编码	011210002003	项目名称	吊柜	计量单位	m2	工程量	0.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00092	300mm深吊柜（传菜间）	m2	1		500					500			
综合人工工日		小计								500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300mm深吊柜（传菜间）	m2	1	500	500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	500	--	

项目编码	011210002004	项目名称	地柜	计量单位	m2	工程量	0.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00093	600mm深地柜（传菜间）	m2	1		850					850			
综合人工工日		小计								850			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													850

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	600mm深地柜（传菜间）	m2	1	850	850		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	850	--	

项目编码	011210006002	项目名称	悬挂镜箱	计量单位	m2	工程量	1.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00094	悬挂镜箱	m2	1		700					700			
综合人工工日		小计								700			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													700

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂镜箱	m2	1	700	700		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	700	--	

项目编码	011105006067	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	37.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	93.28	173.01	2.91	41.36	14.43	9.33	17.3	0.29	4.14	1.44

综合人工工日	小计			9.33	17.3	0.29	4.14	1.44
0.065工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								32.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	2432.8	0.49			
	阻燃板9mm	m2	0.053	28	1.48			
	1mm厚古铜拉丝不锈钢踢脚线	m2	0.074	200	14.8			
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05			
	铁钉70mm	kg	0.012	3.94	0.05			
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19			
	其他材料费			--	0.24		--	
	材料费小计			--	17.3		--	

项目编码	010606013063	项目名称	吊顶转换层	计量单位	t	工程量	0.953

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-135	红丹防锈漆 第一遍 金属面	10m2	-1.604617	34.44	22.74		14.81	5.17	-55.26	-36.49		-23.76	-8.3
7-61	龙骨钢骨架制作	t	1	1908.55	4529.84	235.74	922.04	321.64	1908.55	4529.84	235.74	922.04	321.64
14-183	钢骨架安装	t	1	981.54	163.95	49.76	443.46	154.7	981.54	163.95	49.76	443.46	154.7
综合人工工日		小计							2834.83	4657.3	285.5	1341.74	468.04
19.7549工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9587.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红丹防锈漆	kg	-2.342741	11.24	-26.33		
	油漆溶剂油	kg	-0.113708	12.01	-1.37		
	砂纸	张	-1.636709	0.94	-1.54		
	白布	m2	-0.032092	3.43	-0.11		
	镀锌型钢	t	1.05	4100	4305		
	电焊条J422	kg	20.4	4.53	92.41		
	氧气	m3	15	2.83	42.45		
	乙炔气	m3	3	10.36	31.08		
	防锈漆	kg	4.65	11.24	52.27		

	膨胀螺栓M12×110	套	178	0.86	153.08		
	其他材料费			--	10.36	--	
	材料费小计			--	4657.3	--	

项目编码	011101001040	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	8.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-[13-19]*2	C20细石混凝土找平层 厚30mm	10m2	0.1	97.58	100.98	4.34	43.83	15.29	9.76	10.1	0.43	4.38	1.53
综合人工工日		小计							9.76	10.1	0.43	4.38	1.53
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.040342	4.5	0.18		
	水泥32.5级	kg	12.2008	0.2097	2.56		
	中砂	t	0.021351	133.77	2.86		
	碎石5～16mm	t	0.036844	122.17	4.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.1	--	

项目编码	010904002043	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	12.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116	刷聚氨脂防水涂料 (平面)二涂 2.0mm	10m2	0.2	100.45	265.15		43.19	15.07	20.09	53.03		8.64	3.01
10-98	涂膜屋面 聚氨酯防水层 每增(减)0.5mm厚	10m2	-0.2	7.18	77.87		3.09	1.08	-1.44	-15.57		-0.62	-0.22
综合人工工日		小计							18.65	37.46		8.02	2.79
0.13工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													66.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料	kg	1.423	9.77	13.9		
	聚氨酯乙料	kg	2.2375	9.77	21.86		
	无纺布	m2	0.49	0.77	0.38		

	二甲苯	kg	0.26	5.06	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.46	--	

项目编码	011102003097	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	68.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	451.9	1158.32	1.86	195.12	68.06	45.19	115.83	0.19	19.51	6.81
综合人工工日		小计							45.19	115.83	0.19	19.51	6.81
0.3149工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													187.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1500*750仿石材砖	m2	1.02	95	96.9		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.2097	1.28		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	311.01	16.49		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.5	0.12		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	115.83	--	

项目编码	011302001114	项目名称	吊顶天棚（造型）	计量单位	m2	工程量	65.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-38	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 6	10m2	0.1		28.8	2.83	1.22	0.42		2.88	0.28	0.12	0.04
15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 复杂	10m2	0.1	301.35	305.34	2.91	130.83	45.64	30.14	30.53	0.29	13.08	4.56
15-46	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.116914	192.29	112.77		82.68	28.84	22.48	13.18		9.67	3.37
通15-补1	石膏板天棚面每增加一层石膏板	10m2	0.108021	128.58	106.54		55.29	19.29	13.89	11.51		5.97	2.08

15-46	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 凹凸（弧形）	10m2	0.021207	192.29	112.77		82.68	28.84	4.08	2.39		1.75	0.61
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.258448	35.88	2.32		15.43	5.38	9.27	0.6		3.99	1.39
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.335983	7.18	2.73		3.09	1.08	2.41	0.92		1.04	0.36
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.036258	24.4	6.43		10.49	3.66	0.88	0.23		0.38	0.13
14-202	不锈钢镜面板柱帽、柱脚及其它	10m2	0.021204	363.06	1602.51		156.12	54.46	7.7	33.98		3.31	1.15
综合人工工日		小计							90.85	96.22	0.57	39.31	13.69
0.6331工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													240.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.309	5.15	1.59		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ6	副	1.326	0.5	0.66		
	普通木成材	m3	0.0007	2432.8	1.7		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	1.78	0.61		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.208516	2.7	5.96		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.864	4.5	8.39		
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.6	0.72		
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
	小龙骨垂直吊件	只	1.25	0.34	0.43		
	小龙骨平面连接件	只	1.25	0.51	0.64		
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
	中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29		
	中龙骨平面连接件	只	5.81	0.43	2.5		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.43	0.86		
	边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.588392	8.87	14.09		
	自攻螺钉M4×15	十个	9.444934	0.26	2.46		
	纸面石膏板9.5	m2	1.188231	8.87	10.54		
	红丹防锈漆	kg	0.05169	11.24	0.58		
	自粘胶带	m	3.427027	0.1286	0.44		
	密封油膏	kg	0.023519	5.57	0.13		

	1mm厚古铜拉丝不锈钢	m2	0.216281	150.84	32.62		
	万能胶	kg	0.029686	17.15	0.51		
	玻璃胶	L	0.024681	34.3	0.85		
	其他材料费			--	0.85	--	
	材料费小计			--	96.22	--	

项目编码	011304001072	项目名称	灯带	计量单位	m	工程量	27.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.1	226.73	75.92	4.56	99.45	34.69	22.67	7.59	0.46	9.95	3.47
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.034001	35.88	2.32		15.43	5.38	1.22	0.08		0.52	0.18
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.0442	7.18	2.73		3.09	1.08	0.32	0.12		0.14	0.05
综合人工工日		小计							24.21	7.79	0.46	10.61	3.7
0.1687工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													46.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	纸面石膏板9.5	m2	0.714	8.87	6.33		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	红丹防锈漆	kg	0.0068	11.24	0.08		
	自粘胶带	m	0.45084	0.1286	0.06		
	密封油膏	kg	0.003094	5.57	0.02		
	其他材料费			--	0.4	--	
	材料费小计			--	7.79	--	

项目编码	011304001073	项目名称	灯带（弧形）	计量单位	m	工程量	21.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65备注1	回光灯槽	10m	0.1	340.1	93.66	4.56	148.2	51.7	34.01	9.37	0.46	14.82	5.17
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.043498	35.88	2.32		15.43	5.38	1.56	0.1		0.67	0.23
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.056549	7.18	2.73		3.09	1.08	0.41	0.15		0.17	0.06
综合人工工日		小计							35.98	9.62	0.46	15.66	5.46

0.2507工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							67.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	纸面石膏板9.5	m2	0.914	8.87	8.11		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	红丹防锈漆	kg	0.0087	11.24	0.1		
	自粘胶带	m	0.5768	0.1286	0.07		
	密封油膏	kg	0.003958	5.57	0.02		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	9.62	--	

项目编码	010810002057	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	6.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1614.38	3443.03	4.15	695.97	242.78	16.14	34.43	0.04	6.96	2.43
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.061003	35.88	2.32		15.43	5.38	2.19	0.14		0.94	0.33
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.079301	7.18	2.73		3.09	1.08	0.57	0.22		0.25	0.09
综合人工工日		小计							18.9	34.79	0.04	8.15	2.85
0.1318工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.00084	2432.8	2.04		
	阻燃板15mm	m2	0.6405	38	24.34		
	纸面石膏板9.5	m2	0.6405	8.87	5.68		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
	红丹防锈漆	kg	0.012201	11.24	0.14		
	自粘胶带	m	0.80887	0.1286	0.1		
	密封油膏	kg	0.005551	5.57	0.03		
	其他材料费			--	2.01	--	
	材料费小计			--	34.79	--	

项目编码	011406001111	项目名称	顶面涂料	计量单位	m2	工程量	87.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	249.4	59.41		107.24	37.41	24.94	5.94		10.72	3.74
综合人工工日		小计							24.94	5.94		10.72	3.74
0.1738工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无机涂料	kg	0.463	10	4.63		
	901胶	kg	0.332	2.14	0.71		
	石膏粉325目	kg	0.083	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.083	0.34	0.03		
	白水泥	kg	0.688	0.6	0.41		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	5.94	--	

项目编码	011207001105	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	13.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168	木龙骨基层 墙面 断面 24×30间距 300×300	10m2	0.1	307.09	273.05	6.55	134.87	47.05	30.71	27.31	0.66	13.49	4.71
17-96	防火涂料二遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨 双向	10m2	0.1	126.28	24.12		54.3	18.94	12.63	2.41		5.43	1.89
14-184	墙面细木工板基层 钉在木楔上	10m2	0.1	276.96	534.43	6.55	121.91	42.53	27.7	53.44	0.66	12.19	4.25
14-203	粘贴在夹板基层上 装饰板	10m2	0.1	254	516.41		109.22	38.1	25.4	51.64		10.92	3.81
综合人工工日		小计							96.44	134.8	1.32	42.03	14.66
0.672工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													289.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0111	2432.8	27		
	防腐油	kg	0.03	5.15	0.15		
	铁钉70mm	kg	0.071	3.94	0.28		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.178	12	2.14		
	白布	m2	0.001	3.43			
	催干剂	kg	0.003	15.09	0.05		

	油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
	周转木材	m3	0.0058	1578.88	9.16		
	阻燃板18mm	m2	1.05	42	44.1		
	8mm厚碳晶板配套成品墙板金属条	m2	1.1	39.93	43.92		
	万能胶	kg	0.45	17.15	7.72		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	134.8	--	

项目编码	011207001101	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	61.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168	木龙骨基层 墙面 断面 24×30间距 300×300	10m2	0.1	307.09	273.05	6.55	134.87	47.05	30.71	27.31	0.66	13.49	4.71
17-96	防火涂料二遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨 双向	10m2	0.1	126.28	24.12		54.3	18.94	12.63	2.41		5.43	1.89
14-184	墙面细木工板基层 钉在木楔上	10m2	0.1	276.96	534.43	6.55	121.91	42.53	27.7	53.44	0.66	12.19	4.25
14-197	成品多层木质饰面板 安装墙面	10m2	0.1	809.34	1689.04	6.55	350.83	122.38	80.93	168.9	0.66	35.08	12.24
综合人工工日		小计							151.97	252.06	1.98	66.19	23.09
1.059工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													495.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0111	2432.8	27		
	防腐油	kg	0.03	5.15	0.15		
	铁钉70mm	kg	0.105	3.94	0.41		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.178	12	2.14		
	白布	m2	0.001	3.43			
	催干剂	kg	0.003	15.09	0.05		
	油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
	周转木材	m3	0.0058	1578.88	9.16		
	阻燃板18mm	m2	1.05	42	44.1		
	18mm厚木纹饰面板	m2	1.01	159.71	161.31		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	0.66	0.48	0.32		
	成品装饰板配套挂件	只	6.6	0.47	3.1		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	其他材料费			--	0.1	--	

	材料费小计	--	252.06	--	

项目编码	011207001103	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	4.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168	木龙骨基层 墙面 断面 24×30间距 300×300	10m2	0.1	307.09	273.05	6.55	134.87	47.05	30.71	27.31	0.66	13.49	4.71
17-96	防火涂料二遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨 双向	10m2	0.1	126.28	24.12		54.3	18.94	12.63	2.41		5.43	1.89
14-184	墙面细木工板基层 钉在木楔上	10m2	0.1	276.96	534.43	6.55	121.91	42.53	27.7	53.44	0.66	12.19	4.25
14-201	不锈钢镜面板 圆柱	10m2	0.1	278.39	1629.95		119.71	41.76	27.84	163		11.97	4.18
综合人工工日		小计							98.88	246.16	1.32	43.08	15.03
0.689工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													404.47

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
普通木成材	m3	0.0111	2432.8	27		
防腐油	kg	0.03	5.15	0.15		
铁钉70mm	kg	0.071	3.94	0.28		
防火涂料X-60(饰面)	kg	0.178	12	2.14		
白布	m2	0.001	3.43			
催干剂	kg	0.003	15.09	0.05		
油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
周转木材	m3	0.0058	1578.88	9.16		
阻燃板18mm	m2	1.05	42	44.1		
1mm厚古铜拉丝不锈钢	m2	1.02	150.84	153.86		
万能胶	kg	0.3	17.15	5.15		
玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
其他材料费			--	0.05	--	
材料费小计			--	246.16	--	

项目编码	011207001104	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	2.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

14-168	木龙骨基层 墙面 断面 24×30间距 300×300	10m2	0.1	307.09	273.05	6.55	134.87	47.05	30.71	27.31	0.66	13.49	4.71
17-96	防火涂料二遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨 双向	10m2	0.1	126.28	24.12		54.3	18.94	12.63	2.41		5.43	1.89
14-184	墙面细木工板基层 钉在木楔上	10m2	0.1	276.96	534.43	6.55	121.91	42.53	27.7	53.44	0.66	12.19	4.25
14-200	不锈钢镜面板 柱、梁	10m2	0.1	254	1602.51		109.22	38.1	25.4	160.25		10.92	3.81
综合人工工日		小计							96.44	243.41	1.32	42.03	14.66
0.672工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													397.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0111	2432.8	27		
	防腐油	kg	0.03	5.15	0.15		
	铁钉70mm	kg	0.071	3.94	0.28		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.178	12	2.14		
	白布	m2	0.001	3.43			
	催干剂	kg	0.003	15.09	0.05		
	油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
	周转木材	m3	0.0058	1578.88	9.16		
	阻燃板18mm	m2	1.05	42	44.1		
	1mm厚古铜拉丝不锈钢	m2	1.02	150.84	153.86		
	万能胶	kg	0.14	17.15	2.4		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	243.41	--	

项目编码	011204003028	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	6.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-88	单块面积 0.18m2以内墙砖 干粉型粘结剂粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	738.91	2102.97	1.97	318.58	111.13	73.89	210.3	0.2	31.86	11.11
14-9	抹水泥砂浆 砖墙内墙(预拌)	10m2	-0.1	200.13	117.41	0.35	86.21	30.07	-20.01	-11.74	-0.04	-8.62	-3.01
综合人工工日		小计							53.88	198.56	0.16	23.24	8.1
0.3754工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													283.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	6mm岩板	m2	1.025	180	184.5		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0238	303.03	7.21		
	白水泥	kg	0.15	0.6	0.09		
	干粉型粘结剂	kg	4.2	4.29	18.02		
	901胶	kg	0.0221	2.14	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.00022	4.5			
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	-0.01435	311.01	-4.46		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	-0.0238	303.03	-7.21		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.2097	0.32		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	198.56	--	

项目编码	011502001015	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	11.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-17	金属装饰条安装成品不锈钢板线条(展宽50mm)	100m	0.01	516.6	2332.08	17.09	229.49	80.05	5.17	23.32	0.17	2.29	0.8
综合人工工日		小计							5.17	23.32	0.17	2.29	0.8
0.036工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									31.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶	kg	0.0016	17.15	0.03		
	1mm厚拉丝不锈钢线条展开55+10+5=70mm	m	1.05	22	23.1		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	23.32	--	

项目编码	011502001016	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	3.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-17	金属装饰条安装成品不锈钢板线条(展宽50mm)	100m	0.01	516.6	1912.08	17.09	229.49	80.05	5.17	19.12	0.17	2.29	0.8
综合人工工日		小计							5.17	19.12	0.17	2.29	0.8

0.036工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							27.55
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶	kg	0.0016	17.15	0.03		
	1mm厚拉丝不锈钢线条展开35+10+5=50mm	m	1.05	18	18.9		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	19.12	--	

项目编码	011502001020	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	8.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-17	金属装饰条安装成品不锈钢板线条(展宽50mm)	100m	0.01	516.6	1702.08	17.09	229.49	80.05	5.17	17.02	0.17	2.29	0.8
综合人工工日		小计							5.17	17.02	0.17	2.29	0.8
0.036工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶	kg	0.0016	17.15	0.03		
	1mm厚拉丝不锈钢线条展开15+10+15=40mm	m	1.05	16	16.8		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	17.02	--	

项目编码	01B119	项目名称	洗手台	计量单位	m	工程量	2.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00090	1000mm高800mm深洗手台（传菜间）	m	1		1100					1100			
综合人工工日		小计								1100			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1100

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1000mm高800mm深洗手台（传菜间）	m	1	1100	1100		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1100	--	

项目编码	011210002005	项目名称	吊柜	计量单位	m2	工程量	2.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00091	开放式吊柜（传菜间）	m2	1		450					450			
综合人工工日		小计								450			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													450

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	开放式吊柜（传菜间）	m2	1	450	450		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	450	--	

项目编码	011210002006	项目名称	吊柜	计量单位	m2	工程量	0.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00092	300mm深吊柜（传菜间）	m2	1		500					500			
综合人工工日		小计								500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300mm深吊柜（传菜间）	m2	1	500	500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	500	--	

项目编码	011210002007	项目名称	地柜	计量单位	m2	工程量	0.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00093	600mm深地柜（传菜间）	m2	1		850					850			
综合人工工日		小计								850			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													850

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	600mm深地柜（传菜间）	m2	1	850	850		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	850	--	

项目编码	011210006004	项目名称	悬挂镜箱	计量单位	m2	工程量	1.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00094	悬挂镜箱	m2	1		700					700			
综合人工工日		小计								700			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													700

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂镜箱	m2	1	700	700		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	700	--	

项目编码	011105006068	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	38.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	93.28	173.01	2.91	41.36	14.43	9.33	17.3	0.29	4.14	1.44
综合人工工日		小计							9.33	17.3	0.29	4.14	1.44
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	2432.8	0.49		
	阻燃板9mm	m2	0.053	28	1.48		
	1mm厚古铜拉丝不锈钢踢脚线	m2	0.074	200	14.8		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.012	3.94	0.05		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	17.3	--	

项目编码	010606013064	项目名称	吊顶转换层	计量单位	t	工程量	2.115

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-135	红丹防锈漆 第一遍 金属面	10m2	-1.604681	34.44	22.74		14.81	5.17	-55.27	-36.49		-23.77	-8.3
7-61	龙骨钢骨架制作	t	1	1908.55	4529.84	235.74	922.04	321.64	1908.55	4529.84	235.74	922.04	321.64
14-183	钢骨架安装	t	1	981.54	163.95	49.76	443.46	154.7	981.54	163.95	49.76	443.46	154.7
综合人工工日		小计							2834.82	4657.3	285.5	1341.73	468.04
19.7549工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9587.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红丹防锈漆	kg	-2.342834	11.24	-26.33		
	油漆溶剂油	kg	-0.113732	12.01	-1.37		
	砂纸	张	-1.636775	0.94	-1.54		
	白布	m2	-0.032094	3.43	-0.11		
	镀锌型钢	t	1.05	4100	4305		
	电焊条J422	kg	20.4	4.53	92.41		
	氧气	m3	15	2.83	42.45		
	乙炔气	m3	3	10.36	31.08		
	防锈漆	kg	4.65	11.24	52.27		
	膨胀螺栓M12×110	套	178	0.86	153.08		
	其他材料费			--	10.36	--	
	材料费小计			--	4657.3	--	

项目编码	011102003098	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	151.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	451.9	1158.32	1.86	195.12	68.06	45.19	115.83	0.19	19.51	6.81
综合人工工日		小计							45.19	115.83	0.19	19.51	6.81
0.3149工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													187.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1500*750仿石材砖	m2	1.02	95	96.9		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.2097	1.28		

	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	311.01	16.49		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.5	0.12		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	115.83	--	

项目编码	011302001115	项目名称	吊顶天棚（造型）	计量单位	m2	工程量	144.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-38	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 6	10m2	0.1		28.8	2.83	1.22	0.42		2.88	0.28	0.12	0.04
15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 复杂	10m2	0.1	301.35	305.34	2.91	130.83	45.64	30.14	30.53	0.29	13.08	4.56
15-46	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.110936	192.29	112.77		82.68	28.84	21.33	12.51		9.17	3.2
通15-补1	石膏板天棚面每增加一层石膏板	10m2	0.110934	128.58	106.54		55.29	19.29	14.26	11.82		6.13	2.14
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.110936	35.88	2.32		15.43	5.38	3.98	0.26		1.71	0.6
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.144216	7.18	2.73		3.09	1.08	1.04	0.39		0.45	0.16
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.036258	24.4	6.43		10.49	3.66	0.88	0.23		0.38	0.13
综合人工工日		小计							71.63	58.62	0.57	31.04	10.83
0.4992工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													172.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.309	5.15	1.59		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ6	副	1.326	0.5	0.66		
	普通木成材	m3	0.0007	2432.8	1.7		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	1.78	0.61		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.208516	2.7	5.96		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.864	4.5	8.39		
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		

	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.6	0.72		
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
	小龙骨垂直吊件	只	1.25	0.34	0.43		
	小龙骨平面连接件	只	1.25	0.51	0.64		
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
	中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29		
	中龙骨平面连接件	只	5.81	0.43	2.5		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.43	0.86		
	边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.275764	8.87	11.32		
	自攻螺钉M4×15	十个	8.419973	0.26	2.19		
	纸面石膏板9.5	m2	1.220274	8.87	10.82		
	红丹防锈漆	kg	0.022187	11.24	0.25		
	自粘胶带	m	1.471003	0.1286	0.19		
	密封油膏	kg	0.010095	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.64	--	
	材料费小计			--	58.62	--	

项目编码	011304001074	项目名称	灯带	计量单位	m	工程量	72.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.1	226.73	75.92	4.56	99.45	34.69	22.67	7.59	0.46	9.95	3.47
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.034001	35.88	2.32		15.43	5.38	1.22	0.08		0.52	0.18
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.0442	7.18	2.73		3.09	1.08	0.32	0.12		0.14	0.05
综合人工工日		小计							24.21	7.79	0.46	10.61	3.7
0.1687工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													46.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	纸面石膏板9.5	m2	0.714	8.87	6.33		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	红丹防锈漆	kg	0.0068	11.24	0.08		
	自粘胶带	m	0.45084	0.1286	0.06		
	密封油膏	kg	0.003094	5.57	0.02		

	其他材料费	--	0.4	--	
	材料费小计	--	7.79	--	

项目编码	010810002058	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	16.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1614.38	3443.03	4.15	695.97	242.78	16.14	34.43	0.04	6.96	2.43
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.060999	35.88	2.32		15.43	5.38	2.19	0.14		0.94	0.33
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.079301	7.18	2.73		3.09	1.08	0.57	0.22		0.25	0.09
综合人工工日		小计							18.9	34.79	0.04	8.15	2.85
0.1317工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.00084	2432.8	2.04		
	阻燃板15mm	m2	0.6405	38	24.34		
	纸面石膏板9.5	m2	0.6405	8.87	5.68		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
	红丹防锈漆	kg	0.0122	11.24	0.14		
	自粘胶带	m	0.80887	0.1286	0.1		
	密封油膏	kg	0.005551	5.57	0.03		
	其他材料费			--	2.01	--	
	材料费小计			--	34.79	--	

项目编码	011406001112	项目名称	顶面涂料	计量单位	m2	工程量	168.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	249.4	59.41		107.24	37.41	24.94	5.94		10.72	3.74
综合人工工日		小计							24.94	5.94		10.72	3.74
0.1738工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无机涂料	kg	0.463	10	4.63		
	901胶	kg	0.332	2.14	0.71		
	石膏粉325目	kg	0.083	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.083	0.34	0.03		
	白水泥	kg	0.688	0.6	0.41		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	5.94	--	

项目编码	011207001106	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	81.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168	木龙骨基层 墙面 断面 24×30间距 300×300	10m2	0.1	307.09	273.05	6.55	134.87	47.05	30.71	27.31	0.66	13.49	4.71
17-96	防火涂料二遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨 双向	10m2	0.1	126.28	24.12		54.3	18.94	12.63	2.41		5.43	1.89
14-184	墙面细木工板基层 钉在木楔上	10m2	0.1	276.96	534.43	6.55	121.91	42.53	27.7	53.44	0.66	12.19	4.25
14-203	粘贴在夹板基层上 装饰板	10m2	0.1	254	516.41		109.22	38.1	25.4	51.64		10.92	3.81
综合人工工日		小计							96.44	134.8	1.32	42.03	14.66
0.672工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													289.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0111	2432.8	27		
	防腐油	kg	0.03	5.15	0.15		
	铁钉70mm	kg	0.071	3.94	0.28		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.178	12	2.14		
	白布	m2	0.001	3.43			
	催干剂	kg	0.003	15.09	0.05		
	油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
	周转木材	m3	0.0058	1578.88	9.16		
	阻燃板18mm	m2	1.05	42	44.1		
	8mm厚碳晶板配套成品墙板金属条	m2	1.1	39.93	43.92		
	万能胶	kg	0.45	17.15	7.72		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	134.8	--	

项目编码	011207001107	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	69.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168	木龙骨基层 墙面 断面 24×30间距 300×300	10m2	0.1	307.09	273.05	6.55	134.87	47.05	30.71	27.31	0.66	13.49	4.71
17-96	防火涂料二遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨 双向	10m2	0.1	126.28	24.12		54.3	18.94	12.63	2.41		5.43	1.89
14-184	墙面细木工板基层 钉在木楔上	10m2	0.1	276.96	534.43	6.55	121.91	42.53	27.7	53.44	0.66	12.19	4.25
14-197	成品多层木质饰面板 安装墙面	10m2	0.1	809.34	1689.04	6.55	350.83	122.38	80.93	168.9	0.66	35.08	12.24
综合人工工日		小计							151.97	252.06	1.98	66.19	23.09
1.059工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													495.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0111	2432.8	27		
	防腐油	kg	0.03	5.15	0.15		
	铁钉70mm	kg	0.105	3.94	0.41		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.178	12	2.14		
	白布	m2	0.001	3.43			
	催干剂	kg	0.003	15.09	0.05		
	油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
	周转木材	m3	0.0058	1578.88	9.16		
	阻燃板18mm	m2	1.05	42	44.1		
	18mm厚木纹饰面板	m2	1.01	159.71	161.31		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	0.66	0.48	0.32		
	成品装饰板配套挂件	只	6.6	0.47	3.1		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	252.06	--	

项目编码	011207001110	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	0.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

14-168	木龙骨基层 墙面 断面 24×30间距 300×300	10m2	0.1	307.09	273.05	6.55	134.87	47.05	30.71	27.31	0.66	13.49	4.71
17-96	防火涂料二遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨 双向	10m2	0.1	126.28	24.12		54.3	18.94	12.63	2.41		5.43	1.89
14-184	墙面细木工板基层 钉在木楔上	10m2	0.1	276.96	534.43	6.55	121.91	42.53	27.7	53.44	0.66	12.19	4.25
14-200	不锈钢镜面板 柱、梁	10m2	0.1	254	1602.51		109.22	38.1	25.4	160.25		10.92	3.81
综合人工工日		小计							96.44	243.41	1.32	42.03	14.66
0.672工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													397.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0111	2432.8	27		
	防腐油	kg	0.03	5.15	0.15		
	铁钉70mm	kg	0.071	3.94	0.28		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.178	12	2.14		
	白布	m2	0.001	3.43			
	催干剂	kg	0.003	15.09	0.05		
	油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
	周转木材	m3	0.0058	1578.88	9.16		
	阻燃板18mm	m2	1.05	42	44.1		
	1mm厚古铜拉丝不锈钢	m2	1.02	150.84	153.86		
	万能胶	kg	0.14	17.15	2.4		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	243.41	--	

项目编码	011502001021	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	7.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-17	金属装饰条安装 成品不锈钢板线条(展宽50mm)	100m	0.01	516.6	1702.08	17.09	229.49	80.05	5.17	17.02	0.17	2.29	0.8
综合人工工日		小计							5.17	17.02	0.17	2.29	0.8
0.036工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶	kg	0.0016	17.15	0.03		

	1mm厚拉丝不锈钢线条展开15+10+15=40mm	m	1.05	16	16.8		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	17.02	--	

项目编码	011502001022	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	17.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-17	金属装饰条安装成品不锈钢板线条(展宽50mm)	100m	0.01	516.6	2122.08	17.09	229.49	80.05	5.17	21.22	0.17	2.29	0.8
综合人工工日		小计							5.17	21.22	0.17	2.29	0.8
0.036工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													29.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶	kg	0.0016	17.15	0.03		
	1mm厚拉丝不锈钢线条展开5+10+45=60mm	m	1.05	20	21		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	21.22	--	

项目编码	011502001023	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-17	金属装饰条安装成品不锈钢板线条(展宽50mm)	100m	0.01	516.6	2122.08	17.09	229.49	80.05	5.17	21.22	0.17	2.29	0.8
综合人工工日		小计							5.17	21.22	0.17	2.29	0.8
0.036工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													29.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶	kg	0.0016	17.15	0.03		
	1mm厚拉丝不锈钢线条展开5+10+45=60mm	m	1.05	20	21		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	21.22	--	

项目编码	011105006069	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	58.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	93.28	173.01	2.91	41.36	14.43	9.33	17.3	0.29	4.14	1.44
综合人工工日		小计							9.33	17.3	0.29	4.14	1.44
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材						m3	0.0002	2432.8	0.49			
	阻燃板9mm						m2	0.053	28	1.48			
	1mm厚古铜拉丝不锈钢踢脚线						m2	0.074	200	14.8			
	万能胶						kg	0.0032	17.15	0.05			
	铁钉70mm						kg	0.012	3.94	0.05			
	防腐油						kg	0.037	5.15	0.19			
	其他材料费								--	0.24		--	
	材料费小计								--	17.3		--	

项目编码	011210005001	项目名称	成品隔断	计量单位	m2	工程量	44.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00099	82型皮革饰面活动隔断	m2	1		700					700			
综合人工工日		小计								700			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													700
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	82型皮革饰面活动隔断						m2	1	700	700			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	700		--	

项目编码	010606013057	项目名称	吊顶转换层	计量单位	t	工程量	0.086

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-135	红丹防锈漆 第一遍 金属面	10m2	-1.604651	34.44	22.74		14.81	5.17	-55.26	-36.49		-23.76	-8.3
7-61	龙骨钢骨架制作	t	1	1908.55	4529.84	235.74	922.04	321.64	1908.55	4529.84	235.74	922.04	321.64
14-183	钢骨架安装	t	1	981.54	163.95	49.76	443.46	154.7	981.54	163.95	49.76	443.46	154.7
综合人工工日		小计							2834.83	4657.3	285.5	1341.74	468.04

19.7549工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							9587.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红丹防锈漆	kg	-2.34279	11.24	-26.33		
	油漆溶剂油	kg	-0.113721	12.01	-1.37		
	砂纸	张	-1.636744	0.94	-1.54		
	白布	m2	-0.032093	3.43	-0.11		
	镀锌型钢	t	1.05	4100	4305		
	电焊条J422	kg	20.4	4.53	92.41		
	氧气	m3	15	2.83	42.45		
	乙炔气	m3	3	10.36	31.08		
	防锈漆	kg	4.65	11.24	52.27		
	膨胀螺栓M12×110	套	178	0.86	153.08		
	其他材料费			--	10.36	--	
	材料费小计			--	4657.3	--	

项目编码	011101003002	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	6.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-[13-19]*2	C20细石混凝土找平层 厚30mm	10m2	0.1	97.58	100.98	4.34	43.83	15.29	9.76	10.1	0.43	4.38	1.53
综合人工工日		小计							9.76	10.1	0.43	4.38	1.53

0.068工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							26.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.040342	4.5	0.18		
	水泥32.5级	kg	12.2008	0.2097	2.56		
	中砂	t	0.021351	133.77	2.86		
	碎石5～16mm	t	0.036844	122.17	4.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.1	--	

项目编码	011101001042	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	6.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15-[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚10mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	54.53	62.52	0.16	23.52	8.2	5.45	6.25	0.02	2.35	0.82
综合人工工日		小计							5.45	6.25	0.02	2.35	0.82
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥基防水砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0175	355	6.21		
	水	m3	0.006	4.5	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.25	--	

项目编码	010904002044	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	8.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116	刷聚氨脂防水涂料 (平面)二涂 2.0mm	10m2	0.2	100.45	265.15		43.19	15.07	20.09	53.03		8.64	3.01
10-98	涂膜屋面 聚氨酯防水层 每增(减)0.5mm厚	10m2	-0.2	7.18	77.87		3.09	1.08	-1.44	-15.57		-0.62	-0.22
综合人工工日		小计							18.65	37.46		8.02	2.79
0.13工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													66.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料	kg	1.423	9.77	13.9		
	聚氨酯乙料	kg	2.2375	9.77	21.86		
	无纺布	m2	0.49	0.77	0.38		
	二甲苯	kg	0.26	5.06	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.46	--	

项目编码	011102003100	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	6.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	451.9	1158.32	1.86	195.12	68.06	45.19	115.83	0.19	19.51	6.81
综合人工工日		小计							45.19	115.83	0.19	19.51	6.81
0.3149工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													187.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1500*750仿石材砖					m2	1.02	95	96.9				
	水泥32.5级					kg	6.114	0.2097	1.28				
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)					t	0.053025	311.01	16.49				
	白水泥					kg	0.1	0.6	0.06				
	合金钢切割锯片					片	0.0025	68.6	0.17				
	锯(木)屑					m3	0.006	47.17	0.28				
	棉纱头					kg	0.01	5.57	0.06				
	水					m3	0.02652	4.5	0.12				
	其他材料费							--	0.47			--	
	材料费小计							--	115.83			--	

项目编码	011302001116	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	6.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-38	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 6	10m2	0.1		28.8	2.83	1.22	0.42		2.88	0.28	0.12	0.04
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm简单	10m2	0.1	269.78	278.64	2.91	117.26	40.9	26.98	27.86	0.29	11.73	4.09
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	160.72	106.54		69.11	24.11	16.07	10.65		6.91	2.41
通15-补1	石膏板天棚面每增加一层石膏板	10m2	0.1	128.58	106.54		55.29	19.29	12.86	10.65		5.53	1.93
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.2	35.88	2.32		15.43	5.38	7.18	0.46		3.09	1.08
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.26	7.18	2.73		3.09	1.08	1.87	0.71		0.8	0.28
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.026569	24.4	6.43		10.49	3.66	0.65	0.17		0.28	0.1
综合人工工日		小计							65.61	53.38	0.57	28.46	9.93
0.4571工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													157.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.309	5.15	1.59		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ6	副	1.326	0.5	0.66		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.558138	2.7	6.91		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	4.5	6.16		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	纸面石膏板9.5	m2	2.2	8.87	19.51		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	红丹防锈漆	kg	0.04	11.24	0.45		
	自粘胶带	m	2.652	0.1286	0.34		
	密封油膏	kg	0.0182	5.57	0.1		
	其他材料费			--	0.76	--	
	材料费小计			--	53.38	--	

项目编码	011406001101	项目名称	顶面涂料	计量单位	m2	工程量	6.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	249.4	59.41		107.24	37.41	24.94	5.94		10.72	3.74
综合人工工日		小计							24.94	5.94		10.72	3.74
0.1738工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无机涂料	kg	0.463	10	4.63		
	901胶	kg	0.332	2.14	0.71		
	石膏粉325目	kg	0.083	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.083	0.34	0.03		
	白水泥	kg	0.688	0.6	0.41		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	5.94	--	

项目编码	011207001112	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	24.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168	木龙骨基层 墙面 断面 24×30间距 300×300	10m2	0.1	307.09	273.05	6.55	134.87	47.05	30.71	27.31	0.66	13.49	4.71
17-96	防火涂料二遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨 双向	10m2	0.1	126.28	24.12		54.3	18.94	12.63	2.41		5.43	1.89
14-184	墙面细木工板基层 钉在木楔上	10m2	0.1	276.96	534.43	6.55	121.91	42.53	27.7	53.44	0.66	12.19	4.25
14-197	成品多层木质饰面板 安装墙面	10m2	0.1	809.34	1689.04	6.55	350.83	122.38	80.93	168.9	0.66	35.08	12.24
综合人工工日		小计							151.97	252.06	1.98	66.19	23.09
1.059工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													495.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0111	2432.8	27		
	防腐油	kg	0.03	5.15	0.15		
	铁钉70mm	kg	0.105	3.94	0.41		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.178	12	2.14		
	白布	m2	0.001	3.43			
	催干剂	kg	0.003	15.09	0.05		
	油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
	周转木材	m3	0.0058	1578.88	9.16		
	阻燃板18mm	m2	1.05	42	44.1		
	18mm厚木纹饰面板	m2	1.01	159.71	161.31		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	0.66	0.48	0.32		
	成品装饰板配套挂件	只	6.6	0.47	3.1		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	252.06	--	

项目编码	011105006070	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	8.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	93.28	173.01	2.91	41.36	14.43	9.33	17.3	0.29	4.14	1.44

综合人工工日	小计			9.33	17.3	0.29	4.14	1.44
0.065工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								32.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	2432.8	0.49			
	阻燃板9mm	m2	0.053	28	1.48			
	1mm厚古铜拉丝不锈钢踢脚线	m2	0.074	200	14.8			
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05			
	铁钉70mm	kg	0.012	3.94	0.05			
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19			
	其他材料费			--	0.24		--	
	材料费小计			--	17.3		--	

项目编码	01B120	项目名称	洗手台	计量单位	m	工程量	1.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00090	1000mm高800mm深洗手台（传菜间）	m	1		1100					1100			
综合人工工日	小计									1100			
工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													1100

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1000mm高800mm深洗手台（传菜间）	m	1	1100	1100		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1100	--	

项目编码	011210002008	项目名称	吊柜	计量单位	m2	工程量	1.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00092	300mm深吊柜（传菜间）	m2	1		500					500			
综合人工工日	小计									500			
工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300mm深吊柜（传菜间）	m2	1	500	500		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	500	--	

项目编码	011210002009	项目名称	地柜	计量单位	m2	工程量	0.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00093	600mm深地柜（传菜间）	m2	1		850					850			
综合人工工日		小计								850			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													850

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	600mm深地柜（传菜间）	m2	1	850	850		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	850	--	

项目编码	010606013058	项目名称	吊顶转换层	计量单位	t	工程量	0.263

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-135	红丹防锈漆 第一遍 金属面	10m2	-1.604563	34.44	22.74		14.81	5.17	-55.26	-36.49		-23.76	-8.3
7-61	龙骨钢骨架制作	t	1	1908.55	4529.84	235.74	922.04	321.64	1908.55	4529.84	235.74	922.04	321.64
14-183	钢骨架安装	t	1	981.54	163.95	49.76	443.46	154.7	981.54	163.95	49.76	443.46	154.7
综合人工工日		小计							2834.83	4657.3	285.5	1341.74	468.04
19.7549工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9587.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红丹防锈漆	kg	-2.342662	11.24	-26.33		
	油漆溶剂油	kg	-0.113688	12.01	-1.37		
	砂纸	张	-1.636654	0.94	-1.54		
	白布	m2	-0.032091	3.43	-0.11		
	镀锌型钢	t	1.05	4100	4305		

	电焊条J422	kg	20.4	4.53	92.41		
	氧气	m3	15	2.83	42.45		
	乙炔气	m3	3	10.36	31.08		
	防锈漆	kg	4.65	11.24	52.27		
	膨胀螺栓M12×110	套	178	0.86	153.08		
	其他材料费			--	10.36	--	
	材料费小计			--	4657.3	--	

项目编码	011101003001	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	18.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-[13-19]*2	C20细石混凝土找平层 厚30mm	10m2	0.1	97.58	100.98	4.34	43.83	15.29	9.76	10.1	0.43	4.38	1.53
综合人工工日		小计							9.76	10.1	0.43	4.38	1.53
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.040342	4.5	0.18		
	水泥32.5级	kg	12.2008	0.2097	2.56		
	中砂	t	0.021351	133.77	2.86		
	碎石5～16mm	t	0.036844	122.17	4.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.1	--	

项目编码	011101001033	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	18.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15-[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚10mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	54.53	62.52	0.16	23.52	8.2	5.45	6.25	0.02	2.35	0.82
综合人工工日		小计							5.45	6.25	0.02	2.35	0.82
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥基防水砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0175	355	6.21		
	水	m3	0.006	4.5	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.25	--	

项目编码	010904002040	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	25.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116	刷聚氨脂防水涂料 (平面)二涂 2.0mm	10m2	0.2	100.45	265.15		43.19	15.07	20.09	53.03		8.64	3.01
10-98	涂膜屋面 聚氨酯防水层 每增(减)0.5mm厚	10m2	-0.2	7.18	77.87		3.09	1.08	-1.44	-15.57		-0.62	-0.22
综合人工工日		小计							18.65	37.46		8.02	2.79
0.13工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													66.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料	kg	1.423	9.77	13.9		
	聚氨酯乙料	kg	2.2375	9.77	21.86		
	无纺布	m2	0.49	0.77	0.38		
	二甲苯	kg	0.26	5.06	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.46	--	

项目编码	011102003094	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	18.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块 0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆 (预拌)	10m2	0.1	451.9	1158.32	1.86	195.12	68.06	45.19	115.83	0.19	19.51	6.81
综合人工工日		小计							45.19	115.83	0.19	19.51	6.81
0.3149工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													187.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1500*750仿石材砖	m2	1.02	95	96.9		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.2097	1.28		

	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	311.01	16.49		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.5	0.12		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	115.83	--	

项目编码	011302001112	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	18.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-38	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 6	10m2	0.1		28.8	2.83	1.22	0.42		2.88	0.28	0.12	0.04
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm简单	10m2	0.1	269.78	278.64	2.91	117.26	40.9	26.98	27.86	0.29	11.73	4.09
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	160.72	135.8		69.11	24.11	16.07	13.58		6.91	2.41
通15-补1	石膏板天棚面每增加一层石膏板	10m2	0.1	128.58	135.8		55.29	19.29	12.86	13.58		5.53	1.93
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.2	35.88	2.32		15.43	5.38	7.18	0.46		3.09	1.08
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.26	7.18	2.73		3.09	1.08	1.87	0.71		0.8	0.28
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.010213	24.4	6.43		10.49	3.66	0.25	0.07		0.11	0.04
综合人工工日		小计							65.21	59.14	0.57	28.29	9.87
0.4543工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													163.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.309	5.15	1.59		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ6	副	1.326	0.5	0.66		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.525426	2.7	6.82		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	4.5	6.16		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		

	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	防水纸面石膏板9.5	m2	2.2	11.53	25.37		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	红丹防锈漆	kg	0.04	11.24	0.45		
	自粘胶带	m	2.652	0.1286	0.34		
	密封油膏	kg	0.0182	5.57	0.1		
	其他材料费			--	0.75	--	
	材料费小计			--	59.14	--	

项目编码	011304001075	项目名称	灯带	计量单位	m	工程量	9.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.1	226.73	94.91	4.56	99.45	34.69	22.67	9.49	0.46	9.95	3.47
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.034	35.88	2.32		15.43	5.38	1.22	0.08		0.52	0.18
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.0442	7.18	2.73		3.09	1.08	0.32	0.12		0.14	0.05
综合人工工日		小计							24.21	9.69	0.46	10.61	3.7
0.1687工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水纸面石膏板9.5	m2	0.714	11.53	8.23		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	红丹防锈漆	kg	0.0068	11.24	0.08		
	自粘胶带	m	0.45084	0.1286	0.06		
	密封油膏	kg	0.003094	5.57	0.02		
	其他材料费			--	0.4	--	
	材料费小计			--	9.69	--	

项目编码	011406001103	项目名称	顶面涂料	计量单位	m2	工程量	25.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	249.4	59.41		107.24	37.41	24.94	5.94		10.72	3.74

综合人工工日	小计			24.94	5.94		10.72	3.74
0.1738工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								45.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无机涂料	kg	0.463	10	4.63		
	901胶	kg	0.332	2.14	0.71		
	石膏粉325目	kg	0.083	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.083	0.34	0.03		
	白水泥	kg	0.688	0.6	0.41		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	5.94	--	

项目编码	010903002021	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	30.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-117	刷聚氨脂防水涂料 (立面)二涂 2.0mm	10m2	0.1	157.85	374.65		67.88	23.68	15.79	37.47		6.79	2.37
综合人工工日		小计							15.79	37.47		6.79	2.37
0.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													62.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料	kg	1.47	9.77	14.36		
	聚氨酯乙料	kg	2.278	9.77	22.26		
	无纺布	m2	0.245	0.77	0.19		
	二甲苯	kg	0.13	5.06	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.47	--	

项目编码	011204003029	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	39.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-84	单块面积 0.18m2以上墙砖砂浆粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	851.08	1080.39	2.07	366.85	127.97	85.11	108.04	0.21	36.69	12.8
综合人工工日		小计							85.11	108.04	0.21	36.69	12.8
0.5931工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													242.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1200*600仿石墙砖	m2	1.025	95	97.38		
	混合砂浆 1:0.1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.010675	297.04	3.17		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0238	303.03	7.21		
	白水泥	kg	0.15	0.6	0.09		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.008204	4.5	0.04		
	水泥32.5级	kg	0.3034	0.2097	0.06		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	108.04	--	

项目编码	011207001113	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	59.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-203	粘贴在夹板基层上 装饰板	10m2	0.1	254	516.41		109.22	38.1	25.4	51.64		10.92	3.81
综合人工工日		小计							25.4	51.64		10.92	3.81
0.177工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													91.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	8mm厚碳晶板配套成品墙板金属条	m2	1.1	39.93	43.92		
	万能胶	kg	0.45	17.15	7.72		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	51.64	--	

项目编码	011502001024	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-17	金属装饰条安装成品不锈钢板线条(展宽50mm)	100m	0.01	516.6	1702.08	17.09	229.49	80.05	5.17	17.02	0.17	2.29	0.8
综合人工工日		小计							5.17	17.02	0.17	2.29	0.8
0.036工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶	kg	0.0016	17.15	0.03		
	1mm厚拉丝不锈钢线条展开25+10+5=40mm	m	1.05	16	16.8		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	17.02	--	

项目编码	011505001009	项目名称	洗漱台	计量单位	m2	工程量	0.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00095	600深800高洗手台（包厢卫生间）	m2	1		1500					1500			
综合人工工日		小计								1500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	600深800高洗手台（包厢卫生间）	m2	1	1500	1500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1500	--	

项目编码	011505010024	项目名称	悬挂镜子	计量单位	组	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00096	1760mm*720mm悬挂镜子	组	1		850					850			
综合人工工日		小计								850			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													850

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1760mm*720mm悬挂镜子	组	1	850	850		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	850	--	

项目编码	010606013065	项目名称	吊顶转换层	计量单位	t	工程量	0.454

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

17-135	红丹防锈漆 第一遍 金属面	10m2	-1.604626	34.44	22.74		14.81	5.17	-55.26	-36.49		-23.76	-8.3
7-61	龙骨钢骨架制作	t	1	1908.55	4529.84	235.74	922.04	321.64	1908.55	4529.84	235.74	922.04	321.64
14-183	钢骨架安装	t	1	981.54	163.95	49.76	443.46	154.7	981.54	163.95	49.76	443.46	154.7
综合人工工日		小计							2834.83	4657.3	285.5	1341.74	468.04
19.7549工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9587.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红丹防锈漆						kg	-2.342754	11.24	-26.33			
	油漆溶剂油						kg	-0.113712	12.01	-1.37			
	砂纸						张	-1.636719	0.94	-1.54			
	白布						m2	-0.032093	3.43	-0.11			
	镀锌型钢						t	1.05	4100	4305			
	电焊条J422						kg	20.4	4.53	92.41			
	氧气						m3	15	2.83	42.45			
	乙炔气						m3	3	10.36	31.08			
	防锈漆						kg	4.65	11.24	52.27			
	膨胀螺栓M12×110						套	178	0.86	153.08			
	其他材料费								--	10.36		--	
	材料费小计								--	4657.3		--	

项目编码	011101003003	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	32.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-[13-19]*2	C20细石混凝土找平层 厚30mm	10m2	0.1	97.58	100.98	4.34	43.83	15.29	9.76	10.1	0.43	4.38	1.53
综合人工工日		小计							9.76	10.1	0.43	4.38	1.53
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.040342	4.5	0.18			
	水泥32.5级						kg	12.2008	0.2097	2.56			

	中砂	t	0.021351	133.77	2.86		
	碎石5～16mm	t	0.036844	122.17	4.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.1	--	

项目编码	011101001043	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	32.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15-[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚10mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	54.53	62.52	0.16	23.52	8.2	5.45	6.25	0.02	2.35	0.82
综合人工工日		小计							5.45	6.25	0.02	2.35	0.82
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥基防水砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0175	355	6.21		
	水	m3	0.006	4.5	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.25	--	

项目编码	010904002041	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	39.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116	刷聚氨脂防水涂料 (平面)二涂 2.0mm	10m2	0.2	100.45	265.15		43.19	15.07	20.09	53.03		8.64	3.01
10-98	涂膜屋面 聚氨酯防水层 每增(减)0.5mm厚	10m2	-0.2	7.18	77.87		3.09	1.08	-1.44	-15.57		-0.62	-0.22
综合人工工日		小计							18.65	37.46		8.02	2.79
0.13工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													66.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料	kg	1.423	9.77	13.9		
	聚氨酯乙料	kg	2.2375	9.77	21.86		
	无纺布	m2	0.49	0.77	0.38		
	二甲苯	kg	0.26	5.06	1.32		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	37.46	--	

项目编码	010512008005	项目名称	沟盖板	计量单位	m	工程量	2.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00058	沟盖板	m	1		186.33					186.33			
综合人工工日		小计								186.33			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													186.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沟盖板	m	1	186.33	186.33		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	186.33	--	

项目编码	01B130	项目名称	地沟不锈钢	计量单位	m2	工程量	2.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-200	不锈钢镜面板柱、梁	10m2	0.1	254	1874.03		109.22	38.1	25.4	187.4		10.92	3.81
综合人工工日		小计							25.4	187.4		10.92	3.81
0.177工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													227.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1.5mm厚304成品不锈钢地沟	m2	1.02	177.46	181.01		
	万能胶	kg	0.14	17.15	2.4		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	187.4	--	

项目编码	011102003103	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	31.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	461.94	648.45	1.98	199.49	69.59	46.19	64.85	0.2	19.95	6.96
综合人工工日		小计							46.19	64.85	0.2	19.95	6.96

0.3219工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							138.15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*300红缸砖	m2	1.02	45	45.9		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.2097	1.28		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	311.01	16.49		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.5	0.12		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	64.85	--	

项目编码	011302001120	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	31.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.103443		41.35	2.83	1.22	0.42		4.28	0.29	0.13	0.04
15-26	铝合金(嵌入式)方板龙骨(上人型) 面层规格600mm×600mm	10m2	0.103443	282.7	201.12	1.45	122.18	42.62	29.24	20.8	0.15	12.64	4.41
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	123.41	745.29		53.07	18.51	12.34	74.53		5.31	1.85
综合人工工日		小计							41.58	99.61	0.44	18.08	6.3

0.2898工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							166.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.568937	5.15	2.93		
	胀头、胀管	套	1.371654	0.43	0.59		
	双螺母双垫片φ8	副	1.371654	0.51	0.7		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.383033	4.5	6.22		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.551645	0.43	0.67		
	铝合金T型主龙骨	m	2.126788	4.72	10.04		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.620658	0.94	0.58		

	铝合金T型龙骨次接件	只	0.310329	0.64	0.2		
	铝合金T型龙骨挂件	个	4.717001	0.51	2.41		
	铝合金T型龙骨平面连接件	只	0.620658	0.43	0.27		
	集成铝板600*600*0.8	m2	1.05	70.98	74.53		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	99.61	--	

项目编码	010903002025	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	28.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-117	刷聚氨脂防水涂料 (立面)二涂 2.0mm	10m2	0.1	157.85	374.65		67.88	23.68	15.79	37.47		6.79	2.37
综合人工工日		小计							15.79	37.47		6.79	2.37
0.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													62.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料	kg	1.47	9.77	14.36		
	聚氨酯乙料	kg	2.278	9.77	22.26		
	无纺布	m2	0.245	0.77	0.19		
	二甲苯	kg	0.13	5.06	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.47	--	

项目编码	011204003030	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	70.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-82	单块面积 0.18m2以内墙砖 砂浆粘贴 墙面 (预拌)	10m2	0.1	684.62	824.14	2.07	295.28	103	68.46	82.41	0.21	29.53	10.3
综合人工工日		小计							68.46	82.41	0.21	29.53	10.3
0.4771工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													190.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	300*600墙砖	m2	1.025	70	71.75		
	混合砂浆 1:0.1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.010675	297.04	3.17		

	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0238	303.03	7.21		
	白水泥	kg	0.15	0.6	0.09		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.008204	4.5	0.04		
	水泥32.5级	kg	0.3034	0.2097	0.06		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	82.41	--	

项目编码	010606013059	项目名称	吊顶转换层	计量单位	t	工程量	1.789

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-135	红丹防锈漆 第一遍 金属面	10m2	-1.604639	34.44	22.74		14.81	5.17	-55.26	-36.49		-23.76	-8.3
7-61	龙骨钢骨架制作	t	1	1908.55	4529.84	235.74	922.04	321.64	1908.55	4529.84	235.74	922.04	321.64
14-183	钢骨架安装	t	1	981.54	163.95	49.76	443.46	154.7	981.54	163.95	49.76	443.46	154.7
综合人工工日		小计							2834.83	4657.3	285.5	1341.74	468.04
19.7549工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9587.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红丹防锈漆	kg	-2.342773	11.24	-26.33		
	油漆溶剂油	kg	-0.113716	12.01	-1.37		
	砂纸	张	-1.636732	0.94	-1.54		
	白布	m2	-0.032093	3.43	-0.11		
	镀锌型钢	t	1.05	4100	4305		
	电焊条J422	kg	20.4	4.53	92.41		
	氧气	m3	15	2.83	42.45		
	乙炔气	m3	3	10.36	31.08		
	防锈漆	kg	4.65	11.24	52.27		
	膨胀螺栓M12×110	套	178	0.86	153.08		
	其他材料费			--	10.36	--	
	材料费小计			--	4657.3	--	

项目编码	011102003101	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	127.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块 0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	451.9	1158.32	1.86	195.12	68.06	45.19	115.83	0.19	19.51	6.81
综合人工工日		小计							45.19	115.83	0.19	19.51	6.81
0.3149工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													187.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1500*750仿石材砖	m2	1.02	95	96.9		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.2097	1.28		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	311.01	16.49		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.5	0.12		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	115.83	--	

项目编码	011302001117	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	105.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-38	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 6	10m2	0.1		28.8	2.83	1.22	0.42		2.88	0.28	0.12	0.04
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	269.78	278.64	2.91	117.26	40.9	26.98	27.86	0.29	11.73	4.09
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	160.72	106.54		69.11	24.11	16.07	10.65		6.91	2.41
通15-补1	石膏板天棚面每增加一层石膏板	10m2	0.1	128.58	106.54		55.29	19.29	12.86	10.65		5.53	1.93
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.2	35.88	2.32		15.43	5.38	7.18	0.46		3.09	1.08
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.26	7.18	2.73		3.09	1.08	1.87	0.71		0.8	0.28

18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.026569	24.4	6.43		10.49	3.66	0.65	0.17		0.28	0.1
综合人工工日		小计							65.61	53.38	0.57	28.46	9.93
0.4571工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									157.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.309	5.15	1.59		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ6	副	1.326	0.5	0.66		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.558138	2.7	6.91		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	4.5	6.16		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	纸面石膏板9.5	m2	2.2	8.87	19.51		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	红丹防锈漆	kg	0.04	11.24	0.45		
	自粘胶带	m	2.652	0.1286	0.34		
	密封油膏	kg	0.0182	5.57	0.1		
	其他材料费			--	0.76	--	
	材料费小计			--	53.38	--	

项目编码	011302001118	项目名称	吊顶天棚（造型）	计量单位	m2	工程量	22.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-38	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 6	10m2	0.1		28.8	2.83	1.22	0.42		2.88	0.28	0.12	0.04
15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 复杂	10m2	0.1	301.35	305.34	2.91	130.83	45.64	30.14	30.53	0.29	13.08	4.56
15-46	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.115731	192.29	112.77		82.68	28.84	22.25	13.05		9.57	3.34
通15-补1	石膏板天棚面每增加一层石膏板	10m2	0.115731	128.58	106.54		55.29	19.29	14.88	12.33		6.4	2.23
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.115731	35.88	2.32		15.43	5.38	4.15	0.27		1.79	0.62

17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.150451	7.18	2.73		3.09	1.08	1.08	0.41		0.46	0.16
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.03977	24.4	6.43		10.49	3.66	0.97	0.26		0.42	0.15
综合人工工日		小计							73.47	59.73	0.57	31.84	11.1
0.512工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													176.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.309	5.15	1.59		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片Φ6	副	1.326	0.5	0.66		
	普通木成材	m3	0.0007	2432.8	1.7		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	1.78	0.61		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.21554	2.7	5.98		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.864	4.5	8.39		
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.6	0.72		
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
	小龙骨垂直吊件	只	1.25	0.34	0.43		
	小龙骨平面连接件	只	1.25	0.51	0.64		
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
	中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29		
	中龙骨平面连接件	只	5.81	0.43	2.5		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.43	0.86		
	边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.330907	8.87	11.81		
	自攻螺钉M4×15	十个	8.783983	0.26	2.28		
	纸面石膏板9.5	m2	1.273041	8.87	11.29		
	红丹防锈漆	kg	0.023146	11.24	0.26		
	自粘胶带	m	1.5346	0.1286	0.2		
	密封油膏	kg	0.010532	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.66	--	
	材料费小计			--	59.73	--	

项目编码	011406001113	项目名称	顶面涂料	计量单位	m2	工程量	134.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	249.4	59.41		107.24	37.41	24.94	5.94		10.72	3.74
综合人工工日		小计							24.94	5.94		10.72	3.74
0.1738工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无机涂料	kg	0.463	10	4.63		
	901胶	kg	0.332	2.14	0.71		
	石膏粉325目	kg	0.083	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.083	0.34	0.03		
	白水泥	kg	0.688	0.6	0.41		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	5.94	--	

项目编码	011304001076	项目名称	灯带	计量单位	m	工程量	16.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.1	226.73	75.92	4.56	99.45	34.69	22.67	7.59	0.46	9.95	3.47
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.034	35.88	2.32		15.43	5.38	1.22	0.08		0.52	0.18
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.044199	7.18	2.73		3.09	1.08	0.32	0.12		0.14	0.05
综合人工工日		小计							24.21	7.79	0.46	10.61	3.7
0.1687工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													46.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	纸面石膏板9.5	m2	0.714	8.87	6.33		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	红丹防锈漆	kg	0.0068	11.24	0.08		
	自粘胶带	m	0.45083	0.1286	0.06		
	密封油膏	kg	0.003094	5.57	0.02		
	其他材料费			--	0.4	--	
	材料费小计			--	7.79	--	

项目编码	011207001121	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	7.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168	木龙骨基层 墙面 断面 24×30间距 300×300	10m2	0.1	307.09	273.05	6.55	134.87	47.05	30.71	27.31	0.66	13.49	4.71
17-96	防火涂料二遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨 双向	10m2	0.1	126.28	24.12		54.3	18.94	12.63	2.41		5.43	1.89
14-184	墙面细木工板基层 钉在木楔上	10m2	0.1	276.96	534.43	6.55	121.91	42.53	27.7	53.44	0.66	12.19	4.25
14-197	成品多层木质饰面板 安装墙面	10m2	0.1	809.34	1689.04	6.55	350.83	122.38	80.93	168.9	0.66	35.08	12.24
综合人工工日		小计							151.97	252.06	1.98	66.19	23.09
1.059工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													495.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0111	2432.8	27		
	防腐油	kg	0.03	5.15	0.15		
	铁钉70mm	kg	0.105	3.94	0.41		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.178	12	2.14		
	白布	m2	0.001	3.43			
	催干剂	kg	0.003	15.09	0.05		
	油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
	周转木材	m3	0.0058	1578.88	9.16		
	阻燃板18mm	m2	1.05	42	44.1		
	18mm厚木纹饰面板	m2	1.01	159.71	161.31		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	0.66	0.48	0.32		
	成品装饰板配套挂件	只	6.6	0.47	3.1		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	252.06	--	

项目编码	011207001125	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	100.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168	木龙骨基层 墙面 断面 24×30间距 300×300	10m2	0.1	307.09	273.05	6.55	134.87	47.05	30.71	27.31	0.66	13.49	4.71
17-96	防火涂料二遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨 双向	10m2	0.1	126.28	24.12		54.3	18.94	12.63	2.41		5.43	1.89

14-184	墙面细木工板基层 钉在木楔上	10m2	0.1	276.96	534.43	6.55	121.91	42.53	27.7	53.44	0.66	12.19	4.25
14-203	粘贴在夹板基层上 装饰板	10m2	0.1	254	516.41		109.22	38.1	25.4	51.64		10.92	3.81
综合人工工日		小计							96.44	134.8	1.32	42.03	14.66
0.672工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													289.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0111	2432.8	27		
	防腐油	kg	0.03	5.15	0.15		
	铁钉70mm	kg	0.071	3.94	0.28		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.178	12	2.14		
	白布	m2	0.001	3.43			
	催干剂	kg	0.003	15.09	0.05		
	油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
	周转木材	m3	0.0058	1578.88	9.16		
	阻燃板18mm	m2	1.05	42	44.1		
	8mm厚碳晶板配套成品墙板金属条	m2	1.1	39.93	43.92		
	万能胶	kg	0.45	17.15	7.72		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	134.8	--	

项目编码	011207001118	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	150.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168	木龙骨基层 墙面 断面 24×30间距 300×300	10m2	0.1	307.09	273.05	6.55	134.87	47.05	30.71	27.31	0.66	13.49	4.71
17-96	防火涂料二遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨 双向	10m2	0.1	126.28	24.12		54.3	18.94	12.63	2.41		5.43	1.89
14-184	墙面细木工板基层 钉在木楔上	10m2	0.1	276.96	534.43	6.55	121.91	42.53	27.7	53.44	0.66	12.19	4.25
14-203	粘贴在夹板基层上 装饰板	10m2	0.1	254	516.41		109.22	38.1	25.4	51.64		10.92	3.81
综合人工工日		小计							96.44	134.8	1.32	42.03	14.66
0.672工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													289.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0111	2432.8	27		

	防腐油	kg	0.03	5.15	0.15		
	铁钉70mm	kg	0.071	3.94	0.28		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.178	12	2.14		
	白布	m2	0.001	3.43			
	催干剂	kg	0.003	15.09	0.05		
	油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
	周转木材	m3	0.0058	1578.88	9.16		
	阻燃板18mm	m2	1.05	42	44.1		
	8mm厚碳晶板配套成品墙板金属条	m2	1.1	39.93	43.92		
	万能胶	kg	0.45	17.15	7.72		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	134.8	--	

项目编码	011207001119	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	6.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168	木龙骨基层 墙面 断面 24×30间距 300×300	10m2	0.1	307.09	273.05	6.55	134.87	47.05	30.71	27.31	0.66	13.49	4.71
17-96	防火涂料二遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨 双向	10m2	0.1	126.28	24.12		54.3	18.94	12.63	2.41		5.43	1.89
14-184	墙面细木工板基层 钉在木楔上	10m2	0.1	276.96	534.43	6.55	121.91	42.53	27.7	53.44	0.66	12.19	4.25
14-200	不锈钢镜面板 柱、梁	10m2	0.1	254	1602.51		109.22	38.1	25.4	160.25		10.92	3.81
综合人工工日		小计							96.44	243.41	1.32	42.03	14.66
0.672工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													397.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0111	2432.8	27		
	防腐油	kg	0.03	5.15	0.15		
	铁钉70mm	kg	0.071	3.94	0.28		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.178	12	2.14		
	白布	m2	0.001	3.43			
	催干剂	kg	0.003	15.09	0.05		
	油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
	周转木材	m3	0.0058	1578.88	9.16		
	阻燃板18mm	m2	1.05	42	44.1		

	1mm厚古铜拉丝不锈钢	m2	1.02	150.84	153.86		
	万能胶	kg	0.14	17.15	2.4		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	243.41	--	

项目编码	011207001127	项目名称	消防暗门	计量单位	m2	工程量	2.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.018016	1908.55	4529.84	235.74	922.04	321.64	34.38	81.61	4.25	16.61	5.79
14-183	钢骨架安装	t	0.018016	981.54	163.95	49.76	443.46	154.7	17.68	2.95	0.9	7.99	2.79
17-135	红丹防锈漆 第一遍 金属面	10m2	-0.119524	34.44	22.74		14.81	5.17	-4.12	-2.72		-1.77	-0.62
14-184	墙面细木工板基层 钉在木楔上	10m2	0.1	276.96	534.43	6.55	121.91	42.53	27.7	53.44	0.66	12.19	4.25
14-203	粘贴在夹板基层上 装饰板	10m2	0.019722	254	516.41		109.22	38.1	5.01	10.18		2.15	0.75
14-203	粘贴在夹板基层上 装饰板	10m2	0.074722	254	516.41		109.22	38.1	18.98	38.59		8.16	2.85
16-314	门窗特殊五金 天地轴承	个	0.793651	14.35	15.63		6.17	2.15	11.39	12.4		4.9	1.71
16-312	门窗特殊五金 推弹门吸	把	0.793651	24.4	30.99		10.49	3.66	19.37	24.6		8.33	2.9
综合人工工日		小计							130.39	221.05	5.81	58.56	20.42
0.9086工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													436.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌型钢	t	0.018917	4100	77.56		
	电焊条J422	kg	0.367526	4.53	1.66		
	氧气	m3	0.27024	2.83	0.76		
	乙炔气	m3	0.054048	10.36	0.56		
	防锈漆	kg	0.083774	11.24	0.94		
	油漆溶剂油	kg	-0.035576	12.01	-0.43		
	膨胀螺栓M12×110	套	3.206848	0.86	2.76		
	红丹防锈漆	kg	-0.174505	11.24	-1.96		

	砂纸	张	-0.121914	0.94	-0.11		
	白布	m2	-0.00239	3.43	-0.01		
	周转木材	m3	0.0058	1578.88	9.16		
	阻燃板18mm	m2	1.05	42	44.1		
	铁钉70mm	kg	0.034	3.94	0.13		
	8mm厚碳晶板配套成品墙板金属条	m2	1.038884	39.93	41.48		
	万能胶	kg	0.424998	17.15	7.29		
	天地轴承	只	0.801588	15	12.02		
	铜木螺钉3.5×25	十个	0.634921	0.6	0.38		
	推弹门吸	把	0.801588	30	24.05		
	其他材料费			--	0.71	--	
	材料费小计			--	221.05	--	

项目编码	011207001128	项目名称	暗门	计量单位	m2	工程量	1.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.017983	1908.55	4529.84	235.74	922.04	321.64	34.32	81.46	4.24	16.58	5.78
14-183	钢骨架安装	t	0.017983	981.54	163.95	49.76	443.46	154.7	17.65	2.95	0.89	7.97	2.78
17-135	红丹防锈漆 第一遍 金属面	10m2	-0.119496	34.44	22.74		14.81	5.17	-4.12	-2.72		-1.77	-0.62
14-185备注2	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	179.3	441.51	0.21	77.19	26.93	17.93	44.15	0.02	7.72	2.69
14-203	粘贴在夹板基层上 装饰板	10m2	0.1	254	516.41		109.22	38.1	25.4	51.64		10.92	3.81
16-314	门窗特殊五金 天地轴承	个	0.59521	14.35	15.63		6.17	2.15	8.54	9.3		3.67	1.28
16-312	门窗特殊五金 推弹门吸	把	0.59521	24.4	30.99		10.49	3.66	14.52	18.45		6.24	2.18
综合人工工日		小计							114.24	205.23	5.15	51.33	17.9
0.7962工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													393.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌型钢	t	0.018882	4100	77.42		

	电焊条J422	kg	0.366853	4.53	1.66		
	氧气	m3	0.269745	2.83	0.76		
	乙炔气	m3	0.053949	10.36	0.56		
	防锈漆	kg	0.083621	11.24	0.94		
	油漆溶剂油	kg	-0.035582	12.01	-0.43		
	膨胀螺栓M12×110	套	3.200974	0.86	2.75		
	红丹防锈漆	kg	-0.174464	11.24	-1.96		
	砂纸	张	-0.121886	0.94	-0.11		
	白布	m2	-0.00239	3.43	-0.01		
	阻燃板18mm	m2	1.05	42	44.1		
	自攻螺钉M5×25～30	十个		0.48			
	8mm厚碳晶板配套成品墙板金属条	m2	1.1	39.93	43.92		
	万能胶	kg	0.45	17.15	7.72		
	天地轴承	只	0.601162	15	9.02		
	铜木螺钉3.5×25	十个	0.476168	0.6	0.29		
	推弹门吸	把	0.601162	30	18.03		
	其他材料费			--	0.57	--	
	材料费小计			--	205.23	--	

项目编码	011502002012	项目名称	木质装饰线	计量单位	m	工程量	85.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-14	木装饰条安装 条宽在50mm外	100m	0.01	292.74	3787.77	12.82	131.39	45.83	2.93	37.88	0.13	1.31	0.46
综合人工工日		小计							2.93	37.88	0.13	1.31	0.46
0.0204工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	30mm宽木纹饰面线条	m	1.08	35	37.8		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.0066	4.29	0.03		
	其他材料费			--	0.05	--	

	材料费小计	--	37.88	--	

项目编码	011502001025	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	317.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-17	金属装饰条安装成品不锈钢板线条(展宽50mm)	100m	0.01	516.6	1702.08	17.09	229.49	80.05	5.17	17.02	0.17	2.29	0.8
综合人工工日		小计							5.17	17.02	0.17	2.29	0.8
0.036工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									25.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶	kg	0.0016	17.15	0.03		
	1mm厚拉丝不锈钢线条展开15+10+15=40mm	m	1.05	16	16.8		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	17.02	--	

项目编码	011502001026	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	6.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-17	金属装饰条安装成品不锈钢板线条(展宽50mm)	100m	0.01	516.6	2962.08	17.09	229.49	80.05	5.17	29.62	0.17	2.29	0.8
综合人工工日		小计							5.17	29.62	0.17	2.29	0.8
0.036工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									38.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶	kg	0.0016	17.15	0.03		
	1mm厚拉丝不锈钢线条展开5+10+85=100	m	1.05	28	29.4		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	29.62	--	

项目编码	011105006072	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	101.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	93.28	173.01	2.91	41.36	14.43	9.33	17.3	0.29	4.14	1.44

综合人工工日	小计			9.33	17.3	0.29	4.14	1.44
0.065工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								32.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	2432.8	0.49			
	阻燃板9mm	m2	0.053	28	1.48			
	1mm厚古铜拉丝不锈钢踢脚线	m2	0.074	200	14.8			
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05			
	铁钉70mm	kg	0.012	3.94	0.05			
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19			
	其他材料费			--	0.24		--	
	材料费小计			--	17.3		--	

项目编码	01B126	项目名称	电梯门套	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-54	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 钢龙骨	10m2	0.1885	947.1	2197.01	9.99	411.55	143.56	178.53	414.14	1.88	77.58	27.06
14-169	木龙骨基层 断面24×30方形柱梁面	10m2	0.0233	383.15	268.07	6.74	167.65	58.48	8.93	6.25	0.16	3.91	1.36
14-187	柱、梁面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.0742	186.55	444.4	0.35	80.37	28.04	13.84	32.97	0.03	5.96	2.08
14-121	干粉型粘贴石材块料面板 零星项目（弧形）(预拌)	10m2	0.025	970.86	2440.43	2.57	418.57	146.01	24.27	61.01	0.06	10.46	3.65
14-121	干粉型粘贴石材块料面板 零星项目(预拌)	10m2	0.1781	970.86	2285.39	2.57	418.57	146.01	172.91	407.03	0.46	74.55	26
18-17	金属装饰条安装成品不锈钢板线条(展宽50mm)	100m	0.0106	516.6	6847.08	17.09	229.49	80.05	5.48	72.58	0.18	2.43	0.85
综合人工工日	小计								403.96	993.98	2.77	174.89	61
2.8151工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													1636.6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	1mm厚古铜拉丝不锈钢	m2	2.075385	150.84	313.05								
	阻燃板18mm	m2	2.266365	42	95.19								
	普通木成材	m3	0.005367	2432.8	13.06								
	膨胀螺栓M8×80	套	13.949	0.51	7.11								

	玻璃胶	L	0.32045	34.3	10.99		
	铁钉70mm	kg	0.09724	3.94	0.38		
	镀锌铁脚	个	6.9745	1.46	10.18		
	防腐油	kg	0.02925	5.15	0.15		
	6mm岩板弧形	m2	0.255	195.2	49.78		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.052603	303.03	15.94		
	白水泥	kg	0.34527	0.6	0.21		
	干粉型粘结剂	kg	15.386856	4.29	66.01		
	合金钢切割锯片	片	0.060727	68.6	4.17		
	棉纱头	kg	0.022544	5.57	0.13		
	水	m3	0.012795	4.5	0.06		
	6mm岩板	m2	1.81662	180	326.99		
	万能胶	kg	0.001696	17.15	0.03		
	1mm厚拉丝不锈钢线条展开5+10+50+60+50+10+5=190mm	m	1.113	65	72.35		
	其他材料费			--	8.2	--	
	材料费小计			--	993.98	--	

项目编码	01B122	项目名称	电梯门套	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-54	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 钢龙骨	10m2	0.1854	947.1	2197.01	9.99	411.55	143.56	175.59	407.33	1.85	76.3	26.62
14-169	木龙骨基层 断面24×30方形柱梁面	10m2	0.1007	383.15	268.07	6.74	167.65	58.48	38.58	26.99	0.68	16.88	5.89
14-187	柱、梁面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1007	186.55	444.4	0.35	80.37	28.04	18.79	44.75	0.04	8.09	2.82
综合人工工日		小计							232.96	479.07	2.57	101.27	35.33
1.6234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									851.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1mm厚古铜拉丝不锈钢	m2	2.041254	150.84	307.9		
	阻燃板18mm	m2	2.520156	42	105.85		

	普通木成材	m3	0.013757	2432.8	33.47		
	膨胀螺栓M8×80	套	13.7196	0.51	7		
	玻璃胶	L	0.31518	34.3	10.81		
	铁钉70mm	kg	0.131512	3.94	0.52		
	镀锌铁脚	个	6.8598	1.46	10.02		
	防腐油	kg	0.06042	5.15	0.31		
	其他材料费			--	3.19	--	
	材料费小计			--	479.07	--	

项目编码	011207001116	项目名称	电梯按键不锈钢饰面	计量单位	m2	工程量	0.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168	木龙骨基层 墙面 断面24×30间距300×300	10m2	0.1	307.09	273.05	6.55	134.87	47.05	30.71	27.31	0.66	13.49	4.71
14-184	墙面细木工板基层 钉在木楔上	10m2	0.1	276.96	534.43	6.55	121.91	42.53	27.7	53.44	0.66	12.19	4.25
14-200	不锈钢镜面板柱、梁	10m2	0.1	254	1602.51		109.22	38.1	25.4	160.25		10.92	3.81
综合人工工日		小计							83.81	241	1.32	36.6	12.77
0.584工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													375.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0111	2432.8	27		
	防腐油	kg	0.03	5.15	0.15		
	铁钉70mm	kg	0.071	3.94	0.28		
	周转木材	m3	0.0058	1578.88	9.16		
	阻燃板18mm	m2	1.05	42	44.1		
	1mm厚古铜拉丝不锈钢	m2	1.02	150.84	153.86		
	万能胶	kg	0.14	17.15	2.4		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	241	--	

项目编码	011503001001	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	6.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-121	干粉型粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.041994	977.24	2406.52	8.58	423.9	147.87	41.04	101.06	0.36	17.8	6.21
13-147	不锈钢管扶手半玻栏板	10m	0.1	1852.59	1770.19	155.24	863.37	301.17	185.26	177.02	15.52	86.34	30.12
综合人工工日		小计							226.3	278.08	15.88	104.14	36.33
1.577工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													660.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	15mm厚人造石台面	m2	0.428339	195.2	83.61		
	白水泥	kg	0.07139	0.6	0.04		
	干粉型粘结剂	kg	3.181465	4.29	13.65		
	合金钢切割锯片	片	0.012556	68.6	0.86		
	棉纱头	kg	0.024661	5.57	0.14		
	水	m3	0.00451	4.5	0.02		
	镜面不锈钢管φ31.8×1.2	m	1.029	25.55	26.29		
	镜面不锈钢管φ76.2×1.5	m	1.06	70.75	75		
	不锈钢玻璃夹	只	3.498	1.29	4.51		
	12.76mm厚钢化夹层玻璃栏板	m2	0.637	90	57.33		
	不锈钢六角螺栓M6×35	套	3.498	0.77	2.69		
	硅酮密封胶	L	0.0063	68.6	0.43		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.053	38.59	2.05		
	氩气	m3	0.149	7.81	1.16		
	钨棒精制	kg	0.003	557.41	1.67		
	不锈钢盖φ63	只	1.154	4.29	4.95		
	环氧树脂618	kg	0.03	27.44	0.82		
	水泥32.5级	kg	2.535766	0.2097	0.53		
	中砂	t	0.010013	133.77	1.34		
	其他材料费			--	0.99	--	
	材料费小计			--	278.08	--	

项目编码	01B128	项目名称	石材卡座	计量单位	m	工程量	3.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.017982	1908.55	4529.84	235.74	922.04	321.64	34.32	81.46	4.24	16.58	5.78
14-183	钢骨架安装	t	0.017982	981.54	163.95	49.76	443.46	154.7	17.65	2.95	0.89	7.97	2.78
17-135	红丹防锈漆 第一遍 金属面	10m2	-0.119532	34.44	22.74		14.81	5.17	-4.12	-2.72		-1.77	-0.62
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.090994	170.77	400.85	0.21	73.52	25.65	15.54	36.47	0.02	6.69	2.33
14-90	单块面积0.18m2以上墙砖干粉型粘结剂粘贴 墙面	10m2	0.090936	924.14	2070.83	8.51	401.04	139.9	84.04	188.31	0.77	36.47	12.72
14-9	抹水泥砂浆 砖墙内墙	10m2	-0.090936	209.51	67.72	7.44	93.29	32.54	-19.05	-6.16	-0.68	-8.48	-2.96
综合人工工日		小计							128.38	300.31	5.24	57.46	20.03
0.8946工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													511.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌型钢	t	0.018881	4100	77.41		
	电焊条J422	kg	0.366833	4.53	1.66		
	氧气	m3	0.26973	2.83	0.76		
	乙炔气	m3	0.053946	10.36	0.56		
	防锈漆	kg	0.083616	11.24	0.94		
	油漆溶剂油	kg	-0.035595	12.01	-0.43		
	膨胀螺栓M12×110	套	3.200796	0.86	2.75		
	红丹防锈漆	kg	-0.174517	11.24	-1.96		
	砂纸	张	-0.121923	0.94	-0.11		
	白布	m2	-0.002391	3.43	-0.01		
	阻燃板15mm	m2	0.955437	38	36.31		
	铁钉70mm	kg	0.030938	3.94	0.12		
	6mm岩板	m2	0.932094	180	167.78		
	白水泥	kg	0.136404	0.6	0.08		
	干粉型粘结剂	kg	3.819312	4.29	16.38		

	901胶	kg	0.020097	2.14	0.04		
	棉纱头	kg	0.009094	5.57	0.05		
	水	m3	-0.003392	4.5	-0.02		
	水泥32.5级	kg	-2.385615	0.2097	-0.5		
	中砂	t	-0.012452	133.77	-1.67		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	300.31	--	

项目编码	010805004001	项目名称	电动移门	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.1225	1908.55	4529.84	235.74	922.04	321.64	233.8	554.91	28.88	112.95	39.4
14-183	钢骨架安装	t	0.1225	981.54	163.95	49.76	443.46	154.7	120.24	20.08	6.1	54.32	18.95
17-135	红丹防锈漆 第一遍 金属面	10m2	-0.1195	34.44	22.74		14.81	5.17	-4.12	-2.72		-1.77	-0.62
16-54	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 钢龙骨	10m2	1.1517	947.1	2509.72	9.99	411.55	143.56	1090.78	2890.44	11.51	473.98	165.34
16-17	电子感应门 高2.2m,宽3.8m 钢化玻璃	樘	1	1036.07	23569.52	25.64	456.54	159.26	1036.07	23569.52	25.64	456.54	159.26
综合人工工日		小计							2476.77	27032.23	72.13	1096.02	382.33
17.2597工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									31059.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌型钢	t	0.128625	4100	527.36		
	电焊条J422	kg	2.499	4.53	11.32		
	氧气	m3	1.8375	2.83	5.2		
	乙炔气	m3	0.3675	10.36	3.81		
	防锈漆	kg	0.569625	11.24	6.4		
	油漆溶剂油	kg	0.014585	12.01	0.18		
	膨胀螺栓M12×110	套	21.805	0.86	18.75		
	红丹防锈漆	kg	-0.17447	11.24	-1.96		

	砂纸	张	-0.12189	0.94	-0.11		
	白布	m2	-0.00239	3.43	-0.01		
	8K不锈钢镜面板1219×3048×1.0	m2	12.680217	173.86	2204.58		
	阻燃板15mm	m2	11.839476	38	449.9		
	普通木成材	m3	0.017276	2432.8	42.03		
	膨胀螺栓M8×80	套	85.2258	0.51	43.47		
	玻璃胶	L	4.05789	34.3	139.19		
	铁钉70mm	kg	0.391578	3.94	1.54		
	镀锌铁脚	个	42.6129	1.46	62.21		
	造型移门扇（12mm钢化玻璃贴1mm古铜拉丝不锈钢造型线条）12mm	m2	16.54	665.47	11006.87		
	门夹(下夹、顶夹)	m	4.73	56.6	267.72		
	自动感应门感应装置	套	1.01	12000	12120		
	其他材料费			--	123.78	--	
	材料费小计			--	27032.23	--	

项目编码	010807001002	项目名称	金属（塑钢、断桥）门联窗	计量单位	m2	工程量	56.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-4	铝合金窗 固定窗	10m2	0.080957	348.71	4165.14	14.85	156.33	54.53	28.23	337.2	1.2	12.66	4.41
16-2	铝合金门 平开门及推拉门	10m2	0.019043	614.18	4114	14.85	270.48	94.35	11.7	78.34	0.28	5.15	1.8
综合人工工日		小计							39.93	415.54	1.48	17.81	6.21
0.2782工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													480.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	入口12mm钢化玻璃隔断	m2	0.777187	400	310.87		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	镀锌铁脚	个	7.704785	1.46	11.25		
	塑料胀管螺钉	套	15.40957	0.09	1.39		

	自攻螺钉M4×15	十个	1.076728	0.26	0.28		
	入口12mm钢化玻璃推拉门（含五金）	m2	0.184717	392	72.41		
	其他材料费			--	2.64	--	
	材料费小计			--	415.54	--	

项目编码	010801002016	项目名称	木质门带套	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00043	防撞条	m	5.9		3.5					20.65			
16-31	成品木门　实拼门夹板面	10m2	0.264	427.63	4849.28	2.56	184.98	64.53	112.89	1280.21	0.68	48.83	17.04
18-49	门套 木龙骨、单层细木工板木饰面板(成品)	10m2	0.0885	710.33	2571.57	2.56	306.54	106.93	62.86	227.58	0.23	27.13	9.46
16-312	门窗特殊五金 执手锁	把	1	24.4	51.19		10.49	3.66	24.4	51.19		10.49	3.66
16-314	门窗特殊五金 铰链	个	3	14.35	15.63		6.17	2.15	43.05	46.89		18.51	6.45
16-315	门窗特殊五金 门吸或门阻	只	1	10.05	15.39		4.32	1.51	10.05	15.39		4.32	1.51
综合人工工日		小计							253.25	1641.91	0.91	109.28	38.12
1.7648工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2043.47

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
防撞条	m	5.9	3.5	20.65		
木饰面成品门	m2	2.6664	478.5	1275.87		
普通木成材	m3	0.001593	2432.8	3.88		
阻燃板15mm	m2	0.92925	38	35.31		
18mm厚木纹饰面板（门套及门套线）	m2	0.92925	195.2	181.39		
PU发泡剂	L	0.07965	25.73	2.05		
玻璃胶	L	0.092925	34.3	3.19		
执手锁	把	1.01	50	50.5		
不锈钢合页	只	3.03	15	45.45		
铜木螺钉3.5×25	十个	2.8	0.6	1.68		
门吸	只	1.01	15	15.15		
其他材料费			--	6.79	--	
材料费小计			--	1641.91	--	

项目编码	010801002027	项目名称	木质门带套	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00043	防撞条	m	8.7		3.5					30.45			
16-31	成品木门　实拼门夹板面	10m2	0.793	427.63	4849.28	2.56	184.98	64.53	339.11	3845.48	2.03	146.69	51.17
18-49	门套 木龙骨、单层细木工板木饰面板(成品)	10m2	0.1305	710.33	2571.57	2.56	306.54	106.93	92.7	335.59	0.33	40	13.95
16-312	门窗特殊五金 执手锁	把	3	24.4	51.19		10.49	3.66	73.2	153.57		31.47	10.98
16-314	门窗特殊五金 铰链	个	9	14.35	15.63		6.17	2.15	129.15	140.67		55.53	19.35
16-315	门窗特殊五金 门吸或门阻	只	2	10.05	15.39		4.32	1.51	20.1	30.78		8.64	3.02
综合人工工日		小计							654.26	4536.54	2.36	282.33	98.47
4.5591工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5573.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防撞条	m	8.7	3.5	30.45		
	木饰面成品门	m2	8.0093	478.5	3832.45		
	普通木成材	m3	0.002349	2432.8	5.71		
	阻燃板15mm	m2	1.37025	38	52.07		
	18mm厚木纹饰面板（门套及门套线）	m2	1.37025	195.2	267.47		
	PU发泡剂	L	0.11745	25.73	3.02		
	玻璃胶	L	0.137025	34.3	4.7		
	执手锁	把	3.03	50	151.5		
	不锈钢合页	只	9.09	15	136.35		
	铜木螺钉3.5×25	十个	8	0.6	4.8		
	门吸	只	2.02	15	30.3		
	其他材料费			--	17.72	--	
	材料费小计			--	4536.54	--	

项目编码	010801001003	项目名称	木质门带套	计量单位	樘	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.074425	1908.55	4529.84	235.74	922.04	321.64	142.04	337.13	17.54	68.62	23.94
14-183	钢骨架安装	t	0.074425	981.54	163.95	49.76	443.46	154.7	73.05	12.2	3.7	33	11.51
16-54	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 钢龙骨	10m2	0.33825	947.1	2297.39	9.99	411.55	143.56	320.36	777.09	3.38	139.21	48.56
16-31	成品木门 实拼门夹板面	10m2	0.228	427.63	6606.68	2.56	184.98	64.53	97.5	1506.32	0.58	42.18	14.71
16-314	门窗特殊五金 铰链	个	12	14.35	15.63		6.17	2.15	172.2	187.56		74.04	25.8
16-319	门窗特殊五金 全金属管子拉手	副	8	20.09	203.72	0.85	9	3.14	160.72	1629.76	6.8	72	25.12
16-308	门窗特殊五金 地弹簧安装	只	4	43.05	155.62	0.19	18.59	6.49	172.2	622.48	0.76	74.36	25.96
综合人工工日		小计							1138.07	5072.54	32.76	503.41	175.6
7.9309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6922.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌型钢	t	0.078146	4100	320.4		
	电焊条J422	kg	1.51827	4.53	6.88		
	氧气	m3	1.116375	2.83	3.16		
	乙炔气	m3	0.223275	10.36	2.31		
	防锈漆	kg	0.346076	11.24	3.89		
	油漆溶剂油	kg	0.035724	12.01	0.43		
	膨胀螺栓M12×110	套	13.24765	0.86	11.39		
	1mm厚古铜拉丝不锈钢	m2	3.724133	150.84	561.75		
	阻燃板18mm	m2	3.47721	42	146.04		
	普通木成材	m3	0.005074	2432.8	12.34		
	膨胀螺栓M8×80	套	25.0305	0.51	12.77		
	玻璃胶	L	0.575025	34.3	19.72		
	铁钉70mm	kg	0.115005	3.94	0.45		
	镀锌铁脚	个	12.51525	1.46	18.27		
	木饰面成品门18mm木纹木饰面门扇，含5mm抽槽、1mm厚古铜拉丝不锈钢15mm间隔宽格栅	m2	2.3028	652.5	1502.58		
	不锈钢合页	只	12.12	15	181.8		
	铜木螺钉3.5×25	十个	9.6	0.6	5.76		

	定制拉手2400mm	套	8.08	200	1616		
	地弹簧	个	4.04	150	606		
	膨胀螺栓M10×110	套	8	0.69	5.52		
	其他材料费			--	35.08	--	
	材料费小计			--	5072.54	--	

项目编码	010801002028	项目名称	木质门带套	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00043	防撞条	m	6.9		3.5					24.15			
16-31	成品木门　实拼门夹板面	10m2	0.49	427.63	4849.28	2.56	184.98	64.53	209.54	2376.15	1.25	90.64	31.62
18-49	门套 木龙骨、单层细木工板木饰面板(成品)	10m2	0.1035	710.33	2571.57	2.56	306.54	106.93	73.52	266.16	0.26	31.73	11.07
16-312	门窗特殊五金 执手锁	把	2	24.4	51.19		10.49	3.66	48.8	102.38		20.98	7.32
16-314	门窗特殊五金 铰链	个	6	14.35	15.63		6.17	2.15	86.1	93.78		37.02	12.9
16-315	门窗特殊五金 门吸或门阻	只	2	10.05	15.39		4.32	1.51	20.1	30.78		8.64	3.02
综合人工工日		小计							438.06	2893.4	1.51	189.01	65.93
3.0525工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3587.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防撞条	m	6.9	3.5	24.15		
	木饰面成品门	m2	4.949	478.5	2368.1		
	普通木成材	m3	0.001863	2432.8	4.53		
	阻燃板15mm	m2	1.08675	38	41.3		
	18mm厚木纹饰面板（门套及门套线）	m2	1.08675	195.2	212.13		
	PU发泡剂	L	0.09315	25.73	2.4		
	玻璃胶	L	0.108675	34.3	3.73		
	执手锁	把	2.02	50	101		
	不锈钢合页	只	6.06	15	90.9		
	铜木螺钉3.5×25	十个	5.6	0.6	3.36		
	门吸	只	2.02	15	30.3		
	其他材料费			--	11.5	--	
	材料费小计			--	2893.4	--	

项目编码	010801002029	项目名称	木质门带套	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-31	成品木门　实拼门夹板面	10m2	0.5015	427.63	4849.28	2.56	184.98	64.53	214.46	2431.91	1.28	92.77	32.36
18-49	门套 木龙骨、单层细木工板木饰面板(成品)	10m2	0.117	710.33	2571.57	2.56	306.54	106.93	83.11	300.87	0.3	35.87	12.51
16-319	门窗特殊五金 全金属管子拉手	副	4	20.09	203.72	0.85	9	3.14	80.36	814.88	3.4	36	12.56
16-314	门窗特殊五金 铰链	个	6	14.35	15.63		6.17	2.15	86.1	93.78		37.02	12.9
16-315	门窗特殊五金 门吸或门阻	只	2	10.05	15.39		4.32	1.51	20.1	30.78		8.64	3.02
综合人工工日		小计							484.13	3672.22	4.98	210.3	73.35
3.3737工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4444.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木饰面成品门	m2	5.06515	478.5	2423.67		
	普通木成材	m3	0.002106	2432.8	5.12		
	阻燃板15mm	m2	1.2285	38	46.68		
	18mm厚木纹饰面板（门套及门套线）	m2	1.2285	195.2	239.8		
	PU发泡剂	L	0.1053	25.73	2.71		
	玻璃胶	L	0.12285	34.3	4.21		
	定制拉手2400mm	套	4.04	200	808		
	不锈钢合页	只	6.06	15	90.9		
	铜木螺钉3.5×25	十个	5.6	0.6	3.36		
	门吸	只	2.02	15	30.3		
	其他材料费			--	17.47	--	
	材料费小计			--	3672.22	--	

项目编码	010802001001	项目名称	铝合金门带套	计量单位	樘	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-2	铝合金门 平开门及推拉门	10m2	0.24	614.18	2833.6	14.85	270.48	94.35	147.4	680.06	3.56	64.92	22.64
16-312	门窗特殊五金 执手锁	把	1	24.4	51.19		10.49	3.66	24.4	51.19		10.49	3.66

16-314	门窗特殊五金 铰链	个	3	14.35	15.63		6.17	2.15	43.05	46.89		18.51	6.45
16-315	门窗特殊五金 门吸或门阻	只	1	10.05	15.39		4.32	1.51	10.05	15.39		4.32	1.51
综合人工工日		小计							224.9	793.53	3.56	98.24	34.26
1.5672工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1154.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金全玻平开门含配套铝合金门套	m2	2.328	260	605.28		
	硅酮密封胶	L	0.348	68.6	23.87		
	PU发泡剂	L	0.63	25.73	16.21		
	镀锌铁脚	个	17.52	1.46	25.58		
	塑料胀管螺钉	套	35.04	0.09	3.15		
	执手锁	把	1.01	50	50.5		
	不锈钢合页	只	3.03	15	45.45		
	铜木螺钉3.5×25	十个	2.8	0.6	1.68		
	门吸	只	1.01	15	15.15		
	其他材料费			--	6.66	--	
	材料费小计			--	793.53	--	

项目编码	010802001005	项目名称	铝合金门带套	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-2	铝合金门 平开门及推拉门	10m2	0.288	614.18	2833.6	14.85	270.48	94.35	176.88	816.08	4.28	77.9	27.17
16-312	门窗特殊五金 执手锁	把	2	24.4	51.19		10.49	3.66	48.8	102.38		20.98	7.32
16-314	门窗特殊五金 铰链	个	6	14.35	15.63		6.17	2.15	86.1	93.78		37.02	12.9
16-315	门窗特殊五金 门吸或门阻	只	2	10.05	15.39		4.32	1.51	20.1	30.78		8.64	3.02
综合人工工日		小计							331.88	1043.02	4.28	144.54	50.41
2.3126工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1574.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金全玻平开门含配套铝合金门套	m2	2.7936	260	726.34		
	硅酮密封胶	L	0.4176	68.6	28.65		
	PU发泡剂	L	0.756	25.73	19.45		
	镀锌铁脚	个	21.024	1.46	30.7		
	塑料胀管螺钉	套	42.048	0.09	3.78		

	执手锁	把	2.02	50	101		
	不锈钢合页	只	6.06	15	90.9		
	铜木螺钉3.5×25	十个	5.6	0.6	3.36		
	门吸	只	2.02	15	30.3		
	其他材料费			--	8.54	--	
	材料费小计			--	1043.02	--	

项目编码	010802003001	项目名称	钢质防火门	计量单位	樘	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-32	特种门　成品门扇 钢制甲级防火门	10m2	0.3675	450.59	4849.28		193.75	67.59	165.59	1782.11		71.2	24.84
16-312	门窗特殊五金 执手锁	把	2	24.4	51.19		10.49	3.66	48.8	102.38		20.98	7.32
16-315	门窗特殊五金 门吸或门阻	只	2	10.05	15.39		4.32	1.51	20.1	30.78		8.64	3.02
综合人工工日		小计							234.49	1915.27		100.82	35.18
1.634工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2285.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制甲级防火门	m2	3.71175	478.5	1776.07		
	执手锁	把	2.02	50	101		
	门吸	只	2.02	15	30.3		
	铜木螺钉3.5×25	十个	0.8	0.6	0.48		
	其他材料费			--	7.42	--	
	材料费小计			--	1915.27	--	

项目编码	010802003002	项目名称	钢质防火门	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-32	特种门　成品门扇 钢制甲级防火门	10m2	0.294	450.59	4849.28		193.75	67.59	132.47	1425.69		56.96	19.87
16-312	门窗特殊五金 执手锁	把	2	24.4	51.19		10.49	3.66	48.8	102.38		20.98	7.32
16-315	门窗特殊五金 门吸或门阻	只	2	10.05	15.39		4.32	1.51	20.1	30.78		8.64	3.02
综合人工工日		小计							201.37	1558.85		86.58	30.21

1.4032工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							1877.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制甲级防火门	m2	2.9694	478.5	1420.86		
	执手锁	把	2.02	50	101		
	门吸	只	2.02	15	30.3		
	铜木螺钉3.5×25	十个	0.8	0.6	0.48		
	其他材料费			--	6.21	--	
	材料费小计			--	1558.85	--	

项目编码	010802001004	项目名称	钢质门带套	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-11	塑钢门	10m2	0.288	614.18	5111.6	14.85	270.48	94.35	176.88	1472.14	4.28	77.9	27.17
16-312	门窗特殊五金 执手锁	把	2	24.4	51.19		10.49	3.66	48.8	102.38		20.98	7.32
16-314	门窗特殊五金 铰链	个	6	14.35	15.63		6.17	2.15	86.1	93.78		37.02	12.9
16-315	门窗特殊五金 门吸或门阻	只	2	10.05	15.39		4.32	1.51	20.1	30.78		8.64	3.02
综合人工工日		小计							331.88	1699.08	4.28	144.54	50.41
2.3126工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2230.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	钢质门含配套钢质门套			m2	2.7648	500	1382.4						
	硅酮密封胶			L	0.4176	68.6	28.65						
	PU发泡剂			L	0.756	25.73	19.45						
	镀锌铁脚			个	21.024	1.46	30.7						
	塑料胀管螺钉			套	42.048	0.09	3.78						
	执手锁			把	2.02	50	101						
	不锈钢合页			只	6.06	15	90.9						
	铜木螺钉3.5×25			十个	5.6	0.6	3.36						
	门吸			只	2.02	15	30.3						
	其他材料费					--	8.54			--			
	材料费小计					--	1699.08			--			

项目编码	010801002031	项目名称	木饰面无框暗门	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00043	防撞条	m	5.28		3.5					18.48			
16-31	成品木门　实拼门夹板面	10m2	0.264	427.63	4849.28	2.56	184.98	64.53	112.89	1280.21	0.68	48.83	17.04
18-49	门套 木龙骨、单层细木工板木饰面板(成品)	10m2	0.084	710.33	2571.57	2.56	306.54	106.93	59.67	216.01	0.22	25.75	8.98
16-312	门窗特殊五金 执手锁	把	1	24.4	51.19		10.49	3.66	24.4	51.19		10.49	3.66
16-314	门窗特殊五金 铰链	个	3	14.35	15.63		6.17	2.15	43.05	46.89		18.51	6.45
16-315	门窗特殊五金 门吸或门阻	只	1	10.05	15.39		4.32	1.51	10.05	15.39		4.32	1.51
综合人工工日		小计							250.06	1628.17	0.9	107.9	37.64
1.7425工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2024.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防撞条	m	5.28	3.5	18.48		
	木饰面成品门	m2	2.6664	478.5	1275.87		
	普通木成材	m3	0.001512	2432.8	3.68		
	阻燃板15mm	m2	0.882	38	33.52		
	18mm厚木纹饰面板（门套及门套线）	m2	0.882	195.2	172.17		
	PU发泡剂	L	0.0756	25.73	1.95		
	玻璃胶	L	0.0882	34.3	3.03		
	执手锁	把	1.01	50	50.5		
	不锈钢合页	只	3.03	15	45.45		
	铜木螺钉3.5×25	十个	2.8	0.6	1.68		
	门吸	只	1.01	15	15.15		
	其他材料费			--	6.69	--	
	材料费小计			--	1628.17	--	

项目编码	010802003004	项目名称	钢质防火门	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-32	特种门　成品门扇 钢制乙级防火门	10m2	0.2475	450.59	4409.93		193.75	67.59	111.52	1091.46		47.95	16.73
16-312	门窗特殊五金 执手锁	把	1	24.4	51.19		10.49	3.66	24.4	51.19		10.49	3.66
16-315	门窗特殊五金 门吸或门阻	只	1	10.05	15.39		4.32	1.51	10.05	15.39		4.32	1.51

综合人工工日	小计			145.97	1158.04		62.76	21.9
1.0172工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								1388.67
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制乙级防火门	m2	2.49975	435	1087.39			
	执手锁	把	1.01	50	50.5			
	门吸	只	1.01	15	15.15			
	铜木螺钉3.5×25	十个	0.4	0.6	0.24			
	其他材料费			--	4.76		--	
	材料费小计			--	1158.04		--	

项目编码	010802003005	项目名称	钢质防火门		计量单位	樘	工程量	1
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-32	特种门　成品门扇 钢制甲级防火门	10m2	0.2475	450.59	4849.28		193.75	67.59
16-312	门窗特殊五金 执手锁	把	1	24.4	51.19		10.49	3.66
16-315	门窗特殊五金 门吸或门阻	只	1	10.05	15.39		4.32	1.51
综合人工工日	小计			145.97	1266.78		62.76	21.9
1.0172工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								1497.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制甲级防火门	m2	2.49975	478.5	1196.13			
	执手锁	把	1.01	50	50.5			
	门吸	只	1.01	15	15.15			
	铜木螺钉3.5×25	十个	0.4	0.6	0.24			
	其他材料费			--	4.76		--	
	材料费小计			--	1266.78		--	

项目编码	010802003006	项目名称	木质防火门		计量单位	樘	工程量	1
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-32	特种门　成品门扇 乙级木质防火门	10m2	0.54	450.59	3975.63		193.75	67.59	243.32	2146.84		104.63	36.5
16-312	门窗特殊五金 执手锁	把	2	24.4	51.19		10.49	3.66	48.8	102.38		20.98	7.32
16-315	门窗特殊五金 门吸或门阻	只	2	10.05	15.39		4.32	1.51	20.1	30.78		8.64	3.02
综合人工工日		小计							312.22	2280		134.25	46.84
2.1756工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2773.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	乙级木质防火门	m2	5.454	392	2137.97		
	执手锁	把	2.02	50	101		
	门吸	只	2.02	15	30.3		
	铜木螺钉3.5×25	十个	0.8	0.6	0.48		
	其他材料费			--	10.25	--	
	材料费小计			--	2280	--	

项目编码	010802003007	项目名称	木质防火门	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-32	特种门　成品门扇 甲级木质防火门	10m2	0.24	450.59	4409.93		193.75	67.59	108.14	1058.38		46.5	16.22
16-312	门窗特殊五金 执手锁	把	1	24.4	51.19		10.49	3.66	24.4	51.19		10.49	3.66
16-315	门窗特殊五金 门吸或门阻	只	1	10.05	15.39		4.32	1.51	10.05	15.39		4.32	1.51
综合人工工日		小计							142.59	1124.96		61.31	21.39
0.9936工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1350.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	乙级木质防火门	m2	2.424	435	1054.44		
	执手锁	把	1.01	50	50.5		
	门吸	只	1.01	15	15.15		
	铜木螺钉3.5×25	十个	0.4	0.6	0.24		
	其他材料费			--	4.63	--	
	材料费小计			--	1124.96	--	

项目编码	010801001004	项目名称	木质门带套	计量单位	樘	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-49	门套 木龙骨、单层细木工板木饰面板(成品)	10m2	0.108	710.33	2571.57	2.56	306.54	106.93	76.72	277.73	0.28	33.11	11.55
16-31	成品木门 实拼门夹板面	10m2	0.45	427.63	6606.68	2.56	184.98	64.53	192.43	2973.01	1.15	83.24	29.04
16-314	门窗特殊五金铰链	个	6	14.35	15.63		6.17	2.15	86.1	93.78		37.02	12.9
16-312	门窗特殊五金执手锁	把	2	24.4	51.19		10.49	3.66	48.8	102.38		20.98	7.32
16-319	门窗特殊五金全金属管子拉手	副	2	20.09	183.52	0.85	9	3.14	40.18	367.04	1.7	18	6.28
综合人工工日		小计							444.23	3813.94	3.13	192.35	67.09
3.0956工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4520.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.001944	2432.8	4.73		
	阻燃板15mm	m2	1.134	38	43.09		
	18mm厚木纹饰面板（门套及门套线）	m2	1.134	195.2	221.36		
	PU发泡剂	L	0.0972	25.73	2.5		
	玻璃胶	L	0.1134	34.3	3.89		
	木饰面成品门18mm木纹木饰面门扇，含5mm抽槽、1mm厚古铜拉丝不锈钢15mm间隔宽格栅	m2	4.545	652.5	2965.61		
	不锈钢合页	只	6.06	15	90.9		
	铜木螺钉3.5×25	十个	4.8	0.6	2.88		
	执手锁	把	2.02	50	101		
	定制拉手2200mm	套	2.02	180	363.6		
	其他材料费			--	14.38	--	
	材料费小计			--	3813.94	--	

项目编码	010801001005	项目名称	木质门带套	计量单位	樘	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-49	门套 木龙骨、单层细木工板木饰面板(成品)	10m2	0.105	710.33	2571.57	2.56	306.54	106.93	74.58	270.01	0.27	32.19	11.23
16-31	成品木门 实拼门夹板面	10m2	0.3	427.63	6606.68	2.56	184.98	64.53	128.29	1982	0.77	55.49	19.36
16-314	门窗特殊五金铰链	个	3	14.35	15.63		6.17	2.15	43.05	46.89		18.51	6.45
16-312	门窗特殊五金执手锁	把	1	24.4	51.19		10.49	3.66	24.4	51.19		10.49	3.66

16-319	门窗特殊五金 全金属管子拉手	副	1	20.09	183.52	0.85	9	3.14	20.09	183.52	0.85	9	3.14
综合人工工日		小计							290.41	2533.61	1.89	125.68	43.84
2.0238工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2995.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.00189	2432.8	4.6		
	阻燃板15mm	m2	1.1025	38	41.9		
	18mm厚木纹饰面板（门套及门套线）	m2	1.1025	195.2	215.21		
	PU发泡剂	L	0.0945	25.73	2.43		
	玻璃胶	L	0.11025	34.3	3.78		
	木饰面成品门18mm木纹木饰面门扇，含5mm抽槽、1mm厚古铜拉丝不锈钢15mm间隔宽格栅	m2	3.03	652.5	1977.08		
	不锈钢合页	只	3.03	15	45.45		
	铜木螺钉3.5×25	十个	2.4	0.6	1.44		
	执手锁	把	1.01	50	50.5		
	定制拉手2200mm	套	1.01	180	181.8		
	其他材料费			--	9.42	--	
	材料费小计			--	2533.61	--	

项目编码	010801002032	项目名称	木质门带套	计量单位	樘	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00043	防撞条	m	7		3.5					24.5			
16-31	成品木门　实拼门夹板面	10m2	0.3	427.63	4849.28	2.56	184.98	64.53	128.29	1454.78	0.77	55.49	19.36
18-49	门套 木龙骨、单层细木工板木饰面板(成品)	10m2	0.105	710.33	2571.57	2.56	306.54	106.93	74.58	270.01	0.27	32.19	11.23
16-312	门窗特殊五金 执手锁	把	1	24.4	51.19		10.49	3.66	24.4	51.19		10.49	3.66
16-314	门窗特殊五金 铰链	个	3	14.35	15.63		6.17	2.15	43.05	46.89		18.51	6.45
16-315	门窗特殊五金 门吸或门阻	只	1	10.05	15.39		4.32	1.51	10.05	15.39		4.32	1.51
综合人工工日		小计							280.37	1862.76	1.04	121	42.21
1.9538工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2307.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防撞条	m	7	3.5	24.5		

	木饰面成品门	m2	3.03	478.5	1449.86		
	普通木成材	m3	0.00189	2432.8	4.6		
	阻燃板15mm	m2	1.1025	38	41.9		
	18mm厚木纹饰面板（门套及门套线）	m2	1.1025	195.2	215.21		
	PU发泡剂	L	0.0945	25.73	2.43		
	玻璃胶	L	0.11025	34.3	3.78		
	执手锁	把	1.01	50	50.5		
	不锈钢合页	只	3.03	15	45.45		
	铜木螺钉3.5×25	十个	2.8	0.6	1.68		
	门吸	只	1.01	15	15.15		
	其他材料费			--	7.7	--	
	材料费小计			--	1862.76	--	

项目编码	011102001004	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	32.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补15-5	石材块料面板 零星项目 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	702.55	4358.51	2.43	303.14	105.75	70.26	435.85	0.24	30.31	10.58
18-34	磨边、开孔、打胶加工 墙地砖 45° 倒角磨边抛光	10m	0.8	78.93	3.93	2.28	34.92	12.18	63.14	3.14	1.82	27.94	9.74
综合人工工日		小计							133.4	438.99	2.06	58.25	20.32
0.9296工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									653.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	18mm鱼肚灰大理石	m2	1.177	354.92	417.74		
	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)	t	0.01575	311.01	4.9		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.0392	295.04	11.57		
	白水泥	kg	0.11	0.6	0.07		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水	m3	0.029572	4.5	0.13		
	抛光轮	个	0.2	3.86	0.77		
	金钢轮	个	0.0368	64.32	2.37		
	水泥32.5级	kg	1.6687	0.2097	0.35		
	其他材料费			--	0.46	--	

	材料费小计	--	438.99	--	

项目编码	011108001001	项目名称	石材窗台板	计量单位	m2	工程量	4.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-52	石材块料面板 零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	732.25	2683.93	2.28	315.85	110.18	73.23	268.39	0.23	31.59	11.02
18-34	磨边、开孔、打胶加工 墙地砖 45° 倒角磨边抛光	10m	0.666659	78.93	3.93	2.28	34.92	12.18	52.62	2.62	1.52	23.28	8.12
综合人工工日		小计							125.85	271.01	1.75	54.87	19.14
0.877工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									472.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	15mm厚人造石台面	m2	1.177	195.2	229.75		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0392	295.04	11.57		
	干粉型粘结剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.11	0.6	0.07		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.004266	68.6	0.29		
	水	m3	0.029	4.5	0.13		
	抛光轮	个	0.166665	3.86	0.64		
	金钢轮	个	0.030666	64.32	1.97		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	271.01	--	

项目编码	011208001011	项目名称	包管	计量单位	m2	工程量	10.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168	木龙骨基层 墙面 断面 24×30间距 300×300	10m2	0.1	307.09	273.05	6.55	134.87	47.05	30.71	27.31	0.66	13.49	4.71
17-96	防火涂料二遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨 双向	10m2	0.1	126.28	24.12		54.3	18.94	12.63	2.41		5.43	1.89
14-215	石膏板墙面	10m2	0.1	175.07	114.13		75.28	26.26	17.51	11.41		7.53	2.63

17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.88	2.32		15.43	5.38	3.59	0.23		1.54	0.54
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.13	7.18	2.73		3.09	1.08	0.93	0.35		0.4	0.14
综合人工工日		小计							65.37	41.71	0.66	28.39	9.91
0.4555工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													146.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0111	2432.8	27		
	防腐油	kg	0.03	5.15	0.15		
	铁钉70mm	kg	0.037	3.94	0.15		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.178	12	2.14		
	白布	m2	0.001	3.43			
	催干剂	kg	0.003	15.09	0.05		
	油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
	纸面石膏板9.5	m2	1.1	8.87	9.76		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	红丹防锈漆	kg	0.02	11.24	0.22		
	自粘胶带	m	1.326	0.1286	0.17		
	密封油膏	kg	0.0091	5.57	0.05		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	41.71	--	

项目编码	011208001012	项目名称	包管	计量单位	m2	工程量	9.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-57	M5零星砌砖 标准砖(预拌)	m3	0.12	310.92	502.54	0.34	133.84	46.69	37.31	60.3	0.04	16.06	5.6
14-9	抹水泥砂浆 砖墙内墙(预拌)	10m2	0.1	200.13	117.41	0.35	86.21	30.07	20.01	11.74	0.04	8.62	3.01
综合人工工日		小计							57.32	72.04	0.08	24.68	8.61
0.3995工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													162.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	0.6552	73	47.83		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.04431	279.47	12.38		
	水	m3	0.02148	4.5	0.1		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01435	311.01	4.46		

	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0238	303.03	7.21		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	72.04	--	

项目编码	011701006001	项目名称	满堂脚手架	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-21-[20-22]*0.8	满堂脚手架 基本层 高6.4m以内	10m2	11.724	146.37	26.47	11.53	45.79	18.95	1716.04	310.33	135.18	536.84	222.17
20-21+[20-22]*3.2	满堂脚手架 基本层 高14.4m以内	10m2	26.174	318.57	50.86	22.51	98.91	40.93	8338.25	1331.21	589.18	2588.87	1071.3
20-20	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	56.009	143.5	25.34	10.98	44.8	18.54	8037.29	1419.27	614.98	2509.2	1038.41
20-21-[20-22]*0.3	满堂脚手架 基本层 高7.4m以内	10m2	35.005	167.89	29.51	12.91	52.43	21.7	5876.99	1033	451.91	1835.31	759.61
20-21+[20-22]*2.25	满堂脚手架 基本层 高12.50m以内	10m2	148.4966	277.67	45.06	19.91	86.3	35.71	41233.05	6691.26	2956.57	12815.26	5302.81
综合人工工日		小计							65201.62	10785.07	4747.82	20285.48	8394.3
454.3706工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									109414.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	663.652777	3.68	2442.24		
	底座	个	4.988082	4.12	20.55		
	脚手架扣件	个	94.411242	4.89	461.67		
	周转木材	m3	1.608443	1578.88	2539.54		
	镀锌铁丝8#	kg	87.624208	4.2	368.02		
	其他材料费			--	4953.05	--	
	材料费小计			--	10785.07	--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

23-30	单独装饰工程垂直运输　卷扬机垂直运输高度20m以内(6层)	10工日	841.1			38.46	16.54	5.77			32348.71	13911.79	4853.15
综合人工工日		小计									32348.71	13911.79	4853.15
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													51113.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--			--		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：多功能厅(0001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			76445.44			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	67686.07			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	8759.37			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	31852.27			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1194.46			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	3185.23			
合计					112677.4			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：多功能厅(0001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	450000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		450000		

暂列金额明细表

工程名称：多功能厅(0001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		450000	
合计			450000	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：多功能厅(0001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：多功能厅(0001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：多功能厅(0001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：多功能厅(0001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：多功能厅(0001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	128146.76		128146.76
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4544211.19	2.4	109061.07
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4544211.19	0.42	19085.69
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4544211.19		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	4672357.95	9	420512.22
合计					548658.98

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：多功能厅(0001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：多功能厅(0001)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：篮球馆、羽毛球馆(0002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3373812.57	
1.1	人工费	498866.72	
1.2	材料费	2567918.01	
1.3	施工机具使用费	11228.8	
1.4	企业管理费	219255.71	
1.5	利润	76543.33	
2	措施项目费	151374.37	
2.1	单价措施项目费	54357.16	
2.2	总价措施项目费	97017.21	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	65820.86	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	99410.28	
5	税金	326213.75	
6	工程造价	3950810.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：篮球馆、羽毛球馆(0002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		羽毛球场						
1	010606013054	吊顶转换层	1、L50*50*5镀锌角钢钢结构转换层 2、含钢板预埋件、螺栓等，做法详见图纸。	t	1.15	9587.39	11025.5	
2	011104002015	运动地板	1、 20 厚80x80橡胶垫块,中距400x800; 2、50X80(厚X宽)木龙骨,中距400,满涂防火涂料、防腐剂，用S形-4X(15+50+20)X20中距1000钢片与垫层或楼板相连; 3、20 厚松木毛板45° 斜铺,满涂防火涂料、防腐剂; 4、24 厚企口硬木地板,背面涂防腐剂、防火涂料,上表面涂聚酯漆二~四道或聚氨酯漆二道; 5、4.5 厚 PVC 运动地板面层,专用粘结剂粘铺	m2	2713.91	559.93	1519599.63	
3	010904002031	楼（地）面涂膜防水	1.2mm聚氨酯、聚酯无纺布防潮层，上翻至踢脚板上沿	m2	2740.76	37.26	102120.72	
4	011406001094	顶面涂料	1、耐水腻子分3遍刮平打磨,面砂纸打磨光滑 2、刷深灰色无机涂料,一底二面 3、综合考虑顶面梁侧、设备、管线等涂料面积，清单工程量为顶面投影面积	m2	2713	54.42	147641.46	
5	011406001095	墙面涂料	1、2厚白色腻子分遍找平 2、刷白色无机涂料,一底二面	m2	2820.64	41.76	117789.93	
6	011105006049	金属踢脚线	1、12厚阻燃板基层; 2、0.8mm厚深灰色不锈钢踢脚线，H=100mm。	m	277.55	34.48	9569.92	
		分部小计					1907747.16	
		器材室						
7	010606013055	吊顶转换层	1、L50*50*5镀锌角钢钢结构转换层 2、含钢板预埋件、螺栓等，做法详见图纸。	t	0.182	9587.43	1744.91	
8	011102003104	块料楼地面	1、水泥浆1道（内掺建筑胶）; 2、25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、800*800防滑地砖，干水泥擦缝	m2	12.98	162.03	2103.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011302001094	吊顶天棚	1、Φ8mm丝杆及膨胀螺栓,双向吊点≤1100(拉拔值>1000N) 2、60型轻钢主龙骨,间距≤1100，C型轻钢次龙骨,间距300 3、12mm厚单层纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，板缝自黏胶带 4、含开灯孔 5、做法详见施工图。	m2	12.98	127.75	1658.2	
10	011406001096	顶面涂料	1、耐水腻子分3遍刮平打磨,面砂纸打磨光滑 2、刷白色/深灰色无机涂料,一底二面	m2	12.98	45.34	588.51	
11	011406001097	墙面涂料	1、2厚白色腻子分遍找平 2、刷白色无机涂料,一底二面	m2	71.9	41.76	3002.54	
12	011105006050	金属踢脚线	1、12厚阻燃板基层； 2、0.8mm厚深灰色不锈钢踢脚线，H=100mm。	m	13.6	34.48	468.93	
		分部小计					9566.24	
		篮球馆卫生间（含饮水处、洗手区）						
13	011101003001	细石混凝土楼地面	最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地找1%%%坡,随打随抹平，地漏四周及管根部用ADSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角	m2	40.86	26.2	1070.53	
14	011101001033	水泥砂浆楼地面	10厚聚合物水泥基防水砂浆	m2	40.86	14.89	608.41	
15	010904002040	楼（地）面涂膜防水	1.5厚单组份聚氨酯防水涂料	m2	56.17	66.92	3758.9	
16	011102003088	块料楼地面	1、水泥浆一道(内掺建筑胶)； 2、25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、600*600防滑地砖(防滑等级Bw级)，干水泥擦缝	m2	40.86	161.25	6588.68	
17	011406003014	满刮腻子	原顶面2mm白色耐水防水防潮腻子找平	m2	32.11	17.97	577.02	
18	011302001104	吊顶天棚	1、Φ8mm丝杆及膨胀螺栓,双向吊点≤1100(拉拔值>1000N)； 2、660型轻钢主龙骨,间距≤1100，板配套次龙骨 3、300mm*300mm*0.8mm集成铝板与专用龙骨固定 4、做法详见施工图。	m2	32.11	163.62	5253.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	011302001090	吊顶天棚	1、现浇混凝土板内预留%%C8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,间距≤1200(预制混凝土板在板缝内预留吊环); 2、C6钢筋吊杆,间距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环或膨胀螺栓固定; 3、50系列轻钢龙骨（不上人型）：主龙骨,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平；次龙骨,中距400,用挂件与承载龙骨联结；横撑龙骨,中距≤1200,用挂插件与次龙骨联结; 4、9.5mm厚双层防水纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，板缝自黏胶带; 5、含开灯孔; 6、做法详见施工图。	m2	8.75	163.08	1426.95	
20	011304001064	灯带	200+100+60回光灯带 1、阻燃板基层；2、9.5mm厚防水纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，板缝自黏胶带；3、做法详见图纸。	m	2.44	64.21	156.67	
21	011406001109	顶面涂料	1、耐水腻子分3遍刮平打磨,面砂纸打磨光滑 2、刷白色无机涂料,一底二面	m2	9.87	45.34	447.51	
22	010903002018	墙面涂膜防水	1.8mm聚氨酯三遍涂膜防水层	m2	144.83	62.42	9040.29	
23	011204003023	块料墙面	1、15mm1:3水泥砂浆找平; 2、300*600墙砖（(粘贴前面砖充分浸湿)），白水泥擦缝	m2	154.36	190.91	29468.87	
24	011505001010	洗漱台（含柜）	1、L40*5角钢台架; 2、20mm厚白色人造石台面，含挡水及下挂; 3、木饰面（阻燃等级B1）柜门，15mm厚多层板基础帖木皮刷漆。 4、含台面开孔、石材磨边、不锈钢支撑、铰链、不锈钢成品踢脚线等。清单工程量为水平投影面积。	m2	1.46	1700	2482	
25	011505010025	镜面玻璃	1、9mm阻燃板基层，5mm厚成品银镜。 2、30mm宽不锈钢镜框。	m2	1.59	245.97	391.09	
26	011210005024	如厕间隔断	1、18厚表面粉末喷涂双面0.7mm热镀锌板内置纸蜂窝隔断 2、金属隔断门、铝合金材质顶拉杆（表面粉末喷涂） 2、含304不锈钢脚罩、上下顶轴合页（带自闭功能）、圆形带拉门隔断锁等。具体做法详见图纸。	m2	32	399.28	12776.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	011210005025	小便斗隔断	1、18mm金属隔断，内置蜂窝纸板填充。双面0.7mm热镀锌板表面粉末喷涂 2、含专用角码等。具体做法详见图纸。	m2	2.25	354.92	798.57	
28	010808004030	金属门套	1600*3000空门套 1、钢骨架、15mm阻燃板基层 2、门套0.8厚深灰色不锈钢，含50mm宽0.8厚深灰色不锈钢门套线 3、做法详见施工图。	樘	1	1422.93	1422.93	
29	010808004031	金属门套	2440*3000空门套 1、钢骨架、15mm阻燃板基层 2、门套0.8厚深灰色不锈钢，含50mm宽0.8厚深灰色不锈钢门套线 3、做法详见施工图。	樘	1	1582.09	1582.09	
30	01B108	挂衣钩	挂衣钩	个	8	12	96	
31	01B109	一体式置物架卷纸架	一体式置物架卷纸架	个	8	80	640	
32	01B010	折叠多功能台	折叠多功能台	个	2	1200	2400	
33	01B110	残疾人设施	水平抓杆(可垂直旋转90度靠墙)	套	2	150	300	
34	01B111	残疾人设施	L形抓杆	套	2	150	300	
35	01B112	残疾人设施	小便斗扶手	套	1	300	300	
		分部小计					81887.31	
		篮球馆						
36	010606013061	吊顶转换层	1、L50*50*5镀锌角钢钢结构转换层 2、含钢板预埋件、螺栓等，做法详见图纸。	t	0.973	9587.41	9328.55	
37	011101001035	水泥砂浆楼地面	20mm厚1:3水泥砂浆压实抹光	m2	2588.75	24.36	63061.95	
38	010904002037	楼（地）面涂膜防水	1.2mm聚氨酯、聚酯无纺布防潮层，上翻至踢脚板上沿	m2	2613.9	37.26	97393.91	
39	011104002017	运动地板	1、 20 厚80x80橡胶垫块,中距400x800; 2、50X80(厚X宽)木龙骨,中距400,满涂防火涂料、防腐剂，用S形-4X(15+50+20)X20中距1000钢片与垫层或楼板相连; 3、20 厚松木毛板45° 斜铺,满涂防火涂料、防腐剂; 4、24 厚企口硬木地板,背面涂防腐剂、防火涂料,上表面涂聚酯漆二~四道或聚氨酯漆二道;	m2	2588.75	419	1084686.25	
40	011406001108	墙面涂料	1、2厚白色腻子分遍找平 2、刷白色无机涂料,一底二面	m2	2297.12	41.76	95927.73	
41	011105006056	金属踢脚线	1、12厚阻燃板基层; 2、0.8mm厚深灰色不锈钢踢脚线，H=100mm。	m	246.94	34.48	8514.49	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	010801002006	木质门带套	WM1124a：1240*2400木质门带套 1、18mm阻燃板基层，实木门套及50mm宽实木门套线； 2、实木工艺门扇，门扇嵌10mm钢化玻璃观察窗，门扇下口做350mm高0.8mm厚本色拉丝不锈钢护门板； 3、含铰链、横扶把手、门吸等。	樘	2	2167.59	4335.18	
43	011102001003	石材门槛石	1、水泥浆一道(内掺建筑胶)； 2、25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、20mm厚安哥拉灰大理石门槛板 4、含倒角磨边。	m2	8.03	494.22	3968.59	
44	011208001011	包管	1、20*40木龙骨刷防火涂料； 2、15厚阻燃板自攻螺丝连接； 3、9.5mm纸面石膏板。自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理，板缝自黏胶带。	m2	44.22	146.04	6457.89	
45	011208001014	包管	砖砌包管，含抹灰	m2	5.76	162.73	937.32	
		分部小计					1374611.86	
		分部分项合计					3373812.57	
1	011701006002	满堂脚手架	脚手架费用由施工单位综合考虑，结算不做调整。	项	1	29435.38	29435.38	
2	011703001001	垂直运输	垂直运输由施工单位综合考虑，结算不做调整。	项	1	24921.78	24921.78	
		单价措施合计					54357.16	
合计							3428169.73	

综合单价分析表

工程名称：篮球馆、羽毛球馆(0002)

项目编码	010606013054	项目名称	吊顶转换层	计量单位	t	工程量	1.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-135	红丹防锈漆 第一遍 金属面	10m2	-1.604696	34.44	22.74		14.81	5.17	-55.27	-36.49		-23.77	-8.3
7-61	龙骨钢骨架制作	t	1	1908.55	4529.84	235.74	922.04	321.64	1908.55	4529.84	235.74	922.04	321.64
14-183	钢骨架安装	t	1	981.54	163.95	49.76	443.46	154.7	981.54	163.95	49.76	443.46	154.7
综合人工工日		小计							2834.82	4657.3	285.5	1341.73	468.04
19.7549工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9587.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红丹防锈漆	kg	-2.342856	11.24	-26.33		
	油漆溶剂油	kg	-0.113738	12.01	-1.37		
	砂纸	张	-1.63679	0.94	-1.54		
	白布	m2	-0.032094	3.43	-0.11		
	镀锌型钢	t	1.05	4100	4305		
	电焊条J422	kg	20.4	4.53	92.41		
	氧气	m3	15	2.83	42.45		
	乙炔气	m3	3	10.36	31.08		
	防锈漆	kg	4.65	11.24	52.27		
	膨胀螺栓M12×110	套	178	0.86	153.08		
	其他材料费			--	10.36	--	
	材料费小计			--	4657.3	--	

项目编码	011104002015	项目名称	运动地板	计量单位	m2	工程量	2713.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-114	木地板 铺设木楞及毛地板水泥砂浆1:3坞龙骨(预拌)	10m2	0.1	149.18	1041.44	17.43	71.64	24.99	14.92	104.14	1.74	7.16	2.5

13-15+[13-17]*3	找平层 水泥砂浆(厚35mm) 混凝土或硬基层上 (预拌)	10m2	-0.1	136.83	184.03	0.57	59.08	20.61	-13.68	-18.4	-0.06	-5.91	-2.06
13-120	24 厚企口硬木地板	10m2	0.1	96.15	2973.56	2.37	42.36	14.78	9.62	297.36	0.24	4.24	1.48
17-75	面层哑光聚氨酯清漆 其它木材面	10m2	0.1	57.4	44.33		24.68	8.61	5.74	4.43		2.47	0.86
13-98	PVC地板	10m2	0.1	345.84	862.85		148.71	51.88	34.58	86.29		14.87	5.19
18-75	保护工程部位 石材、木地板面地面	10m2	0.1	7.18	10.73		3.09	1.08	0.72	1.07		0.31	0.11
综合人工工日		小计							51.9	474.89	1.92	23.14	8.08
0.3616工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													559.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0135	2432.8	32.84		
	20mm松木毛地板	m2	1.05	45	47.25		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.002275	295.04	0.67		
	油毡	m2	1	3.34	3.34		
	防腐油	kg	0.284	5.15	1.46		
	水	m3		4.5			
	24 厚企口硬木地板24mm厚	m2	1.05	280	294		
	复合地板泡沫垫1.5mm厚	m2	1.1	3	3.3		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	哑光聚氨酯清漆	kg	0.16	27.44	4.39		
	PVC运动地板 δ=4.5mm	m2	1.1	70	77		
	塑胶地板粘结剂	kg	0.45	15.61	7.02		
	上光蜡	kg	0.023	81.47	1.87		
	麻袋	条	0.25	4.29	1.07		
	其他材料费			--	0.62	--	
	材料费小计			--	474.89	--	

项目编码	010904002031	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	2740.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116	刷聚氨脂防水涂料 (平面)二涂 2.0mm	10m2	0.1	100.45	213.81		43.19	15.07	10.05	21.38		4.32	1.51
综合人工工日		小计							10.05	21.38		4.32	1.51
0.07工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料	kg	0.8244	9.77	8.05		
	聚氨酯乙料	kg	1.2774	9.77	12.48		
	无纺布	m2	0.245	0.77	0.19		
	二甲苯	kg	0.13	5.06	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	21.38	--	

项目编码	011406001094	项目名称	顶面涂料	计量单位	m2	工程量	2713

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.12	249.4	59.41		107.24	37.41	29.93	7.13		12.87	4.49
综合人工工日		小计							29.93	7.13		12.87	4.49
0.2086工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无机涂料	kg	0.5556	10	5.56		
	901胶	kg	0.3984	2.14	0.85		
	石膏粉325目	kg	0.0996	0.36	0.04		
	大白粉	kg	0.0996	0.34	0.03		
	白水泥	kg	0.8256	0.6	0.5		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	7.13	--	

项目编码	011406001095	项目名称	墙面涂料	计量单位	m2	工程量	2820.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	226.73	59.41		97.49	34.01	22.67	5.94		9.75	3.4
综合人工工日		小计							22.67	5.94		9.75	3.4
0.158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													41.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无机涂料	kg	0.463	10	4.63		
	901胶	kg	0.332	2.14	0.71		
	石膏粉325目	kg	0.083	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.083	0.34	0.03		
	白水泥	kg	0.688	0.6	0.41		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	5.94	--	

项目编码	011105006049	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	277.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	93.28	192.84	2.91	41.36	14.43	9.33	19.28	0.29	4.14	1.44
综合人工工日		小计							9.33	19.28	0.29	4.14	1.44
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	2432.8	0.49		
	阻燃板12mm	m2	0.105	32	3.36		
	深灰色不锈钢踢脚线δ0.8mm	m2	0.105	141.97	14.91		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.012	3.94	0.05		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	19.28	--	

项目编码	010606013055	项目名称	吊顶转换层	计量单位	t	工程量	0.182

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-135	红丹防锈漆 第一遍 金属面	10m2	-1.604396	34.44	22.74		14.81	5.17	-55.26	-36.48		-23.76	-8.29
7-61	龙骨钢骨架制作	t	1	1908.55	4529.84	235.74	922.04	321.64	1908.55	4529.84	235.74	922.04	321.64
14-183	钢骨架安装	t	1	981.54	163.95	49.76	443.46	154.7	981.54	163.95	49.76	443.46	154.7
综合人工工日		小计							2834.83	4657.31	285.5	1341.74	468.05
19.7549工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							9587.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红丹防锈漆	kg	-2.342418	11.24	-26.33		
	油漆溶剂油	kg	-0.113627	12.01	-1.36		
	砂纸	张	-1.636484	0.94	-1.54		
	白布	m2	-0.032088	3.43	-0.11		
	镀锌型钢	t	1.05	4100	4305		
	电焊条J422	kg	20.4	4.53	92.41		
	氧气	m3	15	2.83	42.45		
	乙炔气	m3	3	10.36	31.08		
	防锈漆	kg	4.65	11.24	52.27		
	膨胀螺栓M12×110	套	178	0.86	153.08		
	其他材料费			--	10.36	--	
	材料费小计			--	4657.31	--	

项目编码	011102003104	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	12.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块0.4m2以外地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	451.9	903.32	1.86	195.12	68.06	45.19	90.33	0.19	19.51	6.81
综合人工工日		小计							45.19	90.33	0.19	19.51	6.81
0.3149工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													162.03
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	800*800地砖			m2	1.02	70	71.4						
	水泥32.5级			kg	6.114	0.2097	1.28						
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)			t	0.053025	311.01	16.49						
	白水泥			kg	0.1	0.6	0.06						
	合金钢切割锯片			片	0.0025	68.6	0.17						
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	水			m3	0.02652	4.5	0.12						

	其他材料费	--	0.47	--	
	材料费小计	--	90.33	--	

项目编码	011302001094	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	12.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.83	1.22	0.42		4.14	0.28	0.12	0.04
15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm 简单	10m2	0.1	272.65	333.02	2.91	118.49	41.33	27.27	33.3	0.29	11.85	4.13
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	160.72	126.12		69.11	24.11	16.07	12.61		6.91	2.41
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.88	2.32		15.43	5.38	3.59	0.23		1.54	0.54
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.13	7.18	2.73		3.09	1.08	0.93	0.35		0.4	0.14
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.013336	24.4	6.43		10.49	3.66	0.33	0.09		0.14	0.05
综合人工工日		小计							48.19	50.72	0.57	20.96	7.31
0.3358工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													127.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	3.086672	2.7	8.33		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	4.5	6.16		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.95	0.6	0.57		
	中龙骨横撑	m	3.329	3	9.99		
	中龙骨垂直吊件	只	4	0.39	1.56		
	中龙骨平面连接件	只	12.6	0.43	5.42		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	纸面石膏板12	m2	1.1	10.65	11.72		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	红丹防锈漆	kg	0.02	11.24	0.22		
	自粘胶带	m	1.326	0.1286	0.17		
	密封油膏	kg	0.0091	5.57	0.05		

	其他材料费	--	0.6	--	
	材料费小计	--	50.72	--	

项目编码	011406001096	项目名称	顶面涂料	计量单位	m2	工程量	12.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	249.4	59.41		107.24	37.41	24.94	5.94		10.72	3.74
综合人工工日		小计							24.94	5.94		10.72	3.74
0.1738工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无机涂料	kg	0.463	10	4.63		
	901胶	kg	0.332	2.14	0.71		
	石膏粉325目	kg	0.083	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.083	0.34	0.03		
	白水泥	kg	0.688	0.6	0.41		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	5.94	--	

项目编码	011406001097	项目名称	墙面涂料	计量单位	m2	工程量	71.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	226.73	59.41		97.49	34.01	22.67	5.94		9.75	3.4
综合人工工日		小计							22.67	5.94		9.75	3.4
0.158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													41.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无机涂料	kg	0.463	10	4.63		
	901胶	kg	0.332	2.14	0.71		
	石膏粉325目	kg	0.083	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.083	0.34	0.03		
	白水泥	kg	0.688	0.6	0.41		
	其他材料费			--	0.13	--	

	材料费小计	--	5.94	--	

项目编码	011105006050	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	13.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	93.28	192.84	2.91	41.36	14.43	9.33	19.28	0.29	4.14	1.44
综合人工工日		小计							9.33	19.28	0.29	4.14	1.44
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	2432.8	0.49		
	阻燃板12mm	m2	0.105	32	3.36		
	深灰色不锈钢踢脚线δ0.8mm	m2	0.105	141.97	14.91		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.012	3.94	0.05		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	19.28	--	

项目编码	011101003001	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	40.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-[13-19]*2	C20细石混凝土找平层 厚30mm	10m2	0.1	97.58	100.98	4.34	43.83	15.29	9.76	10.1	0.43	4.38	1.53
综合人工工日		小计							9.76	10.1	0.43	4.38	1.53
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.040342	4.5	0.18		
	水泥32.5级	kg	12.2008	0.2097	2.56		
	中砂	t	0.021351	133.77	2.86		
	碎石5～16mm	t	0.036844	122.17	4.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.1	--	

项目编码	011101001033	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	40.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15-[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚10mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	54.53	62.52	0.16	23.52	8.2	5.45	6.25	0.02	2.35	0.82
综合人工工日		小计							5.45	6.25	0.02	2.35	0.82
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥基防水砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0175	355	6.21		
	水	m3	0.006	4.5	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.25	--	

项目编码	010904002040	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	56.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116	刷聚氨脂防水涂料 (平面)二涂 2.0mm	10m2	0.2	100.45	265.15		43.19	15.07	20.09	53.03		8.64	3.01
10-98	涂膜屋面 聚氨酯防水层 每增(减)0.5mm厚	10m2	-0.2	7.18	77.87		3.09	1.08	-1.44	-15.57		-0.62	-0.22
综合人工工日		小计							18.65	37.46		8.02	2.79
0.13工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													66.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料	kg	1.423	9.77	13.9		
	聚氨酯乙料	kg	2.2375	9.77	21.86		
	无纺布	m2	0.49	0.77	0.38		
	二甲苯	kg	0.26	5.06	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.46	--	

项目编码	011102003088	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	40.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-81	楼地面单块0.4m2以内地砖干硬性水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	464.09	876.17	1.9	200.38	69.9	46.41	87.62	0.19	20.04	6.99
综合人工工日		小计							46.41	87.62	0.19	20.04	6.99
0.3234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													161.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	600*600防滑地砖			m2	1.02	70	71.4						
	水泥32.5级			kg	6.114	0.2097	1.28						
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)			t	0.044275	311.01	13.77						
	白水泥			kg	0.1	0.6	0.06						
	合金钢切割锯片			片	0.0027	68.6	0.19						
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	水			m3	0.02652	4.5	0.12						
	其他材料费					--	0.46		--				
	材料费小计					--	87.62		--				

项目编码	011406003014	项目名称	满刮腻子	计量单位	m2	工程量	32.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168备注1	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面 二遍	10m2	0.1	107.34	10.08		46.16	16.1	10.73	1.01		4.62	1.61
综合人工工日		小计							10.73	1.01		4.62	1.61
0.0748工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	大白粉			kg	0.064	0.34	0.02						
	白水泥			kg	0.529	0.6	0.32						
	901胶			kg	0.255	2.14	0.55						
	石膏粉325目			kg	0.064	0.36	0.02						
	其他材料费					--	0.1		--				
	材料费小计					--	1.01		--				

项目编码	011302001104	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	32.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.83	1.22	0.42		4.14	0.28	0.12	0.04
15-26	铝合金(嵌入式)方板龙骨(上人型) 面层规格600mm×600mm	10m2	0.1	282.7	201.12	1.45	122.18	42.62	28.27	20.11	0.15	12.22	4.26
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层 平板	10m2	0.1	123.41	745.29		53.07	18.51	12.34	74.53		5.31	1.85
综合人工工日		小计							40.61	98.78	0.43	17.65	6.15
0.283工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													163.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	4.5	6.02		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.43	0.65		
	铝合金T型主龙骨	m	2.056	4.72	9.7		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.94	0.56		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.64	0.19		
	铝合金T型龙骨挂件	个	4.56	0.51	2.33		
	铝合金T型龙骨平面连接件	只	0.6	0.43	0.26		
	集成铝板300*300*0.8	m2	1.05	70.98	74.53		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	98.78	--	

项目编码	011302001090	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	8.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-38	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 6	10m2	0.1		28.8	2.83	1.22	0.42		2.88	0.28	0.12	0.04
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	269.78	278.64	2.91	117.26	40.9	26.98	27.86	0.29	11.73	4.09
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	160.72	135.8		69.11	24.11	16.07	13.58		6.91	2.41

通15-补1	石膏板天棚面每增加一层石膏板	10m2	0.1	128.58	135.8		55.29	19.29	12.86	13.58		5.53	1.93
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.2	35.88	2.32		15.43	5.38	7.18	0.46		3.09	1.08
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.26	7.18	2.73		3.09	1.08	1.87	0.71		0.8	0.28
18-63	天棚面零星项目筒灯孔	10个	0.010206	24.4	6.43		10.49	3.66	0.25	0.07		0.11	0.04
综合人工工日		小计							65.21	59.14	0.57	28.29	9.87
0.4543工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													163.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.309	5.15	1.59		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片Φ6	副	1.326	0.5	0.66		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.525412	2.7	6.82		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	4.5	6.16		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	防水纸面石膏板9.5	m2	2.2	11.53	25.37		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	红丹防锈漆	kg	0.04	11.24	0.45		
	自粘胶带	m	2.652	0.1286	0.34		
	密封油膏	kg	0.0182	5.57	0.1		
	其他材料费			--	0.75	--	
	材料费小计			--	59.14	--	

项目编码	011304001064	项目名称	灯带	计量单位	m	工程量	2.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.1	226.73	241.05	4.56	99.45	34.69	22.67	24.11	0.46	9.95	3.47
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.045984	35.88	2.32		15.43	5.38	1.65	0.11		0.71	0.25
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.059795	7.18	2.73		3.09	1.08	0.43	0.16		0.18	0.06
综合人工工日		小计							24.75	24.38	0.46	10.84	3.78
0.1725工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							64.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阻燃板15mm	m2	0.512	38	19.46		
	防水纸面石膏板9.5	m2	0.294	11.53	3.39		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	红丹防锈漆	kg	0.009197	11.24	0.1		
	自粘胶带	m	0.609909	0.1286	0.08		
	密封油膏	kg	0.004186	5.57	0.02		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	24.38	--	

项目编码	011406001109	项目名称	顶面涂料	计量单位	m2	工程量	9.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	249.4	59.41		107.24	37.41	24.94	5.94		10.72	3.74
综合人工工日		小计							24.94	5.94		10.72	3.74
0.1738工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45.34
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	无机涂料			kg	0.463	10	4.63						
	901胶			kg	0.332	2.14	0.71						
	石膏粉325目			kg	0.083	0.36	0.03						
	大白粉			kg	0.083	0.34	0.03						
	白水泥			kg	0.688	0.6	0.41						
	其他材料费					--	0.13				--		
	材料费小计					--	5.94				--		

项目编码	010903002018	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	144.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-117	刷聚氨脂防水涂料 (立面)二涂 2.0mm	10m2	0.1	157.85	374.65		67.88	23.68	15.79	37.47		6.79	2.37
综合人工工日		小计							15.79	37.47		6.79	2.37

0.11工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							62.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料	kg	1.47	9.77	14.36		
	聚氨酯乙料	kg	2.278	9.77	22.26		
	无纺布	m2	0.245	0.77	0.19		
	二甲苯	kg	0.13	5.06	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.47	--	

项目编码	011204003023	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	154.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-82	单块面积0.18m2以内墙砖砂浆粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	684.62	824.14	2.07	295.28	103	68.46	82.41	0.21	29.53	10.3
综合人工工日		小计							68.46	82.41	0.21	29.53	10.3
0.4771工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													190.91
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	300*600墙砖			m2	1.025	70	71.75						
	混合砂浆 1:0.1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)			t	0.010675	297.04	3.17						
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)			t	0.0238	303.03	7.21						
	白水泥			kg	0.15	0.6	0.09						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	水			m3	0.008204	4.5	0.04						
	水泥32.5级			kg	0.3034	0.2097	0.06						
	901胶			kg	0.0042	2.14	0.01						
	其他材料费					--	0.02		--				
	材料费小计					--	82.41		--				

项目编码	011505001010	项目名称	洗漱台（含柜）	计量单位	m2	工程量	1.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	20mm厚白色人造石洗漱台，含200mm下挂	m2	1		1700					1700			

综合人工工日	小计		1700			
工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						1700

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1700	--	
	材料费小计			--	1700	--	

项目编码	011505010025	项目名称	镜面玻璃	计量单位	m2	工程量	1.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-40	盥洗室内成品镜面玻璃安装 细木工板基层	10m2	0.1	846.65	1112.2	6.2	366.73	127.93	84.67	111.22	0.62	36.67	12.79
综合人工工日		小计							84.67	111.22	0.62	36.67	12.79
0.59工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													245.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀银镜面玻璃(含边框)5mm	m2	1.05	57.67	60.55		
	普通木成材	m3	0.0071	2432.8	17.27		
	阻燃板9mm	m2	1.05	28	29.4		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	111.22	--	

项目编码	011210005024	项目名称	如厕间隔断	计量单位	m2	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00039	如厕间隔断	m2	1		399.28					399.28			
综合人工工日		小计								399.28			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													399.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	399.28	--	
	材料费小计			--	399.28	--	

项目编码	011210005025	项目名称	小便斗隔断	计量单位	m2	工程量	2.25

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00039	如厕间隔断	m2	1		354.92					354.92				
综合人工工日		小计								354.92				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价														354.92
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	小便斗隔断			m2	1	354.92	354.92							
	其他材料费					--			--					
	材料费小计					--	354.92		--					

项目编码	010808004030	项目名称	金属门套	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.0182	1908.55	4529.84	235.74	922.04	321.64	34.74	82.44	4.29	16.78	5.85	
14-183	钢骨架安装	t	0.0182	981.54	163.95	49.76	443.46	154.7	17.86	2.98	0.91	8.07	2.82	
17-135	红丹防锈漆 第一遍 金属面	10m2	-0.1195	34.44	22.74		14.81	5.17	-4.12	-2.72		-1.77	-0.62	
16-54	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 钢龙骨	10m2	0.342	947.1	2158.61	9.99	411.55	143.56	323.91	738.24	3.42	140.75	49.1	
综合人工工日		小计							372.39	820.94	8.62	163.83	57.15	
2.5951工日		未计价材料费												
清单项目综合单价														1422.93
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	镀锌型钢			t	0.019111	4100	78.35							
	电焊条J422			kg	0.37128	4.53	1.68							
	氧气			m3	0.273	2.83	0.77							
	乙炔气			m3	0.0546	10.36	0.57							
	防锈漆			kg	0.08463	11.24	0.95							
	油漆溶剂油			kg	-0.035479	12.01	-0.43							
	膨胀螺栓M12×110			套	3.2396	0.86	2.79							
	红丹防锈漆			kg	-0.17447	11.24	-1.96							

	砂纸	张	-0.12189	0.94	-0.11		
	白布	m2	-0.00239	3.43	-0.01		
	深灰色不锈钢δ0.8mm	m2	3.76542	141.97	534.58		
	阻燃板15mm	m2	3.51576	38	133.6		
	普通木成材	m3	0.00513	2432.8	12.48		
	膨胀螺栓M8×80	套	25.308	0.51	12.91		
	玻璃胶	L	0.5814	34.3	19.94		
	铁钉70mm	kg	0.11628	3.94	0.46		
	镀锌铁脚	个	12.654	1.46	18.47		
	其他材料费			--	5.9	--	
	材料费小计			--	820.94	--	

项目编码	010808004031	项目名称	金属门套	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.0203	1908.55	4529.84	235.74	922.04	321.64	38.74	91.96	4.79	18.72	6.53
14-183	钢骨架安装	t	0.0203	981.54	163.95	49.76	443.46	154.7	19.93	3.33	1.01	9	3.14
17-135	红丹防锈漆 第一遍 金属面	10m2	-0.1195	34.44	22.74		14.81	5.17	-4.12	-2.72		-1.77	-0.62
16-54	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 钢龙骨	10m2	0.3798	947.1	2158.61	9.99	411.55	143.56	359.71	819.84	3.79	156.31	54.52
综合人工工日		小计							414.26	912.41	9.59	182.26	63.57
2.8869工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1582.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌型钢	t	0.021315	4100	87.39		
	电焊条J422	kg	0.41412	4.53	1.88		
	氧气	m3	0.3045	2.83	0.86		
	乙炔气	m3	0.0609	10.36	0.63		
	防锈漆	kg	0.094395	11.24	1.06		
	油漆溶剂油	kg	-0.034471	12.01	-0.41		
	膨胀螺栓M12×110	套	3.6134	0.86	3.11		

	红丹防锈漆	kg	-0.17447	11.24	-1.96		
	砂纸	张	-0.12189	0.94	-0.11		
	白布	m2	-0.00239	3.43	-0.01		
	深灰色不锈钢δ0.8mm	m2	4.181598	141.97	593.66		
	阻燃板15mm	m2	3.904344	38	148.37		
	普通木成材	m3	0.005697	2432.8	13.86		
	膨胀螺栓M8×80	套	28.1052	0.51	14.33		
	玻璃胶	L	0.64566	34.3	22.15		
	铁钉70mm	kg	0.129132	3.94	0.51		
	镀锌铁脚	个	14.0526	1.46	20.52		
	其他材料费			--	6.57	--	
	材料费小计			--	912.41	--	

项目编码	01B108	项目名称	挂衣钩	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00041	挂衣钩	个	1		12					12			
综合人工工日		小计								12			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	挂衣钩	个	1	12	12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12	--	

项目编码	01B109	项目名称	一体式置物架卷纸架	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00042	一体式置物架卷纸架	个	1		80					80			
综合人工工日		小计								80			

工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							80
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一体式置物架卷纸架	个	1	80	80		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	80	--	

项目编码	01B010	项目名称	折叠多功能台	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00047	折叠多功能台	个	1		1200					1200			
综合人工工日		小计								1200			

工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							1200
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	折叠多功能台	个	1	1200	1200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1200	--	

项目编码	01B110	项目名称	残疾人设施	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00044	水平抓杆(可垂直旋转90度靠墙)	套	1		150					150			
综合人工工日		小计								150			

工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							150
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水平抓杆(可垂直旋转90度靠墙)	套	1	150	150		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	150	--	

项目编码	01B111	项目名称	残疾人设施	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00045	L形抓杆		套	1		150					150			
综合人工工日			小计								150			
工日			未计价材料费											
清单项目综合单价														150
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	L形抓杆							套	1	150	150			
	其他材料费									--			--	
	材料费小计									--	150		--	

项目编码	01B112	项目名称	残疾人设施	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00046	小便斗扶手	套	1		300					300			
综合人工工日		小计								300			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													300

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	小便斗扶手	套	1	300	300		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300	--	

项目编码	010606013061	项目名称	吊顶转换层	计量单位	t	工程量	0.973

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-135	红丹防锈漆 第一遍 金属面	10m2	-1.604625	34.44	22.74		14.81	5.17	-55.26	-36.49		-23.76	-8.3
7-61	龙骨钢骨架制作	t	1	1908.55	4529.84	235.74	922.04	321.64	1908.55	4529.84	235.74	922.04	321.64
14-183	钢骨架安装	t	1	981.54	163.95	49.76	443.46	154.7	981.54	163.95	49.76	443.46	154.7
综合人工工日		小计							2834.83	4657.3	285.5	1341.74	468.04
19.7549工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9587.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红丹防锈漆	kg	-2.342753	11.24	-26.33		

	油漆溶剂油	kg	-0.113711	12.01	-1.37		
	砂纸	张	-1.636718	0.94	-1.54		
	白布	m2	-0.032093	3.43	-0.11		
	镀锌型钢	t	1.05	4100	4305		
	电焊条J422	kg	20.4	4.53	92.41		
	氧气	m3	15	2.83	42.45		
	乙炔气	m3	3	10.36	31.08		
	防锈漆	kg	4.65	11.24	52.27		
	膨胀螺栓M12×110	套	178	0.86	153.08		
	其他材料费			--	10.36	--	
	材料费小计			--	4657.3	--	

项目编码	011101001035	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	2588.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层　水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	87.45	104.83	0.33	37.75	13.17	8.75	10.48	0.03	3.78	1.32
综合人工工日		小计							8.75	10.48	0.03	3.78	1.32
0.0609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													24.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	295.04	10.43		
	水	m3	0.006	4.5	0.03		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	10.48	--	

项目编码	010904002037	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	2613.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116	刷聚氨脂防水涂料 (平面)二涂 2.0mm	10m2	0.1	100.45	213.81		43.19	15.07	10.05	21.38		4.32	1.51
综合人工工日		小计							10.05	21.38		4.32	1.51
0.07工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							37.26
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料	kg	0.8244	9.77	8.05		
	聚氨酯乙料	kg	1.2774	9.77	12.48		
	无纺布	m2	0.245	0.77	0.19		
	二甲苯	kg	0.13	5.06	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	21.38	--	

项目编码	011104002017	项目名称	运动地板	计量单位	m2	工程量	2588.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-114	木地板　铺设木楞及毛地板水泥砂浆1:3坞龙骨(预拌)	10m2	0.1	149.18	1041.44	17.43	71.64	24.99	14.92	104.14	1.74	7.16	2.5
13-15+[13-17]*3	找平层 水泥砂浆(厚35mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	-0.1	136.83	184.03	0.57	59.08	20.61	-13.68	-18.4	-0.06	-5.91	-2.06
13-120	24 厚企口硬木地板	10m2	0.1	96.15	2973.56	2.37	42.36	14.78	9.62	297.36	0.24	4.24	1.48
17-75	面层哑光聚氨酯清漆 其它木材面	10m2	0.1	57.4	44.33		24.68	8.61	5.74	4.43		2.47	0.86
18-75	保护工程部位 石材、木地板面地面	10m2	0.1	7.18	10.73		3.09	1.08	0.72	1.07		0.31	0.11
综合人工工日		小计							17.32	388.6	1.92	8.27	2.89
0.1206工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							419
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0135	2432.8	32.84		
	20mm松木毛地板	m2	1.05	45	47.25		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.002275	295.04	0.67		
	油毡	m2	1	3.34	3.34		
	防腐油	kg	0.284	5.15	1.46		
	水	m3		4.5			
	24 厚企口硬木地板（运动地板）24mm厚	m2	1.05	280	294		
	复合地板泡沫垫1.5mm厚	m2	1.1	3	3.3		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	哑光聚氨酯清漆	kg	0.16	27.44	4.39		
	麻袋	条	0.25	4.29	1.07		

	其他材料费	--	0.22	--	
	材料费小计	--	388.6	--	

项目编码	011406001108	项目名称	墙面涂料	计量单位	m2	工程量	2297.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	226.73	59.41		97.49	34.01	22.67	5.94		9.75	3.4
综合人工工日		小计							22.67	5.94		9.75	3.4
0.158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									41.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无机涂料	kg	0.463	10	4.63		
	901胶	kg	0.332	2.14	0.71		
	石膏粉325目	kg	0.083	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.083	0.34	0.03		
	白水泥	kg	0.688	0.6	0.41		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	5.94	--	

项目编码	011105006056	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	246.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	93.28	192.84	2.91	41.36	14.43	9.33	19.28	0.29	4.14	1.44
综合人工工日		小计							9.33	19.28	0.29	4.14	1.44
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	2432.8	0.49		
	阻燃板12mm	m2	0.105	32	3.36		
	深灰色不锈钢踢脚线δ0.8mm	m2	0.105	141.97	14.91		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.012	3.94	0.05		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	其他材料费			--	0.23	--	

	材料费小计	--	19.28	--	

项目编码	010801002006	项目名称	木质门带套	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-31	成品木门　实拼门夹板面	10m2	0.2444	427.63	4935.13	2.56	124.76	51.62	104.51	1206.15	0.63	30.49	12.62
18-49	门套 木龙骨、单层细木工板木饰面板(成品)	10m2	0.1752	710.33	1961.42	2.56	206.74	85.55	124.45	343.64	0.45	36.22	14.99
16-312	门窗特殊五金执手锁	把	1	24.4	121.89		7.08	2.93	24.4	121.89		7.08	2.93
16-314	门窗特殊五金铰链	个	3	14.35	15.63		4.16	1.72	43.05	46.89		12.48	5.16
16-315	门窗特殊五金门吸或门阻	只	1	10.05	15.39		2.91	1.21	10.05	15.39		2.91	1.21
综合人工工日		小计							306.46	1733.96	1.08	89.18	36.91
2.1355工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2167.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	实木工艺门含观察窗、不锈钢护门板	m2	2.46844	487	1202.13		
	普通木成材	m3	0.003154	2432.8	7.67		
	18mm厚木质阻燃处理复合板18mm	m2	1.8396	42	77.26		
	实木门套	m2	1.8396	133.09	244.83		
	PU发泡剂	L	0.15768	25.73	4.06		
	玻璃胶	L	0.18396	34.3	6.31		
	横扶把手	把	1.01	120	121.2		
	不锈钢合页	只	3.03	15	45.45		
	铜木螺钉3.5×25	十个	2.8	0.6	1.68		
	门吸	只	1.01	15	15.15		
	其他材料费			--	8.22	--	
	材料费小计			--	1733.96	--	

项目编码	011102001003	项目名称	石材门槛石	计量单位	m2	工程量	8.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

盐补 15-5	石材块料面板 零星项目 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	702.55	2770.5	2.43	303.14	105.75	70.26	277.05	0.24	30.31	10.58
18-34	磨边、开孔、打胶加工 墙地砖 45° 倒角磨边抛光	10m	0.8	78.93	3.93	2.28	34.92	12.18	63.14	3.14	1.82	27.94	9.74
综合人工工日		小计							133.4	280.19	2.06	58.25	20.32
0.9296工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													494.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安哥拉灰大理石20mm	m2	1.177	220	258.94		
	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)	t	0.01575	311.01	4.9		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.0392	295.04	11.57		
	白水泥	kg	0.11	0.6	0.07		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水	m3	0.029572	4.5	0.13		
	抛光轮	个	0.2	3.86	0.77		
	金钢轮	个	0.0368	64.32	2.37		
	水泥32.5级	kg	1.6687	0.2097	0.35		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	280.19	--	

项目编码	011208001011	项目名称	包管	计量单位	m2	工程量	44.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168	木龙骨基层 墙面 断面 24×30间距 300×300	10m2	0.1	307.09	273.05	6.55	134.87	47.05	30.71	27.31	0.66	13.49	4.71
17-96	防火涂料二遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨 双向	10m2	0.1	126.28	24.12		54.3	18.94	12.63	2.41		5.43	1.89
14-215	石膏板墙面	10m2	0.1	175.07	114.13		75.28	26.26	17.51	11.41		7.53	2.63
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.88	2.32		15.43	5.38	3.59	0.23		1.54	0.54
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.13	7.18	2.73		3.09	1.08	0.93	0.35		0.4	0.14
综合人工工日		小计							65.37	41.71	0.66	28.39	9.91
0.4555工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													146.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0111	2432.8	27		
	防腐油	kg	0.03	5.15	0.15		
	铁钉70mm	kg	0.037	3.94	0.15		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.178	12	2.14		
	白布	m2	0.001	3.43			
	催干剂	kg	0.003	15.09	0.05		
	油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
	纸面石膏板9.5	m2	1.1	8.87	9.76		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	红丹防锈漆	kg	0.02	11.24	0.22		
	自粘胶带	m	1.326	0.1286	0.17		
	密封油膏	kg	0.0091	5.57	0.05		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	41.71	--	

项目编码	011208001014	项目名称	包管	计量单位	m2	工程量	5.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-57	M5零星砌砖 标准砖(预拌)	m3	0.12	310.92	502.54	0.34	133.84	46.69	37.31	60.3	0.04	16.06	5.6
14-9	抹水泥砂浆 砖墙内墙(预拌)	10m2	0.1	200.13	117.41	0.35	86.21	30.07	20.01	11.74	0.04	8.62	3.01
综合人工工日		小计							57.32	72.04	0.08	24.68	8.61
0.3995工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													162.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	0.6552	73	47.83		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.04431	279.47	12.38		
	水	m3	0.02148	4.5	0.1		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01435	311.01	4.46		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0238	303.03	7.21		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	72.04	--	

项目编码	011701006002	项目名称	满堂脚手架	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-20	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	5.384	143.5	25.34	10.98	66.43	23.17	772.6	136.43	59.12	357.66	124.75
20-21备注7备注2+[20-22]*0.8	满堂脚手架 基本层 高9.6m以内	10m2	271.3	47.1	7.07	3.16	21.61	7.54	12778.23	1918.09	857.31	5862.79	2045.6
20-25备注1	抹灰脚手架 抹灰脚手架 高超过3.60m,在12m以内	10m2	229.7	9.47	2.98	1.1	4.55	1.59	2175.26	684.51	252.67	1045.14	365.22
综合人工工日		小计							15726.09	2739.03	1169.1	7265.59	2535.57
109.5849工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									29435.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	202.2635	3.68	744.33		
	底座	个	0.66336	4.12	2.73		
	脚手架扣件	个	30.43505	4.89	148.83		
	周转木材	m3	0.209776	1578.88	331.21		
	镀锌铁丝8#	kg	50.16137	4.2	210.68		
	其他材料费			--	1301.25	--	
	材料费小计			--	2739.03	--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-30	单独装饰工程垂直运输 卷扬机垂直运输高度20m以内(6层)	10工日	410.1			38.46	16.54	5.77			15772.45	6783.05	2366.28
综合人工工日		小计									15772.45	6783.05	2366.28
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									24921.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：篮球馆、羽毛球馆(0002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			65820.86			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	58278.89			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	7541.97			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	27425.36			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1028.45			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	2742.54			
合计					97017.21			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：篮球馆、羽毛球馆(0002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：篮球馆、羽毛球馆(0002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：篮球馆、羽毛球馆(0002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：篮球馆、羽毛球馆(0002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：篮球馆、羽毛球馆(0002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：篮球馆、羽毛球馆(0002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：篮球馆、羽毛球馆(0002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	99410.28		99410.28
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3525186.94	2.4	84604.49
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3525186.94	0.42	14805.79
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3525186.94		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3624597.22	9	326213.75
合计					425624.03

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：篮球馆、羽毛球馆(0002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：篮球馆、羽毛球馆(0002)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：暖通工程(0003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1684069.04	
1.1	人工费	115358.78	
1.2	材料费	1483476.75	
1.3	施工机具使用费	18302.19	
1.4	企业管理费	50776.74	
1.5	利润	16154.58	
2	措施项目费	29721.09	
2.1	单价措施项目费	6499.44	
2.2	总价措施项目费	23221.65	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	13598.98	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	23081.24	
5	税金	156318.42	
6	工程造价	1893189.79	

福昌网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程(0003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		空调工程						
1	030113001001	冷水机组	1、名称：风冷热泵冷热水机组（自带配电控制箱/带电气启动柜/带群控数据接口） 2、编号：K-W-02 3、制冷（热）量：制冷量460kw，制热量475kw,功率138kw，具体参数详见设计材料表 4、安装形式：落地安装 5、减振底座形式、数量：底座配减震钢支架,减震器	台	2	261297.9	522595.8	
2	031006002001	能源输送机组	1、设备名称：能源输送机组（配电控箱） 2、编号：K-W-03 3、附件名称、规格、数量：配套空调水循环泵、自动补水排气定压机组（带自动软水功能）、微泡排气除污装置及配套管路、阀件等，具体参数详见设计材料表 4、减振底座形式、数量：底座配减震钢支架,减震器	套	1	91292.22	91292.22	
3	030701003001	空调器	1、名称：吊顶式变风量新风机组（配电控箱） 2、编号：FAU-01 3、性能参数：风量：2000m3/h，具体参数详见设计材料表 4、安装形式：吊装 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：设备支架制安、弹簧减震器安装	台	1	7671.32	7671.32	
4	030701003002	空调器	1、名称：两管制卧式组合式空调箱（配电控箱） 2、编号：AHU-03 3、性能参数：风量：15000m3/h具体参数详见设计材料表 4、安装形式：落地 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：槽钢钢架隔振台座、弹簧减震器安装	台	1	43202.65	43202.65	
5	030701003003	空调器	1、名称：两管制卧式组合式空调箱（配电控箱） 2、编号：AHU-04 3、性能参数：风量：35000m3/h具体参数详见设计材料表 4、安装形式：落地 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：槽钢钢架隔振台座、弹簧减震器安装	台	1	83646.9	83646.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030701003004	空调器	1、名称：两管制卧式组合式空调箱（配电控箱） 2、编号：AHU-05 3、性能参数：风量：45000m3/h具体参数详见设计材料表 4、安装形式：落地 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：槽钢钢架隔振台座、弹簧减震器安装	台	1	110630.87	110630.87	
7	030701003005	空调器	1、名称：变频柜式商用空调 2、性能参数：10HP,制冷26KW,制热28KW,功率13.6KW，380V/50HZ),APF3.02，变频 4、安装形式：落地 5、其他：含内外机支架、铜管等安装	台	2	16892.78	33785.56	
8	030701003006	空调器	1、名称：变频分体柜机空调 2、性能参数：大3HP,制冷7.3KW,制热9.7KW,功率4.0KW，220V/50HZ),APF4.42，变频1级 4、安装形式：落地 5、其他：含内外机支架、铜管等安装	台	3	5293.77	15881.31	
9	030701004001	风机盘管	1、名称：卡式风机盘管 2、型号：FPK-136 3、性能参数：风量1360m3/h，具体参数详见设计材料表 4、安装形式：吊装 5、减振器、支架形式、材质：减震吊钩安装	台	1	2516	2516	
10	030701004002	风机盘管	1、名称：卧式暗装风机盘管 2、型号：FPW-51 3、性能参数：风量510m3/h，具体参数详见设计材料表 4、安装形式：吊装 5、减振器、支架形式、材质：减震吊钩安装	台	1	983.25	983.25	
11	030701004003	风机盘管	1、名称：卧式暗装风机盘管 2、型号：FPW-102 3、性能参数：风量1020m3/h，具体参数详见设计材料表 4、安装形式：吊装 5、减振器、支架形式、材质：减震吊钩安装	台	4	1175.29	4701.16	
12	030701004004	风机盘管	1、名称：卧式暗装风机盘管 2、型号：FPW-238 3、性能参数：风量1360m3/h，具体参数详见设计材料表 4、安装形式：吊装 5、减振器、支架形式、材质：减震吊钩安装	台	5	1546.97	7734.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030702007001	复合型风管（超高）	1、名称：双面彩钢复合风管 2、材质：双面彩钢板厚度采用内外板厚度δ=0.2mm复合风管,夹芯层酚醛板厚度20~30mm 3、形状：圆形 4、规格：直径630mm以下 5、接口形式：共板法兰连接 6、支架形式、材质：按设计及规范要求	m2	146.19	185.58	27129.94	
14	030702007002	复合型风管	1、名称：双面彩钢复合风管 2、材质：双面彩钢板厚度采用内外板厚度δ=0.2mm复合风管,夹芯层酚醛板厚度20~30mm 3、形状：矩形 4、规格：周长1300以下 5、接口形式：共板法兰连接 6、支架形式、材质：按设计及规范要求	m2	41.59	189.62	7886.3	
15	030702007003	复合型风管	1、名称：双面彩钢复合风管 2、材质：双面彩钢板厚度采用内外板厚度δ=0.2mm复合风管,夹芯层酚醛板厚度20~30mm 3、形状：矩形 4、规格：周长2000以下 5、接口形式：共板法兰连接 6、支架形式、材质：按设计及规范要求	m2	29.3	190.63	5585.46	
16	030702007004	复合型风管（超高）	1、名称：双面彩钢复合风管 2、材质：双面彩钢板厚度采用内外板厚度δ=0.2mm复合风管,夹芯层酚醛板厚度20~30mm 3、形状：矩形 4、规格：周长2000以下 5、接口形式：共板法兰连接 6、支架形式、材质：按设计及规范要求	m2	121.93	191.44	23342.28	
17	030702007005	复合型风管	1、名称：双面彩钢复合风管 2、材质：双面彩钢板厚度采用内外板厚度δ=0.2mm复合风管,夹芯层酚醛板厚度20~30mm 3、形状：矩形 4、规格：周长3200以下 5、接口形式：共板法兰连接 6、支架形式、材质：按设计及规范要求	m2	18.72	186.78	3496.52	
18	030702007006	复合型风管（超高）	1、名称：双面彩钢复合风管 2、材质：双面彩钢板厚度采用内外板厚度δ=0.2mm复合风管,夹芯层酚醛板厚度20~30mm 3、形状：矩形 4、规格：周长3200以下 5、接口形式：共板法兰连接 6、支架形式、材质：按设计及规范要求	m2	627.82	187.54	117741.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030702007007	复合型风管	1、名称：双面彩钢复合风管 2、材质：双面彩钢板厚度采用内外板厚度δ=0.2mm复合风管,夹芯层酚醛板厚度20~30mm 3、形状：矩形 4、规格：周长4500以下 5、接口形式：共板法兰连接 6、支架形式、材质：按设计及规范要求	m2	361.72	187.73	67905.7	
20	030702007008	复合型风管（超高）	1、名称：双面彩钢复合风管 2、材质：双面彩钢板厚度采用内外板厚度δ=0.2mm复合风管,夹芯层酚醛板厚度20~30mm 3、形状：矩形 4、规格：周长4500以下 5、接口形式：共板法兰连接 6、支架形式、材质：按设计及规范要求	m2	442.95	188.49	83491.65	
21	030702007009	复合型风管	1、名称：双面彩钢复合风管 2、材质：双面彩钢板厚度采用内外板厚度δ=0.2mm复合风管,夹芯层酚醛板厚度20~30mm 3、形状：矩形 4、规格：周长6500以下 5、接口形式：共板法兰连接 6、支架形式、材质：按设计及规范要求	m2	85.39	186.52	15926.94	
22	030702007010	复合型风管（超高）	1、名称：双面彩钢复合风管 2、材质：双面彩钢板厚度采用内外板厚度δ=0.2mm复合风管,夹芯层酚醛板厚度20~30mm 3、形状：矩形 4、规格：周长6500以下 5、接口形式：共板法兰连接 6、支架形式、材质：按设计及规范要求	m2	43.42	187.2	8128.22	
23	030702001001	碳钢通风管道（超高）	1、名称：风管 2、材质：镀锌铁皮 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以上 5、板材厚度：1.2mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求 ：共板法兰连接	m2	297.17	140.78	41835.59	
24	030703019001	柔性接口	1、名称：防火保温软接 2、规格：按设备接口	m2	17.76	201.61	3580.59	
25	030703019002	柔性接口（超高）	1、名称：防火保温软接 2、规格：按设备接口	m2	30.86	212.26	6550.34	
26	031208003001	通风管道绝热（超高）	1、绝热材料品种：不燃A级离心玻璃棉 2、绝热厚度：30mm，外包铝箔贴面，具体详见设计要求	m3	8.7	1431.94	12457.88	
27	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层百叶回风口 2、规格：1600*1500	个	4	586.85	2347.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：双层百叶送风口 2、规格：200*200	个	5	61.88	309.4	
29	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：双层百叶送风口 2、规格：900*150	个	4	150.42	601.68	
30	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：双层百叶送风口 2、规格：1600*200	个	5	276.41	1382.05	
31	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：铝合金门铰回风口 2、规格：900*200	个	5	153.35	766.75	
32	030703011006	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：铝合金门铰回风口 2、规格：1200*200	个	5	167.99	839.95	
33	030703011007	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：70℃防火回风口 2、规格：2000*1000	个	1	1157.82	1157.82	
34	030703011008	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：方形散流器 2、规格：200*200	个	1	71.1	71.1	
35	030703011009	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：方形散流器 2、规格：300*300	个	1	104.89	104.89	
36	030703011010	铝及铝合金风口、散流器（超高）	1、名称：旋流风口VDL-E3 2、规格：D630（叶片角度电动可调），风量2800m3/h,全压损失50Pa,噪声30dB,冬季最大射流长度7.5m	个	52	504.75	26247	
37	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口（附防虫网） 2、规格：面积不小于1.5m2	个	1	587.24	587.24	
38	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：1600*630	个	1	431.54	431.54	
39	030703001001	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：250*200 3、支架形式、材质：按规范设置支架	个	5	145.28	726.4	
40	030703001002	碳钢阀门（超高）	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：630*250 3、支架形式、材质：按规范设置支架	个	4	221.59	886.36	
41	030703001003	碳钢阀门（超高）	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：800*250 3、支架形式、材质：按规范设置支架	个	4	277.14	1108.56	
42	030703001004	碳钢阀门（超高）	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：1600*500 3、支架形式、材质：按规范设置支架	个	2	893.41	1786.82	
43	030703001005	碳钢阀门（超高）	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：1800*500 3、支架形式、材质：按规范设置支架	个	1	991.26	991.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	030703001006	碳钢阀门（超高）	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：2200*500 3、支架形式、材质：按规范设置支架	个	1	1210.22	1210.22	
45	030703001007	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：630*630 3、支架形式、材质：按规范设置支架	个	1	338.69	338.69	
46	030703001008	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：1600*630 3、支架形式、材质：按规范设置支架	个	1	725.22	725.22	
47	030703001009	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：1600*800 3、支架形式、材质：按规范设置支架	个	1	890.25	890.25	
48	030703001010	碳钢阀门	1、名称：70℃常开防火阀 2、规格：500*250 3、支架形式、材质：按规范设置支架	个	1	239.65	239.65	
49	030703001011	碳钢阀门	1、名称：70℃常开防火阀 2、规格：630*630 3、支架形式、材质：按规范设置支架	个	1	578.34	578.34	
50	030703001012	碳钢阀门	1、名称：70℃常开防火阀 2、规格：1250*630 3、支架形式、材质：按规范设置支架	个	1	756.44	756.44	
51	030703001013	碳钢阀门	1、名称：70℃常开防火阀 2、规格：1600*400 3、支架形式、材质：按规范设置支架	个	2	788.38	1576.76	
52	030703001014	碳钢阀门	1、名称：70℃常开防火阀 2、规格：1600*630 3、支架形式、材质：按规范设置支架	个	3	849.61	2548.83	
53	030703001015	碳钢阀门	1、名称：70℃常开防火阀 2、规格：1600*800 3、支架形式、材质：按规范设置支架	个	1	941	941	
54	030703001016	碳钢阀门	1、名称：70℃常开防火阀 2、规格：2200*800 3、支架形式、材质：按规范设置支架	个	2	1183.07	2366.14	
55	030703001017	碳钢阀门	1、名称：电动调节风阀 2、规格：500*250 3、支架形式、材质：按规范要求	个	2	293.46	586.92	
56	030703001018	碳钢阀门	1、名称：电动调节风阀 2、规格：630*630 3、支架形式、材质：按规范要求	个	1	535.69	535.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	030703001019	碳钢阀门	1、名称：电动调节风阀 2、规格：1600*630 3、支架形式、材质：按规范要求	个	2	455.48	910.96	
58	030703001020	碳钢阀门	1、名称：电动调节风阀 2、规格：1600*800 3、支架形式、材质：按规范要求	个	1	596.56	596.56	
59	030703020001	消声器	1、名称：XZP100消声器 2、规格：630*630 3、支架形式、材质：按规范设置支架	个	1	1236.88	1236.88	
60	030703020002	消声器（超高）	1、名称：XZP100消声器 2、规格：1250*630 3、支架形式、材质：按规范设置支架	个	1	1815.48	1815.48	
61	030703020003	消声器	1、名称：XZP100消声器 2、规格：1600*400 3、支架形式、材质：按规范设置支架	个	1	1706.83	1706.83	
62	030703020004	消声器	1、名称：XZP100消声器 2、规格：1600*630 3、支架形式、材质：按规范设置支架	个	1	1972.13	1972.13	
63	030703020005	消声器（超高）	1、名称：XZP100消声器 2、规格：1600*630 3、支架形式、材质：按规范设置支架	个	2	2018.3	4036.6	
64	030703020006	消声器	1、名称：XZP100消声器 2、规格：1600*800 3、支架形式、材质：按规范设置支架	个	1	2273.88	2273.88	
65	030703020007	消声器（超高）	1、名称：XZP100消声器 2、规格：2200*800 3、支架形式、材质：按规范设置支架	个	2	2939.57	5879.14	
66	030703020008	消声器	1、名称：消声弯头 2、规格：1600*630 3、支架形式、材质：按规范设置支架	个	1	2228.97	2228.97	
67	030703021001	静压箱	1、名称：消声静压箱 2、规格：1000*700*300 3、支架形式、材质：按规范设置支架	个	1	1073.44	1073.44	
68	030703021002	静压箱	1、名称：消声静压箱 2、规格：1800*1000*700 3、支架形式、材质：按规范设置支架	个	1	2510.82	2510.82	
69	030703021003	静压箱	1、名称：消声静压箱 2、规格：2000*1700*700 3、支架形式、材质：按规范设置支架	个	1	3223.32	3223.32	
70	030703021004	静压箱	1、名称：消声静压箱 2、规格：2500*1000*800 3、支架形式、材质：按规范设置支架	个	1	4806.08	4806.08	
71	030703021005	静压箱	1、名称：消声静压箱 2、规格 ：2500*1700*1000 3、支架形式、材质：按规范设置支架	个	2	4758.17	9516.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	030703021006	静压箱	1、名称：消声静压箱 2、规格：3400*1300*800 3、支架形式、材质：按规范设置支架	个	1	4671.21	4671.21	
73	031001002001	钢管	1、安装部位：室内 2、介质：供、回水 3、规格、压力等级：热轧无缝钢管 ,Φ159*4.5 4、连接形式：沟槽连接（或法兰连接） 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：试压、水冲洗	m	123.9	158.76	19670.36	
74	031001002002	钢管	1、安装部位：室内 2、介质：供、回水 3、规格、压力等级：热轧无缝钢管 ,Φ133*4 4、连接形式：沟槽连接（或法兰连接） 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：试压、水冲洗	m	227.38	125.64	28568.02	
75	031001002003	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：供、回水 3、规格、压力等级：镀锌钢管,DN80 4、连接形式：丝接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：试压、水冲洗	m	68.37	94.33	6449.34	
76	031001002004	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：供、回水 3、规格、压力等级：镀锌钢管,DN65 4、连接形式：丝接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：试压、水冲洗	m	30.04	84.88	2549.8	
77	031001001001	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：供、回水 3、规格、压力等级：镀锌钢管,DN50 4、连接形式：丝接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：试压、水冲洗	m	20.8	74.02	1539.62	
78	031001001002	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：供、回水 3、规格、压力等级：镀锌钢管,DN40 4、连接形式：丝接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：试压、水冲洗	m	34.36	66.83	2296.28	
79	031001001003	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：供、回水 3、规格、压力等级：镀锌钢管,DN32 4、连接形式：丝接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：试压、水冲洗	m	73.73	57.13	4212.19	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	031001001004	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：供、回水 3、规格、压力等级：镀锌钢管,DN25 4、连接形式：丝接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：试压、水冲洗	m	7.29	53.78	392.06	
81	031001001005	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：供、回水 3、规格、压力等级：镀锌钢管,DN20 4、连接形式：丝接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：试压、水冲洗	m	51.76	43.25	2238.62	
82	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水管 3、材质、规格：加厚防火型UPVC排水管 DN25 4、连接形式：粘接 5、管道及管件安装、阻火圈安装	m	18.47	19.85	366.63	
83	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水管 3、材质、规格：加厚防火型UPVC排水管 DN32 4、连接形式：粘接 5、管道及管件安装、阻火圈安装	m	13.84	21.27	294.38	
84	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水管 3、材质、规格：加厚防火型UPVC排水管 DN40 4、连接形式：粘接 5、管道及管件安装、阻火圈安装	m	46.6	23.92	1114.67	
85	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水管 3、材质、规格：加厚防火型UPVC排水管 DN50 4、连接形式：粘接 5、管道及管件安装、阻火圈安装	m	5.95	25.49	151.67	
86	031002001001	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：支吊架制作、安装 3、其他：含防腐木哈夫或管夹橡胶隔振座安装	Kg	683	18.18	12416.94	
87	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：丝接	个	26	47.16	1226.16	
88	031003001002	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：丝接	个	8	60.63	485.04	
89	031003001003	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN40 4、连接形式：丝接	个	4	129.7	518.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	031003001004	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：丝接	个	2	181.26	362.52	
91	031003001005	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：丝接	个	2	91.94	183.88	
92	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：双偏心对夹式涡轮蜗杆蝶阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：法兰连接	个	4	497.68	1990.72	
93	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：双偏心对夹式涡轮蜗杆蝶阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN125 4、连接形式：法兰连接	个	15	1198.37	17975.55	
94	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：双偏心对夹式涡轮蜗杆蝶阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：法兰连接	个	2	1404.02	2808.04	
95	031003010001	软接头（软管）	1、材质：不锈钢金属软管 2、规格：DN20 3、连接形式：丝接	个	22	47.16	1037.52	
96	031003010002	软接头（软管）	1、材质：不锈钢金属软管 2、规格：DN32 3、连接形式：丝接	个	3	91.97	275.91	
97	031003010003	软接头（软管）	1、材质：不锈钢金属软管 2、规格：DN80 3、连接形式：法兰连接	个	2	460.05	920.1	
98	031003010004	软接头（软管）	1、材质：不锈钢金属软管 2、规格：DN125 3、连接形式：法兰连接	个	6	687.23	4123.38	
99	031003010005	软接头（软管）	1、材质：不锈钢波纹补偿器 2、规格：DN125 3、连接形式：法兰连接	个	2	687.23	1374.46	
100	031003010006	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接头 2、规格：DN40 3、连接形式：丝接	个	2	81.27	162.54	
101	031003010007	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接头 2、规格：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	2	190.48	380.96	
102	031003010008	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接头 2、规格：DN125 3、连接形式：法兰连接	个	8	264.88	2119.04	
103	031003008001	除污器（过滤器）	1、材质：铜质Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：丝接	个	11	48.81	536.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
104	031003008002	除污器（过滤器）	1、材质：铜质Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：丝接	个	1	147.63	147.63	
105	031003008003	除污器（过滤器）	1、材质：不锈钢Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	1	714.29	714.29	
106	031003008004	除污器（过滤器）	1、材质：不锈钢Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN125 3、连接形式：法兰连接	个	2	1221.44	2442.88	
107	031003008005	除污器（过滤器）	1、材质：不锈钢Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	1	1404.02	1404.02	
108	030503008001	电动、电磁阀门	1、名称：电动二通调节阀 2、规格：DN20 3、连接形式：丝接 4、检查接线	个	11	198.79	2186.69	
109	030503008002	电动、电磁阀门	1、名称：比例积分电动调节阀 2、规格：DN40 3、连接形式：法兰连接 4、检查接线	个	1	1217.96	1217.96	
110	030503008003	电动、电磁阀门	1、名称：比例积分电动调节阀 2、规格：DN65 3、连接形式：法兰连接 4、检查接线	个	1	1789.21	1789.21	
111	030503008004	电动、电磁阀门	1、名称：比例积分电动调节阀 2、规格：DN125 3、连接形式：法兰连接 4、检查接线	个	4	4751.86	19007.44	
112	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型：静态平衡阀 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：法兰连接	个	1	445.01	445.01	
113	031003003005	焊接法兰阀门	1、类型：静态平衡阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	1	882.87	882.87	
114	031003003006	焊接法兰阀门	1、类型：静态平衡阀 2、规格、压力等级：DN125 3、连接形式：法兰连接	个	4	1191.28	4765.12	
115	031003003007	焊接法兰阀门	1、类型：压差阀 2、规格、压力等级：DN125 3、连接形式：法兰连接	个	1	2566.57	2566.57	
116	031003003008	焊接法兰阀门	1、类型：能量计 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	1	1537.11	1537.11	
117	030503006001	传感器	1、名称：流量开关 2、类型：配套取源部件安装	支	2	154.83	309.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
118	030503006002	传感器	1、名称：温度传感器 2、类型：精度±0.1℃,接入群控系统、配套取源部件安装	支	4	75.45	301.8	
119	030601001001	温度仪表	1、名称：温度计 2、类型：精度±0.5℃,读数在量程的1/3~2/3、配套取源部件安装	支	12	100.16	1201.92	
120	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 2、规格：精度不低于1.6级,读数在量程的1/3~2/3 3、压力表弯材质、规格：含表弯、表阀	台	16	147.73	2363.68	
121	031002003001	套管	1、名称、类型：穿墙、穿楼板钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：穿管规格DN25 4、填料材质：非燃性材料填实	个	8	44.57	356.56	
122	031002003002	套管	1、名称、类型：穿墙、穿楼板钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：穿管规格DN32 4、填料材质：非燃性材料填实	个	4	59.54	238.16	
123	031002003003	套管	1、名称、类型：穿墙、穿楼板钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：穿管规格DN40 4、填料材质：非燃性材料填实	个	6	81.61	489.66	
124	031002003004	套管	1、名称、类型：穿墙、穿楼板钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：穿管规格DN50 4、填料材质：非燃性材料填实	个	2	84.9	169.8	
125	031002003005	套管	1、名称、类型：穿墙、穿楼板钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：穿管规格DN65 4、填料材质：非燃性材料填实	个	1	119.56	119.56	
126	031002003006	套管	1、名称、类型：穿墙、穿楼板钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：穿管规格DN80 4、填料材质：非燃性材料填实	个	5	119.56	597.8	
127	031002003007	套管	1、名称、类型：穿墙、穿楼板钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：穿管规格DN125 4、填料材质：非燃性材料填实	个	4	146.92	587.68	
128	031002003008	套管	1、名称、类型：穿墙、穿楼板钢套管 2、材质：碳钢 3、规格：穿管规格DN150 4、填料材质：非燃性材料填实	个	6	172.65	1035.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
129	031002003009	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：碳钢 3、规格：穿管规格DN150 4、填料材质：非燃性材料填实	个	2	202.05	404.1	
130	031201001001	管道刷油	1、除锈级别：手工除锈 2、油漆品种：刷红丹防锈漆二遍	m2	156.89	16.51	2590.25	
131	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除锈 2、油漆品种：刷红丹防锈漆二遍、灰色磁漆各两遍	kg	3630.19	2.77	10055.63	
132	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：难燃B1级橡塑发泡保温管 2、绝热厚度：δ=19mm以内 3、管道外径：Φ57mm以内	m3	0.29	2412.94	699.75	
133	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种：难燃B1级橡塑发泡保温管 2、绝热厚度：δ=30mm以内 3、管道外径：Φ57mm以内	m3	1.14	2146.95	2447.52	
134	031208002003	管道绝热	1、绝热材料品种：难燃B1级橡塑发泡保温管 2、绝热厚度：δ=40mm以内 3、管道外径：Φ133mm以内	m3	4.89	1745.09	8533.49	
135	031208002004	管道绝热	1、绝热材料品种：难燃B1级橡塑发泡保温管 2、绝热厚度：δ=40mm以内 3、管道外径：Φ325mm以内	m3	2.04	1655.13	3376.47	
136	031208002005	管道绝热	1、绝热材料品种：难燃B1级橡塑发泡保温管 2、绝热厚度：δ=45mm以内 3、管道外径：Φ325mm以内	m3	1.13	1601.99	1810.25	
137	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：铝皮保护层 2、厚度：δ0.5mm	m2	44.77	70.42	3152.7	
138	031002001002	抗震支吊架	1、名称：空调水管、空调风管抗震支吊架 2、规格：综合考虑 3、要求：成品抗震支吊架 4、管架形式：综合考虑侧纵向等，镀锌成品制作、安装	套	75	266.19	19964.25	
139	030704001001	通风工程检测、调试	1、名称：空调系统调试检测、运行	系统	1	13613.87	13613.87	
		分部小计					1684069.04	
		分部分项合计					1684069.04	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	6499.44	6499.44	
		单价措施合计					6499.44	
合计							1690568.48	

综合单价分析表

工程名称：暖通工程(0003)

项目编码	030113001001	项目名称	冷水机组	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通1-补26	热泵冷(热)水机组安装 制冷量(480kW以内)	台	1	1417.75	74.65	321.33	623.81	198.49	1417.75	74.65	321.33	623.81	198.49
D00028	风冷热泵冷热水机组减震钢支架,减震器	台	1										
综合人工工日		小计							1417.75	74.65	321.33	623.81	198.49
13.25工日		未计价材料费							258661.87				
清单项目综合单价									261297.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风冷热泵冷热水机组（自带配电控制箱/带电气启动柜/带群控数据接口） K-W-02	台	1	256000	256000		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	3.1	11.06	34.29		
	汽油	kg	2.65	8.65	22.92		
	机油	kg	0.85	7.72	6.56		
	黄油(钙基脂)	kg	0.8	6.86	5.49		
	风冷热泵冷热水机组减震钢支架,减震器	套	1	2661.87	2661.87		
	其他材料费			--	5.39	--	
	材料费小计			--	258736.52	--	

项目编码	031006002001	项目名称	能源输送机组	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通10-补106	自动加压供水设备安装 DN200	台	1	1890.69	354.38	14.38	831.9	264.7	1890.69	354.38	14.38	831.9	264.7
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.52	6.65	0.48	16.95	5.39	154.08	26.6	1.92	67.8	21.56
综合人工工日		小计							2044.77	380.98	16.3	899.7	286.26
19.11工日		未计价材料费							87664.21				
清单项目综合单价									91292.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	能源输送机组（配电控箱） K-W-03	台	1	87486.77	87486.77		

	钢板δ4.5～7.0 Q235	kg	2.7	3.57	9.64		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	2.11	11.06	23.34		
	电焊条	kg	1.35	4.97	6.71		
	氧气	m3	1.7	2.83	4.81		
	乙炔气	m3	0.57	14.05	8.01		
	木枕	m3	0.28	1071.94	300.14		
	自动补水排气定压机组减震器	台	4	44.36	177.44		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	8.65	0.35		
	其他材料费			--	2.95	--	
	材料费小计			--	88045.19	--	

项目编码	030701003001	项目名称	空调器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-9	空调器安装 吊顶式 重量0.2t以内	台	1	173.34	2.79		76.27	24.27	173.34	2.79		76.27	24.27
7-66	设备支架CG32750kg以下 制作	100kg	0.3	574.59	42.21	38.62	252.82	80.44	172.38	12.66	11.59	75.85	24.13
7-67	设备支架CG32750kg以下 安装	100kg	0.3	93.09	0.86	2.07	40.96	13.03	27.93	0.26	0.62	12.29	3.91
D00030	吊顶式变风量空调机弹簧减震器	台	4										
综合人工工日		小计							373.65	15.71	12.21	164.41	52.31
3.492工日		未计价材料费							7053.03				
清单项目综合单价									7671.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吊顶式变风量新风机组 FAU-01	台	1	6787.61	6787.61		
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	型钢	kg	31.2	2.82	87.98		
	电焊条J422 φ4	kg	0.57	3.73	2.13		
	乙炔气	kg	0.1446	15.44	2.23		
	氧气	m3	0.4071	2.83	1.15		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	6.1632	0.67	4.13		
	砂轮片φ400	片	0.2832	11.58	3.28		
	吊顶式变风量空调机弹簧减震器	台	4	44.36	177.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7068.74	--	

项目编码	030701003002	项目名称	空调器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-11	空调器安装 落地式 重量1t以内	台	1	1120.29	2.79		492.93	156.84	1120.29	2.79		492.93	156.84
7-69	设备支架CG327 50kg以上 安装	100kg	1	54.57	0.67	1.66	24.01	7.64	54.57	0.67	1.66	24.01	7.64
7-69	设备支架CG327 50kg以上 安装	100kg	1	54.57	0.67	1.66	24.01	7.64	54.57	0.67	1.66	24.01	7.64
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	8	38.52	6.64	0.48	16.95	5.39	308.16	53.12	3.84	135.6	43.12
综合人工工日		小计							1537.59	57.25	7.16	676.55	215.24
14.37工日		未计价材料费							40708.86				
清单项目综合单价									43202.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	两管制卧式组合式空调箱 AHU-03	台	1	40353.98	40353.98		
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.032	3.73	0.12		
	乙炔气	kg	0.012	15.44	0.19		
	氧气	m3	0.028	2.83	0.08		
	精制带母镀锌螺栓M14×75	套	0.122	1.34	0.16		
	精制带母镀锌螺栓M20×101～150	套	0.06	4.18	0.25		
	砂轮片Φ400	片	0.046	11.58	0.53		
	全新风处理机室内机减震器	台	8	44.36	354.88		
	膨胀螺栓M12×200	套	16.48	3	49.44		
	机油	kg	0.08	7.72	0.62		
	汽油	kg	0.08	8.65	0.69		
	其他材料费			--	2.38	--	
	材料费小计			--	40766.11	--	

项目编码	030701003003	项目名称	空调器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-11	空调器安装 落地式 重量1t以内	台	1	1120.29	2.79		492.93	156.84	1120.29	2.79		492.93	156.84

7-69	设备支架CG327 50kg以上 安装	100kg	1	54.57	0.67	1.66	24.01	7.64	54.57	0.67	1.66	24.01	7.64
7-69	设备支架CG327 50kg以上 安装	100kg	1	54.57	0.67	1.66	24.01	7.64	54.57	0.67	1.66	24.01	7.64
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	8	38.52	6.64	0.48	16.95	5.39	308.16	53.12	3.84	135.6	43.12
综合人工工日		小计							1537.59	57.25	7.16	676.55	215.24
14.37工日		未计价材料费							81153.11				
清单项目综合单价									83646.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	两管制卧式组合式空调箱 AHU-04	台	1	80798.23	80798.23		
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.032	3.73	0.12		
	乙炔气	kg	0.012	15.44	0.19		
	氧气	m3	0.028	2.83	0.08		
	精制带母镀锌螺栓M14×75	套	0.122	1.34	0.16		
	精制带母镀锌螺栓M20×101～150	套	0.06	4.18	0.25		
	砂轮片 Φ400	片	0.046	11.58	0.53		
	全新风处理机室内机减震器	台	8	44.36	354.88		
	膨胀螺栓M12×200	套	16.48	3	49.44		
	机油	kg	0.08	7.72	0.62		
	汽油	kg	0.08	8.65	0.69		
	其他材料费			--	2.38	--	
	材料费小计			--	81210.36	--	

项目编码	030701003004	项目名称	空调器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-11	空调器安装 落地式 重量1t以内	台	1	1120.29	2.79		492.93	156.84	1120.29	2.79		492.93	156.84
7-69	设备支架CG327 50kg以上 安装	100kg	1.2	54.57	0.67	1.66	24.01	7.64	65.48	0.8	1.99	28.81	9.17
7-69	设备支架CG327 50kg以上 安装	100kg	1.2	54.57	0.67	1.66	24.01	7.64	65.48	0.8	1.99	28.81	9.17
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	10	38.52	6.64	0.48	16.95	5.39	385.2	66.4	4.8	169.5	53.9
综合人工工日		小计							1636.45	70.79	8.78	720.05	229.08
15.294工日		未计价材料费							107965.72				
清单项目综合单价									110630.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	两管制卧式组合式空调箱　　AHU-05	台	1	107522.12	107522.12		
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.0384	3.73	0.14		
	乙炔气	kg	0.0144	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.0336	2.83	0.1		
	精制带母镀锌螺栓M14×75	套	0.1464	1.34	0.2		
	精制带母镀锌螺栓M20×101～150	套	0.072	4.18	0.3		
	砂轮片Φ400	片	0.0552	11.58	0.64		
	全新风处理机室内机减震器	台	10	44.36	443.6		
	膨胀螺栓M12×200	套	20.6	3	61.8		
	机油	kg	0.1	7.72	0.77		
	汽油	kg	0.1	8.65	0.87		
	其他材料费			--	2.96	--	
	材料费小计			--	108036.51	--	

项目编码	030701003005	项目名称	空调器	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-16	空调器安装 墙上式 重量0.2t以内	台	1	164.78	2.79		72.5	23.07	164.78	2.79		72.5	23.07
7-66	设备支架CG32750kg以下 制作	100kg	0.15	574.59	42.21	38.62	252.82	80.44	86.19	6.33	5.79	37.92	12.07
7-67	设备支架CG32750kg以下 安装	100kg	0.15	93.09	0.86	2.07	40.96	13.03	13.96	0.13	0.31	6.14	1.95
综合人工工日		小计							264.93	9.25	6.1	116.56	37.09
2.476工日		未计价材料费							16458.850000000002				
清单项目综合单价									16892.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	变频柜式商用空调　　10HP,制冷26KW,制热28KW,功率13.6KW，380V/50HZ),APF3.02，变频	台	1	16414.86	16414.86		
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	型钢	kg	15.6	2.82	43.99		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.285	3.73	1.06		
	乙炔气	kg	0.0723	15.44	1.12		
	氧气	m3	0.20355	2.83	0.58		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	3.0816	0.67	2.06		
	砂轮片Φ400	片	0.1416	11.58	1.64		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	16468.1	--	

项目编码	030701003006	项目名称	空调器	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-14	空调器安装 墙上式 重量0.1t以内	台	1	124.12	2.79		54.61	17.38	124.12	2.79		54.61	17.38
7-66	设备支架CG32750kg以下 制作	100kg	0.15	574.59	42.21	38.62	252.82	80.44	86.19	6.33	5.79	37.92	12.07
7-67	设备支架CG32750kg以下 安装	100kg	0.15	93.09	0.86	2.07	40.96	13.03	13.96	0.13	0.31	6.14	1.95
综合人工工日		小计							224.27	9.25	6.1	98.67	31.4
2.096工日		未计价材料费							4924.08				
清单项目综合单价									5293.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	变频分体柜机空调 大3HP,制冷7.3KW,制热9.7KW,功率4.0KW, 220V/50HZ),APF4.42, 变频1级	台	1	4880.09	4880.09		
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	型钢	kg	15.6	2.82	43.99		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.285	3.73	1.06		
	乙炔气	kg	0.0723	15.44	1.12		
	氧气	m3	0.20355	2.83	0.58		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	3.0816	0.67	2.06		
	砂轮片Φ400	片	0.1416	11.58	1.64		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4933.33	--	

项目编码	030701004001	项目名称	风机盘管	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-34	风机盘管安装 吊顶式	台	1	101.65	72.56	8.41	44.73	14.23	101.65	72.56	8.41	44.73	14.23
D00014	风机盘管减震吊钩	台	4										
综合人工工日		小计							101.65	72.56	8.41	44.73	14.23
0.95工日		未计价材料费							2274.42				
清单项目综合单价									2516				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卡式风机盘管　　FPK-136	台	1	2238.94	2238.94		
	钢板δ1.0～1.5 Q235	kg	0.79	3.57	2.82		
	等边角钢∟60×5	kg	17.72	3.4	60.25		
	圆钢φ10～14	kg	1.24	3.42	4.24		
	聚酯乙烯泡沫塑料	kg	0.1	47.17	4.72		
	聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.72	0.08		
	精制六角螺母M6～10	十个	0.4	0.69	0.28		
	垫圈M10～20	十个	0.4	0.43	0.17		
	风机盘管减震吊钩	台	4	8.87	35.48		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2346.98	--	

项目编码	030701004002	项目名称	风机盘管	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-34	风机盘管安装 吊顶式	台	1	101.65	72.56	8.41	44.73	14.23	101.65	72.56	8.41	44.73	14.23
D00014	风机盘管减震吊钩	台	4										
综合人工工日		小计							101.65	72.56	8.41	44.73	14.23
0.95工日		未计价材料费											741.67
清单项目综合单价													983.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卧式暗装风机盘管（带回风箱、过滤网）　　FPW-51	台	1	706.19	706.19		
	钢板δ1.0～1.5 Q235	kg	0.79	3.57	2.82		
	等边角钢∟60×5	kg	17.72	3.4	60.25		
	圆钢φ10～14	kg	1.24	3.42	4.24		
	聚酯乙烯泡沫塑料	kg	0.1	47.17	4.72		
	聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.72	0.08		
	精制六角螺母M6～10	十个	0.4	0.69	0.28		
	垫圈M10～20	十个	0.4	0.43	0.17		
	风机盘管减震吊钩	台	4	8.87	35.48		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	814.23	--	

项目编码	030701004003	项目名称	风机盘管	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-34	风机盘管安装 吊顶式	台	1	101.65	72.56	8.41	44.73	14.23	101.65	72.56	8.41	44.73	14.23
D00014	风机盘管减震吊钩	台	4										
综合人工工日		小计							101.65	72.56	8.41	44.73	14.23
0.95工日		未计价材料费											933.71
清单项目综合单价													1175.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卧式暗装风机盘管（带回风箱、过滤网） FPW-102	台	1	898.23	898.23		
	钢板 δ1.0～1.5 Q235	kg	0.79	3.57	2.82		
	等边角钢∟60×5	kg	17.72	3.4	60.25		
	圆钢 φ10～14	kg	1.24	3.42	4.24		
	聚酯乙烯泡沫塑料	kg	0.1	47.17	4.72		
	聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.72	0.08		
	精制六角螺母M6～10	十个	0.4	0.69	0.28		
	垫圈M10～20	十个	0.4	0.43	0.17		
	风机盘管减震吊钩	台	4	8.87	35.48		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1006.27	--	

项目编码	030701004004	项目名称	风机盘管	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-34	风机盘管安装 吊顶式	台	1	101.65	72.56	8.41	44.73	14.23	101.65	72.56	8.41	44.73	14.23
D00014	风机盘管减震吊钩	台	4										
综合人工工日		小计							101.65	72.56	8.41	44.73	14.23
0.95工日		未计价材料费											1305.39
清单项目综合单价													1546.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卧式暗装风机盘管（带回风箱、过滤网） FPW-238	台	1	1269.91	1269.91		
	钢板 δ1.0～1.5 Q235	kg	0.79	3.57	2.82		
	等边角钢∟60×5	kg	17.72	3.4	60.25		
	圆钢 φ10～14	kg	1.24	3.42	4.24		
	聚酯乙烯泡沫塑料	kg	0.1	47.17	4.72		
	聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.72	0.08		

	精制六角螺母M6～10	十个	0.4	0.69	0.28		
	垫圈M10～20	十个	0.4	0.43	0.17		
	风机盘管减震吊钩	台	4	8.87	35.48		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1377.95	--	

项目编码	030702007001	项目名称	复合型风管（超高）	计量单位	m2	工程量	146.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-252	复合型圆形风管直径630mm以下制作	10m2	0.1	43.87		37.71	19.3	6.14	4.39		3.77	1.93	0.61
7-253	复合型圆形风管直径630mm以下安装	10m2	0.1	29.96	28.83	0.45	13.18	4.19	3	2.88	0.05	1.32	0.42
7-F2	第七册 施工超高增加费，取人工费的15%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.00684	65.7			28.91	9.2	0.45			0.2	0.06
综合人工工日		小计							7.84	2.88	3.82	3.45	1.09
0.069工日		未计价材料费											166.5
清单项目综合单价													185.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双面彩钢复合风管	m2	1.16	141.97	164.69		
	热敏铝箔胶带64mm	m	2.036	0.89	1.81		
	扁钢＜-59	kg	0.477	3.64	1.74		
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.275	3.42	0.94		
	膨胀螺栓M12	套	0.2	1.03	0.21		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	169.38	--	

项目编码	030702007002	项目名称	复合型风管	计量单位	m2	工程量	41.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-240	复合型矩形风管周长1300mm以下制作	10m2	0.1	53.5		35.47	23.54	7.49	5.35		3.55	2.35	0.75
7-241	复合型矩形风管周长1300mm以下安装	10m2	0.1	36.38	51.66	0.34	16.01	5.09	3.64	5.17	0.03	1.6	0.51
综合人工工日		小计							8.99	5.17	3.58	3.95	1.26
0.084工日		未计价材料费											166.67

清单项目综合单价							189.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双面彩钢复合风管	m2	1.16	141.97	164.69		
	热敏铝箔胶带64mm	m	2.229	0.89	1.98		
	等边角钢∟60×5	kg	0.839	3.4	2.85		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.542	3.42	1.85		
	钢板δ1.0～1.5 Q235	kg	0.071	3.57	0.25		
	膨胀螺栓M12	套	0.2	1.03	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	171.84	--	

项目编码	030702007003	项目名称	复合型风管	计量单位	m2	工程量	29.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-242	复合型矩形风管周长2000mm以下制作	10m2	0.1	51.36		38.72	22.6	7.19	5.14		3.87	2.26	0.72
7-243	复合型矩形风管周长2000mm以下安装	10m2	0.1	34.24	66.25	0.34	15.07	4.79	3.42	6.63	0.03	1.51	0.48
综合人工工日		小计							8.56	6.63	3.9	3.77	1.2
0.08工日		未计价材料费											166.57
清单项目综合单价													190.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	双面彩钢复合风管			m2	1.16	141.97	164.69						
	热敏铝箔胶带64mm			m	2.123	0.89	1.89						
	等边角钢∟60×5			kg	1.187	3.4	4.04						
	圆钢φ5.5～9			kg	0.612	3.42	2.09						
	钢板δ1.0～1.5 Q235			kg	0.071	3.57	0.25						
	膨胀螺栓M12			套	0.15	1.03	0.15						
	自攻螺钉M4×12			十个	0.4	0.22	0.09						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	173.2				--		

项目编码	030702007004	项目名称	复合型风管（超高）	计量单位	m2	工程量	121.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-242	复合型矩形风管周长2000mm以下制作	10m2	0.1	51.36		38.72	22.6	7.19	5.14		3.87	2.26	0.72
7-243	复合型矩形风管周长2000mm以下安装	10m2	0.1	34.24	66.25	0.34	15.07	4.79	3.42	6.63	0.03	1.51	0.48
7-F2	第七册 施工超高增加费，取人工费的15%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.008201	62.62			27.55	8.77	0.51			0.23	0.07
综合人工工日		小计							9.07	6.63	3.9	4	1.27
0.08工日		未计价材料费											166.57
清单项目综合单价													191.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双面彩钢复合风管				m2		1.16		141.97	164.69			
	热敏铝箔胶带64mm				m		2.123		0.89	1.89			
	等边角钢∟60×5				kg		1.187		3.4	4.04			
	圆钢φ5.5～9				kg		0.612		3.42	2.09			
	钢板δ1.0～1.5 Q235				kg		0.071		3.57	0.25			
	膨胀螺栓M12				套		0.15		1.03	0.15			
	自攻螺钉M4×12				十个		0.4		0.22	0.09			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	173.2		--	

项目编码	030702007005	项目名称	复合型风管	计量单位	m2	工程量	18.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-244	复合型矩形风管周长3200mm以下制作	10m2	0.1	48.15		37.85	21.19	6.74	4.82		3.79	2.12	0.67
7-245	复合型矩形风管周长3200mm以下安装	10m2	0.1	32.1	39.91	0.34	14.12	4.49	3.21	3.99	0.03	1.41	0.45
综合人工工日		小计							8.03	3.99	3.82	3.53	1.12
0.075工日		未计价材料费											166.29
清单项目综合单价													186.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双面彩钢复合风管				m2		1.16		141.97	164.69			
	热敏铝箔胶带64mm				m		1.804		0.89	1.61			
	等边角钢∟60×5				kg		0.473		3.4	1.61			
	圆钢φ5.5～9				kg		0.43		3.42	1.47			
	钢板δ1.0～1.5 Q235				kg		0.126		3.57	0.45			
	膨胀螺栓M12				套		0.15		1.03	0.15			

	精制六角螺母M6～10	十个	0.231	0.69	0.16		
	垫圈M2～8	十个	0.231	0.26	0.06		
	自攻螺钉M4×12	十个	0.4	0.22	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	170.28	--	

项目编码	030702007006	项目名称	复合型风管（超高）	计量单位	m2	工程量	627.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-244	复合型矩形风管周长3200mm以下制作	10m2	0.1	48.15		37.85	21.19	6.74	4.82		3.79	2.12	0.67
7-245	复合型矩形风管周长3200mm以下安装	10m2	0.1	32.1	39.91	0.34	14.12	4.49	3.21	3.99	0.03	1.41	0.45
7-F2	第七册 施工超高增加费，取人工费的15%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.001593	302.3			133.01	42.32	0.48			0.21	0.07
综合人工工日		小计							8.51	3.99	3.82	3.74	1.19
0.075工日		未计价材料费											166.29
清单项目综合单价													187.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双面彩钢复合风管	m2	1.16	141.97	164.69		
	热敏铝箔胶带64mm	m	1.804	0.89	1.61		
	等边角钢∟60×5	kg	0.473	3.4	1.61		
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.43	3.42	1.47		
	钢板δ1.0～1.5 Q235	kg	0.126	3.57	0.45		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	精制六角螺母M6～10	十个	0.231	0.69	0.16		
	垫圈M2～8	十个	0.231	0.26	0.06		
	自攻螺钉M4×12	十个	0.4	0.22	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	170.28	--	

项目编码	030702007007	项目名称	复合型风管	计量单位	m2	工程量	361.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-246	复合型矩形风管周长4500mm以下制作	10m2	0.1	48.15		37.08	21.19	6.74	4.82		3.71	2.12	0.67

7-247	复合型矩形风管周长4500mm以下安装	10m2	0.1	32.1	49.8	0.34	14.12	4.49	3.21	4.98	0.03	1.41	0.45
综合人工工日		小计							8.03	4.98	3.74	3.53	1.12
0.075工日		未计价材料费											166.33
清单项目综合单价													187.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双面彩钢复合风管	m2	1.16	141.97	164.69		
	热敏铝箔胶带64mm	m	1.852	0.89	1.65		
	等边角钢∟60×5	kg	0.298	3.4	1.01		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.8	3.42	2.74		
	钢板δ1.0～1.5 Q235	kg	0.126	3.57	0.45		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	精制六角螺母M6～10	十个	0.544	0.69	0.38		
	垫圈M2～8	十个	0.544	0.26	0.14		
	自攻螺钉M4×12	十个	0.5	0.22	0.11		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	171.31	--	

项目编码	030702007008	项目名称	复合型风管（超高）	计量单位	m2	工程量	442.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-246	复合型矩形风管周长4500mm以下制作	10m2	0.1	48.15		37.08	21.19	6.74	4.82		3.71	2.12	0.67
7-247	复合型矩形风管周长4500mm以下安装	10m2	0.1	32.1	49.8	0.34	14.12	4.49	3.21	4.98	0.03	1.41	0.45
7-F2	第七册 施工超高增加费，取人工费的15%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.002258	213.28			93.84	29.86	0.48			0.21	0.07
综合人工工日		小计							8.51	4.98	3.74	3.74	1.19
0.075工日		未计价材料费											166.33
清单项目综合单价													188.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双面彩钢复合风管	m2	1.16	141.97	164.69		
	热敏铝箔胶带64mm	m	1.852	0.89	1.65		
	等边角钢∟60×5	kg	0.298	3.4	1.01		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.8	3.42	2.74		
	钢板δ1.0～1.5 Q235	kg	0.126	3.57	0.45		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		

	精制六角螺母M6～10	十个	0.544	0.69	0.38		
	垫圈M2～8	十个	0.544	0.26	0.14		
	自攻螺钉M4×12	十个	0.5	0.22	0.11		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	171.31	--	

项目编码	030702007009	项目名称	复合型风管	计量单位	m2	工程量	85.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-248	复合型矩形风管周长6500mm以下制作	10m2	0.1	42.8		42.37	18.83	5.99	4.28		4.24	1.88	0.6
7-249	复合型矩形风管周长6500mm以下安装	10m2	0.1	28.89	53.28	0.34	12.71	4.04	2.89	5.33	0.03	1.27	0.4
综合人工工日		小计							7.17	5.33	4.27	3.15	1
0.067工日		未计价材料费											165.6
清单项目综合单价													186.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双面彩钢复合风管	m2	1.16	141.97	164.69		
	热敏铝箔胶带64mm	m	1.027	0.89	0.91		
	等边角钢∟60×5	kg	0.44	3.4	1.5		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.79	3.42	2.7		
	钢板δ1.0～1.5 Q235	kg	0.165	3.57	0.59		
	膨胀螺栓M12	套	0.1	1.03	0.1		
	精制六角螺母M6～10	十个	0.345	0.69	0.24		
	垫圈M2～8	十个	0.345	0.26	0.09		
	自攻螺钉M4×12	十个	0.5	0.22	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	170.93	--	

项目编码	030702007010	项目名称	复合型风管（超高）	计量单位	m2	工程量	43.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-248	复合型矩形风管周长6500mm以下制作	10m2	0.1	42.8		42.37	18.83	5.99	4.28		4.24	1.88	0.6
7-249	复合型矩形风管周长6500mm以下安装	10m2	0.1	28.89	53.28	0.34	12.71	4.04	2.89	5.33	0.03	1.27	0.4

7-F2	第七册 施工超高增加费，取人工费的15%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.023031	18.82			8.28	2.63	0.43			0.19	0.06
综合人工工日		小计							7.6	5.33	4.27	3.34	1.06
0.067工日		未计价材料费											165.6
清单项目综合单价													187.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双面彩钢复合风管						m2	1.16	141.97	164.69			
	热敏铝箔胶带64mm						m	1.027	0.89	0.91			
	等边角钢∟60×5						kg	0.44	3.4	1.5			
	圆钢φ5.5～9						kg	0.79	3.42	2.7			
	钢板δ1.0～1.5 Q235						kg	0.165	3.57	0.59			
	膨胀螺栓M12						套	0.1	1.03	0.1			
	精制六角螺母M6～10						十个	0.345	0.69	0.24			
	垫圈M2～8						十个	0.345	0.26	0.09			
	自攻螺钉M4×12						十个	0.5	0.22	0.11			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	170.93		--	

项目编码	030702001001	项目名称	碳钢通风管道（超高）	计量单位	m2	工程量	297.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-86	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以上 制作	10m2	0.1	299.6	190.47	44.55	131.82	41.94	29.96	19.05	4.46	13.18	4.19
7-87	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以上 安装	10m2	0.1	200.09	10.02	2.5	88.04	28.01	20.01	1	0.25	8.8	2.8
7-F2	第七册 施工超高增加费，取人工费的15%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.003365	891.91			392.44	124.87	3			1.32	0.42
综合人工工日		小计							52.97	20.05	4.71	23.3	7.41
0.467工日		未计价材料费											32.34
清单项目综合单价													140.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ1.2						m2	1.138	28.42	32.34			
	等边角钢∟60×5						kg	4.514	3.4	15.35			

	等边角钢∟63×5	kg	0.026	3.4	0.09		
	扁钢＜-59	kg	0.102	3.64	0.37		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.008	3.42	0.03		
	圆钢φ10～14	kg	0.1851	3.42	0.63		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.034	3.77	0.13		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	3.35	0.64	2.14		
	铁铆钉	kg	0.022	5.15	0.11		
	橡胶板δ1～15	kg	0.0811	7.72	0.63		
	膨胀螺栓M12	套	0.1	1.03	0.1		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气	m3	0.056	2.83	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	52.39	--	

项目编码	030703019001	项目名称	柔性接口	计量单位	m2	工程量	17.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-271	帆布软接口	m2	1	44.94	8.49	1.71	19.77	6.29	44.94	8.49	1.71	19.77	6.29
综合人工工日		小计							44.94	8.49	1.71	19.77	6.29
0.42工日		未计价材料费											120.41
清单项目综合单价													201.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板δ1.0～1.5 Q235	kg	0.18	3.57	0.64		
	防火保温软接	m2	1.15	104.7	120.41		
	铁铆钉	kg	0.07	5.15	0.36		
	橡胶板δ1～15	kg	0.97	7.72	7.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	128.9	--	

项目编码	030703019002	项目名称	柔性接口（超高）	计量单位	m2	工程量	30.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-271	帆布软接口	m2	1	44.94	8.49	1.71	19.77	6.29	44.94	8.49	1.71	19.77	6.29
7-F2	第七册 施工超高增加费，取人工费的15%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.032404	208.03			91.53	29.12	6.74			2.97	0.94
综合人工工日		小计							51.68	8.49	1.71	22.74	7.23

0.42工日	未计价材料费						120.41
清单项目综合单价							212.26
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板δ1.0～1.5 Q235	kg	0.18	3.57	0.64		
	防火保温软接	m2	1.15	104.7	120.41		
	铁铆钉	kg	0.07	5.15	0.36		
	橡胶板δ1～15	kg	0.97	7.72	7.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	128.9	--	

项目编码	031208003001	项目名称	通风管道绝热（超高）	计量单位	m3	工程量	8.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1895	纤维类制品(板)安装 通风管道厚度30mm	m3	1	303.88	98.82		133.71	42.54	303.88	98.82		133.71	42.54
11-F2	第十一册 施工超高增加费，取人工费和机械费的100%,其中人工30%,材料0%,机械30%。	项	0.114943	793.13			348.98	111.04	91.16			40.11	12.76
综合人工工日		小计							395.04	98.82		173.82	55.3
2.84工日		未计价材料费											708.96
清单项目综合单价													1431.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不燃A级离心玻璃棉	m3	1.03	665.47	685.43		
	铝箔胶带	m2	5.3	4.44	23.53		
	保温钉	个	690	0.12	82.8		
	氯丁胶粘合剂	kg	0.91	16.29	14.82		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	807.78	--	

项目编码	030703011001	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-385	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长6400mm以内	只	1	125.19	16.91	6.13	55.08	17.53	125.19	16.91	6.13	55.08	17.53

综合人工工日	小计	125.19	16.91	6.13	55.08	17.53
1.17工日	未计价材料费	366.01				
清单项目综合单价		586.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单层百叶回风口 1600*1500	个	1	366.01	366.01		
	扁钢<-59	kg	3.22	3.64	11.72		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	23.6	0.22	5.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	382.92	--	

项目编码	030703011002	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-378	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长900mm以内	个	1	14.98	3.54	3.61	6.59	2.1	14.98	3.54	3.61	6.59	2.1
综合人工工日		小计							14.98	3.54	3.61	6.59	2.1
0.14工日		未计价材料费							31.06				
清单项目综合单价									61.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双层百叶送风口 200*200	个	1	31.06	31.06		
	扁钢<-59	kg	0.61	3.64	2.22		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	6	0.22	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	34.6	--	

项目编码	030703011003	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-381	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长2500mm以内	个	1	55.64	8.15	3.61	24.48	7.79	55.64	8.15	3.61	24.48	7.79
综合人工工日		小计							55.64	8.15	3.61	24.48	7.79
0.52工日		未计价材料费							50.75				
清单项目综合单价									150.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双层百叶送风口　900*150	个	1	50.75	50.75		
	扁钢＜-59	kg	1.57	3.64	5.71		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	11.1	0.22	2.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	58.9	--	

项目编码	030703011004	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-383	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长4200mm以内	只	1	86.67	10.76	3.61	38.13	12.13	86.67	10.76	3.61	38.13	12.13
综合人工工日		小计							86.67	10.76	3.61	38.13	12.13
0.81工日		未计价材料费											125.11
清单项目综合单价													276.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双层百叶送风口　1600*200	个	1	125.11	125.11		
	扁钢＜-59	kg	2.07	3.64	7.53		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	14.7	0.22	3.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	135.87	--	

项目编码	030703011005	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-381	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长2500mm以内	个	1	55.64	8.15	3.61	24.48	7.79	55.64	8.15	3.61	24.48	7.79
综合人工工日		小计							55.64	8.15	3.61	24.48	7.79
0.52工日		未计价材料费											53.68
清单项目综合单价													153.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金门铰回风口　900*200	个	1	53.68	53.68		
	扁钢＜-59	kg	1.57	3.64	5.71		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	11.1	0.22	2.44		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	61.83	--	

项目编码	030703011006	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-381	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长2500mm以内	个	1	55.64	8.15	3.61	24.48	7.79	55.64	8.15	3.61	24.48	7.79
综合人工工日		小计							55.64	8.15	3.61	24.48	7.79
0.52工日		未计价材料费											68.32
清单项目综合单价													167.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金门铰回风口 1200*200	个	1	68.32	68.32		
	扁钢＜-59	kg	1.57	3.64	5.71		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	11.1	0.22	2.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	76.47	--	

项目编码	030703011007	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-385	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长6400mm以内	只	1	125.19	16.91	6.13	55.08	17.53	125.19	16.91	6.13	55.08	17.53
综合人工工日		小计							125.19	16.91	6.13	55.08	17.53
1.17工日		未计价材料费											936.98
清单项目综合单价													1157.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70℃防火回风口 2000*1000	个	1	936.98	936.98		
	扁钢＜-59	kg	3.22	3.64	11.72		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	23.6	0.22	5.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	953.89	--	

项目编码	030703011008	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-401	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 方形散流器 周长1000mm以内	个	1	20.33	3.48		8.95	2.85	20.33	3.48		8.95	2.85
综合人工工日		小计							20.33	3.48		8.95	2.85
0.19工日		未计价材料费											35.49
清单项目综合单价													71.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	方形散流器200*200				个	1	35.49	35.49					
	精制带母镀锌螺栓M6×75				套	4	0.56	2.24					
	橡胶板δ1～15				kg	0.16	7.72	1.24					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	38.97			--		

项目编码	030703011009	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-402	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 方形散流器 周长2000mm以内	个	1	29.96	4.32		13.18	4.19	29.96	4.32		13.18	4.19
综合人工工日		小计							29.96	4.32		13.18	4.19
0.28工日		未计价材料费											53.24
清单项目综合单价													104.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	方形散流器300*300				个	1	53.24	53.24					
	精制带母镀锌螺栓M6×75				套	4	0.56	2.24					
	橡胶板δ1～15				kg	0.27	7.72	2.08					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	57.56			--		

项目编码	030703011010	项目名称	铝及铝合金风口、散流器（超高）	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-399	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 旋转吹风口 直径450mm以内	个	1	64.2	10.99		28.25	8.99	64.2	10.99		28.25	8.99

7-F2	第七册 施工超高增加费，取人工费的15%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.019231	500.76			220.33	70.11	9.63			4.24	1.35
综合人工工日		小计							73.83	10.99		32.49	10.34
0.6工日		未计价材料费											377.1
清单项目综合单价													504.75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	旋流风口VDL-E3 D630 （叶片角度电动可调）						个	1	377.1	377.1			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下						套	6	0.64	3.84			
	精制六角螺母M6～10						十个	0.6	0.69	0.41			
	石棉橡胶板低压δ0.8～6						kg	1.21	5.57	6.74			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	388.09		--	

项目编码	030703007001	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-418	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 钢百叶窗 框内面积2m2以内	个	1	69.55	11.52		30.6	9.74	69.55	11.52		30.6	9.74
综合人工工日		小计							69.55	11.52		30.6	9.74
0.65工日		未计价材料费											465.83
清单项目综合单价													587.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防雨百叶风口（附防虫网） 面积不小于1.5m2						个	1	465.83	465.83			
	扁钢＜-59						kg	0.41	3.64	1.49			
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20						套	25	0.22	5.5			
	精制带母镀锌螺栓M6×75						套	8	0.56	4.48			
	镀锌自攻螺钉M6×100						十个	0.1	0.48	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	477.35		--	

项目编码	030703007002	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-384	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长5200mm以内	只	1	104.86	13.77	6.13	46.14	14.68	104.86	13.77	6.13	46.14	14.68
综合人工工日		小计							104.86	13.77	6.13	46.14	14.68
0.98工日		未计价材料费							245.96				
清单项目综合单价									431.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防雨百叶风口 1600*630	个	1	245.96	245.96		
	扁钢＜-59	kg	2.63	3.64	9.57		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	19.1	0.22	4.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	259.73	--	

项目编码	030703001001	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长2800mm以内	个	1	37.45	13.35		16.48	5.24	37.45	13.35		16.48	5.24
综合人工工日		小计							37.45	13.35		16.48	5.24
0.35工日		未计价材料费							72.76				
清单项目综合单价									145.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对开多叶调节阀 250*200	个	1	72.76	72.76		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	86.11	--	

项目编码	030703001002	项目名称	碳钢阀门（超高）	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长2800mm以内	个	1	37.45	13.35		16.48	5.24	37.45	13.35		16.48	5.24
7-F2	第七册 施工超高增加费，取人工费的15%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.25	22.47			9.89	3.15	5.62			2.47	0.79
综合人工工日		小计							43.07	13.35		18.95	6.03

0.35工日	未计价材料费						140.19
清单项目综合单价							221.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对开多叶调节阀 630*250	个	1	140.19	140.19		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	153.54	--	

项目编码	030703001003	项目名称	碳钢阀门（超高）	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长2800mm以内	个	1	37.45	13.35		16.48	5.24	37.45	13.35		16.48	5.24
7-F2	第七册 施工超高增加费，取人工费的15%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.25	22.47			9.89	3.15	5.62			2.47	0.79
综合人工工日		小计							43.07	13.35		18.95	6.03
0.35工日	未计价材料费								195.74				
清单项目综合单价									277.14				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	对开多叶调节阀 800*250	个	1	195.74	195.74								
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88								
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47								
	其他材料费			--		--							
	材料费小计			--	209.09	--							

项目编码	030703001004	项目名称	碳钢阀门（超高）	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-318	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长5200mm以内	个	1	49.22	21.02		21.66	6.89	49.22	21.02		21.66	6.89
7-F2	第七册 施工超高增加费，取人工费的15%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.5	14.77			6.5	2.07	7.39			3.25	1.04
综合人工工日		小计							56.61	21.02		24.91	7.93

0.46工日	未计价材料费						782.94
清单项目综合单价							893.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对开多叶调节阀 1600*500	个	1	782.94	782.94		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	25	0.64	16		
	橡胶板δ1～15	kg	0.65	7.72	5.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	803.96	--	

项目编码	030703001005	项目名称	碳钢阀门（超高）	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-318	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长5200mm以内	个	1	49.22	21.02		21.66	6.89	49.22	21.02		21.66	6.89
7-F2	第七册 施工超高增加费，取人工费的15%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	1	7.38			3.25	1.03	7.38			3.25	1.03
综合人工工日		小计							56.6	21.02		24.91	7.92
0.46工日	未计价材料费												880.81
清单项目综合单价													991.26
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	对开多叶调节阀 1800*500	个	1	880.81	880.81								
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	25	0.64	16								
	橡胶板δ1～15	kg	0.65	7.72	5.02								
	其他材料费			--		--							
	材料费小计			--	901.83	--							

项目编码	030703001006	项目名称	碳钢阀门（超高）	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-319	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长6500mm以内	个	1	58.85	26.73		25.89	8.24	58.85	26.73		25.89	8.24
7-F2	第七册 施工超高增加费，取人工费的15%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	1	8.83			3.89	1.24	8.83			3.89	1.24
综合人工工日		小计							67.68	26.73		29.78	9.48

0.55工日	未计价材料费					1076.55	
清单项目综合单价						1210.22	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对开多叶调节阀 2200*500	个	1	1076.55	1076.55		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	32	0.64	20.48		
	橡胶板δ1～15	kg	0.81	7.72	6.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1103.28	--	

项目编码	030703001007	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-312	碳钢阀门安装 圆、方形风管止回阀 周长3200㎜以内	个	1	41.73	17.22		18.36	5.84	41.73	17.22		18.36	5.84
综合人工工日		小计							41.73	17.22		18.36	5.84
0.39工日		未计价材料费							255.54				
清单项目综合单价									338.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀 630*630	个	1	255.54	255.54		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.49	7.72	3.78		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	272.76	--	

项目编码	030703001008	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-318	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长5200㎜以内	个	1	49.22	21.02		21.66	6.89	49.22	21.02		21.66	6.89
综合人工工日		小计							49.22	21.02		21.66	6.89
0.46工日		未计价材料费							626.43				
清单项目综合单价									725.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀 1600*630	个	1	626.43	626.43		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	25	0.64	16		

	橡胶板δ1～15	kg	0.65	7.72	5.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	647.45	--	

项目编码	030703001009	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-318	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长5200mm以内	个	1	49.22	21.02		21.66	6.89	49.22	21.02		21.66	6.89
综合人工工日		小计							49.22	21.02		21.66	6.89
0.46工日		未计价材料费											791.46
清单项目综合单价													890.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀 1600*800	个	1	791.46	791.46		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	25	0.64	16		
	橡胶板δ1～15	kg	0.65	7.72	5.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	812.48	--	

项目编码	030703001010	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	17.12	12.96		7.53	2.4	17.12	12.96		7.53	2.4
综合人工工日		小计							17.12	12.96		7.53	2.4
0.16工日		未计价材料费											199.64
清单项目综合单价													239.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70℃常开防火阀 500*250	个	1	199.64	199.64		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	212.6	--	

项目编码	030703001011	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长3600mm以内	个	1	102.72	16.76		45.2	14.38	102.72	16.76		45.2	14.38
综合人工工日		小计							102.72	16.76		45.2	14.38
0.96工日		未计价材料费											399.28
清单项目综合单价													578.34
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	70℃常开防火阀 630*630			个	1	399.28	399.28						
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下			套	21	0.64	13.44						
	橡胶板δ1～15			kg	0.43	7.72	3.32						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	416.04		--				

项目编码	030703001012	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长5400mm以内	个	1	148.73	21.02		65.44	20.82	148.73	21.02		65.44	20.82
综合人工工日		小计							148.73	21.02		65.44	20.82
1.39工日		未计价材料费											500.43
清单项目综合单价													756.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	70℃常开防火阀 1250*630			个	1	500.43	500.43						
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下			套	25	0.64	16						
	橡胶板δ1～15			kg	0.65	7.72	5.02						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	521.45		--				

项目编码	030703001013	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长5400mm以内	个	1	148.73	21.02		65.44	20.82	148.73	21.02		65.44	20.82
综合人工工日		小计							148.73	21.02		65.44	20.82
1.39工日		未计价材料费											532.37

清单项目综合单价							788.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70℃常开防火阀 1600*400	个	1	532.37	532.37		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	25	0.64	16		
	橡胶板δ1～15	kg	0.65	7.72	5.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	553.39	--	

项目编码	030703001014	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长5400mm以内	个	1	148.73	21.02		65.44	20.82	148.73	21.02		65.44	20.82
综合人工工日		小计							148.73	21.02		65.44	20.82
1.39工日		未计价材料费											593.6
清单项目综合单价													849.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70℃常开防火阀 1600*630	个	1	593.6	593.6		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	25	0.64	16		
	橡胶板δ1～15	kg	0.65	7.72	5.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	614.62	--	

项目编码	030703001015	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长5400mm以内	个	1	148.73	21.02		65.44	20.82	148.73	21.02		65.44	20.82
综合人工工日		小计							148.73	21.02		65.44	20.82
1.39工日		未计价材料费											684.99
清单项目综合单价													941

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70℃常开防火阀 1600*800	个	1	684.99	684.99		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	25	0.64	16		
	橡胶板δ1～15	kg	0.65	7.72	5.02		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	706.01	--	

项目编码	030703001016	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-323	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长8000mm以内	个	1	223.63	31.17		98.4	31.31	223.63	31.17		98.4	31.31
综合人工工日		小计							223.63	31.17		98.4	31.31
2.09工日		未计价材料费											798.56
清单项目综合单价													1183.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70℃常开防火阀 2200*800	个	1	798.56	798.56		
	70℃常开防火阀 2200*800	套	37	0.64	23.68		
	橡胶板δ1～15	kg	0.97	7.72	7.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	829.73	--	

项目编码	030703001017	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长2800mm以内	个	1	37.45	13.35		16.48	5.24	37.45	13.35		16.48	5.24
综合人工工日		小计							37.45	13.35		16.48	5.24
0.35工日		未计价材料费											220.94
清单项目综合单价													293.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动调节风阀 500*250	个	1	220.94	220.94		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	234.29	--	

项目编码	030703001018	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-316	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长2800mm以内	个	1	37.45	13.35		16.48	5.24	37.45	13.35		16.48	5.24
综合人工工日		小计							37.45	13.35		16.48	5.24
0.35工日		未计价材料费							463.17				
清单项目综合单价									535.69				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动调节风阀 630*630						个	1	463.17	463.17			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下						套	17	0.64	10.88			
	橡胶板δ1～15						kg	0.32	7.72	2.47			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	476.52		--	

项目编码	030703001019	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-318	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长5200mm以内	个	1	49.22	21.02		21.66	6.89	49.22	21.02		21.66	6.89
综合人工工日		小计							49.22	21.02		21.66	6.89
0.46工日		未计价材料费							356.69				
清单项目综合单价									455.48				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动调节风阀 1600*630						个	1	356.69	356.69			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下						套	25	0.64	16			
	橡胶板δ1～15						kg	0.65	7.72	5.02			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	377.71		--	

项目编码	030703001020	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-318	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长5200mm以内	个	1	49.22	21.02		21.66	6.89	49.22	21.02		21.66	6.89
综合人工工日		小计							49.22	21.02		21.66	6.89
0.46工日		未计价材料费							497.77				
清单项目综合单价									596.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动调节风阀 1600*800	个	1	497.77	497.77		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	25	0.64	16		
	橡胶板δ1～15	kg	0.65	7.72	5.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	518.79	--	

项目编码	030703020001	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补2	微穿孔板消声器安装 周长2500mm以内	个	1	78.11	15.39	1.2	34.37	10.94	78.11	15.39	1.2	34.37	10.94
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.15	574.59	42.21	38.62	252.82	80.44	86.19	6.33	5.79	37.92	12.07
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.15	93.09	0.86	2.07	40.96	13.03	13.96	0.13	0.31	6.14	1.95
综合人工工日		小计							178.26	21.85	7.3	78.43	24.96
1.666工日		未计价材料费											926.08
清单项目综合单价													1236.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XZP100消声器 630*630	个	1	882.09	882.09		
	耐酸橡胶板δ3	kg	0.725	3.81	2.76		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17.68	0.64	11.32		
	型钢	kg	15.6	2.82	43.99		
	电焊条J422 φ4	kg	0.285	3.73	1.06		
	乙炔气	kg	0.0723	15.44	1.12		
	氧气	m3	0.20355	2.83	0.58		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	3.0816	0.67	2.06		
	砂轮片φ400	片	0.1416	11.58	1.64		
	其他材料费			--	1.31	--	
	材料费小计			--	947.93	--	

项目编码	030703020002	项目名称	消声器（超高）	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补4	微穿孔板消声器安装 周长3600mm以内	个	1	133.75	27.16	1.78	58.85	18.73	133.75	27.16	1.78	58.85	18.73

7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.15	574.59	42.21	38.62	252.82	80.44	86.19	6.33	5.79	37.92	12.07
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.15	93.09	0.86	2.07	40.96	13.03	13.96	0.13	0.31	6.14	1.95
7-F2	第七册 施工超高增加费，取人工费的15%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	1	22.15			9.75	3.1	22.15			9.75	3.1
综合人工工日		小计							256.05	33.62	7.88	112.66	35.85
2.186工日		未计价材料费											1369.42
清单项目综合单价													1815.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XZP100消声器 1250*630	个	1	1325.43	1325.43		
	耐酸橡胶板δ3	kg	1.15	3.81	4.38		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	32	0.64	20.48		
	型钢	kg	15.6	2.82	43.99		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.285	3.73	1.06		
	乙炔气	kg	0.0723	15.44	1.12		
	氧气	m3	0.20355	2.83	0.58		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	3.0816	0.67	2.06		
	砂轮片Φ400	片	0.1416	11.58	1.64		
	其他材料费			--	2.3	--	
	材料费小计			--	1403.04	--	

项目编码	030703020003	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补5	微穿孔板消声器安装 周长4500mm以内	个	1	180.83	32.96	2.15	79.57	25.32	180.83	32.96	2.15	79.57	25.32
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.15	574.59	42.21	38.62	252.82	80.44	86.19	6.33	5.79	37.92	12.07
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.15	93.09	0.86	2.07	40.96	13.03	13.96	0.13	0.31	6.14	1.95
综合人工工日		小计							280.98	39.42	8.25	123.63	39.34
2.626工日		未计价材料费											1215.21
清单项目综合单价													1706.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XZP100消声器 1600*400	个	1	1171.22	1171.22		
	耐酸橡胶板δ3	kg	1.61	3.81	6.13		

	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	37.44	0.64	23.96		
	型钢	kg	15.6	2.82	43.99		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.285	3.73	1.06		
	乙炔气	kg	0.0723	15.44	1.12		
	氧气	m3	0.20355	2.83	0.58		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	3.0816	0.67	2.06		
	砂轮片Φ400	片	0.1416	11.58	1.64		
	其他材料费			--	2.87	--	
	材料费小计			--	1254.63	--	

项目编码	030703020004	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补5	微穿孔板消声器 安装 周长4500mm以内	个	1	180.83	32.96	2.15	79.57	25.32	180.83	32.96	2.15	79.57	25.32
7-66	设备支架CG32750kg以下 制作	100kg	0.15	574.59	42.21	38.62	252.82	80.44	86.19	6.33	5.79	37.92	12.07
7-67	设备支架CG32750kg以下 安装	100kg	0.15	93.09	0.86	2.07	40.96	13.03	13.96	0.13	0.31	6.14	1.95
综合人工工日		小计							280.98	39.42	8.25	123.63	39.34
2.626工日		未计价材料费							1480.51				
清单项目综合单价									1972.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XZP100消声器 1600*630	个	1	1436.52	1436.52		
	耐酸橡胶板δ3	kg	1.61	3.81	6.13		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	37.44	0.64	23.96		
	型钢	kg	15.6	2.82	43.99		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.285	3.73	1.06		
	乙炔气	kg	0.0723	15.44	1.12		
	氧气	m3	0.20355	2.83	0.58		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	3.0816	0.67	2.06		
	砂轮片Φ400	片	0.1416	11.58	1.64		
	其他材料费			--	2.87	--	
	材料费小计			--	1519.93	--	

项目编码	030703020005	项目名称	消声器（超高）	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补5	微穿孔板消声器 安装 周长4500mm以内	个	1	180.83	32.96	2.15	79.57	25.32	180.83	32.96	2.15	79.57	25.32
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.15	574.59	42.21	38.62	252.82	80.44	86.19	6.33	5.79	37.92	12.07
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.15	93.09	0.86	2.07	40.96	13.03	13.96	0.13	0.31	6.14	1.95
7-F2	第七册 施工超高增加费，取人工费的15%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.5	58.44			25.71	8.18	29.22			12.86	4.09
综合人工工日		小计							310.2	39.42	8.25	136.49	43.43
2.626工日		未计价材料费											1480.51
清单项目综合单价													2018.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	XZP100消声器 1600*630			个	1	1436.52	1436.52						
	耐酸橡胶板δ3			kg	1.61	3.81	6.13						
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下			套	37.44	0.64	23.96						
	型钢			kg	15.6	2.82	43.99						
	电焊条J422 φ4			kg	0.285	3.73	1.06						
	乙炔气			kg	0.0723	15.44	1.12						
	氧气			m3	0.20355	2.83	0.58						
	精制带母镀锌螺栓M10×75			套	3.0816	0.67	2.06						
	砂轮片φ400			片	0.1416	11.58	1.64						
	其他材料费					--	2.87		--				
	材料费小计					--	1519.93		--				

项目编码	030703020006	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补6	微穿孔板消声器 安装 周长5200mm以内	个	1	245.03	36.93	2.42	107.81	34.3	245.03	36.93	2.42	107.81	34.3
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.15	574.59	42.21	38.62	252.82	80.44	86.19	6.33	5.79	37.92	12.07
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.15	93.09	0.86	2.07	40.96	13.03	13.96	0.13	0.31	6.14	1.95
综合人工工日		小计							345.18	43.39	8.52	151.87	48.32
3.226工日		未计价材料费											1676.6
清单项目综合单价													2273.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XZP100消声器 1600*800	个	1	1632.61	1632.61		
	耐酸橡胶板δ3	kg	1.85	3.81	7.05		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	41.6	0.64	26.62		
	型钢	kg	15.6	2.82	43.99		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.285	3.73	1.06		
	乙炔气	kg	0.0723	15.44	1.12		
	氧气	m3	0.20355	2.83	0.58		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	3.0816	0.67	2.06		
	砂轮片Φ400	片	0.1416	11.58	1.64		
	其他材料费			--	3.26	--	
	材料费小计			--	1719.99	--	

项目编码	030703020007	项目名称	消声器（超高）	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补7	微穿孔板消声器 安装 周长6500mm以内	个	1	311.37	41.29	2.69	137	43.59	311.37	41.29	2.69	137	43.59
7-66	设备支架CG32750kg以下 制作	100kg	0.15	574.59	42.21	38.62	252.82	80.44	86.19	6.33	5.79	37.92	12.07
7-67	设备支架CG32750kg以下 安装	100kg	0.15	93.09	0.86	2.07	40.96	13.03	13.96	0.13	0.31	6.14	1.95
7-F2	第七册 施工超高增加费，取人工费的15%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.5	97.6			42.94	13.66	48.8			21.47	6.83
综合人工工日		小计							460.32	47.75	8.79	202.53	64.44
3.846工日		未计价材料费											2155.74
清单项目综合单价													2939.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XZP100消声器 2200*800	个	1	2111.75	2111.75		
	耐酸橡胶板δ3	kg	2.2	3.81	8.38		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	45.8	0.64	29.31		
	型钢	kg	15.6	2.82	43.99		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.285	3.73	1.06		
	乙炔气	kg	0.0723	15.44	1.12		
	氧气	m3	0.20355	2.83	0.58		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	3.0816	0.67	2.06		

	砂轮片 φ400	片	0.1416	11.58	1.64		
	其他材料费			--	3.6	--	
	材料费小计			--	2203.49	--	

项目编码	030703020008	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补15	消声弯头安装 周长4500mm以内	个	1	155.15	31.36	2.15	68.27	21.72	155.15	31.36	2.15	68.27	21.72
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.15	574.59	42.21	38.62	252.82	80.44	86.19	6.33	5.79	37.92	12.07
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.15	93.09	0.86	2.07	40.96	13.03	13.96	0.13	0.31	6.14	1.95
综合人工工日		小计							255.3	37.82	8.25	112.33	35.74
2.386工日		未计价材料费											1779.53
清单项目综合单价													2228.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消声弯头 1600*630	个	1	1735.54	1735.54		
	耐酸橡胶板 δ3	kg	1.38	3.81	5.26		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	37.44	0.64	23.96		
	型钢	kg	15.6	2.82	43.99		
	电焊条J422 φ4	kg	0.285	3.73	1.06		
	乙炔气	kg	0.0723	15.44	1.12		
	氧气	m3	0.20355	2.83	0.58		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	3.0816	0.67	2.06		
	砂轮片 φ400	片	0.1416	11.58	1.64		
	其他材料费			--	2.14	--	
	材料费小计			--	1817.35	--	

项目编码	030703021001	项目名称	静压箱	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补19	静压箱安装 接口尺寸(520×320mm以内)	个	1	116.63	47.85	40.92	51.32	16.33	116.63	47.85	40.92	51.32	16.33
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.15	574.59	42.21	38.62	252.82	80.44	86.19	6.33	5.79	37.92	12.07
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.15	93.09	0.86	2.07	40.96	13.03	13.96	0.13	0.31	6.14	1.95

综合人工工日	小计			216.78	54.31	47.02	95.38	30.35
2.026工日	未计价材料费							629.6
清单项目综合单价								1073.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消声静压箱 1000*700*300	个	1	585.61	585.61			
	闭孔乳胶海绵δ5	kg	0.96	24.01	23.05			
	精制带母镀锌螺栓M6×75	套	24	0.56	13.44			
	垫圈M10～20	十个	4.8	0.43	2.06			
	密封胶KS型	kg	0.27	12.86	3.47			
	洗涤剂	kg	0.81	5.83	4.72			
	型钢	kg	15.6	2.82	43.99			
	电焊条J422 φ4	kg	0.285	3.73	1.06			
	乙炔气	kg	0.0723	15.44	1.12			
	氧气	m3	0.20355	2.83	0.58			
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	3.0816	0.67	2.06			
	砂轮片φ400	片	0.1416	11.58	1.64			
	其他材料费			--	1.11		--	
	材料费小计			--	683.91		--	

项目编码	030703021002	项目名称	静压箱	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补25	静压箱安装 接口尺寸(1500×1000mm以内)	个	1	514.67	152.41	129.96	226.45	72.05	514.67	152.41	129.96	226.45	72.05
7-66	设备支架CG32750kg以下 制作	100kg	0.15	574.59	42.21	38.62	252.82	80.44	86.19	6.33	5.79	37.92	12.07
7-67	设备支架CG32750kg以下 安装	100kg	0.15	93.09	0.86	2.07	40.96	13.03	13.96	0.13	0.31	6.14	1.95
综合人工工日	小计								614.82	158.87	136.06	270.51	86.07
5.746工日	未计价材料费												1244.49
清单项目综合单价													2510.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消声静压箱 1800*1000*700	个	1	1200.5	1200.5			
	闭孔乳胶海绵δ5	kg	2.48	24.01	59.54			
	精制带母镀锌螺栓M8×75	套	72	0.65	46.8			
	垫圈M10～20	十个	14.4	0.43	6.19			
	密封胶KS型	kg	1.21	12.86	15.56			
	洗涤剂	kg	3.63	5.83	21.16			

	型钢	kg	15.6	2.82	43.99		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.285	3.73	1.06		
	乙炔气	kg	0.0723	15.44	1.12		
	氧气	m3	0.20355	2.83	0.58		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	3.0816	0.67	2.06		
	砂轮片Φ400	片	0.1416	11.58	1.64		
	其他材料费			--	3.16	--	
	材料费小计			--	1403.36	--	

项目编码	030703021003	项目名称	静压箱	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补25	静压箱安装 接口尺寸(1500×1000mm以内)	个	1	514.67	152.41	129.96	226.45	72.05	514.67	152.41	129.96	226.45	72.05
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.15	574.59	42.21	38.62	252.82	80.44	86.19	6.33	5.79	37.92	12.07
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.15	93.09	0.86	2.07	40.96	13.03	13.96	0.13	0.31	6.14	1.95
综合人工工日		小计							614.82	158.87	136.06	270.51	86.07
5.746工日		未计价材料费							1956.99				
清单项目综合单价									3223.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消声静压箱 2000*1700*700	个	1	1913	1913		
	闭孔乳胶海绵δ5	kg	2.48	24.01	59.54		
	精制带母镀锌螺栓M8×75	套	72	0.65	46.8		
	垫圈M10～20	十个	14.4	0.43	6.19		
	密封胶KS型	kg	1.21	12.86	15.56		
	洗涤剂	kg	3.63	5.83	21.16		
	型钢	kg	15.6	2.82	43.99		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.285	3.73	1.06		
	乙炔气	kg	0.0723	15.44	1.12		
	氧气	m3	0.20355	2.83	0.58		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	3.0816	0.67	2.06		
	砂轮片Φ400	片	0.1416	11.58	1.64		
	其他材料费			--	3.16	--	
	材料费小计			--	2115.86	--	

项目编码	030703021004	项目名称	静压箱	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补27	静压箱安装 接口尺寸(2000×1500mm以内)	个	1	891.31	227.38	208.6	392.18	124.78	891.31	227.38	208.6	392.18	124.78
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.15	574.59	42.21	38.62	252.82	80.44	86.19	6.33	5.79	37.92	12.07
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.15	93.09	0.86	2.07	40.96	13.03	13.96	0.13	0.31	6.14	1.95
综合人工工日		小计							991.46	233.84	214.7	436.24	138.8
9.266工日		未计价材料费							2791.04				
清单项目综合单价									4806.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消声静压箱 2500*1000*800	个	1	2747.05	2747.05		
	闭孔乳胶海绵δ5	kg	3.49	24.01	83.79		
	精制带母镀锌螺栓M8×75	套	102	0.65	66.3		
	垫圈M10～20	十个	20.4	0.43	8.77		
	密封胶KS型	kg	2.1	12.86	27.01		
	洗涤剂	kg	6.3	5.83	36.73		
	型钢	kg	15.6	2.82	43.99		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.285	3.73	1.06		
	乙炔气	kg	0.0723	15.44	1.12		
	氧气	m3	0.20355	2.83	0.58		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	3.0816	0.67	2.06		
	砂轮片Φ400	片	0.1416	11.58	1.64		
	其他材料费			--	4.78	--	
	材料费小计			--	3024.88	--	

项目编码	030703021005	项目名称	静压箱	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补27	静压箱安装 接口尺寸(2000×1500mm以内)	个	1	891.31	227.38	208.6	392.18	124.78	891.31	227.38	208.6	392.18	124.78
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.15	574.59	42.21	38.62	252.82	80.44	86.19	6.33	5.79	37.92	12.07
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.15	93.09	0.86	2.07	40.96	13.03	13.96	0.13	0.31	6.14	1.95

综合人工工日	小计			991.46	233.84	214.7	436.24	138.8
9.266工日	未计价材料费							2743.13
清单项目综合单价								4758.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消声静压箱 2500*1700*1000	个	1	2699.14	2699.14			
	闭孔乳胶海绵δ5	kg	3.49	24.01	83.79			
	精制带母镀锌螺栓M8×75	套	102	0.65	66.3			
	垫圈M10～20	十个	20.4	0.43	8.77			
	密封胶KS型	kg	2.1	12.86	27.01			
	洗涤剂	kg	6.3	5.83	36.73			
	型钢	kg	15.6	2.82	43.99			
	电焊条J422 φ4	kg	0.285	3.73	1.06			
	乙炔气	kg	0.0723	15.44	1.12			
	氧气	m3	0.20355	2.83	0.58			
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	3.0816	0.67	2.06			
	砂轮片φ400	片	0.1416	11.58	1.64			
	其他材料费			--	4.78		--	
	材料费小计			--	2976.97		--	

项目编码	030703021006	项目名称	静压箱	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补27	静压箱安装 接口尺寸(2000×1500mm以内)	个	1	891.31	227.38	208.6	392.18	124.78	891.31	227.38	208.6	392.18	124.78
7-66	设备支架CG32750kg以下 制作	100kg	0.15	574.59	42.21	38.62	252.82	80.44	86.19	6.33	5.79	37.92	12.07
7-67	设备支架CG32750kg以下 安装	100kg	0.15	93.09	0.86	2.07	40.96	13.03	13.96	0.13	0.31	6.14	1.95
综合人工工日		小计							991.46	233.84	214.7	436.24	138.8
9.266工日		未计价材料费											2656.17
清单项目综合单价													4671.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	消声静压箱 3400*1300*800			个	1	2612.18	2612.18						
	闭孔乳胶海绵δ5			kg	3.49	24.01	83.79						
	精制带母镀锌螺栓M8×75			套	102	0.65	66.3						
	垫圈M10～20			十个	20.4	0.43	8.77						
	密封胶KS型			kg	2.1	12.86	27.01						

	洗涤剂	kg	6.3	5.83	36.73		
	型钢	kg	15.6	2.82	43.99		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.285	3.73	1.06		
	乙炔气	kg	0.0723	15.44	1.12		
	氧气	m3	0.20355	2.83	0.58		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	3.0816	0.67	2.06		
	砂轮片Φ400	片	0.1416	11.58	1.64		
	其他材料费			--	4.78	--	
	材料费小计			--	2890.01	--	

项目编码	031001002001	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	123.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-264	室内给排水、采暖管道 钢管(焊接) 公称直径150mm以内	10m	0.1	401.25	34.57	76.2	176.55	56.18	40.13	3.46	7.62	17.66	5.62
10-373	管道消毒、冲洗 公称直径200mm以内	100m	0.01	86.67	101.84		38.13	12.13	0.87	1.02		0.38	0.12
综合人工工日		小计							41	4.48	7.62	18.04	5.74
0.3831工日		未计价材料费											81.88
清单项目综合单价													158.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管Φ159*4.5	m	1.02	63.88	65.16		
	压制弯头DN150	个	0.18	92.92	16.73		
	钢板δ3.5～4.0 Q235	kg	0.014	3.57	0.05		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.204	3.77	0.77		
	氧气	m3	0.197	2.83	0.56		
	乙炔气	kg	0.067	15.44	1.03		
	棉纱头	kg	0.008	5.57	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.15	0.04		
	破布	kg	0.044	6	0.26		
	厚漆	kg	0.004	8.58	0.03		
	机油	kg	0.015	7.72	0.12		
	水	m3	0.245	4.57	1.12		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.085	3.26	0.28		
	电	kW·h	0.228	0.68	0.16		
	漂白粉	kg	0.0038	3.43	0.01		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	86.36	--	

项目编码	031001002002	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	227.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-263	室内给排水、采暖管道 钢管(焊接) 公称直径125mm以内	10m	0.1	354.17	30.38	67.36	155.83	49.58	35.42	3.04	6.74	15.58	4.96
10-373	管道消毒、冲洗 公称直径200mm以内	100m	0.01	86.67	101.84		38.13	12.13	0.87	1.02		0.38	0.12
综合人工工日		小计							36.29	4.06	6.74	15.96	5.08
0.3391工日		未计价材料费											57.51
清单项目综合单价													125.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管Φ133*4	m	1.02	47.27	48.22		
	压制弯头DN125	个	0.175	53.1	9.29		
	钢板δ3.5～4.0 Q235	kg	0.014	3.57	0.05		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.168	3.77	0.63		
	氧气	m3	0.157	2.83	0.44		
	乙炔气	kg	0.053	15.44	0.82		
	棉纱头	kg	0.007	5.57	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.15	0.04		
	破布	kg	0.038	6	0.23		
	厚漆	kg	0.003	8.58	0.03		
	机油	kg	0.015	7.72	0.12		
	水	m3	0.24	4.57	1.1		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.034	3.26	0.11		
	尼龙砂轮片φ400	片	0.037	8.66	0.32		
	电	kW·h	0.178	0.68	0.12		
	漂白粉	kg	0.0038	3.43	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	61.57	--	

项目编码	031001002003	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	68.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-166	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径80mm以内	10m	0.1	324.21	92.35	3.66	142.65	45.39	32.42	9.24	0.37	14.27	4.54
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	69.55	37.04		30.6	9.74	0.7	0.37		0.31	0.1
综合人工工日		小计							33.12	9.61	0.37	14.58	4.64
0.3095工日		未计价材料费											32.01
清单项目综合单价													94.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN80	m	1.02	31.38	32.01		
	室内镀锌钢管接头零件DN80	个	0.391	21.64	8.46		
	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.021	8.66	0.18		
	机油	kg	0.011	7.72	0.08		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.149	0.27	0.04		
	黄砂	m3	0.0004	143.57	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	5.15	0.02		
	破布	kg	0.03	6	0.18		
	水	m3	0.1	4.57	0.46		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	41.62	--	

项目编码	031001002004	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	30.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-165	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	306.02	89.93	3.48	134.65	42.84	30.6	8.99	0.35	13.47	4.28
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	69.55	37.04		30.6	9.74	0.7	0.37		0.31	0.1
综合人工工日		小计							31.3	9.36	0.35	13.78	4.38
0.2925工日		未计价材料费											25.71
清单项目综合单价													84.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN65	m	1.02	25.21	25.71		
	室内镀锌钢管接头零件DN65	个	0.425	19.26	8.19		

	尼龙砂轮片φ400	片	0.022	8.66	0.19		
	机油	kg	0.013	7.72	0.1		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	线麻	kg	0.0015	10.29	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.143	0.27	0.04		
	黄砂	m3	0.0004	143.57	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01	5.15	0.05		
	破布	kg	0.028	6	0.17		
	水	m3	0.098	4.57	0.45		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	35.07	--	

项目编码	031001001001	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	20.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-164	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	299.6	63.14	2.37	131.82	41.94	29.96	6.31	0.24	13.18	4.19
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	23.16		23.07	7.34	0.52	0.23		0.23	0.07
综合人工工日		小计							30.48	6.54	0.24	13.41	4.26
0.2849工日		未计价材料费											19.09
清单项目综合单价													74.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN50	m	1.02	18.72	19.09		
	室内镀锌钢管接头零件DN50	个	0.651	8.6	5.6		
	钢锯条	根	0.133	0.21	0.03		
	尼龙砂轮片φ400	片	0.015	8.66	0.13		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	线麻	kg	0.0014	10.29	0.01		
	水泥32.5级	kg	0.039	0.27	0.01		
	黄砂	m3	0.0001	143.57	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	5.15	0.02		
	破布	kg	0.025	6	0.15		
	水	m3	0.066	4.57	0.3		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	25.63	--	

项目编码	031001001002	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	34.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-163	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径40mm以内	10m	0.1	293.18	42.17	0.85	129	41.05	29.32	4.22	0.09	12.9	4.11
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	23.16		23.07	7.34	0.52	0.23		0.23	0.07
综合人工工日		小计							29.84	4.45	0.09	13.13	4.18
0.2789工日		未计价材料费											15.14
清单项目综合单价													66.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN40	m	1.02	14.84	15.14		
	室内镀锌钢管接头零件DN40	个	0.716	5.04	3.61		
	钢锯条	根	0.267	0.21	0.06		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.005	8.66	0.04		
	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	线麻	kg	0.0014	10.29	0.01		
	水泥32.5级	kg	0.069	0.27	0.02		
	黄砂	m3	0.0002	143.57	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.001	5.15	0.01		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	水	m3	0.063	4.57	0.29		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	19.59	--	

项目编码	031001001003	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	73.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-162	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	246.1	45.49	0.85	108.28	34.45	24.61	4.55	0.09	10.83	3.45

10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	23.16		23.07	7.34	0.52	0.23		0.23	0.07
综合人工工日		小计							25.13	4.78	0.09	11.06	3.52
0.2349工日		未计价材料费											12.55
清单项目综合单价													57.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN32						m	1.02	12.3	12.55			
	室内镀锌钢管接头零件DN32						个	0.803	4.19	3.36			
	钢锯条						根	0.241	0.21	0.05			
	尼龙砂轮片 φ400						片	0.005	8.66	0.04			
	机油						kg	0.016	7.72	0.12			
	厚漆						kg	0.012	8.58	0.1			
	线麻						kg	0.0012	10.29	0.01			
	管子托钩DN25						个	0.116	1.31	0.15			
	单管卡子DN50						个	0.206	1.24	0.26			
	水泥32.5级						kg	0.45	0.27	0.12			
	黄砂						m3	0.001	143.57	0.14			
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.015	5.15	0.08			
	破布						kg	0.01	6	0.06			
	水						m3	0.059	4.57	0.27			
	漂白粉						kg	0.0009	3.43				
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	17.33		--	

项目编码	031001001004	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	7.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-161	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	246.1	39.84	0.85	108.28	34.45	24.61	3.98	0.09	10.83	3.45
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	23.16		23.07	7.34	0.52	0.23		0.23	0.07
综合人工工日		小计							25.13	4.21	0.09	11.06	3.52
0.2349工日		未计价材料费											9.77
清单项目综合单价													53.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN25						m	1.02	9.58	9.77			
	室内镀锌钢管接头零件DN25						个	0.978	2.82	2.76			

	钢锯条	根	0.255	0.21	0.05		
	尼龙砂轮片φ400	片	0.005	8.66	0.04		
	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	厚漆	kg	0.013	8.58	0.11		
	线麻	kg	0.0013	10.29	0.01		
	管子托钩DN25	个	0.116	1.31	0.15		
	单管卡子DN25	个	0.206	0.68	0.14		
	水泥32.5级	kg	0.42	0.27	0.11		
	黄砂	m3	0.001	143.57	0.14		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.044	5.15	0.23		
	破布	kg	0.01	6	0.06		
	水	m3	0.058	4.57	0.27		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	13.98	--	

项目编码	031001001005	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	51.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-160	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径20mm以内	10m	0.1	204.37	31.64		89.92	28.61	20.44	3.16		8.99	2.86
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	23.16		23.07	7.34	0.52	0.23		0.23	0.07
综合人工工日		小计							20.96	3.39		9.22	2.93
0.1959工日		未计价材料费											6.75
清单项目综合单价													43.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN20	m	1.02	6.62	6.75		
	室内镀锌钢管接头零件DN20	个	1.152	1.79	2.06		
	钢锯条	根	0.341	0.21	0.07		
	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	管子托钩DN20	个	0.144	1.14	0.16		
	单管卡子DN25	个	0.129	0.68	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.371	0.27	0.1		
	黄砂	m3	0.001	143.57	0.14		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.039	5.15	0.2		
	破布	kg	0.01	6	0.06		
	水	m3	0.056	4.57	0.26		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	10.14	--	

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	18.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-316	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径32mm	10m	0.1	93.09	14.13	1.59	40.96	13.03	9.31	1.41	0.16	4.1	1.3
综合人工工日		小计							9.31	1.41	0.16	4.1	1.3
0.087工日		未计价材料费							3.57				
清单项目综合单价									19.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	加厚防火型UPVC凝水管De25	m	0.984	3.02	2.97		
	UPVC凝水管管件De25	个	0.452	1.33	0.6		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.009	10.72	0.1		
	丙酮	kg	0.014	5.15	0.07		
	钢锯条	根	0.035	0.21	0.01		
	铁砂布2#	张	0.048	0.86	0.04		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.219	3	0.66		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.354	0.33	0.12		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	扁钢＜-59	kg	0.041	3.64	0.15		
	水	m3	0.011	4.57	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	5.15	0.02		
	电	kW·h	0.102	0.68	0.07		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	4.98	--	

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	13.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-316	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径32mm	10m	0.1		93.09	14.13	1.59	40.96	13.03	9.31	1.41	0.16	4.1	1.3
综合人工工日		小计								9.31	1.41	0.16	4.1	1.3
0.087工日		未计价材料费												4.99
清单项目综合单价														21.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	加厚防火型UPVC凝水管De32	m	0.984	4.26	4.19		
	UPVC凝水管管件De32	个	0.452	1.77	0.8		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.009	10.72	0.1		
	丙酮	kg	0.014	5.15	0.07		
	钢锯条	根	0.035	0.21	0.01		
	铁砂布2#	张	0.048	0.86	0.04		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.219	3	0.66		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.354	0.33	0.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	扁钢＜-59	kg	0.041	3.64	0.15		
	水	m3	0.011	4.57	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	5.15	0.02		
	电	kW·h	0.102	0.68	0.07		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	6.4	--	

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	46.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-317	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径40mm	10m	0.1	93.09	15.84	1.59	40.96	13.03	9.31	1.58	0.16	4.1	1.3
综合人工工日		小计							9.31	1.58	0.16	4.1	1.3
0.087工日		未计价材料费											7.47
清单项目综合单价													23.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	加厚防火型UPVC凝水管De40	m	0.984	6.57	6.46		
	UPVC凝水管管件De40	个	0.452	2.22	1		

	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.01	10.72	0.11		
	丙酮	kg	0.015	5.15	0.08		
	钢锯条	根	0.039	0.21	0.01		
	铁砂布2#	张	0.054	0.86	0.05		
	棉纱头	kg	0.016	5.57	0.09		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.247	3	0.74		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.398	0.33	0.13		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	扁钢＜-59	kg	0.046	3.64	0.17		
	水	m3	0.014	4.57	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	5.15	0.02		
	电	kW·h	0.115	0.68	0.08		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	9.05	--	

项目编码	031001006004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	5.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-318	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径50mm	10m	0.1	78.11	17.53	1.59	34.37	10.94	7.81	1.75	0.16	3.44	1.09
综合人工工日		小计							7.81	1.75	0.16	3.44	1.09
0.073工日		未计价材料费											11.24
清单项目综合单价													25.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	加厚防火型UPVC凝水管dn50	m	0.984	10.2	10.04		
	UPVC凝水管管件dn50	个	0.452	2.66	1.2		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12		
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
	钢锯条	根	0.043	0.21	0.01		
	铁砂布2#	张	0.06	0.86	0.05		
	棉纱头	kg	0.018	5.57	0.1		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.442	0.33	0.15		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	扁钢＜-59	kg	0.051	3.64	0.19		
	水	m3	0.014	4.57	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	5.15	0.02		

	电	kW·h	0.128	0.68	0.09		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	12.99	--	

项目编码	031002001001	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	683

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	353.1	22.89	62.79	155.36	49.43	3.53	0.23	0.63	1.55	0.49
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	255.73	64.65	210.68	112.52	35.8	2.56	0.65	2.11	1.13	0.36
D00010	防腐木哈夫	项	0.001464										
综合人工工日		小计							6.09	0.88	2.74	2.68	0.85
0.0569工日		未计价材料费							4.94				
清单项目综合单价									18.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.03029	3.77	0.11		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.27	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	143.57	0.04		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	4.57			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	143.57	0.04		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.00045	3.26			

	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	型钢	kg	1.06	2.82	2.99		
	防腐木哈夫	项	0.001464	1330.93	1.95		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.82	--	

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	10.7	5.16		4.71	1.5	10.7	5.16		4.71	1.5
综合人工工日		小计							10.7	5.16		4.71	1.5
0.1工日		未计价材料费							25.09				
清单项目综合单价									47.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜截止阀DN20	个	1.01	24.84	25.09		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30.25	--	

项目编码	031003001002	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	11.77	7.97		5.18	1.65	11.77	7.97		5.18	1.65
综合人工工日		小计							11.77	7.97		5.18	1.65

0.11工日	未计价材料费	34.06
清单项目综合单价		60.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜截止阀DN25	个	1.01	33.72	34.06		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	42.03	--	

项目编码	031003001003	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-422	阀门安装 螺纹阀 公称直径40mm以内	个	1	25.68	12.95		11.3	3.6	25.68	12.95		11.3	3.6
综合人工工日		小计							25.68	12.95		11.3	3.6
0.24工日		未计价材料费											76.17
清单项目综合单价													129.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜截止阀 DN40	个	1.01	75.42	76.17		
	镀锌活接头DN40	个	1.01	12.07	12.19		
	厚漆	kg	0.017	8.58	0.15		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.008	7.72	0.06		
	棉纱头	kg	0.024	5.57	0.13		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	钢锯条	根	0.23	0.21	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	89.12	--	

项目编码	031003001004	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径50mm以内	个	1	25.68	19.7		11.3	3.6	25.68	19.7		11.3	3.6	
综合人工工日		小计							25.68	19.7		11.3	3.6	
0.24工日		未计价材料费											120.98	
清单项目综合单价													181.26	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铜截止阀 DN50				个	1.01	119.78	120.98						
	镀锌活接头DN50				个	1.01	18.6	18.79						
	厚漆				kg	0.02	8.58	0.17						
	机油				kg	0.016	7.72	0.12						
	线麻				kg	0.002	10.29	0.02						
	橡胶板δ1～15				kg	0.01	7.72	0.08						
	棉纱头				kg	0.03	5.57	0.17						
	砂纸				张	0.3	0.94	0.28						
	钢锯条				根	0.32	0.21	0.07						
	其他材料费						--					--		
	材料费小计						--	140.68				--		

项目编码	031003001005	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-487	自动排气阀 25	个	1	27.82	12.05		12.24	3.89	27.82	12.05		12.24	3.89	
综合人工工日		小计							27.82	12.05		12.24	3.89	
0.26工日		未计价材料费											35.94	
清单项目综合单价													91.94	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	自动排气阀DN25				个	1	35.94	35.94						
	镀锌管箍DN25				个	2.02	1.93	3.9						
	镀锌弯头DN25				个	1.01	2.7	2.73						
	镀锌丝堵DN25				个	1.01	1.66	1.68						
	精制六角螺母M8				十个	0.206	0.6	0.12						
	钢垫圈M8.5				十个	0.206	0.01							
	等边角钢∟60×5				kg	0.65	3.4	2.21						
	圆钢φ8～14				kg	0.21	3.42	0.72						
	水泥32.5级				kg	0.5	0.27	0.14						

	厚漆	kg	0.027	8.58	0.23		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.06	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	47.99	--	

项目编码	031003003001	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	67.41	83.64	18.38	29.66	9.44	67.41	83.64	18.38	29.66	9.44
综合人工工日		小计							67.41	83.64	18.38	29.66	9.44
0.63工日		未计价材料费											289.15
清单项目综合单价													497.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双偏心对夹式涡轮蜗杆蝶阀 DN65	个	1	289.15	289.15		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	33.94	67.88		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.42	3.77	1.58		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	372.79	--	

项目编码	031003003002	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-439	焊接法兰阀 公称直径125mm以内	个	1	120.91	134.94	22.37	53.2	16.93	120.91	134.94	22.37	53.2	16.93
综合人工工日		小计							120.91	134.94	22.37	53.2	16.93

1.13工日	未计价材料费					850.02	
清单项目综合单价						1198.37	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双偏心对夹式涡轮蜗杆蝶阀 DN125	个	1	850.02	850.02		
	平焊法兰1.6MPa DN125	片	2	51.8	103.6		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.46	5.57	2.56		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.72	3.77	2.71		
	乙炔气	kg	0.03	15.44	0.46		
	氧气	m3	0.09	2.83	0.25		
	厚漆	kg	0.22	8.58	1.89		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.6	0.94	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	984.96	--	

项目编码	031003003003	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	143.38	177.49	23.97	63.09	20.07	143.38	177.49	23.97	63.09	20.07
综合人工工日		小计							143.38	177.49	23.97	63.09	20.07
1.34工日		未计价材料费											976.02
清单项目综合单价													1404.02
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	双偏心对夹式涡轮蜗杆蝶阀DN150			个	1	976.02	976.02						
	平焊法兰1.6MPa DN150			片	2	66.54	133.08						
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100			套	16.48	2.02	33.29						
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6			kg	0.55	5.57	3.06						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.88	3.77	3.32						
	乙炔气			kg	0.037	15.44	0.57						
	氧气			m3	0.11	2.83	0.31						
	厚漆			kg	0.28	8.58	2.4						
	清油			kg	0.03	13.72	0.41						
	棉纱头			kg	0.07	5.57	0.39						
	砂纸			张	0.7	0.94	0.66						
	其他材料费					--			--				

	材料费小计	--	1153.51	--	

项目编码	031003010001	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	10.7	5.16		4.71	1.5	10.7	5.16		4.71	1.5
综合人工工日		小计							10.7	5.16		4.71	1.5
0.1工日		未计价材料费							25.09				
清单项目综合单价									47.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢金属软管DN20	个	1.01	24.84	25.09		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30.25	--	

项目编码	031003010002	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	阀门安装 螺纹阀 公称直径32mm以内	个	1	14.98	10.05		6.59	2.1	14.98	10.05		6.59	2.1
综合人工工日		小计							14.98	10.05		6.59	2.1
0.14工日		未计价材料费							58.25				
清单项目综合单价									91.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢金属软管DN32	个	1.01	57.67	58.25		
	镀锌活接头DN32	个	1.01	9.36	9.45		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		

	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	棉纱头	kg	0.019	5.57	0.11		
	砂纸	张	0.19	0.94	0.18		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	68.3	--	

项目编码	031003010003	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-584	法兰式金属软管安装 公称直径80mm以内	个	1	23.54	98.98	7.99	10.36	3.3	23.54	98.98	7.99	10.36	3.3
综合人工工日		小计							23.54	98.98	7.99	10.36	3.3
0.22工日		未计价材料费							315.88				
清单项目综合单价									460.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢金属软管 DN80	个	1	315.88	315.88		
	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	38.32	76.64		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140	套	1.65	1.84	3.04		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.33	3.77	1.24		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	2.6	5.57	14.48		
	其他材料费			--	3.1	--	
	材料费小计			--	414.86	--	

项目编码	031003010004	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-586	法兰式金属软管安装 公称直径125mm以内	个	1	31.03	116.74	10.39	13.65	4.34	31.03	116.74	10.39	13.65	4.34
综合人工工日		小计							31.03	116.74	10.39	13.65	4.34
0.29工日		未计价材料费							511.08				
清单项目综合单价									687.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢金属软管　　DN125	个	1	511.08	511.08		
	平焊法兰1.6MPa DN125	片	2	51.8	103.6		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140	套	1.65	1.84	3.04		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.51	3.77	1.92		
	氧气	m3	0.09	2.83	0.25		
	乙炔气	kg	0.03	15.44	0.46		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.46	5.57	2.56		
	其他材料费			--	4.91	--	
	材料费小计			--	627.82	--	

项目编码	031003010005	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-586	法兰式金属软管安装 公称直径125mm以内	个	1	31.03	116.74	10.39	13.65	4.34	31.03	116.74	10.39	13.65	4.34
综合人工工日		小计							31.03	116.74	10.39	13.65	4.34
0.29工日		未计价材料费							511.08				
清单项目综合单价									687.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢波纹补偿器DN125	个	1	511.08	511.08		
	平焊法兰1.6MPa DN125	片	2	51.8	103.6		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140	套	1.65	1.84	3.04		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.51	3.77	1.92		
	氧气	m3	0.09	2.83	0.25		
	乙炔气	kg	0.03	15.44	0.46		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.46	5.57	2.56		
	其他材料费			--	4.91	--	
	材料费小计			--	627.82	--	

项目编码	031003010006	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-569	可曲挠橡胶接头安装 公称直径40mm以内	个	1	23.54	2.36	7.99	10.36	3.3	23.54	2.36	7.99	10.36	3.3
综合人工工日		小计							23.54	2.36	7.99	10.36	3.3

0.22工日	未计价材料费						33.72
清单项目综合单价							81.27
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶接头DN40	个	1	33.72	33.72		
	平焊法兰1.6MPa DN40	片		23.07			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140	套		1.84			
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.12	3.77	0.45		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.11	5.57	0.61		
	其他材料费			--	1.3	--	
	材料费小计			--	36.08	--	

项目编码	031003010007	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-571	可曲挠橡胶接头安装 公称直径65mm以内	个	1	23.54	74.31	7.99	10.36	3.3	23.54	74.31	7.99	10.36	3.3
综合人工工日		小计							23.54	74.31	7.99	10.36	3.3

0.22工日	未计价材料费						70.98
清单项目综合单价							190.48
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶接头DN65	个	1	70.98	70.98		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	33.94	67.88		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140	套	0.82	1.84	1.51		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.28	3.77	1.06		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	乙炔气	kg	0.01	15.44	0.15		
	其他材料费			--	2.6	--	
	材料费小计			--	145.29	--	

项目编码	031003010008	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-574	可曲挠橡胶接头安装 公称直径125mm以内	个	1	31.03	116.74	10.39	13.65	4.34	31.03	116.74	10.39	13.65	4.34
综合人工工日		小计							31.03	116.74	10.39	13.65	4.34

0.29工日	未计价材料费						88.73
清单项目综合单价							264.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶接头DN125	个	1	88.73	88.73		
	平焊法兰1.6MPa DN125	片	2	51.8	103.6		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140	套	1.65	1.84	3.04		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.51	3.77	1.92		
	氧气	m3	0.09	2.83	0.25		
	乙炔气	kg	0.03	15.44	0.46		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.46	5.57	2.56		
	其他材料费			--	4.91	--	
	材料费小计			--	205.47	--	

项目编码	031003008001	项目名称	除污器（过滤器）	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	10.7	5.16		4.71	1.5	10.7	5.16		4.71	1.5
综合人工工日		小计							10.7	5.16		4.71	1.5
0.1工日		未计价材料费											26.74
清单项目综合单价													48.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜质过滤器 DN20	个	1.01	26.48	26.74		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	31.9	--	

项目编码	031003008002	项目名称	除污器（过滤器）	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-422	阀门安装 螺纹阀 公称直径40mm以内	个	1	25.68	12.95		11.3	3.6	25.68	12.95		11.3	3.6
综合人工工日		小计							25.68	12.95		11.3	3.6
0.24工日		未计价材料费											94.1
清单项目综合单价													147.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜质Y型过滤器 DN40				个	1.01	93.17	94.1					
	镀锌活接头DN40				个	1.01	12.07	12.19					
	厚漆				kg	0.017	8.58	0.15					
	机油				kg	0.016	7.72	0.12					
	线麻				kg	0.002	10.29	0.02					
	橡胶板 δ1～15				kg	0.008	7.72	0.06					
	棉纱头				kg	0.024	5.57	0.13					
	砂纸				张	0.24	0.94	0.23					
	钢锯条				根	0.23	0.21	0.05					
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--	107.05				--	

项目编码	031003008003	项目名称	除污器（过滤器）	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	67.41	83.64	18.38	29.66	9.44	67.41	83.64	18.38	29.66	9.44
综合人工工日		小计							67.41	83.64	18.38	29.66	9.44
0.63工日		未计价材料费											505.76
清单项目综合单价													714.29
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢Y型过滤器DN65				个	1	505.76	505.76					
	平焊法兰1.6MPa DN65				片	2	33.94	67.88					
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80				套	8.24	1.35	11.12					
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6				kg	0.18	5.57	1					
	电焊条J422 φ3.2				kg	0.42	3.77	1.58					
	乙炔气				kg	0.014	15.44	0.22					
	氧气				m3	0.04	2.83	0.11					
	厚漆				kg	0.09	8.58	0.77					
	清油				kg	0.015	13.72	0.21					
	棉纱头				kg	0.05	5.57	0.28					

	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	589.4	--	

项目编码	031003008004	项目名称	除污器（过滤器）	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-439	焊接法兰阀 公称直径125mm以内	个	1	120.91	134.94	22.37	53.2	16.93	120.91	134.94	22.37	53.2	16.93
综合人工工日		小计							120.91	134.94	22.37	53.2	16.93
1.13工日		未计价材料费											873.09
清单项目综合单价													1221.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢Y型过滤器DN125	个	1	873.09	873.09		
	平焊法兰1.6MPa DN125	片	2	51.8	103.6		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.46	5.57	2.56		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.72	3.77	2.71		
	乙炔气	kg	0.03	15.44	0.46		
	氧气	m3	0.09	2.83	0.25		
	厚漆	kg	0.22	8.58	1.89		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.6	0.94	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1008.03	--	

项目编码	031003008005	项目名称	除污器（过滤器）	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	143.38	177.49	23.97	63.09	20.07	143.38	177.49	23.97	63.09	20.07
综合人工工日		小计							143.38	177.49	23.97	63.09	20.07
1.34工日		未计价材料费											976.02
清单项目综合单价													1404.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢Y型过滤器DN150	个	1	976.02	976.02		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	66.54	133.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.02	33.29		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.88	3.77	3.32		
	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1153.51	--	

项目编码	030503008001	项目名称	电动、电磁阀门	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-321	两通电动阀 公称直径20	个	1	21.28	5.01	0.45	9.36	2.98	21.28	5.01	0.45	9.36	2.98
综合人工工日		小计							21.28	5.01	0.45	9.36	2.98
0.19工日		未计价材料费											159.71
清单项目综合单价													198.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动二通调节阀 DN20	个	1	159.71	159.71		
	镀锌活接头DN20	个	1	4.7	4.7		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.1	0.3	0.03		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	164.72	--	

项目编码	030503008002	项目名称	电动、电磁阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-311	电动二通调节阀及执行机构 公称直径50以内	个	1	123.2	130.32	16.34	54.21	17.25	123.2	130.32	16.34	54.21	17.25
综合人工工日		小计							123.2	130.32	16.34	54.21	17.25

1.1工日	未计价材料费						876.64
清单项目综合单价							1217.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	比例积分电动调节阀 DN40	个	1	876.64	876.64		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	4	20.32	81.28		
	电焊条J422	kg	0.7	4.97	3.48		
	双头带母螺栓M20×65	套	8.16	5.57	45.45		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1006.96	--	

项目编码	030503008003	项目名称	电动、电磁阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-312	电动二通调节阀及执行机构 公称直径100以内	个	1	310.24	206.11	28.17	136.51	43.43	310.24	206.11	28.17	136.51	43.43
综合人工工日		小计							310.24	206.11	28.17	136.51	43.43
2.77工日	未计价材料费												1064.75
清单项目综合单价													1789.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	比例积分电动调节阀 DN65	个	1	1064.75	1064.75								
	平焊法兰0.6MPa DN100	片	4	32.95	131.8								
	电焊条J422	kg	1.2	4.97	5.96								
	双头带母螺栓M20×65	套	12.24	5.57	68.18								
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17								
	其他材料费			--		--							
	材料费小计			--	1270.86	--							

项目编码	030503008004	项目名称	电动、电磁阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-313	电动二通调节阀及执行机构 公称直径200以内	个	1	413.28	373.52	32.46	181.84	57.86	413.28	373.52	32.46	181.84	57.86
综合人工工日		小计							413.28	373.52	32.46	181.84	57.86
3.69工日	未计价材料费												3692.9
清单项目综合单价													4751.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	比例积分电动调节阀　DN125	个	1	3692.9	3692.9		
	平焊法兰0.6MPa DN200	片	4	74.4	297.6		
	电焊条J422	kg	1.5	4.97	7.46		
	双头带母螺栓M20×65	套	12.24	5.57	68.18		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4066.42	--	

项目编码	031003003004	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-434	焊接法兰阀 公称直径40mm以内	个	1	40.66	59.83	10.39	17.89	5.69	40.66	59.83	10.39	17.89	5.69
综合人工工日		小计							40.66	59.83	10.39	17.89	5.69
0.38工日		未计价材料费											310.55
清单项目综合单价													445.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	静态平衡阀DN40	个	1	310.55	310.55		
	平焊法兰1.6MPa DN40	片	2	23.07	46.14		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.11	5.57	0.61		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.17	3.77	0.64		
	厚漆	kg	0.07	8.58	0.6		
	清油	kg	0.01	13.72	0.14		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.13	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	370.38	--	

项目编码	031003003005	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	67.41	83.64	18.38	29.66	9.44	67.41	83.64	18.38	29.66	9.44
综合人工工日		小计							67.41	83.64	18.38	29.66	9.44

0.63工日	未计价材料费						674.34
清单项目综合单价							882.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	静态平衡阀DN65	个	1	674.34	674.34		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	33.94	67.88		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.42	3.77	1.58		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	757.98	--	

项目编码	031003003006	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-439	焊接法兰阀 公称直径125mm以内	个	1	120.91	134.94	22.37	53.2	16.93	120.91	134.94	22.37	53.2	16.93
综合人工工日		小计							120.91	134.94	22.37	53.2	16.93
1.13工日	未计价材料费												842.93
清单项目综合单价													1191.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	静态平衡阀DN125	个	1	842.93	842.93								
	平焊法兰1.6MPa DN125	片	2	51.8	103.6								
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25								
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.46	5.57	2.56								
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.72	3.77	2.71								
	乙炔气	kg	0.03	15.44	0.46								
	氧气	m3	0.09	2.83	0.25								
	厚漆	kg	0.22	8.58	1.89								
	清油	kg	0.02	13.72	0.27								
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39								
	砂纸	张	0.6	0.94	0.56								
	其他材料费			--		--							

	材料费小计	--	977.87	--	

项目编码	031003003007	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-439	焊接法兰阀 公称直径125mm以内	个	1	120.91	134.94	22.37	53.2	16.93	120.91	134.94	22.37	53.2	16.93
综合人工工日		小计							120.91	134.94	22.37	53.2	16.93
1.13工日		未计价材料费											2218.22
清单项目综合单价													2566.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压差阀DN125	个	1	2218.22	2218.22		
	平焊法兰1.6MPa DN125	片	2	51.8	103.6		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.46	5.57	2.56		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.72	3.77	2.71		
	乙炔气	kg	0.03	15.44	0.46		
	氧气	m3	0.09	2.83	0.25		
	厚漆	kg	0.22	8.58	1.89		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.6	0.94	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2353.16	--	

项目编码	031003003008	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	143.38	177.49	23.97	63.09	20.07	143.38	177.49	23.97	63.09	20.07
综合人工工日		小计							143.38	177.49	23.97	63.09	20.07
1.34工日		未计价材料费											1109.11
清单项目综合单价													1537.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	能量计DN150	个	1	1109.11	1109.11		

	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	66.54	133.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.02	33.29		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.88	3.77	3.32		
	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1286.6	--	

项目编码	030503006001	项目名称	传感器	计量单位	支	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-276	压力传感器 液体流量开关	支	1	25.76	7.66		11.33	3.61	25.76	7.66		11.33	3.61
综合人工工日		小计							25.76	7.66		11.33	3.61
0.23工日		未计价材料费											106.47
清单项目综合单价													154.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	流量开关	支	1	106.47	106.47		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	自攻螺钉M6×30	十个	0.204	0.58	0.12		
	乙炔气	m3	0.11	14.05	1.55		
	氧气	m3	0.34	2.83	0.96		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	114.13	--	

项目编码	030503006002	项目名称	传感器	计量单位	支	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-271	侵入式温度传感器 普通型	支	1	42.56	7.54	0.66	18.73	5.96	42.56	7.54	0.66	18.73	5.96
综合人工工日		小计							42.56	7.54	0.66	18.73	5.96
0.38工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							75.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	乙炔气	m3	0.11	14.05	1.55		
	氧气	m3	0.34	2.83	0.96		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.54	--	

项目编码	030601001001	项目名称	温度仪表	计量单位	支	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1	温度仪表 膨胀式温度计 工业液体温度计	支	1	17.92	0.87		7.88	2.51	17.92	0.87		7.88	2.51
综合人工工日		小计							17.92	0.87		7.88	2.51
0.16工日		未计价材料费											70.98
清单项目综合单价													100.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90度角型内标式温度计	套	1	70.98	70.98		
	垫片	片	1	0.33	0.33		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	71.85	--	

项目编码	030601002001	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-23	压力仪表 压力计 单管	台	1	38.08	4.47		16.76	5.33	38.08	4.47		16.76	5.33
6-679	取源部件制作安装 压力表弯安装	10套	0.1	36.38	1.92		16.01	5.09	3.64	0.19		1.6	0.51
10-418	阀门安装 螺纹阀 公称直径15mm以内	个	1	10.7	4.28		4.71	1.5	10.7	4.28		4.71	1.5
综合人工工日		小计							52.42	8.94		23.07	7.34
0.474工日		未计价材料费											55.96
清单项目综合单价													147.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压力表	套	1	30.97	30.97		
	精制螺栓M10×20～50	套	4	0.3	1.2		
	棉纱头	kg	0.115	5.57	0.64		
	医用胶管	m	1	1.72	1.72		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	压力表表弯	个	1	10.65	10.65		
	调和漆	kg	0.01	11.15	0.11		
	汽油	kg	0.005	8.65	0.04		
	表阀DN15	个	1.01	14.2	14.34		
	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.89	3.93		
	厚漆	kg	0.008	8.58	0.07		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.002	7.72	0.02		
	砂纸	张	0.1	0.94	0.09		
	钢锯条	根	0.07	0.21	0.01		
	其他材料费			--	0.5	--	
	材料费小计			--	64.9	--	

项目编码	031002003001	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	196.88	116.09	18.5	86.63	27.56	19.69	11.61	1.85	8.66	2.76
综合人工工日		小计							19.69	11.61	1.85	8.66	2.76
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	33.67	10.27		
	石棉绒	kg	0.19	2.4	0.46		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.4	0.76		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.27	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.61	--	

项目编码	031002003002	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	268.57	152.49	18.5	118.17	37.6	26.86	15.25	1.85	11.82	3.76	
综合人工工日		小计							26.86	15.25	1.85	11.82	3.76	
0.251工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													59.54	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管DN100					m	0.305		43.42	13.24				
	石棉绒					kg	0.285		2.4	0.68				
	油浸麻丝					kg	0.136		8.4	1.14				
	水泥32.5级					kg	0.667		0.27	0.18				
	其他材料费								--	0.01		--		
	材料费小计								--	15.25		--		

项目编码	031002003003	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	365.94	219.53	18.5	161.01	51.23	36.59	21.95	1.85	16.1	5.12	
综合人工工日		小计							36.59	21.95	1.85	16.1	5.12	
0.342工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													81.61	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管DN125					m	0.305		62.11	18.94				
	石棉绒					kg	0.427		2.4	1.02				
	油浸麻丝					kg	0.204		8.4	1.71				
	水泥32.5级					kg	1		0.27	0.27				
	其他材料费								--	0.01		--		
	材料费小计								--	21.95		--		

项目编码	031002003004	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	

10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	365.94	252.37	18.5	161.01	51.23	36.59	25.24	1.85	16.1	5.12
综合人工工日		小计							36.59	25.24	1.85	16.1	5.12
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													84.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150						m	0.305	72.88	22.23			
	石棉绒						kg	0.427	2.4	1.02			
	油浸麻丝						kg	0.204	8.4	1.71			
	水泥32.5级						kg	1	0.27	0.27			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	25.24		--	

项目编码	031002003005	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-401	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径200mm以内	10个	0.1	402.32	534.1	25.89	177.02	56.32	40.23	53.41	2.59	17.7	5.63
综合人工工日		小计							40.23	53.41	2.59	17.7	5.63
0.376工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													119.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管φ219×6						m	0.305	163.32	49.81			
	石棉绒						kg	0.511	2.4	1.23			
	油浸麻丝						kg	0.244	8.4	2.05			
	水泥32.5级						kg	1.19	0.27	0.32			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	53.41		--	

项目编码	031002003006	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-401	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径200mm以内	10个	0.1	402.32	534.1	25.89	177.02	56.32	40.23	53.41	2.59	17.7	5.63
综合人工工日		小计							40.23	53.41	2.59	17.7	5.63

0.376工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							119.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管φ219×6	m	0.305	163.32	49.81		
	石棉绒	kg	0.511	2.4	1.23		
	油浸麻丝	kg	0.244	8.4	2.05		
	水泥32.5级	kg	1.19	0.27	0.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	53.41	--	

项目编码	031002003007	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-402	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径250mm以内	10个	0.1	442.98	743.44	25.89	194.91	62.02	44.3	74.34	2.59	19.49	6.2
综合人工工日		小计							44.3	74.34	2.59	19.49	6.2
0.414工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													146.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管φ273×7	m	0.305	229.64	70.04		
	石棉绒	kg	0.612	2.4	1.47		
	油浸麻丝	kg	0.292	8.4	2.45		
	水泥32.5级	kg	1.416	0.27	0.38		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	74.34	--	

项目编码	031002003008	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-403	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径300mm以内	10个	0.1	442.98	996.99	29.59	194.91	62.02	44.3	99.7	2.96	19.49	6.2
综合人工工日		小计							44.3	99.7	2.96	19.49	6.2
0.414工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													172.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管φ325×8	m	0.305	312.77	95.39		
	石棉绒	kg	0.612	2.4	1.47		
	油浸麻丝	kg	0.292	8.4	2.45		
	水泥32.5级	kg	1.416	0.27	0.38		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	99.7	--	

项目编码	031002003009	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-394	刚性防水套管制作、安装 公称直径300mm以内	10个	0.1	601.34	1040.76	29.59	264.59	84.19	60.13	104.08	2.96	26.46	8.42
综合人工工日		小计							60.13	104.08	2.96	26.46	8.42
0.562工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													202.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管φ325×8	m	0.305	312.77	95.39		
	石棉绒	kg	0.612	2.4	1.47		
	油浸麻丝	kg	0.292	8.4	2.45		
	水泥32.5级	kg	1.416	0.27	0.38		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	104.08	--	

项目编码	031201001001	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	156.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1	手工除锈 管道轻锈	10m2	0.1	31.03	2.8		13.65	4.34	3.1	0.28		1.37	0.43
11-51	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	24.61	3.2		10.83	3.45	2.46	0.32		1.08	0.35
11-52	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.1	24.61	2.85		10.83	3.45	2.46	0.29		1.08	0.35
综合人工工日		小计							8.02	0.89		3.53	1.13

0.075工日	未计价材料费		2.94
清单项目综合单价			16.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.02	1.54	0.03		
	铁砂布2#	张	0.15	0.86	0.13		
	破布	kg	0.02	6	0.12		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.277	10.63	2.94		
	汽油	kg	0.07	8.65	0.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.83	--	

项目编码	031201003001	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	3630.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	31.03	2.07	8.37	13.65	4.34	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.4	2.66	8.37	9.42	3	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.33	2.31	8.37	8.95	2.85	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03
11-128	一般钢结构 磁漆 第一遍	100kg	0.01	20.33	5.17	8.37	8.95	2.85	0.2	0.05	0.08	0.09	0.03
11-129	一般钢结构 磁漆 第二遍	100kg	0.01	20.33	3.52	8.37	8.95	2.85	0.2	0.04	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.16	0.4	0.5	0.16

0.0106工日	未计价材料费		0.43
清单项目综合单价			2.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	10.63	0.22		
	汽油	kg	0.0092	8.87	0.08		
	酚醛磁漆	kg	0.014	14.91	0.21		
	清油	kg	0.004	13.72	0.05		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.59	--	

项目编码	031208002001	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.29

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2251	橡塑保温管道 Φ57mm以下 厚度20mm	m3	1	528.58	215.82		232.58	74	528.58	215.82		232.58	74
综合人工工日		小计							528.58	215.82		232.58	74
4.94工日		未计价材料费							1361.96				
清单项目综合单价									2412.94				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	难燃B1级橡塑发泡保温管					m3	1.03		1153.48	1188.08			
	胶带(9m/卷)					卷	28		6.21	173.88			
	破布					kg	0.2		6	1.2			
	粘结剂					kg	13.9		15.44	214.62			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1577.78		--	

项目编码	031208002002	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	1.14

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2252	橡塑保温管道 Φ57mm以下 厚度30mm	m3	1	449.4	146.34		197.74	62.92	449.4	146.34		197.74	62.92
综合人工工日		小计							449.4	146.34		197.74	62.92
4.2工日		未计价材料费							1290.55				
清单项目综合单价									2146.95				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	难燃B1级橡塑发泡保温管					m3	1.03		1153.48	1188.08			
	胶带(9m/卷)					卷	16.5		6.21	102.47			
	破布					kg	0.2		6	1.2			
	粘结剂					kg	9.4		15.44	145.14			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1436.89		--	

项目编码	031208002003	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	4.89

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

11-2258	橡塑保温管道 Φ133mm以下 厚度40mm	m3	1	240.75	117		105.93	33.71	240.75	117		105.93	33.71
综合人工工日		小计							240.75	117		105.93	33.71
2.25工日		未计价材料费											1247.7
清单项目综合单价													1745.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	难燃B1级橡塑发泡保温管						m3	1.03	1153.48	1188.08			
	胶带(9m/卷)						卷	9.6	6.21	59.62			
	粘结剂						kg	7.5	15.44	115.8			
	破布						kg	0.2	6	1.2			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1364.7		--	

项目编码	031208002004	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	2.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2263	橡塑保温管道 Φ325mm以下 厚度40mm	m3	1	205.44	117		90.39	28.76	205.44	117		90.39	28.76
综合人工工日		小计							205.44	117		90.39	28.76
1.92工日		未计价材料费											1213.54
清单项目综合单价													1655.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	难燃B1级橡塑发泡保温管						m3	1.03	1153.48	1188.08			
	胶带(9m/卷)						卷	4.1	6.21	25.46			
	粘结剂						kg	7.5	15.44	115.8			
	破布						kg	0.2	6	1.2			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1330.54		--	

项目编码	031208002005	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	1.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2264	橡塑保温管道 Φ325mm以下 厚度50mm	m3	1	185.11	101.56		81.45	25.92	185.11	101.56		81.45	25.92
综合人工工日		小计							185.11	101.56		81.45	25.92

1.73工日	未计价材料费						1207.95
清单项目综合单价							1601.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	难燃B1级橡塑发泡保温管	m3	1.03	1153.48	1188.08		
	胶带(9m/卷)	卷	3.2	6.21	19.87		
	粘结剂	kg	6.5	15.44	100.36		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1309.51	--	

项目编码	031208007001	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	44.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2207	防潮层、保护层安装 金属薄板 钉口安装 管道	10m2	0.1	202.23	12.67	52.56	88.98	28.31	20.22	1.27	5.26	8.9	2.83
综合人工工日		小计							20.22	1.27	5.26	8.9	2.83
0.189工日		未计价材料费											31.94
清单项目综合单价													70.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铝皮δ0.5			m2	1.2	26.62	31.94						
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35			十个	1.74	0.59	1.03						
	钻头φ3			根	0.2	1.2	0.24						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	33.21				--		

项目编码	031002001002	项目名称	抗震支吊架	计量单位	套	工程量	75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00031	空调水管、空调风管抗震支吊架	套	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											266.19
清单项目综合单价													266.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	空调水管、空调风管抗震支吊架			套	1	266.19	266.19						
	其他材料费					--					--		

	材料费小计	--	266.19	--	

项目编码	030704001001	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F6	第十册 系统调试费，取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1175.09	3525.16		517.04	164.51	1175.09	3525.16		517.04	164.51
7-F6	第七册 系统调试费，取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1797.37	5392.23		790.84	251.63	1797.37	5392.23		790.84	251.63
综合人工工日		小计							2972.46	8917.39		1307.88	416.14
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									13613.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	8917.39	--	
	材料费小计			--	8917.39	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	451.89	1355.86		198.83	63.26	451.89	1355.86		198.83	63.26
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	414.73	1244.38		182.48	58.06	414.73	1244.38		182.48	58.06
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327)脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	301.02	903.05		132.45	42.14	301.02	903.05		132.45	42.14
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	25.42	76.28		11.18	3.56	25.42	76.28		11.18	3.56

6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	8.82	26.48		3.88	1.23	8.82	26.48		3.88	1.23
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	32.27	96.8		14.2	4.52	32.27	96.8		14.2	4.52
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	184.86	554.57		81.34	25.88	184.86	554.57		81.34	25.88
综合人工工日		小计							1419.01	4257.42		624.36	198.65
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6499.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	4257.42		--	
	材料费小计								--	4257.42		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程(0003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			13598.98			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	11928.93			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1670.05			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	8747.88			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	238.58			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	636.21			
合计					23221.65			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暖通工程(0003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：暖通工程(0003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暖通工程(0003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暖通工程(0003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：暖通工程(0003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：暖通工程(0003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：暖通工程(0003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	23081.24		23081.24
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	818483.83	2.4	19643.61
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	818483.83	0.42	3437.63
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	818483.83		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1736871.37	9	156318.42
合计					179399.66

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：暖通工程(0003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：暖通工程(0003)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：安装工程(0004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	524785.08	
1.1	人工费	105194.54	
1.2	材料费	361688.28	
1.3	施工机具使用费	1002.66	
1.4	企业管理费	42126.15	
1.5	利润	14773.45	
2	措施项目费	18886.2	
2.1	单价措施项目费	3973.39	
2.2	总价措施项目费	14912.81	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	8733.19	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	14822.65	
5	税金	50264.45	
6	工程造价	608758.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程(0004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		厨房电气						
1	030404017759	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1CF1 3、端子板外部接线材质、规格:端子接线 4、安装方式：离地1.5m暗装	台	1	2812.88	2812.88	
2	030404017794	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1CF2 3、端子板外部接线材质、规格:端子接线 4、安装方式：离地1.5m暗装	台	1	3186.64	3186.64	
3	030404017795	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1CF3 3、端子板外部接线材质、规格:端子接线 4、安装方式：离地1.5m暗装	台	1	2507.28	2507.28	
4	030404017796	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1CF4 3、端子板外部接线材质、规格:端子接线 4、安装方式：离地1.5m暗装	台	1	2542.79	2542.79	
5	030404017797	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1CF5 3、端子板外部接线材质、规格:端子接线 4、安装方式：离地1.5m暗装	台	1	2856.62	2856.62	
6	030404017798	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：2CF 3、端子板外部接线材质、规格:端子接线 4、安装方式：离地1.5m暗装	台	1	2405.88	2405.88	
7	030404017799	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：CF-PF1 3、端子板外部接线材质、规格:端子接线 4、安装方式：明装	台	1	1061.42	1061.42	
8	030404017800	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：CF-PF2 3、端子板外部接线材质、规格:端子接线 4、安装方式：明装	台	1	1204.83	1204.83	
9	030404017801	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：CF-BF 3、端子板外部接线材质、规格:端子接线 4、安装方式：明装	台	1	1061.42	1061.42	
10	030404017859	配电箱	1、名称：就地按钮控制箱 2、型号、规格：厂家配套 3、端子板外部接线材质、规格:端子接线 4、安装方式：挂墙明装	台	1	261.8	261.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030411001019	配管	1、名称：焊接钢管SC70 2、配置形式：暗配，含开槽修补	m	14.94	61.3	915.82	
12	030411001020	配管	1、名称：焊接钢管SC50 2、配置形式：暗配，含开槽修补	m	60.41	43.87	2650.19	
13	030411001024	配管	1、名称：焊接钢管SC40 2、配置形式：暗配，含开槽修补	m	50.52	38.54	1947.04	
14	030411001021	配管	1、名称：焊接钢管SC32 2、配置形式：暗配，含开槽修补	m	89.3	26.89	2401.28	
15	030411001022	配管	1、名称：焊接钢管SC25 2、配置形式：暗配，含开槽修补	m	93.05	23.43	2180.16	
16	030411001023	配管	1、名称：焊接钢管SC20 2、配置形式：暗配，含开槽修补	m	564.31	17.51	9881.07	
17	030408001038	电力电缆	1、名称：电力电缆敷设 2、型号：WDZ-YJY-4*70+1*35mm2 3、敷设方式、部位：穿管或桥架	m	27.11	335.79	9103.27	
18	030408001039	电力电缆	1、名称：电力电缆敷设 2、型号：WDZ-YJY-4*25+1*16mm2 3、敷设方式、部位：穿管或桥架	m	69.78	133.22	9296.09	
19	030408001040	电力电缆	1、名称：电力电缆敷设 2、型号：WDZ-YJY-5*16mm2 3、敷设方式、部位：穿管或桥架	m	127.69	86.55	11051.57	
20	030408001041	电力电缆	1、名称：电力电缆敷设 2、型号：WDZ-YJY-5*10mm2 3、敷设方式、部位：穿管或桥架	m	132.35	56.21	7439.39	
21	030408001042	电力电缆	1、名称：电力电缆敷设 2、型号：WDZ-YJY-5*6mm2 3、敷设方式、部位：穿管或桥架	m	30.95	36.27	1122.56	
22	030408002002	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：KVV-4*1.5 3、敷设方式、部位：穿管	m	24.17	13.07	315.9	
23	030408006007	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、型号、规格：120mm2以下 3、材质、类型：铜芯 4、安装部位：室内 5、电压等级（kV）：1	个	2	266.95	533.9	
24	030408006008	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、型号、规格：35mm2以下 3、材质、类型：铜芯 4、安装部位：室内 5、电压等级（kV）：1	个	4	159.2	636.8	
25	030404032004	接线端子	1、名称：接线端子 2、型号：16mm2	个	70	9.48	663.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030404032005	有端子接线	1、名称：有端子接线 2、型号：6mm2	个	30	9.25	277.5	
27	030404032006	有端子外部接线	1、名称：有端子外部接线 2、型号：2.5mm2	个	16	6.22	99.52	
28	030411004012	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号、规格：WDZ-BYJ-2.5	m	2037.13	4.45	9065.23	
29	030411004013	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号、规格：WDZ-BYJ-4	m	83.67	5.54	463.53	
30	030411004014	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号、规格：WDZ-BYJ-6	m	415.17	7.57	3142.84	
31	030412005027	荧光灯	1、名称：紫外线灯220V/40W 2、安装形式：吸顶安装	套	2	196.65	393.3	
32	030404034009	照明开关	1、名称：紫外线灯开关 2、型号、规格：220V/10A 3、安装方式：暗装	个	2	20.9	41.8	
33	030404035008	插座	1、名称：16A三孔插座 2、规格：220V 16A 3、安装方式：暗装	个	58	24.64	1429.12	
34	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒，铁质 2、安装形式：暗装	个	2	7.51	15.02	
35	030411006004	接线盒	1、名称：开关盒，铁质 2、安装形式：暗装	个	60	7.7	462	
		分部小计					95430.06	
		二楼包厢电气						
36	030411001025	配管	1、名称：紧定管JDG20 2、配置形式：暗配，含开槽修补	m	705.81	9.72	6860.47	
37	030411004015	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号、规格：WDZ-BYJ-2.5	m	2039.4	4.45	9075.33	
38	030412005025	荧光灯	1、名称：600*600LED面板灯 2、型号：32W　6000K 3、安装形式：吸顶安装	套	3	180.36	541.08	
39	030412004023	装饰灯	1、名称：LED灯带　7W/m 2、安装形式：吸顶或沿灯槽安装	m	134.96	40.49	5464.53	
40	030412004039	装饰灯	1、名称：20mm线性光 2、安装形式：沿灯槽安装	m	9	40.49	364.41	
41	030412004040	装饰灯	1、名称：10mm线性光 2、安装形式：沿灯槽安装	m	75	32.41	2430.75	
42	030412004024	装饰灯	1、名称：筒灯,9W 2、安装形式：嵌入安装	套	145	83.47	12103.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	030404034006	照明开关	1、名称：双联单控暗开关 2、型号、规格：220V/10A 3、安装方式：暗装	个	6	23.99	143.94	
44	030404034007	照明开关	1、名称：三联单控暗开关 2、型号、规格：220V/10A 3、安装方式：暗装	个	6	27.07	162.42	
45	030404035009	插座	1、名称：普通二三眼插座 2、规格：220V 10A 3、安装方式：暗装	个	25	23.63	590.75	
46	030404035010	插座	1、名称：普通二三眼密闭防溅插座 2、规格：220V 10A 3、安装方式：暗装	个	19	27.98	531.62	
47	030404035005	插座	1、名称：地面二三眼插座 2、规格：220V 10A 3、安装方式：暗装	个	10	167.47	1674.7	
48	030404033001	风扇	1、名称：排气扇	台	5	290.38	1451.9	
49	030411006005	接线盒	1、名称：接线盒，铁质 2、安装形式：暗装	个	153	7.51	1149.03	
50	030411006006	接线盒	1、名称：开关盒，铁质 2、安装形式：暗装	个	66	7.7	508.2	
		分部小计					43052.28	
		多功能厅、门厅（超高）						
51	030411001026	配管	1、名称：紧定管JDG20 2、配置形式：暗配，含开槽修补	m	1208.77	11.45	13840.42	
52	030408001043	电力电缆	1、名称：电力电缆敷设 2、型号：WDZ-YJY-3*4mm2 3、敷设方式、部位：穿管或桥架	m	2771.39	17.38	48166.76	
53	030404032007	有端子接线	1、名称：有端子接线 2、型号：6mm2	个	234	11.1	2597.4	
54	030412004025	装饰灯	1、名称：筒灯,9W 2、安装形式：嵌入安装	套	410	93.8	38458	
55	030412004026	装饰灯	1、名称：防眩目射灯 2、型号：7W 4000K 3、安装形式：吸顶安装	套	21	46.42	974.82	
56	030412004035	装饰灯	1、名称：LED灯带 7W/m 2、安装形式：吸顶或沿灯槽安装	m	943.11	44.3	41779.77	
57	030412004034	装饰灯	1、名称：LED吊线条形灯 2、安装形式：吸顶或沿灯槽安装	m	129.51	66.52	8615.01	
58	030412004041	装饰灯	1、名称：20mm线性光 2、安装形式：沿灯槽安装	m	45	44.3	1993.5	
59	030412004042	装饰灯	1、名称：10mm线性光 2、安装形式：沿灯槽安装	m	110	36.22	3984.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	030411006007	接线盒	1、名称：接线盒，铁质 2、安装形式：暗装	个	431	9.36	4034.16	
		分部小计					164444.04	
		多功能厅、门厅						
61	030411001027	配管	1、名称：紧定管JDG20 2、配置形式：暗配，含开槽修补	m	594.88	9.72	5782.23	
62	030411001028	配管	1、名称：紧定管JDG25 2、配置形式：暗配，含开槽修补	m	4.36	14.03	61.17	
63	030411001029	配管	1、名称：焊接钢管SC20 2、配置形式：暗配，含开槽修补	m	479.86	17.51	8402.35	
64	030408001044	电力电缆	1、名称：电力电缆敷设 2、型号：WDZ-YJY-5*4mm2 3、敷设方式、部位：穿管或桥架	m	5.39	25.46	137.23	
65	030408001045	电力电缆	1、名称：电力电缆敷设 2、型号：WDZ-YJY-3*4mm2 3、敷设方式、部位：穿管或桥架	m	375.82	16.35	6144.66	
66	030408001046	电力电缆	1、名称：电力电缆敷设 2、型号：WDZ-YJY-3*2.5mm2 3、敷设方式、部位：穿管或桥架	m	133.36	11.2	1493.63	
67	030411004016	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号、规格：WDZ-BYJ-2.5	m	1439.58	4.45	6406.13	
68	030411004017	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号、规格：RS485-RVSP-4*1.0	m	101.11	10.3	1041.43	
69	030404032008	有端子接线	1、名称：有端子接线 2、型号：6mm2	个	46	9.25	425.5	
70	030404032009	有端子外部接线	1、名称：有端子外部接线 2、型号：2.5mm2	个	12	6.22	74.64	
71	030404017861	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1AK-多功能厅 3、基础形式、材质、规格:基础槽钢 4、端子板外部接线材质、规格:端子接线 5、安装方式:落地	台	1	3040.41	3040.41	
72	030412004036	装饰灯	1、名称：筒灯,9W 2、安装形式：嵌入安装	套	32	83.47	2671.04	
73	030404034010	照明开关	1、名称：单联单控暗开关 2、型号、规格：220V/10A 3、安装方式：暗装	个	1	20.89	20.89	
74	030404034011	照明开关	1、名称：双联单控暗开关 2、型号、规格：220V/10A 3、安装方式：暗装	个	5	23.99	119.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	030404035011	插座	1、名称：普通二三眼插座 2、规格：220V 10A 3、安装方式：暗装	个	48	23.63	1134.24	
76	030404035012	插座	1、名称：普通二三眼密闭防溅插座 2、规格：220V 10A 3、安装方式：暗装	个	2	27.98	55.96	
77	030404033002	风扇	1、名称：排气扇	台	1	290.38	290.38	
78	030404034012	集中控制面板	1、名称：集中控制面板 2、安装方式：暗装	个	3	183.07	549.21	
79	030411006008	接线盒	1、名称：接线盒，铁质 2、安装形式：暗装	个	36	7.51	270.36	
80	030411006009	接线盒	1、名称：开关盒，铁质 2、安装形式：暗装	个	56	7.7	431.2	
		分部小计					38552.61	
		羽毛球场、篮球场-超高						
81	030411001030	配管	1、名称：紧定管JDG20 2、配置形式：暗配，含开槽修补	m	2229.85	11.44	25509.48	
82	030408001047	电力电缆	1、名称：电力电缆敷设 2、型号：WDZ-YJY-3*4mm2 3、敷设方式、部位：穿管或桥架	m	2080.83	17.39	36185.63	
83	030408001048	电力电缆	1、名称：电力电缆敷设 2、型号：WDZ-YJY-3*2.5mm2 3、敷设方式、部位：穿管或桥架	m	44.7	12.06	539.08	
84	030411004018	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号、规格：WDZ-BYJ-2.5	m	55.86	4.87	272.04	
85	030411004019	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号、规格：RS485-RVSP-4*1.0	m	415.82	10.71	4453.43	
86	030404032010	有端子接线	1、名称：有端子接线 2、型号：6mm2	个	336	11.1	3729.6	
87	030404032011	有端子外部接线	1、名称：有端子外部接线 2、型号：2.5mm2	个	6	7.57	45.42	
88	030412005028	荧光灯	1、名称：600*600LED面板灯 2、型号：32W　6000K 3、安装形式：吸顶安装	套	5	189.38	946.9	
89	030412001009	普通灯具	1、名称：壁灯8W 2、安装形式：墙壁安装	套	2	80.64	161.28	
90	030412004037	装饰灯	1、名称：筒灯,9W 2、安装形式：嵌入安装	套	12	93.8	1125.6	
91	030412004038	装饰灯	1、名称：筒灯,12W 2、安装形式：嵌入安装	套	6	101.88	611.28	
92	030412002001	工厂灯	1、名称：防眩型羽毛球场灯 2、型号：120W 3、安装形式：吸顶安装	套	120	389.98	46797.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	030412002002	工厂灯	1、名称：防眩型篮球场灯 2、型号：200W　5000K 3、安装形式：吸顶安装	套	84	461.67	38780.28	
94	030404034013	照明开关	1、名称：单联单控暗开关 2、型号、规格：220V/10A 3、安装方式：暗装	个	3	24.43	73.29	
95	030404034014	照明开关	1、名称：双联单控暗开关 2、型号、规格：220V/10A 3、安装方式：暗装	个	2	27.69	55.38	
96	030404034015	集中控制面板	1、名称：集中控制面板 2、安装方式：暗装	个	12	186.6	2239.2	
97	030411006010	接线盒	1、名称：接线盒，铁质 2、安装形式：暗装	个	229	9.36	2143.44	
98	030411006011	接线盒	1、名称：开关盒，铁质 2、安装形式：暗装	个	17	9.71	165.07	
		分部小计					163834	
		羽毛球场、篮球场						
99	030411001031	配管	1、名称：紧定管JDG20 2、配置形式：暗配，含开槽修补	m	251.32	9.72	2442.83	
100	030411001032	配管	1、名称：焊接钢管SC20 2、配置形式：暗配，含开槽修补	m	311.71	17.51	5458.04	
101	030411004020	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号、规格：WDZ-BYJ-2.5	m	975.51	4.45	4341.02	
102	030411004021	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号、规格：WDZ-BYJ-4	m	713.58	5.54	3953.23	
103	030411004022	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号、规格：WDZ-BYJ-2.5	m	103.02	3.96	407.96	
104	030411004023	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号、规格：WDZ-BYJ-4	m	118.02	5.75	678.62	
105	030412001010	普通灯具	1、名称：壁灯8W 2、安装形式：墙壁安装	套	2	72.2	144.4	
106	030404034016	照明开关	1、名称：单联单控暗开关 2、型号、规格：220V/10A 3、安装方式：暗装	个	2	20.89	41.78	
107	030404035013	插座	1、名称：普通二三眼插座 2、规格：220V 10A 3、安装方式：暗装	个	63	23.63	1488.69	
108	030411006012	接线盒	1、名称：接线盒，铁质 2、安装形式：暗装	个	2	7.51	15.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
109	030411006013	接线盒	1、名称：开关盒，铁质 2、安装形式：暗装	个	65	7.7	500.5	
		分部小计					19472.09	
		分部分项合计					524785.08	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	3973.39	3973.39	
		单价措施合计					3973.39	
合计							528758.47	

综合单价分析表

工程名称：安装工程(0004)

项目编码	030404017759	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.1	18.19	14.44		7.28	2.55	20.01	15.88		8.01	2.81
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.6	24.61	14.44		9.84	3.45	14.77	8.66		5.9	2.07
综合人工工日		小计							223.1	62.47		89.24	31.24
2.085工日		未计价材料费							2406.83				
清单项目综合单价									2812.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱1CF1	只	1	2406.83	2406.83		
	破布	kg	0.27	6	1.62		
	铁砂布2#	张	2.7	0.86	2.32		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.7	1.89	3.21		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.071	17.15	18.37		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.425	1.17	0.5		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	2469.3	--	

项目编码	030404017794	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	3.8	18.19	14.44		7.28	2.55	69.12	54.87		27.66	9.69
综合人工工日		小计							257.44	92.8		102.99	36.05
2.406工日		未计价材料费							2697.36				
清单项目综合单价									3186.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱1CF2	只	1	2697.36	2697.36		
	破布	kg	0.48	6	2.88		
	铁砂布2#	张	4.8	0.86	4.13		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	3.8	1.89	7.18		
	黄漆布带20mm×40m	卷	2.394	17.15	41.06		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.95	1.17	1.11		
	其他材料费			--	-0.03	--	
	材料费小计			--	2790.16	--	

项目编码	030404017795	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	2.4	18.19	14.44		7.28	2.55	43.66	34.66		17.47	6.12
4-413	无端子外部接线 6	10个	1.2	24.61	14.44		9.84	3.45	29.53	17.33		11.81	4.14
综合人工工日		小计							261.51	89.92		104.61	36.62
2.444工日		未计价材料费							2014.62				
清单项目综合单价									2507.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱1CF3	只	1	2014.62	2014.62		
	破布	kg	0.46	6	2.76		
	铁砂布2#	张	4.6	0.86	3.96		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	3.6	1.89	6.8		
	黄漆布带20mm×40m	卷	2.268	17.15	38.9		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.9	1.17	1.05		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	2104.54	--	

项目编码	030404017796	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.3	18.19	14.44		7.28	2.55	23.65	18.77		9.46	3.32
4-413	无端子外部接线 6	10个	1	24.61	14.44		9.84	3.45	24.61	14.44		9.84	3.45
综合人工工日		小计							236.58	71.14		94.63	33.13
2.211工日		未计价材料费							2107.31				
清单项目综合单价									2542.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱1CF4	只	1	2107.31	2107.31		
	破布	kg	0.33	6	1.98		
	铁砂布2#	张	3.3	0.86	2.84		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		

	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	2.3	1.89	4.35		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.449	17.15	24.85		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.575	1.17	0.67		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	2178.45	--	

项目编码	030404017797	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	3.3	18.19	14.44		7.28	2.55	60.03	47.65		24.02	8.42
综合人工工日		小计							248.35	85.58		99.35	34.78
2.321工日		未计价材料费											2388.56
清单项目综合单价													2856.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱1CF5	只	1	2388.56	2388.56		
	破布	kg	0.43	6	2.58		
	铁砂布2#	张	4.3	0.86	3.7		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		

	塑料软管dn6	m	3.3	1.89	6.24		
	黄漆布带20mm×40m	卷	2.079	17.15	35.65		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.825	1.17	0.97		
	其他材料费			--	-0.03	--	
	材料费小计			--	2474.14	--	

项目编码	030404017798	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.3	18.19	14.44		7.28	2.55	23.65	18.77		9.46	3.32
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.8	24.61	14.44		9.84	3.45	19.69	11.55		7.87	2.76
综合人工工日		小计							231.66	68.25		92.66	32.44
2.165工日		未计价材料费											1980.87
清单项目综合单价													2405.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱2CF	只	1	1980.87	1980.87		
	破布	kg	0.31	6	1.86		
	铁砂布2#	张	3.1	0.86	2.67		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	2.1	1.89	3.97		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.323	17.15	22.69		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.525	1.17	0.61		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	2049.12	--	

项目编码	030404017799	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.4	18.19	14.44		7.28	2.55	7.28	5.78		2.91	1.02
综合人工工日		小计							195.6	43.71		78.24	27.38
1.828工日		未计价材料费											716.49
清单项目综合单价													1061.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱CF-PF1	只	1	716.49	716.49		
	破布	kg	0.14	6	0.84		
	铁砂布2#	张	1.4	0.86	1.2		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.4	1.89	0.76		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.252	17.15	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.1	1.17	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	760.2	--	

项目编码	030404017800	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.8	18.19	14.44		7.28	2.55	14.55	11.55		5.82	2.04
综合人工工日		小计							202.87	49.48		81.15	28.4

1.896工日	未计价材料费						842.93
清单项目综合单价							1204.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱CF-PF2	只	1	842.93	842.93		
	破布	kg	0.18	6	1.08		
	铁砂布2#	张	1.8	0.86	1.55		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.8	1.89	1.51		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.504	17.15	8.64		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.2	1.17	0.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	892.41	--	

项目编码	030404017801	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.4	18.19	14.44		7.28	2.55	7.28	5.78		2.91	1.02
综合人工工日		小计							195.6	43.71		78.24	27.38
1.828工日		未计价材料费											716.49
清单项目综合单价													1061.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	配电箱CF-BF			只	1	716.49	716.49						
	破布			kg	0.14	6	0.84						
	铁砂布2#			张	1.4	0.86	1.2						
	无光调和漆			kg	0.03	12.86	0.39						
	钢垫板			kg	0.15	3.77	0.57						

	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.4	1.89	0.76		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.252	17.15	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.1	1.17	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	760.2	--	

项目编码	030404017859	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	147.66	34.41		59.06	20.67	147.66	34.41		59.06	20.67
综合人工工日		小计							147.66	34.41		59.06	20.67
1.38工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													261.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	0.8	0.86	0.69		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	34.41	--	

项目编码	030411001019	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	14.94

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1146	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径70mm以内	100m	0.01	2221.32	403.68	48.81	888.53	310.98	22.21	4.04	0.49	8.89	3.11
综合人工工日		小计							22.21	4.04	0.49	8.89	3.11
0.2076工日		未计价材料费											22.56
清单项目综合单价													61.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管SC70	m	1.03	21.9	22.56		
	镀锌电线管接头φ70×8	个	0.1545	3.98	0.61		
	塑料护口(钢管用)dn70	个	0.1545	0.61	0.09		
	镀锌锁紧螺母3×70	个	0.1545	1.47	0.23		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.42	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	4.75	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	4.38	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0335	12.86	0.43		
	溶剂汽油	kg	0.0086	7.89	0.07		
	沥青清漆	kg	0.0088	6	0.05		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0116	17.15	0.2		
	水泥32.5级	kg	1.8469	0.282	0.52		
	中砂	t	0.011753	129.21	1.52		
	水	m3	0.00219	4.5	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	26.6	--	

项目编码	030411001020	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	60.41

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1145	暗配 钢管SC50	100m	0.01	1531.17	322.33	34.67	612.47	214.36	15.31	3.22	0.35	6.12	2.14
综合人工工日		小计							15.31	3.22	0.35	6.12	2.14
0.1431工日		未计价材料费											16.73
清单项目综合单价													43.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管SC50	m	1.03	16.24	16.73		
	镀锌电线管接头φ50×7	个	0.1648	3.1	0.51		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1545	0.93	0.14		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.42	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	4.75	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	4.38	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.025	12.86	0.32		
	溶剂汽油	kg	0.0062	7.89	0.05		
	沥青清漆	kg	0.007	6	0.04		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.282	0.44		
	中砂	t	0.009821	129.21	1.27		
	水	m3	0.00183	4.5	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	19.95	--	

项目编码	030411001024	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	50.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1144	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径40mm以内	100m	0.01	1435.94	293.63	34.67	574.38	201.03	14.36	2.94	0.35	5.74	2.01
综合人工工日		小计							14.36	2.94	0.35	5.74	2.01
0.1342工日		未计价材料费											13.14
清单项目综合单价													38.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管SC40	m	1.03	12.76	13.14		
	镀锌电线管接头φ40×7	个	0.1648	2.1	0.35		
	塑料护口(钢管用)dn40	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×40	个	0.1545	0.72	0.11		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.42	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	4.75	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	4.38	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		

	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.02	12.86	0.26		
	溶剂汽油	kg	0.005	7.89	0.04		
	沥青清漆	kg	0.0056	6	0.03		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.282	0.44		
	中砂	t	0.009821	129.21	1.27		
	水	m3	0.00183	4.5	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	16.08	--	

项目编码	030411001021	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	89.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1143	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	894.52	211.24	25.43	357.81	125.23	8.95	2.11	0.25	3.58	1.25
综合人工工日		小计							8.95	2.11	0.25	3.58	1.25
0.0836工日		未计价材料费							10.75				
清单项目综合单价									26.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管SC32	m	1.03	10.44	10.75		
	镀锌电线管接头 φ32×6	个	0.1648	1.79	0.29		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.1545	0.54	0.08		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	4.75	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	4.38	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0162	12.86	0.21		
	溶剂汽油	kg	0.0041	7.89	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0062	6	0.04		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.282	0.29		
	中砂	t	0.006601	129.21	0.85		
	水	m3	0.00123	4.5	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	12.86	--	

项目编码	030411001022	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	93.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	841.02	191.02	25.43	336.41	117.74	8.41	1.91	0.25	3.36	1.18
综合人工工日		小计							8.41	1.91	0.25	3.36	1.18
0.0786工日		未计价材料费							8.32				
清单项目综合单价									23.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管SC25	m	1.03	8.08	8.32		
	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	4.75	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	4.38	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	12.86	0.16		
	溶剂汽油	kg	0.0032	7.89	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.282	0.29		
	中砂	t	0.006601	129.21	0.85		
	水	m3	0.00123	4.5	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	10.23	--	

项目编码	030411001023	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	564.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	693.36	103.78	16.71	277.34	97.07	6.93	1.04	0.17	2.77	0.97
综合人工工日		小计							6.93	1.04	0.17	2.77	0.97
0.0648工日		未计价材料费							5.63				

清单项目综合单价								17.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管SC20	m	1.03	5.47	5.63			
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14			
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02			
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02			
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02			
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	4.75	0.03			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	4.38	0.03			
	锯条	根	0.03	0.19	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12			
	溶剂汽油	kg	0.0024	7.89	0.02			
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11			
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.282	0.13			
	中砂	t	0.002898	129.21	0.37			
	水	m3	0.00054	4.5				
	其他材料费			--	0.02	--		
	材料费小计			--	6.67	--		

项目编码	030408001038	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	27.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1348.2	340	74.32	539.28	188.75	13.48	3.4	0.74	5.39	1.89
综合人工工日		小计							13.48	3.4	0.74	5.39	1.89
0.126工日		未计价材料费											310.89
清单项目综合单价													335.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	铜芯电缆WDZ-YJY-4*70+1*35mm2	m	1.01	307.81	310.89								
	破布	kg	0.0078	6	0.05								
	汽油	kg	0.0124	8.87	0.11								
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0059	4.38	0.03								
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01								
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.2899	5.77	1.67								
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17								
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03								

	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.182	0.69	0.13		
	电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.45	0.74		
	合金钢钻头Φ8mm～10mm	根	0.00182	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	314.29	--	

项目编码	030408001039	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	69.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	747.93	209.13	11.68	299.17	104.71	7.48	2.09	0.12	2.99	1.05
综合人工工日		小计							7.48	2.09	0.12	2.99	1.05
0.0699工日		未计价材料费											119.49
清单项目综合单价													133.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZ-YJY-4*25+1*16mm2	m	1.01	118.31	119.49		
	破布	kg	0.0065	6	0.04		
	汽油	kg	0.0098	8.87	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0042	4.38	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11		
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15		
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78		
	合金钢钻头Φ8mm～10mm	根	0.0021	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	121.58	--	

项目编码	030408001040	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	127.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面16mm2以下	100m	0.01	448.33	45.36	12.74	179.33	62.77	4.48	0.45	0.13	1.79	0.63
综合人工工日		小计							4.48	0.45	0.13	1.79	0.63
0.0419工日		未计价材料费											79.07
清单项目综合单价													86.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZ-YJY-5*16mm2	m	1.01	78.29	79.07		
	汽油	kg	0.0098	8.87	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	4.38	0.1		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0052	8.58	0.04		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0003	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	79.52	--	

项目编码	030408001041	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	132.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面10mm2以下	100m	0.01	437.63	42.77	12.74	175.05	61.27	4.38	0.43	0.13	1.75	0.61
综合人工工日		小计							4.38	0.43	0.13	1.75	0.61
0.0409工日		未计价材料费											48.91
清单项目综合单价													56.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZ-YJY-5*10mm2	m	1.01	48.43	48.91		
	汽油	kg	0.0098	8.87	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	4.38	0.1		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		

	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	49.34	--	

项目编码	030408001042	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	30.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	341.33	42.77	12.74	136.53	47.79	3.41	0.43	0.13	1.37	0.48
综合人工工日		小计							3.41	0.43	0.13	1.37	0.48
0.0319工日		未计价材料费							30.45				
清单项目综合单价									36.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZ-YJY-5*6mm2	m	1.01	30.15	30.45		
	汽油	kg	0.0098	8.87	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	4.38	0.1		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30.88	--	

项目编码	030408002002	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	24.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	340.26	67.77		136.1	47.64	3.4	0.68		1.36	0.48
综合人工工日		小计							3.4	0.68		1.36	0.48
0.0318工日		未计价材料费							7.15				
清单项目综合单价									13.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆KVV-4*1.5	m	1.015	7.04	7.15		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	8.87	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	4.38	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.83	--	

项目编码	030408006007	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-829备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面120mm2以下	个	1	88.6	130.51		35.44	12.4	88.6	130.51		35.44	12.4
综合人工工日		小计							88.6	130.51		35.44	12.4
0.828工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													266.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	汽油	kg	0.42	8.87	3.73		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.3	58.91	17.67		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2	个	4.512	8.58	38.71		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.54	2.14	1.16		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.12	42.88	5.15		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.024	51.45	1.23		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.96	12.43	11.93		
	铝接线端子95mm2	个	4.512	2.57	11.6		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6	1.17	7.02		

	其他材料费	--	2.42	--	
	材料费小计	--	130.51	--	

项目编码	030408006008	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下	个	1	53.93	76.15		21.57	7.55	53.93	76.15		21.57	7.55
综合人工工日		小计							53.93	76.15		21.57	7.55
0.504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									159.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.36	6	2.16		
	汽油	kg	0.36	8.87	3.19		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.24	58.91	14.14		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	4.512	2.14	9.66		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.168	2.14	0.36		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.06	42.88	2.57		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.012	51.45	0.62		
	电力复合脂	kg	0.036	17.15	0.62		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.72	12.43	8.95		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	10.8	1.1	11.88		
	其他材料费			--	2.02	--	
	材料费小计			--	76.15	--	

项目编码	030404032004	项目名称	接线端子	计量单位	个	工程量	70

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	0.1	36.38	38.7		14.55	5.09	3.64	3.87		1.46	0.51
综合人工工日		小计							3.64	3.87		1.46	0.51
0.034工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.015	6	0.09		
	铁砂布2#	张	0.1	0.86	0.09		
	汽油	kg	0.02	8.87	0.18		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.015	3.33	3.38		
	电力复合脂	kg	0.002	17.15	0.03		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.006	17.15	0.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.87	--	

项目编码	030404032005	项目名称	有端子接线	计量单位	个	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-415	有端子外部接线6	10个	0.1	36.38	36.36		14.55	5.09	3.64	3.64		1.46	0.51
综合人工工日		小计							3.64	3.64		1.46	0.51
0.034工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.015	6	0.09		
	铁砂布2#	张	0.1	0.86	0.09		
	汽油	kg	0.02	8.87	0.18		
	铜接线端子DT-6mm2	个	1	1.72	1.72		
	塑料软管dn6	m	0.1	1.89	0.19		
	焊锡丝	kg	0.005	42.88	0.21		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.001	51.45	0.05		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.063	17.15	1.08		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.025	1.17	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.64	--	

项目编码	030404032006	项目名称	有端子外部接线	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-414	有端子外部接线2.5	10个	0.1	26.75	20.88		10.7	3.75	2.68	2.09		1.07	0.38
综合人工工日		小计							2.68	2.09		1.07	0.38

0.025工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							6.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.015	6	0.09		
	铁砂布2#	张	0.1	0.86	0.09		
	汽油	kg	0.01	8.87	0.09		
	铜接线端子DT-2.5mm2	个	1	0.26	0.26		
	塑料软管dn6	m	0.1	1.89	0.19		
	焊锡丝	kg	0.005	42.88	0.21		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.001	51.45	0.05		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.063	17.15	1.08		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.025	1.17	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.09	--	

项目编码	030411004012	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	2037.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	82.39	15		32.96	11.53	0.82	0.15		0.33	0.12
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.12
0.0077工日		未计价材料费											3.03
清单项目综合单价													4.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电线WDZ-BYJ-2.5			m	1.16	2.61	3.03						
	钢丝 Φ1.6			kg	0.0009	3.7							
	棉纱头			kg	0.002	5.57	0.01						
	焊锡			kg	0.002	36.87	0.07						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001	51.45	0.01						
	汽油			kg	0.005	8.87	0.04						
	塑料胶布带25mm×10m			卷	0.0025	3.14	0.01						
	其他材料费					--	0.01					--	
	材料费小计					--	3.18					--	

项目编码	030411004013	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	83.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	57.78	14.98		23.11	8.09	0.58	0.15		0.23	0.08
综合人工工日		小计							0.58	0.15		0.23	0.08
0.0054工日		未计价材料费							4.5				
清单项目综合单价									5.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电线WDZ-BYJ-4	m	1.1	4.09	4.5		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0013	3.7			
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	8.87	0.04		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.002	3.14	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.65	--	

项目编码	030411004014	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	415.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1387	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面6mm2以内	100m单线	0.01	65.27	14.43		26.11	9.14	0.65	0.14		0.26	0.09
综合人工工日		小计							0.65	0.14		0.26	0.09
0.0061工日		未计价材料费							6.43				
清单项目综合单价									7.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电线WDZ-BYJ-6	m	1.05	6.12	6.43		
	钢丝 φ1.6	kg	0.001	3.7			
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	汽油	kg	0.006	8.87	0.05		
	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.009	1.8	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.57	--	

项目编码	030412005027	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1805	医疗专用灯安装 紫外线杀菌灯	10套	0.1	187.25	46.26		74.9	26.22	18.73	4.63		7.49	2.62
综合人工工日		小计							18.73	4.63		7.49	2.62
0.175工日		未计价材料费											163.18
清单项目综合单价													196.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫外线灯 220V/40W	套	1.01	159.71	161.31		
	圆木台63～138×22	块	2.1	0.89	1.87		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	花线2×23/0.15	m	1.527	2.26	3.45		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	167.81	--	

项目编码	030404034009	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	69.55	4.06		27.82	9.74	6.96	0.41		2.78	0.97
综合人工工日		小计							6.96	0.41		2.78	0.97
0.065工日		未计价材料费											9.78
清单项目综合单价													20.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫外线灯开关	只	1.02	9.59	9.78		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	10.19	--	

项目编码	030404035008	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	74.9	8.56		29.96	10.49	7.49	0.86		3	1.05
综合人工工日		小计							7.49	0.86		3	1.05
0.07工日		未计价材料费											12.24
清单项目综合单价													24.64
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	16A三孔插座						套	1.02	12	12.24			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2						m	0.458	1.5	0.69			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	自攻螺钉M4×60						十个	0.208	0.26	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.72	0.05			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	13.1		--	

项目编码	030411006003	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.38	5.44		14.55	5.09	3.64	0.54		1.46	0.51
综合人工工日		小计							3.64	0.54		1.46	0.51
0.034工日		未计价材料费											1.36
清单项目综合单价													7.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒，铁质						只	1.02	1.33	1.36			
	塑料护口(钢管用)dn15						个	2.225	0.1	0.22			
	镀锌锁紧螺母M15～20×3						个	2.225	0.12	0.27			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	1.9		--	

项目编码	030411006004	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.59	2.52		15.84	5.54	3.96	0.25		1.58	0.55
综合人工工日		小计							3.96	0.25		1.58	0.55
0.037工日		未计价材料费											1.36
清单项目综合单价													7.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒，铁质	只	1.02	1.33	1.36		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	1.61	--	

项目编码	030411001025	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	705.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	暗配 紧定式镀锌电线管JDG20	100m	0.01	338.12	113.46		135.25	47.34	3.38	1.13		1.35	0.47
综合人工工日		小计							3.38	1.13		1.35	0.47
0.0316工日		未计价材料费											3.39
清单项目综合单价													9.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管JDG20	m	1.03	3.29	3.39		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	5.15	0.01		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12		
	中砂	t	0.002898	143.57	0.42		
	水	m3	0.00054	4.57			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.52	--	

项目编码	030411004015	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	2039.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	82.39	15		32.96	11.53	0.82	0.15		0.33	0.12
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.12

0.0077工日	未计价材料费						3.03
清单项目综合单价							4.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电线WDZ-BYJ-2.5	m	1.16	2.61	3.03		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	3.7			
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	8.87	0.04		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3.18	--	

项目编码	030412005025	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1797	荧光灯安装 成套型 吸顶式 单管	10套	0.1	177.62	15.03		71.05	24.87	17.76	1.5		7.11	2.49
综合人工工日		小计							17.76	1.5		7.11	2.49
0.166工日		未计价材料费											151.5
清单项目综合单价													180.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	600*600LED面板灯32W 6000K	套	1.01	150	151.5		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	153	--	

项目编码	030412004023	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	134.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1781	歌舞厅灯具 蛇光管 [示意图号]213	10m	0.1	74.9	6.68		29.96	10.49	7.49	0.67		3	1.05
综合人工工日		小计							7.49	0.67		3	1.05
0.07工日		未计价材料费											28.28
清单项目综合单价													40.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED灯带 7W/m	m	1.01	28	28.28		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.061	1.65	0.1		
	尼龙卡带4×50	个	3.09	0.18	0.56		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	28.95	--	

项目编码	030412004039	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1781	歌舞厅灯具 蛇光管 [示意图号]213	10m	0.1	74.9	6.68		29.96	10.49	7.49	0.67		3	1.05
综合人工工日		小计							7.49	0.67		3	1.05
0.07工日		未计价材料费											28.28
清单项目综合单价													40.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	20mm线性光	m	1.01	28	28.28		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.061	1.65	0.1		
	尼龙卡带4×50	个	3.09	0.18	0.56		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	28.95	--	

项目编码	030412004040	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1781	歌舞厅灯具 蛇光管 [示意图号]213	10m	0.1	74.9	6.68		29.96	10.49	7.49	0.67		3	1.05
综合人工工日		小计							7.49	0.67		3	1.05
0.07工日		未计价材料费											20.2
清单项目综合单价													32.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	10mm线性光	m	1.01	20	20.2		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.061	1.65	0.1		
	尼龙卡带4×50	个	3.09	0.18	0.56		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	20.87	--	

项目编码	030412004024	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	145

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1752	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(φ150)[示意图号]179、180、181	10套	0.1	203.3	117.58		81.32	28.46	20.33	11.76		8.13	2.85
综合人工工日		小计							20.33	11.76		8.13	2.85
0.19工日		未计价材料费											40.4
清单项目综合单价													83.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	筒灯9W	套	1.01	40	40.4		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	2.646	1.09	2.88		
	钢接线盒	个	1.02	2.32	2.37		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	金属软管接头φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	52.16	--	

项目编码	030404034006	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.76	5.58		29.1	10.19	7.28	0.56		2.91	1.02
综合人工工日		小计							7.28	0.56		2.91	1.02
0.068工日		未计价材料费											12.22
清单项目综合单价													23.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联扳式暗开关(单控)	只	1.02	11.98	12.22		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	12.78	--	

项目编码	030404034007	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-341	扳式暗开关(单控) 三联	10套	0.1	75.97	7.12		30.39	10.64	7.6	0.71		3.04	1.06
综合人工工日		小计							7.6	0.71		3.04	1.06
0.071工日		未计价材料费							14.66				
清单项目综合单价									27.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联扳式暗开关(单控)	只	1.02	14.37	14.66		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.611	0.97	0.59		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	15.37	--	

项目编码	030404035009	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	普通二三眼插座220V 10A	10套	0.1	89.88	13.23		35.95	12.58	8.99	1.32		3.6	1.26
综合人工工日		小计							8.99	1.32		3.6	1.26
0.084工日		未计价材料费							8.46				
清单项目综合单价									23.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通二三眼插座220V 10A	套	1.02	8.29	8.46		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	9.78	--	

项目编码	030404035010	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-373	普通二三眼密闭防溅插座	10套	0.1	89.88	13.23		35.95	12.58	8.99	1.32		3.6	1.26
综合人工工日		小计							8.99	1.32		3.6	1.26
0.084工日		未计价材料费											12.81
清单项目综合单价													27.98
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通二三眼密闭防溅插座220V 10A						套	1.02	12.56	12.81			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2						m	0.763	1.5	1.14			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	自攻螺钉M4×60						十个	0.208	0.26	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.72	0.05			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	14.13		--	

项目编码	030404035005	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-385	地面插座	10套	0.1	188.32	7.71		75.33	26.36	18.83	0.77		7.53	2.64
综合人工工日		小计							18.83	0.77		7.53	2.64
0.176工日		未计价材料费											137.7
清单项目综合单价													167.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地面二三眼插座						套	1.02	135	137.7			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2						m	0.305	1.5	0.46			
	塑料护口(钢管用)dn15						个	2.225	0.1	0.22			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.72	0.05			
	其他材料费								--	0.04		--	
	材料费小计								--	138.47		--	

项目编码	030404033001	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-336	轴流排气扇安装	台	1	50.29	1.76		20.12	7.04	50.29	1.76		20.12	7.04
综合人工工日		小计							50.29	1.76		20.12	7.04
0.47工日		未计价材料费											211.17
清单项目综合单价													290.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轴流排气扇	台	1	211.17	211.17		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.61	1.5	0.92		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.42	0.27	0.11		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.42	0.86	0.36		
	冲击钻头φ6～12	根	0.03	2.57	0.08		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	212.93	--	

项目编码	030411006005	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	153

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.38	5.44		14.55	5.09	3.64	0.54		1.46	0.51
综合人工工日		小计							3.64	0.54		1.46	0.51
0.034工日		未计价材料费											1.36
清单项目综合单价													7.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒，铁质	只	1.02	1.33	1.36		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.9	--	

项目编码	030411006006	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.59	2.52		15.84	5.54	3.96	0.25		1.58	0.55
综合人工工日		小计							3.96	0.25		1.58	0.55
0.037工日		未计价材料费											1.36
清单项目综合单价													7.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒，铁质	只	1.02	1.33	1.36		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		

	其他材料费	--	0.03	--	
	材料费小计	--	1.61	--	

项目编码	030411001026	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1208.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	暗配 紧定式镀锌电线管JDG20	100m	0.01	338.12	113.46		135.25	47.34	3.38	1.13		1.35	0.47
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.000827	1348.74			539.5	188.82	1.12			0.45	0.16
综合人工工日		小计							4.5	1.13		1.8	0.63
0.0316工日		未计价材料费											3.39
清单项目综合单价													11.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管JDG20	m	1.03	3.29	3.39		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	5.15	0.01		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12		
	中砂	t	0.002898	143.57	0.42		
	水	m3	0.00054	4.57			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.52	--	

项目编码	030408001043	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	2771.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	204.37	32.06	9.55	81.75	28.61	2.04	0.32	0.1	0.82	0.29
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.000361	1869.08			747.63	261.67	0.67			0.27	0.09

综合人工工日	小计			2.71	0.32	0.1	1.09	0.38
0.0191工日	未计价材料费							12.78
清单项目综合单价								17.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZ-YJY-3*4mm2	m	1.01	12.65	12.78			
	汽油	kg	0.0075	8.87	0.07			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	4.38	0.08			
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05			
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01			
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01			
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06			
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29				
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04			
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01			
	其他材料费			--	-0.01		--	
	材料费小计			--	13.1		--	

项目编码	030404032007	项目名称	有端子接线	计量单位	个	工程量	234

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-415	有端子外部接线6	10个	0.1	36.38	36.36		14.55	5.09	3.64	3.64		1.46	0.51
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.004274	280.93			112.37	39.33	1.2			0.48	0.17
综合人工工日		小计							4.84	3.64		1.94	0.68
0.034工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.015	6	0.09		
	铁砂布2#	张	0.1	0.86	0.09		
	汽油	kg	0.02	8.87	0.18		
	铜接线端子DT-6mm2	个	1	1.72	1.72		
	塑料软管dn6	m	0.1	1.89	0.19		
	焊锡丝	kg	0.005	42.88	0.21		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.001	51.45	0.05		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.063	17.15	1.08		

	异型塑料管dn2.5～5	m	0.025	1.17	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.64	--	

项目编码	030412004025	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	410

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1752	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(φ150) [示意图号]179、180、181	10套	0.1	203.3	117.58		81.32	28.46	20.33	11.76		8.13	2.85
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.002439	2750.65			1100.26	385.09	6.71			2.68	0.94
综合人工工日		小计							27.04	11.76		10.81	3.79
0.19工日		未计价材料费											40.4
清单项目综合单价													93.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	筒灯9W	套	1.01	40	40.4		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	2.646	1.09	2.88		
	钢接线盒	个	1.02	2.32	2.37		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	金属软管接头φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	52.16	--	

项目编码	030412004026	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1755	点光源艺术装饰灯具 射灯 吸顶式 [示意图号]182、183、184、185、186、187	10套	0.1	88.81	19.77		35.52	12.43	8.88	1.98		3.55	1.24
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.047619	61.55			24.62	8.62	2.93			1.17	0.41
综合人工工日		小计							11.81	1.98		4.72	1.65

0.083工日	未计价材料费						26.26
清单项目综合单价							46.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防眩目射灯7W 4000K	套	1.01	26	26.26		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	0.305	1.09	0.33		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.203	0.86	0.17		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	冲击钻头φ6～8	根	0.05	1.72	0.09		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	28.24	--	

项目编码	030412004035	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	943.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1781	歌舞厅灯具 蛇光管 [示意图号]213	10m	0.1	74.9	6.68		29.96	10.49	7.49	0.67		3	1.05
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.00106	2331.08			932.43	326.35	2.47			0.99	0.35
综合人工工日		小计							9.96	0.67		3.99	1.4
0.07工日		未计价材料费											28.28
清单项目综合单价													44.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	LED灯带 7W/m			m	1.01	28	28.28						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2			m	0.061	1.65	0.1						
	尼龙卡带4×50			个	3.09	0.18	0.56						
	其他材料费					--	0.01			--			
	材料费小计					--	28.95			--			

项目编码	030412004034	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	129.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1781	歌舞厅灯具 蛇光管 [示意图号]213	10m	0.1	74.9	6.68		29.96	10.49	7.49	0.67		3	1.05

4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.007721	320.11			128.04	44.82	2.47			0.99	0.35
综合人工工日		小计							9.96	0.67		3.99	1.4
0.07工日		未计价材料费											50.5
清单项目综合单价													66.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED吊线条形灯						m	1.01	50	50.5			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.061	1.65	0.1			
	尼龙卡带4×50						个	3.09	0.18	0.56			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	51.17		--	

项目编码	030412004041	项目名称	装饰灯			计量单位	m	工程量	45
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1781	歌舞厅灯具 蛇光管 [示意图号]213	10m	0.1	74.9	6.68		29.96	10.49	7.49	0.67		3	1.05
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.022222	111.23			44.49	15.57	2.47			0.99	0.35
综合人工工日		小计							9.96	0.67		3.99	1.4
0.07工日		未计价材料费											28.28
清单项目综合单价													44.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	20mm线性光						m	1.01	28	28.28			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.061	1.65	0.1			
	尼龙卡带4×50						个	3.09	0.18	0.56			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	28.95		--	

项目编码	030412004042	项目名称	装饰灯			计量单位	m	工程量	110
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1781	歌舞厅灯具 蛇光管 [示意图号]213	10m	0.1	74.9	6.68		29.96	10.49	7.49	0.67		3	1.05

4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.009091	271.89			108.76	38.06	2.47			0.99	0.35
综合人工工日		小计							9.96	0.67		3.99	1.4
0.07工日		未计价材料费											20.2
清单项目综合单价													36.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	10mm线性光						m	1.01	20	20.2			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.061	1.65	0.1			
	尼龙卡带4×50						个	3.09	0.18	0.56			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	20.87		--	

项目编码	030411006007	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	431

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.38	5.44		14.55	5.09	3.64	0.54		1.46	0.51
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.00232	517.43			206.97	72.44	1.2			0.48	0.17
综合人工工日		小计							4.84	0.54		1.94	0.68
0.034工日		未计价材料费											1.36
清单项目综合单价													9.36
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒，铁质						只	1.02	1.33	1.36			
	塑料护口(钢管用)dn15						个	2.225	0.1	0.22			
	镀锌锁紧螺母M15～20×3						个	2.225	0.12	0.27			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	1.9		--	

项目编码	030411001027	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	594.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	暗配 紧定式镀锌电线管JDG20	100m	0.01	338.12	113.46		135.25	47.34	3.38	1.13		1.35	0.47
综合人工工日		小计							3.38	1.13		1.35	0.47

0.0316工日	未计价材料费	3.39
清单项目综合单价		9.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管JDG20	m	1.03	3.29	3.39		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	5.15	0.01		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12		
	中砂	t	0.002898	143.57	0.42		
	水	m3	0.00054	4.57			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.52	--	

项目编码	030411001028	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	4.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1081	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	493.27	184.62		197.31	69.06	4.93	1.85		1.97	0.69
综合人工工日		小计							4.93	1.85		1.97	0.69
0.0461工日		未计价材料费											4.59
清单项目综合单价													14.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管JDG25	m	1.03	4.46	4.59		
	紧定式直管接头φ25	个	0.1532	2.06	0.32		
	紧定式锁母φ25	个	0.1545	1.29	0.2		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	4.38	0.01		
	电力复合脂	kg	0.0012	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.282	0.29		
	中砂	t	0.006601	129.21	0.85		
	水	m3	0.00123	4.5	0.01		

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	6.44	--	

项目编码	030411001029	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	479.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	693.36	103.78	16.71	277.34	97.07	6.93	1.04	0.17	2.77	0.97
综合人工工日		小计							6.93	1.04	0.17	2.77	0.97
0.0648工日		未计价材料费							5.63				
清单项目综合单价									17.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管SC20	m	1.03	5.47	5.63		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	4.75	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	4.38	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	7.89	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.282	0.13		
	中砂	t	0.002898	129.21	0.37		
	水	m3	0.00054	4.5			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	6.67	--	

项目编码	030408001044	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	5.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	265.36	41.63	12.74	106.14	37.15	2.65	0.42	0.13	1.06	0.37
综合人工工日		小计							2.65	0.42	0.13	1.06	0.37

0.0248工日	未计价材料费						20.83
清单项目综合单价							25.46
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZ-YJY-5*4mm2	m	1.01	20.62	20.83		
	汽油	kg	0.0098	8.87	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	4.38	0.1		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0011	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	21.25	--	

项目编码	030408001045	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	375.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	204.37	32.06	9.55	81.75	28.61	2.04	0.32	0.1	0.82	0.29
综合人工工日		小计							2.04	0.32	0.1	0.82	0.29
0.0191工日		未计价材料费											12.78
清单项目综合单价													16.35
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	铜芯电缆WDZ-YJY-3*4mm2			m	1.01	12.65	12.78						
	汽油			kg	0.0075	8.87	0.07						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.01778	4.38	0.08						
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.0309	1.46	0.05						
	标志牌			个	0.053	0.16	0.01						
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.00088	8.58	0.01						
	沥青绝缘漆			kg	0.0038	15.44	0.06						
	硬酯酸一级			kg	0.0001	10.29							
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫			套	0.0612	0.69	0.04						
	橡胶垫δ2			m2	0.0009	14.58	0.01						
	其他材料费					--	-0.01			--			

	材料费小计	--	13.1	--	

项目编码	030408001046	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	133.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	169.06	32.06	9.55	67.62	23.67	1.69	0.32	0.1	0.68	0.24
综合人工工日		小计							1.69	0.32	0.1	0.68	0.24
0.0158工日		未计价材料费							8.17				
清单项目综合单价									11.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆WDZ-YJY-3*2.5mm2	m	1.01	8.09	8.17		
	汽油	kg	0.0075	8.87	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	4.38	0.08		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	8.49	--	

项目编码	030411004016	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1439.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	82.39	15		32.96	11.53	0.82	0.15		0.33	0.12
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.12
0.0077工日		未计价材料费							3.03				
清单项目综合单价									4.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电线WDZ-BYJ-2.5	m	1.16	2.61	3.03		

	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	3.7			
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	8.87	0.04		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3.18	--	

项目编码	030411004017	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	101.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1403	管内穿线 多芯软导管四芯以内导线截面1mm2以内	100m/束	0.01	80.25	17.58		32.1	11.24	0.8	0.18		0.32	0.11
综合人工工日		小计							0.8	0.18		0.32	0.11
0.0075工日		未计价材料费											8.89
清单项目综合单价													10.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电线RS485-RVSP-4*1.0	m	1.08	8.23	8.89		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	3.7			
	棉纱头	kg	0.0024	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0066	8.87	0.06		
	焊锡	kg	0.0013	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.0135	3.14	0.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.07	--	

项目编码	030404032008	项目名称	有端子接线	计量单位	个	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-415	有端子外部接线6	10个	0.1	36.38	36.36		14.55	5.09	3.64	3.64		1.46	0.51
综合人工工日		小计							3.64	3.64		1.46	0.51
0.034工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.015	6	0.09		
	铁砂布2#	张	0.1	0.86	0.09		
	汽油	kg	0.02	8.87	0.18		
	铜接线端子DT-6mm2	个	1	1.72	1.72		
	塑料软管dn6	m	0.1	1.89	0.19		
	焊锡丝	kg	0.005	42.88	0.21		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.001	51.45	0.05		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.063	17.15	1.08		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.025	1.17	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.64	--	

项目编码	030404032009	项目名称	有端子外部接线	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-414	有端子外部接线 2.5	10个	0.1	26.75	20.88		10.7	3.75	2.68	2.09		1.07	0.38
综合人工工日		小计							2.68	2.09		1.07	0.38
0.025工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.015	6	0.09		
	铁砂布2#	张	0.1	0.86	0.09		
	汽油	kg	0.01	8.87	0.09		
	铜接线端子DT-2.5mm2	个	1	0.26	0.26		
	塑料软管dn6	m	0.1	1.89	0.19		
	焊锡丝	kg	0.005	42.88	0.21		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.001	51.45	0.05		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.063	17.15	1.08		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.025	1.17	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.09	--	

项目编码	030404017861	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	297.46	32.11	69.39	118.98	41.64	297.46	32.11	69.39	118.98	41.64
4-456	基础槽钢、角钢安装 槽钢	10m	0.28	169.06	33.03	12.41	67.62	23.67	47.34	9.25	3.47	18.93	6.63
4-413	无端子外部接线6	10个	1.8	24.61	14.44		9.84	3.45	44.3	25.99		17.71	6.21
综合人工工日		小计							389.1	67.35	72.86	155.62	54.48
3.6364工日		未计价材料费							2301				
清单项目综合单价									3040.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱1AK-多功能厅	只	1	2174.13	2174.13		
	破布	kg	0.28	6	1.68		
	铁砂布2#	张	2.8	0.86	2.41		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.3348	3.77	1.26		
	无光调和漆	kg	0.078	12.86	1		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	基础槽钢、角钢安装 槽钢	m	2.8	45.31	126.87		
	圆钢Φ5.5～9	kg	1.1508	3.42	3.94		
	钢锯条	根	1.12	0.21	0.24		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.28	3.57	1		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.6636	4.55	3.02		
	塑料软管dn6	m	1.8	1.89	3.4		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.134	17.15	19.45		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.45	1.17	0.53		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	2368.35	--	

项目编码	030412004036	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1752	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(φ150)[示意图号]179、180、181	10套	0.1	203.3	117.58		81.32	28.46	20.33	11.76		8.13	2.85
综合人工工日		小计							20.33	11.76		8.13	2.85
0.19工日		未计价材料费											40.4
清单项目综合单价													83.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	筒灯9W						套	1.01	40	40.4			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2						m	2.646	1.09	2.88			
	钢接线盒						个	1.02	2.32	2.37			
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.29	1.31			
	金属软管接头φ15～20						个	2.06	1.37	2.82			
	金属软管CP15						m	1.03	2	2.06			
	其他材料费								--	0.32		--	
	材料费小计								--	52.16		--	

项目编码	030404034010	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	69.55	4.03		27.82	9.74	6.96	0.4		2.78	0.97
综合人工工日		小计							6.96	0.4		2.78	0.97
0.065工日		未计价材料费											9.78
清单项目综合单价													20.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(单控)						只	1.02	9.59	9.78			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.305	0.97	0.3			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.38	0.04			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	10.18		--	

项目编码	030404034011	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.76	5.55		29.1	10.19	7.28	0.56		2.91	1.02

综合人工工日	小计			7.28	0.56		2.91	1.02
0.068工日	未计价材料费							12.22
清单项目综合单价								23.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联扳式暗开关(单控)	只	1.02	11.98	12.22			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44			
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.38	0.04			
	其他材料费			--	0.03		--	
	材料费小计			--	12.78		--	

项目编码	030404035011	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	普通二三眼插座 220V 10A	10套	0.1	89.88	13.2		35.95	12.58	8.99	1.32		3.6	1.26
综合人工工日		小计							8.99	1.32		3.6	1.26
0.084工日		未计价材料费											8.46
清单项目综合单价													23.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通二三眼插座220V 10A	套	1.02	8.29	8.46			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14			
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05			
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05			
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.38	0.04			
	其他材料费			--	0.04		--	
	材料费小计			--	9.78		--	

项目编码	030404035012	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	普通二三眼密闭防溅插座	10套	0.1	89.88	13.2		35.95	12.58	8.99	1.32		3.6	1.26
综合人工工日		小计							8.99	1.32		3.6	1.26
0.084工日		未计价材料费											12.81
清单项目综合单价													27.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通二三眼密闭防溅插座220V 10A	套	1.02	12.56	12.81		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.38	0.04		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	14.13	--	

项目编码	030404033002	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-336	轴流排气扇安装	台	1	50.29	1.76		20.12	7.04	50.29	1.76		20.12	7.04
综合人工工日		小计							50.29	1.76		20.12	7.04
0.47工日		未计价材料费											211.17
清单项目综合单价													290.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轴流排气扇	台	1	211.17	211.17		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.61	1.5	0.92		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.42	0.27	0.11		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.42	0.86	0.36		
	冲击钻头φ6～12	根	0.03	2.57	0.08		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	212.93	--	

项目编码	030404034012	项目名称	集中控制面板	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	69.55	4.03		27.82	9.74	6.96	0.4		2.78	0.97
综合人工工日		小计							6.96	0.4		2.78	0.97
0.065工日		未计价材料费											171.96
清单项目综合单价													183.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	集中控制面板	只	1.02	168.59	171.96		

	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.38	0.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	172.36	--	

项目编码	030411006008	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.38	5.44		14.55	5.09	3.64	0.54		1.46	0.51
综合人工工日		小计							3.64	0.54		1.46	0.51
0.034工日		未计价材料费											1.36
清单项目综合单价													7.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒，铁质	只	1.02	1.33	1.36		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.9	--	

项目编码	030411006009	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.59	2.52		15.84	5.54	3.96	0.25		1.58	0.55
综合人工工日		小计							3.96	0.25		1.58	0.55
0.037工日		未计价材料费											1.36
清单项目综合单价													7.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒，铁质	只	1.02	1.33	1.36		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	1.61	--	

项目编码	030411001030	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2229.85

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	暗配 紧定式镀锌电线管JDG20	100m	0.01	338.12	113.46		135.25	47.34	3.38	1.13		1.35	0.47
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.000448	2488.06			995.22	348.33	1.11			0.45	0.16
综合人工工日		小计							4.49	1.13		1.8	0.63
0.0316工日		未计价材料费											3.39
清单项目综合单价													11.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	紧定式镀锌电线管JDG20			m	1.03	3.29	3.39						
	紧定式直管接头φ20			个	0.1751	1.54	0.27						
	紧定式锁母φ20			个	0.1854	0.9	0.17						
	锯条			根	0.025	0.19							
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0028	5.15	0.01						
	电力复合脂			kg	0.001	17.15	0.02						
	金刚石锯片φ114×1.8			片	0.0067	17.15	0.11						
	水泥32.5级			kg	0.4554	0.27	0.12						
	中砂			t	0.002898	143.57	0.42						
	水			m3	0.00054	4.57							
	其他材料费					--	0.01		--				
	材料费小计					--	4.52		--				

项目编码	030408001047	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	2080.83

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	204.37	32.06	9.55	81.75	28.61	2.04	0.32	0.1	0.82	0.29
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.000481	1403.35			561.34	196.47	0.68			0.27	0.09
综合人工工日		小计							2.72	0.32	0.1	1.09	0.38
0.0191工日		未计价材料费											12.78
清单项目综合单价													17.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZ-YJY-3*4mm2	m	1.01	12.65	12.78		
	汽油	kg	0.0075	8.87	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	4.38	0.08		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	13.1	--	

项目编码	030408001048	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	44.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	169.06	32.06	9.55	67.62	23.67	1.69	0.32	0.1	0.68	0.24
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.022371	24.94			9.98	3.49	0.56			0.22	0.08
综合人工工日		小计							2.25	0.32	0.1	0.9	0.32
0.0158工日		未计价材料费											8.17
清单项目综合单价													12.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆WDZ-YJY-3*2.5mm2	m	1.01	8.09	8.17		
	汽油	kg	0.0075	8.87	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	4.38	0.08		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		

	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	8.49	--	

项目编码	030411004018	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	55.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	82.39	15		32.96	11.53	0.82	0.15		0.33	0.12
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.017902	15.19			6.08	2.13	0.27			0.11	0.04
综合人工工日		小计							1.09	0.15		0.44	0.16
0.0077工日		未计价材料费											3.03
清单项目综合单价													4.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电线WDZ-BYJ-2.5	m	1.16	2.61	3.03		
	钢丝Φ1.6	kg	0.0009	3.7			
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	8.87	0.04		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3.18	--	

项目编码	030411004019	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	415.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1403	管内穿线 多芯软导管四芯以内导线截面1mm2以内	100m/束	0.01	80.25	17.58		32.1	11.24	0.8	0.18		0.32	0.11
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.002405	110.12			44.05	15.42	0.26			0.11	0.04
综合人工工日		小计							1.06	0.18		0.43	0.15
0.0075工日		未计价材料费											8.89

清单项目综合单价							10.71
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电线RS485-RVSP-4*1.0	m	1.08	8.23	8.89		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	3.7			
	棉纱头	kg	0.0024	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0066	8.87	0.06		
	焊锡	kg	0.0013	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.0135	3.14	0.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.07	--	

项目编码	030404032010	项目名称	有端子接线	计量单位	个	工程量	336

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-415	有端子外部接线6	10个	0.1	36.38	36.36		14.55	5.09	3.64	3.64		1.46	0.51
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.002976	403.38			161.35	56.47	1.2			0.48	0.17
综合人工工日		小计							4.84	3.64		1.94	0.68
0.034工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布			kg	0.015	6	0.09						
	铁砂布2#			张	0.1	0.86	0.09						
	汽油			kg	0.02	8.87	0.18						
	铜接线端子DT-6mm2			个	1	1.72	1.72						
	塑料软管dn6			m	0.1	1.89	0.19						
	焊锡丝			kg	0.005	42.88	0.21						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.001	51.45	0.05						
	黄漆布带20mm×40m			卷	0.063	17.15	1.08						
	异型塑料管dn2.5～5			m	0.025	1.17	0.03						
	其他材料费					--						--	
	材料费小计					--	3.64					--	

项目编码	030404032011	项目名称	有端子外部接线	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-414	有端子外部接线 2.5	10个	0.1	26.75	20.88		10.7	3.75	2.68	2.09		1.07	0.38
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.166667	5.3			2.12	0.74	0.88			0.35	0.12
综合人工工日		小计							3.56	2.09		1.42	0.5
0.025工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.015	6	0.09		
	铁砂布2#	张	0.1	0.86	0.09		
	汽油	kg	0.01	8.87	0.09		
	铜接线端子DT-2.5mm2	个	1	0.26	0.26		
	塑料软管dn6	m	0.1	1.89	0.19		
	焊锡丝	kg	0.005	42.88	0.21		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.001	51.45	0.05		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.063	17.15	1.08		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.025	1.17	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.09	--	

项目编码	030412005028	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1797	荧光灯安装 成套型 吸顶式 单管	10套	0.1	177.62	15.03		71.05	24.87	17.76	1.5		7.11	2.49
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.2	29.31			11.72	4.1	5.86			2.34	0.82
综合人工工日		小计							23.62	1.5		9.45	3.31
0.166工日		未计价材料费											151.5
清单项目综合单价													189.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	600*600LED面板灯32W 6000K	套	1.01	150	151.5		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		

	其他材料费	--	0.12	--	
	材料费小计	--	153	--	

项目编码	030412001009	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	一般壁灯	10套	0.1	165.85	12.07		66.34	23.22	16.59	1.21		6.63	2.32
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.5	10.95			4.38	1.53	5.48			2.19	0.77
综合人工工日		小计							22.07	1.21		8.82	3.09
0.155工日		未计价材料费											45.45
清单项目综合单价													80.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	壁灯8W	套	1.01	45	45.45		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.832	0.25	0.21		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.421	0.86	0.36		
	冲击钻头φ6～12	根	0.028	2.57	0.07		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	46.66	--	

项目编码	030412004037	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1752	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(φ150)[示意图号]179、180、181	10套	0.1	203.3	117.58		81.32	28.46	20.33	11.76		8.13	2.85
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.083333	80.51			32.2	11.27	6.71			2.68	0.94
综合人工工日		小计							27.04	11.76		10.81	3.79
0.19工日		未计价材料费											40.4
清单项目综合单价													93.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	筒灯9W	套	1.01	40	40.4		

	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	2.646	1.09	2.88		
	钢接线盒	个	1.02	2.32	2.37		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	金属软管接头Φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	52.16	--	

项目编码	030412004038	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1752	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(Φ150)[示意图号]179、180、181	10套	0.1	203.3	117.58		81.32	28.46	20.33	11.76		8.13	2.85
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.166667	40.25			16.1	5.64	6.71			2.68	0.94
综合人工工日		小计							27.04	11.76		10.81	3.79
0.19工日		未计价材料费											48.48
清单项目综合单价													101.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	筒灯12W	套	1.01	48	48.48		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	2.646	1.09	2.88		
	钢接线盒	个	1.02	2.32	2.37		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	金属软管接头Φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	60.24	--	

项目编码	030412002001	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1572	工厂罩灯安装 吸顶式	10套	0.1	169.06	13.62		67.62	23.67	16.91	1.36		6.76	2.37

4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.008333	669.48			267.79	93.73	5.58			2.23	0.78
综合人工工日		小计							22.49	1.36		8.99	3.15
0.158工日		未计价材料费											353.99
清单项目综合单价													389.98
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防眩型羽毛球场灯120W						套	1.01	350.48	353.98			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.814	0.97	0.79			
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50						套	2.04	0.09	0.18			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.416	0.25	0.1			
	其他材料费								--	0.3		--	
	材料费小计								--	355.35		--	

项目编码	030412002002	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1572	工厂罩灯安装 吸顶式	10套	0.1	169.06	13.62		67.62	23.67	16.91	1.36		6.76	2.37
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.011905	468.63			187.45	65.61	5.58			2.23	0.78
综合人工工日		小计							22.49	1.36		8.99	3.15
0.158工日		未计价材料费											425.68
清单项目综合单价													461.67
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防眩型篮球场灯200W 5000K						套	1.01	421.46	425.67			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.814	0.97	0.79			
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50						套	2.04	0.09	0.18			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.416	0.25	0.1			
	其他材料费								--	0.3		--	
	材料费小计								--	427.04		--	

项目编码	030404034013	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	69.55	4.03		27.82	9.74	6.96	0.4		2.78	0.97
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.333333	6.89			2.76	0.96	2.3			0.92	0.32
综合人工工日		小计							9.26	0.4		3.7	1.29
0.065工日		未计价材料费											9.78
清单项目综合单价													24.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(单控)						只	1.02	9.59	9.78			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.305	0.97	0.3			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.38	0.04			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	10.18		--	

项目编码	030404034014	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.76	5.55		29.1	10.19	7.28	0.56		2.91	1.02
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.5	4.8			1.92	0.67	2.4			0.96	0.34
综合人工工日		小计							9.68	0.56		3.87	1.36
0.068工日		未计价材料费											12.22
清单项目综合单价													27.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联扳式暗开关(单控)						只	1.02	11.98	12.22			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.458	0.97	0.44			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.38	0.04			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	12.78		--	

项目编码	030404034015	项目名称	集中控制面板	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	69.55	4.03		27.82	9.74	6.96	0.4		2.78	0.97
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.083333	27.54			11.02	3.86	2.29			0.92	0.32
综合人工工日		小计							9.25	0.4		3.7	1.29
0.065工日		未计价材料费											171.96
清单项目综合单价													186.6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	集中控制面板				只		1.02		168.59	171.96			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2				m		0.305		0.97	0.3			
	自攻螺钉M4×40				十个		0.208		0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#				kg		0.01		4.38	0.04			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	172.36		--	

项目编码	030411006010	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	229

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.38	5.44		14.55	5.09	3.64	0.54		1.46	0.51
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.004367	274.92			109.97	38.49	1.2			0.48	0.17
综合人工工日		小计							4.84	0.54		1.94	0.68
0.034工日		未计价材料费											1.36
清单项目综合单价													9.36
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒，铁质				只		1.02		1.33	1.36			
	塑料护口(钢管用)dn15				个		2.225		0.1	0.22			
	镀锌锁紧螺母M15～20×3				个		2.225		0.12	0.27			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	1.9		--	

项目编码	030411006011	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.59	2.52		15.84	5.54	3.96	0.25		1.58	0.55
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.058824	22.21			8.88	3.11	1.31			0.52	0.18
综合人工工日		小计							5.27	0.25		2.1	0.73
0.037工日		未计价材料费											1.36
清单项目综合单价													9.71
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒，铁质					只	1.02	1.33	1.36				
	塑料护口(钢管用)dn15					个	1.03	0.1	0.1				
	镀锌锁紧螺母M15～20×3					个	1.03	0.12	0.12				
	其他材料费							--	0.03			--	
	材料费小计							--	1.61			--	

项目编码	030411001031	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	251.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	暗配 紧定式镀锌电线管JDG20	100m	0.01	338.12	113.46		135.25	47.34	3.38	1.13		1.35	0.47
综合人工工日		小计							3.38	1.13		1.35	0.47
0.0316工日		未计价材料费											3.39
清单项目综合单价													9.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管JDG20					m	1.03	3.29	3.39				
	紧定式直管接头φ20					个	0.1751	1.54	0.27				
	紧定式锁母φ20					个	0.1854	0.9	0.17				
	锯条					根	0.025	0.19					
	镀锌铁丝13#～17#					kg	0.0028	5.15	0.01				
	电力复合脂					kg	0.001	17.15	0.02				
	金刚石锯片φ114×1.8					片	0.0067	17.15	0.11				
	水泥32.5级					kg	0.4554	0.27	0.12				
	中砂					t	0.002898	143.57	0.42				
	水					m3	0.00054	4.57					
	其他材料费							--	0.01			--	
	材料费小计							--	4.52			--	

项目编码	030411001032	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	311.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	693.36	103.78	16.71	277.34	97.07	6.93	1.04	0.17	2.77	0.97
综合人工工日		小计							6.93	1.04	0.17	2.77	0.97
0.0648工日		未计价材料费							5.63				
清单项目综合单价									17.51				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
焊接钢管SC20	m	1.03	5.47	5.63		
镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	4.75	0.03		
镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	4.38	0.03		
锯条	根	0.03	0.19	0.01		
醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
溶剂汽油	kg	0.0024	7.89	0.02		
金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
水泥32.5级	kg	0.4554	0.282	0.13		
中砂	t	0.002898	129.21	0.37		
水	m3	0.00054	4.5			
其他材料费			--	0.02	--	
材料费小计			--	6.67	--	

项目编码	030411004020	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	975.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	82.39	15		32.96	11.53	0.82	0.15		0.33	0.12
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.12
0.0077工日		未计价材料费							3.03				
清单项目综合单价									4.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电线WDZ-BYJ-2.5	m	1.16	2.61	3.03		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	3.7			
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	8.87	0.04		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3.18	--	

项目编码	030411004021	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	713.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	57.78	14.98		23.11	8.09	0.58	0.15		0.23	0.08
综合人工工日		小计							0.58	0.15		0.23	0.08
0.0054工日		未计价材料费							4.5				
清单项目综合单价									5.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电线WDZ-BYJ-4	m	1.1	4.09	4.5		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0013	3.7			
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	8.87	0.04		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.002	3.14	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.65	--	

项目编码	030411004022	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	103.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1510	线槽配线 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	82.39	2.69		32.96	11.53	0.82	0.03		0.33	0.12
综合人工工日		小计							0.82	0.03		0.33	0.12
0.0077工日		未计价材料费							2.66				

清单项目综合单价							3.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电线WDZ-BYJ-2.5	m	1.02	2.61	2.66		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0006	4.38			
	标志牌塑料扁形	个	0.06	0.16	0.01		
	棉纱头	kg	0.0025	5.57	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.69	--	

项目编码	030411004023	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	118.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1511	线槽配线 导线截面6mm2以内	100m单线	0.01	100.58	2.69		40.23	14.08	1.01	0.03		0.4	0.14
综合人工工日		小计							1.01	0.03		0.4	0.14
0.0094工日		未计价材料费											4.17
清单项目综合单价													5.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电线WDZ-BYJ-4	m	1.02	4.09	4.17		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0006	4.38			
	标志牌塑料扁形	个	0.06	0.16	0.01		
	棉纱头	kg	0.0025	5.57	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.2	--	

项目编码	030412001010	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	一般壁灯	10套	0.1	165.85	12.07		66.34	23.22	16.59	1.21		6.63	2.32
综合人工工日		小计							16.59	1.21		6.63	2.32
0.155工日		未计价材料费											45.45
清单项目综合单价													72.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	壁灯8W	套	1.01	45	45.45		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.832	0.25	0.21		

	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.421	0.86	0.36		
	冲击钻头Φ6～12	根	0.028	2.57	0.07		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	46.66	--	

项目编码	030404034016	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	69.55	4.03		27.82	9.74	6.96	0.4		2.78	0.97
综合人工工日		小计							6.96	0.4		2.78	0.97
0.065工日		未计价材料费											9.78
清单项目综合单价													20.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(单控)	只	1.02	9.59	9.78		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.38	0.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	10.18	--	

项目编码	030404035013	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	普通二三眼插座~220V 10A	10套	0.1	89.88	13.2		35.95	12.58	8.99	1.32		3.6	1.26
综合人工工日		小计							8.99	1.32		3.6	1.26
0.084工日		未计价材料费											8.46
清单项目综合单价													23.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通二三眼插座220V 10A	套	1.02	8.29	8.46		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.38	0.04		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	9.78	--	

项目编码	030411006012	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.38	5.44		14.55	5.09	3.64	0.54		1.46	0.51
综合人工工日		小计							3.64	0.54		1.46	0.51
0.034工日		未计价材料费							1.36				
清单项目综合单价									7.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒，铁质	只	1.02	1.33	1.36		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	1.9	--	

项目编码	030411006013	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.59	2.52		15.84	5.54	3.96	0.25		1.58	0.55
综合人工工日		小计							3.96	0.25		1.58	0.55
0.037工日		未计价材料费							1.36				
清单项目综合单价									7.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒，铁质	只	1.02	1.33	1.36		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	1.61	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	215.38	646.24		86.15	30.15	215.38	646.24		86.15	30.15
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	659.79	1979.39		263.92	92.37	659.79	1979.39		263.92	92.37
综合人工工日		小计							875.17	2625.63		350.07	122.52
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3973.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	2625.63		--	
	材料费小计								--	2625.63		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程(0004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			8733.19			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	7660.69			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1072.5			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	5617.84			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	153.21			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	408.57			
合计					14912.81			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程(0004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：安装工程(0004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程(0004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程(0004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：安装工程(0004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：安装工程(0004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程(0004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	14822.65		14822.65
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	525625.69	2.4	12615.02
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	525625.69	0.42	2207.63
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	525625.69		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	558493.93	9	50264.45
合计					65087.1

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程(0004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：安装工程(0004)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注