

江阴现代农业产业融合发展（一期）项目-河西路改造 工程
工程

招标控制价

招标控制价（小写）：4814568.36元

（大写）肆佰捌拾壹万肆仟伍佰陆拾捌元叁角陆分

招标人：



(单位盖章)

工程造价
咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编制人：



(造价人员签字盖专用章)

复核人：



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2026.5.14

复核时间：2026.5.15

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
0401 土石方工程									
1	041001001001	拆除路面	1、材质：沥青砼路面 2、厚度：10CM 3、运距及堆场投标人自行考虑，含特种垃圾处置费等	m ²	3850	9.10	35035.00		
2	041001001002	拆除路面	1、材质：水泥砼路面 2、厚度：20CM 3、运距及堆场投标人自行考虑，含特种垃圾处置费等	m ²	530	13.24	7017.20		
3	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：非适用性材料 2、挖土深度：按设计标高 3、运距及堆场投标人自行考虑，含特种垃圾处置费等	m ³	2146	28.91	62040.86		
4	040103001001	回填方	1、密实度要求：满足设计及规范要求 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：含外购土费用	m ³	379	38.31	14519.49		
分部小计								118612.55	
0402 道路工程									
5	040202011001	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：5CM	m ²	1572.25	17.09	26869.75		
6	040202011002	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：10CM	m ²	6730.66	32.47	218544.53		
7	040202015001	水泥稳定碎（砾）石	1、水泥含量：4.5% 成品水泥稳定碎石 2、石料规格：满足设计及规范要求 3、厚度：30CM	m ²	1542.3	137.81	212544.36		
8	04B001	锯缝	满足后续破碎、开挖需要	m	300	14.05	4215.00		
9	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30商品砼 2、掺和料：满足设计要求 3、厚度：200毫米 4、嵌缝材料：按设计要求 5、洒水养生 6、含模板	m ²	6534.47	111.22	726763.75		
本页小计								1307549.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
10	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30商品砼 2、厚度：150毫米	m ²	852	82.90	70630.80		
11	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30商品砼 2、厚度：≥20CM	m ²	10	107.55	1075.50		
12	040901003001	钢筋网片	1、钢筋规格：综合考虑各类规格、型号等，详见设计图示	t	14.78	5158.98	76249.72		
13	040203003001	透层	1、材料品种：普通乳化沥青 2、喷油量：0.7~1.5 L/m ²	m ²	7767.43	5.62	43652.96		
14	040203003002	粘层	1、材料品种：乳化沥青 2、喷油量：0.3-0.6L/m ²	m ²	7767.43	4.57	35497.16		
15	040203004001	封层	1、材料品种：矿料用量6~8m ³ /1000m ² ，粒径3~5mm 2、喷油量：普通乳化沥青，1Kg/m ²	m ²	7767.43	12.82	99578.45		
16	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：A-70重交通道路石油沥青 2、沥青混凝土种类：中粒式沥青砼AC-20C，石灰岩 3、厚度：60毫米	m ²	7767.43	85.28	662406.43		
17	040203006002	沥青混凝土	1、沥青品种：SBS改性沥青 2、沥青混凝土种类：AC-13细粒式沥青砼，玄武岩 3、厚度：40毫米	m ²	8619.43	75.12	647491.58		
18	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：双向玻纤格栅，详见设计图示	m ²	64	20.08	1285.12		
19	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1、材料品种、规格：C30预制砼侧石15*28*75 2、基础、垫层：材料品种、厚度：M10水泥砂浆座浆，C15细石砼靠背	m	106	56.99	6040.94		
20	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1、材料品种、规格：C30预制砼平石13*30*75 2、基础、垫层：材料品种、厚度：M10水泥砂浆座浆	m	202	43.15	8716.30		
本页小计								1652624.96	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	55253.97			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	45790.58			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	9463.39			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	50369.64			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	915.81			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.040	1221.08			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					107760.50			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：道路工程

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010111	钢筋	φ10以外	t	7.58214	3020.02	22898.21	
2	01090158	钢筋	φ10以内	t	7.58214	3131.87	23746.28	
3	02190111	尼龙帽		个	761.8954	0.74	563.80	
4	02330105	草袋子		只	3200.4821	0.86	2752.41	
5	03410205	电焊条		kg	2.5126	5.03	12.64	
6	03515100	圆钉		kg	4.95232	4.57	22.63	
7	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	7	4.38	30.66	
8	03570231	镀锌铁丝	18~22#	kg	59.12	4.38	258.95	
9	03631906	合金钎头	φ150	个	0.017511	8000.00	140.09	
10	03652307	进口铣刨鼓边刀		把	129.36	48.88	6323.12	
11	03652401	钢锯片		片	1.95	360.17	702.33	
12	04010611	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	481.8072	0.26	125.75	
13	04030107	中(粗)砂		t	60.927501	133.70	8146.01	
14	04034103	石屑(米砂)		t	30.794	69.91	2152.81	
15	04050204	碎石	5~20	t	1.951025	135.74	264.83	
16	04050219	碎石	60	t	1495.167149	135.74	202953.99	
17	04050705	砾石	10	t	114.957964	135.74	15604.39	
18	04090120	石灰膏		m3	0.450864	385.60	173.85	
19	05030600	普通成材		m3	0.380948	2432.79	926.77	
20	05250501	木柴		kg	438.18522	0.94	411.89	
21	11550105	石油沥青		kg	35.2	5.22	183.80	
22	11550107	石油沥青	60~100#	t	13.981374	5221.59	73005.00	
23	11550504	乳化沥青		kg	8078.1272	5.99	48394.44	
24	12010301	柴油		t	0.897018	8530.00	7651.56	
25	12060323	煤焦油		kg	97.9	2.40	234.96	
26	31150101	水		m3	2845.69277	4.50	12805.62	
27	31150301	电		kW·h	40.762	0.86	35.06	
28	31150702	煤		t	3.692298	943.30	3482.94	
29	32011111	组合钢模板		kg	252.187377	4.29	1081.88	
30	32020115	零星卡具		kg	902.846049	4.88	4405.89	
31	33030132	玻璃纤维格栅	G200-2X	m2	70.4	10.21	718.78	
32	33110301~1	C30预制砼平石13*30*75		m	205.03	34.00	6971.02	
33	33110501~1	C30预制砼侧石15*28*75		m	107.59	36.00	3873.24	
34	34020901	木枕		m3	0.16	2432.79	389.25	
35	80210108~1	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50		m3	37.12	397.47	14754.09	
36	80210147~1	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50		m3	1465.42788	397.47	582463.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	04B001	锯缝	满足后续破碎、开挖需要	m	770	14.05	10818.50		
2	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑各类土 2、挖土深度：按设计标高 3、就场堆放，用于回填，含场内调配	m ³	1878.78	14.96	28106.55		
3	040103001001	回填方	1、密实度要求：满足设计及规范要求 2、填方材料品种：6%灰土	m ³	775.56	112.96	87607.26		
4	040103001002	回填方	1、密实度要求：满足设计及规范要求 2、填方材料品种：素土	m ³	600.6	17.77	10672.66		
5	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方等 2、运距：投标人自行处理，含特种垃圾处置费等	m ³	265.17	27.45	7278.92		
6	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：360度砂石基础（详见苏S01-2021-128） 2、材质及规格：DN300UPVC管（环刚度SN≥8000N/m ² ） 3、连接形式：承插式胶圈 4、铺设深度：按设计标高 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、详见苏S01-2021-98、100	m	24	424.53	10188.72		
7	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：360砂石基础（详见苏S01-2021-128） 2、材质及规格：DN315PE管 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：按设计标高	m	125	600.72	75090.00		
本页小计								229762.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
8	040501001001	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚碎石垫层、120° C25混凝土基础（详见苏S01-2012-110） 2、规格：用Ⅱ级钢筋混凝土承插管 3、接口方式：用橡胶圈柔性接口 4、铺设深度：按设计要求 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、具体做法详见图集苏01-2021 7、含模板制安等费用	m	385	533.48	205389.80		
9	040504001001	砌筑井	Φ1100圆形雨水检查井 1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15砼垫层、200mm厚C25防水砼底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土模块 3、勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4、盖板材质、规格：C30砼 5、井深：均深2.0m内 6、井盖、井圈材质及规格：Φ700球墨铸铁防沉降检查井盖座（不低于D400） 7、具体做法详见图集12S522 8、含模板制安、钢筋、塑钢爬梯及防坠网等	座	12	5399.23	64790.76		
10	040504001002	砌筑井	500*500方形雨水检查井，井深1.5米以内，做法详见S01-2021	座	2	1538.01	3076.02		
11	040504009001	雨水口	丙型双篦雨水口（详见苏S01-2021-298），雨水口框盖采用铸铁材料框盖	座	15	836.68	12550.20		
本页小计								285806.78	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	11443.19			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	9483.31			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	1959.88			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	10431.64			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	189.67			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	189.67			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计						22254.17		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：排水工程

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010111	钢筋	φ10以外	t	0.346112	3020.02	1045.27	
2	02050506	PVC-U管橡胶圈	直径300	个	5.52	18.01	99.42	
3	02270103	清洁棉布		kg	0.7475	5.15	3.85	
4	02290301	麻绳		kg	0.00565	5.75	0.03	
5	02330105	草袋子		只	781.548168	0.86	672.13	
6	03410205	电焊条		kg	2.635776	5.03	13.26	
7	03515100	圆钉		kg	3.968226	4.57	18.13	
8	03570217	镀锌铁丝	8~12#	kg	2.618	4.38	11.47	
9	03570231	镀锌铁丝	18~22#	kg	0.951329	4.38	4.17	
10	03631905	合金钎头	φ135	个	0.000211	8000.00	1.69	
11	03652401	钢锯片		片	5.005	360.17	1802.65	
12	04010611	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	6356.762995	0.26	1659.12	
13	04030107	中(粗)砂		t	340.773254	133.70	45561.38	
14	04050203	碎石	5~16	t	0.3528	135.74	47.89	
15	04050217	碎石	40	t	68.956026	135.74	9360.09	
16	04090100	生石灰		t	71.35152	541.43	38631.85	
17	04110101	块石		t	30.6	135.74	4153.64	
18	04130101	机砖		百块	32.9725	85.00	2802.66	
19	04270807-1	混凝土垫块		m ³	0.12528	1000.00	125.28	
20	04291301	预制混凝土盖板	C20	m ³	0.3	1000.00	300.00	
21	11030703	沥青漆		kg	20.707404	10.29	213.08	
22	11550105	石油沥青		kg	0.9515	4.58	4.35	
23	12300382	三氯乙烯		kg	0.025	6.31	0.16	
24	12333513	脱模剂		kg	1.76526	17.15	30.27	
25	14010320	焊接钢管	DN40	m	0.1155	15.92	1.84	
26	14310906	UPVC加筋管	DN300	m	24.48	90.00	2203.20	
27	14370303	橡胶护套管		m	5.775	6.43	37.13	
28	14451160	钢筋混凝土排水管(承插口)	D=600	m	373.296	275.48	102835.58	
29	15020106	镀锌管件	DN40	个	8.565	6.32	54.13	
30	26060701~1	DN315 PE管		m	125	264.00	33000.00	
31	30410504	铸铁爬梯		kg	19.514	4.50	87.81	
32	31150101	水		m ³	707.250051	4.50	3182.63	
33	31150301	电		kW·h	69.771792	0.86	60.00	
34	32010501	复合木模板面板		m ²	78.897	38.64	3048.58	
35	32020115	零星卡具		kg	60.994244	4.88	297.65	
36	32020116	卡具及零星扣件		kg	2.01	4.18	8.40	
37	32030711	木脚手板		m ³	0.03	2432.79	72.98	
38	32090101	模板木材		m ³	1.984551	2432.79	4828.00	
39	32090508	钢支撑		kg	35.105416	4.78	167.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	040205003001	标杆	1、类型：单悬壁式 2、材质：Q235钢 3、规格尺寸：钢管立桩直径299*10*8000+横梁直径159*5*4960+直径159*5*679 4、基础、垫层：材料品种、厚度：2000*2000*600+1400*1400*1900 C25钢筋砼基础 5、油漆品种：热浸镀锌防腐处理，除紧固件镀锌量为350克/平方，其余为550克/平方，喷墨绿色 6、12根M24地脚螺栓、螺母； 7、含挖、填土方；钢筋制作安装；模板等	根	3	16641.83	49925.49		
2	040205003002	标杆	1、类型：单悬壁式 2、材质：Q235钢 3、规格尺寸：钢管立桩直径159*8*6750+横梁直径89*5*3260+直径89*4*479 4、基础、垫层：材料品种、厚度：1000*1000*1500 C25钢筋砼基础 5、油漆品种：热浸镀锌防腐处理，除紧固件镀锌量为350克/平方，其余为550克/平方，喷墨绿色 6、12根M24地脚螺栓、螺母； 7、含挖、填土方；钢筋制作安装；模板等	根	2	4764.12	9528.24		
3	040205003003	标杆	1、类型：单柱式 2、材质：Q235钢 3、规格尺寸：直径89*4*2750钢管立柱 4、基础、垫层：材料品种、厚度：600*600*1000 C25钢筋砼基础 5、油漆品种：热浸镀锌防腐处理，除紧固件镀锌量为350克/平方，其余为550克/平方，喷墨绿色	根	2	1639.92	3279.84		
本页小计							62733.57		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
4	040205004001	标志板	1、类型：指路标志 2、材质、规格尺寸：2500*4000*3；铝合金板加龙骨，或挤压成型铝合金板，蓝底白字 3、板面反光膜等级：III类反光膜	块	3	7050.63	21151.89		
5	040205004002	标志板	1、类型：禁止停车、限速（禁令标志） 2、材质、规格尺寸：直径800*3+直径800*3 铝合金板加龙骨，或挤压成型铝合金板， 3、板面反光膜等级：III类反光膜	套	2	1005.14	2010.28		
6	040205004003	标志板	1、类型：减速让行（禁令标志） 2、材质、规格尺寸：▲900*2 铝合金板加龙骨，或挤压成型铝合金板， 3、板面反光膜等级：III类反光膜	块	2	402.57	805.14		
7	040205018001	警示柱	1、规格、型号：直径114*7.5钢管*1200，表面涂红白相间油漆，III类反光膜，C25砼基础	根	26	200.00	5200.00		
8	040205006001	标线	1、材料品种：2.0mm热熔标线，表面撒玻璃珠，含量为0.34kg/m ² 2、线型：详见设计图示	m ²	136	45.00	6120.00		
分部分项合计							98020.88		
本页小计							35287.31		
合 计							98020.88		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	1274.27			
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.200	1176.25			
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.100	98.02			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	041109006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	041109007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.650	1617.34			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	29.41			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	29.41			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计						2950.43		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

