

工程名称： 江阴国家级高新区（周庄片区）供排水提质增效
一体化工程（四期）

标段名称： 江阴国家级高新区（周庄片区）供排水提质增效
一体化工程（四期）

最高投标限价

最高投标限价（小写）： 51079818.68

（大写）： 伍仟壹佰零柒万玖仟捌佰壹拾捌元陆角捌分

编制人： 郁芳

郁芳




审核人： 许隆隆

许隆隆

（造价专业人员签字及盖章）

（签字及盖章）

编制单位： 江苏鸿成工程项目管理有限公司



法定代表人

或其授权人： 王平



（签字或盖章）

招标人： 无锡稷安建设发展有限公司

（盖章）

法定代表人

或其授权人： -



（签字或盖章）

编制时间： 2026年06月15日



表E. 1. 1-2 单项工程汇总表

单项工程名称：江阴国家级高新区（周庄片区）供排水提质增效一体化工程（四期）

标段：江阴国家级高新区（周庄片区）供排水提质增效一体化工程（四期）

第1页 共1页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用于以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程。

表E. 1. 1-3 单位工程汇总表

单位工程名称：大型土石方

标段：江阴国家级高新区（周庄片区）供排水提质增效一体化工程（四期）

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	11589907.15
1.1	周南花苑	6402765.68
1.2	江东八村	842030.59
1.3	农民新村小区内部	3253651.54
1.4	东侧门面房	386171.02
1.5	单价措施费	705288.32
2	措施项目	609534.72
2.1	其中：安全生产	220208.24
3	其他项目	1000000.00
3.1	其中：暂列金额	1000000.00
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	1187949.77
合 计		14387391.64

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大型土石方

标段：江阴国家级高新区（周庄片区）供排水提质增效一体化工程（四期）

第11页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
31	040103001009	沟槽、基坑回填方	1、密实度要求：详见设计 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：利用原土，运距投标人自行考虑 4、计价量	m3	4234.76	12.64	53527.37	
32	040103001010	沟槽、基坑回填方	1、井周、管底至管顶以上50cm区域回填中粗砂 2、填方材料品种：中粗砂	m3	8552.21	272.95	2334325.72	
33	040103001011	沟槽、基坑回填方	1、50cm厚块石，沟槽软基处理，密实度要求按设计 2、参设计说明 3.3	m3	10	232.63	2326.30	
34	040103001012	沟槽、基坑回填方	1、30cm砂石(粗砂：碎石7：3)，沟槽软基处理，密实度要求按设计 2、参设计说明 3.3	m3	10	332.97	3329.70	
35	040103003003	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方及不可利用土方 2、运距：运距由投标人自行考虑 3、含特种垃圾处置费 4、计价量	m3	16766.22	19.17	321408.44	
		东侧门面房					386171.02	
		拆除工程					34120.41	
本页小计							2714917.53	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大型土石方

标段：江阴国家级高新区（周庄片区）供排水提质增效一体化工程（四期）

第14页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
42	040205013001	施工护栏	1、施工护栏:样式投标人自行考虑，需满足安全文明施工、环保等要求 2、包干使用，结算不作调整	项	1	66000.00	66000.00	
43	041201004001	施工排水	1、施工期沟槽及基坑排水，机械、降排水管等综合考虑，满足正常施工要求 2、包干使用，结算不作调整	项	1	58068.40	58068.40	
44	04B005	沟槽支护	1、沟槽及雨污水井支护 2、投标单位根据现场实际情况选用支护方式包含但不限于钢板桩支护、槽钢支护等 3、所选用的支护方式需满足甲方及设计要求 4、包干使用，结算不作调整	项	1	26225.85	26225.85	
本页小计							150294.25	

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：大型土石方

标段：江阴国家级高新区
（周庄片区）供排水提质
增效一体化工程（四期）

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产		220208.24	
2	041201017001	文明施工		104309.16	
3	041201018001	环境保护		115899.07	
4	041201016001	临时设施		127488.98	
5	041201020001	冬雨季施工增加			
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护			
10	041201025001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		3129.27	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
16	041201012001	其他大型机械及出场及安拆费		38500.00	
本页小计				609534.72	-
合 计				609534.72	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：大型土石方

标段：江阴国家级高新区（周庄片区）供排水提质增效一
体化工程（四期）

第1页 共2页

序号	项目 编码	措施项目名称	计算 基础	费率 （%）	价格 （元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具 使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	11589907.15	1.9	220208.24						
2	041201017001	文明施工	11589907.15	0.9	104309.16						
3	041201018001	环境保护	11589907.15	1	115899.07						
4	041201016001	临时设施	11589907.15	1.1	127488.98						
5	041201020001	冬雨季施工增加	11589907.15								
6	041201021001	夜间施工增加	11589907.15								
7	041201022001	特殊地区施工	11589907.15								
8	041201023001	二次搬运	11589907.15								
9	041201024001	已完工程及设备保护	11589907.15								
10	041201025001	既有建（构）筑物、 设施保护	11589907.15								
11	041201026001	按质论价	11589907.15								
12	041201027001	建筑工人实名制	11589907.15	0.027	3129.27						
13	041201028001	特殊施工降效	11589907.15								

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E. 3. 2 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：大型土石方

标段：江阴国家级高新区（周庄片区）供排水提质增效一
体化工程（四期）

第2页 共2页

序号	项目 编码	措施项目名称	计算 基础	费率 （%）	价格 （元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具 使用费	管理费	利润	
14	041201029001	交通组织维护	11589907.15								
15	041201030001	协管	11589907.15								
16	041201012001	其他大型机械及出场 及安拆费			38500.00						
合计					609534.72						-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：大型土石方

标段：江阴国家级高新区（周庄片区）供排水提质增效一体化工程（四期）

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	1000000.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合 计		1000000.00			-

表E. 1. 1-3 单位工程汇总表

单位工程名称: 周南花苑-管网 标段: 江阴国家级高新区(周庄片区)供排水提质增效一体化工程(工程四期)

第1页 共1页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周南花苑-管网工程

标段：江阴国家级高新区（周庄片区）供排水提质增效一体化工程（四期）

第1页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		道路工程					9393171.79	
1	040201021001	玻纤格栅	1、玻纤格栅 2、沥青路面新老路搭接 3、参设计图纸SP4-6大样	m2	513.96	15.41	7920.12	
2	040202016001	砼调节层	1、道路路基 2、管顶以上500mm到路面结构层以下均回填C20混凝土 3、详见设计3.7.1	m3	11206.64	377.23	4227480.81	
3	040202016002	水泥混凝土基层	1、通车混凝土场地修复（道路结构层） 2、15cm厚C20混凝土基层	m2	31017.49	68.22	2116013.17	
4	040203006001	沥青混凝土	1、市政沥青路面恢复 2、4cm厚细粒式沥青混凝土面层AC-13C 3、粘层 4、6cm厚中粒式沥青混凝土基层AC-20C 5、沥青下封层	m2	513.96	160.54	82511.14	
5	040203007001	水泥混凝土	1、通车混凝土场地修复（道路结构层） 2、15cm厚C30混凝土面层（含养护、刻痕）	m2	31017.49	79.18	2455964.86	
本页小计							8889890.10	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周南花苑-管网工程

标段：江阴国家级高新区（周庄片区）供排水提质增效一体化工程（四期）

第2页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	040203008001	块料面层	1、花岗岩石材铺装 2、面层按原材质恢复，各种石材铺装面砖综合考虑	m2	286.9	144.78	41537.38	
7	040203008002	块料面层	1、防滑地砖铺装 2、面层按原材质恢复，各种块料铺装面砖综合考虑	m2	122.96	144.67	17788.62	
8	040204001001	人行道块料铺设	1、透水砖、道板砖、植草砖铺设(含基层恢复) 2、面层按原材质恢复，各种透水砖、道板砖、植草砖综合考虑	m2	4000.12	100.28	401132.03	
9	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1、道路、花坛等侧平石恢复原样 2、按原样侧平石规格、尺寸、材质恢复，含侧平石基础	m	552.54	54.74	30246.04	
10	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1、树穴侧石恢复原样 2、按原侧平石规格、尺寸、材质恢复，含侧平石基础	m	374	33.63	12577.62	
		管网工程（立管）					355252.38	
11	010902005001	拆除屋面排水管	1、拆除原破损水斗、原破损DN110立管及改建废除管道	m	914	5.88	5374.32	
本页小计							508656.01	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：周南花苑-管网工程

标段：江阴国家级高新区（周庄片区）供排水提质增效一体化工程（四期）

第5页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	030814014001	管道清淤	1、原管道清淤、疏通，弃置物外运 2、运距：运距由投标人自行考虑 3、含特种垃圾处置费	m	10000	10.00	100000.00	
21	040204006001	检查井升降	1、对原有检查井不满足要求的调整至与道路、场地标高相匹配 2、参设计说明2.2.10	座	30	210.15	6304.50	
22	040501014001	新旧管连接	1、新建污水管与市政井相接，人工凿洞	项	1	4000.00	4000.00	
23	040501014002	管道接入老化粪池	1、管道接入老化粪池 2、报价综合考虑	项	1	1723.00	1723.00	
本页小计							112027.50	

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：周南花苑-管网工程

标段：江阴国家级高新区
(周庄片区) 供排水提质
增效一体化工程（四期）

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产		373092.50	
2	041201017001	文明施工		176728.03	
3	041201018001	环境保护		196364.47	
4	041201016001	临时设施		216000.92	
5	041201020001	冬雨季施工增加			
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护			
10	041201025001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		5301.84	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
16	041201012001	其他大型机械及出场及安拆费			
本页小计				967487.76	-
合 计				967487.76	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：周南花苑-管网工程

标段：江阴国家级高新区（周庄片区）供排水提质增效一
体化工程（四期）

第1页 共2页

序号	项目 编码	措施项目名称	计算 基础	费率 （%）	价格 （元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具 使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	19636447.33	1.9	373092.50						
2	041201017001	文明施工	19636447.33	0.9	176728.03						
3	041201018001	环境保护	19636447.33	1	196364.47						
4	041201016001	临时设施	19636447.33	1.1	216000.92						
5	041201020001	冬雨季施工增加	19636447.33								
6	041201021001	夜间施工增加	19636447.33								
7	041201022001	特殊地区施工	19636447.33								
8	041201023001	二次搬运	19636447.33								
9	041201024001	已完工程及设备保护	19636447.33								
10	041201025001	既有建（构）筑物、 设施保护	19636447.33								
11	041201026001	按质论价	19636447.33								
12	041201027001	建筑工人实名制	19636447.33	0.027	5301.84						
13	041201028001	特殊施工降效	19636447.33								

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E. 3. 2 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：周南花苑-管网工程

标段：江阴国家级高新区（周庄片区）供排水提质增效一
体化工程（四期）

第2页 共2页

序号	项目 编码	措施项目名称	计算 基础	费率 （%）	价格 （元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具 使用费	管理费	利润	
14	041201029001	交通组织维护	19636447.33								
15	041201030001	协管	19636447.33								
16	041201012001	其他大型机械及出场 及安拆费									
合计					967487.76						-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E. 4.2 暂列金额明细表

工程名称：周南花苑-管网工程

标段：江阴国家级高新区（周庄片区）供排水提质增效
一体化工程（四期）

第1页 共1页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E. 1. 1-3 单位工程汇总表

单位工程名称: 江东八村-管网 标段: 江阴国家级高新区(周庄片区)供排水提质增效一体化工程(工程四期)

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	2866135.87
1.1	道路工程	1766915.60
1.2	管网工程（立管）	44768.86
1.3	管网工程	981902.77
1.4	其他	57401.62
1.5	市政工程措施项目	15147.02
2	措施项目	141214.51
2.1	其中：安全生产	54456.58
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	270661.53
合 计		3278011.91

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：江东八村-管网工程

标段：江阴国家级高新区（周庄片区）供排水提质增效一体化工程（四期）

第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		道路工程					1766915.60	
1	040201021001	玻纤格栅	1、玻纤格栅 2、沥青路面新老路搭接 3、参设计图纸SP4-6大样	m2	485.57	15.41	7482.63	
2	040202016001	砼调节层	1、道路路基 2、管顶以上500mm到路面结构层以下均回填C20混凝土 3、详见设计3.7.1	m3	2557.52	377.23	964773.27	
3	040202016002	水泥混凝土基层	1、通车混凝土场地修复（道路结构层） 2、15cm厚C20混凝土基层	m2	4373.02	68.22	298327.42	
4	040203006001	沥青混凝土	1、非市政沥青路面恢复 2、5cm厚细粒式沥青混凝土面层AC-13C 3、粘层	m2	485.57	82.41	40015.82	
5	040203007001	水泥混凝土	1、通车混凝土场地修复（道路结构层） 2、15cm厚C30混凝土面层（含养护、刻痕）	m2	4373.02	79.18	346255.72	
6	040203008001	块料面层	1、花岗岩石材铺装 2、面层按原材质恢复，各种石材铺装面砖综合考虑	m2	746.37	144.78	108059.45	
本页小计							1764914.31	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 江东八村-管网工程

标段：江阴国家级高新区（周庄片区）供排水提质增效一体化工程（四期）

第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	04B039	永久封堵	1、部位：不具挖除条件的废弃检查井 2、井筒以下粉煤灰和水泥砂浆按照4:6的比例进行填灌封堵，道路范围内井筒填筑同道路 3、参设计说明3.6	处	10	300.00	3000.00	
29	04B040	检查井修复及更换	1、翻新不满足要求的检查井，修复破损检查井，对车行道内的检查井井周加固并换用防沉降盖座 2、参设计说明2.2.10	座	10	410.48	4104.80	
		其他					57401.62	
30	040205003001	标志牌	1、排水设施养护公示牌 2、公示牌为蓝底白字，尺寸900*700mm 3、具体详见设计SP4-4	块	1	1543.19	1543.19	
31	040205003002	标志牌	1、市政雨污水接入井标识牌 2、标识牌直径100mm，直径4mm水泥钉 3、具体详见设计SP4-4	块	1	63.19	63.19	
本页小计							8711.18	

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：江东八村-管网工程

标段：江阴国家级高新区
(周庄片区) 供排水提质
增效一体化工程（四期）

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产		54456. 58	
2	041201017001	文明施工		25795. 22	
3	041201018001	环境保护		28661. 36	
4	041201016001	临时设施		31527. 49	
5	041201020001	冬雨季施工增加			
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护			
10	041201025001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		773. 86	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
16	041201012001	其他大型机械及出场及安拆费			
本页小计				141214. 51	-
合 计				141214. 51	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：江东八村-管网工程

标段：江阴国家级高新区（周庄片区）供排水提质增效一
体化工程（四期）

第1页 共2页

序号	项目 编码	措施项目名称	计算 基础	费率 （%）	价格 （元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具 使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	2866135.87	1.9	54456.58						
2	041201017001	文明施工	2866135.87	0.9	25795.22						
3	041201018001	环境保护	2866135.87	1	28661.36						
4	041201016001	临时设施	2866135.87	1.1	31527.49						
5	041201020001	冬雨季施工增加	2866135.87								
6	041201021001	夜间施工增加	2866135.87								
7	041201022001	特殊地区施工	2866135.87								
8	041201023001	二次搬运	2866135.87								
9	041201024001	已完工程及设备保护	2866135.87								
10	041201025001	既有建（构）筑物、 设施保护	2866135.87								
11	041201026001	按质论价	2866135.87								
12	041201027001	建筑工人实名制	2866135.87	0.027	773.86						
13	041201028001	特殊施工降效	2866135.87								

注:采用费率计价方式的,应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值;采用总价计价方式的,可只填“价格”列数值。

表E. 3. 2 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：江东八村-管网工程

标段：江阴国家级高新区（周庄片区）供排水提质增效一
体化工程（四期）

第2页 共2页

序号	项目 编码	措施项目名称	计算 基础	费率 （%）	价格 （元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具 使用费	管理费	利润	
14	041201029001	交通组织维护	2866135.87								
15	041201030001	协管	2866135.87								
16	041201012001	其他大型机械及出场 及安拆费									
合计					141214.51						-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E. 1. 1-3 单位工程汇总表

单位工程名称: 农民新村-管网 标段: 江阴国家级高新区(周庄片区) 供排水提质增效一体化工程(工程四期)

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	8660595.71
1.1	道路工程	3571473.59
1.2	管网工程	4556182.19
1.3	一体化泵站	371422.27
1.4	其他	127102.96
1.5	市政工程措施项目	34414.70
2	措施项目	426707.55
2.1	其中：安全生产	164551.32
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	817857.29
合 计		9905160.55

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：农民新村-管网工程

标段：江阴国家级高新区（周庄片区）供排水提质增效一体化工程（四期）

第3页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	040501005006	塑料管	1、管材规格：dn315，PE100，PN1.0MPa，满足现行国家标准 2、150mm厚中粗砂垫层基础 3、闭水试验	m	3101	264.79	821113.79	
12	040501009001	水平定向钻进管道	1、土壤类别：综合考虑各类土层 2、材质及规格：dn160，PE100，PN1.0MPa，满足现行国家标准 3、一次成孔长度：投标人自行考虑 4、接口方式：热熔连接 5、泥浆要求：满足规范要求 6、管道检验及试验要求：闭水试验 7、含工作坑开挖、回填、管周注浆及泥浆处理外运、牵引设备安拆等 8、详见设计图	m	286	234.43	67046.98	
本页小计							888160.77	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：农民新村-管网工程

标段：江阴国家级高新区（周庄片区）供排水提质增效一体化工程（四期）

第14页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
39	040801006001	落地式控制箱	落地安装，智能控制系统（不锈钢户外型），混凝土基础	套	2	8252.65	16505.30	
40	040803001001	电缆	电力电缆具体规格详见设计图，工程量暂估，结算按实调整	m	200	52.34	10468.00	
41	030409003001	电力电缆头	电缆接头具体规格详见设计图，工程量暂估，结算按实调整	个	4	192.73	770.92	
42	040803002001	电缆保护管	配管具体规格详见设计图，工程量暂估，结算按实调整	m	200	27.64	5528.00	
		其他					127102.96	
43	040205003001	标志牌	1、排水设施养护公示牌 2、公示牌为蓝底白字，尺寸900*700mm 3、具体详见设计SP4-4	块	1	1543.19	1543.19	
44	040205003002	标志牌	1、市政雨污水接入井标识牌 2、标识牌直径100mm，直径4mm水泥钉 3、具体详见设计SP4-4	块	1	63.19	63.19	
本页小计							34878.60	

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：农民新村-管网工程

标段：江阴国家级高新区
(周庄片区) 供排水提质
增效一体化工程（四期）

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产		164551. 32	
2	041201017001	文明施工		77945. 36	
3	041201018001	环境保护		86605. 96	
4	041201016001	临时设施		95266. 55	
5	041201020001	冬雨季施工增加			
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护			
10	041201025001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		2338. 36	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
16	041201012001	其他大型机械及出场及安拆费			
本页小计				426707. 55	-
合 计				426707. 55	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：农民新村-管网工程

标段：江阴国家级高新区（周庄片区）供排水提质增效一
体化工程（四期）

第1页 共2页

序号	项目 编码	措施项目名称	计算 基础	费率 （%）	价格 （元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具 使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	8660595.71	1.9	164551.32						
2	041201017001	文明施工	8660595.71	0.9	77945.36						
3	041201018001	环境保护	8660595.71	1	86605.96						
4	041201016001	临时设施	8660595.71	1.1	95266.55						
5	041201020001	冬雨季施工增加	8660595.71								
6	041201021001	夜间施工增加	8660595.71								
7	041201022001	特殊地区施工	8660595.71								
8	041201023001	二次搬运	8660595.71								
9	041201024001	已完工程及设备保护	8660595.71								
10	041201025001	既有建（构）筑物、 设施保护	8660595.71								
11	041201026001	按质论价	8660595.71								
12	041201027001	建筑工人实名制	8660595.71	0.027	2338.36						
13	041201028001	特殊施工降效	8660595.71								

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E. 3. 2 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：农民新村-管网工程

标段：江阴国家级高新区（周庄片区）供排水提质增效一
体化工程（四期）

第2页 共2页

序号	项目 编码	措施项目名称	计算 基础	费率 （%）	价格 （元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具 使用费	管理费	利润	
14	041201029001	交通组织维护	8660595. 71								
15	041201030001	协管	8660595. 71								
16	041201012001	其他大型机械及出场 及安拆费									
合计					426707. 55						-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：农民新村-管网工程

标段：江阴国家级高新区（周庄片区）供排水提质增效一体化工程（四期）

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					-

表E.4.2 暂列金额明细表

工程名称：农民新村-管网工程

标段：江阴国家级高新区（周庄片区）供排水提质增效
一体化工程（四期）

第1页 共1页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价:

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E. 1. 1-3 单位工程汇总表

单位工程名称: 东侧面面房-管 标段: 江阴国家级高新区(周庄片区) 供排水提质增效一体化工程(网工程 四期)

第1页 共1页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：东侧门面房-管网工程

标段：江阴国家级高新区
（周庄片区）供排水提质
增效一体化工程（四期）

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产		17459.36	
2	041201017001	文明施工		8270.22	
3	041201018001	环境保护		9189.14	
4	041201016001	临时设施		10108.05	
5	041201020001	冬雨季施工增加			
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护			
10	041201025001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		248.11	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
16	041201012001	其他大型机械及出场及安拆费			
本页小计				45274.88	-
合 计				45274.88	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：东侧门面房-管网工程

标段：江阴国家级高新区（周庄片区）供排水提质增效一
体化工程（四期）

第1页 共2页

序号	项目 编码	措施项目名称	计算 基础	费率 （%）	价格 （元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具 使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	918913.50	1.9	17459.36						
2	041201017001	文明施工	918913.50	0.9	8270.22						
3	041201018001	环境保护	918913.50	1	9189.14						
4	041201016001	临时设施	918913.50	1.1	10108.05						
5	041201020001	冬雨季施工增加	918913.50								
6	041201021001	夜间施工增加	918913.50								
7	041201022001	特殊地区施工	918913.50								
8	041201023001	二次搬运	918913.50								
9	041201024001	已完工程及设备保护	918913.50								
10	041201025001	既有建（构）筑物、 设施保护	918913.50								
11	041201026001	按质论价	918913.50								
12	041201027001	建筑工人实名制	918913.50	0.027	248.11						
13	041201028001	特殊施工降效	918913.50								

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E. 3. 2 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：东侧门面房-管网工程

标段：江阴国家级高新区（周庄片区）供排水提质增效一
体化工程（四期）

第2页 共2页

序号	项目 编码	措施项目名称	计算 基础	费率 （%）	价格 （元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具 使用费	管理费	利润	
14	041201029001	交通组织维护	918913. 50								
15	041201030001	协管	918913. 50								
16	041201012001	其他大型机械及出场 及安拆费									
合计					45274. 88						-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.4.2 暂列金额明细表

工程名称：东侧门面房-管网工程

标段：江阴国家级高新区（周庄片区）供排水提质增效
一体化工程（四期）

第1页 共1页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

