

飞马线配套道路

工程

招标工程量清单

招 标 人： 江阴市云亭街道定山村集体经济组织

(单位盖章)

造价咨询人： 江苏省苏辰建设投资顾问有限公司

(单位盖章)

2026年06月08日

招标工程量清单

江阴市云亭街道定山村
招标人：集体经济组织
(单位盖章)

江苏省苏辰建设投资顾
问有限公司
造价咨询人：问有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：111
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：111
(签字或盖章)

编制人：111
(造价人员签字盖专用章)

复核人：111
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2026年06月08日

复核时间：2026年06月08日



飞马线配套道路

工程量清单

招标人： 江阴市云亭街道定山村集体经济组织 (单位盖章) 工程造价咨询人： 江苏省苏辰建设投资顾问有限公司 (单位资质专用章)



法定代表人或其授权人： 陈明印 (签字或盖章) 法定代表人或其授权人： 唐安 (签字或盖章)



编制人： 陈利军 (造价人员签字盖专用章) 复核人： 余明旺 (造价工程师签字盖专用章)



编制时间： 2026.7.7

复核时间： 2026.7.7

编制说明

一、工程概况：

本工程位于江阴市云亭街道定山村，为飞马线配套道路工程，主要工作内容包括：树木移植、土明沟开挖、路基检验检测、沥青砼道路、侧平石、标线标志等交通安全设施等。沥青道路结构层厚度 0.4m，沥青道路面积约 4736m²。

二、工程招标范围：

飞马线配套道路工程施工图范围内的工程内容（不包括原砼路面拆除、垃圾外运），具体内容详见工程量清单。

三、编制依据：

1. 飞马线配套道路工程施工图及相关图集
2. 《建设工程工程量清单计价标准（GB50500-2013）》
3. 苏建价[2016]154号文件、《江苏省市政工程计价定额(2014)》、《江苏省建筑与装饰工程计价定额(2014)》、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表(2007)》
4. 江阴市建设局颁发的相关文件
5. 相关施工操作规程及验收规范
6. 本工程量清单应与招标文件、投标须知、施工图纸、工程规范、清单计价规范及相关文件等一起使用。

四、工程质量：合格。

五、不可竞争费：现场安全文明施工费、规费、税金为不可竞争费，取费标准如下表：

序号	一			二		三
费用名称	现场安全文明施工费			规费		税金
	基本费	省级标准化增加费	扬尘污染防治增加费	社会保险费	住房公积金	
计算基础	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-参数除税工程设备费			分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-参数除税工程设备费		分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[1]-参数除税甲供材料费和除税甲供设备费/1.01
通用项目、道路、排水工程	1.5%		0.31%	2.0%	0.34%	9%
路灯及交通设施工程	1.2%		0.1%	2.1%	0.37%	9%

注1：环境保护税由建设单位与税务部门结算，施工过程中发生的罚款由施工单位自理。

六、编制说明

1. 本工程土石方的开挖与回填工程量为估算量。土石方工程实际施工时应根据现场情况结合合理的施工方案签证结算土石方开挖回填工程量，避免不必要的超挖。
2. 工程中所有砼按商品砼计算，实际使用泵送、非泵送由投标人自行考虑。
3. 本工程量清单凡未能注明做法或项目特征无法描述详细的清单项目按现行施工及验收规范、施工图纸及常规施工工艺施工并由投标单位自主招标。
4. 施工时，注意保护地上地下管线、建（构）筑物、输电线杆等设施，以免造成破坏。
5. 施工用水用电由投标人自行接入，由此发生的费用，由投标人自行报价，结算时不再调整。
6. 按澄城综发（2025）100号文，特种垃圾处置费不再计取，由建设单位或委托其他单位向城管局申报《建筑垃圾处置核准申请表》核准准许。

七、经建设单位和设计院确认，对设计图纸进一步明确，具体如下，中标单位施工前应先得到设计院和建设单位的书面确认：

/

八、其他项目费情况说明

001-道路

暂列金额明细表				
序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	118000.00	
	合计		118000.00	

九、控制价情况说明

1. 人工费按苏建价（2026）76号文件调整；
2. 施工材料参考《江阴市建设工程材料信息指导价》2026年4月期信息除税指导价，信息指导价中无该材料价格的按市场价除税计入。
3. 其它措施费：临时设施费率、建筑工人实名制费用、智慧工地费用按文件规定的中间值计取；冬雨季施工、已完工程及设备保护等其他费未考虑。

十、工程信息

项目编号：
工程项目、单项工程名称： 飞马线配套道路

建设单位：江阴市云亭街道定山村集体经济组织		
单位工程明细：		
编号	单位工程名称	不可竞争费
001	道路	按【通用项目、道路、排水工程】
002	交通安全设施	按【路灯及交通设施工程】

江苏省苏辰建设投资顾问有限公司

2026年7月6日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	050102001001	移植乔木	树林段, 香樟等移植, 胸径20cm	株	30			
2	040101002001	挖沟槽土方	土沟开挖, 土壤类别按现场实际, 挖土深度按设计, 含土沟边坡修整、土方外运	m ³	630			
3	040202001001	路床(槽)整形	路床整形整理, 碾压检验检测	m ²	4961			
4	040201021001	土工合成材料	玻璃纤维格栅	m ²	50			
5	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	20cm厚水泥稳定碎石, 建议水泥用量4.5%	m ²	4961			
6	040203003001	透层、粘层	透层采用普通乳化沥青, 沥青用量为0.7~1.5L/m ²	m ²	4961			
7	040203004001	封层	下封层, 采用层铺法, 沥青用量1.0Kg/m ² , 矿料用量6~8m ³ /1000m ² , 粒径3~5mm	m ²	4961			
8	040203006001	沥青混凝土	6cm厚中粒式沥青砼AC-20C	m ²	4257.35			
9	040203003002	透层、粘层	粘层沥青用量0.3~0.6L/m ²	m ²	4257.35			
10	040203006002	沥青混凝土	4cm厚细粒式沥青砼AC-13C, 玄武岩集料	m ²	4257.35			
11	040204004001	安砌侧(平、缘)石	900*300*130预制混凝土(C35)平石、50厚C20混凝土垫层	m	1595.5			
		分部分项合计						
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1			
2	041104003001	施工护栏	新型彩钢板环保护栏, 高1.8m	m	120			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31				
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	118000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	118000		

暂列金额明细表

工程名称：道路(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		118000	
合计			118000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：道路(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：道路(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：道路(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.34	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01			9
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：道路(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通安全设施(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040205003001	标杆	Φ114警示桩, 高度综合考虑, 含钻孔或浇筑混凝土基础(挖土、浇筑砼、余方处置)等全部工作内容	根	18			
2	040205004001	标志板	100cm×100cm人行横道标志, 含立杆、混凝土基础(挖土、浇筑砼、余方处置)等全部工作内容	套	3			
3	040205004002	标志板	△90cm减速让行标志, 含立杆、混凝土基础(挖土、浇筑砼、余方处置)等全部工作内容	套	1			
4	040205004003	标志板	△90cm急转弯标志, 含立杆、混凝土基础(挖土、浇筑砼、余方处置)等全部工作内容	套	4			
5	040205004004	标志板	△90cm+△90cm交叉路口+注意行人标志, 含立杆、混凝土基础(挖土、浇筑砼、余方处置)等全部工作内容	套	3			
6	040205006001	标线	热熔标线, 颜色按设计或建设单位要求	m ²	350			
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通安全设施(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1				
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：交通安全设施(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：交通安全设施(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：交通安全设施(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：交通安全设施(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：交通安全设施(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：交通安全设施(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.1	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.37	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：交通安全设施(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

