

长泾镇蒲市村人居环境整治（北叶家）项 目工程

招标工程量清单

招 标 人： 江阴市长泾镇蒲市村集体经济组织

(单位盖章)

造价咨询人： 苏世建设管理集团有限公司

(单位盖章)

2026年07月15日

长泾镇蒲市村人居环境整治（北叶家）项

目

工程

招标工程量清单

江阴市长泾镇蒲市村集
招 标 人：体经济组织
(单位盖章)

苏世建设管理集团有限
造价咨询人：公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：浦益锋
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：唐灿根
(签字或盖章)

编 制 人：张心情
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：张 晨
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2026年07月10日

复 核 时 间：2026年07月15日

招标工程量清单

招标人：



(单位盖章)

工程造价
咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编制人：



(造价人员签字盖专用章)

复核人：



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 2026年7月10日

复核时间： 2026年7月5日

长泾镇蒲市村人居环境整治（北叶家）项目 工程清单编制说明

一. 工程概况：

长泾镇蒲市村人居环境整治（北叶家）项目，位于江阴市长泾镇蒲市村北叶家自然村内。
工程主要情况如下：

此次改造拟改善人居环境，提升村容村貌，打造生态宜居美丽乡村，改造总面积约9500m²，主要内容包括：清淤疏浚、植被梳理、河埠头修缮，新建杉木桩/硬质驳岸，局部增设护栏及曝氧装置；打造主/次入口特色景观，设置标识、景墙，提升村庄门户形象；规范布局，增设栅栏与小径，配套标识小品，提升美观与实用性；建设健身广场、休憩节点、林下空间等，修缮道路与步道，实施文化墙、山墙美化；布设垃圾驿站，配套篮球场照明等服务设施。

二. 招标范围：

1. 拟建《长泾镇蒲市村人居环境整治（北叶家）项目》工程量清单中的所有工程，包括市政、景观、绿化及安装等。
2. 以下工程不包括在本次工程量清单范围内：清单及改造方案图纸上没有的内容。

三. 编制依据：

1. 长泾镇蒲市村人居环境整治（北叶家）项目招标文件；
2. 由建设单位提供的由上海园林绿化建设有限公司设计的改造图纸，项目编号 LV-2025，结合现场踏勘情况；
3. 清单依据：
 - （1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
 - （2）《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；
 - （3）《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；
 - （4）《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）。
4. 政策性文件：
 - （1）本工程按锡建建市【2019】7号文有关增值税计价政策进行调整；
 - （2）本工程按锡建建市【2018】17号文计算扬尘污染防治增加费。
5. 施工规范按照现行的施工规范和操作规程；
6. 本工程量清单应与招标文件、投标须知、工程规范、清单计价规范及相关文件等一起使用。

四. 工程类别：市政工程

五. 工程质量要求：具体详见招标文件要求

六. 工期要求：具体详见招标文件要求

七. 不可竞争费：现场安全文明施工费、规费、税金为不可竞争费，取费标准如下表：

序号	一			二	三			四
费用名称	现场安全文明施工费			按质论价	规费			税金
	基本费	省级标化增加费	扬尘污染防治增加费	按质论价	社会保险费	住房公积金	环境保护税	
计算基础	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费				分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01
市政工程	1.5%	0.0%	0.31%	0.0%	2.0%	0.34%	0.0%	9%
绿化工程	1.0%	0.0%	0.21%	0.0%	3.3%	0.55%	0.0%	9%
安装工程	1.5%	0.0%	0.21%	0.0%	2.4%	0.42%	0.0%	9%

注 1：安全文明施工费的省级标化工地增加费和扬尘污染防治增加费、按质论价费按有关文件考评后给予结算，招标时作为不可竞争费计入报价。注 2：本工程按一般计税法计算。

八. 其他说明：

- 1、经建设单位确认，图纸内部分内容做法存在调整，故清单与图纸做法不同的，按清单执行；
- 2、清单内文化布展部分涉及专业施工单位二次深化设计，相关费用由投标单位报价时综合考虑计入相应清单报价中，后续不做调整、不另行增加其他费用；
- 3、清单内道路及雨污水改造面积为图纸中此次改造范围红线内工程量，雨污水及场地工程量为暂估，具体根据现场实际改造需要，按需施工，按实结算；
- 4、本工程的场地改造形式、土方挖填等工程量现按现场实测计算，如施工时不一致时，及时与建设方沟通调整方案，竣工结算时按实际完成的工程量计量；
- 5、本工程可能发生的材料二次搬运费及交叉、垃圾处置、衔接施工等增加的费用，投标人自行踏勘现场并在报价中考虑，结算时综合单价不予调整；
- 6、本工程混凝土采用商品混凝土，混凝土中需要的添加剂、泵送费、布管费、二次搬运费由施工单位自行考虑，且根据规范要求对混凝土的性能要求进行报价，计入投标报价中，结算不予调整；
- 7、经建设单位确认，现场苗木种植满足简单、精致、易养护的原则，苗木品种参照清单内苗木，具体种植方案及苗木品种需经过现场建设单位确认后方可施工，苗木数量按实结算；
- 8、绿化工程养护期按二年考虑，一年成活率养护，一年三级养护；

9、本工程中所有高度在1.5米以上的苗木的支撑、草绳绕杆等技术、安全保护措施费用计入相应的措施项目中；营养土撒播等已计入相应清单中，不另行单列。苗木支撑严格按园林局《绿化种植苗木支撑普通原则》做法，如施工单位投标未计入，视为让利，结算时如果发现没有按规定进行支撑及草绳绕杆，则按07版《江苏省仿古建筑及园林工程计价表》标准进行扣除；

10、投标人在报价时应结合自身单位的具体情况，充分考虑各自实际的施工组织设计、施工方案及技术措施，据实报价，一旦中标，结算不予另计。若设计图纸发生重大变更导致施工方案变化，结算时仅增加实际方案与投标方案不一致引起的费用差额；

11、本工程土方开挖、回填是机械施工还是人工施工由投标人根据现场实际情况自行考虑，结算时单价不调整；

12、拆除物、垃圾等全部外运，运距、土方弃置堆置费、特种垃圾处理费由投标人自行考虑，相关费用综合计入投标报价中；

13、未明确的做法，标底内已按照常规做法计入，投标单位自行考虑报价；

14、本工程拆除工程是根据现场后续施工需求进行计算，后续改造部分若有调整，拆除项目配套调整；

15、措施项目费投标人根据施工组织设计投标时自行报价，结算时不调整；

16、本工程在改造施工时，注意保护改造范围外结构，注意不得破坏现有建、构筑物，不得扰动其基础等，并将相应费用考虑在投标报价中，如施工破坏现有建、构筑物，施工方应自行将其恢复原状，费用不另行计算；

17、本工程相关建筑工地扬尘污染费已计入标底，投标单位投标时应考虑有关扬尘污染防治达到相关文件要求所产生的一切费用，结算时不调整；

18、施工现场因施工增加的建筑垃圾由投标单位清理出场，费用综合在报价中，结算不予调整。

19、出现特征描述不全面的情况的补充说明：

1) 招标人的本意是完成该子目项工作内容的全部，当特征描述与施工图纸中相对应的内容、节点或详图、技术参数表出现表达不一致未能描述清楚和全面，或出现文字瑕疵错误的情况时，或出现特征描述中前后表达不一致时，本特征项的综合标底价是按照施工方案、节点或详图及技术参数表编制的。投标人应在投标规定的提疑时间内提出疑问，招标人确认后及时修正，不管投标人是否提疑、招标人是否修正，这并不代表投标人可以以此申请该子目的补充签证及增加费用；

2) 如招标人在子目中编制的应完成该项子目工作的综合单价（招标控制价）明显低于成本价的，投标人应在投标规定的提疑时间内提出疑问，招标人应确认后及时修正。若投标人未按时提出视为投标人的让利，不得作为投标人提出索赔或要求调价的理由，并不可以以此签证及增加费用；

3) 投标人不得因上述原因, 拒绝此项子目工作的施工内容, 因拒绝造成该子目内容未施工, 而由其它单位施工完成而发生的费用, 将由投标人承担, 并在结算中予以扣除。

九. 暂估价明细表 (投标单位报价时不得变动让利):

1、暂列金额明细表:

单位工程名称: 002北叶家-市政				
序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	工程量清单中工程量偏差和设计变更	项		
2	政策性调整 and 材料价格风险	项		
3	预留金	项	100000.00	
	合计		100000.00	

2、专业工程暂估价明细表: 无

十. 工程信息明细:

项目编号: 1		
工程名称: 长泾镇蒲市村人居环境整治 (北叶家) 项目		
建设单位: 江阴市长泾镇蒲市村集体经济组织		
单位工程明细:		
编号	单位工程名称	不可竞争费
001	北叶家-绿化	按【园林工程】执行
002	北叶家-市政	按【通用项目、道路、排水工程】执行
003	北叶家-安装	按【安装工程】执行

苏世建设管理集团有限公司

2026 年 07 月 15 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北叶家-绿化(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		上木						
1	050102002001	栽植灌木	1、种类：丛生杨梅 2、冠丛高：H320-350cm, P300-320cm 3、养护期：两年, 一年成活率养护, 一年三级养护 4、备注：全蓬, 2年以上移栽苗, 5分支以上, 杆径6-8cm, 特选	株	1			
2	050102002002	栽植灌木	1、种类：金桂B 2、根盘直径：d12.0cm, H320-350cm, P300-320cm 3、养护期：两年, 一年成活率养护, 一年三级养护 4、备注：全冠, 株形饱满, 分支点0.8m	株	1			
3	050102002003	栽植灌木	1、种类：高杆染井吉野A 2、根盘直径：d12.0cm, H400-450cm, P350-380cm 3、养护期：两年, 一年成活率养护, 一年三级养护 4、备注：全冠, 树形优美, 树冠开伞, 分枝点2米, 分枝点统一	株	2			
4	050102002004	栽植灌木	1、种类：染井吉野B 2、根盘直径：d8.0cm, H280-300cm, P250-280cm 3、养护期：两年, 一年成活率养护, 一年三级养护 4、备注：全冠, 树形优美, 树冠开伞, 分枝点1.5m	株	4			
5	050102002005	栽植灌木	1、种类：独杆紫薇B 2、根盘直径：d8.0cm, H280-300cm, P250-280cm 3、养护期：两年, 一年成活率养护, 一年三级养护 4、备注：全冠, 树形优美, 树冠开伞, 分枝点1.2m	株	10			
6	050102002006	栽植灌木	1、种类：碧桃 2、根盘直径：d8.0cm, H280-300cm, P250-280cm 3、养护期：两年, 一年成活率养护, 一年三级养护 4、备注：全冠, 树形优美, 树冠开伞, 分枝点1.5m	株	12			
7	050102002007	栽植灌木	1、种类：红叶李B 2、根盘直径：d7.0cm, H250-280cm, P220-250cm 3、养护期：两年, 一年成活率养护, 一年三级养护 4、备注：全冠, 树形优美, 树冠开伞, 分枝点1.0m	株	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	050102002008	栽植灌木	1、种类：红枫 2、根盘直径：d7.0cm, H220-250cm, P220-250cm 3、养护期：两年, 一年成活率养护, 一年三级养护 4、备注：全冠, 树形优美, 低分支, 树冠开伞, 分枝点1m	株	1			
9	050102002009	栽植灌木	1、种类：腊梅 2、根盘直径：d6.0cm, H200-250cm, P180-200cm 3、养护期：两年, 一年成活率养护, 一年三级养护 4、备注：全冠, 树形优美	株	1			
10	050102002010	栽植灌木	1、种类：红叶石楠球A 2、蓬径：H160cm, P180cm 3、养护期：两年, 一年成活率养护, 一年三级养护 4、备注：此为修剪后规格, 球形不脱脚, 株型饱满	株	3			
11	050102002011	栽植灌木	1、种类：红叶石楠球B 2、蓬径：H120cm, P150cm 3、养护期：两年, 一年成活率养护, 一年三级养护 4、备注：此为修剪后规格, 球形不脱脚, 株型饱满	株	4			
12	050102002012	栽植灌木	1、种类：亮晶女贞球B 2、蓬径：H80cm, P100cm 3、养护期：两年, 一年成活率养护, 一年三级养护 4、备注：此为修剪后规格, 球形不脱脚, 株型饱满	株	7			
13	050102002013	栽植灌木	1、种类：木芙蓉 2、蓬径：H150cm, P150cm 3、养护期：两年, 一年成活率养护, 一年三级养护 4、备注：丛生, 多分支	株	13			
14	050102002014	栽植灌木	1、种类：矮蒲苇 2、蓬径：H100cm, P100cm 3、养护期：两年, 一年成活率养护, 一年三级养护 4、备注：丛生, 10芽/丛	株	17			
15	050102002015	栽植灌木	1、种类：结香 2、蓬径：H150cm, P150cm 3、养护期：两年, 一年成活率养护, 一年三级养护 4、备注：全冠, 树形优美	株	2			
16	050102002016	栽植灌木	1、种类：南天竹 2、蓬径：H100cm, P100cm, 8杆以上 3、养护期：两年, 一年成活率养护, 一年三级养护 4、备注：丛生, 多分支	株	2			
17	050301005001	点风景石	1、石料种类：水冲石景石布置, 具体造型由建设单位选型确认, 按图纸设计布置, 含采购、运输、堆砌等一切费用, 投标单位综合考虑报价 2、石料规格、重量：40-60cm, 单组约4t (1-2石/组)	组	3			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		下木						
18	050101010001	整理绿化用地	1、找平找坡要求：清除杂草杂物，绿地细平整，地表部分30cm须耕细捣碎，土块颗粒直径不大于3cm，深翻30cm捣均，搂平耙细，平整度及坡度应符合设计要求	m2	1662			
19	050102005001	栽植绿篱	1、种类：法国冬青 2、篱高：H180cm,P50cm,18株/m2 3、养护期：两年，一年成活率养护，一年三级养护 4、备注：毛球，多分叉，密植，不露土	m2	31			
20	050102007001	栽植色带	1、苗木、花卉种类：大叶黄杨 2、株高或蓬径：H40cm,P30cm,36株/m2 3、养护期：两年，一年成活率养护，一年三级养护 4、备注：毛球，多分叉，密植，不露土	m2	248			
21	050102007002	栽植色带	1、苗木、花卉种类：红叶石楠 2、株高或蓬径：H40cm,P30cm,36株/m2 3、养护期：两年，一年成活率养护，一年三级养护 4、备注：毛球，多分叉，密植，不露土	m2	196			
22	050102007003	栽植色带	1、苗木、花卉种类：大花栀子 2、株高或蓬径：H35cm,P30cm,49株/m2 3、养护期：两年，一年成活率养护，一年三级养护 4、备注：毛球，多分叉，密植，不露土	m2	11			
23	050102007004	栽植色带	1、苗木、花卉种类：水果兰 2、株高或蓬径：H30cm,P30cm,49株/m2 3、养护期：两年，一年成活率养护，一年三级养护 4、备注：毛球，多分叉，密植，不露土	m2	8			
24	050102007005	栽植色带	1、苗木、花卉种类：丰花月季 2、株高或蓬径：H25cm,P20cm,49株/m2 3、养护期：两年，一年成活率养护，一年三级养护 4、备注：毛球，多分叉，密植，不露土	m2	33			
25	050102007006	栽植色带	1、苗木、花卉种类：金森女贞 2、株高或蓬径：H25cm,P20cm,49株/m2 3、养护期：两年，一年成活率养护，一年三级养护 4、备注：毛球，多分叉，密植，不露土	m2	5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	050102007007	栽植色带	1、苗木、花卉种类：大花六道木 2、株高或蓬径：H25cm,P20cm,49株/m ² 3、养护期：两年,一年成活率养护,一年三级养护 4、备注：毛球,多分叉,密植,不露土	m ²	19			
27	050102007008	栽植色带	1、苗木、花卉种类：春鹃 2、株高或蓬径：H25cm,P20cm,49株/m ² 3、养护期：两年,一年成活率养护,一年三级养护 4、备注：毛球,多分叉,密植,不露土	m ²	87			
28	050102007009	栽植色带	1、苗木、花卉种类：茶梅 2、株高或蓬径：H25cm,P20cm,49株/m ² 3、养护期：两年,一年成活率养护,一年三级养护 4、备注：毛球,多分叉,密植,不露土	m ²	29			
29	050102007010	栽植色带	1、苗木、花卉种类：小叶黄杨 2、株高或蓬径：H25cm,P20cm,49株/m ² 3、养护期：两年,一年成活率养护,一年三级养护 4、备注：毛球,多分叉,密植,不露土	m ²	37			
30	050102007011	栽植色带	1、苗木、花卉种类：直立迷迭香 2、株高或蓬径：H15cm,P15cm,49株/m ² 3、养护期：两年,一年成活率养护,一年三级养护 4、备注：袋苗,密植,不露土	m ²	5			
31	050102007012	栽植色带	1、苗木、花卉种类：蓝花鼠尾草 2、株高或蓬径：H25cm,P20cm,64株/m ² 3、养护期：两年,一年成活率养护,一年三级养护 4、备注：袋苗,密植,不露土	m ²	23			
32	050102007013	栽植色带	1、苗木、花卉种类：常绿鸛尾 2、株高或蓬径：H30cm,P20cm,49株/m ² 3、养护期：两年,一年成活率养护,一年三级养护 4、备注：袋苗,5芽以上/丛,密植,不露土	m ²	97			
33	050102007014	栽植色带	1、苗木、花卉种类：金叶石菖蒲 2、株高或蓬径：H15cm,P15cm,49丛/m ² 3、养护期：两年,一年成活率养护,一年三级养护 4、备注：袋苗,密植,不露土	m ²	51			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	050102007015	栽植色带	1、苗木、花卉种类：大吴风草 2、株高或蓬径：H20cm, P20cm, 49株/m ² 3、养护期：两年, 一年成活率养护, 一年三级养护 4、备注：密植, 不露土	m ²	24			
35	050102007016	栽植色带	1、苗木、花卉种类：紫叶山桃草 2、株高或蓬径：H30cm, P20cm, 49株/m ² 3、养护期：两年, 一年成活率养护, 一年三级养护 4、备注：袋苗, 密植, 不露土	m ²	3			
36	050102007017	栽植色带	1、苗木、花卉种类：小兔子狼尾草 2、株高或蓬径：H35cm, P25cm, 49株/m ² 3、养护期：两年, 一年成活率养护, 一年三级养护 4、备注：袋苗, 密植, 不露土	m ²	172			
37	050102007018	栽植色带	1、苗木、花卉种类：常夏石竹 2、株高或蓬径：H15cm, P15cm, 64株/m ² 3、养护期：两年, 一年成活率养护, 一年三级养护 4、备注：袋苗, 密植, 不露土	m ²	34			
38	050102007019	栽植色带	1、苗木、花卉种类：黄金菊 2、株高或蓬径：H25cm, P20cm, 49株/m ² 3、养护期：两年, 一年成活率养护, 一年三级养护 4、备注：袋苗, 密植, 不露土	m ²	150			
39	050102007020	栽植色带	1、苗木、花卉种类：八仙花 2、株高或蓬径：H35cm, P25cm, 36株/m ² 3、养护期：两年, 一年成活率养护, 一年三级养护 4、备注：袋苗, 密植, 不露土	m ²	66			
40	050102007021	栽植色带	1、苗木、花卉种类：吉祥草 2、株高或蓬径：H10cm, P8cm, 满种, 由建设单位确认为准 3、养护期：两年, 一年成活率养护, 一年三级养护 4、备注：密植, 不露土	m ²	24			
41	050102013001	喷播植草（灌木）籽	1、草(灌木)籽种类：波斯菊, 籽播, 4-5g/m ² , 人工撒播 2、养护期：两年, 一年成活率养护, 一年三级养护（养护期需进行补撒） 3、备注：密植, 不露土	m ²	211			
42	050102013002	喷播植草（灌木）籽	1、草(灌木)籽种类：二月兰, 籽播, 4-5g/m ² , 人工撒播 2、养护期：两年, 一年成活率养护, 一年三级养护（养护期需进行补撒） 3、备注：密植, 不露土	m ²	98			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类：百慕大混播黑麦草,草皮卷铺设 2、铺种方式：满铺,单位覆盖率>90%,草坪铺设含绿地细整,人工机械由投标单位自行考虑 3、养护期：两年,一年成活率养护,一年三级养护	m2	1976			
		分部小计						
		土石方部分						
44	050101007001	清除地被植物	1、杂物种类：改造范围内清除色块、乔灌木、色块、绿篱、杂建等杂物,包括根茎起挖,具体根据现场实际情况,含垃圾收集、短驳、打堆、深埋或外运等一切费用,运距及堆场投标人自行考虑,含特种垃圾处理费	m2	3638			
45	050101011001	绿地起坡造型	1、回填土质要求：种植土回填,外购土,含土源费、挖土、运输、回填、粗平整等一切费用,运距自行考虑,密实度、表层土的质量必须达到《城市绿化工程施工及验收规范》中对栽植土的要求,土方造型满足改造要求	m3	727.6			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	050403001001	树木支撑架	1、支撑类型、材质：井字撑,井字架支撑,每根支撑杆下脚加小脚,小脚长60Ccm其中入地40CM,杉木连皮粗度8cm,做法详见施工图纸	株	7			
2	050403002001	草绳绕树干	1、胸径（干径）：草绳或无纺布绕树干,D20CM以内,做法详见施工图纸	株	7			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：北叶家-绿化(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：北叶家-绿化(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：北叶家-绿化(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：北叶家-绿化(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：北叶家-绿化(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：北叶家-绿化(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：北叶家-绿化(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.3	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.55	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：北叶家-绿化(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 北叶家-绿化(001)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北叶家-市政(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		北入口景墙（共两处）-详见LD1-6.1						
1	040305001001	垫层	1、部位：景墙基础 2、材料品种、规格：素土夯实（密实度≥93%），天然级配碎石垫层,找平、夯实,压实度≥95% 3、厚度：100mm,具体详见图纸设计结合现场实际情况	m3	1.64			
2	040303001001	混凝土垫层	1、部位：景墙基础 2、混凝土强度等级：C20现浇混凝土（商品砼）基础,含模板支拆、养生 3、厚度：100mm,具体详见图纸设计结合现场实际情况	m3	1.64			
3	040305004001	砖砌体	1、部位：景墙主体 2、材料品种、规格：M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖构造物,含基础放脚及零星造型 3、尺寸、规格：具体详见图纸设计结合现场实际情况	m3	6.45			
4	040305004002	砖砌体	1、部位：景墙主体 2、材料品种、规格：100*200*30mm厚仿古青砖,交叉堆叠,上下结构胶固定 3、尺寸、规格：300mm厚,具体详见图纸设计结合现场实际情况 4、工程量：按立面投影面积“m2”计算工程量,投标单位综合考虑报价	m2	2.92			
5	040305004003	砖砌体	1、部位：景墙主体 2、材料品种、规格：180*150*6mm厚小青瓦堆砌,白水泥粘合固定 3、尺寸、规格：180mm厚,具体详见图纸设计结合现场实际情况 4、工程量：按最宽处立面投影面积“m2”计算工程量,投标单位综合考虑报价	m2	1.2			
6	040303016001	混凝土挡墙压顶	1、部位：景墙压顶 2、混凝土强度等级：C20现浇混凝土（商品砼）压顶,含模板支拆、养生	m3	0.14			
7	040308001001	水泥砂浆抹面	1、部位：景墙主体 2、砂浆配合比：30mm厚1:2.5水泥砂浆抹面,详见图纸设计结合现场实际情况	m2	30.01			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040308003001	镶贴面层	1、部位：景墙主体 2、材质：235*110*12mm厚老旧青砖切片贴面,白色水泥砂浆勾凹缝,具体布置详见图纸设计 3、安装方式：1:2水泥砂浆结合层,内掺水比重5%建筑胶,表面扫毛或划出纹道,砂浆厚度综合考虑	m2	12.72			
9	040308003002	镶贴面层	1、部位：景墙压顶 2、材质：300*600*60mm厚仿古青砖压顶,具体布置详见图纸设计 3、安装方式：1:2水泥砂浆结合层,内掺水比重5%建筑胶,表面扫毛或划出纹道,砂浆厚度综合考虑	m2	4.92			
10	040308004001	涂料	1、部位：景墙主体 2、材料品种：结构面清理,白色外墙涂料2道,详见相关规范要求及图纸设计	m2	9.26			
11	011508004001	金属字	1、字体规格：1.5mm厚30mm厚不锈钢烤漆立体金属广告字,尺寸:400*300mm（最宽处尺寸）,“北、叶、家”,含设计、制作、运输、安装固定（包括固定/预埋件）及配套辅材等一切费用,由专业广告公司二次深化设计,建设单位选型确认,投标单位综合考虑报价	个	6			
12	011508004002	金属字	1、字体规格：1.5mm厚20mm厚不锈钢烤漆立体金属广告字,尺寸:120*120mm（最宽处尺寸）,“蒲、市、村”,含设计、制作、运输、安装固定（包括固定/预埋件）及配套辅材等一切费用,由专业广告公司二次深化设计,建设单位选型确认,投标单位综合考虑报价	个	6			
13	011508004004	金属字	1、字体规格：1.5mm厚20mm厚不锈钢烤漆立体金属广告字,尺寸:180*180mm（最宽处尺寸）,“蒲市村LOGO”,含设计、制作、运输、安装固定（包括固定/预埋件）及配套辅材等一切费用,由专业广告公司二次深化设计,建设单位选型确认,投标单位综合考虑报价	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011508004003	金属字	1、字体规格：1.5mm厚20mm厚不锈钢烤漆立体金属广告字，尺寸：30*30mm（最宽处尺寸），“PUSHI VILLAGE”，含设计、制作、运输、安装固定（包括固定/预埋件）及配套辅材等一切费用，由专业广告公司二次深化设计，建设单位选型确认，投标单位综合考虑报价	个	24			
15	050307019001	其他景观小摆设	1、名称及材质：竹木矮栏杆摆设 2、规格尺寸：0.3m高竹木矮栏杆摆设，成品购买，铝合金材质，结构胶粘贴，含设计、制作、运输、安装固定（包括固定/预埋件）及配套辅材等一切费用，由专业广告公司二次深化设计，建设单位选型确认，投标单位综合考虑报价	m	4.8			
16	050307019002	其他景观小摆设	1、名称及材质：陶土花盆摆设 2、规格尺寸：0.8*0.3*0.4m高陶土花盆摆设，成品购买，含运输、安装固定及配套辅材等一切费用，建设单位选型确认，投标单位综合考虑报价	个	4			
17	050307019003	其他景观小摆设	1、名称及材质：铝合金造型木轮装饰 2、规格尺寸：大轮Φ600mm+小轮Φ400mm造型木轮装饰（一组两个），成品购买，铝合金材质，结构胶粘贴，含设计、制作、运输、安装固定（包括固定/预埋件）及配套辅材等一切费用，由专业广告公司二次深化设计，建设单位选型确认，投标单位综合考虑报价	组	4			
18	050307019004	其他景观小摆设	1、名称及材质：竹篱屏风 2、规格尺寸：造型竹篱屏风，成品购买，含设计、制作、运输、安装固定（包括固定/预埋件）及配套辅材等一切费用，由专业广告公司二次深化设计，建设单位选型确认，投标单位综合考虑报价	m2	9			
		分部小计						
		南入口村标-详见LD1-1.1						
19	040305001002	垫层	1、部位：景墙基础 2、材料品种、规格：素土夯实（密实度≥93%），天然级配碎石垫层，找平、夯实，压实度≥95% 3、厚度：100mm，具体详见图纸设计结合现场实际情况	m3	0.97			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	040303001002	混凝土垫层	1、部位：景墙基础 2、混凝土强度等级：C20现浇混凝土（商品砼）基础，含模板支拆、养生 3、厚度：100mm，具体详见图纸设计结合现场实际情况	m3	0.97			
21	040303002001	混凝土基础	1、部位：景墙基础 2、混凝土强度等级：C30现浇混凝土（商品砼）条形基础，无梁式，含模板支拆、养生 3、厚度：300mm，具体详见图纸设计结合现场实际情况	m3	2.59			
22	040303015001	混凝土挡墙墙身	1、部位：景墙主体 2、混凝土强度等级：C30现浇混凝土（商品砼）挡墙，含模板支拆、养生	m3	0.93			
23	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋规格：HRB400现浇构件钢筋， Φ 12mm以内，具体布置详见图纸设计	t	0.259			
24	040901001002	现浇构件钢筋	1、钢筋规格：HRB400现浇构件钢筋， Φ 12mm以外，具体布置详见图纸设计	t	0.093			
25	050307010001	景墙	1、部位：景墙主体 2、墙体材料种类、规格：垒石景墙，块径100-200mm级配黄色自然石块，1:3水泥砂浆砌筑，外不漏浆，具体布置详见图纸设计	m3	4.46			
26	050307010002	景墙	1、部位：景墙主体 2、墙体材料种类、规格：50*50*4mm厚镀锌钢管龙骨定制挡墙主体基层 3、墙体厚度：200mm厚，按立面投影面积“m2”计算工程量，投标单位综合考虑报价 4、饰面材料种类：2mm厚不锈钢外包，木纹氟碳漆喷涂，含设计、制作、运输、安装固定（包括固定/预埋件）及配套辅材等一切费用，由专业广告公司二次深化设计，建设单位选型确认，投标单位综合考虑报价	m2	2.24			
27	011207001001	墙面装饰板	1、部位：景墙主体 2、面层材料品种、规格、颜色：4mm厚镀锌钢板景墙收边，深棕色氟碳漆喷涂，含设计、制作、运输、安装固定（包括固定/预埋件）及配套辅材等一切费用，由专业广告公司二次深化设计，建设单位选型确认，投标单位综合考虑报价	m2	3.3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	011207001002	墙面装饰板	1、部位：景墙主体 2、面层材料品种、规格、颜色：R50mm,30mm厚防腐木整木片饰面,M8沉头膨胀螺丝固定,含设计、制作、运输、安装固定（包括固定/预埋件）及配套辅材等一切费用,由专业广告公司二次深化设计,建设单位选型确认,投标单位综合考虑报价 3、压条材料种类、规格：30*30*4mm厚镀锌钢管,深棕色氟碳漆喷涂	m2	7.8			
29	011508002001	有机玻璃字	1、字体规格：5mm厚白色亚克力背光广告字,下衬R750mm 80mm厚树木整木带树皮,尺寸:450*450mm（最宽处尺寸）,“北、叶、家”,含设计、制作、运输、安装固定（包括固定/预埋件）及配套辅材等一切费用,由专业广告公司二次深化设计,建设单位选型确认,投标单位综合考虑报价	个	3			
30	011508002002	有机玻璃字	1、字体规格：5mm厚红色亚克力背光LOGO,下衬R425mm 150mm厚树木整木带树皮,尺寸:400*400mm（最宽处尺寸）,“蒲市村LOGO”,含设计、制作、运输、安装固定（包括固定/预埋件）及配套辅材等一切费用,由专业广告公司二次深化设计,建设单位选型确认,投标单位综合考虑报价	个	1			
31	011508004005	金属字	1、字体规格：2mm厚50mm厚不锈钢折型立体金属广告字,尺寸:250*250mm（最宽处尺寸）,“蒲、市、村”,含设计、制作、运输、安装固定（包括固定/预埋件）及配套辅材等一切费用,由专业广告公司二次深化设计,建设单位选型确认,投标单位综合考虑报价	个	3			
32	011508004006	金属字	1、字体规格：2mm厚50mm厚不锈钢折型立体金属广告字,尺寸:70*70mm（最宽处尺寸）,“PUSHI VILLAGE”,含设计、制作、运输、安装固定（包括固定/预埋件）及配套辅材等一切费用,由专业广告公司二次深化设计,建设单位选型确认,投标单位综合考虑报价	个	12			
		分部小计						
		村内标识（共计三套）-详见LD1-5.1						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	040305001003	垫层	1、部位：景墙基础 2、材料品种、规格：素土夯实（密实度≥93%），天然级配碎石垫层，找平、夯实，压实度≥95% 3、厚度：100mm，具体详见图纸设计结合现场实际情况	m3	0.23			
34	040303001003	混凝土垫层	1、部位：景墙基础 2、混凝土强度等级：C20现浇混凝土（商品砼）基础，含模板支拆、养生 3、厚度：100mm，具体详见图纸设计结合现场实际情况	m3	0.23			
35	040303002002	混凝土基础	1、部位：景墙基础 2、混凝土强度等级：C30现浇混凝土（商品砼）地梁，含模板支拆、养生	m3	0.27			
36	040901001003	现浇构件钢筋	1、钢筋规格：HRB400现浇构件钢筋， Φ 12mm以内，具体布置详见图纸设计	t	0.009			
37	040901001004	现浇构件钢筋	1、钢筋规格：HRB400现浇构件钢筋， Φ 12mm以外，具体布置详见图纸设计	t	0.016			
38	050307019005	其他景观小摆设	1、名称及材质：外径 Φ 90*1.5厚六边形仿木不锈钢管造型景墙，包括不锈钢衬板+广告字布置，具体详见图纸设计并由有资质的专用公司深化设计施工，含定制、运输、安装、连接固定件、配套辅材及必要安装措施等一切费用，投标单位综合考虑报价 2、工程量：按地面以上最宽处立面投影面积“m2”计算工程量，投标单位综合考虑报价	m2	9.47			
		分部小计						
		运动场/服务亭-详见LD1-3.1						
39	040305001004	垫层	1、部位：独立/坐凳/地板基础 2、材料品种、规格：素土夯实（密实度≥93%），天然级配碎石垫层，找平、夯实，压实度≥95% 3、厚度：100mm，具体详见图纸设计结合现场实际情况	m3	3.96			
40	040303001004	混凝土垫层	1、部位：独立/坐凳/地板基础 2、混凝土强度等级：C20现浇混凝土（商品砼）基础，含模板支拆、养生 3、厚度：100mm，具体详见图纸设计结合现场实际情况	m3	3.96			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	040303002003	混凝土基础	1、部位：独立基础 2、混凝土强度等级：C30现浇混凝土（商品砼）独立基础,含模板支拆、养生	m3	3.6			
42	040406003001	混凝土柱	1、部位：独立基础 2、混凝土强度等级：C30现浇混凝土（商品砼）基础柱,含模板支拆、养生	m3	0.45			
43	040406003002	混凝土柱	1、部位：独立基础 2、混凝土强度等级：C20现浇混凝土（商品砼）二次浇筑,含模板支拆、养生	m3	0.16			
44	040901001005	现浇构件钢筋	1、钢筋规格：HRB400现浇构件钢筋,Φ12mm以内,具体布置详见图纸设计	t	0.045			
45	040901001006	现浇构件钢筋	1、钢筋规格：HRB400现浇构件钢筋,Φ12mm以外,具体布置详见图纸设计	t	0.405			
46	040901009001	预埋铁件	1、材料种类：预埋件（含锚筋、钢板、加腋等）安装,包括膨胀螺栓等安装辅材,含制作、运输、安装,具体布置详见图纸设计	t	0.193			
47	040305004004	砖砌体	1、部位：坐凳主体 2、材料品种、规格：M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖构造物,含基础放脚	m3	1.85			
48	040303016002	混凝土挡墙压顶	1、部位：坐凳主体 2、混凝土强度等级：C20现浇混凝土（商品砼）压顶,含模板支撑、养生	m3	1.92			
49	010603003001	钢管柱	1、构件类型：立柱 2、钢材品种、规格：180*180*8mm厚镀锌钢管立柱 3、除锈：表面清理,栗色木纹氟碳漆饰面 4、其他：制作、运输、安装,运距由投标单位自行考虑,其他事宜详见图纸设计及相关规范要求	t	0.618			
50	010604001001	钢梁	1、梁类型：横梁 2、钢材品种、规格：180*180*8mm厚镀锌钢管横梁 3、除锈：表面清理,栗色木纹氟碳漆饰面 4、其他：制作、运输、安装,运距由投标单位自行考虑,其他事宜详见图纸设计及相关规范要求	t	0.844			
51	010606001001	钢支撑	1、支撑类型：屋面龙骨 2、钢材品种、规格：50*50*3mm厚镀锌钢管龙骨 3、除锈：表面清理,栗色木纹氟碳漆饰面 4、其他：制作、运输、安装,运距由投标单位自行考虑,其他事宜详见图纸设计及相关规范要求	t	0.347			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	020508025001	清水望板	1、部位：亭屋面 2、板宽厚度：100*20mm厚防腐木望板，木材防腐涂料涂刷，木材加工、运输、安装及配套辅材，具体详见图纸设计 3、工程量：不规则造型，工程量按水平投影面积“m2”计算，投标时综合考虑报价	m2	41.85			
53	010902001001	屋面卷材防水	1、部位：亭屋面 2、卷材品种、规格、厚度：基层清理，3mm厚单层SBS改性沥青防水卷材，其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求 3、工程量：不规则造型，工程量按水平投影面积“m2”计算，投标时综合考虑报价	m2	41.85			
54	010902003001	屋面刚性层	1、部位：亭屋面 2、找平厚度：基层清理，30mm厚1:2.5水泥砂浆，钢丝网找平，具体详见图纸设计 3、工程量：不规则造型，工程量按水平投影面积“m2”计算，投标时综合考虑报价	m2	41.85			
55	010901001001	瓦屋面	1、部位：亭屋面 2、瓦品种、规格：成品灰色铝塑瓦，含设计、制作、运输、安装固定（包括固定/预埋件）及配套辅材等一切费用，由专业公司二次深化设计，建设单位选型确认，投标单位综合考虑报价 3、工程量：不规则造型，工程量按水平投影面积“m2”计算，投标时综合考虑报价	m2	41.85			
56	011104002001	竹、木（复合）地板	1、部位：坐凳面/地板 2、龙骨材料种类、规格、铺设间距：50*50*5mm厚镀锌方管龙骨@400mm，配套50*3mm厚镀锌角钢@400mm，M8膨胀螺栓固定 3、面层材料品种、规格、颜色：L137*18mm厚栗色竹木安装，留缝5mm，刷清漆两遍，包括固定连接扣件、封口板，含采购、运输、安装，具体布置详见图纸	m2	39.66			
57	011508004007	金属字	1、字体规格：1.5mm厚白色不锈钢LOGO制安，尺寸：400*400mm（最宽处尺寸），“北、叶、家、便、民、服、务、亭”，含设计、制作、运输、安装固定（包括固定件）及配套辅材等一切费用，由专业广告公司二次深化设计，建设单位选型确认，投标单位综合考虑报价	个	8			
		分部小计						
		运动场/球场坐凳-详见LD1-4.1						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	040305001005	垫层	1、部位：坐凳基础 2、材料品种、规格：素土夯实（密实度≥93%），天然级配碎石垫层，找平、夯实，压实度≥95% 3、厚度：100mm，具体详见图纸设计结合现场实际情况	m3	2.06			
59	040303001005	混凝土垫层	1、部位：坐凳基础 2、混凝土强度等级：C30现浇混凝土（商品砼）基础，含模板支拆、养生 3、厚度：200mm，具体详见图纸设计结合现场实际情况	m3	4.37			
60	040305004005	砖砌体	1、部位：坐凳主体 2、材料品种、规格：M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖构造物，含基础放脚	m3	5.68			
61	011104002002	竹、木（复合）地板	1、部位：坐凳面/侧板 2、龙骨材料种类、规格、铺设间距：50*50*3mm厚镀锌方管龙骨，配套50*3mm厚镀锌角钢@400mm，M8膨胀螺栓固定 3、面层材料品种、规格、颜色：L137*18mm厚高耐咖色竹木安装，包括固定连接扣件、封口板，含采购、运输、安装，具体布置详见图纸	m2	24.53			
62	020510004001	坐凳面	1、品种：30*30*3mm厚镀锌方管龙骨，外覆1.5mm厚不锈钢外包坐凳面，配Φ50*3mm厚不锈钢立柱@500mm，白色氟碳漆喷涂 2、规格、尺寸：W400mm*H350mm（结构面以上完成尺寸），具体详见图纸设计并由有资质的专用公司深化设计施工，含定制、运输、安装、连接/固定件、配套辅材及必要安装措施等一切费用，投标单位综合考虑报价	m	4.9			
63	050307019006	其他景观小摆设	1、名称及材质：50*30*3mm厚镀锌方管龙骨，外覆1.5mm厚不锈钢外包造型金属坐凳靠背安装，饰面氟碳漆喷涂，具体详见图纸设计并由有资质的专用公司深化设计施工，含定制、运输、安装、连接/固定件、配套辅材及必要安装措施等一切费用，投标单位综合考虑报价 2、规格尺寸：按立面投影面积“m2”计算，投标单位综合考虑报价	m2	14.25			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	050307019007	其他景观小摆设	1、名称及材质： 50*50*3mm厚镀锌方管龙骨，外覆1.5mm厚不锈钢外包造型金属地台安装，饰面氟碳漆喷涂，具体详见图纸设计并由有资质的专用公司深化设计施工，含定制、运输、安装、连接/固定件、配套辅材及必要安装措施等一切费用，投标单位综合考虑报价 2、规格尺寸：按实际覆盖面积“m2”计算，投标单位综合考虑报价	m2	1.99			
65	011508004008	金属字	1、字体规格：1.5mm厚50mm厚不锈钢立体金属广告字，白色氟碳漆喷涂，尺寸：400*400mm（最宽处尺寸），“北、叶、家”，含设计、制作、运输、安装固定（包括固定/预埋件）及配套辅材等一切费用，由专业广告公司二次深化设计，建设单位选型确认，投标单位综合考虑报价	个	3			
66	011508004009	金属字	1、字体规格：1.5mm厚50mm厚不锈钢立体金属广告字，白色氟碳漆喷涂，尺寸：500*500mm（最宽处尺寸），“村、B、A”，含设计、制作、运输、安装固定（包括固定/预埋件）及配套辅材等一切费用，由专业广告公司二次深化设计，建设单位选型确认，投标单位综合考虑报价	个	3			
67	011508004010	金属字	1、字体规格：1.5mm厚20mm厚不锈钢立体金属广告字，黑色氟碳漆喷涂，尺寸：220*220mm（最宽处尺寸），“蒲、市、村”，含设计、制作、运输、安装固定（包括固定/预埋件）及配套辅材等一切费用，由专业广告公司二次深化设计，建设单位选型确认，投标单位综合考虑报价	个	3			
68	011508004011	金属字	1、字体规格：1.5mm厚20mm厚不锈钢立体金属LOGO，黑色氟碳漆喷涂，尺寸：320*320mm（最宽处尺寸），“蒲市村LOGO”，含设计、制作、运输、安装固定（包括固定/预埋件）及配套辅材等一切费用，由专业广告公司二次深化设计，建设单位选型确认，投标单位综合考虑报价	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	011508004012	金属字	1、字体规格：1.5mm厚20mm厚不锈钢立体金属广告字，黑色氟碳漆喷涂，尺寸：55*55mm（最宽处尺寸），“PUSHI VILLAGE”，含设计、制作、运输、安装固定（包括固定/预埋件）及配套辅材等一切费用，由专业广告公司二次深化设计，建设单位选型确认，投标单位综合考虑报价	个	12			
		分部小计						
		运动场/竹木坐凳-详见LT-2.1						
70	040305001006	垫层	1、部位：坐凳基础 2、材料品种、规格：素土夯实（密实度≥93%），天然级配碎石垫层，找平、夯实，压实度≥95% 3、厚度：100mm，具体详见图纸设计结合现场实际情况	m3	0.97			
71	040303001006	混凝土垫层	1、部位：坐凳基础 2、混凝土强度等级：C20现浇混凝土（商品砼）基础，含模板支拆、养生 3、厚度：100mm，具体详见图纸设计结合现场实际情况	m3	0.97			
72	040305004006	砖砌体	1、部位：坐凳主体 2、材料品种、规格：M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖构造物，含基础放脚	m3	3			
73	040303016003	混凝土挡墙压顶	1、部位：坐凳主体 2、混凝土强度等级：C20现浇混凝土（商品砼）压顶，含模板支撑、养生	m3	0.44			
74	040308003003	镶贴面层	1、部位：坐凳主体 2、材质：15-20mm厚浅灰色文化石贴面，具体布置详见图纸设计 3、安装方式：1:2水泥砂浆结合层，内掺水比重5%建筑胶，表面扫毛或划出纹道，砂浆厚度综合考虑	m2	7.49			
75	011104002003	竹、木（复合）地板	1、部位：坐凳面 2、龙骨材料种类、规格、铺设间距：50*50*5mm厚镀锌方管龙骨@400mm，配套50*3mm厚镀锌角钢@400mm，M8膨胀螺栓固定 3、面层材料品种、规格、颜色：L137*18mm厚栗色竹木安装，留缝5mm，刷清漆两遍，包括固定连接扣件、封口板，含采购、运输、安装，具体布置详见图纸	m2	7.51			
		分部小计						
		运动场/地面铺装-详见LD1-2.1/LT-1.1						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	040305001007	垫层	1、部位：铺装基础 2、材料品种、规格：素土夯实（密实度 $\geq 93\%$ ），天然级配碎石垫层，找平、夯实，压实度 $\geq 95\%$ 3、厚度：100mm，具体详见图纸设计结合现场实际情况	m3	25.12			
77	040303001007	混凝土垫层	1、部位：铺装基础 2、混凝土强度等级：C20现浇混凝土（商品砼）基础垫层，分块捣制，随打随抹，含模板支拆、切缝、养生 3、厚度：100mm，具体详见图纸设计结合现场实际情况	m3	23.02			
78	050201001001	园路	1、路面厚度、宽度、材料种类：200*400*18mm厚芝麻灰荔枝面仿石PC砖，具体布置详见图纸设计 2、砂浆强度等级：30mm厚1:3水泥砂浆结合层，含砂浆收边	m2	163.41			
79	050201013001	石汀步（步石、飞石）	1、石料种类、规格：300*900*50mm厚自然面青石板汀步石，缝宽30-80mm，嵌草，具体布置详见图纸设计 2、砂浆强度等级、配合比：30mm厚1:3水泥砂浆结合层，含砂浆收边	m2	45.9			
		分部小计						
		运动场/活动场地-详见LD1-2.1/LT-1.1						
80	040203009002	弹性面层	1、部位：篮球/健身场地 2、基层处理：基层原面层打磨清理外运处置，裂缝中涂修补，满足基层强度及稳定性要求，投标单位自行探勘现场后综合考虑报价 3、材料品种：透明底漆一遍，0.1~0.2kg/m2/遍，中涂+石英砂(80目)两遍，0.3~0.5kg/m2/遍，面漆+石英砂(120目)一遍，0.25~0.7kg/m2/遍，罩光漆一遍，包括地面漆划，具体颜色由建设单位选型确认，含必要辅材、养生、成品保护等一切费用，具体详见图纸设计	m2	904.72			
81	050307019008	其他景观小摆设	1、名称及材质：成品移动式单臂篮球架，篮板材质为12mm厚钢化玻璃尺寸为1.8*1.05m，1.8米以下外包EVA，篮圈采用元钢制成实心篮圈达到国家标准，具体由建设单位选型确认，含采购、运输、安装、成品保护及必要安装措施、配套辅材等一切费用，投标单位综合考虑报价	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	050307019009	其他景观小摆设	1、名称及材质：活动场原有健身设备拆装,含保护性拆除、运输堆放、恢复安装及配套辅材、必要安装措施、成品保护等一切费用 2、规格尺寸：根据现场实际情况,投标单位踏勘现场后综合考虑报价	个	6			
		分部小计						
		改造河埠头（共计五座）-详见LD1-2.1/LT-7.1						
83	040305001008	垫层	1、部位：河埠头基础 2、材料品种、规格：素土夯实（密实度≥93%），天然级配碎石垫层,找平、夯实,压实度≥95% 3、厚度：100mm,具体详见图纸设计结合现场实际情况	m3	17.55			
84	040303001008	混凝土垫层	1、部位：河埠头基础 2、混凝土强度等级：C20现浇混凝土（商品砼）基础,含模板支拆、养生 3、厚度：100mm,具体详见图纸设计结合现场实际情况	m3	17.55			
85	040303002004	混凝土基础	1、部位：河埠头基础 2、混凝土强度等级：C30现浇混凝土（商品砼）基础,含模板支拆、养生	m3	46.88			
86	040901001007	现浇构件钢筋	1、钢筋规格：HRB400现浇构件钢筋,Φ12mm以外,具体布置详见图纸设计	t	4.69			
87	040308003004	镶贴面层	1、部位：踏步踏面/踢面/平台面 2、材质：18mm厚芝麻灰荔枝面仿石PC砖贴面,含面砖加工、倒角 3、规格：具体布置详见图纸设计 4、安装方式：20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,滨水部分需掺5%防水粉	m2	88.4			
88	040308003005	镶贴面层	1、部位：侧墙贴面/压顶 2、材质：18mm厚芝麻灰荔枝面仿石PC砖贴面,含面砖加工、倒角 3、规格：具体布置详见图纸设计 4、安装方式：20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,滨水部分需掺5%防水粉	m2	25.24			
		分部小计						
		零星设施-详见LD1-2.1/LT-1.1						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	050307016002	花池	1、部位：花池改造做法一 2、池壁材料种类、规格：原有花坛树池结构保留，原有外贴面敲除 3、混凝土、砂浆强度等级、配合比：基层清理，1:2.5水泥砂浆抹平，具体厚度根据现场实际情况，投标单位踏勘现场后综合考虑报价 4、饰面材料种类：235*110*12mm厚老旧古青砖切片贴面，白水泥勾凹缝，具体根据现场实际情况结合图纸设计	m2	145.9			
90	050307016001	花池	1、部位：花池改造做法二 2、混凝土、砂浆强度等级、配合比：基层清理，1:2.5水泥砂浆抹平，具体厚度根据现场实际情况，投标单位踏勘现场后综合考虑报价 3、饰面材料种类：235*110*12mm厚老旧古青砖切片贴面，白水泥勾凹缝，具体根据现场实际情况结合图纸设计 4、工程量：工程量按水平延长米“m”计算，展开尺寸综合考虑	m	67			
		分部小计						
		垃圾站（共计3座）-详见LP1-1.1/LT-4.1						
91	040305001009	垫层	1、部位：垃圾房/铺装基础 2、材料品种、规格：素土夯实（密实度≥93%），天然级配碎石垫层，找平、夯实，压实度≥95% 3、厚度：100mm，具体详见图纸设计结合现场实际情况	m3	4.7			
92	040303001009	混凝土垫层	1、部位：垃圾房/铺装基础 2、混凝土强度等级：C20现浇混凝土（商品砼）基础垫层，分块捣制，随打随抹，含模板支拆、切缝、养生 3、厚度：100mm，具体详见图纸设计结合现场实际情况	m3	4.7			
93	040303002005	混凝土基础	1、部位：垃圾房基础 2、混凝土强度等级：C30现浇混凝土（商品砼）独立基础，含模板支拆、养生	m3	1.15			
94	040406003003	混凝土柱	1、部位：垃圾房基础 2、混凝土强度等级：C30现浇混凝土（商品砼）基础柱，含模板支拆、养生	m3	0.45			
95	040406003004	混凝土柱	1、部位：垃圾房基础 2、混凝土强度等级：C30现浇混凝土（商品砼）二次浇筑，含模板支拆、养生	m3	0.22			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
96	040901001008	现浇构件钢筋	1、钢筋规格: HRB400现浇构件钢筋, Φ 12mm以内, 具体布置详见图纸设计	t	0.345			
97	040901001009	现浇构件钢筋	1、钢筋规格: HRB400现浇构件钢筋, Φ 12mm以外, 具体布置详见图纸设计	t	0.48			
98	050201001002	园路	1、路面厚度、宽度、材料种类: 200*400*18mm厚芝麻灰荔枝面仿石PC砖, 具体布置详见图纸设计 2、砂浆强度等级: 30mm厚1:3水泥砂浆结合层, 含砂浆收边	m ²	23.04			
99	050307017001	垃圾箱	1、垃圾箱材质: H2.345m*W1.6m*L4.4m (完成面以上最宽处尺寸) 成品定制造型钢结构垃圾房, 配4套成品分类垃圾桶 (包括广告布置、宣传标语、广告字等), 含固定连接件, 具体详见图纸设计并由有资质的专用公司深化设计施工, 含定制、运输、安装、配套辅材及必要安装措施等一切费用, 投标单位综合考虑报价 2、规格尺寸: 按“座”包干, 投标单位综合考虑报价	个	3			
		分部小计						
		石板坐凳-详见LP1-1.1/LT-2.1						
100	040305001010	垫层	1、部位: 坐凳基础 2、材料品种、规格: 素土夯实 (密实度 $\geq$ 93%), 天然级配碎石垫层, 找平、夯实, 压实度 $\geq$ 95% 3、厚度: 100mm, 具体详见图纸设计结合现场实际情况	m ³	0.36			
101	040303001010	混凝土垫层	1、部位: 坐凳基础 2、混凝土强度等级: C20现浇混凝土 (商品砼) 基础, 含模板支拆、养生 3、厚度: 100mm, 具体详见图纸设计结合现场实际情况	m ³	0.54			
102	050305006001	石凳	1、凳面尺寸、支墩高度: W0.45m*H0.4m (完成面以上最宽处尺寸) 芝麻白花岗岩石板坐凳座面+80mm厚同材质花岗岩凳脚, 榫卯固定, 需打磨处理, 成品选型购买, 具体详见图纸设计	m	12			
		分部小计						
		墙绘-详见LP1-1.1/LD1-7.1						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
103	040308003006	镶贴面层	1、部位：农房墙裙 2、材质：235*110*12mm厚老旧古青砖切片贴面,白色水泥砂浆勾凹缝,具体布置详见图纸设计 3、安装方式：1:2水泥砂浆结合层,内掺水比重5%建筑胶,表面扫毛或划出纹道,砂浆厚度综合考虑	m2	16.29			
104	011406003001	满刮腻子	1、部位：农房山墙 2、基层类型：外墙抹灰面,投标单位综合考虑 3、刮腻子遍数：基层清理,满刮建筑耐水腻子二遍,满足后续墙绘施工为准,含外墙脚手架等必要施工措施,投标单位综合考虑报价	m2	100			
105	05B009	墙面美化	1、部位：农房山墙 2、施工内容：按设计或者建设单位要求对墙面进行文化墙绘,含设计、施工及施工措施等一切费用,复杂或简易(普通或3D效果)根据实际需求,投标单位综合考虑报价 3、工程量：暂估量,结算时按实调整	m2	100			
106	050307019010	其他景观小摆设	1、名称及材质：金属相框(包括广告布置、宣传标语、广告字等),含固定连接件,具体详见图纸设计并由有资质的专用公司深化设计施工,含定制、运输、安装、配套辅材及必要安装措施等一切费用,投标单位综合考虑报价	m2	5.72			
107	050307019011	其他景观小摆设	1、名称及材质：30mm厚2mm厚不锈钢板折型墙面造型(包括广告布置、宣传标语、广告字等),深灰色氟碳漆喷涂,含固定连接件,具体详见图纸设计并由有资质的专用公司深化设计施工,含定制、运输、安装、配套辅材及必要安装措施等一切费用,投标单位综合考虑报价 2、规格尺寸：按立面最宽处面积“m2”计算,投标单位综合考虑报价	m2	16.44			
		分部小计						
		河道整治/杉木桩-详见LP1-3.1/LT-3.1						
108	050202002001	原木桩驳岸	1、木材种类：杉木桩护坡,工程量为水平延长方向长度 2、防护材料种类：木桩整体防腐处理,单排布置,保证木桩间隙密闭,永久性围护,桩后土工布覆盖	m	930.1			
		分部小计						
		河道整治/毛石驳岸-详见LP1-3.1/LT-3.2						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
109	040303001011	混凝土垫层	1、部位：驳岸基础 2、混凝土强度等级：C20现浇混凝土（商品砼）基础垫层,含模板支拆、养生 3、厚度：100mm,具体详见图纸设计结合现场实际情况	m3	103.16			
110	040303002006	混凝土基础	1、部位：驳岸基础 2、混凝土强度等级：C25现浇混凝土（商品砼）条形基础,含模板支拆、养生 3、厚度：具体根据图纸设计结合现场实际情况	m3	519.11			
111	050202001001	石（卵石）砌驳岸	1、部位：驳岸主体 2、石料种类、规格：MU40毛石M10水泥砂浆砌筑,设反滤层,透水孔及伸缩缝 3、驳岸截面、长度：根据图纸结合现场实际情况 4、勾缝要求：外立面M10水泥砂浆勾缝,凸缝	m3	1038.21			
112	040303016004	混凝土挡墙压顶	1、部位：驳岸压顶 2、混凝土强度等级：C25现浇混凝土（商品砼）压顶,包括伸缩缝布置（同驳岸）,含模板支拆、养生	m3	15.97			
113	040901001010	现浇构件钢筋	1、钢筋规格：HRB400现浇构件钢筋,Φ12mm以内,具体布置详见图纸设计	t	1.57			
114	040205012001	隔离护栏	1、类型：单面双波护栏 2、规格、型号：二波十孔普板4320*2.5mm,立柱114*1500*4.5mm配300*70*4.5mm托架、R144mm柱帽,含固定螺栓、垫片及端头（及端头膜）,包括采购、运输、安装及必要安装机械及辅材等一切费用 3、按“m”包干,后续不做调整、不另行增加其他费用	m	24.3			
		分部小计						
		菜地改造-详见LP1-3.1/LT-3.3						
115	050101010001	整理农业用地	1、找平找坡要求：清除杂草杂物,菜地细平整,地表部分30cm须耕细捣碎,土块颗粒直径不大于3cm,深翻30cm捣均,搂平耙细,平整度及坡度应符合设计要求	m2	2707.6			
116	040304003001	预制混凝土板	1、部位：菜地走道板 2、混凝土强度等级：1500*500*100mm厚预制成品混凝土走道板,嵌入土中夯实,含基础挖填、平整、布置、整平等一切费用,具体详见图纸设计并由建设单位选型确认 3、工程量：按“m”包干,投标单位综合考虑报价	m	582.15			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
117	040309001001	金属栏杆	1、类型：篱笆护栏 2、栏杆材质、规格：H0.8m（地面以上最高处尺寸），Φ50*1.5mm厚仿竹木纹镀锌钢篱笆护栏，间距@2400mm，Φ25*1.5mm厚仿竹木纹镀锌钢篱笆格栅，具体详见图纸设计并由有资质的专用公司深化设计施工，含定制、运输、安装、基础浇筑及必要安全措施等一切费用，投标单位综合考虑报价	m	500			
		分部小计						
		道路改造-详见LP1-1.1/LT-1.1						
118	041001001001	拆除路面	1、材质：拆除改造范围内原状破损混凝土基础道路面层、基础及路面构造物（未拆除部位做防护），材质综合考虑，含路面切缝等配套措施 2、厚度：厚度根据图纸设计结合现场实际情况，投标单位综合考虑报价 3、外运：垃圾清理归堆，运至建设单位指定部位，集中清理外运，运距及堆场由投标单位综合考虑，含特种垃圾处置费，因政策性原因引发的垃圾堆放、处理增加费用由投标单位自行承担 4、工程量：暂估量，具体根据现场实际情况按实计量	m2	200			
119	040202001001	路床（槽）整形	1、部位：道路基层整形，高挖低填，整平，压实处理（压实度≥90%），满足结构层施工要求，具体详见图纸设计	m2	2773.39			
120	040202011001	碎石	1、石料规格：天然级配碎石，找平压实，压实度≥95%，满足上部结构要求，具体详见图纸设计 2、厚度：10cm	m2	2773.39			
121	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30现浇混凝土（商品砼）道路面层，按4~6m分仓跳格浇筑，含模板支拆、刻横、切缝、伸缩缝布置、养生，具体详见图纸设计 2、厚度：12cm	m2	2773.39			
122	040204006001	检查井升降	1、平均升（降）高度：改造范围内现状检查井、雨水口、阀门井、强/弱电井等构造物升降，满足后续道路改造要求为准，井盖座利旧安装，尺寸综合考虑，投标单位踏勘现场后综合考虑报价	座	20			
		分部小计						
		场地及排水提升-具体根据现场实际情况						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
123	040305001011	垫层	1、材料品种、规格：素土夯实（密实度 $\geq 93\%$ ），天然级配碎石垫层，找平、夯实 2、厚度：50mm，具体根据现场实际情况 3、工程量：暂估量，具体根据现场实际情况按实计量	m3	10			
124	040303001013	混凝土垫层	1、混凝土强度等级：C30现浇混凝土（商品砼）场地面层，含模板支拆、切缝 2、厚度：120mm，具体根据现场实际情况 3、工程量：暂估量，具体根据现场实际情况按实计量	m3	24			
125	040501004001	塑料管	1、材质及规格：DN300 HDPE双壁波纹连接管，SN $\geq 8\text{KN/m}^2$ ，沟槽敷设，具体布置根据线路走向按需布置 2、连接形式：胶圈承插连接 3、铺设深度：根据现场实际情况，满足后续排水要求为准	m	100			
126	040501004002	塑料管	1、铺设深度：根据现场实际情况，满足后续排水要求为准	m	100			
127	040501004003	塑料管	1、材质及规格：DN110 U-PVC塑料排水管安装，具体布置根据线路走向按需布置 2、连接形式：胶水连接，含管件 3、铺设深度：根据现场实际情况，满足后续排水要求为准	m	100			
128	040501004004	塑料管	1、材质及规格：DN75 U-PVC塑料排水管安装，具体布置根据线路走向按需布置 2、连接形式：胶水连接，含管件 3、铺设深度：根据现场实际情况，满足后续排水要求为准	m	50			
129	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：雨水口、检查井、排水沟等修缮部分 2、砖品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑八五砖零星砌筑小型砌体 3、工程量：暂估量，具体根据施工期间现场实际情况确认量，按实结算	m3	5			
130	011203001001	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位：雨水口、检查井、排水沟等修缮部分 2、底层厚度、砂浆配合比：基层清理，12mm厚1:3水泥砂浆打底找平 3、面层厚度、砂浆配合比：8mm厚1:2.5水泥砂浆抹面找平（内掺防水剂） 4、工程量：暂估量，具体根据施工期间现场实际情况确认量，按实结算	m2	30			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
131	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1、单件体积：检查井、落水口、雨水口、明沟等排水构造物配套C30预制钢筋混凝土井盖（含井圈座），具体规格根据现场实际情况，按需布置，投标单位踏勘现场后综合考虑报价 2、工程量：暂估量，具体根据施工期间现场实际情况确认量，按实结算	m3	2			
		分部小计						
		土石方工程-具体根据现场实际情况						
132	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：基础及衔接部位土方开挖，各类综合土方，包括建筑垃圾、杂物、道路基础结构层等，人机配合由投标单位综合考虑，投标人自行勘察现场确定 2、挖土深度：根据现场实际情况结合图纸设计，满足上部结构层厚度为准 3、外运：土方就近堆放，用作基础回填，含场内短驳、堆场布置	m3	5284.25			
133	040103001002	回填方	1、填方材料品种：中粗砂沟槽回填加固，分层夯填（压实系数≥90%） 2、厚度：根据现场实际情况结合图纸设计，满足上部结构稳固为准	m3	98.81			
134	040103001003	回填方	1、填方材料品种：素土回填，分层夯填（压实系数≥93%），密实度满足上部结构施工要求 2、厚度：根据现场实际情况结合图纸设计，满足上部结构稳固为准 3、填方来源、运距：原土利用，土方场内调运，含场内短驳	m3	4324.33			
135	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余或不可利用土方清运，土方为天然密实方 2、运距：土方清理归堆，运至建设单位指定部位，集中清理外运，运距及堆场由投标单位综合考虑，含特种垃圾处置费，因政策性原因引发的垃圾堆放、处理增加费用由投标单位自行承担	m3	959.92			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：投标人自行考虑 2、机械设备规格型号：投标人自行考虑 3、其它：按项包干，结算时不作调整	项	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	041107002001	排水、降水	1、机械规格型号：包含河道/基坑 / 沟槽明排水、排水设备安拆运行、施工全过程降水排水维护、雨季应急排水、完工拆除清理、场地恢复,满足施工全程地下水位控制及排水要求 2、其它：按项包干,结算时不作调整	项	1			
3	041104003001	施工护栏	1、护栏类型：临时施工防护护栏、临边及作业区域隔离围挡,含材料制作安装、警示标识配置、全程移位维护、完工拆除清运、场地复原,满足安全文明施工及交通导行防护全部要求 2、其它：按项包干,结算时不作调整	项	1			
4	041103001001	围堰	1、围堰类型：临时挡水围堰填筑施工、防渗加固、抽水稳定、全过程巡查维护、完工围堰拆除、物料清运、原地貌恢复,满足临水 / 沟槽基坑挡水围护施工要求 2、其它：按项包干,结算时不作调整	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：北叶家-市政(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31				
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：北叶家-市政(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	100000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		100000		

暂列金额明细表

工程名称：北叶家-市政(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		100000	
合计			100000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：北叶家-市政(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：北叶家-市政(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：北叶家-市政(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：北叶家-市政(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.34	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：北叶家-市政(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 北叶家-市政(002)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北叶家-安装(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404017005	配电箱	1、名称：景观配电箱 ALJg1，800*600*350，高1000 防水型，混凝土基础，内置350W/DC24V开关电源2套，含时钟控制器1套 2、端子板外部接线材质、规格：端子接线 3、安装方式：落地安装 4、配电箱接地 5、详见设计图纸要求	台	1			
2	030404017006	配电箱	1、名称：景观配电箱 ALJg2，800*600*350，高1000 防水型，混凝土基础，内置350W/DC24V开关电源4套，含时钟控制器2套 2、端子板外部接线材质、规格：端子接线 3、安装方式：落地安装 4、配电箱接地 5、详见设计图纸要求	台	1			
3	030412004009	装饰灯	1、名称：草坪灯 2、型号、规格：H=0.8m, IP65, 18W, 4000K, AC220V 3、其他：含基础	套	8			
4	030412007003	一般路灯	1、名称：庭院灯 2、型号、规格：H=3m, IP65, 50W, 4000K, AC220V 4、其他：含基础	套	5			
5	030412004007	装饰灯	1、名称：洗墙灯 2、型号、规格：IP65, 24w/m, 3000K, DC24V	m	17			
6	030411001008	配管	1、名称：室外埋地配管 2、材质：塑料管（满足验收要求） 3、规格：PE25	m	373.28			
7	030411001014	配管	1、名称：室外埋地配管 2、材质：塑料管（满足验收要求） 3、规格：PE40	m	64.81			
8	030411001015	配管	1、名称：预留进线配管 2、材质：镀锌保护管 3、规格：SC32	m	400			
9	030411001010	配管	1、名称：室外埋地配管 2、材质：镀锌保护管 3、规格：SC50	m	10			
10	030408001008	电力电缆	1、名称：预留进线电缆 2、型号：YJV-5*6 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管敷设	m	400			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030408001006	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-3*4 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管敷设	m	316.86			
12	030408001007	电力电缆	1、名称：防水电缆 2、型号：JHS-4*4 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管敷设	m	67.97			
13	030411004001	配线	1、名称：配线 2、型号：RVV-2*4 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管敷设	m	76.15			
14	031004014005	土方开挖	管道埋地挖填管沟土方 工程内容 1.挖填土方、管道基础夯实、回填垫层(砂、碎石) 2.系统调试 3.完成管道埋地挖填土方的其他一切相关工程内容及材料费用	m3	167.61			
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：北叶家-安装(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：北叶家-安装(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：北叶家-安装(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：北叶家-安装(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：北叶家-安装(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：北叶家-安装(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：北叶家-安装(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：北叶家-安装(003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 北叶家-安装(003)

[illegible]