

华士中小学食堂就餐区线路改造工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： 江阴市华士镇人民政府

(单位盖章)

造价咨询人： 江苏达瑞德工程管理咨询有限公司

(单位盖章)

2026年07月13日

华士中小学食堂就餐区线路改造工程 工程

招标工程量清单

江苏达瑞德工程管理咨

招 标 人：江_苏市华士镇人民政府
(单位盖章)

造价咨询人：询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：李_昀
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：金立_述
(签字或盖章)

编 制 人：岳_琴
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：仓小_岭
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2026年06月25日

复 核 时 间：2026年07月13日

华士中小学食堂就餐区线路改造工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价工程师签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

复 核 时 间：

华士中小学食堂就餐区线路改造工程编制说明

一、工程概况：

本工程为华士中小学食堂就餐区线路改造工程。主要工作内容包括华士实验学校分部、华士实验中学、华士实验小学、华士曙光小学、华西实验学校、陆桥实验小学、陆桥中学的线路改造工程。

二、工程预算范围：

本次招标范围为设计图纸范围内的线路改造工程。

三、编制依据：

1、建设单位提供的设计图纸及附件。

2、规范及定额使用：中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014版）、《江苏省建设工程费用定额》（2014版）、苏建价【2016】154号文件、锡建建市【2018】17号文、苏建函价【2019】178号文、锡建建市（2019）8号文以及其它相关文件。

3、预算中人工单价按苏建函价【2026】27号文件执行。

4、材料价格按照无锡市颁发的无锡工程造价信息 2026 年 6 月份除税信息价，无锡信息价无的材料内容参照附近地区信息指导价，无指导价的按市场询价后同期市场价计入标底。投标人报价时自行考虑报价。

5、施工规范按照现行的建筑与安装工程施工规范和操作规程。

6、本工程量清单应与招标文件、投标须知、施工图纸、工程规范、清单计价规范及相关文件等一起使用。

四、工程质量：合格

五、暂列金额：预留金62000.00元。

六、不可竞争费：

现场安全文明施工费、规费、税金为不可竞争费,取费标准如下表：

序号	费用名称		计算基础	安装工程
一	现场安全文明施工	基本费	分部分项工程 +单价措施项目费 -除税工程设备费	1.5%
		省级标化增加费：一星级		0%
		扬尘污染防治增加费		0.21%
二	规费	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除	2.4%

		住房公积金	税工程设备费	0.42%
		环境保护税		0%
三	税金		分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲共材料费+除税甲供设备费)/1.01	9%

七、预算中相关说明

一、安装：

1. 本工程已按照设计图纸全部计算到位；华西实验小学空调系统仅计冷媒铜管及冷凝水管。
2. 施工所采用的施工措施、施工工艺应按照设计及其他相关的施工技术规范；
3. 公共及协调费用（如交通、路政、港航、市容、环保、噪音、排污、治安等费用以及因施工原因引起的相关部门应交纳费用）由投标人自行调研作为单项费用计入措施项目费中，否则视作优惠；
4. 施工时注意保护地上地下管线、配电、地面铺装等一切设施，如有损坏需按原样恢复，相关造价费用综合计入投标报价内。
5. 材料二次搬运费、施工干扰费用等由投标人勘察现场后自行考虑，费用计入投标报价内；
6. 本工程量清单凡未能注明做法或项目特征无法描述详细的清单项目按现行施工及验收规范、施工图纸及常规施工工艺施工并由投标单位自主报价。
7. 本工程量清单凡未能注明做法或项目特征无法描述详细的清单项目按现行施工及验收规范、施工图纸及常规施工工艺施工并由投标单位自主报价。
8. 本工程量清单应与投标须知、合同条件、合同协议条款、工程范围和施工图纸一起使用。

八、工程信息表

工程项目、单项工程名称：华士中小学食堂就餐区线路改造工程		
建设单位：江阴市华士镇人民政府		
工程编号	单位工程名称	不可竞争费
001	华士中小学食堂就餐区线路改造工程	按【安装工程】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华士中小学食堂就餐区线路改造工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		华士实验学校分部						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱AP食堂 (华士实验学校分部) 2. 安装方式: 挂墙明装 3. 端子接线	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱AP体育馆 (华士实验学校分部) 2. 安装方式: 挂墙明装 3. 端子接线	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱AP教学楼 (华士实验学校分部) 2. 安装方式: 挂墙明装 3. 端子接线	台	1			
4	030404019001	控制开关	1、名称: 原配电箱内新增断路器 VigiiC65ND-2P/25A	个	2			
5	030411001003	配管	1、名称: 镀锌钢管 SC50 2、配置形式: 埋地 3、工作内容: 刨沟槽、补槽, 电气管路敷设, 防腐油漆, 接地	m	50			
6	030411001001	配管	1、名称: 镀锌钢管 SC70 2、配置形式: 埋地 3、工作内容: 刨沟槽、补槽, 电气管路敷设, 防腐油漆, 接地	m	20			
7	030411001002	配管	1、名称: 镀锌钢管 SC150 2、配置形式: 埋地 3、工作内容: 刨沟槽、补槽, 电气管路敷设, 防腐油漆, 接地	m	105			
8	030411001004	配管	1、名称: JDG25 2、配置形式: 明配 3、工作内容: 电气管路敷设, 防腐油漆, 接地	m	322			
9	030411004001	配线	1、名称: 管内穿线 2、型号: BV-4 3、工作内容: 绝缘导线供应; 扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头	m	260			
10	030411004002	配线	1、名称: 管内穿线 2、型号: BV-6 3、工作内容: 绝缘导线供应; 扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头	m	810			
11	030408001001	电力电缆	1、名称: 电力电缆 2、型号: YJV-5*16 3、材质: 铜芯 4、敷设方式、部位: 穿管\桥架内\竖井内\直接敷设	m	42			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-4*35+1*16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管\桥架内\竖井内\直接敷设	m	215			
13	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-4*240+1*120 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管\桥架内\竖井内\直接敷设	m	105			
14	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：截面35mm2以下 3、工作内容：电缆头制作安装	个	2			
15	030408006002	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：截面240mm2以下 3、工作内容：电缆头制作安装	个	2			
16	041001001002	拆除路面	1、路面切缝、混凝土及刚性层破碎，厚度综合考虑 2、垃圾清理装车外运含垃圾处理费，运距自行考虑	m2	20.3			
17	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：详见图纸	m3	6.09			
18	040103001001	回填方	1、基坑槽原土回填，压实度满足设计要求	m3	6.09			
19	040203007001	水泥混凝土	1、C30混凝土路面修复，厚度20cm	m2	20.3			
		分部小计						
		华士实验中学						
20	030404017004	配电箱	1.名称:配电箱AP食堂(华士实验中学) 2.安装方式:挂墙明装 3.端子接线	台	1			
21	030404019002	控制开关	1、名称：原配电箱内新增断路器 VigiiC65ND-2P/25A	个	3			
22	030404019003	控制开关	1、名称：原有配电箱内新增断路器NSX100-63A/3P	个	2			
23	030411001005	配管	1、名称：镀锌钢管 SC70 2、配置形式：埋地 3、工作内容：刨沟槽、补槽，电气管路敷设，防腐油漆，接地	m	97			
24	030411001006	配管	1、名称：JDG25 2、配置形式：明配 3、工作内容：电气管路敷设，防腐油漆，接地	m	155			
25	030411004003	配线	1、名称：管内穿线 2、型号：BV-4 3、工作内容：绝缘导线供应；扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头	m	775			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030408001004	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-4*25+1*16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管\桥架内\竖井内\直接敷设	m	97			
27	030408006003	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：截面35mm2以下 3、工作内容：电缆头制作安装	个	2			
28	041001001004	拆除路面	1、路面切缝、混凝土及刚性层破碎，厚度综合考虑 2、垃圾清理装车外运含垃圾处理费，运距自行考虑	m2	59.5			
29	041001001005	拆除路面	1、路面切缝、沥青及刚性层破碎，厚度综合考虑 2、垃圾清理装车外运含垃圾处理费，运距自行考虑	m2	21			
30	040101002003	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：详见图纸	m3	27.15			
31	040103001002	回填方	1、基坑槽原土回填，压实度满足设计要求	m3	27.15			
32	040203006002	沥青混凝土	1、5cm厚细粒式沥青砼	m2	21			
33	040203007002	水泥混凝土	1、C30混凝土路面修复，厚度20cm	m2	80.5			
34	03B007	绿化恢复	1、原绿化挖除后，重新恢复至原貌	m	20			
		分部小计						
		华士实验小学						
35	030404017005	配电箱	1.名称:配电箱AP食堂(华士实验小学) 2.安装方式:挂墙明装 3.端子接线	台	1			
36	030404017006	配电箱	1.名称:配电箱AP教学楼(华士实验小学) 2.安装方式:挂墙明装 3.端子接线	台	1			
37	030404017007	配电箱	1.名称:配电箱AP行知楼(华士实验小学) 2.安装方式:挂墙明装 3.端子接线	台	1			
38	030411001008	配管	1、名称：镀锌钢管 SC50 2、配置形式：埋地 3、工作内容：刨沟槽、补槽，电气管路敷设，防腐油漆，接地	m	16			
39	030411001007	配管	1、名称：镀锌钢管 SC70 2、配置形式：埋地 3、工作内容：刨沟槽、补槽，电气管路敷设，防腐油漆，接地	m	32			
40	030411001009	配管	1、名称：JDG25 2、配置形式：明配 3、工作内容：电气管路敷设，防腐油漆，接地	m	580			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	030411004004	配线	1、名称：管内穿线 2、型号：BV-4 3、工作内容：绝缘导线供应；扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头	m	2810			
42	030411004005	配线	1、名称：管内穿线 2、型号：BV-6 3、工作内容：绝缘导线供应；扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头	m	54			
43	030408001006	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-5*16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管\桥架内\竖井内\直接敷设	m	16			
44	030408001005	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-4*35+1*16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管\桥架内\竖井内\直接敷设	m	32			
45	030408006004	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：截面35mm2以下 3、工作内容：电缆头制作安装	个	4			
		分部小计						
		华士曙光小学						
46	030404017009	配电箱	1.名称:配电箱AP食堂(华士曙光小学) 2.安装方式:挂墙明装 3.端子接线	台	1			
47	030404017008	配电箱	1.名称:配电箱AP空调(华士曙光小学) 2.安装方式:挂墙明装 3.端子接线	台	1			
48	030404019004	控制开关	1、名称：原配电箱内新增断路器 VigiiC65ND-2P/25A	个	3			
49	030411001010	配管	1、名称：镀锌钢管 SC50 2、配置形式：埋地 3、工作内容：刨沟槽、补槽，电气管路敷设，防腐油漆，接地	m	54			
50	030411001011	配管	1、名称：JDG25 2、配置形式：明配 3、工作内容：电气管路敷设，防腐油漆，接地	m	265			
51	030411004006	配线	1、名称：管内穿线 2、型号：BV-4 3、工作内容：绝缘导线供应；扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头	m	1215			
52	030411004007	配线	1、名称：管内穿线 2、型号：BV-6 3、工作内容：绝缘导线供应；扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头	m	66			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	030408001007	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-5*16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管\桥架内\竖井内\直接敷设	m	54			
54	030408006005	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：截面35mm2以下 3、工作内容：电缆头制作安装	个	2			
55	041001001006	拆除路面	1、路面切缝、混凝土及刚性层破碎，厚度综合考虑 2、垃圾清理装车外运含垃圾处理费，运距自行考虑	m2	15.75			
56	040101002004	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：详见图纸	m3	4.73			
57	040103001003	回填方	1、基坑槽原土回填，压实度满足设计要求	m3	4.73			
58	040203007003	水泥混凝土	1、C30混凝土路面修复，厚度20cm	m2	15.75			
		分部小计						
		华西实验学校						
59	030404017010	配电箱	1.名称:配电箱AP食堂1~2（华西实验学校） 2.安装方式：挂墙明装 3.端子接线	台	2			
60	030411001012	配管	1、名称：镀锌钢管SC100 2、配置形式：明配 3、工作内容：电气管路敷设，防腐油漆，接地	m	135			
61	030411001018	配管	1、名称：JDG25 2、配置形式：明配 3、工作内容：电气管路敷设，防腐油漆，接地	m	415.96			
62	030411001013	配管	1、名称：JDG32 2、配置形式：明配 3、工作内容：电气管路敷设，防腐油漆，接地	m	634.14			
63	030411004012	配线	1、名称：管内穿线 2、型号：BV-2.5 3、工作内容：绝缘导线供应；扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头	m	1277.88			
64	030411004013	配线	1、名称：管内穿线 2、型号：BV-4 3、工作内容：绝缘导线供应；扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头	m	7498.5			
65	030411004014	配线	1、名称：管内穿线 2、型号：RVV-2*1.5 3、工作内容：绝缘导线供应；扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头	m	425.96			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	030408001008	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-4*70+1*35 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管\桥架内\竖井内\直接敷设	m	135			
67	030408006006	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：截面120mm2以下 3、工作内容：电缆头制作安装	个	2			
68	030801014001	低压铜及铜合金管	1、材质：铜管 2、规格：Φ9.5 含管件 3、焊接方法：焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足设计及国家规范要求	m	415.96			
69	030801014003	低压铜及铜合金管	1、材质：铜管 2、规格：Φ15.9 含管件 3、焊接方法：焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足设计及国家规范要求	m	415.96			
70	03B001	冷媒	1、名称：冷媒 2、规格：R410A	kg	94.4			
71	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、名称：空调冷凝水UPVC 3、材质、规格：DN25 4、连接形式：粘接	m	140			
72	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、名称：空调冷凝水UPVC 3、材质、规格：DN32 4、连接形式：粘接	m	124.82			
73	031002001001	管道支架	1、材质：镀锌型钢 2、管架形式：支吊架制作、安装	Kg	84.5			
74	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：难燃B1级橡塑保温(铜管保温) 2、绝热厚度：15mm	m3	1.15			
75	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种：难燃B1级橡塑保温(冷凝管保温) 2、绝热厚度：15mm	m3	0.59			
76	011302001001	吊顶天棚	1、原600*600格栅面板保护性拆除 2、600*600格栅面板(利旧)安装	m2	564.48			
		分部小计						
		陆桥实验小学						
77	030404017013	配电箱	1.名称:配电箱AP食堂(陆桥实验小学) 2.安装方式:挂墙明装 3.端子接线	台	1			
78	030404017012	配电箱	1.名称:配电箱AP教学楼(陆桥实验小学) 2.安装方式:挂墙明装 3.端子接线	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	030411001014	配管	1、名称：镀锌钢管 SC70 2、配置形式：埋地 3、工作内容：刨沟槽、补槽，电气管路敷设，防腐油漆，接地	m	187			
80	030411001015	配管	1、名称：JDG25 2、配置形式：明配 3、工作内容：电气管路敷设，防腐油漆，接地	m	510			
81	030411004009	配线	1、名称：管内穿线 2、型号：BV-4 3、工作内容：绝缘导线供应；扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头	m	2550			
82	030408001009	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-4*35+1*16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管\桥架内\竖井内\直接敷设	m	180			
83	030408001010	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-4*50+1*25 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管\桥架内\竖井内\直接敷设	m	18			
84	030408006007	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：截面35mm2以下 3、工作内容：电缆头制作安装	个	2			
85	030408006008	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：截面120mm2以下 3、工作内容：电缆头制作安装	个	2			
86	041001001007	拆除路面	1、路面切缝、混凝土及刚性层破碎，厚度综合考虑 2、垃圾清理装车外运含垃圾处理费，运距自行考虑	m2	50.75			
87	041001001008	拆除路面	1、路面切缝、沥青及刚性层破碎，厚度综合考虑 2、垃圾清理装车外运含垃圾处理费，运距自行考虑	m2	10.5			
88	040101002005	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：详见图纸	m3	18.38			
89	040103001004	回填方	1、基坑槽原土回填，压实度满足设计要求	m3	18.38			
90	040203006003	沥青混凝土	1、5cm厚细粒式沥青砼	m2	10.5			
91	040203007004	水泥混凝土	1、C30混凝土路面修复，厚度20cm	m2	61.25			
		分部小计						
		陆桥中学						
92	030404017011	配电箱	1.名称:配电箱AP教学楼(陆桥中学) 2.安装方式:挂墙明装 3.端子接线	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	030411001016	配管	1、名称：镀锌钢管 SC80 2、配置形式：埋地 3、工作内容：刨沟槽、补槽，电气管路敷设，防腐油漆，接地	m	59			
94	030411001017	配管	1、名称：JDG25 2、配置形式：明配 3、工作内容：电气管路敷设，防腐油漆，接地	m	150			
95	030411004010	配线	1、名称：管内穿线 2、型号：BV-4 3、工作内容：绝缘导线供应；扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头	m	130			
96	030411004011	配线	1、名称：管内穿线 2、型号：BV-6 3、工作内容：绝缘导线供应；扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头	m	390			
97	030408001011	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-4*50+1*25 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管\桥架内\竖井内\直接敷设	m	59			
98	030408006009	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：截面120mm2以下 3、工作内容：电缆头制作安装	个	2			
99	041001001009	拆除路面	1、路面切缝、混凝土及刚性层破碎，厚度综合考虑 2、垃圾清理装车外运含垃圾处理费，运距自行考虑	m2	18.2			
100	040101002006	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：详见图纸	m3	5.46			
101	040103001005	回填方	1、基坑槽原土回填，压实度满足设计要求	m3	5.46			
102	040203007005	水泥混凝土	1、C30混凝土路面修复，厚度20cm	m2	18.2			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 华士中小学食堂就餐区线路改造工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：华士中小学食堂就餐区线路改造工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	62000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		62000		

暂列金额明细表

工程名称：华士中小学食堂就餐区线路改造工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		62000	
合计			62000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：华士中小学食堂就餐区线路改造工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：华士中小学食堂就餐区线路改造工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：华士中小学食堂就餐区线路改造工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：华士中小学食堂就餐区线路改造工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：华士中小学食堂就餐区线路改造工程(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：华士中小学食堂就餐区线路改造工程(001)

[illegible]