景 观 施 工 设 计 说 明（二）

7.5 根据放样位置和设计要求，进行基础开挖。在保持基础稳定的前提下，基础表面应低于近旁土面或路面（地坪）10cm。

7.6 基础开挖后，如遇疏松的土质，暗塘（河），地下文物、地下管线等，应会同设计单位和有关部门妥善处理后，方可施工。

7.7 选择与造景需要相适应的绿化材料。有关绿化材料的起掘、运输、种植、养护，按园林绿地种植的有关规程执行。

7.8 室外小品需案图纸中选定的意向照片找到相似的室外小品。

7.9 施工单位应依据图纸进行景石或室外小品的布置，在理解设计意图的情况下，主要靠现场创作出较好的景观效果。不得随意堆置，所有景石或室外小品须安全稳固。

8 其他

8.1 所有涉及到结构承载力的设计，须经过结构工程师核算后，方可施工。

8.2 建筑师与园林建筑师将合作完成与建筑设计中做此干涉的园林设计部分。

8.3 本工程其他内容详见图纸，如图纸内容与本说明不符的以图 纸内容为准。

8.4 本工程所采用的建筑制品及其他材料应有国家或地方有关部门颁发的生产许可证及质量检验证明，材料的品种、规格、 性能等应符合国家或行业相关质量标准，材料的材质、质 感、色彩等应与设计人员协商决定。

8.5 本工程设计中未详尽之处，均应按照国家和当地现行的各 类相关施工规范、规定及标准实施。

9 施工要求：

9.1 凡本设计采用的涉及到景观造理、色彩、质感、大小、尺寸、性能、安全等方面的材料，除按本设计图纸要求外，均需报小样，经甲方及设计单位确认后方可采用。

9.2 施工时应按施工图施工，如有改变；需征得设计单位同意， 如替换材料及饰面，必须取得甲方及园林建筑师最后同意。

9.3 所有室外家具如桌椅、陶罐等设施应按园林建筑师意向，结 合整个景观区域的风格，由甲方协同园林建筑师最终商定配套设施。

9.4 地下管线应在绿化施工前铺设，高功率灯具应距离植物≥ 1.0m。

9.5 水景图纸由专业公司结合景观设计师意图深化设计。

9.6 所有配电箱、人防出入口、各类出地面井等等，出物均须进行装饰。

建筑	结构	结构承重	电气	电讯	电讯总图
ARCHITECTURE	STRUCTURE	PLUMBING	MECHNICAL	ELECTRICAL	TELECOM
				SITE PLAN	

A2

DESIGN WHAMPOA

广州黄埔建筑设计院有限公司

GUANGZHOU HUANGPU ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE CO.,LTD

- 建筑工程设计甲级证书号：A144A04463
- 城乡规划编制甲级证书号：自资规甲字23440728
- 工程勘察设计乙级证书号：B244056666
- 市政行业设计乙级证书号：A244018920
- 风景园林设计乙级证书号：A244018920

合作单位：

图纸用途：

所有图纸皆为本公司的财产，未经许可不能复制,施工单位应校对现场尺寸并向建筑师报告错漏,此图未经建筑师签名不得用作施工。

平面位置示意 Key Plan

注册章 Stamp for Certified

工程设计出图专用章 Stamp for Engineering Design

建设单位 Client

江阴市徐霞客城乡一体化发展有限公司

工程名称 Proj. Name

徐霞客中学门球场建设

子项名称 Sub-Proj. Name

审 定 Approved	王 军	
审 核 Examined	肖 梵	
项目负责 Proj. Architect	汪朋飞	
专业负责 Special Field in Charge	肖 梵	
校 对 Design Checked	陈晓旋	
设 计 Design	邝翰儒	
制 图 Drawn	邝翰儒	

图纸名称 Drawing title

景观施工设计说明（二）

图 别 DWG. STYLE	施工图	专 业 Discipline	园林
设计编号 Design NO.	2026HJG-005	比 例 Scale	见图
图 号 DWG. NO.	LN-2.2	日 期 Date	2026.06

图纸盖章后有效