

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程

标段：敌山湾院区绿化翻新项目 第4页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料费
14	050103002003	栽植单株灌木	1、油橄榄A，胸径：D12.0-15.0cm，高度：H350-400cm，冠幅：W300-350cm，植株全冠保留，三级及以上完整分枝，主干骨架无断枝破损，树形自然饱满；2、养护期：一年成活率养护	株	7	1087.09	7609.63	
15	050103002004	栽植单株灌木	1、油橄榄B，胸径：D8.0-10.0cm，高度：H300-350cm，冠幅：W250-300cm，植株全冠保留，三级及以上完整分枝，主干骨架无断枝破损，树形自然饱满；2、养护期：一年成活率养护	株	1	507.41	507.41	
16	050103002005	栽植单株灌木	1、多杆小叶黄杨，胸径：D6.0-9.0cm，高度：H150-180cm，冠幅：W160-200cm，精品多杆小叶黄杨，常绿丛生灌木，10 杆以上，全冠完整，层次分明，多年容器培育；2、养护期：一年成活率养护	株	1	423.51	423.51	
17	050103002006	栽植单株灌木	1、多头小叶女贞，胸径：D7.0-10.0cm，高度：H180-220cm，冠幅：W200-240cm，多头丛生原生苗，保留完整冠幅与原有骨架，不得截头重剪；分枝细密、下部不脱脚；2、养护期：一年成活率养护	株	1	622.91	622.91	
本页小计							9163.46	0

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程

标段：敌山湾院区绿化翻新项目 第6页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料费
23	050103002011	栽植单株灌木	1、皮球柏B，高度：H20cm,冠幅：W30cm，自然成型标准圆球，枝叶细密全覆盖、无空洞、无偏冠、下部不露杆；原生株型，禁止截头重度修剪；2、养护期：一年成活率养护	株	6	69.12	414.72	
24	050103002012	栽植单株灌木	1、小叶黄杨球A，高度：H100cm,冠幅：W120cm，成型饱满冠幅，分枝茂密无脱脚，无病虫害，土球完整；2、养护期：一年成活率养护	株	4	123.25	493.00	
25	050103002013	栽植单株灌木	1、小叶黄杨球B，高度：H70cm,冠幅：W90cm，成型饱满冠幅，分枝茂密无脱脚，无病虫害，土球完整；2、养护期：一年成活率养护	株	2	79.97	159.94	
26	050103002014	栽植单株灌木	1、茶梅球，高度：H60cm,冠幅：W60cm，成型饱满圆球，分枝密实不脱脚，保留开花枝，无病虫害，土球完整；2、养护期：一年成活率养护	株	1	63.35	63.35	
27	050103002015	栽植单株灌木	1、矮婆鹃球，高度：H50cm,冠幅：W40cm，成型紧凑圆球，小叶茂密不脱脚，保留花枝，无病虫害，土球完好；2、养护期：一年成活率养护	株	7	89.52	626.64	
28	050103002016	栽植单株灌木	1、香桃木球，高度：H50cm,冠幅：W60cm，成型紧凑圆球，枝叶密实不脱脚，保留花枝，无病虫害，土球完好；2、养护期：一年成活率养护	株	30	94.86	2845.80	
本页小计							4603.45	0

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程

标段：敌山湾院区绿化翻新项目 第8页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料费占比例
35	050103002023	栽植单株灌木	1、金森女贞球A，高度：H100cm,冠幅：W120cm,成型圆润圆球，枝叶稠密厚实，四季金黄彩叶稳定无焦叶，无病虫害，容器苗；2、养护期：一年成活率养护	株	3	112.75	338.25	
36	050103002024	栽植单株灌木	1、金森女贞球B，高度：H70cm,冠幅：W90cm,成型圆润圆球，枝叶稠密厚实，四季金黄彩叶稳定无焦叶，无病虫害，容器苗；2、养护期：一年成活率养护	株	1	74.72	74.72	
37	050103002025	栽植单株灌木	1、龟甲冬青球A，高度：H80cm,冠幅：W100cm,成型紧致圆球，小叶细密如龟甲，四季浓绿不脱脚，无病虫害，容器苗；2、养护期：一年成活率养护	株	17	164.34	2793.78	
38	050103002026	栽植单株灌木	1、龟甲冬青球B，高度：H70cm,冠幅：W80cm,成型紧致圆球，小叶细密如龟甲，四季浓绿不脱脚，无病虫害，容器苗；2、养护期：一年成活率养护	株	12	110.16	1321.92	
39	050103002027	栽植单株灌木	1、大叶黄杨球，高度：H80cm,冠幅：W100cm,成型圆润圆球，大叶光亮密实不脱脚，无白粉病虫害，土球完好；2、养护期：一年成活率养护	株	6	98.04	588.24	
本页小计							5116.91	0

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程

标段：敌山湾院区绿化翻新项目 第9页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料费
40	050103009001	栽植花卉/地被植物	1、大叶黄杨（灌木），高度：H80cm，冠幅：W50cm，9丛/平方，补植，原生多杆丛生，骨架完整不重截，枝叶浓密不脱脚，无白粉病虫害，土球完整；2、养护期：一年成活率养护	m2	28.11	65.51	1841.49	
41	050103009002	栽植花卉/地被植物	1、红花继木（灌木），高度：H50cm，冠幅：W40cm，16丛/平方，小毛球补植，营养袋容器小苗，分枝茂密不脱脚，叶色紫红均匀无病虫害；2、养护期：一年成活率养护	m2	5.63	135.73	764.16	
42	050103009003	栽植花卉/地被植物	1、矾根，高度：H10-15cm，冠幅：W10-15cm，49株/平方，容器苗植株健壮，叶色纯正无病虫害；片植按设计密度密植全覆盖；2、养护期：一年成活率养护	m2	17	109.31	1858.27	
43	050103009004	栽植花卉/地被植物	1、玉簪，高度：H30cm，冠幅：W25-30cm，25株/平方，容器苗芽点饱满，叶色纯正无病虫害；片植按设计密度密植，养护期满全覆盖；2、养护期：一年成活率养护	m2	1	48.78	48.78	
44	050103009005	栽植花卉/地被植物	1、迷迭香，高度：H30cm，冠幅：W25cm，36株/平方，容器苗分枝健壮，全株芳香无病虫害；片植按设计密度栽植，排水良好无积水隐患；2、养护期：一年成活率养护	m2	7.28	96.72	704.12	
本页小计							5216.82	0

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程

标段：敌山湾院区绿化翻新项目 第10页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料费
45	050103009006	栽植花卉/地被植物	1、芙蓉菊, 高度: H25-40cm, 冠幅: W20-30cm, 36株/平方, 容器苗分枝健壮, 全株银白均匀无病虫害; 片植按设计密度栽植, 排水良好适配盐碱地; 造型球饱满无脱脚; 2、养护期: 一年成活率养护	m2	16.61	101.97	1693.72	
46	050103009007	栽植花卉/地被植物	1、蓝雪花, 高度: H30-50cm, 冠幅: W25-30cm, 25株/平方, 容器苗分枝健壮, 带花苞优先, 花色纯正无病虫害; 片植按设计密度栽植, 排水良好; 2、养护期: 一年成活率养护	m2	1	121.35	121.35	
47	050103009008	栽植花卉/地被植物	1、鼠尾草, 高度: H30-40cm, 冠幅: W20-25cm, 36株/平方, 容器苗分枝健壮, 带开花枝 / 花苞, 花色纯正无病虫害; 片植按设计密度栽植, 排水良好; 2、养护期: 一年成活率养护	m2	15	57.39	860.85	
48	050103009009	栽植花卉/地被植物	1、吴风草, 高度: H30-50cm, 冠幅: W25-35cm, 16株/平方, 容器苗芽点饱满, 叶片完整无病虫害; 片植按设计密度栽植, 阴生区域养护期满全覆盖; 2、养护期: 一年成活率养护	m2	5	77.30	386.50	
本页小计							3062.42	0

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程

标段：敌山湾院区绿化翻新项目 第12页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料费
53	050103009014	栽植花卉/地被植物	1、彩虹蕨, 高度: H30-40cm, 冠幅: W25-35cm, 25株/平方, 容器苗芽点饱满, 彩叶特征明显无病虫害; 强耐阴地被, 按设计密度栽植, 养护期满全覆盖; 2、养护期: 一年成活率养护	m2	1	84.48	84.48	
54	050103009015	栽植花卉/地被植物	1、银叶菊, 高度: H25-35cm, 冠幅: W25-30cm, 25株/平方, 营养杯容器苗, 分枝健壮, 叶色银白均匀无病虫害; 按设计密度栽植, 排水良好; 2、养护期: 一年成活率养护	m2	1	84.48	84.48	
55	050103009016	栽植花卉/地被植物	1、孔雀草, 高度: H15-25cm, 冠幅: W10-15cm, 100株/平方, 营养杯容器苗, 带花苞, 花色统一, 无病虫害; 按设计密度栽植, 排水良好; 2、养护期: 一年成活率养护	m2	11	100.95	1110.45	
56	050103009017	栽植花卉/地被植物	1、矮蒲苇, 高度: H80-100cm, 冠幅: W40-50cm, 9株/平方, 营养杯容器苗, 每丛≥3 分蘖, 植株健壮无病虫害; 按设计密度栽植, 排水良好; 2、养护期: 一年成活率养护	m2	1	119.20	119.20	
本页小计							1398.61	0

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：绿化工程

标段：敌山湾院区绿化翻新项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	050406004001	安全生产		6062.94	
2	050406002001	文明施工		2694.64	
3	050406003001	环境保护		3368.30	
4	050406001001	临时设施		2020.98	
5	050406005001	冬雨季施工增加			
6	050406006001	夜间施工增加			
7	050406007001	特殊地区施工			
8	050406008001	二次搬运			
9	050406009001	已完工程及设备保护			
10	050406010001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	050406011001	按质论价			
12	050406012001	建筑工人实名制			
13	050406013001	特殊施工降效			
14	050406014001	协管			
本页小计				14146.86	-
合 计				14146.86	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：浇灌工程

标段：敌山湾院区绿化翻新项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		1502.40	
2	031401010001	文明施工		310.84	
3	031401011001	环境保护		155.42	
4	031401012001	临时设施		569.88	
5	031401021001	冬雨季施工增加			
6	031401020001	夜间施工增加			
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护			
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		16.32	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
本页小计				2554.86	-
合 计				2554.86	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

