

江阴市徐霞客镇稻梦文化空间项目观景平
台工程

招标工程量清单

招 标 人： 江阴市徐霞客兴惠现代农业发展有限公司

(单位盖章)

造价咨询人： 江苏通汇工程管理咨询有限公司

(单位盖章)

2026年07月21日

江阴市徐霞客镇稻梦文化空间项目观景平

台工程

工程

招标工程量清单

江阴市徐霞客兴惠现代
招 标 人：农业发展有限公司
(单位盖章)

江苏通汇工程管理咨询
造价咨询人：有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：张旭东
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：王飞
(签字或盖章)

编 制 人：柏雪
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：刘杰
(造价工程师签字盖专用章)


编 制 时 间：2026年07月20日

复 核 时 间：2026年07月21日

江阴市徐霞客镇稻梦文化空间项目观景平台工程

招标工程量清单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2026年7月20日

复核时间：2026年7月21日

江阴市徐霞客镇稻梦文化空间项目

观景平台工程清单编制说明

一、工程概况：

本工程建设地点位于徐霞客镇稻梦文化空间项目，为江阴市徐霞客镇稻梦文化空间项目观景平台工程。主要内容为新建四层钢结构观景平台及配套照明工程。

二、工程招标范围：

江阴市徐霞客镇稻梦文化空间项目观景平台工程范围内的所有内容，具体内容详见工程量清单。

三、编制依据：

- 1、甲方提供的关于江阴市徐霞客镇稻梦文化空间项目观景平台工程的资料等。
- 2、规范及定额使用：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省安装工程计价定额》（2014）、《江苏省市政工程计价定额》（2014）及《江苏省建设工程费用定额》（2014）营改增后调整及省市有关文件等；
- 3、材料价格及人工工资由投标单位自行考虑报价。
- 4、本工程按锡建建市【2019】7号文有关增值税计价政策进行调整；
- 5、本工程按锡建建市【2018】17号文计算扬尘污染防治增加费；
- 6、本工程量清单应与招标文件、投标须知、施工图纸、工程规范、清单计价规范及相关文件等一起使用。

四、工程质量：合格

五、工期要求：详见招标文件要求

六、不可竞争费：现场安全文明施工费、规费、税金为不可竞争费，取费标准如下：

序号	一			二	三			四
费用名称	现场安全文明施工费			工程按质论价	规费			税金
	基本费	省级标化增加费	扬尘污染防治增加费		环境保护税	社会保险费	住房公积金	

计算基础	分部分项工程+单价措施项目费-除 税工程设备费				分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费-除税工 程设备费			分部分项工程费+措 施项目费+其他项目 费+规费-(除税甲供 材料费+除税甲供设 备费)/1.01
建筑工程	3.1%	0%	0.31%	0%	0%	3.2%	0.53%	9%
安装工程	1.5%	0%	0.21%	0%	0%	2.4%	0.42%	9%

注 1: 环境保护税在招标时暂按 0% 计入, 由各类建设工程的建设方(含代建方)向税务机关缴纳。

七、其他说明

1、本工程量清单项目特征描述不详的按现行施工及验收规范、施工图纸及常规施工工艺施工, 投标单位自主报价, 并与招标文件、投标须知、施工图纸、工程规范、清单计价规范及相关文件等一起使用。

2、投标人在报价时应结合自身单位的具体情况, 充分考虑各自实际的施工组织设计、施工方案及技术措施, 据实报价, 一旦中标, 除非设计图纸发生重大变更导致施工方案变化, 投标报价的施工方案费用均不再调整, 因现场实际方案与投标报价时方案不一致引起的费用改变, 结算不予另计。

3、本工程可能发生的材料二次搬运费及交叉、垃圾处置、衔接施工等增加的费用标底编制时已考虑, 投标人自行踏勘现场并在报价中考虑, 相关费用综合计入投标报价内, 结算不予调整。

4、工程施工时, 注意保护工地附近绿地、输电线杆、花木、已建(构)筑物、地下管线等设施, 根据周围建(构)筑物的情况、地质条件、施工对周围环境的影响程度等因素综合考虑, 必要时需采取支护和加固措施, 确保周围建筑物和本工程结构安全, 相关费用计入投标报价内, 今后不再增加费用。未将防护费纳入报价的, 视为已包括在清单其他项目和总价中。若施工期间发生保护不力导致损坏、影响正常运行的情况, 无论是否中标人自身行为所致, 造成损失费用概由中标人承担, 并视情节轻重及有关规定进行罚款。

5、施工过程中若因施工单位原因影响环境造成的罚款, 由施工单位自理。

6、投标人自行考虑清障费用并计入投标报价中, 今后不再另计。

7、投标人应结合工程量清单及招标图纸进行报价, 若招标图纸中有相关做法、要

求等说明，但清单特征未描述详细，视为报价已含。

8、临时用电电源、临时用水水源由投标人自行解决。

9、施工期间，在工地外围运输材料、土方及建筑垃圾等过程中，涉及到与城管、交警、环保等部门、地方单位和个人的协调工作和由此发生的费用均由中标人负责和承担。投标人在工程完工移交之前做好保护，如有损坏，投标人负责承担。

10、砼均按商品砼列入造价中。

11、本项目使用机械进退场、组拆费由投标单位结合自身施工组织设计自行考虑报价，结算时不调整。

12、措施项目中按费率计取措施费的按其区间平均值计取相应措施费。

八、本工程各部位所用的材料如有与图纸标注不符，均以图纸为准。

九、本工程量清单中如有项目特征描述不全，一律按照施工图纸及相关规范要求等考虑。

十、其他项目暂列金额、暂估价明细表（投标单位报价时不得变动让利）：

1、暂列金额明细表：

工程名称：观景平台土建				
序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	工程量清单中工程量偏差和设计变更	项		
2	政策性调整 and 材料价格风险	项		
3	其他(预留金)	项	37000	
	合计		37000	

十一、工程信息明细表：

项目编号：JYS		
工程项目、单项工程名称：江阴市徐霞客镇稻梦文化空间项目观景平台工程		
建设单位：江阴市徐霞客兴惠现代农业发展有限公司		
单位工程明细：		
工程编号	单位工程名称	
001	观景平台土建工程	【按建筑工程】
002	观景平台电气工程	【按安装工程】

江苏通汇工程管理咨询有限公司

2026年7月20日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：观景平台土建工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：综合各类土 2、挖土深度：详见图纸设计 3、弃土运距：土方就近堆放	m3	77.11			
2	010103001001	回填方	1、密实度要求：压实系数≥0.94 2、填方材料品种：素土回填 3、填方粒径要求：详见图纸设计 4、填方来源、运距：场内利用	m3	64.13			
3	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：剩余土方清理外运 2、运距：垃圾清理外运,运距及堆场自行考虑(含垃圾处置费)	m3	12.98			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
4	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15	m3	1.7			
5	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	8.32			
6	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	2.98			
7	040401007001	二次浇灌层	1、浆液种类：C35细石混凝土二次浇灌层 2、配合比：详见图纸设计	m3	0.1			
8	010502001002	矩形柱包脚	1、混凝土种类：混凝土柱脚包边 2、混凝土强度等级：C20 3、柱高度：建筑地坪上150高	m3	0.16			
9	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢直径φ12mm以内	t	0.358			
10	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢直径φ25mm以内	t	0.607			
11	010516001001	地脚螺栓	1、螺栓种类：Q235B 2、规格：6M24锚栓,含-80*20*80垫板及M24丝扣 3、螺栓长度：详见图纸设计	t	0.144			
12	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：Q235B 2、规格：-250*250*14,4φ12 3、详见图纸设计	t	0.016			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		金属结构工程						
13	010603003001	钢管柱	1、柱类型：钢框架柱, 焊接钢管 2、钢材品种、规格：Φ426*10mm、Q355B, 5Φ19*100栓钉6列, 均匀设置 3、单根柱质量：1t内 4、探伤要求：喷砂除锈, 除锈质量等级应不低于《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923-88)中规定的Sa2.5级 5、涂装要求：刷环氧富锌底漆两道, 漆膜厚度60μm 6、含制作、运输、安装、涂装等, 详见图纸设计	t	5.317			
14	010604001001	钢梁	1、梁类型：钢框架梁、钢梁, 焊接H型钢 2、钢材品种、规格：Q355B, 规格详见图纸设计 3、单根质量：1t内 4、安装高度：详见图纸设计 5、探伤要求：喷砂除锈, 除锈质量等级应不低于《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923-88)中规定的Sa2.5级 6、涂装要求：刷环氧富锌底漆两道, 漆膜厚度60μm 7、含制作、运输、安装、涂装等, 详见图纸设计	t	4.763			
15	010604001002	钢梁	1、梁类型：钢连梁、加劲肋, 热轧型钢 2、钢材品种、规格：Q235B, 详见图纸设计 3、单根质量：1t内 4、安装高度：详见图纸设计 5、探伤要求：喷砂除锈, 除锈质量等级应不低于《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923-88)中规定的Sa2.5级 6、涂装要求：刷环氧富锌底漆两道, 漆膜厚度60μm 7、含制作、运输、安装、涂装等, 详见图纸设计	t	4.783			
16	010606006001	钢平台	1、钢材品种、规格：5mm厚花纹钢板满铺 2、探伤要求：喷砂除锈, 除锈质量等级应不低于《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923-88)中规定的Sa2.5级 3、涂装要求：刷环氧富锌底漆两道, 漆膜厚度60μm 4、含制作、运输、安装、涂装等, 详见图纸设计	t	3.952			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	010606008001	钢梯	1、钢材品种、规格：Q235B 2、钢梯形式：22a槽钢楼梯斜梁，5mm花纹钢板踏步 3、连接形式：22a槽钢楼梯斜梁与楼面梁、踏步板均采用焊接 4、探伤要求：喷砂除锈，除锈质量等级应不低于《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923-88)中规定的Sa2.5级 5、涂装要求：刷环氧富锌底漆两道，漆膜厚度60 μm 6、含制作、运输、安装、涂装等，详见图纸设计	t	2.207			
18	040901010001	高强螺栓	1、材料种类：10.9S级摩擦型连接高强度螺栓 2、材料规格：M20螺栓	套	492			
19	011407005001	金属构件刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称。：钢柱 2、防火等级要求：二级防火等级，耐火时间2.5h 3、涂料品种、喷刷遍数：刷防火涂料严格按照GB50205-2020的4.11条款执行涂层干漆膜总厚度 $\geq 125\mu\text{m}$ 4、详见图纸设计	m ²	76.46			
20	011407005002	金属构件刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称。：钢梁 2、防火等级要求：二级防火等级，耐火时间1.5h 3、涂料品种、喷刷遍数：刷防火涂料严格按照GB50205-2020的4.11条款执行涂层干漆膜总厚度 $\geq 125\mu\text{m}$ 4、详见图纸设计	m ²	307.19			
21	011407005003	金属构件刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称。：楼面钢板、钢结构楼梯钢板 2、防火等级要求：二级防火等级，耐火时间1.0h 3、涂料品种、喷刷遍数：刷防火涂料严格按照GB50205-2020的4.11条款执行涂层干漆膜总厚度 $\geq 125\mu\text{m}$ 4、详见图纸设计	m ²	275.98			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
22	010901005001	膜结构屋面	1、膜布品种、规格：拉膜结构顶棚，含顶棚钢结构，由施工单位找专业厂家二次深化满足图纸设计及甲方要求后制作安装 2、支柱（网架）钢材品种、规格：Q235B 3、油漆品种、刷漆遍数：刷环氧富锌底漆两道，漆膜厚度60 μm 4、含制作、运输、安装、涂装等，详见图纸设计	m ²	45.34			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	011104002001	竹、木（复合）地板	1、面层材料品种、规格、颜色：塑木地板（3cm厚表面带凹凸防滑纹理） 2、防护材料种类：室外湿态防滑等级Aw	m2	124.9			
		分部小计						
		其他装饰工程						
24	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、1200净高室外楼梯栏杆,做法详见22J403-1-3-45-PB33型 2、下设100高塑木翻边 3、栏杆水平荷载>1.5kn/m,垂直杆件不大于110（余同） 4、详见图纸设计	m	71.59			
25	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、1200净高室外楼梯栏杆,做法详见22J403-1-2-7-B1型 2、下设100高塑木翻边 3、栏杆水平荷载>1.5kn/m,垂直杆件不大于110（余同） 4、详见图纸设计	m	35			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011702001001	垫层模板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15	m2	3.12			
2	011702001002	独立基础模板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	17.88			
3	011702002001	矩形柱模板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	14.65			
4	011702002002	矩形柱	1、混凝土种类：混凝土柱脚包边 2、混凝土强度等级：C20 3、柱高度：建筑地坪上150高	m2	1.37			
5	011701001001	综合脚手架	1、完成本项目所需要的所有脚手架费用 2、综合考虑,详见图纸设计	项	1			
6	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、大型机械设备进出场及安拆	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：观景平台土建工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：观景平台土建工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	37000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		37000		

暂列金额明细表

工程名称：观景平台土建工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		37000	
合计			37000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：观景平台土建工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：观景平台土建工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：观景平台土建工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：观景平台土建工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：观景平台土建工程(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 观景平台土建工程(001)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 观景平台电气工程(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：AL照明配电箱 2、型号：PZ30，IP65 3、规格：配置详见设计 4、端子板外部接线材质、规格：DT2.5 5、安装方式：暗装	台	1			
2	030404016001	控制箱	1、名称：灯光控制台 2、安装方式：按现场定	台	1			
3	030411001001	配管	1、名称：镀锌钢管SC32 2、配置形式：明配	m	10.1			
4	030411001002	配管	1、名称：镀锌钢管SC32 2、配置形式：埋地敷设	m	50			
5	030411001003	配管	1、名称：紧定管JDG20 2、配置形式：明配	m	63.4			
6	030411004001	配线	1、名称：BV-6 2、配线形式：管内穿线	m	180			
7	030411004002	配线	1、名称：BV-2.5 2、配线形式：管内穿线	m	187.19			
8	030411004003	配线	1、名称：RVSP-4X1.5 2、配线形式：管内穿线	m	5			
9	030412004001	装饰灯	1、名称：LED灯带 2、安装形式：按现场定	m	23.86			
10	030412004002	装饰灯	1、名称：追光射灯 2、安装形式：按现场定	套	6			
11	030412004003	装饰灯	1、名称：LED照明灯 2、安装形式：明装	套	4			
12	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、安装形式：明装	个	10			
13	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合土 2、挖土深度：0.8m	m3	20			
14	040103001001	回填方	1、密实度要求：原土夯填	m3	20			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：观景平台电气工程(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：观景平台电气工程(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：观景平台电气工程(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：观景平台电气工程(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：观景平台电气工程(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：观景平台电气工程(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：观景平台电气工程(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：观景平台电气工程(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 观景平台电气工程(002)

[illegible]