

工程名称: 江阴霞客湾一体化功能区(月城片)供排水提质增效一体化工程

标段名称: 江阴霞客湾一体化功能区(月城片)供排水提质增效一体化工程(蔡庄园区企业污水接管项目、水韵路污水管新建延伸项目、创瑞电力污水压力管迁改及周边雨水新建项目)

最高投标限价

最高投标限价(小写): 2659169.07元

(大写): 贰佰陆拾伍万玖仟零柒拾玖元零柒分

编制人:



(造价专业人员签字及盖章)

审核人:

(签字及盖章)

编制单位:



法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

招标人:



(盖章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

编制时间: 2026.7.21



江阴霞客湾一体化功能区(月城片)供排水提质增效一体化工程（蔡庄园区企业污水接管项目、水韵路污水管新建延伸项目、创瑞电力污水压力管迁改及周边雨水新建项目）

控制价编制说明

一、工程概况：

（一）水韵路（文化路-月桐路）污水管新建延伸工程

1.1.1 本工程位于江阴市月城镇水韵路，项目位于月桐路以东，文化路以西。

1.1.2 污水工程设计概况：重力管污水系统，新建 DN400- DN500 管，由西向东接入文化路已建泵站。

（二）创瑞电力污水压力管迁改及周边地块雨水新建工程

1.1.1 本工程位于江阴市月城镇创瑞电力厂区内外，位于江阴大道以北、沪宁沿江高铁西北侧，冯泾河以南。

1.1.2 雨水：沿厂区内北侧厂地新建雨水沟，收纳场地雨水往东至厂区外，沿用地界线至厂区南侧已有水塘，施工方式为开挖敷设。

1.1.3 污水：原有污水压力管迁改，沿厂区内北侧厂地新建污水压力管至厂区外，后沿用地界线至厂区南侧至已建污水压力管。施工方式为开挖敷设，创瑞电力厂区内原有污水压力管废除。

（三）本工程为江阴霞客湾一体化功能区(月城片)供排水提质增效一体化工程-蔡庄污水接管工程。蔡庄隶属月城镇，位于海港大道以西、沪武高速以北。蔡庄村内各企业污水通过新建污水压力管收集汇总后，接入已建污水压力管。

工程内容包括：施工图纸及工程量清单范围内的土石方工程、雨污水管网改造工程、道路及绿化恢复工程等。

二、编制范围：

江阴霞客湾一体化功能区(月城片)供排水提质增效一体化工程（蔡庄园区企业污水接管项目、水韵路污水管新建延伸项目、创瑞电力污水压力管迁改及周边雨水新建项目）中的所有工程。

三、编制依据：

1、江阴霞客湾一体化功能区(月城片)供排水提质增效一体化工程（蔡庄园区企业污水接管项目、水韵路污水管新建延伸项目、创瑞电力污水压力管迁改及周边雨水新建项目）施工图设计。

2、编制过程中的设计回复及建设单位回复。

3、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）、《市政工程工程量计算标准》GB/T50857-2024、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854-2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856-2024、《江苏省建筑与装饰工程消耗量（2026）》、《江苏省通用安装工程消耗量（2026）》、《江苏省市政工程消耗量（2026）》及其它相关文件。

4、标底中主要材料价格参考市场询价。

5、标底中人工费执行《苏建价(2026)76号》。

6、标底内按省住房和城乡建设厅公告【2019】19号文计算建筑工人实名制费用。

7、工程量清单招标相关说明：本工程相应工程量计算规范“工作内容”中列举了分项工程计量范围内完成本分项工程应有工作内容，凡说明了的工作内容均应包括在招标范围中，清单项目特征描述中没有体现完全的，施工中又必须发生的工作内容所需费用也应包括在投标的综合单价内。

8、本工程量清单应与招标文件、投标须知、施工图纸、工程规范、清单计价规范及相关文件等一起使用。

四、质量要求：合格。

五、不可竞争费：现场安全生产费、税金为不可竞争费，取费标准如下表：

序号	费用名称	计算基础	道路排水工程
一	安全生产	分部分项合计-除税工程设备费	1.90%
二	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	9.00%

六、其他说明：

1、混凝土均采用商品混凝土，混凝土强度等级详见各清单，泵送与非泵送投标人自行考虑，标底内按非泵送商品混凝土考虑。

2、沥青砼和水稳等均按成品购买考虑。

3、本工程挖土方中拆除物及不可利用土方均外运弃置，外运运距及特种垃圾处置费由投标人自行考虑综合计入投标报价。

4、公共及协调费用（如交通、路政、港航、市容、环保、噪音、排污、治安等费用以及因施工原因引起的相关部门应交纳费用）由投标人自行调研综合考虑计入投标报价，

结算时不调整。

5、本工程施工时需保证居民及人员车辆的安全通行，保证临近建筑、地下各类非改造项目管线、构筑物、地面路灯照明、绿化景观等设施不受破坏，相关保护费用综合计入投标报价中；如施工破坏现有建、构筑物等内容，施工方应自行将其恢复原状，费用不另行计算。

6、投标人应结合工程地理位置，充分考虑因区域限制、施工受行车、行人、时间段等干扰、降效、施工现场安全围护费、可能发生的材料二次搬运费及交叉、各专业衔接施工等增加费用，由投标人在报价中综合考虑，产生的相关费用计入相关措施清单项目投标报价内，结算时不调整。

7、施工所采用的施工措施、施工工艺应按照设计及其他相关的施工技术规范；

8、外接电或发电机发电，临时接水用水由投标单位自行考虑报价，结算时不作调整。

9、清单中项目特征、工作内容未描述详尽的，投标人应结合图纸要求进行报价。

10、招标人的本意是完成该子目项工作内容的全部，当特征描述与施工方案中相对的内容、节点或详图、技术参数表出现表达不一致未能描述清楚和全面，或出现文字瑕疵错误的情况时，或出现特征描述中前后表达不一致时，本特征项的综合标底价是按(施工方案、节点或详图及技术参数表编制的。投标人应在投标规定的提疑时间内提出疑问，招标人确认后及时修正，不管投标人是否提疑、招标人是否修正，这并不代表投标人可以以此申请该子目的补充签证及增加费用；

11、如招标人在子目中编制的应完成该项子目工作的综合单价(招标控制价)明显低于成本价的,投标人应在投标规定的提疑时间内提出疑问,招标人应确认后及时修正投标人未按时提出视为投标人的让利，不得作为投标人提出索赔或要求调价的理由不可以以此签证及增加费用；

12、投标人不得因上述原因，拒绝此项子目工作的施工内容，因拒绝造成该子目内容未施工，而由其它单位施工完成而发生的费用，将由投标人承担，并在结算中予以扣除。

13、工程施工时，承包人对已完工程及设备保护费用自行考虑，计入相应的报价中。施工如有破坏、破损，应自行将其恢复原状，费用不另行计算。

14、建筑垃圾、多余土方均外运弃置，运距、堆场、处置等费用投标人自行考虑。

15、经招标人和设计院确认：

(1)、道路临时回填量、反开挖量费用已分摊到分部分项报价中，结算时不予增加。

(2)、管道临时封堵、窨井临时封堵、道路临时回填量、反开挖量费用已分摊到分部分项报价中，结算时不予增加。

(3)、投标人施工前应探明沿线所有已有管线的管径、位置、标高及任何其他足以影响承包价及工期的情况，产生的相关费用，请投标人在报价中综合考虑，结算时不另增加。

(4)、竣工结束后由中标单位提供符合资规局入库要求的竣工测绘数据给甲方，相关费用在投标时一并考虑。甲方不再另行支付。

16、球墨铸铁管为甲供

七、暂列明细表，投标人报价时不得变动、让利：

暂 列 金 额 明 细 表				
工程名称：江阴霞客湾一体化功能区(月城片)供排水提质增效一体化工程（蔡庄园区企业污水接管项目、水韵路污水管新建延伸项目、创瑞电力污水压力管迁改及周边雨水新建项目）				
序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)（含税）	
3	其他（暂列金额）			
(1)	水韵路（文化路-月桐路）污水管新建延伸工程	项	87200	
(2)	创瑞电力污水压力管迁改及周边地块雨水新建工程	项	43600	
(3)	蔡庄园区企业污水接管	项	0	
	合计		130800	

捷宏润安工程顾问（江苏）有限公司

2026 年 7 月 3 日

表E. 1. 1-2 单项工程汇总表

单项工程名称：江阴霞客湾一体化功能区(月城片)供排水提质增效一体化工程（蔡庄园区企业污水接管项目、水韵路污水管新建延伸项目、创瑞电力污水压力管迁改及周边雨水新建项目）

标段：江阴霞客湾一体化功能区(月城片)供排水提质增效一体化工程（蔡庄园区企业污水接管项目、水韵路污水管新建延伸项目、创瑞电力污水压力管迁改及周边雨水新建项目）

第1页 共1页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用于以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程。

表E. 1. 1-3 单位工程汇总表

单位工程名称: 蔡庄园区企业
污水接管

标段：江阴霞客湾一体化功能区(月城片)供排水提质增效一体化工程
(蔡庄园区企业污水接管项目、水韵路污水管新建延伸项目、创瑞电
力污水压力管迁改及周边雨水新建项目)

第1页 共1页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蔡庄园区企业污水接管

标段：江阴霞客湾一体化功能区（月城片）供排水提质增效一体化工程（蔡庄园区企业污水接管项目、水韵路污水管新建延伸项目、创瑞电力污水压力管迁改及周边雨水新建项目）

第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土石方工程					225343.22	
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：各类综合土（含软基土、灰土、淤泥及垃圾等） 2、挖土深度：按现场实际情况 3、实挖方量,包括管网、检查井等沟槽开挖、土方场内调运，包含老管道拆除费用，不再另计 4、开挖方式综合考虑，由投标人自行勘查现场综合确定报价 5、计价量	m3	1108.54	10.68	11839.21	
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、密实度要求：详见设计 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：土方来源及运距投标人自行考虑 4、计价量	m3	602.85	15.47	9326.09	
3	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、井周、管沟回填中粗砂 2、填方材料品种：中粗砂	m3	505.69	308.30	155904.23	
本页小计							177069.53	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蔡庄园区企业污水接管

标段：江阴霞客湾一体化功能区（月城片）供排水提质增效一体化工程（蔡庄园区企业污水接管项目、水韵路污水管新建延伸项目、创瑞电力污水压力管迁改及周边雨水新建项目）

第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	040103001005	沟槽、基坑回填方	1、管沟回填 2、填方材料品种：水泥稳定碎石，水泥含量4.5%	m3	10	368.13	3681.30	
5	040103001003	沟槽、基坑回填方	1、50cm厚块石，沟槽软基处理，密实度要求按设计	m3	10	316.05	3160.50	
6	040103001004	沟槽、基坑回填方	1、30cm砂石(粗砂：碎石7：3)，沟槽软基处理，密实度要求按设计	m3	10	385.91	3859.10	
7	040103003001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方及不可利用土方 2、运距：运距由投标人自行考虑 3、含特种垃圾处置费 4、计价量	m3	505.69	22.67	11463.99	
8	04B005	支护	1、沟槽及雨污水井等支护 2、投标单位根据现场实际情况选用支护方式包含但不限于钢板桩支护、槽钢支护等 3、所选用的支护方式需满足甲方及设计要求 4、包干使用，结算不作调整	t	20	720.44	14408.80	
本页小计							36573.69	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蔡庄园区企业污水接管

标段：江阴霞客湾一体化功能区（月城片）供排水提质增效一体化工程（蔡庄园区企业污水接管项目、水韵路污水管新建延伸项目、创瑞电力污水压力管迁改及周边雨水新建项目）

第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	041001001001	拆除路面	1、材质：各类路面及半刚性基层综合考虑 2、厚度：按实计 3、装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置等费用 4、含道路锯缝，报价综合考虑	m3	475.86	66.66	31720.83	
15	041001001002	其他拆除	1、承包人自行踏勘现场，其他需要拆除及恢复的项目，报价综合考虑，结算不在调整	项	1	1000.00	1000.00	
16	040103002001	素土夯实	1、素土夯实	m2	721	2.25	1622.25	
17	040202010003	碎石	1、15cm碎石垫层	m2	721	49.49	35682.29	
18	040203007004	水泥混凝土	1、18cmC30水泥混凝土 2、含模板、切缝、养生等	m2	721	91.30	65827.30	
		污水工程					170430.13	
		管网工程					170430.13	
本页小计							135852.67	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蔡庄园区企业污水接管

标段：江阴霞客湾一体化功能区（月城片）供排水提质增效一体化工程（蔡庄园区企业污水接管项目、水韵路污水管新建延伸项目、创瑞电力污水压力管迁改及周边雨水新建项目）

第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	040501005004	污水压力管	1、管道材料及规格 :Dn110，PN=1.0MPa，PE管 2、360° 砂包管（砂另计） 3、闭水试验 4、具体做法及要求详见图纸	m	325	47.89	15564.25	
20	040501005005	污水压力管	1、管道材料及规格 :Dn160，PN=1.0MPa，PE管 2、360° 砂包管（砂另计） 3、闭水试验 4、具体做法及要求详见图纸	m	396	91.56	36257.76	
21	040502005001	污水闸阀	1、种类:污水闸阀 2、材质及规格:不锈钢，DN80，污水专用，Z45X-10 3、具体做法及要求详见图纸	个	14	434.41	6081.74	
22	040502005002	污水止回阀	1、种类:污水止回阀 2、材质及规格:不锈钢，DN80，污水专用，HH49X 3、具体做法及要求详见图纸	个	14	482.58	6756.12	
本页小计							64659.87	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蔡庄园区企业污水接管

标段：江阴霞客湾一体化功能区（月城片）供排水提质增效一体化工程（蔡庄园区企业污水接管项目、水韵路污水管新建延伸项目、创瑞电力污水压力管迁改及周边雨水新建项目）

第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	040502005003	污水排气阀	1、种类:污水排气阀 2、材质及规格:不锈钢, DN80, SCAR 3、具体做法及要求详见图纸	个	1	605.14	605.14	
24	040502005004	污水排泥阀	1、种类:污水排泥阀 2、材质及规格:不锈钢, DN80, Z45X-10 3、具体做法及要求详见图纸	个	2	434.41	868.82	
本页小计							1473.96	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蔡庄园区企业污水接管

标段：江阴霞客湾一体化功能区（月城片）供排水提质增效一体化工程（蔡庄园区企业污水接管项目、水韵路污水管新建延伸项目、创瑞电力污水压力管迁改及周边雨水新建项目）

第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	040504002001	排气井	1、井尺寸：1300*1300mm 2、垫层、基础材质及厚度:C10混凝土垫层，底板C25，侧壁C25 3、混凝土强度等级:C25 4、盖板材质、规格:C25 5、含粉刷、模板、钢筋、踏步、井盖、三通、盲板、防水套管、防坠网、井字架等 6、详见图纸及国标图集07MS101-2，第67-68页，第73页，第78-81页，第84-85页	座	1	6286.61	6286.61	
本页小计							6286.61	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蔡庄园区企业污水接管

标段：江阴霞客湾一体化功能区（月城片）供排水提质增效一体化工程（蔡庄园区企业污水接管项目、水韵路污水管新建延伸项目、创瑞电力污水压力管迁改及周边雨水新建项目）

第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
26	040504002002	排泥井	1、井尺寸： 1300*1300mm 2、垫层、基础材质及厚度:C10混凝土垫层，底板C25，侧壁C25 3、混凝土强度等级:C25 4、盖板材质、规格:C25 5、含粉刷、模板、钢筋、踏步、井盖、三通、盲板、防水套管、防坠网、井字架等 6、详见图纸及国标图集07MS101-2，第67-68页，第73页，第78-81页，第84-85页	座	1	6286.61	6286.61	
本页小计							6286.61	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蔡庄园区企业污水接管

标段：江阴霞客湾一体化功能区（月城片）供排水提质增效一体化工程（蔡庄园区企业污水接管项目、水韵路污水管新建延伸项目、创瑞电力污水压力管迁改及周边雨水新建项目）

第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	040504002003	压力检查井	1、井尺寸： 1300*1300mm 2、垫层、基础材质及厚度:C10混凝土垫层，底板C25，侧壁C25 3、混凝土强度等级:C25 4、盖板材质、规格:C25 5、含粉刷、模板、钢筋、踏步、井盖、三通、盲板、防水套管、防坠网、井字架等 6、详见图纸及国标图集07MS101-2，第67-68页，第73页，第78-81页，第84-85页	座	2	6286.61	12573.22	
本页小计							12573.22	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蔡庄园区企业污水接管

标段：江阴霞客湾一体化功能区（月城片）供排水提质增效一体化工程（蔡庄园区企业污水接管项目、水韵路污水管新建延伸项目、创瑞电力污水压力管迁改及周边雨水新建项目）

第10页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	040504002004	阀门井	1、井尺寸： Φ 1200*1500mm 2、垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层，底板C30，井壁C30 3、混凝土强度等级:C30 4、含粉刷、模板、钢筋、井盖、盖板、爬梯、防坠网、d300混凝土直管等 5、详见图纸及国标图集苏S01-2021	座	14	4160.77	58250.78	
29	04B009	标桩	1、污水压力管上方设置标志桩，间距一般为50m，转弯处需增设，样式由乡镇确定。	根	15	120.00	1800.00	
30	04B022	井周加固	1、井周加固，具体做法详见图纸，报价综合考虑	座	18	1061.06	19099.08	
本页小计							79149.86	
合计							531626.02	

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：蔡庄园区企业污水接管

标段：江阴霞舍污水处理厂
功能区(月城片)供排水提
质增效一体化工程（蔡庄
园区企业污水接管项目、
水韵路污水管新建延伸项
目、创瑞电力污水压力管
迁改及周边雨水新建项目
）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产		10100.89	
2	041201017001	文明施工		5582.07	
3	041201018001	环境保护		6645.33	
4	041201016001	临时设施		6113.70	
5	041201020001	冬雨季施工增加			
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护			
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		143.54	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
16	041201012001	其他大型机械进出场及安拆		5000.00	
本页小计				33585.53	-
合 计				33585.53	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：蔡庄园区企业污水接管

标段：江阴霞客湾一体化功能区(月城片)供排水提质增效一体化工程（蔡庄园区企业污水接管项目、水韵路污水管新建延伸项目、创瑞电力污水压力管迁改及周边雨水新建项目）

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					-

表E.4.2 暂列金额明细表

工程名称：蔡庄园区企业污水接管

标段：江阴霞客湾一体化功能区(月城片)供排水提质增效一体化工程(蔡庄园区企业污水接管项目、水韵路污水管新建延伸项目、创瑞电力污水压力管迁改及周边雨水新建项目)

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：蔡庄园区企业污水接管

标段：江阴霞客湾一体化功能区(月城片)供排水提质增效一体化工程（蔡庄园区企业污水接管项目、水韵路污水管新建延伸项目、创瑞电力污水压力管迁改及周边雨水新建项目）

第1页 共1页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E. 1. 1-3 单位工程汇总表

单位工程名称：创瑞电力污水
压力管迁改及周边地块雨水新
建工程

标段：江阴霞客湾一体化功能区(月城片)供排水提质增效一体化工程
(蔡庄园区企业污水接管项目、水韵路污水管新建延伸项目、创瑞电
力污水压力管迁改及周边雨水新建项目)

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	408306.44
1.1	土石方工程	121898.45
1.2	污水工程	45338.61
1.3	雨水工程	241069.38
2	措施项目	26954.63
2.1	其中：安全生产	7757.82
3	其他项目	40000.00
3.1	其中：暂列金额	40000.00
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	42773.50
合 计		518034.57

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：创瑞电力污水压力管迁改及周边地块雨水新建工程

标段：江阴霞客湾一体化功能区（月城片）供排水提质增效一体化工程（蔡庄园区企业污水接管项目、水韵路污水管新建延伸项目、创瑞电力污水压力管迁改及周边雨水新建项目）

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土石方工程					121898.45	
1	040101001001	清表	1、清表厚度20cm，垃圾外运含特种垃圾处置费 2、投标人自行勘探现场，报价综合考虑	m3	145.04	6.62	960.16	
2	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：各类综合土（含软基土、灰土、淤泥及垃圾等） 2、挖土深度：按现场实际情况 3、实挖方量,包括管网、检查井等沟槽开挖、土方场内调运，包含老管道拆除费用，不再另计 4、开挖方式综合考虑，由投标人自行勘查现场综合确定报价 5、计价量	m3	979.94	10.68	10465.76	
3	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、密实度要求：详见设计 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：土方来源及运距投标人自行考虑 4、计价量	m3	655.09	15.47	10134.24	
本页小计							21560.16	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：创瑞电力污水压力管迁改及周边地块雨水新建工程

标段：江阴霞客湾一体化功能区（月城片）供排水提质增效一体化工程（蔡庄园区企业污水接管项目、水韵路污水管新建延伸项目、创瑞电力污水压力管迁改及周边雨水新建项目）

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、井周、管沟回填中粗砂 2、填方材料品种：中粗砂	m3	95.74	308.30	29516.64	
5	040103001005	沟槽、基坑回填方	1、填方材料品种：碎石回填	m3	100	316.05	31605.00	
6	040103001003	沟槽、基坑回填方	1、50cm厚块石，沟槽软基处理，密实度要求按设计	m3	10	316.05	3160.50	
7	040103001004	沟槽、基坑回填方	1、150mm厚砂砾，沟槽软基处理，密实度要求按设计	m3	10	308.30	3083.00	
8	040103003001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方及不可利用土方 2、运距：运距由投标人自行考虑 3、含特种垃圾处置费 4、计价量	m3	324.85	22.67	7364.35	
9	04B005	支护	1、沟槽及雨污水井等支护 2、投标单位根据现场实际情况选用支护方式包含但不限于钢板桩支护、槽钢支护等 3、所选用的支护方式需满足甲方及设计要求 4、包干使用，结算不作调整	t	20	720.44	14408.80	
本页小计							89138.29	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：创瑞电力污水压力管迁改及周边地块雨水新建工程

标段：江阴霞客湾一体化功能区（月城片）供排水提质增效一体化工程（蔡庄园区企业污水接管项目、水韵路污水管新建延伸项目、创瑞电力污水压力管迁改及周边雨水新建项目）

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	04B006	管线交叉保护	1、管线交叉保护 2、具体做法详见 图纸及业主要求 ，投标人报价综合 考虑	项	1	2000.00	2000.00	
11	04B007	施工护栏	1、施工护栏:样 式投标人自行考 虑，需满足安全 文明施工、环保 等要求 2、包干使用，结 算不作调整	项	1	2000.00	2000.00	
12	04B008	井周加固	1、报价综合考虑	项	1	2000.00	2000.00	
13	041201004001	施工排水降水	1、施工期沟槽及 基坑排水，机械 、降排水管等综 合考虑，满足正 常施工要求 2、包干使用，结 算不作调整	项	1	1000.00	1000.00	
14	040501014001	新旧管连接	1、新建管道与老 井相接及新建管 道与已建管道连 接，报价综合考 虑 2、投标人报价综 合考虑	项	1	2200.00	2200.00	
15	04B015	封堵	封堵 1、报价综合考虑	项	1	1000.00	1000.00	
本页小计							10200.00	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：创瑞电力污水压力管迁改及周边地块雨水新建工程

标段：江阴霞客湾一体化功能区（月城片）供排水提质增效一体化工程（蔡庄园区企业污水接管项目、水韵路污水管新建延伸项目、创瑞电力污水压力管迁改及周边雨水新建项目）

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	040504002001	压力检查井	1、井尺寸： 1100*1100mm 2、垫层、基础材质及厚度:C10混凝土垫层，底板C25P8，侧壁C25P8 3、混凝土强度等级:C25P8 4、盖板材质、规格:C25P8 5、含粉刷、防腐、模板、钢筋、踏步、井盖、三通、盲板、防水套管、防坠网、井字架等 6、详见图纸及国标图集07MS101-2，第67-68页，第73页，第78-81页，第84-85页	座	3	7076.74	21230.22	
		雨水工程					241069.38	
		管网工程					241069.38	
本页小计							21230.22	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：创瑞电力污水压力管迁改及周边地块雨水新建工程

标段：江阴霞客湾一体化功能区（月城片）供排水提质增效一体化工程（蔡庄园区企业污水接管项目、水韵路污水管新建延伸项目、创瑞电力污水压力管迁改及周边雨水新建项目）

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	040201022001	雨水沟	1、规格材质:宽0.4m 2、混凝土等级:C30砼 3、盖板材质、规格:成品400*600球墨铸铁盖板套件 4、含抹灰、混凝土、模板、钢筋、防水涂料、水泥砂浆、角钢、橡胶垫等 5、具体做法详见图纸	m	118	1080.67	127519.06	
21	040201022002	雨水沟	1、断面规格:宽0.6m 2、垫层、基础材质及厚度:150mm厚碎石垫层,100厚C30混凝土垫层 3、砌筑材料品种、规格、强度等级:M5水泥砂浆砖砌筑体 4、砂浆强度等级、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆（掺防水剂） 5、盖板材质及规格:成品镀锌钢格栅盖板（间距2m） 6、具体做法详见图纸	m	168	638.99	107350.32	
本页小计							234869.38	

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：创瑞电力污水压力管迁改及周边地块雨水新建工程

标段：江阴霞舍污水处理厂
功能区(月城片)供排水提
质增效一体化工程（蔡庄
园区企业污水接管项目、
水韵路污水管新建延伸项
目、创瑞电力污水压力管
迁改及周边雨水新建项目
）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产		7757.82	
2	041201017001	文明施工		4287.22	
3	041201018001	环境保护		5103.83	
4	041201016001	临时设施		4695.52	
5	041201020001	冬雨季施工增加			
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护			
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		110.24	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
16	041201012001	其他大型机械进出场及安拆		5000.00	
本页小计				26954.63	-
合 计				26954.63	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：创瑞电力污水压力管迁改及周边地块雨水新建工程

标段：江阴霞客湾一体化功能区(月城片)供排水提质增效一体化工程（蔡庄园区企业污水接管项目、水韵路污水管新建延伸项目、创瑞电力污水压力管迁改及周边雨水新建项目）

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	40000.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合 计		40000.00			-

表E.4.2 暂列金额明细表

工程名称：创瑞电力污水压力管迁改及周边地块雨水新建工程

标段：江阴霞客湾一体化功能区(月城片)供排水提质增效一体化工程(蔡庄园区企业污水接管项目、水韵路污水管新建延伸项目、创瑞电力污水压力管迁改及周边雨水新建项目)

第1页 共1页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：创瑞电力污水压力管迁改及周边地块雨水新建工程

标段：江阴霞客湾一体化功能区(月城片)供排水提质增效一体化工程(蔡庄园区企业污水接管项目、水韵路污水管新建延伸项目、创瑞电力污水压力管迁改及周边雨水新建项目)

第1页 共1页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.5.1 增值税计价表

工程名称：创瑞电力污水压力管迁改及周边地块雨水新建工程

标段：江阴霞客湾一体化功能区（月城片）供排水提质增效一体化工程（蔡庄园区企业污水接管项目、水韵路污水管新建延伸项目、创瑞电力污水压力管迁改及周边雨水新建项目）

第1页 共1页

[illegible]

表E. 1. 1-3 单位工程汇总表

单位工程名称: 水韵路(文化路-月桐路)污水管新建延伸工程
标段: 江阴霞客湾一体化功能区(月城片)供排水提质增效一体化工程(蔡庄园区企业污水接管项目、水韵路污水管新建延伸项目、创瑞电力污水压力管迁改及周边雨水新建项目)

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	1416596.44
1.1	土石方工程	374630.87
1.2	拆除工程	52503.13
1.3	道路及绿化恢复	703198.32
1.4	污水工程	286264.12
2	措施项目	81170.39
2.1	其中：安全生产	26915.33
3	其他项目	80000.00
3.1	其中：暂列金额	80000.00
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	125921.88
合 计		1525053.91

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水韵路（文化路-月桐路）污水管新建延伸工程

标段：江阴霞客湾一体化功能区（月城片）供排水提质增效一体化工程（蔡庄园区企业污水接管项目、水韵路污水管新建延伸项目、创瑞电力污水压力管迁改及周边雨水新建项目）

第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土石方工程					374630.87	
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：各类综合土（含软基土、灰土、淤泥及垃圾等） 2、挖土深度：按现场实际情况 3、实挖方量,包括管网、检查井等沟槽开挖、土方场内调运，包含老管道拆除费用，不再另计 4、开挖方式综合考虑，由投标人自行勘查现场综合确定报价 5、计价量	m3	1813.52	10.68	19368.39	
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、密实度要求：详见设计 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：土方来源及运距投标人自行考虑 4、计价量	m3	678.83	15.47	10501.50	
3	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、井周、管沟回填中粗砂 2、填方材料品种：中粗砂	m3	738.08	308.30	227550.06	
4	040103001005	沟槽、基坑回填方	1、填方材料品种：碎石回填	m3	10	316.05	3160.50	
本页小计							260580.45	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水韵路（文化路-月桐路）污水管新建延伸工程

标段：江阴霞客湾一体化功能区（月城片）供排水提质增效一体化工程（蔡庄园区企业污水接管项目、水韵路污水管新建延伸项目、创瑞电力污水压力管迁改及周边雨水新建项目）

第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	040103001004	沟槽、基坑回填方	1、150mm厚砂砾，沟槽软基处理,密实度要求按设计	m3	10	308.30	3083.00	
6	040103003001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方及不可利用土方 2、运距：运距由投标人自行考虑 3、含特种垃圾处置费 4、计价量	m3	1134.69	22.67	25723.42	
7	04B005	支护	1、沟槽及雨污水井等支护 2、投标单位根据现场实际情况选用支护方式包含但不限于钢板桩支护、槽钢支护等 3、所选用的支护方式需满足甲方及设计要求 4、包干使用，结算不作调整	t	100	720.44	72044.00	
8	04B006	管线交叉保护	1、管线交叉保护 2、具体做法详见图纸及业主要求，投标人报价综合考虑	项	1	2000.00	2000.00	
本页小计							102850.42	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水韵路（文化路-月桐路）污水管新建延伸工程

标段：江阴霞客湾一体化功能区（月城片）供排水提质增效一体化工程（蔡庄园区企业污水接管项目、水韵路污水管新建延伸项目、创瑞电力污水压力管迁改及周边雨水新建项目）

第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	04B007	施工护栏	1、施工护栏:样式投标人自行考虑，需满足安全文明施工、环保等要求 2、包干使用，结算不作调整	项	1	5000.00	5000.00	
10	04B015	广告牌保护、如有需要拆除并恢复	1、报价综合考虑 2、投标人自行踏勘现场，报价综合考虑	项	1	2000.00	2000.00	
11	041201004001	施工排水降水	1、施工期沟槽及基坑排水，机械、降排水管等综合考虑，满足正常施工要求 2、包干使用，结算不作调整	项	1	1000.00	1000.00	
12	040501014001	新旧管连接	1、新建管道与老井相接及新建管道与已建管道连接，报价综合考虑 2、投标人报价综合考虑	项	1	2200.00	2200.00	
13	04B021	封堵	封堵 1、报价综合考虑	项	1	1000.00	1000.00	
		拆除工程					52503.13	
本页小计							11200.00	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水韵路（文化路-月桐路）污水管新建延伸工程

标段：江阴霞客湾一体化功能区（月城片）供排水提质增效一体化工程（蔡庄园区企业污水接管项目、水韵路污水管新建延伸项目、创瑞电力污水压力管迁改及周边雨水新建项目）

第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	041001001001	拆除路面	1、材质：各类路面及半刚性基层综合考虑 2、厚度：按实计 3、装车外运，运距及弃置点投标人自行考虑，含弃方消纳处置等费用 4、含道路锯缝，报价综合考虑	m3	677	68.69	46503.13	
15	041001005001	拆除侧、平(缘)石	拆除侧、平（缘）石 1、材质：原道路、花坛、树穴、侧石及基础拆除 2、包括开凿、拆除、装车、外运、处置等所有费用，运距投标人自行考虑 3、含特种垃圾处置费	m	950	5.00	4750.00	
本页小计							51253.13	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水韵路（文化路-月桐路）污水管新建延伸工程

标段：江阴霞客湾一体化功能区（月城片）供排水提质增效一体化工程（蔡庄园区企业污水接管项目、水韵路污水管新建延伸项目、创瑞电力污水压力管迁改及周边雨水新建项目）

第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	041001005002	拆除侧、平(缘)石	拆除侧、平（缘）石 1、材质：原道路、花坛、树穴、平石及基础拆除 2、包括开凿、拆除、装车、外运、处置等所有费用，运距投标人自行考虑 3、含特种垃圾处置费	m	50	5.00	250.00	
17	041001001002	拆除砖石结构	1、结构形式：拆除花坛、台阶等结构 2、包括开凿、拆除、装车、外运、处置等所有费用，运距投标人自行考虑 3、含特种垃圾处置费	m3	10	100.00	1000.00	
		道路及绿化恢复					703198.32	
18	040103002001	路床（槽）整形	1、素土夯实	m2	1700	2.25	3825.00	
19	040203006001	沥青混凝土	1、4cm厚细粒式沥青混凝土面层AC-13C	m2	700	64.78	45346.00	
20	040203004001	粘层沥青	1、粘层沥青	m2	1400	1.64	2296.00	
21	040203006002	沥青混凝土	1、沥青6cmAC-20C中粒式混凝土	m2	300	89.21	26763.00	
本页小计							79480.00	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水韵路（文化路-月桐路）污水管新建延伸工程

标段：江阴霞客湾一体化功能区（月城片）供排水提质增效一体化工程（蔡庄园区企业污水接管项目、水韵路污水管新建延伸项目、创瑞电力污水压力管迁改及周边雨水新建项目）

第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	040203006003	沥青混凝土	1、沥青5cmAC-20C中粒式混凝土	m2	400	74.53	29812.00	
23	040203007001	水泥混凝土	1、22cm厚C30混凝土（含养护、模板等）	m2	400	113.77	45508.00	
24	040203007002	水泥混凝土	1、30cm厚C30混凝土（含养护、模板等）	m2	300	148.92	44676.00	
25	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥碎石（水泥含量4.5%）	m3	428	423.04	181061.12	
26	040201021001	玻纤格栅	1、玻纤格栅	m2	390	15.58	6076.20	
27	040203008001	人行道块料铺设	1、6cm厚透水砖 2、3cm厚M10水泥砂浆	m2	1000	76.93	76930.00	
28	040203007003	水泥混凝土	1、15cm厚C30混凝土（含养护、模板等）	m2	1000	83.03	83030.00	
29	040202010001	碎石	1、10cm碎石垫层	m2	1000	34.67	34670.00	
30	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1、道路、花坛等侧石恢复原样（考虑拆除利用，损坏部分按现状采购） 2、按原样侧平石规格、尺寸、材质恢复，含侧平石基础	m	950	82.10	77995.00	
本页小计							579758.32	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水韵路（文化路-月桐路）污水管新建延伸工程

标段：江阴霞客湾一体化功能区（月城片）供排水提质增效一体化工程（蔡庄园区企业污水接管项目、水韵路污水管新建延伸项目、创瑞电力污水压力管迁改及周边雨水新建项目）

第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
35	04B020	标线破坏厚恢复	1、投标单位自行 勘查现场并综合 报价	项	1	1000.00	1000.00	
		污水工程					286264.12	
		管网工程					286264.12	
36	040501004001	铸铁管	1、管道材质及规格:Dn400, 球墨 铸铁管, 管道及管 道接口防腐处理 （球墨铸铁管甲 供） 2、闭水试验 3、砂包管（另计 ） 4、具体做法详见 图纸	m	465	383.04	178113.60	
37	040501004002	铸铁管	1、管道材质及规格:Dn500, 球墨 铸铁管, 管道接口 防腐处理（球墨 铸铁管甲供） 2、闭水试验 3、砂包管（另计 ） 4、具体做法详见 图纸	m	52	524.90	27294.80	
本页小计							206408.40	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水韵路（文化路-月桐路）污水管新建延伸工程

标段：江阴霞客湾一体化功能区（月城片）供排水提质增效一体化工程（蔡庄园区企业污水接管项目、水韵路污水管新建延伸项目、创瑞电力污水压力管迁改及周边雨水新建项目）

第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
38	040504002001	污水井	1、井尺寸： ϕ 1000 2、垫层、基础材质及厚度:C30混凝土垫层，底板C30，C30井壁 3、混凝土强度等级:C30 4、含粉刷、防腐、模板、钢筋、井盖、防水砂浆、流槽、防坠网、抹面、盖板、爬梯、井字架等 5、详见图纸及国标图集苏S01-2021	座	11	5670.76	62378.36	
39	040504002002	沉泥井	1、井尺寸： ϕ 1000 2、垫层、基础材质及厚度:C30混凝土垫层，底板C30，C30井壁 3、混凝土强度等级:C30 4、含粉刷、防腐、模板、钢筋、井盖、防水砂浆、流槽、防坠网、抹面、盖板、爬梯等 5、详见图纸及国标图集苏S01-2021	座	1	5744.64	5744.64	
本页小计							68123.00	

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：水韵路（文化路-月桐路）污水管新建延伸工程

标段：江阴霞舍污水处理厂
功能区(月城片)供排水提
质增效一体化工程（蔡庄
园区企业污水接管项目、
水韵路污水管新建延伸项
目、创瑞电力污水压力管
迁改及周边雨水新建项目
）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产		26915.33	
2	041201017001	文明施工		14874.26	
3	041201018001	环境保护		17707.46	
4	041201016001	临时设施		16290.86	
5	041201020001	冬雨季施工增加			
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护			
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		382.48	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
16	041201012001	其他大型机械进出场及安拆		5000.00	
本页小计				81170.39	-
合 计				81170.39	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：水韵路（文化路-月桐路）污水管新建延伸工程

标段：江阴霞客湾一体化功能区(月城片)供排水提质增效一体化工程（蔡庄园区企业污水接管项目、水韵路污水管新建延伸项目、创瑞电力污水压力管迁改及周边雨水新建项目）

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	80000.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合 计		80000.00			-

表E.4.2 暂列金额明细表

工程名称：水韵路（文化路-月桐路）污水管新建延伸工程

标段：江阴霞客湾一体化功能区(月城片)供排水提质增效一体化工程(蔡庄园区企业污水接管项目、水韵路污水管新建延伸项目、创瑞电力污水压力管迁改及周边雨水新建项目)

第1页 共1页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价:

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：水韵路（文化路-月桐路）污水管新建延伸工程

标段：江阴霞客湾一体化功能区(月城片)供排水提质增效一体化工程(蔡庄园区企业污水接管项目、水韵路污水管新建延伸项目、创瑞电力污水压力管迁改及周边雨水新建项目)

第1页 共1页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

