

江阴市水资源综合整治及水处理项目-
祝塘镇富阳浜整治工程

工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）：3147277.06

（大写）：叁佰壹拾肆万柒仟贰佰柒拾柒元零角陆分

招 标 人：



（单位盖章）



造价咨询人：



（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：



（签字或盖章）



法定代表人
或其授权人：



（签字或盖章）

编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

2026年5月9日

复 核 时 间：

2026年7月15日

江阴市水资源综合整治及水处理项目-祝塘镇富阳浜整治工程控制价汇总表

建设单位： 江阴市秦望山工业供水有限公司、江阴市祝塘乡村投资发展有限公司

标段		标底价（元）	工程A控制价（元）	工程A期望价（元）	工程暂估价（元）	工程B控制价（元）	工程B期望价（元）
编号							
江阴市水资源综合整治及水处理项目-祝塘镇富阳浜整治工程	001江阴市水资源综合整治及水处理项目-祝塘镇富阳浜整治工程-水利工程	2385218.87	2385218.87	2271457.93	110000.00	2275218.87	2161457.93
	002江阴市水资源综合整治及水处理项目-祝塘镇富阳浜整治工程-绿化工程	762058.19	762058.19	723955.28	0.00	762058.19	723955.28
合计		3147277.06	3147277.06	2995413.21	110000.00	3037277.06	2885413.21

注：(1)工程A期望价=（标底价-工程暂估价）×下浮系数+工程暂估价

【其中：下浮系数95%】

(2)工程暂估价=110000元

【其中：暂列金额 110000 元；材料暂估价 0 元；专业工程暂估价 0 元】

(3)工程B控制价=工程A控制价-工程暂估价

(4)本工程要求，所有投标单位的每个单位工程投标A报价和B报价均不得高于本次公布的每个单位工程的工程A期望值和工程B期望值。



苏州中海工程项目管理有限公司

江阴市水资源综合整治及水处理项目-祝塘镇富阳浜整治工程

编制总说明

一、工程概况：

本工程位于江阴市祝塘镇富阳浜、庙巷浜两条河道。富阳浜河道长度为 550m，是一条南北走向的河道，河道规划宽度为 15-25 米，河底高程为-0.426m，河底宽度为 5-12m。小桥浜河道长度为 1500m，是一条南北走向的河道，河道规划宽度为 14-28 米，河底高程为-0.846m，河底宽度为 5-10m。

二、工程内容：

一、水利工程。小桥浜西庄桥以南河岸新建生态砖挡墙共 230m。生态砖分为三种规格，砖块上做压顶，压顶上连接花岗岩栏杆（与南侧现状桥栏杆形式一致），压顶高程 2.361m，生态砖下层做 500mm 厚 C30 钢筋砼底板，连接预制方桩，纵横向间隔均为 1.2m。桥北侧西段河岸新建 6 米杉木桩 215m。

二、景观工程。小桥浜在西庄桥以南的河道两侧做 1.5m 宽，637m² 长的压印地坪道路最北侧河岸堤顶新增 620m² 长灰土路作为巡河便道。做法详见景观图纸。

三、绿化工程。木桩后 1.5-5m 范围混播草籽+花籽，人居段布置开花小乔木。详见绿化图纸。

三、编制范围：

江阴市水资源综合整治及水处理项目-祝塘镇富阳浜整治工程的设计施工图纸的全部范围，详见工程量清单。

四、编制依据：

1、浙江新中环建筑设计有限公司设计的《江阴市水资源综合整治及水处理项目-祝塘镇富阳浜整治工程》的设计施工图纸。

2、规范及定额使用：规范及定额使用：住房和城乡建设部《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）、《市政工程工程量计算标准》（GB/T50857-2024）、《园林绿化工程工程量计算标准》（GB/T50858-2024）、《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）、省水利厅《江苏省水利工程预算定额（建筑工程）》（2010 版）、《江苏省水利工程预算定额（安装工程）》（2010 年版）、《江苏省水利建设工程安全文明措施费使用管理办法》（苏水规〔2017〕2 号）、《江苏省水利建设工程安全文明措施费分解表》（苏水安〔2017〕3 号）、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026）、《江苏省市政工程消耗量》（2026）、《江苏省建设工程费用参考》（2026）、《江苏省建设工程施工机具台班费用编制参考表》（2026）省市有关文件以及建设单位要求预算的编制说明。

3、苏建价〔2016〕154 号、苏建函价〔2019〕178 号、苏水基〔2016〕27 号、澄住建

工（2018）8号、锡建建市（2019）8号、澄住建工[2019]10号文件以及其它相关文件。

4、材料价格：《无锡工程造价信息》2026年6月的信息指导价，无指导价的按编标同期除税市场价。苗木价格：参考《无锡工程造价信息》2026年3月的苗木信息指导价及自行询价，无指导价的按编标同期除税市场价。投标单位报价自行考虑报价。

5、绿化工程人工费按《苏建函价（2026）27号》计算、水利工程人工费执行江苏省水利厅苏水基（2015）32号；投标单位报价时自行考虑报价。

6、本工程量清单应与招标文件、投标须知、施工图纸、工程规范、清单计价规范及相关文件等一起使用。

四、质量要求：合格

五、工期要求：见招标文件

六、不可竞争费：

水利部分：1、安全文明措施费、工程险保险费、工伤保险费、税金等不可竞争费。安全文明措施费为不可竞争费。投标单位应当根据招标文件，结合工程特点及自身的施工技术和管理水平，按照水利建设工程安全文明措施费分解表进行逐项、合理报价，且总价不低于招标文件确定的安全文明措施费：54445.89元；工程险保险费（含建筑安装工程一切险、意外险、第三者责任险保险费（包括发包人的财产）等规定的险种），保险费率为0.4%，计入措施项目清单中；承包人实际投保金额大于中标保险金额，按中标保险金额结算，若投保金额小于中标保险金额，则按实际保险金额结算；工伤保险费，保险费率为0.3%，计入措施项目清单中；承包人实际投保金额大于中标保险金额，按中标保险金额结算，若投保金额小于中标保险金额，则按实际保险金额结算；水利工程税金为不可竞争费：税率为9%。

绿化部分：安全生产费率0.9%计入措施项目清单中，供应商报价时不得低于该费率；其他措施费投标人自行考虑报价，税金为不可竞争费：税率为9%。

七、经建设单位确认，其他说明如下：

- 1、投标人应充分考虑施工降（排）水、大型机械施工进出场（安拆）费、二次搬运费等技术措施费用，投标人综合考虑报价风险计入投标报价中，结算时不再调整。
- 2、工程施工期间，除发包人原因外，如遇外单位、群众和其他可能出现的阻挠施工而引起停工所发生的费用，投标人自行考虑风险，综合计入投标报价中，结算时不调整。
- 3、清单中项目特征、工作内容未描述详尽的，投标人应结合图纸主要工艺施工技术说明及计价规范中注明的工程内容，并应当综合考虑施工规范、地方规章等的要求，所产生的费用计入投标报价中；承包人在报价时须充分考虑“主要工艺”和“工程内容”而产生的费用，计入相应的报价中。
- 4、投标人可根据施工组织设计采用的方案调整总价措施项目清单的金额，投标报价

应满足规范及地方有关规定的要求，所发生的费用计入报价中。

- 5、投标人应先到需施工的现场踏勘以充分了解其施工环境，工地位置及任何其他足以影响承包价及工期的情况，招标人对于现有的施工环境及条件将不增加任何投入，请投标人自行考虑并计入投标价内。
- 6、施工时，注意保护地上地下管线、建筑、输电线杆、现有河道护岸、桥梁等设施，以免造成破坏，相关造价费用综合计入投标报价中，结算不予调整。
- 7、施工供电、供水由投标单位自行解决，费用考虑在报价内。
- 8、保险费：投标人自行考虑，结算凭发票（保单）结算按实报销，但不超过投标价，保险品种但不限于包括建筑安装工程一切险、意外险、第三者责任险保险费（包括发包人的财产）等规定的险种。

八、暂列金额

（一）预留金

本工程设预留金110000元，明细如下：

序号	项目名称	金额（元）
1	预留金	110000

九、工程信息明细：

项目编号：		
工程项目、单项工程名称：江阴市水资源综合整治及水处理项目-祝塘镇富阳浜整治工程		
建设单位：		
单位工程明细：		
编号	单位工程名称	不可竞争费
001	江阴市水资源综合整治及水处理项目-祝塘镇富阳浜整治工程-水利工程	按【水利工程】
002	江阴市水资源综合整治及水处理项目-祝塘镇富阳浜整治工程-绿化工程	按【绿化工程】

苏州中海工程项目管理有限公司

2026年7月21日



建设项目招标控制价表

工程名称：江阴市水资源综合整治及水处理项目-祝塘镇富阳浜整治工程

序号	单项工程名称	金额（元）
1	江阴市水资源综合整治及水处理项目-祝塘镇富阳浜整治工程（水利工程）	2385218.87
2	江阴市水资源综合整治及水处理项目-祝塘镇富阳浜整治工程（绿化工程）	762058.19
合计		3147277.06

江阴市水资源综合整治及水处理项目-祝塘镇富阳浜整治工程（水利工程）

标底

合同编号：01

总价（小写）：2385218.87（元）

（大写）：贰佰叁拾捌万伍仟贰佰壹拾捌元捌角柒分（元）

编制人员：1

审查人员：

监督、监察人员：

编制时间：2026-05-09

工程项目总价表

合同编号：01

第1页 共1页

工程名称：江阳市水资源综合整治及水处理项目-祝塘镇富阳浜整治工程（水利工程）

[illegible]

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第1页 共9页

工程名称：江阳市水资源综合整治及水处理项目-祝塘镇富阳浜整治工程（水利工程）

[illegible]

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第2页 共9页

工程名称：江阴市水资源综合整治及水处理项目-祝塘镇富阳浜整治工程（水利工程）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
1.1.2.1.1	500114001005	台阶修复	1、清理,将破损的踏步表面彻底清理干净,去除松散的碎片和灰尘。可以使用刷子、扫帚或者高压水枪进行清理。 2、补平,使用水泥砂浆或者修补砂浆,按照包装说明配制好适合的砂浆。然后,将砂浆均匀地涂抹在破损的踏步表面,用抹刀或者平整工具将其平整,使其与周围的踏步表面平齐。 3、抹光,等待砂浆稍微干燥后,使用抹光工具(如抹刀或者砂纸)将修补的部分进行抹平和光滑处理,使其与周围的踏步表面无明显的高低差。 4、养护修补完成后,根据砂浆的要求,进行适当的养护措施,如保持湿润、避免外力碰撞等。通常需要等待一段时间,让修补的部分充分干燥和固化。		组	2	700	1400	
1.2		小桥浜						2009308.97	
1.2.1	500103	土石方填筑工程				1		142613.58	
1.2.1.1	500103	土石方填筑工程				1		142613.58	
1.2.1.1.1	500103001004	一般土方填筑	1、绿化外购种植土回填造型 2、含外购土源费		m3	3862	17.49	67546.38	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第3页 共9页

工程名称：江阴市水资源综合整治及水处理项目-祝塘镇富阳浜整治工程（水利工程）

[illegible]

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第4页 共9页

工程名称：江阴市水资源综合整治及水处理项目-祝塘镇富阳浜整治工程（水利工程）

[illegible]

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第5页 共9页

工程名称：江阴市水资源综合整治及水处理项目-祝塘镇富阳浜整治工程（水利工程）

[illegible]

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第6页 共9页

工程名称：江阴市水资源综合整治及水处理项目-祝塘镇富阳浜整治工程（水利工程）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
1.2.2.6.3	500105003003	自嵌式挡墙	1、材质及规格：C型砌块 2、砂浆强度等级及配合比：砌块为干性混凝土机制成型,产品质量符合《生态护坡和干垒挡土墙用混凝土砌块》(JC/T 2094-2021)的相关规定,经养护窑养护,抗压强度C25。砌块中部空腔不贯 3、其他：详见施工图设计 4、计量方式：迎水面积		m ²	138	204.8	28262.4	
1.2.2.7	500108	基础防渗和地基加固工程				1		61237.85	
1.2.2.7.1	500103005001	反滤料填筑	1、颗粒级配：300mm宽级配碎石(20-40mm;从自嵌块大长方形孔前端到回填土)		m ³	158.7	356.35	56552.75	
1.2.2.7.2	500103014002	土工合成材料铺设	1、材料性能：400g/m ² 土工布 2、铺设拼接要求：详见施工图设计		m ²	690	6.79	4685.1	
1.2.2.8	500109	混凝土工程				1		21636.88	
1.2.2.8.1	500109001003	混凝土压顶	1、部位及类型：混凝土压顶 2、设计龄期、强度等级及配合比：混凝土强度等级, C30		m ³	41.4	522.63	21636.88	
1.2.2.9	500111	钢筋加工及安装工程				1		7376.36	
1.2.2.9.1	500111001002	钢筋加工及安装	1、压顶钢筋网 2、详见施工图设计		t	1.339	5508.86	7376.36	
1.2.2.10	500110	模板工程				1		45249.65	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第7页 共9页

工程名称：江阴市水资源综合整治及水处理项目-祝塘镇富阳浜整治工程（水利工程）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
1.2.2.10.1	500110001001	普通模板	1、类型及结构尺寸：详见设计图； 2、制作、组装、安装及拆卸标准（如强度、刚度、稳定）：符合《水工砼施工规范》，表面应光洁平整，按缝严密，不漏浆； 3、材料品种、支撑形：自行考虑。		m2	486.66	92.98	45249.65	
1.2.2.11	500114	其他建筑工程				1		5037.81	
1.2.2.11.1	500109009001	伸缩缝	1、伸缩缝部位：底板混凝土每10m设置四毡三油厚20mm伸缩缝一道		m2	40.68	123.84	5037.81	
1.2.3	500108	基础防渗和地基加固工程				1		408981.64	
1.2.3.1	500108	基础防渗和地基加固工程				1		408981.64	
1.2.3.1.1	500108009003	木桩	1、木桩桩长为6.00m, 桩梢径不小于140mm, 全程密打 2、采用杉木, 木桩表面去皮, 施工前将木桩进行碳化处理, 打桩前清基		根	1344	302.45	406492.8	
1.2.3.1.2	500101002003	一般土方开挖	1、土类分级：一、二类土方 2、开挖厚度：详见施工设计图		m3	34.4	10.9	374.96	
1.2.3.1.3	500103001006	一般土方填筑	1、土质及含水量：一、二类土方 2、分层厚度及碾压遍数：详见施工设计图		m3	34.4	14.8	509.12	
1.2.3.1.4	500103014001	土工合成材料铺设	1、350g/m²土工布一层 2、详见设计图		m2	258	6.22	1604.76	
1.2.4		巡河便道				1		19943.64	
1.2.4.1	500108	基础防渗和地基加固工程				1		18657.66	
1.2.4.1.1	500114001006	巡河便道灰土路	1、150mm厚9%灰土 2、原土打碎、掺灰、拌合均匀、压实		m2	434	22.29	9673.86	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第8页 共9页

工程名称：江阴市水资源综合整治及水处理项目-祝塘镇富阳浜整治工程（水利工程）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
1.2.4.1.2	500114001007	巡河便道灰土路	1、100mm厚9%灰土 （内掺20%粒径20-30mm灰石子） 2、原土打碎、掺灰、拌合均匀、压实		m2	434	20.7	8983.8	
1.2.4.2	500108	基础防渗和地基加固工程				1		1285.98	
1.2.4.2.1	500114001008	巡河便道灰土路	1、素土夯实 密实度 $\geq 93\%$		m2	434	2.13	924.42	
1.2.4.2.2	500101004002	沟、槽土方开挖	1、土类分级：综合考虑 2、断面形式及尺寸：按设计要求 3、运距：就近堆放 4、部位：		m3	20.21	17.89	361.56	
1.2.5	500114	压印地坪				1		120384.27	
1.2.5.1	500101	土方开挖工程				1		588.69	
1.2.5.1.1	500101002002	一般土方开挖	1、土类分级：普通土 2、开挖厚度：2-4m 3、运距：就近堆放，原土利用 4、其他：工程量按实结算		m3	205.12	2.87	588.69	
1.2.5.2	500108	基础防渗和地基加固工程				1		38941.35	
1.2.5.2.1	500101001001	场地平整	1、土类分级：素土夯实密实度 $\geq 93\%$		m2	891.81	1.44	1284.21	
1.2.5.2.2	500103007001	垫层料填筑	1、分层厚度及碾压遍数：150厚级配碎石		m3	124.24	303.1	37657.14	
1.2.5.3	500109	混凝土工程				1		55442.59	
1.2.5.3.1	500109001004	混凝土垫层	1、部位及类型：混凝土垫层 2、设计龄期、强度等级及配合比：80厚C20混凝土基层 3、抗渗、抗冻、抗磨等要求：2~4厚灰色压印地坪		m3	71.34	777.16	55442.59	
1.2.5.4	500108	基础防渗和地基加固工程				1		21224.71	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

第9页 共9页

工程名称：江阴市水资源综合整治及水处理项目-祝塘镇富阳浜整治工程（水利工程）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.2.5.4.1	500105001001	园路收边	1、150*200*18厚芝麻白仿石PC砖收边 2、30厚1:2.5水泥砂浆		10m2	12.74	1665.99	21224.71	
1.2.5.5	500110	模板工程				1		4186.93	
1.2.5.5.1	500110001002	普通模板	1、类型及结构尺寸：详见设计图； 2、制作、组装、安装及拆卸标准（如强度、刚度、稳定）：符合《水工砼施工规范》，表面应光洁平整，按缝严密，不漏浆； 3、材料品种、支撑形：自行考虑。		m2	68.28	61.32	4186.93	
1.2.6		沿河围栏						144000	
1.2.6.1	500114	其他建筑工程				1		144000	
1.2.6.1.1	500114001014	驳岸栏杆	花岗岩栏杆，样式及做法详见设计图		m	240	600	144000	
		合计						2058264.09	

措施项目清单计价表

合同编号：01

第1页 共1页

工程名称：江阴市水资源综合整治及水处理项目-祝塘镇富阳浜整治工程（水利工程）

[illegible]

人工费单价汇总表

合同编号： 01

第1页 共1页

工程名称：江阴市水资源综合整治及水处理项目-祝塘镇富阳浜整治工程（水利工程）

[illegible]

主要工程量汇总表

附表一

第1页 共1页

工程名称：江阴市水资源综合整治及水处理项目-祝塘镇富阳浜整治工程（水利工程）

[illegible]

主要材料及人工数量汇总表

附表二

第1页 共1页

工程名称：江阴市水资源综合整治及水处理项目-祝塘镇富阳浜整治工程（水利工程）

[illegible]

安全文明措施费分解表

合同编号：01

第1页 共2页

工程名称：江阴市水资源综合整治及水处理项目-祝塘镇富阳浜整治工程（水利工程）

序号	项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
一	完善、改造和维护安全防护设施设备	项				
1	现场临时用电防护	项				用电保护：高压区和用电危险区防护和围挡
2	洞口、临边防护	项				洞口、临边等危险部位防坠、防滑设施；临时防护盖板或围栏和隔离防护层
3	机械设备防护	项				钢防护网罩、防护挡板、防护栏杆等安全防护
4	高处作业防护	项				防止物体、人员坠落而设置的安全网、防护棚、防护栏杆、警戒线
5	交叉作业防护	项				平面、立面交叉作业时的防护
6	防火、防爆、防尘、防毒	项				
7	防雷、防台风、防地质灾害	项				
8	地下工程有害气体监测、通风	项				
9	临时安全防护	项				围堰安全监测、防护，高脚手、高立模安全防护
10	安全警示标志	项				警告、提醒、指令、指示等标志、标牌；示警灯、报警闪光灯、夜间警示灯、照明灯
二	配备、维护、保养应急救援器材、设备和应急演练	项				
1	配备、维护、保养应急救援器材、设备	项				应急救援器材、设备的配备、维护、保养和更新
2	应急演练	项				
三	重大危险源和事故隐患评估、监控和整改	项				
1	重大危险源评估、监控与管理	项				
2	事故隐患排查、评估和整改	项				
四	安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设	项				安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设持续改进等。不含企业安全生产标准化等级创建过程中给予咨询评价机构的评价咨询费用
五	配备和更新现场作业人员安全防护用品	项				必须配备的安全防护用品及对安全防护用品的正常损耗进行必要补充
六	安全文明生产宣传、教育、培训	项				安全文明宣传活动、标语、展板、音像、图片资料等；安全技术交底、安全操作规程培训、安全知识教育；知识竞赛、技能竞赛、专题会议；经验交流、现场观摩
七	安全文明生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用	项				
八	安全设施及特种设备检测检验	项				

安全文明措施费分解表

合同编号：01

第2页 共2页

工程名称：江阴市水资源综合整治及水处理项目-祝塘镇富阳浜整治工程（水利工程）

[illegible]

人材机汇总表

合同编号：01

第1页 共3页

工程名称：江阴市水资源综合整治及水处理项目-祝塘镇富阳浜整治工程（水利工程）

编号	名称	单位	用量	预算价	合价
00010304	二类工(市政工程)	工日	48.84889	107	5226.83
010011	工长	工时	798.116402	11.55	9218.24
010012	高级工	工时	1151.108531	10.67	12282.33
010013	中级工	工时	6198.25879	8.9	55164.5
010014	初级工	工时	11867.568123	6.13	72748.19
	人工小计	元			154640.09
010050	黄砂	t	99.0288	133.66	13236.19
010060	碎石	t	371.58786	137.74	51182.51
010763~1	A型砌块	m2	420.21	150.83	63380.27
010763~2	B型砌块	m2	420.21	141.95	59648.81
010763~3	C型砌块	m2	140.07	128.64	18018.6
01290101	钢板(中厚)	kg	7.194891	3.57	25.69
020010	原木	m3	249.32519	1331.47	331969.01
020040	板枋材	m3	3.825223	1113	4257.47
020080	竹胶板	m2	138.795432	48.8	6773.22
030010	钢筋、缆风元钢	kg	16943.22	3.08	52185.12
030010~1	1、压顶钢筋网	kg	1365.78	3.33	4548.05
030125	镀锌铁丝	kg	71.72978	4.47	320.63
030171	铁钉	kg	23.599788	4.47	105.49
030180	铁件、预埋铁件	kg	2265.392818	4.82	10919.19
030190	钢丝绳	kg	26.055	10.81	281.65
030220	零星卡具	kg	109.156698	4.63	505.4
030230	钢模支撑	kg	329.578866	4.37	1440.26
030290	扣件	只	30.79917	4.97	153.07
03050100	螺栓	kg	2.325345	10.29	23.93
03410205	电焊条	kg	0.993971	4.99	4.96
03590803	预埋铁件制安	kg	10.596278	4.17	44.19
03652403	合金钢切割锯片	片	0.53508	68.6	36.71
040040	电焊条	kg	38.91811	4.99	194.2
04010611	复合硅酸盐水泥	kg	2670.4314	0.26	694.31
04030107	中(粗)砂	t	6.218814	133.7	831.46
04050212	碎石	t	18.4884	137.7	2545.85
04090100	生石灰	t	6.56208	541.11	3550.81
050030	沥青	kg	789.192	3	2367.58
050050	沥青油毡	m2	170.856	2.14	365.63
060130	烟煤	kg	214.7904	0.69	148.21
060140	木柴	kg	17.8992	0.53	9.49

人材机汇总表

合同编号：01

第2页 共3页

工程名称：江阴市水资源综合整治及水处理项目-祝塘镇富阳浜整治工程（水利工程）

编号	名称	单位	用量	预算价	合价
07010100	花岗岩	m2	129.948	55.89	7262.79
090010	水	m3	533.384	1.46	778.74
090080	土工布	m2	1014.36	3.37	3418.39
090090~1	土工布	m2	273.056	3.99	1089.49
090350	草袋	只	20	1.33	26.6
090360	编织袋	只	2350.88	1.54	3620.36
090520	生石灰	t	9.9603	541.11	5389.62
31110301	棉纱线	kg	1.274	5.57	7.1
31150101	水	m3	20.334314	4.57	92.93
32050331	钢围檩	kg	4.787475	3.6	17.23
32090508	钢支撑	kg	22.7975	4.1	93.47
34020901	木枕	m3	0.027357	1071.94	29.33
CL-D00002	钢结构租赁费	t*天	82.071	5.5	451.39
CL-D00003	钢筋残值回收	t	1.21	-1800	-2178
CL-D00004	木桩残值回收中的材料费	m3	-38.52	553.1	-21305.41
CL-D00006	外购种植土中的材料费	m3	2018.11	17.7	35720.55
CL-D00007	营养土中的材料费	m3	866	128.32	111125.12
CL-D00014	驳岸栏杆中的材料费	m	240	600	144000
CL-D00016	台阶修复中的材料费	组	2	700	1400
WJ0004	预制混凝土桩 排架	m3	270.972	1181.42	320131.74
ZC0001	C30	m3	77.5487	421.24	32666.61
ZC0002	C30	m3	398.8572	421.24	168014.61
ZC0002~1	C20	m3	73.4802	390.27	28677.12
ZC0003	混凝土压顶 混凝土强度等级,C30	m3	42.642	421.24	17962.52
	材料小计	元			1488260.26
110060~1	单斗挖掘机 液压1.0m3	台时	124.296863	184.88	22980
110150	推土机 功率59kW	台时	35.739462	102.02	3646.14
110160~1	推土机 功率74kW	台时	3.472	133.81	464.59
110280~1	拖拉机 功率59kW	台时	4.7523	88.39	420.06
110370~1	自行式平地机 功率118kW	台时	1.3671	214.26	292.91
110450~1	压路机 内燃12~15t	台时	5.8257	91.43	532.64
120260~1	柴油打桩机 锤头重量1.0~2.0t	台时	427.183	67.04	28638.35
130130	振捣器 插入式 功率2.2kW	台时	119.08089	3.32	395.35
130150	风（砂）水枪 耗风量6.0m3/min	台时	38.809405	32.9	1276.83
140110	自卸汽车 载重3.5t 汽油型	台时	257.6595	87.24	22478.21
140130	自卸汽车 载重8.0t 柴油型	台时	405.223513	115.93	46977.56
140220	平板挂车 载重40t	台时	12.8	28.69	367.23

人材机汇总表

合同编号：01

第3页 共3页

工程名称：江阴市水资源综合整治及水处理项目-祝塘镇富阳浜整治工程（水利工程）

编号	名称	单位	用量	预算价	合价
140290~1	汽车拖车头 牵引量40t	台时	12.8	160.17	2050.18
140350	胶轮车	台时	29.590013	0.81	23.97
140360	机动翻斗车 载重1.0t	台时	286.911308	24.28	6966.21
150240~1	汽车起重机 起重量5.0t 汽油型	台时	51.423824	96.04	4938.74
150350	轮胎起重机 起重量8.0t 柴油型	台时	11.09376	89.22	989.79
150570	卷扬机 起重量5.0t 单筒慢速	台时	54.94949	20.7	1137.45
160290	抓斗挖泥船 斗容1.0m3	艘时	10.31784	407.15	4200.91
160790	拖轮 功率90kW	艘时	4.19868	152.75	641.35
160820	拖轮 功率147kW	艘时	10.31784	241.43	2491.04
161030	驳船 载重量150t	艘时	8.12772	39.68	322.51
161080	机动艇 功率30kW	艘时	4.12672	77.03	317.88
161150	开底泥驳 非自航舱 容积100m3	艘时	20.63568	90.34	1864.23
170260	离心水泵 单级 功率55kW	台时	24.78	52.32	1296.49
180050	电焊机 交流 25~30kVA	台时	49.565825	10.66	528.37
180070	对焊机 电阻型 75kVA	台时	33.832525	40.16	1358.71
180100	钢筋弯曲机 Φ6~40mm	台时	19.495385	17.72	345.46
180110	钢筋切断机 功率7.0kW	台时	8.408375	17.56	147.65
180460	圆盘锯 MJ106	台时	6.034584	27.71	167.22
180680	土工膜热焊机 ZPR-210 功率1.0kW	台时	1.31376	15.05	19.77
180690	土工布缝边机 功率0.1kW	台时	0.74704	11.72	8.76
99050503	灰浆搅拌机 200L	台班	0.77714	168.14	130.67
99050704~1	稳定土拌和机 105kW	台班	0.35588	917.7	326.59
99070906	载重汽车 4t	台班	0.078424	457.5	35.88
99090108	履带式起重机 25t	台班	0.318253	879.14	279.79
99130305~1	光轮压路机(内燃) 12t	台班	0.29078	507.01	147.43
99130306~1	光轮压路机(内燃) 15t	台班	0.19096	596.85	113.97
99230127	石料切割机	台班	2.14032	13.23	28.32
99250304	交流弧焊机 30kVA	台班	0.202442	78.68	15.93
99433310	电动空气压缩机 10m3/min	台班	0.047418	516.37	24.49
99450505	立式油压千斤顶 100t	台班	0.225239	7.33	1.65
	机械小计	元			159391.28
	总合计	元			1802291.63

表E. 1. 1-3 单位工程汇总表

单位工程名称：江阴市水资源
综合整治及水处理项目-祝塘镇
富阳浜整治工程（绿化工程）

标段：

第1页 共1页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：江阴市水资源综合整治及水处理项目-祝塘镇富阳浜整治工程
(绿化工程)

标段:

第1页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		富阳浜					135552.07	
		上木					17300.63	
1	050101002001	植被清理	1、施工红线内全部地表植被、杂草、野生灌木（株高、冠径：高度<250cm，胸径、干径：1-5cm）、树根、竹根、废弃苗木、枯枝落叶、建筑垃圾、石块杂物； 2、人工配合机械割除、挖掘、拔除、破碎树根、清挖草根； 2、其他：工程量按实计量，移除方式投标人自行考虑，垃圾清理并外运	m2	1908	1.00	1908.00	
2	050103001007	修剪乔木	1、胸径或干径：>11cm 2、株高、冠径：>251cm 3、其他：工程量按实计量，保留树形姿态较好的大树	株	33	25.00	825.00	
本页小计							2733.00	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：江阴市水资源综合整治及水处理项目-祝塘镇富阳浜整治工程
(绿化工程)

标段:

第2页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	050103001006	栽植乔木	1、种类：枫香 2、胸径或干径：10.1-12cm 3、株高：351-400cm 4、冠径：251-300cm 5、其他：全冠种植，树型优美 6、树棍三脚桩 7、养护期：二级养护，两年	株	2	846.10	1692.20	
4	050103002002	栽植单株灌木	1、种类：紫薇 2、根盘直径：8-10cm 3、冠丛高：251-300cm 4、蓬径：180-200cm 5、其他：树形优美，树冠完整；粉黛紫薇，非宿生，分枝点>1.5m 6、树棍扁担桩 7、养护期：二级养护，两年	株	10	432.33	4323.30	
本页小计							6015.50	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：江阴市水资源综合整治及水处理项目-祝塘镇富阳浜整治工程
(绿化工程)

标段:

第3页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	050103002003	栽植单株灌木	1、种类：金桂 2、根盘直径：8-10cm 3、冠丛高：300-350cm 4、蓬径：250-300cm 5、其他：丛生、全冠种植，蓬形饱满，树型优美 6、树棍扁担桩 7、养护期：二级养护，两年	株	3	742.76	2228.28	
6	050103002004	栽植单株灌木	1、种类：红叶石楠球 2、冠丛高：100-120cm 3、蓬径：80-100cm 4、其他：蓬型饱满，不脱脚 5、养护期：二级养护，两年	株	69	91.65	6323.85	
		下木					118251.44	
7	050103003002	片植灌木	1、种类：喷雪花 2、篱高：60-80cm 3、单位面积株数：25株/平米 4、养护期：二级养护，两年 5、其他：120#盆苗，实际密度以不露土为准	m2	324	154.02	49902.48	
本页小计							58454.61	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：江阴市水资源综合整治及水处理项目-祝塘镇富阳浜整治工程
(绿化工程)

标段：

第4页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	050103003001	片植灌木	1、种类：花叶芦竹 2、篱高：50-60cm 3、行数、蓬径：30-35 4、单位面积株数：9株/平米，3-5芽/株 5、养护期：二级养护，两年	m2	23	45.27	1041.21	
9	050103009003	栽植花卉/地被植物	1、种类：千屈菜 2、篱高：30-40cm 3、行数、蓬径：20-30cm 4、单位面积株数：16株/平米 5、养护期：二级养护，两年 6、其他：4分支以上	m2	376	38.62	14521.12	
10	050103009020	栽植花卉/地被植物	1、种类：蝴蝶花 2、篱高：20-30cm 3、行数、蓬径：15-20cm 4、单位面积株数：64丛/平米 5、养护期：二级养护，两年 6、其他：花蓝紫色，实际密度以不露土为准	m2	21	56.34	1183.14	
本页小计							16745.47	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：江阴市水资源综合整治及水处理项目-祝塘镇富阳浜整治工程
(绿化工程)

标段：

第5页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	050103009021	栽植花卉/地被植物	1、种类：黄馨 2、篱高：60-80cm 3、单位面积株数：12丛/平米 4、养护期：二级养护，两年 5、其他：6分枝以上/丛	m2	120	67.21	8065.20	
12	050103009005	栽植花卉/地被植物	1、种类：花叶蔓长春 2、篱高：藤长>35 3、单位面积株数：36株/平米 4、养护期：二级养护，两年 5、其他：4分支以上	m2	151	39.92	6027.92	
13	050103009006	栽植花卉/地被植物	1、种类：紫花翠芦莉 2、篱高：40-50cm 3、行数、蓬径：20-30cm 4、单位面积株数：36株/平米 5、养护期：二级养护，两年 6、其他：容器苗，高杆，实际密度以不露土为准	m2	341	49.25	16794.25	
本页小计							30887.37	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：江阴市水资源综合整治及水处理项目-祝塘镇富阳浜整治工程
(绿化工程)

标段：

第6页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	050103009007	栽植花卉/地被植物	1、种类：黄菖蒲 2、单位面积株数：25丛/平米 3、养护期：二级养护，两年 4、其他：3-5芽/丛	m2	48	47.05	2258.40	
15	050103009008	栽植花卉/地被植物	1、种类：姬岩垂草 2、篱高：10-15cm 3、行数、蓬径：10-15cm 4、单位面积株数：36株/平米 5、养护期：二级养护，两年 6、其他：150#盆苗，实际密度以不露土为准	m2	190	60.85	11561.50	
16	050103016003	播植草(灌木)籽	1、草(灌木)籽种类：草籽混播紫花地丁，籽播，5克/平米，紫花地丁混播马尼拉。 2、养护期：二级养护，两年	m2	314	14.61	4587.54	
17	050101005001	整理绿化用地	1、细整绿地，保证地形饱满，轮廓线自然、流畅、不积水	m2	1908	1.21	2308.68	
		小乔浜					546199.22	
		上木					55513.98	
本页小计							20716.12	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：江阴市水资源综合整治及水处理项目-祝塘镇富阳浜整治工程
(绿化工程)

标段：

第7页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	050101001002	砍伐乔木	1、胸径或干径： ： <10cm 2、株高、冠径： 高度<250cm 3、其他：工程量按实计量，移除方式投标人自行考虑，垃圾清理并外运	株	3	66.07	198.21	
19	050101002002	植被清理	1、施工红线内全部地表植被、杂草、野生灌木（株高、冠径：高度<250cm，胸径、干径：1-5cm）、树根、竹根、废弃苗木、枯枝落叶、建筑垃圾、石块杂物； 2、人工配合机械割除、挖掘、拔除、破碎树根、清挖草根； 2、其他：工程量按实计量，移除方式投标人自行考虑，垃圾清理并外运	m2	12874	1.00	12874.00	
20	050103001002	修剪乔木	1、胸径或干径： ： >11cm 2、株高、冠径： ： >251cm 3、其他：工程量按实计量，保留树形姿态较好的大树	株	10	25.00	250.00	
本页小计							13322.21	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：江阴市水资源综合整治及水处理项目-祝塘镇富阳浜整治工程
(绿化工程)

标段：

第8页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	050103001004	栽植乔木	1、种类：杜梨 2、胸径或干径：10.1-12cm 3、株高：351-400cm 4、冠径：251-300cm 5、其他：全冠种植，树型优美，分支点2.2-2.5m 6、树棍三脚桩 7、养护期：二级养护，两年	株	2	701.34	1402.68	
22	050103001003	栽植乔木	1、种类：水杉 2、胸径或干径：10.1-12cm 3、株高、冠径：>300cm 4、其他：全冠种植，树型优美，分支点2.3-2.5m 5、树棍三脚桩 6、养护期：二级养护，两年	株	3	460.08	1380.24	
23	050103001008	栽植乔木	1、种类：鸡爪槭 2、根盘直径：8-10cm 3、冠丛高：251-300cm 4、蓬径：180-200cm 5、其他：树形优美，枝叶茂密，细枝完整 6、树棍扁担桩 7、养护期：二级养护，两年	株	1	963.32	963.32	
本页小计							3746.24	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：江阴市水资源综合整治及水处理项目-祝塘镇富阳浜整治工程
(绿化工程)

标段：

第9页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	050103001009	栽植乔木	1、种类：阳光樱 2、根盘直径：8-10cm 3、冠丛高：>550cm 4、蓬径：300-350cm 5、其他：五级分支以上，分枝点>1.5m，自然全冠 6、树棍扁担桩 7、养护期：二级养护，两年	株	49	673.80	33016.20	
25	050103002007	栽植单株灌木	1、种类：金桂 2、根盘直径：8-10cm 3、冠丛高：300-350cm 4、蓬径：250-300cm 5、其他：丛生、全冠种植，蓬形饱满，树型优美 6、树棍扁担桩 7、养护期：二级养护，两年	株	3	742.76	2228.28	
26	050103002008	栽植单株灌木	1、种类：红叶石楠球 2、冠丛高：100-120cm 3、蓬径：80-100cm 4、其他：蓬型饱满，不脱脚 5、养护期：二级养护，两年	株	7	77.60	543.20	
本页小计							35787.68	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：江阴市水资源综合整治及水处理项目-祝塘镇富阳浜整治工程
(绿化工程)

标段：

第10页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	050103002009	栽植单株灌木	1、种类：无刺枸骨球 2、冠丛高：100-120cm 3、蓬径：80-100cm 4、其他：蓬型饱满，不脱脚 5、养护期：二级养护，两年	株	29	91.65	2657.85	
		下木					490685.24	
28	050103009022	栽植花卉/地被植物	1、种类：南天竹 2、篱高：50-60cm 3、行数、蓬径：40-50cm 4、单位面积株数：25株/平米 5、养护期：二级养护，两年 6、其他：毛球，3-5分支，高度为修剪后标准，实际密度以不露土为准	m2	517	125.90	65090.30	
29	050103003003	片植灌木	1、种类：喷雪花 2、篱高：60-80cm 3、单位面积株数：25株/平米 4、养护期：二级养护，两年 5、其他：120#盆苗，实际密度以不露土为准	m2	163	154.02	25105.26	
本页小计							92853.41	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：江阴市水资源综合整治及水处理项目-祝塘镇富阳浜整治工程
(绿化工程)

标段:

第11页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
30	050103003004	片植灌木	1、种类：水果兰 2、篱高：30-35cm 3、行数、蓬径：30-35cm 4、单位面积株数：49株/平米 5、养护期：二级养护，两年 6、其他：毛球，3-5分支，高度为修剪后标准，实际密度以不露土为准	m2	199	77.37	15396.63	
31	050103009024	栽植花卉/地被植物	1、种类：紫娇花 2、篱高：30-35cm 3、单位面积株数：64丛/平米 4、养护期：二级养护，两年 5、其他：盆苗，实际密度以不露土为准	m2	113	121.25	13701.25	
32	050103009023	栽植花卉/地被植物	1、种类：千屈菜 2、篱高：30-40cm 3、行数、蓬径：20-30cm 4、单位面积株数：16株/平米 5、养护期：二级养护，两年 6、其他：4分支以上	m2	983	37.68	37039.44	
本页小计							66137.32	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：江阴市水资源综合整治及水处理项目-祝塘镇富阳浜整治工程
(绿化工程)

标段:

第12页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
33	050103009025	栽植花卉/地被植物	1、种类：蝴蝶花 2、篱高：20-30cm 3、行数、蓬径：15-20cm 4、单位面积株数：64丛/平米 5、养护期：二级养护，两年 6、其他：花蓝紫色，实际密度以不露土为准	m2	131	56.34	7380.54	
34	050103009026	栽植花卉/地被植物	1、种类：常绿萱草 2、篱高：25-30cm 3、单位面积株数：36丛/平米 4、养护期：二级养护，两年 5、其他：3-5芽/丛	m2	159	47.35	7528.65	
35	050103009027	栽植花卉/地被植物	1、种类：黄馨 2、篱高：60-80cm 3、单位面积株数：12丛/平米 4、养护期：二级养护，两年 5、其他：6分枝以上/丛	m2	169	67.21	11358.49	
本页小计							26267.68	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：江阴市水资源综合整治及水处理项目-祝塘镇富阳浜整治工程
(绿化工程)

标段：

第13页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
36	050103009028	栽植花卉/地被植物	1、种类：花叶蔓长春 2、篱高：藤长>35 3、单位面积株数：36株/平米 4、养护期：二级养护，两年 5、其他：4分支以上	m2	91	39.92	3632.72	
37	050103009029	栽植花卉/地被植物	1、种类：小兔子狼尾草 2、篱高：40-50cm 3、行数、蓬径：40-50cm 4、单位面积株数：9丛/平米 5、养护期：二级养护，两年 6、其他：15-18芽/丛	m2	128	55.94	7160.32	
38	050103009030	栽植花卉/地被植物	1、种类：紫花翠芦莉 2、篱高：40-50cm 3、行数、蓬径：20-30cm 4、单位面积株数：36株/平米 5、养护期：二级养护，两年 6、其他：容器苗，高杆，实际密度以不露土为准	m2	137	49.25	6747.25	
本页小计							17540.29	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：江阴市水资源综合整治及水处理项目-祝塘镇富阳浜整治工程
(绿化工程)

标段:

第14页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
39	050103009031	栽植花卉/地被植物	1、种类：大吴风草 2、篱高：35-40cm 3、行数、蓬径：30-35cm 4、单位面积株数：36株/平米 5、养护期：二级养护，两年 6、其他：3-5芽/丛，实际密度以不露土为准	m2	133	60.85	8093.05	
40	050103009032	栽植花卉/地被植物	1、种类：姬岩垂草 2、篱高：10-15cm 3、行数、蓬径：10-15cm 4、单位面积株数：36株/平米 5、养护期：二级养护，两年 6、其他：150#盆苗，实际密度以不露土为准	m2	1955	60.85	118961.75	
41	050103009033	栽植花卉/地被植物	1、种类：多花筋骨草 2、篱高：15-20cm 3、行数、蓬径：15-20cm 4、单位面积株数：81丛/平米 5、养护期：二级养护，两年 6、其他：100#盆苗，实际密度以不露土为准	m2	152	62.12	9442.24	
本页小计							136497.04	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：江阴市水资源综合整治及水处理项目-祝塘镇富阳浜整治工程
(绿化工程)

标段:

第15页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
42	050103009034	栽植花卉/地被植物	1、种类：兰花三七 2、篱高：10-15cm 3、行数、蓬径：10-15cm 4、单位面积株数：64丛/平米 5、养护期：二级养护，两年 6、其他：10-15株/丛，实际密度以不露土为准	m2	10	56.34	563.40	
43	050103009035	栽植花卉/地被植物	1、种类：兰花三七混播石蒜 2、养护期：二级养护，两年 3、其他：兰花三七：石蒜=7:3，兰花三七16丛/m²，3-4芽/丛。石蒜9球/m²，点状插入。	m2	799	35.53	28388.47	
44	050103016004	播植草(灌木)籽	1、草(灌木)籽种类：金鸡菊，籽播, 15g/m2 2、养护期：二级养护，两年	m2	1190	14.87	17695.30	
45	050103016005	播植草(灌木)籽	1、草(灌木)籽种类：红三叶，籽播, 15g/m2 2、养护期：二级养护，两年	m2	1256	14.46	18161.76	
46	050103016007	播植草(灌木)籽	1、草(灌木)籽种类：籽播狗牙根，7g/m2。 2、养护期：二级养护，两年	m2	204	14.86	3031.44	
本页小计							67840.37	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：江阴市水资源综合整治及水处理项目-祝塘镇富阳浜整治工程
(绿化工程)

标段:

第16页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
47	050103016006	播植草(灌木)籽	1、草(灌木)籽种类：草籽混播紫花地丁，籽播，5克/平米，紫花地丁混播马尼拉。 2、养护期：二级养护，两年	m2	4385	15.76	69107.60	
48	050101005002	整理绿化用地	1、细整绿地，保证地形饱满，轮廓线自然、流畅、不积水	m2	12874	1.21	15577.54	
49	010201001001	换填垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：草坪下3cm厚砂垫层	m3	6	253.64	1521.84	
本页小计							86206.98	
合计							681751.29	

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：江阴市水资源综合整治及水处理项目-祝塘镇富阳浜整治工程
(绿化工程)

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	050406004001	安全生产		6135.76	
2	050406002001	文明施工		3408.76	
3	050406003001	环境保护		4090.51	
4	050406001001	临时设施		3749.63	
5	050406005001	冬雨季施工增加			
6	050406006001	夜间施工增加			
7	050406007001	特殊地区施工			
8	050406008001	二次搬运			
9	050406009001	已完工程及设备保护			
10	050406010001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	050406011001	按质论价			
12	050406012001	建筑工人实名制			
13	050406013001	特殊施工降效			
14	050406014001	协管			
15	050404002001	其他大型机械及出场及安拆费			
本页小计				17384.66	-
合 计				17384.66	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：江阴市水资源综合整治及水处理项目-祝塘镇富阳浜整治工程（绿化工程）

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					-

人材机汇总表

工程名称：江阴市水资源综合整治及水处理项目-祝塘镇富阳浜整治工程（绿化工程）

第1页 共5页

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
000613	砼工	工日	2.64	37.00	97.68
000614	园艺工	工日	1045.0182	104.00	108681.89
000616	养护工	工日	521.1150	104.00	54195.96
000632	普通工	工日	85.7356	104.00	8916.50
	人工小计	元			171892.03
0330130	树棍 长1200内	根	219.0	2.62	573.78
0530470	砂（黄砂）	t	10.26	133.70	1371.76
0630211	镀锌铁丝 12#	kg	7.65	3.69	28.23
1730008	基肥	kg	476.17	0.09	43.76
1730008~1	基肥	kg	3.41	0.09	0.31
1730070	肥料	kg	11029.380	1.77	19522.00
1730210	药剂	kg	361.406	22.30	8059.35
2330034~1	草(灌木)籽种类：金鸡菊，籽播，15g/m2 2、养护期：二级养护，两年	kg	17.85	36.76	656.24
2330034~2	草(灌木)籽种类：红三叶，籽播，15g/m2 2、养护期：二级养护，两年	kg	18.840	9.19	173.14
2330034~3	草(灌木)籽种类：草籽混播紫花地丁，籽播，5克/平米，紫花地丁混播马尼拉。（综合）	kg	1.570	57.72	90.62
2330034~4	草(灌木)籽种类：籽播狗牙根，7g/m2。 2、养护期：二级养护，两年	kg	1.428	77.21	110.26
2330034~5	草(灌木)籽种类：草籽混播紫花地丁，籽播，5克/平米，紫花地丁混播马尼拉。 2、养护期：二级养护，两年	kg	109.625	57.72	6327.56
2330450	水	m3	1396.0406	3.98	5556.24
2360005~1	1、种类：鸡爪槭 2、根盘直径：8-10cm 3、冠丛高：251-300cm	株	1.05	781.24	820.30

人材机汇总表

工程名称：江阴市水资源综合整治及水处理项目-祝塘镇富阳浜整治工程（绿化工程）

第2页 共5页

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
2360005~2	1、种类：阳光樱 2、根盘直径：8-10cm 3、冠丛高：>550cm	株	51.45	505.51	26008.47
2360008~1	1、种类：水杉 2、胸径或干径：10.1-12cm 3、株高、冠径：>300cm	株	3.15	183.82	579.04
2360008~2	种类：枫香 胸径或干径：10.1-12cm	株	2.10	551.47	1158.08
2360008~3	1、种类：杜梨 2、胸径或干径：10.1-12cm 3、株高：351-400cm	株	2.10	413.60	868.56
2360040	栽植灌木(带土球)土球直径在40cm内	株	70.38	59.74	4204.50
2360040~1	1、种类：无刺枸骨球 2、冠丛高：100-120cm 3、蓬径：80-100cm	株	29.58	59.74	1767.11
2360040~2	1、种类：红叶石楠球 2、冠丛高：100-120cm 3、蓬径：80-100cm	株	7.14	45.96	328.15
2360042~1	紫薇 2、根盘直径：8-10cm 3、冠丛高：251-300cm	株	10.5	321.69	3377.75
2360043~1	1、种类：金桂 2、根盘直径：8-10cm 3、冠丛高：300-350cm	株	6.30	597.42	3763.75
2360068~1	1、种类：紫娇花 2、篱高：30-35cm 3、单位面积株数：64丛/平米	m2	115.26	97.06	11186.88
2360068~10	1、种类：蝴蝶花 2、篱高：20-30cm 3、行数、蓬径：15-20cm 4、单位面积株数：64丛/平米	m2	155.04	35.29	5471.36
2360068~12	1、种类：常绿萱草 2、篱高：25-30cm 3、单位面积株数：36丛/平米	m2	162.18	26.47	4292.90
2360068~13	1、种类：兰花三七 2、篱高：10-15cm 3、行数、蓬径：10-15cm 4、单位面积株数：64丛/平米	m2	10.2	35.29	359.96

人材机汇总表

工程名称：江阴市水资源综合整治及水处理项目-祝塘镇富阳浜整治工程（绿化工程）

第3页 共5页

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
2360068~14	2、养护期：二级养护，两年 3、其他：兰花三七：石蒜=7:3， 兰花三七16丛/m²，3-4芽/丛。石 蒜9球/m²，点状插入。 其他：兰 花三七：石蒜=7:3，兰花三七16丛 /m²，3-4芽/丛。石蒜9球/m²，点 状插入。	m2	814.98	14.89	12135.05
2360068~15	1、种类：紫花翠芦莉 2、篱高 ：40-50cm 3、行数、蓬径：20-30cm 4、单位面积株数：36株/平米	m2	487.56	26.47	12905.71
2360068~16	1、种类：水果兰 2、篱高：30- 35cm 3、行数、蓬径：30-35cm 4、单位面积株数：49株/平米	m2	202.98	54.04	10969.77
2360068~6	1、种类：姬岩垂草 2、篱高：10- 15cm 3、行数、蓬径：10-15cm 4、单位面积株数：36株/平米	m2	2187.90	39.71	86881.51
2360068~8	1、种类：大吴风草 2、篱高：35- 40cm 3、行数、蓬径：30-35cm 4、单位面积株数：36株/平米	m2	135.66	39.71	5387.06
2360068~9	1、种类：多花筋骨草 2、篱高 ：15-20cm 3、行数、蓬径：15-20cm 4、单位面积株数：81丛/平米	m2	155.04	40.95	6348.89
2360069~1	1、种类：千屈菜 2、篱高：30- 40cm 3、行数、蓬径：20-30cm 4、单位面积株数：16株/平米	m2	383.52	14.71	5639.93
2360069~2	1、种类：黄菖蒲 2、单位面积株 数：25丛/平米	m2	48.96	22.98	1124.99
2360069~3	1、种类：千屈菜 2、篱高：30- 40cm 3、行数、蓬径：20-30cm 4、单位面积株数：16株/平米	m2	1002.66	13.79	13823.27

人材机汇总表

工程名称：江阴市水资源综合整治及水处理项目-祝塘镇富阳浜整治工程（绿化工程）

第4页 共5页

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
2360070~1	1、种类：小兔子狼尾草 2、篱高：40-50cm 3、行数、蓬径：40-50cm 4、单位面积株数：9丛/平米	m2	130.56	26.47	3455.96
2360071~1	1、种类：花叶芦竹 2、篱高：50-60cm 3、行数、蓬径：30-35 4、单位面积株数：9株/平米，3-5芽/株	m2	23.46	8.27	194.06
2360071~2	1、种类：南天竹 2、篱高：50-60cm 3、行数、蓬径：40-50cm 4、单位面积株数：25株/平米	m2	527.34	87.32	46044.85
2360071~5	1、种类：黄馨 2、篱高：60-80cm 3、单位面积株数：12丛/平米	m2	172.38	29.78	5133.32
2360071~6	1、种类：喷雪花 2、篱高：60-80cm 3、单位面积株数：25株/平米	m2	496.74	114.89	57070.46
2360071~7	种类：黄馨 2、篱高：60-80cm 3、单位面积株数：12丛/平米	m2	122.4	29.78	3644.96
2360086	栽植攀缘植物地径在2cm内	株	154.02	29.78	4586.58
2360086~1	1、种类：花叶蔓长春 2、篱高：藤长>35 3、单位面积株数：36株/平米	株	92.82	29.78	2764.18
CL-D00001	运输费	株	3	35.49	106.47
CL-D00003	修剪乔木	株	43	25.00	1075.00
CL-D00007	植被清理	m2	14782	1.00	14782.00
	材料小计	元			400774.08
J1170	履带式推土机 75kW	台班	7.450128	725.74	5406.86
J1198	夯实机(电动) 夯击能力20-62Nm	台班	0.288	21.49	6.19
J1335	汽车式起重机 8t	台班	0.091	825.41	75.11
J1471	载重汽车 5t	台班	53.59060	432.21	23162.39
J6746	洒水汽车 8000L	台班	21.44844	538.55	11551.06

人材机汇总表

工程名称：江阴市水资源综合整治及水处理项目-祝塘镇富阳浜整治工程（绿化工程）

第5页 共5页

[illegible]