招标控制价

招　标　人：江阴市青阳镇小桥村股份经济合作社

（单位盖章）

造价咨询人：江苏金港项目管理有限公司

（单位盖章）

2025年09月17日

新点网上招投标系统

江阴市青阳镇小桥村南陈园区翻建项目 工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写)：38042971.64

(大写)：叁仟捌佰零肆万贰仟玖佰柒拾壹元陆角肆分

招 标 人：江阴市青阳镇小桥村股份经济合作社
（单位盖章）

造价咨询人：江苏金港项目管理有限公司
（单位资质专用章）

法定代表人或其授权人：闵海华
（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：顾林英
（签字或盖章）

编 制 人：徐金岭
（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：陶有成
（造价工程师签字盖专用章）

编制时间:2025年09月05日

复核时间:2025年09月17日

江阴市青阳镇小桥村南陈园区翻建项目工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）：38042971.64

（大写）：叁仟捌佰零壹万贰仟玖佰柒拾壹元陆角肆分

招 标 人：（单位盖章）

造价咨询人：（单位盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：

复核时间：

建设项目招标控制价表

工程名称：江阴市青阳镇小桥村南陈园区翻建项目

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	江阴市青阳镇小桥村南陈园区翻建项目	38042971.64		917477.89	1152054.68
合计		38042971.64		917477.89	1152054.68

单项工程招标控制价表

工程名称：江阴市青阳镇小桥村南陈园区翻建项目

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	小桥村股份制经济合作社—3#车间桩基工程	2364064.45		33259.98	32893.97
2	小桥村股份制经济合作社—4#车间桩基工程	836099.71		11763.07	11633.62
3	小桥村股份制经济合作社—3#车间土建	20618082.82		590672.2	680183.72
4	小桥村股份制经济合作社—4#车间土建	7838080.04		224547.36	258575.66
5	小桥村股份制经济合作社—水电安装	1369113.36		19123.98	32452.39
6	小桥村厂房室外工程-道路	1548270.69		24265.39	32478.11
7	小桥村厂房室外工程-雨污水	883448.01		13845.91	18532.11
8	小桥村股份制经济合作社—暂列金	2585812.56			85305.1
合计		38042971.64		917477.89	1152054.68

靖信网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：小桥村股份制经济合作社—3#车间桩基工程(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2051977.23	
1.1	人工费	81280.47	
1.2	材料费	1652063.25	
1.3	施工机具使用费	275759.1	
1.4	企业管理费	25010.25	
1.5	利润	17864.16	
2	措施项目费	83995.27	
2.1	单价措施项目费	13860.09	
2.2	总价措施项目费	70135.18	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	33259.98	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	32893.97	
5	税金	195197.98	
6	工程造价	2364064.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小桥村股份制经济合作社—3#车间桩基工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桩基工程(3#车间)						
1	010301001001	预制钢筋混凝土方桩（试桩）	1、送桩深度、桩长：-1.45 2、桩截面：T-YRS-45A 2-11+11 3、沉桩方法：静压力	根	3	6464.57	19393.71	
2	010301001002	预制钢筋混凝土方桩	1、送桩深度、桩长：-1.45 2、桩截面：T-YRS-45A 2-11+11 3、沉桩方法：静压力	m	7392	254.41	1880598.72	
3	010301001003	预制钢筋混凝土方桩	1、送桩深度、桩长：-1.85 2、桩截面：T-YRS-45A 2-11+11 3、沉桩方法：静压力	m	198	255.14	50517.72	
4	010301001004	预制钢筋混凝土方桩	1、送桩深度、桩长：-2.45 2、桩截面：T-YRS-45A 2-11+11 3、沉桩方法：静压力	m	396	256.23	101467.08	
		分部小计					2051977.23	
		分部分项合计					2051977.23	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	0.5	27720.18	13860.09	
		单价措施合计					13860.09	
合计							2065837.32	

综合单价分析表

工程名称：小桥村股份制经济合作社—3#车间桩基工程(001)

项目编码	010301001001	项目名称	预制钢筋混凝土方桩（试桩）	计量单位	根	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-7备注1	打预制钢筋混凝土方桩送桩　桩长在30m以内	m3	0.293633	95.46	25.62	211.12	21.46	15.33	28.03	7.52	61.99	6.3	4.5
3-15备注2	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在30m以内	m3	4.455	61.27	16.11	252.28	21.95	15.68	272.96	71.77	1123.91	97.79	69.85
3-27备注1	电焊接桩　螺栓+电焊	个	1	103.2	34.26	151.88	17.86	12.75	103.2	34.26	151.88	17.86	12.75
D00002	预制钢筋混凝土方桩（T-YRS-45A 2-11+11）	m	22		200					4400			
综合人工工日		小计							404.19	4513.55	1337.78	121.95	87.1
3.5717工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6464.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硬木成材	m3	0.000587	1372.08	0.81		
	麻袋	条	0.073408	4.29	0.31		
	草袋	m2	0.132135	1.29	0.17		
	送桩器摊销	kg	0.226097	5.32	1.2		
	周转木材	m3	0.007695	2141	16.47		
	钢筋混凝土方桩C35	m3		1114.81			
	普通木成材	m3	0.040095	1372.08	55.01		
	型钢	t	0.012	2350.85	28.21		
	垫铁	kg	0.11	4.29	0.47		
	电焊条J422	kg	1	5.07	5.07		
	预制钢筋混凝土方桩（T-YRS-45A 2-11+11）	m	22	200	4400		
	钢丝绳	kg	0.08019	5.75	0.46		
	镀锌铁丝8#	kg	0.641532	4.46	2.86		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.56133	3.57	2		
	其他材料费			--	0.51	--	

	材料费小计	--	4513.55	--	

项目编码	010301001002	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	7392

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-7	打预制钢筋混凝土方桩送桩 桩长在30m以内	m3	0.013347	47.73	25.62	105.56	10.73	7.66	0.64	0.34	1.41	0.14	0.1
3-15	静力压预制钢筋混凝土方桩 桩长在30m以内	m3	0.2025	34.63	16.11	143.73	12.49	8.92	7.01	3.26	29.11	2.53	1.81
3-27	电焊接桩 螺栓+电焊	个	0.045455	51.6	34.26	75.95	8.93	6.38	2.35	1.56	3.45	0.41	0.29
D00002	预制钢筋混凝土方桩（T-YRS-45A 2-11+11）	m	1		200					200			
综合人工工日		小计							10	205.16	33.97	3.08	2.2
0.0884工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													254.41

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
硬木成材	m3	0.000027	1372.08	0.04		
麻袋	条	0.003337	4.29	0.01		
草袋	m2	0.006006	1.29	0.01		
送桩器摊销	kg	0.010277	5.32	0.05		
周转木材	m3	0.00035	2141	0.75		
钢筋混凝土方桩C35	m3		1114.81			
普通木成材	m3	0.001823	1372.08	2.5		
型钢	t	0.000545	2350.85	1.28		
垫铁	kg	0.005	4.29	0.02		
电焊条J422	kg	0.045455	5.07	0.23		
预制钢筋混凝土方桩（T-YRS-45A 2-11+11）	m	1	200	200		
钢丝绳	kg	0.003645	5.75	0.02		
镀锌铁丝8#	kg	0.02916	4.46	0.13		
钢支架、平台及连接件	kg	0.025515	3.57	0.09		
其他材料费			--	0.03	--	
材料费小计			--	205.16	--	

项目编码	010301001003	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	198

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-7	打预制钢筋混凝土方桩送桩　桩长在30m以内	m3	0.017028	47.73	25.62	105.56	10.73	7.66	0.81	0.44	1.8	0.18	0.13
3-15	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在30m以内	m3	0.2025	34.63	16.11	143.73	12.49	8.92	7.01	3.26	29.11	2.53	1.81
3-27	电焊接桩　螺栓+电焊	个	0.045455	51.6	34.26	75.95	8.93	6.38	2.35	1.56	3.45	0.41	0.29
D00002	预制钢筋混凝土方桩（T-YRS-45A 2-11+11）	m	1		200					200			
综合人工工日		小计							10.17	205.26	34.36	3.12	2.23
0.09工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													255.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硬木成材	m3	0.000034	1372.08	0.05		
	麻袋	条	0.004257	4.29	0.02		
	草袋	m2	0.007663	1.29	0.01		
	送桩器摊销	kg	0.013112	5.32	0.07		
	周转木材	m3	0.000379	2141	0.81		
	钢筋混凝土方桩C35	m3		1114.81			
	普通木成材	m3	0.001823	1372.08	2.5		
	型钢	t	0.000545	2350.85	1.28		
	垫铁	kg	0.005	4.29	0.02		
	电焊条J422	kg	0.045455	5.07	0.23		
	预制钢筋混凝土方桩（T-YRS-45A 2-11+11）	m	1	200	200		
	钢丝绳	kg	0.003645	5.75	0.02		
	镀锌铁丝8#	kg	0.02916	4.46	0.13		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.025515	3.57	0.09		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	205.26	--	

项目编码	010301001004	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	396

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-7	打预制钢筋混凝土方桩送桩　桩长在30m以内	m3	0.022551	47.73	25.62	105.56	10.73	7.66	1.08	0.58	2.38	0.24	0.17
3-15	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在30m以内	m3	0.2025	34.63	16.11	143.73	12.49	8.92	7.01	3.26	29.11	2.53	1.81
3-27	电焊接桩　螺栓+电焊	个	0.045455	51.6	34.26	75.95	8.93	6.38	2.35	1.56	3.45	0.41	0.29
D00002	预制钢筋混凝土方桩（T-YRS-45A 2-11+11）	m	1		200					200			
综合人工工日		小计							10.44	205.4	34.94	3.18	2.27
0.0924工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													256.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硬木成材	m3	0.000045	1372.08	0.06		
	麻袋	条	0.005638	4.29	0.02		
	草袋	m2	0.010148	1.29	0.01		
	送桩器摊销	kg	0.017364	5.32	0.09		
	周转木材	m3	0.000423	2141	0.91		
	钢筋混凝土方桩C35	m3		1114.81			
	普通木成材	m3	0.001823	1372.08	2.5		
	型钢	t	0.000545	2350.85	1.28		
	垫铁	kg	0.005	4.29	0.02		
	电焊条J422	kg	0.045455	5.07	0.23		
	预制钢筋混凝土方桩（T-YRS-45A 2-11+11）	m	1	200	200		
	钢丝绳	kg	0.003645	5.75	0.02		
	镀锌铁丝8#	kg	0.02916	4.46	0.13		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.025515	3.57	0.09		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	205.4	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台次	工程量	0.5

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
25-28	静力压桩机 1200kN 场外运输费用	次	1	2880	3722.73	11813.4			2880	3722.73	11813.4			
25-29	静力压桩机 1200kN 组装拆卸费	次	1	4320	324	4660.05			4320	324	4660.05			
综合人工工日		小计							7200	4046.73	16473.45			
60工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									27720.18					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	镀锌铁丝8#				kg		5		4.46	22.3				
	草袋子				只		20		0.86	17.2				
	液压油				kg		90		3.6	324				
	其他材料费								--	3683.23		--		
	材料费小计								--	4046.73		--		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：小桥村股份制经济合作社—3#车间桩基工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			33259.98			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	30987.56			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.11	2272.42			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	34086.32			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	413.17			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	2375.71			
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					70135.18			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：小桥村股份制经济合作社—3#车间桩基工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：小桥村股份制经济合作社—3#车间桩基工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：小桥村股份制经济合作社—3#车间桩基工程(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：小桥村股份制经济合作社—3#车间桩基工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：小桥村股份制经济合作社—3#车间桩基工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：小桥村股份制经济合作社—3#车间桩基工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：小桥村股份制经济合作社—3#车间桩基工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	32893.97		32893.97
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2135972.5	1.3	27767.64
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2135972.5	0.24	5126.33
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2135972.5		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2168866.47	9	195197.98
合计					228091.95

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：小桥村股份制经济合作社—3#车间桩基工程(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：小桥村股份制经济合作社—3#车间桩基工程(001)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：小桥村股份制经济合作社—4#车间桩基工程(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	716765.5	
1.1	人工费	28242.94	
1.2	材料费	577775.88	
1.3	施工机具使用费	95843.22	
1.4	企业管理费	8693.52	
1.5	利润	6209.94	
2	措施项目费	38664.83	
2.1	单价措施项目费	13860.09	
2.2	总价措施项目费	24804.74	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	11763.07	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	11633.62	
5	税金	69035.76	
6	工程造价	836099.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小桥村股份制经济合作社—4#车间桩基工程(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桩基工程(4#车间)						
1	010301001001	预制钢筋混凝土方桩	1、送桩深度、桩长：-1.45 2、桩截面：T-YRS-45A 2-11+11 3、沉桩方法：静压力	m	2530	254.41	643657.3	
2	010301001002	预制钢筋混凝土方桩	1、送桩深度、桩长：-1.85 2、桩截面：T-YRS-45A 2-11+11 3、沉桩方法：静压力	m	22	255.14	5613.08	
3	010301001003	预制钢筋混凝土方桩	1、送桩深度、桩长：-2.0 2、桩截面：T-YRS-45A 2-11+11 3、沉桩方法：静压力	m	88	255.41	22476.08	
4	010301001004	预制钢筋混凝土方桩	1、送桩深度、桩长：-2.2 2、桩截面：T-YRS-45A 2-11+11 3、沉桩方法：静压力	m	176	255.79	45019.04	
		分部小计					716765.5	
		分部分项合计					716765.5	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	0.5	27720.18	13860.09	
		单价措施合计					13860.09	
合计							730625.59	

综合单价分析表

工程名称：小桥村股份制经济合作社—4#车间桩基工程(002)

项目编码	010301001001	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	2530

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-7	打预制钢筋混凝土方桩送桩　桩长在30m以内	m3	0.013347	47.73	25.62	105.56	10.73	7.66	0.64	0.34	1.41	0.14	0.1
3-15	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在30m以内	m3	0.2025	34.63	16.11	143.73	12.49	8.92	7.01	3.26	29.11	2.53	1.81
3-27	电焊接桩　螺栓+电焊	个	0.045455	51.6	34.26	75.95	8.93	6.38	2.35	1.56	3.45	0.41	0.29
D00002	预制钢筋混凝土方桩（T-YRS-45A 2-11+11）	m	1		200					200			
综合人工工日		小计							10	205.16	33.97	3.08	2.2
0.0884工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													254.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硬木成材	m3	0.000027	1372.08	0.04		
	麻袋	条	0.003337	4.29	0.01		
	草袋	m2	0.006006	1.29	0.01		
	送桩器摊销	kg	0.010277	5.32	0.05		
	周转木材	m3	0.00035	2141	0.75		
	钢筋混凝土方桩C35	m3		1114.81			
	普通木成材	m3	0.001823	1372.08	2.5		
	型钢	t	0.000545	2350.85	1.28		
	垫铁	kg	0.005	4.29	0.02		
	电焊条J422	kg	0.045455	5.07	0.23		
	预制钢筋混凝土方桩（T-YRS-45A 2-11+11）	m	1	200	200		
	钢丝绳	kg	0.003645	5.75	0.02		
	镀锌铁丝8#	kg	0.02916	4.46	0.13		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.025515	3.57	0.09		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	205.16	--	

项目编码	010301001002	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-7	打预制钢筋混凝土方桩送桩　桩长在30m以内	m3	0.017027	47.73	25.62	105.56	10.73	7.66	0.81	0.44	1.8	0.18	0.13
3-15	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在30m以内	m3	0.2025	34.63	16.11	143.73	12.49	8.92	7.01	3.26	29.11	2.53	1.81
3-27	电焊接桩　螺栓+电焊	个	0.045455	51.6	34.26	75.95	8.93	6.38	2.35	1.56	3.45	0.41	0.29
D00002	预制钢筋混凝土方桩（T-YRS-45A 2-11+11）	m	1		200					200			
综合人工工日		小计							10.17	205.26	34.36	3.12	2.23
0.09工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													255.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硬木成材	m3	0.000034	1372.08	0.05		
	麻袋	条	0.004257	4.29	0.02		
	草袋	m2	0.007662	1.29	0.01		
	送桩器摊销	kg	0.013111	5.32	0.07		
	周转木材	m3	0.000379	2141	0.81		
	钢筋混凝土方桩C35	m3		1114.81			
	普通木成材	m3	0.001823	1372.08	2.5		
	型钢	t	0.000545	2350.85	1.28		
	垫铁	kg	0.005	4.29	0.02		
	电焊条J422	kg	0.045455	5.07	0.23		
	预制钢筋混凝土方桩（T-YRS-45A 2-11+11）	m	1	200	200		
	钢丝绳	kg	0.003645	5.75	0.02		
	镀锌铁丝8#	kg	0.02916	4.46	0.13		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.025515	3.57	0.09		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	205.26	--	

项目编码	010301001003	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-7	打预制钢筋混凝土方桩送桩　桩长在30m以内	m3	0.018409	47.73	25.62	105.56	10.73	7.66	0.88	0.47	1.94	0.2	0.14
3-15	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在30m以内	m3	0.2025	34.63	16.11	143.73	12.49	8.92	7.01	3.26	29.11	2.53	1.81
3-27	电焊接桩　螺栓+电焊	个	0.045455	51.6	34.26	75.95	8.93	6.38	2.35	1.56	3.45	0.41	0.29
D00002	预制钢筋混凝土方桩（T-YRS-45A 2-11+11）	m	1		200					200			
综合人工工日		小计							10.24	205.29	34.5	3.14	2.24
0.0906工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													255.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硬木成材	m3	0.000037	1372.08	0.05		
	麻袋	条	0.004602	4.29	0.02		
	草袋	m2	0.008284	1.29	0.01		
	送桩器摊销	kg	0.014175	5.32	0.08		
	周转木材	m3	0.00039	2141	0.83		
	钢筋混凝土方桩C35	m3		1114.81			
	普通木成材	m3	0.001823	1372.08	2.5		
	型钢	t	0.000545	2350.85	1.28		
	垫铁	kg	0.005	4.29	0.02		
	电焊条J422	kg	0.045455	5.07	0.23		
	预制钢筋混凝土方桩（T-YRS-45A 2-11+11）	m	1	200	200		
	钢丝绳	kg	0.003645	5.75	0.02		
	镀锌铁丝8#	kg	0.02916	4.46	0.13		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.025515	3.57	0.09		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	205.29	--	

项目编码	010301001004	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	176

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-7	打预制钢筋混凝土方桩送桩　桩长在30m以内	m3	0.02025	47.73	25.62	105.56	10.73	7.66	0.97	0.52	2.14	0.22	0.16
3-15	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在30m以内	m3	0.2025	34.63	16.11	143.73	12.49	8.92	7.01	3.26	29.11	2.53	1.81
3-27	电焊接桩　螺栓+电焊	个	0.045455	51.6	34.26	75.95	8.93	6.38	2.35	1.56	3.45	0.41	0.29
D00002	预制钢筋混凝土方桩（T-YRS-45A 2-11+11）	m	1		200					200			
综合人工工日		小计							10.33	205.34	34.7	3.16	2.26
0.0914工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													255.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硬木成材	m3	0.000041	1372.08	0.06		
	麻袋	条	0.005063	4.29	0.02		
	草袋	m2	0.009113	1.29	0.01		
	送桩器摊销	kg	0.015593	5.32	0.08		
	周转木材	m3	0.000405	2141	0.87		
	钢筋混凝土方桩C35	m3		1114.81			
	普通木成材	m3	0.001823	1372.08	2.5		
	型钢	t	0.000545	2350.85	1.28		
	垫铁	kg	0.005	4.29	0.02		
	电焊条J422	kg	0.045455	5.07	0.23		
	预制钢筋混凝土方桩（T-YRS-45A 2-11+11）	m	1	200	200		
	钢丝绳	kg	0.003645	5.75	0.02		
	镀锌铁丝8#	kg	0.02916	4.46	0.13		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.025515	3.57	0.09		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	205.34	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台次	工程量	0.5
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-28	静力压桩机 1200kN 场外运输费用	次	1	2880	3722.73	11813.4			2880	3722.73	11813.4		
25-29	静力压桩机 1200kN 组装拆卸费	次	1	4320	324	4660.05			4320	324	4660.05		
综合人工工日		小计							7200	4046.73	16473.45		
60工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									27720.18				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8#			kg	5				4.46	22.3			
	草袋子			只	20				0.86	17.2			
	液压油			kg	90				3.6	324			
	其他材料费								--	3683.23		--	
	材料费小计								--	4046.73		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：小桥村股份制经济合作社—4#车间桩基工程(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			11763.07			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	10959.38			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.11	803.69			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	12055.32			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	146.13			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	840.22			
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					24804.74			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：小桥村股份制经济合作社—4#车间桩基工程(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：小桥村股份制经济合作社—4#车间桩基工程(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：小桥村股份制经济合作社—4#车间桩基工程(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：小桥村股份制经济合作社—4#车间桩基工程(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：小桥村股份制经济合作社—4#车间桩基工程(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：小桥村股份制经济合作社—4#车间桩基工程(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：小桥村股份制经济合作社—4#车间桩基工程(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	11633.62		11633.62
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	755430.33	1.3	9820.59
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	755430.33	0.24	1813.03
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	755430.33		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	767063.95	9	69035.76
合计					80669.38

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：小桥村股份制经济合作社—4#车间桩基工程(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：小桥村股份制经济合作社—4#车间桩基工程(002)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：小桥村股份制经济合作社—3#车间土建(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	12400953.43	
1.1	人工费	3271166.75	
1.2	材料费	7585813.82	
1.3	施工机具使用费	236569.58	
1.4	企业管理费	894097.93	
1.5	利润	413305.35	
2	措施项目费	5834535.16	
2.1	单价措施项目费	4920812.04	
2.2	总价措施项目费	913723.12	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	590672.2	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	680183.72	
5	税金	1702410.51	
6	工程造价	20618082.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小桥村股份制经济合作社—3#车间土建(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	30cm以内的挖、填找平	m2	1152.34	0.78	898.83	
2	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：三类（装车） 2、挖土深度：按基坑支护要求执行 3、弃土运距：自行考虑堆土	m3	427.06	12.83	5479.18	
3	010103001001	回填方	基坑回填素土夯实,填方为可利用土方，压实度满足规范及设计要求(计价量）	m3	162.73	28.83	4691.51	
4	010103001002	回填方	室内回填素土夯实,填方为利用原挖土方后不足外购土方，压实度满足规范及设计要求(计价量）	m3	2870.42	54.54	156552.71	
		分部小计					167622.23	
		砌筑工程						
5	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：MU20蒸压灰砂砖 2、墙宽：240mm 3、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆砌筑 4、部位：正负零以下	m3	15.46	466.25	7208.23	
6	010401004001	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0级煤矸石烧结多孔砖 2、墙体类型：外墙（200厚） 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5.0水泥砂浆砌筑	m3	428.27	561.44	240447.91	
7	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5加气混凝土砌块（B05） 2、墙体类型：内墙（200厚以内） 3、砂浆强度等级：Ma5.0水泥砂浆砌筑	m3	298.17	447.88	133544.38	
8	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：出屋踏步 2、砖品种、规格、强度等级：砖 3、砂浆强度等级、配合比：按图集12J201-A17页	m3	1.08	807.42	872.01	
9	010404001001	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：300厚级配沙石褥垫层（分两步夯实，含素土夯实） 2、部位：一层车间	m3	1247.25	302.21	376931.42	
		分部小计					759003.95	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
10	010501001001	垫层	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C15非泵送	m3	66.46	489.21	32512.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	641.36	484.36	310649.13	
12	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：预拌混凝 2、混凝土强度等级：C30泵送 3、柱高度：5m以内 4、截面周长：综合	m3	6.24	556.46	3472.31	
13	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：预拌混凝 2、混凝土强度等级：C30泵送 3、柱高度：8m以内 4、截面周长：综合	m3	279.59	556.46	155580.65	
14	010502001003	矩形柱	1、混凝土种类：预拌混凝土（含牛腿） 2、混凝土强度等级：C30泵送 3、柱高度：8m以上 4、截面周长：综合	m3	453.6	556.46	252410.26	
15	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C25非泵送	m3	219.35	726.15	159281	
16	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C35泵送	m3	90.2	479.27	43230.15	
17	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C25非泵送 3、部位：腰梁、圈梁、止水坎等	m3	48.2	590.87	28479.93	
18	010503005001	过梁	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C25非泵送	m3	6.63	654.84	4341.59	
19	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30泵送 3、厚度：按实 4、部位：综合考虑	m3	13.53	554.36	7500.49	
20	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30泵送 3、高度：综合	m3	3263.45	508.29	1658779	
21	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：预拌混凝土(含5mm厚聚四氟乙烯垫板) 2、混凝土强度等级：C30泵送(休息平台厚度和梯段厚度见设计图)	m2	192.27	114.11	21939.93	
22	010507001001	散水	1、类型：散水 2、面层厚度：50厚C20混凝土，撒1:1水泥砂子压实赶光 3、基础做法：120厚粒径5-32砾石,宽出面层100（素土夯实,压实度≥93%,向外坡5%）	m2	158.03	84.43	13342.47	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010507004001	室外坡道	坡道（05J909-SW18-坡1A）	m2	79.13	95.16	7530.01	
24	010507007001	其他构件	1、构件的类型：各类节点 2、构件规格：详见节点 3、混凝土种类：商品混凝土 4、混凝土强度等级：C30	m3	33.76	853.56	28816.19	
25	010507007002	其他构件	1、构件的类型：雨蓬 2、构件规格：详见图纸 3、混凝土种类：商品混凝土 4、混凝土强度等级：C30	m3	1.22	591.44	721.56	
26	010508001001	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土（梁板综合考虑） 2、混凝土强度等级：C35(掺入膨胀抗裂防水剂等，按设计说明）	m3	97.21	567.74	55190.01	
27	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：一级钢直径12以内	t	9.83	4682.44	46028.39	
28	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢直径12以内	t	288.37	4682.44	1350275.22	
29	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢直径25以内	t	152.634	3903.15	595753.4	
30	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢直径12以内(带E)	t	11.856	4706.62	55801.69	
31	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢直径25以内(带E)	t	176.68	3903.15	689608.54	
32	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级（砌体加固筋）	t	8.46	6376.96	53949.08	
33	010606008001	钢梯	1、钢材品种、规格：钢爬楼制作、安装 2、钢梯形式：参15J401-D3 3、防火要求：详见设计	t	0.111	5998.36	665.82	
34	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹连接	个	4153	10.45	43398.85	
35	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、连接方式：电渣压力焊	个	252	8.4	2116.8	
		分部小计					5621375.37	
		金属结构工程						
36	010607005001	楼梯间和人流通道钢丝网加固	1、位置：楼梯间和人流通道 2、加固方式：网孔大小：15*15MM,丝径0.6MM	m2	2502.99	23.06	57718.95	
37	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：不同基层交接处钢丝网搭接，每边搭接长度不小于200mm 2、加固方式：（网片要求0.8MM以内）	m2	524.68	23.06	12099.12	
38	010607005003	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：耐碱纤网格布	m2	467.66	7.15	3343.77	
39	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：HPB300（各类埋件） 2、规格：按实 3、铁件尺寸：按设计（含除锈防腐）	t	4.889	13589.49	66439.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					139600.86	
		门窗工程						
40	010801002001	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：成品木质（M1522） 2、部位：各楼层	m2	79.2	409.15	32404.68	
41	010802001001	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：安全玻璃门窗（MLC-1、MLC-2）	m2	121.5	475.37	57757.46	
42	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM乙1222 2、门框或扇外围尺寸：《防火门国家标准》GB12955-2015执行	m2	2.64	650	1716	
43	010803001001	金属卷帘（闸）门	1、门代号及洞口尺寸：综合考虑 2、门材质：钢制卷帘门 3、启动装置品种、规格：按设计	m2	242.05	253.42	61340.31	
44	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：普通铝合金单层玻璃推拉窗（各种洞口综合） 2、框、扇材质：70型铝合金型材 3、玻璃品种、厚度：6厚玻璃 4、包含救援窗	m2	2648.54	375.37	994182.46	
		分部小计					1147400.91	
		屋面及防水工程						
45	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：3+3厚双层SBS改性沥青防水卷材,四周上翻按设计 2、部位：平屋面 3、防水层做法：管根部位及阴角处理按设计	m2	4615.06	84.29	389003.41	
46	010902002001	屋面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚JS防水涂膜 2、找平层做法：20厚1:2水泥砂浆找平层 3、部位：平屋面	m2	4615.06	50.61	233568.19	
47	010902002002	屋面涂膜防水	1、防水膜品种：防水剂涂膜（分两次、基层素水泥浆一道） 2、找平层做法：25厚1:2水泥砂浆找平层 3、部位：雨棚	m2	2.09	54.87	114.68	
48	010902003001	屋面刚性层	1、刚性层厚度：50mm 2、混凝土种类：泵送商品细石防水混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、嵌缝材料种类：密封膏 5、钢筋规格、型号：a6@150钢筋网片（分格缝处应断开）留分格缝@3m,粉平压光 6、底部处理：10厚低强度等级砂浆隔离层	m2	4411.06	99.52	438988.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	010902003002	屋面找坡	1、找坡层厚度：最薄处30mm（I=3%） 2、混凝土种类：轻集料混凝土(按设计） 3、混凝土强度等级： 4、部位：平屋面	m2	4411.06	57.16	252136.19	
50	010902008001	屋面变形缝	1、嵌缝材料种类：200厚防火矿棉阻火带 2、止水带材料种类：详见14J936 3、盖缝材料：1.5厚不锈钢盖板 4、部位：板下顶棚、楼地面	m	301	68.84	20720.84	
51	010902008002	屋面变形缝	1、嵌缝材料种类：200厚防火矿棉阻火带 2、止水带材料种类：详见14J936 3、盖缝材料：1.5厚不锈钢盖板 4、部位：立面	m	92	31.12	2863.04	
52	010902008003	屋面变形缝	1、嵌缝材料种类：翻边高度500+平面变形缝 2、止水带材料种类：详见14J936 3、盖缝材料：同平面和立面 4、部位：屋面	m	60.2	31.12	1873.42	
		分部小计					1339268.46	
		保温、隔热、防腐工程						
53	011001001001	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：100厚挤塑聚苯乙烯保温板(B1级) 2、部位：平屋面	m2	4411.06	75.2	331711.71	
		分部小计					331711.71	
		楼地面装饰工程						
54	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、面层厚度、砂浆配合比：80厚C20混凝土地面（素土夯实） 2、部位：一层（配电间、楼梯间）	m2	60.42	56.15	3392.58	
55	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、面层厚度、砂浆配合比：200厚C25混凝土地面（随捣随抹） 2、部位：一层（车间）	m2	4149.99	150.34	623909.5	
56	011101005001	自流坪楼地面	1、找平层砂浆配合比、厚度：每平方5KG金钢，随打随抹光 2、位置：车间（含一层配电间、电梯厅） 3、面层材料种类：混凝土固化剂2道，固化后表面磨光（干磨），防滑等级CW/CD	m2	12549	29.86	374713.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	011101005002	自流坪楼地面	1、找平层砂浆配合比、厚度：环氧树指底涂1-2道，环氧树指底涂1-2道 2、中层漆材料种类、厚度：环氧树指中涂1-2道+环氧树脂腻子起细找平层 3、位置：楼梯间、楼梯 4、面漆材料种类、厚度：1厚环氧树脂涂层面层（面涂3-4道）（厚度含底涂、中涂、面涂） 5、计量方式：楼梯展开面积	m2	416.13	46.35	19287.63	
58	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、找平层厚度、砂浆配合比：40厚C25细石混凝土基层，随打随抹平（刷界面处理剂一道） 2、计量方式：投影面积	m2	293.76	135.31	39748.67	
		分部小计					1061051.52	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
59	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：砖墙、混凝土墙体 2、底层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 3、部位：外墙	m2	5030.38	38.3	192663.55	
60	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：砖墙、混凝土墙体 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3、面层厚度、砂浆配合比：6厚1:2.5水泥砂浆找平,内压耐碱玻纤网格布一层 4、其它要求：混凝土墙先刷素水泥浆一道(掺水重5%的建筑胶)、基层砌体墙体或混凝土墙体(根据墙体材料做界面剂处理) 5、部位：女儿墙内侧及顶	m2	973.32	35.76	34805.92	
61	011201001003	墙面一般抹灰	1、墙体类型：砖墙、混凝土墙 2、底层厚度、砂浆配合比：12 厚 1:1:6 混合砂浆分层压实抹平,内衬设耐碱网格布（基层界面剂一道） 3、内外墙类型：内墙 4、部位：走廊、楼梯间、机房	m2	2935.02	33.18	97383.96	
62	011201001004	墙面一般抹灰	1、墙体类型：砌体墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：15厚1:3水泥砂浆打底,内衬设耐碱网格布（基层界面剂一道） 3、内外墙类型：内墙 4、部位：车间	m2	3954.74	36.3	143557.06	
		分部小计					468410.49	
		天棚工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	011301001001	天棚抹灰	1、基层类型：混凝土顶板 2、抹灰厚度、材料种类：6厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛+6厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆粉面（基面刷素水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 3、位置：楼梯、走廊、机房	m2	1146.6	24.66	28275.16	
		分部小计					28275.16	
		油漆、涂料、裱糊工程						
64	011407001001	墙面喷刷涂料	1、基层类型：砖墙、混凝土墙 2、喷刷涂料部位：涂料外墙 3、腻子种类：8厚聚合物水泥砂浆 4、面层品种：刷（喷）高级外墙涂料（含立面各色真石漆及涂料）	m2	5237.03	100.72	527473.66	
65	011407001002	墙面喷刷涂料	1、基层类型：砖墙、混凝土墙 2、喷刷涂料部位：涂料外墙（女儿墙压顶、内侧及屋面） 3、面层品种：刷（喷）高级外墙涂料	m2	973.32	36.69	35711.11	
66	011407001003	墙面喷刷涂料	1、基层类型：抹灰墙面及梁柱面 2、喷刷涂料部位：走廊、楼梯、机房 3、腻子种类：白色腻子两遍，砂纸抹平 4、涂料品种、喷刷遍数：无机涂料涂一底两面（A级）	m2	3148.86	23.08	72675.69	
67	011407001004	墙面喷刷涂料	1、基层类型：抹灰墙面及梁柱面 2、喷刷涂料部位：车间 3、刮腻子要求：柱需修整垂直 4、涂料品种、喷刷遍数：喷涂白色涂料	m2	8707.52	22.75	198096.08	
68	011407002001	天棚喷刷涂料	1、基层类型：抹灰面或混凝土面 2、喷刷涂料部位：楼梯、走道、机房 3、腻子种类：白水泥腻子满批两遍 4、涂料品种、喷刷遍数：刷无机涂料	m2	1146.6	22.37	25649.44	
69	011407002002	天棚喷刷涂料	1、基层类型：抹灰面或混凝土面 2、喷刷涂料部位：车间 3、腻子种类：6厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛（刷素水泥砂浆一道内掺建筑胶） 4、刮腻子要求：梁柱基础需修直 5、涂料品种、喷刷遍数：喷涂白色涂料	m2	20393.47	22.13	451307.49	
		分部小计					1310913.47	
		其他装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、扶手材料种类、规格：护窗栏杆 2、栏杆材料种类、规格：国标22J403-1-7/(5-11) 3、部位：护窗（含楼梯处护窗）	m	10.8	180	1944	
71	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、扶手材料种类、规格：楼梯栏杆(平台增高综合） 2、栏杆材料种类、规格：国标22J403-1-B19/(2-20) 3、部位：楼梯	m	105.11	230	24175.3	
72	01B001	接水板	40厚C20砼300x300接水板内配D4双向@150	块	4	50	200	
		分部小计					26319.3	
		分部分项合计					12400953.43	
1	011701002001	外脚手架	1、搭设方式：脚手架（双排） 2、搭设高度：按设计檐口（综合考虑） 3、脚手架材质：钢管等	m2	6858.76	34.08	233746.54	
2	011701003001	里脚手架	1、搭设方式：抹灰脚手架 2、搭设高度：3.6M以内 3、脚手架材质：金属脚手等	m2	415.6	0.52	216.11	
3	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式：满堂脚手架 2、搭设高度：车间高度综合考虑 3、脚手架材质：钢管等	m2	13508.2	32.85	443744.37	
4	011701009001	电梯井脚手架	1、电梯井高度：24M以内	座	3	886.05	2658.15	
5	011701006002	浇倒脚手架(3#)	1、搭设方式：超过3.6M高浇倒脚手	M2	9746.76	8	77974.08	
6	011703001001	垂直运输(3#)	1、建筑物建筑类型及结构形式：含垂直机械基础 2、建筑物檐口高度、层数：23m	项	1	193969.4	193969.4	
7	011704001001	超高施工增加	1、建筑物建筑类型及结构形式：形式自行考虑 2、建筑物檐口高度、层数：超过20M以上的局部增加	m2	4574.96	8.24	37697.67	
8	011704001002	超高施工增加	1、建筑物建筑类型及结构形式：形式自行考虑 2、建筑物檐口高度、层数：超过20M以上	m2	87.71	41.15	3609.27	
9	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：所有机械综合考虑	项	1	90930.56	90930.56	
10	011706002001	排水、降水	施工中所有涉及基坑明排水及井点降水由施工单综合考虑。	项	1	33803.07	33803.07	
11	011702001001	垫层	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C15非泵送 3、基础类型：垫层	m2	88.11	92.28	8130.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011702001002	基础	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30非泵送 3、基础类型：独立基础	m2	786.14	92.09	72395.63	
13	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30泵送 3、柱高度：5M以内 4、截面周长：综合	m2	61.46	142.56	8761.74	
14	011702002002	矩形柱	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30泵送 3、柱高度：8.0m以内 4、截面周长：综合	m2	1685.18	129.29	217876.92	
15	011702002003	矩形柱	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30泵送 3、柱高度：8.0m以上 4、截面周长：综合	m2	2277.29	129.29	294430.82	
16	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C25非泵送	m2	2910.51	98.36	286277.76	
17	011702005001	基础梁（模板）	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30泵送	m2	607.48	57.74	35075.9	
18	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C25非泵送 3、部位：腰梁、止水坎	m2	506.95	72.33	36667.69	
19	011702009001	过梁	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C25非泵送	m2	93.26	96.14	8966.02	
20	011702011001	直形墙	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：泵送 3、厚度：按实 4、部位：地下室墙、电梯基坑	m2	107.69	86.79	9346.42	
21	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30泵送 3、高度：6.0m	m2	23732.73	113.94	2704107.26	
22	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30泵送	m2	192.27	209.42	40265.18	
23	011702025001	其他现浇构件	1、构件类型：其它各节点	m2	542.74	73.35	39809.98	
24	011702025002	其他现浇构件	1、构件类型：雨蓬	m2	15.89	113.62	1805.42	
25	011702030001	后浇带	1、后浇带部位：地上后浇带（支撑时间综合考虑）	m2	743.4	51.85	38545.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		单价措施合计					4920812.04	
合计							17321765.47	

综合单价分析表

工程名称：小桥村股份制经济合作社—3#车间土建(003)

项目编码	010101001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	1152.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-273	平整场地(厚300mm以内) 推土机75kW以内	1000m2	0.00117	111		485.29	41.74	23.85	0.13		0.57	0.05	0.03
综合人工工日		小计							0.13		0.57	0.05	0.03
0.0012工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													0.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010101002001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	427.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-204备注3	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.001	366.3		3420.53	265.08	151.47	0.37		3.42	0.27	0.15
1-262备注1	自卸汽车运土 运距在1km以内	1000m3	0.001		38.7	7734.94	541.45	309.4		0.04	7.73	0.54	0.31
综合人工工日		小计							0.37	0.04	11.15	0.81	0.46
0.0033工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	4.5	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	162.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-204备注3	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.001	366.3		3420.53	265.08	151.47	0.37		3.42	0.27	0.15

1-262备注1	自卸汽车运土 运距在1km以内	1000m3	0.001		38.7	7734.94	541.45	309.4		0.04	7.73	0.54	0.31
1-103	回填土 基(槽)坑 松填	m3	-1	17.76			1.24	0.71	-17.76			-1.24	-0.71
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	31.08		1.09	2.25	1.29	31.08		1.09	2.25	1.29
综合人工工日		小计							13.69	0.04	12.24	1.82	1.04
0.1233工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.0086	4.5	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.04		--	

项目编码	010103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	2870.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-204	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.001	333		3109.58	240.98	137.7	0.33		3.11	0.24	0.14
1-262备注1	自卸汽车运土 运距在1km以内	1000m3	0.001		38.7	7734.94	541.45	309.4		0.04	7.73	0.54	0.31
1-101	回填土 地面 松填	m3	-1	11.1			0.78	0.44	-11.1			-0.78	-0.44
1-102	回填土 地面 夯填	m3	1	28.86		0.65	2.07	1.18	28.86		0.65	2.07	1.18
D00002	外购土方	m3	0.866303		25					21.66			
综合人工工日		小计							18.09	21.7	11.49	2.07	1.19
0.163工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.0086	4.5	0.04			
	其他材料费								--	21.66		--	
	材料费小计								--	21.7		--	

项目编码	010401003001	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	15.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-11	M10普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚以上(用于多水房间、底有混凝土坎台)(预拌)	m3	1	109.75	314.54	0.19	28.58	13.19	109.75	314.54	0.19	28.58	13.19
综合人工工日		小计							109.75	314.54	0.19	28.58	13.19
0.9146工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													466.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53						百块	0.13	73.48	9.55			
	MU20蒸压灰砂砖600×240×150						m3	0.927	267.29	247.78			
	水						m3	0.1	4.5	0.45			
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)						t	0.2065	274.13	56.61			
	其他材料费								--	0.15		--	
	材料费小计								--	314.54		--	

项目编码	010401004001	项目名称	多孔砖墙	计量单位	m3	工程量	428.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-30	M5 KM1空心砖墙 190×190×90 1砖	m3	1	142.8	357.86	4.72	38.36	17.7	142.8	357.86	4.72	38.36	17.7
综合人工工日		小计							142.8	357.86	4.72	38.36	17.7
1.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													561.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53						百块	0.21	73.48	15.43			
	KM1砖190×190×90						百块	2.7	112	302.4			
	水						m3	0.1513	4.5	0.68			
	水泥32.5级						kg	28.482	0.2231	6.35			
	中砂						t	0.22701	122.4	27.79			
	石灰膏						m3	0.01128	385.38	4.35			
	其他材料费								--	0.86		--	
	材料费小计								--	357.86		--	

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	298.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	123.78	276.86	0.15	32.22	14.87	123.78	276.86	0.15	32.22	14.87
综合人工工日		小计							123.78	276.86	0.15	32.22	14.87
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													447.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40						m3	0.051	409.7	20.89			
	A3.5加气混凝土砌块（B05)600×250×200						m3	0.915	232.05	212.33			
	水						m3	0.1	4.5	0.45			
	水泥砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)						t	0.16625	259.04	43.07			
	其他材料费								--	0.12		--	
	材料费小计								--	276.86		--	

项目编码	010401012001	项目名称	零星砌砖	计量单位	m3	工程量	1.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-55	M5砖砌台阶(预拌)	10m2	0.285741	558.31	2053.13	1.54	145.56	67.18	159.53	586.66	0.44	41.59	19.2
综合人工工日		小计							159.53	586.66	0.44	41.59	19.2
1.3294工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													807.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53						百块	6.286302	73.48	461.92			
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)						t	0.479045	259.04	124.09			
	水						m3	0.06572	4.5	0.3			
	其他材料费								--	0.35		--	
	材料费小计								--	586.66		--	

项目编码	010404001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	1247.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-99	基础垫层　碎石干铺	m3	1	66.6	208.7	1.16	17.62	8.13	66.6	208.7	1.16	17.62	8.13
综合人工工日		小计							66.6	208.7	1.16	17.62	8.13

0.6工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							302.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	级配沙石褥垫层5～40mm	t	1.77	117.91	208.7		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	208.7	--	

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	66.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件C15垫层	m3	1	90	363.54	1.06	23.68	10.93	90	363.54	1.06	23.68	10.93
综合人工工日		小计							90	363.54	1.06	23.68	10.93
0.75工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													489.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	预拌混凝土(非泵送型) C15			m3	1.015	355.95	361.29						
	水			m3	0.5	4.5	2.25						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	363.54		--				

项目编码	010501003001	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	641.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-185	泵送现浇构件C30现浇桩承台独立柱基	m3	1	36	417.97	12.11	12.51	5.77	36	417.97	12.11	12.51	5.77
综合人工工日		小计							36	417.97	12.11	12.51	5.77
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													484.36
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	预拌混凝土(泵送型) C30			m3	1.02	404.95	413.05						
	塑料薄膜			m2	0.81	0.69	0.56						
	水			m3	0.92	4.5	4.14						
	其他材料费					--	0.22		--				
	材料费小计					--	417.97		--				

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	6.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件C30现浇矩形柱(预拌)	m3	1	90.08	405.78	19.11	28.39	13.1	90.08	405.78	19.11	28.39	13.1
综合人工工日		小计							90.08	405.78	19.11	28.39	13.1
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													556.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	404.95	400.9		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	296.75	16.1		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	4.5	5.63		
	其他材料费			--	-17.04	--	
	材料费小计			--	405.78	--	

项目编码	010502001002	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	279.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件C30现浇矩形柱(预拌)	m3	1	90.08	405.78	19.11	28.39	13.1	90.08	405.78	19.11	28.39	13.1
综合人工工日		小计							90.08	405.78	19.11	28.39	13.1
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													556.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	404.95	400.9		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	296.75	16.1		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	4.5	5.63		
	其他材料费			--	-17.04	--	
	材料费小计			--	405.78	--	

项目编码	010502001003	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	453.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件C30现浇矩形柱(预拌)		m3	1	90.08	405.78	19.11	28.39	13.1	90.08	405.78	19.11	28.39	13.1
综合人工工日			小计							90.08	405.78	19.11	28.39	13.1
0.7507工日			未计价材料费											
清单项目综合单价														556.46
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30				m3		0.99			404.95	400.9			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)				t		0.05425			296.75	16.1			
	塑料薄膜				m2		0.28			0.69	0.19			
	水				m3		1.25			4.5	5.63			
	其他材料费									--	-17.04		--	
	材料费小计									--	405.78		--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	219.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件C25构造柱(预拌)	m3	1	237.68	396.42	1.26	62.12	28.67	237.68	396.42	1.26	62.12	28.67
综合人工工日		小计							237.68	396.42	1.26	62.12	28.67
1.9807工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													726.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.99	378.5	374.72		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	296.75	16.1		
	塑料薄膜	m2	0.23	0.69	0.16		
	水	m3	1.2	4.5	5.4		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	396.42	--	

项目编码	010503001001	项目名称	基础梁	计量单位	m3	工程量	90.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-193	泵送现浇构件C30现浇基础梁地坑支撑梁	m3	1	36	403.26	19.08	14.32	6.61	36	403.26	19.08	14.32	6.61

综合人工工日	小计			36	403.26	19.08	14.32	6.61
0.3工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								479.27
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	404.95	413.05			
	塑料薄膜	m2	1.05	0.69	0.72			
	水	m3	1.46	4.5	6.57			
	其他材料费			--	-17.08		--	
	材料费小计			--	403.26		--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	48.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C25圈梁	m3	1	140.4	395.42	1.23	36.82	17	140.4	395.42	1.23	36.82	17
综合人工工日		小计							140.4	395.42	1.23	36.82	17
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													590.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	378.5	386.07		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	4.5	7.83		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	395.42	--	

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	6.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件C25过梁	m3	1	186	396.46	1.23	48.68	22.47	186	396.46	1.23	48.68	22.47
综合人工工日		小计							186	396.46	1.23	48.68	22.47
1.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													654.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	378.5	386.07		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.97	4.5	8.87		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	396.46	--	

项目编码	010504001001	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	13.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-201	泵送现浇构件 C30现浇地面以上直(圆)形墙 厚在200mm内(预拌)	m3	1	80.56	400.13	31.2	29.06	13.41	80.56	400.13	31.2	29.06	13.41
综合人工工日		小计							80.56	400.13	31.2	29.06	13.41
0.6713工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													554.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.992	404.95	401.71		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	296.75	15.06		
	塑料薄膜	m2	0.61	0.69	0.42		
	水	m3	2.41	4.5	10.85		
	其他材料费			--	-27.91	--	
	材料费小计			--	400.13	--	

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	3263.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	52.8	408.58	19.45	18.79	8.67	52.8	408.58	19.45	18.79	8.67
综合人工工日		小计							52.8	408.58	19.45	18.79	8.67
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													508.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	404.95	413.05		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	4.5	9.14		
	其他材料费			--	-17.08	--	
	材料费小计			--	408.58	--	

项目编码	010506001001	项目名称	直形楼梯	计量单位	m2	工程量	192.27

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-213	泵送现浇构件 C30现浇楼梯 直形	10m2水平投影面积	0.1	184.8	797.61	64.05	64.7	29.86	18.48	79.76	6.41	6.47	2.99	
综合人工工日		小计							18.48	79.76	6.41	6.47	2.99	
0.154工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													114.11	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(泵送型) C30					m3	0.207		404.95	83.82				
	塑料薄膜					m2	0.55		0.69	0.38				
	水					m3	0.289		4.5	1.3				
	其他材料费								--	-5.74		--		
	材料费小计								--	79.76		--		

项目编码	010507001001	项目名称	散水	计量单位	m2	工程量	158.03

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.99	3.14	1.45	1.11		0.1	0.31	0.15	
4-99	基础垫层 碎石干铺	m3	0.1398	66.6	209.24	1.16	17.62	8.13	9.31	29.25	0.16	2.46	1.14	
13-22+[13-23]*4	水泥砂浆 楼地面 厚40mm	10m2	0.1	170.4	150.64	13.48	47.81	22.07	17.04	15.06	1.35	4.78	2.21	
综合人工工日		小计							27.46	44.31	1.61	7.55	3.5	
0.2359工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													84.43	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	碎石5～40mm					t	0.230667		117.91	27.2				
	碎石5～16mm					t	0.016776		122.4	2.05				
	C20预拌混凝土					m3	0.0406		366.82	14.89				
	水					m3	0.038		4.5	0.17				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	44.31		--		

项目编码	010507004001	项目名称	室外坡道	计量单位	m2	工程量	79.13
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-220	泵送现浇构件 C20现浇台阶	10m2水平投影面积	0.099994	117.6	720.03	50.26	43.64	20.14	11.76	72	5.03	4.36	2.01
综合人工工日		小计							11.76	72	5.03	4.36	2.01
0.098工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													95.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	预拌混凝土(泵送型) C20			m3	0.199988	375.32	75.06						
	塑料薄膜			m2	0.619963	0.69	0.43						
	水			m3	0.224987	4.5	1.01						
	其他材料费					--	-4.5		--				
	材料费小计					--	72		--				

项目编码	010507007001	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	33.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-58	现浇构件 C30现浇小型构件	m3	1	292.8	421.53	20.26	81.4	37.57	292.8	421.53	20.26	81.4	37.57
综合人工工日		小计							292.8	421.53	20.26	81.4	37.57
2.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													853.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	预拌防水混凝土P8(非泵送型)C30			m3	1.015	404.86	410.93						
	塑料薄膜			m2	3.75	0.69	2.59						
	水			m3	1.78	4.5	8.01						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	421.53		--				

项目编码	010507007002	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	1.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-47	现浇构件 C30现浇水平挑檐板式雨篷	10m2水平投影面积	0.827705	222	383.24	18.07	62.42	28.81	183.75	317.21	14.96	51.67	23.85
综合人工工日		小计							183.75	317.21	14.96	51.67	23.85

1.5313工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							591.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.756522	404.95	306.35		
	塑料薄膜	m2	4.552378	0.69	3.14		
	水	m3	1.713349	4.5	7.71		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	317.21	--	

项目编码	010508001001	项目名称	后浇带	计量单位	m3	工程量	97.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-211	泵送现浇构件 C35现浇后浇板带	m3	1	69.6	444.85	19.45	23.15	10.69	69.6	444.85	19.45	23.15	10.69
综合人工工日		小计							69.6	444.85	19.45	23.15	10.69
0.58工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													567.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌混凝土(泵送型) C35			m3	1.02	421.34	429.77						
	塑料薄膜			m2	5.03	0.69	3.47						
	水			m3	2.53	4.5	11.39						
	其他材料费					--	0.22			--			
	材料费小计					--	444.85			--			

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	9.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ12mm以内	t	1	1296	2770.76	89.28	360.17	166.23	1296	2770.76	89.28	360.17	166.23
综合人工工日		小计							1296	2770.76	89.28	360.17	166.23
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4682.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋(D12以内）综合	t	1.02	2677.06	2730.6		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.46	30.55		
	电焊条J422	kg	1.86	5.07	9.43		
	水	m3	0.04	4.5	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2770.76	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	288.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1296	2770.76	89.28	360.17	166.23	1296	2770.76	89.28	360.17	166.23
综合人工工日		小计							1296	2770.76	89.28	360.17	166.23
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4682.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋（12以内）三级	t	1.02	2677.06	2730.6		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.46	30.55		
	电焊条J422	kg	1.86	5.07	9.43		
	水	m3	0.04	4.5	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2770.76	--	

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	152.634

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	766.8	2732.17	81.74	220.62	101.82	766.8	2732.17	81.74	220.62	101.82
综合人工工日		小计							766.8	2732.17	81.74	220.62	101.82
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3903.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋（25以内）三级	t	1.02	2621.73	2674.16		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	4.46	8.7		
	电焊条J422	kg	9.62	5.07	48.77		
	水	m3	0.12	4.5	0.54		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2732.17	--	

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	11.856

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1296	2794.94	89.28	360.17	166.23	1296	2794.94	89.28	360.17	166.23
综合人工工日		小计							1296	2794.94	89.28	360.17	166.23
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4706.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋（12以内）三级带E	t	1.02	2700.76	2754.78		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.46	30.55		
	电焊条J422	kg	1.86	5.07	9.43		
	水	m3	0.04	4.5	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2794.94	--	

项目编码	010515001005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	176.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	766.8	2732.17	81.74	220.62	101.82	766.8	2732.17	81.74	220.62	101.82
综合人工工日		小计							766.8	2732.17	81.74	220.62	101.82
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3903.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋（25以内）三级带E	t	1.02	2621.73	2674.16		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	4.46	8.7		
	电焊条J422	kg	9.62	5.07	48.77		
	水	m3	0.12	4.5	0.54		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2732.17	--	

项目编码	010515001006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	8.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-25	砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1	2542.8	2770.9	70.29	679.4	313.57	2542.8	2770.9	70.29	679.4	313.57
综合人工工日		小计							2542.8	2770.9	70.29	679.4	313.57
21.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6376.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋-D6综合	t	1.02	2716.57	2770.9		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2770.9	--	

项目编码	010606008001	项目名称	钢梯	计量单位	t	工程量	0.111

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-39	钢梯子 爬式 制作	t	1	1701.6	2716.43	676.61	618.33	285.39	1701.6	2716.43	676.61	618.33	285.39
综合人工工日		小计							1701.6	2716.43	676.61	618.33	285.39
14.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5998.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	2350.85	2468.39		
	电焊条J422	kg	24.99	5.07	126.7		
	氧气	m3	3.08	2.83	8.72		
	乙炔气	m3	1.34	14.53	19.47		
	防锈漆	kg	5.58	14.2	79.24		

	油漆溶剂油	kg	0.58	3.8	2.2		
	其他材料费			--	11.71	--	
	材料费小计			--	2716.43	--	

项目编码	010516003001	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	4153

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-33	直螺纹接头 φ25以内	每10个接头	0.1	67.2	11.08	0.45	17.59	8.12	6.72	1.11	0.05	1.76	0.81
综合人工工日		小计							6.72	1.11	0.05	1.76	0.81
0.056工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直螺纹套筒接头φ25以内	个	1.02	1.9	1.94		
	电焊条J422	kg	-0.162	5.07	-0.82		
	水	m3	-0.002	4.5	-0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.11	--	

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	252

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	37.2	6.86	18.66	14.52	6.7	3.72	0.69	1.87	1.45	0.67
综合人工工日		小计							3.72	0.69	1.87	1.45	0.67
0.031工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	0.0001	2716.57	0.27		
	焊剂	kg	0.313	3.1	0.97		
	石棉板	m2	0.02	5.46	0.11		
	电焊条J422	kg	-0.151	5.07	-0.77		
	水	m3	-0.002	4.5	-0.01		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	0.69	--	

项目编码	010607005001	项目名称	楼梯间和人流通道钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	2502.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	78	117.73	3.75	21.26	9.81	7.8	11.77	0.38	2.13	0.98
综合人工工日		小计							7.8	11.77	0.38	2.13	0.98
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网 15*15MM,丝径0.6MM	m2	1.1	9.71	10.68		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.1	0.49		
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.19	0.27		
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	11.77	--	

项目编码	010607005002	项目名称	砌块墙钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	524.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	78	117.73	3.75	21.26	9.81	7.8	11.77	0.38	2.13	0.98
综合人工工日		小计							7.8	11.77	0.38	2.13	0.98
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网0.8MM	m2	1.1	9.71	10.68		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.1	0.49		
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.19	0.27		
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	11.77	--	

项目编码	010607005003	项目名称	砌块墙钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	467.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

14-27	保温砂浆及抗裂基层　柱、梁、墙面交界处贴网格玻纤布	10m2	0.1	34.8	23.43		9.05	4.18	3.48	2.34		0.91	0.42
综合人工工日		小计							3.48	2.34		0.91	0.42
0.029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维网格布						m2	1.1	2.13	2.34			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2.34		--	

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	4.889

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	1	3360	3352.81	708.38	1057.78	488.21	3360	3352.81	708.38	1057.78	488.21
5-28	铁件安装	t	1	2827.2	213.2	367.81	830.7	383.4	2827.2	213.2	367.81	830.7	383.4
综合人工工日		小计							6187.2	3566.01	1076.19	1888.48	871.61
51.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13589.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋（25以内）三级	t	1.05	2621.73	2752.82		
	电焊条J422	kg	66.3	5.07	336.14		
	氧气	m3	43.935	2.83	124.34		
	乙炔气	m3	19.089	14.53	277.36		
	防锈漆	kg	2.4442	14.2	34.71		
	油漆溶剂油	kg	0.2525	3.8	0.96		
	型钢	t	0.0105	2350.85	24.68		
	其他材料费			--	15	--	
	材料费小计			--	3566.01	--	

项目编码	010801002001	项目名称	木质门带套	计量单位	m2	工程量	79.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-31	成品木门　实拼门夹板面	10m2	0.1	369.52	2036.43	2.56	96.74	44.65	36.95	203.64	0.26	9.67	4.47

16-34	成品木门　门框安装	10m2洞口面积	0.1	60.76	501.51		15.8	7.29	6.08	50.15		1.58	0.73
16-314	门窗特殊五金 铰链	个	1.818182	12.4	10.92		3.22	1.49	22.55	19.85		5.85	2.71
16-315	门窗特殊五金 门吸或门阻	只	0.606091	8.68	6.42		2.26	1.04	5.26	3.89		1.37	0.63
16-312	门窗特殊五金 执手锁	把	0.30303	21.08	81.49		5.48	2.53	6.39	24.69		1.66	0.77
综合人工工日		小计							77.23	302.22	0.26	20.13	9.31
0.6227工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													409.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柳桉木框夹板门	m2	1.01	200	202		
	成品木门框	m2	0.97	42.88	41.59		
	木砖与拉条	m3	0.0032	2564.64	8.21		
	不锈钢合页	只	1.836364	10.1	18.55		
	铜木螺钉3.5×25	十个	1.696982	0.9	1.53		
	不锈钢门吸	只	0.612152	6	3.67		
	门锁	把	0.30606	80	24.48		
	其他材料费			--	2.19	--	
	材料费小计			--	302.22	--	

项目编码	010802001001	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	m2	工程量	121.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-40	平开门 断桥隔热铝型材	10m2	0.1	1192.88	3078.11	21.28	315.68	145.7	119.29	307.81	2.13	31.57	14.57
综合人工工日		小计							119.29	307.81	2.13	31.57	14.57
0.962工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													475.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	断桥隔热铝合金型材	kg	9.652	20.33	196.23		
	中空玻璃(成品)5+6A+5白玻	m2	0.95	50.7	48.17		
	密封胶条	m	6.715	2.48	16.65		
	PU发泡剂	L	0.2625	62	16.28		
	硅酮密封胶	L	0.145	72.21	10.47		
	塑料胀管螺钉	套	14.6	0.1	1.46		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.75	0.24	0.42		

	镀锌铁脚	个	7.3	2.12	15.48		
	其他材料费			--	2.65	--	
	材料费小计			--	307.81	--	

项目编码	010802003001	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	2.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00016	钢质防火门	m2	1		650					650			
综合人工工日		小计								650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													650

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质防火门	m2	1	650	650		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	650	--	

项目编码	010803001001	项目名称	金属卷帘（闸）门	计量单位	m2	工程量	242.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-23	彩钢卷帘门	10m2	0.11137	670.84	1331.47	13.21	177.85	82.09	74.71	148.29	1.47	19.81	9.14
综合人工工日		小计							74.71	148.29	1.47	19.81	9.14
0.6025工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													253.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	彩钢卷帘门	m2	1.124837	128.63	144.69		
	电焊条J422	kg	0.056799	5.07	0.29		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.33877	0.86	2.01		
	其他材料费			--	1.3	--	
	材料费小计			--	148.29	--	

项目编码	010807001001	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	2648.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

16-5	铝合金窗 平开窗/悬窗	10m2	0.1	544.36	2924.07	20.54	146.87	67.79	54.44	292.41	2.05	14.69	6.78
D00006	窗五金	m2	1		5					5			
综合人工工日		小计							54.44	297.41	2.05	14.69	6.78
0.439工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													375.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金窗（6厚玻璃）						m2	0.96	250	240			
	硅酮密封胶						L	0.145	72.21	10.47			
	PU发泡剂						L	0.2625	62	16.28			
	镀锌铁脚						个	10.9	2.12	23.11			
	塑料胀管螺钉						套	21.8	0.1	2.18			
	窗五金						m2	1	5	5			
	其他材料费								--	0.37		--	
	材料费小计								--	297.41		--	

项目编码	010902001001	项目名称	屋面卷材防水	计量单位	m2	工程量	4615.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-33	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材 热熔满铺法 双层	10m2	0.1	116.4	682.2		30.26	13.97	11.64	68.22		3.03	1.4
综合人工工日		小计							11.64	68.22		3.03	1.4
0.097工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													84.29
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SBS改性沥青防水卷材 δ3+3mm						m2	2.35	26.07	61.26			
	APP及SBS基层处理剂						kg	0.355	12	4.26			
	SBS封口油膏						kg	0.11	6.63	0.73			
	钢压条						kg	0.052	22.96	1.19			
	钢钉						kg	0.003	4.56	0.01			
	石油液化气						kg	0.104	6.46	0.67			
	其他材料费								--	0.1		--	
	材料费小计								--	68.22		--	

项目编码	010902002001	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	4615.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-119	刷丙烯酸防水涂料 一布三涂	10m2	0.108	75.6	133.8		19.66	9.07	8.16	14.45		2.12	0.98
10-72	屋面找平层 水泥砂浆 有分格缝 20mm厚(预拌)	10m2	0.1	88.73	126.05	0.33	23.16	10.69	8.87	12.61	0.03	2.32	1.07
综合人工工日		小计							17.03	27.06	0.03	4.44	2.05
0.1419工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	丙烯酸防水涂料	kg	1.296	11.15	14.45		
	无纺布	m2		4.99			
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.03535	289.21	10.22		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.236	9.8	2.31		
	周转木材	m3		2141			
	铁钉	kg	0.003	4.95	0.01		
	水	m3	0.006	4.5	0.03		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	27.06	--	

项目编码	010902002002	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	2.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-119	刷丙烯酸防水涂料 一布三涂	10m2	0.157416	75.6	51.48		19.66	9.07	11.9	8.1		3.09	1.43
10-72+[10-73]	屋面找平层 水泥砂浆 有分格缝 25mm厚(预拌)	10m2	0.1	103.69	159.77	0.41	27.07	12.49	10.37	15.98	0.04	2.71	1.25
综合人工工日		小计							22.27	24.08	0.04	5.8	2.68
0.1856工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水剂	kg	1.888992	4.29	8.1		
	无纺布	m2		4.99			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.044275	296.75	13.14		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.282	9.8	2.76		
	周转木材	m3		2141			
	铁钉	kg	0.003	4.95	0.01		

	水	m3	0.006	4.5	0.03		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	24.08	--	

项目编码	010902003001	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	4411.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-90*3.3	刚性防水屋面 石灰砂浆隔离层 3mm(预拌)	10m2	0.1	107.32	60.69	0.16	27.94	12.9	10.73	6.07	0.02	2.79	1.29
5-5	现浇构件 成型冷轧扭钢筋	t	0.00296	1161.6	2753.83		302.02	139.39	3.44	8.15		0.89	0.41
10-77+[10-79]*2	刚性防水屋面 C30细石混凝土有分格缝 50mm厚	10m2	0.1	273.6	270.17	6.87	72.92	33.66	27.36	27.02	0.69	7.29	3.37
综合人工工日		小计							41.53	41.24	0.71	10.97	5.07
0.3461工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													99.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石灰砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.017325	349.54	6.06		
	冷轧扭钢筋	t	0.00296	2700.76	7.99		
	镀锌铁丝22#	kg	0.035224	4.46	0.16		
	预拌防水混凝土C30粒径20mm	m3	0.0506	387.86	19.63		
	石油沥青油毡350#	m2	1.05	2.87	3.01		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.369	9.8	3.62		
	水	m3	0.052	4.5	0.23		
	周转木材	m3	0.0001	2141	0.21		
	细砂	t	0.0031	92.82	0.29		
	铁钉	kg	0.005	4.95	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	41.24	--	

项目编码	010902003002	项目名称	屋面找坡	计量单位	m2	工程量	4411.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-77-[10-79]*2	刚性防水屋面 C20细石混凝土有分格缝 30mm厚(商品砼)(非泵送)	10m2	0.1	179.52	323.25	0.43	46.79	21.59	17.95	32.33	0.04	4.68	2.16
综合人工工日		小计							17.95	32.33	0.04	4.68	2.16
0.1496工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													57.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无机轻集料保温砂浆	m3	0.0404	873.9	35.31		
	石油沥青油毡350#	m2		2.87			
	APP高强嵌缝膏	kg		9.8			
	水	m3	0.052	4.5	0.23		
	周转木材	m3	0.0001	2141	0.21		
	细砂	t	0.0031	92.82	0.29		
	铁钉	kg	0.005	4.95	0.02		
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	-0.0102	366.82	-3.74		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	32.33	--	

项目编码	010902008001	项目名称	屋面变形缝	计量单位	m	工程量	301

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-180	盖缝 铁皮盖面平面	10m	0.1	163.2	462.99	0.12	42.46	19.6	16.32	46.3	0.01	4.25	1.96
综合人工工日		小计							16.32	46.3	0.01	4.25	1.96
0.136工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													68.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木砖与拉条	m3	0.0069	2564.64	17.7		
	防腐油	kg	0.11	5.15	0.57		
	铁钉	kg	0.021	4.95	0.1		
	200厚防火矿棉+1.5厚不锈钢盖板	m2	0.601	45	27.05		
	焊锡	kg	0.019	36.87	0.7		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	46.3	--	

项目编码	010902008002	项目名称	屋面变形缝	计量单位	m	工程量	92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-181	盖缝 铁皮盖面立面	10m	0.1	88.8	188.52	0.07	23.11	10.66	8.88	18.85	0.01	2.31	1.07
综合人工工日		小计							8.88	18.85	0.01	2.31	1.07
0.074工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									31.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木砖与拉条	m3	0.0025	2564.64	6.41		
	防腐油	kg	0.034	5.15	0.18		
	铁钉	kg	0.003	4.95	0.01		
	200厚防火矿棉+1.5厚不锈钢盖板	m2	0.264	45	11.88		
	焊锡	kg	0.008	36.87	0.29		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	18.85	--	

项目编码	010902008003	项目名称	屋面变形缝	计量单位	m	工程量	60.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-181	盖缝 铁皮盖面立面	10m	0.1	88.8	188.52	0.07	23.11	10.66	8.88	18.85	0.01	2.31	1.07
综合人工工日		小计							8.88	18.85	0.01	2.31	1.07
0.074工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									31.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木砖与拉条	m3	0.0025	2564.64	6.41		
	防腐油	kg	0.034	5.15	0.18		
	铁钉	kg	0.003	4.95	0.01		
	200厚防火矿棉+1.5厚不锈钢盖板	m2	0.264	45	11.88		
	焊锡	kg	0.008	36.87	0.29		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	18.85	--	

项目编码	011001001001	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2	工程量	4411.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚25mm)	10m2	0.1	96	619.46		24.96	11.52	9.6	61.95		2.5	1.15
综合人工工日		小计							9.6	61.95		2.5	1.15
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													75.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板100MM						m3	0.104	595.63	61.95			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	61.95		--	

项目编码	011101001001	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	60.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18+[13-19]*8	C25细石混凝土找平层 厚80mm	10m2	0.1	177.6	301.01	11.11	49.06	22.65	17.76	30.1	1.11	4.91	2.27
综合人工工日		小计							17.76	30.1	1.11	4.91	2.27
0.148工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													56.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌防水混凝土P6(非泵送型)C20	m3	0.0404	366.82	14.82		
	水	m3	0.064	4.5	0.29		
	预拌防水混凝土P6(非泵送型)C20	m3	0.0408	367.48	14.99		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30.1	--	

项目编码	011101001002	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	4149.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18+[13-19]*32	C25细石混凝土找平层 厚200mm	10m2	0.1	408	794.05	27.43	113.21	52.25	40.8	79.41	2.74	11.32	5.23
13-26	水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹厚5mm	10m2	0.1	75.6	1.71	1.68	20.09	9.27	7.56	0.17	0.17	2.01	0.93
综合人工工日		小计							48.36	79.58	2.91	13.33	6.16
0.403工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													150.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C25	m3	0.2036	387	78.79		
	水	m3	0.174	4.5	0.78		
	水泥32.5级	kg		0.2231			
	中砂	t		122.4			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	79.58	--	

项目编码	011101005001	项目名称	自流坪楼地面	计量单位	m2	工程量	12549

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-41	自流平地面 复合砂浆	10m2	0.1	148.8	91.86	0.98	38.94	17.97	14.88	9.19	0.1	3.89	1.8
综合人工工日		小计							14.88	9.19	0.1	3.89	1.8
0.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													29.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金刚砂	kg	5	1.82	9.1		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	9.19	--	

项目编码	011101005002	项目名称	自流坪楼地面	计量单位	m2	工程量	416.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-42	自流平地面 环氧树脂	10m2	0.1	148.8	249.36	6.37	40.34	18.62	14.88	24.94	0.64	4.03	1.86
综合人工工日		小计							14.88	24.94	0.64	4.03	1.86
0.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													46.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	封闭层环氧底漆	kg	0.0824	24.01	1.98		
	环氧树脂面漆	kg	0.4705	24.01	11.3		
	环氧树脂色漆	kg	0.294	38.59	11.35		
	石英粉	kg	0.4225	0.34	0.14		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	24.94	--	

项目编码	011106004001	项目名称	水泥砂浆楼梯面层	计量单位	m2	工程量	293.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-24	水泥砂浆 楼梯	10m2水平投影面积	0.1	759.6	287.35	12.64	200.78	92.67	75.96	28.74	1.26	20.08	9.27
综合人工工日		小计							75.96	28.74	1.26	20.08	9.27
0.633工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													135.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20预拌泵送细石砼	m3	0.0746	381.82	28.48		
	水	m3	0.056	4.5	0.25		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	28.74	--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	5030.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙(预拌)	10m2	0.1	190.99	118.83	0.37	49.75	22.96	19.1	11.88	0.04	4.98	2.3
综合人工工日		小计							19.1	11.88	0.04	4.98	2.3
0.1592工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0399	289.21	11.54		
	普通木成材	m3	0.0002	1372.08	0.27		
	水	m3	0.0086	4.5	0.04		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	11.88	--	

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	973.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙(预拌)	10m2	0.1	193.04	90.8	0.28	50.26	23.2	19.3	9.08	0.03	5.03	2.32

综合人工工日	小计	19.3	9.08	0.03	5.03	2.32
0.1609工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						35.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.011977	296.75	3.55		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.017955	289.21	5.19		
	普通木成材	m3	0.0002	1372.08	0.27		
	水	m3	0.0086	4.5	0.04		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	9.08	--	

项目编码	011201001003	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	2935.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-1	内墙面 砖墙基层 石膏砂浆 20mm厚(预拌)	10m2	0.1	175.14	44.55		45.54	21.02	17.51	4.46		4.55	2.1
14-29	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 每增一层	10m2	0.1	16.8	22.37		4.37	2.02	1.68	2.24		0.44	0.2
综合人工工日		小计							19.19	6.7		4.99	2.3
0.16工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石膏砂浆干粉	t	0.01512	285.46	4.32		
	水	m3	0.01014	4.5	0.05		
	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.000315	296.75	0.09		
	玻璃纤维网格布	m2	1.05	2.13	2.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.7	--	

项目编码	011201001004	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	3954.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

14-29	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 每增一层	10m2	0.1	16.8	22.37		4.37	2.02	1.68	2.24		0.44	0.2
14-9	抹水泥砂浆 砖墙内墙(预拌)	10m2	0.1	169.31	83.34	0.26	44.09	20.35	16.93	8.33	0.03	4.41	2.04
综合人工工日		小计							18.61	10.57	0.03	4.85	2.24
0.1551工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维网格布	m2	1.05	2.13	2.24		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.028613	289.21	8.28		
	水	m3	0.0084	4.5	0.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	10.57	--	

项目编码	011301001001	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	1146.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-83	混凝土天棚 纸筋石灰砂浆面现浇(预拌)	10m2	0.1	148.23	41.86	0.13	38.57	17.8	14.82	4.19	0.01	3.86	1.78
综合人工工日		小计							14.82	4.19	0.01	3.86	1.78
0.1235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													24.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混合砂浆 1:0.3:3(干拌（混）砂浆)	t	0.00903	296.75	2.68		
	水	m3	0.0063	4.5	0.03		
	纸筋石灰浆(干拌（混）砂浆)	t	0.005425	270.42	1.47		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.19	--	

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	5237.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-36	井、池壁抹灰聚合物砂浆	10m2	0.1	198	47.9	6.91	53.28	24.59	19.8	4.79	0.69	5.33	2.46

14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.8	23.43		4.37	2.02	1.68	2.34		0.44	0.2
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	95.48	470.78	19.78	29.97	13.83	9.55	47.08	1.98	3	1.38
综合人工工日		小计							31.03	54.21	2.67	8.77	4.04
0.256工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													100.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物面层砂浆	m3	0.00816	583.13	4.76		
	水	m3	0.007	4.5	0.03		
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	2.13	2.34		
	仿石型外墙涂料	kg	4.5	6.23	28.04		
	透明罩光漆	kg	0.4	24.86	9.94		
	白水泥	kg	0.53	0.42	0.22		
	油漆溶剂油	kg	0.058	3.8	0.22		
	水性封底漆	kg	0.35	21.44	7.5		
	901胶	kg	0.18	6.16	1.11		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	54.21	--	

项目编码	011407001002	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	973.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-197	外墙弹性涂料 二遍	10m2	0.1	111.6	212.89		29.02	13.39	11.16	21.29		2.9	1.34
综合人工工日		小计							11.16	21.29		2.9	1.34
0.09工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高渗透性表面底漆	kg	0.12	17.75	2.13		
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.6	21.44	12.86		
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.2	25.73	5.15		
	白水泥	kg	0.3	0.42	0.13		
	901胶	kg	0.15	6.16	0.92		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	21.29	--	

项目编码	011407001003	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	3148.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	176.08	49.69		45.78	21.13	17.61	4.97		4.58	2.11
17-183	抹灰面上 增减批901胶白水泥腻子一遍	10m2	-0.1	39.68	7.08		10.32	4.76	-3.97	-0.71		-1.03	-0.48
综合人工工日		小计							13.64	4.26		3.55	1.63
0.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆(无机)	kg	0.308	10.65	3.28		
	901胶	kg	0.073	6.16	0.45		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07		
	大白粉	kg	0.494	0.34	0.17		
	滑石粉	kg	0.513	0.54	0.28		
	白水泥	kg	0.101	0.42	0.04		
	石膏粉325目	kg	-0.019	0.36	-0.01		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	4.26	--	

项目编码	011407001004	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	8707.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	176.08	46.41		45.78	21.13	17.61	4.64		4.58	2.11
17-183	抹灰面上 增减批901胶白水泥腻子一遍	10m2	-0.1	39.68	7.08		10.32	4.76	-3.97	-0.71		-1.03	-0.48
综合人工工日		小计							13.64	3.93		3.55	1.63
0.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色涂料	kg	0.308	9.585	2.95		
	901胶	kg	0.073	6.16	0.45		

	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07		
	大白粉	kg	0.494	0.34	0.17		
	滑石粉	kg	0.513	0.54	0.28		
	白水泥	kg	0.101	0.42	0.04		
	石膏粉325目	kg	-0.019	0.36	-0.01		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	3.93	--	

项目编码	011407002001	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	1146.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通17-补10	柱、梁、天棚面在抹灰面上901胶混合腻子批、刷乳胶漆各二遍	10m2	0.1	127.72	47.5		33.21	15.33	12.77	4.75		3.32	1.53
综合人工工日		小计							12.77	4.75		3.32	1.53
0.103工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无机涂料	kg	0.343	10.29	3.53		
	大白粉	kg	0.359	0.34	0.12		
	羧甲基纤维素	kg	0.0245	2.14	0.05		
	901胶	kg	0.105	6.16	0.65		
	白水泥	kg	0.182	0.42	0.08		
	滑石粉	kg	0.359	0.54	0.19		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	4.75	--	

项目编码	011407002002	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	20393.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通17-补10	柱、梁、天棚面在抹灰面上901胶混合腻子批、刷乳胶漆各二遍	10m2	0.1	127.72	45.09		33.21	15.33	12.77	4.51		3.32	1.53
综合人工工日		小计							12.77	4.51		3.32	1.53
0.103工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色涂料	kg	0.343	9.585	3.29		
	大白粉	kg	0.359	0.34	0.12		
	羧甲基纤维素	kg	0.0245	2.14	0.05		
	901胶	kg	0.105	6.16	0.65		
	白水泥	kg	0.182	0.42	0.08		
	滑石粉	kg	0.359	0.54	0.19		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	4.51	--	

项目编码	011503001001	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	10.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	金属扶手、栏杆、栏板(900高护窗栏杆-木护手)	m	1		180					180			
综合人工工日		小计								180			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													180

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属扶手、栏杆、栏板(900高护窗栏杆-木护手)	m	1	180	180		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	180	--	

项目编码	011503001002	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	105.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	金属扶手、栏杆、栏板(900高楼梯栏杆	m	1		230					230			
综合人工工日		小计								230			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													230

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属扶手、栏杆、栏板(900高楼梯栏杆	m	1	230	230		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	230	--	

项目编码	01B001	项目名称	接水板	计量单位	块	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00015	接水板	块	1		50					50			
综合人工工日		小计								50			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接水板	块	1	50	50		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	50	--	

项目编码	011701002001	项目名称	外脚手架	计量单位	m2	工程量	6858.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-12备注7	砌墙脚手架 外架子 双排 高20m以内	10m2	0.1	138	132.43	12.95	39.25	18.11	13.8	13.24	1.3	3.93	1.81
综合人工工日		小计							13.8	13.24	1.3	3.93	1.81
0.115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.00065	2141	1.39		
	脚手钢管	kg	1.2753	5.09	6.49		
	底座	个	0.0039	5.61	0.02		
	脚手架扣件	个	0.2158	4.12	0.89		
	镀锌铁丝8#	kg	0.2392	4.46	1.07		
	其他材料费			--	3.38	--	
	材料费小计			--	13.24	--	

项目编码	011701003001	项目名称	里脚手架	计量单位	m2	工程量	415.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

20-23备注9	抹灰脚手架 高在3.60m内	10m2	0.1	1.38	2	0.86	0.58	0.27	0.14	0.2	0.09	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.14	0.2	0.09	0.06	0.03
0.0012工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													0.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	工具式金属脚手	kg	0.02171	4.08	0.09		
	周转木材	m3	0.000052	2141	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.2	--	

项目编码	011701006001	项目名称	满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	13508.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-21备注13	满堂脚手架 基本层 高8m以内	10m2	0.1	173.88	48.26	12.95	48.58	22.42	17.39	4.83	1.3	4.86	2.24
20-22备注13	满堂脚手架 增加层 高8m以上每增加2m	10m2	0.032056	41.4	8.75	2.59	11.44	5.28	1.33	0.28	0.08	0.37	0.17
综合人工工日		小计							18.72	5.11	1.38	5.23	2.41
0.156工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.24922	5.09	1.27		
	底座	个	0.0026	5.61	0.01		
	脚手架扣件	个	0.035417	4.12	0.15		
	周转木材	m3	0.00078	2141	1.67		
	镀锌铁丝8#	kg	0.0429	4.46	0.19		
	其他材料费			--	1.82	--	
	材料费小计			--	5.11	--	

项目编码	011701009001	项目名称	电梯井脚手架	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

20-43备注7备注1	电梯井字架 搭设高度30m以内	座	1		886.05					886.05			
综合人工工日		小计								886.05			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													886.05
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材						m3	0.1014	2141	217.1			
	脚手钢管						kg	106.093	5.09	540.01			
	底座						个	0.325	5.61	1.82			
	脚手架扣件						个	12.844	4.12	52.92			
	其他材料费								--	74.2		--	
	材料费小计								--	886.05		--	

项目编码	011701006002	项目名称	浇倒脚手架(3#)	计量单位	M2	工程量	9746.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
[20-21备注9]*0.3	满堂脚手架 基本层 高8m以内	10m2	0.1	45.36	12.03	3.88	12.8	5.91	4.54	1.2	0.39	1.28	0.59
综合人工工日		小计							4.54	1.2	0.39	1.28	0.59
0.0378工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.06864	5.09	0.35		
	底座	个	0.00078	5.61			
	脚手架扣件	个	0.00975	4.12	0.04		
	周转木材	m3	0.00018	2141	0.39		
	镀锌铁丝8#	kg	0.0099	4.46	0.04		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	1.2	--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输(3#)	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

23-7	塔式起重机施工砖混结构 檐口高度30m以内(7~10层)	天	290			484.68	126.02	58.16			140557.2	36545.8	16866.4
综合人工工日		小计									140557.2	36545.8	16866.4
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													193969.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	011704001001	项目名称	超高施工增加	计量单位	m2	工程量	4574.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
19-1备注2	建筑物超高增加费 建筑物檐口高度20m(7层)~30m	每1m2建筑面积	1	5.52		0.45	1.55	0.72	5.52		0.45	1.55	0.72
综合人工工日		小计							5.52		0.45	1.55	0.72
0.046工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	011704001002	项目名称	超高施工增加	计量单位	m2	工程量	87.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
19-1	建筑物超高增加费 建筑物檐口高度20m(7层)~30m	每1m2建筑面积	1	27.6		2.22	7.75	3.58	27.6		2.22	7.75	3.58
综合人工工日		小计							27.6		2.22	7.75	3.58
0.23工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													41.15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-48	施工电梯75m 场外运输费用	次	1	1200	1985.39	6529.57			1200	1985.39	6529.57		
25-49	施工电梯75m 组装拆卸费	次	1	6480	56.32	5071.42			6480	56.32	5071.42		
25-42	塔式起重机1500kNm以内 场外运输费用	次	0.5	3720	4571.03	14162.4			1860	2285.52	7081.2		
25-43	塔式起重机1500kNm以内 组装拆卸费	次	0.5	32400	206.04	14265.35			16200	103.02	7132.68		
23-54	施工塔吊、电梯基础、塔吊及电梯与建筑物连接件 自升式塔式起重机起重能力在1250kN.m以内(商品砼)(非泵送)(预拌)	台	0.5	23566.91	33208.04	3014.84	6911.26	3189.81	11783.46	16604.02	1507.42	3455.63	1594.91
综合人工工日		小计							37523.46	21034.27	27322.29	3455.63	1594.91
316.7581工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									90930.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8#	kg	36.5	4.46	162.79		
	草袋子	只	26	0.86	22.36		
	螺栓M20×350	套	66	0.86	56.76		
	碎石5～40mm	t	3.168	117.91	373.54		
	碎石5～16mm	t	0.2304	122.4	28.2		
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	31.059	396.45	12313.34		
	塑料薄膜	m2	5.202	0.69	3.59		
	水	m3	22.38472	4.5	100.73		
	组合钢模板	kg	20.30616	3.74	75.95		
	周转木材	m3	0.20922	2141	447.94		
	卡具	kg	5.39784	4.18	22.56		
	钢管支撑	kg	6.6096	3.85	25.45		
	铁钉	kg	2.692	4.95	13.33		
	镀锌铁丝22#	kg	6.39846	4.46	28.54		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	5.8752	7.42	43.59		
	塑料管dn20	m	9.5472	3.11	29.69		
	钢筋综合	t	0.93636	2716.57	2543.69		

	电焊条J422	kg	10.73328	5.07	54.42		
	型钢	t	0.169743	2350.85	399.04		
	氧气	m3	5.37058	2.83	15.2		
	乙炔气	m3	2.333584	14.53	33.91		
	防锈漆	kg	0.490452	14.2	6.96		
	油漆溶剂油	kg	0.05065	3.8	0.19		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.03605	289.21	10.43		
	其他材料费			--	4222.07	--	
	材料费小计			--	21034.27	--	

项目编码	011706002001	项目名称	排水、降水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
22-2	基坑、地下室排水	10m2	101.795	114		126.63	62.56	28.88	11604.63		12890.3	6368.3	2939.84
综合人工工日		小计							11604.63		12890.3	6368.3	2939.84
96.7053工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									33803.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011702001001	项目名称	垫层	计量单位	m2	工程量	88.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2备注1备注6	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.1	482.4	243.71	9.65	127.93	59.05	48.24	24.37	0.97	12.79	5.91
综合人工工日		小计							48.24	24.37	0.97	12.79	5.91
0.402工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									92.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	30.3	6.67		
	周转木材	m3	0.0066	2141	14.13		

	卡具	kg	0.0182	4.18	0.08		
	钢管支撑	kg	0.1937	3.85	0.75		
	铁钉	kg	0.3326	4.95	1.65		
	镀锌铁丝22#	kg	0.014	4.46	0.06		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.52	--	
	材料费小计			--	24.37	--	

项目编码	011702001002	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	786.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2备注1	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.1	482.4	241.82	9.65	127.93	59.05	48.24	24.18	0.97	12.79	5.91
综合人工工日		小计							48.24	24.18	0.97	12.79	5.91
0.402工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													92.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	30.3	6.67		
	周转木材	m3	0.0066	2141	14.13		
	卡具	kg	0.014	4.18	0.06		
	钢管支撑	kg	0.149	3.85	0.57		
	铁钉	kg	0.3326	4.95	1.65		
	镀锌铁丝22#	kg	0.014	4.46	0.06		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.53	--	
	材料费小计			--	24.18	--	

项目编码	011702002001	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	61.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注5备注4备注2	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	868.61	205.5	15.45	229.86	106.09	86.86	20.55	1.55	22.99	10.61
综合人工工日		小计							86.86	20.55	1.55	22.99	10.61
0.7238工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													142.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	30.3	6.67		
	周转木材	m3	0.0041	2141	8.78		
	卡具	kg	0.217799	4.18	0.91		
	钢管支撑	kg	0.439289	3.85	1.69		
	铁钉	kg	0.2034	4.95	1.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.46	0.01		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.97	--	
	材料费小计			--	20.55	--	

项目编码	011702002002	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	1685.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注4备注5备注8	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	768.38	211.1	15.45	203.8	94.06	76.84	21.11	1.55	20.38	9.41
综合人工工日		小计							76.84	21.11	1.55	20.38	9.41
0.6403工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													129.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	30.3	6.67		
	周转木材	m3	0.0041	2141	8.78		
	卡具	kg	0.264615	4.18	1.11		
	钢管支撑	kg	0.533715	3.85	2.05		
	铁钉	kg	0.2034	4.95	1.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.46	0.01		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.97	--	
	材料费小计			--	21.11	--	

项目编码	011702002003	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	2277.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

21-27备注4备注5备注8	现浇构件　矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	768.38	211.1	15.45	203.8	94.06	76.84	21.11	1.55	20.38	9.41
综合人工工日		小计							76.84	21.11	1.55	20.38	9.41
0.6403工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													129.29
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	30.3	6.67			
	周转木材						m3	0.0041	2141	8.78			
	卡具						kg	0.264615	4.18	1.11			
	钢管支撑						kg	0.533715	3.85	2.05			
	铁钉						kg	0.2034	4.95	1.01			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	4.46	0.01			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费								--	0.97		--	
	材料费小计								--	21.11		--	

项目编码	011702003001	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	2910.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-32备注5	现浇构件　构造柱 复合木模板	10m2	0.1	528	240.92	10.23	139.94	64.59	52.8	24.09	1.02	13.99	6.46
综合人工工日		小计							52.8	24.09	1.02	13.99	6.46
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													98.36
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材						m3	0.0066	2141	14.13			
	复合木模板18mm						m2	0.22	30.3	6.67			
	铁钉						kg	0.2572	4.95	1.27			
	卡具						kg	0.042	4.18	0.18			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	4.46	0.01			
	钢管支撑						kg	0.102	3.85	0.39			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费								--	0.93		--	
	材料费小计								--	24.09		--	

项目编码	011702005001	项目名称	基础梁（模板）	计量单位	m2	工程量	607.48

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-34备注5	现浇构件　基础梁 复合木模板	10m2	0.1	276	181.15	11.08	74.64	34.45	27.6	18.12	1.11	7.46	3.45
综合人工工日		小计							27.6	18.12	1.11	7.46	3.45
0.23工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									57.74				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	复合木模板18mm			m2	0.22	30.3	6.67						
	卡具			kg	0.117	4.18	0.49						
	钢管支撑			kg	0.22	3.85	0.85						
	周转木材			m3	0.0039	2141	8.35						
	铁钉			kg	0.138	4.95	0.68						
	镀锌铁丝22#			kg	0.003	4.46	0.01						
	塑料卡			个	3	0.17	0.51						
	其他材料费					--	0.56		--				
	材料费小计					--	18.12		--				

项目编码	011702008001	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	506.95

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42备注5	现浇构件　圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.1	358.8	211.6	12.01	96.41	44.5	35.88	21.16	1.2	9.64	4.45
综合人工工日		小计							35.88	21.16	1.2	9.64	4.45
0.299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									72.33				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	复合木模板18mm			m2	0.22	30.3	6.67						
	卡具			kg	0.058	4.18	0.24						
	钢管支撑			kg	0.169	3.85	0.65						
	周转木材			m3	0.0054	2141	11.56						
	铁钉			kg	0.1176	4.95	0.58						
	镀锌铁丝22#			kg	0.004	4.46	0.02						
	塑料卡			个	3	0.17	0.51						
	其他材料费					--	0.93		--				
	材料费小计					--	21.16		--				

项目编码	011702009001	项目名称	过梁	计量单位	m2	工程量	93.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-44备注5	现浇构件 过梁 复合木模板	10m2	0.1	512.4	234.91	14	136.86	63.17	51.24	23.49	1.4	13.69	6.32
综合人工工日		小计							51.24	23.49	1.4	13.69	6.32
0.427工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													96.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	30.3	6.67		
	卡具	kg	0.074	4.18	0.31		
	钢管支撑	kg	0.147	3.85	0.57		
	周转木材	m3	0.0062	2141	13.27		
	铁钉	kg	0.2556	4.95	1.27		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.46	0.01		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.88	--	
	材料费小计			--	23.49	--	

项目编码	011702011001	项目名称	直形墙	计量单位	m2	工程量	107.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-48备注5备注8	现浇构件 地下室外墙 墙厚300mm 复合木模板	10m2	0.1	338.1	352.66	35.17	97.05	44.79	33.81	35.27	3.52	9.71	4.48
综合人工工日		小计							33.81	35.27	3.52	9.71	4.48
0.2818工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													86.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	30.3	6.67		
	卡具	kg	0.1651	4.18	0.69		
	钢管支撑	kg	0.3068	3.85	1.18		
	周转木材	m3	0.0023	2141	4.92		
	铁钉	kg	0.171	4.95	0.85		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.46	0.01		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	2.627	7.42	19.49		

	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.95	--	
	材料费小计			--	35.27	--	

项目编码	011702014001	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	23732.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59备注5备注4备注14	现浇构件　现浇板厚度20cm内　复合木模板	10m2	0.1	644.74	220.6	21.06	173.11	79.9	64.47	22.06	2.11	17.31	7.99
综合人工工日		小计							64.47	22.06	2.11	17.31	7.99
0.5373工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													113.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	30.3	6.67		
	卡具	kg	0.270595	4.18	1.13		
	钢管支撑	kg	1.03753	3.85	3.99		
	周转木材	m3	0.0036	2141	7.71		
	铁钉	kg	0.193	4.95	0.96		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.46	0.01		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	1.08	--	
	材料费小计			--	22.06	--	

项目编码	011702024001	项目名称	楼梯	计量单位	m2	工程量	192.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-74备注1	现浇构件　楼梯　复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	1141.2	433.53	62.21	312.89	144.41	114.12	43.35	6.22	31.29	14.44
综合人工工日		小计							114.12	43.35	6.22	31.29	14.44
0.951工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													209.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.539	30.3	16.33		
	卡具	kg	0.284	4.18	1.19		

	钢管支撑	kg	0.948	3.85	3.65		
	周转木材	m3	0.0078	2141	16.7		
	铁钉	kg	0.483	4.95	2.39		
	镀锌铁丝22#	kg	0.006	4.46	0.03		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	2.55	--	
	材料费小计			--	43.35	--	

项目编码	011702025001	项目名称	其他现浇构件	计量单位	m2	工程量	542.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-92	现浇构件 地沟复合木模板	10m2	0.1	370.8	185.72	26.21	103.22	47.64	37.08	18.57	2.62	10.32	4.76
综合人工工日		小计							37.08	18.57	2.62	10.32	4.76
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									73.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0039	2141	8.35		
	复合木模板18mm	m2	0.22	30.3	6.67		
	铁钉	kg	0.125	4.95	0.62		
	卡具	kg	0.115	4.18	0.48		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.46	0.01		
	钢管支撑	kg	0.386	3.85	1.49		
	其他材料费			--	0.95	--	
	材料费小计			--	18.57	--	

项目编码	011702025002	项目名称	其他现浇构件	计量单位	m2	工程量	15.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-76	现浇构件 水平挑檐、板式雨篷复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	662.4	188.94	23.99	178.46	82.37	66.24	18.89	2.4	17.85	8.24
综合人工工日		小计							66.24	18.89	2.4	17.85	8.24
0.552工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									113.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.264	30.3	8		
	卡具	kg	0.139	4.18	0.58		

	钢管支撑	kg	0.463	3.85	1.78		
	周转木材	m3	0.0027	2141	5.78		
	铁钉	kg	0.3	4.95	1.49		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.46	0.01		
	其他材料费			--	1.25	--	
	材料费小计			--	18.89	--	

项目编码	011702030001	项目名称	后浇带	计量单位	m2	工程量	743.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-67	现浇构件 后浇板带模板、支撑增加费 最底层支撑工期在5个月内	10m	0.03004		1443.67	204.34	53.13	24.52		43.37	6.14	1.6	0.74
综合人工工日		小计								43.37	6.14	1.6	0.74
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													51.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.93845	30.3	28.44		
	钢管支撑	kg	2.89916	3.85	11.16		
	周转木材	m3	0.000571	2141	1.22		
	钢板网δ0.8	m2	0.15771	9.71	1.53		
	其他材料费			--	1.02	--	
	材料费小计			--	43.37	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：小桥村股份制经济合作社—3#车间土建(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			590672.2			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	536974.73			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	53697.47			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	8660.88			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	285809.13			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	8660.88			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	19920.03			
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					913723.12			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：小桥村股份制经济合作社—3#车间土建(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：小桥村股份制经济合作社—3#车间土建(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：小桥村股份制经济合作社—3#车间土建(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：小桥村股份制经济合作社—3#车间土建(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：小桥村股份制经济合作社—3#车间土建(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：小桥村股份制经济合作社—3#车间土建(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：小桥村股份制经济合作社—3#车间土建(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	680183.72		680183.72
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	18235488.59	3.2	583535.63
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	18235488.59	0.53	96648.09
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	18235488.59		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	18915672.31	9	1702410.51
合计					2382594.23

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：小桥村股份制经济合作社—3#车间土建(003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：小桥村股份制经济合作社—3#车间土建(003)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：小桥村股份制经济合作社—4#车间土建(004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	4642743.74	
1.1	人工费	1302749.57	
1.2	材料费	2744910.92	
1.3	施工机具使用费	73945.99	
1.4	企业管理费	356570.28	
1.5	利润	164566.98	
2	措施项目费	2289579.72	
2.1	单价措施项目费	1942222.74	
2.2	总价措施项目费	347356.98	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	224547.36	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	258575.66	
5	税金	647180.92	
6	工程造价	7838080.04	

福昌网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小桥村股份制经济合作社—4#车间土建(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	30cm以内的挖、填找平	m2	971.67	0.88	855.07	
2	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：三类（装车） 2、挖土深度：按基坑支护要求执行 3、弃土运距：自行考虑堆土	m3	169.98	12.83	2180.84	
3	010103001001	回填方	基坑回填素土夯实,填方为可利用土方，压实度满足规范及设计要求(计价量）	m3	62.01	28.83	1787.75	
4	010103001002	回填方	室内回填素土夯实,填方为利用原挖土方后不足外购土方，压实度满足规范及设计要求(计价量）	m3	107.97	54.54	5888.68	
		分部小计					10712.34	
		砌筑工程						
5	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：MU20蒸压灰砂砖 2、墙宽：240mm 3、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆砌筑 4、部位：正负零以下	m3	7.34	466.25	3422.28	
6	010401004001	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0级煤矸石烧结多孔砖 2、墙体类型：外墙（200厚） 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5.0水泥砂浆砌筑	m3	227.25	561.44	127587.24	
7	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5加气混凝土砌块（B05） 2、墙体类型：内墙（200厚以内） 3、砂浆强度等级 ：Ma5.0水泥砂浆砌筑	m3	200.56	447.88	89826.81	
8	010401004002	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0混凝土小型空心砌块 2、墙体类型：内墙（100厚） 3、砂浆强度等级、配合比：Mb7.5砂浆砌筑	m3	9.28	433.04	4018.61	
9	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：出屋踏步 2、砖品种、规格、强度等级：砖 3、砂浆强度等级、配合比：按图集12J201-A17页	m3	0.27	806.9	217.86	
10	010404001001	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：300厚级配沙石褥垫层（分两步夯实、含素土夯实） 2、部位：一层车间	m3	244.51	302.21	73893.37	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010404001002	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：150厚碎石垫层(粒径不大于32),M5水泥砂浆灌注至缝隙密实（含素土夯实） 2、部位：变电所	m3	13.73	302.21	4149.34	
		分部小计					303115.51	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
12	010501001001	垫层	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C15非泵送	m3	27.7	489.21	13551.12	
13	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	194.2	484.36	94062.71	
14	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：预拌混凝土（含筏板、集水坑、电梯基坑、水沟等） 2、混凝土强度等级：C30P8泵送	m3	5.17	592.04	3060.85	
15	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：预拌混凝 2、混凝土强度等级：C30泵送 3、柱高度：5m以内 4、截面周长：综合	m3	139.81	556.46	77798.67	
16	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：预拌混凝 2、混凝土强度等级：C30泵送 3、柱高度：8m以内 4、截面周长：综合	m3	113.01	556.46	62885.54	
17	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C25非泵送	m3	63.9	726.15	46400.99	
18	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C35泵送	m3	40.16	479.27	19247.48	
19	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C25非泵送 3、部位：腰梁、圈梁、止水坎等	m3	24.01	590.87	14186.79	
20	010503005001	过梁	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C25非泵送	m3	2.5	654.84	1637.1	
21	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30泵送 3、厚度：按实 4、部位：综合考虑	m3	7.48	554.36	4146.61	
22	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30泵送 3、高度：综合	m3	913.54	508.29	464343.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：预拌混凝土(含5mm厚聚四氟乙烯垫板) 2、混凝土强度等级：C30泵送(休息平台厚度和梯段厚度见设计图)	m2	153.92	114.11	17563.81	
24	010507001001	散水	1、类型：散水 2、面层厚度：50厚C20混凝土，撒1:1水泥砂子压实赶光 3、基础做法：120厚粒径5-32砾石,宽出面层100（素土夯实,压实度≥93%,向外坡5%）	m2	71.47	84.43	6034.21	
25	010507004001	室外坡道	坡道（05J909-SW18-坡1A）	m2	59.65	95.16	5676.29	
26	010507007001	其他构件	1、构件的类型：各类节点 2、构件规格：详见节点 3、混凝土种类：商品混凝土 4、混凝土强度等级：C30	m3	30.45	853.56	25990.9	
27	010507007002	其他构件	1、构件的类型：雨蓬 2、构件规格：详见图纸 3、混凝土种类：商品混凝土 4、混凝土强度等级：C30	m3	2.8	487.53	1365.08	
28	010508001001	后浇带	1、混凝土种类：商品混凝土（梁板综合考虑） 2、混凝土强度等级：C35(掺入膨胀抗裂防水剂等，按设计说明）	m3	33.43	567.74	18979.55	
29	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：一级钢直径12以内	t	2.376	4682.44	11125.48	
30	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢直径12以内	t	104.469	4682.44	489169.82	
31	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢直径25以内	t	34.147	3903.15	133280.86	
32	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢直径12以内(带E)	t	6.53	4706.62	30734.23	
33	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢直径25以内(带E)	t	89.162	3903.15	348012.66	
34	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级（砌体加固筋）	t	2.767	6376.96	17645.05	
35	010606008001	钢梯	1、钢材品种、规格：钢爬楼制作、安装 2、钢梯形式：参15J401-D3 3、防火要求：详见设计	t	0.056	5998.36	335.91	
36	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹连接	个	1130	10.45	11808.5	
37	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、连接方式：电渣压力焊	个	1269	8.4	10659.6	
		分部小计					1929703.06	
		金属结构工程						
38	010607005001	楼梯间和人流通道钢丝网加固	1、位置：楼梯间和人流通道 2、加固方式：网孔大小：15*15MM,丝径0.6MM	m2	1932.42	23.06	44561.61	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：不同基层交接处钢丝网搭接，每边搭接长度不小于200mm 2、加固方式：（网片要求0.8MM以内）	m2	324.7	23.06	7487.58	
40	010607005003	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：耐碱纤网格布	m2	290.65	7.15	2078.15	
41	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：HPB300（各类埋件） 2、规格：按实 3、铁件尺寸：按设计（含除锈防腐）	t	0.35	13589.49	4756.32	
		分部小计					58883.66	
		门窗工程						
42	010801002001	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：成品木质（M1522） 2、部位：各楼层	m2	49.5	409.15	20252.93	
43	010801002002	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：成品木质（M0922） 2、部位：各楼层(下带格栅）	m2	15.84	407	6446.88	
44	010802001001	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：安全玻璃门窗（MLC-1、MLC-2、MLC-3)	m2	332.6	475.37	158108.06	
45	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：成品钢制甲级防火门（含门套）	m2	4.05	669.57	2711.76	
46	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：成品钢制乙级防火门（含门套）	m2	6.6	615.27	4060.78	
47	010803001001	金属卷帘（闸）门	1、门代号及洞口尺寸：综合考虑 2、门材质：钢制卷帘门 3、启动装置品种、规格：按设计	m2	20.25	253.42	5131.76	
48	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：普通铝合金单层玻璃推拉窗（各种洞口综合） 2、框、扇材质：70型铝合金型材 3、玻璃品种、厚度：6厚玻璃 4、包含救援窗	m2	766.81	375.37	287837.47	
		分部小计					484549.64	
		屋面及防水工程						
49	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：3+3厚双层SBS改性沥青防水卷材,四周上翻按设计 2、部位：平屋面 3、防水层做法：管根部位及阴角处理按设计	m2	1139.2	84.29	96023.17	
50	010902002001	屋面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚JS防水涂膜 2、找平层做法：20厚1:2水泥砂浆找平层 3、部位：平屋面	m2	1139.2	50.61	57654.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	010902002002	屋面涂膜防水	1、防水膜品种：防水剂涂膜（分两次、基层素水泥浆一道） 2、找平层做法：25厚1:2水泥砂浆找平层 3、部位：雨棚	m2	29.7	54.87	1629.64	
52	010902003001	屋面刚性层	1、刚性层厚度：50mm 2、混凝土种类：泵送商品细石防水混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、嵌缝材料种类：密封膏 5、钢筋规格、型号：a6@150钢筋网片（分格缝处应断开）留分格缝@3m,粉平压光 6、底部处理：10厚低强度等级砂浆隔离层	m2	1050.8	99.52	104575.62	
53	010902003002	屋面找坡	1、找坡层厚度：最薄处30mm（I=3%） 2、混凝土种类：轻集料混凝土(按设计) 3、混凝土强度等级： 4、部位：平屋面	m2	1050.8	57.16	60063.73	
		分部小计					319947.07	
		保温、隔热、防腐工程						
54	011001001001	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：100厚挤塑聚苯乙烯保温板(B1级) 2、部位：平屋面	m2	1050.8	75.2	79020.16	
		分部小计					79020.16	
		楼地面装饰工程						
55	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：30厚C20细石混凝土找坡层抹平 2、素水泥浆遍数：水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、部位：2-4层卫生间	m2	47.4	31.92	1513.01	
56	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、面层厚度、砂浆配合比：80厚C20混凝土地面（素土夯实） 2、部位：一层（卫生间、楼梯间、变电所）	m2	148.54	56.15	8340.52	
57	011101001003	水泥砂浆楼地面	1、素水泥浆遍数：水泥浆一道(内掺建筑胶) 2、面层厚度、砂浆配合比：20厚1:2水泥砂浆抹面压实赶光<防滑等级:Cw/Cd级> 3、部位：变电所	m2	91.55	22.16	2028.75	
58	011101001004	水泥砂浆楼地面	1、面层厚度、砂浆配合比：200厚C25混凝土地面（随捣随抹） 2、部位：一层（车间）	m2	758.04	150.34	113963.73	
59	011101005001	自流坪楼地面	1、找平层砂浆配合比、厚度：每平方5KG金钢，随打随抹光 2、位置：车间（含一层及楼面） 3、面层材料种类：混凝土固化剂2道，固化后表面磨光（干磨），防滑等级CW/CD	m2	3836.56	29.86	114559.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	011101005002	自流坪楼地面	1、找平层砂浆配合比、厚度：环氧树指底涂1-2道 2、中层漆材料种类、厚度：环氧树指中涂1-2道+环氧树脂腻子起细找平层 3、位置：楼梯间、楼梯 4、面漆材料种类、厚度：1厚环氧树脂涂层面层（面涂3-4道）（厚度含底涂、中涂、面涂） 5、计量方式：楼梯展开面积	m2	423.5	46.35	19629.23	
61	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、找平层厚度、砂浆配合比：40厚C25细石混凝土基层，随打随抹平（刷界面处理剂一道） 2、计量方式：投影面积	m2	308	135.31	41675.48	
		分部小计					301710.4	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
62	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：砖墙、混凝土墙体 2、底层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 3、部位：外墙	m2	2298.39	38.3	88028.34	
63	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：砖墙、混凝土墙体 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3、面层厚度、砂浆配合比：6厚1:2.5水泥砂浆找平,内压耐碱玻纤网格布一层 4、其它要求：混凝土墙先刷素水泥浆一道(掺水重5%的建筑胶)、基层砌体墙体或混凝土墙体(根据墙体材料做界面剂处理) 5、部位：女儿墙内侧及顶	m2	369.57	35.76	13215.82	
64	011201001003	墙面一般抹灰	1、墙体类型：砖墙、混凝土墙体 2、底层厚度、砂浆配合比：6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底(3厚聚合物水泥砂浆修补墙面专用界面剂一道) 3、面层厚度、砂浆配合比：6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆分层压实抹平 4、部位：卫生间	m2	487	38.06	18535.22	
65	011201001004	墙面一般抹灰	1、墙体类型：砖墙、混凝土墙 2、底层厚度、砂浆配合比：12 厚 1:1:6 混合砂浆分层压实抹平,内衬设耐碱网格布（基层界面剂一道） 3、内外墙类型：内墙 4、部位：走廊、楼梯间、机房	m2	1932.42	33.18	64117.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	011201001005	墙面一般抹灰	1、墙体类型：砌体墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：15厚1:3水泥砂浆打底,内衬设耐碱网格布（基层界面剂一道） 3、内外墙类型：内墙 4、部位：车间+变电所	m2	2704	36.3	98155.2	
67	011201001006	墙面一般抹灰	1、墙体类型：砌体墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：10厚1:2水泥砂浆抹面 3、内外墙类型：内墙 4、部位：变电所	m2	217.79	28.56	6220.08	
68	011209002001	全玻（无框玻璃）幕墙	1、玻璃品种、规格、颜色：按设计（TC-1、TC-2)、做法需考虑外格栅受力和收口，不另行增加相关工序及费用	m2	554.6	472.78	262203.79	
		分部小计					550476.15	
		天棚工程						
69	011301001001	天棚抹灰	1、基层类型：混凝土顶板 2、抹灰厚度、材料种类：6厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛+6厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆粉面（基面刷素水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 3、位置：楼梯、走道、变电所、机房	m2	1133	24.66	27939.78	
70	011301001002	天棚抹灰	1、基层类型：混凝土顶板 2、抹灰厚度、材料种类：6厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛（刷素水泥浆一道内掺建筑胶） 3、位置：卫生间	m2	64.95	27.32	1774.43	
		分部小计					29714.21	
		油漆、涂料、裱糊工程						
71	011407001001	墙面喷刷涂料	1、基层类型：砖墙、混凝土墙 2、喷刷涂料部位：涂料外墙 3、腻子种类：8厚聚合物水泥砂浆 4、面层品种：刷（喷）高级外墙涂料（含立面各色真石漆及涂料）	m2	2399.6	100.72	241687.71	
72	011407001002	墙面喷刷涂料	1、基层类型：砖墙、混凝土墙 2、喷刷涂料部位：涂料外墙（女儿墙压顶、内侧及屋面） 3、面层品种：刷（喷）高级外墙涂料	m2	369.57	36.69	13559.52	
73	011407001003	墙面喷刷涂料	1、基层类型：抹灰墙面及梁柱面 2、喷刷涂料部位：走廊、楼梯、机房 3、腻子种类：白色腻子两遍，砂纸抹平 4、涂料品种、喷刷遍数：无机涂料涂一底两面（A级）	m2	1991.37	23.08	45960.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	011407001004	墙面喷刷涂料	1、基层类型：抹灰墙面及梁柱面 2、喷刷涂料部位：车间 3、刮腻子要求：柱需修整垂直 4、涂料品种、喷刷遍数：喷涂白色涂料	m2	2814.98	22.75	64040.8	
75	011407001005	墙面喷刷涂料	1、基层类型：抹灰墙面及梁柱面 2、喷刷涂料部位：变电所 3、腻子种类：2厚面层耐水腻子刮平 4、刮腻子要求：柱需修整垂直 5、涂料品种、喷刷遍数：无机涂料涂一底两面	m2	271.79	22.75	6183.22	
76	011407002001	天棚喷刷涂料	1、基层类型：抹灰面或混凝土面 2、喷刷涂料部位：楼梯、走道、机房、变电所 3、腻子种类：白水泥腻子满批两遍 4、涂料品种、喷刷遍数：刷无机涂料	m2	1133	22.37	25345.21	
77	011407002002	天棚喷刷涂料	1、基层类型：抹灰面或混凝土面 2、喷刷涂料部位：车间 3、腻子种类：6厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛（刷素水泥砂浆一道内掺建筑胶） 4、刮腻子要求：梁柱基础需修直 5、涂料品种、喷刷遍数：喷涂白色涂料	m2	4840.64	22.13	107123.36	
		分部小计					503900.64	
		其他装饰工程						
78	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、扶手材料种类、规格：护窗栏杆 2、栏杆材料种类、规格：国标22J403-1-7/(5-11) 3、部位：护窗（含楼梯处护窗）	m	151.42	180	27255.6	
79	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、扶手材料种类、规格：楼梯栏杆(平台增高综合） 2、栏杆材料种类、规格：国标22J403-1-B19/(2-20) 3、部位：楼梯	m	75.68	230	17406.4	
80	01B001	接水板	40厚C20砼300x300接水板内配D4双向@150	块	2	50	100	
81	011502001001	金属装饰线	1、基层类型：墙及型材 2、线条材料品种、规格、颜色：100*200*3铝方通（表面氟碳喷涂） 3、其他要求：按设计样式拼装成间距200的装饰格栅（包含收口、收边、埋件、接头、打胶等处理）	m	549.6	47.76	26248.9	
		分部小计					71010.9	
		分部分项合计					4642743.74	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011701002001	外脚手架	1、搭设方式：脚手架（双排） 2、搭设高度：按设计檐口（综合考虑） 3、脚手架材质：钢管等	m2	3765.09	34.08	128314.27	
2	011701003001	里脚手架	1、搭设方式：砌墙脚手架 2、搭设高度：3.6M以内 3、脚手架材质：金属脚手等	m2	417.51	2.53	1056.3	
3	011701003002	里脚手架	1、搭设方式：抹灰脚手架 2、搭设高度：3.6M以内 3、脚手架材质：金属脚手等	m2	1491.37	0.52	775.51	
4	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式：满堂脚手架 2、搭设高度：车间高度综合考虑 3、脚手架材质：钢管等	m2	3146.17	32.85	103351.68	
5	011701009001	电梯井脚手架	1、电梯井高度：24M以内	座	1	886.05	886.05	
6	011701006002	浇倒脚手架(4#)	1、搭设方式：超过3.6M高浇倒脚手	M2	3574.13	8	28593.04	
7	011703001001	垂直运输(4#)	1、建筑物建筑类型及结构形式：含垂直机械基础 2、建筑物檐口高度、层数：24.6M	项	1	157182.1	157182.1	
8	011704001001	超高施工增加	1、建筑物建筑类型及结构形式：形式自行考虑 2、建筑物檐口高度、层数：超过20M以上的局部增加	m2	1087.25	8.24	8958.94	
9	011704001002	超高施工增加	1、建筑物建筑类型及结构形式：形式自行考虑 2、建筑物檐口高度、层数：超过20M以上	m2	104.58	41.15	4303.47	
10	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：所有机械综合考虑	项	1	90930.56	90930.56	
11	011706002001	排水、降水	施工中所有涉及基坑明排水及井点降水由施工单综合考虑。	项	1	12419.41	12419.41	
12	011702001001	垫层	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C15非泵送 3、基础类型：垫层	m2	31.67	92.28	2922.51	
13	011702001002	基础	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30非泵送 3、基础类型：独立基础	m2	228.46	92.09	21038.88	
14	011702001003	满堂基础	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30P8泵送 3、基础类型：满堂基础	m2	3.41	63.42	216.26	
15	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30泵送 3、柱高度：5M以内 4、截面周长：综合	m2	836.26	142.56	119217.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	011702002002	矩形柱	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30泵送 3、柱高度：8.0m以内 4、截面周长：综合	m2	512.38	129.29	66245.61	
17	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C25非泵送	m2	1003.59	98.36	98713.11	
18	011702005001	基础梁（模板）	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30泵送	m2	322.09	57.74	18597.48	
19	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C25非泵送 3、部位：腰梁、止水坎	m2	259.71	72.33	18784.82	
20	011702009001	过梁	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C25非泵送	m2	35.8	96.14	3441.81	
21	011702011001	直形墙	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：泵送 3、厚度：按实 4、部位：地下室墙、电梯基坑	m2	30.82	86.79	2674.87	
22	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30泵送 3、高度：6.0m	m2	8653.29	113.94	985955.86	
23	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C30泵送	m2	153.92	209.42	32233.93	
24	011702025001	其他现浇构件	1、构件类型：其它各节点	m2	246.56	73.35	18085.18	
25	011702025002	其他现浇构件	1、构件类型：雨蓬	m2	35.15	113.62	3993.74	
26	011702030001	后浇带	1、后浇带部位：地上后浇带（支撑时间综合考虑）	m2	257.09	51.85	13330.12	
		单价措施合计					1942222.74	
合计							6584966.48	

综合单价分析表

工程名称：小桥村股份制经济合作社—4#车间土建(004)

项目编码	010101001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	971.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-273	平整场地(厚300mm以内) 推土机75kW以内	1000m2	0.001322	111		485.29	41.74	23.85	0.15		0.64	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.15		0.64	0.06	0.03
0.0013工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									0.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010101002001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	169.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-204备注3	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.001	366.3		3420.53	265.08	151.47	0.37		3.42	0.27	0.15
1-262备注1	自卸汽车运土 运距在1km以内	1000m3	0.001		38.7	7734.94	541.45	309.4		0.04	7.73	0.54	0.31
综合人工工日		小计							0.37	0.04	11.15	0.81	0.46
0.0033工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	4.5	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	62.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-204备注3	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.001	366.3		3420.53	265.08	151.47	0.37		3.42	0.27	0.15

1-262备注1	自卸汽车运土 运距在1km以内	1000m3	0.001		38.7	7734.94	541.45	309.4		0.04	7.73	0.54	0.31
1-103	回填土 基(槽)坑 松填	m3	-1	17.76			1.24	0.71	-17.76			-1.24	-0.71
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	31.08		1.09	2.25	1.29	31.08		1.09	2.25	1.29
综合人工工日		小计							13.69	0.04	12.24	1.82	1.04
0.1233工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.0086	4.5	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.04		--	

项目编码	010103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	107.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-204	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.001	333		3109.58	240.98	137.7	0.33		3.11	0.24	0.14
1-262备注1	自卸汽车运土 运距在1km以内	1000m3	0.001		38.7	7734.94	541.45	309.4		0.04	7.73	0.54	0.31
1-101	回填土 地面 松填	m3	-1	11.1			0.78	0.44	-11.1			-0.78	-0.44
1-102	回填土 地面 夯填	m3	1	28.86		0.65	2.07	1.18	28.86		0.65	2.07	1.18
D00002	外购土方	m3	0.866304		25					21.66			
综合人工工日		小计							18.09	21.7	11.49	2.07	1.19
0.163工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.0086	4.5	0.04			
	其他材料费								--	21.66		--	
	材料费小计								--	21.7		--	

项目编码	010401003001	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	7.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-11	M10普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚以上(用于多水房间、底有混凝土坎台)(预拌)	m3	1	109.75	314.54	0.19	28.58	13.19	109.75	314.54	0.19	28.58	13.19
综合人工工日		小计							109.75	314.54	0.19	28.58	13.19
0.9146工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													466.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53				百块		0.13		73.48	9.55			
	MU20蒸压灰砂砖600×240×150				m3		0.927		267.29	247.78			
	水				m3		0.1		4.5	0.45			
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)				t		0.2065		274.13	56.61			
	其他材料费								--	0.15		--	
	材料费小计								--	314.54		--	

项目编码	010401004001	项目名称	多孔砖墙	计量单位	m3	工程量	227.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-30	M5 KM1空心砖墙 190×190×90 1砖	m3	1	142.8	357.86	4.72	38.36	17.7	142.8	357.86	4.72	38.36	17.7
综合人工工日		小计							142.8	357.86	4.72	38.36	17.7
1.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													561.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53				百块		0.21		73.48	15.43			
	KM1砖190×190×90				百块		2.7		112	302.4			
	水				m3		0.1513		4.5	0.68			
	水泥32.5级				kg		28.482		0.2231	6.35			
	中砂				t		0.22701		122.4	27.79			
	石灰膏				m3		0.01128		385.38	4.35			
	其他材料费								--	0.86		--	
	材料费小计								--	357.86		--	

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	200.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	123.78	276.86	0.15	32.22	14.87	123.78	276.86	0.15	32.22	14.87
综合人工工日		小计							123.78	276.86	0.15	32.22	14.87
1.0315工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													447.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	409.7	20.89		
	A3.5加气混凝土砌块（B05)600×250×200	m3	0.915	232.05	212.33		
	水	m3	0.1	4.5	0.45		
	水泥砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	259.04	43.07		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	276.86	--	

项目编码	010401004002	项目名称	多孔砖墙	计量单位	m3	工程量	9.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-16	M7.5普通混凝土小型空心砌块(预拌)	m3	1	136.94	243.86	0.15	35.64	16.45	136.94	243.86	0.15	35.64	16.45
综合人工工日		小计							136.94	243.86	0.15	35.64	16.45
1.1412工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													433.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	0.28	73.48	20.57		
	混凝土小型空心砌块190×190×390	m3	0.76	197.83	150.35		
	混凝土小型空心砌块190×190×190	m3	0.103	197.83	20.38		
	混凝土小型空心砌块190×190×90	m3	0.037	197.83	7.32		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.168	266.58	44.79		
	水	m3	0.07	4.5	0.32		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	243.86	--	

项目编码	010401012001	项目名称	零星砌砖	计量单位	m3	工程量	0.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-55	M5砖砌台阶(预拌)	10m2	0.285556	558.31	2053.13	1.54	145.56	67.18	159.43	586.28	0.44	41.57	19.18
综合人工工日		小计							159.43	586.28	0.44	41.57	19.18
1.3286工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													806.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53						百块	6.282232	73.48	461.62			
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)						t	0.478735	259.04	124.01			
	水						m3	0.065678	4.5	0.3			
	其他材料费								--	0.35		--	
	材料费小计								--	586.28		--	

项目编码	010404001001	项目名称	垫层		计量单位	m3	工程量	244.51
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-99	基础垫层　碎石干铺	m3	1	66.6	208.7	1.16	17.62	8.13	66.6	208.7	1.16	17.62	8.13
综合人工工日		小计							66.6	208.7	1.16	17.62	8.13
0.6工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													302.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	级配沙石褥垫层5～40mm						t	1.77	117.91	208.7			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	208.7		--	

项目编码	010404001002	项目名称	垫层		计量单位	m3	工程量	13.73
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-99	基础垫层　碎石干铺	m3	1	66.6	208.7	1.16	17.62	8.13	66.6	208.7	1.16	17.62	8.13
综合人工工日		小计							66.6	208.7	1.16	17.62	8.13
0.6工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													302.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	级配沙石褥垫层5～40mm						t	1.77	117.91	208.7			
	其他材料费								--			--	

	材料费小计	--	208.7	--	

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	27.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件C15垫层	m3	1	90	363.54	1.06	23.68	10.93	90	363.54	1.06	23.68	10.93
综合人工工日		小计							90	363.54	1.06	23.68	10.93
0.75工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													489.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	1.015	355.95	361.29		
	水	m3	0.5	4.5	2.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	363.54	--	

项目编码	010501003001	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	194.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-185	泵送现浇构件C30现浇桩承台独立柱基	m3	1	36	417.97	12.11	12.51	5.77	36	417.97	12.11	12.51	5.77
综合人工工日		小计							36	417.97	12.11	12.51	5.77
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													484.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	404.95	413.05		
	塑料薄膜	m2	0.81	0.69	0.56		
	水	m3	0.92	4.5	4.14		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	417.97	--	

项目编码	010501004001	项目名称	满堂基础	计量单位	m3	工程量	5.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-6	现浇构件 C35现浇满堂(板式)基础 无梁式	m3	1	84	425.53	36.66	31.37	14.48	84	425.53	36.66	31.37	14.48
综合人工工日		小计							84	425.53	36.66	31.37	14.48
0.7工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													592.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30（P8)						m3	1.015	412.87	419.06			
	塑料薄膜						m2	1.87	0.69	1.29			
	水						m3	1.15	4.5	5.18			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	425.53		--	

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	139.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱(预拌)	m3	1	90.08	405.78	19.11	28.39	13.1	90.08	405.78	19.11	28.39	13.1
综合人工工日		小计							90.08	405.78	19.11	28.39	13.1
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													556.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	404.95	400.9		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	296.75	16.1		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	4.5	5.63		
	其他材料费			--	-17.04	--	
	材料费小计			--	405.78	--	

项目编码	010502001002	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	113.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱(预拌)	m3	1	90.08	405.78	19.11	28.39	13.1	90.08	405.78	19.11	28.39	13.1
综合人工工日		小计							90.08	405.78	19.11	28.39	13.1
0.7507工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													556.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	404.95	400.9		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	296.75	16.1		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	4.5	5.63		
	其他材料费			--	-17.04	--	
	材料费小计			--	405.78	--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	63.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件C25构造柱(预拌)	m3	1	237.68	396.42	1.26	62.12	28.67	237.68	396.42	1.26	62.12	28.67
综合人工工日		小计							237.68	396.42	1.26	62.12	28.67
1.9807工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													726.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.99	378.5	374.72		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	296.75	16.1		
	塑料薄膜	m2	0.23	0.69	0.16		
	水	m3	1.2	4.5	5.4		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	396.42	--	

项目编码	010503001001	项目名称	基础梁	计量单位	m3	工程量	40.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-193	泵送现浇构件C30现浇基础梁地坑支撑梁	m3	1	36	403.26	19.08	14.32	6.61	36	403.26	19.08	14.32	6.61
综合人工工日		小计							36	403.26	19.08	14.32	6.61
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													479.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	404.95	413.05		
	塑料薄膜	m2	1.05	0.69	0.72		

	水	m3	1.46	4.5	6.57		
	其他材料费			--	-17.08	--	
	材料费小计			--	403.26	--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	24.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C25圈梁	m3	1	140.4	395.42	1.23	36.82	17	140.4	395.42	1.23	36.82	17
综合人工工日		小计							140.4	395.42	1.23	36.82	17
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													590.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	378.5	386.07		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	4.5	7.83		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	395.42	--	

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	2.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件C25过梁	m3	1	186	396.46	1.23	48.68	22.47	186	396.46	1.23	48.68	22.47
综合人工工日		小计							186	396.46	1.23	48.68	22.47
1.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													654.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	378.5	386.07		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.97	4.5	8.87		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	396.46	--	

项目编码	010504001001	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	7.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-201	泵送现浇构件 C30现浇地面以上直(圆)形墙 厚在200mm内(预拌)	m3	1	80.56	400.13	31.2	29.06	13.41	80.56	400.13	31.2	29.06	13.41
综合人工工日		小计							80.56	400.13	31.2	29.06	13.41
0.6713工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													554.36
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	预拌混凝土(泵送型) C30			m3	0.992	404.95	401.71						
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)			t	0.05075	296.75	15.06						
	塑料薄膜			m2	0.61	0.69	0.42						
	水			m3	2.41	4.5	10.85						
	其他材料费					--	-27.91		--				
	材料费小计					--	400.13		--				

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	913.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	52.8	408.58	19.45	18.79	8.67	52.8	408.58	19.45	18.79	8.67
综合人工工日		小计							52.8	408.58	19.45	18.79	8.67
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													508.29
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	预拌混凝土(泵送型) C30			m3	1.02	404.95	413.05						
	塑料薄膜			m2	5.03	0.69	3.47						
	水			m3	2.03	4.5	9.14						
	其他材料费					--	-17.08		--				
	材料费小计					--	408.58		--				

项目编码	010506001001	项目名称	直形楼梯	计量单位	m2	工程量	153.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-213	泵送现浇构件 C30现浇楼梯 直形	10m2水平投影面积	0.1	184.8	797.61	64.05	64.7	29.86	18.48	79.76	6.41	6.47	2.99

综合人工工日	小计			18.48	79.76	6.41	6.47	2.99
0.154工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								114.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.207	404.95	83.82			
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38			
	水	m3	0.289	4.5	1.3			
	其他材料费			--	-5.74		--	
	材料费小计			--	79.76		--	

项目编码	010507001001	项目名称	散水	计量单位	m2	工程量	71.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.99	3.14	1.45	1.11		0.1	0.31	0.15
4-99	基础垫层 碎石干铺	m3	0.1398	66.6	209.24	1.16	17.62	8.13	9.31	29.25	0.16	2.46	1.14
13-22+[13-23]*4	水泥砂浆 楼地面 厚40mm	10m2	0.1	170.4	150.64	13.48	47.81	22.07	17.04	15.06	1.35	4.78	2.21
综合人工工日		小计							27.46	44.31	1.61	7.55	3.5
0.2359工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													84.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～40mm	t	0.23067	117.91	27.2		
	碎石5～16mm	t	0.016776	122.4	2.05		
	C20预拌混凝土	m3	0.0406	366.82	14.89		
	水	m3	0.038	4.5	0.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	44.31	--	

项目编码	010507004001	项目名称	室外坡道	计量单位	m2	工程量	59.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-220	泵送现浇构件 C20现浇台阶	10m2水平投影面积	0.1	117.6	720.03	50.26	43.64	20.14	11.76	72	5.03	4.36	2.01
综合人工工日		小计							11.76	72	5.03	4.36	2.01

0.098工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							95.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C20	m3	0.2	375.32	75.06		
	塑料薄膜	m2	0.62	0.69	0.43		
	水	m3	0.225	4.5	1.01		
	其他材料费			--	-4.5	--	
	材料费小计			--	72	--	

项目编码	010507007001	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	30.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-58	现浇构件 C30现浇小型构件	m3	1	292.8	421.53	20.26	81.4	37.57	292.8	421.53	20.26	81.4	37.57
综合人工工日		小计							292.8	421.53	20.26	81.4	37.57
2.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													853.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌防水混凝土P8(非泵送型)C30	m3	1.015	404.86	410.93		
	塑料薄膜	m2	3.75	0.69	2.59		
	水	m3	1.78	4.5	8.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	421.53	--	

项目编码	010507007002	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	2.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-47	现浇构件 C30现浇水平挑檐板式雨篷	10m2水平投影面积	0.682286	222	383.24	18.07	62.42	28.81	151.47	261.48	12.33	42.59	19.66
综合人工工日		小计							151.47	261.48	12.33	42.59	19.66
1.2622工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													487.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.623609	404.95	252.53		
	塑料薄膜	m2	3.752573	0.69	2.59		

	水	m3	1.412332	4.5	6.36		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	261.48	--	

项目编码	010508001001	项目名称	后浇带	计量单位	m3	工程量	33.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-211	泵送现浇构件 C35现浇后浇板带	m3	1	69.6	444.85	19.45	23.15	10.69	69.6	444.85	19.45	23.15	10.69
综合人工工日		小计							69.6	444.85	19.45	23.15	10.69
0.58工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													567.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	1.02	421.34	429.77		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.53	4.5	11.39		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	444.85	--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.376

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ12mm以内	t	1	1296	2770.76	89.28	360.17	166.23	1296	2770.76	89.28	360.17	166.23
综合人工工日		小计							1296	2770.76	89.28	360.17	166.23
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4682.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋(D12以内）综合	t	1.02	2677.06	2730.6		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.46	30.55		
	电焊条J422	kg	1.86	5.07	9.43		
	水	m3	0.04	4.5	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2770.76	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	104.469

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1296	2770.76	89.28	360.17	166.23	1296	2770.76	89.28	360.17	166.23
综合人工工日		小计							1296	2770.76	89.28	360.17	166.23
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4682.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋（12以内）三级	t	1.02	2677.06	2730.6		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	4.46	30.55		
	电焊条J422	kg	1.86	5.07	9.43		
	水	m3	0.04	4.5	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2770.76	--	

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	34.147

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	766.8	2732.17	81.74	220.62	101.82	766.8	2732.17	81.74	220.62	101.82
综合人工工日		小计							766.8	2732.17	81.74	220.62	101.82
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3903.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋（25以内）三级	t	1.02	2621.73	2674.16		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	4.46	8.7		
	电焊条J422	kg	9.62	5.07	48.77		
	水	m3	0.12	4.5	0.54		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2732.17	--	

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	6.53

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1296	2794.94	89.28	360.17	166.23	1296	2794.94	89.28	360.17	166.23
综合人工工日		小计							1296	2794.94	89.28	360.17	166.23
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4706.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢筋（12以内）三级带E				t	1.02	2700.76	2754.78					
	镀锌铁丝22#				kg	6.85	4.46	30.55					
	电焊条J422				kg	1.86	5.07	9.43					
	水				m3	0.04	4.5	0.18					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	2794.94			--		

项目编码	010515001005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	89.162

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	766.8	2732.17	81.74	220.62	101.82	766.8	2732.17	81.74	220.62	101.82
综合人工工日		小计							766.8	2732.17	81.74	220.62	101.82
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3903.15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢筋（25以内）三级带E				t	1.02	2621.73	2674.16					
	镀锌铁丝22#				kg	1.95	4.46	8.7					
	电焊条J422				kg	9.62	5.07	48.77					
	水				m3	0.12	4.5	0.54					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	2732.17			--		

项目编码	010515001006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.767

清单综合单价组成明细					
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-25	砌体、板缝内加固钢筋 不绑扎	t	1		2542.8	2770.9	70.29	679.4	313.57	2542.8	2770.9	70.29	679.4	313.57
综合人工工日		小计								2542.8	2770.9	70.29	679.4	313.57
21.19工日		未计价材料费												
清单项目综合单价										6376.96				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	钢筋-D6综合			t	1.02	2716.57	2770.9							
	其他材料费					--			--					
	材料费小计					--	2770.9		--					

项目编码	010606008001	项目名称	钢梯	计量单位	t	工程量	0.056

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-39	钢梯子 爬式 制作	t	1	1701.6	2716.43	676.61	618.33	285.39	1701.6	2716.43	676.61	618.33	285.39
综合人工工日		小计							1701.6	2716.43	676.61	618.33	285.39
14.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5998.36				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	型钢			t	1.05	2350.85	2468.39						
	电焊条J422			kg	24.99	5.07	126.7						
	氧气			m3	3.08	2.83	8.72						
	乙炔气			m3	1.34	14.53	19.47						
	防锈漆			kg	5.58	14.2	79.24						
	油漆溶剂油			kg	0.58	3.8	2.2						
	其他材料费					--	11.71		--				
	材料费小计					--	2716.43		--				

项目编码	010516003001	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	1130

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-33	直螺纹接头 Φ25以内	每10个接头	0.1	67.2	11.08	0.45	17.59	8.12	6.72	1.11	0.05	1.76	0.81
综合人工工日		小计							6.72	1.11	0.05	1.76	0.81
0.056工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							10.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直螺纹套筒接头φ25以内	个	1.02	1.9	1.94		
	电焊条J422	kg	-0.162	5.07	-0.82		
	水	m3	-0.002	4.5	-0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.11	--	

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	1269

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	37.2	6.86	18.66	14.52	6.7	3.72	0.69	1.87	1.45	0.67
综合人工工日		小计							3.72	0.69	1.87	1.45	0.67
0.031工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							8.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	0.0001	2716.57	0.27		
	焊剂	kg	0.313	3.1	0.97		
	石棉板	m2	0.02	5.46	0.11		
	电焊条J422	kg	-0.151	5.07	-0.77		
	水	m3	-0.002	4.5	-0.01		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	0.69	--	

项目编码	010607005001	项目名称	楼梯间和人流通道钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	1932.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	78	117.73	3.75	21.26	9.81	7.8	11.77	0.38	2.13	0.98
综合人工工日		小计							7.8	11.77	0.38	2.13	0.98
0.065工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							23.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网 15*15MM,丝径0.6MM	m2	1.1	9.71	10.68		

	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.1	0.49		
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.19	0.27		
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	11.77	--	

项目编码	010607005002	项目名称	砌块墙钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	324.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	78	117.73	3.75	21.26	9.81	7.8	11.77	0.38	2.13	0.98
综合人工工日		小计							7.8	11.77	0.38	2.13	0.98
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网0.8MM	m2	1.1	9.71	10.68		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.1	0.49		
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.19	0.27		
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	11.77	--	

项目编码	010607005003	项目名称	砌块墙钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	290.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-27	保温砂浆及抗裂基层 柱、梁、墙面交界处贴网格玻纤布	10m2	0.1	34.8	23.43		9.05	4.18	3.48	2.34		0.91	0.42
综合人工工日		小计							3.48	2.34		0.91	0.42
0.029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	2.13	2.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.34	--	

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	1	3360	3352.81	708.38	1057.78	488.21	3360	3352.81	708.38	1057.78	488.21
5-28	铁件安装	t	1	2827.2	213.2	367.81	830.7	383.4	2827.2	213.2	367.81	830.7	383.4
综合人工工日		小计							6187.2	3566.01	1076.19	1888.48	871.61
51.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13589.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋（25以内）三级	t	1.05	2621.73	2752.82		
	电焊条J422	kg	66.3	5.07	336.14		
	氧气	m3	43.935	2.83	124.34		
	乙炔气	m3	19.089	14.53	277.36		
	防锈漆	kg	2.4442	14.2	34.71		
	油漆溶剂油	kg	0.2525	3.8	0.96		
	型钢	t	0.0105	2350.85	24.68		
	其他材料费			--	15	--	
	材料费小计			--	3566.01	--	

项目编码	010801002001	项目名称	木质门带套	计量单位	m2	工程量	49.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-31	成品木门　实拼门夹板面	10m2	0.1	369.52	2036.43	2.56	96.74	44.65	36.95	203.64	0.26	9.67	4.47
16-34	成品木门　门框安装	10m2洞口面积	0.1	60.76	501.51		15.8	7.29	6.08	50.15		1.58	0.73
16-314	门窗特殊五金铰链	个	1.818182	12.4	10.92		3.22	1.49	22.55	19.85		5.85	2.71
16-315	门窗特殊五金门吸或门阻	只	0.606091	8.68	6.42		2.26	1.04	5.26	3.89		1.37	0.63
16-312	门窗特殊五金执手锁	把	0.30303	21.08	81.49		5.48	2.53	6.39	24.69		1.66	0.77
综合人工工日		小计							77.23	302.22	0.26	20.13	9.31
0.6227工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													409.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柳桉木框夹板门	m2	1.01	200	202		

	成品木门框	m2	0.97	42.88	41.59		
	木砖与拉条	m3	0.0032	2564.64	8.21		
	不锈钢合页	只	1.836364	10.1	18.55		
	铜木螺钉3.5×25	十个	1.696982	0.9	1.53		
	不锈钢门吸	只	0.612152	6	3.67		
	门锁	把	0.30606	80	24.48		
	其他材料费			--	2.19	--	
	材料费小计			--	302.22	--	

项目编码	010801002002	项目名称	木质门带套	计量单位	m2	工程量	15.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-31	成品木门　实拼门夹板面	10m2	0.1	369.52	2036.43	2.56	96.74	44.65	36.95	203.64	0.26	9.67	4.47
16-34	成品木门　门框安装	10m2洞口面积	0.1	60.76	501.51		15.8	7.29	6.08	50.15		1.58	0.73
16-314	门窗特殊五金　铰链	个	1.010101	12.4	10.92		3.22	1.49	12.53	11.03		3.25	1.51
16-315	门窗特殊五金　门吸或门阻	只	0.505051	8.68	6.42		2.26	1.04	4.38	3.24		1.14	0.53
16-312	门窗特殊五金　执手锁	把	0.505051	21.08	81.49		5.48	2.53	10.65	41.16		2.77	1.28
综合人工工日		小计							70.59	309.22	0.26	18.41	8.52
0.5693工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													407

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柳桉木框夹板门	m2	1.01	200	202		
	成品木门框	m2	0.97	42.88	41.59		
	木砖与拉条	m3	0.0032	2564.64	8.21		
	不锈钢合页	只	1.020202	10.1	10.3		
	铜木螺钉3.5×25	十个	1.010101	0.9	0.91		
	不锈钢门吸	只	0.510102	6	3.06		
	门锁	把	0.510102	80	40.81		
	其他材料费			--	2.34	--	
	材料费小计			--	309.22	--	

项目编码	010802001001	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	m2	工程量	332.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-40	平开门 断桥隔热铝型材	10m2	0.1	1192.88	3078.11	21.28	315.68	145.7	119.29	307.81	2.13	31.57	14.57
综合人工工日		小计							119.29	307.81	2.13	31.57	14.57
0.962工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													475.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	断桥隔热铝合金型材	kg	9.652	20.33	196.23		
	中空玻璃(成品)5+6A+5白玻	m2	0.95	50.7	48.17		
	密封胶条	m	6.715	2.48	16.65		
	PU发泡剂	L	0.2625	62	16.28		
	硅酮密封胶	L	0.145	72.21	10.47		
	塑料胀管螺钉	套	14.6	0.1	1.46		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.75	0.24	0.42		
	镀锌铁脚	个	7.3	2.12	15.48		
	其他材料费			--	2.65	--	
	材料费小计			--	307.81	--	

项目编码	010802003001	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	4.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-23	特种门 防火门 实拼式 双面石棉板 门扇 制作安装	10m2	0.1	3242.4	550		843.02	389.09	324.24	55		84.3	38.91
16-309	门窗特殊五金 闭门器安装	只	0.246914	32.24	82.41		8.38	3.87	7.96	20.35		2.07	0.96
16-314	门窗特殊五金 铰链	个	1.481481	12.4	10.92		3.22	1.49	18.37	16.18		4.77	2.21
16-312	门窗特殊五金 执手锁	把	0.987654	21.08	66.34		5.48	2.53	20.82	65.52		5.41	2.5
综合人工工日		小计							371.39	157.05		96.55	44.58
3.0822工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													669.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品甲级防火门（含配套钢门套）	m2	0.1	550	55		
	闭门器	只	0.249383	79.7	19.88		

	自攻螺钉M4×15	十个	0.197531	0.24	0.05		
	不锈钢合页	只	1.496296	10.1	15.11		
	铜木螺钉3.5×25	十个	1.185185	0.9	1.07		
	门锁（乙级防火门）	把	0.997531	65	64.84		
	其他材料费			--	1.1	--	
	材料费小计			--	157.05	--	

项目编码	010802003002	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	6.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-23	特种门 防火门 实拼式 双面石棉板 门扇 制作安装	10m2	0.1	3242.4	494.89		843.02	389.09	324.24	49.49		84.3	38.91
16-309	门窗特殊五金 闭门器安装	只	0.30303	32.24	82.41		8.38	3.87	9.77	24.97		2.54	1.17
16-314	门窗特殊五金 铰链	个	1.818182	12.4	10.92		3.22	1.49	22.55	19.85		5.85	2.71
16-312	门窗特殊五金 执手锁	把	0.30303	21.08	66.34		5.48	2.53	6.39	20.1		1.66	0.77
综合人工工日		小计							362.95	114.41		94.35	43.56
3.0141工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									615.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品乙级防火门（含配套钢门套）	m2	0.1	494.89	49.49		
	闭门器	只	0.30606	79.7	24.39		
	自攻螺钉M4×15	十个	0.242424	0.24	0.06		
	不锈钢合页	只	1.836364	10.1	18.55		
	铜木螺钉3.5×25	十个	1.454546	0.9	1.31		
	门锁（乙级防火门）	把	0.30606	65	19.89		
	其他材料费			--	0.72	--	
	材料费小计			--	114.41	--	

项目编码	010803001001	项目名称	金属卷帘（闸）门	计量单位	m2	工程量	20.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

16-23	彩钢卷帘门	10m2	0.111373	670.84	1331.47	13.21	177.85	82.09	74.71	148.29	1.47	19.81	9.14
综合人工工日		小计							74.71	148.29	1.47	19.81	9.14
0.6025工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													253.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	彩钢卷帘门						m2	1.124867	128.63	144.69			
	电焊条J422						kg	0.0568	5.07	0.29			
	膨胀螺栓M12×110						套	2.338833	0.86	2.01			
	其他材料费								--	1.3		--	
	材料费小计								--	148.29		--	

项目编码	010807001001	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	766.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-5	铝合金窗 平开窗/悬窗	10m2	0.1	544.36	2924.07	20.54	146.87	67.79	54.44	292.41	2.05	14.69	6.78
D00006	窗五金	m2	1		5					5			
综合人工工日		小计							54.44	297.41	2.05	14.69	6.78
0.439工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													375.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金窗（6厚玻璃）						m2	0.96	250	240			
	硅酮密封胶						L	0.145	72.21	10.47			
	PU发泡剂						L	0.2625	62	16.28			
	镀锌铁脚						个	10.9	2.12	23.11			
	塑料胀管螺钉						套	21.8	0.1	2.18			
	窗五金						m2	1	5	5			
	其他材料费								--	0.37		--	
	材料费小计								--	297.41		--	

项目编码	010902001001	项目名称	屋面卷材防水	计量单位	m2	工程量	1139.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-33	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材 热熔满铺法 双层	10m2	0.1	116.4	682.2		30.26	13.97	11.64	68.22		3.03	1.4

综合人工工日	小计		11.64	68.22		3.03	1.4
0.097工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							84.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SBS改性沥青防水卷材δ3+3mm	m2	2.35	26.07	61.26		
	APP及SBS基层处理剂	kg	0.355	12	4.26		
	SBS封口油膏	kg	0.11	6.63	0.73		
	钢压条	kg	0.052	22.96	1.19		
	钢钉	kg	0.003	4.56	0.01		
	石油液化气	kg	0.104	6.46	0.67		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	68.22	--	

项目编码	010902002001	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	1139.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-119	刷丙烯酸防水涂料 一布三涂	10m2	0.108	75.6	133.8		19.66	9.07	8.16	14.45		2.12	0.98
10-72	屋面找平层 水泥砂浆 有分格缝 20mm厚(预拌)	10m2	0.1	88.73	126.05	0.33	23.16	10.69	8.87	12.61	0.03	2.32	1.07
综合人工工日		小计							17.03	27.06	0.03	4.44	2.05
0.1419工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	丙烯酸防水涂料	kg	1.296	11.15	14.45		
	无纺布	m2		4.99			
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.03535	289.21	10.22		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.236	9.8	2.31		
	周转木材	m3		2141			
	铁钉	kg	0.003	4.95	0.01		
	水	m3	0.006	4.5	0.03		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	27.06	--	

项目编码	010902002002	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	29.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-119	刷丙烯酸防水涂料 一布三涂	10m2	0.157418	75.6	51.48		19.66	9.07	11.9	8.1		3.09	1.43
10-72+[10-73]	屋面找平层 水泥砂浆 有分格缝 25mm厚(预拌)	10m2	0.1	103.69	159.77	0.41	27.07	12.49	10.37	15.98	0.04	2.71	1.25
综合人工工日		小计							22.27	24.08	0.04	5.8	2.68
0.1856工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水剂			kg	1.889016				4.29	8.1			
	无纺布			m2					4.99				
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)			t	0.044275				296.75	13.14			
	APP高强嵌缝膏			kg	0.282				9.8	2.76			
	周转木材			m3					2141				
	铁钉			kg	0.003				4.95	0.01			
	水			m3	0.006				4.5	0.03			
	其他材料费								--	0.04		--	
	材料费小计								--	24.08		--	

项目编码	010902003001	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	1050.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-90*3.3	刚性防水屋面 石灰砂浆隔离层 3mm(预拌)	10m2	0.1	107.32	60.69	0.16	27.94	12.9	10.73	6.07	0.02	2.79	1.29
5-5	现浇构件 成型冷轧扭钢筋	t	0.00296	1161.6	2753.83		302.02	139.39	3.44	8.15		0.89	0.41
10-77+[10-79]*2	刚性防水屋面 C30细石混凝土 有分格缝 50mm厚	10m2	0.1	273.6	270.17	6.87	72.92	33.66	27.36	27.02	0.69	7.29	3.37
综合人工工日		小计							41.53	41.24	0.71	10.97	5.07
0.3461工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													99.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石灰砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)			t	0.017325				349.54	6.06			
	冷轧扭钢筋			t	0.00296				2700.76	7.99			
	镀锌铁丝22#			kg	0.035224				4.46	0.16			

	预拌防水混凝土C30粒径20mm	m3	0.0506	387.86	19.63		
	石油沥青油毡350#	m2	1.05	2.87	3.01		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.369	9.8	3.62		
	水	m3	0.052	4.5	0.23		
	周转木材	m3	0.0001	2141	0.21		
	细砂	t	0.0031	92.82	0.29		
	铁钉	kg	0.005	4.95	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	41.24	--	

项目编码	010902003002	项目名称	屋面找坡	计量单位	m2	工程量	1050.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-77-[10-79]*2	刚性防水屋面 C20细石混凝土有分格缝 30mm厚(商品砼)(非泵送)	10m2	0.1	179.52	323.25	0.43	46.79	21.59	17.95	32.33	0.04	4.68	2.16
综合人工工日		小计							17.95	32.33	0.04	4.68	2.16
0.1496工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									57.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无机轻集料保温砂浆	m3	0.0404	873.9	35.31		
	石油沥青油毡350#	m2		2.87			
	APP高强嵌缝膏	kg		9.8			
	水	m3	0.052	4.5	0.23		
	周转木材	m3	0.0001	2141	0.21		
	细砂	t	0.0031	92.82	0.29		
	铁钉	kg	0.005	4.95	0.02		
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	-0.0102	366.82	-3.74		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	32.33	--	

项目编码	011001001001	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2	工程量	1050.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚25mm)	10m2	0.1	96	619.46		24.96	11.52	9.6	61.95		2.5	1.15

综合人工工日	小计			9.6	61.95		2.5	1.15
0.08工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								75.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板100MM	m3	0.104	595.63	61.95			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	61.95		--	

项目编码	011101001001	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	47.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-22+[13-23]*2	水泥砂浆 楼地面 厚30mm	10m2	0.1	139.2	113.23	10.11	38.82	17.92	13.92	11.32	1.01	3.88	1.79
综合人工工日		小计							13.92	11.32	1.01	3.88	1.79
0.116工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													31.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20预拌混凝土	m3	0.0304	366.82	11.15		
	水	m3	0.038	4.5	0.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.32	--	

项目编码	011101001002	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	148.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18+[13-19]*8	C25细石混凝土找平层 厚80mm	10m2	0.1	177.6	301.01	11.11	49.06	22.65	17.76	30.1	1.11	4.91	2.27
综合人工工日		小计							17.76	30.1	1.11	4.91	2.27
0.148工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													56.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌防水混凝土P6(非泵送型)C20	m3	0.0404	366.82	14.82		
	水	m3	0.064	4.5	0.29		
	预拌防水混凝土P6(非泵送型)C20	m3	0.0408	367.48	14.99		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30.1	--	

项目编码	011101001003	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	91.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-22	水泥砂浆 楼地面 厚20mm	10m2	0.1	108	63.28	6.74	29.83	13.77	10.8	6.33	0.67	2.98	1.38
综合人工工日		小计							10.8	6.33	0.67	2.98	1.38
0.09工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.04406	4.5	0.2		
	水泥32.5级	kg	11.2514	0.2231	2.51		
	中砂	t	0.029573	122.4	3.62		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.33	--	

项目编码	011101001004	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	758.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18+[13-19]*32	C25细石混凝土找平层 厚200mm	10m2	0.1	408	794.05	27.43	113.21	52.25	40.8	79.41	2.74	11.32	5.23
13-26	水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹厚5mm	10m2	0.1	75.6	1.71	1.68	20.09	9.27	7.56	0.17	0.17	2.01	0.93
综合人工工日		小计							48.36	79.58	2.91	13.33	6.16
0.403工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													150.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C25	m3	0.2036	387	78.79		
	水	m3	0.174	4.5	0.78		
	水泥32.5级	kg		0.2231			
	中砂	t		122.4			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	79.58	--	

项目编码	011101005001	项目名称	自流坪楼地面	计量单位	m2	工程量	3836.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-41	自流平地面 复合砂浆	10m2	0.1	148.8	91.86	0.98	38.94	17.97	14.88	9.19	0.1	3.89	1.8
综合人工工日		小计							14.88	9.19	0.1	3.89	1.8
0.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													29.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金刚砂	kg	5	1.82	9.1		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	9.19	--	

项目编码	011101005002	项目名称	自流坪楼地面	计量单位	m2	工程量	423.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-42	自流平地面 环氧树脂	10m2	0.1	148.8	249.36	6.37	40.34	18.62	14.88	24.94	0.64	4.03	1.86
综合人工工日		小计							14.88	24.94	0.64	4.03	1.86
0.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													46.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	封闭层环氧底漆	kg	0.0824	24.01	1.98		
	环氧树脂面漆	kg	0.4705	24.01	11.3		
	环氧树脂色漆	kg	0.294	38.59	11.35		
	石英粉	kg	0.4225	0.34	0.14		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	24.94	--	

项目编码	011106004001	项目名称	水泥砂浆楼梯面层	计量单位	m2	工程量	308

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-24	水泥砂浆 楼梯	10m2水平投影面积	0.1	759.6	287.35	12.64	200.78	92.67	75.96	28.74	1.26	20.08	9.27
综合人工工日		小计							75.96	28.74	1.26	20.08	9.27
0.633工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							135.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20预拌泵送细石砼	m3	0.0746	381.82	28.48		
	水	m3	0.056	4.5	0.25		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	28.74	--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	2298.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙(预拌)	10m2	0.1	190.99	118.83	0.37	49.75	22.96	19.1	11.88	0.04	4.98	2.3
综合人工工日		小计							19.1	11.88	0.04	4.98	2.3
0.1592工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0399	289.21	11.54		
	普通木成材	m3	0.0002	1372.08	0.27		
	水	m3	0.0086	4.5	0.04		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	11.88	--	

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	369.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙(预拌)	10m2	0.1	193.04	90.8	0.28	50.26	23.2	19.3	9.08	0.03	5.03	2.32
综合人工工日		小计							19.3	9.08	0.03	5.03	2.32
0.1609工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01197	296.75	3.55		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.017955	289.21	5.19		
	普通木成材	m3	0.0002	1372.08	0.27		
	水	m3	0.0086	4.5	0.04		

	其他材料费	--	0.03	--	
	材料费小计	--	9.08	--	

项目编码	011201001003	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	487

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-9	抹水泥砂浆 砖墙内墙(预拌)	10m2	0.1	170.49	65.02	0.21	44.38	20.48	17.05	6.5	0.02	4.44	2.05
D00016	3厚聚合物砂浆补墙面	m2	1		8					8			
综合人工工日		小计							17.05	14.5	0.02	4.44	2.05
0.1421工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.011445	296.75	3.4		
	混合砂浆 1:0.5:4(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.011445	266.58	3.05		
	水	m3	0.0084	4.5	0.04		
	3厚聚合物砂浆补墙面	m2	1	8	8		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	14.5	--	

项目编码	011201001004	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	1932.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-1	内墙面 砖墙基层 石膏砂浆 20mm厚(预拌)	10m2	0.1	175.14	44.55		45.54	21.02	17.51	4.46		4.55	2.1
14-29	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 每增一层	10m2	0.1	16.8	22.37		4.37	2.02	1.68	2.24		0.44	0.2
综合人工工日		小计							19.19	6.7		4.99	2.3
0.16工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石膏砂浆干粉	t	0.01512	285.46	4.32		
	水	m3	0.01014	4.5	0.05		

	混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.000315	296.75	0.09		
	玻璃纤维网格布	m2	1.05	2.13	2.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.7	--	

项目编码	011201001005	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	2704

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-9	抹水泥砂浆 砖墙内墙(预拌)	10m2	0.1	169.31	83.34	0.26	44.09	20.35	16.93	8.33	0.03	4.41	2.04
14-29	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 每增一层	10m2	0.1	16.8	22.37		4.37	2.02	1.68	2.24		0.44	0.2
综合人工工日		小计							18.61	10.57	0.03	4.85	2.24
0.1551工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.028613	289.21	8.28		
	水	m3	0.0084	4.5	0.04		
	玻璃纤维网格布	m2	1.05	2.13	2.24		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	10.57	--	

项目编码	011201001006	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	217.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-9	抹水泥砂浆 砖墙内墙	10m2	0.1	175.2	33.61	7.41	47.48	21.91	17.52	3.36	0.74	4.75	2.19
综合人工工日		小计							17.52	3.36	0.74	4.75	2.19
0.146工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.01167	4.5	0.05		
	水泥32.5级	kg	6.0713	0.2231	1.35		
	中砂	t	0.015958	122.4	1.95		
	其他材料费			--	0.01	--	

	材料费小计	--	3.36	--	

项目编码	011209002001	项目名称	全玻（无框玻璃）幕墙	计量单位	m2	工程量	554.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-157	全玻璃幕墙 嵌槽式	10m2	0.1	1841.4	2152.57	24.69	485.18	223.93	184.14	215.26	2.47	48.52	22.39
综合人工工日		小计							184.14	215.26	2.47	48.52	22.39
1.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													472.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢化玻璃12mm	m2	1.03	79.7	82.09		
	镀锌连接铁件	kg	10.385	7.03	73.01		
	幕墙结构胶	L	0.435	102.91	44.77		
	密封油膏	kg	0.5	5.57	2.79		
	硅酮密封胶	L	0.065	72.21	4.69		
	泡沫条	m	1.55	1.29	2		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.4	0.51	1.22		
	铅块100×30×10	块	1.05	3.43	3.6		
	电焊条J422	kg	0.12	5.07	0.61		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	215.26	--	

项目编码	011301001001	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	1133

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-83	混凝土天棚 纸筋石灰砂浆面现浇(预拌)	10m2	0.1	148.23	41.86	0.13	38.57	17.8	14.82	4.19	0.01	3.86	1.78
综合人工工日		小计							14.82	4.19	0.01	3.86	1.78
0.1235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													24.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混合砂浆 1:0.3:3(干拌（混）砂浆)	t	0.00903	296.75	2.68		
	水	m3	0.0063	4.5	0.03		
	纸筋石灰浆(干拌（混）砂浆)	t	0.005425	270.42	1.47		
	其他材料费			--	0.01	--	

	材料费小计	--	4.19	--	

项目编码	011301001002	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	64.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-89	混凝土天棚石膏砂浆	10m2	0.1	178.8	20.09	4.55	47.67	22	17.88	2.01	0.46	4.77	2.2
综合人工工日		小计							17.88	2.01	0.46	4.77	2.2
0.149工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									27.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0126	4.5	0.06		
	石膏砂浆干粉	t	0.0049	398.29	1.95		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.01	--	

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	2399.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-36	井、池壁抹灰 聚合物砂浆	10m2	0.1	198	47.9	6.91	53.28	24.59	19.8	4.79	0.69	5.33	2.46
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.8	23.43		4.37	2.02	1.68	2.34		0.44	0.2
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	95.48	470.78	19.78	29.97	13.83	9.55	47.08	1.98	3	1.38
综合人工工日		小计							31.03	54.21	2.67	8.77	4.04
0.256工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									100.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物面层砂浆	m3	0.00816	583.13	4.76		
	水	m3	0.007	4.5	0.03		
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	2.13	2.34		
	仿石型外墙涂料	kg	4.5	6.23	28.04		
	透明罩光漆	kg	0.4	24.86	9.94		
	白水泥	kg	0.53	0.42	0.22		
	油漆溶剂油	kg	0.058	3.8	0.22		
	水性封底漆	kg	0.35	21.44	7.5		

	901胶	kg	0.18	6.16	1.11		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	54.21	--	

项目编码	011407001002	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	369.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-197	外墙弹性涂料 二遍	10m2	0.1	111.6	212.89		29.02	13.39	11.16	21.29		2.9	1.34
综合人工工日		小计							11.16	21.29		2.9	1.34
0.09工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高渗透性表面底漆	kg	0.12	17.75	2.13		
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.6	21.44	12.86		
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.2	25.73	5.15		
	白水泥	kg	0.3	0.42	0.13		
	901胶	kg	0.15	6.16	0.92		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	21.29	--	

项目编码	011407001003	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	1991.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	176.08	49.69		45.78	21.13	17.61	4.97		4.58	2.11
17-183	抹灰面上 增减批901胶白水泥腻子一遍	10m2	-0.1	39.68	7.08		10.32	4.76	-3.97	-0.71		-1.03	-0.48
综合人工工日		小计							13.64	4.26		3.55	1.63
0.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆(无机)	kg	0.308	10.65	3.28		
	901胶	kg	0.073	6.16	0.45		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07		

	大白粉	kg	0.494	0.34	0.17		
	滑石粉	kg	0.513	0.54	0.28		
	白水泥	kg	0.101	0.42	0.04		
	石膏粉325目	kg	-0.019	0.36	-0.01		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	4.26	--	

项目编码	011407001004	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	2814.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	176.08	46.41		45.78	21.13	17.61	4.64		4.58	2.11
17-183	抹灰面上 增减批901胶白水泥腻子一遍	10m2	-0.1	39.68	7.08		10.32	4.76	-3.97	-0.71		-1.03	-0.48
综合人工工日		小计							13.64	3.93		3.55	1.63
0.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色涂料	kg	0.308	9.585	2.95		
	901胶	kg	0.073	6.16	0.45		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07		
	大白粉	kg	0.494	0.34	0.17		
	滑石粉	kg	0.513	0.54	0.28		
	白水泥	kg	0.101	0.42	0.04		
	石膏粉325目	kg	-0.019	0.36	-0.01		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	3.93	--	

项目编码	011407001005	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	271.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	176.08	46.41		45.78	21.13	17.61	4.64		4.58	2.11
17-183	抹灰面上 增减批901胶白水泥腻子一遍	10m2	-0.1	39.68	7.08		10.32	4.76	-3.97	-0.71		-1.03	-0.48
综合人工工日		小计							13.64	3.93		3.55	1.63

0.11工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							22.75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色涂料	kg	0.308	9.585	2.95		
	901胶	kg	0.073	6.16	0.45		
	羧甲基纤维素	kg	0.035	2.14	0.07		
	大白粉	kg	0.494	0.34	0.17		
	滑石粉	kg	0.513	0.54	0.28		
	白水泥	kg	0.101	0.42	0.04		
	石膏粉325目	kg	-0.019	0.36	-0.01		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	3.93	--	

项目编码	011407002001	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	1133

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通17-补10	柱、梁、天棚面在抹灰面上901胶混合腻子批、刷乳胶漆各二遍	10m2	0.1	127.72	47.5		33.21	15.33	12.77	4.75		3.32	1.53
综合人工工日		小计							12.77	4.75		3.32	1.53
0.103工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	无机涂料			kg	0.343	10.29	3.53						
	大白粉			kg	0.359	0.34	0.12						
	羧甲基纤维素			kg	0.0245	2.14	0.05						
	901胶			kg	0.105	6.16	0.65						
	白水泥			kg	0.182	0.42	0.08						
	滑石粉			kg	0.359	0.54	0.19						
	其他材料费					--	0.13		--				
	材料费小计					--	4.75		--				

项目编码	011407002002	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	4840.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

通17-补10	柱、梁、天棚面在抹灰面上901胶混合腻子批、刷乳胶漆各二遍	10m2	0.1	127.72	45.09		33.21	15.33	12.77	4.51		3.32	1.53
综合人工工日		小计							12.77	4.51		3.32	1.53
0.103工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色涂料	kg	0.343	9.585	3.29		
	大白粉	kg	0.359	0.34	0.12		
	羧甲基纤维素	kg	0.0245	2.14	0.05		
	901胶	kg	0.105	6.16	0.65		
	白水泥	kg	0.182	0.42	0.08		
	滑石粉	kg	0.359	0.54	0.19		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	4.51	--	

项目编码	011503001001	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	151.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	金属扶手、栏杆、栏板(900高护窗栏杆-木护手)	m	1		180					180			
综合人工工日		小计								180			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													180

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属扶手、栏杆、栏板(900高护窗栏杆-木护手)	m	1	180	180		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	180	--	

项目编码	011503001002	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	75.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	金属扶手、栏杆、栏板(900高楼梯栏杆	m	1		230					230			
综合人工工日		小计								230			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							230
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属扶手、栏杆、栏板(900高楼梯栏杆	m	1	230	230		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	230	--	

项目编码	01B001	项目名称	接水板	计量单位	块	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00015	接水板	块	1		50					50			
综合人工工日		小计								50			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	接水板			块	1	50	50						
	其他材料费					--				--			
	材料费小计					--	50			--			

项目编码	011502001001	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	549.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-16	金属装饰条安装凹槽线	100m	0.01	376.96	4232.91	17.09	102.45	47.29	3.77	42.33	0.17	1.02	0.47
综合人工工日		小计							3.77	42.33	0.17	1.02	0.47
0.0304工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	铝方通线条100*200*3			m	1.05	39.93	41.93						
	万能胶			kg	0.0122	17.15	0.21						
	其他材料费					--	0.19			--			
	材料费小计					--	42.33			--			

项目编码	011701002001	项目名称	外脚手架	计量单位	m2	工程量	3765.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

20-12备注7	砌墙脚手架 外架子 双排 高20m以内	10m2	0.1	138	132.43	12.95	39.25	18.11	13.8	13.24	1.3	3.93	1.81
综合人工工日		小计							13.8	13.24	1.3	3.93	1.81
0.115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.00065	2141	1.39		
	脚手钢管	kg	1.2753	5.09	6.49		
	底座	个	0.0039	5.61	0.02		
	脚手架扣件	个	0.2158	4.12	0.89		
	镀锌铁丝8#	kg	0.2392	4.46	1.07		
	其他材料费			--	3.38	--	
	材料费小计			--	13.24	--	

项目编码	011701003001	项目名称	里脚手架	计量单位	m2	工程量	417.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-9备注7	砌墙脚手架 里架子 高3.60m以内	10m2	0.1	13.8	5.01	0.86	3.81	1.76	1.38	0.5	0.09	0.38	0.18
综合人工工日		小计							1.38	0.5	0.09	0.38	0.18
0.0115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.00013	2141	0.28		
	工具式金属脚手	kg	0.0377	4.08	0.15		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	0.5	--	

项目编码	011701003002	项目名称	里脚手架	计量单位	m2	工程量	1491.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-23备注9	抹灰脚手架 高在3.60m内	10m2	0.1	1.38	2	0.86	0.58	0.27	0.14	0.2	0.09	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.14	0.2	0.09	0.06	0.03
0.0012工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							0.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	工具式金属脚手	kg	0.02171	4.08	0.09		
	周转木材	m3	0.000052	2141	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.2	--	

项目编码	011701006001	项目名称	满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	3146.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-21备注13	满堂脚手架 基本层 高8m以内	10m2	0.1	173.88	48.26	12.95	48.58	22.42	17.39	4.83	1.3	4.86	2.24
20-22备注13	满堂脚手架 增加层 高8m以上每增加2m	10m2	0.032056	41.4	8.75	2.59	11.44	5.28	1.33	0.28	0.08	0.37	0.17
综合人工工日		小计							18.72	5.11	1.38	5.23	2.41
0.156工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									32.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.24922	5.09	1.27		
	底座	个	0.0026	5.61	0.01		
	脚手架扣件	个	0.035417	4.12	0.15		
	周转木材	m3	0.00078	2141	1.67		
	镀锌铁丝8#	kg	0.0429	4.46	0.19		
	其他材料费			--	1.82	--	
	材料费小计			--	5.11	--	

项目编码	011701009001	项目名称	电梯井脚手架	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-43备注7备注1	电梯井字架 搭设高度30m以内	座	1		886.05					886.05			
综合人工工日		小计								886.05			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									886.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.1014	2141	217.1		
	脚手钢管	kg	106.093	5.09	540.01		
	底座	个	0.325	5.61	1.82		
	脚手架扣件	个	12.844	4.12	52.92		
	其他材料费			--	74.2	--	
	材料费小计			--	886.05	--	

项目编码	011701006002	项目名称	浇倒脚手架(4#)	计量单位	M2	工程量	3574.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
[20-21备注9]*0.3	满堂脚手架 基本层 高8m以内	10m2	0.1	45.36	12.03	3.88	12.8	5.91	4.54	1.2	0.39	1.28	0.59
综合人工工日		小计							4.54	1.2	0.39	1.28	0.59
0.0378工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.06864	5.09	0.35		
	底座	个	0.00078	5.61			
	脚手架扣件	个	0.00975	4.12	0.04		
	周转木材	m3	0.00018	2141	0.39		
	镀锌铁丝8#	kg	0.0099	4.46	0.04		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	1.2	--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输(4#)	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-7	塔式起重机施工砖混结构 檐口高度30m以内(7~10层)	天	235			484.68	126.02	58.16			113899.8	29614.7	13667.6
综合人工工日		小计									113899.8	29614.7	13667.6
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													157182.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011704001001	项目名称	超高施工增加	计量单位	m2	工程量	1087.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
19-1备注2	建筑物超高增加费 建筑物檐口高度20m(7层)~30m	每1m2建筑面积	1	5.52		0.45	1.55	0.72	5.52		0.45	1.55	0.72
综合人工工日		小计							5.52		0.45	1.55	0.72
0.046工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011704001002	项目名称	超高施工增加	计量单位	m2	工程量	104.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
19-1	建筑物超高增加费 建筑物檐口高度20m(7层)~30m	每1m2建筑面积	1	27.6		2.22	7.75	3.58	27.6		2.22	7.75	3.58
综合人工工日		小计							27.6		2.22	7.75	3.58
0.23工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													41.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-48	施工电梯75m 场外运输费用	次	1	1200	1985.39	6529.57			1200	1985.39	6529.57		

25-49	施工电梯75m 组装拆卸费	次	1	6480	56.32	5071.42			6480	56.32	5071.42		
25-42	塔式起重机1500kNm以内 场外运输费用	次	0.5	3720	4571.03	14162.4			1860	2285.52	7081.2		
25-43	塔式起重机1500kNm以内 组装拆卸费	次	0.5	32400	206.04	14265.35			16200	103.02	7132.68		
23-54	施工塔吊、电梯基础、塔吊及电梯与建筑物连接件 自升式塔式起重机起重能力在1250kN.m以内(商品砼)(非泵送)(预拌)	台	0.5	23566.91	33208.04	3014.84	6911.26	3189.81	11783.46	16604.02	1507.42	3455.63	1594.91
综合人工工日		小计							37523.46	21034.27	27322.29	3455.63	1594.91
316.7581工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									90930.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8#	kg	36.5	4.46	162.79		
	草袋子	只	26	0.86	22.36		
	螺栓M20×350	套	66	0.86	56.76		
	碎石5～40mm	t	3.168	117.91	373.54		
	碎石5～16mm	t	0.2304	122.4	28.2		
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	31.059	396.45	12313.34		
	塑料薄膜	m2	5.202	0.69	3.59		
	水	m3	22.38472	4.5	100.73		
	组合钢模板	kg	20.30616	3.74	75.95		
	周转木材	m3	0.20922	2141	447.94		
	卡具	kg	5.39784	4.18	22.56		
	钢管支撑	kg	6.6096	3.85	25.45		
	铁钉	kg	2.692	4.95	13.33		
	镀锌铁丝22#	kg	6.39846	4.46	28.54		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	5.8752	7.42	43.59		
	塑料管dn20	m	9.5472	3.11	29.69		
	钢筋综合	t	0.93636	2716.57	2543.69		
	电焊条J422	kg	10.73328	5.07	54.42		
	型钢	t	0.169743	2350.85	399.04		
	氧气	m3	5.37058	2.83	15.2		
	乙炔气	m3	2.333584	14.53	33.91		

	防锈漆	kg	0.490452	14.2	6.96		
	油漆溶剂油	kg	0.05065	3.8	0.19		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.03605	289.21	10.43		
	其他材料费			--	4222.07	--	
	材料费小计			--	21034.27	--	

项目编码	011706002001	项目名称	排水、降水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
22-2	基坑、地下室排水	10m2	37.4	114		126.63	62.56	28.88	4263.6		4735.96	2339.74	1080.11
综合人工工日		小计							4263.6		4735.96	2339.74	1080.11
35.53工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12419.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011702001001	项目名称	垫层	计量单位	m2	工程量	31.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2备注1备注6	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.1	482.4	243.71	9.65	127.93	59.05	48.24	24.37	0.97	12.79	5.91
综合人工工日		小计							48.24	24.37	0.97	12.79	5.91
0.402工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									92.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	30.3	6.67		
	周转木材	m3	0.0066	2141	14.13		
	卡具	kg	0.0182	4.18	0.08		
	钢管支撑	kg	0.1937	3.85	0.75		
	铁钉	kg	0.3326	4.95	1.65		
	镀锌铁丝22#	kg	0.014	4.46	0.06		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.52	--	

	材料费小计	--	24.37	--	

项目编码	011702001002	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	228.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2备注1	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.1	482.4	241.82	9.65	127.93	59.05	48.24	24.18	0.97	12.79	5.91
综合人工工日		小计							48.24	24.18	0.97	12.79	5.91
0.402工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													92.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	30.3	6.67		
	周转木材	m3	0.0066	2141	14.13		
	卡具	kg	0.014	4.18	0.06		
	钢管支撑	kg	0.149	3.85	0.57		
	铁钉	kg	0.3326	4.95	1.65		
	镀锌铁丝22#	kg	0.014	4.46	0.06		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.53	--	
	材料费小计			--	24.18	--	

项目编码	011702001003	项目名称	满堂基础	计量单位	m2	工程量	3.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-8备注1	现浇构件 无梁式钢筋混凝土满堂基础 复合木模板	10m2	0.1	284.4	222.53	13.9	77.56	35.8	28.44	22.25	1.39	7.76	3.58
综合人工工日		小计							28.44	22.25	1.39	7.76	3.58
0.237工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													63.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	30.3	6.67		
	周转木材	m3	0.0056	2141	11.99		
	卡具	kg	0.029	4.18	0.12		
	钢管支撑	kg	0.154	3.85	0.59		
	铁钉	kg	0.3436	4.95	1.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.031	4.46	0.14		

	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.53	--	
	材料费小计			--	22.25	--	

项目编码	011702002001	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	836.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注5备注4备注2	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	868.61	205.5	15.45	229.86	106.09	86.86	20.55	1.55	22.99	10.61
综合人工工日		小计							86.86	20.55	1.55	22.99	10.61
0.7238工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													142.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	30.3	6.67		
	周转木材	m3	0.0041	2141	8.78		
	卡具	kg	0.217799	4.18	0.91		
	钢管支撑	kg	0.439289	3.85	1.69		
	铁钉	kg	0.2034	4.95	1.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.46	0.01		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.97	--	
	材料费小计			--	20.55	--	

项目编码	011702002002	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	512.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注4备注5备注8	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	768.38	211.1	15.45	203.8	94.06	76.84	21.11	1.55	20.38	9.41
综合人工工日		小计							76.84	21.11	1.55	20.38	9.41
0.6403工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													129.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	30.3	6.67		
	周转木材	m3	0.0041	2141	8.78		

	卡具	kg	0.264615	4.18	1.11		
	钢管支撑	kg	0.533715	3.85	2.05		
	铁钉	kg	0.2034	4.95	1.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.46	0.01		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.97	--	
	材料费小计			--	21.11	--	

项目编码	011702003001	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	1003.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-32备注5	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	0.1	528	240.92	10.23	139.94	64.59	52.8	24.09	1.02	13.99	6.46
综合人工工日		小计							52.8	24.09	1.02	13.99	6.46
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													98.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0066	2141	14.13		
	复合木模板18mm	m2	0.22	30.3	6.67		
	铁钉	kg	0.2572	4.95	1.27		
	卡具	kg	0.042	4.18	0.18		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.46	0.01		
	钢管支撑	kg	0.102	3.85	0.39		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.93	--	
	材料费小计			--	24.09	--	

项目编码	011702005001	项目名称	基础梁（模板）	计量单位	m2	工程量	322.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-34备注5	现浇构件 基础梁 复合木模板	10m2	0.1	276	181.15	11.08	74.64	34.45	27.6	18.12	1.11	7.46	3.45
综合人工工日		小计							27.6	18.12	1.11	7.46	3.45
0.23工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													57.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	30.3	6.67		
	卡具	kg	0.117	4.18	0.49		
	钢管支撑	kg	0.22	3.85	0.85		
	周转木材	m3	0.0039	2141	8.35		
	铁钉	kg	0.138	4.95	0.68		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.46	0.01		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.56	--	
	材料费小计			--	18.12	--	

项目编码	011702008001	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	259.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.1	358.8	211.6	12.01	96.41	44.5	35.88	21.16	1.2	9.64	4.45
综合人工工日		小计							35.88	21.16	1.2	9.64	4.45
0.299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													72.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	30.3	6.67		
	卡具	kg	0.058	4.18	0.24		
	钢管支撑	kg	0.169	3.85	0.65		
	周转木材	m3	0.0054	2141	11.56		
	铁钉	kg	0.1176	4.95	0.58		
	镀锌铁丝22#	kg	0.004	4.46	0.02		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.93	--	
	材料费小计			--	21.16	--	

项目编码	011702009001	项目名称	过梁	计量单位	m2	工程量	35.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-44备注5	现浇构件 过梁 复合木模板	10m2	0.1	512.4	234.91	14	136.86	63.17	51.24	23.49	1.4	13.69	6.32
综合人工工日		小计							51.24	23.49	1.4	13.69	6.32

0.427工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							96.14
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	30.3	6.67		
	卡具	kg	0.074	4.18	0.31		
	钢管支撑	kg	0.147	3.85	0.57		
	周转木材	m3	0.0062	2141	13.27		
	铁钉	kg	0.2556	4.95	1.27		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.46	0.01		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.88	--	
	材料费小计			--	23.49	--	

项目编码	011702011001	项目名称	直形墙	计量单位	m2	工程量	30.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-48备注5备注8	现浇构件 地下室外墙 墙厚300mm 复合木模板	10m2	0.1	338.1	352.66	35.17	97.05	44.79	33.81	35.27	3.52	9.71	4.48
综合人工工日		小计							33.81	35.27	3.52	9.71	4.48
0.2818工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													86.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	复合木模板18mm			m2	0.22	30.3		6.67					
	卡具			kg	0.1651	4.18		0.69					
	钢管支撑			kg	0.3068	3.85		1.18					
	周转木材			m3	0.0023	2141		4.92					
	铁钉			kg	0.171	4.95		0.85					
	镀锌铁丝22#			kg	0.003	4.46		0.01					
	对拉螺栓(止水螺栓)			kg	2.627	7.42		19.49					
	塑料卡			个	3	0.17		0.51					
	其他材料费					--		0.95			--		
	材料费小计					--		35.27			--		

项目编码	011702014001	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	8653.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

21-59备注5备注4备注14	现浇构件　现浇板厚度20cm内　复合木模板	10m2	0.1	644.74	220.6	21.06	173.11	79.9	64.47	22.06	2.11	17.31	7.99
综合人工工日		小计							64.47	22.06	2.11	17.31	7.99
0.5373工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													113.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	30.3	6.67		
	卡具	kg	0.270595	4.18	1.13		
	钢管支撑	kg	1.03753	3.85	3.99		
	周转木材	m3	0.0036	2141	7.71		
	铁钉	kg	0.193	4.95	0.96		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.46	0.01		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	1.08	--	
	材料费小计			--	22.06	--	

项目编码	011702024001	项目名称	楼梯	计量单位	m2	工程量	153.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-74备注1	现浇构件　楼梯　复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	1141.2	433.53	62.21	312.89	144.41	114.12	43.35	6.22	31.29	14.44
综合人工工日		小计							114.12	43.35	6.22	31.29	14.44
0.951工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													209.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.539	30.3	16.33		
	卡具	kg	0.284	4.18	1.19		
	钢管支撑	kg	0.948	3.85	3.65		
	周转木材	m3	0.0078	2141	16.7		
	铁钉	kg	0.483	4.95	2.39		
	镀锌铁丝22#	kg	0.006	4.46	0.03		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	2.55	--	
	材料费小计			--	43.35	--	

项目编码	011702025001	项目名称	其他现浇构件	计量单位	m2	工程量	246.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-92	现浇构件　地沟复合木模板	10m2	0.1	370.8	185.72	26.21	103.22	47.64	37.08	18.57	2.62	10.32	4.76
综合人工工日		小计							37.08	18.57	2.62	10.32	4.76
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													73.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0039	2141	8.35		
	复合木模板18mm	m2	0.22	30.3	6.67		
	铁钉	kg	0.125	4.95	0.62		
	卡具	kg	0.115	4.18	0.48		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.46	0.01		
	钢管支撑	kg	0.386	3.85	1.49		
	其他材料费			--	0.95	--	
	材料费小计			--	18.57	--	

项目编码	011702025002	项目名称	其他现浇构件	计量单位	m2	工程量	35.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-76	现浇构件　水平挑檐、板式雨篷复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	662.4	188.94	23.99	178.46	82.37	66.24	18.89	2.4	17.85	8.24
综合人工工日		小计							66.24	18.89	2.4	17.85	8.24
0.552工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													113.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.264	30.3	8		
	卡具	kg	0.139	4.18	0.58		
	钢管支撑	kg	0.463	3.85	1.78		
	周转木材	m3	0.0027	2141	5.78		
	铁钉	kg	0.3	4.95	1.49		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	4.46	0.01		
	其他材料费			--	1.25	--	
	材料费小计			--	18.89	--	

项目编码	011702030001	项目名称	后浇带	计量单位	m2	工程量	257.09

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-67	现浇构件 后浇板带模板、支撑增加费 最底层支撑工期在5个月内	10m	0.03004		1443.67	204.34	53.13	24.52		43.37	6.14	1.6	0.74
综合人工工日		小计								43.37	6.14	1.6	0.74
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													51.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm			m2	0.93845				30.3	28.44			
	钢管支撑			kg	2.89916				3.85	11.16			
	周转木材			m3	0.000571				2141	1.22			
	钢板网δ0.8			m2	0.15771				9.71	1.53			
	其他材料费								--	1.02		--	
	材料费小计								--	43.37		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：小桥村股份制经济合作社—4#车间土建(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			224547.36			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	204133.96			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	20413.4			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	3292.48			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	108651.95			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	3292.48			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	7572.71			
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					347356.98			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：小桥村股份制经济合作社—4#车间土建(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：小桥村股份制经济合作社—4#车间土建(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：小桥村股份制经济合作社—4#车间土建(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：小桥村股份制经济合作社—4#车间土建(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：小桥村股份制经济合作社—4#车间土建(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：小桥村股份制经济合作社—4#车间土建(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：小桥村股份制经济合作社—4#车间土建(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	258575.66		258575.66
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	6932323.46	3.2	221834.35
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	6932323.46	0.53	36741.31
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	6932323.46		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	7190899.12	9	647180.92
合计					905756.58

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：小桥村股份制经济合作社—4#车间土建(004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：小桥村股份制经济合作社—4#车间土建(004)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：小桥村股份制经济合作社—水电安装(005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1178934.98	
1.1	人工费	329575.03	
1.2	材料费	661224.32	
1.3	施工机具使用费	9951.21	
1.4	企业管理费	131877.7	
1.5	利润	46306.72	
2	措施项目费	44679.93	
2.1	单价措施项目费	12247.44	
2.2	总价措施项目费	32432.49	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	19123.98	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	32452.39	
5	税金	113046.06	
6	工程造价	1369113.36	

福昌网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小桥村股份制经济合作社—水电安装(005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		车间三-电气						
1	030404017001	配电箱	1#配电柜；落地安装；端子接线	台	1	8781.2	8781.2	
2	030404017002	配电箱	2#配电柜；落地安装；端子接线	台	1	7995.81	7995.81	
3	030404017003	配电箱	配电箱；1,2,3AL1；1,2,3AL3；1AL5；PZ30；端子接线	台	7	1533.52	10734.64	
4	030404017004	配电箱	配电箱；1,2,3AL2；1,2,3AL4；PZ30；端子接线	台	6	1476.41	8858.46	
5	030404017005	配电箱	配电箱；1,2,3AP；端子接线	台	3	6159.02	18477.06	
6	030404017006	配电箱	配电箱；2AL5；3AL5；PZ30；端子接线	台	2	1317.14	2634.28	
7	030411003001	桥架	强电桥架 250*150	m	80.37	135.78	10912.64	
8	030413001001	铁构件	桥架支撑架制作安装，支架除锈、刷樟丹两道,灰色调和漆两道	kg	309.14	21.59	6674.33	
9	030411001001	配管	塑料管 PC20 暗配	m	6458.69	11.74	75825.02	
10	030411001002	配管	塑料管 PC25 暗配	m	90.5	13.78	1247.09	
11	030411001003	配管	塑料管 PC40 暗配	m	29.73	18.28	543.46	
12	030411001004	配管	焊接钢管 SC20 暗配	m	1.62	17.78	28.8	
13	030411001005	配管	焊接钢管 SC32 暗配	m	174.97	27.6	4829.17	
14	030411001006	配管	焊接钢管 SC50 暗配	m	84.38	44.92	3790.35	
15	030411001007	配管	镀锌钢管 RC80 暗配	m	6.91	92.6	639.87	
16	030411001008	配管	焊接钢管 SC150 暗配	m	7.84	133.98	1050.4	
17	030411004001	配线	管内穿线 BV-2.5mm2	m	19452.51	3.68	71585.24	
18	030411004002	配线	管内穿线 ZRBV-2.5mm2	m	736.56	3.72	2740	
19	030411004003	配线	管内穿线 NHBV-2.5mm2	m	58.14	3.72	216.28	
20	030411004004	配线	管内穿线 BV-4mm2	m	550	4.34	2387	
21	030411004005	配线	管内穿线 NHBV-4mm2	m	16.56	4.45	73.69	
22	030408001001	电力电缆	电力电缆 YJV-5x6	m	954.59	34.72	33143.36	
23	030408001002	电力电缆	电力电缆 YJV-5x16	m	230.37	78.49	18081.74	
24	030408001003	电力电缆	电力电缆 YJV22-4x50	m	98.72	216.09	21332.4	
25	030408001004	电力电缆	电力电缆 ZRYJV-5x10	m	35.09	57.61	2021.53	
26	030408006001	电力电缆头	35mm2以下电缆头制作、安装	个	8	132.72	1061.76	
27	030408006002	电力电缆头	120mm2以下电缆头制作、安装	个	4	222.53	890.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	030412002001	工厂灯	广照型LED工矿灯,LTP09150003,120W,吸顶安装	套	161	156.68	25225.48	
29	030412002002	工厂灯	深照型LED工矿灯,LTP09150003,150W,吸顶安装	套	186	173.85	32336.1	
30	030412001001	普通灯具	LED节能灯,18W	套	20	69.08	1381.6	
31	030412001002	普通灯具	井道照明灯，瓷质螺口E27灯座(18W),光源加保护罩	套	3	48.48	145.44	
32	030412001003	普通灯具	应急单管荧光灯,YG2-1 1x28W(电子镇流器,自带电容补偿至0.9,自带蓄电池,应急时间不小于180Min)	套	1	94.51	94.51	
33	030404035001	插座	二、三眼插座	个	6	29.45	176.7	
34	030404035002	插座	检修插座，RA86Z223A10-I暗装	个	3	29.45	88.35	
35	030404034001	照明开关	单联单控开关	个	10	21.32	213.2	
36	030404034002	照明开关	声控开关	个	14	26.42	369.88	
37	030404034003	照明开关	双控开关RA86K12-10	个	3	29.58	88.74	
38	030411006001	接线盒	接线盒安装 86型	个	407	7.68	3125.76	
39	030414002001	送配电装置系统	送配电装置系统调试 1kV以下	系统	1	886.31	886.31	
		分部小计					380687.77	
		车间三-应急照明						
40	030404017007	配电箱	配电箱；ALE；端子接线	台	1	3032.27	3032.27	
41	030411001009	配管	焊接钢管 SC20 暗配	m	754.87	17.78	13421.59	
42	030411004006	配线	管内穿线 NHBV-2.5mm2	m	1600.34	3.72	5953.26	
43	030412004001	装饰灯	安全出口标志灯,1W　自带蓄电池不应少于30min,门框上方0.2m壁挂	套	27	84.32	2276.64	
44	030412004002	装饰灯	方向标志灯（单向不可调）,1W　自带蓄电池不应少于30min,底距地0.5m壁挂	套	14	84.32	1180.48	
45	030412004003	装饰灯	楼层标志灯,1W　自带蓄电池不应少于30min,底边距地2.2m壁挂	套	11	84.32	927.52	
46	030412004004	装饰灯	疏散出口标志灯,1W　自带蓄电池不应少于30min,门框上方0.2m壁挂	套	9	84.32	758.88	
47	030412004005	装饰灯	消防应急照明灯具,1W自带蓄电池不应少于30min底边距地2.5m壁挂	套	60	84.32	5059.2	
48	030411006002	接线盒	接线盒	个	121	7.68	929.28	
		分部小计					33539.12	
		车间三-防雷接地						
49	030409002001	接地母线	40*4不锈钢扁钢	m	31.1	40.28	1252.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	030409002002	接地母线	地梁钢筋作为接地连接线,环通焊接,焊接长度大于6D	m	545.1	8.93	4867.74	
51	030409003001	避雷引下线	防雷引下线:利用柱内两根主钢筋(>φ16)连接,其焊接长度大于6D,并不得错焊、漏焊	m	374.04	23.84	8917.11	
52	030409005001	避雷网	接闪带:φ12热镀锌圆钢屋顶四周女儿墙上明敷,	m	1150.14	16.1	18517.25	
53	030409008001	等电位端子箱、测试板	防雷测试点	处	6	49.71	298.26	
54	030409008002	等电位端子箱、测试板	局部等电位箱，LEB，H=0.3米	台	19	49.73	944.87	
55	030409008003	等电位端子箱、测试板	总等电位箱，MEB，H=0.3米	台	1	313.92	313.92	
56	040807003001	接地装置调试	接地系统测试	系统	1	961.16	961.16	
		分部小计					36073.02	
		车间三-给水系统						
57	031001001001	镀锌钢管	给水衬塑钢管;DN50;丝扣连接;水压试验;水冲洗;含管件	m	236.1	84.33	19910.31	
58	031003001001	螺纹阀门	铜截止阀;DN25	个	10	62.46	624.6	
59	031003001002	螺纹阀门	铜截止阀;DN50	个	35	195.6	6846	
60	031003001003	螺纹阀门	铜止回阀;DN50	个	5	208.73	1043.65	
61	031003001004	螺纹阀门	自动排气阀;DN25	个	10	89.78	897.8	
62	031003013001	水表	螺纹水表;DN50	个	10	542.3	5423	
63	031002003001	套管	穿墙穿楼板套管制作安装DN80	个	25	42.28	1057	
64	031002003002	套管	刚防水套管制作安装DN80	个	10	70.12	701.2	
65	040205001001	检查井	砖砌矩形水表井,做法参考05S502-43	座	6	3830.72	22984.32	
66	040101002001	挖沟槽土方	人工开挖,三类土	m3	24.35	48.05	1170.02	
67	040103001001	回填方	土方回填,人工松填	m3	24.35	18.18	442.68	
		分部小计					61100.58	
		车间三-排水系统						
68	031001006001	塑料管	UPVC塑料排水管De110,粘接，通气帽、阻火圈安装	m	154.45	66.5	10270.93	
69	031002003003	套管	穿墙穿楼板套管制作安装DN150	个	20	79.95	1599	
70	031002003004	套管	刚性防水套管制作安装DN150	个	10	107.81	1078.1	
71	040101002002	挖沟槽土方	人工开挖,三类土	m3	17.82	48.05	856.25	
72	040103001002	回填方	土方回填,人工松填	m3	17.82	18.18	323.97	
		分部小计					14128.25	
		车间三-雨水系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	031001006002	塑料管	防紫外线UPVC塑料排水管De110,粘接	m	12	66.5	798	
74	031001006003	塑料管	防紫外线UPVC塑料排水管De160,粘接	m	725	98.87	71680.75	
75	031001006004	塑料管	防紫外线UPVC塑料排水管De200,粘接	m	39.1	144	5630.4	
76	031001006005	塑料管	防紫外线UPVC塑料排水管De250,粘接	m	39.6	165.65	6559.74	
77	031004014001	给、排水附(配)件	侧排雨水斗；型号：De110	个	4	92.41	369.64	
78	031004014002	给、排水附(配)件	地面检查口；型号：DN200	个	4	106.98	427.92	
79	031004014003	给、排水附(配)件	溢流口；B240xH200	个	12	187.86	2254.32	
80	031004014004	给、排水附(配)件	重力雨水斗；型号：De160	个	30	163.36	4900.8	
81	031002003005	套管	穿墙穿楼板套管制作安装DN200	个	90	118	10620	
82	031002003006	套管	刚性防水套管制作安装DN200	个	20	145.85	2917	
83	031002003007	套管	刚性防水套管制作安装DN300	个	2	199.6	399.2	
84	040205001002	检查井	检修保护井；做法参见04S519-P25	个	4	611.4	2445.6	
85	040101002003	挖沟槽土方	人工开挖,三类土	m3	86.22	48.05	4142.87	
86	040103001003	回填方	土方回填,人工松填	m3	86.22	18.18	1567.48	
		分部小计					114713.72	
		车间三-消火栓系统						
87	030901002001	消火栓钢管	热浸镀锌钢管DN25 螺纹连接 管道试压、冲洗、刷漆	m	26.4	45.03	1188.79	
88	030901002002	消火栓钢管	热浸镀锌钢管DN32 螺纹连接 管道试压、冲洗、刷漆	m	108.9	50.76	5527.76	
89	030901002003	消火栓钢管	热浸镀锌钢管DN40 螺纹连接 管道试压、冲洗、刷漆	m	20	60.72	1214.4	
90	030901002004	消火栓钢管	热浸镀锌钢管DN50 螺纹连接 管道试压、冲洗、刷漆	m	206.74	68.31	14122.41	
91	031003001005	螺纹阀门	蝶阀;DN50	个	9	145.1	1305.9	
92	031003001006	螺纹阀门	截止阀;DN25	个	8	62.46	499.68	
93	031003001007	螺纹阀门	截止阀;DN50	个	2	195.6	391.2	
94	031003001008	螺纹阀门	伸缩节;DN50	个	2	309.73	619.46	
95	031003001009	螺纹阀门	自动排气阀;DN25	个	8	89.78	718.24	
96	031003013002	水表	螺纹水表;DN50	个	1	542.3	542.3	
97	030901013001	灭火器	灭火器箱；箱内放置手提干粉灭火器2*MF/ABC4	组	4	142.15	568.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	030901013002	灭火器	灭火器箱；箱内放置手提干粉灭火器2*MF/ABC3	组	39	132.15	5153.85	
99	030901010001	室内消火栓	消防卷盘箱；卷盘箱内配一个阀门，一个真空破坏器，Φ19的消防软管，长度为30m，当量喷嘴直径6mm的消防水枪一个	套	24	1026.26	24630.24	
100	031002001001	管道支架	型钢支架制作安装，支架除锈、刷樟丹两道，红色调和漆两道	Kg	386.4	18.27	7059.53	
101	031002003008	套管	穿墙穿楼板套管制作安装 DN50	个	8	35.58	284.64	
102	031002003009	套管	穿墙穿楼板套管制作安装 DN80	个	9	42.28	380.52	
103	031002003010	套管	刚性防水套管制作安装 DN80	个	1	70.12	70.12	
104	040101002004	挖沟槽土方	人工开挖,三类土	m3	1.91	48.05	91.78	
105	040103001004	回填方	土方回填,人工松填	m3	1.91	18.18	34.72	
		分部小计					64404.14	
		车间四-电气						
106	030404017008	配电箱	配电柜AL；落地安装；端子接线	台	1	9649.83	9649.83	
107	030404017009	配电箱	配电箱；1AP；端子接线	台	1	6159.02	6159.02	
108	030404017010	配电箱	配电箱；1AL1；PZ30；端子接线	台	1	1301.85	1301.85	
109	030404017011	配电箱	配电箱；2~4AL1；PZ30；端子接线	台	3	1228.41	3685.23	
110	030404017012	配电箱	配电箱；1~4AL2；PZ30；端子接线	台	4	945.84	3783.36	
111	030411001010	配管	塑料管 PC20 暗配	m	1723.6	11.74	20235.06	
112	030411001011	配管	塑料管 PC25 暗配	m	43.59	13.78	600.67	
113	030411001012	配管	塑料管 PC40 暗配	m	12	18.28	219.36	
114	030411001013	配管	焊接钢管 SC20 暗配	m	19.7	17.78	350.27	
115	030411001014	配管	焊接钢管 SC32 暗配	m	293.56	27.6	8102.26	
116	030411001015	配管	焊接钢管 SC50 暗配	m	35.51	44.92	1595.11	
117	030411001016	配管	焊接钢管 SC150 暗配	m	10.11	133.98	1354.54	
118	030411001017	配管	镀锌钢管 RC80 暗配	m	2.38	92.6	220.39	
119	030411004007	配线	管内穿线 BV-2.5mm2	m	5246.52	3.68	19307.19	
120	030411004008	配线	管内穿线 BV-4mm2	m	230.45	4.34	1000.15	
121	030411004009	配线	管内穿线 ZRBV-2.5mm2	m	394.2	3.72	1466.42	
122	030411004010	配线	管内穿线 NHBV-4mm2	m	70.8	4.45	315.06	
123	030408001005	电力电缆	电力电缆 YJV-5x6	m	332.88	34.72	11557.59	
124	030408001006	电力电缆	电力电缆 YJV-5x16	m	40.4	78.49	3171	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
125	030408001007	电力电缆	电力电缆 YJV-4x50+1x25	m	25.4	203.47	5168.14	
126	030408001008	电力电缆	电力电缆 ZRYJV-5x10	m	15.38	57.61	886.04	
127	030408006003	电力电缆头	35mm2以下电缆头制作、安装	个	2	132.72	265.44	
128	030408006004	电力电缆头	120mm2以下电缆头制作、安装	个	2	222.53	445.06	
129	030412002003	工厂灯	广照型LED工矿灯,LTP09150003,120W,吸顶安装	套	90	156.68	14101.2	
130	030412001004	普通灯具	LED防水节能灯,18W	套	12	69.08	828.96	
131	030412001005	普通灯具	LED节能灯,18W	套	39	69.08	2694.12	
132	030412001006	普通灯具	双管荧光灯,YG2-2 2x28W(电子镇流器,自带电容补偿至0.9)	套	6	111.69	670.14	
133	030404035003	插座	二、三眼插座	个	3	29.45	88.35	
134	030404034004	照明开关	单联单控开关	个	39	21.32	831.48	
135	030404034005	照明开关	防水单联单控开关	个	4	24.38	97.52	
136	030404034006	照明开关	防水双联单控开关	个	4	33.66	134.64	
137	030404034007	照明开关	三联单控开关	个	2	27.71	55.42	
138	030411006003	接线盒	接线盒安装 86型	个	199	7.68	1528.32	
139	030414002002	送配电装置系统	送配电装置系统调试 1kV以下	系统	1	886.31	886.31	
		分部小计					122755.5	
		车间四-应急照明						
140	030404017013	配电箱	配电箱；AEL；端子接线	台	1	3006.8	3006.8	
141	030411001018	配管	焊接钢管 SC20 暗配	m	323.78	17.78	5756.81	
142	030411004011	配线	管内穿线 NHBV-2.5mm2	m	707.56	3.72	2632.12	
143	030412004006	装饰灯	安全出口标志灯,1W　自带蓄电池不应少于30min,门框上方0.2m壁挂	套	8	84.32	674.56	
144	030412004007	装饰灯	方向标志灯（单向不可调）,1W　自带蓄电池不应少于30min,底距地0.5m壁挂	套	18	84.32	1517.76	
145	030412004008	装饰灯	楼层标志灯,1W　自带蓄电池不应少于30min,底边距地2.2m壁挂	套	9	84.32	758.88	
146	030412004009	装饰灯	疏散出口标志灯,1W　自带蓄电池不应少于30min,门框上方0.2m壁挂	套	8	84.32	674.56	
147	030412004010	装饰灯	消防应急照明灯具,10W 自带蓄电池不应少于30min底边距地2.5m壁挂	套	32	84.32	2698.24	
148	030411006004	接线盒	接线盒	个	75	7.68	576	
		分部小计					18295.73	
		车间四-防雷接地						
149	030409002003	接地母线	50*4镀锌扁钢	m	38.38	31.03	1190.93	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
150	030409002004	接地母线	40*4不锈钢扁钢	m	15.48	40.28	623.53	
151	030409002005	接地母线	地梁钢筋作为接地连接线,环通焊接,焊接长度大于6D	m	246.55	8.93	2201.69	
152	030409003002	避雷引下线	防雷引下线:利用柱内两根主钢筋(>φ16)连接,其焊接长度大于6D,并不得错焊、漏焊	m	249.36	23.84	5944.74	
153	030409005002	避雷网	接闪带:φ12热镀锌圆钢屋顶四周女儿墙上明敷,	m	315.14	16.1	5073.75	
154	030409008004	等电位端子箱、测试板	防雷测试点	处	3	49.71	149.13	
155	030409008005	等电位端子箱、测试板	局部等电位箱，LEB，H=0.3米	台	2	49.73	99.46	
156	030409008006	等电位端子箱、测试板	总等电位箱，MEB，H=0.3米	台	2	313.92	627.84	
157	040807003002	接地装置调试	接地系统测试	系统	1	961.16	961.16	
		分部小计					16872.23	
		车间四-给水系统						
158	031001001002	镀锌钢管	给水衬塑钢管;DN50;丝扣连接;水压试验;水冲洗;含管件	m	131.09	84.33	11054.82	
159	031003001010	螺纹阀门	可调式减压阀;DN50	个	1	510.72	510.72	
160	031003001011	螺纹阀门	铜截止阀;DN25	个	6	62.46	374.76	
161	031003001012	螺纹阀门	铜截止阀;DN50	个	25	195.6	4890	
162	031003001013	螺纹阀门	铜止回阀;DN50	个	5	208.73	1043.65	
163	031003001014	螺纹阀门	自动排气阀;DN25	个	6	89.78	538.68	
164	031003013003	水表	螺纹水表;DN50	个	6	542.3	3253.8	
165	031002003011	套管	穿墙穿楼板套管制作安装DN80	个	15	42.28	634.2	
166	031002003012	套管	刚防水套管制作安装DN80	个	6	70.12	420.72	
167	040205001003	检查井	砖砌矩形水表井,做法参考05S502-43	座	5	3830.72	19153.6	
168	040101002005	挖沟槽土方	人工开挖,三类土	m3	20.24	48.05	972.53	
169	040103001005	回填方	土方回填,人工松填	m3	20.24	18.18	367.96	
		分部小计					43215.44	
		车间四-排水系统						
170	031001006006	塑料管	UPVC塑料排水管 De50,粘接	m	41.7	32.16	1341.07	
171	031001006007	塑料管	UPVC塑料排水管 De75,粘接	m	5.55	49.38	274.06	
172	031001006008	塑料管	UPVC塑料排水管De110,粘接，通气帽、阻火圈安装	m	214.34	66.5	14253.61	
173	031004014005	给、排水附(配)件	清扫口,DN100	个	7	60.32	422.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
174	031002003013	套管	穿墙穿楼板套管制作安装 DN150	个	20	79.95	1599	
175	031002003014	套管	刚性防水套管制作安装 DN150	个	15	107.81	1617.15	
176	03B001	开孔	楼板开孔,尺寸综合考虑,含封堵	个	27	46.32	1250.64	
177	040101002006	挖沟槽土方	人工开挖,三类土	m3	41.02	48.05	1971.01	
178	040103001006	回填方	土方回填,人工松填	m3	41.02	18.18	745.74	
		分部小计					23474.52	
		车间四-雨水系统						
179	031001006009	塑料管	防紫外线UPVC塑料排水管 De110,粘接	m	154.15	66.5	10250.98	
180	031001006010	塑料管	防紫外线UPVC塑料排水管 De160,粘接	m	123.41	98.87	12201.55	
181	031001006011	塑料管	防紫外线UPVC塑料排水管 De200,粘接	m	12.52	144	1802.88	
182	031001006012	塑料管	防紫外线UPVC塑料排水管 De250,粘接	m	3	165.65	496.95	
183	031004014006	给、排水附(配)件	侧排雨水斗；型号：De110	个	2	92.41	184.82	
184	031004014007	给、排水附(配)件	地面检查口；型号：DN200	个	1	106.98	106.98	
185	031004014008	给、排水附(配)件	溢流口；B200xH200	个	4	180.86	723.44	
186	031004014009	给、排水附(配)件	溢流口；B240xH200	个	1	187.86	187.86	
187	031004014010	给、排水附(配)件	重力雨水斗；型号：De110	个	5	97.41	487.05	
188	031004014011	给、排水附(配)件	重力雨水斗；型号：De160	个	5	163.36	816.8	
189	031002003015	套管	穿墙穿楼板套管制作安装 DN150	个	20	79.95	1599	
190	031002003016	套管	穿墙穿楼板套管制作安装 DN200	个	20	118	2360	
191	031002003017	套管	刚性防水套管制作安装 DN150	个	5	107.81	539.05	
192	031002003018	套管	刚性防水套管制作安装 DN200	个	2	145.85	291.7	
193	031002003019	套管	刚性防水套管制作安装 DN300	个	1	199.6	199.6	
194	040205001004	检查井	检修保护井；做法参见 04S519-P25	个	1	611.4	611.4	
195	040101002007	挖沟槽土方	人工开挖,三类土	m3	24.95	48.05	1198.85	
196	040103001007	回填方	土方回填,人工松填	m3	24.95	18.18	453.59	
		分部小计					34512.5	
		车间四-消火栓系统						
197	030901002005	消火栓钢管	热浸镀锌钢管DN25 螺纹连接 管道试压、冲洗、刷漆	m	2	45.03	90.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
198	030901002006	消火栓钢管	热浸镀锌钢管DN32 螺纹连接 管道试压、冲洗、刷漆	m	30.96	50.76	1571.53	
199	030901002007	消火栓钢管	热浸镀锌钢管DN40 螺纹连接 管道试压、冲洗、刷漆	m	13.86	60.72	841.58	
200	030901002008	消火栓钢管	热浸镀锌钢管DN50 螺纹连接 管道试压、冲洗、刷漆	m	55.59	68.31	3797.35	
201	031003001015	螺纹阀门	蝶阀;DN40	个	1	123.2	123.2	
202	031003001016	螺纹阀门	蝶阀;DN50	个	1	145.1	145.1	
203	031003001017	螺纹阀门	截止阀;DN25	个	2	62.46	124.92	
204	031003001018	螺纹阀门	截止阀;DN50	个	2	195.6	391.2	
205	031003001019	螺纹阀门	自动排气阀;DN25	个	2	89.78	179.56	
206	031003013004	水表	螺纹水表;DN50	个	1	542.3	542.3	
207	040205001005	检查井	砖砌矩形水表井,做法参考05S502-43	座	1	3830.72	3830.72	
208	030901013003	灭火器	灭火器箱；箱内放置手提干粉灭火器2*MF/ABC4	组	3	142.15	426.45	
209	030901013004	灭火器	灭火器箱；箱内放置手提干粉灭火器2*MF/ABC3	组	19	132.15	2510.85	
210	030901010002	室内消火栓	消防卷盘箱；卷盘箱内配一个阀门，一个真空破坏器，Φ19的消防软管，长度为30m，当量喷嘴直径6mm的消防水枪一个	套	8	1026.26	8210.08	
211	031002001002	管道支架	型钢支架制作安装，支架除锈、刷樟丹两道，红色调和漆两道	Kg	152.72	18.27	2790.19	
212	031002003020	套管	穿墙穿楼板套管制作安装DN65	个	4	39.14	156.56	
213	031002003021	套管	穿墙穿楼板套管制作安装DN80	个	2	42.28	84.56	
214	031002003022	套管	刚性防水套管制作安装DN80	个	1	70.12	70.12	
215	040101002008	挖沟槽土方	人工开挖,三类土	m3	2.37	48.05	113.88	
216	040103001008	回填方	土方回填,人工松填	m3	2.37	18.18	43.09	
		分部小计					26043.3	
		室外给水						
217	031001006013	塑料管	PE80给水管,DN150,电热熔连接;水压试验;水冲洗;含管件	m	400.17	83.99	33610.28	
218	031001006014	塑料管	钢丝网骨架聚乙烯复合管,DN150,电热熔连接;水压试验;水冲洗;含管件	m	148.3	111.7	16565.11	
219	031003003001	焊接法兰阀门	闸阀,DN150	个	17	1512.67	25715.39	
220	031003003002	焊接法兰阀门	止回阀,DN150	个	1	1388.67	1388.67	
221	031003003003	焊接法兰阀门	Y型过滤器,DN150	个	1	1334.67	1334.67	
222	031003013005	水表	法兰水表;DN150	个	1	1123.83	1123.83	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
223	030901011001	室外消火栓	室外消火栓,SS100/65-1.0,见:13S201,周围应设置反光防撞护栏	套	3	895.11	2685.33	
224	040205001006	检查井	砖砌矩形水表井,做法参考05S502-43	座	1	3830.72	3830.72	
225	040205001007	检查井	砖砌圆形立式闸阀井,做法参考05S502-16	座	15	1612.22	24183.3	
226	040101002009	挖沟槽土方	人工开挖,三类土	m3	296.17	48.05	14230.97	
227	040103001009	回填方	土方回填,人工松填	m3	296.17	18.18	5384.37	
		分部小计					130052.64	
		室外强电						
228	030411001019	配管	焊接钢管 SC150 暗配	m	173.75	133.98	23279.03	
229	030411001020	配管	焊接钢管 SC80 暗配	m	38.32	85.81	3288.24	
230	040205001008	检查井	电力井,做法参考07SD101-8	座	3	667.12	2001.36	
231	040101002010	挖沟槽土方	人工开挖,三类土	m3	38.5	48.05	1849.93	
232	040103001010	回填方	土方回填,人工松填	m3	38.5	18.18	699.93	
		分部小计					31118.49	
		室外弱电						
233	030411001021	配管	焊接钢管 SC100 暗配	m	119.97	98.97	11873.43	
234	030411001022	配管	焊接钢管 SC80 暗配	m	134.5	85.81	11541.45	
235	040205001009	检查井	信息井,做法参考05X101-2 P45	座	2	667.12	1334.24	
236	040101002011	挖沟槽土方	人工开挖,三类土	m3	48.3	48.05	2320.82	
237	040103001011	回填方	土方回填,人工松填	m3	48.3	18.18	878.09	
		分部小计					27948.03	
		分部分项合计					1178934.98	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	12247.44	12247.44	
		单价措施合计					12247.44	
合计							1191182.42	

综合单价分析表

工程名称：小桥村股份制经济合作社—水电安装(005)

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	297.46	32.2	66.64	118.98	41.64	297.46	32.2	66.64	118.98	41.64
4-413	无端子外部接线6	10个	4.5	24.61	14.44		9.84	3.45	110.75	64.98		44.28	15.53
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.19	14.44		7.28	2.55	5.46	4.33		2.18	0.77
4-456	槽钢安装	10m	0.26	169.06	33.64	12.41	67.62	23.67	43.96	8.75	3.23	17.58	6.15
综合人工工日		小计							457.63	110.26	69.87	183.02	64.09
4.2768工日		未计价材料费							7896.33				
清单项目综合单价									8781.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1#配电柜	只	1	7808.15	7808.15		
	破布	kg	0.58	6	3.48		
	铁砂布2#	张	5.8	0.86	4.99		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.3216	5.37	1.73		
	无光调和漆	kg	0.076	12.86	0.98		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.453	6.68		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	塑料软管dn6	m	4.8	1.89	9.07		
	黄漆布带20mm×40m	卷	3.024	17.15	51.86		
	异型塑料管dn2.5～5	m	1.2	1.17	1.4		
	10#槽钢	m	2.73	32.3	88.18		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.0686	3.428	3.66		
	钢锯条	根	1.04	0.21	0.22		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.26	3.332	0.87		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.6162	4.453	2.74		
	其他材料费			--	-0.03	--	
	材料费小计			--	8006.59	--	

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	297.46	32.2	66.64	118.98	41.64	297.46	32.2	66.64	118.98	41.64
4-413	无端子外部接线6	10个	3.3	24.61	14.44		9.84	3.45	81.21	47.65		32.47	11.39
4-456	槽钢安装	10m	0.26	169.06	33.64	12.41	67.62	23.67	43.96	8.75	3.23	17.58	6.15
综合人工工日		小计							422.63	88.6	69.87	169.03	59.18
3.9498工日		未计价材料费							7186.5				
清单项目综合单价									7995.81				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
2#配电柜	只	1	7098.32	7098.32		
破布	kg	0.43	6	2.58		
铁砂布2#	张	4.3	0.86	3.7		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.3216	5.37	1.73		
无光调和漆	kg	0.076	12.86	0.98		
钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.453	6.68		
精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
塑料软管dn6	m	3.3	1.89	6.24		
黄漆布带20mm×40m	卷	2.079	17.15	35.65		
异型塑料管dn2.5～5	m	0.825	1.17	0.97		
10#槽钢	m	2.73	32.3	88.18		
圆钢φ5.5～9	kg	1.0686	3.428	3.66		
钢锯条	根	1.04	0.21	0.22		
钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.26	3.332	0.87		
镀锌扁钢-40×4	kg	0.6162	4.453	2.74		
其他材料费			--	-0.03	--	
材料费小计			--	7275.1	--	

项目编码	030404017003	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	7

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.5	24.61	14.44		9.84	3.45	12.31	7.22		4.92	1.73
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	2.7	18.19	14.44		7.28	2.55	49.11	38.99		19.66	6.89
综合人工工日		小计							249.74	84.14		99.91	34.98
2.334工日		未计价材料费							1064.75				
清单项目综合单价									1533.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱；1,2,3AL1；1,2,3AL3；1AL5；PZ30	只	1	1064.75	1064.75		
	破布	kg	0.42	6	2.52		
	铁砂布2#	张	4.2	0.86	3.61		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	3.2	1.89	6.05		
	黄漆布带20mm×40m	卷	2.016	17.15	34.57		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.8	1.17	0.94		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	1148.89	--	

项目编码	030404017004	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.5	24.61	14.44		9.84	3.45	12.31	7.22		4.92	1.73

4-412	无端子外部接线2.5	10个	2.4	18.19	14.44		7.28	2.55	43.66	34.66		17.47	6.12
综合人工工日		小计							244.29	79.81		97.72	34.21
2.283工日		未计价材料费											1020.38
清单项目综合单价													1476.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱；1,2,3AL2；1,2,3AL4；PZ30；	只	1	1020.38	1020.38		
	破布	kg	0.39	6	2.34		
	铁砂布2#	张	3.9	0.86	3.35		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	2.9	1.89	5.48		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.827	17.15	31.33		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.725	1.17	0.85		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1100.19	--	

项目编码	030404017005	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.5	18.19	14.44		7.28	2.55	27.29	21.66		10.92	3.83
综合人工工日		小计							215.61	59.59		86.25	30.19
2.015工日		未计价材料费											5767.38
清单项目综合单价													6159.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱；1,2,3AP	只	1	5767.38	5767.38		
	破布	kg	0.25	6	1.5		

	铁砂布2#	张	2.5	0.86	2.15		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.5	1.89	2.84		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	17.15	16.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.375	1.17	0.44		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	5826.97	--	

项目编码	030404017006	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	2.4	18.19	14.44		7.28	2.55	43.66	34.66		17.47	6.12
综合人工工日		小计							231.98	72.59		92.8	32.48
2.168工日		未计价材料费							887.29				
清单项目综合单价									1317.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱；2AL5；3AL5；PZ30	只	1	887.29	887.29		
	破布	kg	0.34	6	2.04		
	铁砂布2#	张	3.4	0.86	2.92		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		

	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	2.4	1.89	4.54		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.512	17.15	25.93		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.6	1.17	0.7		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	959.88	--	

项目编码	030411003001	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	80.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	260.01	64.53	8.5	104	36.4	26	6.45	0.85	10.4	3.64
综合人工工日		小计							26	6.45	0.85	10.4	3.64
0.243工日		未计价材料费											88.44
清单项目综合单价													135.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	强电桥架 250*150	m	1.005	88	88.44		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	砂轮片 Φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片 Φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.86	0.12		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	94.89	--	

项目编码	030413001001	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	309.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	636.65	104.99	43.83	254.66	89.13	6.37	1.05	0.44	2.55	0.89
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	414.09	18.77	26.41	165.64	57.97	4.14	0.19	0.26	1.66	0.58
综合人工工日		小计							10.51	1.24	0.7	4.21	1.47

0.0982工日	未计价材料费						3.46
清单项目综合单价							21.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢Φ10～14	kg	0.08	3.428	0.27		
	角钢	kg	0.75	3.28	2.46		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.22	3.277	0.72		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.02304	5.37	0.12		
	破布	kg	0.00288	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.1	0.54		
	溶剂汽油	kg	0.00389	7.89	0.03		
	无光调和漆	kg	0.01152	12.86	0.15		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	17.53	0.26		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	松香水	kg	0.0036	4.72	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.7	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	6458.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1250	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径20mm以内	100m	0.01	604.55	76.64		241.82	84.64	6.05	0.77		2.42	0.85
综合人工工日		小计							6.05	0.77		2.42	0.85
0.0565工日		未计价材料费											1.65
清单项目综合单价													11.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	塑料管 PC20公称直径20mm以内			m	1.1	1.5	1.65						
	管接头FST20			个	0.147	0.25	0.04						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0025	5.15	0.01						
	镀锌铁丝22#			kg	0.0023	4.72	0.01						
	锯条			根	0.01	0.19							
	胶合剂			kg	0.0008	8.56	0.01						

	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.312	0.14		
	中砂	t	0.002898	145.72	0.42		
	水	m3	0.00054	4.5			
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	2.42	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	90.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1251	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径25mm以内	100m	0.01	645.21	153.85		258.08	90.33	6.45	1.54		2.58	0.9
综合人工工日		小计							6.45	1.54		2.58	0.9
0.0603工日		未计价材料费											2.31
清单项目综合单价													13.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管 PC25公称直径25mm以内	m	1.1	2.1	2.31		
	管接头FST25	个	0.147	0.33	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	4.72	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.312	0.32		
	中砂	t	0.006601	145.72	0.96		
	水	m3	0.00123	4.5	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	3.85	--	

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	29.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1253	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径40mm以内	100m	0.01	717.97	226.81		287.19	100.52	7.18	2.27		2.87	1.01

综合人工工日	小计			7.18	2.27		2.87	1.01
0.0671工日	未计价材料费							4.95
清单项目综合单价								18.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管 PC40公称直径40mm以内	m	1.1	4.5	4.95			
	管接头FST40	个	0.147	0.72	0.11			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01			
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	4.72	0.01			
	锯条	根	0.01	0.19				
	胶合剂	kg	0.0014	8.56	0.01			
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16			
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.312	0.48			
	中砂	t	0.009821	145.72	1.43			
	水	m3	0.00183	4.5	0.01			
	其他材料费			--	0.05		--	
	材料费小计			--	7.22		--	

项目编码	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	693.36	115.26	16.71	277.34	97.07	6.93	1.15	0.17	2.77	0.97
综合人工工日		小计							6.93	1.15	0.17	2.77	0.97
0.0648工日		未计价材料费											5.79
清单项目综合单价													17.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管 SC20公称直径20mm以内			m	1.03	5.62	5.79						
	镀锌电线管接头Φ20×5			个	0.1648	0.83	0.14						
	塑料护口(钢管用)dn20			个	0.1545	0.1	0.02						
	镀锌锁紧螺母3×20			个	0.1545	0.13	0.02						
	圆钢Φ5.5～9			kg	0.0073	3.428	0.03						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.0069	5.37	0.04						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0066	5.15	0.03						
	锯条			根	0.03	0.19	0.01						
	醇酸防锈漆C53-1			kg	0.0094	17.53	0.16						
	溶剂汽油			kg	0.0024	7.89	0.02						

	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.312	0.14		
	中砂	t	0.002898	145.72	0.42		
	水	m3	0.00054	4.5			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.94	--	

项目编码	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	174.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1143	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	894.52	238.82	25.43	357.81	125.23	8.95	2.39	0.25	3.58	1.25
综合人工工日		小计							8.95	2.39	0.25	3.58	1.25
0.0836工日		未计价材料费							11.18				
清单项目综合单价									27.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管 SC32 公称直径32mm以内	m	1.03	10.85	11.18		
	镀锌电线管接头Φ32×6	个	0.1648	1.79	0.29		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.1545	0.54	0.08		
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.009	3.428	0.03		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.009	5.37	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0162	17.53	0.28		
	溶剂汽油	kg	0.0041	7.89	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0062	13.95	0.09		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.312	0.32		
	中砂	t	0.006601	145.72	0.96		
	水	m3	0.00123	4.5	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	13.57	--	

项目编码	030411001006	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	84.38

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1145	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1531.17	361.65	34.67	612.47	214.36	15.31	3.62	0.35	6.12	2.14	
综合人工工日		小计							15.31	3.62	0.35	6.12	2.14	
0.1431工日		未计价材料费											17.38	
清单项目综合单价													44.92	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	焊接钢管 SC50公称直径50mm以内			m	1.03	16.87	17.38							
	镀锌电线管接头φ50×7			个	0.1648	3.1	0.51							
	塑料护口(钢管用)dn50			个	0.1545	0.37	0.06							
	镀锌锁紧螺母3×50			个	0.1545	0.93	0.14							
	圆钢φ5.5～9			kg	0.0278	3.428	0.1							
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.0113	5.37	0.06							
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0066	5.15	0.03							
	锯条			根	0.03	0.19	0.01							
	醇酸防锈漆C53-1			kg	0.025	17.53	0.44							
	溶剂汽油			kg	0.0062	7.89	0.05							
	沥青清漆			kg	0.007	13.95	0.1							
	金刚石锯片φ114×1.8			片	0.0096	17.15	0.16							
	水泥32.5级			kg	1.5433	0.312	0.48							
	中砂			t	0.009821	145.72	1.43							
	水			m3	0.00183	4.5	0.01							
	其他材料费					--	0.04		--					
	材料费小计					--	21		--					

项目编码	030411001007	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	6.91

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1147	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径80mm以内	100m	0.01	3308.44	483.73	50.76	1323.38	463.18	33.08	4.84	0.51	13.23	4.63	
综合人工工日		小计							33.08	4.84	0.51	13.23	4.63	
0.3092工日		未计价材料费											36.31	
清单项目综合单价													92.6	

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管 RC80公称直径80mm以内	m	1.03	35.25	36.31		
	镀锌电线管接头Φ80×8	个	0.1545	4.74	0.73		
	塑料护口(钢管用)dn80	个	0.1545	0.65	0.1		
	镀锌锁紧螺母3×80	个	0.1545	1.78	0.28		
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.0431	3.428	0.15		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0136	5.37	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0395	17.53	0.69		
	溶剂汽油	kg	0.0099	7.89	0.08		
	沥青清漆	kg	0.01	13.95	0.14		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.0116	17.15	0.2		
	水泥32.5级	kg	1.8469	0.312	0.58		
	中砂	t	0.011753	145.72	1.71		
	水	m3	0.00219	4.5	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	41.15	--	

项目编码	030411001008	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	7.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1150	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径150mm以内	100m	0.01	4097.03	619.89	153.44	1638.81	573.58	40.97	6.2	1.53	16.39	5.74
综合人工工日		小计							40.97	6.2	1.53	16.39	5.74
0.3829工日		未计价材料费											63.15
清单项目综合单价													133.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管 SC150公称直径150mm以内	m	1.03	61.31	63.15		
	镀锌电线管接头Φ150×10	个	0.0824	14.11	1.16		
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.0431	3.428	0.15		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0136	5.37	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0736	17.53	1.29		
	溶剂汽油	kg	0.0184	7.89	0.15		
	沥青清漆	kg	0.0186	13.95	0.26		

	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.01392	17.15	0.24		
	水泥32.5级	kg	2.2264	0.312	0.69		
	中砂	t	0.014168	145.72	2.06		
	水	m3	0.00264	4.5	0.01		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	69.35	--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	19452.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	82.39	15.33		32.96	11.53	0.82	0.15		0.33	0.12
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.12
0.0077工日		未计价材料费											2.26
清单项目综合单价													3.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-2.5导线截面2.5mm2以内 铜芯	m	1.16	1.95	2.26		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.41	--	

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	736.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	82.39	15.33		32.96	11.53	0.82	0.15		0.33	0.12
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.12
0.0077工日		未计价材料费											2.3
清单项目综合单价													3.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZRBV-2.5导线截面2.5mm2以内 铜芯	m	1.16	1.98	2.3		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.45	--	

项目编码	030411004003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	58.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	82.39	15.33		32.96	11.53	0.82	0.15		0.33	0.12
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.12
0.0077工日		未计价材料费							2.3				
清单项目综合单价									3.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	NHBV-2.5导线截面2.5mm2以内 铜芯	m	1.16	1.98	2.3		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.45	--	

项目编码	030411004004	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	550

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	57.78	15.4		23.11	8.09	0.58	0.15		0.23	0.08
综合人工工日		小计							0.58	0.15		0.23	0.08

0.0054工日	未计价材料费						3.3
清单项目综合单价							4.34
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-4导线截面4mm2以内 铜芯	m	1.1	3	3.3		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.002	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3.45	--	

项目编码	030411004005	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	16.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	57.78	15.4		23.11	8.09	0.58	0.15		0.23	0.08
综合人工工日		小计							0.58	0.15		0.23	0.08
0.0054工日		未计价材料费											3.41
清单项目综合单价													4.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	NHBV-4导线截面4mm2以内 铜芯			m	1.1	3.1	3.41						
	钢丝 φ1.6			kg	0.0013	6	0.01						
	棉纱头			kg	0.002	5.57	0.01						
	焊锡			kg	0.002	36.87	0.07						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001	51.45	0.01						
	汽油			kg	0.005	9.12	0.05						
	塑料胶布带25mm×10m			卷	0.002	3.14	0.01						
	其他材料费					--	-0.01				--		
	材料费小计					--	3.56				--		

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	954.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-738	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	341.33	44.8	12.18	136.53	47.79	3.41	0.45	0.12	1.37	0.48
综合人工工日		小计							3.41	0.45	0.12	1.37	0.48
0.0319工日		未计价材料费											28.89
清单项目综合单价													34.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆；YJV-5*66mm2（五芯）	m	1.01	28.6	28.89		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.34	--	

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	230.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面16mm2以下	100m	0.01	448.33	47.39	12.18	179.33	62.77	4.48	0.47	0.12	1.79	0.63
综合人工工日		小计							4.48	0.47	0.12	1.79	0.63
0.0419工日		未计价材料费											71
清单项目综合单价													78.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆 YJV-5x1616mm2（五芯）	m	1.01	70.3	71		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0052	8.58	0.04		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0003	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		

	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	71.47	--	

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	98.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-728	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1036.83	262.03	54.79	414.73	145.16	10.37	2.62	0.55	4.15	1.45
综合人工工日		小计							10.37	2.62	0.55	4.15	1.45
0.0969工日		未计价材料费											196.95
清单项目综合单价													216.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆 YJV22-4x50 120mm2以下（四芯）	m	1.01	195	196.95		
	破布	kg	0.006	6	0.04		
	汽油	kg	0.0095	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0045	5.15	0.02		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.223	5.77	1.29		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0155	8.58	0.13		
	沥青绝缘漆	kg	0.0015	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0008	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.14	0.69	0.1		
	电缆吊挂3×50	套	0.067	8.45	0.57		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0014	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	199.57	--	

项目编码	030408001004	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	35.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面10mm2以下	100m	0.01	437.63	44.8	12.18	175.05	61.27	4.38	0.45	0.12	1.75	0.61
综合人工工日		小计							4.38	0.45	0.12	1.75	0.61

0.0409工日	未计价材料费						50.3
清单项目综合单价							57.61
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆 ZRYJV-5x10 10mm2（五芯）	m	1.01	49.8	50.3		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	50.75	--	

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下	个	1	44.94	63.51		17.98	6.29	44.94	63.51		17.98	6.29
综合人工工日		小计							44.94	63.51		17.98	6.29
0.42工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													132.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	破布			kg	0.3	6	1.8						
	汽油			kg	0.3	9.12	2.74						
	镀锡裸铜绞线16mm2			kg	0.2	58.91	11.78						
	固定卡子3×80			个	2.06	2.49	5.13						
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2			个	3.76	2.14	8.05						
	铜接线端子DT-25mm2			个	1.02	4.23	4.31						
	塑料带20mm×40m			kg	0.14	2.14	0.3						
	塑料手套			副	2.1	3.43	7.2						
	焊锡丝			kg	0.05	42.88	2.14						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.01	51.45	0.51						
	电力复合脂			kg	0.03	17.15	0.51						
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0.6	12.43	7.46						

	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	9	1.1	9.9		
	其他材料费			--	1.68	--	
	材料费小计			--	63.51	--	

项目编码	030408006002	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-829	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面120mm2以下	个	1	73.83	108.83		29.53	10.34	73.83	108.83		29.53	10.34
综合人工工日		小计							73.83	108.83		29.53	10.34
0.69工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													222.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.5	6	3		
	汽油	kg	0.35	9.12	3.19		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.25	58.91	14.73		
	固定卡子3×80	个	2.06	2.49	5.13		
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2	个	3.76	8.58	32.26		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.02	4.23	4.31		
	塑料带20mm×40m	kg	0.45	2.14	0.96		
	塑料手套	副	2.1	3.43	7.2		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.8	12.43	9.94		
	铝接线端子95mm2	个	3.76	2.57	9.66		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4	1.1	4.4		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	5	1.17	5.85		
	其他材料费			--	2.02	--	
	材料费小计			--	108.83	--	

项目编码	030412002001	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	161

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1572	工厂罩灯安装 吸顶式	10套	0.1	169.06	13.62		67.62	23.67	16.91	1.36		6.76	2.37

综合人工工日	小计			16.91	1.36		6.76	2.37
0.158工日	未计价材料费							129.28
清单项目综合单价								156.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	广照型LED工矿灯,LTP09150003,120W	套	1.01	128	129.28			
	圆木台150～250	块	1.05					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.814	0.97	0.79			
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2.04	0.09	0.18			
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1			
	其他材料费			--	0.29		--	
	材料费小计			--	130.64		--	

项目编码	030412002002	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	186

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1572	工厂罩灯安装 吸顶式	10套	0.1	169.06	13.62		67.62	23.67	16.91	1.36		6.76	2.37
综合人工工日		小计							16.91	1.36		6.76	2.37
0.158工日		未计价材料费											146.45
清单项目综合单价													173.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	深照型LED工矿灯,LTP09150003,150W	套	1.01	145	146.45			
	圆木台150～250	块	1.05					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.814	0.97	0.79			
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2.04	0.09	0.18			
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1			
	其他材料费			--	0.29		--	
	材料费小计			--	147.81		--	

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1556	圆球吸顶灯 灯罩直径300mm以内	10套	0.1	176.55	14.89		70.62	24.72	17.66	1.49		7.06	2.47
综合人工工日		小计							17.66	1.49		7.06	2.47
0.165工日		未计价材料费											40.4
清单项目综合单价													69.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED节能灯,18W	套	1.01	40	40.4		
	圆木台275～350	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.52	0.25	0.13		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	41.89	--	

项目编码	030412001002	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1568	节能座灯头	10套	0.1	113.42	7.1		45.37	15.88	11.34	0.71		4.54	1.59
综合人工工日		小计							11.34	0.71		4.54	1.59
0.106工日		未计价材料费							30.3				
清单项目综合单价									48.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	井道照明灯，瓷质螺口E27灯座(18W),光源加保护罩	套	1.01	30	30.3		
	塑料圆台	个	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.312	0.25	0.08		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1032	0.86	0.09		
	冲击钻头φ6～12	根	0.082	2.57	0.21		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	31.01	--	

项目编码	030412001003	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1797	荧光灯安装 成套型 吸顶式 单管	10套	0.1	177.62	15.03		71.05	24.87	17.76	1.5		7.11	2.49
综合人工工日		小计							17.76	1.5		7.11	2.49
0.166工日		未计价材料费							65.65				
清单项目综合单价									94.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急单管荧光灯,YG2-1 1x28W(电子镇流器,自带电容补偿至0.9,自带蓄电池,应急时间不小于180Min)	套	1.01	65	65.65		
	圆木台63～138×22	块	2.1				
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	67.15	--	

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.88	13.23		35.95	12.58	8.99	1.32		3.6	1.26
综合人工工日		小计							8.99	1.32		3.6	1.26
0.084工日		未计价材料费											14.28
清单项目综合单价													29.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二、三眼插座单相暗插座15A 5孔	套	1.02	14	14.28		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	15.6	--	

项目编码	030404035002	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.88	13.23		35.95	12.58	8.99	1.32		3.6	1.26
综合人工工日		小计							8.99	1.32		3.6	1.26
0.084工日		未计价材料费											14.28
清单项目综合单价													29.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	检修插座，RA86Z223A10-I暗装单相暗插座15A 5孔	套	1.02	14	14.28		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		

	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	15.6	--	

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	69.55	4.06		27.82	9.74	6.96	0.41		2.78	0.97
综合人工工日		小计							6.96	0.41		2.78	0.97
0.065工日		未计价材料费							10.2				
清单项目综合单价									21.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联单控开关	只	1.02	10	10.2		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	10.61	--	

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	69.55	4.06		27.82	9.74	6.96	0.41		2.78	0.97
综合人工工日		小计							6.96	0.41		2.78	0.97
0.065工日		未计价材料费							15.3				
清单项目综合单价									26.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	声控开关	只	1.02	15	15.3		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	15.71	--	

项目编码	030404034003	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-345	扳式暗开关(双控) 单联	10套	0.1	69.55	5.07		27.82	9.74	6.96	0.51		2.78	0.97
综合人工工日		小计							6.96	0.51		2.78	0.97
0.065工日		未计价材料费							18.36				
清单项目综合单价									29.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双控开关RA86K12-10	只	1.02	18	18.36		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.406	0.97	0.39		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	18.87	--	

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	407

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.38	5.44		14.55	5.09	3.64	0.54		1.46	0.51
综合人工工日		小计							3.64	0.54		1.46	0.51
0.034工日		未计价材料费							1.53				
清单项目综合单价									7.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒；86型	只	1.02	1.5	1.53		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.07	--	

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	537.6	3.98	54.43	215.04	75.26	537.6	3.98	54.43	215.04	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	54.43	215.04	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													886.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	030404017007	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1	18.19	14.44		7.28	2.55	18.19	14.44		7.28	2.55
综合人工工日		小计							206.51	52.37		82.61	28.91
1.93工日		未计价材料费											2661.87
清单项目综合单价													3032.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱；ALE	只	1	2661.87	2661.87		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	2	0.86	1.72		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1	1.89	1.89		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.63	17.15	10.8		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.25	1.17	0.29		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2714.24	--	

项目编码	030411001009	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	754.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	693.36	115.26	16.71	277.34	97.07	6.93	1.15	0.17	2.77	0.97
综合人工工日		小计							6.93	1.15	0.17	2.77	0.97
0.0648工日		未计价材料费							5.79				
清单项目综合单价									17.78				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
焊接钢管 SC20公称直径20mm以内	m	1.03	5.62	5.79		
镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.428	0.03		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	5.37	0.04		
镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
锯条	根	0.03	0.19	0.01		
醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	17.53	0.16		
溶剂汽油	kg	0.0024	7.89	0.02		
金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
水泥32.5级	kg	0.4554	0.312	0.14		
中砂	t	0.002898	145.72	0.42		
水	m3	0.00054	4.5			
其他材料费			--	0.01	--	
材料费小计			--	6.94	--	

项目编码	030411004006	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1600.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	82.39	15.33		32.96	11.53	0.82	0.15		0.33	0.12
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.12
0.0077工日		未计价材料费							2.3				
清单项目综合单价									3.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	NHBV-2.5导线截面2.5mm2以内 铜芯	m	1.16	1.98	2.3		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.45	--	

项目编码	030412004001	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	199.02	31.68		79.61	27.86	19.9	3.17		7.96	2.79
综合人工工日		小计							19.9	3.17		7.96	2.79
0.186工日		未计价材料费							50.5				
清单项目综合单价									84.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全出口标志灯,1W 自带蓄电池不应少于30min,门框上方0.2m壁挂	套	1.01	50	50.5		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管 φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头 φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	53.67	--	

项目编码	030412004002	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	199.02	31.68		79.61	27.86	19.9	3.17		7.96	2.79
综合人工工日		小计							19.9	3.17		7.96	2.79
0.186工日		未计价材料费											50.5
清单项目综合单价													84.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	方向标志灯（单向不可调）,1W　自带蓄电池不应少于30min,底距地0.5m壁挂						套	1.01	50	50.5			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.509	1.65	0.84			
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.29	1.31			
	瓷接头双路						个	1.03	0.24	0.25			
	塑料膨胀管φ8×50						十个	0.408	0.86	0.35			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.408	0.25	0.1			
	冲击钻头φ6～12						根	0.102	2.57	0.26			
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	53.67		--	

项目编码	030412004003	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	199.02	31.68		79.61	27.86	19.9	3.17		7.96	2.79
综合人工工日		小计							19.9	3.17		7.96	2.79
0.186工日		未计价材料费											50.5
清单项目综合单价													84.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼层标志灯,1W　自带蓄电池不应少于30min,底边距地2.2m壁挂						套	1.01	50	50.5			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.509	1.65	0.84			
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.29	1.31			
	瓷接头双路						个	1.03	0.24	0.25			
	塑料膨胀管φ8×50						十个	0.408	0.86	0.35			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.408	0.25	0.1			
	冲击钻头φ6～12						根	0.102	2.57	0.26			
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	53.67		--	

项目编码	030412004004	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	199.02	31.68		79.61	27.86	19.9	3.17		7.96	2.79
综合人工工日		小计							19.9	3.17		7.96	2.79
0.186工日		未计价材料费											50.5
清单项目综合单价													84.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	疏散出口标志灯,1W 自带蓄电池不应少于30min,门框上方0.2m壁挂	套	1.01	50	50.5		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	53.67	--	

项目编码	030412004005	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	199.02	31.68		79.61	27.86	19.9	3.17		7.96	2.79
综合人工工日		小计							19.9	3.17		7.96	2.79
0.186工日		未计价材料费											50.5
清单项目综合单价													84.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防应急照明灯具,1W 自带蓄电池不应少于30min底边距地2.5m壁挂	套	1.01	50	50.5		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		

	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	53.67	--	

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	121

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.38	5.44		14.55	5.09	3.64	0.54		1.46	0.51
综合人工工日		小计							3.64	0.54		1.46	0.51
0.034工日		未计价材料费											1.53
清单项目综合单价													7.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒；86型	只	1.02	1.5	1.53		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.07	--	

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	31.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	124.12	17.28	5.3	49.65	17.38	12.41	1.73	0.53	4.97	1.74
综合人工工日		小计							12.41	1.73	0.53	4.97	1.74
0.116工日		未计价材料费											18.9
清单项目综合单价													40.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	40*4不锈钢扁钢	m	1.05	18	18.9		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.021	5.37	0.11		
	无光调和漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.453	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		

	钢管保护管 ϕ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	20.63	--	

项目编码	030409002002	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	545.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	51.36	1.75	8.36	20.54	7.19	5.14	0.18	0.84	2.05	0.72
综合人工工日		小计							5.14	0.18	0.84	2.05	0.72
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 ϕ4	kg	0.0325	5.37	0.17		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.18	--	

项目编码	030409003001	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	374.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-915	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	10m	0.1	131.61	5.71	30.06	52.64	18.43	13.16	0.57	3.01	5.26	1.84
综合人工工日		小计							13.16	0.57	3.01	5.26	1.84
0.123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢 ϕ5.5～9	kg	0.056	3.428	0.19		
	钢锯条	根	0.015	0.21			
	电焊条J422 ϕ4	kg	0.07	5.37	0.38		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.57	--	

项目编码	030409005001	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	1150.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-918	避雷网安装 沿混凝土块敷设	10m	0.1	88.81	14.16	6.24	35.52	12.43	8.88	1.42	0.62	3.55	1.24
综合人工工日		小计							8.88	1.42	0.62	3.55	1.24
0.083工日		未计价材料费											0.39
清单项目综合单价													16.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌圆钢Φ12						m	0.1	3.85	0.39			
	黄砂						m3	0.0002	256.63	0.05			
	厚漆						kg	0.007	8.58	0.06			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.014	17.53	0.25			
	水泥32.5级						kg	0.078	0.312	0.02			
	清油						kg	0.003	13.72	0.04			
	电焊条J422 Φ4						kg	0.025	5.37	0.13			
	镀锌扁钢卡子-25×4						kg	0.136	6.17	0.84			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	1.81		--	

项目编码	030409008001	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	处	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.1	294.25	41.53	2.36	117.7	41.2	29.43	4.15	0.24	11.77	4.12
综合人工工日		小计							29.43	4.15	0.24	11.77	4.12
0.275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													49.71
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯条						根	0.1	0.21	0.02			
	镀锌扁钢-60×6						kg	0.47	4.453	2.09			
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫						套	2.06	0.99	2.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4.15		--	

项目编码	030409008002	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-962	等电位端子箱、测试板 分等电位联结端子箱	10个	0.1	93.09	48.03		37.24	13.03	9.31	4.8		3.72	1.3

综合人工工日	小计			9.31	4.8		3.72	1.3
0.087工日	未计价材料费							30.6
清单项目综合单价								49.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LEB分等电位箱	个	1.02	30	30.6			
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2	m	0.75	4.47	3.35			
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14			
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.252	4.453	1.12			
	其他材料费			--	0.17		--	
	材料费小计			--	35.4		--	

项目编码	030409008003	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	150.87	40.34	6.24	60.35	21.12	150.87	40.34	6.24	60.35	21.12
综合人工工日		小计							150.87	40.34	6.24	60.35	21.12
1.41工日		未计价材料费											35
清单项目综合单价													313.92
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	MEB总等电位箱			个	1	35	35						
	钢锯条			根	1	0.21	0.21						
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2			m	1.5	11.51	17.27						
	破布			kg	0.2	6	1.2						
	铁砂布2#			张	0.5	0.86	0.43						
	镀锌半圆头螺钉M10×100			十个	0.41	0.34	0.14						
	角钢			kg	2	3.203	6.41						
	镀锌扁钢-25×4			kg	1.5	4.453	6.68						
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	4.1	1.1	4.51						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.5	5.37	2.69						
	其他材料费					--	0.8				--		
	材料费小计					--	75.34				--		

项目编码	040807003001	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网		系统	1	537.6	3.98	129.28	215.04	75.26	537.6	3.98	129.28	215.04	75.26
综合人工工日			小计							537.6	3.98	129.28	215.04	75.26
4.8工日			未计价材料费											
清单项目综合单价														961.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费									--	3.98		--	
	材料费小计									--	3.98		--	

项目编码	031001001001	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	236.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-164	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	299.6	63.26	2.37	119.84	41.94	29.96	6.33	0.24	11.98	4.19
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	22.81		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							30.48	6.56	0.24	12.19	4.26
0.2849工日		未计价材料费											30.6
清单项目综合单价													84.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	给水衬塑钢管;DN50DN50	m	1.02	30	30.6		
	室内镀锌钢管接头零件DN50	个	0.651	8.6	5.6		
	钢锯条	根	0.133	0.21	0.03		
	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.015	8.66	0.13		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	线麻	kg	0.0014	10.29	0.01		
	水泥32.5级	kg	0.039	0.312	0.01		
	黄砂	m3	0.0001	256.63	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	5.15	0.02		
	破布	kg	0.025	6	0.15		
	水	m3	0.066	4.5	0.3		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	37.16	--	

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	11.77	7.97		4.71	1.65	11.77	7.97		4.71	1.65
综合人工工日		小计							11.77	7.97		4.71	1.65
0.11工日		未计价材料费							36.36				
清单项目综合单价									62.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜截止阀;DN25DN25	个	1.01	36	36.36		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	44.33	--	

项目编码	031003001002	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径50mm以内	个	1	25.68	19.7		10.27	3.6	25.68	19.7		10.27	3.6
综合人工工日		小计							25.68	19.7		10.27	3.6
0.24工日		未计价材料费							136.35				
清单项目综合单价									195.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜截止阀;DN50DN50	个	1.01	135	136.35		
	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.6	18.79		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.01	7.72	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		

	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	156.05	--	

项目编码	031003001003	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径50mm以内	个	1	25.68	19.7		10.27	3.6	25.68	19.7		10.27	3.6
综合人工工日		小计							25.68	19.7		10.27	3.6
0.24工日		未计价材料费											149.48
清单项目综合单价													208.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜止回阀;DN50DN50	个	1.01	148	149.48		
	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.6	18.79		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.01	7.72	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	169.18	--	

项目编码	031003001004	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-487	自动排气阀 25	个	1	27.82	11.94		11.13	3.89	27.82	11.94		11.13	3.89
综合人工工日		小计							27.82	11.94		11.13	3.89
0.26工日		未计价材料费											35
清单项目综合单价													89.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀;DN25DN25	个	1	35	35		
	镀锌管箍DN25	个	2.02	1.93	3.9		

	镀锌弯头DN25	个	1.01	2.7	2.73		
	镀锌丝堵DN25	个	1.01	1.66	1.68		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	3.203	2.08		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.428	0.72		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.312	0.16		
	厚漆	kg	0.027	8.58	0.23		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.06	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	46.94	--	

项目编码	031003013001	项目名称	水表	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-631	螺纹水表 公称直径50mm以内	组	1	81.32	67.07		32.53	11.38	81.32	67.07		32.53	11.38
综合人工工日		小计							81.32	67.07		32.53	11.38
0.76工日		未计价材料费							350				
清单项目综合单价									542.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹水表;DN50DN50	只	1	350	350		
	螺纹闸阀Z15T-10K DN50	个	1.01	64.73	65.38		
	橡胶板δ1～15	kg	0.16	7.72	1.24		
	厚漆	kg	0.03	8.58	0.26		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.003	10.29	0.03		
	钢锯条	根	0.34	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	417.07	--	

项目编码	031002003001	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	196.88	101	18.49	78.75	27.56	19.69	10.1	1.85	7.88	2.76
综合人工工日		小计							19.69	10.1	1.85	7.88	2.76
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80				m		0.305	28.66	8.74				
	石棉绒				kg		0.19	2.4	0.46				
	油浸麻丝				kg		0.091	8.4	0.76				
	水泥32.5级				kg		0.445	0.312	0.14				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	10.1			--	

项目编码	031002003002	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-389	刚性防水套管制作、安装 公称直径80mm以内	10个	0.1	349.89	143.82	18.49	139.96	48.98	34.99	14.38	1.85	14	4.9
综合人工工日		小计							34.99	14.38	1.85	14	4.9
0.327工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80				m		0.305	28.66	8.74				
	石棉绒				kg		0.19	2.4	0.46				
	油浸麻丝				kg		0.091	8.4	0.76				
	水泥32.5级				kg		0.445	0.312	0.14				
	钢板 δ3.0 Q235				kg		0.4	3.332	1.33				
	氧气				m3		0.257	2.83	0.73				
	乙炔气				kg		0.1117	15.44	1.72				
	电焊条				kg		0.1	4.97	0.5				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	14.38			--	

项目编码	040205001001	项目名称	检查井	计量单位	座	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-408	砖砌矩形水表井井室净空尺寸(m)2.5×1.5净高1.9m	座	1	1768.82	1745.09	64.46	707.53	247.63	1768.82	1745.09	64.46	707.53	247.63
5-409*-2.5	M7.5砖砌矩形水表井井室净空尺寸(m)2.5×1.5净高每增0.2m	座	1	-303.61	-235.25		-121.44	-42.51	-303.61	-235.25		-121.44	-42.51
综合人工工日		小计							1465.21	1509.84	64.46	586.09	205.12
13.6935工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3830.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋混凝土管Φ300	m	0.564	34.22	19.3		
	草袋子1×0.7m	m2	8.58	1.23	10.55		
	沥青漆	kg	0.711	6.11	4.34		
	红砖240×115×53	千块	2.0175	180.09	363.33		
	水	m3	3.52771	2.72	9.6		
	电	kw.h	0.72	0.64	0.46		
	铸铁井盖Φ600 轻型	套	1	122.2	122.2		
	铸铁爬梯	kg	6.016	2.32	13.96		
	中砂	t	2.882775	145.72	420.08		
	水泥32.5级	kg	862.0115	0.24	206.88		
	碎石5-40mm	t	1.976049	138.72	274.12		
	碎石5-16mm	t	0.468496	138.72	64.99		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	1509.84	--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	24.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-4	人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在2m以内	100m3	0.01	3120.12			1248.05	436.82	31.2			12.48	4.37
综合人工工日		小计							31.2			12.48	4.37
0.2916工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									48.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	24.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-54	人工平整场地、填土夯实、原土夯实 松填土 坑、槽	100m3	0.01	1181.07			472.43	165.35	11.81			4.72	1.65
综合人工工日		小计							11.81			4.72	1.65
0.1104工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									18.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	154.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	235.4	34.07	1.59	94.16	32.96	23.54	3.41	0.16	9.42	3.3
综合人工工日		小计							23.54	3.41	0.16	9.42	3.3
0.22工日		未计价材料费											26.67
清单项目综合单价													66.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	UPVC管；De110dn110	m	0.852	17.94	15.28		
	承插塑料排水管件dn110	个	1.138	10	11.38		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.277	0.52		
	水	m3	0.031	4.5	0.14		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	5.37	0.02		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.224	0.86	0.19		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	30.08	--	

项目编码	031002003003	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	365.94	217.51	18.49	146.38	51.23	36.59	21.75	1.85	14.64	5.12
综合人工工日		小计							36.59	21.75	1.85	14.64	5.12
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	61.31	18.7		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.312	0.31		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	21.75	--	

项目编码	031002003004	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	518.95	260.33	18.49	207.58	72.65	51.9	26.03	1.85	20.76	7.27
综合人工工日		小计							51.9	26.03	1.85	20.76	7.27
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													107.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	61.31	18.7		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.312	0.31		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.332	1.33		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		

	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	26.03	--	

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	17.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-4	人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在2m以内	100m3	0.01	3120.12			1248.05	436.82	31.2			12.48	4.37
综合人工工日		小计							31.2			12.48	4.37
0.2916工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	17.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-54	人工平整场地、填土夯实、原土夯实 松填土 坑、槽	100m3	0.01	1181.07			472.43	165.35	11.81			4.72	1.65
综合人工工日		小计							11.81			4.72	1.65
0.1104工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	235.4	34.07	1.59	94.16	32.96	23.54	3.41	0.16	9.42	3.3
综合人工工日		小计							23.54	3.41	0.16	9.42	3.3
0.22工日		未计价材料费							26.67				
清单项目综合单价									66.5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防紫外线型U-PVC管；De110dn110						m	0.852	17.94	15.28			
	承插塑料排水管件dn110						个	1.138	10	11.38			
	聚氯乙烯热熔密封胶						kg	0.022	10.72	0.24			
	丙酮						kg	0.033	5.15	0.17			
	钢锯条						根	0.438	0.21	0.09			
	透气帽(铅丝球)DN100						个	0.05	3.27	0.16			
	铁砂布2#						张	0.09	0.86	0.08			
	棉纱头						kg	0.03	5.57	0.17			
	膨胀螺栓M16×200						套	0.432	2.74	1.18			
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50						套	0.7	0.33	0.23			
	扁钢＜-59						kg	0.16	3.277	0.52			
	水						m3	0.031	4.5	0.14			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.003	5.37	0.02			
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.008	5.15	0.04			
	电						kW·h	0.224	0.86	0.19			
	其他材料费								--	0.19		--	
	材料费小计								--	30.08		--	

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	725

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-312	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径160mm以内	10m	0.1	332.77	31.97	1.59	133.11	46.59	33.28	3.2	0.16	13.31	4.66
综合人工工日		小计							33.28	3.2	0.16	13.31	4.66
0.311工日		未计价材料费							44.26				
清单项目综合单价									98.87				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防紫外线型U-PVC管；De160dn160						m	0.947	33.47	31.7			
	承插塑料排水管件dn160						个	0.698	18	12.56			
	聚氯乙烯热熔密封胶						kg	0.025	10.72	0.27			

	丙酮	kg	0.037	5.15	0.19		
	钢锯条	根	0.352	0.21	0.07		
	透气帽(铅丝球)DN150	个	0.03	5.11	0.15		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M18×200	套	0.3	3.43	1.03		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.58	0.33	0.19		
	扁钢＜-59	kg	0.113	3.277	0.37		
	水	m3	0.047	4.5	0.21		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.37	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.286	0.86	0.25		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	47.46	--	

项目编码	031001006004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	39.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-313	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径200mm以内	10m	0.1	403.39	33.67	2.38	161.36	56.47	40.34	3.37	0.24	16.14	5.65
综合人工工日		小计							40.34	3.37	0.24	16.14	5.65
0.377工日		未计价材料费											78.26
清单项目综合单价													144

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防紫外线UPVC塑料排水管 De200dn200	m	0.947	58.69	55.58		
	承插塑料排水管件dn200	个	0.667	34	22.68		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.028	10.72	0.3		
	丙酮	kg	0.044	5.15	0.23		
	钢锯条	根	0.405	0.21	0.09		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	水	m3	0.065	4.5	0.29		
	电	kW·h	0.363	0.86	0.31		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.371	5.15	1.91		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	81.63	--	

项目编码	031001006005	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	39.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-314	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径250mm以内	10m	0.1	446.19	42.37	3.5	178.48	62.47	44.62	4.24	0.35	17.85	6.25
综合人工工日		小计							44.62	4.24	0.35	17.85	6.25
0.417工日		未计价材料费											92.34
清单项目综合单价													165.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防紫外线UPVC塑料排水管 De250dn250	m	0.947	74	70.08		
	承插塑料排水管件dn250	个	0.53	42	22.26		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.032	10.72	0.34		
	丙酮	kg	0.052	5.15	0.27		
	钢锯条	根	0.466	0.21	0.1		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	水	m3	0.089	4.5	0.4		
	电	kW·h	0.461	0.86	0.4		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.483	5.15	2.49		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	96.58	--	

项目编码	031004014001	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-751	地漏安装 100	10个	0.1	378.78	40.76		151.51	53.03	37.88	4.08		15.15	5.3
综合人工工日		小计							37.88	4.08		15.15	5.3
0.354工日		未计价材料费											30
清单项目综合单价													92.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	侧入式雨水斗；DN100DN100	个	1	30	30		
	焊接钢管DN100	m	0.1	36.86	3.69		
	水泥32.5级	kg	0.7	0.312	0.22		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	34.08	--	

项目编码	031004014002	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-757	地面扫除口安装 150	10个	0.1	121.98	1.87		48.79	17.08	12.2	0.19		4.88	1.71
综合人工工日		小计							12.2	0.19		4.88	1.71
0.114工日		未计价材料费											88
清单项目综合单价													106.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扫除口DN150	个	1	88	88		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.312	0.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	88.19	--	

项目编码	031004014003	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-752	地漏安装 150	10个	0.1	595.99	65.8		238.4	83.44	59.6	6.58		23.84	8.34
综合人工工日		小计							59.6	6.58		23.84	8.34
0.557工日		未计价材料费											89.5
清单项目综合单价													187.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	溢流口；B240xH200DN150	个	1	89.5	89.5		
	焊接钢管DN150	m	0.1	61.31	6.13		
	水泥32.5级	kg	0.75	0.312	0.23		
	厚漆	kg	0.025	8.58	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	96.08	--	

项目编码	031004014004	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-752	地漏安装 150	10个	0.1	595.99	65.8		238.4	83.44	59.6	6.58		23.84	8.34
综合人工工日		小计							59.6	6.58		23.84	8.34

0.557工日	未计价材料费					65	
清单项目综合单价						163.36	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	重力雨水斗；型号：De160DN150	个	1	65	65		
	焊接钢管DN150	m	0.1	61.31	6.13		
	水泥32.5级	kg	0.75	0.312	0.23		
	厚漆	kg	0.025	8.58	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	71.58	--	

项目编码	031002003005	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-401	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径200mm以内	10个	0.1	402.32	534.6	25.89	160.93	56.32	40.23	53.46	2.59	16.09	5.63
综合人工工日		小计							40.23	53.46	2.59	16.09	5.63
0.376工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									118				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 φ219×6	m	0.305	163.32	49.81		
	石棉绒	kg	0.511	2.4	1.23		
	油浸麻丝	kg	0.244	8.4	2.05		
	水泥32.5级	kg	1.19	0.312	0.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	53.46	--	

项目编码	031002003006	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-392	刚性防水套管制作、安装 公称直径200mm以内	10个	0.1	555.33	577.42	25.89	222.13	77.75	55.53	57.74	2.59	22.21	7.78
综合人工工日		小计							55.53	57.74	2.59	22.21	7.78
0.519工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									145.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管φ219×6	m	0.305	163.32	49.81		
	石棉绒	kg	0.511	2.4	1.23		
	油浸麻丝	kg	0.244	8.4	2.05		
	水泥32.5级	kg	1.19	0.312	0.37		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.332	1.33		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	57.74	--	

项目编码	031002003007	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-394	刚性防水套管制作、安装 公称直径300mm以内	10个	0.1	601.34	1040.41	29.58	240.54	84.19	60.13	104.04	2.96	24.05	8.42
综合人工工日		小计							60.13	104.04	2.96	24.05	8.42
0.562工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													199.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管φ325×8	m	0.305	312.77	95.39		
	石棉绒	kg	0.612	2.4	1.47		
	油浸麻丝	kg	0.292	8.4	2.45		
	水泥32.5级	kg	1.416	0.312	0.44		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.332	1.33		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	104.04	--	

项目编码	040205001002	项目名称	检查井	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-881	检查井筒砌筑(Φ700mm)筒高1m以内	座	1	187.57	321.37	1.17	75.03	26.26	187.57	321.37	1.17	75.03	26.26
综合人工工日		小计							187.57	321.37	1.17	75.03	26.26
1.753工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													611.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁爬梯				kg	9.969	2.32	23.13					
	红砖240×115×53				千块	0.247	180.09	44.48					
	水				m3	0.30008	2.72	0.82					
	铸铁井盖井座				套	1.01	156.83	158.4					
	中砂				t	0.419602	145.72	61.14					
	水泥32.5级				kg	83.89	0.24	20.13					
	碎石5-40mm				t	0.095637	138.72	13.27					
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--	321.37				--	

项目编码	040101002003	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	86.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-4	人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在2m以内	100m3	0.01	3120.12			1248.05	436.82	31.2			12.48	4.37
综合人工工日		小计							31.2			12.48	4.37
0.2916工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.05
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--					--	

项目编码	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	86.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-54	人工平整场地、填土夯实、原土夯实 松填土 坑、槽	100m3	0.01	1181.07			472.43	165.35	11.81			4.72	1.65
综合人工工日		小计							11.81			4.72	1.65

0.1104工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							18.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030901002001	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	26.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-1	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	173.34	4.96	2.43	69.34	24.27	17.33	0.5	0.24	6.93	2.43
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	230.05	96.55	8.71	92.02	32.21	2.3	0.97	0.09	0.92	0.32
综合人工工日		小计							19.63	1.47	0.33	7.85	2.75
0.1835工日		未计价材料费											13
清单项目综合单价													45.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管公称直径25mm以内	m	1.02	10.75	10.97		
	镀锌钢管接头零件公称直径25mm以内	个	0.723	2.82	2.04		
	棉纱头	kg	0.0041	5.57	0.02		
	破布	kg	0.02	6	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0049	7.72	0.04		
	砂轮片 Φ400	片	0.0116	11.58	0.13		
	水	m3	0.098	4.5	0.44		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.3514	0.3	0.11		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.037	3.332	0.12		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.37	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管 Φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 Φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	

	材料费小计	--	14.47	--	

项目编码	030901002002	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	108.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-2	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	179.76	6.11	3.94	71.9	25.17	17.98	0.61	0.39	7.19	2.52
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	230.05	96.55	8.71	92.02	32.21	2.3	0.97	0.09	0.92	0.32
综合人工工日		小计							20.28	1.58	0.48	8.11	2.84
0.1895工日		未计价材料费											17.47
清单项目综合单价													50.76

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
热镀锌钢管公称直径32mm以内	m	1.02	13.81	14.09		
镀锌钢管接头零件公称直径32mm以内	个	0.807	4.19	3.38		
棉纱头	kg	0.0062	5.57	0.03		
破布	kg	0.022	6	0.13		
镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
机油	kg	0.0057	7.72	0.04		
砂轮片 Φ400	片	0.0145	11.58	0.17		
水	m3	0.099	4.5	0.45		
聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.5027	0.3	0.15		
钢板 δ12～20 Q235	kg	0.037	3.332	0.12		
螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.37	0.01		
氧气	m3	0.0015	2.83			
乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
无缝钢管 Φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
橡胶软管 Φ50	m	0.008	26.76	0.21		
其他材料费			--	0.02	--	
材料费小计			--	19.05	--	

项目编码	030901002003	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-3	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径40mm以内	10m	0.1	204.37	8.84	5.78	81.75	28.61	20.44	0.88	0.58	8.18	2.86
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	230.05	96.55	8.71	92.02	32.21	2.3	0.97	0.09	0.92	0.32
综合人工工日		小计							22.74	1.85	0.67	9.1	3.18
0.2125工日		未计价材料费											23.18
清单项目综合单价													60.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管公称直径40mm以内	m	1.02	16.68	17.01		
	镀锌钢管接头零件公称直径40mm以内	个	1.223	5.04	6.16		
	棉纱头	kg	0.0062	5.57	0.03		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0105	7.72	0.08		
	砂轮片 Φ400	片	0.0257	11.58	0.3		
	水	m3	0.103	4.5	0.46		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.7958	0.3	0.24		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.037	3.332	0.12		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.37	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管 Φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 Φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	25.03	--	

项目编码	030901002004	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	206.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-4	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	212.93	8.85	5.31	85.17	29.81	21.29	0.89	0.53	8.52	2.98

9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	230.05	96.55	8.71	92.02	32.21	2.3	0.97	0.09	0.92	0.32
综合人工工日		小计							23.59	1.86	0.62	9.44	3.3
0.2205工日		未计价材料费											29.5
清单项目综合单价													68.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管公称直径50mm以内	m	1.02	21.05	21.47		
	镀锌钢管接头零件公称直径50mm以内	个	0.933	8.6	8.02		
	棉纱头	kg	0.0082	5.57	0.05		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0087	7.72	0.07		
	砂轮片 φ400	片	0.0243	11.58	0.28		
	水	m3	0.106	4.5	0.48		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.8219	0.3	0.25		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.037	3.332	0.12		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.37	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管 φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	31.36	--	

项目编码	031003001005	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径50mm以内	个	1	25.68	19.7		10.27	3.6	25.68	19.7		10.27	3.6
综合人工工日		小计							25.68	19.7		10.27	3.6
0.24工日		未计价材料费											85.85
清单项目综合单价													145.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蝶阀；DN50DN50	个	1.01	85	85.85		
	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.6	18.79		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.01	7.72	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	105.55	--	

项目编码	031003001006	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	11.77	7.97		4.71	1.65	11.77	7.97		4.71	1.65
综合人工工日		小计							11.77	7.97		4.71	1.65
0.11工日		未计价材料费							36.36				
清单项目综合单价									62.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀;DN25DN25	个	1.01	36	36.36		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	44.33	--	

项目编码	031003001007	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径50mm以内	个	1	25.68	19.7		10.27	3.6	25.68	19.7		10.27	3.6
综合人工工日		小计							25.68	19.7		10.27	3.6
0.24工日		未计价材料费											136.35
清单项目综合单价													195.6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀;DN50DN50					个	1.01	135	136.35				
	镀锌活接头DN50					个	1.01	18.6	18.79				
	厚漆					kg	0.02	8.58	0.17				
	机油					kg	0.016	7.72	0.12				
	线麻					kg	0.002	10.29	0.02				
	橡胶板δ1～15					kg	0.01	7.72	0.08				
	棉纱头					kg	0.03	5.57	0.17				
	砂纸					张	0.3	0.94	0.28				
	钢锯条					根	0.32	0.21	0.07				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	156.05			--	

项目编码	031003001008	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径50mm以内	个	1	25.68	19.7		10.27	3.6	25.68	19.7		10.27	3.6
综合人工工日		小计							25.68	19.7		10.27	3.6
0.24工日		未计价材料费											250.48
清单项目综合单价													309.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	伸缩节;DN50DN50					个	1.01	248	250.48				
	镀锌活接头DN50					个	1.01	18.6	18.79				
	厚漆					kg	0.02	8.58	0.17				
	机油					kg	0.016	7.72	0.12				
	线麻					kg	0.002	10.29	0.02				
	橡胶板δ1～15					kg	0.01	7.72	0.08				
	棉纱头					kg	0.03	5.57	0.17				
	砂纸					张	0.3	0.94	0.28				
	钢锯条					根	0.32	0.21	0.07				
	其他材料费							--				--	

	材料费小计	--	270.18	--	

项目编码	031003001009	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-487	自动排气阀 25	个	1	27.82	11.94		11.13	3.89	27.82	11.94		11.13	3.89
综合人工工日		小计							27.82	11.94		11.13	3.89
0.26工日		未计价材料费											35
清单项目综合单价													89.78

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
自动排气阀;DN25DN25	个	1	35	35		
镀锌管箍DN25	个	2.02	1.93	3.9		
镀锌弯头DN25	个	1.01	2.7	2.73		
镀锌丝堵DN25	个	1.01	1.66	1.68		
精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
等边角钢∟60×5	kg	0.65	3.203	2.08		
圆钢 φ8～14	kg	0.21	3.428	0.72		
水泥32.5级	kg	0.5	0.312	0.16		
厚漆	kg	0.027	8.58	0.23		
棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
机油	kg	0.009	7.72	0.07		
线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
钢锯条	根	0.06	0.21	0.01		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	46.94	--	

项目编码	031003013002	项目名称	水表	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-631	螺纹水表 公称直径50mm以内	组	1	81.32	67.07		32.53	11.38	81.32	67.07		32.53	11.38
综合人工工日		小计							81.32	67.07		32.53	11.38
0.76工日		未计价材料费											350
清单项目综合单价													542.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹水表;DN50DN50	只	1	350	350		
	螺纹闸阀Z15T-10K DN50	个	1.01	64.73	65.38		
	橡胶板δ1～15	kg	0.16	7.72	1.24		
	厚漆	kg	0.03	8.58	0.26		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.003	10.29	0.03		
	钢锯条	根	0.34	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	417.07	--	

项目编码	030901013001	项目名称	灭火器	计量单位	组	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	104.86			41.94	14.68	10.49			4.19	1.47
综合人工工日		小计							10.49			4.19	1.47
0.098工日		未计价材料费							126				
清单项目综合单价									142.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	手提干粉灭火器MFZ/ABC4	个	2	45	90		
	灭火器放置箱	个	1	36	36		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	126	--	

项目编码	030901013002	项目名称	灭火器	计量单位	组	工程量	39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	104.86			41.94	14.68	10.49			4.19	1.47
综合人工工日		小计							10.49			4.19	1.47
0.098工日		未计价材料费							116				
清单项目综合单价									132.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	手提干粉灭火器MFZ/ABC3	个	2	40	80		
	灭火器放置箱	个	1	36	36		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	116	--	

项目编码	030901010001	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	77.04	7.28	0.33	30.82	10.79	77.04	7.28	0.33	30.82	10.79
综合人工工日		小计							77.04	7.28	0.33	30.82	10.79
0.72工日		未计价材料费							900				
清单项目综合单价									1026.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防卷盘箱：卷盘箱内配一个阀门，一个真空破坏器，φ19的消防软管，长度为30m，当量喷嘴直径6mm的消防水枪一个单栓65	套	1	900	900		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	木方材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	砂轮片 φ400	片	0.038	11.58	0.44		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	1.68	0.3	0.5		
	水泥32.5级	kg	1.43	0.312	0.45		
	其他材料费			--	0.7	--	
	材料费小计			--	907.28	--	

项目编码	031002001001	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	386.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	255.73	71.04	210.68	102.29	35.8	2.56	0.71	2.11	1.02	0.36
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	353.1	25.1	62.79	141.24	49.43	3.53	0.25	0.63	1.41	0.49
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	31.03	2.07	8.14	12.41	4.34	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.4	2.74	8.14	8.56	3	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.33	2.37	8.14	8.13	2.85	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							6.81	1.03	2.98	2.72	0.95
0.0637工日		未计价材料费							3.78				
清单项目综合单价									18.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.203	3.4		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.03029	5.37	0.16		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.312	0.05		
	黄砂	m3	0.00028	256.63	0.07		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00156	6	0.01		
	水	m3	0.00011	4.5			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	138.72	0.04		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	18	0.38		
	汽油	kg	0.0056	9.12	0.05		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.81	--	

项目编码	031002003008	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	8
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-397	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径50mm以内	10个	0.1	177.62	63.72	18.49	71.05	24.87	17.76	6.37	1.85	7.11	2.49
综合人工工日		小计							17.76	6.37	1.85	7.11	2.49
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管DN50				m	0.305	16.87	5.15					
	石棉绒				kg	0.171	2.4	0.41					
	油浸麻丝				kg	0.082	8.4	0.69					
	水泥32.5级				kg	0.41	0.312	0.13					
	其他材料费						--	-0.01			--		
	材料费小计						--	6.37			--		

项目编码	031002003009	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	196.88	101	18.49	78.75	27.56	19.69	10.1	1.85	7.88	2.76
综合人工工日		小计							19.69	10.1	1.85	7.88	2.76
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管DN80				m	0.305	28.66	8.74					
	石棉绒				kg	0.19	2.4	0.46					
	油浸麻丝				kg	0.091	8.4	0.76					
	水泥32.5级				kg	0.445	0.312	0.14					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	10.1			--		

项目编码	031002003010	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-389	刚性防水套管制作、安装 公称直径80mm以内	10个	0.1	349.89	143.82	18.49	139.96	48.98	34.99	14.38	1.85	14	4.9
综合人工工日		小计							34.99	14.38	1.85	14	4.9
0.327工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80						m	0.305	28.66	8.74			
	石棉绒						kg	0.19	2.4	0.46			
	油浸麻丝						kg	0.091	8.4	0.76			
	水泥32.5级						kg	0.445	0.312	0.14			
	钢板 δ3.0 Q235						kg	0.4	3.332	1.33			
	氧气						m3	0.257	2.83	0.73			
	乙炔气						kg	0.1117	15.44	1.72			
	电焊条						kg	0.1	4.97	0.5			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	14.38		--	

项目编码	040101002004	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	1.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-4	人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在2m以内	100m3	0.01	3120.12			1248.05	436.82	31.2			12.48	4.37
综合人工工日		小计							31.2			12.48	4.37
0.2916工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.05
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103001004	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-54	人工平整场地、填土夯实、原土夯实 松填土 坑、槽	100m3	0.01	1181.07			472.43	165.35	11.81			4.72	1.65
综合人工工日		小计							11.81			4.72	1.65
0.1104工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							18.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030404017008	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	297.46	32.2	66.64	118.98	41.64	297.46	32.2	66.64	118.98	41.64
4-413	无端子外部接线 6	10个	4.3	24.61	14.44		9.84	3.45	105.82	62.09		42.31	14.84
4-456	槽钢安装	10m	0.26	169.06	33.64	12.41	67.62	23.67	43.96	8.75	3.23	17.58	6.15
综合人工工日		小计							447.24	103.04	69.87	178.87	62.63
4.1798工日		未计价材料费											8788.18
清单项目综合单价													9649.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电柜AL	只	1	8700	8700		
	破布	kg	0.53	6	3.18		
	铁砂布2#	张	5.3	0.86	4.56		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.3216	5.37	1.73		
	无光调和漆	kg	0.076	12.86	0.98		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.453	6.68		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	塑料软管dn6	m	4.3	1.89	8.13		
	黄漆布带20mm×40m	卷	2.709	17.15	46.46		
	异型塑料管dn2.5～5	m	1.075	1.17	1.26		
	10#槽钢	m	2.73	32.3	88.18		
	圆钢Φ5.5～9	kg	1.0686	3.428	3.66		
	钢锯条	根	1.04	0.21	0.22		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.26	3.332	0.87		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.6162	4.453	2.74		
	其他材料费			--	-0.04	--	

	材料费小计	--	8891.22	--	

项目编码	030404017009	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.5	18.19	14.44		7.28	2.55	27.29	21.66		10.92	3.83
综合人工工日		小计							215.61	59.59		86.25	30.19
2.015工日		未计价材料费							5767.38				
清单项目综合单价									6159.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱；1AP	只	1	5767.38	5767.38		
	破布	kg	0.25	6	1.5		
	铁砂布2#	张	2.5	0.86	2.15		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.5	1.89	2.84		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	17.15	16.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.375	1.17	0.44		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	5826.97	--	

项目编码	030404017010	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36

4-412	无端子外部接线2.5	10个	2.1	18.19	14.44		7.28	2.55	38.2	30.32		15.29	5.36
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.61	14.44		9.84	3.45	12.31	7.22		4.92	1.73
综合人工工日		小计							238.83	75.47		95.54	33.45
2.232工日		未计价材料费							858.56				
清单项目综合单价									1301.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱；1AL1；PZ30	只	1	858.56	858.56		
	破布	kg	0.36	6	2.16		
	铁砂布2#	张	3.6	0.86	3.1		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	2.6	1.89	4.91		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.638	17.15	28.09		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.65	1.17	0.76		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	934.03	--	

项目编码	030404017011	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36
4-412	无端子外部接线2.5	10个	2.4	18.19	14.44		7.28	2.55	43.66	34.66		17.47	6.12
综合人工工日		小计							231.98	72.59		92.8	32.48
2.168工日		未计价材料费							798.56				
清单项目综合单价									1228.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱；2~4AL1；PZ30	只	1	798.56	798.56		

	破布	kg	0.34	6	2.04		
	铁砂布2#	张	3.4	0.86	2.92		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	2.4	1.89	4.54		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.512	17.15	25.93		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.6	1.17	0.7		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	871.15	--	

项目编码	030404017012	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.5	18.19	14.44		7.28	2.55	27.29	21.66		10.92	3.83
综合人工工日		小计							215.61	59.59		86.25	30.19
2.015工日		未计价材料费											554.2
清单项目综合单价													945.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱；3,4AL2；PZ30	只	1	554.2	554.2		
	破布	kg	0.25	6	1.5		
	铁砂布2#	张	2.5	0.86	2.15		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		

	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.5	1.89	2.84		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	17.15	16.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.375	1.17	0.44		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	613.79	--	

项目编码	030411001010	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1723.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1250	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径20mm以内	100m	0.01	604.55	76.64		241.82	84.64	6.05	0.77		2.42	0.85
综合人工工日		小计							6.05	0.77		2.42	0.85
0.0565工日		未计价材料费											1.65
清单项目综合单价													11.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管 PC20公称直径20mm以内	m	1.1	1.5	1.65		
	管接头FST20	个	0.147	0.25	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	4.72	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0008	8.56	0.01		
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.312	0.14		
	中砂	t	0.002898	145.72	0.42		
	水	m3	0.00054	4.5			
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	2.42	--	

项目编码	030411001011	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	43.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1251	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径25mm以内	100m	0.01	645.21	153.85		258.08	90.33	6.45	1.54		2.58	0.9
综合人工工日		小计							6.45	1.54		2.58	0.9
0.0603工日		未计价材料费											2.31
清单项目综合单价													13.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管 PC25公称直径25mm以内	m	1.1	2.1	2.31		
	管接头FST25	个	0.147	0.33	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	4.72	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.001	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.312	0.32		
	中砂	t	0.006601	145.72	0.96		
	水	m3	0.00123	4.5	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	3.85	--	

项目编码	030411001012	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1253	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径40mm以内	100m	0.01	717.97	226.81		287.19	100.52	7.18	2.27		2.87	1.01
综合人工工日		小计							7.18	2.27		2.87	1.01
0.0671工日		未计价材料费											4.95
清单项目综合单价													18.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管 PC40公称直径40mm以内	m	1.1	4.5	4.95		
	管接头FST40	个	0.147	0.72	0.11		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0024	4.72	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0014	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.312	0.48		

	中砂	t	0.009821	145.72	1.43		
	水	m3	0.00183	4.5	0.01		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	7.22	--	

项目编码	030411001013	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	19.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	693.36	115.26	16.71	277.34	97.07	6.93	1.15	0.17	2.77	0.97
综合人工工日		小计							6.93	1.15	0.17	2.77	0.97
0.0648工日		未计价材料费											5.79
清单项目综合单价													17.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管 SC20公称直径20mm以内	m	1.03	5.62	5.79		
	镀锌电线管接头Φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.0073	3.428	0.03		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0069	5.37	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	17.53	0.16		
	溶剂汽油	kg	0.0024	7.89	0.02		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.312	0.14		
	中砂	t	0.002898	145.72	0.42		
	水	m3	0.00054	4.5			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.94	--	

项目编码	030411001014	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	293.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1143	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	894.52	238.82	25.43	357.81	125.23	8.95	2.39	0.25	3.58	1.25
综合人工工日		小计							8.95	2.39	0.25	3.58	1.25
0.0836工日		未计价材料费							11.18				
清单项目综合单价									27.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管 SC32 公称直径32mm以内	m	1.03	10.85	11.18		
	镀锌电线管接头φ32×6	个	0.1648	1.79	0.29		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.1545	0.54	0.08		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.428	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	5.37	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0162	17.53	0.28		
	溶剂汽油	kg	0.0041	7.89	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0062	13.95	0.09		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.312	0.32		
	中砂	t	0.006601	145.72	0.96		
	水	m3	0.00123	4.5	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	13.57	--	

项目编码	030411001015	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	35.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1145	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1531.17	361.65	34.67	612.47	214.36	15.31	3.62	0.35	6.12	2.14
综合人工工日		小计							15.31	3.62	0.35	6.12	2.14
0.1431工日		未计价材料费							17.38				
清单项目综合单价									44.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管 SC50公称直径50mm以内	m	1.03	16.87	17.38		
	镀锌电线管接头φ50×7	个	0.1648	3.1	0.51		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.1545	0.37	0.06		

	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1545	0.93	0.14		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.0278	3.428	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	5.37	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.025	17.53	0.44		
	溶剂汽油	kg	0.0062	7.89	0.05		
	沥青清漆	kg	0.007	13.95	0.1		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.312	0.48		
	中砂	t	0.009821	145.72	1.43		
	水	m3	0.00183	4.5	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	21	--	

项目编码	030411001016	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	10.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1150	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径150mm以内	100m	0.01	4097.03	619.89	153.44	1638.81	573.58	40.97	6.2	1.53	16.39	5.74
综合人工工日		小计							40.97	6.2	1.53	16.39	5.74
0.3829工日		未计价材料费											63.15
清单项目综合单价													133.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管 SC150公称直径150mm以内	m	1.03	61.31	63.15		
	镀锌电线管接头 φ150×10	个	0.0824	14.11	1.16		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.0431	3.428	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	5.37	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0736	17.53	1.29		
	溶剂汽油	kg	0.0184	7.89	0.15		
	沥青清漆	kg	0.0186	13.95	0.26		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.01392	17.15	0.24		
	水泥32.5级	kg	2.2264	0.312	0.69		
	中砂	t	0.014168	145.72	2.06		

	水	m3	0.00264	4.5	0.01		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	69.35	--	

项目编码	030411001017	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1147	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径80mm以内	100m	0.01	3308.44	483.73	50.76	1323.38	463.18	33.08	4.84	0.51	13.23	4.63
综合人工工日		小计							33.08	4.84	0.51	13.23	4.63
0.3092工日		未计价材料费											36.31
清单项目综合单价													92.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管 RC80公称直径80mm以内	m	1.03	35.25	36.31		
	镀锌电线管接头φ80×8	个	0.1545	4.74	0.73		
	塑料护口(钢管用)dn80	个	0.1545	0.65	0.1		
	镀锌锁紧螺母3×80	个	0.1545	1.78	0.28		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.428	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	5.37	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0395	17.53	0.69		
	溶剂汽油	kg	0.0099	7.89	0.08		
	沥青清漆	kg	0.01	13.95	0.14		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0116	17.15	0.2		
	水泥32.5级	kg	1.8469	0.312	0.58		
	中砂	t	0.011753	145.72	1.71		
	水	m3	0.00219	4.5	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	41.15	--	

项目编码	030411004007	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	5246.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	82.39	15.33		32.96	11.53	0.82	0.15		0.33	0.12
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.12
0.0077工日		未计价材料费											2.26
清单项目综合单价													3.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-2.5导线截面2.5mm2以内 铜芯						m	1.16	1.95	2.26			
	钢丝 Φ1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01			
	焊锡						kg	0.002	36.87	0.07			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	汽油						kg	0.005	9.12	0.05			
	塑料胶布带25mm×10m						卷	0.0025	3.14	0.01			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	2.41		--	

项目编码	030411004008	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	230.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	57.78	15.4		23.11	8.09	0.58	0.15		0.23	0.08
综合人工工日		小计							0.58	0.15		0.23	0.08
0.0054工日		未计价材料费											3.3
清单项目综合单价													4.34
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-4导线截面4mm2以内 铜芯						m	1.1	3	3.3			
	钢丝 Φ1.6						kg	0.0013	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01			
	焊锡						kg	0.002	36.87	0.07			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	汽油						kg	0.005	9.12	0.05			
	塑料胶布带25mm×10m						卷	0.002	3.14	0.01			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	3.45		--	

项目编码	030411004009	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	394.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	82.39	15.33		32.96	11.53	0.82	0.15		0.33	0.12
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.12
0.0077工日		未计价材料费							2.3				
清单项目综合单价									3.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZRBV-2.5导线截面2.5mm2以内 铜芯	m	1.16	1.98	2.3		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.45	--	

项目编码	030411004010	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	70.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	57.78	15.4		23.11	8.09	0.58	0.15		0.23	0.08
综合人工工日		小计							0.58	0.15		0.23	0.08
0.0054工日		未计价材料费							3.41				
清单项目综合单价									4.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	NHBV-4导线截面4mm2以内 铜芯	m	1.1	3.1	3.41		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.002	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3.56	--	

项目编码	030408001005	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	332.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	341.33	44.8	12.18	136.53	47.79	3.41	0.45	0.12	1.37	0.48
综合人工工日		小计							3.41	0.45	0.12	1.37	0.48
0.0319工日		未计价材料费											28.89
清单项目综合单价													34.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆；YJV-5*66mm2（五芯）	m	1.01	28.6	28.89		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.34	--	

项目编码	030408001006	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	40.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面16mm2以下	100m	0.01	448.33	47.39	12.18	179.33	62.77	4.48	0.47	0.12	1.79	0.63
综合人工工日		小计							4.48	0.47	0.12	1.79	0.63
0.0419工日		未计价材料费											71
清单项目综合单价													78.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆 YJV-5x1616mm2（五芯）	m	1.01	70.3	71		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		

	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0052	8.58	0.04		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0003	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	71.47	--	

项目编码	030408001007	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	25.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1348.2	340.77	71.02	539.28	188.75	13.48	3.41	0.71	5.39	1.89
综合人工工日		小计							13.48	3.41	0.71	5.39	1.89
0.126工日		未计价材料费											178.59
清单项目综合单价													203.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆 YJV-4x50+1x25120mm2以下（五芯）	m	1.01	176.82	178.59		
	破布	kg	0.0078	6	0.05		
	汽油	kg	0.0124	9.12	0.11		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0059	5.15	0.03		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.2899	5.77	1.67		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.182	0.69	0.13		
	电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.45	0.74		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.00182	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	182	--	

项目编码	030408001008	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	15.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面10mm2以下	100m	0.01	437.63	44.8	12.18	175.05	61.27	4.38	0.45	0.12	1.75	0.61
综合人工工日		小计							4.38	0.45	0.12	1.75	0.61
0.0409工日		未计价材料费											50.3
清单项目综合单价													57.61
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	电力电缆 ZRYJV-5x10 10mm2（五芯）			m	1.01	49.8	50.3						
	汽油			kg	0.0098	9.12	0.09						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0231	5.15	0.12						
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.0402	1.46	0.06						
	标志牌			个	0.0689	0.16	0.01						
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.0023	8.58	0.02						
	沥青绝缘漆			kg	0.0049	15.44	0.08						
	硬酯酸一级			kg	0.0002	10.29							
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫			套	0.0796	0.69	0.05						
	橡胶垫δ2			m2	0.0012	14.58	0.02						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	50.75		--				

项目编码	030408006003	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下	个	1	44.94	63.51		17.98	6.29	44.94	63.51		17.98	6.29
综合人工工日		小计							44.94	63.51		17.98	6.29
0.42工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													132.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	破布			kg	0.3	6	1.8						
	汽油			kg	0.3	9.12	2.74						
	镀锡裸铜绞线16mm2			kg	0.2	58.91	11.78						
	固定卡子3×80			个	2.06	2.49	5.13						
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2			个	3.76	2.14	8.05						
	铜接线端子DT-25mm2			个	1.02	4.23	4.31						

	塑料带20mm×40m	kg	0.14	2.14	0.3		
	塑料手套	副	2.1	3.43	7.2		
	焊锡丝	kg	0.05	42.88	2.14		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	电力复合脂	kg	0.03	17.15	0.51		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.6	12.43	7.46		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	9	1.1	9.9		
	其他材料费			--	1.68	--	
	材料费小计			--	63.51	--	

项目编码	030408006004	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-829	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面120mm2以下	个	1	73.83	108.83		29.53	10.34	73.83	108.83		29.53	10.34
综合人工工日		小计							73.83	108.83		29.53	10.34
0.69工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													222.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.5	6	3		
	汽油	kg	0.35	9.12	3.19		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.25	58.91	14.73		
	固定卡子3×80	个	2.06	2.49	5.13		
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2	个	3.76	8.58	32.26		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.02	4.23	4.31		
	塑料带20mm×40m	kg	0.45	2.14	0.96		
	塑料手套	副	2.1	3.43	7.2		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.8	12.43	9.94		
	铝接线端子95mm2	个	3.76	2.57	9.66		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4	1.1	4.4		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	5	1.17	5.85		
	其他材料费			--	2.02	--	
	材料费小计			--	108.83	--	

项目编码	030412002003	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1572	工厂罩灯安装 吸顶式	10套	0.1	169.06	13.62		67.62	23.67	16.91	1.36		6.76	2.37
综合人工工日		小计							16.91	1.36		6.76	2.37
0.158工日		未计价材料费											129.28
清单项目综合单价													156.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	工厂灯；深照型工矿灯(高天棚)；120W/LED	套	1.01	128	129.28		
	圆木台150～250	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.814	0.97	0.79		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2.04	0.09	0.18		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	130.64	--	

项目编码	030412001004	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1556	圆球吸顶灯 灯罩直径300mm以内	10套	0.1	176.55	14.89		70.62	24.72	17.66	1.49		7.06	2.47
综合人工工日		小计							17.66	1.49		7.06	2.47
0.165工日		未计价材料费											40.4
清单项目综合单价													69.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED节能灯,18W	套	1.01	40	40.4		
	圆木台275～350	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.52	0.25	0.13		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	41.89	--	

项目编码	030412001005	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1556	圆球吸顶灯 灯罩直径300mm以内	10套	0.1	176.55	14.89		70.62	24.72	17.66	1.49		7.06	2.47
综合人工工日		小计							17.66	1.49		7.06	2.47
0.165工日		未计价材料费											40.4
清单项目综合单价													69.08
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	LED节能灯,18W			套	1.01	40	40.4						
	圆木台275～350			块	1.05								
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2			m	0.305	0.97	0.3						
	伞形螺栓M6～8×150			套	2.04	0.34	0.69						
	自攻螺钉M4×40			十个	0.52	0.25	0.13						
	其他材料费					--	0.37		--				
	材料费小计					--	41.89		--				

项目编码	030412001006	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1798	荧光灯安装 成套型 吸顶式 双管	10套	0.1	223.63	15.03		89.45	31.31	22.36	1.5		8.95	3.13
综合人工工日		小计							22.36	1.5		8.95	3.13
0.209工日		未计价材料费											75.75
清单项目综合单价													111.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	双管荧光灯,YG2-2 2x28W(电子镇流器,自带电容补偿至0.9)			套	1.01	75	75.75						
	圆木台63～138×22			块	2.1								
	伞形螺栓M6～8×150			套	2.04	0.34	0.69						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2			m	0.713	0.97	0.69						
	其他材料费					--	0.12		--				
	材料费小计					--	77.25		--				

项目编码	030404035003	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.88	13.23		35.95	12.58	8.99	1.32		3.6	1.26

综合人工工日	小计			8.99	1.32		3.6	1.26
0.084工日	未计价材料费							14.28
清单项目综合单价								29.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二、三眼插座单相暗插座15A 5孔		套	1.02	14	14.28		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2		m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40		十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60		十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#		kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费				--	0.03	--	
	材料费小计				--	15.6	--	

项目编码	030404034004	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	69.55	4.06		27.82	9.74	6.96	0.41		2.78	0.97
综合人工工日		小计							6.96	0.41		2.78	0.97
0.065工日		未计价材料费											10.2
清单项目综合单价													21.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	照明开关；单联单控开关	只	1.02	10	10.2		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	10.61	--	

项目编码	030404034005	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	69.55	4.06		27.82	9.74	6.96	0.41		2.78	0.97
综合人工工日		小计							6.96	0.41		2.78	0.97
0.065工日		未计价材料费											13.26
清单项目综合单价													24.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水单联单控开关	只	1.02	13	13.26		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	13.67	--	

项目编码	030404034006	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-345	扳式暗开关(双控) 单联	10套	0.1	69.55	5.07		27.82	9.74	6.96	0.51		2.78	0.97
综合人工工日		小计							6.96	0.51		2.78	0.97
0.065工日		未计价材料费											22.44
清单项目综合单价													33.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水双联单控开关	只	1.02	22	22.44		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.406	0.97	0.39		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	22.95	--	

项目编码	030404034007	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-341	扳式暗开关(单控) 三联	10套	0.1	75.97	7.12		30.39	10.64	7.6	0.71		3.04	1.06
综合人工工日		小计							7.6	0.71		3.04	1.06
0.071工日		未计价材料费											15.3
清单项目综合单价													27.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联单控开关	只	1.02	15	15.3		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.611	0.97	0.59		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		

	其他材料费	--	0.02	--	
	材料费小计	--	16.01	--	

项目编码	030411006003	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	199

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.38	5.44		14.55	5.09	3.64	0.54		1.46	0.51
综合人工工日		小计							3.64	0.54		1.46	0.51
0.034工日		未计价材料费											1.53
清单项目综合单价													7.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒；86型	只	1.02	1.5	1.53		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.07	--	

项目编码	030414002002	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	537.6	3.98	54.43	215.04	75.26	537.6	3.98	54.43	215.04	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	54.43	215.04	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													886.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	030404017013	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	188.32	37.93		75.33	26.36	188.32	37.93		75.33	26.36

4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.4	18.19	14.44		7.28	2.55	7.28	5.78		2.91	1.02
综合人工工日		小计							195.6	43.71		78.24	27.38
1.828工日		未计价材料费											2661.87
清单项目综合单价													3006.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱；AEL	只	1	2661.87	2661.87		
	破布	kg	0.14	6	0.84		
	铁砂布2#	张	1.4	0.86	1.2		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.4	1.89	0.76		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.252	17.15	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.1	1.17	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2705.58	--	

项目编码	030411001018	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	323.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	693.36	115.26	16.71	277.34	97.07	6.93	1.15	0.17	2.77	0.97
综合人工工日		小计							6.93	1.15	0.17	2.77	0.97
0.0648工日		未计价材料费											5.79
清单项目综合单价													17.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管 SC20公称直径20mm以内	m	1.03	5.62	5.79		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		

	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.428	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	5.37	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	17.53	0.16		
	溶剂汽油	kg	0.0024	7.89	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.312	0.14		
	中砂	t	0.002898	145.72	0.42		
	水	m3	0.00054	4.5			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.94	--	

项目编码	030411004011	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	707.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	82.39	15.33		32.96	11.53	0.82	0.15		0.33	0.12
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.12
0.0077工日		未计价材料费							2.3				
清单项目综合单价									3.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	NHBV-2.5导线截面2.5mm2以内 铜芯	m	1.16	1.98	2.3		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.45	--	

项目编码	030412004006	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	199.02	31.68		79.61	27.86	19.9	3.17		7.96	2.79
综合人工工日		小计							19.9	3.17		7.96	2.79
0.186工日		未计价材料费							50.5				
清单项目综合单价									84.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全出口标志灯,1W　自带蓄电池不应少于30min,门框上方0.2m壁挂	套	1.01	50	50.5		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	53.67	--	

项目编码	030412004007	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	199.02	31.68		79.61	27.86	19.9	3.17		7.96	2.79
综合人工工日		小计							19.9	3.17		7.96	2.79
0.186工日		未计价材料费							50.5				
清单项目综合单价									84.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	方向标志灯（单向不可调）,1W　自带蓄电池不应少于30min,底距地0.5m壁挂	套	1.01	50	50.5		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	53.67	--	

项目编码	030412004008	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	199.02	31.68		79.61	27.86	19.9	3.17		7.96	2.79
综合人工工日		小计							19.9	3.17		7.96	2.79
0.186工日		未计价材料费											50.5
清单项目综合单价													84.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼层标志灯,1W 自带蓄电池不应少于30min,底边距地2.2m壁挂	套	1.01	50	50.5		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	53.67	--	

项目编码	030412004009	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	199.02	31.68		79.61	27.86	19.9	3.17		7.96	2.79
综合人工工日		小计							19.9	3.17		7.96	2.79
0.186工日		未计价材料费											50.5
清单项目综合单价													84.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	疏散出口标志灯,1W 自带蓄电池不应少于30min,门框上方0.2m壁挂	套	1.01	50	50.5		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		

	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	53.67	--	

项目编码	030412004010	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式[示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	199.02	31.68		79.61	27.86	19.9	3.17		7.96	2.79
综合人工工日		小计							19.9	3.17		7.96	2.79
0.186工日		未计价材料费											50.5
清单项目综合单价													84.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防应急照明灯具,10W 自带蓄电池不应少于30min底边距地2.5m壁挂	套	1.01	50	50.5		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	53.67	--	

项目编码	030411006004	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.38	5.44		14.55	5.09	3.64	0.54		1.46	0.51
综合人工工日		小计							3.64	0.54		1.46	0.51
0.034工日		未计价材料费											1.53
清单项目综合单价													7.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒；86型	只	1.02	1.5	1.53		

	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.07	--	

项目编码	030409002003	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	38.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	124.12	17.28	5.3	49.65	17.38	12.41	1.73	0.53	4.97	1.74
综合人工工日		小计							12.41	1.73	0.53	4.97	1.74
0.116工日		未计价材料费							9.65				
清单项目综合单价									31.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	50*4镀锌扁钢	m	1.05	9.19	9.65		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.021	5.37	0.11		
	无光调和漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.453	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管Φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	11.38	--	

项目编码	030409002004	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	15.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	124.12	17.28	5.3	49.65	17.38	12.41	1.73	0.53	4.97	1.74
综合人工工日		小计							12.41	1.73	0.53	4.97	1.74
0.116工日		未计价材料费							18.9				
清单项目综合单价									40.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	40*4不锈钢扁钢	m	1.05	18	18.9		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.021	5.37	0.11		

	无光调和漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.453	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管 ф40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	20.63	--	

项目编码	030409002005	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	246.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	51.36	1.75	8.36	20.54	7.19	5.14	0.18	0.84	2.05	0.72
综合人工工日		小计							5.14	0.18	0.84	2.05	0.72
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 ф4	kg	0.0325	5.37	0.17		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.18	--	

项目编码	030409003002	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	249.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-915	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	10m	0.1	131.61	5.71	30.06	52.64	18.43	13.16	0.57	3.01	5.26	1.84
综合人工工日		小计							13.16	0.57	3.01	5.26	1.84
0.123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢 ф5.5～9	kg	0.056	3.428	0.19		
	钢锯条	根	0.015	0.21			
	电焊条J422 ф4	kg	0.07	5.37	0.38		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.57	--	

项目编码	030409005002	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	315.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-918	避雷网安装 沿混凝土块敷设	10m	0.1	88.81	14.16	6.24	35.52	12.43	8.88	1.42	0.62	3.55	1.24
综合人工工日		小计							8.88	1.42	0.62	3.55	1.24
0.083工日		未计价材料费											0.39
清单项目综合单价													16.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌圆钢 φ12	m	0.1	3.85	0.39		
	黄砂	m3	0.0002	256.63	0.05		
	厚漆	kg	0.007	8.58	0.06		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.014	17.53	0.25		
	水泥32.5级	kg	0.078	0.312	0.02		
	清油	kg	0.003	13.72	0.04		
	电焊条J422 φ4	kg	0.025	5.37	0.13		
	镀锌扁钢卡子-25×4	kg	0.136	6.17	0.84		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	1.81	--	

项目编码	030409008004	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	处	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.1	294.25	41.53	2.36	117.7	41.2	29.43	4.15	0.24	11.77	4.12
综合人工工日		小计							29.43	4.15	0.24	11.77	4.12
0.275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													49.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.47	4.453	2.09		
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫	套	2.06	0.99	2.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.15	--	

项目编码	030409008005	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-962	等电位端子箱、测试板 分等电位联结端子箱	10个	0.1	93.09	48.03		37.24	13.03	9.31	4.8		3.72	1.3
综合人工工日		小计							9.31	4.8		3.72	1.3
0.087工日		未计价材料费											30.6
清单项目综合单价													49.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LEB分等电位箱					个	1.02		30	30.6			
	钢锯条					根	0.1		0.21	0.02			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2					m	0.75		4.47	3.35			
	镀锌半圆头螺钉M10×100					十个	0.41		0.34	0.14			
	镀锌扁钢-25×4					kg	0.252		4.453	1.12			
	其他材料费								--	0.17		--	
	材料费小计								--	35.4		--	

项目编码	030409008006	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	150.87	40.34	6.24	60.35	21.12	150.87	40.34	6.24	60.35	21.12
综合人工工日		小计							150.87	40.34	6.24	60.35	21.12
1.41工日		未计价材料费											35
清单项目综合单价													313.92
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	MEB总等电位箱					个	1		35	35			
	钢锯条					根	1		0.21	0.21			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2					m	1.5		11.51	17.27			
	破布					kg	0.2		6	1.2			
	铁砂布2#					张	0.5		0.86	0.43			
	镀锌半圆头螺钉M10×100					十个	0.41		0.34	0.14			
	角钢					kg	2		3.203	6.41			
	镀锌扁钢-25×4					kg	1.5		4.453	6.68			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫					套	4.1		1.1	4.51			
	电焊条J422 Φ3.2					kg	0.5		5.37	2.69			
	其他材料费								--	0.8		--	
	材料费小计								--	75.34		--	

项目编码	040807003002	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	537.6	3.98	129.28	215.04	75.26	537.6	3.98	129.28	215.04	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	129.28	215.04	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													961.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	031001001002	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	131.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-164	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	299.6	63.26	2.37	119.84	41.94	29.96	6.33	0.24	11.98	4.19
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	22.81		20.97	7.34	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							30.48	6.56	0.24	12.19	4.26
0.2849工日		未计价材料费											30.6
清单项目综合单价													84.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	给水衬塑钢管;DN50DN50	m	1.02	30	30.6		
	室内镀锌钢管接头零件DN50	个	0.651	8.6	5.6		
	钢锯条	根	0.133	0.21	0.03		
	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.015	8.66	0.13		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	线麻	kg	0.0014	10.29	0.01		
	水泥32.5级	kg	0.039	0.312	0.01		
	黄砂	m3	0.0001	256.63	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	5.15	0.02		
	破布	kg	0.025	6	0.15		
	水	m3	0.066	4.5	0.3		

	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	37.16	--	

项目编码	031003001010	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径50mm以内	个	1	25.68	19.7		10.27	3.6	25.68	19.7		10.27	3.6
综合人工工日		小计							25.68	19.7		10.27	3.6
0.24工日		未计价材料费											451.47
清单项目综合单价													510.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可调式减压阀;DN50DN50	个	1.01	447	451.47		
	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.6	18.79		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.01	7.72	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	471.17	--	

项目编码	031003001011	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	11.77	7.97		4.71	1.65	11.77	7.97		4.71	1.65
综合人工工日		小计							11.77	7.97		4.71	1.65
0.11工日		未计价材料费											36.36
清单项目综合单价													62.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜截止阀;DN25DN25	个	1.01	36	36.36		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		

	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	44.33	--	

项目编码	031003001012	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径50mm以内	个	1	25.68	19.7		10.27	3.6	25.68	19.7		10.27	3.6
综合人工工日		小计							25.68	19.7		10.27	3.6
0.24工日		未计价材料费											136.35
清单项目综合单价													195.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜截止阀;DN50DN50	个	1.01	135	136.35		
	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.6	18.79		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.01	7.72	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	156.05	--	

项目编码	031003001013	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径50mm以内	个	1	25.68	19.7		10.27	3.6	25.68	19.7		10.27	3.6
综合人工工日		小计							25.68	19.7		10.27	3.6

0.24工日	未计价材料费						149.48
清单项目综合单价							208.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜止回阀;DN50DN50	个	1.01	148	149.48		
	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.6	18.79		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.01	7.72	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	169.18	--	

项目编码	031003001014	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-487	自动排气阀 25	个	1	27.82	11.94		11.13	3.89	27.82	11.94		11.13	3.89
综合人工工日		小计							27.82	11.94		11.13	3.89
0.26工日		未计价材料费											35
清单项目综合单价													89.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀;DN25DN25	个	1	35	35		
	镀锌管箍DN25	个	2.02	1.93	3.9		
	镀锌弯头DN25	个	1.01	2.7	2.73		
	镀锌丝堵DN25	个	1.01	1.66	1.68		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	3.203	2.08		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.428	0.72		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.312	0.16		
	厚漆	kg	0.027	8.58	0.23		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.06	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	46.94	--	

项目编码	031003013003	项目名称	水表	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-631	螺纹水表 公称直径50mm以内	组	1	81.32	67.07		32.53	11.38	81.32	67.07		32.53	11.38
综合人工工日		小计							81.32	67.07		32.53	11.38
0.76工日		未计价材料费							350				
清单项目综合单价									542.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹水表;DN50DN50	只	1	350	350		
	螺纹闸阀Z15T-10K DN50	个	1.01	64.73	65.38		
	橡胶板δ1～15	kg	0.16	7.72	1.24		
	厚漆	kg	0.03	8.58	0.26		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.003	10.29	0.03		
	钢锯条	根	0.34	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	417.07	--	

项目编码	031002003011	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	196.88	101	18.49	78.75	27.56	19.69	10.1	1.85	7.88	2.76
综合人工工日		小计							19.69	10.1	1.85	7.88	2.76
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									42.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	28.66	8.74		
	石棉绒	kg	0.19	2.4	0.46		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.4	0.76		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.312	0.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.1	--	

项目编码	031002003012	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-389	刚性防水套管制作、安装 公称直径80mm以内	10个	0.1	349.89	143.82	18.49	139.96	48.98	34.99	14.38	1.85	14	4.9
综合人工工日		小计							34.99	14.38	1.85	14	4.9
0.327工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	28.66	8.74		
	石棉绒	kg	0.19	2.4	0.46		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.4	0.76		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.312	0.14		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.332	1.33		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	14.38	--	

项目编码	040205001003	项目名称	检查井	计量单位	座	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-408	砖砌矩形水表井井室净空尺寸(m)2.5×1.5净高1.9m	座	1	1768.82	1745.09	64.46	707.53	247.63	1768.82	1745.09	64.46	707.53	247.63
5-409*-2.5	M7.5砖砌矩形水表井井室净空尺寸(m)2.5×1.5净高每增0.2m	座	1	-303.61	-235.25		-121.44	-42.51	-303.61	-235.25		-121.44	-42.51
综合人工工日		小计							1465.21	1509.84	64.46	586.09	205.12
13.6935工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3830.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋混凝土管Φ300	m	0.564	34.22	19.3		
	草袋子1×0.7m	m2	8.58	1.23	10.55		

	沥青漆	kg	0.711	6.11	4.34		
	红砖240×115×53	千块	2.0175	180.09	363.33		
	水	m3	3.52771	2.72	9.6		
	电	kw.h	0.72	0.64	0.46		
	铸铁井盖Φ600 轻型	套	1	122.2	122.2		
	铸铁爬梯	kg	6.016	2.32	13.96		
	中砂	t	2.882775	145.72	420.08		
	水泥32.5级	kg	862.0115	0.24	206.88		
	碎石5-40mm	t	1.976049	138.72	274.12		
	碎石5-16mm	t	0.468496	138.72	64.99		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	1509.84	--	

项目编码	040101002005	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	20.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-4	人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在2m以内	100m3	0.01	3120.12			1248.05	436.82	31.2			12.48	4.37
综合人工工日		小计							31.2			12.48	4.37
0.2916工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001005	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	20.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-54	人工平整场地、填土夯实、原土夯实 松填土 坑、槽	100m3	0.01	1181.07			472.43	165.35	11.81			4.72	1.65
综合人工工日		小计							11.81			4.72	1.65
0.1104工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031001006006	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	41.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	155.15	19.95	1.59	62.06	21.72	15.52	2	0.16	6.21	2.17
综合人工工日		小计							15.52	2	0.16	6.21	2.17
0.145工日		未计价材料费											6.1
清单项目综合单价													32.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	UPVC管；De50dn50	m	0.967	4.44	4.29		
	承插塑料排水管件dn50	个	0.902	2	1.8		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12		
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
	钢锯条	根	0.051	0.21	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.66	0.04		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.021	5.57	0.12		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.33	0.17		
	扁钢＜-59	kg	0.06	3.277	0.2		
	水	m3	0.016	4.5	0.07		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.37	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	5.15	0.03		
	电	kW·h	0.15	0.86	0.13		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	8.1	--	

项目编码	031001006007	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	5.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	211.86	25.34	1.59	84.74	29.66	21.19	2.53	0.16	8.47	2.97
综合人工工日		小计							21.19	2.53	0.16	8.47	2.97
0.198工日		未计价材料费							14.06				
清单项目综合单价									49.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	UPVC管；De75dn75	m	0.963	9.01	8.68		
	承插塑料排水管件dn75	个	1.076	5	5.38		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2		
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14		
	钢锯条	根	0.187	0.21	0.04		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.38	0.12		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18		
	扁钢＜-59	kg	0.076	3.277	0.25		
	水	m3	0.022	4.5	0.1		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.37	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.176	0.86	0.15		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	16.59	--	

项目编码	031001006008	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	214.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	235.4	34.07	1.59	94.16	32.96	23.54	3.41	0.16	9.42	3.3
综合人工工日		小计							23.54	3.41	0.16	9.42	3.3
0.22工日		未计价材料费							26.67				
清单项目综合单价									66.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	UPVC管；De110dn110	m	0.852	17.94	15.28		
	承插塑料排水管件dn110	个	1.138	10	11.38		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		

	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.277	0.52		
	水	m3	0.031	4.5	0.14		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	5.37	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.224	0.86	0.19		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	30.08	--	

项目编码	031004014005	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-755	地面扫除口安装100	10个	0.1	98.44	1.56		39.38	13.78	9.84	0.16		3.94	1.38
综合人工工日		小计							9.84	0.16		3.94	1.38
0.092工日		未计价材料费											45
清单项目综合单价													60.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	清扫口,DN100DN100	个	1	45	45		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.312	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	45.16	--	

项目编码	031002003013	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	365.94	217.51	18.49	146.38	51.23	36.59	21.75	1.85	14.64	5.12
综合人工工日		小计							36.59	21.75	1.85	14.64	5.12
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	61.31	18.7		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.312	0.31		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	21.75	--	

项目编码	031002003014	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	518.95	260.33	18.49	207.58	72.65	51.9	26.03	1.85	20.76	7.27
综合人工工日		小计							51.9	26.03	1.85	20.76	7.27
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													107.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	61.31	18.7		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.312	0.31		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.332	1.33		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	26.03	--	

项目编码	03B001	项目名称	开孔	计量单位	个	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-983	混凝土墙、楼板打孔 孔径50mm以内	个	0.777778	21.42	0.84	7.39	8.57	3	16.66	0.65	5.75	6.67	2.33
10-985	混凝土墙、楼板打孔 孔径150mm以内	个	0.222222	33.66	1.25	11.09	13.46	4.71	7.48	0.28	2.46	2.99	1.05
综合人工工日		小计							24.14	0.93	8.21	9.66	3.38

0.2366工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							46.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.93	--	
	材料费小计			--	0.93	--	

项目编码	040101002006	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	41.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-4	人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在2m以内	100m3	0.01	3120.12			1248.05	436.82	31.2			12.48	4.37
综合人工工日		小计							31.2			12.48	4.37
0.2916工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.05
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--					--		

项目编码	040103001006	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	41.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-54	人工平整场地、填土夯实、原土夯实 松填土 坑、槽	100m3	0.01	1181.07			472.43	165.35	11.81			4.72	1.65
综合人工工日		小计							11.81			4.72	1.65
0.1104工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--					--		

项目编码	031001006009	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	154.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	235.4	34.07	1.59	94.16	32.96	23.54	3.41	0.16	9.42	3.3
综合人工工日		小计							23.54	3.41	0.16	9.42	3.3
0.22工日		未计价材料费							26.67				
清单项目综合单价									66.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防紫外线型U-PVC管；De110dn110	m	0.852	17.94	15.28		
	承插塑料排水管件dn110	个	1.138	10	11.38		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.277	0.52		
	水	m3	0.031	4.5	0.14		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	5.37	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.224	0.86	0.19		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	30.08	--	

项目编码	031001006010	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	123.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-312	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径160mm以内	10m	0.1	332.77	31.97	1.59	133.11	46.59	33.28	3.2	0.16	13.31	4.66
综合人工工日		小计							33.28	3.2	0.16	13.31	4.66
0.311工日		未计价材料费							44.26				
清单项目综合单价									98.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防紫外线型U-PVC管；De160dn160	m	0.947	33.47	31.7		
	承插塑料排水管件dn160	个	0.698	18	12.56		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.025	10.72	0.27		

	丙酮	kg	0.037	5.15	0.19		
	钢锯条	根	0.352	0.21	0.07		
	透气帽(铅丝球)DN150	个	0.03	5.11	0.15		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M18×200	套	0.3	3.43	1.03		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.58	0.33	0.19		
	扁钢＜-59	kg	0.113	3.277	0.37		
	水	m3	0.047	4.5	0.21		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.37	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.286	0.86	0.25		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	47.46	--	

项目编码	031001006011	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	12.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-313	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径200mm以内	10m	0.1	403.39	33.67	2.38	161.36	56.47	40.34	3.37	0.24	16.14	5.65
综合人工工日		小计							40.34	3.37	0.24	16.14	5.65
0.377工日		未计价材料费											78.26
清单项目综合单价													144

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防紫外线UPVC塑料排水管 De200dn200	m	0.947	58.69	55.58		
	承插塑料排水管件dn200	个	0.667	34	22.68		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.028	10.72	0.3		
	丙酮	kg	0.044	5.15	0.23		
	钢锯条	根	0.405	0.21	0.09		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	水	m3	0.065	4.5	0.29		
	电	kW·h	0.363	0.86	0.31		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.371	5.15	1.91		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	81.63	--	

项目编码	031001006012	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-314	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径250mm以内	10m	0.1	446.19	42.37	3.5	178.48	62.47	44.62	4.24	0.35	17.85	6.25
综合人工工日		小计							44.62	4.24	0.35	17.85	6.25
0.417工日		未计价材料费											92.34
清单项目综合单价													165.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防紫外线UPVC塑料排水管 De250dn250	m	0.947	74	70.08		
	承插塑料排水管件dn250	个	0.53	42	22.26		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.032	10.72	0.34		
	丙酮	kg	0.052	5.15	0.27		
	钢锯条	根	0.466	0.21	0.1		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	水	m3	0.089	4.5	0.4		
	电	kW·h	0.461	0.86	0.4		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.483	5.15	2.49		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	96.58	--	

项目编码	031004014006	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-751	地漏安装 100	10个	0.1	378.78	40.76		151.51	53.03	37.88	4.08		15.15	5.3
综合人工工日		小计							37.88	4.08		15.15	5.3
0.354工日		未计价材料费											30
清单项目综合单价													92.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	侧入式雨水斗；DN100DN100	个	1	30	30		
	焊接钢管DN100	m	0.1	36.86	3.69		
	水泥32.5级	kg	0.7	0.312	0.22		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	34.08	--	

项目编码	031004014007	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-757	地面扫除口安装 150	10个	0.1	121.98	1.87		48.79	17.08	12.2	0.19		4.88	1.71
综合人工工日		小计							12.2	0.19		4.88	1.71
0.114工日		未计价材料费											88
清单项目综合单价													106.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扫除口DN150	个	1	88	88		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.312	0.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	88.19	--	

项目编码	031004014008	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-752	地漏安装 150	10个	0.1	595.99	65.8		238.4	83.44	59.6	6.58		23.84	8.34
综合人工工日		小计							59.6	6.58		23.84	8.34
0.557工日		未计价材料费											82.5
清单项目综合单价													180.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	溢流口；B200xH200DN150	个	1	82.5	82.5		
	焊接钢管DN150	m	0.1	61.31	6.13		
	水泥32.5级	kg	0.75	0.312	0.23		
	厚漆	kg	0.025	8.58	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	89.08	--	

项目编码	031004014009	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-752	地漏安装 150	10个	0.1	595.99	65.8		238.4	83.44	59.6	6.58		23.84	8.34
综合人工工日		小计							59.6	6.58		23.84	8.34

0.557工日	未计价材料费					89.5
清单项目综合单价						187.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	溢流口；B240xH200DN150	个	1	89.5	89.5		
	焊接钢管DN150	m	0.1	61.31	6.13		
	水泥32.5级	kg	0.75	0.312	0.23		
	厚漆	kg	0.025	8.58	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	96.08	--	

项目编码	031004014010	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-751	地漏安装 100	10个	0.1	378.78	40.76		151.51	53.03	37.88	4.08		15.15	5.3
综合人工工日		小计							37.88	4.08		15.15	5.3
0.354工日		未计价材料费											35
清单项目综合单价													97.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	重力雨水斗；型号：De110DN100	个	1	35	35		
	焊接钢管DN100	m	0.1	36.86	3.69		
	水泥32.5级	kg	0.7	0.312	0.22		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	39.08	--	

项目编码	031004014011	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-752	地漏安装 150	10个	0.1	595.99	65.8		238.4	83.44	59.6	6.58		23.84	8.34
综合人工工日		小计							59.6	6.58		23.84	8.34
0.557工日		未计价材料费											65
清单项目综合单价													163.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	重力雨水斗；型号：De160DN150	个	1	65	65		
	焊接钢管DN150	m	0.1	61.31	6.13		
	水泥32.5级	kg	0.75	0.312	0.23		

	厚漆	kg	0.025	8.58	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	71.58	--	

项目编码	031002003015	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	365.94	217.51	18.49	146.38	51.23	36.59	21.75	1.85	14.64	5.12
综合人工工日		小计							36.59	21.75	1.85	14.64	5.12
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	61.31	18.7		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.312	0.31		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	21.75	--	

项目编码	031002003016	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-401	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径200mm以内	10个	0.1	402.32	534.6	25.89	160.93	56.32	40.23	53.46	2.59	16.09	5.63
综合人工工日		小计							40.23	53.46	2.59	16.09	5.63
0.376工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													118

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管φ219×6	m	0.305	163.32	49.81		
	石棉绒	kg	0.511	2.4	1.23		
	油浸麻丝	kg	0.244	8.4	2.05		
	水泥32.5级	kg	1.19	0.312	0.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	53.46	--	

项目编码	031002003017	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	518.95	260.33	18.49	207.58	72.65	51.9	26.03	1.85	20.76	7.27
综合人工工日		小计							51.9	26.03	1.85	20.76	7.27
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													107.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	61.31	18.7		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.312	0.31		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.332	1.33		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	26.03	--	

项目编码	031002003018	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-392	刚性防水套管制作、安装 公称直径200mm以内	10个	0.1	555.33	577.42	25.89	222.13	77.75	55.53	57.74	2.59	22.21	7.78
综合人工工日		小计							55.53	57.74	2.59	22.21	7.78
0.519工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													145.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管φ219×6	m	0.305	163.32	49.81		
	石棉绒	kg	0.511	2.4	1.23		
	油浸麻丝	kg	0.244	8.4	2.05		
	水泥32.5级	kg	1.19	0.312	0.37		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.332	1.33		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		

	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	57.74	--	

项目编码	031002003019	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-394	刚性防水套管制作、安装 公称直径300mm以内	10个	0.1	601.34	1040.41	29.58	240.54	84.19	60.13	104.04	2.96	24.05	8.42
综合人工工日		小计							60.13	104.04	2.96	24.05	8.42
0.562工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													199.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管φ325×8	m	0.305	312.77	95.39		
	石棉绒	kg	0.612	2.4	1.47		
	油浸麻丝	kg	0.292	8.4	2.45		
	水泥32.5级	kg	1.416	0.312	0.44		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.332	1.33		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	104.04	--	

项目编码	040205001004	项目名称	检查井	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-881	检查井筒砌筑(Φ700mm)筒高1m以内	座	1	187.57	321.37	1.17	75.03	26.26	187.57	321.37	1.17	75.03	26.26
综合人工工日		小计							187.57	321.37	1.17	75.03	26.26
1.753工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													611.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁爬梯	kg	9.969	2.32	23.13		
	红砖240×115×53	千块	0.247	180.09	44.48		

	水	m3	0.30008	2.72	0.82		
	铸铁井盖井座	套	1.01	156.83	158.4		
	中砂	t	0.419602	145.72	61.14		
	水泥32.5级	kg	83.89	0.24	20.13		
	碎石5-40mm	t	0.095637	138.72	13.27		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	321.37	--	

项目编码	040101002007	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	24.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-4	人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在2m以内	100m3	0.01	3120.12			1248.05	436.82	31.2			12.48	4.37
综合人工工日		小计							31.2			12.48	4.37
0.2916工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001007	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	24.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-54	人工平整场地、填土夯实、原土夯实 松填土 坑、槽	100m3	0.01	1181.07			472.43	165.35	11.81			4.72	1.65
综合人工工日		小计							11.81			4.72	1.65
0.1104工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030901002005	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-1	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	173.34	4.96	2.43	69.34	24.27	17.33	0.5	0.24	6.93	2.43
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	230.05	96.55	8.71	92.02	32.21	2.3	0.97	0.09	0.92	0.32
综合人工工日		小计							19.63	1.47	0.33	7.85	2.75
0.1835工日		未计价材料费											13
清单项目综合单价													45.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管公称直径25mm以内	m	1.02	10.75	10.97		
	镀锌钢管接头零件公称直径25mm以内	个	0.723	2.82	2.04		
	棉纱头	kg	0.0041	5.57	0.02		
	破布	kg	0.02	6	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0049	7.72	0.04		
	砂轮片 Φ400	片	0.0116	11.58	0.13		
	水	m3	0.098	4.5	0.44		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.3514	0.3	0.11		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.037	3.332	0.12		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	5.37	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管 Φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 Φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	14.47	--	

项目编码	030901002006	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	30.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-2	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	179.76	6.11	3.94	71.9	25.17	17.98	0.61	0.39	7.19	2.52

9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	230.05	96.55	8.71	92.02	32.21	2.3	0.97	0.09	0.92	0.32
综合人工工日		小计							20.28	1.58	0.48	8.11	2.84
0.1895工日		未计价材料费											17.47
清单项目综合单价													50.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管公称直径32mm以内	m	1.02	13.81	14.09		
	镀锌钢管接头零件公称直径32mm以内	个	0.807	4.19	3.38		
	棉纱头	kg	0.0062	5.57	0.03		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0057	7.72	0.04		
	砂轮片 φ400	片	0.0145	11.58	0.17		
	水	m3	0.099	4.5	0.45		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.5027	0.3	0.15		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.037	3.332	0.12		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.37	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管 φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	19.05	--	

项目编码	030901002007	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	13.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-3	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径40mm以内	10m	0.1	204.37	8.84	5.78	81.75	28.61	20.44	0.88	0.58	8.18	2.86
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	230.05	96.55	8.71	92.02	32.21	2.3	0.97	0.09	0.92	0.32
综合人工工日		小计							22.74	1.85	0.67	9.1	3.18
0.2125工日		未计价材料费											23.18

清单项目综合单价							
							60.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管公称直径40mm以内	m	1.02	16.68	17.01		
	镀锌钢管接头零件公称直径40mm以内	个	1.223	5.04	6.16		
	棉纱头	kg	0.0062	5.57	0.03		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0105	7.72	0.08		
	砂轮片 φ400	片	0.0257	11.58	0.3		
	水	m3	0.103	4.5	0.46		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.7958	0.3	0.24		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.037	3.332	0.12		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.37	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管 φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	25.03	--	

项目编码	030901002008	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	55.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-4	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	212.93	8.85	5.31	85.17	29.81	21.29	0.89	0.53	8.52	2.98
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	230.05	96.55	8.71	92.02	32.21	2.3	0.97	0.09	0.92	0.32
综合人工工日		小计							23.59	1.86	0.62	9.44	3.3
0.2205工日		未计价材料费											29.5
清单项目综合单价													68.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管公称直径50mm以内	m	1.02	21.05	21.47		
	镀锌钢管接头零件公称直径50mm以内	个	0.933	8.6	8.02		

	棉纱头	kg	0.0082	5.57	0.05		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0087	7.72	0.07		
	砂轮片φ400	片	0.0243	11.58	0.28		
	水	m3	0.106	4.5	0.48		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.8219	0.3	0.25		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.037	3.332	0.12		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	5.37	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	31.36	--	

项目编码	031003001015	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-422	阀门安装 螺纹阀 公称直径40mm以内	个	1	25.68	12.95		10.27	3.6	25.68	12.95		10.27	3.6
综合人工工日		小计							25.68	12.95		10.27	3.6
0.24工日		未计价材料费											70.7
清单项目综合单价													123.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蝶阀;DN40DN40	个	1.01	70	70.7		
	镀锌活接头DN40	个	1.01	12.07	12.19		
	厚漆	kg	0.017	8.58	0.15		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.008	7.72	0.06		
	棉纱头	kg	0.024	5.57	0.13		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	钢锯条	根	0.23	0.21	0.05		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	83.65	--	

项目编码	031003001016	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径50mm以内	个	1	25.68	19.7		10.27	3.6	25.68	19.7		10.27	3.6
综合人工工日		小计							25.68	19.7		10.27	3.6
0.24工日		未计价材料费							85.85				
清单项目综合单价									145.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蝶阀；DN50DN50	个	1.01	85	85.85		
	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.6	18.79		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.01	7.72	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	105.55	--	

项目编码	031003001017	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	11.77	7.97		4.71	1.65	11.77	7.97		4.71	1.65
综合人工工日		小计							11.77	7.97		4.71	1.65
0.11工日		未计价材料费							36.36				
清单项目综合单价									62.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀;DN25DN25	个	1.01	36	36.36		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		

	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	44.33	--	

项目编码	031003001018	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径50mm以内	个	1	25.68	19.7		10.27	3.6	25.68	19.7		10.27	3.6
综合人工工日		小计							25.68	19.7		10.27	3.6
0.24工日		未计价材料费											136.35
清单项目综合单价													195.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀;DN50DN50	个	1.01	135	136.35		
	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.6	18.79		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.01	7.72	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	156.05	--	

项目编码	031003001019	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-487	自动排气阀 25	个	1	27.82	11.94		11.13	3.89	27.82	11.94		11.13	3.89
综合人工工日		小计							27.82	11.94		11.13	3.89
0.26工日		未计价材料费											35
清单项目综合单价													89.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀;DN25DN25	个	1	35	35		
	镀锌管箍DN25	个	2.02	1.93	3.9		
	镀锌弯头DN25	个	1.01	2.7	2.73		
	镀锌丝堵DN25	个	1.01	1.66	1.68		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	3.203	2.08		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.428	0.72		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.312	0.16		
	厚漆	kg	0.027	8.58	0.23		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.06	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	46.94	--	

项目编码	031003013004	项目名称	水表	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-631	螺纹水表 公称直径50mm以内	组	1	81.32	67.07		32.53	11.38	81.32	67.07		32.53	11.38
综合人工工日		小计							81.32	67.07		32.53	11.38
0.76工日		未计价材料费							350				
清单项目综合单价									542.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹水表;DN50DN50	只	1	350	350		
	螺纹闸阀Z15T-10K DN50	个	1.01	64.73	65.38		
	橡胶板δ1～15	kg	0.16	7.72	1.24		
	厚漆	kg	0.03	8.58	0.26		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.003	10.29	0.03		
	钢锯条	根	0.34	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	417.07	--	

项目编码	040205001005	项目名称	检查井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-408	砖砌矩形水表井井室净空尺寸(m)2.5×1.5净高1.9m	座	1	1768.82	1745.09	64.46	707.53	247.63	1768.82	1745.09	64.46	707.53	247.63
5-409*-2.5	M7.5砖砌矩形水表井井室净空尺寸(m)2.5×1.5净高每增0.2m	座	1	-303.61	-235.25		-121.44	-42.51	-303.61	-235.25		-121.44	-42.51
综合人工工日		小计							1465.21	1509.84	64.46	586.09	205.12
13.6935工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3830.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋混凝土管Φ300			m		0.564			34.22	19.3			
	草袋子1×0.7m			m2		8.58			1.23	10.55			
	沥青漆			kg		0.711			6.11	4.34			
	红砖240×115×53			千块		2.0175			180.09	363.33			
	水			m3		3.52771			2.72	9.6			
	电			kw.h		0.72			0.64	0.46			
	铸铁井盖Φ600 轻型			套		1			122.2	122.2			
	铸铁爬梯			kg		6.016			2.32	13.96			
	中砂			t		2.882775			145.72	420.08			
	水泥32.5级			kg		862.0115			0.24	206.88			
	碎石5-40mm			t		1.976049			138.72	274.12			
	碎石5-16mm			t		0.468496			138.72	64.99			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	1509.84		--	

项目编码	030901013003	项目名称	灭火器	计量单位	组	工程量	3

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	104.86			41.94	14.68	10.49			4.19	1.47
综合人工工日		小计							10.49			4.19	1.47
0.098工日		未计价材料费											126
清单项目综合单价													142.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	手提干粉灭火器MFZ/ABC4	个	2	45	90		
	灭火器放置箱	个	1	36	36		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	126	--	

项目编码	030901013004	项目名称	灭火器	计量单位	组	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	104.86			41.94	14.68	10.49			4.19	1.47
综合人工工日		小计							10.49			4.19	1.47
0.098工日		未计价材料费							116				
清单项目综合单价									132.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	手提干粉灭火器MFZ/ABC3	个	2	40	80		
	灭火器放置箱	个	1	36	36		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	116	--	

项目编码	030901010002	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	77.04	7.28	0.33	30.82	10.79	77.04	7.28	0.33	30.82	10.79
综合人工工日		小计							77.04	7.28	0.33	30.82	10.79
0.72工日		未计价材料费							900				
清单项目综合单价									1026.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防卷盘箱；卷盘箱内配一个阀门，一个真空破坏器，Φ19的消防软管，长度为30m，当量喷嘴直径6mm的消防水枪一个单栓65	套	1	900	900		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	木方材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	砂轮片Φ400	片	0.038	11.58	0.44		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	1.68	0.3	0.5		
	水泥32.5级	kg	1.43	0.312	0.45		

	其他材料费	--	0.7	--	
	材料费小计	--	907.28	--	

项目编码	031002001002	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	152.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	255.73	71.04	210.68	102.29	35.8	2.56	0.71	2.11	1.02	0.36
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	353.1	25.1	62.79	141.24	49.43	3.53	0.25	0.63	1.41	0.49
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	31.03	2.07	8.14	12.41	4.34	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.4	2.74	8.14	8.56	3	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.33	2.37	8.14	8.13	2.85	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							6.81	1.03	2.98	2.72	0.95
0.0637工日		未计价材料费											3.78
清单项目综合单价													18.27

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
型钢	kg	1.06	3.203	3.4		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.03029	5.37	0.16		
氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
砂轮片φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
水泥32.5级	kg	0.16441	0.312	0.05		
黄砂	m3	0.00028	256.63	0.07		
棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
破布	kg	0.00156	6	0.01		
水	m3	0.00011	4.5			
清油	kg	0.00006	13.72			
橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
碎石5～32mm	m3	0.00028	138.72	0.04		

	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	18	0.38		
	汽油	kg	0.0056	9.12	0.05		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.81	--	

项目编码	031002003020	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-397*1.1	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径50mm以内	10个	0.1	195.38	70.1	20.34	78.15	27.35	19.54	7.01	2.03	7.82	2.74
综合人工工日		小计							19.54	7.01	2.03	7.82	2.74
0.1826工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									39.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.3355	16.87	5.66		
	石棉绒	kg	0.1881	2.4	0.45		
	油浸麻丝	kg	0.0902	8.4	0.76		
	水泥32.5级	kg	0.451	0.312	0.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.01	--	

项目编码	031002003021	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	196.88	101	18.49	78.75	27.56	19.69	10.1	1.85	7.88	2.76
综合人工工日		小计							19.69	10.1	1.85	7.88	2.76
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80				m		0.305	28.66	8.74				
	石棉绒				kg		0.19	2.4	0.46				
	油浸麻丝				kg		0.091	8.4	0.76				
	水泥32.5级				kg		0.445	0.312	0.14				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	10.1			--	

项目编码	031002003022	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-389	刚性防水套管制作、安装 公称直径80mm以内	10个	0.1	349.89	143.82	18.49	139.96	48.98	34.99	14.38	1.85	14	4.9
综合人工工日		小计							34.99	14.38	1.85	14	4.9
0.327工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80				m		0.305	28.66	8.74				
	石棉绒				kg		0.19	2.4	0.46				
	油浸麻丝				kg		0.091	8.4	0.76				
	水泥32.5级				kg		0.445	0.312	0.14				
	钢板 δ3.0 Q235				kg		0.4	3.332	1.33				
	氧气				m3		0.257	2.83	0.73				
	乙炔气				kg		0.1117	15.44	1.72				
	电焊条				kg		0.1	4.97	0.5				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	14.38			--	

项目编码	040101002008	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	2.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-4	人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在2m以内	100m3	0.01	3120.12			1248.05	436.82	31.2			12.48	4.37
综合人工工日		小计							31.2			12.48	4.37
0.2916工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.05
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103001008	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	2.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-54	人工平整场地、填土夯实、原土夯实 松填土 坑、槽	100m3	0.01	1181.07			472.43	165.35	11.81			4.72	1.65
综合人工工日		小计							11.81			4.72	1.65
0.1104工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	031001006013	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	400.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-75	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径 150mm以内	10m	0.1	57.78	1.72	1.05	23.11	8.09	5.78	0.17	0.11	2.31	0.81
综合人工工日		小计							5.78	0.17	0.11	2.31	0.81
0.054工日		未计价材料费											74.81
清单项目综合单价													83.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE80给水管,DN150,DN150						m	1.015	73.7	74.81			
	其他材料费								--	0.17		--	
	材料费小计								--	74.98		--	

项目编码	031001006014	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	148.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-75	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径150mm以内	10m	0.1	57.78	1.72	1.05	23.11	8.09	5.78	0.17	0.11	2.31	0.81
综合人工工日		小计							5.78	0.17	0.11	2.31	0.81
0.054工日		未计价材料费							102.52				
清单项目综合单价									111.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网骨架聚乙烯复合管,DN150DN150	m	1.015	101	102.52		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	102.69	--	

项目编码	031003003001	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	143.38	178.9	23.97	57.35	20.07	143.38	178.9	23.97	57.35	20.07
综合人工工日		小计							143.38	178.9	23.97	57.35	20.07
1.34工日		未计价材料费							1089				
清单项目综合单价									1512.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀,DN150DN150	个	1	1089	1089		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	66.54	133.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.02	33.29		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.88	5.37	4.73		
	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1267.9	--	

项目编码	031003003002	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	143.38	178.9	23.97	57.35	20.07	143.38	178.9	23.97	57.35	20.07
综合人工工日		小计							143.38	178.9	23.97	57.35	20.07
1.34工日		未计价材料费							965				
清单项目综合单价									1388.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀,DN150DN150	个	1	965	965		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	66.54	133.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.02	33.29		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.88	5.37	4.73		
	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1143.9	--	

项目编码	031003003003	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	143.38	178.9	23.97	57.35	20.07	143.38	178.9	23.97	57.35	20.07
综合人工工日		小计							143.38	178.9	23.97	57.35	20.07
1.34工日		未计价材料费							911				
清单项目综合单价									1334.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	Y型过滤器,DN150DN150	个	1	911	911		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	66.54	133.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.02	33.29		

	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.88	5.37	4.73		
	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1089.9	--	

项目编码	031003013005	项目名称	水表	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-643	低压法兰式水表公称直径150mm以内	个	1	94.16	167.86	23.97	37.66	13.18	94.16	167.86	23.97	37.66	13.18
综合人工工日		小计							94.16	167.86	23.97	37.66	13.18
0.88工日		未计价材料费											787
清单项目综合单价													1123.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰水表;DN150DN150	个	1	787	787		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	66.54	133.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.88	5.37	4.73		
	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	954.86	--	

项目编码	030901011001	项目名称	室外消火栓	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-65	室外地上式消火栓 1.6MPa 浅100型	套	1	93.09	66.63	5.12	37.24	13.03	93.09	66.63	5.12	37.24	13.03
综合人工工日		小计							93.09	66.63	5.12	37.24	13.03
0.87工日		未计价材料费											680
清单项目综合单价													895.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室外消火栓				套		1		680	680			
	平焊法兰1.6MPa DN100				片		1		42.17	42.17			
	氧气				m3		0.157		2.83	0.44			
	乙炔气				kg		0.052		15.44	0.8			
	电焊条J422 Φ3.2				kg		0.221		5.37	1.19			
	精制带母镀锌螺栓M16×70				套		8.24		2.16	17.8			
	厚漆				kg		0.1		8.58	0.86			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6				kg		0.173		11.06	1.91			
	清油				kg		0.02		13.72	0.27			
	棉纱头				kg		0.013		5.57	0.07			
	破布				kg		0.03		6	0.18			
	镀锌丝堵DN15				个		1.01		0.93	0.94			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	746.63		--	

项目编码	040205001006	项目名称	检查井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-408	砖砌矩形水表井井室净空尺寸(m)2.5×1.5净高1.9m	座	1	1768.82	1745.09	64.46	707.53	247.63	1768.82	1745.09	64.46	707.53	247.63
5-409*-2.5	M7.5砖砌矩形水表井井室净空尺寸(m)2.5×1.5净高每增0.2m	座	1	-303.61	-235.25		-121.44	-42.51	-303.61	-235.25		-121.44	-42.51
综合人工工日		小计							1465.21	1509.84	64.46	586.09	205.12
13.6935工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3830.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋混凝土管Φ300				m		0.564		34.22	19.3			
	草袋子1×0.7m				m2		8.58		1.23	10.55			
	沥青漆				kg		0.711		6.11	4.34			
	红砖240×115×53				千块		2.0175		180.09	363.33			

	水	m3	3.52771	2.72	9.6		
	电	kw.h	0.72	0.64	0.46		
	铸铁井盖Φ600 轻型	套	1	122.2	122.2		
	铸铁爬梯	kg	6.016	2.32	13.96		
	中砂	t	2.882775	145.72	420.08		
	水泥32.5级	kg	862.0115	0.24	206.88		
	碎石5-40mm	t	1.976049	138.72	274.12		
	碎石5-16mm	t	0.468496	138.72	64.99		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	1509.84	--	

项目编码	040205001007	项目名称	检查井	计量单位	座	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-364	收口式砖砌圆形阀门井井内径1.2m深1.6m	座	1	640.29	700.82	0.21	256.12	89.64	640.29	700.82	0.21	256.12	89.64
5-365*-0.5	M7.5收口式砖砌圆形阀门井井内径1.2m深每增0.2m	座	1	-32.9	-24.19		-13.16	-4.61	-32.9	-24.19		-13.16	-4.61
综合人工工日		小计							607.39	676.63	0.21	242.96	85.03
5.6765工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1612.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋混凝土管Φ300	m	0.564	34.22	19.3		
	碎石10mm	t	0.23	138.72	31.91		
	沥青漆	kg	0.7195	6.11	4.4		
	红砖240×115×53	千块	1.0285	180.09	185.22		
	水	m3	0.47859	2.72	1.3		
	铸铁井盖、井座Φ700 轻型	套	1	203.67	203.67		
	铸铁爬梯	kg	6.2265	2.32	14.45		
	中砂	t	1.136581	145.72	165.62		
	水泥32.5级	kg	170.2815	0.24	40.87		
	碎石5-40mm	t	0.071391	138.72	9.9		
	其他材料费			--	-0.01	--	

	材料费小计	--	676.63	--	

项目编码	040101002009	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	296.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-4	人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在2m以内	100m3	0.01	3120.12			1248.05	436.82	31.2			12.48	4.37
综合人工工日		小计							31.2			12.48	4.37
0.2916工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									48.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001009	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	296.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-54	人工平整场地、填土夯实、原土夯实 松填土 坑、槽	100m3	0.01	1181.07			472.43	165.35	11.81			4.72	1.65
综合人工工日		小计							11.81			4.72	1.65
0.1104工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									18.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030411001019	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	173.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1150	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径150mm以内	100m	0.01	4097.03	619.89	153.44	1638.81	573.58	40.97	6.2	1.53	16.39	5.74
综合人工工日		小计							40.97	6.2	1.53	16.39	5.74
0.3829工日		未计价材料费							63.15				
清单项目综合单价									133.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管 SC150公称直径150mm以内	m	1.03	61.31	63.15		
	镀锌电线管接头φ150×10	个	0.0824	14.11	1.16		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.428	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	5.37	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0736	17.53	1.29		
	溶剂汽油	kg	0.0184	7.89	0.15		
	沥青清漆	kg	0.0186	13.95	0.26		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.01392	17.15	0.24		
	水泥32.5级	kg	2.2264	0.312	0.69		
	中砂	t	0.014168	145.72	2.06		
	水	m3	0.00264	4.5	0.01		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	69.35	--	

项目编码	030411001020	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	38.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1147	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径80mm以内	100m	0.01	3308.44	483.73	50.76	1323.38	463.18	33.08	4.84	0.51	13.23	4.63
综合人工工日		小计							33.08	4.84	0.51	13.23	4.63
0.3092工日		未计价材料费											29.52
清单项目综合单价													85.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管 SC80公称直径80mm以内	m	1.03	28.66	29.52		
	镀锌电线管接头φ80×8	个	0.1545	4.74	0.73		
	塑料护口(钢管用)dn80	个	0.1545	0.65	0.1		
	镀锌锁紧螺母3×80	个	0.1545	1.78	0.28		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.428	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	5.37	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0395	17.53	0.69		
	溶剂汽油	kg	0.0099	7.89	0.08		
	沥青清漆	kg	0.01	13.95	0.14		

	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.0116	17.15	0.2		
	水泥32.5级	kg	1.8469	0.312	0.58		
	中砂	t	0.011753	145.72	1.71		
	水	m3	0.00219	4.5	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	34.36	--	

项目编码	040205001008	项目名称	检查井	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-414	工井 JXG-76	座	1	137.71	455.05		55.08	19.28	137.71	455.05		55.08	19.28
综合人工工日		小计							137.71	455.05		55.08	19.28
1.287工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									667.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.09453	145.72	13.77		
	碎石5～40	t	0.096	138.72	13.32		
	机砖	百块	0.83	41.77	34.67		
	铸铁井盖井座	套	1	370.46	370.46		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	36.305	0.27	9.8		
	碎石5～16	t	0.09328	138.72	12.94		
	水	m3	0.0199	4.5	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	455.05	--	

项目编码	040101002010	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	38.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-4	人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在2m以内	100m3	0.01	3120.12			1248.05	436.82	31.2			12.48	4.37
综合人工工日		小计							31.2			12.48	4.37
0.2916工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									48.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001010	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	38.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-54	人工平整场地、填土夯实、原土夯实 松填土 坑、槽	100m3	0.01	1181.07			472.43	165.35	11.81			4.72	1.65
综合人工工日		小计							11.81			4.72	1.65
0.1104工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030411001021	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	119.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1148	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	3512.81	639.41	50.76	1405.12	491.79	35.13	6.39	0.51	14.05	4.92
综合人工工日		小计							35.13	6.39	0.51	14.05	4.92
0.3283工日		未计价材料费											37.97
清单项目综合单价													98.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管 SC100公称直径100mm以内	m	1.03	36.86	37.97		
	镀锌电线管接头φ100×10	个	0.1545	9.12	1.41		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.1545	0.98	0.15		
	镀锌锁紧螺母3×100	个	0.1545	2	0.31		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.428	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	5.37	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0509	17.53	0.89		
	溶剂汽油	kg	0.0127	7.89	0.1		

	沥青清漆	kg	0.0128	13.95	0.18		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.01392	17.15	0.24		
	水泥32.5级	kg	2.2264	0.312	0.69		
	中砂	t	0.014168	145.72	2.06		
	水	m3	0.00264	4.5	0.01		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	44.36	--	

项目编码	030411001022	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	134.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1147	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径80mm以内	100m	0.01	3308.44	483.73	50.76	1323.38	463.18	33.08	4.84	0.51	13.23	4.63
综合人工工日		小计							33.08	4.84	0.51	13.23	4.63
0.3092工日		未计价材料费											29.52
清单项目综合单价													85.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管 SC80公称直径80mm以内	m	1.03	28.66	29.52		
	镀锌电线管接头φ80×8	个	0.1545	4.74	0.73		
	塑料护口(钢管用)dn80	个	0.1545	0.65	0.1		
	镀锌锁紧螺母3×80	个	0.1545	1.78	0.28		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.428	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	5.37	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0395	17.53	0.69		
	溶剂汽油	kg	0.0099	7.89	0.08		
	沥青清漆	kg	0.01	13.95	0.14		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0116	17.15	0.2		
	水泥32.5级	kg	1.8469	0.312	0.58		
	中砂	t	0.011753	145.72	1.71		
	水	m3	0.00219	4.5	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	34.36	--	

项目编码	040205001009	项目名称	检查井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-414	工井 JXG-76	座	1	137.71	455.05		55.08	19.28	137.71	455.05		55.08	19.28
综合人工工日		小计							137.71	455.05		55.08	19.28
1.287工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													667.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.09453	145.72	13.77		
	碎石5～40	t	0.096	138.72	13.32		
	机砖	百块	0.83	41.77	34.67		
	铸铁井盖井座	套	1	370.46	370.46		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	36.305	0.27	9.8		
	碎石5～16	t	0.09328	138.72	12.94		
	水	m3	0.0199	4.5	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	455.05	--	

项目编码	040101002011	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	48.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-4	人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在2m以内	100m3	0.01	3120.12			1248.05	436.82	31.2			12.48	4.37
综合人工工日		小计							31.2			12.48	4.37
0.2916工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001011	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	48.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-54	人工平整场地、填土夯实、原土夯实 松填土 坑、槽	100m3	0.01	1181.07			472.43	165.35	11.81			4.72	1.65
综合人工工日		小计							11.81			4.72	1.65
0.1104工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	421.1	1263.36		168.44	58.95	421.1	1263.36		168.44	58.95
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1113.97	3341.81		445.59	155.96	1113.97	3341.81		445.59	155.96
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	979.33	2937.98		391.73	137.11	979.33	2937.98		391.73	137.11
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	168.75	506.25		67.5	23.63	168.75	506.25		67.5	23.63
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	3.35	10.03		1.34	0.47	3.35	10.03		1.34	0.47
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	11.19	33.55		4.48	1.57	11.19	33.55		4.48	1.57
综合人工工日		小计							2697.69	8092.98		1079.08	377.69
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12247.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	8092.98	--	
	材料费小计			--	8092.98	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：小桥村股份制经济合作社—水电安装(005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			19123.98			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	16775.42			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	2348.56			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	12301.98			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	335.51			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	671.02			
合计					32432.49			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：小桥村股份制经济合作社—水电安装(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：小桥村股份制经济合作社—水电安装(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：小桥村股份制经济合作社—水电安装(005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：小桥村股份制经济合作社—水电安装(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：小桥村股份制经济合作社—水电安装(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：小桥村股份制经济合作社—水电安装(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：小桥村股份制经济合作社—水电安装(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	32452.39		32452.39
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1150794.03	2.4	27619.06
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1150794.03	0.42	4833.33
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1150794.03		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1256067.3	9	113046.06
合计					145498.45

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：小桥村股份制经济合作社—水电安装(005)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：小桥村股份制经济合作社—水电安装(005)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：小桥村厂房室外工程-道路(006)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1135277.24	
1.1	人工费	149083.08	
1.2	材料费	854316.84	
1.3	施工机具使用费	67013.47	
1.4	企业管理费	43206.33	
1.5	利润	21657.52	
2	措施项目费	252676.48	
2.1	单价措施项目费	205352.26	
2.2	总价措施项目费	47324.22	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	24265.39	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	32478.11	
5	税金	127838.86	
6	工程造价	1548270.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小桥村厂房室外工程-道路(006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：综合类 2、挖土深度：根据设计要求 3、处理方式：就近堆放	m3	2322.95	6.04	14030.62	
2	040103001001	回填方	1、填方材料品种：建筑垃圾回填 2、厚度：60cm	m3	1487.73	55	81825.15	
3	040103001002	回填方	1、填方材料品种：利用现场便道 2、其他：含破碎、整平压实等费用	m3	892.63	11.67	10416.99	
4	040103002001	余方弃置（场内短驳）	1、废弃料品种：现场非适用土方、建筑垃圾及多余土方等 2、运距：土方堆放至二期	m3	2322.95	15.16	35215.92	
		分部小计					141488.68	
		道路工程						
5	040202001001	路床（槽）整形	1、压实度：≥93%	m2	4148.13	1.95	8088.85	
6	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C25混凝土垫层，按4~6m分仓跳格浇筑 2、厚度：200mm厚 3、含模板、养护：含模板搭拆及养护 4、伸缩缝：含伸缩缝，设置及做法详见图纸	m2	4148.13	115.65	479731.23	
7	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：AC-13C（玄武岩）细粒式沥青砼 2、厚度：60厚	m2	3897.17	99.72	388625.79	
8	040204004001	安砌侧石	1、材料品种、规格：300*180/150*1000，C30素砼预制侧石(黑色) 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C10素砼	m	843.61	70.95	59854.13	
9	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：300x100x1000，C30预制平石 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C10素砼	m	843.61	66.36	55981.96	
10	040205006001	标线	1、材料品种：白色热熔漆 2、工艺：停车位划线 3、线型：150宽	m2	33.48	45	1506.6	
		分部小计					993788.56	
		分部分项合计					1135277.24	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	6176.85	6176.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	041104001001	便道	1、结构类型：30cm建筑垃圾+15cm砼 2、便道位置设置时要考虑作为将来厂间道路路基使用	项	1	199175.41	199175.41	
		单价措施合计					205352.26	
合计							1340629.5	

综合单价分析表

工程名称：小桥村厂房室外工程-道路(006)

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	2322.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.001	520.02		4126.07	929.22	464.61	0.52		4.13	0.93	0.46
综合人工工日		小计							0.52		4.13	0.93	0.46
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1487.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	回填方	m3	1		55					55			
综合人工工日		小计								55			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										55			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	回填方	m3	1	55	55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	55	--	

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	892.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-416备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.000333	69.34	552.5	9786.49	1971.17	985.58	0.02	0.18	3.26	0.66	0.33
1-375	路基填筑及处理填土碾压 内燃压路机15t以内	1000m3	0.001	520.02	67.5	4983.67	1100.74	550.37	0.52	0.07	4.98	1.1	0.55
综合人工工日		小计							0.54	0.25	8.24	1.76	0.88

0.0051工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							11.67
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ150	个	0.000055	3344.44	0.18		
	水	m3	0.015	4.5	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.25	--	

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置（场内短驳）	计量单位	m3	工程量	2322.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车一、二类土	1000m3	0.001	520.02		5138.32	1131.67	565.83	0.52		5.14	1.13	0.57
1-278	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		54	5960.47	1192.09	596.05		0.05	5.96	1.19	0.6
综合人工工日		小计							0.52	0.05	11.1	2.32	1.17

0.0049工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							15.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.5	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	040202001001	项目名称	路床（槽）整形	计量单位	m2	工程量	4148.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	31.24		119.24	30.1	15.05	0.31		1.19	0.3	0.15
综合人工工日		小计							0.31		1.19	0.3	0.15

0.0029工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							1.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	4148.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.019913	55.43	23.41	34.27	17.94	8.97	1.1	0.47	0.68	0.36	0.18
2-327	C25水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2326.27	7868.55		465.25	232.63	23.26	78.69		4.65	2.33
2-331	混凝土路面模板	m2	0.042529	30.6	15.3	3.56	6.83	3.42	1.3	0.65	0.15	0.29	0.15
2-348	水泥混凝土路面 养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	25.72		17.33	8.67	0.87	0.26		0.17	0.09
综合人工工日		小计							26.53	80.07	0.83	5.47	2.75
0.248工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													115.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片	片	0.001294	360.17	0.47		
	C25粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.204	378.5	77.21		
	水	m3	0.28	4.5	1.26		
	普通成材	m3	0.000043	1372.08	0.06		
	零星卡具	kg	0.100794	4.18	0.42		
	圆钉	kg	0.000553	4.56			
	组合钢模板	kg	0.028154	3.74	0.11		
	尼龙帽	个	0.085058	0.74	0.06		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.4	--	
	材料费小计			--	80.07	--	

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	3897.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*6	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6.0cm	100m2	0.01	375.57	8953.45	408.24	156.76	78.38	3.76	89.53	4.08	1.57	0.78
综合人工工日		小计							3.76	89.53	4.08	1.57	0.78
0.0351工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													99.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴	kg	0.034	0.94	0.03		
	柴油	t	0.00009	7743.68	0.7		
	细(微)粒沥青混凝土	t	0.1399	630.43	88.2		
	煤	t	0.00022	741.41	0.16		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	89.53	--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧石	计量单位	m	工程量	843.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	931.22	231.19		186.24	93.12	9.31	2.31		1.86	0.93
2-384	C10侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.0375	117.87	353.02		23.57	11.79	4.42	13.24		0.88	0.44
综合人工工日		小计							13.73	15.55		2.74	1.37
0.1283工日		未计价材料费							37.56				
清单项目综合单价									70.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混凝土侧石	m	1.015	37	37.56		
	C10粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.03825	343.49	13.14		
	水	m3	0.01257	4.5	0.06		
	石灰膏	m3	0.002952	209.83	0.62		
	中(粗)砂	t	0.014008	115.6	1.62		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.204	0.19	0.04		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	53.11	--	

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	843.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-392	侧缘石安砌 混凝土缘石 长度50cm	100m	0.01	491.13	167.38		98.23	49.11	4.91	1.67		0.98	0.49

2-384	C10侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.045	117.87	353.02		23.57	11.79	5.3	15.89		1.06	0.53
综合人工工日		小计							10.21	17.56		2.04	1.02
0.0955工日		未计价材料费											35.53
清单项目综合单价													66.36
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混凝土缘石						m	1.015	35	35.53			
	C10粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.0459	343.49	15.77			
	水						m3	0.01275	4.5	0.06			
	石灰膏						m3	0.002232	209.83	0.47			
	中(粗)砂						t	0.010143	115.6	1.17			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	0.0408	0.19	0.01			
	其他材料费								--	0.08		--	
	材料费小计								--	53.09		--	

项目编码	040205006001	项目名称	标线	计量单位	m2	工程量	33.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	标线	m2	1		45					45			
综合人工工日		小计								45			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标线						m2	1	45	45			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	45		--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-65	沥青摊铺机 12t以内(或带自动找平) 场外运输费用	次	1	1080	1293.98	3802.87			1080	1293.98	3802.87		
综合人工工日		小计							1080	1293.98	3802.87		

9工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							6176.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1293.98	--	
	材料费小计			--	1293.98	--	

项目编码	041104001001	项目名称	便道	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	便道	m3	595.0875		55					32729.81			
2-325	C25水泥混凝土路面 厚度15cm(商品砼)(非泵送)	100m2	19.8363	1915.04	5901.41		383.01	191.5	37987.31	117062.14		7597.5	3798.65
综合人工工日		小计							37987.31	149791.95		7597.5	3798.65
355.0222工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													199175.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	便道			m3	595.0875				55	32729.81			
	C25粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	303.49539				378.5	114873.01			
	水			m3	357.0534				4.5	1606.74			
	其他材料费								--	582.39		--	
	材料费小计								--	149791.95		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：小桥村厂房室外工程-道路(006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			24265.39			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	20109.44			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	4155.95			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	22120.39			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	402.19			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	536.25			
合计					47324.22			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：小桥村厂房室外工程-道路(006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：小桥村厂房室外工程-道路(006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：小桥村厂房室外工程-道路(006)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：小桥村厂房室外工程-道路(006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：小桥村厂房室外工程-道路(006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：小桥村厂房室外工程-道路(006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：小桥村厂房室外工程-道路(006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	32478.11		32478.11
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1387953.72	2	27759.07
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1387953.72	0.34	4719.04
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1387953.72		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1420431.83	9	127838.86
合计					160316.97

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：小桥村厂房室外工程-道路(006)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：小桥村厂房室外工程-道路(006)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：小桥村厂房室外工程-雨污水(007)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	749998.81	
1.1	人工费	141941.7	
1.2	材料费	531533.62	
1.3	施工机具使用费	26066.31	
1.4	企业管理费	33645.04	
1.5	利润	16812.14	
2	措施项目费	41971.84	
2.1	单价措施项目费	14968.49	
2.2	总价措施项目费	27003.35	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	13845.91	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	18532.11	
5	税金	72945.25	
6	工程造价	883448.01	

福昌网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小桥村厂房室外工程-雨污水(007)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合类 2、挖土深度：根据设计要求施工 3、处理方式：就近堆方，现场利用	m3	1645.99	15.18	24986.13	
2	040103001001	回填方	1、密实度要求：夯实 2、填方材料品种：中、粗砂	m3	547.19	260.11	142329.59	
3	040103001002	回填方	1、密实度要求：夯实 2、填方材料品种：6%石灰土	m3	782.52	112.73	88213.48	
4	040103001003	回填方	1、填方材料品种：素土，原土利用	m3	32.44	17.68	573.54	
5	040103001004	回填方	1、砼护管 2、填方材料品种：C20砼包管 3、其他：含模板搭拆及养护 4、厚度：10cm厚	m3	20.28	909.65	18447.7	
6	040103002001	余方弃置（场内短驳）	1、废弃料品种：现场非适用土方、建筑垃圾及多余土方等 2、运距：土方堆放至二期	m3	831.03	15.16	12598.41	
		分部小计					287148.85	
		雨水工程						
7	040501004001	塑料管	1、材质及规格：De225，PE80，SDR17，PN=0.8MPa 2、连接形式：热熔	m	223	96.31	21477.13	
8	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中、粗砂基础 2、材质及规格：DN300，PE80，SDR17，PN=0.8MPa 3、连接形式：热熔 4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	158	230.2	36371.6	
9	040501004003	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中、粗砂基础 2、材质及规格：DN400，PE80，SDR17，PN=0.8MPa 3、连接形式：热熔 4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	64.7	349.6	22619.12	
10	040501004004	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中、粗砂 2、材质及规格：DN500，PE80，SDR17，PN=0.8MPa 3、连接形式：热熔 4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	25.19	510.57	12861.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040501001001	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm碎石垫层+120°混凝土基础 2、规格：DN600钢筋砼II级承插管 3、接口方式：承插、橡胶圈 4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	122	489.72	59745.84	
12	040501001002	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm碎石垫层+120°混凝土基础 2、规格：DN700钢筋砼II级承插管 3、接口方式：承插、橡胶圈 4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	10.83	636.83	6896.87	
13	040504009001	雨水口	1、单篦式雨水口，详见16S518-31 2、垫层、基础材质及厚度：C20细石砼+C20砼 3、砌筑材料品种、规格：混凝土模块砌体 4、井盖：球墨铸铁井盖	座	36	1256.81	45245.16	
14	040504002001	混凝土模块井	1、Φ700，落底井，详见12S522 2、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25、S4砼底板 3、混凝土强度等级：混凝土模块砌筑 4、井盖、井圈材质及规格：井盖另计 5、踏步材质、规格：包塑钢爬梯 6、防渗、防水要求：详见设计 7、含防坠网	座	4	2311.05	9244.2	
15	040504002002	混凝土模块井	1、Φ700，流槽，详见12S522 2、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25、S4砼底板 3、混凝土强度等级：混凝土模块砌筑 4、井盖、井圈材质及规格：井盖另计 5、踏步材质、规格：包塑钢爬梯 6、防渗、防水要求：详见设计 7、含防坠网	座	12	1812.64	21751.68	
16	040504002003	混凝土模块井	1、Φ1100，落底井，详见12S522 2、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25、S4砼底板 3、混凝土强度等级：混凝土模块砌筑 4、井盖、井圈材质及规格：井盖另计 5、踏步材质、规格：包塑钢爬梯 6、防渗、防水要求：详见设计 7、含防坠网	座	4	3891.32	15565.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	040504002004	混凝土模块井	1、Φ1100，流槽井，详见12S522 2、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25、S4砼底板 3、混凝土强度等级：混凝土模块砌筑 4、井盖、井圈材质及规格：井盖另计 5、踏步材质、规格：包塑钢爬梯 6、防渗、防水要求：详见设计 7、含防坠网	座	6	3050.45	18302.7	
18	04B001	井盖安装	1、重型球墨铸铁防盗井盖座，承载能力需达到D400级 2、含配套井座	套	25	631.17	15779.25	
19	04B002	井盖安装	1、钢纤维增强混凝土井盖，其承载等级≥C250 2、含配套井座	套	25	365.65	9141.25	
20	04B003	井周加固	1、范围：车行道外 2、C20钢筋砼预制 3、详见设计	座	1	2174.21	2174.21	
21	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：玻纤格栅	m2	9.42	16.59	156.28	
		分部小计					297331.83	
		污水工程						
22	040501004005	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中、粗砂基础 2、材质及规格 ：DN300，PE80，SDR17，PN=0.8MPa 3、连接形式：热熔 4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	294.3	230.2	67747.86	
23	040504002005	混凝土模块井	1、Φ700，流槽，详见12S522 2、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25、S4砼底板 3、混凝土强度等级：混凝土模块砌筑 4、井盖、井圈材质及规格：井盖另计 5、踏步材质、规格：包塑钢爬梯 6、防渗、防水要求：详见设计 7、含防坠网	座	15	1812.64	27189.6	
24	040504002006	混凝土模块井	1、Φ1100，流槽井，详见12S522 2、垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，C25、S4砼底板 3、混凝土强度等级：混凝土模块砌筑 4、井盖、井圈材质及规格：井盖另计 5、踏步材质、规格：包塑钢爬梯 6、防渗、防水要求：详见设计 7、含防坠网	座	6	3891.32	23347.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	040504008001	整体化粪池	1、钢筋砼化粪池，详见03S702 2、型号、规格：HFC-3# 3、垫层及基础：C15砼垫层+C25钢筋砼基础 4、池底及墙身：C25钢筋砼 5、含盖板等其他配件费用 6、试验要求：满水试验	座	2	14924.12	29848.24	
26	04B004	井盖安装	1、重型球墨铸铁防盗井盖座，承载能力需达到D400级 2、含配套井座	套	19	631.17	11992.23	
27	04B005	井盖安装	1、钢纤维增强混凝土井盖，其承载等级≥C250 2、含配套井座	套	2	365.65	731.3	
28	04B006	井周加固	1、范围：车行道外 2、C20钢筋砼预制 3、详见设计	座	2	2174.21	4348.42	
29	040201021002	土工合成材料	1、材料品种、规格：玻纤格栅	m2	18.84	16.59	312.56	
		分部小计					165518.13	
		分部分项合计					749998.81	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		台·次	1	8793.08	8793.08	
2	041107002001	排水、降水		项	1	6175.41	6175.41	
		单价措施合计					14968.49	
合计							764967.3	

综合单价分析表

工程名称：小桥村厂房室外工程-雨污水(007)

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	1645.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	520.02		4126.07	929.22	464.61	0.47		3.71	0.84	0.42
1-8备注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			1498.17	749.09	7.49			1.5	0.75
综合人工工日		小计							7.96		3.71	2.34	1.17
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	547.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.01	2913.61	21940.88	216.54	626.03	313.02	29.14	219.41	2.17	6.26	3.13
综合人工工日		小计							29.14	219.41	2.17	6.26	3.13
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									260.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	1.898	115.6	219.41		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	219.41	--	

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	782.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-390	坑、槽回填 6%灰土 原土利用	m3	1	46.22	45.25	1.93	9.63	4.82	46.22	45.25	1.93	9.63	4.82
2-411	集中消解石灰	t	0.092	15.41	4.75	21.73	7.43	3.71	1.42	0.44	2	0.68	0.34

综合人工工日	小计			47.64	45.69	3.93	10.31	5.16
0.4452工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								112.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	生石灰	t	0.092	487	44.8			
	水	m3	0.1966	4.5	0.88			
	其他材料费			--	0.01		--	
	材料费小计			--	45.69		--	

项目编码	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	32.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1196.05		163.74	271.96	135.98	11.96		1.64	2.72	1.36
综合人工工日		小计							11.96		1.64	2.72	1.36
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--					--		

项目编码	040103001004	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	20.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-830	渠(管)道基础 C20混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1481.05	3872.54	150.34	326.28	163.14	148.11	387.25	15.03	32.63	16.31
6-1574	管、渠道平基复合木模	100m2	0.076972	2017.27	1227.98	139.38	431.33	215.67	155.27	94.52	10.73	33.2	16.6
综合人工工日		小计							303.38	481.77	25.76	65.83	32.91
2.8354工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													909.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	1.02	366.82	374.16						
	草袋子			只	1.3822	0.86	1.19						
	电			kW·h	0.408	0.86	0.35						
	水			m3	0.881277	4.5	3.97						

	镀锌铁丝18～22#	kg	0.013447	4.46	0.06		
	圆钉	kg	1.611871	4.56	7.35		
	模板木材	m3	0.011084	1586.47	17.58		
	复合木模板面板	m2	1.616412	30.3	48.98		
	零星卡具	kg	1.696617	4.18	7.09		
	脱模剂	kg	0.76972	17.15	13.2		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.514481	0.19	0.1		
	中(粗)砂	t	0.001352	115.6	0.16		
	其他材料费			--	7.58	--	
	材料费小计			--	481.77	--	

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置（场内短驳）	计量单位	m3	工程量	831.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车一、二类土	1000m3	0.001	520.02		5138.32	1131.67	565.83	0.52		5.14	1.13	0.57
1-278	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		54	5960.47	1192.09	596.05		0.05	5.96	1.19	0.6
综合人工工日		小计							0.52	0.05	11.1	2.32	1.17
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.5	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	223

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-153	塑料管安装 管外径250mm以内	100m	0.01	623.81	12.83	235.97	171.96	85.98	6.24	0.13	2.36	1.72	0.86
综合人工工日		小计							6.24	0.13	2.36	1.72	0.86
0.0583工日		未计价材料费											85

清单项目综合单价							96.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管DE225	m	1	85	85		
	清洁棉布	kg	0.00468	5.15	0.02		
	三氯乙烯	kg	0.0002	6.31			
	电	kW·h	0.11961	0.86	0.1		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	85.13	--	

项目编码	040501004002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	158

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.0195	452.18	2108.27	16.42	93.72	46.86	8.82	41.11	0.32	1.83	0.91
7-154	塑料管安装 管外径315mm以内	100m	0.01	736.27	14.67	321.47	211.55	105.77	7.36	0.15	3.21	2.12	1.06
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	160.39	123.47		32.08	16.04	1.6	1.23		0.32	0.16
综合人工工日		小计							17.78	42.49	3.53	4.27	2.13
0.1662工日		未计价材料费											160
清单项目综合单价													230.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.349327	115.6	40.38		
	塑料管300	m	1	160	160		
	清洁棉布	kg	0.00598	5.15	0.03		
	三氯乙烯	kg	0.0002	6.31			
	电	kW·h	0.13321	0.86	0.11		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.46	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	41.77	0.3		
	水	m3	0.150066	4.5	0.68		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1137	0.19	0.02		
	其他材料费			--	0.84	--	
	材料费小计			--	202.49	--	

项目编码	040501004003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	64.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.021	452.18	2108.27	16.42	93.72	46.86	9.5	44.27	0.34	1.97	0.98
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	160.39	123.47		32.08	16.04	1.6	1.23		0.32	0.16
7-156	塑料管安装 管外径400mm以内	100m	0.01	1077.6	9.9	394.2	294.36	147.18	10.78	0.1	3.94	2.94	1.47
综合人工工日		小计							21.88	45.6	4.28	5.23	2.61
0.2044工日		未计价材料费											270
清单项目综合单价													349.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.376147	115.6	43.48		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.46	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	41.77	0.3		
	水	m3	0.150066	4.5	0.68		
	塑料管400	m	1	270	270		
	清洁棉布	kg	0.0089	5.15	0.05		
	三氯乙烯	kg	0.0002	6.31			
	电	kW·h	0.0604	0.86	0.05		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1137	0.19	0.02		
	其他材料费			--	0.89	--	
	材料费小计			--	315.6	--	

项目编码	040501004004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	25.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-343	管道闭水试验 管径600mm以内	100m	0.01	264.83	268.62		52.97	26.48	2.65	2.69		0.53	0.26
6-823	垫层 砂	10m3	0.024002	452.18	2108.27	16.42	93.72	46.86	10.85	50.6	0.39	2.25	1.12
7-156	塑料管安装 管外径400mm以内	100m	0.01	1077.6	9.9	394.2	294.36	147.18	10.78	0.1	3.94	2.94	1.47
综合人工工日		小计							24.28	53.39	4.33	5.72	2.85
0.2269工日		未计价材料费											420
清单项目综合单价													510.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.46	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0165	41.77	0.69		
	水	m3	0.358722	4.5	1.61		
	中(粗)砂	t	0.430488	115.6	49.76		
	塑料管500	m	1	420	420		
	清洁棉布	kg	0.0089	5.15	0.05		
	三氯乙烯	kg	0.0002	6.31			
	电	kW·h	0.0604	0.86	0.05		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.23408	0.19	0.04		
	其他材料费			--	1.06	--	
	材料费小计			--	473.39	--	

项目编码	040501001001	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	122

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.009	676.78	2392.13	25.66	140.49	70.24	6.09	21.53	0.23	1.26	0.63
6-63	C25承插口管道基础(120°) 管径600mm以内(商品砼)(非泵送)	100m	0.01	3766.83	9118.09	342.69	821.9	410.95	37.67	91.18	3.43	8.22	4.11
6-180	承插式(φ200～600)人机配合下管 管径600mm以内	100m	0.01	1494.9		480.71	395.12	197.56	14.95		4.81	3.95	1.98
6-333	水泥砂浆承插接口 管径600mm以内	10个口	0.05	68.91	16.84		13.78	6.89	3.45	0.84		0.69	0.34
6-343	管道闭水试验 管径600mm以内	100m	0.01	264.83	268.62		52.97	26.48	2.65	2.69		0.53	0.26
综合人工工日		小计							64.81	116.24	8.47	14.65	7.32
0.6056工日		未计价材料费											278.23
清单项目综合单价													489.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.17901	117.91	21.11		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.23256	378.5	88.02		
	草袋子	只	0.66306	0.86	0.57		

	水	m3	0.617212	4.5	2.78		
	电	kW·h	0.09302	0.86	0.08		
	钢筋混凝土排水管(承插口)D=600	m	1.01	275.48	278.23		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.46	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0165	41.77	0.69		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	1.90508	0.19	0.36		
	中(粗)砂	t	0.005724	115.6	0.66		
	其他材料费			--	1.84	--	
	材料费小计			--	394.47	--	

项目编码	040501001002	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	10.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.012004	676.78	2392.13	25.66	140.49	70.24	8.12	28.72	0.31	1.69	0.84
6-2	C25平接(企口)式管道基础(120°) 管径700mm以内(商品砼)(非泵送)	100m	0.01	3836.42	8939.27	335.39	834.36	417.18	38.36	89.39	3.35	8.34	4.17
6-136	平接(企口)式(φ300～2400)人机配合下管管径700mm以内	100m	0.01	1709.43		520.18	445.92	222.96	17.09		5.2	4.46	2.23
6-234	水泥砂浆平(企)接口(120° 管基) 管径700mm以内	10个口	0.055402	134.61	28.02		26.92	13.46	7.46	1.55		1.49	0.75
6-344	管道闭水试验管径800mm以内	100m	0.01	377.07	440.98		75.41	37.71	3.77	4.41		0.75	0.38
综合人工工日		小计							74.8	124.07	8.86	16.73	8.37
0.6991工日		未计价材料费											404
清单项目综合单价													636.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.23876	117.91	28.15		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.22644	378.5	85.71		
	电	kW·h	0.18115	0.86	0.16		
	水	m3	1.106347	4.5	4.98		
	钢筋混凝土管φ700	m	1.01	400	404		

	草袋子	只	0.296733	0.86	0.26		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.46	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.029	41.77	1.21		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	2.377163	0.19	0.45		
	中(粗)砂	t	0.008938	115.6	1.03		
	其他材料费			--	1.99	--	
	材料费小计			--	528.07	--	

项目编码	040504009001	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0149	1564.34	3863.97	150.34	342.94	171.47	23.31	57.57	2.24	5.11	2.55
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0013	1564.34	3863.97	150.34	342.94	171.47	2.03	5.02	0.2	0.45	0.22
6-787	M10砖砌 矩形	10m3	0.070717	1674.23	5439.75	69.64	348.77	174.39	118.4	384.68	4.92	24.66	12.33
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.036	728.46	3875.47	251.84	225.47	98.03	26.22	139.52	9.07	8.12	3.53
6-810	井盖、井箅安装 雨水井 铸铁平篦	10套	0.1	460.53	3667.91		92.11	46.05	46.05	366.79		9.21	4.61
综合人工工日		小计							216.01	953.58	16.43	47.55	23.24
2.0188工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1256.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.16524	366.82	60.61		
	电	kW·h	0.066096	0.86	0.06		
	水	m3	0.293298	4.5	1.32		
	模块砖	百块	0.281296	1100	309.43		
	沥青漆	kg	0.651561	10.29	6.7		
	铸铁爬梯	kg	5.99963	4.5	27		
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.3672	378.5	138.99		

	电	kW·h	0.05328	0.86	0.05		
	水	m3	0.108	4.5	0.49		
	铸铁雨水井箅380*680	套	1.01	343.88	347.32		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	56.718543	0.19	10.78		
	中(粗)砂	t	0.301849	115.6	34.89		
	其他材料费			--	15.94	--	
	材料费小计			--	953.58	--	

项目编码	040504002001	项目名称	混凝土模块井	计量单位	座	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补6-618	圆形雨水检查模块井 流槽式（省标、06MS）井径700 通用管径φ300～400 井深2m(商品砼)(非泵送)	座	1	545.79	1490.57	23.43	113.84	56.92	545.79	1490.57	23.43	113.84	56.92
D00001	防坠网	座	1		50					50			
综合人工工日		小计							545.79	1540.57	23.43	113.84	56.92
5.1008工日		未计价材料费											30.5
清单项目综合单价													2311.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预制混凝土盖板C25	m3	0.061	500	30.5		
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.061	355.59	21.69		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.194	378.5	73.43		
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.514	378.5	194.55		
	碎石40	t	0.298	117.91	35.14		
	混凝土模块314×180×180	块	71.69	13	931.97		
	沥青漆	kg	0.895	10.29	9.21		
	草袋子	只	0.464	0.86	0.4		
	水	m3	1.1709	4.5	5.27		
	电	kW·h	0.102	0.86	0.09		
	铸铁爬梯	kg	10.944	4.5	49.25		
	防坠网	座	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	220.469	0.19	41.89		
	中(粗)砂	t	0.85164	115.6	98.45		
	其他材料费			--	29.23	--	

	材料费小计	--	1571.07	--	

项目编码	040504002002	项目名称	混凝土模块井	计量单位	座	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补6-617	圆形雨水检查模块井 流槽式（省标、06MS）井径700 通用管径φ300～400 井深1.5m(商品砼)(非泵送)	座	1	437.42	1139.92	18.13	91.11	45.56	437.42	1139.92	18.13	91.11	45.56
D00001	防坠网	座	1		50					50			
综合人工工日		小计							437.42	1189.92	18.13	91.11	45.56
4.088工日		未计价材料费											30.5
清单项目综合单价													1812.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预制混凝土盖板C25	m3	0.061	500	30.5		
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.061	355.59	21.69		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.194	378.5	73.43		
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.514	378.5	194.55		
	碎石40	t	0.298	117.91	35.14		
	混凝土模块314×180×180	块	49.22	13	639.86		
	沥青漆	kg	0.783	10.29	8.06		
	草袋子	只	0.464	0.86	0.4		
	水	m3	1.013	4.5	4.56		
	电	kW·h	0.102	0.86	0.09		
	铸铁爬梯	kg	7.89	4.5	35.51		
	防坠网	座	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	165.138	0.19	31.38		
	中(粗)砂	t	0.630608	115.6	72.9		
	其他材料费			--	22.35	--	
	材料费小计			--	1220.42	--	

项目编码	040504002003	项目名称	混凝土模块井	计量单位	座	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

盐补6-624	圆形雨水检查模块井 流槽式（省标、06MS）井径1100 通用管径Φ500～600 井深2m(商品砼)(非泵送)	座	1	829.29	2638.41	33.72	172.6	86.3	829.29	2638.41	33.72	172.6	86.3
D00001	防坠网	座	1		50					50			
综合人工工日		小计							829.29	2688.41	33.72	172.6	86.3
7.7504工日		未计价材料费											81
清单项目综合单价													3891.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预制混凝土盖板C25	m3	0.162	500	81		
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.21	355.59	74.67		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.508	378.5	192.28		
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.266	378.5	479.18		
	碎石40	t	0.482	117.91	56.83		
	混凝土模块314×180×180	块	116.63	13	1516.19		
	沥青漆	kg	1.017	10.29	10.46		
	草袋子	只	1.238	0.86	1.06		
	水	m3	2.285	4.5	10.28		
	电	kW·h	0.224	0.86	0.19		
	铸铁爬梯	kg	14.253	4.5	64.14		
	防坠网	座	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	292.11	0.19	55.5		
	中(粗)砂	t	1.08908	115.6	125.9		
	其他材料费			--	51.73	--	
	材料费小计			--	2769.41	--	

项目编码	040504002004	项目名称	混凝土模块井	计量单位	座	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补6-623	圆形雨水检查模块井 流槽式（省标、06MS）井径1100 通用管径Φ500～600 井深1.5m(商品砼)(非泵送)	座	1	665.37	2020.11	26.43	138.36	69.18	665.37	2020.11	26.43	138.36	69.18
D00001	防坠网	座	1		50					50			
综合人工工日		小计							665.37	2070.11	26.43	138.36	69.18
6.2184工日		未计价材料费											81
清单项目综合单价													3050.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预制混凝土盖板C25	m3	0.162	500	81		
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.21	355.59	74.67		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.508	378.5	192.28		
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.059	378.5	400.83		
	碎石40	t	0.482	117.91	56.83		
	混凝土模块314×180×180	块	81.32	13	1057.16		
	沥青漆	kg	0.87	10.29	8.95		
	草袋子	只	1.238	0.86	1.06		
	水	m3	1.9566	4.5	8.8		
	电	kW·h	0.224	0.86	0.19		
	铸铁爬梯	kg	10.266	4.5	46.2		
	防坠网	座	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	215.97	0.19	41.03		
	中(粗)砂	t	0.800124	115.6	92.49		
	其他材料费			--	39.62	--	
	材料费小计			--	2151.11	--	

项目编码	04B001	项目名称	井盖安装	计量单位	套	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	479.79	5687.86		95.96	47.98	47.98	568.79		9.6	4.8
综合人工工日		小计							47.98	568.79		9.6	4.8
0.4484工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													631.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座700	套	1	544.72	544.72		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.8188	0.19	3.01		
	中(粗)砂	t	0.041578	115.6	4.81		
	水	m3	0.00852	4.5	0.04		
	其他材料费			--	11.15	--	
	材料费小计			--	568.79	--	

项目编码	04B002	项目名称	井盖安装	计量单位	套	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座	10套	0.1	435.06	80.07		87.01	43.51	43.51	8.01		8.7	4.35
综合人工工日		小计							43.51	8.01		8.7	4.35
0.4066工日		未计价材料费											301.08
清单项目综合单价													365.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预制混凝土盖、座700	套	1.01	298.1	301.08		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.8188	0.19	3.01		
	中(粗)砂	t	0.041578	115.6	4.81		
	水	m3	0.00852	4.5	0.04		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	309.09	--	

项目编码	04B003	项目名称	井周加固	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-805	C20钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1269	2108.93	3894.26	150.34	451.85	225.93	267.62	494.18	19.08	57.34	28.67
6-1600	井圈 木模	10m3	0.1269	2468.6	2756.98	11.68	496.06	248.03	313.27	349.86	1.48	62.95	31.48
6-1607	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.1424	633.87	2836.57	145.93	155.96	77.98	90.26	403.93	20.78	22.21	11.1
综合人工工日		小计							671.15	1247.97	41.34	142.5	71.25
6.2724工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2174.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.288035	366.82	472.48		
	电	kW·h	0.515214	0.86	0.44		
	水	m3	2.689016	4.5	12.1		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.316139	4.46	1.41		

	圆钉	kg	0.506077	4.56	2.31		
	模板木材	m3	0.192888	1586.47	306.01		
	脱模剂	kg	2.370492	17.15	40.65		
	钢筋φ10以外	t	0.148096	2677.06	396.46		
	电焊条	kg	1.127808	5.07	5.72		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	1.413666	0.19	0.27		
	中(粗)砂	t	0.003716	115.6	0.43		
	其他材料费			--	9.69	--	
	材料费小计			--	1247.97	--	

项目编码	040201021001	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	9.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-249	铺土工格栅	1000m2	0.000998	4602.18	10636.77		920.44	460.22	4.59	10.62		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.59	10.62		0.92	0.46
0.0429工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													16.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	土工格栅	m2	1.11297	9.32	10.37		
	U型穿钉R=90	kg	0.032335	5.87	0.19		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	10.62	--	

项目编码	040501004005	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	294.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.0195	452.18	2108.27	16.42	93.72	46.86	8.82	41.11	0.32	1.83	0.91
7-154	塑料管安装 管外径315mm以内	100m	0.01	736.27	14.67	321.47	211.55	105.77	7.36	0.15	3.21	2.12	1.06
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	160.39	123.47		32.08	16.04	1.6	1.23		0.32	0.16
综合人工工日		小计							17.78	42.49	3.53	4.27	2.13

0.1662工日	未计价材料费						160
清单项目综合单价							230.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中(粗)砂	t	0.349327	115.6	40.38		
	塑料管300	m	1	160	160		
	清洁棉布	kg	0.00598	5.15	0.03		
	三氯乙烯	kg	0.0002	6.31			
	电	kW·h	0.13321	0.86	0.11		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	4.46	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0073	41.77	0.3		
	水	m3	0.150066	4.5	0.68		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.1137	0.19	0.02		
	其他材料费			--	0.84	--	
	材料费小计			--	202.49	--	

项目编码	040504002005	项目名称	混凝土模块井	计量单位	座	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补6-617	圆形雨水检查模块井 流槽式（省标、06MS）井径700 通用管径φ300～400 井深1.5m(商品砼)(非泵送)	座	1	437.42	1139.92	18.13	91.11	45.56	437.42	1139.92	18.13	91.11	45.56
D00001	防坠网	座	1		50					50			
综合人工工日		小计							437.42	1189.92	18.13	91.11	45.56
4.088工日	未计价材料费												30.5
清单项目综合单价													1812.64
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	预制混凝土盖板C25	m3	0.061	500	30.5								
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.061	355.59	21.69								
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.194	378.5	73.43								
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.514	378.5	194.55								
	碎石40	t	0.298	117.91	35.14								
	混凝土模块314×180×180	块	49.22	13	639.86								

	沥青漆	kg	0.783	10.29	8.06		
	草袋子	只	0.464	0.86	0.4		
	水	m3	1.013	4.5	4.56		
	电	kW·h	0.102	0.86	0.09		
	铸铁爬梯	kg	7.89	4.5	35.51		
	防坠网	座	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	165.138	0.19	31.38		
	中(粗)砂	t	0.630608	115.6	72.9		
	其他材料费			--	22.35	--	
	材料费小计			--	1220.42	--	

项目编码	040504002006	项目名称	混凝土模块井	计量单位	座	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补6-624	圆形雨水检查模块井 流槽式（省标、06MS）井径1100 通用管径φ500～600 井深2m(商品砼)(非泵送)	座	1	829.29	2638.41	33.72	172.6	86.3	829.29	2638.41	33.72	172.6	86.3
D00001	防坠网	座	1		50					50			
综合人工工日		小计							829.29	2688.41	33.72	172.6	86.3
7.7504工日		未计价材料费											81
清单项目综合单价													3891.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预制混凝土盖板C25	m3	0.162	500	81		
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.21	355.59	74.67		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.508	378.5	192.28		
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.266	378.5	479.18		
	碎石40	t	0.482	117.91	56.83		
	混凝土模块314×180×180	块	116.63	13	1516.19		
	沥青漆	kg	1.017	10.29	10.46		
	草袋子	只	1.238	0.86	1.06		
	水	m3	2.285	4.5	10.28		
	电	kW·h	0.224	0.86	0.19		
	铸铁爬梯	kg	14.253	4.5	64.14		
	防坠网	座	1	50	50		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	292.11	0.19	55.5		

	中(粗)砂	t	1.08908	115.6	125.9		
	其他材料费			--	51.73	--	
	材料费小计			--	2769.41	--	

项目编码	040504008001	项目名称	整体化粪池	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.077	1564.34	3747.14	150.34	342.94	171.47	120.45	288.53	11.58	26.41	13.2
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.192	1333.22	3964.54		266.64	133.32	255.98	761.19		51.19	25.6
6-1535	平池底 木模	100m2	0.0027	4113.94	2010.28	155.22	853.83	426.92	11.11	5.43	0.42	2.31	1.15
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.15935	633.87	2836.57	145.93	155.96	77.98	101.01	452.01	23.25	24.85	12.43
6-1166	C25现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙） 直、矩形(厚度)20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.494	2055.86	3919.99		411.17	205.59	1015.59	1936.48		203.12	101.56
6-1523	矩形池壁 复合模板	100m2	0.6144	2430.61	1118.42	41.05	494.33	247.17	1493.37	687.16	25.22	303.72	151.86
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.75365	633.87	2836.57	145.93	155.96	77.98	477.72	2137.78	109.98	117.54	58.77
6-1185	C25现浇钢筋混凝土池 无梁盖(商品砼)(非泵送)	10m3	0.027	1323.46	4008.74		264.69	132.35	35.73	108.24		7.15	3.57
6-1543	无梁池盖 复合木模	100m2	0.02215	2865.78	2158.22	277.9	628.74	314.37	63.48	47.8	6.16	13.93	6.96
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.088	633.87	2836.57	145.93	155.96	77.98	55.78	249.62	12.84	13.72	6.86
6-804	C25钢筋混凝土井盖制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.034	1921.72	4059.82	150.34	414.41	207.21	65.34	138.03	5.11	14.09	7.05
6-1606	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.028	1237.88	2803.46	189.53	285.48	142.74	34.66	78.5	5.31	7.99	4
6-805	C25钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0668	2108.93	4015.19	150.34	451.85	225.93	140.88	268.21	10.04	30.18	15.09
6-1600	井圈 木模	10m3	0.0668	2468.6	2756.98	11.68	496.06	248.03	164.9	184.17	0.78	33.14	16.57
6-1606	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.066	1237.88	2803.46	189.53	285.48	142.74	81.7	185.03	12.51	18.84	9.42
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.1355	2043.06	877.9	65.88	421.79	210.89	276.83	118.96	8.93	57.15	28.58

6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.2	479.79	5687.86		95.96	47.98	95.96	1137.57		19.19	9.6
综合人工工日		小计							4490.49	8784.71	232.13	944.52	472.27
41.9669工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14924.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.7854	355.59	279.28		
	电	kW·h	4.066008	0.86	3.5		
	水	m3	12.772938	4.5	57.48		
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)	m3	1.9584	378.5	741.25		
	草袋子	只	13.686584	0.86	11.77		
	混凝土垫块	m3	0.00037				
	圆钉	kg	1.320592	4.56	6.02		
	嵌缝料	kg	0.027	1.89	0.05		
	模板木材	m3	0.190595	1586.47	302.37		
	木支撑	m3	0.000915	1449.26	1.33		
	脱模剂	kg	1.496324	17.15	25.66		
	镀锌铁丝18～22#	kg	2.475845	4.46	11.04		
	钢筋Φ10以外	t	1.04104	2677.06	2786.93		
	电焊条	kg	7.92792	5.07	40.19		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	5.3142	378.5	2011.42		
	复合木模板面板	m2	13.36755	30.3	405.04		
	钢支撑	kg	23.260148	4.1	95.37		
	零星卡具	kg	7.705386	4.18	32.21		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.035219	4.46	0.16		
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.02312	378.5	387.25		
	钢筋Φ10以内	t	0.09588	2716.57	260.46		
	沥青漆	kg	0.984	10.29	10.13		
	铸铁井盖井座	套	2	544.72	1089.44		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	196.498154	0.19	37.33		

	中(粗)砂	t	0.516469	115.6	59.7		
	防水剂	kg	8.203969	4.29	35.2		
	其他材料费			--	94.13	--	
	材料费小计			--	8784.71	--	

项目编码	04B004	项目名称	井盖安装	计量单位	套	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	479.79	5687.86		95.96	47.98	47.98	568.79		9.6	4.8
综合人工工日		小计							47.98	568.79		9.6	4.8
0.4484工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													631.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座700	套	1	544.72	544.72		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.8188	0.19	3.01		
	中(粗)砂	t	0.041578	115.6	4.81		
	水	m3	0.00852	4.5	0.04		
	其他材料费			--	11.15	--	
	材料费小计			--	568.79	--	

项目编码	04B005	项目名称	井盖安装	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座	10套	0.1	435.06	80.07		87.01	43.51	43.51	8.01		8.7	4.35
综合人工工日		小计							43.51	8.01		8.7	4.35
0.4066工日		未计价材料费											301.08
清单项目综合单价													365.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预制混凝土盖、座700	套	1.01	298.1	301.08		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.8188	0.19	3.01		

	中(粗)砂	t	0.041578	115.6	4.81		
	水	m3	0.00852	4.5	0.04		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	309.09	--	

项目编码	04B006	项目名称	井周加固	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-805	C20钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1269	2108.93	3894.26	150.34	451.85	225.93	267.62	494.18	19.08	57.34	28.67
6-1600	井圈 木模	10m3	0.1269	2468.6	2756.98	11.68	496.06	248.03	313.27	349.86	1.48	62.95	31.48
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.1424	633.87	2836.57	145.93	155.96	77.98	90.26	403.93	20.78	22.21	11.1
综合人工工日		小计							671.15	1247.97	41.34	142.5	71.25
6.2724工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2174.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.288035	366.82	472.48		
	电	kW·h	0.515214	0.86	0.44		
	水	m3	2.689016	4.5	12.1		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.316139	4.46	1.41		
	圆钉	kg	0.506077	4.56	2.31		
	模板木材	m3	0.192888	1586.47	306.01		
	脱模剂	kg	2.370492	17.15	40.65		
	钢筋Φ10以外	t	0.148096	2677.06	396.46		
	电焊条	kg	1.127808	5.07	5.72		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	1.413666	0.19	0.27		
	中(粗)砂	t	0.003716	115.6	0.43		
	其他材料费			--	9.69	--	
	材料费小计			--	1247.97	--	

项目编码	040201021002	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	18.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-249	铺土工格栅	1000m2	0.000998	4602.18	10636.77		920.44	460.22	4.59	10.62		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.59	10.62		0.92	0.46
0.0429工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													16.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	土工格栅	m2	1.11297	9.32	10.37		
	U型穿钉R=90	kg	0.032335	5.87	0.19		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	10.62	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台·次	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-25	压路机(振动压路机) 场外运输费用	次	1	600	829.2	2200.38			600	829.2	2200.38		
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	1	1440	1149.36	2574.14			1440	1149.36	2574.14		
综合人工工日		小计							2040	1978.56	4774.52		
17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8793.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.16	1071.94	171.51		
	镀锌铁丝8#	kg	7	4.46	31.22		
	草袋子	只	20	0.86	17.2		
	其他材料费			--	1758.63	--	
	材料费小计			--	1978.56	--	

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价

					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-831	沟槽排水 排水管道 管径 φ300～500		10m	54.489	48.15	0.27	9.02	11.43	5.72	2623.65	14.71	491.49	622.81	311.68
1-832	沟槽排水 排水管道 管径 φ600～1000		10m	13.283	86.99	0.54	34.85	24.37	12.18	1155.49	7.17	462.91	323.71	161.79
综合人工工日			小计							3779.14	21.88	954.4	946.52	473.47
35.3192工日			未计价材料费											
清单项目综合单价														6175.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费									--	21.88		--	
	材料费小计									--	21.88		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：小桥村厂房室外工程-雨污水(007)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			13845.91			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	11474.51			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	2371.4			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	12621.96			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	229.49			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	305.99			
合计					27003.35			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：小桥村厂房室外工程-雨污水(007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：小桥村厂房室外工程-雨污水(007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：小桥村厂房室外工程-雨污水(007)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：小桥村厂房室外工程-雨污水(007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：小桥村厂房室外工程-雨污水(007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

慧信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：小桥村厂房室外工程-雨污水(007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：小桥村厂房室外工程-雨污水(007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	18532.11		18532.11
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	791970.65	2	15839.41
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	791970.65	0.34	2692.7
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	791970.65		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	810502.76	9	72945.25
合计					91477.36

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：小桥村厂房室外工程-雨污水(007)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：小桥村厂房室外工程-雨污水(007)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：小桥村股份制经济合作社—暂列金(008)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	人工费		
1.2	材料费		
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费		
1.5	利润		
2	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.2.1	其中：安全文明施工措施费		
3	其他项目费	2287000	
3.1	其中：暂列金额	2287000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	85305.1	
5	税金	213507.46	
6	工程造价	2585812.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小桥村股份制经济合作社—暂列金(008)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

综合单价分析表

工程名称：小桥村股份制经济合作社—暂列金(008)

总价措施项目清单与计价表

工程名称：小桥村股份制经济合作社—暂列金(008)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：小桥村股份制经济合作社—暂列金(008)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	2287000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		2287000		

暂列金额明细表

工程名称：小桥村股份制经济合作社—暂列金(008)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		2287000	
合计			2287000	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：小桥村股份制经济合作社—暂列金(008)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：小桥村股份制经济合作社—暂列金(008)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：小桥村股份制经济合作社—暂列金(008)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

福鼎网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：小桥村股份制经济合作社—暂列金(008)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：小桥村股份制经济合作社—暂列金(008)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	85305.1		85305.1
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2287000	3.2	73184
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2287000	0.53	12121.1
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2287000		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2372305.1	9	213507.46
合计					298812.56

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：小桥村股份制经济合作社—暂列金(008)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：小桥村股份制经济合作社—暂列金(008)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统