

## 招标控制价

招 标 人： 江阴市华士镇曙新村股份经济合作社

(单位盖章)

造价咨询人： 正军项目管理集团有限公司

(单位盖章)

2026年03月20日

## 招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 6124292.64

(大写): 陆佰壹拾贰万肆仟贰佰玖拾贰元陆角肆分

招 标 人: 江阴市华士镇曙新村股份经济合作社  
(单位盖章)

造价咨询人: 正军项目管理集团有限公司  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人: 赵正洪  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人: 付正君  
(签字或盖章)

编 制 人: 赵飞  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 杨磊  
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2026年03月01日

复核时间: 2026年03月20日

# 招标控制价

招标控制价 (小写): 6124292.64

(大写): 陆佰壹拾贰万肆仟贰佰玖拾贰元陆角肆分

招标人:



(单位盖章)

工程造价  
咨询人:




(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



(造价人员签字盖专用章)

复核人:



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

复核时间:

# 建设项目招标控制价表

工程名称：华士镇曙新村硕桥东道路改扩建工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	华士镇曙新村硕桥东道路改扩建工程	6124292.64		89485.61	125415.93
	合计	6124292.64		89485.61	125415.93

# 单项工程招标控制价表

工程名称：华士镇曙新村硕桥东道路改扩建工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	华士镇曙新村硕桥东道路改扩建工程--大型土石方	432335.07		7239.33	6015.58
2	华士镇曙新村硕桥东道路改扩建工程--道路	4507821.76		63680.65	94560.7
3	华士镇曙新村硕桥东道路改扩建工程--灌溉水	735128.09		11525.8	15420.8
4	华士镇曙新村硕桥东道路改扩建工程--雨污水	449007.72		7039.83	9418.85
	合计	6124292.64		89485.61	125415.93

# 单位工程招标控制价表

工程名称：华士镇曙新村硕桥东道路改扩建工程--大型土石方(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	377048.36	
1.1	人工费	66330.47	
1.2	材料费	32814.19	
1.3	施工机具使用费	243717.6	
1.4	企业管理费	21774.9	
1.5	利润	12411.2	
2	措施项目费	13573.74	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	13573.74	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	7239.33	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	6015.58	
5	税金	35697.39	
6	工程造价	432335.07	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华士镇曙新村硕桥东道路改扩建工程—大型土石方(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		道路部分						
1	041001001001	拆除路面	1、材质：混凝土、沥青板 2、厚度：暂按10cm，结算时根据现场实际情况计量 3、拆除砼板块运至软土路基处回填	m3	983.15	117.24	115264.51	
2	041001003001	拆除基层	1、材质：机械拆除原道路基层 2、厚度：暂按20cm，结算时根据现场实际情况计量	m3	1966.3	8.43	16575.91	
3	040101001001	挖一般土方	1、挖土深度：0.6m详见设计 2、外运：就近1km堆放，场内运输 3、土壤类别：综合考虑	m3	5898.9	14.91	87952.6	
4	040101005001	挖软土	1、机械挖除软基路段软土 2、厚度：按现场实际情况 3、废料外运，投标人自行考虑运距及堆场，含特种垃圾处理	m3	969	27.14	26298.66	
5	040103001002	回填方	1、机械回填拆除路面板块	m3	983.15	15	14747.25	
6	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：原道路结构层20cm 2、运距：综合考虑 3、废料外运，投标人自行考虑运距及堆场，含特种垃圾处理	m3	1966.3	38.09	74896.37	
7	040103001007	素土回填方	1、密实度要求：满足规范要求 2、填方来源、运距：甲供、1km	m3	100	29.95	2995	
		分部小计					338730.3	
		管沟部分						
8	040101002002	挖沟槽土方	1、管道沟槽开挖 2、土壤类别：综合 3、挖土深度：见设计图纸 4、含反开挖、挖方、修坡、装车、场内堆放等工作内容 5、堆放场地自行考虑	m3	633.44	25.83	16361.76	
9	040103001006	灰土土回填	1、密实度要求：按设计要求 2、填方材料品种：反开挖后5%灰土回填	m3	262.29	83.71	21956.3	
		分部小计					38318.06	
		分部分项合计					377048.36	
		单价措施合计						
合计							377048.36	

# 综合单价分析表

工程名称：华士镇曙新村硕桥东道路改扩建工程--大型土石方(001)

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面	计量单位	m3	工程量	983.15							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-576-[1-577]*5	机械拆除混凝土类路面层 无筋厚10cm内	100m2	0.05	617.17	2.88	370.03	69.1	39.49	30.86	0.14	18.5	3.46	1.97	
1-570	拆除沥青柏油类路面层 机械拆除 厚10cm以内	100m2	0.05	416.87	3.53	233.59	45.53	26.02	20.84	0.18	11.68	2.28	1.3	
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	693.36		10728.37	799.52	456.87	0.69		10.73	0.8	0.46	
1-446	自卸汽车运石碴 自卸汽车(8t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		54	11983.7	838.86	479.35		0.05	11.98	0.84	0.48	
综合人工工日		小计						52.39	0.37	52.89	7.38	4.21		
0.4897工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								117.24						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	合金钢钻头一字型				根	0.0175	6.86	0.12						
	六角空心钢				kg	0.027	4.72	0.13						
	高压风管 φ25-6P-20m				m	0.0045	16.29	0.07						
	水				m3	0.012	4.5	0.05						
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--	0.37	--					

项目编码	041001003001	项目名称	拆除基层	计量单位	m3	工程量	1966.3							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-414备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.001	52	340	7239.79	510.43	291.67	0.05	0.34	7.24	0.51	0.29	
综合人工工日		小计						0.05	0.34	7.24	0.51	0.29		
0.0005工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								8.43						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	合金钎头 φ135				个	0.000124	2744.16	0.34						
	其他材料费						--		--					

		材料费小计	--	0.34	--	
--	--	-------	----	------	----	--

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	5898.9							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-278	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内) 运距1km以内	1000m3	0.001		54	6351.3 <sub>1</sub>	444.59	254.05		0.05	6.35	0.44	0.25	
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.001	520.02		6525.3 <sub>6</sub>	493.18	281.82	0.52		6.53	0.49	0.28	
综合人工工日		小计						0.52	0.05	12.88	0.93	0.53		
0.0049工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								14.91						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水				m3	0.012	4.5	0.05						
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--	0.05	--					

项目编码	040101005001	项目名称	挖软土	计量单位	m3	工程量	969						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-345	反铲挖掘机挖淤泥、流砂斗容 1.0m3 装车	1000m3	0.001	674.1		7505.7 <sub>4</sub>	572.59	327.19	0.67		7.51	0.57	0.33
1-280	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内) 运距5km以内	1000m3	0.001		54	13518. <sub>84</sub>	946.32	540.75		0.05	13.52	0.95	0.54
D00001	处置费	m3	1		3					3			
综合人工工日		小计						0.67	3.05	21.03	1.52	0.87	
0.0063工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								27.14					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	水				m3	0.012	4.5	0.05					
	处置费				m3	1	3	3					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	3.05	--					

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	983.15
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	回填拆除路面板块	m3	1		15					15			
综合人工工日		小计								15			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								15					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	回填拆除路面板块			m3	1	15	15						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	15		--				

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	1966.3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-445	履带式液压挖掘机挖碴装车斗容1.0m3	1000m3	0.001	693.36		10728.37	799.52	456.87	0.69		10.73	0.8	0.46
1-448	自卸汽车运石碴自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54	22306.22	1561.44	892.25		0.05	22.31	1.56	0.89
D00001	处置费	m3	0.2		3					0.6			
综合人工工日		小计							0.69	0.65	33.04	2.36	1.35
0.0065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								38.09					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	水			m3	0.012	4.5	0.05						
	处置费			m3	0.2	3	0.6						
	其他材料费					--			--				
材料费小计					--	0.65		--					

项目编码	040103001007	项目名称	素土回填方	计量单位	m3	工程量	100						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.001	520.02		6525.36	493.18	281.82	0.52		6.53	0.49	0.28
1-278	自卸汽车运土自卸汽车(8t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		54	6351.31	444.59	254.05		0.05	6.35	0.44	0.25

1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1196.05	159.26	94.87	54.21	11.96		1.59	0.95	0.54	
综合人工工日		小计							12.48	0.05	14.47	1.88	1.07
0.1167工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									29.95				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水							m3	0.012	4.5	0.05		
	其他材料费									--		--	
	材料费小计									--	0.05	--	

项目编号	040101002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	633.44						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.0009	520.02		6525.36	493.18	281.82	0.47		5.87	0.44	0.25
1-2备注3	人工挖土方 三类土	100m3	0.001	4246.03			297.22	169.84	4.25			0.3	0.17
1-268	自卸汽车运土 自卸汽车(6t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		54	6249.61	437.47	249.98		0.05	6.25	0.44	0.25
1-278	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		54	6351.31	444.59	254.05		0.05	6.35	0.44	0.25
综合人工工日		小计							4.72	0.1	18.47	1.62	0.92
0.0441工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									25.83				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水							m3	0.024	4.5	0.11		
	其他材料费									--	-0.01	--	
	材料费小计									--	0.1	--	

项目编号	040103001006	项目名称	灰土土回填	计量单位	m3	工程量	262.29						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-69+[2-75]*35	拌合机拌合 厚度50cm 含灰量5.0%	100m2	0.02	966.42	2351.24	475.92	100.96	57.69	19.33	47.02	9.52	2.02	1.15
2-411	集中消解石灰	t	0.085001	15.41	4.75	23.13	7.71	3.85	1.31	0.4	1.97	0.66	0.33
综合人工工日		小计							20.64	47.42	11.49	2.68	1.48
0.1928工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				83.71			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	生石灰	t	0.085	541.51	46.03		
	水	m3	0.2586 51	4.5	1.16		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	47.42	--	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：华士镇曙新村硕桥东道路改扩建工程—大型土石方(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			7239.33			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	5655.73			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	1583.6			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	6221.3			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	113.11			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					13573.74			

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：华士镇曙新村硕桥东道路改扩建工程--大型土石方(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称：华士镇曙新村硕桥东道路改扩建工程--大型土石方(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：华士镇曙新村硕桥东道路改扩建工程--大型土石方(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：华士镇曙新村硕桥东道路改扩建工程--大型土石方(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：华士镇曙新村硕桥东道路改扩建工程--大型土石方(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：华士镇曙新村硕桥东道路改扩建工程--大型土石方(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	6015.58		6015.58
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	390622.1	1.3	5078.09
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	390622.1	0.24	937.49
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	390622.1		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	396637.68	9	35697.39
合计					41712.97

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：华士镇曙新村硕桥东道路改扩建工程--大型土石方(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									



# 单位工程招标控制价表

工程名称：华士镇曙新村硕桥东道路改扩建工程—道路(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3473830.75	
1.1	人工费	333146.24	
1.2	材料费	2859220.63	
1.3	施工机具使用费	139543.77	
1.4	企业管理费	94521.29	
1.5	利润	47398.82	
2	措施项目费	167224.84	
2.1	单价措施项目费	44437.29	
2.2	总价措施项目费	122787.55	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	63680.65	
3	其他项目费	400000	
3.1	其中:暂列金额	400000	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	94560.7	
5	税金	372205.47	
6	工程造价	4507821.76	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华士镇曙新村硕桥东道路改扩建工程—道路(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	040202002001	石灰稳定土	1、含灰量：5% 2、厚度：50 3、开挖土方就地利用 4、石灰消解	m2	9831.5	40.56	398765.64	
2	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5% 2、石料规格:级配碎石,碎石级配范围详见设计说明 3、厚度:20cm 4、压实度:K≥98% 5、厂拌机铺,含养生	m2	9831.5	95.01	934090.82	
3	040203003001	透层	1、材料品种:普通乳化沥青, 2、喷油量:0.7-1.5L/M2	m2	8950	4.83	43228.5	
4	040203003002	粘层	1、道路面层 喷洒沥青油料 结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	m2	8950	3.94	35263	
5	040203004001	封层	1、材料品种:改性乳化沥青, 2、沥青用量:1.0kg/m2, 3、矿料用料6~8m3/1000m2, 粒径3~5mm	m2	8950	8.5	76075	
6	040203006001	沥青混凝土	1、6cm中粒式沥青砼AC-20C 2、集中厂拌,摊铺机摊铺,道路清洗等	m2	8950	77.51	693714.5	
7	040203006002	沥青混凝土	1、4cm玛蹄脂沥青砼SMA-13, 2、集中厂拌,摊铺机摊铺,道路清洗等	m2	8950	75.83	678678.5	
8	040204004005	安砌侧(平、缘)石	1、材料品种、规格:现浇混凝土c30(宽200*高100), 含弧形加工, 综合考虑	m	3100	16.26	50406	
		挡墙部分						
9	040202011004	碎石	1、石料规格:换填级配碎石 2、天然地基承载力足够的路段,采用10cm级配碎石垫层。 3、结算时根据现场实际情况计量	m3	24.85	355.24	8827.71	
10	040303002001	混凝土基础	1、混凝土强度等级:C30混凝土 2、厚度:30cm 3、含模板搭拆	m3	74.56	650.36	48490.84	
11	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:八五多孔砖 2、墙体类型:1.52-0.36米厚外墙 3、砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆Mb7.5	m3	13.6	741.62	10086.03	
12	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型:砖砌 2、底层厚度、砂浆配合比:12厚1:3水泥砂浆打底 3、面层厚度、砂浆配合比:8厚1:2.5水泥砂浆	m2	116	31.93	3703.88	
13	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:三级钢 2、钢筋规格:Φ14	t	4.04	4703.55	19002.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
14	040305003001	浆砌块料	1、部位：驳岸挡墙 2、材料品种、规格：二孔空心砖尺寸为长76cm*宽36cm*高20cm；砌块壁厚25mm 3、砂浆强度等级：M10水泥砂浆 4、沉降缝要求：表面勾缝	m3	480.04	413	198256.52		
15	040303024001	混凝土其他构件	1、名称、部位：空心砌块中灌混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	456.03	603.56	275241.47		
		分部小计					563608.79		
		分部分项合计					3473830.75		
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		台·次	1	17314.53	17314.53		
2	041103001001	围堰	1、围堰类型：筑土围堰 2、围堰顶宽及底宽：1.5米 3、围堰高度：2米 4、填心材料：素土（甲供）	m	30	621.51	18645.3		
3	011706002001	排水、降水		项	1	8477.46	8477.46		
		单价措施合计					44437.29		
合计								3518268.04	

# 综合单价分析表

工程名称：华士镇曙新村硕桥东道路改扩建工程—道路(002)

项目编码	040202002001	项目名称	石灰稳定土	计量单位	m2	工程量	9831.5							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-69+[2-75]*35	拌合机拌合 厚度50cm 含灰量5.0%	100m2	0.01	966.42	1984.66	475.92	288.47	144.23	9.66	19.85	4.76	2.88	1.44	
2-411	集中消解石灰	t	0.035764	15.41	4.75	23.13	7.71	3.85	0.55	0.17	0.83	0.28	0.14	
综合人工工日		小计						10.21	20.02	5.59	3.16	1.58		
0.0955工日		未计价材料费												
清单项目综合单价							40.56							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	生石灰				t	0.035764	541.51	19.37						
	水				m3	0.122252	4.5	0.55						
	其他材料费						--	0.1	--					
	材料费小计						--	20.02	--					

项目编码	040202015001	项目名称	水泥稳定碎(砾)石	计量单位	m2	工程量	9831.5							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-241+[2-242]*5	水泥稳定碎石厂拌机铺 厚度(cm) 20	100m2	0.01	466.1		151.1	123.44	61.72	4.66		1.51	1.23	0.62	
综合人工工日		小计						4.66		1.51	1.23	0.62		
0.0436工日		未计价材料费												
清单项目综合单价							95.01							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	稳定土混合料				m3	0.204	426.44	86.99						
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--	86.99	--					

项目编码	040203003001	项目名称	透层	计量单位	m2	工程量	8950				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-273	喷洒透层油 汽车式沥青喷洒机 喷洒量1kg/m <sup>2</sup>	100m <sup>2</sup>	0.01	6.96	445.76	20.54	5.5	2.75	0.07	4.46	0.21	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	4.46	0.21	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.83				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	石油沥青60~100#						t	0.001	4443.8	4.44			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	4.46		--	

项目编码	040203003002	项目名称	粘层			计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	8950				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷洒量0.8kg/m <sup>2</sup>	100m <sup>2</sup>	0.01	6.96	356.64	20.54	5.5	2.75	0.07	3.57	0.21	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	3.57	0.21	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.94				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	石油沥青60~100#						t	0.0008	4443.8	3.56			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	3.57		--	

项目编码	040203004001	项目名称	封层			计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	8950				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-259	沥青下封层	100m <sup>2</sup>	0.01	70.3	725.43	25.97	19.25	9.63	0.7	7.25	0.26	0.19	0.1
综合人工工日		小计							0.7	7.25	0.26	0.19	0.1
0.0066工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.5				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	煤						t	0.0003	943.3	0.28			
	石屑(米砂)						t	0.0127 <sub>3</sub>	79.86	1.02			
石油沥青60~100#						t	0.0013 <sub>4</sub>	4443.8	5.95				

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	7.25	--	

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	8950						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	230.59	7170.17	215.65	89.25	44.62	2.31	71.7	2.16	0.89	0.45
综合人工工日		小计						2.31	71.7	2.16	0.89	0.45	
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								77.51					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	中粒式沥青混凝土			t	0.1424	496.57	70.71						
	煤			t	0.0002	943.3	0.19						
	木柴			kg	0.032	0.94	0.03						
	柴油			t	0.00006	6910	0.41						
	其他材料费					--	0.36	--					
	材料费小计					--	71.7	--					

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	8950						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-315+[2-316]*2	沥青玛蹄脂碎石混合料沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	250.6	6921.26	257.95	101.71	50.86	2.51	69.21	2.58	1.02	0.51
综合人工工日		小计						2.51	69.21	2.58	1.02	0.51	
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								75.83					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	木柴			kg	0.022	0.94	0.02						
	柴油			t	0.00005	6910	0.35						
	煤			t	0.00014	943.3	0.13						
	沥青玛蹄脂碎石混合料沥青混凝土			t	0.10364	659.69	68.37						
	其他材料费					--	0.34	--					
	材料费小计					--	69.21	--					

项目编号	040204004005	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	3100						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土基层	m3	0.03	147.34	350.56		29.47	14.73	4.42	10.52		0.88	0.44
综合人工工日		小计						4.42	10.52		0.88	0.44	
0.0413工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.26					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水			m3	0.0121 2	4.5	0.05						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	8.9352	0.2517	2.25						
	中(粗)砂			t	0.0264 08	129.09	3.41						
	碎石5~20			t	0.0368 12	129.09	4.75						
	其他材料费					--	0.06	--					
	材料费小计					--	10.52	--					

项目编号	040202011004	项目名称	碎石	计量单位	m3	工程量	24.85						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-703	挡土墙、防洪墙 垫层 碎石	10m3	0.1	757.45	2567.6		151.49	75.75	75.75	256.76		15.15	7.58
综合人工工日		小计						75.75	256.76		15.15	7.58	
0.7079工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								355.24					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	碎石5~40			t	1.989	129.09	256.76						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	256.76	--					

项目编号	040303002001	项目名称	混凝土基础	计量单位	m3	工程量	74.56						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-287	C30基础 混凝土 基础 混凝土	10m3	0.1	1382.4 4	3774	464.54	369.4	184.7	138.24	377.4	46.45	36.94	18.47	
3-288	基础 混凝土基 础 模板	10m2	0.0762	194.53	178.5		38.91	19.45	14.82	13.6		2.96	1.48	
综合人工工日		小计							153.06	391	46.45	39.9	19.95	
1.4305工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									650.36					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	草袋子					只	0.53	0.86	0.46					
	水					m3	0.5587	4.5	2.51					
	电					kW·h	0.468	0.86	0.4					
	组合钢模板					kg	0.4495 8	4.29	1.93					
	钢管支撑					kg	0.1767 84	3.59	0.63					
	零星卡具					kg	0.9182 1	4.18	3.84					
	普通成材					m3	0.0022 86	2492.2 3	5.7					
	圆钉					kg	0.0182 88	4.97	0.09					
	脱模剂					kg	0.0762	17.15	1.31					
	模板嵌缝料					kg	0.0381	2.76	0.11					
	水泥42.5级					kg	350.17 5	0.3123	109.36					
	中(粗)砂					t	0.6891 85	129.09	88.97					
	碎石5~40					t	1.3611 15	129.09	175.71					
	其他材料费								--	-0.02	--			
材料费小计								--	391	--				

项目编码	010401003001	项目名称	实心砖墙			计量单位	m3	工程量	13.6					
清单综合单价组成明细														
定额 编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-35	M5 1砖外墙 标 准砖	m3	1	155.15	529.6	7.94	32.62	16.31	155.15	529.6	7.94	32.62	16.31	
综合人工工日		小计							155.15	529.6	7.94	32.62	16.31	
1.45工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									741.62					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	标准砖240×115×53					百块	5.36	86.457 8	463.41					
	水泥32.5级					kg	47.568	0.2517	11.97					

水	m3	0.1772	4.5	0.8	
中砂	t	0.3767 <sub>4</sub>	129.09	48.63	
石灰膏	m3	0.0187 <sub>2</sub>	209.83	3.93	
其他材料费			--	0.86	--
材料费小计			--	529.6	--

项目编号	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	116						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙	10m2	0.1	177.62	78.28	7.77	37.08	18.54	17.76	7.83	0.78	3.71	1.85
综合人工工日		小计						17.76	7.83	0.78	3.71	1.85	
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							31.93						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	普通木成材			m3	0.0002	2492.2 <sub>3</sub>	0.5						
	水			m3	0.0154 <sub>4</sub>	4.5	0.07						
	水泥32.5级			kg	10.007 <sub>6</sub>	0.2517	2.52						
	中砂			t	0.0367 <sub>31</sub>	129.09	4.74						
	其他材料费					--	--	--	--				
	材料费小计					--	7.83	--	--				

项目编号	040901001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	4.04						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 Φ10以外	t	1	867.77	3355.6 <sub>7</sub>	169.06	207.37	103.68	867.77	3355.6 <sub>7</sub>	169.06	207.37	103.68
综合人工工日		小计						867.77	3355.6 <sub>7</sub>	169.06	207.37	103.68	
8.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							4703.55						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	钢筋Φ10以外			t	1.04	3165.9 <sub>4</sub>	3292.58						
	电焊条			kg	8.88	5.37	47.69						

	镀锌铁丝18~22#	kg	2.95	5.22	15.4		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3355.67	--	

项目编码	040305003001	项目名称	浆砌块料		计量单位	m3	工程量	480.04					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-16	M5普通混凝土小型空心砌块	m3	1	125.19	246.08	3.21	25.68	12.84	125.19	246.08	3.21	25.68	12.84
综合人工工日		小计						125.19	246.08	3.21	25.68	12.84	
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								413					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	标准砖240×115×53				百块	0.28	86.457 8	24.21					
	混凝土小型空心砌块190×190×390				m3	0.76	216.65	164.65					
	混凝土小型空心砌块190×190×190				m3	0.103	216.65	22.31					
	混凝土小型空心砌块190×190×90				m3	0.037	216.65	8.02					
	水				m3	0.0988	4.5	0.44					
	水泥32.5级				kg	19.392	0.2517	4.88					
	中砂				t	0.1545 6	129.09	19.95					
	石灰膏				m3	0.0076 8	209.83	1.61					
	其他材料费						--	0.01	--				
材料费小计						--	246.08	--					

项目编码	040303024001	项目名称	混凝土其他构件		计量单位	m3	工程量	456.03					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-111	C25钢管桩填心混凝土	10m3	0.1	910.57	4414.4 4	336.53	249.42	124.71	91.06	441.44	33.65	24.94	12.47
综合人工工日		小计						91.06	441.44	33.65	24.94	12.47	
0.851工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								603.56					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	预拌混凝土(非泵送型) C25				m3	1.02	431.34	439.97					
	电				kW·h	0.148	0.86	0.13					
	水				m3	0.3	4.5	1.35					

	其他材料费	--	-0.01	--	
	材料费小计	--	441.44	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台·次	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机1m3以内 场外运输费用	次	1	1284	1140.27	2700.28			1284	1140.27	2700.28		
25-25	压路机(振动压路机) 场外运输费用	次	1	535	836.56	2297.44			535	836.56	2297.44		
25-65	沥青摊铺机12t以内(或带自动找平) 场外运输费用	次	1	963	1308.78	3979.07			963	1308.78	3979.07		
25-66	沥青摊铺机12t以内(或带自动找平) 组装拆卸费	次	1	963		1307.13			963		1307.13		
综合人工工日		小计						3745	3285.61	10283.92			
35工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								17314.53					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	木枕				m3	0.16	1071.94	171.51					
	镀锌铁丝8#				kg	7	4.2	29.4					
	草袋子				只	20	0.86	17.2					
	其他材料费						--	3067.5	--				
	材料费小计						--	3285.61	--				

项目编码	041103001001	项目名称	围堰	计量单位	m	工程量	30						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-530	筑土围堰	100m3	0.05	9387.22		174.44	1912.33	956.17	469.36		8.72	95.62	47.81
综合人工工日		小计						469.36		8.72	95.62	47.81	
4.3866工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								621.51					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	011706002001	项目名称	排水、降水		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-818	河道排水 零星积水	m3	5265.5	0.96		0.28	0.25	0.12	5054.88	1474.34	1316.38	631.86	
综合人工工日		小计							5054.88	1474.34	1316.38	631.86	
47.3895工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								8477.46					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：华士镇曙新村硕桥东道路改扩建工程—道路(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			63680.65			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	52774.02			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	10906.63			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	58051.42			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1055.48			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					122787.55			

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：华士镇曙新村硕桥东道路改扩建工程--道路(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	400000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	400000		

# 暂列金额明细表

工程名称：华士镇曙新村硕桥东道路改扩建工程--道路(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		400000	
	合计		400000	



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：华士镇曙新村硕桥东道路改扩建工程--道路(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
		合计				

# 计日工表

工程名称：华士镇曙新村硕桥东道路改扩建工程--道路(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：华士镇曙新村硕桥东道路改扩建工程--道路(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：华士镇曙新村硕桥东道路改扩建工程--道路(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	94560.7		94560.7
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4041055.59	2	80821.11
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4041055.59	0.34	13739.59
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4041055.59		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	4135616.29	9	372205.47
合计					466766.17

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：华士镇曙新村硕桥东道路改扩建工程—道路(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									



# 单位工程招标控制价表

工程名称：华士镇曙新村硕桥东道路改扩建工程—灌溉水(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	636784.85	
1.1	人工费	89578.31	
1.2	材料费	498059.69	
1.3	施工机具使用费	17130.77	
1.4	企业管理费	21345.91	
1.5	利润	10670.17	
2	措施项目费	22223.79	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	22223.79	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	11525.8	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	15420.8	
5	税金	60698.65	
6	工程造价	735128.09	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华士镇曙新村硕桥东道路改扩建工程—灌溉水(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	040501004004	塑料管	1、材质及规格:PE实壁管DN400管PN1.0MPa, 2、连接形式:热熔连接, 3、管道检验及试验要求: 具体做法详见苏S01-2021	m	411	373.72	153598.92	
2	040501001004	混凝土管	1、管道材质:III级钢筋混凝土管承插管 2、管径:DN600 3、基础及垫层:采用180°混凝土基础(详见苏S01-2021-112), 4、接口方式:橡胶圈柔性接口, 5、其他:模板制安, 6、具体详见苏S01-2021-112 7、闭水实验	m	574	596.25	342247.5	
3	031003003003	焊接法兰阀门	1、铸铁闸阀DN400 2、Z45T-10	个	17	3481.41	59183.97	
4	040504001012	阀门砌筑井	1、900*900*900阀门砌筑井, 2、井深:0.9米, 3、10cm厚C15砼垫层, 4、15cm厚c25基础 4、井筒M10水泥砂浆砌MU15砖,20厚1:2防水水泥砂浆抹面, 5、铸铁井盖	座	17	2442.32	41519.44	
5	040504001014	阀门砌筑井	1、900*900*1200阀门砌筑井, 2、井深:1.2米 3、10cm厚C15砼垫层, 4、20cm厚c25基础 5、井筒M10水泥砂浆砌MU15砖,20厚1:2防水水泥砂浆抹面, 6. 铸铁井盖	座	5	2564.27	12821.35	
6	040502003001	塑料管管件	1、种类:三通 2、材质及规格:PE DN400 3、连接形式:热熔	个	17	572.63	9734.71	
7	040504001013	污水阀门砌筑井	1、1400*1400阀门砌筑井, 2、井深:详见设计图纸, 3、10cm厚C15砼垫层, 4、20cm厚c25基础 5、井筒M10水泥砂浆砌MU15砖,20厚1:2防水水泥砂浆抹面, 6、铸铁井盖	座	2	4285.28	8570.56	
8	040501004005	塑料管	1、交叉口范围内的污水管不满足覆土时采用素混凝土360°包封DN200-400综合考虑	m	56	162.65	9108.4	
		分部分项合计					636784.85	
		单价措施合计						
合计							636784.85	

# 综合单价分析表

工程名称：华士镇曙新村硕桥东道路改扩建工程—灌溉水(003)

项目编码	040501004004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	411						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-156	塑料管安装 管外径400mm以内	100m	0.01	1077.6	9.9	399.9	295.5	147.75	10.78	0.1	4	2.96	1.48
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	160.39	158.85		32.08	16.04	1.6	1.59		0.32	0.16
综合人工工日		小计						12.38	1.69	4	3.28	1.64	
0.1157工日		未计价材料费						350.73					
清单项目综合单价								373.72					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	塑料管PE DN400			m	1	350.73	350.73						
	清洁棉布			kg	0.0089	5.15	0.05						
	三氯乙烯			kg	0.0002	6.31							
	电			kW·h	0.0604	0.86	0.05						
	镀锌铁丝8~12#			kg	0.0068	5.15	0.04						
	焊接钢管DN40			m	0.0003	15.92							
	橡胶护套管			m	0.015	6.43	0.1						
	机砖			百块	0.0073	86.4578	0.63						
	水			m3	0.150066	4.5	0.68						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	0.1137	0.2517	0.03						
	中(粗)砂			t	0.000667	129.09	0.09						
	其他材料费					--	0.02	--					
	材料费小计					--	352.42	--					

项目编码	040501001004	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	574						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0096	676.78	2618.95	26.72	140.7	70.35	6.5	25.14	0.26	1.35	0.68
6-830	渠(管)道基础 C25混凝土平基	10m3	0.0311	1851.31	3739.69	327.98	435.86	217.93	57.58	116.3	10.2	13.56	6.78
6-1574	管、渠道平基复合木模	100m2	0.011009	2017.27	1513.78	148.45	433.14	216.57	22.21	16.67	1.63	4.77	2.38

6-135	平接(企口)式 (Φ300~2400) 人机配合下管 管径600mm以内	100m	0.01	1447.1 8		483.16	386.07	193.03	14.47		4.83	3.86	1.93
6-343	管道闭水试验 管径600mm以内	100m	0.01	264.83	347.62		52.97	26.48	2.65	3.48		0.53	0.26
综合人工工日		小计							103.41	161.59	16.92	24.07	12.03
0.9665工日		未计价材料费							278.23				
清单项目综合单价									596.25				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	碎石40				t	0.1909 44	129.09	24.65					
	草袋子				只	0.4298 64	0.86	0.37					
	电				kW·h	0.1268 88	0.86	0.11					
	水				m <sup>3</sup>	0.6898 52	4.5	3.1					
	镀锌铁丝18~22#				kg	0.0019 27	5.22	0.01					
	圆钉				kg	0.2305 39	4.97	1.15					
	模板木材				m <sup>3</sup>	0.0015 85	2289.8 7	3.63					
	复合木模板面板				m <sup>2</sup>	0.2311 89	38.64	8.93					
	零星卡具				kg	0.2426 6	4.18	1.01					
	脱模剂				kg	0.1100 9	17.15	1.89					
	钢筋混凝土管Φ600				m	1.01	275.48	278.23					
	镀锌铁丝8~12#				kg	0.0068	5.15	0.04					
	焊接钢管DN40				m	0.0003	15.92						
	橡胶护套管				m	0.015	6.43	0.1					
	机砖				百块	0.0165	86.457 8	1.43					
	复合硅酸盐水泥32.5级				kg	124.65 7904	0.2517	31.38					
	中(粗)砂				t	0.2118 42	129.09	27.35					
	碎石5~40				t	0.4152 41	129.09	53.6					
	其他材料费							--	2.84	--			
材料费小计							--	439.82	--				

项目编号	031003003003	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	17						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-445	焊接法兰阀 公称直径400mm以内	个	1	411.95	676.59	207.14	123.82	61.91	411.95	676.59	207.14	123.82	61.91
综合人工工日		小计							411.95	676.59	207.14	123.82	61.91
3.85工日		未计价材料费							2000				
清单项目综合单价									3481.41				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	法兰阀门DN400			个	1	2000	2000						
	平焊法兰1.6MPa DN400			片	2	261.29	522.58						
	精制带母镀锌螺栓带垫 M27×120~140			套	32.96	2.57	84.71						
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6			kg	1.38	5.57	7.69						
	电焊条J422 φ3.2			kg	9.35	5.37	50.21						
	乙炔气			kg	0.13	15.44	2.01						
	氧气			m3	0.38	2.83	1.08						
	厚漆			kg	0.6	8.58	5.15						
	清油			kg	0.06	13.72	0.82						
	棉纱头			kg	0.15	5.57	0.84						
	砂纸			张	1.6	0.94	1.5						
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	2676.59	--				

项目编码	040504001012	项目名称	阀门砌筑井		计量单位	座	工程量	17					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土	10m3	0.0256	1955.43	3585.36	327.98	456.68	228.34	50.06	91.79	8.4	11.69	5.85
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内	10m3	0.0392	1666.53	3757.99	78.46	349	174.5	65.33	147.31	3.08	13.68	6.84
6-1535	平池底 木模	100m2	0.000547	4113.94	2553.67	165.76	855.94	427.97	2.25	1.4	0.09	0.47	0.23
6-787	M7.5砖砌 矩形	10m3	0.077759	1674.23	5851.42	71.54	349.15	174.58	130.19	455	5.56	27.15	13.58
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.072	2043.06	732.96	67.68	422.15	211.07	147.1	52.77	4.87	30.39	15.2
6-808	井盖、井算安装检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	479.79	10896.56		95.96	47.98	47.98	1089.66		9.6	4.8
综合人工工日		小计							442.91	1837.93	22	92.98	46.5
4.1392工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2442.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电		kW·h	0.2275 36	0.86	0.2		
	水		m3	1.0722 32	4.5	4.83		
	草袋子		只	1.9413 8	0.86	1.67		
	混凝土垫块		m3	0.0000 75				
	圆钉		kg	0.0155	4.97	0.08		
	嵌缝料		kg	0.0054 7	1.89	0.01		
	模板木材		m3	0.0004 14	2289.8 7	0.95		
	木支撑		m3	0.0001 85	1449.2 6	0.27		
	脱模剂		kg	0.0054 7	17.15	0.09		
	机砖		百块	4.2370 88	86.457 8	366.33		
	沥青漆		kg	0.7350 75	10.29	7.56		
	铸铁爬梯		kg	6.5970 74	4.5	29.69		
	铸铁井盖井座900		套	1	1053.8 4	1053.84		
	复合硅酸盐水泥32.5级		kg	68.413 44	0.2517	17.22		
	中(粗)砂		t	1.0969 44	129.09	141.6		
	碎石5~40		t	0.8044 54	129.09	103.85		
	复合硅酸盐水泥32.5级		kg	299.38 2004	0.2517	75.35		
	木质素磺酸钙		kg	0.3998 4	3.18	1.27		
	其他材料费					--	33.12	--
材料费小计					--	1837.93	--	

项目编码	040504001014	项目名称	阀门砌筑井	计量单位	座	工程量	5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土	10m3	0.0121	1955.4 3	3585.3 6	327.98	456.68	228.34	23.66	43.38	3.97	5.53	2.76
6-1156	C25半地下室平 池底(厚度) 50cm以内	10m3	0.0392	1666.5 3	3757.9 9	78.46	349	174.5	65.33	147.31	3.08	13.68	6.84
6-1535	平池底 木模	100m2	0.0005 4	4113.9 4	2553.6 7	165.76	855.94	427.97	2.22	1.38	0.09	0.46	0.23

6-787	M7.5砖砌 矩形	10m3	0.1036 8	1674.2 3	5851.4 2	71.54	349.15	174.58	173.58	606.68	7.42	36.2	18.1	
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.072	2043.0 6	732.96	67.68	422.15	211.07	147.1	52.77	4.87	30.39	15.2	
6-808	井盖、井算安装 检查井 铸铁井 盖、座	10套	0.1	479.79	10896. 56		95.96	47.98	47.98	1089.6 6		9.6	4.8	
综合人工工日		小计							459.87	1941.1 8	19.43	95.86	47.93	
4.2979工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									2564.27					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	电					kW·h	0.1724 56	0.86	0.15					
	水					m3	0.9654 77	4.5	4.34					
	草袋子					只	1.9413 8	0.86	1.67					
	混凝土垫块					m3	0.0000 74							
	圆钉					kg	0.0153 01	4.97	0.08					
	嵌缝料					kg	0.0054	1.89	0.01					
	模板木材					m3	0.0004 08	2289.8 7	0.93					
	木支撑					m3	0.0001 83	1449.2 6	0.27					
	脱模剂					kg	0.0054	17.15	0.09					
	机砖					百块	5.6495 23	86.457 8	488.45					
	沥青漆					kg	0.8161 04	10.29	8.4					
	铸铁爬梯					kg	8.7962 11	4.5	39.58					
	铸铁井盖井座900					套	1	1053.8 4	1053.84					
	复合硅酸盐水泥32.5级					kg	344.93 1999	0.2517	86.82					
	中(粗)砂					t	1.0735 1	129.09	138.58					
	碎石5~40					t	0.6317 78	129.09	81.56					
	木质素磺酸钙					kg	0.3998 4	3.18	1.27					
	其他材料费							--	35.14	--				
材料费小计							--	1941.18	--					

项目编码	040502003001	项目名称	塑料管管件	计量单位	个	工程量	17
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-431	三通安装 电弧焊 管外径×壁厚 (426×8以内)	个	1	206.62	57.67	74.12	56.15	28.07	206.62	57.67	74.12	56.15	28.07
综合人工工日		小计							206.62	57.67	74.12	56.15	28.07
1.931工日		未计价材料费							150				
清单项目综合单价								572.63					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	弯头(异径管)PE DN400			个	1	150	150						
	氧气			m3	3.381	2.83	9.57						
	乙炔气			kg	1.127	15.44	17.4						
	电焊条			kg	5.098	5.37	27.38						
	尼龙砂轮片φ100×16×3			片	0.367	3.26	1.2						
	棉纱线			kg	0.081	5.57	0.45						
	角钢			kg	0.3	3.4	1.02						
	电			kW·h	0.754	0.86	0.65						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--		207.67						

项目编码	040504001013	项目名称	污水阀门砌筑井	计量单位	座	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土	10m3	0.0256	1955.43	3585.36	327.98	456.68	228.34	50.06	91.79	8.4	11.69	5.85
6-787	M7.5砖砌 矩形	10m3	0.1411	1674.23	5851.42	71.54	349.15	174.58	236.23	825.64	10.09	49.27	24.63
6-1156	C25半地下室平池底(厚度) 50cm以内	10m3	0.0512	1666.53	3757.99	78.46	349	174.5	85.33	192.41	4.02	17.87	8.93
6-1535	平池底 木模	100m2	0.0007	4113.94	2553.67	165.76	855.94	427.97	2.88	1.79	0.12	0.6	0.3
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.3083	1634.45	732.96	67.68	340.43	170.21	503.9	225.97	20.87	104.95	52.48
6-808	井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	479.79	16868.25		95.96	47.98	47.98	1686.83		9.6	4.8
综合人工工日		小计							926.38	3024.43	43.5	193.98	96.99
8.6576工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4285.28					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	电	kW·h	0.2652 16	0.86	0.23			
	水	m3	1.5204 63	4.5	6.84			
	机砖	百块	7.6885 39	86.457 8	664.73			
	沥青漆	kg	0.9330 79	10.29	9.6			
	铸铁爬梯	kg	11.970 924	4.5	53.87			
	草袋子	只	2.5356 8	0.86	2.18			
	混凝土垫块	m3	0.0000 96					
	圆钉	kg	0.0198 35	4.97	0.1			
	嵌缝料	kg	0.007	1.89	0.01			
	模板木材	m3	0.0005 29	2289.8 7	1.21			
	木支撑	m3	0.0002 37	1449.2 6	0.34			
	脱模剂	kg	0.007	17.15	0.12			
	铸铁井盖井座1400	套	1	1639.3	1639.3			
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	734.20 6015	0.2517	184.8			
	中(粗)砂	t	2.1784 77	129.09	281.22			
	碎石5~40	t	0.9504 77	129.09	122.7			
	木质素磺酸钙	kg	0.5222 4	3.18	1.66			
	其他材料费				--	55.52	--	
	材料费小计				--	3024.43	--	

项目编码	040501004005	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	56						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-830	渠(管)道基础 C15混凝土平基	10m3	0.0204 36	1851.3 1	3593.9 3	327.98	435.86	217.93	37.83	73.45	6.7	8.91	4.45
6-1574	管、渠道平基 复合木模	100m2	0.0072 34	2017.2 7	1513.7 8	148.45	433.14	216.57	14.59	10.95	1.07	3.13	1.57
综合人工工日		小计						52.42	84.4	7.77	12.04	6.02	
0.49工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							162.65						

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
材料 费 明 细	草袋子	只	0.2824 66	0.86	0.24			
	电	kW·h	0.0833 79	0.86	0.07			
	水	m3	0.2175 88	4.5	0.98			
	镀锌铁丝18~22#	kg	0.0012 66	5.22	0.01			
	圆钉	kg	0.1514 87	4.97	0.75			
	模板木材	m3	0.0010 42	2289.8 7	2.39			
	复合木模板面板	m2	0.1519 14	38.64	5.87			
	零星卡具	kg	0.1594 52	4.18	0.67			
	脱模剂	kg	0.0723 4	17.15	1.24			
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	54.661 518	0.2517	13.76			
	中(粗)砂	t	0.1800 17	129.09	23.24			
	碎石5~40	t	0.2613 93	129.09	33.74			
		其他材料费			--	1.44	--	
		材料费小计			--	84.4	--	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：华士镇曙新村硕桥东道路改扩建工程—灌溉水(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			11525.8			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	9551.77			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1974.03			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	10506.95			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	191.04			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					22223.79			

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：华士镇曙新村硕桥东道路改扩建工程--灌溉水(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称：华士镇曙新村硕桥东道路改扩建工程--灌溉水(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：华士镇曙新村硕桥东道路改扩建工程--灌溉水(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：华士镇曙新村硕桥东道路改扩建工程--灌溉水(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：华士镇曙新村硕桥东道路改扩建工程--灌溉水(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：华士镇曙新村硕桥东道路改扩建工程--灌溉水(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	15420.8		15420.8
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	659008.64	2	13180.17
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	659008.64	0.34	2240.63
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	659008.64		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	674429.44	9	60698.65
合计					76119.45

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：华士镇曙新村硕桥东道路改扩建工程—灌溉水(003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									



# 单位工程招标控制价表

工程名称：华士镇曙新村硕桥东道路改扩建工程—雨污水(004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	388940.81	
1.1	人工费	68829.49	
1.2	材料费	290763.27	
1.3	施工机具使用费	6689.43	
1.4	企业管理费	15104.77	
1.5	利润	7553.85	
2	措施项目费	13574.03	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	13574.03	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	7039.83	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	9418.85	
5	税金	37074.03	
6	工程造价	449007.72	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华士镇曙新村硕桥东道路改扩建工程—雨污水(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	040501004004	塑料管	1、材质及规格:PVC-U DN225管, 2、连接形式:胶圈连接, 3、铺设深度:1.2米,	m	100	69.72	6972	
2	040501004005	塑料管	1、材质及规格:PVC-U DN150管, 2、连接形式:热胶圈连接, 3、铺设深度:1.2米,	m	100	42.94	4294	
3	040504001013	污水砌筑井	1、1400*1400*2000砌筑井, 2、井深:2米, 3、10cm厚C20砼垫层, 4、20cmC25基层 4、井筒M10水泥砂浆砌MU15砖,20厚1:2防水水泥砂浆抹面,	座	5	2752.02	13760.1	
4	040504008001	整体化粪池	1、材质:玻璃钢 2、型号、规格:2立方米 3、具体详见设计	座	4	3500	14000	
5	040504002015	井周加固	1、检查井周加固 2、井周基层反开挖、装车及外运,运距投标人自行考虑 3、预制C30钢筋砼承压圈+井周钢筋砼箍 4、具体详见施工图 5、结算时根据现场实际情况计量	座	120	666.52	79982.4	
6	040501001005	混凝土管	1、管道材质:III级钢筋混凝土管承插管 2、管径:DN800 3、基础及垫层:采用180°混凝土基础(详见苏S01-2021-112), 4、接口方式:橡胶圈柔性接口, 5、其他:模板制安, 6、闭水实验	m	173	917.87	158791.51	
7	040504009001	雨水口	雨水口750×450的球墨铸铁雨水箅子	座	5	1095.32	5476.6	
8	040501001004	混凝土管	1、管道材质:III级钢筋混凝土管承插管 2、管径:DN300 3、基础及垫层:采用180°混凝土基础(详见苏S01-2021-112), 4、接口方式:橡胶圈柔性接口, 5、其他:模板制安, 6、具体详见苏S01-2021-112	m	20	240.81	4816.2	
9	04B001	更换井盖	施工单位综合考虑600-900不等	个	120	801.08	96129.6	
10	04B002	井盖高度调整	调整高度30cm-50cm不等,综合考虑	个	120	39.32	4718.4	
		分部分项合计					388940.81	
		单价措施合计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
合计						388940.81		

# 综合单价分析表

工程名称：华士镇曙新村硕桥东道路改扩建工程--雨污水(004)

项目编码	040501004004	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	100					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-189	UPVC加筋管铺设 (胶圈接口) UPVC加筋管 DN225mm以内	100m	0.01	385.2	236.67		77.04	38.52	3.85	2.37		0.77	0.39
综合人工工日		小计							3.85	2.37		0.77	0.39
0.036工日		未计价材料费							62.34				
清单项目综合单价								69.72					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	UPVC加筋管DN225				m	1.02	61.12	62.34					
	PVC-U管橡胶圈直径225				个	0.23	10.29	2.37					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	64.71	--				

项目编码	040501004005	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	100					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-189	UPVC加筋管铺设 (胶圈接口) UPVC加筋管 DN225mm以内	100m	0.01	385.2	236.67		77.04	38.52	3.85	2.37		0.77	0.39
综合人工工日		小计							3.85	2.37		0.77	0.39
0.036工日		未计价材料费							35.56				
清单项目综合单价								42.94					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	UPVC加筋管DN150				m	1.02	34.86	35.56					
	PVC-U管橡胶圈直径225				个	0.23	10.29	2.37					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	37.93	--				

项目编码	040504001013	项目名称	污水砌筑井		计量单位	座	工程量	5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-785	非定型井垫层 C15混凝土	10m3	0.0256	1955.4 3	3585.3 6	327.98	456.68	228.34	50.06	91.79	8.4	11.69	5.85	
6-1156	C30半地下室平 池底(厚度) 50cm以内	10m3	0.0112	1666.5 3	3990.4 5	78.46	349	174.5	18.67	44.69	0.88	3.91	1.95	
6-1535	平池底 木模	100m2	0.0001 6	4113.9 4	2553.6 7	165.76	855.94	427.97	0.66	0.41	0.03	0.14	0.07	
6-787	M7.5砖砌 矩形	10m3	0.2688	1674.2 3	5851.4 2	71.54	349.15	174.58	450.03	1572.8 6	19.23	93.85	46.93	
6-793 备注1	砖墙 井内侧抹 灰	100m2	0.112	1634.4 5	732.96	67.68	340.43	170.21	183.06	82.09	7.58	38.13	19.06	
综合人工工日		小计							702.48	1791.8 4	36.12	147.72	73.86	
6.5651工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									2752.02					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	电					kW·h	0.1396 16	0.86	0.12					
	水					m3	1.0238 69	4.5	4.61					
	草袋子					只	0.5546 8	0.86	0.48					
	混凝土垫块					m3	0.0000 22							
	圆钉					kg	0.0045 34	4.97	0.02					
	嵌缝料					kg	0.0016	1.89						
	模板木材					m3	0.0001 21	2289.8 7	0.28					
	木支撑					m3	0.0000 54	1449.2 6	0.08					
	脱模剂					kg	0.0016	17.15	0.03					
	机砖					百块	14.646 912	86.457 8	1266.34					
	沥青漆					kg	0.8402 69	10.29	8.65					
	铸铁爬梯					kg	22.804 992	4.5	102.62					
	复合硅酸盐水泥32.5级					kg	341.06 4582	0.2517	85.85					
	中(粗)砂					t	1.6611 42	129.09	214.44					
	碎石5~40					t	0.4639 61	129.09	59.89					
	水泥42.5级					kg	44.325 12	0.3123	13.84					
	木质素磺酸钙					kg	0.1108 13	3.18	0.35					
其他材料费							--	34.24	--					
材料费小计							--	1791.84	--					

项目编号	040504008001	项目名称	整体化粪池	计量单位	座	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	玻璃钢化粪池(2立方米)	座	1		3500					3500			
综合人工工日		小计							3500				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3500					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--	3500	--					
	材料费小计					--	3500	--					

项目编号	040504002015	项目名称	井周加固	计量单位	座	工程量	120						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-805	C20钢筋混凝土井圈制作	10m3	0.0264 87	2636.1 6	3734.6 2	327.18	592.67	296.33	69.82	98.92	8.67	15.7	7.85
6-1606	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.0267 52	1237.8 8	3368.0 6	195.52	286.68	143.34	33.12	90.1	5.23	7.67	3.83
6-1600	井圈 木模	10m3	0.0461 58	2468.6	3829.1 1	12.3	496.18	248.09	113.95	176.74	0.57	22.9	11.45
综合人工工日		小计						216.89	365.76	14.47	46.27	23.13	
2.027工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								666.52					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	电			kW·h	0.1075 37	0.86	0.09						
	水			m3	0.6398 54	4.5	2.88						
	镀锌铁丝18~22#			kg	0.1637 59	5.22	0.85						
	钢筋Φ10以内			t	0.0272 87	3265.9 6	89.12						
	圆钉			kg	0.1840 78	4.97	0.91						
	模板木材			m3	0.0701 6	2289.8 7	160.66						
	脱模剂			kg	0.8622 31	17.15	14.79						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	108.61 2592	0.2517	27.34						

中(粗)砂	t	0.1900 72	129.09	24.54		
碎石5~16	t	0.3279 89	129.09	42.34		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.5142	0.2517	0.13		
中(粗)砂	t	0.0013 52	129.09	0.17		
其他材料费			--	1.94	--	
材料费小计			--	365.76	--	

项目编码	040501001005	项目名称	混凝土管		计量单位	m	工程量	173					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0144	676.78	2618.9 5	26.72	140.7	70.35	9.75	37.71	0.38	2.03	1.01
6-830	渠(管)道基础 C15混凝土平基	10m3	0.0507	1851.3 1	3593.9 3	327.98	435.86	217.93	93.86	182.21	16.63	22.1	11.05
6-1574	管、渠道平基 复合木模	100m2	0.0179 48	2017.2 7	1513.7 8	148.45	433.14	216.57	36.21	27.17	2.66	7.77	3.89
6-137	平接(企口)式 (Φ300~2400) 人机配合下管 管径800mm以内	100m	0.01	1928.6 8		639.44	513.62	256.81	19.29		6.39	5.14	2.57
6-344	管道闭水试验 管径800mm以内	100m	0.01	377.07	579.4		75.41	37.71	3.77	5.79		0.75	0.38
综合人工工日				小计					162.88	252.88	26.06	37.79	18.9
1.5222工日				未计价材料费					419.36				
清单项目综合单价								917.87					

材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	碎石40	t	0.2864 16	129.09	36.97		
	草袋子	只	0.7007 75	0.86	0.6		
	电	kW·h	0.2068 56	0.86	0.18		
	水	m3	1.1251 08	4.5	5.06		
	镀锌铁丝18~22#	kg	0.0031 41	5.22	0.02		
	圆钉	kg	0.3758 49	4.97	1.87		
	模板木材	m3	0.0025 85	2289.8 7	5.92		
	复合木模板面板	m2	0.3769 08	38.64	14.56		
	零星卡具	kg	0.3956 1	4.18	1.65		
	脱模剂	kg	0.1794 8	17.15	3.08		

钢筋混凝土管 φ800	m	1.01	415.21	419.36		
镀锌铁丝8~12#	kg	0.0068	5.15	0.04		
焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
机砖	百块	0.029	86.4578	2.51		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	135.610644	0.2517	34.13		
中(粗)砂	t	0.44894	129.09	57.95		
碎石5~40	t	0.648494	129.09	83.71		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.40463	0.2517	0.1		
其他材料费			--	4.43	--	
材料费小计			--	672.24	--	

项目编码	040504009001	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-456*0.5	M7.5收口雨水检查井 井径700 适用管径≤400 井深2.0m以内	座	1	226.09	787.87	10.41	47.3	23.65	226.09	787.87	10.41	47.3	23.65
综合人工工日		小计						226.09	787.87	10.41	47.3	23.65	
2.113工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1095.32					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	机砖			百块	3.81	86.4578	329.4						
	沥青漆			kg	0.476	10.29	4.9						
	电			kW·h	0.0265	0.86	0.02						
	水			m <sup>3</sup>	0.23797	4.5	1.07						
	铸铁井盖井座			套	0.5	609.5	304.75						
	铸铁爬梯			kg	6.236	4.5	28.06						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	93.891	0.2517	23.63						
	中(粗)砂			t	0.502058	129.09	64.81						
	碎石5~40			t	0.083391	129.09	10.76						
	防水剂			kg	1.1697	4.29	5.02						
	其他材料费					--	15.45	--					
材料费小计					--	787.87	--						

项目编码	040501001004	项目名称	混凝土管		计量单位	m	工程量	20					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0096	676.78	2618.95	26.72	140.7	70.35	6.5	25.14	0.26	1.35	0.68
6-830	渠(管)道基础 C15混凝土平基	10m3	0.0094	1851.31	3593.93	327.98	435.86	217.93	17.4	33.78	3.08	4.1	2.05
6-1574	管、渠道平基复合木模	100m2	0.00333	2017.27	1513.78	148.45	433.14	216.57	6.72	5.04	0.49	1.44	0.72
6-132	平接(企口)式(Φ300~2400)人机配合下管管径300mm以内	100m	0.01	749.86		227.28	195.43	97.71	7.5		2.27	1.95	0.98
综合人工工日		小计							38.12	63.96	6.1	8.84	4.43
0.3562工日		未计价材料费							119.36				
清单项目综合单价									240.81				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	碎石40				t	0.190944	129.09	24.65					
	草袋子				只	0.129927	0.86	0.11					
	电				kW·h	0.038352	0.86	0.03					
	水				m3	0.100084	4.5	0.45					
	镀锌铁丝18~22#				kg	0.000583	5.22						
	圆钉				kg	0.069734	4.97	0.35					
	模板木材				m3	0.00048	2289.87	1.1					
	复合木模板面板				m2	0.06993	38.64	2.7					
	零星卡具				kg	0.0734	4.18	0.31					
	脱模剂				kg	0.0333	17.15	0.57					
	钢筋混凝土管 Φ300				m	1.01	118.18	119.36					
	复合硅酸盐水泥32.5级				kg	25.142818	0.2517	6.33					
	中(粗)砂				t	0.082803	129.09	10.69					
	碎石5~40				t	0.120234	129.09	15.52					
其他材料费						--	1.15	--					
材料费小计						--	183.32	--					

项目编码	04B001	项目名称	更换井盖	计量单位	个	工程量	120
------	--------	------	------	------	---	-----	-----

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井算安装 检查井 铸铁井 盖、座	10套	0.1	479.79	7387.04		95.96	47.98	47.98	738.7		9.6	4.8
综合人工工日		小计							47.98	738.7		9.6	4.8
0.4484工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								801.08					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	沥青漆			kg	0.492	10.29	5.06						
	铸铁井盖井座600-900			套	1	709.77	709.77						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	15.8188	0.2517	3.98						
	中(粗)砂			t	0.041578	129.09	5.37						
	水			m3	0.00852	4.5	0.04						
	其他材料费					--	14.48	--					
	材料费小计					--	738.7	--					

项目编号	04B002	项目名称	井盖高度调整	计量单位	个	工程量	120						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-787	M7.5砖砌 矩形	10m3	0.000216	1674.23	5851.42	71.54	349.15	174.58	0.36	1.26	0.02	0.08	0.04
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0108	2043.06	732.96	67.68	422.15	211.07	22.07	7.92	0.73	4.56	2.28
综合人工工日		小计							22.43	9.18	0.75	4.64	2.32
0.2096工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								39.32					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	机砖			百块	0.01177	86.4578	1.02						
	沥青漆			kg	0.000675	10.29	0.01						
	水			m3	0.007439	4.5	0.03						
	铸铁爬梯			kg	0.018325	4.5	0.08						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	13.188026	0.2517	3.32						
	中(粗)砂			t	0.035169	129.09	4.54						

	其他材料费	--	0.18	--	
	材料费小计	--	9.18	--	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：华士镇曙新村硕桥东道路改扩建工程—雨污水(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			7039.83			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	5834.11			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1205.72			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	6417.52			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	116.68			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					13574.03			

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：华士镇曙新村硕桥东道路改扩建工程--雨污水(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称：华士镇曙新村硕桥东道路改扩建工程--雨污水(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：华士镇曙新村硕桥东道路改扩建工程--雨污水(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：华士镇曙新村硕桥东道路改扩建工程--雨污水(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：华士镇曙新村硕桥东道路改扩建工程--雨污水(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：华士镇曙新村硕桥东道路改扩建工程--雨污水(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	9418.85		9418.85
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	402514.84	2	8050.3
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	402514.84	0.34	1368.55
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	402514.84		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	411933.69	9	37074.03
合计					46492.88

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：华士镇曙新村硕桥东道路改扩建工程—雨污水(004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

