

# 招标控制价

招标控制价 (小写): 6124292.64

(大写): 陆佰壹拾贰万肆仟贰佰玖拾贰元陆角肆分

招标人:



(单位盖章)

工程造价  
咨询人:




(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



(造价人员签字盖专用章)

复核人:



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

复核时间:







## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华士镇曙新村硕桥东道路改扩建工程--大型土石方 标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
0401 道路部分								
1	041001001001	拆除路面	1、材质：混凝土、沥青板块拆除 2、厚度：暂按10cm，结算时根据现场实际情况计量 3、拆除砼板块运至软土路基处回填	m3	983.15	117.24	115264.51	
2	041001003001	拆除基层	1、材质：机械拆除原道路基层 2、厚度：暂按20cm，结算时根据现场实际情况计量	m3	1966.3	8.43	16575.91	
3	040101001001	挖一般土方	1、挖土深度：0.6m 详见设计 2、外运：就近1km堆放，场内运输 3、土壤类别：综合考虑	m3	5898.9	14.91	87952.60	
4	040101005001	挖软土	1、机械挖除软基路段软土 2、厚度：按现场实际情况， 3、废料外运，投标人自行考虑运距及堆场，含特种垃圾处理	m3	969	27.14	26298.66	
5	040103001002	回填方	1、机械回填拆除路面板块	m3	983.15	15.00	14747.25	
6	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：原道路结构层20cm 2、运距：综合考虑 3、废料外运，投标人自行考虑运距及堆场，含特种垃圾处理	m3	1966.3	38.09	74896.37	
7	040103001007	素土回填方	1、密实度要求：满足规范要求 2、填方来源、运距：甲供、1km	m3	100	29.95	2995.00	
分部小计							338730.30	
0401 管沟部分								
8	040101002002	挖沟槽土方	1、管道沟槽开挖 2、土壤类别：综合 3、挖土深度：见设计图纸 4、含反开挖、挖方、修坡、装车、场内堆放等工作内容， 5、堆放场地自行考虑	m3	633.44	25.83	16361.76	
本页小计							355092.06	



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：华士镇曙新村硕桥东道路改扩建工程--大型土石方 标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	7239.33			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	5655.73			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.420	1583.60			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	6221.30			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：华士镇曙新村硕桥东道路改扩建工程--大型土石方 标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	113.11			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					13573.74			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：









## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华士镇曙新村硕桥东道路改扩建工程—道路

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040202002001	石灰稳定土	1、含灰量：5% 2、厚度：50 3、开挖土方就地利用 4、石灰消解	m <sup>2</sup>	9831.5	40.56	398765.64	
2	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量：5% 2、石料规格：级配碎石，碎石级配范围详见设计说明 3、厚度：20cm 4、压实度：K≥98% 5、厂拌机铺，含养生	m <sup>2</sup>	9831.5	95.01	934090.82	
3	040203003001	透层	1、材料品种：普通乳化沥青， 2、喷油量：0.7-1.5L/M <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	8950	4.83	43228.50	
4	040203003002	粘层	1、道路面层 喷洒沥青油料 结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	8950	3.94	35263.00	
5	040203004001	封层	1、材料品种：改性乳化沥青， 2、沥青用量：1.0kg/m <sup>2</sup> ， 3、矿料用料6~8m <sup>3</sup> /1000m <sup>2</sup> ，粒径3~5mm	m <sup>2</sup>	8950	8.50	76075.00	
6	040203006001	沥青混凝土	1、6cm中粒式沥青砼AC-20C 2、集中厂拌，摊铺机摊铺，道路清洗等	m <sup>2</sup>	8950	77.51	693714.50	
7	040203006002	沥青混凝土	1、4cm玛蹄脂沥青砼SMA-13， 2、集中厂拌，摊铺机摊铺，道路清洗等	m <sup>2</sup>	8950	75.83	678678.50	
8	040204004005	安砌侧(平、缘)石	1、材料品种、规格：现浇混凝土c30(宽200*高100)，含弧形加工，综合考虑	m	3100	16.26	50406.00	
挡墙部分								
9	040202011004	碎石	1、石料规格：换填级配碎石 2、天然地基承载力足够的路段，采用10cm级配碎石垫层。 3、结算时根据现场实际情况计量	m <sup>3</sup>	24.85	355.24	8827.71	
10	040303002001	混凝土基础	1、混凝土强度等级：C30混凝土 2、厚度：30cm 3、含模板搭拆	m <sup>3</sup>	74.56	650.36	48490.84	
本页小计							2967540.51	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华士镇曙新村硕桥东道路改扩建工程—道路

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
11	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：八五多孔砖 2、墙体类型：1.52-0.36米厚外墙 3、砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆Mb7.5	m <sup>3</sup>	13.6	741.62	10086.03		
12	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：砖砌 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚1:3水泥砂浆打底 3、面层厚度、砂浆配合比：8厚1:2.5水泥砂浆	m <sup>2</sup>	116	31.93	3703.88		
13	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：三级钢 2、钢筋规格：Φ14	t	4.04	4703.55	19002.34		
14	040305003001	浆砌块料	1、部位：驳岸挡墙 2、材料品种、规格：二孔空心砖尺寸为长76cm*宽36cm*高20cm；砌块壁厚25mm 3、砂浆强度等级：M10水泥砂浆 4、沉降缝要求：表面勾缝	m <sup>3</sup>	480.04	413.00	198256.52		
15	040303024001	混凝土其他构件	1、名称、部位：空心砌块中灌混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m <sup>3</sup>	456.03	603.56	275241.47		
分部小计								563608.79	
分部分项合计								3473830.75	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		台·次	1	17314.53	17314.53		
2	041103001001	围堰	1、围堰类型：筑土围堰 2、围堰顶宽及底宽：1.5米 3、围堰高度：2米 4、填心材料：素土(甲供)	m	30	621.51	18645.30		
3	011706002001	排水、降水		项	1	8477.46	8477.46		
单价措施合计								44437.29	
本页小计								550727.53	
合 计								3518268.04	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：华士镇曙新村硕桥东道路改扩建工程—道路

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	63680.65			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	52774.02			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	10906.63			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	58051.42			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：华士镇曙新村硕桥东道路改扩建工程—道路

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	1055.48			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计						122787.55		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





## 承包人供应主要材料一览表

工程名称：华士镇曙新村硕桥东道路改扩建工程一道路

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010111	钢筋	φ10以外	t	4.2016	3165.94	13302.01	
2	02330105	草袋子		只	59.5168	0.86	51.18	
3	03410205	电焊条		kg	35.8752	5.37	192.65	
4	03515100	圆钉		kg	1.36356	4.97	6.78	
5	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	7	4.20	29.40	
6	03570231	镀锌铁丝	18~22#	kg	11.918	5.22	62.21	
7	04010132	水泥	42.5级	kg	26109.048	0.31	8153.86	
8	04010611	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	27699.12	0.25	6971.87	
9	04010611~1	水泥	32.5级	kg	11116.74208	0.25	2798.08	
10	04030107	中(粗)砂		t	133.249814	129.09	17201.22	
11	04030107~1	中砂		t	83.579419	129.09	10789.27	
12	04034103	石屑(米砂)		t	113.9335	79.86	9098.73	
13	04050204	碎石	5~20	t	114.11658	129.09	14731.31	
14	04050207	碎石	5~40	t	150.911384	129.09	19481.15	
15	04090100	生石灰		t	351.615241	541.51	190403.17	
16	04090120	石灰膏		m3	3.941299	209.83	827.00	
17	04135500	标准砖	240×115×53	百块	207.3072	86.46	17923.32	
18	04150604	混凝土小型空心砌块	190×190×90	m3	17.76148	216.65	3848.02	
19	04150605	混凝土小型空心砌块	190×190×190	m3	49.44412	216.65	10712.07	
20	04150606	混凝土小型空心砌块	190×190×390	m3	364.8304	216.65	79040.51	
21	05030600	普通成材		m3	0.170445	2492.23	424.79	
22	05030600~1	普通木成材		m3	0.0232	2492.23	57.82	
23	05250501	木柴		kg	483.3	0.94	454.30	
24	11550107	石油沥青	60~100#	t	28.103	4443.80	124884.11	
25	12010301	柴油		t	0.9845	6910.00	6802.90	
26	12333513	脱模剂		kg	5.6815	17.15	97.44	
27	31012504	模板嵌缝料		kg	2.84075	2.76	7.84	
28	31150101	水		m3	1469.590384	4.50	6613.16	
29	31150301	电		kW·h	102.38652	0.86	88.05	
30	31150702	煤		t	5.728	943.30	5403.22	
31	32011111	组合钢模板		kg	33.52085	4.29	143.80	
32	32020115	零星卡具		kg	68.462075	4.18	286.17	
33	32020132	钢管支撑		kg	13.18108	3.59	47.32	
34	34020901	木枕		m3	0.16	1071.94	171.51	
35	80212114~1	预拌混凝土(非泵送型) C25		m3	465.1506	431.34	200638.06	
36	80250511	中粒式沥青混凝土		t	1274.48	496.57	632868.53	





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华士镇曙新村硕桥东道路改扩建工程—灌溉水 标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	040501004004	塑料管	1、材质及规格:PE实壁管 DN400管PN1.0MPa, 2、连接形式:热熔连接, 3、管道检验及试验要求:具体做法详见苏S01-2021	m	411	373.72	153598.92		
2	040501001004	混凝土管	1、管道材质:III级钢筋混凝土管承插管 2、管径:DN600 3、基础及垫层:采用180°混凝土基础(详见苏S01-2021-112), 4、接口方式:橡胶圈柔性接口, 5、其他:模板制安, 6、具体详见苏S01-2021-112 7、闭水实验	m	574	596.25	342247.50		
3	031003003003	焊接法兰阀门	1、铸铁闸阀DN400 2、Z45T-10	个	17	3481.41	59183.97		
4	040504001012	阀门砌筑井	1、900*900*900阀门砌筑井, 2、井深:0.9米, 3、10cm厚C15砼垫层, 4、15cm厚c25基础 4、井筒M10水泥砂浆砌MU15砖,20厚1:2防水水泥砂浆抹面, 5、铸铁井盖	座	17	2442.32	41519.44		
5	040504001014	阀门砌筑井	1、900*900*1200阀门砌筑井, 2、井深:1.2米 3、10cm厚C15砼垫层, 4、20cm厚c25基础 5、井筒M10水泥砂浆砌MU15砖,20厚1:2防水水泥砂浆抹面, 6.铸铁井盖	座	5	2564.27	12821.35		
6	040502003001	塑料管管件	1、种类:三通 2、材质及规格:PE DN400 3、连接形式:热熔	个	17	572.63	9734.71		
本页小计								619105.89	



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：华士镇曙新村硕桥东道路改扩建工程--灌溉水 标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	11525.80			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	9551.77			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	1974.03			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	10506.95			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：华士镇曙新村硕桥东道路改扩建工程--灌溉水 标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	191.04			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计						22223.79		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：华士镇曙新村硕桥东道路改扩建工程—灌溉水 标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01210101	角钢		kg	5.1	3.40	17.34	
2	02010506	石棉橡胶板	低压 δ 0.8~6	kg	23.46	5.57	130.67	
3	02270103	清洁棉布		kg	3.6579	5.15	18.84	
4	02330105	草袋子		只	310.341668	0.86	266.89	
5	03050620	精制带母镀锌螺栓	带垫 M27×120~140	套	560.32	2.57	1440.02	
6	03210405	尼龙砂轮片	φ100×16×3	片	6.239	3.26	20.34	
7	03270202	砂纸		张	27.2	0.94	25.57	
8	03410205	电焊条		kg	86.666	5.37	465.40	
9	03410206	电焊条	J422 φ3.2	kg	158.95	5.37	853.56	
10	03515100	圆钉		kg	141.197456	4.97	701.75	
11	03570217	镀锌铁丝	8~12#	kg	6.698	5.15	34.49	
12	03570231~1	镀锌铁丝	18~22#	kg	1.176788	5.22	6.14	
13	04010611	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	82943.93605 4	0.25	20876.99	
14	04010611~1	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	1163.02848	0.25	292.73	
15	04030107~2	中(粗)砂		t	160.325116	129.09	20696.37	
16	04050207	碎石	5~40	t	271.721669	129.09	35076.55	
17	04050217	碎石	40	t	109.601856	129.09	14148.50	
18	04130101	机砖		百块	128.126325	86.46	11077.52	
19	04270807-1	混凝土垫块		m <sup>3</sup>	0.001836			
20	11030703	沥青漆		kg	18.442934	10.29	189.78	
21	11112524	厚漆		kg	10.2	8.58	87.52	
22	12060317	清油		kg	1.02	13.72	13.99	
23	12300382	三氯乙烯		kg	0.0822	6.31	0.52	
24	12333513	脱模剂		kg	67.379	17.15	1155.55	
25	12333539	木质素磺酸钙		kg	9.84096	3.18	31.29	
26	12370305	氧气		m <sup>3</sup>	63.937	2.83	180.94	
27	12370335	乙炔气		kg	21.369	15.44	329.94	
28	14010320	焊接钢管	DN40	m	0.2955	15.92	4.70	
29	14370303	橡胶护套管		m	14.775	6.43	95.00	
30	14450512	钢筋混凝土管	φ600	m	579.74	275.48	159706.78	
31	15271321~1	弯头(异径管)	PE DN400	个	17	150.00	2550.00	
32	16250118	法兰阀门	DN400	个	17	2000.00	34000.00	
33	17010951	平焊法兰	1.6MPa DN400	片	34	261.29	8883.86	
34	26060701~1	塑料管	PE DN400	m	411	350.73	144150.03	
35	30410504~1	铸铁爬梯		kg	180.0729	4.50	810.33	
36	31012503	嵌缝料		kg	0.134	1.89	0.25	
37	31110301	棉纱头		kg	2.55	5.57	14.20	
38	31110301~1	棉纱线		kg	1.377	5.57	7.67	





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华士镇曙新村硕桥东道路改扩建工程—雨污水 标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	040501004004	塑料管	1、材质及规格:PVC-U DN225管, 2、连接形式:胶圈连接, 3、铺设深度:1.2米,	m	100	69.72	6972.00		
2	040501004005	塑料管	1、材质及规格:PVC-U DN150管, 2、连接形式:热胶圈连接, 3、铺设深度:1.2米,	m	100	42.94	4294.00		
3	040504001013	污水砌筑井	1、1400*1400*2000 砌筑井, 2、井深:2米, 3、10cm厚C20砼垫层, 4、20cmC25基层 4、井筒M10水泥砂浆砌MU15砖,20厚1:2防水水泥砂浆抹面,	座	5	2752.02	13760.10		
4	040504008001	整体化粪池	1、材质:玻璃钢 2、型号、规格:2立方米 3、具体详见设计	座	4	3500.00	14000.00		
5	040504002015	井周加固	1、检查井周加固 2、井周基层反开挖、装车及外运,运距投标人自行考虑 3、预制C30钢筋砼承压圈+井周钢筋砼箍 4、具体详见施工图 5、结算时根据现场实际情况计量	座	120	666.52	79982.40		
6	040501001005	混凝土管	1、管道材质:III级钢筋混凝土管承插管 2、管径:DN800 3、基础及垫层:采用180° 混凝土基础 (详见苏S01-2021-112), 4、接口方式:橡胶圈柔性接口, 5、其他:模板制安, 6、闭水实验	m	173	917.87	158791.51		
7	040504009001	雨水口	雨水口750×450 的球墨铸铁雨水箅子	座	5	1095.32	5476.60		
本页小计								283276.61	



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：华士镇曙新村硕桥东道路改扩建工程—雨污水 标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	7039.83			
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500	5834.11			
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.310	1205.72			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	041109006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	041109007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.650	6417.52			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：华士镇曙新村硕桥东道路改扩建工程--雨污水 标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	116.68			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计						13574.03		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：华士镇曙新村硕桥东道路改扩建工程—雨污水 标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01090158	钢筋	φ10以内	t	3.274404	3265.96	10694.07	
2	02050505	PVC-U管橡胶圈	直径225	个	46	10.29	473.34	
3	02330105	草袋子		只	126.60608	0.86	108.88	
4	03515100	圆钉		kg	66.439145	4.97	330.20	
5	03515100~1	圆钉		kg	22.089532	4.97	109.78	
6	03570217	镀锌铁丝	8~12#	kg	1.1764	5.15	6.06	
7	03570231~1	镀锌铁丝	18~22#	kg	19.6509	5.22	102.58	
8	03570231~2	镀锌铁丝	18~22#	kg	0.55503	5.22	2.90	
9	04010132	水泥	42.5级	kg	221.6256	0.31	69.21	
10	04010611	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	18758.93492	0.25	4721.62	
11	04010611~1	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	61.70446	0.25	15.53	
12	04010611~2	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	23963.497814	0.25	6031.61	
13	04030107	中(粗)砂		t	0.162182	129.09	20.94	
14	04030107~2	中(粗)砂		t	122.156541	129.09	15769.19	
15	04050203~1	碎石	5~16	t	39.358127	129.09	5080.74	
16	04050207	碎石	5~40	t	117.330817	129.09	15146.24	
17	04050217	碎石	40	t	53.368848	129.09	6889.38	
18	04130101	机砖		百块	98.712851	86.46	8534.50	
19	04230108	防水剂		kg	5.8485	4.29	25.09	
20	04270807-1	混凝土垫块		m3	0.00011			
21	11030703	沥青漆		kg	65.702307	10.29	676.08	
22	12333513	脱模剂		kg	135.19252	17.15	2318.55	
23	12333539	木质素磺酸钙		kg	0.554064	3.18	1.76	
24	14010320	焊接钢管	DN40	m	0.0519	15.92	0.83	
25	14310905	UPVC加筋管	DN225	m	102	61.12	6234.24	
26	14310905~1	UPVC加筋管	DN150	m	102	34.86	3555.72	
27	14370303	橡胶护套管		m	2.595	6.43	16.69	
28	14450508-1	钢筋混凝土管	φ300	m	20.2	118.18	2387.24	
29	14450514	钢筋混凝土管	φ800	m	174.73	415.21	72549.64	
30	30410504~1	铸铁爬梯		kg	147.402316	4.50	663.31	
31	31012503	嵌缝料		kg	0.008	1.89	0.02	
32	31150101	水		m3	281.651153	4.50	1267.43	
33	31150301	电		kW·h	50.288012	0.86	43.25	
34	32010501	复合木模板面板		m2	66.6036	38.64	2573.56	
35	32020115	零星卡具		kg	69.908407	4.18	292.22	
36	32020133	木支撑		m3	0.000271	1449.26	0.39	
37	32090101	模板木材		m3	0.457315	2289.87	1047.19	
38	32090101~1	模板木材		m3	8.41928	2289.87	19279.06	
39	33010313	铸铁井盖井座		套	2.5	609.50	1523.75	

