

## 招标控制价

招 标 人： 江阴市周庄镇周庄村村民委员会

(单位盖章)

造价咨询人： 江苏博智工程咨询有限公司

(单位盖章)

2026年03月26日

## 招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 5008723.28

(大写): 伍佰万捌仟柒佰贰拾叁元贰角捌分

招 标 人: 江阴市周庄镇周庄村村  
民委员会

(单位盖章)

造 价 咨 询 人: 江苏博智工程咨询有限  
公司

(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人: 黄纪平

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人: 潘正伟

(签字或盖章)

编 制 人: 郭威

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 许建华

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2026年03月26日

复核时间: 2026年03月26日

# 建设项目招标控制价表

工程名称：江东二村(蒋家桥地块)新建室外道路及综合管网工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	江东二村(蒋家桥地块)新建室外道路及综合管网工程	5008723.28		75553.16	101427.65
	合计	5008723.28		75553.16	101427.65

# 单项工程招标控制价表

工程名称：江东二村(蒋家桥地块)新建室外道路及综合管网工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	01-土方工程	515438.63		8628.38	7171.9
2	02-场地道路工程	3396054.62		49728.36	71239.13
3	03-雨污水工程	877448.01		13751.87	18406.25
4	04-电力排管工程	219782.02		3444.55	4610.37
	合计	5008723.28		75553.16	101427.65

# 单位工程招标控制价表

工程名称：01-土方工程(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	440140.14	
1.1	人工费	130566.6	
1.2	材料费	100734.24	
1.3	施工机具使用费	175285.67	
1.4	企业管理费	21375.82	
1.5	利润	12177.81	
2	措施项目费	25567.44	
2.1	单价措施项目费	9254.41	
2.2	总价措施项目费	16313.03	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	8628.38	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	7171.9	
5	税金	42559.15	
6	工程造价	515438.63	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：01-土方工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		道路及场地							
1	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种:不可利用土方及多余土方 2、含打堆、装车、外运、弃置等相关工作内容 3、堆土区、特殊垃圾处理费、运输方式、运距等 投标单位自行考虑	m3	3069.54	26.55	81496.29		
		分部小计					81496.29		
		坑槽							
2	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合 2、挖土深度:见设计图纸 3、含挖方、修坡、堆放、场内运输等内容 4、除利用方外,弃方外运在“余方弃置”项中计量	m3	6475.5	13.11	84893.81		
3	040103001001	回填方	1、坑槽素土回填 2、压实度:符合要求 3、不含土方费用 4、详见设计图	m3	4159.04	20.52	85343.5		
4	040103001002	回填方	1、C10砼包管 2、含模板、养生等,详见设计图	m3	258.28	421.08	108756.54		
5	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种:原场地堆土外运 2、含打堆、装车、外运、弃置等相关工作内容 3、堆土区、特殊垃圾处理费、运输方式、运距等 投标单位自行考虑	m3	3000	26.55	79650		
		分部小计					358643.85		
		分部分项合计					440140.14		
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称:投标人 2、机械设备规格型号:投标人 3、包干使用	项	1	9254.41	9254.41		
		单价措施合计					9254.41		
合计								449394.55	

# 综合单价分析表

工程名称：01-土方工程(001)

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	3069.54						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.001	520.02		6351.16	480.98	274.85	0.52		6.35	0.48	0.27
1-290	自卸汽车运土自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		64.08	14303.67	1001.26	572.15		0.06	14.3	1	0.57
D00001	特殊垃圾处理	m3	1		3					3			
综合人工工日		小计						0.52	3.06	20.65	1.48	0.84	
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								26.55					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水			m3	0.012	5.34	0.06						
	特殊垃圾处理			m3	1	3	3						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	3.06	--					

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	6475.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车三类土	1000m3	0.0009	520.02		4291.17	336.78	192.45	0.47		3.86	0.3	0.17
1-8备注3	人工挖沟、槽土方三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
综合人工工日		小计						7.96	3.86	0.82	0.47		
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								13.11					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--		--					

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	4159.04
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m <sup>3</sup> )不装车 三类土	1000m <sup>3</sup>	0.001	520.02		4291.17	336.78	192.45	0.52		4.29	0.34	0.19
1-389	填土夯实 槽、坑	100m <sup>3</sup>	0.01	1196.05		170.52	95.66	54.66	11.96		1.71	0.96	0.55
综合人工工日		小计							12.48		6	1.3	0.74
0.1167工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.52					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--			--		

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m <sup>3</sup>	工程量	258.28						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-820	垫层 C10混凝土(商品砼)(非泵送)	10m <sup>3</sup>	0.1	927.65	3181.05		64.94	37.11	92.77	318.11		6.49	3.71
综合人工工日		小计							92.77	318.11		6.49	3.71
0.867工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								421.08					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	C10粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)					m <sup>3</sup>	1.02	300	306				
	电					kW·h	0.408	0.86	0.35				
	水					m <sup>3</sup>	1.0332	5.34	5.52				
	其他材料费							--	6.24		--		
材料费小计							--	318.11		--			

项目编码	040103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m <sup>3</sup>	工程量	3000						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m <sup>3</sup> )装车 三类土	1000m <sup>3</sup>	0.001	520.02		6351.16	480.98	274.85	0.52		6.35	0.48	0.27
1-290	自卸汽车运土 自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m <sup>3</sup>	0.001		64.08	14303.67	1001.26	572.15		0.06	14.3	1	0.57
D00001	特殊垃圾处理	m <sup>3</sup>	1		3					3			
综合人工工日		小计							0.52	3.06	20.65	1.48	0.84

0.0049工日	未计价材料费								
清单项目综合单价						26.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水			m3	0.012	5.34	0.06		
	特殊垃圾处理			m3	1	3	3		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	3.06	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机1m3以内 场外运输费用	次	1	1440	1317.28	2648.2			1440	1317.28	2648.2		
25-25	压路机(振动压路机) 场外运输费用	次	1	600	991.36	2257.57			600	991.36	2257.57		
综合人工工日		小计							2040	2308.64	4905.77		
17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							9254.41						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	木枕			m3	0.16	2426.61	388.26						
	镀锌铁丝8#			kg	7	4.87	34.09						
	草袋子			只	20	1.77	35.4						
	其他材料费					--	1850.89	--					
	材料费小计					--	2308.64	--					

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：01-土方工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			8628.38			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	6740.92			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	1887.46			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	7415.01			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	89.88			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	179.76			
合计					16313.03			

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：01-土方工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称：01-土方工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：01-土方工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：01-土方工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：01-土方工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：01-土方工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	7171.9		7171.9
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	465707.58	1.3	6054.2
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	465707.58	0.24	1117.7
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	465707.58		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	472879.48	9	42559.15
合计					49731.05

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：01-土方工程(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									



# 单位工程招标控制价表

工程名称：02-场地道路工程(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2735230.51	
1.1	人工费	402473.83	
1.2	材料费	2112109.76	
1.3	施工机具使用费	76164.92	
1.4	企业管理费	96510.18	
1.5	利润	47971.82	
2	措施项目费	109176.8	
2.1	单价措施项目费	12192.76	
2.2	总价措施项目费	96984.04	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	49728.36	
3	其他项目费	200000	
3.1	其中:暂列金额	200000	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	71239.13	
5	税金	280408.18	
6	工程造价	3396054.62	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02-场地道路工程(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		道路						
1	040202001002	路床(槽)整形	1、路床整形碾压,含压实补偿	m <sup>2</sup>	10399.17	1.96	20382.37	
2	040202011002	碎石	1、石料规格:级配碎石 2、厚度:50mm	m <sup>2</sup>	10399.17	14.36	149332.08	
3	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30 2、厚度:200mm 3、含模板、养生、伸缩缝设置及刻痕等	m <sup>2</sup>	10399.17	94.47	982409.59	
4	040203006002	沥青混凝土	粘层沥青结合层,6cm厚细粒式沥青砼AC-13	m <sup>2</sup>	12045.37	88.26	1063124.36	
5	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1、C20混凝土垫层 2、C20细石砼垫层花岗岩侧石1000*120*250mm	m	2359.68	110.38	260461.48	
6	040203008001	块料面层	30厚干硬性水泥砂浆铺贴200*100*60厚透水砖(停车位)	m <sup>2</sup>	872.3	117.38	102390.57	
7	040203008002	块料面层	30厚干硬性水泥砂浆铺贴300*600*30厚芝麻灰花岗岩(散水处)	m <sup>2</sup>	560.87	164.35	92178.98	
8	010401003001	实心砖墙	踏步处挡墙,M5水泥砂浆砌筑220厚八五砖墙	m <sup>3</sup>	9.24	721.25	6664.35	
9	011204001001	石材墙面	挡墙水泥砂浆铺贴20厚芝麻灰花岗岩	m <sup>2</sup>	50	217.71	10885.5	
10	011206001001	石材零星项目	压顶水泥砂浆铺贴30厚芝麻灰花岗岩四周磨圆角	m <sup>2</sup>	12	463.42	5561.04	
11	010507004001	台阶	C30砼台阶	m <sup>2</sup>	14.18	72.32	1025.5	
12	011107001001	石材台阶面	30厚干硬性水泥砂浆铺贴30厚芝麻灰花岗岩四周磨圆角	m <sup>2</sup>	21.27	266.84	5675.69	
13	040205006001	标线		m <sup>2</sup>	308.26	50	15413	
14	04B001	钢管车挡	材质2.0mm厚U型双色烤漆,具体款式施工单位送样,由甲方选定	套	111	120	13320	
15	040402018002	施工缝	(原房后侧石处)路面切缝	m	275.6	13.79	3800.52	
16	040203007003	水泥混凝土	修补:1、混凝土强度等级:C30 2、厚度:200mm 3、含模板、养生、伸缩缝设置及刻痕等	m <sup>2</sup>	27.58	94.47	2605.48	
		分部小计					2735230.51	
		分部分项合计					2735230.51	
1	041106001002	大型机械设备进出场及安拆		台·次	1	12192.76	12192.76	
		单价措施合计					12192.76	
合计							2747423.27	

# 综合单价分析表

工程名称：02-场地道路工程(002)

项目编码	040202001002	项目名称	路床(槽)整形	计量单位	m2	工程量	10399.17						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	31.24		120.38	30.32	15.16	0.31		1.2	0.3	0.15
综合人工工日		小计						0.31		1.2	0.3	0.15	
0.0029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1.96					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	040202011002	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	10399.17						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-202	碎石底层 人机 配合 厚度5cm	100m2	0.01	142.1	1099.9 7	116.43	51.71	25.85	1.42	11	1.16	0.52	0.26
综合人工工日		小计						1.42	11	1.16	0.52	0.26	
0.0133工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								14.36					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	碎石60				t	0.0995	110	10.95					
	其他材料费						--	0.05	--				
材料费小计						--	11	--					

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	10399.17						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土 路面 厚度 20cm(商品砼 ) (非泵送)	100m2	0.01	2326.2 7	6279.4		465.25	232.63	23.26	62.79		4.65	2.33
2-348	水泥混凝土路面 养生 塑料膜养 生	100m2	0.01	86.67	31.31		17.33	8.67	0.87	0.31		0.17	0.09
综合人工工日		小计						24.13	63.1		4.82	2.42	

0.2255工日		未计价材料费							
清单项目综合单价						94.47			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40mm32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.204	300	61.2		
	水			m3	0.28	5.34	1.5		
	塑料薄膜			m2	0.11	0.89	0.1		
	其他材料费					--	0.3	--	
	材料费小计					--	63.1	--	

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土		计量单位	m2	工程量	12045.37					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*6	细粒式沥青混凝土路面机械摊铺厚度6.0cm	100m2	0.01	375.57	7801.52	411.69	157.45	78.73	3.76	78.02	4.12	1.57	0.79
综合人工工日		小计							3.76	78.02	4.12	1.57	0.79
0.0351工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						88.26							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	木柴			kg	0.034	0.94	0.03						
	柴油			t	0.00009	6520	0.59						
	细(微)粒沥青混凝土			t	0.1399	548.97	76.8						
	煤			t	0.00022	943.3	0.21						
	其他材料费					--	0.39	--					
	材料费小计					--	78.02	--					

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧(平、缘)石		计量单位	m	工程量	2359.68					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C15侧缘石垫层人工铺装混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.033	117.87	267.34		23.57	11.79	3.89	8.82		0.78	0.39
2-391	侧缘石安砌石质侧石(立缘石)长度50cm	100m	0.01	1250.94	312.79		287.72	125.09	12.51	3.13		2.88	1.25
综合人工工日		小计							16.4	11.95		3.66	1.64
0.1533工日		未计价材料费								76.73			

清单项目综合单价				110.38				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0336 6	260	8.75			
	水	m3	0.0066	4.06	0.03			
	花岗岩侧石(立缘石)1000*120*250mm	m	1.015	75.6	76.73			
	水泥砂浆 1:3	m3	0.0005	322.33	0.16			
	石灰砂浆 1:3	m3	0.0082	359.89	2.95			
	其他材料费				--	0.06	--	
	材料费小计				--	88.68	--	

项目编码	040203008001	项目名称	块料面层	计量单位	m2	工程量	872.3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-367	铺苏普洛克道板	100m2	0.01	2361.4 9	8668.5 1		472.3	236.15	23.61	86.69		4.72	2.36
综合人工工日		小计						23.61	86.69		4.72	2.36	
0.2207工日		未计价材料费											
清单项目综合单价				117.38									
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	透水砖20cm×10cm×6cm	块	51.25	1.5	76.88								
	干硬性水泥砂浆	m3	0.0307 5	305	9.38								
	其他材料费				--	0.43	--						
	材料费小计				--	86.69	--						

项目编码	040203008002	项目名称	块料面层	计量单位	m2	工程量	560.87						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-372	花岗岩人行道板	100m2	0.01	2942.5	12444. 66	126.11	613.72	306.86	29.43	124.45	1.26	6.14	3.07
综合人工工日		小计						29.43	124.45	1.26	6.14	3.07	
0.275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价				164.35									
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	300*600*30厚芝麻灰花岗岩综合	m2	1.02	110.91	113.13								
	干硬性水泥砂浆	m3	0.0303	305	9.24								
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	6.114	0.2603	1.59								

合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
棉纱线	kg	0.01	5.57	0.06		
水	m3	0.0265 <sub>2</sub>	5.34	0.14		
其他材料费			--	--		
材料费小计			--	124.45	--	

项目编码	010401003001	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	9.24						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-35	M5 1砖外墙 标准砖	m3	1	155.15	509.23	7.94	32.62	16.31	155.15	509.23	7.94	32.62	16.31
综合人工工日		小计						155.15	509.23	7.94	32.62	16.31	
1.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								721.25					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	标准砖216×105×43			百块	8.04	55	442.2						
	水泥32.5级			kg	0.3	0.2603	0.08						
	混合砂浆 M5			m3	0.234	280	65.52						
	水			m3	0.107	5.34	0.57						
	其他材料费					--	0.86	--					
	材料费小计					--	509.23	--					

项目编码	011204001001	项目名称	石材墙面	计量单位	m2	工程量	50						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板 零星项目	10m2	0.1	760.48	1176.7 <sub>2</sub>	9.02	153.9	76.95	76.05	117.67	0.9	15.39	7.7
综合人工工日		小计						76.05	117.67	0.9	15.39	7.7	
0.679工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								217.71					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	20厚芝麻灰花岗岩			m2	1.02	100	102						
	水泥砂浆 1:2.5			m3	0.0051	302.45	1.54						
	水泥砂浆 1:3			m3	0.0157	322.33	5.06						
	白水泥			kg	0.17	0.6	0.1						
	合金钢切割锯片			片	0.027	68.6	1.85						

粘结剂YJ-III	kg	0.466	9.86	4.59		
棉纱头	kg	0.011	5.57	0.06		
水	m3	0.0079 04	5.34	0.04		
水泥32.5级	kg	0.3034	0.2603	0.08		
901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
其他材料费			--	2.34	--	
材料费小计			--	117.67	--	

项目编码	011206001001	项目名称	石材零星项目		计量单位	m2	工程量	12					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-32	石材磨边加工一阶半圆	10m	0.7466 67	201.6	33.42	14.36	43.19	21.6	150.53	24.95	10.72	32.25	16.13
14-119	水泥砂浆粘贴石材块料面板零星项目	10m2	0.1	760.48	1288	9.02	153.9	76.95	76.05	128.8	0.9	15.39	7.7
综合人工工日		小计							226.58	153.75	11.62	47.64	23.83
2.023工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								463.42					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	金刚石磨边轮100×16(粒度120~150#)				片	4.4800 02	5.57	24.95					
	30厚芝麻灰花岗岩				m2	1.02	110.91	113.13					
	水泥砂浆 1:2.5				m3	0.0051	302.45	1.54					
	水泥砂浆 1:3				m3	0.0157	322.33	5.06					
	白水泥				kg	0.17	0.6	0.1					
	合金钢切割锯片				片	0.027	68.6	1.85					
	粘结剂YJ-III				kg	0.466	9.86	4.59					
	棉纱头				kg	0.011	5.57	0.06					
	水				m3	0.0079 04	5.34	0.04					
	水泥32.5级				kg	0.3034	0.2603	0.08					
	901胶				kg	0.0042	2.14	0.01					
	其他材料费						--	2.34	--				
	材料费小计						--	153.75	--				

项目编码	010507004001	项目名称	台阶		计量单位	m2	工程量	14.18					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-351	非泵送现浇构件 C20台阶	10m2水 平投影 面积	0.1	161.57	508.67	3.38	32.99	16.5	16.16	50.87	0.34	3.3	1.65
综合人工工日		小计							16.16	50.87	0.34	3.3	1.65
0.151工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									72.32				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30							m3	0.1638	300	49.14		
	塑料薄膜							m2	0.62	0.89	0.55		
	水							m3	0.22	5.34	1.17		
	其他材料费									--	0.01	--	
	材料费小计									--	50.87	--	

项目编码	011107001001	项目名称	石材台阶面		计量单位	m2	工程量	21.27					
清单综合单价组成明细													
定额 编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-46	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 台阶	10m2	0.1	532	1257.2 8	16.72	109.74	54.87	53.2	125.73	1.67	10.97	5.49
18-32	石材磨边加工 一阶半圆	10m	0.2221 44	201.6	33.42	14.36	43.19	21.6	44.78	7.42	3.19	9.59	4.8
综合人工工日		小计							97.98	133.15	4.86	20.56	10.29
0.8749工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									266.84				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	30厚芝麻灰花岗岩							m2	1.02	110.91	113.13		
	水泥32.5级							kg	6.114	0.2603	1.59		
	干硬性水泥砂浆							m3	0.0303	305	9.24		
	白水泥							kg	0.1	0.6	0.06		
	合金钢切割锯片							片	0.0116	68.6	0.8		
	锯(木)屑							m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头							kg	0.01	5.57	0.06		
	水							m3	0.0265 2	5.34	0.14		
	金刚石磨边轮100×16(粒度120~150#)							片	1.3328 64	5.57	7.42		
	其他材料费									--	0.43	--	
材料费小计									--	133.15	--		

项目编码	040205006001	项目名称	标线		计量单位	m2	工程量	308.26					
清单综合单价组成明细													

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	标线	m2	1		50					50			
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									50				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	标线			m2	1	50	50						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	50		--				

项目编码	04B001	项目名称	钢管车挡	计量单位	套	工程量	111						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	钢管车挡, 施工送样具体款式由甲方选定	套	1		120					120			
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									120				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢管车挡, 施工送样具体款式由甲方选定			套	1	120	120						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	120		--				

项目编码	040402018002	项目名称	施工缝	计量单位	m	工程量	275.6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.1	55.43	22.34	33.46	17.78	8.89	5.54	2.23	3.35	1.78	0.89
综合人工工日		小计											
0.0518工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									13.79				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢锯片			片	0.0065	343.64	2.23						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	2.23		--				

项目编码	040203007003	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	27.58							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2326.27	6279.4		465.25	232.63	23.26	62.79		4.65	2.33	
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	31.31		17.33	8.67	0.87	0.31		0.17	0.09	
综合人工工日		小计						24.13	63.1		4.82	2.42		
0.2255工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								94.47						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	C30粒径40mm32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.204	300	61.2							
	水			m3	0.28	5.34	1.5							
	塑料薄膜			m2	0.11	0.89	0.1							
	其他材料费					--	0.3	--						
	材料费小计					--	63.1	--						

项目编码	041106001002	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台·次	工程量	1							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
25-67	沥青摊铺机24t以内(或带自动找平)场外运输费用	次	1	963	1682.8	5475.13			963	1682.8	5475.13			
25-68	沥青摊铺机24t以内(或带自动找平)组装拆卸费	次	1	1605		2466.83			1605		2466.83			
综合人工工日		小计						2568	1682.8	7941.96				
24工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								12192.76						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	其他材料费					--	1682.8	--						
	材料费小计					--	1682.8	--						

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：02-场地道路工程(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			49728.36			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	41211.35			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	8517.01			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	45332.48			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	824.23			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	1098.97			
合计					96984.04			

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：02-场地道路工程(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	200000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	200000		

# 暂列金额明细表

工程名称：02-场地道路工程(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		200000	
	合计		200000	



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：02-场地道路工程(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：02-场地道路工程(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：02-场地道路工程(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：02-场地道路工程(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	71239.13		71239.13
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3044407.31	2	60888.15
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3044407.31	0.34	10350.98
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3044407.31		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3115646.44	9	280408.18
合计					351647.31

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：02-场地道路工程(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									



# 单位工程招标控制价表

工程名称：03-雨污水工程(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	755034.18	
1.1	人工费	118222.35	
1.2	材料费	595613.27	
1.3	施工机具使用费	4399.23	
1.4	企业管理费	24524.83	
1.5	利润	12274.5	
2	措施项目费	31557.74	
2.1	单价措施项目费	4737.79	
2.2	总价措施项目费	26819.95	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	13751.87	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	18406.25	
5	税金	72449.84	
6	工程造价	877448.01	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 03-雨污水工程(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		雨水						
1	040501004001	塑料管	1、管道材质:UPVC管,环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$ 2、管径:DN150 3、基础:过路包管另计 4、接口:承插式橡胶圈接口 5、具体详见设计	m	149.8	37.95	5684.91	
2	040501004005	塑料管	1、管道材质:UPVC管,环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$ 2、管径:DN200 3、基础:过路包管另计 4、接口:承插式橡胶圈接口 5、具体详见设计	m	1212.76	41.28	50062.73	
3	040501004006	塑料管	1、管道材质:HDPE管,环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$ 2、管径:DN400 3、基础:过路包管另计 4、接口:承插式橡胶圈接口 5、具体详见设计	m	913.11	156.14	142573	
4	040501004007	塑料管	1、管道材质:HDPE管,环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$ 2、管径:DN500 3、基础:过路包管另计 4、接口:承插式橡胶圈接口 5、具体详见设计	m	76.65	219.35	16813.18	
5	040501001002	混凝土管	1、管道材质:II级机制有筋管承插管 2、管径:DN600 3、接口方式:承插橡胶圈接口 4、其他:闭水试验、模板制安 5、具体详见设计	m	273.66	261.02	71430.73	
6	040504001003	砌筑井	1、砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑220厚实心砖墙; 2、勾缝、抹面要求:内外1:2水泥砂浆粉刷 D700mm球墨铸铁井盖座 3、井规格:内净d700mm 4、部位:雨水井	座	47	1149.4	54021.8	
7	040504001005	砌筑井	1、砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑220厚实心砖墙; 2、勾缝、抹面要求:内外1:2水泥砂浆粉刷 D800mm球墨铸铁井盖座 3、井规格:内净d800mm 4、部位:雨水井	座	5	1396.21	6981.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040504001006	砌筑井	1、砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑220厚实心砖墙， 2、勾缝、抹面要求：内外1:2水泥砂浆粉刷 D1000mm球墨铸铁井盖座 3、井规格：内净d1000mm 4、部位：雨水井	座	12	1823.63	21883.56	
9	040504009002	雨水口	1、单算雨水口300*500 2、具体做法详见苏01-2021-287 3、300*500砼盖板	座	67	267.49	17921.83	
10	010401011001	砖检查井	500*500砖砌雨水井，砼井盖	座	143	689.3	98569.9	
		分部小计					485942.69	
		污水						
11	040501004003	塑料管	1、管道材质：UPVC管，环刚度≥8KN/m2 2、管径：DN100 3、基础：过路包管另计 4、接口：承插式橡胶圈接口 5、具体详见设计	m	156.52	20.02	3133.53	
12	040501004004	塑料管	1、管道材质：HDPE管，环刚度≥8KN/m2 2、管径：DN250 3、基础：过路包管另计 4、接口：承插式橡胶圈接口 5、具体详见设计	m	830.33	54.85	45543.6	
13	040504001007	砌筑井	1、砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑220厚实心砖墙， 2、勾缝、抹面要求：内外1:2水泥砂浆粉刷 D700mm球墨铸铁井盖座 3、井规格：内净d700mm 4、部位：污水井	座	71	1323.04	93935.84	
14	040504008001	整体化粪池	1、材质：玻璃钢 2、型号、规格：0.8立方米 3、具体详见设计	座	44	1000	44000	
15	040504008002	整体化粪池	1、材质：玻璃钢 2、型号、规格：1立方米 3、具体详见设计	座	13	1200	15600	
16	04B001	隔油器	1、小型玻璃钢制品 2、具体详见设计	座	63	350	22050	
		分部小计					224262.97	
		增加水表井及弱电井						
17	040504001001	砌筑井	1、砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑110厚实心砖墙， 2、勾缝、抹面要求：内外1:2水泥砂浆粉刷 3、井盖、井圈材质及规格：300*600mm复合盖板 4、井规格：内净300*600mm 6、水表井	座	66	339.61	22414.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
18	040504001008	砌筑井	1、砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑110厚实心砖墙， 2、勾缝、抹面要求：内外1:2水泥砂浆粉刷 3、井盖、井圈材质及规格：300*600mm复合盖板 4、井规格：内净300*600mm 6、水表井	座	66	339.61	22414.26		
		分部小计					44828.52		
		分部分项合计					755034.18		
1	041107002001	排水、降水	1、施工期排水:含施工期间的渗、积水和雨水、周边地块排水、周边居民区及厂房的废水等抽排 2、施工单位结合现场情况和施工组织设计根据需要自行报价 3、总价包干	项	1	4737.79	4737.79		
		单价措施合计					4737.79		
合计								759771.97	

# 综合单价分析表

工程名称：03-雨污水工程(003)

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	149.8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-193	PVC管道铺设(胶水粘接) 材料型号PVC 公称内径150mm以内	100m	0.01	481.5	31.71		96.3	48.15	4.82	0.32		0.96	0.48
综合人工工日		小计							4.82	0.32		0.96	0.48
0.045工日		未计价材料费							31.37				
清单项目综合单价								37.95					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	UPVC DN150				m	1.01	31.06	31.37					
	接头板材PVC				kg	0.0122	22.3	0.27					
	胶水				kg	0.0038	11.85	0.05					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	31.69	--				

项目编码	040501004005	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	1212.76					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-189	UPVC加筋管铺设(胶圈接口) UPVC加筋管 DN225mm以内	100m	0.01	385.2	459.08		77.04	38.52	3.85	4.59		0.77	0.39
综合人工工日		小计							3.85	4.59		0.77	0.39
0.036工日		未计价材料费							31.68				
清单项目综合单价								41.28					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	UPVC DN200				m	1.02	31.06	31.68					
	PVC-U管橡胶圈				个	0.23	19.96	4.59					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	36.27	--				

项目编码	040501004006	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	913.11					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-191	UPVC加筋管铺设 (胶圈接口) UPVC加筋管 DN400mm以内	100m	0.01	494.98	690.23		99	49.5	4.95	6.9		0.99	0.5
综合人工工日		小计							4.95	6.9		0.99	0.5
0.0463工日		未计价材料费							142.8				
清单项目综合单价									156.14				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	HDPE管DN400						m	1.02	140	142.8			
	PVC-U管橡胶圈直径400						个	0.23	30.01	6.9			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	149.7		--	

项目编码	040501004007	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	76.65					
清单综合单价组成明细													
定额 编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-192	UPVC加筋管铺设 (胶圈接口) UPVC加筋管 DN500mm以内	100m	0.01	544.1	828.46		108.82	54.41	5.44	8.28		1.09	0.54
综合人工工日		小计							5.44	8.28		1.09	0.54
0.0509工日		未计价材料费							204				
清单项目综合单价									219.35				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	HDPE管DN500						m	1.02	200	204			
	PVC-U管橡胶圈直径500						个	0.23	36.02	8.28			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	212.28		--	

项目编码	040501001002	项目名称	混凝土管		计量单位	m	工程量	273.66					
清单综合单价组成明细													
定额 编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-180	承插式 (Φ200~600) 人机配合下管 管径600mm以内	100m	0.01	1494.9		484.25	395.83	197.92	14.95		4.84	3.96	1.98
6-343	管道闭水试验 管径600mm以内	100m	0.01	264.83	332.9		52.97	26.48	2.65	3.33		0.53	0.26
综合人工工日		小计							17.6	3.33	4.84	4.49	2.24
0.1645工日		未计价材料费							228.52				

清单项目综合单价				261.02				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	II级机制有筋管承插管 DN600	m	1.01	226.26	228.52			
	镀锌铁丝8~12#	kg	0.0068	4.37	0.03			
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.96				
	橡胶护套管	m	0.015	6.21	0.09			
	水泥砂浆 M7.5	m3	0.0007	311.06	0.22			
	水泥砂浆 1:2	m3	0.0001 4	302.45	0.04			
	机砖	百块	0.0165	58.29	0.96			
	水	m3	0.3584 7	5.34	1.91			
	其他材料费				--	0.08	--	
	材料费小计				--	231.85	--	

项目编码	040504001003	项目名称	砌筑井		计量单位	座	工程量	47					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-787	M7.5砖砌 矩形	10m3	0.0701 64	1674.2 3	4267.8 5	66.61	348.17	174.08	117.47	299.45	4.67	24.43	12.21
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0693 32	2043.0 6	670.68	63.02	421.22	210.61	141.65	46.5	4.37	29.2	14.6
6-808	井盖、井算安装 检查井 铸铁井 盖、座	10套	0.1	479.79	3924.7 2		95.96	47.98	47.98	392.47		9.6	4.8
综合人工工日		小计							307.1	738.42	9.04	63.23	31.61
2.8701工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1149.4				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	水泥砂浆 M7.5	m3	0.1603 95	311.06	49.89								
	机砖	百块	3.8232 36	58.29	222.86								
	沥青漆	kg	0.7113 33	8.61	6.12								
	水	m3	0.0803 38	5.34	0.43								
	铸铁爬梯	kg	5.9527 14	3.11	18.51								
	水泥砂浆 1:2	m3	0.1507 28	302.45	45.59								
	水泥砂浆 1:2	m3	0.0284	302.45	8.59								
	D700铸铁井盖井座	套	1	371.95	371.95								
	其他材料费				--	14.48	--						

	材料费小计	--	738.42	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码	040504001005	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	5
------	--------------	------	-----	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-787	M7.5砖砌 矩形	10m3	0.0862 4	1674.2 3	4267.8 5	66.61	348.17	174.08	144.39	368.06	5.74	30.03	15.01
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0768 6	2043.0 6	670.68	63.02	421.22	210.61	157.03	51.55	4.84	32.37	16.19
6-808	井盖、井算安装 检查井 铸铁井 盖、座	10套	0.1	479.79	5086.1 9		95.96	47.98	47.98	508.62		9.6	4.8
综合人工工日		小计							349.4	928.23	10.58	72	36
3.2654工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

1396.21

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
		水泥砂浆 M7.5			m3	0.1971 45	311.06	61.32	
	机砖			百块	4.6992 18	58.29	273.92		
	沥青漆			kg	0.7615 86	8.61	6.56		
	水			m3	0.0987 45	5.34	0.53		
	铸铁爬梯			kg	7.3166 02	3.11	22.75		
	水泥砂浆 1:2			m3	0.1954 94	302.45	59.13		
	D800铸铁井盖井座			套	1	485.82	485.82		
	其他材料费					--	18.2	--	
	材料费小计					--	928.23	--	

项目编码	040504001006	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	12
------	--------------	------	-----	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-787	M7.5砖砌 矩形	10m3	0.1011 33	1674.2 3	4267.8 5	66.61	348.17	174.08	169.32	431.62	6.74	35.21	17.61
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0919 42	2043.0 6	670.68	63.02	421.22	210.61	187.84	61.66	5.79	38.73	19.36
6-808	井盖、井算安装 检查井 铸铁井 盖、座	10套	0.1	479.79	7873.6 5		95.96	47.98	47.98	787.37		9.6	4.8
综合人工工日		小计							405.14	1280.6 5	12.53	83.54	41.77
3.7863工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				1823.63				
材料费用细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水泥砂浆 M7.5	m3	0.23119	311.06	71.91			
	机砖	百块	5.510737	58.29	321.22			
	沥青漆	kg	0.808142	8.61	6.96			
	水	m3	0.115797	5.34	0.62			
	铸铁爬梯	kg	8.580124	3.11	26.68			
	水泥砂浆 1:2	m3	0.228282	302.45	69.04			
	D1000铸铁井盖井座	套	1	759.1	759.1			
	其他材料费				--	25.12	--	
	材料费小计				--	1280.65	--	

项目编码	040504009002	项目名称	雨水口		计量单位	座	工程量	67					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-100	原土打底夯基(槽)坑	10m2	0.05084	12.24		1.68	2.78	1.39	0.62		0.09	0.14	0.07
12-31	M10方形砖砌窨井深度1.5m以内	m3	0.1122	167.99	385.99	7.77	35.15	17.58	18.85	43.31	0.87	3.94	1.97
12-35	井、池壁抹灰防水砂浆	10m2	0.22644	176.55	66.13	6.93	36.7	18.35	39.98	14.97	1.57	8.31	4.16
12-27	成品混凝土井盖及井座安装	套	1	34.24	84.13		6.85	3.42	34.24	84.13		6.85	3.42
综合人工工日		小计							93.69	142.41	2.53	19.24	9.62
0.8759工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									267.49				
材料费用细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	混凝土实心砖240×115×53 MU15	百块	0.599148	58.29	34.92								
	水泥砂浆 M10	m3	0.025582	319.91	8.18								
	水	m3	0.027071	5.34	0.14								
	水泥砂浆 1:3	m3	0.046194	322.33	14.89								
	预制混凝土盖、座	套	1.01	80	80.8								
	水泥砂浆 1:2	m3	0.011	302.45	3.33								
	其他材料费				--	0.15	--						
材料费小计				--	142.41	--							

项目编号	010401011001	项目名称	砖检查井		计量单位	座	工程量	143					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-51-[12-60]*5	M10矩形检查井(省标苏S01-2012)雨水(流槽式)长×宽×高500×500×1000mm	座	1	237.2	369.2	9.03	49.25	24.62	237.2	369.2	9.03	49.25	24.62
综合人工工日		小计							237.2	369.2	9.03	49.25	24.62
2.2184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										689.3			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	混凝土实心砖240×115×53 MU15				百块	3.2841	58.29	191.43					
	水泥砂浆 M10				m3	0.1402 <sub>2</sub>	319.91	44.86					
	水				m3	0.1330 <sub>04</sub>	5.34	0.71					
	预制混凝土盖、座				套	1.01	80	80.8					
	水泥砂浆 1:2				m3	0.011	302.45	3.33					
	水泥32.5级				kg	61.927 <sub>26</sub>	0.2603	16.12					
	中砂				t	0.1627 <sub>67</sub>	110	17.9					
	防水剂				kg	3.0963 <sub>63</sub>	4.29	13.28					
	其他材料费						--	0.77	--				
材料费小计						--	369.2	--					

项目编号	040501004003	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	156.52					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-193	PVC管道铺设(胶水粘接)材料型号PVC公称内径150mm以内	100m	0.01	481.5	31.71		96.3	48.15	4.82	0.32		0.96	0.48
综合人工工日		小计							4.82	0.32		0.96	0.48
0.045工日		未计价材料费							13.44				
清单项目综合单价										20.02			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	UPVC DN100				m	1.01	13.31	13.44					
	接头板材PVC				kg	0.0122	22.3	0.27					

胶水	kg	0.0038	11.85	0.05		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	13.76	--	

项目编码	040501004004	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	830.33					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-189	UPVC加筋管铺设 (胶圈接口) UPVC加筋管 DN225mm以内	100m	0.01	385.2	459.08		77.04	38.52	3.85	4.59		0.77	0.39
综合人工工日		小计							3.85	4.59		0.77	0.39
0.036工日		未计价材料费							45.25				
清单项目综合单价								54.85					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	HDPE DN250DN250				m	1.02	44.36	45.25					
	PVC-U管橡胶圈直径225				个	0.23	19.96	4.59					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	49.84	--				

项目编码	040504001007	项目名称	砌筑井		计量单位	座	工程量	71					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-787	M7.5砖砌 矩形	10m3	0.0877 04	1674.2 3	4267.8 5	66.61	348.17	174.08	146.84	374.31	5.84	30.54	15.27
6-793	砖墙 井内侧抹 灰	100m2	0.0866 63	2043.0 6	670.68	63.02	421.22	210.61	177.06	58.12	5.46	36.5	18.25
6-808	井盖、井算安装 检查井 铸铁井 盖、座	10套	0.1	479.79	3924.7 2		95.96	47.98	47.98	392.47		9.6	4.8
综合人工工日		小计							371.88	824.9	11.3	76.64	38.32
3.4754工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1323.04					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	水泥砂浆 M7.5				m3	0.2004 91	311.06	62.36					
	机砖				百块	4.7789 91	58.29	278.57					
	沥青漆				kg	0.7661 63	8.61	6.6					
	水				m3	0.1004 21	5.34	0.54					

	铸铁爬梯	kg	7.4408 07	3.11	23.14		
	水泥砂浆 1:2	m3	0.2168 05	302.45	65.57		
	D700铸铁井盖井座	套	1	371.95	371.95		
	其他材料费			--	16.17	--	
	材料费小计			--	824.9	--	

项目编号	040504008001	项目名称	整体化粪池	计量单位	座	工程量	44						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	整体化粪池0.8	座	1		1000					1000			
综合人工工日		小计							1000				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1000					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	整体化粪池0.8			座	1	1000	1000						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	1000	--					

项目编号	040504008002	项目名称	整体化粪池	计量单位	座	工程量	13						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	整体化粪池1m3	座	1		1200					1200			
综合人工工日		小计							1200				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1200					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	整体化粪池1m3			座	1	1200	1200						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	1200	--					

项目编号	04B001	项目名称	隔油器	计量单位	座	工程量	63						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	隔油器	座	1		350					350			

综合人工工日	小计				350				
工日	未计价材料费								
清单项目综合单价					350				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	隔油器			座	1	350	350		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	350	--	

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井		计量单位	座	工程量	66					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-787	M7.5砖砌 矩形	10m3	0.0123 2	1674.2 3	4267.8 5	66.61	348.17	174.08	20.63	52.58	0.82	4.29	2.14
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.009	2043.0 6	670.68	63.02	421.22	210.61	18.39	6.04	0.57	3.79	1.9
6-808	井盖、井算安装检查井	10套	0.1	479.79	1660.8 3		95.96	47.98	47.98	166.08		9.6	4.8
综合人工工日		小计							87	224.7	1.39	17.68	8.84
0.813工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					339.61								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水泥砂浆 M7.5			m3	0.0281 64	311.06	8.76						
	机砖			百块	0.6713 17	58.29	39.13						
	沥青漆			kg	0.5305 12	8.61	4.57						
	水			m3	0.0141 06	5.34	0.08						
	铸铁爬梯			kg	1.0452 29	3.11	3.25						
	水泥砂浆 1:2			m3	0.0479 66	302.45	14.51						
	300*600复合井盖井座			套	1	150	150						
	其他材料费					--	4.4	--					
	材料费小计					--	224.7	--					

项目编码	040504001008	项目名称	砌筑井		计量单位	座	工程量	66					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-787	M7.5砖砌 矩形	10m3	0.0123 2	1674.2 3	4267.8 5	66.61	348.17	174.08	20.63	52.58	0.82	4.29	2.14	
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.009	2043.0 6	670.68	63.02	421.22	210.61	18.39	6.04	0.57	3.79	1.9	
6-808	井盖、井算安装 检查井	10套	0.1	479.79	1660.8 3		95.96	47.98	47.98	166.08		9.6	4.8	
综合人工工日		小计							87	224.7	1.39	17.68	8.84	
0.813工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									339.61					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	水泥砂浆 M7.5						m3	0.0281 64	311.06	8.76				
	机砖						百块	0.6713 17	58.29	39.13				
	沥青漆						kg	0.5305 12	8.61	4.57				
	水						m3	0.0141 06	5.34	0.08				
	铸铁爬梯						kg	1.0452 29	3.11	3.25				
	水泥砂浆 1:2						m3	0.0479 66	302.45	14.51				
	300*600复合井盖井座						套	1	150	150				
	其他材料费								--	4.4	--			
	材料费小计								--	224.7	--			

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-832	沟槽排水 排水 管道 管径 Φ600~1000	10m	30.108	86.99	0.54	33.64	24.13	12.06	2619.0 9	16.26	1012.8 3	726.51	363.1
综合人工工日		小计							2619.0 9	16.26	1012.8 3	726.51	363.1
24.4778工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4737.79				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--	16.26	--		
	材料费小计								--	16.26	--		

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：03-雨污水工程(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			13751.87			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	11396.58			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	2355.29			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	12536.24			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	227.93			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	303.91			
合计					26819.95			

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：03-雨污水工程(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称：03-雨污水工程(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：03-雨污水工程(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：03-雨污水工程(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：03-雨污水工程(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：03-雨污水工程(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	18406.25		18406.25
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	786591.92	2	15731.84
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	786591.92	0.34	2674.41
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	786591.92		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	804998.17	9	72449.84
合计					90856.09

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：03-雨污水工程(003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									



# 单位工程招标控制价表

工程名称：04-电力排管工程(004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	189973.45	
1.1	人工费	39128.35	
1.2	材料费	128051.48	
1.3	施工机具使用费	8839.11	
1.4	企业管理费	9300.57	
1.5	利润	4653.94	
2	措施项目费	7051.06	
2.1	单价措施项目费	333.24	
2.2	总价措施项目费	6717.82	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	3444.55	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	4610.37	
5	税金	18147.14	
6	工程造价	219782.02	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：04-电力排管工程(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	040501004001	电力管道	1、沟底夯实 2、材质及规格：2*φ100 UPVC管 3、铺设深度：按设计 4、含砼包管另计，包括接头、引线口、钢筋、管内串线、模板等所有费用	m	1405.89	32.46	45635.19	
2	040501004002	电力管道	1、垫层、基础材质及厚度：沟底夯实，10cm厚C20混凝土底板 2、材质及规格：3*φ100 UPVC管 3、铺设深度：按设计 4、含砼包管另计，包括接头、引线口、钢筋、管内串线、模板等所有费用	m	100.57	48.34	4861.55	
3	040501004003	电力管道	1、垫层、基础材质及厚度：沟底夯实，10cm厚C20混凝土底板 2、材质及规格：4*φ100 UPVC管 3、铺设深度：按设计 4、含砼包管另计，包括接头、引线口、钢筋、管内串线、模板等所有费用	m	362.81	65.52	23771.31	
4	040501004004	电力管道	1、垫层、基础材质及厚度：沟底夯实，10cm厚C20混凝土底板 2、材质及规格：5*φ100 UPVC管 3、铺设深度：按设计 4、含砼包管另计，包括接头、引线口、钢筋、管内串线、模板等所有费用	m	82.73	83.88	6939.39	
5	040501004005	电力管道	1、垫层、基础材质及厚度：沟底夯实，10cm厚C20混凝土底板 2、材质及规格：6*φ100 UPVC管 3、铺设深度：按设计 4、含砼包管另计，包括接头、引线口、钢筋、管内串线、模板等所有费用	m	136.4	97.46	13293.54	
6	040205001001	人（手）孔井	1、材料品种：砖砌手孔井 2、规格尺寸：内径400*400 3、盖板材质、规格：预制钢筋砼盖板 4、基础、垫层：材料品种、厚度：10cm厚C15苏通井基 5、M5.0水泥砂浆砌筑Mu10粘土砖井壁	座	130	366.19	47604.7	
7	040205001002	人（手）孔井	1、材料品种：砖砌手孔井 2、规格尺寸：内径1000*1000 3、盖板材质、规格：预制钢筋砼盖板 4、基础、垫层：材料品种、厚度：10cm厚C15苏通井基 5、M5.0水泥砂浆砌筑Mu10粘土砖井壁	座	30	804.14	24124.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
8	04B001	电表箱		套	11	354.92	3904.12		
9	04B002	分支箱		套	2	1000	2000		
10	040402018002	施工缝	路面切缝	m	826.8	13.79	11401.57		
11	041001008002	拆除混凝土结构	1、砼面层及基层拆除 2、拆除物外运及处置自行考虑	m3	124.02	51.91	6437.88		
		分部分项合计					189973.45		
1	041101005001	井字架	1、自行考虑并包干使用	项	1	333.24	333.24		
		单价措施合计					333.24		
合计								190306.69	

# 综合单价分析表

工程名称：04-电力排管工程(004)

项目编码	040501004001	项目名称	电力管道		计量单位	m	工程量	1405.89					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-554	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道 (n×m) 2孔	100m	0.01	404.46	5.79		80.89	40.45	4.04	0.06		0.81	0.4
综合人工工日		小计							4.04	0.06		0.81	0.4
0.0378工日		未计价材料费							27.15				
清单项目综合单价								32.46					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	UPVC 110				m	2.04	13.31	27.15					
	聚氯乙烯胶泥				kg	0.015	3.86	0.06					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	27.21	--				

项目编码	040501004002	项目名称	电力管道		计量单位	m	工程量	100.57					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-555	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道 (n×m) 3孔	100m	0.01	577.8	8.69		115.56	57.78	5.78	0.09		1.16	0.58
综合人工工日		小计							5.78	0.09		1.16	0.58
0.054工日		未计价材料费							40.73				
清单项目综合单价								48.34					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	UPVC 110				m	3.06	13.31	40.73					
	聚氯乙烯胶泥				kg	0.0225	3.86	0.09					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	40.82	--				

项目编码	040501004003	项目名称	电力管道		计量单位	m	工程量	362.81					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-556	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道 (n×m) 4孔	100m	0.01	768.47	123.05			153.69	76.85	7.68	1.23		1.54	0.77
综合人工工日		小计							7.68	1.23		1.54	0.77	
0.0718工日		未计价材料费							54.3					
清单项目综合单价										65.52				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	UPVC 110							m	4.08	13.31	54.3			
	圆钢							kg	0.3231	3.45	1.11			
	聚氯乙烯胶泥							kg	0.03	3.86	0.12			
	其他材料费									--		--		
	材料费小计									--	55.53	--		

项目编码	040501004004	项目名称	电力管道		计量单位	m	工程量	82.73						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-557	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道 (n×m) 5孔	100m	0.01	1097.82	171.65		219.56	109.78	10.98	1.72		2.2	1.1	
综合人工工日		小计							10.98	1.72		2.2	1.1	
0.1026工日		未计价材料费							67.88					
清单项目综合单价										83.88				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	UPVC 110							m	5.1	13.31	67.88			
	圆钢							kg	0.4472	3.45	1.54			
	聚氯乙烯胶泥							kg	0.045	3.86	0.17			
	其他材料费									--	0.01	--		
	材料费小计									--	69.6	--		

项目编码	040501004005	项目名称	电力管道		计量单位	m	工程量	136.4						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-557	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道 (n×m) 6孔	100m	0.01	1097.82	171.65		219.56	109.78	10.98	1.72		2.2	1.1	
综合人工工日		小计							10.98	1.72		2.2	1.1	
0.1026工日		未计价材料费							81.46					
清单项目综合单价										97.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	UPVC 110	m	6.12	13.31	81.46			
	圆钢	kg	0.4472	3.45	1.54			
	聚氯乙烯胶泥	kg	0.045	3.86	0.17			
	其他材料费				--	0.01	--	
	材料费小计				--	83.18	--	

项目编码	040205001001	项目名称	人(手)孔井	计量单位	座	工程量	130
------	--------------	------	--------	------	---	-----	-----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-787	M5砖砌 矩形	10m3	0.0491 52	1674.2 3	3898.8 6	70.75	349	174.5	82.29	191.64	3.48	17.15	8.58
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0128	2043.0 6	670.68	66.93	422	211	26.15	8.58	0.86	5.4	2.7
6-871	C20钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板(板厚10cm以内)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0016	1923.7 7	3233.9 6	152.72	415.3	207.65	3.08	5.17	0.24	0.66	0.33
6-1603	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	0.0008 42	1417.4 3	3485.4 5	64.14	296.31	148.16	1.19	2.93	0.05	0.25	0.12
6-888	矩形井室盖板安装(每块体积在0.05m3以内)	10m3	0.0016	2060.3 9	657.62		412.08	206.04	3.3	1.05		0.66	0.33
综合人工工日				小计					116.01	209.37	4.63	24.12	12.06
1.0843工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								366.19					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水泥砂浆 M5	m3	0.1123 61	280	31.46			
	机砖	百块	2.6782 92	58.29	156.12			
	水	m3	0.0896 95	5.34	0.48			
	水泥砂浆 1:2	m3	0.0312 05	302.45	9.44			
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0162 4	280	4.55			
	草袋子	只	0.1930 24	1.77	0.34			
	电	kW·h	0.0064 96	0.86	0.01			
	镀锌铁丝18~22#	kg	0.0086 38	4.87	0.04			
	钢筋Φ8	t	0.0008 59	3368.1 3	2.89			
	其他材料费				--	4.04	--	

	材料费小计	--	209.37	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码	040205001002	项目名称	人(手)孔井	计量单位	座	工程量	30
------	--------------	------	--------	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-787	M5砖砌 矩形	10m3	0.0952 33	1674.2 3	3898.8 6	70.75	349	174.5	159.44	371.3	6.74	33.24	16.62
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.028	2043.0 6	670.68	66.93	422	211	57.21	18.78	1.87	11.82	5.91
6-871	C20钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板(板厚10cm以内)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	1923.7 7	3233.9 6	152.72	415.3	207.65	19.24	32.34	1.53	4.15	2.08
6-1603	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	0.0052 67	1417.4 3	3485.4 5	64.14	296.31	148.16	7.47	18.36	0.34	1.56	0.78
6-888	矩形井室盖板安装(每块体积在0.05m3以内)	10m3	0.01	2060.3 9	657.62		412.08	206.04	20.6	6.58		4.12	2.06
综合人工工日		小计							263.96	447.36	10.48	54.89	27.45
2.4669工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								804.14					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		水泥砂浆 M5			m3	0.2177 03	280	60.96		
	机砖			百块	5.1892 46	58.29	302.48			
	水			m3	0.3178 92	5.34	1.7			
	水泥砂浆 1:2			m3	0.0819 82	302.45	24.8			
	C20粒径16mm32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.1015	280	28.42			
	草袋子			只	1.2064	1.77	2.14			
	电			kW·h	0.0406	0.86	0.03			
	镀锌铁丝18~22#			kg	0.0540 34	4.87	0.26			
	钢筋Φ8			t	0.0053 72	3368.1 3	18.09			
	其他材料费						--	8.48	--	
	材料费小计						--	447.36	--	

项目编码	04B001	项目名称	电表箱	计量单位	套	工程量	11
------	--------	------	-----	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00001	电表箱	套	1	354.92					354.92			
综合人工工日		小计							354.92			
工日		未计价材料费										
清单项目综合单价									354.92			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	电表箱			套	1	354.92	354.92					
	其他材料费					--			--			
	材料费小计					--	354.92		--			

项目编号	04B002	项目名称	分支箱		计量单位	套	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	分支箱	套	1		1000					1000			
综合人工工日		小计							1000				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1000				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	分支箱			套	1	1000	1000						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	1000		--				

项目编号	040402018002	项目名称	施工缝		计量单位	m	工程量	826.8					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机 锯缝	每10延 长米	0.1	55.43	22.34	33.46	17.78	8.89	5.54	2.23	3.35	1.78	0.89
综合人工工日		小计							5.54	2.23	3.35	1.78	0.89
0.0518工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									13.79				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	钢锯片			片	0.0065	343.64	2.23						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	2.23		--				

项目编号	041001008002	项目名称	拆除混凝土结构		计量单位	m3	工程量	124.02				
清单综合单价组成明细												

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-416备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.001	69.34	381.9	8728.7	615.86	351.92	0.07	0.38	8.73	0.62	0.35
1-445	履带式液压挖掘机挖碴装车斗容1.0m3	1000m3	0.001	693.36		9077.73	683.98	390.84	0.69		9.08	0.68	0.39
1-453	自卸汽车运石碴自卸汽车(10t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		64.08	23744.74	4748.95	2374.47		0.06	23.74	4.75	2.37
综合人工工日		小计							0.76	0.44	41.55	6.05	3.11
0.0071工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								51.91					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	合金钎头Φ150				个	0.000165	2311.72	0.38					
	水				m3	0.012	5.34	0.06					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	0.44	--				

项目编码	041101005001	项目名称	井字架	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1630	钢管井字架井深2m以内	座	3	78.54	8.98		15.71	7.85	235.62	26.94		47.13	23.55
综合人工工日		小计							235.62	26.94		47.13	23.55
2.202工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								333.24					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	镀锌管件DN40				个	1.05	10	10.5					
	卡具及零星扣件				kg	0.372	4	1.49					
	木脚手板				m3	0.006	2426.61	14.56					
	其他材料费						--	0.39	--				
材料费小计						--	26.94	--					

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：04-电力排管工程(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			3444.55			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2854.6			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	589.95			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	3140.06			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	57.09			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	76.12			
合计					6717.82			

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：04-电力排管工程(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称：04-电力排管工程(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：04-电力排管工程(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：04-电力排管工程(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：04-电力排管工程(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：04-电力排管工程(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	4610.37		4610.37
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	197024.51	2	3940.49
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	197024.51	0.34	669.88
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	197024.51		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	201634.88	9	18147.14
合计					22757.51

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：04-电力排管工程(004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

