

江东二村(蒋家桥地块)新建室外道路及综合管网工程

招标控制价

招标人： 江阴市周庄镇周庄村村民委员会

(单位盖章)

造价咨询人： 江苏博智工程咨询有限公司

(单位盖章)

2026年03月26日

江东二村(蒋家桥地块)新建室外道路及综合管网工程

工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 5008723.28

（大写）： 伍佰万捌仟柒佰贰拾叁元贰角捌分

招 标 人： 江阴市周庄镇周庄村村民委员会
(单位盖章)

造价咨询人： 江苏博智工程咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人或其授权人： 黄纪平
(签字或盖章)

法定代表人或其授权人： 潘正伟
(签字或盖章)

编 制 人： 郭威
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： 许建华
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2026年03月26日

复 核 时 间： 2026年03月26日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：01-土方工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		道路及场地							
1	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种:不可利用土方及多余土方 2、含打堆、装车、外运、弃置等相关工作内容 3、堆土区、特殊垃圾处理费、运输方式、运距等投标单位自行考虑	m3	3069.54	26.55	81496.29		
		分部小计					81496.29		
		坑槽							
2	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合 2、挖土深度:见设计图纸 3、含挖方、修坡、堆放、场内运输等内容 4、除利用方外,弃方外运在“余方弃置”项中计量	m3	6475.5	13.11	84893.81		
3	040103001001	回填方	1、坑槽素土回填 2、压实度:符合要求 3、不含土方费用 4、详见设计图	m3	4159.04	20.52	85343.50		
4	040103001002	回填方	1、C10砼包管 2、含模板、养生等,详见设计图	m3	258.28	421.08	108756.54		
5	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种:原场地堆土外运 2、含打堆、装车、外运、弃置等相关工作内容 3、堆土区、特殊垃圾处理费、运输方式、运距等投标单位自行考虑	m3	3000	26.55	79650.00		
		分部小计					358643.85		
本页小计								440140.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：01-土方工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项合计					440140.14	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称:投标人自定义 2、机械设备规格型号:投标人自定义 3、包干使用	项	1	9254.41	9254.41	
		单价措施合计					9254.41	
本页小计							9254.41	
合 计							449394.55	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：01-土方工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	8628.38			
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500	6740.92			
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.420	1887.46			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	041109006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	041109007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.650	7415.01			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：01-土方工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.020	89.88			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.040	179.76			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计						16313.03		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02-场地道路工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		道路						
1	040202001002	路床（槽）整形	1、路床整形碾压，含压实补偿	m2	10399.17	1.96	20382.37	
2	040202011002	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：50mm	m2	10399.17	14.36	149332.08	
3	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：200mm 3、含模板、养生、伸缩缝设置及刻痕等	m2	10399.17	94.47	982409.59	
4	040203006002	沥青混凝土	粘层沥青结合层，6cm厚细粒式沥青砼AC-13	m2	12045.37	88.26	1063124.36	
5	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、C20混凝土垫层 2、C20细石砼挂牢花岗岩侧石1000*120*250mm	m	2359.68	110.38	260461.48	
6	040203008001	块料面层	30厚干硬性水泥砂浆铺贴200*100*60厚透水砖（停车位）	m2	872.3	117.38	102390.57	
7	040203008002	块料面层	30厚干硬性水泥砂浆铺贴300*600*30厚芝麻灰花岗岩（散水处）	m2	560.87	164.35	92178.98	
8	010401003001	实心砖墙	踏步处挡墙，M5水泥砂浆砌筑220厚八五砖墙	m3	9.24	721.25	6664.35	
9	011204001001	石材墙面	挡墙水泥砂浆铺贴20厚芝麻灰花岗岩	m2	50	217.71	10885.50	
10	011206001001	石材零星项目	压顶水泥砂浆铺贴30厚芝麻灰花岗岩四周磨圆角	m2	12	463.42	5561.04	
11	010507004001	台阶	C30砼台阶	m2	14.18	72.32	1025.50	
12	011107001001	石材台阶面	30厚干硬性水泥砂浆铺贴30厚芝麻灰花岗岩四周磨圆角	m2	21.27	266.84	5675.69	
13	040205006001	标线		m2	308.26	50.00	15413.00	
14	04B001	钢管车挡	材质2.0mm厚U型双色烤漆，具体款式施工单位送样，由甲方选定	套	111	120.00	13320.00	
本页小计							2728824.51	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：02-场地道路工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	49728.36			
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500	41211.35			
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.310	8517.01			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	041109006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	041109007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.650	45332.48			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：02-场地道路工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	824.23			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.040	1098.97			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					96984.04			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：02-场地道路工程

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	02090101	塑料薄膜		m ²	1155.7341	0.89	1028.60	
2	03210313	金刚石磨边轮	100×16 (粒度120~150#)	片	82.11	5.57	457.35	
3	03652401	钢锯片		片	1.7914	343.64	615.60	
4	03652403	合金钢切割锯片		片	4.276386	68.60	293.36	
5	04010611	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	3429.15918	0.26	892.61	
6	04010611~2	水泥	32.5级	kg	151.62758	0.26	39.47	
7	04010701	白水泥		kg	12.667	0.60	7.60	
8	04050219	碎石	60	t	1034.717415	110.00	113818.92	
9	04135500~1	标准砖	216×105×43	百块	74.2896	55.00	4085.93	
10	05250501	木柴		kg	409.54258	0.94	384.97	
11	05250502	锯(木)屑		m ³	0.12762	47.17	6.02	
12	07010100~1	300*600*30厚芝麻灰花岗岩	综合	m ²	572.0874	110.91	63450.21	
13	07112130~1	20厚芝麻灰花岗岩		m ²	51	100.00	5100.00	
14	07112130~2	30厚芝麻灰花岗岩		m ²	33.9354	110.91	3763.78	
15	12010301	柴油		t	1.084083	6520.00	7068.22	
16	12410108	粘结剂	YJ-III	kg	28.892	9.86	284.88	
17	12413518	901胶		kg	0.2604	2.14	0.56	
18	31110301	棉纱线		kg	5.6087	5.57	31.24	
19	31110301~1	棉纱头		kg	0.8947	5.57	4.98	
20	31150101	水		m ³	2939.52668	5.34	15697.07	
21	31150101~2	水		m ³	15.57388	4.06	63.23	
22	31150702	煤		t	2.649981	943.30	2499.73	
23	33052137~1	透水砖	20cm×10cm×6cm	块	44705.375	1.50	67058.06	
24	33070701~1	花岗岩侧石(立缘石)	1000*120*250mm	m	2395.0752	75.60	181067.69	
25	80010124	水泥砂浆 1:2.5		m ³	0.3162	302.45	95.63	
26	80010125~1	水泥砂浆 1:3		m ³	2.15324	322.33	694.05	
27	80010161	干硬性水泥砂浆		m ³	44.462067	305.00	13560.93	
28	80030105	石灰砂浆 1:3		m ³	19.349376	359.89	6963.65	
29	80050104	混合砂浆 M5		m ³	2.16216	280.00	605.40	
30	80210117~1	C15粒径20mm32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)		m ³	79.426788	260.00	20650.96	
31	80210147~1	C30粒径40mm32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)		m ³	2127.057	300.00	638117.10	
32	80212115~1	预拌混凝土(非泵送型) C30		m ³	2.322684	300.00	696.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：03-雨污水工程

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			雨水						
1	040501004001	塑料管	1、管道材质：UPVC管，环刚度 \geq 8KN/m ² 2、管径：DN150 3、基础：过路包管另计 4、接口：承插式橡胶圈接口 5、具体详见设计	m	149.8	37.95	5684.91		
2	040501004005	塑料管	1、管道材质：UPVC管，环刚度 \geq 8KN/m ² 2、管径：DN200 3、基础：过路包管另计 4、接口：承插式橡胶圈接口 5、具体详见设计	m	1212.76	41.28	50062.73		
3	040501004006	塑料管	1、管道材质：HDPE管，环刚度 \geq 8KN/m ² 2、管径：DN400 3、基础：过路包管另计 4、接口：承插式橡胶圈接口 5、具体详见设计	m	913.11	156.14	142573.00		
4	040501004007	塑料管	1、管道材质：HDPE管，环刚度 \geq 8KN/m ² 2、管径：DN500 3、基础：过路包管另计 4、接口：承插式橡胶圈接口 5、具体详见设计	m	76.65	219.35	16813.18		
5	040501001002	混凝土管	1、管道材质：II级机制有筋管承插管 2、管径：DN600 3、接口方式：承插橡胶圈接口 4、其他：闭水试验、模板制安 5、具体详见设计	m	273.66	261.02	71430.73		
本页小计								286564.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：03-雨污水工程

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
6	040504001003	砌筑井	1、砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑220厚实心砖墙， 2、勾缝、抹面要求：内外1:2水泥砂浆粉刷 D700mm球墨铸铁井盖座 3、井规格：内净d700mm 4、部位：雨水井	座	47	1149.40	54021.80		
7	040504001005	砌筑井	1、砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑220厚实心砖墙， 2、勾缝、抹面要求：内外1:2水泥砂浆粉刷 D800mm球墨铸铁井盖座 3、井规格：内净d800mm 4、部位：雨水井	座	5	1396.21	6981.05		
8	040504001006	砌筑井	1、砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑220厚实心砖墙， 2、勾缝、抹面要求：内外1:2水泥砂浆粉刷 D1000mm球墨铸铁井盖座 3、井规格：内净d1000mm 4、部位：雨水井	座	12	1823.63	21883.56		
9	040504009002	雨水口	1、单算雨水口300*500 2、具体做法详见苏01-2021-287 3、300*500砼盖板	座	67	267.49	17921.83		
10	010401011001	砖检查井	500*500砖砌雨水井, 砼井盖	座	143	689.30	98569.90		
本页小计								199378.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：03-雨污水工程

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
分部小计							485942.69	
污水								
11	040501004003	塑料管	1、管道材质:UPVC管,环刚度≥8KN/m2 2、管径:DN100 3、基础:过路包管另计 4、接口:承插式橡胶圈接口 5、具体详见设计	m	156.52	20.02	3133.53	
12	040501004004	塑料管	1、管道材质:HDPE管,环刚度≥8KN/m2 2、管径:DN250 3、基础:过路包管另计 4、接口:承插式橡胶圈接口 5、具体详见设计	m	830.33	54.85	45543.60	
13	040504001007	砌筑井	1、砌筑材料品种、规格、强度等级: M7.5水泥砂浆砌筑220厚实心砖墙, 2、勾缝、抹面要求: 内外1:2水泥砂浆粉刷 D700mm球墨铸铁井盖座 3、井规格: 内净d700mm 4、部位: 污水井	座	71	1323.04	93935.84	
14	040504008001	整体化粪池	1、材质: 玻璃钢 2、型号、规格: 0.8立方米 3、具体详见设计	座	44	1000.00	44000.00	
15	040504008002	整体化粪池	1、材质: 玻璃钢 2、型号、规格: 1立方米 3、具体详见设计	座	13	1200.00	15600.00	
16	04B001	隔油器	1、小型玻璃钢制品 2、具体详见设计	座	63	350.00	22050.00	
本页小计							224262.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：03-雨污水工程

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计					224262.97	
		增加水表井及弱电井						
17	040504001001	砌筑井	1、砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑110厚实心砖墙， 2、勾缝、抹面要求：内外1:2水泥砂浆粉刷 3、井盖、井圈材质及规格：300*600mm复合盖板 4、井规格：内净300*600mm 6、水表井	座	66	339.61	22414.26	
18	040504001008	砌筑井	1、砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑110厚实心砖墙， 2、勾缝、抹面要求：内外1:2水泥砂浆粉刷 3、井盖、井圈材质及规格：300*600mm复合盖板 4、井规格：内净300*600mm 6、水表井	座	66	339.61	22414.26	
		分部小计					44828.52	
		分部分项合计					755034.18	
1	041107002001	排水、降水	1、施工期排水：含施工期间的渗、积水和雨水、周边地块排水、周边居民区及厂房的废水等抽排 2、施工单位结合现场情况和施工组织设计根据需要自行报价 3、总价包干	项	1	4737.79	4737.79	
本页小计							49566.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：03-雨污水工程

标段：

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		单价措施合计					4737.79		
本页小计									
合 计								759771.97	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：03-雨污水工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	13751.87			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	11396.58			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	2355.29			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	12536.24			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：03-雨污水工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	227.93			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.040	303.91			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计						26819.95		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：03-雨污水工程

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	02050505	PVC-U管橡胶圈	直径225	个	190.9759	19.96	3811.88	
2	02050505~1	PVC-U管橡胶圈		个	278.9348	19.96	5567.54	
3	02050507	PVC-U管橡胶圈	直径400	个	210.0153	30.01	6302.56	
4	02050508	PVC-U管橡胶圈	直径500	个	17.6295	36.02	635.01	
5	02110927	接头板材	PVC	kg	3.737104	22.30	83.34	
6	03570217~2	镀锌铁丝	8~12#	kg	1.860888	4.37	8.13	
7	04010611	水泥	32.5级	kg	8855.59818	0.26	2305.11	
8	04030107	中砂		t	23.275681	110.00	2560.32	
9	04130101	机砖		百块	697.237693	58.29	40641.99	
10	04130101~2	机砖		百块	4.51539	58.29	263.20	
11	04132703	混凝土实心砖	240×115×53 MU15	百块	509.769216	58.29	29714.45	
12	04230108	防水剂		kg	442.779909	4.29	1899.53	
13	11030703	沥青漆		kg	171.363359	8.61	1475.44	
14	12413501	胶水		kg	1.164016	11.85	13.79	
15	14010320~1	焊接钢管	DN40	m	0.082098	15.96	1.31	
16	14310905~1	HDPE DN250	DN250	m	846.9366	44.36	37570.11	
17	14310905~2	UPVC DN200		m	1237.0152	31.06	38421.69	
18	14310907~1	HDPE管	DN400	m	931.3722	140.00	130392.11	
19	14310908~1	HDPE管	DN500	m	78.183	200.00	15636.60	
20	14313511~1	UPVC DN100		m	158.0852	13.31	2104.11	
21	14313511~2	UPVC DN150		m	151.298	31.06	4699.32	
22	14370303	橡胶护套管		m	4.1049	6.21	25.49	
23	14451160~1	II级机制有筋管承插管 DN600		m	276.3966	226.26	62537.49	
24	30410504	铸铁爬梯		kg	1085.587188	3.11	3376.18	
25	31150101	水		m3	14.651078	5.34	78.24	
26	31150101~1	水		m3	20.833317	5.34	111.25	
27	31150101~2	水		m3	98.0989	5.34	523.85	
28	33010313~1	300*600复合井盖井座		套	132	150.00	19800.00	
29	33010313~3	D700铸铁井盖井座		套	118	371.95	43890.10	
30	33010313~4	D800铸铁井盖井座		套	5	485.82	2429.10	
31	33010313~5	D1000铸铁井盖井座		套	12	759.10	9109.20	
32	33011124	预制混凝土盖、座		套	212.1	80.00	16968.00	
33	80010105~1	水泥砂浆 M7.5		m3	29.442533	311.06	9158.39	
34	80010106	水泥砂浆 M10		m3	21.765427	319.91	6962.98	
35	80010123	水泥砂浆 1:2		m3	9.432508	302.45	2852.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：04-电力排管工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	040501004001	电力管道	1、沟底夯实 2、材质及规格：2*φ100 UPVC管 3、铺设深度：按设计 4、含砼包管另计，包括接头、引线口、钢筋、管内串线、模板等所有费用	m	1405.89	32.46	45635.19		
2	040501004002	电力管道	1、垫层、基础材质及厚度：沟底夯实，10cm厚C20混凝土底板 2、材质及规格：3*φ100 UPVC管 3、铺设深度：按设计 4、含砼包管另计，包括接头、引线口、钢筋、管内串线、模板等所有费用	m	100.57	48.34	4861.55		
3	040501004003	电力管道	1、垫层、基础材质及厚度：沟底夯实，10cm厚C20混凝土底板 2、材质及规格：4*φ100 UPVC管 3、铺设深度：按设计 4、含砼包管另计，包括接头、引线口、钢筋、管内串线、模板等所有费用	m	362.81	65.52	23771.31		
4	040501004004	电力管道	1、垫层、基础材质及厚度：沟底夯实，10cm厚C20混凝土底板 2、材质及规格：5*φ100 UPVC管 3、铺设深度：按设计 4、含砼包管另计，包括接头、引线口、钢筋、管内串线、模板等所有费用	m	82.73	83.88	6939.39		
本页小计								81207.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：04-电力排管工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
5	040501004005	电力管道	1、垫层、基础材质及厚度：沟底夯实，10cm厚C20混凝土底板 2、材质及规格：6*φ100 UPVC管 3、铺设深度：按设计 4、含砼包管另计，包括接头、引线口、钢筋、管内串线、模板等所有费用	m	136.4	97.46	13293.54		
6	040205001001	人（手）孔井	1、材料品种：砖砌手孔井 2、规格尺寸：内径400*400 3、盖板材质、规格：预制钢筋砼盖板 4、基础、垫层：材料品种、厚度：10cm厚C15苏通井基 5、M5.0水泥砂浆砌筑Mu10粘土砖井壁	座	130	366.19	47604.70		
7	040205001002	人（手）孔井	1、材料品种：砖砌手孔井 2、规格尺寸：内径1000*1000 3、盖板材质、规格：预制钢筋砼盖板 4、基础、垫层：材料品种、厚度：10cm厚C15苏通井基 5、M5.0水泥砂浆砌筑Mu10粘土砖井壁	座	30	804.14	24124.20		
8	04B001	电表箱		套	11	354.92	3904.12		
9	04B002	分支箱		套	2	1000.00	2000.00		
10	040402018002	施工缝	路面切缝	m	826.8	13.79	11401.57		
11	041001008002	拆除混凝土结构	1、砼面层及基层拆除 2、拆除物外运及处置自行考虑	m ³	124.02	51.91	6437.88		
分部分项合计								189973.45	
本页小计								108766.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：04-电力排管工程

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
1	041101005001	井字架	1、自行考虑并包干使用	项	1	333.24	333.24		
		单价措施合计					333.24		
本页小计								333.24	
合 计								190306.69	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：04-电力排管工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	3444.55			
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500	2854.60			
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.310	589.95			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	041109006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	041109007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.650	3140.06			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：04-电力排管工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	57.09			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.040	76.12			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计						6717.82		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

