

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年江阴白屈港粮食储备库有限公司上半年
度维修-土建 标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		白屈港分库							
1	01B001	原大门北侧排水沟重建及盖板更换	1、原有坍塌排水沟拆除。 【拆除物资归甲方处置，中标人按照甲方要求进行归集堆放或建筑垃圾外运。余同，不再重复描述】 2、新建混凝土排水沟：尺寸为9.5米（长）x 0.6米（宽）x 0.5米（高）的C30商品混凝土基础，基础内配置Φ12@200双层双向钢筋； 3、沿长度方向预埋∠50x5热镀锌等边角钢（Q235材质）； 4、安装400x500x40毫米、承重10吨的QT500-7球墨铸铁沟盖板；	m	9.5	716.65	6808.18		
2	01B002	原大门北侧井盖、井圈更换	1、安全拆除原损坏井盖及井圈； 2、对井圈进行结构性修复并安装700mm*700mm球磨铸铁井盖，承重10吨；	套	1	915.99	915.99		
本页小计							7724.17		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年江阴白屈港粮食储备库有限公司上半年
度维修-土建 标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3	01B003	平房仓双层密封 线槽管更换	1、拆除原槽管和粉 刷层，并根据密封 槽管厚度切槽； 2、槽内清理，水泥 砂浆找平 3、弹墨线找水平， 安装8*13双槽专用 密封槽管，膨胀及 螺丝固定，背面固 定，表面及两头打 胶； 4、转角处使用标准 转角配件，禁止直 角拼接； 5、槽管安装固定后 ，压实密封胶，并 在密封槽管的上侧 和下侧打结构胶并 抹平。 6、含脚手架和施工 超高费。 7、恢复粉刷层 8、配套8*13橡胶皮 管	m	1436	52.26	75045.36	
		分部小计					82769.53	
		西石桥分库						
4	01B004	更换下沉损坏的 污水井盖	1、安全拆除原损坏 井盖及井圈并进行 建筑垃圾外运； 2、对井圈进行结构 性修复砖砌将其垫 高至设计标高； 3、更换安装水泥盖 板，该井盖采用分3 块的水泥板结构设 计，安装过程包含 调整、固定及使用M 15水泥砂浆灌缝以 确保平整度。 4、具体井盖材质等 相关参数进场前经 建设单位确认，	项	1	2728.23	2728.23	
		分部小计					2728.23	
		陆桥分库						
5	01B010	拆除及恢复工程	满足后续改造施工 必要的拆除及恢复 工程：包括地砖、 吊顶、内外墙面装 饰海报、空调外机 、监控移位等	项	1	2000.00	2000.00	
		本页小计					79773.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年江阴白屈港粮食储备库有限公司上半年
度维修-土建

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6	010402001001	砌块墙	1、加气混凝土砌块 隔断墙 2、玻璃隔断下部， 高度约1.2米 3、含基层处理，与 原结构拉结等必要 的规范措施	m3	0.6	688.81	413.29	
7	011201001001	墙面一般抹灰	内墙面 混凝土墙基 层 石膏砂浆20mm厚	m2	6	32.68	196.08	
8	011204003001	块料墙面	1、隔断墙粉刷后贴 墙砖 2、具体墙砖规格等 要求进场前经建设 单位确认	m2	6.5	222.22	1444.43	
9	011210003001	玻璃隔断	1、8mm钢化玻璃隔 断 2、一侧配可开启玻 璃门，含五金等 3、铝合金框体，具 体分格造型、拉伸 开启小窗等深化需 经建设单位确认	m2	8.67	600.00	5202.00	
10	01B011	窗洞开凿及加固	1、原砌体上开凿20 00*1200窗洞，垃圾 清运等 2、洞口四周必要的 加固措施，保证后 续窗框安装后整体 安全、不变形等	项	1	951.76	951.76	
11	010807001001	金属 (塑钢、断桥) 窗	1、断桥铝合金固定 (平开) 窗，2000*1200 2、玻璃采用5+9+51 ow-e 3、含开启扇、纱窗 、五金、遮阳帘等 4、具体规格参数进 场前经建设单位确 认	m2	2.4	800.00	1920.00	
12	011407001001	墙面喷刷涂料	1、室内墙面防霉涂 料出新 2、含基层铲除打磨 等 3、室外暂未考虑	m2	65.67	30.39	1995.71	
13	01B012	化验桌	1、高度800，宽度7 50 2、常规化验桌，进 场前经建设单位确 认	m	6.59	600.00	3954.00	
14	01B013	升降椅	1、实验室专用升降 椅 2、进场前经建设单 位确认	个	4	400.00	1600.00	
本页小计							17677.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年江阴白屈港粮食储备库有限公司上半年
度维修-土建 标段：

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
21	01B007	P11-P15仓内窗固定器安装	1、安装32套304不锈钢可调角度窗户固定器（长度20-40厘米可调） 2、通过窗框与墙面连接固定，开启角度可在符合甲方要求，范围内按需调节； 3、配套使用M4x25mm 304不锈钢螺丝（128套）和M6x40mm膨胀螺栓（64套）进行安装 4、相关材料、工艺、具体样式等施工前须经建设单位确认并满足相应的规范要求；	个	32	200.00	6400.00	
			分部小计				9936.71	
			分部分项合计				127361.74	
			本页小计				6400.00	
			合 计				127361.74	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年江阴白屈港粮食储备库有限公司上半年
度维修-土建 标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	4343.03			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	3948.21			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	394.82			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地窖）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年江阴白屈港粮食储备库有限公司上半年
度维修-土建 标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.025	31.84			
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.650	2101.47			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050	63.68			建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：2026年江阴白屈港粮食储备库有限公司上半年
度维修-土建 标段：

第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	0.148308	3447.35	511.27	
2	01270100	型钢		t	0.000752	3992.45	3.00	
3	01270100~ 1	型钢	镀锌	t	0.07518	3992.45	300.15	
4	02030103	橡胶条	b=7.9	m	11.856	3.43	40.67	
5	02090101	塑料薄膜		m ²	5.3295	0.69	3.68	
6	02290505	麻丝		kg	6.5376	7.37	48.18	
7	02330104	草袋		m ²	1.1495	1.29	1.48	
8	03030407	铜木螺钉	L=100	十个	1.248	0.69	0.86	
9	03410205	电焊条	J422	kg	5.8137	4.97	28.89	
10	03510701	铁钉		kg	4.22422	3.60	15.21	
11	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0.8172	4.72	3.86	
12	039900001 3	预制混凝土井、 圈盖		套	5.05	42.88	216.54	
13	04010132	水泥	42.5级	kg	997.99875	0.30	299.40	
14	04010611	水泥	32.5级	kg	1654.340979	0.25	413.59	
15	04010611~ 1	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	15.8188	0.25	3.95	
16	04010701	白水泥		kg	18.0492	0.60	10.83	
17	04030107	中砂		t	4.635664	140.86	652.98	
18	04030107~ 1	中(粗)砂		t	0.041578	140.86	5.86	
19	04050203	碎石	5~16mm	t	0.07125	126.29	9.00	
20	04050204	碎石	5~20mm	t	0.520904	126.29	65.78	
21	04050207	碎石	5~40mm	t	8.154807	126.29	1029.87	
22	04090120	石灰膏		m ³	0.016774	209.83	3.52	
23	04090602	滑石粉		kg	33.68871	0.53	17.86	
24	04135500	标准砖	240×115×53	百块	3.950856	40.80	161.19	
25	04135535	配砖	190×90×40	m ³	0.0306	345.99	10.59	
26	04150115	蒸压加气混凝土 砌块	600×250×200	m ³	0.549	287.09	157.61	
27	05030600	普通木成材		m ³	0.15744	1372.08	216.02	
28	05250501	木柴		kg	6.5376	0.94	6.15	
29	06612145	墙面砖	300×450	m ²	6.6625	106.47	709.36	
30	11010304	内墙乳胶漆		kg	30.40521	10.29	312.87	
31	11030303	防锈漆		kg	0.175005	12.86	2.25	
32	11030703	沥青漆		kg	0.492	10.29	5.06	
33	11430327	大白粉		kg	33.68871	0.73	24.59	
34	11550105	石油沥青	30#	kg	24.2448	4.72	114.44	
35	12030107	油漆溶剂油		kg	0.061279	12.01	0.74	
36	12060317	清油		kg	0.072	13.72	0.99	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：2026年江阴白屈港粮食储备库有限公司上半年
度维修-土建 标段：

第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
37	12060334	防腐油		kg	1.5744	5.15	8.11	
38	12370305	氧气		m3	3.145746	2.83	8.90	
39	12370336	乙炔气		m3	1.366772	14.05	19.20	
40	12410163	干粉型粘结剂		kg	27.3	4.29	117.12	
41	12410703	羧甲基纤维素		kg	2.29845	2.14	4.92	
42	12413518	901胶		kg	9.99415	2.14	21.39	
43	12413523	乳胶		kg	0.024	7.29	0.17	
44	31110301	棉纱头		kg	0.065	5.57	0.36	
45	31150101	水		m3	6.355565	4.57	29.04	
46	31150101~ 1	水		m3	0.00688			
47	32010502	复合木模板	18mm	m2	2.299	32.59	74.92	
48	32020115	卡具		kg	0.30305	4.18	1.27	
49	32020132	钢管支撑		kg	1.6093	3.59	5.78	
50	32090101	周转木材		m3	0.05852	1586.47	92.84	
51	33010313~ 1	铸铁井盖井座	球墨D700	套	1	750.00	750.00	
52	33011124	预制混凝土盖、 座		套	3.03	200.00	606.00	
53	33011312~ 1	承重60吨的重型 球墨铸铁井盖	B125型0.8*1.5	套	3	709.77	2129.31	
54	33012315~ 1	铸铁算盖	500*400*40	m2	3.8	400.00	1520.00	
55	80011117	石膏砂浆干粉		t	0.1146	398.29	45.64	
56	CL-D00001	P11-P15仓内窗 固定器安装		个	32	200.00	6400.00	
57	CL-D00002	门框材料费		个	1	200.00	200.00	
58	CL-D00003	平房仓双层密封 线槽管施工		m	1436	30.00	43080.00	
59	CL-D00004	开槽处粉刷、涂 料恢复		m2	143.6	100.00	14360.00	
60	CL-D00005	密封槽施工登高 措施费		处	11	1600.00	17600.00	
61	CL-D00006	拆除砖砌结构排 水沟并外运		m3	2.85	200.00	570.00	
62	CL-D00007	地磅房迁移-2台 叉车		项	1	1600.00	1600.00	
63	CL-D00008	扦样机基础		m3	5	2000.00	10000.00	
64	CL-D00009	拆除恢复工程		项	1	2000.00	2000.00	
65	CL-D00010	砌块墙必要的拉 结措施等		m3	0.6	200.00	120.00	
66	CL-D00011	玻璃隔断		m2	8.67	600.00	5202.00	
67	CL-D00024	铲车上车		m3	0.8064	25.00	20.16	
68	CL-D00025	窗洞钢筋混凝土 加固		m3	0.256	3000.00	768.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年江阴白屈港粮食储备库有限公司上半年
度维修-安装 标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
白屈港分库									
1	030404017001	配电箱	新增304不锈钢室外配电箱 (规格1000*350*600mm, IP65防护等级), 箱内配置4P200A漏电塑壳断路器, 1-2、2-2、3-3、4-2、5-2点位含基础、接地、连接配电柜开孔等 施工严格遵循标准: 配电箱安装按用户提供图片执行 成套综合考虑	台	5	3218.00	16090.00		
2	030404017002	配电箱	新增304不锈钢室外配电箱 (规格1000*350*600mm, IP65防护等级), 箱内配置4P200A漏电塑壳断路器、路灯接电元器件, 码头点位含基础、接地、连接配电柜开孔等 施工严格遵循标准: 配电箱安装按用户提供图片执行 成套综合考虑	台	1	3218.00	3218.00		
3	030411001001	配管	1、名称: 电气配管 2、材质: 镀锌钢管 3、规格: SC50 4、配置形式: 架空 根据施工要求含固定件等综合考虑	m	300	51.86	15558.00		
4	030411001002	配管	1、名称: 电气配管 2、材质: 镀锌钢管 3、规格: SC50 4、配置形式: 埋地	m	55	38.17	2099.35		
5	030408001001	电力电缆	1、名称: 电缆 2、规格: YJV 4x35+1x16 3、敷设方式、部位: 穿管	m	355	192.06	68181.30		
6	030408001002	电力电缆	1、名称: 电缆 2、规格: YJV 5*16 3、敷设方式、部位: 穿管	m	5	88.04	440.20		
7	030408006001	电力电缆头	电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下	个	48	159.29	7645.92		
本页小计							113232.77		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年江阴白屈港粮食储备库有限公司上半年
度维修-安装 标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	030408006002	电力电缆头	1、名称：压铜接线端子 导线截面16mm ² 以内	个	12	11.13	133.56	
9	03B001	开槽	根据施工现场要求开槽切割、破碎、开挖、混凝土包封、恢复、垃圾外运（长55米、宽20厘米、深度50厘米，使用C30混凝土恢复、30厘米）等综合考虑	m	55	177.44	9759.20	
10	030412007001	一般路灯	拆除原有7套7米高路灯及其基础、修复地面并进行建筑垃圾外运	套	7	241.74	1692.18	
11	030412008002	中杆灯	10米高6头LED高杆灯 包含热镀锌防腐灯杆（IP65防护等级）、6套100W LED投光灯（色温3500K±200K）、现浇C25混凝土基础（尺寸1.2m×1.2m×1.5m）含开挖、接地、垃圾外运等综合考虑	套	1	11944.92	11944.92	
12	030108003001	轴流通风机	2.2kW三相380V轴流风机（直径56cm，防护等级IP55），配套定制304不锈钢方形包边及支架，以确保与窗户尺寸精准匹配并实现活动式可拆卸功能；防止雨水倒灌与虫害侵入。	台	3	3232.45	9697.35	
13	030404017003	配电箱	304不锈钢电箱（400x300x180mm，IP55防护等级），箱内配置3只32A 3P断路器及1只63A 3P+N漏电保护器 成套综合考虑	台	1	971.57	971.57	
14	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、材质：塑料管 3、规格：PVC25 4、配置形式：明敷 根据施工要求含固定件等	m	50	17.98	899.00	
本页小计							35097.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年江阴白屈港粮食储备库有限公司上半年
度维修-安装 标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
15	030408001003	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：YC 3x4+1x2.5mm ² 3、敷设方式、部位： 穿管	m	50	19.56	978.00		
16	03B005	登高车	登高车	台班	1	454.89	454.89		
分部小计								149763.44	
陆桥分库									
17	030404035003	插座	1、名称：增加插座 根据现场要求综合考虑	个	11	33.27	365.97		
18	030502012001	信息插座	1、名称：网络端口 根据现场要求综合考虑	个(块)	2	33.79	67.58		
19	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、材质：塑料管 3、规格：PVC20 4、配置形式：暗敷 含切割、恢复	m	100	17.98	1798.00		
20	030411004001	配线	1、名称：配线 2、规格：BV- 2.5mm ²	m	150	3.16	474.00		
21	030411004002	配线	1、名称：网线	m	50	4.73	236.50		
22	030408001004	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：YJV 3*4mm ² 3、敷设方式、部位： 穿管	m	30	17.03	510.90		
23	03B002	配套安装	地磅房整体西迁， 重新敷设30米信号 线及强弱电线路， 并完成地磅精度调 试和监控设备重新 安装	项	1	1774.42	1774.42		
24	03B006	开槽	根据施工现场要求 开槽切割、破碎、 开挖、混凝土包封 、恢复、垃圾外运 等综合考虑	m	30	177.44	5323.20		
25	030412004001	装饰灯	1、名称：新增500W IP65防护等级LED投 光灯 墙装含配套等 综合考虑	套	4	780.58	3122.32		
26	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、材质：塑料管 3、规格：PVC25 4、配置形式：根据 施工要求综合考虑	m	120	17.98	2157.60		
本页小计								17263.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年江阴白屈港粮食储备库有限公司上半年
度维修-安装 标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
27	030408001005	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：YJV 3x2.5mm ² 3、敷设方式、部位： 穿管	m	120	11.72	1406.40	
		分部小计					17236.89	
		青阳分库						
28	030404035001	配电箱改造 (南)	安全拆除原有25A普通插座及连接线缆；内留一个备用开关，安装按用户提供图片执行。该系统包含IP44防水防尘等级 (含4个32A插座、3P+E接口，带开关指示灯)的工业插座、C32A 2P漏电保护器 含配套敷设国标4mm ² BV铜芯线(红黄绿三色)约600米及黄绿双色接地线200米，线路采用Φ20PVC线管保护、配电箱开洞等综合考虑	个	10	1250.30	12503.00	
29	030404035002	配电箱改造 (北)	安全拆除原有25A普通插座及连接线缆；更换安装32A工业插座、63A工业插座系统，内留一个备用开关，安装按用户提供图片执行。该系统包含IP44防水防尘等级 (含4个32A插座、3P+E接口，带开关指示灯)的工业插座、C32A 2P漏电保护器 含配套敷设国标4mm ² BV铜芯线(红黄绿三色)约600米及黄绿双色接地线200米，线路采用Φ20PVC线管保护、配电箱开洞等综合考虑	个	10	1778.15	17781.50	
本页小计							31690.90	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年江阴白屈港粮食储备库有限公司上半年
度维修-安装 标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	3022.82			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	2651.60			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	371.22			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	1944.50			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年江阴白屈港粮食储备库有限公司上半年
度维修-安装 标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.030	53.03			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.060	106.06			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					5126.41			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：2026年江阴白屈港粮食储备库有限公司上半年
度维修-安装 标段：

第1页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01030106	钢丝	φ 1.6	kg	0.135	6.00	0.81	
2	01030401	碳素钢丝		kg	0.05	3.60	0.18	
3	01090158	钢筋	φ 10以内	t	0.0864	3421.62	295.63	
4	01090166	圆钢	φ 5.5~9	kg	8.34	3.42	28.52	
5	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	9	4.55	40.95	
6	01290109	钢板	δ 1.6~1.9 Q235	kg	0.9	3.57	3.21	
7	01290124	钢板	δ 3.0 Q235	kg	3.96	3.57	14.14	
8	01291522	不锈钢板	δ <8	t	0.006	15264.39	91.59	
9	01293501	钢垫板		kg	1.95	3.77	7.35	
10	01293507	钢垫板	δ 2.5~5	kg	0.5	3.77	1.89	
11	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	4.9235	8.58	42.24	
12	02070226	橡胶垫	δ 2	m ²	0.5055	14.58	7.37	
13	02130114	塑料带	20mm×40m	kg	8.064	2.14	17.26	
14	02270131	破布		kg	21.0975	6.00	126.59	
15	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	2.288	0.25	0.57	
16	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	2.288	0.26	0.59	
17	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	85.7376	0.27	23.15	
18	03050520	精制带母镀锌螺栓	M12×50	套	6.336	1.00	6.34	
19	03050631	精制带母镀锌螺栓	带2个垫圈 M8×14~75	套	408	3.07	1252.56	
20	03050633	精制带母镀锌螺栓	带2个垫圈 M10×14~70	套	16.32	3.26	53.20	
21	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	12.638	0.69	8.72	
22	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	141.219	0.86	121.45	
23	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	557.1	1.10	612.81	
24	03051065	精制六角带帽螺栓	M10×75	套	24.48	0.40	9.79	
25	03051067	精制六角带帽螺栓	M12×65	套	8.16	0.41	3.35	
26	03051070	精制六角带帽螺栓	M16×60	套	8.16	0.69	5.63	
27	03054311	地脚螺栓	M12×160以下	套	14.28	1.72	24.56	
28	03070107	膨胀螺栓	M6	套	201.96	0.43	86.84	
29	03070117	膨胀螺栓	M10	套	74.763	0.69	51.59	
30	03070807	塑料膨胀管	φ 8×50	十个	86.562	0.86	74.44	
31	03130525	弹簧垫圈	M2~38	十个	0.816	0.30	0.24	
32	03270104	铁砂布	2#	张	8	0.86	6.88	
33	03410205	电焊条		kg	1.3512	4.97	6.72	
34	03410206	电焊条	J422 φ 3.2	kg	5.7677	3.77	21.74	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：2026年江阴白屈港粮食储备库有限公司上半年
度维修-安装 标段：

第2页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
35	03411101	塑料焊条	φ 2.5	kg	0.648	9.00	5.83	
36	03411302	焊锡		kg	0.3	36.87	11.06	
37	03430900	焊锡丝		kg	3.85	42.88	165.09	
38	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.591	51.45	30.41	
39	03515100	圆钉		kg	0.216	4.97	1.07	
40	03570217	镀锌铁丝	8~12#	kg	0.2808	5.15	1.45	
41	03570217~ 1	镀锌铁丝	8#~12#	kg	0.1	5.15	0.52	
42	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	7.8175	5.15	40.26	
43	03570228	镀锌铁丝	16#	kg	0.26125	5.15	1.35	
44	03570231	镀锌铁丝	18~22#	kg	0.3888	5.15	2.00	
45	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0.11	4.72	0.52	
46	03590201	斜垫铁	Q235 1#	kg	9.18	5.15	47.28	
47	03590401	平垫铁	Q235 1#	kg	9.144	4.29	39.23	
48	03633106	冲击钻头	φ 6~12	根	7.107	2.57	18.26	
49	03633308	合金钢钻头	φ 8mm~10mm	根	0.7455	6.86	5.11	
50	03652421	锯条		根	11.7	0.19	2.22	
51	03652422	钢锯条		根	1.188	0.21	0.25	
52	04010603	复合硅酸盐水泥	32.5级	t	0.80568	265.84	214.18	
53	04010611	水泥	32.5级	kg	143.55	0.27	38.76	
54	04030102	黄砂		m3	0.246	120.46	29.63	
55	04030107	中(粗)砂		t	1.296	67.39	87.34	
56	04050201	碎石		m3	0.276	99.09	27.35	
57	04050217	碎石	40	t	2.7864	61.20	170.53	
58	05030700	木板材		m3	0.018	1543.59	27.78	
59	11030304	红丹防锈漆		kg	0.25	12.86	3.22	
60	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	17.571	12.86	225.96	
61	11030704	沥青清漆		kg	1.89	6.00	11.34	
62	11030904	沥青绝缘漆		kg	1.246	15.44	19.24	
63	11111703	酚醛磁漆		kg	0.12	12.86	1.54	
64	11111703~ 1	酚醛磁漆 (各种颜色)		kg	0.5	12.86	6.43	
65	11112504	无光调和漆		kg	0.33	12.86	4.24	
66	11112524	厚漆		kg	5.43	8.58	46.59	
67	12010103	汽油		kg	23.298	9.12	212.48	
68	12010903	煤油		kg	3.15	4.29	13.51	
69	12030106	溶剂汽油		kg	4.33165	7.89	34.18	
70	12050311	机油		kg	1.818	7.72	14.03	
71	12060317	清油		kg	2.22	13.72	30.46	
72	12070109	电力复合脂		kg	2.438	17.15	41.81	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：2026年江阴白屈港粮食储备库有限公司上半年
度维修-安装 标段：

第3页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
73	12070109~ 1	电力复合脂	一级	kg	0.024	17.15	0.41	
74	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.27	10.29	2.78	
75	12370305	氧气		m3	3.21	2.83	9.08	
76	12370335	乙炔气		kg	1.02	15.44	15.75	
77	12370336	乙炔气		m3	0.07	14.05	0.98	
78	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	35.86	12.43	445.74	
79	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	0.375	3.14	1.18	
80	14010305- 6~1	镀锌钢管	公称直径50mm以内	m	309	20.54	6346.86	
81	14030328- 1	热镀锌钢管	DN50	m	56.65	20.54	1163.59	
82	14310102- 3	塑料管	DN25	m	287.334	4.79	1376.33	
83	14312502	塑料软管		kg	1.95	15.78	30.77	
84	15023131	镀锌锁紧螺母	3×50	个	52.532	0.93	48.85	
85	15370315	镀锌管卡	DN50	个	203.94	3.88	791.29	
86	15372107	塑料管卡	φ25	个	322.596	0.20	64.52	
87	22470101~ 1	100W LED投光灯 (色温3500K±2 00K)		套	6.06	887.21	5376.49	
88	22470111~ 1	新增500W IP65 防护等级LED投 光灯		套	4.04	709.77	2867.47	
89	22520305	广场灯架		套	1.01	354.88	358.43	
90	23410704- 2~1	防爆插座	32A工业插座	套	81.6	159.70	13031.52	
91	23410704- 3~1	防爆插座	64A工业插座	套	20.4	266.16	5429.66	
92	23412504- 4~1	成套插座	增加插座 根据现 场要求综合考虑	套	11.22	17.74	199.04	
93	24150703	瓷接头	双路	个	3.605	0.24	0.87	
94	24170102	黄漆布带	20mm×40m	卷	0.072	17.15	1.23	
95	25010309	裸铜线	10mm2	kg	0.2	56.42	11.28	
96	25010311	裸铜线	16mm2	m	3.168	12.73	40.33	
97	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm2	kg	11.52	58.91	678.64	
98	25030104	BV铜芯聚氯乙烯 绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	44.393	1.50	66.59	
99	25033706	BX铜芯橡皮线	500V2.5mm2	m	8.16	2.25	18.36	
100	25033707	BX铜芯橡皮线	500V4mm2	m	36.64	3.21	117.61	
101	25033708	BX铜芯橡皮线	500V6mm2	m	6.1	4.76	29.04	
102	25430311- 10~1	绝缘导线	BV-2.5mm2	m	174	1.50	261.00	
103	25430507~ 1	网线		m	51	3.11	158.61	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：2026年江阴白屈港粮食储备库有限公司上半年
度维修-安装 标段：

第4页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
104	26064113	塑料护口 (钢管用)	dn50	个	52.4682	0.37	19.41	
105	26065135	镀锌电线管接头	φ 50×7	个	49.44	3.10	153.26	
106	26065143	镀锌电线管接头	SC50×3	个	6.523	1.76	11.48	
107	26090507	铜接线端子	DT-10mm ²	个	2.03	2.43	4.93	
108	26090508	铜接线端子	DT-16mm ²	个	12.18	3.33	40.56	
109	26090509	铜接线端子	DT-25mm ²	个	58.752	4.23	248.52	
110	26091105	铜铝过渡接线端子	DTL-25mm ²	个	216.576	2.14	463.47	
111	26190331~ 1	镀锌防腐灯杆 (IP65防护等级)	10m	根	1.003	1774.42	1779.74	
112	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	114.372	1.46	166.98	
113	26250343	固定卡子	3×80	个	118.656	2.49	295.45	
114	26250703	电缆吊挂	3×50	套	32.802	8.45	277.18	
115	27130321~ 1	光纤信息插座	网络端口 根据现场要求综合考虑	个	2.02	26.62	53.77	
116	31110301	棉纱头		kg	3.96	5.57	22.06	
117	31110307	塑料手套		副	120.96	3.43	414.89	
118	31170103	标志牌		个	38.6345	0.16	6.18	
119	32011111	组合钢模板		kg	2.1168	4.29	9.08	
120	32020115	零星卡具		kg	0.1728	4.18	0.72	
121	32090101	模板木材		m ³	0.0108	1586.47	17.13	
122	32090508	钢支撑		kg	0.8424	4.10	3.45	
123	55090103~ 1	新增304不锈钢室外配电箱 (规格1000*350*600mm, IP65防护等级), 箱内配置4P 200A漏电塑壳断路器, 含基础、连接配电柜开孔等 成套综合考虑	码头点位	只	1	2661.63	2661.63	
124	55090103~ 2	新增304不锈钢室外配电箱 (规格1000*350*600mm, IP65防护等级), 箱内配置4P 200A漏电塑壳断路器, 含基础、连接配电柜开孔等 成套综合考虑	1-2、2-2、3-3、4-2、5-2点位	只	5	2661.63	13308.15	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：2026年江阴白屈港粮食储备库有限公司上半年
度维修-安装 标段：

第5页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
125	55090108~1	304不锈钢配电箱（400x300x180mm，IP55防护等级），箱内配置3只32A 3P断路器及1只63A 3P+N漏电保护器		只	1	709.77	709.77	
126	CL-D00001	根据施工现场要求开槽切割、破碎、开挖、混凝土包封、恢复等综合考虑		m	85	177.44	15082.40	
127	CL-D00002	基础、修复地面并进行建筑垃圾外运		套	7	133.08	931.56	
128	CL-D00003	地磅房整体西迁，重新敷设30米信号线及强弱电线路，并完成地磅精度调试和监控设备重新安装		项	1	1774.42	1774.42	
129	CL-D00004	配套增加铜管、室外机支架安装等，根据现场要求综合考虑		台(组)	4	443.61	1774.44	
130	CL-D00005~1	安全拆除原有25A普通插座及连接线缆；更换安装32A工业插座系统，内留一个备用开关，安装按用户提供图片执行。该系统包含IP44防水防尘等级 （含4个32A插座、3P+E接口，带开关指示灯）的工业插座、C32A 2P漏电保护器含配套敷设国标4mm ² BV铜芯线（红黄绿三色）约600米及黄绿双色接地线200米，线路采用Φ20PVC线管保护、配电箱开洞等综合考虑		个	10	350.00	3500.00	

