

招标控制价

招 标 人：_____ .

(单位盖章)

造价咨询人：_____ .

(单位盖章)

2025年12月07日

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 20405022.82

(大写): 贰仟零肆拾万伍仟零贰拾贰元捌角贰分

招 标 人: . _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人: . _____
(单位资质专用章)

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人: . _____
(签字或盖章)

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人: . _____
(签字或盖章)

编 制 人: . _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: . _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:2025年12月07日

复核时间:2025年12月07日

平安路（西城路至苏港路）一期

招标控制价

招标控制价(小写): 20405022.82

(大写): 贰仟零肆拾玖万伍仟零贰拾贰元捌角贰分

招标人:



工程造价
咨询人:



法定代表人
或其授权人:



法定代表人
或其授权人:



编制人:



复核人:



编制时间: 2026年4月3日

复核时间: 2026年6月3日

建设项目招标控制价表

工程名称：平安路（西城路至苏港路）一期工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	平安路（西城路至苏港路）一期工程	20405022.82		304624.25	344548.89
	合计	20405022.82		304624.25	344548.89

单项工程招标控制价表

工程名称：平安路（西城路至苏港路）一期工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	平安路（西城路至苏港路）一期工程-大型土方工程	11820675.98		170085.4	164474.81
2	平安路（西城路至苏港路）一期工程-道路及雨污水工程	8584346.84		134538.85	180074.08
合计		20405022.82		304624.25	344548.89

单位工程招标控制价表

工程名称：平安路（西城路至苏港路）一期工程-大型土方工程(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	8782694.71	
1.1	人工费	880203.64	
1.2	材料费	6211096.24	
1.3	施工机具使用费	1436030.93	
1.4	企业管理费	162476.32	
1.5	利润	92887.58	
2	措施项目费	397487.34	
2.1	单价措施项目费	75919.63	
2.2	总价措施项目费	321567.71	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	170085.4	
3	其他项目费	1500000	
3.1	其中:暂列金额	1500000	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	164474.81	
5	税金	976019.12	
6	工程造价	11820675.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平安路（西城路至苏港路）一期工程-大型土方工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除部分						
1	041001003001	拆除基层	1、类别：清除非适用性材料（含水泥、沥青路面及新旧路面搭接处基础等）； 2、做法：挖除不可利用建筑废弃物，外运处理，运距投标单位踏勘现场后自行考虑，含垃圾处置费用	m3	1047.18	46.57	48767.17	
2	041001004001	铣刨路面	1、部位：新旧路面搭接； 2、做法：铣刨原沥青路面面层(厚度10cm),垃圾外运处理,运距投标单位踏勘现场后自行考虑,含垃圾处置费用	m2	200	7.57	1514	
		分部小计					50281.17	
		清表部分						
3	040101001005	挖一般土方	1、类别：清除地表耕植土、杂填土 2、外运，运距和堆场自行考虑 3、含特种垃圾处理费	m3	3526	23.12	81521.12	
4	040101001006	挖一般土方	1、类别：清除路槽底耕植土、杂填土 2、外运，运距和堆场自行考虑 3、含特种垃圾处理费	m3	2769	24.2	67009.8	
		分部小计					148530.92	
		道路土方工程						
5	040101001002	挖一般土方	1、类别：挖道路土方 2、挖土深度：挖至设计标高 3、含挖方、归堆、装车场内短驳、平衡利用等工作内容	m3	22849	12.98	296580.02	
6	040101001007	挖一般土方	1、类别：挖软基段土方 2、挖土深度：挖至设计标高 3、含挖方、归堆、装车场内短驳、平衡利用等工作内容	m3	9847	12.98	127814.06	
7	040101001003	挖一般土方	1、土壤类别：河塘段挖淤泥 2、挖土深度：按实际 3、含场内晾晒、打堆、排水等	m3	57	15.24	868.68	
8	040103001004	回填方	1、部位：河塘段路基处理； 2、做法：50cm厚片石回填,压实回填处理,材料品种满足设计要求	m3	15	297.48	4462.2	
9	040103001002	回填方	1、部位：软土段路基处理； 2、做法：100cm厚片石回填,压实回填处理,材料品种满足设计要求	m3	4200	297.48	1249416	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040103001003	回填方	1、部位：软土段路基处理； 2、做法：120cm厚片石回填，压实回填处理，材料品种满足设计要求	m3	8846	297.57	2632304.22	
11	040201004001	掺石灰	1、原槽5%掺灰 2、厚度:20cm 3、压实度:按设计 4、压实补偿及补偿土方等所需费用列入本项综合单价内，不另计 5、含石灰消解	m3	791	78.56	62140.96	
12	040103001035	回填方	1、素土回填(含路肩及人行道结构底) 2、土源：利用场内土方 3、压实度：分层夯实，密实度按设计要求	m3	5182	11.68	60525.76	
13	040103001001	回填方	1、部位：行车道调节层 2、含灰量：6%（不含土源费） 3、厚度：按设计分层填筑 4、压实度：符合要求 5、含石灰消解	m3	2839	87.12	247333.68	
14	040202002001	石灰稳定土	1、部位：行车道 2、含灰量：6%（不含土源费） 3、厚度：40cm，分层填筑 4、压实度：符合要求 5、含石灰消解	m2	18945	34.85	660233.25	
15	040202002002	石灰稳定土	1、部位：行车道 2、含灰量：8%（不含土源费） 3、厚度：60cm，分层填筑 4、压实度：符合要求 5、含石灰消解	m2	14703.33	64.78	952481.72	
		分部小计					6294160.55	
		雨水工程						
16	040101002014	挖沟槽土方	1、土壤类别：沟槽土方开挖 2、挖土深度：按实际 3、场内堆放或短驳自行考虑	m3	6337.95	12.96	82139.83	
17	040103001037	回填方	1、部位：软基路基处理； 2、做法：50cm厚片石回填，压实回填处理，材料品种满足设计要求	m3	255	287.93	73422.15	
18	040103001026	回填方	1、沟槽素土回填 2、土源：利用场内土方 3、压实度：分层夯实，密实度按设计要求	m3	370.16	15.19	5622.73	
19	040103001028	回填方	1、部位：坑槽中粗砂回填（含200mm砂垫层） 2、做法：管道夯实回填，具体详见设计，砂回填按实际沟槽深度回填	m3	128.17	277.43	35558.2	
20	040103001036	回填方	1、5%灰土回填 2、土源：利用土方（不含土源费） 3、压实度：分层夯实，密实度按设计要求	m3	5819.01	98.99	576023.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	040103001006	回填方	1、部位：管道C25砼包裹及管顶加固； 2、做法：管道砼包裹，回填断面根据实际情况至水稳底部，具体详见设计	m3	20.61	469.91	9684.85	
		分部小计					782451.56	
		污水工程						
22	040101002017	挖沟槽土方	1、土壤类别：沟槽土方开挖 2、挖土深度：按实际 3、场内堆放或短驳自行考虑	m3	3068.78	12.96	39771.39	
23	040103001038	回填方	1、部位：软基路基处理； 2、做法：50cm厚片石回填，压实回填处理，材料品种满足设计要求	m3	324	287.93	93289.32	
24	040103001029	回填方	1、沟槽素土回填 2、土源：利用场内土方 3、压实度：分层夯实，密实度按设计要求	m3	348.08	15.19	5287.34	
25	040103001030	回填方	1、部位：坑槽中粗砂回填（含200mm砂垫层）； 2、做法：管道夯实回填，具体详见设计，砂回填按实际沟槽深度回填	m3	901.35	277.43	250061.53	
26	040103001040	回填方	1、5%灰土回填 2、土源：利用土方（不含土源费） 3、压实度：分层夯实，密实度按设计要求	m3	1772.47	98.99	175456.81	
27	040103001039	回填方	1、部位：管道C25砼包裹及管顶加固； 2、做法：管道砼包裹，回填断面根据实际情况至水稳底部，具体详见设计	m3	46.88	469.91	22029.38	
		分部小计					585895.77	
		土方平衡						
28	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：场地内多余土方外运 2、运距：运距及垃圾处置费用自行考虑，含特种垃圾处置费	m3	21031.8	23.12	486255.22	
29	04B001	外购土	1、外购土方 2、用途：拌制灰土	m3	19778.16	22	435119.52	
		分部小计					921374.74	
		分部分项合计					8782694.71	
1	041107002001	排水、降水	雨污水管沟排水，及河塘明排水，包干使用	项	1	24461.38	24461.38	
2	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	包干使用	项	1	13525.17	13525.17	
3	041104003001	施工护栏	1、施工围挡，高度样式等满足各项规范要求	项	1	37933.08	37933.08	
		单价措施合计					75919.63	
合计							8858614.34	

综合单价分析表

工程名称：平安路（西城路至苏港路）一期工程-大型土方工程(001)

项目编码	041001003001	项目名称	拆除基层	计量单位	m3	工程量	1047.18							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-416 备注3	液压岩石破碎机 破碎混凝土构筑物 HB30G	1000m3	0.001	52	414.38	7354.13	518.43	296.25	0.05	0.41	7.35	0.52	0.3	
1-445	履带式液压挖掘机 挖碴装车斗容 1.0m3	1000m3	0.001	693.36		10080.26	754.15	430.94	0.69		10.08	0.75	0.43	
1-448	自卸汽车运石碴 自卸汽车(8t以 内)运距5km以内	1000m3	0.001		54	20969.72	1467.88	838.79		0.05	20.97	1.47	0.84	
D00001	垃圾处置费用	m3	1		2.66					2.66				
综合人工工日		小计						0.74	3.12	38.4	2.74	1.57		
0.007工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								46.57						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	合金钎头 φ150			个	0.000124	3344.44	0.41							
	水			m3	0.012	4.5	0.05							
	垃圾处置费用			m3	1	2.66	2.66							
	其他材料费					--	--							
	材料费小计					--	3.12	--						

项目编码	041001004001	项目名称	铣刨路面	计量单位	m2	工程量	200							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-648	进口路面铣刨机 铣刨沥青路面 厚度(1-5cm)	1000m2	0.002	485.35	821.18	984	102.85	58.77	0.97	1.64	1.97	0.21	0.12	
1-448	自卸汽车运石碴 自卸汽车(8t以 内)运距5km以内	1000m3	0.000102		54	20969.72	1467.88	838.79		0.01	2.14	0.15	0.09	
D00001	垃圾处置费用	m3	0.1		2.66					0.27				
综合人工工日		小计						0.97	1.92	4.11	0.36	0.21		
0.0091工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								7.57						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	进口铣刨鼓边刀			把	0.0336	48.88	1.64							

	水	m3	0.0012 24	4.5	0.01		
	垃圾处置费用	m3	0.1	2.66	0.27		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.92	--	

项目编码	040101001005	项目名称	挖一般土方		计量单位	m3	工程量	3526					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车一、二类土	1000m3	0.001	520.02		5148.79	396.82	226.75	0.52		5.15	0.4	0.23
1-280	自卸汽车运土自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54	12709.56	889.67	508.38		0.05	12.71	0.89	0.51
D00002	特种垃圾处理费	m3	1	2.66						2.66			
综合人工工日		小计							0.52	2.71	17.86	1.29	0.74
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								23.12					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.012	4.5	0.05					
	特种垃圾处理费				m3	1	2.66	2.66					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	2.71	--				

项目编码	040101001006	项目名称	挖一般土方		计量单位	m3	工程量	2769					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.001	520.02		6122.99	465.01	265.72	0.52		6.12	0.47	0.27
1-280	自卸汽车运土自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54	12709.56	889.67	508.38		0.05	12.71	0.89	0.51
D00002	特种垃圾处理费	m3	1	2.66						2.66			
综合人工工日		小计							0.52	2.71	18.83	1.36	0.78
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								24.2					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.012	4.5	0.05					
	特种垃圾处理费				m3	1	2.66	2.66					

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	2.71	--	

项目编码	040101001002	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	22849						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车一、二类土	1000m3	0.001	520.02		5148.79	396.82	226.75	0.52		5.15	0.4	0.23
1-278	自卸汽车运土自卸汽车(8t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		54	5972.06	418.04	238.88		0.05	5.97	0.42	0.24
综合人工工日		小计							0.52	0.05	11.12	0.82	0.47
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								12.98					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.012	4.5	0.05					
	其他材料费							--		--			
	材料费小计							--	0.05	--			

项目编码	040101001007	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	9847						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车一、二类土	1000m3	0.001	520.02		5148.79	396.82	226.75	0.52		5.15	0.4	0.23
1-278	自卸汽车运土自卸汽车(8t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		54	5972.06	418.04	238.88		0.05	5.97	0.42	0.24
综合人工工日		小计							0.52	0.05	11.12	0.82	0.47
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								12.98					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.012	4.5	0.05					
	其他材料费							--		--			
	材料费小计							--	0.05	--			

项目编码	040101001003	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	57
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-345	反铲挖掘机挖淤泥、流砂 斗容1.0m3 装车	1000m3	0.001	674.1		7037.17	539.79	308.45	0.67		7.04	0.54	0.31
1-278	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		54	5972.06	418.04	238.88		0.05	5.97	0.42	0.24
综合人工工日		小计							0.67	0.05	13.01	0.96	0.55
0.0063工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.24				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.012	4.5	0.05					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	0.05	--				

项目编码	040103001004	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	15						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-238	山皮石底层 人机配合 厚度25cm	100m2	0.04	151.73	6978.66	261.03	28.89	16.51	6.07	279.15	10.44	1.16	0.66
综合人工工日		小计							6.07	279.15	10.44	1.16	0.66
0.0567工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									297.48				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	片石				t	2.042	135.66	277.02					
	水				m3	0.1644	4.5	0.74					
	其他材料费						--	1.39	--				
材料费小计						--	279.15	--					

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	4200						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-238	山皮石底层 人机配合 厚度25cm	100m2	0.04	151.73	6978.66	261.03	28.89	16.51	6.07	279.15	10.44	1.16	0.66
综合人工工日		小计							6.07	279.15	10.44	1.16	0.66
0.0567工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									297.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	片石	t	2.042	135.66	277.02			
	水	m3	0.1644	4.5	0.74			
	其他材料费				--	1.39	--	
	材料费小计				--	279.15	--	

项目编码	040103001003	项目名称	回填方		计量单位	m3	工程量	8846					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-237	山皮石底层 人机配合 厚度20cm	100m2	0.05	132.57	5582.94	199.39	23.24	13.28	6.63	279.15	9.97	1.16	0.66
综合人工工日		小计							6.63	279.15	9.97	1.16	0.66
0.062工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								297.57					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	片石	t	2.042	135.66	277.02								
	水	m3	0.1645	4.5	0.74								
	其他材料费				--	1.39	--						
	材料费小计				--	279.15	--						

项目编码	040201004001	项目名称	掺石灰		计量单位	m3	工程量	791					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-63	拖拉机原槽拌合(带犁耙) 厚度20cm 含灰量5%	100m2	0.05	169.92	924.49	342.31	35.86	20.49	8.5	46.22	17.12	1.79	1.02
2-411	集中消解石灰	t	0.085	15.41	4.75	21.78	2.6	1.49	1.31	0.4	1.85	0.22	0.13
综合人工工日		小计							9.81	46.62	18.97	2.01	1.15
0.0916工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								78.56					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	生石灰	t	0.085	541.11	45.99								
	水	m3	0.08925	4.5	0.4								
	其他材料费				--	0.23	--						
	材料费小计				--	46.62	--						

项目编码	040103001035	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	5182						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-383	路基填筑及处理填土夯实 平地	100m3	0.01	919.56		132.04	73.61	42.06	9.2		1.32	0.74	0.42
综合人工工日		小计							9.2		1.32	0.74	0.42
0.0859工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								11.68					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--		--					

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	2839						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-378	路基填筑及处理路基石灰土填筑含灰量6% (拌合机拌合)	10m3	0.1	96.62	562.95	138.81	16.48	9.42	9.66	56.3	13.88	1.65	0.94
2-411	集中消解石灰	t	0.102	15.41	4.75	21.78	2.6	1.49	1.57	0.48	2.22	0.27	0.15
综合人工工日		小计							11.23	56.78	16.1	1.92	1.09
0.105工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								87.12					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	黄土			m3	1.1897								
	生石灰			t	0.102	541.11	55.19						
	水			m3	0.2898	4.5	1.3						
	其他材料费					--	0.29	--					
材料费小计					--	56.78	--						

项目编码	040202002001	项目名称	石灰稳定土	计量单位	m2	工程量	18945						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-378	路基填筑及处理路基石灰土填筑含灰量6% (拌合机拌合)	10m3	0.04	96.62	562.95	138.81	16.48	9.42	3.86	22.52	5.55	0.66	0.38
2-411	集中消解石灰	t	0.0408	15.41	4.75	21.78	2.6	1.49	0.63	0.19	0.89	0.11	0.06
综合人工工日		小计							4.49	22.71	6.44	0.77	0.44

0.042工日	未计价材料费								
清单项目综合单价							34.85		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄土			m3	0.47588				
	生石灰			t	0.0408	541.11	22.08		
	水			m3	0.11592	4.5	0.52		
	其他材料费					--	0.11	--	
	材料费小计					--	22.71	--	

项目编码	040202002002	项目名称	石灰稳定土		计量单位	m2	工程量	14703.33					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-379	路基填筑及处理 路基石灰土填筑 含灰量8% (拌合 机拌合)	10m3	0.06	103.9	747.69	138.81	16.99	9.71	6.23	44.86	8.33	1.02	0.58
2-411	集中消解石灰	t	0.0816	15.41	4.75	21.78	2.6	1.49	1.26	0.39	1.78	0.21	0.12
综合人工工日		小计							7.49	45.25	10.11	1.23	0.7
0.0701工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							64.78						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	黄土			m3	0.69858								
	生石灰			t	0.0816	541.11	44.15						
	水			m3	0.19308	4.5	0.87						
	其他材料费					--	0.23	--					
	材料费小计					--	45.25	--					

项目编码	040101002014	项目名称	挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	6337.95					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗 容量1.0m3)不装 车 三类土	1000m3	0.0009	520.02		4134.61	325.82	186.19	0.47		3.72	0.29	0.17
1-8备注3	人工挖沟、槽土 方 三类土深度 在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
综合人工工日		小计							7.96		3.72	0.81	0.47
0.0744工日		未计价材料费											

清单项目综合单价					12.96				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--		--	

项目编码	040103001037	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	255						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-238	山皮石底层 人 机配合 厚度 25cm	100m2	0.02	151.73	13938. 74	261.03	28.89	16.51	3.03	278.77	5.22	0.58	0.33
综合人工工日		小计							3.03	278.77	5.22	0.58	0.33
0.0284工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					287.93								
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	片石			t	2.042	135.66	277.02						
	水			m3	0.0822	4.5	0.37						
	其他材料费					--	1.38	--					
	材料费小计					--	278.77	--					

项目编码	040103001026	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	370.16						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、 坑	100m3	0.01	1196.0 5		171.61	95.74	54.71	11.96		1.72	0.96	0.55
综合人工工日		小计							11.96		1.72	0.96	0.55
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					15.19								
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--		--					

项目编码	040103001028	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	128.17						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-396	坑、槽回填 中粗砂回填	100m3	0.01	2913.61	24256.01	226.94	219.84	125.62	29.14	242.56	2.27	2.2	1.26
综合人工工日		小计							29.14	242.56	2.27	2.2	1.26
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									277.43				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	中(粗)砂							t	1.788	135.66	242.56		
	其他材料费									--		--	
	材料费小计									--	242.56	--	

项目编号	040103001036	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	5819.01						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-390	坑、槽回填 5%灰土 原土利用	m3	1	46.22	41.94	2.02	3.38	1.93	46.22	41.94	2.02	3.38	1.93
2-411	集中消解石灰	t	0.076	15.41	4.75	21.78	2.6	1.49	1.17	0.36	1.66	0.2	0.11
综合人工工日		小计							47.39	42.3	3.68	3.58	2.04
0.4429工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									98.99				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	生石灰							t	0.076667	541.11	41.49		
	水							m3	0.1798	4.5	0.81		
	其他材料费									--		--	
	材料费小计									--	42.3	--	

项目编号	040103001006	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	20.61						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-820	垫层 C15混凝土 (商品砼) (非泵送)	10m3	0.1	927.65	3669.41		64.94	37.11	92.77	366.94		6.49	3.71
综合人工工日		小计							92.77	366.94		6.49	3.71
0.867工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									469.91				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼) (非泵送)							m3	1.02	347.79	354.75		
	电							kW·h	0.408	0.86	0.35		

	水	m3	1.0332	4.5	4.65		
	其他材料费			--	7.19	--	
	材料费小计			--	366.94	--	

项目编码	040101002017	项目名称	挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	3068.78					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8 注3	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			524.36	299.63	7.49			0.52	0.3
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	520.02		4134.61	325.82	186.19	0.47		3.72	0.29	0.17
综合人工工日		小计							7.96		3.72	0.81	0.47
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										12.96			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	040103001038	项目名称	回填方		计量单位	m3	工程量	324					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-238	山皮石底层 人机配合 厚度25cm	100m2	0.02	151.73	13938.74	261.03	28.89	16.51	3.03	278.77	5.22	0.58	0.33
综合人工工日		小计							3.03	278.77	5.22	0.58	0.33
0.0284工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										287.93			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	片石				t	2.042	135.66	277.02					
	水				m3	0.0822	4.5	0.37					
	其他材料费						--	1.38	--				
材料费小计						--	278.77	--					

项目编码	040103001029	项目名称	回填方		计量单位	m3	工程量	348.08					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1196.05		171.61	95.74	54.71	11.96		1.72	0.96	0.55	
综合人工工日		小计							11.96		1.72	0.96	0.55	
0.1118工日		未计价材料费												
清单项目综合单价										15.19				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费							--		--				
	材料费小计							--		--				

项目编码	040103001030	项目名称	回填方		计量单位	m3	工程量	901.35						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-396	坑、槽回填 中粗砂回填	100m3	0.01	2913.61	24256.01	226.94	219.84	125.62	29.14	242.56	2.27	2.2	1.26	
综合人工工日		小计							29.14	242.56	2.27	2.2	1.26	
0.2723工日		未计价材料费												
清单项目综合单价										277.43				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	中(粗)砂					t	1.788	135.66	242.56					
	其他材料费							--		--				
	材料费小计							--	242.56	--				

项目编码	040103001040	项目名称	回填方		计量单位	m3	工程量	1772.47						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-390	坑、槽回填 5%灰土 原土利用	m3	1	46.22	41.94	2.02	3.38	1.93	46.22	41.94	2.02	3.38	1.93	
2-411	集中消解石灰	t	0.076	15.41	4.75	21.78	2.6	1.49	1.17	0.36	1.66	0.2	0.11	
综合人工工日		小计							47.39	42.3	3.68	3.58	2.04	
0.4429工日		未计价材料费												
清单项目综合单价										98.99				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	生石灰					t	0.076667	541.11	41.49					
	水					m3	0.1798	4.5	0.81					
	其他材料费							--		--				
	材料费小计							--	42.3	--				

项目编码	040103001039	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	46.88						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-820	垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	927.65	3669.41		64.94	37.11	92.77	366.94		6.49	3.71
综合人工工日		小计						92.77	366.94		6.49	3.71	
0.867工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								469.91					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	C15粒径40mm32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	1.02	347.79	354.75						
	电			kW·h	0.408	0.86	0.35						
	水			m3	1.0332	4.5	4.65						
	其他材料费					--	7.19	--					
	材料费小计					--	366.94	--					

项目编码	040103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	21031.8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车一、二类土	1000m3	0.001	520.02		5148.79	396.82	226.75	0.52		5.15	0.4	0.23
1-280	自卸汽车运土自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54	12709.56	889.67	508.38		0.05	12.71	0.89	0.51
D00004	特种垃圾处置费用	m3	1		2.66					2.66			
综合人工工日		小计						0.52	2.71	17.86	1.29	0.74	
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								23.12					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水			m3	0.012	4.5	0.05						
	其他材料费					--	2.66	--					
	材料费小计					--	2.71	--					

项目编码	04B001	项目名称	外购土	计量单位	m3	工程量	19778.16				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00005	外购土	m3	1		22					22				
综合人工工日		小计									22			
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									22					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	外购土						m3	1	22	22				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	22		--		

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水		计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-831	沟槽排水 排水管道 管径φ300~500	10m	86.6	48.15	0.27	9.55	4.04	2.31	4169.79	23.38	827.03	349.86	200.05	
1-832	沟槽排水 排水管道 管径φ600~1000	10m	136.7	86.99	0.54	36.75	8.66	4.95	11891.53	73.82	5023.73	1183.82	676.67	
1-818	河道排水 零星积水	m3	30	0.96		0.29	0.09	0.05	28.8		8.7	2.7	1.5	
综合人工工日		小计							16090.12	97.2	5859.46	1536.38	878.22	
150.3771工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									24461.38					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--	97.2		--		
	材料费小计								--	97.2		--		

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	1	1440	1149.68	2577.68			1440	1149.68	2577.68		
25-3	履带式推土机 90kW以内 场外运输费用	次	1	720	942.76	2409.77	219.08	125.19	720	942.76	2409.77	219.08	125.19
25-25	压路机(振动压路机) 场外运输费用	次	1	600	829.64	2203.04	196.21	112.12	600	829.64	2203.04	196.21	112.12
综合人工工日		小计							2760	2922.08	7190.49	415.29	237.31

23工日		未计价材料费							
清单项目综合单价						13525.17			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	木枕			m3	0.24	1071.94	257.27		
	镀锌铁丝8#			kg	12	4.37	52.44		
	草袋子			只	30	0.86	25.8		
	橡胶板 δ 3			m2	0.78	15.44	12.04		
	其他材料费					--	2574.53	--	
	材料费小计					--	2922.08	--	

项目编码	041104003001	项目名称	施工护栏		计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-814	彩钢板护栏 彩钢板围栏搭拆	100m	3	693.36	11874.73		48.54	27.73	2080.08	35624.19			145.62	83.19
综合人工工日		小计						2080.08	35624.19			145.62	83.19	
19.44工日		未计价材料费												
清单项目综合单价						37933.08								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	彩钢板1800×850 δ 3			块	352.8	100	35280							
	钢管			kg	39	3.77	147.03							
	扣件			个	6.24	4.89	30.51							
	其他材料费					--	166.65	--						
	材料费小计					--	35624.19	--						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：平安路（西城路至苏港路）一期工程-大型土方工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			170085.4			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	132879.22			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	37206.18			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	146167.14			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	1771.72			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	3543.45			
合计					321567.71			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：平安路（西城路至苏港路）一期工程-大型土方工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1500000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	1500000		

暂列金额明细表

工程名称：平安路（西城路至苏港路）一期工程-大型土方工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	1500000	
	合计		1500000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：平安路（西城路至苏港路）一期工程-大型土方工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：平安路（西城路至苏港路）一期工程-大型土方工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：平安路（西城路至苏港路）一期工程-大型土方工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：平安路（西城路至苏港路）一期工程-大型土方工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	164474.81		164474.81
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	10680182.05	1.3	138842.37
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	10680182.05	0.24	25632.44
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	10680182.05		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	10844656.86	9	976019.12
合计					1140493.93

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：平安路（西城路至苏港路）一期工程-大型土方工程(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：平安路（西城路至苏港路）一期工程-道路及雨污水工程(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	7407854	
1.1	人工费	636087.31	
1.2	材料费	6308585.78	
1.3	施工机具使用费	209408.1	
1.4	企业管理费	169000.35	
1.5	利润	84772.46	
2	措施项目费	287619.48	
2.1	单价措施项目费	25231.56	
2.2	总价措施项目费	262387.92	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	134538.85	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	180074.08	
5	税金	708799.28	
6	工程造价	8584346.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平安路（西城路至苏港路）一期工程-道路及雨污水工程(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		道路工程						
1	040202002001	石灰稳定土	1、含灰量:10% 2、厚度:20cm 3、压实度:符合要求 4、含养生等工作内容 5、考虑利用土方(不含土源费)	m ²	13799	30.82	425285.18	
2	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4.5% 2、石料规格:级配碎石,碎石级配范围详见设计说明 3、厚度:32cm 4、压实度:符合要求 5、厂拌机铺,含养生 6、具体详见设计说明	m ²	13173	139.34	1835525.82	
3	040203003001	透层	1、部位:行车道结构层; 2、做法:沥青透层采用乳化沥青,沥青用量0.7~1.5L/m ² ,具体性能要求及设置形式详见设计	m ²	12307	4.19	51566.33	
4	040203004001	封层	1、部位:行车道结构层; 2、做法:下封层采用层铺法,沥青用量1.0Kg/m ² ,矿料用量6~8m ³ /1000m ² ,粒径3~5mm,具体性能要求及设置形式详见设计	m ²	12307	6.93	85287.51	
5	040203003002	粘层	1、部位:行车道结构层; 2、做法:粘层沥青采用乳化沥青,沥青用量0.3~0.6L/m ² ,具体性能要求及设置形式详见设计	m ²	12307	2.19	26952.33	
6	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种:70号A级沥青 2、沥青混凝土种类:AC-20C中粒式沥青砼 3、集料:石灰岩 4、掺和料:详见设计要求 5、厚度:6cm 6、厂拌机铺	m ²	12307	80.17	986652.19	
7	040203006008	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:SMA-13沥青玛蹄脂碎石混合料 2、掺和料:玄武岩 3、厚度:4cm 4、厂拌机铺	m ²	12307	90.67	1115875.69	
8	040204004010	安砌侧(平、缘)石	1、材料品种、规格:900*280*150 C30砼立缘石(含弧形) 2、基础、垫层:水泥砂浆灌缝处理,现浇C15混凝土垫层及靠背 3、具体详见设计	m	1282	60.59	77676.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	040204004011	安砌侧(平、缘)石	1、材料品种、规格：900*300*130 C30砼A型平缘石(含弧形) 2、基础、垫层：水泥砂浆灌缝处理,现浇C15混凝土垫层 3、具体详见设计	m	1282	55.23	70804.86	
10	040204004001	安砌平石	1、材料品种、规格：900*200*100 C30砼B型平缘石(含弧形) 2、基础、垫层：水泥砂浆灌缝处理,C15细石砼垫层包裹,具体性能要求及设置形式详见设计 3、具体详见设计	m	1220	47.66	58145.2	
11	040201021001	土工合成材料	1、部位：路基搭接处; 2、做法：双向土工格栅,具体性能要求及设置形式详见设计	m ²	158	11.78	1861.24	
12	040201021002	土工合成材料	1、部位：机非混行车道; 2、做法：玻纤格栅,具体性能要求及设置形式详见设计	m ²	122	17.94	2188.68	
13	040203007011	水泥混凝土	1、部位：侧分带改路面 2、做法：基底夯实,40cmC30混凝土 3、含模板、养生,具体详见设计	m ²	36	225.71	8125.56	
		分部小计					4745946.97	
		人行道						
14	040202011001	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：10cm 3、具体详见设计	m ²	2896	32.23	93338.08	
15	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30混凝土 2、厚度：18cm 3、面层：0.5cm青灰色压模砼(盲道为中黄色),聚氨酯双组份高耐候罩光剂(防滑罩面剂) 4、含模板、养生,具体样式及做法详见设计	m ²	2715	173.56	471215.4	
		分部小计					564553.48	
		雨水管						
16	040501004028	塑料管	1、规格、材质：dn315mm连接管(PE实壁管、PE100、PNO.8Mpa); 2、做法：开挖施工,360°砂包裹另计,熔接接口,具体详见设计及图集苏S01-2021	m	139	339.27	47158.53	
17	040501001005	混凝土管	1、规格、材质：dn600过路管(Ⅱ级钢筋砼承插管); 2、做法：开挖施工,180°C25钢筋砼基础,承插接口,模板制作安装及拆除,闭水试验,具体详见设计及图集苏S01-2021	m	48	567.6	27244.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	040501001006	混凝土管	1、规格、材质：dn800过路管（Ⅱ级钢筋砼承插管）； 2、做法：开挖施工，180° C25钢筋砼基础，承插接口，模板制作安装及拆除，闭水试验，具体详见设计及图集苏S01-2021	m	16	841.22	13459.52	
19	040501001004	混凝土管	1、规格、材质：dn1000过路管（Ⅱ级钢筋砼承插管）； 2、做法：开挖施工，180° C25钢筋砼基础，承插接口，模板制作安装及拆除，闭水试验，具体详见设计及图集苏S01-2021	m	68	1167.94	79419.92	
20	040501001007	混凝土管	1、规格、材质：dn600连接管（Ⅱ级钢筋砼承插管）； 2、做法：开挖施工，180° C25砼基础，承插接口，模板制作安装及拆除，闭水试验，具体详见设计及图集苏S01-2021	m	668	540.53	361074.04	
21	040501001008	混凝土管	1、规格、材质：dn800连接管（Ⅱ级钢筋砼承插管）； 2、做法：开挖施工，180° C25砼基础，承插接口，模板制作安装及拆除，闭水试验，具体详见设计及图集苏S01-2021	m	297	810.63	240757.11	
22	040501001009	混凝土管	1、规格、材质：dn1000连接管（Ⅱ级钢筋砼承插管）； 2、做法：开挖施工，180° C25砼基础，承插接口，模板制作安装及拆除，闭水试验，具体详见设计及图集苏S01-2021	m	280	1103.62	309013.6	
23	040504001057	砌筑井	1、检查井名称：Φ1100模块式砌筑雨水检查井 2、做法：10cm厚C15素砼垫层，20cm厚C25钢筋砼底板（防水等级S4），M10水泥砂浆砌筑MU10砌块（MY11模块），模块内灌C25-S6混凝土密实，12cm厚C30预制钢筋砼盖板（Y02B11），C15素砼流槽，踏步及防坠网，井深2m以内 3、井盖井座：井盖另计，具体详见设计及图集12S522	座	21	3727.28	78272.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	040504001058	砌筑井	1、检查井名称： Φ1300模块式砌筑雨水检查井 2、做法：10cm厚C15素砼垫层,20cm厚C25钢筋砼底板（防水等级S4），M10水泥砂浆砌筑MU10砌块（MY13模块），模块内灌C25-S6混凝土密实，12cm厚C30预制钢筋砼盖板（Y02B13），C15素砼流槽，踏步及防坠网，井深2.5m以内 3、井盖井座：井盖另计，具体详见设计及图集12S522	座	12	5178.69	62144.28	
25	040504001060	砌筑井	1、检查井名称： 1600*1200模块式砌筑雨水检查井 2、做法：10cm厚C15素砼垫层,20cm厚C25钢筋砼底板（防水等级S4），M10水泥砂浆砌筑MU10砌块（MY15模块），模块内灌C25-S6混凝土密实，12cm厚C30预制钢筋砼盖板（Y02B15），C15素砼流槽，踏步及防坠网，井深2.0m以内 3、井盖井座：井盖另计，具体详见设计及图集12S522	座	10	4838.8	48388	
26	040504001064	砌筑井	1、检查井名称： 1800*1800模块式砌筑雨水检查井 2、做法：10cm厚C15素砼垫层,20cm厚C25钢筋砼底板（防水等级S4），M10水泥砂浆砌筑MU10砌块（MY15模块），模块内灌C25-S6混凝土密实，12cm厚C30预制钢筋砼盖板（Y02B15），C15素砼流槽，踏步及防坠网，井深3m以内 3、井盖井座：井盖另计，具体详见设计及图集12S522	座	4	7468.13	29872.52	
27	040504001063	砌筑井	1、检查井名称： 2000*1800模块式砌筑雨水检查井 2、做法：10cm厚C15素砼垫层,20cm厚C25钢筋砼底板（防水等级S4），M10水泥砂浆砌筑MU10砌块（MY15模块），模块内灌C25-S6混凝土密实，12cm厚C30预制钢筋砼盖板（Y02B15），C15素砼流槽，踏步及防坠网，井深3m以内 3、井盖井座：井盖另计，具体详见设计及图集12S522	座	5	6176.26	30881.3	
28	04B023	井盖	Φ700钢纤维混凝土带肋井盖座（B125级）	套	2	296.04	592.08	
29	04B024	井盖	Φ700重型球墨铸铁防沉降井盖座	套	50	855.14	42757	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	040504009003	雨水口	1、联合篦双篦雨水口 2、做法：10cm厚C20混凝土垫层，C30混凝土预制墙，不锈钢截污挂篮 3、球墨铸铁井座盖，具体详见设计及图集16S518第45页	座	45	1756.78	79055.1	
31	040203007009	井周加固	检查井顶部井周加固处理，19cm厚C30钢筋砼环绕加固，含处理部位基层挖除，废弃物弃置等综合考虑，具体详见设计	座	52	1786.55	92900.6	
32	041001009001	拆除井	1、拆除现状雨水井 2、拆除物外运及垃圾处置费用综合考虑，具体详见设计	座	1	594.97	594.97	
33	04B028	砖砌封堵	1、预留管管口砖砌封堵 2、M10水泥砂浆浆砌MU15标准混凝土实心砖封堵 3、具体做法详见设计说明	m ³	0.81	662.79	536.86	
		分部小计					1544123.11	
		污水管						
34	04B027	管道疏通	1、现在管道疏通，DN600 2、具体根据现场	m	30	35	1050	
35	040501004027	塑料管	1、规格、材质：dn400mm连接管（PE实壁管、PE100、内压0.8Mpa）； 2、做法：开挖施工，360°砂包裹另计，熔接接口，闭水试验，具体详见设计及图集苏S01-2021	m	741	418.88	310390.08	
36	040501004029	塑料管	1、规格、材质：dn500mm连接管（PE实壁管、PE100、内压0.8Mpa）； 2、做法：开挖施工，360°砂包裹另计，熔接接口，闭水试验，具体详见设计及图集苏S01-2021	m	6	515.28	3091.68	
37	040504001056	砌筑井	1、检查井名称：Φ900模块式砌筑污水检查井 2、做法：10cm厚C15素砼垫层，20cm厚C25钢筋砼底板（防水等级S4），M10水泥砂浆砌筑MU10砌块（MY09模块），模块内灌C25-S6混凝土密实，12cm厚C30预制钢筋砼盖板（Y02B09），C15素砼流槽，踏步及防坠网，井内壁、井底采用IPN8710互穿网络有机涂料进行防腐处理，底漆面漆各两遍，井深3m以内 3、井盖井座：井盖另计，具体详见设计及图集12S522	座	18	4092.57	73666.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	040504001065	砌筑井	1、检查井名称： Φ1100模块式砌筑污水检查井 2、做法：10cm厚C15素砼垫层,20cm厚C25钢筋砼底板(防水等级S4),M10水泥砂浆砌筑MU10砌块(MY11模块),模块内灌C25-S6混凝土密实,12cm厚C30预制钢筋砼盖板(Y02B11),C15素砼流槽,踏步及防坠网,井内壁、井底采用IPN8710互穿网络有机涂料进行防腐处理,底漆面漆各两遍,井深3m以内 3、井盖井座:井盖另计,具体详见设计及图集12S522	座	7	5219.36	36535.52	
39	040504001059	砌筑井	1、检查井名称： Φ1500模块式砌筑污水检查井 2、做法：10cm厚C15素砼垫层,20cm厚C25钢筋砼底板(防水等级S4),M10水泥砂浆砌筑MU10砌块(MY15模块),模块内灌C25-S6混凝土密实,12cm厚C30预制钢筋砼盖板(Y02B15),C15素砼流槽,踏步及防坠网,井内壁、井底采用IPN8710互穿网络有机涂料进行防腐处理,底漆面漆各两遍,井深3m以内 3、井盖井座:井盖另计,具体详见设计及图集12S522	座	2	7206.92	14413.84	
40	040504001066	砌筑井	1、检查井名称： 2000*1800模块式砌筑污水检查井,落底60cm 2、做法：10cm厚C15素砼垫层,20cm厚C25钢筋砼底板(防水等级S4),M10水泥砂浆砌筑MU10砌块(MY15模块),模块内灌C25-S6混凝土密实,12cm厚C30预制钢筋砼盖板(Y02B15),C15素砼流槽,踏步及防坠网,井内壁、井底采用IPN8710互穿网络有机涂料进行防腐处理,底漆面漆各两遍,井深2.5m以内 3、井盖井座:井盖另计,具体详见设计及图集12S522	座	2	7108.29	14216.58	
41	04B025	井盖	Φ700钢纤维混凝土带肋井盖座(B125级),污水井盖反面采用IPN8710互穿网络有机涂料进行防腐处理,底漆面漆各两遍	套	6	312.32	1873.92	
42	04B026	井盖	Φ700重型球墨铸铁防沉降井盖座,污水井盖反面采用IPN8710互穿网络有机涂料进行防腐处理,底漆面漆各两遍	套	23	871.42	20042.66	
43	040203007012	井周加固	检查井顶部井周加固处理,19cm厚C30钢筋砼环绕加固,含处理部位基层挖除,废弃物弃置等综合考虑,具体详见设计	座	43	1786.55	76821.65	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
44	041001009002	拆除井	1、拆除现状污水检查井 2、拆除物外运及处置费用综合考虑，具体详见设计	座	2	517.73	1035.46		
45	04B029	砖砌封堵	1、预留管管口砖砌封堵 2、Mb10水泥砂浆浆砌MU15标准混凝土实心砖封堵 3、具体做法详见设计说明	m3	0.14	662.79	92.79		
		分部小计					553230.44		
		分部分项合计					7407854		
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	大型机械进退场费，包干使用	项	1	8262.87	8262.87		
2	101201005001	井字架	1、深度：4m以内	座	81	209.49	16968.69		
		单价措施合计					25231.56		
合计								7433085.56	

综合单价分析表

工程名称：平安路（西城路至苏港路）一期工程-道路及雨污水工程(002)

项目编码	040202002001	项目名称	石灰稳定土		计量单位	m2	工程量	13799					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-57	拖拉机拌合(带犁耙)厚度20cm含灰量10%	100m2	0.01	462.78	1864.98	375.53	167.66	83.83	4.63	18.65	3.76	1.68	0.84
2-411	集中消解石灰	t	0.016706	15.41	4.75	21.78	7.44	3.72	0.26	0.08	0.36	0.12	0.06
2-184	顶层多合土养生洒水车洒水	100m2	0.01	6.1	6.65	17.97	4.81	2.41	0.06	0.07	0.18	0.05	0.02
综合人工工日		小计							4.95	18.8	4.3	1.85	0.92
0.0463工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.82					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	黄土				m3	0.22779							
	生石灰				t	0.034	541.11	18.4					
	水				m3	0.067641	4.5	0.3					
	其他材料费						--	0.1	--				
	材料费小计						--	18.8	--				

项目编码	040202015001	项目名称	水泥稳定碎(砾)石		计量单位	m2	工程量	13173					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-170	水泥稳定碎石(水泥含量4.5%)厂拌机铺厚30cm	100m2	0.01	305.06		292.14	119.44	59.72	3.05		2.92	1.19	0.6
综合人工工日		小计							3.05	2.92	1.19	0.6	
0.0285工日		未计价材料费							131.58				
清单项目综合单价								139.34					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水泥稳定碎石(水泥含量4.5%)				m3	0.3264	403.13	131.58					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	131.58	--				

项目编码	040203003001	项目名称	透层		计量单位	m2	工程量	12307
------	--------------	------	----	--	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-273	喷洒透层油 汽车式沥青喷洒机 喷油量1kg/m ²	100m ²	0.01	6.96	384.95	19.48	5.29	2.64	0.07	3.85	0.19	0.05	0.03
综合人工工日		小计							0.07	3.85	0.19	0.05	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4.19					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	乳化沥青			kg	1.04	3.69	3.84						
	其他材料费					--	0.01	--					
	材料费小计					--	3.85	--					

项目编码	040203004001	项目名称	封层	计量单位	m ²	工程量	12307						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-259	沥青下封层	100m ²	0.01	70.3	568.82	24.68	19	9.5	0.7	5.69	0.25	0.19	0.1
综合人工工日		小计							0.7	5.69	0.25	0.19	0.1
0.0066工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								6.93					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	煤			t	0.0003	741	0.22						
	石屑(米砂)			t	0.0127 3	69.87	0.89						
	石油沥青60~100#			t	0.001	4576.4 6	4.58						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	5.69	--						

项目编码	040203003002	项目名称	粘层	计量单位	m ²	工程量	12307						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m ²	100m ²	0.01	6.96	185.09	19.48	5.29	2.64	0.07	1.85	0.19	0.05	0.03
综合人工工日		小计							0.07	1.85	0.19	0.05	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								2.19					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	乳化沥青	t	0.0005	3690	1.85		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.85	--	

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土		计量单位	m2	工程量	12307					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	230.59	7451.48	204.47	87.01	43.51	2.31	74.51	2.04	0.87	0.44
综合人工工日		小计							2.31	74.51	2.04	0.87	0.44
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								80.17					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	AC-20C沥青混凝土(石灰岩)	t	0.1424	516.57	73.56								
	煤	t	0.0002	741	0.15								
	木柴	kg	0.032	0.94	0.03								
	柴油	t	0.00006	6770	0.41								
	其他材料费			--		0.36	--						
	材料费小计			--		74.51	--						

项目编码	040203006008	项目名称	沥青混凝土		计量单位	m2	工程量	12307					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-315+[2-316]*2	沥青玛蹄脂碎石混合料沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	250.6	8422.08	244.57	99.03	49.52	2.51	84.22	2.45	0.99	0.5
综合人工工日		小计							2.51	84.22	2.45	0.99	0.5
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								90.67					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02								
	柴油	t	0.00005	6770	0.34								
	煤	t	0.00014	741	0.1								

	沥青玛蹄脂碎石混合料沥青混凝土(玄武岩) SMA-13	t	0.1036 4	804.12	83.34		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	84.22	--	

项目编码	040204004010	项目名称	安砌侧(平、缘)石	计量单位	m	工程量	1282						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C15侧缘石垫层人工铺装混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.0195	117.87	357.43		23.57	11.79	2.3	6.97		0.46	0.23
2-390	侧缘石安砌混凝土侧石(立缘石)长度50cm(预拌)	100m	0.01	903.29	30.83	1.4	180.94	90.47	9.03	0.31	0.01	1.81	0.9
综合人工工日		小计							11.33	7.28	0.01	2.27	1.13
0.1059工日		未计价材料费							38.57				
清单项目综合单价								60.59					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.0198 9	347.79	6.92						
	水			m3	0.0039	4.5	0.02						
	900*280*150 C30砼立缘石(含弧形)			m	1.015	38	38.57						
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)			t	0.0008 75	337.61	0.3						
	其他材料费					--	0.04	--					
	材料费小计					--	45.85	--					

项目编码	040204004011	项目名称	安砌侧(平、缘)石	计量单位	m	工程量	1282						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C15侧缘石垫层人工铺装混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.009	117.87	357.43		23.57	11.79	1.06	3.22		0.21	0.11
2-390	侧缘石安砌混凝土侧石(立缘石)长度50cm(预拌)	100m	0.01	903.29	30.83	1.4	180.94	90.47	9.03	0.31	0.01	1.81	0.9
综合人工工日		小计							10.09	3.53	0.01	2.02	1.01
0.0943工日		未计价材料费							38.57				
清单项目综合单价								55.23					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	C15粒径20mm 32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.00918	347.79	3.19			
	水	m3	0.0018	4.5	0.01			
	900*300*130 C30砼A型平缘石(含弧形)	m	1.015	38	38.57			
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)	t	0.000875	337.61	0.3			
	其他材料费				--	0.03	--	
	材料费小计				--	42.1	--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌平石		计量单位	m	工程量	1220					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C15侧缘石垫层人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.02	117.87	357.43		23.57	11.79	2.36	7.15		0.47	0.24
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石)长度50cm(预拌)	100m	0.01	903.29	30.83	1.4	180.94	90.47	9.03	0.31	0.01	1.81	0.9
综合人工工日		小计							11.39	7.46	0.01	2.28	1.14
0.1064工日		未计价材料费							25.38				
清单项目综合单价								47.66					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	C15粒径20mm 32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0204	347.79	7.09								
	水	m3	0.004	4.5	0.02								
	900*200*100 C30砼B型平缘石(含弧形)	m	1.015	25	25.38								
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)	t	0.000875	337.61	0.3								
	其他材料费				--	0.05	--						
	材料费小计				--	32.84	--						

项目编码	040201021001	项目名称	土工合成材料		计量单位	m2	工程量	158					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-249	铺土工格栅	1000m2	0.001	4602.18	5795.02		920.44	460.22	4.6	5.8		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.6	5.8		0.92	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								11.78					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	土工格栅双向	m2	1.1152	5	5.58			
	U型穿钉R=90	kg	0.0324	5.87	0.19			
	其他材料费				--	0.03	--	
	材料费小计				--	5.8	--	

项目编码	040201021002	项目名称	土工合成材料		计量单位	m2	工程量	122						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	460.21	1195.51		92.04	46.02	4.6	11.96		0.92	0.46	
综合人工工日		小计						4.6	11.96			0.92	0.46	
0.043工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								17.94						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	玻纤格栅	m2	1.1	8.58	9.44									
	石油沥青	kg	0.55	4.5765	2.52									
	其他材料费				--	--								
	材料费小计				--	11.96	--							

项目编码	040203007011	项目名称	水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	36						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.02	2326.27	8146.15		465.25	232.63	46.53	162.92		9.31	4.65	
2-346	水泥混凝土路面养生 草袋养生	100m2	0.01	99.72	100.48		19.94	9.97	1	1		0.2	0.1	
综合人工工日		小计						47.53	163.92			9.51	4.75	
0.4441工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								225.71						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	非泵送商品混凝土 C30	m3	0.408	392.04	159.95									
	水	m3	0.62	4.5	2.79									
	草袋子	只	0.43	0.86	0.37									
	其他材料费				--	0.81	--							
	材料费小计				--	163.92	--							

项目编码	040202011001	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	2896						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	227.05	2711.77	165.71	78.55	39.28	2.27	27.12	1.66	0.79	0.39
综合人工工日		小计						2.27	27.12	1.66	0.79	0.39	
0.0212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								32.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	碎石60			t	0.1989	135.66	26.98						
	其他材料费					--	0.14	--					
	材料费小计					--	27.12	--					

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	2715						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-326	C30水泥混凝土路面 厚度18cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2148.73	7331.53		429.75	214.87	21.49	73.32		4.3	2.15
2-346	水泥混凝土路面 养生 草袋养生	100m2	0.01	99.72	100.48		19.94	9.97	1	1		0.2	0.1
D00009	0.5cm青灰色压模砼	m2	1		50					50			
D00010	聚氨酯双组份高耐候罩光剂(防滑罩面剂)	m2	1		20					20			
综合人工工日		小计						22.49	144.32		4.5	2.25	
0.2101工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								173.56					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	非泵送商品混凝土 C30			m3	0.1836	392.04	71.98						
	水			m3	0.356	4.5	1.6						
	草袋子			只	0.43	0.86	0.37						
	0.5cm青灰色压模砼			m2	1	50	50						
	聚氨酯双组份高耐候罩光剂(防滑罩面剂)			m2	1	20	20						
	其他材料费					--	0.37	--					
材料费小计					--	144.32	--						

项目编码	040501004028	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	139						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-156	塑料管安装 管外径400mm以内	100m	0.01	1077.6	9.9	397.07	294.93	147.47	10.78	0.1	3.97	2.95	1.47
综合人工工日		小计							10.78	0.1	3.97	2.95	1.47
0.1007工日		未计价材料费							320				
清单项目综合单价								339.27					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	dn315PE实壁管 (PE100级、承压1.0MPa)			m	1	320	320						
	清洁棉布			kg	0.0089	5.15	0.05						
	三氯乙烯			kg	0.0002	6.31							
	电			kW·h	0.0604	0.86	0.05						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	320.1	--					

项目编码	040501001005	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	48						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0089 4	1564.3 4	47.58	150.63	342.99	171.5	13.99	0.43	1.35	3.07	1.53
6-830	渠(管)道基础 C25混凝土平基	10m3	0.0200 23	1851.3 1	56.15	324.46	435.15	217.58	37.07	1.12	6.5	8.71	4.36
6-1574	管、渠道平基复合木模(预拌)	100m2	0.0067 04	2016.8 9	1538.0 1	139.71	431.32	215.66	13.52	10.31	0.94	2.89	1.45
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.0051 04	670.36	3305.0 4	87.38	151.55	75.77	3.42	16.87	0.45	0.77	0.39
6-180	承插式(Φ200~600)人机配合下管 管径600mm以内	100m	0.0093 13	1494.9		481.16	395.21	197.61	13.92		4.48	3.68	1.84
5-1-772	混凝土排水管道橡胶圈接口承插口、企口 管径600mm以内	10个口	0.0492 17	611.72	10.56		122.34	61.17	30.11	0.52		6.02	3.01
6-343	管道闭水试验 管径600mm以内	100m	0.01	264.83	295.13		52.97	26.48	2.65	2.95		0.53	0.26
综合人工工日		小计							114.68	32.2	13.72	25.67	12.84
1.0718工日		未计价材料费							368.49				
清单项目综合单价								567.6					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	非泵送商品混凝土 C20			m3	0.0911 88	361.06	32.92						

电	kW·h	0.1181 69	0.86	0.1		
水	m3	0.0864 22	4.5	0.39		
非泵送商品混凝土 C25	m3	0.2042 35	374.34	76.45		
草袋子	只	0.2767 58	0.86	0.24		
水	m3	0.5351 25	4.5	2.41		
镀锌铁丝18~22#	kg	0.0011 73	4.37	0.01		
水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.0001 41	346.46	0.05		
圆钉	kg	0.1403 88	4.56	0.64		
模板木材	m3	0.0009 65	2510.2 8	2.42		
复合木模板面板	m2	0.1407 84	38.54	5.43		
零星卡具	kg	0.1477 7	4.18	0.62		
脱模剂	kg	0.0670 4	17.15	1.15		
镀锌铁丝18~22#	kg	0.0156 13	4.37	0.07		
钢筋φ10以外	t	0.0053 08	3126.2 3	16.59		
电焊条	kg	0.0404 24	5.02	0.2		
钢筋混凝土排水管(承插口)D=600	m	0.9406 13	275.48	259.12		
橡胶圈	个	0.5069 35				
润滑油	kg	0.0653 6	7.72	0.5		
镀锌铁丝8~12#	kg	0.0068	4.37	0.03		
焊接钢管DN40	m	0.0003	12.72			
橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
机砖	百块	0.0165	55	0.91		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.2340 8	0.2603	0.06		
中(粗)砂	t	0.0013 32	135.66	0.18		
其他材料费			--	0.1	--	
材料费小计			--	400.69	--	

项目编号	040501001006	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	16
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	合价		

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.0114 88	1564.3 4	47.58	150.63	342.99	171.5	17.97	0.55	1.73	3.94	1.97
6-830	渠(管)道基础 C25混凝土平基	10m3	0.0350 94	1851.3 1	56.15	324.46	435.15	217.58	64.97	1.97	11.39	15.27	7.64
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径 20mm以内)	t	0.0069 63	670.36	3305.0 4	87.38	151.55	75.77	4.67	23.01	0.61	1.06	0.53
6-1574	管、渠道平基 复合木模(预拌)	100m2	0.0088 19	2016.8 9	1538.0 1	139.71	431.32	215.66	17.79	13.56	1.23	3.8	1.9
6-180	承插式 (Φ200~600) 人机配合下管 管径600mm以内	100m	0.0091 88	1494.9		481.16	395.21	197.61	13.74		4.42	3.63	1.82
5-1- 774	混凝土排水管道 橡胶圈接口承插 口、企口 管径 800mm以内	10个口	0.0437 5	873.87	13.59		174.77	87.39	38.23	0.59		7.65	3.82
6-344	管道闭水试验 管径800mm以内 (预拌)	100m	0.01	372.35	529.62	0.24	74.52	37.26	3.72	5.3		0.75	0.37
综合人工工日		小计							161.09	44.98	19.38	36.1	18.05
1.5055工日		未计价材料费							561.62				
		清单项目综合单价							841.22				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	非泵送商品混凝土 C20					m3	0.1171 78	361.06	42.31				
	电					kW·h	0.1900 55	0.86	0.16				
	水					m3	0.1111 1	4.5	0.5				
	非泵送商品混凝土 C25					m3	0.3579 59	374.34	134				
	草袋子					只	0.4850 69	0.86	0.42				
	水					m3	0.8940 28	4.5	4.02				
	镀锌铁丝18~22#					kg	0.0213	4.37	0.09				
	钢筋Φ10以外					t	0.0072 42	3126.2 3	22.64				
	电焊条					kg	0.0551 47	5.02	0.28				
	镀锌铁丝18~22#					kg	0.0015 43	4.37	0.01				
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)					t	0.0005 88	346.46	0.2				
	圆钉					kg	0.1846 79	4.56	0.84				
	模板木材					m3	0.0012 7	2510.2 8	3.19				
	复合木模板面板					m2	0.1851 99	38.54	7.14				

零星卡具	kg	0.1943 88	4.18	0.81		
脱模剂	kg	0.0881 9	17.15	1.51		
钢筋混凝土排水管(承插口)D=800	m	0.9279 88	415.21	385.31		
橡胶圈	个	0.4506 25				
润滑油	kg	0.0747 69	7.72	0.58		
镀锌铁丝8~12#	kg	0.0068	4.37	0.03		
焊接钢管DN40	m	0.0003	12.72			
橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
水泥砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)	t	0.0021 7	319.91	0.69		
机砖	百块	0.029	55	1.6		
其他材料费			--	0.17	--	
材料费小计			--	606.6	--	

项目编码	040501001004	项目名称	混凝土管		计量单位	m	工程量	68					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.0152 04	1564.3 4	47.58	150.63	342.99	171.5	23.78	0.72	2.29	5.21	2.61
6-830	渠(管)道基础 C25混凝土平基	10m3	0.0532 94	1851.3 1	56.15	324.46	435.15	217.58	98.66	2.99	17.29	23.19	11.6
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径 20mm以内)	t	0.0077 65	670.36	3305.0 4	87.38	151.55	75.77	5.21	25.66	0.68	1.18	0.59
6-1574	管、渠道平基 复合木模(预拌)	100m2	0.0105 88	2016.8 9	1538.0 1	139.71	431.32	215.66	21.35	16.28	1.48	4.57	2.28
6-180	承插式 (Φ200~600) 人机配合下管 管径600mm以内	100m	0.0088 24	1494.9		481.16	395.21	197.61	13.19		4.25	3.49	1.74
5-1- 776	混凝土排水管道 橡胶圈接口承插 口、企口 管径 1000mm以内	10个口	0.0455 88	1174.5 4	16.86		234.91	117.45	53.54	0.77		10.71	5.35
6-345	管道闭水试验 管径1000mm以内 (预拌)	100m	0.01	524.8	803.98	0.37	105.03	52.52	5.25	8.04		1.05	0.53
综合人工工日		小计							220.98	54.46	25.99	49.4	24.7
2.0653工日		未计价材料费							792.41				
清单项目综合单价								1167.94					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	非泵送商品混凝土 C20			m3	0.1550 81	361.06	55.99						

电	kW·h	0.2794 72	0.86	0.24		
水	m3	0.1468 48	4.5	0.66		
非泵送商品混凝土 C25	m3	0.5435 99	374.34	203.49		
草袋子	只	0.7366 3	0.86	0.63		
水	m3	1.3430 2	4.5	6.04		
镀锌铁丝18~22#	kg	0.0237 53	4.37	0.1		
钢筋φ10以外	t	0.0080 76	3126.2 3	25.25		
电焊条	kg	0.0614 99	5.02	0.31		
镀锌铁丝18~22#	kg	0.0018 53	4.37	0.01		
水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.0008 7	346.46	0.3		
圆钉	kg	0.2217 23	4.56	1.01		
模板木材	m3	0.0015 25	2510.2 8	3.83		
复合木模板面板	m2	0.2223 48	38.54	8.57		
零星卡具	kg	0.2333 81	4.18	0.98		
脱模剂	kg	0.1058 8	17.15	1.82		
钢筋混凝土排水管(承插口)D=1000	m	0.8912 24	597.98	532.93		
橡胶圈	个	0.4695 56				
润滑油	kg	0.0966 92	7.72	0.75		
镀锌铁丝8~12#	kg	0.0068	4.37	0.03		
焊接钢管DN40	m	0.0003	12.72			
橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
水泥砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)	t	0.0033 95	319.91	1.09		
机砖	百块	0.0456	55	2.51		
其他材料费			--	0.23	--	
材料费小计			--	846.87	--	

项目编码	040501001007	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	668						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-783	非定型井垫层碎石	10m3	0.008785	716.9	2752.25	15.91	146.56	73.28	6.3	24.18	0.14	1.29	0.64
6-830	渠(管)道基础C25混凝土平基	10m3	0.020757	1851.31	56.15	324.46	435.15	217.58	38.43	1.17	6.73	9.03	4.52
6-1574	管、渠道平基复合木模(预拌)	100m2	0.006951	2016.89	1538.01	139.71	431.32	215.66	14.02	10.69	0.97	3	1.5
6-180	承插式(Φ200~600)人机配合下管管径600mm以内	100m	0.009654	1494.9		481.16	395.21	197.61	14.43		4.65	3.82	1.91
5-1-772	混凝土排水管道橡胶圈接口承插口、企口管径600mm以内	10个口	0.048204	611.72	10.56		122.34	61.17	29.49	0.51		5.9	2.95
6-343	管道闭水试验管径600mm以内	100m	0.01	264.83	295.13		52.97	26.48	2.65	2.95		0.53	0.26
综合人工工日		小计							105.32	39.5	12.49	23.57	11.78
0.9843工日		未计价材料费							347.87				
清单项目综合单价									540.53				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	碎石40					t	0.174734	135.66	23.7				
	非泵送商品混凝土 C25					m3	0.211721	374.34	79.26				
	草袋子					只	0.286903	0.86	0.25				
	电					kW·h	0.084689	0.86	0.07				
	水					m3	0.541591	4.5	2.44				
	镀锌铁丝18~22#					kg	0.001216	4.37	0.01				
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)					t	0.000146	346.46	0.05				
	圆钉					kg	0.145561	4.56	0.66				
	模板木材					m3	0.001001	2510.28	2.51				
	复合木模板面板					m2	0.145971	38.54	5.63				
	零星卡具					kg	0.153214	4.18	0.64				
	脱模剂					kg	0.06951	17.15	1.19				
	钢筋混凝土排水管(承插口)D=600					m	0.975054	275.48	268.61				
	橡胶圈					个	0.496501						
	润滑油					kg	0.064015	7.72	0.49				
	镀锌铁丝8~12#					kg	0.0068	4.37	0.03				
焊接钢管DN40					m	0.0003	12.72						
橡胶护套管					m	0.015	6.43	0.1					

机砖	百块	0.0165	55	0.91		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.23408	0.2603	0.06		
中(粗)砂	t	0.001332	135.66	0.18		
其他材料费			--	0.58	--	
材料费小计			--	387.37	--	

项目编号	040501001008	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	297
------	--------------	------	------	------	---	-----	-----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-783	非定型井垫层碎石	10m3	0.01137	716.9	2752.25	15.91	146.56	73.28	8.15	31.29	0.18	1.67	0.83
6-830	渠(管)道基础C25混凝土平基	10m3	0.036194	1851.31	56.15	324.46	435.15	217.58	67.01	2.03	11.74	15.75	7.88
6-1574	管、渠道平基复合木模(预拌)	100m2	0.009096	2016.89	1538.01	139.71	431.32	215.66	18.35	13.99	1.27	3.92	1.96
6-180	承插式(Φ200~600)人机配合下管管径600mm以内	100m	0.009475	1494.9		481.16	395.21	197.61	14.16		4.56	3.74	1.87
5-1-774	混凝土排水管道橡胶圈接口承插口、企口管径800mm以内	10个口	0.047475	873.87	13.59		174.77	87.39	41.49	0.65		8.3	4.15
6-344	管道闭水试验管径800mm以内(预拌)	100m	0.01	372.35	529.62	0.24	74.52	37.26	3.72	5.3		0.75	0.37
综合人工工日				小计					152.88	53.26	17.75	34.13	17.06
1.4288工日				未计价材料费					535.55				
清单项目综合单价								810.63					

材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40		t	0.226149	135.66	30.68		
	非泵送商品混凝土 C25		m3	0.369179	374.34	138.2		
	草袋子		只	0.500273	0.86	0.43		
	电		kW·h	0.147672	0.86	0.13		
	水		m3	0.903719	4.5	4.07		
	镀锌铁丝18~22#		kg	0.001592	4.37	0.01		
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)		t	0.000594	346.46	0.21		
	圆钉		kg	0.190479	4.56	0.87		
	模板木材		m3	0.00131	2510.28	3.29		

复合木模板面板	m2	0.1910 16	38.54	7.36		
零星卡具	kg	0.2004 94	4.18	0.84		
脱模剂	kg	0.0909 6	17.15	1.56		
钢筋混凝土排水管(承插口)D=800	m	0.9569 75	415.21	397.35		
橡胶圈	个	0.4889 93				
润滑油	kg	0.0811 35	7.72	0.63		
镀锌铁丝8~12#	kg	0.0068	4.37	0.03		
焊接钢管DN40	m	0.0003	12.72			
橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
水泥砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)	t	0.0021 7	319.91	0.69		
机砖	百块	0.029	55	1.6		
其他材料费			--	0.76	--	
材料费小计			--	588.81	--	

项目编码	040501001009	项目名称	混凝土管		计量单位	m	工程量	280					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-783	非定型井垫层碎石	10m3	0.0133 93	716.9	2752.2 5	15.91	146.56	73.28	9.6	36.86	0.21	1.96	0.98
6-830	渠(管)道基础C25混凝土平基	10m3	0.0539 29	1851.3 1	56.15	324.46	435.15	217.58	99.84	3.03	17.5	23.47	11.73
6-1574	管、渠道平基复合木模(预拌)	100m2	0.0107 14	2016.8 9	1538.0 1	139.71	431.32	215.66	21.61	16.48	1.5	4.62	2.31
6-180	承插式(Φ200~600)人机配合下管管径600mm以内	100m	0.0089 29	1494.9		481.16	395.21	197.61	13.35		4.3	3.53	1.76
5-1-776	混凝土排水管道橡胶圈接口承插口、企口管径1000mm以内	10个口	0.0446 43	1174.5 4	16.86		234.91	117.45	52.43	0.75		10.49	5.24
6-345	管道闭水试验管径1000mm以内(预拌)	100m	0.01	524.8	803.98	0.37	105.03	52.52	5.25	8.04		1.05	0.53
综合人工工日		小计							202.08	65.16	23.51	45.12	22.55
1.8885工日		未计价材料费							745.2				
清单项目综合单价								1103.62					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	碎石40				t	0.2663 87	135.66	36.14					
	非泵送商品混凝土 C25				m3	0.5500 76	374.34	205.92					

草袋子	只	0.7454 07	0.86	0.64		
电	kW·h	0.2200 3	0.86	0.19		
水	m3	1.3486 14	4.5	6.07		
镀锌铁丝18~22#	kg	0.0018 75	4.37	0.01		
水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.0008 72	346.46	0.3		
圆钉	kg	0.2243 62	4.56	1.02		
模板木材	m3	0.0015 43	2510.2 8	3.87		
复合木模板面板	m2	0.2249 94	38.54	8.67		
零星卡具	kg	0.2361 58	4.18	0.99		
脱模剂	kg	0.1071 4	17.15	1.84		
钢筋混凝土排水管(承插口)D=1000	m	0.9018 29	597.98	539.28		
橡胶圈	个	0.4598 23				
润滑油	kg	0.0946 88	7.72	0.73		
镀锌铁丝8~12#	kg	0.0068	4.37	0.03		
焊接钢管DN40	m	0.0003	12.72			
橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
水泥砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)	t	0.0033 95	319.91	1.09		
机砖	百块	0.0456	55	2.51		
其他材料费			--	0.96	--	
材料费小计			--	810.36	--	

项目编码	040504001057	项目名称	砌筑井		计量单位	座	工程量	21					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土	10m3	0.031	1955.4 3	3665.9 9	324.46	455.98	227.99	60.62	113.65	10.06	14.14	7.07
6-1160	C25半地下室圆 池底(厚度) 50cm以内	10m3	0.05	1851.1	103.84	78.6	385.94	192.97	92.56	5.19	3.93	19.3	9.65
6-1535	平池底 木模	100m2	0.0111 76	4113.9 4	3068.3 6	157.04	854.2	427.1	45.98	34.29	1.76	9.55	4.77
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径 20mm以内)	t	0.0205 24	670.36	3305.0 4	87.38	151.55	75.77	13.76	67.83	1.79	3.11	1.56
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.1514 76	2000.7 9	8668.6	97.91	419.74	209.87	303.07	1313.0 8	14.83	63.58	31.79

3-111	C25钢管桩填心 混凝土	10m3	0.0669 1	910.57	14.77	330.32	248.18	124.09	60.93	0.99	22.1	16.61	8.3
6-790	C15非定型井砌 筑 井底流槽 现 浇混凝土	10m3	0.019	2134.6 5	3704.0 5	324.46	491.82	245.91	40.56	70.38	6.16	9.34	4.67
6-786	M10砖砌 圆形 (井筒)	10m3	0.0248 76	2000.7 9	8337.1	97.91	419.74	209.87	49.77	207.39	2.44	10.44	5.22
3-111	C20钢管桩填心 混凝土	10m3	0.0127 62	910.57	3833.0 4	330.32	248.18	124.09	11.62	48.92	4.22	3.17	1.58
6-805	C30钢筋混凝土 井圈制作	10m3	0.0059 76	2636.1 6	4155.3 7	323.66	591.96	295.98	15.75	24.83	1.93	3.54	1.77
6-804	C30钢筋混凝土 井盖制作	10m3	0.015	2402.1 5	4200	323.66	545.16	272.58	36.03	63	4.85	8.18	4.09
6-1600	井圈 木模	10m3	0.0059 76	2468.6	4162.5 2	12.33	496.19	248.09	14.75	24.88	0.07	2.97	1.48
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.015	1173.7 9	2099.4 9	3.78	235.51	117.76	17.61	31.49	0.06	3.53	1.77
6-1607	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径 20mm以内)	t	0.0084 62	633.87	3303.1 5	151.58	157.09	78.55	5.36	27.95	1.28	1.33	0.66
D00006	防坠网	套	1		50					50			
D00005	塑钢爬梯	个	6.6666 67		15					100			
综合人工工日		小计							768.37	2183.8 7	75.48	168.79	84.38
7.1811工日		未计价材料费							446.39				
清单项目综合单价									3727.28				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	预拌混凝土(非泵送型) C15					m3	0.51	347.79	177.37				
	电					kW·h	0.5640 77	0.86	0.49				
	水					m3	2.1021 2	4.5	9.46				
	非泵送商品混凝土 C25					m3	1.1924 82	374.34	446.39				
	草袋子					只	4.4043 06	0.86	3.79				
	圆钉					kg	0.3760 05	4.56	1.71				
	嵌缝料					kg	0.1117 6	1.89	0.21				
	模板木材					m3	0.0293 53	2510.2 8	73.68				
	木支撑					m3	0.0037 89	2510.2 8	9.51				
	脱模剂					kg	0.3016 92	17.15	5.17				
	镀锌铁丝18~22#					kg	0.0941 93	4.37	0.41				
	钢筋Φ10以外					t	0.0301 45	3126.2 3	94.24				
	电焊条					kg	0.2295 69	5.02	1.15				

MU10模块砖MY-11	百块	0.9118 86	1250	1139.86		
沥青漆	kg	0.5512 76	13.95	7.69		
MU10模块砖MY-7	百块	0.1432 86	1250	179.11		
预拌防水混凝土P6(非泵送型) C25	m3	0.1301 72	374.34	48.73		
非泵送商品混凝土 C30	m3	0.2129 06	392.04	83.47		
防坠网	套	1	50	50		
塑钢爬梯	个	6.6666 67	15	100		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	144.99 8967	0.2603	37.74		
中(粗)砂	t	0.9209 12	135.66	124.93		
其他材料费			--	35.15	--	
材料费小计			--	2630.26	--	

项目编码	040504001058	项目名称	砌筑井		计量单位	座	工程量	12					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土	10m3	0.037	1955.4 3	3665.9 9	324.46	455.98	227.99	72.35	135.64	12.01	16.87	8.44
6-1160	C25半地下室圆 池底(厚度) 50cm以内	10m3	0.062	1851.1	103.84	78.6	385.94	192.97	114.77	6.44	4.87	23.93	11.96
6-1535	平池底 木模	100m2	0.0124 33	4113.9 4	3068.3 6	157.04	854.2	427.1	51.15	38.15	1.95	10.62	5.31
6-1603	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径 10mm以内)	t	0.0255 83	1417.4 3	3366.3 6	64.28	296.34	148.17	36.26	86.12	1.64	7.58	3.79
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.1740 83	2000.7 9	9038.3 5	97.91	419.74	209.87	348.3	1573.4 2	17.04	73.07	36.53
3-111	C25钢管桩填心 混凝土	10m3	0.1763 67	910.57	14.77	330.32	248.18	124.09	160.59	2.6	58.26	43.77	21.89
6-790	C15非定型井砌 筑 井底流槽 现 浇混凝土	10m3	0.033	2134.6 5	3704.0 5	324.46	491.82	245.91	70.44	122.23	10.71	16.23	8.12
6-786	M10砖砌 圆形 (井筒)	10m3	0.0276 33	2000.7 9	8337.1	97.91	419.74	209.87	55.29	230.38	2.71	11.6	5.8
3-111	C20钢管桩填心 混凝土	10m3	0.0277 75	910.57	3833.0 4	330.32	248.18	124.09	25.29	106.46	9.17	6.89	3.45
6-805	C30钢筋混凝土 井圈制作	10m3	0.0079 58	2636.1 6	4155.3 7	323.66	591.96	295.98	20.98	33.07	2.58	4.71	2.36
6-804	C30钢筋混凝土 井盖制作	10m3	0.025	2402.1 5	4200	323.66	545.16	272.58	60.05	105	8.09	13.63	6.81
6-1600	井圈 木模	10m3	0.0079 58	2468.6	4162.5 2	12.33	496.19	248.09	19.65	33.13	0.1	3.95	1.97

6-1599	井盖板 木模	10m3	0.025	1173.7 9	2099.4 9	3.78	235.51	117.76	29.34	52.49	0.09	5.89	2.94
6-1607	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径 20mm以内)	t	0.0096 25	633.87	3303.1 5	151.58	157.09	78.55	6.1	31.79	1.46	1.51	0.76
D00006	防坠网	套	1		50					50			
D00005	塑钢爬梯	个	6.6666 67		15					100			
综合人工工日		小计							1070.5 6	2706.9 2	130.68	240.25	120.13
10.0056工日		未计价材料费							910.15				
清单项目综合单价									5178.69				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	预拌混凝土(非泵送型) C15						m3	0.714	347.79	248.32			
	电						kW·h	0.9162 2	0.86	0.79			
	水						m3	3.0733 03	4.5	13.83			
	非泵送商品混凝土 C25						m3	2.4313 43	374.34	910.15			
	草袋子						只	6.3416 62	0.86	5.45			
	圆钉						kg	0.4431 88	4.56	2.02			
	嵌缝料						kg	0.1243 3	1.89	0.23			
	模板木材						m3	0.0411 96	2510.2 8	103.41			
	木支撑						m3	0.0042 15	2510.2 8	10.58			
	脱模剂						kg	0.4034 85	17.15	6.92			
	镀锌铁丝18~22#						kg	0.3055 2	4.37	1.34			
	钢筋Φ10以内						t	0.0260 95	3256.4	84.98			
	MU10模块砖MY-13						百块	1.0984 64	1250	1373.08			
	沥青漆						kg	0.6305 64	13.95	8.8			
	MU10模块砖MY-7						百块	0.1591 66	1250	198.96			
	预拌防水混凝土P6(非泵送型) C25						m3	0.2833 05	374.34	106.05			
	非泵送商品混凝土 C30						m3	0.3345 24	392.04	131.15			
	钢筋Φ10以外						t	0.0100 1	3126.2 3	31.29			
	电焊条						kg	0.0762 3	5.02	0.38			
防坠网						套	1	50	50				

塑钢爬梯	个	6.6666 67	15	100		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	166.08 4507	0.2603	43.23		
中(粗)砂	t	1.0539 7	135.66	142.98		
其他材料费			--	43.13	--	
材料费小计			--	3617.07	--	

项目编码	040504001060	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	10						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土	10m3	0.0420 4	1955.4 3	3665.9 9	324.46	455.98	227.99	82.21	154.12	13.64	19.17	9.58
6-1156	C25半地下室平 池底(厚度 50cm以内(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.0760 3	1333.2 2	103.84		266.64	133.32	101.36	7.89		20.27	10.14
6-1535	平池底 木模	100m2	0.0156 8	4113.9 4	3068.3 6	157.04	854.2	427.1	64.51	48.11	2.46	13.39	6.7
6-1603	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径 10mm以内)	t	0.0445 4	1417.4 3	3366.3 6	64.28	296.34	148.17	63.13	149.94	2.86	13.2	6.6
6-787	M10砖砌 矩形	10m3	0.2275 2	1674.2 3	3772.6 1	69.78	348.8	174.4	380.92	858.34	15.88	79.36	39.68
3-111	C25钢管桩填心 混凝土	10m3	0.1293 3	910.57	14.77	330.32	248.18	124.09	117.76	1.91	42.72	32.1	16.05
6-790	C15非定型井砌 筑 井底流槽 现 浇混凝土	10m3	0.088	2134.6 5	3704.0 5	324.46	491.82	245.91	187.85	325.96	28.55	43.28	21.64
6-786	M10砖砌 圆形 (井筒)	10m3	0.0276 3	2000.7 9	8337.1	97.91	419.74	209.87	55.28	230.35	2.71	11.6	5.8
3-111	C20钢管桩填心 混凝土	10m3	0.0333 3	910.57	3833.0 4	330.32	248.18	124.09	30.35	127.76	11.01	8.27	4.14
6-805	C30钢筋混凝土 井圈制作	10m3	0.0079 6	2636.1 6	4155.3 7	323.66	591.96	295.98	20.98	33.08	2.58	4.71	2.36
6-804	C30钢筋混凝土 井盖制作	10m3	0.033	2402.1 5	4200	323.66	545.16	272.58	79.27	138.6	10.68	17.99	9
6-1600	井圈 木模	10m3	0.0079 6	2468.6	4162.5 2	12.33	496.19	248.09	19.65	33.13	0.1	3.95	1.97
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.0033	1173.7 9	2099.4 9	3.78	235.51	117.76	3.87	6.93	0.01	0.78	0.39
6-1607	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径 20mm以内)	t	0.0106 6	633.87	3303.1 5	151.58	157.09	78.55	6.76	35.21	1.62	1.67	0.84
D00006	防坠网	套	1		50					50			
D00005	塑钢爬梯	个	6.6666 7		15					100			
综合人工工日		小计							1213.9	2301.3 3	134.82	269.74	134.89
11.3449工日		未计价材料费							784.12				

清单项目综合单价				4838.8			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	1.3264 08	347.79	461.31		
	电	kW·h	1.1763 32	0.86	1.01		
	水	m3	2.9047 13	4.5	13.07		
	非泵送商品混凝土 C25	m3	2.0946 72	374.34	784.12		
	草袋子	只	10.005 906	0.86	8.61		
	水	m3	0.9891 5	4.5	4.45		
	圆钉	kg	0.4838 61	4.56	2.21		
	嵌缝料	kg	0.1568	1.89	0.3		
	模板木材	m3	0.0265 54	2510.2 8	66.66		
	木支撑	m3	0.0053 16	2510.2 8	13.34		
	脱模剂	kg	0.3227 19	17.15	5.53		
	镀锌铁丝18~22#	kg	0.4829 85	4.37	2.11		
	钢筋Φ10以内	t	0.0454 31	3256.4	147.94		
	机砖	百块	12.397 565	55	681.87		
	沥青漆	kg	0.7975 99	13.95	11.13		
	铸铁爬梯	kg	19.302 797				
	MU10模块砖MY-7	百块	0.1591 49	1250	198.94		
	预拌防水混凝土P6(非泵送型) C25	m3	0.3399 66	374.34	127.26		
	非泵送商品混凝土 C30	m3	0.4157 44	392.04	162.99		
	钢筋Φ10以外	t	0.0110 86	3126.2 3	34.66		
	电焊条	kg	0.0844 27	5.02	0.42		
	防坠网	套	1	50	50		
	塑钢爬梯	个	6.6666 7	15	100		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	154.41 0465	0.2603	40.19			
中(粗)砂	t	0.9819 38	135.66	133.21			
其他材料费				--	34.12	--	
材料费小计				--	3085.45	--	

项目编号	040504001064	项目名称	砌筑井		计量单位	座	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土	10m3	0.0655 25	1955.4 3	3665.9 9	324.46	455.98	227.99	128.13	240.21	21.26	29.88	14.94
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1114	1333.2 2	103.84		266.64	133.32	148.52	11.57		29.7	14.85
6-1535	平池底 木模	100m2	0.0188 75	4113.9 4	3068.3 6	157.04	854.2	427.1	77.65	57.92	2.96	16.12	8.06
6-1603	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	0.0445 5	1417.4 3	3366.3 6	64.28	296.34	148.17	63.15	149.97	2.86	13.2	6.6
6-787	M10砖砌 矩形	10m3	0.5702 5	1674.2 3	3772.6 1	69.78	348.8	174.4	954.73	2151.3 3	39.79	198.9	99.45
3-111	C25钢管桩填心混凝土	10m3	0.1616 75	910.57	14.77	330.32	248.18	124.09	147.22	2.39	53.4	40.12	20.06
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土	10m3	0.088	2134.6 5	3704.0 5	324.46	491.82	245.91	187.85	325.96	28.55	43.28	21.64
6-786	M10砖砌 圆形(井筒)	10m3	0.0276 25	2000.7 9	8337.1	97.91	419.74	209.87	55.27	230.31	2.7	11.6	5.8
3-111	C20钢管桩填心混凝土	10m3	0.0333 25	910.57	3833.0 4	330.32	248.18	124.09	30.34	127.74	11.01	8.27	4.14
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作	10m3	0.0079 5	2636.1 6	4155.3 7	323.66	591.96	295.98	20.96	33.04	2.57	4.71	2.35
6-804	C30钢筋混凝土井盖制作	10m3	0.033	2402.1 5	4200	323.66	545.16	272.58	79.27	138.6	10.68	17.99	9
6-1600	井圈 木模	10m3	0.0079 5	2468.6	4162.5 2	12.33	496.19	248.09	19.63	33.09	0.1	3.94	1.97
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.0033	1173.7 9	2099.4 9	3.78	235.51	117.76	3.87	6.93	0.01	0.78	0.39
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0106 75	633.87	3303.1 5	151.58	157.09	78.55	6.77	35.26	1.62	1.68	0.84
D00006	防坠网	套	1		50					50			
D00005	塑钢爬梯	个	6.6666 75		15					100			
综合人工工日		小计							1923.3 6	3694.3 2	177.51	420.17	210.09
17.9754工日		未计价材料费							1042.68				
清单项目综合单价									7468.13				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	预拌混凝土(非泵送型) C15				m3	1.5659 55	347.79	544.62					
	电				kW·h	1.4310 35	0.86	1.23					
	水				m3	3.8541 53	4.5	17.34					

非泵送商品混凝土 C25	m3	2.7853 65	374.34	1042.67		
草袋子	只	11.757 605	0.86	10.11		
水	m3	1.4493 14	4.5	6.52		
圆钉	kg	0.5743 54	4.56	2.62		
嵌缝料	kg	0.1887 5	1.89	0.36		
模板木材	m3	0.0289 54	2510.2 8	72.68		
木支撑	m3	0.0063 99	2510.2 8	16.06		
脱模剂	kg	0.3544 82	17.15	6.08		
镀锌铁丝18~22#	kg	0.4831 13	4.37	2.11		
钢筋φ10以内	t	0.0454 41	3256.4	147.97		
机砖	百块	31.072 923	55	1709.01		
沥青漆	kg	1.8689 57	13.95	26.07		
铸铁爬梯	kg	48.380 01				
MU10模块砖MY-7	百块	0.1591 2	1250	198.9		
预拌防水混凝土P6(非泵送型) C25	m3	0.3399 15	374.34	127.24		
非泵送商品混凝土 C30	m3	0.4156 43	392.04	162.95		
钢筋φ10以外	t	0.0111 02	3126.2 3	34.71		
电焊条	kg	0.0845 46	5.02	0.42		
防坠网	套	1	50	50		
塑钢爬梯	个	6.6666 75	15	100		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	352.62 6893	0.2603	91.79		
中(粗)砂	t	2.2433 15	135.66	304.33		
其他材料费			--	61.21	--	
材料费小计			--	4737	--	

项目编码	040504001063	项目名称	砌筑井		计量单位	座	工程量	5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-785	非定型井垫层 C15混凝土	10m3	0.0575	1955.4 3	3665.9 9	324.46	455.98	227.99	112.44	210.79	18.66	26.22	13.11
6-1160	C25半地下室圆 池底(厚度) 50cm以内	10m3	0.0966	1851.1	103.84	78.6	385.94	192.97	178.82	10.03	7.59	37.28	18.64
6-1535	平池底 木模	100m2	0.0102 8	4113.9 4	3068.3 6	157.04	854.2	427.1	42.29	31.54	1.61	8.78	4.39
6-1603	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径 10mm以内)	t	0.0470 2	1417.4 3	3366.3 6	64.28	296.34	148.17	66.65	158.29	3.02	13.93	6.97
6-787	M10砖砌 矩形	10m3	0.3744	1674.2 3	3772.6 1	69.78	348.8	174.4	626.83	1412.4 7	26.13	130.59	65.3
3-111	C25钢管桩填心 混凝土	10m3	0.1616 6	910.57	14.77	330.32	248.18	124.09	147.2	2.39	53.4	40.12	20.06
6-790	C15非定型井砌 筑 井底流槽 现 浇混凝土	10m3	0.09	2134.6 5	3704.0 5	324.46	491.82	245.91	192.12	333.36	29.2	44.26	22.13
6-786	M10砖砌 圆形 (井筒)	10m3	0.0276 4	2000.7 9	8337.1	97.91	419.74	209.87	55.3	230.44	2.71	11.6	5.8
3-111	C20钢管桩填心 混凝土	10m3	0.0333 4	910.57	3833.0 4	330.32	248.18	124.09	30.36	127.79	11.01	8.27	4.14
6-805	C30钢筋混凝土 井圈制作	10m3	0.0079 6	2636.1 6	4155.3 7	323.66	591.96	295.98	20.98	33.08	2.58	4.71	2.36
6-804	C30钢筋混凝土 井盖制作	10m3	0.033	2402.1 5	4200	323.66	545.16	272.58	79.27	138.6	10.68	17.99	9
6-1600	井圈 木模	10m3	0.0079 6	2468.6	4162.5 2	12.33	496.19	248.09	19.65	33.13	0.1	3.95	1.97
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.0033	1173.7 9	2099.4 9	3.78	235.51	117.76	3.87	6.93	0.01	0.78	0.39
6-1607	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径 20mm以内)	t	0.0106 6	633.87	3303.1 5	151.58	157.09	78.55	6.76	35.21	1.62	1.67	0.84
D00006	防坠网	套	1		50					50			
D00005	塑钢爬梯	个	6.6666 6		15					100			
综合人工工日		小计							1582.5 4	2914.0 5	168.32	350.15	175.1
14.7899工日		未计价材料费							986.1				
清单项目综合单价									6176.26				
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	预拌混凝土(非泵送型) C15					m3	1.5045	347.79	523.25				
	电					kW·h	1.3600 22	0.86	1.17				
	水					m3	4.6948 58	4.5	21.13				
	非泵送商品混凝土 C25					m3	2.6342 52	374.34	986.11				
	草袋子					只	11.111 163	0.86	9.56				
	圆钉					kg	0.3308 46	4.56	1.51				
	嵌缝料					kg	0.1028	1.89	0.19				

模板木材	m3	0.0224 71	2510.2 8	56.41		
木支撑	m3	0.0034 85	2510.2 8	8.75		
脱模剂	kg	0.2687 19	17.15	4.61		
镀锌铁丝18~22#	kg	0.5084 27	4.37	2.22		
钢筋φ10以内	t	0.0479 6	3256.4	156.18		
机砖	百块	20.401 056	55	1122.06		
沥青漆	kg	1.2567 77	13.95	17.53		
铸铁爬梯	kg	31.764 096				
MU10模块砖MY-7	百块	0.1592 06	1250	199.01		
预拌防水混凝土P6(非泵送型) C25	m3	0.3400 68	374.34	127.3		
非泵送商品混凝土 C30	m3	0.4157 44	392.04	162.99		
钢筋φ10以外	t	0.0110 86	3126.2 3	34.66		
电焊条	kg	0.0844 27	5.02	0.42		
防坠网	套	1	50	50		
塑钢爬梯	个	6.6666 6	15	100		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	239.36 7882	0.2603	62.31		
中(粗)砂	t	1.5225 76	135.66	206.55		
其他材料费			--	46.23	--	
材料费小计			--	3900.15	--	

项目编码	04B023	项目名称	井盖	计量单位	套	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井算安装 检查井 混凝土 井盖、座(预拌)	10套	0.1	425.95	176.01	0.46	85.28	42.64	42.6	17.6	0.05	8.53	4.26
综合人工工日		小计						42.6	17.6	0.05	8.53	4.26	
0.3981工日		未计价材料费						223					
清单项目综合单价								296.04					
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	C250型钢纤维井盖座			套	1.01	220.79	223						
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)			t	0.0497	346.46	17.22						

	其他材料费	--	0.38	--	
	材料费小计	--	240.6	--	

项目编码	04B024	项目名称	井盖	计量单位	套	工程量	50						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井算安装 检查井 铸铁井 盖、座(预拌)	10套	0.1	470.67	7938.8 5	0.46	94.23	47.11	47.07	793.89	0.05	9.42	4.71
综合人工工日		小计						47.07	793.89	0.05	9.42	4.71	
0.4399工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								855.14					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)			t	0.0497	346.46	17.22						
	沥青漆			kg	0.492	13.95	6.86						
	φ700重型球墨铸铁防沉降井盖座			套	1	754.2	754.2						
	其他材料费					--	15.61	--					
	材料费小计					--	793.89	--					

项目编码	040504009003	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	45						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.0127 51	1564.3 4	3804.0 5	150.63	342.99	171.5	19.95	48.51	1.92	4.37	2.19
6-844	C30现浇混凝土 方沟 壁(商品砼) (非泵送)	10m3	0.0435 91	1966.1 5	4164.7	150.63	423.36	211.68	85.71	181.54	6.57	18.45	9.23
6-1523	矩形池壁 复合 模板	100m2	0.0810 91	2430.6 1	1402.3 1	41.13	494.35	247.17	197.1	113.71	3.34	40.09	20.04
6-1603	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径 10mm以内)	t	0.0188 6	1417.4 3	3366.3 6	64.28	296.34	148.17	26.73	63.49	1.21	5.59	2.79
D00011	不锈钢截污挂篮	个	2		150					300			
6-808	井盖、井算安装 检查井 铸铁井 盖、座	10套	0.1	479.79	5418.6 5		95.96	47.98	47.98	541.87		9.6	4.8
综合人工工日		小计						377.47	1249.1 2	13.04	78.1	39.05	
3.5277工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1756.78					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	C20粒径40砂32.5级坍落度35-50(商品砂)(非泵送)	m3	0.1300 6	361.06	46.96			
	电	kW·h	0.2298 75	0.86	0.2			
	水	m3	0.8626 57	4.5	3.88			
	C30粒径40砂32.5级坍落度35-50(商品砂)(非泵送)	m3	0.4446 28	392.04	174.31			
	草袋子	只	0.2615 9	0.86	0.22			
	圆钉	kg	0.0695 76	4.56	0.32			
	模板木材	m3	0.0097 31	2510.2 8	24.43			
	复合木模板面板	m2	1.7029 11	38.54	65.63			
	钢支撑	kg	2.9111 67	4.1	11.94			
	零星卡具	kg	0.9649 83	4.18	4.03			
	镀锌铁丝18~22#	kg	0.1934 85	4.37	0.85			
	钢筋Φ10以内	t	0.0192 37	3256.4	62.64			
	不锈钢截污挂篮	个	2	150	300			
	沥青漆	kg	0.492	13.95	6.86			
	球墨铸铁雨水井算双篦	套	1	514.58	514.58			
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.818 8	0.2603	4.12			
	中(粗)砂	t	0.0415 78	135.66	5.64			
	其他材料费				--	22.51	--	
	材料费小计				--	1249.12	--	

项目编码	040203007009	项目名称	井周加固	计量单位	座	工程量	52						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-417备注3	液压岩石破碎机破碎钢筋混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.0016 37	52	827.75	9184.3 9	1847.2 8	923.64	0.09	1.36	15.03	3.02	1.51
1-444	履带式液压挖掘机挖碴装车斗容0.6m3	1000m3	0.0016 37	693.36		11618. 55	2462.3 8	1231.1 9	1.14		19.02	4.03	2.02
1-448	自卸汽车运石碴自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.0016 37		54	20969. 72	4193.9 4	2096.9 7		0.09	34.33	6.87	3.43

2-326	C30水泥混凝土路面 厚度18cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.086154	2148.73	7733.41		429.75	214.87	185.12	666.26		37.02	18.51
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.18361	670.36	3305.04	87.38	151.55	75.77	123.08	606.84	16.04	27.83	13.91
综合人工工日		小计							309.43	1274.55	84.42	78.77	39.38
2.8918工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1786.55				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	合金钎头 φ150						个	0.000405	3344.44	1.35			
	水						m3	0.045349	4.5	0.2			
	C30粒径40砵32.5级坍落度35-50(商品砵)(非泵送)						m3	1.669665	392.04	654.58			
	水						m3	1.860926	4.5	8.37			
	镀锌铁丝18~22#						kg	0.561663	4.37	2.45			
	钢筋 φ10以外						t	0.190954	3126.23	596.97			
	电焊条						kg	1.454191	5.02	7.3			
	其他材料费								--	3.33	--		
	材料费小计								--	1274.55	--		

项目编码	041001009001	项目名称	拆除井	计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-629	拆除砖石构筑物 砖砌检查井 深3m以内	10m3实体	0.3482	1165.77			233.15	116.58	405.92			81.18	40.59
1-280	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.0035		54	12709.56	2541.91	1270.96		0.19	44.48	8.9	4.45
D00008	垃圾处置费用	m3	3.4816		2.66					9.26			
综合人工工日		小计						405.92	9.45	44.48	90.08	45.04	
3.7936工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									594.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水						m3	0.042	4.5	0.19			
	垃圾处置费用						m3	3.4816	2.66	9.26			
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--	9.45	--		

项目编码	04B028	项目名称	砖砌封堵	计量单位	m3	工程量	0.81						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.1	2000.79	3899.64	97.91	419.74	209.87	200.08	389.96	9.79	41.97	20.99
综合人工工日		小计						200.08	389.96	9.79	41.97	20.99	
1.8699工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								662.79					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	MU15标准混凝土实心砖			百块	5.181	55	284.96						
	沥青漆			kg	0.3126	13.95	4.36						
	水			m3	0.20597	4.5	0.93						
	铸铁爬梯			kg	8.484								
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	81.9467	0.2603	21.33						
	中(粗)砂			t	0.521479	135.66	70.74						
	其他材料费					--	7.64	--					
	材料费小计					--	389.96	--					

项目编码	04B027	项目名称	管道疏通	计量单位	m	工程量	30						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	管道疏通	m	1		35					35			
综合人工工日		小计							35				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								35					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	管道疏通			m	1	35	35						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	35	--					

项目编码	040501004027	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	741						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-156	塑料管安装 管 外径400mm以内	100m	0.0097 92	1077.6	9.9	397.07	294.93	147.47	10.55	0.1	3.89	2.89	1.44
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	160.39	135.34		32.08	16.04	1.6	1.35		0.32	0.16
综合人工工日		小计							12.15	1.45	3.89	3.21	1.6
0.1136工日		未计价材料费							396.58				
清单项目综合单价									418.88				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	dn400PE实壁管 (PE100级、承压0.8MPa)						m	0.9792	405	396.58			
	清洁棉布						kg	0.0087 15	5.15	0.04			
	三氯乙烯						kg	0.0001 96	6.31				
	电						kW·h	0.0591 44	0.86	0.05			
	镀锌铁丝8~12#						kg	0.0068	4.37	0.03			
	焊接钢管DN40						m	0.0003	12.72				
	橡胶护套管						m	0.015	6.43	0.1			
	机砖						百块	0.0073	55	0.4			
	水						m3	0.1500 66	4.5	0.68			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	0.1137	0.2603	0.03			
	中(粗)砂						t	0.0006 67	135.66	0.09			
	其他材料费								--	0.03	--		
	材料费小计								--	398.03	--		

项目编码	040501004029	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-156	塑料管安装 管 外径400mm以内	100m	0.0098	1077.6	9.9	397.07	294.93	147.47	10.56	0.1	3.89	2.89	1.45
6-343	管道闭水试验 管径600mm以内	100m	0.01	264.83	295.13		52.97	26.48	2.65	2.95		0.53	0.26
综合人工工日		小计						13.21	3.05	3.89	3.42	1.71	
0.1235工日		未计价材料费						490					
清单项目综合单价								515.28					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	dn500PE实壁管 (PE100级、承压0.8MPa)						m	0.98	500	490			
	清洁棉布						kg	0.0087 22	5.15	0.04			
	三氯乙烯						kg	0.0001 96	6.31				

电	kW·h	0.0591 92	0.86	0.05		
镀锌铁丝8~12#	kg	0.0068	4.37	0.03		
焊接钢管DN40	m	0.0003	12.72			
橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
机砖	百块	0.0165	55	0.91		
水	m3	0.3587 22	4.5	1.61		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.2340 8	0.2603	0.06		
中(粗)砂	t	0.0013 32	135.66	0.18		
其他材料费			--	0.07	--	
材料费小计			--	493.05	--	

项目编码	040504001056	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	18						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土	10m3	0.022	1955.4 3	3665.9 9	324.46	455.98	227.99	43.02	80.65	7.14	10.03	5.02
6-1160	C25半地下室圆 池底(厚度) 50cm以内	10m3	0.033	1851.1	103.84	78.6	385.94	192.97	61.09	3.43	2.59	12.74	6.37
6-1535	平池底 木模	100m2	0.0091 67	4113.9 4	3068.3 6	157.04	854.2	427.1	37.71	28.13	1.44	7.83	3.92
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径 20mm以内)	t	0.0135 5	670.36	3305.0 4	87.38	151.55	75.77	9.08	44.78	1.18	2.05	1.03
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.1367 33	2000.7 9	11218. 6	97.91	419.74	209.87	273.57	1533.9 5	13.39	57.39	28.7
3-111	C25钢管桩填心 混凝土	10m3	0.0793 72	910.57	14.77	330.32	248.18	124.09	72.27	1.17	26.22	19.7	9.85
6-790	C15非定型井砌 筑 井底流槽 现 浇混凝土	10m3	0.016	2134.6 5	3704.0 5	324.46	491.82	245.91	34.15	59.26	5.19	7.87	3.93
6-786	M10砖砌 圆形 (井筒)	10m3	0.0248 67	2000.7 9	8337.1	97.91	419.74	209.87	49.75	207.32	2.43	10.44	5.22
3-111	C20钢管桩填心 混凝土	10m3	0.0127 56	910.57	3833.0 4	330.32	248.18	124.09	11.62	48.89	4.21	3.17	1.58
6-805	C30钢筋混凝土 井圈制作	10m3	0.0059 67	2636.1 6	4155.3 7	323.66	591.96	295.98	15.73	24.8	1.93	3.53	1.77
6-804	C30钢筋混凝土 井盖制作	10m3	0.01	2402.1 5	4200	323.66	545.16	272.58	24.02	42	3.24	5.45	2.73
6-1600	井圈 木模	10m3	0.0059 67	2468.6	4162.5 2	12.33	496.19	248.09	14.73	24.84	0.07	2.96	1.48
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.01	1173.7 9	2099.4 9	3.78	235.51	117.76	11.74	20.99	0.04	2.36	1.18
6-1607	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径 20mm以内)	t	0.0071 94	633.87	3303.1 5	151.58	157.09	78.55	4.56	23.76	1.09	1.13	0.57

D00006	防坠网	套	1		50					50			
D00005	塑钢爬梯	个	6.6666 67		15					100			
11-221	耐酸防腐涂料 聚氨酯漆混凝土 面 刮腻子	10m2	0.2787 56	43.87	26.24		8.77	4.39	12.23	7.31		2.44	1.22
11-222	耐酸防腐涂料 聚氨酯漆混凝土 面 底漆一遍	10m2	0.9291 89	64.2	30.69		12.84	6.42	59.65	28.52		11.93	5.97
11-222	耐酸防腐涂料 聚氨酯漆混凝土 面 底漆一遍	10m2	0.9291 89	64.2	30.69		12.84	6.42	59.65	28.52		11.93	5.97
11-225	耐酸防腐涂料 聚氨酯漆混凝土 面 面漆一遍	10m2	0.9291 89	46.01	37.59		9.2	4.6	42.75	34.93		8.55	4.27
11-225	耐酸防腐涂料 聚氨酯漆混凝土 面 面漆一遍	10m2	0.9291 89	46.01	37.59		9.2	4.6	42.75	34.93		8.55	4.27
综合人工工日		小计							880.07	2428.1 8	70.16	190.05	95.05
8.2255工日		未计价材料费							429.06				
清单项目综合单价										4092.57			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	预拌混凝土(非泵送型) C15					m3	0.3876	347.79	134.8				
	电					kW·h	0.4598 35	0.86	0.4				
	水					m3	1.6910 69	4.5	7.61				
	非泵送商品混凝土 C25					m3	1.1461 94	374.34	429.07				
	草袋子					只	3.0639 09	0.86	2.63				
	圆钉					kg	0.3072 13	4.56	1.4				
	嵌缝料					kg	0.0916 7	1.89	0.17				
	模板木材					m3	0.0238 8	2510.2 8	59.95				
	木支撑					m3	0.0031 08	2510.2 8	7.8				
	脱模剂					kg	0.2553 34	17.15	4.38				
	镀锌铁丝18~22#					kg	0.0660 34	4.37	0.29				
	钢筋φ10以外					t	0.0215 74	3126.2 3	67.45				
	电焊条					kg	0.1642 92	5.02	0.82				
	MU10模块砖MY-9					百块	1.0965 99	1250	1370.75				
	沥青漆					kg	0.5051 62	13.95	7.05				
MU10模块砖MY-7					百块	0.1432 34	1250	179.04					

预拌防水混凝土P6(非泵送型) C25	m3	0.1301 11	374.34	48.71		
非泵送商品混凝土 C30	m3	0.1620 65	392.04	63.54		
防坠网	套	1	50	50		
塑钢爬梯	个	6.6666 67	15	100		
聚氨酯腻子	kg	0.4181 34	15.01	6.28		
二甲苯	kg	1.5182 95	5.06	7.68		
水砂纸	张	3.6238 35	0.6	2.17		
聚氨酯底漆	kg	2.4158 91	21.44	51.8		
聚氨酯磁漆	kg	2.4158 91	27.44	66.29		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	132.77 084	0.2603	34.56		
中(粗)砂	t	0.8436 17	135.66	114.45		
其他材料费			--	38.15	--	
材料费小计			--	2857.24	--	

项目编码	040504001065	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	7						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土	10m3	0.031	1955.4 3	3665.9 9	324.46	455.98	227.99	60.62	113.65	10.06	14.14	7.07
6-1160	C25半地下室圆 池底(厚度) 50cm以内	10m3	0.05	1851.1	103.84	78.6	385.94	192.97	92.56	5.19	3.93	19.3	9.65
6-1535	平池底 木模	100m2	0.0111 71	4113.9 4	3068.3 6	157.04	854.2	427.1	45.96	34.28	1.75	9.54	4.77
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径 20mm以内)	t	0.0205 29	670.36	3305.0 4	87.38	151.55	75.77	13.76	67.85	1.79	3.11	1.56
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.2262	2000.7 9	8668.6	97.91	419.74	209.87	452.58	1960.8 4	22.15	94.95	47.47
3-111	C25钢管桩填心 混凝土	10m3	0.0954 14	910.57	14.77	330.32	248.18	124.09	86.88	1.41	31.52	23.68	11.84
6-790	C15非定型井砌 筑 井底流槽 现 浇混凝土	10m3	0.029	2134.6 5	3704.0 5	324.46	491.82	245.91	61.9	107.42	9.41	14.26	7.13
6-786	M10砖砌 圆形 (井筒)	10m3	0.0248 71	2000.7 9	8337.1	97.91	419.74	209.87	49.76	207.35	2.44	10.44	5.22
3-111	C20钢管桩填心 混凝土	10m3	0.0127 71	910.57	3833.0 4	330.32	248.18	124.09	11.63	48.95	4.22	3.17	1.58
6-805	C30钢筋混凝土 井圈制作	10m3	0.0059 71	2636.1 6	4155.3 7	323.66	591.96	295.98	15.74	24.81	1.93	3.53	1.77

6-804	C30钢筋混凝土 井盖制作	10m3	0.015	2402.1 5	4200	323.66	545.16	272.58	36.03	63	4.85	8.18	4.09	
6-1600	井圈 木模	10m3	0.0059 71	2468.6	4162.5 2	12.33	496.19	248.09	14.74	24.85	0.07	2.96	1.48	
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.015	1173.7 9	2099.4 9	3.78	235.51	117.76	17.61	31.49	0.06	3.53	1.77	
6-1607	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径 20mm以内)	t	0.0084 57	633.87	3303.1 5	151.58	157.09	78.55	5.36	27.93	1.28	1.33	0.66	
D00006	防坠网	套	1		50					50				
D00005	塑钢爬梯	个	6.6666 71		15					100				
11-221	耐酸防腐涂料 聚氨酯漆混凝土 面 刮腻子	10m2	0.2787 57	43.87	26.24		8.77	4.39	12.23	7.31		2.44	1.22	
11-222	耐酸防腐涂料 聚氨酯漆混凝土 面 底漆一遍	10m2	0.9291 86	64.2	30.69		12.84	6.42	59.65	28.52		11.93	5.97	
11-222	耐酸防腐涂料 聚氨酯漆混凝土 面 底漆一遍	10m2	0.9291 86	64.2	30.69		12.84	6.42	59.65	28.52		11.93	5.97	
11-225	耐酸防腐涂料 聚氨酯漆混凝土 面 面漆一遍	10m2	0.9291 86	46.01	37.59		9.2	4.6	42.75	34.93		8.55	4.27	
11-225	耐酸防腐涂料 聚氨酯漆混凝土 面 面漆一遍	10m2	0.9291 86	46.01	37.59		9.2	4.6	42.75	34.93		8.55	4.27	
综合人工工日		小计							1182.1 6	3003.2 3	95.46	255.52	127.76	
11.0484工日		未计价材料费							555.23					
清单项目综合单价									5219.36					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	预拌混凝土(非泵送型) C15					m3	0.612	347.79	212.85					
	电					kW·h	0.6470 56	0.86	0.56					
	水					m3	2.4375 33	4.5	10.97					
	非泵送商品混凝土 C25					m3	1.4832 23	374.34	555.23					
	草袋子					只	4.8369 46	0.86	4.16					
	圆钉					kg	0.3758 44	4.56	1.71					
	嵌缝料					kg	0.1117 1	1.89	0.21					
	模板木材					m3	0.0293 41	2510.2 8	73.65					
	木支撑					m3	0.0037 87	2510.2 8	9.51					
	脱模剂					kg	0.3015 48	17.15	5.17					
	镀锌铁丝18~22#					kg	0.0941 97	4.37	0.41					

钢筋Φ10以外	t	0.0301 45	3126.2 3	94.24		
电焊条	kg	0.2295 69	5.02	1.15		
MU10模块砖MY-11	百块	1.3617 24	1250	1702.16		
沥青漆	kg	0.7848 48	13.95	10.95		
MU10模块砖MY-7	百块	0.1432 57	1250	179.07		
预拌防水混凝土P6(非泵送型) C25	m3	0.1302 64	374.34	48.76		
非泵送商品混凝土 C30	m3	0.2128 56	392.04	83.45		
防坠网	套	1	50	50		
塑钢爬梯	个	6.6666 71	15	100		
聚氨酯腻子	kg	0.4181 36	15.01	6.28		
二甲苯	kg	1.5182 9	5.06	7.68		
水砂纸	张	3.6238 29	0.6	2.17		
聚氨酯底漆	kg	2.4158 84	21.44	51.8		
聚氨酯磁漆	kg	2.4158 84	27.44	66.29		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	206.22 8666	0.2603	53.68		
中(粗)砂	t	1.3105 55	135.66	177.79		
其他材料费			--	48.56	--	
材料费小计			--	3558.46	--	

项目编码	040504001059	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土	10m3	0.044	1955.4 3	3665.9 9	324.46	455.98	227.99	86.04	161.3	14.28	20.06	10.03
6-1160	C25半地下室圆 池底(厚度) 50cm以内	10m3	0.075	1851.1	103.84	78.6	385.94	192.97	138.83	7.79	5.9	28.95	14.47
6-1535	平池底 木模	100m2	0.0137	4113.9 4	3068.3 6	157.04	854.2	427.1	56.36	42.04	2.15	11.7	5.85
6-1603	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径 10mm以内)	t	0.0312	1417.4 3	3366.3 6	64.28	296.34	148.17	44.22	105.03	2.01	9.25	4.62
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.2937 5	2000.7 9	9038.3 5	97.91	419.74	209.87	587.73	2655.0 2	28.76	123.3	61.65
3-111	C25钢管桩填心 混凝土	10m3	0.1284 5	910.57	14.77	330.32	248.18	124.09	116.96	1.9	42.43	31.88	15.94

6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土	10m3	0.073	2134.6 5	3704.0 5	324.46	491.82	245.91	155.83	270.4	23.69	35.9	17.95	
6-786	M10砖砌 圆形 (井筒)	10m3	0.0276 5	2000.7 9	8337.1	97.91	419.74	209.87	55.32	230.52	2.71	11.61	5.8	
3-111	C20钢管桩填心混凝土	10m3	0.0333 5	910.57	3833.0 4	330.32	248.18	124.09	30.37	127.83	11.02	8.28	4.14	
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作	10m3	0.0079 5	2636.1 6	4155.3 7	323.66	591.96	295.98	20.96	33.04	2.57	4.71	2.35	
6-804	C30钢筋混凝土井盖制作	10m3	0.033	2402.1 5	4200	323.66	545.16	272.58	79.27	138.6	10.68	17.99	9	
6-1600	井圈 木模	10m3	0.0079 5	2468.6	4162.5 2	12.33	496.19	248.09	19.63	33.09	0.1	3.94	1.97	
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.0033	1173.7 9	2099.4 9	3.78	235.51	117.76	3.87	6.93	0.01	0.78	0.39	
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.0106 5	633.87	3303.1 5	151.58	157.09	78.55	6.75	35.18	1.61	1.67	0.84	
D00006	防坠网	套	1		50					50				
D00005	塑钢爬梯	个	6.6666 5		15					100				
11-221	耐酸防腐涂料 聚氨脂漆混凝土面 刮腻子	10m2	0.2787 5	43.87	26.24		8.77	4.39	12.23	7.31		2.44	1.22	
11-222	耐酸防腐涂料 聚氨脂漆混凝土面 底漆一遍	10m2	0.9292	64.2	30.69		12.84	6.42	59.65	28.52		11.93	5.97	
11-222	耐酸防腐涂料 聚氨脂漆混凝土面 底漆一遍	10m2	0.9292	64.2	30.69		12.84	6.42	59.65	28.52		11.93	5.97	
11-225	耐酸防腐涂料 聚氨脂漆混凝土面 面漆一遍	10m2	0.9292	46.01	37.59		9.2	4.6	42.75	34.93		8.55	4.27	
11-225	耐酸防腐涂料 聚氨脂漆混凝土面 面漆一遍	10m2	0.9292	46.01	37.59		9.2	4.6	42.75	34.93		8.55	4.27	
综合人工工日		小计								1619.1 7	4132.8 8	147.92	353.42	176.7
15.1327工日		未计价材料费								776.83				
清单项目综合单价									7206.92					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	预拌混凝土(非泵送型) C15					m3	1.1934	347.79	415.05					
	电					kW·h	1.1185 81	0.86	0.96					
	水					m3	3.9408 77	4.5	17.73					
	非泵送商品混凝土 C25					m3	2.0751 9	374.34	776.83					
	草袋子					只	9.3059 35	0.86	8					
	圆钉					kg	0.4277 16	4.56	1.95					
	嵌缝料					kg	0.137	1.89	0.26					

模板木材	m3	0.0250 42	2510.2 8	62.86		
木支撑	m3	0.0046 44	2510.2 8	11.66		
脱模剂	kg	0.3027 32	17.15	5.19		
镀锌铁丝18~22#	kg	0.3461 07	4.37	1.51		
钢筋φ10以内	t	0.0318 24	3256.4	103.63		
MU10模块砖MY-13	百块	1.8535 63	1250	2316.95		
沥青漆	kg	1.0046 96	13.95	14.02		
MU10模块砖MY-7	百块	0.1592 64	1250	199.08		
预拌防水混凝土P6(非泵送型) C25	m3	0.3401 7	374.34	127.34		
非泵送商品混凝土 C30	m3	0.4156 43	392.04	162.95		
钢筋φ10以外	t	0.0110 76	3126.2 3	34.63		
电焊条	kg	0.0843 48	5.02	0.42		
防坠网	套	1	50	50		
塑钢爬梯	个	6.6666 5	15	100		
聚氨酯腻子	kg	0.4181 25	15.01	6.28		
二甲苯	kg	1.5183 09	5.06	7.68		
水砂纸	张	3.6238 5	0.6	2.17		
聚氨酯底漆	kg	2.4159 2	21.44	51.8		
聚氨酯磁漆	kg	2.4159 2	27.44	66.29		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	263.55 7162	0.2603	68.6		
中(粗)砂	t	1.6765 08	135.66	227.44		
其他材料费			--	68.43	--	
材料费小计			--	4909.71	--	

项目编号	040504001066	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土	10m3	0.0575	1955.4 3	3665.9 9	324.46	455.98	227.99	112.44	210.79	18.66	26.22	13.11

6-1160	C25半地下室圆池底(厚度)50cm以内	10m3	0.0966	1851.1	103.84	78.6	385.94	192.97	178.82	10.03	7.59	37.28	18.64	
6-1535	平池底 木模	100m2	0.0103	4113.94	3068.36	157.04	854.2	427.1	42.37	31.6	1.62	8.8	4.4	
6-1603	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	0.047	1417.43	3366.36	64.28	296.34	148.17	66.62	158.22	3.02	13.93	6.96	
6-787	M10砖砌 矩形	10m3	0.3744	1674.23	3772.61	69.78	348.8	174.4	626.83	1412.47	26.13	130.59	65.3	
3-111	C25钢管桩填心混凝土	10m3	0.16165	910.57	14.77	330.32	248.18	124.09	147.19	2.39	53.4	40.12	20.06	
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土	10m3	0.09	2134.65	3704.05	324.46	491.82	245.91	192.12	333.36	29.2	44.26	22.13	
6-786	M10砖砌 圆形(井筒)	10m3	0.02765	2000.79	8337.1	97.91	419.74	209.87	55.32	230.52	2.71	11.61	5.8	
3-111	C20钢管桩填心混凝土	10m3	0.03335	910.57	3833.04	330.32	248.18	124.09	30.37	127.83	11.02	8.28	4.14	
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作	10m3	0.00795	2636.16	4155.37	323.66	591.96	295.98	20.96	33.04	2.57	4.71	2.35	
6-804	C30钢筋混凝土井盖制作	10m3	0.033	2402.15	4200	323.66	545.16	272.58	79.27	138.6	10.68	17.99	9	
6-1600	井圈 木模	10m3	0.00795	2468.6	4162.52	12.33	496.19	248.09	19.63	33.09	0.1	3.94	1.97	
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.0033	1173.79	2099.49	3.78	235.51	117.76	3.87	6.93	0.01	0.78	0.39	
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.01065	633.87	3303.15	151.58	157.09	78.55	6.75	35.18	1.61	1.67	0.84	
D00006	防坠网	套	1		50					50				
D00005	塑钢爬梯	个	6.66665		15					100				
11-221	耐酸防腐涂料 聚氨脂漆混凝土面 刮腻子	10m2	0.624	43.87	26.24		8.77	4.39	27.37	16.37		5.47	2.74	
11-222	耐酸防腐涂料 聚氨脂漆混凝土面 底漆一遍	10m2	2.08	64.2	30.69		12.84	6.42	133.54	63.84		26.71	13.35	
11-222	耐酸防腐涂料 聚氨脂漆混凝土面 底漆一遍	10m2	2.08	64.2	30.69		12.84	6.42	133.54	63.84		26.71	13.35	
11-225	耐酸防腐涂料 聚氨脂漆混凝土面 面漆一遍	10m2	2.08	46.01	37.59		9.2	4.6	95.7	78.19		19.14	9.57	
11-225	耐酸防腐涂料 聚氨脂漆混凝土面 面漆一遍	10m2	2.08	46.01	37.59		9.2	4.6	95.7	78.19		19.14	9.57	
综合人工工日		小计								2068.41	3214.48	168.32	447.35	223.67
19.3308工日		未计价材料费								986.06				
清单项目综合单价										7108.29				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	预拌混凝土(非泵送型) C15						m3	1.5045	347.79	523.25				

电	kW·h	1.3599 81	0.86	1.17		
水	m3	4.6946 68	4.5	21.13		
非泵送商品混凝土 C25	m3	2.6341 5	374.34	986.07		
草袋子	只	11.111 163	0.86	9.56		
圆钉	kg	0.3313 73	4.56	1.51		
嵌缝料	kg	0.103	1.89	0.19		
模板木材	m3	0.0224 71	2510.2 8	56.41		
木支撑	m3	0.0034 92	2510.2 8	8.77		
脱模剂	kg	0.2687 32	17.15	4.61		
镀锌铁丝18~22#	kg	0.5081 99	4.37	2.22		
钢筋Φ10以内	t	0.0479 4	3256.4	156.11		
机砖	百块	20.401 056	55	1122.06		
沥青漆	kg	1.2568 08	13.95	17.53		
铸铁爬梯	kg	31.764 096				
MU10模块砖MY-7	百块	0.1592 64	1250	199.08		
预拌防水混凝土P6(非泵送型) C25	m3	0.3401 7	374.34	127.34		
非泵送商品混凝土 C30	m3	0.4156 43	392.04	162.95		
钢筋Φ10以外	t	0.0110 76	3126.2 3	34.63		
电焊条	kg	0.0843 48	5.02	0.42		
防坠网	套	1	50	50		
塑钢爬梯	个	6.6666 5	15	100		
聚氨酯腻子	kg	0.936	15.01	14.05		
二甲苯	kg	3.3987 2	5.06	17.2		
水砂纸	张	8.112	0.6	4.87		
聚氨酯底漆	kg	5.408	21.44	115.95		
聚氨酯磁漆	kg	5.408	27.44	148.4		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	239.37 5966	0.2603	62.31		
中(粗)砂	t	1.5226 28	135.66	206.56		
其他材料费			--	46.19	--	
材料费小计			--	4200.54	--	

项目编码	04B025	项目名称	井盖	计量单位	套	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井算安装检查井 混凝土井盖、座(预拌)	10套	0.1	425.95	176.01	0.46	85.28	42.64	42.6	17.6	0.05	8.53	4.26
11-222	耐酸防腐涂料 聚氨酯漆混凝土面 底漆一遍	10m2	0.0384 67	64.2	30.69		12.84	6.42	2.47	1.18		0.49	0.25
11-222	耐酸防腐涂料 聚氨酯漆混凝土面 底漆一遍	10m2	0.0384 67	64.2	30.69		12.84	6.42	2.47	1.18		0.49	0.25
11-225	耐酸防腐涂料 聚氨酯漆混凝土面 面漆一遍	10m2	0.0384 67	46.01	37.59		9.2	4.6	1.77	1.45		0.35	0.18
11-225	耐酸防腐涂料 聚氨酯漆混凝土面 面漆一遍	10m2	0.0384 67	46.01	37.59		9.2	4.6	1.77	1.45		0.35	0.18
综合人工工日		小计						51.08	22.86	0.05	10.21	5.12	
0.4773工日		未计价材料费						223					
清单项目综合单价								312.32					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	C250型钢纤维井盖座			套	1.01	220.79	223						
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)			t	0.0497	346.46	17.22						
	聚氨酯底漆			kg	0.1000 14	21.44	2.14						
	二甲苯			kg	0.0584 7	5.06	0.3						
	水砂纸			张	0.1154 01	0.6	0.07						
	聚氨酯磁漆			kg	0.1000 14	27.44	2.74						
	其他材料费					--	0.39	--					
	材料费小计					--	245.86	--					

项目编码	04B026	项目名称	井盖	计量单位	套	工程量	23						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井算安装检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	470.67	7938.8 5	0.46	94.23	47.11	47.07	793.89	0.05	9.42	4.71
11-222	耐酸防腐涂料 聚氨酯漆混凝土面 底漆一遍	10m2	0.0384 65	64.2	30.69		12.84	6.42	2.47	1.18		0.49	0.25

11-222	耐酸防腐涂料 聚氨酯漆混凝土 面底漆一遍	10m2	0.0384 65	64.2	30.69		12.84	6.42	2.47	1.18		0.49	0.25
11-225	耐酸防腐涂料 聚氨酯漆混凝土 面漆一遍	10m2	0.0384 65	46.01	37.59		9.2	4.6	1.77	1.45		0.35	0.18
11-225	耐酸防腐涂料 聚氨酯漆混凝土 面漆一遍	10m2	0.0384 65	46.01	37.59		9.2	4.6	1.77	1.45		0.35	0.18
综合人工工日		小计							55.55	799.15	0.05	11.1	5.57
0.5191工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								871.42					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.0497	346.46	17.22			
	沥青漆						kg	0.492	13.95	6.86			
	φ700重型球墨铸铁防沉降井盖座						套	1	754.2	754.2			
	聚氨酯底漆						kg	0.1000 09	21.44	2.14			
	二甲苯						kg	0.0584 67	5.06	0.3			
	水砂纸						张	0.1153 95	0.6	0.07			
	聚氨酯磁漆						kg	0.1000 09	27.44	2.74			
	其他材料费								--	15.62	--		
	材料费小计								--	799.15	--		

项目编码	040203007012	项目名称	井周加固	计量单位	座	工程量	43						
清单综合单价组成明细													
定额 编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-417 备注3	液压岩石破碎机 破碎钢筋混凝土 构筑物HB30G	1000m3	0.0016 37	52	827.75	9184.3 9	1847.2 8	923.64	0.09	1.36	15.03	3.02	1.51
1-444	履带式液压挖掘 机挖碴装车斗 容0.6m3	1000m3	0.0016 37	693.36		11618. 55	2462.3 8	1231.1 9	1.14		19.02	4.03	2.02
1-448	自卸汽车运石碴 自卸汽车(8t以 内)运距5km以内	1000m3	0.0016 37		54	20969. 72	4193.9 4	2096.9 7		0.09	34.33	6.87	3.43
2-326	C30水泥混凝土 路面厚度 18cm(商品砼 (非泵送)	100m2	0.0861 53	2148.7 3	7733.4 1		429.75	214.87	185.12	666.26		37.02	18.51
6-1604	现浇、预制构件 钢筋现浇(直径 20mm以内)	t	0.1836 09	670.36	3305.0 4	87.38	151.55	75.77	123.08	606.84	16.04	27.83	13.91
综合人工工日		小计							309.43	1274.5 5	84.42	78.77	39.38
2.8918工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1786.55					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	合金钎头 φ150		个	0.000405	3344.44	1.35			
	水		m3	1.906254	4.5	8.58			
	C30粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	1.669645	392.04	654.57			
	镀锌铁丝18~22#		kg	0.56166	4.37	2.45			
	钢筋 φ10以外		t	0.190953	3126.23	596.96			
	电焊条		kg	1.454183	5.02	7.3			
	其他材料费					--	3.34	--	
	材料费小计					--	1274.55	--	

项目编码	041001009002	项目名称	拆除井	计量单位	座	工程量	2							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-629	拆除砖石构筑物 砖砌检查井 深 3m以内	10m3实体	0.30295	1165.77			233.15	116.58	353.17				70.63	35.32
1-280	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以 内)运距5km以内	1000m3	0.00305		54	12709.56	2541.91	1270.96		0.16	38.76		7.75	3.88
D00008	垃圾处置费用	m3	3.02945		2.66					8.06				
综合人工工日		小计							353.17	8.22	38.76	78.38	39.2	
3.3006工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								517.73						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	水		m3	0.0366	4.5	0.16								
	垃圾处置费用		m3	3.02945	2.66	8.06								
	其他材料费					--	--							
	材料费小计					--	8.22	--						

项目编码	04B029	项目名称	砖砌封堵	计量单位	m3	工程量	0.14						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.1	2000.79	3899.64	97.91	419.74	209.87	200.08	389.96	9.79	41.97	20.99
综合人工工日		小计							200.08	389.96	9.79	41.97	20.99

1.8699工日		未计价材料费							
清单项目综合单价						662.79			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	MU15标准混凝土实心砖			百块	5.181	55	284.96		
	沥青漆			kg	0.3126	13.95	4.36		
	水			m3	0.2059 7	4.5	0.93		
	铸铁爬梯			kg	8.484				
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	81.946 7	0.2603	21.33		
	中(粗)砂			t	0.5214 79	135.66	70.74		
	其他材料费					--	7.64	--	
	材料费小计					--	389.96	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-65	沥青摊铺机 12t以内(或带自 动找平)场外运 输费用	次	1	963	1266.0 5	3808.1 5			963	1266.0 5	3808.1 5		
25-66	沥青摊铺机 12t以内(或带自 动找平)组装拆 卸费	次	1	963		1262.6 7			963		1262.6 7		
综合人工工日		小计							1926	1266.0 5	5070.8 2		
18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						8262.87							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--	1266.05	--					
	材料费小计					--	1266.05	--					

项目编码	101201005001	项目名称	井字架		计量单位	座	工程量	81					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1631	钢管 井字架 井 深4m以内	座	1	153.97	9.33		30.79	15.4	153.97	9.33		30.79	15.4
综合人工工日		小计							153.97	9.33	30.79	15.4	
1.439工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				209.49				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	镀锌管件DN40	个	0.571	6.32	3.61			
	卡具及零星扣件	kg	0.134	4.18	0.56			
	木脚手板	m3	0.002	2510.28	5.02			
	其他材料费				--	0.14	--	
	材料费小计				--	9.33	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：平安路（西城路至苏港路）一期工程-道路及雨污水工程(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			134538.85			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	111496.28			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	23042.57			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	122645.91			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	2229.93			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	2973.23			
合计					262387.92			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：平安路（西城路至苏港路）一期工程-道路及雨污水工程(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：平安路（西城路至苏港路）一期工程-道路及雨污水工程(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：平安路（西城路至苏港路）一期工程-道路及雨污水工程(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：平安路（西城路至苏港路）一期工程-道路及雨污水工程(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：平安路（西城路至苏港路）一期工程-道路及雨污水工程(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：平安路（西城路至苏港路）一期工程-道路及雨污水工程(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	180074.08		180074.08
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7695473.48	2	153909.47
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7695473.48	0.34	26164.61
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7695473.48		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	7875547.56	9	708799.28
合计					888873.36

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：平安路（西城路至苏港路）一期工程-道路及雨污水工程(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

