

## 招标控制价

招 标 人： 江阴市青阳镇泗河口村股份经济合作社

(单位盖章)

造价咨询人： 江苏信中天工程咨询有限公司

(单位盖章)

2026年04月28日

## 招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 4351864.31

(大写): 肆佰叁拾伍万壹仟捌佰陆拾肆元叁角壹分

招 标 人: 江阴市青阳镇泗河口村  
股份经济合作社  
(单位盖章)

造 价 咨 询 人: 江苏信中天工程咨询有  
限公司  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人: 曹文江  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人: 周益民  
(签字或盖章)

编 制 人: 1  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 1  
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2026年04月28日

复核时间: 2026年04月28日

# 招标控制价

招标控制价 (小写): 4351864.31元

(大写): 肆佰叁拾伍万壹仟捌佰陆拾肆元叁角壹分

招标人:



(单位盖章)

工程造价  
咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



(造价人员签字盖专用章)

复核人:



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2026.4.28

复核时间: 2026.4.28

# 建设项目招标控制价表

工程名称：江阴市泗河口村安西内燃机工改项目

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	江阴市泗河口村安西内燃机工改项目	4351864.31		111606.01	141288.46
合计		4351864.31		111606.01	141288.46

# 单项工程招标控制价表

工程名称：江阴市泗河口村安西内燃机工改项目

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	江阴市泗河口村安西内燃机工改项目-土建工程	4112647.5		107966.89	135674.88
2	江阴市泗河口村安西内燃机工改项目-安装工程	142301.03		2110.01	3580.58
3	江阴市泗河口村安西内燃机工改项目-室外工程	96915.78		1529.11	2033
合计		4351864.31		111606.01	141288.46

# 单位工程招标控制价表

工程名称：江阴市泗河口村安西内燃机工改项目-土建工程(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2422642.53	
1.1	人工费	582096.36	
1.2	材料费	1631191.87	
1.3	施工机具使用费	71955.77	
1.4	企业管理费	104675.3	
1.5	利润	32723.23	
2	措施项目费	884753.69	
2.1	单价措施项目费	743541.87	
2.2	总价措施项目费	141211.82	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	107966.89	
3	其他项目费	330000	
3.1	其中:暂列金额	330000	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	135674.88	
5	税金	339576.4	
6	工程造价	4112647.5	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市泗河口村安西内燃机工改项目-土建工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		土石方工程							
1	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别:详见地质报告及现场 2、开挖方式自行考虑 3、挖土深度:详见图纸 4、场内运距:自行考虑	m3	2163.56	6.35	13738.61		
2	010101003001	挖沟槽土方	1、坡脚排水盲沟,基础浇筑前填充级配砂石,详见设计图	m3	2.84	323.72	919.36		
3	010103001001	回填方	1、部位:基坑(槽)回填 2、密实度要求:符合设计及规范要求, 3、填方材料品种:现场挖出可利用土 4、运距:场内运输自行考虑	m3	1869.58	26.22	49020.39		
4	010103001003	回填方	电梯井外侧 1、2:8灰土回填,夯实防潮	m3	13.34	194.69	2597.16		
5	010103001002	回填方	电梯井与基坑之间 1、C15块石混凝土回填 2、工程量按实计量	m3	10	50	500		
6	010103002001	余方弃置	1、多余土方外运 2、运距及堆场自行考虑,含特种垃圾处置费	m3	283.38	20.65	5851.8		
		分部小计					72627.32		
		边坡支护工程							
7	010202009001	喷射混凝土	1、C20细石混凝土护坡 2、厚度60mm,分2次进行,每次厚度30mm 3、包括D50@2500排水管制作安装、过滤网、碎石等,详见边坡导孔大样图	m2	220.5	67.79	14947.7		
8	010515003001	钢筋网片	1、Φ6*300*300双向钢筋网,1c12纵向加强筋 2、挂网钢筋c16,L=1m,周边焊接3C12钢筋长度0.4m,详见结构图	t	1.334	3982.89	5313.18		
9	010202011001	钢支撑	1、部位:斜撑 2、钢材品种、规格:HW300*300*10*15,Q235B 3、嵌入暗墩深度不小于400 4、支撑天数综合考虑,后期不回收	t	3.412	3857.93	13163.26		
10	010606001001	钢支撑	暗墩钢支撑 1、钢材品种、规格:20#工字钢,Q235B 2、四角各一根,长度3米,后期不回收	t	2.344	4153.47	9735.73		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010202006001	钢板桩	1、地层情况：自行考虑 2、桩长：IV型拉森钢板桩，桩长6米，小止口布置，桩之间的接口处应做好止水措施，后期不回收 3、含型钢围檩及檩托，型钢穿外墙处设置8mm厚止水钢板 4、报价综合考虑完成本项目工作的所有内容 5、具体详图纸	t	51.603	5309.37	273979.42	
		分部小计					317139.29	
		砌筑工程						
12	010401004001	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：220mm厚M10煤矸石烧结多孔砖 2、墙体类型：外墙 3、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆	m3	134.64	402.1	54138.74	
13	010401004002	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：220mm厚M10煤矸石烧结多孔砖 2、墙体类型：内墙 3、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆	m3	29.62	402.1	11910.2	
14	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：220mm厚M10煤矸石烧结实心砖 2、墙体类型：女儿墙 3、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆	m3	29.15	742.69	21649.41	
15	010401012001	零星砌砖	电梯井外侧 1、砖品种、规格、强度等级：120mm厚M10煤矸石烧结实心砖 2、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆	m3	0.75	764.98	573.74	
16	010401012002	零星砌砖	屋面踏步 1、砖品种、规格、强度等级：M10煤矸石烧结实心砖 2、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆	m3	0.09	852.99	76.77	
		分部小计					88348.86	
		混凝土工程						
17	010501001002	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15	m3	35.67	403.15	14380.36	
18	010501004002	满堂基础	1、暗墩 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C30	m3	10.5	413.4	4340.7	
19	010501004001	满堂基础	1、电梯基坑底板 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C30 P8抗渗	m3	7.95	413.4	3286.53	
20	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	142.27	425.63	60554.38	
21	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C40 3、高度：净高3.6m以内	m3	16.97	524.28	8897.03	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	010502001004	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、高度：净高5m以内	m3	23.2	493.53	11449.9	
23	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、高度：净高8m以内	m3	24.36	493.74	12027.51	
24	010502001003	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C40 3、高度：室内净高8-12m以内，含牛腿	m3	75.92	544.15	41311.87	
25	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	26.94	657.58	17715.21	
26	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	10.76	424.76	4570.42	
27	010503002002	矩形梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、高度：净高小于3.6m	m3	1.94	463.13	898.47	
28	010503002003	矩形梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、高度：净高小于5m	m3	8.69	463.13	4024.6	
29	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、高度：净高小于8m	m3	3.89	463.13	1801.58	
30	010503002004	矩形梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、高度：净高8-12m	m3	0.97	463.13	449.24	
31	010503004001	圈梁（窗台梁、电梯井圈梁等）	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	14.54	538.55	7830.52	
32	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.86	594.77	511.5	
33	010504001001	直形墙	1、电梯基坑井壁 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C30 P8抗渗 4、厚度：250mm	m3	6.55	553.68	3626.6	
34	010505001003	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、高度：净高小于3.6m	m3	3.51	450.8	1582.31	
35	010505001004	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、高度：净高小于5m	m3	163.68	450.8	73786.94	
36	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、高度：净高小于8m	m3	161.8	450.8	72939.44	
37	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、高度：净高8-12m以内	m3	162	462.3	74892.6	
38	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板	1、复式雨篷 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C30	m3	1.7	471.95	802.32	
39	010507007001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、屋面挑檐，详见节点1 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C30	m3	1.1	570.45	627.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	010507001002	坡道	室外坡道 1、素土夯实，压实系数 $\geq 0.94$ 2、300mm厚碎石垫层，M2.5混合砂浆分2步灌注，宽出面层300mm 3、150mm厚C30混凝土 4、素水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 5、150mm厚C30细石混凝土面层留出横向凹槽	m2	7.2	250.99	1807.13	
41	010507001001	散水	1、压实填土，压实系数 $\geq 93\%$ ，向外坡3%~5%， 2、垫层材料种类、厚度：150厚砾石灌DMM5预拌砂浆，宽出面层100， 3、面层厚度：60厚C20细石商品砼面层，撒1:1水泥砂子压实赶光， 4、具体做法详见图集23J909-2/1-19	m2	34.32	84.95	2915.48	
42	010507005001	压顶	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	5.97	557.86	3330.42	
43	010510006001	预制钢筋混凝土吊车梁	1、预制钢筋混凝土吊车梁，混凝土强度C30，参见图集04G323-2 2、含场内运输、吊装	m3	28.6	1811.44	51807.18	
44	01B002	承水板	300*300混凝土承水板	块	1	50	50	
		分部小计					482217.74	
		钢筋工程						
45	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径 $\phi 12\text{mm}$ 以内一级钢 2、不同高度自行考虑	t	1.791	5110.06	9152.12	
46	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径 $\phi 12\text{mm}$ 以内三级钢 2、不同高度自行考虑 3、抗震钢筋综合考虑	t	53.742	5062.64	272076.4	
47	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径 $\phi 25\text{mm}$ 以内三级钢 2、不同高度自行考虑 3、抗震钢筋综合考虑	t	60.906	4360.95	265608.02	
48	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体加固钢筋	t	0.876	7159.66	6271.86	
49	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：框架柱梁与填充墙交接处，内外两侧附加一层钢丝网，搭接宽度300mm	m2	294.41	14.38	4233.62	
50	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：电渣压力焊	个	770	7.73	5952.1	
51	010516003001	机械连接	1、连接方式：钢筋接头机械连接 2、螺纹套筒种类：套筒挤压连接 3、规格： $\Phi 25\text{mm}$ 以内	个	303	14.24	4314.72	
52	010516003002	机械连接	1、连接方式：钢筋接头机械连接 2、螺纹套筒种类：直螺纹连接 3、规格： $\Phi 25\text{mm}$ 以内	个	559	10.41	5819.19	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类: Q235B 2、规格: 详见设计图示 3、铁件尺寸: 详见设计图示	t	1.191	12899.28	15363.04	
54	010606013001	车挡	1、车挡制安, 型号CD-1, 参考图集04G325 2、抛丸或喷砂除锈, 除锈等级大于等于Sa2.5	t	0.319	9474.82	3022.47	
55	010606013002	吊车轨道	1、吊车轨道制安, 规格24KG/M 2、抛丸或喷砂除锈, 除锈等级大于等于Sa2.5	t	3.11	17520.9	54490	
		分部小计					646303.54	
		门窗工程						
56	010802001001	金属(塑钢)门	1、门代号: 平开门 2、门材质: 304不锈钢, 厚度2.0 3、符合验收要求	m <sup>2</sup>	3.6	450	1620	
57	010802002001	彩板门	1、门代号: 彩钢板推拉门, 内设1.2*2.1外开小门 2、门材质: 彩钢板厚度符合规范 3、符合验收要求	m <sup>2</sup>	25	240	6000	
58	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1、窗代号及洞口尺寸: 铝合金推拉窗, 窗型号、洞品尺寸、开启方式等详见设计图示, 综合报价 2、框、扇材质: 铝合金型材厚度不小于1.4毫米 3、玻璃品种、厚度: 6mm厚安全玻璃, 厚度详见设计图纸 4、含五金配件等	m <sup>2</sup>	344.88	280	96566.4	
59	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1、窗代号及洞口尺寸: 铝合金固定窗, 窗型号、洞品尺寸、开启方式等详见设计图示, 综合报价 2、框、扇材质: 铝合金型材厚度不小于1.4毫米 3、玻璃品种、厚度: 6mm厚安全玻璃, 厚度详见设计图纸 4、含五金配件等	m <sup>2</sup>	70.2	260	18252	
		分部小计					122438.4	
		屋面及防水工程						
60	010902001001	屋面卷材防水	车间及电梯房屋面 1、卷材品种、规格、厚度: 4厚SBS改性沥青防水卷材, 与基层用热熔法施工(涂刷基层处理剂一遍) 2、防水层做法: 热熔满铺	m <sup>2</sup>	800.82	42.78	34259.08	
61	010902002001	屋面涂料防水	车间及电梯房屋面 1、2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料(无烟环保型)	m <sup>2</sup>	760.67	42.2	32100.27	
62	010902003003	屋面刚性层	车间及电梯房屋面 1、LC5.0轻集料混凝土找坡, 最薄处30mm厚	m <sup>2</sup>	760.67	21.38	16263.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	010902003001	屋面刚性层	车间及电梯机房屋面 1、找平层：20厚1:3水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	760.67	24.81	18872.22	
64	010902001002	屋面卷材防水	雨篷 1、卷材品种、规格、厚度：4厚SBS改性沥青防水卷材 2、防水层做法：热熔满铺	m <sup>2</sup>	15.72	42.78	672.5	
65	010902003004	屋面刚性层	雨篷 1、LC5.0轻集料混凝土找坡（1%） 2、找平层：20厚1:3水泥砂浆找平层 3、40mmC30混凝土保护层	m <sup>2</sup>	11.97	69.89	836.58	
66	010902004001	屋面排水管	1、排水管品种、规格：D160*4.0PVC-U 2、雨水斗、山墙出水口品种、规格：PVC落水斗	m	19	49.66	943.54	
67	010902004002	屋面排水管	1、排水管品种、规格：D110*3.2PVC-U 2、雨水斗、山墙出水口品种、规格：PVC落水斗	m	61	30.6	1866.6	
68	010903001001	墙面卷材防水	电梯井壁 1、界面剂一道 2、双层3+3厚SBS改性沥青防水卷材	m <sup>2</sup>	26.66	70.56	1881.13	
69	010904003001	楼面砂浆防水	外墙 1、10厚1:2防水砂浆	m <sup>2</sup>	1323.4	23.96	31708.66	
70	010904001002	楼（地）面卷材防水	电梯底板 1、20厚1:2.5水泥砂浆找平 2、双层3+3厚SBS改性沥青防水卷材	m <sup>2</sup>	22.71	83.92	1905.82	
71	010903004001	墙面变形缝	外墙平缝，做法详见14J936-AQ1/1	m	20.8	37.65	783.12	
72	010903004002	墙面变形缝	内墙变形缝，做法详见14J936-AN1/3	m	30.2	81.58	2463.72	
73	010903004003	楼面变形缝	楼面变形缝，做法详见14J936-AD1/3	m	30.2	94.47	2852.99	
74	010903004004	屋面变形缝	屋面变形缝 1、1厚镀锌泛水板包女儿墙，密封膏封严，详见节点图	m	60.4	79.36	4793.34	
		分部小计					152202.69	
		保温、隔热、防腐工程						
75	011001001001	保温隔热屋面	车间及电梯机房屋面： 1、40厚挤塑聚苯板保温层	m <sup>2</sup>	760.67	29.09	22127.89	
		分部小计					22127.89	
		楼地面装饰工程						
76	011101003001	细石混凝土楼地面	电梯底板 1、素土夯实 2、50厚C20细石混凝土保护层	m <sup>2</sup>	22.71	30.23	686.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	011101003005	细石混凝土楼地面	车间地面 1、素土夯实，150厚碎石夯入土中 2、300厚级配碎石，压实系数>0.95，要求承载力不小于200KPa 3、100厚C15混凝土垫层 4、界面剂一道 5、200厚C30混凝土面层，表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光	m2	722.11	285.73	206328.49	
78	011101003002	细石混凝土楼地面	楼面 1、20厚C30细石混凝土在楼板混凝土初凝前浇筑 2、楼面初凝撒2厚耐磨骨料，切缝不大于4500*4500，表面涂刷混凝土密封固化剂0.2kg，填缝、施工涂刷彩色罩面漆	m2	1450.54	86.95	126124.45	
		分部小计					333139.46	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
79	011201001001	墙面一般抹灰	外墙 1、喷湿墙面，专用界面剂甩毛一道 2、10厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3、6厚DPM20水泥砂浆找平，内压耐碱玻纤网格布一层	m2	1327.09	42.04	55790.86	
80	011201001005	墙面一般抹灰	车间内墙 1、3厚外加剂专用砂浆摸基底刮糙（抹前喷湿墙面） 2、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 3、5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平	m2	1395.29	27.94	38984.4	
81	011201001004	墙面一般抹灰	女儿墙内侧 1、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）	m2	134.47	2.7	363.07	
82	011202001001	柱面一般抹灰	柱面 1、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）	m2	374.79	1.94	727.09	
		分部小计					95865.42	
		天棚工程						
83	011301001001	天棚抹灰	雨篷 1、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）	m2	12.64	2.53	31.98	
		分部小计					31.98	
		油漆、涂料、裱糊工程						
84	011407001001	墙面喷刷涂料	外墙面 1、腻子种类：2厚面层耐水腻子 2、喷防水型外墙涂料	m2	1327.09	32.25	42798.65	
85	011407001003	墙面喷刷涂料	内墙面 1、腻子种类：2厚面层耐水腻子 2、无机涂料两遍（乳胶漆）	m2	1395.29	18.49	25798.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	011407001004	墙面喷刷涂料	女儿墙内侧 1、腻子种类：2厚面层耐水腻子 2、无机涂料两遍（乳胶漆）	m2	134.47	18.49	2486.35	
87	011407001005	柱面喷刷涂料	柱面 1、腻子种类：2厚面层耐水腻子 2、无机涂料两遍（乳胶漆）	m2	374.79	19.89	7454.57	
88	011407002002	天棚喷刷涂料	雨篷底部 1、腻子种类：2厚面层耐水腻子 2、无机涂料两遍（乳胶漆）	m2	12.64	19.89	251.41	
89	011407002001	屋面喷刷涂料	车间及电梯房屋面 1、刷浅色反光涂料保护层或配套涂料保护层，分水线，纵坡1%	m2	760.67	15	11410.05	
		分部小计					90199.94	
		分部分项合计					2422642.53	
1	011706002001	排水、降水	1、降排水管规格：轻型井点降水，轻型井管钢管Φ48x3插入坑底以下3.0米 2、集水总管宜采用内径为100~127mm的钢管（也采用相同直径pvc管代替），长为50~80mm，分节组成，每节长4~6m，每个集水总管与35个井点管用弯软管连接。 3、降排水施工周期需满足规范施工要求，综合考虑在报价中 4、包含制作、安装、使用、拆除等费用	项	1	12645.39	12645.39	
2	011701002001	外脚手架	1、搭设方式：外墙砌筑脚手架 2、搭设高度：详见图纸 3、脚手架材质：盘扣脚手架	m2	2802.31	24.44	68488.46	
3	011701003002	里脚手架	1、搭设方式：内墙砌筑脚手架 2、搭设高度：12m以内 3、脚手架材质：盘扣脚手架	m2	202.74	15.56	3154.63	
4	011701003004	里脚手架	1、搭设方式：抹灰脚手架 2、搭设高度：12m以内 3、脚手架材质：盘扣脚手架	m2	2506.6	14.01	35117.47	
5	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式：框架柱、梁、板砼浇捣脚手架 2、搭设高度：5.0m以内 3、脚手架材质：盘扣脚手架	m2	750	18.8	14100	
6	011701006002	满堂脚手架	1、搭设方式：框架柱、梁、板砼浇捣脚手架 2、搭设高度：8.0m以内 3、脚手架材质：盘扣脚手架	m2	750	23.58	17685	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011701006003	满堂脚手架	1、搭设方式：框架柱、梁、板砼浇捣脚手架 2、搭设高度：10m以内 3、脚手架材质：盘扣脚手架	m2	750	12.31	9232.5	
8	011701002003	外脚手架	1、搭设方式：电梯井字架 2、脚手架材质：盘扣脚手架	座	1	2574.29	2574.29	
9	011702001001	基础	1、基础类型：垫层 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C15	m2	35.89	88.86	3189.19	
10	011702001003	基础	1、基础类型：筏板 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C30P8	m2	6.67	62.83	419.08	
11	011702001004	基础	1、基础类型：独立基础 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C30P8	m2	92.1	75.71	6972.89	
12	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C40 3、高度：净高3.6m以内	m2	113.42	75.85	8602.91	
13	011702002005	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、高度：净高3.6m以内	m2	18.52	75.85	1404.74	
14	011702002004	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、高度：净高5.0m以内	m2	189.35	75.85	14362.2	
15	011702002002	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、高度：净高8.0m以内	m2	201.02	75.85	15247.37	
16	011702002003	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C40 3、高度：净高10m以内，含牛腿	m2	505.74	75.85	38360.38	
17	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	359.68	94.39	33950.2	
18	011702005001	基础梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、高度：净高3.6m以内	m2	108.07	56.2	6073.53	
19	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、高度：净高5.0m以内	m2	93.12	84.29	7849.08	
20	011702006002	矩形梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、高度：净高8.0m以内	m2	41.39	84.29	3488.76	
21	011702006004	矩形梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、支模高度12.0m以内 4、高支模钢管支撑架另计	m2	9.66	65.23	630.12	
22	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	135.87	70.43	9569.32	
23	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	11.76	92.08	1082.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
24	011702011001	直形墙	1、电梯井壁 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C30P8 4、厚度：250mm	m2	45.5	55.92	2544.36		
25	011702014003	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：20mm以内 4、高度：3.6m以内	m2	31.7	75.42	2390.81		
26	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：20mm以内 4、高度：5.0m以内	m2	1237.86	60.49	74878.15		
27	011702014005	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：20mm以内 4、高度：8.0m以内	m2	1268.06	68.16	86430.97		
28	011702014006	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：20mm以内 4、高度：12m以内 5、高支模钢管支撑架另计	m2	1226.43	55.07	67539.5		
29	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板	1、构件类型：复式雨篷 2、板厚度：100mm内	m2	19.06	237.91	4534.56		
30	011702023003	雨篷、悬挑板、阳台板	1、屋面挑檐，详见节点1 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C30	m2	15.26	99.08	1511.96		
31	011702025001	压顶	1、构件类型：压顶 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C25	m2	55.59	76.73	4265.42		
32	010507001003	坡道模板	1、构件类型：坡道 2、混凝土种类：商品砼	m2	1.68	88.76	149.12		
33	011702009002	高支模支撑架	生产车间高支模支撑架 1、请投标人根据图纸和现场实际情况编制高支模专项施工方案，并按照通过专家评审的施工方案计取高支模满堂支撑架费用，结算时总价不做调整（包含专家评审费用） 2、层高详见施工图纸 3、详见设计图纸 4、承插型盘扣式模板支架	项	1	84313.35	84313.35		
34	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2、建筑物檐口高度、层数：详见图纸 3、含相应基础、连接件等，若塔吊基础打桩，投标时相应费用也包含在塔吊基础中，结算时不予调整	项	1	69886.9	69886.9		
35	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆	项	1	30896.4	30896.4		
		单价措施合计					743541.87		
合计								3166184.4	

# 综合单价分析表

工程名称：江阴市泗河口村安西内燃机工改项目-土建工程(001)

项目编码	010101002001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	2163.56						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	27.75			4.44	1.39	2.78			0.44	0.14
1-205	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0009	333		2410.99	439.04	137.2	0.3		2.17	0.4	0.12
综合人工工日		小计						3.08		2.17	0.84	0.26	
0.0277工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							6.35						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	2.84						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 人工挖土 三类干土 深度在1.5m以内	m3	1	49.95			7.99	2.5	49.95			7.99	2.5
1-105	回填砂	m3	1	37.74	215.13	2.05	6.37	1.99	37.74	215.13	2.05	6.37	1.99
综合人工工日		小计						87.69	215.13	2.05	14.36	4.49	
0.79工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							323.72						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	中砂				t	1.854	115.31	213.78					
	水				m3	0.3	4.5	1.35					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	215.13	--				

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1869.58	
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
通1-补 2	机械取土 地面 回填土夯填	m3	1	20.98		0.69	3.47	1.08	20.98		0.69	3.47	1.08	
综合人工工日		小计							20.98		0.69	3.47	1.08	
0.189工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									26.22					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--			--		

项目编号	010103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	13.34							
清单综合单价组成明细														
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-94	基础垫层 2:8灰土	m3	1	88.8	85.76	1.23	14.4	4.5	88.8	85.76	1.23	14.4	4.5	
综合人工工日		小计							88.8	85.76	1.23	14.4	4.5	
0.8工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									194.69					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	水						m3	0.402	4.5	1.81				
	生石灰						t	0.1636 2	316.69	51.82				
	黏土						m3	1.3231	24.29	32.14				
	其他材料费								--	-0.01		--		
材料费小计								--	85.76		--			

项目编号	010103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	10							
清单综合单价组成明细														
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00028	C15块石混凝土 回填	m3	1		50					50				
综合人工工日		小计								50				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									50					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	C15块石混凝土回填						m3	1	50	50				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	50		--		

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	283.38						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-204	挖掘机挖土(斗容量1m3以内)反铲装车	1000m3	0.001	333		3094.47	548.4	171.37	0.33		3.09	0.55	0.17
1-263	自卸汽车运土运距在3km以内	1000m3	0.001		38.7	11410.8	1825.73	570.54		0.04	11.41	1.83	0.57
D00027	特种垃圾处置费	m3	1		2.66					2.66			
综合人工工日		小计						0.33	2.7	14.5	2.38	0.74	
0.003工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水			m3	0.0086	4.5	0.04						
	特种垃圾处置费			m3	1	2.66	2.66						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	2.7	--					

项目编码	010202009001	项目名称	喷射混凝土	计量单位	m2	工程量	220.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通2-补18-[通2-补19]*2	混凝土护坡 厚度6cm	10m2	0.1	240	332.4	4.22	39.08	12.21	24	33.24	0.42	3.91	1.22
D00001	D50排水管制作安装、过滤网等	m2	1		5					5			
综合人工工日		小计						24	38.24	0.42	3.91	1.22	
0.2工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								67.79					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	钢丝网			m2	1.05	7.89	8.28						
	周转木材			m3	0.0008	2802.81	2.24						
	钢筋Φ10内			t	0.0002	3316.83	0.66						
	镀锌铁丝22#			kg	0.0258	5.63	0.15						
	铁钉			kg	0.017	4.56	0.08						
水			m3	0.160594	4.5	0.72							

塑料薄膜	m2	1.4	0.69	0.97		
水泥32.5级	kg	24.969	0.26	6.49		
中砂	t	0.0428 13	115.31	4.94		
碎石5~20mm	t	0.0738 72	117.91	8.71		
其他材料费			--	5	--	
材料费小计			--	38.24	--	

项目编码	010515003001	项目名称	钢筋网片		计量单位	t	工程量	1.334					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-32备 注1	基坑锚喷护壁 挂钢筋网Φ8	100m2	1.6529 24	340.77	1984.7 5	10.34	56.18	17.56	563.27	3280.6 4	17.09	92.86	29.03
综合人工工日		小计							563.27	3280.6 4	17.09	92.86	29.03
5.0745工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3982.89					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	钢筋综合				t	1.0000 19	3270.3 4	3270.4					
	镀锌铁丝22#				kg	1.8182 16	5.63	10.24					
	镀锌铁丝网10×10×0.9				m2		8.58						
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	3280.64	--				

项目编码	010202011001	项目名称	钢支撑		计量单位	t	工程量	3.412					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-37- [2- 39]*10 5	基坑钢管支撑日 历天在一十五天 内 无围檩 制安	t	1	148.8	3292.4 5	318.54	74.77	23.37	148.8	3292.4 5	318.54	74.77	23.37
综合人工工日		小计							148.8	3292.4 5	318.54	74.77	23.37
1.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3857.93					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	周转木材				m3	0.001	2802.8 1	2.8					

	HW型钢Q235	t	1.05	3100.66	3255.69		
	氧气	m3	0.11	2.98	0.33		
	带母螺栓	kg	1.37	4.68	6.41		
	乙炔气	m3	0.05	11.71	0.59		
	电焊条J422	kg	3.61	5.07	18.3		
	其他材料费			--	8.33	--	
	材料费小计			--	3292.45	--	

项目编码	010606001001	项目名称	钢支撑		计量单位	t	工程量	2.344					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-112	金属构件 钢柱 每根重量4t以内	t	1	439.2	3424.01	163.66	96.46	30.14	439.2	3424.01	163.66	96.46	30.14
综合人工工日		小计							439.2	3424.01	163.66	96.46	30.14
3.66工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4153.47					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	周转木材				m3	0.006	2802.81	16.82					
	电焊条J422				kg	4.49	5.07	22.76					
	垫铁				kg	28.54	4.29	122.44					
	镀锌铁丝8#				kg	0.23	4.46	1.03					
	金属校正器				kg	0.22	4.72	1.04					
	钢管支撑				kg	0.13	3.23	0.42					
	氧气				m3	0.5	2.98	1.49					
	乙炔气				m3	0.21	11.71	2.46					
	麻袋				条	0.1	4.29	0.43					
	麻绳				kg	0.02	5.75	0.12					
	20#工字钢				t	1.05	3100	3255					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	3424.01	--				

项目编码	010202006001	项目名称	钢板桩		计量单位	t	工程量	51.603					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-40	打钢板桩 桩长 在10m以内	t	1	259.6	4631.27	300.81	89.67	28.02	259.6	4631.27	300.81	89.67	28.02

综合人工工日	小计			259.6	4631.27	300.81	89.67	28.02	
2.166工日	未计价材料费								
清单项目综合单价				5309.37					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板桩			t	1	4600	4600		
	硬木成材			m3	0.005	2229.63	11.15		
	周转木材			m3	0.0068	2802.81	19.06		
	铁钉			kg	0.03	4.56	0.14		
	镀锌铁丝8#			kg	0.118	4.46	0.53		
	钢丝绳			kg	0.012	5.75	0.07		
	钢支架、平台及连接件			kg	0.096	3.57	0.34		
	其他材料费					--	-0.02	--	
	材料费小计					--	4631.27	--	

项目编码	010401004001	项目名称	多孔砖墙	计量单位	m3	工程量	134.64						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-32	M10煤矸石烧结多孔砖 墙厚220mm(预拌)	m3	1	132.56	241.41	0.24	21.25	6.64	132.56	241.41	0.24	21.25	6.64
综合人工工日		小计			132.56	241.41	0.24	21.25	6.64				
1.1047工日		未计价材料费											
清单项目综合单价				402.1									
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	M10煤矸石烧结多孔砖190×240×90			百块	2.08	76	158.08						
	M10煤矸石烧结多孔砖120×190×90			百块	0.13	76	9.88						
	水泥砂浆 M10(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)			t	0.26425	271.92	71.85						
	水			m3	0.12	4.5	0.54						
	其他材料费					--	1.06	--					
	材料费小计					--	241.41	--					

项目编码	010401004002	项目名称	多孔砖墙	计量单位	m3	工程量	29.62						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-32	M10煤矸石烧结多孔砖 墙厚220mm(预拌)	m3	1	132.56	241.41	0.24	21.25	6.64	132.56	241.41	0.24	21.25	6.64
综合人工工日		小计							132.56	241.41	0.24	21.25	6.64
1.1047工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									402.1				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	M10煤矸石烧结多孔砖190×240×90			百块	2.08	76	158.08						
	M10煤矸石烧结多孔砖120×190×90			百块	0.13	76	9.88						
	水泥砂浆 M10(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)			t	0.26425	271.92	71.85						
	水			m3	0.12	4.5	0.54						
	其他材料费					--	1.06		--				
	材料费小计					--	241.41		--				

项目编码	010401003001	项目名称	实心砖墙		计量单位	m3	工程量	29.15					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-35	M10 1砖外墙 标准砖(预拌)	m3	1	165.58	541.88	0.38	26.55	8.3	165.58	541.88	0.38	26.55	8.3
综合人工工日		小计							165.58	541.88	0.38	26.55	8.3
1.3798工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									742.69				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	220mm厚M10煤矸石烧结实心砖240×115×53			百块	5.36	80	428.8						
	水泥32.5级			kg	0.3	0.26	0.08						
	水泥砂浆 M10(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)			t	0.4095	271.92	111.35						
	水			m3	0.107	4.5	0.48						
	其他材料费					--	1.17		--				
	材料费小计					--	541.88		--				

项目编码	010401012001	项目名称	零星砌砖		计量单位	m3	工程量	0.75					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-51	M10砌贴1/2砖标准砖(预拌)	m3	1	150.61	582.19	0.46	24.17	7.55	150.61	582.19	0.46	24.17	7.55
综合人工工日		小计							150.61	582.19	0.46	24.17	7.55
1.2551工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									764.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	M10煤矸石烧结实心砖240×115×53	百块	5.58	80	446.4			
	水泥砂浆 M10(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)	t	0.49525	271.92	134.67			
	水	m3	0.167	4.5	0.75			
	其他材料费				--	0.37	--	
	材料费小计				--	582.19	--	

项目编码	010401012002	项目名称	零星砌砖		计量单位	m3	工程量	0.09					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-57	M10零星砌砖 标准砖(预拌)	m3	1	260	537.98	0.34	41.65	13.02	260	537.98	0.34	41.65	13.02
综合人工工日		小计							260	537.98	0.34	41.65	13.02
2.1667工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								852.99					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	标准砖240×115×53	百块	5.46	80	436.8								
	混合砂浆 M10(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)	t	0.36925	271.92	100.41								
	水	m3	0.109	4.5	0.49								
	其他材料费				--	0.28	--						
	材料费小计				--	537.98	--						

项目编码	010501001002	项目名称	垫层		计量单位	m3	工程量	35.67					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-178	泵送现浇构件 C15现浇垫层	m3	1	57.6	318.45	12.4	11.2	3.5	57.6	318.45	12.4	11.2	3.5
综合人工工日		小计							57.6	318.45	12.4	11.2	3.5
0.48工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								403.15					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	预拌混凝土(泵送型) C15	m3	1.015	322.33	327.16								
	水	m3	0.53	4.5	2.39								
	其他材料费				--	-11.1	--						
	材料费小计				--	318.45	--						

项目编码	010501004002	项目名称	满堂基础	计量单位	m3	工程量	10.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-183	泵送现浇构件 C30现浇满堂(板式)基础 无梁式	m3	1	28.8	363.89	12.11	6.55	2.05	28.8	363.89	12.11	6.55	2.05
综合人工工日		小计						28.8	363.89	12.11	6.55	2.05	
0.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								413.4					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	预拌混凝土(泵送型) C30			m3	1.02	361.17	368.39						
	塑料薄膜			m2	1.87	0.69	1.29						
	水			m3	1.18	4.5	5.31						
	其他材料费					--	-11.1	--					
	材料费小计					--	363.89	--					

项目编码	010501004001	项目名称	满堂基础	计量单位	m3	工程量	7.95						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-183	泵送现浇构件 C30现浇满堂(板式)基础 无梁式	m3	1	28.8	363.89	12.11	6.55	2.05	28.8	363.89	12.11	6.55	2.05
综合人工工日		小计						28.8	363.89	12.11	6.55	2.05	
0.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								413.4					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	预拌混凝土(泵送型) C30P8			m3	1.02	361.17	368.39						
	塑料薄膜			m2	1.87	0.69	1.29						
	水			m3	1.18	4.5	5.31						
	其他材料费					--	-11.1	--					
	材料费小计					--	363.89	--					

项目编码	010501003001	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	142.27						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-182	泵送现浇构件 C30现浇高颈杯 形基础	m3	1	40.8	361.57	12.14	8.47	2.65	40.8	361.57	12.14	8.47	2.65	
综合人工工日		小计							40.8	361.57	12.14	8.47	2.65	
0.34工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									425.63					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	预拌混凝土(泵送型) C30					m3	1.02	361.17	368.39					
	塑料薄膜					m2	0.33	0.69	0.23					
	水					m3	0.9	4.5	4.05					
	其他材料费							--	-11.1	--				
	材料费小计							--	361.57	--				

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	16.97							
清单综合单价组成明细														
定额 编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-190	泵送现浇构件 C40现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	90.08	392.16	19.11	17.47	5.46	90.08	392.16	19.11	17.47	5.46	
综合人工工日		小计							90.08	392.16	19.11	17.47	5.46	
0.7507工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									524.28					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	预拌混凝土(泵送型) C40					m3	0.99	392.23	388.31					
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)					t	0.0542 5	286.97	15.57					
	塑料薄膜					m2	0.28	0.69	0.19					
	水					m3	1.25	4.5	5.63					
	其他材料费							--	-17.54	--				
材料费小计							--	392.16	--					

项目编码	010502001004	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	23.2							
清单综合单价组成明细														
定额 编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	90.08	361.41	19.11	17.47	5.46	90.08	361.41	19.11	17.47	5.46	
综合人工工日		小计							90.08	361.41	19.11	17.47	5.46	
0.7507工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									493.53					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30		m3	0.99	361.17	357.56		
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)		t	0.0542 5	286.97	15.57		
	塑料薄膜		m2	0.28	0.69	0.19		
	水		m3	1.25	4.5	5.63		
	其他材料费				--	-17.54	--	
	材料费小计				--	361.41	--	

项目编码	010502001002	项目名称	矩形柱		计量单位	m3	工程量	24.36					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件C30现浇矩形柱(预拌)	m3	1	90.25	361.41	19.11	17.5	5.47	90.25	361.41	19.11	17.5	5.47
综合人工工日		小计							90.25	361.41	19.11	17.5	5.47
0.7521工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								493.74					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	预拌混凝土(泵送型) C30		m3	0.99	361.17	357.56							
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)		t	0.0542 5	286.97	15.57							
	塑料薄膜		m2	0.28	0.69	0.19							
	水		m3	1.25	4.5	5.63							
	其他材料费				--	-17.54	--						
	材料费小计				--	361.41	--						

项目编码	010502001003	项目名称	矩形柱		计量单位	m3	工程量	75.92					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190备注6	泵送现浇构件C40现浇矩形柱(预拌)	m3	1	106.5	392.16	19.11	20.1	6.28	106.5	392.16	19.11	20.1	6.28
综合人工工日		小计							106.5	392.16	19.11	20.1	6.28
0.8875工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								544.15					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	预拌混凝土(泵送型) C40		m3	0.99	392.23	388.31							

	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.0542 5	286.97	15.57		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	4.5	5.63		
	其他材料费			--	-17.54	--	
	材料费小计			--	392.16	--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱		计量单位	m3	工程量	26.94					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件C25构造柱(预拌)	m3	1	237.68	368.39	1.32	38.24	11.95	237.68	368.39	1.32	38.24	11.95
综合人工工日		小计							237.68	368.39	1.32	38.24	11.95
1.9807工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								657.58					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	预拌混凝土(非泵送型) C25				m3	0.99	350.73	347.22					
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)				t	0.0542 5	286.97	15.57					
	塑料薄膜				m2	0.23	0.69	0.16					
	水				m3	1.2	4.5	5.4					
	其他材料费						--	0.04	--				
	材料费小计						--	368.39	--				

项目编码	010503001001	项目名称	基础梁		计量单位	m3	工程量	10.76					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-193	泵送现浇构件C30现浇基础梁地坑支撑梁	m3	1	36	358.11	19.09	8.81	2.75	36	358.11	19.09	8.81	2.75
综合人工工日		小计							36	358.11	19.09	8.81	2.75
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								424.76					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	预拌混凝土(泵送型) C30				m3	1.02	361.17	368.39					
	塑料薄膜				m2	1.05	0.69	0.72					
	水				m3	1.46	4.5	6.57					
	其他材料费						--	-17.57	--				

	材料费小计	--	358.11	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码	010503002002	项目名称	矩形梁	计量单位	m3	工程量	1.94						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194	泵送现浇构件 C30现浇单梁 框架梁 连续梁	m3	1	67.2	358.72	19.09	13.81	4.31	67.2	358.72	19.09	13.81	4.31
综合人工工日		小计						67.2	358.72	19.09	13.81	4.31	
0.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								463.13					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	预拌混凝土(泵送型) C30				m3	1.02	361.17	368.39					
	塑料薄膜				m2	1.27	0.69	0.88					
	水				m3	1.56	4.5	7.02					
	其他材料费						--	-17.57	--				
	材料费小计						--	358.72	--				

项目编码	010503002003	项目名称	矩形梁	计量单位	m3	工程量	8.69						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194	泵送现浇构件 C30现浇单梁 框架梁 连续梁	m3	1	67.2	358.72	19.09	13.81	4.31	67.2	358.72	19.09	13.81	4.31
综合人工工日		小计						67.2	358.72	19.09	13.81	4.31	
0.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								463.13					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	预拌混凝土(泵送型) C30				m3	1.02	361.17	368.39					
	塑料薄膜				m2	1.27	0.69	0.88					
	水				m3	1.56	4.5	7.02					
	其他材料费						--	-17.57	--				
	材料费小计						--	358.72	--				

项目编码	010503002001	项目名称	矩形梁	计量单位	m3	工程量	3.89						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-194	泵送现浇构件 C30现浇单梁 框 架梁 连续梁	m3	1	67.2	358.72	19.09	13.81	4.31	67.2	358.72	19.09	13.81	4.31
综合人工工日		小计							67.2	358.72	19.09	13.81	4.31
0.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									463.13				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	预拌混凝土(泵送型) C30				m3	1.02	361.17	368.39					
	塑料薄膜				m2	1.27	0.69	0.88					
	水				m3	1.56	4.5	7.02					
	其他材料费						--	-17.57	--				
	材料费小计						--	358.72	--				

项目编码	010503002004	项目名称	矩形梁		计量单位	m3	工程量	0.97					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194	泵送现浇构件 C30现浇单梁 框 架梁 连续梁	m3	1	67.2	358.72	19.09	13.81	4.31	67.2	358.72	19.09	13.81	4.31
综合人工工日		小计							67.2	358.72	19.09	13.81	4.31
0.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									463.13				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	预拌混凝土(泵送型) C30				m3	1.02	361.17	368.39					
	塑料薄膜				m2	1.27	0.69	0.88					
	水				m3	1.56	4.5	7.02					
	其他材料费						--	-17.57	--				
	材料费小计						--	358.72	--				

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁(窗台梁、电梯井圈 梁等)		计量单位	m3	工程量	14.54					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件 C25圈梁	m3	1	140.4	367.09	1.3	22.67	7.09	140.4	367.09	1.3	22.67	7.09
综合人工工日		小计							140.4	367.09	1.3	22.67	7.09
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									538.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	350.73	357.74			
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52			
	水	m3	1.74	4.5	7.83			
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	367.09	--	

项目编码	010503005001	项目名称	过梁		计量单位	m3	工程量	0.86					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件C25过梁	m3	1	186	368.13	1.3	29.97	9.37	186	368.13	1.3	29.97	9.37
综合人工工日		小计							186	368.13	1.3	29.97	9.37
1.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								594.77					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	350.73	357.74								
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52								
	水	m3	1.97	4.5	8.87								
	其他材料费				--		--						
	材料费小计				--	368.13	--						

项目编码	010504001001	项目名称	直形墙		计量单位	m3	工程量	6.55					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-204	泵送现浇构件C30现浇电梯井壁(预拌)	m3	1	135.76	351.64	31.21	26.72	8.35	135.76	351.64	31.21	26.72	8.35
综合人工工日		小计							135.76	351.64	31.21	26.72	8.35
1.1313工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								553.68					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	预拌混凝土(泵送型) C30P8	m3	0.992	361.17	358.28								
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.05075	286.97	14.56								
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19								
	水	m3	1.66	4.5	7.47								
	其他材料费				--	-28.86	--						

	材料费小计	--	351.64	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码	010505001003	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	3.51						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	52.8	363.43	19.41	11.55	3.61	52.8	363.43	19.41	11.55	3.61
综合人工工日		小计						52.8	363.43	19.41	11.55	3.61	
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								450.8					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	预拌混凝土(泵送型) C30				m3	1.02	361.17	368.39					
	塑料薄膜				m2	5.03	0.69	3.47					
	水				m3	2.03	4.5	9.14					
	其他材料费						--	-17.57	--				
	材料费小计						--	363.43	--				

项目编码	010505001004	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	163.68						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	52.8	363.43	19.41	11.55	3.61	52.8	363.43	19.41	11.55	3.61
综合人工工日		小计						52.8	363.43	19.41	11.55	3.61	
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								450.8					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	预拌混凝土(泵送型) C30				m3	1.02	361.17	368.39					
	塑料薄膜				m2	5.03	0.69	3.47					
	水				m3	2.03	4.5	9.14					
	其他材料费						--	-17.57	--				
	材料费小计						--	363.43	--				

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	161.8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	52.8	363.43	19.41	11.55	3.61	52.8	363.43	19.41	11.55	3.61
综合人工工日		小计							52.8	363.43	19.41	11.55	3.61
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									450.8				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	预拌混凝土(泵送型) C30					m3	1.02	361.17	368.39				
	塑料薄膜					m2	5.03	0.69	3.47				
	水					m3	2.03	4.5	9.14				
	其他材料费							--	-17.57	--			
	材料费小计							--	363.43	--			

项目编码	010505001002	项目名称	有梁板		计量单位	m3	工程量	162					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6- 207 备 注8	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	62.3	363.43	19.41	13.07	4.09	62.3	363.43	19.41	13.07	4.09
综合人工工日		小计							62.3	363.43	19.41	13.07	4.09
0.5192工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									462.3				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	预拌混凝土(泵送型) C30					m3	1.02	361.17	368.39				
	塑料薄膜					m2	5.03	0.69	3.47				
	水					m3	2.03	4.5	9.14				
	其他材料费							--	-17.57	--			
	材料费小计							--	363.43	--			

项目编码	010505008002	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板		计量单位	m3	工程量	1.7					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-216	泵送现浇构件 C20现浇水平挑 檐 复式雨篷	10m2水 平投影 面积	0.7729 41	106.8	354.57	34.63	22.63	7.07	82.55	274.06	26.77	17.49	5.46
6-218	泵送现浇构件 C30现浇楼梯、 雨篷、阳台、台 阶混凝土含量每 增减	m3	0.1352 94	93.6	334.09	31.16	19.96	6.24	12.66	45.2	4.22	2.7	0.84
综合人工工日		小计							95.21	319.26	30.99	20.19	6.3
0.7934工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				471.95				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	预拌混凝土(泵送型) C20	m3	0.8626 02	333.98	288.09			
	塑料薄膜	m2	4.2511 76	0.69	2.93			
	水	m3	1.7468 47	4.5	7.86			
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.1359 7	361.17	49.11			
	其他材料费				--	-28.73	--	
	材料费小计				--	319.26	--	

项目编码	010507007001	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板		计量单位	m3	工程量	1.1					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-350	非泵送现浇构件 C30小型构件	m3	1	169.2	363.14	2.13	27.41	8.57	169.2	363.14	2.13	27.41	8.57
综合人工工日		小计							169.2	363.14	2.13	27.41	8.57
1.41工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									570.45				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	1.02	345.63	352.54								
	塑料薄膜	m2	3.75	0.69	2.59								
	水	m3	1.78	4.5	8.01								
	其他材料费				--		--						
	材料费小计				--	363.14	--						

项目编码	010507001002	项目名称	坡道		计量单位	m2	工程量	7.2					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地 面	10m2	0.1	11.1		1.05	1.94	0.61	1.11		0.11	0.19	0.06
13-6	M2.5毛石 灌浆 垫层(预拌)	m3	0.3	103.86	237.12	1.38	16.84	5.26	31.16	71.14	0.41	5.05	1.58
13-13	C30预拌混凝土 非泵送 不分格 垫层	m3	0.15	85.2	353.83	1.12	13.81	4.32	12.78	53.07	0.17	2.07	0.65
通13- 补54	砼楼地面涂刷一 遍901胶素水泥 浆	10m2	0.1	18	5.01	0.17	2.91	0.91	1.8	0.5	0.02	0.29	0.09

13-13	C30预拌混凝土非泵送不分格垫层	m3	0.15	85.2	353.83	1.12	13.81	4.32	12.78	53.07	0.17	2.07	0.65	
综合人工工日		小计							59.63	177.78	0.88	9.67	3.03	
0.4977工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									250.99					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	混合砂浆 M2.5(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.1128 75	256.88	29				
	毛石						t	0.6	69.87	41.92				
	水						m3	0.2445 2	4.5	1.1				
	预拌混凝土(非泵送型) C30						m3	0.1522 5	345.63	52.62				
	预拌混凝土(非泵送型) C30细石						m3	0.1522 5	345.63	52.62				
	水泥32.5级						kg	1.517	0.26	0.39				
	901胶						kg	0.021	2.14	0.04				
	其他材料费								--	0.09	--			
	材料费小计								--	177.78	--			

项目编码	010507001001	项目名称	散水		计量单位	m2	工程量	34.32						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-6	M2.5毛石 灌浆垫层(预拌)	m3	0.15	103.86	256.75	1.38	16.84	5.26	15.58	38.51	0.21	2.53	0.79	
13-13	C20预拌混凝土非泵送不分格垫层	m3	0.06	85.2	326.25	1.13	13.81	4.32	5.11	19.58	0.07	0.83	0.26	
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		1.06	1.95	0.61	1.11		0.11	0.2	0.06	
综合人工工日		小计							21.8	58.09	0.39	3.56	1.11	
0.1824工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									84.95					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	混合砂浆 M2.5(干拌(混)砂浆)(地面DS)						t	0.0564 38	255.2	14.4				
	砾石						t	0.3	80	24				
	水						m3	0.0552	4.5	0.25				
	预拌混凝土(非泵送型) C20						m3	0.0609	318.45	19.39				
	其他材料费								--	0.05	--			
	材料费小计								--	58.09	--			

项目编码	010507005001	项目名称	压顶	计量单位	m3	工程量	5.97						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-349	非泵送现浇构件 C25压顶	m3	1	148.8	377.81		23.81	7.44	148.8	377.81		23.81	7.44
综合人工工日		小计							148.8	377.81		23.81	7.44
1.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								557.86					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	预拌混凝土(非泵送型) C25			m3	1.02	350.73	357.74						
	塑料薄膜			m2	9.13	0.69	6.3						
	水			m3	3.06	4.5	13.77						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	377.81	--					

项目编码	010510006001	项目名称	预制钢筋混凝土吊车梁	计量单位	m3	工程量	28.6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-69	混凝土构件 吊车梁	m3	1	85.2	37.44	53.05	22.12	6.91	85.2	37.44	53.05	22.12	6.91
6-88	C30加工厂预制 T形吊车梁(商品砼)(非泵送)	m3	1	89.76	373.01	49.39	22.26	6.96	89.76	373.01	49.39	22.26	6.96
5-12	加工厂预制混凝土构件钢筋 直径Φ16mm以外	t	0.173566	753.6	3396.79	78.88	133.2	41.62	130.8	589.57	13.69	23.12	7.22
21-153备注2	加工厂预制一般构件 T型吊车梁(商品砼)(非泵送)(预拌)	m3	1	197.44	61.93	0.09	31.6	9.88	197.44	61.93	0.09	31.6	9.88
综合人工工日		小计							503.2	1061.95	116.22	99.1	30.97
4.1933工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1811.44					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	周转木材			m3	0.024029	2802.81	67.35						
	麻绳			kg	0.02	5.75	0.12						
	电焊条J422			kg	4.241201	5.07	21.5						
	垫铁			kg	1.77	4.29	7.59						
	麻袋			条	0.3	4.29	1.29						
	镀锌铁丝8#			kg	0.45	4.46	2.01						

C30粒径31.5砵42.5级坍落度10-30(商品砵)(非泵送)	m3	1.015	345.63	350.81		
塑料薄膜	m2	0.92	0.69	0.63		
水	m3	1.5590 92	4.5	7.02		
钢筋综合	t	0.1770 76	3270.3 4	579.1		
镀锌铁丝22#	kg	0.2734 1	5.63	1.54		
组合钢模板	kg	1.5107 46	3	4.53		
卡具	kg	0.7023 32	4.18	2.94		
铁钉	kg	0.1706 77	4.56	0.78		
钢管支撑	kg	0.9233 04	3.23	2.98		
C30粒径40砵42.5级坍落度35-50(商品砵)(非泵送)	m3	0.0023 79	345.63	0.82		
水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)	t	0.0009 1	286.97	0.26		
碎石5~40mm	t	0.0044 2	115.31	0.51		
C30粒径20砵42.5级坍落度35-50(商品砵)(非泵送)	m3	0.0001 17	345.63	0.04		
型钢	t	0.0000 91	3100	0.28		
对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.0006 2	5.66			
塑料管dn20	m	0.0005 33	3.11			
其他材料费			--	9.85	--	
材料费小计			--	1061.95	--	

项目编码	01B002	项目名称	承水板		计量单位	块	工程量	1						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00032	承水板	块	1		50					50				
综合人工工日		小计								50				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								50						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	承水板				块	1	50	50						
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--	50	--					

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.791						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径 $\phi$ 12mm以内	t	1	1296	3431.35	91.36	221.98	69.37	1296	3431.35	91.36	221.98	69.37
综合人工工日		小计							1296	3431.35	91.36	221.98	69.37
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5110.06					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	钢筋 $\phi$ 12mm以内一级钢			t	1.02	3316.83	3383.17						
	镀锌铁丝22#			kg	6.85	5.63	38.57						
	电焊条J422			kg	1.86	5.07	9.43						
	水			m3	0.04	4.5	0.18						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	3431.35	--						

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	53.742						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径 $\phi$ 12mm以内	t	1	1296	3383.93	91.36	221.98	69.37	1296	3383.93	91.36	221.98	69.37
综合人工工日		小计							1296	3383.93	91.36	221.98	69.37
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5062.64					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	钢筋 $\phi$ 12mm以内三级钢			t	1.02	3270.34	3335.75						
	镀锌铁丝22#			kg	6.85	5.63	38.57						
	电焊条J422			kg	1.86	5.07	9.43						
	水			m3	0.04	4.5	0.18						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	3383.93	--						

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	60.906						
清单综合单价组成明细													

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径 φ25mm以内	t	1	766.8	3329.6 6	85.5	136.37	42.62	766.8	3329.6 6	85.5	136.37	42.62
综合人工工日		小计							766.8	3329.6 6	85.5	136.37	42.62
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4360.95					
材料 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	钢筋 φ25mm以内三级钢			t	1.02	3205.2 6	3269.37						
	镀锌铁丝22#			kg	1.95	5.63	10.98						
	电焊条J422			kg	9.62	5.07	48.77						
	水			m3	0.12	4.5	0.54						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	3329.66	--						

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.876						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-26	砌体、板缝内加 固钢筋 绑扎	t	1	3056.4	3375.1 6	71.29	500.43	156.38	3056.4	3375.1 6	71.29	500.43	156.38
综合人工工日		小计							3056.4	3375.1 6	71.29	500.43	156.38
25.47工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								7159.66					
材料 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	钢筋综合			t	1.02	3270.3 4	3335.75						
	镀锌铁丝22#			kg	7	5.63	39.41						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	3375.16	--						

项目编码	010607005001	项目名称	砌块墙钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	294.41						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补 14-30	砖墙与混凝土柱、 梁交接处铺设 钢丝网	10m2	0.1	45.6	88.6		7.3	2.28	4.56	8.86		0.73	0.23
综合人工工日		小计							4.56	8.86		0.73	0.23

0.038工日		未计价材料费							
清单项目综合单价						14.38			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网			m2	1.1	7.89	8.68		
	钢钉			kg	0.028	4.56	0.13		
	其他材料费					--	0.05	--	
	材料费小计					--	8.86	--	

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头		计量单位	个	工程量	770					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	37.2	8.39	19.73	9.11	2.85	3.72	0.84	1.97	0.91	0.29
综合人工工日		小计							3.72	0.84	1.97	0.91	0.29
0.031工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								7.73					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	钢筋综合			t	0.0001	3270.34	0.33						
	焊剂			kg	0.313	3.43	1.07						
	石棉板			m2	0.02	5.15	0.1						
	电焊条J422			kg	-0.151	5.07	-0.77						
	水			m3	-0.002	4.5	-0.01						
	其他材料费					--	0.12	--					
	材料费小计					--	0.84	--					

项目编码	010516003001	项目名称	机械连接		计量单位	个	工程量	303					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-37	冷压套筒接头 Φ25以内	每10个接头	0.1	64.8	24.95	32.22	15.52	4.85	6.48	2.5	3.22	1.55	0.49
综合人工工日		小计							6.48	2.5	3.22	1.55	0.49
0.054工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								14.24					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	镦粗直螺纹套筒接头 Φ25以内			个	1.02	3.26	3.33						
	电焊条J422			kg	-0.162	5.07	-0.82						

水	m3	-0.002	4.5	-0.01		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	2.5	--	

项目编码	010516003002	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	559
------	--------------	------	------	------	---	-----	-----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-33	直螺纹接头 Φ25以内	每10个 接头	0.1	67.2	22.3	0.37	10.81	3.38	6.72	2.23	0.04	1.08	0.34
综合人工工日		小计							6.72	2.23	0.04	1.08	0.34
0.056工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

10.41

材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	直螺纹套筒接头Φ25以内			个	1.02	3	3.06		
	电焊条J422			kg	-0.162	5.07	-0.82		
	水			m3	-0.002	4.5	-0.01		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	2.23	--	

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	1.191
------	--------------	------	------	------	---	-----	-------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	1	3360	3807.0 2	753.53	658.16	205.68	3360	3807.0 2	753.53	658.16	205.68
5-28	铁件安装	t	1	2827.2	220.59	391.23	514.95	160.92	2827.2	220.59	391.23	514.95	160.92
综合人工工日		小计							6187.2	4027.6 1	1144.7 6	1173.1 1	366.6
51.56工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

12899.28

材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	型钢			t	1.0605	3100	3287.55		
	电焊条J422			kg	66.3	5.07	336.14		
	氧气			m3	43.935	2.98	130.93		
	乙炔气			m3	19.089	11.71	223.53		
	防锈漆			kg	2.4442	12.86	31.43		
	油漆溶剂油			kg	0.2525	12.01	3.03		
	其他材料费					--	15	--	
	材料费小计					--	4027.61	--	

项目编码	010606013001	项目名称	车挡		计量单位	t	工程量	0.319					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-63备注2	抛丸除锈	t	1	57.6	72.58	123.16	28.92	9.04	57.6	72.58	123.16	28.92	9.04
1-476	车挡制作	t	1	3243.6	1909.84	456.62	592.04	185.01	3243.6	1909.84	456.62	592.04	185.01
1-471	车挡安装每组4个 每个单重0.1t	10m	1.69279	1238.4	153.49		198.14	61.92	2096.35	259.83		335.41	104.82
综合人工工日		小计							5397.55	2242.25	579.78	956.37	298.87
44.9796工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								9474.82					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢丸				kg	17.616	4.12	72.58					
	槽钢[5#~16#				kg	230	3.1	713					
	等边角钢L60×5				kg	92	3.4	312.8					
	钢板 δ 8.0~20 Q235				kg	0.778	3.19	2.48					
	粗制六角螺栓M16×70~260				kg	9.9	5.4	53.46					
	六角毛螺母M16				十个	3.33	0.1	0.33					
	电焊条J422 φ4				kg	19.81	5.07	100.44					
	氧气				m3	5.661	2.98	16.87					
	乙炔气				kg	1.887	11.71	22.1					
	无光调和漆				kg	9.434765	12.86	121.33					
	醇酸防锈漆C53-1				kg	13.31	12.86	171.17					
	香蕉水				kg	4.166207	8.15	33.95					
	橡胶板 δ 1~15				kg	41.58	7.72	321					
	专用螺母垫圈Q235 3#				块	55.845142	0.73	40.77					
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235				kg	0.880251	3.19	2.81					
	粗制六角螺栓M24×380				套	27.931035	3.54	98.88					
	六角毛螺母M24~27				十个	2.826959	0.15	0.42					
木板材				m3	0.033856	1543.59	52.26						
水泥32.5级				kg	101.5674	0.26	26.41						
黄砂				m3	0.08464	115.31	9.76						

碎石	m3	0.1015 67	115.31	11.71		
其他材料费			--	57.72	--	
材料费小计			--	2242.25	--	

项目编号	010606013002	项目名称	吊车轨道	计量单位	t	工程量	3.11
------	--------------	------	------	------	---	-----	------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-63备注2	抛丸除锈	t	1	57.6	72.58	123.16	28.92	9.04	57.6	72.58	123.16	28.92	9.04
1-399	混凝土梁上安装轨道[G325] [标准图号] DGL-4、5、6 [固定形式(纵向孔距A=600mm)] 压板螺栓式 [横向孔距(Bmm)] 240以内 [轨道型号] 24kg/m	10m	4.1672 03	1732.8	796.26	123.66	297.03	92.82	7220.9 3	3318.1 8	515.32	1237.7 8	386.8
综合人工工日		小计							7278.5 3	3390.7 6	638.48	1266.7	395.84
60.6544工日		未计价材料费							4550.59				

清单项目综合单价

17520.9

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
		钢丸		kg	17.616	4.12	72.58	
	钢轨24kg/m		t	1.0834 73	4200	4550.59		
	钢垫板Q235 14#		块	4.2505 47	30.1	127.94		
	压板(三)Q235 9#		块	143.22 6767	9.84	1409.35		
	铁片1#~2#		块	50.006 436	0.57	28.5		
	鱼尾板24kg		套	4.2088 75	19.35	81.44		
	硬木插件1#		十块	5.0006 44	0.36	1.8		
	专用螺母垫圈Q235 2#		块	286.45 3534	0.43	123.18		
	钢板 δ 4.5~7.0 Q235		kg	85.260 973	3.19	271.98		
	粗制六角螺栓M16×70~260		kg	43.005 535	5.4	232.23		
	六角毛螺母M16		十个	14.460 194	0.1	1.45		
	弹簧垫圈M2~38		十个	14.793 571	0.3	4.44		
	垫圈M10~20		十个	14.793 571	0.43	6.36		

电焊条J422 φ4	kg	2.0836 02	5.07	10.56		
木板材	m3	0.0833 44	1543.5 9	128.65		
氧气	m3	5.9507 66	2.98	17.73		
乙炔气	kg	1.9835 89	11.71	23.23		
水泥32.5级	kg	312.54 0225	0.26	81.26		
黄砂	m3	0.5000 64	115.31	57.66		
碎石	m3	0.5000 64	115.31	57.66		
其他材料费			--	652.76	--	
材料费小计			--	7941.35	--	

项目编码	010802001001	项目名称	金属（塑钢）门		计量单位	m2	工程量	3.6						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00029	不锈钢平开门	m2	1		450					450				
综合人工工日		小计							450					
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									450					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	不锈钢平开门				m2	1	450	450						
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--	450	--					

项目编码	010802002001	项目名称	彩板门		计量单位	m2	工程量	25						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00015	彩钢板移门	m2	1		240					240				
综合人工工日		小计							240					
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									240					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费						--	240	--					
	材料费小计						--	240	--					

项目编码	010807001001	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	344.88						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	铝合金推拉窗	m2	1		280					280			
综合人工工日		小计							280				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								280					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--	280	--					
	材料费小计					--	280	--					

项目编码	010807001003	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	70.2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	铝合金固定窗	m2	1		260					260			
综合人工工日		小计							260				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								260					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--	260	--					
	材料费小计					--	260	--					

项目编码	010902001001	项目名称	屋面卷材防水	计量单位	m2	工程量	800.82							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-32	卷材屋面 SBS改性沥青防 水卷材 热熔满 铺法 单层	10m2	0.1	87.6	321.83		14.02	4.38	8.76	32.18		1.4	0.44	
综合人工工日		小计						8.76	32.18		1.4	0.44		
0.073工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								42.78						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	SBS聚脂胎乙烯膜卷材 δ 4mm			m2	1.25	23	28.75							
	APP及SBS基层处理剂			kg	0.355	6.86	2.44							

SBS封口油膏	kg	0.062	6	0.37		
钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
钢钉	kg	0.003	4.56	0.01		
石油液化气	kg	0.052	5.83	0.3		
其他材料费			--	0.09	--	
材料费小计			--	32.18	--	

项目编号	010902002001	项目名称	屋面涂料防水		计量单位	m2	工程量	760.67					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116	刷非固化橡胶沥青防水涂料(平面)二涂2.0mm	10m2	0.1	84	358.77		13.44	4.2	8.4	35.88		1.34	0.42
14-29	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 每增一层	10m2	-0.1	16.8	18.06		2.69	0.84	-1.68	-1.81		-0.27	-0.08
综合人工工日		小计							6.72	34.07		1.07	0.34
0.056工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								42.2					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	非固化橡胶沥青防水涂料				kg	1.374	10	13.74					
	非固化橡胶沥青防水涂料				kg	2.129	10	21.29					
	无纺布				m2	0.245	0.77	0.19					
	二甲苯				kg	0.13	5.06	0.66					
	玻璃纤维网格布				m2	-1.05	1.72	-1.81					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	34.07	--				

项目编号	010902003003	项目名称	屋面刚性层		计量单位	m2	工程量	760.67					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补10-1	屋面泡沫混凝土找坡	m3	0.045	117.6	332.99		18.82	5.88	5.29	14.98		0.85	0.26
综合人工工日		小计							5.29	14.98		0.85	0.26
0.0441工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								21.38					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	B05泡沫混凝土				m3	0.0459	320	14.69					

	水	m3	0.0517 5	4.5	0.23		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	14.98	--	

项目编号	010902003001	项目名称	屋面刚性层		计量单位	m2	工程量	760.67					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	60.4	173.86	0.9	9.81	3.07	6.04	17.39	0.09	0.98	0.31
综合人工工日		小计							6.04	17.39	0.09	0.98	0.31
0.0503工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								24.81					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)				t	0.0618 63	279.45	17.29					
	水				m3	0.006	4.5	0.03					
	其他材料费						--	0.07	--				
	材料费小计						--	17.39	--				

项目编号	010902001002	项目名称	屋面卷材防水		计量单位	m2	工程量	15.72					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-32	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材 热熔满铺法 单层	10m2	0.1	87.6	321.83		14.02	4.38	8.76	32.18		1.4	0.44
综合人工工日		小计							8.76	32.18		1.4	0.44
0.073工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								42.78					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	SBS聚脂胎乙烯膜卷材 δ 4mm				m2	1.25	23	28.75					
	APP及SBS基层处理剂				kg	0.355	6.86	2.44					
	SBS封口油膏				kg	0.062	6	0.37					
	钢压条				kg	0.052	4.29	0.22					
	钢钉				kg	0.003	4.56	0.01					
	石油液化气				kg	0.052	5.83	0.3					
其他材料费						--	0.09	--					

	材料费小计	--	32.18	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码	010902003004	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	11.97
------	--------------	------	-------	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补10-1	屋面泡沫混凝土找坡	m3	0.02	117.6	332.99		18.82	5.88	2.35	6.66		0.38	0.12
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	60.4	173.86	0.9	9.81	3.07	6.04	17.39	0.09	0.98	0.31
10-81	刚性防水屋面 C30泵送预拌细石混凝土 无分格缝 40mm厚	10m2	0.1	145.2	171.36	7.06	24.36	7.61	14.52	17.14	0.71	2.44	0.76
综合人工工日		小计							22.91	41.19	0.8	3.8	1.19
0.1909工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							69.89						

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	B05泡沫混凝土			m3	0.0204	320	6.53		
	水			m3	0.081	4.5	0.36		
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)			t	0.061863	279.45	17.29		
	预拌混凝土(非泵送型) C30			m3	0.0406	345.63	14.03		
	石油沥青油毡细石			m2	1.05	3.34	3.51		
	其他材料费					--	-0.53	--	
	材料费小计					--	41.19	--	

项目编码	010902004001	项目名称	屋面排水管	计量单位	m	工程量	19
------	--------------	------	-------	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-203	PVC管排水 PVC水落管 φ160	10m	0.1	55.2	400.17		8.83	2.76	5.52	40.02		0.88	0.28
10-207	PVC管排水 PVC水斗 φ160	10只	0.005263	45.6	507.14		7.3	2.28	0.24	2.67		0.04	0.01
综合人工工日		小计							5.76	42.69		0.92	0.29
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							49.66						

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U排水管dn160			m	1.02	26	26.52		

胶水	kg	0.0280 53	10.72	0.3		
PVC塑料抱箍 φ160	副	1.1136 83	7.29	8.12		
PVC塑料管束节dn160	个	0.3276 83	12.01	3.94		
PVC塑料管135°弯头dn160	个	0.057	38.59	2.2		
PVC塑料落水斗 φ160	只	0.0536 83	30.01	1.61		
其他材料费			--	--		
材料费小计			--	42.69	--	

项目编码	010902004002	项目名称	屋面排水管		计量单位	m	工程量	61					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-202	PVC管排水 PVC水落管 φ110	10m	0.1	55.2	220.51		8.83	2.76	5.52	22.05		0.88	0.28
10-206	PVC管排水 PVC水斗 φ110	10只	0.0049 18	45.6	325.32		7.3	2.28	0.22	1.6		0.04	0.01
综合人工工日		小计							5.74	23.65		0.92	0.29
0.0479工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.6					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	PVC-U排水管dn110				m	1.02	15	15.3					
	PVC塑料抱箍 φ110				副	1.1101 64	4.29	4.76					
	PVC塑料管束节dn110				个	0.3241 64	5.88	1.91					
	PVC塑料管135°弯头dn110				个	0.057	7.01	0.4					
	胶水				kg	0.0193 28	10.72	0.21					
	PVC塑料落水斗 φ110				只	0.0501 64	21.44	1.08					
	其他材料费						--	-0.01	--				
	材料费小计						--	23.65	--				

项目编码	010903001001	项目名称	墙面卷材防水		计量单位	m2	工程量	26.66					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-31	保温砂浆及抗裂 基层 刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	31.2	16.82		4.99	1.56	3.12	1.68		0.5	0.16

10-33	卷材屋面 SBS改性沥青防 水卷材 热熔满 铺法 双层	10m2	0.1	116.4	510.24			18.62	5.82	11.64	51.02		1.86	0.58	
综合人工工日		小计							14.76	52.7		2.36	0.74		
0.123工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										70.56					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	界面剂						kg	1.29	1.29	1.66					
	水						m3	0.004	4.5	0.02					
	SBS聚脂胎乙烯膜卷材 δ 3mm						m2	2.35	20	47					
	APP及SBS基层处理剂						kg	0.355	6.86	2.44					
	SBS封口油膏						kg	0.11	6	0.66					
	钢压条						kg	0.052	4.29	0.22					
	钢钉						kg	0.003	4.56	0.01					
	石油液化气						kg	0.104	5.83	0.61					
	其他材料费								--	0.08	--				
材料费小计								--	52.7	--					

项目编码	010904003001	项目名称	楼面砂浆防水		计量单位	m2	工程量	1323.4						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-122	防水砂浆 立面 (预拌)	10m2	0.1	145	63.91	0.17	23.23	7.26	14.5	6.39	0.02	2.32	0.73	
综合人工工日		小计							14.5	6.39	0.02	2.32	0.73	
0.1208工日		未计价材料费												
清单项目综合单价										23.96				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	防水砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.0184 63	336.15	6.21				
	水						m3	0.038	4.5	0.17				
	其他材料费								--	0.01	--			
材料费小计								--	6.39	--				

项目编码	010904001002	项目名称	楼(地)面卷材防水		计量单位	m2	工程量	22.71						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	

13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	73.13	99.32	0.33	11.75	3.67	7.31	9.93	0.03	1.18	0.37	
10-33	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材 热熔满铺法 双层	10m2	0.1	116.4	510.24		18.62	5.82	11.64	51.02		1.86	0.58	
综合人工工日		小计							18.95	60.95	0.03	3.04	0.95	
0.1579工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									83.92					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水						m3	0.006	4.5	0.03				
	SBS聚脂胎乙烯膜卷材 δ 3mm						m2	2.35	20	47				
	APP及SBS基层处理剂						kg	0.355	6.86	2.44				
	SBS封口油膏						kg	0.11	6	0.66				
	钢压条						kg	0.052	4.29	0.22				
	钢钉						kg	0.003	4.56	0.01				
	石油液化气						kg	0.104	5.83	0.61				
	其他材料费								--	9.98	--			
	材料费小计								--	60.95	--			

项目编码	010903004001	项目名称	墙面变形缝			计量单位	m	工程量	20.8				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-183	盖缝 铝合金板 立面	10m	0.1	45.6	321.17	0.08	7.31	2.28	4.56	32.12	0.01	0.73	0.23
综合人工工日		小计							4.56	32.12	0.01	0.73	0.23
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									37.65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铝合金条板1.0mm						m2	0.264	107.19	28.3			
	木砖与拉条						m3	0.0025	1286.32	3.22			
	铝拉铆钉LD-1						十个	0.2	0.26	0.05			
	钢钉						kg	0.003	4.56	0.01			
	玻璃胶300mL						支	0.023	10.55	0.24			
	防腐油						kg	0.034	5.15	0.18			
	其他材料费								--	0.12	--		
材料费小计								--	32.12	--			

项目编码	010903004002	项目名称	墙面变形缝	计量单位	m	工程量	30.2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-182	盖缝 铝合金板 盖面 平面	10m	0.1	55.2	748.84	0.14	8.85	2.77	5.52	74.88	0.01	0.89	0.28
综合人工工日		小计						5.52	74.88	0.01	0.89	0.28	
0.046工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								81.58					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	铝合金条板1.0mm			m2	0.601	107.19	64.42						
	木砖与拉条			m3	0.0069	1286.3 2	8.88						
	铝拉铆钉LD-1			十个	0.3	0.26	0.08						
	钢钉			kg	0.021	4.56	0.1						
	玻璃胶300mL			支	0.056	10.55	0.59						
	防腐油			kg	0.11	5.15	0.57						
	其他材料费					--	0.24	--					
材料费小计					--	74.88	--						

项目编码	010903004003	项目名称	楼面变形缝	计量单位	m	工程量	30.2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-182	盖缝 铝合金板 盖面 平面	10m	0.1	55.2	748.84	0.14	8.85	2.77	5.52	74.88	0.01	0.89	0.28
10-196	伸缩缝(变形缝) 止水带 氯丁 橡胶片	10m	0.1	42	78.11		6.72	2.1	4.2	7.81		0.67	0.21
综合人工工日		小计						9.72	82.69	0.01	1.56	0.49	
0.081工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								94.47					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	铝合金条板1.0mm			m2	0.601	107.19	64.42						
	木砖与拉条			m3	0.0069	1286.3 2	8.88						
	铝拉铆钉LD-1			十个	0.3	0.26	0.08						
	钢钉			kg	0.021	4.56	0.1						
	玻璃胶300mL			支	0.056	10.55	0.59						
	防腐油			kg	0.11	5.15	0.57						
	氯丁橡胶片2mm			m2	0.318	5.34	1.7						
乙酸乙脂			kg	0.23	6.69	1.54							

	多异氰酸脂	kg	0.091	13.72	1.25		
	氯丁橡胶浆	kg	0.606	4.8	2.91		
	水泥32.5级	kg	0.091	0.26	0.02		
	绿豆砂	t	0.002	145.66	0.29		
	牛皮纸	m2	0.059	1.72	0.1		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	82.69	--	

项目编码	010903004004	项目名称	屋面变形缝		计量单位	m	工程量	60.4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通10-补6	屋面镀锌铁皮泛水	10m2	0.188	122.4	274.06		19.58	6.12	23.01	51.52		3.68	1.15
综合人工工日		小计							23.01	51.52		3.68	1.15
0.1918工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								79.36					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	镀锌铁皮 δ 1				m2	1.9815 <sub>2</sub>	25	49.54					
	焊锡				kg	0.0391 <sub>04</sub>	36.87	1.44					
	钢钉				kg	0.0564	4.56	0.26					
	其他材料费						--	0.28	--				
	材料费小计						--	51.52	--				

项目编码	011001001001	项目名称	保温隔热屋面		计量单位	m2	工程量	760.67					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚40mm)	10m2	0.1	96	174.72		15.36	4.8	9.6	17.47		1.54	0.48
综合人工工日		小计							9.6	17.47		1.54	0.48
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								29.09					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	XPS聚苯乙烯挤塑板				m3	0.0416	420	17.47					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	17.47	--				

项目编号	011101003001	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	22.71						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		1.03	1.94	0.61	1.11		0.1	0.19	0.06
13-18+[13-19]*2	C20细石混凝土找平层 厚50mm(商品砼)(非泵送)	10m2	0.1	102	163.2	0.89	16.46	5.14	10.2	16.32	0.09	1.65	0.51
综合人工工日		小计							11.31	16.32	0.19	1.84	0.57
0.095工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	C20粒径16砬32.5级坍落度35-50(商品砬)(非泵送)			m3	0.0506	318.45	16.11						
	水			m3	0.046	4.5	0.21						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	16.32	--					

项目编号	011101003005	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	722.11						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		1.03	1.94	0.61	1.11		0.1	0.19	0.06
13-9	垫层 碎石 干铺	m3	0.45	63.6	204.1	1.03	10.34	3.23	28.62	91.85	0.46	4.65	1.45
13-13	C15预拌混凝土非泵送 不分格垫层	m3	0.1	85.2	314.42	1.12	13.81	4.32	8.52	31.44	0.11	1.38	0.43
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	31.2	16.82		4.99	1.56	3.12	1.68		0.5	0.16
13-12	C30现浇混凝土分格垫层(商品砬)(非泵送)	m3	0.2	146.88	370.39	1.12	23.68	7.4	29.38	74.08	0.22	4.74	1.48
综合人工工日		小计							70.75	199.05	0.89	11.46	3.58
0.5903工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								285.73					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	碎石5~16mm			t	0.054	115.31	6.23						
	碎石5~40mm			t	0.7425	115.31	85.62						
	预拌混凝土(非泵送型) C15			m3	0.1015	306.8	31.14						

水	m3	0.205	4.5	0.92		
界面剂	kg	1.29	1.29	1.66		
C30粒径20mm42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.202	345.63	69.82		
周转木材	m3	0.0012	2802.81	3.36		
铁钉70mm	kg	0.064	4.56	0.29		
其他材料费			--	0.01	--	
材料费小计			--	199.05	--	

项目编码	011101003002	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	1450.54						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-[13-19]*4	C20细石混凝土找平层 厚20mm	10m2	0.1	62.4	70.38	2.99	10.46	3.27	6.24	7.04	0.3	1.05	0.33
通13-补59	混凝土密封固化剂地坪	10m2	0.1	159.6	88.3	30.87	30.48	9.52	15.96	8.83	3.09	3.05	0.95
通13-补33	金刚砂耐磨地坪 2.5厚	10m2	0.1	120	74.17	26.2	23.39	7.31	12	7.42	2.62	2.34	0.73
D00030	彩色罩面漆	m2	1		15					15			
综合人工工日		小计						34.2	38.29	6.01	6.44	2.01	
0.285工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								86.95					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	C30预拌非泵送细石砼			m3	0.02	345.63	6.91						
	水			m3	0.117	4.5	0.53						
	固化剂			kg	0.5	10	5						
	抛光剂			kg	0.3	8.58	2.57						
	水泥42.5级			kg	1.953	0.32	0.62						
	金刚砂			kg	2.442	2.43	5.93						
	彩色罩面漆			m2	1	15	15						
	其他材料费					--	1.73	--					
	材料费小计					--	38.29	--					

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	1327.09						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	31.2	16.82		4.99	1.56	3.12	1.68		0.5	0.16

14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙(预拌)	10m2	0.1	192.63	93.13	0.29	30.87	9.65	19.26	9.31	0.03	3.09	0.97	
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	16.8	18.92		2.69	0.84	1.68	1.89		0.27	0.08	
综合人工工日		小计							24.06	12.88	0.03	3.86	1.21	
0.2005工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									42.04					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	界面剂						kg	1.29	1.29	1.66				
	水						m3	0.004	4.5	0.02				
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.02065	279.45	5.77				
	普通木成材						m3	0.0002	1200	0.24				
	水						m3	0.0086	4.5	0.04				
	玻璃纤维网格布						m2	1.1	1.72	1.89				
	其他材料费								--	3.26	--			
	材料费小计								--	12.88	--			

项目编码	011201001005	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	1395.29							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-1	内墙面 砖墙基层 石膏砂浆 20mm厚(预拌)	10m2	0.1	175.09	67.52		28.01	8.75	17.51	6.75		2.8	0.88	
综合人工工日		小计							17.51	6.75		2.8	0.88	
0.1459工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									27.94					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	石膏砂浆干粉						t	0.01936	337.61	6.54				
	水						m3	0.0169	4.5	0.08				
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)						t	0.000525	267.33	0.14				
	其他材料费								--	-0.01	--			
材料费小计								--	6.75	--				

项目编码	011201001004	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	134.47						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	18	5.01	0.17	2.91	0.91	1.8	0.5	0.02	0.29	0.09
综合人工工日		小计							1.8	0.5	0.02	0.29	0.09
0.015工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.7				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	水				m3	0.0135 2	4.5	0.06					
	水泥32.5级				kg	1.517	0.26	0.39					
	901胶				kg	0.021	2.14	0.04					
	其他材料费						--	0.01	--				
	材料费小计						--	0.5	--				

项目编码	011202001001	项目名称	柱面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	374.79						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	0.1	14.4	1.77	0.17	2.33	0.73	1.44	0.18	0.02	0.23	0.07
综合人工工日		小计							1.44	0.18	0.02	0.23	0.07
0.012工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.94				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	水泥32.5级				kg	0.6068	0.26	0.16					
	901胶				kg	0.0084	2.14	0.02					
	水				m3	0.0002 08	4.5						
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	0.18	--				

项目编码	011301001001	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	12.64						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补57	砼天棚面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	19.2	1.77	0.17	3.1	0.97	1.92	0.18	0.02	0.31	0.1
综合人工工日		小计							1.92	0.18	0.02	0.31	0.1
0.016工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级			kg	0.6068	0.26	0.16		
	901胶			kg	0.0084	2.14	0.02		
	水			m3	0.000208	4.5			
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	0.18	--	

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	1327.09					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-197	外墙弹性涂料二遍	10m2	0.1	111.6	187.35		17.86	5.58	11.16	18.74		1.79	0.56
综合人工工日		小计							11.16	18.74		1.79	0.56
0.09工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								32.25					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	高渗透性表面底漆			kg	0.12	30.01	3.6						
	外墙弹性乳胶漆(中涂)			kg	0.6	18	10.8						
	外墙弹性乳胶漆(面涂)			kg	0.2	19	3.8						
	白水泥			kg	0.3	0.38	0.11						
	901胶			kg	0.15	2.14	0.32						
	砂纸			张	0.06	0.94	0.06						
	其他材料费					--	0.05	--					
	材料费小计					--	18.74	--					

项目编码	011407001003	项目名称	墙面喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	1395.29					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176 备注1* 1备注2* 1	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	115.94	44.57		18.55	5.8	11.59	4.46		1.86	0.58
综合人工工日		小计							11.59	4.46		1.86	0.58
0.0935工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								18.49					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆		kg	0.343	10.29	3.53		
	901胶		kg	0.105	2.14	0.22		
	羧甲基纤维素		kg	0.0245	2.14	0.05		
	大白粉		kg	0.3591	0.73	0.26		
	滑石粉		kg	0.3591	0.53	0.19		
	白水泥		kg	0.182	0.38	0.07		
	其他材料费					0.14	--	
	材料费小计					4.46	--	

项目编码	011407001004	项目名称	墙面喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	134.47					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176 备注1* 1备注2*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	115.94	44.57		18.55	5.8	11.59	4.46		1.86	0.58
综合人工工日		小计						11.59	4.46		1.86	0.58	
0.0935工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							18.49						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	内墙乳胶漆		kg	0.343	10.29	3.53							
	901胶		kg	0.105	2.14	0.22							
	羧甲基纤维素		kg	0.0245	2.14	0.05							
	大白粉		kg	0.3591	0.73	0.26							
	滑石粉		kg	0.3591	0.53	0.19							
	白水泥		kg	0.182	0.38	0.07							
	其他材料费					0.14	--						
	材料费小计					4.46	--						

项目编码	011407001005	项目名称	柱面喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	374.79					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176 备注1* 1备注2*-1 备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	127.53	44.57		20.4	6.38	12.75	4.46		2.04	0.64
综合人工工日		小计						12.75	4.46		2.04	0.64	

0.1029工日	未计价材料费								
清单项目综合单价							19.89		
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	内墙乳胶漆			kg	0.343	10.29	3.53		
	901胶			kg	0.105	2.14	0.22		
	羧甲基纤维素			kg	0.0245	2.14	0.05		
	大白粉			kg	0.3591	0.73	0.26		
	滑石粉			kg	0.3591	0.53	0.19		
	白水泥			kg	0.182	0.38	0.07		
	其他材料费					--	0.14	--	
	材料费小计					--	4.46	--	

项目编号	011407002002	项目名称	天棚喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	12.64					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-176 备注1* 1备注 2*-1备 注4	内墙面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	127.53	44.57		20.4	6.38	12.75	4.46		2.04	0.64
综合人工工日		小计							12.75	4.46		2.04	0.64
0.1029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							19.89						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	内墙乳胶漆			kg	0.343	10.29	3.53						
	901胶			kg	0.105	2.14	0.22						
	羧甲基纤维素			kg	0.0245	2.14	0.05						
	大白粉			kg	0.3591	0.73	0.26						
	滑石粉			kg	0.3591	0.53	0.19						
	白水泥			kg	0.182	0.38	0.07						
	其他材料费					--	0.14	--					
	材料费小计					--	4.46	--					

项目编号	011407002001	项目名称	屋面喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	760.67					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00031	浅色反光涂料保护层	m2	1		15					15			

综合人工工日	小计				15				
工日	未计价材料费								
清单项目综合单价					15				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	浅色反光涂料保护层			m2	1	15	15		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	15	--	

项目编码	011706002001	项目名称	排水、降水		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
22-11	施工降水 轻型井点降水 安装	10根	5.3	397.2	226.64	172.16	91.1	28.47	2105.16	1201.19	912.45	482.83	150.89
22-12	施工降水 轻型井点降水 拆除	10根	5.3	276		46.28	51.56	16.11	1462.8		245.28	273.27	85.38
22-13	施工降水 轻型井点降水 使用	套天	14	216	13.92	110.52	52.24	16.33	3024	194.88	1547.28	731.36	228.62
综合人工工日				小计					6591.96	1396.07	2705.01	1487.46	464.89
54.933工日				未计价材料费									
清单项目综合单价					12645.39								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	轻型井点总管 φ100			m	0.6183	40.94	25.31						
	轻型井点井管 φ40			m	1.166	13.21	15.4						
	中砂			t	5.459	115.31	629.48						
	橡胶水管 φ50			m	9.01	12.86	115.87						
	水			m3	96.354	4.5	433.59						
	轻型井点井管 φ48			m	11.62	13.21	153.5						
	其他材料费					--	22.92	--					
材料费小计					--	1396.07	--						

项目编码	011701002001	项目名称	外脚手架		计量单位	m2	工程量	2802.31					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-12	砌墙脚手架 外架子 双排 高20m以内	10m2	0.1	120	83.58	12.88	21.26	6.64	12	8.36	1.29	2.13	0.66
综合人工工日				小计					12	8.36	1.29	2.13	0.66
0.1工日				未计价材料费									

清单项目综合单价				24.44					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	周转木材			m3	0.0005	2802.81	1.4		
	脚手钢管			kg	0.981	3	2.94		
	底座			个	0.003	3.2	0.01		
	脚手架扣件			个	0.166	3.5	0.58		
	镀锌铁丝8#			kg	0.184	4.46	0.82		
	其他材料费					--	2.61	--	
	材料费小计					--	8.36	--	

项目编码	011701003002	项目名称	里脚手架		计量单位	m2	工程量	202.74					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-10	砌墙脚手架 外架子 单排 高12m以内	10m2	0.1	80.4	50.63	6.44	13.89	4.34	8.04	5.06	0.64	1.39	0.43
综合人工工日		小计							8.04	5.06	0.64	1.39	0.43
0.067工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										15.56			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	周转木材			m3	0.0007	2802.81	1.96						
	脚手钢管			kg	0.397	3	1.19						
	底座			个	0.001	3.2							
	脚手架扣件			个	0.063	3.5	0.22						
	镀锌铁丝8#			kg	0.146	4.46	0.65						
	其他材料费					--	1.04	--					
	材料费小计					--	5.06	--					

项目编码	011701003004	项目名称	里脚手架		计量单位	m2	工程量	2506.6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-25	抹灰脚手架 抹灰脚手架 高超过3.60m, 在12m以内	10m2	0.1	79.2	31.79	10.3	14.32	4.48	7.92	3.18	1.03	1.43	0.45
综合人工工日		小计							7.92	3.18	1.03	1.43	0.45
0.066工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										14.01			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管			kg	0.239	3	0.72		
	周转木材			m3	0.0003	2802.81	0.84		
	底座			个	0.001	3.2			
	脚手架扣件			个	0.041	3.5	0.14		
	镀锌铁丝8#			kg	0.185	4.46	0.83		
	其他材料费						0.65	--	
	材料费小计						3.18	--	

项目编码	011701006001	项目名称	满堂脚手架		计量单位	m2	工程量	750					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-20	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	0.1	120	30.28	10.3	20.85	6.52	12	3.03	1.03	2.09	0.65
综合人工工日		小计							12	3.03	1.03	2.09	0.65
0.1工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								18.8					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	脚手钢管			kg	0.141	3	0.42						
	底座			个	0.001	3.2							
	脚手架扣件			个	0.02	3.5	0.07						
	周转木材			m3	0.0005	2802.81	1.4						
	镀锌铁丝8#			kg	0.026	4.46	0.12						
	其他材料费						1.02	--					
	材料费小计						3.03	--					

项目编码	011701006002	项目名称	满堂脚手架		计量单位	m2	工程量	750					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-21	满堂脚手架 基本层 高8m以内	10m2	0.1	151.2	37.21	12.88	26.25	8.2	15.12	3.72	1.29	2.63	0.82
综合人工工日		小计							15.12	3.72	1.29	2.63	0.82
0.126工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								23.58					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	脚手钢管	kg	0.176	3	0.53			
	底座	个	0.002	3.2	0.01			
	脚手架扣件	个	0.025	3.5	0.09			
	周转木材	m3	0.0006	2802.81	1.68			
	镀锌铁丝8#	kg	0.033	4.46	0.15			
	其他材料费				--	1.26	--	
	材料费小计				--	3.72	--	

项目编号	011701006003	项目名称	满堂脚手架		计量单位	m2	工程量	750					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-21备注4+[20-22]	满堂脚手架 基本层 高10m以内	10m2	0.1	81.36	16.83	6.44	14.05	4.39	8.14	1.68	0.64	1.41	0.44
综合人工工日		小计							8.14	1.68	0.64	1.41	0.44
0.0678工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								12.31					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	脚手钢管	kg	0.1018	3	0.31								
	底座	个	0.0006	3.2									
	脚手架扣件	个	0.0145	3.5	0.05								
	周转木材	m3	0.00018	2802.81	0.5								
	镀锌铁丝8#	kg	0.0099	4.46	0.04								
	其他材料费				--	0.78	--						
	材料费小计				--	1.68	--						

项目编号	011701002003	项目名称	外脚手架		计量单位	座	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-43	电梯井字架 搭设高度30m以内	座	1	1608	555.91	60.09	266.89	83.4	1608	555.91	60.09	266.89	83.4
综合人工工日		小计							1608	555.91	60.09	266.89	83.4
13.4工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								2574.29					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	周转木材			m3	0.078	2802.81	218.62		
	脚手钢管			kg	81.61	3	244.83		
	底座			个	0.25	3.2	0.8		
	脚手架扣件			个	9.88	3.5	34.58		
	其他材料费					--	57.08	--	
	材料费小计					--	555.91	--	

项目编码	011702001001	项目名称	基础		计量单位	m2	工程量	35.89					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2备注1	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.1	482.4	292.91	9.86	78.76	24.61	48.24	29.29	0.99	7.88	2.46
综合人工工日		小计						48.24	29.29	0.99	7.88	2.46	
0.402工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							88.86						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	复合木模板18mm			m2	0.22	34.6	7.61						
	周转木材			m3	0.0066	2802.81	18.5						
	卡具			kg	0.014	4.18	0.06						
	钢管支撑			kg	0.149	3.23	0.48						
	铁钉			kg	0.3326	4.56	1.52						
	镀锌铁丝22#			kg	0.014	5.63	0.08						
	塑料卡			个	3	0.17	0.51						
	其他材料费					--	0.53	--					
材料费小计					--	29.29	--						

项目编码	011702001003	项目名称	基础		计量单位	m2	工程量	6.67					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-8备注1	现浇构件 无梁 式钢筋混凝土满堂基础 复合木模板	10m2	0.1	284.4	267.12	14.12	47.76	14.93	28.44	26.71	1.41	4.78	1.49
综合人工工日		小计						28.44	26.71	1.41	4.78	1.49	
0.237工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							62.83						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	复合木模板18mm		m2	0.22	34.6	7.61			
	周转木材		m3	0.0056	2802.81	15.7			
	卡具		kg	0.029	4.18	0.12			
	钢管支撑		kg	0.154	3.23	0.5			
	铁钉		kg	0.3436	4.56	1.57			
	镀锌铁丝22#		kg	0.031	5.63	0.17			
	塑料卡		个	3	0.17	0.51			
	其他材料费					--	0.53	--	
	材料费小计					--	26.71	--	

项目编号	011702001004	项目名称	基础		计量单位	m2	工程量	92.1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-12备注1	现浇构件 基础各种柱基、桩承台 复合木模板	10m2	0.1	386.4	271.76	14.61	64.16	20.05	38.64	27.18	1.46	6.42	2.01
综合人工工日		小计							38.64	27.18	1.46	6.42	2.01
0.322工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								75.71					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	复合木模板18mm		m2	0.22	34.6	7.61							
	周转木材		m3	0.0056	2802.81	15.7							
	卡具		kg	0.026	4.18	0.11							
	钢管支撑		kg	0.253	3.23	0.82							
	铁钉		kg	0.3416	4.56	1.56							
	镀锌铁丝8#		kg	0.059	4.46	0.26							
	镀锌铁丝22#		kg	0.011	5.63	0.06							
	塑料卡		个	3	0.17	0.51							
	其他材料费					--	0.55	--					
材料费小计					--	27.18	--						

项目编号	011702002001	项目名称	矩形柱		计量单位	m2	工程量	113.42					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

21-27 备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	417.6	234.27	15.57	69.31	21.66	41.76	23.43	1.56	6.93	2.17
综合人工工日		小计							41.76	23.43	1.56	6.93	2.17
0.348工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									75.85				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	34.6	7.61			
	周转木材						m3	0.0041	2802.81	11.49			
	卡具						kg	0.177	4.18	0.74			
	钢管支撑						kg	0.357	3.23	1.15			
	铁钉						kg	0.2034	4.56	0.93			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	5.63	0.02			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费								--	0.98		--	
	材料费小计								--	23.43		--	

项目编码	011702002005	项目名称	矩形柱		计量单位	m2	工程量	18.52					
清单综合单价组成明细													
定额 编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27 备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	417.6	234.27	15.57	69.31	21.66	41.76	23.43	1.56	6.93	2.17
综合人工工日		小计							41.76	23.43	1.56	6.93	2.17
0.348工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									75.85				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.22	34.6	7.61			
	周转木材						m3	0.0041	2802.81	11.49			
	卡具						kg	0.177	4.18	0.74			
	钢管支撑						kg	0.357	3.23	1.15			
	铁钉						kg	0.2034	4.56	0.93			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	5.63	0.02			
	塑料卡						个	3	0.17	0.51			
	其他材料费								--	0.98		--	
	材料费小计								--	23.43		--	

项目编码	011702002004	项目名称	矩形柱		计量单位	m2	工程量	189.35					
------	--------------	------	-----	--	------	----	-----	--------	--	--	--	--	--

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27 备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	417.6	234.27	15.57	69.31	21.66	41.76	23.43	1.56	6.93	2.17
综合人工工日		小计							41.76	23.43	1.56	6.93	2.17
0.348工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								75.85					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	复合木模板18mm			m2	0.22	34.6	7.61						
	周转木材			m3	0.0041	2802.81	11.49						
	卡具			kg	0.177	4.18	0.74						
	钢管支撑			kg	0.357	3.23	1.15						
	铁钉			kg	0.2034	4.56	0.93						
	镀锌铁丝22#			kg	0.003	5.63	0.02						
	塑料卡			个	3	0.17	0.51						
	其他材料费					--	0.98	--					
	材料费小计					--	23.43	--					

项目编码	011702002002	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	201.02						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27 备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	417.6	234.27	15.57	69.31	21.66	41.76	23.43	1.56	6.93	2.17
综合人工工日		小计							41.76	23.43	1.56	6.93	2.17
0.348工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								75.85					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	复合木模板18mm			m2	0.22	34.6	7.61						
	周转木材			m3	0.0041	2802.81	11.49						
	卡具			kg	0.177	4.18	0.74						
	钢管支撑			kg	0.357	3.23	1.15						
	铁钉			kg	0.2034	4.56	0.93						
	镀锌铁丝22#			kg	0.003	5.63	0.02						
	塑料卡			个	3	0.17	0.51						
	其他材料费					--	0.98	--					
	材料费小计					--	23.43	--					

项目编码	011702002003	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	505.74						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27 备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	417.6	234.27	15.57	69.31	21.66	41.76	23.43	1.56	6.93	2.17
综合人工工日		小计						41.76	23.43	1.56	6.93	2.17	
0.348工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								75.85					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	复合木模板18mm			m2	0.22	34.6	7.61						
	周转木材			m3	0.0041	2802.81	11.49						
	卡具			kg	0.177	4.18	0.74						
	钢管支撑			kg	0.357	3.23	1.15						
	铁钉			kg	0.2034	4.56	0.93						
	镀锌铁丝22#			kg	0.003	5.63	0.02						
	塑料卡			个	3	0.17	0.51						
	其他材料费					--	0.98	--					
	材料费小计					--	23.43	--					

项目编码	011702003001	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	359.68						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-32 备注5	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	0.1	528	292.46	10.38	86.14	26.92	52.8	29.25	1.04	8.61	2.69
综合人工工日		小计						52.8	29.25	1.04	8.61	2.69	
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								94.39					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	周转木材			m3	0.0066	2802.81	18.5						
	复合木模板18mm			m2	0.22	34.6	7.61						
	铁钉			kg	0.2572	4.56	1.17						
	卡具			kg	0.042	4.18	0.18						
	镀锌铁丝22#			kg	0.003	5.63	0.02						
	钢管支撑			kg	0.102	3.23	0.33						

	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.93	--	
	材料费小计			--	29.25	--	

项目编码	011702005001	项目名称	基础梁		计量单位	m2	工程量	108.07					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-34 备注5	现浇构件 基础梁 复合木模板	10m2	0.1	276	214.56	11.09	45.93	14.35	27.6	21.46	1.11	4.59	1.44
综合人工工日		小计							27.6	21.46	1.11	4.59	1.44
0.23工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								56.2					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	复合木模板18mm				m2	0.22	34.6	7.61					
	卡具				kg	0.117	4.18	0.49					
	钢管支撑				kg	0.22	3.23	0.71					
	周转木材				m3	0.0039	2802.81	10.93					
	铁钉				kg	0.138	4.56	0.63					
	镀锌铁丝22#				kg	0.003	5.63	0.02					
	塑料卡				个	3	0.17	0.51					
	其他材料费						--	0.56	--				
	材料费小计						--	21.46	--				

项目编码	011702006001	项目名称	矩形梁		计量单位	m2	工程量	93.12					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-36 备注5	现浇构件 挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.1	432	294.37	21.34	72.53	22.67	43.2	29.44	2.13	7.25	2.27
综合人工工日		小计							43.2	29.44	2.13	7.25	2.27
0.36工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								84.29					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	复合木模板18mm				m2	0.22	34.6	7.61					
	卡具				kg	0.166	4.18	0.69					
	钢管支撑				kg	0.653	3.23	2.11					

	周转木材	m3	0.0058	2802.81	16.26		
	铁钉	kg	0.2706	4.56	1.23		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	5.63	0.02		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	1.01	--	
	材料费小计			--	29.44	--	

项目编码	011702006002	项目名称	矩形梁	计量单位	m2	工程量	41.39
------	--------------	------	-----	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-36备注5	现浇构件挑梁、单梁、连续梁、框架梁复合木模板	10m2	0.1	432	294.37	21.34	72.53	22.67	43.2	29.44	2.13	7.25	2.27
综合人工工日		小计							43.2	29.44	2.13	7.25	2.27
0.36工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								84.29					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm			m2	0.22	34.6	7.61		
	卡具			kg	0.166	4.18	0.69		
	钢管支撑			kg	0.653	3.23	2.11		
	周转木材			m3	0.0058	2802.81	16.26		
	铁钉			kg	0.2706	4.56	1.23		
	镀锌铁丝22#			kg	0.003	5.63	0.02		
	塑料卡			个	3	0.17	0.51		
	其他材料费					--	1.01	--	
	材料费小计					--	29.44	--	

项目编码	011702006004	项目名称	矩形梁	计量单位	m2	工程量	9.66
------	--------------	------	-----	------	----	-----	------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-36备注5	现浇构件挑梁、单梁、连续梁、框架梁复合木模板	10m2	0.1	432	103.78	21.34	72.53	22.67	43.2	10.38	2.13	7.25	2.27
综合人工工日		小计							43.2	10.38	2.13	7.25	2.27
0.36工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								65.23					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm		m2	0.22	34.6	7.61		
	铁钉		kg	0.2706	4.56	1.23		
	镀锌铁丝22#		kg	0.003	5.63	0.02		
	塑料卡		个	3	0.17	0.51		
	其他材料费				--	1.01	--	
	材料费小计				--	10.38	--	

项目编码	011702008001	项目名称	圈梁		计量单位	m2	工程量	135.87					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.1	358.8	255.34	12.21	59.36	18.55	35.88	25.53	1.22	5.94	1.86
综合人工工日		小计						35.88	25.53	1.22	5.94	1.86	
0.299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							70.43						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	复合木模板18mm		m2	0.22	34.6	7.61							
	卡具		kg	0.058	4.18	0.24							
	钢管支撑		kg	0.169	3.23	0.55							
	周转木材		m3	0.0054	2802.81	15.14							
	铁钉		kg	0.1176	4.56	0.54							
	镀锌铁丝22#		kg	0.004	5.63	0.02							
	塑料卡		个	3	0.17	0.51							
	其他材料费				--	0.92	--						
	材料费小计				--	25.53	--						
项目编码	011702009001	项目名称	过梁		计量单位	m2	工程量	11.76					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-44备注5	现浇构件 过梁复合木模板	10m2	0.1	512.4	283.54	14.25	84.26	26.33	51.24	28.35	1.43	8.43	2.63
综合人工工日		小计						51.24	28.35	1.43	8.43	2.63	
0.427工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							92.08						

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	复合木模板18mm		m2	0.22	34.6	7.61			
	卡具		kg	0.074	4.18	0.31			
	钢管支撑		kg	0.147	3.23	0.47			
	周转木材		m3	0.0062	2802.81	17.38			
	铁钉		kg	0.2556	4.56	1.17			
	镀锌铁丝22#		kg	0.003	5.63	0.02			
	塑料卡		个	3	0.17	0.51			
	其他材料费					--	0.88	--	
	材料费小计					--	28.35	--	

项目编号	011702011001	项目名称	直形墙		计量单位	m2	工程量	45.5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-52备注5	现浇构件 电梯井壁 复合木模板	10m2	0.1	296.4	188.41	10.12	49.04	15.33	29.64	18.84	1.01	4.9	1.53
综合人工工日		小计							29.64	18.84	1.01	4.9	1.53
0.247工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								55.92					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	复合木模板18mm		m2	0.22	34.6	7.61							
	卡具		kg	0.11	4.18	0.46							
	钢管支撑		kg	0.186	3.23	0.6							
	周转木材		m3	0.0018	2802.81	5.05							
	铁钉		kg	0.173	4.56	0.79							
	镀锌铁丝22#		kg	0.003	5.63	0.02							
	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	0.394	5.66	2.23							
	塑料管dn20		m	0.205	3.11	0.64							
	塑料卡		个	3	0.17	0.51							
	其他材料费					--	0.93	--					
	材料费小计					--	18.84	--					

项目编号	011702014003	项目名称	有梁板		计量单位	m2	工程量	31.7					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

21-59 14 5 备注	现浇构件 现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.1	402.96	240.9	21.19	67.86	21.21	40.3	24.09	2.12	6.79	2.12
综合人工工日		小计							40.3	24.09	2.12	6.79	2.12
0.3358工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									75.42				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm							m2	0.22	34.6	7.61		
	卡具							kg	0.2353	4.18	0.98		
	钢管支撑							kg	0.9022	3.23	2.91		
	周转木材							m3	0.0036	2802.81	10.09		
	铁钉							kg	0.193	4.56	0.88		
	镀锌铁丝22#							kg	0.003	5.63	0.02		
	塑料卡							个	3	0.17	0.51		
	其他材料费									--	1.09	--	
	材料费小计									--	24.09	--	

项目编码	011702014001	项目名称	有梁板		计量单位	m2	工程量	1237.86					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-57 5 备注	现浇构件 现浇板厚度10cm内复合木模板	10m2	0.1	295.2	228.05	16.21	49.83	15.57	29.52	22.81	1.62	4.98	1.56
综合人工工日		小计							29.52	22.81	1.62	4.98	1.56
0.246工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									60.49				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm							m2	0.22	34.6	7.61		
	卡具							kg	0.181	4.18	0.76		
	钢管支撑							kg	0.579	3.23	1.87		
	周转木材							m3	0.0036	2802.81	10.09		
	铁钉							kg	0.193	4.56	0.88		
	镀锌铁丝22#							kg	0.003	5.63	0.02		
	塑料卡							个	3	0.17	0.51		
	其他材料费									--	1.07	--	
	材料费小计									--	22.81	--	

项目编码	011702014005	项目名称	有梁板		计量单位	m2	工程量	1268.06					
------	--------------	------	-----	--	------	----	-----	---------	--	--	--	--	--

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59备注5	现浇构件 现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.1	350.4	231.91	21.19	59.45	18.58	35.04	23.19	2.12	5.95	1.86
综合人工工日		小计							35.04	23.19	2.12	5.95	1.86
0.292工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								68.16					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	复合木模板18mm			m2	0.22	34.6	7.61						
	卡具			kg	0.181	4.18	0.76						
	钢管支撑			kg	0.694	3.23	2.24						
	周转木材			m3	0.0036	2802.81	10.09						
	铁钉			kg	0.193	4.56	0.88						
	镀锌铁丝22#			kg	0.003	5.63	0.02						
	塑料卡			个	3	0.17	0.51						
	其他材料费					--	1.08	--					
材料费小计					--	23.19	--						

项目编码	011702014006	项目名称	有梁板		计量单位	m2	工程量	1226.43					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59备注5	现浇构件 现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.1	350.4	101.02	21.19	59.45	18.58	35.04	10.1	2.12	5.95	1.86
综合人工工日		小计							35.04	10.1	2.12	5.95	1.86
0.292工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								55.07					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	复合木模板18mm			m2	0.22	34.6	7.61						
	铁钉			kg	0.193	4.56	0.88						
	镀锌铁丝22#			kg	0.003	5.63	0.02						
	塑料卡			个	3	0.17	0.51						
	其他材料费					--	1.08	--					
材料费小计					--	10.1	--						

项目编码	011702023002	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板		计量单位	m2	工程量	19.06
清单综合单价组成明细								

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-78备注1	现浇构件 复式雨篷 复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	795.6	388.96	34.49	132.81	41.5	79.56	38.9	3.45	13.28	4.15
21-89	现浇构件 檐沟小型构件 木模板	10m2	0.1	441.6	434.34	14.09	72.91	22.78	44.16	43.43	1.41	7.29	2.28
综合人工工日		小计							123.72	82.33	4.86	20.57	6.43
1.031工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								237.91					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	复合木模板18mm				m2	0.374	34.6	12.94					
	卡具				kg	0.197	4.18	0.82					
	钢管支撑				kg	0.656	3.23	2.12					
	周转木材				m3	0.0213	2802.81	59.7					
	铁钉				kg	0.771	4.56	3.52					
	镀锌铁丝22#				kg	0.007	5.63	0.04					
	塑料卡				个	3	0.17	0.51					
	其他材料费						--	2.68	--				
	材料费小计						--	82.33	--				

项目编码	011702023003	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板	计量单位	m2	工程量	15.26	清单综合单价组成明细					
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-89备注1	现浇构件 檐沟小型构件 木模板	10m2	0.1	441.6	439.44	14.09	72.91	22.78	44.16	43.94	1.41	7.29	2.28
综合人工工日		小计							44.16	43.94	1.41	7.29	2.28
0.368工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								99.08					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	周转木材				m3	0.0146	2802.81	40.92					
	铁钉				kg	0.348	4.56	1.59					
	镀锌铁丝22#				kg	0.003	5.63	0.02					
	塑料卡				个	3	0.17	0.51					
	其他材料费						--	0.9	--				
	材料费小计						--	43.94	--				

项目编号	011702025001	项目名称	压顶	计量单位	m2	工程量	55.59						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-94 备注1	现浇构件 压顶 复合木模板	10m2	0.1	404.4	258.69	15.94	67.25	21.02	40.44	25.87	1.59	6.73	2.1
综合人工工日		小计							40.44	25.87	1.59	6.73	2.1
0.337工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								76.73					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	复合木模板18mm				m2	0.22	34.6	7.61					
	卡具				kg	0.115	4.18	0.48					
	钢管支撑				kg	0.386	3.23	1.25					
	周转木材				m3	0.005	2802.81	14.01					
	铁钉				kg	0.226	4.56	1.03					
	镀锌铁丝22#				kg	0.003	5.63	0.02					
	塑料卡				个	3	0.17	0.51					
	其他材料费						--	0.96	--				
	材料费小计						--	25.87	--				

项目编号	010507001003	项目名称	坡道模板	计量单位	m2	工程量	1.68						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2 备注1	现浇构件 基础 混凝土垫层 复 合木模板	10m2	0.1	482.4	291.77	9.98	78.78	24.62	48.24	29.18	1	7.88	2.46
综合人工工日		小计							48.24	29.18	1	7.88	2.46
0.402工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								88.76					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	复合木模板18mm				m2	0.22	34.6	7.61					
	周转木材				m3	0.0066	2802.81	18.5					
	卡具				kg	0.014	4.18	0.06					
	钢管支撑				kg	0.149	3.23	0.48					
	铁钉				kg	0.3326	4.56	1.52					
	镀锌铁丝22#				kg	0.014	5.63	0.08					
	塑料卡				个	3	0.15	0.45					
	其他材料费						--	0.48	--				

	材料费小计	--	29.18	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码	011702009002	项目名称	高支模支撑架	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-27 备注6	满堂支撑架 搭设、拆除	t	165	285.6	10.94	8.58	47.07	14.71	47124	1805.1	1415.7	7766.55	2427.15
20-28 备注5	满堂支撑架 使用费	每t·10天	495		48.03					23774.85			
综合人工工日		小计							47124	25579.95	1415.7	7766.55	2427.15
392.7工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								84313.35					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	镀锌铁丝8#				kg	234.3	4.46	1044.98					
	周转木材				m3	4.455	2802.81	12486.52					
	脚手钢管				kg	1301.85	3	3905.55					
	脚手架扣件				个	183.15	3.5	641.03					
	底座				个	14.85	3.2	47.52					
	其他材料费						--	7454.35	--				
	材料费小计						--	25579.95	--				

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-8	塔式起重机施工现浇框架檐口高度20m以内(6层以内)	天	60			523.35	83.74	26.17			31401	5024.4	1570.2
23-52	施工塔吊、电梯基础、塔吊及电梯与建筑物连接件 自升式塔式起重机起重能力在630kN.m以内(商品砼)(非泵送)(预拌)	台	1	11854.07	15602.88	1607.43	2153.84	673.08	11854.07	15602.88	1607.43	2153.84	673.08
综合人工工日		小计							11854.07	15602.88	33008.43	7178.24	2243.28
103.0126工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								69886.9					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	碎石5~40mm	t	4.455	115.31	513.71		
	碎石5~16mm	t	0.324	115.31	37.36		
	C30粒径40砣42.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	30.45	345.63	10524.43		
	塑料薄膜	m2	5.1	0.69	3.52		
	水	m3	21.941	4.5	98.73		
	组合钢模板	kg	19.908	3	59.72		
	周转木材	m3	0.1751 7	2802.8 1	490.97		
	卡具	kg	5.292	4.18	22.12		
	钢管支撑	kg	6.48	3.23	20.93		
	铁钉	kg	2.4044	4.56	10.96		
	镀锌铁丝22#	kg	6.273	5.63	35.32		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	5.76	5.66	32.6		
	塑料管dn20	m	9.36	3.11	29.11		
	钢筋综合	t	0.918	3270.3 4	3002.17		
	电焊条J422	kg	10.311	5.07	52.28		
	型钢	t	0.1888 95	3100	585.57		
	氧气	m3	4.5023 9	2.98	13.42		
	乙炔气	m3	1.9565 3	11.71	22.91		
	防锈漆	kg	0.6338 28	12.86	8.15		
油漆溶剂油	kg	0.0654 45	12.01	0.79			
水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)	t	0.0180 25	279.45	5.04			
其他材料费				--	33.07	--	
材料费小计				--	15602.88	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-38	塔式起重机630kNm以内场外运输费用	次	1	1440	2442.0 7	8130.7 7			1440	2442.0 7	8130.7 7		
25-39	塔式起重机630kNm以内组装拆卸费	次	1	7200	58.04	6473.5 9			7200	58.04	6473.5 9		
25-1	履带式挖掘机1m3以内场外运输费用	次	1	1440	1147.0 5	2564.8 8			1440	1147.0 5	2564.8 8		

综合人工工日		小计		10080	3647.16	17169.24			
84工日		未计价材料费							
清单项目综合单价				30896.4					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	镀锌铁丝8#			kg	20	4.46	89.2		
	草袋子			只	30	0.86	25.8		
	螺栓M20×350			套	28	0.48	13.44		
	木枕			m3	0.08	1071.94	85.76		
	其他材料费					--	3432.96	--	
	材料费小计					--	3647.16	--	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市泗河口村安西内燃机工改项目-土建工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			107966.89			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	98151.72			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	9815.17			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	31661.84			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1583.09			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					141211.82			

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：江阴市泗河口村安西内燃机工改项目-土建工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	330000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	330000		

# 暂列金额明细表

工程名称：江阴市泗河口村安西内燃机工改项目-土建工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	330000	
	合计		330000	



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：江阴市泗河口村安西内燃机工改项目-土建工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：江阴市泗河口村安西内燃机工改项目-土建工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：江阴市泗河口村安西内燃机工改项目-土建工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：江阴市泗河口村安西内燃机工改项目-土建工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	135674.88		135674.88
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3637396.22	3.2	116396.68
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3637396.22	0.53	19278.2
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3637396.22		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3773071.1	9	339576.4
合计					475251.28

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：江阴市泗河口村安西内燃机工改项目-土建工程(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									



# 单位工程招标控制价表

工程名称：江阴市泗河口村安西内燃机工改项目-安装工程(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	118612.58	
1.1	人工费	28468.17	
1.2	材料费	77297	
1.3	施工机具使用费	1464.09	
1.4	企业管理费	8545.77	
1.5	利润	2837.55	
2	措施项目费	8358.24	
2.1	单价措施项目费	4779.85	
2.2	总价措施项目费	3578.39	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	2110.01	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	3580.58	
5	税金	11749.63	
6	工程造价	142301.03	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市泗河口村安西内燃机工改项目-安装工程(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		电气工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：低压配电柜 ALZ 2、型号：XGL(定制) 箱体消防警示标记 消防与非消防电源之间加防火隔板 30kw Kx=0.8 COSΦ=0.9 Ijs =52.5A 3、端子板外部接线：无端子接线 3、安装方式：10#槽钢落地安装 高出地面50cm	台	1	6914.75	6914.75	
2	030404017002	配电箱	1、名称：配电箱 1AL1 2AL1 3AL1 2、型号：XL-3(定制) P=10kw Kx=1.0 COSΦ=0.9 Ijs =18.8A 3、端子板外部接线：无端子接线 3、安装方式：悬挂嵌入式安装 距地1.5m	台	3	2278.27	6834.81	
3	030404017003	配电箱	1、名称：配电箱 APDT1 2、型号：XL-3(定制) P=15kw Kx=1.0 COSΦ=0.6 Ijs =35.5A 3、端子板外部接线：无端子接线 3、安装方式：悬挂嵌入式安装 距地1.5m	台	1	5086.96	5086.96	
4	030404017004	配电箱	1、名称：应急照明集中电源 1A-D 2、型号：0.5KVA 箱体消防警示标记 带手动控制按钮 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：悬挂嵌入式安装	台	1	2513.78	2513.78	
5	030411001001	配管	1、名称：RC钢管 DN150 2、配置形式：埋地	m	60	124.69	7481.4	
6	030411001004	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：DN50 3、配置形式：暗配	m	25	41.1	1027.5	
7	030411001003	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：DN32 3、配置形式：暗配	m	73	25.21	1840.33	
8	030411001005	配管	1、名称：PC电工管（超高） 2、规格：DN20 3、配置形式：暗配	m	729.9	10.25	7481.48	
9	030411001006	配管	1、名称：JDG钢管 2、规格：DN40 3、配置形式：暗配	m	10	19.54	195.4	
10	030411001008	配管	1、名称：JDG钢管 2、规格：DN25 3、配置形式：暗配	m	22	12.86	282.92	
11	030411001007	配管	1、名称：JDG钢管 2、规格：DN20 3、配置形式：暗配	m	45	9.52	428.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030408001001	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZRYJV-4x25mm <sup>2</sup> 3、敷设方式、部位：穿管	m	20	122.53	2450.6	
13	030408001002	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZRYJV-5x4mm <sup>2</sup> 3、敷设方式、部位：穿管	m	8.5	26.86	228.31	
14	030408001003	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-4x6+E6mm <sup>2</sup> 3、敷设方式、部位：穿管	m	81.2	36.55	2967.86	
15	030408001005	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZRYJV-4x10+E10mm <sup>2</sup> 3、敷设方式、部位：穿管	m	10	59.1	591	
16	030408001004	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-4x16+E16mm <sup>2</sup> 3、敷设方式、部位：穿管	m	31	87.05	2698.55	
17	030411004001	配线	1、名称：铜芯线（超高） 2、配线形式：穿管 3、型号：BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	2265.3	3.68	8336.3	
18	030411004002	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：穿管 3、型号：ZRBV-2.5mm <sup>2</sup>	m	147.6	3.75	553.5	
19	030411004003	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：穿管 3、型号：ZRBV-4mm <sup>2</sup>	m	52.8	4.67	246.58	
20	030411004004	配线	1、名称：多芯线 2、配线形式：穿管 3、型号：ZRN-RVS-2*4mm <sup>2</sup>	m	5	9.63	48.15	
21	030411004005	配线	1、名称：多芯线 2、配线形式：穿管 3、型号：ZRN-RVS-2*2.5mm <sup>2</sup>	m	23.4	6.45	150.93	
22	030412002001	工厂灯	1、名称：工矿灯（LED）（超高） 2、型号：220V/125w（LED） 3、安装形式：吸顶	套	72	247.23	17800.56	
23	030412005001	荧光灯	1、名称：荧光灯（电子镇流） 2、型号：1x28W T5/LED 3、安装形式：吸顶	套	1	71.82	71.82	
24	030412001001	普通灯具	1、名称：井道壁灯 2、型号：11W 带防护罩	套	3	56.76	170.28	
25	030412004001	装饰灯	1、名称：消防应急标志灯具（集中蓄电池型） 2、型号：（LED）1W A型灯具 3、安装形式：出口门框上100明装	套	1	76.48	76.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030412004002	装饰灯	1、名称：消防应急标志灯具(集中蓄电池型) 2、型号：(LED)3W A型灯具 3、安装形式：距地2.5米壁装	套	1	76.48	76.48	
27	030412004003	装饰灯	1、名称：消防应急标志灯具(集中蓄电池型) 2、型号：(LED)3W A型灯具 IP67 3、安装形式：距地2.5米壁装	套	1	76.48	76.48	
28	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、安装方式：暗装	个	1	20.87	20.87	
29	030404034002	照明开关	1、名称：单联双控开关 2、安装方式：暗装	个	2	23.01	46.02	
30	030404035001	插座	1、名称：单相二三眼电源插座 2、规格：(2P+PE)-IP54 3、安装方式：暗装	个	1	34.82	34.82	
31	030411006001	接线盒	1、名称：86接线盒(超高) 2、材质：塑料 3、安装形式：暗装	个	72	7.16	515.52	
32	030411006003	接线盒	1、名称：86接线盒 2、材质：铁 3、安装形式：暗装	个	4	7.84	31.36	
33	030411006002	接线盒	1、名称：86开关盒 2、安装形式：暗装	个	6	7.67	46.02	
34	030408006002	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制安 2、规格：185mm <sup>2</sup>	个	2	357.67	715.34	
35	030409004001	基础接地极	1、名称：基础接地体 2、材质：桩内二主筋与基础底板的水平接地网络组成,或利用结构底板内钢筋作为联合接地体 3、安装形式：焊接 焊接处二次防腐	m	155.6	8.07	1255.69	
36	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、安装形式：利用结构柱内对角主钢筋(大于 $\phi 16$ ) 通长相互焊接作为引下线。	m	228	21.61	4927.08	
37	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：测试点制安	台(块)	4	45.64	182.56	
38	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：不锈钢扁钢 3、规格：40*4	m	74	49.48	3661.52	
39	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：40*4	m	24	25.7	616.8	
40	030409001001	接地极	1、名称：接地钢板 100*100*10热镀锌扁钢	根(块)	8	53.56	428.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	030409005001	避雷网	1、名称：接闪带 2、材质：φ10热镀锌圆钢 3、安装形式：明敷接闪带采用φ10热镀锌圆钢四周一圈，架设高度150，支撑点间距1000，转角处500。支撑件采用φ10热镀锌圆钢插入女儿墙内。凡出屋面之金属构筑物，金属管道均须与接闪带作可靠电气连接。接闪带应相互连接。不上人屋面接闪带应设在外墙外表面或屋檐边垂直面上，也可设在外墙外表面或屋檐边垂直面外。 4、其他按设计及规范要求	m	174.1	41.5	7225.15	
42	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位端子箱 2、规格：MEB	台(块)	1	341.93	341.93	
43	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置调试	系统	1	885.9	885.9	
44	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级(kV)：1kV以下交流供电(综合)	系统	1	811.05	811.05	
		分部小计					98377.72	
		雨水工程						
45	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：PVC-U承压塑料管 DN110。管材抗负压力应大于-80kpa 4、连接形式：承插粘结含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求：渗水试验	m	120	39.76	4771.2	
46	031001005001	铸铁管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：内壁较光滑的带内衬的承压排水铸铁管 DN150 4、连接形式：不锈钢卡箍连接 含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求：渗水试验	m	9	211.04	1899.36	
47	031004014001	给、排水附(配件)	1、材质：铸铁重力雨水斗 2、型号、规格：DN110 3、其他：雨水斗与天沟、檐沟连接处应采取防水措施	个(组)	6	70	420	
48	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：人工开挖三类土 2、挖土深度：按设计要求	m <sup>3</sup>	4.5	35.7	160.65	
49	040103001001	回填方	1、密实度要求：原土夯填	m <sup>3</sup>	4.5	22.85	102.83	
		分部小计					7354.04	
		消火栓系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	031001006002	塑料管	1、安装部位：室外 2、材质、规格：钢丝绳骨架复合管 DN40 3、连接形式：电、热熔连接 含管件 4、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、水冲洗	m	20	33.57	671.4	
51	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内消火栓管道 2、材质、规格：DN32热镀锌钢管 3、连接形式：丝扣连接 含配件 4、压力试验及冲洗设计要求：试压水冲洗	m	22	56.83	1250.26	
52	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内消火栓管道 2、材质、规格：DN25热镀锌钢管 3、连接形式：丝扣连接 含配件 4、压力试验及冲洗设计要求：试压水冲洗	m	19.2	49.12	943.1	
53	03B002	管道接驳	消火栓管道与市政管网接驳 含辅材、人工等	处	2	350	700	
54	031002001004	管道支架	1、材质：镀锌型钢 2、名称：支吊架制作、安装	Kg	15	16.74	251.1	
55	031003001011	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25	个	2	72.93	145.86	
56	031003001013	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25	个	2	106	212	
57	031003001012	螺纹阀门	1、类型：水平直通形压力型真空破坏器 2、规格、压力等级：DN25	个	6	130.5	783	
58	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：球墨铸铁闸阀 2、规格、压力等级：DN40 1.6MPa	个	2	231.2	462.4	
59	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN40 1.6MPa	个	2	206.2	412.4	
60	030901010001	室内消火栓	消防软管卷盘箱 LQ2.5-30(公称直径25有内衬里的消防水带,长30.0m), 详见《室内消火栓安装》(15S202-P49)	套	6	535.39	3212.34	
61	030901013001	灭火器	1、规格、型号：手提式灭火器MF/ABC4*2, 含灭火器箱	组	18	74.69	1344.42	
62	031201001001	管道刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：樟丹、红色调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：各两道	m <sup>2</sup>	4.77	21.1	100.65	
63	031002003001	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN50 3、填料材质：套管内封堵	个	6	34.01	204.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
64	010401011001	阀门井	砖砌阀门井 含井座井盖全套	座	2	1050	2100		
65	040101001002	挖一般土方	1、土壤类别：人工开挖三类土 2、挖土深度：按设计要求	m3	1.5	35.7	53.55		
66	040103001002	回填方	1、密实度要求：原土夯填	m3	1.5	22.85	34.28		
		分部小计					12880.82		
		分部分项合计					118612.58		
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1184.89	1184.89		
2	03B001	施工超高增加费		项	1	3594.96	3594.96		
		单价措施合计					4779.85		
合计								123392.43	

# 综合单价分析表

工程名称：江阴市泗河口村安西内燃机工改项目-安装工程(002)

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	297.46	32.11	66.18	89.24	29.75	297.46	32.11	66.18	89.24	29.75
4-456	槽钢安装	10m	0.28	169.06	33.03	11.21	50.72	16.91	47.34	9.25	3.14	14.2	4.73
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm <sup>2</sup> 以内	10个	3.5	36.38	38.75		10.91	3.64	127.33	135.63		38.19	12.74
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.5	24.61	14.44		7.38	2.46	12.31	7.22		3.69	1.23
综合人工工日				小计					484.44	184.21	69.32	145.32	48.45
4.5274工日				未计价材料费					5983.01				
清单项目综合单价								6914.75					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	低压配电柜 ALZ			只	1	5850	5850						
	破布			kg	0.675	6	4.05						
	铁砂布2#			张	5	0.86	4.3						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.3348	3.77	1.26						
	无光调和漆			kg	0.078	12.86	1						
	钢垫板			kg	0.3	3.77	1.13						
	酚醛磁漆			kg	0.02	12.86	0.26						
	塑料软管			kg	0.3	15.78	4.73						
	焊锡丝			kg	0.15	42.88	6.43						
	电力复合脂			kg	0.12	17.15	2.06						
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0.2	12.43	2.49						
	镀锌扁钢-25×4			kg	1.5	4.55	6.83						
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	6.1	1.1	6.71						
	槽钢10#			m	2.94	45.24	133.01						
	圆钢φ5.5~9			kg	1.1508	3.42	3.94						
	钢锯条			根	1.12	0.21	0.24						
	钢板 δ 2.0~2.5 Q235			kg	0.28	3.57	1						
	镀锌扁钢-40×4			kg	0.6636	4.55	3.02						
	汽油			kg	0.7	9.12	6.38						
铜接线端子DT-16mm <sup>2</sup>			个	35.525	3.33	118.3							
黄漆布带20mm×40m			卷	0.525	17.15	9							
塑料软管dn6			m	0.5	1.89	0.95							
异型塑料管dn2.5~5			m	0.125	1.17	0.15							

	其他材料费	--	-0.02	--	
	材料费小计	--	6167.22	--	

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3
------	--------------	------	-----	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	188.32	37.93		56.5	18.83	188.32	37.93		56.5	18.83	
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm <sup>2</sup> 以内	10个	0.5	36.38	38.75		10.91	3.64	18.19	19.38		5.46	1.82	
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.8	18.19	14.44		5.46	1.82	32.74	25.99		9.83	3.28	
综合人工工日				小计					239.25	83.3			71.79	23.93
2.236工日				未计价材料费										1860
				清单项目综合单价										2278.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
		配电箱 1AL1 2AL1 3AL1		只	1	1860	1860	
	破布		kg	0.355	6	2.13		
	铁砂布2#		张	3.3	0.86	2.84		
	无光调和漆		kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板		kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm <sup>2</sup>		个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆		kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm <sup>2</sup>		kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管		kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝		kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂		kg	0.42	17.15	7.2		
	自粘橡胶带20mm×5m		卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫		套	2.1	1.1	2.31		
	汽油		kg	0.1	9.12	0.91		
	铜接线端子DT-16mm <sup>2</sup>		个	5.075	3.33	16.9		
	黄漆布带20mm×40m		卷	1.164	17.15	19.96		
	塑料软管dn6		m	1.8	1.89	3.4		
	异型塑料管dn2.5~5		m	0.45	1.17	0.53		
	其他材料费				--	-0.01	--	
	材料费小计				--	1943.3	--	

项目编码	030404017003	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1
------	--------------	------	-----	------	---	-----	---



4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1m	台	1	147.66	34.41		44.3	14.77	147.66	34.41		44.3	14.77	
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.2	18.19	14.44		5.46	1.82	3.64	2.89		1.09	0.36	
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.3	24.61	14.44		7.38	2.46	7.38	4.33		2.21	0.74	
综合人工工日		小计							158.68	41.63		47.6	15.87	
1.483工日		未计价材料费							2250					
清单项目综合单价									2513.78					
材料 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	应急照明集中电源 1A-D						只	1	2250	2250				
	破布						kg	0.15	6	0.9				
	铁砂布2#						张	1.3	0.86	1.12				
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39				
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57				
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93				
	裸铜线10mm2						kg	0.2	56.42	11.28				
	塑料软管						kg	0.15	15.78	2.37				
	焊锡丝						kg	0.07	42.88	3				
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.1	12.43	1.24				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31				
	塑料软管dn6						m	0.5	1.89	0.95				
	黄漆布带20mm×40m						卷	0.315	17.15	5.4				
	异型塑料管dn2.5~5						m	0.125	1.17	0.15				
	其他材料费								--	-0.01	--			
材料费小计								--	2291.63	--				

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	60						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-293	镀锌钢管地埋敷 设 钢管公称直 径100mm以内	100m	0.01	2942.5	504.42	91.46	882.75	294.25	29.43	5.04	0.91	8.83	2.94
综合人工工日		小计						29.43	5.04	0.91	8.83	2.94	
0.275工日		未计价材料费						77.54					
清单项目综合单价								124.69					
材料 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	RC钢管DN150						m	1.03	75.28	77.54			
	带母带垫螺栓M12×100						套	0.3366	0.34	0.11			

裸铜绞线16mm <sup>2</sup>	m	0.1992	3.52	0.7	
镀锌铁丝8~12#	kg	0.0066	5.15	0.03	
塑料护口(钢管用)dn100	个	0.1545	0.98	0.15	
锁紧螺母3×100	个	0.1545	2.22	0.34	
醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0452	12.86	0.58	
电焊条	kg	0.0136	4.97	0.07	
钢锯条	根	0.045	0.21	0.01	
溶剂汽油	kg	0.0113	7.89	0.09	
管接头3×100	个	0.1545	18.16	2.81	
其他材料费			--	0.15	--
材料费小计			--	82.58	--

项目编号	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	25						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1145	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1531.17	259.17	31.62	459.35	153.12	15.31	2.59	0.32	4.59	1.53
综合人工工日		小计						15.31	2.59	0.32	4.59	1.53	
0.1431工日		未计价材料费						16.76					
清单项目综合单价								41.1					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	焊接钢管DN50			m	1.03	16.27	16.76						
	镀锌电线管接头 φ50×7			个	0.1648	3.1	0.51						
	塑料护口(钢管用)dn50			个	0.1545	0.37	0.06						
	镀锌锁紧螺母3×50			个	0.1545	0.93	0.14						
	圆钢 φ5.5~9			kg	0.0278	3.42	0.1						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.0113	3.77	0.04						
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.0066	5.15	0.03						
	锯条			根	0.03	0.19	0.01						
	醇酸防锈漆C53-1			kg	0.025	12.86	0.32						
	溶剂汽油			kg	0.0062	7.89	0.05						
	沥青清漆			kg	0.007	6	0.04						
	金刚石锯片 φ114×1.8			片	0.0096	17.15	0.16						
	水泥32.5级			kg	1.5433	0.27	0.42						
	中砂			t	0.009821	67.39	0.66						
水			m <sup>3</sup>	0.00183	4.57	0.01							
其他材料费					--	0.04	--						

	材料费小计	--	19.35	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	73						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1143	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径 32mm以内	100m	0.01	894.52	168.81	23.11	268.36	89.45	8.95	1.69	0.23	2.68	0.89
综合人工工日		小计						8.95	1.69	0.23	2.68	0.89	
0.0836工日		未计价材料费						10.77					
清单项目综合单价								25.21					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	焊接钢管DN32			m	1.03	10.46	10.77						
	镀锌电线管接头 φ32×6			个	0.1648	1.79	0.29						
	塑料护口(钢管用) dn32			个	0.1545	0.25	0.04						
	镀锌锁紧螺母3×32			个	0.1545	0.54	0.08						
	圆钢 φ5.5~9			kg	0.009	3.42	0.03						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.009	3.77	0.03						
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.0066	5.15	0.03						
	锯条			根	0.02	0.19							
	醇酸防锈漆C53-1			kg	0.0162	12.86	0.21						
	溶剂汽油			kg	0.0041	7.89	0.03						
	沥青清漆			kg	0.0062	6	0.04						
	金刚石锯片 φ114×1.8			片	0.008	17.15	0.14						
	水泥32.5级			kg	1.0373	0.27	0.28						
	中砂			t	0.0066 01	67.39	0.44						
	水			m3	0.0012 3	4.57	0.01						
	其他材料费						--	0.04	--				
材料费小计						--	12.46	--					

项目编码	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	729.9						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1250	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径 20mm以内	100m	0.01	604.55	52.03		181.37	60.46	6.05	0.52		1.81	0.6
综合人工工日		小计						6.05	0.52		1.81	0.6	

0.0565工日		未计价材料费				1.27			
清单项目综合单价						10.25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管DN20			m	1.1	1.15	1.27		
	管接头FST20			个	0.147	0.25	0.04		
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.0025	5.15	0.01		
	镀锌铁丝22#			kg	0.0023	4.72	0.01		
	锯条			根	0.01	0.19			
	胶合剂			kg	0.0008	8.56	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8			片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级			kg	0.4554	0.27	0.12		
	中砂			t	0.002898	67.39	0.2		
	水			m3	0.00054	4.57			
	其他材料费					--	0.02	--	
材料费小计					--	1.79	--		

项目编码	030411001006	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	10					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1083	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径40mm以内	100m	0.01	671.96	249.93		201.59	67.2	6.72	2.5		2.02	0.67
综合人工工日		小计						6.72	2.5		2.02	0.67	
0.0628工日		未计价材料费						7.63					
清单项目综合单价							19.54						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	紧定式镀锌电线管DN40			m	1.03	7.41	7.63						
	紧定式直管接头φ40			个	0.1313	4.5	0.59						
	紧定式弯管接头φ40			个	0.0216	6.71	0.14						
	紧定式锁母φ40			个	0.1545	2.89	0.45						
	锯条			根	0.02	0.19							
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.004	5.15	0.02						
	电力复合脂			kg	0.0015	17.15	0.03						
	金刚石锯片φ114×1.8			片	0.0096	17.15	0.16						
	水泥32.5级			kg	1.5433	0.27	0.42						
中砂			t	0.009821	67.39	0.66							

	水	m3	0.0018 <sub>3</sub>	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	10.13	--	

项目编码	030411001008	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	22					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1081	砖、混凝土结构暗配紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	493.27	142.81		147.98	49.33	4.93	1.43		1.48	0.49
综合人工工日		小计							4.93	1.43		1.48	0.49
0.0461工日		未计价材料费							4.53				
清单项目综合单价								12.86					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	紧定式镀锌电线管DN25				m	1.03	4.4	4.53					
	紧定式直管接头φ25				个	0.1532	2.06	0.32					
	紧定式锁母φ25				个	0.1545	1.29	0.2					
	锯条				根	0.022	0.19						
	镀锌铁丝13#~17#				kg	0.003	5.15	0.02					
	电力复合脂				kg	0.0012	17.15	0.02					
	金刚石锯片φ114×1.8				片	0.008	17.15	0.14					
	水泥32.5级				kg	1.0373	0.27	0.28					
	中砂				t	0.0066 <sub>01</sub>	67.39	0.44					
	水				m3	0.0012 <sub>3</sub>	4.57	0.01					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	5.96	--					

项目编码	030411001007	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	45					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	338.12	91.38		101.44	33.81	3.38	0.91		1.01	0.34
综合人工工日		小计							3.38	0.91		1.01	0.34
0.0316工日		未计价材料费							3.88				
清单项目综合单价								9.52					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	紧定式镀锌电线管DN20	m	1.03	3.77	3.88				
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27				
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17				
	锯条	根	0.025	0.19					
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0028	5.15	0.01				
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02				
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11				
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12				
	中砂	t	0.0028 98	67.39	0.2				
	水	m3	0.0005 4	4.57					
	其他材料费						--	0.01	--
材料费小计						--	4.79	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆			计量单位	m	工程量	20				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-727	铜芯电力电缆敷 设一般四芯电 缆 电缆截面 35mm2以下	100m	0.01	575.66	161.21	8.12	172.7	57.57	5.76	1.61	0.08	1.73	0.58
综合人工工日		小计						5.76	1.61	0.08	1.73	0.58	
0.0538工日		未计价材料费						112.77					
清单项目综合单价								122.53					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	铜芯电缆ZRNYJV-4x25mm2	m	1.01	111.65	112.77								
	破布	kg	0.005	6	0.03								
	汽油	kg	0.0075	9.12	0.07								
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0032	5.15	0.02								
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34								
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01								
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0102	8.58	0.09								
	沥青绝缘漆	kg	0.001	15.44	0.02								
	硬酯酸一级	kg	0.0005	10.29	0.01								
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26								
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01								
	膨胀螺栓M10	套	0.162	0.69	0.11								
	电缆吊挂3×50	套	0.0711	8.45	0.6								

合金钢钻头 $\phi$ 8mm~10mm	根	0.0016	6.86	0.01	
其他材料费			--	0.03	--
材料费小计			--	114.38	--

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	8.5
------	--------------	------	------	------	---	-----	-----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	铜芯电力电缆敷 设 一般五芯电 缆 电缆截面 4mm <sup>2</sup> 以下	100m	0.01	265.36	43.66	12.18	79.61	26.54	2.65	0.44	0.12	0.8	0.27
综合人工工日		小计							2.65	0.44	0.12	0.8	0.27
0.0248工日		未计价材料费							22.58				
清单项目综合单价								26.86					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	铜芯电缆ZRNYJV-5x4mm <sup>2</sup>			m	1.01	22.361 <sub>3</sub>	22.58			
	汽油			kg	0.0098	9.12	0.09			
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.0231	5.15	0.12			
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.0402	1.46	0.06			
	标志牌			个	0.0689	0.16	0.01			
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.0011	8.58	0.01			
	沥青绝缘漆			kg	0.0049	15.44	0.08			
	硬酯酸一级			kg	0.0001	10.29				
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫			套	0.0796	0.69	0.05			
	橡胶垫 $\delta$ 2			m <sup>2</sup>	0.0012	14.58	0.02			
	其他材料费						--		--	
	材料费小计						--	23.02	--	

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	81.2
------	--------------	------	------	------	---	-----	------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电力电缆敷 设 一般五芯电 缆 电缆截面 6mm <sup>2</sup> 以下	100m	0.01	341.33	44.8	12.18	102.4	34.13	3.41	0.45	0.12	1.02	0.34
综合人工工日		小计							3.41	0.45	0.12	1.02	0.34
0.0319工日		未计价材料费							31.21				
清单项目综合单价								36.55					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-4x6+E6mm <sup>2</sup>		m	1.01	30.9	31.21		
	汽油		kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#~17#		kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35		个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌		个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%		kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆		kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级		kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫		套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫 δ 2		m <sup>2</sup>	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费					--		--
材料费小计					--	31.66	--	

项目编码	030408001005	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	10					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	铜芯电力电缆敷 设一般五芯电 缆 电缆截面 10mm <sup>2</sup> 以下	100m	0.01	437.63	44.8	12.18	131.29	43.76	4.38	0.45	0.12	1.31	0.44
综合人工工日		小计						4.38	0.45	0.12	1.31	0.44	
0.0409工日		未计价材料费						52.4					
清单项目综合单价								59.1					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZRYJV-4x10+E10mm <sup>2</sup>		m	1.01	51.878	52.4		
	汽油		kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#~17#		kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35		个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌		个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%		kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆		kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级		kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫		套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫 δ 2		m <sup>2</sup>	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费					--		--
材料费小计					--	52.85	--	

项目编码	030408001004	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	31
------	--------------	------	------	--	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	铜芯电力电缆敷 设 一般五芯电 缆 电缆截面 16mm2以下	100m	0.01	448.33	47.39	12.18	134.5	44.83	4.48	0.47	0.12	1.35	0.45
综合人工工日		小计							4.48	0.47	0.12	1.35	0.45
0.0419工日		未计价材料费							80.18				
清单项目综合单价								87.05					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	铜芯电缆YJV-4x16+E16mm2			m	1.01	79.382 1	80.18						
	汽油			kg	0.0098	9.12	0.09						
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.0231	5.15	0.12						
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.0402	1.46	0.06						
	标志牌			个	0.0689	0.16	0.01						
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.0052	8.58	0.04						
	沥青绝缘漆			kg	0.0049	15.44	0.08						
	硬酯酸一级			kg	0.0003	10.29							
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫			套	0.0796	0.69	0.05						
	橡胶垫 δ 2			m2	0.0012	14.58	0.02						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	80.65	--					

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	2265.3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明 线路 导线截面 2.5mm2以内 铜 芯	100m单 线	0.01	82.39	15.33		24.72	8.24	0.82	0.15		0.25	0.08
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.25	0.08
0.0077工日		未计价材料费							2.38				
清单项目综合单价								3.68					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	绝缘导线BV-2.5mm2			m	1.16	2.049	2.38						
	钢丝 φ 1.6			kg	0.0009	6	0.01						
	棉纱头			kg	0.002	5.57	0.01						
	焊锡			kg	0.002	36.87	0.07						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001	51.45	0.01						

汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
其他材料费			--	-0.01	--	
材料费小计			--	2.53	--	

项目编号	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	147.6
------	--------------	------	----	------	---	-----	-------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm <sup>2</sup> 以内 铜芯	100m单线	0.01	82.39	15.33		24.72	8.24	0.82	0.15		0.25	0.08
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.25	0.08
0.0077工日		未计价材料费							2.45				
清单项目综合单价								3.75					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	绝缘导线ZRBV-2.5mm <sup>2</sup>			m	1.16	2.1105	2.45		
	钢丝Φ1.6			kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头			kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡			kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油			kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m			卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费					--	-0.01	--	
	材料费小计					--	2.6	--	

项目编号	030411004003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	52.8
------	--------------	------	----	------	---	-----	------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm <sup>2</sup> 以内 铜芯	100m单线	0.01	57.78	15.4		17.33	5.78	0.58	0.15		0.17	0.06
综合人工工日		小计							0.58	0.15		0.17	0.06
0.0054工日		未计价材料费							3.71				
清单项目综合单价								4.67					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	绝缘导线ZRBV-4mm <sup>2</sup>			m	1.1	3.3722	3.71		
	钢丝Φ1.6			kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头			kg	0.002	5.57	0.01		

	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.002	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3.86	--	

项目编码	030411004004	项目名称	配线		计量单位	m	工程量	5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1401	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面 2.5mm <sup>2</sup> 以内	100m/束	0.01	68.48	15.02		20.54	6.85	0.68	0.15		0.21	0.07
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.21	0.07
0.0064工日		未计价材料费							8.52				
清单项目综合单价								9.63					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	铜芯多股绝缘导线ZRN-RVS-2*4mm <sup>2</sup>				m	1.08	7.8909	8.52					
	钢丝φ1.6				kg	0.0009	6	0.01					
	棉纱头				kg	0.0022	5.57	0.01					
	汽油				kg	0.0055	9.12	0.05					
	焊锡				kg	0.0012	36.87	0.04					
	焊锡膏瓶装50g				kg	0.0001	51.45	0.01					
	塑料粘胶带				盘	0.0105	3.14	0.03					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	8.67	--				

项目编码	030411004005	项目名称	配线		计量单位	m	工程量	23.4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1401	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面 2.5mm <sup>2</sup> 以内	100m/束	0.01	68.48	15.02		20.54	6.85	0.68	0.15		0.21	0.07
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.21	0.07
0.0064工日		未计价材料费							5.34				
清单项目综合单价								6.45					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铜芯多股绝缘导线ZRN-RVS-2*2.5mm <sup>2</sup>		m	1.08	4.944	5.34			
	钢丝Φ1.6		kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头		kg	0.0022	5.57	0.01			
	汽油		kg	0.0055	9.12	0.05			
	焊锡		kg	0.0012	36.87	0.04			
	焊锡膏瓶装50g		kg	0.0001	51.45	0.01			
	塑料粘胶带		盘	0.0105	3.14	0.03			
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	5.49	--	

项目编码	030412002001	项目名称	工厂灯		计量单位	套	工程量	72					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1572	工厂罩灯安装吸顶式	10套	0.1	169.06	13.62		50.72	16.91	16.91	1.36		5.07	1.69
综合人工工日		小计							16.91	1.36		5.07	1.69
0.158工日		未计价材料费							222.2				
清单项目综合单价								247.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	工矿灯(LED)220V/125w(LED)		套	1.01	220	222.2							
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm <sup>2</sup>		m	0.814	0.97	0.79							
	镀锌半圆头螺栓M2~5×15~50		套	2.04	0.09	0.18							
	自攻螺钉M4×40		十个	0.416	0.25	0.1							
	其他材料费					--	0.29	--					
	材料费小计					--	223.56	--					

项目编码	030412005001	项目名称	荧光灯		计量单位	套	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1797	荧光灯安装成套型吸顶式单管	10套	0.1	177.62	15.03		53.29	17.76	17.76	1.5		5.33	1.78
综合人工工日		小计							17.76	1.5		5.33	1.78
0.166工日		未计价材料费							45.45				
清单项目综合单价								71.82					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	荧光灯(电子镇流)1x28W T5/LED		套	1.01	45	45.45		
	伞形螺栓M6~8×150		套	2.04	0.34	0.69		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2		m	0.713	0.97	0.69		
	其他材料费					0.12	--	
	材料费小计						46.95	--

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具		计量单位	套	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	一般壁灯	10套	0.1	165.85	12.07		49.76	16.59	16.59	1.21		4.98	1.66
综合人工工日		小计						16.59	1.21		4.98	1.66	
0.155工日		未计价材料费										32.32	
清单项目综合单价							56.76						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	井道壁灯11W 带防护罩		套	1.01	32	32.32							
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2		m	0.305	0.97	0.3							
	自攻螺钉M4×40		十个	0.832	0.25	0.21							
	塑料膨胀管φ8×50		十个	0.421	0.86	0.36							
	冲击钻头φ6~12		根	0.028	2.57	0.07							
	其他材料费					0.27	--						
	材料费小计					33.53	--						

项目编码	030412004001	项目名称	装饰灯		计量单位	套	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰 灯具 墙壁式 [示意图号 ] 171、172、 173、174	10套	0.1	199.02	31.68		59.71	19.9	19.9	3.17		5.97	1.99
综合人工工日		小计						19.9	3.17		5.97	1.99	
0.186工日		未计价材料费										45.45	
清单项目综合单价							76.48						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	消防应急标志灯具(集中蓄电池型)(LED)1W A型灯具		套	1.01	45	45.45							
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2		m	0.509	1.65	0.84							
	铜接线端子DT-4mm2		个	1.015	1.29	1.31							

	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管 $\phi 8 \times 50$	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4 $\times$ 40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头 $\phi 6 \sim 12$	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	48.62	--	

项目编号	030412004002	项目名称	装饰灯		计量单位	套	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号] 171、172、173、174	10套	0.1	199.02	31.68		59.71	19.9	19.9	3.17		5.97	1.99
综合人工工日		小计				19.9		3.17				5.97 1.99	
0.186工日		未计价材料费										45.45	
清单项目综合单价										76.48			

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	消防应急标志灯具 (集中蓄电池型) (LED) 3W A型灯具			套	1.01	45	45.45		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm <sup>2</sup>			m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm <sup>2</sup>			个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路			个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管 $\phi 8 \times 50$			十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4 $\times$ 40			十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头 $\phi 6 \sim 12$			根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费					--	0.06	--	
	材料费小计					--	48.62	--	

项目编号	030412004003	项目名称	装饰灯		计量单位	套	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号] 171、172、173、174	10套	0.1	199.02	31.68		59.71	19.9	19.9	3.17		5.97	1.99
综合人工工日		小计				19.9		3.17				5.97 1.99	
0.186工日		未计价材料费										45.45	
清单项目综合单价										76.48			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	消防应急标志灯具(集中蓄电池型)(LED)3W A型灯具 IP67	套	1.01	45	45.45			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm <sup>2</sup>	m	0.509	1.65	0.84			
	铜接线端子DT-4mm <sup>2</sup>	个	1.015	1.29	1.31			
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25			
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35			
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1			
	冲击钻头φ6~12	根	0.102	2.57	0.26			
	其他材料费				--	0.06	--	
	材料费小计				--	48.62	--	

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控)单联	10套	0.1	69.55	4.06		20.87	6.96	6.96	0.41		2.09	0.7
综合人工工日		小计							6.96	0.41		2.09	0.7
0.065工日		未计价材料费							10.71				
清单项目综合单价								20.87					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	单联扳式暗开关(单控)	只	1.02	10.5	10.71								
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm <sup>2</sup>	m	0.305	0.97	0.3								
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05								
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05								
	其他材料费				--	0.01	--						
	材料费小计				--	11.12	--						

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关		计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-345	扳式暗开关(双控)单联	10套	0.1	69.55	5.07		20.87	6.96	6.96	0.51		2.09	0.7
综合人工工日		小计							6.96	0.51		2.09	0.7
0.065工日		未计价材料费							12.75				
清单项目综合单价								23.01					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(双控)			只	1.02	12.5	12.75		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2			m	0.406	0.97	0.39		
	自攻螺钉M4×40			十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#			kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费					--	0.02	--	
	材料费小计					--	13.26	--	

项目编码	030404035001	项目名称	插座		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.88	13.23		26.96	8.99	8.99	1.32		2.7	0.9
综合人工工日		小计						8.99	1.32		2.7	0.9	
0.084工日		未计价材料费						20.91					
清单项目综合单价							34.82						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	单相二三眼电源插座(2P+PE)-IP54			套	1.02	20.5	20.91						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2			m	0.763	1.5	1.14						
	自攻螺钉M4×40			十个	0.208	0.25	0.05						
	自攻螺钉M4×60			十个	0.208	0.26	0.05						
	镀锌铁丝22#			kg	0.01	4.72	0.05						
	其他材料费					--	0.03	--					
材料费小计					--	22.23	--						

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒		计量单位	个	工程量	72					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.59	2.52		11.88	3.96	3.96	0.25		1.19	0.4
综合人工工日		小计						3.96	0.25		1.19	0.4	
0.037工日		未计价材料费						1.36					
清单项目综合单价							7.16						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	接线盒塑料			只	1.02	1.33	1.36						
	塑料护口(钢管用)dn15			个	1.03	0.1	0.1						
	镀锌锁紧螺母M15~20×3			个	1.03	0.12	0.12						

	其他材料费	--	0.03	--	
	材料费小计	--	1.61	--	

项目编码	030411006003	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.59	2.52		11.88	3.96	3.96	0.25		1.19	0.4
综合人工工日		小计						3.96	0.25		1.19	0.4	
0.037工日		未计价材料费						2.04					
清单项目综合单价								7.84					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	接线盒			只	1.02	2	2.04						
	塑料护口(钢管用) dn15			个	1.03	0.1	0.1						
	镀锌锁紧螺母M15~20×3			个	1.03	0.12	0.12						
	其他材料费					--	0.03	--					
	材料费小计					--	2.29	--					

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.38	5.44		10.91	3.64	3.64	0.54		1.09	0.36
综合人工工日		小计						3.64	0.54		1.09	0.36	
0.034工日		未计价材料费						2.04					
清单项目综合单价								7.67					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	接线盒			只	1.02	2	2.04						
	塑料护口(钢管用) dn15			个	2.225	0.1	0.22						
	镀锌锁紧螺母M15~20×3			个	2.225	0.12	0.27						
	其他材料费					--	0.05	--					
	材料费小计					--	2.58	--					

项目编码	030408006002	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-830备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面 240mm <sup>2</sup> 以下	个	1	115.56	195.88		34.67	11.56	115.56	195.88		34.67	11.56	
综合人工工日		小计							115.56	195.88		34.67	11.56	
1.08工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									357.67					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	破布				kg	0.96	6	5.76						
	汽油				kg	0.48	9.12	4.38						
	镀锡裸铜绞线16mm <sup>2</sup>				kg	0.42	58.91	24.74						
	固定卡子3×80				个	2.472	2.49	6.16						
	铜铝过渡接线端子DTL-185mm <sup>2</sup>				个	4.512	15.44	69.67						
	铜接线端子DT-25mm <sup>2</sup>				个	1.224	4.23	5.18						
	塑料带20mm×40m				kg	0.84	2.14	1.8						
	塑料手套				副	2.52	3.43	8.64						
	焊锡丝				kg	0.24	42.88	10.29						
	焊锡膏瓶装50g				kg	0.048	51.45	2.47						
	电力复合脂				kg	0.096	17.15	1.65						
	自粘橡胶带20mm×5m				卷	1.2	12.43	14.92						
	铝接线端子185mm <sup>2</sup>				个	4.512	4.72	21.3						
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫				套	4.8	1.1	5.28						
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫				套	8.4	1.17	9.83						
	其他材料费							--	3.81	--				
材料费小计							--	195.88	--					

项目编号	030409004001	项目名称	基础接地极	计量单位	m	工程量	155.6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	51.36	1.21	7.55	15.41	5.14	5.14	0.12	0.76	1.54	0.51
综合人工工日		小计							5.14	0.12	0.76	1.54	0.51
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	电焊条J422 φ4				kg	0.0325	3.73	0.12					
	其他材料费							--		--			
	材料费小计							--	0.12	--			

项目编码	030409003001	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	228						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-915	避雷引下线敷设利用建筑物主筋引下	10m	0.1	131.61	4.56	27.16	39.48	13.16	13.16	0.46	2.72	3.95	1.32
综合人工工日		小计						13.16	0.46	2.72	3.95	1.32	
0.123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								21.61					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	圆钢Φ5.5~9			kg	0.056	3.42	0.19						
	钢锯条			根	0.015	0.21							
	电焊条J422 Φ4			kg	0.07	3.73	0.26						
	其他材料费					--	0.01	--					
	材料费小计					--	0.46	--					

项目编码	030409008002	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.1	294.25	41.99	2.35	88.28	29.43	29.43	4.2	0.24	8.83	2.94
综合人工工日		小计						29.43	4.2	0.24	8.83	2.94	
0.275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								45.64					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	钢锯条			根	0.1	0.21	0.02						
	镀锌扁钢-60×6			kg	0.47	4.55	2.14						
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫			套	2.06	0.99	2.04						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	4.2	--					

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	74						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	124.12	17.01	4.79	37.24	12.41	12.41	1.7	0.48	3.72	1.24
综合人工工日		小计						12.41	1.7	0.48	3.72	1.24	

0.116工日	未计价材料费						29.93
清单项目综合单价							49.48
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	不锈钢扁钢40*4	m	1.05	28.5	29.93		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.021	3.77	0.08		
	无光调和漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管 φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费				--	0.02	--
材料费小计				--	31.63	--	

项目编码	030409002002	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	24						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷 设	10m	0.1	124.12	17.01	4.79	37.24	12.41	12.41	1.7	0.48	3.72	1.24
综合人工工日		小计						12.41	1.7	0.48	3.72	1.24	
0.116工日		未计价材料费						6.15					
清单项目综合单价							25.7						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	热镀锌扁钢40*4	m	1.05	5.86	6.15								
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01								
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.021	3.77	0.08								
	无光调和漆	kg	0.02	12.86	0.26								
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02								
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32								
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23								
	钢管保护管 φ40×400	根	0.1	7.55	0.76								
	其他材料费				--	0.02	--						
材料费小计				--	7.85	--							

项目编码	030409001001	项目名称	接地极	计量单位	根(块)	工程量	8						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-962	等电位端子箱、测试板分等电位联结端子箱	10个	0.1	93.09	48.28		27.93	9.31	9.31	4.83		2.79	0.93
综合人工工日		小计							9.31	4.83		2.79	0.93
0.087工日		未计价材料费							35.7				
清单项目综合单价									53.56				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	100*100*10热镀锌扁钢					个	1.02	35	35.7				
	钢锯条					根	0.1	0.21	0.02				
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2					m	0.75	4.47	3.35				
	镀锌半圆头螺钉M10×100					十个	0.41	0.34	0.14				
	镀锌扁钢-25×4					kg	0.252	4.55	1.15				
	其他材料费							--	0.17		--		
	材料费小计							--	40.53		--		

项目编码	030409005001	项目名称	避雷网		计量单位	m	工程量	174.1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-919	避雷网安装 沿折板支架敷设	10m	0.1	249.31	24.15	11.21	74.79	24.93	24.93	2.42	1.12	7.48	2.49
综合人工工日		小计							24.93	2.42	1.12	7.48	2.49
0.233工日		未计价材料费							3.06				
清单项目综合单价									41.5				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	Φ10热镀锌圆钢					m	1	3.06	3.06				
	电焊条J422 Φ3.2					kg	0.1	3.77	0.38				
	厚漆					kg	0.009	8.58	0.08				
	钢锯条					根	0.2	0.21	0.04				
	醇酸防锈漆C53-1					kg	0.016	12.86	0.21				
	镀锌扁钢支架-40×3					kg	0.28	4.72	1.32				
	清油					kg	0.004	13.72	0.05				
	镀锌扁钢卡子-25×4					kg	0.05	6.17	0.31				
	其他材料费							--	0.03		--		
材料费小计							--	5.48		--			

项目编码	030409008003	项目名称	等电位端子箱、测试板		计量单位	台(块)	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	150.87	40.08	5.63	45.26	15.09	150.87	40.08	5.63	45.26	15.09
综合人工工日		小计							150.87	40.08	5.63	45.26	15.09
1.41工日		未计价材料费							85				
清单项目综合单价									341.93				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	总等电位联结端子箱			个	1	85	85						
	钢锯条			根	1	0.21	0.21						
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm <sup>2</sup>			m	1.5	11.51	17.27						
	破布			kg	0.2	6	1.2						
	铁砂布2#			张	0.5	0.86	0.43						
	镀锌半圆头螺钉M10×100			十个	0.41	0.34	0.14						
	角钢			kg	2	3.4	6.8						
	镀锌扁钢-25×4			kg	1.5	4.55	6.83						
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	4.1	1.1	4.51						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.5	3.77	1.89						
	其他材料费						--	0.8	--				
材料费小计						--	125.08	--					

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置	计量单位	系统	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	537.6	3.98	129.28	161.28	53.76	537.6	3.98	129.28	161.28	53.76
综合人工工日		小计						537.6	3.98	129.28	161.28	53.76	
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								885.9					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费						--	3.98	--				
	材料费小计						--	3.98	--				

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统 调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	1	537.6	3.98	54.43	161.28	53.76	537.6	3.98	54.43	161.28	53.76
综合人工工日		小计						537.6	3.98	54.43	161.28	53.76	

4.8工日	未计价材料费									
清单项目综合单价							811.05			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费						--	3.98	--	
	材料费小计						--	3.98	--	

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管			计量单位	m	工程量	120				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-320	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径110mm	10m	0.1	112.35	29.96	1.59	33.71	11.24	11.24	3	0.16	3.37	1.12
综合人工工日		小计						11.24	3	0.16	3.37	1.12	
0.105工日		未计价材料费						20.87					
清单项目综合单价							39.76						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	PVC-U承压塑料管dn110				m	0.951	16.88	16.05					
	PVC-U承压塑料管管件dn110				个	0.385	12.5	4.81					
	聚氯乙烯热熔密封胶				kg	0.022	10.72	0.24					
	丙酮				kg	0.033	5.15	0.17					
	钢锯条				根	0.372	0.21	0.08					
	铁砂布2#				张	0.08	0.86	0.07					
	棉纱头				kg	0.026	5.57	0.14					
	膨胀螺栓M16×200				套	0.432	2.74	1.18					
	精制带母镀锌螺栓M6~12×12~50				套	0.595	0.33	0.2					
	扁钢<-59				kg	0.136	3.64	0.5					
	水				m3	0.026	4.57	0.12					
	镀锌铁丝13#~17#				kg	0.007	5.15	0.04					
	电				kW·h	0.19	0.76	0.14					
	电焊条J422 φ3.2				kg	0.003	3.77	0.01					
其他材料费						--	0.12	--					
材料费小计						--	23.87	--					

项目编码	031001005001	项目名称	铸铁管			计量单位	m	工程量	9				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-306	室内给排水、采暖管道 柔性铸铁排水管(卡箍连接) 公称直径150mm以内	10m	0.1	301.74	204.51	2.01	90.52	30.17	30.17	20.45	0.2	9.05	3.02
综合人工工日		小计							30.17	20.45	0.2	9.05	3.02
0.282工日		未计价材料费							148.15				
清单项目综合单价									211.04				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	内壁较光滑的带内衬的承压排水铸铁管DN150						m	0.96	143.5	137.76			
	柔性管件接头零件DN150						个	0.507	20.5	10.39			
	不锈钢卡箍Φ150						个	1.283	6.69	8.58			
	角钢立管卡DN150						副	0.13	5.69	0.74			
	镀锌铁丝8#						kg	0.012	4.2	0.05			
	尼龙砂轮片Φ500×25×4						片	0.004	10.55	0.04			
	透气帽(铅丝球)DN150						个	0.02	5.11	0.1			
	氧气						m <sup>3</sup>	0.089	2.83	0.25			
	乙炔气						kg	0.034	15.44	0.52			
	橡胶密封圈(室内排水)DN150						个	1.283	7.49	9.61			
	破布						kg	0.038	6	0.23			
	黄砂						m <sup>3</sup>	0.001	135.66	0.14			
	水泥42.5级						kg	0.183	0.3	0.05			
	水						m <sup>3</sup>	0.028	4.57	0.13			
	其他材料费								--	0.01	--		
材料费小计								--	168.6	--			

项目编码	031004014001	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个(组)	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	铸铁重力雨水斗DN100	个(组)	1		70					70			
综合人工工日		小计								70			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									70				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铸铁重力雨水斗 DN100						个(组)	1	70	70			
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--	70	--		

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m <sup>3</sup>	工程量	4.5
------	--------------	------	-------	------	----------------	-----	-----

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	1	25.5			7.65	2.55	25.5			7.65	2.55
综合人工工日		小计							25.5			7.65	2.55
0.25工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								35.7					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		--		

项目编号	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	4.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-103	回填土 基(槽) 坑 松填	m3	1	16.32			4.9	1.63	16.32			4.9	1.63
综合人工工日		小计							16.32			4.9	1.63
0.16工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								22.85					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		--		

项目编号	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	20						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-69	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接)公称直径40mm以内	10m	0.1	36.38	1.07	0.27	10.91	3.64	3.64	0.11	0.03	1.09	0.36
D00005	钢丝网骨架复合管 件 DN40	10m	0.1		65					6.5			
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	52.43	23.16		15.73	5.24	0.52	0.23		0.16	0.05
综合人工工日		小计							4.16	6.84	0.03	1.25	0.41
0.0389工日		未计价材料费							20.88				
清单项目综合单价								33.57					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网骨架复合管 DN40		m	1.015	20.575	20.88		
	钢丝网骨架复合管件 DN40		10m	0.1	65	6.5		
	漂白粉		kg	0.0009	3.43			
	水		m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费				--	0.11	--	
	材料费小计				--	27.72	--	

项目编码	030901002002	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	22
------	--------------	------	-------	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-2	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	179.76	6.11	3.86	53.93	17.98	17.98	0.61	0.39	5.39	1.8
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	230.05	97.74	7.97	69.02	23.01	2.3	0.98	0.08	0.69	0.23
综合人工工日		小计						20.28	1.59	0.47	6.08	2.03	
0.1895工日		未计价材料费						26.38					
清单项目综合单价							56.83						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN32		m	1.02	13.6	13.87		
	镀锌钢管接头零件DN32		个	0.807	15.5	12.51		
	棉纱头		kg	0.0062	5.57	0.03		
	破布		kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#~17#		kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油		kg	0.0057	7.72	0.04		
	砂轮片φ400		片	0.0145	11.58	0.17		
	水		m3	0.099	4.57	0.45		
	聚四氟乙烯生料带宽20		m	0.5027	0.3	0.15		
	钢板δ12~20 Q235		kg	0.037	3.57	0.13		
	螺栓		套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气		m3	0.0015	2.83			
	乙炔气		kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6		kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10		个	0.001	92.9	0.09		
平焊法兰0.6MPa DN50		片	0.001	20.32	0.02			
无缝钢管φ57×3		m	0.001	20.86	0.02			

橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
其他材料费			--	0.02	--	
材料费小计			--	27.97	--	

项目编码	030901002001	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	19.2
------	--------------	------	-------	------	---	-----	------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-1	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	173.34	4.97	2.37	52	17.33	17.33	0.5	0.24	5.2	1.73
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	230.05	97.74	7.97	69.02	23.01	2.3	0.98	0.08	0.69	0.23
综合人工工日		小计							19.63	1.48	0.32	5.89	1.96
0.1835工日		未计价材料费							19.84				
清单项目综合单价								49.12					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		热镀锌钢管DN25		m	1.02	10.59	10.8	
	镀锌钢管接头零件DN25		个	0.723	12.5	9.04		
	棉纱头		kg	0.0041	5.57	0.02		
	破布		kg	0.02	6	0.12		
	镀锌铁丝13#~17#		kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油		kg	0.0049	7.72	0.04		
	砂轮片 φ400		片	0.0116	11.58	0.13		
	水		m3	0.098	4.57	0.45		
	聚四氟乙烯生料带宽20		m	0.3514	0.3	0.11		
	钢板 δ 12~20 Q235		kg	0.037	3.57	0.13		
	螺栓		套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气		m3	0.0015	2.83			
	乙炔气		kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ 0.8~6		kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10		个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50		片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管 φ57×3		m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 φ50		m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费				--	0.01	--	
	材料费小计				--	21.32	--	

项目编码	03B002	项目名称	管道接驳	计量单位	处	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	管道接驳	处	1		350					350			
综合人工工日		小计							350				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								350					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	管道接驳			处	1	350	350						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	350	--					

项目编码	031002001004	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	15							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	255.73	64.33	199.57	76.72	25.57	2.56	0.64	2	0.77	0.26	
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	353.1	22.79	59.45	105.93	35.31	3.53	0.23	0.59	1.06	0.35	
综合人工工日		小计						6.09	0.87	2.59	1.83	0.61		
0.0569工日		未计价材料费											4.75	
清单项目综合单价								16.74						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	镀锌型钢			kg	1.06	4.48	4.75							
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.0302 9	3.77	0.11							
	氧气			m3	0.0143 2	2.83	0.04							
	乙炔气			kg	0.0048 8	15.44	0.08							
	砂轮片φ400			片	0.0080 4	11.58	0.09							
	水泥32.5级			kg	0.1644 1	0.27	0.04							
	黄砂			m3	0.0002 8	135.66	0.04							
	棉纱头			kg	0.0133 9	5.57	0.07							
	破布			kg	0.0000 6	6								
	水			m3	0.0001 1	4.57								
清油			kg	0.0000 6	13.72									

橡胶板 δ 1~15	kg	0.0028 7	7.72	0.02		
机油6~7#	kg	0.0025 3	10.72	0.03		
碎石5~32mm	m3	0.0002 8	135.66	0.04		
普通木成材	m3	0.0001 1	1372.0 8	0.15		
厚漆	kg	0.0001 7	8.58			
尼龙砂轮片 φ 100×16×3	片	0.0004 5	3.26			
精制六角螺栓	kg	0.0067 9	4.82	0.03		
螺母	kg	0.0142 1	6.17	0.09		
钢垫圈	kg	0.0056 1	4.97	0.03		
其他材料费			--	0.01	--	
材料费小计			--	5.62	--	

项目编码	031003001011	项目名称	螺纹阀门		计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-420	阀门安装 螺纹 阀 公称直径 25mm以内	个	1	11.77	7.97		3.53	1.18	11.77	7.97		3.53	1.18	
综合人工工日		小计							11.77	7.97			3.53	1.18
0.11工日		未计价材料费							48.48					
清单项目综合单价								72.93						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	截止阀DN25				个	1.01	48	48.48						
	镀锌活接头DN25				个	1.01	7.42	7.49						
	厚漆				kg	0.012	8.58	0.1						
	机油				kg	0.012	7.72	0.09						
	线麻				kg	0.001	10.29	0.01						
	橡胶板 δ 1~15				kg	0.004	7.72	0.03						
	棉纱头				kg	0.015	5.57	0.08						
	砂纸				张	0.15	0.94	0.14						
	钢锯条				根	0.12	0.21	0.03						
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--	56.45	--					

项目编号	031003001013	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-487	自动排气阀 25	个	1	27.82	12.05		8.35	2.78	27.82	12.05		8.35	2.78
综合人工工日		小计						27.82	12.05		8.35	2.78	
0.26工日		未计价材料费						55					
清单项目综合单价								106					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	自动排气阀DN25			个	1	55	55						
	镀锌管箍DN25			个	2.02	1.93	3.9						
	镀锌弯头DN25			个	1.01	2.7	2.73						
	镀锌丝堵DN25			个	1.01	1.66	1.68						
	精制六角螺母M8			十个	0.206	0.6	0.12						
	钢垫圈M8.5			十个	0.206	0.01							
	等边角钢L60×5			kg	0.65	3.4	2.21						
	圆钢Φ8~14			kg	0.21	3.42	0.72						
	水泥32.5级			kg	0.5	0.27	0.14						
	厚漆			kg	0.027	8.58	0.23						
	棉纱头			kg	0.04	5.57	0.22						
	机油			kg	0.009	7.72	0.07						
	线麻			kg	0.002	10.29	0.02						
	钢锯条			根	0.06	0.21	0.01						
其他材料费						--		--					
材料费小计						--	67.05	--					

项目编号	031003001012	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹 阀 公称直径 25mm以内	个	1	11.77	7.97		3.53	1.18	11.77	7.97		3.53	1.18
综合人工工日		小计						11.77	7.97		3.53	1.18	
0.11工日		未计价材料费						106.05					
清单项目综合单价								130.5					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水平直通形压力型真空破坏器DN25			个	1.01	105	106.05						
	镀锌活接头DN25			个	1.01	7.42	7.49						
	厚漆			kg	0.012	8.58	0.1						

机油	kg	0.012	7.72	0.09		
线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
橡胶板 δ 1~15	kg	0.004	7.72	0.03		
棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
其他材料费			--	--		
材料费小计			--	114.02	--	

项目编码	031003003001	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-434	焊接法兰阀 公称直径40mm以内	个	1	40.66	59.83	9.44	12.2	4.07	40.66	59.83	9.44	12.2	4.07
综合人工工日		小计						40.66	59.83	9.44	12.2	4.07	
0.38工日		未计价材料费						105					
清单项目综合单价								231.2					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	球墨铸铁闸阀DN40			个	1	105	105						
	平焊法兰1.6MPa DN40			片	2	23.07	46.14						
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80			套	8.24	1.35	11.12						
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6			kg	0.11	5.57	0.61						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.17	3.77	0.64						
	厚漆			kg	0.07	8.58	0.6						
	清油			kg	0.01	13.72	0.14						
	棉纱头			kg	0.03	5.57	0.17						
	砂纸			张	0.4	0.94	0.38						
	钢锯条			根	0.13	0.21	0.03						
	其他材料费					--	--						
材料费小计					--	164.83	--						

项目编码	031003003002	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-434	焊接法兰阀 公称直径40mm以内	个	1	40.66	59.83	9.44	12.2	4.07	40.66	59.83	9.44	12.2	4.07
综合人工工日		小计						40.66	59.83	9.44	12.2	4.07	
0.38工日		未计价材料费						80					

清单项目综合单价				206.2				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	止回阀DN40	个	1	80	80			
	平焊法兰1.6MPa DN40	片	2	23.07	46.14			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80	套	8.24	1.35	11.12			
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	0.11	5.57	0.61			
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.17	3.77	0.64			
	厚漆	kg	0.07	8.58	0.6			
	清油	kg	0.01	13.72	0.14			
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17			
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38			
	钢锯条	根	0.13	0.21	0.03			
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	139.83	--	

项目编码	030901010001	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53	室内消火栓安装 单栓 公称直径 65mm以内	套	1	77.04	7.22	0.32	23.11	7.7	77.04	7.22	0.32	23.11	7.7
综合人工工日		小计						77.04	7.22	0.32	23.11	7.7	
0.72工日		未计价材料费						420					
清单项目综合单价								535.39					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	消防软管卷盘箱	套	1	420	420								
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56								
	木方材	m3	0.003	1543.59	4.63								
	砂轮片 φ400	片	0.038	11.58	0.44								
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	1.68	0.3	0.5								
	水泥32.5级	kg	1.43	0.27	0.39								
	其他材料费				--	0.7	--						
	材料费小计				--	427.22	--						

项目编码	030901013001	项目名称	灭火器	计量单位	组	工程量	18						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-75	灭火器安装 放置式	10组	0.1	104.86			31.46	10.49	10.49			3.15	1.05
综合人工工日		小计							10.49			3.15	1.05
0.098工日		未计价材料费							60				
清单项目综合单价									74.69				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	灭火器MF/ABC4						组	1	45	45			
	灭火器放置箱						个	0.5	30	15			
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--	60	--		

项目编码	031201001001	项目名称	管道刷油		计量单位	m2	工程量	4.77					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-51	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	24.61	3.37		7.38	2.46	2.46	0.34		0.74	0.25
11-52	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.1	24.61	3.01		7.38	2.46	2.46	0.3		0.74	0.25
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.68	1		7.7	2.57	2.57	0.1		0.77	0.26
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.61	1		7.38	2.46	2.46	0.1		0.74	0.25
综合人工工日		小计							9.95	0.84		2.99	1.01
0.093工日		未计价材料费							6.31				
清单项目综合单价									21.1				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.277	12.46	3.45			
	汽油						kg	0.092	9.12	0.84			
	调和漆						kg	0.198	14.45	2.86			
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--	7.15	--		

项目编码	031002003001	项目名称	套管		计量单位	个	工程量	6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-397	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径50mm以内	10个	0.1	177.62	73.53	17.85	53.29	17.76	17.76	7.35	1.79	5.33	1.78
综合人工工日		小计							17.76	7.35	1.79	5.33	1.78

0.166工日	未计价材料费								
清单项目综合单价							34.01		
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	焊接钢管DN50			m	0.305	20.14	6.14		
	石棉绒			kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝			kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级			kg	0.41	0.27	0.11		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	7.35	--	

项目编码	010401011001	项目名称	阀门井		计量单位	座	工程量	2						
清单综合单价组成明细														
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00003	阀门井	座	1		1050					1050				
综合人工工日		小计									1050			
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价							1050							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	阀门井			座	1	1050	1050							
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--	1050	--						

项目编码	040101001002	项目名称	挖一般土方		计量单位	m3	工程量	1.5						
清单综合单价组成明细														
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-3	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	1	25.5			7.65	2.55	25.5			7.65	2.55	
综合人工工日		小计									25.5		7.65	2.55
0.25工日		未计价材料费												
清单项目综合单价							35.7							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--		--						

项目编码	040103001002	项目名称	回填方		计量单位	m3	工程量	1.5		
------	--------------	------	-----	--	------	----	-----	-----	--	--

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-103	回填土 基(槽)坑 松填	m3	1	16.32			4.9	1.63	16.32			4.9	1.63
综合人工工日		小计							16.32			4.9	1.63
0.16工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								22.85					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		--		

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1~4-966)脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	117.71	353.18		35.31	11.77	117.71	353.18		35.31	11.77
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051~4-9999)脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	105.59	316.71		31.68	10.56	105.59	316.71		31.68	10.56
10-F1	第十册 脚手架搭拆费,取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	26.62	79.89		7.99	2.66	26.62	79.89		7.99	2.66
9-F1	第九册 脚手架搭拆费,取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	18.42	55.28		5.53	1.84	18.42	55.28		5.53	1.84
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51~11-329)脚手架搭拆费,取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.94	2.84		0.28	0.09	0.94	2.84		0.28	0.09
综合人工工日		小计							269.28	807.9		80.79	26.92
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1184.89					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	807.9	--	
	材料费小计			--	807.9	--	

项目编号	03B001	项目名称	施工超高增加费		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F2	第四册 施工超高增加费,取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	1	2567.83			770.35	256.78	2567.83			770.35	256.78
综合人工工日		小计							2567.83			770.35	256.78
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3594.96					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	其他材料费			--		--							
	材料费小计			--		--							

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市泗河口村安西内燃机工改项目-安装工程(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			2110.01			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1850.89			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	259.12			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	1357.32			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	37.02			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	74.04			
合计					3578.39			

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：江阴市泗河口村安西内燃机工改项目-安装工程(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称：江阴市泗河口村安西内燃机工改项目-安装工程(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：江阴市泗河口村安西内燃机工改项目-安装工程(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
		合计				

# 计日工表

工程名称：江阴市泗河口村安西内燃机工改项目-安装工程(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：江阴市泗河口村安西内燃机工改项目-安装工程(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：江阴市泗河口村安西内燃机工改项目-安装工程(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	3580.58		3580.58
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	126970.82	2.4	3047.3
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	126970.82	0.42	533.28
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	126970.82		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	130551.4	9	11749.63
合计					15330.21

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：江阴市泗河口村安西内燃机工改项目-安装工程(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									



# 单位工程招标控制价表

工程名称：江阴市泗河口村安西内燃机工改项目-室外工程(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	83094.56	
1.1	人工费	13653.89	
1.2	材料费	61995.34	
1.3	施工机具使用费	3226.78	
1.4	企业管理费	3375	
1.5	利润	843.55	
2	措施项目费	3786	
2.1	单价措施项目费	1386.74	
2.2	总价措施项目费	2399.26	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	1529.11	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	2033	
5	税金	8002.22	
6	工程造价	96915.78	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市泗河口村安西内燃机工改项目-室外工程(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除工程						
1	04B053	锯缝	锯缝深度需满足后续破碎要求	m	31.5	13.6	428.4	
2	041001001004	拆除路面	1、材质:混凝土路面 2、厚度:按现场实际情况 3、拆除混凝土面层作为室外道路路基,自行考虑场内打堆、短驳	m3	32.5	23.22	754.65	
3	041001003002	拆除基层废碴弃置	1、土壤类别:现状基层材质 2、挖除深度:按实际 3、拆除废碴作为室外道路路基,自行考虑场内打堆、短驳	m3	48.75	20.23	986.21	
		分部小计					2169.26	
		土方工程						
4	040101002003	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土深度:按现场实际情况, 3、雨水管、雨水检查井沟槽开挖,土方场内调运 4、开挖方式综合考虑,由投标人自行勘察现场综合确定报价	m3	76.03	11.45	870.54	
5	040103001041	回填方	1、密实度要求:满足图纸设计及规范 2、填方材料品种:沟槽中粗砂回填 3、回填要求:分层回填、分层夯填 4、部位:管底至管顶以上50cm范围内	m3	38.72	258.11	9994.02	
6	040103001043	回填方	1、密实度要求:满足图纸设计及规范 2、填方材料品种:沟槽素土回填 3、分层回填、分层夯填 4、厚度:根据图纸设计以及现场实际情况 5、填方来源、运距:挖出可利用土方,土方场内平衡调配	m3	20.53	17.08	350.65	
7	040103001045	回填方	1、C15混凝土管道包封	m3	1.66	501.32	832.19	
		分部小计					12047.4	
		雨水工程						
8	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:15cm中粗砂垫层 2、材质及规格:Dn400,PE(聚乙烯)实壁管,PE100级,PN1.0Mpa,开挖施工 3、连接形式:热熔连接,含管件 4、铺设深度:按设计 5、管道检验及试验要求:闭水试验 6、检查井与管道连接详见施工图设计	m	50	422.58	21129	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	040501004002	雨水连接管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂垫层 2、材质及规格：Dn200,UPVC开挖施工 3、连接形式：胶圈连接,含管件 4、铺设深度：按设计	m	6	83.01	498.06	
10	040504001050	砌筑井	1、混凝土模块式检查井，Φ700，深2.0M以内，落底井 2、垫层：C20混凝土 3、基础：C30砼底板 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU20砼模块砌体，Mb10水泥砂浆 4、勾缝、抹面要求：1：2水泥砂浆抹面 5、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 6、混凝土强度等级：C25灌孔砼 7、防坠网及井盖另计 8、详见图集苏S01-2021	座	6	1703.22	10219.32	
11	040504009001	雨水口	1、砖砌平篦式单篦雨水口 2、铸铁井圈篦子，详见05S518	座	6	1055.66	6333.96	
12	04B081	井盖	Φ700球墨铸铁井盖座，承载力C250级	套	3	468.09	1404.27	
13	04B080	井盖	Φ700球墨铸铁井盖座，承载力D400级	套	3	590.49	1771.47	
14	04B039	防坠网	1、材质：尼龙，承重要求≥150kg，钩型螺栓、挂钩等配套五金件 2、含现状检查井防坠落网缺失后补充，大样图详见结构	只	6	40	240	
15	04B082	接入现状检查井	管道接入现状检查井，包含封堵、排水、井室拆除、恢复	项	1	800	800	
		分部小计					42396.08	
		道路工程						
16	040202013001	山皮石	1、建筑垃圾回填，回填厚度按实计，优先利用原道路拆除物 2、压实度满足后续施工要求	m3	81.25	10.65	865.31	
17	040202011001	碎石	1、100厚级配碎石垫层	m2	162.5	27.95	4541.88	
18	040203007001	水泥混凝土	1、250厚C30混凝土面层 2、含模板、养生、切缝、刻痕	m2	162.5	129.69	21074.63	
		分部小计					26481.82	
		分部分项合计					83094.56	
1	041101005002	井字架	1、井深：由投标人综合考虑并综合报价	座	6	109.11	654.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
2	041107002001	排水、降水	1、机械规格型号：投标人自行考虑 2、降排水管规格：投标人自行考虑 3、含施工期内的降水、渗水及施工影响范围内的地表存水	m	50	7.24	362		
3	041104003001	施工护栏	1、护栏类型：符合施工要求 2、护栏高度：符合规范及施工要求 3、说明：含搭、拆等所有费用	项	1	370.08	370.08		
		单价措施合计					1386.74		
合计								84481.3	

# 综合单价分析表

工程名称：江阴市泗河口村安西内燃机工改项目-室外工程(003)

项目编码	04B053	项目名称	锯缝	计量单位	m	工程量	31.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.1	55.43	23.41	34.74	18.03	4.51	5.54	2.34	3.47	1.8	0.45
综合人工工日		小计						5.54	2.34	3.47	1.8	0.45	
0.0518工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							13.6						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢锯片				片	0.0065	360.17	2.34					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	2.34	--				

项目编码	041001001004	项目名称	拆除路面	计量单位	m3	工程量	32.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.001	69.34	453.34	9205.32	1854.93	463.73	0.07	0.45	9.21	1.85	0.46
1-443	履带式液压挖掘机挖碴 不装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	693.36		8248.04	1788.28	447.07	0.69		8.25	1.79	0.45
综合人工工日		小计						0.76	0.45	17.46	3.64	0.91	
0.0071工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							23.22						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	合金钎头 φ135				个	0.000165	2744.16	0.45					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	0.45	--				

项目编码	041001003002	项目名称	拆除基层废碴弃置	计量单位	m3	工程量	48.75						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-414备注3	液压岩石破碎机 破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0010 01	52	340	6903.9 9	1391.2	347.8	0.05	0.34	6.91	1.39	0.35
1-443	履带式液压挖掘机挖碴 不装车 斗容1.0m3	1000m3	0.0010 01	693.36		8248.0 4	1788.2 8	447.07	0.69		8.26	1.79	0.45
综合人工工日		小计							0.74	0.34	15.17	3.18	0.8
0.007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							20.23						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	合金钎头 φ135						个	0.0001 24	2744.1 6	0.34			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.34		--	

项目编码	040101002003	项目名称	挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	76.03					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8	人工挖沟、槽土方 三类土深度 在2m以内	100m3	0.001	4993.9			998.78	249.7	4.99			1	0.25
1-222	反铲挖掘机(斗 容量1.0m3)不装 车 三类土	1000m3	0.0009	520.02		4106.1 5	925.23	231.31	0.47		3.7	0.83	0.21
综合人工工日		小计							5.46		3.7	1.83	0.46
0.0511工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							11.45						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103001041	项目名称	回填方		计量单位	m3	工程量	38.72					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石 屑夯实	100m3	0.01	2913.6 1	21885. 84	225.51	627.82	156.96	29.14	218.86	2.26	6.28	1.57
综合人工工日		小计							29.14	218.86	2.26	6.28	1.57
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							258.11						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	中(粗)砂						t	1.898	115.31	218.86			

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	218.86	--	

项目编码	040103001043	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	20.53						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1196.05		170.52	273.31	68.33	11.96		1.71	2.73	0.68
综合人工工日		小计						11.96		1.71	2.73	0.68	
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							17.08						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--		--					

项目编码	040103001045	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1.66						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-285	C15基础 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1132.49	3134.61	370.38	300.57	75.14	113.25	313.46	37.04	30.06	7.51
综合人工工日		小计						113.25	313.46	37.04	30.06	7.51	
1.0584工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							501.32						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	1.015	306.8	311.4						
	水			m3	0.42	4.5	1.89						
	电			kW·h	0.196	0.86	0.17						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	313.46	--						

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	50						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.015	452.18	2102.97	17.1	93.86	23.46	6.78	31.54	0.26	1.41	0.35

7-156	塑料管安装 管 外径400mm以内	100m	0.01	1077.6	9.9	396.1	294.74	73.69	10.78	0.1	3.96	2.95	0.74
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内 (预拌)	100m	0.01	159.04	159.58	0.07	31.82	7.96	1.59	1.6		0.32	0.08
综合人工工日		小计							19.15	33.24	4.22	4.68	1.17
0.179工日		未计价材料费							360.12				
清单项目综合单价									422.58				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	中(粗)砂						t	0.2682	115.31	30.93			
	Dn400, PE(聚乙烯)实壁管, PE100级, PN1.0Mpa						m	1	360.12	360.12			
	清洁棉布						kg	0.0089	5.15	0.05			
	三氯乙烯						kg	0.0002	6.31				
	电						kW·h	0.0604	0.86	0.05			
	镀锌铁丝8~12#						kg	0.0068	4.46	0.03			
	焊接钢管DN40						m	0.0003	12.84				
	橡胶护套管						m	0.015	6.43	0.1			
	水泥砂浆 M7.5(干拌(混)砂浆)						t	0.0006 <sub>3</sub>	275.73	0.17			
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)						t	0.0001 <sub>05</sub>	286.97	0.03			
	机砖						百块	0.0073	76	0.55			
	水						m <sup>3</sup>	0.1499 <sub>4</sub>	4.5	0.67			
	其他材料费								--	0.66		--	
材料费小计								--	393.36		--		

项目编码	040501004002	项目名称	雨水连接管		计量单位	m	工程量	6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m <sup>3</sup>	0.0075	452.18	2102.9 <sub>7</sub>	17.1	93.86	23.46	3.39	15.77	0.13	0.7	0.18
5-97	塑料管安装(粘 接)管外径 160mm以内	10m	0.1	160.5	3.48	0.11	32.12	8.03	16.05	0.35	0.01	3.21	0.8
综合人工工日		小计							19.44	16.12	0.14	3.91	0.98
0.1817工日		未计价材料费							42.42				
清单项目综合单价									83.01				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	中(粗)砂						t	0.1341	115.31	15.46			
	UPVC--DN200						m	1.01	42	42.42			
	砂布						张	0.0696	1.03	0.07			

丙酮	kg	0.007	5.15	0.04	
粘接剂	g	4.8	0.05	0.24	
其他材料费			--	0.31	--
材料费小计			--	58.54	--

项目编码	040504001050	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	6
------	--------------	------	-----	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.015	1564.34	3360.74	150.06	342.88	85.72	23.47	50.41	2.25	5.14	1.29
6-1519	混凝土基础垫层木模(预拌)	100m2	0.004967	1064.59	3279.92	45.94	222.11	55.53	5.29	16.29	0.23	1.1	0.28
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1066.58	3629.27		213.32	53.33	20.27	68.96		4.05	1.01
6-1606	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.003667	1237.88	3523.17	195.52	286.68	71.67	4.54	12.92	0.72	1.05	0.26
6-1535	平池底 木模	100m2	0.0065	4113.94	2641.02	156.08	854	213.5	26.74	17.17	1.01	5.55	1.39
3-240	M10浆砌混凝土预制块 拱圈	10m3	0.138	2125.02	330.59	322.36	489.48	122.37	293.25	45.62	44.49	67.55	16.89
04270801	混凝土预制块 MY7	块	42										
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.028	728.46	3381.79	251.35	195.96	48.99	20.4	94.69	7.04	5.49	1.37
6-793	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.115	1973.27	1116.51	69.26	408.51	102.13	226.93	128.4	7.96	46.98	11.74
6-889	矩形井室盖板安装(每块体积在0.1m3以内)(预拌)	10m3	0.008	2002.49	729.68	2.27	400.95	100.24	16.02	5.84	0.02	3.21	0.8
综合人工工日				小计					636.91	440.3	63.72	140.12	35.03
5.9522工日				未计价材料费					387.14				
清单项目综合单价								1703.22					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)		m3	0.153	318.45	48.72		
	电		kW·h	0.1623	0.86	0.14		
	水		m3	1.03335	4.5	4.65		
	镀锌铁丝18~22#		kg	0.021253	4.56	0.1		
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)		t	0.45732	286.97	131.24		
	圆钉		kg	0.282183	4.56	1.29		

模板木材	m3	0.0120 91	2084.1 4	25.2		
脱模剂	kg	0.1146 7	17.15	1.97		
C30粒径16mm42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1938	345.63	66.98		
草袋子	只	0.9409 75	0.86	0.81		
钢筋Φ10以内	t	0.0037 4	3421.6 2	12.8		
混凝土垫块	m3	0.0008 91	1500	1.34		
嵌缝料	kg	0.065	1.89	0.12		
木支撑	m3	0.0022 04	2200	4.85		
水泥砂浆 M10	m3	0.1269 6	339.77	43.14		
混凝土预制块MY7	块	44.1	6	264.6		
C25粒径31.5mm32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)	m3	0.2856	330.1	94.28		
预制混凝土盖板C20	m3	0.0808	1500	121.2		
其他材料费			--	4.01	--	
材料费小计			--	827.44	--	

项目编码	040504009001	项目名称	雨水口		计量单位	座	工程量	6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-705	M10甲型雨水口铸铁篦(h=0.5,H=1.0)(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	189.32	806.35	10.13	39.89	9.97	189.32	806.35	10.13	39.89	9.97
综合人工工日		小计							189.32	806.35	10.13	39.89	9.97
1.7693工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1055.66					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	C15粒径40mm32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.143	306.8	43.87						
	水泥砂浆 M10(干拌(混)砂浆)			t	0.357	283.26	101.12						
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)			t	0.1207 5	286.97	34.65						
	碎石40			t	0.259	115.31	29.87						
	机砖			百块	3.26	76	247.76						
	沥青漆			kg	0.627	13.95	8.75						
	水			m3	0.203	4.5	0.91						
	电			kW·h	0.057	0.86	0.05						
	铸铁井圈篦子			套	1.01	320	323.2						

	其他材料费	--	16.17	--	
	材料费小计	--	806.35	--	

项目编码	04B081	项目名称	井盖	计量单位	套	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井算安装检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	470.67	4091.85	0.46	94.23	23.56	47.07	409.19	0.05	9.42	2.36
综合人工工日		小计						47.07	409.19	0.05	9.42	2.36	
0.4399工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								468.09					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)			t	0.0497	286.97	14.26						
	沥青漆			kg	0.492	13.95	6.86						
	Φ700球墨铸铁井盖座,承载力C250级			套	1	380	380						
	其他材料费					--	8.07	--					
	材料费小计					--	409.19	--					

项目编码	04B080	项目名称	井盖	计量单位	套	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井算安装检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	470.67	5315.85	0.46	94.23	23.56	47.07	531.59	0.05	9.42	2.36
综合人工工日		小计						47.07	531.59	0.05	9.42	2.36	
0.4399工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								590.49					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)			t	0.0497	286.97	14.26						
	沥青漆			kg	0.492	13.95	6.86						
	Φ700球墨铸铁井盖座,承载力D400级			套	1	500	500						
	其他材料费					--	10.47	--					
	材料费小计					--	531.59	--					

项目编码	04B039	项目名称	防坠网	计量单位	只	工程量	6
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00016	防坠网	只	1		40					40			
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									40				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	防坠网			只	1	40	40						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	40		--				

项目编码	04B082	项目名称	接入现状检查井		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	接入现状检查井	项	1		800					800			
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									800				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	接入现状检查井			项	1	800	800						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	800		--				

项目编码	040202013001	项目名称	山皮石		计量单位	m3	工程量	81.25					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-238*2	山皮石底层 人机配合 厚度 25cm	100m2	0.01	303.45	37.17	519.05	164.5	41.13	3.03	0.37	5.19	1.65	0.41
综合人工工日		小计											
0.0284工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10.65				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	水			m3	0.0822	4.5	0.37						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	0.37		--				

项目编码	040202011001	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	162.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	227.05	2304.99	164.7	78.35	19.59	2.27	23.05	1.65	0.78	0.2
综合人工工日		小计						2.27	23.05	1.65	0.78	0.2	
0.0212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								27.95					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	碎石60			t	0.1989	115.31	22.94						
	其他材料费					--	0.11	--					
	材料费小计					--	23.05	--					

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	162.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-329	C30水泥混凝土路面 厚度24cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2689.55	9473.27		537.91	134.48	26.9	94.73		5.38	1.34
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	25.72		17.33	4.33	0.87	0.26		0.17	0.04
综合人工工日		小计						27.77	94.99		5.55	1.38	
0.2595工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								129.69					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	C30粒径40mm 32.5级 坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.255	364.57	92.97						
	水			m3	0.328	4.5	1.48						
	塑料薄膜			m2	0.11	0.69	0.08						
	其他材料费					--	0.46	--					
材料费小计					--	94.99	--						

项目编码	041101005002	项目名称	井字架	计量单位	座	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-1630	钢管 井字架 井深2m以内	座	1	78.54	10.93		15.71	3.93	78.54	10.93		15.71	3.93	
综合人工工日		小计							78.54	10.93		15.71	3.93	
0.734工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									109.11					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	镀锌管件DN40						个	0.35	16.45	5.76				
	卡具及零星扣件						kg	0.124	4.88	0.61				
	木脚手板						m3	0.002	2200	4.4				
	其他材料费								--	0.16	--			
	材料费小计								--	10.93	--			

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水	计量单位	m	工程量	50							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-831	沟槽排水 排水管道 管径φ300~500	10m	0.1	48.15	0.27	9.49	11.53	2.88	4.82	0.03	0.95	1.15	0.29	
综合人工工日		小计							4.82	0.03	0.95	1.15	0.29	
0.045工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									7.24					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	其他材料费								--	0.03	--			
	材料费小计								--	0.03	--			

项目编码	041104003001	项目名称	施工护栏	计量单位	项	工程量	1							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-813	玻璃钢施工护栏 移动式	100m·天	6	14.77	9.8	26.73	8.3	2.08	88.62	58.8	160.38	49.8	12.48	
综合人工工日		小计							88.62	58.8	160.38	49.8	12.48	
0.828工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									370.08					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	溶剂油						kg	0.162	12.01	1.95				
	黑铁管						kg	8.508	3.77	32.08				
	氧气						m3	0.336	2.98	1				
	乙炔气						m3	0.132	11.71	1.55				

电焊条	kg	1.506	5.07	7.64		
镀锌铁丝18~22#	kg	0.012	4.56	0.05		
无光调和漆	kg	0.126	12.86	1.62		
红丹防锈漆	kg	0.186	12.86	2.39		
普通钢板0~3#	kg	0.93	3.236	3.01		
镀锌铁皮	kg	1.866	4.03	7.52		
其他材料费			--	-0.01	--	
材料费小计			--	58.8	--	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市泗河口村安西内燃机工改项目-室外工程(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			1529.11			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1267.22			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	261.89			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	844.81			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	25.34			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					2399.26			

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：江阴市泗河口村安西内燃机工改项目-室外工程(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称：江阴市泗河口村安西内燃机工改项目-室外工程(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：江阴市泗河口村安西内燃机工改项目-室外工程(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：江阴市泗河口村安西内燃机工改项目-室外工程(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：江阴市泗河口村安西内燃机工改项目-室外工程(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：江阴市泗河口村安西内燃机工改项目-室外工程(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2033		2033
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	86880.56	2	1737.61
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	86880.56	0.34	295.39
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	86880.56		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	88913.56	9	8002.22
合计					10035.22

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：江阴市泗河口村安西内燃机工改项目-室外工程(003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

