

招标控制价

招标控制价 (小写): 4351864.31元

(大写): 肆佰叁拾伍万壹仟捌佰陆拾肆元叁角壹分

招标人:



(单位盖章)

工程造价
咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



(造价人员签字盖专用章)

复核人:



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2026.4.28

复核时间: 2026.4.28

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市泗河口村安西内燃机工改项目-土建工程 标段：

第1页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
0101 土石方工程									
1	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别:详见地质报告及现场 2、开挖方式自行考虑 3、挖土深度:详见图纸 4、场内运距:自行考虑	m3	2163.56	6.35	13738.61		
2	010101003001	挖沟槽土方	1、坡脚排水盲沟,基础浇筑前填充级配砂石,详见设计图	m3	2.84	323.72	919.36		
3	010103001001	回填方	1、部位:基坑(槽)回填 2、密实度要求:符合设计及规范要求, 3、填方材料品种:现场挖出可利用土 4、运距:场内运输自行考虑	m3	1869.58	26.22	49020.39		
4	010103001003	回填方	电梯井外侧 1、2:8灰土回填,夯实防潮	m3	13.34	194.69	2597.16		
5	010103001002	回填方	电梯井与基坑之间 1、C15块石混凝土回填 2、工程量按实计量	m3	10	50.00	500.00		
6	010103002001	余方弃置	1、多余土方外运 2、运距及堆场自行考虑,含特种垃圾处置费	m3	283.38	20.65	5851.80		
分部小计								72627.32	
0102 边坡支护工程									
7	010202009001	喷射混凝土	1、C20细石混凝土护坡 2、厚度60mm,分2次进行,每次厚度30mm 3、包括D50@2500排水管制作安装、过滤网、碎石等,详见边坡导孔大样图	m2	220.5	67.79	14947.70		
8	010515003001	钢筋网片	1、 ϕ 6*300*300双向钢筋网,1c12纵向加强筋 2、挂网钢筋c16,L=1m,周边焊接3C12钢筋长度0.4m,详见结构图	t	1.334	3982.89	5313.18		
本页小计								92888.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市泗河口村安西内燃机工改项目-土建工程 标段：

第2页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	010202011001	钢支撑	1、部位：斜撑 2、钢材品种、规格：HW300*300*10*15，Q235B 3、嵌入暗墩深度不小于400 4、支撑天数综合考虑，后期不回收	t	3.412	3857.93	13163.26	
10	010606001001	钢支撑	暗墩钢支撑 1、钢材品种、规格：20#工字钢，Q235B 2、四角各一根，长度3米，后期不回收	t	2.344	4153.47	9735.73	
11	010202006001	钢板桩	1、地层情况：自行考虑 2、桩长：IV型拉森钢板桩，桩长6米，小止口布置，桩之间的接口处应做好止水措施，后期不回收 3、含型钢围檩及檩托，型钢穿外墙处设置8mm厚止水钢板 4、报价综合考虑完成本项工作的所有内容 5、具体详图纸	t	51.603	5309.37	273979.42	
分部小计							317139.29	
0104 砌筑工程								
12	010401004001	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：220mm厚M10煤矸石烧结多孔砖 2、墙体类型：外墙 3、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆	m3	134.64	402.10	54138.74	
13	010401004002	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：220mm厚M10煤矸石烧结多孔砖 2、墙体类型：内墙 3、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆	m3	29.62	402.10	11910.20	
14	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：220mm厚M10煤矸石烧结实心砖 2、墙体类型：女儿墙 3、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆	m3	29.15	742.69	21649.41	
本页小计							384576.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市泗河口村安西内燃机工改项目-土建工程 标段：

第3页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
15	010401012001	零星砌砖	电梯井外侧 1、砖品种、规格、强度等级：120mm厚M10煤矸石烧结实心砖 2、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆	m3	0.75	764.98	573.74	
16	010401012002	零星砌砖	屋面踏步 1、砖品种、规格、强度等级：M10煤矸石烧结实心砖 2、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆	m3	0.09	852.99	76.77	
分部小计							88348.86	
0105 混凝土工程								
17	010501001002	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15	m3	35.67	403.15	14380.36	
18	010501004002	满堂基础	1、暗墩 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C30	m3	10.5	413.40	4340.70	
19	010501004001	满堂基础	1、电梯基坑底板 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C30 P8抗渗	m3	7.95	413.40	3286.53	
20	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	142.27	425.63	60554.38	
21	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C40 3、高度：净高3.6m以内	m3	16.97	524.28	8897.03	
22	010502001004	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、高度：净高5m以内	m3	23.2	493.53	11449.90	
23	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、高度：净高8m以内	m3	24.36	493.74	12027.51	
本页小计							115586.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市泗河口村安西内燃机工改项目-土建工程 标段：

第4页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
24	010502001003	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C40 3、高度：室内净高8-12m以内，含牛腿	m3	75.92	544.15	41311.87	
25	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	26.94	657.58	17715.21	
26	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	10.76	424.76	4570.42	
27	010503002002	矩形梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、高度：净高小于3.6m	m3	1.94	463.13	898.47	
28	010503002003	矩形梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、高度：净高小于5m	m3	8.69	463.13	4024.60	
29	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、高度：净高小于8m	m3	3.89	463.13	1801.58	
30	010503002004	矩形梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、高度：净高8-12m	m3	0.97	463.13	449.24	
31	010503004001	圈梁 (窗台梁、电梯井圈梁等)	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	14.54	538.55	7830.52	
32	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.86	594.77	511.50	
33	010504001001	直形墙	1、电梯基坑井壁 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C30 P8抗渗 4、厚度：250mm	m3	6.55	553.68	3626.60	
本页小计							82740.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市泗河口村安西内燃机工改项目-土建工程 标段：

第5页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
34	010505001003	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、高度：净高小于3.6m	m3	3.51	450.80	1582.31		
35	010505001004	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、高度：净高小于5m	m3	163.68	450.80	73786.94		
36	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、高度：净高小于8m	m3	161.8	450.80	72939.44		
37	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、高度：净高8-12m以内	m3	162	462.30	74892.60		
38	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板	1、复式雨篷 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C30	m3	1.7	471.95	802.32		
39	010507007001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、屋面挑檐，详见节点1 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C30	m3	1.1	570.45	627.50		
40	010507001002	坡道	室外坡道 1、素土夯实，压实系数 ≥ 0.94 2、300mm厚碎石垫层，M2.5混合砂浆分2步灌注，宽出面层300mm 3、150mm厚C30混凝土 4、素水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 5、150mm厚C30细石混凝土面层留出横向凹槽	m2	7.2	250.99	1807.13		
本页小计								226438.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市泗河口村安西内燃机工改项目-土建工程 标段：

第6页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	010507001001	散水	1、压实填土，压实系数≥93%，向外坡3%~5%， 2、垫层材料种类、厚度：150厚砾石灌DMM5预拌砂浆，宽出面层100， 3、面层厚度：60厚C20细石商品砼面层，撒1:1水泥砂子压实赶光， 4、具体做法详见图集23J909-2/1-19	m ²	34.32	84.95	2915.48	
42	010507005001	压顶	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m ³	5.97	557.86	3330.42	
43	010510006001	预制钢筋混凝土吊车梁	1、预制钢筋混凝土吊车梁，混凝土强度C30，参见图集04G323-2 2、含场内运输、吊装	m ³	28.6	1811.44	51807.18	
44	01B002	承水板	300*300混凝土承水板	块	1	50.00	50.00	
分部小计							482217.74	
0105 钢筋工程								
45	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径Φ12mm以内一级钢 2、不同高度自行考虑	t	1.791	5110.06	9152.12	
46	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径Φ12mm以内三级钢 2、不同高度自行考虑 3、抗震钢筋综合考虑	t	53.742	5062.64	272076.40	
47	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径Φ25mm以内三级钢 2、不同高度自行考虑 3、抗震钢筋综合考虑	t	60.906	4360.95	265608.02	
48	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体加固钢筋	t	0.876	7159.66	6271.86	
49	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：框架柱梁与填充墙交接处，内外两侧附加一层钢丝网，搭接宽度300mm	m ²	294.41	14.38	4233.62	
本页小计							615445.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市泗河口村安西内燃机工改项目-土建工程 标段：

第7页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
50	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格： 电渣压力焊	个	770	7.73	5952.10		
51	010516003001	机械连接	1、连接方式：钢筋接头机械连接 2、螺纹套筒种类：套筒挤压连接 3、规格：Φ25mm以内	个	303	14.24	4314.72		
52	010516003002	机械连接	1、连接方式：钢筋接头机械连接 2、螺纹套筒种类：直螺纹连接 3、规格：Φ25mm以内	个	559	10.41	5819.19		
53	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：Q235B 2、规格：详见设计图示 3、铁件尺寸：详见设计图示	t	1.191	12899.28	15363.04		
54	010606013001	车挡	1、车挡制安，型号CD-1，参考图集04G325 2、抛丸或喷砂除锈，除锈等级大于等于Sa2.5	t	0.319	9474.82	3022.47		
55	010606013002	吊车轨道	1、吊车轨道制安，规格24KG/M 2、抛丸或喷砂除锈，除锈等级大于等于Sa2.5	t	3.11	17520.90	54490.00		
分部小计								646303.54	
0108 门窗工程									
56	010802001001	金属（塑钢）门	1、门代号：平开门 2、门材质：304不锈钢，厚度2.0 3、符合验收要求	m ²	3.6	450.00	1620.00		
57	010802002001	彩板门	1、门代号：彩钢板推拉门，内设1.2*2.1外开小门 2、门材质：彩钢板厚度符合规范 3、符合验收要求	m ²	25	240.00	6000.00		
本页小计								96581.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市泗河口村安西内燃机工改项目-土建工程 标段：

第8页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
58	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：铝合金推拉窗，窗型号、洞品尺寸、开启方式等详见设计图示，综合报价 2、框、扇材质：铝合金型材厚度不小于1.4毫米 3、玻璃品种、厚度：6mm厚安全玻璃，厚度详见设计图纸 4、含五金配件等	m2	344.88	280.00	96566.40		
59	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：铝合金固定窗，窗型号、洞品尺寸、开启方式等详见设计图示，综合报价 2、框、扇材质：铝合金型材厚度不小于1.4毫米 3、玻璃品种、厚度：6mm厚安全玻璃，厚度详见设计图纸 4、含五金配件等	m2	70.2	260.00	18252.00		
分部小计								122438.40	
0109 屋面及防水工程									
60	010902001001	屋面卷材防水	车间及电梯机房屋面 1、卷材品种、规格、厚度：4厚SBS改性沥青防水卷材，与基层用热熔法施工（涂刷基层处理剂一遍） 2、防水层做法：热熔满铺	m2	800.82	42.78	34259.08		
61	010902002001	屋面涂料防水	车间及电梯机房屋面 1、2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料（无烟环保型）	m2	760.67	42.20	32100.27		
62	010902003003	屋面刚性层	车间及电梯机房屋面 1、LC5.0轻集料混凝土找坡，最薄处30mm厚	m2	760.67	21.38	16263.12		
63	010902003001	屋面刚性层	车间及电梯机房屋面 1、找平层：20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	760.67	24.81	18872.22		
64	010902001002	屋面卷材防水	雨篷 1、卷材品种、规格、厚度：4厚SBS改性沥青防水卷材 2、防水层做法：热熔满铺	m2	15.72	42.78	672.50		
本页小计								216985.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市泗河口村安西内燃机工改项目-土建工程 标段：

第9页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
65	010902003004	屋面刚性层	雨篷 1、LC5.0轻集料混凝土找坡（1%） 2、找平层：20厚1:3水泥砂浆找平层 3、40mmC30混凝土保护层	m ²	11.97	69.89	836.58		
66	010902004001	屋面排水管	1、排水管品种、规格：D160*4.0PVC-U 2、雨水斗、山墙出水口品种、规格：PVC落水斗	m	19	49.66	943.54		
67	010902004002	屋面排水管	1、排水管品种、规格：D110*3.2PVC-U 2、雨水斗、山墙出水口品种、规格：PVC落水斗	m	61	30.60	1866.60		
68	010903001001	墙面卷材防水	电梯井壁 1、界面剂一道 2、双层3+3厚SBS改性沥青防水卷材	m ²	26.66	70.56	1881.13		
69	010904003001	楼面砂浆防水	外墙 1、10厚1:2防水砂浆	m ²	1323.4	23.96	31708.66		
70	010904001002	楼（地）面卷材防水	电梯底板 1、20厚1:2.5水泥砂浆找平 2、双层3+3厚SBS改性沥青防水卷材	m ²	22.71	83.92	1905.82		
71	010903004001	墙面变形缝	外墙平缝，做法详见14J936-AQ1/1	m	20.8	37.65	783.12		
72	010903004002	墙面变形缝	内墙变形缝，做法详见14J936-AN1/3	m	30.2	81.58	2463.72		
73	010903004003	楼面变形缝	楼面变形缝，做法详见14J936-AD1/3	m	30.2	94.47	2852.99		
74	010903004004	屋面变形缝	屋面变形缝 1、1厚镀锌泛水板包女儿墙，密封膏封严，详见节点图	m	60.4	79.36	4793.34		
分部小计								152202.69	
0110 保温、隔热、防腐工程									
75	011001001001	保温隔热屋面	车间及电梯机房屋面： 1、40厚挤塑聚苯板保温层	m ²	760.67	29.09	22127.89		
分部小计								22127.89	
0111 楼地面装饰工程									
76	011101003001	细石混凝土楼地面	电梯底板 1、素土夯实 2、50厚C20细石混凝土保护层	m ²	22.71	30.23	686.52		
本页小计								72849.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市泗河口村安西内燃机工改项目-土建工程 标段：

第10页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
77	011101003005	细石混凝土楼地面	车间地面 1、素土夯实，150厚碎石夯入土中 2、300厚级配碎石，压实系数>0.95，要求承载力不小于200KPa 3、100厚C15混凝土垫层 4、界面剂一道 5、200厚C30混凝土面层，表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光	m2	722.11	285.73	206328.49		
78	011101003002	细石混凝土楼地面	楼面 1、20厚C30细石混凝土在楼板混凝土初凝前浇筑 2、楼面初凝撒2厚耐磨骨料，切缝不大于4500*4500，表面涂刷混凝土密封固化剂0.2kg，填缝、施工涂刷彩色罩面漆	m2	1450.54	86.95	126124.45		
分部小计								333139.46	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
79	011201001001	墙面一般抹灰	外墙 1、喷湿墙面，专用界面剂甩毛一道 2、10厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3、6厚DPM20水泥砂浆找平，内压耐碱玻纤网格布一层	m2	1327.09	42.04	55790.86		
80	011201001005	墙面一般抹灰	车间内墙 1、3厚外加剂专用砂浆摸基底刮糙（抹前喷湿墙面） 2、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 3、5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平	m2	1395.29	27.94	38984.40		
81	011201001004	墙面一般抹灰	女儿墙内侧 1、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）	m2	134.47	2.70	363.07		
82	011202001001	柱面一般抹灰	柱面 1、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）	m2	374.79	1.94	727.09		
分部小计								95865.42	
		0113 天棚工程							
本页小计								428318.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市泗河口村安西内燃机工改项目-土建工程 标段：

第12页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
1	011706002001	排水、降水	1、降排水管规格：轻型井点降水，轻型井管钢管Φ48x3插入坑底以下3.0米 2、集水总管宜采用内径为100~127mm的钢管（也采用相同直径pvc管代替），长为50~80mm，分节组成，每节长4~6m，每个集水总管与35个井点管用弯软管连接。 3、降排水施工周期需满足规范施工要求，综合考虑在报价中 4、包含制作、安装、使用、拆除等费用	项	1	12645.39	12645.39		
2	011701002001	外脚手架	1、搭设方式：外墙砌筑脚手架 2、搭设高度：详见图纸 3、脚手架材质：盘扣脚手架	m2	2802.31	24.44	68488.46		
3	011701003002	里脚手架	1、搭设方式：内墙砌筑脚手架 2、搭设高度：12m以内 3、脚手架材质：盘扣脚手架	m2	202.74	15.56	3154.63		
4	011701003004	里脚手架	1、搭设方式：抹灰脚手架 2、搭设高度：12m以内 3、脚手架材质：盘扣脚手架	m2	2506.6	14.01	35117.47		
5	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式：框架柱、梁、板砼浇筑脚手架 2、搭设高度：5.0m以内 3、脚手架材质：盘扣脚手架	m2	750	18.80	14100.00		
6	011701006002	满堂脚手架	1、搭设方式：框架柱、梁、板砼浇筑脚手架 2、搭设高度：8.0m以内 3、脚手架材质：盘扣脚手架	m2	750	23.58	17685.00		
本页小计							151190.95		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市泗河口村安西内燃机工改项目-土建工程 标段：

第13页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
7	011701006003	满堂脚手架	1、搭设方式：框架柱、梁、板砼浇捣脚手架 2、搭设高度：10m以内 3、脚手架材质：盘扣脚手架	m ²	750	12.31	9232.50		
8	011701002003	外脚手架	1、搭设方式：电梯井字架 2、脚手架材质：盘扣脚手架	座	1	2574.29	2574.29		
9	011702001001	基础	1、基础类型：垫层 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C15	m ²	35.89	88.86	3189.19		
10	011702001003	基础	1、基础类型：筏板 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C30P8	m ²	6.67	62.83	419.08		
11	011702001004	基础	1、基础类型：独立基础 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C30P8	m ²	92.1	75.71	6972.89		
12	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C40 3、高度：净高3.6m以内	m ²	113.42	75.85	8602.91		
13	011702002005	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、高度：净高3.6m以内	m ²	18.52	75.85	1404.74		
14	011702002004	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、高度：净高5.0m以内	m ²	189.35	75.85	14362.20		
15	011702002002	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、高度：净高8.0m以内	m ²	201.02	75.85	15247.37		
本页小计								62005.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市泗河口村安西内燃机工改项目-土建工程 标段：

第14页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
16	011702002003	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C40 3、高度：净高10m以内，含牛腿	m2	505.74	75.85	38360.38		
17	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	359.68	94.39	33950.20		
18	011702005001	基础梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、高度：净高3.6m以内	m2	108.07	56.20	6073.53		
19	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、高度：净高5.0m以内	m2	93.12	84.29	7849.08		
20	011702006002	矩形梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、高度：净高8.0m以内	m2	41.39	84.29	3488.76		
21	011702006004	矩形梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、支模高度12.0m以内 4、高支模钢管支撑架另计	m2	9.66	65.23	630.12		
22	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	135.87	70.43	9569.32		
23	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	11.76	92.08	1082.86		
24	011702011001	直形墙	1、电梯井壁 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C30P8 4、厚度：250mm	m2	45.5	55.92	2544.36		
本页小计								103548.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市泗河口村安西内燃机工改项目-土建工程 标段：

第15页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
25	011702014003	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：20mm以内 4、高度：3.6m以内	m2	31.7	75.42	2390.81		
26	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：20mm以内 4、高度：5.0m以内	m2	1237.86	60.49	74878.15		
27	011702014005	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：20mm以内 4、高度：8.0m以内	m2	1268.06	68.16	86430.97		
28	011702014006	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：20mm以内 4、高度：12m以内 5、高支模钢管支撑架另计	m2	1226.43	55.07	67539.50		
29	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板	1、构件类型：复式雨篷 2、板厚度：100mm内	m2	19.06	237.91	4534.56		
30	011702023003	雨篷、悬挑板、阳台板	1、屋面挑檐，详见节点1 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C30	m2	15.26	99.08	1511.96		
31	011702025001	压顶	1、构件类型：压顶 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C25	m2	55.59	76.73	4265.42		
32	010507001003	坡道模板	1、构件类型：坡道 2、混凝土种类：商品砼	m2	1.68	88.76	149.12		
本页小计								241700.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 江阴市泗河口村安西内燃机工改项目-土建工程 标段：

第16页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
33	011702009002	高支模支撑架	生产车间高支模支撑架 1、请投标人根据图纸和现场实际情况编制高支模专项施工方案，并按照通过专家评审的施工方案计取高支模满堂支撑架费用，结算时总价不做调整（包含专家评审费用） 2、层高详见施工图纸 3、详见设计图纸 4、承插型盘扣式模板支架	项	1	84313.35	84313.35		
34	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2、建筑物檐口高度、层数：详见图纸 3、含相应基础、连接件等，若塔吊基础打桩，投标时相应费用也包含在塔吊基础中，结算时不予调整	项	1	69886.90	69886.90		
35	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆	项	1	30896.40	30896.40		
单价措施合计								743541.87	
本页小计								185096.65	
合 计								3166184.40	

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 江阴市泗河口村安西内燃机工改项目-土建工程 标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	107966.89			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	98151.72			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	9815.17			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市泗河口村安西内燃机工改项目-土建工程 标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.000	31661.84			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050	1583.09			建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 江阴市泗河口村安西内燃机工改项目-土建工程 标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					现场安全 隐患排查、 人员信息 动态管理、 扬尘管控 视频监控、 高处作业 防护预警、 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件和 管理费用 。
合 计					141211.82			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市泗河口村安西内燃机工改项目-安装工程 标段：

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		电气工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：低压配电柜 ALZ 2、型号：XGL(定制)箱体消防警示标记消防与非消防电源之间加防火隔板 30kw Kx=0.8 COSΦ=0.9 Ijs =52.5A 3、端子板外部接线：无端子接线 3、安装方式：10#槽钢落地安装 高出地面50cm	台	1	6914.75	6914.75	
2	030404017002	配电箱	1、名称：配电箱 1 AL1 2AL1 3AL1 2、型号：XL-3(定制) P=10kw Kx=1.0 COSΦ=0.9 Ijs =18.8A 3、端子板外部接线：无端子接线 3、安装方式：悬挂嵌入式安装 距地1.5m	台	3	2278.27	6834.81	
3	030404017003	配电箱	1、名称：配电箱 APDT1 2、型号：XL-3(定制) P=15kw Kx=1.0 COSΦ=0.6 Ijs =35.5A 3、端子板外部接线：无端子接线 3、安装方式：悬挂嵌入式安装 距地1.5m	台	1	5086.96	5086.96	
4	030404017004	配电箱	1、名称：应急照明集中电源 1A-D 2、型号：0.5KVA 箱体消防警示标记带手动控制按钮 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子接线 4、安装方式：悬挂嵌入式安装	台	1	2513.78	2513.78	
5	030411001001	配管	1、名称：RC钢管 DN150 2、配置形式：埋地	m	60	124.69	7481.40	
6	030411001004	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：DN50 3、配置形式：暗配	m	25	41.10	1027.50	
本页小计							29859.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市泗河口村安西内燃机工改项目-安装工程 标段：

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
7	030411001003	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：DN32 3、配置形式：暗配	m	73	25.21	1840.33		
8	030411001005	配管	1、名称：PC电工管（超高） 2、规格：DN20 3、配置形式：暗配	m	729.9	10.25	7481.48		
9	030411001006	配管	1、名称：JDG钢管 2、规格：DN40 3、配置形式：暗配	m	10	19.54	195.40		
10	030411001008	配管	1、名称：JDG钢管 2、规格：DN25 3、配置形式：暗配	m	22	12.86	282.92		
11	030411001007	配管	1、名称：JDG钢管 2、规格：DN20 3、配置形式：暗配	m	45	9.52	428.40		
12	030408001001	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZRNYJV-4x25mm ² 3、敷设方式、部位：穿管	m	20	122.53	2450.60		
13	030408001002	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZRNYJV-5x4mm ² 3、敷设方式、部位：穿管	m	8.5	26.86	228.31		
14	030408001003	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-4x6+E6mm ² 3、敷设方式、部位：穿管	m	81.2	36.55	2967.86		
15	030408001005	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZRYJV-4x10+E10mm ² 3、敷设方式、部位：穿管	m	10	59.10	591.00		
16	030408001004	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-4x16+E16mm ² 3、敷设方式、部位：穿管	m	31	87.05	2698.55		
17	030411004001	配线	1、名称：铜芯线（超高） 2、配线形式：穿管 3、型号：BV-2.5mm ²	m	2265.3	3.68	8336.30		
本页小计								27501.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市泗河口村安西内燃机工改项目-安装工程 标段：

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
18	030411004002	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：穿管 3、型号：ZRBV- 2.5mm ²	m	147.6	3.75	553.50	
19	030411004003	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：穿管 3、型号：ZRBV-4mm ²	m	52.8	4.67	246.58	
20	030411004004	配线	1、名称：多芯线 2、配线形式：穿管 3、型号：ZRN-RVS- 2*4mm ²	m	5	9.63	48.15	
21	030411004005	配线	1、名称：多芯线 2、配线形式：穿管 3、型号：ZRN-RVS- 2*2.5mm ²	m	23.4	6.45	150.93	
22	030412002001	工厂灯	1、名称：工矿灯 (LED)（超高） 2、型号：220V/125w (LED) 3、安装形式：吸顶	套	72	247.23	17800.56	
23	030412005001	荧光灯	1、名称：荧光灯 (电子镇流) 2、型号：1x28W T5/LED 3、安装形式：吸顶	套	1	71.82	71.82	
24	030412001001	普通灯具	1、名称：井道壁灯 2、型号：11W 带防 护罩	套	3	56.76	170.28	
25	030412004001	装饰灯	1、名称：消防应急 标志灯具 (集中蓄电池型) 2、型号：(LED) 1W A型灯具 3、安装形式：出口 门框上100明装	套	1	76.48	76.48	
26	030412004002	装饰灯	1、名称：消防应急 标志灯具 (集中蓄电池型) 2、型号：(LED) 3W A型灯具 3、安装形式：距地 2.5米壁装	套	1	76.48	76.48	
27	030412004003	装饰灯	1、名称：消防应急 标志灯具 (集中蓄电池型) 2、型号：(LED) 3W A型灯具 IP67 3、安装形式：距地 2.5米壁装	套	1	76.48	76.48	
28	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控 开关 2、安装方式：暗装	个	1	20.87	20.87	
本页小计							19292.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市泗河口村安西内燃机工改项目-安装工程 标段：

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
29	030404034002	照明开关	1、名称：单联双控开关 2、安装方式：暗装	个	2	23.01	46.02		
30	030404035001	插座	1、名称：单相二三眼电源插座 2、规格：(2P+PE)-IP54 3、安装方式：暗装	个	1	34.82	34.82		
31	030411006001	接线盒	1、名称：86接线盒（超高） 2、材质：塑料 3、安装形式：暗装	个	72	7.16	515.52		
32	030411006003	接线盒	1、名称：86接线盒 2、材质：铁 3、安装形式：暗装	个	4	7.84	31.36		
33	030411006002	接线盒	1、名称：86开关盒 2、安装形式：暗装	个	6	7.67	46.02		
34	030408006002	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制安 2、规格：185mm ²	个	2	357.67	715.34		
35	030409004001	基础接地极	1、名称：基础接地体 2、材质：础桩内二主筋与基础底板的水平接地网络组成，或利用结构底板内钢筋作为联合接地体 3、安装形式：焊接焊接处二次防腐	m	155.6	8.07	1255.69		
36	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、安装形式：利用结构柱内对角主钢筋（大于φ16）通长相互焊接作为引下线。	m	228	21.61	4927.08		
37	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：测试点制安	台(块)	4	45.64	182.56		
38	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：不锈钢扁钢 3、规格：40*4	m	74	49.48	3661.52		
39	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：40*4	m	24	25.70	616.80		
40	030409001001	接地极	1、名称：接地钢板100*100*10热镀锌扁钢	根(块)	8	53.56	428.48		
本页小计								12461.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市泗河口村安西内燃机工改项目-安装工程 标段：

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
41	030409005001	避雷网	1、名称：接闪带 2、材质：Φ10热镀锌圆钢 3、安装形式：明敷 接闪带采用Φ10热镀锌圆钢四周一圈。架设高度150，支撑点间距1000，转角处500。 支撑件采用Φ10热镀锌圆钢插入女儿墙内。凡出屋面之金属构筑物。金属管道均须与接闪带作可靠电气连接。接闪带应相互连接。不上人屋面接闪带应设在外墙外表面或屋檐边垂直面上，也可设在外墙外表面或屋檐边垂直面外。 4、其他按设计及规范要求	m	174.1	41.50	7225.15	
42	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位端子箱 2、规格：MEB	台(块)	1	341.93	341.93	
43	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置调试	系统	1	885.90	885.90	
44	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级(kV)：1kV以下交流供电（综合）	系统	1	811.05	811.05	
分部小计							98377.72	
雨水工程								
45	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：PVC-U承压塑料管 DN110 管材抗负压力应大于-80kpa 4、连接形式：承插粘结含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求：渗水试验	m	120	39.76	4771.20	
本页小计							14035.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市泗河口村安西内燃机工改项目-安装工程 标段：

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
46	031001005001	铸铁管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：内壁较光滑的带内衬的承压排水铸铁管 DN150 4、连接形式：不锈钢卡箍连接 含管件 5、压力试验及吹、洗设计要求：渗水试验	m	9	211.04	1899.36		
47	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：铸铁重力雨水斗 2、型号、规格：DN110 3、其他：雨水斗与天沟、檐沟连接处应采取防水措施	个(组)	6	70.00	420.00		
48	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：人工开挖 三类土 2、挖土深度：按设计要求	m ³	4.5	35.70	160.65		
49	040103001001	回填方	1、密实度要求：原土夯填	m ³	4.5	22.85	102.83		
		分部小计						7354.04	
		消火栓系统							
50	031001006002	塑料管	1、安装部位：室外 2、材质、规格：钢丝网骨架复合管 DN40 3、连接形式：电、热熔连接 含管件 4、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、水冲洗	m	20	33.57	671.40		
51	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内消火栓管道 2、材质、规格：DN32热镀锌钢管 3、连接形式：丝扣连接 含配件 4、压力试验及冲洗设计要求：试压水冲洗	m	22	56.83	1250.26		
本页小计							4504.50		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市泗河口村安西内燃机工改项目-安装工程 标段：

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
52	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内消火栓管道 2、材质、规格：DN25热镀锌钢管 3、连接形式：丝扣连接 含配件 4、压力试验及冲洗设计要求：试压水冲洗	m	19.2	49.12	943.10		
53	03B002	管道接驳	消火栓管道与市政管网接驳 含辅材、人工等	处	2	350.00	700.00		
54	031002001004	管道支架	1、材质：镀锌型钢 2、名称：支吊架制作、安装	Kg	15	16.74	251.10		
55	031003001011	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25	个	2	72.93	145.86		
56	031003001013	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25	个	2	106.00	212.00		
57	031003001012	螺纹阀门	1、类型：水平直通形压力型真空破坏器 2、规格、压力等级：DN25	个	6	130.50	783.00		
58	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：球墨铸铁闸阀 2、规格、压力等级：DN40 1.6MPa	个	2	231.20	462.40		
59	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN40 1.6MPa	个	2	206.20	412.40		
60	030901010001	室内消火栓	消防软管卷盘箱 LQ2.5-30 (公称直径25有内衬里的消防水带,长30.0m), 详见《室内消火栓安装》(15S202-P49)	套	6	535.39	3212.34		
61	030901013001	灭火器	1、规格、型号：手提式灭火器MF/ABC4* 2、含灭火器箱	组	18	74.69	1344.42		
62	031201001001	管道刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：樟丹、红色调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：各两道	m ²	4.77	21.10	100.65		
本页小计								8567.27	

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 江阴市泗河口村安西内燃机工改项目-安装工程 标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	2110.01			
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500	1850.89			
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.210	259.12			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	031302006001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.100	1357.32			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 江阴市泗河口村安西内燃机工改项目-安装工程 标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	37.02			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.060	74.04			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计						3578.39		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 江阴市泗河口村安西内燃机工改项目-室外工程 标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
拆除工程								
1	04B053	锯缝	锯缝深度需满足后续破碎要求	m	31.5	13.60	428.40	
2	041001001004	拆除路面	1、材质：混凝土路面 2、厚度：按现场实际情况 3、拆除混凝土面层作为室外道路路基，自行考虑场内打堆、短驳	m ³	32.5	23.22	754.65	
3	041001003002	拆除基层废碴弃置	1、土壤类别：现状基层材质 2、挖除深度：按实际 3、拆除废碴作为室外道路路基，自行考虑场内打堆、短驳	m ³	48.75	20.23	986.21	
分部小计							2169.26	
土方工程								
4	040101002003	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：按现场实际情况 3、雨水管、雨水检查井沟槽开挖，土方场内调运 4、开挖方式综合考虑，由投标人自行勘查现场综合确定报价	m ³	76.03	11.45	870.54	
5	040103001041	回填方	1、密实度要求：满足图纸设计及规范 2、填方材料品种：沟槽中粗砂回填 3、回填要求：分层回填、分层夯填 4、部位：管底至管顶以上50cm范围内	m ³	38.72	258.11	9994.02	
6	040103001043	回填方	1、密实度要求：满足图纸设计及规范 2、填方材料品种：沟槽素土回填 3、分层回填、分层夯填 4、厚度：根据图纸设计以及现场实际情况 5、填方来源、运距：挖出可利用土方，土方场内平衡调配	m ³	20.53	17.08	350.65	
7	040103001045	回填方	1、C15混凝土管道包封	m ³	1.66	501.32	832.19	
分部小计							12047.40	
本页小计							14216.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市泗河口村安西内燃机工改项目-室外工程 标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
雨水工程									
8	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂垫层 2、材质及规格：Dn400, PE （聚乙烯）实壁管, PE100级, PN1.0Mpa, 开挖施工 3、连接形式：热熔连接, 含管件 4、铺设深度：按设计 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、检查井与管道连接详见施工图设计	m	50	422.58	21129.00		
9	040501004002	雨水连接管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂垫层 2、材质及规格：Dn200, UPVC开挖施工 3、连接形式：胶圈连接, 含管件 4、铺设深度：按设计	m	6	83.01	498.06		
10	040504001050	砌筑井	1、混凝土模块式检查井, Φ700, 深2.0M以内, 落底井 2、垫层：C20混凝土 3、基础：C30砼底板 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU20砼模块砌体, Mb10水泥砂浆 4、勾缝、抹面要求：1：2水泥砂浆抹面 5、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 6、混凝土强度等级：C25 灌孔砼 7、防坠网及井盖另计 8、详见图集苏S01-2021	座	6	1703.22	10219.32		
11	040504009001	雨水口	1、砖砌平篦式单篦雨水口 2、铸铁井圈篦子, 详见05S518	座	6	1055.66	6333.96		
12	04B081	井盖	Φ700球墨铸铁井盖座, 承载力C250级	套	3	468.09	1404.27		
13	04B080	井盖	Φ700球墨铸铁井盖座, 承载力D400级	套	3	590.49	1771.47		
本页小计								41356.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市泗河口村安西内燃机工改项目-室外工程 标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
14	04B039	防坠网	1、材质：尼龙，承重要求≥150kg，钩型螺栓、挂钩等配套五金件 2、含现状检查井防坠落网缺失后补充，大样图详见结构	只	6	40.00	240.00		
15	04B082	接入现状检查井	管道接入现状检查井，包含封堵、排水、井室拆除、恢复	项	1	800.00	800.00		
分部小计								42396.08	
道路工程									
16	040202013001	山皮石	1、建筑垃圾回填，回填厚度按实计，优先利用原道路拆除物 2、压实度满足后续施工要求	m3	81.25	10.65	865.31		
17	040202011001	碎石	1、100厚级配碎石垫层	m2	162.5	27.95	4541.88		
18	040203007001	水泥混凝土	1、250厚C30混凝土面层 2、含模板、养生、切缝、刻痕	m2	162.5	129.69	21074.63		
分部小计								26481.82	
分部分项合计								83094.56	
1	041101005002	井字架	1、井深：由投标人综合考虑并综合报价	座	6	109.11	654.66		
2	041107002001	排水、降水	1、机械规格型号：投标人自行考虑 2、降排水管规格：投标人自行考虑 3、含施工期内的降水、渗水及施工影响范围内的地表存水	m	50	7.24	362.00		
3	041104003001	施工护栏	1、护栏类型：符合施工要求 2、护栏高度：符合规范及施工要求 3、说明：含搭、拆等所有费用	项	1	370.08	370.08		
单价措施合计								1386.74	
本页小计								28908.56	
合 计								84481.30	

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 江阴市泗河口村安西内燃机工改项目-室外工程 标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	1529.11			
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500	1267.22			
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.310	261.89			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	041109006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	041109007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.000	844.81			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 江阴市泗河口村安西内燃机工改项目-室外工程 标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	25.34			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					2399.26			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

