

## 招标控制价

招 标 人： 江苏五滕建设发展有限公司

(单位盖章)

造价咨询人： 江苏久格工程项目管理有限公司

(单位盖章)

2026年03月28日

## 招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 4484014.04

(大写): 肆佰肆拾捌万肆仟零壹拾肆元零肆分

招 标 人: 江苏五滕建设发展有限  
公司  
(单位盖章)造价咨询人: 江苏久格工程项目管理  
有限公司  
(单位资质专用章)法定代表人  
或其授权人: 朱建东  
(签字或盖章)法定代表人  
或其授权人: 邓佳  
(签字或盖章)编 制 人: 李风雷  
(造价人员签字盖专用章)复 核 人: 吴慧玲  
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2026年03月28日

复核时间: 2026年03月28日

祝塘镇园区道路黑色化改造工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 4484014.04元

（大写）： 肆佰肆拾捌万肆仟零壹拾肆元零肆分

招 标 人：



（单位盖章）

造价咨询人：



（单位盖章）

法定代表人  
或其授权人：



（签字或盖章）

法定代表人  
或其授权人：



（签字或盖章）

编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

复 核 时 间：

# 建设项目招标控制价表

工程名称：祝塘镇园区道路黑色化改造工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	祝塘镇园区道路黑色化改造工程	4484014.04		61647.4	99629.4
	合计	4484014.04		61647.4	99629.4

# 单项工程招标控制价表

工程名称：祝塘镇园区道路黑色化改造工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	祝塘镇园区道路黑色化改造工程-道路、排水	3587160.65		56258.09	75247.97
2	祝塘镇园区道路黑色化改造工程-交安设施	86822.52		981.58	1920.02
3	祝塘镇园区道路黑色化改造工程-绿化	419603.77		4407.73	14271.41
4	暂列金	390427.1			8190
	合计	4484014.04		61647.4	99629.4

# 单位工程招标控制价表

工程名称：祝塘镇园区道路黑色化改造工程-道路、排水(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3071813.41	
1.1	人工费	298380.26	
1.2	材料费	2471149.43	
1.3	施工机具使用费	163650.25	
1.4	企业管理费	92306.06	
1.5	利润	46327.41	
2	措施项目费	143911.69	
2.1	单价措施项目费	36368.6	
2.2	总价措施项目费	107543.09	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	56258.09	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	75247.97	
5	税金	296187.58	
6	工程造价	3587160.65	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：祝塘镇园区道路黑色化改造工程-道路、排水(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		土石方工程						
1	04B001	切缝	1、破损路面切缝	m	777	14.05	10916.85	
2	041001001001	拆除路面	1、材质：原有破损路面及基层 2、厚度：根据现场情况而定 3、处理方式：外运处理，运距、堆场、特种垃圾处理费由投标单位综合考虑	m3	1269	66.59	84502.71	
3	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：综合类 2、挖土深度：根据现场情况而定 3、处理方式：场内土方平衡	m3	252	16.62	4188.24	
4	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合类 2、部位：雨水管 3、挖土深度：根据现场情况而定 4、处理方式：场内土方平衡	m3	310.8	25.49	7922.29	
5	040103001001	回填方	1、填方材料品种：素土，原土利用 2、部位：路肩培土、沟槽回填	m3	1041.64	4.57	4760.29	
6	040103001002	回填方	1、填方材料品种：中、粗砂 2、部位：沟槽回填	m3	84.86	246.81	20944.3	
7	040103001003	回填方	1、填方材料品种：C30砼 2、部位：过路管包封 3、含模板搭拆	m3	21	571.11	11993.31	
8	04B002	土方外购	1、土方外购 2、含土资源费、运费等一切费用	m3	394.42	22	8677.24	
		分部小计					153905.23	
		道路工程						
9	040202011001	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：5cm	m2	5076	14.22	72180.72	
10	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30砼 2、厚度：20cm 3、伸缩缝、传力杆、拉杆等施工详见设计说明 4、含模板搭拆及养护	m2	5076	102.55	520543.8	
11	04B003	路面及伸缩缝处理	1、老路面清扫、清缝、灌封等 2、详见设计说明	m2	13256	2	26512	
12	040203003001	应力吸收层	1、材料品种：橡胶沥青 2、喷油量：2.2kg±0.2kg/m2	m2	13256	16.11	213554.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：抗裂贴 2、型号：KL-50，厚度2mm，抗拉强度 $\geq 50\text{KN/M}$ ，伸长率 $\geq 20\%$ ，180℃无明显变形，-10℃无裂纹，70℃无滴淌 3、宽度50cm	m <sup>2</sup>	2452.5	19.9	48804.75	
14	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：AC-13改性沥青，玄武岩 2、厚度：5cm（调坡后平均厚度7.9cm） 3、具体厚度按现场实际情况而定，施工单位综合考虑在报价中	m <sup>2</sup>	13256	114.51	1517944.56	
15	040204004001	安砌平石	1、材料品种、规格：A型平缘石，20*12*75cm砼预制，含弧形加工 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15砼垫层	m	1266	45.64	57780.24	
16	040204004002	安砌平石	1、材料品种、规格：B型平缘石，30*12*75cm砼预制，含弧形加工 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15砼垫层	m	1268	44.62	56578.16	
17	040204004003	安砌侧石	1、材料品种、规格：立缘石，27*15*75cm砼预制，含弧形加工 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15砼垫层	m	1310	60.11	78744.1	
		分部小计					2592642.49	
		停车位工程						
18	040202001001	路床（槽）整形	1、压实度： $\geq 0.90$	m <sup>2</sup>	441	1.97	868.77	
19	040202011002	碎石	1、石料规格：碎石垫层 2、厚度：15cm	m <sup>2</sup>	441	38.8	17110.8	
20	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30砼 2、厚度：18cm 3、伸缩缝、传力杆、拉杆等施工详见设计说明 4、含模板搭拆及养护	m <sup>2</sup>	441	99.08	43694.28	
21	040204002001	块料铺设	1、块料品种、规格：6cm透水混凝土路面砖 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cm M10水泥砂浆	m <sup>2</sup>	420	73.69	30949.8	
		分部小计					92623.65	
		管网工程						
22	040501004001	塑料管	1、材质及规格：外径315mm、壁厚15mm、PE100级、公称压力1.0MPa 2、连接形式：热熔	m	740	213.93	158308.2	
23	040504009001	雨水口	1、丙型双篦，详见苏S01-2021-299 2、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：铸铁材料框盖	座	42	1440.52	60501.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
24	04B004	管道疏通	1、现状雨水管疏通 2、含杂物清理、并外运处理等一切费用	m	1900	7.28	13832		
		分部小计					232642.04		
		分部分项合计					3071813.41		
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	14654.1	14654.1		
2	041104003001	施工护栏		项	1	18714.5	18714.5		
3	04B005	临时接水、接电		项	1	3000	3000		
		单价措施合计					36368.6		
合计								3108182.01	

# 综合单价分析表

工程名称：祝塘镇园区道路黑色化改造工程-道路、排水(001)

项目编码	04B001	项目名称	切缝	计量单位	m	工程量	777						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机 锯缝	每10延 长米	0.1	55.43	23.41	34.74	18.03	9.02	5.54	2.34	3.47	1.8	0.9
综合人工工日		小计						5.54	2.34	3.47	1.8	0.9	
0.0518工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								14.05					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	钢锯片				片	0.0065	360.17	2.34					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	2.34	--				

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面	计量单位	m3	工程量	1269						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-416 备注2	液压岩石破碎机 破碎混凝土构筑物 HB30G	1000m3	0.001	69.34	552.5	9913.2 2	1996.5 1	998.26	0.07	0.55	9.91	2	1
1-445	履带式液压挖掘 机挖碴 装车 斗 容1.0m3	1000m3	0.001	693.36		10193. 83	2177.4 4	1088.7 2	0.69		10.19	2.18	1.09
1-449	自卸汽车运石碴 自卸汽车(8t以 内)运距8km以内	1000m3	0.001		54	27847. 92	5569.5 8	2784.7 9		0.05	27.85	5.57	2.78
D00001	特种垃圾处理费	m3	1		2.66					2.66			
综合人工工日		小计						0.76	3.26	47.95	9.75	4.87	
0.0071工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								66.59					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	合金钎头 Φ 150				个	0.0001 65	3344.4 4	0.55					
	水				m3	0.012	4.5	0.05					
	特种垃圾处理费				m3	1	2.66	2.66					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	3.26	--				

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	252						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.001	520.02		6193.52	1342.71	671.35	0.52		6.19	1.34	0.67
1-278	自卸汽车运土自卸汽车(8t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		54	6040.96	1208.19	604.1		0.05	6.04	1.21	0.6
综合人工工日		小计						0.52	0.05	12.23	2.55	1.27	
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.62					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.012	4.5	0.05					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	0.05	--				

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	310.8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8备注3	人工挖沟、槽土方三类土深度在2m以内	100m3	0.001	7490.86			1498.17	749.09	7.49			1.5	0.75
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.0009	520.02		6193.52	1342.71	671.35	0.47		5.57	1.21	0.6
1-278	自卸汽车运土自卸汽车(8t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		54	6040.96	1208.19	604.1		0.05	6.04	1.21	0.6
综合人工工日		小计						7.96	0.05	11.61	3.92	1.95	
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								25.49					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.012	4.5	0.05					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	0.05	--				

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1041.64						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-374	路基填筑及处理 填土碾压 内燃 压路机6~8t以 内	1000m3	0.001	520.02	67.5	2942.4	692.48	346.24	0.52	0.07	2.94	0.69	0.35
综合人工工日		小计							0.52	0.07	2.94	0.69	0.35
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.57				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水							m3	0.015	4.5	0.07		
	其他材料费									--		--	
	材料费小计									--	0.07	--	

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	84.86						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石 屑夯实	100m3	0.01	2913.6 1	20598. 99	225.51	627.82	313.91	29.14	205.99	2.26	6.28	3.14
综合人工工日		小计						29.14	205.99	2.26	6.28	3.14	
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								246.81					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	中(粗)砂							t	1.898	108.53	205.99		
	其他材料费									--		--	
	材料费小计									--	205.99	--	

项目编码	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	21						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C30混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.1	1564.3 4	3480.9	151.16	343.1	171.55	156.43	348.09	15.12	34.31	17.16
综合人工工日		小计						156.43	348.09	15.12	34.31	17.16	
1.462工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								571.11					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)							m3	1.02	330	336.6		
	电							kW·h	0.408	0.86	0.35		
	水							m3	0.9587	4.5	4.31		
	其他材料费									--	6.83	--	

	材料费小计	--	348.09	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码	04B002	项目名称	土方外购	计量单位	m3	工程量	394.42						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	土方外购	m3	1		22					22			
综合人工工日		小计							22				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								22					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	土方外购			m3	1	22	22						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	22	--					

项目编码	040202011001	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	5076						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-202	碎石底层 人机配合 厚度5cm	100m2	0.01	142.1	1085.27	116.8	51.78	25.89	1.42	10.85	1.17	0.52	0.26
综合人工工日		小计						1.42	10.85	1.17	0.52	0.26	
0.0133工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								14.22					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	碎石60			t	0.0995	108.53	10.8						
	其他材料费					--	0.05	--					
	材料费小计					--	10.85	--					

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	5076						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2326.27	6874.2		465.25	232.63	23.26	68.74		4.65	2.33
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	25.72		17.33	8.67	0.87	0.26		0.17	0.09

2-331	混凝土路面模板	m2	0.0362 49	30.6	15.66	3.69	6.86	3.43	1.11	0.57	0.13	0.25	0.12
综合人工工日		小计							25.24	69.57	0.13	5.07	2.54
0.2359工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									102.55				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	C30粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)			m3	0.204	330	67.32						
	水			m3	0.28	4.5	1.26						
	塑料薄膜			m2	0.11	0.69	0.08						
	普通成材			m3	0.0000 36	1372.0 8	0.05						
	零星卡具			kg	0.0859 1	4.18	0.36						
	圆钉			kg	0.0004 71	4.97							
	组合钢模板			kg	0.0239 97	4.29	0.1						
	尼龙帽			个	0.0724 98	0.74	0.05						
	其他材料费						--	0.35	--				
	材料费小计						--	69.57	--				

项目编码	04B003	项目名称	路面及伸缩缝处理		计量单位	m2	工程量	13256						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00003	路面及伸缩缝处理	m2	1		2					2				
综合人工工日		小计								2				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									2					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	路面及伸缩缝处理			m2	1	2	2							
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--	2	--					

项目编码	040203003001	项目名称	应力吸收层		计量单位	m2	工程量	13256						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	1575.8 3	19.84	5.36	2.68	0.07	15.76	0.2	0.05	0.03	

综合人工工日	小计				0.07	15.76	0.2	0.05	0.03	
0.0007工日	未计价材料费									
清单项目综合单价					16.11					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡胶沥青				t	0.002244	7000	15.71		
	其他材料费						--	0.05	--	
	材料费小计						--	15.76	--	

项目编码	040201021001	项目名称	土工合成材料		计量单位	m2	工程量	2452.5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-249	铺土工格栅	1000m2	0.001	4602.18	13920.03		920.44	460.22	4.6	13.92		0.92	0.46
综合人工工日		小计						4.6	13.92			0.92	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					19.9								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	抗裂贴				m2	1.1152	12.42	13.85					
	其他材料费						--	0.07	--				
	材料费小计						--	13.92	--				

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土		计量单位	m2	工程量	13256					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*9	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度7.5cm	100m2	0.01	469.31	10143.19	537.29	201.32	100.66	4.69	101.43	5.37	2.01	1.01
综合人工工日		小计						4.69	101.43	5.37	2.01	1.01	
0.0439工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					114.51								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	木柴				kg	0.043	0.94	0.04					
	柴油				t	0.00012	7743.68	0.93					
	细(微)粒沥青混凝土				t	0.175	570	99.75					
煤				t	0.00028	741.41	0.21						

	其他材料费	--	0.5	--	
	材料费小计	--	101.43	--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌平石	计量单位	m	工程量	1266						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-392	侧缘石安砌 混凝土缘石 长度50cm	100m	0.01	491.13	160.46		98.23	49.11	4.91	1.6		0.98	0.49
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.02	117.87	308.43		23.57	11.79	2.36	6.17		0.47	0.24
综合人工工日		小计						7.27	7.77		1.45	0.73	
0.0679工日		未计价材料费						28.42					
清单项目综合单价								45.64					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	混凝土缘石20*12*75			m	1.015	28	28.42						
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.0204	300	6.12						
	水			m3	0.00775	4.5	0.03						
	石灰膏			m3	0.002232	209.83	0.47						
	中(粗)砂			t	0.010143	108.53	1.1						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	0.0408	0.2603	0.01						
	其他材料费					--	0.04	--					
	材料费小计					--	36.19	--					

项目编码	040204004002	项目名称	安砌平石	计量单位	m	工程量	1268						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-392	侧缘石安砌 混凝土缘石 长度50cm	100m	0.01	491.13	160.46		98.23	49.11	4.91	1.6		0.98	0.49
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.009	117.87	308.43		23.57	11.79	1.06	2.78		0.21	0.11
综合人工工日		小计						5.97	4.38		1.19	0.6	
0.0558工日		未计价材料费						32.48					
清单项目综合单价								44.62					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混凝土缘石30*12*75		m	1.015	32	32.48		
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)		m3	0.00918	300	2.75		
	水		m3	0.00555	4.5	0.02		
	石灰膏		m3	0.002232	209.83	0.47		
	中(粗)砂		t	0.010143	108.53	1.1		
	复合硅酸盐水泥32.5级		kg	0.0408	0.2603	0.01		
	其他材料费				--	0.03	--	
	材料费小计				--	36.86	--	

项目编码	040204004003	项目名称	安砌侧石		计量单位	m	工程量	1310						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	931.22	222.67		186.24	93.12	9.31	2.23		1.86	0.93	
2-384	C15侧缘石垫层人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.02	117.87	308.43		23.57	11.79	2.36	6.17		0.47	0.24	
综合人工工日		小计							11.67	8.4			2.33	1.17
0.109工日		未计价材料费												36.54
清单项目综合单价								60.11						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	混凝土侧石27*15*75		m	1.015	36	36.54								
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)		m3	0.0204	300	6.12								
	水		m3	0.00907	4.5	0.04								
	石灰膏		m3	0.002952	209.83	0.62								
	中(粗)砂		t	0.014008	108.53	1.52								
	复合硅酸盐水泥32.5级		kg	0.204	0.2603	0.05								
	其他材料费				--	0.05	--							
	材料费小计				--	44.94	--							

项目编码	040202001001	项目名称	路床(槽)整形		计量单位	m2	工程量	441
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	31.24		120.77	30.4	15.2	0.31		1.21	0.3	0.15
综合人工工日		小计							0.31		1.21	0.3	0.15
0.0029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.97				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040202011002	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	441						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-205	碎石底层 人机配合 厚度15cm	100m2	0.01	279.91	3254.73	201.25	96.23	48.12	2.8	32.55	2.01	0.96	0.48
综合人工工日		小计							2.8	32.55	2.01	0.96	0.48
0.0262工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									38.8				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	碎石60						t	0.2984	108.53	32.39			
	其他材料费								--	0.16		--	
	材料费小计								--	32.55		--	

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	441						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-326	C30水泥混凝土路面 厚度18cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2148.73	6186.78		429.75	214.87	21.49	61.87		4.3	2.15
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	25.72		17.33	8.67	0.87	0.26		0.17	0.09
2-331	混凝土路面模板	m2	0.130612	30.6	15.66	3.69	6.86	3.43	4	2.05	0.48	0.9	0.45
综合人工工日		小计							26.36	64.18	0.48	5.37	2.69
0.2463工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									99.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	0.1836	330	60.59		
	水		m3	0.256	4.5	1.15		
	塑料薄膜		m2	0.11	0.69	0.08		
	普通成材		m3	0.000131	1372.08	0.18		
	零星卡具		kg	0.30955	4.18	1.29		
	圆钉		kg	0.001698	4.97	0.01		
	组合钢模板		kg	0.086465	4.29	0.37		
	尼龙帽		个	0.261224	0.74	0.19		
	其他材料费					--	0.32	--
材料费小计					--	64.18	--	

项目编码	040204002001	项目名称	块料铺设		计量单位	m2	工程量	420					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-373	铺设荷兰砖人行道200×100×(40~50)	100m2	0.01	1377.09	5469.43	84.5	292.32	146.16	13.77	54.69	0.85	2.92	1.46
综合人工工日		小计						13.77	54.69	0.85	2.92	1.46	
0.1287工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							73.69						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	荷兰砖人行道200×100×(40~50)		m2	0.97752	50	48.88							
	复合硅酸盐水泥32.5级		kg	7.40258	0.2603	1.93							
	中(粗)砂		t	0.033219	108.53	3.61							
	水		m3	0.003093	4.5	0.01							
	其他材料费					--	0.26	--					
	材料费小计					--	54.69	--					

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	740					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-154	塑料管安装 管 外径315mm以内	100m	0.01	736.27	14.67	324.04	212.06	106.03	7.36	0.15	3.24	2.12	1.06
综合人工工日		小计							7.36	0.15	3.24	2.12	1.06
0.0688工日		未计价材料费							200				
清单项目综合单价									213.93				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	塑料管315							m	1	200	200		
	清洁棉布							kg	0.0059 8	5.15	0.03		
	三氯乙烯							kg	0.0002	6.31			
	电							kW·h	0.1332 1	0.86	0.11		
	其他材料费									--	0.01	--	
	材料费小计									--	200.15	--	

项目编码	040504009001	项目名称	雨水口		计量单位	座	工程量	42					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-783	非定型井垫层 碎石	10m3	0.018	716.9	2201.8 3	15.81	146.54	73.27	12.9	39.63	0.28	2.64	1.32
6-785	非定型井垫层 C30混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.019	1564.3 4	3480.9	151.16	343.1	171.55	29.72	66.14	2.87	6.52	3.26
6-787	M10砖砌 矩形	10m3	0.087	1674.2 3	3313.1 8	70.02	348.85	174.43	145.66	288.25	6.09	30.35	15.18
6-793	砖墙 井内侧抹 灰	100m2	0.0267	2043.0 6	941.79	66.25	421.86	210.93	54.55	25.15	1.77	11.26	5.63
6-810	井盖、井算安装 雨水井 铸铁平 篦	10套	0.1	460.53	6314.8 1		92.11	46.05	46.05	631.48		9.21	4.61
综合人工工日		小计							288.88	1050.6 5	11.01	59.98	30
2.6999工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1440.52				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	碎石40							t	0.3580 2	108.53	38.86		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)							m3	0.1938	330	63.95		
	电							kW·h	0.0775 2	0.86	0.07		
	水							m3	0.3673 66	4.5	1.65		
	机砖							百块	4.7406 3	41.77	198.02		
	沥青漆							kg	0.7024 62	10.29	7.23		

	铸铁爬梯	kg	7.38108	4.5	33.21		
	铸铁雨水井算400*1000	套	1.01	600	606		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	98.467457	0.2603	25.63		
	中(粗)砂	t	0.446757	108.53	48.49		
	防水剂	kg	1.616576	4.29	6.94		
	其他材料费			--	20.6	--	
	材料费小计			--	1050.65	--	

项目编码	04B004	项目名称	管道疏通		计量单位	m	工程量	1900								
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
4-7	机动绞车疏通管道 适用管径(mm) Φ600以内	10m	0.1	32		24.03	11.21	5.6	3.2		2.4	1.12	0.56			
综合人工工日		小计					3.2				2.4		1.12		0.56	
0.04工日		未计价材料费														
清单项目综合单价								7.28								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	其他材料费						--		--							
	材料费小计						--		--							

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆		计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	1	1284	1115.95	2603.01			1284	1115.95	2603.01			
25-25	压路机(振动压路机) 场外运输费用	次	1	535	818.06	2223.43			535	818.06	2223.43			
25-65	沥青摊铺机 12t以内(或带自动找平) 场外运输费用	次	1	963	1273.54	3838.11			963	1273.54	3838.11			
综合人工工日		小计					2782		3207.55		8664.55			
26工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								14654.1						

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	木枕		m3	0.16	1071.94	171.51		
	镀锌铁丝8#		kg	7	4.2	29.4		
	草袋子		只	20	0.86	17.2		
	其他材料费				--	2989.44	--	
	材料费小计				--	3207.55	--	

项目编码	041104003001	项目名称	施工护栏		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-814	彩钢板护栏 彩钢板围栏搭拆	100m	7	693.36	1772.13		138.67	69.34	4853.52	12404.91		970.69	485.38
综合人工工日		小计						4853.52	12404.91		970.69	485.38	
45.36工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							18714.5						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	彩钢板1800×850 δ 3		块	215.39	55.4	11932.61							
	钢管		kg	91	3.77	343.07							
	扣件		个	14.56	4.89	71.2							
	其他材料费				--	58.03	--						
	材料费小计				--	12404.91	--						

项目编码	04B005	项目名称	临时接水、接电		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	临时接水、接电	项	1		3000					3000			
综合人工工日		小计							3000				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							3000						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	临时接水、接电		项	1	3000	3000							
	其他材料费				--		--						
	材料费小计				--	3000	--						

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：祝塘镇园区道路黑色化改造工程-道路、排水(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			56258.09			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	46622.73			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	9635.36			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	51285			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					107543.09			

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：祝塘镇园区道路黑色化改造工程-道路、排水(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称：祝塘镇园区道路黑色化改造工程-道路、排水(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：祝塘镇园区道路黑色化改造工程-道路、排水(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：祝塘镇园区道路黑色化改造工程-道路、排水(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：祝塘镇园区道路黑色化改造工程-道路、排水(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：祝塘镇园区道路黑色化改造工程-道路、排水(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	75247.97		75247.97
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3215725.1	2	64314.5
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3215725.1	0.34	10933.47
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3215725.1		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3290973.07	9	296187.58
合计					371435.55

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：祝塘镇园区道路黑色化改造工程-道路、排水(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									



# 单位工程招标控制价表

工程名称：祝塘镇园区道路黑色化改造工程-交安设施(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	75506.24	
1.1	人工费	4100.83	
1.2	材料费	66556.69	
1.3	施工机具使用费	2552.27	
1.4	企业管理费	1763.35	
1.5	利润	533.1	
2	措施项目费	2227.43	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	2227.43	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	981.58	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	1920.02	
5	税金	7168.83	
6	工程造价	86822.52	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：祝塘镇园区道路黑色化改造工程-交安设施(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	040205006001	标线	1、工艺：热熔标线 2、符合设计及验收要求	m <sup>2</sup>	820	40	32800	
2	040205004001	标志板	1、类型：限速禁停标志 2、材质、规格尺寸： Φ800*2，悬臂式立柱， 详见设计 3、板面反光膜等级： IV类反光膜 4、含基础开挖、浇筑、 安装等一切费用	套	2	5735.71	11471.42	
3	040205004002	标志板	1、类型：停车让行标志 2、材质、规格尺寸：外 径600，立柱式，详见设 计 3、板面反光膜等级： IV类反光膜 4、含基础开挖、浇筑、 安装等一切费用	套	1	988.28	988.28	
4	040205004003	标志板	1、类型：线形诱导标志 2、材质、规格尺寸： 1420*600mm，立柱式， 详见设计 3、板面反光膜等级： IV类反光膜 4、含基础开挖、浇筑、 安装等一切费用	套	1	1841.6	1841.6	
5	040205018001	警示柱	1、材料品种：红、白颜 色相间 ，Φ120×1200(mm) 2、IV类反光膜 3、含基础开挖、浇筑、 安装等一切费用	根	58	230.43	13364.94	
6	040205019001	减速垄	1、材料品种：橡胶减速 带 2、规格、型号：宽度 40cm	m	188	80	15040	
		分部分项合计					75506.24	
		单价措施合计						
合计							75506.24	

# 综合单价分析表

工程名称：祝塘镇园区道路黑色化改造工程-交安设施(002)

项目编码	040205006001	项目名称	标线	计量单位	m2	工程量	820						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	标线	m2	1		40					40			
综合人工工日		小计							40				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								40					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	标线			m2	1	40	40						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	40	--					

项目编码	040205004001	项目名称	标志板	计量单位	套	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-2	人工挖土方 三类土	100m3	0.015	2830.69			1217.2	367.99	42.46			18.26	5.52
8-201	C20钢筋混凝土基础	m3	1.5	178.69	511.83	41.58	76.84	23.23	268.04	767.75	62.37	115.26	34.85
2-421	标杆安装 弯杆 φ90×5000以内	套	1	64.2		79.28	27.61	8.35	64.2		79.28	27.61	8.35
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	2	38.52		130.79	16.56	5.01	77.04		261.58	33.12	10.02
综合人工工日		小计						451.74	767.75	403.23	194.25	58.74	
4.2218工日		未计价材料费											3860
清单项目综合单价								5735.71					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	组合钢模板			kg	1.47	4.29	6.31						
	模板木材			m3	0.0075	1586.47	11.9						
	钢筋 φ10以内			t	0.06	3172.72	190.36						
	圆钉			kg	0.15	4.97	0.75						
	镀锌铁丝8~12#			kg	0.195	5.15	1						
	镀锌铁丝18~22#			kg	0.27	5.15	1.39						
	电焊条			kg	0.105	4.97	0.52						
	复合硅酸盐水泥32.5级			t	0.5595	260.33	145.65						

中(粗)砂	t	0.9	135.66	122.09		
碎石40	t	1.935	135.66	262.5		
零星卡具	kg	0.12	4.18	0.5		
钢支撑	kg	0.585	4.1	2.4		
悬臂立杆	套	1	3300	3300		
Φ8001m2以内	块	2	280	560		
紧固件	套	4				
其他材料费			--	22.38	--	
材料费小计			--	4627.75	--	

项目编号	040205004002	项目名称	标志板	计量单位	套	工程量	1
------	--------------	------	-----	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-2	人工挖土方 三类土	100m3	0.002	2830.69			1217.2	367.99	5.66			2.43	0.74
8-201	C20钢筋混凝土基础	m3	0.2	178.69	511.83	41.58	76.84	23.23	35.74	102.37	8.32	15.37	4.65
2-417	标杆安装 柱式标杆 Φ60×3000以内	套	1	38.52		22.03	16.56	5.01	38.52		22.03	16.56	5.01
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.52		130.79	16.56	5.01	38.52		130.79	16.56	5.01
综合人工工日		小计							118.44	102.37	161.14	50.92	15.41
1.1069工日		未计价材料费							540				

清单项目综合单价

988.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		组合钢模板		kg	0.196	4.29	0.84	
	模板木材		m3	0.001	1586.47	1.59		
	钢筋Φ10以内		t	0.008	3172.72	25.38		
	圆钉		kg	0.02	4.97	0.1		
	镀锌铁丝8~12#		kg	0.026	5.15	0.13		
	镀锌铁丝18~22#		kg	0.036	5.15	0.19		
	电焊条		kg	0.014	4.97	0.07		
	复合硅酸盐水泥32.5级		t	0.0746	260.33	19.42		
	中(粗)砂		t	0.12	135.66	16.28		
	碎石40		t	0.258	135.66	35		
	零星卡具		kg	0.016	4.18	0.07		
	钢支撑		kg	0.078	4.1	0.32		
	立柱		套	1	400	400		
	外径6001m2以内		块	1	140	140		

紧固件	套	2				
其他材料费			--	2.98	--	
材料费小计			--	642.37	--	

项目编码	040205004003	项目名称	标志板	计量单位	套	工程量	1
------	--------------	------	-----	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-2	人工挖土方 三类土	100m3	0.0051	2830.69			1217.2	367.99	14.44			6.21	1.88
8-201	C20钢筋混凝土基础	m3	0.512	178.69	511.83	41.58	76.84	23.23	91.49	262.06	21.29	39.34	11.89
2-417	标杆安装 柱式标杆 φ60×3000以内	套	1	38.52		22.03	16.56	5.01	38.52		22.03	16.56	5.01
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.52		130.79	16.56	5.01	38.52		130.79	16.56	5.01
综合人工工日		小计							182.97	262.06	174.11	78.67	23.79
1.7099工日		未计价材料费							1120				

清单项目综合单价

1841.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		组合钢模板	kg	0.50176	4.29	2.15		
	模板木材	m3	0.00256	1586.47	4.06			
	钢筋 φ10以内	t	0.02048	3172.72	64.98			
	圆钉	kg	0.0512	4.97	0.25			
	镀锌铁丝8~12#	kg	0.06656	5.15	0.34			
	镀锌铁丝18~22#	kg	0.09216	5.15	0.47			
	电焊条	kg	0.03584	4.97	0.18			
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.190976	260.33	49.72			
	中(粗)砂	t	0.3072	135.66	41.67			
	碎石40	t	0.66048	135.66	89.6			
	零星卡具	kg	0.04096	4.18	0.17			
	钢支撑	kg	0.19968	4.1	0.82			
	立柱2	套	1	650	650			
	1420*6001m2以内	块	1	470	470			
	紧固件	套	2					
	其他材料费				--	7.65	--	

	材料费小计	--	1382.06	--	
--	-------	----	---------	----	--

项目编码	040205018001	项目名称	警示柱	计量单位	根	工程量	58
------	--------------	------	-----	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-2	人工挖土方 三类土	100m3	0.000552	2830.69			1217.2	367.99	1.56			0.67	0.2
8-201	C20钢筋混凝土基础	m3	0.055126	178.69	511.83	41.58	76.84	23.23	9.85	28.22	2.29	4.24	1.28
2-417	标杆安装 柱式标杆 Φ60×3000以内	套	1	38.52		22.03	16.56	5.01	38.52		22.03	16.56	5.01
综合人工工日		小计							49.93	28.22	24.32	21.47	6.49
0.4667工日		未计价材料费							100				
清单项目综合单价								230.43					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		组合钢模板			kg	0.054023	4.29	0.23		
	模板木材			m3	0.000276	1586.47	0.44			
	钢筋 Φ10以内			t	0.002205	3172.72	7			
	圆钉			kg	0.005513	4.97	0.03			
	镀锌铁丝8~12#			kg	0.007166	5.15	0.04			
	镀锌铁丝18~22#			kg	0.009923	5.15	0.05			
	电焊条			kg	0.003859	4.97	0.02			
	复合硅酸盐水泥32.5级			t	0.020562	260.33	5.35			
	中(粗)砂			t	0.033076	135.66	4.49			
	碎石40			t	0.071113	135.66	9.65			
	零星卡具			kg	0.00441	4.18	0.02			
	钢支撑			kg	0.021499	4.1	0.09			
	1200mm立柱			套	1	100	100			
	其他材料费						--	0.81	--	
	材料费小计						--	128.22	--	

项目编码	040205019001	项目名称	减速垄	计量单位	m	工程量	188
------	--------------	------	-----	------	---	-----	-----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	减速垄	m	1		80					80			
综合人工工日		小计								80			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									80				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	减速垄			m	1	80	80						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	80	--					

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：祝塘镇园区道路黑色化改造工程-交安设施(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			981.58			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	906.07			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	75.51			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	1245.85			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					2227.43			

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：祝塘镇园区道路黑色化改造工程-交安设施(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称：祝塘镇园区道路黑色化改造工程-交安设施(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：祝塘镇园区道路黑色化改造工程-交安设施(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：祝塘镇园区道路黑色化改造工程-交安设施(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：祝塘镇园区道路黑色化改造工程-交安设施(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：祝塘镇园区道路黑色化改造工程-交安设施(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1920.02		1920.02
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	77733.67	2.1	1632.41
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	77733.67	0.37	287.61
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	77733.67		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	79653.69	9	7168.83
合计					9088.85

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：祝塘镇园区道路黑色化改造工程-交安设施(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									



# 单位工程招标控制价表

工程名称：祝塘镇园区道路黑色化改造工程-绿化(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	364274.94	
1.1	人工费	115986.18	
1.2	材料费	151352.26	
1.3	施工机具使用费	47197.41	
1.4	企业管理费	33547.2	
1.5	利润	16191.89	
2	措施项目费	6411.24	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	6411.24	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	4407.73	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	14271.41	
5	税金	34646.18	
6	工程造价	419603.77	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：祝塘镇园区道路黑色化改造工程-绿化(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	050101001001	砍伐乔木	1、范围：新建停车位范围内清除 2、外运处理、运距、堆场、特种垃圾处理费用由投标单位自行考虑	株	29	267.92	7769.68		
2	050102001001	乔木修剪	1、范围：道路两侧乔木 2、分支点1.5m以下分枝进行修剪	株	402	31.03	12474.06		
3	050101007001	清除地被植物	1、植物种类：清除杂树丛等 2、外运处理、运距、堆场、特种垃圾处理费用由投标单位自行考虑	m2	10805	3.7	39978.5		
4	050101009001	种植土回（换）填	1、回填土质要求：满足绿化种植要求	m3	1080.5	22	23771		
5	050102005001	栽植绿篱	1、种类：麦冬 2、单位面积株数：49株/m2 3、养护期：一年三级养护	m2	10805	25.94	280281.7		
		分部分项合计					364274.94		
		单价措施合计							
合计								364274.94	

# 综合单价分析表

工程名称：祝塘镇园区道路黑色化改造工程-绿化(003)

项目编码	050101001001	项目名称	砍伐乔木		计量单位	株	工程量	29					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-635	伐树,离地面20cm处树干直径φ30cm内	10棵	0.1	277.34			80.43	38.83	27.73			8.04	3.88
J1429	载重汽车 15t	台班	0.1379 31			1133.7 3					156.38		
1-639	挖树兜,离地面20cm处树干直径φ30cm内	10棵	0.1	502.69			145.78	70.38	50.27			14.58	7.04
综合人工工日		小计							78		156.38	22.62	10.92
0.729工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								267.92					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	050102001001	项目名称	乔木修剪		计量单位	株	工程量	402					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-410	常绿乔木(III级)胸径30cm以内	10株	0.1	151.94	34.29	58.73	44.06	21.27	15.19	3.43	5.87	4.41	2.13
综合人工工日		小计							15.19	3.43	5.87	4.41	2.13
0.1461工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								31.03					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	肥料				kg	1	1.77	1.77					
	水				m3	0.22	4.5	0.99					
	药剂				kg	0.03	22.3	0.67					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	3.43	--					

项目编码	050101007001	项目名称	清除地被植物		计量单位	m2	工程量	10805					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车一、二类土	1000m3	0.00015	520.02		5208.08	150.81	72.8	0.08		0.78	0.02	0.01
1-281	自卸汽车运土自卸汽车(8t以内)运距7km以内	1000m3	0.00015		54	15998.5				0.01	2.4		
D00001	特种垃圾处理费	m3	0.15		2.66					0.4			
综合人工工日		小计							0.08	0.41	3.18	0.02	0.01
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价		3.7											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水					m3	0.0018	4.5	0.01				
	特种垃圾处理费					m3	0.15	2.66	0.4				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	0.41		--		

项目编码	050101009001	项目名称	种植土回(换)填	计量单位	m3	工程量	1080.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	种植土回(换)填	m3	1		22					22			
综合人工工日		小计							22				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价		22											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	种植土回(换)填					m3	1	22	22				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	22		--		

项目编码	050102005001	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	10805						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	80.08	5.31		23.22	11.21	8.01	0.53		2.32	1.12
3-433	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	18.72	5.4	5.48	5.43	2.62	1.87	0.54	0.55	0.54	0.26
综合人工工日		小计						9.88	1.07	0.55	2.86	1.38	

0.095工日		未计价材料费				10.2			
清单项目综合单价						25.94			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)麦冬			m2	1.02	10	10.2		
	基肥			kg	0.06				
	水			m3	0.139	4.5	0.63		
	肥料			kg	0.1	1.77	0.18		
	药剂			kg	0.012	22.3	0.27		
	其他材料费					--	-0.01	--	
	材料费小计					--	11.27	--	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：祝塘镇园区道路黑色化改造工程-绿化(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			4407.73			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	3642.75			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	764.98			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	2003.51			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					6411.24			

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：祝塘镇园区道路黑色化改造工程-绿化(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称：祝塘镇园区道路黑色化改造工程-绿化(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：祝塘镇园区道路黑色化改造工程-绿化(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：祝塘镇园区道路黑色化改造工程-绿化(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：祝塘镇园区道路黑色化改造工程-绿化(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：祝塘镇园区道路黑色化改造工程-绿化(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	14271.41		14271.41
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	370686.18	3.3	12232.64
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	370686.18	0.55	2038.77
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	370686.18		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	384957.59	9	34646.18
合计					48917.59

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：祝塘镇园区道路黑色化改造工程-绿化(003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									



# 单位工程招标控制价表

工程名称：暂列金(004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	人工费		
1.2	材料费		
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费		
1.5	利润		
2	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.2.1	其中:安全文明施工措施费		
3	其他项目费	350000	
3.1	其中:暂列金额	350000	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	8190	
5	税金	32237.1	
6	工程造价	390427.1	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		分部分项合计							
		单价措施合计							
合计									



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31				
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65				
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	350000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	350000		

# 暂列金额明细表

工程名称：暂列金(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		350000	
	合计		350000	



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：暂列金(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：暂列金(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	8190		8190
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	350000	2	7000
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	350000	0.34	1190
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	350000		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	358190	9	32237.1
合计					40427.1

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：暂列金(004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

