

招标控制价

招 标 人： 江阴市梅陇农业发展有限公司

(单位盖章)

造价咨询人： 江苏策城咨询有限公司

(单位盖章)

2026年05月22日

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 24542291.59

(大写): 贰仟肆佰伍拾肆万贰仟贰佰玖拾壹元伍角玖分

招 标 人: 江阴市梅陇农业发展有
限公司
(单位盖章)造价咨询人: 江苏策城咨询有限公司
(单位资质专用章)法定代表人
或其授权人: 沈伟昌
(签字或盖章)法定代表人
或其授权人: 丁晰
(签字或盖章)编 制 人: 崔轩怡
(造价人员签字盖专用章)复 核 人: 刘璐璐
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2026年05月06日

复核时间: 2026年05月22日

文林人民路西段改建工程

招标控制价

招标控制价(小写): 24542291.59

(大写): 贰仟肆佰伍拾肆万贰仟贰佰玖拾壹元伍角玖分

招标人:



工程造价
咨询人:



法定代表人
或其授权人:



法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

(签字或盖章)

编制人:



复核人:



编制时间: 2026年5月6日

复核时间: 2026年5月22日

建设项目招标控制价表

工程名称：文林人民路西段改建工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	文林人民路西段改建工程	24542291.59		375482.81	495463.44
	合计	24542291.59		375482.81	495463.44

单项工程招标控制价表

工程名称：文林人民路西段改建工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	文林人民路西段改建工程-大型土石方	7514124.19		88593.77	104552.74
2	文林人民路西段改建工程-道路排水	10413479.03		163269.14	218443.83
3	文林人民路西段改建工程-通信	755478.18		11844.87	15847.69
4	文林人民路西段改建工程-交通设施	567252.92		6411.26	12544.41
5	文林人民路西段改建工程-照明	769161.2		8474.7	16581.77
6	文林人民路西段改造工程-桥梁	4522796.07		96889.07	127493
	合计	24542291.59		375482.81	495463.44

单位工程招标控制价表

工程名称：文林人民路西段改建工程-大型土石方(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	4075297.12	
1.1	人工费	410169.2	
1.2	材料费	2456125.32	
1.3	施工机具使用费	1048471.37	
1.4	企业管理费	102160	
1.5	利润	58371.23	
2	措施项目费	713842.06	
2.1	单价措施项目费	538961.65	
2.2	总价措施项目费	174880.41	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	88593.77	
3	其他项目费	2000000	
3.1	其中:暂列金额	2000000	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	104552.74	
5	税金	620432.27	
6	工程造价	7514124.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文林人民路西段改建工程-大型土石方(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除等						
1	04B001	锯缝机锯缝	1、位置：老路搭接及沟槽开挖部位，2、锯缝机锯缝	m	2322	10.9	25309.8	
2	041001001001	拆除路面	1、材质：现状水泥混凝土路面及场地，2、厚度：按实际，3、拆除物外运，运距及弃置点由投标人自行考虑，含堆场及处置费	m3	1040	49.99	51989.6	
3	041001001003	拆除路面	1、材质：现状沥青砼路面，2、厚度：按实际，3、拆除物外运，运距及弃置点由投标人自行考虑，含堆场及处置费	m3	60	46.88	2812.8	
4	041001002002	拆除人行道	1、拆除人行道道板砖，2、厚度：按实际，3、拆除物外运，运距及弃置点由投标人自行考虑，含堆场及处置费	m2	50	9.63	481.5	
5	041001003001	拆除基层	1、材质：砼及沥青道路底基层（含水稳、石灰土、碎石块等），2、运距：运距及弃置点由投标人自行考虑，含堆场及处置费	m3	1000	46.88	46880	
6	041001004001	铣刨路面	1、材质：现状沥青混凝土，2、厚度：按现状，3、余方弃置，堆场、运距及垃圾处置费自行考虑	m3	65.04	57.02	3708.58	
7	041001005001	拆除侧、平（缘）石	1、拆除砼侧、平石，2、拆除物外运，运距及弃置点由投标人自行考虑，含堆场及处置费	m	120	2.23	267.6	
8	041001007001	拆除砖石结构	1、材质：拆除现状砖砌体、房基、块石驳岸等，2、拆除物外运，运距及弃置点由投标人自行考虑，含堆场及处置费	m3	500	37.61	18805	
9	041001008001	拆除混凝土结构	1、拆除现状老桥及基础、挡墙等，投标单位根据本项目具体情况及自身施工组织方案综合报价，钢筋残值回收，垃圾外运，运距及堆场自行考虑含处置费用	项	1	15000	15000	
10	050102001001	移植乔木	1、种类：现有香樟移植至小乔滨周边绿地（距离1km左右），具体位置由甲方确定，投标人综合考虑，结算时运距不调整，2、胸径或干径：D>25cm，3、株高、冠径：H:3.5-4.5m;P:3-3.5m，4、养护期：一年成活率养护期	株	32	1100	35200	
		分部小计					200454.88	
		道路土石方						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040101001003	挖一般土方	1、材质：清表土方（土类、碴类综合考虑），2、厚度：暂按50cm，3、外运考虑在余方弃置中	m3	11125	4.99	55513.75	
12	040101001004	挖一般土方	1、部位：路床部分，2、做法：路床土方开挖，外运考虑在余方弃置中	m3	11110	5.55	61660.5	
13	040202001001	路床（槽）整形	1、部位：机非混行车道	m2	25251	1.77	44694.27	
14	040202002004	石灰稳定土	1、原槽翻松20cm，2、掺灰5%处治、压实度 $\geq 90\%$ ，3、石灰消解	m2	18280	13.95	255006	
15	040202002001	石灰稳定土	1、部位：中部填料（含压实补偿），2、做法：6%石灰土、压实度 $\geq 96\%$ ，3、石灰消解	m3	5014	76.3	382568.2	
16	040202002002	石灰稳定土	1、材质：6%石灰土，2、厚度：60cm、压实度满足设计要求，3、含石灰消解	m3	10670	76.3	814121	
17	040103001002	回填方	1、材质：素土回填，2、压实度 $\geq 90\%$ ，3、人行道底	m3	3555	8.82	31355.1	
		分部小计					1644918.82	
		雨水土方						
18	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：现状土，2、挖土深度：按实际，3、土方场内利用	m3	4000.48	9.72	38884.67	
19	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：雨水支管反开挖部位土方，2、挖土深度：按实际，3、土方外运，含场内打堆运输、外运费、堆场费及特种垃圾处置费等	m3	397.52	22.69	9019.73	
20	040103001014	回填方	1、填方材料品种：三渣，2、分层夯实，密实度按设计要求	m3	2987.7	374.01	1117429.68	
21	040103001015	回填方	1、填方材料品种：建筑垃圾，2、分层夯实，密实度按设计要求（原雨水井）	m3	100	50	5000	
		分部小计					1170334.08	
		污水工程土方						
22	040101002008	挖沟槽土方	1、土壤类别：现状土，2、挖土深度：按实际，3、土方场内利用	m3	99.63	9.75	971.39	
23	040103001021	回填方	1、密实度要求：根据规范，2、填方材料品种：中粗砂至管顶15cm	m3	33	242.27	7994.91	
24	040103001022	回填方	1、填方材料品种：三渣，2、分层夯实，密实度按设计要求	m3	63.99	374.05	23935.46	
		分部小计					32901.76	
		挡墙土方						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	040101002006	挖沟槽土方	1、土壤类别：现状土，2、挖土深度：按实际，3、土方场内利用	m3	310.45	9.72	3017.57	
26	040103001020	回填方	1、填方材料品种：素土，2、分层夯实，密实度按设计要求，3、土方利用于场内	m3	104.4	15.11	1577.48	
		分部小计					4595.05	
		通信管道土方						
27	040101002004	挖沟槽土方	1、土壤类别：现状土，2、挖土深度：按实际，3、土方场内利用	m3	908.86	9.73	8843.21	
28	040103001011	回填方	1、填方材料品种：素土，2、分层夯实，密实度按设计要求，3、土方利用于场内	m3	95.35	15.11	1440.74	
29	040103001013	回填方	1、填方材料品种：三渣，2、分层夯实，密实度按设计要求	m3	65.48	371.23	24308.14	
		分部小计					34592.09	
		照明工程土方						
30	040101002005	挖沟槽土方	1、土壤类别：现状土，2、挖土深度：按实际，3、土方场内利用	m3	600	9.72	5832	
31	040103001001	回填方	1、填方材料品种：素土，2、分层夯实，密实度按设计要求，3、土方利用于场内	m3	600	15.18	9108	
		分部小计					14940	
		给水工程土方						
32	040101002007	挖沟槽土方	1、土壤类别：现状土，2、挖土深度：按实际，3、土方场内利用	m3	819	9.74	7977.06	
33	040103001018	回填方	1、密实度要求：根据规范，2、填方材料品种：中粗砂至管顶10cm	m3	297	242.27	71954.19	
		分部小计					79931.25	
		桥梁工程土方						
34	040101001005	挖一般土方	1、部位：桥梁，2、做法：挖土深度按设计要求，3、土方场内利用	m3	509.6	9.74	4963.5	
35	040101005001	挖淤泥、流砂	1、部位：桥梁，2、做法：挖土深度按设计要求，土方开挖，外运考虑在余方弃置中	m3	1950	11.52	22464	
36	040103001016	回填方	1、材质：素土回填，2、桥梁，3、土方利用于场内	m3	134.2	15.18	2037.16	
		分部小计					29464.66	
		土方平衡						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
37	040103002003	余方弃置	1、废弃料品种：清表土、软基土等不可利用土方；2、运距：运距及弃置点由投标人自行考虑，含堆场及处置费	m3	23262	21.27	494782.74		
38	040103002002	缺方内运	1、含土资源费、挖、运、装车，运距和土源自行考虑	m3	17541.99	21	368381.79		
		分部小计					863164.53		
		分部分项合计					4075297.12		
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：投标人自行考虑 2、机械设备规格型号：投标人自行考虑	项	1	9919.43	9919.43		
2	041107002001	排水、降水	1、沟槽排水、出水口处降水、桥梁排水	项	1	15957.44	15957.44		
3	041104003001	施工围挡	1、护栏类型：镀锌方钢框架及立柱和支撑，彩色钢板瓦板面围挡；绿色人工草坪整体覆面（或满足相关部位要求），2、包含宣传标语、安全警示标志	项	1	62000	62000		
4	100202003004	钢板桩	1、桩长：IV型拉森钢板桩，桩长9.0米、12米，H型钢围檩，钢板牛腿等，2、内容：钢板桩打拔，使用周期包干	t	366.37	1217.58	446084.78		
5	041104003002	接水接电	1、施工用接水接电费，投标单位自行勘察现场，综合考虑报价	项	1	5000	5000		
		单价措施合计					538961.65		
合计								4614258.77	

综合单价分析表

工程名称：文林人民路西段改建工程-大型土石方(001)

项目编码	04B001	项目名称	锯缝机锯缝			计量单位	m	工程量	2322					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.1	55.43	9.04	34.74	6.31	3.61	5.54	0.9	3.47	0.63	0.36	
综合人工工日		小计							5.54	0.9	3.47	0.63	0.36	
0.0518工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								10.9						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢锯片					片	0.0065	139	0.9					
	其他材料费							--		--				
	材料费小计							--	0.9	--				

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面			计量单位	m3	工程量	1040					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-416备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.001	69.34	552.5	10578.55	745.35	425.92	0.07	0.55	10.58	0.75	0.43	
1-445	履带式液压挖掘机挖碴装车斗容1.0m3	1000m3	0.001	693.36		10895.4	811.21	463.55	0.69		10.9	0.81	0.46	
1-447	自卸汽车运石碴自卸汽车(8t以内)运距3km以内	1000m3	0.001		54	19855.87	1389.91	794.23		0.05	19.86	1.39	0.79	
D00008	特种垃圾处置费	m3	1		2.66					2.66				
综合人工工日		小计							0.76	3.26	41.34	2.95	1.68	
0.0071工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								49.99						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	合金钎头Φ150					个	0.000165	3344.44	0.55					
	水					m3	0.012	4.5	0.05					
	特种垃圾处置费					m3	1	2.66	2.66					
	其他材料费							--		--				
	材料费小计							--	3.26	--				

项目编码	041001001003	项目名称	拆除路面	计量单位	m3	工程量	60							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-416 备注3	液压岩石破碎机 破碎混凝土构筑物 HB30G	1000m3	0.001	52	414.38	7933.9 1	559.01	319.44	0.05	0.41	7.93	0.56	0.32	
1-445	履带式液压挖掘机 挖碴装车斗容 1.0m3	1000m3	0.001	693.36		10895. 4	811.21	463.55	0.69		10.9	0.81	0.46	
1-447	自卸汽车运石碴 自卸汽车(8t以 内)运距3km以内	1000m3	0.001		54	19855. 87	1389.9 1	794.23		0.05	19.86	1.39	0.79	
D00008	特种垃圾处置费	m3	1		2.66						2.66			
综合人工工日		小计						0.74	3.12	38.69	2.76	1.57		
0.007工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								46.88						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	合金钎头 φ150				个	0.0001 24	3344.4 4	0.41						
	水				m3	0.012	4.5	0.05						
	特种垃圾处置费				m3	1	2.66	2.66						
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--	3.12	--					

项目编码	041001002002	项目名称	拆除人行道	计量单位	m2	工程量	50							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-599	拆除人行道 普 通粘土砖 平铺	100m2	0.01	213.25			14.93	8.53	2.13			0.15	0.09	
1-445	履带式液压挖掘机 挖碴装车斗容 1.0m3	1000m3	0.0002	693.36		10895. 4	811.21	463.55	0.14		2.18	0.16	0.09	
1-447	自卸汽车运石碴 自卸汽车(8t以 内)运距3km以内	1000m3	0.0002		54	19855. 87	1389.9 1	794.23		0.01	3.97	0.28	0.16	
D00008	特种垃圾处置费	m3	0.1		2.66						0.27			
综合人工工日		小计						2.27	0.28	6.15	0.59	0.34		
0.0212工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								9.63						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水				m3	0.0024	4.5	0.01						
	特种垃圾处置费				m3	0.1	2.66	0.27						
	其他材料费						--		--					

	材料费小计	--	0.28	--	
--	-------	----	------	----	--

项目编码	041001003001	项目名称	拆除基层	计量单位	m3	工程量	1000						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-416备注3	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.001	52	414.38	7933.91	559.01	319.44	0.05	0.41	7.93	0.56	0.32
1-445	履带式液压挖掘机挖碴装车斗容1.0m3	1000m3	0.001	693.36		10895.4	811.21	463.55	0.69		10.9	0.81	0.46
1-447	自卸汽车运石碴自卸汽车(8t以内)运距3km以内	1000m3	0.001		54	19855.87	1389.91	794.23		0.05	19.86	1.39	0.79
D00008	特种垃圾处置费	m3	1		2.66					2.66			
综合人工工日		小计						0.74	3.12	38.69	2.76	1.57	
0.007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								46.88					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	合金钎头Φ150			个	0.000124	3344.44	0.41						
	水			m3	0.012	4.5	0.05						
	特种垃圾处置费			m3	1	2.66	2.66						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	3.12	--					

项目编码	041001004001	项目名称	铣刨路面	计量单位	m3	工程量	65.04						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-647	路面铣刨机 铣刨沥青路面厚度(1-5cm)	1000m2	0.019988	485.35	50.95	999.71	103.95	59.4	9.7	1.02	19.98	2.08	1.19
1-447	自卸汽车运石碴自卸汽车(8t以内)运距3km以内	1000m3	0.000923		54	19855.87	1389.91	794.23		0.05	18.33	1.28	0.73
D00008	特种垃圾处置费	m3	1		2.66					2.66			
综合人工工日		小计						9.7	3.73	38.31	3.36	1.92	
0.0907工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								57.02					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	铣刨鼓边刀			把	0.087947	11.58	1.02						

	水	m3	0.0110 76	4.5	0.05		
	特种垃圾处置费	m3	1	2.66	2.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.73	--	

项目编码	041001005001	项目名称	拆除侧、平(缘)石	计量单位	m	工程量	120						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-606	拆除预制侧缘石 缘石 混凝土	100m	0.01	193.24			13.53	7.73	1.93			0.14	0.08
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3		693.36		10895. 4	811.21	463.55					
1-447	自卸汽车运石碴 自卸汽车(8t以 内)运距3km以内	1000m3			54	19855. 87	1389.9 1	794.23					
D00008	特种垃圾处置费	m3	0.03		2.66					0.08			
综合人工工日		小计							1.93	0.08		0.14	0.08
0.0181工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								2.23					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水			m3		4.5							
	特种垃圾处置费			m3	0.03	2.66	0.08						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	0.08	--					

项目编码	041001007001	项目名称	拆除砖石结构	计量单位	m3	工程量	500						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-445	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.001	693.36		10895. 4	811.21	463.55	0.69		10.9	0.81	0.46
1-447	自卸汽车运石碴 自卸汽车(8t以 内)运距3km以内	1000m3	0.001		54	19855. 87	1389.9 1	794.23		0.05	19.86	1.39	0.79
D00008	特种垃圾处置费	m3	1		2.66					2.66			
综合人工工日		小计							0.69	2.71	30.76	2.2	1.25
0.0065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								37.61					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.5	0.05		
	特种垃圾处置费	m3	1	2.66	2.66		
	其他材料费				--	--	
	材料费小计				--	2.71	--

项目编码	041001008001	项目名称	拆除混凝土结构		计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00012	新建桥部位旧桥现状桥拆除, 钢筋残值回收, 垃圾外运, 运距及堆场自行考虑含处置费用	项	1		15000						15000			
综合人工工日		小计								15000				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								15000						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	新建桥部位旧桥现状桥拆除, 钢筋残值回收, 垃圾外运, 运距及堆场自行考虑含处置费用	项	1	15000	15000									
	其他材料费				--	--								
	材料费小计				--	15000	--							

项目编码	050102001001	项目名称	移植乔木		计量单位	株	工程量	32					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	香樟移植	株	1		1100					1100			
综合人工工日		小计								1100			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1100					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	香樟移植	株	1	1100	1100								
	其他材料费				--	--							
	材料费小计				--	1100	--						

项目编码	040101001003	项目名称	挖一般土方		计量单位	m3	工程量	11125	
清单综合单价组成明细									

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-221	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0007	520.02		3763.94	299.88	171.36	0.36		2.63	0.21	0.12
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.0003	520.02		4481.88	350.13	200.08	0.16		1.34	0.11	0.06
综合人工工日		小计							0.52		3.97	0.32	0.18
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4.99					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	040101001004	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	11110						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.001	520.02		4481.88	350.13	200.08	0.52		4.48	0.35	0.2
综合人工工日		小计							0.52		4.48	0.35	0.2
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5.55					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	040202001001	项目名称	路床(槽)整形	计量单位	m2	工程量	25251						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	31.24		128.8	11.2	6.4	0.31		1.29	0.11	0.06
综合人工工日		小计							0.31		1.29	0.11	0.06
0.0029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1.77					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	040202002004	项目名称	石灰稳定土	计量单位	m2	工程量	18280						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-63	拖拉机原槽拌合(带犁耙)厚度20cm 含灰量5%	100m2	0.01	169.92	720.99	369.22	37.74	21.57	1.7	7.21	3.69	0.38	0.22
2-411	集中消解石灰	t	0.0158 28	15.41	4.75	23.48	2.72	1.56	0.24	0.08	0.37	0.04	0.02
综合人工工日		小计							1.94	7.29	4.06	0.42	0.24
0.0182工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								13.95					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	生石灰			t	0.017	422	7.17						
	水			m3	0.0166 19	4.5	0.07						
	其他材料费					--	0.05	--					
	材料费小计					--	7.29	--					

项目编码	040202002001	项目名称	石灰稳定土	计量单位	m3	工程量	5014						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-378	路基填筑及处理路基石灰土填筑含灰量6% (拌合机拌合)	10m3	0.1	96.62	440.85	149.6	17.24	9.85	9.66	44.09	14.96	1.72	0.99
2-411	集中消解石灰	t	0.102	15.41	4.75	23.48	2.72	1.56	1.57	0.48	2.39	0.28	0.16
综合人工工日		小计							11.23	44.57	17.35	2	1.15
0.105工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								76.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	黄土			m3	1.1897								
	生石灰			t	0.102	422	43.04						
	水			m3	0.2898	4.5	1.3						
	其他材料费					--	0.23	--					
材料费小计					--	44.57	--						

项目编码	040202002002	项目名称	石灰稳定土	计量单位	m3	工程量	10670
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-378	路基填筑及处理 路基石灰土填筑 含灰量6% (拌合 机拌合)	10m3	0.1	96.62	440.85	149.6	17.24	9.85	9.66	44.09	14.96	1.72	0.99
2-411	集中消解石灰	t	0.102	15.41	4.75	23.48	2.72	1.56	1.57	0.48	2.39	0.28	0.16
综合人工工日		小计							11.23	44.57	17.35	2	1.15
0.105工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								76.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	黄土				m3	1.1897							
	生石灰				t	0.102	422	43.04					
	水				m3	0.2898	4.5	1.3					
	其他材料费						--	0.23	--				
材料费小计						--	44.57	--					

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	3555						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-374	路基填筑及处理 填土碾压 内燃 压路机6~8t以 内	1000m3	0.0010 01	520.02	67.5	3076.2 4	251.74	143.85	0.52	0.07	3.08	0.25	0.14
1-221	反铲挖掘机(斗 容量1.0m3)不装 车 一、二类土	1000m3	0.0010 01	520.02		3763.9 4	299.88	171.36	0.52		3.77	0.3	0.17
综合人工工日		小计							1.04	0.07	6.85	0.55	0.31
0.0098工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								8.82					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	水				m3	0.0150 15	4.5	0.07					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	0.07	--				

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	4000.48						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-2备 注3	人工挖土方 三 类土	100m3	0.001	4246.0 3			297.22	169.84	4.25			0.3	0.17

1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	520.02		4481.88	350.13	200.08	0.47		4.03	0.32	0.18	
综合人工工日		小计							4.72		4.03	0.62	0.35	
0.00441工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									9.72					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费								--		--			
	材料费小计								--		--			

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	397.52						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-226	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 四类土	1000m3	0.000906	520.02		7546.63	564.67	322.67	0.47		6.84	0.51	0.29	
1-279	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距3km以内	1000m3	0.001006		54	10626.24	743.84	425.05		0.05	10.69	0.75	0.43	
D00008	特种垃圾处置费	m3	1		2.66					2.66				
综合人工工日		小计							0.47	2.71	17.53	1.26	0.72	
0.0044工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									22.69					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水						m3	0.012072	4.5	0.05				
	特种垃圾处置费						m3	1	2.66	2.66				
	其他材料费								--		--			
材料费小计								--	2.71	--				

项目编码	040103001014	项目名称	回填方		计量单位	m3	工程量	2987.7					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.010001	2913.61		225.51	219.74	125.56	29.14		2.26	2.2	1.26
综合人工工日		小计							29.14		2.26	2.2	1.26
0.2723工日		未计价材料费							339.15				
清单项目综合单价									374.01				

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	厂拌粉煤灰三渣	m3	1.0201 02	332.47	339.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	339.15	--	

项目编号	040103001015	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	100						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	建筑 垃圾	m3	1		50					50			
综合人工工日		小计							50				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								50					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	建筑 垃圾	m3	1	50	50								
	其他材料费			--		--							
	材料费小计			--	50	--							

项目编号	040101002008	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	99.63						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-2备注3	人工挖土方 三类土	100m3	0.0010 04	4246.0 3			297.22	169.84	4.26			0.3	0.17
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009 03	520.02		4481.8 8	350.13	200.08	0.47		4.05	0.32	0.18
综合人工工日		小计							4.73		4.05	0.62	0.35
0.0442工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								9.75					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	其他材料费			--		--							
	材料费小计			--		--							

项目编号	040103001021	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	33						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.01	2913.61	20740.8	225.51	219.74	125.56	29.14	207.41	2.26	2.2	1.26
综合人工工日		小计							29.14	207.41	2.26	2.2	1.26
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									242.27				
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	中(粗)砂							t	1.788	116	207.41		
	其他材料费									--		--	
	材料费小计									--	207.41	--	

项目编码	040103001022	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	63.99						
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.010002	2913.61		225.51	219.74	125.56	29.14		2.26	2.2	1.26
综合人工工日		小计							29.14		2.26	2.2	1.26
0.2724工日		未计价材料费							339.19				
清单项目综合单价									374.05				
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	厂拌粉煤灰三渣							m3	1.020204	332.47	339.19		
	其他材料费									--		--	
	材料费小计									--	339.19	--	

项目编码	040101002006	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	310.45						
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-2备注3	人工挖土方 三类土	100m3	0.000999	4246.03			297.22	169.84	4.24			0.3	0.17
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.000902	520.02		4481.88	350.13	200.08	0.47		4.04	0.32	0.18
综合人工工日		小计							4.71		4.04	0.62	0.35
0.044工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9.72				
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费									--		--	
	材料费小计									--		--	

项目编码	040103001020	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	104.4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.009962	1196.05		170.52	95.66	54.66	11.92		1.7	0.95	0.54
综合人工工日		小计						11.92		1.7	0.95	0.54	
0.1114工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							15.11						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	040101002004	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	908.86						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-2备注3	人工挖土方 三类土	100m3	0.001001	4246.03			297.22	169.84	4.25			0.3	0.17
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.000902	520.02		4481.88	350.13	200.08	0.47		4.04	0.32	0.18
综合人工工日		小计						4.72		4.04	0.62	0.35	
0.0441工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							9.73						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	040103001011	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	95.35						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.009963	1196.05		170.52	95.66	54.66	11.92		1.7	0.95	0.54
综合人工工日		小计						11.92		1.7	0.95	0.54	
0.1114工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							15.11						

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001013	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	65.48						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.0099 27	2913.6 1		225.51	219.74	125.56	28.92		2.24	2.18	1.25
综合人工工日		小计						28.92		2.24	2.18	1.25	
0.2703工日		未计价材料费						336.64					
清单项目综合单价								371.23					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	厂拌粉煤灰三渣			m3	1.0125 54	332.47	336.64						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	336.64	--					

项目编码	040101002005	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	600						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-2备 注3	人工挖土方 三类土	100m3	0.001	4246.0 3			297.22	169.84	4.25			0.3	0.17
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	520.02		4481.8 8	350.13	200.08	0.47		4.03	0.32	0.18
综合人工工日		小计						4.72		4.03	0.62	0.35	
0.0441工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								9.72					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--		--					

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	600						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1196.05	170.52	95.66	54.66	11.96		1.71	0.96	0.55	
综合人工工日		小计							11.96		1.71	0.96	0.55
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.18				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	040101002007	项目名称	挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	819					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-2备 注3	人工挖土方 三 类土	100m3	0.0010 01	4246.0 3			297.22	169.84	4.25			0.3	0.17
1-222	反铲挖掘机(斗 容量1.0m3)不装 车 三类土	1000m3	0.0009 04	520.02		4481.8 8	350.13	200.08	0.47		4.05	0.32	0.18
综合人工工日		小计							4.72		4.05	0.62	0.35
0.0441工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9.74				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	040103001018	项目名称	回填方		计量单位	m3	工程量	297					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石 屑夯实	100m3	0.01	2913.6 1	20740. 8	225.51	219.74	125.56	29.14	207.41	2.26	2.2	1.26
综合人工工日		小计							29.14	207.41	2.26	2.2	1.26
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									242.27				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	中(粗)砂				t	1.788	116	207.41					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	207.41	--				

项目编码	040101001005	项目名称	挖一般土方		计量单位	m3	工程量	509.6				
------	--------------	------	-------	--	------	----	-----	-------	--	--	--	--

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-2备注3	人工挖土方 三类土	100m3	0.0010 01	4246.0 3			297.22	169.84	4.25			0.3	0.17
1-222	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009 03	520.02		4481.8 8	350.13	200.08	0.47		4.05	0.32	0.18
综合人工工日		小计							4.72		4.05	0.62	0.35
0.0441工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								9.74					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		--		

项目编号	040101005001	项目名称	挖淤泥、流砂	计量单位	m3	工程量	1950						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-345备注1	反铲挖掘机挖淤泥、流砂 斗容1.0m3 装车	1000m3	0.001	842.63		9533.1 5	726.3	415.03	0.84		9.53	0.73	0.42
综合人工工日		小计							0.84		9.53	0.73	0.42
0.0079工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								11.52					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		--		

项目编号	040103001016	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	134.2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1196.0 5		170.52	95.66	54.66	11.96		1.71	0.96	0.55
综合人工工日		小计							11.96		1.71	0.96	0.55
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								15.18					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		--		

项目编码	040103002003	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	23262							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车一、二类土	1000m3	0.001	520.02		5574.35	426.61	243.77	0.52		5.57	0.43	0.24	
1-279	自卸汽车运土自卸汽车(8t以内)运距3km以内	1000m3	0.001		54	10626.24	743.84	425.05		0.05	10.63	0.74	0.43	
D00008	特种垃圾处置费	m3	1		2.66					2.66				
综合人工工日		小计						0.52	2.71	16.2	1.17	0.67		
0.0049工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								21.27						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	水			m3	0.012	4.5	0.05							
	特种垃圾处置费			m3	1	2.66	2.66							
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--	2.71	--						

项目编码	040103002002	项目名称	缺方内运	计量单位	m3	工程量	17541.99							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00007	外购土方	m3	1		21					21				
综合人工工日		小计							21					
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								21						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	外购土方			m3	1	21	21							
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--	21	--						

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	1	1440	1185.48	2732.63	292.08	166.91	1440	1185.48	2732.63	292.08	166.91	
25-25	压路机(振动压路机) 场外运输费用	次	1	600	858.33	2322.52	204.58	116.9	600	858.33	2322.52	204.58	116.9	
综合人工工日		小计							2040	2043.81	5055.15	496.66	283.81	
17工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									9919.43					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	木枕						m3	0.16	1071.94	171.51				
	镀锌铁丝8#						kg	7	3.9	27.3				
	草袋子						只	20	0.86	17.2				
	其他材料费								--	1827.8	--			
	材料费小计								--	2043.81	--			

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水	计量单位	项	工程量	1							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-832	沟槽排水 排水管道 管径φ600~1000	10m	114.8	86.99	0.54	36.66	8.66	4.95	9986.45	61.99	4208.57	994.17	568.26	
1-818	河道排水 零星积水	m3	100	0.96		0.28	0.09	0.05	96		28	9	5	
综合人工工日		小计							10082.45	61.99	4236.57	1003.17	573.26	
94.2324工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									15957.44					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	其他材料费								--	61.99	--			
	材料费小计								--	61.99	--			

项目编码	041104003001	项目名称	施工围挡	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	施工围挡	米	775		80					62000			
综合人工工日		小计								62000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									62000				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	施工围挡	米	775	80	62000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	62000	--	

项目编码	100202003004	项目名称	钢板桩		计量单位	t	工程量	366.37					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-40	打钢板桩 桩长在10m以内	t	1	231.58	22.92	316.15	38.34	21.91	231.58	22.92	316.15	38.34	21.91
2-43	拔钢板桩 桩长在10以内	t	1	251.45	5.27	229.1	33.64	19.22	251.45	5.27	229.1	33.64	19.22
D00007	钢板桩租赁费	t*天	6		8					48			
综合人工工日		小计							483.03	76.19	545.25	71.98	41.13
4.516工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1217.58					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	硬木成材	m3	0.005	2229.63	11.15								
	周转木材	m3	0.0098	1586.47	15.55								
	铁钉	kg	0.06	3.9	0.23								
	镀锌铁丝8#	kg	0.128	3.9	0.5								
	钢丝绳	kg	0.072	5.75	0.41								
	钢板桩租赁费	t*天	6	8	48								
	钢支架、平台及连接件	kg	0.096	3.57	0.34								
	其他材料费				--	0.01	--						
	材料费小计				--	76.19	--						

项目编码	041104003002	项目名称	接水接电		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	施工用接水接电费用	项	1		5000					5000			
综合人工工日		小计							5000				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5000					

材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	施工用接水接电费用	项	1	5000	5000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5000	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：文林人民路西段改建工程-大型土石方(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			88593.77			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	69213.88			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	19379.89			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	9228.52			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	76135.27			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	922.85			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					174880.41			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：文林人民路西段改建工程-大型土石方(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	2000000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	2000000		

暂列金额明细表

工程名称：文林人民路西段改建工程-大型土石方(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	2000000	
	合计		2000000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：文林人民路西段改建工程-大型土石方(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
		合计				

计日工表

工程名称：文林人民路西段改建工程-大型土石方(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：文林人民路西段改建工程-大型土石方(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：文林人民路西段改建工程-大型土石方(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	104552.74		104552.74
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	6789139.18	1.3	88258.81
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	6789139.18	0.24	16293.93
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	6789139.18		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	6893691.92	9	620432.27
合计					724985.01

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：文林人民路西段改建工程-大型土石方(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：文林人民路西段改建工程-道路排水(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	9009653.69	
1.1	人工费	1051477.88	
1.2	材料费	7319288.21	
1.3	施工机具使用费	248552.84	
1.4	企业管理费	260093.46	
1.5	利润	130241.3	
2	措施项目费	325552.97	
2.1	单价措施项目费	10741.19	
2.2	总价措施项目费	314811.78	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	163269.14	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	218443.83	
5	税金	859828.54	
6	工程造价	10413479.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文林人民路西段改建工程-道路排水(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		行车道						
1	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1、厚度：20cm，2、水泥含量：3.5%。3、石料规格：符合设计及规范要求，4、压实度：符合设计及规范要求，5、养生	m2	13910	78.12	1086649.2	
2	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、厚度：20cm，2、水泥含量：5.0%。3、石料规格：符合设计及规范要求，4、压实度：符合设计及规范要求，5、养生	m2	13504	82.16	1109488.64	
3	040203004004	封层	1、材料品种：SBS改性乳化沥青，2、喷油量：沥青用量0.9~1.0KG/m2，矿料用量5~8m3/1000m2，粒径5~7mm，碎石覆盖率为60~70%	m2	14358.5	9.43	135400.66	
4	040203003001	透层	透层 1、材质：慢裂乳化沥青(PC-2)，2、用量：0.7~1.5L/m2	m2	14358.5	3.9	55998.15	
5	040203006001	沥青混凝土	1、种类：中粒式沥青混凝土(AC-20C)，2、石料：石灰岩，3、厚度：5.0cm，4、厂拌机铺	m2	15740.5	65.5	1031002.75	
6	040203003002	粘层	黏层 1、材质：阳离子改性乳化沥青(PCR)，2、用量：0.3~0.6L/m2	m2	15740.5	1.98	31166.19	
7	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：SBS改性沥青AC-13C，改性剂添加剂量为4.5%~5.0%，2、石料：玄武岩，3、厚度：4.0cm，4、厂拌机铺	m2	16039.5	68.55	1099507.73	
		分部小计					4549213.32	
		停车场						
8	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1、厚度：20cm，2、水泥含量：3.5%。3、石料规格：符合设计及规范要求，4、压实度：符合设计及规范要求，5、养生	m2	1199	78.12	93665.88	
9	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1、厚度：20cm，2、水泥含量：5.0%。3、石料规格：符合设计及规范要求，4、压实度：符合设计及规范要求，5、养生	m2	1110	82.16	91197.6	
10	040203004005	封层	1、材料品种：SBS改性乳化沥青，2、喷油量：沥青用量0.9~1.0KG/m2，矿料用量5~8m3/1000m2，粒径5~7mm，碎石覆盖率为60~70%	m2	1110	9.43	10467.3	
11	040203003009	透层	透层 1、材质：慢裂乳化沥青(PC-2)，2、用量：0.7~1.5L/m2	m2	1057	3.9	4122.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040203006009	沥青混凝土	1、种类：中粒式沥青混凝土（AC-20C），2、石料：石灰岩，3、厚度：5.0cm，4、厂拌机铺	m2	1057	65.5	69233.5	
13	040203003010	粘层	黏层 1、材质：阳离子改性乳化沥青(PCR)，2、用量：0.3~0.6L/m2	m2	1057	1.98	2092.86	
14	040203006010	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：SBS改性沥青AC-13C，改性剂添加剂量为4.5%~5.0%，2、石料：玄武岩，3、厚度：4.0cm，4、厂拌机铺	m2	1057	68.55	72457.35	
		分部小计					343236.79	
		人行道						
15	040202011005	碎石	1、材质：级配碎石，2、厚度：15cm	m2	6386	41.81	266998.66	
16	040204003003	现浇混凝土人行道及进口坡	1、材质：C25混凝土，2、厚度：<15cm，3、@4m设伸缩缝，4、养生、模板安拆	m3	203	537.78	109169.34	
17	040204003002	现浇混凝土人行道及进口坡	1、材质：C25混凝土，2、厚度：15cm，3、@4m设伸缩缝，4、养生、模板安拆	m2	6084	84.19	512211.96	
18	040204002002	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：600*300*18厚仿烧面芝麻黑/灰仿石英砖（含盲道），2、基础、垫层：材料品种、厚度：3.0cm1：3厚干硬性水泥砂浆	m2	3861	100.61	388455.21	
19	040204002003	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：600*300*25厚仿烧面芝麻黑/灰仿石英砖（含盲道），2、基础、垫层：材料品种、厚度：3.0cm1：3厚干硬性水泥砂浆	m2	4203	110.81	465734.43	
20	040204002004	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：道板砖原样恢复，规格及尺寸详见现场，2、基础、垫层：材料品种、厚度：3.0cm1：3厚干硬性水泥砂浆	m2	50	76.22	3811	
		分部小计					1746380.6	
		侧平石工程						
21	040204004006	安砌平石	1、材料品种、规格：Cf5.0砼预制I型平石75×35×12.5cm，2、直线段和弧形加工段综合考虑，3、5.0cmC15细石预拌砼座底	m	1734	56.5	97971	
22	040204004008	安砌平石	1、材料品种、规格：Cf5.0砼预制II型平石75×20×12.5cm，2、直线段和弧形加工段综合考虑，3、C15细石预拌砼护脚	m	1966	46.54	91497.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	040204004005	安砌侧石	1、材料品种、规格：Cf5.0砼预制立缘石75×27.5×15cm，2、直线段和弧形加工段综合考虑，3、C15细石预拌砼座底及护脚	m	1734	65.55	113663.7	
		分部小计					303132.34	
		老路病害处理						
24	040203007005	水泥混凝土	1、强度等级：C30混凝土，2、厚度：20cm，3、路面养生、模板安拆	m ²	530	102.31	54224.3	
25	04B009	沥青灌缝	1、清除缝内杂物，2、沥青灌缝	m	1122	9.85	11051.7	
26	040901001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：三级钢，2、钢筋规格：传力杆及拉杆Φ14、Φ28、Φ32，长度及间距详见图纸	t	1.56	4702.93	7336.57	
27	040201021006	土工合成材料	1、材料品种、规格：聚酯玻纤布、宽度1.0m、搭接部分不小于10cm、浇洒粘层油	m ²	1122	15.88	17817.36	
28	04B001	路面清扫冲洗	1、旧水泥砼路面路面清扫、冲洗，保证其表面整洁、没有灰尘、杂物和油污	m ²	1890	1	1890	
29	04B010	应力吸收层	1、1.0cm橡胶沥青应力吸收层，2、橡胶沥青洒布量为2~3kg/m ² 、碎石采用9~12mm粒径，撒铺量为15~22kg/m ²	m ²	1890	15.91	30069.9	
		分部小计					122389.83	
		老路加铺和拼接						
30	040201021007	土工合成材料	1、材料品种、规格：聚酯玻纤布、宽度1.0m、搭接部分不小于10cm、浇洒粘层油	m ²	1089	15.88	17293.32	
31	040201021008	土工合成材料	1、材料品种、规格：双向土工格栅，2、拉伸强度≥50KN/m、抗拉强度下屈服伸长率≤13%、2%伸长率时拉伸力≥17KN/m、5%伸长率时拉伸力≥34KN/m	m ²	858	15.88	13625.04	
32	040203007004	水泥混凝土	1、强度等级：C30混凝土，2、厚度：根据现场，3、路面养生、模板安拆	m ³	7	443.26	3102.82	
33	040901001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：三级钢，2、钢筋规格：传力杆及拉杆Φ25，长度及间距详见图纸	t	0.054	4354.55	235.15	
		分部小计					34256.33	
		雨水						
34	040303002001	混凝土基础	加固或管道埋深不足部位 1、材质：C20预拌砼（工程量暂估）	m ³	50	447.18	22359	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	040501001001	混凝土管	1、材质：DN600钢筋混凝土Ⅱ级承插管，2、基础：10cm碎石、120° C25预拌砼，3、橡胶圈接口，4、含模板安拆，5、闭水试验，参见苏S01-2021-110	m	688	406.09	279389.92	
36	040501001002	混凝土管	1、材质：DN800钢筋混凝土Ⅱ级承插管，2、基础：10cm碎石、120° C25预拌砼，3、橡胶圈接口，4、含模板安拆，5、闭水试验，参见苏S01-2021-110	m	450	615.83	277123.5	
37	040501001003	混凝土管	1、材质：DN1000钢筋混凝土Ⅱ级承插管，2、基础：10cm碎石、120° C25预拌砼，3、橡胶圈接口，4、含模板安拆，5、闭水试验，参见苏S01-2021-110	m	10	857.66	8576.6	
38	040501004001	塑料管	雨水连接管 1、垫层：C20预拌砼包管，2、材质及规格：dn250PE80，承压0.8MPa，SDR17，3、接口：热熔	m	710	288.16	204593.6	
39	040504001001	φ1100砼模块检查井	1、垫层、基础材质及厚度：100厚C15砼垫层、200厚C25 S4钢筋砼基础，2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌筑MU10砼模块，3、勾缝、抹面要求：20厚M10水泥砂浆抹面，4、踏步材质、规格：塑钢踏步，5、C25 S4灌孔钢筋砼，6、防坠网，详见图纸，7、做法详见图集12S522	座	22	3090.12	67982.64	
40	040504001002	φ1300砼模块检查井	1、垫层、基础材质及厚度：100厚C15砼垫层、200厚C25 S4钢筋砼基础，2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌筑MU10砼模块，3、勾缝、抹面要求：20厚M10水泥砂浆抹面，4、踏步材质、规格：塑钢踏步，5、C25 S4灌孔钢筋砼，6、防坠网，详见图纸，7、做法详见图集12S522	座	13	5403.71	70248.23	
41	040504001003	1600*1200砼模块检查井	1、垫层、基础材质及厚度：100厚C15砼垫层、200厚C25 S4钢筋砼基础，2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌筑MU10砼模块，3、勾缝、抹面要求：20厚M10水泥砂浆抹面，4、踏步材质、规格：塑钢踏步，5、C25 S4灌孔钢筋砼，6、防坠网，详见图纸，7、做法详见图集12S522	座	1	46671.55	46671.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	040504009001	雨水口	乙型单算雨水口 1、100厚碎石垫层、100厚C30砼垫层, 2、M10水泥砂浆砌筑MU20砖井壁, 3、1:2防水砂浆抹面, 4、600*400球墨铸铁雨水算子, 4、模板制安, 详见图纸苏S01-2021-292	座	69	927.5	63997.5	
43	040504007001	混凝土出水口	DN600八字式钢筋砼出水口 1、基础: 100厚C20素预拌砼垫层、300厚C30预拌钢筋砼基础, 2、墙身: 250厚C30预拌钢筋砼, 1:2水泥砂浆抹平, 3、含模板安拆, 参见苏S01-2021-379	座	1	3941.69	3941.69	
44	040504007002	混凝土出水口	DN1000八字式钢筋砼出水口 1、基础: 100厚C20素预拌砼垫层、300厚C30预拌钢筋砼基础, 2、墙身: 250厚C30预拌钢筋砼, 1:2水泥砂浆抹平, 3、含模板安拆, 参见苏S01-2021-390	座	1	6554.22	6554.22	
45	04B011	井座盖安装	1、材质: ϕ 700球墨铸铁防沉降井座、盖, 具有防盗功能	套	80	703.67	56293.6	
46	040504002001	现状井盖处理	1、更换井座盖, 规格及尺寸根据现场综合考虑	座	50	365.89	18294.5	
47	040504002002	现状井盖处理	井周加固: 1、C30现浇钢筋砼板, 2、设玻纤格栅, 3、具体做法详见施工图设计	座	80	1941.36	155308.8	
48	04B004	原有井座盖抬升	1、井座盖抬升, 抬升高度按现场实际, 2、规格尺寸及抬升高度按实际	座	80	174.44	13955.2	
49	010401012001	零星砌砖	1、M10水泥砂浆砌筑, 2、20厚1:2.5水泥砂浆抹面, 3、原雨水管封堵	m ³	15	909.34	13640.1	
50	040201022001	排水沟、截水沟	1、宽度35cm, 起点深40cm, 沟底纵坡0.3%, 2、15厚C30预拌砼垫层, 3、30cm厚C30预拌砼沟壁, 4、壁厚16的Q235钢板+12钢筋护角, 5、5mm橡胶垫, 6、45*56球墨铸铁雨水蓖盖板, 7、详见图纸	m	200	1443.32	288664	
		分部小计					1597594.65	
		污水工程						
51	04B013	污水管清淤疏通	1、现有污水管及窨井清淤疏通, 含污泥处置费用在内	m	680	20	13600	
52	040501004002	塑料管	雨水连接管 1、垫层: 15cm中粗砂, 2、材质及规格: dn250PE80, 承压0.8MPa, SDR17, 3、接口: 热熔	m	72	168.05	12099.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	040504001004	φ900砼模块检查井	1、垫层、基础材质及厚度：100厚C15砼垫层、200厚C25 S4钢筋砼基础，2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌筑MU10砼模块，3、勾缝、抹面要求：20厚M10水泥砂浆抹面，4、踏步材质、规格：塑钢踏步，5、C25 S4灌孔钢筋砼，6、防坠网，详见图纸，7、做法详见图集12S522	座	6	2747.17	16483.02	
54	04B014	井座盖安装	1、材质：φ700球墨铸铁防沉降井座、盖，具有防盗功能	套	6	703.67	4222.02	
55	040504002003	现状井盖处理	井周加固：1、C30现浇钢筋砼板，2、设玻纤格栅，3、具体做法详见施工图设计	座	6	1932.98	11597.88	
		分部小计					58002.52	
		挡土墙						
56	040305001003	垫层	1、100厚碎石垫层	m3	21	315.86	6633.06	
57	040303002003	混凝土基础	1、混凝土强度等级：C25预拌砼基础，2、模板	m3	112	547.44	61313.28	
58	040303015001	混凝土挡墙墙身	1、混凝土强度等级：C25预拌砼，2、泄水孔材料品种、规格：Φ100PVC泄水孔，3、滤水层要求：碎石过滤层、透水土工布、黏土密封层，4、模板	m3	178.13	667.11	118832.3	
59	040303016001	混凝土挡墙压顶	1、混凝土强度等级：C30预拌砼，2、模板	m3	13.47	680.51	9166.47	
60	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：一级钢 2、钢筋规格：Φ8	t	0.528	5521.33	2915.26	
61	040901001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：三级钢 2、钢筋规格：Φ12	t	0.185	4510.47	834.44	
62	040601029001	沉降（施工）缝	1、二层油毛毡三层热沥青胶合，2、缝宽约2.0cm	m2	26.28	47.66	1252.5	
63	040309001001	金属栏杆	1、正面5厚钢板、侧面15厚钢板立柱，2、50*50*3.0钢管横管、30*30*2.5钢管立管@140，3、63*133*3/68*138*1.5厚椭圆套管，4、表面灰白色/咖啡色喷塑饰面，5、含预埋件，6、详见设计图纸	m	72	750	54000	
64	04B012	不锈钢垃圾收集房移位	1、不锈钢垃圾收集房移位	项	1	500	500	
		分部小计					255447.31	
		分部分项合计					9009653.69	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：投标人自行考虑 2、机械设备规格型号：投标人自行考虑	项	1	10741.19	10741.19	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		单价措施合计					10741.19		
合计								9020394.88	

综合单价分析表

工程名称：文林人民路西段改建工程-道路排水(002)

项目编码	040202015001	项目名称	水泥稳定碎（砾）石	计量单位	m2	工程量	13910						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-168	二灰结石混合料 基层 厂拌机铺 厚20cm	100m2	0.01	305.06		222.76	105.56	52.78	3.05		2.23	1.06	0.53
2-184	顶层多合土养生 洒水车洒水	100m2	0.01	6.1	6.65	19.28	5.08	2.54	0.06	0.07	0.19	0.05	0.03
综合人工工日		小计						3.11	0.07	2.42	1.11	0.56	
0.0291工日		未计价材料费						70.85					
清单项目综合单价								78.12					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	稳定土混合料3.5%			m3	0.204	347.31	70.85						
	水			m3	0.0147	4.5	0.07						
	其他材料费					--	--	--	--				
	材料费小计					--	70.92	--	--				

项目编码	040202015002	项目名称	水泥稳定碎（砾）石	计量单位	m2	工程量	13504						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-168	二灰结石混合料 基层 厂拌机铺 厚20cm	100m2	0.01	305.06		222.76	105.56	52.78	3.05		2.23	1.06	0.53
2-184	顶层多合土养生 洒水车洒水	100m2	0.01	6.1	6.65	19.28	5.08	2.54	0.06	0.07	0.19	0.05	0.03
综合人工工日		小计						3.11	0.07	2.42	1.11	0.56	
0.0291工日		未计价材料费						74.89					
清单项目综合单价								82.16					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	稳定土混合料5.0%			m3	0.204	367.11	74.89						
	水			m3	0.0147	4.5	0.07						
	其他材料费					--	--	--	--				
	材料费小计					--	74.96	--	--				

项目编码	040203004004	项目名称	封层	计量单位	m2	工程量	14358.5
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-261	乳化沥青下封层 厚度1cm	100m ²	0.01	152.58	604.3	107.79	52.07	26.04	1.53	6.04	1.08	0.52	0.26
综合人工工日		小计							1.53	6.04	1.08	0.52	0.26
0.0143工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								9.43					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	煤			t	0.0001 2	667.3	0.08						
	砾石10			t	0.0148	118	1.75						
	乳化沥青			kg	1.04	3.2	3.33						
	中(粗)砂			t	0.0074	116	0.86						
	其他材料费					--	0.02	--					
	材料费小计					--	6.04	--					

项目编码	040203003001	项目名称	透层	计量单位	m ²	工程量	14358.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-273	喷洒透层油 汽 车式沥青喷洒机 喷油量1kg/m ²	100m ²	0.01	6.96	353.09	20.85	5.56	2.78	0.07	3.53	0.21	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	3.53	0.21	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.9					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	乳化沥青			kg	1.1	3.2	3.52						
	其他材料费					--	0.01	--					
	材料费小计					--	3.53	--					

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m ²	工程量	15740.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-302	中粒式沥青混凝 土路面 机械摊 铺 厚度5cm	100m ²	0.01	209.72	6016	200.75	82.09	41.05	2.1	60.16	2.01	0.82	0.41
综合人工工日		小计							2.1	60.16	2.01	0.82	0.41
0.0196工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								65.5					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	木柴	kg	0.026	0.94	0.02			
	柴油	t	0.00005	7992	0.4			
	中粒式沥青混凝土AC-20C石灰岩	t	0.1187	500	59.35			
	煤	t	0.00013	667.3	0.09			
	其他材料费				--	0.3	--	
	材料费小计				--	60.16	--	

项目编码	040203003002	项目名称	粘层		计量单位	m2	工程量	15740.5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-273	喷洒透层油 汽车式沥青喷洒机 喷油量1kg/m2	100m2	0.01	6.96	160.5	20.85	5.56	2.78	0.07	1.61	0.21	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	1.61	0.21	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1.98					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	乳化沥青	kg	0.5	3.2	1.6								
	其他材料费				--	0.01	--						
	材料费小计				--	1.61	--						

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土		计量单位	m2	工程量	16039.5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	250.6	6189.51	261.41	102.4	51.2	2.51	61.9	2.61	1.02	0.51
综合人工工日		小计							2.51	61.9	2.61	1.02	0.51
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								68.55					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	木柴	kg	0.022	0.94	0.02								
	柴油	t	0.00005	7992	0.4								
	细(微)粒沥青混凝土AC-13C玄武岩	t	0.0931	656	61.07								

	煤	t	0.0001 ₄	667.3	0.09		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	61.9	--	

项目编码	040202015003	项目名称	水泥稳定碎(砾)石	计量单位	m2	工程量	1199						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-168	二灰结石混合料基层 厂拌机铺厚20cm	100m2	0.01	305.06		222.76	105.56	52.78	3.05		2.23	1.06	0.53
2-184	顶层多合土养生洒水车洒水	100m2	0.01	6.1	6.65	19.28	5.08	2.54	0.06	0.07	0.19	0.05	0.03
综合人工工日		小计						3.11	0.07	2.42	1.11	0.56	
0.0291工日		未计价材料费						70.85					
清单项目综合单价							78.12						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	稳定土混合料3.5%			m3	0.204	347.31	70.85						
	水			m3	0.0147	4.5	0.07						
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	70.92	--				

项目编码	040202015004	项目名称	水泥稳定碎(砾)石	计量单位	m2	工程量	1110						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-168	二灰结石混合料基层 厂拌机铺厚20cm	100m2	0.01	305.06		222.76	105.56	52.78	3.05		2.23	1.06	0.53
2-184	顶层多合土养生洒水车洒水	100m2	0.0099 ₁	6.1	6.65	19.28	5.08	2.54	0.06	0.07	0.19	0.05	0.03
综合人工工日		小计						3.11	0.07	2.42	1.11	0.56	
0.0291工日		未计价材料费						74.89					
清单项目综合单价							82.16						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	稳定土混合料5.0%			m3	0.204	367.11	74.89						
	水			m3	0.0145 ₆₈	4.5	0.07						
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	74.96	--				

项目编码	040203004005	项目名称	封层	计量单位	m2	工程量	1110							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-261	乳化沥青下封层 厚度1cm	100m2	0.01	152.58	604.3	107.79	52.07	26.04	1.53	6.04	1.08	0.52	0.26	
综合人工工日		小计						1.53	6.04	1.08	0.52	0.26		
0.0143工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								9.43						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	煤				t	0.0001 2	667.3	0.08						
	砾石10				t	0.0148	118	1.75						
	乳化沥青				kg	1.04	3.2	3.33						
	中(粗)砂				t	0.0074	116	0.86						
	其他材料费							--	0.02	--				
	材料费小计							--	6.04	--				

项目编码	040203003009	项目名称	透层	计量单位	m2	工程量	1057							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-273	喷洒透层油 汽 车式沥青喷洒机 喷油量1kg/m2	100m2	0.01	6.96	353.09	20.85	5.56	2.78	0.07	3.53	0.21	0.06	0.03	
综合人工工日		小计						0.07	3.53	0.21	0.06	0.03		
0.0007工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								3.9						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	乳化沥青				kg	1.1	3.2	3.52						
	其他材料费							--	0.01	--				
	材料费小计							--	3.53	--				

项目编码	040203006009	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	1057						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-302	中粒式沥青混凝 土路面 机械摊 铺 厚度5cm	100m2	0.01	209.72	6016	200.75	82.09	41.05	2.1	60.16	2.01	0.82	0.41
综合人工工日		小计						2.1	60.16	2.01	0.82	0.41	

0.0196工日		未计价材料费							
清单项目综合单价						65.5			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木柴			kg	0.026	0.94	0.02		
	柴油			t	0.00005	7992	0.4		
	中粒式沥青混凝土AC-20C石灰岩			t	0.1187	500	59.35		
	煤			t	0.00013	667.3	0.09		
	其他材料费					--	0.3	--	
材料费小计					--	60.16	--		

项目编码	040203003010	项目名称	粘层		计量单位	m2	工程量	1057					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-273	喷洒透层油 汽车式沥青喷洒机 喷油量1kg/m2	100m2	0.01	6.96	160.5	20.85	5.56	2.78	0.07	1.61	0.21	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	1.61	0.21	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						1.98							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	乳化沥青			kg	0.5	3.2	1.6						
	其他材料费					--	0.01	--					
	材料费小计					--	1.61	--					

项目编码	040203006010	项目名称	沥青混凝土		计量单位	m2	工程量	1057					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	250.6	6189.51	261.41	102.4	51.2	2.51	61.9	2.61	1.02	0.51
综合人工工日		小计							2.51	61.9	2.61	1.02	0.51
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						68.55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	木柴			kg	0.022	0.94	0.02						
	柴油			t	0.00005	7992	0.4						

	细(微)粒沥青混凝土AC-13C玄武岩	t	0.0931	656	61.07		
	煤	t	0.0001 ₄	667.3	0.09		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	61.9	--	

项目编号	040202011005	项目名称	碎石		计量单位	m2	工程量	6386					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-205	碎石底层 人机配合 厚度15cm	100m2	0.01	279.91	3538.7 ₃	213.57	98.7	49.35	2.8	35.39	2.14	0.99	0.49
综合人工工日		小计							2.8	35.39	2.14	0.99	0.49
0.0262工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								41.81					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	碎石60				t	0.2984	118	35.21					
	其他材料费						--	0.18	--				
	材料费小计						--	35.39	--				

项目编号	040204003003	项目名称	现浇混凝土人行道及进口坡		计量单位	m3	工程量	203					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-365	C25浇混凝土人行道 厚7cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.1	1540.8	3374.6 ₆		308.16	154.08	154.08	337.47		30.82	15.41
综合人工工日		小计							154.08	337.47		30.82	15.41
1.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								537.78					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	C25粒径16砬32.5级坍落度35-50(商品砬)(非泵送)				m3	1.024	320	327.68					
	沥青砂				t	0.0121	287.71	3.48					
	草袋子				只	4	0.86	3.44					
	水				m3	0.1	4.5	0.45					
	电				kW·h	2.808	0.86	2.41					
	其他材料费						--	0.01	--				
材料费小计						--	337.47	--					

项目编号	040204003002	项目名称	现浇混凝土人行道及进口坡		计量单位	m2	工程量	6084						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-365	C25浇混凝土人行道 厚7cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1540.8	5013.06		308.16	154.08	15.41	50.13			3.08	1.54
2-346	水泥混凝土路面养生 草袋养生	100m2	0.01	99.72	100.48		19.94	9.97	1	1			0.2	0.1
2-340	伸缩缝 缩缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.00843	338.87	574.47		67.77	33.89	2.86	4.84			0.57	0.29
2-341	伸缩缝 锯缝机 锯缝	每10延长米	0.025	55.43	9.04	34.74	18.03	9.02	1.39	0.23	0.87	0.45	0.23	
综合人工工日		小计							20.66	56.2	0.87	4.3	2.16	
0.193工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								84.19						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)				m3	0.1536	320	49.15						
	沥青砂				t	0.00121	287.71	0.35						
	草袋子				只	0.83	0.86	0.71						
	水				m3	0.15	4.5	0.68						
	电				kW·h	0.2808	0.86	0.24						
	石粉				kg	0.536991	0.04	0.02						
	木柴				kg	0.013488	0.94	0.01						
	石油沥青60~100#				t	0.00054	5000	2.7						
	石棉				kg	0.53109	3.76	2						
	煤				t	0.000135	667.3	0.09						
	钢锯片				片	0.001625	139	0.23						
	其他材料费						--	0.02	--					
	材料费小计						--	56.2	--					

项目编号	040204002002	项目名称	人行道块料铺设		计量单位	m2	工程量	3861					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-372	花岗岩人行道板	100m2	0.01	2942.5	6071.45	126.11	613.72	306.86	29.43	60.71	1.26	6.14	3.07
综合人工工日		小计							29.43	60.71	1.26	6.14	3.07

0.275工日		未计价材料费							
清单项目综合单价						100.61			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	仿烧面芝麻黑/灰仿石石英砖600*300*18厚			m2	1.02	50	51		
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	16.9917	0.21	3.57		
	合金钢切割锯片			片	0.0042	68.6	0.29		
	棉纱线			kg	0.01	5.57	0.06		
	水			m3	0.031065	4.5	0.14		
	中(粗)砂			t	0.048813	116	5.66		
	其他材料费					--	-0.01	--	
	材料费小计					--	60.71	--	

项目编码	040204002003	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	4203						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-372	花岗岩人行道板	100m2	0.01	2942.5	7091.45	126.11	613.72	306.86	29.43	70.91	1.26	6.14	3.07
综合人工工日		小计							29.43	70.91	1.26	6.14	3.07
0.275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						110.81							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	仿烧面芝麻黑/灰仿石石英砖600*300*25			m2	1.02	60	61.2						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	16.9917	0.21	3.57						
	合金钢切割锯片			片	0.0042	68.6	0.29						
	棉纱线			kg	0.01	5.57	0.06						
	水			m3	0.031065	4.5	0.14						
	中(粗)砂			t	0.048813	116	5.66						
	其他材料费					--	-0.01	--					
	材料费小计					--	70.91	--					

项目编码	040204002004	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	50						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-373	铺设荷兰砖人行道 200×100×(40~50)	100m ²	0.01	1377.09	5722.2	84.5	292.32	146.16	13.77	57.22	0.85	2.92	1.46
综合人工工日		小计							13.77	57.22	0.85	2.92	1.46
0.1287工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									76.22				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	荷兰砖人行道200×100×(40~50)				m ²	0.9775 ₂	52.7	51.52					
	复合硅酸盐水泥32.5级				kg	7.4025 ₈	0.21	1.55					
	中(粗)砂				t	0.0332 ₁₉	116	3.85					
	水				m ³	0.0030 ₉₃	4.5	0.01					
	其他材料费						--	0.29	--				
	材料费小计						--	57.22	--				

项目编码	040204004006	项目名称	安砌平石		计量单位	m	工程量	1734					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-392	侧缘石安砌 混凝土缘石 长度50cm	100m	0.01	491.13	167.88		98.23	49.11	4.91	1.68		0.98	0.49
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m ³	0.0175 ₀₃	117.87	306.38		23.57	11.79	2.06	5.36		0.41	0.21
综合人工工日		小计							6.97	7.04		1.39	0.7
0.0652工日		未计价材料费							40.4				
清单项目综合单价									56.5				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	混凝土缘石75*35*12.5				m	1.015	39.8	40.4					
	C15粒径20mm 32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)				m ³	0.0178 ₅₃	298	5.32					
	水				m ³	0.0072 ₅₁	4.5	0.03					
	石灰膏				m ³	0.0022 ₃₂	209.83	0.47					
	中(粗)砂				t	0.0101 ₄₃	116	1.18					
	复合硅酸盐水泥32.5级				kg	0.0408	0.21	0.01					
	其他材料费						--	0.03	--				
材料费小计						--	47.44	--					

项目编码	040204004008	项目名称	安砌平石		计量单位	m	工程量	1966					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-392	侧缘石安砌 混凝土缘石 长度50cm	100m	0.01	491.13	167.88		98.23	49.11	4.91	1.68		0.98	0.49
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.021251	117.87	306.38		23.57	11.79	2.5	6.51		0.5	0.25
综合人工工日		小计							7.41	8.19		1.48	0.74
0.0693工日		未计价材料费							28.72				
清单项目综合单价								46.54					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	混凝土缘石75*20*12.5				m	1.015	28.3	28.72					
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)				m3	0.021676	298	6.46					
	水				m3	0.008	4.5	0.04					
	石灰膏				m3	0.002232	209.83	0.47					
	中(粗)砂				t	0.010143	116	1.18					
	复合硅酸盐水泥32.5级				kg	0.0408	0.21	0.01					
	其他材料费						--	0.03	--				
	材料费小计						--	36.91	--				

项目编码	040204004005	项目名称	安砌侧石		计量单位	m	工程量	1734					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	931.22	232.16		186.24	93.12	9.31	2.32		1.86	0.93
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.03	117.87	306.38		23.57	11.79	3.54	9.19		0.71	0.35
综合人工工日		小计							12.85	11.51		2.57	1.28
0.12工日		未计价材料费							37.34				
清单项目综合单价								65.55					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	混凝土侧石75*27.5*15				m	1.015	36.79	37.34					
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)				m3	0.0306	298	9.12					
	水				m3	0.01107	4.5	0.05					

	石灰膏	m3	0.0029 52	209.83		0.62		
	中(粗)砂	t	0.0140 08	116		1.62		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.204	0.21		0.04		
	其他材料费				--	0.06	--	
	材料费小计				--	48.85	--	

项目编码	040203007005	项目名称	水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	530						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2326.27	6976.71		465.25	232.63	23.26	69.77			4.65	2.33
2-346	水泥混凝土路面养生 草袋养生	100m2	0.01	99.72	100.48		19.94	9.97	1	1			0.2	0.1
综合人工工日		小计							24.26	70.77			4.85	2.43
0.2267工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								102.31						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)				m3	0.204	335	68.34						
	水				m3	0.38	4.5	1.71						
	草袋子				只	0.43	0.86	0.37						
	其他材料费						--	0.35	--					
	材料费小计						--	70.77	--					

项目编码	04B009	项目名称	沥青灌缝		计量单位	m	工程量	1122						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-1277	施工缝 建筑油膏	100m	0.01	535.43	288.68		107.09	53.54	5.35	2.89			1.07	0.54
综合人工工日		小计							5.35	2.89			1.07	0.54
0.05工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								9.85						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	建筑油膏				kg	0.8776 8	3	2.63						
	木柴				kg	0.2700 5	0.94	0.25						
	其他材料费						--	0.01	--					

	材料费小计	--	2.89	--	
--	-------	----	------	----	--

项目编码	040901001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.56						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-352	水泥混凝土路面钢筋 构造筋	t	1	1296.63	2990.88	20.33	263.39	131.7	1296.63	2990.88	20.33	263.39	131.7
综合人工工日		小计						1296.63	2990.88	20.33	263.39	131.7	
12.118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4702.93					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	钢筋Φ10以外			t	1.03	2875.66	2961.93						
	电焊条			kg	0.515	4.6	2.37						
	镀锌铁丝18~22#			kg	3	3.9	11.7						
	其他材料费					--	14.88	--					
材料费小计					--	2990.88	--						

项目编码	040201021006	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	1122						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	460.21	990		92.04	46.02	4.6	9.9		0.92	0.46
综合人工工日		小计						4.6	9.9		0.92	0.46	
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								15.88					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	高性能专用聚酯布			m2	1.1	6.5	7.15						
	石油沥青			kg	0.55	5	2.75						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	9.9	--						

项目编码	04B001	项目名称	路面清扫冲洗	计量单位	m2	工程量	1890						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	路面清扫冲洗	m2	1		1					1			

综合人工工日	小计				1				
工日	未计价材料费								
清单项目综合单价								1	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	路面清扫冲洗			m2	1	1	1		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	1	--	

项目编码	04B010	项目名称	应力吸收层		计量单位	m2	工程量	1890					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-259	沥青下封层	100m2	0.01	70.3	1466.4 6	26.32	19.32	9.66	0.7	14.66	0.26	0.19	0.1
综合人工工日		小计						0.7	14.66	0.26	0.19	0.1	
0.0066工日		未计价材料费											
清单项目综合单价												15.91	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	煤			t	0.0003	667.3	0.2						
	砂砾5~12			t	0.0127 3	64.76	0.82						
	橡胶沥青			t	0.0025	5456	13.64						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	14.66	--					

项目编码	040201021007	项目名称	土工合成材料		计量单位	m2	工程量	1089					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	460.21	990		92.04	46.02	4.6	9.9		0.92	0.46
综合人工工日		小计						4.6	9.9		0.92	0.46	
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价												15.88	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	高性能专用聚酯布			m2	1.1	6.5	7.15						
	石油沥青			kg	0.55	5	2.75						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	9.9	--					

项目编码	040201021008	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	858						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	460.21	990		92.04	46.02	4.6	9.9		0.92	0.46
综合人工工日		小计						4.6	9.9		0.92	0.46	
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							15.88						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	玻璃纤维格栅G200-2X			m2	1.1	6.5	7.15						
	石油沥青			kg	0.55	5	2.75						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	9.9	--					

项目编码	040203007004	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m3	工程量	7						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-13	C30预拌混凝土 非泵送 不分格 垫层	m3	1	75.97	343.05	1.11	15.42	7.71	75.97	343.05	1.11	15.42	7.71
综合人工工日		小计						75.97	343.05	1.11	15.42	7.71	
0.71工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							443.26						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	预拌混凝土(非泵送型) C30			m3	1.015	335	340.03						
	水			m3	0.67	4.5	3.02						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	343.05	--					

项目编码	040901001005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.054						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-352	水泥混凝土路面 钢筋 构造筋	t	0.9259 26	1296.6 3	2990.8 8	20.33	263.39	131.7	1200.5 8	2769.3 3	18.82	243.88	121.94
综合人工工日		小计						1200.5 8	2769.3 3	18.82	243.88	121.94	
11.2204工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				4354.55			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢筋Φ10以外	t	0.9537 04	2875.6 6	2742.53		
	电焊条	kg	0.4768 52	4.6	2.19		
	镀锌铁丝18~22#	kg	2.7777 78	3.9	10.83		
	其他材料费			--	13.78	--	
	材料费小计			--	2769.33	--	

项目编码	040303002001	项目名称	混凝土基础	计量单位	m3	工程量	50							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-820	垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	927.65	3265.8 4		185.53	92.77	92.77	326.58			18.55	9.28
综合人工工日		小计							92.77	326.58			18.55	9.28
0.867工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								447.18						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)							
	C20粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.02	309	315.18									
	电	kW·h	0.408	0.86	0.35									
	水	m3	1.0332	4.5	4.65									
	其他材料费			--	6.4	--								
	材料费小计			--	326.58	--								

项目编码	040501001001	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	688						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0087 65	676.78	2393.9 6	26.72	140.7	70.35	5.93	20.98	0.23	1.23	0.62
6-830	渠(管)道基础 C25混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0167 44	1481.0 5	3385.4 3	155.47	327.3	163.65	24.8	56.69	2.6	5.48	2.74
6-135	平接(企口)式(Φ300~2400)人机配合下管管径600mm以内	100m	0.0097 38	1447.1 8		489.32	387.3	193.65	14.09		4.76	3.77	1.89
6-1574	管、渠道平基复合木模	100m2	0.0054 51	2017.2 7	1190.6 1	150.75	433.6	216.8	11	6.49	0.82	2.36	1.18
6-343	管道闭水试验管径600mm以内	100m	0.01	264.83	299.32		52.97	26.48	2.65	2.99		0.53	0.26

综合人工工日	小计	58.47	87.15	8.41	13.37	6.69	
0.5465工日	未计价材料费	232					
清单项目综合单价		406.09					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	碎石40	t	0.1743 36	118	20.57		
	C25粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.1707 89	320	54.65		
	草袋子	只	0.2314 36	0.86	0.2		
	电	kW·h	0.0683 16	0.86	0.06		
	水	m3	0.5062 56	4.5	2.28		
	钢筋混凝土管φ600	m	0.9835 38	235.88	232		
	镀锌铁丝18~22#	kg	0.0009 54	3.9			
	圆钉	kg	0.1141 49	3.9	0.45		
	模板木材	m3	0.0007 85	1586.4 7	1.25		
	复合木模板面板	m2	0.1144 71	30.3	3.47		
	零星卡具	kg	0.1201 51	3.11	0.37		
	脱模剂	kg	0.0545 1	17.15	0.93		
	镀锌铁丝8~12#	kg	0.0068	3.9	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	12			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	机砖	百块	0.0165	60	0.99		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.2705 14	0.21	0.06		
	中(粗)砂	t	0.0000 96	116	0.01		
	中(粗)砂	t	0.0013 32	116	0.15		
其他材料费				--	1.58	--	
材料费小计				--	319.15	--	

项目编号	040501001002	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	450						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0116 44	676.78	2393.9 6	26.72	140.7	70.35	7.88	27.88	0.31	1.64	0.82

6-830	渠(管)道基础 C25混凝土平基 (商品砼)(非泵送)	10m3	0.0282 67	1481.0 5	3385.4 3	155.47	327.3	163.65	41.86	95.7	4.39	9.25	4.63
6-137	平接(企口)式 (Φ300~2400) 人机配合下管 管径800mm以内	100m	0.0097 11	1928.6 8		647.59	515.25	257.63	18.73		6.29	5	2.5
6-1574	管、渠道平基 复合木模	100m2	0.007	2017.2 7	1190.6 1	150.75	433.6	216.8	14.12	8.33	1.06	3.04	1.52
6-344	管道闭水试验 管径800mm以内	100m	0.01	377.07	495.31		75.41	37.71	3.77	4.95		0.75	0.38
综合人工工日		小计							86.36	136.86	12.05	19.68	9.85
0.8071工日		未计价材料费							351.03				
清单项目综合单价									615.83				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	碎石40						t	0.2315 99	118	27.33			
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.2883 23	320	92.26			
	草袋子						只	0.3907 06	0.86	0.34			
	电						kW·h	0.1153 29	0.86	0.1			
	水						m3	0.8343 48	4.5	3.75			
	钢筋混凝土管Φ800						m	0.9808 11	357.9	351.03			
	镀锌铁丝18~22#						kg	0.0012 25	3.9				
	圆钉						kg	0.1465 87	3.9	0.57			
	模板木材						m3	0.0010 08	1586.4 7	1.6			
	复合木模板面板						m2	0.147	30.3	4.45			
	零星卡具						kg	0.1542 94	3.11	0.48			
	脱模剂						kg	0.07	17.15	1.2			
	镀锌铁丝8~12#						kg	0.0068	3.9	0.03			
	焊接钢管DN40						m	0.0003	12				
	橡胶护套管						m	0.015	6.43	0.1			
	机砖						百块	0.029	60	1.74			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	0.4514 18	0.21	0.09			
	中(粗)砂						t	0.0001 23	116	0.01			
	中(粗)砂						t	0.0023 33	116	0.27			
其他材料费								--	2.54	--			
材料费小计								--	487.89	--			

项目编码	040501001003	项目名称	混凝土管		计量单位	m	工程量	10					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.014	676.78	2393.96	26.72	140.7	70.35	9.47	33.52	0.37	1.97	0.98
6-830	渠(管)道基础 C25混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.041	1481.05	3385.43	155.47	327.3	163.65	60.72	138.8	6.37	13.42	6.71
6-139	平接(企口)式(Φ300~2400)人机配合下管管径1000mm以内	100m	0.009	2855.4		1386.55	848.39	424.2	25.7		12.48	7.64	3.82
6-1574	管、渠道平基复合木模	100m2	0.008	2017.27	1190.61	150.75	433.6	216.8	16.14	9.52	1.21	3.47	1.73
6-345	管道闭水试验管径1000mm以内	100m	0.01	532.22	750.29		106.44	53.22	5.32	7.5		1.06	0.53
综合人工工日				小计					117.35	189.34	20.43	27.56	13.77
1.0968工日				未计价材料费					489.21				
清单项目综合单价									857.66				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	碎石40				t	0.27846	118	32.86					
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)				m3	0.4182	320	133.82					
	草袋子				只	0.566702	0.86	0.49					
	电				kW·h	0.16728	0.86	0.14					
	水				m3	1.235432	4.5	5.56					
	钢筋混凝土管Φ1000				m	0.909	538.18	489.21					
	镀锌铁丝18~22#				kg	0.0014	3.9	0.01					
	圆钉				kg	0.167528	3.9	0.65					
	模板木材				m3	0.001152	1586.47	1.83					
	复合木模板面板				m2	0.168	30.3	5.09					
	零星卡具				kg	0.176336	3.11	0.55					
	脱模剂				kg	0.08	17.15	1.37					
	镀锌铁丝8~12#				kg	0.0068	3.9	0.03					
	焊接钢管DN40				m	0.0003	12						
	橡胶护套管				m	0.015	6.43	0.1					
	机砖				百块	0.0456	60	2.74					
复合硅酸盐水泥32.5级				kg	0.692182	0.21	0.15						

	中(粗)砂	t	0.0001 41	116	0.02		
	中(粗)砂	t	0.0036 65	116	0.43		
	其他材料费			--	3.5	--	
	材料费小计			--	678.55	--	

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	710					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-820	垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0350 7	927.65	3265.8 4		185.53	92.77	32.53	114.53		6.51	3.25
7-153	塑料管安装 管外径250mm以内	100m	0.01	623.81	12.83	238.65	172.49	86.25	6.24	0.13	2.39	1.72	0.86
综合人工工日		小计							38.77	114.66	2.39	8.23	4.11
0.3623工日		未计价材料费							120				
清单项目综合单价								288.16					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)				m3	0.3577 14	309	110.53					
	电				kW·h	0.2626 96	0.86	0.23					
	水				m3	0.3623 43	4.5	1.63					
	塑料管dn250PE80				m	1	120	120					
	清洁棉布				kg	0.0046 8	5.15	0.02					
	三氯乙烯				kg	0.0002	6.31						
	其他材料费						--	2.25	--				
	材料费小计						--	234.66	--				

项目编码	040504001001	项目名称	Φ1100砼模块检查井		计量单位	座	工程量	22					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0309 09	1564.3 4	3147.9 8	155.47	343.96	171.98	48.35	97.3	4.81	10.63	5.32
6-1160	C25半地下室圆池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.05	1480.8 8	3367.8 4		296.18	148.09	74.04	168.39		14.81	7.4
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0113 64	2951.6	1217.0 9	78.07	605.93	302.97	33.54	13.83	0.89	6.89	3.44

6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径 20mm以内)	t	0.0395 45	670.36	3039.6 8	87.09	151.49	75.75	26.51	120.2	3.44	5.99	3	
6-786	M7.5砖砌 圆形	10m3	0.0240 91	2000.7 9	9932.0 9	101.05	420.37	210.18	48.2	239.27	2.43	10.13	5.06	
6-786	M7.5砖砌 圆形	10m3	0.1131 82	2000.7 9	8336.4 5	101.05	420.37	210.18	226.45	943.54	11.44	47.58	23.79	
6-793	砖墙 井内侧抹 灰	100m2	0.0527 27	2043.0 6	638.95	68.13	422.24	211.12	107.72	33.69	3.59	22.26	11.13	
6-878	C30钢筋混凝土 盖板预制 弧(拱 形)盖板(商品砼 (非泵送)	10m3	0.0181 82	2105.1 6	3639.5 7	155.47	452.13	226.06	38.28	66.17	2.83	8.22	4.11	
6-890	矩形井室盖板安 装(每块体积在 0.3m3以内)	10m3	0.0181 82	1308.2 9	342.78	235.81	308.82	154.41	23.79	6.23	4.29	5.61	2.81	
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.0181 82	1173.7 9	1366.7 2	3.77	235.51	117.76	21.34	24.85	0.07	4.28	2.14	
3-215	C25灌注桩混凝 土 人工挖孔(商 品砼)(非泵送)	10m3	0.0731 82	1096.5 4	3248	452.19	309.75	154.87	80.25	237.7	33.09	22.67	11.33	
D00009	爬梯	座	3		15					45				
D00010	防坠网	座	1		60					60				
综合人工工日		小计							728.47	2056.1 7	66.88	159.07	79.53	
6.8083工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									3090.12					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	C15粒径40砵32.5级坍落度35-50(商品砵)(非泵送)					m3	0.3152 72	298	93.95					
	电					kW·h	0.3569 28	0.86	0.31					
	水					m3	1.6107 39	4.5	7.25					
	C25粒径40砵32.5级抗渗P12内(商品砵)(非泵送)					m3	1.2527 97	320	400.9					
	草袋子					只	4.2022 85	0.86	3.61					
	混凝土垫块					m3	0.0068 18							
	模板木材					m3	0.0171 91	1586.4 7	27.27					
	复合木模板面板					m2	0.2386 44	30.3	7.23					
	钢支撑					kg	0.1648 92	3.11	0.51					
	零星卡具					kg	0.0946 62	3.11	0.29					
	圆钉					kg	0.2384 79	3.9	0.93					
	镀锌铁丝18~22#					kg	0.1368 96	3.9	0.53					
钢筋φ10以外					t	0.0411 27	2875.6 6	118.27						

电焊条	kg	0.3131 96	4.6	1.44		
混凝土模块M-Y7	块	21.535 668	10	215.36		
沥青漆	kg	0.4291 15	10.29	4.42		
铸铁爬梯	kg	11.646 241				
混凝土模块M-Y11	块	75.882 872	11	834.71		
C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1845 47	335	61.82		
预制混凝土盖板C20	m3	0.1836 38				
脱模剂	kg	0.0949 1	17.15	1.63		
爬梯	座	3	15	45		
防坠网	座	1	60	60		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	175.20 3435	0.21	36.79		
中(粗)砂	t	0.9157 41	116	106.23		
其他材料费			--	27.72	--	
材料费小计			--	2056.17	--	

项目编码	040504001002	项目名称	Φ1300砼模块检查井		计量单位	座	工程量	13					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.0369 23	1564.3 4	3147.9 8	155.47	343.96	171.98	57.76	116.23	5.74	12.7	6.35
6-1160	C25半地下室圆 池底(厚度) 50cm以内(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.0623 08	1480.8 8	3367.8 4		296.18	148.09	92.27	209.84		18.45	9.23
6-1522	平池底模板 复 合模板	100m2	0.0123 08	2951.6	1217.0 9	78.07	605.93	302.97	36.33	14.98	0.96	7.46	3.73
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径 20mm以内)	t	0.0546 15	670.36	3039.6 8	87.09	151.49	75.75	36.61	166.01	4.76	8.27	4.14
6-786	M7.5砖砌 圆形	10m3	0.0238 46	2000.7 9	9932.0 9	101.05	420.37	210.18	47.71	236.84	2.41	10.02	5.01
6-786	M7.5砖砌 圆形	10m3	0.21	2000.7 9	8336.4 5	101.05	420.37	210.18	420.17	1750.6 5	21.22	88.28	44.14
6-793	砖墙 井内侧抹 灰	100m2	0.0838 46	2043.0 6	638.95	68.13	422.24	211.12	171.3	53.57	5.71	35.4	17.7
6-878	C30钢筋混凝土 盖板预制 弧(拱 形)盖板(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.0253 85	2105.1 6	3639.5 7	155.47	452.13	226.06	53.44	92.39	3.95	11.48	5.74

6-890	矩形井室盖板安装(每块体积在0.3m3以内)	10m3	0.0253 85	1308.2 9	342.78	235.81	308.82	154.41	33.21	8.7	5.99	7.84	3.92	
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.0253 85	1173.7 9	1366.7 2	3.77	235.51	117.76	29.8	34.69	0.1	5.98	2.99	
3-215	C25灌注桩混凝土人工挖孔(商品砼)(非泵送)	10m3	0.2369 23	1096.5 4	3248	452.19	309.75	154.87	259.8	769.53	107.13	73.39	36.69	
D00009	爬梯	座	5		15					75				
D00010	防坠网	座	1		60					60				
综合人工工日		小计							1238.4	3588.4 3	157.97	279.27	139.64	
11.5738工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									5403.71					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	C15粒径40砬32.5级坍落度35-50(商品砬)(非泵送)				m3	0.3766 15	298	112.23						
	电				kW·h	0.4493 56	0.86	0.39						
	水				m3	2.1850 29	4.5	9.83						
	C25粒径40砬32.5级抗渗P12内(商品砬)(非泵送)				m3	3.0403 1	320	972.9						
	草袋子				只	5.4956 27	0.86	4.73						
	混凝土垫块				m3	0.0073 85								
	模板木材				m3	0.0231 05	1586.4 7	36.66						
	复合木模板面板				m2	0.2584 68	30.3	7.83						
	钢支撑				kg	0.1785 89	3.11	0.56						
	零星卡具				kg	0.1025 26	3.11	0.32						
	圆钉				kg	0.2717 59	3.9	1.06						
	镀锌铁丝18~22#				kg	0.1893 05	3.9	0.74						
	钢筋Φ10以外				t	0.0568	2875.6 6	163.34						
	电焊条				kg	0.4325 51	4.6	1.99						
	混凝土模块M-Y7				块	21.316 655	10	213.17						
	沥青漆				kg	0.7310 03	10.29	7.52						
	铸铁爬梯				kg	19.839 495								
混凝土模块M-Y11				块	140.79 45	11	1548.74							
C30粒径16砬32.5级坍落度35-50(商品砬)(非泵送)				m3	0.2576 58	335	86.32							

预制混凝土盖板C20	m3	0.2563 89				
脱模剂	kg	0.1325 1	17.15		2.27	
爬梯	座	5	15		75	
防坠网	座	1	60		60	
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	287.47 4926	0.21		60.37	
中(粗)砂	t	1.5311	116		177.61	
其他材料费			--		44.85	--
材料费小计			--		3588.43	--

项目编码	040504001003	项目名称	1600*1200砼模块检查井	计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.06	1564.3 4	3147.9 8	155.47	343.96	171.98	93.86	188.88	9.33	20.64	10.32
6-1156	C25半地下室平 池底(厚度 50cm以内(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.1	1333.2 2	3367.8 4		266.64	133.32	133.32	336.78		26.66	13.33
6-1522	平池底模板 复 合模板	100m2	0.02	2951.6	1217.0 9	78.07	605.93	302.97	59.03	24.34	1.56	12.12	6.06
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径 20mm以内)	t	0.08	670.36	3039.6 8	87.09	151.49	75.75	53.63	243.17	6.97	12.12	6.06
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.02	2000.7 9	9952.9 1	101.05	420.37	210.18	40.02	199.06	2.02	8.41	4.2
6-787	M10砖砌 矩形	10m3	0.78	1674.2 3	6020.6 8	72.02	349.25	174.63	1305.9	4696.1 3	56.18	272.42	136.21
6-793	砖墙 井内侧抹 灰	100m2	0.16	2043.0 6	638.95	68.13	422.24	211.12	326.89	102.23	10.9	67.56	33.78
6-878	C30钢筋混凝土 盖板预制 弧(拱 形)盖板(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.04	2105.1 6	3639.5 7	155.47	452.13	226.06	84.21	145.58	6.22	18.09	9.04
6-890	矩形井室盖板安 装(每块体积在 0.3m3以内)	10m3	0.04	1308.2 9	342.78	235.81	308.82	154.41	52.33	13.71	9.43	12.35	6.18
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.04	1173.7 9	1366.7 2	3.77	235.51	117.76	46.95	54.67	0.15	9.42	4.71
3-215	C25灌注桩混凝 土 人工挖孔(商 品砼)(非泵送)	10m3	7.13	1096.5 4	3248	452.19	309.75	154.87	7818.3 3	23158. 24	3224.1 1	2208.5 2	1104.2 2
D00009	爬梯	座	7		15					105			
D00010	防坠网	座	1		60					60			
综合人工工日		小计						10014. 47	29327. 79	3326.8 7	2668.3 1	1334.1 1	
93.5929工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								46671.55					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	C15粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.612	298	182.38		
	电	kW·h	0.4072	0.86	0.35		
	水	m3	4.2117 ₃	4.5	18.95		
	C25粒径40砣32.5级抗渗P12内(商品砣)(非泵送)	m3	73.389 ₅	320	23484.64		
	草袋子	只	8.7497 ₄	0.86	7.52		
	电	kW·h	0.314	0.86	0.27		
	混凝土垫块	m3	0.012				
	模板木材	m3	0.0365 ₆	1586.4 ₇	58		
	复合木模板面板	m2	0.42	30.3	12.73		
	钢支撑	kg	0.2902	3.11	0.9		
	零星卡具	kg	0.1666	3.11	0.52		
	圆钉	kg	0.4386 ₄	3.9	1.71		
	镀锌铁丝18~22#	kg	0.2797 ₆	3.9	1.09		
	钢筋Φ10以外	t	0.0832	2875.6 ₆	239.25		
	电焊条	kg	0.6336	4.6	2.91		
	混凝土模块M-Y7	块	17.878 ₆	10	178.79		
	沥青漆	kg	2.5008	10.29	25.73		
	铸铁爬梯	kg	67.872				
	混凝土模块30M	块	345.39 ₉₆	12	4144.8		
	C30粒径16砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.406	335	136.01		
	预制混凝土盖板C20	m3	0.404				
	脱模剂	kg	0.2088	17.15	3.58		
	爬梯	座	7	15	105		
防坠网	座	1	60	60			
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	688.10 ₂₈₆	0.21	144.5			
中(粗)砂	t	2.9750 ₅₅	116	345.11			
中(粗)砂	t	0.5798 ₀₃	116	67.26			
其他材料费				--	105.79	--	
材料费小计				--	29327.79	--	

项目编号	040504009001	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	69
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-783	非定型井垫层碎石	10m3	0.0130 43	716.9	2393.9 6	15.81	146.54	73.27	9.35	31.22	0.21	1.91	0.96
6-785	非定型井垫层C30混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0140 58	1564.3 4	3532.9 2	155.47	343.96	171.98	21.99	49.67	2.19	4.84	2.42
6-787	M10砖砌 矩形	10m3	0.0650 72	1674.2 3	3935.3 5	72.02	349.25	174.63	108.95	256.08	4.69	22.73	11.36
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0172 46	2043.0 6	638.95	68.13	422.24	211.12	35.23	11.02	1.17	7.28	3.64
6-810	井盖、井算安装雨水井 铸铁平篦	10套	0.1	460.53	2807.1 7		92.11	46.05	46.05	280.72		9.21	4.61
综合人工工日		小计							221.57	628.71	8.26	45.97	22.99
2.0708工日		未计价材料费											

清单项目综合单价								927.5			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	碎石40				t	0.2594 25	118	30.61			
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)				m3	0.1433 92	335	48.04			
	电				kW·h	0.0573 57	0.86	0.05			
	水				m3	0.2736 76	4.5	1.23			
	机砖				百块	3.5457 73	60	212.75			
	沥青漆				kg	0.6339 15	10.29	6.52			
	铸铁爬梯				kg	5.5207 08					
	铸铁雨水井算600*400				套	1.01	260	262.6			
	复合硅酸盐水泥32.5级				kg	74.337 204	0.21	15.61			
	中(粗)砂				t	0.2394 95	116	27.78			
	中(粗)砂				t	0.0964 67	116	11.19			
	其他材料费						--	12.33	--		
	材料费小计						--	628.71	--		

项目编号	040504007001	项目名称	混凝土出水口	计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-820	垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.08	927.65	3265.8 4		185.53	92.77	74.21	261.27		14.84	7.42

6-831	渠(管)道基础 C30钢筋混凝土 平基(商品砼 (非泵送)	10m3	0.25	1605.3 4	3541.4 9	155.47	352.16	176.08	401.34	885.37	38.87	88.04	44.02	
6-1574	管、渠道平基 复合木模	100m2	0.09	2017.2 7	1190.6 1	150.75	433.6	216.8	181.55	107.15	13.57	39.02	19.51	
6-844	C30现浇混凝土 方沟壁(商品砼 (非泵送)	10m3	0.06	1966.1 5	3571.2 5	155.47	424.32	212.16	117.97	214.28	9.33	25.46	12.73	
6-1578	渠(涵)直墙复 合木模	100m2	0.05	2132.6 2	1361.8 6	184.01	463.33	231.66	106.63	68.09	9.2	23.17	11.58	
6-1604	现浇、预制构件 钢筋现浇(直径 20mm以内)	t	0.29	670.36	3039.6 8	87.09	151.49	75.75	194.4	881.51	25.26	43.93	21.97	
综合人工工日		小计							1076.1	2417.6 7	96.23	234.46	117.23	
10.0572工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									3941.69					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	C20粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)				m3	0.816	309	252.14						
	电				kW·h	1.5912	0.86	1.37						
	水				m3	4.0773 84	4.5	18.35						
	C30粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)				m3	3.162	335	1059.27						
	草袋子				只	3.8155 6	0.86	3.28						
	镀锌铁丝18~22#				kg	0.9028 6	3.9	3.52						
	圆钉				kg	2.0545 4	3.9	8.01						
	模板木材				m3	0.0144 1	1586.4 7	22.86						
	复合木模板面板				m2	2.94	30.3	89.08						
	零星卡具				kg	3.7993 8	3.11	11.82						
	脱模剂				kg	1.4	17.15	24.01						
	镀锌铁丝8~12#				kg	3.0302 5	3.9	11.82						
	铁件				kg	0.2898 5	5.15	1.49						
	尼龙帽				个	2.65	0.74	1.96						
	钢支撑				kg	1.229	3.11	3.82						
	钢筋Φ10以外				t	0.3016	2875.6 6	867.3						
	电焊条				kg	2.2968	4.6	10.57						
	复合硅酸盐水泥32.5级				kg	0.6015 6	0.21	0.13						
	中(粗)砂				t	0.0015 81	116	0.18						
其他材料费							--	26.69	--					
材料费小计							--	2417.67	--					

项目编码	040504007002	项目名称	混凝土出水口		计量单位	座	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-820	垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.12	927.65	3265.84		185.53	92.77	111.32	391.9		22.26	11.13
6-831	渠(管)道基础 C30钢筋混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.37	1605.34	3541.49	155.47	352.16	176.08	593.98	1310.35	57.52	130.3	65.15
6-1574	管、渠道平基复合木模	100m2	0.13	2017.27	1190.61	150.75	433.6	216.8	262.25	154.78	19.6	56.37	28.18
6-844	C30现浇混凝土方沟(商品砼)(非泵送)	10m3	0.14	1966.15	3571.25	155.47	424.32	212.16	275.26	499.98	21.77	59.4	29.7
6-1578	渠(涵)直墙复合木模	100m2	0.11	2132.62	1361.86	184.01	463.33	231.66	234.59	149.8	20.24	50.97	25.48
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.49	670.36	3039.68	87.09	151.49	75.75	328.48	1489.44	42.67	74.23	37.12
综合人工工日				小计					1805.88	3996.25	161.8	393.53	196.76
16.8773工日				未计价材料费									
清单项目综合单价									6554.22				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)				m3	1.224	309	378.22					
	电				kW·h	2.5704	0.86	2.21					
	水				m3	6.919208	4.5	31.14					
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)				m3	5.202	335	1742.67					
	草袋子				只	5.95428	0.86	5.12					
	镀锌铁丝18~22#				kg	1.52166	3.9	5.93					
	圆钉				kg	3.096	3.9	12.07					
	模板木材				m3	0.02191	1586.47	34.76					
	复合木模板面板				m2	5.04	30.3	152.71					
	零星卡具				kg	6.85978	3.11	21.33					
	脱模剂				kg	2.4	17.15	41.16					
	镀锌铁丝8~12#				kg	6.66655	3.9	26					
	铁件				kg	0.63767	5.15	3.28					
	尼龙帽				个	5.83	0.74	4.31					
钢支撑				kg	2.7038	3.11	8.41						

钢筋φ10以外	t	0.5096	2875.66	1465.44		
电焊条	kg	3.8808	4.6	17.85		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.86892	0.21	0.18		
中(粗)砂	t	0.002284	116	0.26		
其他材料费			--	43.2	--	
材料费小计			--	3996.25	--	

项目编码	04B011	项目名称	井座盖安装	计量单位	套	工程量	80						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井算安装检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	479.79	6412.9		95.96	47.98	47.98	641.29		9.6	4.8
综合人工工日		小计						47.98	641.29		9.6	4.8	
0.4484工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								703.67					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	沥青漆			kg	0.492	10.29	5.06						
	铸铁井盖井座			套	1	615.47	615.47						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	15.8188	0.21	3.32						
	中(粗)砂			t	0.041578	116	4.82						
	水			m3	0.00852	4.5	0.04						
	其他材料费					--	12.58	--					
	材料费小计					--	641.29	--					

项目编码	040504002001	项目名称	现状井盖处理	计量单位	座	工程量	50						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井算安装检查井 混凝土井盖、座	10套	0.1	435.06	83.47		87.01	43.51	43.51	8.35		8.7	4.35
综合人工工日		小计						43.51	8.35		8.7	4.35	
0.4066工日		未计价材料费										300.98	
清单项目综合单价								365.89					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢纤维混凝土盖、座	套	1.01	298	300.98			
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.8188	0.21	3.32			
	中(粗)砂	t	0.041578	116	4.82			
	水	m3	0.00852	4.5	0.04			
	其他材料费				--	0.17	--	
	材料费小计				--	309.33	--	

项目编码	040504002002	项目名称	现状井盖处理	计量单位	座	工程量	80						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.155125	2108.93	3564.83	155.47	452.88	226.44	327.15	552.99	24.12	70.25	35.13
6-1582	小型构件 木模	100m2	0.004	3945.95	3961.13		789.19	394.6	15.78	15.84		3.16	1.58
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.185375	633.87	3038.32	151.23	157.02	78.51	117.5	563.23	28.03	29.11	14.55
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.09	460.21	990		92.04	46.02	41.42	89.1		8.28	4.14
综合人工工日				小计					501.85	1221.16	52.15	110.8	55.4
4.6903工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								1941.36					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.574519	335	527.46		
	电	kW·h	0.629808	0.86	0.54		
	水	m3	3.29543	4.5	14.83		
	圆钉	kg	0.30436	3.9	1.19		
	嵌缝料	kg	0.04	1.89	0.08		
	模板木材	m3	0.006932	1586.47	11		
	木支撑	m3	0.002	1449.26	2.9		
	脱模剂	kg	0.04	17.15	0.69		
	镀锌铁丝18~22#	kg	0.357032	3.9	1.39		
	钢筋Φ10以外	t	0.19279	2875.66	554.4		

	电焊条	kg	1.4681 7	4.6	6.75		
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	9.9	6.5	64.35		
	石油沥青	kg	4.95	5	24.75		
其他材料费				--	10.83	--	
材料费小计				--	1221.16	--	

项目编码	04B004	项目名称	原有井座盖抬升		计量单位	座	工程量	80					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-319	M7.5升、降窨井升高30cm以内	座	1	71.05	82.07		14.21	7.11	71.05	82.07		14.21	7.11
综合人工工日		小计							71.05	82.07		14.21	7.11
0.664工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								174.44					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	机砖				百块	1.1	60	66					
	复合硅酸盐水泥32.5级				kg	19.505	0.21	4.1					
	中(粗)砂				t	0.1024 6	116	11.89					
	水				m3	0.0195	4.5	0.09					
	其他材料费						--	-0.01	--				
	材料费小计						--	82.07	--				

项目编码	010401012001	项目名称	零星砌砖		计量单位	m3	工程量	15					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-57	M10零星砌砖 标准砖	m3	1	238.61	380.54	7.1	49.14	24.57	238.61	380.54	7.1	49.14	24.57
14-18	抹水泥砂浆 零星项目	10m2	0.4153 33	334.91	59.52	7.1	68.4	34.2	139.1	24.72	2.95	28.41	14.2
综合人工工日		小计							377.71	405.26	10.05	77.55	38.77
3.53工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								909.34					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	标准砖240×115×53				百块	5.46	60	327.6					
	水				m3	0.2328 31	4.5	1.05					
	水泥32.5级				kg	96.188 934	0.21	20.2					

中砂	t	0.4745 46	116	55.05		
石灰膏	m3	0.0063 3	209.83	1.33		
901胶	kg	0.0174 44	2.14	0.04		
其他材料费			--	-0.01	--	
材料费小计			--	405.26	--	

项目编码	040201022001	项目名称	排水沟、截水沟	计量单位	m	工程量	200
------	--------------	------	---------	------	---	-----	-----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-820	垫层 C30混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0173	927.65	3536.3 4		185.53	92.77	16.05	61.18		3.21	1.6
6-844	C30现浇混凝土方沟壁(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0422	1966.1 5	3571.2 5	155.47	424.32	212.16	82.97	150.71	6.56	17.91	8.95
6-1578	渠(涵)直墙复合木模	100m2	0.0281 5	2132.6 2	1361.8 6	184.01	463.33	231.66	60.03	38.34	5.18	13.04	6.52
6-1623	预埋铁件制作、安装 铁件制作	t	0.0420 5	2123.4 2	5367.1 1	359.73	496.63	248.32	89.29	225.69	15.13	20.88	10.44
6-810	井盖、井算安装雨水井 铸铁平篦	10套	0.179	460.53	2807.1 7		92.11	46.05	82.43	502.48		16.49	8.24
综合人工工日		小计							330.77	978.4	26.87	71.53	35.75
3.0914工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1443.32					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)		m3	0.6069	335	203.31		
	电		kW·h	0.2427 6	0.86	0.21		
	水		m3	0.9025 32	4.5	4.06		
	草袋子		只	0.2532 42	0.86	0.22		
	镀锌铁丝8~12#		kg	1.7060 31	3.9	6.65		
	圆钉		kg	0.0956 26	3.9	0.37		
	铁件		kg	42.633 686	5.15	219.56		
	模板木材		m3	0.0008 16	1586.4 7	1.29		
	复合木模板面板		m2	0.5911 5	30.3	17.91		
零星卡具		kg	1.0221 83	3.11	3.18			

尼龙帽	个	1.4919 5	0.74	1.1		
脱模剂	kg	0.2815	17.15	4.83		
钢支撑	kg	0.6919 27	3.11	2.15		
电焊条	kg	1.5139 26	4.6	6.96		
沥青漆	kg	0.7705 95	10.29	7.93		
铸铁雨水井算45*56	套	1.8079	260	470.05		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	28.315 652	0.21	5.95		
中(粗)砂	t	0.0744 24	116	8.63		
其他材料费			--	14.04	--	
材料费小计			--	978.4	--	

项目编号	04B013	项目名称	污水管清淤疏通	计量单位	m	工程量	680						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00020	雨污水管清淤疏通	m	1		20					20			
综合人工工日		小计							20				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	雨污水管清淤疏通			m	1	20	20						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	20	--					

项目编号	040501004002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	72						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.0134 72	452.18	2115.5 6	17.1	93.86	46.93	6.09	28.5	0.23	1.26	0.63
7-153	塑料管安装 管 外径250mm以内	100m	0.01	623.81	12.83	238.65	172.49	86.25	6.24	0.13	2.39	1.72	0.86
综合人工工日		小计							12.33	28.63	2.62	2.98	1.49
0.1152工日		未计价材料费											120
清单项目综合单价								168.05					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	中(粗)砂	t	0.2408 79	116	27.94			
	塑料管dn250PE80	m	1	120	120			
	清洁棉布	kg	0.0046 8	5.15	0.02			
	三氯乙烯	kg	0.0002	6.31				
	电	kW·h	0.1196 1	0.86	0.1			
	其他材料费				--	0.57	--	
	材料费小计				--	148.63	--	

项目编码	040504001004	项目名称	Φ900砼模块检查井	计量单位	座	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.0216 67	1564.3 4	3147.9 8	155.47	343.96	171.98	33.89	68.21	3.37	7.45	3.73
6-1160	C25半地下室圆 池底(厚度 50cm以内(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.0333 33	1480.8 8	3367.8 4		296.18	148.09	49.36	112.26		9.87	4.94
6-1522	平池底模板 复 合模板	100m2	0.01	2951.6	1217.0 9	78.07	605.93	302.97	29.52	12.17	0.78	6.06	3.03
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径 20mm以内)	t	0.0316 67	670.36	3039.6 8	87.09	151.49	75.75	21.23	96.26	2.76	4.8	2.4
6-786	M7.5砖砌 圆形	10m3	0.0233 33	2000.7 9	9932.0 9	101.05	420.37	210.18	46.68	231.75	2.36	9.81	4.9
6-786	M7.5砖砌 圆形	10m3	0.1016 67	2000.7 9	9932.0 9	101.05	420.37	210.18	203.41	1009.7 7	10.27	42.74	21.37
6-790	C20非定型井砌 筑 井底流槽 现 浇混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.0166 67	1707.7 2	3300.4 8	155.47	372.64	186.32	28.46	55.01	2.59	6.21	3.11
6-793	砖墙 井内侧抹 灰	100m2	0.0533 33	2043.0 6	638.95	68.13	422.24	211.12	108.96	34.08	3.63	22.52	11.26
6-878	C30钢筋混凝土 盖板预制 弧(拱 形)盖板(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.01	2105.1 6	3639.5 7	155.47	452.13	226.06	21.05	36.4	1.55	4.52	2.26
6-890	矩形井室盖板安 装(每块体积在 0.3m3以内)	10m3	0.01	1308.2 9	342.78	235.81	308.82	154.41	13.08	3.43	2.36	3.09	1.54
6-1599	井盖板 木模	10m3	0.01	1173.7 9	1366.7 2	3.77	235.51	117.76	11.74	13.67	0.04	2.36	1.18
3-215	C25灌注桩混凝 土 人工挖孔(商 品砼)(非泵送)	10m3	0.0366 67	1096.5 4	3248	452.19	309.75	154.87	40.21	119.09	16.58	11.36	5.68
D00009	爬梯	座	3		15					45			
D00010	防坠网	座	1		60					60			

综合人工工日	小计			607.59	1897.1	46.29	130.79	65.4
5.6786工日	未计价材料费							
清单项目综合单价				2747.17				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	C15粒径40砬32.5级坍落度35-50(商品砬)(非泵送)	m3	0.2210 03	298	65.86			
	电	kW·h	0.2336 67	0.86	0.2			
	水	m3	1.2858 85	4.5	5.79			
	C25粒径40砬32.5级抗渗P12内(商品砬)(非泵送)	m3	0.7121 67	320	227.89			
	草袋子	只	3.3212 08	0.86	2.86			
	混凝土垫块	m3	0.006					
	模板木材	m3	0.0104	1586.4 7	16.5			
	复合木模板面板	m2	0.21	30.3	6.36			
	钢支撑	kg	0.1451	3.11	0.45			
	零星卡具	kg	0.0833	3.11	0.26			
	圆钉	kg	0.1956 6	3.9	0.76			
	镀锌铁丝18~22#	kg	0.1056 29	3.9	0.41			
	钢筋Φ10以外	t	0.0329 34	2875.6 6	94.71			
	电焊条	kg	0.2508 03	4.6	1.15			
	混凝土模块M-Y7	块	20.858 069	10	208.58			
	沥青漆	kg	0.3907 5	10.29	4.02			
	铸铁爬梯	kg	10.605					
	混凝土模块M-Y9	块	90.883 181	10	908.83			
	C20粒径40砬32.5级坍落度35-50(商品砬)(非泵送)	m3	0.1700 03	309	52.53			
	电	kW·h	0.0680 01	0.86	0.06			
	C30粒径16砬32.5级坍落度35-50(商品砬)(非泵送)	m3	0.1015	335	34			
	预制混凝土盖板C20	m3	0.101					
	脱模剂	kg	0.0522	17.15	0.9			
	爬梯	座	3	15	45			
	防坠网	座	1	60	60			
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	161.58 0865	0.21	33.93			
	中(粗)砂	t	0.8392 35	116	97.35			
其他材料费				--	28.7	--		

	材料费小计	--	1897.1	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码	04B014	项目名称	井座盖安装	计量单位	套	工程量	6
------	--------	------	-------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井算安装 检查井 铸铁井 盖、座	10套	0.1	479.79	6412.9		95.96	47.98	47.98	641.29		9.6	4.8
综合人工工日		小计							47.98	641.29		9.6	4.8
0.4484工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

703.67

材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	沥青漆			kg	0.492	10.29	5.06		
	铸铁井盖井座			套	1	615.47	615.47		
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	15.8188	0.21	3.32		
	中(粗)砂			t	0.041578	116	4.82		
	水			m3	0.00852	4.5	0.04		
	其他材料费					--	12.58	--	
	材料费小计					--	641.29	--	

项目编码	040504002003	项目名称	现状井盖处理	计量单位	座	工程量	6
------	--------------	------	--------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-805	C30钢筋混凝土 井圈制作(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.155	2108.93	3564.83	155.47	452.88	226.44	326.88	552.55	24.1	70.2	35.1
6-1582	小型构件 木模	100m2	0.003333	3945.95	3961.13		789.19	394.6	13.15	13.2		2.63	1.32
6-1607	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径 20mm以内)	t	0.185	633.87	3038.32	151.23	157.02	78.51	117.27	562.09	27.98	29.05	14.52
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.09	460.21	990		92.04	46.02	41.42	89.1		8.28	4.14
综合人工工日		小计							498.72	1216.94	52.08	110.16	55.08
4.6609工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

1932.98

材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	1.57325	335	527.04		

电	kW·h	0.6293	0.86	0.54		
水	m3	3.29259	4.5	14.82		
圆钉	kg	0.253608	3.9	0.99		
嵌缝料	kg	0.03333	1.89	0.06		
模板木材	m3	0.005776	1586.47	9.16		
木支撑	m3	0.001667	1449.26	2.42		
脱模剂	kg	0.03333	17.15	0.57		
镀锌铁丝18~22#	kg	0.35631	3.9	1.39		
钢筋Φ10以外	t	0.1924	2875.66	553.28		
电焊条	kg	1.4652	4.6	6.74		
玻璃纤维格栅G200-2X	m2	9.9	6.5	64.35		
石油沥青	kg	4.95	5	24.75		
其他材料费			--	10.83	--	
材料费小计			--	1216.94	--	

项目编码	040305001003	项目名称	垫层		计量单位	m3	工程量	21					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.1	698.71	2250.26		139.74	69.87	69.87	225.03		13.97	6.99
综合人工工日		小计							69.87	225.03		13.97	6.99
0.653工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								315.86					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	碎石50~80				t	1.53	118	180.54					
	碎石25~40				t	0.377	118	44.49					
	其他材料费						--			--			
	材料费小计						--	225.03		--			

项目编码	040303002003	项目名称	混凝土基础		计量单位	m3	工程量	112					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-287	C25基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1105.95	3273.5	354.67	292.12	146.06	110.6	327.35	35.47	29.21	14.61	
3-288	基础 混凝土基础 模板	10m2	0.080179	194.53	123.68		38.91	19.45	15.6	9.92		3.12	1.56	
综合人工工日		小计							126.2	337.27	35.47	32.33	16.17	
1.1794工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									547.44					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	1.015	320	324.8				
	草袋子						只	0.53	0.86	0.46				
	水						m3	0.376	4.5	1.69				
	电						kW·h	0.468	0.86	0.4				
	组合钢模板						kg	0.473056	3.11	1.47				
	钢管支撑						kg	0.186015	3.11	0.58				
	零星卡具						kg	0.966157	3.11	3				
	普通成材						m3	0.002405	1372.08	3.3				
	圆钉						kg	0.019243	3.9	0.08				
	脱模剂						kg	0.080179	17.15	1.38				
	模板嵌缝料						kg	0.04009	2.76	0.11				
	其他材料费								--	--				
	材料费小计								--	337.27		--		

项目编码	040303015001	项目名称	混凝土挡墙墙身		计量单位	m3	工程量	178.13					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-336	C25挡墙 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.099983	1268.59	3270.59	409	335.52	167.76	126.84	327	40.89	33.55	16.77
3-337	挡墙 模板	10m2	0.199237	264.83	152.9	69.15	66.8	33.4	52.76	30.46	13.78	13.31	6.65
3-536	安装泄水孔 塑料管	10m	0.011228	74.9	180.95		14.98	7.49	0.84	2.03		0.17	0.08
6-1250	滤料铺设 碎石	10m3	0.000561	1094.29	1832.48	209.6	260.78	130.39	0.61	1.03	0.12	0.15	0.07
2-22	土工布 地基土一般软土	1000m2		4602.18	5142.25		920.44	460.22					
综合人工工日		小计							181.05	360.52	54.79	47.18	23.57
1.6921工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									667.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径20mm32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.0148 27	320	324.74		
	草袋子	只	0.1359 77	0.86	0.12		
	水	m3	0.3359 43	4.5	1.51		
	电	kW·h	0.7318 76	0.86	0.63		
	普通成材	m3	0.0051 8	1372.08	7.11		
	钢管支撑	kg	1.1117 42	3.11	3.46		
	零星卡具	kg	0.4741 84	3.11	1.47		
	圆钉	kg	0.0378 55	3.9	0.15		
	铁件	kg	2.0202 63	5.15	10.4		
	组合钢模板	kg	1.1754 98	3.11	3.66		
	尼龙帽	个	0.7112 76	0.74	0.53		
	脱模剂	kg	0.1992 37	17.15	3.42		
	模板嵌缝料	kg	0.0996 19	2.76	0.27		
	PVC-U硬聚氯乙烯管dn100	m	0.1145 26	17.74	2.03		
	碎石5~20	t	0.0085 83	118	1.01		
	土工布	m2		4.55			
其他材料费				--	0.01	--	
材料费小计				--	360.52	--	

项目编码	040303016001	项目名称	混凝土挡墙压顶	计量单位	m3	工程量	13.47						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-730	C30压顶 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1002 23	1409.58	3520.91		281.92	140.96	141.27	352.88		28.25	14.13
1-731	现浇混凝土压顶模板	100m2	0.0296 96	2118.17	2094.89		423.63	211.82	62.9	62.21		12.58	6.29
综合人工工日		小计						204.17	415.09			40.83	20.42
1.9082工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								680.51					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	C30粒径20砂32.5级坍落度35-50(商品砂)(非泵送)		m3	1.0222 75	335	342.46			
	水		m3	1.7869 76	4.5	8.04			
	电		kW·h	0.5933 2	0.86	0.51			
	草袋子		只	2.1658 19	0.86	1.86			
	普通成材		m3	0.0444 85	1372.0 8	61.04			
	圆钉		kg	0.0534 53	3.9	0.21			
	镀锌铁丝8~12#		kg	0.2473 68	3.9	0.96			
	其他材料费					--	0.01	--	
	材料费小计					--	415.09	--	

项目编码	040901001001	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.528					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-250	钢筋制作、安装 现浇混凝土 Φ10以内	t	1.0037 88	1782.6 2	3076.1 1	82.3	372.98	186.49	1789.3 7	3087.7 6	82.61	374.39	187.2
综合人工工日		小计							1789.3 7	3087.7 6	82.61	374.39	187.2
16.7231工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5521.33					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	钢筋Φ8		t	1.0238 64	2981.9 2	3053.08							
	镀锌铁丝18~22#		kg	8.8935 62	3.9	34.68							
	其他材料费					--	--						
	材料费小计					--	3087.76	--					

项目编码	040901001002	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.185					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 Φ10以外	t	1.0270 27	867.77	3043.0 5	169.71	207.5	103.75	891.22	3125.2 9	174.3	213.11	106.55
综合人工工日		小计							891.22	3125.2 9	174.3	213.11	106.55

8.3292工日		未计价材料费							
清单项目综合单价						4510.47			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢筋Φ10以外			t	1.0681 08	2875.6 6	3071.52		
	电焊条			kg	9.12	4.6	41.95		
	镀锌铁丝18~22#			kg	3.0297 3	3.9	11.82		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	3125.29	--	

项目编码	040601029001	项目名称	沉降(施工)缝		计量单位	m2	工程量	26.28					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-543*2	安装沉降缝 油毡 一毡	10m2	0.1000 76	6.42	58.55		1.28	0.64	0.64	5.86		0.13	0.06
3-544*3	安装沉降缝 油毡 一油	10m2	0.1000 76	99.51	280.03		19.9	9.95	9.96	28.02		1.99	1
综合人工工日				小计					10.6	33.88		2.12	1.06
0.0991工日				未计价材料费									
清单项目综合单价						47.66							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	油毛毡			m2	2.0415 5	2.87	5.86						
	木柴			kg	0.0630 48	0.94	0.06						
	石油沥青			kg	5.5121 86	5	27.56						
	煤			kg	0.6034 58	0.67	0.4						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	33.88	--					

项目编码	040309001001	项目名称	金属栏杆		计量单位	m	工程量	72					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00021	金属栏杆	m	1		750					750			
综合人工工日				小计						750			
工日				未计价材料费									
清单项目综合单价						750							

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	金属栏杆	m	1	750	750		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	750	--	

项目编码	04B012	项目名称	不锈钢垃圾收集房移位	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00022	不锈钢垃圾收集房移位	项	1		500					500			
综合人工工日		小计							500				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							500						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	不锈钢垃圾收集房移位	项	1	500	500								
	其他材料费			--		--							
	材料费小计			--	500	--							

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-65	沥青摊铺机12t以内(或带自动找平)场外运输费用	次	1	1080	1349.05	4023.13			1080	1349.05	4023.13		
25-66	沥青摊铺机12t以内(或带自动找平)组装拆卸费	次	1	1080		1318.58			1080		1318.58		
25-25	压路机(振动压路机)场外运输费用	次	0.5	600	858.33	2322.52			300	429.17	1161.26		
综合人工工日		小计						2460	1778.22	6502.97			
20.5工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							10741.19						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	木枕	m3	0.04	1071.94	42.88								
	镀锌铁丝8#	kg	1	3.9	3.9								
	草袋子	只	5	0.86	4.3								

	其他材料费	--	1727.14	--	
	材料费小计	--	1778.22	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：文林人民路西段改建工程-道路排水(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			163269.14			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	135305.92			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	27963.22			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	148836.52			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	2706.12			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					314811.78			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：文林人民路西段改建工程-道路排水(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：文林人民路西段改建工程-道路排水(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元		
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：文林人民路西段改建工程-道路排水(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
		合计				

计日工表

工程名称：文林人民路西段改建工程-道路排水(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：文林人民路西段改建工程-道路排水(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：文林人民路西段改建工程-道路排水(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	218443.83		218443.83
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	9335206.66	2	186704.13
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	9335206.66	0.34	31739.7
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	9335206.66		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	9553650.49	9	859828.54
合计					1078272.37

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：文林人民路西段改建工程-道路排水(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：文林人民路西段改建工程-通信(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	654412.56	
1.1	人工费	125028.34	
1.2	材料费	396769	
1.3	施工机具使用费	92061.24	
1.4	企业管理费	27036.85	
1.5	利润	13517.13	
2	措施项目费	22839	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	22839	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	11844.87	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	15847.69	
5	税金	62378.93	
6	工程造价	755478.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文林人民路西段改建工程-通信(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		通信管道工程						
1	040205002002	电缆保护管	1、管道材质：8*Φ110PVC管、管架，2、基础：素土夯实，10cm厚碎石，10cm厚C20预拌砼，3、C20预拌砼包封，含模板安拆，4、含预留横穿管道两头的封堵，5、详见图纸	m	122	375.86	45854.92	
2	040205002007	电缆保护管	1、管道材质：8*Φ110PVC管、管架，2、基础：素土夯实，10cm厚碎石，10cm厚C20预拌砼，3、C20预拌砼满包封，4、含预留横穿管道两头的封堵，5、详见图纸	m	480.4	693.42	333118.97	
3	040205002005	电缆保护管	1、管道材质：6*Φ110PVC管、管架，2、基础：素土夯实，10cm厚碎石，10cm厚C20预拌砼，3、C20预拌砼包封，含模板安拆，4、含预留横穿管道两头的封堵，5、详见图纸	m	20	291.84	5836.8	
4	040205002008	电缆保护管	1、管道材质：6*Φ110PVC管、管架，2、基础：素土夯实，10cm厚碎石，10cm厚C20预拌砼，3、C20预拌砼满包封，4、含预留横穿管道两头的封堵，5、详见图纸	m	34.9	423.56	14782.24	
5	040205002003	电缆保护管	1、管道材质：4*Φ110PVC管、管架，2、基础：素土夯实，10cm厚碎石，10cm厚C20预拌砼，3、C20预拌砼包封，含模板安拆，4、含预留横穿管道两头的封堵，5、详见图纸	m	25.5	234.5	5979.75	
6	040205002009	电缆保护管	1、管道材质：4*Φ110PVC管、管架，2、基础：素土夯实，10cm厚碎石，10cm厚C20预拌砼，3、C20预拌砼满包封，4、含预留横穿管道两头的封堵，5、详见图纸	m	24	358.79	8610.96	
7	040205002004	电缆保护管	1、管道材质：2*Φ110PVC管、管架，2、基础：素土夯实，10cm厚碎石，10cm厚C20预拌砼，3、C20预拌砼包封，含模板安拆，4、含预留横穿管道两头的封堵，5、详见图纸	m	166.4	163.38	27186.43	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040205002010	电缆保护管	1、管道材质：2*Φ110PVC管、管架，2、基础：素土夯实，10cm厚碎石，10cm厚C20预拌砼，3、C20预拌砼满包封，4、含预留横穿管道两头的封堵，5、详见图纸	m	124	286.28	35498.72	
9	040205002006	电缆保护管	1、管道材质：6*PE50管、管架，2、基础：素土夯实，10cm厚碎石，10cm厚C20预拌砼，3、C20预拌砼包封，含模板安拆，4、含预留横穿管道两头的封堵	m	2	190.88	381.76	
10	040501008001	水平导向钻进	1、土壤类别：综合考虑，2、材质及规格：8*dn110PE管，3、泥浆处理，工作坑等	m	130	910	118300	
11	04B012	槽道	1、250*300，2、100厚C20预拌砼垫层，3、M10水泥砂浆砌筑110八五砖壁，4、20厚水泥砂浆抹面，5、100厚C30钢筋砼盖板	m	12	113.28	1359.36	
12	040205001001	1200*1700手孔井	1、150厚C15预拌砼基础，2、M10水泥砂浆砌筑MU10砖砌体，3、外抹20厚/内抹15厚1：2.5水泥砂浆，4、200厚C25预制预拌钢筋砼盖板、M10水泥砂浆座浆，5、拉力环、电缆支架，6、详见图纸	座	1	3691.62	3691.62	
13	040205001004	900*1200手孔井	1、150厚C15预拌砼基础，2、M10水泥砂浆砌筑MU10砖砌体，3、外抹20厚/内抹15厚1：2.5水泥砂浆，4、200厚C25预制预拌钢筋砼盖板、M10水泥砂浆座浆，5、拉力环、电缆支架，6、详见图纸	座	12	2394	28728	
14	040205001003	800*900手孔井	1、100厚C15预拌砼基础，2、M10水泥砂浆砌筑MU10砖砌体，3、外抹20厚/内抹15厚1：2.5水泥砂浆，4、800*900钢纤维手孔盖、框，C20预拌砼座浆，5、川钉，6、详见图纸	座	7	1435.99	10051.93	
15	040205001002	500*500人孔井	1、100厚C15预拌砼基础，2、M10水泥砂浆砌筑MU10砖砌体，3、外抹20厚/内抹15厚1：2.5水泥砂浆，4、500*500钢纤维手孔盖、框，C20预拌砼座浆，5、川钉，6、详见图纸	座	9	653.71	5883.39	
16	04B002	井座盖安装	1、材质：Φ700球墨铸铁防沉降井座、盖，具有防盗功能	套	13	703.67	9147.71	
		分部小计					654412.56	
		分部分项合计					654412.56	
		单价措施合计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
合计							654412.56	

综合单价分析表

工程名称：文林人民路西段改建工程-通信(003)

项目编码	040205002002	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	122						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-372	原土夯实 槽、坑	100m2	0.0074 59	91.91		13.05	20.99	10.5	0.69		0.1	0.16	0.08
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0074 59	676.78	2393.9 6	26.72	140.7	70.35	5.05	17.86	0.2	1.05	0.52
6-820	垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0064 75	927.65	3265.8 4		185.53	92.77	6.01	21.15		1.2	0.6
6-830	渠(管)道基础 C20混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0209 84	1481.0 5	3270.9 9	155.47	327.3	163.65	31.08	68.64	3.26	6.87	3.43
6-1574	管、渠道平基复合木模	100m2	0.0105 74	2017.2 7	1190.6 1	150.75	433.6	216.8	21.33	12.59	1.59	4.58	2.29
2-558	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道(n×m) 9孔	100m	0.0097 54	1591.8 4	203.74		318.37	159.18	15.53	1.99		3.11	1.55
综合人工工日				小计					79.69	122.23	5.15	16.97	8.47
0.7447工日				未计价材料费					143.35				
清单项目综合单价								375.86					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	碎石40			t	0.1483 6	118	17.51						
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.2800 82	309	86.55						
	电			kW·h	0.1120 33	0.86	0.1						
	水			m3	0.2518 07	4.5	1.13						
	草袋子			只	0.2900 41	0.86	0.25						
	镀锌铁丝18~22#			kg	0.0018 5	3.9	0.01						
	圆钉			kg	0.2214 3	3.9	0.86						
	模板木材			m3	0.0015 23	1586.4 7	2.42						
	复合木模板面板			m2	0.2220 54	30.3	6.73						
	零星卡具			kg	0.2330 72	3.11	0.72						
	脱模剂			kg	0.1057 4	17.15	1.81						
塑料管			m	7.9592 64	18.01	143.35							

圆钢	kg	0.6117 71	2.875	1.76		
聚氯乙烯胶泥	kg	0.0658 4	3.47	0.23		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.0706 77	0.21	0.01		
中(粗)砂	t	0.0001 86	116	0.02		
其他材料费			--	2.12	--	
材料费小计			--	265.58	--	

项目编码	040205002007	项目名称	电缆保护管		计量单位	m	工程量	480.4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-372	原土夯实 槽、坑	100m ²	0.0074 52	91.91		13.05	20.99	10.5	0.68		0.1	0.16	0.08
6-817	垫层 碎石 干铺	10m ³	0.0074 52	676.78	2393.9 6	26.72	140.7	70.35	5.04	17.84	0.2	1.05	0.52
6-820	垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m ³	0.0064 53	927.65	3265.8 4		185.53	92.77	5.99	21.07		1.2	0.6
6-830	渠(管)道基础 C20混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m ³	0.0875 94	1481.0 5	3270.9 9	155.47	327.3	163.65	129.73	286.52	13.62	28.67	14.33
2-558	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道 (n×m) 9孔	100m	0.0097 84	1591.8 4	203.74		318.37	159.18	15.57	1.99		3.11	1.56
综合人工工日		小计							157.01	327.42	13.92	34.19	17.09
1.4674工日		未计价材料费							143.79				
清单项目综合单价								693.42					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	碎石40				t	0.1482 2	118	17.49					
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)				m ³	0.9592 79	309	296.42					
	电				kW·h	0.3837 12	0.86	0.33					
	水				m ³	0.8383 76	4.5	3.77					
	草袋子				只	1.2107 24	0.86	1.04					
	塑料管				m	7.9837 44	18.01	143.79					
	圆钢				kg	0.6136 52	2.875	1.76					
	聚氯乙烯胶泥				kg	0.0660 42	3.47	0.23					
	其他材料费						--	6.38	--				

	材料费小计	--	471.21	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码	040205002005	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	20
------	--------------	------	-------	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-372	原土夯实 槽、坑	100m2	0.006	91.91		13.05	20.99	10.5	0.55		0.08	0.13	0.06
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.006	676.78	2393.96	26.72	140.7	70.35	4.06	14.36	0.16	0.84	0.42
6-820	垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.005	927.65	3265.84		185.53	92.77	4.64	16.33		0.93	0.46
6-830	渠(管)道基础 C20混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0165	1481.05	3270.99	155.47	327.3	163.65	24.44	53.97	2.57	5.4	2.7
6-1574	管、渠道平基复合木模	100m2	0.01	2017.27	1190.61	150.75	433.6	216.8	20.17	11.91	1.51	4.34	2.17
2-557	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道(n×m) 6孔	100m	0.0095	1097.82	144.19		219.56	109.78	10.43	1.37		2.09	1.04
综合人工工日		小计							64.29	97.94	4.32	13.73	6.85
0.6009工日		未计价材料费							104.71				
清单项目综合单价								291.84					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		碎石40		t	0.11934	118	14.08	
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)		m3	0.2193	309	67.76		
	电		kW·h	0.08772	0.86	0.08		
	水		m3	0.197061	4.5	0.89		
	草袋子		只	0.228063	0.86	0.2		
	镀锌铁丝18~22#		kg	0.00175	3.9	0.01		
	圆钉		kg	0.20941	3.9	0.82		
	模板木材		m3	0.00144	1586.47	2.28		
	复合木模板面板		m2	0.21	30.3	6.36		
	零星卡具		kg	0.22042	3.11	0.69		
	脱模剂		kg	0.1	17.15	1.72		
	塑料管Φ110PVC管		m	5.814	18.01	104.71		
	圆钢		kg	0.42484	2.875	1.22		

聚氯乙烯胶泥	kg	0.0427 5	3.47	0.15		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.0668 4	0.21	0.01		
中(粗)砂	t	0.0001 76	116	0.02		
其他材料费			--	1.65	--	
材料费小计			--	202.65	--	

项目编码	040205002008	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	34.9
------	--------------	------	-------	------	---	-----	------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-372	原土夯实 槽、坑	100m2	0.0057 31	91.91		13.05	20.99	10.5	0.53		0.07	0.12	0.06
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0057 31	676.78	2393.9 6	26.72	140.7	70.35	3.88	13.72	0.15	0.81	0.4
6-820	垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0048 71	927.65	3265.8 4		185.53	92.77	4.52	15.91		0.9	0.45
6-830	渠(管)道基础 C20混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0487 11	1481.0 5	3270.9 9	155.47	327.3	163.65	72.14	159.33	7.57	15.94	7.97
2-557	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道(n×m) 6孔	100m	0.0094 56	1097.8 2	144.19		219.56	109.78	10.38	1.36		2.08	1.04
综合人工工日				小计					91.45	190.32	7.79	19.85	9.92
0.8545工日				未计价材料费					104.23				
清单项目综合单价								423.56					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	碎石40			t	0.1139 9	118	13.45		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.5465 36	309	168.88		
	电			kW·h	0.2186 15	0.86	0.19		
	水			m3	0.4794 71	4.5	2.16		
	草袋子			只	0.6732 83	0.86	0.58		
	塑料管Φ110PVC管			m	5.7870 72	18.01	104.23		
	圆钢			kg	0.4228 72	2.875	1.22		
	聚氯乙烯胶泥			kg	0.0425 52	3.47	0.15		
	其他材料费					--	3.69	--	
材料费小计					--	294.55	--		

项目编号	040205002003	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	25.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-372	原土夯实 槽、坑	100m ²	0.0050 ₉₈	91.91		13.05	20.99	10.5	0.47		0.07	0.11	0.05
6-817	垫层 碎石 干铺	10m ³	0.0050 ₉₈	676.78	2393.9 ₆	26.72	140.7	70.35	3.45	12.2	0.14	0.72	0.36
6-820	垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m ³	0.0039 ₂₂	927.65	3265.8 ₄		185.53	92.77	3.64	12.81		0.73	0.36
6-830	渠(管)道基础 C20混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m ³	0.0137 ₂₅	1481.0 ₅	3270.9 ₉	155.47	327.3	163.65	20.33	44.89	2.13	4.49	2.25
6-1574	管、渠道平基复合木模	100m ²	0.0105 ₈₈	2017.2 ₇	1190.6 ₁	150.75	433.6	216.8	21.36	12.61	1.6	4.59	2.3
2-556	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道(n×m) 4孔	100m	0.0098 ₀₄	768.47	103.3		153.69	76.85	7.53	1.01		1.51	0.75
综合人工工日		小计						56.78	83.52	3.94	12.15	6.07	
0.5306工日		未计价材料费						72.04					
清单项目综合单价								234.5					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估价(元)	暂估价(元)			
	碎石40				t	0.1013 ₉₉	118	11.97					
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)				m ³	0.1799 ₉₉	309	55.62					
	电				kW·h	0.072	0.86	0.06					
	水				m ³	0.1614 ₇₇	4.5	0.73					
	草袋子				只	0.1897 ₀₇	0.86	0.16					
	镀锌铁丝18~22#				kg	0.0018 ₅₃	3.9	0.01					
	圆钉				kg	0.2217 ₂₃	3.9	0.86					
	模板木材				m ³	0.0015 ₂₅	1586.4 ₇	2.42					
	复合木模板面板				m ²	0.2223 ₄₈	30.3	6.74					
	零星卡具				kg	0.2333 ₈₁	3.11	0.73					
	脱模剂				kg	0.1058 ₈	17.15	1.82					
	塑料管				m	4.0000 ₃₂	18.01	72.04					
圆钢				kg	0.3167 ₆₇	2.875	0.91						

聚氯乙烯胶泥	kg	0.0294 12	3.47	0.1	
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.0707 7	0.21	0.01	
中(粗)砂	t	0.0001 86	116	0.02	
其他材料费			--	1.36	--
材料费小计			--	155.56	--

项目编码	040205002009	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	24
------	--------------	------	-------	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-372	原土夯实 槽、坑	100m2	0.005	91.91		13.05	20.99	10.5	0.46		0.07	0.1	0.05
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.005	676.78	2393.9 6	26.72	140.7	70.35	3.38	11.97	0.13	0.7	0.35
6-820	垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0041 67	927.65	3265.8 4		185.53	92.77	3.87	13.61		0.77	0.39
6-830	渠(管)道基础 C20混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0441 67	1481.0 5	3270.9 9	155.47	327.3	163.65	65.41	144.47	6.87	14.46	7.23
2-556	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道 (n×m) 4孔	100m	0.01	768.47	103.3		153.69	76.85	7.68	1.03		1.54	0.77
综合人工工日		小计							80.8	171.08	7.07	17.57	8.79
0.7551工日		未计价材料费							73.48				
清单项目综合单价								358.79					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40		t	0.0994 5	118	11.74		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)		m3	0.4930 07	309	152.34		
	电		kW·h	0.1972 03	0.86	0.17		
	水		m3	0.4321 65	4.5	1.94		
	草袋子		只	0.6104 76	0.86	0.53		
	塑料管		m	4.08	18.01	73.48		
	圆钢		kg	0.3231	2.875	0.93		
	聚氯乙烯胶泥		kg	0.03	3.47	0.1		
	其他材料费					--	3.33	--
材料费小计					--	244.56	--	

项目编码	040205002004	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	166.4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-372	原土夯实 槽、坑	100m2	0.0049 28	91.91		13.05	20.99	10.5	0.45		0.06	0.1	0.05
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0049 28	676.78	2393.9 6	26.72	140.7	70.35	3.34	11.8	0.13	0.69	0.35
6-820	垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0039 06	927.65	3265.8 4		185.53	92.77	3.62	12.76		0.72	0.36
6-830	渠(管)道基础 C20混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0102 76	1481.0 5	3270.9 9	155.47	327.3	163.65	15.22	33.61	1.6	3.36	1.68
6-1574	管、渠道平基复合木模	100m2	0.0080 53	2017.2 7	1190.6 1	150.75	433.6	216.8	16.25	9.59	1.21	3.49	1.75
2-554	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道(n×m) 2孔	100m	0.0097 96	404.46	5.21		80.89	40.45	3.96	0.05		0.79	0.4
综合人工工日				小计					42.84	67.81	3	9.15	4.59
0.4003工日				未计价材料费					35.99				
清单项目综合单价								163.38					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	碎石40			t	0.0980 18	118	11.57						
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.1446 56	309	44.7						
	电			kW·h	0.0578 63	0.86	0.05						
	水			m3	0.1309 17	4.5	0.59						
	草袋子			只	0.1420 35	0.86	0.12						
	镀锌铁丝18~22#			kg	0.0014 09	3.9	0.01						
	圆钉			kg	0.1686 38	3.9	0.66						
	模板木材			m3	0.0011 6	1586.4 7	1.84						
	复合木模板面板			m2	0.1691 13	30.3	5.12						
	零星卡具			kg	0.1775 04	3.11	0.55						
	脱模剂			kg	0.0805 3	17.15	1.38						
	塑料管			m	1.9983 84	18.01	35.99						
	聚氯乙烯胶泥			kg	0.0146 94	3.47	0.05						
复合硅酸盐水泥32.5级			kg	0.0538 26	0.21	0.01							

	中(粗)砂	t	0.0001 41	116	0.02		
	其他材料费			--	1.14	--	
	材料费小计			--	103.8	--	

项目编码	040205002010	项目名称	电缆保护管		计量单位	m	工程量	124					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-372	原土夯实 槽、坑	100m2	0.0049 19	91.91		13.05	20.99	10.5	0.45		0.06	0.1	0.05
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0049 19	676.78	2393.9 6	26.72	140.7	70.35	3.33	11.78	0.13	0.69	0.35
6-820	垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0039 52	927.65	3265.8 4		185.53	92.77	3.67	12.91		0.73	0.37
6-830	渠(管)道基础 C20混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0389 52	1481.0 5	3270.9 9	155.47	327.3	163.65	57.69	127.41	6.06	12.75	6.37
2-554	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道 (n×m) 2孔	100m	0.0098 39	404.46	5.21		80.89	40.45	3.98	0.05		0.8	0.4
综合人工工日		小计							69.12	152.15	6.25	15.07	7.54
0.646工日		未计价材料费							36.15				
清单项目综合单价									286.28				

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	碎石40			t	0.0978 39	118	11.55		
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.4376 21	309	135.22		
	电			kW·h	0.1750 48	0.86	0.15		
	水			m3	0.3839 99	4.5	1.73		
	草袋子			只	0.5383 95	0.86	0.46		
	塑料管			m	2.0071 56	18.01	36.15		
	聚氯乙烯胶泥			kg	0.0147 59	3.47	0.05		
	其他材料费					--	2.99	--	
	材料费小计					--	188.3	--	

项目编码	040205002006	项目名称	电缆保护管		计量单位	m	工程量	2
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价	

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-372	原土夯实 槽、坑	100m2	0.005	91.91		13.05	20.99	10.5	0.46		0.07	0.1	0.05	
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.005	676.78	2393.96	26.72	140.7	70.35	3.38	11.97	0.13	0.7	0.35	
6-820	垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.005	927.65	3265.84		185.53	92.77	4.64	16.33		0.93	0.46	
6-830	渠(管)道基础 C20混凝土平基(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	1481.05	3270.99	155.47	327.3	163.65	14.81	32.71	1.55	3.27	1.64	
6-1574	管、渠道平基复合木模	100m2	0.005	2017.27	1190.61	150.75	433.6	216.8	10.09	5.95	0.75	2.17	1.08	
2-557	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道(n×m) 6孔	100m	0.01	1097.82	144.19		219.56	109.78	10.98	1.44		2.2	1.1	
综合人工工日		小计							44.36	68.4	2.5	9.37	4.68	
0.4145工日		未计价材料费							61.57					
清单项目综合单价									190.88					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	碎石40					t	0.09945	118	11.74					
	C20粒径40砵32.5级坍落度35-50(商品砵)(非泵送)					m3	0.153	309	47.28					
	电					kW·h	0.0612	0.86	0.05					
	水					m3	0.139778	4.5	0.63					
	草袋子					只	0.13822	0.86	0.12					
	镀锌铁丝18~22#					kg	0.000875	3.9						
	圆钉					kg	0.104705	3.9	0.41					
	模板木材					m3	0.00072	1586.47	1.14					
	复合木模板面板					m2	0.105	30.3	3.18					
	零星卡具					kg	0.11021	3.11	0.34					
	脱模剂					kg	0.05	17.15	0.86					
	PE管DN50					m	6.12	10.06	61.57					
	圆钢					kg	0.4472	2.875	1.29					
	聚氯乙烯胶泥					kg	0.045	3.47	0.16					
	复合硅酸盐水泥32.5级					kg	0.03342	0.21	0.01					
	中(粗)砂					t	0.000088	116	0.01					
	其他材料费								--	1.18	--			
材料费小计								--	129.97	--				

项目编码	040501008001	项目名称	水平导向钻进	计量单位	m	工程量	130						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00022	水平导向钻进	m	1		280	630				280	630		
综合人工工日		小计							280	630			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								910					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水平导向钻进			m	1	280	280						
	机械			项	1	630	630						
	其他材料费					--	-630	--					
	材料费小计					--	280	--					

项目编码	04B012	项目名称	槽道	计量单位	m	工程量	12							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-820	垫层 C20混凝土 (商品砼)(非泵送)	10m3	0.005	927.65	3265.84		185.53	92.77	4.64	16.33		0.93	0.46	
6-838	墙身、拱盖 墙身 M10砖砌	10m3	0.00667	1364.36	3886.04		272.87	136.44	9.1	25.91		1.82	0.91	
6-852	抹灰 砖墙墙面	100m2	0.005833	1299.19	903.89	68.13	273.46	136.73	7.58	5.27	0.4	1.6	0.8	
6-871	C30钢筋混凝土 盖板预制 矩形 盖板(板厚 10cm以内)(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.004167	1923.77	3673.5	155.47	415.85	207.92	8.02	15.31	0.65	1.73	0.87	
6-881	矩形渠道盖板安 装(每块体积在 0.1m3以内)	10m3	0.004167	1741.64	362.78		348.33	174.16	7.26	1.51		1.45	0.73	
综合人工工日		小计						36.6	64.33	1.05	7.53	3.77		
0.3418工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								113.28						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.051	309	15.76							
	电			kW·h	0.0204	0.86	0.02							
	水			m3	0.156918	4.5	0.71							
	机砖			百块	0.357085	60	21.43							
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.042295	335	14.17							

草袋子	只	0.5027 07	0.86	0.43		
电	kW·h	0.0169 18	0.86	0.01		
预制混凝土盖板C20	m ³	0.0420 87				
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	12.735 031	0.21	2.67		
中(粗)砂	t	0.0546 58	116	6.34		
防水剂	kg	0.3531 64	4.29	1.52		
其他材料费			--	1.27	--	
材料费小计			--	64.33	--	

项目编码	040205001001	项目名称	1200*1700手孔井	计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m ³	0.08	1564.3 4	3147.9 8	155.47	343.96	171.98	125.15	251.84	12.44	27.52	13.76
6-787	M10砖砌 矩形	10m ³	0.26	1674.2 3	3935.3 5	72.02	349.25	174.63	435.3	1023.1 9	18.73	90.81	45.4
6-793	砖墙 井内侧抹 灰	100m ²	0.1	2043.0 6	638.95	68.13	422.24	211.12	204.31	63.9	6.81	42.22	21.11
6-793 备注1	砖墙 井内侧抹 灰	100m ²	0.12	1634.4 5	638.95	68.13	340.52	170.26	196.13	76.67	8.18	40.86	20.43
6-872	C25钢筋混凝土 盖板预制 矩形 盖板(板厚 20cm以内)(商品 砼)(非泵送)	10m ³	0.08	1905.8 8	3442.6 1	155.47	412.27	206.14	152.47	275.41	12.44	32.98	16.49
6-1607	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径 20mm以内)	t	0.05	633.87	3038.3 2	151.23	157.02	78.51	31.69	151.92	7.56	7.85	3.93
6-890	矩形井室盖板安 装(每块体积在 0.3m ³ 以内)	10m ³	0.08	1308.2 9	342.78	235.81	308.82	154.41	104.66	27.42	18.86	24.71	12.35
262509 05	电缆托架 L=600	根	4		13.12					52.48			
035110 11	电缆托架穿钉 M16×240	套	4		3.52					14.08			
341301 78	拉力环	个	2		9.78					19.56			
综合人工工日		小计						1249.7 1	1956.4 7	85.02	266.95	133.47	
11.6796工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							3691.62						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.816	298	243.17		
	电	kW·h	0.6512	0.86	0.56		
	水	m3	2.6034 42	4.5	11.72		
	机砖	百块	14.167 4	60	850.04		
	沥青漆	kg	0.8127 6	10.29	8.36		
	铸铁爬梯	kg	22.058 4				
	C25粒径16砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.812	320	259.84		
	草袋子	只	5.4912	0.86	4.72		
	镀锌铁丝18~22#	kg	0.0963	3.9	0.38		
	钢筋Φ10以外	t	0.052	2875.6 6	149.53		
	电焊条	kg	0.396	4.6	1.82		
	预制混凝土盖板C20	m3	0.808				
	电缆托架L=600	根	4	13.12	52.48		
	电缆托架穿钉M16×240	套	4	3.52	14.08		
	拉力环	个	2	9.78	19.56		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	468.24 184	0.21	98.33		
	中(粗)砂	t	0.9569 2	116	111		
	中(粗)砂	t	0.8354 76	116	96.92		
	其他材料费				--	33.96	--
材料费小计				--	1956.47	--	

项目编码	040205001004	项目名称	900*1200手孔井	计量单位	座	工程量	12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砣)(非泵送)	10m3	0.0583 33	1564.3 4	3147.9 8	155.47	343.96	171.98	91.25	183.63	9.07	20.06	10.03
6-787	M10砖砌 矩形	10m3	0.1658 33	1674.2 3	3935.3 5	72.02	349.25	174.63	277.64	652.61	11.94	57.92	28.96
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.06	2043.0 6	638.95	68.13	422.24	211.12	122.58	38.34	4.09	25.33	12.67
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0783 33	1634.4 5	638.95	68.13	340.52	170.26	128.03	50.05	5.34	26.67	13.34
6-872	C25钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板(板厚20cm以内)(商品砣)(非泵送)	10m3	0.0491 67	1905.8 8	3442.6 1	155.47	412.27	206.14	93.71	169.26	7.64	20.27	10.14

6-1607	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径 20mm以内)	t	0.03	633.87	3038.3 2	151.23	157.02	78.51	19.02	91.15	4.54	4.71	2.36	
6-890	矩形井盖盖板安 装(每块体积在 0.3m3以内)	10m3	0.0491 67	1308.2 9	342.78	235.81	308.82	154.41	64.32	16.85	11.59	15.18	7.59	
262509 05	电缆托架 L=600	根	4		13.12					52.48				
035110 11	电缆托架穿钉 M16×240	套	4		3.52					14.08				
341301 78	拉力环	个	2		9.78					19.56				
综合人工工日		小计							796.55	1288.0 1	54.21	170.14	85.09	
7.4445工日		未计价材料费												

清单项目综合单价

2394

材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	C15粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.5949 97	298	177.31			
	电	kW·h	0.4376 17	0.86	0.38			
	水	m3	1.7004 16	4.5	7.65			
	机砖	百块	9.0362 4	60	542.17			
	沥青漆	kg	0.5183 94	10.29	5.33			
	铸铁爬梯	kg	14.069 272					
	C25粒径16砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.4990 45	320	159.69			
	草袋子	只	3.3748 23	0.86	2.9			
	镀锌铁丝18~22#	kg	0.0577 8	3.9	0.23			
	钢筋Φ10以外	t	0.0312	2875.6 6	89.72			
	电焊条	kg	0.2376	4.6	1.09			
	预制混凝土盖板C20	m3	0.4965 87					
	电缆托架L=600	根	4	13.12	52.48			
	电缆托架穿钉M16×240	套	4	3.52	14.08			
	拉力环	个	2	9.78	19.56			
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	295.05 1614	0.21	61.96			
	中(粗)砂	t	1.1337 57	116	131.52			
	其他材料费				--	21.94	--	
	材料费小计				--	1288.01	--	

项目编码	040205001003	项目名称	800*900手孔井	计量单位	座	工程量	7						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.0371 43	1564.3 4	3147.9 8	155.47	343.96	171.98	58.1	116.93	5.77	12.78	6.39
6-787	M10砖砌 矩形	10m3	0.0971 43	1674.2 3	3935.3 5	72.02	349.25	174.63	162.64	382.29	7	33.93	16.96
6-793	砖墙 井内侧抹 灰	100m2	0.0171 43	2043.0 6	638.95	68.13	422.24	211.12	35.02	10.95	1.17	7.24	3.62
6- 793备 注1	砖墙 井内侧抹 灰	100m2	0.0528 57	1634.4 5	638.95	68.13	340.52	170.26	86.39	33.77	3.6	18	9
035110 11	电缆托架穿钉 M16×240	套	2		3.52					7.04			
6-809	井盖、井算安装 检查井 混凝土 井盖、座	10套	0.1	435.06	83.47		87.01	43.51	43.51	8.35		8.7	4.35
综合人工工日		小计							385.66	559.33	17.54	80.65	40.32
3.6043工日		未计价材料费							352.49				
清单项目综合单价								1435.99					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.3788 59	298	112.9						
	电			kW·h	0.1515 43	0.86	0.13						
	水			m3	0.5881 13	4.5	2.65						
	机砖			百块	5.2933 22	60	317.6						
	沥青漆			kg	0.3036 69	10.29	3.12						
	铸铁爬梯			kg	8.2416 12								
	电缆托架穿钉M16×240			套	2	3.52	7.04						
	钢纤维混凝土盖、座800*900			套	1.01	349	352.49						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	156.76 6491	0.21	32.92						
	中(粗)砂			t	0.3991 09	116	46.3						
	中(粗)砂			t	0.2227 92	116	25.84						
	其他材料费					--	10.83	--					
	材料费小计					--	911.82	--					

项目编码	040205001002	项目名称	500*500人孔井	计量单位	座	工程量	9
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.0188 89	1564.3 4	3147.9 8	155.47	343.96	171.98	29.55	59.46	2.94	6.5	3.25
6-787	M10砖砌 矩形	10m3	0.0355 56	1674.2 3	3935.3 5	72.02	349.25	174.63	59.53	139.93	2.56	12.42	6.21
6-793	砖墙 井内侧抹 灰	100m2	0.01	2043.0 6	638.95	68.13	422.24	211.12	20.43	6.39	0.68	4.22	2.11
6- 793备 注1	砖墙 井内侧抹 灰	100m2	0.0188 89	1634.4 5	638.95	68.13	340.52	170.26	30.87	12.07	1.29	6.43	3.22
035110 11	电缆托架穿钉 M16×240	套	2		3.52					7.04			
6-809	井盖、井算安装 检查井 混凝土 井盖、座	10套	0.1	435.06	83.47		87.01	43.51	43.51	8.35		8.7	4.35
综合人工工日		小计							183.89	233.24	7.47	38.27	19.14
1.7185工日		未计价材料费							171.7				
清单项目综合单价								653.71					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
		C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.1926 68	298	57.42		
	电			kW·h	0.0770 67	0.86	0.07			
	水			m3	0.2735 46	4.5	1.23			
	机砖			百块	1.9374 46	60	116.25			
	沥青漆			kg	0.1111 48	10.29	1.14			
	铸铁爬梯			kg	3.0165 71					
	电缆托架穿钉M16×240			套	2	3.52	7.04			
	钢纤维混凝土盖、座500*500			套	1.01	170	171.7			
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	71.365 107	0.21	14.99			
	中(粗)砂			t	0.1724 4	116	20			
	中(粗)砂			t	0.0919 46	116	10.67			
	其他材料费						--	4.43	--	
	材料费小计						--	404.94	--	

项目编码	04B002	项目名称	井座盖安装		计量单位	套	工程量	13					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-808	井盖、井算安装 检查井 铸铁井 盖、座	10套	0.1	479.79	6412.9		95.96	47.98	47.98	641.29		9.6	4.8
综合人工工日		小计							47.98	641.29		9.6	4.8
0.4484工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									703.67				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	沥青漆					kg	0.492	10.29	5.06				
	铸铁井盖井座					套	1	615.47	615.47				
	复合硅酸盐水泥32.5级					kg	15.818 8	0.21	3.32				
	中(粗)砂					t	0.0415 78	116	4.82				
	水					m3	0.0085 2	4.5	0.04				
	其他材料费							--	12.58	--			
	材料费小计							--	641.29	--			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：文林人民路西段改建工程-通信(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			11844.87			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	9816.19			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	2028.68			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	10797.81			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	196.32			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					22839			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：文林人民路西段改建工程-通信(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：文林人民路西段改建工程-通信(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元		
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：文林人民路西段改建工程-通信(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
		合计				

计日工表

工程名称：文林人民路西段改建工程-通信(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：文林人民路西段改建工程-通信(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：文林人民路西段改建工程-通信(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	15847.69		15847.69
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	677251.56	2	13545.03
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	677251.56	0.34	2302.66
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	677251.56		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	693099.25	9	62378.93
合计					78226.62

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：文林人民路西段改建工程-通信(003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：文林人民路西段改建工程-交通设施(004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	490015.47	
1.1	人工费	31403.42	
1.2	材料费	434318.11	
1.3	施工机具使用费	6333.52	
1.4	企业管理费	13661.2	
1.5	利润	4299.22	
2	措施项目费	17855.64	
2.1	单价措施项目费	3159.05	
2.2	总价措施项目费	14696.59	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	6411.26	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	12544.41	
5	税金	46837.4	
6	工程造价	567252.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文林人民路西段改建工程-交通设施(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	040205006001	标线	1、名称：交通标线(含箭头、标记、文字),2、材料品种：反光热熔型(不区分颜色),3、工艺：标线涂层厚度1.8+0.2mm。标线表面撒玻璃珠,应分布均匀,含量0.3~0.34kg/m ²	m ²	852	60.87	51861.24	
2	040205004004	标志板	1、类型：指路标志板270*100cm,采用Φ90*8*3650/480单悬臂式,立柱Φ180*8*6550,2、IV类反光膜,3、含基础开挖、回填土方,余方弃置,C25砼基础,基础钢筋,地脚螺栓,杆和板的材质、做法、表面处理及贴膜字样详见设计图纸	套	3	6555.08	19665.24	
3	040205004002	标志板	1、类型：禁令标志板八边形80cm,采用Φ114*5*3250单柱式,2、IV类反光膜,3、含基础开挖、回填土方,余方弃置,C25砼基础,基础钢筋,地脚螺栓,杆和板的材质、做法、表面处理及贴膜字样详见设计图纸	套	2	1400.36	2800.72	
4	040205004005	标志板	1、类型：警告标志板110*183cm,采用Φ114*5*4330单柱式,2、IV类反光膜,3、含基础开挖、回填土方,余方弃置,C25砼基础,基础钢筋,地脚螺栓,杆和板的材质、做法、表面处理及贴膜字样详见设计图纸	套	1	2755.08	2755.08	
5	040205004006	标志板	1、类型：路名牌150*45cm双面,采用Φ89*3.5*2500单柱式,2、IV类反光膜,3、含基础开挖、回填土方,余方弃置,C25砼基础,基础钢筋,地脚螺栓,杆和板的材质、做法、表面处理及贴膜字样详见设计图纸	套	2	1803.2	3606.4	
6	040205018001	警示柱	1、类型：警示桩,2、材料品种：采用III类反光膜,红白相间,3、规格、型号：Φ114*1200mm,4、包含挖土、余方弃置及C25砼基础,详见设计图	根	22	179.57	3950.54	
7	040205014001	信号灯	1、类型：太阳能黄闪灯,采用Φ90*5*3000单悬臂式,立柱Φ160*6*6000单柱式,2、含基础开挖、回填土方,余方弃置,C25砼基础,基础钢筋,地脚螺栓,杆的材质、做法、详见设计图纸	套	1	3176.25	3176.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040205012001	隔离护栏	1、立柱100*100*2@2500, 横杆、竖杆、铸铁墩子、柱帽、轮廓标卡槽、Logo等详见图纸, 2、表面喷RAL7042交通灰色	m	616	300	184800	
9	040205019001	减速垄	1、黄黑橡胶制成, 2、内嵌红色反光片30*50mm, 3、直穿内径5mm的不锈钢圆钢, 4、详见图纸	m	60	120	7200	
10	04B003	拆除交通标志标牌	1、拆除现状交通标志标牌, 2、拆除物装车外运, 运距、堆场、特种垃圾处置费及堆场费由投标人综合考虑	套	10	100	1000	
11	04B004	拆除警示桩	1、拆除现状警示桩, 2、拆除物装车外运, 运距、堆场、特种垃圾处置费及堆场费由投标人综合考虑	根	60	20	1200	
12	040205014002	违停抓拍	1、违停抓拍系统: 包括但不限于违停抓拍球机(不低于200万像素)、终端服务器、抱杆机箱、交换机、防雷器、杆件(H65L4杆)、电缆线、手孔井等。中标后需另行二次深化设计, 经建设单位及交警部门确认后方可施工, 抓拍系统需无缝对接至公安交警用户运营商网现有汇聚平台系统内。投标人综合考虑风险综合考虑报价, 中标后综合单价不调整。	套	4	52000	208000	
		分部分项合计					490015.47	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	3159.05	3159.05	
		单价措施合计					3159.05	
合计							493174.52	

综合单价分析表

工程名称：文林人民路西段改建工程-交通设施(004)

项目编码	040205006001	项目名称	标线		计量单位	m2	工程量	852					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-468*0.5	横道线 热熔漆	m2	1	32.1	7.32	3.48	13.8	4.17	32.1	7.32	3.48	13.8	4.17
综合人工工日		小计							32.1	7.32	3.48	13.8	4.17
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								60.87					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	热熔标线涂料				kg	2.193	3	6.58					
	底漆				kg	0.085	3	0.26					
	反光材料(玻璃珠)				kg	0.166	2.88	0.48					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	7.32	--				

项目编码	040205004004	项目名称	标志板		计量单位	套	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-20	人工挖基坑土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.03	5512.21			2370.25	716.59	165.37			71.11	21.5
8-201	C25钢筋混凝土基础(商品砼)(非泵送)	m3	3.0433	142.95	137.65	34.75	61.47	18.58	435.04	418.91	105.76	187.07	56.55
2-423	标杆安装 弯杆 φ219×5200以内	套	1	96.3		125.18	44.3	22.15	96.3		125.18	44.3	22.15
2-443	标志板安装 标志板 5m2以内	块	1	115.56		276.51	78.41	39.21	115.56		276.51	78.41	39.21
综合人工工日		小计							812.27	418.91	507.45	380.89	139.41
7.5914工日		未计价材料费							4296.15				
清单项目综合单价								6555.08					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	组合钢模板				kg	2.9824	3.11	9.28					
	模板木材				m3	0.0152	1586.47	24.14					
	钢筋 φ10以内				t	0.1217	2981.92	363					

圆钉	kg	0.3043 33	3.9	1.19	
镀锌铁丝8~12#	kg	0.3956 33	3.9	1.54	
镀锌铁丝18~22#	kg	0.5478	3.9	2.14	
电焊条	kg	0.2130 33	4.6	0.98	
C25粒径20砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3		320		
零星卡具	kg	0.2434 67	3.11	0.76	
钢支撑	kg	1.1869	3.11	3.69	
弯杆(上部) φ180×6550	套	1	3000	3000	
标志板270*100	块	1	1200	1200	
紧固件	套	15	6.41	96.15	
其他材料费			--	12.19	--
材料费小计			--	4715.06	--

项目编码	040205004002	项目名称	标志板		计量单位	套	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-20	人工挖基坑土方三类土深度在2m以内	100m3	0.005	5512.2 1			2370.2 5	716.59	27.56			11.85	3.58
8-201	C25钢筋混凝土基础(商品砣)(非泵送)	m3	0.29	142.95	473.84	34.75	61.47	18.58	41.46	137.41	10.08	17.83	5.39
2-419	标杆安装 柱式标杆 φ114×5050以内	套	1	64.52		38.59	20.62	10.31	64.52		38.59	20.62	10.31
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.52		138.25	16.56	5.01	38.52		138.25	16.56	5.01
综合人工工日		小计							172.06	137.41	186.92	66.86	24.29
1.608工日		未计价材料费							812.82				
清单项目综合单价								1400.36					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	组合钢模板				kg	0.2842	3.11	0.88					
	模板木材				m3	0.0014 5	1586.4 7	2.3					
	钢筋 φ10以内				t	0.0116	2981.9 2	34.59					
	圆钉				kg	0.029	3.9	0.11					
	镀锌铁丝8~12#				kg	0.0377	3.9	0.15					
	镀锌铁丝18~22#				kg	0.0522	3.9	0.2					
	电焊条				kg	0.0203	4.6	0.09					

C25粒径20mm 32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2958	320	94.66		
零星卡具	kg	0.0232	3.11	0.07		
钢支撑	kg	0.1131	3.11	0.35		
直杆(上部) φ114×3250	套	1	500	500		
禁令标志板八边形80cm	块	1	300	300		
紧固件	套	2	6.41	12.82		
其他材料费			--	4.01	--	
材料费小计			--	950.23	--	

项目编码	040205004005	项目名称	标志板		计量单位	套	工程量	1						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-20	人工挖基坑土方三类土深度在2m以内	100m3	0.01	5512.21			2370.25	716.59	55.12				23.7	7.17
8-201	C25钢筋混凝土基础(商品砼)(非泵送)	m3	0.64	142.95	473.84	34.75	61.47	18.58	91.49	303.26	22.24	39.34	11.89	
2-419	标杆安装 柱式标杆 φ114×5050以内	套	1	64.52		38.59	20.62	10.31	64.52		38.59	20.62	10.31	
2-442	标志板安装 标志板 2m2以内	块	1	54.89		197.7	50.52	25.26	54.89		197.7	50.52	25.26	
综合人工工日				小计					266.02	303.26	258.53	134.18	54.63	
2.4862工日				未计价材料费					1738.46					
清单项目综合单价								2755.08						

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	组合钢模板		kg	0.6272	3.11	1.95		
	模板木材		m3	0.0032	1586.47	5.08		
	钢筋 φ10以内		t	0.0256	2981.92	76.34		
	圆钉		kg	0.064	3.9	0.25		
	镀锌铁丝8~12#		kg	0.0832	3.9	0.32		
	镀锌铁丝18~22#		kg	0.1152	3.9	0.45		
	电焊条		kg	0.0448	4.6	0.21		
	C25粒径20mm 32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)		m3	0.6528	320	208.9		
	零星卡具		kg	0.0512	3.11	0.16		
	钢支撑		kg	0.2496	3.11	0.78		
	直杆(上部) φ114×4330		套	1	700	700		
	标志板110*183		块	1	1000	1000		
	紧固件		套	6	6.41	38.46		

	其他材料费	--	8.82	--	
	材料费小计	--	2041.72	--	

项目编码	040205004006	项目名称	标志板	计量单位	套	工程量	2
------	--------------	------	-----	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-20	人工挖基坑土方 三类土深度在 2m以内	100m3		5512.2 1			2370.2 5	716.59					
8-201	C25钢筋混凝土 基础(商品砼 (非泵送)	m3	0.215	142.95	473.84	34.75	61.47	18.58	30.73	101.88	7.47	13.22	3.99
2-418	标杆安装 柱式 标杆 Φ90×5000以内	套	1	48.15		29.29	15.49	7.74	48.15		29.29	15.49	7.74
2-441	标志板安装 标 志板 1m2以内	块	2	38.52		138.25	35.35	17.68	77.04		276.5	70.7	35.36
综合人工工日		小计							155.92	101.88	313.26	99.41	47.09
1.4572工日		未计价材料费							1085.64				
清单项目综合单价								1803.2					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
		组合钢模板			kg	0.2107	3.11	0.66		
	模板木材			m3	0.0010 75	1586.4 7	1.71			
	钢筋Φ10以内			t	0.0086	2981.9 2	25.64			
	圆钉			kg	0.0215	3.9	0.08			
	镀锌铁丝8~12#			kg	0.0279 5	3.9	0.11			
	镀锌铁丝18~22#			kg	0.0387	3.9	0.15			
	电焊条			kg	0.0150 5	4.6	0.07			
	C25粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.2193	320	70.18			
	零星卡具			kg	0.0172	3.11	0.05			
	钢支撑			kg	0.0838 5	3.11	0.26			
	直杆(上部)Φ83×2500			套	1	400	400			
	标志板45*150			块	2	330	660			
	紧固件			套	4	6.41	25.64			
	其他材料费						--	2.97	--	
	材料费小计						--	1187.52	--	

项目编码	040205018001	项目名称	警示柱	计量单位	根	工程量	22
------	--------------	------	-----	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-420	标杆安装 反光柱 φ90×1200以内 (商品砼)(非泵送)	套	1	18.49	40.19	19.49	7.6	3.8	18.49	40.19	19.49	7.6	3.8
综合人工工日		小计							18.49	40.19	19.49	7.6	3.8
0.1728工日		未计价材料费							90				
清单项目综合单价								179.57					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	反光柱114×1200			套	1	90	90						
	C25粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.125	320	40						
	风镐凿子			根	0.04	4.72	0.19						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	130.19	--					

项目编码	040205014001	项目名称	信号灯		计量单位	套	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-20	人工挖基坑土方 三类土深度在 2m以内	100m3	0.01	5512.2 1			2370.2 5	716.59	55.12			23.7	7.17
8-201	C25钢筋混凝土 基础(商品砼 (非泵送))	m3	0.96	142.95	473.84	34.75	61.47	18.58	137.23	454.89	33.36	59.01	17.84
2-423	标杆安装 弯杆 φ219×5200以 内	套	1	96.3		125.18	44.3	22.15	96.3		125.18	44.3	22.15
D00020	太阳能黄闪灯	套	1		500					500			
综合人工工日		小计							288.65	954.89	158.54	127.01	47.16
2.6978工日		未计价材料费							1600				
清单项目综合单价								3176.25					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	组合钢模板			kg	0.9408	3.11	2.93						
	模板木材			m3	0.0048	1586.4 7	7.62						
	钢筋φ10以内			t	0.0384	2981.9 2	114.51						
	圆钉			kg	0.096	3.9	0.37						
	镀锌铁丝8~12#			kg	0.1248	3.9	0.49						
	镀锌铁丝18~22#			kg	0.1728	3.9	0.67						
	电焊条			kg	0.0672	4.6	0.31						
	C25粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.9792	320	313.34						

	零星卡具	kg	0.0768	3.11	0.24		
	钢支撑	kg	0.3744	3.11	1.16		
	弯杆(上部) φ160×6000	套	1	1600	1600		
	太阳能黄闪灯	套	1	500	500		
	其他材料费			--	13.25	--	
	材料费小计			--	2554.89	--	

项目编码	040205012001	项目名称	隔离护栏		计量单位	m	工程量	616					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00021	隔离护栏	m	1		300					300			
综合人工工日		小计								300			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								300					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	隔离护栏			m	1	300	300						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	300	--					

项目编码	040205019001	项目名称	减速垄		计量单位	m	工程量	60					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00022	减速垄	m	1		120					120			
综合人工工日		小计								120			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								120					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	减速垄			m	1	120	120						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	120	--					

项目编码	04B003	项目名称	拆除交通标志标牌		计量单位	套	工程量	10					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00023	拆除交通标志牌	套	1	100					100			
综合人工工日		小计							100			
工日		未计价材料费										
清单项目综合单价									100			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	拆除交通标志牌			套	1	100	100					
	其他材料费					--		--				
	材料费小计					--	100	--				

项目编码	04B004	项目名称	拆除警示桩	计量单位	根	工程量	60						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	拆除警示桩	根	1		20					20			
综合人工工日		小计							20				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	拆除警示桩			根	1	20	20						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	20	--					

项目编码	040205014002	项目名称	违停抓拍	计量单位	套	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00024	违停抓拍系统	套	1		52000					52000			
综合人工工日		小计							52000				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									52000				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	违停抓拍系统			套	1	52000	52000						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	52000	--					

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1					
------	--------------	------	--------------	------	---	-----	---	--	--	--	--	--

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
25-13	轮胎式起重机 25t以内 场外运 输费用	次	0.5	1800	1292.9 3	3225.1 6			900	646.47	1612.5 8			
综合人工工日		小计							900	646.47	1612.5 8			
7.5工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								3159.05						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	其他材料费					--	646.47	--						
	材料费小计					--	646.47	--						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：文林人民路西段改建工程-交通设施(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			6411.26			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	5918.09			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	493.17			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	8137.38			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	147.95			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					14696.59			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：文林人民路西段改建工程-交通设施(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：文林人民路西段改建工程-交通设施(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：文林人民路西段改建工程-交通设施(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：文林人民路西段改建工程-交通设施(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：文林人民路西段改建工程-交通设施(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：文林人民路西段改建工程-交通设施(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	12544.41		12544.41
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	507871.11	2.1	10665.29
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	507871.11	0.37	1879.12
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	507871.11		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	520415.52	9	46837.4
合计					59381.81

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：文林人民路西段改建工程-交通设施(004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：文林人民路西段改建工程-照明(005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	669644.09	
1.1	人工费	82704.04	
1.2	材料费	531885.96	
1.3	施工机具使用费	8730.57	
1.4	企业管理费	35569.48	
1.5	利润	10754.04	
2	措施项目费	19426.62	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	19426.62	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	8474.7	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	16581.77	
5	税金	63508.72	
6	工程造价	769161.2	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文林人民路西段改建工程-照明(005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		照明系统							
1	030404017009	配电箱	1、名称：配电箱设备AP, 2、型号：非标 按设计要求综合成套考虑, 3、规格：含路遥控制等成套考虑, 4、接线端子材质、规格：无端子外部接线, 压铜端子接线(接地), 配套保护电器, 5、安装方式：室外落地安装, 防护等级IP65含土建基础	台	1	18492.04	18492.04		
2	030411001023	配管	1、名称：电气配管, 2、材质：厚钢电线管, 3、规格：G80 壁厚3.0, 4、配置形式：按设计要求综合考虑	m	1000	81.61	81610		
3	030411001024	配管	1、名称：电气配管, 2、材质：聚氯乙烯硬性塑料管, 3、规格：VG50 避厚4.5, 4、配置形式：按设计要求综合考虑	m	1500	22.13	33195		
4	030408001017	电力电缆	1、名称：电缆, 2、规格：VV-4*35, 3、敷设方式、部位：按设计要求综合考虑	m	100	121.79	12179		
5	030408001020	电力电缆	1、名称：电缆, 2、规格：VV-5*25, 3、敷设方式、部位：按设计要求综合考虑	m	1500	144.06	216090		
6	030411004006	配线	1、名称：电线, 2、配线形式：按设计要求, 3、规格：RVV-3*2.5	m	1000	13.89	13890		
7	040805001002	常规照明灯	1、名称：单挑灯1, 90WLED灯, 2、灯杆材质、高度：Q235灯杆 高10米 按设计要求成套综合考虑	套	8	3804.7	30437.6		
8	040805001004	常规照明灯	1、名称：单挑灯2, 150WLED灯, 2、灯杆材质、高度：Q235灯杆 高10米 按设计要求成套综合考虑	套	23	4700.87	108120.01		
9	040805001003	常规照明灯	1、名称：中杆灯 顶部设2*200W投光灯, 2、灯杆材质、高度：Q235灯杆 高15米 按设计要求成套综合考虑	套	13	6615.52	86001.76		
10	040801033001	其他电器	1、名称：路灯灯基础制作、安装, C20混凝土浇筑, 含预埋件、路灯施工定位、土方开挖、回填	套	44	929.4	40893.6		
11	030411006005	接线盒	1、名称：接线盒, 2、材质：按设计要求, 3、规格：综合考虑	个	44	7.29	320.76		
12	030414002002	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试, 2、电压等级(kV)：1KV以下	系统	1	897.07	897.07		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
13	030409002005	接地母线	1、名称：接地极连接体，2、材质：10镀锌圆钢	m	88	24.36	2143.68		
14	030409001001	接地极	1、名称：接地极，2、规格：∠5x5x2500 镀锌角钢	根(块)	44	151.87	6682.28		
15	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置调试 接地极	系统	1	2721.39	2721.39		
16	040205001001	人（手）孔井	1、手孔井，含井盖等成套考虑	座	30	532.33	15969.9		
		分部小计					669644.09		
		分部分项合计					669644.09		
		单价措施合计							
合计								669644.09	

综合单价分析表

工程名称：文林人民路西段改建工程-照明(005)

项目编码	030404017009	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	297.46	29.47	67.49	127.91	38.67	297.46	29.47	67.49	127.91	38.67
4-456	槽钢安装	10m	0.24	169.06	28.65	12.41	72.7	21.98	40.57	6.88	2.98	17.45	5.28
综合人工工日		小计						338.03	36.35	70.47	145.36	43.95	
3.1592工日		未计价材料费						17857.88					
清单项目综合单价							18492.04						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	配电箱设备AP			只	1	17744.23	17744.23						
	破布			kg	0.1	6	0.6						
	铁砂布2#			张	1	0.86	0.86						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.3084	4.6	1.42						
	无光调和漆			kg	0.074	12.86	0.95						
	钢垫板			kg	0.3	3.3	0.99						
	酚醛磁漆			kg	0.02	12.86	0.26						
	塑料软管			kg	0.3	13.31	3.99						
	焊锡丝			kg	0.15	42.88	6.43						
	电力复合脂			kg	0.05	17.15	0.86						
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0.2	12.43	2.49						
	镀锌扁钢-25×4			kg	1.5	3.3	4.95						
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	6.1	1.1	6.71						
	槽钢10#			m	2.52	45.1	113.65						
	圆钢φ5.5~9			kg	0.9864	3	2.96						
	钢锯条			根	0.96	0.21	0.2						
	钢板δ2.0~2.5 Q235			kg	0.24	3.33	0.8						
镀锌扁钢-40×4			kg	0.5688	3.3	1.88							
其他材料费						—		—					
材料费小计						—	17894.23	—					

项目编码	030411001023	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1000						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1147	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径80mm以内	100m	0.01	3308.44	394.85	50.76	1422.63	430.1	33.08	3.95	0.51	14.23	4.3
综合人工工日		小计							33.08	3.95	0.51	14.23	4.3
0.3092工日		未计价材料费							25.54				
清单项目综合单价									81.61				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径80mm以内							m	1.03	24.8	25.54		
	镀锌电线管接头 φ80×8							个	0.1545	4.74	0.73		
	塑料护口(钢管用) dn80							个	0.1545	0.65	0.1		
	镀锌锁紧螺母3×80							个	0.1545	1.78	0.28		
	圆钢 φ5.5~9							kg	0.0431	3	0.13		
	电焊条J422 φ3.2							kg	0.0136	4.6	0.06		
	镀锌铁丝13#~17#							kg	0.0066	3.9	0.03		
	锯条							根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1							kg	0.0395	11.21	0.44		
	溶剂汽油							kg	0.0099	9.41	0.09		
	沥青清漆							kg	0.01	6	0.06		
	金刚石锯片 φ114×1.8							片	0.0116	17.15	0.2		
	水泥32.5级							kg	1.8469	0.21	0.39		
	中砂							t	0.011753	116	1.36		
	水							m3	0.00219	4.5	0.01		
	其他材料费									--	0.06	--	
材料费小计									--	29.49	--		

项目编号	030411001024	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1500						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1234	砖、混凝土结构暗配 硬质聚氯乙烯管公称直径50mm以内	100m	0.01	897.73	169.27	106.09	386.02	116.7	8.98	1.69	1.06	3.86	1.17
综合人工工日		小计							8.98	1.69	1.06	3.86	1.17
0.0839工日		未计价材料费							5.37				
清单项目综合单价									22.13				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管DN50							m	1.0736	5	5.37		
	塑料焊条 φ2.5							kg	0.0048	9	0.04		
	镀锌铁丝13#~17#							kg	0.0025	3.9	0.01		

锯条	根	0.01	0.19			
金刚石锯片 $\phi 114 \times 1.8$	片	0.0096	17.15	0.16		
水泥32.5级	kg	1.5433	0.21	0.32		
中砂	t	0.0098 21	116	1.14		
水	m3	0.0018 3	4.5	0.01		
其他材料费			--	0.01	--	
材料费小计			--	7.06	--	

项目编码	030408001017	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	100					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-727	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面 35mm ² 以下	100m	0.01	575.66	161.03	8.23	247.53	74.84	5.76	1.61	0.08	2.48	0.75
综合人工工日		小计							5.76	1.61	0.08	2.48	0.75
0.0538工日		未计价材料费							111.11				
清单项目综合单价								121.79					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	铜芯电缆VV-4*35				m	1.01	110.01	111.11					
	破布				kg	0.005	6	0.03					
	汽油				kg	0.0075	9.41	0.07					
	镀锌铁丝13#~17#				kg	0.0032	3.9	0.01					
	镀锌电缆卡子2×35				个	0.234	1.46	0.34					
	标志牌				个	0.06	0.16	0.01					
	封铅含铅65%含锡35%				kg	0.0102	8.58	0.09					
	沥青绝缘漆				kg	0.001	15.44	0.02					
	硬酯酸一级				kg	0.0005	10.29	0.01					
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫				套	0.306	0.86	0.26					
	橡胶垫 $\delta 2$				m ²	0.0007	14.58	0.01					
	膨胀螺栓M10				套	0.162	0.69	0.11					
	电缆吊挂3×50				套	0.0711	8.45	0.6					
	合金钢钻头 $\phi 8\text{mm} \sim 10\text{mm}$				根	0.0016	6.86	0.01					
其他材料费						--	0.04	--					
材料费小计						--	112.72	--					

项目编码	030408001020	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	1500	
清单综合单价组成明细									

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面 35mm ² 以下	100m	0.01	747.93	209.46	11.32	321.61	97.23	7.48	2.09	0.11	3.22	0.97
综合人工工日		小计							7.48	2.09	0.11	3.22	0.97
0.0699工日		未计价材料费							130.19				
清单项目综合单价								144.06					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	铜芯电缆VV-5*25			m	1.01	128.9	130.19						
	破布			kg	0.0065	6	0.04						
	汽油			kg	0.0098	9.41	0.09						
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.0042	3.9	0.02						
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.3042	1.46	0.44						
	标志牌			个	0.078	0.16	0.01						
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.0133	8.58	0.11						
	沥青绝缘漆			kg	0.0013	15.44	0.02						
	硬酯酸一级			kg	0.0007	10.29	0.01						
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫			套	0.3978	0.86	0.34						
	橡胶垫δ2			m ²	0.0009	14.58	0.01						
	膨胀螺栓M10			套	0.2106	0.69	0.15						
	电缆吊挂3×50			套	0.0924	8.45	0.78						
	合金钢钻头 φ8mm~10mm			根	0.0021	6.86	0.01						
其他材料费						--	0.06	--					
材料费小计						--	132.28	--					

项目编码	030411004006	项目名称	配线		计量单位	m	工程量	1000					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1405	管内穿线 多芯软导线管四芯以内 导线截面 2.5mm ² 以内	100m/束	0.01	82.39	19.75		35.43	10.71	0.82	0.2		0.35	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.2		0.35	0.11
0.0077工日		未计价材料费							12.41				
清单项目综合单价								13.89					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	铜芯多股绝缘导线RVV-3*2.5			m	1.08	11.49	12.41						
	钢丝 φ1.6			kg	0.0009	6	0.01						
	棉纱头			kg	0.0024	5.57	0.01						

汽油	kg	0.0066	9.41	0.06	
焊锡	kg	0.0014	36.87	0.05	
焊锡膏瓶装50g	kg	0.0003	51.45	0.02	
塑料粘胶带	盘	0.0158	3.14	0.05	
其他材料费			--	--	
材料费小计			--	12.61	--

项目编号	040805001002	项目名称	常规照明灯	计量单位	套	工程量	8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1809	单挑灯1 90WLED灯	10套	0.1	1099.96	74.01	410.45	472.98	142.99	110	7.4	41.05	47.3	14.3
综合人工工日		小计						110	7.4	41.05	47.3	14.3	
1.028工日		未计价材料费						3584.65					
清单项目综合单价								3804.7					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	单挑灯1 90WLED灯10米			套	1.01	3549.16	3584.65						
	地脚螺栓M12×160以下			套	4.08	1.72	7.02						
	瓷接头双路			个	1.03	0.24	0.25						
	其他材料费					--	0.13	--					
	材料费小计					--	3592.05	--					

项目编号	040805001004	项目名称	常规照明灯	计量单位	套	工程量	23						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1809	单挑灯2 150WLED灯	10套	0.1	1099.96	74.01	410.45	472.98	142.99	110	7.4	41.05	47.3	14.3
综合人工工日		小计						110	7.4	41.05	47.3	14.3	
1.028工日		未计价材料费						4480.82					
清单项目综合单价								4700.87					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	单挑灯2 150WLED灯10米			套	1.01	4436.45	4480.81						
	地脚螺栓M12×160以下			套	4.08	1.72	7.02						
	瓷接头双路			个	1.03	0.24	0.25						
	其他材料费					--	0.14	--					
	材料费小计					--	4488.22	--					

项目编码	040805001003	项目名称	常规照明灯		计量单位	套	工程量	13					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-522	照明器件安装 投光灯	10套	0.2	331.7	240.92	37.42	142.63	43.12	66.34	48.18	7.48	28.53	8.62
8-144	立金属杆 单杆 式15m以内	根	1	73.83	20.18	67.07	31.75	9.6	73.83	20.18	67.07	31.75	9.6
综合人工工日		小计							140.17	68.36	74.55	60.28	18.22
1.31工日		未计价材料费							6253.94				
清单项目综合单价								6615.52					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	200W投光灯				套	2.02	1774.4 ₂	3584.33					
	BX铜芯橡皮线500V4mm2				m	4.08	3.21	13.1					
	精制六角带帽螺栓M10×75				套	8.16	0.4	3.26					
	不锈钢板 δ <8				t	0.002	14750	29.5					
	电焊条				kg	0.2	4.6	0.92					
	金属杆15m				根	1.003	2661.6 ₃	2669.61					
	红丹防锈漆				kg	0.3	11.21	3.36					
	钢垫板 δ 2.5~5				kg	0.8	3.3	2.64					
	弹簧垫圈M2~38				十个	0.816	0.3	0.24					
	酚醛磁漆(各种颜色)				kg	0.6	12.86	7.72					
	精制六角带帽螺栓M16×60				套	8.16	0.69	5.63					
	其他材料费						--	1.99	--				
	材料费小计						--	6322.3	--				

项目编码	040801033001	项目名称	其他电器		计量单位	套	工程量	44					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-20	人工挖基坑土方 三类土深度在 2m以内	100m3	0.0288 64	5512.2 1			2370.2 5	716.59	159.1			68.41	20.68
8-202	C20无筋混凝土 基础	m3	0.64	148.73	324.35	43.7	63.95	19.33	95.19	207.58	27.97	40.93	12.37
8-212	基础预埋件安装 法兰直径 400mm以内	个	1	21.4	216.68	47.11	9.2	2.78	21.4	216.68	47.11	9.2	2.78
综合人工工日		小计							275.69	424.26	75.08	118.54	35.83
2.5766工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				929.4				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	组合钢模板	kg	0.6656	3.11	2.07			
	模板木材	m3	0.0032	1586.47	5.08			
	圆钉	kg	0.0704	3.9	0.27			
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.23872	208.79	49.84			
	中(粗)砂	t	0.384	116	44.54			
	碎石40	t	0.8256	118	97.42			
	零星卡具	kg	0.16	3.11	0.5			
	钢支撑	kg	0.5824	3.11	1.81			
	电焊条	kg	0.5	4.6	2.3			
	螺栓、法兰等预埋件	个	1	177.46	177.46			
	氧气	m3	0.1	2.83	0.28			
	乙炔气	m3	0.05	10.57	0.53			
	其他材料费				--	42.16	--	
	材料费小计				--	424.26	--	

项目编码	030411006005	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	44						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒	10个	0.1	36.38	5.44		15.64	4.73	3.64	0.54		1.56	0.47
综合人工工日		小计						3.64	0.54		1.56	0.47	
0.034工日		未计价材料费						1.08					
清单项目综合单价								7.29					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	接线盒铁质	只	1.02	1.06	1.08								
	塑料护口(钢管用) dn15	个	2.225	0.1	0.22								
	镀锌锁紧螺母 M15~20×3	个	2.225	0.12	0.27								
	其他材料费				--	0.05	--						
材料费小计				--	1.62	--							

项目编码	030414002002	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	537.6	3.98	54.43	231.17	69.89	537.6	3.98	54.43	231.17	69.89
综合人工工日		小计							537.6	3.98	54.43	231.17	69.89
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									897.07				
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费								--	3.98		--	
	材料费小计								--	3.98		--	

项目编码	030409002005	项目名称	接地母线		计量单位	m	工程量	88					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	124.12	16.3	5.3	53.37	16.14	12.41	1.63	0.53	5.34	1.61
综合人工工日		小计							12.41	1.63	0.53	5.34	1.61
0.116工日		未计价材料费							2.84				
清单项目综合单价									24.36				
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	10镀锌圆钢						m	1.05	2.7	2.84			
	棉纱头						kg	0.001	5.57	0.01			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.021	4.6	0.1			
	无光调和漆						kg	0.02	12.86	0.26			
	钢锯条						根	0.1	0.21	0.02			
	镀锌扁钢-60×6						kg	0.071	3.3	0.23			
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫						套	0.1	2.32	0.23			
	钢管保护管φ40×400						根	0.1	7.55	0.76			
	其他材料费								--	0.02		--	
材料费小计								--	4.47		--		

项目编码	030409001001	项目名称	接地极		计量单位	根(块)	工程量	44					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-899	角钢接地极 普通土	根	1	57.78	1.88	8.61	24.85	7.51	57.78	1.88	8.61	24.85	7.51
综合人工工日		小计							57.78	1.88	8.61	24.85	7.51
0.54工日		未计价材料费							51.24				
清单项目综合单价									151.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	∠5x5x2500 镀锌角钢	根	1.05	48.8	51.24			
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.15	4.6	0.69			
	钢锯条	根	1	0.21	0.21			
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.26	3.3	0.86			
	沥青清漆	kg	0.02	6	0.12			
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	53.12	--	

项目编号	030414011001	项目名称	接地装置		计量单位		系统		工程量	1			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1857	接地装置调试 6根接地极以内	组	7	215.04	1.59	51.71	92.47	27.96	1505.28	11.13	361.97	647.29	195.72
综合人工工日		小计						1505.28	11.13	361.97	647.29	195.72	
13.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								2721.39					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费						--	11.13	--				
	材料费小计						--	11.13	--				

项目编号	040205001001	项目名称	人(手)孔井		计量单位	座	系统		工程量	30			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	人(手)孔井	座	1		532.33					532.33			
综合人工工日		小计							532.33				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								532.33					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人(手)孔井				座	1	532.33	532.33					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	532.33	--				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：文林人民路西段改建工程-照明(005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			8474.7			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	7822.8			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	651.9			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	10756.35			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	195.57			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					19426.62			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：文林人民路西段改建工程-照明(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：文林人民路西段改建工程-照明(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：文林人民路西段改建工程-照明(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
		合计				

计日工表

工程名称：文林人民路西段改建工程-照明(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：文林人民路西段改建工程-照明(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：文林人民路西段改建工程-照明(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	16581.77		16581.77
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	671326.48	2.1	14097.86
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	671326.48	0.37	2483.91
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	671326.48		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	705652.48	9	63508.72
合计					80090.49

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：文林人民路西段改建工程-照明(005)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：文林人民路西段改造工程-桥梁(006)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3851479.59	
1.1	人工费	745169.23	
1.2	材料费	2385649.23	
1.3	施工机具使用费	309421.47	
1.4	企业管理费	305798.44	
1.5	利润	105441.22	
2	措施项目费	170381.6	
2.1	单价措施项目费	8642.48	
2.2	总价措施项目费	161739.12	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	96889.07	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	127493	
5	税金	373441.88	
6	工程造价	4522796.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文林人民路西段改造工程-桥梁(006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		桩基工程						
1	040301004001	泥浆护壁成孔灌注桩	0#桥台、2#桥台桩：C30水下商品砼灌注桩，地质情况按地勘报告综合考虑，有效桩长28米，桩径100cm，钢筋另计，含打桩支架、钢护筒埋设及泥浆制作、运输，运距自行考虑含泥浆处置费等	m	616	1112.23	685133.68	
2	040301004002	泥浆护壁成孔灌注桩	1#桥墩桩：C30水下商品砼灌注桩，地质情况按地勘报告综合考虑，有效桩长44米，桩径120cm，钢筋另计，含打桩支架、钢护筒埋设及泥浆制作、运输，运距自行考虑含泥浆处置费等	m	220	1651.37	363301.4	
3	040301004004	泥浆护壁成孔灌注桩	驳岸：C30水下商品砼灌注桩，地质情况按地勘报告综合考虑，有效桩长14.9米，桩径80cm，钢筋另计，含打桩支架、钢护筒埋设及泥浆制作、运输，运距自行考虑含泥浆处置费等	m	163.9	663.12	108685.37	
4	040301012001	声测管	Φ57*3.5、Φ70*6.5钢管，含制作安装，底段及接头严格密封	t	3.176	4698.05	14921.01	
5	040301011001	截桩头	凿除桩头至设计标高，装车外运运距自行考虑含处置费用	m3	44.21	278.8	12325.75	
		分部小计					1184367.21	
		基础及下部混凝土结构						
6	040303015001	混凝土挡墙墙身	0#桥台、2#桥台耳墙：C40商品砼含模板	m3	42.9	695.88	29853.25	
7	040303004001	混凝土墩(台)帽	0#桥台、2#桥台台帽：C40商品砼含模板	m3	44.8	699.49	31337.15	
8	040303005001	混凝土墩(台)身	0#桥台、2#桥台台身：C40商品砼含模板	m3	122.2	715.36	87416.99	
9	040303015002	混凝土挡墙墙身	0#桥台、2#桥台背墙：C40商品砼含模板	m3	1.9	637.39	1211.04	
10	040303024001	混凝土其他构件	0#桥台、2#桥台挡块：C40商品砼含模板	m3	0.5	873.61	436.81	
11	040303003001	混凝土承台	0#桥台、2#桥台承台：C30商品砼含模板	m3	359.8	515.54	185491.29	
12	040303001001	混凝土垫层	0#桥台、2#桥台垫层：C20商品砼含模板	m3	25.2	477.12	12023.42	
13	040303007001	混凝土墩(台)盖梁	1#桥墩盖梁：C40商品砼含模板	m3	66.3	743.63	49302.67	
14	040303024002	混凝土其他构件	1#桥墩挡块：C40商品砼含模板	m3	0.4	873.61	349.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	040303024003	混凝土其他构件	1#桥墩立柱: C35商品砼含模板	m3	10.1	1037.15	10475.22	
		分部小计					407897.28	
		上部混凝土结构						
16	040303013003	混凝土板梁铰缝	铰缝混凝土, C50商品混凝土、模板, 模板	m3	71.5	688.19	49205.59	
17	040303013001	混凝土板梁	混凝土板梁制作、运输、安装, C50商品砼、模板、钢筋、钢绞线, 清单报价中含C40封头混凝土、模板,	m3	324.1	2113.82	685089.06	
		分部小计					734294.65	
		桥面部分						
18	040303024004	混凝土其他构件	人行道加高: 1#、2#、3#混凝土块件, C30商品砼含模板	m3	25.6	1051.97	26930.43	
19	040303002001	混凝土基础	人行道加高: 减重管砼填充, C20商品砼含模板	m3	25.6	494.69	12664.06	
20	040901003001	钢筋网片	人行道钢筋网, Φ 10钢筋制安	t	0.71	5072.67	3601.6	
21	040309009003	桥面排(泄)水管	人行道加高: 17孔DN200PVC减重管	m	1088	53.19	57870.72	
22	040308002001	花岗岩饰面	人行道加高: 一列徽拱花岗岩蘑菇石制作、安装	m	64	45	2880	
23	040308003001	PC砖面层	人行道加高: 2.5cmPC砖铺设, 3cm1:3干硬性水泥砂浆	m2	134.4	106.16	14267.9	
24	040303013004	混凝土板	桥面现浇层, C50防水商品砼含模板	m3	80	601.77	48141.6	
25	040901003002	钢筋网片	桥面现浇层钢筋网, CRB600H, Φ 10钢筋制安	t	9.872	6176.39	60973.32	
26	040901003003	钢筋网片	桥面现浇层钢筋网, LL550级冷轧 Φ 12钢筋制安	t	5.401	6074.39	32807.78	
27	040309010001	防水层	桥面防水: 改性乳化沥青防水层	m2	800	16.02	12816	
28	040303024011	混凝土其他构件	桥面伸缩缝: C50钢纤维混凝土含模板	m3	8.5	762.73	6483.21	
29	040901009001	伸缩缝铁件	伸缩缝铁件制作、安装	t	2.638	9801.51	25856.38	
30	040303020001	混凝土桥头搭板	桥头搭板, C40商品砼含模板	m3	74.8	596.47	44615.96	
31	040309009001	桥面排(泄)水管	桥面排水: 桥面铸铁泄水管, 入口处需包铁丝网, 泄水管DN100壁厚10	m	16.45	151.27	2488.39	
32	070205001001	铸铁盖板	桥面排水: 钢格板盖板(防盗)制作、安装, 规格46*35*4cm	块	14	262.32	3672.48	
33	040303024010	混凝土其他构件	桥面排水, C30商品砼含模板	m3	0.18	843.16	151.77	
34	040309009004	桥面排(泄)水管	桥面排水: Φ 1.2*15渗水弹簧管	m	103	100.52	10353.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	040309010002	防水层	桥面排水：改性乳化沥青防水层	m ²	121.6	16.08	1955.33	
36	040309001001	金属栏杆	桥梁栏杆制作、安装，材质Q235B钢材，钢材表面进行涂装，扶手表面喷咖啡色，其余喷白色，含桥牌、预埋件等，详见图纸	m	84.5	750	63375	
37	040901009002	预埋铁件	管线预埋件制作、安装	t	0.05	8818.69	440.93	
38	04B001	观测钉	观测钉制作、安装	个	6	150	900	
39	040309004001	橡胶支座	橡胶支座制作、安装，规格：GBZYHΦ250*54、GBZYΦ250*52	个	192	207.25	39792	
40	040901009003	预埋铁件	支座预埋钢板制作、安装	t	5.171	8818.69	45601.45	
41	040202009001	砂砾石	桥台锥坡，10cm砂砾垫层	m ²	56	20.66	1156.96	
42	050201005001	预制块铺装	桥台锥坡，15厚六边形C30空心砼预制块铺装，规格详见图纸，	m ²	56	78.31	4385.36	
43	050102013001	喷播植草（灌木）籽	桥台锥坡，植草喷播	m ²	31.6	9.45	298.62	
44	040303024008	混凝土其他构件	桥台锥坡，锥坡C20砼浇筑，含模板	m ³	5.7	686.74	3914.42	
45	040901009004	预埋铁件	桥台锚栓制作、安装	t	0.599	9801.51	5871.1	
46	040303006001	混凝土支撑梁及横梁	驳岸冠梁：C30商品砼含模板	m ³	8.28	652.53	5402.95	
47	040303024007	混凝土其他构件	驳岸挂板：C30商品砼含模板	m ³	16.91	713.55	12066.13	
48	040309009002	桥面排（泄）水管	驳岸DN50PVC排水管 Φ3450，含土工布、碎石	m	7.5	15.44	115.8	
		分部小计					551851.21	
		钢筋工程						
49	040901001001	现浇构件钢筋	HPB300，Φ10以内钢筋制安	t	1.501	5546.03	8324.59	
50	040901001002	现浇构件钢筋	HPB300，Φ10以外钢筋制安	t	2.604	4485.15	11679.33	
51	040901001003	现浇构件钢筋	HRB400，Φ10以内钢筋制安	t	23.399	5592.95	130869.44	
52	040901001004	现浇构件钢筋	HRB400，Φ10以外钢筋制安	t	113.446	4484.46	508744.05	
53	040901004001	钢筋笼	HPB300，Φ10以内钢筋笼制作、安装	t	10.336	4709.27	48675.01	
54	040901004002	钢筋笼	HRB400，Φ10以外钢筋笼制作、安装、含钢筋接头、接头形式按设计要求	t	56.064	4722.76	264776.82	
		分部小计					973069.24	
		分部分项合计					3851479.59	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	投标单位根据本项目具体情况及自身施工组织方案综合报价，包括本项目所有所需要的机械进退场及组装拆卸费用，结算时不作调整	项	1	8642.48	8642.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		单价措施合计					8642.48		
合计								3860122.07	

综合单价分析表

工程名称：文林人民路西段改造工程-桥梁(006)

项目编码	040301004001	项目名称	泥浆护壁成孔灌注桩	计量单位	m	工程量	616							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-565	搭、拆桩基础支架平台 陆上支架 锤重 1800kg	100m2	0.0078 65	4196.5 4	702.5		1217	419.65	33.01	5.53		9.57	3.3	
3-118	埋设钢护筒 支架上 φ≤1000	10m	0.0045 45	889.17	209.61	721.13	466.99	161.03	4.04	0.95	3.28	2.12	0.73	
3-136	回旋钻机钻孔 φ≤1000 H≤40m 砂土、粘土	10m	0.1	938.93	18.07	1474.8 9	700.01	241.38	93.89	1.81	147.49	70	24.14	
3-216	C30灌注桩混凝土 回旋钻孔(商品砼)(泵送)	10m3	0.0831 38	977.12	4325.0 1	157.75	329.11	113.49	81.24	359.57	13.12	27.36	9.44	
3-212	泥浆制作	10m3	0.2494 14	193.67	40.5	32.11	65.48	22.58	48.3	10.1	8.01	16.33	5.63	
3-213-[3-214]*2	泥浆运输运距 3km以内	10m3	0.0831 33	299.6		834.48	328.88	113.41	24.91		69.37	27.34	9.43	
D00002	泥浆处置费	m3	0.8330 03		2.66					2.22				
综合人工工日		小计						285.39	380.18	241.27	152.72	52.67		
2.6672工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								1112.23						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	枋木			m3	0.0036 27	1543.5 9	5.6							
	铁扒钉			kg	0.0328 69	3.9	0.13							
	普通成材			m3	0.0000 09	1372.0 8	0.01							
	圆木			m3	0.0000 18	1286.3 2	0.02							
	钢轨			kg	0.0578 12	3.69	0.21							
	圆钉			kg	0.0000 45	3.9								
	钢护筒			t	0.0001 18	3858.9 7	0.46							
	电焊条			kg	0.02	4.6	0.09							
	铁件			kg	0.02	5.15	0.1							
	回旋钻钻头			kg	0.303	5.32	1.61							
	C30粒径20砼42.5级坍落度170-190(商品砼)(泵送)防水砼			m3	1.0126 21	350	354.42							
	导管			kg	0.3159 24	3.94	1.24							

螺栓综合	kg	0.0340 87	10.29	0.35		
水	m3	2.2447 26	4.5	10.1		
泥浆处置费	m3	0.8330 03	2.66	2.22		
其他材料费			--	3.62	--	
材料费小计			--	380.18	--	

项目编码	040301004002	项目名称	泥浆护壁成孔灌注桩	计量单位	m	工程量	220
------	--------------	------	-----------	------	---	-----	-----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-570	搭、拆桩基础支架平台 水上支架 锤重 1800kg	100m2	0.0076 65	15462. 57	4350.4 1	6020.9 6	6230.2 2	2148.3 5	118.52	33.35	46.15	47.75	16.47
3-119	埋设钢护筒 支架上 $\phi \leq 1200$	10m	0.0022 73	967.28	295.9	781.75	507.22	174.9	2.2	0.67	1.78	1.15	0.4
3-145	回旋钻机钻孔 $\phi \leq 1200$ H ≤ 60 m 砂土、粘土	10m	0.1	1126.7 1	17.56	1838.4 9	859.91	296.52	112.67	1.76	183.85	85.99	29.65
3-216	C30灌注桩混凝土 回旋钻孔(商品砼)(泵送)	10m3	0.1130 91	977.12	4325.0 1	157.75	329.11	113.49	110.5	489.12	17.84	37.22	12.83
3-212	泥浆制作	10m3	0.3392 73	193.67	40.5	32.11	65.48	22.58	65.71	13.74	10.89	22.22	7.66
3-213- [3- 214]*2	泥浆运输运距 3km以内	10m3	0.1130 91	299.6		834.48	328.88	113.41	33.88		94.37	37.19	12.83
D00002	泥浆处置费	m3	1.1309 09		2.66					3.01			
综合人工工日		小计							443.48	541.65	354.88	231.52	79.84
4.1447工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

1651.37

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	枋木		m3	0.0076 75	1543.5 9	11.85		
	圆木		m3	0.0134 31	1286.3 2	17.28		
	型钢		kg	0.5748 75	3.33	1.91		
	镀锌铁丝8~12#		kg	0.0018 4	3.9	0.01		
	螺栓综合		kg	0.1706 17	10.29	1.76		
	圆钉		kg	0.0000 99	3.9			
	铁件		kg	0.2299 09	5.15	1.18		

铁扒钉	kg	0.0007 05	3.9		
钢护筒	t	0.0000 91	3858.9 7	0.35	
钢轨	kg	0.0462 56	3.69	0.17	
普通成材	m3	0.0000 05	1372.0 8	0.01	
电焊条	kg	0.02	4.6	0.09	
回旋钻钻头	kg	0.303	5.32	1.61	
C30粒径20砂42.5级坍落度170-190(商品砼)(泵送)防水砼	m3	1.3774 48	350	482.11	
导管	kg	0.4297 46	3.94	1.69	
水	m3	3.0534 57	4.5	13.74	
泥浆处置费	m3	1.1309 09	2.66	3.01	
其他材料费			--	4.88	--
材料费小计			--	541.65	--

项目编码	040301004004	项目名称	泥浆护壁成孔灌注桩	计量单位	m	工程量	163.9						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-565	搭、拆桩基础支架平台 陆上支架 锤重 1800kg	100m2	0.0076 08	4196.5 4	702.5		1217	419.65	31.93	5.34		9.26	3.19
3-117	埋设钢护筒 支架上 $\phi \leq 800$	10m	0.0067 11	759.7	193.41	614.46	398.51	137.42	5.1	1.3	4.12	2.67	0.92
3-127	回旋钻机钻孔 $\phi \leq 800$ H \leq 20m 砂土、粘土	10m	0.1	607.65	18.59	593.86	348.44	120.15	60.77	1.86	59.39	34.84	12.02
3-216	C30灌注桩混凝土 回旋钻孔(商品砼)(泵送)	10m3	0.0502 38	977.12	4325.0 1	157.75	329.11	113.49	49.09	217.28	7.93	16.53	5.7
3-212	泥浆制作	10m3	0.1507 14	193.67	40.5	32.11	65.48	22.58	29.19	6.1	4.84	9.87	3.4
3-213- [3- 214]*2	泥浆运输运距 3km以内	10m3	0.0502 14	299.6		834.48	328.88	113.41	15.04		41.9	16.51	5.69
D00002	泥浆处置费	m3	0.5023 79		2.66					1.34			
综合人工工日		小计						191.12	233.22	118.18	89.68	30.92	
1.7861工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							663.12						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	枋木			m3	0.0035 73	1543.5 9	5.52						

铁扒钉	kg	0.0325 12	3.9	0.13		
普通成材	m3	0.0000 13	1372.0 8	0.02		
圆木	m3	0.0000 27	1286.3 2	0.03		
钢轨	kg	0.0853 64	3.69	0.31		
圆钉	kg	0.0000 67	3.9			
钢护筒	t	0.0001 48	3858.9 7	0.57		
电焊条	kg	0.02	4.6	0.09		
铁件	kg	0.03	5.15	0.15		
回旋钻钻头	kg	0.303	5.32	1.61		
C30粒径20砼42.5级坍落度170-190(商品砼)(泵送)防水砼	m3	0.6118 99	350	214.16		
导管	kg	0.1909 04	3.94	0.75		
螺栓综合	kg	0.0205 98	10.29	0.21		
水	m3	1.3564 26	4.5	6.1		
泥浆处置费	m3	0.5023 79	2.66	1.34		
其他材料费			--	2.23	--	
材料费小计			--	233.22	--	

项目编码	040301012001	项目名称	声测管			计量单位	t	工程量	3.176				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-254	钢筋制作、安装 检测管制作、安装	t	1	706.2	3464.0 1	181.6	257.46	88.78	706.2	3464.0 1	181.6	257.46	88.78
综合人工工日		小计						706.2	3464.0 1	181.6	257.46	88.78	
6.6工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4698.05					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	钢板 δ 20				t	0.001	3330	3.33					
	钢管				t	1.068	3200	3417.6					
	电焊条				kg	3.4	4.6	15.64					
	镀锌铁丝13~17#				kg	1.3	3.9	5.07					
	其他材料费						--	22.37	--				
材料费小计						--	3464.01	--					

项目编码	040301011001	项目名称	截桩头		计量单位	m3	工程量	44.21					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-596	凿除桩顶钢筋混凝土 钻孔灌注桩	10m3	0.1	1514.05	14.16	462.32	573.15	197.64	151.41	1.42	46.23	57.32	19.76
D00003	特种垃圾处置费	m3	1		2.66					2.66			
综合人工工日		小计							151.41	4.08	46.23	57.32	19.76
1.415工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								278.8					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	风镐凿子				根	0.3	4.72	1.42					
	特种垃圾处置费				m3	1	2.66	2.66					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	4.08	--				

项目编码	040303015001	项目名称	混凝土挡墙墙身		计量单位	m3	工程量	42.9					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-310	C40墩身、台身墩盖梁 混凝土(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	1072.14	3892.32	129.18	348.38	120.13	107.21	389.23	12.92	34.84	12.01
3-311	墩身、台身墩盖梁 模板	10m2	0.142191	481.5	105.61	149.19	182.9	63.07	68.46	15.02	21.21	26.01	8.97
综合人工工日		小计							175.67	404.25	34.13	60.85	20.98
1.6419工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								695.88					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	C40粒径20砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)				m3	1.015	380	385.7					
	草袋子				只	0.665	0.86	0.57					
	水				m3	0.54	4.5	2.43					
	电				kW·h	0.616	0.86	0.53					
	普通成材				m3	0.004692	1372.08	6.44					
	钢管支撑				kg	0.659766	3.11	2.05					
	零星卡具				kg	0.338415	3.11	1.05					
	圆钉				kg	0.044079	3.9	0.17					

铁件	kg	0.0113 75	5.15	0.06	
组合钢模板	kg	0.8389 27	3.11	2.61	
脱模剂	kg	0.1421 91	17.15	2.44	
模板嵌缝料	kg	0.0710 96	2.76	0.2	
其他材料费			--	--	
材料费小计			--	404.25	--

项目编号	040303004001	项目名称	混凝土墩(台)帽	计量单位	m3	工程量	44.8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-308	C40台帽 混凝土(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	1021.4 2	3897.6 9	129.18	333.67	115.06	102.14	389.77	12.92	33.37	11.51
3-309	墩身、台身 台帽 模板	10m2	0.1502 23	382.31	342.72	88.44	136.52	47.08	57.43	51.48	13.29	20.51	7.07
综合人工工日		小计						159.57	441.25	26.21	53.88	18.58	
1.4913工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								699.49					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	C40粒径20mm 42.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)			m3	1.015	380	385.7		
	草袋子			只	0.853	0.86	0.73		
	水			m3	0.628	4.5	2.83		
	电			kW·h	0.592	0.86	0.51		
	普通成材			m3	0.0351 52	1372.0 8	48.23		
	圆钉			kg	0.1201 78	3.9	0.47		
	脱模剂			kg	0.1502 23	17.15	2.58		
	模板嵌缝料			kg	0.0751 12	2.76	0.21		
	其他材料费					--	-0.01	--	
	材料费小计					--	441.25	--	

项目编号	040303005001	项目名称	混凝土墩(台)身	计量单位	m3	工程量	122.2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-298	C40实体式桥台 混凝土(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	1021.4 2	3878.7	129.18	333.67	115.06	102.14	387.87	12.92	33.37	11.51

3-299	墩身、台身 实体式桥台 模板	10m2	0.2090 83	382.31	146.39	88.91	136.65	47.12	79.93	30.61	18.59	28.57	9.85	
综合人工工日		小计							182.07	418.48	31.51	61.94	21.36	
1.7017工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									715.36					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	C40粒径20砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)						m3	1.015	380	385.7				
	草袋子						只	0.168	0.86	0.14				
	水						m3	0.337	4.5	1.52				
	电						kW·h	0.592	0.86	0.51				
	普通成材						m3	0.0066 91	1372.0 8	9.18				
	钢管支撑						kg	0.9701 45	3.11	3.02				
	零星卡具						kg	0.4976 18	3.11	1.55				
	圆钉						kg	0.0209 08	3.9	0.08				
	铁件						kg	1.6559 37	5.15	8.53				
	组合钢模板						kg	1.2335 9	3.11	3.84				
	尼龙帽						个	0.7317 91	0.74	0.54				
	脱模剂						kg	0.2090 83	17.15	3.59				
	模板嵌缝料						kg	0.1045 42	2.76	0.29				
	其他材料费								--	-0.01	--			
	材料费小计								--	418.48	--			

项目编号	040303015002	项目名称	混凝土挡墙墙身			计量单位	m3	工程量	1.9					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-336	C40挡墙 混凝土(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	951.44	3879.5 9	129.18	313.38	108.06	95.14	387.96	12.92	31.34	10.81	
3-337	挡墙 模板	10m2	0.1607 89	264.83	152.9	69.15	96.85	33.4	42.58	24.58	11.12	15.57	5.37	
综合人工工日		小计							137.72	412.54	24.04	46.91	16.18	
1.2872工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									637.39					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	C40粒径20砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)						m3	1.015	380	385.7				
	草袋子						只	0.136	0.86	0.12				

水	m3	0.336	4.5	1.51		
电	kW·h	0.732	0.86	0.63		
普通成材	m3	0.004181	1372.08	5.74		
钢管支撑	kg	0.897203	3.11	2.79		
零星卡具	kg	0.382678	3.11	1.19		
圆钉	kg	0.03055	3.9	0.12		
铁件	kg	1.6304	5.15	8.4		
组合钢模板	kg	0.948655	3.11	2.95		
尼龙帽	个	0.574017	0.74	0.42		
脱模剂	kg	0.160789	17.15	2.76		
模板嵌缝料	kg	0.080395	2.76	0.22		
其他材料费			--	-0.01	--	
材料费小计			--	412.54	--	

项目编码	040303024001	项目名称	混凝土其他构件			计量单位	m3	工程量	0.5				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-350	C40立柱、端柱、灯柱、扶手混凝土(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	3242.74	3932.6	129.18	977.86	337.19	324.27	393.26	12.92	97.79	33.72
3-351	立柱、端柱、灯柱、扶手 模板	10m2	0.01	639.43	252.79	16.57	190.24	65.6	6.39	2.53	0.17	1.9	0.66
综合人工工日		小计						330.66	395.79	13.09	99.69	34.38	
3.0904工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							873.61						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	C40粒径16砗42.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)				m3	1.015	380	385.7					
	水				m3	1.68	4.5	7.56					
	普通成材				m3	0.0015	1372.08	2.06					
	圆钉				kg	0.0097	3.9	0.04					
	铁件				kg	0.0479	5.15	0.25					
	脱模剂				kg	0.01	17.15	0.17					
	模板嵌缝料				kg	0.005	2.76	0.01					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	395.79	--				

项目编码	040303003001	项目名称	混凝土承台	计量单位	m3	工程量	359.8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-289	C30承台 混凝土(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	914.85	3584.6	129.18	302.77	104.4	91.49	358.46	12.92	30.28	10.44
3-290	承台 模板(无底模)	10m2	0.0267 93	241.71	109.86		70.1	24.17	6.48	2.94		1.88	0.65
综合人工工日		小计						97.97	361.4	12.92	32.16	11.09	
0.9155工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								515.54					
材料 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	C30粒径40砬32.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)			m3	1.015	350	355.25						
	草袋子			只	0.828	0.86	0.71						
	水			m3	0.471	4.5	2.12						
	电			kW·h	0.44	0.86	0.38						
	普通成材			m3	0.0009 65	1372.0 8	1.32						
	钢管支撑			kg	0.1243 2	3.11	0.39						
	零星卡具			kg	0.0637 67	3.11	0.2						
	圆钉			kg	0.0120 57	3.9	0.05						
	组合钢模板			kg	0.1580 79	3.11	0.49						
	脱模剂			kg	0.0267 93	17.15	0.46						
	模板嵌缝料			kg	0.0133 97	2.76	0.04						
	其他材料费					--	-0.01	--					
	材料费小计					--	361.4	--					

项目编码	040303001001	项目名称	混凝土垫层	计量单位	m3	工程量	25.2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-285	C20基础 混凝土垫层(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	849.37	3309.1 9	129.18	283.78	97.86	84.94	330.92	12.92	28.38	9.79
3-288	基础 混凝土基础 模板	10m2	0.0257 94	194.53	123.68		56.41	19.45	5.02	3.19		1.46	0.5
综合人工工日		小计						89.96	334.11	12.92	29.84	10.29	
0.8407工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				477.12				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	C20粒径40砵32.5级坍落度35-50(商品砵)(泵送)	m3	1.015	324	328.86			
	水	m3	0.42	4.5	1.89			
	电	kW·h	0.196	0.86	0.17			
	组合钢模板	kg	0.1521 85	3.11	0.47			
	钢管支撑	kg	0.0598 42	3.11	0.19			
	零星卡具	kg	0.3108 18	3.11	0.97			
	普通成材	m3	0.0007 74	1372.0 8	1.06			
	圆钉	kg	0.0061 91	3.9	0.02			
	脱模剂	kg	0.0257 94	17.15	0.44			
	模板嵌缝料	kg	0.0128 97	2.76	0.04			
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	334.11	--	

项目编码	040303007001	项目名称	混凝土墩(台)盖梁	计量单位	m3	工程量	66.3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-310	C40墩身、台身墩盖梁 混凝土(商品砵)(泵送)	10m3	0.1	1072.1 4	3892.3 2	129.18	348.38	120.13	107.21	389.23	12.92	34.84	12.01
3-311	墩身、台身墩盖梁 模板	10m2	0.1907 99	481.5	105.61	149.19	182.9	63.07	91.87	20.15	28.47	34.9	12.03
综合人工工日		小计						199.08	409.38	41.39	69.74	24.04	
1.8606工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								743.63					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	C40粒径20砵42.5级坍落度35-50(商品砵)(泵送)	m3	1.015	380	385.7								
	草袋子	只	0.665	0.86	0.57								
	水	m3	0.54	4.5	2.43								
	电	kW·h	0.616	0.86	0.53								
	普通成材	m3	0.0062 96	1372.0 8	8.64								
	钢管支撑	kg	0.8853 07	3.11	2.75								
零星卡具	kg	0.4541 02	3.11	1.41									

圆钉	kg	0.0591 48	3.9	0.23		
铁件	kg	0.0152 64	5.15	0.08		
组合钢模板	kg	1.1257 14	3.11	3.5		
脱模剂	kg	0.1907 99	17.15	3.27		
模板嵌缝料	kg	0.0954	2.76	0.26		
其他材料费			--	0.01	--	
材料费小计			--	409.38	--	

项目编码	040303024002	项目名称	混凝土其他构件		计量单位	m3	工程量	0.4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-350	C40立柱、端柱、灯柱、扶手混凝土(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	3242.7 4	3932.6	129.18	977.86	337.19	324.27	393.26	12.92	97.79	33.72
3-351	立柱、端柱、灯柱、扶手 模板	10m2	0.01	639.43	252.79	16.57	190.24	65.6	6.39	2.53	0.17	1.9	0.66
综合人工工日		小计							330.66	395.79	13.09	99.69	34.38
3.0904工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								873.61					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	C40粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)				m3	1.015	380	385.7					
	水				m3	1.68	4.5	7.56					
	普通成材				m3	0.0015	1372.0 8	2.06					
	圆钉				kg	0.0097	3.9	0.04					
	铁件				kg	0.0479	5.15	0.25					
	脱模剂				kg	0.01	17.15	0.17					
	模板嵌缝料				kg	0.005	2.76	0.01					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	395.79	--				

项目编码	040303024003	项目名称	混凝土其他构件		计量单位	m3	工程量	10.1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-304	C35柱式墩台身混凝土(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	1142.1 2	3734.3 7	129.18	368.68	127.13	114.21	373.44	12.92	36.87	12.71

3-305	墩身、台身 柱式墩台身 模板	10m2	0.3990 1	620.17	162.84	140.77	220.67	76.09	247.45	64.97	56.17	88.05	30.36	
综合人工工日		小计							361.66	438.41	69.09	124.92	43.07	
3.3801工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									1037.15					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	C35粒径20砵42.5级坍落度35-50(商品砵)(泵送)						m3	1.015	365	370.48				
	草袋子						只	0.12	0.86	0.1				
	水						m3	0.49	4.5	2.21				
	电						kW·h	0.76	0.86	0.65				
	普通成材						m3	0.0151 62	1372.0 8	20.8				
	钢管支撑						kg	3.4673 97	3.11	10.78				
	零星卡具						kg	0.9496 44	3.11	2.95				
	圆钉						kg	0.1396 54	3.9	0.54				
	铁件						kg	2.7411 99	5.15	14.12				
	组合钢模板						kg	2.3541 59	3.11	7.32				
	尼龙帽						个	1.4244 66	0.74	1.05				
	脱模剂						kg	0.3990 1	17.15	6.84				
	模板嵌缝料						kg	0.1995 05	2.76	0.55				
	其他材料费								--	0.02	--			
材料费小计								--	438.41	--				

项目编码	040303013003	项目名称	混凝土板梁铰缝						计量单位	m3	工程量	71.5		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-338	C50板梁间灌缝(商品砵)(泵送)	10m3	0.1	1221.0 8	5004.9 7	129.18	391.58	135.03	122.11	500.5	12.92	39.16	13.5	
综合人工工日		小计							122.11	500.5	12.92	39.16	13.5	
1.1412工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									688.19					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	C50粒径16砵52.5级坍落度35-50(商品砵)(泵送)						m3	1.015	415	421.23				
	普通成材						m3	0.0232	1372.0 8	31.83				
	镀锌铁丝8~12#						kg	10.716	3.9	41.79				

	草袋子	只	2.496	0.86	2.15		
	水	m3	0.778	4.5	3.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	500.5	--	

项目编号	040303013001	项目名称	混凝土板梁		计量单位	m3	工程量	324.1						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00008	混凝土板梁制作、安装, C50商品砼含模板、钢筋、钢绞线	m3	1		2113.82						2113.82			
综合人工工日		小计								2113.82				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价							2113.82							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	混凝土板梁制作、安装, C50商品砼含模板、钢筋、钢绞线				m3	1	2113.82	2113.82						
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--	2113.82	--					

项目编号	040303024004	项目名称	混凝土其他构件		计量单位	m3	工程量	25.6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-352	C30地梁、侧石、缘石 混凝土(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	1775.13	3634.51	129.18	552.25	190.43	177.51	363.45	12.92	55.23	19.04
3-353	地梁、侧石、缘石 模板	10m2	0.683301	289.86	212.6	3.42	85.05	29.33	198.06	145.27	2.34	58.11	20.04
综合人工工日		小计							375.57	508.72	15.26	113.34	39.08
3.5101工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							1051.97						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)				m3	1.015	350	355.25					
	草袋子				只	2.146	0.86	1.85					
	水				m3	1.101	4.5	4.95					
	电				kW·h	1.628	0.86	1.4					
	普通成材				m3	0.094979	1372.08	130.32					

圆钉	kg	0.5876 39	3.9	2.29		
脱模剂	kg	0.6833 01	17.15	11.72		
模板嵌缝料	kg	0.3416 51	2.76	0.94		
其他材料费			--	--		
材料费小计			--	508.72	--	

项目编号	040303002001	项目名称	混凝土基础	计量单位	m3	工程量	25.6
------	--------------	------	-------	------	----	-----	------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-287	C20基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	829.46	3314.1	129.18	278.01	95.86	82.95	331.41	12.92	27.8	9.59
3-288	基础 混凝土基础 模板	10m2	0.0761 99	194.53	123.68		56.41	19.45	14.82	9.42		4.3	1.48
综合人工工日		小计							97.77	340.83	12.92	32.1	11.07
0.9137工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								494.69					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)			m3	1.015	324	328.86		
	草袋子			只	0.53	0.86	0.46		
	水			m3	0.376	4.5	1.69		
	电			kW·h	0.468	0.86	0.4		
	组合钢模板			kg	0.4495 74	3.11	1.4		
	钢管支撑			kg	0.1767 82	3.11	0.55		
	零星卡具			kg	0.9181 98	3.11	2.86		
	普通成材			m3	0.0022 86	1372.0 8	3.14		
	圆钉			kg	0.0182 88	3.9	0.07		
	脱模剂			kg	0.0761 99	17.15	1.31		
	模板嵌缝料			kg	0.0381	2.76	0.11		
	其他材料费					--	-0.02	--	
	材料费小计					--	340.83	--	

项目编号	040901003001	项目名称	钢筋网片	计量单位	t	工程量	0.71
------	--------------	------	------	------	---	-----	------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-353	人行道钢筋网, Φ10钢筋制安	t	1	1498.54	2967.55	15.93	439.2	151.45	1498.54	2967.55	15.93	439.2	151.45
综合人工工日		小计							1498.54	2967.55	15.93	439.2	151.45
14.005工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5072.67					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	钢筋HPB300, Φ10以内			t	1.026	2862	2936.41						
	电焊条			kg	0.17	4.6	0.78						
	镀锌铁丝18~22#			kg	4	3.9	15.6						
	其他材料费					--	14.76	--					
材料费小计					--	2967.55	--						

项目编码	040309009003	项目名称	桥面排(泄)水管	计量单位	m	工程量	1088						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-536	安装泄水孔 塑料管	10m	0.1	74.9	427.79		21.72	7.49	7.49	42.78		2.17	0.75
综合人工工日		小计							7.49	42.78		2.17	0.75
0.07工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								53.19					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	PVC-U管dn200			m	1.02	41.94	42.78						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	42.78	--					

项目编码	040308002001	项目名称	花岗岩饰面	计量单位	m	工程量	64						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	一列徽拱花岗岩蘑菇石制作、安装	m	1		45					45			
综合人工工日		小计								45			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								45					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	一列徽拱花岗岩蘑菇石制作、安装	m	1	45	45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	45	--	

项目编码	040308003001	项目名称	PC砖面层	计量单位	m ²	工程量	134.4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-371	2.5cmPC砖铺设	100m ²	0.01	3929.0 ₄	5037.2	84.5	1163.9 ₃	401.35	39.29	50.37	0.85	11.64	4.01
综合人工工日		小计						39.29	50.37	0.85	11.64	4.01	
0.3672工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							106.16						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	水	m ³	0.0245 ₆	4.5	0.11								
	2.5cmPC砖	m ²	0.945	44.59	42.14								
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	10.913 ₆	0.21	2.29								
	中(粗)砂	t	0.0489 ₇₄	116	5.68								
	其他材料费			--	0.15	--							
	材料费小计			--	50.37	--							

项目编码	040303013004	项目名称	混凝土板	计量单位	m ³	工程量	80						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-330	C50实心板梁混凝土(商品砼)(泵送)	10m ³	0.1	1108.7 ₃	4297.0 ₄	129.18	358.99	123.79	110.87	429.7	12.92	35.9	12.38
综合人工工日		小计						110.87	429.7	12.92	35.9	12.38	
1.0362工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							601.77						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	C50粒径20砼52.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)防水砼	m ³	1.015	420	426.3								
	草袋子	只	0.805	0.86	0.69								
	水	m ³	0.41	4.5	1.85								
	电	kW·h	1.008	0.86	0.87								
	其他材料费			--	-0.01	--							

	材料费小计	--	429.7	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码	040901003002	项目名称	钢筋网片	计量单位	t	工程量	9.872						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-250	钢筋制作、安装 现浇混凝土 Φ10以内	t	1	1782.6 2	3584.1 5	82.3	540.83	186.49	1782.6 2	3584.1 5	82.3	540.83	186.49
综合人工工日		小计						1782.6 2	3584.1 5	82.3	540.83	186.49	
16.66工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								6176.39					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	钢筋CRB600H, Φ10以内			t	1.02	3480	3549.6						
	镀锌铁丝18~22#			kg	8.86	3.9	34.55						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	3584.15	--					

项目编码	040901003003	项目名称	钢筋网片	计量单位	t	工程量	5.401						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-250	钢筋制作、安装 现浇混凝土 Φ10以内	t	1	1782.6 2	3482.1 5	82.3	540.83	186.49	1782.6 2	3482.1 5	82.3	540.83	186.49
综合人工工日		小计						1782.6 2	3482.1 5	82.3	540.83	186.49	
16.66工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								6074.39					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	钢筋LL550级冷轧Φ12以内			t	1.02	3380	3447.6						
	镀锌铁丝18~22#			kg	8.86	3.9	34.55						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	3482.15	--					

项目编码	040309010001	项目名称	防水层	计量单位	m ²	工程量	800						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-356	桥面防水层 一涂沥青	100m2	0.01	280.34	1213.08		81.3	28.03	2.8	12.13		0.81	0.28
综合人工工日		小计						2.8	12.13		0.81	0.28	
0.0262工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									16.02				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	乳化沥青						kg	3.67	3.2	11.74			
	煤						kg	0.43	0.67	0.29			
	木柴						kg	0.105	0.94	0.1			
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--	12.13	--		

项目编码	040303024011	项目名称	混凝土其他构件		计量单位	m3	工程量	8.5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-338	C50板梁间灌缝(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1628.11	5004.97	258.35	547.07	188.65	162.81	500.5	25.84	54.71	18.87
综合人工工日		小计						162.81	500.5	25.84	54.71	18.87	
1.5216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									762.73				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	C50粒径16砼52.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)钢纤维						m3	1.015	415	421.23			
	普通成材						m3	0.0232	1372.08	31.83			
	镀锌铁丝8~12#						kg	10.716	3.9	41.79			
	草袋子						只	2.496	0.86	2.15			
	水						m3	0.778	4.5	3.5			
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--	500.5	--		

项目编码	040901009001	项目名称	伸缩缝铁件		计量单位	t	工程量	2.638					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-255	铁件、传力拉杆制作安装 铁件预埋铁件	t	1	4099.17	3600.88	361.71	1293.66	446.09	4099.17	3600.88	361.71	1293.66	446.09
综合人工工日		小计						4099.17	3600.88	361.71	1293.66	446.09	
38.31工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				9801.51				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢板15以内	kg	673	3.33	2241.09			
	型钢	kg	139	3.33	462.87			
	钢筋φ10以内	t	0.243	2862	695.47			
	电焊条	kg	29.16	4.6	134.14			
	氧气	m3	10.6	2.83	30			
	乙炔气	kg	3.53	10.57	37.31			
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	3600.88	--	

项目编码	040303020001	项目名称	混凝土桥头搭板	计量单位	m3	工程量	74.8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-326	C40矩形实体连续板 混凝土(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	1239.06	3913.16	129.18	396.79	136.82	123.91	391.32	12.92	39.68	13.68
3-327	矩形实体连续板模板	10m2	0.031283	211.86	96.38	62.53	79.57	27.44	6.63	3.02	1.96	2.49	0.86
综合人工工日		小计						130.54	394.34	14.88	42.17	14.54	
1.2199工日		未计价材料费											
清单项目综合单价				596.47									
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	C40粒径20砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)	m3	1.015	380	385.7								
	草袋子	只	1.84	0.86	1.58								
	水	m3	0.651	4.5	2.93								
	电	kW·h	1.284	0.86	1.1								
	普通成材	m3	0.000845	1372.08	1.16								
	钢管支撑	kg	0.145153	3.11	0.45								
	零星卡具	kg	0.074454	3.11	0.23								
	圆钉	kg	0.005005	3.9	0.02								
	组合钢模板	kg	0.18457	3.11	0.57								
	脱模剂	kg	0.031283	17.15	0.54								
	模板嵌缝料	kg	0.015642	2.76	0.04								
	其他材料费				--	0.02	--						
材料费小计				--	394.34	--							

项目编号	040309009001	项目名称	桥面排(泄)水管	计量单位	m	工程量	16.45						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-535	安装泄水孔 铸铁管	10m	0.1	112.35	1356.45		32.58	11.24	11.24	135.65		3.26	1.12
综合人工工日		小计						11.24	135.65		3.26	1.12	
0.105工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								151.27					
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	铸铁管DN100			m	1.02	120	122.4						
	石油沥青			kg	2.649	5	13.25						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	135.65	--					

项目编号	070205001001	项目名称	铸铁盖板	计量单位	块	工程量	14						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-810	井盖、井算安装雨水井 铸铁平篦	10套	0.1	460.53	1983.01		133.55	46.05	46.05	198.3		13.36	4.61
综合人工工日		小计						46.05	198.3		13.36	4.61	
0.4304工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								262.32					
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	沥青漆			kg	0.4305	10.29	4.43						
	铸铁雨水井算46*35*4cm			套	1.01	180	181.8						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	15.8188	0.21	3.32						
	中(粗)砂			t	0.041578	116	4.82						
	水			m3	0.00852	4.5	0.04						
	其他材料费					--	3.89	--					
	材料费小计					--	198.3	--					

项目编号	040303024010	项目名称	混凝土其他构件	计量单位	m3	工程量	0.18
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-350	C30立柱、端柱、灯柱、扶手混凝土(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	3242.74	3628.1	129.18	977.86	337.19	324.27	362.81	12.92	97.79	33.72
3-351	立柱、端柱、灯柱、扶手 模板	10m2	0.01	639.43	252.79	16.57	190.24	65.6	6.39	2.53	0.17	1.9	0.66
综合人工工日		小计							330.66	365.34	13.09	99.69	34.38
3.0904工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								843.16					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)			m3	1.015	350	355.25						
	水			m3	1.68	4.5	7.56						
	普通成材			m3	0.0015	1372.08	2.06						
	圆钉			kg	0.0097	3.9	0.04						
	铁件			kg	0.0479	5.15	0.25						
	脱模剂			kg	0.01	17.15	0.17						
	模板嵌缝料			kg	0.005	2.76	0.01						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	365.34	--					

项目编码	040309009004	项目名称	桥面排(泄)水管	计量单位	m	工程量	103	清单综合单价组成明细					
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-534	安装泄水孔Φ1.2*15渗水弹簧管	10m	0.1	93.09	875.83		27	9.31	9.31	87.58		2.7	0.93
综合人工工日		小计							9.31	87.58		2.7	0.93
0.087工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								100.52					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	渗水弹簧管Φ1.2*15			m	1.02	72.88	74.34						
	石油沥青			kg	2.649	5	13.25						
	其他材料费					--	-0.01	--					
	材料费小计					--	87.58	--					

项目编码	040309010002	项目名称	防水层	计量单位	m2	工程量	121.6	清单综合单价组成明细					
------	--------------	------	-----	------	----	-----	-------	------------	--	--	--	--	--

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-356	桥面防水层 一涂沥青	100m ²	0.0100 33	280.34	1213.08		81.3	28.03	2.81	12.17		0.82	0.28
综合人工工日		小计							2.81	12.17		0.82	0.28
0.0263工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.08					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	乳化沥青			kg	3.6821 11	3.2	11.78						
	煤			kg	0.4314 19	0.67	0.29						
	木柴			kg	0.1053 47	0.94	0.1						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	12.17	--					

项目编码	040309001001	项目名称	金属栏杆		计量单位	m	工程量	84.5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	桥梁栏杆制作、安装	m	1		750					750			
综合人工工日		小计								750			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								750					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	桥梁栏杆制作、安装			m	1	750	750						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	750	--					

项目编码	040901009002	项目名称	预埋铁件		计量单位	t	工程量	0.05					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1623	预埋铁件制作、安装 铁件制作	t	1	2123.42	5367.11	359.73	720.11	248.32	2123.42	5367.11	359.73	720.11	248.32
综合人工工日		小计							2123.42	5367.11	359.73	720.11	248.32
19.845工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								8818.69					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁件			kg	1010	5.15	5201.5		
	电焊条			kg	36.003	4.6	165.61		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	5367.11	--	

项目编码	04B001	项目名称	观测钉		计量单位	个	工程量	6						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00006	观测钉制作、安装	个	1		150					150				
综合人工工日		小计								150				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								150						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	观测钉制作、安装			个	1	150	150							
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--	150	--						

项目编码	040309004001	项目名称	橡胶支座		计量单位	个	工程量	192						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-523	安装支座 板式橡胶支座	100cm3	26.003 125	2.14	5		0.62	0.21	55.65	130.02		16.12	5.46	
综合人工工日		小计								55.65	130.02		16.12	5.46
0.5201工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								207.25						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	板式橡胶支座			cm3	2600.3 125	0.05	130.02							
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--	130.02	--						

项目编码	040901009003	项目名称	预埋铁件		计量单位	t	工程量	5.171					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-1623	预埋铁件制作、 安装 铁件制作	t	1	2123.4 2	5367.1 1	359.73	720.11	248.32	2123.4 2	5367.1 1	359.73	720.11	248.32	
综合人工工日		小计							2123.4 2	5367.1 1	359.73	720.11	248.32	
19.845工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									8818.69					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	铁件						kg	1010	5.15	5201.5				
	电焊条						kg	36.003	4.6	165.61				
	其他材料费								--		--			
	材料费小计								--	5367.11	--			

项目编码	040202009001	项目名称	砂砾石		计量单位	m2	工程量	56						
清单综合单价组成明细														
定额 编号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-187	砂砾石底层(天然级配)人工铺装 厚度(10cm)	100m2	0.01	409.92	1314.6 9	129.92	156.55	53.98	4.1	13.15	1.3	1.57	0.54	
综合人工工日		小计							4.1	13.15	1.3	1.57	0.54	
0.0383工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									20.66					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	砂砾5~80						t	0.202	64.76	13.08				
	其他材料费								--	0.07	--			
	材料费小计								--	13.15	--			

项目编码	050201005001	项目名称	预制块铺装		计量单位	m2	工程量	56						
清单综合单价组成明细														
定额 编号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
12-10	铺预制块路面 苏J01-2005-10-5	10m2	0.1	123.05	612		35.68	12.31	12.31	61.2		3.57	1.23	
综合人工工日		小计							12.31	61.2		3.57	1.23	
0.115工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									78.31					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	预制混凝土块						m2	1.02	60	61.2				
	其他材料费								--		--			
	材料费小计								--	61.2	--			

项目编码	050102013001	项目名称	喷播植草(灌木)籽	计量单位	m2	工程量	31.6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-215	坡长12m以内坡度1:1以下(喷播植草)	10m2	0.1	47.74	13.89	14.3	12.41	6.2	4.77	1.39	1.43	1.24	0.62
综合人工工日		小计							4.77	1.39	1.43	1.24	0.62
0.0459工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										9.45			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	种子(综合)			kg	0.025	30	0.75						
	喷播保水剂			kg	0.004	4.29	0.02						
	喷播粘结剂			kg	0.0014	5.1	0.01						
	复合肥			kg	0.007	23.07	0.16						
	水			m3	0.09	4.5	0.41						
	无纺布			m2	0.018	1.23	0.02						
	其他材料费					--	0.02	--					
材料费小计					--	1.39	--						

项目编码	040303024008	项目名称	混凝土其他构件	计量单位	m3	工程量	5.7						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-352	C20地梁、侧石、缘石混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	2366.84	3218.36	258.35	761.31	262.52	236.68	321.84	25.84	76.13	26.25
综合人工工日		小计							236.68	321.84	25.84	76.13	26.25
2.212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										686.74			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	1.015	309	313.64						
	草袋子			只	2.146	0.86	1.85						
	水			m3	1.101	4.5	4.95						
	电			kW·h	1.628	0.86	1.4						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	321.84	--						

项目编码	040901009004	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.599						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-255	铁件、传力拉杆制作安装 铁件预埋铁件	t	1	4099.17	3600.88	361.71	1293.66	446.09	4099.17	3600.88	361.71	1293.66	446.09
综合人工工日		小计						4099.17	3600.88	361.71	1293.66	446.09	
38.31工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								9801.51					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢板15以内				kg	673	3.33	2241.09					
	型钢				kg	139	3.33	462.87					
	钢筋HPB300, Φ10以内				t	0.243	2862	695.47					
	电焊条				kg	29.16	4.6	134.14					
	氧气				m3	10.6	2.83	30					
	乙炔气				kg	3.53	10.57	37.31					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	3600.88	--					

项目编码	040303006001	项目名称	混凝土支撑梁及横梁	计量单位	m3	工程量	8.28						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-292	C30支撑梁 混凝土(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	914.85	3632.69	129.18	302.77	104.4	91.49	363.27	12.92	30.28	10.44
3-293	支撑梁与横梁支撑梁 模板	10m2	0.166667	346.68	308.72	53.34	116.01	40	57.78	51.45	8.89	19.34	6.67
综合人工工日		小计						149.27	414.72	21.81	49.62	17.11	
1.395工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								652.53					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	C30粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)				m3	1.015	350	355.25					
	草袋子				只	2.145	0.86	1.84					
	水				m3	1.288	4.5	5.8					
	电				kW·h	0.44	0.86	0.38					
	普通成材				m3	0.034833	1372.08	47.79					
圆钉				kg	0.146667	3.9	0.57						

脱模剂	kg	0.1666 67	17.15	2.86		
模板嵌缝料	kg	0.0833 34	2.76	0.23		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	414.72	--	

项目编码	040303024007	项目名称	混凝土其他构件	计量单位	m3	工程量	16.91							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-336	C30挡墙 混凝土(商品砼)(泵送)	10m3	0.1	951.44	3575.0 9	129.18	313.38	108.06	95.14	357.51	12.92	31.34	10.81	
3-337	挡墙 模板	10m2	0.3335 3	264.83	152.9	69.15	96.85	33.4	88.33	51	23.06	32.3	11.14	
综合人工工日		小计						183.47	408.51	35.98	63.64	21.95		
1.7147工日		未计价材料费												
清单项目综合单价							713.55							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	C30粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(泵送)			m3	1.015	350	355.25							
	草袋子			只	0.136	0.86	0.12							
	水			m3	0.336	4.5	1.51							
	电			kW·h	0.732	0.86	0.63							
	普通成材			m3	0.0086 72	1372.0 8	11.9							
	钢管支撑			kg	1.8610 97	3.11	5.79							
	零星卡具			kg	0.7938 01	3.11	2.47							
	圆钉			kg	0.0633 71	3.9	0.25							
	铁件			kg	3.3819 94	5.15	17.42							
	组合钢模板			kg	1.9678 27	3.11	6.12							
	尼龙帽			个	1.1907 02	0.74	0.88							
	脱模剂			kg	0.3335 3	17.15	5.72							
	模板嵌缝料			kg	0.1667 65	2.76	0.46							
	其他材料费						--	-0.01	--					
材料费小计						--	408.51	--						

项目编码	040309009002	项目名称	桥面排(泄)水管	计量单位	m	工程量	7.5
------	--------------	------	----------	------	---	-----	-----

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-536	安装泄水孔 塑料管	10m	0.1	74.9	50.29		21.72	7.49	7.49	5.03		2.17	0.75
综合人工工日		小计							7.49	5.03		2.17	0.75
0.07工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								15.44					
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	PVC-Udn50						m	1.02	4.93	5.03			
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--	5.03	--		

项目编码	040901001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.501						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-250	钢筋制作、安装 现浇混凝土 Φ10以内	t	1	1782.6 2	2953.7 9	82.3	540.83	186.49	1782.6 2	2953.7 9	82.3	540.83	186.49
综合人工工日		小计							1782.6 2	2953.7 9	82.3	540.83	186.49
16.66工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5546.03					
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	钢筋HPB300, Φ10以内						t	1.02	2862	2919.24			
	镀锌铁丝18~22#						kg	8.86	3.9	34.55			
	其他材料费								--		--		
材料费小计								--	2953.79	--			

项目编码	040901001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.604						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 Φ10以外	t	1	867.77	3043.0 5	169.71	300.87	103.75	867.77	3043.0 5	169.71	300.87	103.75
综合人工工日		小计							867.77	3043.0 5	169.71	300.87	103.75
8.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4485.15					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢筋HPB300, Φ10以外	t	1.04	2875.66	2990.69			
	电焊条	kg	8.88	4.6	40.85			
	镀锌铁丝18~22#	kg	2.95	3.9	11.51			
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	3043.05	--	

项目编码	040901001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	23.399						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-250	钢筋制作、安装 现浇混凝土 Φ10以内	t	1	1782.62	3000.71	82.3	540.83	186.49	1782.62	3000.71	82.3	540.83	186.49
综合人工工日		小计						1782.62	3000.71	82.3	540.83	186.49	
16.66工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							5592.95						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	钢筋HRB400, Φ10以内	t	1.02	2908	2966.16								
	镀锌铁丝18~22#	kg	8.86	3.9	34.55								
	其他材料费				--		--						
	材料费小计				--	3000.71	--						

项目编码	040901001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	113.446						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 Φ10以外	t	1	867.77	3042.36	169.71	300.87	103.75	867.77	3042.36	169.71	300.87	103.75
综合人工工日		小计						867.77	3042.36	169.71	300.87	103.75	
8.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							4484.46						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	钢筋HRB400, Φ10以外	t	1.04	2875	2990								
	电焊条	kg	8.88	4.6	40.85								
	镀锌铁丝18~22#	kg	2.95	3.9	11.51								
	其他材料费				--		--						

	材料费小计	--	3042.36	--	
--	-------	----	---------	----	--

项目编码	040901004001	项目名称	钢筋笼	计量单位	t	工程量	10.336						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-252	钢筋制作、安装 钻孔桩钢筋笼 制作、安装	t	1	989.75	3029.37	218.81	350.48	120.86	989.75	3029.37	218.81	350.48	120.86
综合人工工日		小计						989.75	3029.37	218.81	350.48	120.86	
9.25工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4709.27					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	钢筋HPB300, Φ10以内			t	1.037	2862	2967.89						
	镀锌铁丝18~22#			kg	2.2	3.9	8.58						
	电焊条			kg	11.5	4.6	52.9						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	3029.37	--					

项目编码	040901004002	项目名称	钢筋笼	计量单位	t	工程量	56.064						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-252	钢筋制作、安装 钻孔桩钢筋笼 制作、安装	t	1	989.75	3042.86	218.81	350.48	120.86	989.75	3042.86	218.81	350.48	120.86
综合人工工日		小计						989.75	3042.86	218.81	350.48	120.86	
9.25工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4722.76					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	钢筋HRB400, Φ10以外			t	1.037	2875	2981.38						
	镀锌铁丝18~22#			kg	2.2	3.9	8.58						
	电焊条			kg	11.5	4.6	52.9						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	3042.86	--					

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-58	转盘钻孔机(回转式工程钻机)场外运输费用	次	1	535	742.73	2375.43			535	742.73	2375.43		
25-59	转盘钻孔机(回转式工程钻机)组装拆卸费	次	1	3210	146.53	1632.79			3210	146.53	1632.79		
综合人工工日		小计							3745	889.26	4008.22		
35工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8642.48				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	镀锌铁丝8#			kg	2	3.9	7.8						
	草袋子			只	5	0.86	4.3						
	其他材料费						--	877.16	--				
	材料费小计						--	889.26	--				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：文林人民路西段改造工程-桥梁(006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			96889.07			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.2	84922.69			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	11966.38			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	63692.01			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1158.04			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					161739.12			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：文林人民路西段改造工程-桥梁(006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：文林人民路西段改造工程-桥梁(006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：文林人民路西段改造工程-桥梁(006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
		合计				

计日工表

工程名称：文林人民路西段改造工程-桥梁(006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：文林人民路西段改造工程-桥梁(006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：文林人民路西段改造工程-桥梁(006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	127493		127493
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4021861.19	2.7	108590.25
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4021861.19	0.47	18902.75
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4021861.19		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	4149354.19	9	373441.88
合计					500934.88

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：文林人民路西段改造工程-桥梁(006)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

