

文林人民路西段改建工程 招标控制价汇总表

建设单位：江阴市梅陇农业发展有限公司

标段		工程A控制价 (元)	暂列金额 (含税金) (元)	工程B控制价 (元)
一个标段	编号			
	001-大型土石方	7514124.19	2213572.00	5300552.19
	002-道路排水	10413479.03	0.00	10413479.03
	003-通信	755478.18	0.00	755478.18
	004-交通设施	567252.92	0.00	567252.92
	005-照明	769161.2	0.00	769161.20
	006-桥梁	4522796.07	0.00	4522796.07
合计		24542291.59	2213572.00	22328719.59

注：

(1) 暂列金额（含税金）2213572.00元；材料暂估价（含税金）00.0元；专业工程暂估价（含税金）00.0元】

(2) 工程B控制价=工程A控制价-暂列金额（含税金）

(3) 本工程要求，所有投标单位的每个单位工程的投标A报价和B报价均不得高于本次公布的每个单位工程的工程A控制价和工程B控制价。

(4) 本工程评标基准价，如果抽到方法二：评标基准价=A×K1×Q1+B×K2×Q2，B的取值=24542291.59元

(5) 本工程评标基准价，如果抽到方法三：ABC合成法，评标基准价=(A×50%+B×30%+C×20%)×K；A=最高投标限价×(100%-下浮率△)， “最高投标限价”取值=22328719.59元

江苏策诚咨询有限公司

2026年 5 月 22 日



文林人民路西段改建工程

招标控制价

招标控制价(小写): 24542291.59

(大写): 贰仟肆佰伍拾肆万贰仟贰佰玖拾壹元伍角玖分

招标人:



(单位盖章)

工程造价
咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



(造价工程师签字盖专用章)

复核人:



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2026年5月6日

复核时间: 2026年5月22日

文林人民路西段改建工程

编制总说明

一、工程概况：

文林人民路西段改建工程，位于江阴市祝塘镇文林社区内，道路整体呈东西走向，起点位于西庄桥西侧，向东跨越现状河道小乔浜，与西街平面交叉后，终于文南路，道路长度约 675m。道路宽度为 24m（车行道 19.5m+2*2.5m 人行道）。西庄桥改建，跨径 2*16m，桥梁全长 36.74m，全宽 25m。道路等级，城市次干道。最大雨水管管径 1000mm。

工程内容包括：道路排水工程、通信工程、交通工程、路灯工程、桥梁工程。

工程类别：三类工程。

二、编制范围：

《文林人民路西段改建工程》设计施工图中的所有工程。

三、编制依据：

1、浙江新中环建筑设计有限公司设计的《文林人民路西段改建工程》施工图，设计编号：124SZ260331。

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《江苏省市政工程计价定额（2014）》、《江苏省建设工程费用定额》（2014 版）、苏建价（2016）154 号文、苏函价（2018）298 号文及其它相关文件；

3、标底中材料价格参考 2026 年 5 月同期市场价，投标人自行考虑报价；

4、标底中人工费按《苏建函价（2026）27 号》计算，投标人自行考虑报价；

5、工程量清单招标相关说明：本工程相应工程量计算规范“工作内容”中列举了分项工程计量范围内完成本分项工程应有工作内容，凡说明了的工作内容均应包括在招标范围中，清单项目特征描述中没有体现完全的，施工中又必须发生的工作内容所需费用也应包括在投标的综合单价内；

6、本工程量清单应与招标文件、投标须知、施工图纸、工程规范、清单计价规范及相关文件等一起使用。

四、质量要求：合格。

五、不可竞争费：现场安全文明施工费、规费、税金为不可竞争费，取费标准如下表：

序号	费用名称		计算基础	大型土石方工程	道路排水工程	桥梁工程	路灯、交通设施工程
一	现场安全文明施工	基本费	分部分项工程+ 单价措施项目	1.50%	1.50%	2.20%	1.20%
		省级标准化增加费	费	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		扬尘污染防治增加费	-除税工程设备 费	0.42%	0.31%	0.31%	0.10%

二	规费	社会保险费	分部分项工程 费+措施项目费 +其他项目费- 除税工程设备 费	1.30%	2.00%	2.70%	2.10%
		住房公积金		0.24%	0.34%	0.47%	0.37%
		环境保护税		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		其他规费		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
三	税金	分部分项工程 费+措施项目费 +其他项目费+ 规费-（除税甲 共材料费+除税 甲供设备费） /1.01	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	

六、经招标人确认，对设计图纸进一步明确，具体如下：

1、本工程设暂列金额 **2000000.00** 元，统一计入单位工程“001 文林人民路西段改建工程-大型土石方”的“其它项目”的“暂列金额”中，投标人报价时不得变动让利。暂列金额含税金后的金额为 **2213572.00** 元。

2、根据建设单位意见，沿线围挡、线杆、蒸汽管道及立柱和基础由产权单位负责拆除，本次预算中没有考虑。

3、给水管道，本清单仅计算土方开挖、回填：开挖宽度 0.9m，深度 1.4m，长度 700m，回填：15cm 中粗砂基础，中粗砂至管顶 10cm。DN300 球墨铸铁管由江南水务公司施工（含材料）。

4、混凝土均采用商品混凝土，混凝土强度等级详见各清单，泵送与非泵送投标人自行考虑。水泥稳定碎石、沥青砼按成品考虑，石灰土按设计要求工法施工考虑。

5、投标人应充分考虑施工降（排）水、大型机械施工进出场（安拆）费（无论何种原因进出场多次）、围挡、施工便道、高压线防护等措施，相应费用计入措施费中，并充分考虑报价风险，今后结算不再调整。

6、公共及协调费用（如交通、路政、港航、市容、环保、噪音、排污、治安等费用以及因施工原因引起的相关部门应交纳费用）由投标人自行调研综合考虑计入投标报价，结算时不调整。

7、施工所采用的施工措施、施工工艺应按照设计及其他相关的施工技术规范。

8、现场的接水、接电费用，投标单位自行考虑报价，结算时不调整。

9、清单中项目特征、工作内容未描述详尽的，投标人应结合图纸要求进行报价。

10、桥梁工程图号 QL-22 中，桥面沥青铺装层，做法按道路做法，工程量计入道路中。

11、桥梁工程图号 QL-36 中，说明 2 条，混凝土采 C30 水下砼。

12、桥梁工程图号 QL-28 中，全桥泄水管材料数量表中，防水层做法同桥面铺装防水层做法。

13、绿化工程取消，仅计算 32 株香樟移植。

14、电力管、燃气管、桥梁段部分蒸汽管迁改，不在本次清单范围内。原有电线杆上单臂路灯拆除不在本清单内，随电力管施工一同拆除。

15、违停抓拍系统：包括但不限于违停抓拍球机（不低于 200 万像素）、终端服务器、抱杆机箱、交换机、防雷器、杆件（H65L4 杆）、电缆线、手孔井等。中标后需另行二次深化设计，经建设单位及交警部门确认后方可施工，抓拍系统需无缝对接至公安交警用户运营商网现有汇聚平台系统内。投标人综合考虑风险综合考虑报价，中标后综合单价不调整。

16、专业分包（通信工程），专业分包的单位及资质要求，必须经招标人同意确认。

17、所有投标人必须承诺施工时使用招标人在招标文件中明确的材料品牌型号，在合同履行过程中进行选择确定，推荐品牌如下：

LED 灯具光源品牌：上海亚明、飞利浦、无锡达那喜。

电缆品牌：远东、江南、上上。

七、工程信息明细：

项目编号： WXJY202605010-X01		
工程项目、单项工程名称： 文林人民路西段改建工程		
建设单位： 江阴市梅陇农业发展有限公司		
单位工程明细		
编号	单位工程名称	不可竞争费
001	文林人民路西段改建工程-大型土石方	按【大型土石方工程】
002	文林人民路西段改建工程-道路排水	按【道路排水工程】
003	文林人民路西段改建工程-通信	按【道路排水工程】
004	文林人民路西段改建工程-交通设施	按【路灯、交通设施工程】
005	文林人民路西段改建工程-照明	按【路灯、交通设施工程】
006	文林人民路西段改建工程-桥梁	按【桥梁工程】

江苏策诚咨询有限公司

单项工程控制价汇总表

工程名称：文林人民路西段改建工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中
			暂列金额 (含税金)
1	文林人民路西段改建工程-大型土石方	7514124.19	2213572.00
2	文林人民路西段改建工程-道路排水	10413479.03	0.00
3	文林人民路西段改建工程-通信	755478.18	0.00
4	文林人民路西段改建工程-交通设施	567252.92	0.00
5	文林人民路西段改建工程-照明	769161.2	0.00
6	文林人民路西段改造工程-桥梁	4522796.07	0.00
	合计	24542291.59	2213572.00

单位工程招标控制价表

工程名称：文林人民路西段改建工程-大型土石方

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	4075297.12	
1.1	人工费	410169.20	
1.2	材料费	2456125.32	
1.3	施工机具使用费	1048471.37	
1.4	企业管理费	102160.00	
1.5	利润	58371.23	
2	措施项目费	713842.06	
2.1	单价措施项目费	538961.65	
2.2	总价措施项目费	174880.41	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	88593.77	
3	其他项目费	2000000.00	
3.1	其中：暂列金额	2000000.00	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	104552.74	
5	税金	620432.27	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		7514124.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文林人民路西段改建工程-大型土石方

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			拆除等					
1	04B001	锯缝机锯缝	1、位置：老路搭接及沟槽开挖部位，2、锯缝机锯缝	m	2322	10.90	25309.80	
2	041001001001	拆除路面	1、材质：现状水泥混凝土路面及场地，2、厚度：按实际，3、拆除物外运，运距及弃置点由投标人自行考虑，含堆场及处置费	m ³	1040	49.99	51989.60	
3	041001001003	拆除路面	1、材质：现状沥青砼路面，2、厚度：按实际，3、拆除物外运，运距及弃置点由投标人自行考虑，含堆场及处置费	m ³	60	46.88	2812.80	
4	041001002002	拆除人行道	1、拆除人行道道板砖，2、厚度：按实际，3、拆除物外运，运距及弃置点由投标人自行考虑，含堆场及处置费	m ²	50	9.63	481.50	
5	041001003001	拆除基层	1、材质：砼及沥青道路底基层（含水稳、石灰土、碎石块等），2、运距：运距及弃置点由投标人自行考虑，含堆场及处置费	m ³	1000	46.88	46880.00	
6	041001004001	铣刨路面	1、材质：现状沥青混凝土，2、厚度：按现状，3、余方弃置，堆场、运距及垃圾处置费自行考虑	m ³	65.04	57.02	3708.58	
7	041001005001	拆除侧、平（缘）石	1、拆除砼侧、平石，2、拆除物外运，运距及弃置点由投标人自行考虑，含堆场及处置费	m	120	2.23	267.60	
8	041001007001	拆除砖石结构	1、材质：拆除现状砖砌体、房基、块石驳岸等，2、拆除物外运，运距及弃置点由投标人自行考虑，含堆场及处置费	m ³	500	37.61	18805.00	
本页小计							150254.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文林人民路西段改建工程-大型土石方

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
9	041001008001	拆除混凝土结构	1、拆除现状老桥及基础、挡墙等，投标单位根据本项目具体情况及自身施工组织方案综合报价，钢筋残值回收，垃圾外运，运距及堆场自行考虑含处置费用	项	1	15000.00	15000.00		
10	050102001001	移植乔木	1、种类：现有香樟移植至小乔浜周边绿地（距离1km左右），具体位置由甲方确定，投标人综合考虑，结算时运距不调整，2、胸径或干径：D>25cm，3、株高、冠径：H:3.5-4.5m;P:3-3.5m，4、养护期：一年成活率养护期	株	32	1100.00	35200.00		
分部小计								200454.88	
道路土石方									
11	040101001003	挖一般土方	1、材质：清表土方（土类、碴类综合考虑），2、厚度：暂按50cm，3、外运考虑在余方弃置中	m3	11125	4.99	55513.75		
12	040101001004	挖一般土方	1、部位：路床部分，2、做法：路床土方开挖，外运考虑在余方弃置中	m3	11110	5.55	61660.50		
13	040202001001	路床（槽）整形	1、部位：机非混行车道	m2	25251	1.77	44694.27		
14	040202002004	石灰稳定土	1、原槽翻松20cm，2、掺灰5%处治、压实度≥90%，3、石灰消解	m2	18280	13.95	255006.00		
15	040202002001	石灰稳定土	1、部位：中部填料（含压实补偿），2、做法：6%石灰土、压实度≥96%，3、石灰消解	m3	5014	76.30	382568.20		
16	040202002002	石灰稳定土	1、材质：6%石灰土，2、厚度：60cm、压实度满足设计要求，3、含石灰消解	m3	10670	76.30	814121.00		
17	040103001002	回填方	1、材质：素土回填，2、压实度≥90%，3、人行道底	m3	3555	8.82	31355.10		
分部小计								1644918.82	
本页小计								1695118.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文林人民路西段改建工程-大型土石方

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
雨水土方									
18	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：现状土，2、挖土深度：按实际，3、土方场内利用	m3	4000.48	9.72	38884.67		
19	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：雨水支管反开挖部位土方，2、挖土深度：按实际，3、土方外运，含场内打堆运输、外运费、堆场费及特种垃圾处置费等	m3	397.52	22.69	9019.73		
20	040103001014	回填方	1、填方材料品种：三渣，2、分层夯实，密实度按设计要求	m3	2987.7	374.01	1117429.68		
21	040103001015	回填方	1、填方材料品种：建筑垃圾，2、分层夯实，密实度按设计要求（原雨水井）	m3	100	50.00	5000.00		
分部小计								1170334.08	
污水工程土方									
22	040101002008	挖沟槽土方	1、土壤类别：现状土，2、挖土深度：按实际，3、土方场内利用	m3	99.63	9.75	971.39		
23	040103001021	回填方	1、密实度要求：根据规范，2、填方材料品种：中粗砂至管顶15cm	m3	33	242.27	7994.91		
24	040103001022	回填方	1、填方材料品种：三渣，2、分层夯实，密实度按设计要求	m3	63.99	374.05	23935.46		
分部小计								32901.76	
挡墙土方									
25	040101002006	挖沟槽土方	1、土壤类别：现状土，2、挖土深度：按实际，3、土方场内利用	m3	310.45	9.72	3017.57		
26	040103001020	回填方	1、填方材料品种：素土，2、分层夯实，密实度按设计要求，3、土方利用于场内	m3	104.4	15.11	1577.48		
分部小计								4595.05	
通信管道土方									
27	040101002004	挖沟槽土方	1、土壤类别：现状土，2、挖土深度：按实际，3、土方场内利用	m3	908.86	9.73	8843.21		
本页小计								1216674.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文林人民路西段改建工程-大型土石方

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
28	040103001011	回填方	1、填方材料品种：素土，2、分层夯实，密实度按设计要求，3、土方利用于场内	m3	95.35	15.11	1440.74	
29	040103001013	回填方	1、填方材料品种：三渣，2、分层夯实，密实度按设计要求	m3	65.48	371.23	24308.14	
		分部小计					34592.09	
		照明工程土方						
30	040101002005	挖沟槽土方	1、土壤类别：现状土，2、挖土深度：按实际，3、土方场内利用	m3	600	9.72	5832.00	
31	040103001001	回填方	1、填方材料品种：素土，2、分层夯实，密实度按设计要求，3、土方利用于场内	m3	600	15.18	9108.00	
		分部小计					14940.00	
		给水工程土方						
32	040101002007	挖沟槽土方	1、土壤类别：现状土，2、挖土深度：按实际，3、土方场内利用	m3	819	9.74	7977.06	
33	040103001018	回填方	1、密实度要求：根据规范，2、填方材料品种：中粗砂至管顶10cm	m3	297	242.27	71954.19	
		分部小计					79931.25	
		桥梁工程土方						
34	040101001005	挖一般土方	1、部位：桥梁，2、做法：挖土深度按设计要求，3、土方场内利用	m3	509.6	9.74	4963.50	
35	040101005001	挖淤泥、流砂	1、部位：桥梁，2、做法：挖土深度按设计要求，土方开挖，外运考虑在余方弃置中	m3	1950	11.52	22464.00	
36	040103001016	回填方	1、材质：素土回填，2、桥梁，3、土方利用于场内	m3	134.2	15.18	2037.16	
		分部小计					29464.66	
		土方平衡						
		本页小计					150084.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文林人民路西段改建工程-大型土石方

标段：

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
37	040103002003	余方弃置	1、废弃料品种：清表土、软基土等不可利用土方，2、运距：运距及弃置点由投标人自行考虑，含堆场及处置费	m3	23262	21.27	494782.74		
38	040103002002	缺方内运	1、含土资源费、挖、运、装车，运距和土源自行考虑	m3	17541.99	21.00	368381.79		
分部小计								863164.53	
分部分项合计								4075297.12	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：投标人自行考虑 2、机械设备规格型号：投标人自行考虑	项	1	9919.43	9919.43		
2	041107002001	排水、降水	1、沟槽排水、出水口处降水、桥梁排水	项	1	15957.44	15957.44		
3	041104003001	施工围挡	1、护栏类型：镀锌方钢框架及立柱和支撑，彩色钢板瓦板面围挡；绿色人工草坪整体覆面（或满足相关部位要求），2、包含宣传标语、安全警示标志	项	1	62000.00	62000.00		
4	100202003004	钢板桩	1、桩长：IV型拉森钢板桩，桩长9.0米、12米，H型钢围檩，钢板牛腿等，2、内容：钢板桩打拔，使用周期包干	t	366.37	1217.58	446084.78		
5	041104003002	接水接电	1、施工用接水接电费，投标单位自行勘察现场，综合考虑报价	项	1	5000.00	5000.00		
单价措施合计								538961.65	
本页小计								1402126.18	
合 计								4614258.77	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：文林人民路西段改建工程-大型土石方

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	88593.77			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	69213.88			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.420	19379.89			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.200	9228.52			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	76135.27			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：文林人民路西段改建工程-大型土石方

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.020	922.85			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计						174880.41		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：文林人民路西段改建工程-大型土石方

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	2000000.00		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计		2000000.00		

承包人供应主要材料一览表

工程名称：文林人民路西段改建工程-大型土石方

标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01050101	钢丝绳		kg	26.37864	5.75	151.68	
2	02330105	草袋子		只	20	0.86	17.20	
3	03510701	铁钉		kg	21.9822	3.90	85.73	
4	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	7	3.90	27.30	
5	03570216~1	镀锌铁丝	8#	kg	46.89536	3.90	182.89	
6	03631906	合金钎头	φ150	个	0.303142	3344.44	1013.84	
7	03652401	钢锯片		片	15.093	139.00	2097.93	
8	03655102	铣刨鼓边刀		把	5.72	11.58	66.24	
9	04030107	中(粗)砂		t	590.04	116.00	68444.64	
10	04090100	生石灰		t	1910.528	422.00	806242.82	
11	04090302-1	黄土		m3	18659.2548			
12	05030615	硬木成材		m3	1.83185	2229.63	4084.35	
13	31150101	水		m3	5218.3923	4.50	23482.77	
14	32030121	钢支架、平台及连接件		kg	35.17152	3.57	125.56	
15	32090101	周转木材		m3	3.590426	1586.47	5696.10	
16	34020901	木枕		m3	0.16	1071.94	171.51	
17	80350305-1	厂拌粉煤灰三渣		m3	3179.34	332.47	1057035.17	
18	CL-D00007	外购土方		m3	17541.99	21.00	368381.79	
19	CL-D00007~1	钢板桩租赁费		t*天	2198.22	8.00	17585.76	
20	CL-D00008	特种垃圾处置费		m3	26333.16	2.66	70046.21	
21	CL-D00009	施工用接水接电费		项	1	5000.00	5000.00	
22	CL-D00010	施工围挡		米	775	80.00	62000.00	
23	CL-D00011	建筑垃圾		m3	100	50.00	5000.00	
24	CL-D00012	新建桥部位旧桥现状桥拆除，钢筋残值回收，垃圾外运，运距及堆场自行考虑含处置费用		项	1	15000.00	15000.00	
25	CL-D00013	香樟移植		株	32	1100.00	35200.00	
合计							2547139.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文林人民路西段改建工程-道路排水

标段：

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
行车道								
1	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1、厚度：20cm，2、水泥含量：3.5%。3、石料规格：符合设计及规范要求，4、压实度：符合设计及规范要求，5、养生	m2	13910	78.12	1086649.20	
2	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、厚度：20cm，2、水泥含量：5.0%。3、石料规格：符合设计及规范要求，4、压实度：符合设计及规范要求，5、养生	m2	13504	82.16	1109488.64	
3	040203004004	封层	1、材料品种：SBS改性乳化沥青，2、喷油量：沥青用量0.9~1.0KG/m2，矿料用量5~8m3/1000m2，粒径5~7mm，碎石覆盖率为60~70%	m2	14358.5	9.43	135400.66	
4	040203003001	透层	透层 1、材质：慢裂乳化沥青(PC-2)，2、用量：0.7~1.5L/m2	m2	14358.5	3.90	55998.15	
5	040203006001	沥青混凝土	1、种类：中粒式沥青混凝土(AC-20C)，2、石料：石灰岩，3、厚度：5.0cm，4、厂拌机铺	m2	15740.5	65.50	1031002.75	
6	040203003002	粘层	黏层 1、材质：阳离子改性乳化沥青(PCR)，2、用量：0.3~0.6L/m2	m2	15740.5	1.98	31166.19	
7	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：SBS改性沥青AC-13C，改性剂添加剂量为4.5%~5.0%，2、石料：玄武岩，3、厚度：4.0cm，4、厂拌机铺	m2	16039.5	68.55	1099507.73	
分部小计							4549213.32	
停车场								
本页小计							4549213.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文林人民路西段改建工程-道路排水

标段：

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1、厚度：20cm， 2、水泥含量：3.5% 。3、石料规格：符合设计及规范要求， 4、压实度：符合设计及规范要求，5、 养生	m2	1199	78.12	93665.88	
9	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1、厚度：20cm， 2、水泥含量：5.0% 。3、石料规格：符合设计及规范要求， 4、压实度：符合设计及规范要求，5、 养生	m2	1110	82.16	91197.60	
10	040203004005	封层	1、材料品种：SBS改性乳化沥青，2、喷油量：沥青用量0.9~1.0KG/m2，矿料用量5~8m3/1000m2，粒径5~7mm，碎石覆盖率为60~70%	m2	1110	9.43	10467.30	
11	040203003009	透层	透层 1、材质：慢裂乳化沥青(PC-2)，2、用量：0.7~1.5L/m2	m2	1057	3.90	4122.30	
12	040203006009	沥青混凝土	1、种类：中粒式沥青混凝土(AC-20C)，2、石料：石灰岩，3、厚度：5.0cm，4、厂拌机铺	m2	1057	65.50	69233.50	
13	040203003010	粘层	黏层 1、材质：阳离子改性乳化沥青(PCR)，2、用量：0.3~0.6L/m2	m2	1057	1.98	2092.86	
14	040203006010	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：SBS改性沥青AC-13C，改性剂添加剂量为4.5%~5.0%，2、石料：玄武岩，3、厚度：4.0cm，4、厂拌机铺	m2	1057	68.55	72457.35	
分部小计							343236.79	
人行道								
15	040202011005	碎石	1、材质：级配碎石，2、厚度：15cm	m2	6386	41.81	266998.66	
本页小计							610235.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文林人民路西段改建工程-道路排水

标段：

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
16	040204003003	现浇混凝土人行道及进口坡	1、材质：C25混凝土，2、厚度：<15cm，3、@4m设伸缩缝，4、养生、模板安拆	m ³	203	537.78	109169.34		
17	040204003002	现浇混凝土人行道及进口坡	1、材质：C25混凝土，2、厚度：15cm，3、@4m设伸缩缝，4、养生、模板安拆	m ²	6084	84.19	512211.96		
18	040204002002	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：600*300*18厚仿烧面芝麻黑/灰仿石石英砖（含盲道），2、基础、垫层：材料品种、厚度：3.0cm1：3厚干硬性水泥砂浆	m ²	3861	100.61	388455.21		
19	040204002003	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：600*300*25厚仿烧面芝麻黑/灰仿石石英砖（含盲道），2、基础、垫层：材料品种、厚度：3.0cm1：3厚干硬性水泥砂浆	m ²	4203	110.81	465734.43		
20	040204002004	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：道板砖原样恢复，规格及尺寸详见现场，2、基础、垫层：材料品种、厚度：3.0cm1：3厚干硬性水泥砂浆	m ²	50	76.22	3811.00		
分部小计								1746380.60	
侧平石工程									
21	040204004006	安砌平石	1、材料品种、规格：Cf5.0砼预制I型平石75×35×12.5cm，2、直线段和弧形加工段综合考虑，3、5.0cmC15细石预拌砼座底	m	1734	56.50	97971.00		
22	040204004008	安砌平石	1、材料品种、规格：Cf5.0砼预制II型平石75×20×12.5cm，2、直线段和弧形加工段综合考虑，3、C15细石预拌砼护脚	m	1966	46.54	91497.64		
本页小计								1668850.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文林人民路西段改建工程-道路排水

标段：

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
23	040204004005	安砌侧石	1、材料品种、规格：Cf5.0砼预制立缘石75×27.5×15cm，2、直线段和弧形加工段综合考虑，3、C15细石预拌砼座底及护脚	m	1734	65.55	113663.70		
分部小计								303132.34	
老路病害处理									
24	040203007005	水泥混凝土	1、强度等级：C30混凝土，2、厚度：20cm，3、路面养生、模板安拆	m ²	530	102.31	54224.30		
25	04B009	沥青灌缝	1、清除缝内杂物，2、沥青灌缝	m	1122	9.85	11051.70		
26	040901001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：三级钢，2、钢筋规格：传力杆及拉杆Φ14、Φ28、Φ32，长度及间距详见图纸	t	1.56	4702.93	7336.57		
27	040201021006	土工合成材料	1、材料品种、规格：聚酯玻纤布、宽度1.0m、搭接部分不小于10cm、浇洒粘层油	m ²	1122	15.88	17817.36		
28	04B001	路面清扫冲洗	1、旧水泥砼路面路面清扫、冲洗，保证其表面整洁、没有灰尘、杂物和油污	m ²	1890	1.00	1890.00		
29	04B010	应力吸收层	1、1.0cm橡胶沥青应力吸收层，2、橡胶沥青洒布量为2~3kg/m ² 、碎石采用9~12mm粒径，撒铺量为15~22kg/m ²	m ²	1890	15.91	30069.90		
分部小计								122389.83	
老路加铺和拼接									
30	040201021007	土工合成材料	1、材料品种、规格：聚酯玻纤布、宽度1.0m、搭接部分不小于10cm、浇洒粘层油	m ²	1089	15.88	17293.32		
31	040201021008	土工合成材料	1、材料品种、规格：双向土工格栅，2、拉伸强度≥50KN/m、抗拉强度下屈服伸长率≤13%、2%伸长率时拉伸力≥17KN/m、5%伸长率时拉伸力≥34KN/m	m ²	858	15.88	13625.04		
本页小计								266971.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文林人民路西段改建工程-道路排水

标段：

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
32	040203007004	水泥混凝土	1、强度等级：C30混凝土，2、厚度：根据现场，3、路面养生、模板安拆	m3	7	443.26	3102.82		
33	040901001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：三级钢，2、钢筋规格：传力杆及拉杆Φ25，长度及间距详见图纸	t	0.054	4354.55	235.15		
分部小计								34256.33	
雨水									
34	040303002001	混凝土基础	加固或管道埋深不足部位 1、材质：C20预拌砼（工程量暂估）	m3	50	447.18	22359.00		
35	040501001001	混凝土管	1、材质：DN600钢筋混凝土Ⅱ级承插管，2、基础：10cm碎石、120° C25预拌砼，3、橡胶圈接口，4、含模板安拆，5、闭水试验，参见苏S01-2021-110	m	688	406.09	279389.92		
36	040501001002	混凝土管	1、材质：DN800钢筋混凝土Ⅱ级承插管，2、基础：10cm碎石、120° C25预拌砼，3、橡胶圈接口，4、含模板安拆，5、闭水试验，参见苏S01-2021-110	m	450	615.83	277123.50		
37	040501001003	混凝土管	1、材质：DN1000钢筋混凝土Ⅱ级承插管，2、基础：10cm碎石、120° C25预拌砼，3、橡胶圈接口，4、含模板安拆，5、闭水试验，参见苏S01-2021-110	m	10	857.66	8576.60		
38	040501004001	塑料管	雨水连接管 1、垫层：C20预拌砼包管，2、材质及规格：dn250PE80，承压0.8MPa，SDR17，3、接口：热熔	m	710	288.16	204593.60		
本页小计								795380.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文林人民路西段改建工程-道路排水

标段：

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
39	040504001001	φ 1100砼模块检查井	1、垫层、基础材质及厚度：100厚C15砼垫层、200厚C25 S4钢筋砼基础，2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌筑MU10砼模块，3、勾缝、抹面要求：20厚M10水泥砂浆抹面，4、踏步材质、规格：塑钢踏步，5、C25 S4灌孔钢筋砼，6、防坠网，详见图纸，7、做法详见图集12S522	座	22	3090.12	67982.64		
40	040504001002	φ 1300砼模块检查井	1、垫层、基础材质及厚度：100厚C15砼垫层、200厚C25 S4钢筋砼基础，2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌筑MU10砼模块，3、勾缝、抹面要求：20厚M10水泥砂浆抹面，4、踏步材质、规格：塑钢踏步，5、C25 S4灌孔钢筋砼，6、防坠网，详见图纸，7、做法详见图集12S522	座	13	5403.71	70248.23		
41	040504001003	1600*1200砼模块检查井	1、垫层、基础材质及厚度：100厚C15砼垫层、200厚C25 S4钢筋砼基础，2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌筑MU10砼模块，3、勾缝、抹面要求：20厚M10水泥砂浆抹面，4、踏步材质、规格：塑钢踏步，5、C25 S4灌孔钢筋砼，6、防坠网，详见图纸，7、做法详见图集12S522	座	1	46671.55	46671.55		
本页小计								184902.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文林人民路西段改建工程-道路排水

标段：

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
42	040504009001	雨水口	乙型单算雨水口 1、100厚碎石垫层、100厚C30砼垫层，2、M10水泥砂浆砌筑MU20砖井壁，3、1:2防水砂浆抹面，4、600*400球墨铸铁雨水算子，4、模板制安，详见图纸苏S01-2021-292	座	69	927.50	63997.50		
43	040504007001	混凝土出水口	DN600八字式钢筋砼出水口 1、基础：100厚C20素预拌砼垫层、300厚C30预拌钢筋砼基础，2、墙身：250厚C30预拌钢筋砼，1:2水泥砂浆抹平，3、含模板安拆，参见苏S01-2021-379	座	1	3941.69	3941.69		
44	040504007002	混凝土出水口	DN1000八字式钢筋砼出水口 1、基础：100厚C20素预拌砼垫层、300厚C30预拌钢筋砼基础，2、墙身：250厚C30预拌钢筋砼，1:2水泥砂浆抹平，3、含模板安拆，参见苏S01-2021-390	座	1	6554.22	6554.22		
45	04B011	井座盖安装	1、材质：φ700球墨铸铁防沉降井座、盖，具有防盗功能	套	80	703.67	56293.60		
46	040504002001	现状井盖处理	1、更换井座盖，规格及尺寸根据现场综合考虑	座	50	365.89	18294.50		
47	040504002002	现状井盖处理	井周加固： 1、C30现浇钢筋砼板，2、设玻纤格栅，3、具体做法详见施工图设计	座	80	1941.36	155308.80		
48	04B004	原有井座盖抬升	1、井盖座抬升，抬升高度按现场实际，2、规格尺寸及抬升高度按实际	座	80	174.44	13955.20		
49	010401012001	零星砌砖	1、M10水泥砂浆砌筑，2、20厚1:2.5水泥砂浆抹面，3、原雨水管封堵	m ³	15	909.34	13640.10		
本页小计								331985.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文林人民路西段改建工程-道路排水

标段：

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
50	040201022001	排水沟、截水沟	1、宽度35cm，起点深40cm，沟底纵坡0.3% ， 2、15厚C30预拌砼垫层， 3、30cm厚C30预拌砼沟壁， 4、壁厚16的Q235钢板+12钢筋护角， 5、5mm橡胶垫， 6、45*56球墨铸铁雨水蓖盖板， 7、详见图纸	m	200	1443.32	288664.00		
分部小计								1597594.65	
污水工程									
51	04B013	污水管清淤疏通	1、现有污水管及窨井清淤疏通，含污泥处置费用在内	m	680	20.00	13600.00		
52	040501004002	塑料管	雨水连接管 1、垫层：15cm中粗砂， 2、材质及规格：dn250PE80，承压0.8MPa，SDR17， 3、接口：热熔	m	72	168.05	12099.60		
53	040504001004	Φ900砼模块检查井	1、垫层、基础材质及厚度：100厚C15砼垫层、200厚C25 S4钢筋砼基础， 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌筑MU10砼模块， 3、勾缝、抹面要求：20厚M10水泥砂浆抹面， 4、踏步材质、规格：塑钢踏步， 5、C25 S4灌孔钢筋砼， 6、防坠网，详见图纸， 7、做法详见图集12S522	座	6	2747.17	16483.02		
54	04B014	井座盖安装	1、材质：Φ700球墨铸铁防沉降井座、盖，具有防盗功能	套	6	703.67	4222.02		
55	040504002003	现状井盖处理	井周加固： 1、C30现浇钢筋砼板， 2、设玻纤格栅， 3、具体做法详见施工图设计	座	6	1932.98	11597.88		
分部小计								58002.52	
挡土墙									
56	040305001003	垫层	1、100厚碎石垫层	m ³	21	315.86	6633.06		
本页小计								353299.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文林人民路西段改建工程-道路排水

标段：

第9页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
57	040303002003	混凝土基础	1、混凝土强度等级：C25预拌砼基础，2、模板	m3	112	547.44	61313.28	
58	040303015001	混凝土挡墙墙身	1、混凝土强度等级：C25预拌砼，2、泄水孔材料品种、规格：Φ100PVC泄水孔，3、滤水层要求：碎石过滤层、透水土工布、黏土密封层，4、模板	m3	178.13	667.11	118832.30	
59	040303016001	混凝土挡墙压顶	1、混凝土强度等级：C30预拌砼，2、模板	m3	13.47	680.51	9166.47	
60	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：一级钢 2、钢筋规格：Φ8	t	0.528	5521.33	2915.26	
61	040901001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：三级钢 2、钢筋规格：Φ12	t	0.185	4510.47	834.44	
62	040601029001	沉降(施工)缝	1、二层油毛毡三层热沥青胶合，2、缝宽约2.0cm	m2	26.28	47.66	1252.50	
63	040309001001	金属栏杆	1、正面5厚钢板、侧面15厚钢板立柱，2、50*50*3.0钢管横管、30*30*2.5钢管立管@140，3、63*133*3/68*138*1.5厚椭圆套管，4、表面灰白色/咖啡色喷塑饰面，5、含预埋件，6、详见设计图纸	m	72	750.00	54000.00	
64	04B012	不锈钢垃圾收集房移位	1、不锈钢垃圾收集房移位	项	1	500.00	500.00	
分部小计							255447.31	
分部分项合计							9009653.69	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：投标人自行考虑 2、机械设备规格型号：投标人自行考虑	项	1	10741.19	10741.19	
单价措施合计							10741.19	
本页小计							259555.44	
合 计							9020394.88	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：文林人民路西段改建工程-道路排水

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	163269.14			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	135305.92			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	27963.22			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	148836.52			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：文林人民路西段改建工程-道路排水

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	2706.12			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
14	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合 计					314811.78			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

规费、税金项目计价表

工程名称：文林人民路西段改建工程-道路排水

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	218443.83	100.000	218443.83
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	9335206.66	2.000	186704.13
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	9335206.66	0.340	31739.70
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	9335206.66		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	9553650.49	9.000	859828.54
合 计					1078272.37

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：文林人民路西段改建工程-道路排水

标段：

第1页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010111~1	钢筋	φ10以外	t	21.1687	2875.66	60873.98	
2	01090158~1	钢筋	φ8	t	0.5406	2981.92	1612.03	
3	02190111	尼龙帽		个	433.5693	0.74	320.84	
4	02270103	清洁棉布		kg	3.65976	5.15	18.85	
5	02330105	草袋子		只	6801.07506	0.86	5848.92	
6	03410205~1	电焊条		kg	452.37598	4.60	2080.93	
7	03515100	圆钉		kg	216.32451	3.90	843.67	
8	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	1	3.90	3.90	
9	03570217	镀锌铁丝	8~12#	kg	362.04135	3.90	1411.96	
10	03570231~1	镀锌铁丝	18~22#	kg	50.81899	3.90	198.19	
11	03590700	铁件		kg	8887.53323	5.15	45770.80	
12	03652401	钢锯片		片	9.8865	139.00	1374.22	
13	03652403	合金钢切割锯片		片	33.8688	68.60	2323.40	
14	04010611	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	162046.9813 2	0.21	34029.87	
15	04010611~5	水泥	32.5级	kg	1442.83452	0.21	303.00	
16	04030107	中(粗)砂		t	566.898199	116.00	65760.19	
17	04030107~1	中(粗)砂		t	124.713876	116.00	14466.81	
18	04030107~3	中砂		t	7.118188	116.00	825.71	
19	04033103	砂砾	5~12	t	24.0597	64.76	1558.11	
20	04050204~1	碎石	5~20	t	1.53	118.00	180.54	
21	04050211	碎石	25~40	t	7.917	118.00	934.21	
22	04050212	碎石	50~80	t	32.13	118.00	3791.34	
23	04050217	碎石	40	t	244.8459	118.00	28891.82	
24	04050219	碎石	60	t	1905.5824	118.00	224858.72	
25	04050705	砾石	10	t	228.9412	118.00	27015.06	
26	04090120	石灰膏		m3	13.472118	209.83	2826.85	
27	04090600	石粉		kg	3267.173	0.04	130.69	
28	04130101	机砖		百块	357.5181	60.00	21451.09	
29	04135500	标准砖	240×115×53	百块	81.9	60.00	4914.00	
30	04270807-1	混凝土垫块		m3	0.294			
31	04291301	预制混凝土盖板	C20	m3	8.383			
32	05030600	普通成材		m3	1.79134	1372.08	2457.86	
33	05250501	木柴		kg	1199.599	0.94	1127.62	
34	07010100~1	仿烧面芝麻黑/灰仿石石英砖	600*300*18厚	m2	3938.22	50.00	196911.00	
35	07010100~2	仿烧面芝麻黑/灰仿石石英砖	600*300*25	m2	4287.06	60.00	257223.60	
36	11030703~1	沥青漆		kg	263.9601	10.29	2716.15	
37	11550105	石油沥青		kg	2258.5104	5.00	11292.55	
38	11550107	石油沥青	60~100#	t	3.28256	5000.00	16412.80	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：文林人民路西段改建工程-道路排水

标段：

第2页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	11550107~1	橡胶沥青		t	4.725	5456.00	25779.60	
40	11550504	乳化沥青		kg	41444.36	3.20	132621.95	
41	11573515	油毛毡		m ²	53.652	2.87	153.98	
42	11592517	建筑油膏		kg	984.75696	3.00	2954.27	
43	12010301~1	柴油		t	1.69475	7992.00	13544.44	
44	12300382	三氯乙烯		kg	0.1564	6.31	0.99	
45	12333513	脱模剂		kg	182.1026	17.15	3123.06	
46	12413518	901胶		kg	0.26166	2.14	0.56	
47	13010101	石棉		kg	3231.27	3.76	12149.58	
48	14010320	焊接钢管	DN40	m	0.3444	12.00	4.13	
49	14310715~1	PVC-U硬聚氯乙烯管	dn100	m	20.4	17.74	361.90	
50	14370303	橡胶护套管		m	17.22	6.43	110.72	
51	14450512	钢筋混凝土管	φ600	m	676.7	235.88	159620.00	
52	14450514	钢筋混凝土管	φ800	m	441.37	357.90	157966.32	
53	14450516	钢筋混凝土管	φ1000	m	9.09	538.18	4892.06	
54	26060701~1	塑料管	dn250PE80	m	782	120.00	93840.00	
55	30410504	铸铁爬梯		kg	1026.564			
56	31012503	嵌缝料		kg	3.4	1.89	6.43	
57	31012504	模板嵌缝料		kg	22.235	2.76	61.37	
58	31110301	棉纱线		kg	80.64	5.57	449.16	
59	31150101	水		m ³	3620.752812	4.50	16293.39	
60	31150301	电		kW·h	171.89272	0.86	147.83	
61	31150301~1	电		kW·h	2740.4515	0.86	2356.79	
62	31150701	煤		kg	15.8589	0.67	10.63	
63	31150702	煤		t	3.52931	667.30	2355.11	
64	31150702~1	煤		t	4.29193	667.30	2864.00	
65	32010501	复合木模板面板		m ²	283.08	30.30	8577.32	
66	32011111	组合钢模板		kg	262.373	3.11	815.98	
67	32020115	零星卡具		kg	565.70578	3.11	1759.34	
68	32020132	钢管支撑		kg	218.8678	3.11	680.68	
69	32020133	木支撑		m ³	0.17	1449.26	246.37	
70	32090101~1	模板木材		m ³	2.57145	1586.47	4079.53	
71	32090508	钢支撑		kg	149.4281	3.11	464.72	
72	33010313	铸铁井盖井座		套	86	615.47	52930.42	
73	33011101-1~2	钢纤维混凝土盖、座		套	50.5	298.00	15049.00	
74	33012301~1	铸铁雨水井算	600*400	套	69.69	260.00	18119.40	
75	33012301~2	铸铁雨水井算	45*56	套	361.58	260.00	94010.80	
76	33030101	土工布		m ²		4.55		

承包人供应主要材料一览表

工程名称：文林人民路西段改建工程-道路排水

标段：

第3页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
77	33030132	玻璃纤维格栅	G200-2X	m2	1795.2	6.50	11668.80	
78	33030132~1	高性能专用聚酯布		m2	2432.1	6.50	15808.65	
79	33092503	荷兰砖人行道	200×100×(40~50)	m2	48.876	52.70	2575.77	
80	33110301~1	混凝土缘石	75*20*12.5	m	1995.49	28.30	56472.37	
81	33110301~3	混凝土缘石	75*35*12.5	m	1760.01	39.80	70048.40	
82	33110501~2	混凝土侧石	75*27.5*15	m	1760.01	36.79	64750.77	
83	34020901	木枕		m3	0.04	1071.94	42.88	
84	80090330	沥青砂		t	9.81794	287.71	2824.72	
85	80210106~1	C25粒径16砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	1142.3744	320.00	365559.81	
86	80210108~1	C30粒径16砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	17.864	335.00	5984.44	
87	80210108~2	C30粒径16砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	125.9615	335.00	42197.10	
88	80210117~2	C15粒径20砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	126.633	298.00	37736.63	
89	80210119~1	C25粒径20砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	180.7715	320.00	57846.88	
90	80210121~1	C30粒径20砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	13.77	335.00	4612.95	
91	80210143~1	C15粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	13.77	298.00	4103.46	
92	80210144~1	C20粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	51	309.00	15759.00	
93	80210144~2	C20粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	256.02	309.00	79110.18	
94	80210144~3	C20粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	1.02	309.00	315.18	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：文林人民路西段改建工程-道路排水

标段：

第4页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
95	80210145~1	C25粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	365.11	320.00	116835.20	
96	80210147~1	C30粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	8.364	335.00	2801.94	
97	80210147~2	C30粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	108.12	335.00	36220.20	
98	80210147~3	C30粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	9.894	335.00	3314.49	
99	80210147~4	C30粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	121.38	335.00	40662.30	
100	80210916~1	C25粒径40砣32.5级抗渗P12内(商品砣)(非泵送)		m3	144.748	320.00	46319.36	
101	80212117	预拌混凝土(非泵送型) C30		m3	7.105	335.00	2380.18	
102	80250311~2	细(微)粒沥青混凝土	AC-13C玄武岩	t	1591.7307	656.00	1044175.34	
103	80250511~2	中粒式沥青混凝土	AC-20C石灰岩	t	1993.9226	500.00	996961.30	
104	80350303~3	稳定土混合料	3.5%	m3	3082.236	347.31	1070491.39	
105	80350303~4	稳定土混合料	5.0%	m3	2981.256	367.11	1094448.89	
106	B005~1	混凝土模块	M-Y11	块	3499.749	11.00	38497.24	
107	B005~2	混凝土模块	M-Y7	块	893.93	10.00	8939.30	
108	B005~3	混凝土模块	30M	块	345.3996	12.00	4144.80	
109	B005~4	混凝土模块	M-Y9	块	545.2973	10.00	5452.97	
110	CL-D00009	爬梯		座	156	15.00	2340.00	
111	CL-D00010	防坠网		座	42	60.00	2520.00	
112	CL-D00011	路面清扫冲洗		m2	1890	1.00	1890.00	
113	CL-D00020	雨污水管清淤疏通		m	680	20.00	13600.00	
114	CL-D00021	金属栏杆		m	72	750.00	54000.00	
115	CL-D00022	不锈钢垃圾收集房移位		项	1	500.00	500.00	
合计							7295076.00	

单位工程招标控制价表

工程名称：文林人民路西段改建工程-通信

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	654412.56	
1.1	人工费	125028.34	
1.2	材料费	396769.00	
1.3	施工机具使用费	92061.24	
1.4	企业管理费	27036.85	
1.5	利润	13517.13	
2	措施项目费	22839.00	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	22839.00	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	11844.87	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	15847.69	
5	税金	62378.93	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		755478.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文林人民路西段改建工程-通信

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
通信管道工程								
1	040205002002	电缆保护管	1、管道材质：8*Φ110PVC管、管架，2、基础：素土夯实，10cm厚碎石，10cm厚C20预拌砼，3、C20预拌砼包封，含模板安拆，4、含预留横穿管道两头的封堵，5、详见图纸	m	122	375.86	45854.92	
2	040205002007	电缆保护管	1、管道材质：8*Φ110PVC管、管架，2、基础：素土夯实，10cm厚碎石，10cm厚C20预拌砼，3、C20预拌砼满包封，4、含预留横穿管道两头的封堵，5、详见图纸	m	480.4	693.42	333118.97	
3	040205002005	电缆保护管	1、管道材质：6*Φ110PVC管、管架，2、基础：素土夯实，10cm厚碎石，10cm厚C20预拌砼，3、C20预拌砼包封，含模板安拆，4、含预留横穿管道两头的封堵，5、详见图纸	m	20	291.84	5836.80	
4	040205002008	电缆保护管	1、管道材质：6*Φ110PVC管、管架，2、基础：素土夯实，10cm厚碎石，10cm厚C20预拌砼，3、C20预拌砼满包封，4、含预留横穿管道两头的封堵，5、详见图纸	m	34.9	423.56	14782.24	
5	040205002003	电缆保护管	1、管道材质：4*Φ110PVC管、管架，2、基础：素土夯实，10cm厚碎石，10cm厚C20预拌砼，3、C20预拌砼包封，含模板安拆，4、含预留横穿管道两头的封堵，5、详见图纸	m	25.5	234.50	5979.75	
6	040205002009	电缆保护管	1、管道材质：4*Φ110PVC管、管架，2、基础：素土夯实，10cm厚碎石，10cm厚C20预拌砼，3、C20预拌砼满包封，4、含预留横穿管道两头的封堵，5、详见图纸	m	24	358.79	8610.96	
本页小计							414183.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文林人民路西段改建工程-通信

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
7	040205002004	电缆保护管	1、管道材质：2*Φ110PVC管、管架，2、基础：素土夯实，10cm厚碎石，10cm厚C20预拌砼，3、C20预拌砼包封，含模板安拆，4、含预留横穿管道两头的封堵，5、详见图纸	m	166.4	163.38	27186.43		
8	040205002010	电缆保护管	1、管道材质：2*Φ110PVC管、管架，2、基础：素土夯实，10cm厚碎石，10cm厚C20预拌砼，3、C20预拌砼满包封，4、含预留横穿管道两头的封堵，5、详见图纸	m	124	286.28	35498.72		
9	040205002006	电缆保护管	1、管道材质：6*PE50管、管架，2、基础：素土夯实，10cm厚碎石，10cm厚C20预拌砼，3、C20预拌砼包封，含模板安拆，4、含预留横穿管道两头的封堵	m	2	190.88	381.76		
10	040501008001	水平导向钻进	1、土壤类别：综合考虑，2、材质及规格：8*dn110PE管，3、泥浆处理，工作坑等	m	130	910.00	118300.00		
11	04B012	槽道	1、250*300，2、100厚C20预拌砼垫层，3、M10水泥砂浆砌筑110八五砖壁，4、20厚水泥砂浆抹面，5、100厚C30钢筋砼盖板	m	12	113.28	1359.36		
12	040205001001	1200*1700手孔井	1、150厚C15预拌砼基础，2、M10水泥砂浆砌筑MU10砖砌体，3、外抹20厚/内抹15厚1：2.5水泥砂浆，4、200厚C25预制预拌钢筋砼盖板、M10水泥砂浆座浆，5、拉力环、电缆支架，6、详见图纸	座	1	3691.62	3691.62		
本页小计								186417.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文林人民路西段改建工程-通信

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
13	040205001004	900*1200手孔井	1、150厚C15预拌砼基础，2、M10水泥砂浆砌筑MU10砖砌体，3、外抹20厚/内抹15厚1：2.5水泥砂浆，4、200厚C25预制预拌钢筋砼盖板、M10水泥砂浆座浆，5、拉力环、电缆支架，6、详见图纸	座	12	2394.00	28728.00		
14	040205001003	800*900手孔井	1、100厚C15预拌砼基础，2、M10水泥砂浆砌筑MU10砖砌体，3、外抹20厚/内抹15厚1：2.5水泥砂浆，4、800*900钢纤维手孔盖、框，C20预拌砼座浆，5、川钉，6、详见图纸	座	7	1435.99	10051.93		
15	040205001002	500*500人孔井	1、100厚C15预拌砼基础，2、M10水泥砂浆砌筑MU10砖砌体，3、外抹20厚/内抹15厚1：2.5水泥砂浆，4、500*500钢纤维手孔盖、框，C20预拌砼座浆，5、川钉，6、详见图纸	座	9	653.71	5883.39		
16	04B002	井座盖安装	1、材质：φ700球墨铸铁防沉降井座、盖，具有防盗功能	套	13	703.67	9147.71		
		分部小计						654412.56	
		分部分项合计						654412.56	
本页小计								53811.03	
合 计								654412.56	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：文林人民路西段改建工程-通信

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	11844.87			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	9816.19			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	2028.68			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	10797.81			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：文林人民路西段改建工程-通信

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	041109011001	建筑工人实名制 费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.030	196.32			建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
12	041109091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					现场安全 隐患排查 、人员信 息动态管 理、扬尘 管控视频 监控、高 处作业防 护预警、 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件和 管理费用 。
14	041109016001	新冠疫情常态化防 控	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
合 计					22839.00			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

规费、税金项目计价表

工程名称：文林人民路西段改建工程-通信

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	15847.69	100.000	15847.69
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	677251.56	2.000	13545.03
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	677251.56	0.340	2302.66
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	677251.56		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	693099.25	9.000	62378.93
合 计					78226.62

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：文林人民路西段改建工程-通信

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010111~1	钢筋	φ10以外	t	0.4264	2875.66	1226.18	
2	01090101	圆钢		kg	409.4015	2.88	1177.03	
3	02330105	草袋子		只	807.25488	0.86	694.24	
4	03410205~1	电焊条		kg	3.2472	4.60	14.94	
5	03511011	电缆托架穿钉	M16×240	套	84	3.52	295.68	
6	03515100	圆钉		kg	65.12651	3.90	253.99	
7	03570231~1	镀锌铁丝	18~22#	kg	1.33391	3.90	5.20	
8	04010611	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	6127.76599	0.21	1286.83	
9	04030107	中(粗)砂		t	19.589956	116.00	2272.43	
10	04030107~1	中(粗)砂		t	3.79132	116.00	439.79	
11	04050217	碎石	40	t	92.2896	118.00	10890.17	
12	04050217~1	碎石	40	t	36.9954	118.00	4365.46	
13	04130101	机砖		百块	181.3773	60.00	10882.64	
14	04230108	防水剂		kg	4.238213	4.29	18.18	
15	04291301	预制混凝土盖板	C20	m3	7.272			
16	11030703~1	沥青漆		kg	16.5555	10.29	170.36	
17	12333513	脱模剂		kg	31.1	17.15	533.37	
18	26060701	塑料管		m	5587.56	18.01	100631.96	
19	26060701~3	塑料管	Φ110PVC管	m	318.24	18.01	5731.50	
20	26060701~5	PE管	DN50	m	12.24	10.06	123.13	
21	26250905	电缆托架	L=600	根	52	13.12	682.24	
22	30410504	铸铁爬梯		kg	275.73			
23	31150101	水		m3	569.899701	4.50	2564.55	
24	31150301	电		kW·h	238.9946	0.86	205.54	
25	31150301~1	电		kW·h	14.5222	0.86	12.49	
26	32010501	复合木模板面板		m2	65.31	30.30	1978.89	
27	32020115	零星卡具		kg	68.55062	3.11	213.19	
28	32090101~1	模板木材		m3	0.44784	1586.47	710.48	
29	33010313	铸铁井盖井座		套	13	615.47	8001.11	
30	33011101-1~3	钢纤维混凝土盖、座	800*900	套	7.07	349.00	2467.43	
31	33011101-1~4	钢纤维混凝土盖、座	500*500	套	9.09	170.00	1545.30	
32	34130178	拉力环		个	26	9.78	254.28	
33	80152501	聚氯乙烯胶泥		kg	47.9325	3.47	166.33	
34	80210106~1	C25粒径16砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	6.8005	320.00	2176.16	

单位工程招标控制价表

工程名称：文林人民路西段改建工程-交通设施

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	490015.47	
1.1	人工费	31403.42	
1.2	材料费	434318.11	
1.3	施工机具使用费	6333.52	
1.4	企业管理费	13661.20	
1.5	利润	4299.22	
2	措施项目费	17855.64	
2.1	单价措施项目费	3159.05	
2.2	总价措施项目费	14696.59	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6411.26	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	12544.41	
5	税金	46837.40	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		567252.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文林人民路西段改建工程-交通设施

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	040205006001	标线	1、名称：交通标线(含箭头、标记、文字), 2、材料品种：反光热熔型(不区分颜色), 3、工艺：标线涂层厚度1.8+0.2mm。标线表面撒玻璃珠, 应分布均匀, 含量0.3~0.34kg/m ²	m ²	852	60.87	51861.24		
2	040205004004	标志板	1、类型：指路标志板270*100cm, 采用φ90*8*3650/480单悬臂式, 立柱φ180*8*6550, 2、IV类反光膜, 3、含基础开挖、回填土方, 余方弃置, C25砼基础, 基础钢筋, 地脚螺栓, 杆和板的材质、做法、表面处理及贴膜字样详见设计图纸	套	3	6555.08	19665.24		
3	040205004002	标志板	1、类型：禁令标志板八边形80cm, 采用φ114*5*3250单柱式, 2、IV类反光膜, 3、含基础开挖、回填土方, 余方弃置, C25砼基础, 基础钢筋, 地脚螺栓, 杆和板的材质、做法、表面处理及贴膜字样详见设计图纸	套	2	1400.36	2800.72		
4	040205004005	标志板	1、类型：警告标志板110*183cm, 采用φ114*5*4330单柱式, 2、IV类反光膜, 3、含基础开挖、回填土方, 余方弃置, C25砼基础, 基础钢筋, 地脚螺栓, 杆和板的材质、做法、表面处理及贴膜字样详见设计图纸	套	1	2755.08	2755.08		
本页小计								77082.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文林人民路西段改建工程-交通设施

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	040205004006	标志板	1、类型：路名牌150*45cm双面，采用Φ89*3.5*2500单柱式，2、IV类反光膜，3、含基础开挖、回填土方，余方弃置，C25砼基础，基础钢筋，地脚螺栓，杆和板的材质、做法、表面处理及贴膜字样详见设计图纸	套	2	1803.20	3606.40	
6	040205018001	警示柱	1、类型：警示桩，2、材料品种：采用III类反光膜，红白相间，3、规格、型号：Φ114*1200mm，4、包含挖土、余方弃置及C25砼基础，详见设计图	根	22	179.57	3950.54	
7	040205014001	信号灯	1、类型：太阳能黄闪灯，采用Φ90*5*3000单悬臂式，立柱Φ160*6*6000单柱式，2、含基础开挖、回填土方，余方弃置，C25砼基础，基础钢筋，地脚螺栓，杆的材质、做法、详见设计图纸	套	1	3176.25	3176.25	
8	040205012001	隔离护栏	1、立柱100*100*2@2500，横杆、竖杆、铸铁墩子、柱帽、轮廓标卡槽、Logo等详见图纸，2、表面喷RAL7042交通灰色	m	616	300.00	184800.00	
9	040205019001	减速垄	1、黄黑橡胶制成，2、内嵌红色反光片30*50mm，3、直穿内径5mm的不锈钢圆钢，4、详见图纸	m	60	120.00	7200.00	
10	04B003	拆除交通标志标牌	1、拆除现状交通标志标牌，2、拆除物装车外运，运距、堆场、特种垃圾处置费及堆场费由投标人综合考虑	套	10	100.00	1000.00	
11	04B004	拆除警示桩	1、拆除现状警示桩，2、拆除物装车外运，运距、堆场、特种垃圾处置费及堆场费由投标人综合考虑	根	60	20.00	1200.00	
本页小计							204933.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文林人民路西段改建工程-交通设施

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	040205014002	违停抓拍	1、违停抓拍系统：包括但不限于违停抓拍球机（不低于200万像素）、终端服务器、抱杆机箱、交换机、防雷器、杆件（H65L4杆）、电缆线、手孔井等。中标后需另行二次深化设计，经建设单位及交警部门确认后方可施工，抓拍系统需无缝对接至公安交警用户运营商网现有汇聚平台系统内。投标人综合考虑风险综合考虑报价，中标后综合单价不调整。	套	4	52000.00	208000.00	
		分部分项合计					490015.47	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	3159.05	3159.05	
		单价措施合计					3159.05	
本页小计							211159.05	
合 计							493174.52	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：文林人民路西段改建工程-交通设施

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	6411.26			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.200	5918.09			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	493.17			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	8137.38			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：文林人民路西段改建工程-交通设施

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	147.95			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
14	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合 计					14696.59			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

规费、税金项目计价表

工程名称：文林人民路西段改建工程-交通设施

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	12544.41	100.000	12544.41
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	507871.11	2.100	10665.29
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	507871.11	0.370	1879.12
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	507871.11		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	520415.52	9.000	46837.40
合 计					59381.81

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：文林人民路西段改建工程-交通设施

标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01090158~1	钢筋	φ10以内	t	0.4696	2981.92	1400.31	
2	03410205	电焊条		kg	0.8218	4.60	3.78	
3	03515100	圆钉		kg	1.174	3.90	4.58	
4	03570217~1	镀锌铁丝	8~12#	kg	1.5262	3.90	5.95	
5	03570231	镀锌铁丝	18~22#	kg	2.1132	3.90	8.24	
6	03652713	风镐凿子		根	0.88	4.72	4.15	
7	11070305	热熔标线涂料		kg	1868.436	3.00	5605.31	
8	11070306	底漆		kg	72.42	3.00	217.26	
9	32011111	组合钢模板		kg	11.5052	3.11	35.78	
10	32020115	零星卡具		kg	0.9392	3.11	2.92	
11	32071101	紧固件		套	63	6.41	403.83	
12	32090101	模板木材		m3	0.0587	1586.47	93.13	
13	32090508	钢支撑		kg	4.5786	3.11	14.24	
14	33210304~1	直杆(上部)	φ83×2500	套	2	400.00	800.00	
15	33210305~1	直杆(上部)	φ114×3250	套	2	500.00	1000.00	
16	33210305~6	直杆(上部)	φ114×4330	套	1	700.00	700.00	
17	33210505~1	弯杆(上部)	φ180×6550	套	3	3000.00	9000.00	
18	33210505~2	弯杆(上部)	φ160×6000	套	1	1600.00	1600.00	
19	33211303~1	禁令标志板八边形80cm		块	2	300.00	600.00	
20	33211303~10	标志板	45*150	块	4	330.00	1320.00	
21	33211304~1	标志板	110*183	块	1	1000.00	1000.00	
22	33211305~1	标志板	270*100	块	3	1200.00	3600.00	
23	33212503	反光材料(玻璃珠)		kg	141.432	2.88	407.32	
24	33212504~1	反光柱	114×1200	套	22	90.00	1980.00	
25	80210119~1	C25粒径20mm32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)		m3	5.4122	320.00	1731.90	
26	CL-D00005	拆除警示桩		根	60	20.00	1200.00	
27	CL-D00020	太阳能黄闪灯		套	1	500.00	500.00	
28	CL-D00021	隔离护栏		m	616	300.00	184800.00	
29	CL-D00022	减速垄		m	60	120.00	7200.00	
30	CL-D00023	拆除交通标志标牌		套	10	100.00	1000.00	
31	CL-D00024	违停抓拍系统		套	4	52000.00	208000.00	
合计							434238.70	

单位工程招标控制价表

工程名称：文林人民路西段改建工程-照明

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	669644.09	
1.1	人工费	82704.04	
1.2	材料费	531885.96	
1.3	施工机具使用费	8730.57	
1.4	企业管理费	35569.48	
1.5	利润	10754.04	
2	措施项目费	19426.62	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	19426.62	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	8474.70	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	16581.77	
5	税金	63508.72	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		769161.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文林人民路西段改建工程-照明

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		照明系统						
1	030404017009	配电箱	1、名称：配电箱设备 AP, 2、型号：非标 按设计要求综合成套 考虑, 3、规格：含 路遥控制等成套考虑 , 4、接线端子材质 、规格：无端子外部 接线, 压铜端子接线 (接地), 配套保护 电器, 5、安装方式 ：室外落地安装, 防 护等级IP65 含土建 基础	台	1	18492.04	18492.04	
2	030411001023	配管	1、名称：电气配管 , 2、材质：厚钢电 线管, 3、规格：G80 壁厚3.0, 4、配置形 式：按设计要求综合 考虑	m	1000	81.61	81610.00	
3	030411001024	配管	1、名称：电气配管 , 2、材质：聚氯乙 烯硬性塑料管, 3、 规格：VG50 避厚4.5, 4、配置形 式：按设计要求综合 考虑	m	1500	22.13	33195.00	
4	030408001017	电力电缆	1、名称：电缆, 2、 规格：VV- 4*35, 3、敷设方式 、部位：按设计要求 综合考虑	m	100	121.79	12179.00	
5	030408001020	电力电缆	1、名称：电缆, 2、 规格：VV- 5*25, 3、敷设方式 、部位：按设计要求 综合考虑	m	1500	144.06	216090.00	
6	030411004006	配线	1、名称：电线, 2、 配线形式：按设计要 求, 3、规格：RVV- 3*2.5	m	1000	13.89	13890.00	
7	040805001002	常规照明灯	1、名称：单挑灯1 , 90WLED灯, 2、灯 杆材质、高度：Q235 灯杆 高10米 按设计 要求成套综合考虑	套	8	3804.70	30437.60	
8	040805001004	常规照明灯	1、名称：单挑灯2, 150WLED灯, 2、灯杆 材质、高度：Q235灯 杆 高10米 按设计要 求成套综合考虑	套	23	4700.87	108120.01	
本页小计							514013.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文林人民路西段改建工程-照明

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	040805001003	常规照明灯	1、名称：中杆灯 顶部设2*200W投光灯 ，2、灯杆材质、高度：Q235灯杆 高15米 按设计要求成套 综合考虑	套	13	6615.52	86001.76	
10	040801033001	其他电器	1、名称：灯路灯基础制作、安装,C20混凝土浇筑，含预埋件、路灯施工定位、土方开挖、回填	套	44	929.40	40893.60	
11	030411006005	接线盒	1、名称：接线盒，2、材质：按设计要求，3、规格：综合考虑	个	44	7.29	320.76	
12	030414002002	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试，2、电压等级（kV）：1KV以下	系统	1	897.07	897.07	
13	030409002005	接地母线	1、名称：接地极连接体，2、材质：10镀锌圆钢	m	88	24.36	2143.68	
14	030409001001	接地极	1、名称：接地极，2、规格：∠5x5x2500镀锌角钢	根(块)	44	151.87	6682.28	
15	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置调试 接地极	系统	1	2721.39	2721.39	
16	040205001001	人(手)孔井	1、手孔井，含井盖等成套考虑	座	30	532.33	15969.90	
分部小计							669644.09	
分部分项合计							669644.09	
本页小计							155630.44	
合 计							669644.09	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：文林人民路西段改建工程-照明

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	8474.70			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.200	7822.80			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	651.90			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	10756.35			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：文林人民路西段改建工程-照明

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	195.57			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					19426.62			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

规费、税金项目计价表

工程名称：文林人民路西段改建工程-照明

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	16581.77	100.000	16581.77
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	671326.48	2.100	14097.86
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	671326.48	0.370	2483.91
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	671326.48		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	705652.48	9.000	63508.72
合 计					80090.49

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：文林人民路西段改建工程-照明

标段：

第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01030106	钢丝	φ 1.6	kg	0.9	6.00	5.40	
2	01090166	圆钢	φ 5.5~9	kg	44.0864	3.00	132.26	
3	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	1.5	3.30	4.95	
4	01130207	镀锌扁钢	-40×4	kg	0.5688	3.30	1.88	
5	01130216~1	镀锌扁钢	-60×6	kg	17.688	3.30	58.37	
6	01290120	钢板	δ 2.0~2.5 Q235	kg	0.24	3.33	0.80	
7	01291522	不锈钢板	δ <8	t	0.026	14750.00	383.50	
8	01293501	钢垫板		kg	0.3	3.30	0.99	
9	01293507	钢垫板	δ 2.5~5	kg	10.4	3.30	34.32	
10	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	20.97	8.58	179.92	
11	02070226	橡胶垫	δ 2	m ²	1.42	14.58	20.70	
12	02270131	破布		kg	10.35	6.00	62.10	
13	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	627.3	0.86	539.48	
14	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.10	6.71	
15	03050659~1	精制带母镀锌螺栓	M16×100内2平1弹垫	套	8.8	2.32	20.42	
16	03051065	精制六角带帽螺栓	M10×75	套	106.08	0.40	42.43	
17	03051070	精制六角带帽螺栓	M16×60	套	106.08	0.69	73.20	
18	03054311	地脚螺栓	M12×160以下	套	126.48	1.72	217.55	
19	03070117	膨胀螺栓	M10	套	332.1	0.69	229.15	
20	03130525	弹簧垫圈	M2~38	十个	10.608	0.30	3.18	
21	03270104	铁砂布	2#	张	1	0.86	0.86	
22	03410205	电焊条		kg	2.6	4.60	11.96	
23	03410205~1	电焊条		kg	22	4.60	101.20	
24	03410206	电焊条	J422 φ 3.2	kg	22.3564	4.60	102.84	
25	03411101	塑料焊条	φ 2.5	kg	7.2	9.00	64.80	
26	03411302	焊锡		kg	1.4	36.87	51.62	
27	03430900	焊锡丝		kg	0.15	42.88	6.43	
28	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.3	51.45	15.44	
29	03515100	圆钉		kg	3.0976	3.90	12.08	
30	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	16.97	3.90	66.18	
31	03633308	合金钢钻头	φ 8mm~10mm	根	3.31	6.86	22.71	
32	03652404	金刚石锯片	φ 114×1.8	片	26	17.15	445.90	
33	03652421	锯条		根	60	0.19	11.40	
34	03652422	钢锯条		根	53.76	0.21	11.29	
35	04010603	复合硅酸盐水泥	32.5级	t	10.50368	208.79	2193.06	
36	04010611	水泥	32.5级	kg	4161.85	0.21	873.99	
37	04030107	中砂		t	26.4845	116.00	3072.20	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：文林人民路西段改建工程-照明

标段：

第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	04030107~1	中(粗)砂		t	16.896	116.00	1959.94	
39	04050217	碎石	40	t	36.3264	118.00	4286.52	
40	11030304	红丹防锈漆		kg	3.9	11.21	43.72	
41	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	39.5	11.21	442.80	
42	11030704	沥青清漆		kg	10.88	6.00	65.28	
43	11030904	沥青绝缘漆		kg	2.05	15.44	31.65	
44	11111703	酚醛磁漆		kg	0.02	12.86	0.26	
45	11111703~1	酚醛磁漆 (各种颜色)		kg	7.8	12.86	100.31	
46	11112504	无光调和漆		kg	1.834	12.86	23.59	
47	12010103~1	汽油		kg	22.05	9.41	207.49	
48	12030106	溶剂汽油		kg	9.9	9.41	93.16	
49	12070109	电力复合脂		kg	0.05	17.15	0.86	
50	12300367	硬酯酸	一级	kg	1.1	10.29	11.32	
51	12370305	氧气		m3	4.4	2.83	12.45	
52	12370336	乙炔气		m3	2.2	10.57	23.25	
53	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49	
54	12430361	塑料粘胶带		盘	15.8	3.14	49.61	
55	14010305-8	焊接钢管	公称直径80mm以内	m	1030	24.80	25544.00	
56	14310102-6	塑料管	DN50	m	1610.4	5.00	8052.00	
57	14312502	塑料软管		kg	0.3	13.31	3.99	
58	15023133	镀锌锁紧螺母	3×80	个	154.5	1.78	275.01	
59	15023141	镀锌锁紧螺母 M15~20×3		个	97.9	0.12	11.75	
60	22470101~1	200W投光灯		套	26.26	1774.42	46596.27	
61	22470111~1 1	单挑灯1 90WLED 灯	10米	套	8.08	3549.16	28677.21	
62	22470111~2	单挑灯2 150 WLED灯	10米	套	23.23	4436.45	103058.73	
63	24150703	瓷接头	双路	个	31.93	0.24	7.66	
64	25033707	BX铜芯橡皮线	500V4mm2	m	53.04	3.21	170.26	
65	25430314- 8~1	铜芯多股绝缘导 线	RVV-3*2.5	m	1080	11.49	12409.20	
66	26064105	塑料护口 (钢管用) dn15		个	97.9	0.10	9.79	
67	26064116	塑料护口 (钢管用)	dn80	个	154.5	0.65	100.43	
68	26065137	镀锌电线管接头	φ80×8	个	154.5	4.74	732.33	
69	26066513~1	钢管保护管	φ40×400	根	8.8	7.55	66.44	
70	26110101~5	接线盒	铁质	只	44.88	1.06	47.57	
71	26190331~1	金属杆	15m	根	13.039	2661.63	34704.99	
72	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	479.7	1.46	700.36	
73	26250703	电缆吊挂	3×50	套	145.71	8.45	1231.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文林人民路西段改造工程-桥梁

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
桩基工程									
1	040301004001	泥浆护壁成孔灌注桩	0#桥台、2#桥台桩：C30水下商品砼灌注桩，地质情况按地勘报告综合考虑，有效桩长28米，桩径100cm，钢筋另计，含打桩支架、钢护筒埋设及泥浆制作、运输，运距自行考虑含泥浆处置费等	m	616	1112.23	685133.68		
2	040301004002	泥浆护壁成孔灌注桩	1#桥墩桩：C30水下商品砼灌注桩，地质情况按地勘报告综合考虑，有效桩长44米，桩径120cm，钢筋另计，含打桩支架、钢护筒埋设及泥浆制作、运输，运距自行考虑含泥浆处置费等	m	220	1651.37	363301.40		
3	040301004004	泥浆护壁成孔灌注桩	驳岸：C30水下商品砼灌注桩，地质情况按地勘报告综合考虑，有效桩长14.9米，桩径80cm，钢筋另计，含打桩支架、钢护筒埋设及泥浆制作、运输，运距自行考虑含泥浆处置费等	m	163.9	663.12	108685.37		
4	040301012001	声测管	Φ57*3.5、Φ70*6.5钢管，含制作安装，底段及接头严格密封	t	3.176	4698.05	14921.01		
5	040301011001	截桩头	凿除桩头至设计标高，装车外运运距自行考虑含处置费用	m ³	44.21	278.80	12325.75		
分部小计								1184367.21	
基础及下部混凝土结构									
6	040303015001	混凝土挡墙墙身	0#桥台、2#桥台耳墙：C40商品砼含模板	m ³	42.9	695.88	29853.25		
7	040303004001	混凝土墩(台)帽	0#桥台、2#桥台台帽：C40商品砼含模板	m ³	44.8	699.49	31337.15		
8	040303005001	混凝土墩(台)身	0#桥台、2#桥台台身：C40商品砼含模板	m ³	122.2	715.36	87416.99		
9	040303015002	混凝土挡墙墙身	0#桥台、2#桥台背墙：C40商品砼含模板	m ³	1.9	637.39	1211.04		
10	040303024001	混凝土其他构件	0#桥台、2#桥台挡块：C40商品砼含模板	m ³	0.5	873.61	436.81		
11	040303003001	混凝土承台	0#桥台、2#桥台承台：C30商品砼含模板	m ³	359.8	515.54	185491.29		
12	040303001001	混凝土垫层	0#桥台、2#桥台垫层：C20商品砼含模板	m ³	25.2	477.12	12023.42		
本页小计								1532137.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文林人民路西段改造工程-桥梁

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
13	040303007001	混凝土墩(台)盖梁	1#桥墩盖梁: C40商品砼含模板	m3	66.3	743.63	49302.67		
14	040303024002	混凝土其他构件	1#桥墩挡块: C40商品砼含模板	m3	0.4	873.61	349.44		
15	040303024003	混凝土其他构件	1#桥墩立柱: C35商品砼含模板	m3	10.1	1037.15	10475.22		
分部小计								407897.28	
上部混凝土结构									
16	040303013003	混凝土板梁铰缝	铰缝混凝土, C50商品混凝土、模板, 模板	m3	71.5	688.19	49205.59		
17	040303013001	混凝土板梁	混凝土板梁制作、运输、安装, C50商品砼、模板、钢筋、钢绞线, 清单报价中含C40封头混凝土、模板,	m3	324.1	2113.82	685089.06		
分部小计								734294.65	
桥面部分									
18	040303024004	混凝土其他构件	人行道加高: 1#、2#、3#混凝土块件, C30商品砼含模板	m3	25.6	1051.97	26930.43		
19	040303002001	混凝土基础	人行道加高: 减重管砼填充, C20商品砼含模板	m3	25.6	494.69	12664.06		
20	040901003001	钢筋网片	人行道钢筋网, Φ10钢筋制安	t	0.71	5072.67	3601.60		
21	040309009003	桥面排(泄)水管	人行道加高: 17孔DN200PVC减重管	m	1088	53.19	57870.72		
22	040308002001	花岗岩饰面	人行道加高: 一列徽拱花岗岩蘑菇石制作、安装	m	64	45.00	2880.00		
23	040308003001	PC砖面层	人行道加高: 2.5cmPC砖铺设, 3cm1:3干硬性水泥砂浆	m2	134.4	106.16	14267.90		
24	040303013004	混凝土板	桥面现浇层, C50防水商品砼含模板	m3	80	601.77	48141.60		
25	040901003002	钢筋网片	桥面现浇层钢筋网, CRB600H, Φ10钢筋制安	t	9.872	6176.39	60973.32		
26	040901003003	钢筋网片	桥面现浇层钢筋网, LL550级冷轧Φ12钢筋制安	t	5.401	6074.39	32807.78		
27	040309010001	防水层	桥面防水: 改性乳化沥青防水层	m2	800	16.02	12816.00		
28	040303024011	混凝土其他构件	桥面伸缩缝: C50钢纤维混凝土含模板	m3	8.5	762.73	6483.21		
29	040901009001	伸缩缝铁件	伸缩缝铁件制作、安装	t	2.638	9801.51	25856.38		
本页小计								1099714.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文林人民路西段改造工程-桥梁

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	040303020001	混凝土桥头搭板	桥头搭板, C40商品 砼含模板	m3	74.8	596.47	44615.96	
31	040309009001	桥面排 (泄)水管	桥面排水: 桥面铸铁 泄水管, 入口处需包 铁丝网, 泄水管DN 100壁厚10	m	16.45	151.27	2488.39	
32	070205001001	铸铁盖板	桥面排水: 钢格板盖 板 (防盗)制作、安装 , 规格46*35*4cm	块	14	262.32	3672.48	
33	040303024010	混凝土其他构件	桥面排水, C30商品 砼含模板	m3	0.18	843.16	151.77	
34	040309009004	桥面排 (泄)水管	桥面排水: Φ 1.2*15 渗水弹簧管	m	103	100.52	10353.56	
35	040309010002	防水层	桥面排水: 改性乳 化沥青防水层	m2	121.6	16.08	1955.33	
36	040309001001	金属栏杆	桥梁栏杆制作、安 装, 材质Q235B钢材, 钢材表面进行涂装, 扶手表面喷咖啡色, 其余喷白色, 含桥牌 、预埋件等, 详见图 纸	m	84.5	750.00	63375.00	
37	040901009002	预埋铁件	管线预埋件制作、安 装	t	0.05	8818.69	440.93	
38	04B001	观测钉	观测钉制作、安装	个	6	150.00	900.00	
39	040309004001	橡胶支座	橡胶支座制作、安 装, 规格: GBZYH Φ 250 *54、GBZY Φ 250*52	个	192	207.25	39792.00	
40	040901009003	预埋铁件	支座预埋钢板制作、 安装	t	5.171	8818.69	45601.45	
41	040202009001	砂砾石	桥台锥坡, 10cm砂砾 垫层	m2	56	20.66	1156.96	
42	050201005001	预制块铺装	桥台锥坡, 15厚六边 形C30空心砼预制块 铺装, 规格详见图纸 ,	m2	56	78.31	4385.36	
43	050102013001	喷播植草 (灌木)籽	桥台锥坡, 植草喷播	m2	31.6	9.45	298.62	
44	040303024008	混凝土其他构件	桥台锥坡, 锥坡C20 砼浇筑, 含模板	m3	5.7	686.74	3914.42	
45	040901009004	预埋铁件	桥台锚栓制作、安 装	t	0.599	9801.51	5871.10	
46	040303006001	混凝土支撑梁及 横梁	驳岸冠梁: C30商品 砼含模板	m3	8.28	652.53	5402.95	
47	040303024007	混凝土其他构件	驳岸挂板: C30商品 砼含模板	m3	16.91	713.55	12066.13	
48	040309009002	桥面排 (泄)水管	驳岸DN50PVC排水管@ 3450, 含土工布、碎 石	m	7.5	15.44	115.80	
分部小计							551851.21	
本页小计							246558.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文林人民路西段改造工程-桥梁

标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
钢筋工程									
49	040901001001	现浇构件钢筋	HPB300, Φ10以内钢筋制安	t	1.501	5546.03	8324.59		
50	040901001002	现浇构件钢筋	HPB300, Φ10以外钢筋制安	t	2.604	4485.15	11679.33		
51	040901001003	现浇构件钢筋	HRB400, Φ10以内钢筋制安	t	23.399	5592.95	130869.44		
52	040901001004	现浇构件钢筋	HRB400, Φ10以外钢筋制安	t	113.446	4484.46	508744.05		
53	040901004001	钢筋笼	HPB300, Φ10以内钢筋笼 制作、安装	t	10.336	4709.27	48675.01		
54	040901004002	钢筋笼	HRB400, Φ10以外钢筋笼 制作、安装、含钢筋接头、接头形式按设计要求	t	56.064	4722.76	264776.82		
分部小计								973069.24	
分部分项合计								3851479.59	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	投标单位根据本项目具体情况及自身施工组织方案综合报价,包括本项目所有所需要的机械进退场及组装拆卸费用,结算时不作调整	项	1	8642.48	8642.48		
单价措施合计								8642.48	
本页小计								981711.72	
合 计								3860122.07	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：文林人民路西段改造工程-桥梁

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	96889.07			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.200	84922.69			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	11966.38			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	63692.01			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：文林人民路西段改造工程-桥梁

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	1158.04			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					161739.12			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：文林人民路西段改造工程-桥梁

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				

承包人供应主要材料一览表

工程名称：文林人民路西段改造工程-桥梁

标段：

第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010111~1	钢筋	HPB300, Φ10以外	t	2.70816	2875.66	7787.75	
2	01010111~2	钢筋	HRB400, Φ10以外	t	176.122208	2875.00	506351.35	
3	01010111~3	钢筋	LL550级冷轧Φ12以内	t	5.50902	3380.00	18620.49	
4	01090158	钢筋	Φ10以内	t	0.641034	2862.00	1834.64	
5	01090158~1	钢筋	HPB300, Φ10以内	t	13.123469	2862.00	37559.37	
6	01090158~2	钢筋	HRB400, Φ10以内	t	23.86698	2908.00	69405.18	
7	01090158~3	钢筋	CRB600H, Φ10以内	t	10.06944	3480.00	35041.65	
8	01270101	型钢		kg	576.423	3.33	1919.49	
9	01290160	钢板	δ20	t	0.003176	3330.00	10.58	
10	01290221	钢板	15以内	kg	2178.501	3.33	7254.41	
11	02190111	尼龙帽		个	125.037535	0.74	92.53	
12	02330105	草袋子		只	938.25696	0.86	806.90	
13	03050100	螺栓	综合	kg	61.910614	10.29	637.06	
14	03410205	电焊条		kg	2107.403683	4.60	9694.06	
15	03515100	圆钉		kg	37.957503	3.90	148.03	
16	03515121	铁扒钉		kg	25.732	3.90	100.35	
17	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	2	3.90	7.80	
18	03570217	镀锌铁丝	8~12#	kg	857.684736	3.90	3344.97	
19	03570225	镀锌铁丝	13~17#	kg	4.1288	3.90	16.10	
20	03570231	镀锌铁丝	18~22#	kg	847.20028	3.90	3304.08	
21	03590700	铁件		kg	5632.911018	5.15	29009.49	
22	03633701	回旋钻钻头		kg	302.9697	5.32	1611.80	
23	03652713	风镐凿子		根	13.263	4.72	62.60	
24	04010611	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	1688.25104	0.21	354.53	
25	04030107	中(粗)砂		t	7.164245	116.00	831.05	
26	04033107	砂砾	5~80	t	11.312	64.76	732.57	
27	04270804~1	预制混凝土块		m ²	57.12	60.00	3427.20	
28	05011200	圆木		m ³	2.970486	1286.32	3821.00	
29	05030100	枋木		m ³	4.508735	1543.59	6959.64	
30	05030600	普通成材		m ³	8.393432	1372.08	11516.46	
31	05250501	木柴		kg	96.81	0.94	91.00	
32	11030703	沥青漆		kg	6.027	10.29	62.02	
33	11550105	石油沥青		kg	316.42305	5.00	1582.12	
34	11550504	乳化沥青		kg	3383.74	3.20	10827.97	
35	12333513	脱模剂		kg	94.4695	17.15	1620.15	
36	12370305	氧气		m ³	34.3122	2.83	97.10	
37	12370335	乙炔气		kg	11.42661	10.57	120.78	
38	14010303	钢管		t	3.391968	3200.00	10854.30	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：文林人民路西段改造工程-桥梁

标段：

第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	14010341~1	渗水弹簧管	Φ1.2*15	m	105.06	72.88	7656.77	
40	14092503~1	铸铁管	DN100	m	16.779	120.00	2013.48	
41	14310712~1	PVC-U	dn50	m	7.65	4.93	37.71	
42	14310715~1	PVC-U管	dn200	m	1109.76	41.94	46543.33	
43	1730080	复合肥		kg	0.2212	23.07	5.10	
44	1730110	喷播保水剂		kg	0.1264	4.29	0.54	
45	1730120	喷播粘结剂		kg	0.04424	5.10	0.23	
46	2330034~1	种子	(综合)	kg	0.79	30.00	23.70	
47	2330450	水		m ³	2.844	4.50	12.80	
48	2330470	无纺布		m ²	0.5688	1.23	0.70	
49	26066541	导管		kg	320.4426	3.94	1262.54	
50	30412503	钢护筒		t	0.117	3858.97	451.50	
51	31012504	模板嵌缝料		kg	47.23475	2.76	130.37	
52	31150101	水		m ³	2800.152644	4.50	12600.69	
53	31150301	电		kW·h	594.09092	0.86	510.92	
54	31150701	煤		kg	396.46	0.67	265.63	
55	32011111	组合钢模板		kg	406.25158	3.11	1263.44	
56	32020115	零星卡具		kg	189.026525	3.11	587.87	
57	32020132	钢管支撑		kg	335.369414	3.11	1043.00	
58	33012301~1	铸铁雨水井算	46*35*4cm	套	14.14	180.00	2545.20	
59	33020321	板式橡胶支座		cm ³	499260	0.05	24963.00	
60	33090105~1	2.5cmPC砖		m ²	127.008	44.59	5663.29	
61	34010102	钢轨		kg	59.783	3.69	220.60	
62	80210105~2	C20粒径16砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m ³	5.7855	309.00	1787.72	
63	80210108~3	C30粒径16砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(泵送)		m ³	26.1667	350.00	9158.35	
64	80210112~3	C40粒径16砣42.5级坍落度35-50(商品砣)(泵送)		m ³	0.9135	380.00	347.13	
65	80210115~1	C50粒径16砣52.5级坍落度35-50(商品砣)(泵送)	钢纤维	m ³	8.6275	415.00	3580.41	
66	80210115~2	C50粒径16砣52.5级坍落度35-50(商品砣)(泵送)		m ³	72.5725	415.00	30117.59	
67	80210121~3	C30粒径20砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(泵送)		m ³	25.56785	350.00	8948.75	
68	80210123~1	C35粒径20砣42.5级坍落度35-50(商品砣)(泵送)		m ³	10.2515	365.00	3741.80	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：文林人民路西段改造工程-桥梁

标段：

第3页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
69	80210124~3	C40粒径20砣42.5级坍落度35-50(商品砣)(泵送)		m3	358.1935	380.00	136113.53	
70	80210127~2	C50粒径20砣52.5级坍落度35-50(商品砣)(泵送)	防水砣	m3	81.2	420.00	34104.00	
71	80210144~3	C20粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(泵送)		m3	51.562	324.00	16706.09	
72	80210147~1	C30粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(泵送)		m3	365.197	350.00	127818.95	
73	80210705~5	C30粒径20砣42.5级坍落度170-190(商品砣)(泵送)	防水砣	m3	1027.10286	350.00	359486.00	
74	CL-D00002~1	泥浆处置费		m3	844.27	2.66	2245.76	
75	CL-D00003	特种垃圾处置费		m3	44.21	2.66	117.60	
76	CL-D00004	一列徽拱花岗岩蘑菇石制作、安装		m	64	45.00	2880.00	
77	CL-D00005	桥梁栏杆制作、安装		m	84.5	750.00	63375.00	
78	CL-D00006	观测钉制作、安装		个	6	150.00	900.00	
79	CL-D00008	混凝土板梁制作、安装，C50商品砣含模板、钢筋、钢绞线		m3	324.1	2113.82	685089.06	
合计							2381838.72	