

招标控制价

招 标 人： 江阴市人民政府南闸街道办事处、江阴市城市综合
管理局

(单位盖章)

造价咨询人： 江苏金港项目管理有限公司

(单位盖章)

2026年04月03日

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 4778275.42

(大写): 肆佰柒拾柒万捌仟贰佰柒拾伍元肆角贰分

江阴市人民政府南闸街
道办事处、江阴市城市
综合管理局

(单位盖章)

江苏金港项目管理有限
公司

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 林琪、张学春

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 顾林英

(签字或盖章)

编制人: 徐金岭

(造价人员签字盖专用章)

复核人: 陶有成

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2026年04月03日


复核时间: 2026年04月03日

江阴市农村生活污水治理提质增效
工程——南闸街道管网改造 工程


招 标 控 制 价

招标控制价（小写）：4778275.42

（大写）：肆佰柒拾柒万捌仟贰佰柒拾伍元肆角贰分



招 标 人：



（单位盖章）

造价咨询人：



（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：




（签字或盖章）



3202812117942

法定代表人
或其授权人：



（签字或盖章）

编 制 人：



中华人民共和国一级注册造价工程师
徐金岭
B11233200032886
（造价工程师签字盖专用章）
有限公司
有效期至：2027年10月31日

复 核 人：



中华人民共和国一级注册造价工程师
陶有成
B11033200012657
（造价工程师签字盖专用章）
有限公司
有效期至：2029年12月31日

编 制 时 间：

复 核 时 间：

建设项目招标控制价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程—南闸街道管网改造

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	江阴市农村生活污水治理提质增效工程—南闸街道管网改造	4778275.42		70618.93	101868.03
合计		4778275.42		70618.93	101868.03

单项工程招标控制价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程—南闸街道管网改造

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	江阴市农村生活污水治理提质增效工程-花家村	425607.01		6674.87	8927.97
2	江阴市农村生活污水治理提质增效工程-刘斗埭	177195.62		2778.99	3717.04
3	江阴市农村生活污水治理提质增效工程-俞家村	40906.74		641.55	858.1
4	江阴市农村生活污水治理提质增效工程-东前头	36640.22		574.64	768.61
5	江阴市农村生活污水治理提质增效工程-璜村	84641.04		1327.44	1775.52
6	江阴市农村生活污水治理提质增效工程-观山门	37891.51		594.26	794.85
7	江阴市农村生活污水治理提质增效工程-牌楼下	1754028.31		27508.74	36794.3
8	江阴市农村生活污水治理提质增效工程-苏家村	154605.61		2424.71	3243.17
9	江阴市农村生活污水治理提质增效工程-唐家村	901101.67		14132.14	18902.44
10	江阴市农村生活污水治理提质增效工程-祥西村	753706.12		11820.51	15810.51
11	江阴市农村生活污水治理提质增效工程-绿化恢复	138638.97		1456.33	4715.34
12	江阴市农村生活污水治理提质增效工程-花家村、唐家村泵站安装	63597.47		684.75	1160.98
13	暂列金	209715.13			4399.2
	合计	4778275.42		70618.93	101868.03

单位工程招标控制价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-花家村(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	335783.09	
1.1	人工费	48180.82	
1.2	材料费	247830.4	
1.3	施工机具使用费	19445.68	
1.4	企业管理费	13562.71	
1.5	利润	6763.48	
2	措施项目费	45754.09	
2.1	单价措施项目费	32994.39	
2.2	总价措施项目费	12759.7	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	6674.87	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	8927.97	
5	税金	35141.86	
6	工程造价	425607.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-花家村(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		土石方工程						
1	04B005	锯缝	1、路面锯缝	m	684	14.05	9610.2	
2	041001001003	拆除砼路面及场地	1、材质:拆除改造范围现状砼道路或场地; 2、厚度:根据现场实际情况; 综合报价3、外运:垃圾清理外运,含场内短驳、打堆及外运,运距由投标单位综合考虑,含堆场及堆场费	m3	84	62.1	5216.4	
3	040101002002	挖土方	1、土壤类别:综合各类土,含工作坑土方; 2、挖土深度:按设计; 3、含挖方、修坡、堆放、施工范围内的场内运输等工作内容	m3	506.91	10.54	5342.83	
4	040103001006	回填砂	1、密实度要求:满足设计要求; 2、填方材料品种:中粗砂回填; 3、回填区域:详见设计图纸SP4-1	m3	211.55	272.7	57689.69	
5	040103001003	回填方	1、密实度要求:按设计; 2、填方材料品种:原土; 3、含短驳费用	m3	114	17.77	2025.78	
6	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种:现场不可利用土方; 2、土方外运,运距由投标人自行考虑,含堆场费	m3	392.91	28.14	11056.49	
7	040103001008	回填方	1、填方材料品种:块石; 2、部位:软基处理; 3、厚度:50cm	m3	22.5	265.89	5982.53	
8	040103001009	回填方	1、填方材料品种:砂石垫层(粗砂:碎石=7:3); 2、部位:软基处理; 3、厚度:30cm	m3	13.5	316.89	4278.02	
9	040103001007	回填方	1、C30混凝土包封,具体现场管道包固; 2、管道覆土厚度不足范围; 3、含模板安拆费	m3	6.5	569.43	3701.3	
		分部小计					104903.24	
		恢复工程						
10	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4.5%成品水泥碎石	m3	95.4	441.81	42148.67	
11	040203007003	水泥混凝土道路	20cm厚C30商品砼道路砼恢复,含模板,养生,留(填)缝,刻痕等	m2	168	107.69	18091.92	
		分部小计					60240.59	
		管网工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:15cm中粗砂 2、材质及规格:PE100级,承压1.25Mpa的实壁PE管 dn110 3、连接形式:热熔连接 4、铺设深度:详见设计 5、管道检验及试验要求:闭水试验或压力试验	m	100	63.33	6333	
13	040501008001	牵引管	1、土壤类别:综合, 2、材质及规格:dn110 PE100,承压1.25Mpa 3、一次成孔长度:由投标单位根据项目现场情况及自身组织设计综合考虑, 4、接口方式:热熔接口, 5、泥浆要求:自行考虑,满足设计及施工要求, 6、管道检验及试验要求:闭水试验或压力试验 7、含相应施工工作井费用、施工过程中的泥浆处置等所有费用在内。	m	200	99.33	19866	
14	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:15cm中粗砂 2、材质及规格:PE100级,承压1.0Mpa的实壁PE管 dn315 3、连接形式:热熔连接 4、铺设深度:详见设计 5、管道检验及试验要求:闭水试验或压力试验	m	242	252.79	61175.18	
15	040504002008	混凝土井	1、900砼模块污水检查井,井深详见设计 2、100厚C15砼垫层、200厚C25P8钢砼底板 3、M10水泥砂浆砌180厚砼模块井壁,C25P8砼灌注孔、内侧20厚氯丁胶防水砂浆粉刷 4、C30砼钢筋砼井室盖板Y02B09-2 5、井盖另计 6、成品塑钢踏步、防坠网及附件 7、具体详见图集12S522 8、含模板、钢筋	座	10	2048.84	20488.4	
16	040504002016	混凝土井	1、900砼模块污水沉泥井,井深详见设计 2、100厚C15砼垫层、200厚C25P8钢砼底板 3、M10水泥砂浆砌180厚砼模块井壁,C25P8砼灌注孔、内侧20厚氯丁胶防水砂浆粉刷 4、C30砼钢筋砼井室盖板Y02B09-2 5、井盖另计 6、成品塑钢踏步、防坠网及附件 7、具体详见图集12S522 8、含模板、钢筋	座	1	2169.59	2169.59	
17	040504002017	井盖	1、井盖、井圈材质及规格:重型球墨铸铁框盖Φ700防沉降井盖、井座	座	8	642.32	5138.56	
18	040504002018	井盖	1、井盖、井圈材质及规格:轻型球墨铸铁框盖Φ700防沉降井盖、井座	座	3	444.52	1333.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	04B010	井周加固	1、C30现浇砼板配筋加固，详见施工图 2、含钢筋制安、井周开挖、废料弃运、加固完毕后恢复原状、过渡井盖等所有费用 3、具体详见设计	座	8	828.79	6630.32	
		分部小计					123134.61	
		阀门井及泵房						
20	040504002002	新建混凝土泵房	新建泵房内净尺寸2000*2750mm，深度详见设计 1、垫层、基础材质及厚度:100厚碎石垫层、100厚C15预拌砼垫层， 2、混凝土强度等级:C30商品砼(掺入P6防水微膨胀剂)钢筋砼平池底及池壁， 3、盖板材质、规格:铸铁井座盖， 4、防渗、防水要求:2厚外墙面水泥基抗渗结晶、内外20厚1:2防水砂浆抹面， 5、预埋件， 6、含土方开挖、回填、余土弃置、钢筋、模板安拆等,(详见图集08S305)	座	1	32749.02	32749.02	
21	040504002003	混凝土井	1、钢筋混凝土阀门井1500*2000mm,井深详见图纸设计, 2、100厚碎石垫层,100厚C10混凝土垫层,井底井壁采用C30混凝土(抗渗等级S6),外表面2mm厚水泥基抗渗结晶涂膜防水,内外井壁抹20厚1:2防水砂浆,100厚C25混凝土盖板 3、700*700B级加重型非密闭井盖,阀门井踏步 4、含钢筋、模板安拆等,(详见图集08S305-44、45页)	座	1	7873.71	7873.71	
22	040504001006	砌筑流量计井	1、流量计井参照苏 01-2021-30 2、垫层、基础材质及厚度:C20砼封底、垫层:C30钢筋砼底板， 3、砌筑材料品种、规格、强度等级:Mu20砖， 4、勾缝、抹面要求:20厚1:2防水水泥砂浆抹面， 5、砂浆强度等级、配合比:Mb10水泥砂浆， 6、含井盖 7、内设防护网 8、含钢筋、模板安拆	座	1	3511.77	3511.77	
23	040205004002	标志板	1、1*1m警示标志板，标志板边缘应做角铝加固处理，标志的支撑结构采用热浸镀锌防腐处理及贴膜字样详参图纸设计 2、含安装等一切费用	块	1	370.15	370.15	
24	040309001001	金属栏杆	1、不锈钢栏杆，直径50mm，壁厚3mm，高度1.8m，间距小于110mm，含基础 2、数量以甲方签证为准，安装与泵站砼场地上	m	12	250	3000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		分部小计					47504.65		
		分部分项合计					335783.09		
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	5303.63	5303.63		
2	041107002001	排水、降水		项	1	1758.57	1758.57		
3	041104003002	施工护栏	1、施工护栏：样式投标人自行考虑，需满足安全文明施工、环保等要求 2、结算时包干使用	项	1	2190.52	2190.52		
4	01B001	钢板桩基坑支护	1、基坑支护，IV拉森钢板桩9m长，含打、拔、钢板桩租赁使用费及永久钢板桩、围檩、横撑等一切费用 2、使用天数自行考虑， 3、按钢板桩的竖向长度计	米	405	55.11	22319.55		
5	041101001001	脚手架	1、脚手架、砌井井字架	项	1	1422.12	1422.12		
		单价措施合计					32994.39		
合计								368777.48	

综合单价分析表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-花家村(001)

项目编码	04B005	项目名称	锯缝		计量单位	m	工程量	684					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.1	55.43	23.41	34.74	18.03	9.02	5.54	2.34	3.47	1.8	0.9
综合人工工日		小计							5.54	2.34	3.47	1.8	0.9
0.0518工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								14.05					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢锯片				片	0.0065	360.17	2.34					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	2.34	--				

项目编码	041001001003	项目名称	拆除砼路面及场地		计量单位	m3	工程量	84					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-416备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.001	69.34	552.5	10306.08	2075.08	1037.54	0.07	0.55	10.31	2.08	1.04
1-444	履带式液压挖掘机挖碴装车斗容0.6m3	1000m3	0.001	693.36		12126.4	2563.95	1281.98	0.69		12.13	2.56	1.28
1-448	自卸汽车运石碴自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54	22061.55	4412.31	2206.16		0.05	22.06	4.41	2.21
D00001	堆场费	m3	1		2.66					2.66			
综合人工工日		小计							0.76	3.26	44.5	9.05	4.53
0.0071工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								62.1					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	合金钎头Φ150				个	0.000165	3344.44	0.55					
	水				m3	0.012	4.5	0.05					
	其他材料费						--	2.66	--				
材料费小计						--	3.26	--					

项目编码	040101002002	项目名称	挖土方	计量单位	m3	工程量	506.91	
------	--------------	------	-----	------	----	-----	--------	--

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-216	反铲挖掘机(斗容量0.6m ³)不装车 三类土	1000m ³	0.0009	520.02		3768.61	857.73	428.86	0.47		3.39	0.77	0.39
1-2备注3	人工挖土方 三类土	100m ³	0.001	4246.03			849.21	424.6	4.25			0.85	0.42
综合人工工日		小计							4.72		3.39	1.62	0.81
0.0441工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								10.54					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费							--		--			
	材料费小计							--		--			

项目编号	040103001006	项目名称	回填砂	计量单位	m ³	工程量	211.55						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m ³	0.01	2913.61	23187.87	225.51	627.82	313.91	29.14	231.88	2.26	6.28	3.14
综合人工工日		小计							29.14	231.88	2.26	6.28	3.14
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								272.7					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	中粗砂					t	1.898	122.17	231.88				
	其他材料费							--		--			
材料费小计							--	231.88	--				

项目编号	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m ³	工程量	114						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m ³	0.01	1196.05		170.52	273.31	136.66	11.96		1.71	2.73	1.37
综合人工工日		小计							11.96		1.71	2.73	1.37
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								17.77					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费							--		--			

	材料费小计				--		--	
--	-------	--	--	--	----	--	----	--

项目编码	040103002002	项目名称	余方弃置		计量单位	m3	工程量	392.91					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-218	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车一、二类土	1000m3	0.001	520.02		5669.11	1237.83	618.91	0.52		5.67	1.24	0.62
1-280	自卸汽车运土自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54	13372.05	2674.41	1337.21		0.05	13.37	2.67	1.34
D00001	堆场费	m3	1		2.66					2.66			
综合人工工日		小计							0.52	2.71	19.04	3.91	1.96
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								28.14					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.012	4.5	0.05					
	其他材料费						--	2.66	--				
	材料费小计						--	2.71	--				

项目编码	040103001008	项目名称	回填方		计量单位	m3	工程量	22.5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-238	山皮石底层 人机配合 厚度50cm	100m2	0.02	151.73	12742.29	272.95	84.94	42.47	3.03	254.85	5.46	1.7	0.85
综合人工工日		小计							3.03	254.85	5.46	1.7	0.85
0.0284工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								265.89					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	块石				t	2.042	124	253.21					
	水				m3	0.0822	4.5	0.37					
	其他材料费						--	1.27	--				
材料费小计						--	254.85	--					

项目编码	040103001009	项目名称	回填方		计量单位	m3	工程量	13.5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-822	垫层 砂砾石	10m3	0.1	593.1	2367.0 2	23.73	123.37	61.68	59.31	236.7	2.37	12.34	6.17	
综合人工工日		小计							59.31	236.7	2.37	12.34	6.17	
0.5543工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									316.89					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	中(粗)砂						t	1.3237	122.17	161.72				
	砾石40						t	0.5673	124	70.35				
	其他材料费								--	4.63	--			
	材料费小计								--	236.7	--			

项目编码	040103001007	项目名称	回填方		计量单位	m3	工程量	6.5						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-285	C30基础 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1132.4 9	3732.5 5	376.45	301.79	150.89	113.25	373.26	37.65	30.18	15.09	
综合人工工日		小计							113.25	373.26	37.65	30.18	15.09	
1.0584工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									569.43					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	C30粒径31.5砾42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	1.015	365.71	371.2				
	水						m3	0.42	4.5	1.89				
	电						kW·h	0.196	0.86	0.17				
	其他材料费								--		--			
	材料费小计								--	373.26	--			

项目编码	040202015002	项目名称	水泥稳定碎(砾)石		计量单位	m3	工程量	95.4						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-166	二灰结石混合料基层 厂拌人铺厚30cm	100m2	0.0333 33	984.61	11785. 49	145.07	225.94	112.97	32.82	392.85	4.84	7.53	3.77	
综合人工工日		小计							32.82	392.85	4.84	7.53	3.77	
0.3067工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									441.81					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	4.5%成品水泥碎石						t	2.3499 77	167.17	392.85				

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	392.85	--	

项目编号	040203007003	项目名称	水泥混凝土道路	计量单位	m2	工程量	168							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2326.27	7606.32		465.25	232.63	23.26	76.06		4.65	2.33	
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	25.72		17.33	8.67	0.87	0.26		0.17	0.09	
综合人工工日		小计						24.13	76.32		4.82	2.42		
0.2255工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								107.69						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	C30粒径40mm32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.204	365.71	74.6							
	水			m3	0.28	4.5	1.26							
	塑料薄膜			m2	0.11	0.69	0.08							
	其他材料费					--	0.38	--						
	材料费小计					--	76.32	--						

项目编号	040501004001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	100						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.008838	452.18	2228.09	17.1	93.86	46.93	4	19.69	0.15	0.83	0.41
7-150	塑料管安装 管外径110mm以内	100m	0.0097	343.36	5.73	113.01	91.27	45.64	3.33	0.06	1.1	0.89	0.44
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	160.39	125.35		32.08	16.04	1.6	1.25		0.32	0.16
综合人工工日		小计						8.93	21	1.25	2.04	1.01	
0.0834工日		未计价材料费											29.1
清单项目综合单价								63.33					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	中(粗)砂			t	0.158023	122.17	19.31						
	PE管, 1.25Mpa110			m	0.97	30	29.1						
	清洁棉布			kg	0.00161	5.15	0.01						

三氯乙烯	kg	0.000194	6.31		
电	kW·h	0.053593	0.86	0.05	
镀锌铁丝8~12#	kg	0.0068	4.69	0.03	
焊接钢管DN40	m	0.0003	13.15		
橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1	
水泥砂浆 M7.5	m3	0.00036	268.87	0.1	
水泥砂浆 1:2	m3	0.00006	337.07	0.02	
机砖	百块	0.0073	41.77	0.3	
水	m3	0.14994	4.5	0.67	
其他材料费			--	0.41	--
材料费小计			--	50.1	--

项目编码	040501008001	项目名称	牵引管		计量单位	m	工程量	200						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00002	牵引管施工费：dn110	m	1		66					66				
D00015	PE110管，1.25Mpa	m	1		30					30				
6-342	管道闭水试验管径400mm以内	100m	0.01	160.39	125.35		32.08	16.04	1.6	1.25		0.32	0.16	
综合人工工日				小计					1.6	97.25		0.32	0.16	
0.015工日				未计价材料费										
清单项目综合单价								99.33						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	PE110管，1.25Mpa				m	1	30	30						
	镀锌铁丝8~12#				kg	0.0068	4.69	0.03						
	焊接钢管DN40				m	0.0003	13.15							
	橡胶护套管				m	0.015	6.43	0.1						
	水泥砂浆 M7.5				m3	0.00036	268.87	0.1						
	水泥砂浆 1:2				m3	0.00006	337.07	0.02						
	机砖				百块	0.0073	41.77	0.3						
	水				m3	0.14994	4.5	0.67						
	其他材料费						--	66.03	--					
材料费小计						--	97.25	--						

项目编号	040501004002	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	242					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.0147 77	452.18	2228.0 9	17.1	93.86	46.93	6.68	32.92	0.25	1.39	0.69
7-154	塑料管安装 管 外径315mm以内	100m	0.0097	736.27	14.67	325.81	212.42	106.21	7.14	0.14	3.16	2.06	1.03
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	160.39	125.35		32.08	16.04	1.6	1.25		0.32	0.16
综合人工工日		小计							15.42	34.31	3.41	3.77	1.88
0.1441工日		未计价材料费							194				
清单项目综合单价										252.79			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	中(粗)砂				t	0.2642 13	122.17	32.28					
	PE管, 1.0Mpa315				m	0.97	200	194					
	清洁棉布				kg	0.0058 01	5.15	0.03					
	三氯乙烯				kg	0.0001 94	6.31						
	电				kW·h	0.1292 14	0.86	0.11					
	镀锌铁丝8~12#				kg	0.0068	4.69	0.03					
	焊接钢管DN40				m	0.0003	13.15						
	橡胶护套管				m	0.015	6.43	0.1					
	水泥砂浆 M7.5				m3	0.0003 6	268.87	0.1					
	水泥砂浆 1:2				m3	0.0000 6	337.07	0.02					
	机砖				百块	0.0073	41.77	0.3					
	水				m3	0.1499 4	4.5	0.67					
	其他材料费						--	0.67	--				
	材料费小计						--	228.31	--				

项目编号	040504002008	项目名称	混凝土井		计量单位	座	工程量	10					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.022	1564.3 4	3437	153.71	343.61	171.81	34.42	75.61	3.38	7.56	3.78

6-1520	混凝土基础垫层复合模板	100m2	0.0052 1	3220.2 7	1655.5 7	91.32	662.32	331.16	16.78	8.63	0.48	3.45	1.73	
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1333.2 2	3762.9 9		266.64	133.32	44	124.18		8.8	4.4	
6-1522	平池底模板复合模板	100m2	0.0004 6	2951.6	1406.8 2	76.21	605.56	302.78	1.36	0.65	0.04	0.28	0.14	
6-790	C20非定型井砌筑井底流槽现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.016	1707.7 2	3599.6 9	153.71	372.29	186.14	27.32	57.6	2.46	5.96	2.98	
3-251	钢筋制作、安装现浇混凝土Φ10以外	t	0.0135 5	867.77	3275.0 8	168.6	207.27	103.64	11.76	44.38	2.28	2.81	1.4	
6-786	M7.5砖砌圆形	10m3	0.0859 1	2000.7 9	1315.5 1	99.91	420.14	210.07	171.89	113.02	8.58	36.09	18.05	
D00014	MY9模块	块	54		9.21					497.34				
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	728.46	3582.1 2	257.42	197.18	98.59	42.25	207.76	14.93	11.44	5.72	
6-793	砖墙井内侧抹灰	100m2	0.0282 6	2043.0 6	747.45	67.36	422.08	211.04	57.74	21.12	1.9	11.93	5.96	
6-872	C30钢筋混凝土盖板预制矩形盖板(板厚20cm以内)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	1905.8 8	3915.8 5	153.71	411.92	205.96	19.06	39.16	1.54	4.12	2.06	
6-883	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.5m3以内)	10m3	0.01	806.57	197.5	232.88	207.89	103.95	8.07	1.98	2.33	2.08	1.04	
3-249	钢筋制作、安装预制混凝土Φ10以外	t	0.015	841.02	3271.7 8	99.12	188.03	94.01	12.62	49.08	1.49	2.82	1.41	
D00002	检查井防护网	座	1		50					50				
D00009	成品踏步安装	个	5		15					75				
综合人工工日		小计								447.27	1365.5 1	39.41	97.34	48.67
4.1799工日		未计价材料费								50.64				
清单项目综合单价									2048.84					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)					m3	0.2244	325.78	73.11					
	电					kW·h	0.3851	0.86	0.33					
	水					m3	1.2049 82	4.5	5.42					
	水泥砂浆 1:2					m3	0.0615	337.07	20.73					
	模板木材					m3	0.0024 08	1829	4.4					
	复合木模板面板					m2	0.1190 7	34.7	4.13					
	钢支撑					kg	0.0843 04	4.1	0.35					
	零星卡具					kg	0.0108 65	4.35	0.05					

圆钉	kg	0.0172 9	4.57	0.08		
C25粒径40砣32.5级抗渗P12内(商品砣)(非泵送)	m3	0.3366	358.74	120.75		
草袋子	只	3.0129 49	0.86	2.59		
混凝土垫块	m3	0.0002 76	500	0.14		
C20粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.1632	337.76	55.12		
钢筋Φ10以外	t	0.0296 92	3092.2 6	91.82		
电焊条	kg	0.2445 24	5.1	1.25		
镀锌铁丝18~22#	kg	0.0834 73	4.69	0.39		
水泥砂浆 M7.5	m3	0.2782 62	268.87	74.82		
沥青漆	kg	0.2685 55	10.29	2.76		
铸铁爬梯	kg	7.2886 04	4.5	32.8		
C25粒径31.5砣32.5级坍落度75-90(商品砣)(非泵送)	m3	0.5916	349.74	206.91		
C30粒径16砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.1015	365.71	37.12		
预制混凝土盖板C20	m3	0.101	500	50.5		
水泥砂浆 M10	m3	0.0069 3	276.7	1.92		
检查井防护网	座	1	50	50		
成品踏步安装	个	5	15	75		
其他材料费			--	503.66	--	
材料费小计			--	1416.15	--	

项目编码	040504002016	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砣)(非泵送)	10m3	0.022	1564.3 4	3437	153.71	343.61	171.81	34.42	75.61	3.38	7.56	3.78
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0052	3220.2 7	1655.5 7	91.32	662.32	331.16	16.75	8.61	0.47	3.44	1.72
6-1156	C25半地下室平 池底(厚度 50cm以内(商品 砣)(非泵送)	10m3	0.033	1333.2 2	3762.9 9		266.64	133.32	44	124.18		8.8	4.4
6-1522	平池底模板 复 合模板	100m2	0.0005	2951.6	1406.8 2	76.21	605.56	302.78	1.48	0.7	0.04	0.3	0.15
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 Φ10以外	t	0.0136	867.77	3275.0 8	168.6	207.27	103.64	11.8	44.54	2.29	2.82	1.41
6-786	M7.5砖砌 圆形	10m3	0.1117	2000.7 9	1315.5 1	99.91	420.14	210.07	223.49	146.94	11.16	46.93	23.46

D00014	MY9模块	块	63		9.21					580.23				
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	728.46	3582.12	257.42	197.18	98.59	42.25	207.76	14.93	11.44	5.72	
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0367	2043.06	747.45	67.36	422.08	211.04	74.98	27.43	2.47	15.49	7.75	
6-872	C30钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板(板厚20cm以内)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	1905.88	3915.85	153.71	411.92	205.96	19.06	39.16	1.54	4.12	2.06	
6-883	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.5m3以内)	10m3	0.01	806.57	197.5	232.88	207.89	103.95	8.07	1.98	2.33	2.08	1.04	
3-249	钢筋制作、安装 预制混凝土 ϕ 10以外	t	0.015	841.02	3271.78	99.12	188.03	94.01	12.62	49.08	1.49	2.82	1.41	
D00002	检查井防护网	座	1		50					50				
D00009	成品踏步安装	个	5		15					75				
综合人工工日		小计								488.92	1431.22	40.1	105.8	52.9
4.5691工日		未计价材料费								50.65				
清单项目综合单价										2169.59				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	C15粒径40 ϕ 32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)				m3	0.2244	325.78	73.11						
	电				kW·h	0.31982	0.86	0.28						
	水				m3	1.079314	4.5	4.86						
	水泥砂浆 1:2				m3	0.079848	337.07	26.91						
	模板木材				m3	0.002414	1829	4.42						
	复合木模板面板				m2	0.1197	34.7	4.15						
	钢支撑				kg	0.084735	4.1	0.35						
	零星卡具				kg	0.011185	4.35	0.05						
	圆钉				kg	0.01796	4.57	0.08						
	C25粒径40 ϕ 32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)				m3	0.3366	358.74	120.75						
	草袋子				只	2.320725	0.86	2						
	混凝土垫块				m3	0.0003	500	0.15						
	钢筋 ϕ 10以外				t	0.029744	3092.26	91.98						
	电焊条				kg	0.244968	5.1	1.25						
镀锌铁丝18~22#				kg	0.08362	4.69	0.39							
水泥砂浆 M7.5				m3	0.361796	268.87	97.28							

沥青漆	kg	0.3491 74	10.29	3.59		
铸铁爬梯	kg	9.4766 28	4.5	42.64		
C25粒径31.5砵32.5级坍落度75-90(商品砵)(非泵送)	m3	0.5916	349.74	206.91		
C30粒径16砵32.5级坍落度35-50(商品砵)(非泵送)	m3	0.1015	365.71	37.12		
预制混凝土盖板C20	m3	0.101	500	50.5		
水泥砂浆 M10	m3	0.0069 3	276.7	1.92		
检查井防护网	座	1	50	50		
成品踏步安装	个	5	15	75		
其他材料费			--	586.18	--	
材料费小计			--	1481.87	--	

项目编码	040504002017	项目名称	井盖	计量单位	座	工程量	8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井算安装 检查井 铸铁井 盖、座	10套	0.1	479.79	5799.3 5		95.96	47.98	47.98	579.94		9.6	4.8
综合人工工日		小计						47.98	579.94		9.6	4.8	
0.4484工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								642.32					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水泥砂浆 1:2			m3	0.0284	337.37	9.58						
	沥青漆			kg	0.492	10.29	5.06						
	重型球墨铸铁框盖 φ700 φ700			套	1	553.92	553.92						
	其他材料费					--	11.38	--					
	材料费小计					--	579.94	--					

项目编码	040504002018	项目名称	井盖	计量单位	座	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井算安装 检查井 铸铁井 盖、座	10套	0.1	479.79	3821.3 7		95.96	47.98	47.98	382.14		9.6	4.8
综合人工工日		小计						47.98	382.14		9.6	4.8	
0.4484工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								444.52					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	水泥砂浆 1:2	m3	0.0284	337.37	9.58			
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06			
	轻型球墨铸铁框盖 φ700 φ700	套	1	360	360			
	其他材料费				--	7.5	--	
	材料费小计				--	382.14	--	

项目编码	04B010	项目名称	井周加固	计量单位	座	工程量	8
------	--------	------	------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-220	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车四类土	1000m3	0.0006	520.02		7698.45	1643.69	821.85	0.31		4.62	0.99	0.49
1-280	自卸汽车运土自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.0006		54	13382.85	2676.57	1338.29		0.03	8.03	1.61	0.8
3-287	C30基础 混凝土基础 混凝土	10m3	0.054225	1382.44	3737.46	463.49	369.19	184.59	74.96	202.66	25.13	20.02	10.01
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.16	460.21	1136.39		92.04	46.02	73.63	181.82		14.73	7.36
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.047363	670.36	3271.32	87.13	151.5	75.75	31.75	154.94	4.13	7.18	3.59
综合人工工日				小计					180.65	539.45	41.91	44.53	22.25
1.6884工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								828.79					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	水	m3	0.217717	4.5	0.98			
	(C30砼粒径40, 32.5级坍落度35~50)(商品砼)(非泵送)	m3	0.550384	365.71	201.28			
	草袋子	只	0.287393	0.86	0.25			
	电	kW·h	0.253773	0.86	0.22			
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	17.6	7.72	135.87			
	石油沥青	kg	8.8	5.2216	45.95			
	镀锌铁丝18~22#	kg	0.144883	4.69	0.68			
	钢筋φ10以外	t	0.049258	3092.26	152.32			
	电焊条	kg	0.375115	5.1	1.91			
	其他材料费				--	-0.01	--	
	材料费小计				--	539.45	--	

项目编码	040504002002	项目名称	新建混凝土泵房		计量单位	座	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-783	非定型井垫层碎石	10m3	0.099	716.9	2515.69	15.81	146.54	73.27	70.97	249.05	1.57	14.51	7.25
6-785	非定型井垫层C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.099	1564.34	3437	153.71	343.61	171.81	154.87	340.26	15.22	34.02	17.01
6-1520	混凝土基础垫层复合模板	100m2	0.0152	3220.27	1655.57	91.32	662.32	331.16	48.95	25.16	1.39	10.07	5.03
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.2613	1333.22	3925.88		266.64	133.32	348.37	1025.83		69.67	34.84
6-1535	平池底 木模	100m2	0.0037	4113.94	2193.92	164.13	855.61	427.81	15.22	8.12	0.61	3.17	1.58
6-1167	C30现浇钢筋混凝土池壁(隔墙)直、矩形(厚度)30cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.963	1951.85	3782.73		390.37	195.19	1879.63	3642.77		375.93	187.97
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.885	2516.53	2359.58	230.34	549.37	274.69	2227.13	2088.23	203.85	486.19	243.1
6-1185	C30现浇钢筋混凝土池无梁盖(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1391	1323.46	3878.28		264.69	132.35	184.09	539.47		36.82	18.41
6-1543	无梁池盖 复合木模	100m2	0.1141	2865.78	2399.95	293.82	631.92	315.96	326.99	273.83	33.52	72.1	36.05
6-1603	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	1.9262	1417.43	3249.75	64.14	296.31	148.16	2730.25	6259.67	123.55	570.75	285.39
6-1623	预埋铁件制作、安装 铁件制作	t	0.068	2123.42	5385.12	359.73	496.63	248.32	144.39	366.19	24.46	33.77	16.89
4-581	垂直扶梯	t	0.0887	3848.15	3712.93	769.69	923.57	461.78	341.33	329.34	68.27	81.92	40.96
6-1256	防水工程 防水砂浆 直池壁	100m2	0.8542	1482.06	2282.79	89.23	314.26	157.13	1265.98	1949.96	76.22	268.44	134.22
6-1272	防水工程 防水工程 苯乙烯涂料 立面二遍	100m2	0.8542	212.82	704.6		42.56	21.28	181.79	601.87		36.35	18.18
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.2	479.79	6575.29		95.96	47.98	95.96	1315.06		19.19	9.6
综合人工工日		小计							10015.92	19014.81	548.66	2112.9	1056.48
93.6069工日		未计价材料费							0.25				
清单项目综合单价									32749.02				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	碎石40				t	1.96911	124	244.17					

C15粒径40砵32.5级坍落度35-50(商品砵)(非泵送)	m3	1.0098	325.78	328.97		
电	kW·h	7.2707 58	0.86	6.25		
水	m3	20.602 788	4.5	92.71		
水泥砂浆 1:2	m3	0.0573 25	337.07	19.32		
模板木材	m3	0.6284 15	1829	1149.37		
复合木模板面板	m2	2.7153	34.7	94.22		
钢支撑	kg	6.4243 92	4.1	26.34		
零星卡具	kg	5.8734 45	4.35	25.55		
圆钉	kg	14.684 582	4.57	67.11		
C30粒径40砵42.5级抗渗P10内(商品砵)(非泵送)	m3	2.6652 6	374.71	998.7		
草袋子	只	21.548 391	0.86	18.53		
混凝土垫块	m3	0.0005 07	500	0.25		
嵌缝料	kg	8.887	1.89	16.8		
木支撑	m3	0.5207 49	1449.2 6	754.7		
脱模剂	kg	10.028	17.15	171.98		
C30粒径16砵42.5级坍落度35-50	m3	9.8226	365.71	3592.22		
镀锌铁丝8~12#	kg	5.5781 49	4.69	26.16		
铁件	kg	80.755 825	5.15	415.89		
C30粒径31.5砵42.5级坍落度35-50	m3	1.4188 2	365.71	518.88		
镀锌铁丝18~22#	kg	19.781 424	4.69	92.77		
钢筋Φ10以内	t	1.9647 24	3138.8 6	6166.99		
电焊条	kg	4.0740 75	5.1	20.78		
型钢	kg	57.539 69	3.151	181.31		
钢筋Φ10以外	kg	18.990 67	3.0923	58.72		
防锈漆	kg	1.5079	12.86	19.39		
钢筋	kg	17.491 64	3.1389	54.9		
汽油	kg	0.4878 5	10.41	5.08		
素水泥浆	m3	0.5475 42	398.32	218.1		
防水砂浆 1:2	m3	1.8032 16	595.51	1073.83		

防水粉	kg	49.445 367	12.43	614.61		
苯乙烯涂料	kg	44.418 4	13.55	601.87		
沥青漆	kg	0.984	10.29	10.13		
铸铁井盖井座(800*700)	套	2	630	1260		
其他材料费			--	68.46	--	
材料费小计			--	19015.06	--	

项目编码	040504002003	项目名称	混凝土井		计量单位	座	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.0546	698.71	2364.6 8		202.63	69.87	38.15	129.11		11.06	3.81
3-287	C15基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0546	1105.9 5	3332.1 7	351.75	422.73	145.77	60.38	181.94	19.21	23.08	7.96
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.114	1333.2 2	3925.8 8		386.63	133.32	151.99	447.55		44.08	15.2
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0016	2951.6	1406.8 2	76.21	605.56	302.78	4.72	2.25	0.12	0.97	0.48
6-1166	C30现浇钢筋混凝土池壁(隔墙)直、矩形(厚度)20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.234	2055.8 6	3789.5 3		411.17	205.59	481.07	886.75		96.21	48.11
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.234	2516.5 3	2359.5 8	230.34	549.37	274.69	588.87	552.14	53.9	128.55	64.28
6-414	非泵送构筑物贮水(油)池 钢筋混凝土池盖 C30无梁盖	m3	0.55	90.95	391.92	32.46	32.09	14.81	50.02	215.56	17.85	17.65	8.15
21-230	构筑物工程 贮水(油)池 钢筋混凝土池盖 无梁盖	10m2	0.451	339.19	353.33	20.36	71.91	35.96	152.97	159.35	9.18	32.43	16.22
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径Φ12mm以内	t	0.3641	1155.6	3243.4 4	91.36	249.39	124.7	420.75	1180.9 4	33.26	90.8	45.4
7-38换	踏步式钢梯子制作	t	0.0004	1950.6 1	3570.2	601.67	663.59	306.27	0.78	1.43	0.24	0.27	0.12
12-35	井、池壁抹 1:2防水砂浆	10m2	2.34	176.55	209.06	5.69	47.38	21.87	413.13	489.2	13.31	110.87	51.18
12-27换	700*700B级加重型非密闭井盖	套	1	34.24	252.98		8.9	4.11	34.24	252.98		8.9	4.11
综合人工工日				小计					2397.0 7	4499.2	147.07	564.87	265.02
22.4025工日				未计价材料费					0.48				
清单项目综合单价								7873.71					

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
碎石50~80	t	0.8353 8	124	103.59		
碎石25~40	t	0.2058 42	124	25.52		
C15粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.5541 9	325.78	180.54		
草袋子	只	5.9352 3	0.86	5.1		
水	m3	5.1850 34	4.5	23.33		
电	kW·h	1.8068 88	0.86	1.55		
C30粒径40砣42.5级抗渗P10内(商品砣)(非泵送)	m3	1.1628	374.71	435.71		
混凝土垫块	m3	0.0009 6	500	0.48		
模板木材	m3	0.1459 51	1829	266.94		
复合木模板面板	m2	0.0336	34.7	1.17		
钢支撑	kg	0.0232 16	4.1	0.1		
零星卡具	kg	1.0242 08	4.35	4.46		
圆钉	kg	3.2616 34	4.57	14.91		
C30粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	2.3868	365.71	872.88		
镀锌铁丝8~12#	kg	1.4269 32	4.69	6.69		
铁件	kg	3.1929 3	5.15	16.44		
脱模剂	kg	2.34	17.15	40.13		
木支撑	m3	0.1373 58	1449.2 6	199.07		
嵌缝料	kg	2.34	1.89	4.42		
预拌防水混凝土P6(非泵送型) C30	m3	0.5637 5	374.71	211.24		
塑料薄膜	m2	2.1615	0.69	1.49		
周转木材	m3	0.0856 9	1829	156.73		
铁钉	kg	0.4059	4.47	1.81		
钢筋综合	t	0.3713 82	3138.8 6	1165.72		
镀锌铁丝22#	kg	2.4940 85	4.69	11.7		
电焊条J422	kg	0.6772 26	5.1	3.45		
型钢	t	0.0004 2	3151	1.32		
电焊条J422	kg	0.0099 96	5.1	0.05		

材料
费
明
细

防锈漆	kg	0.0020 48	12.89	0.03		
油漆溶剂油	kg	0.0002 12	13.55			
氧气	m3	0.0024 64	2.98	0.01		
乙炔气	m3	0.0010 72	11.51	0.01		
水泥 32.5级	kg	272.01 652	0.23	62.56		
中砂	t	0.7149 59	122.17	87.35		
防水剂	kg	13.294 476	4.29	57.03		
水	m3	0.3103 08	4.5	1.4		
防水砂浆 1:2	m3	0.4773 6	595.51	284.27		
700*700B级加重型非密闭井盖	套	1.01	243.45	245.88		
水泥砂浆 1:2	m3	0.011	337.07	3.71		
其他材料费			--	0.89	--	
材料费小计			--	4499.68	--	

项目编码	040504001006	项目名称	砌筑流量计井	计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.05	1564.3 4	3561.6 4	154.07	343.68	171.84	78.22	178.08	7.7	17.18	8.59
6-831	渠(管)道基础 C30钢筋混凝土 平基(商品砼) (非泵送)	10m3	0.068	1605.3 4	3861	154.07	351.88	175.94	109.16	262.55	10.48	23.93	11.96
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径 20mm以内)	t	0.0955	670.36	3271.3 2	87.09	151.49	75.75	64.02	312.41	8.32	14.47	7.23
6-786	M7.5砖砌 圆形	10m3	0.2036	2000.7 9	3522.9	100.15	420.19	210.09	407.36	717.26	20.39	85.55	42.77
6-793	砖墙 井内侧抹 灰	100m2	0.0681	2043.0 6	747.45	67.52	422.12	211.06	139.13	50.9	4.6	28.75	14.37
6- 793备 注1	砖墙 井内侧抹 灰	100m2	0.0946	1634.4 5	747.45	67.52	340.39	170.2	154.62	70.71	6.39	32.2	16.1
6-807	C20钢筋混凝土 小型构件制作 (商品砼)(非泵 送)	10m3	0.0408	2108.9 3	3600.6 3	154.07	452.6	226.3	86.04	146.91	6.29	18.47	9.23
CD	防护网	套	1										
6-809	井盖、井算安装 检查井 混凝土 井盖、座	10套	0.1	435.06	89.31		87.01	43.51	43.51	8.93		8.7	4.35

综合人工工日	小计			1082.06	1747.75	64.17	229.25	114.6
10.1127工日	未计价材料费			273.94				
清单项目综合单价				3511.77				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	C20粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.51	337.76	172.26			
	电	kW·h	0.647088	0.86	0.56			
	水	m3	2.212909	4.5	9.96			
	C30粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.6936	365.71	253.66			
	草袋子	只	0.939896	0.86	0.81			
	镀锌铁丝18~22#	kg	0.292135	4.69	1.37			
	钢筋φ10以外	t	0.09932	3092.26	307.12			
	电焊条	kg	0.75636	5.1	3.86			
	水泥砂浆 M7.5	m3	0.65946	268.87	177.31			
	机砖	百块	10.548516	41.77	440.61			
	沥青漆	kg	0.636454	10.29	6.55			
	铸铁爬梯	kg	17.273424	4.5	77.73			
	水泥砂浆 1:2	m3	0.35371	337.07	119.23			
	C20粒径16砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.41412	337.76	139.87			
	防护网	套	1	50	50			
	B125 型钢纤维混凝土框盖	套	1.01	221.72	223.94			
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.8188	0.23	3.64			
	中(粗)砂	t	0.041578	122.17	5.08			
	其他材料费				--	28.13	--	
材料费小计				--	2021.69	--		

项目编码	040205004002	项目名称	标志板			计量单位	块	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.52		120.81	16.56	5.01	38.52		120.81	16.56	5.01
综合人工工日		小计			38.52			120.81			16.56		5.01
0.36工日		未计价材料费									189.25		

清单项目综合单价				370.15					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	1*1m警示标志板1m2以内			块	1	180	180		
	紧固件			kg	2.312	4	9.25		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	189.25	--	

项目编码	040309001001	项目名称	金属栏杆		计量单位	m	工程量	12						
清单综合单价组成明细														
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00014	金属栏杆	m	1		250					250				
综合人工工日		小计								250				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价										250				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	其他材料费					--	250	--						
	材料费小计					--	250	--						

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆		计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细														
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运 输费用	次	1	1440	1180.8 4	2682.7 9			1440	1180.8 4	2682.7 9			
综合人工工日		小计								1440	1180.8 4	2682.7 9		
12工日		未计价材料费												
清单项目综合单价										5303.63				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	木枕			m3	0.08	1071.9 4	85.76							
	镀锌铁丝8#			kg	5	5.15	25.75							
	草袋子			只	10	0.86	8.6							
	其他材料费					--	1060.73	--						
材料费小计					--	1180.84	--							

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水		计量单位	项	工程量	1	
------	--------------	------	-------	--	------	---	-----	---	--

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-820	沟槽排水 给水管道 铸铁管、自应力管、预应力管 管径 φ150~300	10m	34.2	34.67	0.18	4.75	7.88	3.94	1185.71	6.16	162.45	269.5	134.75
综合人工工日		小计							1185.71	6.16	162.45	269.5	134.75
11.0808工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1758.57					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--	6.16	--		
	材料费小计								--	6.16	--		

项目编码	041104003002	项目名称	施工护栏	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-815	钢护栏移动式	100m·天	51.3	10.06	19.49	7.79	3.57	1.79	516.08	999.84	399.63	183.14	91.83
综合人工工日		小计							516.08	999.84	399.63	183.14	91.83
4.8222工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								2190.52					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	底盘500×130						只	2.5137	6.31	15.86			
	钢护栏2060×1800						片	2.6676	368.75	983.68			
	其他材料费								--	0.3	--		
材料费小计								--	999.84	--			

项目编码	01B001	项目名称	钢板桩基坑支护	计量单位	米	工程量	405						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-476	陆上卷扬机打拔槽型钢板桩 打8m以内 甲级土	10t	0.00761	1733.4	138.45	363.8	419.44	209.72	13.19	1.05	2.77	3.19	1.6
1-480	陆上卷扬机打拔槽型钢板桩 拔8m以内 甲级土	10t	0.00761	1867.26	401.35	268.32	427.12	213.56	14.21	3.05	2.04	3.25	1.63
D00001	钢板桩租赁使用费	元/吨·天	1.1415		8					9.13			
综合人工工日		小计							27.4	13.23	4.81	6.44	3.23

0.2561工日		未计价材料费							
清单项目综合单价						55.11			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	普通成材			m3	0.0007 84	2676.1	2.1		
	中(粗)砂			t	0.0161 33	122.17	1.97		
	其他材料费					--	9.16	--	
	材料费小计					--	13.23	--	

项目编码	041101001001	项目名称	脚手架		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1625	木制 井字架 井深2m以内	座	12	75.33	20.58		15.07	7.53	903.96	246.96		180.84	90.36
综合人工工日		小计							903.96	246.96		180.84	90.36
8.448工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1422.12					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	镀锌铁丝8~12#			kg	36.96	4.69	173.34						
	木脚手板			m3	0.024	1919.2	46.06						
	木脚手杆			m3	0.012	1993.8	23.93						
	其他材料费					--	3.63	--					
材料费小计					--	246.96	--						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-花家村(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			6674.87			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	5531.66			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1143.21			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	6084.83			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					12759.7			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-花家村(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-花家村(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-花家村(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-花家村(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-花家村(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-花家村(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	8927.97		8927.97
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	381537.18	2	7630.74
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	381537.18	0.34	1297.23
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	381537.18		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	390465.15	9	35141.86
合计					44069.83

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-花家村(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-刘斗埭(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	143726.47	
1.1	人工费	20782.73	
1.2	材料费	105766.45	
1.3	施工机具使用费	8418.17	
1.4	企业管理费	5839.26	
1.5	利润	2919.86	
2	措施项目费	15121.28	
2.1	单价措施项目费	9808.96	
2.2	总价措施项目费	5312.32	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	2778.99	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	3717.04	
5	税金	14630.83	
6	工程造价	177195.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-刘斗埭(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		土石方工程						
1	04B005	锯缝	1、路面锯缝	m	514	14.05	7221.7	
2	041001001003	拆除砼路面及场地	1、材质:拆除改造范围现状砼道路或场地; 2、厚度:根据现场实际情况; 综合报价3、外运:垃圾清理外运,含场内短驳、打堆及外运,运距由投标单位综合考虑,含堆场及堆场费	m3	27	62.1	1676.7	
3	040101002002	挖土方	1、土壤类别:综合各类土,含工作坑土方; 2、挖土深度:按设计; 3、含挖方、修坡、堆放、施工范围内的场内运输等工作内容	m3	183.67	10.54	1935.88	
4	040103001006	回填砂	1、密实度要求:满足设计要求; 2、填方材料品种:中粗砂回填; 3、回填区域:详见设计图纸SP4-1	m3	152.62	272.7	41619.47	
5	040103001003	回填方	1、密实度要求:按设计; 2、填方材料品种:原土; 3、含短驳费用	m3	37.08	17.77	658.91	
6	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种:现场不可利用土方; 2、土方外运,运距由投标人自行考虑,含堆场费	m3	146.59	28.14	4125.04	
7	040103001008	回填方	1、填方材料品种:块石; 2、部位:软基处理; 3、厚度:50cm	m3	15	265.89	3988.35	
8	040103001009	回填方	1、填方材料品种:砂石垫层(粗砂:碎石=7:3); 2、部位:软基处理; 3、厚度:30cm	m3	9	316.89	2852.01	
9	040103001007	回填方	1、C30混凝土包封,具体现场管道包固; 2、管道覆土厚度不足范围; 3、含模板安拆费	m3	6.5	569.43	3701.3	
		分部小计					67779.36	
		恢复工程						
10	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4.5%成品水泥碎石	m3	16.2	441.81	7157.32	
11	040203007003	水泥混凝土道路	20cm厚C30商品砼道路砼恢复,含模板,养生,留(填)缝,刻痕等	m2	54	107.69	5815.26	
		分部小计					12972.58	
		管网工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度: 15cm中粗砂 2、材质及规格:PE100 级, 承压 1.0Mpa 的实壁 PE 管 dn110 3、连接形式:热熔连接 4、铺设深度:详见设计 5、管道检验及试验要求:闭水试验或压力试验	m	110	58.39	6422.9	
13	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度: 15cm中粗砂 2、材质及规格:PE100 级, 承压 1.0Mpa 的实壁 PE 管 dn250 3、连接形式:热熔连接 4、铺设深度:详见设计 5、管道检验及试验要求:闭水试验或压力试验	m	147	164.81	24227.07	
14	040504002008	混凝土井	1、700砼模块污水检查井, 井深详见设计 2、100厚C15砼垫层、200厚C25P8钢砼底板 3、M10水泥砂浆砌180厚砼模块井壁, C25P8砼灌注孔、内侧20厚氯丁胶防水砂浆粉刷 4、井盖另计 5、成品塑钢踏步、防坠网及附件 6、具体详见图集12S522 7、含模板、钢筋	座	13	1129.2	14679.6	
15	04B011	检查井改造	1、污水检查井改造 2、符合设计要求及甲方使用要求	座	2	800	1600	
16	040504002017	井盖	1、井盖、井圈材质及规格: 重型球墨铸铁框盖 Φ700防沉降井盖、井座	座	10	642.32	6423.2	
17	040504002018	井盖	1、井盖、井圈材质及规格: 轻型球墨铸铁框盖 Φ700防沉降井盖、井座	座	3	444.52	1333.56	
18	04B010	井周加固	1、C30现浇砼板配筋加固, 详见施工图 2、含钢筋制安、井周开挖、废料弃运、加固完毕后恢复原状、过渡井盖等所有费用 3、具体详见设计	座	10	828.82	8288.2	
		分部小计					62974.53	
		分部分项合计					143726.47	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	5300.75	5300.75	
2	041107002001	排水、降水		项	1	1321.51	1321.51	
3	041104003002	施工护栏	1、施工护栏: 样式投标人自行考虑, 需满足安全文明施工、环保等要求 2、结算时包干使用	项	1	1646.07	1646.07	
4	041101001001	脚手架	1、脚手架、砌井井字架	项	1	1540.63	1540.63	
		单价措施合计					9808.96	
合计							153535.43	

综合单价分析表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-刘斗埭(002)

项目编码	04B005	项目名称	锯缝		计量单位	m	工程量	514					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.1	55.43	23.41	34.74	18.03	9.02	5.54	2.34	3.47	1.8	0.9
综合人工工日		小计							5.54	2.34	3.47	1.8	0.9
0.0518工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								14.05					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢锯片				片	0.0065	360.17	2.34					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	2.34	--				

项目编码	041001001003	项目名称	拆除砼路面及场地		计量单位	m3	工程量	27					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-416备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.001	69.34	552.5	10306.08	2075.08	1037.54	0.07	0.55	10.31	2.08	1.04
1-444	履带式液压挖掘机挖碴装车斗容0.6m3	1000m3	0.001	693.36		12126.4	2563.95	1281.98	0.69		12.13	2.56	1.28
1-448	自卸汽车运石碴自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54	22061.55	4412.31	2206.16		0.05	22.06	4.41	2.21
D00001	堆场费	m3	1		2.66					2.66			
综合人工工日		小计							0.76	3.26	44.5	9.05	4.53
0.0071工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								62.1					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	合金钎头Φ150				个	0.000165	3344.44	0.55					
	水				m3	0.012	4.5	0.05					
	其他材料费						--	2.66	--				
材料费小计						--	3.26	--					

项目编码	040101002002	项目名称	挖土方	计量单位	m3	工程量	183.67
------	--------------	------	-----	------	----	-----	--------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-216	反铲挖掘机(斗容量0.6m ³)不装车 三类土	1000m ³	0.0009	520.02		3768.61	857.73	428.86	0.47		3.39	0.77	0.39
1-2备注3	人工挖土方 三类土	100m ³	0.001	4246.03			849.21	424.6	4.25			0.85	0.42
综合人工工日		小计							4.72		3.39	1.62	0.81
0.0441工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								10.54					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费							--		--			
	材料费小计							--		--			

项目编码	040103001006	项目名称	回填砂	计量单位	m ³	工程量	152.62						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m ³	0.01	2913.61	23187.87	225.51	627.82	313.91	29.14	231.88	2.26	6.28	3.14
综合人工工日		小计							29.14	231.88	2.26	6.28	3.14
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								272.7					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	中粗砂					t	1.898	122.17	231.88				
	其他材料费							--		--			
材料费小计							--	231.88	--				

项目编码	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m ³	工程量	37.08						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m ³	0.01	1196.05		170.52	273.31	136.66	11.96		1.71	2.73	1.37
综合人工工日		小计							11.96		1.71	2.73	1.37
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								17.77					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费							--		--			

	材料费小计				--		--	
--	-------	--	--	--	----	--	----	--

项目编码	040103002002	项目名称	余方弃置		计量单位	m3	工程量	146.59					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-218	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车一、二类土	1000m3	0.001	520.02		5669.11	1237.83	618.91	0.52		5.67	1.24	0.62
1-280	自卸汽车运土自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54	13372.05	2674.41	1337.21		0.05	13.37	2.67	1.34
D00001	堆场费	m3	1		2.66					2.66			
综合人工工日		小计							0.52	2.71	19.04	3.91	1.96
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									28.14				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.012	4.5	0.05					
	其他材料费						--	2.66	--				
	材料费小计						--	2.71	--				

项目编码	040103001008	项目名称	回填方		计量单位	m3	工程量	15					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-238	山皮石底层 人机配合 厚度50cm	100m2	0.02	151.73	12742.29	272.95	84.94	42.47	3.03	254.85	5.46	1.7	0.85
综合人工工日		小计							3.03	254.85	5.46	1.7	0.85
0.0284工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									265.89				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	块石				t	2.042	124	253.21					
	水				m3	0.0822	4.5	0.37					
	其他材料费						--	1.27	--				
材料费小计						--	254.85	--					

项目编码	040103001009	项目名称	回填方		计量单位	m3	工程量	9					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-822	垫层 砂砾石	10m3	0.1	593.1	2367.0 2	23.73	123.37	61.68	59.31	236.7	2.37	12.34	6.17	
综合人工工日		小计							59.31	236.7	2.37	12.34	6.17	
0.5543工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									316.89					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	中(粗)砂						t	1.3237	122.17	161.72				
	砾石40						t	0.5673	124	70.35				
	其他材料费								--	4.63	--			
	材料费小计								--	236.7	--			

项目编码	040103001007	项目名称	回填方		计量单位	m3	工程量	6.5						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-285	C30基础 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1132.4 9	3732.5 5	376.45	301.79	150.89	113.25	373.26	37.65	30.18	15.09	
综合人工工日		小计							113.25	373.26	37.65	30.18	15.09	
1.0584工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									569.43					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	C30粒径31.5砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	1.015	365.71	371.2				
	水						m3	0.42	4.5	1.89				
	电						kW·h	0.196	0.86	0.17				
	其他材料费								--		--			
	材料费小计								--	373.26	--			

项目编码	040202015002	项目名称	水泥稳定碎(砾)石		计量单位	m3	工程量	16.2						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-166	二灰结石混合料基层 厂拌人铺厚30cm	100m2	0.0333 33	984.61	11785. 49	145.07	225.94	112.97	32.82	392.85	4.84	7.53	3.77	
综合人工工日		小计							32.82	392.85	4.84	7.53	3.77	
0.3067工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									441.81					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	4.5%成品水泥碎石						t	2.3499 77	167.17	392.85				

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	392.85	--	

项目编号	040203007003	项目名称	水泥混凝土道路	计量单位	m2	工程量	54							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2326.27	7606.32		465.25	232.63	23.26	76.06		4.65	2.33	
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	25.72		17.33	8.67	0.87	0.26		0.17	0.09	
综合人工工日		小计						24.13	76.32		4.82	2.42		
0.2255工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								107.69						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	C30粒径40mm32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.204	365.71	74.6							
	水			m3	0.28	4.5	1.26							
	塑料薄膜			m2	0.11	0.69	0.08							
	其他材料费					--	0.38	--						
	材料费小计					--	76.32	--						

项目编号	040501004001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	110						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.008804	452.18	2228.09	17.1	93.86	46.93	3.98	19.62	0.15	0.83	0.41
7-150	塑料管安装 管外径110mm以内	100m	0.0097	343.36	5.73	113.01	91.27	45.64	3.33	0.06	1.1	0.89	0.44
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	160.39	125.35		32.08	16.04	1.6	1.25		0.32	0.16
综合人工工日		小计						8.91	20.93	1.25	2.04	1.01	
0.0833工日		未计价材料费											24.25
清单项目综合单价								58.39					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	中(粗)砂			t	0.157416	122.17	19.23						
	PE管, 1.0Mpa110			m	0.97	25	24.25						
	清洁棉布			kg	0.00161	5.15	0.01						

三氯乙烯	kg	0.0001 94	6.31		
电	kW·h	0.0535 93	0.86	0.05	
镀锌铁丝8~12#	kg	0.0068	4.69	0.03	
焊接钢管DN40	m	0.0003	13.15		
橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1	
水泥砂浆 M7.5	m3	0.0003 6	268.87	0.1	
水泥砂浆 1:2	m3	0.0000 6	337.07	0.02	
机砖	百块	0.0073	41.77	0.3	
水	m3	0.1499 4	4.5	0.67	
其他材料费			--	0.42	--
材料费小计			--	45.18	--

项目编码	040501004002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	147						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.0103	452.18	2228.0 9	17.1	93.86	46.93	4.66	22.95	0.18	0.97	0.48
7-153	塑料管安装 管 外径250mm以内	100m	0.0097	623.81	12.83	238.23	172.41	86.2	6.05	0.12	2.31	1.67	0.84
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	160.39	125.35		32.08	16.04	1.6	1.25		0.32	0.16
综合人工工日		小计							12.31	24.32	2.49	2.96	1.48
0.1151工日		未计价材料费							121.25				
清单项目综合单价								164.81					

材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	中(粗)砂	t	0.1841 64	122.17	22.5		
	PE管, 1.0Mpa250	m	0.97	125	121.25		
	清洁棉布	kg	0.0045 4	5.15	0.02		
	三氯乙烯	kg	0.0001 94	6.31			
	电	kW·h	0.1160 22	0.86	0.1		
	镀锌铁丝8~12#	kg	0.0068	4.69	0.03		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	13.15			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	水泥砂浆 M7.5	m3	0.0003 6	268.87	0.1		

	水泥砂浆 1:2	m3	0.0006	337.07	0.02		
	机砖	百块	0.0073	41.77	0.3		
	水	m3	0.14994	4.5	0.67		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	145.57	--	

项目编码	040504002008	项目名称	混凝土井		计量单位	座	工程量	13					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.012462	1564.34	3437	153.71	343.61	171.81	19.49	42.83	1.92	4.28	2.14
6-1520	混凝土基础垫层复合模板	100m2	0.003954	3220.27	1655.69	91.32	662.32	331.16	12.73	6.55	0.36	2.62	1.31
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1333.22	3762.99		266.64	133.32	25.33	71.5		5.07	2.53
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.000269	2951.6	1408.03	76.21	605.56	302.78	0.79	0.38	0.02	0.16	0.08
6-790	C20非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.007	1707.72	3599.69	153.71	372.29	186.14	11.95	25.2	1.08	2.61	1.3
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 Φ10以外	t	0.013554	867.77	3275.08	168.6	207.27	103.64	11.76	44.39	2.29	2.81	1.4
6-786	M7.5砖砌 圆形	10m3	0.070838	2000.79	1315.51	99.91	420.14	210.07	141.73	93.19	7.08	29.76	14.88
D00015	MY7模块	块	28		8					224			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023	728.46	3582.12	257.42	197.18	98.59	16.75	82.39	5.92	4.54	2.27
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.021977	2043.06	747.45	67.36	422.08	211.04	44.9	16.43	1.48	9.28	4.64
D00002	检查井防护网	座	1		50					50			
D00009	成品踏步安装	个	5		15					75			
综合人工工日		小计							285.43	731.86	20.15	61.13	30.55
2.6677工日		未计价材料费							0.08				
清单项目综合单价								1129.2					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	C15粒径40mm 32.5级 坍落度35-50(商品砼)(非泵送)				m3	0.127112	325.78	41.41					
	电				kW·h	0.173105	0.86	0.15					
	水				m3	0.579991	4.5	2.61					

水泥砂浆 1:2	m3	0.0478 25	337.07	16.12		
模板木材	m3	0.0018 08	1829	3.31		
复合木模板面板	m2	0.0886 83	34.7	3.08		
钢支撑	kg	0.0628 18	4.1	0.26		
零星卡具	kg	0.0075 79	4.35	0.03		
圆钉	kg	0.0117 44	4.64	0.05		
C25粒径40砣32.5级抗渗P12内(商品砣)(非泵送)	m3	0.1938	358.74	69.52		
草袋子	只	1.2438 23	0.86	1.07		
混凝土垫块	m3	0.0001 61	500	0.08		
C20粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.0714	337.76	24.12		
钢筋φ10以外	t	0.0140 96	3092.2 6	43.59		
电焊条	kg	0.1203 6	5.1	0.61		
镀锌铁丝18~22#	kg	0.0399 84	4.69	0.19		
水泥砂浆 M7.5	m3	0.2294 44	268.87	61.69		
沥青漆	kg	0.2214 4	10.29	2.28		
铸铁爬梯	kg	6.0098 96	4.5	27.04		
MY7模块	块	28	8	224		
C25粒径31.5砣32.5级坍落度75-90(商品砣)(非泵送)	m3	0.2346	349.74	82.05		
检查井防护网	座	1	50	50		
成品踏步安装	个	5	15	75		
其他材料费			--	3.68	--	
材料费小计			--	731.94	--	

项目编码	04B011	项目名称	检查井改造	计量单位	座	工程量	2							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00016	检查井改造	座	1		800					800				
综合人工工日		小计							800					
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								800						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	检查井改造	座	1	800	800		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	800	--	

项目编码	040504002017	项目名称	井盖		计量单位	座	工程量	10					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井算安装检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	479.79	5799.35		95.96	47.98	47.98	579.94		9.6	4.8
综合人工工日		小计							47.98	579.94		9.6	4.8
0.4484工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								642.32					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水泥砂浆 1:2				m3	0.0284	337.37	9.58					
	沥青漆				kg	0.492	10.29	5.06					
	重型球墨铸铁框盖 φ700 φ700				套	1	553.92	553.92					
	其他材料费						--	11.38	--				
	材料费小计						--	579.94	--				

项目编码	040504002018	项目名称	井盖		计量单位	座	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井算安装检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	479.79	3821.37		95.96	47.98	47.98	382.14		9.6	4.8
综合人工工日		小计							47.98	382.14		9.6	4.8
0.4484工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								444.52					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水泥砂浆 1:2				m3	0.0284	337.37	9.58					
	沥青漆				kg	0.492	10.29	5.06					
	轻型球墨铸铁框盖 φ700 φ700				套	1	360	360					
	其他材料费						--	7.5	--				
	材料费小计						--	382.14	--				

项目编码	04B010	项目名称	井周加固	计量单位	座	工程量	10						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-220	反铲挖掘机(斗容量0.6m ³)装车四类土	1000m ³	0.0006	520.02		7698.4 ₅	1643.6 ₉	821.85	0.31		4.62	0.99	0.49
1-280	自卸汽车运土自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m ³	0.0006		54	13382.8 ₅	2676.5 ₇	1338.2 ₉		0.03	8.03	1.61	0.8
3-287	C30基础 混凝土基础 混凝土	10m ³	0.054 ₃	1382.4 ₄	3737.4 ₆	463.49	369.19	184.59	74.97	202.68	25.14	20.02	10.01
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m ²	0.16	460.21	1136.3 ₉		92.04	46.02	73.63	181.82		14.73	7.36
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.047 ₆	670.36	3271.3 ₂	87.13	151.5	75.75	31.75	154.93	4.13	7.18	3.59
综合人工工日		小计						180.66	539.46	41.92	44.53	22.25	
1.6885工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								828.82					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水			m ³	0.217 ₃₅	4.5	0.98						
	(C30砼粒径40, 32.5级坍落度35~50)(商品砼)(非泵送)			m ³	0.550 ₃₅	365.71	201.3						
	草袋子			只	0.287 ₁₉	0.86	0.25						
	电			kW·h	0.253 ₉₆	0.86	0.22						
	玻璃纤维格栅G200-2X			m ²	17.6	7.72	135.87						
	石油沥青			kg	8.8	5.2216	45.95						
	镀锌铁丝18~22#			kg	0.144 ₇₄	4.69	0.68						
	钢筋Φ10以外			t	0.049 ₅₄	3092.2 ₆	152.31						
	电焊条			kg	0.375 ₉₁	5.1	1.91						
	其他材料费					--	-0.01	--					
材料费小计					--	539.46	--						

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机1m ³ 以内 场外运输费用	次	1	1440	1177.9 ₆	2682.7 ₉			1440	1177.9 ₆	2682.7 ₉		

综合人工工日	小计			1440	1177.96	2682.79			
12工日	未计价材料费								
清单项目综合单价				5300.75					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	木枕			m3	0.08	1071.94	85.76		
	镀锌铁丝8#			kg	5	4.69	23.45		
	草袋子			只	10	0.86	8.6		
	其他材料费					--	1060.15	--	
材料费小计					--	1177.96	--		

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额 编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-820	沟槽排水 给水 管道 铸铁管、 自应力管、预应 力管 管径 φ150~300	10m	25.7	34.67	0.18	4.75	7.88	3.94	891.02	4.63	122.08	202.52	101.26
综合人工工日		小计			891.02	4.63	122.08	202.52	101.26				
8.3268工日		未计价材料费											
清单项目综合单价				1321.51									
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--	4.63	--					
	材料费小计					--	4.63	--					

项目编码	041104003002	项目名称	施工护栏	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额 编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-815	钢护栏移动式	100m· 天	38.55	10.06	19.49	7.79	3.57	1.79	387.81	751.34	300.3	137.62	69
综合人工工日		小计			387.81	751.34	300.3	137.62	69				
3.6237工日		未计价材料费											
清单项目综合单价				1646.07									
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	底盘500×130			只	1.88895	6.31	11.92						
	钢护栏2060×1800			片	2.0046	368.75	739.2						
其他材料费					--	0.22	--						

	材料费小计	--	751.34	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码	041101001001	项目名称	脚手架	计量单位	项	工程量	1
------	--------------	------	-----	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1625	木制 井字架 井深2m以内	座	13	75.33	20.58		15.07	7.53	979.29	267.54		195.91	97.89
综合人工工日		小计							979.29	267.54		195.91	97.89
9.152工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

1540.63

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	镀锌铁丝8~12#			kg	40.04	4.69	187.79		
	木脚手板			m3	0.026	1919.2	49.9		
	木脚手杆			m3	0.013	1993.8	25.92		
	其他材料费					--	3.93	--	
	材料费小计					--	267.54	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-刘斗埭(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			2778.99			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2303.03			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	475.96			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	2533.33			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					5312.32			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-刘斗埭(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-刘斗埭(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-刘斗埭(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-刘斗埭(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-刘斗埭(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-刘斗埭(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	3717.04		3717.04
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	158847.75	2	3176.96
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	158847.75	0.34	540.08
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	158847.75		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	162564.79	9	14630.83
合计					18347.87

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-刘斗埭(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-俞家村(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	29323.41	
1.1	人工费	4432.52	
1.2	材料费	21211.4	
1.3	施工机具使用费	1807.16	
1.4	企业管理费	1247.71	
1.5	利润	624.62	
2	措施项目费	7347.61	
2.1	单价措施项目费	6121.22	
2.2	总价措施项目费	1226.39	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	641.55	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	858.1	
5	税金	3377.62	
6	工程造价	40906.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-俞家村(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		土石方工程						
1	04B005	锯缝	1、路面锯缝	m	60	14.05	843	
2	041001001003	拆除砼路面及场地	1、材质:拆除改造范围现状砼道路或场地; 2、厚度:根据现场实际情况; 综合报价3、外运:垃圾清理外运,含场内短驳、打堆及外运,运距由投标单位综合考虑,含堆场及堆场费	m3	15	62.1	931.5	
3	040101002002	挖土方	1、土壤类别:综合各类土,含工作坑土方; 2、挖土深度:按设计; 3、含挖方、修坡、堆放、施工范围内的场内运输等工作内容	m3	23.68	10.55	249.82	
4	040103001006	回填砂	1、密实度要求:满足设计要求; 2、填方材料品种:中粗砂回填; 3、回填区域:详见设计图纸SP4-1	m3	23.28	272.7	6348.46	
5	040103001003	回填方	1、密实度要求:按设计; 2、填方材料品种:原土; 3、含短驳费用	m3	4.2	17.77	74.63	
6	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种:现场不可利用土方; 2、土方外运,运距由投标人自行考虑,含堆场费	m3	19.48	28.17	548.75	
7	040103001008	回填方	1、填方材料品种:块石; 2、部位:软基处理; 3、厚度:50cm	m3	3.75	265.89	997.09	
8	040103001009	回填方	1、填方材料品种:砂石垫层(粗砂:碎石=7:3); 2、部位:软基处理; 3、厚度:30cm	m3	2.25	316.89	713	
9	040103001007	回填方	1、C30混凝土包封,具体现场管道包固; 2、管道覆土厚度不足范围; 3、含模板安拆费	m3	1.63	569.43	928.17	
		分部小计					11634.42	
		恢复工程						
10	040202011001	碎石	1、石料规格:碎石垫层; 2、厚度:10cm	m2	30	30	900	
11	040203007004	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30砼; 2、厚度:15cm厚; 3、含模板、养护:含模板搭拆及养护; 4、伸缩缝:留(填)缝,刻痕等	m2	30	83.34	2500.2	
		分部小计					3400.2	
		管网工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度: 15cm中粗砂 2、材质及规格:PE100 级, 承压 1.0Mpa 的实壁 PE 管 dn250 3、连接形式:热熔连接 4、铺设深度:详见设计 5、管道检验及试验要求:闭水试验或压力试验	m	30	163.78	4913.4	
13	040504002008	混凝土井	1、700砼模块污水检查井, 井深详见设计 2、100厚C15砼垫层、200厚C25P8钢砼底板 3、M10水泥砂浆砌180厚砼模块井壁, C25P8砼灌注孔、内侧20厚氯丁胶防水砂浆粉刷 4、井盖另计 5、成品塑钢踏步、防坠网及附件 6、具体详见图集12S522 7、含模板、钢筋	座	4	1129.34	4517.36	
14	040504002017	井盖	1、井盖、井圈材质及规格: 重型球墨铸铁框盖 Φ700防沉降井盖、井座	座	3	642.32	1926.96	
15	040504002018	井盖	1、井盖、井圈材质及规格: 轻型球墨铸铁框盖 Φ700防沉降井盖、井座	座	1	444.52	444.52	
16	04B010	井周加固	1、C30现浇砼板配筋加固, 详见施工图 2、含钢筋制安、井周开挖、废料弃运、加固完毕后恢复原状、过渡井盖等所有费用 3、具体详见设计	座	3	828.85	2486.55	
		分部小计					14288.79	
		分部分项合计					29323.41	
1	041106001001	大型机械设备进场及安拆		项	1	5300.75	5300.75	
2	041107002001	排水、降水		项	1	154.26	154.26	
3	041104003002	施工护栏	1、施工护栏: 样式投标人自行考虑, 需满足安全文明施工、环保等要求 2、结算时包干使用	项	1	192.17	192.17	
4	041101001001	脚手架	1、脚手架、砌井井字架	项	1	474.04	474.04	
		单价措施合计					6121.22	
合计							35444.63	

综合单价分析表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-俞家村(003)

项目编码	04B005	项目名称	锯缝		计量单位	m	工程量	60					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.1	55.43	23.41	34.74	18.03	9.02	5.54	2.34	3.47	1.8	0.9
综合人工工日		小计							5.54	2.34	3.47	1.8	0.9
0.0518工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								14.05					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢锯片				片	0.0065	360.17	2.34					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	2.34	--				

项目编码	041001001003	项目名称	拆除砼路面及场地		计量单位	m3	工程量	15					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-416备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.001	69.34	552.5	10306.08	2075.08	1037.54	0.07	0.55	10.31	2.08	1.04
1-444	履带式液压挖掘机挖碴装车斗容0.6m3	1000m3	0.001	693.36		12126.4	2563.95	1281.98	0.69		12.13	2.56	1.28
1-448	自卸汽车运石碴自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54	22061.55	4412.31	2206.16		0.05	22.06	4.41	2.21
D00001	堆场费	m3	1		2.66					2.66			
综合人工工日		小计							0.76	3.26	44.5	9.05	4.53
0.0071工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								62.1					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	合金钎头Φ150				个	0.000165	3344.44	0.55					
	水				m3	0.012	4.5	0.05					
	其他材料费						--	2.66	--				
材料费小计						--	3.26	--					

项目编码	040101002002	项目名称	挖土方	计量单位	m3	工程量	23.68
------	--------------	------	-----	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-216	反铲挖掘机(斗容量0.6m ³)不装车 三类土	1000m ³	0.000899	520.02		3768.61	857.73	428.86	0.47		3.39	0.77	0.39
1-2备注3	人工挖土方 三类土	100m ³	0.001001	4246.03			849.21	424.6	4.25			0.85	0.43
综合人工工日		小计							4.72		3.39	1.62	0.82
0.0441工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								10.55					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费							--		--			
	材料费小计							--		--			

项目编码	040103001006	项目名称	回填砂	计量单位	m ³	工程量	23.28						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m ³	0.01	2913.61	23187.87	225.51	627.82	313.91	29.14	231.88	2.26	6.28	3.14
综合人工工日		小计							29.14	231.88	2.26	6.28	3.14
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								272.7					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	中粗砂					t	1.898	122.17	231.88				
	其他材料费							--		--			
材料费小计							--	231.88	--				

项目编码	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m ³	工程量	4.2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m ³	0.01	1196.05		170.52	273.31	136.66	11.96		1.71	2.73	1.37
综合人工工日		小计							11.96		1.71	2.73	1.37
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								17.77					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费							--		--			

	材料费小计				--		--	
--	-------	--	--	--	----	--	----	--

项目编码	040103002002	项目名称	余方弃置		计量单位	m3	工程量	19.48					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-218	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车一、二类土	1000m3	0.0010 01	520.02		5669.1 1	1237.8 3	618.91	0.52		5.67	1.24	0.62
1-280	自卸汽车运土自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.0010 01		54	13372.05	2674.4 1	1337.2 1		0.05	13.39	2.68	1.34
D00001	堆场费	m3	1		2.66					2.66			
综合人工工日		小计							0.52	2.71	19.06	3.92	1.96
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								28.17					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.0120 12	4.5	0.05					
	其他材料费						--	2.66	--				
	材料费小计						--	2.71	--				

项目编码	040103001008	项目名称	回填方		计量单位	m3	工程量	3.75					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-238	山皮石底层 人机配合 厚度50cm	100m2	0.02	151.73	12742.29	272.95	84.94	42.47	3.03	254.85	5.46	1.7	0.85
综合人工工日		小计							3.03	254.85	5.46	1.7	0.85
0.0284工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								265.89					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	块石				t	2.042	124	253.21					
	水				m3	0.0822	4.5	0.37					
	其他材料费						--	1.27	--				
材料费小计						--	254.85	--					

项目编码	040103001009	项目名称	回填方		计量单位	m3	工程量	2.25					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-822	垫层 砂砾石	10m3	0.1	593.1	2367.02	23.73	123.37	61.68	59.31	236.7	2.37	12.34	6.17	
综合人工工日		小计							59.31	236.7	2.37	12.34	6.17	
0.5543工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									316.89					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	中(粗)砂						t	1.3237	122.17	161.72				
	砾石40						t	0.5673	124	70.35				
	其他材料费								--	4.63		--		
	材料费小计								--	236.7		--		

项目编码	040103001007	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1.63						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-285	C30基础 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1132.49	3732.55	376.45	301.79	150.89	113.25	373.26	37.65	30.18	15.09
综合人工工日		小计						113.25	373.26	37.65	30.18	15.09	
1.0584工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								569.43					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	C30粒径31.5砗42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	1.015	365.71	371.2			
	水						m3	0.42	4.5	1.89			
	电						kW·h	0.196	0.86	0.17			
	其他材料费								--			--	
材料费小计								--	373.26		--		

项目编码	040202011001	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	30						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	227.05	2478.69	173.76	80.16	40.08	2.27	24.79	1.74	0.8	0.4
综合人工工日		小计						2.27	24.79	1.74	0.8	0.4	
0.0212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	碎石60	t	0.1989	124	24.66		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	24.79	--	

项目编码	040203007004	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	30						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-325	C30水泥混凝土路面 厚度15cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1915.04	5704.74		383.01	191.5	19.15	57.05		3.83	1.92
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	25.72		17.33	8.67	0.87	0.26		0.17	0.09
综合人工工日		小计						20.02	57.31			4	2.01
0.1871工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								83.34					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.153	365.71	55.95								
	水	m3	0.22	4.5	0.99								
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08								
	其他材料费			--	0.29	--							
	材料费小计			--	57.31	--							

项目编码	040501004002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	30						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.00994	452.18	2228.09	17.1	93.86	46.93	4.49	22.15	0.17	0.93	0.47
7-153	塑料管安装 管外径250mm以内	100m	0.0097	623.81	12.83	238.23	172.41	86.2	6.05	0.12	2.31	1.67	0.84
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	160.39	125.35		32.08	16.04	1.6	1.25		0.32	0.16
综合人工工日		小计						12.14	23.52	2.48	2.92	1.47	
0.1136工日		未计价材料费										121.25	
清单项目综合单价								163.78					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	中(粗)砂	t	0.177727	122.17	21.71								

PE管, 1.0Mpa250	m	0.97	125	121.25		
清洁棉布	kg	0.0045 4	5.15	0.02		
三氯乙烯	kg	0.0001 94	6.31			
电	kW·h	0.1160 22	0.86	0.1		
镀锌铁丝8~12#	kg	0.0068	4.69	0.03		
焊接钢管DN40	m	0.0003	13.15			
橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
水泥砂浆 M7.5	m3	0.0003 6	268.87	0.1		
水泥砂浆 1:2	m3	0.0000 6	337.07	0.02		
机砖	百块	0.0073	41.77	0.3		
水	m3	0.1499 4	4.5	0.67		
其他材料费			--	0.47	--	
材料费小计			--	144.77	--	

项目编码	040504002008	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.0124 75	1564.3 4	3437	153.71	343.61	171.81	19.52	42.88	1.92	4.29	2.14
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0039 5	3220.2 7	1655.6 9	91.32	662.32	331.16	12.72	6.54	0.36	2.62	1.31
6-1156	C25半地下室平 池底(厚度 50cm以内(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.019	1333.2 2	3762.9 9		266.64	133.32	25.33	71.5		5.07	2.53
6-1522	平池底模板 复 合模板	100m2	0.0002 75	2951.6	1408.0 3	76.21	605.56	302.78	0.81	0.39	0.02	0.17	0.08
6-790	C20非定型井砌 筑 井底流槽 现 浇混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.007	1707.7 2	3599.6 9	153.71	372.29	186.14	11.95	25.2	1.08	2.61	1.3
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 Φ10以外	t	0.0135 5	867.77	3275.0 8	168.6	207.27	103.64	11.76	44.38	2.28	2.81	1.4
6-786	M7.5砖砌 圆形	10m3	0.0708 5	2000.7 9	1315.5 1	99.91	420.14	210.07	141.76	93.2	7.08	29.77	14.88
D00015	MY7模块	块	28		8					224			
3-111	C25钢管桩填心 混凝土(商品砼 (非泵送)	10m3	0.023	728.46	3582.1 2	257.42	197.18	98.59	16.75	82.39	5.92	4.54	2.27
6-793	砖墙 井内侧抹 灰	100m2	0.0219 75	2043.0 6	747.45	67.36	422.08	211.04	44.9	16.43	1.48	9.28	4.64
D00002	检查井防护网	座	1		50					50			

D00009	成品踏步安装	个	5	15				75					
综合人工工日		小计					285.5	731.91	20.14	61.16	30.55		
2.6682工日		未计价材料费					0.08						
清单项目综合单价						1129.34							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	C15粒径40砵32.5级坍落度35-50(商品砵)(非泵送)	m3	0.1272 45	325.78	41.45								
	电	kW·h	0.1731 58	0.86	0.15								
	水	m3	0.5801 29	4.5	2.61								
	水泥砂浆 1:2	m3	0.0478 21	337.07	16.12								
	模板木材	m3	0.0018 07	1829	3.31								
	复合木模板面板	m2	0.0887 25	34.7	3.08								
	钢支撑	kg	0.0628 45	4.1	0.26								
	零星卡具	kg	0.0076 23	4.35	0.03								
	圆钉	kg	0.0118 4	4.64	0.05								
	C25粒径40砵32.5级抗渗P12内(商品砵)(非泵送)	m3	0.1938	358.74	69.52								
	草袋子	只	1.2438 23	0.86	1.07								
	混凝土垫块	m3	0.0001 65	500	0.08								
	C20粒径40砵32.5级坍落度35-50(商品砵)(非泵送)	m3	0.0714	337.76	24.12								
	钢筋Φ10以外	t	0.0140 92	3092.2 6	43.58								
	电焊条	kg	0.1203 24	5.1	0.61								
	镀锌铁丝18~22#	kg	0.0399 73	4.69	0.19								
	水泥砂浆 M7.5	m3	0.2294 83	268.87	61.7								
	沥青漆	kg	0.2214 77	10.29	2.28								
	铸铁爬梯	kg	6.0109 14	4.5	27.05								
	MY7模块	块	28	8	224								
	C25粒径31.5砵32.5级坍落度75-90(商品砵)(非泵送)	m3	0.2346	349.74	82.05								
	检查井防护网	座	1	50	50								
成品踏步安装	个	5	15	75									
其他材料费				--	3.68	--							
材料费小计				--	731.99	--							

项目编码	040504002017	项目名称	井盖	计量单位	座	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井算安装检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	479.79	5799.35		95.96	47.98	47.98	579.94		9.6	4.8
综合人工工日		小计						47.98	579.94		9.6	4.8	
0.4484工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								642.32					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水泥砂浆 1:2				m3	0.0284	337.37	9.58					
	沥青漆				kg	0.492	10.29	5.06					
	重型球墨铸铁框盖 φ700 φ700				套	1	553.92	553.92					
	其他材料费						--	11.38	--				
	材料费小计						--	579.94	--				

项目编码	040504002018	项目名称	井盖	计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井算安装检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	479.79	3821.37		95.96	47.98	47.98	382.14		9.6	4.8
综合人工工日		小计						47.98	382.14		9.6	4.8	
0.4484工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								444.52					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水泥砂浆 1:2				m3	0.0284	337.37	9.58					
	沥青漆				kg	0.492	10.29	5.06					
	轻型球墨铸铁框盖 φ700 φ700				套	1	360	360					
	其他材料费						--	7.5	--				
	材料费小计						--	382.14	--				

项目编码	04B010	项目名称	井周加固	计量单位	座	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-220	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车四类土	1000m3	0.0006	520.02		7698.45	1643.69	821.85	0.31		4.62	0.99	0.49

1-280	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.0006		54	13382.85	2676.57	1338.29		0.03	8.03	1.61	0.8
3-287	C30基础 混凝土 基础 混凝土	10m3	0.054233	1382.44	3737.46	463.49	369.19	184.59	74.97	202.69	25.14	20.02	10.01
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.16	460.21	1136.39		92.04	46.02	73.63	181.82		14.73	7.36
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.047367	670.36	3271.32	87.13	151.5	75.75	31.75	154.95	4.13	7.18	3.59
综合人工工日		小计							180.66	539.49	41.92	44.53	22.25
1.6886工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								828.85					
材料 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	水					m3	0.217747	4.5	0.98				
	(C30砼粒径40, 32.5级坍落度35~50)(商品砼)(非泵送)					m3	0.550465	365.71	201.31				
	草袋子					只	0.287435	0.86	0.25				
	电					kW·h	0.25381	0.86	0.22				
	玻璃纤维格栅G200-2X					m2	17.6	7.72	135.87				
	石油沥青					kg	8.8	5.2216	45.95				
	镀锌铁丝18~22#					kg	0.144896	4.69	0.68				
	钢筋φ10以外					t	0.049262	3092.26	152.33				
	电焊条					kg	0.375147	5.1	1.91				
	其他材料费							--	-0.01	--			
	材料费小计							--	539.49	--			

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆			计量单位	项	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	1	1440	1177.96	2682.79			1440	1177.96	2682.79		
综合人工工日		小计							1440	1177.96	2682.79		
12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5300.75					
材料 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	木枕					m3	0.08	1071.94	85.76				

	镀锌铁丝8#	kg	5	4.69	23.45		
	草袋子	只	10	0.86	8.6		
	其他材料费			--	1060.15	--	
	材料费小计			--	1177.96	--	

项目编号	041107002001	项目名称	排水、降水		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-820	沟槽排水 给水管道 铸铁管、自应力管、预应力管 管径φ150~300	10m	3	34.67	0.18	4.75	7.88	3.94	104.01	0.54	14.25	23.64	11.82
综合人工工日		小计							104.01	0.54	14.25	23.64	11.82
0.972工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										154.26			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费						--	0.54	--				
	材料费小计						--	0.54	--				

项目编号	041104003002	项目名称	施工护栏		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-815	钢护栏移动式	100m·天	4.5	10.06	19.49	7.79	3.57	1.79	45.27	87.71	35.06	16.07	8.06
综合人工工日		小计							45.27	87.71	35.06	16.07	8.06
0.423工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										192.17			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	底盘500×130				只	0.2205	6.31	1.39					
	钢护栏2060×1800				片	0.234	368.75	86.29					
	其他材料费						--	0.03	--				
材料费小计						--	87.71	--					

项目编号	041101001001	项目名称	脚手架		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-1625	木制 井字架 井深2m以内	座	4	75.33	20.58		15.07	7.53	301.32	82.32		60.28	30.12
综合人工工日		小计						301.32	82.32		60.28	30.12	
2.816工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									474.04				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	镀锌铁丝8~12#						kg	12.32	4.69	57.78			
	木脚手板						m3	0.008	1919.2	15.35			
	木脚手杆						m3	0.004	1993.8	7.98			
	其他材料费								--	1.21	--		
	材料费小计								--	82.32	--		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-俞家村(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			641.55			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	531.67			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	109.88			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	584.84			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					1226.39			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-俞家村(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-俞家村(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-俞家村(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-俞家村(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-俞家村(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-俞家村(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	858.1		858.1
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	36671.02	2	733.42
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	36671.02	0.34	124.68
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	36671.02		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	37529.12	9	3377.62
合计					4235.72

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-俞家村(003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-东前头(004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	25745.08	
1.1	人工费	4040.24	
1.2	材料费	18436.24	
1.3	施工机具使用费	1581.98	
1.4	企业管理费	1124	
1.5	利润	562.62	
2	措施项目费	7101.19	
2.1	单价措施项目费	6002.71	
2.2	总价措施项目费	1098.48	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	574.64	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	768.61	
5	税金	3025.34	
6	工程造价	36640.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-东前头(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		土石方工程						
1	04B005	锯缝	1、路面锯缝	m	60	14.05	843	
2	041001001003	拆除砼路面及场地	1、材质:拆除改造范围现状砼道路或场地; 2、厚度:根据现场实际情况; 综合报价3、外运:垃圾清理外运,含场内短驳、打堆及外运,运距由投标单位综合考虑,含堆场及堆场费	m3	15	62.1	931.5	
3	040101002002	挖土方	1、土壤类别:综合各类土,含工作坑土方; 2、挖土深度:按设计; 3、含挖方、修坡、堆放、施工范围内的场内运输等工作内容	m3	18.45	10.56	194.83	
4	040103001006	回填砂	1、密实度要求:满足设计要求; 2、填方材料品种:中粗砂回填; 3、回填区域:详见设计图纸SP4-1	m3	10.52	272.7	2868.8	
5	040103001003	回填方	1、密实度要求:按设计; 2、填方材料品种:原土; 3、含短驳费用	m3	4.5	17.77	79.97	
6	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种:现场不可利用土方; 2、土方外运,运距由投标人自行考虑,含堆场费	m3	13.95	28.24	393.95	
7	040103001008	回填方	1、填方材料品种:块石; 2、部位:软基处理; 3、厚度:50cm	m3	3.75	265.89	997.09	
8	040103001009	回填方	1、填方材料品种:砂石垫层(粗砂:碎石=7:3); 2、部位:软基处理; 3、厚度:30cm	m3	2.25	316.89	713	
9	040103001007	回填方	1、C30混凝土包封,具体现场管道包固; 2、管道覆土厚度不足范围; 3、含模板安拆费	m3	1.63	569.43	928.17	
		分部小计					7950.31	
		恢复工程						
10	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4.5%成品水泥碎石	m3	9	441.81	3976.29	
11	040203007003	水泥混凝土道路	20cm厚C30商品砼道路砼恢复,含模板,养生,留(填)缝,刻痕等	m2	30	107.69	3230.7	
		分部小计					7206.99	
		管网工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度: 15cm中粗砂 2、材质及规格:PE100 级, 承压 1.0Mpa 的实壁 PE 管 dn110 3、连接形式:热熔连接 4、铺设深度:详见设计 5、管道检验及试验要求:闭水试验或压力试验	m	30	57.93	1737.9	
13	040501002001	钢管	1、材质及规格: DN100镀锌衬塑管 2、含配件、架管、支架等一切费用	m	22	94.32	2075.04	
14	040504002008	混凝土井	1、700砼模块污水检查井, 井深详见设计 2、100厚C15砼垫层、200厚C25P8钢砼底板 3、M10水泥砂浆砌180厚砼模块井壁, C25P8砼灌注孔、内侧20厚氯丁胶防水砂浆粉刷 4、井盖另计 5、成品塑钢踏步、防坠网及附件 6、具体详见图集12S522 7、含模板、钢筋	座	3	1129.3	3387.9	
15	040504002017	井盖	1、井盖、井圈材质及规格: 重型球墨铸铁框盖 Φ700防沉降井盖、井座	座	2	642.32	1284.64	
16	040504002018	井盖	1、井盖、井圈材质及规格: 轻型球墨铸铁框盖 Φ700防沉降井盖、井座	座	1	444.52	444.52	
17	04B010	井周加固	1、C30现浇砼板配筋加固, 详见施工图 2、含钢筋制安、井周开挖、废料弃运、加固完毕后恢复原状、过渡井盖等所有费用 3、具体详见设计	座	2	828.89	1657.78	
		分部小计					10587.78	
		分部分项合计					25745.08	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	5300.75	5300.75	
2	041107002001	排水、降水		项	1	154.26	154.26	
3	041104003002	施工护栏	1、施工护栏: 样式投标人自行考虑, 需满足安全文明施工、环保等要求 2、结算时包干使用	项	1	192.17	192.17	
4	041101001001	脚手架	1、脚手架、砌井井字架	项	1	355.53	355.53	
		单价措施合计					6002.71	
合计							31747.79	

综合单价分析表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-东前头(004)

项目编码	04B005	项目名称	锯缝		计量单位	m	工程量	60					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.1	55.43	23.41	34.74	18.03	9.02	5.54	2.34	3.47	1.8	0.9
综合人工工日		小计							5.54	2.34	3.47	1.8	0.9
0.0518工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								14.05					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢锯片					片	0.0065	360.17	2.34				
	其他材料费							--		--			
	材料费小计							--	2.34	--			

项目编码	041001001003	项目名称	拆除砼路面及场地		计量单位	m3	工程量	15					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-416备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.001	69.34	552.5	10306.08	2075.08	1037.54	0.07	0.55	10.31	2.08	1.04
1-444	履带式液压挖掘机挖碴装车斗容0.6m3	1000m3	0.001	693.36		12126.4	2563.95	1281.98	0.69		12.13	2.56	1.28
1-448	自卸汽车运石碴自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54	22061.55	4412.31	2206.16		0.05	22.06	4.41	2.21
D00001	堆场费	m3	1		2.66					2.66			
综合人工工日		小计							0.76	3.26	44.5	9.05	4.53
0.0071工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								62.1					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	合金钎头Φ150					个	0.000165	3344.44	0.55				
	水					m3	0.012	4.5	0.05				
	其他材料费							--	2.66	--			
材料费小计							--	3.26	--				

项目编码	040101002002	项目名称	挖土方	计量单位	m3	工程量	18.45
------	--------------	------	-----	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-216	反铲挖掘机(斗容量0.6m ³)不装车 三类土	1000m ³	0.0009	520.02		3768.61	857.73	428.86	0.47		3.39	0.77	0.39
1-2备注3	人工挖土方 三类土	100m ³	0.001003	4246.03			849.21	424.6	4.26			0.85	0.43
综合人工工日		小计							4.73		3.39	1.62	0.82
0.0442工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								10.56					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费							--		--			
	材料费小计							--		--			

项目编号	040103001006	项目名称	回填砂	计量单位	m ³	工程量	10.52						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m ³	0.01	2913.61	23187.87	225.51	627.82	313.91	29.14	231.88	2.26	6.28	3.14
综合人工工日		小计							29.14	231.88	2.26	6.28	3.14
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								272.7					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	中粗砂					t	1.898	122.17	231.88				
	其他材料费							--		--			
材料费小计							--	231.88	--				

项目编号	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m ³	工程量	4.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m ³	0.01	1196.05		170.52	273.31	136.66	11.96		1.71	2.73	1.37
综合人工工日		小计							11.96		1.71	2.73	1.37
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								17.77					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费							--		--			

	材料费小计	--		--	
--	-------	----	--	----	--

项目编码	040103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	13.95						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-218	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车一、二类土	1000m3	0.0010 04	520.02		5669.1 1	1237.8 3	618.91	0.52		5.69	1.24	0.62
1-280	自卸汽车运土自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.0010 04		54	13372.05	2674.4 1	1337.2 1		0.05	13.43	2.69	1.34
D00001	堆场费	m3	1		2.66					2.66			
综合人工工日		小计						0.52	2.71	19.12	3.93	1.96	
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								28.24					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.0120 48	4.5	0.05					
	其他材料费						--	2.66	--				
	材料费小计						--	2.71	--				

项目编码	040103001008	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	3.75						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-238	山皮石底层 人机配合 厚度50cm	100m2	0.02	151.73	12742.29	272.95	84.94	42.47	3.03	254.85	5.46	1.7	0.85
综合人工工日		小计						3.03	254.85	5.46	1.7	0.85	
0.0284工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								265.89					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	块石				t	2.042	124	253.21					
	水				m3	0.0822	4.5	0.37					
	其他材料费						--	1.27	--				
材料费小计						--	254.85	--					

项目编码	040103001009	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	2.25				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-822	垫层 砂砾石	10m3	0.1	593.1	2367.02	23.73	123.37	61.68	59.31	236.7	2.37	12.34	6.17	
综合人工工日		小计							59.31	236.7	2.37	12.34	6.17	
0.5543工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									316.89					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	中(粗)砂						t	1.3237	122.17	161.72				
	砾石40						t	0.5673	124	70.35				
	其他材料费								--	4.63		--		
	材料费小计								--	236.7		--		

项目编码	040103001007	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1.63						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-285	C30基础 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1132.49	3732.55	376.45	301.79	150.89	113.25	373.26	37.65	30.18	15.09
综合人工工日		小计						113.25	373.26	37.65	30.18	15.09	
1.0584工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								569.43					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	C30粒径31.5砗42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	1.015	365.71	371.2			
	水						m3	0.42	4.5	1.89			
	电						kW·h	0.196	0.86	0.17			
	其他材料费								--			--	
材料费小计								--	373.26		--		

项目编码	040202015002	项目名称	水泥稳定碎(砾)石	计量单位	m3	工程量	9						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-166	二灰结石混合料基层 厂拌人铺厚30cm	100m2	0.0333	984.61	11785.49	145.07	225.94	112.97	32.82	392.85	4.84	7.53	3.77
综合人工工日		小计						32.82	392.85	4.84	7.53	3.77	
0.3067工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								441.81					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	4.5%成品水泥碎石	t	2.3499 77	167.17	392.85		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	392.85	--	

项目编码	040203007003	项目名称	水泥混凝土道路	计量单位	m ²	工程量	30						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m ²	0.01	2326.27	7606.32		465.25	232.63	23.26	76.06		4.65	2.33
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m ²	0.01	86.67	25.72		17.33	8.67	0.87	0.26		0.17	0.09
综合人工工日		小计						24.13	76.32		4.82	2.42	
0.2255工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							107.69						

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	C30粒径40mm级32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m ³	0.204	365.71	74.6		
	水	m ³	0.28	4.5	1.26		
	塑料薄膜	m ²	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	76.32	--	

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	30						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m ³	0.0086 4	452.18	2228.09	17.1	93.86	46.93	3.91	19.25	0.15	0.81	0.41
7-150	塑料管安装 管外径110mm以内	100m	0.0097	343.36	5.73	113.01	91.27	45.64	3.33	0.06	1.1	0.89	0.44
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	160.39	125.35		32.08	16.04	1.6	1.25		0.32	0.16
综合人工工日		小计						8.84	20.56	1.25	2.02	1.01	
0.0826工日		未计价材料费						24.25					
清单项目综合单价							57.93						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	中(粗)砂	t	0.1544 83	122.17	18.87								

PE管, 1.0Mpa110	m	0.97	25	24.25		
清洁棉布	kg	0.0016 1	5.15	0.01		
三氯乙烯	kg	0.0001 94	6.31			
电	kW·h	0.0535 93	0.86	0.05		
镀锌铁丝8~12#	kg	0.0068	4.69	0.03		
焊接钢管DN40	m	0.0003	13.15			
橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
水泥砂浆 M7.5	m3	0.0003 6	268.87	0.1		
水泥砂浆 1:2	m3	0.0000 6	337.07	0.02		
机砖	百块	0.0073	41.77	0.3		
水	m3	0.1499 4	4.5	0.67		
其他材料费			--	0.41	--	
材料费小计			--	44.81	--	

项目编号	040501002001	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	22						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-577	角钢支架	t	0.0003 86	2761.3 5	5415.9 6	401.94	632.66	316.33	1.07	2.09	0.16	0.24	0.12
7-4	碳钢管安装 电弧焊 公称直径100mm以内	10m	0.1	110.21	6.86	13.4	24.72	12.36	11.02	0.69	1.34	2.47	1.24
综合人工工日		小计						12.09	2.78	1.5	2.71	1.36	
0.113工日		未计价材料费						73.88					
清单项目综合单价							94.32						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	镀锌角钢L50*5			kg	0.4091 6	4.5937	1.88						
	氧气			m3	0.0457 96	2.83	0.13						
	乙炔气			kg	0.0152 33	15.44	0.24						
	防锈漆			kg	0.0065 62	12.86	0.08						
	汽油			kg	0.0021 23	10.41	0.02						
	镀锌衬塑管100			m	1.012	73	73.88						
	电焊条			kg	0.0264	5.1	0.13						
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片	0.0034	3.26	0.01						

棉纱线	kg	0.0021	5.57	0.01		
电	kW·h	0.0136	0.86	0.01		
破布	kg	0.035	6	0.21		
镀锌铁丝8~12#	kg	0.0077	4.69	0.04		
其他材料费			--	0.02	--	
材料费小计			--	76.66	--	

项目编码	040504002008	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0124 67	1564.3 4	3437	153.71	343.61	171.81	19.5	42.85	1.92	4.28	2.14
6-1520	混凝土基础垫层复合模板	100m2	0.0039 67	3220.2 7	1655.6 9	91.32	662.32	331.16	12.77	6.57	0.36	2.63	1.31
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1333.2 2	3762.9 9		266.64	133.32	25.33	71.5		5.07	2.53
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0002 67	2951.6	1408.0 3	76.21	605.56	302.78	0.79	0.38	0.02	0.16	0.08
6-790	C20非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.007	1707.7 2	3599.6 9	153.71	372.29	186.14	11.95	25.2	1.08	2.61	1.3
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 Φ10以外	t	0.0135 67	867.77	3275.0 8	168.6	207.27	103.64	11.77	44.43	2.29	2.81	1.41
6-786	M7.5砖砌 圆形	10m3	0.0708 33	2000.7 9	1315.5 1	99.91	420.14	210.07	141.72	93.18	7.08	29.76	14.88
D00015	MY7模块	块	28		8					224			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023	728.46	3582.1 2	257.42	197.18	98.59	16.75	82.39	5.92	4.54	2.27
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0219 67	2043.0 6	747.45	67.36	422.08	211.04	44.88	16.42	1.48	9.27	4.64
D00002	检查井防护网	座	1		50					50			
D00009	成品踏步安装	个	5		15					75			
综合人工工日		小计						285.46	731.92	20.15	61.13	30.56	
2.668工日		未计价材料费						0.08					
清单项目综合单价							1129.3						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	C15粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)			m3	0.1271 63	325.78	41.43						
	电			kW·h	0.1731 25	0.86	0.15						
	水			m3	0.5800 33	4.5	2.61						

水泥砂浆 1:2	m3	0.0478 04	337.07	16.11		
模板木材	m3	0.0018 13	1829	3.32		
复合木模板面板	m2	0.0889 14	34.7	3.09		
钢支撑	kg	0.0629 82	4.1	0.26		
零星卡具	kg	0.0075 8	4.35	0.03		
圆钉	kg	0.0117 33	4.64	0.05		
C25粒径40砣32.5级抗渗P12内(商品砣)(非泵送)	m3	0.1938	358.74	69.52		
草袋子	只	1.2438 23	0.86	1.07		
混凝土垫块	m3	0.0001 6	500	0.08		
C20粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.0714	337.76	24.12		
钢筋φ10以外	t	0.0141 1	3092.2 6	43.63		
电焊条	kg	0.1204 75	5.1	0.61		
镀锌铁丝18~22#	kg	0.0400 23	4.69	0.19		
水泥砂浆 M7.5	m3	0.2294 28	268.87	61.69		
沥青漆	kg	0.2214 24	10.29	2.28		
铸铁爬梯	kg	6.0094 72	4.5	27.04		
MY7模块	块	28	8	224		
C25粒径31.5砣32.5级坍落度75-90(商品砣)(非泵送)	m3	0.2346	349.74	82.05		
检查井防护网	座	1	50	50		
成品踏步安装	个	5	15	75		
其他材料费			--	3.67	--	
材料费小计			--	732	--	

项目编码	040504002017	项目名称	井盖	计量单位	座	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井算安装 检查井 铸铁井 盖、座	10套	0.1	479.79	5799.3 5		95.96	47.98	47.98	579.94		9.6	4.8
综合人工工日		小计						47.98	579.94		9.6	4.8	
0.4484工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								642.32					

清单项目综合单价				828.89				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	水	m3	0.2178 09	4.5	0.98			
	(C30砼粒径40, 32.5级坍落度35~50)(商品砼)(非泵送)	m3	0.5506 38	365.71	201.37			
	草袋子	只	0.2875 25	0.86	0.25			
	电	kW·h	0.2538 9	0.86	0.22			
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	17.6	7.72	135.87			
	石油沥青	kg	8.8	5.2216	45.95			
	镀锌铁丝18~22#	kg	0.1448 44	4.69	0.68			
	钢筋φ10以外	t	0.0492 44	3092.2 6	152.28			
	电焊条	kg	0.3750 12	5.1	1.91			
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	539.51	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运 输费用	次	1	1440	1177.9 6	2682.7 9			1440	1177.9 6	2682.7 9		
综合人工工日		小计						1440	1177.9 6	2682.7 9			
12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5300.75					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	木枕	m3	0.08	1071.9 4	85.76								
	镀锌铁丝8#	kg	5	4.69	23.45								
	草袋子	只	10	0.86	8.6								
	其他材料费				--	1060.15	--						
	材料费小计				--	1177.96	--						

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水	计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价

					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-820	沟槽排水 给水 管道 铸铁管、 自应力管、预应 力管 管径 φ150~300	10m	3	34.67	0.18	4.75	7.88	3.94	104.01	0.54	14.25	23.64	11.82	
综合人工工日		小计							104.01	0.54	14.25	23.64	11.82	
0.972工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									154.26					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费									--	0.54	--		
	材料费小计									--	0.54	--		

项目编号	041104003002	项目名称	施工护栏		计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细														
定额 编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-815	钢护栏移动式	100m· 天	4.5	10.06	19.49	7.79	3.57	1.79	45.27	87.71	35.06	16.07	8.06	
综合人工工日		小计							45.27	87.71	35.06	16.07	8.06	
0.423工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									192.17					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	底盘500×130							只	0.2205	6.31	1.39			
	钢护栏2060×1800							片	0.234	368.75	86.29			
	其他材料费									--	0.03	--		
材料费小计									--	87.71	--			

项目编号	041101001001	项目名称	脚手架		计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细														
定额 编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-1625	木制 井字架 井 深2m以内	座	3	75.33	20.58		15.07	7.53	225.99	61.74		45.21	22.59	
综合人工工日		小计							225.99	61.74		45.21	22.59	
2.112工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									355.53					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	镀锌铁丝8~12#							kg	9.24	4.69	43.34			
	木脚手板							m3	0.006	1919.2	11.52			
	木脚手杆							m3	0.003	1993.8	5.98			

	其他材料费	--	0.9	--	
	材料费小计	--	61.74	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-东前头(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			574.64			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	476.22			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	98.42			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	523.84			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					1098.48			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-东前头(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-东前头(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-东前头(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
		合计				

计日工表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-东前头(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-东前头(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-东前头(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	768.61		768.61
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	32846.27	2	656.93
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	32846.27	0.34	111.68
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	32846.27		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	33614.88	9	3025.34
合计					3793.95

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-东前头(004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-璜村(005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	66108.93	
1.1	人工费	9485.45	
1.2	材料费	47977.14	
1.3	施工机具使用费	4461.67	
1.4	企业管理费	2789.09	
1.5	利润	1395.58	
2	措施项目费	9767.88	
2.1	单价措施项目费	7230.34	
2.2	总价措施项目费	2537.54	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	1327.44	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	1775.52	
5	税金	6988.71	
6	工程造价	84641.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-璜村(005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		土石方工程						
1	04B005	锯缝	1、路面锯缝	m	170	14.05	2388.5	
2	041001001003	拆除砼路面及场地	1、材质:拆除改造范围现状砼道路或场地; 2、厚度:根据现场实际情况; 综合报价3、外运:垃圾清理外运,含场内短驳、打堆及外运,运距由投标单位综合考虑,含堆场及堆场费	m3	42.5	62.1	2639.25	
3	040101002002	挖土方	1、土壤类别:综合各类土,含工作坑土方; 2、挖土深度:按设计; 3、含挖方、修坡、堆放、施工范围内的场内运输等工作内容	m3	56.63	10.54	596.88	
4	040103001006	回填砂	1、密实度要求:满足设计要求; 2、填方材料品种:中粗砂回填; 3、回填区域:详见设计图纸SP4-1	m3	40.43	272.7	11025.26	
5	040103001003	回填方	1、密实度要求:按设计; 2、填方材料品种:原土; 3、含短驳费用	m3	12.5	17.77	222.13	
6	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种:现场不可利用土方; 2、土方外运,运距由投标人自行考虑,含堆场费	m3	44.13	28.12	1240.94	
7	040103001008	回填方	1、填方材料品种:块石; 2、部位:软基处理; 3、厚度:50cm	m3	15	265.89	3988.35	
8	040103001009	回填方	1、填方材料品种:砂石垫层(粗砂:碎石=7:3); 2、部位:软基处理; 3、厚度:30cm	m3	9	316.89	2852.01	
9	040103001007	回填方	1、C30混凝土包封,具体现场管道包固; 2、管道覆土厚度不足范围; 3、含模板安拆费	m3	6.5	569.43	3701.3	
		分部小计					28654.62	
		恢复工程						
10	040202011001	碎石	1、石料规格:碎石垫层; 2、厚度:10cm	m2	85	30	2550	
11	040203007004	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30; 2、厚度:15cm厚; 3、含模板、养护:含模板搭拆及养护; 4、伸缩缝:留(填)缝,刻痕等	m2	85	83.34	7083.9	
		分部小计					9633.9	
		管网工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度: 15cm中粗砂 2、材质及规格:PE100 级, 承压 1.0Mpa 的实壁 PE 管 dn110 3、连接形式:热熔连接 4、铺设深度:详见设计 5、管道检验及试验要求:闭水试验或压力试验	m	60	58.09	3485.4	
13	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度: 15cm中粗砂 2、材质及规格:PE100 级, 承压 1.0Mpa 的实壁 PE 管 dn250 3、连接形式:热熔连接 4、铺设深度:详见设计 5、管道检验及试验要求:闭水试验或压力试验	m	25	163.94	4098.5	
14	040504002008	混凝土井	1、700砼模块污水检查井, 井深详见设计 2、100厚C15砼垫层、200厚C25P8钢砼底板 3、M10水泥砂浆砌180厚砼模块井壁, C25P8砼灌孔、内侧20厚氯丁胶防水砂浆粉刷 4、井盖另计 5、成品塑钢踏步、防坠网及附件 6、具体详见图集12S522 7、含模板、钢筋	座	8	1129.22	9033.76	
15	04B011	检查井改造	1、污水检查井改造 2、符合设计要求及甲方使用要求	座	1	800	800	
16	04B012	油污分离井	1、材料:Φ315成品塑料油污分离井 2、井深、尺寸:PE缠绕管井筒1~1.5m以内, 3、垫层、基础:100mm米砂垫层 4、检查井框盖:硬聚氯乙烯井盖、Φ600钢纤维混凝土井盖座。	座	6	850	5100	
17	04B013	存水弯	1、种类:存水弯, 2、材质及规格:DN75、P型、UPVC, 3、连接方式:承插粘结	个	18	40	720	
18	040504002017	井盖	1、井盖、井圈材质及规格: 重型球墨铸铁框盖 Φ700防沉降井盖、井座	座	1	642.32	642.32	
19	040504002018	井盖	1、井盖、井圈材质及规格: 轻型球墨铸铁框盖 Φ700防沉降井盖、井座	座	7	444.52	3111.64	
20	04B010	井周加固	1、C30现浇砼板配筋加固, 详见施工图 2、含钢筋制安、井周开挖、废料弃运、加固完毕后恢复原状、过渡井盖等所有费用 3、具体详见设计	座	1	828.79	828.79	
		分部小计					27820.41	
		分部分项合计					66108.93	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	5300.75	5300.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
2	041107002001	排水、降水		项	1	437.08	437.08		
3	041104003002	施工护栏	1、施工护栏：样式投标人自行考虑，需满足安全文明施工、环保等要求 2、结算时包干使用	项	1	544.43	544.43		
4	041101001001	脚手架	1、脚手架、砌井井字架	项	1	948.08	948.08		
		单价措施合计					7230.34		
合计								73339.27	

综合单价分析表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-璜村(005)

项目编码	04B005	项目名称	锯缝		计量单位	m	工程量	170					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.1	55.43	23.41	34.74	18.03	9.02	5.54	2.34	3.47	1.8	0.9
综合人工工日		小计							5.54	2.34	3.47	1.8	0.9
0.0518工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								14.05					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢锯片				片	0.0065	360.17	2.34					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	2.34	--				

项目编码	041001001003	项目名称	拆除砼路面及场地		计量单位	m3	工程量	42.5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-416备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.001	69.34	552.5	10306.08	2075.08	1037.54	0.07	0.55	10.31	2.08	1.04
1-444	履带式液压挖掘机挖碴装车斗容0.6m3	1000m3	0.001	693.36		12126.4	2563.95	1281.98	0.69		12.13	2.56	1.28
1-448	自卸汽车运石碴自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54	22061.55	4412.31	2206.16		0.05	22.06	4.41	2.21
D00001	堆场费	m3	1		2.66					2.66			
综合人工工日		小计							0.76	3.26	44.5	9.05	4.53
0.0071工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								62.1					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	合金钎头Φ150				个	0.000165	3344.44	0.55					
	水				m3	0.012	4.5	0.05					
	其他材料费						--	2.66	--				
材料费小计						--	3.26	--					

项目编码	040101002002	项目名称	挖土方	计量单位	m3	工程量	56.63
------	--------------	------	-----	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-216	反铲挖掘机(斗容量0.6m ³)不装车 三类土	1000m ³	0.0009 01	520.02		3768.6 1	857.73	428.86	0.47		3.4	0.77	0.39
1-2备注3	人工挖土方 三类土	100m ³	0.0009 99	4246.0 3			849.21	424.6	4.24			0.85	0.42
综合人工工日		小计							4.71		3.4	1.62	0.81
0.044工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								10.54					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		--		

项目编号	040103001006	项目名称	回填砂	计量单位	m ³	工程量	40.43						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m ³	0.01	2913.6 1	23187. 87	225.51	627.82	313.91	29.14	231.88	2.26	6.28	3.14
综合人工工日		小计							29.14	231.88	2.26	6.28	3.14
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								272.7					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	中粗砂						t	1.898	122.17	231.88			
	其他材料费								--		--		
材料费小计								--	231.88	--			

项目编号	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m ³	工程量	12.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m ³	0.01	1196.0 5		170.52	273.31	136.66	11.96		1.71	2.73	1.37
综合人工工日		小计							11.96		1.71	2.73	1.37
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								17.77					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--		--		

	材料费小计	--		--	
--	-------	----	--	----	--

项目编码	040103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	44.13						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-218	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车一、二类土	1000m3	0.000999	520.02		5669.11	1237.83	618.91	0.52		5.66	1.24	0.62
1-280	自卸汽车运土(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.000999		54	13372.05	2674.41	1337.21		0.05	13.36	2.67	1.34
D00001	堆场费	m3	1		2.66					2.66			
综合人工工日		小计						0.52	2.71	19.02	3.91	1.96	
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								28.12					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.011988	4.5	0.05					
	其他材料费						--	2.66	--				
	材料费小计						--	2.71	--				

项目编码	040103001008	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	15						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-238	山皮石底层 人机配合 厚度50cm	100m2	0.02	151.73	12742.29	272.95	84.94	42.47	3.03	254.85	5.46	1.7	0.85
综合人工工日		小计						3.03	254.85	5.46	1.7	0.85	
0.0284工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								265.89					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	块石				t	2.042	124	253.21					
	水				m3	0.0822	4.5	0.37					
	其他材料费						--	1.27	--				
材料费小计						--	254.85	--					

项目编码	040103001009	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	9				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-822	垫层 砂砾石	10m3	0.1	593.1	2367.02	23.73	123.37	61.68	59.31	236.7	2.37	12.34	6.17	
综合人工工日		小计							59.31	236.7	2.37	12.34	6.17	
0.5543工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									316.89					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	中(粗)砂						t	1.3237	122.17	161.72				
	砾石40						t	0.5673	124	70.35				
	其他材料费								--	4.63		--		
	材料费小计								--	236.7		--		

项目编码	040103001007	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	6.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-285	C30基础 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1132.49	3732.55	376.45	301.79	150.89	113.25	373.26	37.65	30.18	15.09
综合人工工日		小计						113.25	373.26	37.65	30.18	15.09	
1.0584工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								569.43					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	C30粒径31.5砗42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	1.015	365.71	371.2			
	水						m3	0.42	4.5	1.89			
	电						kW·h	0.196	0.86	0.17			
	其他材料费								--			--	
材料费小计								--	373.26		--		

项目编码	040202011001	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	85						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	227.05	2478.69	173.76	80.16	40.08	2.27	24.79	1.74	0.8	0.4
综合人工工日		小计						2.27	24.79	1.74	0.8	0.4	
0.0212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	碎石60	t	0.1989	124	24.66		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	24.79	--	

项目编码	040203007004	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	85						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-325	C30水泥混凝土路面 厚度15cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1915.04	5704.74		383.01	191.5	19.15	57.05		3.83	1.92
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	25.72		17.33	8.67	0.87	0.26		0.17	0.09
综合人工工日		小计						20.02	57.31			4	2.01
0.1871工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								83.34					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.153	365.71	55.95								
	水	m3	0.22	4.5	0.99								
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08								
	其他材料费			--	0.29	--							
	材料费小计			--	57.31	--							

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	60						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.0087	452.18	2228.09	17.1	93.86	46.93	3.93	19.38	0.15	0.82	0.41
7-150	塑料管安装 管外径110mm以内	100m	0.0097	343.36	5.73	113.01	91.27	45.64	3.33	0.06	1.1	0.89	0.44
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	160.39	125.35		32.08	16.04	1.6	1.25		0.32	0.16
综合人工工日		小计						8.86	20.69	1.25	2.03	1.01	
0.0829工日		未计价材料费										24.25	
清单项目综合单价								58.09					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	中(粗)砂	t	0.155556	122.17	19								

PE管, 1.0Mpa110	m	0.97	25	24.25		
清洁棉布	kg	0.0016 1	5.15	0.01		
三氯乙烯	kg	0.0001 94	6.31			
电	kW·h	0.0535 93	0.86	0.05		
镀锌铁丝8~12#	kg	0.0068	4.69	0.03		
焊接钢管DN40	m	0.0003	13.15			
橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
水泥砂浆 M7.5	m3	0.0003 6	268.87	0.1		
水泥砂浆 1:2	m3	0.0000 6	337.07	0.02		
机砖	百块	0.0073	41.77	0.3		
水	m3	0.1499 4	4.5	0.67		
其他材料费			--	0.41	--	
材料费小计			--	44.94	--	

项目编码	040501004002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	25						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.0099 96	452.18	2228.0 9	17.1	93.86	46.93	4.52	22.27	0.17	0.94	0.47
7-153	塑料管安装 管 外径250mm以内	100m	0.0097	623.81	12.83	238.23	172.41	86.2	6.05	0.12	2.31	1.67	0.84
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	160.39	125.35		32.08	16.04	1.6	1.25		0.32	0.16
综合人工工日		小计						12.17	23.64	2.48	2.93	1.47	
0.1138工日		未计价材料费						121.25					
清单项目综合单价								163.94					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	中(粗)砂			t	0.1787 28	122.17	21.84						
	PE管, 1.0Mpa250			m	0.97	125	121.25						
	清洁棉布			kg	0.0045 4	5.15	0.02						
	三氯乙烯			kg	0.0001 94	6.31							
	电			kW·h	0.1160 22	0.86	0.1						
	镀锌铁丝8~12#			kg	0.0068	4.69	0.03						
	焊接钢管DN40			m	0.0003	13.15							
橡胶护套管			m	0.015	6.43	0.1							

水泥砂浆 M7.5	m3	0.00036	268.87	0.1		
水泥砂浆 1:2	m3	0.00006	337.07	0.02		
机砖	百块	0.0073	41.77	0.3		
水	m3	0.14994	4.5	0.67		
其他材料费			--	0.46	--	
材料费小计			--	144.89	--	

项目编码	040504002008	项目名称	混凝土井		计量单位	座	工程量	8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.012463	1564.34	3437	153.71	343.61	171.81	19.5	42.84	1.92	4.28	2.14
6-1520	混凝土基础垫层复合模板	100m2	0.003963	3220.27	1655.69	91.32	662.32	331.16	12.76	6.56	0.36	2.62	1.31
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1333.22	3762.99		266.64	133.32	25.33	71.5		5.07	2.53
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.000263	2951.6	1408.03	76.21	605.56	302.78	0.78	0.37	0.02	0.16	0.08
6-790	C20非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.007	1707.72	3599.69	153.71	372.29	186.14	11.95	25.2	1.08	2.61	1.3
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以外	t	0.01355	867.77	3275.08	168.6	207.27	103.64	11.76	44.38	2.28	2.81	1.4
6-786	M7.5砖砌 圆形	10m3	0.070838	2000.79	1315.51	99.91	420.14	210.07	141.73	93.19	7.08	29.76	14.88
D00015	MY7模块	块	28		8					224			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023	728.46	3582.12	257.42	197.18	98.59	16.75	82.39	5.92	4.54	2.27
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.021975	2043.06	747.45	67.36	422.08	211.04	44.9	16.43	1.48	9.28	4.64
D00002	检查井防护网	座	1		50					50			
D00009	成品踏步安装	个	5		15					75			
综合人工工日		小计							285.46	731.86	20.14	61.13	30.55
2.6679工日		未计价材料费							0.08				
清单项目综合单价								1129.22					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	C15粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)				m3	0.127123	325.78	41.41					
	电				kW·h	0.173109	0.86	0.15					

水	m3	0.5800 01	4.5	2.61		
水泥砂浆 1:2	m3	0.0478 21	337.07	16.12		
模板木材	m3	0.0018 1	1829	3.31		
复合木模板面板	m2	0.0887 46	34.7	3.08		
钢支撑	kg	0.0628 65	4.1	0.26		
零星卡具	kg	0.0075 41	4.35	0.03		
圆钉	kg	0.0116 57	4.64	0.05		
C25粒径40砣32.5级抗渗P12内(商品砣)(非泵送)	m3	0.1938	358.74	69.52		
草袋子	只	1.2438 23	0.86	1.07		
混凝土垫块	m3	0.0001 58	500	0.08		
C20粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.0714	337.76	24.12		
钢筋Φ10以外	t	0.0140 92	3092.2 6	43.58		
电焊条	kg	0.1203 24	5.1	0.61		
镀锌铁丝18~22#	kg	0.0399 73	4.69	0.19		
水泥砂浆 M7.5	m3	0.2294 44	268.87	61.69		
沥青漆	kg	0.2214 4	10.29	2.28		
铸铁爬梯	kg	6.0098 96	4.5	27.04		
MY7模块	块	28	8	224		
C25粒径31.5砣32.5级坍落度75-90(商品砣)(非泵送)	m3	0.2346	349.74	82.05		
检查井防护网	座	1	50	50		
成品踏步安装	个	5	15	75		
其他材料费			--	3.69	--	
材料费小计			--	731.94	--	

项目编码	04B011	项目名称	检查井改造	计量单位	座	工程量	1							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00016	检查井改造	座	1		800					800				
综合人工工日		小计							800					
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													800	

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	检查井改造	座	1	800	800		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	800	--	

项目编码	04B012	项目名称	油污分离井	计量单位	座	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	油污分离井	座	1		850					850			
综合人工工日		小计						850					
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							850						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	油污分离井	座	1	850	850								
	其他材料费			--		--							
	材料费小计			--	850	--							

项目编码	04B013	项目名称	存水弯	计量单位	个	工程量	18						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00018	存水弯	个	1		40				40				
综合人工工日		小计						40					
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							40						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	存水弯	个	1	40	40								
	其他材料费			--		--							
	材料费小计			--	40	--							

项目编码	040504002017	项目名称	井盖	计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井算安装 检查井 铸铁井 盖、座	10套	0.1	479.79	5799.3 5		95.96	47.98	47.98	579.94		9.6	4.8

综合人工工日	小计	47.98	579.94		9.6	4.8		
0.4484工日	未计价材料费							
清单项目综合单价				642.32				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	水泥砂浆 1:2	m3	0.0284	337.37	9.58			
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06			
	重型球墨铸铁框盖 φ700 φ700	套	1	553.92	553.92			
	其他材料费				--	11.38	--	
	材料费小计				--	579.94	--	

项目编码	040504002018	项目名称	井盖	计量单位	座	工程量	7						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井算安装 检查井 铸铁井 盖、座	10套	0.1	479.79	3821.37		95.96	47.98	47.98	382.14		9.6	4.8
综合人工工日		小计		47.98	382.14			47.98	382.14			9.6	4.8
0.4484工日		未计价材料费											
清单项目综合单价				444.52									
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	水泥砂浆 1:2	m3	0.0284	337.37	9.58								
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06								
	轻型球墨铸铁框盖 φ700 φ700	套	1	360	360								
	其他材料费				--	7.5	--						
	材料费小计				--	382.14	--						

项目编码	04B010	项目名称	井周加固	计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-220	反铲挖掘机(斗 容量0.6m3)装车 四类土	1000m3	0.0006	520.02		7698.45	1643.69	821.85	0.31		4.62	0.99	0.49
1-280	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以 内)运距5km以内	1000m3	0.0006		54	13382.85	2676.57	1338.29		0.03	8.03	1.61	0.8
3-287	C30基础 混凝土 基础 混凝土	10m3	0.0542	1382.44	3737.46	463.49	369.19	184.59	74.93	202.57	25.12	20.01	10
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.16	460.21	1136.39		92.04	46.02	73.63	181.82		14.73	7.36

6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径 20mm以内)	t	0.0474	670.36	3271.3 2	87.13	151.5	75.75	31.78	155.06	4.13	7.18	3.59	
综合人工工日		小计							180.65	539.48	41.9	44.52	22.24	
1.6884工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									828.79					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	水						m3	0.2176 28	4.5	0.98				
	(C30砼粒径40, 32.5级坍落度35~50)(商品砼)(非泵送)						m3	0.5501 3	365.71	201.19				
	草袋子						只	0.2872 6	0.86	0.25				
	电						kW·h	0.2536 56	0.86	0.22				
	玻璃纤维格栅G200-2X						m2	17.6	7.72	135.87				
	石油沥青						kg	8.8	5.2216	45.95				
	镀锌铁丝18~22#						kg	0.1449 97	4.69	0.68				
	钢筋Φ10以外						t	0.0492 96	3092.2 6	152.44				
	电焊条						kg	0.3754 08	5.1	1.91				
	其他材料费								--	-0.01	--			
	材料费小计								--	539.48	--			

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆			计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细														
定额 编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运 输费用	次	1	1440	1177.9 6	2682.7 9			1440	1177.9 6	2682.7 9			
综合人工工日		小计							1440	1177.9 6	2682.7 9			
12工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									5300.75					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	木枕						m3	0.08	1071.9 4	85.76				
	镀锌铁丝8#						kg	5	4.69	23.45				
	草袋子						只	10	0.86	8.6				
	其他材料费								--	1060.15	--			
	材料费小计								--	1177.96	--			

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-820	沟槽排水 给水管道 铸铁管、自应力管、预应力管 管径 $\phi 150\sim 300$	10m	8.5	34.67	0.18	4.75	7.88	3.94	294.7	1.53	40.38	66.98	33.49
综合人工工日		小计						294.7	1.53	40.38	66.98	33.49	
2.754工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								437.08					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--	1.53	--		
	材料费小计								--	1.53	--		

项目编码	041104003002	项目名称	施工护栏	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-815	钢护栏移动式	100m·天	12.75	10.06	19.49	7.79	3.57	1.79	128.27	248.5	99.32	45.52	22.82
综合人工工日		小计						128.27	248.5	99.32	45.52	22.82	
1.1985工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								544.43					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	底盘500×130						只	0.6247 ₅	6.31	3.94			
	钢护栏2060×1800						片	0.663	368.75	244.48			
	其他材料费								--	0.08	--		
材料费小计								--	248.5	--			

项目编码	041101001001	项目名称	脚手架	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1625	木制 井字架 井深2m以内	座	8	75.33	20.58		15.07	7.53	602.64	164.64		120.56	60.24
综合人工工日		小计						602.64	164.64		120.56	60.24	
5.632工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								948.08					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	镀锌铁丝8~12#	kg	24.64	4.69	115.56			
	木脚手板	m3	0.016	1919.2	30.71			
	木脚手杆	m3	0.008	1993.8	15.95			
	其他材料费				--	2.42	--	
	材料费小计				--	164.64	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-璜村(005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			1327.44			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1100.09			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	227.35			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	1210.1			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					2537.54			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-璜村(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-璜村(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-璜村(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-璜村(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-璜村(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-璜村(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1775.52		1775.52
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	75876.81	2	1517.54
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	75876.81	0.34	257.98
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	75876.81		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	77652.33	9	6988.71
合计					8764.23

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-璜村(005)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-观山门(006)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	26801.71	
1.1	人工费	3198.09	
1.2	材料费	21284.24	
1.3	施工机具使用费	1045.85	
1.4	企业管理费	848.85	
1.5	利润	424.68	
2	措施项目费	7166.29	
2.1	单价措施项目费	6030.3	
2.2	总价措施项目费	1135.99	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	594.26	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	794.85	
5	税金	3128.66	
6	工程造价	37891.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-观山门(006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		土石方工程							
1	040101002002	挖土方	1、土壤类别:综合各类土,含工作坑土方 2、挖土深度:按设计, 3、含挖方、修坡、堆放、施工范围内的场内运输等工作内容	m3	36.31	10.55	383.07		
2	040103001006	回填砂	1、密实度要求:满足设计要求 2、填方材料品种:中粗砂回填 3、回填区域:详见设计图纸SP4-1	m3	35.69	272.7	9732.66		
3	040103001003	回填方	1、密实度要求:按设计, 2、填方材料品种:原土 3、含短驳费用	m3	6.44	17.77	114.44		
4	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种:现场不可利用土方 2、土方外运,运距由投标人自行考虑,含堆场费	m3	29.87	28.16	841.14		
5	040103001008	回填方	1、填方材料品种:块石 2、部位:软基处理 3、厚度:50cm	m3	3.75	265.89	997.09		
6	040103001009	回填方	1、填方材料品种:砂石垫层(粗砂:碎石=7:3) 2、部位:软基处理 3、厚度:30cm	m3	2.25	316.89	713		
7	040103001007	回填方	1、C30混凝土包封,具体现场管道包围 2、管道覆土厚度不足范围 3、含模板安拆费	m3	1.63	569.43	928.17		
		分部小计					13709.57		
		管网工程							
8	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:15cm中粗砂 2、材质及规格:PE100级,承压1.0Mpa的实壁PE管 dn250 3、连接形式:热熔连接 4、铺设深度:详见设计 5、管道检验及试验要求:闭水试验或压力试验	m	46	164.58	7570.68		
9	040504002008	混凝土井	1、700砼模块污水检查井,井深详见设计 2、100厚C15砼垫层、200厚C25P8钢砼底板 3、M10水泥砂浆砌180厚砼模块井壁,C25P8砼灌注孔、内侧20厚氯丁胶防水砂浆粉刷 4、井盖另计 5、成品塑钢踏步、防坠网及附件 6、具体详见图集12S522 7、含模板、钢筋	座	3	1129.3	3387.9		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
10	04B011	检查井改造	1、污水检查井改造 2、符合设计要求及甲方使用要求	座	1	800	800		
11	040504002018	井盖	1、井盖、井圈材质及规格：轻型球墨铸铁框盖 Φ700防沉降井盖、井座	座	3	444.52	1333.56		
		分部小计					13092.14		
		分部分项合计					26801.71		
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	5300.75	5300.75		
2	041107002001	排水、降水		项	1	236.53	236.53		
3	041104003002	施工护栏	1、施工护栏：样式投标人自行考虑，需满足安全文明施工、环保等要求 2、结算时包干使用	项	1	137.49	137.49		
4	041101001001	脚手架	1、脚手架、砌井井字架	项	1	355.53	355.53		
		单价措施合计					6030.3		
合计								32832.01	

综合单价分析表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-观山门(006)

项目编码	040101002002	项目名称	挖土方	计量单位	m3	工程量	36.31						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-216	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 三类土	1000m3	0.000901	520.02		3768.61	857.73	428.86	0.47		3.4	0.77	0.39
1-2备注3	人工挖土方 三类土	100m3	0.001	4246.03			849.21	424.6	4.25			0.85	0.42
综合人工工日		小计						4.72		3.4	1.62	0.81	
0.0441工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						10.55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	040103001006	项目名称	回填砂	计量单位	m3	工程量	35.69						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.01	2913.61	23187.87	225.51	627.82	313.91	29.14	231.88	2.26	6.28	3.14
综合人工工日		小计						29.14	231.88	2.26	6.28	3.14	
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						272.7							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	中粗砂				t	1.898	122.17	231.88					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	231.88	--					

项目编码	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	6.44						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1196.05		170.52	273.31	136.66	11.96		1.71	2.73	1.37
综合人工工日		小计						11.96		1.71	2.73	1.37	
0.1118工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				17.77					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--		--	

项目编码	040103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	29.87						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-218	反铲挖掘机(斗容量0.6m ³)装车一、二类土	1000m ³	0.000998	520.02		5669.11	1237.83	618.91	0.52		5.66	1.24	0.62
1-280	自卸汽车运土自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m ³	0.001001		54	13372.05	2674.41	1337.21		0.05	13.39	2.68	1.34
D00001	堆场费	m ³	1		2.66					2.66			
综合人工工日		小计						0.52	2.71	19.05	3.92	1.96	
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								28.16					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水			m ³	0.012012	4.5	0.05						
	其他材料费					--	2.66	--					
	材料费小计					--	2.71	--					

项目编码	040103001008	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	3.75						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-238	山皮石底层 人机配合 厚度50cm	100m ²	0.02	151.73	12742.29	272.95	84.94	42.47	3.03	254.85	5.46	1.7	0.85
综合人工工日		小计						3.03	254.85	5.46	1.7	0.85	
0.0284工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								265.89					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	块石			t	2.042	124	253.21						
	水			m ³	0.0822	4.5	0.37						
	其他材料费					--	1.27	--					
材料费小计					--	254.85	--						

项目编码	040103001009	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	2.25						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-822	垫层 砂砾石	10m3	0.1	593.1	2367.0 ₂	23.73	123.37	61.68	59.31	236.7	2.37	12.34	6.17
综合人工工日		小计							59.31	236.7	2.37	12.34	6.17
0.5543工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								316.89					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	中(粗)砂			t	1.3237	122.17	161.72						
	砾石40			t	0.5673	124	70.35						
	其他材料费					--	4.63	--					
	材料费小计					--	236.7	--					

项目编码	040103001007	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1.63						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-285	C30基础 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1132.4 ₉	3732.5 ₅	376.45	301.79	150.89	113.25	373.26	37.65	30.18	15.09
综合人工工日		小计							113.25	373.26	37.65	30.18	15.09
1.0584工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								569.43					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	C30粒径31.5砗42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	1.015	365.71	371.2						
	水			m3	0.42	4.5	1.89						
	电			kW·h	0.196	0.86	0.17						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	373.26	--						

项目编码	040501004002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	46						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.0102 ₂₆	452.18	2228.0 ₉	17.1	93.86	46.93	4.62	22.78	0.17	0.96	0.48
7-153	塑料管安装 管外径250mm以内	100m	0.0097	623.81	12.83	238.23	172.41	86.2	6.05	0.12	2.31	1.67	0.84

6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	160.39	125.35		32.08	16.04	1.6	1.25		0.32	0.16	
综合人工工日		小计						12.27	24.15	2.48	2.95	1.48		
0.1148工日		未计价材料费						121.25						
清单项目综合单价									164.58					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	中(粗)砂						t	0.1828 41	122.17	22.34				
	PE管, 1.0Mpa250						m	0.97	125	121.25				
	清洁棉布						kg	0.0045 4	5.15	0.02				
	三氯乙烯						kg	0.0001 94	6.31					
	电						kW·h	0.1160 22	0.86	0.1				
	镀锌铁丝8~12#						kg	0.0068	4.69	0.03				
	焊接钢管DN40						m	0.0003	13.15					
	橡胶护套管						m	0.015	6.43	0.1				
	水泥砂浆 M7.5						m3	0.0003 6	268.87	0.1				
	水泥砂浆 1:2						m3	0.0000 6	337.07	0.02				
	机砖						百块	0.0073	41.77	0.3				
	水						m3	0.1499 4	4.5	0.67				
	其他材料费								--	0.47	--			
	材料费小计								--	145.4	--			

项目编码	040504002008	项目名称	混凝土井		计量单位	座	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.0124 67	1564.3 4	3437	153.71	343.61	171.81	19.5	42.85	1.92	4.28	2.14
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0039 67	3220.2 7	1655.6 9	91.32	662.32	331.16	12.77	6.57	0.36	2.63	1.31
6-1156	C25半地下室平 池底(厚度 50cm以内(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.019	1333.2 2	3762.9 9		266.64	133.32	25.33	71.5		5.07	2.53
6-1522	平池底模板 复 合模板	100m2	0.0002 67	2951.6	1408.0 3	76.21	605.56	302.78	0.79	0.38	0.02	0.16	0.08
6-790	C20非定型井砌 筑 井底流槽 现 浇混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.007	1707.7 2	3599.6 9	153.71	372.29	186.14	11.95	25.2	1.08	2.61	1.3
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 Φ10以外	t	0.0135 67	867.77	3275.0 8	168.6	207.27	103.64	11.77	44.43	2.29	2.81	1.41

6-786	M7.5砖砌 圆形	10m3	0.0708 33	2000.7 9	1315.5 1	99.91	420.14	210.07	141.72	93.18	7.08	29.76	14.88	
D00015	MY7模块	块	28		8					224				
3-111	C25钢管桩填心 混凝土(商品砼) (非泵送)	10m3	0.023	728.46	3582.1 2	257.42	197.18	98.59	16.75	82.39	5.92	4.54	2.27	
6-793	砖墙 井内侧抹 灰	100m2	0.0219 67	2043.0 6	747.45	67.36	422.08	211.04	44.88	16.42	1.48	9.27	4.64	
D00002	检查井防护网	座	1		50					50				
D00009	成品踏步安装	个	5		15					75				
综合人工工日		小计							285.46	731.92	20.15	61.13	30.56	
2.668工日		未计价材料费							0.08					
清单项目综合单价									1129.3					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	C15粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)				m3	0.1271 63	325.78	41.43						
	电				kW·h	0.1731 25	0.86	0.15						
	水				m3	0.5800 33	4.5	2.61						
	水泥砂浆 1:2				m3	0.0478 04	337.07	16.11						
	模板木材				m3	0.0018 13	1829	3.32						
	复合木模板面板				m2	0.0889 14	34.7	3.09						
	钢支撑				kg	0.0629 82	4.1	0.26						
	零星卡具				kg	0.0075 8	4.35	0.03						
	圆钉				kg	0.0117 33	4.64	0.05						
	C25粒径40砣32.5级抗渗P12内(商品砣)(非泵送)				m3	0.1938	358.74	69.52						
	草袋子				只	1.2438 23	0.86	1.07						
	混凝土垫块				m3	0.0001 6	500	0.08						
	C20粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)				m3	0.0714	337.76	24.12						
	钢筋Φ10以外				t	0.0141 1	3092.2 6	43.63						
	电焊条				kg	0.1204 75	5.1	0.61						
	镀锌铁丝18~22#				kg	0.0400 23	4.69	0.19						
	水泥砂浆 M7.5				m3	0.2294 28	268.87	61.69						
	沥青漆				kg	0.2214 24	10.29	2.28						
	铸铁爬梯				kg	6.0094 72	4.5	27.04						
MY7模块				块	28	8	224							

	C25粒径31.5砗32.5级坍落度75-90(商品砗)(非泵送)	m3	0.2346	349.74	82.05		
	检查井防护网	座	1	50	50		
	成品踏步安装	个	5	15	75		
	其他材料费			--	3.67	--	
	材料费小计			--	732	--	

项目编码	04B011	项目名称	检查井改造	计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00016	检查井改造	座	1		800					800			
综合人工工日		小计							800				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							800						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	检查井改造			座	1	800	800						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	800	--					

项目编码	040504002018	项目名称	井盖	计量单位	座	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井算安装 检查井 铸铁井 盖、座	10套	0.1	479.79	3821.37		95.96	47.98	47.98	382.14		9.6	4.8
综合人工工日		小计						47.98	382.14		9.6	4.8	
0.4484工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							444.52						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水泥砂浆 1:2			m3	0.0284	337.37	9.58						
	沥青漆			kg	0.492	10.29	5.06						
	轻型球墨铸铁框盖 φ700 φ700			套	1	360	360						
	其他材料费					--	7.5	--					
材料费小计					--	382.14	--						

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	1	1440	1177.96	2682.79				1440	1177.96	2682.79		
综合人工工日		小计							1440	1177.96	2682.79			
12工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									5300.75					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	木枕				m3	0.08	1071.94	85.76						
	镀锌铁丝8#				kg	5	4.69	23.45						
	草袋子				只	10	0.86	8.6						
	其他材料费						--	1060.15	--					
	材料费小计						--	1177.96	--					

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水	计量单位	项	工程量	1							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-820	沟槽排水 给水 管道 铸铁管、 自应力管、预应 力管 管径 φ150~300	10m	4.6	34.67	0.18	4.75	7.88	3.94	159.48	0.83	21.85	36.25	18.12	
综合人工工日		小计							159.48	0.83	21.85	36.25	18.12	
1.4904工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									236.53					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费						--	0.83	--					
	材料费小计						--	0.83	--					

项目编码	041104003002	项目名称	施工护栏	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-815	钢护栏移动式	100m· 天	3.22	10.06	19.49	7.79	3.57	1.79	32.39	62.76	25.08	11.5	5.76
综合人工工日		小计							32.39	62.76	25.08	11.5	5.76
0.3027工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									137.49				

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	底盘500×130		只	0.1577 8	6.31	1		
	钢护栏2060×1800		片	0.1674 4	368.75	61.74		
	其他材料费				--	0.02	--	
	材料费小计				--	62.76	--	

项目编码	041101001001	项目名称	脚手架		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1625	木制 井字架 井深2m以内	座	3	75.33	20.58		15.07	7.53	225.99	61.74		45.21	22.59
综合人工工日		小计							225.99	61.74		45.21	22.59
2.112工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								355.53					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	镀锌铁丝8~12#		kg	9.24	4.69	43.34							
	木脚手板		m3	0.006	1919.2	11.52							
	木脚手杆		m3	0.003	1993.8	5.98							
	其他材料费				--	0.9	--						
材料费小计				--	61.74	--							

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-观山门(006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			594.26			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	492.48			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	101.78			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	541.73			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					1135.99			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-观山门(006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-观山门(006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-观山门(006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
		合计				

计日工表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-观山门(006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-观山门(006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-观山门(006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	794.85		794.85
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	33968	2	679.36
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	33968	0.34	115.49
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	33968		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	34762.85	9	3128.66
合计					3923.51

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-观山门(006)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-牌楼下(007)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1475244.24	
1.1	人工费	210423.31	
1.2	材料费	1083473.95	
1.3	施工机具使用费	90946.45	
1.4	企业管理费	60251.05	
1.5	利润	30149.48	
2	措施项目费	97161.74	
2.1	单价措施项目费	44575.97	
2.2	总价措施项目费	52585.77	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	27508.74	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	36794.3	
5	税金	144828.03	
6	工程造价	1754028.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-牌楼下(007)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		土石方工程						
1	04B005	锯缝	1、路面锯缝	m	3800	14.05	53390	
2	041001001003	拆除砼路面及场地	1、材质:拆除改造范围现状砼道路或场地; 2、厚度:根据现场实际情况; 综合报价3、外运:垃圾清理外运,含场内短驳、打堆及外运,运距由投标单位综合考虑,含堆场及堆场费	m3	506.5	62.1	31453.65	
3	040101002002	挖土方	1、土壤类别:综合各类土,含工作坑土方; 2、挖土深度:按设计; 3、含挖方、修坡、堆放、施工范围内的场内运输等工作内容	m3	1834.77	10.54	19338.48	
4	040103001006	回填砂	1、密实度要求:满足设计要求; 2、填方材料品种:中粗砂回填; 3、回填区域:详见设计图纸SP4-1	m3	1093.14	272.7	298099.28	
5	040103001003	回填方	1、密实度要求:按设计; 2、填方材料品种:原土; 3、含短驳费用	m3	355.54	17.77	6317.95	
6	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种:现场不可利用土方; 2、土方外运,运距由投标人自行考虑,含堆场费	m3	1479.23	28.14	41625.53	
7	040103001008	回填方	1、填方材料品种:块石; 2、部位:软基处理; 3、厚度:50cm	m3	75	265.89	19941.75	
8	040103001009	回填方	1、填方材料品种:砂石垫层(粗砂:碎石=7:3); 2、部位:软基处理; 3、厚度:30cm	m3	45	316.89	14260.05	
9	040103001007	回填方	1、C30混凝土包封,具体现场管道包固; 2、管道覆土厚度不足范围; 3、含模板安拆费	m3	16.25	569.43	9253.24	
		分部小计					493679.93	
		恢复工程						
10	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4.5%成品水泥碎石	m3	123.9	441.81	54740.26	
11	040203007003	水泥混凝土道路	20cm厚C30商品砼道路砼恢复,含模板,养生,留(填)缝,刻痕等	m2	413	107.69	44475.97	
12	040202011001	碎石	1、石料规格:碎石垫层; 2、厚度:10cm	m2	600	30	18000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	040203007004	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：15cm厚 3、含模板、养护：含模板搭拆及养护 4、伸缩缝：留（填）缝，刻痕等	m ²	600	83.34	50004	
		分部小计					167220.23	
		管网工程						
14	040501004003	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂 2、材质及规格：PE100级，承压1.0Mpa的实壁PE管 dn250 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：详见设计 5、管道检验及试验要求：闭水试验或压力试验	m	986	164	161704	
15	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂 2、材质及规格：PE100级，承压1.0Mpa的实壁PE管 dn315 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：详见设计 5、管道检验及试验要求：闭水试验或压力试验	m	804	252.03	202632.12	
16	040501004004	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂 2、材质及规格：UPVC管 DN75，环刚度≥8KN/m ² 3、连接形式：承插粘接 4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	55	40.95	2252.25	
17	040501004005	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂 2、材质及规格：UPVC管 DN160，环刚度≥8KN/m ² 3、连接形式：承插粘接 4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	55	65.44	3599.2	
18	040504002008	混凝土井	1、700砼模块污水检查井，井深详见设计 2、100厚C15砼垫层、200厚C25P8钢砼底板 3、M10水泥砂浆砌180厚砼模块井壁，C25P8砼灌注孔、内侧20厚氯丁胶防水砂浆粉刷 4、井盖另计 5、成品塑钢踏步、防坠网及附件 6、具体详见图集12S522 7、含模板、钢筋	座	113	1129.21	127600.73	
19	040504002016	混凝土井	1、900砼模块污水沉泥井，井深详见设计 2、100厚C15砼垫层、200厚C25P8钢砼底板 3、M10水泥砂浆砌180厚砼模块井壁，C25P8砼灌注孔、内侧20厚氯丁胶防水砂浆粉刷 4、C30砼钢筋砼井盖盖板 Y02B09-2 5、井盖另计 6、成品塑钢踏步、防坠网及附件 7、具体详见图集12S522 8、含模板、钢筋	座	44	2169.3	95449.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
20	04B012	油污分离井	1、材料:φ315成品塑料油污分离井 2、井深、尺寸:PE缠绕管井筒1~1.5m以内, 3、垫层、基础:100mm米砂垫层 4、检查井框盖:硬聚氯乙烯井盖、φ600钢纤维混凝土井盖座。	座	11	850	9350		
21	04B013	存水弯	1、种类:存水弯, 2、材质及规格:DN75、P型、UPVC, 3、连接方式:承插粘结	个	33	40	1320		
22	040504002017	井盖	1、井盖、井圈材质及规格:重型球墨铸铁框盖φ700防沉降井盖、井座	座	137	642.32	87997.84		
23	040504002018	井盖	1、井盖、井圈材质及规格:轻型球墨铸铁框盖φ700防沉降井盖、井座	座	20	444.52	8890.4		
24	04B010	井周加固	1、C30现浇砼板配筋加固,详见施工图 2、含钢筋制安、井周开挖、废料弃运、加固完毕后恢复原状、过渡井盖等所有费用 3、具体详见设计	座	137	828.82	113548.34		
		分部小计					814344.08		
		分部分项合计					1475244.24		
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	5300.75	5300.75		
2	041107002001	排水、降水		项	1	9204.18	9204.18		
3	041104003002	施工护栏	1、施工护栏:样式投标人自行考虑,需满足安全文明施工、环保等要求 2、结算时包干使用	项	1	11464.97	11464.97		
4	041101001001	脚手架	1、脚手架、砌井井字架	项	1	18606.07	18606.07		
		单价措施合计					44575.97		
合计								1519820.21	

综合单价分析表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-牌楼下(007)

项目编码	04B005	项目名称	锯缝		计量单位	m	工程量	3800					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.1	55.43	23.41	34.74	18.03	9.02	5.54	2.34	3.47	1.8	0.9
综合人工工日		小计							5.54	2.34	3.47	1.8	0.9
0.0518工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								14.05					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢锯片					片	0.0065	360.17	2.34				
	其他材料费							--		--			
	材料费小计							--	2.34	--			

项目编码	041001001003	项目名称	拆除砼路面及场地		计量单位	m3	工程量	506.5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-416备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.001	69.34	552.5	10306.08	2075.08	1037.54	0.07	0.55	10.31	2.08	1.04
1-444	履带式液压挖掘机挖碴装车斗容0.6m3	1000m3	0.001	693.36		12126.4	2563.95	1281.98	0.69		12.13	2.56	1.28
1-448	自卸汽车运石碴自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54	22061.55	4412.31	2206.16		0.05	22.06	4.41	2.21
D00001	堆场费	m3	1		2.66					2.66			
综合人工工日		小计							0.76	3.26	44.5	9.05	4.53
0.0071工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								62.1					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	合金钎头Φ150					个	0.000165	3344.44	0.55				
	水					m3	0.012	4.5	0.05				
	其他材料费							--	2.66	--			
材料费小计							--	3.26	--				

项目编码	040101002002	项目名称	挖土方		计量单位	m3	工程量	1834.77	
------	--------------	------	-----	--	------	----	-----	---------	--

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-216	反铲挖掘机(斗容量0.6m ³)不装车 三类土	1000m ³	0.0009	520.02		3768.61	857.73	428.86	0.47		3.39	0.77	0.39
1-2备注3	人工挖土方 三类土	100m ³	0.001	4246.03			849.21	424.6	4.25			0.85	0.42
综合人工工日		小计							4.72		3.39	1.62	0.81
0.0441工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								10.54					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		--		

项目编号	040103001006	项目名称	回填砂	计量单位	m ³	工程量	1093.14						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m ³	0.01	2913.61	23187.87	225.51	627.82	313.91	29.14	231.88	2.26	6.28	3.14
综合人工工日		小计							29.14	231.88	2.26	6.28	3.14
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								272.7					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	中粗砂						t	1.898	122.17	231.88			
	其他材料费								--		--		
材料费小计								--	231.88	--			

项目编号	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m ³	工程量	355.54						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m ³	0.01	1196.05		170.52	273.31	136.66	11.96		1.71	2.73	1.37
综合人工工日		小计							11.96		1.71	2.73	1.37
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								17.77					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--		--		

	材料费小计				--		--	
--	-------	--	--	--	----	--	----	--

项目编码	040103002002	项目名称	余方弃置		计量单位	m3	工程量	1479.23					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-218	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车一、二类土	1000m3	0.001	520.02		5669.11	1237.83	618.91	0.52		5.67	1.24	0.62
1-280	自卸汽车运土自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54	13372.05	2674.41	1337.21		0.05	13.37	2.67	1.34
D00001	堆场费	m3	1		2.66					2.66			
综合人工工日		小计							0.52	2.71	19.04	3.91	1.96
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									28.14				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.012	4.5	0.05					
	其他材料费						--	2.66	--				
	材料费小计						--	2.71	--				

项目编码	040103001008	项目名称	回填方		计量单位	m3	工程量	75					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-238	山皮石底层 人机配合 厚度50cm	100m2	0.02	151.73	12742.29	272.95	84.94	42.47	3.03	254.85	5.46	1.7	0.85
综合人工工日		小计							3.03	254.85	5.46	1.7	0.85
0.0284工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									265.89				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	块石				t	2.042	124	253.21					
	水				m3	0.0822	4.5	0.37					
	其他材料费						--	1.27	--				
材料费小计						--	254.85	--					

项目编码	040103001009	项目名称	回填方		计量单位	m3	工程量	45					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-822	垫层 砂砾石	10m3	0.1	593.1	2367.0 2	23.73	123.37	61.68	59.31	236.7	2.37	12.34	6.17	
综合人工工日		小计							59.31	236.7	2.37	12.34	6.17	
0.5543工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									316.89					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	中(粗)砂						t	1.3237	122.17	161.72				
	砾石40						t	0.5673	124	70.35				
	其他材料费								--	4.63	--			
	材料费小计								--	236.7	--			

项目编码	040103001007	项目名称	回填方		计量单位	m3	工程量	16.25						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-285	C30基础 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1132.4 9	3732.5 5	376.45	301.79	150.89	113.25	373.26	37.65	30.18	15.09	
综合人工工日		小计							113.25	373.26	37.65	30.18	15.09	
1.0584工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									569.43					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	C30粒径31.5砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	1.015	365.71	371.2				
	水						m3	0.42	4.5	1.89				
	电						kW·h	0.196	0.86	0.17				
	其他材料费								--		--			
	材料费小计								--	373.26	--			

项目编码	040202015002	项目名称	水泥稳定碎(砾)石		计量单位	m3	工程量	123.9						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-166	二灰结石混合料基层 厂拌人铺厚30cm	100m2	0.0333 33	984.61	11785. 49	145.07	225.94	112.97	32.82	392.85	4.84	7.53	3.77	
综合人工工日		小计							32.82	392.85	4.84	7.53	3.77	
0.3067工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									441.81					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	4.5%成品水泥碎石						t	2.3499 77	167.17	392.85				

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	392.85	--	

项目编码	040203007003	项目名称	水泥混凝土道路	计量单位	m2	工程量	413							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2326.27	7606.32		465.25	232.63	23.26	76.06		4.65	2.33	
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	25.72		17.33	8.67	0.87	0.26		0.17	0.09	
综合人工工日		小计						24.13	76.32		4.82	2.42		
0.2255工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								107.69						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	C30粒径40mm 32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.204	365.71	74.6							
	水			m3	0.28	4.5	1.26							
	塑料薄膜			m2	0.11	0.69	0.08							
	其他材料费					--	0.38	--						
	材料费小计					--	76.32	--						

项目编码	040202011001	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	600						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	227.05	2478.69	173.76	80.16	40.08	2.27	24.79	1.74	0.8	0.4
综合人工工日		小计						2.27	24.79	1.74	0.8	0.4	
0.0212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	碎石60			t	0.1989	124	24.66						
	其他材料费					--	0.13	--					
	材料费小计					--	24.79	--					

项目编码	040203007004	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	600
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-325	C30水泥混凝土路面 厚度15cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1915.04	5704.74		383.01	191.5	19.15	57.05		3.83	1.92
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	25.72		17.33	8.67	0.87	0.26		0.17	0.09
综合人工工日		小计							20.02	57.31		4	2.01
0.1871工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								83.34					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	C30粒径40mm 32.5级 坍落度35-50(商品砼)(非泵送)				m3	0.153	365.71	55.95					
	水				m3	0.22	4.5	0.99					
	塑料薄膜				m2	0.11	0.69	0.08					
	其他材料费						--	0.29	--				
	材料费小计						--	57.31	--				

项目编码	040501004003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	986						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.010019	452.18	2228.09	17.1	93.86	46.93	4.53	22.32	0.17	0.94	0.47
7-153	塑料管安装 管外径250mm以内	100m	0.0097	623.81	12.83	238.23	172.41	86.2	6.05	0.12	2.31	1.67	0.84
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	160.39	125.35		32.08	16.04	1.6	1.25		0.32	0.16
综合人工工日		小计							12.18	23.69	2.48	2.93	1.47
0.1139工日		未计价材料费							121.25				
清单项目综合单价								164					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	中(粗)砂				t	0.17914	122.17	21.89					
	PE管, 1.0Mpa250				m	0.97	125	121.25					
	清洁棉布				kg	0.00454	5.15	0.02					
	三氯乙烯				kg	0.000194	6.31						
	电				kW·h	0.116022	0.86	0.1					
	镀锌铁丝8~12#				kg	0.0068	4.69	0.03					
	焊接钢管DN40				m	0.0003	13.15						
橡胶护套管				m	0.015	6.43	0.1						

水泥砂浆 M7.5	m3	0.0003 6	268.87	0.1		
水泥砂浆 1:2	m3	0.0000 6	337.07	0.02		
机砖	百块	0.0073	41.77	0.3		
水	m3	0.1499 4	4.5	0.67		
其他材料费			--	0.46	--	
材料费小计			--	144.94	--	

项目编码	040501004002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	804						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.0145 07	452.18	2228.0 9	17.1	93.86	46.93	6.56	32.32	0.25	1.36	0.68
7-154	塑料管安装 管 外径315mm以内	100m	0.0097	736.27	14.67	325.81	212.42	106.21	7.14	0.14	3.16	2.06	1.03
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	160.39	125.35		32.08	16.04	1.6	1.25		0.32	0.16
综合人工工日		小计							15.3	33.71	3.41	3.74	1.87
0.143工日		未计价材料费							194				
清单项目综合单价								252.03					

材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	中(粗)砂	t	0.2593 85	122.17	31.69			
	PE管, 1.0Mpa315	m	0.97	200	194			
	清洁棉布	kg	0.0058 01	5.15	0.03			
	三氯乙烯	kg	0.0001 94	6.31				
	电	kW·h	0.1292 14	0.86	0.11			
	镀锌铁丝8~12#	kg	0.0068	4.69	0.03			
	焊接钢管DN40	m	0.0003	13.15				
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1			
	水泥砂浆 M7.5	m3	0.0003 6	268.87	0.1			
	水泥砂浆 1:2	m3	0.0000 6	337.07	0.02			
	机砖	百块	0.0073	41.77	0.3			
	水	m3	0.1499 4	4.5	0.67			
	其他材料费				--	0.66	--	
	材料费小计				--	227.71	--	

项目编号	040501004004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	55						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.0087 31	452.18	2228.0 9	17.1	93.86	46.93	3.95	19.45	0.15	0.82	0.41
6-193	PVC管道铺设(胶水粘接) 材料型号PVC 公称内径150mm以内	100m	0.0097	481.5	31.28		96.3	48.15	4.67	0.3		0.93	0.47
综合人工工日		小计						8.62	19.75	0.15	1.75	0.88	
0.0806工日		未计价材料费						9.8					
清单项目综合单价								40.95					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	中(粗)砂			t	0.1561 1	122.17	19.07						
	UPVC75			m	0.9797	10	9.8						
	接头板材PVC			kg	0.0118 34	22.3	0.26						
	胶水			kg	0.0036 86	10.72	0.04						
	其他材料费					--	0.38	--					
	材料费小计					--	29.55	--					

项目编号	040501004005	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	55						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.0087 31	452.18	2228.0 9	17.1	93.86	46.93	3.95	19.45	0.15	0.82	0.41
6-193	PVC管道铺设(胶水粘接) 材料型号PVC 公称内径150mm以内	100m	0.0097	481.5	31.28		96.3	48.15	4.67	0.3		0.93	0.47
综合人工工日		小计						8.62	19.75	0.15	1.75	0.88	
0.0806工日		未计价材料费						34.29					
清单项目综合单价								65.44					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	中(粗)砂			t	0.1561 1	122.17	19.07						
	UPVC160			m	0.9797	35	34.29						
	接头板材PVC			kg	0.0118 34	22.3	0.26						
	胶水			kg	0.0036 86	10.72	0.04						

	其他材料费	--	0.38	--	
	材料费小计	--	54.04	--	

项目编码	040504002008	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	113
------	--------------	------	------	------	---	-----	-----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.0124 63	1564.3 4	3437	153.71	343.61	171.81	19.5	42.84	1.92	4.28	2.14
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0039 57	3220.2 7	1655.6 9	91.32	662.32	331.16	12.74	6.55	0.36	2.62	1.31
6-1156	C25半地下室平 池底(厚度 50cm以内(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.019	1333.2 2	3762.9 9		266.64	133.32	25.33	71.5		5.07	2.53
6-1522	平池底模板 复 合模板	100m2	0.0002 66	2951.6	1408.0 3	76.21	605.56	302.78	0.79	0.37	0.02	0.16	0.08
6-790	C20非定型井砌 筑 井底流槽 现 浇混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.007	1707.7 2	3599.6 9	153.71	372.29	186.14	11.95	25.2	1.08	2.61	1.3
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 Φ10以外	t	0.0135 5	867.77	3275.0 8	168.6	207.27	103.64	11.76	44.38	2.28	2.81	1.4
6-786	M7.5砖砌 圆形	10m3	0.0708 38	2000.7 9	1315.5 1	99.91	420.14	210.07	141.73	93.19	7.08	29.76	14.88
D00015	MY7模块	块	28		8					224			
3-111	C25钢管桩填心 混凝土(商品砼) (非泵送)	10m3	0.023	728.46	3582.1 2	257.42	197.18	98.59	16.75	82.39	5.92	4.54	2.27
6-793	砖墙 井内侧抹 灰	100m2	0.0219 8	2043.0 6	747.45	67.36	422.08	211.04	44.91	16.43	1.48	9.28	4.64
D00002	检查井防护网	座	1		50					50			
D00009	成品踏步安装	个	5		15					75			
综合人工工日		小计							285.46	731.85	20.14	61.13	30.55
2.6678工日		未计价材料费											0.08

清单项目综合单价

1129.21

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)		m3	0.1271 23	325.78	41.41		
	电		kW·h	0.1731 09	0.86	0.15		
	水		m3	0.5800 01	4.5	2.61		
	水泥砂浆 1:2		m3	0.0478 32	337.07	16.12		
	模板木材		m3	0.0018 08	1829	3.31		
	复合木模板面板		m2	0.0886 83	34.7	3.08		

钢支撑	kg	0.0628 19	4.1	0.26	
零星卡具	kg	0.0075 58	4.35	0.03	
圆钉	kg	0.0116 98	4.64	0.05	
C25粒径40砣32.5级抗渗P12内(商品砣)(非泵送)	m3	0.1938	358.74	69.52	
草袋子	只	1.2438 23	0.86	1.07	
混凝土垫块	m3	0.0001 6	500	0.08	
C20粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.0714	337.76	24.12	
钢筋Φ10以外	t	0.0140 92	3092.2 6	43.58	
电焊条	kg	0.1203 24	5.1	0.61	
镀锌铁丝18~22#	kg	0.0399 73	4.69	0.19	
水泥砂浆 M7.5	m3	0.2294 44	268.87	61.69	
沥青漆	kg	0.2214 4	10.29	2.28	
铸铁爬梯	kg	6.0098 96	4.5	27.04	
MY7模块	块	28	8	224	
C25粒径31.5砣32.5级坍落度75-90(商品砣)(非泵送)	m3	0.2346	349.74	82.05	
检查井防护网	座	1	50	50	
成品踏步安装	个	5	15	75	
其他材料费			--	3.68	--
材料费小计			--	731.93	--

项目编号	040504002016	项目名称	混凝土井		计量单位	座	工程量	44					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砣)(非泵送)	10m3	0.022	1564.3 4	3437	153.71	343.61	171.81	34.42	75.61	3.38	7.56	3.78
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0052 11	3220.2 7	1655.6 9	91.32	662.32	331.16	16.78	8.63	0.48	3.45	1.73
6-1156	C25半地下室平 池底(厚度 50cm以内(商品 砣)(非泵送)	10m3	0.033	1333.2 2	3762.9 9		266.64	133.32	44	124.18		8.8	4.4
6-1522	平池底模板 复 合模板	100m2	0.0004 61	2951.6	1408.0 3	76.21	605.56	302.78	1.36	0.65	0.04	0.28	0.14
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 Φ10以外	t	0.0135 5	867.77	3275.0 8	168.6	207.27	103.64	11.76	44.38	2.28	2.81	1.4
6-786	M7.5砖砌 圆形	10m3	0.1116 84	2000.7 9	1315.5 1	99.91	420.14	210.07	223.46	146.92	11.16	46.92	23.46

D00014	MY9模块	块	63		9.21					580.23				
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	728.46	3582.12	257.42	197.18	98.59	42.25	207.76	14.93	11.44	5.72	
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.036739	2043.06	747.45	67.36	422.08	211.04	75.06	27.46	2.47	15.51	7.75	
6-872	C30钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板(板厚20cm以内)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	1905.88	3915.85	153.71	411.92	205.96	19.06	39.16	1.54	4.12	2.06	
6-883	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.5m3以内)	10m3	0.01	806.57	197.5	232.88	207.89	103.95	8.07	1.98	2.33	2.08	1.04	
3-249	钢筋制作、安装 预制混凝土 ϕ 10以外	t	0.015	841.02	3271.78	99.12	188.03	94.01	12.62	49.08	1.49	2.82	1.41	
D00002	检查井防护网	座	1		50					50				
D00009	成品踏步安装	个	5		15					75				
综合人工工日		小计								488.84	1431.04	40.1	105.79	52.89
4.5684工日		未计价材料费								50.64				
清单项目综合单价										2169.3				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	C15粒径40 ϕ 32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)				m3	0.2244	325.78	73.11						
	电				kW·h	0.31982	0.86	0.28						
	水				m3	1.079296	4.5	4.86						
	水泥砂浆 1:2				m3	0.079933	337.07	26.94						
	模板木材				m3	0.002409	1829	4.41						
	复合木模板面板				m2	0.119112	34.7	4.13						
	钢支撑				kg	0.084333	4.1	0.35						
	零星卡具				kg	0.010875	4.35	0.05						
	圆钉				kg	0.017309	4.64	0.08						
	C25粒径40 ϕ 32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)				m3	0.3366	358.74	120.75						
	草袋子				只	2.320725	0.86	2						
	混凝土垫块				m3	0.000277	500	0.14						
	钢筋 ϕ 10以外				t	0.029692	3092.26	91.82						
	电焊条				kg	0.244524	5.1	1.25						
镀锌铁丝18~22#				kg	0.083473	4.69	0.39							

水泥砂浆 M7.5	m3	0.3617 44	268.87	97.26		
沥青漆	kg	0.3491 24	10.29	3.59		
铸铁爬梯	kg	9.4752 71	4.5	42.64		
C25粒径31.5砗32.5级坍落度75-90(商品砗)(非泵送)	m3	0.5916	349.74	206.91		
C30粒径16砗32.5级坍落度35-50(商品砗)(非泵送)	m3	0.1015	365.71	37.12		
预制混凝土盖板C20	m3	0.101	500	50.5		
水泥砂浆 M10	m3	0.0069 3	276.7	1.92		
检查井防护网	座	1	50	50		
成品踏步安装	个	5	15	75		
其他材料费			--	586.18	--	
材料费小计			--	1481.68	--	

项目编号	04B012	项目名称	油污分离井	计量单位	座	工程量	11							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00017	油污分离井	座	1		850					850				
综合人工工日		小计							850					
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								850						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	油污分离井			座	1	850	850							
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--	850	--						

项目编号	04B013	项目名称	存水弯	计量单位	个	工程量	33							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00018	存水弯	个	1		40					40				
综合人工工日		小计							40					
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								40						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	存水弯			个	1	40	40							
	其他材料费					--		--						

	材料费小计	--	40	--	
--	-------	----	----	----	--

项目编码	040504002017	项目名称	井盖	计量单位	座	工程量	137						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井算安装检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	479.79	5799.35		95.96	47.98	47.98	579.94		9.6	4.8
综合人工工日		小计						47.98	579.94		9.6	4.8	
0.4484工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								642.32					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水泥砂浆 1:2			m3	0.0284	337.37	9.58						
	沥青漆			kg	0.492	10.29	5.06						
	重型球墨铸铁框盖 φ700 φ700			套	1	553.92	553.92						
	其他材料费					--	11.38	--					
	材料费小计					--	579.94	--					

项目编码	040504002018	项目名称	井盖	计量单位	座	工程量	20						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井算安装检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	479.79	3821.37		95.96	47.98	47.98	382.14		9.6	4.8
综合人工工日		小计						47.98	382.14		9.6	4.8	
0.4484工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								444.52					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水泥砂浆 1:2			m3	0.0284	337.37	9.58						
	沥青漆			kg	0.492	10.29	5.06						
	轻型球墨铸铁框盖 φ700 φ700			套	1	360	360						
	其他材料费					--	7.5	--					
	材料费小计					--	382.14	--					

项目编码	04B010	项目名称	井周加固	计量单位	座	工程量	137						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-220	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车四类土	1000m3	0.0006	520.02		7698.45	1643.69	821.85	0.31		4.62	0.99	0.49
1-280	自卸汽车运土自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.0006		54	13382.85	2676.57	1338.29		0.03	8.03	1.61	0.8
3-287	C30基础 混凝土基础 混凝土	10m3	0.05423	1382.44	3737.46	463.49	369.19	184.59	74.97	202.68	25.14	20.02	10.01
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.16	460.21	1136.39		92.04	46.02	73.63	181.82		14.73	7.36
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.04736	670.36	3271.32	87.13	151.5	75.75	31.75	154.93	4.13	7.18	3.59
综合人工工日		小计							180.66	539.46	41.92	44.53	22.25
1.6885工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									828.82				

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水			m3	0.217735	4.5	0.98		
	(C30砼粒径40, 32.5级坍落度35~50)(商品砼)(非泵送)			m3	0.550435	365.71	201.3		
	草袋子			只	0.287419	0.86	0.25		
	电			kW·h	0.253796	0.86	0.22		
	玻璃纤维格栅G200-2X			m2	17.6	7.72	135.87		
	石油沥青			kg	8.8	5.2216	45.95		
	镀锌铁丝18~22#			kg	0.144874	4.69	0.68		
	钢筋φ10以外			t	0.049254	3092.26	152.31		
	电焊条			kg	0.375091	5.1	1.91		
	其他材料费					--	-0.01	--	
	材料费小计					--	539.46	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机1m3以内 场外运输费用	次	1	1440	1177.96	2682.79			1440	1177.96	2682.79		
综合人工工日		小计							1440	1177.96	2682.79		
12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5300.75					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	木枕		m3	0.08	1071.94	85.76		
	镀锌铁丝8#		kg	5	4.69	23.45		
	草袋子		只	10	0.86	8.6		
	其他材料费				--	1060.15	--	
	材料费小计				--	1177.96	--	

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-820	沟槽排水 给水管道 铸铁管、自应力管、预应力管 管径φ150~300	10m	179	34.67	0.18	4.75	7.88	3.94	6205.93	32.22	850.25	1410.52	705.26
综合人工工日		小计						6205.93	32.22	850.25	1410.52	705.26	
57.996工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							9204.18						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	其他材料费				--	32.22	--						
	材料费小计				--	32.22	--						

项目编码	041104003002	项目名称	施工护栏		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-815	钢护栏移动式	100m·天	268.5	10.06	19.49	7.79	3.57	1.79	2701.11	5233.07	2091.62	958.55	480.62
综合人工工日		小计						2701.11	5233.07	2091.62	958.55	480.62	
25.239工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							11464.97						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	底盘500×130		只	13.1565	6.31	83.02							
	钢护栏2060×1800		片	13.962	368.75	5148.49							
	其他材料费				--	1.56	--						
材料费小计				--	5233.07	--							

项目编码	041101001001	项目名称	脚手架		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1625	木制井字架井深2m以内	座	157	75.33	20.58		15.07	7.53	11826.81	3231.06		2365.99	1182.21
综合人工工日		小计							11826.81	3231.06		2365.99	1182.21
110.528工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								18606.07					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	镀锌铁丝8~12#				kg	483.56	4.69	2267.9					
	木脚手板				m3	0.314	1919.2	602.63					
	木脚手杆				m3	0.157	1993.8	313.03					
	其他材料费						--	47.5	--				
	材料费小计						--	3231.06	--				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-牌楼下(007)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			27508.74			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	22797.3			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	4711.44			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	25077.03			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					52585.77			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-牌楼下(007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-牌楼下(007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-牌楼下(007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-牌楼下(007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-牌楼下(007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-牌楼下(007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	36794.3		36794.3
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1572405.98	2	31448.12
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1572405.98	0.34	5346.18
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1572405.98		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1609200.28	9	144828.03
合计					181622.33

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-牌楼下(007)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-苏家村(008)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	126725.98	
1.1	人工费	16335.94	
1.2	材料费	94712.6	
1.3	施工机具使用费	8289.88	
1.4	企业管理费	4923.23	
1.5	利润	2464.33	
2	措施项目费	11870.86	
2.1	单价措施项目费	7235.78	
2.2	总价措施项目费	4635.08	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	2424.71	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	3243.17	
5	税金	12765.6	
6	工程造价	154605.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-苏家村(008)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		土石方工程						
1	04B005	锯缝	1、路面锯缝	m	212	14.05	2978.6	
2	041001001003	拆除砼路面及场地	1、材质:拆除改造范围现状砼道路或场地; 2、厚度:根据现场实际情况; 综合报价3、外运:垃圾清理外运,含场内短驳、打堆及外运,运距由投标单位综合考虑,含堆场及堆场费	m3	79.5	62.1	4936.95	
3	040101002002	挖土方	1、土壤类别:综合各类土,含工作坑土方; 2、挖土深度:按设计; 3、含挖方、修坡、堆放、施工范围内的场内运输等工作内容	m3	130.38	10.54	1374.21	
4	040103001006	回填砂	1、密实度要求:满足设计要求; 2、填方材料品种:中粗砂回填; 3、回填区域:详见设计图纸SP4-1	m3	77.31	272.7	21082.44	
5	040103001003	回填方	1、密实度要求:按设计; 2、填方材料品种:原土; 3、含短驳费用	m3	26.5	17.77	470.91	
6	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种:现场不可利用土方; 2、土方外运,运距由投标人自行考虑,含堆场费	m3	103.88	28.14	2923.18	
7	040103001008	回填方	1、填方材料品种:块石; 2、部位:软基处理; 3、厚度:50cm	m3	7.5	265.89	1994.18	
8	040103001009	回填方	1、填方材料品种:砂石垫层(粗砂:碎石=7:3); 2、部位:软基处理; 3、厚度:30cm	m3	4.5	316.89	1426.01	
9	040103001007	回填方	1、C30混凝土包封,具体现场管道包固; 2、管道覆土厚度不足范围; 3、含模板安拆费	m3	6.5	569.43	3701.3	
		分部小计					40887.78	
		恢复工程						
10	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4.5%成品水泥碎石	m3	47.7	441.81	21074.34	
11	040203007003	水泥混凝土道路	20cm厚C30商品砼道路砼恢复,含模板,养生,留(填)缝,刻痕等	m2	149	107.69	16045.81	
12	040701006001	合成材料	1、材料规格:玻纤格栅	m2	10	14.47	144.7	
13	040203003001	透层	1、透层沥青; 2、普通乳化沥青,用量0.7~1.5L/m2	m2	10	3.58	35.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	040203004001	封层	1、沥青下封层, 采用层铺法, 2、沥青用量 1.0Kg/m ² , 3、矿料粒径为3~5mm, 用量 6~8m ³ /1000m ²	m ²	10	5.5	55	
15	040203003002	粘层	1、黏层沥青(改性乳化沥青), 2、用量 0.3~0.6L/m ²	m ²	10	2.94	29.4	
16	040203006001	沥青混凝土	1、中粒式沥青砼AC-20C, 2、粗集料采用石灰岩, 3、厚度6cm	m ²	10	80.97	809.7	
17	040203006002	沥青混凝土	1、细粒式沥青混凝土AC-13C, 2、采用玄武岩, 3、厚度4cm	m ²	10	71.75	717.5	
		分部小计					38912.25	
		管网工程						
18	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度: 15cm中粗砂 2、材质及规格: PE100级, 承压 1.0Mpa 的实壁 PE 管 dn315 3、连接形式: 热熔连接 4、铺设深度: 详见设计 5、管道检验及试验要求: 闭水试验或压力试验	m	106	251.99	26710.94	
19	040504002019	混凝土井	1、900砼模块污水检查井, 井深详见设计 2、100厚C15砼垫层、200厚C25P8钢砼底板 3、M10水泥砂浆砌180厚砼模块井壁, C25P8砼灌注孔、内侧20厚氯丁胶防水砂浆粉刷 4、C30砼钢筋砼井室盖板 Y02B09-2 5、井盖另计 6、成品塑钢踏步、防坠网及附件 7、具体详见图集12S522 8、含模板、钢筋	座	5	2048.99	10244.95	
20	040504002016	混凝土井	1、900砼模块污水沉泥井, 井深详见设计 2、100厚C15砼垫层、200厚C25P8钢砼底板 3、M10水泥砂浆砌180厚砼模块井壁, C25P8砼灌注孔、内侧20厚氯丁胶防水砂浆粉刷 4、C30砼钢筋砼井室盖板 Y02B09-2 5、井盖另计 6、成品塑钢踏步、防坠网及附件 7、具体详见图集12S522 8、含模板、钢筋	座	1	2169.59	2169.59	
21	040504002017	井盖	1、井盖、井圈材质及规格: 重型球墨铸铁框盖 Φ700防沉降井盖、井座	座	5	642.32	3211.6	
22	040504002018	井盖	1、井盖、井圈材质及规格: 轻型球墨铸铁框盖 Φ700防沉降井盖、井座	座	1	444.52	444.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
23	04B010	井周加固	1、C30现浇砼板配筋加固，详见施工图 2、含钢筋制安、井周开挖、废料弃运、加固完毕后恢复原状、过渡井盖等所有费用 3、具体详见设计	座	5	828.87	4144.35		
		分部小计					46925.95		
		分部分项合计					126725.98		
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	5300.75	5300.75		
2	041107002001	排水、降水		项	1	545.05	545.05		
3	041104003002	施工护栏	1、施工护栏：样式投标人自行考虑，需满足安全文明施工、环保等要求 2、结算时包干使用	项	1	678.92	678.92		
4	041101001001	脚手架	1、脚手架、砌井井字架	项	1	711.06	711.06		
		单价措施合计					7235.78		
合计								133961.76	

综合单价分析表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-苏家村(008)

项目编码	04B005	项目名称	锯缝		计量单位	m	工程量	212					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.1	55.43	23.41	34.74	18.03	9.02	5.54	2.34	3.47	1.8	0.9
综合人工工日		小计							5.54	2.34	3.47	1.8	0.9
0.0518工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								14.05					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢锯片				片	0.0065	360.17	2.34					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	2.34	--				

项目编码	041001001003	项目名称	拆除砼路面及场地		计量单位	m3	工程量	79.5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-416备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.001	69.34	552.5	10306.08	2075.08	1037.54	0.07	0.55	10.31	2.08	1.04
1-444	履带式液压挖掘机挖碴装车斗容0.6m3	1000m3	0.001	693.36		12126.4	2563.95	1281.98	0.69		12.13	2.56	1.28
1-448	自卸汽车运石碴自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54	22061.55	4412.31	2206.16		0.05	22.06	4.41	2.21
D00001	堆场费	m3	1		2.66					2.66			
综合人工工日		小计							0.76	3.26	44.5	9.05	4.53
0.0071工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								62.1					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	合金钎头Φ150				个	0.000165	3344.44	0.55					
	水				m3	0.012	4.5	0.05					
	其他材料费						--	2.66	--				
材料费小计						--	3.26	--					

项目编码	040101002002	项目名称	挖土方	计量单位	m3	工程量	130.38
------	--------------	------	-----	------	----	-----	--------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-216	反铲挖掘机(斗容量0.6m ³)不装车 三类土	1000m ³	0.0009	520.02		3768.61	857.73	428.86	0.47		3.39	0.77	0.39
1-2备注3	人工挖土方 三类土	100m ³	0.001	4246.03			849.21	424.6	4.25			0.85	0.42
综合人工工日		小计							4.72		3.39	1.62	0.81
0.0441工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								10.54					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		--		

项目编号	040103001006	项目名称	回填砂	计量单位	m ³	工程量	77.31						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m ³	0.01	2913.61	23187.87	225.51	627.82	313.91	29.14	231.88	2.26	6.28	3.14
综合人工工日		小计							29.14	231.88	2.26	6.28	3.14
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								272.7					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	中粗砂						t	1.898	122.17	231.88			
	其他材料费								--		--		
材料费小计								--	231.88	--			

项目编号	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m ³	工程量	26.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m ³	0.01	1196.05		170.52	273.31	136.66	11.96		1.71	2.73	1.37
综合人工工日		小计							11.96		1.71	2.73	1.37
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								17.77					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--		--		

	材料费小计				--		--	
--	-------	--	--	--	----	--	----	--

项目编码	040103002002	项目名称	余方弃置		计量单位	m3	工程量	103.88					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-218	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车一、二类土	1000m3	0.001	520.02		5669.11	1237.83	618.91	0.52		5.67	1.24	0.62
1-280	自卸汽车运土自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54	13372.05	2674.41	1337.21		0.05	13.37	2.67	1.34
D00001	堆场费	m3	1		2.66					2.66			
综合人工工日		小计							0.52	2.71	19.04	3.91	1.96
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								28.14					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.012	4.5	0.05					
	其他材料费						--	2.66	--				
	材料费小计						--	2.71	--				

项目编码	040103001008	项目名称	回填方		计量单位	m3	工程量	7.5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-238	山皮石底层 人机配合 厚度50cm	100m2	0.02	151.73	12742.29	272.95	84.94	42.47	3.03	254.85	5.46	1.7	0.85
综合人工工日		小计							3.03	254.85	5.46	1.7	0.85
0.0284工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								265.89					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	块石				t	2.042	124	253.21					
	水				m3	0.0822	4.5	0.37					
	其他材料费						--	1.27	--				
材料费小计						--	254.85	--					

项目编码	040103001009	项目名称	回填方		计量单位	m3	工程量	4.5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-822	垫层 砂砾石	10m3	0.1	593.1	2367.0 2	23.73	123.37	61.68	59.31	236.7	2.37	12.34	6.17	
综合人工工日		小计							59.31	236.7	2.37	12.34	6.17	
0.5543工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									316.89					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	中(粗)砂						t	1.3237	122.17	161.72				
	砾石40						t	0.5673	124	70.35				
	其他材料费								--	4.63	--			
	材料费小计								--	236.7	--			

项目编码	040103001007	项目名称	回填方		计量单位	m3	工程量	6.5						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-285	C30基础 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1132.4 9	3732.5 5	376.45	301.79	150.89	113.25	373.26	37.65	30.18	15.09	
综合人工工日		小计							113.25	373.26	37.65	30.18	15.09	
1.0584工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									569.43					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	C30粒径31.5砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	1.015	365.71	371.2				
	水						m3	0.42	4.5	1.89				
	电						kW·h	0.196	0.86	0.17				
	其他材料费								--		--			
	材料费小计								--	373.26	--			

项目编码	040202015002	项目名称	水泥稳定碎(砾)石		计量单位	m3	工程量	47.7						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-166	二灰结石混合料基层 厂拌人铺厚30cm	100m2	0.0333 33	984.61	11785. 49	145.07	225.94	112.97	32.82	392.85	4.84	7.53	3.77	
综合人工工日		小计							32.82	392.85	4.84	7.53	3.77	
0.3067工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									441.81					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	4.5%成品水泥碎石						t	2.3499 77	167.17	392.85				

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	392.85	--	

项目编号	040203007003	项目名称	水泥混凝土道路	计量单位	m2	工程量	149							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2326.27	7606.32		465.25	232.63	23.26	76.06		4.65	2.33	
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	25.72		17.33	8.67	0.87	0.26		0.17	0.09	
综合人工工日		小计						24.13	76.32		4.82	2.42		
0.2255工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								107.69						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.204	365.71	74.6							
	水			m3	0.28	4.5	1.26							
	塑料薄膜			m2	0.11	0.69	0.08							
	其他材料费					--	0.38	--						
	材料费小计					--	76.32	--						

项目编号	040701006001	项目名称	合成材料	计量单位	m2	工程量	10						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	460.21	849.2		92.04	46.02	4.6	8.49		0.92	0.46
综合人工工日		小计						4.6	8.49		0.92	0.46	
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								14.47					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	玻璃纤维格栅G200-2X			m2	1.1	7.72	8.49						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	8.49	--					

项目编号	040203003001	项目名称	透层	计量单位	m2	工程量	10				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-273	喷洒透层油 汽车式沥青喷洒机 喷油量1kg/m ²	100m ²	0.01	6.96	320.99	20.58	5.51	2.75	0.07	3.21	0.21	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	3.21	0.21	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.58				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	乳化沥青60~100#					t	0.001	3200	3.2				
	其他材料费							--	0.01		--		
	材料费小计							--	3.21		--		

项目编号	040203004001	项目名称	封层	计量单位	m ²	工程量	10						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-259	沥青下封层	100m ²	0.01	70.3	424.68	25.86	19.23	9.62	0.7	4.25	0.26	0.19	0.1
综合人工工日		小计							0.7	4.25	0.26	0.19	0.1
0.0066工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5.5				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	煤					t	0.0003	741.41	0.22				
	石屑(米砂)					t	0.0127 ₃	64.76	0.82				
	乳化沥青60~100#					t	0.001	3200	3.2				
	其他材料费							--	0.01		--		
材料费小计							--	4.25		--			

项目编号	040203003002	项目名称	粘层	计量单位	m ²	工程量	10						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m ²	100m ²	0.01	6.96	256.82	20.58	5.51	2.75	0.07	2.57	0.21	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.57	0.21	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.94				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	乳化沥青60~100#					t	0.0008	3200	2.56				

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	2.57	--	

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	10						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-298	中粒式沥青混凝土路面 人工摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	379.64	7403.33	153.81	106.69	53.35	3.8	74.03	1.54	1.07	0.53
综合人工工日		小计						3.8	74.03	1.54	1.07	0.53	
0.0355工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								80.97					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	中粒式沥青混凝土石灰岩 (AC-20)			t	0.1424	512.4	72.97						
	煤			t	0.0002	741.41	0.15						
	木柴			kg	0.032	0.94	0.03						
	柴油			t	0.00006	8680	0.52						
	其他材料费					--	0.36	--					
	材料费小计					--	74.03	--					

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	10						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-306+307*2	道路面层 细粒式沥青混凝土路面 人工摊铺 厚度4cm	100m2	0.01	452.5	6341.17	188.71	128.24	64.12	4.53	63.41	1.89	1.28	0.64
综合人工工日		小计						4.53	63.41	1.89	1.28	0.64	
0.0423工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								71.75					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	木柴			kg	0.022	0.94	0.02						
	柴油			t	0.00005	8680	0.43						
	煤			t	0.00014	741.41	0.1						
	细(微)粒沥青混凝土玄武岩 (AC-13)			t	0.0931	671.9	62.55						
	其他材料费					--	0.31	--					
	材料费小计					--	63.41	--					

项目编号	040501004002	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	106					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m ³	0.0144 91	452.18	2228.0 9	17.1	93.86	46.93	6.55	32.29	0.25	1.36	0.68
7-154	塑料管安装 管 外径315mm以内	100m	0.0097	736.27	14.67	325.81	212.42	106.21	7.14	0.14	3.16	2.06	1.03
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	160.39	125.35		32.08	16.04	1.6	1.25		0.32	0.16
综合人工工日		小计							15.29	33.68	3.41	3.74	1.87
0.1429工日		未计价材料费							194				
清单项目综合单价										251.99			

材料 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
		中(粗)砂			t	0.2590 99	122.17	31.65	
	PE管, 1.0Mpa315			m	0.97	200	194		
	清洁棉布			kg	0.0058 01	5.15	0.03		
	三氯乙烯			kg	0.0001 94	6.31			
	电			kW·h	0.1292 14	0.86	0.11		
	镀锌铁丝8~12#			kg	0.0068	4.69	0.03		
	焊接钢管DN40			m	0.0003	13.15			
	橡胶护套管			m	0.015	6.43	0.1		
	水泥砂浆 M7.5			m ³	0.0003 6	268.87	0.1		
	水泥砂浆 1:2			m ³	0.0000 6	337.07	0.02		
	机砖			百块	0.0073	41.77	0.3		
	水			m ³	0.1499 4	4.5	0.67		
	其他材料费						0.67	--	
	材料费小计						227.68	--	

项目编号	040504002019	项目名称	混凝土井		计量单位	座	工程量	5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m ³	0.022	1564.3 4	3437	153.71	343.61	171.81	34.42	75.61	3.38	7.56	3.78

6-1520	混凝土基础垫层复合模板	100m2	0.0052 2	3220.2 7	1655.6 9	91.32	662.32	331.16	16.81	8.64	0.48	3.46	1.73
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1333.2 2	3762.9 9		266.64	133.32	44	124.18		8.8	4.4
6-1522	平池底模板复合模板	100m2	0.0004 6	2951.6	1408.0 3	76.21	605.56	302.78	1.36	0.65	0.04	0.28	0.14
6-790	C20非定型井砌筑井底流槽现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.016	1707.7 2	3599.6 9	153.71	372.29	186.14	27.32	57.6	2.46	5.96	2.98
3-251	钢筋制作、安装现浇混凝土Φ10以外	t	0.0135 6	867.77	3275.0 8	168.6	207.27	103.64	11.77	44.41	2.29	2.81	1.41
6-786	M7.5砖砌圆形	10m3	0.0859 2	2000.7 9	1315.5 1	99.91	420.14	210.07	171.91	113.03	8.58	36.1	18.05
D00014	MY9模块	块	54		9.21					497.34			
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	728.46	3582.1 2	257.42	197.18	98.59	42.25	207.76	14.93	11.44	5.72
6-793	砖墙井内侧抹灰	100m2	0.0282 6	2043.0 6	747.45	67.36	422.08	211.04	57.74	21.12	1.9	11.93	5.96
6-872	C30钢筋混凝土盖板预制矩形盖板(板厚20cm以内)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	1905.8 8	3915.8 5	153.71	411.92	205.96	19.06	39.16	1.54	4.12	2.06
6-883	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.5m3以内)	10m3	0.01	806.57	197.5	232.88	207.89	103.95	8.07	1.98	2.33	2.08	1.04
3-249	钢筋制作、安装预制混凝土Φ10以外	t	0.015	841.02	3271.7 8	99.12	188.03	94.01	12.62	49.08	1.49	2.82	1.41
D00002	检查井防护网	座	1		50					50			
D00009	成品踏步安装	个	5		15					75			
综合人工工日		小计							447.33	1365.5 6	39.42	97.36	48.68
4.1805工日		未计价材料费							50.64				
清单项目综合单价									2048.99				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)					m3	0.2244	325.78	73.11				
	电					kW·h	0.3851	0.86	0.33				
	水					m3	1.2049 93	4.5	5.42				
	水泥砂浆 1:2					m3	0.0615	337.07	20.73				
	模板木材					m3	0.0024 13	1829	4.41				
	复合木模板面板					m2	0.1192 8	34.7	4.14				
	钢支撑					kg	0.0844 53	4.1	0.35				
	零星卡具					kg	0.0108 79	4.35	0.05				

圆钉	kg	0.0173 08	4.64	0.08		
C25粒径40砣32.5级抗渗P12内(商品砣)(非泵送)	m3	0.3366	358.74	120.75		
草袋子	只	3.0129 49	0.86	2.59		
混凝土垫块	m3	0.0002 76	500	0.14		
C20粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.1632	337.76	55.12		
钢筋Φ10以外	t	0.0297 02	3092.2 6	91.85		
电焊条	kg	0.2446 13	5.1	1.25		
镀锌铁丝18~22#	kg	0.0835 02	4.69	0.39		
水泥砂浆 M7.5	m3	0.2782 95	268.87	74.83		
沥青漆	kg	0.2685 86	10.29	2.76		
铸铁爬梯	kg	7.2894 53	4.5	32.8		
C25粒径31.5砣32.5级坍落度75-90(商品砣)(非泵送)	m3	0.5916	349.74	206.91		
C30粒径16砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.1015	365.71	37.12		
预制混凝土盖板C20	m3	0.101	500	50.5		
水泥砂浆 M10	m3	0.0069 3	276.7	1.92		
检查井防护网	座	1	50	50		
成品踏步安装	个	5	15	75		
其他材料费			--	503.65	--	
材料费小计			--	1416.2	--	

项目编码	040504002016	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砣)(非泵送)	10m3	0.022	1564.3 4	3437	153.71	343.61	171.81	34.42	75.61	3.38	7.56	3.78
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0052	3220.2 7	1655.6 9	91.32	662.32	331.16	16.75	8.61	0.47	3.44	1.72
6-1156	C25半地下室平 池底(厚度 50cm以内(商品 砣)(非泵送)	10m3	0.033	1333.2 2	3762.9 9		266.64	133.32	44	124.18		8.8	4.4
6-1522	平池底模板 复 合模板	100m2	0.0005	2951.6	1408.0 3	76.21	605.56	302.78	1.48	0.7	0.04	0.3	0.15
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 Φ10以外	t	0.0136	867.77	3275.0 8	168.6	207.27	103.64	11.8	44.54	2.29	2.82	1.41
6-786	M7.5砖砌 圆形	10m3	0.1117	2000.7 9	1315.5 1	99.91	420.14	210.07	223.49	146.94	11.16	46.93	23.46

D00014	MY9模块	块	63		9.21					580.23				
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	728.46	3582.12	257.42	197.18	98.59	42.25	207.76	14.93	11.44	5.72	
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0367	2043.06	747.45	67.36	422.08	211.04	74.98	27.43	2.47	15.49	7.75	
6-872	C30钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板(板厚20cm以内)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	1905.88	3915.85	153.71	411.92	205.96	19.06	39.16	1.54	4.12	2.06	
6-883	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.5m3以内)	10m3	0.01	806.57	197.5	232.88	207.89	103.95	8.07	1.98	2.33	2.08	1.04	
3-249	钢筋制作、安装 预制混凝土 ϕ 10以外	t	0.015	841.02	3271.78	99.12	188.03	94.01	12.62	49.08	1.49	2.82	1.41	
D00002	检查井防护网	座	1		50					50				
D00009	成品踏步安装	个	5		15					75				
综合人工工日		小计								488.92	1431.22	40.1	105.8	52.9
4.5691工日		未计价材料费								50.65				
清单项目综合单价										2169.59				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	C15粒径40 ϕ 32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)				m3	0.2244	325.78	73.11						
	电				kW·h	0.31982	0.86	0.28						
	水				m3	1.079314	4.5	4.86						
	水泥砂浆 1:2				m3	0.079848	337.07	26.91						
	模板木材				m3	0.002414	1829	4.42						
	复合木模板面板				m2	0.1197	34.7	4.15						
	钢支撑				kg	0.084735	4.1	0.35						
	零星卡具				kg	0.011185	4.35	0.05						
	圆钉				kg	0.01796	4.64	0.08						
	C25粒径40 ϕ 32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)				m3	0.3366	358.74	120.75						
	草袋子				只	2.320725	0.86	2						
	混凝土垫块				m3	0.0003	500	0.15						
	钢筋 ϕ 10以外				t	0.029744	3092.26	91.98						
	电焊条				kg	0.244968	5.1	1.25						
镀锌铁丝18~22#				kg	0.08362	4.69	0.39							
水泥砂浆 M7.5				m3	0.361796	268.87	97.28							

沥青漆	kg	0.3491 74	10.29	3.59		
铸铁爬梯	kg	9.4766 28	4.5	42.64		
C25粒径31.5砗32.5级坍落度75-90(商品砗)(非泵送)	m3	0.5916	349.74	206.91		
C30粒径16砗32.5级坍落度35-50(商品砗)(非泵送)	m3	0.1015	365.71	37.12		
预制混凝土盖板C20	m3	0.101	500	50.5		
水泥砂浆 M10	m3	0.0069 3	276.7	1.92		
检查井防护网	座	1	50	50		
成品踏步安装	个	5	15	75		
其他材料费			--	586.18	--	
材料费小计			--	1481.87	--	

项目编码	040504002017	项目名称	井盖	计量单位	座	工程量	5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井算安装 检查井 铸铁井 盖、座	10套	0.1	479.79	5799.3 5		95.96	47.98	47.98	579.94		9.6	4.8
综合人工工日		小计						47.98	579.94		9.6	4.8	
0.4484工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								642.32					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水泥砂浆 1:2			m3	0.0284	337.37	9.58						
	沥青漆			kg	0.492	10.29	5.06						
	重型球墨铸铁框盖 φ700 φ700			套	1	553.92	553.92						
	其他材料费					--	11.38	--					
	材料费小计					--	579.94	--					

项目编码	040504002018	项目名称	井盖	计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井算安装 检查井 铸铁井 盖、座	10套	0.1	479.79	3821.3 7		95.96	47.98	47.98	382.14		9.6	4.8
综合人工工日		小计						47.98	382.14		9.6	4.8	
0.4484工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								444.52					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	水泥砂浆 1:2	m3	0.0284	337.37	9.58			
	沥青漆	kg	0.492	10.29	5.06			
	轻型球墨铸铁框盖 φ700 φ700	套	1	360	360			
	其他材料费				--	7.5	--	
	材料费小计				--	382.14	--	

项目编码	04B010	项目名称	井周加固	计量单位	座	工程量	5
------	--------	------	------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-220	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车四类土	1000m3	0.0006	520.02		7698.45	1643.69	821.85	0.31		4.62	0.99	0.49
1-280	自卸汽车运土自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.0006		54	13382.85	2676.57	1338.29		0.03	8.03	1.61	0.8
3-287	C30基础 混凝土基础 混凝土	10m3	0.05424	1382.44	3737.46	463.49	369.19	184.59	74.98	202.72	25.14	20.02	10.01
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.16	460.21	1136.39		92.04	46.02	73.63	181.82		14.73	7.36
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.04736	670.36	3271.32	87.13	151.5	75.75	31.75	154.93	4.13	7.18	3.59
综合人工工日				小计					180.67	539.5	41.92	44.53	22.25
1.6886工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								828.87					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	水	m3	0.217773	4.5	0.98			
	(C30砼粒径40, 32.5级坍落度35~50)(商品砼)(非泵送)	m3	0.550536	365.71	201.34			
	草袋子	只	0.287472	0.86	0.25			
	电	kW·h	0.253843	0.86	0.22			
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	17.6	7.72	135.87			
	石油沥青	kg	8.8	5.2216	45.95			
	镀锌铁丝18~22#	kg	0.144874	4.69	0.68			
	钢筋φ10以外	t	0.049254	3092.26	152.31			
	电焊条	kg	0.375091	5.1	1.91			
	其他材料费				--	-0.01	--	
	材料费小计				--	539.5	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机1m3以内 场外运输费用	次	1	1440	1177.96	2682.79			1440	1177.96	2682.79		
综合人工工日		小计						1440	1177.96	2682.79			
12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							5300.75						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	木枕			m3	0.08	1071.94	85.76						
	镀锌铁丝8#			kg	5	4.69	23.45						
	草袋子			只	10	0.86	8.6						
	其他材料费					--	1060.15	--					
	材料费小计					--	1177.96	--					

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-820	沟槽排水 给水管道 铸铁管、自应力管、预应力管 管径φ150~300	10m	10.6	34.67	0.18	4.75	7.88	3.94	367.5	1.91	50.35	83.53	41.76
综合人工工日		小计						367.5	1.91	50.35	83.53	41.76	
3.4344工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							545.05						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费					--	1.91	--					
	材料费小计					--	1.91	--					

项目编码	041104003002	项目名称	施工护栏	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-815	钢护栏移动式	100m·天	15.9	10.06	19.49	7.79	3.57	1.79	159.95	309.89	123.86	56.76	28.46

综合人工工日	小计				159.95	309.89	123.86	56.76	28.46
1.4946工日	未计价材料费								
清单项目综合单价					678.92				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	底盘500×130			只	0.7791	6.31	4.92		
	钢护栏2060×1800			片	0.8268	368.75	304.88		
	其他材料费					--	0.09	--	
	材料费小计					--	309.89	--	

项目编号	041101001001	项目名称	脚手架		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1625	木制 井字架 井深2m以内	座	6	75.33	20.58		15.07	7.53	451.98	123.48		90.42	45.18
综合人工工日				小计					451.98	123.48		90.42	45.18
4.224工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								711.06					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	镀锌铁丝8~12#			kg	18.48	4.69	86.67						
	木脚手板			m3	0.012	1919.2	23.03						
	木脚手杆			m3	0.006	1993.8	11.96						
	其他材料费					--	1.82	--					
材料费小计					--	123.48	--						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-苏家村(008)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			2424.71			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2009.43			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	415.28			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	2210.37			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					4635.08			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-苏家村(008)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-苏家村(008)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-苏家村(008)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-苏家村(008)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-苏家村(008)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-苏家村(008)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	3243.17		3243.17
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	138596.84	2	2771.94
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	138596.84	0.34	471.23
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	138596.84		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	141840.01	9	12765.6
合计					16008.77

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-苏家村(008)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-唐家村(009)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	733481.77	
1.1	人工费	106923.08	
1.2	材料费	548258.86	
1.3	施工机具使用费	35525.17	
1.4	企业管理费	28524.31	
1.5	利润	14250.35	
2	措施项目费	74314.57	
2.1	单价措施项目费	47299.54	
2.2	总价措施项目费	27015.03	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	14132.14	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	18902.44	
5	税金	74402.89	
6	工程造价	901101.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-唐家村(009)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		土石方工程						
1	04B005	锯缝	1、路面锯缝	m	1828	14.05	25683.4	
2	041001001003	拆除砼路面及场地	1、材质:拆除改造范围现状砼道路或场地; 2、厚度:根据现场实际情况; 综合报价3、外运:垃圾清理外运,含场内短驳、打堆及外运,运距由投标单位综合考虑,含堆场及堆场费	m3	24	62.1	1490.4	
3	040101002002	挖土方	1、土壤类别:综合各类土,含工作坑土方; 2、挖土深度:按设计; 3、含挖方、修坡、堆放、施工范围内的场内运输等工作内容	m3	1014.57	10.54	10693.57	
4	040103001006	回填砂	1、密实度要求:满足设计要求; 2、填方材料品种:中粗砂回填; 3、回填区域:详见设计图纸SP4-1	m3	693.83	272.7	189207.44	
5	040103001003	回填方	1、密实度要求:按设计; 2、填方材料品种:原土; 3、含短驳费用	m3	202.76	17.77	3603.05	
6	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种:现场不可利用土方; 2、土方外运,运距由投标人自行考虑,含堆场费	m3	811.81	28.14	22844.33	
7	040103001008	回填方	1、填方材料品种:块石; 2、部位:软基处理; 3、厚度:50cm	m3	22.5	265.89	5982.53	
8	040103001009	回填方	1、填方材料品种:砂石垫层(粗砂:碎石=7:3); 2、部位:软基处理; 3、厚度:30cm	m3	13.5	316.89	4278.02	
9	040103001007	回填方	1、C30混凝土包封,具体现场管道包固; 2、管道覆土厚度不足范围; 3、含模板安拆费	m3	6.5	569.43	3701.3	
		分部小计					267484.04	
		恢复工程						
10	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4.5%成品水泥碎石	m3	59.4	441.81	26243.51	
11	040203007003	水泥混凝土道路	20cm厚C30商品砼道路砼恢复,含模板,养生,留(填)缝,刻痕等	m2	48	107.69	5169.12	
		分部小计					31412.63	
		管网工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040501004003	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度: 15cm中粗砂 2、材质及规格:PE100 级, 承压 1.0Mpa 的实壁 PE 管 dn250 3、连接形式:热熔连接 4、铺设深度:详见设计 5、管道检验及试验要求:闭水试验或压力试验	m	584	163.88	95705.92	
13	040501008001	牵引管	1、土壤类别:综合, 2、材质及规格:dn110 PE100, 承压1.25Mpa 3、一次成孔长度:由投标单位根据项目现场情况及自身组织设计综合考虑, 4、接口方式:热熔接口, 5、泥浆要求:自行考虑, 满足设计及施工要求, 6、管道检验及试验要求:闭水试验或压力试验 7、含相应施工工作井费用、施工过程中的泥浆处置等所有费用在内。	m	48	99.33	4767.84	
14	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度: 15cm中粗砂 2、材质及规格:PE100 级, 承压 1.0Mpa 的实壁 PE 管 dn315 3、连接形式:热熔连接 4、铺设深度:详见设计 5、管道检验及试验要求:闭水试验或压力试验	m	330	251.34	82942.2	
15	040504002008	混凝土井	1、900砼模块污水检查井, 井深详见设计 2、100厚C15砼垫层、200厚C25P8钢砼底板 3、M10水泥砂浆砌180厚砼模块井壁, C25P8砼灌注孔、内侧20厚氯丁胶防水砂浆粉刷 4、C30砼钢筋砼井室盖板 Y02B09-2 5、井盖另计 6、成品塑钢踏步、防坠网及附件 7、具体详见图集12S522 8、含模板、钢筋	座	73	2048.84	149565.32	
16	040504002016	混凝土井	1、900砼模块污水沉泥井, 井深详见设计 2、100厚C15砼垫层、200厚C25P8钢砼底板 3、M10水泥砂浆砌180厚砼模块井壁, C25P8砼灌注孔、内侧20厚氯丁胶防水砂浆粉刷 4、C30砼钢筋砼井室盖板 Y02B09-2 5、井盖另计 6、成品塑钢踏步、防坠网及附件 7、具体详见图集12S522 8、含模板、钢筋	座	3	2169.37	6508.11	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	04B012	油污分离井	1、材料:φ315成品塑料油污分离井 2、井深、尺寸:PE缠绕管井筒1~1.5m以内, 3、垫层、基础:100mm米砂垫层 4、检查井框盖:硬聚氯乙烯井盖、φ600钢纤维混凝土井盖座。	座	10	850	8500	
18	04B013	存水弯	1、种类:存水弯, 2、材质及规格:DN75、P型、UPVC, 3、连接方式:承插粘结	个	30	40	1200	
19	040504002017	井盖	1、井盖、井圈材质及规格:重型球墨铸铁框盖φ700防沉降井盖、井座	座	4	642.32	2569.28	
20	040504002018	井盖	1、井盖、井圈材质及规格:轻型球墨铸铁框盖φ700防沉降井盖、井座	座	72	444.52	32005.44	
21	04B010	井周加固	1、C30现浇砼板配筋加固,详见施工图 2、含钢筋制安、井周开挖、废料弃运、加固完毕后恢复原状、过渡井盖等所有费用 3、具体详见设计	座	4	828.73	3314.92	
		分部小计					387079.03	
		阀门井及泵房						
22	040504002002	新建混凝土泵房	新建泵房内净尺寸2000*2750mm,深度详见设计 1、垫层、基础材质及厚度:100厚碎石垫层、100厚C15预拌砼垫层, 2、混凝土强度等级:C30商品砼(掺入P6防水微膨胀剂)钢筋砼平池底及池壁, 3、盖板材质、规格:铸铁井座盖, 4、防渗、防水要求:2厚外墙面水泥基抗渗结晶、内外20厚1:2防水砂浆抹面, 5、预埋件, 6、含土方开挖、回填、余土弃置、钢筋、模板安拆等,(详见图集08S305)	座	1	32750.06	32750.06	
23	040504002003	混凝土井	1、钢筋混凝土阀门井1500*2000mm,井深详见图纸设计, 2、100厚碎石垫层,100厚C10混凝土垫层,井底井壁采用C30混凝土(抗渗等级S6),外表面2mm厚水泥基抗渗结晶涂膜防水,内外井壁抹20厚1:2防水砂浆,100厚C25混凝土盖板 3、700*700B级加重型非密闭井盖,阀门井踏步 4、含钢筋、模板安拆等,(详见图集08S305-44、45页)	座	1	7874.09	7874.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
24	040504001006	砌筑流量计井	1、流量计井参照苏 01-2021-30 2、垫层、基础材质及厚度:C20砼封底、垫层; C30钢筋砼底板; 3、砌筑材料品种、规格、强度等级:Mu20砖; 4、勾缝、抹面要求:20厚1:2防水水泥砂浆抹面; 5、砂浆强度等级、配合比:Mb10水泥砂浆; 6、含井盖 7、内设防护网 8、含钢筋、模板安拆	座	1	3511.77	3511.77		
25	040205004002	标志板	1、1*1m警示标志板,标志板边缘应做角铝加固处理,标志的支撑结构采用热浸镀锌防腐处理及贴膜字样详参图纸设计 2、含安装等一切费用	块	1	370.15	370.15		
26	040309001001	金属栏杆	1、不锈钢栏杆,直径50mm,壁厚3mm,高度1.8m,间距小于110mm 2、数量以甲方签证为准,安装与泵站砼场地上	m	12	250	3000		
		分部小计					47506.07		
		分部分项合计					733481.77		
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	5300.75	5300.75		
2	041107002001	排水、降水		项	1	4699.79	4699.79		
3	041104003002	施工护栏	1、施工护栏:样式投标人自行考虑,需满足安全文明施工、环保等要求 2、结算时包干使用	项	1	5854.18	5854.18		
4	01B001	钢板桩基坑支护	1、基坑支护,IV拉森钢板桩9m长,含打、拔、钢板桩租赁使用费及永久钢板桩、围檩、横撑等一切费用 2、使用天数自行考虑, 3、按钢板桩的竖向长度计	米	405	55.11	22319.55		
5	041101001001	脚手架	1、脚手架、砌井井字架	项	1	9125.27	9125.27		
		单价措施合计					47299.54		
合计								780781.31	

综合单价分析表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-唐家村(009)

项目编码	04B005	项目名称	锯缝		计量单位	m	工程量	1828					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.1	55.43	23.41	34.74	18.03	9.02	5.54	2.34	3.47	1.8	0.9
综合人工工日		小计							5.54	2.34	3.47	1.8	0.9
0.0518工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								14.05					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢锯片				片	0.0065	360.17	2.34					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	2.34	--				

项目编码	041001001003	项目名称	拆除砼路面及场地		计量单位	m3	工程量	24					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-416备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.001	69.34	552.5	10306.08	2075.08	1037.54	0.07	0.55	10.31	2.08	1.04
1-444	履带式液压挖掘机挖碴装车斗容0.6m3	1000m3	0.001	693.36		12126.4	2563.95	1281.98	0.69		12.13	2.56	1.28
1-448	自卸汽车运石碴自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54	22061.55	4412.31	2206.16		0.05	22.06	4.41	2.21
D00001	堆场费	m3	1		2.66					2.66			
综合人工工日		小计							0.76	3.26	44.5	9.05	4.53
0.0071工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								62.1					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	合金钎头Φ150				个	0.000165	3344.44	0.55					
	水				m3	0.012	4.5	0.05					
	其他材料费						--	2.66	--				
材料费小计						--	3.26	--					

项目编码	040101002002	项目名称	挖土方	计量单位	m3	工程量	1014.57	
------	--------------	------	-----	------	----	-----	---------	--

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-216	反铲挖掘机(斗容量0.6m ³)不装车 三类土	1000m ³	0.0009	520.02		3768.61	857.73	428.86	0.47		3.39	0.77	0.39
1-2备注3	人工挖土方 三类土	100m ³	0.001	4246.03			849.21	424.6	4.25			0.85	0.42
综合人工工日		小计							4.72		3.39	1.62	0.81
0.0441工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								10.54					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费							--		--			
	材料费小计							--		--			

项目编号	040103001006	项目名称	回填砂	计量单位	m ³	工程量	693.83						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m ³	0.01	2913.61	23187.87	225.51	627.82	313.91	29.14	231.88	2.26	6.28	3.14
综合人工工日		小计							29.14	231.88	2.26	6.28	3.14
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								272.7					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	中粗砂					t	1.898	122.17	231.88				
	其他材料费							--		--			
材料费小计							--	231.88	--				

项目编号	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m ³	工程量	202.76						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m ³	0.01	1196.05		170.52	273.31	136.66	11.96		1.71	2.73	1.37
综合人工工日		小计							11.96		1.71	2.73	1.37
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								17.77					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费							--		--			

	材料费小计				--		--	
--	-------	--	--	--	----	--	----	--

项目编码	040103002002	项目名称	余方弃置		计量单位	m3	工程量	811.81					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-218	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车一、二类土	1000m3	0.001	520.02		5669.11	1237.83	618.91	0.52		5.67	1.24	0.62
1-280	自卸汽车运土自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54	13372.05	2674.41	1337.21		0.05	13.37	2.67	1.34
D00001	堆场费	m3	1		2.66					2.66			
综合人工工日		小计							0.52	2.71	19.04	3.91	1.96
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								28.14					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.012	4.5	0.05					
	其他材料费						--	2.66	--				
	材料费小计						--	2.71	--				

项目编码	040103001008	项目名称	回填方		计量单位	m3	工程量	22.5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-238	山皮石底层 人机配合 厚度50cm	100m2	0.02	151.73	12742.29	272.95	84.94	42.47	3.03	254.85	5.46	1.7	0.85
综合人工工日		小计							3.03	254.85	5.46	1.7	0.85
0.0284工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								265.89					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	块石				t	2.042	124	253.21					
	水				m3	0.0822	4.5	0.37					
	其他材料费						--	1.27	--				
材料费小计						--	254.85	--					

项目编码	040103001009	项目名称	回填方		计量单位	m3	工程量	13.5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-822	垫层 砂砾石	10m3	0.1	593.1	2367.0 2	23.73	123.37	61.68	59.31	236.7	2.37	12.34	6.17	
综合人工工日		小计							59.31	236.7	2.37	12.34	6.17	
0.5543工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									316.89					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	中(粗)砂						t	1.3237	122.17	161.72				
	砾石40						t	0.5673	124	70.35				
	其他材料费								--	4.63	--			
	材料费小计								--	236.7	--			

项目编码	040103001007	项目名称	回填方		计量单位	m3	工程量	6.5						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-285	C30基础 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1132.4 9	3732.5 5	376.45	301.79	150.89	113.25	373.26	37.65	30.18	15.09	
综合人工工日		小计							113.25	373.26	37.65	30.18	15.09	
1.0584工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									569.43					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	C30粒径31.5砾42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	1.015	365.71	371.2				
	水						m3	0.42	4.5	1.89				
	电						kW·h	0.196	0.86	0.17				
	其他材料费								--		--			
	材料费小计								--	373.26	--			

项目编码	040202015002	项目名称	水泥稳定碎(砾)石		计量单位	m3	工程量	59.4						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-166	二灰结石混合料基层 厂拌人铺厚30cm	100m2	0.0333 33	984.61	11785. 49	145.07	225.94	112.97	32.82	392.85	4.84	7.53	3.77	
综合人工工日		小计							32.82	392.85	4.84	7.53	3.77	
0.3067工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									441.81					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	4.5%成品水泥碎石						t	2.3499 77	167.17	392.85				

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	392.85	--	

项目编号	040203007003	项目名称	水泥混凝土道路	计量单位	m2	工程量	48							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2326.27	7606.32		465.25	232.63	23.26	76.06		4.65	2.33	
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	25.72		17.33	8.67	0.87	0.26		0.17	0.09	
综合人工工日		小计						24.13	76.32		4.82	2.42		
0.2255工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								107.69						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	C30粒径40mm32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.204	365.71	74.6							
	水			m3	0.28	4.5	1.26							
	塑料薄膜			m2	0.11	0.69	0.08							
	其他材料费					--	0.38	--						
	材料费小计					--	76.32	--						

项目编号	040501004003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	584						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.009971	452.18	2228.09	17.1	93.86	46.93	4.51	22.22	0.17	0.94	0.47
7-153	塑料管安装 管外径250mm以内	100m	0.0097	623.81	12.83	238.23	172.41	86.2	6.05	0.12	2.31	1.67	0.84
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	160.39	125.35		32.08	16.04	1.6	1.25		0.32	0.16
综合人工工日		小计						12.16	23.59	2.48	2.93	1.47	
0.1137工日		未计价材料费											121.25
清单项目综合单价								163.88					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	中(粗)砂			t	0.178281	122.17	21.78						
	PE管, 1.0Mpa250			m	0.97	125	121.25						
	清洁棉布			kg	0.00454	5.15	0.02						

三氯乙烯	kg	0.0001 94	6.31		
电	kW·h	0.1160 22	0.86	0.1	
镀锌铁丝8~12#	kg	0.0068	4.69	0.03	
焊接钢管DN40	m	0.0003	13.15		
橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1	
水泥砂浆 M7.5	m3	0.0003 6	268.87	0.1	
水泥砂浆 1:2	m3	0.0000 6	337.07	0.02	
机砖	百块	0.0073	41.77	0.3	
水	m3	0.1499 4	4.5	0.67	
其他材料费			--	0.47	--
材料费小计			--	144.84	--

项目编码	040501008001	项目名称	牵引管		计量单位	m	工程量	48						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00002	牵引管施工费： dn110	m	1		66					66				
D00015	PE110管， 1.25Mpa	m	1		30					30				
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	160.39	125.35		32.08	16.04	1.6	1.25		0.32	0.16	
综合人工工日		小计							1.6	97.25		0.32	0.16	
0.015工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								99.33						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	PE110管，1.25Mpa				m	1	30	30						
	镀锌铁丝8~12#				kg	0.0068	4.69	0.03						
	焊接钢管DN40				m	0.0003	13.15							
	橡胶护套管				m	0.015	6.43	0.1						
	水泥砂浆 M7.5				m3	0.0003 6	268.87	0.1						
	水泥砂浆 1:2				m3	0.0000 6	337.07	0.02						
	机砖				百块	0.0073	41.77	0.3						
	水				m3	0.1499 4	4.5	0.67						
	其他材料费						--	66.03	--					
材料费小计						--	97.25	--						

项目编号	040501004002	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	330					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.0142 64	452.18	2228.0 9	17.1	93.86	46.93	6.45	31.78	0.24	1.34	0.67
7-154	塑料管安装 管 外径315mm以内	100m	0.0097	736.27	14.67	325.81	212.42	106.21	7.14	0.14	3.16	2.06	1.03
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	160.39	125.35		32.08	16.04	1.6	1.25		0.32	0.16
综合人工工日		小计							15.19	33.17	3.4	3.72	1.86
0.142工日		未计价材料费							194				
清单项目综合单价										251.34			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	中(粗)砂				t	0.2550 4	122.17	31.16					
	PE管, 1.0Mpa315				m	0.97	200	194					
	清洁棉布				kg	0.0058 01	5.15	0.03					
	三氯乙烯				kg	0.0001 94	6.31						
	电				kW·h	0.1292 14	0.86	0.11					
	镀锌铁丝8~12#				kg	0.0068	4.69	0.03					
	焊接钢管DN40				m	0.0003	13.15						
	橡胶护套管				m	0.015	6.43	0.1					
	水泥砂浆 M7.5				m3	0.0003 6	268.87	0.1					
	水泥砂浆 1:2				m3	0.0000 6	337.07	0.02					
	机砖				百块	0.0073	41.77	0.3					
	水				m3	0.1499 4	4.5	0.67					
	其他材料费						--	0.65	--				
	材料费小计						--	227.17	--				

项目编号	040504002008	项目名称	混凝土井		计量单位	座	工程量	73					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.022	1564.3 4	3437	153.71	343.61	171.81	34.42	75.61	3.38	7.56	3.78

6-1520	混凝土基础垫层复合模板	100m2	0.0052 12	3220.2 7	1655.6 9	91.32	662.32	331.16	16.78	8.63	0.48	3.45	1.73	
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1333.2 2	3762.9 9		266.64	133.32	44	124.18		8.8	4.4	
6-1522	平池底模板复合模板	100m2	0.0004 62	2951.6	1408.0 3	76.21	605.56	302.78	1.36	0.65	0.04	0.28	0.14	
6-790	C20非定型井砌筑井底流槽现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.016	1707.7 2	3599.6 9	153.71	372.29	186.14	27.32	57.6	2.46	5.96	2.98	
3-251	钢筋制作、安装现浇混凝土Φ10以外	t	0.0135 51	867.77	3275.0 8	168.6	207.27	103.64	11.76	44.38	2.28	2.81	1.4	
6-786	M7.5砖砌圆形	10m3	0.0859 11	2000.7 9	1315.5 1	99.91	420.14	210.07	171.89	113.02	8.58	36.09	18.05	
D00014	MY9模块	块	54		9.21					497.34				
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	728.46	3582.1 2	257.42	197.18	98.59	42.25	207.76	14.93	11.44	5.72	
6-793	砖墙井内侧抹灰	100m2	0.0282 6	2043.0 6	747.45	67.36	422.08	211.04	57.74	21.12	1.9	11.93	5.96	
6-872	C30钢筋混凝土盖板预制矩形盖板(板厚20cm以内)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	1905.8 8	3915.8 5	153.71	411.92	205.96	19.06	39.16	1.54	4.12	2.06	
6-883	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.5m3以内)	10m3	0.01	806.57	197.5	232.88	207.89	103.95	8.07	1.98	2.33	2.08	1.04	
3-249	钢筋制作、安装预制混凝土Φ10以外	t	0.015	841.02	3271.7 8	99.12	188.03	94.01	12.62	49.08	1.49	2.82	1.41	
D00002	检查井防护网	座	1		50					50				
D00009	成品踏步安装	个	5		15					75				
综合人工工日		小计								447.27	1365.5 1	39.41	97.34	48.67
4.18工日		未计价材料费								50.64				
清单项目综合单价									2048.84					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)					m3	0.2244	325.78	73.11					
	电					kW·h	0.3851	0.86	0.33					
	水					m3	1.2049 83	4.5	5.42					
	水泥砂浆 1:2					m3	0.0615	337.07	20.73					
	模板木材					m3	0.0024 1	1829	4.41					
	复合木模板面板					m2	0.1191 54	34.7	4.13					
	钢支撑					kg	0.0843 62	4.1	0.35					
	零星卡具					kg	0.0108 85	4.35	0.05					

圆钉	kg	0.0173 28	4.64	0.08		
C25粒径40砵32.5级抗渗P12内(商品砵)(非泵送)	m3	0.3366	358.74	120.75		
草袋子	只	3.0129 49	0.86	2.59		
混凝土垫块	m3	0.0002 77	500	0.14		
C20粒径40砵32.5级坍落度35-50(商品砵)(非泵送)	m3	0.1632	337.76	55.12		
钢筋Φ10以外	t	0.0296 93	3092.2 6	91.82		
电焊条	kg	0.2445 33	5.1	1.25		
镀锌铁丝18~22#	kg	0.0834 75	4.69	0.39		
水泥砂浆 M7.5	m3	0.2782 66	268.87	74.82		
沥青漆	kg	0.2685 58	10.29	2.76		
铸铁爬梯	kg	7.2886 89	4.5	32.8		
C25粒径31.5砵32.5级坍落度75-90(商品砵)(非泵送)	m3	0.5916	349.74	206.91		
C30粒径16砵32.5级坍落度35-50(商品砵)(非泵送)	m3	0.1015	365.71	37.12		
预制混凝土盖板C20	m3	0.101	500	50.5		
水泥砂浆 M10	m3	0.0069 3	276.7	1.92		
检查井防护网	座	1	50	50		
成品踏步安装	个	5	15	75		
其他材料费			--	503.65	--	
材料费小计			--	1416.15	--	

项目编码	040504002016	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砵)(非泵送)	10m3	0.022	1564.3 4	3437	153.71	343.61	171.81	34.42	75.61	3.38	7.56	3.78
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0052	3220.2 7	1655.6 9	91.32	662.32	331.16	16.75	8.61	0.47	3.44	1.72
6-1156	C25半地下室平 池底(厚度 50cm以内(商品 砵)(非泵送)	10m3	0.033	1333.2 2	3762.9 9		266.64	133.32	44	124.18		8.8	4.4
6-1522	平池底模板 复 合模板	100m2	0.0004 67	2951.6	1408.0 3	76.21	605.56	302.78	1.38	0.66	0.04	0.28	0.14
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 Φ10以外	t	0.0135 67	867.77	3275.0 8	168.6	207.27	103.64	11.77	44.43	2.29	2.81	1.41
6-786	M7.5砖砌 圆形	10m3	0.1117	2000.7 9	1315.5 1	99.91	420.14	210.07	223.49	146.94	11.16	46.93	23.46

D00014	MY9模块	块	63		9.21					580.23				
3-111	C25钢管桩填心混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.058	728.46	3582.12	257.42	197.18	98.59	42.25	207.76	14.93	11.44	5.72	
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.036733	2043.06	747.45	67.36	422.08	211.04	75.05	27.46	2.47	15.5	7.75	
6-872	C30钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板(板厚20cm以内)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	1905.88	3915.85	153.71	411.92	205.96	19.06	39.16	1.54	4.12	2.06	
6-883	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.5m3以内)	10m3	0.01	806.57	197.5	232.88	207.89	103.95	8.07	1.98	2.33	2.08	1.04	
3-249	钢筋制作、安装 预制混凝土 ϕ 10以外	t	0.015	841.02	3271.78	99.12	188.03	94.01	12.62	49.08	1.49	2.82	1.41	
D00002	检查井防护网	座	1		50					50				
D00009	成品踏步安装	个	5		15					75				
综合人工工日		小计								488.86	1431.1	40.1	105.78	52.89
4.5686工日		未计价材料费								50.64				
清单项目综合单价										2169.37				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	C15粒径40 ϕ 32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)					m3	0.2244	325.78	73.11					
	电					kW·h	0.31982	0.86	0.28					
	水					m3	1.079314	4.5	4.86					
	水泥砂浆 1:2					m3	0.07992	337.07	26.94					
	模板木材					m3	0.002406	1829	4.4					
	复合木模板面板					m2	0.119007	34.7	4.13					
	钢支撑					kg	0.084256	4.1	0.35					
	零星卡具					kg	0.01091	4.35	0.05					
	圆钉					kg	0.017392	4.64	0.08					
	C25粒径40 ϕ 32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)					m3	0.3366	358.74	120.75					
	草袋子					只	2.320725	0.86	2					
	混凝土垫块					m3	0.00028	500	0.14					
	钢筋 ϕ 10以外					t	0.02971	3092.26	91.87					
	电焊条					kg	0.244675	5.1	1.25					
镀锌铁丝18~22#					kg	0.083523	4.69	0.39						
水泥砂浆 M7.5					m3	0.361796	268.87	97.28						

	沥青漆	kg	0.3491 74	10.29	3.59		
	铸铁爬梯	kg	9.4766 28	4.5	42.64		
	C25粒径31.5砵32.5级坍落度75-90(商品砵)(非泵送)	m3	0.5916	349.74	206.91		
	C30粒径16砵32.5级坍落度35-50(商品砵)(非泵送)	m3	0.1015	365.71	37.12		
	预制混凝土盖板C20	m3	0.101	500	50.5		
	水泥砂浆 M10	m3	0.0069 3	276.7	1.92		
	检查井防护网	座	1	50	50		
	成品踏步安装	个	5	15	75		
	其他材料费			--	586.18	--	
	材料费小计			--	1481.74	--	

项目编号	04B012	项目名称	油污分离井		计量单位	座	工程量	10					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	油污分离井	座	1		850					850			
综合人工工日		小计							850				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								850					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	油污分离井				座	1	850	850					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	850	--				

项目编号	04B013	项目名称	存水弯		计量单位	个	工程量	30					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00018	存水弯	个	1		40					40			
综合人工工日		小计							40				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								40					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	存水弯				个	1	40	40					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	40	--				

项目编码	040504002017	项目名称	井盖	计量单位	座	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井算安装 检查井 铸铁井 盖、座	10套	0.1	479.79	5799.3 5		95.96	47.98	47.98	579.94		9.6	4.8
综合人工工日		小计						47.98	579.94		9.6	4.8	
0.4484工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								642.32					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水泥砂浆 1:2			m3	0.0284	337.37	9.58						
	沥青漆			kg	0.492	10.29	5.06						
	重型球墨铸铁框盖 φ700 φ700			套	1	553.92	553.92						
	其他材料费					--	11.38	--					
	材料费小计					--	579.94	--					

项目编码	040504002018	项目名称	井盖	计量单位	座	工程量	72						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井算安装 检查井 铸铁井 盖、座	10套	0.1	479.79	3821.3 7		95.96	47.98	47.98	382.14		9.6	4.8
综合人工工日		小计						47.98	382.14		9.6	4.8	
0.4484工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								444.52					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水泥砂浆 1:2			m3	0.0284	337.37	9.58						
	沥青漆			kg	0.492	10.29	5.06						
	轻型球墨铸铁框盖 φ700 φ700			套	1	360	360						
	其他材料费					--	7.5	--					
	材料费小计					--	382.14	--					

项目编码	04B010	项目名称	井周加固	计量单位	座	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-220	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车四类土	1000m3	0.0006	520.02		7698.45	1643.69	821.85	0.31		4.62	0.99	0.49
1-280	自卸汽车运土自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.0006		54	13382.85	2676.57	1338.29		0.03	8.03	1.61	0.8
3-287	C30基础 混凝土基础 混凝土	10m3	0.054225	1382.44	3737.46	463.49	369.19	184.59	74.96	202.66	25.13	20.02	10.01
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.16	460.21	1136.39		92.04	46.02	73.63	181.82		14.73	7.36
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.04735	670.36	3271.32	87.13	151.5	75.75	31.74	154.9	4.13	7.17	3.59
综合人工工日		小计							180.64	539.41	41.91	44.52	22.25
1.6883工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

828.73

材料费 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水		m3	0.217715	4.5	0.98		
	(C30砼粒径40, 32.5级坍落度35~50)(商品砼)(非泵送)		m3	0.550384	365.71	201.28		
	草袋子		只	0.287393	0.86	0.25		
	电		kW·h	0.253773	0.86	0.22		
	玻璃纤维格栅G200-2X		m2	17.6	7.72	135.87		
	石油沥青		kg	8.8	5.2216	45.95		
	镀锌铁丝18~22#		kg	0.144844	4.69	0.68		
	钢筋φ10以外		t	0.049244	3092.26	152.28		
	电焊条		kg	0.375012	5.1	1.91		
	其他材料费					--	-0.01	--
材料费小计					--	539.41	--	

项目编码	040504002002	项目名称	新建混凝土泵房	计量单位	座	工程量	1
------	--------------	------	---------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-783	非定型井垫层碎石	10m3	0.099	716.9	2515.69	15.81	146.54	73.27	70.97	249.05	1.57	14.51	7.25
6-785	非定型井垫层C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.099	1564.34	3437	153.71	343.61	171.81	154.87	340.26	15.22	34.02	17.01
6-1520	混凝土基础垫层复合模板	100m2	0.0152	3220.27	1655.69	91.32	662.32	331.16	48.95	25.17	1.39	10.07	5.03
6-1156	C30半地下室平池底(厚度50cm以内)(商品砼)(非泵送)	10m3	0.2613	1333.22	3925.88		266.64	133.32	348.37	1025.83		69.67	34.84

6-1535	平池底 木模	100m2	0.0037	4113.9 4	2195.9	164.13	855.61	427.81	15.22	8.12	0.61	3.17	1.58	
6-1167	C30现浇钢筋混凝土池壁(隔墙)直、矩形(厚度)30cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.963	1951.8 5	3782.7 3		390.37	195.19	1879.6 3	3642.7 7		375.93	187.97	
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.885	2516.5 3	2360.5 5	230.34	549.37	274.69	2227.1 3	2089.0 9	203.85	486.19	243.1	
6-1185	C30现浇钢筋混凝土池 无梁盖(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1391	1323.4 6	3878.2 8		264.69	132.35	184.09	539.47		36.82	18.41	
6-1543	无梁池盖 复合木模	100m2	0.1141	2865.7 8	2401.3 8	293.82	631.92	315.96	326.99	274	33.52	72.1	36.05	
6-1603	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	1.9262	1417.4 3	3249.7 5	64.14	296.31	148.16	2730.2 5	6259.6 7	123.55	570.75	285.39	
6-1623	预埋铁件制作、安装 铁件制作	t	0.068	2123.4 2	5385.1 2	359.73	496.63	248.32	144.39	366.19	24.46	33.77	16.89	
4-581	垂直扶梯	t	0.0887	3848.1 5	3712.9 3	769.69	923.57	461.78	341.33	329.34	68.27	81.92	40.96	
6-1256	防水工程 防水砂浆 直池壁	100m2	0.8542	1482.0 6	2282.7 9	89.23	314.26	157.13	1265.9 8	1949.9 6	76.22	268.44	134.22	
6-1272	防水工程 防水工程 苯乙稀涂料 立面二遍	100m2	0.8542	212.82	704.6		42.56	21.28	181.79	601.87		36.35	18.18	
6-808	井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.2	479.79	6575.2 9		95.96	47.98	95.96	1315.0 6		19.19	9.6	
综合人工工日		小计							10015.92	19015.85	548.66	2112.9	1056.48	
93.6069工日		未计价材料费							0.25					
清单项目综合单价									32750.06					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	碎石40				t	1.9691 1	124	244.17						
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)				m3	1.0098	325.78	328.97						
	电				kW·h	7.2707 58	0.86	6.25						
	水				m3	20.602 788	4.5	92.71						
	水泥砂浆 1:2				m3	0.0573 25	337.07	19.32						
	模板木材				m3	0.6284 15	1829	1149.37						
	复合木模板面板				m2	2.7153	34.7	94.22						
	钢支撑				kg	6.4243 92	4.1	26.34						
	零星卡具				kg	5.8734 45	4.35	25.55						
	圆钉				kg	14.684 582	4.64	68.14						

C30粒径40砵42.5级抗渗P10内(商品砵)(非泵送)	m3	2.6652 6	374.71	998.7		
草袋子	只	21.548 391	0.86	18.53		
混凝土垫块	m3	0.0005 07	500	0.25		
嵌缝料	kg	8.887	1.89	16.8		
木支撑	m3	0.5207 49	1449.2 6	754.7		
脱模剂	kg	10.028	17.15	171.98		
C30粒径16砵42.5级坍落度35-50	m3	9.8226	365.71	3592.22		
镀锌铁丝8~12#	kg	5.5781 49	4.69	26.16		
铁件	kg	80.755 825	5.15	415.89		
C30粒径31.5砵42.5级坍落度35-50	m3	1.4188 2	365.71	518.88		
镀锌铁丝18~22#	kg	19.781 424	4.69	92.77		
钢筋φ10以内	t	1.9647 24	3138.8 6	6166.99		
电焊条	kg	4.0740 75	5.1	20.78		
型钢	kg	57.539 69	3.151	181.31		
钢筋φ10以外	kg	18.990 67	3.0923	58.72		
防锈漆	kg	1.5079	12.86	19.39		
钢筋	kg	17.491 64	3.1389	54.9		
汽油	kg	0.4878 5	10.41	5.08		
素水泥浆	m3	0.5475 42	398.32	218.1		
防水砂浆 1:2	m3	1.8032 16	595.51	1073.83		
防水粉	kg	49.445 367	12.43	614.61		
苯乙烯涂料	kg	44.418 4	13.55	601.87		
沥青漆	kg	0.984	10.29	10.13		
铸铁井盖井座(800*700)	套	2	630	1260		
其他材料费			--	68.47	--	
材料费小计			--	19016.1	--	

项目编码	040504002003	项目名称	混凝土井		计量单位	座	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.0546	698.71	2364.68		202.63	69.87	38.15	129.11		11.06	3.81	
3-287	C15基础 混凝土基础 混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0546	1105.95	3332.17	351.75	422.73	145.77	60.38	181.94	19.21	23.08	7.96	
6-1156	C30半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.114	1333.22	3925.88		386.63	133.32	151.99	447.55		44.08	15.2	
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0016	2951.6	1408.03	76.21	605.56	302.78	4.72	2.25	0.12	0.97	0.48	
6-1166	C30现浇钢筋混凝土池壁(隔墙)直、矩形(厚度)20cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.234	2055.86	3789.53		411.17	205.59	481.07	886.75		96.21	48.11	
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.234	2516.53	2360.55	230.34	549.37	274.69	588.87	552.37	53.9	128.55	64.28	
6-414	非泵送构筑物贮水(油)池 钢筋混凝土池盖 C30无梁盖	m3	0.55	90.95	391.92	32.46	32.09	14.81	50.02	215.56	17.85	17.65	8.15	
21-230	构筑物工程 贮水(油)池 钢筋混凝土池盖 无梁盖	10m2	0.451	339.19	353.65	20.36	71.91	35.96	152.97	159.5	9.18	32.43	16.22	
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 φ12mm以内	t	0.3641	1155.6	3243.44	91.36	249.39	124.7	420.75	1180.94	33.26	90.8	45.4	
7-38换	踏步式钢梯子制作	t	0.0004	1950.61	3574.94	601.67	663.59	306.27	0.78	1.43	0.24	0.27	0.12	
12-35	井、池壁抹 1:2防水砂浆	10m2	2.34	176.55	209.06	5.69	47.38	21.87	413.13	489.2	13.31	110.87	51.18	
12-27换	700*700B级加重型非密闭井盖	套	1	34.24	252.98		8.9	4.11	34.24	252.98		8.9	4.11	
综合人工工日		小计							2397.07	4499.58	147.07	564.87	265.02	
22.4025工日		未计价材料费							0.48					
清单项目综合单价									7874.09					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	碎石50~80					t	0.83538	124	103.59					
	碎石25~40					t	0.205842	124	25.52					
	C15粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)					m3	0.55419	325.78	180.54					
	草袋子					只	5.93523	0.86	5.1					
	水					m3	5.185034	4.5	23.33					
	电					kW·h	1.806888	0.86	1.55					
	C30粒径40砣42.5级抗渗P10内(商品砣)(非泵送)					m3	1.1628	374.71	435.71					
	混凝土垫块					m3	0.00096	500	0.48					

模板木材	m3	0.1459 51	1829	266.94		
复合木模板面板	m2	0.0336	34.7	1.17		
钢支撑	kg	0.0232 16	4.1	0.1		
零星卡具	kg	1.0242 08	4.35	4.46		
圆钉	kg	3.2616 34	4.64	15.13		
C30粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	2.3868	365.71	872.88		
镀锌铁丝8~12#	kg	1.4269 32	4.69	6.69		
铁件	kg	3.1929 3	5.15	16.44		
脱模剂	kg	2.34	17.15	40.13		
木支撑	m3	0.1373 58	1449.2 6	199.07		
嵌缝料	kg	2.34	1.89	4.42		
预拌防水混凝土P6(非泵送型) C30	m3	0.5637 5	374.71	211.24		
塑料薄膜	m2	2.1615	0.69	1.49		
周转木材	m3	0.0856 9	1829	156.73		
铁钉	kg	0.4059	4.82	1.96		
钢筋综合	t	0.3713 82	3138.8 6	1165.72		
镀锌铁丝22#	kg	2.4940 85	4.69	11.7		
电焊条J422	kg	0.6772 26	5.1	3.45		
型钢	t	0.0004 2	3151	1.32		
电焊条J422	kg	0.0099 96	5.1	0.05		
防锈漆	kg	0.0020 48	12.89	0.03		
油漆溶剂油	kg	0.0002 12	13.55			
氧气	m3	0.0024 64	3.75	0.01		
乙炔气	m3	0.0010 72	11.51	0.01		
水泥 32.5级	kg	272.01 652	0.23	62.56		
中砂	t	0.7149 59	122.17	87.35		
防水剂	kg	13.294 476	4.29	57.03		
水	m3	0.3103 08	4.5	1.4		
防水砂浆 1:2	m3	0.4773 6	595.51	284.27		

700*700B级加重型非密闭井盖	套	1.01	243.45	245.88		
水泥砂浆 1:2	m3	0.011	337.07	3.71		
其他材料费			--	0.9	--	
材料费小计			--	4500.06	--	

项目编号	040504001006	项目名称	砌筑流量计井	计量单位	座	工程量	1
------	--------------	------	--------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.05	1564.3 4	3561.6 4	154.07	343.68	171.84	78.22	178.08	7.7	17.18	8.59
6-831	渠(管)道基础 C30钢筋混凝土 平基(商品砼) (非泵送)	10m3	0.068	1605.3 4	3861	154.07	351.88	175.94	109.16	262.55	10.48	23.93	11.96
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径 20mm以内)	t	0.0955	670.36	3271.3 2	87.09	151.49	75.75	64.02	312.41	8.32	14.47	7.23
6-786	M7.5砖砌 圆形	10m3	0.2036	2000.7 9	3522.9	100.15	420.19	210.09	407.36	717.26	20.39	85.55	42.77
6-793	砖墙 井内侧抹 灰	100m2	0.0681	2043.0 6	747.45	67.52	422.12	211.06	139.13	50.9	4.6	28.75	14.37
6-793 备注1	砖墙 井内侧抹 灰	100m2	0.0946	1634.4 5	747.45	67.52	340.39	170.2	154.62	70.71	6.39	32.2	16.1
6-807	C20钢筋混凝土 小型构件制作 (商品砼)(非泵 送)	10m3	0.0408	2108.9 3	3600.6 3	154.07	452.6	226.3	86.04	146.91	6.29	18.47	9.23
CD	防护网	套	1										
6-809	井盖、井算安装 检查井 混凝土 井盖、座	10套	0.1	435.06	89.31		87.01	43.51	43.51	8.93		8.7	4.35
综合人工工日		小计							1082.0 6	1747.7 5	64.17	229.25	114.6
10.1127工日		未计价材料费							273.94				
清单项目综合单价								3511.77					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
		C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)		m3	0.51	337.76	172.26	
	电		kW·h	0.6470 88	0.86	0.56		
	水		m3	2.2129 09	4.5	9.96		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)		m3	0.6936	365.71	253.66		
	草袋子		只	0.9398 96	0.86	0.81		
	镀锌铁丝18~22#		kg	0.2921 35	4.69	1.37		
	钢筋Φ10以外		t	0.0993 2	3092.2 6	307.12		

电焊条	kg	0.7563 6	5.1	3.86		
水泥砂浆 M7.5	m3	0.6594 6	268.87	177.31		
机砖	百块	10.548 516	41.77	440.61		
沥青漆	kg	0.6364 54	10.29	6.55		
铸铁爬梯	kg	17.273 424	4.5	77.73		
水泥砂浆 1:2	m3	0.3537 1	337.07	119.23		
C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.4141 2	337.76	139.87		
防护网	套	1	50	50		
B125 型钢纤维混凝土框盖	套	1.01	221.72	223.94		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	15.818 8	0.23	3.64		
中(粗)砂	t	0.0415 78	122.17	5.08		
其他材料费			--	28.13	--	
材料费小计			--	2021.69	--	

项目编码	040205004002	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.52		120.81	16.56	5.01	38.52		120.81	16.56	5.01
综合人工工日		小计						38.52		120.81	16.56	5.01	
0.36工日		未计价材料费						189.25					
清单项目综合单价							370.15						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	1*1m警示标志板1m2以内			块	1	180	180						
	紧固件			kg	2.312	4	9.25						
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	189.25	--				

项目编码	040309001001	项目名称	金属栏杆	计量单位	m	工程量	12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00014	金属栏杆	m	1		250					250			
综合人工工日		小计							250				

工日	未计价材料费								
清单项目综合单价					250				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费					--	250	--	
	材料费小计					--	250	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运 输费用	次	1	1440	1177.9 6	2682.7 9			1440	1177.9 6	2682.7 9		
综合人工工日		小计							1440	1177.9 6	2682.7 9		
12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					5300.75								
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	木枕			m3	0.08	1071.9 4	85.76						
	镀锌铁丝8#			kg	5	4.69	23.45						
	草袋子			只	10	0.86	8.6						
	其他材料费					--	1060.15	--					
材料费小计					--	1177.96	--						

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-820	沟槽排水 给水 管道 铸铁管、 自应力管、预应 力管 管径 φ 150~300	10m	91.4	34.67	0.18	4.75	7.88	3.94	3168.8 4	16.45	434.15	720.23	360.12
综合人工工日		小计							3168.8 4	16.45	434.15	720.23	360.12
29.6136工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					4699.79								
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--	16.45	--					
	材料费小计					--	16.45	--					

项目编码	041104003002	项目名称	施工护栏		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-815	钢护栏移动式	100m·天	137.1	10.06	19.49	7.79	3.57	1.79	1379.23	2672.08	1068.01	489.45	245.41
综合人工工日		小计							1379.23	2672.08	1068.01	489.45	245.41
12.8874工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5854.18					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	底盘500×130				只	6.7179	6.31	42.39					
	钢护栏2060×1800				片	7.1292	368.75	2628.89					
	其他材料费						--	0.8	--				
	材料费小计						--	2672.08	--				

项目编码	01B001	项目名称	钢板桩基坑支护		计量单位	米	工程量	405					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-476	陆上卷扬机打拔槽型钢板桩 打8m以内 甲级土	10t	0.00761	1733.4	138.45	363.8	419.44	209.72	13.19	1.05	2.77	3.19	1.6
1-480	陆上卷扬机打拔槽型钢板桩 拔8m以内 甲级土	10t	0.00761	1867.26	401.35	268.32	427.12	213.56	14.21	3.05	2.04	3.25	1.63
D00001	钢板桩租赁使用费	元/吨·天	1.1415		8					9.13			
综合人工工日		小计							27.4	13.23	4.81	6.44	3.23
0.2561工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								55.11					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	普通成材				m3	0.000784	2676.1	2.1					
	中(粗)砂				t	0.016133	122.17	1.97					
	其他材料费						--	9.16	--				
	材料费小计						--	13.23	--				

项目编码	041101001001	项目名称	脚手架		计量单位	项	工程量	1	
清单综合单价组成明细									

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1625	木制 井字架 井深2m以内	座	77	75.33	20.58		15.07	7.53	5800.41	1584.66		1160.39	579.81
综合人工工日		小计							5800.41	1584.66		1160.39	579.81
54.208工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								9125.27					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	镀锌铁丝8~12#			kg	237.16	4.69	1112.28						
	木脚手板			m3	0.154	1919.2	295.56						
	木脚手杆			m3	0.077	1993.8	153.52						
	其他材料费					--	23.3	--					
材料费小计					--	1584.66	--						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-唐家村(009)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			14132.14			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	11711.72			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	2420.42			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	12882.89			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					27015.03			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-唐家村(009)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-唐家村(009)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-唐家村(009)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
		合计				

计日工表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-唐家村(009)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-唐家村(009)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-唐家村(009)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	18902.44		18902.44
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	807796.34	2	16155.93
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	807796.34	0.34	2746.51
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	807796.34		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	826698.78	9	74402.89
合计					93305.33

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-唐家村(009)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-祥西村(010)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	634683.95	
1.1	人工费	84351.76	
1.2	材料费	468329.86	
1.3	施工机具使用费	43616.97	
1.4	企业管理费	25581.95	
1.5	利润	12803.41	
2	措施项目费	40979.04	
2.1	单价措施项目费	18382.93	
2.2	总价措施项目费	22596.11	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	11820.51	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	15810.51	
5	税金	62232.62	
6	工程造价	753706.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-祥西村(010)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		土石方工程						
1	04B005	锯缝	1、路面锯缝	m	1568	14.05	22030.4	
2	041001001003	拆除砼路面及场地	1、材质:拆除改造范围现状砼道路或场地; 2、厚度:根据现场实际情况; 综合报价3、外运:垃圾清理外运,含场内短驳、打堆及外运,运距由投标单位综合考虑,含堆场及堆场费	m3	375	62.1	23287.5	
3	040101002002	挖土方	1、土壤类别:综合各类土,含工作坑土方; 2、挖土深度:按设计; 3、含挖方、修坡、堆放、施工范围内的场内运输等工作内容	m3	742.19	10.54	7822.68	
4	040103001006	回填砂	1、密实度要求:满足设计要求; 2、填方材料品种:中粗砂回填; 3、回填区域:详见设计图纸SP4-1	m3	505.56	272.7	137866.21	
5	040103001003	回填方	1、密实度要求:按设计; 2、填方材料品种:原土; 3、含短驳费用	m3	152.33	17.77	2706.9	
6	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种:现场不可利用土方; 2、土方外运,运距由投标人自行考虑,含堆场费	m3	589.86	28.14	16598.66	
7	040103001008	回填方	1、填方材料品种:块石; 2、部位:软基处理; 3、厚度:50cm	m3	22.5	265.89	5982.53	
8	040103001009	回填方	1、填方材料品种:砂石垫层(粗砂:碎石=7:3); 2、部位:软基处理; 3、厚度:30cm	m3	13.5	316.89	4278.02	
9	040103001007	回填方	1、C30混凝土包封,具体现场管道包固; 2、管道覆土厚度不足范围; 3、含模板安拆费	m3	6.5	569.43	3701.3	
		分部小计					224274.2	
		恢复工程						
10	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4.5%成品水泥碎石	m3	99.9	441.81	44136.82	
11	040203007003	水泥混凝土道路	20cm厚C30商品砼道路砼恢复,含模板,养生,留(填)缝,刻痕等	m2	333	107.69	35860.77	
12	040202011001	碎石	1、石料规格:碎石垫层; 2、厚度:10cm	m2	417	30	12510	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	040203007004	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：15cm厚 3、含模板、养护：含模板搭拆及养护 4、伸缩缝：留（填）缝，刻痕等	m ²	417	83.34	34752.78	
		分部小计					127260.37	
		管网工程						
14	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂 2、材质及规格：PE100级，承压1.0Mpa的实壁PE管 dn160 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：详见设计 5、管道检验及试验要求：闭水试验或压力试验	m	220	83.95	18469	
15	040501004003	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂 2、材质及规格：PE100级，承压1.0Mpa的实壁PE管 dn250 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：详见设计 5、管道检验及试验要求：闭水试验或压力试验	m	197	164.64	32434.08	
16	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂 2、材质及规格：PE100级，承压1.0Mpa的实壁PE管 dn315 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：详见设计 5、管道检验及试验要求：闭水试验或压力试验	m	367	252.24	92572.08	
17	040501002001	钢管	1、材质及规格：DN100镀锌衬塑管 2、含配件、架管、支架等一切费用	m	28	94.32	2640.96	
18	040504002008	混凝土井	1、900砼模块污水检查井，井深详见设计 2、100厚C15砼垫层、200厚C25P8钢砼底板 3、M10水泥砂浆砌180厚砼模块井壁，C25P8砼灌注孔、内侧20厚氯丁胶防水砂浆粉刷 4、C30砼钢筋砼井室盖板Y02B09-2 5、井盖另计 6、成品塑钢踏步、防坠网及附件 7、具体详见图集12S522 8、含模板、钢筋	座	33	2048.83	67611.39	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	040504002016	混凝土井	1、900砼模块污水沉泥井，井深详见设计 2、100厚C15砼垫层、200厚C25P8钢砼底板 3、M10水泥砂浆砌180厚砼模块井壁，C25P8砼灌注孔、内侧20厚氯丁胶防水砂浆粉刷 4、C30砼钢筋砼井室盖板Y02B09-2 5、井盖另计 6、成品塑钢踏步、防坠网及附件 7、具体详见图集12S522 8、含模板、钢筋	座	1	2169.59	2169.59	
20	04B012	油污分离井	1、材料:φ315成品塑料油污分离井 2、井深、尺寸:PE缠绕管井筒1~1.5m以内， 3、垫层、基础:100mm米砂垫层 4、检查井框盖:硬聚氯乙烯井盖、φ600钢纤维混凝土井盖座。	座	22	850	18700	
21	04B013	存水弯	1、种类:存水弯， 2、材质及规格:DN75、P型、UPVC， 3、连接方式:承插粘结	个	66	40	2640	
22	040504002017	井盖	1、井盖、井圈材质及规格:重型球墨铸铁框盖φ700防沉降井盖、井座	座	30	642.32	19269.6	
23	040504002018	井盖	1、井盖、井圈材质及规格:轻型球墨铸铁框盖φ700防沉降井盖、井座	座	4	444.52	1778.08	
24	04B010	井周加固	1、C30现浇砼板配筋加固，详见施工图 2、含钢筋制安、井周开挖、废料弃运、加固完毕后恢复原状、过渡井盖等所有费用 3、具体详见设计	座	30	828.82	24864.6	
		分部小计					283149.38	
		分部分项合计					634683.95	
1	041106001001	大型机械设备进场及安拆		项	1	5300.75	5300.75	
2	041107002001	排水、降水		项	1	4031.33	4031.33	
3	041104003002	施工护栏	1、施工护栏:样式投标人自行考虑,需满足安全文明施工、环保等要求 2、结算时包干使用	项	1	5021.51	5021.51	
4	041101001001	脚手架	1、脚手架、砌井井字架	项	1	4029.34	4029.34	
		单价措施合计					18382.93	
合计							653066.88	

综合单价分析表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-祥西村(010)

项目编码	04B005	项目名称	锯缝		计量单位	m	工程量	1568					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.1	55.43	23.41	34.74	18.03	9.02	5.54	2.34	3.47	1.8	0.9
综合人工工日		小计							5.54	2.34	3.47	1.8	0.9
0.0518工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								14.05					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢锯片					片	0.0065	360.17	2.34				
	其他材料费							--		--			
	材料费小计							--	2.34	--			

项目编码	041001001003	项目名称	拆除砼路面及场地		计量单位	m3	工程量	375					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-416备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.001	69.34	552.5	10306.08	2075.08	1037.54	0.07	0.55	10.31	2.08	1.04
1-444	履带式液压挖掘机挖碴装车斗容0.6m3	1000m3	0.001	693.36		12126.4	2563.95	1281.98	0.69		12.13	2.56	1.28
1-448	自卸汽车运石碴自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54	22061.55	4412.31	2206.16		0.05	22.06	4.41	2.21
D00001	堆场费	m3	1		2.66					2.66			
综合人工工日		小计							0.76	3.26	44.5	9.05	4.53
0.0071工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								62.1					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	合金钎头Φ150					个	0.000165	3344.44	0.55				
	水					m3	0.012	4.5	0.05				
	其他材料费							--	2.66	--			
材料费小计							--	3.26	--				

项目编码	040101002002	项目名称	挖土方	计量单位	m3	工程量	742.19
------	--------------	------	-----	------	----	-----	--------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-216	反铲挖掘机(斗容量0.6m ³)不装车 三类土	1000m ³	0.0009	520.02		3768.61	857.73	428.86	0.47		3.39	0.77	0.39
1-2备注3	人工挖土方 三类土	100m ³	0.001	4246.03			849.21	424.6	4.25			0.85	0.42
综合人工工日		小计							4.72		3.39	1.62	0.81
0.0441工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								10.54					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		--		

项目编号	040103001006	项目名称	回填砂	计量单位	m ³	工程量	505.56						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m ³	0.01	2913.61	23187.87	225.51	627.82	313.91	29.14	231.88	2.26	6.28	3.14
综合人工工日		小计							29.14	231.88	2.26	6.28	3.14
0.2723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								272.7					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	中粗砂						t	1.898	122.17	231.88			
	其他材料费								--		--		
材料费小计								--	231.88	--			

项目编号	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m ³	工程量	152.33						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m ³	0.01	1196.05		170.52	273.31	136.66	11.96		1.71	2.73	1.37
综合人工工日		小计							11.96		1.71	2.73	1.37
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								17.77					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--		--		

	材料费小计				--		--	
--	-------	--	--	--	----	--	----	--

项目编码	040103002002	项目名称	余方弃置			计量单位	m3	工程量	589.86				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-218	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车一、二类土	1000m3	0.001	520.02		5669.11	1237.83	618.91	0.52		5.67	1.24	0.62
1-280	自卸汽车运土自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54	13372.05	2674.41	1337.21		0.05	13.37	2.67	1.34
D00001	堆场费	m3	1		2.66					2.66			
综合人工工日		小计							0.52	2.71	19.04	3.91	1.96
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								28.14					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水					m3	0.012	4.5	0.05				
	其他材料费							--	2.66	--			
	材料费小计							--	2.71	--			

项目编码	040103001008	项目名称	回填方			计量单位	m3	工程量	22.5				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-238	山皮石底层 人机配合 厚度50cm	100m2	0.02	151.73	12742.29	272.95	84.94	42.47	3.03	254.85	5.46	1.7	0.85
综合人工工日		小计							3.03	254.85	5.46	1.7	0.85
0.0284工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								265.89					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	块石					t	2.042	124	253.21				
	水					m3	0.0822	4.5	0.37				
	其他材料费							--	1.27	--			
材料费小计							--	254.85	--				

项目编码	040103001009	项目名称	回填方			计量单位	m3	工程量	13.5				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-822	垫层 砂砾石	10m3	0.1	593.1	2367.0 2	23.73	123.37	61.68	59.31	236.7	2.37	12.34	6.17	
综合人工工日		小计							59.31	236.7	2.37	12.34	6.17	
0.5543工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									316.89					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	中(粗)砂						t	1.3237	122.17	161.72				
	砾石40						t	0.5673	124	70.35				
	其他材料费								--	4.63	--			
	材料费小计								--	236.7	--			

项目编码	040103001007	项目名称	回填方		计量单位	m3	工程量	6.5						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-285	C30基础 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1132.4 9	3732.5 5	376.45	301.79	150.89	113.25	373.26	37.65	30.18	15.09	
综合人工工日		小计							113.25	373.26	37.65	30.18	15.09	
1.0584工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									569.43					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	C30粒径31.5砾42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	1.015	365.71	371.2				
	水						m3	0.42	4.5	1.89				
	电						kW·h	0.196	0.86	0.17				
	其他材料费								--		--			
	材料费小计								--	373.26	--			

项目编码	040202015002	项目名称	水泥稳定碎(砾)石		计量单位	m3	工程量	99.9						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-166	二灰结石混合料基层 厂拌人铺厚30cm	100m2	0.0333 33	984.61	11785. 49	145.07	225.94	112.97	32.82	392.85	4.84	7.53	3.77	
综合人工工日		小计							32.82	392.85	4.84	7.53	3.77	
0.3067工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									441.81					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	4.5%成品水泥碎石						t	2.3499 77	167.17	392.85				

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	392.85	--	

项目编码	040203007003	项目名称	水泥混凝土道路	计量单位	m2	工程量	333
------	--------------	------	---------	------	----	-----	-----

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2326.27	7606.32		465.25	232.63	23.26	76.06		4.65	2.33
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	25.72		17.33	8.67	0.87	0.26		0.17	0.09
综合人工工日		小计						24.13	76.32			4.82	2.42
0.2255工日		未计价材料费											

清单项目综合单价														
107.69														
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	C30粒径40mm 32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.204	365.71	74.6							
	水			m3	0.28	4.5	1.26							
	塑料薄膜			m2	0.11	0.69	0.08							
	其他材料费					--	0.38	--						
	材料费小计					--	76.32	--						

项目编码	040202011001	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	417
------	--------------	------	----	------	----	-----	-----

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	227.05	2478.69	173.76	80.16	40.08	2.27	24.79	1.74	0.8	0.4
综合人工工日		小计						2.27	24.79	1.74	0.8	0.4	
0.0212工日		未计价材料费											

清单项目综合单价														
30														
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	碎石60			t	0.1989	124	24.66							
	其他材料费					--	0.13	--						
	材料费小计					--	24.79	--						

项目编码	040203007004	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	417
------	--------------	------	-------	------	----	-----	-----

清单综合单价组成明细													
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-325	C30水泥混凝土路面 厚度15cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1915.04	5704.74		383.01	191.5	19.15	57.05		3.83	1.92
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	25.72		17.33	8.67	0.87	0.26		0.17	0.09
综合人工工日		小计							20.02	57.31		4	2.01
0.1871工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								83.34					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	C30粒径40mm 32.5级 坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.153	365.71	55.95						
	水			m3	0.22	4.5	0.99						
	塑料薄膜			m2	0.11	0.69	0.08						
	其他材料费					--	0.29	--					
	材料费小计					--	57.31	--					

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	220					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.008779	452.18	2228.09	17.1	93.86	46.93	3.97	19.56	0.15	0.82	0.41
7-151	塑料管安装 管外径160mm以内	100m	0.0097	418.69	7.52	147.75	113.29	56.64	4.06	0.07	1.43	1.1	0.55
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	160.39	125.35		32.08	16.04	1.6	1.25		0.32	0.16
综合人工工日		小计							9.63	20.88	1.58	2.24	1.12
0.0901工日		未计价材料费							48.5				
清单项目综合单价								83.95					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	中(粗)砂			t	0.156969	122.17	19.18						
	PE管, 1.0Mpa160			m	0.97	50	48.5						
	清洁棉布			kg	0.001959	5.15	0.01						
	三氯乙烯			kg	0.000194	6.31							
	电			kW·h	0.071615	0.86	0.06						
	镀锌铁丝8~12#			kg	0.0068	4.69	0.03						
	焊接钢管DN40			m	0.0003	13.15							
橡胶护套管			m	0.015	6.43	0.1							

水泥砂浆 M7.5	m3	0.0003 6	268.87	0.1		
水泥砂浆 1:2	m3	0.0000 6	337.07	0.02		
机砖	百块	0.0073	41.77	0.3		
水	m3	0.1499 4	4.5	0.67		
其他材料费			--	0.41	--	
材料费小计			--	69.38	--	

项目编码	040501004003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	197
------	--------------	------	-----	------	---	-----	-----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.0102 44	452.18	2228.0 9	17.1	93.86	46.93	4.63	22.82	0.18	0.96	0.48
7-153	塑料管安装 管 外径250mm以内	100m	0.0097	623.81	12.83	238.23	172.41	86.2	6.05	0.12	2.31	1.67	0.84
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	160.39	125.35		32.08	16.04	1.6	1.25		0.32	0.16
综合人工工日		小计							12.28	24.19	2.49	2.95	1.48
0.1149工日		未计价材料费							121.25				

清单项目综合单价

164.64

材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	中(粗)砂			t	0.1831 63	122.17	22.38		
	PE管, 1.0Mpa250			m	0.97	125	121.25		
	清洁棉布			kg	0.0045 4	5.15	0.02		
	三氯乙烯			kg	0.0001 94	6.31			
	电			kW·h	0.1160 22	0.86	0.1		
	镀锌铁丝8~12#			kg	0.0068	4.69	0.03		
	焊接钢管DN40			m	0.0003	13.15			
	橡胶护套管			m	0.015	6.43	0.1		
	水泥砂浆 M7.5			m3	0.0003 6	268.87	0.1		
	水泥砂浆 1:2			m3	0.0000 6	337.07	0.02		
	机砖			百块	0.0073	41.77	0.3		
	水			m3	0.1499 4	4.5	0.67		
其他材料费					--	0.47	--		
材料费小计					--	145.44	--		

项目编码	040501004002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	367						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-823	垫层 砂	10m3	0.0145 83	452.18	2228.0 9	17.1	93.86	46.93	6.59	32.49	0.25	1.37	0.68
7-154	塑料管安装 管 外径315mm以内	100m	0.0097	736.27	14.67	325.81	212.42	106.21	7.14	0.14	3.16	2.06	1.03
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	160.39	125.35		32.08	16.04	1.6	1.25		0.32	0.16
综合人工工日		小计							15.33	33.88	3.41	3.75	1.87
0.1433工日		未计价材料费							194				
清单项目综合单价								252.24					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	中(粗)砂			t	0.2607 44	122.17	31.86						
	PE管, 1.0Mpa315			m	0.97	200	194						
	清洁棉布			kg	0.0058 01	5.15	0.03						
	三氯乙烯			kg	0.0001 94	6.31							
	电			kW·h	0.1292 14	0.86	0.11						
	镀锌铁丝8~12#			kg	0.0068	4.69	0.03						
	焊接钢管DN40			m	0.0003	13.15							
	橡胶护套管			m	0.015	6.43	0.1						
	水泥砂浆 M7.5			m3	0.0003 6	268.87	0.1						
	水泥砂浆 1:2			m3	0.0000 6	337.07	0.02						
	机砖			百块	0.0073	41.77	0.3						
	水			m3	0.1499 4	4.5	0.67						
	其他材料费						--	0.66	--				
	材料费小计						--	227.88	--				

项目编码	040501002001	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	28						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-577	角钢支架	t	0.0003 86	2761.3 5	5415.9 6	401.94	632.66	316.33	1.07	2.09	0.16	0.24	0.12

7-4	碳钢管安装 电弧焊 公称直径100mm以内	10m	0.1	110.21	6.86	13.4	24.72	12.36	11.02	0.69	1.34	2.47	1.24
综合人工工日		小计							12.09	2.78	1.5	2.71	1.36
0.113工日		未计价材料费							73.88				
清单项目综合单价									94.32				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	镀锌角钢L50*5			kg	0.40916	4.5937	1.88						
	氧气			m3	0.045796	2.83	0.13						
	乙炔气			kg	0.015233	15.44	0.24						
	防锈漆			kg	0.006562	12.86	0.08						
	汽油			kg	0.002123	10.41	0.02						
	镀锌衬塑管100			m	1.012	73	73.88						
	电焊条			kg	0.0264	5.1	0.13						
	尼龙砂轮片φ100×16×3			片	0.0034	3.26	0.01						
	棉纱线			kg	0.0021	5.57	0.01						
	电			kW·h	0.0136	0.86	0.01						
	破布			kg	0.035	6	0.21						
	镀锌铁丝8~12#			kg	0.0077	4.69	0.04						
	其他材料费						0.02		--				
	材料费小计						76.66		--				

项目编号	040504002008	项目名称	混凝土井		计量单位	座	工程量	33					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1564.34	3437	153.71	343.61	171.81	34.42	75.61	3.38	7.56	3.78
6-1520	混凝土基础垫层复合模板	100m2	0.005212	3220.27	1655.69	91.32	662.32	331.16	16.78	8.63	0.48	3.45	1.73
6-1156	C25半地下室平池底(厚度50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033	1333.22	3762.99		266.64	133.32	44	124.18		8.8	4.4
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.000461	2951.6	1408.03	76.21	605.56	302.78	1.36	0.65	0.04	0.28	0.14
6-790	C20非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.016	1707.72	3599.69	153.71	372.29	186.14	27.32	57.6	2.46	5.96	2.98
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 φ10以外	t	0.013552	867.77	3275.08	168.6	207.27	103.64	11.76	44.38	2.28	2.81	1.4

6-786	M7.5砖砌 圆形	10m3	0.0859 09	2000.7 9	1315.5 1	99.91	420.14	210.07	171.89	113.01	8.58	36.09	18.05	
D00014	MY9模块	块	54		9.21					497.34				
3-111	C25钢管桩填心 混凝土(商品砼 (非泵送)	10m3	0.058	728.46	3582.1 2	257.42	197.18	98.59	42.25	207.76	14.93	11.44	5.72	
6-793	砖墙 井内侧抹 灰	100m2	0.0282 61	2043.0 6	747.45	67.36	422.08	211.04	57.74	21.12	1.9	11.93	5.96	
6-872	C30钢筋混凝土 盖板预制 矩形 盖板(板厚 20cm以内)(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.01	1905.8 8	3915.8 5	153.71	411.92	205.96	19.06	39.16	1.54	4.12	2.06	
6-883	矩形渠道盖板安 装(每块体积在 0.5m3以内)	10m3	0.01	806.57	197.5	232.88	207.89	103.95	8.07	1.98	2.33	2.08	1.04	
3-249	钢筋制作、安装 预制混凝土 Φ10以外	t	0.015	841.02	3271.7 8	99.12	188.03	94.01	12.62	49.08	1.49	2.82	1.41	
D00002	检查井防护网	座	1		50					50				
D00009	成品踏步安装	个	5		15					75				
综合人工工日		小计								447.27	1365.5	39.41	97.34	48.67
4.18工日		未计价材料费								50.64				
清单项目综合单价									2048.83					
材料 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)					m3	0.2244	325.78	73.11					
	电					kW·h	0.3851	0.86	0.33					
	水					m3	1.2049 81	4.5	5.42					
	水泥砂浆 1:2					m3	0.0615 02	337.07	20.73					
	模板木材					m3	0.0024 09	1829	4.41					
	复合木模板面板					m2	0.1191 33	34.7	4.13					
	钢支撑					kg	0.0843 48	4.1	0.35					
	零星卡具					kg	0.0108 76	4.35	0.05					
	圆钉					kg	0.0173 11	4.64	0.08					
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)					m3	0.3366	358.74	120.75					
	草袋子					只	3.0129 49	0.86	2.59					
	混凝土垫块					m3	0.0002 77	500	0.14					
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)					m3	0.1632	337.76	55.12					
	钢筋Φ10以外					t	0.0296 94	3092.2 6	91.82					
电焊条					kg	0.2445 42	5.1	1.25						

镀锌铁丝18~22#	kg	0.0834 78	4.69	0.39		
水泥砂浆 M7.5	m3	0.2782 59	268.87	74.82		
沥青漆	kg	0.2685 52	10.29	2.76		
铸铁爬梯	kg	7.2885 2	4.5	32.8		
C25粒径31.5砣32.5级坍落度75-90(商品砣)(非泵送)	m3	0.5916	349.74	206.91		
C30粒径16砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.1015	365.71	37.12		
预制混凝土盖板C20	m3	0.101	500	50.5		
水泥砂浆 M10	m3	0.0069 3	276.7	1.92		
检查井防护网	座	1	50	50		
成品踏步安装	个	5	15	75		
其他材料费			--	503.64	--	
材料费小计			--	1416.14	--	

项目编码	040504002016	项目名称	混凝土井		计量单位	座	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砣)(非泵送)	10m3	0.022	1564.3 4	3437	153.71	343.61	171.81	34.42	75.61	3.38	7.56	3.78
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0052	3220.2 7	1655.6 9	91.32	662.32	331.16	16.75	8.61	0.47	3.44	1.72
6-1156	C25半地下室平 池底(厚度 50cm以内(商品 砣)(非泵送)	10m3	0.033	1333.2 2	3762.9 9		266.64	133.32	44	124.18		8.8	4.4
6-1522	平池底模板 复 合模板	100m2	0.0005	2951.6	1408.0 3	76.21	605.56	302.78	1.48	0.7	0.04	0.3	0.15
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 Φ10以外	t	0.0136	867.77	3275.0 8	168.6	207.27	103.64	11.8	44.54	2.29	2.82	1.41
6-786	M7.5砖砌 圆形	10m3	0.1117	2000.7 9	1315.5 1	99.91	420.14	210.07	223.49	146.94	11.16	46.93	23.46
D00014	MY9模块	块	63		9.21					580.23			
3-111	C25钢管桩填心 混凝土(商品砣) (非泵送)	10m3	0.058	728.46	3582.1 2	257.42	197.18	98.59	42.25	207.76	14.93	11.44	5.72
6-793	砖墙 井内侧抹 灰	100m2	0.0367	2043.0 6	747.45	67.36	422.08	211.04	74.98	27.43	2.47	15.49	7.75
6-872	C30钢筋混凝土 盖板预制 矩形 盖板(板厚 20cm以内)(商品 砣)(非泵送)	10m3	0.01	1905.8 8	3915.8 5	153.71	411.92	205.96	19.06	39.16	1.54	4.12	2.06
6-883	矩形渠道盖板安 装(每块体积在 0.5m3以内)	10m3	0.01	806.57	197.5	232.88	207.89	103.95	8.07	1.98	2.33	2.08	1.04

3-249	钢筋制作、安装 预制混凝土 Φ10以外	t	0.015	841.02	3271.78	99.12	188.03	94.01	12.62	49.08	1.49	2.82	1.41
D00002	检查井防护网	座	1		50					50			
D00009	成品踏步安装	个	5		15					75			
综合人工工日		小计							488.92	1431.22	40.1	105.8	52.9
4.5691工日		未计价材料费							50.65				
清单项目综合单价									2169.59				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)		m3	0.2244	325.78	73.11							
	电		kW·h	0.31982	0.86	0.28							
	水		m3	1.079314	4.5	4.86							
	水泥砂浆 1:2		m3	0.079848	337.07	26.91							
	模板木材		m3	0.002414	1829	4.42							
	复合木模板面板		m2	0.1197	34.7	4.15							
	钢支撑		kg	0.084735	4.1	0.35							
	零星卡具		kg	0.011185	4.35	0.05							
	圆钉		kg	0.01796	4.64	0.08							
	C25粒径40砼32.5级抗渗P12内(商品砼)(非泵送)		m3	0.3366	358.74	120.75							
	草袋子		只	2.320725	0.86	2							
	混凝土垫块		m3	0.0003	500	0.15							
	钢筋Φ10以外		t	0.029744	3092.26	91.98							
	电焊条		kg	0.244968	5.1	1.25							
	镀锌铁丝18~22#		kg	0.08362	4.69	0.39							
	水泥砂浆 M7.5		m3	0.361796	268.87	97.28							
	沥青漆		kg	0.349174	10.29	3.59							
	铸铁爬梯		kg	9.476628	4.5	42.64							
	C25粒径31.5砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)		m3	0.5916	349.74	206.91							
C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)		m3	0.1015	365.71	37.12								
预制混凝土盖板C20		m3	0.101	500	50.5								
水泥砂浆 M10		m3	0.00693	276.7	1.92								
检查井防护网		座	1	50	50								
成品踏步安装		个	5	15	75								

	其他材料费	--	586.18	--	
	材料费小计	--	1481.87	--	

项目编码	04B012	项目名称	油污分离井	计量单位	座	工程量	22						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	油污分离井	座	1		850					850			
综合人工工日		小计							850				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							850						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	油污分离井			座	1	850	850						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	850	--					

项目编码	04B013	项目名称	存水弯	计量单位	个	工程量	66						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00018	存水弯	个	1		40					40			
综合人工工日		小计							40				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							40						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	存水弯			个	1	40	40						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	40	--					

项目编码	040504002017	项目名称	井盖	计量单位	座	工程量	30						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井算安 装检查井 盖、座	10套	0.1	479.79	5799.3 5		95.96	47.98	47.98	579.94		9.6	4.8
综合人工工日		小计						47.98	579.94		9.6	4.8	
0.4484工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							642.32						

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水泥砂浆 1:2			m3	0.0284	337.37	9.58		
	沥青漆			kg	0.492	10.29	5.06		
	重型球墨铸铁框盖 φ700 φ700			套	1	553.92	553.92		
	其他材料费					--	11.38	--	
	材料费小计					--	579.94	--	

项目编码	040504002018	项目名称	井盖		计量单位	座	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-808	井盖、井算安 装检查井 铸 铁井盖、座	10套	0.1	479.79	3821.37		95.96	47.98	47.98	382.14		9.6	4.8
综合人工工日		小计							47.98	382.14		9.6	4.8
0.4484工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								444.52					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水泥砂浆 1:2			m3	0.0284	337.37	9.58						
	沥青漆			kg	0.492	10.29	5.06						
	轻型球墨铸铁框盖 φ700 φ700			套	1	360	360						
	其他材料费					--	7.5	--					
	材料费小计					--	382.14	--					

项目编码	04B010	项目名称	井周加固		计量单位	座	工程量	30					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-220	反铲挖掘机(斗 容量0.6m3)装车 四类土	1000m3	0.0006	520.02		7698.45	1643.69	821.85	0.31		4.62	0.99	0.49
1-280	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以 内)运距5km以内	1000m3	0.0006		54	13382.85	2676.57	1338.29		0.03	8.03	1.61	0.8
3-287	C30基础 混凝土 基础 混凝土	10m3	0.05423	1382.44	3737.46	463.49	369.19	184.59	74.97	202.68	25.14	20.02	10.01
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.16	460.21	1136.39		92.04	46.02	73.63	181.82		14.73	7.36
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径 20mm以内)	t	0.04736	670.36	3271.32	87.13	151.5	75.75	31.75	154.93	4.13	7.18	3.59
综合人工工日		小计							180.66	539.46	41.92	44.53	22.25
1.6885工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				828.82				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	水	m3	0.2177 35	4.5	0.98			
	(C30砼粒径40, 32.5级坍落度35~50)(商品砼)(非泵送)	m3	0.5504 35	365.71	201.3			
	草袋子	只	0.2874 19	0.86	0.25			
	电	kW·h	0.2537 96	0.86	0.22			
	玻璃纤维格栅G200-2X	m2	17.6	7.72	135.87			
	石油沥青	kg	8.8	5.2216	45.95			
	镀锌铁丝18~22#	kg	0.1448 74	4.69	0.68			
	钢筋φ10以外	t	0.0492 54	3092.2 6	152.31			
	电焊条	kg	0.3750 91	5.1	1.91			
	其他材料费				--	-0.01	--	
	材料费小计				--	539.46	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运 输费用	次	1	1440	1177.9 6	2682.7 9			1440	1177.9 6	2682.7 9		
综合人工工日		小计						1440	1177.9 6	2682.7 9			
12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5300.75				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	木枕	m3	0.08	1071.9 4	85.76								
	镀锌铁丝8#	kg	5	4.69	23.45								
	草袋子	只	10	0.86	8.6								
	其他材料费				--	1060.15	--						
	材料费小计				--	1177.96	--						

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水	计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价

					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-820	沟槽排水 给水 管道 铸铁管、 自应力管、预应 力管 管径 φ150~300	10m	78.4	34.67	0.18	4.75	7.88	3.94	2718.13	14.11	372.4	617.79	308.9	
综合人工工日		小计							2718.13	14.11	372.4	617.79	308.9	
25.4016工日		未计价材料费												
清单项目综合单价										4031.33				
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费									--	14.11	--		
	材料费小计									--	14.11	--		

项目编号	041104003002	项目名称	施工护栏	计量单位	项	工程量	1							
清单综合单价组成明细														
定额 编号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-815	钢护栏移动式	100m· 天	117.6	10.06	19.49	7.79	3.57	1.79	1183.06	2292.02	916.1	419.83	210.5	
综合人工工日		小计							1183.06	2292.02	916.1	419.83	210.5	
11.0544工日		未计价材料费												
清单项目综合单价										5021.51				
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	底盘500×130							只	5.7624	6.31	36.36			
	钢护栏2060×1800							片	6.1152	368.75	2254.98			
	其他材料费									--	0.68	--		
材料费小计									--	2292.02	--			

项目编号	041101001001	项目名称	脚手架	计量单位	项	工程量	1							
清单综合单价组成明细														
定额 编号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-1625	木制 井字架 井 深2m以内	座	34	75.33	20.58		15.07	7.53	2561.22	699.72		512.38	256.02	
综合人工工日		小计							2561.22	699.72		512.38	256.02	
23.936工日		未计价材料费												
清单项目综合单价										4029.34				
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	镀锌铁丝8~12#							kg	104.72	4.69	491.14			

木脚手板	m3	0.068	1919.2	130.51		
木脚手杆	m3	0.034	1993.8	67.79		
其他材料费			--	10.28	--	
材料费小计			--	699.72	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-祥西村(010)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			11820.51			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	9796			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	2024.51			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	10775.6			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					22596.11			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-祥西村(010)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-祥西村(010)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-祥西村(010)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
		合计				

计日工表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-祥西村(010)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-祥西村(010)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-祥西村(010)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	15810.51		15810.51
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	675662.99	2	13513.26
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	675662.99	0.34	2297.25
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	675662.99		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	691473.5	9	62232.62
合计					78043.13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-祥西村(010)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-绿化恢复(011)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	120358.08	
1.1	人工费	13076.88	
1.2	材料费	98997.06	
1.3	施工机具使用费	3967.5	
1.4	企业管理费	2507.46	
1.5	利润	1809.18	
2	措施项目费	2118.3	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	2118.3	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	1456.33	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	4715.34	
5	税金	11447.25	
6	工程造价	138638.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-绿化恢复(011)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		花家村						
1	050102005001	绿化恢复	1、种类：与周边植物相同，施工单位综合考虑报价 2、养护期：一年成活养护，一年三级养护	m2	351	37.92	13309.92	
		分部小计					13309.92	
		刘斗埭						
2	050102005002	绿化恢复	1、种类：与周边植物相同，施工单位综合考虑报价 2、养护期：一年成活养护，一年三级养护	m2	200	37.92	7584	
		分部小计					7584	
		观山门						
3	050102005003	绿化恢复	1、种类：与周边植物相同，施工单位综合考虑报价 2、养护期：一年成活养护，一年三级养护	m2	46	37.92	1744.32	
		分部小计					1744.32	
		牌楼下						
4	050102005004	绿化恢复	1、种类：与周边植物相同，施工单位综合考虑报价 2、养护期：一年成活养护，一年三级养护	m2	1280	37.92	48537.6	
		分部小计					48537.6	
		唐家村						
5	050102005005	绿化恢复	1、种类：与周边植物相同，施工单位综合考虑报价 2、养护期：一年成活养护，一年三级养护	m2	1079	37.92	40915.68	
		分部小计					40915.68	
		祥西村						
6	050102005006	绿化恢复	1、种类：与周边植物相同，施工单位综合考虑报价 2、养护期：一年成活养护，一年三级养护	m2	218	37.92	8266.56	
		分部小计					8266.56	
		分部分项合计					120358.08	
		单价措施合计						
合计							120358.08	

综合单价分析表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-绿化恢复(011)

项目编码	050102005001	项目名称	绿化恢复	计量单位	m2	工程量	351							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-433备注1	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.46	6.46	6.8	4.27	3.14	2.25	0.65	0.68	0.43	0.31	
3-433	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	18.72	5.4	5.67	3.56	2.62	1.87	0.54	0.57	0.36	0.26	
D00001	绿化恢复	m2	1		30					30				
综合人工工日		小计						4.12	31.19	1.25	0.79	0.57		
0.0396工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								37.92						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	肥料				kg	0.22	1.77	0.39						
	水				m3	0.0462	4.5	0.21						
	药剂				kg	0.0264	22.3	0.59						
	绿化恢复				m2	1	30	30						
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--	31.19	--					

项目编码	050102005002	项目名称	绿化恢复	计量单位	m2	工程量	200							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-433备注1	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.46	6.46	6.8	4.27	3.14	2.25	0.65	0.68	0.43	0.31	
3-433	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	18.72	5.4	5.67	3.56	2.62	1.87	0.54	0.57	0.36	0.26	
D00001	绿化恢复	m2	1		30					30				
综合人工工日		小计						4.12	31.19	1.25	0.79	0.57		
0.0396工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								37.92						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	肥料				kg	0.22	1.77	0.39						
	水				m3	0.0462	4.5	0.21						
	药剂				kg	0.0264	22.3	0.59						

	绿化恢复	m2	1	30	30		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	31.19	--	

项目编码	050102005003	项目名称	绿化恢复		计量单位	m2	工程量	46					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-433备注1	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.46	6.46	6.8	4.27	3.14	2.25	0.65	0.68	0.43	0.31
3-433	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	18.72	5.4	5.67	3.56	2.62	1.87	0.54	0.57	0.36	0.26
D00001	绿化恢复	m2	1		30					30			
综合人工工日		小计							4.12	31.19	1.25	0.79	0.57
0.0396工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								37.92					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	肥料				kg	0.22	1.77	0.39					
	水				m3	0.0462	4.5	0.21					
	药剂				kg	0.0264	22.3	0.59					
	绿化恢复				m2	1	30	30					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	31.19	--				

项目编码	050102005004	项目名称	绿化恢复		计量单位	m2	工程量	1280					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-433备注1	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.46	6.46	6.8	4.27	3.14	2.25	0.65	0.68	0.43	0.31
3-433	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	18.72	5.4	5.67	3.56	2.62	1.87	0.54	0.57	0.36	0.26
D00001	绿化恢复	m2	1		30					30			
综合人工工日		小计							4.12	31.19	1.25	0.79	0.57
0.0396工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								37.92					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	肥料				kg	0.22	1.77	0.39					

水	m3	0.0462	4.5	0.21		
药剂	kg	0.0264	22.3	0.59		
绿化恢复	m2	1	30	30		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	31.19	--	

项目编码	050102005005	项目名称	绿化恢复	计量单位	m2	工程量	1079						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-433备注1	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.46	6.46	6.8	4.27	3.14	2.25	0.65	0.68	0.43	0.31
3-433	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	18.72	5.4	5.67	3.56	2.62	1.87	0.54	0.57	0.36	0.26
D00001	绿化恢复	m2	1		30					30			
综合人工工日		小计							4.12	31.19	1.25	0.79	0.57
0.0396工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								37.92					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	肥料			kg	0.22	1.77	0.39		
	水			m3	0.0462	4.5	0.21		
	药剂			kg	0.0264	22.3	0.59		
	绿化恢复			m2	1	30	30		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	31.19	--	

项目编码	050102005006	项目名称	绿化恢复	计量单位	m2	工程量	218						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-433备注1	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.46	6.46	6.8	4.27	3.14	2.25	0.65	0.68	0.43	0.31
3-433	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	18.72	5.4	5.67	3.56	2.62	1.87	0.54	0.57	0.36	0.26
D00001	绿化恢复	m2	1		30					30			
综合人工工日		小计							4.12	31.19	1.25	0.79	0.57
0.0396工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								37.92					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	肥料	kg	0.22	1.77	0.39			
	水	m3	0.0462	4.5	0.21			
	药剂	kg	0.0264	22.3	0.59			
	绿化恢复	m2	1	30	30			
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	31.19	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-绿化恢复(011)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			1456.33			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	1203.58			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	252.75			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	661.97			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					2118.3			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-绿化恢复(011)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-绿化恢复(011)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-绿化恢复(011)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-绿化恢复(011)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-绿化恢复(011)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-绿化恢复(011)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	4715.34		4715.34
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	122476.38	3.3	4041.72
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	122476.38	0.55	673.62
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	122476.38		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	127191.72	9	11447.25
合计					16162.59

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-绿化恢复(011)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-花家村、唐家村泵站安装(012)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	56060.08	
1.1	人工费	8956.78	
1.2	材料费	41780.38	
1.3	施工机具使用费	582.56	
1.4	企业管理费	3499.14	
1.5	利润	1241.22	
2	措施项目费	1125.24	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	1125.24	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	684.75	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	1160.98	
5	税金	5251.17	
6	工程造价	63597.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-花家村、唐家村泵站安装(012)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		污水泵房工程(唐家村)						
1	030109011001	潜水泵	1、名称：不锈钢叶轮切割式潜水排污泵(成套型) 2、型号：50JYWQ15-10-1.1(采用不锈钢叶轮)，流量15m ³ /h,扬程10m 3、其他要求：含不锈钢导轨、不锈钢耦合、液位自动控制装置、不锈钢起吊链、连接电线，具体详见设计	台	2	3264.42	6528.84	
2	030414011001	接地装置	1、名称：40*4镀锌扁钢接地母线(埋地1米)，3根50*50*5*2500热镀锌角钢接地极 2、其他：做法详见设计	组	1	449.65	449.65	
3	030804014001	低压塑料管件	异径管(含法兰) DN65XDN50	个	2	65	130	
4	030810004001	低压不锈钢法兰	法兰 DN65 PN1.0MPa 304不锈钢	副	3	228.06	684.18	
5	031001006001	单泵出水管	PE管 DN65	m	18	23.28	419.04	
6	030601002001	压力表	YTP-100 PNO~0.6MPa 含压力表弯管及旋塞	套	2	143.6	287.2	
7	030807003001	污水止回阀	1.0MPa DN65 304不锈钢	个	2	649.47	1298.94	
8	030807003002	闸阀	DN65 304不锈钢	个	2	747.07	1494.14	
9	031001006002	总排出管	PE管 DN110	m	4	51.77	207.08	
10	031002003001	防水套管	刚性防水套管A型 DN300 详见02S404-15	个	1	185.54	185.54	
11	031002003002	防水套管	刚性防水套管A型 DN65 详见02S404-15	个	6	67.34	404.04	
12	03B001	爬梯	304不锈钢 爬梯及连接钢构件焊缝高度6mm,满焊	个	1	1330.93	1330.93	
13	031002001001	角钢	L75X8 304不锈钢,用于固定自藕装置导轨	m	2	208.54	417.08	
14	030404016001	控制箱	控制柜(潜水排污泵配套供给,户外型)	台	1	3143.64	3143.64	
15	031002003003	钢套管	DN50 用于穿电线电缆	个	1	62.52	62.52	
16	031002001002	管支架	304不锈钢,详见国标03S402-80	个	6	50	300	
17	030807003003	低压法兰阀门	1、名称：污水专用流量计 2、型号、规格：DN100 量程,防水等级IP68	个	1	1145.93	1145.93	
18	030408001001	电力电缆	电力电缆YJV-5*4	m	200	27.8	5560	
19	030411001001	配管	室外地埋PC25管 含土方开挖,回填	m	200	16.95	3390	
20	030408006001	电力电缆头	电力电缆头5*4	个	2	5.23	10.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	040205001001	人(手)孔井	手孔井400*400	座	1	580.83	580.83	
		分部小计					28030.04	
		污水泵房工程(花家村)						
22	030109011003	潜水泵	1、名称:不锈钢叶轮切割式潜水排污泵(成套型) 2、型号:50JYWQ15-10-1.1(采用不锈钢叶轮),流量15m ³ /h,扬程10m 3、其他要求:含不锈钢导轨、不锈钢耦合、液位自动控制装置、不锈钢起吊链、连接电线,具体详见设计	台	2	3264.42	6528.84	
23	030414011003	接地装置	1、名称:40*4镀锌扁钢接地母线(埋地1米),3根50*50*5*2500热镀锌角钢接地极 2、其他:做法详见设计	组	1	449.65	449.65	
24	030804014003	低压塑料管件	异径管(含法兰) DN65XDN50	个	2	65	130	
25	030810004003	低压不锈钢法兰	法兰 DN65 PN1.0MPa 304不锈钢	副	3	228.06	684.18	
26	031001006005	单泵出水管	PE管 DN65	m	18	23.28	419.04	
27	030601002003	压力表	YTP-100 PN0~0.6MPa 含压力表弯管及旋塞	套	2	143.6	287.2	
28	030807003007	污水止回阀	1.0MPa DN65 304不锈钢	个	2	649.47	1298.94	
29	030807003008	闸阀	DN65 304不锈钢	个	2	747.07	1494.14	
30	031001006006	总排出管	PE管 DN110	m	4	51.77	207.08	
31	031002003007	防水套管	刚性防水套管A型 DN300 详见02S404-15	个	1	185.54	185.54	
32	031002003008	防水套管	刚性防水套管A型 DN65 详见02S404-15	个	6	67.34	404.04	
33	03B003	爬梯	304不锈钢 爬梯及连接钢构件焊缝高度6mm,满焊	个	1	1330.93	1330.93	
34	031002001005	角钢	L75X8 304不锈钢,用于固定自藕装置导轨	m	2	208.54	417.08	
35	030404016003	控制箱	控制柜(潜水排污泵配套供给,户外型)	台	1	3143.64	3143.64	
36	031002003009	钢套管	DN50 用于穿电线电缆	个	1	62.52	62.52	
37	031002001006	管支架	304不锈钢,详见国标 03S402-80	个	6	50	300	
38	030807003009	低压法兰阀门	1、名称:污水专用流量计 2、型号、规格:DN100 量程,防水等级IP68	个	1	1145.93	1145.93	
39	030408001003	电力电缆	电力电缆YJV-5*4	m	200	27.8	5560	
40	030411001003	配管	室外地埋PC25管 含土方开挖,回填	m	200	16.95	3390	
41	030408006003	电力电缆头	电力电缆头5*4	个	2	5.23	10.46	
42	040205001003	人(手)孔井	手孔井400*400	座	1	580.83	580.83	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		分部小计					28030.04		
		分部分项合计					56060.08		
		单价措施合计							
合计								56060.08	

综合单价分析表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-花家村、唐家村泵站安装(012)

项目编码	030109011001	项目名称	潜水泵	计量单位	台	工程量	2							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-790	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内	台	1	303.88	72.59	50.69	121.55	42.54	303.88	72.59	50.69	121.55	42.54	
综合人工工日		小计						303.88	72.59	50.69	121.55	42.54		
2.84工日		未计价材料费												2673.17
清单项目综合单价														3264.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内不锈钢叶轮切割式潜水排污泵（成套型）50JYWQ15-10-1.1			台	1	2673.17	2673.17							
	平垫铁Q235 1#			kg	1.8	4.29	7.72							
	斜垫铁Q235 1#			kg	1.2	5.15	6.18							
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235			kg	0.2	3.2058	0.64							
	电焊条J422 φ4			kg	0.1	4.572	0.46							
	木板材			m3	0.003	1932	5.8							
	汽油			kg	0.16	10.41	1.67							
	煤油			kg	0.56	4.29	2.4							
	机油			kg	0.41	7.72	3.17							
	黄油(钙基脂)			kg	0.15	6.86	1.03							
	氧气			m3	0.133	2.682	0.36							
	乙炔气			kg	0.045	10.566	0.48							
	油浸石棉盘根 φ6~10 250℃			kg	0.25	9.86	2.47							
	水泥32.5级			kg	38.5	0.23	8.86							
	黄砂			m3	0.055	244.33	13.44							
	碎石			m3	0.062	244.33	15.15							
	棉纱头			kg	0.1	5.57	0.56							
	破布			kg	0.12	6	0.72							
	其他材料费						--	1.48	--					
材料费小计						--	2745.76	--						

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置	计量单位	组	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-899	角钢接地极 普通土	根	3	57.78	2.17	8.61	13.28	6.64	173.34	6.51	25.83	39.84	19.92	
4-906	户外接地母线敷设 截面 200mm ² 以内	10m	0.1	253.59	1.2	1.93	51.1	25.55	25.36	0.12	0.19	5.11	2.56	
综合人工工日		小计							198.7	6.63	26.02	44.95	22.48	
1.857工日		未计价材料费							150.87					
清单项目综合单价									449.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	50*50*5*2500热镀锌角钢接地极						根	3.15	45.925	144.66				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.47	4.572	2.15				
	钢锯条						根	3.1	0.21	0.65				
	镀锌扁钢-60×6						kg	0.78	4.4086	3.44				
	沥青清漆						kg	0.061	6	0.37				
	40*4镀锌扁钢接地母线						m	1.05	5.91	6.21				
	其他材料费								--	0.02	--			
材料费小计								--	157.5	--				

项目编码	030804014001	项目名称	低压塑料管件	计量单位	个	工程量	2							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00003	异径管(含法兰)	个	1		65					65				
综合人工工日		小计								65				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	其他材料费								--	65	--			
	材料费小计								--	65	--			

项目编码	030810004001	项目名称	低压不锈钢法兰	计量单位	副	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1533	低压法兰 不锈钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径 65mm以内	副	1	50.4	15.44	19.66	20.16	7.06	50.4	15.44	19.66	20.16	7.06
综合人工工日		小计							50.4	15.44	19.66	20.16	7.06
0.45工日		未计价材料费							115.34				
清单项目综合单价									228.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低中压不锈钢平焊法兰 DN65 PN1.0MPa 304不锈钢			片	2	57.67	115.34		
	不锈钢电焊条			kg	0.205	53.17	10.9		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片	0.131	3.26	0.43		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4			片	0.041	10.55	0.43		
	耐酸石棉橡胶板			kg	0.09	30.01	2.7		
	其他材料费					--	0.98	--	
	材料费小计					--	130.78	--	

项目编号	031001006001	项目名称	单泵出水管		计量单位	m	工程量	18					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-71	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接)公称直径75mm以内	10m	0.1	47.08	1.29	0.78	18.83	6.59	4.71	0.13	0.08	1.88	0.66
综合人工工日		小计							4.71	0.13	0.08	1.88	0.66
0.044工日		未计价材料费							15.82				
清单项目综合单价								23.28					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	塑料管PE管DN65			m	1.015	15.59	15.82						
	其他材料费					--	0.13	--					
	材料费小计					--	15.95	--					

项目编号	030601002001	项目名称	压力表		计量单位	套	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-26	压力仪表 压力表、真空表 盘装	台	1	47.04	0.73	0.42	18.82	6.59	47.04	0.73	0.42	18.82	6.59
综合人工工日		小计							47.04	0.73	0.42	18.82	6.59
0.42工日		未计价材料费							70				
清单项目综合单价								143.6					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	取源部件			套	1	50	50						
	仪表接头			套	1	20	20						
	白布			m	0.05	3.43	0.17						
	其他材料费					--	0.56	--					

	材料费小计	--	70.73	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码	030807003001	项目名称	污水止回阀	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1276	低压阀门 法兰阀门 公称直径65mm以内	个	1	42.8	4.37	2.45	17.12	5.99	42.8	4.37	2.45	17.12	5.99
综合人工工日		小计						42.8	4.37	2.45	17.12	5.99	
0.4工日		未计价材料费						576.74					
清单项目综合单价								649.47					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	低压法兰阀门止回阀DN65			个	1	576.74	576.74						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.165	4.572	0.75						
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6			kg	0.09	11.06	1						
	其他材料费					--	2.62	--					
	材料费小计					--	581.11	--					

项目编码	030807003002	项目名称	闸阀	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1276	低压阀门 法兰阀门 公称直径65mm以内	个	1	42.8	4.37	2.45	17.12	5.99	42.8	4.37	2.45	17.12	5.99
综合人工工日		小计						42.8	4.37	2.45	17.12	5.99	
0.4工日		未计价材料费						674.34					
清单项目综合单价								747.07					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	低压法兰阀门闸阀DN65 304不锈钢			个	1	674.34	674.34						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.165	4.572	0.75						
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6			kg	0.09	11.06	1						
	其他材料费					--	2.62	--					
	材料费小计					--	678.71	--					

项目编码	031001006002	项目名称	总排出管	计量单位	m	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-73	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接)公称直径100mm以内	10m	0.1	53.5	1.29	1.05	21.4	7.49	5.35	0.13	0.11	2.14	0.75
综合人工工日		小计							5.35	0.13	0.11	2.14	0.75
0.05工日		未计价材料费							43.29				
清单项目综合单价									51.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	塑料管PE管DN100						m	1.015	42.65	43.29			
	其他材料费								--	0.13	--		
	材料费小计								--	43.42	--		

项目编码	031002003001	项目名称	防水套管	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-394	刚性防水套管制作、安装 公称直径300mm以内	10个	0.1	601.34	899.79	29.58	240.54	84.19	60.13	89.98	2.96	24.05	8.42
综合人工工日		小计							60.13	89.98	2.96	24.05	8.42
0.562工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									185.54				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	无缝钢管 φ325×8						m	0.305	269.255	82.12			
	石棉绒						kg	0.612	2.4	1.47			
	油浸麻丝						kg	0.292	8.4	2.45			
	水泥32.5级						kg	1.416	0.23	0.33			
	钢板 δ 3.0 Q235						kg	0.4	3.2058	1.28			
	氧气						m3	0.257	2.682	0.69			
	乙炔气						kg	0.1117	10.566	1.18			
	电焊条						kg	0.1	4.572	0.46			
	其他材料费								--		--		
材料费小计								--	89.98	--			

项目编码	031002003002	项目名称	防水套管	计量单位	个	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-389	刚性防水套管制作、安装 公称直径80mm以内	10个	0.1	349.89	115.97	18.49	139.96	48.98	34.99	11.6	1.85	14	4.9

综合人工工日	小计				34.99	11.6	1.85	14	4.9	
0.327工日	未计价材料费									
清单项目综合单价					67.34					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	焊接钢管DN65				m	0.305	21.86	6.67		
	石棉绒				kg	0.19	2.4	0.46		
	油浸麻丝				kg	0.091	8.4	0.76		
	水泥32.5级				kg	0.445	0.23	0.1		
	钢板 δ 3.0 Q235				kg	0.4	3.2058	1.28		
	氧气				m3	0.257	2.682	0.69		
	乙炔气				kg	0.1117	10.566	1.18		
	电焊条				kg	0.1	4.572	0.46		
	其他材料费						--		--	
材料费小计						--	11.6	--		

项目编码	03B001	项目名称	爬梯		计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00001	爬梯	个	1		1330.93						1330.93			
综合人工工日				小计						1330.93				
工日				未计价材料费										
清单项目综合单价								1330.93						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费						--	1330.93	--					
	材料费小计						--	1330.93	--					

项目编码	031002001001	项目名称	角钢		计量单位	m	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-457	角钢安装	10m	0.1	127.33	29.92	11.47	50.93	17.83	12.73	2.99	1.15	5.09	1.78
综合人工工日				小计					12.73	2.99	1.15	5.09	1.78
0.119工日				未计价材料费					184.8				
清单项目综合单价								208.54					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	角钢不锈钢角钢L75*8	m	1.05	176	184.8			
	圆钢φ5.5~9	kg	0.411	3.3215	1.37			
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.055	4.572	0.25			
	无光调和漆	kg	0.01	12.86	0.13			
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04			
	钢板δ2.0~2.5 Q235	kg	0.05	3.2058	0.16			
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.237	4.4086	1.04			
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	187.79	--	

项目编号	030404016001	项目名称	控制箱			计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-265	控制箱安装	台	1	154.08	29.09	43.46	61.63	21.57	154.08	29.09	43.46	61.63	21.57
4-456	槽钢安装	10m	0.23	169.06	32.46	12.41	36.29	18.15	38.88	7.47	2.85	8.35	4.17
综合人工工日		小计							192.96	36.56	46.31	69.98	25.74
1.8034工日		未计价材料费							2772.09				
清单项目综合单价									3143.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制箱安装	台	1	2661.63	2661.63		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.2518	4.572	1.15		
	无光调和漆	kg	0.053	12.86	0.68		
	钢垫板	kg	0.1	3.2058	0.32		
	镀锌扁钢-60×6	kg	1	4.4086	4.41		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	胶木线夹	个	8	0.54	4.32		
	异型塑料管dn2.5~5	m	5	1.17	5.85		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	槽钢10	m	2.415	45.74	110.46		
	圆钢φ5.5~9	kg	0.9453	3.3215	3.14		
	钢锯条	根	0.92	0.21	0.19		
钢板δ2.0~2.5 Q235	kg	0.23	3.2058	0.74			
镀锌扁钢-40×4	kg	0.5451	4.4086	2.4			

	其他材料费	--	0.02	--	
	材料费小计	--	2808.65	--	

项目编码	031002003003	项目名称	钢套管	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	330.63	97.45	18.49	132.25	46.29	33.06	9.75	1.85	13.23	4.63
综合人工工日		小计						33.06	9.75	1.85	13.23	4.63	
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								62.52					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50			m	0.305	16.21	4.94		
	石棉绒			kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝			kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级			kg	0.41	0.23	0.09		
	钢板 δ 3.0 Q235			kg	0.4	3.2058	1.28		
	氧气			m3	0.257	2.682	0.69		
	乙炔气			kg	0.1117	10.566	1.18		
	电焊条			kg	0.1	4.572	0.46		
	其他材料费					--	0.01	--	
材料费小计					--	9.75	--		

项目编码	031002001002	项目名称	管支架	计量单位	个	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	管支架	个	1		50					50			
综合人工工日		小计							50				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								50					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费					--	50	--					
	材料费小计					--	50	--					

项目编码	030807003003	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1278备注1	低压阀门 法兰阀门 公称直径100mm以内	个	1	48.69	4.43	1.86	19.48	6.82	48.69	4.43	1.86	19.48	6.82
综合人工工日		小计							48.69	4.43	1.86	19.48	6.82
0.455工日		未计价材料费							1064.65				
清单项目综合单价								1145.93					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	污水专用流量计DN100 量程			个	1	1064.65	1064.65						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.1155	4.572	0.53						
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6			kg	0.119	11.06	1.32						
	其他材料费					--	2.58	--					
	材料费小计					--	1069.08	--					

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	200					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面4mm ² 以下	100m	0.01	265.36	43.14	12.99	106.14	37.15	2.65	0.43	0.13	1.06	0.37
综合人工工日		小计							2.65	0.43	0.13	1.06	0.37
0.0248工日		未计价材料费							23.16				
清单项目综合单价								27.8					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	铜芯电缆YJV-5*4			m	1.01	22.926	23.16						
	汽油			kg	0.0098	10.41	0.1						
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.0231	4.38	0.1						
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.0402	1.46	0.06						
	标志牌			个	0.0689	0.16	0.01						
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.0011	8.58	0.01						
	沥青绝缘漆			kg	0.0049	15.44	0.08						
	硬酯酸一级			kg	0.0001	10.29							
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫			套	0.0796	0.69	0.05						
	橡胶垫 δ2			m ²	0.0012	14.58	0.02						
其他材料费					--		--						
材料费小计					--	23.59	--						

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	200						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1276	半硬质阻燃管埋地敷 半硬质塑料管公称直径20mm以内	100m	0.01	970.49	0.21		388.2	135.87	9.7			3.88	1.36
综合人工工日		小计							9.7			3.88	1.36
0.0907工日		未计价材料费							2.01				
清单项目综合单价								16.95					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	半硬质塑料管PC25			m	1.06	1.9	2.01						
	锯条			根	0.01	0.19							
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	2.01	--					

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.1	24.61	14.44		9.84	3.45	2.46	1.44		0.98	0.35
综合人工工日		小计							2.46	1.44		0.98	0.35
0.023工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	破布			kg	0.01	6	0.06						
	铁砂布2#			张	0.1	0.86	0.09						
	塑料软管dn6			m	0.1	1.89	0.19						
	黄漆布带20mm×40m			卷	0.063	17.15	1.08						
	异型塑料管dn2.5~5			m	0.025	1.17	0.03						
	其他材料费					--	-0.01	--					
材料费小计					--	1.44	--						

项目编码	040205001001	项目名称	人(手)孔井	计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-413	工井 JXG-56	座	1	104.11	420.5		41.64	14.58	104.11	420.5		41.64	14.58

综合人工工日		小计			104.11	420.5		41.64	14.58	
0.973工日		未计价材料费								
清单项目综合单价					580.83					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	机砖				百块	0.56	41.77	23.39		
	碎石5~40				t	0.058	124	7.19		
	中(粗)砂				t	0.0489 54	122.17	5.98		
	铸铁井盖井座				套	1	370.46	370.46		
	复合硅酸盐水泥32.5级				kg	24.411	0.23	5.61		
	碎石5~16				t	0.0629 64	124	7.81		
	水				m3	0.0133 2	4.5	0.06		
	其他材料费						--		--	
	材料费小计						--	420.5	--	

项目编码	030109011003	项目名称	潜水泵		计量单位	台	工程量	2						
清单综合单价组成明细														
定额 编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-790	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内	台	1	303.88	72.59	50.69	121.55	42.54	303.88	72.59	50.69	121.55	42.54	
综合人工工日		小计			303.88	72.59	50.69	121.55	42.54					
2.84工日		未计价材料费								2673.17				
清单项目综合单价					3264.42									
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内不锈钢叶轮切割式潜水排污泵(成套型)50JYWQ15-10-1.1				台	1	2673.1 7	2673.17						
	平垫铁Q235 1#				kg	1.8	4.29	7.72						
	斜垫铁Q235 1#				kg	1.2	5.15	6.18						
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235				kg	0.2	3.2058	0.64						
	电焊条J422 φ4				kg	0.1	4.572	0.46						
	木板材				m3	0.003	1932	5.8						
	汽油				kg	0.16	10.41	1.67						
	煤油				kg	0.56	4.29	2.4						
	机油				kg	0.41	7.72	3.17						
	黄油(钙基脂)				kg	0.15	6.86	1.03						
	氧气				m3	0.133	2.682	0.36						
	乙炔气				kg	0.045	10.566	0.48						

油浸石棉盘根 $\phi 6\sim 10$ 250℃	kg	0.25	9.86	2.47		
水泥32.5级	kg	38.5	0.23	8.86		
黄砂	m ³	0.055	244.33	13.44		
碎石	m ³	0.062	244.33	15.15		
棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
破布	kg	0.12	6	0.72		
其他材料费			--	1.48	--	
材料费小计			--	2745.76	--	

项目编码	030414011003	项目名称	接地装置		计量单位	组	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-899	角钢接地极 普通土	根	3	57.78	2.17	8.61	13.28	6.64	173.34	6.51	25.83	39.84	19.92
4-906	户外接地母线敷设 截面200mm ² 以内	10m	0.1	253.59	1.2	1.93	51.1	25.55	25.36	0.12	0.19	5.11	2.56
综合人工工日		小计							198.7	6.63	26.02	44.95	22.48
1.857工日		未计价材料费							150.87				
清单项目综合单价								449.65					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	50*50*5*2500热镀锌角钢接地极				根	3.15	45.925	144.66					
	电焊条J422 $\phi 3.2$				kg	0.47	4.572	2.15					
	钢锯条				根	3.1	0.21	0.65					
	镀锌扁钢-60×6				kg	0.78	4.4086	3.44					
	沥青清漆				kg	0.061	6	0.37					
	40*4镀锌扁钢接地母线				m	1.05	5.91	6.21					
	其他材料费						--	0.02	--				
	材料费小计						--	157.5	--				

项目编码	030804014003	项目名称	低压塑料管件		计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	异径管(含法兰)	个	1		65					65			
综合人工工日		小计								65			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								65					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费			--	65	--	
	材料费小计			--	65	--	

项目编码	030810004003	项目名称	低压不锈钢法兰		计量单位	副	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1533	低压法兰 不锈 钢平焊法兰(电 弧焊) 公称直径 65mm以内	副	1	50.4	15.44	19.66	20.16	7.06	50.4	15.44	19.66	20.16	7.06
综合人工工日		小计							50.4	15.44	19.66	20.16	7.06
0.45工日		未计价材料费							115.34				
清单项目综合单价								228.06					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	低中压不锈钢平焊法兰法兰 DN65 PN1.0MPa 304不锈钢				片	2	57.67	115.34					
	不锈钢电焊条				kg	0.205	53.17	10.9					
	尼龙砂轮片 φ100×16×3				片	0.131	3.26	0.43					
	尼龙砂轮片 φ500×25×4				片	0.041	10.55	0.43					
	耐酸石棉橡胶板				kg	0.09	30.01	2.7					
	其他材料费						--	0.98	--				
	材料费小计						--	130.78	--				

项目编码	031001006005	项目名称	单泵出水管		计量单位	m	工程量	18					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-71	室外给排水、采 暖管道 塑料给 水管(热熔连接) 公称直径75mm以 内	10m	0.1	47.08	1.29	0.78	18.83	6.59	4.71	0.13	0.08	1.88	0.66
综合人工工日		小计							4.71	0.13	0.08	1.88	0.66
0.044工日		未计价材料费							15.82				
清单项目综合单价								23.28					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	塑料管PE管DN65				m	1.015	15.59	15.82					
	其他材料费						--	0.13	--				
	材料费小计						--	15.95	--				

项目编码	030601002003	项目名称	压力表	计量单位	套	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-26	压力仪表 压力表、真空表 盘装	台	1	47.04	0.73	0.42	18.82	6.59	47.04	0.73	0.42	18.82	6.59
综合人工工日		小计						47.04	0.73	0.42	18.82	6.59	
0.42工日		未计价材料费						70					
清单项目综合单价								143.6					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	取源部件				套	1	50	50					
	仪表接头				套	1	20	20					
	白布				m	0.05	3.43	0.17					
	其他材料费						--	0.56	--				
	材料费小计						--	70.73	--				

项目编码	030807003007	项目名称	污水止回阀	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1276	低压阀门 法兰阀门 公称直径65mm以内	个	1	42.8	4.37	2.45	17.12	5.99	42.8	4.37	2.45	17.12	5.99
综合人工工日		小计						42.8	4.37	2.45	17.12	5.99	
0.4工日		未计价材料费						576.74					
清单项目综合单价								649.47					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	低压法兰阀门止回阀DN65				个	1	576.74	576.74					
	电焊条J422 φ3.2				kg	0.165	4.572	0.75					
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6				kg	0.09	11.06	1					
	其他材料费						--	2.62	--				
	材料费小计						--	581.11	--				

项目编码	030807003008	项目名称	闸阀	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1276	低压阀门 法兰阀门 公称直径65mm以内	个	1	42.8	4.37	2.45	17.12	5.99	42.8	4.37	2.45	17.12	5.99

综合人工工日	小计	42.8	4.37	2.45	17.12	5.99	
0.4工日	未计价材料费	674.34					
清单项目综合单价		747.07					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压法兰阀门闸阀DN65 304不锈钢	个	1	674.34	674.34		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	4.572	0.75		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6	kg	0.09	11.06	1		
	其他材料费			--	2.62	--	
材料费小计				--	678.71	--	

项目编码	031001006006	项目名称	总排出管	计量单位	m	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-73	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接)公称直径100mm以内	10m	0.1	53.5	1.29	1.05	21.4	7.49	5.35	0.13	0.11	2.14	0.75
综合人工工日		小计							5.35	0.13	0.11	2.14	0.75
0.05工日		未计价材料费							43.29				
清单项目综合单价									51.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	塑料管PE管DN100	m	1.015	42.65	43.29								
	其他材料费			--	0.13	--							
	材料费小计			--	43.42	--							

项目编码	031002003007	项目名称	防水套管	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-394	刚性防水套管制作、安装 公称直径300mm以内	10个	0.1	601.34	899.79	29.58	240.54	84.19	60.13	89.98	2.96	24.05	8.42
综合人工工日		小计							60.13	89.98	2.96	24.05	8.42
0.562工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									185.54				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	无缝钢管 φ325×8	m	0.305	269.255	82.12								
	石棉绒	kg	0.612	2.4	1.47								

	油浸麻丝	kg	0.292	8.4	2.45		
	水泥32.5级	kg	1.416	0.23	0.33		
	钢板 δ 3.0 Q235	kg	0.4	3.2058	1.28		
	氧气	m3	0.257	2.682	0.69		
	乙炔气	kg	0.1117	10.566	1.18		
	电焊条	kg	0.1	4.572	0.46		
	其他材料费			--	--		
	材料费小计			--	89.98	--	

项目编码	031002003008	项目名称	防水套管		计量单位	个	工程量	6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-389	刚性防水套管制作、安装 公称直径80mm以内	10个	0.1	349.89	115.97	18.49	139.96	48.98	34.99	11.6	1.85	14	4.9
综合人工工日		小计							34.99	11.6	1.85	14	4.9
0.327工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								67.34					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	焊接钢管DN65				m	0.305	21.86	6.67					
	石棉绒				kg	0.19	2.4	0.46					
	油浸麻丝				kg	0.091	8.4	0.76					
	水泥32.5级				kg	0.445	0.23	0.1					
	钢板 δ 3.0 Q235				kg	0.4	3.2058	1.28					
	氧气				m3	0.257	2.682	0.69					
	乙炔气				kg	0.1117	10.566	1.18					
	电焊条				kg	0.1	4.572	0.46					
	其他材料费						--	--					
材料费小计						--	11.6	--					

项目编码	03B003	项目名称	爬梯		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	爬梯	个	1		1330.93					1330.93			
综合人工工日		小计							1330.93				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1330.93					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费			--	1330.93	--	
	材料费小计			--	1330.93	--	

项目编号	031002001005	项目名称	角钢		计量单位	m	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-457	角钢安装	10m	0.1	127.33	29.92	11.47	50.93	17.83	12.73	2.99	1.15	5.09	1.78
综合人工工日		小计							12.73	2.99	1.15	5.09	1.78
0.119工日		未计价材料费							184.8				
清单项目综合单价								208.54					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	角钢不锈钢角钢L75*8				m	1.05	176	184.8					
	圆钢Φ5.5~9				kg	0.411	3.3215	1.37					
	电焊条J422 Φ3.2				kg	0.055	4.572	0.25					
	无光调和漆				kg	0.01	12.86	0.13					
	钢锯条				根	0.2	0.21	0.04					
	钢板δ2.0~2.5 Q235				kg	0.05	3.2058	0.16					
	镀锌扁钢-40×4				kg	0.237	4.4086	1.04					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	187.79	--					

项目编号	030404016003	项目名称	控制箱		计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-265	控制箱安装	台	1	154.08	29.09	43.46	61.63	21.57	154.08	29.09	43.46	61.63	21.57
4-456	槽钢安装	10m	0.23	169.06	32.46	12.41	36.29	18.15	38.88	7.47	2.85	8.35	4.17
综合人工工日		小计							192.96	36.56	46.31	69.98	25.74
1.8034工日		未计价材料费							2772.09				
清单项目综合单价								3143.64					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	控制箱安装				台	1	2661.63	2661.63					
	棉纱头				kg	0.03	5.57	0.17					
	电焊条J422 Φ3.2				kg	0.2518	4.572	1.15					
	无光调和漆				kg	0.053	12.86	0.68					

钢垫板	kg	0.1	3.2058	0.32		
镀锌扁钢-60×6	kg	1	4.4086	4.41		
酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
胶木线夹	个	8	0.54	4.32		
异型塑料管dn2.5~5	m	5	1.17	5.85		
精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
槽钢10	m	2.415	45.74	110.46		
圆钢φ5.5~9	kg	0.9453	3.3215	3.14		
钢锯条	根	0.92	0.21	0.19		
钢板δ2.0~2.5 Q235	kg	0.23	3.2058	0.74		
镀锌扁钢-40×4	kg	0.5451	4.4086	2.4		
其他材料费			--	0.02	--	
材料费小计			--	2808.65	--	

项目编码	031002003009	项目名称	钢套管		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	330.63	97.45	18.49	132.25	46.29	33.06	9.75	1.85	13.23	4.63
综合人工工日		小计							33.06	9.75	1.85	13.23	4.63
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								62.52					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	焊接钢管DN50				m	0.305	16.21	4.94					
	石棉绒				kg	0.171	2.4	0.41					
	油浸麻丝				kg	0.082	8.4	0.69					
	水泥32.5级				kg	0.41	0.23	0.09					
	钢板δ3.0 Q235				kg	0.4	3.2058	1.28					
	氧气				m3	0.257	2.682	0.69					
	乙炔气				kg	0.1117	10.566	1.18					
	电焊条				kg	0.1	4.572	0.46					
	其他材料费							--	0.01	--			
材料费小计							--	9.75	--				

项目编码	031002001006	项目名称	管支架		计量单位	个	工程量	6	
清单综合单价组成明细									

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	管支架	个	1		50					50			
综合人工工日		小计								50			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								50					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--	50	--					
	材料费小计					--	50	--					

项目编码	030807003009	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1278备注1	低压阀门 法兰阀门 公称直径100mm以内	个	1	48.69	4.43	1.86	19.48	6.82	48.69	4.43	1.86	19.48	6.82
综合人工工日		小计							48.69	4.43	1.86	19.48	6.82
0.455工日		未计价材料费							1064.65				
清单项目综合单价								1145.93					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	污水专用流量计DN100 量程			个	1	1064.65	1064.65						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.1155	4.572	0.53						
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6			kg	0.119	11.06	1.32						
	其他材料费					--	2.58	--					
材料费小计					--	1069.08	--						

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	200						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面4mm ² 以下	100m	0.01	265.36	43.14	12.99	106.14	37.15	2.65	0.43	0.13	1.06	0.37
综合人工工日		小计							2.65	0.43	0.13	1.06	0.37
0.0248工日		未计价材料费							23.16				
清单项目综合单价								27.8					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	铜芯电缆YJV-5*4		m	1.01	22.926	23.16		
	汽油		kg	0.0098	10.41	0.1		
	镀锌铁丝13#~17#		kg	0.0231	4.38	0.1		
	镀锌电缆卡子2×35		个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌		个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%		kg	0.0011	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆		kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级		kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫		套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫 δ 2		m ²	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费					--		--
材料费小计					--	23.59	--	

项目编码	030411001003	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	200					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1276	半硬质阻燃管埋地敷设 半硬质塑料管公称直径20mm以内	100m	0.01	970.49	0.21		388.2	135.87	9.7			3.88	1.36
综合人工工日		小计							9.7			3.88	1.36
0.0907工日		未计价材料费							2.01				
清单项目综合单价								16.95					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	半硬质塑料管PC25		m	1.06	1.9	2.01							
	锯条		根	0.01	0.19								
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	2.01	--						

项目编码	030408006003	项目名称	电力电缆头		计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.1	24.61	14.44		9.84	3.45	2.46	1.44		0.98	0.35
综合人工工日		小计							2.46	1.44		0.98	0.35
0.023工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5.23					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	破布	kg	0.01	6	0.06			
	铁砂布2#	张	0.1	0.86	0.09			
	塑料软管dn6	m	0.1	1.89	0.19			
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.063	17.15	1.08			
	异型塑料管dn2.5~5	m	0.025	1.17	0.03			
	其他材料费				--	-0.01	--	
	材料费小计				--	1.44	--	

项目编号	040205001003	项目名称	人(手)孔井		计量单位	座	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-413	工井 JXG-56	座	1	104.11	420.5		41.64	14.58	104.11	420.5		41.64	14.58
综合人工工日		小计							104.11	420.5		41.64	14.58
0.973工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								580.83					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	机砖	百块	0.56	41.77	23.39								
	碎石5~40	t	0.058	124	7.19								
	中(粗)砂	t	0.0489 54	122.17	5.98								
	铸铁井盖井座	套	1	370.46	370.46								
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	24.411	0.23	5.61								
	碎石5~16	t	0.0629 64	124	7.81								
	水	m3	0.0133 2	4.5	0.06								
	其他材料费				--		--						
	材料费小计				--	420.5	--						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-花家村、唐家村泵站安装(012)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			684.75			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	600.66			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	84.09			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	440.49			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					1125.24			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-花家村、唐家村泵站安装(012)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-花家村、唐家村泵站安装(012)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-花家村、唐家村泵站安装(012)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-花家村、唐家村泵站安装(012)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-花家村、唐家村泵站安装(012)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-花家村、唐家村泵站安装(012)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1160.98		1160.98
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	41169.38	2.4	988.07
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	41169.38	0.42	172.91
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	41169.38		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	58346.3	9	5251.17
合计					6412.15

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-花家村、唐家村泵站安装(012)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：暂列金(013)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	人工费		
1.2	材料费		
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费		
1.5	利润		
2	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.2.1	其中:安全文明施工措施费		
3	其他项目费	188000	
3.1	其中:暂列金额	188000	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	4399.2	
5	税金	17315.93	
6	工程造价	209715.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金(013)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		分部分项合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金(013)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31				
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金(013)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	188000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	188000		

暂列金额明细表

工程名称：暂列金(013)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		188000	
	合计		188000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金(013)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：暂列金(013)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：暂列金(013)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金(013)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	4399.2		4399.2
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	188000	2	3760
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	188000	0.34	639.2
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	188000		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	192399.2	9	17315.93
合计					21715.13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：暂列金(013)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

