

江阴市农村生活污水治理提质增效工程  
——南闸街道管网改造 工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 4778275.42

（大写）： 肆佰柒拾柒万捌仟贰佰柒拾伍元肆角贰分

招 标 人： \_\_\_\_\_ 造 价 咨 询 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定 代 表 人 法 定 代 表 人  
或 其 授 权 人： \_\_\_\_\_ 或 其 授 权 人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_ 复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2026年04月03日 复 核 时 间： 2026年04月03日

# 单项工程招标控制价表

工程名称： 江阴市农村生活污水治理提质增效工程——南闸街道管网改造

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	江阴市农村生活污水治理提质增效工程-花家村	425607.01		6674.87	8927.97
2	江阴市农村生活污水治理提质增效工程-刘斗埭	177195.62		2778.99	3717.04
3	江阴市农村生活污水治理提质增效工程-俞家村	40906.74		641.55	858.10
4	江阴市农村生活污水治理提质增效工程-东前头	36640.22		574.64	768.61
5	江阴市农村生活污水治理提质增效工程-璜村	84641.04		1327.44	1775.52
6	江阴市农村生活污水治理提质增效工程-观山门	37891.51		594.26	794.85
7	江阴市农村生活污水治理提质增效工程-牌楼下	1754028.31		27508.74	36794.30
8	江阴市农村生活污水治理提质增效工程-苏家村	154605.61		2424.71	3243.17
9	江阴市农村生活污水治理提质增效工程-唐家村	901101.67		14132.14	18902.44
10	江阴市农村生活污水治理提质增效工程-祥西村	753706.12		11820.51	15810.51
11	江阴市农村生活污水治理提质增效工程-绿化恢复	138638.97		1456.33	4715.34
12	江阴市农村生活污水治理提质增效工程-花家村、唐家村泵站安装	63597.47		684.75	1160.98
13	暂列金	209715.13			4399.20
合 计		4778275.42		70618.93	101868.03



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-花家村 标段：

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
一)		0401 土石方工程						
1	04B005	锯缝	1、路面锯缝	m	684	14.05	9610.20	
2	041001001003	拆除砼路面及场地	1、材质:拆除改造范围现状砼道路或场地 2、厚度:根据现场实际情况,综合报价3 、外运:垃圾清理外运,含场内短驳、打堆及外运,运距由投标单位综合考虑,含堆场及堆场费	m3	84	62.10	5216.40	
3	040101002002	挖土方	1、土壤类别:综合各类土,含工作坑土方 2、挖土深度:按设计 3、含挖方、修坡、堆放、施工范围内的场内运输等工作内容	m3	506.91	10.54	5342.83	
4	040103001006	回填砂	1、密实度要求:满足设计要求 2、填方材料品种:中粗砂回填 3、回填区域:详见设计图纸SP4-1	m3	211.55	272.70	57689.69	
5	040103001003	回填方	1、密实度要求:按设计 2、填方材料品种:原土 3、含短驳费用	m3	114	17.77	2025.78	
6	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种:现场不可利用土方 2、土方外运,运距由投标人自行考虑,含堆场费	m3	392.91	28.14	11056.49	
7	040103001008	回填方	1、填方材料品种:块石 2、部位:软基处理 3、厚度:50cm	m3	22.5	265.89	5982.53	
8	040103001009	回填方	1、填方材料品种:砂石垫层(粗砂:碎石=7:3) 2、部位:软基处理 3、厚度:30cm	m3	13.5	316.89	4278.02	
9	040103001007	回填方	1、C30混凝土包封,具体现场管道包固 2、管道覆土厚度不足范围 3、含模板安拆费	m3	6.5	569.43	3701.30	
本页小计							104903.24	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-花家村 标段：

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计					104903.24	
二)		恢复工程						
10	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量：4.5% 成品水泥碎石	m <sup>3</sup>	95.4	441.81	42148.67	
11	040203007003	水泥混凝土道路	20cm厚C30商品砼道路 路砼恢复，含模板， 养生，留（填）缝，刻痕等	m <sup>2</sup>	168	107.69	18091.92	
		分部小计					60240.59	
三)		管网工程						
12	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂 2、材质及规格：PE100级，承压 1.25Mpa的实壁 PE 管 dn 110 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：详见设计 5、管道检验及试验要求：闭水试验或压力试验	m	100	63.33	6333.00	
13	040501008001	牵引管	1、土壤类别：综合， 2、材质及规格：dn110 PE100，承压1.25Mpa 3、一次成孔长度：由投标单位根据项目现场情况及自身组织设计综合考虑， 4、接口方式：热熔接口， 5、泥浆要求：自行考虑，满足设计及施工要求， 6、管道检验及试验要求：闭水试验或压力试验 7、含相应施工工作井费用、施工过程中的泥浆处置等所有费用在内。	m	200	99.33	19866.00	
本页小计							86439.59	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-花家村 标段：

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
14	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂 2、材质及规格：PE100级，承压 1.0Mpa的实壁 PE 管 dn 315 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：详见设计 5、管道检验及试验要求：闭水试验或压力试验	m	242	252.79	61175.18		
15	040504002008	混凝土井	1、 $\Phi$ 900砼模块污水检查井，井深详见设计 2、100厚C15砼垫层、200厚C25P8钢砼底板 3、M10水泥砂浆砌180厚砼模块井壁，C25P8砼灌孔、内侧20厚氯丁胶防水砂浆粉刷 4、C30砼钢筋砼井室盖板Y02B09-2 5、井盖另计 6、成品塑钢踏步、防坠网及附件 7、具体详见图集12S522 8、含模板、钢筋	座	10	2048.84	20488.40		
16	040504002016	混凝土井	1、 $\Phi$ 900砼模块污水沉泥井，井深详见设计 2、100厚C15砼垫层、200厚C25P8钢砼底板 3、M10水泥砂浆砌180厚砼模块井壁，C25P8砼灌孔、内侧20厚氯丁胶防水砂浆粉刷 4、C30砼钢筋砼井室盖板Y02B09-2 5、井盖另计 6、成品塑钢踏步、防坠网及附件 7、具体详见图集12S522 8、含模板、钢筋	座	1	2169.59	2169.59		
本页小计								83833.17	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-花家村 标段：

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
17	040504002017	井盖	1、井盖、井圈材质及规格：重型球墨铸铁框盖 Φ700防沉降井盖、井座	座	8	642.32	5138.56		
18	040504002018	井盖	1、井盖、井圈材质及规格：轻型球墨铸铁框盖 Φ700防沉降井盖、井座	座	3	444.52	1333.56		
19	04B010	井周加固	1、C30现浇砼板配筋加固，详见施工图 2、含钢筋制安、井周开挖、废料弃运、加固完毕后恢复原状、过渡井盖等所有费用 3、具体详见设计	座	8	828.79	6630.32		
分部小计								123134.61	
四)	阀门井及泵房								
20	040504002002	新建混凝土泵房	新建泵房内净尺寸2000*2750mm，深度详见设计 1、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层、100厚C15预拌砼垫层， 2、混凝土强度等级：C30商品砼 (掺入P6防水微膨胀剂)钢筋砼平池底及池壁， 3、盖板材质、规格：铸铁井座盖， 4、防渗、防水要求：2厚外墙面水泥基抗渗结晶、内外20厚1:2防水砂浆抹面， 5、预埋件， 6、含土方开挖、回填、余土弃置、钢筋、模板安拆等， (详见图集08S305)	座	1	32749.02	32749.02		
本页小计								45851.46	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-花家村 标段：

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
21	040504002003	混凝土井	1、钢筋混凝土阀门井1500*2000mm,井深详见图纸设计, 2、100厚碎石垫层,100厚C10混凝土垫层,井底井壁采用C30混凝土(抗渗等级S6),外表面2mm厚水泥基抗渗结晶涂膜防水,内外井壁抹20厚1:2防水砂浆,100厚C25混凝土盖板 3、700*700B级加重型非密闭井盖,阀门井踏步 4、含钢筋、模板安拆等, (详见图集08S305-44、45页)	座	1	7873.71	7873.71		
22	040504001006	砌筑流量计井	1、流量计井参照苏01-2021-30 2、垫层、基础材质及厚度:C20砼封底、垫层; C30钢筋砼底板, 3、砌筑材料品种、规格、强度等级:Mu20砖, 4、勾缝、抹面要求:20厚1:2防水水泥砂浆抹面, 5、砂浆强度等级、配合比:Mb10水泥砂浆, 6、含井盖 7、内设防护网 8、含钢筋、模板安拆	座	1	3511.77	3511.77		
23	040205004002	标志板	1、1*1m警示标志板,标志板边缘应做角铝加固处理,标志的支撑结构采用热浸镀锌防腐处理及贴膜字样详参图纸设计 2、含安装等一切费用	块	1	370.15	370.15		
24	040309001001	金属栏杆	1、不锈钢栏杆,直径50mm,壁厚3mm,高度1.8m,间距小于110mm,含基础 2、数量以甲方签证为准,安装与泵站砼场地上	m	12	250.00	3000.00		
分部小计								47504.65	
本页小计								14755.63	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 江阴市农村生活污水治理提质增效工程-花家村 标段：

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项合计					335783.09	
1	041106001001	大型机械设备进 出场及安拆		项	1	5303.63	5303.63	
2	041107002001	排水、降水		项	1	1758.57	1758.57	
3	041104003002	施工护栏	1、施工护栏：样式 投标人自行考虑，需 满足安全文明施工、 环保等要求 2、结算时包干使用	项	1	2190.52	2190.52	
4	01B001	钢板桩基坑支护	1、基坑支护，IV拉 森钢板桩9m长，含打 、拔、钢板桩租赁使 用费及永久钢板桩、 围檩、横撑等一切费 用 2、使用天数自行考 虑， 3、按钢板桩的竖向 长度计	米	405	55.11	22319.55	
5	041101001001	脚手架	1、脚手架、砌井井 字架	项	1	1422.12	1422.12	
		单价措施合计					32994.39	
本页小计							32994.39	
合 计							368777.48	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称： 江阴市农村生活污水治理提质增效工程-花家村 标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	6674.87			
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500	5531.66			
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.310	1143.21			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	041109006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	041109007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.650	6084.83			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称： 江阴市农村生活污水治理提质增效工程-花家村 标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					12759.70			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





# 单位工程招标控制价表

工程名称： 江阴市农村生活污水治理提质增效工程-刘斗埭 标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	143726.47	
1.1	人工费	20782.73	
1.2	材料费	105766.45	
1.3	施工机具使用费	8418.17	
1.4	企业管理费	5839.26	
1.5	利润	2919.86	
2	措施项目费	15121.28	
2.1	单价措施项目费	9808.96	
2.2	总价措施项目费	5312.32	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2778.99	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3717.04	
5	税金	14630.83	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		177195.62	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-刘斗埭 标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
一)		0401 土石方工程						
1	04B005	锯缝	1、路面锯缝	m	514	14.05	7221.70	
2	041001001003	拆除砼路面及场地	1、材质:拆除改造范围现状砼道路或场地 2、厚度:根据现场实际情况,综合报价3 、外运:垃圾清理外运,含场内短驳、打堆及外运,运距由投标单位综合考虑,含堆场及堆场费	m3	27	62.10	1676.70	
3	040101002002	挖土方	1、土壤类别:综合各类土,含工作坑土方 2、挖土深度:按设计 3、含挖方、修坡、堆放、施工范围内的场内运输等工作内容	m3	183.67	10.54	1935.88	
4	040103001006	回填砂	1、密实度要求:满足设计要求 2、填方材料品种:中粗砂回填 3、回填区域:详见设计图纸SP4-1	m3	152.62	272.70	41619.47	
5	040103001003	回填方	1、密实度要求:按设计 2、填方材料品种:原土 3、含短驳费用	m3	37.08	17.77	658.91	
6	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种:现场不可利用土方 2、土方外运,运距由投标人自行考虑,含堆场费	m3	146.59	28.14	4125.04	
7	040103001008	回填方	1、填方材料品种:块石 2、部位:软基处理 3、厚度:50cm	m3	15	265.89	3988.35	
8	040103001009	回填方	1、填方材料品种:砂石垫层 (粗砂:碎石=7:3) 2、部位:软基处理 3、厚度:30cm	m3	9	316.89	2852.01	
9	040103001007	回填方	1、C30混凝土包封,具体现场管道包固 2、管道覆土厚度不足范围 3、含模板安拆费	m3	6.5	569.43	3701.30	
本页小计							67779.36	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 江阴市农村生活污水治理提质增效工程-刘斗埭 标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计					67779.36	
二)		恢复工程						
10	040202015002	水泥稳定碎 (砾)石	1、水泥含量：4.5% 成品水泥碎石	m3	16.2	441.81	7157.32	
11	040203007003	水泥混凝土道路	20cm厚C30商品砼道 路砼恢复，含模板， 养生，留 (填)缝，刻痕等	m2	54	107.69	5815.26	
		分部小计					12972.58	
三)		管网工程						
12	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质 及厚度：15cm中粗砂 2、材质及规格：PE10 0级，承压 1.0Mpa 的实壁 PE 管 dn 110 3、连接形式：热熔连 接 4、铺设深度：详见设 计 5、管道检验及试验 要求：闭水试验或压 力试验	m	110	58.39	6422.90	
13	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质 及厚度：15cm中粗砂 2、材质及规格：PE10 0级，承压 1.0Mpa 的实壁 PE 管 dn 250 3、连接形式：热熔连 接 4、铺设深度：详见设 计 5、管道检验及试验 要求：闭水试验或压 力试验	m	147	164.81	24227.07	
本页小计							43622.55	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-刘斗埭 标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
14	040504002008	混凝土井	1、 $\Phi$ 700砼模块污水检查井，井深详见设计 2、100厚C15砼垫层、200厚C25P8钢砼底板 3、M10水泥砂浆砌180厚砼模块井壁，C25P8砼灌孔、内侧20厚氯丁胶防水砂浆粉刷 4、井盖另计 5、成品塑钢踏步、防坠网及附件 6、具体详见图集12S522 7、含模板、钢筋	座	13	1129.20	14679.60		
15	04B011	检查井改造	1、污水检查井改造 2、符合设计要求及甲方使用要求	座	2	800.00	1600.00		
16	040504002017	井盖	1、井盖、井圈材质及规格：重型球墨铸铁框盖 $\Phi$ 700防沉降井盖、井座	座	10	642.32	6423.20		
17	040504002018	井盖	1、井盖、井圈材质及规格：轻型球墨铸铁框盖 $\Phi$ 700防沉降井盖、井座	座	3	444.52	1333.56		
18	04B010	井周加固	1、C30现浇砼板配筋加固，详见施工图 2、含钢筋制安、井周开挖、废料弃运、加固完毕后恢复原状、过渡井盖等所有费用 3、具体详见设计	座	10	828.82	8288.20		
分部小计							62974.53		
分部分项合计							143726.47		
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	5300.75	5300.75		
2	041107002001	排水、降水		项	1	1321.51	1321.51		
3	041104003002	施工护栏	1、施工护栏：样式投标人自行考虑，需满足安全文明施工、环保等要求 2、结算时包干使用	项	1	1646.07	1646.07		
4	041101001001	脚手架	1、脚手架、砌井井字架	项	1	1540.63	1540.63		
本页小计							42133.52		



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称： 江阴市农村生活污水治理提质增效工程-刘斗埭 标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	2778.99			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	2303.03			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	475.96			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	2533.33			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称： 江阴市农村生活污水治理提质增效工程-刘斗埭 标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计							5312.32	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





## 单位工程招标控制价表

工程名称： 江阴市农村生活污水治理提质增效工程-俞家村 标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	29323.41	
1.1	人工费	4432.52	
1.2	材料费	21211.40	
1.3	施工机具使用费	1807.16	
1.4	企业管理费	1247.71	
1.5	利润	624.62	
2	措施项目费	7347.61	
2.1	单价措施项目费	6121.22	
2.2	总价措施项目费	1226.39	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	641.55	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	858.10	
5	税金	3377.62	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		40906.74	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-俞家村 标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
一)		0401 土石方工程						
1	04B005	锯缝	1、路面锯缝	m	60	14.05	843.00	
2	041001001003	拆除砼路面及场地	1、材质:拆除改造范围现状砼道路或场地 2、厚度:根据现场实际情况,综合报价3 、外运:垃圾清理外运,含场内短驳、打堆及外运,运距由投标单位综合考虑,含堆场及堆场费	m <sup>3</sup>	15	62.10	931.50	
3	040101002002	挖土方	1、土壤类别:综合各类土,含工作坑土方 2、挖土深度:按设计 3、含挖方、修坡、堆放、施工范围内的场内运输等工作内容	m <sup>3</sup>	23.68	10.55	249.82	
4	040103001006	回填砂	1、密实度要求:满足设计要求 2、填方材料品种:中粗砂回填 3、回填区域:详见设计图纸SP4-1	m <sup>3</sup>	23.28	272.70	6348.46	
5	040103001003	回填方	1、密实度要求:按设计 2、填方材料品种:原土 3、含短驳费用	m <sup>3</sup>	4.2	17.77	74.63	
6	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种:现场不可利用土方 2、土方外运,运距由投标人自行考虑,含堆场费	m <sup>3</sup>	19.48	28.17	548.75	
7	040103001008	回填方	1、填方材料品种:块石 2、部位:软基处理 3、厚度:50cm	m <sup>3</sup>	3.75	265.89	997.09	
8	040103001009	回填方	1、填方材料品种:砂石垫层 (粗砂:碎石=7:3) 2、部位:软基处理 3、厚度:30cm	m <sup>3</sup>	2.25	316.89	713.00	
9	040103001007	回填方	1、C30混凝土包封,具体现场管道包固 2、管道覆土厚度不足范围 3、含模板安拆费	m <sup>3</sup>	1.63	569.43	928.17	
本页小计							11634.42	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-俞家村 标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计					11634.42	
二)		恢复工程						
10	040202011001	碎石	1、石料规格：碎石垫层 2、厚度：10cm	m <sup>2</sup>	30	30.00	900.00	
11	040203007004	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：15cm厚 3、含模板、养护：含模板搭拆及养护 4、伸缩缝：留（填）缝，刻痕等	m <sup>2</sup>	30	83.34	2500.20	
		分部小计					3400.20	
三)		管网工程						
12	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂 2、材质及规格：PE100级，承压1.0Mpa的实壁PE管 dn250 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：详见设计 5、管道检验及试验要求：闭水试验或压力试验	m	30	163.78	4913.40	
13	040504002008	混凝土井	1、Φ700砼模块污水检查井，井深详见设计 2、100厚C15砼垫层、200厚C25P8钢砼底板 3、M10水泥砂浆砌180厚砼模块井壁，C25P8砼灌孔、内侧20厚氯丁胶防水砂浆粉刷 4、井盖另计 5、成品塑钢踏步、防坠网及附件 6、具体详见图集12S522 7、含模板、钢筋	座	4	1129.34	4517.36	
14	040504002017	井盖	1、井盖、井圈材质及规格：重型球墨铸铁框盖 Φ700防沉降井盖、井座	座	3	642.32	1926.96	
本页小计							14757.92	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 江阴市农村生活污水治理提质增效工程-俞家村 标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
15	040504002018	井盖	1、井盖、井圈材质及规格：轻型球墨铸铁框盖 Φ700防沉降井盖、井座	座	1	444.52	444.52		
16	04B010	井周加固	1、C30现浇砼板配筋加固，详见施工图 2、含钢筋制安、井周开挖、废料弃运、加固完毕后恢复原状、过渡井盖等所有费用 3、具体详见设计	座	3	828.85	2486.55		
分部小计								14288.79	
分部分项合计								29323.41	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	5300.75	5300.75		
2	041107002001	排水、降水		项	1	154.26	154.26		
3	041104003002	施工护栏	1、施工护栏：样式投标人自行考虑，需满足安全文明施工、环保等要求 2、结算时包干使用	项	1	192.17	192.17		
4	041101001001	脚手架	1、脚手架、砌井井字架	项	1	474.04	474.04		
单价措施合计								6121.22	
本页小计								9052.29	
合 计								35444.63	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称： 江阴市农村生活污水治理提质增效工程-俞家村 标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	641.55			
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500	531.67			
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.310	109.88			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	041109006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	041109007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.650	584.84			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称： 江阴市农村生活污水治理提质增效工程-俞家村 标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计							1226.39	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



# 规费、税金项目计价表

工程名称： 江阴市农村生活污水治理提质增效工程-俞家村 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	858.10	100.000	858.10
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	36671.02	2.000	733.42
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	36671.02	0.340	124.68
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	36671.02		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	37529.12	9.000	3377.62
合 计					4235.72

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-东前头 标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
一)		0401 土石方工程						
1	04B005	锯缝	1、路面锯缝	m	60	14.05	843.00	
2	041001001003	拆除砼路面及场地	1、材质:拆除改造范围现状砼道路或场地 2、厚度:根据现场实际情况,综合报价3 、外运:垃圾清理外运,含场内短驳、打堆及外运,运距由投标单位综合考虑,含堆场及堆场费	m3	15	62.10	931.50	
3	040101002002	挖土方	1、土壤类别:综合各类土,含工作坑土方 2、挖土深度:按设计 3、含挖方、修坡、堆放、施工范围内的场内运输等工作内容	m3	18.45	10.56	194.83	
4	040103001006	回填砂	1、密实度要求:满足设计要求 2、填方材料品种:中粗砂回填 3、回填区域:详见设计图纸SP4-1	m3	10.52	272.70	2868.80	
5	040103001003	回填方	1、密实度要求:按设计 2、填方材料品种:原土 3、含短驳费用	m3	4.5	17.77	79.97	
6	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种:现场不可利用土方 2、土方外运,运距由投标人自行考虑,含堆场费	m3	13.95	28.24	393.95	
7	040103001008	回填方	1、填方材料品种:块石 2、部位:软基处理 3、厚度:50cm	m3	3.75	265.89	997.09	
8	040103001009	回填方	1、填方材料品种:砂石垫层(粗砂:碎石=7:3) 2、部位:软基处理 3、厚度:30cm	m3	2.25	316.89	713.00	
9	040103001007	回填方	1、C30混凝土包封,具体现场管道包固 2、管道覆土厚度不足范围 3、含模板安拆费	m3	1.63	569.43	928.17	
本页小计							7950.31	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-东前头 标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计					7950.31	
二)		恢复工程						
10	040202015002	水泥稳定碎 (砾)石	1、水泥含量：4.5% 成品水泥碎石	m <sup>3</sup>	9	441.81	3976.29	
11	040203007003	水泥混凝土道路	20cm厚C30商品砼道 路砼恢复，含模板， 养生，留 (填)缝，刻痕等	m <sup>2</sup>	30	107.69	3230.70	
		分部小计					7206.99	
三)		管网工程						
12	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质 及厚度：15cm中粗砂 2、材质及规格：PE10 0级，承压 1.0Mpa 的实壁 PE 管 dn 110 3、连接形式：热熔连 接 4、铺设深度：详见设 计 5、管道检验及试验 要求：闭水试验或压 力试验	m	30	57.93	1737.90	
13	040501002001	钢管	1、材质及规格：DN1 00镀锌衬塑管 2、含配件、架管、 支架等一切费用	m	22	94.32	2075.04	
14	040504002008	混凝土井	1、 $\Phi$ 700砼模块污水检查 井，井深详见设计 2、100厚C15砼垫层 、200厚C25P8钢砼底 板 3、M10水泥砂浆砌18 0厚砼模块井壁 ，C25P8砼灌孔、内 侧20厚氯丁胶防水砂 浆粉刷 4、井盖另计 5、成品塑钢踏步、 防坠网及附件 6、具体详见图集12S 522 7、含模板、钢筋	座	3	1129.30	3387.90	
15	040504002017	井盖	1、井盖、井圈材质 及规格：重型球墨铸 铁框盖 $\Phi$ 700防沉降井盖、 井座	座	2	642.32	1284.64	
本页小计							15692.47	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 江阴市农村生活污水治理提质增效工程-东前头 标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
16	040504002018	井盖	1、井盖、井圈材质及规格：轻型球墨铸铁框盖 Φ700防沉降井盖、井座	座	1	444.52	444.52		
17	04B010	井周加固	1、C30现浇砼板配筋加固，详见施工图 2、含钢筋制安、井周开挖、废料弃运、加固完毕后恢复原状、过渡井盖等所有费用 3、具体详见设计	座	2	828.89	1657.78		
分部小计								10587.78	
分部分项合计								25745.08	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	5300.75	5300.75		
2	041107002001	排水、降水		项	1	154.26	154.26		
3	041104003002	施工护栏	1、施工护栏：样式投标人自行考虑，需满足安全文明施工、环保等要求 2、结算时包干使用	项	1	192.17	192.17		
4	041101001001	脚手架	1、脚手架、砌井井字架	项	1	355.53	355.53		
单价措施合计								6002.71	
本页小计								8105.01	
合 计								31747.79	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称： 江阴市农村生活污水治理提质增效工程-东前头 标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	574.64			
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500	476.22			
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.310	98.42			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	041109006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	041109007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.650	523.84			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称： 江阴市农村生活污水治理提质增效工程-东前头 标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计							1098.48	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





# 单位工程招标控制价表

工程名称： 江阴市农村生活污水治理提质增效工程-璜村 标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	66108.93	
1.1	人工费	9485.45	
1.2	材料费	47977.14	
1.3	施工机具使用费	4461.67	
1.4	企业管理费	2789.09	
1.5	利润	1395.58	
2	措施项目费	9767.88	
2.1	单价措施项目费	7230.34	
2.2	总价措施项目费	2537.54	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1327.44	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1775.52	
5	税金	6988.71	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		84641.04	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-璜村 标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
一)		0401 土石方工程						
1	04B005	锯缝	1、路面锯缝	m	170	14.05	2388.50	
2	041001001003	拆除砼路面及场地	1、材质:拆除改造范围现状砼道路或场地 2、厚度:根据现场实际情况,综合报价3 、外运:垃圾清理外运,含场内短驳、打堆及外运,运距由投标单位综合考虑,含堆场及堆场费	m3	42.5	62.10	2639.25	
3	040101002002	挖土方	1、土壤类别:综合各类土,含工作坑土方 2、挖土深度:按设计 3、含挖方、修坡、堆放、施工范围内的场内运输等工作内容	m3	56.63	10.54	596.88	
4	040103001006	回填砂	1、密实度要求:满足设计要求 2、填方材料品种:中粗砂回填 3、回填区域:详见设计图纸SP4-1	m3	40.43	272.70	11025.26	
5	040103001003	回填方	1、密实度要求:按设计 2、填方材料品种:原土 3、含短驳费用	m3	12.5	17.77	222.13	
6	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种:现场不可利用土方 2、土方外运,运距由投标人自行考虑,含堆场费	m3	44.13	28.12	1240.94	
7	040103001008	回填方	1、填方材料品种:块石 2、部位:软基处理 3、厚度:50cm	m3	15	265.89	3988.35	
8	040103001009	回填方	1、填方材料品种:砂石垫层(粗砂:碎石=7:3) 2、部位:软基处理 3、厚度:30cm	m3	9	316.89	2852.01	
9	040103001007	回填方	1、C30混凝土包封,具体现场管道包围 2、管道覆土厚度不足范围 3、含模板安拆费	m3	6.5	569.43	3701.30	
本页小计							28654.62	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-璜村 标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计					28654.62	
二)		恢复工程						
10	040202011001	碎石	1、石料规格：碎石垫层 2、厚度：10cm	m2	85	30.00	2550.00	
11	040203007004	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30砼 2、厚度：15cm厚 3、含模板、养护：含模板搭拆及养护 4、伸缩缝：留（填）缝，刻痕等	m2	85	83.34	7083.90	
		分部小计					9633.90	
三)		管网工程						
12	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂 2、材质及规格：PE100级，承压1.0Mpa的实壁PE管 dn110 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：详见设计 5、管道检验及试验要求：闭水试验或压力试验	m	60	58.09	3485.40	
13	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂 2、材质及规格：PE100级，承压1.0Mpa的实壁PE管 dn250 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：详见设计 5、管道检验及试验要求：闭水试验或压力试验	m	25	163.94	4098.50	
本页小计							17217.80	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-璜村 标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
14	040504002008	混凝土井	1、Φ700砼模块污水检查井，井深详见设计 2、100厚C15砼垫层、200厚C25P8钢砼底板 3、M10水泥砂浆砌180厚砼模块井壁，C25P8砼灌孔、内侧面20厚氯丁胶防水砂浆粉刷 4、井盖另计 5、成品塑钢踏步、防坠网及附件 6、具体详见图集12S522 7、含模板、钢筋	座	8	1129.22	9033.76		
15	04B011	检查井改造	1、污水检查井改造 2、符合设计要求及甲方使用要求	座	1	800.00	800.00		
16	04B012	油污分离井	1、材料：Φ315成品塑料油污分离井 2、井深、尺寸：PE缠绕管井筒1~1.5m以内 3、垫层、基础：100mm米砂垫层 4、检查井框盖：硬聚氯乙烯井盖、Φ600钢纤维混凝土井盖座。	座	6	850.00	5100.00		
17	04B013	存水弯	1、种类：存水弯， 2、材质及规格：DN75、P型、UPVC， 3、连接方式：承插粘结	个	18	40.00	720.00		
18	040504002017	井盖	1、井盖、井圈材质及规格：重型球墨铸铁框盖 Φ700防沉降井盖、井座	座	1	642.32	642.32		
19	040504002018	井盖	1、井盖、井圈材质及规格：轻型球墨铸铁框盖 Φ700防沉降井盖、井座	座	7	444.52	3111.64		
20	04B010	井周加固	1、C30现浇砼板配筋加固，详见施工图 2、含钢筋制安、井周开挖、废料弃运、加固完毕后恢复原状、过渡井盖等所有费用 3、具体详见设计	座	1	828.79	828.79		
本页小计							20236.51		

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 江阴市农村生活污水治理提质增效工程-璜村 标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计					27820.41	
		分部分项合计					66108.93	
1	041106001001	大型机械设备进 出场及安拆		项	1	5300.75	5300.75	
2	041107002001	排水、降水		项	1	437.08	437.08	
3	041104003002	施工护栏	1、施工护栏：样式 投标人自行考虑，需 满足安全文明施工、 环保等要求 2、结算时包干使用	项	1	544.43	544.43	
4	041101001001	脚手架	1、脚手架、砌井井 字架	项	1	948.08	948.08	
		单价措施合计					7230.34	
本页小计							7230.34	
合 计							73339.27	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称： 江阴市农村生活污水治理提质增效工程-璜村

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	1327.44			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	1100.09			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	227.35			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	1210.10			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称： 江阴市农村生活污水治理提质增效工程-璜村

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计							2537.54	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





# 单位工程招标控制价表

工程名称： 江阴市农村生活污水治理提质增效工程-观山门 标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	26801.71	
1.1	人工费	3198.09	
1.2	材料费	21284.24	
1.3	施工机具使用费	1045.85	
1.4	企业管理费	848.85	
1.5	利润	424.68	
2	措施项目费	7166.29	
2.1	单价措施项目费	6030.30	
2.2	总价措施项目费	1135.99	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	594.26	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	794.85	
5	税金	3128.66	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		37891.51	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-观山门 标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
一)		0401 土石方工程						
1	040101002002	挖土方	1、土壤类别:综合各类土，含工作坑土方 2、挖土深度:按设计， 3、含挖方、修坡、堆放、施工范围内的场内运输等工作内容	m3	36.31	10.55	383.07	
2	040103001006	回填砂	1、密实度要求:满足设计要求 2、填方材料品种:中粗砂回填 3、回填区域:详见设计图纸SP4-1	m3	35.69	272.70	9732.66	
3	040103001003	回填方	1、密实度要求:按设计， 2、填方材料品种:原土 3、含短驳费用	m3	6.44	17.77	114.44	
4	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种:现场不可利用土方 2、土方外运,运距由投标人自行考虑,含堆场费	m3	29.87	28.16	841.14	
5	040103001008	回填方	1、填方材料品种:块石 2、部位:软基处理 3、厚度:50cm	m3	3.75	265.89	997.09	
6	040103001009	回填方	1、填方材料品种:砂石垫层(粗砂:碎石=7:3) 2、部位:软基处理 3、厚度:30cm	m3	2.25	316.89	713.00	
7	040103001007	回填方	1、C30混凝土包封,具体现场管道包固 2、管道覆土厚度不足范围 3、含模板安拆费	m3	1.63	569.43	928.17	
		分部小计					13709.57	
三)		管网工程						
		本页小计					13709.57	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-观山门 标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
8	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂 2、材质及规格：PE100级，承压 1.0Mpa的实壁 PE管 dn250 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：详见设计 5、管道检验及试验要求：闭水试验或压力试验	m	46	164.58	7570.68		
9	040504002008	混凝土井	1、 $\Phi$ 700砼模块污水检查井，井深详见设计 2、100厚C15砼垫层、200厚C25P8钢砼底板 3、M10水泥砂浆砌180厚砼模块井壁，C25P8砼灌孔、内侧20厚氯丁胶防水砂浆粉刷 4、井盖另计 5、成品塑钢踏步、防坠网及附件 6、具体详见图集12S522 7、含模板、钢筋	座	3	1129.30	3387.90		
10	04B011	检查井改造	1、污水检查井改造 2、符合设计要求及甲方使用要求	座	1	800.00	800.00		
11	040504002018	井盖	1、井盖、井圈材质及规格：轻型球墨铸铁框盖 $\Phi$ 700防沉降井盖、井座	座	3	444.52	1333.56		
分部小计							13092.14		
分部分项合计							26801.71		
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	5300.75	5300.75		
2	041107002001	排水、降水		项	1	236.53	236.53		
3	041104003002	施工护栏	1、施工护栏：样式投标人自行考虑，需满足安全文明施工、环保等要求 2、结算时包干使用	项	1	137.49	137.49		
4	041101001001	脚手架	1、脚手架、砌井井字架	项	1	355.53	355.53		
本页小计							19122.44		

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 江阴市农村生活污水治理提质增效工程-观山门 标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		单价措施合计					6030.30		
本页小计									
合 计								32832.01	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称： 江阴市农村生活污水治理提质增效工程-观山门 标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	594.26			
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500	492.48			
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.310	101.78			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	041109006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	041109007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.650	541.73			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称： 江阴市农村生活污水治理提质增效工程-观山门 标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计							1135.99	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 规费、税金项目计价表

工程名称： 江阴市农村生活污水治理提质增效工程-观山门 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	794.85	100.000	794.85
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	33968.00	2.000	679.36
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	33968.00	0.340	115.49
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	33968.00		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	34762.85	9.000	3128.66
合 计					3923.51



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-牌楼下 标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
一)		0401 土石方工程						
1	04B005	锯缝	1、路面锯缝	m	3800	14.05	53390.00	
2	041001001003	拆除砼路面及场地	1、材质:拆除改造范围现状砼道路或场地 2、厚度:根据现场实际情况,综合报价3 、外运:垃圾清理外运,含场内短驳、打堆及外运,运距由投标单位综合考虑,含堆场及堆场费	m3	506.5	62.10	31453.65	
3	040101002002	挖土方	1、土壤类别:综合各类土,含工作坑土方 2、挖土深度:按设计 3、含挖方、修坡、堆放、施工范围内的场内运输等工作内容	m3	1834.77	10.54	19338.48	
4	040103001006	回填砂	1、密实度要求:满足设计要求 2、填方材料品种:中粗砂回填 3、回填区域:详见设计图纸SP4-1	m3	1093.14	272.70	298099.28	
5	040103001003	回填方	1、密实度要求:按设计 2、填方材料品种:原土 3、含短驳费用	m3	355.54	17.77	6317.95	
6	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种:现场不可利用土方 2、土方外运,运距由投标人自行考虑,含堆场费	m3	1479.23	28.14	41625.53	
7	040103001008	回填方	1、填方材料品种:块石 2、部位:软基处理 3、厚度:50cm	m3	75	265.89	19941.75	
8	040103001009	回填方	1、填方材料品种:砂石垫层 (粗砂:碎石=7:3) 2、部位:软基处理 3、厚度:30cm	m3	45	316.89	14260.05	
9	040103001007	回填方	1、C30混凝土包封,具体现场管道包固 2、管道覆土厚度不足范围 3、含模板安拆费	m3	16.25	569.43	9253.24	
本页小计							493679.93	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-牌楼下 标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计					493679.93	
二)		恢复工程						
10	040202015002	水泥稳定碎 (砾)石	1、水泥含量：4.5% 成品水泥碎石	m <sup>3</sup>	123.9	441.81	54740.26	
11	040203007003	水泥混凝土道路	20cm厚C30商品砼道 路砼恢复，含模板， 养生，留 (填)缝，刻痕等	m <sup>2</sup>	413	107.69	44475.97	
12	040202011001	碎石	1、石料规格：碎石 垫层 2、厚度：10cm	m <sup>2</sup>	600	30.00	18000.00	
13	040203007004	水泥混凝土	1、混凝土强度等级 ：C30砼 2、厚度：15cm厚 3、含模板、养护： 含模板搭拆及养护 4、伸缩缝：留 (填)缝，刻痕等	m <sup>2</sup>	600	83.34	50004.00	
		分部小计					167220.23	
三)		管网工程						
14	040501004003	塑料管	1、垫层、基础材质 及厚度：15cm中粗砂 2、材质及规格：PE10 0级，承压 1.0Mpa 的实壁 PE 管 dn 250 3、连接形式：热熔连 接 4、铺设深度：详见设 计 5、管道检验及试验 要求：闭水试验或压 力试验	m	986	164.00	161704.00	
15	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质 及厚度：15cm中粗砂 2、材质及规格：PE10 0级，承压 1.0Mpa 的实壁 PE 管 dn 315 3、连接形式：热熔连 接 4、铺设深度：详见设 计 5、管道检验及试验 要求：闭水试验或压 力试验	m	804	252.03	202632.12	
本页小计							531556.35	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-牌楼下 标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
16	040501004004	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂 2、材质及规格：UPVC管DN75，环刚度≥8KN/m <sup>2</sup> 3、连接形式：承插粘接 4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	55	40.95	2252.25		
17	040501004005	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂 2、材质及规格：UPVC管DN160，环刚度≥8KN/m <sup>2</sup> 3、连接形式：承插粘接 4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	55	65.44	3599.20		
18	040504002008	混凝土井	1、 $\Phi$ 700砼模块污水检查井，井深详见设计 2、100厚C15砼垫层、200厚C25P8钢砼底板 3、M10水泥砂浆砌180厚砼模块井壁，C25P8砼灌孔、内侧20厚氯丁胶防水砂浆粉刷 4、井盖另计 5、成品塑钢踏步、防坠网及附件 6、具体详见图集12S522 7、含模板、钢筋	座	113	1129.21	127600.73		
19	040504002016	混凝土井	1、 $\Phi$ 900砼模块污水沉泥井，井深详见设计 2、100厚C15砼垫层、200厚C25P8钢砼底板 3、M10水泥砂浆砌180厚砼模块井壁，C25P8砼灌孔、内侧20厚氯丁胶防水砂浆粉刷 4、C30砼钢筋砼井室盖板Y02B09-2 5、井盖另计 6、成品塑钢踏步、防坠网及附件 7、具体详见图集12S522 8、含模板、钢筋	座	44	2169.30	95449.20		
本页小计								228901.38	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-牌楼下 标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
20	04B012	油污分离井	1、材料：Φ315成品塑料油污分离井 2、井深、尺寸：PE缠绕管井筒1~1.5m以内 3、垫层、基础：100mm米砂垫层 4、检查井框盖：硬聚氯乙烯井盖、Φ600钢纤维混凝土井盖座。	座	11	850.00	9350.00		
21	04B013	存水弯	1、种类：存水弯， 2、材质及规格：DN75、P型、UPVC， 3、连接方式：承插粘结	个	33	40.00	1320.00		
22	040504002017	井盖	1、井盖、井圈材质及规格：重型球墨铸铁框盖 Φ700防沉降井盖、井座	座	137	642.32	87997.84		
23	040504002018	井盖	1、井盖、井圈材质及规格：轻型球墨铸铁框盖 Φ700防沉降井盖、井座	座	20	444.52	8890.40		
24	04B010	井周加固	1、C30现浇砼板配筋加固，详见施工图 2、含钢筋制安、井周开挖、废料弃运、加固完毕后恢复原状、过渡井盖等所有费用 3、具体详见设计	座	137	828.82	113548.34		
分部小计								814344.08	
分部分项合计								1475244.24	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	5300.75	5300.75		
2	041107002001	排水、降水		项	1	9204.18	9204.18		
3	041104003002	施工护栏	1、施工护栏：样式投标人自行考虑，需满足安全文明施工、环保等要求 2、结算时包干使用	项	1	11464.97	11464.97		
4	041101001001	脚手架	1、脚手架、砌井井字架	项	1	18606.07	18606.07		
单价措施合计								44575.97	
本页小计								265682.55	
合 计								1519820.21	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称： 江阴市农村生活污水治理提质增效工程-牌楼下 标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	27508.74			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	22797.30			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	4711.44			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	25077.03			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称： 江阴市农村生活污水治理提质增效工程-牌楼下 标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					52585.77			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



# 规费、税金项目计价表

工程名称： 江阴市农村生活污水治理提质增效工程-牌楼下 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	36794.30	100.000	36794.30
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1572405.98	2.000	31448.12
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1572405.98	0.340	5346.18
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1572405.98		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1609200.28	9.000	144828.03
合 计					181622.33

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-苏家村 标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
一)		0401 土石方工程						
1	04B005	锯缝	1、路面锯缝	m	212	14.05	2978.60	
2	041001001003	拆除砼路面及场地	1、材质:拆除改造范围现状砼道路或场地 2、厚度:根据现场实际情况,综合报价3 、外运:垃圾清理外运,含场内短驳、打堆及外运,运距由投标单位综合考虑,含堆场及堆场费	m3	79.5	62.10	4936.95	
3	040101002002	挖土方	1、土壤类别:综合各类土,含工作坑土方 2、挖土深度:按设计 3、含挖方、修坡、堆放、施工范围内的场内运输等工作内容	m3	130.38	10.54	1374.21	
4	040103001006	回填砂	1、密实度要求:满足设计要求 2、填方材料品种:中粗砂回填 3、回填区域:详见设计图纸SP4-1	m3	77.31	272.70	21082.44	
5	040103001003	回填方	1、密实度要求:按设计 2、填方材料品种:原土 3、含短驳费用	m3	26.5	17.77	470.91	
6	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种:现场不可利用土方 2、土方外运,运距由投标人自行考虑,含堆场费	m3	103.88	28.14	2923.18	
7	040103001008	回填方	1、填方材料品种:块石 2、部位:软基处理 3、厚度:50cm	m3	7.5	265.89	1994.18	
8	040103001009	回填方	1、填方材料品种:砂石垫层(粗砂:碎石=7:3) 2、部位:软基处理 3、厚度:30cm	m3	4.5	316.89	1426.01	
9	040103001007	回填方	1、C30混凝土包封,具体现场管道包固 2、管道覆土厚度不足范围 3、含模板安拆费	m3	6.5	569.43	3701.30	
本页小计							40887.78	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-苏家村 标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计					40887.78	
二)		恢复工程						
10	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量：4.5% 成品水泥碎石	m <sup>3</sup>	47.7	441.81	21074.34	
11	040203007003	水泥混凝土道路	20cm厚C30商品砼道路 路砼恢复，含模板， 养生，留（填）缝，刻痕等	m <sup>2</sup>	149	107.69	16045.81	
12	040701006001	合成材料	1、材料规格：玻纤格栅	m <sup>2</sup>	10	14.47	144.70	
13	040203003001	透层	1、透层沥青，2、普通 乳化沥青，用量0.7~ 1.5L/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	10	3.58	35.80	
14	040203004001	封层	1、沥青下封层，采用 层铺法，2、沥青用量 1.0Kg/m <sup>2</sup> ，3、矿料粒 径为3~5mm，用量6~ 8m <sup>3</sup> /1000m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	10	5.50	55.00	
15	040203003002	粘层	1、黏层沥青（改性乳 化沥青），2、用量0.3 ~0.6L/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	10	2.94	29.40	
16	040203006001	沥青混凝土	1、中粒式沥青砼AC- 20C，2、粗集料采用 石灰岩，3、厚度6cm	m <sup>2</sup>	10	80.97	809.70	
17	040203006002	沥青混凝土	1、细粒式沥青混凝土 AC-13C，2、采用玄武 岩，3、厚度4cm	m <sup>2</sup>	10	71.75	717.50	
		分部小计					38912.25	
三)		管网工程						
18	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及 厚度：15cm中粗砂 2、材质及规格：PE10 0级，承压1.0Mpa的 实壁PE管 dn315 3、连接形式：热熔连 接 4、铺设深度：详见设 计 5、管道检验及试验要 求：闭水试验或压力 试验	m	106	251.99	26710.94	
本页小计							65623.19	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-苏家村 标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
19	040504002019	混凝土井	1、 $\Phi$ 900砼模块污水检查井，井深详见设计 2、100厚C15砼垫层、200厚C25P8钢砼底板 3、M10水泥砂浆砌180厚砼模块井壁，C25P8砼灌孔、内侧20厚氯丁胶防水砂浆粉刷 4、C30砼钢筋砼井室盖板Y02B09-2 5、井盖另计 6、成品塑钢踏步、防坠网及附件 7、具体详见图集12S522 8、含模板、钢筋	座	5	2048.99	10244.95		
20	040504002016	混凝土井	1、 $\Phi$ 900砼模块污水沉泥井，井深详见设计 2、100厚C15砼垫层、200厚C25P8钢砼底板 3、M10水泥砂浆砌180厚砼模块井壁，C25P8砼灌孔、内侧20厚氯丁胶防水砂浆粉刷 4、C30砼钢筋砼井室盖板Y02B09-2 5、井盖另计 6、成品塑钢踏步、防坠网及附件 7、具体详见图集12S522 8、含模板、钢筋	座	1	2169.59	2169.59		
21	040504002017	井盖	1、井盖、井圈材质及规格：重型球墨铸铁框盖 $\Phi$ 700防沉降井盖、井座	座	5	642.32	3211.60		
22	040504002018	井盖	1、井盖、井圈材质及规格：轻型球墨铸铁框盖 $\Phi$ 700防沉降井盖、井座	座	1	444.52	444.52		
本页小计								16070.66	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-苏家村 标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
23	04B010	井周加固	1、C30现浇砼板配筋加固，详见施工图 2、含钢筋制安、井周开挖、废料弃运、加固完毕后恢复原状、过渡井盖等所有费用 3、具体详见设计	座	5	828.87	4144.35		
分部小计								46925.95	
分部分项合计								126725.98	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	5300.75	5300.75		
2	041107002001	排水、降水		项	1	545.05	545.05		
3	041104003002	施工护栏	1、施工护栏：样式投标人自行考虑，需满足安全文明施工、环保等要求 2、结算时包干使用	项	1	678.92	678.92		
4	041101001001	脚手架	1、脚手架、砌井井字架	项	1	711.06	711.06		
单价措施合计								7235.78	
本页小计								11380.13	
合 计								133961.76	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称： 江阴市农村生活污水治理提质增效工程-苏家村 标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	2424.71			
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500	2009.43			
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.310	415.28			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	041109006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	041109007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.650	2210.37			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称： 江阴市农村生活污水治理提质增效工程-苏家村 标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	041109011001	建筑工人实名制 费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
12	041109091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					现场安全 隐患排查 、人员信 息动态管 理、扬尘 管控视频 监控、高 处作业防 护预警、 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件和 管理费用 。
合 计					4635.08			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



# 规费、税金项目计价表

工程名称： 江阴市农村生活污水治理提质增效工程-苏家村 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	3243.17	100.000	3243.17
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	138596.84	2.000	2771.94
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	138596.84	0.340	471.23
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	138596.84		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	141840.01	9.000	12765.60
合 计					16008.77

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 单位工程招标控制价表

工程名称: 江阴市农村生活污水治理提质增效工程-唐家村 标段:

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	733481.77	
1.1	人工费	106923.08	
1.2	材料费	548258.86	
1.3	施工机具使用费	35525.17	
1.4	企业管理费	28524.31	
1.5	利润	14250.35	
2	措施项目费	74314.57	
2.1	单价措施项目费	47299.54	
2.2	总价措施项目费	27015.03	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	14132.14	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	18902.44	
5	税金	74402.89	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		901101.67	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-唐家村 标段：

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
一)		0401 土石方工程						
1	04B005	锯缝	1、路面锯缝	m	1828	14.05	25683.40	
2	041001001003	拆除砼路面及场地	1、材质:拆除改造范围现状砼道路或场地 2、厚度:根据现场实际情况,综合报价3 、外运:垃圾清理外运,含场内短驳、打堆及外运,运距由投标单位综合考虑,含堆场及堆场费	m3	24	62.10	1490.40	
3	040101002002	挖土方	1、土壤类别:综合各类土,含工作坑土方 2、挖土深度:按设计 3、含挖方、修坡、堆放、施工范围内的场内运输等工作内容	m3	1014.57	10.54	10693.57	
4	040103001006	回填砂	1、密实度要求:满足设计要求 2、填方材料品种:中粗砂回填 3、回填区域:详见设计图纸SP4-1	m3	693.83	272.70	189207.44	
5	040103001003	回填方	1、密实度要求:按设计 2、填方材料品种:原土 3、含短驳费用	m3	202.76	17.77	3603.05	
6	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种:现场不可利用土方 2、土方外运,运距由投标人自行考虑,含堆场费	m3	811.81	28.14	22844.33	
7	040103001008	回填方	1、填方材料品种:块石 2、部位:软基处理 3、厚度:50cm	m3	22.5	265.89	5982.53	
8	040103001009	回填方	1、填方材料品种:砂石垫层 (粗砂:碎石=7:3) 2、部位:软基处理 3、厚度:30cm	m3	13.5	316.89	4278.02	
9	040103001007	回填方	1、C30混凝土包封,具体现场管道包固 2、管道覆土厚度不足范围 3、含模板安拆费	m3	6.5	569.43	3701.30	
本页小计							267484.04	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-唐家村 标段：

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计					267484.04	
二)		恢复工程						
10	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量：4.5% 成品水泥碎石	m3	59.4	441.81	26243.51	
11	040203007003	水泥混凝土道路	20cm厚C30商品砼道路 路砼恢复，含模板， 养生，留（填）缝，刻痕等	m2	48	107.69	5169.12	
		分部小计					31412.63	
三)		管网工程						
12	040501004003	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂 2、材质及规格：PE100级，承压1.0Mpa的实壁PE管 dn250 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：详见设计 5、管道检验及试验要求：闭水试验或压力试验	m	584	163.88	95705.92	
13	040501008001	牵引管	1、土壤类别：综合， 2、材质及规格：dn110 PE100，承压1.25Mpa 3、一次成孔长度：由投标单位根据项目现场情况及自身组织设计综合考虑， 4、接口方式：热熔接口， 5、泥浆要求：自行考虑，满足设计及施工要求， 6、管道检验及试验要求：闭水试验或压力试验 7、含相应施工工作井费用、施工过程中的泥浆处置等所有费用在内。	m	48	99.33	4767.84	
本页小计							131886.39	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-唐家村 标段：

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
14	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂 2、材质及规格：PE100级，承压 1.0Mpa的实壁 PE管 dn315 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：详见设计 5、管道检验及试验要求：闭水试验或压力试验	m	330	251.34	82942.20		
15	040504002008	混凝土井	1、 $\Phi$ 900砼模块污水检查井，井深详见设计 2、100厚C15砼垫层、200厚C25P8钢砼底板 3、M10水泥砂浆砌180厚砼模块井壁，C25P8砼灌孔、内侧20厚氯丁胶防水砂浆粉刷 4、C30砼钢筋砼井室盖板Y02B09-2 5、井盖另计 6、成品塑钢踏步、防坠网及附件 7、具体详见图集12S522 8、含模板、钢筋	座	73	2048.84	149565.32		
16	040504002016	混凝土井	1、 $\Phi$ 900砼模块污水沉泥井，井深详见设计 2、100厚C15砼垫层、200厚C25P8钢砼底板 3、M10水泥砂浆砌180厚砼模块井壁，C25P8砼灌孔、内侧20厚氯丁胶防水砂浆粉刷 4、C30砼钢筋砼井室盖板Y02B09-2 5、井盖另计 6、成品塑钢踏步、防坠网及附件 7、具体详见图集12S522 8、含模板、钢筋	座	3	2169.37	6508.11		
本页小计								239015.63	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-唐家村 标段：

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
17	04B012	油污分离井	1、材料：Φ 315成品塑料油污分离井 2、井深、尺寸：PE缠绕管井筒1~1.5m以内， 3、垫层、基础：100mm米砂垫层 4、检查井框盖：硬聚氯乙烯井盖、Φ 600钢纤维混凝土井盖座。	座	10	850.00	8500.00		
18	04B013	存水弯	1、种类：存水弯， 2、材质及规格：DN75、P型、UPVC， 3、连接方式：承插粘结	个	30	40.00	1200.00		
19	040504002017	井盖	1、井盖、井圈材质及规格：重型球墨铸铁框盖 Φ 700防沉降井盖、井座	座	4	642.32	2569.28		
20	040504002018	井盖	1、井盖、井圈材质及规格：轻型球墨铸铁框盖 Φ 700防沉降井盖、井座	座	72	444.52	32005.44		
21	04B010	井周加固	1、C30现浇砼板配筋加固，详见施工图 2、含钢筋制安、井周开挖、废料弃运、加固完毕后恢复原状、过渡井盖等所有费用 3、具体详见设计	座	4	828.73	3314.92		
分部小计							387079.03		
四)	阀门井及泵房								
本页小计							47589.64		

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-唐家村 标段：

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
22	040504002002	新建混凝土泵房	新建泵房内净尺寸2000*2750mm，深度详见设计 1、垫层、基础材质及厚度:100厚碎石垫层、100厚C15预拌砼垫层， 2、混凝土强度等级:C30商品砼 (掺入P6防水微膨胀剂)钢筋砼平池底及池壁， 3、盖板材质、规格:铸铁井盖座盖， 4、防渗、防水要求:2厚外墙面水泥基抗渗结晶、内外20厚1:2防水砂浆抹面， 5、预埋件， 6、含土方开挖、回填、余土弃置、钢筋、模板安拆等， (详见图集08S305)	座	1	32750.06	32750.06		
23	040504002003	混凝土井	1、钢筋混凝土阀门井1500*2000mm，井深详见图纸设计， 2、100厚碎石垫层,100厚C10混凝土垫层,井底井壁采用C30混凝土(抗渗等级S6),外表面2mm厚水泥基抗渗结晶涂膜防水,内外井壁抹20厚1:2防水砂浆,100厚C25混凝土盖板 3、700*700B级加重型非密闭井盖,阀门井踏步 4、含钢筋、模板安拆等， (详见图集08S305-44、45页)	座	1	7874.09	7874.09		
本页小计								40624.15	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-唐家村 标段：

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
24	040504001006	砌筑流量计井	1、流量计井参照苏01-2021-30 2、垫层、基础材质及厚度:C20砼封底、垫层；C30钢筋砼底板， 3、砌筑材料品种、规格、强度等级:Mu20砖， 4、勾缝、抹面要求：20厚1：2防水水泥砂浆抹面， 5、砂浆强度等级、配合比:Mb10水泥砂浆， 6、含井盖 7、内设防护网 8、含钢筋、模板安拆	座	1	3511.77	3511.77		
25	040205004002	标志板	1、1*1m警示标志板，标志板边缘应做角铝加固处理，标志的支撑结构采用热浸镀锌防腐处理及贴膜字样详参图纸设计 2、含安装等一切费用	块	1	370.15	370.15		
26	040309001001	金属栏杆	1、不锈钢栏杆，直径50mm，壁厚3mm，高度1.8m，间距小于110mm 2、数量以甲方签证为准，安装与泵站砼场地上	m	12	250.00	3000.00		
分部小计								47506.07	
分部分项合计								733481.77	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	5300.75	5300.75		
2	041107002001	排水、降水		项	1	4699.79	4699.79		
3	041104003002	施工护栏	1、施工护栏：样式投标人自行考虑，需满足安全文明施工、环保等要求 2、结算时包干使用	项	1	5854.18	5854.18		
本页小计								22736.64	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-唐家村 标段：

第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4	01B001	钢板桩基坑支护	1、基坑支护，IV拉森钢板桩9m长，含打、拔、钢板桩租赁使用费及永久钢板桩、围檩、横撑等一切费用 2、使用天数自行考虑， 3、按钢板桩的竖向长度计	米	405	55.11	22319.55	
5	041101001001	脚手架	1、脚手架、砌井井字架	项	1	9125.27	9125.27	
单价措施合计							47299.54	
本页小计							31444.82	
合 计							780781.31	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称： 江阴市农村生活污水治理提质增效工程-唐家村 标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	14132.14			
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500	11711.72			
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.310	2420.42			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	041109006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	041109007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.650	12882.89			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称： 江阴市农村生活污水治理提质增效工程-唐家村 标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					27015.03			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





# 单位工程招标控制价表

工程名称： 江阴市农村生活污水治理提质增效工程-祥西村 标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	634683.95	
1.1	人工费	84351.76	
1.2	材料费	468329.86	
1.3	施工机具使用费	43616.97	
1.4	企业管理费	25581.95	
1.5	利润	12803.41	
2	措施项目费	40979.04	
2.1	单价措施项目费	18382.93	
2.2	总价措施项目费	22596.11	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	11820.51	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	15810.51	
5	税金	62232.62	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		753706.12	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-祥西村 标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
一)		0401 土石方工程						
1	04B005	锯缝	1、路面锯缝	m	1568	14.05	22030.40	
2	041001001003	拆除砼路面及场地	1、材质:拆除改造范围现状砼道路或场地 2、厚度:根据现场实际情况,综合报价3 、外运:垃圾清理外运,含场内短驳、打堆及外运,运距由投标单位综合考虑,含堆场及堆场费	m3	375	62.10	23287.50	
3	040101002002	挖土方	1、土壤类别:综合各类土,含工作坑土方 2、挖土深度:按设计 3、含挖方、修坡、堆放、施工范围内的场内运输等工作内容	m3	742.19	10.54	7822.68	
4	040103001006	回填砂	1、密实度要求:满足设计要求 2、填方材料品种:中粗砂回填 3、回填区域:详见设计图纸SP4-1	m3	505.56	272.70	137866.21	
5	040103001003	回填方	1、密实度要求:按设计 2、填方材料品种:原土 3、含短驳费用	m3	152.33	17.77	2706.90	
6	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种:现场不可利用土方 2、土方外运,运距由投标人自行考虑,含堆场费	m3	589.86	28.14	16598.66	
7	040103001008	回填方	1、填方材料品种:块石 2、部位:软基处理 3、厚度:50cm	m3	22.5	265.89	5982.53	
8	040103001009	回填方	1、填方材料品种:砂石垫层 (粗砂:碎石=7:3) 2、部位:软基处理 3、厚度:30cm	m3	13.5	316.89	4278.02	
9	040103001007	回填方	1、C30混凝土包封,具体现场管道包固 2、管道覆土厚度不足范围 3、含模板安拆费	m3	6.5	569.43	3701.30	
本页小计							224274.20	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-祥西村 标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计					224274.20	
二)		恢复工程						
10	040202015002	水泥稳定碎 (砾)石	1、水泥含量：4.5% 成品水泥碎石	m3	99.9	441.81	44136.82	
11	040203007003	水泥混凝土道路	20cm厚C30商品砼道 路砼恢复，含模板， 养生，留 (填)缝，刻痕等	m2	333	107.69	35860.77	
12	040202011001	碎石	1、石料规格：碎石 垫层 2、厚度：10cm	m2	417	30.00	12510.00	
13	040203007004	水泥混凝土	1、混凝土强度等级 ：C30砼 2、厚度：15cm厚 3、含模板、养护： 含模板搭拆及养护 4、伸缩缝：留 (填)缝，刻痕等	m2	417	83.34	34752.78	
		分部小计					127260.37	
三)		管网工程						
14	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质 及厚度：15cm中粗砂 2、材质及规格：PE10 0级，承压 1.0Mpa 的实壁 PE 管 dn 160 3、连接形式：热熔连 接 4、铺设深度：详见设 计 5、管道检验及试验 要求：闭水试验或压 力试验	m	220	83.95	18469.00	
15	040501004003	塑料管	1、垫层、基础材质 及厚度：15cm中粗砂 2、材质及规格：PE10 0级，承压 1.0Mpa 的实壁 PE 管 dn 250 3、连接形式：热熔连 接 4、铺设深度：详见设 计 5、管道检验及试验 要求：闭水试验或压 力试验	m	197	164.64	32434.08	
本页小计							178163.45	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-祥西村 标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
16	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂 2、材质及规格：PE100级，承压 1.0Mpa的实壁 PE 管 dn 315 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：详见设计 5、管道检验及试验要求：闭水试验或压力试验	m	367	252.24	92572.08		
17	040501002001	钢管	1、材质及规格：DN100镀锌衬塑管 2、含配件、架管、支架等一切费用	m	28	94.32	2640.96		
18	040504002008	混凝土井	1、 $\Phi$ 900砼模块污水检查井，井深详见设计 2、100厚C15砼垫层、200厚C25P8钢砼底板 3、M10水泥砂浆砌180厚砼模块井壁，C25P8砼灌孔、内侧20厚氯丁胶防水砂浆粉刷 4、C30砼钢筋砼井室盖板Y02B09-2 5、井盖另计 6、成品塑钢踏步、防坠网及附件 7、具体详见图集12S522 8、含模板、钢筋	座	33	2048.83	67611.39		
本页小计							162824.43		

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-祥西村 标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
19	040504002016	混凝土井	1、 $\Phi$ 900砼模块污水沉泥井，井深详见设计 2、100厚C15砼垫层、200厚C25P8钢砼底板 3、M10水泥砂浆砌180厚砼模块井壁，C25P8砼灌孔、内侧20厚氯丁胶防水砂浆粉刷 4、C30砼钢筋砼井室盖板Y02B09-2 5、井盖另计 6、成品塑钢踏步、防坠网及附件 7、具体详见图集12S522 8、含模板、钢筋	座	1	2169.59	2169.59	
20	04B012	油污分离井	1、材料： $\Phi$ 315成品塑料油污分离井 2、井深、尺寸：PE缠绕管井筒1~1.5m以内 3、垫层、基础：100mm米砂垫层 4、检查井框盖：硬聚氯乙烯井盖、 $\Phi$ 600钢纤维混凝土井盖座。	座	22	850.00	18700.00	
21	04B013	存水弯	1、种类：存水弯， 2、材质及规格：DN75、P型、UPVC， 3、连接方式：承插粘结	个	66	40.00	2640.00	
22	040504002017	井盖	1、井盖、井圈材质及规格：重型球墨铸铁框盖 $\Phi$ 700防沉降井盖、井座	座	30	642.32	19269.60	
23	040504002018	井盖	1、井盖、井圈材质及规格：轻型球墨铸铁框盖 $\Phi$ 700防沉降井盖、井座	座	4	444.52	1778.08	
24	04B010	井周加固	1、C30现浇砼板配筋加固，详见施工图 2、含钢筋制安、井周开挖、废料弃运、加固完毕后恢复原状、过渡井盖等所有费用 3、具体详见设计	座	30	828.82	24864.60	
本页小计							69421.87	



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称： 江阴市农村生活污水治理提质增效工程-祥西村 标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	11820.51			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	9796.00			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	2024.51			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	10775.60			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称： 江阴市农村生活污水治理提质增效工程-祥西村 标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计							22596.11	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：







## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-绿化恢复 标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			花家村					
1	050102005001	绿化恢复	1、种类：与周边植物相同，施工单位综合考虑报价 2、养护期：一年成活养护，一年三级养护	m2	351	37.92	13309.92	
			分部小计				13309.92	
			刘斗埭					
2	050102005002	绿化恢复	1、种类：与周边植物相同，施工单位综合考虑报价 2、养护期：一年成活养护，一年三级养护	m2	200	37.92	7584.00	
			分部小计				7584.00	
			观山门					
3	050102005003	绿化恢复	1、种类：与周边植物相同，施工单位综合考虑报价 2、养护期：一年成活养护，一年三级养护	m2	46	37.92	1744.32	
			分部小计				1744.32	
			牌楼下					
4	050102005004	绿化恢复	1、种类：与周边植物相同，施工单位综合考虑报价 2、养护期：一年成活养护，一年三级养护	m2	1280	37.92	48537.60	
			分部小计				48537.60	
			唐家村					
5	050102005005	绿化恢复	1、种类：与周边植物相同，施工单位综合考虑报价 2、养护期：一年成活养护，一年三级养护	m2	1079	37.92	40915.68	
			分部小计				40915.68	
			祥西村					
6	050102005006	绿化恢复	1、种类：与周边植物相同，施工单位综合考虑报价 2、养护期：一年成活养护，一年三级养护	m2	218	37.92	8266.56	
			分部小计				8266.56	
			本页小计				120358.08	



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-绿化恢复  
标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费		100.000	1456.33			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.000	1203.58			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	252.75			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地窖）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-绿化恢复  
标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.550	661.97			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-绿化恢复 标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					现场安全 隐患排查 、人员信 息动态管 理、扬尘 管控视频 监控、高 处作业防 护预警、 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件和 管理费用 。
合 计					2118.30			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：







## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-  
花家村、唐家村泵站安装

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
污水泵房工程（唐家村）								
1	030109011001	潜水泵	1、名称：不锈钢叶轮切割式潜水排污泵（成套型） 2、型号：50JYWQ15-10-1.1 （采用不锈钢叶轮），流量15m <sup>3</sup> /h,扬程10m 3、其他要求：含不锈钢导轨、不锈钢耦合、液位自动控制装置、不锈钢起吊链、连接电线，具体详见设计	台	2	3264.42	6528.84	
2	030414011001	接地装置	1、名称：40*4镀锌扁钢接地母线（埋地1米），3根50*50*5*2500热镀锌角钢接地极 2、其他：做法详见设计	组	1	449.65	449.65	
3	030804014001	低压塑料管件	异径管（含法兰）DN65XDN50	个	2	65.00	130.00	
4	030810004001	低压不锈钢法兰	法兰 DN65 PN1.0MPa 304不锈钢	副	3	228.06	684.18	
5	031001006001	单泵出水管	PE管 DN65	m	18	23.28	419.04	
6	030601002001	压力表	YTP-100 PNO <sup>~</sup> 0.6MPa 含压力表弯管及旋塞	套	2	143.60	287.20	
7	030807003001	污水止回阀	1.0MPa DN65 304不锈钢	个	2	649.47	1298.94	
8	030807003002	闸阀	DN65 304不锈钢	个	2	747.07	1494.14	
9	031001006002	总排出管	PE管 DN110	m	4	51.77	207.08	
10	031002003001	防水套管	刚性防水套管A型 DN300 详见02S404-15	个	1	185.54	185.54	
11	031002003002	防水套管	刚性防水套管A型 DN65 详见02S404-15	个	6	67.34	404.04	
12	03B001	爬梯	304不锈钢爬梯及连接钢构件焊缝高度6mm，满焊	个	1	1330.93	1330.93	
13	031002001001	角钢	L75X8 304不锈钢，用于固定自藕装置导轨	m	2	208.54	417.08	
14	030404016001	控制箱	控制柜（潜水排污泵配套供给，户外型）	台	1	3143.64	3143.64	
15	031002003003	钢套管	DN50 用于穿电线电缆	个	1	62.52	62.52	
16	031002001002	管支架	304不锈钢，详见国标03S402-80	个	6	50.00	300.00	
本页小计							17342.82	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-  
花家村、唐家村泵站安装

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
17	030807003003	低压法兰阀门	1、名称：污水专用流量计 2、型号、规格：DN100 量程，防水等级IP68	个	1	1145.93	1145.93		
18	030408001001	电力电缆	电力电缆YJV-5*4	m	200	27.80	5560.00		
19	030411001001	配管	室外地理PC25管 含土方开挖，回填	m	200	16.95	3390.00		
20	030408006001	电力电缆头	电力电缆头5*4	个	2	5.23	10.46		
21	040205001001	人（手）孔井	手孔井400*400	座	1	580.83	580.83		
分部小计								28030.04	
污水泵房工程（花家村）									
22	030109011003	潜水泵	1、名称：不锈钢叶轮切割式潜水排污泵（成套型） 2、型号：50JYWQ15-10-1.1 （采用不锈钢叶轮），流量15m <sup>3</sup> /h，扬程10m 3、其他要求：含不锈钢导轨、不锈钢耦合、液位自动控制装置、不锈钢起吊链、连接电线，具体详见设计	台	2	3264.42	6528.84		
23	030414011003	接地装置	1、名称：40*4镀锌扁钢接地母线（埋地1米），3根50*50*5*2500热镀锌角钢接地极 2、其他：做法详见设计	组	1	449.65	449.65		
24	030804014003	低压塑料管件	异径管（含法兰）DN65XDN50	个	2	65.00	130.00		
25	030810004003	低压不锈钢法兰	法兰 DN65 PN1.0MPa 304不锈钢	副	3	228.06	684.18		
26	031001006005	单泵出水管	PE管 DN65	m	18	23.28	419.04		
27	030601002003	压力表	YTP-100 PN0~0.6MPa 含压力表弯管及旋塞	套	2	143.60	287.20		
28	030807003007	污水止回阀	1.0MPa DN65 304不锈钢	个	2	649.47	1298.94		
29	030807003008	闸阀	DN65 304不锈钢	个	2	747.07	1494.14		
30	031001006006	总排出管	PE管 DN110	m	4	51.77	207.08		
31	031002003007	防水套管	刚性防水套管A型 DN300 详见02S404-15	个	1	185.54	185.54		
32	031002003008	防水套管	刚性防水套管A型 DN65 详见02S404-15	个	6	67.34	404.04		
本页小计								22775.87	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-  
花家村、唐家村泵站安装

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
33	03B003	爬梯	304不锈钢 爬梯及连接钢构件焊缝高度6mm，满焊	个	1	1330.93	1330.93	
34	031002001005	角钢	L75X8 304不锈钢，用于固定自藕装置导轨	m	2	208.54	417.08	
35	030404016003	控制箱	控制柜 (潜水排污泵配套供给，户外型)	台	1	3143.64	3143.64	
36	031002003009	钢套管	DN50 用于穿电线电缆	个	1	62.52	62.52	
37	031002001006	管支架	304不锈钢，详见国标03S402-80	个	6	50.00	300.00	
38	030807003009	低压法兰阀门	1、名称：污水专用 流量计 2、型号、规格：DN100 量程，防水等级IP68	个	1	1145.93	1145.93	
39	030408001003	电力电缆	电力电缆YJV-5*4	m	200	27.80	5560.00	
40	030411001003	配管	室外地埋PC25管 含土方开挖，回填	m	200	16.95	3390.00	
41	030408006003	电力电缆头	电力电缆头5*4	个	2	5.23	10.46	
42	040205001003	人（手）孔井	手孔井400*400	座	1	580.83	580.83	
			分部小计				28030.04	
			分部分项合计				56060.08	
本页小计							15941.39	
合 计							56060.08	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-  
花家村、唐家村泵站安装

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	684.75			
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500	600.66			
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.210	84.09			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	031302006001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.100	440.49			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市农村生活污水治理提质增效工程-  
花家村、唐家村泵站安装

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计						1125.24		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：









# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000				
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.310				
2	041109002001	夜间施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	041109006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	041109007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计								

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 暂列金

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	188000.00		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计		188000.00		

# 规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	4399.20	100.000	4399.20
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	188000.00	2.000	3760.00
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	188000.00	0.340	639.20
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	188000.00		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	192399.20	9.000	17315.93
合 计					21715.13

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：