

招标控制价

招 标 人： 江阴市人民政府夏港街道办事处

(单位盖章)

造价咨询人： 正军项目管理集团有限公司

(单位盖章)

2026年05月20日

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 6946699.57

(大写): 陆佰玖拾肆万陆仟陆佰玖拾玖元伍角柒分

招 标 人: 江阴市人民政府夏港街
道办事处

(单位盖章)

造价咨询人: 正军项目管理集团有限
公司

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 徐韶润

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 付正君

(签字或盖章)

编 制 人: 赵飞

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 杨磊

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2026年05月08日

复核时间: 2026年05月20日

延港路新建项目

工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 6946699.57元

(大写): 陆佰玖拾肆万陆仟陆佰玖拾玖元伍角柒分

招标人:



(单位盖章)

造价咨询人:




(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



复核人:



编制时间: 2026. 5. 8

复核时间: 2026. 5. 20

建设项目招标控制价表

工程名称：延港路新建项目

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	延港路新建项目	6946699.57	500000	96776.72	135467.02
	合计	6946699.57	500000	96776.72	135467.02

单项工程招标控制价表

工程名称：延港路新建项目

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	延港路新建项目---土方工程	1674210.54		28036.89	23295.24
2	延港路新建项目---道路及雨污水工程	3977253.76		62357.91	83430.96
3	延港路新建项目---绿化工程	77513.68		813.92	2636.36
4	延港路新建项目---交通工程	492642.69		5568	10894.46
5	延港路新建项目---暂列金	725078.9	500000		15210
	合计	6946699.57	500000	96776.72	135467.02

单位工程招标控制价表

工程名称：延港路新建项目---土方工程(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1418821.29	
1.1	人工费	242341.21	
1.2	材料费	767779.19	
1.3	施工机具使用费	344040.3	
1.4	企业管理费	41156.53	
1.5	利润	23504.09	
2	措施项目费	93856.44	
2.1	单价措施项目费	41433.3	
2.2	总价措施项目费	52423.14	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	28036.89	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	23295.24	
5	税金	138237.57	
6	工程造价	1674210.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：延港路新建项目——土方工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		道路土方工程						
1	041001007001	拆除砖石结构	1、结构形式：砖石结构 2、部位：现场遗留的砖石结构，工程量暂估 3、装车外运，运距和堆场自行考虑	m3	100	27.82	2782	
2	041001007002	拆除混凝土结构	1、结构形式：钢筋混凝土 2、部位：基础以下钢筋混凝土结构（含后期小区围墙开口处），工程量暂估 3、装车外运，运距和堆场自行考虑	m3	100	81.87	8187	
3	041001001001	拆除路面	1、部位：挖除原有路面； 2、做法：破碎机挖除原有路面（厚度暂定20cm），垃圾外运处理，运距投标单位踏勘现场后自行考虑	m3	50	40.81	2040.5	
4	041001004001	铣刨路面	1、部位：新旧路面搭接； 2、做法：铣刨原沥青路面面层(厚度暂定10cm)，垃圾外运处理，运距投标单位踏勘现场后自行考虑	m2	162.5	6.32	1027	
5	041001003001	拆除基层	1、类别：清除非适用性材料（新旧路面搭接处基础及房基等建筑垃圾）； 2、做法：挖除不可利用建筑废弃物，外运处理，运距投标单位踏勘现场后自行考虑	m3	218.4	27.82	6075.89	
6	040101001001	挖一般土方	1、类别：不可利用土方（含清表）； 2、做法：挖除面层杂土，厚度按设计，外运处理，运距投标单位踏勘现场后自行考虑，满足后续施工需要	m3	12499.78	14.72	183996.76	
7	040101001002	挖一般土方	1、部位：机非混行车道路槽开挖（就近堆放-利用）； 2、做法：路槽土方开挖，就近堆放，平衡利用，后期用于路槽基层回填	m3	128.24	4.99	639.92	
8	040101005001	挖一般土方（不可利用土方）	1、挖掘深度：详见图纸设计 2、部位：软基部位处理 3、运距：自行考虑 4、土方垃圾等清理外运，运距及堆场自行考虑	m3	2955.68	12.6	37241.57	
9	040202002003	石灰稳定土	车行道部位5%灰土调节层，分层回填，满足设计要求	m3	4094.94	79.48	325465.83	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040103001003	回填方	1、部位：道路素土回填部分（人行道、路肩、超宽填筑等部位）； 2、做法：素土回填，压实处理（压实度不小于87%），满足设计要求	m3	2061.57	11.67	24058.52	
11	040202002002	石灰稳定土	1、部位：机非混行车道路基； 2、做法：5%灰土处治土，45cm厚（分三次摊铺，每层压实度均不小于设计规范要求），具体性能要求及设置形式详见设计	m2	6873.72	40.07	275429.96	
12	040103001013	回填方	1、密实度要求：详见图纸设计 2、填筑厚度：100cm 3、填方材料品种：混凝土块等建筑圬工材料 4、填方粒径要求：详见图纸设计 5、填方来源、运距：自行考虑 6、部位：软基处理	m3	2802.44	50	140122	
13	040201021002	土工合成材料	1、部位：机非混行车道（沥青路面交界处、新老路搭接处）； 2、做法：双向玻纤格栅，具体性能要求及设置形式详见设计	m2	400	15.98	6392	
		分部小计					1013458.95	
		雨水土方工程						
14	040101002004	挖沟槽土方	1、部位：D600管道开挖（就近堆放利用）； 2、做法：管道开挖，综合类土，开挖深度按设计就近堆放回填利用	m3	1913.85	9.69	18545.21	
15	040101002002	挖沟槽土方	1、部位：D300管道开挖（路基范围反开挖）； 2、做法：管道开挖，四类土，开挖深度按设计，就近堆放平衡利用，短驳运距及堆放地投标单位踏勘现场后自行考虑	m3	32.01	25.9	829.06	
16	040103001015	回填方	1、填方材料品种：5%灰土 2、部位：沟槽回填，满足设计及后续施工要求	m3	1544.55	99.28	153342.92	
		分部小计					172717.19	
		污水土方工程						
17	040101002005	挖沟槽土方	1、部位：D450管道开挖（就近堆放利用）； 2、做法：管道开挖，综合类土，开挖深度按设计就近堆放回填利用	m3	307.67	9.69	2981.32	
18	040101005003	挖一般土方（不可利用土方）	1、挖掘深度：详见图纸设计 2、软基部位处理 3、运距：自行考虑 4、土方垃圾等清理外运，运距及堆场自行考虑	m3	153.24	12.6	1930.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	040103001016	回填方	1、填方材料品种：中、粗砂 2、部位：沟槽回填,满足设计及后续施工要求	m3	259.15	292.49	75798.78	
20	040103001022	回填方	1、填方材料品种：5%灰土 2、部位：沟槽回填,满足设计及后续施工要求	m3	42.04	99.28	4173.73	
21	040103001023	回填方	1、密实度要求：详见图纸设计 2、填筑厚度：100cm 3、填方材料品种：混凝土块等建筑圬工材料 4、填方粒径要求：详见图纸设计 5、填方来源、运距：自行考虑 6、部位：管道软基处理	m3	153.24	50	7662	
		分部小计					92546.65	
		土方平衡						
22	040103002003	缺方内运	1、类别：缺方内运； 2、处理方式：土方平衡,缺方内运处理,外购土源,土资源费与运距施工单位自行考虑	m3	9339.9	15	140098.5	
		分部小计					140098.5	
		分部分项合计					1418821.29	
1	04B001	接水接电	接水接电费用	项	1	2000	2000	
2	041104003001	施工护栏	现场夹芯板施工围护,高度及布置位置满足文明施工要求及周边居住区封闭隔离施工,含文明标语,人造草坪等相关美化	项	1	30000	30000	
3	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	满足施工要求	项	1	9433.3	9433.3	
		单价措施合计					41433.3	
合计							1460254.59	

综合单价分析表

工程名称：延港路新建项目---土方工程(001)

项目编码	041001007001	项目名称	拆除砖石结构		计量单位	m3	工程量	100					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-445	履带式液压挖掘机挖碴装车斗容1.0m3	1000m3	0.001	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.69		11.49	0.85	0.49
1-446	自卸汽车运石碴自卸汽车(8t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		54	12837.98	898.66	513.52		0.05	12.84	0.9	0.51
综合人工工日		小计							0.69	0.05	24.33	1.75	1
0.0065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								27.82					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.012	4.5	0.05					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	0.05	--				

项目编码	041001007002	项目名称	拆除混凝土结构		计量单位	m3	工程量	100					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-417备注1	液压岩石破碎机破碎钢筋混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.001	225.34	3586.91	45225.69	3181.57	1818.04	0.23	3.59	45.23	3.18	1.82
1-445	履带式液压挖掘机挖碴装车斗容1.0m3	1000m3	0.001	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.69		11.49	0.85	0.49
1-446	自卸汽车运石碴自卸汽车(8t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		54	12837.98	898.66	513.52		0.05	12.84	0.9	0.51
综合人工工日		小计							0.92	3.64	69.56	4.93	2.82
0.0086工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								81.87					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	合金钎头φ150				个	0.001073	3344.44	3.59					
	水				m3	0.012	4.5	0.05					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	3.64	--					

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面	计量单位	m3	工程量	50						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-416备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB30G	1000m3	0.001	69.34	552.5	11142.5	784.83	448.47	0.07	0.55	11.14	0.78	0.45
1-445	履带式液压挖掘机挖碴装车斗容1.0m3	1000m3	0.001	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.69		11.49	0.85	0.49
1-446	自卸汽车运石碴自卸汽车(8t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		54	12837.98	898.66	513.52		0.05	12.84	0.9	0.51
综合人工工日		小计							0.76	0.6	35.47	2.53	1.45
0.0071工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										40.81			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	合金钎头Φ150			个	0.000165	3344.44	0.55						
	水			m3	0.012	4.5	0.05						
	其他材料费					--	--	--	--				
	材料费小计					--	0.6	--	--				

项目编码	041001004001	项目名称	铣刨路面	计量单位	m2	工程量	162.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-647	路面铣刨机 铣刨沥青路面 厚度(1-5cm)	1000m2	0.002	485.35	50.95	1060.88	108.24	61.85	0.97	0.1	2.12	0.22	0.12
1-445	履带式液压挖掘机挖碴装车斗容1.0m3	1000m3	0.0001	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.07		1.15	0.09	0.05
1-446	自卸汽车运石碴自卸汽车(8t以内)运距1km以内	1000m3	0.0001		54	12837.98	898.66	513.52		0.01	1.28	0.09	0.05
综合人工工日		小计							1.04	0.11	4.55	0.4	0.22
0.0097工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										6.32			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	铣刨鼓边刀			把	0.0088	11.58	0.1						
	水			m3	0.0012	4.5	0.01						
	其他材料费					--	--	--	--				
	材料费小计					--	0.11	--	--				

项目编码	041001003001	项目名称	拆除基层	计量单位	m3	工程量	218.4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-445	履带式液压挖掘机挖碴装车斗容1.0m3	1000m3	0.001	693.36		11490.07	852.84	487.34	0.69		11.49	0.85	0.49
1-446	自卸汽车运石碴自卸汽车(8t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		54	12837.98	898.66	513.52		0.05	12.84	0.9	0.51
综合人工工日		小计							0.69	0.05	24.33	1.75	1
0.0065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								27.82					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.012	4.5	0.05					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	0.05	--				

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	12499.78						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车一、二类土	1000m3	0.001	520.02		5884.8	448.34	256.19	0.52		5.88	0.45	0.26
1-278	自卸汽车运土自卸汽车(8t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		54	6808.42	476.59	272.34		0.05	6.81	0.48	0.27
综合人工工日		小计							0.52	0.05	12.69	0.93	0.53
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								14.72					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.012	4.5	0.05					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	0.05	--				

项目编码	040101001002	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	128.24						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-221	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车一、二类土	1000m3	0.001	520.02		3976.69	314.77	179.87	0.52		3.98	0.31	0.18

综合人工工日	小计				0.52		3.98	0.31	0.18	
0.0049工日	未计价材料费									
清单项目综合单价					4.99					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费						--		--	
	材料费小计						--		--	

项目编码	040101005001	项目名称	挖一般土方(不可利用土方)		计量单位	m3	工程量	2955.68					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-221	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	520.02		3976.69	314.77	179.87	0.52		3.98	0.31	0.18
1-278	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		54	6808.42	476.59	272.34		0.05	6.81	0.48	0.27
综合人工工日		小计						0.52	0.05	10.79	0.79	0.45	
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					12.6								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	水				m3	0.012	4.5	0.05					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	0.05	--				

项目编码	040202002003	项目名称	石灰稳定土		计量单位	m3	工程量	4094.94					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-378	路基填筑及处理 路基石灰土填筑 含灰量5%(拌合 机拌合)	10m3	0.1	96.62	470.78	157.48	17.79	10.16	9.66	47.08	15.75	1.78	1.02
2-411	集中消解石灰	t	0.085	15.41	4.75	24.72	2.81	1.61	1.31	0.4	2.1	0.24	0.14
综合人工工日		小计						10.97	47.48	17.85	2.02	1.16	
0.1025工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					79.48								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	黄土				m3	1.202356							
	生石灰				t	0.085	541.43	46.02					

	水	m3	0.2719 5	4.5	1.22		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	47.48	--	

项目编码	040103001003	项目名称	回填方		计量单位	m3	工程量	2061.57					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-383	路基填筑及处理 填土夯实 平地	100m3	0.01	919.56		131.21	73.55	42.03	9.2		1.31	0.74	0.42
综合人工工日		小计							9.2		1.31	0.74	0.42
0.0859工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								11.67					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	040202002002	项目名称	石灰稳定土		计量单位	m2	工程量	6873.72					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-52+[2-60]*30	拖拉机拌合(带犁耙)厚度45cm含灰量5.0%	100m2	0.01	1007.8 3	2105.8 5	534.14	107.94	61.68	10.08	21.06	5.34	1.08	0.62
2-411	集中消解石灰	t	0.0382 5	15.41	4.75	24.72	2.81	1.61	0.59	0.18	0.95	0.11	0.06
综合人工工日		小计							10.67	21.24	6.29	1.19	0.68
0.0997工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								40.07					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	生石灰				t	0.0382 5	541.43	20.71					
	水				m3	0.1176 63	4.5	0.53					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	21.24	--					

项目编码	040103001013	项目名称	回填方		计量单位	m3	工程量	2802.44					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				

				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00006	混凝土块或建筑 圬工材料	m3	1		50					50				
综合人工工日		小计									50			
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									50					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	混凝土块或建筑圬工材料					m3	1	50	50					
	其他材料费							--			--			
	材料费小计							--	50		--			

项目编码	040201021002	项目名称	土工合成材料		计量单位	m2	工程量	400					
清单综合单价组成明细													
定额 编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	460.21	1088.1		32.21	18.41	4.6	10.88		0.32	0.18
综合人工工日		小计							4.6	10.88		0.32	0.18
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.98				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	玻璃纤维格栅G200-2X					m2	1.1	7.1	7.81				
	石油沥青					kg	0.55	5.5836	3.07				
	其他材料费							--			--		
材料费小计							--	10.88		--			

项目编码	040101002004	项目名称	挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	1913.85					
清单综合单价组成明细													
定额 编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-221	反铲挖掘机(斗 容量1.0m3)不装 车 一、二类土	1000m3	0.0009	520.02		3976.6 9	314.77	179.87	0.47		3.58	0.28	0.16
1- 4*1.5	人工挖沟、槽土 方 一、二类土 ,深度在2m以内	100m3	0.001	4680.1 8			327.61	187.21	4.68			0.33	0.19
综合人工工日		小计							5.15		3.58	0.61	0.35
0.0481工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9.69				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费							--			--		

	材料费小计				--		--	
--	-------	--	--	--	----	--	----	--

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	32.01					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-223	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 四类土	1000m3	0.0009	520.02		5397.83	414.25	236.71	0.47		4.86	0.37	0.21
1-12*1.5	人工挖沟、槽土方 四类土深度在2m以内	100m3	0.001	11153.15			780.72	446.13	11.15			0.78	0.45
1-278	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		54	6808.42	476.59	272.34		0.05	6.81	0.48	0.27
综合人工工日		小计							11.62	0.05	11.67	1.63	0.93
0.1086工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										25.9			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水				m3	0.012	4.5	0.05					
	其他材料费						--			--			
	材料费小计						--	0.05		--			

项目编码	040103001015	项目名称	回填方		计量单位	m3	工程量	1544.55					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-390	坑、槽回填 5%灰土 原土利用	m3	1	46.22	41.96	2.01	3.38	1.93	46.22	41.96	2.01	3.38	1.93
2-411	集中消解石灰	t	0.076667	15.41	4.75	24.72	2.81	1.61	1.18	0.36	1.9	0.22	0.12
综合人工工日		小计							47.4	42.32	3.91	3.6	2.05
0.443工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										99.28			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	生石灰				t	0.076667	541.43	41.51					
	水				m3	0.1805	4.5	0.81					
	其他材料费						--			--			
材料费小计						--	42.32		--				

项目编码	040101002005	项目名称	挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	307.67	
------	--------------	------	-------	--	------	----	-----	--------	--

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-221	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	520.02		3976.69	314.77	179.87	0.47		3.58	0.28	0.16
1-4*1.5	人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在2m以内	100m3	0.001	4680.18			327.61	187.21	4.68			0.33	0.19
综合人工工日		小计							5.15		3.58	0.61	0.35
0.0481工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								9.69					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		--		

项目编码	040101005003	项目名称	挖一般土方(不可利用土方)	计量单位	m3	工程量	153.24						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-221	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	520.02		3976.69	314.77	179.87	0.52		3.98	0.31	0.18
1-278	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		54	6808.42	476.59	272.34		0.05	6.81	0.48	0.27
综合人工工日		小计							0.52	0.05	10.79	0.79	0.45
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								12.6					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水						m3	0.012	4.5	0.05			
	其他材料费								--		--		
材料费小计								--	0.05	--			

项目编码	040103001016	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	259.15						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-396	坑、槽回填 石屑夯实	100m3	0.01	2913.61	25763.45	225.51	219.74	125.56	29.14	257.63	2.26	2.2	1.26
综合人工工日		小计							29.14	257.63	2.26	2.2	1.26
0.2723工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				292.49				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	中(粗)砂		t	1.898	135.74	257.63		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	257.63	--	

项目编码	040103001022	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	42.04										
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润				
1-390	坑、槽回填 5%灰土 原土利用	m3	1	46.22	41.96	2.01	3.38	1.93	46.22	41.96	2.01	3.38	1.93				
2-411	集中消解石灰	t	0.0766 67	15.41	4.75	24.72	2.81	1.61	1.18	0.36	1.9	0.22	0.12				
综合人工工日		小计						47.4		42.32		3.91		3.6		2.05	
0.443工日		未计价材料费															
清单项目综合单价				99.28													
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)									
	生石灰		t	0.0766 67	541.43	41.51											
	水		m3	0.1805	4.5	0.81											
	其他材料费				--		--										
材料费小计				--	42.32	--											

项目编码	040103001023	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	153.24						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	混凝土块或建筑 圬工材料	m3	1		50					50			
综合人工工日		小计								50			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价				50									
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	混凝土块或建筑圬工材料		m3	1	50	50							
	其他材料费				--		--						
	材料费小计				--	50	--						

项目编码	040103002003	项目名称	缺方内运	计量单位	m3	工程量	9339.9
------	--------------	------	------	------	----	-----	--------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	缺方内运土(含运输及土源购置费)	m3	1		15					15			
综合人工工日		小计								15			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	缺方内运土(含运输及土源购置费)			m3	1	15	15						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	15	--					

项目编码	04B001	项目名称	接水接电	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	接水接电费用	元	1		2000				2000				
综合人工工日		小计								2000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2000				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费					--	2000	--					
	材料费小计					--	2000	--					

项目编码	041104003001	项目名称	施工护栏	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	夹芯板施工围挡	项	1		30000				30000				
综合人工工日		小计								30000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30000				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	夹芯板施工围挡			项	1	30000	30000						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	30000	--					

项目编号	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机1m3以内 场外运输费用	次	1	1440	1220.63	2861.72			1440	1220.63	2861.72		
25-25	压路机(振动压路机) 场外运输费用	次	1	600	885.21	2425.74			600	885.21	2425.74		
综合人工工日		小计							2040	2105.84	5287.46		
17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								9433.3					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	木枕				m3	0.16	1071.94	171.51					
	镀锌铁丝8#				kg	7	4.38	30.66					
	草袋子				只	20	0.85	17					
	其他材料费						--	1886.67	--				
	材料费小计						--	2105.84	--				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：延港路新建项目—土方工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			28036.89			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	21903.82			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	6133.07			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	24094.2			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	292.05			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备					
合计					52423.14			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：延港路新建项目---土方工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：延港路新建项目---土方工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：延港路新建项目---土方工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
		合计				

计日工表

工程名称：延港路新建项目---土方工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：延港路新建项目---土方工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：延港路新建项目---土方工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	23295.24		23295.24
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1512677.73	1.3	19664.81
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1512677.73	0.24	3630.43
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1512677.73		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1535972.97	9	138237.57
合计					161532.81

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：延港路新建项目---土方工程(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：延港路新建项目—道路及雨污水工程(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3432752	
1.1	人工费	299844.81	
1.2	材料费	2904374.21	
1.3	施工机具使用费	106631.5	
1.4	企业管理费	81298.89	
1.5	利润	40602.65	
2	措施项目费	132673.7	
2.1	单价措施项目费	12436.62	
2.2	总价措施项目费	120237.08	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	62357.91	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	83430.96	
5	税金	328397.1	
6	工程造价	3977253.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：延港路新建项目——道路及雨污水工程(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
道路工程								
1	040202002001	石灰稳定土	1、部位：机非混行车道结构层； 2、做法：12%灰土处治土，20cm厚（压实度不小于95%），具体性能要求及设置形式详见设计	m2	6697.08	36.1	241764.59	
2	040202015001	水泥稳定碎（砾）石	1、部位：机非混行车道结构层； 2、做法：4.5%水泥稳定碎石，30cm厚（分两次摊铺，压实度均不小于97%），养生处理，具体性能要求及设置形式详见设计	m2	6495.04	131.59	854682.31	
3	040201021002	土工合成材料	1、材料品种、规格：非自粘式玻璃纤维格栅 2、搭接方式：详见图纸设计	m2	6050.55	16.86	102012.27	
4	040203003001	透层	1、部位：机非混行车道结构层； 2、做法：沥青透层油采用普通乳化沥青，沥青用量1.1L/m2，具体性能要求及设置形式详见设计	m2	6050.55	6.02	36424.31	
5	040203004001	封层	1、部位：机非混行车道结构层； 2、做法：下封层采用层铺法，沥青用量0.9-1.0Kg/m2，矿料用量5-8m3/1000m2，粒径3~5mm，具体性能要求及设置形式详见设计	m2	6050.55	9.81	59355.9	
6	040203003002	粘层	1、部位：机非混行车道结构层； 2、做法：粘接层，沥青用量0.5L/m2，具体性能要求及设置形式详见设计	m2	6050.55	3.19	19301.25	
7	040203006001	沥青混凝土	1、部位：机非混行车道结构层； 2、做法：5cm厚AC-20C沥青混凝土（石灰岩），具体性能要求及设置形式详见设计	m2	6050.55	73.9	447135.65	
8	040203006002	沥青混凝土	1、部位：机非混行车道结构层； 2、做法：4cm厚AC-13C沥青混凝土（玄武岩），具体性能要求及设置形式详见设计	m2	6050.55	77.2	467102.46	
9	040204004001	安砌侧石	1、部位：机非混行车道两侧； 2、做法：15*28*90cmC35砼预制侧石（内侧倒角半径5cm），水泥砂浆灌缝处理，外侧设置C20砼靠背，具体性能要求及设置形式详见设计	m	578	67.53	39032.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
10	040204004002	安砌平石	1、部位：机非混行车道两侧； 2、做法：13*30*90cmC35砼预制平石，设置C20砼基础，水泥砂浆灌缝处理，具体性能要求及设置形式详见设计	m	578	51.88	29986.64		
		分部小计					2296797.72		
		人行道部分							
11	040204001001	人行道整形碾压	1、部位：人行道基础； 2、做法：人行道基础素土夯实，碾压，满足后期施工要求	m2	1589.5	2.13	3385.64		
12	040202011001	碎石	1、部位：机非混行车道结构层； 2、做法：10cm厚级配碎石垫层，具体性能要求及设置形式详见设计	m2	1589.5	32.92	52326.34		
13	040204003001	现浇混凝土人行道及进口坡	1、部位：人行道基础垫层； 2、做法：15cm厚C20砼基础垫层，面层养生及缩缝、胀缝、灌缝等，满足后期施工要求，具体详见设计	m2	1271.6	80.04	101778.86		
14	040204002001	人行道块料铺设	1、部位：人行道面层； 2、做法：3cmM10水泥砂浆安砌25*12.5*6cm厚透水混凝土砖，具体详见设计	m2	982.6	85.42	83933.69		
15	040204002002	人行道块料铺设	1、部位：人行道面层； 2、做法：3cmM10水泥砂浆安砌40*40*6cm盲道砖，具体详见设计	m2	289	110.65	31977.85		
16	040204004003	安砌侧石	1、部位：人行道两侧； 2、做法：15*20*90cmC35砼预制平石，水泥砂浆灌缝处理，外侧设置C20砼靠背，具体性能要求及设置形式详见设计	m	578	55.26	31940.28		
17	040204004004	安砌侧石（树穴）	1、部位：树穴； 2、做法：10*20*75cmC35砼预制侧石，水泥砂浆灌缝处理，外侧设置C20砼靠背，具体性能要求及设置形式详见设计	m	200	74.96	14992		
		分部小计					320334.66		
		雨水工程							
18	010103001001	回填方	雨水口连接管，管顶覆土不足部分，C15混凝土包封	m3	23.44	595.43	13956.88		
19	040501004005	塑料管	1、材质及规格：dn315，pE100级，承压1.0Mpa直壁聚乙烯管 2、连接形式：热熔对接接口 3、详见图纸设计	m	110	313.77	34514.7		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	040501001003	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度: 100mm厚碎石垫层+180° C15混凝土基础 2、管座材质: II级钢筋混凝土管 3、规格: DN600 4、接口方式: 承插橡胶圈接口 5、铺设深度: 详见图纸设计 6、管道检验及试验要求: 闭水试验 7、含模板制安及拆除等 8、详见图纸设计	m	518	563.58	291934.44	
21	040504002009	混凝土井	1、Φ1100混凝土模块式雨水检查井 2、井深: 平均井深2.5m内, 落底400mm 3、C15素混凝土垫层, C25S4混凝土底板 4、MU10混凝土模块砌体, M10水泥砂浆, C25S4灌孔混凝土, M10防水水泥砂浆勾缝 4、含塑钢爬梯及防坠网 5、模板制安, 详见12S522 6、Φ700重型球墨铸铁防沉降井盖	座	16	4843.23	77491.68	
22	040504002010	混凝土井	1、Φ1300混凝土模块式雨水检查井 2、井深: 平均井深3.0m内, 落底400mm 3、C15素混凝土垫层, C25S4混凝土底板 4、MU10混凝土模块砌体, M10水泥砂浆, C25S4灌孔混凝土, M10防水水泥砂浆勾缝 4、含塑钢爬梯及防坠网 5、模板制安, 详见12S522 6、Φ700重型球墨铸铁防沉降井盖	座	1	5280.37	5280.37	
23	040504002011	混凝土井	1、矩形三通混凝土模块式雨水检查井 2、井深: 平均井深3.0m内, 落底400mm 3、C15素混凝土垫层, C25S4混凝土底板 4、MU10混凝土模块砌体, M10水泥砂浆, C25S4灌孔混凝土, M10防水水泥砂浆勾缝 4、含塑钢爬梯及防坠网 5、模板制安, 详见12S522 6、Φ700重型球墨铸铁防沉降井盖	座	1	9035.36	9035.36	
24	040504009001	雨水口	1、规格、材质: 预制混凝土装配式单篦雨水口; 2、做法: 10cm厚C20砼底板, 10cmC20细石混凝土垫层, 750*450单篦球墨铸铁雨水篦子, 具体详见设计及图集苏16S518-42	座	23	1489.76	34264.48	
25	04B005	井周加固	1、C30砼浇筑井圈 2、钢筋制作及安装 3、详见设计图	座	18	1086.12	19550.16	
		分部小计					486028.07	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		污水工程						
26	040501004003	塑料管	开挖施工, dn450直壁聚乙烯管, PE100级, 承压1.0Mpa, 热熔接口, 闭水试验	m	258	576.3	148685.4	
27	040501008001	水平导向钻进	牵引施工, dn450直壁聚乙烯管, PE100级, 承压1.0Mpa, 闭水试验	m	41	806.92	33083.72	
28	040504002006	混凝土井	1、φ1000污水检查井(流槽井) 2、井深:按设计要求 3、C20混凝土垫层, C30钢筋混凝土底板、下部井壁, 上部井壁采用Mb10水泥砂浆砌筑MU20砖, 外侧1:2水泥砂浆抹面、内侧采用聚合物水泥砂浆抹面 4、包塑铁爬梯及防坠网 5、钢筋制安、模板制安, 详见图集苏S01-2021-233 6、φ700重型球墨铸铁防沉降井盖	座	6	4634.63	27807.78	
29	04B006	井周加固	1、C30砼浇筑井圈 2、钢筋制作及安装 3、详见设计图	座	6	1086.12	6516.72	
		分部小计					216093.62	
		通信管线						
30	040501004004	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度: 10cm厚碎石垫层+8cm厚C20混凝土 2、材质及规格: 6φ110UPVC管(双排), 延米计算 3、铺设深度: 按实计 4、C20混凝土包管 5、含定位块, 管道安装, 模板制安, 沟槽底原土夯实等图示所有工作内容 6、详见图纸设计	m	297	318.09	94472.73	
31	040501008002	水平导向钻进	1、材质及规格: 6φ100MPP管, 牵引施工 2、详见设计	m	40	475.63	19025.2	
		分部小计					113497.93	
		分部分项合计					3432752	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	8226.14	8226.14	
2	041101005001	井字架	检查井用脚手架, 满足施工要求	座	24	108.77	2610.48	
3	04B007	检查井维修	原检查井或因管道牵引需开孔检查井维修、封堵等所有费用	座	2	800	1600	
		单价措施合计					12436.62	
合计							3445188.62	

综合单价分析表

工程名称：延港路新建项目—道路及雨污水工程(002)

项目编码	040202002001	项目名称	石灰稳定土	计量单位	m2	工程量	6697.08							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-58	拖拉机拌合(带犁耙)厚度20cm含灰量12%	100m2	0.01	451.54	2235.81	426.49	175.61	87.8	4.52	22.36	4.26	1.76	0.88	
2-411	集中消解石灰	t	0.0408	15.41	4.75	24.72	8.03	4.01	0.63	0.19	1.01	0.33	0.16	
综合人工工日		小计						5.15	22.55	5.27	2.09	1.04		
0.0481工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								36.1						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	黄土			m3	0.22273	0.001								
	生石灰			t	0.0408	541.43	22.09							
	水			m3	0.07764	4.5	0.35							
	其他材料费					--	0.11	--						
	材料费小计					--	22.55	--						

项目编码	040202015001	项目名称	水泥稳定碎(砾)石	计量单位	m2	工程量	6495.04							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-170	二灰结石混合料基层厂拌机铺厚30cm	100m2	0.01	305.06	12295.99	327.37	126.49	63.24	3.05	122.96	3.27	1.26	0.63	
2-184	顶层多合土养生洒水车洒水	100m2	0.01	6.1	6.65	20.95	5.41	2.71	0.06	0.07	0.21	0.05	0.03	
综合人工工日		小计						3.11	123.03	3.48	1.31	0.66		
0.0291工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								131.59						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	4.5%水泥稳定碎石			t	0.662	185.74	122.96							
	水			m3	0.0147	4.5	0.07							
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--	123.03	--						

项目编码	040201021002	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	6050.55
------	--------------	------	--------	------	----	-----	---------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.01	460.21	1088.1		92.04	46.02	4.6	10.88		0.92	0.46
综合人工工日		小计							4.6	10.88		0.92	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.86					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	玻璃纤维格栅G200-2X			m2	1.1	7.1	7.81						
	石油沥青			kg	0.55	5.5836	3.07						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	10.88	--						

项目编码	040203003001	项目名称	透层	计量单位	m2	工程量	6050.55						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-273	喷洒透层油 汽车式沥青喷洒机 喷油量1kg/m2	100m2	0.01	6.96	563.34	22.58	5.91	2.95	0.07	5.63	0.23	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	5.63	0.23	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								6.02					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	乳化沥青			kg	1.04	5.4	5.62						
	其他材料费					--	0.01	--					
	材料费小计					--	5.63	--					

项目编码	040203004001	项目名称	封层	计量单位	m2	工程量	6050.55						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-259	沥青下封层	100m2	0.01	70.3	852.53	27.93	19.65	9.82	0.7	8.53	0.28	0.2	0.1
综合人工工日		小计							0.7	8.53	0.28	0.2	0.1
0.0066工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								9.81					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	煤			t	0.0003	424.76	0.13						

	石屑(米砂)	t	0.0127 ₃	71.95	0.92		
	石油沥青60~100#	t	0.0013 ₄	5583.5 ₈	7.48		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.53	--	

项目编码	040203003002	项目名称	粘层		计量单位	m2	工程量	6050.55					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-271	喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	6.96	280.07	22.58	5.91	2.95	0.07	2.8	0.23	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	2.8	0.23	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										3.19			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	石油沥青60~100#				t	0.0005	5583.5 ₈	2.79					
	其他材料费						--	0.01	--				
	材料费小计						--	2.8	--				

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土		计量单位	m2	工程量	6050.55					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-302	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度5cm	100m2	0.01	209.72	6844.3 ₆	210.19	83.98	41.99	2.1	68.44	2.1	0.84	0.42
综合人工工日		小计							2.1	68.44	2.1	0.84	0.42
0.0196工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										73.9			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	木柴				kg	0.026	0.94	0.02					
	柴油				t	0.0000 ₅	8880	0.44					
	AC-20C沥青混凝土(石灰岩)				t	0.1187	569.33	67.58					
	煤				t	0.0001 ₃	424.76	0.06					
	其他材料费						--	0.34	--				
材料费小计						--	68.44	--					

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土		计量单位	m2	工程量	6050.55					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01	250.6	7037.8	273.68	104.86	52.43	2.51	70.38	2.74	1.05	0.52
综合人工工日		小计							2.51	70.38	2.74	1.05	0.52
0.0234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								77.2					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	木柴				kg	0.022	0.94	0.02					
	柴油				t	0.00005	8880	0.44					
	细(微)粒沥青混凝土AC-13C				t	0.0931	746.55	69.5					
	煤				t	0.00014	424.76	0.06					
	其他材料费						--	0.36	--				
	材料费小计						--	70.38	--				

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧石		计量单位	m	工程量	578					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层	m3	0.028	147.34	0.9		29.47	14.73	4.13	0.03		0.83	0.41
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	931.22	129.3		186.24	93.12	9.31	1.29		1.86	0.93
综合人工工日		小计							13.44	1.32		2.69	1.34
0.1256工日		未计价材料费							48.74				
清单项目综合单价								67.53					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	非泵送商品混凝土 C20				m3	0.02856	375.29	10.72					
	水				m3	0.00695	4.5	0.03					
	15*28*90cmC35砼预制侧石(内侧倒角半径5cm)				m	1.015	37.46	38.02					
	复合硅酸盐水泥32.5级				kg	1.1385	0.261	0.3					
	中(粗)砂				t	0.007245	135.74	0.98					

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	50.06	--	

项目编码	040204004002	项目名称	安砌平石	计量单位	m	工程量	578						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层	m3	0.012	147.34	0.9		29.47	14.73	1.77	0.01		0.35	0.18
2-392	侧缘石安砌 混凝土缘石 长度50cm	100m	0.01	491.13	258.62		98.23	49.11	4.91	2.59		0.98	0.49
综合人工工日		小计						6.68	2.6		1.33	0.67	
0.0624工日		未计价材料费						40.6					
清单项目综合单价								51.88					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	非泵送商品混凝土 C20			m3	0.01224	375.29	4.59						
	水			m3	0.0051	4.5	0.02						
	13*30*90cmC35预制平石			m	1.015	35.48	36.01						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	2.277	0.261	0.59						
	中(粗)砂			t	0.01449	135.74	1.97						
	其他材料费					--	0.02	--					
	材料费小计					--	43.2	--					

项目编码	040204001001	项目名称	人行道整形碾压	计量单位	m2	工程量	1589.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-2	路床(槽)整形 人行道整形碾压	100m2	0.01	149.05		14.73	32.76	16.38	1.49		0.15	0.33	0.16
综合人工工日		小计						1.49		0.15	0.33	0.16	
0.0139工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								2.13					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--		--					

项目编码	040202011001	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	1589.5
------	--------------	------	----	------	----	-----	--------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	227.05	2754.14	187.19	82.85	41.42	2.27	27.54	1.87	0.83	0.41
综合人工工日		小计							2.27	27.54	1.87	0.83	0.41
0.0212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								32.92					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	碎石60				t	0.1989	137.78	27.4					
	其他材料费						--	0.14	--				
	材料费小计						--	27.54	--				

项目编号	040204003001	项目名称	现浇混凝土人行道及进口坡	计量单位	m2	工程量	1271.6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-365	C20浇混凝土人行道 厚7cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1540.8	5861.91		308.16	154.08	15.41	58.62		3.08	1.54
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	86.67	25.72		17.33	8.67	0.87	0.26		0.17	0.09
综合人工工日		小计							16.28	58.88		3.25	1.63
0.1521工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								80.04					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)				m3	0.1536	375.29	57.64					
	沥青砂				t	0.00121	287.71	0.35					
	草袋子				只	0.4	0.85	0.34					
	水				m3	0.05	4.5	0.23					
	电				kW·h	0.2808	0.86	0.24					
	塑料薄膜				m2	0.11	0.69	0.08					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	58.88	--					

项目编号	040204002001	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	982.6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-373	铺设荷兰砖人行道 200×100×(40~50)	100m2	0.01	1377.09	6641.75	84.5	292.32	146.16	13.77	66.42	0.85	2.92	1.46
综合人工工日		小计							13.77	66.42	0.85	2.92	1.46
0.1287工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									85.42				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	荷兰砖人行道25*12.5*6							m2	0.97752	58.56	57.24		
	复合硅酸盐水泥32.5级							kg	7.82529	0.261	2.04		
	中(粗)砂							t	0.049797	135.74	6.76		
	水							m3	0.009279	4.5	0.04		
	其他材料费									--	0.34	--	
	材料费小计									--	66.42	--	

项目编码	040204002002	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	289						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-363	人行道板安砌 水泥砂浆垫层 规格 30×30×6cm	100m2	0.01	1376.13	9275.62		275.23	137.61	13.76	92.76		2.75	1.38
综合人工工日		小计						13.76	92.76		2.75	1.38	
0.1286工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								110.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细砂							t	0.0016	89.81	0.14		
	人行道板(盲道砖)40cm×40cm×6cm							千块	0.0101	8000	80.8		
	复合硅酸盐水泥32.5级							kg	10.0441	0.261	2.62		
	中(粗)砂							t	0.063917	135.74	8.68		
	水							m3	0.01191	4.5	0.05		
	其他材料费									--	0.47	--	
	材料费小计									--	92.76	--	

项目编码	040204004003	项目名称	安砌侧石	计量单位	m	工程量	578
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价

					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层	m3	0.0225	147.34	0.9			29.47	14.73	3.32	0.02		0.66	0.33
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	931.22	129.3			186.24	93.12	9.31	1.29		1.86	0.93
综合人工工日		小计								12.63	1.31		2.52	1.26
0.118工日		未计价材料费								37.54				
清单项目综合单价										55.26				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	非泵送商品混凝土 C20				m3	0.0229 5	375.29	8.61						
	水				m3	0.0058 5	4.5	0.03						
	15*20*90cmC35砼预制平石				m	1.015	28.5	28.93						
	复合硅酸盐水泥32.5级				kg	1.1385	0.261	0.3						
	中(粗)砂				t	0.0072 45	135.74	0.98						
	其他材料费						--			--				
	材料费小计						--	38.85		--				

项目编码	040204004004	项目名称	安砌侧石(树穴)	计量单位	m	工程量	200							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-384	C20侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层	m3	0.0225	147.34	0.9			29.47	14.73	3.32	0.02		0.66	0.33
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	931.22	129.3			186.24	93.12	9.31	1.29		1.86	0.93
综合人工工日		小计						12.63	1.31		2.52	1.26		
0.118工日		未计价材料费						57.24						
清单项目综合单价							74.96							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	非泵送商品混凝土 C20				m3	0.0229 5	375.29	8.61						
	水				m3	0.0058 5	4.5	0.03						
	10*20*75cmC35砼预制侧石				m	1.015	47.91	48.63						
	复合硅酸盐水泥32.5级				kg	1.1385	0.261	0.3						
	中(粗)砂				t	0.0072 45	135.74	0.98						
	其他材料费						--			--				
	材料费小计						--	58.55		--				

项目编号	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	23.44						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-830	渠(管)道基础 C15混凝土平基 (商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	1481.05	3822.05	159.12	328.03	164.02	148.11	382.21	15.91	32.8	16.4
综合人工工日		小计						148.11	382.21	15.91	32.8	16.4	
1.3842工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								595.43					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	1.02	361.98	369.22						
	草袋子			只	1.3822	0.85	1.17						
	电			kW·h	0.408	0.86	0.35						
	水			m3	0.881	4.5	3.96						
	其他材料费					--	7.51	--					
	材料费小计					--	382.21	--					

项目编号	040501004005	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	110						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-154	塑料管安装 管 外径315mm以内	100m	0.01	736.27	14.67	330.14	213.28	106.64	7.36	0.15	3.3	2.13	1.07
综合人工工日		小计						7.36	0.15	3.3	2.13	1.07	
0.0688工日		未计价材料费						299.76					
清单项目综合单价								313.77					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	DN315直壁聚乙烯管			m	1	299.76	299.76						
	清洁棉布			kg	0.00598	5.15	0.03						
	三氯乙烯			kg	0.0002	6.31							
	电			kW·h	0.13321	0.86	0.11						
	其他材料费					--	0.01	--					
	材料费小计					--	299.91	--					

项目编号	040501001003	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	518
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0088 79	676.78	2795.2 5	26.72	140.7	70.35	6.01	24.82	0.24	1.25	0.62
6-830	渠(管)道基础 C25混凝土平基 (商品砼)(非泵送)	10m3	0.0106 54	1481.0 5	4283.5 7	159.12	328.03	164.02	15.78	45.64	1.7	3.49	1.75
6-15	C25平接(企口) 式管道基础 (180°) 管径 600mm以内(商品 砼)(非泵送)	100m	0.0097 57	4270.9 3	4618.4 2	411.14	936.41	468.21	41.67	45.06	4.01	9.14	4.57
6-1521	混凝土带形基础 复合模板	100m2	0.0093 66	3061.3 8	1717.8 9	88.73	630.02	315.01	28.67	16.09	0.83	5.9	2.95
6-135	平接(企口)式 (Φ300~2400) 人机配合下管 管径600mm以内	100m	0.0097 57	1447.1 8		523.95	394.23	197.11	14.12		5.11	3.85	1.92
6-343	管道闭水试验 管径600mm以内	100m	0.01	264.83	348.2		52.97	26.48	2.65	3.48		0.53	0.26
综合人工工日		小计							108.9	135.09	11.89	24.16	12.07
1.018工日		未计价材料费							271.47				
清单项目综合单价								563.58					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	碎石40				t	0.1766 03	137.78	24.33					
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)				m3	0.2119	406.34	86.1					
	草袋子				只	0.1472 6	0.85	0.13					
	电				kW·h	0.2481 31	0.86	0.21					
	水				m3	0.9578 89	4.5	4.31					
	模板木材				m3	0.0047 2	1586.4 7	7.49					
	复合木模板面板				m2	0.1966 86	38.64	7.6					
	钢支撑				kg	0.0846 69	4.1	0.35					
	零星卡具				kg	0.1564 12	4.18	0.65					
	II级钢筋混凝土管Φ600				m	0.9854 57	275.48	271.47					
	镀锌铁丝8~12#				kg	0.0068	4.38	0.03					
	焊接钢管DN40				m	0.0003	15.92						
	橡胶护套管				m	0.015	6.43	0.1					
	机砖				百块	0.0165	86.45	1.43					
复合硅酸盐水泥32.5级				kg	0.2340 8	0.261	0.06						
中(粗)砂				t	0.0013 32	135.74	0.18						

	其他材料费	--	2.12	--	
	材料费小计	--	406.56	--	

项目编码	040504002009	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	16						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.031	1564.3 4	3813.6 3	159.12	344.69	172.35	48.49	118.22	4.93	10.69	5.34
6-1156	C25半地下室平 池底(厚度 50cm以内(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.05	1333.2 2	4067.0 7		266.64	133.32	66.66	203.35		13.33	6.67
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.1960 31	2000.7 9	6202.5 6	103.43	420.84	210.42	392.22	1215.8 9	20.28	82.5	41.25
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.0487 75	2000.7 9	7098.1 2	103.43	420.84	210.42	97.59	346.21	5.04	20.53	10.26
3-111	C25钢管桩填心 混凝土(商品砼 (非泵送)	10m3	0.091	728.46	3978.4 9	266.41	198.97	99.49	66.29	362.04	24.24	18.11	9.05
6-805	C25钢筋混凝土 井圈制作(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.021	2108.9 3	4119.7 5	159.12	453.61	226.81	44.29	86.51	3.34	9.53	4.76
6-792	砖墙 勾缝	100m2	0.1277 81	609.79	102.43	7.96	123.55	61.78	77.92	13.09	1.02	15.79	7.89
6-872	C30钢筋混凝土 盖板预制 矩形 盖板(板厚 20cm以内)(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.015	1905.8 8	4335.7 9	159.12	413	206.5	28.59	65.04	2.39	6.2	3.1
6-883	矩形渠道盖板安 装(每块体积在 0.5m3以内)	10m3	0.015	806.57	204.08	252.23	211.76	105.88	12.1	3.06	3.78	3.18	1.59
3-249	钢筋制作、安装 预制混凝土 Φ10以外	t	0.0169 31	841.02	3202.8 5	99.12	188.03	94.01	14.24	54.23	1.68	3.18	1.59
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 Φ10以外	t	0.025	867.77	3206.1 2	172	207.95	103.98	21.69	80.15	4.3	5.2	2.6
3-288	基础 混凝土基 础 模板	10m2	0.1740 69	194.53	140.21		38.91	19.45	33.86	24.41		6.77	3.39
D00001	塑钢踏步	个	4		15					60			
D00002	防坠网	个	1		30					30			
6-808	井盖、井算安装 检查井 铸铁井 盖、座	10套	0.1	479.79	8512.1 4		95.96	47.98	47.98	851.21		9.6	4.8
综合人工工日				小计					951.92	3513.4 1	71	204.61	102.29
8.8965工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								4843.23					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	C15粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.3162	361.98	114.46		
	电	kW·h	0.5643 2	0.86	0.49		
	水	m3	2.3857 18	4.5	10.74		
	C25粒径40砣32.5级抗渗P12内(商品砣)(非泵送)	m3	0.51	388.6	198.19		
	草袋子	只	3.5058 5	0.85	2.98		
	MY9模块	块	116.05 0352	8	928.4		
	沥青漆	kg	1.2572 64	10.29	12.94		
	铸铁爬梯	kg	20.769 341	4.5	93.46		
	MY7模块	块	39.117 55	7	273.82		
	C25粒径20砣32.5级抗渗P12内(商品砣)(非泵送)	m3	0.9282	388.6	360.7		
	C25粒径16砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.2131 5	388.6	82.83		
	C30粒径16砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.1522 5	406.34	61.87		
	钢筋Φ10以外	t	0.0436 08	3027.0 1	132		
	电焊条	kg	0.3621 89	5.08	1.84		
	镀锌铁丝18~22#	kg	0.1228 5	4.38	0.54		
	组合钢模板	kg	1.0270 07	3.52	3.62		
	钢管支撑	kg	0.4038 4	3.59	1.45		
	零星卡具	kg	2.0975 31	4.18	8.77		
	普通成材	m3	0.0052 22	1372.0 8	7.17		
	圆钉	kg	0.0417 77	4.38	0.18		
	脱模剂	kg	0.1740 69	17.15	2.99		
	模板嵌缝料	kg	0.0870 35	2.76	0.24		
	塑钢踏步	个	4	15	60		
防坠网	个	1	30	30			
铸铁井盖井座重型球磨铸铁井盖	套	1	819.65	819.65			
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	234.43 2761	0.261	61.19			
中(粗)砂	t	1.3753 33	135.74	186.69			
防水剂	kg	0.7686 79	4.29	3.3			

	其他材料费	--	52.9	--	
	材料费小计	--	3513.41	--	

项目编码	040504002010	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	1
------	--------------	------	------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.037	1564.3 4	3813.6 3	159.12	344.69	172.35	57.88	141.1	5.89	12.75	6.38
6-1156	C25半地下室平 池底(厚度 50cm以内(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.062	1333.2 2	4067.0 7		266.64	133.32	82.66	252.16		16.53	8.27
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.2253	2000.7 9	6202.5 6	103.43	420.84	210.42	450.78	1397.4 4	23.3	94.82	47.41
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.0488	2000.7 9	7098.1 2	103.43	420.84	210.42	97.64	346.39	5.05	20.54	10.27
3-111	C25钢管桩填心 混凝土(商品砼 (非泵送)	10m3	0.107	728.46	3978.4 9	266.41	198.97	99.49	77.95	425.7	28.51	21.29	10.65
6-805	C25钢筋混凝土 井圈制作(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.021	2108.9 3	4119.7 5	159.12	453.61	226.81	44.29	86.51	3.34	9.53	4.76
6-792	砖墙 勾缝	100m2	0.1111	609.79	102.43	7.96	123.55	61.78	67.75	11.38	0.88	13.73	6.86
6-872	C30钢筋混凝土 盖板预制 矩形 盖板(板厚 20cm以内)(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.021	1905.8 8	4335.7 9	159.12	413	206.5	40.02	91.05	3.34	8.67	4.34
6-883	矩形渠道盖板安 装(每块体积在 0.5m3以内)	10m3	0.021	806.57	204.08	252.23	211.76	105.88	16.94	4.29	5.3	4.45	2.22
3-249	钢筋制作、安装 预制混凝土 Φ10以外	t	0.003	841.02	3202.8 5	99.12	188.03	94.01	2.52	9.61	0.3	0.56	0.28
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 Φ10以外	t	0.0256	867.77	3206.1 2	172	207.95	103.98	22.21	82.08	4.4	5.32	2.66
3-288	基础 混凝土基 础 模板	10m2	0.1929	194.53	140.21		38.91	19.45	37.52	27.05		7.51	3.75
D00001	塑钢踏步	个	4		15					60			
D00002	防坠网	个	1		30					30			
6-808	井盖、井算安装 检查井 铸铁井 盖、座	10套	0.1	479.79	8512.1 4		95.96	47.98	47.98	851.21		9.6	4.8
综合人工工日				小计					1046.1 4	3815.9 7	80.31	225.3	112.65
9.7771工日				未计价材料费									
清单项目综合单价							5280.37						

材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
		C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.3774	361.98	136.61	

电	kW·h	0.6745 2	0.86	0.58		
水	m3	2.7939 87	4.5	12.57		
C25粒径40砣32.5级抗渗P12内(商品砣)(非泵送)	m3	0.6324	388.6	245.75		
草袋子	只	4.5119 9	0.85	3.84		
MY9模块	块	133.37 76	8	1067.02		
沥青漆	kg	1.3488 37	10.29	13.88		
铸铁爬梯	kg	23.254 644	4.5	104.65		
MY7模块	块	39.137 6	7	273.96		
C25粒径20砣32.5级抗渗P12内(商品砣)(非泵送)	m3	1.0914	388.6	424.12		
C25粒径16砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.2131 5	388.6	82.83		
C30粒径16砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.2131 5	406.34	86.61		
预制混凝土盖板C20	m3	0.2121				
钢筋Φ10以外	t	0.0297 44	3027.0 1	90.04		
电焊条	kg	0.2521 68	5.08	1.28		
镀锌铁丝18~22#	kg	0.0842 2	4.38	0.37		
组合钢模板	kg	1.1381 1	3.52	4.01		
钢管支撑	kg	0.4475 28	3.59	1.61		
零星卡具	kg	2.3244 45	4.18	9.72		
普通成材	m3	0.0057 87	1372.0 8	7.94		
圆钉	kg	0.0462 96	4.38	0.2		
脱模剂	kg	0.1929	17.15	3.31		
模板嵌缝料	kg	0.0964 5	2.76	0.27		
塑钢踏步	个	4	15	60		
防坠网	个	1	30	30		
铸铁井盖井座重型球磨铸铁井盖	套	1	819.65	819.65		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	257.48 3277	0.261	67.2		
中(粗)砂	t	1.5295 14	135.74	207.62		
防水剂	kg	0.6683 33	4.29	2.87		
其他材料费			--	57.46	--	
材料费小计			--	3815.97	--	

项目编号	040504002011	项目名称	混凝土井		计量单位	座	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.078	1564.3 4	3813.6 3	159.12	344.69	172.35	122.02	297.46	12.41	26.89	13.44
6-1156	C25半地下室平 池底(厚度 50cm以内(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.135	1333.2 2	4067.0 7		266.64	133.32	179.98	549.05		36	18
6-787	M10砖砌 矩形	10m3	0.4889	1674.2 3	4635.6	73.71	349.59	174.79	818.53	2266.3 4	36.04	170.91	85.45
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.0438	2000.7 9	7507.1 4	103.43	420.84	210.42	87.63	328.81	4.53	18.43	9.22
3-111	C25钢管桩填心 混凝土(商品砼) (非泵送)	10m3	0.264	728.46	3978.4 9	266.41	198.97	99.49	192.31	1050.3 2	70.33	52.53	26.27
6-805	C25钢筋混凝土 井圈制作(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.021	2108.9 3	4119.7 5	159.12	453.61	226.81	44.29	86.51	3.34	9.53	4.76
6-792	砖墙 勾缝	100m2	0.1873	609.79	102.43	7.96	123.55	61.78	114.21	19.19	1.49	23.14	11.57
6-872	C30钢筋混凝土 盖板预制 矩形 盖板(板厚 20cm以内)(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.06	1905.8 8	4335.7 9	159.12	413	206.5	114.35	260.15	9.55	24.78	12.39
6-883	矩形渠道盖板安 装(每块体积在 0.5m3以内)	10m3	0.06	806.57	204.08	252.23	211.76	105.88	48.39	12.24	15.13	12.71	6.35
3-249	钢筋制作、安装 预制混凝土 Φ10以外	t	0.063	841.02	3202.8 5	99.12	188.03	94.01	52.98	201.78	6.24	11.85	5.92
3-251	钢筋制作、安装 现浇混凝土 Φ10以外	t	0.058	867.77	3206.1 2	172	207.95	103.98	50.33	185.95	9.98	12.06	6.03
3-288	基础 混凝土基 础 模板	10m2	0.424	194.53	140.21		38.91	19.45	82.48	59.45		16.5	8.25
D00001	塑钢踏步	个	5		15					75			
D00002	防坠网	个	1		30					30			
6-808	井盖、井算安装 检查井 铸铁井 盖、座	10套	0.1	479.79	8512.1 4		95.96	47.98	47.98	851.21		9.6	4.8
综合人工工日		小计							1955.4 8	6273.4 6	169.04	424.93	212.45
18.2757工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9035.36				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)				m3	0.7956	361.98	287.99					
	电				kW·h	1.4617 2	0.86	1.26					

水	m3	5.6013 65	4.5	25.21		
C25粒径40砣32.5级抗渗P12内(商品砣)(非泵送)	m3	1.377	388.6	535.1		
草袋子	只	10.804 275	0.85	9.18		
30M模块	块	198.49 34	7	1389.45		
30M-L模块	块	22.000 5	7	154		
30M-R模块	块	22.000 5	7	154		
沥青漆	kg	2.1572 2	10.29	22.2		
铸铁爬梯	kg	45.194 268	4.5	203.37		
MY8模块	块	35.127 6	7.5	263.46		
C25粒径20砣32.5级抗渗P12内(商品砣)(非泵送)	m3	2.6928	388.6	1046.42		
C25粒径16砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.2131 5	388.6	82.83		
C30粒径16砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.609	406.34	247.46		
预制混凝土盖板C20	m3	0.606				
钢筋φ10以外	t	0.1258 4	3027.0 1	380.92		
电焊条	kg	1.0366 8	5.08	5.27		
镀锌铁丝18~22#	kg	0.3538	4.38	1.55		
组合钢模板	kg	2.5016	3.52	8.81		
钢管支撑	kg	0.9836 8	3.59	3.53		
零星卡具	kg	5.1092	4.18	21.36		
普通成材	m3	0.0127 2	1372.0 8	17.45		
圆钉	kg	0.1017 6	4.38	0.45		
脱模剂	kg	0.424	17.15	7.27		
模板嵌缝料	kg	0.212	2.76	0.59		
塑钢踏步	个	5	15	75		
防坠网	个	1	30	30		
铸铁井盖井座重型球磨铸铁井盖	套	1	819.65	819.65		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	367.52 4858	0.261	95.92		
中(粗)砂	t	2.1955 35	135.74	298.02		
防水剂	kg	1.1267 22	4.29	4.83		
其他材料费			--	80.91	--	
材料费小计			--	6273.46	--	

项目编码	040504009001	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	23						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0103	1564.34	3952.1	159.12	344.69	172.35	16.11	40.71	1.64	3.55	1.78
D00006	装配式单算雨水口材料及安装	座	1		350					350			
6-810	井盖、井算安装雨水井 铸铁平篦	10套	0.2	460.53	4781.16		92.11	46.05	92.11	956.23		18.42	9.21
综合人工工日		小计							108.22	1346.94	1.64	21.97	10.99
1.0114工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1489.76					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.10506	375.29	39.43						
	电			kW·h	0.042024	0.86	0.04						
	水			m3	0.115786	4.5	0.52						
	装配式单算雨水口材料及安装			座	1	350	350						
	沥青漆			kg	0.861	10.29	8.86						
	铸铁雨水井算750*450CM			套	2.02	450	909						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	31.6376	0.261	8.26						
	中(粗)砂			t	0.083155	135.74	11.29						
	其他材料费					--	19.54	--					
材料费小计					--	1346.94	--						

项目编码	04B005	项目名称	井周加固	计量单位	座	工程量	18						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0651	2108.93	4303.41	159.12	453.61	226.81	137.29	280.15	10.36	29.53	14.77
6-1606	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.06575	1237.88	3233.76	195.52	286.68	143.34	81.39	212.62	12.86	18.85	9.42
3-288	基础 混凝土基础 模板	10m2	0.03955	194.53	140.21		38.91	19.45	7.69	5.55		1.54	0.77
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.15615	460.21	1088.1		92.04	46.02	71.86	169.91		14.37	7.19
综合人工工日		小计							298.23	668.23	23.22	64.29	32.15

2.7873工日		未计价材料费								
清单项目综合单价						1086.12				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	C30粒径20砂32.5级坍落度35-50(商品砂)(非泵送)			m3	0.6607 65	406.34	268.5			
	电			kW·h	0.2643 06	0.86	0.23			
	水			m3	1.4331 96	4.5	6.45			
	镀锌铁丝18~22#			kg	0.3650 44	4.38	1.6			
	钢筋Φ10以内			t	0.0670 65	3138.8 6	210.51			
	组合钢模板			kg	0.2333 45	3.52	0.82			
	钢管支撑			kg	0.0917 56	3.59	0.33			
	零星卡具			kg	0.4765 78	4.18	1.99			
	普通成材			m3	0.0011 87	1372.0 8	1.63			
	圆钉			kg	0.0094 92	4.38	0.04			
	脱模剂			kg	0.0395 5	17.15	0.68			
	模板嵌缝料			kg	0.0197 75	2.76	0.05			
	玻璃纤维格栅G200-2X			m2	17.176 5	7.1	121.95			
	石油沥青			kg	8.5882 5	5.5836	47.95			
	其他材料费						--	5.5	--	
	材料费小计						--	668.23	--	

项目编码	040501004003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	258						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-156	塑料管安装 管 外径400mm以内	100m	0.01	1077.6	9.9	405.31	296.58	148.29	10.78	0.1	4.05	2.97	1.48
6-343	管道闭水试验 管径600mm以内	100m	0.01	264.83	348.2		52.97	26.48	2.65	3.48		0.53	0.26
综合人工工日		小计						13.43	3.58	4.05	3.5	1.74	
0.1255工日		未计价材料费						550					
清单项目综合单价							576.3						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	DN450直壁聚乙烯管			m	1	550	550						

清洁棉布	kg	0.0089	5.15	0.05		
三氯乙烯	kg	0.0002	6.31			
电	kW·h	0.0604	0.86	0.05		
镀锌铁丝8~12#	kg	0.0068	4.38	0.03		
焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
机砖	百块	0.0165	86.45	1.43		
水	m3	0.3587 22	4.5	1.61		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	0.2340 8	0.261	0.06		
中(粗)砂	t	0.0013 32	135.74	0.18		
其他材料费			--	0.07	--	
材料费小计			--	553.58	--	

项目编码	040501008001	项目名称	水平导向钻进	计量单位	m	工程量	41
------	--------------	------	--------	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00007	dn450直壁聚乙烯管, PE100级, 承压1.0Mpa材料费	m	1		550						550			
D00008	dn450直壁聚乙烯管施工费	m	1		250						250			
6-343	管道闭水试验管径(600mm以内)	100m	0.01	264.83	348.05		52.97	26.48	2.65	3.48		0.53	0.26	
综合人工工日		小计						2.65	803.48			0.53	0.26	
0.0248工日		未计价材料费												

清单项目综合单价

806.92

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	dn450直壁聚乙烯管, PE100级, 承压1.0Mpa材料费		m	1	550	550		
	dn450直壁聚乙烯管施工费		m	1	250	250		
	镀锌铁丝8~12#		kg	0.0068	4.38	0.03		
	复合硅酸盐水泥32.5级		kg	0.2340 8	0.261	0.06		
	中(粗)砂		t	0.0013 32	135.74	0.18		
	机砖		百块	0.0165	86.45	1.43		
	焊接钢管DN40		m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管		m	0.015	6.43	0.1		
	水		m3	0.3587 22	4.5	1.61		
	其他材料费				--	0.07	--	

	材料费小计	--	803.48	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码	040504002006	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.023	1564.3 4	3952.1	159.12	344.69	172.35	35.98	90.9	3.66	7.93	3.96
6-1156	C30半地下室平 池底(厚度 50cm以内(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.044	1333.2 2	4248.0 2		266.64	133.32	58.66	186.91		11.73	5.87
6-1520	混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.0171 17	3220.2 7	1631.1 3	98.21	663.7	331.85	55.12	27.92	1.68	11.36	5.68
6-1170	C30现浇钢筋混 凝土池 池壁 (隔墙) 圆 弧形(厚度 30cm以内(商品 砼)(非泵送)	10m3	0.182	2001.8 4	4194.1 4		400.37	200.18	364.33	763.33		72.87	36.43
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.1485 17	3811.3 4	2794	231.56	808.58	404.29	566.05	414.96	34.39	120.09	60.04
6-786	M10砖砌 圆形	10m3	0.025	2000.7 9	5940.3 9	103.43	420.84	210.42	50.02	148.51	2.59	10.52	5.26
6-793 备注1	砖墙 井内侧抹 灰	100m2	0.013	1634.4 5	1030.9 8	69.73	340.84	170.42	21.25	13.4	0.91	4.43	2.22
6-793	砖墙 井内侧抹 灰	100m2	0.008	2043.0 6	1293.0 7	69.73	422.56	211.28	16.34	10.34	0.56	3.38	1.69
6-791	M7.5井底流槽 石砌	10m3	0.022	1938.9 5	7075.7 2	141.34	416.06	208.03	42.66	155.67	3.11	9.15	4.58
6-872	C30钢筋混凝 土盖板预制 矩 形盖板(板厚 20cm以内)(商 品砼)(非泵送)	10m3	0.008	1905.8 8	4335.7 9	159.12	413	206.5	15.25	34.69	1.27	3.3	1.65
6-889	矩形井室盖板安 装(每块体积在 0.1m3以内)	10m3	0.008	2047.6 6	500.63		409.53	204.77	16.38	4.01		3.28	1.64
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径 20mm以内)	t	0.0210 5	670.36	3202.3 5	87.09	151.49	75.75	14.11	67.41	1.83	3.19	1.59
D00001	塑钢踏步	个	5		15					75			
D00002	防坠网	个	1		30					30			
6-808	井盖、井算安装 检查井 铸铁井 盖、座	10套	0.1	479.79	8512.1 4		95.96	47.98	47.98	851.21		9.6	4.8
综合人工工日				小计					1304.1 3	2874.2 6	50	270.83	135.41
12.1884工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								4634.63					

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
材料 费 明 细	C20粒径40砬32.5级坍落度35-50(商品砬)(非泵送)	m3	0.2346	375.29	88.04		
	电	kW·h	1.1926 8	0.86	1.03		
	水	m3	2.8348 17	4.5	12.76		
	C30粒径20砬32.5级坍落度10-30(商品砬)(非泵送)	m3	0.4488	406.34	182.37		
	草袋子	只	2.7282 2	0.85	2.32		
	模板木材	m3	0.1281 27	1586.4 7	203.27		
	复合木模板面板	m2	0.3594 57	38.64	13.89		
	钢支撑	kg	0.2550 43	4.1	1.05		
	零星卡具	kg	12.669 331	4.18	52.96		
	圆钉	kg	2.3683 2	4.38	10.37		
	C30粒径40砬32.5级坍落度35-50(商品砬)(非泵送)	m3	1.8564	406.34	754.33		
	镀锌铁丝8~12#	kg	1.5955 18	4.38	6.99		
	脱模剂	kg	1.4851 7	17.15	25.47		
	木支撑	m3	0.0864 37	1449.2 6	125.27		
	嵌缝料	kg	1.4851 7	1.89	2.81		
	机砖	百块	1.2952 5	86.45	111.97		
	沥青漆	kg	0.5701 5	10.29	5.87		
	铸铁爬梯	kg	2.121	4.5	9.54		
	聚合物面层砂浆	m3	0.0173 92	583.13	10.14		
	机砖	百块	1.441	86.45	124.57		
	C30粒径16砬32.5级坍落度35-50(商品砬)(非泵送)	m3	0.0812	406.34	32.99		
	预制混凝土盖板C20	m3	0.0808				
	镀锌铁丝18~22#	kg	0.0643 92	4.38	0.28		
	钢筋Φ10以外	t	0.0218 92	3027.0 1	66.27		
	电焊条	kg	0.1667 16	5.08	0.85		
	塑钢踏步	个	5	15	75		
	防坠网	个	1	30	30		
铸铁井盖井座重型球磨铸铁井盖	套	1	819.65	819.65			
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	36.343 019	0.261	9.49			

	中(粗)砂	t	0.1720 46	135.74	23.35		
	防水剂	kg	0.7870 97	4.29	3.38		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	49.100 102	0.261	12.82		
	中(粗)砂	t	0.2117 21	135.74	28.74		
	其他材料费			--	26.42	--	
	材料费小计			--	2874.26	--	

项目编号	04B006	项目名称	井周加固		计量单位	座	工程量	6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0651	2108.9 3	4303.4 1	159.12	453.61	226.81	137.29	280.15	10.36	29.53	14.77
6-1606	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.0657 5	1237.8 8	3233.7 6	195.52	286.68	143.34	81.39	212.62	12.86	18.85	9.42
3-288	基础 混凝土基础 模板	10m2	0.0395 5	194.53	140.21		38.91	19.45	7.69	5.55		1.54	0.77
2-248	铺玻璃纤维格栅	100m2	0.1561 5	460.21	1088.1		92.04	46.02	71.86	169.91		14.37	7.19
综合人工工日		小计							298.23	668.23	23.22	64.29	32.15
2.7873工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1086.12					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.6607 65	406.34	268.5		
	电			kW·h	0.2643 06	0.86	0.23		
	水			m3	1.4331 96	4.5	6.45		
	镀锌铁丝18~22#			kg	0.3650 44	4.38	1.6		
	钢筋φ10以内			t	0.0670 65	3138.8 6	210.51		
	组合钢模板			kg	0.2333 45	3.52	0.82		
	钢管支撑			kg	0.0917 56	3.59	0.33		
	零星卡具			kg	0.4765 78	4.18	1.99		
	普通成材			m3	0.0011 87	1372.0 8	1.63		
	圆钉			kg	0.0094 92	4.38	0.04		

脱模剂	kg	0.0395 ₅	17.15	0.68		
模板嵌缝料	kg	0.0197 ₇₅	2.76	0.05		
玻璃纤维格栅G200-2X	m ²	17.176 ₅	7.1	121.95		
石油沥青	kg	8.5882 ₅	5.5836	47.95		
其他材料费			--	5.5	--	
材料费小计			--	668.23	--	

项目编码	040501004004	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	297					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m ³	0.0067	676.78	2795.2 ₅	26.72	140.7	70.35	4.53	18.73	0.18	0.94	0.47
6-820	垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m ³	0.0045 ₆	985.63	3955.5 ₂		197.13	98.56	4.49	18.04		0.9	0.45
2-557	铺设邮电、电力塑料穿线管 铺设塑料管管道 (n×m) 6孔	100m	0.01	1097.8 ₂	173.32		219.56	109.78	10.98	1.73		2.2	1.1
6-837	渠(管)道基础 C20混凝土管座(商品砼)(非泵送)	10m ³	0.0093 ₄₁	1990.9 ₉	4017.1 ₂	159.12	430.02	215.01	18.6	37.52	1.49	4.02	2.01
6-1521	混凝土带形基础复合模板	100m ²	0.008	3061.3 ₈	1717.8 ₉	88.73	630.02	315.01	24.49	13.74	0.71	5.04	2.52
综合人工工日		小计							63.09	89.76	2.38	13.1	6.55
0.5897工日		未计价材料费							143.21				
清单项目综合单价								318.09					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	碎石40				t	0.1332 ₆₃	137.78	18.36					
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)				m ³	0.1417 ₉	375.29	53.21					
	电				kW·h	0.0567 ₁₆	0.86	0.05					
	水				m ³	0.1827 ₆₄	4.5	0.82					
	φ110upvc				m	6.12	23.4	143.21					
	圆钢				kg	0.4472	3.4872	1.56					
	聚氯乙烯胶泥				kg	0.045	3.86	0.17					
	草袋子				只	0.4563 ₉₂	0.85	0.39					
	模板木材				m ³	0.0040 ₃₂	1586.4 ₇	6.4					
复合木模板面板				m ²	0.168	38.64	6.49						

	钢支撑	kg	0.0723 2	4.1	0.3		
	零星卡具	kg	0.1336	4.18	0.56		
	其他材料费			--	1.45	--	
	材料费小计			--	232.97	--	

项目编码	040501008002	项目名称	水平导向钻进		计量单位	m	工程量	40					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	6φ100MPP管,材料费	m	1		279.78					279.78			
D00010	6φ100MPP管,施工费	m	1		195.85					195.85			
综合人工工日		小计							475.63				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								475.63					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	6φ100MPP管,材料费				m	1	279.78	279.78					
	6φ100MPP管,施工费				m	1	195.85	195.85					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	475.63	--				

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-65	沥青摊铺机12t以内(或带自动找平)场外运输费用	次	1	1080	1388.2 3	4179.9 3	1051.9 9	525.99	1080	1388.2 3	4179.9 3	1051.9 9	525.99
综合人工工日		小计							1080	1388.2 3	4179.9 3	1051.9 9	525.99
9工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								8226.14					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--	1388.23	--				
	材料费小计						--	1388.23	--				

项目编码	041101005001	项目名称	井字架		计量单位	座	工程量	24
清单综合单价组成明细								

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1630	钢管 井字架 井深2m以内	座	1	78.54	6.67		15.71	7.85	78.54	6.67		15.71	7.85
综合人工工日		小计							78.54	6.67		15.71	7.85
0.734工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								108.77					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	镀锌管件DN40			个	0.35	6.32	2.21						
	卡具及零星扣件			kg	0.124	4.18	0.52						
	木脚手板			m3	0.002	1919.2	3.84						
	其他材料费					--	0.1	--					
材料费小计					--	6.67	--						

项目编码	04B007	项目名称	检查井维修	计量单位	座	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	检查井维修	座	1		800					800			
综合人工工日		小计								800			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								800					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	检查井维修			座	1	800	800						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	800	--					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：延港路新建项目——道路及雨污水工程(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			62357.91			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	51677.83			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	10680.08			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	56845.61			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1033.56			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备					
合计					120237.08			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：延港路新建项目—道路及雨污水工程(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：延港路新建项目—道路及雨污水工程(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：延港路新建项目—道路及雨污水工程(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：延港路新建项目—道路及雨污水工程(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：延港路新建项目—道路及雨污水工程(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：延港路新建项目—道路及雨污水工程(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	83430.96		83430.96
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3565425.7	2	71308.51
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3565425.7	0.34	12122.45
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3565425.7		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3648856.66	9	328397.1
合计					411828.06

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：延港路新建项目—道路及雨污水工程(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：延港路新建项目--绿化工程(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	67266.32	
1.1	人工费	8345.92	
1.2	材料费	54810.8	
1.3	施工机具使用费	1354.76	
1.4	企业管理费	1586.2	
1.5	利润	1168.64	
2	措施项目费	1210.79	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	1210.79	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	813.92	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	2636.36	
5	税金	6400.21	
6	工程造价	77513.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：延港路新建项目—绿化工程(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
1	050102001001	栽植乔木	1、种类：香樟 2、胸径或干径：D≥15cm 3、养护期：一年成活率 养护，一年三级养护 4、含支撑及草绳	株	44	1528.78	67266.32		
		分部分项合计					67266.32		
		单价措施合计							
合计							67266.32		

综合单价分析表

工程名称：延港路新建项目—绿化工程(003)

项目编码	050102001001	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	44						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-108	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1487.2	18	189.7	282.57	208.21	148.72	1.8	18.97	28.26	20.82
3-409备注1	常绿乔木(Ⅲ级)胸径20cm以内	10株	0.1	135.53	29.7	64.48	25.75	18.97	13.55	2.97	6.45	2.58	1.9
3-409	常绿乔木(Ⅲ级)胸径20cm以内	10株	0.1	112.94	24.75	53.73	21.46	15.81	11.29	2.48	5.37	2.15	1.58
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.1	83.2	239.77		15.81	11.65	8.32	23.98		1.58	1.17
3-257	草绳绕树干胸径在20cm以内	10m	0.1	78	13.2		14.82	10.92	7.8	1.32		1.48	1.09
综合人工工日		小计						189.68	32.55	30.79	36.05	26.56	
1.8239工日		未计价材料费						1213.15					
清单项目综合单价								1528.78					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内香樟, D≥15cm			株	1.1	1102.86	1213.15						
	水			m3	0.785	4.5	3.53						
	肥料			kg	1.54	1.77	2.73						
	药剂			kg	0.044	22.4	0.99						
	树棍长2000内			根	5.33	4.36	23.24						
	镀锌铁丝12#			kg	0.2	3.69	0.74						
	草绳			kg	4	0.33	1.32						
	其他材料费						—		—				
	材料费小计						—	1245.7	—				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：延港路新建项目—绿化工程(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			813.92			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	672.66			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	141.26			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	369.96			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	26.91			
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					1210.79			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：延港路新建项目—绿化工程(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：延港路新建项目—绿化工程(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：延港路新建项目—绿化工程(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
		合计				

计日工表

工程名称：延港路新建项目—绿化工程(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：延港路新建项目—绿化工程(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：延港路新建项目—绿化工程(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2636.36		2636.36
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	68477.11	3.3	2259.74
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	68477.11	0.55	376.62
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	68477.11		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	71113.47	9	6400.21
合计					9036.57

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：延港路新建项目—绿化工程(003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：延港路新建项目--交通工程(004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	428307.74	
1.1	人工费	28456.58	
1.2	材料费	365389.88	
1.3	施工机具使用费	18526.18	
1.4	企业管理费	12235.12	
1.5	利润	3699.98	
2	措施项目费	12763.57	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	12763.57	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	5568	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	10894.46	
5	税金	40676.92	
6	工程造价	492642.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：延港路新建项目——交通工程(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	040205004001	标志板	1、类型：限速禁停组合标志（2* ϕ 80cm）； 2、做法：标志板面采用铝合金板加龙骨，面层IV类反光膜（基础土方开挖及回填、余方弃置，C25砼基础，基础钢筋， ϕ 45*1cm法兰预埋件、地脚螺栓，单悬臂杆 Φ 159*8*6750， Φ 89*4*3260， Φ 89*4*479横臂，杆和板的材质、做法、表面处理及贴膜字样详见设计）	套	6	6958.24	41749.44	
2	040205004002	标志板	1、类型：让行标志（ ∇ 90cm）； 2、做法：标志板面采用铝合金板加龙骨，面层IV类反光膜（基础土方开挖及回填、余方弃置，C25砼基础，基础钢筋，40*40*0.5cm法兰预埋件、地脚螺栓，单柱式， Φ 89*4*2750，杆和板的材质、做法、表面处理及贴膜字样详见设计）	套	4	1981.98	7927.92	
3	040205004003	标志板	1、类型：指路标志（400*260cm）； 2、做法：标志板面采用铝合金板加龙骨，面层IV类反光膜（基础土方开挖及回填、余方弃置，C25砼基础，基础钢筋，70*70*0.2cm法兰预埋件、地脚螺栓，单悬臂杆 Φ 299*10*8000， Φ 159*5*4960， Φ 159*5*679横臂，杆和板的材质、做法、表面处理及贴膜字样详见设计）	套	6	28164.06	168984.36	
4	040205004005	标志板	1、类型：违法抓拍标志（80*60cm）； 2、做法：标志板面采用铝合金板加龙骨，面层IV类反光膜，附着式，立于信息发布屏位置，板的材质、做法、表面处理及贴膜字样详见设计）	套	2	656.77	1313.54	
5	040205004006	标志板	1、类型：线形诱导标（160*60cm）； 2、做法：标志板面采用铝合金板加龙骨，面层IV类反光膜，附着式，立于信息发布屏位置，板的材质、做法、表面处理及贴膜字样详见设计）	套	2	1295.38	2590.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
6	040205004007	标志板	1、类型：停车位标志（80*80cm）； 2、做法：标志板面采用铝合金板加龙骨，面层IV类反光膜（基础土方开挖及回填、余方弃置，C25砼基础，基础钢筋，40*40*0.5cm法兰预埋件、地脚螺栓，单柱式，Φ89*4*2750，杆和板的材质、做法、表面处理及贴膜字样详见设计）	套	4	2106.98	8427.92		
7	040205006001	标线	1、类型：交通标线（白/黄色标线、巴登堡纹标线）； 2、做法：采用耐久、反光性能好的热熔型标线，标号为2号，标线涂层厚2.0+0.2mm，标线表面撒玻璃珠，含量0.3-0.34kg/m ² ，具体详见设计	m ²	1150	42	48300		
8	040205018001	警示桩	1、类型：道路路口、隔离护栏两端（Φ114*1000mm）； 2、做法：采用IV类反光膜，管内填充C30砼，含基础挖填土方，余方就近平衡弃置，35*35*35cmC30砼基础	根	40	186.92	7476.8		
9	040205018002	阻车桩	1、类型：人行道无障碍坡道、渠化岛（Φ159*600mm）； 2、做法：不锈钢立柱式，采用IV类反光膜，底盘法兰固定	根	76	236.97	18009.72		
10	040205019001	减速垄	支路口处，35cm宽T形橡胶减速带，膨胀螺丝固定，具体设置部位详见设计	m	45	75	3375		
11	040205012001	机非隔离护栏	新建机非隔离护栏，带文明标识护栏，做法详见设计图纸	m	135	180	24300		
12	04B001	反光道钉	含单面、双面，材质、颜色详见设计	个	80	8	640		
13	040205002004	电缆保护管	1、SC100*3钢管预埋，2、含土方开挖、回填	m	300	237.36	71208		
14	040205002003	电缆保护管	1、PE50管3根敷设，2、含土方开挖、回填	m	70	46.06	3224.2		
15	040205002005	电缆保护管	1、PE50管3根敷设，2、拖拉管	m	170	105	17850		
16	040205001002	人（手）孔井	1、手孔井460*360，2、钢纤维井盖	座	8	366.26	2930.08		
		分部分项合计					428307.74		
		单价措施合计							
合计							428307.74		

综合单价分析表

工程名称：延港路新建项目—交通工程(004)

项目编码	040205004001	项目名称	标志板	计量单位	套	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	2	38.52		146.68	16.56	5.01	77.04		293.36	33.12	10.02
2-436	标杆安装 双T杆 φ159×6800以内	套	1	220.1		309.15	94.64	28.61	220.1		309.15	94.64	28.61
1-218	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车一、二类土	1000m3	0.0015	520.02		6062.2	223.61	67.6	0.78		9.09	0.34	0.1
1-280	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.0015		54	14481.38				0.08	21.72		
8-201	C20钢筋混凝土基础	m3	1.5	178.69	557.75	43.54	76.84	23.23	268.04	836.63	65.31	115.26	34.85
D00001	φ450*10定位法兰片	块	1		120					120			
D00002	φ24--1m直角地脚螺栓	根	6		20					120			
综合人工工日		小计						565.96	1076.71	698.63	243.36	73.58	
5.2893工日		未计价材料费						4300					
清单项目综合单价								6958.24					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	标志板—φ80cm1m2以内			块	2	400	800						
	紧固件			套	4	50	200						
	单悬臂杆φ159×8*6750			套	1	3300	3300						
	水			m3	0.018	4.5	0.08						
	组合钢模板			kg	1.47	3.52	5.17						
	模板木材			m3	0.0075	1586.47	11.9						
	钢筋φ10以内			t	0.081	3138.86	254.25						
	圆钉			kg	0.15	4.38	0.66						
	镀锌铁丝8~12#			kg	0.195	4.38	0.85						
	镀锌铁丝18~22#			kg	0.27	4.38	1.18						
	电焊条			kg	0.105	5.08	0.53						
	复合硅酸盐水泥32.5级			t	0.5595	260.99	146.02						
	中(粗)砂			t	0.9	135.74	122.17						
	碎石40			t	1.935	137.78	266.6						
零星卡具			kg	0.12	4.18	0.5							

钢支撑	kg	0.585	4.1	2.4		
φ450*10定位法兰片	块	1	120	120		
φ24--1m直角地脚螺栓	根	6	20	120		
其他材料费			--	24.4	--	
材料费小计			--	5376.71	--	

项目编号	040205004002	项目名称	标志板	计量单位	套	工程量	4
------	--------------	------	-----	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.52		146.68	16.56	5.01	38.52		146.68	16.56	5.01
2-419	标杆安装 柱式标杆 φ114×5050以内	套	1	64.52		42.03	27.74	8.39	64.52		42.03	27.74	8.39
1-218	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车一、二类土	1000m3	0.00035	520.02		6062.2	223.61	67.6	0.18		2.12	0.08	0.02
1-280	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.00035		54	14481.38				0.02	5.07		
8-201	C20钢筋混凝土基础	m3	0.36	178.69	483.38	43.54	76.84	23.23	64.33	174.02	15.67	27.66	8.36
D00003	φ40*40*0.5cm 定位法兰片	块	1		100					100			
D00004	φ20--0.6m直角地脚螺栓	根	4		15					60			
综合人工工日				小计					167.55	334.04	211.57	72.04	21.78
1.5659工日				未计价材料费					1175				
清单项目综合单价								1981.98					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		标志板--▽90cm1m2以内		块	1	325	325	
	紧固件		套	2	50	100		
	柱式标杆 φ89*4*2750		套	1	750	750		
	水		m3	0.0042	4.5	0.02		
	组合钢模板		kg	0.3528	3.52	1.24		
	模板木材		m3	0.0018	1586.47	2.86		
	钢筋φ10以内		t	0.01116	3138.86	35.03		
	圆钉		kg	0.036	4.38	0.16		
	镀锌铁丝8~12#		kg	0.0468	4.38	0.2		
	镀锌铁丝18~22#		kg	0.0648	4.38	0.28		
	电焊条		kg	0.0252	5.08	0.13		

复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.13428	260.99	35.05		
中(粗)砂	t	0.216	135.74	29.32		
碎石40	t	0.4644	137.78	63.99		
零星卡具	kg	0.0288	4.18	0.12		
钢支撑	kg	0.1404	4.1	0.58		
φ40*40*0.5cm定位法兰片	块	1	100	100		
φ20--0.6m直角地脚螺栓	根	4	15	60		
其他材料费			--	5.06	--	
材料费小计			--	1509.04	--	

项目编码	040205004003	项目名称	标志板		计量单位	套	工程量	6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-446	标志板安装 标志板 12m2以内	块	1	308.16		586.71	132.51	40.06	308.16		586.71	132.51	40.06
2-437	标杆安装 双T杆 φ273×8500以内	套	1	308.16		432.37	132.51	40.06	308.16		432.37	132.51	40.06
1-218	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车一、二类土	1000m3	0.01	520.02		6062.2	223.61	67.6	5.2		60.62	2.24	0.68
1-280	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.01		54	14481.38				0.54	144.81		
8-201	C20钢筋混凝土基础	m3	6.124	178.69	557.75	43.54	76.84	23.23	1094.3	3415.66	266.64	470.57	142.26
D00006	700*700*20定位法兰片	块	1		200					200			
D00007	φ24--1.8m直角地脚螺栓	套	12		40					480			
综合人工工日		小计							1715.82	4096.2	1491.15	737.83	223.06
16.0357工日		未计价材料费							19900				
清单项目综合单价								28164.06					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧固件	套	28	50	1400		
	400*260cm标志板12m2以内	块	1	6000	6000		
	单悬臂杆φ299*10*8000	套	1	12500	12500		
	水	m3	0.12	4.5	0.54		
	组合钢模板	kg	6.00152	3.52	21.13		
	模板木材	m3	0.03062	1586.47	48.58		
	钢筋φ10以内	t	0.330696	3138.86	1038.01		

圆钉	kg	0.6124	4.38	2.68		
镀锌铁丝8~12#	kg	0.7961 2	4.38	3.49		
镀锌铁丝18~22#	kg	1.1023 2	4.38	4.83		
电焊条	kg	0.4286 8	5.08	2.18		
复合硅酸盐水泥32.5级	t	2.2842 52	260.99	596.17		
中(粗)砂	t	3.6744	135.74	498.76		
碎石40	t	7.8999 6	137.78	1088.46		
零星卡具	kg	0.4899 2	4.18	2.05		
钢支撑	kg	2.3883 6	4.1	9.79		
700*700*20定位法兰片	块	1	200	200		
φ24--1.8m直角地脚螺栓	套	12	40	480		
其他材料费			--	99.53	--	
材料费小计			--	23996.2	--	

项目编码	040205004005	项目名称	标志板	计量单位	套	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.52		146.68	16.56	5.01	38.52		146.68	16.56	5.01
综合人工工日		小计						38.52		146.68	16.56	5.01	
0.36工日		未计价材料费						450					
清单项目综合单价							656.77						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	标志板--80*60cm1m2以内			块	1	350	350						
	紧固件			套	2	50	100						
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	450	--				

项目编码	040205004006	项目名称	标志板	计量单位	套	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-442	标志板安装 标志板 2m2以内	块	1	54.89		209.75	23.6	7.14	54.89		209.75	23.6	7.14
综合人工工日		小计						54.89		209.75	23.6	7.14	

0.513工日	未计价材料费					1000			
清单项目综合单价					1295.38				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板--160*60cm2m2以内			块	1	700	700		
	紧固件			套	6	50	300		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	1000	--	

项目编码	040205004007	项目名称	标志板		计量单位	套	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.52		146.68	16.56	5.01	38.52		146.68	16.56	5.01
2-419	标杆安装 柱式标杆 $\phi 114 \times 5050$ 以内	套	1	64.52		42.03	27.74	8.39	64.52		42.03	27.74	8.39
1-218	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车一、二类土	1000m3	0.00035	520.02		6062.2	223.61	67.6	0.18		2.12	0.08	0.02
1-280	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.00035		54	14481.38				0.02	5.07		
8-201	C20钢筋混凝土基础	m3	0.36	178.69	483.38	43.54	76.84	23.23	64.33	174.02	15.67	27.66	8.36
D00003	$\phi 40 \times 40 \times 0.5$ cm 定位法兰片	块	1		100					100			
D00004	$\phi 20-0.6$ m直角地脚螺栓	根	4		15					60			
综合人工工日				小计					167.55	334.04	211.57	72.04	21.78
1.5659工日		未计价材料费					1300						
清单项目综合单价					2106.98								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	标志板--80*80cm1m2以内			块	1	450	450						
	紧固件			套	2	50	100						
	柱式标杆 $\phi 89 \times 4 \times 2750$			套	1	750	750						
	水			m3	0.0042	4.5	0.02						
	组合钢模板			kg	0.3528	3.52	1.24						
	模板木材			m3	0.0018	1586.47	2.86						
	钢筋 $\phi 10$ 以内			t	0.01116	3138.86	35.03						
	圆钉			kg	0.036	4.38	0.16						
	镀锌铁丝8~12#			kg	0.0468	4.38	0.2						

镀锌铁丝18~22#	kg	0.0648	4.38	0.28	
电焊条	kg	0.0252	5.08	0.13	
复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.13428	260.99	35.05	
中(粗)砂	t	0.216	135.74	29.32	
碎石40	t	0.4644	137.78	63.99	
零星卡具	kg	0.0288	4.18	0.12	
钢支撑	kg	0.1404	4.1	0.58	
φ40*40*0.5cm定位法兰片	块	1	100	100	
φ20-0.6m直角地脚螺栓	根	4	15	60	
其他材料费			--	5.06	--
材料费小计			--	1634.04	--

项目编码	040205006001	项目名称	标线	计量单位	m2	工程量	1150						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	热熔标线	m2	1		42					42			
综合人工工日		小计						42					
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							42						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	热熔标线			m2	1	42	42						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	42	--					

项目编码	040205018001	项目名称	警示桩	计量单位	根	工程量	40						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-16	人工挖基坑土方 一、二类土深度 在2m以内	100m3	0.00043	3239.75			1393.09	421.17	1.39			0.6	0.18
1-45	人工装运土方 双轮斗车运土 运距50m内	100m3	0.00043	1664.92			715.92	216.44	0.72			0.31	0.09
2-420	标杆安装 反光 柱 φ90×1200以内	套	1	23.11	0.19	20.73	9.94	3	23.11	0.19	20.73	9.94	3
综合人工工日		小计						25.22	0.19	20.73	10.85	3.27	
0.2357工日		未计价材料费										126.66	
清单项目综合单价							186.92						

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	道口反光立柱	套	1	110	110			
	非泵送商品混凝土 C25	m3	0.0428 75	388.6	16.66			
	风镐凿子	根	0.04	4.72	0.19			
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	126.85	--	

项目编码	040205018002	项目名称	阻车桩		计量单位	根	工程量	76					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-420	标杆安装 反光柱 φ90×1200以内	套	1	23.11	0.19	20.73	9.94	3	23.11	0.19	20.73	9.94	3
综合人工工日		小计							23.11	0.19	20.73	9.94	3
0.216工日		未计价材料费							180				
清单项目综合单价								236.97					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	不锈钢阻车桩	套	1	180	180								
	风镐凿子	根	0.04	4.72	0.19								
	其他材料费				--		--						
	材料费小计				--	180.19	--						

项目编码	040205019001	项目名称	减速垄		计量单位	m	工程量	45					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	35cm宽T形橡胶 减速带	m	1		75					75			
综合人工工日		小计								75			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								75					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	35cm宽T形橡胶减速带	m	1	75	75								
	其他材料费				--		--						
	材料费小计				--	75	--						

项目编码	040205012001	项目名称	机非隔离护栏		计量单位	m	工程量	135
------	--------------	------	--------	--	------	---	-----	-----

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	机非隔离护栏	m	1		180					180			
综合人工工日		小计								180			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									180				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	机非隔离护栏			m	1	180	180						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	180	--					

项目编码	04B001	项目名称	反光道钉	计量单位	个	工程量	80						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00010	反光道钉	个	1		8				8				
综合人工工日		小计								8			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	反光道钉			个	1	8	8						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	8	--					

项目编码	040205002004	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	300						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-293	镀锌钢管地埋敷 设 钢管公称直 径100mm以内	100m	0.01	2942.5	504.05	100.56	1265.28	382.53	29.43	5.04	1.01	12.65	3.83
综合人工工日		小计							29.43	5.04	1.01	12.65	3.83
0.275工日		未计价材料费							185.4				
清单项目综合单价									237.36				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	SC100钢管DN100			m	3.09	60	185.4						
	带母带垫螺栓M12×100			套	0.3366	0.34	0.11						
	裸铜绞线16mm2			m	0.1992	3.52	0.7						

镀锌铁丝8~12#	kg	0.0066	4.38	0.03		
塑料护口(钢管用)dn100	个	0.1545	0.98	0.15		
锁紧螺母3×100	个	0.1545	2.22	0.34		
醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0452	12.86	0.58		
电焊条	kg	0.0136	5.08	0.07		
钢锯条	根	0.045	0.21	0.01		
溶剂汽油	kg	0.0113	7.89	0.09		
管接头3×100	个	0.1545	18.16	2.81		
其他材料费			--	0.15	--	
材料费小计			--	190.44	--	

项目编码	040205002003	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	70						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-323	硬塑料管地埋敷设 硬塑料管公称直径50mm以内	100m	0.01	1337.5	36.69	391.83	575.13	173.88	13.38	0.37	3.92	5.75	1.74
综合人工工日		小计						13.38	0.37	3.92	5.75	1.74	
0.125工日		未计价材料费						20.9					
清单项目综合单价								46.06					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	PE50管dn50			m	3.2208	6.49	20.9						
	PVC-U塑料管接头dn50			个	0.1995	1.72	0.34						
	镀锌铁丝8~12#			kg	0.0025	4.38	0.01						
	钢锯条			根	0.01	0.21							
	其他材料费					--	0.02	--					
	材料费小计					--	21.27	--					

项目编码	040205002005	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	170						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00012	PE50(拖拉管)	m	1		105					105			
综合人工工日		小计						105					
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								105					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	PE50(拖拉管)			m	1	105	105						

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	105	--	

项目编码	040205001002	项目名称	人(手)孔井	计量单位	座	工程量	8
------	--------------	------	--------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-413	工井 JXG-56(商品砼)(非泵送)	座	1	88.49	228.22		38.05	11.5	88.49	228.22		38.05	11.5
综合人工工日		小计							88.49	228.22		38.05	11.5
0.8271工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								366.26					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	C20粒径16砼32.5级坍落度75-90(商品砼)(非泵送)			m3	0.054	375.29	20.27		
	机砖			百块	0.56	86.45	48.41		
	碎石5~40			t	0.058	135.66	7.87		
	中(粗)砂			t	0.0108 3	135.74	1.47		
	钢纤维井盖			套	1	150	150		
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	0.759	0.261	0.2		
	水			m3	0.0009	4.5			
	其他材料费						--		--
材料费小计						--	228.22	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：延港路新建项目——交通工程(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			5568			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	5139.69			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	428.31			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	7067.08			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	128.49			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					12763.57			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：延港路新建项目—交通工程(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：延港路新建项目---交通工程(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：延港路新建项目—交通工程(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
		合计				

计日工表

工程名称：延港路新建项目---交通工程(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：延港路新建项目---交通工程(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：延港路新建项目---交通工程(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	10894.46		10894.46
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	441071.31	2.1	9262.5
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	441071.31	0.37	1631.96
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	441071.31		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	451965.77	9	40676.92
合计					51571.38

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：延港路新建项目—交通工程(004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：延港路新建项目—暂列金(005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	人工费		
1.2	材料费		
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费		
1.5	利润		
2	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.2.1	其中:安全文明施工措施费		
3	其他项目费	650000	
3.1	其中:暂列金额	150000	
3.2	其中:专业工程暂估	500000	
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	15210	
5	税金	59868.9	
6	工程造价	725078.9	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：延港路新建项目——暂列金(005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		分部分项合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：延港路新建项目——暂列金(005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31				
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65				
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03				
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备					
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：延港路新建项目—暂列金(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	150000		
2	暂估价	500000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	500000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	650000		

暂列金额明细表

工程名称：延港路新建项目---暂列金(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	150000	
	合计		150000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：延港路新建项目---暂列金(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	交通信号灯及监控工程	信号灯、监控系统后期二次深化设计，满足新建道路后期使用要求	200000			
2	路灯工程	路灯工程后期二次深化设计，满足新建道路后期使用要求	300000			
合计			500000			

计日工表

工程名称：延港路新建项目—暂列金(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：延港路新建项目—暂列金(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：延港路新建项目—暂列金(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	15210		15210
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	650000	2	13000
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	650000	0.34	2210
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	650000		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	665210	9	59868.9
合计					75078.9

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：延港路新建项目—暂列金(005)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

