

江阴市人民医院两院区功能布局提升改造
项目（二标段工程）工程

招 标 控 制 价



招标控制价 小写)： 112151856.93

(大写)： 壹亿壹仟贰佰壹拾伍万壹仟捌佰伍拾陆元玖角叁分

招 标 人：



江阴市卫生健康委员会
江阴市人民医院 江阴市城市
重点建设项目管理中心

(单位盖章)

造价咨询人：



江苏省苏辰建设投资顾问有限
公司

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人



法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：

候利军

侯利军

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

余明旺

余明旺

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

2026年02月27日

复 核 时 间：

2026年05月21日

单项工程招标控制价表

工程名称：江阴市人民医院两院区功能布局提升改造项目（二标段工程）

第1页 共2页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	城中院区门急诊楼改造-装饰	39441956.66		656149.34	992438.18
2	城中院区门急诊楼改造-拆除	1131411.77		16402.19	44413.00
3	城中院区门急诊楼改造-过渡用房装饰	104942.14		1745.80	2640.55
4	城中院区门急诊楼改造-过渡用房拆除	9893.03		143.42	388.35
5	城中院区12号楼局部修缮-装饰	271297.66		4513.26	6826.39
6	城中院区12号楼局部修缮-拆除	54460.89		789.53	2137.84
7	城中院区门急诊楼改造（五官科病房改造）-装饰	74246.22		1235.15	1868.18
8	城中院区门急诊楼改造（五官科病房改造）-拆除	3529.47		51.16	138.55
9	城中院区门急诊楼改造(ICU改造)-装饰	1638408.17		27256.26	41225.61
10	城中院区门急诊楼改造(ICU改造)-拆除	58717.70		851.24	2304.93
11	城中院区2#楼改造(ICU改造)-装饰	253416.45		4215.79	6376.47
12	城中院区2#楼改造(ICU改造)-拆除	23364.28		338.72	917.15
13	城中院区门急诊楼改造-安装	29626509.77		367938.07	625099.66
14	泛光照明工程	642826.38		9454.92	16063.21
15	城中院区2#楼改造(ICU改造)-安装	210560.72		2640.00	4485.16
16	城中院区2号楼13层及12号楼局部修缮-安装	31613.26		468.21	795.45
17	城中院区门急诊楼改造(ICU改造)-安装	820792.65		11498.45	19535.02
18	门急诊安装临时措施	124083.25		1837.74	3122.19
19	热源机房改造-安装	666366.90		5409.49	9190.33
20	室外消防给水工程	56184.27		832.12	1413.71
21	城中院区门急诊楼改造-电梯工程	582170.45			
22	室外景观-安装工程	158916.15		1688.20	2868.13
23	城中院区门急诊楼改造-消防	8563017.76		118546.17	201401.21
24	城中院区门急诊楼改造(ICU改造)-消防	143369.89		1958.61	3327.54
25	城中院区2号楼13层-消防改造工程	870.44		12.89	21.90
26	城中院区门急诊楼改造-消防临时措施	53702.94		795.37	1351.27
27	紧急按钮一键报警工程	193735.13		2869.32	4874.76
28	抗震支架工程	331405.63		4908.29	8338.82
29	抗震支架监测工程	941058.43		1304.99	2217.08
30	城中门急诊-地下室热媒机房改造工程	76717.76		2198.14	2530.90
31	城中门急诊-钢结构改造工程	1382673.95		20076.49	45613.96
32	城中门急诊-外立面装饰工程	10988750.37		182984.57	276498.84
33	城中门急诊-外立面修缮工程	3833714.14		55631.44	150490.53

单项工程招标控制价表

工程名称：江阴市人民医院两院区功能布局提升改造项目（二标段工程）

第2页 共2页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第1页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		机动车库						
1	011101001001	无机耐磨地坪	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），破损处采用C25细石混凝土修复基层，环氧树脂底涂1~2道，环氧树脂中涂1~2道，环氧树脂腻子超细找平层，1厚环氧树脂涂层面层（面涂3~4道，厚度含底涂、中涂、面涂），详见构造做法表地面4	m2	5160.71	58.64	302624.03	
2	011406001001	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，白色、灰色、棕色无机涂料拼色，详见构造做法表内墙1	m2	3045.11	32.08	97687.13	
3	011406001002	抹灰面油漆	顶面素水泥浆一道，内参建筑胶，2厚耐水腻子抹平批白两遍，灰色无机涂料PT-07一底两面，详见构造做法表顶棚1	m2	6710.62	36.76	246682.39	
4	011502007001	塑料装饰线	成品橡塑护角100mm+100mm，H=800mm，详见图纸	m	416	19.35	8049.60	
		分部小计					655043.15	
		非机动车库						
5	011101001002	无机耐磨地坪	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），破损处采用C25细石混凝土修复基层，环氧树脂底涂1~2道，环氧树脂中涂1~2道，环氧树脂腻子超细找平层，1厚环氧树脂涂层面层（面涂3~4道，厚度含底涂、中涂、面涂），详见构造做法表地面4	m2	800.39	58.64	46934.87	
6	011406001003	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，白色、灰色、棕色无机涂料拼色，详见构造做法表内墙1	m2	1103.65	32.08	35405.09	
7	011406001004	抹灰面油漆	顶面素水泥浆一道，内参建筑胶，2厚耐水腻子抹平批白两遍，灰色无机涂料PT-07一底两面，详见构造做法表顶棚1	m2	1040.51	36.76	38249.15	
本页小计							775632.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第2页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011502007002	塑料装饰线	成品橡塑护角100mm+100mm，H=800mm，详见图纸	m	77.6	19.35	1501.56	
		分部小计					122090.67	
		其它设备用房						
9	011102003001	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，800*800防滑地砖CT-03面层，详见构造做法表地面2	m2	711.5	160.50	114195.75	
10	011406001005	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表内墙1	m2	1144.48	31.68	36257.13	
11	011406001006	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，灰色无机涂料PT-07，详见构造做法表内墙1	m2	385.87	31.68	12224.36	
12	011406001007	抹灰面油漆	顶面素水泥浆一道，内参建筑胶，2厚耐水腻子抹平批白两遍，灰色无机涂料PT-07一底两面，详见构造做法表顶棚1	m2	876.42	36.76	32217.20	
		分部小计					194894.44	
		隔墙						
13	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2、强度等级：砌块强度等级A5.0 3、墙体类型：内墙；墙厚：200mm 4、砂浆强度等级：Ma5.0配套砂浆（成品砂浆）	m3	127.42	483.57	61616.49	
14	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、墙腰板带	m3	8.15	592.93	4832.38	
本页小计							262844.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第3页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	5.22	753.65	3934.05	
16	010515001001	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 直径 Φ 12mm以内	t	0.337	5434.75	1831.51	
17	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙面甩浆拉毛刷108胶素水泥浆一道（内掺水重8%的胶料） 2、10厚粉刷石膏砂浆打底抹平 3、线管开槽处满挂镀锌电焊钢丝网(0.9X12.7X12.7), M10水泥砂浆封堵, 不同材料交界处加钉宽度300镀锌电焊钢丝网(0.9X12.7X12.7) 4、详见构造做法表：内墙1	m2	1390.21	36.08	50158.78	
		分部小计					122373.21	
		门						
18	010802003001	钢质防火门	1、钢质甲级防火门 2、门代号：FM甲062 2；洞口尺寸：600*2200mm 3、含制作、运输、安装、闭门器、顺序器、锁具、五金配件；满足设计及规范要求	樘	1	859.29	859.29	
19	010802003002	钢质防火门	1、钢质甲级防火门 2、门代号：FM甲102 2；洞口尺寸：1000*2200mm 3、含制作、运输、安装、闭门器、顺序器、锁具、五金配件；满足设计及规范要求	樘	1	1352.09	1352.09	
20	010802003003	钢质防火门	1、钢质甲级防火门 2、门代号：FM甲102 2a；洞口尺寸：1000*2200mm 3、含制作、运输、安装、闭门器、顺序器、锁具、五金配件；满足设计及规范要求	樘	1	1352.09	1352.09	
本页小计							59487.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第4页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	010802003004	钢质防火门	1、钢质甲级防火门 2、门代号：FM甲132 2；洞口尺寸：1300*2200mm 3、含制作、运输、安装、闭门器、顺序器、锁具、五金配件；满足设计及规范要求	樘	1	1841.78	1841.78	
22	010802003005	钢质防火门	1、钢质甲级防火门 2、门代号：FM甲142 2；洞口尺寸：1400*2200mm 3、含制作、运输、安装、闭门器、顺序器、锁具、五金配件；满足设计及规范要求	樘	14	1964.98	27509.72	
23	010802003006	钢质防火门	1、钢质甲级防火门 2、门代号：FM甲152 2；洞口尺寸：1500*2200mm 3、含制作、运输、安装、闭门器、顺序器、锁具、五金配件；满足设计及规范要求	樘	1	2088.18	2088.18	
24	010802003007	钢质防火门	1、钢质甲级防火门 2、门代号：FM甲132 4；洞口尺寸：1300*2400mm 3、含制作、运输、安装、闭门器、顺序器、锁具、五金配件；满足设计及规范要求	樘	4	1987.38	7949.52	
25	010802003008	钢质防火门	1、钢质甲级防火门 2、门代号：FM甲152 4；洞口尺寸：1500*2400mm 3、含制作、运输、安装、闭门器、顺序器、锁具、五金配件；满足设计及规范要求	樘	2	2256.18	4512.36	
26	010802003009	钢质防火门	1、钢质甲级防火门 2、门代号：FM甲202 4；洞口尺寸：2000*2400mm 3、含制作、运输、安装、闭门器、顺序器、锁具、五金配件；满足设计及规范要求	樘	1	2928.18	2928.18	
本页小计							46829.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第5页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
27	010802003010	钢质防火门	1、钢质乙级防火门 2、门代号：FM乙132 4、洞口尺寸：1300*2400mm 3、含制作、运输、安装、闭门器、顺序器、锁具、五金配件；满足设计及规范要求	樘	2	1987.38	3974.76	
28	010803002001	防火卷帘（闸）门	防火卷帘门，3h耐火极限，以背火面温升为判定条件	m2	67.45	414.40	27951.28	
		分部小计					82319.25	
		门诊大厅						
29	011102001001	石材楼地面	原有花岗岩地坪，表面抛光处理	m2	1919.99	50.00	95999.50	
30	011102003002	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，600*1200防滑地砖CT-04面层，美缝剂填缝，详见构造做法表地面2	m2	214.3	206.20	44188.66	
31	011105006001	金属踢脚线	12mm阻燃板基层，成品金属干挂件，自攻螺丝固定，50mm高成品灰色铝合金踢脚AL-09，壁厚1.2mm，配圆弧阳角，详见构造做法表和节点	m	209.43	33.65	7047.32	
32	011205001001	石材柱面	30*30镀锌方管骨架，20mm米色石材ST-07干挂，含石材消防栓门及五金配件	m2	14.4	792.33	11409.55	
本页小计							190571.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第6页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
33	011207001001	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚暖白色医用抗菌金属复合板AL-01面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角（双层10mm石膏板板保护），详见构造做法表内墙3	m2	677.7	354.38	240163.33	
34	011207001002	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚木纹医用抗菌金属复合板AL-03面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角（内衬双层10mm石膏板保护），详见构造做法表内墙3	m2	42.79	354.38	15163.92	
35	011207001003	墙面装饰板（电梯厅）	30*30镀锌方管骨架，4mm厚蓝色医用抗菌金属复合板AL-02面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，详见图纸节点	m2	14.29	491.70	7026.39	
36	011502001001	金属装饰线	1.2mm厚MT-01灰色不锈钢线条10mm+5mm+10mm，详见图纸节点	m	3.33	13.58	45.22	
37	011207001004	墙面装饰板（自助服务）	30*30镀锌方管骨架，4mm厚暖白色医用抗菌金属复合板AL-01面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，详见图纸节点	m2	23.41	456.89	10695.79	
38	011208001001	柱（梁）面装饰（自助服务）	30*30镀锌方管骨架，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），2.0厚白色铝板AL-20面层，详见图纸节点	m2	12.44	404.53	5032.35	
本页小计							278127.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第7页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	011502001002	金属装饰线	1.2mm厚MT-03深灰色不锈钢线条5mm+20mm+5mm，详见图纸节点	m	246.53	14.79	3646.18	
40	011502001003	金属装饰线	1.2mm厚MT-03深灰色不锈钢线条10mm+5mm+10mm，详见图纸节点	m	3.13	13.58	42.51	
41	011208001002	柱（梁）面装饰	覆面轻钢龙骨调平，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），2.0厚白色铝板AL-20窗套，详见图纸节点	m2	3	321.49	964.47	
42	010808004001	金属门窗套	30*30镀锌方管骨架，双层9mm阻燃板基层，1.2mm灰色不锈钢MT-01面层，详见图纸节点	m2	5.8	538.24	3121.79	
43	011208001003	柱（梁）面装饰（中空）	4mm厚医用抗菌金属复合板面层（颜色同改造前），表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角，详见图纸节点	m2	217.37	317.58	69032.36	
44	011302001001	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，600*1200微孔铝板AL-11面层，详见构造做法表顶棚4	m2	630.91	220.47	139096.73	
45	011302001002	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，定制异形微孔铝板AL-14面层，详见构造做法表顶棚4	m2	302.43	283.47	85729.83	
本页小计							301633.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第8页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	011302001003	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，2.0厚白色铝板AL-20面层，详见构造做法表顶棚4	m2	61.94	281.32	17424.96	
47	011302001004	吊顶天棚	5#镀锌角钢骨架，2.0厚白色铝板AL-20面层，详见图纸节点	m2	86.76	482.33	41846.95	
48	011302001005	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	76.23	145.11	11061.74	
49	011302001006	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，5*10mm工艺缝，详见构造做法表顶棚4	m2	18.97	145.11	2752.74	
50	011302001007	吊顶天棚（侧板）	单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	2.98	44.75	133.36	
本页小计							73219.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第9页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	011304001001	回光灯槽	展开80mm+120mm+200mm，底板双层9.5mm纸面石膏板面层，侧板单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	8.45	34.19	288.91	
52	011304001002	回光灯槽	展开80mm+100mm+200mm，顶板双层9.5mm纸面石膏板面层，侧板单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，边板600*1200微孔铝板AL-11，详见图纸节点	m	118.56	37.35	4428.22	
53	010810002001	木窗帘盒	展开100+100，双层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	3.7	22.59	83.58	
54	011406001008	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	137.87	32.06	4420.11	
55	011406002001	抹灰线条油漆	工艺缝深灰色无机涂料PT-06	m	7.8	0.99	7.72	
56	011304002001	开灯孔	筒灯孔	个	10	4.16	41.60	
57	011304002002	开灯孔	铝板上开筒灯孔	个	194	11.54	2238.76	
58	011501006001	书柜	木纹金属柜350mm，颜色同AL-03	m2	14.23	750.00	10672.50	
59	011501020001	影像登记处服务台	（3650mm+4950mm）*950mm*625mm，20*40镀锌方管骨架，15mm阻燃板基层，木饰面WD-01柜体，15mm白色医用人造石ST-02台面，立面造型处20*40镀锌方管骨架，15mm阻燃板基层，15mm白色人造石ST-02饰面，暗藏灯带，1.2mm厚深灰色不锈钢MT-03踢脚，含五金，详见图纸节点	个	1	15216.01	15216.01	
本页小计							37397.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第10页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	011507001001	平面、箱式招牌	30*30镀锌方管骨架固定于顶板，10mm硅酸钙板基层，灯箱内部2.0厚白色铝板AL-20，外侧4mm木纹医用抗菌金属复合板AL-03，A级透光膜，按平面投影计算，含弧形部分综合考虑，参考节点1.7-D06-D03	m2	2.23	3140.40	7003.09	
61	011103002001	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	7.92	303.83	2406.33	
62	011102001002	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.4	459.41	183.76	
63	011105004001	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	11.39	25.77	293.52	
64	011406001009	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	18.71	32.77	613.13	
65	011406001010	抹灰面油漆	顶面素水泥浆一道，2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01一底两面，详见构造做法表顶棚1	m2	8.16	35.38	288.70	
66	011103002002	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	93.1	303.83	28286.57	
67	011105004002	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	58.26	25.77	1501.36	
本页小计							40576.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第11页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
68	011406001011	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	183.56	32.77	6015.26	
69	011302001008	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，600*600矿棉板面层	m2	88.42	132.54	11719.19	
		分部小计					907333.97	
		骨科、心内科、内分泌						
70	011103002003	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	339.12	303.83	103034.83	
71	011105004003	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	379.34	25.77	9775.59	
72	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m2	45.93	53.44	2454.50	
73	010903002001	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m2	87.02	20.14	1752.58	
74	011406001012	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	979.85	32.77	32109.68	
75	010809004001	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	5.19	750.76	3896.44	
本页小计							170758.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第12页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
76	011207001005	墙面装饰板	20*40镀锌方管骨架，4mm厚棕色医用抗菌金属复合板AL-05面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，顶部暗藏灯带，10mm硅酸钙板基层，详见图纸节点	m2	159.71	414.80	66247.71	
77	011207001006	墙面装饰板	20*40镀锌方管骨架，4mm厚灰色医用抗菌金属复合板AL-07面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，详见构造做法表内墙3	m2	12.74	469.52	5981.68	
78	011502001004	金属装饰线	5mm宽1.2mm厚深灰色不锈钢MT-03嵌条	m	279.99	23.24	6506.97	
79	011502001005	金属装饰线	1.2mm厚深灰色不锈钢MT-03收边条5mm+25mm+5mm	m	102.6	18.72	1920.67	
80	011502001006	金属装饰线	1.2mm厚深灰色不锈钢MT-03收边条5mm+50mm	m	102.6	20.82	2136.13	
81	011302001009	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，1.0厚白色铝板AL-13面层，详见构造做法表顶棚4	m2	165.96	181.57	30133.36	
82	011302001010	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	114.5	145.11	16615.10	
83	011302001011	吊顶天棚（侧板）	单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	6.12	44.75	273.87	
本页小计							129815.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第13页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	011304001003	回光灯槽	展开80mm+120mm+200mm，底板双层9.5mm纸面石膏板面层，侧板单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	1.39	34.19	47.52	
85	010810002002	木窗帘盒	展开200+850，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	16.5	93.58	1544.07	
86	010810002003	木窗帘盒	展开200+200，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	49.32	40.37	1991.05	
87	011406001013	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	158.33	32.06	5076.06	
88	011304002003	开灯孔	筒灯孔	个	27	4.16	112.32	
89	010810001001	窗帘	拉链导轨挂件（单挂件荷载不小于100KG），铝合金拉链导轨（暗轨），窗帘	m2	247.04	76.95	19009.73	
90	011501004001	储物柜	定制储物柜450mm*3200mm*600mm，白色18mm厚防潮实木多层板，含五金	个	24	1080.00	25920.00	
91	011501004002	储物柜	定制储物柜900mm*3200mm*600mm，白色18mm厚防潮实木多层板，含五金	个	3	2160.00	6480.00	
92	011501008001	木壁柜	定制高柜1600mm*3200mm*450mm，白色18mm厚防潮实木多层板，含五金	个	1	3584.00	3584.00	
93	011103002004	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	24.67	303.83	7495.49	
本页小计							71260.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第14页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
94	011105004004	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	20.48	25.77	527.77	
95	011406001014	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	61.8	32.77	2025.19	
96	010809004002	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	0.39	751.83	293.21	
97	011302001012	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，1.0厚白色铝板AL-13面层，详见构造做法表顶棚4	m2	12.24	181.57	2222.42	
98	011302001013	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	9.05	145.11	1313.25	
99	011302001014	吊顶天棚（侧板）	单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	0.31	44.75	13.87	
100	010810002004	木窗帘盒	展开200+200，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	5.25	40.37	211.94	
本页小计							6607.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第15页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
101	011406001015	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	11.46	32.06	367.41	
102	011304002004	开灯孔	筒灯孔	个	1	4.16	4.16	
103	011501008002	木壁柜	定制高柜1850mm*3200mm*600mm	个	1	4440.00	4440.00	
104	011103002005	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	41.25	303.83	12532.99	
105	011105004005	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	38.46	25.77	991.11	
106	011406001016	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	113.09	32.77	3705.96	
107	010809004003	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	0.87	750.00	652.50	
108	011210002001	金属隔断	成品铝合金10mm钢化玻璃隔断，含单开移门，含五金	m2	7.74	530.26	4104.21	
109	010802001001	金属（塑钢）门	成品铝合金10mm钢化玻璃移门1000*2400，含门套及五金	樘	1	2146.45	2146.45	
110	011302001015	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，1.0厚白色铝板AL-13面层，详见构造做法表顶棚4	m2	31.28	181.57	5679.51	
本页小计							34624.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第16页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
111	011302001016	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距 ≤ 1200 ，轻钢主龙骨 $60 \times 27 \times 1.2$ ， $\phi 8$ 镀锌全丝牙吊杆，双向中距 ≤ 1200 ，（吊点附吊挂），覆面龙骨 $50 \times 20 \times 0.5$ ，中距 ≤ 400 ，双层 9.5 mm 纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	3.99	145.11	578.99	
112	011302001017	吊顶天棚（侧板）	单层 9.5 mm 纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m ²	0.24	44.75	10.74	
113	010810002005	木窗帘盒	展开 $200+200$ ，顶板双层 10 mm 硅酸钙板基层，单层 9.5 厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	6.55	40.37	264.42	
114	011406001017	抹灰面油漆	顶面 2 厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m ²	6.85	32.06	219.61	
115	011501001001	柜台	不锈钢高柜 $3000 \text{ mm} \times 2400 \text{ mm} \times 400 \text{ mm}$	个	1	3600.00	3600.00	
116	011501001002	柜台	不锈钢高柜 $3600 \text{ mm} \times 2400 \text{ mm} \times 400 \text{ mm}$	个	1	4320.00	4320.00	
117	011501001003	柜台	不锈钢资料柜 $2100 \text{ mm} \times 2400 \text{ mm} \times 400 \text{ mm}$	个	1	2520.00	2520.00	
118	011501001004	柜台	不锈钢矮柜 $2000 \text{ mm} \times 450 \text{ mm} \times 400 \text{ mm}$	个	1	800.00	800.00	
119	011501001005	柜台	不锈钢台盆柜 $790 \text{ mm} \times 850 \text{ mm} \times 400 \text{ mm}$	个	1	316.00	316.00	
120	011501001006	柜台	不锈钢台盆柜 $1000 \text{ mm} \times 850 \text{ mm} \times 400 \text{ mm}$	个	1	400.00	400.00	
121	011103002006	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶， 5 厚自流平基层， 3 厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m ²	18.87	303.83	5733.27	
122	011105004006	塑料板踢脚线	80 mm 高 3 厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	13.28	25.77	342.23	
本页小计							19105.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第17页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
123	011406001018	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	40.31	32.77	1320.96	
124	010809004004	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	0.2	745.64	149.13	
125	011302001018	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，1.0厚白色铝板AL-13面层，详见构造做法表顶棚4	m2	5.76	181.57	1045.84	
126	011302001019	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	10.97	145.11	1591.86	
127	011302001020	吊顶天棚（侧板）	单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	0.22	44.75	9.85	
128	010810002006	木窗帘盒	展开200+200，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	2.65	40.37	106.98	
129	011406001019	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	12.25	32.06	392.74	
本页小计							4617.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第18页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
130	011304002005	开灯孔	筒灯孔	个	1	4.16	4.16	
131	011103002007	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	11.64	303.83	3536.58	
132	011105004007	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	13.04	25.77	336.04	
133	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2道，四周翻起300mm高，转角部位加一道防水附加层，详见构造做法表	m2	16.46	20.14	331.50	
134	010903002002	墙面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层涂至2米高，详见构造做法表	m2	26.84	20.14	540.56	
135	011204003001	块料墙面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层，400*800墙砖CT-01面层（背面刷瓷砖背胶），美缝剂填缝，详见构造做法表	m2	41.58	198.20	8241.16	
136	011302001021	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	11.44	145.11	1660.06	
137	011406001020	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	11.44	32.06	366.77	
138	011304002006	开灯孔	平板灯孔	个	2	18.06	36.12	
139	011304002007	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
140	011304002008	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
本页小计							15170.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第19页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
141	011501009001	低柜	定制矮柜3740mm*850mm*600mm，白色哑光面，18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，金属踢脚线，含五金，详见图纸BZ-09节点	个	1	5251.06	5251.06	
142	011501013001	吊柜	定制吊柜3740mm*800mm*350mm，白色哑光面，18mm厚实木多层板，含五金，详见图纸BZ-09节点	个	1	2038.30	2038.30	
143	011102003003	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，400*800防滑地砖CT-02面层，美缝剂填缝，详见构造做法表地面3	m ²	6.28	170.40	1070.11	
144	011102001003	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m ²	0.2	459.43	91.89	
145	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2道，四周翻起300mm高，转角部位加一道防水附加层，详见构造做法表	m ²	10.07	20.14	202.81	
146	010903002003	墙面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层涂至2米高，详见构造做法表	m ²	18.64	20.14	375.41	
本页小计							9029.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第20页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
147	011204003002	块料墙面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层，400*800墙砖CT-01面层（背面刷瓷砖背胶），美缝剂填缝，详见构造做法表	m2	27.63	198.20	5476.27	
148	010903002004	顶面涂膜防水	1.0厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料两遍，详见构造做法表	m2	6.28	14.51	91.12	
149	011302001022	吊顶天棚（反支撑）	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），详见图纸节点	m2	6.28	53.72	337.36	
150	011302001023	吊顶天棚	轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm防水石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	6.28	166.65	1046.56	
151	011406001021	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色防水无机涂料PT-02，详见构造做法表顶棚3	m2	11.44	32.06	366.77	
152	011304002009	开灯孔	平板灯孔	个	1	18.06	18.06	
153	011304002010	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
154	011304002011	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
155	011102003004	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，400*800防滑地砖CT-02面层，美缝剂填缝，详见构造做法表地面3	m2	5.08	170.40	865.63	
本页小计							8319.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第21页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
156	011102001004	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.2	459.43	91.89	
157	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2道，四周翻起300mm高，转角部位加一道防水附加层，详见构造做法表	m2	8.6	20.14	173.20	
158	010903002005	墙面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层涂至2米高，详见构造做法表	m2	16.84	20.14	339.16	
159	011204003003	块料墙面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层，400*800墙砖CT-01面层（背面刷瓷砖背胶），美缝剂填缝，详见构造做法表	m2	25.31	198.20	5016.44	
160	010903002006	顶面涂膜防水	1.0厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料两遍，详见构造做法表	m2	5.08	14.51	73.71	
161	011302001024	吊顶天棚（反支撑）	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），详见图纸节点	m2	5.08	53.72	272.90	
162	011302001025	吊顶天棚	轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm防水石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	5.08	166.65	846.58	
本页小计							6813.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第22页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
163	011304001004	回光灯槽	展开80mm+120mm+200mm，底板双层9.5mm防水石膏板面层，侧板单层9.5mm防水石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	1.89	39.41	74.48	
164	011406001022	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色防水无机涂料PT-02，详见构造做法表顶棚3	m2	5.84	32.06	187.23	
165	011304002012	开灯孔	筒灯孔	个	3	4.16	12.48	
166	011304002013	开风口孔	风口孔	个	1	18.06	18.06	
167	011304002014	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
168	011505010001	镜面玻璃	定制智能镜，不锈钢窄边框，带面光源1000mm*600mm	块	1	450.00	450.00	
169	011505005001	卫生间扶手	坐便器L形白色烤漆304不锈钢Φ40抓杆	个	1	250.23	250.23	
170	011505005002	卫生间扶手	坐便器可调节抓杆，可垂直或水平90度旋转的白色烤漆304不锈钢Φ40水平抓手	个	1	313.11	313.11	
171	011505005003	卫生间扶手	台盆白色烤漆304不锈钢Φ40U形抓杆	副	1	191.52	191.52	
172	011505008001	卫生纸盒	304不锈钢卫生纸盒	只	1	60.37	60.37	
173	01B001	低位挂衣钩	304不锈钢挂衣钩	个	2	10.00	20.00	
174	01B002	多功能台	成品不带扶手多功能坐台700*400	个	1	665.41	665.41	
175	010401012001	零星砌砖	蹲坑处地面抬高265mm零星砌砖，详见图纸节点	m3	1.47	684.31	1005.94	
176	011102003005	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，400*800防滑地砖CT-02面层，美缝剂填缝，详见构造做法表地面3	m2	38.76	170.40	6604.70	
本页小计							9935.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第23页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
177	011102001005	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.26	459.41	119.45	
178	010904002005	楼（地）面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2道，四周翻起300mm高，转角部位加一道防水附加层，详见构造做法表	m2	53.39	20.14	1075.27	
179	010903002007	墙面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层涂至2米高，详见构造做法表	m2	97.84	20.14	1970.50	
180	011210002002	金属隔断	30*60镀锌方管骨架，双面双层12mm高密度纤维水泥板，详见图纸节点	m2	8.5	474.31	4031.64	
181	011204001001	石材墙面	L40*40*4mm镀锌角钢骨架，10mm水泥压力板基层，水泥砂浆粉刷，20mm灰色石材ST-05墙面，详见图纸节点	m2	5.06	662.73	3353.41	
182	011204003004	块料墙面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层，400*800墙砖CT-01面层（背面刷瓷砖背胶），美缝剂填缝，详见构造做法表	m2	143.66	198.20	28473.41	
183	010808004002	金属门窗套	双层15m阻燃板基层，1.2mm深灰色不锈钢MT-03面层，详见门表	m2	2.79	415.92	1160.42	
184	010903002008	顶面涂膜防水	1.0厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料两遍，详见构造做法表	m2	36.81	14.51	534.11	
本页小计							40718.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第24页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
185	011302001026	吊顶天棚 (反支撑)	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距 ≤ 1200 ，轻钢主龙骨 $60 \times 27 \times 1.2$ ， $\phi 8$ 镀锌全丝牙吊杆，双向中距 ≤ 1200 ，（吊点附吊挂），详见图纸节点	m ²	36.81	53.72	1977.43	
186	011302001027	吊顶天棚	轻钢主龙骨 $60 \times 27 \times 1.2$ ， $\phi 8$ 镀锌全丝牙吊杆，双向中距 ≤ 1200 ，（吊点附吊挂），覆面龙骨 $50 \times 20 \times 0.5$ ，中距 ≤ 400 ，双层9.5mm防水石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	36.81	166.65	6134.39	
187	011304001005	回光灯槽	展开 $80\text{mm}+120\text{mm}+200\text{mm}$ ，底板双层9.5mm防水石膏板面层，侧板单层9.5mm防水石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	20.85	39.41	821.70	
188	011406001023	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色防水无机涂料PT-02，详见构造做法表顶棚3	m ²	45.15	32.06	1447.51	
189	011304002015	开灯孔	筒灯孔	个	14	4.16	58.24	
190	011304002016	开风口孔	风口孔	个	8	18.06	144.48	
191	011304002017	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	2	81.57	163.14	
192	011505001001	洗漱台	镀锌角钢骨架，15mm硅酸钙板基层，15mm白色人造石ST-02台面，石材磨边、开孔，详见图纸节点	m ²	2.44	794.59	1938.80	
193	011505010002	镜面玻璃	镀锌方管骨架，12mm玻镁板基层，8mm银镜，1.2mm深灰色不锈钢MT-03线条收口，详见图纸节点	m ²	2.68	494.27	1324.64	
194	011210005001	成品卫生间隔断	木纹金属隔断FM-01，25mm厚金属隔断板，内置蜂窝双面镀锌钢板，含五金，详见图纸	m ²	31.2	420.00	13104.00	
本页小计							27114.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第25页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
195	011210005002	成品卫生间小便斗隔断	1000mm*350mm，木纹金属隔断FM-01，25mm厚金属隔断板，内置蜂窝双面镀锌钢板，含五金，详见图纸	片	5	180.00	900.00	
196	011505005004	卫生间扶手	白色烤漆304不锈钢 $\varnothing$ 40直形抓杆	个	6	87.49	524.94	
197	011505008002	卫生纸盒	304不锈钢卫生纸盒	只	6	60.37	362.22	
198	01B003	挂衣钩	304不锈钢挂衣钩	个	12	10.00	120.00	
199	011103002008	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m ²	210.59	303.83	63983.56	
200	011103002009	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚灰色橡胶地板FL-02，详见构造做法表地面1	m ²	154.6	303.83	46972.12	
201	011105004008	塑料板踢脚线	12mm阻燃板基层，80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	120.46	34.26	4126.96	
202	011105004009	塑料板踢脚线	80mm高3厚灰色橡胶地板FL-02踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	62.05	25.77	1599.03	
203	011207001007	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，12mm阻燃板基层，渐变不透彩色夹胶玻璃GL-05面层（5mm超白钢化+1.52mm透明PVB胶片+彩色镀膜层+5mm超白钢化玻璃），参考眼科节点	m ²	27.89	390.42	10888.81	
204	011502001007	金属装饰线	1.2mm厚MT-03深灰色不锈钢线条10mm+5mm+10mm，详见图纸节点	m	39.6	13.58	537.77	
本页小计							130015.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第26页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
205	011207001008	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚彩色医用抗菌金属复合板AL-19面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，详见构造做法表内墙3	m2	33.86	354.38	11999.31	
206	011207001009	墙面装饰板	30*30镀锌方管骨架，4mm厚彩色医用抗菌金属复合板AL-19面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，详见图纸节点	m2	52.92	389.76	20626.10	
207	011207001010	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚暖白色医用抗菌金属复合板AL-01面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角（双层10mm石膏板板保护），详见构造做法表内墙3	m2	494.14	354.38	175113.33	
208	011502001008	金属装饰线	1.2mm厚MT-03深灰色不锈钢线条5mm+20mm+5mm，详见图纸节点	m	192.15	14.79	2841.90	
209	011208001004	柱（梁）面装饰	覆面轻钢龙骨调平，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），2.0厚白色铝板AL-20窗套，详见图纸节点	m2	8.8	321.49	2829.11	
210	011302001028	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，600*1200微孔铝板AL-11面层，详见构造做法表顶棚4	m2	298.26	220.47	65757.38	
本页小计							279167.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第27页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
211	011302001029	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距 ≤ 1200 ，轻钢主龙骨 $60 \times 27 \times 1.2$ ， $\phi 8$ 镀锌全丝牙吊杆，双向中距 ≤ 1200 ，（吊点附吊挂），覆面龙骨 $50 \times 20 \times 0.5$ ，中距 ≤ 400 ，双层 9.5 mm 纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	59.16	145.11	8584.71	
212	011302001030	吊顶天棚（侧板）	单层 9.5 mm 纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m ²	1.16	44.75	51.91	
213	011304001006	回光灯槽	展开 $80 \text{ mm} + 100 \text{ mm} + 200 \text{ mm}$ ，顶板双层 9.5 mm 纸面石膏板面层，侧板单层 9.5 mm 纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，边板 600×1200 微孔铝板AL-11，详见图纸节点	m	151.23	37.35	5648.44	
214	011304001007	回光灯槽	展开 $80 \text{ mm} + 100 \text{ mm} + 650 \text{ mm}$ ，顶板双层 9.5 mm 纸面石膏板面层，侧板单层 9.5 mm 纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，边板 600×1200 微孔铝板AL-11，详见图纸节点	m	27.65	74.30	2054.40	
215	010810002007	木窗帘盒	展开 $300 + 650$ ，顶板双层 10 mm 硅酸钙板基层，单层 9.5 厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	3.3	89.21	294.39	
216	010810002008	木窗帘盒	展开 $200 + 650$ ，顶板双层 10 mm 硅酸钙板基层，单层 9.5 厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	3.9	73.39	286.22	
本页小计							16920.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第28页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
217	011406001024	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	132.88	32.06	4260.13	
218	011304002018	开灯孔	筒灯孔	个	28	4.16	116.48	
219	011304002019	开灯孔	铝板上开筒灯孔	个	44	11.54	507.76	
220	01B004	诊室固定候诊椅	1400mm*580mm*450mm，30*30mm镀锌方管骨架，15mm阻燃板基层，定制医用皮革软包坐垫，椅下方正面4mm厚暖白色医用抗菌金属复合板AL-01面层，详见图纸节点	个	14	1227.15	17180.10	
221	011501020002	分诊台	2700mm*950mm*800mm，20*40镀锌方管骨架，15mm阻燃板基层，木饰面WD-01柜体，15mm白色医用人造石ST-02台面，立面造型处20*40镀锌方管骨架，15mm阻燃板基层，15mm白色医用人造石ST-02饰面，暗藏灯带，1.2mm厚深灰色不锈钢MT-03踢脚，含五金，参考6.1-D02	个	3	7407.42	22222.26	
222	011102003006	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，600*1200防滑地砖CT-04面层，美缝剂填缝，详见构造做法表地面3	m2	85.32	206.20	17592.98	
本页小计							61879.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第29页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
223	011102001006	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.75	459.42	344.57	
224	011105006002	金属踢脚线	成品金属干挂件，自攻螺丝固定，50mm高成品灰色铝合金踢脚AL-09，壁厚1.2mm，配圆弧阳角，详见构造做法表	m	71.5	30.00	2145.00	
225	011406001025	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	150.43	32.77	4929.59	
226	010809004005	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	3.4	750.72	2552.45	
227	011302001031	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，600*1200微孔铝板AL-11面层，详见构造做法表顶棚4	m2	75.84	220.47	16720.44	
228	010810002009	木窗帘盒	展开200+250，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	37.25	44.47	1656.51	
229	011406001026	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	16.76	32.06	537.33	
本页小计							28885.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第30页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					1053023.33	
		影像科、放射科						
230	011102003007	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，800*800防滑地砖CT-03面层，美缝剂填缝，详见构造做法表地面3	m2	17.4	170.50	2966.70	
231	011102001007	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.22	459.43	101.07	
232	011105006003	金属踢脚线	成品金属干挂件，自攻螺丝固定，50mm高成品灰色铝合金踢脚AL-09，壁厚1.2mm，配圆弧阳角，详见构造做法表	m	17.08	30.00	512.40	
233	011406001027	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	42.83	32.77	1403.54	
234	010809004006	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	0.53	751.50	398.30	
本页小计							5382.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第31页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
235	011302001032	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	16.18	145.11	2347.88	
236	010810002010	木窗帘盒	展开200+200，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	6.1	40.37	246.26	
237	011406001028	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	18.62	32.06	596.96	
238	011304002020	开灯孔	平板灯孔	个	2	18.06	36.12	
239	011304002021	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
240	011304002022	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
241	011103002010	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	96.05	303.83	29182.87	
242	011102001008	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.98	459.41	450.22	
243	011105004010	塑料板踢脚线	12mm阻燃板基层，80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	62.35	34.26	2136.11	
本页小计							35114.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第32页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
244	011207001011	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚暖白色医用抗菌金属复合板AL-01面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角（双层10mm石膏板板保护），详见构造做法表内墙3	m2	200.02	354.38	70883.09	
245	011502001009	金属装饰线	1.2mm厚MT-03深灰色不锈钢线条5mm+20mm+5mm，详见图纸节点	m	73.01	14.79	1079.82	
246	011302001033	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，1.0厚白色铝板AL-13面层，详见构造做法表顶棚4	m2	87.32	181.57	15854.69	
247	011304002023	开灯孔	铝板上开筒灯孔	个	1	11.54	11.54	
248	011103002011	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	62.27	303.83	18919.49	
249	011105004011	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	55.74	25.77	1436.42	
250	010904002006	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m2	81.93	53.44	4378.34	
251	010903002009	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m2	5.83	20.14	117.42	
本页小计							112680.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第33页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
252	011406001029	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	164.82	32.77	5401.15	
253	010809004007	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	0.94	750.04	705.04	
254	011302001034	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	78.45	145.11	11383.88	
255	010810002011	木窗帘盒	展开200+200，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	11.01	40.37	444.47	
256	011406001030	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	82.85	32.06	2656.17	
257	011304002024	开灯孔	平板灯孔	个	7	18.06	126.42	
258	011304002025	开风口孔	风口孔	个	7	18.06	126.42	
259	011304002026	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
260	011501009002	低柜	定制台盆柜800mm*870mm*600mm，（颜色同各科室家具统一），18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用石ST-02台面及挡水，80mm高金属踢脚线，含五金，详见图纸节点	个	2	1181.45	2362.90	
本页小计							23288.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第34页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
261	011103002012	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	36.99	303.83	11238.67	
262	011105004012	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	33.62	25.77	866.39	
263	011406001031	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	106.72	32.77	3497.21	
264	010809004008	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	0.36	753.30	271.19	
265	011302001035	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	35.11	145.11	5094.81	
266	010810002012	木窗帘盒	展开200+200，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚防水石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	4.7	45.00	211.50	
267	011406001032	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	36.99	32.06	1185.90	
268	011304002027	开灯孔	平板灯孔	个	5	18.06	90.30	
269	011304002028	开风口孔	风口孔	个	6	18.06	108.36	
270	011304002029	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	2	81.57	163.14	
本页小计							22727.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第35页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
271	011103002013	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m ²	19.18	303.83	5827.46	
272	011105004013	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	17.58	25.77	453.04	
273	010904002007	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m ²	40.04	53.44	2139.74	
274	010903002010	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m ²	2.88	20.14	58.00	
275	011406001033	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m ²	64.25	32.77	2105.47	
276	010809004009	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m ²	0.42	750.57	315.24	
277	011302001036	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	17.92	145.11	2600.37	
278	011304001008	回光灯槽	展开80mm+120mm+200mm，底板双层9.5mm纸面石膏板面层，侧板单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	2.1	34.19	71.80	
本页小计							13571.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第36页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
279	010810002013	木窗帘盒	展开200+200，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	5.3	40.37	213.96	
280	011406001034	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	20.88	32.06	669.41	
281	011304002030	开灯孔	平板灯孔	个	2	18.06	36.12	
282	011304002031	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
283	011304002032	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
284	011501009003	低柜	定制台盆柜800mm*870mm*600mm，（颜色同各科室家具统一），18mm厚防潮实木多层板，15mm白色人造石ST-02台面及挡水，80mm高金属踢脚线，含五金，详见图纸节点	个	1	1181.45	1181.45	
285	011102003008	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，800*800防滑地砖CT-03面层，美缝剂填缝，详见构造做法表地面3	m2	16.65	170.50	2838.83	
286	011102001009	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.23	459.39	105.66	
本页小计							5163.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第37页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
287	010904002008	楼（地）面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2道，四周翻起300mm高，转角部位加一道防水附加层，详见构造做法表	m2	22.74	20.14	457.98	
288	010903002011	墙面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层涂至2米高，详见构造做法表	m2	32.04	20.14	645.29	
289	011204003005	块料墙面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层，400*800墙砖CT-01面层（背面刷瓷砖背胶），美缝剂填缝，详见构造做法表	m2	46.43	198.20	9202.43	
290	010903002012	顶面涂膜防水	1.0厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料两遍，详见构造做法表	m2	16.65	14.51	241.59	
291	011302001037	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm防水石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	15.77	166.65	2628.07	
292	010810002014	木窗帘盒	展开200+200，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚防水石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	4.41	45.00	198.45	
293	011406001035	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色防水无机涂料PT-02，详见构造做法表顶棚3	m2	17.53	34.54	605.49	
294	011304002033	开灯孔	平板灯孔	个	2	18.06	36.12	
295	011304002034	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
296	011304002035	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
本页小计							14133.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第38页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
297	011501009004	茶水柜	定制矮柜2640mm*850mm*600mm，白色哑光面，18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，金属踢脚线，含五金，详见图纸BZ-11/D03节点	个	1	3733.85	3733.85	
298	011501013002	吊柜	定制吊柜2480mm*900mm*350mm，白色哑光面，18mm厚实木多层板，含五金，详见图纸BZ-11/D03节点	个	1	1488.00	1488.00	
299	010401012002	零星砌砖	蹲坑处地面抬高265mm零星砌砖，详见图纸节点	m3	0.81	684.31	554.29	
300	011102003009	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，400*800防滑地砖CT-02面层，美缝剂填缝，详见构造做法表地面3	m2	11.16	170.40	1901.66	
301	011102001010	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.46	459.42	211.33	
302	010904002009	楼（地）面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2道，四周翻起300mm高，转角部位加一道防水附加层，详见构造做法表	m2	17.54	20.14	353.26	
303	010903002013	墙面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层涂至2米高，详见构造做法表	m2	35.04	20.14	705.71	
本页小计							8948.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第39页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
304	011204003006	块料墙面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层，400*800墙砖CT-01面层（背面刷瓷砖背胶），美缝剂填缝，详见构造做法表	m2	44.42	198.20	8804.04	
305	010903002014	顶面涂膜防水	1.0厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料两遍，详见构造做法表	m2	11.16	14.51	161.93	
306	011302001038	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm防水石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	10.84	166.65	1806.49	
307	011304001009	回光灯槽	展开80mm+120mm+200mm，底板双层9.5mm防水石膏板面层，侧板单层9.5mm防水石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	3.27	39.41	128.87	
308	010810002015	木窗帘盒	展开200+550，双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚防水石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	1.6	77.70	124.32	
309	011406001036	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色防水无机涂料PT-02，详见构造做法表顶棚3	m2	13.35	34.54	461.11	
310	011304002036	开灯孔	筒灯孔	个	2	4.16	8.32	
311	011304002037	开灯孔	平板灯孔	个	1	18.06	18.06	
312	011304002038	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
313	011304002039	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	2	81.57	163.14	
本页小计							11712.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第40页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
314	011505001002	洗漱台	镀锌角钢骨架，15mm硅酸钙板基层，15mm白色医用人造石ST-02台面，石材磨边、开孔，详见图纸节点	m2	1.04	810.67	843.10	
315	011505010003	镜面玻璃	镀锌方管骨架，12mm玻镁板基层，8mm银镜，1.2mm深灰色不锈钢MT-03线条收口，详见图纸节点	m2	1.21	477.08	577.27	
316	011210005003	成品卫生间隔断	木纹金属隔断FM-01，25mm厚金属隔断板，内置蜂窝双面镀锌钢板，含五金，详见图纸	m2	9.41	420.00	3952.20	
317	011505008003	卫生纸盒	304不锈钢卫生纸盒	只	2	60.37	120.74	
318	011103002014	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	192.12	303.83	58371.82	
319	011105004014	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	118.56	25.77	3055.29	
320	011406001037	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	373.57	32.77	12241.89	
321	011302001039	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，1.0厚白色铝板AL-13面层，详见构造做法表顶棚4	m2	188.6	181.57	34244.10	
322	011304002040	开灯孔	铝板上开筒灯孔	个	29	11.54	334.66	
本页小计							113741.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第41页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
323	011102003010	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，600*1200防滑地砖CT-04面层，美缝剂填缝，详见构造做法表地面3	m2	202.53	206.20	41761.69	
324	011102001011	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	1	459.41	459.41	
325	011105006004	金属踢脚线	12mm阻燃板基层，成品金属干挂件，自攻螺丝固定，50mm高成品灰色铝合金踢脚AL-09，壁厚1.2mm，配圆弧阳角，详见构造做法表	m	66.86	33.65	2249.84	
326	011207001012	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚暖白色医用抗菌金属复合板AL-01面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角（双层10mm石膏板板保护），详见构造做法表内墙3	m2	140.37	354.38	49744.32	
327	011502001010	金属装饰线	1.2mm厚MT-03深灰色不锈钢线条5mm+20mm+5mm，详见图纸节点	m	63.64	14.79	941.24	
本页小计							95156.50	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第42页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
328	011208001005	柱（梁）面装饰	覆面轻钢龙骨调平，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），2.0厚白色铝板AL-20窗套，详见图纸节点	m2	8.85	321.49	2845.19	
329	011302001040	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，600*1200微孔铝板AL-11面层，详见构造做法表顶棚4	m2	192.23	220.47	42380.95	
330	010810002016	木窗帘盒	展开200+250，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	31.47	44.47	1399.47	
331	011406001038	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	14.16	32.06	453.97	
332	011304002041	开灯孔	铝板上开筒灯孔	个	42	11.54	484.68	
333	011103002015	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	45.9	303.83	13945.80	
334	011102001012	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.39	459.43	179.18	
本页小计							61689.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第43页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
335	011105004015	塑料板踢脚线	12mm阻燃板基层，80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	26.39	34.26	904.12	
336	011207001013	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚暖白色医用抗菌金属复合板AL-01面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角（双层10mm石膏板板保护），详见构造做法表内墙3	m2	79.38	354.38	28130.68	
337	011502001011	金属装饰线	1.2mm厚MT-03深灰色不锈钢线条5mm+20mm+5mm，详见图纸节点	m	27.69	14.79	409.54	
338	011208001006	柱（梁）面装饰	覆面轻钢龙骨调平，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），2.0厚白色铝板AL-20窗套，详见图纸节点	m2	0.84	321.49	270.05	
339	011302001041	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，600*600矿棉板面层	m2	42.66	132.54	5654.16	
本页小计							35368.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第44页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
340	011102003011	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，600*1200防滑地砖CT-04面层，美缝剂填缝，详见构造做法表地面3	m2	1.77	206.20	364.97	
341	011104004001	防静电活动地板	20厚1：2.5水泥砂浆找平抹光，FL-03防静电地板铺设，详见图纸节点	m2	15.04	321.43	4834.31	
342	011105006005	金属踢脚线	成品金属干挂件，自攻螺丝固定，50mm高成品灰色铝合金踢脚AL-09，壁厚1.2mm，配圆弧阳角，详见构造做法表	m	19	30.00	570.00	
343	011406001039	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	60.75	32.77	1990.78	
344	011302001042	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，600*600矿棉板面层	m2	15.4	132.54	2041.12	
345	011103002016	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	29.56	303.83	8981.21	
本页小计							18782.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第45页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
346	011102001013	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.68	459.42	312.41	
347	011105004016	塑料板踢脚线	12mm阻燃板基层，80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	20.7	34.26	709.18	
348	011207001014	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚暖白色医用抗菌金属复合板AL-01面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角（双层10mm石膏板板保护），详见构造做法表内墙3	m2	68.08	354.38	24126.19	
349	011502001012	金属装饰线	1.2mm厚MT-03深灰色不锈钢线条5mm+20mm+5mm，详见图纸节点	m	23.7	14.79	350.52	
350	011208001007	柱（梁）面装饰	覆面轻钢龙骨调平，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），2.0厚白色铝板AL-20窗套，详见图纸节点	m2	1.2	321.49	385.79	
351	011302001043	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，600*1200微孔铝板AL-11面层，详见构造做法表顶棚4	m2	20.7	220.47	4563.73	
本页小计							30447.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第46页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
352	011302001044	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，单层10mm硅酸钙板基层，单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	8.28	153.37	1269.90	
353	011302001045	吊顶天棚（侧板）	单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	0.72	44.75	32.22	
354	011304001010	回光灯槽	展开80mm+100mm+200mm，顶板双层9.5mm纸面石膏板面层，侧板单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，边板600*1200微孔铝板AL-11，详见图纸节点	m	18.7	37.35	698.45	
355	011406001040	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	14.61	32.06	468.40	
356	011304002042	开灯孔	筒灯孔	个	1	4.16	4.16	
357	011304002043	开灯孔	铝板上开筒灯孔	个	4	11.54	46.16	
358	011304002044	开风口孔	风口孔	个	4	18.06	72.24	
359	011103002017	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	12.4	303.83	3767.49	
360	011105004017	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	23.52	25.77	606.11	
本页小计							6965.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第47页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
361	011406001041	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	77.76	32.77	2548.20	
362	011302001046	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	11.7	145.11	1697.79	
363	011304001011	回光灯槽	展开80mm+120mm+200mm，底板双层9.5mm纸面石膏板面层，侧板单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	5.55	34.19	189.75	
364	011406001042	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	13.92	32.06	446.28	
365	011304002045	开灯孔	筒灯孔	个	4	4.16	16.64	
366	011304002046	开风口孔	风口孔	个	4	18.06	72.24	
367	011304002047	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	4	81.57	326.28	
368	011103002018	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	58.54	303.83	17786.21	
本页小计							23083.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第48页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
369	011102001014	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.6	459.42	275.65	
370	011105004018	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	30.89	25.77	796.04	
371	010904002010	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m2	46.2	53.44	2468.93	
372	010903002015	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m2	3.12	20.14	62.84	
373	011406001043	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	98.96	32.77	3242.92	
374	010809004010	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	0.53	751.50	398.30	
375	011302001047	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，1.0厚白色铝板AL-13面层，详见构造做法表顶棚4	m2	53.05	181.57	9632.29	
本页小计							16876.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第49页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
376	011501009005	低柜	定制台盆柜800mm*870mm*600mm，（颜色同各科室家具统一），18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，80mm高金属踢脚线，含五金，详见图纸节点	个	1	1181.45	1181.45	
377	011103002019	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	16.8	303.83	5104.34	
378	011102001015	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.65	459.42	298.62	
379	011105004019	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	14.56	25.77	375.21	
380	010904002011	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m2	46.2	53.44	2468.93	
381	010903002016	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m2	1.8	20.14	36.25	
382	011406001044	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	47.63	32.77	1560.84	
本页小计							11025.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第50页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
383	011302001048	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距 ≤ 1200 ，轻钢主龙骨60*27*1.2， $\phi 8$ 镀锌全丝牙吊杆，双向中距 ≤ 1200 ，（吊点附吊挂），T型主龙骨，间距 ≤ 1200 ，用吊件联结，配套专用龙骨，间距 ≤ 1200 ，与主龙骨插接，600*600矿棉板面层	m ²	16.08	132.54	2131.24	
384	011103002020	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m ²	47.15	303.83	14325.58	
385	011102001016	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m ²	0.35	459.39	160.79	
386	011105004020	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	27.38	25.77	705.58	
387	011406001045	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m ²	87.36	32.77	2862.79	
388	011302001049	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距 ≤ 1200 ，轻钢主龙骨60*27*1.2， $\phi 8$ 镀锌全丝牙吊杆，双向中距 ≤ 1200 ，（吊点附吊挂），T型主龙骨，间距 ≤ 1200 ，用吊件联结，配套专用龙骨，间距 ≤ 1200 ，与主龙骨插接，600*600矿棉板面层	m ²	43.41	132.54	5753.56	
本页小计							25939.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第51页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
389	011103002021	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m ²	21.22	303.83	6447.27	
390	011105004021	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	22.78	25.77	587.04	
391	010904002012	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m ²	55.44	53.44	2962.71	
392	010903002017	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m ²	2.7	20.14	54.38	
393	011406001046	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m ²	72.9	32.77	2388.93	
394	010809004011	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m ²	0.71	751.96	533.89	
395	011302001050	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	20.01	145.11	2903.65	
396	010810002017	木窗帘盒	展开200*450，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	5.05	60.85	307.29	
本页小计							16185.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第52页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
397	011406001047	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	23.29	32.06	746.68	
398	011304002048	开灯孔	平板灯孔	个	2	18.06	36.12	
399	011304002049	开风口孔	风口孔	个	4	18.06	72.24	
400	011304002050	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
401	011501009006	低柜	定制台盆柜800mm*870mm*600mm，（颜色同各科室家具统一），18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，80mm高金属踢脚线，含五金，详见图纸节点	个	1	1181.45	1181.45	
402	011103002022	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	41.24	303.83	12529.95	
403	011105004022	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	28.78	25.77	741.66	
404	011406001048	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	69.51	32.77	2277.84	
405	010809004012	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	0.71	751.96	533.89	
406	011302001051	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，1.0厚白色铝板AL-13面层，详见构造做法表顶棚4	m2	36.21	181.57	6574.65	
本页小计							24776.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第53页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
407	010810002018	木窗帘盒	展开200+450，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	9.75	60.85	593.29	
408	011406001049	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	6.34	32.06	203.26	
409	011103002023	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	81.13	303.83	24649.73	
410	011102001017	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.28	459.39	128.63	
411	011105004023	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	61.6	25.77	1587.43	
412	011406001050	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	188.4	32.77	6173.87	
413	010809004013	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	0.71	751.96	533.89	
本页小计							33870.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第54页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
414	011302001052	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，1.0厚白色铝板AL-13面层，详见构造做法表顶棚4	m2	66.12	181.57	12005.41	
415	011302001053	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	12.26	145.11	1779.05	
416	011304001012	回光灯槽	展开80mm+120mm+200mm，底板双层9.5mm纸面石膏板面层，侧板单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	11	34.19	376.09	
417	010810002019	木窗帘盒	展开200+450，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	2.95	60.85	179.51	
418	011406001051	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	18.58	32.06	595.67	
419	011304002051	开灯孔	筒灯孔	个	4	4.16	16.64	
420	011103002024	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	45.16	303.83	13720.96	
本页小计							28673.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第55页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
421	011102001018	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	1.18	459.42	542.12	
422	011105004024	塑料板踢脚线	12mm阻燃板基层，80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	20.38	34.26	698.22	
423	011207001015	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚暖白色医用抗菌金属复合板AL-01面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角（双层10mm石膏板板保护），详见构造做法表内墙3	m2	69.87	354.38	24760.53	
424	011502001013	金属装饰线	1.2mm厚MT-03深灰色不锈钢线条5mm+20mm+5mm，详见图纸节点	m	28.8	14.79	425.95	
425	011208001008	柱（梁）面装饰	覆面轻钢龙骨调平，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），2.0厚白色铝板AL-20窗套，详见图纸节点	m2	0.96	321.49	308.63	
426	010808004003	金属门窗套	双层15m阻燃板基层，1.2mm深灰色不锈钢MT-03面层，详见门表	m2	3.73	415.92	1551.38	
本页小计							28286.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第56页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
427	011302001054	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，600*1200微孔铝板AL-11面层，详见构造做法表顶棚4	m2	33.1	220.47	7297.56	
428	011302001055	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	10.78	145.11	1564.29	
429	011302001056	吊顶天棚（侧板）	单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	0.66	44.75	29.54	
430	011304001013	回光灯槽	展开80mm+100mm+200mm，顶板双层9.5mm纸面石膏板面层，侧板单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，边板600*1200微孔铝板AL-11，详见图纸节点	m	23.6	37.35	881.46	
431	010810002020	木窗帘盒	展开200+200，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	3.3	40.37	133.22	
432	011406001052	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	19.84	32.06	636.07	
本页小计							10542.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第57页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
433	011304002052	开风口孔	筒灯孔	个	2	4.16	8.32	
434	011304002053	开风口孔	风口孔	个	4	18.06	72.24	
435	011102003012	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，600*1200防滑地砖CT-04面层，美缝剂填缝，详见构造做法表地面3	m2	133.86	206.20	27601.93	
436	011105006006	金属踢脚线	成品金属干挂件，自攻螺丝固定，50mm高成品灰色铝合金踢脚AL-09，壁厚1.2mm，配圆弧阳角，详见构造做法表	m	63.76	30.00	1912.80	
437	011207001016	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚暖白色医用抗菌金属复合板AL-01面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角，详见构造做法表内墙3	m2	206.34	354.38	73122.77	
438	011502001014	金属装饰线	1.2mm厚MT-03深灰色不锈钢线条5mm+20mm+5mm，详见图纸节点	m	74.3	14.79	1098.90	
439	011208001009	柱（梁）面装饰	覆面轻钢龙骨调平，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），2.0厚白色铝板AL-20窗套，详见图纸节点	m2	0.9	321.49	289.34	
本页小计							104106.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第58页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
440	011302001057	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，600*1200微孔铝板AL-11面层，详见构造做法表顶棚4	m2	127.57	220.47	28125.36	
441	010810002021	木窗帘盒	展开350+450，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	16.25	78.83	1280.99	
442	011406001053	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	13	32.06	416.78	
443	011103002025	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	48.48	303.83	14729.68	
444	011102001019	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.6	459.42	275.65	
445	011105004025	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	48.88	25.77	1259.64	
446	011406001054	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	149.98	32.77	4914.84	
本页小计							51002.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第59页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
447	010809004014	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	0.34	747.67	254.21	
448	011302001058	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	46.16	145.11	6698.28	
449	010810002022	木窗帘盒	展开200+200，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	7.2	40.37	290.66	
450	011406001055	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	49.04	32.06	1572.22	
451	011304002054	开灯孔	平板灯孔	个	6	18.06	108.36	
452	011304002055	开风口孔	风口孔	个	8	18.06	144.48	
453	011304002056	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	4	81.57	326.28	
454	011103002026	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	13.75	303.83	4177.66	
455	011102001020	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.43	459.41	197.55	
本页小计							13769.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第60页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
456	011105004026	塑料板踢脚线	12mm阻燃板基层，80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	13.36	34.26	457.71	
457	010904002013	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m ²	1.24	53.44	66.27	
458	010903002018	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m ²	1.96	20.14	39.47	
459	011207001017	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚暖白色医用抗菌金属复合板AL-01面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角（双层10mm石膏板板保护），详见构造做法表内墙3	m ²	194.76	354.38	69019.05	
460	011502001015	金属装饰线	1.2mm厚MT-03深灰色不锈钢线条5mm+20mm+5mm，详见图纸节点	m	82.3	14.79	1217.22	
461	010808004004	金属门窗套	双层15mm阻燃板基层，1.2mm深灰色不锈钢MT-03面层，详见门表	m ²	5.66	415.92	2354.11	
462	011302001059	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	13.5	145.11	1958.99	
本页小计							75112.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第61页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
463	011406001056	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m ²	13.5	32.06	432.81	
464	011304002057	开灯孔	条形灯孔	个	3	18.06	54.18	
465	011304002058	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
466	011304002059	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
467	011102003013	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，600*1200防滑地砖CT-04面层，美缝剂填缝，详见构造做法表地面3	m ²	45.23	206.20	9326.43	
468	011102001021	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m ²	1.27	459.42	583.46	
469	011105006007	金属踢脚线	12mm阻燃板基层，成品金属干挂件，自攻螺丝固定，50mm高成品灰色铝合金踢脚AL-09，壁厚1.2mm，配圆弧阳角，详见构造做法表	m	32.52	33.65	1094.30	
本页小计							11608.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第62页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
470	011207001018	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚暖白色医用抗菌金属复合板AL-01面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角（双层10mm石膏板板保护），详见构造做法表内墙3	m ²	242.62	354.38	85979.68	
471	011502001016	金属装饰线	1.2mm厚MT-03深灰色不锈钢线条5mm+20mm+5mm，详见图纸节点	m	35.9	14.79	530.96	
472	011208001010	柱（梁）面装饰	覆面轻钢龙骨调平，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），2.0厚白色铝板AL-20窗套，详见图纸节点	m ²	1.79	321.49	575.47	
473	010808004005	金属门窗套	30*30镀锌方管骨架，双层9mm阻燃板基层，1.2mm灰色不锈钢MT-01面层，详见图纸节点	m ²	2.99	678.41	2028.45	
474	011302001060	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，C100轻钢龙骨，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9mm硅酸盐防火板，内墙上100mm厚kg/m ³ 岩棉	m ²	41.02	195.68	8026.79	
475	010810002023	木窗帘盒	展开350+450，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	6.15	78.83	484.80	
本页小计							97626.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第63页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
476	010810002024	木窗帘盒	展开400+450，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	3.35	77.21	258.65	
477	011406001057	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	48.79	32.06	1564.21	
478	011302001061	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，1.0厚白色铝板AL-13面层，详见构造做法表顶棚4	m2	324.35	181.57	58892.23	
479	011302001062	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，600*600矿棉板面层	m2	232.98	132.54	30879.17	
480	011302001063	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，0.8厚300*300铝扣板AL-15面层，详见构造做法表顶棚4	m2	22.02	149.56	3293.31	
本页小计							94887.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第64页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
481	011302001064	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距 ≤ 1200 ，轻钢主龙骨 $60*27*1.2$ ， $\phi 8$ 镀锌全丝牙吊杆，双向中距 ≤ 1200 ，（吊点附吊挂），覆面龙骨 $50*20*0.5$ ，中距 ≤ 400 ，双层 9.5mm 纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	20.89	145.11	3031.35	
482	011406001058	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m ²	20.89	32.06	669.73	
483	011302001065	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距 ≤ 1200 ，轻钢主龙骨 $60*27*1.2$ ， $\phi 8$ 镀锌全丝牙吊杆，双向中距 ≤ 1200 ，（吊点附吊挂），覆面龙骨 $50*20*0.5$ ，中距 ≤ 400 ，双层 9.5mm 防水石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	12.23	166.65	2038.13	
484	011406001059	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色防水无机涂料PT-02，详见构造做法表顶棚3	m ²	12.23	34.54	422.42	
485	011304002060	开灯孔	筒灯孔	个	2	4.16	8.32	
486	011304002061	开灯孔	平板灯孔	个	3	18.06	54.18	
487	011304002062	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
488	011304002063	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
		分部小计					1288586.29	
		急诊						
本页小计							6341.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第65页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
489	011102003014	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，800*800防滑地砖CT-03面层，美缝剂填缝，详见构造做法表地面3	m2	17.48	170.50	2980.34	
490	011102001022	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.17	459.42	78.10	
491	011105006008	金属踢脚线	成品金属干挂件，自攻螺丝固定，50mm高成品灰色铝合金踢脚AL-09，壁厚1.2mm，配圆弧阳角，详见构造做法表	m	15.8	30.00	474.00	
492	011406001060	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	48.6	32.77	1592.62	
493	010809004015	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	0.25	752.54	188.14	
494	011302001066	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，1.0厚白色铝板AL-13面层，详见构造做法表顶棚4	m2	14.67	181.57	2663.63	
本页小计							7976.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第66页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
495	010810002025	木窗帘盒	展开200+200，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	3.25	40.37	131.20	
496	011406001061	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	1.3	32.06	41.68	
497	011102003015	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，400*800防滑地砖CT-02面层，美缝剂填缝，详见构造做法表地面3	m2	7.74	170.40	1318.90	
498	011102001023	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.28	459.39	128.63	
499	010904002014	楼（地）面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2道，四周翻起300mm高，转角部位加一道防水附加层，详见构造做法表	m2	12.2	20.14	245.71	
500	010903002019	墙面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层涂至2米高，详见构造做法表	m2	21.4	20.14	431.00	
501	011204003007	块料墙面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层，400*800墙砖CT-01面层（背面刷瓷砖背胶），美缝剂填缝，详见构造做法表	m2	33.11	198.20	6562.40	
本页小计							8859.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第67页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
502	010903002020	顶面涂膜防水	1.0厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料两遍，详见构造做法表	m2	7.74	14.51	112.31	
503	011302001067	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，0.8厚300*300铝扣板AL-15面层，详见构造做法表顶棚4	m2	6.45	149.56	964.66	
504	010810002026	木窗帘盒	展开200+200，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	1.94	40.37	78.32	
505	011406001062	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色防水无机涂料PT-02，详见构造做法表顶棚3	m2	0.78	34.54	26.94	
506	011103002027	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	44.69	303.83	13578.16	
507	011105004027	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	58.18	25.77	1499.30	
508	011406001063	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	172.59	32.77	5655.77	
509	010809004016	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	1.25	749.77	937.21	
本页小计							22852.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第68页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
510	011302001068	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距 ≤ 1200 ，轻钢主龙骨 $60 \times 27 \times 1.2$ ， $\phi 8$ 镀锌全丝牙吊杆，双向中距 ≤ 1200 ，（吊点附吊挂），覆面龙骨 $50 \times 20 \times 0.5$ ，中距 ≤ 400 ，双层 9.5 mm 纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	45.9	145.11	6660.55	
511	010810002027	木窗帘盒	展开 $200+200$ ，顶板双层 10 mm 硅酸钙板基层，单层 9.5 厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	5.05	40.37	203.87	
512	010810002028	木窗帘盒	展开 $200+450$ ，顶板双层 10 mm 硅酸钙板基层，单层 9.5 厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	2.95	60.85	179.51	
513	011406001064	抹灰面油漆	顶面 2 厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m ²	50.24	32.06	1610.69	
514	011304002064	开灯孔	筒灯孔	个	2	18.06	36.12	
515	011304002065	开灯孔	平板灯孔	个	7	18.06	126.42	
516	011304002066	开风口孔	风口孔	个	12	18.06	216.72	
517	011304002067	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	6	81.57	489.42	
518	011102003016	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶）， 20 厚 $\text{C}25$ 细石混凝土基层随打随抹平， 20 厚 $\text{DSM}15$ 砂浆（ $1:3$ 干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉， 800×800 防滑地砖 $\text{CT}-03$ 面层，美缝剂填缝，详见构造做法表地面3	m ²	13.2	170.50	2250.60	
本页小计							11773.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第69页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
519	011102001024	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.24	459.42	110.26	
520	011105006009	金属踢脚线	成品金属干挂件，自攻螺丝固定，50mm高成品灰色铝合金踢脚AL-09，壁厚1.2mm，配圆弧阳角，详见构造做法表	m	13.68	30.00	410.40	
521	011406001065	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	43.58	32.77	1428.12	
522	011302001069	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	13	145.11	1886.43	
523	010810002029	木窗帘盒	展开200+200，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	1	40.37	40.37	
524	011406001066	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	13.4	32.06	429.60	
525	011304002068	开灯孔	平板灯孔	个	4	18.06	72.24	
526	011304002069	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
本页小计							4413.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第70页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
527	011304002070	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
528	011103002028	橡胶板卷材楼地面	一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	18.71	303.83	5684.66	
529	011105004028	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	15.76	25.77	406.14	
530	011406001067	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	47.68	32.77	1562.47	
531	010809004017	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	0.34	747.67	254.21	
532	011302001070	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，1.0厚白色铝板AL-13面层，详见构造做法表顶棚4	m2	15.58	181.57	2828.86	
533	010810002030	木窗帘盒	展开200+200，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	3.7	40.37	149.37	
534	011406001068	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	1.48	32.06	47.45	
535	011103002029	橡胶板卷材楼地面	一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	17.31	303.83	5259.30	
536	011105004029	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	15.26	25.77	393.25	
本页小计							16667.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第71页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
537	010904002015	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m2	1.76	53.44	94.05	
538	010903002021	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m2	2.52	20.14	50.75	
539	011406001069	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	44.86	32.77	1470.06	
540	010809004018	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	0.34	747.67	254.21	
541	011302001071	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，1.0厚白色铝板AL-13面层，详见构造做法表顶棚4	m2	8.28	181.57	1503.40	
542	011302001072	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	6.55	145.11	950.47	
543	011302001073	吊顶天棚（侧板）	单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	0.26	44.75	11.64	
本页小计							4334.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第72页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
544	010810002031	木窗帘盒	展开200+450，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	2.4	60.85	146.04	
545	011406001070	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	8.37	32.06	268.34	
546	011501009007	低柜	定制台盆柜800mm*870mm*600mm，（颜色同各科室家具统一），18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，80mm高金属踢脚线，含五金，详见图纸节点	个	1	1181.45	1181.45	
547	011103002030	橡胶板卷材楼地面	一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	47.29	303.83	14368.12	
548	011105004030	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	45.34	25.77	1168.41	
549	010904002016	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m2	5.13	53.44	274.15	
550	010903002022	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m2	8.28	20.14	166.76	
551	011406001071	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	117.03	32.77	3835.07	
本页小计							21408.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第73页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
552	011207001019	墙面装饰板	20*40镀锌方管骨架，4mm厚棕色医用抗菌金属复合板AL-05面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，顶部暗藏灯带，10mm硅酸钙板基层，详见图纸节点	m2	16.01	414.73	6639.83	
553	011207001020	墙面装饰板	20*40镀锌方管骨架，4mm厚灰色医用抗菌金属复合板AL-07面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，详见构造做法表内墙3	m2	0.91	469.24	427.01	
554	011502001017	金属装饰线	5mm宽1.2mm厚深灰色不锈钢MT-03嵌条	m	20.74	23.24	482.00	
555	011502001018	金属装饰线	1.2mm厚深灰色不锈钢MT-03收边条5mm+25mm+5mm	m	10	18.72	187.20	
556	011502001019	金属装饰线	1.2mm厚深灰色不锈钢MT-03收边条5mm+50mm	m	10	20.82	208.20	
557	010809004019	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	0.54	750.12	405.06	
558	011302001074	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，1.0厚白色铝板AL-13面层，详见构造做法表顶棚4	m2	22.32	181.57	4052.64	
559	011302001075	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	18.33	145.11	2659.87	
本页小计							15061.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第74页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
560	011302001076	吊顶天棚（侧板）	单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m ²	0.74	44.75	33.12	
561	010810002032	木窗帘盒	展开200+450，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	5.05	60.85	307.29	
562	011406001072	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m ²	22.35	32.06	716.54	
563	010810001002	窗帘	拉链导轨挂件（单挂件荷载不小于100KG），铝合金拉链导轨（暗轨），拉帘	m ²	28.32	76.95	2179.22	
564	011501004003	储物柜	定制储物柜900mm*3200mm*600mm	个	3	2064.00	6192.00	
565	011501009008	低柜	定制台盆柜800mm*870mm*600mm，（颜色同各科室家具统一），18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，80mm高金属踢脚线，含五金，详见图纸节点	个	1	1181.45	1181.45	
566	011103002031	橡胶板卷材楼地面	一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m ²	12.85	303.83	3904.22	
567	011105004031	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	18.16	25.77	467.98	
568	011406001073	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m ²	59.5	32.77	1949.82	
本页小计							16931.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第75页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
569	011302001077	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	12.08	145.11	1752.93	
570	010810002033	木窗帘盒	展开200+450，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	2.5	60.85	152.13	
571	011406001074	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	13.71	32.06	439.54	
572	011304002071	开灯孔	平板灯孔	个	2	18.06	36.12	
573	011304002072	开风口孔	风口孔	个	4	18.06	72.24	
574	011304002073	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	2	81.57	163.14	
575	011103002032	橡胶板卷材楼地面	一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	14.39	303.83	4372.11	
576	011105004032	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	17.94	25.77	462.31	
577	011406001075	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	58.74	32.77	1924.91	
本页小计							9375.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第76页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
578	011302001078	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2， ϕ 8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	14.08	145.11	2043.15	
579	011406001076	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	14.08	32.06	451.40	
580	011304002074	开灯孔	平板灯孔	个	3	18.06	54.18	
581	011304002075	开风口孔	风口孔	个	4	18.06	72.24	
582	011304002076	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	2	81.57	163.14	
583	010810001003	窗帘	拉链导轨挂件（单挂件荷载不小于100KG），铝合金拉链导轨（暗轨），窗帘	m2	12.68	76.95	975.73	
584	011103002033	橡胶板卷材楼地面	一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	16.76	303.83	5092.19	
585	011105004033	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	20.46	25.77	527.25	
586	010904002017	楼（地）面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2道，四周翻起300mm高，转角部位加一道防水附加层，详见构造做法表	m2	25.58	20.14	515.18	
587	010903002023	墙面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层涂至2米高，详见构造做法表	m2	43.8	20.14	882.13	
本页小计							10776.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第77页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
588	011204003008	块料墙面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层，400*800墙砖CT-01面层（背面刷瓷砖背胶），美缝剂填缝，详见构造做法表	m2	68.48	198.20	13572.74	
589	011302001079	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	16.22	145.11	2353.68	
590	011406001077	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	16.22	32.06	520.01	
591	011304002077	开灯孔	平板灯孔	个	3	18.06	54.18	
592	011304002078	开风口孔	风口孔	个	4	18.06	72.24	
593	011304002079	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	2	81.57	163.14	
594	011501009009	低柜	定制矮柜3940mm*850mm*600mm，白色哑光面，18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，金属踢脚线，含五金，详见图纸BZ-09节点	个	1	5528.04	5528.04	
595	011501009010	低柜	定制矮柜2540mm*850mm*600mm，白色哑光面，18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，金属踢脚线，含五金，详见图纸BZ-09节点	个	1	3589.11	3589.11	
596	011501013003	吊柜	定制吊柜3940mm*800mm*350mm，白色哑光面，18mm厚实木多层板，含五金，详见图纸BZ-09节点	个	1	2147.30	2147.30	
本页小计							28000.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第78页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
597	011501013004	吊柜	定制吊柜2540mm*800mm*350mm，白色哑光面，18mm厚实木多层板，含五金，详见图纸BZ-09节点	个	1	1384.30	1384.30	
598	011103002034	橡胶板卷材楼地面	一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	18.7	303.83	5681.62	
599	011105004034	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	16.96	25.77	437.06	
600	010904002018	楼（地）面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2道，四周翻起300mm高，转角部位加一道防水附加层，详见构造做法表	m2	24.55	20.14	494.44	
601	010903002024	墙面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层涂至2米高，详见构造做法表	m2	33	20.14	664.62	
602	011204003009	块料墙面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层，400*800墙砖CT-01面层（背面刷瓷砖背胶），美缝剂填缝，详见构造做法表	m2	53.96	196.42	10598.82	
603	011210002003	金属隔断	成品铝合金10mm钢化玻璃隔断，含单开移门，含五金	m2	10.88	512.88	5580.13	
604	011302001080	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	18.35	145.11	2662.77	
本页小计							27503.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第79页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
605	011406001078	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m ²	18.35	32.06	588.30	
606	011304002080	开灯孔	平板灯孔	个	4	18.06	72.24	
607	011304002081	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
608	011304002082	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	2	81.57	163.14	
609	010810001004	窗帘	拉链导轨挂件（单挂件荷载不小于100KG），铝合金拉链导轨（暗轨），拉帘	m ²	27.45	76.94	2112.00	
610	011501009011	低柜	定制矮柜1340*850mm*600mm，白色哑光面，18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，金属踢脚线，含五金，详见图纸BZ-09节点	个	1	1891.50	1891.50	
611	011103002035	橡胶板卷材楼地面	一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m ²	8.59	303.83	2609.90	
612	011105004035	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	10.16	25.77	261.82	
613	010904002019	楼（地）面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2道，四周翻起300mm高，转角部位加一道防水附加层，详见构造做法表	m ²	12.71	20.14	255.98	
614	010903002025	墙面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层涂至2米高，详见构造做法表	m ²	20.82	20.14	419.31	
615	011204003010	块料墙面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层，400*800墙砖CT-01面层（背面刷瓷砖背胶），美缝剂填缝，详见构造做法表	m ²	31.58	196.42	6202.94	
616	010903002026	顶面涂膜防水	1.0厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料两遍，详见构造做法表	m ²	8.26	14.51	119.85	
本页小计							14733.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第80页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
617	011302001081	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距 ≤ 1200 ，轻钢主龙骨60*27*1.2， $\phi 8$ 镀锌全丝牙吊杆，双向中距 ≤ 1200 ，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距 ≤ 400 ，双层9.5mm防水石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	7.62	166.65	1269.87	
618	010810002034	木窗帘盒	展开200+200，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚防水石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	3.19	45.00	143.55	
619	011406001079	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色防水无机涂料PT-02，详见构造做法表顶棚3	m ²	8.9	34.54	307.41	
620	011304002083	开灯孔	平板灯孔	个	1	18.06	18.06	
621	011304002084	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
622	011304002085	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
623	011501009012	低柜	定制台盆柜1130mm*850mm*600mm，（颜色同各科室家具统一），18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，80mm高金属踢脚线，含五金，详见图纸节点	个	1	1618.49	1618.49	
624	011103002036	橡胶板卷材楼地面	一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m ²	44.25	303.83	13444.48	
625	011105004036	塑料板踢脚线	12mm阻燃板基层，80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	34.02	34.26	1165.53	
本页小计							18085.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第81页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
626	011207001021	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚暖白色医用抗菌金属复合板AL-01面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角（双层10mm石膏板板保护），详见构造做法表内墙3	m ²	189.77	354.38	67250.69	
627	011502001020	金属装饰线	1.2mm厚MT-03深灰色不锈钢线条5mm+20mm+5mm，详见图纸节点	m	36.82	14.79	544.57	
628	011302001082	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，1.0厚白色铝板AL-13面层，详见构造做法表顶棚4	m ²	38.01	181.57	6901.48	
629	011501008003	木壁柜	定制暗藏储物柜1636mm*3200mm*500mm，白色18mm厚防潮实木多层板，含五金	个	2	3769.34	7538.68	
630	011103002037	橡胶板卷材楼地面	一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m ²	10.83	303.83	3290.48	
631	011105004037	塑料板踢脚线	12mm阻燃板基层，80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	7.72	34.26	264.49	
本页小计							85790.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第82页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
632	011207001022	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚暖白色医用抗菌金属复合板AL-01面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角（双层10mm石膏板板保护），详见构造做法表内墙3	m ²	25.62	354.38	9079.22	
633	011502001021	金属装饰线	1.2mm厚MT-03深灰色不锈钢线条5mm+20mm+5mm，详见图纸节点	m	9.52	14.79	140.80	
634	011302001083	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，1.0厚白色铝板AL-13面层，详见构造做法表顶棚4	m ²	6.83	181.57	1240.12	
635	011302001084	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	1.78	145.11	258.30	
636	011302001085	吊顶天棚（侧板）	单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m ²	0.7	44.75	31.33	
637	011406001080	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m ²	2.48	32.06	79.51	
本页小计							10829.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第83页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
638	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2、强度等级：砌块强度等级A5.0 3、墙体类型：内墙；墙厚：200mm 4、砂浆强度等级：Ma5.0配套砂浆（成品砂浆）	m3	0.65	483.57	314.32	
639	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙面甩浆拉毛刷108胶素水泥浆一道（内掺水重8%的胶料） 2、10厚粉刷石膏砂浆打底抹平 3、详见构造做法表：内墙1	m2	6.48	36.08	233.80	
640	011501020003	急诊收费挂号服务台	3520mm*950mm*1060mm，20*40镀锌方管台面骨架，12mm阻燃板基层，木饰面WD-01柜体，15mm白色医用人造石ST-02台面，石材磨45°斜边，立面造型处30*30镀锌方管骨架，12mm阻燃板基层，15mm白色医用人造石ST-02饰面，石材磨圆角，暗藏灯带，1.2mm厚深灰色不锈钢MT-03踢脚，含五金，详见图纸节点	个	1	10123.06	10123.06	
641	011208001011	柱（梁）面装饰（防盗卷帘处）	40*40镀锌方管骨架固定于顶板，底部2.0厚白色铝板AL-20收口，两侧阳角护角条，按平面投影面积计算，详见图纸节点	m2	0.51	5593.04	2852.45	
642	011208001012	柱（梁）面装饰（防盗卷帘处）	6+1.52pvb+6钢化玻璃GL-01固定于顶面	m2	0.81	285.87	231.55	
643	011103002038	橡胶板卷材楼地面	一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	71.31	303.83	21666.12	
本页小计							35421.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第84页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
644	011105004038	塑料板踢脚线	12mm阻燃板基层，80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	38.5	34.26	1319.01	
645	011207001023	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚暖白色医用抗菌金属复合板AL-01面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角（双层10mm石膏板板保护），详见构造做法表内墙3	m2	100.23	354.38	35519.51	
646	011502001022	金属装饰线	1.2mm厚MT-03深灰色不锈钢线条5mm+20mm+5mm，详见图纸节点	m	37.8	14.79	559.06	
647	011208001013	柱（梁）面装饰	覆面轻钢龙骨调平，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），2.0厚白色铝板AL-20窗套，详见图纸节点	m2	1.43	321.49	459.73	
648	011302001086	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，1.0厚白色铝板AL-13面层，详见构造做法表顶棚4	m2	62.1	181.57	11275.50	
649	010810002035	木窗帘盒	展开200+450，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	5.1	60.85	310.34	
650	011406001081	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	3.32	32.06	106.44	
本页小计							49549.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第85页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
651	010402001003	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2、强度等级：砌块强度等级A5.0 3、墙体类型：内墙；墙厚：200mm 4、砂浆强度等级：Ma5.0配套砂浆（成品砂浆）	m3	1.15	483.57	556.11	
652	010503004002	圈梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、墙腰板带	m3	0.15	592.93	88.94	
653	010515001002	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋直径Φ12mm以内	t	0.003	5434.75	16.30	
654	011201001003	墙面一般抹灰	1、墙面甩浆拉毛刷108胶素水泥浆一道（内掺水重8%的胶料） 2、10厚粉刷石膏砂浆打底抹平 3、详见构造做法表：内墙1	m2	13	36.08	469.04	
655	011501020004	西药房服务台	3800mm*950mm*1060mm，20*40镀锌方管台面骨架，12mm阻燃板基层，木饰面WD-01柜体，15mm白色医用人造石ST-02台面，石材磨45°斜边，立面造型处30*30镀锌方管骨架，12mm阻燃板基层，15mm白色医用人造石ST-02饰面，石材磨圆角，暗藏灯带，1.2mm厚深灰色不锈钢MT-03踢脚，含五金，详见图纸节点	个	1	10827.36	10827.36	
656	011208001014	柱（梁）面装饰（防火卷帘处）	40*40镀锌方管骨架固定于顶板，10mm硅酸钙板基层，单层钢丝网水泥砂浆粉刷，白色无机涂料，底部2.0厚白色铝板AL-20收口，按平面投影面积计算，详见图纸节点	m2	2.87	1485.32	4262.87	
本页小计							16220.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第86页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
657	011208001015	柱（梁）面装饰（防盗卷帘处）	6+1.52pvb+6钢化玻璃GL-01固定于顶面	m ²	0.87	285.87	248.71	
658	011103002039	橡胶板卷材楼地面	一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m ²	167.9	303.83	51013.06	
659	011103002040	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚灰色橡胶地板FL-02，含提示盲道，详见构造做法表地面1	m ²	286.46	303.95	87069.52	
660	011105004039	塑料板踢脚线	12mm阻燃板基层，12mm阻燃板基层，80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	98.55	34.26	3376.32	
661	011105004040	塑料板踢脚线	12mm阻燃板基层，80mm高3厚灰色橡胶地板FL-02踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	78.75	34.26	2697.98	
662	011207001024	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，12mm阻燃板基层，渐变不透蓝白夹胶玻璃GL-03面层（5mm超白钢化+1.52mm透明PVB胶片+渐变镀膜层+5mm超白钢化玻璃），参考眼科节点	m ²	19.8	390.42	7730.32	
663	011502001023	金属装饰线	1.2mm厚MT-03深灰色不锈钢线条10mm+5mm+10mm，详见图纸节点	m	23.1	13.58	313.70	
664	011207001025	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚蓝色医用抗菌金属复合板AL-02面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角（内衬双层10mm石膏板板保护），详见构造做法表内墙3	m ²	3.16	354.38	1119.84	
本页小计							153569.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第87页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
665	011207001026	墙面装饰板（电梯厅）	30*30镀锌方管骨架，4mm厚蓝色医用抗菌金属复合板AL-02面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，详见图纸节点	m2	10.44	491.69	5133.24	
666	011207001027	墙面装饰板	40*40镀锌方管骨架，4mm厚暖白色医用抗菌金属复合板AL-01面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，详见图纸节点	m2	18.41	492.54	9067.66	
667	011207001028	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚暖白色医用抗菌金属复合板AL-01面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角（内衬双层10mm石膏板板保护），详见构造做法表内墙3	m2	493.18	354.38	174773.13	
668	010802002001	彩板门	定制白色铝板饰面可开启门1109mm*200mm，隐藏式180度十字铰链	樘	5	174.78	873.90	
669	011502001024	金属装饰线	1.2mm厚MT-03深灰色不锈钢线条5mm+20mm+5mm，详见图纸节点	m	185.52	14.79	2743.84	
670	011208001016	柱（梁）面装饰	覆面轻钢龙骨调平，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），2.0厚白色铝板AL-20窗套，详见图纸节点	m2	8.55	321.49	2748.74	
671	010808004006	金属门窗套	30*30镀锌方管骨架，双层9mm阻燃板基层，1.2mm灰色不锈钢MT-01面层，详见图纸节点	m2	8.33	678.45	5651.49	
本页小计							200992.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第88页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
672	011302001087	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，600*1200微孔铝板AL-11面层，详见构造做法表顶棚4	m2	374.53	220.47	82572.63	
673	011302001088	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，10mm硅酸钙板基层，单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	3.91	153.37	599.68	
674	011302001089	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	47.89	145.11	6949.32	
675	011304001014	回光灯槽	展开80mm+100mm+200mm，顶板双层9.5mm纸面石膏板面层，侧板单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，边板600*1200微孔铝板AL-11，详见图纸节点	m	159.2	37.35	5946.12	
本页小计							96067.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第89页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
676	011304001015	回光灯槽	展开80mm+120mm+200mm，底板双层9.5mm纸面石膏板，侧板单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	13.1	34.19	447.89	
677	010810002036	木窗帘盒	展开200+450，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	2.7	60.85	164.30	
678	010810002037	木窗帘盒	展开300+450，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	5.5	72.85	400.68	
679	010810002038	木窗帘盒	展开400+450，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	38.35	84.85	3254.00	
680	010810002039	木窗帘盒	展开600+650，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	10.45	125.21	1308.44	
681	011406001082	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	156.34	32.06	5012.26	
682	011304002086	开灯孔	筒灯孔	个	4	4.16	16.64	
683	011304002087	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
本页小计							10640.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第90页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
684	011501020005	分诊台	(900mm+4700mm+900mm)*950mm*800mm, 20*40镀锌方管骨架, 15mm阻燃板基层, 木饰面WD-01柜体, 15mm白色医用人造石ST-02台面, 石材倒角, 立面造型处20*40镀锌方管骨架, 15mm阻燃板基层, 15mm白色医用人造石ST-02饰面, 暗藏灯带, 1.2mm厚深灰色不锈钢MT-03踢脚, 含五金, 详见图纸节点	个	1	13370.42	13370.42	
685	011501009013	低柜	定制矮柜1080mm*800mm*400mm, 白色, 18mm厚防潮实木多层板, 15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水, 金属踢脚线, 含五金, 详见图纸	个	1	1360.91	1360.91	
686	011103002041	橡胶板卷材楼地面	一道建筑胶, 5厚自流平基层, 3厚浅灰色橡胶地板FL-01, 详见构造做法表地面1	m2	212.9	303.83	64685.41	
687	011105004041	塑料板踢脚线	12mm阻燃板基层, 80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚, 橡胶专用压条, 详见图纸节点	m	70.84	34.26	2426.98	
688	010904002020	楼(地)面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料, 距台盆边500mm, 1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm, 详见做法表	m2	2.72	53.44	145.36	
689	010903002027	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍, 转角部位加一道防水附加层, 墙面防水层翻起高度1200mm, 详见做法表	m2	5.06	20.14	101.91	
本页小计							82090.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第91页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
690	011207001029	墙面装饰板（饮水柜）	15mm阻燃板基层，渐变不透蓝白夹胶玻璃GL-03面层（5mm超白钢化+1.52mm透明PVB胶片+渐变镀膜层+5mm超白钢化玻璃），详见图纸节点	m ²	1.35	357.10	482.09	
691	011207001030	墙面装饰板	40*40镀锌方管骨架，4mm厚暖白色医用抗菌金属复合板AL-01面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，详见图纸节点	m ²	19.09	492.57	9403.16	
692	011207001031	墙面装饰板（饮水柜顶）	30*30镀锌方管骨架，4mm厚暖白色医用抗菌金属复合板AL-01面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm	m ²	2.83	505.10	1429.43	
693	011207001032	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚暖白色医用抗菌金属复合板AL-01面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角（双层10mm石膏板板保护），详见构造做法表内墙3	m ²	207.61	354.38	73572.83	
694	011502001025	金属装饰线	1.2mm厚MT-03深灰色不锈钢线条5mm+20mm+5mm，详见图纸节点	m	83.54	14.79	1235.56	
695	011208001017	柱（梁）面装饰	覆面轻钢龙骨调平，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），2.0厚白色铝板AL-20窗套，详见图纸节点	m ²	2.76	321.49	887.31	
本页小计							87010.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第92页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
696	011302001090	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，600*1200微孔铝板AL-11面层，详见构造做法表顶棚4	m ²	191.04	220.47	42118.59	
697	011302001091	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	2.64	145.11	383.09	
698	011304001016	回光灯槽	展开80mm+200mm+250mm，顶板和侧板单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，边板600*1200微孔铝板AL-11，详见图纸节点	m	19.2	48.55	932.16	
699	011304001017	回光灯槽（弧形）	展开80mm+250mm+200mm，单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，边板600*1200微孔铝板AL-11，详见图纸节点	m	4.4	62.48	274.91	
700	010810002040	木窗帘盒	展开200+200，顶板单层15mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，侧板双层15mm硅酸钙板基层，双面单层9.5厚石膏板面层自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	10.05	62.96	632.75	
本页小计							44341.50	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第93页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
701	011406001083	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	17.78	32.06	570.03	
702	010810001005	窗帘	拉链导轨挂件（单挂件荷载不小于100KG），铝合金拉链导轨（暗轨），拉帘	m2	135.96	76.94	10460.76	
703	011501020006	谈话服务台	1300mm*750mm*500mm，20*40镀锌方管骨架，15mm阻燃板基层，，15mm白色医用人造石ST-02台面及正面，石材磨圆角，背面木饰面WD-01，暗藏灯带，1.2mm厚深灰色不锈钢MT-03踢脚，详见图纸节点	个	1	2248.11	2248.11	
704	011501020007	医护工作站服务台	（3850mm+7300mm+3850mm）*1000mm*900mm，20*40镀锌方管骨架，15mm阻燃板基层，木饰面WD-01柜体，15mm白色医用人造石ST-02台面，石材倒角，立面造型处20*40镀锌方管骨架，15mm阻燃板基层，15mm白色医用人造石ST-02饰面，2.0厚蓝色铝板AL-21饰面，1.2mm厚深灰色不锈钢MT-03踢脚，含五金，详见图纸节点	个	1	33406.57	33406.57	
705	011507001002	平面、箱式招牌	30*30镀锌方管骨架固定于顶板，10mm硅酸钙板基层，灯箱内外部2.0厚白色铝板AL-20，A级透光膜，按平面投影计算，参考节点1.7-D06-D03	m2	6.83	2045.81	13972.88	
本页小计							60658.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第94页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
706	011501009014	饮水柜	定制矮柜2020mm*800mm*600mm，白色，18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，金属踢脚线，含五金，详见图纸	个	1	2868.94	2868.94	
707	011501013005	吊柜	定制吊柜2020mm*850mm*350mm，白色哑光面，18mm厚实木多层板，含五金，详见图纸节点	个	1	1151.40	1151.40	
708	011302001092	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	98	145.11	14220.78	
709	010810002041	木窗帘盒	展开200+200，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	4	40.37	161.48	
710	011406001084	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m ²	99.6	32.06	3193.18	
711	011304002088	开灯孔	筒灯孔	个	4	4.16	16.64	
712	011304002089	开灯孔	平板灯孔	个	16	18.06	288.96	
713	011304002090	开风口孔	风口孔	个	10	18.06	180.60	
714	011304002091	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	5	81.57	407.85	
		分部小计					1194426.27	
		门						
本页小计							22489.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第95页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
715	010802003011	钢质门M01	M1024铝蜂窝芯钢质单开门，白色氟碳喷涂，带4+0.76PVB+4mm钢化夹胶玻璃观察窗，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），执手锁，不锈钢合页，门止，详见图纸门表	樘	7	2665.68	18659.76	
716	010802003012	钢质门M01	M1124铝蜂窝芯钢质单开门，白色氟碳喷涂，带4+0.76PVB+4mm钢化夹胶玻璃观察窗，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），执手锁，不锈钢合页，门止，详见图纸门表	樘	30	2843.52	85305.60	
717	010802003013	钢质门M01	M1324铝蜂窝芯钢质单开门，白色氟碳喷涂，带4+0.76PVB+4mm钢化夹胶玻璃观察窗，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），执手锁，不锈钢合页，门止，详见图纸门表	樘	3	3289.76	9869.28	
718	010802003014	钢质门M02	M0824铝蜂窝芯钢质单开门，白色氟碳喷涂，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），执手锁，不锈钢合页，门止，详见图纸门表	樘	1	2329.50	2329.50	
719	010802003015	钢质门M02	M1021铝蜂窝芯钢质单开门，白色氟碳喷涂，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），执手锁，不锈钢合页，门止，详见图纸门表	樘	1	2960.59	2960.59	
本页小计							119124.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第96页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
720	010802003016	钢质门M02	FDM1024铝蜂窝芯钢质单开门，白色氟碳喷涂，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），执手锁，不锈钢合页，门止，详见图纸门表	樘	1	2934.51	2934.51	
721	010802003017	钢质门M02	M1024铝蜂窝芯钢质单开门，白色氟碳喷涂，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），执手锁，不锈钢合页，门止，详见图纸门表	樘	22	2747.41	60443.02	
722	010802003018	钢质门M02	M1124铝蜂窝芯钢质单开门，白色氟碳喷涂，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），执手锁，不锈钢合页，门止，详见图纸门表	樘	4	2866.00	11464.00	
723	010802003019	钢质门M03	M1024铝蜂窝芯钢质单开门，白色氟碳喷涂，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），执手锁，不锈钢合页，门止，详见图纸门表	樘	2	2938.97	5877.94	
724	010802003020	钢质门M03a	M1024铝蜂窝芯钢质单开门，表面木纹装饰膜OT-01，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-04（覆木纹膜），执手锁，不锈钢合页，门止，详见图纸门表	樘	2	2758.14	5516.28	
本页小计							86235.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第97页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
725	010802003021	钢质门M04	M1224铝蜂窝芯钢质双开门，白色氟碳喷涂，带4+0.76PVB+4mm钢化夹胶玻璃观察窗，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），执手锁，不锈钢合页，门止，插销，详见图纸门表	樘	1	4220.86	4220.86	
726	010802003022	钢质门M04	M1324b铝蜂窝芯钢质双开门，白色氟碳喷涂，带4+0.76PVB+4mm钢化夹胶玻璃观察窗，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），执手锁，不锈钢合页，门止，插销，详见图纸门表	樘	1	3602.28	3602.28	
727	010802003023	钢质门M04	M1424铝蜂窝芯钢质双开门，白色氟碳喷涂，带4+0.76PVB+4mm钢化夹胶玻璃观察窗，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），执手锁，不锈钢合页，门止，插销，详见图纸门表	樘	1	3868.71	3868.71	
728	010802003024	钢质门M04	M1524铝蜂窝芯钢质双开门，白色氟碳喷涂，带4+0.76PVB+4mm钢化夹胶玻璃观察窗，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），执手锁，不锈钢合页，门止，插销，详见图纸门表	樘	1	4053.20	4053.20	
本页小计							15745.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第98页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
729	010802003025	钢质门M05	M1324a铝蜂窝芯钢质子母门，白色氟碳喷涂，带4+0.76PVB+4mm钢化夹胶玻璃观察窗，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），执手锁，不锈钢合页，门止，插销，详见图纸门表	樘	2	3238.68	6477.36	
730	010804007001	手术室移门M07	TLM1023电动移门，白色氟碳喷涂，门套双层12mm玻镁板基层，1.2mm深灰色不锈钢MT-03面层，1.2mm不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂）导轨外罩，含电机、轨道、配备防夹手传感器、紧急停止按钮等，详见图纸门表	樘	1	3464.18	3464.18	
731	010804007002	手术室移门M07	TLM1323电动移门，白色氟碳喷涂，门套双层12mm玻镁板基层，1.2mm深灰色不锈钢MT-03面层，1.2mm不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂）导轨外罩，含电机、轨道、配备防夹手传感器、紧急停止按钮等，详见图纸门表	樘	1	4120.42	4120.42	
732	010804007003	手术室移门M07	TLM1024电动移门，白色氟碳喷涂，门套双层12mm玻镁板基层，1.2mm深灰色不锈钢MT-03面层，1.2mm不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂）导轨外罩，含电机、轨道、配备防夹手传感器、紧急停止按钮等，详见图纸门表	樘	1	3909.37	3909.37	
本页小计							17971.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第99页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
733	010804007004	手术室移门M07	TLM1024电动移门，白色氟碳喷涂，门套双层12mm玻镁板基层，1.2mm深灰色不锈钢MT-03面层，顶面30*30镀锌方管骨架，含电机、轨道、配备防夹手传感器、紧急停止按钮等，详见图纸门表	樘	1	4242.91	4242.91	
734	010804007005	手术室移门M07	TLM1324电动移门，白色氟碳喷涂，门套双层12mm玻镁板基层，1.2mm深灰色不锈钢MT-03面层，顶面30*30镀锌方管骨架，含电机、轨道、配备防夹手传感器、紧急停止按钮等，详见图纸门表	樘	2	5121.38	10242.76	
735	010804007006	手术室移门M07	TLM1424电动移门，白色氟碳喷涂，门套双层12mm玻镁板基层，1.2mm深灰色不锈钢MT-03面层，顶面30*30镀锌方管骨架，含电机、轨道、配备防夹手传感器、紧急停止按钮等，详见图纸门表	樘	3	5459.38	16378.14	
736	010804007007	手术室移门M07	TLM1524电动移门，白色氟碳喷涂，门套双层12mm玻镁板基层，1.2mm深灰色不锈钢MT-03面层，顶面30*30镀锌方管骨架，含电机、轨道、配备防夹手传感器、紧急停止按钮等，详见图纸门表	樘	1	5652.49	5652.49	
本页小计							36516.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第100页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
737	010804007008	手术室移门M07	TLM1824电动移门，白色氟碳喷涂，门套双层12mm玻镁板基层，1.2mm深灰色不锈钢MT-03面层，顶面30*30镀锌方管骨架，含电机、轨道、配备防夹手传感器、紧急停止按钮等，详见图纸门表	樘	1	6764.93	6764.93	
738	010804007009	手术室移门M07	FHTM1324电动移门（含铅板防护），白色氟碳喷涂，门套双层12mm玻镁板基层，1.2mm深灰色不锈钢MT-03面层，1.2mm不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂）导轨外罩，含电机、轨道、配备防夹手传感器、紧急停止按钮等，详见图纸门表	樘	1	25831.44	25831.44	
739	010802003026	钢质门M08	M1124铝蜂窝芯钢质单开门，白色氟碳喷涂，底部安装护门板（颜色同门），门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），执手锁，不锈钢合页，门止，闭门器，详见图纸门表	樘	1	3042.67	3042.67	
740	010802003027	钢质防火门M13	FM甲1124钢质防火门，白色氟碳喷涂，门套12mm硅酸钙板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），含制作、运输、安装，配套门锁、铰链，门止，闭门器等五金配件，满足设计及规范要求，详见图纸门表	樘	1	2180.87	2180.87	
本页小计							37819.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第101页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
741	010802003028	钢质防火门M13	FM乙1124钢质防火门，白色氟碳喷涂，门套12mm硅酸钙板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），含制作、运输、安装，配套门锁、铰链，门止，闭门器等五金配件，满足设计及规范要求，详见图纸门表	樘	7	2128.07	14896.49	
742	010802003029	钢质防火门M13a	FM乙1124钢质防火门，表面木纹装饰膜OT-01，门套12mm硅酸钙板基层，1.2mm厚不锈钢MT-04（覆木纹膜），含制作、运输、安装，配套门锁、铰链，门止，闭门器等五金配件，满足设计及规范要求，详见图纸门表	樘	1	2128.07	2128.07	
743	010802003030	钢质防火门M14	FM甲1524钢质防火门，白色氟碳喷涂，门套12mm硅酸钙板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），含制作、运输、安装，配套门锁、铰链，门止，闭门器等五金配件，满足设计及规范要求，详见图纸门表	樘	1	3723.76	3723.76	
744	010802003031	钢质防火门M14	FM甲2424钢质防火门，白色氟碳喷涂，门套12mm硅酸钙板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），含制作、运输、安装，配套门锁、铰链，门止，闭门器等五金配件，满足设计及规范要求，详见图纸门表	樘	3	4375.47	13126.41	
本页小计							33874.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第102页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
745	010802003032	钢质防火门M14	FM乙1324钢质防火门，白色氟碳喷涂，门套12mm硅酸钙板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），含制作、运输、安装，配套门锁、铰链，门止，闭门器等五金配件，满足设计及规范要求，详见图纸门表	樘	1	2647.51	2647.51	
746	010802003033	钢质防火门M14	FM乙1324b钢质防火门，白色氟碳喷涂，门套12mm硅酸钙板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），含制作、运输、安装，配套门锁、铰链，门止，闭门器等五金配件，满足设计及规范要求，详见图纸门表	樘	1	2647.51	2647.51	
747	010802003034	钢质防火门M14	FM乙1524钢质防火门，白色氟碳喷涂，门套12mm硅酸钙板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），含制作、运输、安装，配套门锁、铰链，门止，闭门器等五金配件，满足设计及规范要求，详见图纸门表	樘	6	2980.15	17880.90	
748	010802003035	钢质防火门M14	FM乙1624钢质防火门，白色氟碳喷涂，门套12mm硅酸钙板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），含制作、运输、安装，配套门锁、铰链，门止，闭门器等五金配件，满足设计及规范要求，详见图纸门表	樘	1	3122.40	3122.40	
本页小计							26298.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第103页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
749	010802003036	钢质防火门M14	FM乙1824钢质防火门，白色氟碳喷涂，门套12mm硅酸钙板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），含制作、运输、安装，配套门锁、铰链，门止，闭门器等五金配件，满足设计及规范要求，详见图纸门表	樘	1	3406.85	3406.85	
750	010802003037	钢质防火门M14	FM乙2024钢质防火门，白色氟碳喷涂，门套12mm硅酸钙板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），含制作、运输、安装，配套门锁、铰链，门止，闭门器等五金配件，满足设计及规范要求，详见图纸门表	樘	1	3637.63	3637.63	
751	010802003038	钢质防火门M14	FM乙2424钢质防火门，白色氟碳喷涂，门套12mm硅酸钙板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），含制作、运输、安装，配套门锁、铰链，门止，闭门器等五金配件，满足设计及规范要求，详见图纸门表	樘	1	4260.27	4260.27	
752	010802003039	钢质防火门M15	FM乙1624a钢质防火门，白色氟碳喷涂，门套12mm硅酸钙板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），含制作、运输、安装，配套门锁、铰链，门止，闭门器等五金配件，满足设计及规范要求，详见图纸门表	樘	1	3122.40	3122.40	
753	010802003040	管道井门	甲级钢质防火门，含制作、运输、安装，配套门锁、铰链，门止，闭门器等五金配件，满足设计及规范要求，详见图纸门表	m2	39.38	560.00	22052.80	
本页小计							36479.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第104页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
754	010802003041	管道井门	丙级钢质防火门，含制作、运输、安装，配套门锁、铰链，门止，闭门器等五金配件，满足设计及规范要求，详见图纸门表	m2	17.38	520.00	9037.60	
755	010803002002	防火卷帘（闸）门	FJLM2541防火卷帘门，3h耐火极限，以背火面温升为判定条件	m2	10.25	414.40	4247.60	
756	010803002003	防火卷帘（闸）门	FHJL3935防火卷帘门，2h耐火极限，以背火面温升为判定条件	m2	13.65	394.20	5380.83	
757	010803001001	金属卷帘（闸）门	防盗卷帘门	m2	54.34	370.39	20126.99	
758	010802002002	暗门	消火栓暗门800mm*1900mm，20*40镀锌方管骨架，4mm厚医用抗菌金属复合板（颜色同立面）面层，磁碰按压锁，暗藏十字铰链等五金，详见图纸节点	樘	25	753.03	18825.75	
759	010802002003	暗门	管道井暗门，30*50镀锌方管骨架，4mm厚医用抗菌金属复合板（颜色同立面）面层，门轴，背面门碰等五金，详见图纸节点	m2	22.88	488.63	11179.85	
760	010802002004	暗门	定制成品铝合金消防栓隐形门810mm*2010mm，白色烤漆铝板边框，双层9.5mm纸面石膏板面层，暗藏拉手，鸡咀绞等五金，详见图纸节点	樘	10	1054.94	10549.40	
761	010804007010	特种门	更换电梯门，门洞1300*2400，层门上坎装置，门套，层门地坎装置，层门门板等，层门品牌规格需满足原电梯要求，耐火完整性不应低于2小时，隔热性不低于1小时	樘	2	11000.00	22000.00	
本页小计							101348.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第105页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
762	010804007011	特种门	更换电梯门，门洞1200*2400，层门上坎装置，门套，层门地坎装置，层门门板等，层门品牌规格需满足原电梯要求，耐火完整性不应低于2小时，隔热性不低于1小时	樘	2	10500.00	21000.00	
763	010807002001	金属防火窗	FC乙1214、FC乙1512、FC乙1914金属窗，满足门窗设计要求，含制作、运输、安装、五金配件、防火玻璃、安全锤、手动开启装置、后期二次深化；型材壁厚、防火玻璃等详见图纸设计且满足现行规范要求，具体详见图纸	m2	6.14	620.00	3806.80	
764	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	C2614、C1814、C1214、C2714铝合金窗，，满足门窗设计要求，含制作、运输、安装、五金配件、防火玻璃、安全锤、手动开启装置、后期二次深化；型材壁厚、防火玻璃等详见图纸设计且满足现行规范要求，具体详见图纸	m2	11.62	580.00	6739.60	
		分部小计					542960.49	
		隔墙						
765	010402001004	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块 2、强度等级：砌块强度等级A5.0 3、墙体类型：内墙；墙厚：100mm 4、砂浆强度等级：Ma5.0配套砂浆（成品砂浆）	m3	49.71	524.69	26082.34	
766	010402001005	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块 2、强度等级：砌块强度等级A5.0 3、墙体类型：内墙；墙厚：200mm 4、砂浆强度等级：Ma5.0配套砂浆（成品砂浆）	m3	89.57	483.54	43310.68	
本页小计							100939.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第106页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
767	011201001004	墙面一般抹灰	1、基层墙面甩浆拉毛刷108胶素水泥浆一道 (内掺水重8%的胶料) 2、10厚粉刷石膏砂浆打底抹平 3、线管开槽处满挂镀锌电焊钢丝网(0.9X12.7X12.7), M10水泥砂浆封堵, 不同材料交界处加钉宽度300镀锌电焊钢丝网(0.9X12.7X12.7) 4、详见构造做法表：内墙1	m2	1793.23	36.18	64879.06	
768	011201001005	墙面一般抹灰	1、基层墙面甩浆拉毛刷108胶素水泥浆一道 (内掺水重8%的胶料) 2、9厚DP (DCA) M20砂浆 (1: 2.5水泥砂浆) 压实拉毛, 挂金属网, 8厚DP (DCA) M20砂浆 (1: 2.5水泥砂浆) 压实抹平 (将水泥砂浆压入网孔) 3、线管开槽处满挂镀锌电焊钢丝网(0.9X12.7X12.7), M10水泥砂浆封堵, 不同材料交界处加钉宽度300镀锌电焊钢丝网(0.9X12.7X12.7) 4、详见构造做法表：内墙2	m2	287.71	64.13	18450.84	
769	010502002002	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	2.94	753.65	2215.73	
770	010502002003	构造柱 (门窗抱柱框)	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	3.77	753.65	2841.26	
771	010503004003	圈梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	6.56	592.93	3889.62	
本页小计							92276.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第107页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
772	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：细石混凝土 2、混凝土强度等级：C20 3、砼导梁	m3	19.71	490.86	9674.85	
773	010515001003	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 直径 Φ 12mm以内	t	1.069	5434.75	5809.75	
774	011210006001	其他隔断	99厚轻钢龙骨隔墙，75系列轻钢龙骨，双面单层12mm耐火石膏板面层，内填50mm厚岩棉，容重150kg/m ³ ，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，门口加强龙骨做法详见图集07CJ03-1页34	m2	653.26	195.68	127829.92	
775	011210006002	其他隔断	99厚轻钢龙骨隔墙，75系列轻钢龙骨，单面单层12mm耐火石膏板面层，内填50mm厚岩棉，容重150kg/m ³ ，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，门口加强龙骨做法详见图集07CJ03-1页34	m2	616.2	138.08	85084.90	
776	011210006003	其他隔断	99厚轻钢龙骨隔墙，75系列轻钢龙骨，内填50mm厚岩棉，容重150kg/m ³ ，门口加强龙骨做法详见图集07CJ03-1页34	m2	73.77	138.08	10186.16	
777	011210006004	其他隔断	200厚轻钢龙骨隔墙，75系列轻钢龙骨，单面单层12mm耐火石膏板面层，内填50mm厚岩棉，容重150kg/m ³ ，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，门口加强龙骨做法详见图集07CJ03-1页34	m2	56.02	218.57	12244.29	
778	011210006005	其他隔断	200厚轻钢龙骨隔墙，75系列轻钢龙骨，内填50mm厚岩棉，容重150kg/m ³ ，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，门口加强龙骨做法详见图集07CJ03-1页34	m2	33.93	160.97	5461.71	
		分部小计					417961.11	
		其它						
779	011101003001	细石混凝土楼地面	室内拆除处50mm厚C20细石混凝土填充，表面素砼抹平	m2	1854.72	29.40	54528.77	
本页小计							310820.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第108页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
780	011101001003	水泥砂浆楼地面	管道井地面20mm水泥砂浆地坪	m2	44.28	27.14	1201.76	
781	011208001018	柱（梁）面装饰（防火卷帘顶）	150*150*5镀锌钢板固定于顶板，40*40镀锌方管骨架，满填防火岩棉，10mm硅酸钙板基层，单层钢丝网，水泥砂浆粉刷，批腻子白色无机涂料，底部粘贴金属板，两侧阳角护角条，白色烤漆，详见图纸节点	m2	7.43	479.83	3565.14	
782	011208001019	柱（梁）面装饰（防火卷帘墙）	钢链接固定，满填防火岩棉，10mm硅酸钙板基层，按立面投影面积计，详见图纸节点	m2	2.14	615.31	1316.76	
783	010606013001	零星钢构件（防盗卷帘顶）	40*40镀锌方管骨架，参考西药房窗口节点	t	0.782	9016.69	7051.05	
784	010606013002	零星钢构件（电动挡烟垂壁顶）	4#镀锌角钢膨胀螺栓固定于顶面，20*40镀锌方管骨架，详见图纸节点	t	3.498	8882.91	31072.42	
785	011208001020	柱（梁）面装饰（玻璃隔断顶）	200*200*5镀锌钢板膨胀螺栓固定于顶面，75系列沿顶边龙骨，竖向30*50镀锌方管骨架，内填50厚岩棉，150kg/m3，50*50*5镀锌角钢斜撑，双面10mm硅酸钙板面层，详见图纸节点	m2	8.79	265.70	2335.50	
786	011208001021	包管道（墙砖面层）	20*40*3镀锌方管骨架，12厚水泥纤板板，挂钢丝网水泥砂浆找平，详见图纸节点	m2	11.76	287.62	3382.41	
787	011208001022	包管道（涂料面层）	20*40*3镀锌方管骨架，双层12厚纸面石膏板，自粘胶带，板面钉眼刷防锈漆，详见图纸节点	m2	157.58	255.81	40310.54	
788	011209001001	幕墙封堵	1.5mm镀锌钢板固定于柱面，岩棉封堵，防火胶填缝	m	33.5	71.10	2381.85	
本页小计							92617.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第109页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
789	011208001023	消防栓包管道（轻钢龙骨墙面）	30*30镀锌方管骨架，双面12厚纸面石膏板，自粘胶带，板面钉眼刷防锈漆，中填岩棉120kg/m3，厚底60，满足1h耐火极限，按立面投影计算，详见图纸节点	m2	19.76	508.22	10042.43	
790	010904004001	楼（地）面变形缝	成品300宽铝合金地面伸缩缝	m	25.78	125.57	3237.19	
791	010903004001	墙面变形缝	成品300宽铝合金墙面伸缩缝	m	13.6	76.93	1046.25	
792	010902008001	顶面变形缝	成品拉法基变形缝（螺丝固定），通长岩棉填缝	m	25.78	95.70	2467.15	
		分部小计					163939.22	
		门诊大厅二层						
793	011103002042	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚灰色橡胶地板FL-02，含提示盲道，详见构造做法表地面1	m2	1256.99	303.84	381923.84	
794	011105004042	塑料板踢脚线	12mm阻燃板基层，80mm高3厚灰色橡胶地板FL-02踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	487.32	34.26	16695.58	
795	011207001033	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，12mm阻燃板基层，渐变不透彩色夹胶玻璃GL-05面层（5mm超白钢化+1.52mm透明PVB胶片+彩色镀膜层+5mm超白钢化玻璃），参考眼科节点	m2	22.9	390.42	8940.62	
796	011207001034	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，12mm阻燃板基层，渐变不透蓝白夹胶玻璃GL-03面层（5mm超白钢化+1.52mm透明PVB胶片+渐变镀膜层+5mm超白钢化玻璃），参考眼科节点	m2	5.4	390.42	2108.27	
797	011502001026	金属装饰线	1.2mm厚MT-03深灰色不锈钢线条10mm+5mm+10mm，详见图纸节点	m	69.12	13.58	938.65	
本页小计							427399.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第110页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
798	011207001035	墙面装饰板 （电梯厅墙面）	30*30镀锌方管骨架，4mm厚蓝色医用抗菌金属复合板AL-02面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，详见图纸节点	m ²	11.58	491.66	5693.42	
799	011502001027	金属装饰线	1.2mm厚MT-01灰色不锈钢线条10mm+5mm+10mm，详见图纸节点	m	2.7	13.58	36.67	
800	011207001036	墙面装饰板	30*30镀锌方管骨架，4mm厚彩色医用抗菌金属复合板AL-19面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，详见图纸节点	m ²	11.66	389.77	4544.72	
801	011207001037	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚棕色医用抗菌金属复合板AL-05面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角（双层10mm石膏板板保护），详见构造做法表内墙3	m ²	74.88	354.38	26535.97	
802	011207001038	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚米色医用抗菌金属复合板AL-08面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角（双层10mm石膏板板保护），含弧形面综合考虑，详见构造做法表内墙3	m ²	248.1	354.38	87921.68	
本页小计							124732.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第111页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
803	011207001039	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚暖白色医用抗菌金属复合板AL-01面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角（双层10mm石膏板板保护），详见构造做法表内墙3	m2	573.04	354.38	203073.92	
804	011502001028	金属装饰线	1.2mm厚MT-03深灰色不锈钢线条5mm+20mm+5mm，详见图纸节点	m	431.82	14.79	6386.62	
805	011205001002	石材柱面	30*30镀锌方管骨架，20mm米色石材ST-07干挂	m2	119.42	778.44	92961.30	
806	011205001003	石材柱面	30*30镀锌方管骨架，弧形20mm米色石材ST-07干挂	m2	80.82	956.22	77281.70	
807	011208001024	柱（梁）面装饰	覆面轻钢龙骨调平，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），2.0厚白色铝板AL-20窗套，详见图纸节点	m2	13.23	321.49	4253.31	
808	010808004007	金属门窗套	30*30镀锌方管骨架，双层9mm阻燃板基层，1.2mm灰色不锈钢MT-01面层，详见图纸节点	m2	4.73	538.18	2545.59	
809	011208001025	柱（梁）面装饰（中空）	4mm厚医用抗菌金属复合板面层（颜色同改造前），表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角，详见图纸节点	m2	188.16	317.58	59755.85	
810	011503002001	硬木扶手、栏杆、栏板	实木扶手栏杆，浅灰色不锈钢立柱，6+1.52pvb+6钢化玻璃GL-01栏板，1.2mm深灰色不锈钢MT-03收边，含弧形综合考虑，详见图纸节点	m	117.88	480.00	56582.40	
本页小计							502840.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第112页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
811	011206001001	石材零星项目	栏杆基座20厚DSM15砂浆 (1: 3干硬性水泥砂浆) 结合层, 表面撒水泥粉, 20mm厚石材ST-06铺贴, 六面防护, 含弧形综合考虑	m2	41.26	342.68	14138.98	
812	011302001093	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件, 横向中距≤1200, 纵向中距600, 膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定, T型主龙骨, 间距≤1200, 用吊件联结, 配套专用龙骨, 间距≤1200, 与主龙骨插接, 600*1200微孔铝板AL-11面层, 详见构造做法表顶棚4	m2	744.82	220.47	164210.47	
813	011302001094	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件, 横向中距≤1200, 纵向中距600, 膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定, T型主龙骨, 间距≤1200, 用吊件联结, 配套专用龙骨, 间距≤1200, 与主龙骨插接, 定制异形微孔铝板AL-14面层, 详见构造做法表顶棚4	m2	329.5	283.47	93403.37	
814	011302001095	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件, 横向中距≤1200, 纵向中距600, 膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定, T型主龙骨, 间距≤1200, 用吊件联结, 配套专用龙骨, 间距≤1200, 与主龙骨插接, 2.0厚白色铝板AL-20面层, 详见构造做法表顶棚4	m2	65.83	281.32	18519.30	
815	011302001096	吊顶天棚	5#镀锌角钢骨架, 2.0厚白色铝板AL-20面层, 含弧形面综合考虑, 详见图纸节点	m2	93.42	482.33	45059.27	
本页小计							335331.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第113页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
816	011302001097	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距 ≤ 1200 ，轻钢主龙骨 $60*27*1.2$ ， $\phi 8$ 镀锌全丝牙吊杆，双向中距 ≤ 1200 ，（吊点附吊挂），覆面龙骨 $50*20*0.5$ ，中距 ≤ 400 ，双层 9.5mm 纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	397.66	145.11	57704.44	
817	011304001018	回光灯槽	展开 $80\text{mm}+100\text{mm}+200\text{mm}$ ，顶板双层 9.5mm 纸面石膏板面层，侧板单层 9.5mm 纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，边板 $600*1200$ 微孔铝板AL-11，详见图纸节点	m	303.86	37.35	11349.17	
818	010810002042	木窗帘盒	展开 $200+200$ ，顶板双层 10mm 硅酸钙板基层，单层 9.5 厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	3.85	40.37	155.42	
819	010810002043	木窗帘盒	展开 $200+350$ ，顶板双层 10mm 硅酸钙板基层，单层 9.5 厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	1.7	52.66	89.52	
820	011406001085	抹灰面油漆	顶面 2 厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m ²	491.29	32.06	15750.76	
821	011304002092	开灯孔	筒灯孔	个	30	4.16	124.80	
822	011304002093	开灯孔	铝板上开筒灯孔	个	120	11.54	1384.80	
本页小计							86558.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第114页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
823	011501020008	分诊台	2700mm*950mm*800mm，20*40镀锌方管骨架，15mm阻燃板基层，木饰面WD-01柜体，15mm白色医用人造石ST-02台面，立面造型处20*40镀锌方管骨架，15mm阻燃板基层，15mm白色医用人造石ST-02饰面，暗藏灯带，1.2mm厚深灰色不锈钢MT-03踢脚，含五金，参考6.1-D02	个	3	7407.47	22222.41	
824	011501020009	护士台	(1445mm+2000mm)*750mm*500mm+2975mm*950mm*590mm，30*30镀锌方管骨架，15mm阻燃板基层，木饰面WD-01柜体，15mm白色医用人造石ST-02台面，立面造型处20*40镀锌方管骨架，15mm阻燃板基层，15mm白色医用人造石ST-02饰面，暗藏灯带，1.2mm厚深灰色不锈钢MT-03踢脚，含五金，详见图纸节点	个	1	18791.31	18791.31	
825	01B005	诊室固定候诊椅	3450mm*580mm*450mm，30*30mm镀锌方管骨架，15mm阻燃板基层，定制医用皮革软包坐垫，椅下方正面4mm厚暖白色医用抗菌金属复合板AL-01面层，详见图纸节点	个	1	2992.81	2992.81	
826	011103002043	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m ²	163.26	303.83	49603.29	
827	011105004043	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	159.42	25.77	4108.25	
本页小计							97718.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第115页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
828	010904002021	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m2	16.58	53.44	886.04	
829	010903002028	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m2	30.84	20.14	621.12	
830	011406001086	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	352.4	32.77	11548.15	
831	010809004020	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02（弧形），石材磨圆角，详见图纸节点	m2	5.1	774.43	3949.59	
832	011302001098	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	152.94	145.11	22193.12	
833	011302001099	吊顶天棚（侧板）	单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	9.83	44.75	439.89	
834	010810002044	木窗帘盒（弧形）	展开200+250，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	37.85	49.43	1870.93	
835	011406001087	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	179.9	32.06	5767.59	
本页小计							47276.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第116页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
836	011304002094	开灯孔	筒灯孔	个	34	4.16	141.44	
837	011304002095	开灯孔	平板孔	个	10	18.06	180.60	
838	011304002096	开风口孔	风口孔	个	20	18.06	361.20	
839	011304002097	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	10	81.57	815.70	
840	010810001006	窗帘	拉链导轨挂件（单挂件荷载不小于100KG），铝合金拉链导轨（暗轨），拉帘	m2	81.86	79.46	6504.60	
841	011501004004	储物柜	定制储物柜450mm*2700mm*450mm，白色18mm厚防潮实木多层板，含五金	个	10	850.50	8505.00	
842	011501009015	低柜	定制台盆柜800mm*870mm*600mm，（颜色同各科室家具统一），18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用石ST-02台面及挡水，80mm高金属踢脚线，含五金，详见图纸节点	个	10	1181.45	11814.50	
843	011103002044	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	9.22	303.83	2801.31	
844	011105004044	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	11.29	25.77	290.94	
845	010904002022	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m2	1.65	53.44	88.18	
846	010903002029	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m2	3.12	20.14	62.84	
847	011406001088	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	28.16	32.77	922.80	
本页小计							32489.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第117页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
848	010809004021	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用石ST-02（弧形），石材磨圆角，详见图纸节点	m2	0.27	774.61	209.14	
849	011302001100	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	8.8	145.11	1276.97	
850	010810002045	木窗帘盒	展开200+350，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	2.11	52.66	111.11	
851	011406001089	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	9.96	32.06	319.32	
852	011304002098	开灯孔	筒灯孔	个	1	4.16	4.16	
853	011304002099	开灯孔	平板孔	个	1	18.06	18.06	
854	011304002100	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
855	011304002101	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
856	011501009016	低柜	定制台盆柜800mm*870mm*600mm，（颜色同各科室家具统一），18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用石ST-02台面及挡水，80mm高金属踢脚线，含五金，详见图纸节点	个	1	1181.45	1181.45	
		分部小计					1640791.92	
		耳鼻喉科、头颈外科、脑电、肌电、神电、神外、肾内、泌尿						
本页小计							3237.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第118页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
857	011103002045	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	26.3	303.83	7990.73	
858	011105004045	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	27.56	25.77	710.22	
859	011406001090	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	54.32	32.77	1780.07	
860	010809004022	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	1.2	751.39	901.67	
861	011302001101	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	24.3	145.11	3526.17	
862	010810002046	木窗帘盒	展开200*350，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	9	52.66	473.94	
863	011406001091	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	29.25	32.06	937.76	
864	011304002102	开灯孔	平板孔	个	4	18.06	72.24	
865	011304002103	开风口孔	风口孔	个	4	18.06	72.24	
866	011304002104	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	2	81.57	163.14	
本页小计							16628.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第119页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
867	011102003017	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，800*800防滑地砖CT-03面层，美缝剂填缝，详见构造做法表地面3	m2	12.6	170.50	2148.30	
868	011102001025	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.22	459.43	101.07	
869	011105006010	金属踢脚线	成品金属干挂件，自攻螺丝固定，50mm高成品灰色铝合金踢脚AL-09，壁厚1.2mm，配圆弧阳角，详见构造做法表	m	13.48	30.00	404.40	
870	011406001092	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	26.83	32.77	879.22	
871	010809004023	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	0.6	751.39	450.83	
本页小计							3983.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第120页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
872	011302001102	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2， ϕ 8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	11.7	145.11	1697.79	
873	010810002047	木窗帘盒	展开200+350，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	4.5	52.66	236.97	
874	011406001093	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m ²	14.18	32.06	454.61	
875	011304002105	开灯孔	平板孔	个	2	18.06	36.12	
876	011103002046	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m ²	75.47	303.83	22930.05	
877	011105004046	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	79.7	25.77	2053.87	
878	011406001094	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m ²	128.72	32.77	4218.15	
879	010809004024	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m ²	4.71	750.63	3535.47	
本页小计							35163.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第121页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
880	011302001103	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，600*1200微孔铝板AL-11面层，详见构造做法表顶棚4	m2	47.54	220.47	10481.14	
881	011302001104	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	20.52	145.11	2977.66	
882	011302001105	吊顶天棚（侧板）	单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	1.63	73.37	119.59	
883	010810002048	木窗帘盒	展开200+350，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	33.65	52.66	1772.01	
884	011406001095	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	40.66	32.06	1303.56	
885	011304002106	开灯孔	筒灯孔	个	1	4.16	4.16	
886	011103002047	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	63.21	303.83	19205.09	
本页小计							35863.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第122页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
887	011105004047	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	68	25.77	1752.36	
888	010904002023	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m2	8.88	53.44	474.55	
889	010903002030	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m2	16.95	20.14	341.37	
890	011406001096	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	140.71	32.77	4611.07	
891	011207001040	墙面装饰板	20*40镀锌方管骨架，4mm厚棕色医用抗菌金属复合板AL-05面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，顶部暗藏灯带，10mm硅酸钙板基层，详见图纸节点	m2	18.32	414.79	7598.95	
892	011207001041	墙面装饰板	20*40镀锌方管骨架，4mm厚灰色医用抗菌金属复合板AL-07面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，详见构造做法表内墙3	m2	2.28	469.69	1070.89	
893	011502001029	金属装饰线	5mm宽1.2mm厚深灰色不锈钢MT-03嵌条	m	39.85	23.24	926.11	
894	010809004025	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	1.48	750.06	1110.09	
本页小计							17885.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第123页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
895	011302001106	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2， ϕ 8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	60.27	145.11	8745.78	
896	011302001107	吊顶天棚（侧板）	单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	4.25	44.75	190.19	
897	010810002049	木窗帘盒	展开200+250，顶板单层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	10.55	44.47	469.16	
898	011406001097	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	71.9	32.06	2305.11	
899	011304002107	开灯孔	筒灯孔	个	1	4.16	4.16	
900	011304002108	开灯孔	平板孔	个	9	18.06	162.54	
901	011304002109	开风口孔	风口孔	个	10	18.06	180.60	
902	011304002110	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	5	81.57	407.85	
903	010810001007	窗帘	拉链导轨挂件（单挂件荷载不小于100KG），铝合金拉链导轨（暗轨），拉帘	m2	31.19	79.45	2478.05	
904	011501004005	储物柜	定制储物柜450mm*2400mm*600mm，白色18mm厚防潮实木多层板，含五金	个	1	810.00	810.00	
905	011501004006	储物柜	定制储物柜900mm*2400mm*600mm，白色18mm厚防潮实木多层板，含五金	个	4	1548.00	6192.00	
本页小计							21945.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第124页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
906	011103002048	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	170.85	303.83	51909.36	
907	011105004048	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	182.66	25.77	4707.15	
908	010904002024	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m2	24.99	53.44	1335.47	
909	010903002031	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m2	45.19	20.14	910.13	
910	011406001098	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	399.48	32.77	13090.96	
911	011207001042	墙面装饰板	20*40镀锌方管骨架，4mm厚棕色医用抗菌金属复合板AL-05面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，顶部暗藏灯带，10mm硅酸钙板基层，详见图纸节点	m2	51.29	414.80	21275.09	
912	011207001043	墙面装饰板	20*40镀锌方管骨架，4mm厚灰色医用抗菌金属复合板AL-07面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，详见构造做法表内墙3	m2	6.37	469.52	2990.84	
913	011502001030	金属装饰线	5mm宽1.2mm厚深灰色不锈钢MT-03嵌条	m	111.58	23.24	2593.12	
914	010809004026	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	2.74	750.93	2057.55	
本页小计							100869.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第125页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
915	011302001108	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，1.0厚白色铝板AL-13面层，详见构造做法表顶棚4	m ²	80.64	181.57	14641.80	
916	011302001109	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	60.19	145.11	8734.17	
917	011302001110	吊顶天棚（侧板）	单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m ²	3.02	44.75	135.15	
918	010810002050	木窗帘盒	展开200+200，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	36.9	40.37	1489.65	
919	011406001099	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m ²	98.13	32.06	3146.05	
920	011304002111	开灯孔	筒灯孔	个	14	4.16	58.24	
921	010810001008	窗帘	拉链导轨挂件（单挂件荷载不小于100KG），铝合金拉链导轨（暗轨），窗帘	m ²	83.16	76.95	6399.16	
922	011501004007	储物柜	定制储物柜450mm*2700mm*600mm，白色18mm厚防潮实木多层板，含五金	个	10	911.25	9112.50	
本页小计							43716.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第126页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
923	011501004008	储物柜	定制储物柜900mm*2700mm*600mm，白色18mm厚防潮实木多层板，含五金	个	3	1741.50	5224.50	
924	011103002049	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	51.78	303.83	15732.32	
925	011105004049	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	45.89	25.77	1182.59	
926	011406001100	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	104.86	32.77	3436.26	
927	010809004027	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	1.33	750.83	998.60	
928	011302001111	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，1.0厚白色铝板AL-13面层，详见构造做法表顶棚4	m2	28.08	181.57	5098.49	
929	011302001112	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	15.82	145.11	2295.64	
本页小计							33968.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第127页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
930	011302001113	吊顶天棚（侧板）	单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	0.81	44.75	36.25	
931	010810002051	木窗帘盒	展开200+250，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	8.11	44.47	360.65	
932	011406001101	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	20.28	32.06	650.18	
933	011103002050	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	95.12	303.83	28900.31	
934	011105004050	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	82.68	25.77	2130.66	
935	010904002025	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m2	9.92	53.44	530.12	
936	010903002032	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m2	17.42	20.14	350.84	
937	011406001102	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	203.72	32.77	6675.90	
938	010809004028	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	1.48	750.06	1110.09	
本页小计							40745.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第128页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
939	011302001114	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，1.0厚白色铝板AL-13面层，详见构造做法表顶棚4	m2	52.85	181.57	9595.97	
940	011302001115	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	31.85	145.11	4621.75	
941	011302001116	吊顶天棚（侧板）	单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	1.42	44.75	63.55	
942	010810002052	木窗帘盒	展开200+250，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	6.5	44.47	289.06	
943	010810002053	木窗帘盒	展开200+200，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	9.35	40.37	377.46	
944	011406001103	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	39.94	32.06	1280.48	
945	011304002112	开灯孔	筒灯孔	个	14	4.16	58.24	
本页小计							16286.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第129页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
946	011501009017	低柜	定制台盆柜800mm*870mm*600mm，（颜色同各科室家具统一），18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，80mm高金属踢脚线，含五金，详见图纸节点	个	2	1181.45	2362.90	
947	011501009018	低柜	定制矮柜2630mm*850mm*600mm，白色哑光面，18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，金属踢脚线，含五金，详见图纸节点	个	1	3697.64	3697.64	
948	011103002051	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	12.26	303.83	3724.96	
949	011105004051	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	13.08	25.77	337.07	
950	010904002026	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m2	1.25	53.44	66.80	
951	010903002033	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m2	2.69	20.14	54.18	
952	011406001104	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	33.11	32.77	1085.01	
953	010809004029	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	0.2	745.64	149.13	
本页小计							11477.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第130页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
954	011302001117	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距 ≤ 1200 ，轻钢主龙骨 $60*27*1.2$ ， $\phi 8$ 镀锌全丝牙吊杆，双向中距 ≤ 1200 ，（吊点附吊挂），覆面龙骨 $50*20*0.5$ ，中距 ≤ 400 ，双层 9.5mm 纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	11.52	145.11	1671.67	
955	010810002054	木窗帘盒	展开 $200+200$ ，顶板双层 10mm 硅酸钙板基层，单层 9.5 厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	2.6	40.37	104.96	
956	011406001105	抹灰面油漆	顶面 2 厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m ²	12.56	32.06	402.67	
957	011304002113	开灯孔	平板孔	个	2	18.06	36.12	
958	011304002114	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
959	011304002115	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
960	010810001009	窗帘	拉链导轨挂件（单挂件荷载不小于 100KG ），铝合金拉链导轨（暗轨），窗帘	m ²	7.56	80.65	609.71	
961	011103002052	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶， 5 厚自流平基层， 3 厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m ²	57.14	303.83	17360.85	
962	011105004052	塑料板踢脚线	80mm 高 3 厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	53.66	25.77	1382.82	
963	010904002027	楼（地）面涂膜防水	1.5 厚聚氨酯防水涂料，距台盆边 500mm ， 1.5 厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边 500mm ，详见做法表	m ²	3.22	53.44	172.08	
本页小计							21858.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第131页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
964	010903002034	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m2	6.16	20.14	124.06	
965	011406001106	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	120.74	32.77	3956.65	
966	010809004030	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	0.69	751.90	518.81	
967	011302001118	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	54.72	145.11	7940.42	
968	011302001119	吊顶天棚（侧板）	单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	6.07	44.75	271.63	
969	011302001120	吊顶天棚（侧板）	双层10mm硅酸钙板基层，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	1.29	151.08	194.89	
970	010810002055	木窗帘盒	展开200+350，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	9.06	52.66	477.10	
971	011406001107	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	67.07	32.06	2150.26	
本页小计							15633.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第132页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
972	011304002116	开灯孔	筒灯孔	个	7	4.16	29.12	
973	011304002117	开灯孔	平板孔	个	6	18.06	108.36	
974	011304002118	开风口孔	风口孔	个	4	18.06	72.24	
975	011304002119	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	2	81.57	163.14	
976	010810001010	窗帘	拉链导轨挂件（单挂件荷载不小于100KG），铝合金拉链导轨（暗轨），拉帘	m2	18.96	80.66	1529.31	
977	011501009019	低柜	定制台盆柜800mm*870mm*600mm，（颜色同各科室家具统一），18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，80mm高金属踢脚线，含五金，详见图纸节点	个	2	1181.45	2362.90	
978	011103002053	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	12.94	303.83	3931.56	
979	011105004053	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	12.44	25.77	320.58	
980	010904002028	楼（地）面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2道，四周翻起300mm高，转角部位加一道防水附加层，详见构造做法表	m2	19.72	20.14	397.16	
981	010903002035	墙面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层涂至2米高，详见构造做法表	m2	26.68	20.14	537.34	
982	011204003011	块料墙面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层，400*800墙砖CT-01面层（背面刷瓷砖背胶），美缝剂填缝，详见构造做法表	m2	25.91	198.20	5135.36	
本页小计							14587.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第133页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
983	011302001121	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距 ≤ 1200 ，轻钢主龙骨 $60*27*1.2$ ， $\phi 8$ 镀锌全丝牙吊杆，双向中距 ≤ 1200 ，（吊点附吊挂），覆面龙骨 $50*20*0.5$ ，中距 ≤ 400 ，双层 9.5mm 纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	11.97	145.11	1736.97	
984	010810002056	木窗帘盒	展开 $200+200$ ，顶板双层 10mm 硅酸钙板基层，单层 9.5 厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	4.84	40.37	195.39	
985	011406001108	抹灰面油漆	顶面 2 厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m ²	13.91	32.06	445.95	
986	011304002120	开灯孔	平板灯孔	个	2	18.06	36.12	
987	011304002121	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
988	011304002122	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
989	011501009020	低柜	定制矮柜 $4840\text{mm}*850\text{mm}*600\text{mm}$ ，白色哑光面， 18mm 厚防潮实木多层板， 15mm 白色医用人造石ST-02台面及挡水，金属踢脚线，含五金，详见图纸节点	个	1	6774.50	6774.50	
990	011102003018	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶）， 20 厚C25细石混凝土基层随打随抹平， 20 厚DSM15砂浆（ $1:3$ 干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉， $400*800$ 防滑地砖CT-02面层，美缝剂填缝，详见构造做法表地面3	m ²	8.64	170.40	1472.26	
本页小计							10778.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第134页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
991	011102001026	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.26	459.41	119.45	
992	010904002029	楼（地）面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2道，四周翻起300mm高，转角部位加一道防水附加层，详见构造做法表	m2	13.63	20.14	274.51	
993	010903002036	墙面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层涂至2米高，详见构造做法表	m2	21.33	20.14	429.59	
994	011204003012	块料墙面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层，400*800墙砖CT-01面层（背面刷瓷砖背胶），美缝剂填缝，详见构造做法表	m2	27.41	198.20	5432.66	
995	011302001122	吊顶天棚	轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	8.27	145.11	1200.06	
996	010810002057	木窗帘盒	展开200+200，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	1.84	40.37	74.28	
997	011406001109	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	9.01	32.06	288.86	
本页小计							7819.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第135页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
998	011304002123	开灯孔	平板灯孔	个	2	18.06	36.12	
999	011304002124	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
1000	011304002125	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
1001	011102003019	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，400*800防滑地砖CT-02面层，美缝剂填缝，详见构造做法表地面3	m2	5.93	170.40	1010.47	
1002	011102001027	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.2	459.43	91.89	
1003	010904002030	楼（地）面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2道，四周翻起300mm高，转角部位加一道防水附加层，详见构造做法表	m2	9.63	20.14	193.95	
1004	010903002037	墙面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层涂至2米高，详见构造做法表	m2	18.04	20.14	363.33	
1005	011204003013	块料墙面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层，400*800墙砖CT-01面层（背面刷瓷砖背胶），美缝剂填缝，详见构造做法表	m2	22.74	198.20	4507.07	
1006	010903002038	顶面涂膜防水	1.0厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料两遍，详见构造做法表	m2	5.93	14.51	86.04	
本页小计							6406.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第136页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1007	011302001123	吊顶天棚	轻钢主龙骨60*27*1.2， ϕ 8镀锌全丝牙吊杆，双向中距 $\leq$ 1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距 $\leq$ 400，双层9.5mm防水石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	5.93	166.65	988.23	
1008	011406001110	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色防水无机涂料PT-02，详见构造做法表顶棚3	m2	5.93	34.54	204.82	
1009	011304002126	开灯孔	平板灯孔	个	1	18.06	18.06	
1010	011304002127	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
1011	011304002128	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
1012	011102003020	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，400*800防滑地砖CT-02面层，美缝剂填缝，详见构造做法表地面3	m2	5.08	170.40	865.63	
1013	011102001028	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.2	459.43	91.89	
1014	010904002031	楼（地）面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2道，四周翻起300mm高，转角部位加一道防水附加层，详见构造做法表	m2	8.6	20.14	173.20	
本页小计							2459.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第137页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1015	010903002039	墙面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层涂至2米高，详见构造做法表	m ²	16.84	20.14	339.16	
1016	011204003014	块料墙面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层，400*800墙砖CT-01面层（背面刷瓷砖背胶），美缝剂填缝，详见构造做法表	m ²	21.55	198.20	4271.21	
1017	010903002040	顶面涂膜防水	1.0厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料两遍，详见构造做法表	m ²	5.08	14.51	73.71	
1018	011302001124	吊顶天棚	轻钢主龙骨60*27*1.2， ϕ 8镀锌全丝牙吊杆，双向中距 $\leq$ 1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距 $\leq$ 400，双层9.5mm防水石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	5.08	166.65	846.58	
1019	011304001019	回光灯槽	展开80mm+120mm+200mm，底板双层9.5mm防水石膏板面层，侧板单层9.5mm防水石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	1.89	39.41	74.48	
1020	011406001111	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色防水无机涂料PT-02，详见构造做法表顶棚3	m ²	5.84	34.54	201.71	
1021	011304002129	开灯孔	筒灯孔	个	3	4.16	12.48	
1022	011304002130	开风口孔	风口孔	个	1	18.06	18.06	
1023	011304002131	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
1024	011505010004	镜面玻璃	定制智能镜，不锈钢窄边框，带面光源1000mm*600mm	块	1	450.00	450.00	
1025	011505005005	卫生间扶手	坐便器L形白色烤漆304不锈钢 ϕ 40抓杆	个	1	250.23	250.23	
本页小计							6619.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第138页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1026	011505005006	卫生间扶手	坐便器可调节抓杆，可垂直或水平90度旋转的白色烤漆304不锈钢Φ40水平抓手	个	1	313.11	313.11	
1027	011505005007	卫生间扶手	台盆白色烤漆304不锈钢Φ40U形抓杆	副	1	191.52	191.52	
1028	011505008004	卫生纸盒	304不锈钢卫生纸盒	只	1	60.37	60.37	
1029	01B006	低位挂衣钩	304不锈钢挂衣钩	个	2	10.00	20.00	
1030	01B007	多功能台	成品不带扶手多功能坐台700*400	个	1	665.41	665.41	
1031	010401012003	零星砌砖	蹲坑处地面抬高265mm零星砌砖，详见图纸节点	m3	1.47	684.31	1005.94	
1032	011102003021	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，400*800防滑地砖CT-02面层，美缝剂填缝，详见构造做法表地面3	m2	38.76	170.40	6604.70	
1033	011102001029	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.26	459.41	119.45	
1034	010904002032	楼（地）面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2道，四周翻起300mm高，转角部位加一道防水附加层，详见构造做法表	m2	53.39	20.14	1075.27	
1035	010903002041	墙面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层涂至2米高，详见构造做法表	m2	97.84	20.14	1970.50	
1036	011210002004	金属隔断	30*60镀锌方管骨架，双层12mm高密度纤维水泥板，详见图纸节点	m2	8.5	391.94	3331.49	
本页小计							15357.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第139页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1037	011204001002	石材墙面	L40*40*4mm镀锌角钢骨架, 10mm水泥压力板基层, 水泥砂浆粉刷, 20mm灰色石材ST-05墙面, 详见图纸节点	m ²	5.06	662.73	3353.41	
1038	011204003015	块料墙面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层, 400*800墙砖CT-01面层（背面刷瓷砖背胶）, 美缝剂填缝, 详见构造做法表	m ²	121.88	198.20	24156.62	
1039	010808004008	金属门窗套	双层15m阻燃板基层, 1.2mm深灰色不锈钢MT-03面层, 详见门表	m ²	2.79	415.92	1160.42	
1040	010903002042	顶面涂膜防水	1.0厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料两遍, 详见构造做法表	m ²	36.81	14.51	534.11	
1041	011302001125	吊顶天棚	轻钢主龙骨60*27*1.2, ϕ 8镀锌全丝牙吊杆, 双向中距 $\leq$ 1200, （吊点附吊挂）, 覆面龙骨50*20*0.5, 中距 $\leq$ 400, 双层9.5mm防水石膏板面层, 自攻螺丝拧牢, 钉眼防锈处理, 板缝贴自粘胶带, 详见构造做法表顶棚3	m ²	36.81	166.65	6134.39	
1042	011304001020	回光灯槽	展开80mm+120mm+200mm, 底板双层9.5mm防水石膏板面层, 侧板单层9.5mm防水石膏板面层, 自攻螺丝拧牢, 钉眼防锈处理, 板缝贴自粘胶带, 详见图纸节点	m	20.85	39.41	821.70	
1043	011406001112	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍, 白色防水无机涂料PT-02, 详见构造做法表顶棚3	m ²	45.15	34.54	1559.48	
1044	011304002132	开灯孔	筒灯孔	个	14	4.16	58.24	
1045	011304002133	开风口孔	风口孔	个	8	18.06	144.48	
1046	011304002134	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	2	81.57	163.14	
本页小计							38085.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第140页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1047	011505001003	洗漱台	镀锌角钢骨架，15mm硅酸钙板基层，15mm白色医用人造石ST-02台面，石材磨边、开孔，详见图纸节点	m2	2.44	794.59	1938.80	
1048	011505010005	镜面玻璃	镀锌方管骨架，12mm玻镁板基层，8mm银镜，1.2mm深灰色不锈钢MT-03线条收口，详见图纸节点	m2	2.68	494.27	1324.64	
1049	011210005004	成品卫生间隔断	木纹金属隔断FM-01，25mm厚金属隔断板，内置蜂窝双面镀锌钢板，含五金，详见图纸	m2	31.2	420.00	13104.00	
1050	011210005005	成品卫生间小便斗隔断	1000mm*350mm，木纹金属隔断FM-01，25mm厚金属隔断板，内置蜂窝双面镀锌钢板，含五金，详见图纸	片	5	180.00	900.00	
1051	011505005008	卫生间扶手	白色烤漆304不锈钢Φ40直形抓杆	个	6	87.49	524.94	
1052	011505008005	卫生纸盒	304不锈钢卫生纸盒	只	6	60.37	362.22	
1053	01B008	挂衣钩	304不锈钢挂衣钩	个	12	10.00	120.00	
1054	011103002054	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	218.15	303.83	66280.51	
1055	011103002055	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚灰色橡胶地板FL-02，详见构造做法表地面1	m2	158.09	303.83	48032.48	
1056	011105004054	塑料板踢脚线	12mm阻燃板基层，80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	11.85	34.26	405.98	
1057	011105004055	塑料板踢脚线	12mm阻燃板基层，12mm阻燃板基层，80mm高3厚灰色橡胶地板FL-02踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	65.96	34.26	2259.79	
本页小计							135253.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第141页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1058	011207001044	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，12mm阻燃板基层，渐变不透彩色夹胶玻璃GL-05面层（5mm超白钢化+1.52mm透明PVB胶片+彩色镀膜层+5mm超白钢化玻璃），参考眼科节点	m2	16.2	390.42	6324.80	
1059	011502001031	金属装饰线	1.2mm厚MT-03深灰色不锈钢线条10mm+5mm+10mm，详见图纸节点	m	21.6	13.58	293.33	
1060	011207001045	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚彩色医用抗菌金属复合板AL-19面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，详见构造做法表内墙3	m2	25.7	354.38	9107.57	
1061	011207001046	墙面装饰板	30*30镀锌方管骨架，4mm厚彩色医用抗菌金属复合板AL-19面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，详见图纸节点	m2	46.41	389.76	18088.76	
1062	011207001047	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚暖白色医用抗菌金属复合板AL-01面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角（双层10mm石膏板板保护），详见构造做法表内墙3	m2	253.27	354.38	89753.82	
本页小计							123568.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第142页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1063	011207001048	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚棕色医用抗菌金属复合板AL-05面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角（双层10mm石膏板板保护），详见构造做法表内墙3	m ²	89.14	354.38	31589.43	
1064	011502001032	金属装饰线	1.2mm厚MT-03深灰色不锈钢线条5mm+20mm+5mm，详见图纸节点	m	127.55	14.79	1886.46	
1065	011208001026	柱（梁）面装饰	覆面轻钢龙骨调平，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），2.0厚白色铝板AL-20窗套，详见图纸节点	m ²	5.99	321.49	1925.73	
1066	011210002005	金属隔断	成品铝合金10mm钢化玻璃隔断	m ²	3.77	470.00	1771.90	
1067	011302001126	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，600*1200微孔铝板AL-11面层，详见构造做法表顶棚4	m ²	299.35	220.47	65997.69	
1068	011302001127	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	75.35	145.11	10934.04	
本页小计							114105.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第143页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1069	011304001021	回光灯槽	展开80mm+100mm+200mm，顶板双层9.5mm纸面石膏板面层，侧板单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，边板600*1200微孔铝板AL-11，详见图纸节点	m	167.55	37.35	6257.99	
1070	011304001022	回光灯槽	展开80mm+100mm+400mm，顶板双层9.5mm纸面石膏板面层，侧板单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，边板600*1200微孔铝板AL-11，详见图纸节点	m	28.5	53.78	1532.73	
1071	010810002058	木窗帘盒	展开200+200，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	5	40.37	201.85	
1072	011406001113	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	141.87	32.06	4548.35	
1073	011304002135	开灯孔	筒灯孔	个	24	4.16	99.84	
1074	011304002136	开灯孔	铝板上开筒灯孔	个	52	11.54	600.08	
1075	01B009	诊室固定候诊椅	1400mm*580mm*450mm，30*30mm镀锌方管骨架，15mm阻燃板基层，定制医用皮革软包坐垫，椅下方正面4mm厚暖白色医用抗菌金属复合板AL-01面层，详见图纸节点	个	5	1227.21	6136.05	
1076	01B010	诊室固定候诊椅	2100mm*580mm*450mm，30*30mm镀锌方管骨架，15mm阻燃板基层，定制医用皮革软包坐垫，椅下方正面4mm厚暖白色医用抗菌金属复合板AL-01面层，详见图纸节点	个	2	1801.26	3602.52	
本页小计							22979.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第144页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1077	01B011	诊室固定候诊椅	10900mm*580mm*450mm, 30*30mm镀锌方管骨架, 15mm阻燃板基层, 定制医用皮革软包坐垫, 椅下方正面4mm厚暖白色医用抗菌金属复合板AL-01面层, 漏空茶几, 详见图纸节点	个	1	9521.67	9521.67	
1078	011501020010	分诊台	2700mm*950mm*800mm, 20*40镀锌方管骨架, 15mm阻燃板基层, 木饰面WD-01柜体, 15mm白色医用人造石ST-02台面, 立面造型处20*40镀锌方管骨架, 15mm阻燃板基层, 15mm白色医用人造石ST-02饰面, 暗藏灯带, 1.2mm厚深灰色不锈钢MT-03踢脚, 含五金, 参考6.1-D02	个	2	7361.17	14722.34	
		分部小计					938290.14	
		内镜中心						
1079	011103002056	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶, 5厚自流平基层, 3厚浅灰色橡胶地板FL-01, 详见构造做法表地面1	m2	35.04	303.83	10646.20	
1080	011105004056	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚, 橡胶专用压条, 详见图纸节点	m	21.08	25.77	543.23	
1081	010904002033	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料, 距台盆边500mm, 1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm, 详见做法表	m2	1.43	53.44	76.42	
1082	010903002043	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍, 转角部位加一道防水附加层, 墙面防水层翻起高度1200mm, 详见做法表	m2	2.88	20.14	58.00	
本页小计							35567.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第145页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1083	011406001114	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	56.09	32.77	1838.07	
1084	010809004031	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	0.39	751.83	293.21	
1085	011302001128	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	33.73	145.11	4894.56	
1086	010810002059	木窗帘盒	展开200+200，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	5.4	40.37	218.00	
1087	011406001115	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	35.89	32.06	1150.63	
1088	011304002137	开灯孔	平板孔	个	4	18.06	72.24	
1089	011304002138	开风口孔	风口孔	个	3	18.06	54.18	
1090	011304002139	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
1091	011501009021	低柜	定制台盆柜800mm*870mm*600mm，（颜色同各科室家具统一），18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用石ST-02台面及挡水，80mm高金属踢脚线，含五金，详见图纸节点	个	2	1181.45	2362.90	
本页小计							10965.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第146页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1092	011103002057	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m ²	11.55	303.83	3509.24	
1093	011105004057	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	16.68	25.77	429.84	
1094	011406001116	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m ²	44.33	32.77	1452.69	
1095	011302001129	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	11.25	145.11	1632.49	
1096	011406001117	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m ²	11.25	32.06	360.68	
1097	011304002140	开灯孔	筒灯孔	个	1	4.16	4.16	
1098	011304002141	开灯孔	平板孔	个	1	18.06	18.06	
1099	011304002142	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
1100	011304002143	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
1101	011102003022	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，400*800防滑地砖CT-02面层，美缝剂填缝，详见构造做法表地面3	m ²	11.59	170.40	1974.94	
本页小计							9499.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第147页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1102	011102001030	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.31	459.41	142.42	
1103	010904002034	楼（地）面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2道，四周翻起300mm高，转角部位加一道防水附加层，详见构造做法表	m2	16.91	20.14	340.57	
1104	010903002044	墙面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层涂至2米高，详见构造做法表	m2	23.7	20.14	477.32	
1105	011204003016	块料墙面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层，400*800墙砖CT-01面层（背面刷瓷砖背胶），美缝剂填缝，详见构造做法表	m2	28.96	198.20	5739.87	
1106	011302001130	吊顶天棚	轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	11.09	145.11	1609.27	
1107	010810002060	木窗帘盒	展开200+200，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	2.5	40.37	100.93	
1108	011406001118	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	12.09	32.06	387.61	
本页小计							8797.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第148页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1109	011304002144	开灯孔	平板灯孔	个	2	18.06	36.12	
1110	011304002145	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
1111	011304002146	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
1112	011103002058	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	24.13	303.83	7331.42	
1113	011105004058	塑料板踢脚线	12mm阻燃板基层，80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	19.48	34.26	667.38	
1114	011207001049	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚暖白色医用抗菌金属复合板AL-01面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角（双层10mm石膏板板保护），详见构造做法表内墙3	m2	52.98	354.38	18775.05	
1115	011502001033	金属装饰线	1.2mm厚MT-03深灰色不锈钢线条5mm+20mm+5mm，详见图纸节点	m	28.4	14.79	420.04	
1116	011302001131	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，600*1200微孔铝板AL-11面层，详见构造做法表顶棚4	m2	16.02	220.47	3531.93	
本页小计							30879.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第149页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1117	011302001132	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距 ≤ 1200 ，轻钢主龙骨 $60*27*1.2$ ， $\phi 8$ 镀锌全丝牙吊杆，双向中距 ≤ 1200 ，（吊点附吊挂），覆面龙骨 $50*20*0.5$ ，中距 ≤ 400 ，双层 9.5mm 纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	8.11	145.11	1176.84	
1118	011304001023	回光灯槽	展开 $80\text{mm}+100\text{mm}+200\text{mm}$ ，顶板双层 9.5mm 纸面石膏板面层，侧板单层 9.5mm 纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，边板 $600*1200$ 微孔铝板AL-11，详见图纸节点	m	17.8	37.35	664.83	
1119	011406001119	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m ²	13.45	32.06	431.21	
1120	011304002147	开灯孔	筒灯孔	个	1	4.16	4.16	
1121	011103002059	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m ²	15.17	303.83	4609.10	
1122	011105004059	塑料板踢脚线	80mm 高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	12.76	25.77	328.83	
1123	011406001120	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m ²	29.94	32.77	981.13	
1124	010809004032	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴 15mm 白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m ²	0.32	752.12	240.68	
本页小计							8436.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第150页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1125	011302001133	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，600*1200微孔铝板AL-11面层，详见构造做法表顶棚4	m2	9.36	220.47	2063.60	
1126	011302001134	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	5.12	145.11	742.96	
1127	011302001135	吊顶天棚（侧板）	单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	0.36	73.37	26.41	
1128	010810002061	木窗帘盒	展开200+350，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	2.3	52.66	121.12	
1129	011406001121	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	6.75	32.06	216.41	
1130	010401012004	零星砌砖	蹲坑处地面抬高265mm零星砌砖，详见图纸节点	m3	0.55	684.31	376.37	
本页小计							3546.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第151页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1131	011102003023	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，400*800防滑地砖CT-02面层，美缝剂填缝，详见构造做法表地面3	m2	11.48	170.40	1956.19	
1132	011102001031	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.19	459.41	87.29	
1133	010904002035	楼（地）面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2道，四周翻起300mm高，转角部位加一道防水附加层，详见构造做法表	m2	18.38	20.14	370.17	
1134	010903002045	墙面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层涂至2米高，详见构造做法表	m2	37.24	20.14	750.01	
1135	011204003017	块料墙面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层，400*800墙砖CT-01面层（背面刷瓷砖背胶），美缝剂填缝，详见构造做法表	m2	43.89	198.20	8699.00	
1136	010808004009	金属门窗套	双层15m阻燃板基层，1.2mm深灰色不锈钢MT-03面层，详见门表	m2	4.3	415.92	1788.46	
1137	010903002046	顶面涂膜防水	1.0厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料两遍，详见构造做法表	m2	11.14	14.51	161.64	
本页小计							13812.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第152页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1138	011302001136	吊顶天棚	轻钢主龙骨60*27*1.2， ϕ 8镀锌全丝牙吊杆，双向中距 $\leq$ 1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距 $\leq$ 400，双层9.5mm防水石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	10.36	166.65	1726.49	
1139	011304001024	回光灯槽	展开80mm+120mm+200mm，底板双层9.5mm防水石膏板面层，侧板单层9.5mm防水石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	2.74	39.41	107.98	
1140	010810002062	木窗帘盒	展开200+350，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚防水石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	3.9	59.02	230.18	
1141	011406001122	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色防水无机涂料PT-02，详见构造做法表顶棚3	m ²	13.6	34.54	469.74	
1142	011304002148	开灯孔	筒灯孔	个	6	4.16	24.96	
1143	011304002149	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
1144	011304002150	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
1145	011505010006	镜面玻璃	定制智能镜，不锈钢窄边框，带面光源1000mm*600mm	块	1	450.00	450.00	
1146	011210005006	成品卫生间隔断	木纹金属隔断FM-01，25mm厚金属隔断板，内置蜂窝双面镀锌钢板，含五金，详见图纸	m ²	8.87	420.00	3725.40	
1147	011505008006	卫生纸盒	304不锈钢卫生纸盒	只	2	60.37	120.74	
本页小计							6973.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第153页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1148	011102003024	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，800*800防滑地砖CT-03面层，美缝剂填缝，详见构造做法表地面3	m2	80.57	170.50	13737.19	
1149	011102001032	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.76	459.41	349.15	
1150	011105006011	金属踢脚线	成品金属干挂件，自攻螺丝固定，50mm高成品灰色铝合金踢脚AL-09，壁厚1.2mm，配圆弧阳角，详见构造做法表	m	90	30.00	2700.00	
1151	011406001123	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	230.9	32.77	7566.59	
1152	010809004033	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	1.2	751.39	901.67	
本页小计							25254.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第154页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1153	011302001137	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	78.79	145.11	11433.22	
1154	010810002063	木窗帘盒	展开200+350，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	8.9	52.66	468.67	
1155	011406001124	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	83.69	32.06	2683.10	
1156	011304002151	开灯孔	平板灯孔	个	11	18.06	198.66	
1157	011304002152	开风口孔	风口孔	个	10	18.06	180.60	
1158	011304002153	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	5	81.57	407.85	
1159	011103002060	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	144.23	303.83	43821.40	
1160	011105004060	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	109.86	25.77	2831.09	
1161	010904002036	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m2	10.23	53.44	546.69	
1162	010903002047	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m2	16.08	20.14	323.85	
本页小计							62895.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第155页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1163	011406001125	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m ²	279.35	32.77	9154.30	
1164	011302001138	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	143.29	145.11	20792.81	
1165	011302001139	吊顶天棚（侧板）	单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m ²	7.59	44.75	339.65	
1166	011406001126	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m ²	150.88	32.06	4837.21	
1167	011304002154	开灯孔	平板孔	个	18	18.06	325.08	
1168	011304002155	开风口孔	风口孔	个	12	18.06	216.72	
1169	011304002156	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	6	81.57	489.42	
1170	011501009022	低柜	定制台盆柜800mm*870mm*600mm，（颜色同各科室家具统一），18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，80mm高金属踢脚线，含五金，详见图纸节点	个	6	1181.45	7088.70	
1171	011103002061	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m ²	15.49	303.83	4706.33	
1172	011105004061	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	14.96	25.77	385.52	
本页小计							48335.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第156页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1173	010904002037	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m2	1.87	53.44	99.93	
1174	010903002048	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m2	3.36	20.14	67.67	
1175	011406001127	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	39.81	32.77	1304.57	
1176	011302001140	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	15.34	145.11	2225.99	
1177	011406001128	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	15.34	32.06	491.80	
1178	011304002157	开灯孔	平板孔	个	2	18.06	36.12	
1179	011304002158	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
1180	011304002159	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
1181	011501009023	低柜	定制台盆柜800mm*870mm*600mm，（颜色同各科室家具统一），18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，80mm高金属踢脚线，含五金，详见图纸节点	个	1	1181.45	1181.45	
本页小计							5525.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第157页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1182	011103002062	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m ²	24.84	303.83	7547.14	
1183	011105004062	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	21.84	25.77	562.82	
1184	010904002038	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m ²	1.65	53.44	88.18	
1185	010903002049	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m ²	3.12	20.14	62.84	
1186	011406001129	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m ²	57.53	32.77	1885.26	
1187	011302001141	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	24.74	145.11	3590.02	
1188	011302001142	吊顶天棚（侧板）	单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m ²	0.21	44.75	9.40	
1189	011304001025	回光灯槽	展开70mm+120mm+300mm，底板双层9.5mm纸面石膏板面层，侧板单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	13.89	41.59	577.69	
本页小计							14323.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第158页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1190	011406001130	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	31.76	32.06	1018.23	
1191	011304002160	开灯孔	筒灯孔	个	6	4.16	24.96	
1192	011304002161	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
1193	011304002162	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
1194	011501009024	低柜	定制台盆柜800mm*870mm*600mm，（颜色同各科室家具统一），18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，80mm高金属踢脚线，含五金，详见图纸节点	个	1	1181.45	1181.45	
1195	011103002063	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	58.92	303.83	17901.66	
1196	011105004063	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	46.48	25.77	1197.79	
1197	010904002039	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m2	3.41	53.44	182.23	
1198	010903002050	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m2	5.04	20.14	101.51	
1199	011406001131	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	122.5	32.77	4014.33	
本页小计							25739.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第159页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1200	011302001143	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，1.0厚白色铝板AL-13面层，详见构造做法表顶棚4	m2	29.7	181.57	5392.63	
1201	011302001144	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	24.18	145.11	3508.76	
1202	011302001145	吊顶天棚（侧板）	单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	0.68	44.75	30.43	
1203	011406001132	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	24.86	32.06	797.01	
1204	011304002163	开灯孔	筒灯孔	个	4	4.16	16.64	
1205	011501009025	低柜	定制台盆柜800mm*870mm*600mm，（颜色同各科室家具统一），18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，80mm高金属踢脚线，含五金，详见图纸节点	个	2	1181.45	2362.90	
1206	011103002064	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	25.89	303.83	7866.16	
本页小计							19974.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第160页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1207	011105004064	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	25.96	25.77	668.99	
1208	010904002040	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m2	1.78	53.44	95.12	
1209	010903002051	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m2	2.64	20.14	53.17	
1210	011406001133	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	68.53	32.77	2245.73	
1211	010809004034	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	0.42	750.57	315.24	
1212	011302001146	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	25.51	145.11	3701.76	
1213	011302001147	吊顶天棚（侧板）	单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	0.87	44.75	38.93	
1214	011406001134	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	26.38	32.06	845.74	
1215	011304002164	开灯孔	平板孔	个	3	18.06	54.18	
1216	011304002165	开风口孔	风口孔	个	4	18.06	72.24	
本页小计							8091.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第161页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1217	011304002166	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	2	81.57	163.14	
1218	010810001011	窗帘	拉链导轨挂件（单挂件荷载不小于100KG），铝合金拉链导轨（暗轨），拉帘	m2	15.26	79.45	1212.41	
1219	011501009026	低柜	定制台盆柜800mm*870mm*600mm，（颜色同各科室家具统一），18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用石ST-02台面及挡水，80mm高金属踢脚线，含五金，详见图纸节点	个	1	1181.45	1181.45	
1220	011103002065	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	46.34	303.83	14079.48	
1221	011105004065	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	45.24	25.77	1165.83	
1222	011406001135	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	116.22	32.77	3808.53	
1223	011302001148	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	45.99	145.11	6673.61	
1224	011406001136	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	45.99	32.06	1474.44	
1225	011304002167	开灯孔	平板孔	个	7	18.06	126.42	
1226	011304002168	开风口孔	风口孔	个	6	18.06	108.36	
1227	011304002169	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	3	81.57	244.71	
本页小计							30238.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第162页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1228	011103002066	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	15.13	303.83	4596.95	
1229	011105004066	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	15.36	25.77	395.83	
1230	011406001137	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	40.86	32.77	1338.98	
1231	011302001149	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，1.0厚白色铝板AL-13面层，详见构造做法表顶棚4	m2	7.2	181.57	1307.30	
1232	011302001150	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	6.19	145.11	898.23	
1233	011302001151	吊顶天棚（侧板）	单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	0.24	44.75	10.74	
1234	011406001138	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	6.43	32.06	206.15	
1235	011304002170	开灯孔	筒灯孔	个	2	4.16	8.32	
本页小计							8762.50	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第163页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1236	011103002067	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	9.11	303.83	2767.89	
1237	011105004067	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	10.94	25.77	281.92	
1238	010904002041	楼（地）面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2道，四周翻起300mm高，转角部位加一道防水附加层，详见构造做法表	m2	13.26	20.14	267.06	
1239	010903002052	墙面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层涂至2米高，详见构造做法表	m2	22.64	20.14	455.97	
1240	011204003018	块料墙面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层，400*800墙砖CT-01面层（背面刷瓷砖背胶），美缝剂填缝，详见构造做法表	m2	28.97	198.20	5741.85	
1241	011302001152	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	8.93	145.11	1295.83	
1242	011406001139	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	8.93	32.06	286.30	
1243	011304002171	开灯孔	平板灯孔	个	1	18.06	18.06	
1244	011304002172	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
1245	011304002173	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
本页小计							11232.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第164页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1246	011501009027	低柜	定制矮柜3090mm*850mm*600mm，白色哑光面，18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，金属踢脚线，含五金，详见图纸BZ-09节点	个	1	4350.82	4350.82	
1247	011501013006	吊柜	定制吊柜3090mm*800mm*350mm，白色哑光面，18mm厚实木多层板，含五金，详见图纸BZ-09节点	个	1	1684.05	1684.05	
1248	011102003025	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，800*800防滑地砖CT-03面层，美缝剂填缝，详见构造做法表地面3	m2	60.63	175.50	10640.57	
1249	011102001033	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.47	459.41	215.92	
1250	010904002042	楼（地）面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2道，四周翻起300mm高，转角部位加一道防水附加层，详见构造做法表	m2	80.86	20.14	1628.52	
1251	010903002053	墙面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层涂至2米高，详见构造做法表	m2	104.93	20.14	2113.29	
本页小计							20633.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第165页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1252	011204003019	块料墙面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层，400*800墙砖CT-01面层（背面刷瓷砖背胶），美缝剂填缝，详见构造做法表	m ²	142.59	198.20	28261.34	
1253	011302001153	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，1.0厚白色铝板AL-13面层，详见构造做法表顶棚4	m ²	51.98	181.57	9438.01	
1254	010810002064	木窗帘盒	展开200+350，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	10.83	52.66	570.31	
1255	011406001140	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m ²	5.96	32.06	191.08	
1256	011103002068	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m ²	37.73	303.83	11463.51	
1257	011105004068	塑料板踢脚线	12mm阻燃板基层，80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	21.38	34.26	732.48	
本页小计							50656.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第166页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1258	011207001050	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚暖白色医用抗菌金属复合板AL-01面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角（双层10mm石膏板板保护），详见构造做法表内墙3	m2	53.83	354.38	19076.28	
1259	011210002006	金属隔断	成品铝合金防火玻璃隔断，耐火极限1h	m2	11.2	950.00	10640.00	
1260	011302001154	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	36.53	145.11	5300.87	
1261	010810002065	木窗帘盒	展开200+200，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	6	40.37	242.22	
1262	011406001141	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	37.73	32.06	1209.62	
1263	011304002174	开灯孔	平板孔	个	9	18.06	162.54	
1264	011304002175	开风口孔	风口孔	个	3	18.06	54.18	
1265	011304002176	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
1266	010810001012	窗帘	拉链导轨挂件（单挂件荷载不小于100KG），铝合金拉链导轨（暗轨），窗帘	m2	48.91	76.95	3763.62	
本页小计							40530.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第167页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1267	011103002069	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m ²	140.33	303.83	42636.46	
1268	011105004069	塑料板踢脚线	12mm阻燃板基层，80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	98.34	34.26	3369.13	
1269	011207001051	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，12mm阻燃板基层，渐变不透彩色夹胶玻璃GL-05面层（5mm超白钢化+1.52mm透明PVB胶片+彩色镀膜层+5mm超白钢化玻璃），参考眼科节点	m ²	5.4	390.42	2108.27	
1270	011502001034	金属装饰线	1.2mm厚MT-03深灰色不锈钢线条10mm+5mm+10mm，详见图纸节点	m	8.1	13.58	110.00	
1271	011207001052	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚暖白色医用抗菌金属复合板AL-01面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角（双层10mm石膏板板保护），详见构造做法表内墙3	m ²	228.65	354.38	81028.99	
1272	011207001053	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚棕色医用抗菌金属复合板AL-05面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角（双层10mm石膏板板保护），详见构造做法表内墙3	m ²	10.53	354.38	3731.62	
本页小计							132984.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第168页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1273	011502001035	金属装饰线	1.2mm厚MT-03深灰色不锈钢线条5mm+20mm+5mm，详见图纸节点	m	123.2	14.79	1822.13	
1274	011208001027	柱（梁）面装饰	覆面轻钢龙骨调平，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），2.0厚白色铝板AL-20窗套，详见图纸节点	m ²	1.23	321.49	395.43	
1275	011302001155	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，600*1200微孔铝板AL-11面层，详见构造做法表顶棚4	m ²	98.58	220.47	21733.93	
1276	011302001156	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	38.78	145.11	5627.37	
1277	011304001026	回光灯槽	展开80mm+100mm+200mm，顶板双层9.5mm纸面石膏板面层，侧板单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，边板600*1200微孔铝板AL-11，详见图纸节点	m	32.95	37.35	1230.68	
1278	011406001142	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m ²	48.67	32.06	1560.36	
1279	011304002177	开灯孔	筒灯孔	个	8	4.16	33.28	
本页小计							32403.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第169页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1280	011304002178	开灯孔	铝板上开筒灯孔	个	9	11.54	103.86	
1281	011501020011	分诊台	2200mm*950mm*750mm，20*40镀锌方管骨架，15mm阻燃板基层，木饰面WD-01柜体，15mm白色医用人造石ST-02台面，立面造型处20*40镀锌方管骨架，15mm阻燃板基层，15mm白色医用人造石ST-02饰面，暗藏灯带，1.2mm厚深灰色不锈钢MT-03踢脚，含五金，参考6.1-D02	个	1	8308.61	8308.61	
1282	011103002070	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	68.92	303.83	20939.96	
1283	011105004070	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	49.36	25.77	1272.01	
1284	011406001143	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	128.98	32.77	4226.67	
1285	011302001157	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，600*1200微孔铝板AL-11面层，详见构造做法表顶棚4	m2	68.47	220.47	15095.58	
		分部小计					691764.32	
		心理科						
1286	011103002071	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	77.4	303.83	23516.44	
本页小计							73463.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第170页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1287	011105004071	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	79.34	25.77	2044.59	
1288	010904002043	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m2	7.68	53.44	410.42	
1289	010903002054	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m2	14.98	20.14	301.70	
1290	011406001144	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	202.09	32.77	6622.49	
1291	010809004035	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	0.98	750.57	735.56	
1292	011302001158	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，1.0厚白色铝板AL-13面层，详见构造做法表顶棚4	m2	38.52	181.57	6994.08	
1293	011302001159	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	27.85	145.11	4041.31	
本页小计							21150.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第171页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1294	011302001160	吊顶天棚（侧板）	单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m ²	1.34	44.75	59.97	
1295	010810002066	木窗帘盒	展开200+200，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	13.21	40.37	533.29	
1296	011406001145	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m ²	34.48	32.06	1105.43	
1297	011501009028	低柜	定制台盆柜800mm*870mm*600mm，（颜色同各科室家具统一），18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，80mm高金属踢脚线，含五金，详见图纸节点	个	5	1181.45	5907.25	
1298	011103002072	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m ²	100.77	303.83	30616.95	
1299	011105004072	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	78.2	25.77	2015.21	
1300	010904002044	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m ²	6.43	53.44	343.62	
1301	010903002055	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m ²	12.7	20.14	255.78	
1302	011406001146	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m ²	195.64	32.77	6411.12	
本页小计							47248.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第172页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1303	010809004036	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	1.25	751.17	938.96	
1304	011302001161	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	97.28	145.11	14116.30	
1305	010810002067	木窗帘盒	展开200+200，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	14.12	40.37	570.02	
1306	011406001147	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	102.93	32.06	3299.94	
1307	011304002179	开灯孔	平板孔	个	14	18.06	252.84	
1308	011304002180	开风口孔	风口孔	个	11	18.06	198.66	
1309	011304002181	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	4	81.57	326.28	
1310	011501009029	低柜	定制台盆柜800mm*870mm*600mm，（颜色同各科室家具统一），18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面，80mm高金属踢脚线，含五金，详见图纸节点	个	4	1181.45	4725.80	
1311	011103002073	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	32.52	303.83	9880.55	
本页小计							34309.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第173页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1312	011105004073	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	21.6	25.77	556.63	
1313	010904002045	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m ²	1.61	53.44	86.04	
1314	010903002056	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m ²	3.07	20.14	61.83	
1315	011406001148	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m ²	44.86	32.77	1470.06	
1316	010809004037	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m ²	0.46	751.65	345.76	
1317	011210002007	金属隔断	成品铝合金10mm钢化玻璃隔断	m ²	14.54	470.00	6833.80	
1318	011302001162	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	29.15	145.11	4229.96	
本页小计							13584.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第174页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1319	011302001163	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，10mm硅酸钙板基层，单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	1.95	153.37	299.07	
1320	011304001027	回光灯槽	展开80mm+120mm+200mm，底板双层9.5mm纸面石膏板面层，侧板单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	5.26	40.61	213.61	
1321	011304001028	回光灯槽	展开70mm+120mm+300mm，底板和侧板双层9.5mm纸面石膏板面层，边板单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	17.56	44.97	789.67	
1322	010810002068	木窗帘盒	展开200+350，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	5.71	52.66	300.69	
1323	011406001149	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	44.95	32.06	1441.10	
1324	011304002182	开灯孔	平板孔	个	4	18.06	72.24	
1325	011304002183	开风口孔	风口孔	个	3	18.06	54.18	
1326	011304002184	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
本页小计							3252.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第175页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1327	011501009030	低柜	定制台盆柜800mm*870mm*600mm，（颜色同各科室家具统一），18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面，80mm高金属踢脚线，含五金，详见图纸节点	个	1	1181.45	1181.45	
1328	011103002074	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	24.77	303.83	7525.87	
1329	011105004074	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	20.07	25.77	517.20	
1330	010904002046	楼（地）面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2道，四周翻起300mm高，转角部位加一道防水附加层，详见构造做法表	m2	31.7	20.14	638.44	
1331	010903002057	墙面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层涂至2米高，详见构造做法表	m2	38.74	20.14	780.22	
1332	011204003020	块料墙面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层，400*800墙砖CT-01面层（背面刷瓷砖背胶），美缝剂填缝，详见构造做法表	m2	48.9	198.20	9691.98	
1333	011302001164	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	23.56	145.11	3418.79	
本页小计							23753.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第176页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1334	010810002069	木窗帘盒	展开200+200，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	5.03	40.37	203.06	
1335	011406001150	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	25.57	32.06	819.77	
1336	011304002185	开灯孔	平板灯孔	个	4	18.06	72.24	
1337	011304002186	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
1338	011304002187	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
1339	011501009031	低柜	定制矮柜4340mm*850mm*600mm，白色哑光面，18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，金属踢脚线，含五金，详见图纸BZ-09节点	个	1	6060.04	6060.04	
1340	011501013007	吊柜	定制吊柜4340mm*800mm*350mm，白色哑光面，18mm厚实木多层板，含五金，详见图纸BZ-09节点	个	1	2365.30	2365.30	
1341	011103002075	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚灰色橡胶地板FL-02，详见构造做法表地面1	m2	104.61	303.83	31783.66	
1342	011105004075	塑料板踢脚线	12mm阻燃板基层，80mm高3厚灰色橡胶地板FL-02踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	56.22	34.26	1926.10	
1343	011207001054	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，12mm阻燃板基层，渐变不透彩色夹胶玻璃GL-05面层（5mm超白钢化+1.52mm透明PVB胶片+彩色镀膜层+5mm超白钢化玻璃），参考眼科节点	m2	9.72	390.42	3794.88	
1344	011502001036	金属装饰线	1.2mm厚MT-03深灰色不锈钢线条10mm+5mm+10mm，详见图纸节点	m	24.3	13.58	329.99	
本页小计							47472.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第177页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1345	011207001055	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨 （含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚彩色医用抗菌金属复合板AL-19面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角 （双层10mm石膏板板保护），详见构造做法表内墙3	m2	8.26	354.38	2927.18	
1346	011207001056	墙面装饰板	30*30镀锌方管骨架，4mm厚彩色医用抗菌金属复合板AL-19面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，详见图纸节点	m2	4.41	389.74	1718.75	
1347	011207001057	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨 （含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚暖白色医用抗菌金属复合板AL-01面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角 （双层10mm石膏板板保护），详见构造做法表内墙3	m2	86.01	354.38	30480.22	
1348	011207001058	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨 （含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚棕色医用抗菌金属复合板AL-05面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角 （双层10mm石膏板板保护），详见构造做法表内墙3	m2	24.15	354.38	8558.28	
1349	011502001037	金属装饰线	1.2mm厚MT-03深灰色不锈钢线条5mm+20mm+5mm，详见图纸节点	m	71.34	14.79	1055.12	
本页小计							44739.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第178页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1350	011208001028	柱（梁）面装饰	覆面轻钢龙骨调平，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），2.0厚白色铝板AL-20窗套，详见图纸节点	m2	2.91	321.49	935.54	
1351	011302001165	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，600*1200微孔铝板AL-11面层，详见构造做法表顶棚4	m2	69.72	220.47	15371.17	
1352	011302001166	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	32.28	145.11	4684.15	
1353	011304001029	回光灯槽	展开80mm+100mm+200mm，顶板双层9.5mm纸面石膏板面层，侧板单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，边板600*1200微孔铝板AL-11，详见图纸节点	m	58.5	37.35	2184.98	
1354	011406001151	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	49.83	32.06	1597.55	
1355	011304002188	开灯孔	筒灯孔	个	24	4.16	99.84	
1356	011304002189	开灯孔	铝板上开筒灯孔	个	52	11.54	600.08	
本页小计							25473.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第179页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1357	01B012	诊室固定候诊椅	2100mm*580mm*450mm，30*30mm镀锌方管骨架，15mm阻燃板基层，定制医用皮革软包坐垫，椅下方正面4mm厚暖白色医用抗菌金属复合板AL-01面层，详见图纸节点	个	1	1801.26	1801.26	
1358	011501020012	分诊台	2700mm*950mm*800mm，20*40镀锌方管骨架，15mm阻燃板基层，木饰面WD-01柜体，15mm白色医用人造石ST-02台面，立面造型处20*40镀锌方管骨架，15mm阻燃板基层，15mm白色医用人造石ST-02饰面，暗藏灯带，1.2mm厚深灰色不锈钢MT-03踢脚，含五金，参考6.1-D02	个	1	7407.44	7407.44	
		分部小计					293709.01	
		超声科						
1359	010401012005	零星砌砖	蹲坑处地面抬高265mm零星砌砖，详见图纸节点	m3	1.2	684.31	821.17	
1360	011102003026	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，400*800防滑地砖CT-02面层，美缝剂填缝，详见构造做法表地面3	m2	16.54	170.40	2818.42	
本页小计							12848.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第180页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1361	011102001034	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.26	459.41	119.45	
1362	010904002047	楼（地）面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2道，四周翻起300mm高，转角部位加一道防水附加层，详见构造做法表	m2	25.39	20.14	511.35	
1363	010903002058	墙面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层涂至2米高，详见构造做法表	m2	52.88	20.14	1065.00	
1364	011204003021	块料墙面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层，400*800墙砖CT-01面层（背面刷瓷砖背胶），美缝剂填缝，详见构造做法表	m2	28.68	198.20	5684.38	
1365	010903002059	顶面涂膜防水	1.0厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料两遍，详见构造做法表	m2	15.8	14.51	229.26	
1366	011302001167	吊顶天棚	轻钢主龙骨60*27*1.2， ϕ 8镀锌全丝牙吊杆，双向中距 $\leq$ 1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距 $\leq$ 400，双层9.5mm防水石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	15.8	166.65	2633.07	
1367	011304001030	回光灯槽	展开80mm+120mm+200mm，底板双层9.5mm防水石膏板面层，侧板单层9.5mm防水石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	6.39	39.41	251.83	
本页小计							10494.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第181页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1368	011406001152	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色防水无机涂料PT-02，详见构造做法表顶棚3	m2	18.35	34.54	633.81	
1369	011304002190	开灯孔	筒灯孔	个	4	4.16	16.64	
1370	011304002191	开风口孔	风口孔	个	4	18.06	72.24	
1371	011304002192	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	2	81.57	163.14	
1372	011505001004	洗漱台	镀锌角钢骨架，15mm硅酸钙板基层，15mm白色医用人造石ST-02台面，石材磨边、开孔，详见图纸节点	m2	2.42	801.58	1939.82	
1373	011505010007	镜面玻璃	镀锌方管骨架，12mm玻镁板基层，8mm银镜，1.2mm深灰色不锈钢MT-03线条收口，详见图纸节点	m2	2.66	476.83	1268.37	
1374	011210005007	成品卫生间隔断	木纹金属隔断FM-01，25mm厚金属隔断板，内置蜂窝双面镀锌钢板，含五金，详见图纸	m2	11.06	420.00	4645.20	
1375	011505008007	卫生纸盒	304不锈钢卫生纸盒	只	3	60.37	181.11	
1376	011102003027	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，800*800防滑地砖CT-03面层，美缝剂填缝，详见构造做法表地面3	m2	11.62	170.50	1981.21	
1377	011102001035	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.22	459.43	101.07	
本页小计							11002.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第182页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1378	011105006012	金属踢脚线	成品金属干挂件，自攻螺丝固定，50mm高成品灰色铝合金踢脚AL-09，壁厚1.2mm，配圆弧阳角，详见构造做法表	m	13.5	30.00	405.00	
1379	011406001153	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	31.67	32.77	1037.83	
1380	010809004038	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	0.25	745.64	186.41	
1381	011302001168	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	11.27	145.11	1635.39	
1382	010810002070	木窗帘盒	展开200*350，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	1.75	52.66	92.16	
1383	011406001154	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	12.23	32.06	392.09	
1384	011304002193	开灯孔	平板孔	个	2	18.06	36.12	
1385	011304002194	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
1386	011304002195	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
1387	011103002076	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	69.41	303.83	21088.84	
本页小计							24991.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第183页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1388	011105004076	塑料板踢脚线	12mm阻燃板基层，80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	36.86	34.26	1262.82	
1389	010904002048	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m ²	4.07	53.44	217.50	
1390	010903002060	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m ²	4.44	20.14	89.42	
1391	011207001059	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚暖白色医用抗菌金属复合板AL-01面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角（双层10mm石膏板板保护），详见构造做法表内墙3	m ²	90.12	354.38	31936.73	
1392	011502001038	金属装饰线	1.2mm厚MT-03深灰色不锈钢线条5mm+20mm+5mm，详见图纸节点	m	38.9	14.79	575.33	
1393	011208001029	柱（梁）面装饰	覆面轻钢龙骨调平，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），2.0厚白色铝板AL-20窗套，详见图纸节点	m ²	2.55	321.49	819.80	
1394	011302001169	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，20mm*80mm彩色铝方通AL-16面层，间距100mm，详见图纸节点	m ²	51.73	235.24	12168.97	
本页小计							47070.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第184页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1395	011302001170	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2， ϕ 8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	10.96	145.11	1590.41	
1396	011302001171	吊顶天棚（侧板）	三层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	10.44	101.97	1064.57	
1397	010810002071	木窗帘盒	展开200+350，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	13.15	52.66	692.48	
1398	011406001155	抹灰面油漆	顶面素水泥浆一道，2厚耐水腻子抹平批白两遍，深灰色无机涂料PT-06一底两面，详见构造做法表顶棚1	m2	118.01	35.38	4175.19	
1399	011406001156	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	28.63	32.06	917.88	
1400	011304002196	开灯孔	筒灯孔	个	4	4.16	16.64	
1401	011501009032	茶水柜	定制茶水柜2700mm*850mm*600mm，白色哑光面，18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，金属踢脚线，含五金，详见图纸BZ-11/D03节点	个	1	3795.10	3795.10	
1402	011501013008	吊柜	定制吊柜2700mm*900mm*350mm，白色哑光面，18mm厚实木多层板，含五金，详见图纸BZ-11/D03节点	个	1	1620.00	1620.00	
本页小计							13872.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第185页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1403	011501008004	木壁柜	定制高柜900mm*2400mm*600mm，白色18mm厚防潮实木多层板，含五金	个	1	1620.00	1620.00	
1404	011103002077	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m ²	64.98	303.83	19742.87	
1405	011105004077	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	63.7	25.77	1641.55	
1406	011406001157	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m ²	138.08	32.77	4524.88	
1407	010809004039	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m ²	2.25	750.24	1688.04	
1408	011302001172	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	59.52	145.11	8636.95	
1409	010810002072	木窗帘盒	展开300*350，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	16.05	64.67	1037.95	
1410	011406001158	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m ²	69.95	32.06	2242.60	
1411	011304002197	开灯孔	平板孔	个	8	18.06	144.48	
1412	011304002198	开风口孔	风口孔	个	8	18.06	144.48	
本页小计							41423.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第186页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1413	011304002199	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	4	81.57	326.28	
1414	011103002078	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	198.95	303.83	60446.98	
1415	011105004078	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	145.04	25.77	3737.68	
1416	010904002049	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m2	15.69	53.44	838.47	
1417	010903002061	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m2	20.94	20.14	421.73	
1418	011406001159	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	375.97	32.77	12320.54	
1419	010809004040	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	1.34	750.01	1005.01	
1420	011210002008	金属隔断	成品铝合金10mm钢化玻璃隔断	m2	9.18	470.00	4314.60	
1421	011302001173	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	194.78	145.11	28264.53	
本页小计							111675.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第187页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1422	010810002073	木窗帘盒	展开200+350，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	2.95	52.66	155.35	
1423	010810002074	木窗帘盒	展开300+350，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	2.4	64.67	155.21	
1424	011406001160	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m ²	197.96	32.06	6346.60	
1425	011304002200	开灯孔	筒灯孔	个	8	4.16	33.28	
1426	011304002201	开灯孔	平板孔	个	32	18.06	577.92	
1427	011304002202	开风口孔	风口孔	个	22	18.06	397.32	
1428	011304002203	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	11	81.57	897.27	
1429	010810001013	窗帘	拉链导轨挂件（单挂件荷载不小于100KG），铝合金拉链导轨（暗轨），窗帘	m ²	64.57	76.95	4968.66	
1430	011501009033	低柜	定制台盆柜800mm*870mm*600mm，（颜色同各科室家具统一），18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用石ST-02台面及挡水，80mm高金属踢脚线，含五金，详见图纸节点	个	6	1181.45	7088.70	
1431	011103002079	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m ²	251.79	303.83	76501.36	
1432	011105004079	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	191.65	25.77	4938.82	
本页小计							102060.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第188页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1433	010904002050	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m ²	21.47	53.44	1147.36	
1434	010903002062	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m ²	30.17	20.14	607.62	
1435	011406001161	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m ²	526.15	32.77	17241.94	
1436	010809004041	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m ²	1.68	750.57	1260.96	
1437	011302001174	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	249.45	145.11	36197.69	
1438	011304001031	回光灯槽	展开80mm+120mm+200mm，底板双层9.5mm纸面石膏板面层，侧板单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	102.5	34.19	3504.48	
1439	011406001162	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m ²	290.45	32.06	9311.83	
1440	011304002204	开灯孔	平板孔	个	40	18.06	722.40	
1441	011304002205	开风口孔	风口孔	个	24	18.06	433.44	
1442	011304002206	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	12	81.57	978.84	
本页小计							71406.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第189页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1443	010810001014	窗帘	拉链导轨挂件（单挂件荷载不小于100KG），铝合金拉链导轨（暗轨），拉帘	m2	71.52	76.95	5503.46	
1444	011501009034	低柜	定制台盆柜800mm*870mm*600mm，（颜色同各科室家具统一），18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，80mm高金属踢脚线，含五金，详见图纸节点	个	11	1181.45	12995.95	
1445	011103002080	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	15.39	303.83	4675.94	
1446	011105004080	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	16.18	25.77	416.96	
1447	010904002051	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m2	1.3	53.44	69.47	
1448	010903002063	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m2	3.66	20.14	73.71	
1449	011406001163	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	38.25	32.77	1253.45	
1450	010809004042	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	0.22	755.04	166.11	
本页小计							25155.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第190页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1451	011302001175	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距 ≤ 1200 ，轻钢主龙骨 $60*27*1.2$ ， $\phi 8$ 镀锌全丝牙吊杆，双向中距 ≤ 1200 ，（吊点附吊挂），覆面龙骨 $50*20*0.5$ ，中距 ≤ 400 ，双层 9.5mm 纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	14.88	145.11	2159.24	
1452	011302001176	吊顶天棚（侧板）	单层 9.5mm 纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m ²	2.01	44.75	89.95	
1453	011302001177	吊顶天棚（侧板）	双层 15mm 硅酸钙板基层，双层 9.5mm 纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m ²	1.29	170.59	220.06	
1454	011302001178	吊顶天棚（窗帘盒侧板）	单层 15mm 硅酸钙板基层，单层 9.5mm 纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m ²	0.54	91.09	49.19	
1455	010810002075	木窗帘盒	展开 $200*550$ ，单层 15mm 硅酸钙板基层，单层 9.5mm 厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	9.06	83.95	760.59	
1456	011406001164	抹灰面油漆	顶面 2mm 厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m ²	25.52	32.06	818.17	
1457	011304002207	开灯孔	筒灯孔	个	1	4.16	4.16	
1458	011304002208	开灯孔	平板孔	个	2	18.06	36.12	
1459	011304002209	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
1460	011304002210	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
本页小计							4255.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第191页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1461	011501009035	低柜	定制台盆柜800mm*870mm*600mm，（颜色同各科室家具统一），18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，80mm高金属踢脚线，含五金，详见图纸节点	个	1	1181.45	1181.45	
1462	011103002081	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	14.45	303.83	4390.34	
1463	011105004081	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	15.48	25.77	398.92	
1464	010904002052	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m2	1.43	53.44	76.42	
1465	010903002064	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m2	2.88	20.14	58.00	
1466	011406001165	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	39.57	32.77	1296.71	
1467	011302001179	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	14.28	145.11	2072.17	
本页小计							9474.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第192页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1468	011302001180	吊顶天棚（侧板）	单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	0.81	44.75	36.25	
1469	011406001166	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	150.88	32.06	4837.21	
1470	011304002211	开灯孔	平板孔	个	2	18.06	36.12	
1471	011304002212	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
1472	011304002213	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
1473	011501009036	低柜	定制台盆柜800mm*870mm*600mm，（颜色同各科室家具统一），18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，80mm高金属踢脚线，含五金，详见图纸节点	个	1	1181.45	1181.45	
1474	011103002082	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	13.93	303.83	4232.35	
1475	011105004082	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	14.34	25.77	369.54	
1476	010904002053	楼（地）面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2道，四周翻起300mm高，转角部位加一道防水附加层，详见构造做法表	m2	19.1	20.14	384.67	
1477	010903002065	墙面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层涂至2米高，详见构造做法表	m2	26	20.14	523.64	
1478	011204003022	块料墙面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层，400*800墙砖CT-01面层（背面刷瓷砖背胶），美缝剂填缝，详见构造做法表	m2	37.88	198.20	7507.82	
本页小计							19226.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第193页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1479	011302001181	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距 ≤ 1200 ，轻钢主龙骨60*27*1.2， $\phi 8$ 镀锌全丝牙吊杆，双向中距 ≤ 1200 ，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距 ≤ 400 ，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	13.75	145.11	1995.26	
1480	011406001167	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m ²	13.75	32.06	440.83	
1481	011304002214	开灯孔	平板灯孔	个	2	18.06	36.12	
1482	011304002215	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
1483	011304002216	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
1484	011103002083	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m ²	49.75	303.83	15115.54	
1485	011105004083	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	52.89	25.77	1362.98	
1486	011406001168	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m ²	133.12	32.77	4362.34	
1487	010809004043	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m ²	0.24	748.51	179.64	
本页小计							23610.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第194页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1488	011302001182	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，600*1200微孔铝板AL-11面层，详见构造做法表顶棚4	m2	48.99	220.47	10800.83	
1489	011302001183	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	0.97	145.11	140.76	
1490	010810002076	木窗帘盒	展开200+350，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	1.7	52.66	89.52	
1491	011406001169	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	1.91	32.06	61.23	
1492	011103002084	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，含提示盲道，详见构造做法表地面1	m2	56.14	304.13	17073.86	
1493	011105004084	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	53	25.77	1365.81	
1494	011406001170	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	123.24	32.77	4038.57	
本页小计							33570.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第195页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1495	010809004044	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	0.57	752.30	428.81	
1496	010808004010	金属门窗套	30*30镀锌方管骨架，双层9mm阻燃板基层，1.2mm灰色不锈钢MT-01面层，详见图纸节点	m2	2.18	678.57	1479.28	
1497	011302001184	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，600*1200微孔铝板AL-11面层，详见构造做法表顶棚4	m2	53.96	220.47	11896.56	
1498	010810002077	木窗帘盒	展开200+350，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	4.1	52.66	215.91	
1499	011406001171	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	2.26	32.06	72.46	
		分部小计					567022.55	
		急诊科						
1500	011103002085	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	78	303.83	23698.74	
1501	011105004085	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	68.74	25.77	1771.43	
1502	010904002054	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m2	7.96	53.44	425.38	
本页小计							39988.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第196页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1503	010903002066	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m2	14.22	20.14	286.39	
1504	011406001172	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	179.33	32.77	5876.64	
1505	010809004045	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	0.55	748.77	411.82	
1506	011302001185	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，1.0厚白色铝板AL-13面层，详见构造做法表顶棚4	m2	43.2	181.57	7843.82	
1507	011302001186	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	23.3	145.11	3381.06	
1508	011302001187	吊顶天棚（侧板）	单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	1.27	44.75	56.83	
1509	010810002078	木窗帘盒	展开200+200，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	9.41	40.37	379.88	
本页小计							18236.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第197页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1510	011406001173	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	28.33	32.06	908.26	
1511	010810001015	窗帘	拉链导轨挂件（单挂件荷载不小于100KG），铝合金拉链导轨（暗轨），窗帘	m2	6.99	79.46	555.43	
1512	011501009037	低柜	定制台盆柜800mm*870mm*600mm，（颜色同各科室家具统一），18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，80mm高金属踢脚线，含五金，详见图纸节点	个	5	1181.45	5907.25	
1513	011103002086	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	24.01	303.83	7294.96	
1514	011105004086	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	25.86	25.77	666.41	
1515	010904002055	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m2	3.63	53.44	193.99	
1516	010903002067	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m2	6.96	20.14	140.17	
1517	011406001174	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	65.98	32.77	2162.16	
1518	010809004046	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	0.35	750.57	262.70	
本页小计							18091.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第198页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1519	011302001188	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2， ϕ 8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	22.65	145.11	3286.74	
1520	010810002079	木窗帘盒	展开200+200，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	4.83	40.37	194.99	
1521	011406001175	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	24.58	32.06	788.03	
1522	011304002217	开灯孔	平板孔	个	4	18.06	72.24	
1523	011304002218	开风口孔	风口孔	个	4	18.06	72.24	
1524	011304002219	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	2	81.57	163.14	
1525	010810001016	窗帘	拉链导轨挂件（单挂件荷载不小于100KG），铝合金拉链导轨（暗轨），窗帘	m2	7.16	79.45	568.86	
1526	011501009038	低柜	定制台盆柜800mm*870mm*600mm，（颜色同各科室家具统一），18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，80mm高金属踢脚线，含五金，详见图纸节点	个	1	1181.45	1181.45	
1527	011103002087	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	18.8	303.83	5712.00	
本页小计							12039.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第199页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1528	011105004087	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	27.04	25.77	696.82	
1529	011406001176	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	69.73	32.77	2285.05	
1530	010809004047	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	0.25	752.54	188.14	
1531	011302001189	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	17.83	145.11	2587.31	
1532	010810002080	木窗帘盒	展开200+200，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	3.35	40.37	135.24	
1533	011406001177	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	19.17	32.06	614.59	
1534	011304002220	开灯孔	平板孔	个	4	18.06	72.24	
1535	011304002221	开风口孔	风口孔	个	6	18.06	108.36	
1536	011304002222	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	3	81.57	244.71	
1537	011103002088	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	7.58	303.83	2303.03	
本页小计							9235.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第200页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1538	011105006013	金属踢脚线	成品金属干挂件，自攻螺丝固定，50mm高成品灰色铝合金踢脚AL-09，壁厚1.2mm，配圆弧阳角，详见构造做法表	m	10.18	30.00	305.40	
1539	010904002056	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m ²	4.02	53.44	214.83	
1540	010903002068	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m ²	7.02	20.14	141.38	
1541	011406001178	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m ²	27.35	32.77	896.26	
1542	011302001190	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	7.3	145.11	1059.30	
1543	011304001032	回光灯槽	展开80mm+120mm+200mm，底板双层9.5mm纸面石膏板面层，侧板单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	3.65	34.19	124.79	
1544	011406001179	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m ²	8.76	32.06	280.85	
1545	011304002223	开灯孔	筒灯孔	个	2	4.16	8.32	
1546	011304002224	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
本页小计							3067.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第201页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1547	011304002225	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
1548	011501009039	茶水柜	定制矮柜3650mm*850mm*570mm，白色哑光面，18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，金属踢脚线，含五金，详见图纸BZ-11/D03节点	个	1	5068.59	5068.59	
1549	011302001191	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，0.8厚300*300铝扣板AL-15面层，详见构造做法表顶棚4	m ²	22.92	149.56	3427.92	
1550	011302001192	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	48.87	145.11	7091.53	
1551	010810002081	木窗帘盒	展开200+200，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	2.6	40.37	104.96	
1552	010810002082	木窗帘盒	展开200+350，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	7.95	52.66	418.65	
本页小计							16193.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第202页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1553	011406001180	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m ²	54.28	32.06	1740.22	
1554	011302001193	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm防水石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	13.05	166.65	2174.78	
1555	011406001181	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色防水无机涂料PT-02，详见构造做法表顶棚3	m ²	13.05	34.54	450.75	
1556	011304002226	开灯孔	筒灯孔	个	3	4.16	12.48	
1557	011304002227	开灯孔	平板灯孔	个	11	18.06	198.66	
1558	011304002228	开风口孔	风口孔	个	8	18.06	144.48	
1559	011304002229	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	4	81.57	326.28	
1560	011103002089	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m ²	37.49	303.83	11390.59	
1561	011105004088	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	46.24	25.77	1191.60	
1562	010904002057	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m ²	5.71	53.44	305.14	
1563	010903002069	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m ²	9.36	20.14	188.51	
本页小计							18123.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第203页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1564	011406001182	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	123.65	32.77	4052.01	
1565	010809004048	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	0.67	748.73	501.65	
1566	011302001194	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	35.86	145.11	5203.64	
1567	010810002083	木窗帘盒	展开200+250，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	5.09	44.47	226.35	
1568	011406001183	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	38.15	32.06	1223.09	
1569	011304002230	开灯孔	筒灯孔	个	5	4.16	20.80	
1570	011304002231	开灯孔	平板孔	个	4	18.06	72.24	
1571	011304002232	开风口孔	风口孔	个	8	18.06	144.48	
1572	011304002233	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	4	81.57	326.28	
1573	011501009040	低柜	定制台盆柜800mm*870mm*600mm，（颜色同各科室家具统一），18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用石ST-02台面及挡水，80mm高金属踢脚线，含五金，详见图纸节点	个	2	1181.45	2362.90	
本页小计							14133.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第204页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1574	011103002090	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	140.16	303.83	42584.81	
1575	011105004089	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	146.08	25.77	3764.48	
1576	011406001184	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	352.12	32.77	11538.97	
1577	010809004049	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	1.97	750.56	1478.60	
1578	011302001195	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	135.11	145.11	19605.81	
1579	010810002084	木窗帘盒	展开200+250，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	16.9	44.47	751.54	
1580	011406001185	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	142.72	32.06	4575.60	
1581	011304002234	开灯孔	平板孔	个	20	18.06	361.20	
1582	011304002235	开风口孔	风口孔	个	21	18.06	379.26	
1583	011304002236	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	10	81.57	815.70	
1584	010401012006	零星砌砖	蹲坑处地面抬高265mm零星砌砖，详见图纸节点	m3	0.95	684.31	650.09	
本页小计							86506.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第205页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1585	011102003028	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，400*800防滑地砖CT-02面层，美缝剂填缝，详见构造做法表地面3	m2	22.41	170.40	3818.66	
1586	011102001036	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.69	459.41	316.99	
1587	010904002058	楼（地）面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2道，四周翻起300mm高，转角部位加一道防水附加层，详见构造做法表	m2	33.94	20.14	683.55	
1588	010903002070	墙面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层涂至2米高，详见构造做法表	m2	64.1	20.14	1290.97	
1589	011204003023	块料墙面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层，400*800墙砖CT-01面层（背面刷瓷砖背胶），美缝剂填缝，详见构造做法表	m2	75.33	198.20	14930.41	
1590	010903002071	顶面涂膜防水	1.0厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料两遍，详见构造做法表	m2	21.35	14.51	309.79	
本页小计							21350.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第206页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1591	011302001196	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，0.8厚300*300铝扣板AL-15面层，详见构造做法表顶棚4	m2	21.57	149.56	3226.01	
1592	010810002085	木窗帘盒	展开200+200，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚防水石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	5.13	45.00	230.85	
1593	011406001186	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色防水无机涂料PT-02，详见构造做法表顶棚3	m2	2.05	34.54	70.81	
1594	011505001005	洗漱台	镀锌角钢骨架，15mm硅酸钙板基层，15mm白色医用人造石ST-02台面，石材磨边、开孔，详见图纸节点	m2	2.4	808.70	1940.88	
1595	011505010008	镜面玻璃	镀锌方管骨架，12mm玻镁板基层，8mm银镜，1.2mm深灰色不锈钢MT-03线条收口，详见图纸节点	m2	2.64	476.75	1258.62	
1596	011210005008	成品卫生间隔断	木纹金属隔断FM-01，25mm厚金属隔断板，内置蜂窝双面镀锌钢板，含五金，详见图纸	m2	8.32	420.00	3494.40	
1597	011210003001	玻璃隔断	定制品玻璃淋浴房，高度2200mm，10mm钢化玻璃（有框），配304不锈钢五金，底部设40mm高人造石挡水条，根部防霉胶收口	m2	13.86	550.00	7623.00	
1598	011505008008	卫生纸盒	304不锈钢卫生纸盒	只	3	60.37	181.11	
本页小计							18025.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第207页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1599	011103002091	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	61.93	303.83	18816.19	
1600	011105006014	金属踢脚线	成品金属干挂件，自攻螺丝固定，50mm高成品灰色铝合金踢脚AL-09，壁厚1.2mm，配圆弧阳角，详见构造做法表	m	54.44	30.00	1633.20	
1601	010904002059	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m2	2.73	53.44	145.89	
1602	010903002072	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m2	3.42	20.14	68.88	
1603	011204003024	块料墙面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层，400*800墙砖CT-01面层（背面刷瓷砖背胶），美缝剂填缝，详见构造做法表	m2	7.86	198.20	1557.85	
1604	011406001187	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	143.24	32.77	4693.97	
1605	010809004050	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	0.56	750.57	420.32	
本页小计							27336.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第208页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1606	011302001197	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距 ≤ 1200 ，轻钢主龙骨 $60 \times 27 \times 1.2$ ， $\phi 8$ 镀锌全丝牙吊杆，双向中距 ≤ 1200 ，（吊点附吊挂），覆面龙骨 $50 \times 20 \times 0.5$ ，中距 ≤ 400 ，双层 9.5 mm 纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	60.33	145.11	8754.49	
1607	010810002086	木窗帘盒	展开 $200+350$ ，顶板双层 10 mm 硅酸钙板基层，单层 9.5 厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	1.8	52.66	94.79	
1608	010810002087	木窗帘盒	展开 $300+350$ ，顶板双层 10 mm 硅酸钙板基层，单层 9.5 厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	2.85	64.67	184.31	
1609	011406001188	抹灰面油漆	顶面 2 厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m ²	63.17	32.06	2025.23	
1610	011304002237	开灯孔	筒灯孔	个	14	4.16	58.24	
1611	011304002238	开风口孔	风口孔	个	3	18.06	54.18	
1612	011304002239	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
1613	011501009041	茶水柜	定制矮柜 $1750 \text{ mm} \times 850 \text{ mm} \times 600 \text{ mm}$ ，白色哑光面， 18 mm 厚防潮实木多层板， 15 mm 白色医用人造石ST-02台面及挡水，金属踢脚线，含五金，详见图纸BZ-11/D03节点	个	1	2472.33	2472.33	
1614	011501013009	吊柜	定制吊柜 $1520 \text{ mm} \times 900 \text{ mm} \times 350 \text{ mm}$ ，白色， 18 mm 厚实木多层板，含五金，详见图纸BZ-11/D03节点	个	1	912.00	912.00	
本页小计							14637.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第209页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1615	011102003029	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，800*800防滑地砖CT-03面层，美缝剂填缝，详见构造做法表地面3	m2	19.22	170.50	3277.01	
1616	011102001037	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.21	459.39	96.47	
1617	011105006015	金属踢脚线	成品金属干挂件，自攻螺丝固定，50mm高成品灰色铝合金踢脚AL-09，壁厚1.2mm，配圆弧阳角，详见构造做法表	m	23.3	30.00	699.00	
1618	011406001189	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	58.87	32.77	1929.17	
1619	010809004051	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	0.14	750.57	105.08	
本页小计							6106.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第210页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1620	011302001198	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距 ≤ 1200 ，轻钢主龙骨 $60*27*1.2$ ， $\phi 8$ 镀锌全丝牙吊杆，双向中距 ≤ 1200 ，（吊点附吊挂），覆面龙骨 $50*20*0.5$ ，中距 ≤ 400 ，双层 9.5mm 纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	18.86	145.11	2736.77	
1621	010810002088	木窗帘盒	展开 $200+350$ ，顶板双层 10mm 硅酸钙板基层，单层 9.5 厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	1.8	52.66	94.79	
1622	011406001190	抹灰面油漆	顶面 2 厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m ²	19.85	32.06	636.39	
1623	011304002240	开灯孔	平板孔	个	3	18.06	54.18	
1624	011304002241	开风口孔	风口孔	个	4	18.06	72.24	
1625	011304002242	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	2	81.57	163.14	
1626	011103002092	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶， 5 厚自流平基层， 3 厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m ²	13.62	303.83	4138.16	
1627	011105004090	塑料板踢脚线	80mm 高 3 厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	12.76	25.77	328.83	
1628	011406001191	抹灰面油漆	3 厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m ²	25.35	32.77	830.72	
1629	010809004052	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴 15mm 白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m ²	0.48	752.12	361.02	
本页小计							9416.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第211页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1630	011302001199	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距 ≤ 1200 ，轻钢主龙骨 $60 \times 27 \times 1.2$ ， $\phi 8$ 镀锌全丝牙吊杆，双向中距 ≤ 1200 ，（吊点附吊挂），覆面龙骨 $50 \times 20 \times 0.5$ ，中距 ≤ 400 ，双层 9.5mm 纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	12.54	145.11	1819.68	
1631	011302001200	吊顶天棚（侧板）	单层 9.5mm 纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m ²	0.86	44.75	38.49	
1632	011302001201	吊顶天棚（侧板）	双层 15mm 硅酸钙板基层，双层 9.5mm 纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m ²	2.33	170.59	397.47	
1633	011302001202	吊顶天棚（窗帘盒侧板）	单层 15mm 硅酸钙板基层，单层 9.5mm 纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m ²	0.81	91.09	73.78	
1634	010810002089	木窗帘盒	展开 200×550 ，单层 15mm 硅酸钙板基层，单层 9.5mm 厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	3.45	83.95	289.63	
1635	011406001192	抹灰面油漆	顶面 2mm 厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m ²	19.09	32.06	612.03	
1636	011304002243	开灯孔	平板孔	个	2	18.06	36.12	
1637	011304002244	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
1638	011304002245	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
1639	011103002093	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶， 5mm 自流平基层， 3mm 厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m ²	44.41	303.83	13493.09	
本页小计							16877.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第212页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1640	011105004091	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	25.48	25.77	656.62	
1641	011406001193	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	62.06	32.77	2033.71	
1642	011302001203	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	42.65	145.11	6188.94	
1643	011304001033	回光灯槽	展开70mm+120mm+300mm，底板与侧板双层9.5mm纸面石膏板面层，边板单层9.5mm纸面石膏板，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	20.1	44.97	903.90	
1644	011304001034	回光灯槽	展开80mm+120mm+200mm，底板双层9.5mm纸面石膏板面层，侧板单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	7.6	34.19	259.84	
1645	010810002090	木窗帘盒	展开200+200，双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	7.14	40.37	288.24	
1646	011406001194	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	58.4	32.06	1872.30	
1647	011304002246	开灯孔	平板灯孔	个	8	18.06	144.48	
1648	011304002247	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
本页小计							12384.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第213页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1649	011304002248	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
1650	011103002094	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m ²	8.68	303.83	2637.24	
1651	011105004092	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	13.2	25.77	340.16	
1652	010904002060	楼（地）面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2道，四周翻起300mm高，转角部位加一道防水附加层，详见构造做法表	m ²	14.39	20.14	289.81	
1653	010903002073	墙面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层涂至2米高，详见构造做法表	m ²	27.92	20.14	562.31	
1654	011204003025	块料墙面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层，400*800墙砖CT-01面层（背面刷瓷砖背胶），美缝剂填缝，详见构造做法表	m ²	30.62	198.20	6068.88	
1655	011302001204	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	7.46	145.11	1082.52	
1656	011406001195	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m ²	7.46	32.06	239.17	
1657	011304002249	开灯孔	筒灯孔	个	1	4.16	4.16	
1658	011304002250	开灯孔	平板灯孔	个	1	18.06	18.06	
1659	011304002251	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
本页小计							11360.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第214页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1660	011304002252	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
1661	010401012007	零星砌砖	蹲坑处地面抬高265mm零星砌砖, 详见图纸节点	m3	0.92	684.31	629.57	
1662	011102003030	块料楼地面	原有混凝土垫层修平, 水泥浆一道 (内掺建筑胶), 20厚C25细石混凝土基层随打随抹平, 20厚DSM15砂浆 (1: 3干硬性水泥砂浆) 结合层, 表面撒水泥粉, 400*800防滑地砖CT-02面层, 美缝剂填缝, 详见构造做法表地面3	m2	29.08	170.40	4955.23	
1663	011102001038	石材楼地面	原有混凝土垫层修平, 水泥浆一道, 内掺建筑胶, 10厚C25细石混凝土基层, 随打随抹平, 20厚DSM15砂浆 (1: 3干硬性水泥砂浆) 结合层, 表面撒水泥粉, 20mm厚灰色石材ST-01门槛石, 六面防护, 详见图纸节点	m2	0.54	459.41	248.08	
1664	010904002061	楼 (地) 面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2道, 四周翻起300mm高, 转角部位加一道防水附加层, 详见构造做法表	m2	41.81	20.14	842.05	
1665	010903002074	墙面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍, 转角部位加一道防水附加层涂至2米高, 详见构造做法表	m2	71.66	20.14	1443.23	
1666	011204003026	块料墙面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层, 400*800墙砖CT-01面层 (背面刷瓷砖背胶), 美缝剂填缝, 详见构造做法表	m2	90.44	198.20	17925.21	
1667	010903002075	顶面涂膜防水	1.0厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料两遍, 详见构造做法表	m2	27.62	14.51	400.77	
本页小计							26525.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第215页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1668	011302001205	吊顶天棚	轻钢主龙骨60*27*1.2， ϕ 8镀锌全丝牙吊杆，双向中距 $\leq$ 1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距 $\leq$ 400，双层9.5mm防水石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	26.4	166.65	4399.56	
1669	011304001035	回光灯槽	展开80mm+120mm+200mm，底板双层9.5mm防水石膏板面层，侧板单层9.5mm防水石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	12.93	39.41	509.57	
1670	010810002091	木窗帘盒	展开220+350，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚防水石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	5.56	61.65	342.77	
1671	011406001196	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色防水无机涂料PT-02，详见构造做法表顶棚3	m2	34.74	34.54	1199.92	
1672	011304002253	开灯孔	筒灯孔	个	13	4.16	54.08	
1673	011304002254	开灯孔	平板灯孔	个	1	18.06	18.06	
1674	011304002255	开风口孔	风口孔	个	6	18.06	108.36	
1675	011304002256	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	3	81.57	244.71	
1676	011505001006	洗漱台	镀锌角钢骨架，15mm硅酸钙板基层，15mm白色医用人造石ST-02台面，石材磨边、开孔，详见图纸节点	m2	2.11	798.16	1684.12	
1677	011505010009	镜面玻璃	镀锌方管骨架，12mm玻镁板基层，8mm银镜，1.2mm深灰色不锈钢MT-03线条收口，详见图纸节点	m2	2.32	476.87	1106.34	
1678	011210005009	成品卫生间隔断	木纹金属隔断FM-01，25mm厚金属隔断板，内置蜂窝双面镀锌钢板，含五金，详见图纸	m2	24.78	420.00	10407.60	
本页小计							20075.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第216页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1679	011210005010	成品卫生间小便斗隔断	1000mm*350mm，木纹金属隔断FM-01，25mm厚金属隔断板，内置蜂窝双面镀锌钢板，含五金，详见图纸	片	3	180.00	540.00	
1680	011505005009	卫生间扶手	白色烤漆304不锈钢 $\varnothing$ 40直形抓杆	个	4	87.49	349.96	
1681	011505008009	卫生纸盒	304不锈钢卫生纸盒	只	4	60.37	241.48	
1682	01B013	挂衣钩	304不锈钢挂衣钩	个	8	10.00	80.00	
1683	011103002095	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m ²	129.18	303.83	39248.76	
1684	011105004093	塑料板踢脚线	12mm阻燃板基层，80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	56.86	34.26	1948.02	
1685	011207001060	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚彩色医用抗菌金属复合板AL-17-1面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角（双层10mm石膏板板保护），详见构造做法表内墙3	m ²	17.5	354.38	6201.65	
1686	011207001061	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚彩色医用抗菌金属复合板AL-17面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角（双层10mm石膏板板保护），详见构造做法表内墙3	m ²	80.34	354.38	28470.89	
1687	011502001039	金属装饰线	1.2mm厚MT-03深灰色不锈钢线条5mm+20mm+5mm，详见图纸节点	m	45.37	14.79	671.02	
本页小计							77751.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第217页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1688	011208001030	柱（梁）面装饰	覆面轻钢龙骨调平，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），2.0厚白色铝板AL-20窗套，详见图纸节点	m2	8.8	321.49	2829.11	
1689	011302001206	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，9.5mm纸面石膏板背衬，10mm硅酸钙板基层，灯箱内2.0厚白色铝板AL-20，A级透光膜，按平面投影计算，详见图纸节点	m2	7.91	677.32	5357.60	
1690	011302001207	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	33.92	145.11	4922.13	
1691	011302001208	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm满孔石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	74.31	172.01	12782.06	
本页小计							25890.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第218页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1692	011302001209	吊顶天棚（侧板）	单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m ²	3.69	44.75	165.13	
1693	011302001210	吊顶天棚（侧板）	15mm硅酸钙板基层，9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m ²	1.58	93.32	147.45	
1694	011302001211	吊顶天棚（侧板）	双层15mm硅酸钙板基层，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m ²	5.3	170.59	904.13	
1695	011302001212	吊顶天棚（窗帘盒侧板）	单层15mm硅酸钙板基层，单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m ²	2.13	91.09	194.02	
1696	011304001036	回光灯槽	展开70mm+120mm+300mm，底板与侧板双层9.5mm纸面石膏板面层，边板单层9.5mm纸面石膏板，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	18.4	44.97	827.45	
1697	010810002092	木窗帘盒	展开200+350，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	16.15	52.66	850.46	
1698	010810002093	木窗帘盒	展开200+550，单层15mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	8	65.21	521.68	
1699	011406001197	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m ²	152.73	32.06	4896.52	
本页小计							8506.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第219页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1700	010810001017	窗帘	拉链导轨挂件（单挂件荷载不小于100KG），铝合金拉链导轨（暗轨），拉帘	m2	7.16	79.45	568.86	
1701	011304002257	开灯孔	筒灯孔	个	16	4.16	66.56	
1702	011304002258	开灯孔	平板灯孔	个	2	18.06	36.12	
1703	011304002259	开风口孔	风口孔	个	8	18.06	144.48	
1704	011304002260	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	4	81.57	326.28	
1705	011501020013	穿刺台	2400mm*750mm*500mm，20*40镀锌方管骨架，15mm阻燃板基层，木饰面WD-01柜体，15mm白色医用人造石ST-02台面及正立面，暗藏灯带，1.2mm厚深灰色不锈钢MT-03踢脚，详见图纸节点	个	1	4649.68	4649.68	
1706	011507001003	平面、箱式招牌	30*30镀锌方管骨架固定于顶板，10mm硅酸钙板基层，灯箱内部2.0厚白色铝板AL-20，外侧4mm厚蓝色医用抗菌金属复合板AL-02，透光膜，按平面投影计算，详见图纸节点	m	3.1	860.28	2666.87	
1707	011103002096	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	216.3	303.83	65718.43	
1708	011105004094	塑料板踢脚线	12mm阻燃板基层，80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	77.7	34.26	2662.00	
1709	010904002062	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m2	3.03	53.44	161.92	
本页小计							77001.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第220页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1710	010903002076	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m ²	5.24	20.14	105.53	
1711	011207001062	墙面装饰板（饮水柜）	15mm阻燃板基层，渐变不透蓝白夹胶玻璃GL-03面层（5mm超白钢化+1.52mm透明PVB胶片+渐变镀膜层+5mm超白钢化玻璃），详见图纸节点	m ²	1.76	357.10	628.50	
1712	011207001063	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚暖白色医用抗菌金属复合板AL-01面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角（双层10mm石膏板板保护），详见构造做法表内墙3	m ²	173.3	354.38	61414.05	
1713	011502001040	金属装饰线	1.2mm厚MT-03深灰色不锈钢线条5mm+20mm+5mm，详见图纸节点	m	84.18	14.79	1245.02	
1714	011208001031	柱（梁）面装饰	覆面轻钢龙骨调平，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），2.0厚白色铝板AL-20窗套，详见图纸节点	m ²	3.49	321.49	1122.00	
1715	011302001213	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	107.52	145.11	15602.23	
本页小计							80117.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第221页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1716	011302001214	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距 ≤ 1200 ，轻钢主龙骨 $60*27*1.2$ ， $\phi 8$ 镀锌全丝牙吊杆，双向中距 ≤ 1200 ，（吊点附吊挂），覆面龙骨 $50*20*0.5$ ，中距 ≤ 400 ，双层 9.5mm 满孔石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	104.83	172.01	18031.81	
1717	011302001215	吊顶天棚（侧板）	单层 9.5mm 纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m ²	2.72	44.75	121.72	
1718	011302001216	吊顶天棚（侧板）	双层 15mm 硅酸钙板基层，双层 9.5mm 纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m ²	2.2	170.59	375.30	
1719	011304001037	回光灯槽	展开 $70\text{mm}+120\text{mm}+300\text{mm}$ ，底板与侧板双层 9.5mm 纸面石膏板面层，边板单层 9.5mm 纸面石膏板，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	18.4	44.97	827.45	
1720	011304001038	回光灯槽	展开 $80\text{mm}+120\text{mm}+200\text{mm}$ ，底板双层 9.5mm 纸面石膏板面层，侧板单层 9.5mm 纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	13.46	40.61	546.61	
1721	010810002094	木窗帘盒	展开 $200+550$ ，顶板双层 10mm 硅酸钙板基层，单层 9.5 厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	7.5	69.03	517.73	
1722	011406001198	抹灰面油漆	顶面 2 厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m ²	237.3	32.06	7607.84	
本页小计							28028.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第222页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1723	011304002261	开灯孔	筒灯孔	个	29	4.16	120.64	
1724	011304002262	开灯孔	平板灯孔	个	2	18.06	36.12	
1725	011304002263	开风口孔	风口孔	个	6	18.06	108.36	
1726	011304002264	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	3	81.57	244.71	
1727	011501020014	穿刺台	3250mm*750mm*500mm，20*40镀锌方管骨架，15mm阻燃板基层，木饰面WD-01柜体，15mm白色医用人造石ST-02台面及正立面，暗藏灯带，1.2mm厚深灰色不锈钢MT-03踢脚，详见图纸节点	个	1	6034.39	6034.39	
1728	011507001004	平面、箱式招牌	30*30镀锌方管骨架固定于顶板，10mm硅酸钙板基层，灯箱内部2.0厚白色铝板AL-20，外侧4mm厚蓝色医用抗菌金属复合板AL-02，透光膜，按平面投影计算，详见图纸节点	m	3.1	860.28	2666.87	
1729	011501009042	茶水柜	定制矮柜2200mm*800mm*500mm，白色，18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，金属踢脚线，含五金，详见图纸	个	1	3052.22	3052.22	
1730	011501013010	吊柜	定制吊柜2200mm*720mm*350mm，白色哑光面，18mm厚实木多层板，含五金，详见图纸	个	1	1122.00	1122.00	
本页小计							13385.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第223页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1731	011501020015	护士站服务台	(3550mm+1300mm)*950mm*600mm, 20*40镀锌方管台面骨架, 12mm阻燃板基层, 木饰面WD-01柜体, 15mm白色医用人造石ST-02台面, 石材磨 45°。 斜边, 立面造型处30*30镀锌方管骨架, 12mm阻燃板基层, 15mm白色医用人造石ST-02饰面, 石材磨圆角, 暗藏灯带, 1.2mm厚深灰色不锈钢MT-03踢脚, 含五金, 详见图纸节点	个	1	10026.24	10026.24	
1732	011208001032	柱（梁）面装饰	6+1.52pvb+6钢化玻璃GL-01固定于顶面	m2	0.51	285.87	145.79	
1733	011103002097	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶, 5厚自流平基层, 3厚浅灰色橡胶地板FL-02, 含提示盲道, 详见构造做法表地面1	m2	203.21	304.01	61777.87	
1734	011105004095	塑料板踢脚线	12mm阻燃板基层, 80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-02踢脚, 橡胶专用压条, 详见图纸节点	m	92.16	34.26	3157.40	
1735	011207001064	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平, 横向中距400-600, 配套铝型材龙骨 (含中间龙骨、收边龙骨), 4mm厚暖白色医用抗菌金属复合板AL-01面层, 表面热压覆膜, 膜厚0.2mm, 配圆弧阳角 (双层10mm石膏板板保护), 详见构造做法表内墙3	m2	228.04	354.38	80812.82	
1736	011207001065	墙面装饰板 (5#电梯)	30*30镀锌方管骨架, 4mm厚暖白色医用抗菌金属复合板AL-01面层, 表面热压覆膜, 膜厚0.2mm, 详见图纸节点	m2	5.21	500.72	2608.75	
本页小计							158528.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第224页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1737	011502001041	金属装饰线	1.2mm厚MT-03深灰色不锈钢线条5mm+20mm+5mm，详见图纸节点	m	120.87	14.79	1787.67	
1738	011208001033	柱（梁）面装饰	覆面轻钢龙骨调平，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），2.0厚白色铝板AL-20窗套，详见图纸节点	m ²	0.56	321.49	180.03	
1739	010808004011	金属门窗套	30*30镀锌方管骨架，双层9mm阻燃板基层，1.2mm灰色不锈钢MT-01面层，详见图纸节点	m ²	5.18	538.10	2787.36	
1740	011210002009	金属隔断	成品铝合金防火玻璃隔断，耐火极限1h，含双开门，含五金	m ²	26.16	1017.59	26620.15	
1741	011302001217	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，600*1200微孔铝板AL-11面层，详见构造做法表顶棚4	m ²	170.33	220.47	37552.66	
1742	011302001218	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	25.89	145.11	3756.90	
本页小计							72684.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第225页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1743	011304001039	回光灯槽	展开80mm+100mm+200mm，顶板双层9.5mm纸面石膏板面层，侧板单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，边板600*1200微孔铝板AL-11，详见图纸节点	m	52.8	37.35	1972.08	
1744	010810002095	木窗帘盒	展开200+200，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	2.6	40.37	104.96	
1745	010810002096	木窗帘盒	展开200+350，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	3.73	52.66	196.42	
1746	011406001199	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	50.34	32.06	1613.90	
1747	011304002265	开灯孔	筒灯孔	个	4	4.16	16.64	
		分部小计					951416.81	
		门						
1748	010802003042	钢质门M01	M0924铝蜂窝芯钢质单开门，白色氟碳喷涂，带4+0.76PVB+4mm钢化夹胶玻璃观察窗，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），执手锁，不锈钢合页，门止，详见图纸门表	樘	3	2396.39	7189.17	
本页小计							11093.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第226页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1749	010802003043	钢质门M01	M1024铝蜂窝芯钢质单开门，白色氟碳喷涂，带4+0.76PVB+4mm钢化夹胶玻璃观察窗，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），执手锁，不锈钢合页，门止，详见图纸门表	樘	6	2588.15	15528.90	
1750	010802003044	钢质门M01	M1024铝蜂窝芯钢质单开门，白色氟碳喷涂，带4+0.76PVB+4mm钢化夹胶玻璃观察窗，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），单面门头单层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），执手锁，不锈钢合页，门止，详见图纸门表	樘	13	2852.96	37088.48	
1751	010802003045	钢质门M01	M1124铝蜂窝芯钢质单开门，白色氟碳喷涂，带4+0.76PVB+4mm钢化夹胶玻璃观察窗，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），执手锁，不锈钢合页，门止，详见图纸门表	樘	4	3011.66	12046.64	
1752	010802003046	钢质门M01	M1124铝蜂窝芯钢质单开门，白色氟碳喷涂，带4+0.76PVB+4mm钢化夹胶玻璃观察窗，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），单面门头单层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），执手锁，不锈钢合页，门止，详见图纸门表	樘	52	3076.53	159979.56	
本页小计							224643.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第227页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1753	010802003047	钢质门M01	M1324铝蜂窝芯钢质单开门，白色氟碳喷涂，带4+0.76PVB+4mm钢化夹胶玻璃观察窗，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），单面门头单层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），执手锁，不锈钢合页，门止，详见图纸门表	樘	7	3435.75	24050.25	
1754	010802003048	钢质门M02	M0924铝蜂窝芯钢质单开门，白色氟碳喷涂，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），执手锁，不锈钢合页，门止，详见图纸门表	樘	2	2100.64	4201.28	
1755	010802003049	钢质门M02	M1024铝蜂窝芯钢质单开门，白色氟碳喷涂，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），执手锁，不锈钢合页，门止，详见图纸门表	樘	26	2665.67	69307.42	
1756	010802003050	钢质门M02	M1024铝蜂窝芯钢质单开门，白色氟碳喷涂，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），单面门头单层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），执手锁，不锈钢合页，门止，详见图纸门表	樘	12	2813.98	33767.76	
本页小计							131326.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第228页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1757	010802003051	钢质门M02	M1124铝蜂窝芯钢质单开门，白色氟碳喷涂，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），单面门头单层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），执手锁，不锈钢合页，门止，详见图纸门表	樘	1	3295.62	3295.62	
1758	010802003052	钢质门M03	M0824铝蜂窝芯钢质单开门，白色氟碳喷涂，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），执手锁，不锈钢合页，门止，详见图纸门表	樘	2	2569.80	5139.60	
1759	010802003053	钢质门M03	M1024铝蜂窝芯钢质单开门，白色氟碳喷涂，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），执手锁，不锈钢合页，门止，详见图纸门表	樘	7	2939.04	20573.28	
1760	010802003054	钢质门M03a	M1024铝蜂窝芯钢质单开门，表面木纹装饰膜OT-01，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-04（覆木纹膜），执手锁，不锈钢合页，门止，详见图纸门表	樘	2	2758.14	5516.28	
本页小计							34524.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第229页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1761	010802003055	钢质门M04	M1324b铝蜂窝芯钢质双开门，白色氟碳喷涂，带4+0.76PVB+4mm钢化夹胶玻璃观察窗，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），单面门头单层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），执手锁，不锈钢合页，门止，插销，详见图纸门表	樘	4	3630.09	14520.36	
1762	010802003056	钢质门M04	M1524铝蜂窝芯钢质双开门，白色氟碳喷涂，带4+0.76PVB+4mm钢化夹胶玻璃观察窗，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），单面门头单层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），执手锁，不锈钢合页，门止，插销，详见图纸门表	樘	9	4053.22	36478.98	
1763	010802003057	钢质门M04	M1524铝蜂窝芯钢质双开门，白色氟碳喷涂，带4+0.76PVB+4mm钢化夹胶玻璃观察窗，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），双面门头单层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），执手锁，不锈钢合页，门止，插销，详见图纸门表	樘	5	4418.17	22090.85	
本页小计							73090.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第230页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1764	010802003058	钢质门M04	M1624铝蜂窝芯钢质双开门，白色氟碳喷涂，带4+0.76PVB+4mm钢化夹胶玻璃观察窗，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），执手锁，不锈钢合页，门止，插销，详见图纸门表	樘	1	4061.29	4061.29	
1765	010802003059	钢质门M05	M1324a铝蜂窝芯钢质子母门，白色氟碳喷涂，带4+0.76PVB+4mm钢化夹胶玻璃观察窗，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），执手锁，不锈钢合页，门止，插销，详见图纸门表	樘	2	3238.68	6477.36	
1766	010802003060	钢质门M05	M1324a铝蜂窝芯钢质子母门，白色氟碳喷涂，带4+0.76PVB+4mm钢化夹胶玻璃观察窗，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），单面门头单层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），执手锁，不锈钢合页，门止，插销，详见图纸门表	樘	17	3461.37	58843.29	
本页小计							69381.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第231页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1767	010805006001	镜面不锈钢饰面门M06	THM1324钢化玻璃地弹簧双开门，GL-07白色渐变透明夹胶玻璃（6mm超白钢化+1.52mm透明PVB胶片+渐变镀膜层+6mm超白钢化玻璃），门框1.2mm不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），门套18mm阻燃板基层，1.2mm不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂）面层，1.2mm不锈钢M-05（白色氟碳喷涂）拉手L=470mm，门夹，详见图纸门表	樘	1	4256.25	4256.25	
1768	010805006002	镜面不锈钢饰面门M06	THM1524钢化玻璃地弹簧双开门，GL-07白色渐变透明夹胶玻璃（6mm超白钢化+1.52mm透明PVB胶片+渐变镀膜层+6mm超白钢化玻璃），门框1.2mm不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），门套18mm阻燃板基层，1.2mm不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂）面层，1.2mm不锈钢M-05（白色氟碳喷涂）拉手L=470mm，门夹，详见图纸门表	樘	1	4644.85	4644.85	
1769	010804007012	手术室移门M07	TLM0823电动移门，白色氟碳喷涂，门套双层12mm玻镁板基层，1.2mm深灰色不锈钢MT-03面层，1.2mm不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂）导轨外罩，含电机、轨道、配备防夹手传感器、紧急停止按钮等，详见图纸门表	樘	1	2801.58	2801.58	
本页小计							11702.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第232页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1770	010804007013	手术室移门M07	TLM0924电动移门，白色氟碳喷涂，门套双层12mm玻镁板基层，1.2mm深灰色不锈钢MT-03面层，1.2mm不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂）导轨外罩，含电机、轨道、配备防夹手传感器、紧急停止按钮等，详见图纸门表	樘	1	3528.55	3528.55	
1771	010804007014	手术室移门M07	TLM1023电动移门，白色氟碳喷涂，门套双层12mm玻镁板基层，1.2mm深灰色不锈钢MT-03面层，1.2mm不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂）导轨外罩，含电机、轨道、配备防夹手传感器、紧急停止按钮等，详见图纸门表	樘	3	3464.18	10392.54	
1772	010804007015	手术室移门M07	TLM1223电动移门，白色氟碳喷涂，门套双层12mm玻镁板基层，1.2mm深灰色不锈钢MT-03面层，1.2mm不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂）导轨外罩，含电机、轨道、配备防夹手传感器、紧急停止按钮等，详见图纸门表	樘	3	3594.16	10782.48	
1773	010804007016	手术室移门M07	TLM1323电动移门，白色氟碳喷涂，门套双层12mm玻镁板基层，1.2mm深灰色不锈钢MT-03面层，1.2mm不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂）导轨外罩，含电机、轨道、配备防夹手传感器、紧急停止按钮等，详见图纸门表	樘	3	4120.34	12361.02	
本页小计							37064.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第233页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1774	010802003061	钢质门M08	M1124铝蜂窝芯钢质单开门，白色氟碳喷涂，底部安装护门板（颜色同门），门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），单面门头单层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），执手锁，不锈钢合页，门止，详见图纸门表	樘	1	3126.37	3126.37	
1775	010802003062	钢质防火门M13	FM乙1124钢质防火门，白色氟碳喷涂，门套12mm硅酸钙板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），含制作、运输、安装，配套门锁、铰链，门止，闭门器等五金配件，满足设计及规范要求，详见图纸门表	樘	9	2128.07	19152.63	
1776	010802003063	钢质防火门M13	FM乙1124钢质防火门，白色氟碳喷涂，门套12mm硅酸钙板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），单面门头单层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），含制作、运输、安装，配套门锁、铰链，门止，闭门器等五金配件，满足设计及规范要求，详见图纸门表	樘	1	2180.63	2180.63	
本页小计							24459.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第234页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1777	010802003064	钢质防火门M14	FM甲1524钢质防火门，白色氟碳喷涂，门套12mm硅酸钙板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05 （白色氟碳喷涂），含制作、运输、安装，配套门锁、铰链，门止，闭门器等五金配件，满足设计及规范要求，详见图纸门表	樘	1	2878.04	2878.04	
1778	010802003065	钢质防火门M14	FM甲1524钢质防火门，白色氟碳喷涂，门套12mm硅酸钙板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05 （白色氟碳喷涂），双面门头单层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05 （白色氟碳喷涂），含制作、运输、安装，配套门锁、铰链，门止，闭门器等五金配件，满足设计及规范要求，详见图纸门表	樘	1	3590.95	3590.95	
1779	010802003066	钢质防火门M14	FM甲1624钢质防火门，白色氟碳喷涂，门套12mm硅酸钙板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05 （白色氟碳喷涂），双面门头单层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05 （白色氟碳喷涂），含制作、运输、安装，配套门锁、铰链，门止，闭门器等五金配件，满足设计及规范要求，详见图纸门表	樘	2	3973.80	7947.60	
本页小计							14416.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第235页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1780	010802003067	钢质防火门M14	FM甲1824钢质防火门，白色氟碳喷涂，门套12mm硅酸钙板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05 （白色氟碳喷涂），双面门头单层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05 （白色氟碳喷涂），含制作、运输、安装，配套门锁、铰链，门止，闭门器等五金配件，满足设计及规范要求，详见图纸门表	樘	2	3942.17	7884.34	
1781	010802003068	钢质防火门M14	FM甲2024钢质防火门，白色氟碳喷涂，门套12mm硅酸钙板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05 （白色氟碳喷涂），单面门头单层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05 （白色氟碳喷涂），含制作、运输、安装，配套门锁、铰链，门止，闭门器等五金配件，满足设计及规范要求，详见图纸门表	樘	1	3868.87	3868.87	
1782	010802003069	钢质防火门M14	FM乙1524钢质防火门，白色氟碳喷涂，门套12mm硅酸钙板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05 （白色氟碳喷涂），含制作、运输、安装，配套门锁、铰链，门止，闭门器等五金配件，满足设计及规范要求，详见图纸门表	樘	1	2806.04	2806.04	
1783	010802003070	管道井门	甲级钢质防火门，含制作、运输、安装，配套门锁、铰链，门止，闭门器等五金配件，满足设计及规范要求，详见图纸门表	m2	42.02	560.00	23531.20	
本页小计							38090.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第236页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1784	010802003071	管道井门	丙级钢质防火门，含制作、运输、安装，配套门锁、铰链，门止，闭门器等五金配件，满足设计及规范要求，详见图纸门表	m2	10.34	520.00	5376.80	
1785	010803002004	防火卷帘（闸）门	双轨双帘无纺布防火卷帘，3h耐火极限	m2	299.14	565.90	169283.33	
1786	010802002005	暗门	消火栓暗门800mm*1900mm，20*40镀锌方管骨架，4mm厚医用抗菌金属复合板（颜色同立面）面层，磁碰按压锁，暗藏十字铰链等五金，详见图纸节点	樘	25	753.03	18825.75	
1787	010802002006	暗门（儿童输液室）	消火栓暗门800mm*1900mm，20*40镀锌方管骨架，4mm厚医用抗菌金属复合板（颜色同立面）面层，磁碰按压锁，暗藏十字铰链等五金，详见图纸节点	樘	2	753.03	1506.06	
1788	010802002007	暗门	管道井暗门，30*50镀锌方管骨架，4mm厚医用抗菌金属复合板（颜色同立面）面层，门轴，背面门碰等五金，详见图纸节点	m2	24.86	469.33	11667.54	
1789	010802002008	暗门	定制成品铝合金消防栓隐形门810mm*2010mm，白色烤漆铝板边框，双层9.5mm纸面石膏板面层，暗藏拉手，鸡咀绞等五金，详见图纸节点	樘	12	1054.94	12659.28	
1790	010804007017	特种门	更换电梯门，门洞1300*2400，层门上坎装置，门套，层门地坎装置，层门门板等，层门品牌规格需满足原电梯要求，耐火完整性不应低于2小时，隔热性不低于1小时	樘	2	11000.00	22000.00	
本页小计							241318.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第237页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1791	010804007018	特种门	更换电梯门，门洞1200*2400，层门上坎装置，门套，层门地坎装置，层门门板等，层门品牌规格需满足原电梯要求，耐火完整性不应低于2小时，隔热性不低于1小时	樘	2	10500.00	21000.00	
1792	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	C1505、C1207、C1507、C2714铝合金窗，，满足门窗设计要求，含制作、运输、安装、五金配件、防火玻璃、安全锤、手动开启装置、后期二次深化；型材壁厚、防火玻璃等详见图纸设计且满足现行规范要求，具体详见图纸	m2	19.5	580.00	11310.00	
1793	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	铝合金传递窗2400*600、750*700，，满足门窗设计要求，含制作、运输、安装、五金配件、防火玻璃、安全锤、手动开启装置、后期二次深化；型材壁厚、防火玻璃等详见图纸设计且满足现行规范要求，具体详见图纸	m2	2.49	580.00	1444.20	
		分部小计					940963.27	
		隔墙						
1794	010402001006	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块 2、强度等级：砌块强度等级A5.0 3、墙体类型：内墙；墙厚：100mm 4、砂浆强度等级：Ma5.0配套砂浆（成品砂浆）	m3	130.9	524.69	68681.92	
本页小计							102436.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第238页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1795	010402001007	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块 2、强度等级：砌块强度等级A5.0 3、墙体类型：内墙；墙厚：150mm、200mm 4、砂浆强度等级：Ma5.0配套砂浆（成品砂浆）	m3	50.5	483.54	24418.77	
1796	011201001006	墙面一般抹灰	1、基层墙面甩浆拉毛刷108胶素水泥浆一道（内掺水重8%的胶料） 2、10厚粉刷石膏砂浆打底抹平 3、线管开槽处满挂镀锌电焊钢丝网（0.9X12.7X12.7），M10水泥砂浆封堵，不同材料交界处加钉宽度300镀锌电焊钢丝网（0.9X12.7X12.7） 4、详见构造做法表：内墙1	m2	3108.82	36.18	112477.11	
1797	011201001007	墙面一般抹灰	1、基层墙面甩浆拉毛刷108胶素水泥浆一道（内掺水重8%的胶料） 2、9厚DP(DCA)M20砂浆（1：2.5水泥砂浆）压实拉毛，挂金属网，8厚DP(DCA)M20砂浆（1：2.5水泥砂浆）压实抹平（将水泥砂浆压入网孔） 3、线管开槽处满挂镀锌电焊钢丝网（0.9X12.7X12.7），M10水泥砂浆封堵，不同材料交界处加钉宽度300镀锌电焊钢丝网（0.9X12.7X12.7） 4、详见构造做法表：内墙2	m2	530.35	64.13	34011.35	
1798	010502002004	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	4.49	753.65	3383.89	
本页小计							174291.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第239页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1799	010502002005	构造柱 (门窗抱柱框)	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	4.87	753.65	3670.28	
1800	010503004004	圈梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	15.84	592.93	9392.01	
1801	010503001002	基础梁	1、混凝土种类：细石混凝土 2、混凝土强度等级：C20 3、砼导梁	m3	44.57	490.86	21877.63	
1802	011210006006	其他隔断	99厚轻钢龙骨隔墙，75系列轻钢龙骨，双面单层12mm耐火石膏板面层，内填50mm厚岩棉，容重150kg/m3，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，门口加强龙骨做法详见图集07CJ03-1页34	m2	1716.28	195.68	335841.67	
1803	011210006007	其他隔断	99厚轻钢龙骨隔墙，75系列轻钢龙骨，单面单层12mm耐火石膏板面层，内填50mm厚岩棉，容重150kg/m3，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，门口加强龙骨做法详见图集07CJ03-1页34	m2	893.35	138.08	123353.77	
1804	011210006008	其他隔断	99厚轻钢龙骨隔墙，75系列轻钢龙骨，内填50mm厚岩棉，容重150kg/m3，门口加强龙骨做法详见图集07CJ03-1页34	m2	52.51	80.48	4226.00	
1805	011210006009	其他隔断	200厚轻钢龙骨隔墙，75系列轻钢龙骨，双面单层12mm耐火石膏板面层，内填50mm厚岩棉，容重150kg/m3，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，门口加强龙骨做法详见图集07CJ03-1页34	m2	127.56	276.17	35228.25	
本页小计							533589.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第240页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1806	011210006010	其他隔断	200厚轻钢龙骨隔墙，75系列轻钢龙骨，单面单层12mm耐火石膏板面层，内填50mm厚岩棉，容重150kg/m ³ ，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，门口加强龙骨做法详见图集07CJ03-1页34	m ²	129.86	218.57	28383.50	
1807	011210006011	其他隔断	200厚轻钢龙骨隔墙，75系列轻钢龙骨，内填50mm厚岩棉，容重150kg/m ³ ，门口加强龙骨做法详见图集07CJ03-1页34	m ²	6.21	160.97	999.62	
		分部小计					805945.77	
		其它						
1808	011101003002	细石混凝土楼地面	室内拆除处50mm厚C20细石混凝土填充，表面素砼抹平	m ²	552.28	29.40	16237.03	
1809	011101001004	水泥砂浆楼地面	管道井地面20mm水泥砂浆地坪	m ²	68.06	27.14	1847.15	
1810	011208001034	柱（梁）面装饰（防火卷帘顶）	150*150*5镀锌钢板固定于顶板，40*40镀锌方管骨架，满填防火岩棉，10mm硅酸钙板基层，单层钢丝网，水泥砂浆粉刷，批腻子白色无机涂料，底部粘贴金属板，两侧阳角护角条，白色烤漆，详见图纸节点	m ²	138.89	485.46	67425.54	
1811	011208001035	柱（梁）面装饰（防火卷帘墙）	钢链接固定，满填防火岩棉，10mm硅酸钙板基层，按立面投影面积计，详见图纸节点	m ²	32.15	632.08	20321.37	
1812	010606013003	零星钢构件（电动挡烟垂壁顶）	4#镀锌角钢膨胀螺栓固定于顶面，20*40镀锌方管骨架，详见图纸节点	t	1.25	8882.28	11102.85	
1813	011208001036	柱（梁）面装饰（玻璃隔断顶）	200*200*5镀锌钢板膨胀螺栓固定于顶面，75系列沿顶边龙骨，竖向30*50镀锌方管骨架，内填50厚岩棉，150kg/m ³ ，50*50*5镀锌角钢斜撑，双面10mm硅酸钙板面层，详见图纸节点	m ²	20.75	265.72	5513.69	
本页小计							151830.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第241页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1814	011208001037	包管道 （墙砖面层）	20*40*3镀锌方管骨架，12厚水泥纤板板，挂钢丝网水泥砂浆找平，详见图纸节点	m2	19.45	287.62	5594.21	
1815	011208001038	包管道 （涂料面层）	20*40*3镀锌方管骨架，双层12厚纸面石膏板，自粘胶带，板面钉眼刷防锈漆，详见图纸节点	m2	193.55	255.81	49512.03	
1816	011209001002	幕墙封堵	1.5mm镀锌钢板固定于柱面，岩棉封堵，防火胶填缝	m	120	71.10	8532.00	
1817	011208001039	消防栓包管道 （轻钢龙骨墙面）	30*30镀锌方管骨架，双面12厚纸面石膏板，自粘胶带，板面钉眼刷防锈漆，中填岩棉120kg/m3，厚底60，满足1h耐火极限，按立面投影计算，详见图纸节点	m2	31.92	471.05	15035.92	
1818	010904004002	楼 （地）面变形缝	成品300宽铝合金地面伸缩缝	m	52.34	125.57	6572.33	
1819	010903004002	墙面变形缝	成品300宽铝合金墙面伸缩缝	m	12	76.93	923.16	
1820	010902008002	顶面变形缝	成品拉法基变形缝（螺丝固定），通长岩棉填缝	m	52.34	95.70	5008.94	
		分部小计					213626.22	
		门诊大厅三层						
1821	011103002098	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚灰色橡胶地板FL-02，含提示盲道，详见构造做法表地面1	m2	1225.15	303.86	372274.08	
1822	011105004096	塑料板踢脚线	12mm阻燃板基层，80mm高3厚灰色橡胶地板FL-02踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	341.14	34.26	11687.46	
1823	011207001066	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，12mm阻燃板基层，渐变不透彩色夹胶玻璃GL-05面层（5mm超白钢化+1.52mm透明PVB胶片+彩色镀膜层+5mm超白钢化玻璃），参考眼科节点	m2	6.9	390.42	2693.90	
本页小计							477834.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第242页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1824	011207001067	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，12mm阻燃板基层，渐变不透蓝绿色夹胶玻璃GL-04面层（5mm超白钢化+1.52mm透明PVB胶片+彩色镀膜层+5mm超白钢化玻璃），参考眼科节点	m ²	8.5	390.42	3318.57	
1825	011502001042	金属装饰线	1.2mm厚MT-03深灰色不锈钢线条10mm+5mm+10mm，详见图纸节点	m	24.4	13.58	331.35	
1826	011207001068	墙面装饰板（饮水柜）	15mm阻燃板基层，渐变不透蓝绿色夹胶玻璃GL-04面层（5mm超白钢化+1.52mm透明PVB胶片+渐变镀膜层+5mm超白钢化玻璃），详见图纸节点	m ²	0.74	357.10	264.25	
1827	011207001069	墙面装饰板（电梯厅）	30*30镀锌方管骨架，4mm厚蓝色医用抗菌金属复合板AL-02面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，详见图纸节点	m ²	9.53	491.68	4685.71	
1828	011502001043	金属装饰线	1.2mm厚MT-01灰色不锈钢线条10mm+5mm+10mm，详见图纸节点	m	2.7	13.58	36.67	
1829	011207001070	墙面装饰板（电梯厅）	30*30镀锌方管骨架，4mm厚暖白色医用抗菌金属复合板AL-01面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，详见图纸节点	m ²	4.82	491.73	2370.14	
1830	011207001071	墙面装饰板	30*30镀锌方管骨架，4mm厚浅蓝色医用抗菌金属复合板AL-06面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，详见图纸节点	m ²	14.05	500.73	7035.26	
1831	011207001072	墙面装饰板（文化墙）	40*40镀锌方管骨架，4mm厚暖白色医用抗菌金属复合板AL-01面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，详见图纸节点	m ²	5.12	796.24	4076.75	
本页小计							22118.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第243页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1832	011207001073	墙面装饰板（镜柜处）	30*30镀锌方管骨架，4mm厚暖白色医用抗菌金属复合板AL-01面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，详见图纸节点	m2	32.07	394.58	12654.18	
1833	011207001074	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚浅蓝色医用抗菌金属复合板AL-06面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角（双层10mm石膏板板保护），详见构造做法表内墙3	m2	24.58	354.38	8710.66	
1834	011207001075	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚米色医用抗菌金属复合板AL-08面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角（双层10mm石膏板板保护），详见构造做法表内墙3	m2	133.67	354.38	47369.97	
1835	011207001076	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚暖白色医用抗菌金属复合板AL-01面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角（双层10mm石膏板板保护），含弧形面综合考虑，详见构造做法表内墙3	m2	665.91	354.38	235985.19	
1836	011502001044	金属装饰线	1.2mm厚MT-03深灰色不锈钢线条5mm+20mm+5mm，详见图纸节点	m	337.12	14.79	4986.00	
本页小计							309706.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第244页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1837	011205001004	石材柱面	30*30镀锌方管骨架，20mm米色石材ST-07干挂	m2	110.23	778.44	85807.44	
1838	011205001005	石材柱面	30*30镀锌方管骨架，弧形20mm米色石材ST-07干挂	m2	74.61	956.22	71343.57	
1839	011208001040	柱（梁）面装饰	覆面轻钢龙骨调平，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），2.0厚白色铝板AL-20窗套，详见图纸节点	m2	10.45	321.49	3359.57	
1840	010808004012	金属门窗套	30*30镀锌方管骨架，双层9mm阻燃板基层，1.2mm灰色不锈钢MT-01面层，详见图纸节点	m2	6.37	538.11	3427.76	
1841	011208001041	柱（梁）面装饰（中空）	4mm厚医用抗菌金属复合板面层（颜色同改造前），表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角，详见图纸节点	m2	177.16	317.58	56262.47	
1842	011503002002	硬木扶手、栏杆、栏板	实木扶手栏杆，浅灰色不锈钢立柱，6+1.52pvb+6钢化玻璃GL-01栏板，1.2mm深灰色不锈钢MT-03收边，含弧形综合考虑，详见图纸节点	m	123.98	480.00	59510.40	
1843	011206001002	石材零星项目	栏杆基座20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚石材ST-06铺贴，六面防护，含弧形综合考虑	m2	43.39	342.68	14868.89	
1844	011302001219	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，600*1200微孔铝板AL-11面层，详见构造做法表顶棚4	m2	664.42	220.47	146484.68	
本页小计							441064.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第245页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1845	011302001220	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，定制异形微孔铝板AL-14面层，详见构造做法表顶棚4	m2	340.86	283.47	96623.58	
1846	011302001221	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，2.0厚白色铝板AL-20面层，详见构造做法表顶棚4	m2	38.55	281.32	10844.89	
1847	011302001222	吊顶天棚	5#镀锌角钢骨架，2.0厚白色铝板AL-20面层，含弧形面综合考虑，详见图纸节点	m2	78.45	482.33	37838.79	
1848	011302001223	吊顶天棚	4#镀锌角钢骨架，2.0厚浅蓝色医用抗菌金属复合板AL-06面层，详见图纸节点	m2	14.88	447.26	6655.23	
1849	011302001224	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	141.47	145.11	20528.71	
1850	011302001225	吊顶天棚（侧板）	双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	1.15	73.37	84.38	
本页小计							172575.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第246页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1851	011304001040	回光灯槽	展开80mm+100mm+200mm，顶板双层9.5mm纸面石膏板面层，侧板单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，边板600*1200微孔铝板AL-11，详见图纸节点	m	121.98	37.35	4555.95	
1852	010810002097	木窗帘盒	展开200+350，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	15.75	52.66	829.40	
1853	011406001200	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	187.88	32.06	6023.43	
1854	011304002266	开灯孔	筒灯孔	个	26	4.16	108.16	
1855	011304002267	开灯孔	铝板上开筒灯孔	个	178	11.54	2054.12	
1856	011501020016	分诊台	2700mm*950mm*800mm，20*40镀锌方管骨架，15mm阻燃板基层，木饰面WD-01柜体，15mm白色医用人造石ST-02台面，立面造型处20*40镀锌方管骨架，15mm阻燃板基层，15mm白色医用人造石ST-02饰面，暗藏灯带，1.2mm厚深灰色不锈钢MT-03踢脚，含五金，参考6.1-D02	个	1	7407.44	7407.44	
本页小计							20978.50	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第247页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1857	011501020017	导医台	(900mm+4700mm+900mm)*950mm*800mm, 20*40镀锌方管骨架, 15mm阻燃板基层, 木饰面WD-01柜体, 15mm白色医用人造石ST-02台面, 立面造型处20*40镀锌方管骨架, 15mm阻燃板基层, 15mm白色医用人造石ST-02饰面, 暗藏灯带, 1.2mm厚深灰色不锈钢MT-03踢脚, 含五金, 详见图纸节点	个	1	12844.43	12844.43	
1858	011501020018	护士台	2780mm*900mm*900mm, 20*40镀锌方管骨架, 18mm阻燃板基层, 木饰面WD-01柜体, 1.2mm厚黄铜拉丝不锈钢MT-02台面, 石材倒角, 立面15mm阻燃板基层, 15mm白色医用人造石ST-02饰面, 石材磨圆角, 1.2mm厚黄铜拉丝不锈钢MT-02踢脚, 含五金, 详见图纸节点	个	1	8504.32	8504.32	
1859	011210006012	护士站隔断	20*40镀锌方管骨架, 15mm阻燃板基层, 15mm白色医用人造石ST-02饰面, 1.2mm厚深灰色不锈钢MT-03踢脚, 按展开面积	m2	7.48	833.51	6234.65	
1860	011501008005	配镜中心墙面展示柜	定制品高柜600mm, 木饰面WD-04搁板和台面, 木饰面WD-05柜门板, 15mm阻燃板基层, 8mm银镜MR-01展示柜背板, 含五金, 暗藏灯带, 详见图纸节点	m2	19.9	650.00	12935.00	
本页小计							40518.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第248页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1861	011501009043	饮水柜	定制矮柜1200mm*800mm*530mm，白色，18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，金属踢脚线，含五金，详见图纸节点	个	1	1662.20	1662.20	
1862	011501009044	饮水柜	定制矮柜1400mm*800mm*460mm，白色，18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，金属踢脚线，含五金，详见图纸节点	个	1	1920.42	1920.42	
1863	011501013011	吊柜	定制吊柜1200mm*880mm*350mm，白色哑光面，18mm厚实木多层板，含五金，详见图纸节点	个	1	696.00	696.00	
1864	01B014	诊室固定候诊椅	7395mm*580mm*450mm，30*30mm镀锌方管骨架，15mm阻燃板基层，定制医用皮革软包坐垫，椅下方正面4mm厚暖白色医用抗菌金属复合板AL-01面层，详见图纸节点	个	1	6258.77	6258.77	
1865	011103002099	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	155.34	303.83	47196.95	
1866	011105004097	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	146.59	25.77	3777.62	
1867	010904002063	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m2	14.85	53.44	793.58	
1868	010903002077	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m2	28.08	20.14	565.53	
本页小计							62871.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第249页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1869	011406001201	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m ²	322.8	32.77	10578.16	
1870	010809004053	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m ²	4.76	750.57	3572.71	
1871	011302001226	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	146.37	145.11	21239.75	
1872	011302001227	吊顶天棚（侧板）	三层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m ²	9.37	101.97	955.46	
1873	011302001228	吊顶天棚（窗帘盒侧板）	单层15mm硅酸钙板基层，三层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m ²	10.24	152.97	1566.41	
1874	010810002098	木窗帘盒（弧形）	展开200+200，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	34.12	44.78	1527.89	
1875	011406001202	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m ²	176.33	32.06	5653.14	
1876	011304002268	开灯孔	筒灯孔	个	36	4.16	149.76	
1877	011304002269	开灯孔	平板孔	个	9	18.06	162.54	
1878	011304002270	开风口孔	风口孔	个	18	18.06	325.08	
1879	011304002271	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	9	81.57	734.13	
本页小计							46465.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第250页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1880	010810001018	窗帘	拉链导轨挂件（单挂件荷载不小于100KG），铝合金拉链导轨（暗轨），拉帘	m2	83.86	79.46	6663.52	
1881	011501004009	储物柜	定制储物柜450mm*2700mm*450mm，白色18mm厚防潮实木多层板，含五金	个	7	850.50	5953.50	
1882	011501009045	低柜	定制台盆柜800mm*870mm*600mm，（颜色同各科室家具统一），18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，80mm高金属踢脚线，含五金，详见图纸节点	个	9	1181.45	10633.05	
1883	011103002100	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	34.71	303.83	10545.94	
1884	011105004098	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	30.4	25.77	783.41	
1885	011406001203	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	60.45	32.77	1980.95	
1886	010809004054	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	1.12	750.57	840.64	
1887	011302001229	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	32.56	145.11	4724.78	
本页小计							42125.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第251页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1888	011304001041	回光灯槽	展开70mm+120mm+300mm，底板与侧板双层9.5mm纸面石膏板面层，单层9.5mm纸面石膏板边板，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	22.47	44.97	1010.48	
1889	010810002099	木窗帘盒（弧形）	展开200+350，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	8	58.72	469.76	
1890	011406001204	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	47.97	32.06	1537.92	
1891	011304002272	开灯孔	筒灯孔	个	8	4.16	33.28	
1892	011304002273	开灯孔	平板孔	个	2	18.06	36.12	
1893	011304002274	开风口孔	风口孔	个	4	18.06	72.24	
1894	011304002275	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	2	81.57	163.14	
1895	011501004010	储物柜	定制储物柜450mm*2700mm*450mm，白色18mm厚防潮实木多层板，含五金	个	2	850.50	1701.00	
1896	011102003031	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，800*800防滑地砖CT-03面层，美缝剂填缝，详见构造做法表地面3	m2	40.22	170.50	6857.51	
1897	011102001039	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.61	459.41	280.24	
本页小计							12161.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第252页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1898	011105006016	金属踢脚线	成品金属干挂件，自攻螺丝固定，50mm高成品灰色铝合金踢脚AL-09，壁厚1.2mm，配圆弧阳角，详见构造做法表	m	34.17	30.00	1025.10	
1899	011406001205	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	94.75	32.77	3104.96	
1900	010809004055	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	0.76	751.54	571.17	
1901	011302001230	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	22.4	145.11	3250.46	
1902	010810002100	木窗帘盒	展开200+200，单层15mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	4.8	44.76	214.85	
1903	011406001206	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	41.18	32.06	1320.23	
1904	011304002276	开灯孔	平板孔	个	4	18.06	72.24	
1905	011304002277	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
1906	011304002278	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
		分部小计					1566917.68	
		体检						
本页小计							9676.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第253页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1907	011103002101	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m ²	83.01	303.83	25220.93	
1908	011105004099	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	68.72	25.77	1770.91	
1909	010904002064	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m ²	7.37	53.44	393.85	
1910	010903002078	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m ²	13.32	20.14	268.26	
1911	011406001207	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m ²	126.98	32.77	4161.13	
1912	010809004056	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m ²	3.3	750.87	2477.87	
1913	011302001231	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	77.33	145.11	11221.36	
1914	010810002101	木窗帘盒	展开200+200，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	24.4	40.37	985.03	
本页小计							46499.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第254页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1915	011406001208	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	87.09	32.06	2792.11	
1916	011304002279	开灯孔	平板孔	个	11	18.06	198.66	
1917	011304002280	开风口孔	风口孔	个	10	18.06	180.60	
1918	011304002281	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	5	81.57	407.85	
1919	011501009046	低柜	定制台盆柜800mm*870mm*600mm，（颜色同各科室家具统一），18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，80mm高金属踢脚线，含五金，详见图纸节点	个	4	1181.45	4725.80	
1920	011103002102	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	89.49	303.83	27189.75	
1921	011105004100	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	93.28	25.77	2403.83	
1922	011406001209	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	153.66	32.77	5035.44	
1923	010809004057	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	4.73	750.67	3550.67	
1924	011302001232	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，600*1200微孔铝板AL-11面层，详见构造做法表顶棚4	m2	56.52	220.47	12460.96	
本页小计							58945.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第255页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1925	011302001233	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距 ≤ 1200 ，轻钢主龙骨 $60*27*1.2$ ， $\phi 8$ 镀锌全丝牙吊杆，双向中距 ≤ 1200 ，（吊点附吊挂），覆面龙骨 $50*20*0.5$ ，中距 ≤ 400 ，双层 9.5mm 纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	24.41	145.11	3542.14	
1926	011302001234	吊顶天棚（侧板）	单层 9.5mm 纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m ²	1.6	73.37	117.39	
1927	010810002102	木窗帘盒	展开 $200+500$ ，顶板双层 10mm 硅酸钙板基层，侧板单层 10mm 硅酸钙板基层，单层 9.5 厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	16.5	74.46	1228.59	
1928	010810002103	木窗帘盒	展开 $200+500$ ，顶板双层 10mm 硅酸钙板基层，单层 9.5 厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	23.3	64.91	1512.40	
1929	011406001210	抹灰面油漆	顶面 2 厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m ²	53.87	32.06	1727.07	
1930	011304002282	开灯孔	筒灯孔	个	1	4.16	4.16	
1931	011102003032	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶）， 20 厚 $\text{C}25$ 细石混凝土基层随打随抹平， 20 厚 $\text{DSM}15$ 砂浆（ $1:3$ 干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉， $600*1200$ 地砖CT-04面层，美缝剂填缝，详见构造做法表地面3	m ²	64.62	206.20	13324.64	
本页小计							21456.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第256页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1932	011102001040	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m ²	0.44	459.43	202.15	
1933	011105006017	金属踢脚线	50mm高1.2mm厚深灰色不锈钢MT-03踢脚线	m	40.54	28.26	1145.66	
1934	011207001077	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚棕色医用抗菌金属复合板AL-05面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角（双层10mm石膏板板保护），详见构造做法表内墙3	m ²	43.82	354.38	15528.93	
1935	011207001078	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚布纹医用抗菌金属复合板AL-04面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角（双层10mm石膏板板保护），详见构造做法表内墙3	m ²	18.87	354.38	6687.15	
1936	011502001045	金属装饰线	1.2mm厚MT-03深灰色不锈钢线条5mm+20mm+5mm，详见图纸节点	m	20.29	14.79	300.09	
1937	011204003027	块料墙面	12mm耐水石膏板基层，表面滚涂瓷砖界面剂，标准水泥基瓷砖粘合剂粘贴渐变艺术马赛克（蓝绿色）	m ²	8.37	300.06	2511.50	
本页小计							26375.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第257页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1938	011208001042	柱（梁）面装饰	覆面轻钢龙骨调平，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），2.0厚白色铝板AL-20窗套，详见图纸节点	m2	0.57	321.49	183.25	
1939	010809004058	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	2.6	676.62	1759.21	
1940	011302001235	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	60.5	145.11	8779.16	
1941	011208001043	柱（梁）面装饰	40*20镀锌方管骨架，12mm阻燃板基层，两侧斩变烤漆玻璃GL-05饰面，底部双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，按展开面积	m2	4.2	513.33	2155.99	
1942	011304001042	回光灯槽	展开70mm+120mm+300mm，底板与侧板双层9.5mm纸面石膏板面层，单层9.5mm纸面石膏板边板，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	31	44.97	1394.07	
1943	011304001043	回光灯槽	展开80mm+120mm+200mm，底板双层9.5mm纸面石膏板面层，侧板单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	3	34.19	102.57	
本页小计							14374.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第258页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1944	010810002104	木窗帘盒	展开200+350，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	13.05	52.66	687.21	
1945	011406001211	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	85.58	32.06	2743.69	
1946	011304002283	开灯孔	筒灯孔	个	26	4.16	108.16	
1947	011304002284	开风口孔	风口孔	个	4	18.06	72.24	
1948	011304002285	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	2	81.57	163.14	
1949	011210006013	餐台隔断	20*40镀锌方管骨架，15mm阻燃板基层，15mm白色医用人造石ST-02饰面，石材面倒角，局部造型木饰面WD-01饰面，1.2mm厚深灰色不锈钢MT-03踢脚，按展开面积，详见图纸节点	m2	5.97	806.83	4816.78	
1950	011501014001	餐台	定制餐台850mm*600mm，20*40镀锌方管骨架，15mm阻燃板基层，15mm白色医用人造石ST-02台面，石材面倒角，木饰面WD-01柜体，1.2mm厚深灰色不锈钢MT-03踢脚，详见图纸节点	m	7.2	1723.00	12405.60	
1951	011102003033	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，400*800防滑地砖CT-02面层，美缝剂填缝，详见构造做法表地面3	m2	6.86	170.40	1168.94	
本页小计							22165.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第259页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1952	010904002065	楼（地）面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2道，四周翻起300mm高，转角部位加一道防水附加层，详见构造做法表	m ²	10.83	20.14	218.12	
1953	010903002079	墙面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层涂至2米高，详见构造做法表	m ²	20.84	20.14	419.72	
1954	011204003028	块料墙面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层，400*800墙砖CT-01面层（背面刷瓷砖背胶），美缝剂填缝，详见构造做法表	m ²	23.9	198.20	4736.98	
1955	011302001236	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，0.8厚300*300铝扣板AL-15面层，详见构造做法表顶棚4	m ²	6.45	149.56	964.66	
1956	010810002105	木窗帘盒	展开200*350，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	1.24	52.66	65.30	
1957	011406001212	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m ²	0.68	32.06	21.80	
1958	011103002103	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m ²	126.33	303.83	38382.84	
1959	011105004101	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	134.3	25.77	3460.91	
本页小计							48270.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第260页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1960	010904002066	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m2	15.62	53.44	834.73	
1961	010903002080	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m2	30.24	20.14	609.03	
1962	011406001213	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	294.55	32.77	9652.40	
1963	010809004059	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	1.96	750.57	1471.12	
1964	011302001237	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	119.47	145.11	17336.29	
1965	011302001238	吊顶天棚（侧板）	三层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	9.28	101.97	946.28	
1966	011302001239	吊顶天棚（侧板）	双层10mm硅酸钙板基层，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	25.54	151.08	3858.58	
1967	011302001240	吊顶天棚（窗帘盒侧板）	单层15mm硅酸钙板基层，三层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	8.29	152.97	1268.12	
本页小计							35976.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第261页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1968	011304001044	回光灯槽	展开80mm+120mm+200mm，底板双层9.5mm纸面石膏板面层，侧板单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	30.7	34.19	1049.63	
1969	010810002106	木窗帘盒	展开200+350，单层15mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	26.05	61.56	1603.64	
1970	011406001214	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	189.19	32.06	6065.43	
1971	011304002286	开灯孔	筒灯孔	个	17	4.16	70.72	
1972	011304002287	开灯孔	平板孔	个	10	18.06	180.60	
1973	011304002288	开风口孔	风口孔	个	20	18.06	361.20	
1974	011304002289	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	10	81.57	815.70	
1975	010810001019	窗帘	拉链导轨挂件（单挂件荷载不小于100KG），铝合金拉链导轨（暗轨），窗帘	m2	28.68	80.66	2313.33	
1976	011501009047	低柜	定制台盆柜800mm*870mm*600mm，（颜色同各科室家具统一），18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用石ST-02台面及挡水，80mm高金属踢脚线，含五金，详见图纸节点	个	10	1181.45	11814.50	
1977	011103002104	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	37.46	303.83	11381.47	
1978	011105004102	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	39.84	25.77	1026.68	
本页小计							36682.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第262页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1979	010904002067	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m2	5.39	53.44	288.04	
1980	010903002081	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m2	9.29	20.14	187.10	
1981	011406001215	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	74.15	32.77	2429.90	
1982	011207001079	墙面装饰板	20*40镀锌方管骨架，4mm厚棕色医用抗菌金属复合板AL-05面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，顶部暗藏灯带，10mm硅酸钙板基层，详见图纸节点	m2	12.31	414.84	5106.68	
1983	011207001080	墙面装饰板	20*40镀锌方管骨架，4mm厚灰色医用抗菌金属复合板AL-07面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，详见构造做法表内墙3	m2	1.37	469.97	643.86	
1984	011502001046	金属装饰线	5mm宽1.2mm厚深灰色不锈钢MT-03嵌条	m	23.91	23.24	555.67	
1985	010809004060	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	0.59	749.74	442.35	
1986	011302001241	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	35.37	145.11	5132.54	
本页小计							14786.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第263页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1987	011302001242	吊顶天棚（侧板）	三层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	2.71	101.97	276.34	
1988	011302001243	吊顶天棚（侧板）	双层10mm硅酸钙板基层，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	8	151.08	1208.64	
1989	011302001244	吊顶天棚（窗帘盒侧板）	单层15mm硅酸钙板基层，三层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	2.58	152.97	394.66	
1990	011304001045	回光灯槽	展开80mm+120mm+200mm，底板双层9.5mm纸面石膏板面层，侧板单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	9.78	34.19	334.38	
1991	010810002107	木窗帘盒	展开200+350，顶板单层15mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，侧板双层15mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	7.95	72.09	573.12	
1992	011406001216	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	56.95	32.06	1825.82	
1993	011304002290	开灯孔	筒灯孔	个	10	4.16	41.60	
1994	011304002291	开灯孔	平板孔	个	2	18.06	36.12	
1995	011304002292	开风口孔	风口孔	个	6	18.06	108.36	
1996	011304002293	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	3	81.57	244.71	
1997	010810001020	窗帘	拉链导轨挂件（单挂件荷载不小于100KG），铝合金拉链导轨（暗轨），窗帘	m2	22.68	79.46	1802.15	
本页小计							6845.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第264页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1998	011103002105	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	51.26	303.83	15574.33	
1999	011105004103	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	53.72	25.77	1384.36	
2000	010904002068	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m2	7.94	53.44	424.31	
2001	010903002082	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m2	14.62	20.14	294.45	
2002	011406001217	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	119.1	32.77	3902.91	
2003	011207001081	墙面装饰板	20*40镀锌方管骨架，4mm厚棕色医用抗菌金属复合板AL-05面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，顶部暗藏灯带，10mm硅酸钙板基层，详见图纸节点	m2	13.45	414.83	5579.46	
2004	011207001082	墙面装饰板	20*40镀锌方管骨架，4mm厚灰色医用抗菌金属复合板AL-07面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，详见构造做法表内墙3	m2	1.82	469.74	854.93	
2005	011502001047	金属装饰线	5mm宽1.2mm厚深灰色不锈钢MT-03嵌条	m	31.88	23.24	740.89	
2006	010809004061	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	0.78	751.83	586.43	
本页小计							29342.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第265页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2007	011302001245	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，1.0厚白色铝板AL-13面层，详见构造做法表顶棚4	m ²	23.04	181.57	4183.37	
2008	011302001246	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	19.67	145.11	2854.31	
2009	011302001247	吊顶天棚（侧板）	单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m ²	0.86	44.75	38.49	
2010	010810002108	木窗帘盒	展开200+200，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	10.65	40.37	429.94	
2011	011406001218	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m ²	24.79	32.06	794.77	
2012	011304002294	开灯孔	筒灯孔	个	4	4.16	16.64	
2013	010810001021	窗帘	拉链导轨挂件（单挂件荷载不小于100KG），铝合金拉链导轨（暗轨），窗帘	m ²	31.19	76.96	2400.38	
2014	011501004011	储物柜	定制储物柜1000mm*2700mm*450mm，白色18mm厚防潮实木多层板，含五金	个	4	1890.00	7560.00	
本页小计							18277.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第266页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2015	011103002106	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m ²	25.75	303.83	7823.62	
2016	011105004104	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	19.38	25.77	499.42	
2017	010904002069	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m ²	5.4	53.44	288.58	
2018	010903002083	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m ²	11.35	20.14	228.59	
2019	011406001219	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m ²	51.45	32.77	1686.02	
2020	010809004062	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m ²	0.2	745.64	149.13	
2021	011302001248	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，1.0厚白色铝板AL-13面层，详见构造做法表顶棚4	m ²	23.42	181.57	4252.37	
2022	010810002109	木窗帘盒	展开200+200，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	1.47	40.37	59.34	
本页小计							14987.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第267页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2023	011406001220	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m ²	0.59	32.06	18.92	
2024	011103002107	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m ²	25.17	303.83	7647.40	
2025	011105004105	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	24.76	25.77	638.07	
2026	011406001221	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m ²	60.02	32.77	1966.86	
2027	010809004063	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m ²	0.39	750.60	292.73	
2028	011302001249	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	23.74	145.11	3444.91	
2029	010810002110	木窗帘盒	展开200+200，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	5.3	40.37	213.96	
2030	011406001222	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m ²	25.86	32.06	829.07	
2031	011304002295	开灯孔	平板孔	个	4	18.06	72.24	
2032	011304002296	开风口孔	风口孔	个	4	18.06	72.24	
本页小计							15196.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第268页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2033	011304002297	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	2	81.57	163.14	
2034	011103002108	橡胶板卷材楼地面	30mm厚C30混凝土找平，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	49.97	319.29	15954.92	
2035	011105004106	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	38.1	25.77	981.84	
2036	010904002070	楼（地）面涂膜防水	3mm双层SBS防潮层，3mmPVC绝缘，0.3mm紫铜板屏蔽层，3mm双层SBS防潮	m2	48.95	516.30	25272.89	
2037	010903002084	墙面涂膜防水	第一次3mm双层SBS防潮层1000mm高，第二次，3mm双层SBS防潮层500mm高	m2	57.15	73.41	4195.38	
2038	011207001083	墙面装饰板	绝缘连接件，20*40*2铝合金方管竖向龙骨，3mm阻燃板+0.3mm紫铜板屏蔽层	m2	97.28	371.47	36136.60	
2039	011207001084	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚暖白色医用抗菌金属复合板AL-01面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角，详见构造做法表内墙3	m2	97.28	354.38	34474.09	
2040	011502001048	金属装饰线	1.2mm厚MT-03深灰色不锈钢线条5mm+20mm+5mm，详见图纸节点	m	40.7	14.79	601.95	
2041	011208001044	柱（梁）面装饰	覆面轻钢龙骨调平，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），2.0厚白色铝板AL-20窗套，详见图纸节点	m2	1.68	321.49	540.10	
本页小计							118320.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第269页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2042	011302001250	吊顶天棚	膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定， $\phi 10$ 镀锌全丝牙吊杆，Z型不锈钢弯角 $\nabla 5\text{mm}$ 厚（含绝缘垫片）， $\phi 10$ 镀锌全丝牙吊杆，20*40*3铝合金方管龙骨，3mm阻燃板基层，0.3mm紫铜板屏蔽层	m2	48.95	373.91	18302.89	
2043	011302001251	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距 ≤ 1200 ，纵向中距600，T型主龙骨，间距 ≤ 1200 ，用吊件联结，配套专用龙骨，间距 ≤ 1200 ，与主龙骨插接，1.0厚白色铝板AL-13面层，详见构造做法表顶棚4	m2	44.63	181.57	8103.47	
2044	011103002109	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	14.01	303.83	4256.66	
2045	011105004107	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	10.78	25.77	277.80	
2046	010904002071	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m2	4.95	53.44	264.53	
2047	010903002085	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m2	6.72	20.14	135.34	
2048	011406001223	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	21.48	32.77	703.90	
本页小计							32044.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第270页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2049	011302001252	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2， ϕ 8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	10.35	145.11	1501.89	
2050	011302001253	吊顶天棚	4#镀锌角钢骨架，2.0厚棕色医用抗菌金属复合板AL-05面层，详见图纸节点	m2	2.52	683.85	1723.30	
2051	011304001046	回光灯槽	展开80mm+120mm+200mm，底板双层9.5mm纸面石膏板面层，侧板单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	4.5	34.19	153.86	
2052	011406001224	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	12.15	32.06	389.53	
2053	011304002298	开灯孔	平板孔	个	2	18.06	36.12	
2054	011304002299	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
2055	011304002300	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
2056	011501009048	低柜	定制矮柜4500mm*850mm*600mm，白色哑光面，18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，金属踢脚线，含五金，详见图纸BZ-09节点	个	1	6303.62	6303.62	
2057	011501013012	吊柜	定制吊柜4500mm*800mm*350mm，白色哑光面，18mm厚实木多层板，含五金，详见图纸BZ-09节点	个	1	2452.50	2452.50	
本页小计							12678.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第271页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2058	011501020019	穿刺台	3600mm*750mm*500mm，20*40镀锌方管骨架，15mm阻燃板基层，木饰面WD-01柜体，15mm白色医用人造石ST-02台面及正立面，暗藏灯带，1.2mm厚深灰色不锈钢MT-03踢脚，详见图纸节点	个	1	6253.81	6253.81	
2059	011103002110	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	12.97	303.83	3940.68	
2060	011105004108	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	14.38	25.77	370.57	
2061	011406001225	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	29.76	32.77	975.24	
2062	010809004064	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	0.67	751.30	503.37	
2063	011302001254	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	11.84	145.11	1718.10	
2064	011302001255	吊顶天棚（侧板）	单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	0.93	44.75	41.62	
本页小计							13803.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第272页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2065	010810002111	木窗帘盒	展开200+200，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	4.8	40.37	193.78	
2066	011406001226	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	14.69	32.06	470.96	
2067	011304002301	开灯孔	平板孔	个	2	18.06	36.12	
2068	011304002302	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
2069	011304002303	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
2070	011102003034	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，800*800防滑地砖CT-03面层，美缝剂填缝，详见构造做法表地面3	m2	24.25	170.50	4134.63	
2071	011102001041	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.33	459.41	151.61	
2072	011105006018	金属踢脚线	成品金属干挂件，自攻螺丝固定，50mm高成品灰色铝合金踢脚AL-09，壁厚1.2mm，配圆弧阳角，详见构造做法表	m	27.66	30.00	829.80	
2073	011406001227	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	73.97	32.77	2424.00	
本页小计							8358.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第273页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2074	011302001256	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2， ϕ 8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	24.25	145.11	3518.92	
2075	011406001228	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	24.25	32.06	777.46	
2076	011304002304	开灯孔	筒灯孔	个	1	4.16	4.16	
2077	011304002305	开灯孔	平板孔	个	4	18.06	72.24	
2078	011304002306	开风口孔	风口孔	个	4	18.06	72.24	
2079	011304002307	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	2	81.57	163.14	
2080	011103002111	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	11.13	303.83	3381.63	
2081	011105004109	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	13.54	25.77	348.93	
2082	010904002072	楼（地）面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2道，四周翻起300mm高，转角部位加一道防水附加层，详见构造做法表	m2	16.1	20.14	324.25	
2083	010903002086	墙面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层涂至2米高，详见构造做法表	m2	27.84	20.14	560.70	
2084	011204003029	块料墙面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层，400*800墙砖CT-01面层（背面刷瓷砖背胶），美缝剂填缝，详见构造做法表	m2	31.41	198.20	6225.46	
本页小计							15449.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第274页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2085	011302001257	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2， ϕ 8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	10.93	145.11	1586.05	
2086	011406001229	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	10.93	32.06	350.42	
2087	011304002308	开灯孔	平板灯孔	个	2	18.06	36.12	
2088	011304002309	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
2089	011304002310	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
2090	011501009049	低柜	定制矮柜（4340mm+1390mm）*850mm*600mm，白色哑光面，18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用石ST-02台面及挡水，金属踢脚线，含五金，详见图纸BZ-09节点	个	1	8042.76	8042.76	
2091	011501013013	吊柜	定制吊柜4340mm*800mm*350mm，白色哑光面，18mm厚实木多层板，含五金，详见图纸BZ-09节点	个	1	2365.30	2365.30	
2092	011102003035	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，400*800防滑地砖CT-02面层，美缝剂填缝，详见构造做法表地面3	m2	5.01	170.40	853.70	
本页小计							13352.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第275页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2093	011102001042	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.2	459.43	91.89	
2094	010904002073	楼（地）面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2道，四周翻起300mm高，转角部位加一道防水附加层，详见构造做法表	m2	8.47	20.14	170.59	
2095	010903002087	墙面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层涂至2米高，详见构造做法表	m2	16.44	20.14	331.10	
2096	011204003030	块料墙面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层，400*800墙砖CT-01面层（背面刷瓷砖背胶），美缝剂填缝，详见构造做法表	m2	18.86	198.20	3738.05	
2097	010903002088	顶面涂膜防水	1.0厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料两遍，详见构造做法表	m2	5.01	14.51	72.70	
2098	011302001258	吊顶天棚	轻钢主龙骨60*27*1.2， Φ 8镀锌全丝牙吊杆，双向中距 $\leq$ 1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距 $\leq$ 400，双层9.5mm防水石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	5.01	166.65	834.92	
2099	011406001230	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色防水无机涂料PT-02，详见构造做法表顶棚3	m2	5.01	34.54	173.05	
2100	011304002311	开灯孔	平板灯孔	个	1	18.06	18.06	
2101	011304002312	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
本页小计							5466.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第276页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2102	011304002313	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
2103	011102003036	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，400*800防滑地砖CT-02面层，美缝剂填缝，详见构造做法表地面3	m2	5.08	170.40	865.63	
2104	011102001043	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.2	459.43	91.89	
2105	010904002074	楼（地）面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2道，四周翻起300mm高，转角部位加一道防水附加层，详见构造做法表	m2	8.6	20.14	173.20	
2106	010903002089	墙面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层涂至2米高，详见构造做法表	m2	16.84	20.14	339.16	
2107	011204003031	块料墙面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层，400*800墙砖CT-01面层（背面刷瓷砖背胶），美缝剂填缝，详见构造做法表	m2	19.72	198.20	3908.50	
2108	010903002090	顶面涂膜防水	1.0厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料两遍，详见构造做法表	m2	5.08	14.51	73.71	
本页小计							5533.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门诊楼改造-装饰

标段：

第277页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2109	011302001259	吊顶天棚	轻钢主龙骨60*27*1.2， ϕ 8镀锌全丝牙吊杆，双向中距 $\leq$ 1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距 $\leq$ 400，双层9.5mm防水石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	5.08	166.65	846.58	
2110	011304001047	回光灯槽	展开80mm+120mm+200mm，底板双层9.5mm防水石膏板面层，侧板单层9.5mm防水石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	1.89	39.41	74.48	
2111	011406001231	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色防水无机涂料PT-02，详见构造做法表顶棚3	m ²	5.84	34.54	201.71	
2112	011304002314	开灯孔	筒灯孔	个	3	4.16	12.48	
2113	011304002315	开风口孔	风口孔	个	1	18.06	18.06	
2114	011304002316	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
2115	011505010010	镜面玻璃	定制智能镜，不锈钢窄边框，带面光源1000mm*600mm	块	1	450.00	450.00	
2116	011505005010	卫生间扶手	坐便器L形白色烤漆304不锈钢 ϕ 40抓杆	个	1	250.23	250.23	
2117	011505005011	卫生间扶手	坐便器可调节抓杆，可垂直或水平90度旋转的白色烤漆304不锈钢 ϕ 40水平抓手	个	1	313.11	313.11	
2118	011505005012	卫生间扶手	台盆白色烤漆304不锈钢 ϕ 40U形抓杆	副	1	191.52	191.52	
2119	011505008010	卫生纸盒	304不锈钢卫生纸盒	只	1	60.37	60.37	
2120	01B015	低位挂衣钩	304不锈钢挂衣钩	个	2	10.00	20.00	
2121	01B016	多功能台	成品不带扶手多功能坐台700*400	个	1	665.41	665.41	
2122	010401012008	零星砌砖	蹲坑处地面抬高265mm零星砌砖，详见图纸节点	m ³	1.47	684.31	1005.94	
本页小计							4191.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第278页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2123	011102003037	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，400*800防滑地砖CT-02面层，美缝剂填缝，详见构造做法表地面3	m2	38.76	170.40	6604.70	
2124	011102001044	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.26	459.41	119.45	
2125	010904002075	楼（地）面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2道，四周翻起300mm高，转角部位加一道防水附加层，详见构造做法表	m2	53.39	20.14	1075.27	
2126	010903002091	墙面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层涂至2米高，详见构造做法表	m2	97.84	20.14	1970.50	
2127	011210002010	金属隔断	30*60镀锌方管骨架，双层12mm高密度纤维水泥板，详见图纸节点	m2	8.5	391.94	3331.49	
2128	011204001003	石材墙面	L40*40*4mm镀锌角钢骨架，10mm水泥压力板基层，水泥砂浆粉刷，20mm灰色石材ST-05墙面，详见图纸节点	m2	5.06	662.73	3353.41	
2129	011204003032	块料墙面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层，400*800墙砖CT-01面层（背面刷瓷砖背胶），美缝剂填缝，详见构造做法表	m2	110.99	198.20	21998.22	
本页小计							38453.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第279页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2130	010808004013	金属门窗套	双层15mm阻燃板基层，1.2mm深灰色不锈钢MT-03面层，详见门表	m2	2.22	415.92	923.34	
2131	010903002092	顶面涂膜防水	1.0厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料两遍，详见构造做法表	m2	36.81	14.51	534.11	
2132	011302001260	吊顶天棚	轻钢主龙骨60*27*1.2， ϕ 8镀锌全丝牙吊杆，双向中距 $\leq$ 1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距 $\leq$ 400，双层9.5mm防水石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	36.81	166.65	6134.39	
2133	011304001048	回光灯槽	展开80mm+120mm+200mm，底板双层9.5mm防水石膏板面层，侧板单层9.5mm防水石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	20.85	39.41	821.70	
2134	011406001232	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色防水无机涂料PT-02，详见构造做法表顶棚3	m2	45.15	34.54	1559.48	
2135	011304002317	开灯孔	筒灯孔	个	14	4.16	58.24	
2136	011304002318	开风口孔	风口孔	个	8	18.06	144.48	
2137	011304002319	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	2	81.57	163.14	
2138	011505001007	洗漱台	镀锌角钢骨架，15mm硅酸钙板基层，15mm白色医用人造石ST-02台面，石材磨边、开孔，详见图纸节点	m2	2.44	794.59	1938.80	
2139	011505010011	镜面玻璃	镀锌方管骨架，12mm玻镁板基层，8mm银镜，1.2mm深灰色不锈钢MT-03线条收口，详见图纸节点	m2	2.68	494.27	1324.64	
2140	011210005011	成品卫生间隔断	木纹金属隔断FM-01，25mm厚金属隔断板，内置蜂窝双面镀锌钢板，含五金，详见图纸	m2	24.96	420.00	10483.20	
本页小计							24085.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第280页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2141	011210005012	成品卫生间小便斗隔断	1000mm*350mm，木纹金属隔断FM-01，25mm厚金属隔断板，内置蜂窝双面镀锌钢板，含五金，详见图纸	片	5	180.00	900.00	
2142	011505005013	卫生间扶手	白色烤漆304不锈钢Φ40直形抓杆	个	6	87.49	524.94	
2143	011505008011	卫生纸盒	304不锈钢卫生纸盒	只	6	60.37	362.22	
2144	01B017	挂衣钩	304不锈钢挂衣钩	个	12	10.00	120.00	
2145	011103002112	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	196.05	303.83	59565.87	
2146	011103002113	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚灰色橡胶地板FL-02，详见构造做法表地面1	m2	155.17	303.83	47145.30	
2147	011105004110	塑料板踢脚线	12mm阻燃板基层，80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	102.65	34.26	3516.79	
2148	011105004111	塑料板踢脚线	12mm阻燃板基层，80mm高3厚灰色橡胶地板FL-02踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	64.81	34.26	2220.39	
2149	011207001085	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，12mm阻燃板基层，渐变不透彩色夹胶玻璃GL-05面层（5mm超白钢化+1.52mm透明PVB胶片+彩色镀膜层+5mm超白钢化玻璃），参考眼科节点	m2	15	390.42	5856.30	
2150	011207001086	墙面装饰板（饮水柜）	15mm阻燃板基层，渐变不透彩色夹胶玻璃GL-05面层（5mm超白钢化+1.52mm透明PVB胶片+彩色镀膜层+5mm超白钢化玻璃），详见图纸节点	m2	1.01	357.10	360.67	
本页小计							120572.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第281页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2151	011207001087	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚彩色医用抗菌金属复合板AL-19面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，详见构造做法表内墙3	m2	15.3	354.38	5422.01	
2152	011207001088	墙面装饰板	30*30镀锌方管骨架，4mm厚彩色医用抗菌金属复合板AL-19面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，详见图纸节点	m2	7.98	389.76	3110.28	
2153	011207001089	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚暖白色医用抗菌金属复合板AL-01面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角（双层10mm石膏板板保护），详见构造做法表内墙3	m2	285.14	354.38	101047.91	
2154	011207001090	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚棕色医用抗菌金属复合板AL-05面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角（双层10mm石膏板板保护），详见构造做法表内墙3	m2	62.93	354.38	22301.13	
2155	011502001049	金属装饰线	1.2mm厚MT-03深灰色不锈钢线条5mm+20mm+5mm，详见图纸节点	m	187.93	14.79	2779.48	
本页小计							134660.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第282页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2156	011208001045	柱（梁）面装饰	覆面轻钢龙骨调平，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），2.0厚白色铝板AL-20窗套，详见图纸节点	m2	9.92	321.49	3189.18	
2157	011302001261	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，600*1200微孔铝板AL-11面层，详见构造做法表顶棚4	m2	298.08	220.47	65717.70	
2158	011302001262	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	39.62	145.11	5749.26	
2159	011302001263	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，单层10mm硅酸钙板基层，单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	7.38	153.37	1131.87	
本页小计							75788.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第283页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2160	011304001049	回光灯槽	展开80mm+100mm+200mm，顶板双层9.5mm纸面石膏板面层，侧板单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，边板600*1200微孔铝板AL-11，详见图纸节点	m	143.61	37.35	5363.83	
2161	011304001050	回光灯槽	展开80mm+100mm+500mm，顶板双层9.5mm纸面石膏板面层，侧板单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，边板600*1200微孔铝板AL-11，详见图纸节点	m	18.35	71.01	1303.03	
2162	011304001051	回光灯槽	展开80mm+100mm+500mm，顶板单层10mm硅酸钙板，单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，边板600*1200微孔铝板AL-11，详见图纸节点	m	14.75	62.51	922.02	
2163	010810002112	木窗帘盒	展开200+350，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	3.35	52.66	176.41	
2164	011406001233	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	111.78	32.06	3583.67	
2165	011304002320	开灯孔	筒灯孔	个	6	4.16	24.96	
2166	011304002321	开灯孔	铝板上开筒灯孔	个	52	11.54	600.08	
2167	01B018	诊室固定候诊椅	2100mm*580mm*450mm，30*30mm镀锌方管骨架，15mm阻燃板基层，定制医用皮革软包坐垫，椅下方正面4mm厚暖白色医用抗菌金属复合板AL-01面层，详见图纸节点	个	2	1801.26	3602.52	
本页小计							15576.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第284页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2168	011501020020	分诊台	2700mm*950mm*800mm，20*40镀锌方管骨架，15mm阻燃板基层，木饰面WD-01柜体，15mm白色医用人造石ST-02台面，立面造型处20*40镀锌方管骨架，15mm阻燃板基层，15mm白色医用人造石ST-02饰面，暗藏灯带，1.2mm厚深灰色不锈钢MT-03踢脚，含五金，参考6.1-D02	个	1	7407.44	7407.44	
2169	011501020021	体检接待台	4600mm*750mm*800mm，20*40镀锌方管骨架，15mm阻燃板基层，木饰面WD-01柜体，15mm白色医用人造石ST-02台面，暗藏灯带，1.2mm厚深灰色不锈钢MT-03踢脚，含五金，参考6.1-D02	个	1	10432.08	10432.08	
2170	011501009050	低柜	定制矮柜1350mm*850mm*500mm，白色，18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，金属踢脚线，含五金，详见图纸节点	个	1	1888.62	1888.62	
2171	011501013014	吊柜	定制吊柜1350mm*720mm*350mm，白色哑光面，18mm厚实木多层板，含五金，详见图纸节点	个	1	688.50	688.50	
		分部小计					1068933.93	
		检验实验						
2172	011103002114	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	29.73	303.83	9032.87	
2173	011105004112	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	33.4	25.77	860.72	
本页小计							30310.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第285页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2174	010904002076	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m2	3.08	53.44	164.60	
2175	010903002093	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m2	6	20.14	120.84	
2176	011406001234	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	89.86	32.77	2944.71	
2177	010809004065	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	0.39	751.83	293.21	
2178	011302001264	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	28.37	145.11	4116.77	
2179	010810002113	木窗帘盒	展开200+200，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	5.15	40.37	207.91	
2180	011406001235	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	30.43	32.06	975.59	
2181	011304002322	开灯孔	筒灯孔	个	1	4.16	4.16	
2182	011304002323	开灯孔	平板孔	个	4	18.06	72.24	
2183	011304002324	开风口孔	风口孔	个	4	18.06	72.24	
2184	011304002325	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	2	81.57	163.14	
本页小计							9135.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门诊楼改造-装饰

标段：

第286页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2185	011501009051	低柜	定制台盆柜800mm*870mm*600mm，（颜色同各科室家具统一），18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，80mm高金属踢脚线，含五金，详见图纸节点	个	7	1181.45	8270.15	
2186	011103002115	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	12.35	303.83	3752.30	
2187	011105004113	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	15.18	25.77	391.19	
2188	011406001236	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	35.88	32.77	1175.79	
2189	010809004066	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	0.19	749.28	142.36	
2190	011302001265	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	11.88	145.11	1723.91	
2191	011302001266	吊顶天棚（侧板）	三层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	0.35	101.97	35.69	
本页小计							15491.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第287页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2192	010810002114	木窗帘盒	展开200+200，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	1.35	40.37	54.50	
2193	011406001237	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	12.77	32.06	409.41	
2194	011304002326	开灯孔	筒灯孔	个	1	4.16	4.16	
2195	011304002327	开灯孔	平板孔	个	1	18.06	18.06	
2196	011304002328	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
2197	011304002329	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
2198	011103002116	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	57.32	303.83	17415.54	
2199	011105004114	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	34.78	25.77	896.28	
2200	011406001238	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	77.14	32.77	2527.88	
2201	010809004067	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	0.32	752.12	240.68	
2202	011302001267	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，600*1200微孔铝板AL-11面层，详见构造做法表顶棚4	m2	55.34	220.47	12200.81	
本页小计							33885.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第288页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2203	010810002115	木窗帘盒	展开200+350，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	8	52.66	421.28	
2204	011406001239	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	4.4	32.06	141.06	
2205	010401012009	零星砌砖	蹲坑处地面抬高265mm零星砌砖，详见图纸节点	m3	0.83	684.31	567.98	
2206	011102003038	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，400*800防滑地砖CT-02面层，美缝剂填缝，详见构造做法表地面3	m2	11.48	170.40	1956.19	
2207	011102001045	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.19	459.41	87.29	
2208	010904002077	楼（地）面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2道，四周翻起300mm高，转角部位加一道防水附加层，详见构造做法表	m2	18.38	20.14	370.17	
2209	010903002094	墙面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层涂至2米高，详见构造做法表	m2	37.24	20.14	750.01	
本页小计							4293.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第289页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2210	011204003033	块料墙面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层，400*800墙砖CT-01面层（背面刷瓷砖背胶），美缝剂填缝，详见构造做法表	m ²	39.31	198.20	7791.24	
2211	010808004014	金属门窗套	双层15m阻燃板基层，1.2mm深灰色不锈钢MT-03面层，详见门表	m ²	4.3	415.92	1788.46	
2212	010903002095	顶面涂膜防水	1.0厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料两遍，详见构造做法表	m ²	11.14	14.51	161.64	
2213	011302001268	吊顶天棚	轻钢主龙骨60*27*1.2， ϕ 8镀锌全丝牙吊杆，双向中距 $\leq$ 1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距 $\leq$ 400，双层9.5mm防水石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	10.36	166.65	1726.49	
2214	011304001052	回光灯槽	展开80mm+120mm+200mm，底板双层9.5mm防水石膏板面层，侧板单层9.5mm防水石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	2.74	39.41	107.98	
2215	010810002116	木窗帘盒	展开200+350，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚防水石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	3.9	59.02	230.18	
2216	011406001240	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色防水无机涂料PT-02，详见构造做法表顶棚3	m ²	13.6	34.54	469.74	
2217	011304002330	开灯孔	筒灯孔	个	6	4.16	24.96	
2218	011304002331	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
2219	011304002332	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
本页小计							12418.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第290页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2220	011210005013	成品卫生间隔断	木纹金属隔断FM-01，25mm厚金属隔断板，内置蜂窝双面镀锌钢板，含五金，详见图纸	m2	8.18	420.00	3435.60	
2221	011505008012	卫生纸盒	304不锈钢卫生纸盒	只	2	64.53	129.06	
2222	011103002117	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	14.88	303.83	4520.99	
2223	011105004115	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	16.38	25.77	422.11	
2224	011406001241	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	38	32.77	1245.26	
2225	011302001269	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	14.73	145.11	2137.47	
2226	011304001053	回光灯槽	展开70mm+120mm+300mm，底板与侧板双层9.5mm纸面石膏板面层，边板单层9.5mm纸面石膏板，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	10.8	44.97	485.68	
2227	011406001242	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	20.02	32.06	641.84	
2228	011304002333	开灯孔	筒灯孔	个	4	4.16	16.64	
2229	011304002334	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
2230	011304002335	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
本页小计							13152.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第291页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2231	011210002011	金属隔断	成品铝合金10mm钢化玻璃隔断	m2	2.7	470.00	1269.00	
2232	011210002012	金属隔断	成品铝合金防火玻璃隔断，耐火极限1h	m2	53.93	950.00	51233.50	
2233	011210002013	金属隔断	成品铝合金防火玻璃隔断，耐火极限1h，含双开门，含五金	m2	69.96	975.29	68231.29	
2234	011302001270	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，1.0厚白色铝板AL-13面层，详见构造做法表顶棚4	m2	532.96	181.57	96769.55	
2235	011302001271	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，0.8厚300*300铝扣板AL-15面层，详见构造做法表顶棚4	m2	30.35	149.56	4539.15	
2236	011302001272	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	51.49	145.11	7471.71	
2237	010810002117	木窗帘盒	展开200*200，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	28.47	40.37	1149.33	
本页小计							230663.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第292页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2238	011406001243	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	62.88	32.06	2015.93	
2239	011304002336	开灯孔	平板灯孔	个	8	18.06	144.48	
2240	011304002337	开风口孔	风口孔	个	8	18.06	144.48	
2241	011304002338	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	4	81.57	326.28	
2242	011302001273	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，50宽铝方通面层，间距100mm，详见图纸节点	m2	103.87	201.51	20930.84	
2243	011302001274	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	50.9	145.11	7386.10	
2244	011302001275	吊顶天棚（侧板）	单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	13.22	44.75	591.60	
2245	011406001244	抹灰面油漆	顶面素水泥浆一道，2厚耐水腻子抹平批白两遍，深灰色无机涂料PT-06一底两面，详见构造做法表顶棚1	m2	204.59	35.38	7238.39	
2246	011406001245	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	64.12	32.06	2055.69	
2247	011304002339	开灯孔	筒灯孔	个	10	4.16	41.60	
2248	011304002340	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
本页小计							40911.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第293页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2249	011304002341	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	2	81.57	163.14	
		分部小计					370008.28	
		办公区						
2250	011103002118	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	81.46	303.83	24749.99	
2251	011105004116	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	52.25	25.77	1346.48	
2252	011406001246	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	121.22	32.77	3972.38	
2253	011302001276	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，600*1200微孔铝板AL-11面层，详见构造做法表顶棚4	m2	87.76	220.47	19348.45	
2254	010401012010	零星砌砖	蹲坑处地面抬高265mm零星砌砖，详见图纸节点	m3	0.64	684.31	437.96	
2255	011102003039	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，400*800防滑地砖CT-02面层，美缝剂填缝，详见构造做法表地面3	m2	4.88	170.40	831.55	
2256	010904002078	楼（地）面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2道，四周翻起300mm高，转角部位加一道防水附加层，详见构造做法表	m2	6.69	20.14	134.74	
本页小计							50984.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第294页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2257	010903002096	墙面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层涂至2米高，详见构造做法表	m2	15.12	20.14	304.52	
2258	011204003034	块料墙面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层，400*800墙砖CT-01面层（背面刷瓷砖背胶），美缝剂填缝，详见构造做法表	m2	18.34	198.20	3634.99	
2259	010903002097	顶面涂膜防水	1.0厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料两遍，详见构造做法表	m2	4.42	14.51	64.13	
2260	011302001277	吊顶天棚	轻钢主龙骨60*27*1.2， ϕ 8镀锌全丝牙吊杆，双向中距 $\leq$ 1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距 $\leq$ 400，双层9.5mm防水石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	10.23	166.65	1704.83	
2261	011406001247	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色防水无机涂料PT-02，详见构造做法表顶棚3	m2	10.23	34.54	353.34	
2262	011304002342	开灯孔	筒灯孔	个	4	4.16	16.64	
2263	011505010012	镜面玻璃	定制智能镜，不锈钢窄边框，带面光源1000mm*600mm	块	1	450.00	450.00	
2264	011210005014	成品卫生间隔断	木纹金属隔断FM-01，25mm厚金属隔断板，内置蜂窝双面镀锌钢板，含五金，详见图纸	m2	4.18	420.00	1755.60	
2265	011505008013	卫生纸盒	304不锈钢卫生纸盒	只	1	60.37	60.37	
本页小计							8344.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第295页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2266	011102003040	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，800*800防滑地砖CT-03面层，美缝剂填缝，详见构造做法表地面3	m2	60.33	170.50	10286.27	
2267	011102001046	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.33	459.41	151.61	
2268	011105006019	金属踢脚线	成品金属干挂件，自攻螺丝固定，50mm高成品灰色铝合金踢脚AL-09，壁厚1.2mm，配圆弧阳角，详见构造做法表	m	52.08	30.00	1562.40	
2269	011406001248	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	126.8	32.77	4155.24	
2270	010809004068	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	0.66	749.81	494.87	
本页小计							16650.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第296页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2271	011302001278	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	58.41	145.11	8475.88	
2272	010810002118	木窗帘盒	展开200+200，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	9.6	40.37	387.55	
2273	011406001249	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	62.25	32.06	1995.74	
2274	011304002343	开灯孔	平板孔	个	9	18.06	162.54	
2275	011304002344	开风口孔	风口孔	个	6	18.06	108.36	
2276	011304002345	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	3	81.57	244.71	
2277	011103002119	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	35.08	303.83	10658.36	
2278	011105004117	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	25.06	25.77	645.80	
2279	011406001250	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	55.6	32.77	1822.01	
2280	010809004069	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	0.34	747.67	254.21	
本页小计							24755.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第297页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2281	011302001279	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，1.0厚白色铝板AL-13面层，详见构造做法表顶棚4	m2	26.24	181.57	4764.40	
2282	011302001280	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	4.68	145.11	679.11	
2283	011302001281	吊顶天棚（侧板）	三层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	1.22	101.97	124.40	
2284	011302001282	吊顶天棚（侧板）	双层10mm硅酸钙板基层，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	1.49	151.08	225.11	
2285	011302001283	吊顶天棚（窗帘盒侧板）	单层15mm硅酸钙板基层，单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	1.77	152.97	270.76	
2286	010810002119	木窗帘盒	展开200+350，单层15mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	5.9	61.56	363.20	
本页小计							6426.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第298页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2287	011406001251	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	13.89	32.06	445.31	
2288	011304002346	开灯孔	筒灯孔	个	2	4.16	8.32	
2289	011304002347	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
2290	011304002348	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
2291	011103002120	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	48.98	303.83	14881.59	
2292	011105004118	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	27.08	25.77	697.85	
2293	010904002079	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m2	6.42	53.44	343.08	
2294	010903002098	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m2	12.29	20.14	247.52	
2295	011406001252	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	58.14	32.77	1905.25	
2296	010809004070	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	0.6	751.39	450.83	
2297	011302001284	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，1.0厚白色铝板AL-13面层，详见构造做法表顶棚4	m2	35.03	181.57	6360.40	
本页小计							25457.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第299页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2298	011302001285	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2， ϕ 8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	9.43	145.11	1368.39	
2299	011302001286	吊顶天棚（侧板）	三层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	1.83	101.97	186.61	
2300	011302001287	吊顶天棚（侧板）	双层10mm硅酸钙板基层，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	3.78	151.08	571.08	
2301	011302001288	吊顶天棚（窗帘盒侧板）	单层15mm硅酸钙板基层，单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	1.88	152.97	287.58	
2302	010810002120	木窗帘盒	展开200+350，单层15mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	7.71	61.56	474.63	
2303	011406001253	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	21.16	32.06	678.39	
2304	011304002349	开灯孔	筒灯孔	个	3	4.16	12.48	
2305	011304002350	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
2306	011304002351	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
本页小计							3696.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第300页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2307	011501009052	低柜	定制台盆柜800mm*870mm*600mm，（颜色同各科室家具统一），18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，80mm高金属踢脚线，含五金，详见图纸节点	个	1	1181.45	1181.45	
2308	011103002121	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	25.32	303.83	7692.98	
2309	011105004119	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	20.96	25.77	540.14	
2310	011406001254	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	50.52	32.77	1655.54	
2311	010809004071	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	0.42	750.57	315.24	
2312	011302001289	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	24.21	145.11	3513.11	
2313	011302001290	吊顶天棚（侧板）	单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	0.49	44.75	21.93	
本页小计							14920.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第301页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2314	010810002121	木窗帘盒	展开200+200，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	5.03	40.37	203.06	
2315	011406001255	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	26.71	32.06	856.32	
2316	011304002352	开灯孔	筒灯孔	个	1	4.16	4.16	
2317	011304002353	开灯孔	平板孔	个	4	18.06	72.24	
2318	011304002354	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
2319	011304002355	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
2320	011103002122	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	59.2	303.83	17986.74	
2321	011105004120	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	64.12	25.77	1652.37	
2322	010904002080	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m2	6.42	53.44	343.08	
2323	010903002099	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m2	12.29	20.14	247.52	
2324	011406001256	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	152.12	32.77	4984.97	
2325	010809004072	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	0.64	752.12	481.36	
本页小计							26949.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第302页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2326	011302001291	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距 ≤ 1200 ，轻钢主龙骨 $60 \times 27 \times 1.2$ ， $\phi 8$ 镀锌全丝牙吊杆，双向中距 ≤ 1200 ，（吊点附吊挂），覆面龙骨 $50 \times 20 \times 0.5$ ，中距 ≤ 400 ，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	56.88	145.11	8253.86	
2327	011302001292	吊顶天棚（侧板）	三层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m ²	2.88	101.97	293.67	
2328	011302001293	吊顶天棚（侧板）	双层10mm硅酸钙板基层，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m ²	12.48	151.08	1885.48	
2329	011302001294	吊顶天棚（窗帘盒侧板）	单层15mm硅酸钙板基层，三层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m ²	2.88	152.97	440.55	
2330	010810002122	木窗帘盒	展开 $200+350$ ，单层15mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	9.6	61.56	590.98	
2331	011406001257	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m ²	80.4	32.06	2577.62	
2332	011304002356	开灯孔	平板孔	个	8	18.06	144.48	
2333	011304002357	开风口孔	风口孔	个	8	18.06	144.48	
2334	011304002358	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	4	81.57	326.28	
本页小计							14657.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第303页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2335	011501009053	低柜	定制台盆柜800mm*870mm*600mm，（颜色同各科室家具统一），18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，80mm高金属踢脚线，含五金，详见图纸节点	个	4	1181.45	4725.80	
2336	011103002123	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m ²	35.26	303.83	10713.05	
2337	011105004121	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	22.7	25.77	584.98	
2338	011406001258	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m ²	55.91	32.77	1832.17	
2339	010809004073	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m ²	0.46	751.65	345.76	
2340	011302001295	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	31.8	145.11	4614.50	
本页小计							22816.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第304页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2341	011302001296	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，10mm硅酸钙板基层，单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	2.18	153.37	334.35	
2342	011304001054	回光灯槽	展开70mm+120mm+300mm，底板与侧板双层9.5mm纸面石膏板面层，边板单层9.5mm纸面石膏板，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	17.42	44.97	783.38	
2343	011304001055	回光灯槽	展开80mm+120mm+200mm，底板双层9.5mm纸面石膏板面层，侧板单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	5.9	34.19	201.72	
2344	010810002123	木窗帘盒	展开200+350，单层15mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	5.9	61.56	363.20	
2345	011406001259	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	48.12	32.06	1542.73	
2346	011304002359	开灯孔	筒灯孔	个	6	4.16	24.96	
2347	011304002360	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
2348	011304002361	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
2349	011103002124	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	33.24	303.83	10099.31	
本页小计							13467.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第305页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2350	011105004122	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	26.88	25.77	692.70	
2351	010904002081	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m2	5.17	53.44	276.28	
2352	010903002100	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m2	6.96	20.14	140.17	
2353	011406001260	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	64.08	32.77	2099.90	
2354	010808004015	金属门窗套	双层15m阻燃板基层，1.2mm深灰色不锈钢MT-03面层，详见门表	m2	1.28	415.92	532.38	
2355	011302001297	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	32.06	145.11	4652.23	
2356	011304001056	回光灯槽	展开70mm+120mm+300mm，底板与侧板双层9.5mm纸面石膏板面层，边板单层9.5mm纸面石膏板，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	16.84	44.97	757.29	
2357	010810002124	木窗帘盒	展开200+350，单层15mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	4.91	61.56	302.26	
本页小计							9453.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第306页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2358	011406001261	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	43.01	32.06	1378.90	
2359	011304002362	开灯孔	筒灯孔	个	9	4.16	37.44	
2360	011304002363	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
2361	011304002364	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
2362	011501009054	茶水柜	定制矮柜4200mm*850mm*600mm，白色哑光面，18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，金属踢脚线，含五金，详见图纸BZ-11/D03节点	个	1	5883.67	5883.67	
2363	011501013015	吊柜	定制吊柜4200mm*900mm*350mm，白色，18mm厚实木多层板，含五金，详见图纸BZ-11/D03节点	个	1	2520.00	2520.00	
2364	011103002125	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	41.25	303.83	12532.99	
2365	011105004123	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	38.1	25.77	981.84	
2366	011406001262	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	88.39	32.77	2896.54	
2367	011302001298	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	40.8	145.11	5920.49	
本页小计							32269.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第307页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2368	011406001263	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	40.8	32.06	1308.05	
2369	011304002365	开灯孔	筒灯孔	个	10	4.16	41.60	
		分部小计					272036.51	
		皮肤科、眼科						
2370	011102003041	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，800*800防滑地砖CT-03面层，美缝剂填缝，详见构造做法表地面3	m2	8.99	170.50	1532.80	
2371	011102001047	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.17	459.42	78.10	
2372	011105006020	金属踢脚线	成品金属干挂件，自攻螺丝固定，50mm高成品灰色铝合金踢脚AL-09，壁厚1.2mm，配圆弧阳角，详见构造做法表	m	11.68	30.00	350.40	
2373	011406001264	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	30.94	32.77	1013.90	
本页小计							4324.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第308页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2374	011302001299	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距 ≤ 1200 ，轻钢主龙骨 $60*27*1.2$ ， $\phi 8$ 镀锌全丝牙吊杆，双向中距 ≤ 1200 ，（吊点附吊挂），覆面龙骨 $50*20*0.5$ ，中距 ≤ 400 ，双层 9.5mm 纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	8.99	145.11	1304.54	
2375	011406001265	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m ²	8.99	32.06	288.22	
2376	011304002366	开灯孔	平板孔	个	1	18.06	18.06	
2377	011102003042	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，800*800防滑地砖CT-03面层，美缝剂填缝，详见构造做法表地面3	m ²	8.98	170.50	1531.09	
2378	011102001048	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m ²	0.15	459.43	68.91	
2379	011105006021	金属踢脚线	成品金属干挂件，自攻螺丝固定，50mm高成品灰色铝合金踢脚AL-09，壁厚1.2mm，配圆弧阳角，详见构造做法表	m	12.38	30.00	371.40	
本页小计							3582.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第309页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2380	010904002082	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m2	3.3	53.44	176.35	
2381	010903002101	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m2	6.24	20.14	125.67	
2382	011406001266	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	32.74	32.77	1072.89	
2383	011302001300	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	8.98	145.11	1303.09	
2384	011406001267	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	8.98	32.06	287.90	
2385	011304002367	开灯孔	平板孔	个	1	18.06	18.06	
2386	011304002368	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
2387	011304002369	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
2388	011501009055	低柜	定制矮柜3000mm*850mm*600mm，白色哑光面，18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，金属踢脚线，含五金，详见图纸BZ-09节点	个	1	4226.19	4226.19	
2389	011501013016	吊柜	定制吊柜3000mm*800mm*350mm，白色哑光面，18mm厚实木多层板，含五金，详见图纸BZ-09节点	个	1	1635.00	1635.00	
本页小计							8962.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第310页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2390	011103002126	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m ²	117.22	303.83	35614.95	
2391	011105004124	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	119.64	25.77	3083.12	
2392	010904002083	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m ²	13.84	53.44	739.61	
2393	010903002102	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m ²	26.7	20.14	537.74	
2394	011406001268	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m ²	252.56	32.77	8276.39	
2395	010809004074	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m ²	3	750.24	2250.72	
2396	011302001301	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	111.21	145.11	16137.68	
2397	011302001302	吊顶天棚（侧板）	三层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m ²	7.4	101.97	754.58	
本页小计							67394.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第311页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2398	011302001303	吊顶天棚（侧板）	双层10mm硅酸钙板基层，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	18.42	151.08	2782.89	
2399	011302001304	吊顶天棚（窗帘盒侧板）	单层15mm硅酸钙板基层，三层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	5.82	152.97	890.29	
2400	010810002125	木窗帘盒	展开200+350，单层15mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	22.9	61.56	1409.72	
2401	011406001269	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	155.45	32.06	4983.73	
2402	011304002370	开灯孔	筒灯孔	个	5	4.16	20.80	
2403	011304002371	开灯孔	平板孔	个	12	18.06	216.72	
2404	011304002372	开风口孔	风口孔	个	16	18.06	288.96	
2405	011304002373	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	8	81.57	652.56	
2406	011501009056	低柜	定制台盆柜800mm*870mm*600mm，（颜色同各科室家具统一），18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，80mm高金属踢脚线，含五金，详见图纸节点	个	7	1181.45	8270.15	
2407	011501009057	低柜	定制台盆柜1050mm*870mm*600mm，（颜色同各科室家具统一），18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，80mm高金属踢脚线，含五金，详见图纸节点	个	1	1568.69	1568.69	
2408	011103002127	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	14.63	303.83	4445.03	
本页小计							25529.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第312页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2409	011105004125	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	14.58	25.77	375.73	
2410	010904002084	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m2	1.76	53.44	94.05	
2411	010903002103	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m2	3.24	20.14	65.25	
2412	011406001270	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	30.2	32.77	989.65	
2413	010809004075	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	0.41	752.38	308.48	
2414	011302001305	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	13.87	145.11	2012.68	
2415	010810002126	木窗帘盒	展开200+350，单层15mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	2.95	61.56	181.60	
2416	011406001271	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	15.49	32.06	496.61	
2417	011304002374	开灯孔	平板孔	个	2	18.06	36.12	
本页小计							4560.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第313页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2418	011304002375	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
2419	011304002376	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
2420	011501009058	低柜	定制台盆柜800mm*870mm*600mm，（颜色同各科室家具统一），18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，80mm高金属踢脚线，含五金，详见图纸节点	个	1	1181.45	1181.45	
2421	011103002128	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	128.26	303.83	38969.24	
2422	011105004126	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	123.74	25.77	3188.78	
2423	010904002085	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m2	12.05	53.44	643.95	
2424	010903002104	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m2	23.64	20.14	476.11	
2425	011406001272	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	291.02	32.77	9536.73	
2426	010809004076	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	0.81	751.19	608.46	
本页小计							54722.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第314页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2427	011302001306	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2， ϕ 8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	126.72	145.11	18388.34	
2428	011302001307	吊顶天棚（侧板）	三层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	10.04	101.97	1023.78	
2429	011302001308	吊顶天棚（侧板）	双层10mm硅酸钙板基层，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	16.99	151.08	2566.85	
2430	011304001057	回光灯槽	展开80mm+120mm+200mm，底板双层9.5mm纸面石膏板面层，侧板单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	25.5	34.19	871.85	
2431	011406001273	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	163.95	32.06	5256.24	
2432	011304002377	开灯孔	筒灯孔	个	3	4.16	12.48	
2433	011304002378	开灯孔	平板孔	个	19	18.06	343.14	
2434	011304002379	开风口孔	风口孔	个	16	18.06	288.96	
2435	011304002380	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	8	81.57	652.56	
2436	011501009059	低柜	定制台盆柜800mm*870mm*600mm，（颜色同各科室家具统一），18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用石ST-02台面及挡水，80mm高金属踢脚线，含五金，详见图纸节点	个	8	1181.45	9451.60	
本页小计							38855.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第315页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2437	011103002129	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m ²	17.18	303.83	5219.80	
2438	011105004127	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	15.92	25.77	410.26	
2439	011406001274	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m ²	36.93	32.77	1210.20	
2440	011302001309	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	16.66	145.11	2417.53	
2441	011406001275	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m ²	16.66	32.06	534.12	
2442	011304002381	开灯孔	筒灯孔	个	4	4.16	16.64	
2443	011103002130	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m ²	80.44	303.83	24440.09	
2444	011105004128	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	55.12	25.77	1420.44	
2445	010904002086	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m ²	5.01	53.44	267.73	
本页小计							35936.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第316页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2446	010903002105	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m ²	8.28	20.14	166.76	
2447	011406001276	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m ²	138.87	32.77	4550.77	
2448	011302001310	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	78.13	145.11	11337.44	
2449	010810002127	木窗帘盒	展开200+200，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	10.3	40.37	415.81	
2450	011406001277	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m ²	82.25	32.06	2636.94	
2451	011304002382	开灯孔	平板孔	个	14	18.06	252.84	
2452	011304002383	开风口孔	风口孔	个	10	18.06	180.60	
2453	011304002384	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	5	81.57	407.85	
2454	011501009060	低柜	定制台盆柜800mm*870mm*600mm，（颜色同各科室家具统一），18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用石ST-02台面及挡水，80mm高金属踢脚线，含五金，详见图纸节点	个	3	1181.45	3544.35	
本页小计							23493.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第317页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2455	011103002131	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m ²	73.23	303.83	22249.47	
2456	011105004129	塑料板踢脚线	12mm阻燃板基层，80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	33.49	34.26	1147.37	
2457	011406001278	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m ²	11.83	32.77	387.67	
2458	011207001091	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚暖白色医用抗菌金属复合板AL-01面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角（双层10mm石膏板板保护），详见构造做法表内墙3	m ²	60.38	354.38	21397.46	
2459	011502001050	金属装饰线	1.2mm厚MT-03深灰色不锈钢线条5mm+20mm+5mm，详见图纸节点	m	26.99	14.79	399.18	
2460	011208001046	柱（梁）面装饰	覆面轻钢龙骨调平，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），2.0厚白色铝板AL-20窗套，详见图纸节点	m ²	1.98	321.49	636.55	
2461	011210002014	金属隔断	成品铝合金防火玻璃隔断，耐火极限1h，含双开门，含五金	m ²	18.77	997.10	18715.57	
本页小计							64933.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第318页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2462	011302001311	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，600*1200微孔铝板AL-11面层，详见构造做法表顶棚4	m2	128.49	220.47	28328.19	
2463	010810002128	木窗帘盒	展开200+200，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	3.9	40.37	157.44	
2464	010810002129	木窗帘盒	展开300+350，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	5.65	64.67	365.39	
2465	011304001058	回光灯槽	展开80mm+300mm+200mm，顶板双层9.5mm纸面石膏板面层，侧板单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，边板600*1200微孔铝板AL-11，详见图纸节点	m	12.3	54.68	672.56	
2466	011406001279	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	11.38	32.06	364.84	
2467	011304002385	开灯孔	铝板上开筒灯孔	个	25	11.54	288.50	
本页小计							30176.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第319页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2468	011501020022	分诊台	2700mm*950mm*800mm，20*40镀锌方管骨架，15mm阻燃板基层，木饰面WD-01柜体，15mm白色医用人造石ST-02台面，立面造型处20*40镀锌方管骨架，15mm阻燃板基层，15mm白色医用人造石ST-02饰面，暗藏灯带，1.2mm厚深灰色不锈钢MT-03踢脚，含五金，参考6.1-D02	个	1			
2469	011302001312	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，0.8厚300*300铝扣板AL-15面层，详见构造做法表顶棚4	m2	22.23	149.56	3324.72	
2470	011302001313	吊顶天棚	轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm防水石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	12.23	166.65	2038.13	
2471	010810002130	木窗帘盒	展开200+350，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚防水石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	3.45	59.02	203.62	
2472	011406001280	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色防水无机涂料PT-02，详见构造做法表顶棚3	m2	14.13	34.54	488.05	
2473	011304002386	开灯孔	筒灯孔	个	2	4.16	8.32	
本页小计							6062.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第320页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2474	011302001314	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2， ϕ 8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	221.81	145.11	32186.85	
2475	010810002131	木窗帘盒	展开200+200，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	13.4	40.37	540.96	
2476	010810002132	木窗帘盒	展开300+350，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	15.99	64.67	1034.07	
2477	011406001281	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	237.56	32.06	7616.17	
2478	011304002387	开灯孔	筒灯孔	个	16	4.16	66.56	
2479	011304002388	开灯孔	平板灯孔	个	24	18.06	433.44	
2480	011304002389	开风口孔	风口孔	个	44	18.06	794.64	
2481	011304002390	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	22	81.57	1794.54	
		分部小计					411653.40	
		急诊科						
2482	011103002132	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	67.32	303.83	20453.84	
2483	011105004130	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	73.8	25.77	1901.83	
本页小计							66822.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第321页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2484	011406001282	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	169.77	32.77	5563.36	
2485	010809004077	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	1.89	750.57	1418.58	
2486	011302001315	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	63.93	145.11	9276.88	
2487	011302001316	吊顶天棚（侧板）	单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	4.46	44.75	199.59	
2488	010810002133	木窗帘盒	展开200+200，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	14.45	40.37	583.35	
2489	011406001283	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	74.17	32.06	2377.89	
2490	011304002391	开灯孔	平板孔	个	10	18.06	180.60	
2491	011304002392	开风口孔	风口孔	个	10	18.06	180.60	
2492	011304002393	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	5	81.57	407.85	
2493	010401012011	零星砌砖	蹲坑处地面抬高265mm零星砌砖，详见图纸节点	m3	0.97	684.31	663.78	
本页小计							20852.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第322页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2494	011102003043	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，400*800防滑地砖CT-02面层，美缝剂填缝，详见构造做法表地面3	m2	21.72	170.40	3701.09	
2495	011102001049	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.39	459.43	179.18	
2496	010904002087	楼（地）面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2道，四周翻起300mm高，转角部位加一道防水附加层，详见构造做法表	m2	33.55	20.14	675.70	
2497	010903002106	墙面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层涂至2米高，详见构造做法表	m2	62.9	20.14	1266.81	
2498	011204003035	块料墙面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层，400*800墙砖CT-01面层（背面刷瓷砖背胶），美缝剂填缝，详见构造做法表	m2	70.68	198.20	14008.78	
2499	010903002107	顶面涂膜防水	1.0厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料两遍，详见构造做法表	m2	21.35	14.51	309.79	
本页小计							20141.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第323页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2500	011302001317	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，0.8厚300*300铝扣板AL-15面层，详见构造做法表顶棚4	m2	20.54	149.56	3071.96	
2501	010810002134	木窗帘盒	展开200+200，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚防水石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	5.2	45.00	234.00	
2502	011406001284	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色防水无机涂料PT-02，详见构造做法表顶棚3	m2	2.08	34.54	71.84	
2503	011304002394	开灯孔	铝板上开筒灯孔	个	8	11.54	92.32	
2504	011505001008	洗漱台	镀锌角钢骨架，15mm硅酸钙板基层，15mm白色医用人造石ST-02台面，石材磨边、开孔，详见图纸节点	m2	3	816.11	2448.33	
2505	011505010013	镜面玻璃	镀锌方管骨架，12mm玻镁板基层，8mm银镜，1.2mm深灰色不锈钢MT-03线条收口，详见图纸节点	m2	3.3	476.89	1573.74	
2506	011210005015	成品卫生间隔断	木纹金属隔断FM-01，25mm厚金属隔断板，内置蜂窝双面镀锌钢板，含五金，详见图纸	m2	8.14	420.00	3418.80	
2507	011210003002	玻璃隔断	定制成品玻璃淋浴房，高度2200mm，10mm钢化玻璃（有框），配304不锈钢五金，底部设40mm高人造石挡水条，根部防霉胶收口	m2	14.7	550.00	8085.00	
2508	011505008014	卫生纸盒	304不锈钢卫生纸盒	只	3	60.37	181.11	
本页小计							19177.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第324页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2509	011103002133	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	21.25	303.83	6456.39	
2510	011105004131	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	19.38	25.77	499.42	
2511	010904002088	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m2	3.19	53.44	170.47	
2512	010903002108	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m2	4.8	20.14	96.67	
2513	011204003036	块料墙面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层，400*800墙砖CT-01面层（背面刷瓷砖背胶），美缝剂填缝，详见构造做法表	m2	8.35	198.20	1654.97	
2514	011406001285	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	30.51	32.77	999.81	
2515	010809004078	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	0.91	750.57	683.02	
2516	011302001318	吊顶天棚	轻钢主龙骨60*27*1.2， ϕ 8镀锌全丝牙吊杆，双向中距 $\leq$ 1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距 $\leq$ 400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	19.89	145.11	2886.24	
本页小计							13446.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第325页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2517	011302001319	吊顶天棚（侧板）	单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m ²	1.41	44.75	63.10	
2518	010810002135	木窗帘盒	展开200+200，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	6.3	40.37	254.33	
2519	011406001286	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m ²	23.82	32.06	763.67	
2520	011304002395	开灯孔	平板灯孔	个	4	18.06	72.24	
2521	011304002396	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
2522	011304002397	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
2523	011501009061	茶水柜	定制矮柜2400mm*850mm*600mm，白色哑光面，18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，金属踢脚线，含五金，详见图纸BZ-11/D03节点	个	1	3377.39	3377.39	
2524	011501013017	吊柜	定制吊柜2400mm*900mm*350mm，白色，18mm厚实木多层板，含五金，详见图纸BZ-11/D03节点	个	1	1440.00	1440.00	
2525	011103002134	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m ²	41.08	303.83	12481.34	
2526	011105004132	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	37.58	25.77	968.44	
2527	011406001287	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m ²	88.35	32.77	2895.23	
本页小计							22433.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第326页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2528	011302001320	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2， ϕ 8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	40.88	145.11	5932.10	
2529	011304001059	回光灯槽	展开80mm+120mm+200mm，底板双层9.5mm纸面石膏板面层，侧板单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	5.8	34.19	198.30	
2530	011406001288	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m ²	43.2	32.06	1384.99	
2531	011304002398	开灯孔	筒灯孔	个	9	4.16	37.44	
2532	011103002135	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m ²	48.98	303.83	14881.59	
2533	011105004133	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	46	25.77	1185.42	
2534	010904002089	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m ²	5.64	53.44	301.40	
2535	010903002109	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m ²	9.3	20.14	187.30	
本页小计							24108.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第327页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2536	011406001289	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	109.81	32.77	3598.47	
2537	010809004079	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	0.39	751.83	293.21	
2538	011302001321	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	47.24	145.11	6855.00	
2539	010810002136	木窗帘盒	展开200+350，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	4.7	52.66	247.50	
2540	011406001290	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	49.83	32.06	1597.55	
2541	011304002399	开灯孔	平板孔	个	6	18.06	108.36	
2542	011304002400	开风口孔	风口孔	个	6	18.06	108.36	
2543	011304002401	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	3	81.57	244.71	
2544	011501009062	低柜	定制台盆柜800mm*870mm*600mm，（颜色同各科室家具统一），18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用石ST-02台面及挡水，80mm高金属踢脚线，含五金，详见图纸节点	个	3	1181.45	3544.35	
本页小计							16597.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第328页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2545	011102003044	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，400*800防滑地砖CT-02面层，美缝剂填缝，详见构造做法表地面3	m2	10.17	170.40	1732.97	
2546	011102001050	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.18	459.39	82.69	
2547	010904002090	楼（地）面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2道，四周翻起300mm高，转角部位加一道防水附加层，详见构造做法表	m2	16.21	20.14	326.47	
2548	010903002110	墙面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层涂至2米高，详见构造做法表	m2	34.44	20.14	693.62	
2549	011204003037	块料墙面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层，400*800墙砖CT-01面层（背面刷瓷砖背胶），美缝剂填缝，详见构造做法表	m2	40.42	198.20	8011.24	
本页小计							10846.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第329页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2550	011302001322	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	10.17	145.11	1475.77	
2551	011406001291	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	10.17	32.06	326.05	
2552	011304002402	开灯孔	筒灯孔	个	4	4.16	16.64	
2553	011304002403	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
2554	011304002404	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
2555	011501009063	茶水柜	定制矮柜1530mm*850mm*600mm，白色哑光面，18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，金属踢脚线，含五金，详见图纸BZ-11/D03节点	个	1	2166.02	2166.02	
2556	011501013018	吊柜	定制吊柜1530mm*900mm*350mm，白色，18mm厚实木多层板，含五金，详见图纸BZ-11/D03节点	个	1	918.00	918.00	
2557	011103002136	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	22.92	303.83	6963.78	
2558	011105004134	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	19.58	25.77	504.58	
2559	011406001292	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	45.43	32.77	1488.74	
本页小计							13977.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第330页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2560	011302001323	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	21.35	145.11	3098.10	
2561	011302001324	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，单层10mm硅酸钙板基层，单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	1.42	153.37	217.79	
2562	011304001060	回光灯槽	展开70mm+120mm+300mm，底板与侧板双层9.5mm纸面石膏板面层，边板单层9.5mm纸面石膏板，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	14.9	44.97	670.05	
2563	011304001061	回光灯槽	展开80mm+120mm+200mm，底板双层9.5mm纸面石膏板面层，侧板单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	3.85	34.19	131.63	
2564	011406001293	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	31.61	32.06	1013.42	
2565	011304002405	开灯孔	筒灯孔	个	6	4.16	24.96	
2566	011304002406	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
2567	011304002407	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
本页小计							5273.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第331页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2568	011102003045	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，800*800防滑地砖CT-03面层，美缝剂填缝，详见构造做法表地面3	m2	28.91	170.50	4929.16	
2569	011102001051	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.65	459.42	298.62	
2570	011105006022	金属踢脚线	成品金属干挂件，自攻螺丝固定，50mm高成品灰色铝合金踢脚AL-09，壁厚1.2mm，配圆弧阳角，详见构造做法表	m	42.12	30.00	1263.60	
2571	011406001294	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	98.98	32.77	3243.57	
2572	011302001325	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	28.91	145.11	4195.13	
本页小计							13930.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第332页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2573	011406001295	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m ²	28.91	32.06	926.85	
2574	011304002408	开灯孔	筒灯孔	个	4	4.16	16.64	
2575	011304002409	开灯孔	平板孔	个	2	18.06	36.12	
2576	011304002410	开风口孔	风口孔	个	8	18.06	144.48	
2577	011304002411	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	4	81.57	326.28	
2578	011103002137	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m ²	30.56	303.83	9285.04	
2579	011105004135	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	37.3	25.77	961.22	
2580	010904002091	楼（地）面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2道，四周翻起300mm高，转角部位加一道防水附加层，详见构造做法表	m ²	47.01	20.14	946.78	
2581	010903002111	墙面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层涂至2米高，详见构造做法表	m ²	85.46	20.14	1721.16	
2582	011204003038	块料墙面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层，400*800墙砖CT-01面层（背面刷瓷砖背胶），美缝剂填缝，详见构造做法表	m ²	88.78	198.20	17596.20	
2583	011302001326	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	29.14	145.11	4228.51	
本页小计							36189.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第333页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2584	010810002137	木窗帘盒	展开200+200，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	1.02	40.37	41.18	
2585	011406001296	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	29.55	32.06	947.37	
2586	011304002412	开灯孔	筒灯孔	个	4	4.16	16.64	
2587	011304002413	开灯孔	平板灯孔	个	5	18.06	90.30	
2588	011304002414	开风口孔	风口孔	个	6	18.06	108.36	
2589	011304002415	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	3	81.57	244.71	
2590	011501009064	低柜	定制矮柜3840mm*850mm*600mm，白色哑光面，18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，金属踢脚线，含五金，详见图纸BZ-09节点	个	2	5389.54	10779.08	
2591	011501009065	低柜	定制矮柜1800mm*850mm*600mm，白色哑光面，18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，金属踢脚线，含五金，详见图纸BZ-09节点	个	1	2528.57	2528.57	
2592	011501009066	低柜	定制矮柜1370mm*850mm*600mm，白色哑光面，18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，金属踢脚线，含五金，详见图纸BZ-09节点	个	1	1933.05	1933.05	
2593	011501013019	吊柜	定制吊柜3840mm*800mm*350mm，白色哑光面，18mm厚实木多层板，含五金，详见图纸BZ-09节点	个	2	2092.80	4185.60	
2594	011501013020	吊柜	定制吊柜1800mm*800mm*350mm，白色哑光面，18mm厚实木多层板，含五金，详见图纸BZ-09节点	个	1	981.00	981.00	
本页小计							21855.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第334页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2595	011501013021	吊柜	定制吊柜1370mm*800mm*350mm，白色哑光面，18mm厚实木多层板，含五金，详见图纸BZ-09节点	个	1	746.65	746.65	
2596	011103002138	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	8.97	303.83	2725.36	
2597	011105004136	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	9.86	25.77	254.09	
2598	011406001297	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	22.88	32.77	749.78	
2599	011302001327	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	7.39	145.11	1072.36	
2600	011302001328	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，单层10mm硅酸钙板基层，单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	1.31	153.37	200.91	
本页小计							5749.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第335页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2601	011304001062	回光灯槽	展开80mm+120mm+200mm，底板双层9.5mm纸面石膏板面层，侧板单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	3.55	34.19	121.37	
2602	011406001298	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	10.12	32.06	324.45	
2603	011304002416	开灯孔	筒灯孔	个	2	4.16	8.32	
2604	011304002417	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
2605	011304002418	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
2606	011501020023	谈话服务台	定制悬浮台面2450mm*700mm，20*40镀锌方管骨架，40mm厚木纹家具板桌面	个	1	761.91	761.91	
2607	011103002139	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	3.6	303.83	1093.79	
2608	010904002092	楼（地）面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2道，四周翻起300mm高，转角部位加一道防水附加层，详见构造做法表	m2	6.95	20.14	139.97	
2609	010903002112	墙面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层涂至2米高，详见构造做法表	m2	12.16	20.14	244.90	
2610	011204003039	块料墙面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层，400*800墙砖CT-01面层（背面刷瓷砖背胶），美缝剂填缝，详见构造做法表	m2	12.77	198.20	2531.01	
2611	010903002113	顶面涂膜防水	1.0厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料两遍，详见构造做法表	m2	3.2	14.51	46.43	
本页小计							5389.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第336页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2612	011302001329	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，0.8厚300*300铝扣板AL-15面层，详见构造做法表顶棚4	m2	2.93	149.56	438.21	
2613	011103002140	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	5.43	303.83	1649.80	
2614	011105004137	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	6.5	25.77	167.51	
2615	010904002093	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m2	1.98	53.44	105.81	
2616	010903002114	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m2	3.48	20.14	70.09	
2617	011207001092	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚暖白色医用抗菌金属复合板AL-01面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角，详见构造做法表内墙3	m2	14.95	354.38	5297.98	
2618	011502001051	金属装饰线	1.2mm厚MT-03深灰色不锈钢线条5mm+20mm+5mm，详见图纸节点	m	9.1	14.79	134.59	
本页小计							7863.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第337页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2619	011302001330	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距 ≤ 1200 ，轻钢主龙骨 $60 \times 27 \times 1.2$ ， $\phi 8$ 镀锌全丝牙吊杆，双向中距 ≤ 1200 ，（吊点附吊挂），覆面龙骨 $50 \times 20 \times 0.5$ ，中距 ≤ 400 ，双层 9.5 mm 纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	5.17	145.11	750.22	
2620	011406001299	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m ²	5.17	32.06	165.75	
2621	011304002419	开灯孔	筒灯孔	个	2	4.16	8.32	
2622	011501009067	低柜	定制台盆柜 $800 \text{ mm} \times 870 \text{ mm} \times 600 \text{ mm}$ ，（颜色同各科室家具统一），18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，80mm高金属踢脚线，含五金，详见图纸节点	个	1	1181.45	1181.45	
2623	011102003046	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，400*800防滑地砖CT-02面层，美缝剂填缝，详见构造做法表地面3	m ²	3.27	170.40	557.21	
2624	011102001052	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m ²	0.18	459.39	82.69	
本页小计							2745.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第338页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2625	010904002094	楼（地）面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2道，四周翻起300mm高，转角部位加一道防水附加层，详见构造做法表	m2	6.28	20.14	126.48	
2626	010903002115	墙面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层涂至2米高，详见构造做法表	m2	13.84	20.14	278.74	
2627	011204003040	块料墙面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层，400*800墙砖CT-01面层（背面刷瓷砖背胶），美缝剂填缝，详见构造做法表	m2	15.7	198.20	3111.74	
2628	010903002116	顶面涂膜防水	1.0厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料两遍，详见构造做法表	m2	3.27	14.51	47.45	
2629	011302001331	吊顶天棚	轻钢主龙骨60*27*1.2， ϕ 8镀锌全丝牙吊杆，双向中距 $\leq$ 1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距 $\leq$ 400，双层9.5mm防水石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	3.27	166.65	544.95	
2630	011406001300	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色防水无机涂料PT-02，详见构造做法表顶棚3	m2	3.27	34.54	112.95	
2631	011304002420	开灯孔	筒灯孔	个	2	4.16	8.32	
2632	011304002421	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
2633	011304002422	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
2634	011103002141	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	15.01	303.83	4560.49	
本页小计							8908.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第339页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2635	011105004138	塑料板踢脚线	12mm阻燃板基层，80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	13.18	34.26	451.55	
2636	011207001093	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚暖白色医用抗菌金属复合板AL-01面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角（双层10mm石膏板板保护），详见构造做法表内墙3	m2	26.26	354.38	9306.02	
2637	011502001052	金属装饰线	1.2mm厚MT-03深灰色不锈钢线条5mm+20mm+5mm，详见图纸节点	m	15.5	14.79	229.25	
2638	011208001047	柱（梁）面装饰	覆面轻钢龙骨调平，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），2.0厚白色铝板AL-20窗套，详见图纸节点	m2	1.26	321.49	405.08	
2639	011302001332	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，600*1200微孔铝板AL-11面层，详见构造做法表顶棚4	m2	14.29	220.47	3150.52	
2640	011103002142	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	20.17	303.83	6128.25	
2641	011105004139	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	20.98	25.77	540.65	
本页小计							20211.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第340页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2642	010904002095	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m2	3.85	53.44	205.74	
2643	010903002117	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m2	5.52	20.14	111.17	
2644	011406001301	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	46.15	32.77	1512.34	
2645	010809004080	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	0.36	753.30	271.19	
2646	011302001333	吊顶天棚	轻钢主龙骨60*27*1.2， ϕ 8镀锌全丝牙吊杆，双向中距 $\leq$ 1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距 $\leq$ 400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	19.35	145.11	2807.88	
2647	010810002138	木窗帘盒	展开200+350，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	3.35	52.66	176.41	
2648	011406001302	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	21.19	32.06	679.35	
2649	011304002423	开灯孔	筒灯孔	个	2	4.16	8.32	
2650	011304002424	开灯孔	平板灯孔	个	2	18.06	36.12	
2651	011304002425	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
2652	011304002426	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
本页小计							5926.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第341页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2653	011501009068	低柜	定制矮柜3000mm*850mm*600mm，白色哑光面，18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，金属踢脚线，含五金，详见图纸BZ-11/D03节点	个	1	4212.81	4212.81	
2654	011501013022	吊柜	定制吊柜3000mm*900mm*350mm，白色，18mm厚实木多层板，含五金，详见图纸BZ-11/D03节点	个	1	1800.00	1800.00	
2655	011103002143	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	155.5	303.83	47245.57	
2656	011105004140	塑料板踢脚线	12mm阻燃板基层，80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	101.04	34.26	3461.63	
2657	011207001094	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚棕色医用抗菌金属复合板AL-05面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，详见构造做法表内墙3	m2	85	354.38	30122.30	
2658	011502001053	金属装饰线	1.2mm厚MT-03深灰色不锈钢线条5mm+20mm+5mm，详见图纸节点	m	34	14.79	502.86	
2659	011207001095	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，12mm阻燃板基层，白色成品木饰面WD-05面层，详见图纸节点	m2	137.16	444.00	60899.04	
2660	011406001303	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	17.29	32.77	566.59	
本页小计							148810.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第342页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2661	010809004081	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	2.55	750.38	1913.47	
2662	011302001334	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	144.85	145.11	21019.18	
2663	011302001335	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，单层10mm硅酸钙板基层，单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	3.33	153.37	510.72	
2664	011302001336	吊顶天棚（窗帘盒侧板）	单层15mm硅酸钙板基层，单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	8.95	91.09	815.26	
2665	010810002139	木窗帘盒	展开200+200，单层15mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	18.2	44.76	814.63	
2666	010810002140	木窗帘盒	展开150+200，单层15mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	17.6	39.17	689.39	
本页小计							25762.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第343页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2667	011406001304	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	170.57	32.06	5468.47	
2668	010810001022	窗帘	拉链导轨挂件（单挂件荷载不小于100KG），铝合金拉链导轨（暗轨），窗帘	m2	192.27	67.31	12941.69	
2669	011304002427	开灯孔	筒灯孔	个	16	4.16	66.56	
2670	011304002428	开灯孔	平板灯孔	个	12	18.06	216.72	
2671	011304002429	开风口孔	风口孔	个	12	18.06	216.72	
2672	011304002430	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	4	81.57	326.28	
2673	011501004012	储物柜	定制储物柜900mm*2800mm*600mm，白色18mm厚防潮实木多层板，含五金	个	4	1890.00	7560.00	
2674	011501004013	储物柜	定制储物柜1350mm*2800mm*600mm，白色18mm厚防潮实木多层板，含五金	个	2	2835.00	5670.00	
2675	011501020024	电视机置物台	金属支架固定于墙面，12mm阻燃板基层，木饰面WD-01台面1600mm*400mm+60mm	个	4	377.06	1508.24	
2676	011102003047	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，400*800防滑地砖CT-02面层，美缝剂填缝，详见构造做法表地面3	m2	27.06	170.40	4611.02	
2677	011102001053	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.61	459.41	280.24	
本页小计							38865.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第344页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2678	010904002096	楼（地）面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2道，四周翻起300mm高，转角部位加一道防水附加层，详见构造做法表	m2	46.54	20.14	937.32	
2679	010903002118	墙面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层涂至2米高，详见构造做法表	m2	107.1	20.14	2156.99	
2680	011204003041	块料墙面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层，400*800墙砖CT-01面层（背面刷瓷砖背胶），美缝剂填缝，详见构造做法表	m2	121.79	198.20	24138.78	
2681	010810001023	窗帘	浴帘，含浴帘杆，挂钩	m	5.4	50.00	270.00	
2682	010903002119	顶面涂膜防水	1.0厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料两遍，详见构造做法表	m2	27.06	14.51	392.64	
2683	011302001337	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，0.8厚300*300铝扣板AL-15面层，详见构造做法表顶棚4	m2	23.06	149.56	3448.85	
2684	011304001063	回光灯槽	展开80mm+200mm+270mm，顶板双层9.5mm防水石膏板面层，侧板单层9.5mm防水石膏板面层，边板双层9.5mm防水石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	15.94	58.13	926.59	
2685	010810002141	木窗帘盒	展开300+350，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚防水石膏板面层，侧板双层9.5厚防水石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带	m	2.96	80.45	238.13	
本页小计							32509.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第345页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2686	011406001305	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色防水无机涂料PT-02，详见构造做法表顶棚3	m2	10.69	34.54	369.23	
2687	011304002431	开灯孔	铝板上开筒灯孔	个	4	11.54	46.16	
2688	011505001009	洗漱台	定制台盆柜1400mm*550mm*600mm，18mm厚防潮实木多层板柜体，15mm白色医用石ST-02台面，15mm高止水边，石材磨边、开孔，详见图纸节点	个	4	1770.78	7083.12	
2689	011505010014	镜面玻璃	定制银镜1000mm*700mm，带面光源，智能触摸	个	4	250.00	1000.00	
2690	011505005014	卫生间扶手	坐便器一字形白色烤漆304不锈钢Φ40抓杆	个	4	87.49	349.96	
2691	011505005015	卫生间扶手	淋浴L形白色烤漆304不锈钢Φ40抓杆	副	4	250.23	1000.92	
2692	011505008015	卫生纸盒	304不锈钢卫生纸盒	只	4	60.37	241.48	
2693	011505006001	毛巾杆（架）	双层不锈钢毛巾架	套	4	106.28	425.12	
2694	011103002144	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	91.78	303.83	27885.52	
2695	011103002145	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚灰色橡胶地板FL-02，含提示盲道，详见构造做法表地面1	m2	264.01	303.95	80245.84	
2696	011105004141	塑料板踢脚线	12mm阻燃板基层，80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	41.76	34.26	1430.70	
2697	011105004142	塑料板踢脚线	12mm阻燃板基层，80mm高3厚灰色橡胶地板FL-02踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	120.74	34.26	4136.55	
2698	010904002097	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m2	3.96	53.44	211.62	
本页小计							124426.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第346页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2699	010903002120	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m2	6.96	20.14	140.17	
2700	011207001096	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚暖白色医用抗菌金属复合板AL-01面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角（双层10mm石膏板板保护），详见构造做法表内墙3	m2	279.68	354.38	99113.00	
2701	011207001097	墙面装饰板（5#电梯）	30*30镀锌方管骨架，4mm厚暖白色医用抗菌金属复合板AL-01面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，详见图纸节点	m2	9.41	500.74	4711.96	
2702	011207001098	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚棕色医用抗菌金属复合板AL-05面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角（双层10mm石膏板板保护），详见构造做法表内墙3	m2	60.36	354.38	21390.38	
2703	011502001054	金属装饰线	1.2mm厚MT-03深灰色不锈钢线条5mm+20mm+5mm，详见图纸节点	m	206.6	14.79	3055.61	
2704	011208001048	柱（梁）面装饰	覆面轻钢龙骨调平，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），2.0厚白色铝板AL-20窗套，详见图纸节点	m2	2.61	321.49	839.09	
本页小计							129250.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第347页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2705	010808004016	金属门窗套	30*30镀锌方管骨架，双层9mm阻燃板基层，1.2mm灰色不锈钢MT-01面层，详见图纸节点	m2	4.37	537.79	2350.14	
2706	011503005001	金属靠墙扶手	38款防撞扶手，PVC面板+铝合金骨架，铝合金连接件，白色金属漆喷涂，@≤1200，100*100*8热镀锌预埋件M12膨胀螺栓*4固定，详见图纸节点	m	26.91	85.00	2287.35	
2707	011302001338	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，600*1200微孔铝板AL-11面层，详见构造做法表顶棚4	m2	289.03	220.47	63722.44	
2708	011302001339	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	30.54	145.11	4431.66	
2709	011304001064	回光灯槽	展开80mm+100mm+200mm，顶板双层9.5mm纸面石膏板面层，侧板单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，边板600*1200微孔铝板AL-11，详见图纸节点	m	10.5	37.35	392.18	
本页小计							73183.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第348页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2710	010810002142	木窗帘盒	展开200+350，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	6.6	52.66	347.56	
2711	011406001306	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	37.32	32.06	1196.48	
2712	011304002432	开灯孔	筒灯孔	个	13	4.16	54.08	
2713	011304002433	开灯孔	铝板上开筒灯孔	个	34	11.54	392.36	
2714	011501020025	分诊台	3900mm*950mm*800mm，20*40镀锌方管骨架，15mm阻燃板基层，木饰面WD-01柜体，15mm白色医用人造石ST-02台面，立面造型处20*40镀锌方管骨架，15mm阻燃板基层，15mm白色医用人造石ST-02饰面，暗藏灯带，1.2mm厚深灰色不锈钢MT-03踢脚，含五金，参考6.1-D02	个	2	9349.64	18699.28	
2715	011507001005	平面、箱式招牌	30*30镀锌方管骨架固定于顶板，10mm硅酸钙板基层，灯箱内部2.0厚白色铝板AL-20，外侧4mm厚蓝色医用抗菌金属复合板AL-02，透光膜，按平面投影计算，详见图纸节点	m	6.8	900.93	6126.32	
2716	011501009069	低柜	定制台盆柜800mm*870mm*600mm，（颜色同各科室家具统一），18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，80mm高金属踢脚线，含五金，详见图纸节点	个	2	1181.45	2362.90	
		分部小计					919969.02	
		门						
本页小计							29178.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第349页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2717	010802003072	钢质门M01	M1024铝蜂窝芯钢质单开门，白色氟碳喷涂，带4+0.76PVB+4mm钢化夹胶玻璃观察窗，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），执手锁，不锈钢合页，门止，详见图纸门表	樘	9	2665.69	23991.21	
2718	010802003073	钢质门M01	M1024铝蜂窝芯钢质单开门，白色氟碳喷涂，带4+0.76PVB+4mm钢化夹胶玻璃观察窗，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），单面门头单层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），执手锁，不锈钢合页，门止，详见图纸门表	樘	2	2759.41	5518.82	
2719	010802003074	钢质门M01	M1124铝蜂窝芯钢质单开门，白色氟碳喷涂，带4+0.76PVB+4mm钢化夹胶玻璃观察窗，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），执手锁，不锈钢合页，门止，详见图纸门表	樘	22	2974.92	65448.24	
2720	010802003075	钢质门M01	M1124铝蜂窝芯钢质单开门，白色氟碳喷涂，带4+0.76PVB+4mm钢化夹胶玻璃观察窗，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），单面门头单层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），执手锁，不锈钢合页，门止，详见图纸门表	樘	32	2978.21	95302.72	
本页小计							190260.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第350页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2721	010802003076	钢质门M02	M0924铝蜂窝芯钢质单开门，白色氟碳喷涂，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），执手锁，不锈钢合页，门止，详见图纸门表	樘	5	2447.25	12236.25	
2722	010802003077	钢质门M02	M1024铝蜂窝芯钢质单开门，白色氟碳喷涂，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），执手锁，不锈钢合页，门止，详见图纸门表	樘	25	2587.55	64688.75	
2723	010802003078	钢质门M02	M1024铝蜂窝芯钢质单开门，白色氟碳喷涂，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），单面门头单层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），执手锁，不锈钢合页，门止，详见图纸门表	樘	2	2888.59	5777.18	
2724	010802003079	钢质门M03	M0824铝蜂窝芯钢质单开门，白色氟碳喷涂，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），执手锁，不锈钢合页，门止，详见图纸门表	樘	1	2440.22	2440.22	
2725	010802003080	钢质门M03	M0824铝蜂窝芯钢质单开门，白色氟碳喷涂，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），执手锁，不锈钢合页，门止，闭门器，详见图纸门表	樘	1	2689.65	2689.65	
本页小计							87832.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第351页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2726	010802003081	钢质门M03	M1024铝蜂窝芯钢质单开门，白色氟碳喷涂，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），执手锁，不锈钢合页，门止，闭门器，详见图纸门表	樘	3	3059.22	9177.66	
2727	010802003082	钢质门M03a	M1024铝蜂窝芯钢质单开门，表面木纹装饰膜OT-01，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-04（覆木纹膜），执手锁，不锈钢合页，门止，详见图纸门表	樘	2	2758.14	5516.28	
2728	010802003083	钢质门M04	M1324b铝蜂窝芯钢质双开门，白色氟碳喷涂，带4+0.76PVB+4mm钢化夹胶玻璃观察窗，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），双面门头单层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），执手锁，不锈钢合页，门止，插销，详见图纸门表	樘	1	3659.83	3659.83	
2729	010802003084	钢质门M04	M1524铝蜂窝芯钢质双开门，白色氟碳喷涂，带4+0.76PVB+4mm钢化夹胶玻璃观察窗，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），执手锁，不锈钢合页，门止，插销，详见图纸门表	樘	2	3963.45	7926.90	
本页小计							26280.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第352页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2730	010802003085	钢质门M04	M1524铝蜂窝芯钢质双开门，白色氟碳喷涂，带4+0.76PVB+4mm钢化夹胶玻璃观察窗，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），单面门头单层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），执手锁，不锈钢合页，门止，插销，详见图纸门表	樘	3	3918.49	11755.47	
2731	010802003086	钢质门M05	M1324a铝蜂窝芯钢质子母门，白色氟碳喷涂，带4+0.76PVB+4mm钢化夹胶玻璃观察窗，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），执手锁，不锈钢合页，门止，插销，详见图纸门表	樘	4	3238.80	12955.20	
2732	010805006003	镜面不锈钢饰面门M06	THM1624钢化玻璃地弹簧双开门，GL-07白色渐变透明夹胶玻璃（6mm超白钢化+1.52mm透明PVB胶片+渐变镀膜层+6mm超白钢化玻璃），门框1.2mm不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），门套18mm阻燃板基层，1.2mm不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂）面层，1.2mm不锈钢M-05（白色氟碳喷涂）拉手L=470mm，门夹，详见图纸门表	樘	1	4869.10	4869.10	
本页小计							29579.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第353页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2733	010804007019	手术室移门M07	TLM1324电动移门，白色氟碳喷涂，门套双层12mm玻镁板基层，1.2mm深灰色不锈钢MT-03面层，1.2mm不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂）导轨外罩，含电机、轨道、配备防夹手传感器、紧急停止按钮等，详见图纸门表	樘	2	4400.39	8800.78	
2734	010804007020	手术室移门M07	FHTM1323电动移门含铅板防护，白色氟碳喷涂，门套双层12mm玻镁板基层，1.2mm深灰色不锈钢MT-03面层，1.2mm不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂）导轨外罩，含电机、轨道、配备防夹手传感器、紧急停止按钮等，详见图纸门表	樘	2	25356.73	50713.46	
2735	010802003087	钢质门M08	M1124铝蜂窝芯钢质单开门，白色氟碳喷涂，底部安装护门板（颜色同门），门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），单面门头单层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），执手锁，不锈钢合页，门止，闭门器，详见图纸门表	樘	1	3144.37	3144.37	
2736	010802003088	钢质防火门M13	FM甲1124钢质防火门，白色氟碳喷涂，门套12mm硅酸钙板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），含制作、运输、安装，配套门锁、铰链，门止，闭门器等五金配件，满足设计及规范要求，详见图纸门表	樘	1	2180.87	2180.87	
本页小计							64839.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第354页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2737	010802003089	钢质防火门M13	FM乙1124钢质防火门，白色氟碳喷涂，门套12mm硅酸钙板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），含制作、运输、安装，配套门锁、铰链，门止，闭门器等五金配件，满足设计及规范要求，详见图纸门表	樘	15	2128.07	31921.05	
2738	010802003090	钢质防火门M13	FM乙1124钢质防火门，白色氟碳喷涂，门套12mm硅酸钙板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），单面门头单层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），含制作、运输、安装，配套门锁、铰链，门止，闭门器等五金配件，满足设计及规范要求，详见图纸门表	樘	4	2078.55	8314.20	
2739	010802003091	钢质防火门M14	FM甲1324钢质防火门，白色氟碳喷涂，门套12mm硅酸钙板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），含制作、运输、安装，配套门锁、铰链，门止，闭门器等五金配件，满足设计及规范要求，详见图纸门表	樘	1	2589.49	2589.49	
2740	010802003092	钢质防火门M14	FM甲1524钢质防火门，白色氟碳喷涂，门套12mm硅酸钙板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），含制作、运输、安装，配套门锁、铰链，门止，闭门器等五金配件，满足设计及规范要求，详见图纸门表	樘	2	2878.04	5756.08	
本页小计							48580.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第355页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2741	010802003093	钢质防火门M14	FM甲1624钢质防火门，白色氟碳喷涂，门套12mm硅酸钙板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05 （白色氟碳喷涂），含制作、运输、安装，配套门锁、铰链，门止，闭门器等五金配件，满足设计及规范要求，详见图纸门表	樘	2	3808.41	7616.82	
2742	010802003094	钢质防火门M14	FM甲1824钢质防火门，白色氟碳喷涂，门套12mm硅酸钙板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05 （白色氟碳喷涂），含制作、运输、安装，配套门锁、铰链，门止，闭门器等五金配件，满足设计及规范要求，详见图纸门表	樘	2	4770.13	9540.26	
2743	010802003095	钢质防火门M14	FM乙1324b钢质防火门，白色氟碳喷涂，门套12mm硅酸钙板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05 （白色氟碳喷涂），含制作、运输、安装，配套门锁、铰链，门止，闭门器等五金配件，满足设计及规范要求，详见图纸门表	樘	3	2527.09	7581.27	
2744	010802003096	钢质防火门M14	FM乙1324b钢质防火门，白色氟碳喷涂，门套12mm硅酸钙板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05 （白色氟碳喷涂），单面门头单层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05 （白色氟碳喷涂），含制作、运输、安装，配套门锁、铰链，门止，闭门器等五金配件，满足设计及规范要求，详见图纸门表	樘	2	2645.38	5290.76	
本页小计							30029.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第356页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2745	010802003097	钢质防火门M14	FM乙1524钢质防火门，白色氟碳喷涂，门套12mm硅酸钙板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），含制作、运输、安装，配套门锁、铰链，门止，闭门器等五金配件，满足设计及规范要求，详见图纸门表	樘	3	2806.04	8418.12	
2746	010802003098	钢质防火门M14	FM乙1524钢质防火门，白色氟碳喷涂，门套12mm硅酸钙板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），单面门头单层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），含制作、运输、安装，配套门锁、铰链，门止，闭门器等五金配件，满足设计及规范要求，详见图纸门表	樘	1	2940.53	2940.53	
2747	010802003099	钢质防火门M14	FM乙1824钢质防火门，白色氟碳喷涂，门套12mm硅酸钙板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），含制作、运输、安装，配套门锁、铰链，门止，闭门器等五金配件，满足设计及规范要求，详见图纸门表	樘	3	3224.45	9673.35	
2748	010802003100	管道井门	甲级钢质防火门，含制作、运输、安装，配套门锁、铰链，门止，闭门器等五金配件，满足设计及规范要求，详见图纸门表	m2	42.68	560.00	23900.80	
2749	010802003101	管道井门	丙级钢质防火门，含制作、运输、安装，配套门锁、铰链，门止，闭门器等五金配件，满足设计及规范要求，详见图纸门表	m2	12.32	520.00	6406.40	
2750	010803002005	防火卷帘（闸）门	双轨双帘无纺布防火卷帘，3h耐火极限	m2	276.13	565.90	156261.97	
本页小计							207601.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第357页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2751	010802002009	暗门	消火栓暗门800mm*1900mm，20*40镀锌方管骨架，4mm厚医用抗菌金属复合板（颜色同立面）面层，磁碰按压锁，暗藏十字铰链等五金，详见图纸节点	樘	23	753.03	17319.69	
2752	010802002010	暗门	管道井暗门，30*50镀锌方管骨架，4mm厚医用抗菌金属复合板（颜色同立面）面层，门轴，背面门碰等五金，详见图纸节点	m2	22.44	469.68	10539.62	
2753	010802002011	暗门	定制成品铝合金消防栓隐形门810mm*2010mm，白色烤漆铝板边框，双层9.5mm纸面石膏板面层，暗藏拉手，鸡咀绞等五金，详见图纸节点	樘	13	1054.94	13714.22	
2754	010804007021	特种门	更换电梯门，门洞1300*2400，层门上坎装置，门套，层门地坎装置，层门门板等，层门品牌规格需满足原电梯要求，耐火完整性不应低于2小时，隔热性不低于1小时	樘	2	11000.00	22000.00	
2755	010804007022	特种门	更换电梯门，门洞1200*2400，层门上坎装置，门套，层门地坎装置，层门门板等，层门品牌规格需满足原电梯要求，耐火完整性不应低于2小时，隔热性不低于1小时	樘	2	10500.00	21000.00	
2756	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	C0714、C1507、C1814铝合金窗，，满足门窗设计要求，含制作、运输、安装、五金配件、防火玻璃、安全锤、手动开启装置、后期二次深化；型材壁厚、防火玻璃等详见图纸设计且满足现行规范要求，具体详见图纸	m2	7.07	580.00	4100.60	
		分部小计					773678.19	
		隔墙						
		本页小计					88674.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第358页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2757	010402001008	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块 2、强度等级：砌块强度等级A5.0 3、墙体类型：内墙；墙厚：100mm 4、砂浆强度等级：Ma5.0配套砂浆（成品砂浆）	m3	106.25	524.69	55748.31	
2758	010402001009	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块 2、强度等级：砌块强度等级A5.0 3、墙体类型：内墙；墙厚：200mm 4、砂浆强度等级：Ma5.0配套砂浆（成品砂浆）	m3	31.46	483.54	15212.17	
2759	011201001008	墙面一般抹灰	1、基层墙面甩浆拉毛刷108胶素水泥浆一道（内掺水重8%的胶料） 2、10厚粉刷石膏砂浆打底抹平 3、线管开槽处满挂镀锌电焊钢丝网（0.9X12.7X12.7），M10水泥砂浆封堵，不同材料交界处加钉宽度300镀锌电焊钢丝网（0.9X12.7X12.7） 4、详见构造做法表：内墙1	m2	2421.51	36.18	87610.23	
本页小计							158570.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第359页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2760	011201001009	墙面一般抹灰	1、基层墙面甩浆拉毛刷108胶素水泥浆一道 (内掺水重8%的胶料) 2、9厚DP(DCA)M20砂浆 (1: 2.5水泥砂浆) 压实拉毛, 挂金属网, 8厚DP(DCA)M20砂浆 (1: 2.5水泥砂浆) 压实抹平(将水泥砂浆压入网孔) 3、线管开槽处满挂镀锌电焊钢丝网(0.9X12.7X12.7), M10水泥砂浆封堵, 不同材料交界处加钉宽度300镀锌电焊钢丝网(0.9X12.7X12.7) 4、详见构造做法表: 内墙2	m2	439.69	64.13	28197.32	
2761	010502002006	构造柱	1、混凝土种类: 商品混凝土 2、混凝土强度等级: C30	m3	3.11	753.65	2343.85	
2762	010502002007	构造柱 (门窗抱柱框)	1、混凝土种类: 商品混凝土 2、混凝土强度等级: C30	m3	1.93	753.65	1454.54	
2763	010503004005	圈梁	1、混凝土种类: 商品混凝土 2、混凝土强度等级: C30	m3	10.34	592.93	6130.90	
2764	010503001003	基础梁	1、混凝土种类: 细石混凝土 2、混凝土强度等级: C20 3、砼导梁	m3	28.94	490.86	14205.49	
2765	010515001004	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 直径 Φ 12mm以内	t	1.05	5434.75	5706.49	
2766	011210006014	其他隔断	99厚轻钢龙骨隔墙, 75系列轻钢龙骨, 双面单层12mm耐火石膏板面层, 内填50mm厚岩棉, 容重150kg/m3, 钉眼刷防锈漆, 板缝自粘胶带, 门口加强龙骨做法详见图集07CJ03-1页34	m2	1132.64	195.68	221635.00	
本页小计							279673.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第360页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2767	011210006015	其他隔断	99厚轻钢龙骨隔墙，75系列轻钢龙骨，单面单层12mm耐火石膏板面层，内填50mm厚岩棉，容重150kg/m ³ ，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，门口加强龙骨做法详见图集07CJ03-1页34	m ²	423.82	138.08	58521.07	
2768	011210006016	其他隔断	99厚轻钢龙骨隔墙，75系列轻钢龙骨，内填50mm厚岩棉，容重150kg/m ³ ，门口加强龙骨做法详见图集07CJ03-1页34	m ²	47.98	80.48	3861.43	
2769	011210006017	其他隔断	200厚轻钢龙骨隔墙，75系列轻钢龙骨，双面单层12mm耐火石膏板面层，内填50mm厚岩棉，容重150kg/m ³ ，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，门口加强龙骨做法详见图集07CJ03-1页34	m ²	39.95	276.17	11032.99	
2770	011210006018	其他隔断	200厚轻钢龙骨隔墙，75系列轻钢龙骨，单面单层12mm耐火石膏板面层，内填50mm厚岩棉，容重150kg/m ³ ，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，门口加强龙骨做法详见图集07CJ03-1页34	m ²	30.03	218.57	6563.66	
		分部小计					518223.45	
		其它						
2771	011101003003	细石混凝土楼地面	室内拆除处50mm厚C20细石混凝土填充，表面素砼抹平	m ²	367.05	29.40	10791.27	
2772	011101001005	水泥砂浆楼地面	管道井地面20mm水泥砂浆地坪	m ²	67.92	27.14	1843.35	
2773	011208001049	柱（梁）面装饰（防火卷帘顶）	150*150*5镀锌钢板固定于顶板，40*40镀锌方管骨架，满填防火岩棉，10mm硅酸钙板基层，单层钢丝网，水泥砂浆粉刷，批腻子白色无机涂料，底部粘贴金属板，两侧阳角护角条，白色烤漆，详见图纸节点	m ²	130.29	426.21	55530.90	
本页小计							148144.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第361页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2774	011208001050	柱（梁）面装饰（防火卷帘墙）	钢链接固定，满填防火岩棉，10mm硅酸钙板基层，按立面投影面积计，详见图纸节点	m ²	32.15	632.08	20321.37	
2775	010606013004	零星钢构件（电动挡烟垂壁顶）	4#镀锌角钢膨胀螺栓固定于顶面，20*40镀锌方管骨架，详见图纸节点	t	1.399	8882.28	12426.31	
2776	011208001051	柱（梁）面装饰（玻璃隔断顶）	200*200*5镀锌钢板膨胀螺栓固定于顶面，75系列沿顶边龙骨，竖向30*50镀锌方管骨架，内填50厚岩棉，150kg/m ³ ，50*50*5镀锌角钢斜撑，双面10mm硅酸钙板面层，详见图纸节点	m ²	50.06	265.72	13301.94	
2777	011208001052	包管道（墙砖面层）	20*40*3镀锌方管骨架，12厚水泥纤板板，挂钢丝网水泥砂浆找平，详见图纸节点	m ²	18.05	287.62	5191.54	
2778	011208001053	包管道（涂料面层）	20*40*3镀锌方管骨架，双层12厚纸面石膏板，自粘胶带，板面钉眼刷防锈漆，详见图纸节点	m ²	78.11	255.81	19981.32	
2779	011209001003	幕墙封堵	1.5mm镀锌钢板固定于柱面，岩棉封堵，防火胶填缝	m	129.6	71.10	9214.56	
2780	011208001054	消防栓包管道（轻钢龙骨墙面）	30*30镀锌方管骨架，双面12厚纸面石膏板，自粘胶带，板面钉眼刷防锈漆，中填岩棉120kg/m ³ ，厚底60，满足1h耐火极限，按立面投影计算，详见图纸节点	m ²	13.68	442.94	6059.42	
2781	010904004003	楼（地）面变形缝	成品300宽铝合金地面伸缩缝	m	44.25	125.57	5556.47	
2782	010903004003	墙面变形缝	成品300宽铝合金墙面伸缩缝	m	5.2	76.93	400.04	
2783	010902008003	顶面变形缝	成品拉法基变形缝（螺丝固定），通长岩棉填缝	m	44.25	95.70	4234.73	
		分部小计					164853.22	
		医护生活区						
本页小计							96687.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第362页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2784	011103002146	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	62.15	303.83	18883.03	
2785	011105004143	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	68.5	25.77	1765.25	
2786	011406001307	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	154.89	32.77	5075.75	
2787	010809004082	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	2.65	750.21	1988.06	
2788	011302001340	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	57.59	145.11	8356.88	
2789	010810002143	木窗帘盒	展开200+200，顶面双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	19.3	40.37	779.14	
2790	011406001308	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	65.31	32.06	2093.84	
2791	011304002434	开灯孔	平板孔	个	10	18.06	180.60	
2792	011304002435	开风口孔	风口孔	个	10	18.06	180.60	
2793	011304002436	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	5	81.57	407.85	
本页小计							39711.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第363页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2794	011102003048	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，400*800防滑地砖CT-02面层，美缝剂填缝，详见构造做法表地面3	m2	11.25	170.40	1917.00	
2795	011102001054	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.35	459.39	160.79	
2796	010904002098	楼（地）面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2道，四周翻起300mm高，转角部位加一道防水附加层，详见构造做法表	m2	18.55	20.14	373.60	
2797	010903002121	墙面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层涂至2米高，详见构造做法表	m2	33.73	20.14	679.32	
2798	011204003042	块料墙面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层，400*800墙砖CT-01面层（背面刷瓷砖背胶），美缝剂填缝，详见构造做法表	m2	44.34	198.20	8788.19	
2799	010903002122	顶面涂膜防水	1.0厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料两遍，详见构造做法表	m2	11.25	14.51	163.24	
本页小计							12082.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第364页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2800	011302001341	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，0.8厚300*300铝扣板AL-15面层，详见构造做法表顶棚4	m2	10.55	149.56	1577.86	
2801	010810002144	木窗帘盒	展开200+200，双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚防水石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	3.48	45.00	156.60	
2802	011406001309	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色防水无机涂料PT-02，详见构造做法表顶棚3	m2	1.39	34.54	48.01	
2803	011304002437	开灯孔	筒灯孔	个	6	11.54	69.24	
2804	011505010015	镜面玻璃	定制智能镜，不锈钢窄边框，带面光源1000mm*600mm	块	2	450.00	900.00	
2805	011210005016	成品卫生间隔断	木纹金属隔断FM-01，25mm厚金属隔断板，内置蜂窝双面镀锌钢板，含五金，详见图纸	m2	10.21	420.00	4288.20	
2806	011505008016	卫生纸盒	304不锈钢卫生纸盒	只	2	60.37	120.74	
2807	011102003049	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，400*800防滑地砖CT-02面层，美缝剂填缝，详见构造做法表地面3	m2	5.86	170.40	998.54	
本页小计							8159.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第365页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2808	011102001055	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.23	459.39	105.66	
2809	010904002099	楼（地）面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2道，四周翻起300mm高，转角部位加一道防水附加层，详见构造做法表	m2	9.61	20.14	193.55	
2810	010903002123	墙面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层涂至2米高，详见构造做法表	m2	16.58	20.14	333.92	
2811	011204003043	块料墙面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层，400*800墙砖CT-01面层（背面刷瓷砖背胶），美缝剂填缝，详见构造做法表	m2	21.22	198.20	4205.80	
2812	011302001342	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	5.43	145.11	787.95	
2813	010810002145	木窗帘盒	展开200+200，顶面双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	2.14	40.37	86.39	
本页小计							5713.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第366页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2814	011406001310	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	6.29	32.06	201.66	
2815	011304002438	开灯孔	平板灯孔	个	1	18.06	18.06	
2816	011304002439	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
2817	011304002440	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
2818	011102003050	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，800*800地砖CT-03面层，美缝剂填缝，详见构造做法表地面3	m2	11.68	170.50	1991.44	
2819	011102001056	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.13	459.46	59.73	
2820	010904002100	楼（地）面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2道，四周翻起300mm高，转角部位加一道防水附加层，详见构造做法表	m2	16.5	20.14	332.31	
2821	010903002124	墙面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层涂至2米高，详见构造做法表	m2	26.24	20.14	528.47	
2822	011204003044	块料墙面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层，400*800墙砖CT-01面层（背面刷瓷砖背胶），美缝剂填缝，详见构造做法表	m2	35.02	198.20	6940.96	
本页小计							10190.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第367页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2823	011302001343	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	11.68	145.11	1694.88	
2824	011406001311	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	11.68	32.06	374.46	
2825	011304002441	开灯孔	平板灯孔	个	2	18.06	36.12	
2826	011304002442	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
2827	011304002443	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
2828	011501009070	低柜	定制矮柜1990mm*850mm*600mm，白色哑光面，18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，金属踢脚线，含五金，详见图纸BZ-11/D03节点	个	1	2806.52	2806.52	
2829	011501013023	吊柜	定制吊柜1990mm*900mm*350mm，白色，18mm厚实木多层板，含五金，详见图纸BZ-11/D03节点	个	1	1194.00	1194.00	
2830	011103002147	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	84.17	303.83	25573.37	
2831	011105004144	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	93.28	25.77	2403.83	
2832	011406001312	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	153.66	32.77	5035.44	
本页小计							39236.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第368页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2833	010809004083	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	4.73	750.67	3550.67	
2834	011302001344	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，600*1200微孔铝板AL-11面层，详见构造做法表顶棚4	m2	56.52	220.47	12460.96	
2835	011302001345	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	24.41	145.11	3542.14	
2836	011302001346	吊顶天棚（侧板）	单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	1.6	73.37	117.39	
2837	010810002146	木窗帘盒	展开200+500，顶板双层10mm硅酸钙板基层，侧板单层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	16.5	74.46	1228.59	
2838	010810002147	木窗帘盒	展开200+500，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	23.3	64.91	1512.40	
本页小计							22412.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第369页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2839	011406001313	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m ²	53.87	32.06	1727.07	
2840	011304002444	开灯孔	筒灯孔	个	1	4.16	4.16	
		分部小计					139235.61	
		日间化疗中心						
2841	011103002148	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m ²	95.96	303.83	29155.53	
2842	011105004145	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	102.09	25.77	2630.86	
2843	011406001314	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m ²	256.26	32.77	8397.64	
2844	010809004084	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m ²	1.64	750.75	1231.23	
2845	011302001347	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	80.17	145.11	11633.47	
2846	010810002148	木窗帘盒	展开200+200，顶面双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	12.9	40.37	520.77	
本页小计							55300.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第370页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2847	011406001315	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	85.33	32.06	2735.68	
2848	011304002445	开灯孔	平板孔	个	17	18.06	307.02	
2849	011304002446	开风口孔	风口孔	个	14	18.06	252.84	
2850	011304002447	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	7	81.57	570.99	
2851	011501009071	低柜	定制矮柜1400*850mm*600mm，白色哑光面，18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，金属踢脚线，含五金，详见图纸BZ-09节点	个	1	1998.37	1998.37	
2852	011501013024	吊柜	定制吊柜1400mm*800mm*400mm，白色哑光面，18mm厚实木多层板，含五金，详见图纸BZ-09节点	个	1	798.00	798.00	
2853	011102003051	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，400*800防滑地砖CT-02面层，美缝剂填缝，详见构造做法表地面3	m2	4.33	170.40	737.83	
2854	011102001057	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.18	459.39	82.69	
2855	010904002101	楼（地）面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2道，四周翻起300mm高，转角部位加一道防水附加层，详见构造做法表	m2	7.64	20.14	153.87	
本页小计							7637.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第371页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2856	010903002125	墙面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层涂至2米高，详见构造做法表	m ²	14.58	20.14	293.64	
2857	011204003045	块料墙面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层，400*800墙砖CT-01面层（背面刷瓷砖背胶），美缝剂填缝，详见构造做法表	m ²	19.22	198.20	3809.40	
2858	010903002126	顶面涂膜防水	1.0厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料两遍，详见构造做法表	m ²	4.33	14.51	62.83	
2859	011302001348	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm防水石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	3.8	166.65	633.27	
2860	010810002149	木窗帘盒	展开200+200，双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚防水石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	2.64	45.00	118.80	
2861	011406001316	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色防水无机涂料PT-02，详见构造做法表顶棚3	m ²	4.86	34.54	167.86	
2862	011304002448	开灯孔	平板灯孔	个	1	18.06	18.06	
本页小计							5103.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第372页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2863	011102003052	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，800*800防滑地砖CT-03面层，美缝剂填缝，详见构造做法表地面3	m2	5.27	170.50	898.54	
2864	011102001058	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.17	459.42	78.10	
2865	011105006023	金属踢脚线	成品金属干挂件，自攻螺丝固定，50mm高成品灰色铝合金踢脚AL-09，壁厚1.2mm，配圆弧阳角，详见构造做法表	m	8.48	30.00	254.40	
2866	011406001317	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	21.29	32.77	697.67	
2867	010809004085	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	0.2	745.64	149.13	
本页小计							2077.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第373页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2868	011302001349	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距 ≤ 1200 ，轻钢主龙骨 $60*27*1.2$ ， $\phi 8$ 镀锌全丝牙吊杆，双向中距 ≤ 1200 ，（吊点附吊挂），覆面龙骨 $50*20*0.5$ ，中距 ≤ 400 ，双层 9.5mm 纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	4.77	145.11	692.17	
2869	010810002150	木窗帘盒	展开 $200+200$ ，顶面双层 10mm 硅酸钙板基层，单层 9.5 厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	2.5	40.37	100.93	
2870	011406001318	抹灰面油漆	顶面 2 厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m ²	5.77	32.06	184.99	
2871	011304002449	开灯孔	平板孔	个	1	18.06	18.06	
2872	011103002149	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶， 5 厚自流平基层， 3 厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m ²	21.02	303.83	6386.51	
2873	011105004146	塑料板踢脚线	80mm 高 3 厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	22.93	25.77	590.91	
2874	010904002102	楼（地）面涂膜防水	1.5 厚JS-II型聚合物水泥防水涂料 2 道，四周翻起 300mm 高，转角部位加一道防水附加层，详见构造做法表	m ²	29.75	20.14	599.17	
2875	010903002127	墙面涂膜防水	1.5 厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料 2 遍，转角部位加一道防水附加层涂至 2 米高，详见构造做法表	m ²	45.24	20.14	911.13	
本页小计							9483.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第374页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2876	011204003046	块料墙面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层，400*800墙砖CT-01面层（背面刷瓷砖背胶），美缝剂填缝，详见构造做法表	m2	53.14	198.20	10532.35	
2877	011210002015	金属隔断	成品铝合金10mm钢化玻璃隔断，含单开移门，含五金	m2	7.32	533.72	3906.83	
2878	011302001350	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	19.65	145.11	2851.41	
2879	010810002151	木窗帘盒	展开200+200，顶面双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	6.86	40.37	276.94	
2880	011406001319	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	22.39	32.06	717.82	
2881	011304002450	开灯孔	平板灯孔	个	1	18.06	18.06	
2882	011304002451	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
2883	011304002452	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
2884	011501009072	低柜	定制矮柜1640*850mm*600mm，白色哑光面，18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，金属踢脚线，含五金，详见图纸BZ-09节点	个	1	2342.65	2342.65	
2885	011501013025	吊柜	定制吊柜1640mm*800mm*350mm，白色哑光面，18mm厚实木多层板，含五金，详见图纸BZ-09节点	个	1	893.80	893.80	
本页小计							21657.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第375页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2886	011501009073	低柜	定制矮柜(5040mm+1850mm)*850mm*570mm+1220mm*850mm*470mm，白色哑光面，18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，金属踢脚线，含五金，详见图纸BZ-09节点	个	1	12339.36	12339.36	
2887	011501013026	吊柜	定制吊柜1870mm*800mm*350mm，白色哑光面，18mm厚实木多层板，含五金，详见图纸BZ-09节点	个	1	1019.15	1019.15	
2888	011501013027	吊柜	定制吊柜1220mm*800mm*470mm，白色哑光面，18mm厚实木多层板，含五金，详见图纸BZ-09节点	个	1	732.00	732.00	
2889	011103002150	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	21.93	303.83	6662.99	
2890	011105004147	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	24.26	25.77	625.18	
2891	011406001320	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	61.26	32.77	2007.49	
2892	010809004086	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	0.39	751.83	293.21	
2893	011302001351	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，1.0厚白色铝板AL-13面层，详见构造做法表顶棚4	m2	11.52	181.57	2091.69	
本页小计							25771.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第376页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2894	011302001352	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距 ≤ 1200 ，轻钢主龙骨 $60*27*1.2$ ， $\phi 8$ 镀锌全丝牙吊杆，双向中距 ≤ 1200 ，（吊点附吊挂），覆面龙骨 $50*20*0.5$ ，中距 ≤ 400 ，双层 9.5mm 纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	6.13	145.11	889.52	
2895	011302001353	吊顶天棚（侧板）	单层 9.5mm 纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m ²	6.05	44.75	270.74	
2896	010810002152	木窗帘盒	展开 $200+200$ ，顶板双层 10mm 硅酸钙板基层，单层 9.5 厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	5.35	40.37	215.98	
2897	011406001321	抹灰面油漆	顶面 2 厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m ²	14.32	32.06	459.10	
2898	011103002151	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶， 5 厚自流平基层， 3 厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m ²	26.18	303.83	7954.27	
2899	011105004148	塑料板踢脚线	80mm 高 3 厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	27.06	25.77	697.34	
2900	010904002103	楼（地）面涂膜防水	1.5 厚聚氨酯防水涂料，距台盆边 500mm ， 1.5 厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边 500mm ，详见做法表	m ²	2.7	53.44	144.29	
2901	010903002128	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度 1200mm ，详见做法表	m ²	4.08	20.14	82.17	
本页小计							10713.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第377页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2902	011406001322	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	68.62	32.77	2248.68	
2903	010809004087	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	0.39	751.83	293.21	
2904	011302001354	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，1.0厚白色铝板AL-13面层，详见构造做法表顶棚4	m2	14.4	181.57	2614.61	
2905	011302001355	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	7.37	145.11	1069.46	
2906	011302001356	吊顶天棚（侧板）	单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	0.48	44.75	21.48	
2907	010810002153	木窗帘盒	展开200+200，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	5.45	40.37	220.02	
2908	011406001323	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	10.03	32.06	321.56	
本页小计							6789.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第378页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2909	011103002152	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	342.23	303.83	103979.74	
2910	011102001059	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.38	459.41	174.58	
2911	011105004149	塑料板踢脚线	12mm阻燃板基层，80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	126.85	34.26	4345.88	
2912	011207001099	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚暖白色医用抗菌金属复合板AL-01面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角（双层10mm石膏板板保护），详见构造做法表内墙3	m2	250.67	354.38	88832.43	
2913	011502001055	金属装饰线	1.2mm厚MT-03深灰色不锈钢线条5mm+20mm+5mm，详见图纸节点	m	121.16	14.79	1791.96	
2914	011208001055	柱（梁）面装饰	覆面轻钢龙骨调平，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），2.0厚白色铝板AL-20窗套，详见图纸节点	m2	10.6	321.49	3407.79	
2915	011210002016	金属隔断	成品铝合金防火玻璃隔断，耐火极限1h，含双开门，含五金	m2	7.68	1007.56	7738.06	
本页小计							210270.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第379页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2916	011302001357	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，600*1200微孔铝板AL-11面层，详见构造做法表顶棚4	m2	278.84	220.47	61475.85	
2917	011302001358	吊顶天棚（侧板）	T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，600*1200微孔铝板AL-11面层，详见构造做法表顶棚4	m2	4.59	215.89	990.94	
2918	011302001359	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	37.32	145.11	5415.51	
2919	011302001360	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，单层10mm硅酸钙板基层，单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	12.96	153.37	1987.68	
2920	011302001361	吊顶天棚（侧板）	单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	8.92	44.75	399.17	
本页小计							70269.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第380页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2921	011304001065	回光灯槽	展开80mm+100mm+200mm，顶板双层9.5mm纸面石膏板面层，侧板单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，边板600*1200微孔铝板AL-11，详见图纸节点	m	30.96	37.35	1156.36	
2922	011304001066	回光灯槽	展开80mm+100mm+200mm，顶板单层10mm硅酸钙板，单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，边板600*1200微孔铝板AL-11，详见图纸节点	m	10.99	37.88	416.30	
2923	011304001067	回光灯槽	展开80mm+100mm+500mm，顶板双层9.5mm纸面石膏板面层，侧板单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，边板600*1200微孔铝板AL-11，详见图纸节点	m	3.4	61.98	210.73	
2924	011304001068	回光灯槽	展开80mm+100mm+500mm，顶板单层10mm硅酸钙板，单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，边板600*1200微孔铝板AL-11，详见图纸节点	m	20.9	62.51	1306.46	
2925	010810002154	木窗帘盒	展开200+500，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	18.39	64.91	1193.69	
2926	011406001324	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	99.24	32.06	3181.63	
2927	011304002453	开灯孔	平板灯孔	个	3	18.06	54.18	
2928	011304002454	开灯孔	铝板上开筒灯孔	个	56	11.54	646.24	
2929	011304002455	开风口孔	风口孔	个	7	18.06	126.42	
本页小计							8292.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第381页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2930	011501020026	一站式服务台	(4640mm+2135mm+10680mm+2135mm+4640mm)*950mm*600mm, 40*40镀锌方管骨架, 15mm阻燃板基层, 木饰面WD-01柜体, 15mm白色医用人造石ST-02台面, 立面造型处40*40镀锌方管骨架, 15mm阻燃板基层, 15mm白色医用人造石ST-02饰面, 暗藏灯带, 1.2mm厚深灰色不锈钢MT-03踢脚, 含五金, 详见图纸节点	个	1	66090.21	66090.21	
2931	011501009074	茶水柜	定制矮柜3400mm*850mm*550mm, 白色, 18mm厚防潮实木多层板, 15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水, 金属踢脚线, 含五金, 详见图纸节点	个	1	4673.18	4673.18	
		分部小计					502398.40	
		肿瘤防治中心						
2932	010401012012	零星砌砖	蹲坑处地面抬高265mm零星砌砖, 详见图纸节点	m3	1.47	684.31	1005.94	
2933	011102003053	块料楼地面	原有混凝土垫层修平, 水泥浆一道(内掺建筑胶), 20厚C25细石混凝土基层随打随抹平, 20厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层, 表面撒水泥粉, 400*800防滑地砖CT-02面层, 美缝剂填缝, 详见构造做法表地面3	m2	38.76	170.40	6604.70	
本页小计							78374.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第382页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2934	011102001060	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.26	459.41	119.45	
2935	010904002104	楼（地）面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2道，四周翻起300mm高，转角部位加一道防水附加层，详见构造做法表	m2	53.39	20.14	1075.27	
2936	010903002129	墙面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层涂至2米高，详见构造做法表	m2	97.84	20.14	1970.50	
2937	011210002017	金属隔断	30*60镀锌方管骨架，双层12mm高密度纤维水泥板，详见图纸节点	m2	8.5	391.94	3331.49	
2938	011204001004	石材墙面	L40*40*4mm镀锌角钢骨架，10mm水泥压力板基层，水泥砂浆粉刷，20mm灰色石材ST-05墙面，详见图纸节点	m2	5.06	662.73	3353.41	
2939	011204003047	块料墙面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层，400*800墙砖CT-01面层（背面刷瓷砖背胶），美缝剂填缝，详见构造做法表	m2	110.99	198.20	21998.22	
2940	010808004017	金属门窗套	双层15m阻燃板基层，1.2mm深灰色不锈钢MT-03面层，详见门表	m2	2.22	415.92	923.34	
2941	010903002130	顶面涂膜防水	1.0厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料两遍，详见构造做法表	m2	36.81	14.51	534.11	
本页小计							33305.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第383页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2942	011302001362	吊顶天棚	轻钢主龙骨60*27*1.2， ϕ 8镀锌全丝牙吊杆，双向中距 $\leq$ 1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距 $\leq$ 400，双层9.5mm防水石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	36.81	166.65	6134.39	
2943	011304001069	回光灯槽	展开80mm+120mm+200mm，底板双层9.5mm防水石膏板面层，侧板单层9.5mm防水石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	20.85	39.41	821.70	
2944	011406001325	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色防水无机涂料PT-02，详见构造做法表顶棚3	m ²	45.15	34.54	1559.48	
2945	011304002456	开灯孔	筒灯孔	个	14	4.16	58.24	
2946	011304002457	开风口孔	风口孔	个	8	18.06	144.48	
2947	011304002458	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	2	81.57	163.14	
2948	011505001010	洗漱台	镀锌角钢骨架，15mm硅酸钙板基层，15mm白色医用人造石ST-02台面，石材磨边、开孔，详见图纸节点	m ²	2.44	794.59	1938.80	
2949	011505010016	镜面玻璃	镀锌方管骨架，12mm玻镁板基层，8mm银镜，1.2mm深灰色不锈钢MT-03线条收口，详见图纸节点	m ²	2.68	494.27	1324.64	
2950	011210005017	成品卫生间隔断	木纹金属隔断FM-01，25mm厚金属隔断板，内置蜂窝双面镀锌钢板，含五金，详见图纸	m ²	24.96	420.00	10483.20	
2951	011210005018	成品卫生间小便斗隔断	1000mm*350mm，木纹金属隔断FM-01，25mm厚金属隔断板，内置蜂窝双面镀锌钢板，含五金，详见图纸	片	5	180.00	900.00	
2952	011505005016	卫生间扶手	白色烤漆304不锈钢 ϕ 40直形抓杆	个	6	87.49	524.94	
本页小计							24053.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第384页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2953	011505008017	卫生纸盒	304不锈钢卫生纸盒	只	6	60.37	362.22	
2954	01B019	挂衣钩	304不锈钢挂衣钩	个	12	10.00	120.00	
2955	011103002153	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	122.66	303.83	37267.79	
2956	011102001061	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	1.65	459.41	758.03	
2957	011105004150	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	134.3	25.77	3460.91	
2958	010904002105	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m2	17.01	53.44	909.01	
2959	010903002131	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m2	32.94	20.14	663.41	
2960	011406001326	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	295.49	32.77	9683.21	
2961	011207001100	墙面装饰板	20*40镀锌方管骨架，4mm厚棕色医用抗菌金属复合板AL-05面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，顶部暗藏灯带，10mm硅酸钙板基层，详见图纸节点	m2	37.36	414.85	15498.80	
本页小计							68723.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第385页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2962	011207001101	墙面装饰板	20*40镀锌方管骨架，4mm厚灰色医用抗菌金属复合板AL-07面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，详见构造做法表内墙3	m2	4.55	470.04	2138.68	
2963	011502001056	金属装饰线	5mm宽1.2mm厚深灰色不锈钢MT-03嵌条	m	79.7	23.24	1852.23	
2964	010809004088	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	1.76	751.14	1322.01	
2965	011302001363	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，1.0厚白色铝板AL-13面层，详见构造做法表顶棚4	m2	60.12	181.57	10915.99	
2966	011302001364	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	44.46	145.11	6451.59	
2967	011302001365	吊顶天棚（侧板）	单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	2.18	44.75	97.56	
2968	010810002155	木窗帘盒	展开200+200，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	23.82	40.37	961.61	
本页小计							23739.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第386页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2969	011406001327	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	56.17	32.06	1800.81	
2970	011304002459	开灯孔	筒灯孔	个	9	4.16	37.44	
2971	010810001024	窗帘	拉链导轨挂件（单挂件荷载不小于100KG），铝合金拉链导轨（暗轨），拉帘	m2	77.63	76.95	5973.63	
2972	011501004014	储物柜	定制储物柜450mm*2700mm*600mm，白色18mm厚防潮实木多层板，含五金	个	8	911.25	7290.00	
2973	011501004015	储物柜	定制储物柜900mm*2700mm*600mm，白色18mm厚防潮实木多层板，含五金	个	1	1822.50	1822.50	
2974	011103002154	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	26.22	303.83	7966.42	
2975	011102001062	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.25	459.43	114.86	
2976	011105004151	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	19.78	25.77	509.73	
2977	011406001328	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	46.36	32.77	1519.22	
本页小计							27034.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第387页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2978	011302001366	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距 ≤ 1200 ，轻钢主龙骨 $60 \times 27 \times 1.2$ ， $\phi 8$ 镀锌全丝牙吊杆，双向中距 ≤ 1200 ，（吊点附吊挂），覆面龙骨 $50 \times 20 \times 0.5$ ，中距 ≤ 400 ，双层 9.5mm 纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	25.95	145.11	3765.60	
2979	011304001070	回光灯槽	展开 $70\text{mm}+120\text{mm}+300\text{mm}$ ，底板与侧板双层 9.5mm 纸面石膏板面层，边板单层 9.5mm 纸面石膏板，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	15.25	44.97	685.79	
2980	010810002156	木窗帘盒	展开 $200+350$ ，单层 15mm 硅酸钙板基层，单层 9.5 厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	1.35	61.56	83.11	
2981	011406001329	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m ²	34.17	32.06	1095.49	
2982	011304002460	开灯孔	筒灯孔	个	2	4.16	8.32	
2983	011304002461	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
2984	011304002462	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
2985	011102003054	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉， 600×1200 防滑地砖CT-04面层，美缝剂填缝，详见构造做法表地面3	m ²	10.17	165.40	1682.12	
本页小计							7438.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第388页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2986	011102001063	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.2	459.43	91.89	
2987	010904002106	楼（地）面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2道，四周翻起300mm高，转角部位加一道防水附加层，详见构造做法表	m2	15.37	20.14	309.55	
2988	010903002132	墙面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层涂至2米高，详见构造做法表	m2	28.04	20.14	564.73	
2989	011204003048	块料墙面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层，400*800墙砖CT-01面层（背面刷瓷砖背胶），美缝剂填缝，详见构造做法表	m2	32.74	198.20	6489.07	
2990	011302001367	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	10.17	145.11	1475.77	
2991	011406001330	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	10.17	32.06	326.05	
2992	011304002463	开灯孔	平板灯孔	个	1	18.06	18.06	
2993	011304002464	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
2994	011304002465	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
本页小计							9392.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第389页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2995	011501009075	低柜	定制矮柜3690*850mm*600mm，白色哑光面，18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，金属踢脚线，含五金，详见图纸BZ-09节点	个	1	5181.80	5181.80	
2996	011501013028	吊柜	定制吊柜3690mm*800mm*350mm，白色哑光面，18mm厚实木多层板，含五金，详见图纸BZ-09节点	个	1	2011.05	2011.05	
		分部小计					208490.88	
		中医						
2997	011102003055	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，600*1200防滑地砖CT-04面层，含提示盲道，美缝剂填缝，详见构造做法表地面3	m2	843.01	206.22	173845.52	
2998	011102001064	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚拼色花岗岩ST-06，六面防护，详见图纸节点	m2	302.1	337.01	101810.72	
2999	011105006024	金属踢脚线	12mm阻燃板基层，成品金属干挂件，自攻螺丝固定，50mm高成品灰色铝合金踢脚AL-09，壁厚1.2mm，配圆弧阳角，详见构造做法表	m	363.14	33.65	12219.66	
本页小计							295068.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第390页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3000	011207001102	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，12mm阻燃板基层，渐变不透彩色夹胶玻璃GL-05面层（5mm超白钢化+1.52mm透明PVB胶片+彩色镀膜层+5mm超白钢化玻璃），参考眼科节点	m ²	6.38	390.42	2490.88	
3001	011502001057	金属装饰线	1.2mm厚MT-03深灰色不锈钢线条10mm+5mm+10mm，详见图纸节点	m	10.2	13.58	138.52	
3002	011207001103	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚彩色医用抗菌金属复合板AL-19面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，详见构造做法表内墙3	m ²	7.74	354.38	2742.90	
3003	011207001104	墙面装饰板	30*30镀锌方管骨架，4mm厚彩色医用抗菌金属复合板AL-19面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，详见图纸节点	m ²	10.15	389.76	3956.06	
3004	011207001105	墙面装饰板（电梯厅）	30*30镀锌方管骨架，4mm厚暖白色医用抗菌金属复合板AL-01面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，详见图纸节点	m ²	8.8	500.82	4407.22	
3005	011502001058	金属装饰线	1.2mm厚MT-01灰色不锈钢线条10mm+5mm+10mm，详见图纸节点	m	2.55	13.58	34.63	
本页小计							13770.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第391页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3006	011207001106	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨 （含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚棕色医用抗菌金属复合板AL-05面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角 （双层10mm石膏板板保护），详见构造做法表内墙3	m2	13.41	354.38	4752.24	
3007	011207001107	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨 （含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚暖白色医用抗菌金属复合板AL-01面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角 （双层10mm石膏板板保护），详见构造做法表内墙3	m2	404.67	354.38	143406.95	
3008	011207001108	墙面装饰板	30*30镀锌方管骨架，4mm厚木纹医用抗菌金属复合板AL-03面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，详见图纸节点	m2	29.06	389.77	11326.72	
3009	011207001109	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨 （含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚木纹医用抗菌金属复合板AL-03面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角 （双层10mm石膏板板保护），详见构造做法表内墙3	m2	171.28	354.38	60698.21	
本页小计							220184.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第392页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3010	011207001110	墙面装饰板	30*30镀锌方管骨架，15mm阻燃板基层，A级透光膜面层，10mm*40mm1.2mm厚深灰色不锈钢MT-03造型框，亚克力板镶嵌，中间局部UV打印，表面仿宣纸色图案，详见图纸节点	m2	8.85	1725.04	15266.60	
3011	011208001056	柱（梁）面装饰	30*30镀锌方管、30*60镀锌方管龙骨，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚木纹医用抗菌金属复合板AL-03面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角（双层10mm石膏板板保护），详见图纸节点	m2	53.37	523.83	27956.81	
3012	011502001059	金属装饰线	1.2mm厚MT-03深灰色不锈钢线条5mm+20mm+5mm，详见图纸节点	m	306.17	14.79	4528.25	
3013	011208001057	柱（梁）面装饰	覆面轻钢龙骨调平，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），2.0厚白色铝板AL-20窗套，详见图纸节点	m2	12.94	321.49	4160.08	
3014	011204001005	石材墙面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层，15mm白色医用人造石ST-02墙面，详见图纸节点	m2	1.95	451.94	881.28	
3015	011207001111	墙面装饰板（中医文化展示区背景墙）	30*30镀锌方管骨架，A级木纹金属板，工程量按立面投影面积计算，凹进造型综合单价考虑，详见图纸	m2	31.68	1165.22	36914.17	
3016	011207001112	墙面装饰板（中医文化展示区背景墙）	20*40镀锌方管骨架，A级防火透光膜玻璃纤维布UV喷绘SM-01，底部10mm硅酸钙板基层，详见图纸	m2	348.12	226.79	78950.13	
3017	011502001060	金属装饰线	1.2mm厚MT-03深灰色不锈钢线条30mm+10mm+30mm，详见图纸节点	m	13.2	24.45	322.74	
本页小计							168980.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第393页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3018	011208001058	柱（梁）面装饰（中空）	5#镀锌角钢骨架，4mm厚暖白色医用抗菌金属复合板AL-01面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，详见图纸节点	m2	183.97	523.13	96240.23	
3019	011302001368	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，600*1200微孔铝板AL-11面层，详见构造做法表顶棚4	m2	763.25	220.47	168273.73	
3020	011302001369	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	69.13	145.11	10031.45	
3021	011302001370	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，单层10mm硅酸钙板基层，单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	4.77	153.37	731.57	
本页小计							275276.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第394页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3022	011304001071	回光灯槽	展开80mm+100mm+200mm，顶板双层9.5mm纸面石膏板面层，侧板单层10mm阻燃板基层，单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，边板600*1200微孔铝板AL-11，详见图纸节点	m	132.34	40.66	5380.94	
3023	011304001072	回光灯槽	展开80mm+100mm+500mm，顶板和侧单层10mm硅酸钙板，单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，边板600*1200微孔铝板AL-11，详见图纸节点	m	56.03	70.79	3966.36	
3024	010810002157	木窗帘盒	展开200+350，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	2.44	52.66	128.49	
3025	011406001331	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	148.56	32.06	4762.83	
3026	011304002466	开灯孔	筒灯孔	个	24	4.16	99.84	
3027	011304002467	开灯孔	铝板上开筒灯孔	个	93	11.54	1073.22	
3028	01B020	诊室固定候诊椅	1350mm*580mm*450mm，30*30mm镀锌方管骨架，15mm阻燃板基层，定制医用皮革软包坐垫，椅下方正面4mm厚暖白色医用抗菌金属复合板AL-01面层，详见图纸节点	个	4	1191.79	4767.16	
3029	01B021	诊室固定候诊椅	2150mm*580mm*450mm，30*30mm镀锌方管骨架，15mm阻燃板基层，定制医用皮革软包坐垫，椅下方正面4mm厚木纹医用抗菌金属复合板AL-03面层，详见图纸节点	个	1	1836.53	1836.53	
本页小计							22015.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第395页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3030	01B022	诊室固定候诊椅	3630mm*580mm*450mm，30*30mm镀锌方管骨架，15mm阻燃板基层，定制医用皮革软包坐垫，椅下方正面4mm厚暖白色医用抗菌金属复合板AL-01面层，漏空茶几，详见图纸节点	个	1	3041.75	3041.75	
3031	01B023	诊室固定候诊椅	1750mm*580mm*450mm，30*30mm镀锌方管骨架，15mm阻燃板基层，定制医用皮革软包坐垫，椅下方正面4mm厚暖白色医用抗菌金属复合板AL-01面层，漏空茶几，详见图纸节点	个	2	1475.06	2950.12	
3032	01B024	诊室固定候诊椅	1860mm*580mm*450mm，30*30mm镀锌方管骨架，15mm阻燃板基层，定制医用皮革软包坐垫，椅下方正面4mm厚暖白色医用抗菌金属复合板AL-01面层，漏空茶几，详见图纸节点	个	1	1631.09	1631.09	
3033	01B025	诊室固定候诊椅	2420mm*580mm*450mm，30*30mm镀锌方管骨架，15mm阻燃板基层，定制医用皮革软包坐垫，椅下方正面4mm厚暖白色医用抗菌金属复合板AL-01面层，漏空茶几，详见图纸节点	个	1	2027.90	2027.90	
3034	01B026	诊室固定候诊椅	1900mm*580mm*450mm，30*30mm镀锌方管骨架，15mm阻燃板基层，定制医用皮革软包坐垫，椅下方正面4mm厚暖白色医用抗菌金属复合板AL-01面层，漏空茶几，详见图纸节点	个	1	1660.21	1660.21	
本页小计							11311.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第396页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3035	011501020027	导医台	定制圆弧形导医台11965mm*1050mm*700mm，30*30镀锌方管骨架，15mm阻燃板基层，木饰面WD-01柜体，15mm白色医用人造石ST-02台面，4mm厚木纹医用抗菌金属复合板AL-03立面，1.2mm厚深灰色不锈钢MT-03踢脚，详见图纸节点	个	1	29223.50	29223.50	
3036	011501020028	护士台	(1550mm+2825mm)*750mm*500mm，30*30镀锌方管骨架，15mm阻燃板基层，木饰面WD-01柜体，15mm白色医用人造石ST-02台面，立面造型处20*40镀锌方管骨架，15mm阻燃板基层，15mm白色医用人造石ST-02饰面，暗藏灯带，1.2mm厚深灰色不锈钢MT-03踢脚，含五金，详见图纸节点	个	1	9035.11	9035.11	
3037	011501019001	展示柜	定制木饰面WD-01展示柜635mm*2400mm*410mm，含抽屉五金，详见图纸	个	6	1100.00	6600.00	
3038	011501019002	展示柜	定制医用抗菌木纹复合金属板AL-03展示柜360mm*2400mm*350mm，详见图纸	个	7	1200.00	8400.00	
3039	011501008006	木壁柜	定制木饰面WD-01储物柜(550mm+3030mm)*2400mm*600mm，含五金，详见图纸	个	1	6444.00	6444.00	
3040	011501019003	书架	定制木饰面WD-01敞开架560mm*2400mm*220mm，暗藏灯带，详见图纸	个	1	1080.00	1080.00	
本页小计							60782.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第397页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3041	011501009076	茶水柜	定制木饰面WD-01矮柜2530mm*800mm*500mm，18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面，50mm高成品灰色铝合金踢脚AL-09，含五金，详见图纸节点	个	1	3353.55	3353.55	
3042	011501009077	茶水柜	定制木饰面WD-01矮柜2450mm*800mm*600mm，18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面，50mm高成品灰色铝合金踢脚AL-09，含五金，详见图纸节点	个	1	3247.51	3247.51	
3043	011501013029	吊柜	定制木饰面WD-01吊柜2450mm*800mm*300mm，18mm厚实木多层板，含五金，详见图纸节点	个	1	1274.00	1274.00	
3044	011103002155	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	88.39	303.83	26855.53	
3045	011102001065	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	1.21	459.41	555.89	
3046	011105006025	金属踢脚线	成品金属干挂件，自攻螺丝固定，50mm高成品灰色铝合金踢脚AL-09，壁厚1.2mm，配圆弧阳角，详见构造做法表	m	92.78	30.00	2783.40	
3047	010904002107	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m2	10.02	53.44	535.47	
本页小计							38605.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第398页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3048	010903002133	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m2	16.71	20.14	336.54	
3049	011406001332	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	219.27	32.77	7185.48	
3050	011207001113	墙面装饰板	20*40镀锌方管骨架，4mm厚棕色医用抗菌金属复合板AL-05面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，顶部暗藏灯带，10mm硅酸钙板基层，详见图纸节点	m2	27.63	414.84	11462.03	
3051	011207001114	墙面装饰板	20*40镀锌方管骨架，4mm厚灰色医用抗菌金属复合板AL-07面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，详见构造做法表内墙3	m2	2.97	469.63	1394.80	
3052	011502001061	金属装饰线	5mm宽1.2mm厚深灰色不锈钢MT-03嵌条	m	58.84	23.24	1367.44	
3053	011502001062	金属装饰线	1.2mm厚深灰色不锈钢MT-03收边条5mm+25mm+5mm	m	27.65	18.72	517.61	
3054	011502001063	金属装饰线	1.2mm厚深灰色不锈钢MT-03收边条5mm+50mm	m	27.65	20.82	575.67	
3055	010809004089	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	1.44	749.72	1079.60	
3056	011302001371	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，1.0厚白色铝板AL-13面层，详见构造做法表顶棚4	m2	51.12	181.57	9281.86	
本页小计							33201.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第399页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3057	011302001372	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2， ϕ 8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	34.22	145.11	4965.66	
3058	011302001373	吊顶天棚（侧板）	单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	1.57	44.75	70.26	
3059	010810002158	木窗帘盒	展开200+200，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	15.23	40.37	614.84	
3060	011406001333	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	41.88	32.06	1342.67	
3061	011304002468	开灯孔	筒灯孔	个	5	4.16	20.80	
3062	010810001025	窗帘	拉链导轨挂件（单挂件荷载不小于100KG），铝合金拉链导轨（暗轨），窗帘	m2	42.39	76.96	3262.33	
3063	011103002156	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	190.65	303.83	57925.19	
本页小计							68201.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第400页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3064	011102001066	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	1.16	459.41	532.92	
3065	011105006026	金属踢脚线	成品金属干挂件，自攻螺丝固定，50mm高成品灰色铝合金踢脚AL-09，壁厚1.2mm，配圆弧阳角，详见构造做法表	m	105.06	30.00	3151.80	
3066	011105006027	金属踢脚线	12mm阻燃板基层，成品金属干挂件，自攻螺丝固定，50mm高成品灰色铝合金踢脚AL-09，壁厚1.2mm，配圆弧阳角，详见构造做法表	m	43.9	33.65	1477.24	
3067	010904002108	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m2	14.4	53.44	769.54	
3068	010903002134	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m2	23.95	20.14	482.35	
3069	011406001334	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	267.75	32.77	8774.17	
本页小计							15188.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第401页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3070	011207001115	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚米色医用抗菌金属复合板AL-08面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角，详见构造做法表内墙3	m2	116.34	354.38	41228.57	
3071	011502001064	金属装饰线	1.2mm厚MT-03深灰色不锈钢线条5mm+20mm+5mm，详见图纸节点	m	43.9	14.79	649.28	
3072	010809004090	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	3.3	750.87	2477.87	
3073	011210003003	玻璃隔断	10mm钢化玻璃（贴单向透视膜）GL-08固定，双层9mm阻燃板基层，MT-03深灰色不锈钢窗套	m2	9.79	353.44	3460.18	
3074	011302001374	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，三层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	172.41	173.71	29949.34	
本页小计							77765.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第402页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3075	011302001375	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，单层10mm硅酸钙板基层，单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	8.64	153.37	1325.12	
3076	011304001073	回光灯槽	展开70mm+90mm+190mm，10mm硅酸钙板基层，单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	43.19	34.53	1491.35	
3077	010810002159	木窗帘盒	展开250+200，单层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	4.85	45.43	220.34	
3078	010810002160	木窗帘盒	展开300+200，单层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	23.59	48.59	1146.24	
3079	010810002161	木窗帘盒	展开460+200，单层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	2.85	66.63	189.90	
3080	011406001335	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	212.01	32.06	6797.04	
3081	011502002001	木质装饰线	WD-01木饰面线条20mm*30mm	m	256.87	17.23	4425.87	
3082	011304002469	开灯孔	筒灯孔	个	28	4.16	116.48	
3083	011304002470	开灯孔	平板灯孔	个	8	18.06	144.48	
本页小计							15856.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第403页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3084	011304002471	开灯孔	风口孔	个	14	18.06	252.84	
3085	011304002472	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	7	81.57	570.99	
3086	010810001026	窗帘	拉链导轨挂件（单挂件荷载不小于100KG），铝合金拉链导轨（暗轨），拉帘	m2	71.9	76.95	5532.71	
3087	011501009078	低柜	定制台盆柜1100mm*870mm*600mm，（颜色同各科室家具统一），18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面，80mm高金属踢脚线，含五金，详见图纸节点	个	5	1630.43	8152.15	
3088	011501009079	低柜	定制台盆柜1100mm*870mm*600mm，（颜色同各科室家具统一），18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，80mm高金属踢脚线，含五金，详见图纸节点	个	1	1736.69	1736.69	
3089	011501009080	低柜	定制台盆柜860mm*870mm*600mm，（颜色同各科室家具统一），18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，80mm高金属踢脚线，含五金，详见图纸节点	个	1	1297.05	1297.05	
3090	011103002157	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	41.56	303.83	12627.17	
3091	011102001067	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.3	459.39	137.82	
本页小计							30307.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第404页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3092	011105006028	金属踢脚线	成品金属干挂件，自攻螺丝固定，50mm高成品灰色铝合金踢脚AL-09，壁厚1.2mm，配圆弧阳角，详见构造做法表	m	23.56	30.00	706.80	
3093	011406001336	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	49.08	32.77	1608.35	
3094	010809004091	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	0.42	750.57	315.24	
3095	011302001376	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	38.6	145.11	5601.25	
3096	011304001074	回光灯槽	展开70mm+120mm+300mm，底板与侧板双层9.5mm纸面石膏板面层，边板单层9.5mm纸面石膏板，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	21	44.97	944.37	
3097	010810002162	木窗帘盒	展开200+500，双层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	6.35	65.70	417.20	
3098	010810002163	木窗帘盒	展开300+500，顶面双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	5.65	76.92	434.60	
本页小计							10027.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第405页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3099	011406001337	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	57.85	32.06	1854.67	
3100	011304002473	开灯孔	筒灯孔	个	8	4.16	33.28	
3101	011304002474	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
3102	011304002475	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
3103	011103002158	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	83.63	303.83	25409.30	
3104	011102001068	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.17	459.42	78.10	
3105	011105004152	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	69.72	25.77	1796.68	
3106	011406001338	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，白色抗菌无机涂料PT-01，详见构造做法表内墙1	m2	169.18	31.68	5359.62	
3107	010809004092	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	1.67	751.02	1254.20	
本页小计							35903.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第406页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3108	011302001377	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	80.57	145.11	11691.51	
3109	010810002164	木窗帘盒	展开200+200，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	12.7	40.37	512.70	
3110	011406001339	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	85.65	32.06	2745.94	
3111	011304002476	开灯孔	平板灯孔	个	11	18.06	198.66	
3112	011304002477	开风口孔	风口孔	个	10	18.06	180.60	
3113	011304002478	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	5	81.57	407.85	
3114	011103002159	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	138.51	303.83	42083.49	
3115	011102001069	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.28	459.39	128.63	
本页小计							57949.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第407页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3116	011105006029	金属踢脚线	12mm阻燃板基层，成品金属干挂件，自攻螺丝固定，50mm高成品灰色铝合金踢脚AL-09，壁厚1.2mm，配圆弧阳角，详见构造做法表	m	28.17	33.65	947.92	
3117	011207001116	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚木纹医用抗菌金属复合板AL-03面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角（双层10mm石膏板板保护），详见构造做法表内墙3	m2	56.75	354.38	20111.07	
3118	011208001059	柱（梁）面装饰	30*30镀锌方管龙骨，4#角钢固定于柱面，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚木纹医用抗菌金属复合板AL-03面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角，详见图纸节点	m2	50.86	407.23	20711.72	
3119	011502001065	金属装饰线	1.2mm厚MT-03深灰色不锈钢线条5mm+20mm+5mm，详见图纸节点	m	33.69	14.79	498.28	
3120	011302001378	吊顶天棚	4#镀锌角钢骨架，4mm厚木纹医用抗菌金属复合板AL-03面层干挂，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，详见图纸节点	m2	32.24	672.59	21684.30	
3121	011304001075	回光灯槽	展开80mm+100mm+150mm，15mm硅酸钙板基层，4mm厚木纹医用抗菌金属复合板AL-03面层，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	36.8	134.55	4951.44	
本页小计							68904.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第408页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3122	010810002165	木窗帘盒	展开235+200，15mm硅酸钙板基层，4mm厚木纹医用抗菌金属复合板AL-03面层，详见图纸节点	m	36.8	178.64	6573.95	
3123	011302001379	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	43.54	145.11	6318.09	
3124	011302001380	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，单层10mm硅酸钙板基层，单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	55.09	153.37	8449.15	
3125	011302001381	吊顶天棚（侧板）	单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	1.66	44.75	74.29	
3126	010810002166	木窗帘盒	展开200+200，顶面双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	17.6	40.37	710.51	
3127	011406001340	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	107.33	32.06	3441.00	
3128	011502004001	石膏装饰线	40*30石膏线条	m	288.76	15.67	4524.87	
本页小计							30091.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第409页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3129	011304002479	开灯孔	筒灯孔	个	31	4.16	128.96	
3130	011304002480	开灯孔	铝板上开筒灯孔	个	4	11.54	46.16	
3131	011304002481	开风口孔	风口孔	个	12	18.06	216.72	
3132	011304002482	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	2	81.57	163.14	
3133	011501018001	中药柜	定制深红色木饰面WD-03中药柜1200mm*1700mm*500mm，含五金，详见图纸	个	14	1700.00	23800.00	
3134	011501018002	中药调剂台	定制深红色木饰面WD-03中药调剂台900mm*1260mm*450mm，含五金，详见图纸	个	13	1000.00	13000.00	
3135	011501008007	木壁柜	定制木饰面WD-01高柜1100mm*2400mm*600mm，含五金，详见图纸	个	2	1980.00	3960.00	
3136	011501020029	中医取药服务台	定制深红色木饰面WD-03服务台5250mm*1000mm*930mm，40*40镀锌方管骨架，12mm厚阻燃板基层，20mm厚深灰色石材ST-03正面，50mm高成品灰色铝合金踢脚，含五金，详见图纸节点	个	2	9891.39	19782.78	
3137	011507001006	平面、箱式招牌	电子显示屏20*20镀锌方管骨架，木饰面WD-01面层，详见图纸	m2	5.2	759.82	3951.06	
3138	011103002160	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	96.42	303.83	29295.29	
3139	011102001070	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.78	459.41	358.34	
本页小计							94702.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第410页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3140	011105004153	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	42.06	25.77	1083.89	
3141	010904002109	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m2	3.61	53.44	192.92	
3142	010903002135	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m2	5.16	20.14	103.92	
3143	011207001117	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚米色医用抗菌金属复合板AL-08面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角，详见构造做法表内墙3	m2	76.53	354.38	27120.70	
3144	011502001066	金属装饰线	1.2mm厚MT-03深灰色不锈钢线条5mm+20mm+5mm，详见图纸节点	m	33.25	14.79	491.77	
3145	011406001341	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	12.63	32.77	413.89	
3146	010809004093	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	1.55	751.21	1164.38	
本页小计							30571.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第411页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3147	011302001382	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	94.13	145.11	13659.20	
3148	011302001383	吊顶天棚（侧板）	单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	0.98	44.75	43.86	
3149	010810002167	木窗帘盒	展开200+200，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	11.45	40.37	462.24	
3150	011406001342	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	99.69	32.06	3196.06	
3151	011304002483	开灯孔	筒灯孔	个	16	4.16	66.56	
3152	011304002484	开灯孔	平板灯孔	个	5	18.06	90.30	
3153	011304002485	开灯孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
3154	011304002486	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
3155	010810001027	窗帘	拉链导轨挂件（单挂件荷载不小于100KG），铝合金拉链导轨（暗轨），窗帘	m2	94.87	76.95	7300.25	
3156	011501009081	低柜	定制台盆柜800mm*870mm*600mm，（颜色同各科室家具统一），18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用石ST-02台面，80mm高金属踢脚线，含五金，详见图纸节点	个	2	1234.95	2469.90	
本页小计							27406.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第412页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3157	011501003001	衣柜	定制木饰面WD-01衣柜1520mm*2600mm*580mm，含五金，详见图纸	个	2	2964.00	5928.00	
3158	011210001001	木隔断	定制成品木饰面WD-01漏空隔断，详见图纸	m2	6.34	1200.00	7608.00	
3159	011103002161	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	108	303.83	32813.64	
3160	011102001071	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.33	459.41	151.61	
3161	011105004154	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	103.39	25.77	2664.36	
3162	011406001343	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	245.68	32.77	8050.93	
3163	010809004094	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	1.64	750.27	1230.44	
3164	011302001384	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	103.52	145.11	15021.79	
本页小计							73468.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第413页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3165	010810002168	木窗帘盒	展开200+200，顶面双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	7.6	40.37	306.81	
3166	010810002169	木窗帘盒	展开300+200，顶面双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	3.35	52.37	175.44	
3167	010810002170	木窗帘盒	展开340+200，顶面双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	3.1	57.18	177.26	
3168	011406001344	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	109.91	32.06	3523.71	
3169	011304002487	开灯孔	平板孔	个	14	18.06	252.84	
3170	011304002488	开风口孔	风口孔	个	12	18.06	216.72	
3171	011304002489	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	6	81.57	489.42	
3172	011102003056	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，400*800防滑地砖CT-02面层，美缝剂填缝，详见构造做法表地面3	m2	9.71	170.40	1654.58	
3173	011102001072	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.2	459.43	91.89	
本页小计							6888.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第414页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3174	010904002110	楼（地）面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2道，四周翻起300mm高，转角部位加一道防水附加层，详见构造做法表	m2	14.79	20.14	297.87	
3175	010903002136	墙面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层涂至2米高，详见构造做法表	m2	26.56	20.14	534.92	
3176	011204003049	块料墙面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层，400*800墙砖CT-01面层（背面刷瓷砖背胶），美缝剂填缝，详见构造做法表	m2	31.24	198.20	6191.77	
3177	011302001385	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	9.38	145.11	1361.13	
3178	010810002171	木窗帘盒	展开200+400，顶面双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	1.64	56.73	93.04	
3179	011406001345	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	10.36	32.06	332.14	
3180	011304002490	开灯孔	平板灯孔	个	2	18.06	36.12	
3181	011304002491	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
3182	011304002492	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
本页小计							8964.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第415页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3183	011501009082	低柜	定制矮柜2820mm*850mm*600mm，白色哑光面，18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，金属踢脚线，含五金，详见图纸BZ-11/D03节点	个	1	3997.85	3997.85	
3184	011501013030	吊柜	定制吊柜2820mm*850mm*350mm，白色哑光面，18mm厚实木多层板，含五金，详见图纸BZ-11/D03节点	个	1	1607.40	1607.40	
3185	011103002162	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	113.35	303.83	34439.13	
3186	011102001073	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.78	459.41	358.34	
3187	011105004155	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	65.88	25.77	1697.73	
3188	010904002111	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m2	5.39	53.44	288.04	
3189	010903002137	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m2	7.08	20.14	142.59	
本页小计							42531.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第416页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3190	011207001118	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚米色医用抗菌金属复合板AL-08面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角，详见构造做法表内墙3	m ²	116.52	354.38	41292.36	
3191	011502001067	金属装饰线	1.2mm厚MT-03深灰色不锈钢线条5mm+20mm+5mm，详见图纸节点	m	54.15	14.79	800.88	
3192	011406001346	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m ²	19.41	32.77	636.07	
3193	010809004095	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m ²	2.1	751.21	1577.54	
3194	011208001060	柱（梁）面装饰	覆面轻钢龙骨调平，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），2.0厚白色铝板AL-20窗套，详见图纸节点	m ²	2.04	321.49	655.84	
3195	011302001386	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，三层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	106.69	173.71	18533.12	
3196	010810002172	木窗帘盒	展开350+400，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	15.69	74.76	1172.98	
本页小计							64668.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第417页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3197	010810002173	木窗帘盒	展开200+400，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	11.45	56.73	649.56	
3198	011406001347	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	125.33	32.06	4018.08	
3199	011304002493	开灯孔	筒灯孔	个	21	4.16	87.36	
3200	011304002494	开灯孔	平板灯孔	个	9	18.06	162.54	
3201	011304002495	开灯孔	风口孔	个	5	18.06	90.30	
3202	011304002496	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	2	81.57	163.14	
3203	010810001028	窗帘	拉链导轨挂件（单挂件荷载不小于100KG），铝合金拉链导轨（暗轨），拉帘	m2	148.29	76.96	11412.40	
3204	011501009083	低柜	定制台盆柜800mm*870mm*600mm，（颜色同各科室家具统一），18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面，80mm高金属踢脚线，含五金，详见图纸节点	个	3	1234.95	3704.85	
3205	011501003002	衣柜	定制木饰面WD-01衣柜1140mm*2500mm*600mm，含五金，详见图纸	个	2	2137.50	4275.00	
3206	011501003003	衣柜	定制木饰面WD-01衣柜950mm*2500mm*650mm，含五金，详见图纸	个	1	1900.00	1900.00	
3207	011103002163	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	14.73	303.83	4475.42	
本页小计							30938.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第418页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3208	011102001074	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m ²	0.39	459.43	179.18	
3209	011105004156	塑料板踢脚线	12mm阻燃板基层，80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	14.38	34.26	492.66	
3210	010904002112	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m ²	2.26	53.44	120.77	
3211	010903002138	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m ²	7.08	20.14	142.59	
3212	011207001119	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚米色医用抗菌金属复合板AL-08面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角（双层10mm石膏板板保护），详见构造做法表内墙3	m ²	28.52	354.38	10106.92	
3213	011502001068	金属装饰线	1.2mm厚MT-03深灰色不锈钢线条5mm+20mm+5mm，详见图纸节点	m	12.81	14.79	189.46	
3214	011406001348	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m ²	3.6	32.77	117.97	
本页小计							11349.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第419页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3215	010809004096	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	0.4	753.41	301.36	
3216	011302001387	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	14.15	145.11	2053.31	
3217	011302001388	吊顶天棚（侧板）	单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	0.93	44.75	41.62	
3218	010810002174	木窗帘盒	展开200+200，顶面双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	2.89	40.37	116.67	
3219	011406001349	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	16.24	32.06	520.65	
3220	011304002497	开灯孔	平板灯孔	个	4	18.06	72.24	
3221	011304002498	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
3222	011304002499	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
3223	011501009084	低柜	定制台盆柜1050mm*870mm*600mm，（颜色同各科室家具统一），18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用石ST-02台面，80mm高金属踢脚线，含五金，详见图纸节点	个	1	2237.39	2237.39	
3224	011501003004	衣柜	定制木饰面WD-01衣柜600mm*2400mm*600mm，含五金，详见图纸	个	1	1080.00	1080.00	
本页小计							6540.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第420页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3225	011103002164	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	69.64	303.83	21158.72	
3226	011102001075	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.17	459.42	78.10	
3227	011105004157	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	35.97	25.77	926.95	
3228	011406001350	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	89.11	32.77	2920.13	
3229	011302001389	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	69.64	145.11	10105.46	
3230	011302001390	吊顶天棚（侧板）	单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	3.05	44.75	136.49	
3231	011406001351	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	72.69	32.06	2330.44	
3232	011304002500	开灯孔	筒灯孔	个	16	4.16	66.56	
3233	011304002501	开灯孔	平板灯孔	个	4	18.06	72.24	
本页小计							37795.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第421页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3234	011304002502	开灯孔	风口孔	个	4	18.06	72.24	
3235	011304002503	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	2	81.57	163.14	
3236	010810001029	窗帘	拉链导轨挂件（单挂件荷载不小于100KG），铝合金拉链导轨（暗轨），拉帘	m2	88.92	76.95	6842.39	
3237	011501003005	衣柜	定制木饰面WD-01衣柜1400mm*2400mm*400mm，含五金，详见图纸	个	2	2284.80	4569.60	
3238	011501003006	衣柜	定制木饰面WD-01衣柜1520mm*2400mm*580mm，含五金，详见图纸	个	1	2736.00	2736.00	
3239	011103002165	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	22.94	303.83	6969.86	
3240	011102001076	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.17	459.42	78.10	
3241	011105004158	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	19.08	25.77	491.69	
3242	010904002113	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m2	1.43	53.44	76.42	
3243	010903002139	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m2	2.88	20.14	58.00	
本页小计							22057.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第422页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3244	011406001352	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	48.87	32.77	1601.47	
3245	011302001391	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，三层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	22.94	173.71	3984.91	
3246	011302001392	吊顶天棚（侧板）	单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	1.04	44.75	46.54	
3247	011406001353	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	23.98	32.06	768.80	
3248	011304002504	开灯孔	筒灯孔	个	6	4.16	24.96	
3249	011304002505	开灯孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
3250	011304002506	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
3251	010810001030	窗帘	拉链导轨挂件（单挂件荷载不小于100KG），铝合金拉链导轨（暗轨），窗帘	m2	31.06	76.96	2390.38	
3252	011501009085	低柜	定制台盆柜800mm*870mm*600mm，（颜色同各科室家具统一），18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面，80mm高金属踢脚线，含五金，详见图纸节点	个	1	1234.95	1234.95	
3253	011103002166	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	35.79	303.83	10874.08	
本页小计							21043.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第423页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3254	011102001077	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.23	459.39	105.66	
3255	011105004159	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	34.57	25.77	890.87	
3256	010904002114	楼（地）面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2道，四周翻起300mm高，转角部位加一道防水附加层，详见构造做法表	m2	48.3	20.14	972.76	
3257	010903002140	墙面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层涂至2米高，详见构造做法表	m2	70.86	20.14	1427.12	
3258	011204003050	块料墙面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层，400*800墙砖CT-01面层（背面刷瓷砖背胶），美缝剂填缝，详见构造做法表	m2	80.2	198.20	15895.64	
3259	011302001393	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	35.56	145.11	5160.11	
3260	011406001354	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	35.56	32.06	1140.05	
本页小计							25592.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第424页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3261	011304002507	开灯孔	平板灯孔	个	6	18.06	108.36	
3262	011304002508	开风口孔	风口孔	个	4	18.06	72.24	
3263	011304002509	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	2	81.57	163.14	
3264	011501009086	低柜	定制矮柜(2220mm*5290mm)*800mm*600mm, 白色哑光面, 18mm厚防潮实木多层板, 15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水, 金属踢脚线, 含五金, 详见图纸4.2-E03	个	1	10532.95	10532.95	
3265	011501009087	低柜	定制矮柜6390mm*800mm*600mm, 白色哑光面, 18mm厚防潮实木多层板, 15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水, 金属踢脚线, 含五金, 详见图纸4.2-E03	个	1	8968.65	8968.65	
3266	011501013031	吊柜	定制吊柜4790mm*880mm*350mm, 白色哑光面, 18mm厚实木多层板, 含五金, 详见图纸BZ-09节点	个	1	2778.20	2778.20	
3267	011501013032	吊柜	定制吊柜2390mm*880mm*350mm, 白色哑光面, 18mm厚实木多层板, 含五金, 详见图纸BZ-09节点	个	1	1386.20	1386.20	
3268	011501013033	吊柜	定制吊柜6390mm*880mm*350mm, 白色哑光面, 18mm厚实木多层板, 含五金, 详见图纸BZ-09节点	个	1	3706.20	3706.20	
3269	011102003057	块料楼地面	原有混凝土垫层修平, 水泥浆一道(内掺建筑胶), 20厚C25细石混凝土基层随打随抹平, 20厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层, 表面撒水泥粉, 800*800防滑地砖CT-03面层, 美缝剂填缝, 详见构造做法表地面3	m2	72.1	170.50	12293.05	
本页小计							40008.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第425页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3270	011102001078	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.55	459.41	252.68	
3271	011105006030	金属踢脚线	成品金属干挂件，自攻螺丝固定，50mm高成品灰色铝合金踢脚AL-09，壁厚1.2mm，配圆弧阳角，详见构造做法表	m	56.6	30.00	1698.00	
3272	011406001355	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	138.5	32.77	4538.65	
3273	011302001394	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	72.1	145.11	10462.43	
3274	011406001356	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	72.1	32.06	2311.53	
3275	011304002510	开灯孔	平板孔	个	13	18.06	234.78	
3276	011304002511	开风口孔	风口孔	个	7	18.06	126.42	
3277	011304002512	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	3	81.57	244.71	
3278	011103002167	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	50.04	303.83	15203.65	
本页小计							35072.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第426页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3279	011105004160	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	28.56	25.77	735.99	
3280	011406001357	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	70.99	32.77	2326.34	
3281	011302001395	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	49.09	145.11	7123.45	
3282	011304001076	回光灯槽	展开70mm+120mm+300mm，底板与侧板双层9.5mm纸面石膏板面层，边板单层9.5mm纸面石膏板，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	25.9	44.97	1164.72	
3283	011304001077	回光灯槽	展开80mm+120mm+200mm，底板双层9.5mm纸面石膏板面层，侧板单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	20.8	34.19	711.15	
3284	010810002175	木窗帘盒	展开200+200，单层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	3.75	42.40	159.00	
3285	011406001358	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	71.6	32.06	2295.50	
3286	011304002513	开灯孔	筒灯孔	个	8	4.16	33.28	
3287	011304002514	开风口孔	风口孔	个	4	18.06	72.24	
本页小计							14621.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第427页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3288	011304002515	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
3289	011102003058	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，800*800防滑地砖CT-03面层，美缝剂填缝，详见构造做法表地面3	m2	31.29	175.50	5491.40	
3290	011102001079	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.13	459.46	59.73	
3291	010904002115	楼（地）面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2道，四周翻起300mm高，转角部位加一道防水附加层，详见构造做法表	m2	38.78	20.14	781.03	
3292	010903002141	墙面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层涂至2米高，详见构造做法表	m2	44.04	20.14	886.97	
3293	011204003051	块料墙面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层，400*800墙砖CT-01面层（背面刷瓷砖背胶），美缝剂填缝，详见构造做法表	m2	56.56	198.20	11210.19	
本页小计							18510.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第428页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3294	011302001396	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2， ϕ 8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	31.29	145.11	4540.49	
3295	011302001397	吊顶天棚（侧板）	单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	2.02	44.75	90.40	
3296	011406001359	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	33.31	32.06	1067.92	
3297	011304002516	开灯孔	平板灯孔	个	6	18.06	108.36	
3298	011304002517	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
3299	011304002518	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
3300	011501009088	低柜	定制矮柜2970mm*850mm*600mm，白色哑光面，18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，金属踢脚线，含五金，详见图纸BZ-11/D03节点	个	1	4131.07	4131.07	
3301	011501013034	吊柜	定制吊柜1400mm*900mm*350mm，白色哑光面，18mm厚实木多层板，含五金，详见图纸BZ-11/D03节点	个	1	840.00	840.00	
3302	011103002168	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	75.36	303.83	22896.63	
本页小计							33792.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第429页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3303	011102001080	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.45	459.41	206.73	
3304	011105004161	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	65.02	25.77	1675.57	
3305	011406001360	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，白色抗菌无机涂料PT-01，详见构造做法表内墙1	m2	151.53	31.68	4800.47	
3306	010809004097	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	0.27	753.30	203.39	
3307	011302001398	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，600*1200微孔铝板AL-11面层，详见构造做法表顶棚4	m2	74.97	220.47	16528.64	
3308	010810002176	木窗帘盒	展开200+350，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	1.95	52.66	102.69	
3309	011406001361	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	1.07	32.06	34.30	
3310	011304002519	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
		分部小计					2212313.76	
		本页小计					23587.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第430页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		信息科						
3311	011103002169	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，含提示盲道，详见构造做法表地面1	m2	116.86	303.96	35520.77	
3312	011102001081	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.55	459.41	252.68	
3313	011105004162	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	103.2	25.77	2659.46	
3314	011406001362	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，白色抗菌无机涂料PT-01，详见构造做法表内墙1	m2	208.78	31.68	6614.15	
3315	010809004098	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	3.04	750.41	2281.25	
3316	010808004018	金属门窗套	双层15m阻燃板基层，1.2mm深灰色不锈钢MT-03面层，详见门表	m2	5.85	415.92	2433.13	
3317	011302001399	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，600*1200微孔铝板AL-11面层，详见构造做法表顶棚4	m2	86.4	220.47	19048.61	
本页小计							68810.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第431页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3318	011302001400	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2， ϕ 8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	27.12	145.11	3935.38	
3319	010810002177	木窗帘盒	展开250+350，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	14.8	58.26	862.25	
3320	011406001363	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	36	32.06	1154.16	
3321	011304002520	开风口孔	筒灯孔	个	6	4.16	24.96	
3322	011103002170	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	65.27	303.83	19830.98	
3323	011105004163	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	35.26	25.77	908.65	
3324	011406001364	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	81.85	32.77	2682.22	
3325	010809004099	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	0.73	749.89	547.42	
本页小计							29946.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第432页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3326	011302001401	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距 ≤ 1200 ，轻钢主龙骨 $60*27*1.2$ ， $\phi 8$ 镀锌全丝牙吊杆，双向中距 ≤ 1200 ，（吊点附吊挂），覆面龙骨 $50*20*0.5$ ，中距 ≤ 400 ，双层 9.5mm 纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	63.74	145.11	9249.31	
3327	010810002178	木窗帘盒	展开 $200+200$ ，顶板双层 10mm 硅酸钙板基层，单层 9.5 厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	5.65	40.37	228.09	
3328	011406001365	抹灰面油漆	顶面 2 厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m ²	66	32.06	2115.96	
3329	011304002521	开灯孔	平板灯孔	个	10	18.06	180.60	
3330	011304002522	开风口孔	风口孔	个	5	18.06	90.30	
3331	011304002523	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
3332	011102003059	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶）， 20 厚 $\text{C}25$ 细石混凝土基层随打随抹平， 20 厚 $\text{DSM}15$ 砂浆（ $1:3$ 干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉， $800*800$ 防滑地砖 $\text{CT}-03$ 面层，美缝剂填缝，详见构造做法表地面3	m ²	16	170.50	2728.00	
3333	011102001082	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶， 10 厚 $\text{C}25$ 细石混凝土基层，随打随抹平， 20 厚 $\text{DSM}15$ 砂浆（ $1:3$ 干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉， 20mm 厚灰色石材 $\text{ST}-01$ 门槛石，六面防护，详见图纸节点	m ²	0.22	459.43	101.07	
本页小计							14774.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第433页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3334	011105006031	金属踢脚线	成品金属干挂件，自攻螺丝固定，50mm高成品灰色铝合金踢脚AL-09，壁厚1.2mm，配圆弧阳角，详见构造做法表	m	14.88	30.00	446.40	
3335	011406001366	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	36.14	32.77	1184.31	
3336	010809004100	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	0.48	748.51	359.28	
3337	011302001402	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	15.68	145.11	2275.32	
3338	010810002179	木窗帘盒	展开200+200，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	1.6	40.37	64.59	
3339	011406001367	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	16.32	32.06	523.22	
3340	011304002524	开灯孔	平板孔	个	2	18.06	36.12	
3341	011304002525	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
3342	011304002526	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
3343	010401012013	零星砌砖	蹲坑处地面抬高265mm零星砌砖，详见图纸节点	m3	0.89	684.31	609.04	
本页小计							5615.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第434页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3344	011102003060	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，400*800防滑地砖CT-02面层，美缝剂填缝，详见构造做法表地面3	m2	32.09	170.40	5468.14	
3345	011102001083	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.76	459.41	349.15	
3346	010904002116	楼（地）面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2道，四周翻起300mm高，转角部位加一道防水附加层，详见构造做法表	m2	44.22	20.14	890.59	
3347	010903002142	墙面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层涂至2米高，详见构造做法表	m2	81.1	20.14	1633.35	
3348	011204003052	块料墙面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层，400*800墙砖CT-01面层（背面刷瓷砖背胶），美缝剂填缝，详见构造做法表	m2	93.89	198.20	18609.00	
3349	010808004019	金属门窗套	双层15m阻燃板基层，1.2mm深灰色不锈钢MT-03面层，详见门表	m2	2.11	415.92	877.59	
3350	010903002143	顶面涂膜防水	1.0厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料两遍，详见构造做法表	m2	30.7	14.51	445.46	
本页小计							28273.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第435页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3351	011302001403	吊顶天棚	轻钢主龙骨60*27*1.2， ϕ 8镀锌全丝牙吊杆，双向中距 $\leq$ 1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距 $\leq$ 400，双层9.5mm防水石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	30.01	166.65	5001.17	
3352	011304001078	回光灯槽	展开80mm+120mm+200mm，底板双层9.5mm防水石膏板面层，侧板单层9.5mm防水石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	4.08	39.41	160.79	
3353	011304001079	回光灯槽	展开80mm+120mmmm，底板双层9.5mm防水石膏板面层，侧板单层9.5mm防水石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	2.09	20.98	43.85	
3354	010810002180	木窗帘盒	展开200+350，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5mm防水石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	3.43	59.02	202.44	
3355	011406001368	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色防水无机涂料PT-02，详见构造做法表顶棚3	m ²	33.95	34.54	1172.63	
3356	011304002527	开灯孔	筒灯孔	个	13	4.16	54.08	
3357	011304002528	开风口孔	风口孔	个	4	18.06	72.24	
3358	011304002529	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	2	81.57	163.14	
3359	011505010017	镜面玻璃	定制智能镜，不锈钢窄边框，带面光源1000mm*600mm	块	2	450.00	900.00	
3360	011210005019	成品卫生间隔断	木纹金属隔断FM-01，25mm厚金属隔断板，内置蜂窝双面镀锌钢板，含五金，详见图纸	m ²	18.34	420.00	7702.80	
本页小计							15473.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第436页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3361	011210005020	成品卫生间小便斗隔断	1000mm*350mm，木纹金属隔断FM-01，25mm厚金属隔断板，内置蜂窝双面镀锌钢板，含五金，详见图纸	片	1	180.00	180.00	
3362	011505005017	卫生间扶手	坐便器L形白色烤漆304不锈钢Φ40抓杆	个	2	250.23	500.46	
3363	011505005018	卫生间扶手	坐便器可调节抓杆，可垂直或水平90度旋转的白色烤漆304不锈钢Φ40水平抓手	个	2	313.11	626.22	
3364	011505008018	卫生纸盒	304不锈钢卫生纸盒	只	4	60.37	241.48	
3365	011102003061	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，400*800防滑地砖CT-02面层，美缝剂填缝，详见构造做法表地面3	m2	4.64	170.40	790.66	
3366	011102001084	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.18	459.39	82.69	
3367	010904002117	楼（地）面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2道，四周翻起300mm高，转角部位加一道防水附加层，详见构造做法表	m2	7.98	20.14	160.72	
3368	010903002144	墙面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层涂至2米高，详见构造做法表	m2	15.76	20.14	317.41	
本页小计							2899.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第437页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3369	011204003053	块料墙面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层，400*800墙砖CT-01面层（背面刷瓷砖背胶），美缝剂填缝，详见构造做法表	m2	18.69	198.20	3704.36	
3370	010903002145	顶面涂膜防水	1.0厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料两遍，详见构造做法表	m2	4.64	14.51	67.33	
3371	011302001404	吊顶天棚	轻钢主龙骨60*27*1.2， ϕ 8镀锌全丝牙吊杆，双向中距 $\leq$ 1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距 $\leq$ 400，双层9.5mm防水石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	4.64	166.65	773.26	
3372	011304001080	回光灯槽	展开80mm+120mm+200mm，底板双层9.5mm防水石膏板面层，侧板单层9.5mm防水石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	1.94	39.41	76.46	
3373	011406001369	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色防水无机涂料PT-02，详见构造做法表顶棚3	m2	5.42	34.54	187.21	
3374	011304002530	开灯孔	筒灯孔	个	3	4.16	12.48	
3375	011304002531	开风口孔	风口孔	个	1	18.06	18.06	
3376	011304002532	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
3377	011505010018	镜面玻璃	定制智能镜，不锈钢窄边框，带面光源1000mm*600mm	块	1	450.00	450.00	
3378	011505005019	卫生间扶手	坐便器L形白色烤漆304不锈钢 ϕ 40抓杆	个	1	250.23	250.23	
3379	011505005020	卫生间扶手	坐便器可调节抓杆，可垂直或水平90度旋转的白色烤漆304不锈钢 ϕ 40水平抓手	个	1	313.11	313.11	
3380	011505005021	卫生间扶手	台盆白色烤漆304不锈钢 ϕ 40U形抓杆	副	1	191.52	191.52	
3381	011505008019	卫生纸盒	304不锈钢卫生纸盒	只	1	60.37	60.37	
3382	01B027	低位挂衣钩	304不锈钢挂衣钩	个	2	10.00	20.00	
本页小计							6205.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第438页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3383	01B028	多功能台	成品不带扶手多功能坐台700*400	个	1	665.41	665.41	
3384	011302001405	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，∅8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，600*600矿棉板面层	m2	120.14	132.54	15923.36	
3385	011304002533	开灯孔	筒灯孔	个	2	4.16	8.32	
3386	011302001406	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，∅8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	129.77	145.11	18830.92	
3387	010810002181	木窗帘盒	展开200+200，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	10.35	40.37	417.83	
3388	011406001370	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	133.91	32.06	4293.15	
3389	011304002534	开灯孔	平板灯孔	个	19	18.06	343.14	
3390	011304002535	开风口孔	风口孔	个	11	18.06	198.66	
3391	011304002536	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	4	81.57	326.28	
		分部小计					213006.03	
		慢病管理中心						
本页小计							41007.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第439页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3392	011103002171	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	157.88	303.83	47968.68	
3393	011105004164	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	143.5	25.77	3698.00	
3394	010904002118	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m2	14.74	53.44	787.71	
3395	010903002146	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m2	25.37	20.14	510.95	
3396	011406001371	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	333.56	32.77	10930.76	
3397	010809004101	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	3.55	750.50	2664.28	
3398	011302001407	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	151.16	145.11	21934.83	
3399	011302001408	吊顶天棚（侧板）	单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	7.55	44.75	337.86	
本页小计							88833.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第440页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3400	010810002182	木窗帘盒	展开200+200，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	26.06	40.37	1052.04	
3401	011406001372	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	169.13	32.06	5422.31	
3402	011304002537	开灯孔	筒灯孔	个	16	4.16	66.56	
3403	011304002538	开灯孔	平板灯孔	个	16	18.06	288.96	
3404	011304002539	开灯孔	风口孔	个	18	18.06	325.08	
3405	011304002540	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	8	81.57	652.56	
3406	010810001031	窗帘	拉链导轨挂件（单挂件荷载不小于100KG），铝合金拉链导轨（暗轨），拉帘	m2	100.6	76.95	7741.17	
3407	011501009089	低柜	定制台盆柜800mm*870mm*600mm，（颜色同各科室家具统一），18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，80mm高金属踢脚线，含五金，详见图纸节点	个	8	1234.95	9879.60	
3408	011103002172	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	34.49	303.83	10479.10	
3409	011105004165	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	22.12	25.77	570.03	
3410	010904002119	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m2	2.81	53.44	150.17	
3411	010903002147	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m2	5.64	20.14	113.59	
本页小计							36741.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第441页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3412	011406001373	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	57.29	32.77	1877.39	
3413	011302001409	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	34.16	145.11	4956.96	
3414	011302001410	吊顶天棚（侧板）	单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	1.86	44.75	83.24	
3415	011304001081	回光灯槽	展开80mm+120mm+200mm，底板双层9.5mm纸面石膏板面层，侧板单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	6.2	34.19	211.98	
3416	011406001374	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	38.5	32.06	1234.31	
3417	011304002541	开灯孔	筒灯孔	个	6	4.16	24.96	
3418	011304002542	开灯孔	平板灯孔	个	2	18.06	36.12	
3419	011304002543	开灯孔	风口孔	个	4	18.06	72.24	
3420	011304002544	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	2	81.57	163.14	
3421	010810001032	窗帘	拉链导轨挂件（单挂件荷载不小于100KG），铝合金拉链导轨（暗轨），窗帘	m2	35.53	76.95	2734.03	
本页小计							11394.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第442页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3422	011501009090	低柜	定制台盆柜800mm*870mm*600mm，（颜色同各科室家具统一），18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，80mm高金属踢脚线，含五金，详见图纸节点	个	2	1234.95	2469.90	
3423	011103002173	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	49.3	303.83	14978.82	
3424	011105004166	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	50.1	25.77	1291.08	
3425	010904002120	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m2	4.38	53.44	234.07	
3426	010903002148	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m2	10.96	20.14	220.73	
3427	011406001375	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	134.02	32.77	4391.84	
3428	011302001411	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	48.69	145.11	7065.41	
本页小计							30651.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第443页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3429	011304001082	回光灯槽	展开80mm+120mm+200mm，底板双层9.5mm纸面石膏板面层，侧板单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	8.75	34.19	299.16	
3430	011406001376	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	19.48	32.06	624.53	
3431	011304002545	开灯孔	平板灯孔	个	6	18.06	108.36	
3432	011304002546	开灯孔	风口孔	个	6	18.06	108.36	
3433	011304002547	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	3	81.57	244.71	
3434	011501009091	低柜	定制台盆柜800mm*870mm*600mm，（颜色同各科室家具统一），18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，80mm高金属踢脚线，含五金，详见图纸节点	个	1	1234.95	1234.95	
3435	011501001007	柜台	不锈钢操作台2200mm*850mm*500mm	个	2	1000.00	2000.00	
3436	011501001008	柜台	不锈钢吊柜2200mm*600mm*200mm	个	2	1100.00	2200.00	
3437	011501001009	柜台	不锈钢台盆柜1300mm*850mm*500mm	个	1	585.00	585.00	
3438	011501001010	柜台	不锈钢台盆柜1240mm*850mm*500mm	个	1	450.00	450.00	
3439	011102003062	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，800*800防滑地砖CT-03面层，美缝剂填缝，详见构造做法表地面3	m2	17.36	170.50	2959.88	
本页小计							10814.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第444页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3440	011102001085	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.17	459.42	78.10	
3441	011105006032	金属踢脚线	成品金属干挂件，自攻螺丝固定，50mm高成品灰色铝合金踢脚AL-09，壁厚1.2mm，配圆弧阳角，详见构造做法表	m	16.58	30.00	497.40	
3442	011406001377	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	44.4	32.77	1454.99	
3443	011302001412	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	17.36	145.11	2519.11	
3444	011304001083	回光灯槽	展开80mm+120mm+200mm，底板双层9.5mm纸面石膏板面层，侧板单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	3.1	34.19	105.99	
3445	011406001378	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	18.6	32.06	596.32	
3446	011304002548	开灯孔	平板孔	个	2	18.06	36.12	
3447	011304002549	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
本页小计							5324.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第445页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3448	011304002550	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
3449	011103002174	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	89.54	303.83	27204.94	
3450	011105004167	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	81.23	25.77	2093.30	
3451	011406001379	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	195.14	32.77	6394.74	
3452	010809004102	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	2.1	750.57	1576.20	
3453	011302001413	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	85.52	145.11	12409.81	
3454	010810002183	木窗帘盒	展开200+200，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	15.5	40.37	625.74	
3455	011406001380	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	91.72	32.06	2940.54	
3456	011304002551	开灯孔	平板灯孔	个	12	18.06	216.72	
3457	011304002552	开灯孔	风口孔	个	11	18.06	198.66	
3458	011304002553	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	5	81.57	407.85	
3459	011501001011	柜台	不锈钢高柜3000mm*2700mm*500mm	个	1	4333.50	4333.50	
本页小计							58483.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第446页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3460	011103002175	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	25.75	303.83	7823.62	
3461	011105004168	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	25.41	25.77	654.82	
3462	010904002121	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m2	4.32	53.44	230.86	
3463	010903002149	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m2	7.7	20.14	155.08	
3464	011406001381	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	67.55	32.77	2213.61	
3465	011302001414	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	25.43	145.11	3690.15	
3466	011406001382	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	25.43	32.06	815.29	
3467	011304002554	开灯孔	平板灯孔	个	3	18.06	54.18	
3468	011304002555	开灯孔	风口孔	个	4	18.06	72.24	
3469	011304002556	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	2	81.57	163.14	
本页小计							15872.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第447页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3470	011501009092	低柜	定制台盆柜800mm*870mm*600mm，（颜色同各科室家具统一），18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，80mm高金属踢脚线，含五金，详见图纸节点	个	1	1234.95	1234.95	
3471	011103002176	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	37.34	303.83	11345.01	
3472	011105004169	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	23.28	25.77	599.93	
3473	010904002122	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m2	5.61	53.44	299.80	
3474	010903002150	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m2	7.56	20.14	152.26	
3475	011406001383	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	47.12	32.77	1544.12	
3476	011207001120	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚暖白色医用抗菌金属复合板AL-01面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角，详见构造做法表内墙3	m2	7.91	354.38	2803.15	
本页小计							17979.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第448页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3477	011302001415	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2， ϕ 8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	37.17	145.11	5393.74	
3478	011304001084	回光灯槽	展开70mm+120mm+300mm，底板与侧板双层9.5mm纸面石膏板面层，边板单层9.5mm纸面石膏板，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	19.8	44.97	890.41	
3479	011304001085	回光灯槽	展开80mm+120mm+200mm，底板双层9.5mm纸面石膏板面层，侧板单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	5.1	34.19	174.37	
3480	011406001384	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	48.91	32.06	1568.05	
3481	011304002557	开风口孔	风口孔	个	4	18.06	72.24	
3482	011304002558	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
3483	011501009093	低柜	定制矮柜5100mm*850mm*405mm，白色哑光面，18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，金属踢脚线，含五金，详见图纸BZ-09节点	个	1	6683.44	6683.44	
3484	011103002177	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	33.63	303.83	10217.80	
本页小计							25081.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第449页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3485	011105004170	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	21.98	25.77	566.42	
3486	011406001385	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	57.92	32.77	1898.04	
3487	011302001416	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，1.0厚白色铝板AL-13面层，详见构造做法表顶棚4	m2	19.44	181.57	3529.72	
3488	011302001417	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	10.31	145.11	1496.08	
3489	011302001418	吊顶天棚（侧板）	单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	0.38	44.75	17.01	
3490	011406001386	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	10.69	32.06	342.72	
3491	011103002178	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	35.45	303.83	10770.77	
本页小计							18620.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第450页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3492	011105004171	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	25.58	25.77	659.20	
3493	011406001387	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m ²	59.76	32.77	1958.34	
3494	010809004103	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m ²	0.84	750.57	630.48	
3495	011302001419	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	34.08	145.11	4945.35	
3496	011304001086	回光灯槽	展开70mm+120mm+300mm，底板与侧板双层9.5mm纸面石膏板面层，边板单层9.5mm纸面石膏板，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	19.5	44.97	876.92	
3497	010810002184	木窗帘盒	展开200+200，单层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	6	40.37	242.22	
3498	011406001388	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m ²	46.04	32.06	1476.04	
3499	011304002559	开风口孔	风口孔	个	4	18.06	72.24	
3500	011304002560	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
本页小计							10942.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第451页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3501	011102003063	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，400*800防滑地砖CT-02面层，美缝剂填缝，详见构造做法表地面3	m2	13.47	170.40	2295.29	
3502	011102001086	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.31	459.41	142.42	
3503	010904002123	楼（地）面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2道，四周翻起300mm高，转角部位加一道防水附加层，详见构造做法表	m2	20.51	20.14	413.07	
3504	010903002151	墙面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层涂至2米高，详见构造做法表	m2	34.14	20.14	687.58	
3505	011204003054	块料墙面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层，400*800墙砖CT-01面层（背面刷瓷砖背胶），美缝剂填缝，详见构造做法表	m2	44.62	198.20	8843.68	
3506	011302001420	吊顶天棚	轻钢主龙骨60*27*1.2， ϕ 8镀锌全丝牙吊杆，双向中距 $\leq$ 1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距 $\leq$ 400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	13.27	145.11	1925.61	
本页小计							14307.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第452页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3507	010810002185	木窗帘盒	展开200+200，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	1	40.37	40.37	
3508	011406001389	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	13.67	32.06	438.26	
3509	011304002561	开灯孔	平板灯孔	个	4	18.06	72.24	
3510	011103002179	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，含提示盲道，详见构造做法表地面1	m2	417.78	303.91	126967.52	
3511	011102001087	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.72	459.42	330.78	
3512	011105004172	塑料板踢脚线	12mm阻燃板基层，80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	189.97	34.26	6508.37	
3513	011207001121	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚棕色医用抗菌金属复合板AL-05面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角，详见构造做法表内墙3	m2	43.83	354.38	15532.48	
本页小计							149890.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第453页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3514	011207001122	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚暖白色医用抗菌金属复合板AL-01面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角，详见构造做法表内墙3	m2	412.89	354.38	146319.96	
3515	011207001123	墙面装饰板（5#电梯）	30*30镀锌方管骨架，4mm厚暖白色医用抗菌金属复合板AL-01面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，详见图纸节点	m2	3.83	500.77	1917.95	
3516	011502001069	金属装饰线	1.2mm厚MT-03深灰色不锈钢线条5mm+20mm+5mm，详见图纸节点	m	215.1	14.79	3181.33	
3517	011208001061	柱（梁）面装饰	覆面轻钢龙骨调平，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），2.0厚白色铝板AL-20窗套，详见图纸节点	m2	1.31	321.49	421.15	
3518	010808004020	金属门窗套	30*30镀锌方管骨架，双层9mm阻燃板基层，1.2mm灰色不锈钢MT-01面层，详见图纸节点	m2	4.4	537.84	2366.50	
3519	011302001421	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，600*1200微孔铝板AL-11面层，详见构造做法表顶棚4	m2	358.51	220.47	79040.70	
本页小计							233247.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第454页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3520	011302001422	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距 ≤ 1200 ，轻钢主龙骨 $60 \times 27 \times 1.2$ ， $\phi 8$ 镀锌全丝牙吊杆，双向中距 ≤ 1200 ，（吊点附吊挂），覆面龙骨 $50 \times 20 \times 0.5$ ，中距 ≤ 400 ，双层 9.5mm 纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	28.15	145.11	4084.85	
3521	011302001423	吊顶天棚（侧板）	单层 9.5mm 纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m ²	0.81	44.75	36.25	
3522	011304001087	回光灯槽	展开 $70 \text{mm} + 120 \text{mm} + 300 \text{mm}$ ，底板与侧板双层 9.5mm 纸面石膏板面层，边板单层 9.5mm 纸面石膏板，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	11	44.97	494.67	
3523	011304001088	回光灯槽	展开 $80 \text{mm} + 100 \text{mm} + 200 \text{mm}$ ，顶板双层 9.5mm 纸面石膏板面层，侧板单层 9.5mm 纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，边板 600×1200 微孔铝板AL-11，详见图纸节点	m	222.11	37.35	8295.81	
3524	010810002186	木窗帘盒	展开 $200 + 350$ ，顶板双层 10mm 硅酸钙板基层，单层 9.5mm 厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	8.75	52.66	460.78	
3525	011406001390	抹灰面油漆	顶面 2厚 耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m ²	105.8	32.06	3391.95	
3526	011304002562	开灯孔	筒灯孔	个	6	4.16	24.96	
3527	011304002563	开灯孔	铝板上开筒灯孔	个	30	11.54	346.20	
本页小计							17135.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第455页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3528	011501009094	茶水柜	定制矮柜1700mm*850mm*500mm，白色，18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，金属踢脚线，含五金，详见图纸节点	个	1	2206.83	2206.83	
3529	011501020030	分诊台	2700mm*950mm*800mm，20*40镀锌方管骨架，15mm阻燃板基层，木饰面WD-01柜体，15mm白色医用人造石ST-02台面，立面造型处20*40镀锌方管骨架，15mm阻燃板基层，15mm白色医用人造石ST-02饰面，暗藏灯带，1.2mm厚深灰色不锈钢MT-03踢脚，含五金，参考6.1-D02	个	1	7361.21	7361.21	
		分部小计					754888.85	
		门						
3530	010802003102	钢质门M01	M1024铝蜂窝芯钢质单开门，白色氟碳喷涂，带4+0.76PVB+4mm钢化夹胶玻璃观察窗，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），执手锁，不锈钢合页，门止，详见图纸门表	樘	3	2660.46	7981.38	
3531	010802003103	钢质门M01	M1024铝蜂窝芯钢质单开门，白色氟碳喷涂，带4+0.76PVB+4mm钢化夹胶玻璃观察窗，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），单面门头单层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），执手锁，不锈钢合页，门止，详见图纸门表	樘	2	2759.41	5518.82	
本页小计							23068.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第456页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3532	010802003104	钢质门M01	M1124铝蜂窝芯钢质单开门，白色氟碳喷涂，带4+0.76PVB+4mm钢化夹胶玻璃观察窗，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），执手锁，不锈钢合页，门止，详见图纸门表	樘	3	2843.60	8530.80	
3533	010802003105	钢质门M01	M1124铝蜂窝芯钢质单开门，白色氟碳喷涂，带4+0.76PVB+4mm钢化夹胶玻璃观察窗，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），单面门头单层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），执手锁，不锈钢合页，门止，详见图纸门表	樘	34	2955.62	100491.08	
3534	010802003106	钢质门M01	M1324铝蜂窝芯钢质单开门，白色氟碳喷涂，带4+0.76PVB+4mm钢化夹胶玻璃观察窗，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），执手锁，不锈钢合页，门止，详见图纸门表	樘	1	3199.34	3199.34	
3535	010802003107	钢质门M01a	M1024铝蜂窝芯钢质单开门，表面木纹装饰膜OT-01，带4+0.76PVB+4mm钢化夹胶玻璃观察窗，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-04（覆木纹膜），执手锁，不锈钢合页，门止，详见图纸门表	樘	2	2691.12	5382.24	
本页小计							117603.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第457页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3536	010802003108	钢质门M01a	M1124铝蜂窝芯钢质单开门，表面木纹装饰膜OT-01，带4+0.76PVB+4mm钢化夹胶玻璃观察窗，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-04（覆木纹膜），执手锁，不锈钢合页，门止，详见图纸门表	樘	15	2906.49	43597.35	
3537	010802003109	钢质门M01a	M1124铝蜂窝芯钢质单开门，表面木纹装饰膜OT-01，带4+0.76PVB+4mm钢化夹胶玻璃观察窗，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-04（覆木纹膜），单面门头单层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-04（覆木纹膜），执手锁，不锈钢合页，门止，详见图纸门表	樘	1	2973.05	2973.05	
3538	010802003110	钢质门M01a	M1324铝蜂窝芯钢质单开门，表面木纹装饰膜OT-01，带4+0.76PVB+4mm钢化夹胶玻璃观察窗，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-04（覆木纹膜），执手锁，不锈钢合页，门止，详见图纸门表	樘	1	3134.15	3134.15	
3539	010802003111	钢质门M02	M1024铝蜂窝芯钢质单开门，白色氟碳喷涂，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），执手锁，不锈钢合页，门止，详见图纸门表	樘	21	2699.84	56696.64	
本页小计							106401.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第458页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3540	010802003112	钢质门M02	M1024铝蜂窝芯钢质单开门，白色氟碳喷涂，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），单面门头单层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），执手锁，不锈钢合页，门止，详见图纸门表	樘	4	2923.65	11694.60	
3541	010802003113	钢质门M02a	M1024铝蜂窝芯钢质单开门，表面木纹装饰膜OT-01，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-04（覆木纹膜），执手锁，不锈钢合页，门止，详见图纸门表	樘	1	2856.58	2856.58	
3542	010802003114	钢质门M03	M0824铝蜂窝芯钢质单开门，白色氟碳喷涂，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），执手锁，不锈钢合页，门止，详见图纸门表	樘	1	2689.65	2689.65	
3543	010802003115	钢质门M03	M0924铝蜂窝芯钢质单开门，白色氟碳喷涂，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），执手锁，不锈钢合页，门止，详见图纸门表	樘	1	2620.70	2620.70	
3544	010802003116	钢质门M03	M1024铝蜂窝芯钢质单开门，白色氟碳喷涂，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），执手锁，不锈钢合页，门止，闭门器，详见图纸门表	樘	3	2886.99	8660.97	
本页小计							28522.50	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第459页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3545	010802003117	钢质门M03a	M1024铝蜂窝芯钢质单开门，表面木纹装饰膜OT-01，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-04（覆木纹膜），执手锁，不锈钢合页，门止，详见图纸门表	樘	2	2758.14	5516.28	
3546	010802003118	钢质门M04	M1224铝蜂窝芯钢质双开门，白色氟碳喷涂，带4+0.76PVB+4mm钢化夹胶玻璃观察窗，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-04（白色氟碳喷涂），单面门头单层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），执手锁，不锈钢合页，门止，插销，详见图纸门表	樘	1	3432.82	3432.82	
3547	010802003119	钢质门M04	M1524铝蜂窝芯钢质双开门，白色氟碳喷涂，带4+0.76PVB+4mm钢化夹胶玻璃观察窗，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），执手锁，不锈钢合页，门止，插销，详见图纸门表	樘	2	3783.95	7567.90	
3548	010802003120	钢质门M04a	M1324b铝蜂窝芯钢质双开门，表面木纹装饰膜OT-01，带4+0.76PVB+4mm钢化夹胶玻璃观察窗，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-04（覆木纹膜），执手锁，不锈钢合页，门止，插销，详见图纸门表	樘	1	3504.73	3504.73	
本页小计							20021.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第460页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3549	010802003121	钢质门M04a	M1524铝蜂窝芯钢质双开门，表面木纹装饰膜OT-01，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-04（覆木纹膜），执手锁，不锈钢合页，门止，插销，详见图纸门表	樘	1	3783.74	3783.74	
3550	010802003122	钢质门M04a	M1524铝蜂窝芯钢质双开门，表面木纹装饰膜OT-01，带4+0.76PVB+4mm钢化夹胶玻璃观察窗，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-04（覆木纹膜），单面门头单层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-04（覆木纹膜），执手锁，不锈钢合页，门止，插销，详见图纸门表	樘	2	3918.65	7837.30	
3551	010802003123	钢质门M05	M1324a铝蜂窝芯钢质子母门，白色氟碳喷涂，带4+0.76PVB+4mm钢化夹胶玻璃观察窗，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），单面门头单层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-04（覆木纹膜），执手锁，不锈钢合页，门止，插销，详见图纸门表	樘	1	3502.11	3502.11	
3552	010802003124	钢质门M05a	M1324a铝蜂窝芯钢质子母门，表面木纹装饰膜OT-01，带4+0.76PVB+4mm钢化夹胶玻璃观察窗，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-04（覆木纹膜），执手锁，不锈钢合页，门止，插销，详见图纸门表	樘	6	3655.65	21933.90	
本页小计							37057.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第461页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3553	010804007023	手术室移门M07	TLM1123电动移门，白色氟碳喷涂，门套双层12mm玻镁板基层，1.2mm深灰色不锈钢MT-03面层，1.2mm不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂）导轨外罩，含电机、轨道、配备防夹手传感器、紧急停止按钮等，详见图纸门表	樘	1	3600.89	3600.89	
3554	010804007024	手术室移门M07	TLM1124电动移门，白色氟碳喷涂，门套双层12mm玻镁板基层，1.2mm深灰色不锈钢MT-03面层，1.2mm不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂）导轨外罩，含电机、轨道、配备防夹手传感器、紧急停止按钮等，详见图纸门表	樘	2	3855.79	7711.58	
3555	010802003125	钢质防火门M13	FM乙1124钢质防火门，白色氟碳喷涂，门套12mm硅酸钙板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），含制作、运输、安装，配套门锁、铰链，门止，闭门器等五金配件，满足设计及规范要求，详见图纸门表	樘	6	2027.12	12162.72	
3556	010802003126	钢质防火门M13	FM乙1124钢质防火门，白色氟碳喷涂，门套12mm硅酸钙板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），单面门头单层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），含制作、运输、安装，配套门锁、铰链，门止，闭门器等五金配件，满足设计及规范要求，详见图纸门表	樘	2	2078.55	4157.10	
本页小计							27632.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第462页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3557	010802003127	钢质防火门M13a	FM乙1124钢质防火门，表面木纹装饰膜OT-01，门套12mm硅酸钙板基层，1.2mm厚不锈钢MT-04（覆木纹膜），含制作、运输、安装，配套门锁、铰链，门止，闭门器等五金配件，满足设计及规范要求，详见图纸门表	樘	4	2128.07	8512.28	
3558	010802003128	钢质防火门M14	FM乙1524钢质防火门，白色氟碳喷涂，门套12mm硅酸钙板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），含制作、运输、安装，配套门锁、铰链，门止，闭门器等五金配件，满足设计及规范要求，详见图纸门表	樘	4	2806.04	11224.16	
3559	010802003129	钢质防火门M14	FM甲2424钢质防火门，白色氟碳喷涂，门套12mm硅酸钙板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），双面门头单层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），含制作、运输、安装，配套门锁、铰链，门止，闭门器等五金配件，满足设计及规范要求，详见图纸门表	樘	1	4877.77	4877.77	
3560	010802003130	管道井门	甲级钢质防火门，含制作、运输、安装，配套门锁、铰链，门止，闭门器等五金配件，满足设计及规范要求，详见图纸门表	m2	31.86	560.00	17841.60	
3561	010802003131	管道井门	丙级钢质防火门，含制作、运输、安装，配套门锁、铰链，门止，闭门器等五金配件，满足设计及规范要求，详见图纸门表	m2	6.18	520.00	3213.60	
3562	010803002006	防火卷帘（闸）门	双轨双帘无纺布防火卷帘，2h耐火极限	m2	24.68	495.20	12221.54	
本页小计							57890.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第463页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3563	010802002012	暗门	消火栓暗门800mm*1900mm，20*40镀锌方管骨架，4mm厚医用抗菌金属复合板（颜色同立面）面层，磁碰按压锁，暗藏十字铰链等五金，详见图纸节点	樘	21	753.03	15813.63	
3564	010802002013	暗门	管道井暗门，30*50镀锌方管骨架，4mm厚医用抗菌金属复合板（颜色同立面）面层，门轴，背面门碰等五金，详见图纸节点	m2	19.74	465.09	9180.88	
3565	010802002014	暗门	定制成品铝合金消防栓隐形门810mm*2010mm，白色烤漆铝板边框，双层9.5mm纸面石膏板面层，暗藏拉手，鸡咀绞等五金，详见图纸节点	樘	11	1054.94	11604.34	
3566	010804007025	特种门	更换电梯门，门洞1300*2400，层门上坎装置，门套，层门地坎装置，层门门板等，层门品牌规格需满足原电梯要求，耐火完整性不应低于2小时，隔热性不低于1小时	樘	2	11000.00	22000.00	
3567	010804007026	特种门	更换电梯门，门洞1200*2400，层门上坎装置，门套，层门地坎装置，层门门板等，层门品牌规格需满足原电梯要求，耐火完整性不应低于2小时，隔热性不低于1小时	樘	2	10500.00	21000.00	
3568	010807001005	金属（塑钢、断桥）窗	C1214铝合金窗，，满足门窗设计要求，含制作、运输、安装、五金配件、防火玻璃、安全锤、手动开启装置、后期二次深化；型材壁厚、防火玻璃等详见图纸设计且满足现行规范要求，具体详见图纸	m2	3.36	580.00	1948.80	
		分部小计					490177.02	
		隔墙						
本页小计							81547.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第464页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3569	010402001010	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块 2、强度等级：砌块强度等级A5.0 3、墙体类型：内墙；墙厚：100mm 4、砂浆强度等级：Ma5.0配套砂浆（成品砂浆）	m3	103.76	524.69	54441.83	
3570	010402001011	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块 2、强度等级：砌块强度等级A5.0 3、墙体类型：内墙；墙厚：200mm 4、砂浆强度等级：Ma5.0配套砂浆（成品砂浆）	m3	37.03	483.54	17905.49	
3571	011201001010	墙面一般抹灰	1、基层墙面甩浆拉毛刷108胶素水泥浆一道（内掺水重8%的胶料） 2、10厚粉刷石膏砂浆打底抹平 3、线管开槽处满挂镀锌电焊钢丝网（0.9X12.7X12.7），M10水泥砂浆封堵，不同材料交界处加钉宽度300镀锌电焊钢丝网（0.9X12.7X12.7） 4、详见构造做法表：内墙1	m2	2413.38	36.18	87316.09	
本页小计							159663.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第465页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3572	011201001011	墙面一般抹灰	1、基层墙面甩浆拉毛刷108胶素水泥浆一道 (内掺水重8%的胶料) 2、9厚DP(DCA)M20砂浆 (1:2.5水泥砂浆) 压实拉毛,挂金属网,8厚DP(DCA)M20砂浆 (1:2.5水泥砂浆) 压实抹平(将水泥砂浆压入网孔) 3、线管开槽处满挂镀锌电焊钢丝网(0.9X12.7X12.7),M10水泥砂浆封堵,不同材料交界处加钉宽度300镀锌电焊钢丝网(0.9X12.7X12.7) 4、详见构造做法表:内墙2	m2	457.3	64.13	29326.65	
3573	010502002008	构造柱	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m3	2.75	753.65	2072.54	
3574	010502002009	构造柱 (门窗抱柱框)	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m3	2.62	753.65	1974.56	
3575	010503004006	圈梁	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m3	10.48	592.93	6213.91	
3576	010503001004	基础梁	1、混凝土种类:细石混凝土 2、混凝土强度等级:C20 3、砼导梁	m3	30.16	490.86	14804.34	
3577	010515001005	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	0.382	5434.75	2076.07	
3578	011210006019	其他隔断	99厚轻钢龙骨隔墙,75系列轻钢龙骨,双面单层12mm耐火石膏板面层,内填50mm厚岩棉,容重150kg/m3,钉眼刷防锈漆,板缝自粘胶带,门口加强龙骨做法详见图集07CJ03-1页34	m2	947.48	195.68	185402.89	
本页小计							241870.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第466页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3579	011210006020	其他隔断	99厚轻钢龙骨隔墙，75系列轻钢龙骨，单面单层12mm耐火石膏板面层，内填50mm厚岩棉，容重150kg/m ³ ，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，门口加强龙骨做法详见图集07CJ03-1页34	m ²	484.19	138.08	66856.96	
3580	011210006021	其他隔断	99厚轻钢龙骨隔墙，75系列轻钢龙骨，内填50mm厚岩棉，容重150kg/m ³ ，门口加强龙骨做法详见图集07CJ03-1页34	m ²	9.45	80.48	760.54	
3581	011210006022	其他隔断	200厚轻钢龙骨隔墙，75系列轻钢龙骨，单面单层12mm耐火石膏板面层，内填50mm厚岩棉，容重150kg/m ³ ，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，门口加强龙骨做法详见图集07CJ03-1页34	m ²	114.87	218.57	25107.14	
3582	011210006023	其他隔断	200厚轻钢龙骨隔墙，75系列轻钢龙骨，内填50mm厚岩棉，容重150kg/m ³ ，门口加强龙骨做法详见图集07CJ03-1页34	m ²	51.58	160.97	8302.83	
		分部小计					502561.84	
		其它						
3583	011101003004	细石混凝土楼地面	室内拆除处50mm厚C20细石混凝土填充，表面素砼抹平	m ²	1408.37	29.40	41406.08	
3584	011101001006	水泥砂浆楼地面	管道井地面20mm水泥砂浆地坪	m ²	56.33	27.14	1528.80	
3585	011208001062	柱（梁）面装饰（防火卷帘顶）	150*150*5镀锌钢板固定于顶板，40*40镀锌方管骨架，满填防火岩棉，10mm硅酸钙板基层，单层钢丝网，水泥砂浆粉刷，批腻子白色无机涂料，底部粘贴金属板，两侧阳角护角条，白色烤漆，详见图纸节点	m ²	11.87	426.22	5059.23	
3586	011208001063	柱（梁）面装饰（防火卷帘槽）	10mm硅酸钙板基层，按立面投影面积计，详见图纸节点	m ²	0.96	42.21	40.52	
本页小计							149062.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第467页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3587	010606013005	零星钢构件 （电动挡烟垂壁顶）	4#镀锌角钢膨胀螺栓固定于顶面，20*40镀锌方管骨架，详见图纸节点	t	1.127	8882.28	10010.33	
3588	011208001064	柱 （梁）面装饰（玻璃隔断顶）	200*200*5镀锌钢板膨胀螺栓固定于顶面，75系列沿顶边龙骨，竖向30*50镀锌方管骨架，内填50厚岩棉，150kg/m3，50*50*5镀锌角钢斜撑，双面10mm硅酸钙板面层，详见图纸节点	m2	2.23	265.64	592.38	
3589	011208001065	包管道 （墙砖面层）	20*40*3镀锌方管骨架，12厚水泥纤板板，挂钢丝网水泥砂浆找平，详见图纸节点	m2	20.42	287.62	5873.20	
3590	011208001066	包管道 （涂料面层）	20*40*3镀锌方管骨架，双层12厚纸面石膏板，自粘胶带，板面钉眼刷防锈漆，详见图纸节点	m2	182.37	255.81	46652.07	
3591	011209001004	幕墙封堵	1.5mm镀锌钢板固定于柱面，岩棉封堵，防火胶填缝	m	115.2	71.10	8190.72	
3592	011208001067	消防栓包管道 （轻钢龙骨墙面）	30*30镀锌方管骨架，双面12厚纸面石膏板，自粘胶带，板面钉眼刷防锈漆，中填岩棉120kg/m3，厚底60，满足1h耐火极限，按立面投影计算，详见图纸节点	m2	22.8	442.91	10098.35	
3593	010904004004	楼 （地）面变形缝	成品300宽铝合金地面伸缩缝	m	58.29	125.57	7319.48	
3594	010903004004	墙面变形缝	成品300宽铝合金墙面伸缩缝	m	30.6	76.93	2354.06	
3595	010902008004	顶面变形缝	成品拉法基变形缝（螺丝固定），通长岩棉填缝	m	58.29	95.70	5578.35	
		分部小计					144703.57	
		手术区						
本页小计							96668.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第468页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3596	011102003064	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，800*800地砖CT-03面层，美缝剂填缝，详见构造做法表地面3	m2	22.2	170.50	3785.10	
3597	011102001088	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.44	459.43	202.15	
3598	011105006033	金属踢脚线	成品金属干挂件，自攻螺丝固定，50mm高成品灰色铝合金踢脚AL-09，壁厚1.2mm，配圆弧阳角，详见构造做法表	m	24.76	30.00	742.80	
3599	011406001391	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	56.17	32.77	1840.69	
3600	010809004104	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	1.02	749.37	764.36	
本页小计							7335.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第469页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3601	011302001424	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距 ≤ 1200 ，轻钢主龙骨 $60 \times 27 \times 1.2$ ， $\phi 8$ 镀锌全丝牙吊杆，双向中距 ≤ 1200 ，（吊点附吊挂），覆面龙骨 $50 \times 20 \times 0.5$ ，中距 ≤ 400 ，双层 9.5 mm 纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	20.71	145.11	3005.23	
3602	010810002187	木窗帘盒	展开 $200+200$ ，顶面双层 10 mm 硅酸钙板基层，单层 9.5 厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	7.45	40.37	300.76	
3603	011406001392	抹灰面油漆	顶面 2 厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m ²	23.69	32.06	759.50	
3604	011304002564	开灯孔	平板孔	个	3	18.06	54.18	
3605	011304002565	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
3606	011304002566	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
3607	011103002180	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶， 5 厚自流平基层， 3 厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m ²	10.81	303.83	3284.40	
3608	011105004173	塑料板踢脚线	80 mm 高 3 厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	13.88	25.77	357.69	
3609	010904002124	楼（地）面涂膜防水	1.5 厚聚氨酯防水涂料，距台盆边 500 mm ， 1.5 厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边 500 mm ，详见做法表	m ²	1.68	53.44	89.78	
3610	010903002152	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度 1200 mm ，详见做法表	m ²	2.82	20.14	56.79	
本页小计							8026.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第470页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3611	011406001393	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	28.81	32.77	944.10	
3612	010809004105	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	0.43	752.86	323.73	
3613	011302001425	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	10	145.11	1451.10	
3614	011302001426	吊顶天棚（侧板）	双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	1.2	73.46	88.15	
3615	011302001427	吊顶天棚（侧板）	三层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	1.07	104.40	111.71	
3616	011302001428	吊顶天棚（窗帘盒侧板）	单层15mm硅酸钙板基层，三层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	0.99	152.97	151.44	
3617	010810002188	木窗帘盒	展开200+350，单层15mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	3.3	61.56	203.15	
3618	011406001394	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	15.07	32.06	483.14	
3619	011304002567	开灯孔	筒灯孔	个	2	4.16	8.32	
本页小计							3764.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第471页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3620	011304002568	开灯孔	平板孔	个	1	18.06	18.06	
3621	011304002569	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
3622	011304002570	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
3623	011501009095	水吧台	定制木饰面WD-02矮柜850mm*600mm，，18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，含五金，详见图纸节点	m	0.7	1426.34	998.44	
3624	011501009096	低柜	定制台盆柜800mm*870mm*600mm，（颜色同各科室家具统一），18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，80mm高金属踢脚线，含五金，详见图纸节点	个	1	1181.45	1181.45	
3625	010401012014	零星砌砖	蹲坑处地面抬高265mm零星砌砖，详见图纸节点	m3	0.8	684.31	547.45	
3626	011102003065	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，400*800防滑地砖CT-02面层，美缝剂填缝，详见构造做法表地面3	m2	14.17	170.40	2414.57	
3627	011102001089	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.26	459.41	119.45	
3628	010904002125	楼（地）面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2道，四周翻起300mm高，转角部位加一道防水附加层，详见构造做法表	m2	19.81	20.14	398.97	
本页小计							5796.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第472页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3629	010903002153	墙面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层涂至2米高，详见构造做法表	m2	34.11	20.14	686.98	
3630	011204003055	块料墙面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层，400*800墙砖CT-01面层（背面刷瓷砖背胶），美缝剂填缝，详见构造做法表	m2	38.93	198.20	7715.93	
3631	010903002154	顶面涂膜防水	1.0厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料两遍，详见构造做法表	m2	12.58	14.51	182.54	
3632	011302001429	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，0.8厚300*300铝扣板AL-15面层，详见构造做法表顶棚4	m2	12.32	149.56	1842.58	
3633	010810002189	木窗帘盒	展开200*350，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5mm防水石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	3.83	59.02	226.05	
3634	011406001395	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色防水无机涂料PT-02，详见构造做法表顶棚3	m2	2.11	34.54	72.88	
3635	011505010019	镜面玻璃	定制智能镜，不锈钢窄边框，带面光源1000mm*600mm	块	2	450.00	900.00	
3636	011210003004	玻璃隔断	定制成品玻璃淋浴房，高度2200mm，10mm钢化玻璃（有框），配304不锈钢五金，底部设40mm高人造石挡水条，根部防霉胶收口	m2	15.69	550.00	8629.50	
3637	011505008020	卫生纸盒	304不锈钢卫生纸盒	只	2	60.37	120.74	
3638	01B029	挂衣钩	304不锈钢挂衣钩	个	2	10.00	20.00	
本页小计							20397.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第473页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3639	011103002181	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m ²	26.35	303.83	8005.92	
3640	011105004174	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	25.32	25.77	652.50	
3641	011406001396	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m ²	60.61	32.77	1986.19	
3642	010809004106	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m ²	0.6	751.39	450.83	
3643	011302001430	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	25.05	145.11	3635.01	
3644	010810002190	木窗帘盒	展开200+200，顶面双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	4.5	40.37	181.67	
3645	011406001397	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m ²	26.85	32.06	860.81	
3646	011304002571	开灯孔	平板孔	个	4	18.06	72.24	
3647	011304002572	开风口孔	风口孔	个	4	18.06	72.24	
3648	011304002573	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	2	81.57	163.14	
本页小计							16080.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第474页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3649	011103002182	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	13.15	303.83	3995.36	
3650	011105006034	金属踢脚线	成品金属干挂件，自攻螺丝固定，50mm高成品灰色铝合金踢脚AL-09，壁厚1.2mm，配圆弧阳角，详见构造做法表	m	13.78	30.00	413.40	
3651	010904002126	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m2	1.43	53.44	76.42	
3652	010903002155	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m2	2.88	20.14	58.00	
3653	011406001398	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	30.77	32.77	1008.33	
3654	010809004107	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	0.6	751.39	450.83	
3655	011302001431	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	12.15	145.11	1763.09	
本页小计							7765.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第475页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3656	010810002191	木窗帘盒	展开200+200，顶面双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	4.5	40.37	181.67	
3657	011406001399	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	13.95	32.06	447.24	
3658	011304002574	开灯孔	平板孔	个	2	18.06	36.12	
3659	011304002575	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
3660	011304002576	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
3661	011501009097	低柜	定制台盆柜800mm*870mm*600mm，（颜色同各科室家具统一），18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，80mm高金属踢脚线，含五金，详见图纸节点	个	1	1181.45	1181.45	
3662	010401012015	零星砌砖	蹲坑处地面抬高265mm零星砌砖，详见图纸节点	m3	0.38	684.31	260.04	
3663	011102003066	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，400*800防滑地砖CT-02面层，美缝剂填缝，详见构造做法表地面3	m2	11.48	170.40	1956.19	
3664	011102001090	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.18	459.39	82.69	
本页小计							4263.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第476页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3665	010904002127	楼（地）面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2道，四周翻起300mm高，转角部位加一道防水附加层，详见构造做法表	m2	18.36	20.14	369.77	
3666	010903002156	墙面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层涂至2米高，详见构造做法表	m2	37.38	20.14	752.83	
3667	011204003056	块料墙面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层，400*800墙砖CT-01面层（背面刷瓷砖背胶），美缝剂填缝，详见构造做法表	m2	40.98	198.20	8122.24	
3668	010903002157	顶面涂膜防水	1.0厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料两遍，详见构造做法表	m2	11.14	14.51	161.64	
3669	011302001432	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm防水石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	10.37	166.65	1728.16	
3670	011304001089	回光灯槽	展开80mm+120mmmm，底板双层9.5mm防水石膏板面层，侧板单层9.5mm防水石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	1.89	20.98	39.65	
3671	010810002192	木窗帘盒	展开200+350，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5mm防水石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	3.83	59.02	226.05	
本页小计							11400.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第477页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3672	011406001400	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色防水无机涂料PT-02，详见构造做法表顶棚3	m2	9.59	34.54	331.24	
3673	011304002577	开灯孔	筒灯孔	个	5	4.16	20.80	
3674	011304002578	开风口孔	风口孔	个	1	18.06	18.06	
3675	011304002579	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
3676	011505010020	镜面玻璃	定制智能镜，不锈钢窄边框，带面光源1000mm*600mm	块	1	450.00	450.00	
3677	011210005021	成品卫生间隔断	木纹金属隔断FM-01，25mm厚金属隔断板，内置蜂窝双面镀锌钢板，含五金，详见图纸	m2	5.93	420.00	2490.60	
3678	011505008021	卫生纸盒	304不锈钢卫生纸盒	只	1	60.37	60.37	
3679	011103002183	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	43.78	303.83	13301.68	
3680	011105004175	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	46.76	25.77	1205.01	
3681	011406001401	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	89.42	32.77	2930.29	
3682	010809004108	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	1.44	750.91	1081.31	
3683	011302001433	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，600*1200微孔铝板AL-11面层，详见构造做法表顶棚4	m2	30.08	220.47	6631.74	
本页小计							28602.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第478页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3684	011302001434	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距 ≤ 1200 ，轻钢主龙骨 $60*27*1.2$ ， $\phi 8$ 镀锌全丝牙吊杆，双向中距 ≤ 1200 ，（吊点附吊挂），覆面龙骨 $50*20*0.5$ ，中距 ≤ 400 ，双层 9.5mm 纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	11.44	145.11	1660.06	
3685	011302001435	吊顶天棚（侧板）	单层 9.5mm 纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m ²	1.05	73.37	77.04	
3686	010810002193	木窗帘盒	展开 $200+350$ ，顶板双层 10mm 硅酸钙板基层，单层 9.5 厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	10.3	52.66	542.40	
3687	011406001402	抹灰面油漆	顶面 2 厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m ²	18.16	32.06	582.21	
3688	011103002184	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶， 5 厚自流平基层， 3 厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m ²	62.42	303.83	18965.07	
3689	011105006035	金属踢脚线	成品金属干挂件，自攻螺丝固定， 50mm 高成品灰色铝合金踢脚AL-09，壁厚 1.2mm ，配圆弧阳角，详见构造做法表	m	64.96	30.00	1948.80	
3690	011406001403	抹灰面油漆	3 厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m ²	112.7	32.77	3693.18	
3691	010809004109	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴 15mm 白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m ²	3.75	750.70	2815.13	
本页小计							30283.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第479页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3692	010808004021	金属门窗套	双层15mm阻燃板基层，1.2mm深灰色不锈钢MT-03面层，详见门表	m2	2.21	415.92	919.18	
3693	011302001436	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，600*1200微孔铝板AL-11面层，详见构造做法表顶棚4	m2	40.23	220.47	8869.51	
3694	011302001437	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	16.03	145.11	2326.11	
3695	011302001438	吊顶天棚（侧板）	单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	1.44	73.37	105.65	
3696	010810002194	木窗帘盒	展开200+350，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	26.8	52.66	1411.29	
3697	011406001404	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	32.21	32.06	1032.65	
3698	011103002185	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	106	303.83	32205.98	
本页小计							46870.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第480页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3699	011105004176	塑料板踢脚线	12mm阻燃板基层，80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	69.34	34.26	2375.59	
3700	011207001124	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚暖白色医用抗菌金属复合板AL-01面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角（双层10mm石膏板板保护），详见构造做法表内墙3	m2	168.64	354.38	59762.64	
3701	011502001070	金属装饰线	1.2mm厚MT-03深灰色不锈钢线条5mm+20mm+5mm，详见图纸节点	m	76.6	14.79	1132.91	
3702	011208001068	柱（梁）面装饰	覆面轻钢龙骨调平，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），2.0厚白色铝板AL-20窗套，详见图纸节点	m2	2.04	321.49	655.84	
3703	011302001439	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，1.0厚白色铝板AL-13面层，详见构造做法表顶棚4	m2	90.27	181.57	16390.32	
本页小计							80317.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第481页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3704	011302001440	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2， ϕ 8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	1.84	145.11	267.00	
3705	011302001441	吊顶天棚（侧板）	单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	0.92	73.37	67.50	
3706	010810002195	木窗帘盒	展开300+200，顶面双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	3.4	50.85	172.89	
3707	010810002196	木窗帘盒	展开200+200，顶面双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	2.4	40.37	96.89	
3708	011406001405	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	5.42	32.06	173.77	
3709	011304002580	开灯孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
3710	011103002186	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	10.06	303.83	3056.53	
3711	011105004177	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	14.54	25.77	374.70	
本页小计							4245.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第482页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3712	010904002128	楼（地）面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2道，四周翻起300mm高，转角部位加一道防水附加层，详见构造做法表	m2	15.26	20.14	307.34	
3713	010903002158	墙面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层涂至2米高，详见构造做法表	m2	29.64	20.14	596.95	
3714	011204003057	块料墙面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层，400*800墙砖CT-01面层（背面刷瓷砖背胶），美缝剂填缝，详见构造做法表	m2	38.4	198.20	7610.88	
3715	011302001442	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	9.93	145.11	1440.94	
3716	011406001406	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	9.93	32.06	318.36	
3717	011304002581	开灯孔	平板灯孔	个	2	18.06	36.12	
3718	011304002582	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
3719	011304002583	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
3720	011501009098	低柜	定制矮柜3840mm*850mm*600mm，白色哑光面，18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，金属踢脚线，含五金，详见图纸BZ-09节点	个	1	5389.54	5389.54	
本页小计							15817.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第483页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3721	011501013035	吊柜	定制吊柜3840mm*800mm*350mm，白色哑光面，18mm厚实木多层板，含五金，详见图纸BZ-09节点	个	1	2092.80	2092.80	
3722	011103002187	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	39.16	303.83	11897.98	
3723	011105004178	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	39.84	25.77	1026.68	
3724	011406001407	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	92.14	32.77	3019.43	
3725	010809004110	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	1.34	751.18	1006.58	
3726	011302001443	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	36.71	145.11	5326.99	
3727	010810002197	木窗帘盒	展开200+200，顶面双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	9.6	40.37	387.55	
3728	011406001408	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	40.55	32.06	1300.03	
3729	011304002584	开灯孔	平板灯孔	个	6	18.06	108.36	
3730	011304002585	开风口孔	风口孔	个	7	18.06	126.42	
本页小计							26292.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第484页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3731	011304002586	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	3	81.57	244.71	
3732	011103002188	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	71.55	303.83	21739.04	
3733	011105004179	塑料板踢脚线	12mm阻燃板基层，80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	53.04	34.26	1817.15	
3734	011207001125	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚暖白色医用抗菌金属复合板AL-01面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角（双层10mm石膏板板保护），详见构造做法表内墙3	m2	115.9	354.38	41072.64	
3735	011502001071	金属装饰线	1.2mm厚MT-03深灰色不锈钢线条5mm+20mm+5mm，详见图纸节点	m	62.4	14.79	922.90	
3736	011208001069	柱（梁）面装饰	覆面轻钢龙骨调平，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），2.0厚白色铝板AL-20窗套，详见图纸节点	m2	3.75	321.49	1205.59	
3737	011302001444	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，600*1200微孔铝板AL-11面层，详见构造做法表顶棚4	m2	61.41	220.47	13539.06	
本页小计							80541.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第485页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3738	011302001445	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距 ≤ 1200 ，轻钢主龙骨 $60 \times 27 \times 1.2$ ， $\phi 8$ 镀锌全丝牙吊杆，双向中距 ≤ 1200 ，（吊点附吊挂），覆面龙骨 $50 \times 20 \times 0.5$ ，中距 ≤ 400 ，双层 9.5mm 纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	3.68	145.11	534.00	
3739	011302001446	吊顶天棚（侧板）	单层 9.5mm 纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m ²	0.92	73.37	67.50	
3740	010810002198	木窗帘盒	展开 $300+350$ ，顶面双层 10mm 硅酸钙板基层，单层 9.5 厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	15.45	63.14	975.51	
3741	011406001409	抹灰面油漆	顶面 2 厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m ²	14.64	32.06	469.36	
3742	011304002587	开灯孔	筒灯孔	个	6	4.16	24.96	
3743	011304002588	开灯孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
3744	011103002189	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶， 5 厚自流平基层， 3 厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m ²	57.26	303.83	17397.31	
3745	011105004180	塑料板踢脚线	80mm 高 3 厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	49.7	25.77	1280.77	
3746	011406001410	抹灰面油漆	3 厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m ²	103.38	32.77	3387.76	
3747	010809004111	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴 15mm 白色医用石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m ²	1.81	750.02	1357.54	
本页小计							25530.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第486页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3748	011302001447	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，600*1200微孔铝板AL-11面层，详见构造做法表顶棚4	m2	51.3	220.47	11310.11	
3749	010810002199	木窗帘盒	展开400+350，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	12.9	76.67	989.04	
3750	011406001411	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	9.68	32.06	310.34	
		分部小计					435940.33	
		美容科						
3751	011103002190	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	25.63	303.83	7787.16	
3752	011105006036	金属踢脚线	成品金属干挂件，自攻螺丝固定，50mm高成品黄铜色铝合金踢脚AL-10，壁厚1.2mm，配圆弧阳角，详见构造做法表	m	18.71	30.00	561.30	
3753	010904002129	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m2	6.33	53.44	338.28	
3754	010903002159	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m2	12.18	20.14	245.31	
本页小计							21541.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第487页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3755	011406001412	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，灰色抗菌无机涂料PT-05，详见构造做法表内墙1	m ²	47.15	32.77	1545.11	
3756	011208001070	柱（梁）面装饰	30*30镀锌方管骨架，12mm阻燃板基层，WD-02木饰面（棕色防水抗菌）	m ²	3.04	579.85	1762.74	
3757	010809004112	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m ²	0.39	751.83	293.21	
3758	011302001448	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	25.3	145.11	3671.28	
3759	011302001449	吊顶天棚（侧板）	单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m ²	3.56	44.75	159.31	
3760	011302001450	吊顶天棚（侧板）	双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m ²	4.9	73.37	359.51	
3761	011304001090	回光灯槽	展开80mm+120mm+200mm，底板双层9.5mm纸面石膏板面层，侧板单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	6.12	34.19	209.24	
3762	011304001091	回光灯槽	展开80mm+120mm+350mm，底板双层9.5mm纸面石膏板面层，侧板单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	3.9	46.52	181.43	
本页小计							8181.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第488页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3763	011406001413	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m ²	38.35	32.06	1229.50	
3764	011304002589	开灯孔	筒灯孔	个	8	4.16	33.28	
3765	011304002590	开灯孔	平板灯孔	个	2	18.06	36.12	
3766	011304002591	开风口孔	风口孔	个	14	18.06	252.84	
3767	011304002592	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	2	81.57	163.14	
3768	011501009099	水吧台	定制木饰面WD-02矮柜850mm*600mm，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，含五金，详见图纸节点	m	3.9	1385.53	5403.57	
3769	011501003007	衣柜	定制木饰面WD-02衣柜700mm*2400mm*600mm，含五金，详见图纸	个	2	1260.00	2520.00	
3770	011103002191	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m ²	91.26	303.83	27727.53	
3771	011105006037	金属踢脚线	成品金属干挂件，自攻螺丝固定，50mm高成品黄铜色铝合金踢脚AL-10，壁厚1.2mm，配圆弧阳角，详见构造做法表	m	57.95	30.00	1738.50	
3772	010904002130	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m ²	22.06	53.44	1178.89	
3773	010903002160	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m ²	42.54	20.14	856.76	
3774	011406001414	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，灰色抗菌无机涂料PT-05，详见构造做法表内墙1	m ²	139.51	32.77	4571.74	
3775	011207001126	墙面装饰板	8mm银镜粘贴，10宽1.2mm厚深灰色不锈钢MT-03收边条	m ²	11.52	222.48	2562.97	
本页小计							48274.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第489页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3776	011208001071	柱（梁）面装饰	30*30镀锌方管骨架，12mm阻燃板基层，WD-02木饰面（棕色防水抗菌）	m2	10.65	579.85	6175.40	
3777	010809004113	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	1.18	749.74	884.69	
3778	011302001451	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	90	145.11	13059.90	
3779	011302001452	吊顶天棚（侧板）	单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	12.79	44.75	572.35	
3780	011302001453	吊顶天棚（侧板）	双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	16.82	73.37	1234.08	
3781	011304001092	回光灯槽	展开80mm+120mm+200mm，底板双层9.5mm纸面石膏板面层，侧板单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	21.02	34.19	718.67	
3782	011304001093	回光灯槽	展开80mm+120mm+350mm，底板双层9.5mm纸面石膏板面层，侧板单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	13.83	46.52	643.37	
3783	011406001415	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	135.61	32.06	4347.66	
本页小计							27636.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第490页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3784	011304002593	开灯孔	筒灯孔	个	21	4.16	87.36	
3785	011304002594	开灯孔	平板灯孔	个	7	18.06	126.42	
3786	011304002595	开风口孔	风口孔	个	14	18.06	252.84	
3787	011304002596	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	7	81.57	570.99	
3788	011501009100	水吧台	定制木饰面WD-02矮柜850mm*600mm，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，含五金，详见图纸节点	m	13.83	1385.22	19157.59	
3789	011501003008	衣柜	定制木饰面WD-02衣柜600mm*2400mm*600mm，含五金，详见图纸	个	7	1080.00	7560.00	
3790	011501004016	储物柜	定制木饰面WD-02储物柜1180mm*2400mm*700mm，40*40镀锌方管固定于墙面，含五金，详见图纸节点	个	7	2884.01	20188.07	
3791	011103002192	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	11.76	303.83	3573.04	
3792	011105006038	金属踢脚线	成品金属干挂件，自攻螺丝固定，50mm高成品黄铜色铝合金踢脚AL-10，壁厚1.2mm，配圆弧阳角，详见构造做法表	m	12.48	30.00	374.40	
3793	010904002131	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m2	1.76	53.44	94.05	
3794	010903002161	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m2	3.9	20.14	78.55	
3795	011406001416	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，灰色抗菌无机涂料PT-05，详见构造做法表内墙1	m2	27.27	32.77	893.64	
本页小计							52956.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第491页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3796	011204001006	石材墙面	专用粘结剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02	m ²	0.52	486.64	253.05	
3797	011302001454	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，∅8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	11.59	145.11	1681.82	
3798	011302001455	吊顶天棚（侧板）	单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m ²	0.93	44.75	41.62	
3799	011302001456	吊顶天棚（侧板）	双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m ²	4.26	73.37	312.56	
3800	011304001094	回光灯槽	展开80mm+120mm+200mm，底板双层9.5mm纸面石膏板面层，侧板单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	3.69	34.19	126.16	
3801	011406001417	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m ²	18.26	32.06	585.42	
3802	011304002597	开灯孔	筒灯孔	个	2	4.16	8.32	
3803	011304002598	开灯孔	平板灯孔	个	1	18.06	18.06	
3804	011304002599	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
3805	011304002600	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
3806	011505001011	洗漱台	定制木饰面WD-02台盆柜1650mm*445mm*400mm，15mm白色医用人造石ST-02台面，石材磨边、开孔，详见图纸节点	个	1	1611.65	1611.65	
本页小计							4756.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第492页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3807	011505010021	镜面玻璃	木龙骨，12mm玻镁板基层，8mm银镜，1.2mm深灰色不锈钢MT-03线条收口，详见图纸节点	m2	1.32	340.88	449.96	
3808	011501004017	储物柜	定制木饰面WD-02储物柜1180mm*2400mm*700mm，40*40镀锌方管固定于墙面，含五金，详见图纸节点	个	1	2883.86	2883.86	
3809	010401012016	零星砌砖	蹲坑处地面抬高265mm零星砌砖，详见图纸节点	m3	1.47	684.31	1005.94	
3810	011102003067	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，400*800防滑地砖CT-02面层，美缝剂填缝，详见构造做法表地面3	m2	38.76	170.40	6604.70	
3811	011102001091	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.26	459.41	119.45	
3812	010904002132	楼（地）面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2道，四周翻起300mm高，转角部位加一道防水附加层，详见构造做法表	m2	53.39	20.14	1075.27	
3813	010903002162	墙面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层涂至2米高，详见构造做法表	m2	97.84	20.14	1970.50	
3814	011210002018	金属隔断	30*60镀锌方管骨架，双层12mm高密度纤维水泥板，详见图纸节点	m2	8.5	391.94	3331.49	
本页小计							17441.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第493页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3815	011204001007	石材墙面	L40*40*4mm镀锌角钢骨架, 10mm水泥压力板基层, 水泥砂浆粉刷, 20mm灰色石材ST-05墙面, 详见图纸节点	m2	5.06	662.73	3353.41	
3816	011204003058	块料墙面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层, 400*800墙砖CT-01面层（背面刷瓷砖背胶）, 美缝剂填缝, 详见构造做法表	m2	110.99	198.20	21998.22	
3817	010808004022	金属门窗套	双层15m阻燃板基层, 1.2mm深灰色不锈钢MT-03面层, 详见门表	m2	2.22	415.92	923.34	
3818	010903002163	顶面涂膜防水	1.0厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料两遍, 详见构造做法表	m2	36.81	14.51	534.11	
3819	011302001457	吊顶天棚	轻钢主龙骨60*27*1.2, ϕ 8镀锌全丝牙吊杆, 双向中距 $\leq$ 1200, （吊点附吊挂）, 覆面龙骨50*20*0.5, 中距 $\leq$ 400, 双层9.5mm防水石膏板面层, 自攻螺丝拧牢, 钉眼防锈处理, 板缝贴自粘胶带, 详见构造做法表顶棚3	m2	36.81	166.65	6134.39	
3820	011304001095	回光灯槽	展开80mm+120mm+200mm, 底板双层9.5mm防水石膏板面层, 侧板单层9.5mm防水石膏板面层, 自攻螺丝拧牢, 钉眼防锈处理, 板缝贴自粘胶带, 详见图纸节点	m	20.85	39.41	821.70	
3821	011406001418	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍, 白色防水无机涂料PT-02, 详见构造做法表顶棚3	m2	45.15	34.54	1559.48	
3822	011304002601	开灯孔	筒灯孔	个	14	4.16	58.24	
3823	011304002602	开风口孔	风口孔	个	8	18.06	144.48	
3824	011304002603	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	2	81.57	163.14	
本页小计							35690.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第494页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3825	011505001012	洗漱台	镀锌角钢骨架，15mm硅酸钙板基层，15mm白色医用人造石ST-02台面，石材磨边、开孔，详见图纸节点	m2	2.44	794.59	1938.80	
3826	011505010022	镜面玻璃	镀锌方管骨架，12mm玻镁板基层，8mm银镜，1.2mm深灰色不锈钢MT-03线条收口，详见图纸节点	m2	2.68	494.27	1324.64	
3827	011210005022	成品卫生间隔断	木纹金属隔断FM-01，25mm厚金属隔断板，内置蜂窝双面镀锌钢板，含五金，详见图纸	m2	24.96	420.00	10483.20	
3828	011210005023	成品卫生间小便斗隔断	1000mm*350mm，木纹金属隔断FM-01，25mm厚金属隔断板，内置蜂窝双面镀锌钢板，含五金，详见图纸	片	5	180.00	900.00	
3829	011505005022	卫生间扶手	白色烤漆304不锈钢Φ40直形抓杆	个	6	87.49	524.94	
3830	011505008022	卫生纸盒	304不锈钢卫生纸盒	只	6	60.37	362.22	
3831	01B030	挂衣钩	304不锈钢挂衣钩	个	12	10.00	120.00	
3832	011103002193	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	36.93	303.83	11220.44	
3833	011105006039	金属踢脚线	成品金属干挂件，自攻螺丝固定，50mm高成品黄铜色铝合金踢脚AL-10，壁厚1.2mm，配圆弧阳角，详见构造做法表	m	23.63	30.00	708.90	
3834	010904002133	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m2	9.63	53.44	514.63	
3835	010903002164	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m2	18.42	20.14	370.98	
本页小计							28468.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第495页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3836	011406001419	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，灰色抗菌无机涂料PT-05，详见构造做法表内墙1	m ²	53.48	32.77	1752.54	
3837	011207001127	墙面装饰板	8mm银镜粘贴，10宽1.2mm厚深灰色不锈钢MT-03收边条	m ²	7.05	209.83	1479.30	
3838	011208001072	柱（梁）面装饰	30*30镀锌方管骨架，12mm阻燃板基层，WD-02木饰面（棕色防水抗菌）	m ²	5.29	579.85	3067.41	
3839	010809004114	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m ²	0.59	749.74	442.35	
3840	011302001458	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	36.43	145.11	5286.36	
3841	011302001459	吊顶天棚（侧板）	单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m ²	5.57	44.75	249.26	
3842	011302001460	吊顶天棚（侧板）	双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m ²	6.62	73.37	485.71	
3843	011304001096	回光灯槽	展开80mm+120mm+200mm，底板双层9.5mm纸面石膏板面层，侧板单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	8.28	34.19	283.09	
本页小计							13046.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第496页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3844	011304001097	回光灯槽	展开80mm+120mm+350mm，底板双层9.5mm纸面石膏板面层，侧板单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	5.98	46.52	278.19	
3845	011406001420	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	55.22	32.06	1770.35	
3846	011304002604	开灯孔	筒灯孔	个	12	4.16	49.92	
3847	011304002605	开灯孔	平板灯孔	个	3	18.06	54.18	
3848	011304002606	开风口孔	风口孔	个	6	18.06	108.36	
3849	011304002607	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	3	81.57	244.71	
3850	011501009101	水吧台	定制木饰面WD-02矮柜850mm*600mm，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，含五金，详见图纸节点	m	5.98	1385.02	8282.42	
3851	011501003009	衣柜	定制木饰面WD-02衣柜600mm*2400mm*600mm，含五金，详见图纸	个	3	1080.00	3240.00	
3852	011501004018	储物柜	定制木饰面WD-02储物柜1180mm*2400mm*400mm，含五金，详见图纸节点	个	3	1925.76	5777.28	
3853	011103002194	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	62.91	303.83	19113.95	
3854	011105006040	金属踢脚线	成品金属干挂件，自攻螺丝固定，50mm高成品黄铜色铝合金踢脚AL-10，壁厚1.2mm，配圆弧阳角，详见构造做法表	m	39.53	30.00	1185.90	
3855	010904002134	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m2	15.9	53.44	849.70	
本页小计							40954.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第497页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3856	010903002165	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m2	30.54	20.14	615.08	
3857	011207001128	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚布纹医用抗菌金属复合板AL-04面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角，详见构造做法表内墙3	m2	34.19	354.38	12116.25	
3858	011208001073	柱（梁）面装饰	30*30镀锌方管骨架，4mm厚布纹医用抗菌金属复合板AL-04面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角	m2	19.85	461.01	9151.05	
3859	011502001072	金属装饰线	1.2mm厚MT-03深灰色不锈钢线条5mm+20mm+5mm，详见图纸节点	m	22.37	14.79	330.85	
3860	011502001073	金属装饰线	1.2mm厚MT-03深灰色不锈钢线条10mm+5mm+10mm，详见图纸节点	m	23.5	13.58	319.13	
3861	011406001421	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，灰色抗菌无机涂料PT-05，详见构造做法表内墙1	m2	62.61	32.77	2051.73	
3862	011207001129	墙面装饰板	8mm银镜粘贴，10宽1.2mm厚深灰色不锈钢MT-03收边条	m2	10.22	214.25	2189.64	
3863	010809004115	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	0.78	751.83	586.43	
本页小计							27360.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第498页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3864	011302001461	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2， ϕ 8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	61.97	145.11	8992.47	
3865	011302001462	吊顶天棚（侧板）	单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	8.67	44.75	387.98	
3866	011302001463	吊顶天棚（侧板）	双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	8.43	73.37	618.51	
3867	011304001098	回光灯槽	展开80mm+120mm+200mm，底板双层9.5mm纸面石膏板面层，侧板单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	2.46	34.19	84.11	
3868	011304001099	回光灯槽	展开80mm+120mm+350mm，底板双层9.5mm纸面石膏板面层，侧板单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	9.66	46.52	449.38	
3869	011406001422	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	85.37	32.06	2736.96	
3870	011304002608	开灯孔	筒灯孔	个	20	4.16	83.20	
3871	011304002609	开灯孔	平板灯孔	个	5	18.06	90.30	
3872	011304002610	开风口孔	风口孔	个	10	18.06	180.60	
3873	011304002611	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	5	81.57	407.85	
本页小计							14031.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第499页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3874	011501009102	水吧台	定制木饰面WD-02矮柜850mm*600mm，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，含五金，详见图纸节点	m	12.12	1385.02	16786.44	
3875	011501004019	储物柜	定制木饰面WD-02储物柜1180mm*2400mm*400mm，含五金，详见图纸节点	个	2	1925.76	3851.52	
3876	011501004020	储物柜	定制木饰面WD-02储物柜1180mm*2400mm*750mm，40*40镀锌方管固定于墙面，含五金，详见图纸节点	个	2	2909.34	5818.68	
3877	011501004021	储物柜	定制木饰面WD-02储物柜1180mm*2400mm*850mm，40*40镀锌方管固定于墙面，含五金，详见图纸节点	个	1	2960.30	2960.30	
3878	011103002195	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	25.69	303.83	7805.39	
3879	011105006041	金属踢脚线	12mm阻燃板基层，1.2mm厚MT-03深灰色不锈钢踢脚线B=50mm	m	8.87	33.24	294.84	
3880	010904002135	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m2	2.53	53.44	135.20	
3881	010903002166	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m2	2.76	20.14	55.59	
本页小计							37707.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第500页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3882	011207001130	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚布纹医用抗菌金属复合板AL-04面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角，详见构造做法表内墙3	m2	5.83	354.38	2066.04	
3883	011208001074	柱（梁）面装饰	30*30镀锌方管骨架，4mm厚布纹医用抗菌金属复合板AL-04面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角	m2	2.4	505.07	1212.17	
3884	011502001074	金属装饰线	1.2mm厚MT-03深灰色不锈钢线条5mm+20mm+5mm，详见图纸节点	m	2.88	14.79	42.60	
3885	011207001131	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，12mm阻燃板基层，WD-02木饰面（棕色防水抗菌），详见图纸节点	m2	2.94	442.96	1302.30	
3886	011210006024	屏风隔断	20*40镀锌方管骨架，正面4mm厚布纹医用抗菌金属复合板AL-04面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，背面双层9.5mm纸面石膏板，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，侧面100mm宽1.2mm厚MT-03深灰色不锈钢包边，工程量按单面投影计算，详见图纸节点	m2	2.94	826.85	2430.94	
3887	011208001075	柱（梁）面装饰	12mm阻燃板基层，WD-02木饰面（棕色防水抗菌）	m2	3.56	401.73	1430.16	
3888	011406001423	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，灰色抗菌无机涂料PT-05，详见构造做法表内墙1	m2	15.67	32.77	513.51	
3889	011204001008	石材墙面	专用粘结剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02	m2	0.73	486.64	355.25	
本页小计							9352.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第501页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3890	010809004116	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	0.39	751.83	293.21	
3891	011302001464	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	25.52	145.11	3703.21	
3892	011304001100	回光灯槽	展开50mm+120mm+280mm，底板和边板双层9.5mm纸面石膏板面层，侧板单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	14.34	38.87	557.40	
3893	011304001101	回光灯槽	展开80mm+120mm+300mm，底板双层9.5mm纸面石膏板面层，侧板单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	4.3	42.41	182.36	
3894	011406001424	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	31.97	32.06	1024.96	
3895	011304002612	开灯孔	筒灯孔	个	7	4.16	29.12	
3896	011304002613	开灯孔	平板灯孔	个	1	18.06	18.06	
3897	011304002614	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
3898	011304002615	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
3899	011505001013	洗漱台	定制木饰面WD-02台盆柜1297mm*550mm*600mm，15mm白色医用人造石ST-02台面，石材磨边、开孔，详见图纸节点	个	1	1537.29	1537.29	
本页小计							7463.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第502页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3900	011501004022	储物柜	定制木饰面WD-02装饰柜3450mm*2450mm*400mm，中间敞开柜柜背面20*40镀锌方管骨架，4mm厚布纹医用抗菌金属复合板AL-04面层，40厚搁板木龙骨WD-02木饰面（棕色防水抗菌），15mm白色医用人造石ST-02台面，石材磨边，含五金，详见图纸节点	个	1	6780.98	6780.98	
3901	011501003010	衣柜	定制木饰面WD-02衣柜494mm*2450mm*600mm，含五金，详见图纸	个	1	907.73	907.73	
3902	011501003011	衣柜	定制木饰面WD-02衣柜883mm*2450mm*600mm，含五金，详见图纸	个	1	1622.55	1622.55	
3903	011103002196	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	11.76	303.83	3573.04	
3904	011105006042	金属踢脚线	成品金属干挂件，自攻螺丝固定，50mm高成品黄铜色铝合金踢脚AL-10，壁厚1.2mm，配圆弧阳角，详见构造做法表	m	10.98	30.00	329.40	
3905	010904002136	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m2	1.44	53.44	76.95	
3906	010903002167	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m2	3.54	20.14	71.30	
3907	011406001425	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，灰色抗菌无机涂料PT-05，详见构造做法表内墙1	m2	23.36	32.77	765.51	
本页小计							14127.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第503页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3908	011204001009	石材墙面	专用粘结剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02	m ²	0.5	486.64	243.32	
3909	011302001465	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，∅8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	11.59	145.11	1681.82	
3910	011302001466	吊顶天棚（侧板）	单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m ²	1.61	44.75	72.05	
3911	011302001467	吊顶天棚（侧板）	双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m ²	2.59	73.37	190.03	
3912	011304001102	回光灯槽	展开80mm+120mm+200mm，底板双层9.5mm纸面石膏板面层，侧板单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	1.56	34.19	53.34	
3913	011406001426	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m ²	16.41	32.06	526.10	
3914	011304002616	开灯孔	筒灯孔	个	2	4.16	8.32	
3915	011304002617	开灯孔	平板灯孔	个	1	18.06	18.06	
3916	011304002618	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
3917	011304002619	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
3918	011505001014	洗漱台	定制木饰面WD-02台盆柜1600mm*445mm*400mm，15mm白色医用人造石ST-02台面，石材磨边、开孔，详见图纸节点	个	1	1562.45	1562.45	
本页小计							4473.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第504页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3919	011505010023	镜面玻璃	木龙骨，12mm玻镁板基层，8mm银镜，1.2mm深灰色不锈钢MT-03线条收口，详见图纸节点	m2	1.28	341.43	437.03	
3920	011501004023	储物柜	定制木饰面WD-02装饰柜2100mm*2400mm*400mm，中间敞开柜，40厚搁板木龙骨WD-02木饰面（棕色防水抗菌），15mm白色医用人造石ST-02台面，石材磨边，含五金，详见图纸节点	个	1	3873.77	3873.77	
3921	011103002197	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	12.24	303.83	3718.88	
3922	011105006043	金属踢脚线	成品金属干挂件，自攻螺丝固定，50mm高成品黄铜色铝合金踢脚AL-10，壁厚1.2mm，配圆弧阳角，详见构造做法表	m	13.48	30.00	404.40	
3923	011406001427	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	30.6	32.77	1002.76	
3924	010809004117	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	0.2	745.64	149.13	
3925	011302001468	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	11.53	145.11	1673.12	
本页小计							11259.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第505页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3926	011302001469	吊顶天棚（侧板）	双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	2.78	73.46	204.22	
3927	011302001470	吊顶天棚（侧板）	三层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	0.87	104.40	90.83	
3928	011302001471	吊顶天棚（窗帘盒侧板）	单层15mm硅酸钙板基层，三层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	0.81	152.97	123.91	
3929	010810002200	木窗帘盒	展开200+350，单层15mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	2.7	61.56	166.21	
3930	011406001428	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	17.48	32.06	560.41	
3931	011304002620	开灯孔	平板孔	个	2	18.06	36.12	
3932	011304002621	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
3933	011304002622	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
3934	011103002198	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	42.87	303.83	13025.19	
3935	011105006044	金属踢脚线	成品金属干挂件，自攻螺丝固定，50mm高成品黄铜色铝合金踢脚AL-10，壁厚1.2mm，配圆弧阳角，详见构造做法表	m	23.26	30.00	697.80	
3936	010904002137	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m2	3.46	53.44	184.90	
本页小计							15207.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第506页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3937	010903002168	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m2	5.64	20.14	113.59	
3938	011207001132	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚棕色医用抗菌金属复合板AL-05面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角，详见构造做法表内墙3	m2	4.62	354.38	1637.24	
3939	011207001133	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，12mm阻燃板基层，SF-01布艺硬包饰面，详见图纸节点	m2	21.41	310.93	6657.01	
3940	011207001134	墙面装饰板	20*40镀锌方管骨架，12mm阻燃板基层，SF-01布艺硬包饰面，详见图纸节点	m2	12.34	355.87	4391.44	
3941	011502001075	金属装饰线	5mm宽1.2mm厚MT-02黄铜拉丝不锈钢嵌条，详见图纸节点	m	34.68	18.12	628.40	
3942	011208001076	柱（梁）面装饰	12mm阻燃板基层，1.2mm厚MT-02黄铜拉丝不锈钢包边	m2	2.18	272.65	594.38	
3943	011406001429	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，灰色抗菌无机涂料PT-05，详见构造做法表内墙1	m2	18.11	32.77	593.46	
3944	010809004118	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	0.59	749.74	442.35	
本页小计							15057.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第507页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3945	011302001472	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距 ≤ 1200 ，轻钢主龙骨 $60 \times 27 \times 1.2$ ， $\phi 8$ 镀锌全丝牙吊杆，双向中距 ≤ 1200 ，（吊点附吊挂），覆面龙骨 $50 \times 20 \times 0.5$ ，中距 ≤ 400 ，双层 9.5mm 纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	39.59	145.11	5744.90	
3946	011304001103	回光灯槽	展开 $70\text{mm}+120\text{mm}+300\text{mm}$ ，底板与侧板双层 9.5mm 纸面石膏板面层，边板单层 9.5mm 纸面石膏板，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	18.22	44.97	819.35	
3947	011304001104	回光灯槽	展开 $80\text{mm}+120\text{mm}+200\text{mm}$ ，底板双层 9.5mm 纸面石膏板面层，侧板单层 9.5mm 纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	2.8	34.19	95.73	
3948	010810002201	木窗帘盒	展开 $350+350$ ，顶板双层 10mm 硅酸钙板基层，单层 9.5 厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	7.5	70.64	529.80	
3949	011406001430	抹灰面油漆	顶面 2 厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m ²	54.89	32.06	1759.77	
3950	011304002623	开灯孔	筒灯孔	个	10	4.16	41.60	
3951	011304002624	开灯孔	平板灯孔	个	3	18.06	54.18	
3952	011304002625	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
3953	011304002626	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
本页小计							9163.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第508页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3954	011501009103	水吧台	定制木饰面WD-02矮柜850mm*600mm，，18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，含五金，详见图纸节点	m	2.8	1431.66	4008.65	
3955	011103002199	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	15.12	303.83	4593.91	
3956	011105006045	金属踢脚线	成品金属干挂件，自攻螺丝固定，50mm高成品灰色铝合金踢脚AL-09，壁厚1.2mm，配圆弧阳角，详见构造做法表	m	15.08	30.00	452.40	
3957	011406001431	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	38.81	32.77	1271.80	
3958	010809004119	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	0.2	745.64	149.13	
3959	011302001473	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	14.31	145.11	2076.52	
3960	010810002202	木窗帘盒	展开200+200，顶面双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	2.65	40.37	106.98	
本页小计							12659.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第509页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3961	011406001432	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	15.37	32.06	492.76	
3962	011304002627	开灯孔	平板孔	个	2	18.06	36.12	
3963	011304002628	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
3964	011304002629	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
3965	011103002200	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	14.64	303.83	4448.07	
3966	011105004181	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	14.84	25.77	382.43	
3967	010904002138	楼（地）面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2道，四周翻起300mm高，转角部位加一道防水附加层，详见构造做法表	m2	20.01	20.14	403.00	
3968	010903002169	墙面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层涂至2米高，详见构造做法表	m2	29.58	20.14	595.74	
3969	011204003059	块料墙面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层，400*800墙砖CT-01面层（背面刷瓷砖背胶），美缝剂填缝，详见构造做法表	m2	37.67	198.20	7466.19	
3970	011302001474	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	13.88	145.11	2014.13	
本页小计							15956.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第510页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3971	010810002203	木窗帘盒	展开200+200，顶面双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	2.39	40.37	96.48	
3972	011406001433	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	14.84	32.06	475.77	
3973	011304002630	开灯孔	平板灯孔	个	2	18.06	36.12	
3974	011304002631	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
3975	011304002632	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
3976	011501009104	低柜	定制矮柜4940mm*850mm*600mm，白色哑光面，18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，金属踢脚线，含五金，详见图纸BZ-09节点	个	1	6912.99	6912.99	
3977	011501013036	吊柜	定制吊柜4940mm*800mm*350mm，白色哑光面，18mm厚实木多层板，含五金，详见图纸BZ-09节点	个	1	2692.30	2692.30	
3978	011103002201	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	136.77	303.83	41554.83	
3979	011103002202	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚灰色橡胶地板FL-02，详见构造做法表地面1	m2	128.34	303.83	38993.54	
3980	011105006046	金属踢脚线	12mm阻燃板基层，成品金属干挂件，自攻螺丝固定，50mm高成品黄铜色铝合金踢脚AL-10，壁厚1.2mm，配圆弧阳角，详见构造做法表	m	100.26	33.65	3373.75	
3981	011406001434	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，白色抗菌无机涂料PT-01，详见构造做法表内墙1	m2	14.2	31.68	449.86	
本页小计							94703.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第511页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3982	011207001135	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚布纹医用抗菌金属复合板AL-04面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角（双层10mm石膏板板保护），详见构造做法表内墙3	m2	116.33	354.38	41225.03	
3983	011207001136	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，12mm阻燃板基层，1.2mm厚MT-02黄铜拉丝不锈钢	m2	0.71	311.89	221.44	
3984	011207001137	墙面装饰板（坐凳背景墙）	30*30镀锌方管骨架，4mm厚布纹医用抗菌金属复合板AL-04面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，详见图纸节点	m2	8.82	307.41	2711.36	
3985	011208001077	柱（梁）面装饰	30*30镀锌方管骨架，4mm厚木纹医用抗菌金属复合板AL-03面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角（双层10mm石膏板板保护），暗藏灯带，详见图纸节点	m2	15.18	432.27	6561.86	
3986	011208001078	包柱	40*40镀锌方管骨架，4mm厚布纹医用抗菌金属复合板AL-04面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角	m2	36.75	506.61	18617.92	
3987	011207001138	墙面装饰板（护士站背景墙）	100*100*3镀锌钢板固定墙面，40*40镀锌方管骨架，4mm厚布纹医用抗菌金属复合板AL-04面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角（双层10mm石膏板板保护），含弧形详见图纸节点	m2	13.02	692.99	9022.73	
本页小计							78360.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第512页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3988	011207001139	墙面装饰板	窗侧12mm阻燃板，单层9.5mm石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	3.6	91.81	330.52	
3989	011207001140	墙面装饰板（分诊台背景墙）	40*40镀锌方管骨架，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，含回光灯槽12mm阻燃板基层，详见图纸节点	m2	1.83	566.86	1037.35	
3990	011207001141	墙面装饰板（候诊背景墙）	40*40镀锌方管骨架，4mm厚布纹医用抗菌金属复合板AL-04面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，详见图纸节点	m2	5.73	496.87	2847.07	
3991	011207001142	墙面装饰板（宣传标语背景墙）	40*40镀锌方管骨架，4mm厚布纹医用抗菌金属复合板AL-04面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，详见图纸节点	m2	38.73	520.63	20164.00	
3992	011207001143	墙面装饰板（靠窗台盆柜）	30*30镀锌方管骨架，4mm厚木纹医用抗菌金属复合板AL-03面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，详见图纸节点	m2	5.88	830.12	4881.11	
3993	011208001079	柱（梁）面装饰	12mm阻燃板基层，1.2mm厚MT-02黄铜拉丝不锈钢包边	m2	7.38	272.65	2012.16	
3994	011208001080	柱（梁）面装饰	9.5mm纸面石膏板基层，1.2mm厚MT-02黄铜拉丝不锈钢包边	m2	2.54	257.79	654.79	
3995	011304001105	回光灯槽（竖向）	展开100mm+100mm+200mm，边板和侧板12mm阻燃板基层，4mm厚布纹医用抗菌金属复合板AL-04面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角，详见图纸节点	m	2.4	119.73	287.35	
本页小计							32214.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第513页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3996	011210006025	屏风隔断	40*40镀锌方管骨架，4mm厚木纹医用抗菌金属复合板AL-03面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角，含弧形，详见图纸节点	m2	8.23	1280.84	10541.31	
3997	010810002204	木窗帘盒（竖向）	展开250+500，12mm阻燃板基层，单层9.5mm厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	16.5	82.25	1357.13	
3998	011502001076	金属装饰线	5mm宽1.2mm厚MT-02黄铜拉丝不锈钢嵌条，详见图纸节点	m	165.2	18.12	2993.42	
3999	011502001077	金属装饰线	1.2mm厚MT-02黄铜拉丝不锈钢线条10mm+10mm+10mm，详见图纸节点	m	104.32	14.79	1542.89	
4000	010809004120	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨斜角，详见图纸节点	m2	3.24	700.54	2269.75	
4001	011302001475	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，600*1200微孔铝板AL-11面层，详见构造做法表顶棚4	m2	136.54	220.47	30102.97	
4002	011302001476	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	70.69	145.11	10257.83	
本页小计							59065.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第514页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4003	011302001477	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，9.5mm纸面石膏板背衬，10mm硅酸钙板基层，灯箱内2.0厚白色铝板AL-20，A级透光膜，按平面投影计算，详见图纸节点	m2	5.88	617.56	3631.25	
4004	011302001478	吊顶天棚	40*40*4镀锌角钢骨架，4mm厚木纹医用抗菌金属复合板AL-03面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，详见图纸节点	m2	20.73	591.46	12260.97	
4005	011507001007	平面、箱式招牌	定制A级防火膜灯箱B=100mm，按投影面积计算	m2	7.24	160.00	1158.40	
4006	011302001479	吊顶天棚（侧板）	单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	0.44	44.75	19.69	
4007	011304001106	回光灯槽	展开60mm+92mm+200mm，顶板双层9.5mm纸面石膏板面层，侧板单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，边板600*1200微孔铝板AL-11，详见图纸节点	m	67.2	39.48	2653.06	
4008	011304001107	回光灯槽	展开60mm+80mm+200mm，顶板和侧板单层10mm硅酸钙板基层，单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，边板600*1200微孔铝板AL-11，详见图纸节点	m	26.75	36.33	971.83	
本页小计							20695.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第515页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4009	010810002205	木窗帘盒	展开100+100，单层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	21.55	64.91	1398.81	
4010	010810002206	木窗帘盒	展开200+200，单层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	19.25	40.37	777.12	
4011	011406001435	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	110.25	32.06	3534.62	
4012	011304002633	开灯孔	筒灯孔	个	18	4.16	74.88	
4013	011304002634	开灯孔	铝板上开筒灯孔	个	26	11.54	300.04	
4014	011501020031	护士站服务台	2800mm*900mm*900mm，木饰面WD-01柜体，18mm阻燃板基层，1.2mm厚MT-02黄铜拉丝不锈钢台面，立面造型处20*40镀锌方管骨架，12mm阻燃板基层，15mm白色医用人造石ST-02饰面，磨圆角，暗藏灯带处20*20镀锌方管骨架，透光亚克力SM-02面层，1.2mm厚黄铜拉丝不锈钢MT-02踢脚，含五金，详见图纸节点	个	1	8538.86	8538.86	
本页小计							14624.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第516页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4015	011501020032	分诊台	2500mm*900mm*900mm，木饰面WD-01柜体，18mm阻燃板基层，1.2mm厚MT-02黄铜拉丝不锈钢台面，立面造型处20*40镀锌方管骨架，12mm阻燃板基层，15mm白色医用石ST-02饰面，磨圆角，暗藏灯带处20*20镀锌方管骨架，透光亚克力SM-02面层，1.2mm厚黄铜拉丝不锈钢MT-02踢脚，含五金，详见图纸节点	个	1	7681.32	7681.32	
4016	01B031	诊室固定候诊椅	2100mm*580mm*700mm，30*30mm镀锌方管骨架，15mm阻燃板基层，定制医用皮革软包坐垫，椅下方正面4mm厚布纹医用抗菌金属复合板AL-04面层，详见图纸节点	个	3	1725.68	5177.04	
4017	01B032	靠窗固定候诊椅	1250mm*950mm，30*30mm镀锌方管骨架，12mm阻燃板基层，定制医用皮革软包坐垫，椅背靠窗4mm厚布纹医用抗菌金属复合板AL-03面层，详见图纸节点	m	9.95	1765.65	17568.22	
4018	011501009105	靠窗台盆柜	定制WD-02木饰面（棕色防水搞菌）矮柜975mm*950mm，15mm白色医用石ST-02台面及挡水，含五金，详见图纸节点	m	9.8	1427.32	13987.74	
4019	011103002203	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚灰色橡胶地板FL-02，含提示盲道，详见构造做法表地面1	m2	152.4	303.93	46318.93	
本页小计							90733.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第517页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4020	011105006047	金属踢脚线	成品金属干挂件，自攻螺丝固定，50mm高成品灰色铝合金踢脚AL-09，壁厚1.2mm，配圆弧阳角，详见构造做法表	m	59.48	30.00	1784.40	
4021	011105006048	金属踢脚线	12mm阻燃板基层，1.2mm厚MT-02黄铜拉丝不锈钢踢脚B=50mm	m	16.16	24.55	396.73	
4022	011406001436	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，米色无机涂料PT-04，详见构造做法表内墙1	m2	44.81	31.68	1419.58	
4023	011207001144	墙面装饰板	4#镀锌角钢骨架，GRG造型挂板饰面，详见图纸节点，按投影面积	m2	16.39	877.06	14375.01	
4024	011210006026	其他隔断	40*40镀锌方管骨架，GRG造型挂板饰面，详见图纸节点，按投影面积	m2	10.79	1800.65	19429.01	
4025	011208001081	柱（梁）面装饰	12mm阻燃板基层，1.2mm厚MT-02黄铜拉丝不锈钢	m2	0.14	272.65	38.17	
4026	011502001078	金属装饰线	1.2mm厚MT-02黄铜拉丝不锈钢线条10mm+10mm+10mm，详见图纸节点	m	13.97	14.79	206.62	
4027	011207001145	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚暖白色医用抗菌金属复合板AL-01面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角（双层10mm石膏板板保护），详见构造做法表内墙3	m2	41.88	354.38	14841.43	
本页小计							52490.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第518页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4028	011207001146	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚布纹医用抗菌金属复合板AL-04面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角（双层10mm石膏板板保护），详见构造做法表内墙3	m2	48.3	354.38	17116.55	
4029	011208001082	包柱	40*40镀锌方管骨架，4mm厚布纹医用抗菌金属复合板AL-04面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角	m2	7.76	506.56	3930.91	
4030	011207001147	墙面装饰板（电梯厅）	30*30镀锌方管骨架，4mm厚布纹医用抗菌金属复合板AL-04面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，详见图纸节点	m2	8.8	489.33	4306.10	
4031	011502001079	金属装饰线	1.2mm厚MT-01灰色不锈钢线条10mm+5mm+10mm，详见图纸节点	m	2.55	13.58	34.63	
4032	011502001080	金属装饰线	5mm宽1.2mm厚MT-02黄铜拉丝不锈钢嵌条，详见图纸节点	m	9.4	18.12	170.33	
4033	011502001081	金属装饰线	1.2mm厚MT-03深灰色不锈钢线条5mm+20mm+5mm，详见图纸节点	m	74.13	14.79	1096.38	
4034	010809004121	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨斜角，详见图纸节点	m2	1.01	700.09	707.09	
4035	010808004023	金属门窗套（电梯）	30*30镀锌方管骨架，双层9mm阻燃板基层，1.2mm灰色不锈钢MT-01面层，详见图纸节点	m2	4.23	538.13	2276.29	
4036	010808004024	金属门窗套（空门套）	双层15mm阻燃板基层，1.2mm深灰色不锈钢MT-03面层，详见门表	m2	2.82	415.92	1172.89	
本页小计							30811.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第519页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4037	011302001480	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距 ≤ 1200 ，轻钢主龙骨 $60*27*1.2$ ， $\phi 8$ 镀锌全丝牙吊杆，双向中距 ≤ 1200 ，（吊点附吊挂），覆面龙骨 $50*20*0.5$ ，中距 ≤ 400 ，双层 9.5mm 纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	149.48	145.11	21691.04	
4038	011302001481	吊顶天棚（侧板）	单层 9.5mm 纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m ²	7.8	73.37	572.29	
4039	011304001108	回光灯槽	展开 $80\text{mm}+120\text{mm}+200\text{mm}$ ，底板双层 9.5mm 纸面石膏板面层，侧板和边板单层 9.5mm 纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	6	34.19	205.14	
4040	011304001109	回光灯槽	展开 $80\text{mm}+120\text{mm}+300\text{mm}$ ，底板双层 9.5mm 纸面石膏板面层，侧板和边板单层 9.5mm 纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	24.36	42.41	1033.11	
4041	010810002207	木窗帘盒	展开 $200+350$ ，顶板双层 10mm 硅酸钙板基层，单层 9.5 厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	13.65	52.66	718.81	
4042	011406001437	抹灰面油漆	顶面 2 厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m ²	179.37	32.06	5750.60	
4043	011304002635	开灯孔	筒灯孔	个	38	4.16	158.08	
4044	011304002636	开灯孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
4045	011304002637	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
本页小计							30246.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第520页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4046	011103002204	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚灰色橡胶地板FL-02，含提示盲道，详见构造做法表地面1	m2	715.19	303.85	217310.48	
4047	011105006049	金属踢脚线	12mm阻燃板基层，成品金属干挂件，自攻螺丝固定，50mm高成品灰色铝合金踢脚AL-09，壁厚1.2mm，配圆弧阳角，详见构造做法表	m	271.87	33.65	9148.43	
4048	011207001148	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，12mm阻燃板基层，渐变不透彩色夹胶玻璃GL-05面层（5mm超白钢化+1.52mm透明PVB胶片+彩色镀膜层+5mm超白钢化玻璃），参考眼科节点	m2	8.24	390.42	3217.06	
4049	011207001149	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚木纹医用抗菌金属复合板AL-03面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角（双层10mm石膏板板保护），详见构造做法表内墙3	m2	8.59	354.38	3044.12	
4050	011207001150	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚暖白色医用抗菌金属复合板AL-01面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角（双层10mm石膏板板保护），详见构造做法表内墙3	m2	464.23	354.38	164513.83	
本页小计							397233.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第521页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4051	011208001083	柱（梁）面装饰	30*30、30*60镀锌方管骨架，4mm厚暖白色医用抗菌金属复合板AL-01面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角，详见图纸节点	m2	93.12	523.76	48772.53	
4052	011502001082	金属装饰线	1.2mm厚MT-03深灰色不锈钢线条5mm+20mm+5mm，详见图纸节点	m	312.68	14.79	4624.54	
4053	011208001084	柱（梁）面装饰	覆面轻钢龙骨调平，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），2.0厚白色铝板AL-20窗套，详见图纸节点	m2	4.57	321.49	1469.21	
4054	011208001085	柱（梁）面装饰（中空）	5#镀锌角钢骨架，4mm厚暖白色医用抗菌金属复合板AL-01面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，详见图纸节点	m2	225.67	523.13	118054.75	
4055	011503002003	硬木扶手、栏杆、栏板	实木扶手栏杆，浅灰色不锈钢立柱，6+1.52pvb+6钢化玻璃GL-01栏板，1.2mm深灰色不锈钢MT-03收边，详见图纸节点	m	88.08	480.00	42278.40	
4056	011206001003	石材零星项目	栏杆基座20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚石材ST-06铺贴，六面防护	m2	30.83	342.68	10564.82	
4057	011302001482	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，600*1200微孔铝板AL-11面层，详见构造做法表顶棚4	m2	593.3	220.47	130804.85	
本页小计							356569.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第522页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4058	011302001483	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距 ≤ 1200 ，轻钢主龙骨 $60*27*1.2$ ， $\phi 8$ 镀锌全丝牙吊杆，双向中距 ≤ 1200 ，（吊点附吊挂），覆面龙骨 $50*20*0.5$ ，中距 ≤ 400 ，双层 9.5mm 纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	20.55	145.11	2982.01	
4059	011304001110	回光灯槽	展开 $80\text{mm}+100\text{mm}+200\text{mm}$ ，顶板双层 9.5mm 纸面石膏板面层，侧板单层 10mm 阻燃板基层，单层 9.5mm 纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，边板 $600*1200$ 微孔铝板AL-11，详见图纸节点	m	159.85	40.66	6499.50	
4060	011304001111	回光灯槽	展开 $80\text{mm}+100\text{mm}+500\text{mm}$ ，顶板和侧单层 10mm 硅酸钙板，单层 9.5mm 纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，边板 $600*1200$ 微孔铝板AL-11，详见图纸节点	m	28.55	70.79	2021.05	
4061	011406001438	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m ²	85.63	32.06	2745.30	
4062	011304002638	开灯孔	铝板上开筒灯孔	个	114	11.54	1315.56	
本页小计							15563.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第523页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4063	011501020033	分诊台	(900mm+4700mm+900mm)*950mm*800mm, 20*40镀锌方管骨架, 15mm阻燃板基层, 木饰面WD-01柜体, 15mm白色医用人造石ST-02台面, 石材倒角, 立面造型处20*40镀锌方管骨架, 15mm阻燃板基层, 15mm白色医用人造石ST-02饰面, 暗藏灯带, 1.2mm厚深灰色不锈钢MT-03踢脚, 含五金, 详见图纸节点	个	1	13370.42	13370.42	
4064	011103002205	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶, 5厚自流平基层, 3厚浅灰色橡胶地板FL-01, 详见构造做法表地面1	m2	306.92	303.83	93251.50	
4065	011105006050	金属踢脚线	成品金属干挂件, 自攻螺丝固定, 50mm高成品灰色铝合金踢脚AL-09, 壁厚1.2mm, 配圆弧阳角, 详见构造做法表	m	285.9	30.00	8577.00	
4066	010904002139	楼(地)面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料, 距台盆边500mm, 1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm, 详见做法表	m2	40.82	53.44	2181.42	
4067	010903002170	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍, 转角部位加一道防水附加层, 墙面防水层翻起高度1200mm, 详见做法表	m2	76.79	20.14	1546.55	
4068	011406001439	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平, 彩色抗菌无机涂料PT-03, 详见构造做法表内墙1	m2	671.93	32.77	22019.15	
4069	010809004122	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02, 石材磨圆角, 详见图纸节点	m2	7.06	750.67	5299.73	
本页小计							146245.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第524页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4070	011302001484	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距 ≤ 1200 ，轻钢主龙骨 $60*27*1.2$ ， $\phi 8$ 镀锌全丝牙吊杆，双向中距 ≤ 1200 ，（吊点附吊挂），覆面龙骨 $50*20*0.5$ ，中距 ≤ 400 ，双层 9.5mm 纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	291.18	145.11	42253.13	
4071	011302001485	吊顶天棚（侧板）	双层 10mm 硅酸钙板基层，双层 9.5mm 纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m ²	54.36	151.08	8212.71	
4072	011302001486	吊顶天棚（侧板）	三层 9.5mm 纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m ²	20.55	104.40	2145.42	
4073	011302001487	吊顶天棚（窗帘盒侧板）	单层 15mm 硅酸钙板基层，三层 9.5mm 纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m ²	18.17	152.97	2779.46	
4074	010810002208	木窗帘盒	展开 $200+350$ ，单层 15mm 硅酸钙板基层，单层 9.5mm 厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	60.55	61.56	3727.46	
4075	011406001440	抹灰面油漆	顶面 2mm 厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m ²	405.23	32.06	12991.67	
4076	011304002639	开灯孔	平板孔	个	44	18.06	794.64	
4077	011304002640	开风口孔	风口孔	个	44	18.06	794.64	
4078	011304002641	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	22	81.57	1794.54	
4079	010810001033	窗帘	拉链导轨挂件（单挂件荷载不小于 100KG ），铝合金拉链导轨（暗轨），窗帘	m ²	170.78	79.46	13570.18	
本页小计							89063.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第525页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4080	011501004024	储物柜	定制木饰面WD-02储物柜1180mm*2400mm*700mm，含五金，详见图纸节点	个	22	1925.76	42366.72	
4081	011103002206	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	90.24	303.83	27417.62	
4082	011105006051	金属踢脚线	成品金属干挂件，自攻螺丝固定，50mm高成品灰色铝合金踢脚AL-09，壁厚1.2mm，配圆弧阳角，详见构造做法表	m	60.22	30.00	1806.60	
4083	011105006052	金属踢脚线	12mm阻燃板基层，成品金属干挂件，自攻螺丝固定，50mm高成品灰色铝合金踢脚AL-09，壁厚1.2mm，配圆弧阳角，详见构造做法表	m	27.78	37.75	1048.70	
4084	011207001151	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚暖白色医用抗菌金属复合板AL-01面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角，详见构造做法表内墙3	m2	64.73	354.38	22939.02	
4085	011502001083	金属装饰线	1.2mm厚MT-03深灰色不锈钢线条5mm+20mm+5mm，详见图纸节点	m	34.9	14.79	516.17	
4086	011406001441	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	128.44	32.77	4208.98	
4087	010809004123	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	1.51	749.52	1131.78	
本页小计							101435.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第526页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4088	011302001488	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距 ≤ 1200 ，轻钢主龙骨 $60 \times 27 \times 1.2$ ， $\phi 8$ 镀锌全丝牙吊杆，双向中距 ≤ 1200 ，（吊点附吊挂），覆面龙骨 $50 \times 20 \times 0.5$ ，中距 ≤ 400 ，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	86.65	145.11	12573.78	
4089	011302001489	吊顶天棚（侧板）	双层10mm硅酸钙板基层，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m ²	9.36	151.08	1414.11	
4090	011302001490	吊顶天棚（侧板）	三层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m ²	3.47	104.40	362.27	
4091	011302001491	吊顶天棚（窗帘盒侧板）	单层15mm硅酸钙板基层，三层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m ²	3.47	152.97	530.81	
4092	010810002209	木窗帘盒	展开 200×350 ，单层15mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	10.75	61.56	661.77	
4093	011406001442	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m ²	106.7	32.06	3420.80	
4094	011304002642	开灯孔	筒灯孔	个	12	4.16	49.92	
4095	011304002643	开灯孔	平板孔	个	8	18.06	144.48	
4096	011304002644	开风口孔	风口孔	个	12	18.06	216.72	
4097	011304002645	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	6	81.57	489.42	
4098	010810001034	窗帘	拉链导轨挂件（单挂件荷载不小于100KG），铝合金拉链导轨（暗轨），拉帘	m ²	15.39	79.46	1222.89	
本页小计							21086.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第527页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					2111302.32	
		血透中心						
4099	011102003068	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，800*800地砖CT-03面层，美缝剂填缝，详见构造做法表地面3	m2	43.37	170.50	7394.59	
4100	011102001092	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.38	459.41	174.58	
4101	011105006053	金属踢脚线	成品金属干挂件，自攻螺丝固定，50mm高成品灰色铝合金踢脚AL-09，壁厚1.2mm，配圆弧阳角，详见构造做法表	m	33.97	30.00	1019.10	
4102	011406001443	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	90.2	32.77	2955.85	
4103	010809004124	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	0.25	752.54	188.14	
本页小计							11732.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第528页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4104	011302001492	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距 ≤ 1200 ，轻钢主龙骨 $60*27*1.2$ ， $\phi 8$ 镀锌全丝牙吊杆，双向中距 ≤ 1200 ，（吊点附吊挂），覆面龙骨 $50*20*0.5$ ，中距 ≤ 400 ，双层 9.5mm 纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	42.15	145.11	6116.39	
4105	010810002210	木窗帘盒	展开 $200+200$ ，顶面双层 10mm 硅酸钙板基层，单层 9.5 厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	5	40.37	201.85	
4106	011406001444	抹灰面油漆	顶面 2 厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m ²	44.15	32.06	1415.45	
4107	011304002646	开灯孔	平板孔	个	6	18.06	108.36	
4108	011304002647	开风口孔	风口孔	个	4	18.06	72.24	
4109	011304002648	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
4110	011103002207	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶， 5 厚自流平基层， 3 厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m ²	401.82	303.83	122084.97	
4111	011103002208	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶， 5 厚自流平基层， 3 厚灰色橡胶地板FL-02，详见构造做法表地面1	m ²	163.73	303.83	49746.09	
4112	011105004182	塑料板踢脚线	12mm 阻燃板基层， 80mm 高 3 厚浅灰色橡胶地板FL-02踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	95.06	34.26	3256.76	
4113	010904002140	楼（地）面涂膜防水	1.5 厚聚氨酯防水涂料，距台盆边 500mm ， 1.5 厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边 500mm ，详见做法表	m ²	24.64	53.44	1316.76	
本页小计							184400.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第529页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4114	011207001152	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨 （含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚暖白色医用抗菌金属复合板AL-01面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角 （双层10mm石膏板板保护），详见构造做法表内墙3	m2	298.73	354.38	105863.94	
4115	011502001084	金属装饰线	1.2mm厚MT-03深灰色不锈钢线条5mm+20mm+5mm，详见图纸节点	m	77.1	14.79	1140.31	
4116	011210006027	单面隔断	40*40镀锌方管骨架，4mm厚棕色医用抗菌金属复合板AL-05面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，顶部双层15mm阻燃板基层，1.2mm灰色不锈钢MT-03面层，50mm高成品灰色铝合金踢脚AL-09，壁厚1.2mm，工程量按单面投影面积计算，详见图纸节点	m2	35.49	600.37	21307.13	
4117	011210006028	双面隔断	40*40镀锌方管骨架，双面4mm厚棕色医用抗菌金属复合板AL-05面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，顶部双层15mm阻燃板基层，1.2mm深灰色不锈钢MT-03面层，50mm高成品灰色铝合金踢脚AL-09，壁厚1.2mm，工程量按单面投影面积计算，详见图纸节点	m2	88.08	1070.39	94279.95	
4118	011210003005	玻璃隔断	GL-06彩色夹胶玻璃（渐变透明）隔断，（4mm超白钢化+1.52mm透明PVB胶片+斩变镀膜层+4mm超白钢化玻璃），1.2mm深灰色不锈钢MT-03包边，详见图纸节点	m2	115.37	520.00	59992.40	
本页小计							282583.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第530页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4119	011208001086	柱（梁）面装饰	覆面轻钢龙骨调平，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），2.0厚白色铝板AL-20窗套，详见图纸节点	m2	6.57	321.49	2112.19	
4120	011302001493	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，600*1200白色铝板AL-18面层，详见构造做法表顶棚4	m2	521.45	181.57	94679.68	
4121	010810002211	木窗帘盒	展开350+250，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	18.19	62.46	1136.15	
4122	010810002212	木窗帘盒	展开250+250，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	16.5	50.46	832.59	
4123	011406001445	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	19.16	32.06	614.27	
4124	011304002649	开灯孔	铝板上开筒灯孔	个	93	11.54	1073.22	
4125	011501009106	低柜	定制WD-02木饰面（棕色防水抗菌）台盆柜600mm*870mm*400mm，15mm白色医用人造石ST-02台面，1.2mm厚深灰色不锈钢MT-03踢脚线，含五金，详见图纸节点	个	11	418.27	4600.97	
本页小计							105049.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第531页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4126	011501020034	分诊台	1950mm*750mm*600mm+4250mm*950mm*700mm+900mm*750mm*800mm，20*40镀锌方管骨架，12mm阻燃板基层，木饰面WD-01柜体，15mm白色医用人造石ST-02台面，立面造型处20*40镀锌方管骨架，12mm阻燃板基层，15mm白色医用人造石ST-02饰面，暗藏灯带，1.2mm厚深灰色不锈钢MT-03踢脚，含五金，参考6.1-D02	个	1	13065.55	13065.55	
4127	011103002209	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	16.26	303.83	4940.28	
4128	011105004183	塑料板踢脚线	12mm阻燃板基层，80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	7.54	33.52	252.74	
4129	011207001153	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚暖白色医用抗菌金属复合板AL-01面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角（双层10mm石膏板板保护），详见构造做法表内墙3	m2	22.53	354.38	7984.18	
4130	011502001085	金属装饰线	1.2mm厚MT-03深灰色不锈钢线条5mm+20mm+5mm，详见图纸节点	m	16.8	14.79	248.47	
4131	011210002019	金属隔断	成品铝合金10mm钢化玻璃隔断，含单开门，含五金	m2	13.44	470.00	6316.80	
本页小计							32808.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第532页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4132	011302001494	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	15.68	145.11	2275.32	
4133	011406001446	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	15.68	32.06	502.70	
4134	011304002650	开灯孔	平板孔	个	2	18.06	36.12	
4135	011304002651	开风口孔	风口孔	个	3	18.06	54.18	
4136	011304002652	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
4137	011103002210	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	31.3	303.83	9509.88	
4138	011105004184	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	38.28	25.77	986.48	
4139	011406001447	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	100.83	32.77	3304.20	
4140	010809004125	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	0.34	747.67	254.21	
本页小计							17004.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第533页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4141	011302001495	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距 ≤ 1200 ，轻钢主龙骨 $60 \times 27 \times 1.2$ ， $\phi 8$ 镀锌全丝牙吊杆，双向中距 ≤ 1200 ，（吊点附吊挂），覆面龙骨 $50 \times 20 \times 0.5$ ，中距 ≤ 400 ，双层 9.5 mm 纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	29.78	145.11	4321.38	
4142	010810002213	木窗帘盒	展开 $200+200$ ，顶板双层 10 mm 硅酸钙板基层，单层 9.5 厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	5.1	40.37	205.89	
4143	011406001448	抹灰面油漆	顶面 2 厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m ²	31.82	32.06	1020.15	
4144	011304002653	开灯孔	平板孔	个	4	18.06	72.24	
4145	011304002654	开风口孔	风口孔	个	8	18.06	144.48	
4146	011304002655	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	4	81.57	326.28	
4147	011102003069	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶）， 20 厚 $C25$ 细石混凝土基层随打随抹平， 20 厚 $DSM15$ 砂浆（ $1:3$ 干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉， 800×800 地砖CT-03面层，美缝剂填缝，详见构造做法表地面3	m ²	88.23	170.50	15043.22	
4148	011102001093	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶， 10 厚 $C25$ 细石混凝土基层，随打随抹平， 20 厚 $DSM15$ 砂浆（ $1:3$ 干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉， 20 mm 厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m ²	0.6	459.42	275.65	
本页小计							21409.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第534页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4149	011105006054	金属踢脚线	成品金属干挂件，自攻螺丝固定，50mm高成品灰色铝合金踢脚AL-09，壁厚1.2mm，配圆弧阳角，详见构造做法表	m	73.22	30.00	2196.60	
4150	011406001449	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	195.91	32.77	6419.97	
4151	011302001496	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	88.23	145.11	12803.06	
4152	011406001450	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	88.23	32.06	2828.65	
4153	011304002656	开灯孔	平板孔	个	13	18.06	234.78	
4154	011304002657	开风口孔	风口孔	个	8	18.06	144.48	
4155	011304002658	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	4	81.57	326.28	
4156	011103002211	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	22.63	303.83	6875.67	
4157	011105004185	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	18.54	25.77	477.78	
4158	010904002141	楼（地）面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2道，四周翻起300mm高，转角部位加一道防水附加层，详见构造做法表	m2	29.12	20.14	586.48	
本页小计							32893.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第535页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4159	010903002171	墙面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层涂至2米高，详见构造做法表	m2	38.24	20.14	770.15	
4160	011204003060	块料墙面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层，400*800墙砖CT-01面层（背面刷瓷砖背胶），美缝剂填缝，详见构造做法表	m2	48.88	198.20	9688.02	
4161	011302001497	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	22.63	145.11	3283.84	
4162	011406001451	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	22.63	32.06	725.52	
4163	011304002659	开灯孔	平板灯孔	个	4	18.06	72.24	
4164	011304002660	开风口孔	风口孔	个	3	18.06	54.18	
4165	011304002661	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
4166	011501009107	低柜	定制矮柜3320mm*850mm*600mm，白色哑光面，18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，金属踢脚线，含五金，详见图纸BZ-09节点	个	1	4633.70	4633.70	
4167	011501013037	吊柜	定制吊柜3320mm*800mm*350mm，白色哑光面，18mm厚实木多层板，含五金，详见图纸BZ-09节点	个	1	1809.40	1809.40	
本页小计							21118.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第536页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4168	011102003070	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，400*800防滑地砖CT-02面层，美缝剂填缝，详见构造做法表地面3	m2	32.47	170.40	5532.89	
4169	011102001094	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.73	459.41	335.37	
4170	010904002142	楼（地）面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2道，四周翻起300mm高，转角部位加一道防水附加层，详见构造做法表	m2	45.31	20.14	912.54	
4171	010903002172	墙面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层涂至2米高，详见构造做法表	m2	61.64	20.14	1241.43	
4172	011204003061	块料墙面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层，400*800墙砖CT-01面层（背面刷瓷砖背胶），美缝剂填缝，详见构造做法表	m2	67.38	198.20	13354.72	
4173	011302001498	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，0.8厚600*600铝扣板AL-15面层，详见构造做法表顶棚4	m2	30.36	149.56	4540.64	
本页小计							25917.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第537页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4174	010810002214	木窗帘盒	展开200+350，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	7.87	57.05	448.98	
4175	011406001452	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	4.33	32.06	138.82	
4176	011501009108	低柜	定制矮柜2200mm*850mm*600mm，白色哑光面，18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用石ST-02台面及挡水，金属踢脚线，含五金，详见图纸BZ-09节点	个	1	3058.78	3058.78	
4177	011103002212	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚灰色橡胶地板FL-02，详见构造做法表地面1	m2	13.13	303.83	3989.29	
4178	011105004186	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-02踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	15.76	25.77	406.14	
4179	011406001453	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	42.26	32.77	1384.86	
4180	011302001499	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	12.64	145.11	1834.19	
4181	011406001454	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	12.64	32.06	405.24	
本页小计							11666.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第538页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4182	011304002662	开灯孔	筒灯孔	个	3	4.16	12.48	
4183	010401012017	零星砌砖	蹲坑处地面抬高265mm零星砌砖, 详见图纸节点	m3	1.81	684.31	1238.60	
4184	011102003071	块料楼地面	原有混凝土垫层修平, 水泥浆一道 (内掺建筑胶), 20厚C25细石混凝土基层随打随抹平, 20厚DSM15砂浆 (1: 3干硬性水泥砂浆) 结合层, 表面撒水泥粉, 400*800防滑地砖CT-02面层, 美缝剂填缝, 详见构造做法表地面3	m2	31.91	170.40	5437.46	
4185	011102001095	石材楼地面	原有混凝土垫层修平, 水泥浆一道, 内掺建筑胶, 10厚C25细石混凝土基层, 随打随抹平, 20厚DSM15砂浆 (1: 3干硬性水泥砂浆) 结合层, 表面撒水泥粉, 20mm厚灰色石材ST-01门槛石, 六面防护, 详见图纸节点	m2	0.76	459.41	349.15	
4186	010904002143	楼 (地) 面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2道, 四周翻起300mm高, 转角部位加一道防水附加层, 详见构造做法表	m2	44.22	20.14	890.59	
4187	010903002173	墙面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍, 转角部位加一道防水附加层涂至2米高, 详见构造做法表	m2	81.1	20.14	1633.35	
4188	011204003062	块料墙面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层, 400*800墙砖CT-01面层 (背面刷瓷砖背胶), 美缝剂填缝, 详见构造做法表	m2	92.47	198.20	18327.55	
4189	010808004025	金属门窗套	双层15m阻燃板基层, 1.2mm深灰色不锈钢MT-03面层, 详见门表	m2	2.11	415.92	877.59	
本页小计							28766.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第539页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4190	010903002174	顶面涂膜防水	1.0厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料两遍，详见构造做法表	m ²	30.7	14.51	445.46	
4191	011302001500	吊顶天棚	轻钢主龙骨60*27*1.2， ϕ 8镀锌全丝牙吊杆，双向中距 $\leq$ 1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距 $\leq$ 400，双层9.5mm防水石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	30.01	166.65	5001.17	
4192	011304001112	回光灯槽	展开80mm+120mm+200mm，底板双层9.5mm防水石膏板面层，侧板单层9.5mm防水石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	4.08	39.41	160.79	
4193	011304001113	回光灯槽	展开80mm+120mmmm，底板双层9.5mm防水石膏板面层，侧板单层9.5mm防水石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	2.09	20.98	43.85	
4194	010810002215	木窗帘盒	展开200+350，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5mm防水石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	3.43	59.02	202.44	
4195	011406001455	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色防水无机涂料PT-02，详见构造做法表顶棚3	m ²	33.95	34.54	1172.63	
4196	011304002663	开灯孔	筒灯孔	个	13	4.16	54.08	
4197	011304002664	开风口孔	风口孔	个	4	18.06	72.24	
4198	011304002665	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	2	81.57	163.14	
4199	011505010024	镜面玻璃	定制智能镜，不锈钢窄边框，带面光源1000mm*600mm	块	2	450.00	900.00	
本页小计							8215.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第540页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4200	011210005024	成品卫生间隔断	木纹金属隔断FM-01, 25mm厚金属隔断板, 内置蜂窝双面镀锌钢板, 含五金, 详见图纸	m2	18.34	420.00	7702.80	
4201	011210005025	成品卫生间小便斗隔断	1000mm*350mm, 木纹金属隔断FM-01, 25mm厚金属隔断板, 内置蜂窝双面镀锌钢板, 含五金, 详见图纸	片	1	180.00	180.00	
4202	011505005023	卫生间扶手	坐便器L形白色烤漆304不锈钢Φ40抓杆	个	2	250.23	500.46	
4203	011505005024	卫生间扶手	坐便器可调节抓杆, 可垂直或水平90度旋转的白色烤漆304不锈钢Φ40水平抓手	个	2	313.11	626.22	
4204	011505008023	卫生纸盒	304不锈钢卫生纸盒	只	4	60.37	241.48	
4205	011102003072	块料楼地面	原有混凝土垫层修平, 水泥浆一道 (内掺建筑胶), 20厚C25细石混凝土基层随打随抹平, 20厚DSM15砂浆 (1:3干硬性水泥砂浆) 结合层, 表面撒水泥粉, 400*800防滑地砖CT-02面层, 美缝剂填缝, 详见构造做法表地面3	m2	4.64	170.40	790.66	
4206	011102001096	石材楼地面	原有混凝土垫层修平, 水泥浆一道, 内掺建筑胶, 10厚C25细石混凝土基层, 随打随抹平, 20厚DSM15砂浆 (1:3干硬性水泥砂浆) 结合层, 表面撒水泥粉, 20mm厚灰色石材ST-01门槛石, 六面防护, 详见图纸节点	m2	0.18	459.39	82.69	
4207	010904002144	楼(地)面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2道, 四周翻起300mm高, 转角部位加一道防水附加层, 详见构造做法表	m2	7.98	20.14	160.72	
本页小计							10285.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第541页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4208	010903002175	墙面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层涂至2米高，详见构造做法表	m ²	15.76	20.14	317.41	
4209	011204003063	块料墙面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层，400*800墙砖CT-01面层（背面刷瓷砖背胶），美缝剂填缝，详见构造做法表	m ²	18.69	198.20	3704.36	
4210	010903002176	顶面涂膜防水	1.0厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料两遍，详见构造做法表	m ²	4.64	14.51	67.33	
4211	011302001501	吊顶天棚	轻钢主龙骨60*27*1.2， ϕ 8镀锌全丝牙吊杆，双向中距 $\leq$ 1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距 $\leq$ 400，双层9.5mm防水石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	4.64	166.65	773.26	
4212	011304001114	回光灯槽	展开80mm+120mm+200mm，底板双层9.5mm防水石膏板面层，侧板单层9.5mm防水石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	1.94	39.41	76.46	
4213	011406001456	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色防水无机涂料PT-02，详见构造做法表顶棚3	m ²	5.42	34.54	187.21	
4214	011304002666	开灯孔	筒灯孔	个	3	4.16	12.48	
4215	011304002667	开风口孔	风口孔	个	1	18.06	18.06	
4216	011304002668	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
4217	011505010025	镜面玻璃	定制智能镜，不锈钢窄边框，带面光源1000mm*600mm	块	1	450.00	450.00	
4218	011505005025	卫生间扶手	坐便器L形白色烤漆304不锈钢 ϕ 40抓杆	个	1	250.23	250.23	
本页小计							5938.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第542页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4219	011505005026	卫生间扶手	坐便器可调节抓杆，可垂直或水平90度旋转的白色烤漆304不锈钢Φ40水平抓手	个	1	313.11	313.11	
4220	011505005027	卫生间扶手	台盆白色烤漆304不锈钢Φ40U形抓杆	副	1	191.52	191.52	
4221	011505008024	卫生纸盒	304不锈钢卫生纸盒	只	1	60.37	60.37	
4222	01B033	低位挂衣钩	304不锈钢挂衣钩	个	2	10.00	20.00	
4223	01B034	多功能台	成品不带扶手多功能坐台700*400	个	1	665.41	665.41	
4224	011102003073	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，800*800地砖CT-03面层，美缝剂填缝，详见构造做法表地面3	m2	145.76	170.50	24852.08	
4225	011102001097	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	1.03	459.42	473.20	
4226	011105006055	金属踢脚线	成品金属干挂件，自攻螺丝固定，50mm高成品灰色铝合金踢脚AL-09，壁厚1.2mm，配圆弧阳角，详见构造做法表	m	121.64	30.00	3649.20	
4227	011406001457	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	317.24	32.77	10395.95	
本页小计							40620.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第543页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4228	011302001502	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2， ϕ 8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	142.75	145.11	20714.45	
4229	010810002216	木窗帘盒	展开200+200，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	15.05	40.37	607.57	
4230	011406001458	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	148.77	32.06	4769.57	
4231	011304002669	开灯孔	平板孔	个	27	18.06	487.62	
4232	011304002670	开风口孔	风口孔	个	14	18.06	252.84	
4233	011304002671	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	7	81.57	570.99	
4234	011103002213	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	62.06	303.83	18855.69	
4235	011105004187	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	60.12	25.77	1549.29	
4236	011406001459	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	142.89	32.77	4682.51	
4237	010809004126	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	1.64	750.27	1230.44	
本页小计							53720.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第544页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4238	011302001503	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距 ≤ 1200 ，轻钢主龙骨60*27*1.2， $\phi 8$ 镀锌全丝牙吊杆，双向中距 ≤ 1200 ，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距 ≤ 400 ，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	59.06	145.11	8570.20	
4239	010810002217	木窗帘盒	展开200+200，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	13	40.37	524.81	
4240	011406001460	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m ²	63.98	32.06	2051.20	
4241	011304002672	开灯孔	平板孔	个	10	18.06	180.60	
4242	011304002673	开风口孔	风口孔	个	9	18.06	162.54	
4243	011304002674	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	4	81.57	326.28	
4244	011103002214	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m ²	41.04	303.83	12469.18	
4245	011105004188	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	45.46	25.77	1171.50	
4246	011406001461	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m ²	122.29	32.77	4007.44	
4247	010808004026	金属门窗套	双层15m阻燃板基层，1.2mm深灰色不锈钢MT-03面层，详见门表	m ²	3.45	415.92	1434.92	
本页小计							30898.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第545页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4248	011302001504	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距 ≤ 1200 ，轻钢主龙骨 $60*27*1.2$ ， $\phi 8$ 镀锌全丝牙吊杆，双向中距 ≤ 1200 ，（吊点附吊挂），覆面龙骨 $50*20*0.5$ ，中距 ≤ 400 ，双层 9.5mm 纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	40.44	145.11	5868.25	
4249	011304001115	回光灯槽	展开 $80\text{mm}+120\text{mm}+200\text{mm}$ ，底板双层 9.5mm 纸面石膏板面层，侧板单层 9.5mm 纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	12.3	34.19	420.54	
4250	011406001462	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m ²	45.36	32.06	1454.24	
4251	011304002675	开灯孔	筒灯孔	个	2	18.06	36.12	
4252	011304002676	开灯孔	平板孔	个	4	18.06	72.24	
4253	011304002677	开风口孔	风口孔	个	4	18.06	72.24	
4254	011304002678	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	2	81.57	163.14	
4255	011103002215	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m ²	22.83	303.83	6936.44	
4256	011105004189	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	18.28	25.77	471.08	
4257	011406001463	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m ²	43.28	32.77	1418.29	
4258	010809004127	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m ²	0.2	745.64	149.13	
本页小计							17061.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第546页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4259	011302001505	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，2*10工艺缝，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	21.88	145.11	3175.01	
4260	010810002218	木窗帘盒	展开200+200，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	3.72	40.37	150.18	
4261	011406001464	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	23.37	32.06	749.24	
4262	011304002679	开灯孔	筒灯孔	个	8	18.06	144.48	
4263	011304002680	开灯孔	平板孔	个	4	18.06	72.24	
4264	011304002681	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
4265	011304002682	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
4266	011102003074	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，400*800防滑地砖CT-02面层，美缝剂填缝，详见构造做法表地面3	m2	4.86	170.40	828.14	
本页小计							5236.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第547页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4267	011102001098	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m ²	0.28	459.39	128.63	
4268	010904002145	楼（地）面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2道，四周翻起300mm高，转角部位加一道防水附加层，详见构造做法表	m ²	8.53	20.14	171.79	
4269	010903002177	墙面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层涂至2米高，详见构造做法表	m ²	17.04	20.14	343.19	
4270	011204003064	块料墙面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层，400*800墙砖CT-01面层（背面刷瓷砖背胶），美缝剂填缝，详见构造做法表	m ²	22.12	198.20	4384.18	
4271	011302001506	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	4.86	145.11	705.23	
4272	011304001116	回光灯槽	展开80mm+120mm+200mm，底板双层9.5mm纸面石膏板面层，侧板单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	1.88	34.19	64.28	
本页小计							5797.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第548页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4273	011406001465	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	5.61	32.06	179.86	
4274	011304002683	开灯孔	筒灯孔	个	2	18.06	36.12	
4275	011304002684	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
4276	011304002685	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
4277	011501009109	备餐柜	定制矮柜1840mm*850mm*600mm，白色哑光面，18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，金属踢脚线，含五金，详见图纸BZ-11/D03节点	个	1	2633.31	2633.31	
4278	011501013038	吊柜	定制吊柜1840mm*900mm*350mm，白色哑光面，18mm厚实木多层板，含五金，详见图纸BZ-11/D03节点	个	1	1104.00	1104.00	
4279	010401012018	零星砌砖	蹲坑处地面抬高265mm零星砌砖，详见图纸节点	m3	0.55	684.31	376.37	
4280	011102003075	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，400*800防滑地砖CT-02面层，美缝剂填缝，详见构造做法表地面3	m2	9.6	170.40	1635.84	
4281	011102001099	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.13	459.46	59.73	
本页小计							6142.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第549页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4282	010904002146	楼（地）面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2道，四周翻起300mm高，转角部位加一道防水附加层，详见构造做法表	m2	12.93	20.14	260.41	
4283	010903002178	墙面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层涂至2米高，详见构造做法表	m2	20.92	20.14	421.33	
4284	011204003065	块料墙面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层，400*800墙砖CT-01面层（背面刷瓷砖背胶），美缝剂填缝，详见构造做法表	m2	24.79	198.20	4913.38	
4285	010903002179	顶面涂膜防水	1.0厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料两遍，详见构造做法表	m2	8.79	14.51	127.54	
4286	011302001507	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，0.8厚600*600铝扣板AL-15面层，详见构造做法表顶棚4	m2	7.7	149.56	1151.61	
4287	010810002219	木窗帘盒	展开200*350，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5mm防水石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	1.4	59.02	82.63	
4288	011406001466	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色防水无机涂料PT-02，详见构造做法表顶棚3	m2	33.95	34.54	1172.63	
4289	011505010026	镜面玻璃	定制智能镜，不锈钢窄边框，带面光源1000mm*600mm	块	1	450.00	450.00	
本页小计							8579.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第550页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4290	011210003006	玻璃隔断	定制成品玻璃淋浴房，高度2200mm，10mm钢化玻璃（有框），配304不锈钢五金，底部设40mm高人造石挡水条，根部防霉胶收口	m2	11.18	550.00	6149.00	
4291	011505008025	卫生纸盒	304不锈钢卫生纸盒	只	2	60.37	120.74	
		分部小计					974118.36	
		门						
4292	010802003132	钢质门M01	M1024铝蜂窝芯钢质单开门，白色氟碳喷涂，带4+0.76PVB+4mm钢化夹胶玻璃观察窗，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），执手锁，不锈钢合页，门止，详见图纸门表	樘	2	2824.50	5649.00	
4293	010802003133	钢质门M01	M1024铝蜂窝芯钢质单开门，白色氟碳喷涂，带4+0.76PVB+4mm钢化夹胶玻璃观察窗，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），单面门头单层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），执手锁，不锈钢合页，门止，详见图纸门表	樘	3	3064.50	9193.50	
4294	010802003134	钢质门M01a	M1124铝蜂窝芯钢质单开门，表面木纹装饰膜OT-01，带4+0.76PVB+4mm钢化夹胶玻璃观察窗，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-04（覆木纹膜），执手锁，不锈钢合页，门止，详见图纸门表	樘	4	3197.95	12791.80	
本页小计							33904.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第551页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4295	010802003135	钢质门M01a	M1124铝蜂窝芯钢质单开门，表面木纹装饰膜OT-01，带4+0.76PVB+4mm钢化夹胶玻璃观察窗，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-04（覆木纹膜），单面门头单层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-04（覆木纹膜），执手锁，不锈钢合页，门止，详见图纸门表	樘	43	2985.51	128376.93	
4296	010802003136	钢质门M01a	M1324铝蜂窝芯钢质单开门，表面木纹装饰膜OT-01，带4+0.76PVB+4mm钢化夹胶玻璃观察窗，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-04（覆木纹膜），执手锁，不锈钢合页，门止，详见图纸门表	樘	1	3134.15	3134.15	
4297	010802003137	钢质门M02	M1024铝蜂窝芯钢质单开门，白色氟碳喷涂，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），执手锁，不锈钢合页，门止，详见图纸门表	樘	14	2595.72	36340.08	
4298	010802003138	钢质门M02	M1024铝蜂窝芯钢质单开门，白色氟碳喷涂，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），单面门头单层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），执手锁，不锈钢合页，门止，详见图纸门表	樘	3	2876.68	8630.04	
本页小计							176481.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第552页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4299	010802003139	钢质门M02a	M1024铝蜂窝芯钢质单开门，表面木纹装饰膜OT-01，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-04（覆木纹膜），执手锁，不锈钢合页，门止，详见图纸门表	樘	1	2856.58	2856.58	
4300	010802003140	钢质门M02a	M1024铝蜂窝芯钢质单开门，表面木纹装饰膜OT-01，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-04（覆木纹膜），单面门头单层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-04（覆木纹膜），执手锁，不锈钢合页，门止，详见图纸门表	樘	3	2876.68	8630.04	
4301	010802003141	钢质门M03	M0824铝蜂窝芯钢质单开门，白色氟碳喷涂，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），执手锁，不锈钢合页，门止，详见图纸门表	樘	2	2634.87	5269.74	
4302	010802003142	钢质门M03	M1024铝蜂窝芯钢质单开门，白色氟碳喷涂，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），执手锁，不锈钢合页，门止，闭门器，详见图纸门表	樘	3	2886.99	8660.97	
4303	010802003143	钢质门M03a	M1024铝蜂窝芯钢质单开门，表面木纹装饰膜OT-01，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-04（覆木纹膜），执手锁，不锈钢合页，门止，详见图纸门表	樘	4	2758.25	11033.00	
本页小计							36450.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第553页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4304	010802003144	钢质门M04	M1624铝蜂窝芯钢质双开门，白色氟碳喷涂，带4+0.76PVB+4mm钢化夹胶玻璃观察窗，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），执手锁，不锈钢合页，门止，插销，详见图纸门表	樘	2	3861.75	7723.50	
4305	010802003145	钢质门M04	M1624铝蜂窝芯钢质双开门，白色氟碳喷涂，带4+0.76PVB+4mm钢化夹胶玻璃观察窗，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-04（白色氟碳喷涂），单面门头单层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），执手锁，不锈钢合页，门止，插销，详见图纸门表	樘	1	4004.44	4004.44	
4306	010802003146	钢质门M04	M1824铝蜂窝芯钢质双开门，白色氟碳喷涂，带4+0.76PVB+4mm钢化夹胶玻璃观察窗，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），执手锁，不锈钢合页，门止，插销，详见图纸门表	樘	2	4375.03	8750.06	
4307	010802003147	钢质门M04a	M1624铝蜂窝芯钢质双开门，表面木纹装饰膜OT-01，带4+0.76PVB+4mm钢化夹胶玻璃观察窗，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-04（覆木纹膜），单面门头单层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-04（覆木纹膜），执手锁，不锈钢合页，门止，插销，详见图纸门表	樘	2	4489.24	8978.48	
本页小计							29456.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第554页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4308	010802003148	钢质门M04a	M1824铝蜂窝芯钢质双开门，表面木纹装饰膜OT-01，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-04（覆木纹膜），执手锁，不锈钢合页，门止，插销，详见图纸门表	樘	1	4424.91	4424.91	
4309	010805006004	镜面不锈钢饰面门M06	THM1524钢化玻璃地弹簧双开门，GL-07白色渐变透明夹胶玻璃（6mm超白钢化+1.52mm透明PVB胶片+渐变镀膜层+6mm超白钢化玻璃），门框1.2mm不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），门套18mm阻燃板基层，1.2mm不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂）面层，1.2mm不锈钢M-05（白色氟碳喷涂）拉手L=470mm，门夹，详见图纸门表	樘	1	4868.40	4868.40	
4310	010805006005	镜面不锈钢饰面门M06	THM1624钢化玻璃地弹簧双开门，GL-07白色渐变透明夹胶玻璃（6mm超白钢化+1.52mm透明PVB胶片+渐变镀膜层+6mm超白钢化玻璃），门框1.2mm不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），门套18mm阻燃板基层，1.2mm不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂）面层，1.2mm不锈钢M-05（白色氟碳喷涂）拉手L=470mm，门夹，详见图纸门表	樘	1	4809.17	4809.17	
本页小计							14102.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第555页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4311	010804007027	手术室移门M07	TLM1423电动移门，白色氟碳喷涂，门套双层12mm玻镁板基层，1.2mm深灰色不锈钢MT-03面层，1.2mm不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂）导轨外罩，含电机、轨道、配备防夹手传感器、紧急停止按钮等，详见图纸门表	樘	3	4581.15	13743.45	
4312	010804007028	手术室移门M07	TLM1124电动移门，白色氟碳喷涂，门套双层12mm玻镁板基层，1.2mm深灰色不锈钢MT-03面层，1.2mm不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂）导轨外罩，含电机、轨道、配备防夹手传感器、紧急停止按钮等，详见图纸门表	樘	1	3855.91	3855.91	
4313	010802003149	钢质防火门M13	FM乙1124钢质防火门，白色氟碳喷涂，门套12mm硅酸钙板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），含制作、运输、安装，配套门锁、铰链，门止，闭门器等五金配件，满足设计及规范要求，详见图纸门表	樘	2	2128.07	4256.14	
4314	010802003150	钢质防火门M13	FM乙1124钢质防火门，白色氟碳喷涂，门套12mm硅酸钙板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），单面门头单层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），含制作、运输、安装，配套门锁、铰链，门止，闭门器等五金配件，满足设计及规范要求，详见图纸门表	樘	1	2155.21	2155.21	
本页小计							24010.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第556页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4315	010802003151	钢质防火门M13a	FM乙1122钢质防火门，表面木纹装饰膜OT-01，门套12mm硅酸钙板基层，1.2mm厚不锈钢MT-04（覆木纹膜），含制作、运输、安装，配套门锁、铰链，门止，闭门器等五金配件，满足设计及规范要求，详见图纸门表	樘	1	1969.79	1969.79	
4316	010802003152	钢质防火门M13a	FM乙1124钢质防火门，表面木纹装饰膜OT-01，门套12mm硅酸钙板基层，1.2mm厚不锈钢MT-04（覆木纹膜），含制作、运输、安装，配套门锁、铰链，门止，闭门器等五金配件，满足设计及规范要求，详见图纸门表	樘	1	2128.07	2128.07	
4317	010802003153	钢质防火门M14	FM乙1324b钢质防火门，白色氟碳喷涂，门套12mm硅酸钙板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），含制作、运输、安装，配套门锁、铰链，门止，闭门器等五金配件，满足设计及规范要求，详见图纸门表	樘	1	2370.75	2370.75	
4318	010802003154	钢质防火门M14	FM乙1424钢质防火门，白色氟碳喷涂，门套12mm硅酸钙板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），含制作、运输、安装，配套门锁、铰链，门止，闭门器等五金配件，满足设计及规范要求，详见图纸门表	樘	1	2507.45	2507.45	
本页小计							8976.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第557页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4319	010802003155	钢质防火门M14a	FM乙1522钢质防火门，表面木纹装饰膜OT-01，门套12mm硅酸钙板基层，1.2mm厚不锈钢MT-04（覆木纹膜），含制作、运输、安装，配套门锁、铰链，门止，闭门器等五金配件，满足设计及规范要求，详见图纸门表	樘	1	2554.35	2554.35	
4320	010802003156	钢质防火门M15	FM乙1322a钢质防火门，白色氟碳喷涂，门套12mm硅酸钙板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），含制作、运输、安装，配套门锁、铰链，门止，闭门器等五金配件，满足设计及规范要求，详见图纸门表	樘	1	2122.15	2122.15	
4321	010802003157	钢质防火门M15	FM乙1324a钢质防火门，白色氟碳喷涂，门套12mm硅酸钙板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），含制作、运输、安装，配套门锁、铰链，门止，闭门器等五金配件，满足设计及规范要求，详见图纸门表	樘	10	2286.25	22862.50	
4322	010802003158	管道井门	甲级钢质防火门，含制作、运输、安装，配套门锁、铰链，门止，闭门器等五金配件，满足设计及规范要求，详见图纸门表	m2	21.34	560.00	11950.40	
4323	010802003159	管道井门	丙级钢质防火门，含制作、运输、安装，配套门锁、铰链，门止，闭门器等五金配件，满足设计及规范要求，详见图纸门表	m2	3.3	520.00	1716.00	
4324	010803002007	防火卷帘（闸）门	双轨双帘无纺布防火卷帘，2h耐火极限	m2	211.39	495.20	104680.33	
本页小计							145885.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第558页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4325	010802002015	暗门	消火栓暗门800mm*1900mm，20*40镀锌方管骨架，4mm厚医用抗菌金属复合板（颜色同立面）面层，磁碰按压锁，暗藏十字铰链等五金，详见图纸节点	樘	20	753.03	15060.60	
4326	010802002016	暗门	管道井暗门，30*50镀锌方管骨架，4mm厚医用抗菌金属复合板（颜色同立面）面层，门轴，背面门碰等五金，详见图纸节点	m2	17.82	476.45	8490.34	
4327	010802002017	暗门	定制成品铝合金消防栓隐形门810mm*2010mm，白色烤漆铝板边框，双层9.5mm纸面石膏板面层，暗藏拉手，鸡咀绞等五金，详见图纸节点	樘	7	1054.94	7384.58	
4328	010804007029	特种门	更换电梯门，门洞1300*2400，层门上坎装置，门套，层门地坎装置，层门门板等，层门品牌规格需满足原电梯要求，耐火完整性不应低于2小时，隔热性不低于1小时	樘	1	11000.00	11000.00	
4329	010804007030	特种门	更换电梯门，门洞1200*2400，层门上坎装置，门套，层门地坎装置，层门门板等，层门品牌规格需满足原电梯要求，耐火完整性不应低于2小时，隔热性不低于1小时	樘	2	10500.00	21000.00	
		分部小计					525932.81	
		隔墙						
4330	010402001012	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块 2、强度等级：砌块强度等级A5.0 3、墙体类型：内墙；墙厚：100mm 4、砂浆强度等级：Ma5.0配套砂浆（成品砂浆）	m3	77.49	524.69	40658.23	
本页小计							103593.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第559页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4331	010402001013	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块 2、强度等级：砌块强度等级A5.0 3、墙体类型：内墙；墙厚：200mm 4、砂浆强度等级：Ma5.0配套砂浆（成品砂浆）	m3	23.29	483.54	11261.65	
4332	011201001012	墙面一般抹灰	1、基层墙面甩浆拉毛刷108胶素水泥浆一道（内掺水重8%的胶料） 2、10厚粉刷石膏砂浆打底抹平 3、线管开槽处满挂镀锌电焊钢丝网（0.9X12.7X12.7），M10水泥砂浆封堵，不同材料交界处加钉宽度300镀锌电焊钢丝网（0.9X12.7X12.7） 4、详见构造做法表：内墙1	m2	1288.58	36.18	46620.82	
4333	011201001013	墙面一般抹灰	1、基层墙面甩浆拉毛刷108胶素水泥浆一道（内掺水重8%的胶料） 2、9厚DP（DCA）M20砂浆（1：2.5水泥砂浆）压实拉毛，挂金属网，8厚DP（DCA）M20砂浆（1：2.5水泥砂浆）压实抹平（将水泥砂浆压入网孔） 3、线管开槽处满挂镀锌电焊钢丝网（0.9X12.7X12.7），M10水泥砂浆封堵，不同材料交界处加钉宽度300镀锌电焊钢丝网（0.9X12.7X12.7） 4、详见构造做法表：内墙2	m2	394.66	64.13	25309.55	
4334	010502002010	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	1.89	753.65	1424.40	
本页小计							84616.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第560页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4335	010502002011	构造柱 (门窗抱柱框)	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	1.97	753.65	1484.69	
4336	010503004007	圈梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	7.26	592.93	4304.67	
4337	010503001005	基础梁	1、混凝土种类：细石混凝土 2、混凝土强度等级：C20 3、砼导梁	m3	21.55	490.86	10578.03	
4338	010515001006	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 直径 ϕ 12mm以内	t	0.27	5434.75	1467.38	
4339	011210006029	其他隔断	99厚轻钢龙骨隔墙，75系列轻钢龙骨，双面单层12mm耐火石膏板面层，内填50mm厚岩棉，容重150kg/m ³ ，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，门口加强龙骨做法详见图集07CJ03-1页34	m2	765.41	195.68	149775.43	
4340	011210006030	其他隔断	99厚轻钢龙骨隔墙，75系列轻钢龙骨，单面单层12mm耐火石膏板面层，内填50mm厚岩棉，容重150kg/m ³ ，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，门口加强龙骨做法详见图集07CJ03-1页34	m2	260	138.08	35900.80	
4341	011210006031	其他隔断	99厚轻钢龙骨隔墙，75系列轻钢龙骨，内填50mm厚岩棉，容重150kg/m ³ ，门口加强龙骨做法详见图集07CJ03-1页34	m2	39.17	80.48	3152.40	
4342	011210006032	其他隔断	200厚轻钢龙骨隔墙，75系列轻钢龙骨，双面单层12mm耐火石膏板面层，内填50mm厚岩棉，容重150kg/m ³ ，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，门口加强龙骨做法详见图集07CJ03-1页34	m2	87.45	276.17	24151.07	
本页小计							230814.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第561页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4343	011210006033	其他隔断	200厚轻钢龙骨隔墙，75系列轻钢龙骨，单面单层12mm耐火石膏板面层，内填50mm厚岩棉，容重150kg/m ³ ，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，门口加强龙骨做法详见图集07CJ03-1页34	m ²	46.96	218.57	10264.05	
4344	011210006034	其他隔断	200厚轻钢龙骨隔墙，75系列轻钢龙骨，内填50mm厚岩棉，容重150kg/m ³ ，门口加强龙骨做法详见图集07CJ03-1页34	m ²	10.92	160.97	1757.79	
		分部小计					368110.96	
		其它						
4345	011101003005	细石混凝土楼地面	室内拆除处50mm厚C20细石混凝土填充，表面素砼抹平	m ²	435.97	29.40	12817.52	
4346	011101001007	水泥砂浆楼地面	管道井地面20mm水泥砂浆地坪	m ²	45.8	27.14	1243.01	
4347	011208001087	柱（梁）面装饰（防火卷帘顶）	150*150*5镀锌钢板固定于顶板，40*40镀锌方管骨架，满填防火岩棉，10mm硅酸钙板基层，单层钢丝网，水泥砂浆粉刷，批腻子白色无机涂料，底部粘贴金属板，两侧阳角护角条，白色烤漆，详见图纸节点	m ²	90.72	426.23	38667.59	
4348	011208001088	柱（梁）面装饰（防火卷帘槽）	10mm硅酸钙板基层，按立面投影面积计，详见图纸节点	m ²	5.28	42.21	222.87	
4349	010606013006	零星钢构件（电动挡烟垂壁顶）	4#镀锌角钢膨胀螺栓固定于顶面，20*40镀锌方管骨架，详见图纸节点	t	0.828	8882.28	7354.53	
4350	011208001089	柱（梁）面装饰（玻璃隔断顶）	200*200*5镀锌钢板膨胀螺栓固定于顶面，75系列沿顶边龙骨，竖向30*50镀锌方管骨架，内填50厚岩棉，150kg/m ³ ，50*50*5镀锌角钢斜撑，双面10mm硅酸钙板面层，详见图纸节点	m ²	5.87	265.71	1559.72	
4351	011208001090	包管道（墙砖面层）	20*40*3镀锌方管骨架，12厚水泥纤维板板，挂钢丝网水泥砂浆找平，详见图纸节点	m ²	16.06	287.62	4619.18	
本页小计							78506.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第562页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4352	011208001091	包管道 （涂料面层）	20*40*3镀锌方管骨架，双层12厚纸面石膏板，自粘胶带，板面钉眼刷防锈漆，详见图纸节点	m2	117.62	255.81	30088.37	
4353	011209001005	幕墙封堵	1.5mm镀锌钢板固定于柱面，岩棉封堵，防火胶填缝	m	100.8	71.10	7166.88	
4354	011208001092	消防栓包管道 （轻钢龙骨墙面）	30*30镀锌方管骨架，双面12厚纸面石膏板，自粘胶带，板面钉眼刷防锈漆，中填岩棉120kg/m3，厚底60，满足1h耐火极限，按立面投影计算，详见图纸节点	m2	12.16	442.92	5385.91	
4355	010904004005	楼 （地）面变形缝	成品300宽铝合金地面伸缩缝	m	40.36	125.57	5068.01	
4356	010903004005	墙面变形缝	成品300宽铝合金墙面伸缩缝	m	4.8	76.93	369.26	
4357	010902008005	顶面变形缝	成品拉法基变形缝（螺丝固定），通长岩棉填缝	m	38.76	95.70	3709.33	
		分部小计					118272.18	
		西区						
4358	011103002216	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	74.08	303.83	22507.73	
4359	011105004190	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	85.78	25.77	2210.55	
4360	011406001467	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	182.26	32.77	5972.66	
4361	010809004128	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	2.73	750.57	2049.06	
本页小计							84527.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第563页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4362	011302001508	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2， ϕ 8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	68.96	145.11	10006.79	
4363	010810002220	木窗帘盒	展开200+350，顶面双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	16.9	52.66	889.95	
4364	010810002221	木窗帘盒	展开200+200，顶面双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	4.39	40.37	177.22	
4365	011406001468	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	80.01	32.06	2565.12	
4366	011304002686	开灯孔	筒灯孔	个	6	4.16	24.96	
4367	011304002687	开灯孔	平板孔	个	6	18.06	108.36	
4368	011304002688	开风口孔	风口孔	个	12	18.06	216.72	
4369	011304002689	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	6	81.57	489.42	
4370	011103002217	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	8.71	303.83	2646.36	
4371	011105004191	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	10.34	25.77	266.46	
本页小计							17391.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第564页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4372	010904002147	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m2	2.89	53.44	154.44	
4373	010903002180	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m2	5.34	20.14	107.55	
4374	011406001469	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	23.99	32.77	786.15	
4375	011302001509	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	8.23	145.11	1194.26	
4376	011406001470	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	8.23	32.06	263.85	
4377	011304002690	开灯孔	筒灯孔	个	2	4.16	8.32	
4378	011304002691	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
4379	011304002692	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
4380	011103002218	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	37.2	303.83	11302.48	
4381	011105004192	塑料板踢脚线	12mm阻燃板基层，80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	29.68	34.26	1016.84	
本页小计							14951.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第565页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4382	011207001154	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚暖白色医用抗菌金属复合板AL-01面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角（双层10mm石膏板板保护），详见构造做法表内墙3	m ²	65.52	354.38	23218.98	
4383	011502001086	金属装饰线	1.2mm厚MT-03深灰色不锈钢线条5mm+20mm+5mm，详见图纸节点	m	29.6	14.79	437.78	
4384	011208001093	柱（梁）面装饰	覆面轻钢龙骨调平，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），2.0厚白色铝板AL-20窗套，详见图纸节点	m ²	1.02	321.49	327.92	
4385	011302001510	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，1.0厚白色铝板AL-13面层，详见构造做法表顶棚4	m ²	30.43	181.57	5525.18	
4386	010810002222	木窗帘盒	展开200+200，顶面双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	6.8	40.37	274.52	
4387	011406001471	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m ²	2.72	32.06	87.20	
4388	011304002693	开灯孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
本页小计							29907.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第566页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4389	011103002219	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m ²	130.36	303.83	39607.28	
4390	011105004193	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	87	25.77	2241.99	
4391	011105004194	塑料板踢脚线	12mm阻燃板基层，80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	40.6	34.26	1390.96	
4392	010904002148	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m ²	33.08	53.44	1767.80	
4393	010903002181	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m ²	49.68	20.14	1000.56	
4394	011406001472	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m ²	204.95	32.77	6716.21	
4395	011207001155	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚米色医用抗菌金属复合板AL-08面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，详见构造做法表内墙3	m ²	60.75	354.38	21528.59	
4396	011502001087	金属装饰线	1.2mm厚MT-03深灰色不锈钢线条5mm+20mm+5mm，详见图纸节点	m	40.6	14.79	600.47	
4397	010809004129	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m ²	1.96	750.57	1471.12	
本页小计							76324.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第567页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4398	010808004027	金属门窗套	双层15mm阻燃板基层，1.2mm深灰色不锈钢MT-03面层，详见门表	m2	7.71	415.92	3206.74	
4399	011302001511	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	121.8	145.11	17674.40	
4400	011302001512	吊顶天棚（侧板）	双层10mm硅酸钙板基层，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	19.69	151.08	2974.77	
4401	011302001513	吊顶天棚（侧板）	三层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	8.54	104.40	891.58	
4402	011302001514	吊顶天棚（窗帘盒侧板）	单层15mm硅酸钙板基层，三层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	8.01	152.97	1225.29	
4403	011304001117	回光灯槽	展开80mm+120mm+200mm，底板双层9.5mm纸面石膏板面层，侧板单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	2.55	34.19	87.18	
4404	010810002223	木窗帘盒	展开250+350，单层15mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	26.95	64.13	1728.30	
本页小计							27788.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第568页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4405	011406001473	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	174.23	32.06	5585.81	
4406	011304002694	开灯孔	平板灯孔	个	20	18.06	361.20	
4407	011304002695	开风口孔	风口孔	个	30	18.06	541.80	
4408	011304002696	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	10	81.57	815.70	
4409	011501009110	低柜	成品定制医疗矮柜850mm*500mm，柜体材料为电解钢板，操作台面采用一体成型的医用人造石，含五金，详见图纸	m	27.45	580.00	15921.00	
4410	011501009111	低柜	成品定制医疗矮柜850mm*400mm，柜体材料为电解钢板，操作台面采用一体成型的医用人造石，含五金，详见图纸	m	1.3	550.00	715.00	
4411	011501010001	吊柜	成品定制医疗吊柜600mm*200mm，柜体材料为电解钢板，操作台面采用一体成型的医用人造石，含五金，详见图纸	m	27.45	450.00	12352.50	
4412	011501004025	开放柜	成品定制医疗开放柜500mm*2400mm*400mm，含五金，详见图纸	个	3	480.00	1440.00	
4413	011501004026	高柜	成品定制医疗上下通柜700mm*2400mm*400mm，含五金，详见图纸	个	2	924.00	1848.00	
4414	011103002220	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	128.86	303.83	39151.53	
4415	011105004195	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	92.28	25.77	2378.06	
4416	011105004196	塑料板踢脚线	12mm阻燃板基层，80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	41.14	34.26	1409.46	
本页小计							82520.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第569页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4417	010904002149	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m2	36.3	53.44	1939.87	
4418	010903002182	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m2	51.79	20.14	1043.05	
4419	011406001474	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	107.49	32.77	3522.45	
4420	011207001156	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚米色医用抗菌金属复合板AL-08面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，详见构造做法表内墙3	m2	95	354.38	33666.10	
4421	011502001088	金属装饰线	1.2mm厚MT-03深灰色不锈钢线条5mm+20mm+5mm，详见图纸节点	m	41.14	14.79	608.46	
4422	010809004130	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	1.96	750.57	1471.12	
4423	011210002020	金属隔断	成品铝合金渐变蓝绿色夹胶钢化玻璃GL-04隔断（5mm超白钢化+1.52mm透明PVB胶片+彩色镀膜层+5mm超白钢化玻璃）	m2	40.75	570.00	23227.50	
本页小计							65478.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第570页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4424	011302001515	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距 ≤ 1200 ，轻钢主龙骨 $60 \times 27 \times 1.2$ ， $\phi 8$ 镀锌全丝牙吊杆，双向中距 ≤ 1200 ，（吊点附吊挂），覆面龙骨 $50 \times 20 \times 0.5$ ，中距 ≤ 400 ，双层 9.5mm 纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	120.58	145.11	17497.36	
4425	011302001516	吊顶天棚（侧板）	双层 10mm 硅酸钙板基层，双层 9.5mm 纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m ²	20.91	151.08	3159.08	
4426	011302001517	吊顶天棚（侧板）	三层 9.5mm 纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m ²	8.5	104.40	887.40	
4427	011302001518	吊顶天棚（窗帘盒侧板）	单层 15mm 硅酸钙板基层，三层 9.5mm 纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m ²	7.75	152.97	1185.52	
4428	010810002224	木窗帘盒	展开 $250+350$ ，单层 15mm 硅酸钙板基层，单层 9.5mm 厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	25.84	64.13	1657.12	
4429	011406001475	抹灰面油漆	顶面 2mm 厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m ²	173.24	32.06	5554.07	
4430	011304002697	开灯孔	平板灯孔	个	20	18.06	361.20	
4431	011304002698	开风口孔	风口孔	个	30	18.06	541.80	
4432	011304002699	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	10	81.57	815.70	
4433	011501009112	低柜	成品定制医疗矮柜 $850\text{mm} \times 500\text{mm}$ ，柜体材料为电解钢板，操作台面采用一体成型的医用人造石，含五金，详见图纸	m	29	580.00	16820.00	
本页小计							48479.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第571页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4434	011501010002	吊柜	成品定制医疗吊柜600mm*200mm，柜体材料为电解钢板，操作台面采用一体成型的医用人造石，含五金，详见图纸	m	29	450.00	13050.00	
4435	011501019004	开放柜	成品WD-05木饰面（肤感米白）开放柜600mm*2400mm*560mm，浅蓝壁龛，含五金，详见图纸	个	2	1584.00	3168.00	
4436	011103002221	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m ²	12.69	303.83	3855.60	
4437	011105004197	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	13.44	25.77	346.35	
4438	010904002150	楼（地）面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2道，四周翻起300mm高，转角部位加一道防水附加层，详见构造做法表	m ²	17.57	20.14	353.86	
4439	010903002183	墙面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层涂至2米高，详见构造做法表	m ²	26.46	20.14	532.90	
4440	011204003066	块料墙面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层，400*800墙砖CT-01面层（背面刷瓷砖背胶），美缝剂填缝，详见构造做法表	m ²	29.68	198.20	5882.58	
4441	011302001519	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	11.89	145.11	1725.36	
本页小计							28914.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第572页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4442	011302001520	吊顶天棚（侧板）	双层10mm硅酸钙板基层，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	2.1	151.08	317.27	
4443	011302001521	吊顶天棚（侧板）	三层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	0.87	104.40	90.83	
4444	011302001522	吊顶天棚（窗帘盒侧板）	单层15mm硅酸钙板基层，三层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	0.78	152.97	119.32	
4445	010810002225	木窗帘盒	展开250+350，单层15mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	2.59	64.13	166.10	
4446	011406001476	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	17.19	32.06	551.11	
4447	011304002700	开灯孔	平板灯孔	个	2	18.06	36.12	
4448	011304002701	开风口孔	风口孔	个	3	18.06	54.18	
4449	011304002702	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
4450	011501009113	低柜	定制矮柜6630mm*850mm*600mm，白色哑光面，18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，金属踢脚线，含五金，详见图纸BZ-09节点	个	1	9253.58	9253.58	
4451	011501009114	低柜	定制矮柜2100mm*850mm*600mm，白色哑光面，18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，金属踢脚线，含五金，详见图纸BZ-09节点	个	1	2908.40	2908.40	
本页小计							13578.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第573页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4452	011501013039	吊柜	定制吊柜2100mm*800mm*350mm，白色哑光面，18mm厚实木多层板，含五金，详见图纸BZ-09节点	个	1	1144.50	1144.50	
4453	011103002222	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，3mmPB硫酸钡板，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	23.21	503.83	11693.89	
4454	011105004198	塑料板踢脚线	12mm阻燃板基层，80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	29.94	34.26	1025.74	
4455	011207001157	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚暖白色医用抗菌金属复合板AL-01面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角（双层10mm石膏板板保护），详见构造做法表内墙3	m2	75.32	354.38	26691.90	
4456	011207001158	墙面装饰板	3mmpb纯铅板满铺墙面	m2	75.32	1000.00	75320.00	
4457	011502001089	金属装饰线	1.2mm厚MT-03深灰色不锈钢线条5mm+20mm+5mm，详见图纸节点	m	33	14.79	488.07	
4458	011302001523	吊顶天棚	素水泥浆一道，内参建筑胶，40*60钢结构桁架，横向间距800mm*竖向间距400mm，顶面铺3mmpb铅板，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	22.46	1346.86	30250.48	
本页小计							146614.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第574页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4459	011406001477	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	22.46	32.06	720.07	
4460	011304002703	开灯孔	平板灯孔	个	4	18.06	72.24	
4461	011304002704	开风口孔	风口孔	个	6	18.06	108.36	
4462	011304002705	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	3	81.57	244.71	
4463	011103002223	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	9.96	303.83	3026.15	
4464	011105004199	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	12.64	25.77	325.73	
4465	010904002151	楼（地）面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2道，四周翻起300mm高，转角部位加一道防水附加层，详见构造做法表	m2	14.57	20.14	293.44	
4466	010903002184	墙面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层涂至2米高，详见构造做法表	m2	25.92	20.14	522.03	
4467	011204003067	块料墙面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层，400*800墙砖CT-01面层（背面刷瓷砖背胶），美缝剂填缝，详见构造做法表	m2	33.42	198.20	6623.84	
4468	011302001524	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	9.78	145.11	1419.18	
本页小计							13355.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第575页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4469	011406001478	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	9.78	32.06	313.55	
4470	011304002706	开灯孔	平板灯孔	个	2	18.06	36.12	
4471	011304002707	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
4472	011304002708	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
4473	011501009115	低柜	定制WD-01木饰面矮柜4340mm*800mm*600mm，12mm医用复合亚克力人造石台面及挡水，配套金属橱柜挡板，含台式垃圾桶，含五金，详见图纸	个	1	6045.72	6045.72	
4474	011501013040	吊柜	定制WD-01木饰面吊柜4340mm*900mm*350mm，含五金，详见图纸	个	1	2604.00	2604.00	
4475	010401012019	零星砌砖	蹲坑处地面抬高265mm零星砌砖，详见图纸节点	m3	0.72	684.31	492.70	
4476	011102003076	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，400*800防滑地砖CT-02面层，美缝剂填缝，详见构造做法表地面3	m2	23.47	170.40	3999.29	
4477	011102001100	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.56	459.42	257.28	
本页小计							13866.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第576页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4478	010904002152	楼（地）面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2道，四周翻起300mm高，转角部位加一道防水附加层，详见构造做法表	m2	33.6	20.14	676.70	
4479	010903002185	墙面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层涂至2米高，详见构造做法表	m2	61.96	20.14	1247.87	
4480	011210002021	金属隔断	30*60镀锌方管骨架，双层12mm高密度纤维水泥板，详见图纸节点	m2	10.54	391.94	4131.05	
4481	011204001010	石材墙面	L40*40*4mm镀锌角钢骨架，10mm水泥压力板基层，水泥砂浆粉刷，20mm灰色石材ST-05墙面，详见图纸节点	m2	6.36	662.78	4215.28	
4482	011204003068	块料墙面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层，400*800墙砖CT-01面层（背面刷瓷砖背胶），美缝剂填缝，详见构造做法表	m2	66.75	198.20	13229.85	
4483	010903002186	顶面涂膜防水	1.0厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料两遍，详见构造做法表	m2	22.11	14.51	320.82	
4484	011302001525	吊顶天棚	轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm防水石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	21.38	166.65	3562.98	
4485	011304001118	回光灯槽	展开80mm+120mm+200mm，底板双层9.5mm防水石膏板面层，侧板单层9.5mm防水石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	12.72	39.41	501.30	
本页小计							27885.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第577页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4486	011304001119	回光灯槽	展开80mm+120mm，底板双层9.5mm防水石膏板面层，侧板单层9.5mm防水石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	2.44	24.29	59.27	
4487	010810002226	木窗帘盒	展开200+350，底板双层9.5mm防水石膏板面层，侧板单层9.5mm防水石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	3.64	57.05	207.66	
4488	011406001479	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色防水无机涂料PT-02，详见构造做法表顶棚3	m ²	28.96	34.54	1000.28	
4489	011304002709	开灯孔	筒灯孔	个	9	4.16	37.44	
4490	011304002710	开风口孔	风口孔	个	5	18.06	90.30	
4491	011304002711	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	2	81.57	163.14	
4492	011505001015	洗漱台	镀锌角钢骨架，15mm硅酸钙板基层，15mm白色医用人造石ST-02台面，石材磨边、开孔，详见图纸节点	m ²	2.53	793.76	2008.21	
4493	011505010027	镜面玻璃	镀锌方管骨架，12mm玻镁板基层，8mm银镜，1.2mm深灰色不锈钢MT-03线条收口，详见图纸节点	m ²	2.53	510.06	1290.45	
4494	011210005026	成品卫生间隔断	木纹金属隔断FM-01，25mm厚金属隔断板，内置蜂窝双面镀锌钢板，含五金，详见图纸	m ²	18.91	420.00	7942.20	
4495	011210005027	成品卫生间小便斗隔断	1000mm*350mm，木纹金属隔断FM-01，25mm厚金属隔断板，内置蜂窝双面镀锌钢板，含五金，详见图纸	片	2	180.00	360.00	
4496	011505005028	卫生间扶手	白色烤漆304不锈钢Φ40直形抓杆	个	4	87.49	349.96	
4497	011505008026	卫生纸盒	304不锈钢卫生纸盒	只	4	60.37	241.48	
4498	01B035	挂衣钩	304不锈钢挂衣钩	个	8	10.00	80.00	
本页小计							13830.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第578页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4499	011103002224	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	273.86	303.83	83206.88	
4500	011105004200	塑料板踢脚线	12mm阻燃板基层，80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	177.92	34.26	6095.54	
4501	011207001159	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，12mm阻燃板基层，渐变不透彩色夹胶玻璃GL-06面层（4mm超白钢化+1.52mm透明PVB胶片+彩色镀膜层+4mm超白钢化玻璃），参考眼科节点	m2	6.76	390.42	2639.24	
4502	011207001160	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，12mm阻燃板基层，渐变不透彩色夹胶玻璃GL-05面层（5mm超白钢化+1.52mm透明PVB胶片+彩色镀膜层+5mm超白钢化玻璃），参考眼科节点	m2	21.8	390.42	8511.16	
4503	011207001161	墙面装饰板	15mm阻燃板基层，渐变不透彩色夹胶玻璃GL-05面层（5mm超白钢化+1.52mm透明PVB胶片+彩色镀膜层+5mm超白钢化玻璃），详见图纸节点	m2	0.78	357.10	278.54	
4504	011207001162	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚棕色医用抗菌金属复合板AL-05面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角（双层10mm石膏板板保护），详见构造做法表内墙3	m2	9.56	354.38	3387.87	
本页小计							104119.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第579页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4505	011207001163	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚彩色医用抗菌金属复合板AL-19面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，详见构造做法表内墙3	m2	8.6	354.38	3047.67	
4506	011207001164	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚米色医用抗菌金属复合板AL-08面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角（双层10mm石膏板板保护），详见构造做法表内墙3	m2	304.02	354.38	107738.61	
4507	011207001165	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，12mm阻燃板基层，1.2mm厚灰色不锈钢MT-01面层	m2	1.38	311.89	430.41	
4508	011502001090	金属装饰线	1.2mm厚MT-03深灰色不锈钢线条5mm+20mm+5mm，详见图纸节点	m	166.64	14.79	2464.61	
4509	011208001094	柱（梁）面装饰	覆面轻钢龙骨调平，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），2.0厚白色铝板AL-20窗套，详见图纸节点	m2	7.37	321.49	2369.38	
4510	010808004028	金属门窗套	双层15m阻燃板基层，1.2mm深灰色不锈钢MT-03面层，详见门表	m2	2.65	415.92	1102.19	
本页小计							117152.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第580页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4511	011302001526	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，600*1200穿孔铝板AL-12面层，详见构造做法表顶棚4	m2	246.44	220.47	54332.63	
4512	011302001527	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，单层10mm硅酸钙板基层，单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	14.92	153.37	2288.28	
4513	011304001120	回光灯槽	展开60mm+100mm+200mm，顶板双层9.5mm纸面石膏板面层，侧板单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，边板600*1200穿孔铝板AL-12，详见图纸节点	m	10.7	34.46	368.72	
4514	011304001121	回光灯槽	展开60mm+100mm+350mm，顶板单层10mm硅酸钙板，单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，边板600*1200穿孔铝板AL-12，详见图纸节点	m	46.81	46.90	2195.39	
4515	011406001480	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	41.56	32.06	1332.41	
4516	011304002712	开灯孔	铝板上开筒灯孔	个	58	11.54	669.32	
4517	011304002713	开风口孔	风口孔	个	3	18.06	54.18	
本页小计							61240.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第581页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4518	011501020035	分诊台	(1670mm+2550mm)*950mm*700mm, 20*40镀锌方管骨架, 15mm阻燃板基层, 木饰面WD-01柜体, 15mm白色医用人造石ST-02台面, 立面造型处30*30镀锌方管骨架, 15mm阻燃板基层, 15mm白色医用人造石ST-02饰面, 暗藏灯带, 1.2mm厚深灰色不锈钢MT-03踢脚, 含五金, 详见图纸节点	个	1	9308.34	9308.34	
4519	011501009116	饮水柜	定制矮柜1040mm*850mm*500mm, 白色, 18mm厚防潮实木多层板, 15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水, 金属踢脚线, 含五金, 详见图纸	个	1	1391.32	1391.32	
4520	011501013041	吊柜	定制吊柜1040mm*720mm*350mm, 白色哑光面, 18mm厚实木多层板, 含五金, 详见图纸节点	个	1	530.40	530.40	
4521	011103002225	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶, 5厚自流平基层, 3厚灰色橡胶地板FL-02, 详见构造做法表地面1	m2	34.64	303.83	10524.67	
4522	011105004201	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-02踢脚, 橡胶专用压条, 详见图纸节点	m	1.56	25.77	40.20	
4523	011406001481	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平, 彩色抗菌无机涂料PT-03, 详见构造做法表内墙1	m2	3.62	32.77	118.63	
本页小计							21913.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第582页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4524	011302001528	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距 ≤ 1200 ，轻钢主龙骨 $60*27*1.2$ ， $\phi 8$ 镀锌全丝牙吊杆，双向中距 ≤ 1200 ，（吊点附吊挂），覆面龙骨 $50*20*0.5$ ，中距 ≤ 400 ，双层 9.5mm 纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	34.04	145.11	4939.54	
4525	011304001122	回光灯槽	展开 $80\text{mm}+120\text{mm}+200\text{mm}$ ，底板双层 9.5mm 纸面石膏板面层，侧板单层 9.5mm 纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	31.3	34.19	1070.15	
4526	011406001482	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m ²	46.56	32.06	1492.71	
4527	011304002714	开灯孔	筒灯孔	个	10	4.16	41.60	
4528	011102003077	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，800*800地砖CT-03面层，美缝剂填缝，详见构造做法表地面3	m ²	18.48	170.50	3150.84	
4529	011102001101	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m ²	0.64	459.41	294.02	
本页小计							10988.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第583页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4530	011105006056	金属踢脚线	成品金属干挂件，自攻螺丝固定，50mm高成品灰色铝合金踢脚AL-09，壁厚1.2mm，配圆弧阳角，详见构造做法表	m	26.74	30.00	802.20	
4531	011406001483	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	63.53	32.77	2081.88	
4532	010809004131	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	0.88	751.14	661.00	
4533	011302001529	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	17.16	145.11	2490.09	
4534	010810002227	木窗帘盒	展开200+200，顶面双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	6.6	40.37	266.44	
4535	011406001484	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	19.8	32.06	634.79	
4536	011304002715	开灯孔	筒灯孔	个	3	4.16	12.48	
4537	011304002716	开灯孔	平板孔	个	1	18.06	18.06	
4538	011304002717	开风口孔	风口孔	个	4	18.06	72.24	
4539	011304002718	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	2	81.57	163.14	
4540	011501004027	高柜	成品定制医疗上下通柜3700mm*2700mm*600mm，含五金，详见图纸	个	1	5994.00	5994.00	
本页小计							13196.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第584页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4541	011501004028	高柜	成品定制医疗资料柜2800mm*2700mm*600mm，含五金，详见图纸	个	1			
4542	011102003078	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，800*800地砖CT-03面层，美缝剂填缝，详见构造做法表地面3	m2	18.76	170.50	3198.58	
4543	011102001102	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.4	459.41	183.76	
4544	011105006057	金属踢脚线	成品金属干挂件，自攻螺丝固定，50mm高成品灰色铝合金踢脚AL-09，壁厚1.2mm，配圆弧阳角，详见构造做法表	m	22.56	30.00	676.80	
4545	010904002153	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m2	5.5	53.44	293.92	
4546	010903002187	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m2	7.44	20.14	149.84	
4547	011406001485	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	50.52	32.77	1655.54	
本页小计							6158.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第585页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4548	011302001530	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距 ≤ 1200 ，轻钢主龙骨 $60*27*1.2$ ， $\phi 8$ 镀锌全丝牙吊杆，双向中距 ≤ 1200 ，（吊点附吊挂），覆面龙骨 $50*20*0.5$ ，中距 ≤ 400 ，双层 9.5mm 纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	17.42	145.11	2527.82	
4549	010810002228	木窗帘盒	展开 $200+200$ ，顶面双层 10mm 硅酸钙板基层，单层 9.5 厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	6.7	40.37	270.48	
4550	011406001486	抹灰面油漆	顶面 2 厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m ²	20.1	32.06	644.41	
4551	011304002719	开灯孔	平板灯孔	个	3	18.06	54.18	
4552	011304002720	开风口孔	风口孔	个	5	18.06	90.30	
4553	011304002721	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	2	81.57	163.14	
4554	011501009117	低柜	定制矮柜 $1600\text{mm}*850\text{mm}*600\text{mm}$ ，白色哑光面， 18mm 厚防潮实木多层板， 15mm 白色医用人造石ST-02台面及挡水，金属踢脚线，含五金，详见图纸BZ-11/D03节点	个	1	2263.48	2263.48	
4555	011501009118	茶水柜	定制矮柜 $1800\text{mm}*850\text{mm}*600\text{mm}$ ，白色哑光面， 18mm 厚防潮实木多层板， 15mm 白色医用人造石ST-02台面及挡水，金属踢脚线，含五金，详见图纸BZ-11/D03节点	个	1	2541.95	2541.95	
4556	010401012020	零星砌砖	蹲坑处地面抬高 265mm 零星砌砖，详见图纸节点	m ³	0.62	684.31	424.27	
本页小计							8980.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第586页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4557	011102003079	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，400*800防滑地砖CT-02面层，美缝剂填缝，详见构造做法表地面3	m2	6.36	170.40	1083.74	
4558	011102001103	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.13	459.46	59.73	
4559	010904002154	楼（地）面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2道，四周翻起300mm高，转角部位加一道防水附加层，详见构造做法表	m2	9.37	20.14	188.71	
4560	010903002188	墙面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层涂至2米高，详见构造做法表	m2	16.96	20.14	341.57	
4561	011210002022	金属隔断	30*60镀锌方管骨架，双层12mm高密度纤维水泥板，详见图纸节点	m2	2.76	391.88	1081.59	
4562	011204001011	石材墙面	L40*40*4mm镀锌角钢骨架，10mm水泥压力板基层，水泥砂浆粉刷，20mm灰色石材ST-05墙面，详见图纸节点	m2	2.76	662.91	1829.63	
4563	011204003069	块料墙面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层，400*800墙砖CT-01面层（背面刷瓷砖背胶），美缝剂填缝，详见构造做法表	m2	16.46	198.20	3262.37	
本页小计							7847.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第587页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4564	010903002189	顶面涂膜防水	1.0厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料两遍，详见构造做法表	m2	5.72	14.51	83.00	
4565	011302001531	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm防水石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	5.33	166.65	888.24	
4566	010810002229	木窗帘盒	展开200+350，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5mm防水石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	1.94	59.02	114.50	
4567	011406001487	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色防水无机涂料PT-02，详见构造做法表顶棚3	m2	6.4	34.54	221.06	
4568	011304002722	开灯孔	筒灯孔	个	3	4.16	12.48	
4569	011304002723	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
4570	011304002724	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
4571	011505010028	镜面玻璃	定制智能镜，不锈钢窄边框，带面光源1000mm*600mm	块	1	450.00	450.00	
4572	011210005028	成品卫生间隔断	木纹金属隔断FM-01，25mm厚金属隔断板，内置蜂窝双面镀锌钢板，含五金，详见图纸	m2	7.66	420.00	3217.20	
4573	011505008027	卫生纸盒	304不锈钢卫生纸盒	只	2	60.37	120.74	
本页小计							5224.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第588页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4574	011102003080	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，400*800防滑地砖CT-02面层，美缝剂填缝，详见构造做法表地面3	m2	6.29	170.40	1071.82	
4575	011102001104	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.25	459.43	114.86	
4576	010904002155	楼（地）面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2道，四周翻起300mm高，转角部位加一道防水附加层，详见构造做法表	m2	10.2	20.14	205.43	
4577	010903002190	墙面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层涂至2米高，详见构造做法表	m2	19.04	20.14	383.47	
4578	011204003070	块料墙面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层，400*800墙砖CT-01面层（背面刷瓷砖背胶），美缝剂填缝，详见构造做法表	m2	22.44	198.20	4447.61	
4579	010903002191	顶面涂膜防水	1.0厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料两遍，详见构造做法表	m2	6.29	14.51	91.27	
本页小计							6314.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第589页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4580	011302001532	吊顶天棚	轻钢主龙骨60*27*1.2， ϕ 8镀锌全丝牙吊杆，双向中距 $\leq$ 1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距 $\leq$ 400，双层9.5mm防水石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	5.89	166.65	981.57	
4581	011304001123	回光灯槽	展开80mm+120mm+200mm，底板双层9.5mm防水石膏板面层，侧板单层9.5mm防水石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	2.59	39.41	102.07	
4582	010810002230	木窗帘盒	展开200+350，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5mm防水石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	1.99	59.02	117.45	
4583	011406001488	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色防水无机涂料PT-02，详见构造做法表顶棚3	m ²	8.02	34.54	277.01	
4584	011304002725	开灯孔	筒灯孔	个	3	4.16	12.48	
4585	011304002726	开风口孔	风口孔	个	1	18.06	18.06	
4586	011304002727	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
4587	011505010029	镜面玻璃	定制智能镜，不锈钢窄边框，带面光源1000mm*600mm	块	1	450.00	450.00	
4588	011505005029	卫生间扶手	坐便器L形白色烤漆304不锈钢 ϕ 40抓杆	个	1	250.23	250.23	
4589	011505005030	卫生间扶手	坐便器可调节抓杆，可垂直或水平90度旋转的白色烤漆304不锈钢 ϕ 40水平抓手	个	1	313.11	313.11	
4590	011505005031	卫生间扶手	台盆白色烤漆304不锈钢 ϕ 40U形抓杆	副	1	191.52	191.52	
4591	011505008028	卫生纸盒	304不锈钢卫生纸盒	只	1	60.37	60.37	
4592	01B036	低位挂衣钩	304不锈钢挂衣钩	个	2	10.00	20.00	
4593	01B037	多功能台	成品不带扶手多功能坐台700*400	个	1	665.41	665.41	
本页小计							3540.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第590页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4594	011103002226	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m ²	84.27	303.83	25603.75	
4595	011105004202	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	87.04	25.77	2243.02	
4596	011406001489	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m ²	3.62	32.77	118.63	
4597	011302001533	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，600*1200穿孔铝板AL-12面层，详见构造做法表顶棚4	m ²	54	220.47	11905.38	
4598	011302001534	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	23.99	145.11	3481.19	
4599	011302001535	吊顶天棚（侧板）	单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m ²	19.44	73.37	1426.31	
4600	010810002231	木窗帘盒	展开200+350，顶面双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	27.65	52.66	1456.05	
本页小计							46234.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第591页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4601	011406001490	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	58.64	32.06	1880.00	
		分部小计					1068419.92	
		中区						
4602	011103002227	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	71.81	303.83	21818.03	
4603	011105004203	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	50.96	25.77	1313.24	
4604	011105004204	塑料板踢脚线	12mm阻燃板基层，80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	23.9	34.26	818.81	
4605	010904002156	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m2	18.2	53.44	972.61	
4606	010903002192	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m2	23.82	20.14	479.73	
4607	011406001491	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	122.38	32.77	4010.39	
4608	011207001166	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚米色医用抗菌金属复合板AL-08面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角，详见构造做法表内墙3	m2	55.12	354.38	19533.43	
本页小计							50826.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第592页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4609	011502001091	金属装饰线	1. 2mm厚MT-03深灰色不锈钢线条5mm+20mm+5mm，详见图纸节点	m	23.9	14.79	353.48	
4610	010809004132	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m ²	0.98	750.57	735.56	
4611	011302001536	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	67.87	145.11	9848.62	
4612	011302001537	吊顶天棚（侧板）	双层10mm硅酸钙板基层，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m ²	14.75	151.08	2228.43	
4613	011302001538	吊顶天棚（侧板）	三层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m ²	2.94	104.40	306.94	
4614	011302001539	吊顶天棚（窗帘盒侧板）	单层15mm硅酸钙板基层，三层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m ²	3.66	152.97	559.87	
4615	010810002232	木窗帘盒	展开250+350，单层15mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	11.99	64.13	768.92	
4616	011406001492	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m ²	96.41	32.06	3090.90	
4617	011304002728	开灯孔	平板灯孔	个	10	18.06	180.60	
本页小计							18073.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第593页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4618	011304002729	开风口孔	风口孔	个	15	18.06	270.90	
4619	011304002730	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	5	81.57	407.85	
4620	011501009119	低柜	成品定制医疗矮柜850mm*500mm，柜体材料为电解钢板，操作台面采用一体成型的医用人造石，含五金，详见图纸	m	14.5	580.00	8410.00	
4621	011501010003	吊柜	成品定制医疗吊柜600mm*200mm，柜体材料为电解钢板，操作台面采用一体成型的医用人造石，含五金，详见图纸	m	14.5	450.00	6525.00	
4622	011103002228	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	60.62	303.83	18418.17	
4623	011105004205	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	52.3	25.77	1347.77	
4624	011406001493	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	112.48	32.77	3685.97	
4625	010809004133	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	0.83	749.38	621.99	
4626	011302001540	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	58.17	145.11	8441.05	
本页小计							48128.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第594页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4627	011302001541	吊顶天棚（侧板）	双层10mm硅酸钙板基层，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	7.91	151.08	1195.04	
4628	011302001542	吊顶天棚（侧板）	三层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	2.98	104.40	311.11	
4629	011302001543	吊顶天棚（窗帘盒侧板）	单层15mm硅酸钙板基层，三层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	2.31	152.97	353.36	
4630	010810002233	木窗帘盒	展开250+350，单层15mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	7.7	64.13	493.80	
4631	011406001494	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	75.98	32.06	2435.92	
4632	011304002731	开灯孔	筒灯孔	个	1	4.16	4.16	
4633	011304002732	开灯孔	平板灯孔	个	7	18.06	126.42	
4634	011304002733	开风口孔	风口孔	个	8	18.06	144.48	
4635	011304002734	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	3	81.57	244.71	
4636	011103002229	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	31.85	303.83	9676.99	
4637	011105004206	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	33.16	25.77	854.53	
4638	010904002157	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m2	2.57	53.44	137.34	
本页小计							15977.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第595页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4639	010903002193	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m ²	5.04	20.14	101.51	
4640	011406001495	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m ²	73.81	32.77	2418.75	
4641	010809004134	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m ²	0.42	750.57	315.24	
4642	011302001544	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	30.83	145.11	4473.74	
4643	011302001545	吊顶天棚（侧板）	双层10mm硅酸钙板基层，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m ²	6.29	151.08	950.29	
4644	011302001546	吊顶天棚（侧板）	三层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m ²	1.59	104.40	166.00	
4645	011302001547	吊顶天棚（窗帘盒侧板）	单层15mm硅酸钙板基层，三层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m ²	1.08	152.97	165.21	
4646	010810002234	木窗帘盒	展开200+350，单层15mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	3.6	57.05	205.38	
本页小计							8796.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第596页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4647	011406001496	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m ²	41.77	32.06	1339.15	
4648	011304002735	开灯孔	平板灯孔	个	4	18.06	72.24	
4649	011304002736	开风口孔	风口孔	个	4	18.06	72.24	
4650	011304002737	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	2	81.57	163.14	
4651	011501009120	低柜	定制台盆柜800mm*870mm*550mm，（颜色同各科室家具统一），18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用石ST-02台面，80mm高金属踢脚线，含五金，详见图纸节点	个	2	1109.45	2218.90	
4652	011103002230	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m ²	76.16	303.83	23139.69	
4653	011105004207	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	53.16	25.77	1369.93	
4654	011406001497	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m ²	130.04	32.77	4261.41	
4655	010809004135	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m ²	0.48	748.51	359.28	
4656	011302001548	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	74.8	145.11	10854.23	
本页小计							43850.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第597页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4657	010810002235	木窗帘盒	展开200+250，顶面双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	4.3	44.47	191.22	
4658	011406001498	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	76.74	32.06	2460.28	
4659	011304002738	开灯孔	平板灯孔	个	10	18.06	180.60	
4660	011304002739	开风口孔	风口孔	个	10	18.06	180.60	
4661	011304002740	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	4	81.57	326.28	
4662	011102003081	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，400*800防滑地砖CT-02面层，美缝剂填缝，详见构造做法表地面3	m2	11.18	170.40	1905.07	
4663	011102001105	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.26	459.41	119.45	
4664	010904002158	楼（地）面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2道，四周翻起300mm高，转角部位加一道防水附加层，详见构造做法表	m2	17.84	20.14	359.30	
4665	010903002194	墙面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层涂至2米高，详见构造做法表	m2	34.28	20.14	690.40	
本页小计							6413.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第598页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4666	011204003071	块料墙面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层，400*800墙砖CT-01面层（背面刷瓷砖背胶），美缝剂填缝，详见构造做法表	m ²	41.06	198.20	8138.09	
4667	010903002195	顶面涂膜防水	1.0厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料两遍，详见构造做法表	m ²	11.18	14.51	162.22	
4668	011302001549	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm防水石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	11	166.65	1833.15	
4669	011304001124	回光灯槽	展开80mm+120mm+200mm，底板双层9.5mm防水石膏板面层，侧板单层9.5mm防水石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	2.14	39.41	84.34	
4670	010810002236	木窗帘盒	展开200+350，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5mm防水石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	0.89	59.02	52.53	
4671	011406001499	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色防水无机涂料PT-02，详见构造做法表顶棚3	m ²	12.35	34.54	426.57	
4672	011304002741	开灯孔	筒灯孔	个	6	4.16	24.96	
4673	011304002742	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
4674	011304002743	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	2	81.57	163.14	
本页小计							10921.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第599页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4675	011210003007	玻璃隔断	定制成品玻璃淋浴房，高度2200mm，10mm钢化玻璃（有框），配304不锈钢五金，底部设40mm高人造石挡水条，根部防霉胶收口	m2	14.15	550.00	7782.50	
4676	011102003082	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，400*800防滑地砖CT-02面层，美缝剂填缝，详见构造做法表地面3	m2	5.31	170.40	904.82	
4677	011102001106	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.18	459.39	82.69	
4678	010904002159	楼（地）面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2道，四周翻起300mm高，转角部位加一道防水附加层，详见构造做法表	m2	8.91	20.14	179.45	
4679	010903002196	墙面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层涂至2米高，详见构造做法表	m2	18.44	20.14	371.38	
4680	011204003072	块料墙面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层，400*800墙砖CT-01面层（背面刷瓷砖背胶），美缝剂填缝，详见构造做法表	m2	21.84	198.20	4328.69	
4681	010903002197	顶面涂膜防水	1.0厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料两遍，详见构造做法表	m2	5.31	14.51	77.05	
本页小计							13726.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第600页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4682	011302001550	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm防水石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	5.31	166.65	884.91	
4683	011304001125	回光灯槽	展开80mm+120mm+200mm，底板双层9.5mm防水石膏板面层，侧板单层9.5mm防水石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	3.14	39.41	123.75	
4684	011406001500	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色防水无机涂料PT-02，详见构造做法表顶棚3	m2	6.57	34.54	226.93	
4685	011304002744	开灯孔	筒灯孔	个	2	4.16	8.32	
4686	011304002745	开风口孔	风口孔	个	1	18.06	18.06	
4687	011304002746	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
4688	011505001016	洗漱台	镀锌角钢骨架，15mm硅酸钙板基层，15mm白色医用人造石ST-02台面，石材磨边、开孔，详见图纸节点	m2	1.19	804.64	957.52	
4689	011505010030	镜面玻璃	定制智能镜，不锈钢窄边框，带面光源1000mm*600mm	块	1	450.00	450.00	
4690	011505008029	卫生纸盒	304不锈钢卫生纸盒	只	1	60.37	60.37	
4691	011103002231	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	33.66	303.83	10226.92	
4692	011105004208	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	23.32	25.77	600.96	
本页小计							13639.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第601页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4693	010904002160	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m2	3.85	53.44	205.74	
4694	010903002198	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m2	5.52	20.14	111.17	
4695	011406001501	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	55.85	32.77	1830.20	
4696	010809004136	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	0.63	750.57	472.86	
4697	011302001551	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	32.16	145.11	4666.74	
4698	011302001552	吊顶天棚（侧板）	双层10mm硅酸钙板基层，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	3.57	151.08	539.36	
4699	011302001553	吊顶天棚（侧板）	三层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	1.22	104.40	127.37	
4700	011302001554	吊顶天棚（窗帘盒侧板）	单层15mm硅酸钙板基层，三层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	5.35	152.97	818.39	
本页小计							8771.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第602页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4701	010810002237	木窗帘盒	展开250+350，单层15mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	5	64.13	320.65	
4702	011406001502	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	40.16	32.06	1287.53	
4703	011304002747	开灯孔	平板灯孔	个	4	18.06	72.24	
4704	011304002748	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
4705	011304002749	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
4706	011501009121	茶水柜	定制矮柜3000mm*850mm*600mm，白色哑光面，18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，金属踢脚线，含五金，详见图纸BZ-11/D03节点	个	1	4212.81	4212.81	
4707	011501013042	吊柜	定制吊柜3000mm*900mm*350mm，白色，18mm厚实木多层板，含五金，详见图纸BZ-11/D03节点	个	1	1800.00	1800.00	
4708	011103002232	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	72.55	303.83	22042.87	
4709	011105004209	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	35.26	25.77	908.65	
4710	011406001503	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	67.36	32.77	2207.39	
4711	010809004137	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	1.5	750.24	1125.36	
本页小计							34095.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第603页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4712	011302001555	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，10mm工艺凹缝，详见构造做法表顶棚3	m2	68.81	145.11	9985.02	
4713	011304001126	回光灯槽	展开70mm+120mm+300mm，底板与侧板双层9.5mm纸面石膏板面层，边板单层9.5mm纸面石膏板，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	28.34	44.97	1274.45	
4714	011304001127	回光灯槽	展开80mm+120mm+200mm，底板双层9.5mm纸面石膏板面层，侧板单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	10.89	34.19	372.33	
4715	010810002238	木窗帘盒	展开300+350，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	10.65	64.67	688.74	
4716	011406001504	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	93.97	32.06	3012.68	
4717	011304002750	开灯孔	筒灯孔	个	22	4.16	91.52	
4718	011304002751	开灯孔	平板灯孔	个	3	18.06	54.18	
4719	011304002752	开风口孔	风口孔	个	4	18.06	72.24	
4720	011304002753	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	2	81.57	163.14	
本页小计							15714.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第604页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4721	011102001107	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚花岗岩ST-04面层，六面防护，详见图纸节点	m ²	14.56	218.99	3188.49	
4722	011103002233	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m ²	24.51	303.83	7446.87	
4723	011105004210	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	18.68	25.77	481.38	
4724	011406001505	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m ²	35.61	32.77	1166.94	
4725	010802001002	金属（塑钢）门	TLM4425铝合金移门，含门套及五金	樘	1	7418.00	7418.00	
4726	010809004138	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m ²	0.62	748.97	464.36	
4727	011302001556	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，10mm工艺凹缝，详见构造做法表顶棚3	m ²	22.54	145.11	3270.78	
本页小计							23436.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第605页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4728	011304001128	回光灯槽	展开70mm+120mm+300mm，底板与侧板双层9.5mm纸面石膏板面层，边板单层9.5mm纸面石膏板，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	13.6	44.97	611.59	
4729	011304001129	回光灯槽	展开80mm+120mm+200mm，底板双层9.5mm纸面石膏板面层，侧板单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	4.45	34.19	152.15	
4730	010810002239	木窗帘盒	展开200+350，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	10.65	52.66	560.83	
4731	010810002240	木窗帘盒	展开200+200，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	4.2	40.37	169.55	
4732	011406001506	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	38.52	32.06	1234.95	
4733	011304002754	开灯孔	筒灯孔	个	4	4.16	16.64	
4734	011304002755	开灯孔	平板灯孔	个	1	18.06	18.06	
4735	011304002756	开风口孔	风口孔	个	2	18.06	36.12	
4736	011304002757	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
4737	011103002234	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m2	11.63	303.83	3533.54	
4738	011105004211	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	12.22	25.77	314.91	
本页小计							6729.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第606页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4739	010904002161	楼（地）面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2道，四周翻起300mm高，转角部位加一道防水附加层，详见构造做法表	m2	17.16	20.14	345.60	
4740	010903002199	墙面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层涂至2米高，详见构造做法表	m2	26.16	20.14	526.86	
4741	011204003073	块料墙面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层，400*800墙砖CT-01面层（背面刷瓷砖背胶），美缝剂填缝，详见构造做法表	m2	35.29	198.20	6994.48	
4742	011302001557	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	11.18	145.11	1622.33	
4743	011406001507	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	11.18	32.06	358.43	
4744	011304002758	开灯孔	平板灯孔	个	2	18.06	36.12	
4745	011304002759	开风口孔	风口孔	个	3	18.06	54.18	
4746	011304002760	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
4747	011501009122	低柜	定制WD-01木饰面矮柜4340mm*800mm*600mm，12mm医用复合亚克力人造石台面及挡水，配套金属橱柜挡板，含台式垃圾桶，含五金，详见图纸	个	1	6045.72	6045.72	
4748	011501013043	吊柜	定制WD-01木饰面吊柜4690mm*900mm*350mm，含五金，详见图纸	个	1	2814.00	2814.00	
本页小计							18879.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第607页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4749	011103002235	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m ²	125.28	303.83	38063.82	
4750	011105004212	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	67.85	25.77	1748.49	
4751	011105004213	塑料板踢脚线	12mm阻燃板基层，80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	35.15	34.26	1204.24	
4752	010904002162	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m ²	28.79	53.44	1538.54	
4753	010903002200	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m ²	32.88	20.14	662.20	
4754	011406001508	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m ²	157.41	32.77	5158.33	
4755	011207001167	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚米色医用抗菌金属复合板AL-08面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角，详见构造做法表内墙3	m ²	80.85	354.38	28651.62	
4756	011502001092	金属装饰线	1.2mm厚MT-03深灰色不锈钢线条5mm+20mm+5mm，详见图纸节点	m	35.15	14.79	519.87	
本页小计							77547.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第608页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4757	011210002023	金属隔断	定制成品铝合金渐变蓝绿色夹胶钢化玻璃GL-04隔断（5mm超白钢化+1.52mm透明PVB胶片+彩色镀膜层+5mm超白钢化玻璃），含门、门锁	m2	24.32	672.02	16343.53	
4758	011210002024	金属隔断	定制成品铝合金渐变蓝绿色夹胶钢化玻璃GL-04隔断（5mm超白钢化+1.52mm透明PVB胶片+彩色镀膜层+5mm超白钢化玻璃）	m2	7.2	570.00	4104.00	
4759	010808004029	金属门窗套	铝合金空门套100*35	m	28.7	120.00	3444.00	
4760	011302001558	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	123.52	145.11	17923.99	
4761	011302001559	吊顶天棚（侧板）	双层10mm硅酸钙板基层，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	26.55	151.08	4011.17	
4762	011302001560	吊顶天棚（侧板）	三层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	6.9	104.40	720.36	
4763	011406001509	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	156.97	32.06	5032.46	
4764	011304002761	开灯孔	平板灯孔	个	14	18.06	252.84	
4765	011304002762	开风口孔	风口孔	个	21	18.06	379.26	
4766	011304002763	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	1	81.57	81.57	
本页小计							52293.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第609页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4767	011501009123	低柜	成品定制医疗矮柜850mm*600mm，柜体材料为电解钢板，操作台面采用一体成型的医用人造石，含五金，详见图纸	m	22.4	600.00	13440.00	
4768	011501010004	吊柜	成品定制医疗吊柜950mm*200mm，柜体材料为电解钢板，操作台面采用一体成型的医用人造石，含五金，详见图纸	m	22.4	700.00	15680.00	
4769	011501004029	开放柜	成品定制医疗开放柜500mm*2400mm*400mm，含五金，详见图纸	个	3	480.00	1440.00	
4770	011103002236	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，详见构造做法表地面1	m ²	50.73	303.83	15413.30	
4771	011105004214	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	31.56	25.77	813.30	
4772	011105004215	塑料板踢脚线	12mm阻燃板基层，80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	9.18	34.26	314.51	
4773	010904002163	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m ²	8.14	53.44	435.00	
4774	010903002201	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m ²	8.88	20.14	178.84	
4775	011406001510	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色分色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m ²	16.9	32.77	553.81	
4776	011406001511	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m ²	36.95	32.77	1210.85	
4777	011408001001	墙纸裱糊	卡通墙贴	m ²	10.89	50.00	544.50	
本页小计							50024.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第610页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4778	011207001168	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚彩色医用抗菌金属复合板AL-17面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，详见构造做法表内墙3	m2	21.39	354.38	7580.19	
4779	011502001093	金属装饰线	1.2mm厚MT-03深灰色不锈钢线条5mm+20mm+5mm，详见图纸节点	m	10.3	14.79	152.34	
4780	011207001169	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，12mm阻燃板基层，成品WD-05木饰面（肤感米白）面层，详见图纸节点	m2	0.76	444.00	337.44	
4781	011207001170	墙面装饰板	墙面蓝灰色毛毡板（阻燃处理）	m2	6.26	83.40	522.08	
4782	011210002025	金属隔断	定制品铝合金渐变蓝绿色夹胶钢化玻璃GL-04隔断（5mm超白钢化+1.52mm透明PVB胶片+彩色镀膜层+5mm超白钢化玻璃）	m2	13.44	570.00	7660.80	
4783	010808004030	金属门窗套	铝合金空门套100*35	m	6.8	120.00	816.00	
4784	010808004031	金属门窗套	双层15m阻燃板基层，1.2mm深灰色不锈钢MT-03面层，详见门表	m2	4.94	415.92	2054.64	
4785	010808007001	成品木门窗套	100mm*20mm成品木饰面造型套（淡蓝色）	m	8.15	53.23	433.82	
4786	011302001561	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	51.05	145.11	7407.87	
本页小计							26965.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第611页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4787	011302001562	吊顶天棚（侧板）	双层10mm硅酸钙板基层，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	7.7	151.08	1163.32	
4788	011302001563	吊顶天棚（侧板）	三层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m2	4.5	104.40	469.80	
4789	011406001512	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	63.25	32.06	2027.80	
4790	011304002764	开灯孔	筒灯孔	个	4	18.06	72.24	
4791	011304002765	开风口孔	风口孔	个	9	18.06	162.54	
4792	011304002766	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	3	81.57	244.71	
4793	011501009124	低柜	成品定制医疗矮柜850mm*600mm，柜体材料为电解钢板，操作台面采用一体成型的医用人造石，含五金，详见图纸	m	6.4	600.00	3840.00	
4794	011501010005	吊柜	成品定制医疗吊柜950mm*200mm，柜体材料为电解钢板，操作台面采用一体成型的医用人造石，含五金，详见图纸	m	8.45	700.00	5915.00	
4795	011501004030	壁龛	成品椭圆木饰面壁龛（淡黄色）1630mm*680mm，详见图纸	个	1	1282.95	1282.95	
4796	011501006002	书柜	成品木饰面造型书柜2370mm*2400mm*400mm，开放格成品木饰面隔板（横板黄色，立板白色），成品WD-05木饰面（肤感米白）造型柜门，暗藏灯源，含五金，详见图纸	个	1	5119.20	5119.20	
4797	011103002237	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚浅灰色橡胶地板FL-01，含提示盲道，详见构造做法表地面1	m2	271.95	303.89	82642.89	
本页小计							102940.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第612页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4798	011105006058	金属踢脚线	12mm阻燃板基层，成品金属干挂件，自攻螺丝固定，50mm高成品灰色铝合金踢脚AL-09，壁厚1.2mm，配圆弧阳角，详见构造做法表	m	136.69	33.65	4599.62	
4799	011207001171	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，12mm阻燃板基层，渐变不透彩色夹胶玻璃GL-05面层（5mm超白钢化+1.52mm透明PVB胶片+彩色镀膜层+5mm超白钢化玻璃），参考眼科节点	m2	8.35	390.42	3260.01	
4800	011207001172	墙面装饰板	15mm阻燃板基层，渐变不透彩色夹胶玻璃GL-05面层（5mm超白钢化+1.52mm透明PVB胶片+彩色镀膜层+5mm超白钢化玻璃），详见图纸节点	m2	1.05	357.10	374.96	
4801	011207001173	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚彩色医用抗菌金属复合板AL-19面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，详见构造做法表内墙3	m2	6.34	354.38	2246.77	
4802	011207001174	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚米色医用抗菌金属复合板AL-08面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角（双层10mm石膏板板保护），详见构造做法表内墙3	m2	246.06	354.38	87198.74	
本页小计							97680.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第613页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4803	011207001175	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚木纹医用抗菌金属复合板AL-03面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角（双层10mm石膏板板保护），详见构造做法表内墙3	m2	20.47	354.38	7254.16	
4804	011207001176	墙面装饰板（电梯厅）	30*30镀锌方管骨架，4mm厚彩色医用抗菌金属复合板AL-19面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，详见图纸节点	m2	8.8	489.33	4306.10	
4805	011502001094	金属装饰线	1.2mm厚MT-01灰色不锈钢线条10mm+5mm+10mm，详见图纸节点	m	2.55	13.58	34.63	
4806	011207001177	墙面装饰板（坐凳背景墙）	30*30镀锌方管骨架，4mm厚木纹医用抗菌金属复合板AL-03面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，详见图纸节点	m2	7.79	295.26	2300.08	
4807	011502001095	金属装饰线	1.2mm厚MT-03深灰色不锈钢线条5mm+20mm+5mm，详见图纸节点	m	169.29	14.79	2503.80	
4808	011208001095	柱（梁）面装饰	覆面轻钢龙骨调平，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），2.0厚白色铝板AL-20窗套，详见图纸节点	m2	17.43	321.49	5603.57	
4809	010808004032	金属门窗套（电梯）	30*30镀锌方管骨架，双层9mm阻燃板基层，1.2mm灰色不锈钢MT-01面层，详见图纸节点	m2	4.23	538.13	2276.29	
4810	010808004033	金属门窗套	双层15mm阻燃板基层，1.2mm深灰色不锈钢MT-03面层，详见门表	m2	2.34	415.92	973.25	
本页小计							25251.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第614页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4811	011302001564	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，600*1200穿孔铝板AL-12面层，详见构造做法表顶棚4	m ²	228.35	220.47	50344.32	
4812	011302001565	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m ²	36.84	145.11	5345.85	
4813	011304001130	回光灯槽	展开60mm+100mm+200mm，顶板双层9.5mm纸面石膏板面层，侧板单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，边板600*1200穿孔铝板AL-12，详见图纸节点	m	43.3	34.46	1492.12	
4814	011304001131	回光灯槽	展开60mm+100mm+300mm，顶板双层9.5mm纸面石膏板面层，侧板单层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，边板600*1200穿孔铝板AL-12，详见图纸节点	m	54.25	42.67	2314.85	
4815	011406001513	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m ²	71.53	32.06	2293.25	
4816	011304002767	开灯孔	筒灯孔	个	4	4.16	16.64	
4817	011304002768	开灯孔	铝板上开筒灯孔	个	29	11.54	334.66	
本页小计							62141.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第615页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4818	011501020036	分诊台	3300mm*950mm*700mm+1200mm*950mm*680mm，20*40镀锌方管骨架，15mm阻燃板基层，木饰面WD-01柜体，15mm白色医用人造石ST-02台面，立面造型处30*30镀锌方管骨架，15mm阻燃板基层，15mm白色医用人造石ST-02饰面，暗藏灯带，1.2mm厚深灰色不锈钢MT-03踢脚，含五金，详见图纸节点	个	1	10235.89	10235.89	
4819	011501009125	饮水柜	定制矮柜1400mm*850mm*500mm，白色，18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，金属踢脚线，含五金，详见图纸	个	1	1852.36	1852.36	
4820	011501013044	吊柜	定制吊柜1400mm*720mm*350mm，白色哑光面，18mm厚实木多层板，含五金，详见图纸节点	个	1	714.00	714.00	
4821	011103002238	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，5厚自流平基层，3厚灰色橡胶地板FL-02，详见构造做法表地面1	m2	181.27	303.83	55075.26	
4822	011105006059	金属踢脚线	成品金属干挂件，自攻螺丝固定，50mm高成品灰色铝合金踢脚AL-09，壁厚1.2mm，配圆弧阳角，详见构造做法表	m	70.19	30.00	2105.70	
4823	011105006060	金属踢脚线	12mm阻燃板基层，成品金属干挂件，自攻螺丝固定，50mm高成品灰色铝合金踢脚AL-09，壁厚1.2mm，配圆弧阳角，详见构造做法表	m	76.9	33.65	2587.69	
本页小计							72570.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第616页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4824	011406001514	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	100.03	32.77	3277.98	
4825	010809004139	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	5.35	750.48	4015.07	
4826	011207001178	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚暖白色医用抗菌金属复合板AL-01面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角（双层10mm石膏板板保护），详见构造做法表内墙3	m2	139.87	354.38	49567.13	
4827	011208001096	柱（梁）面装饰	30*30、30*60镀锌方管骨架，4mm厚暖白色医用抗菌金属复合板AL-01面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角，详见图纸节点	m2	36.12	523.76	18918.21	
4828	011502001096	金属装饰线	1.2mm厚MT-03深灰色不锈钢线条5mm+20mm+5mm，详见图纸节点	m	92.4	14.79	1366.60	
4829	011208001097	柱（梁）面装饰（中空）	5#镀锌角钢骨架，4mm厚暖白色医用抗菌金属复合板AL-01面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角，详见图纸节点	m2	255.85	523.13	133842.81	
4830	011503002004	硬木扶手、栏杆、栏板	实木扶手栏杆，浅灰色不锈钢立柱，6+1.52pvb+6钢化玻璃GL-01栏板，1.2mm深灰色不锈钢MT-03收边，详见图纸节点	m	50.9	480.00	24432.00	
本页小计							235419.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第617页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4831	011206001004	石材零星项目	栏杆基座20厚DSM15砂浆 (1: 3干硬性水泥砂浆) 结合层, 表面撒水泥粉, 20mm厚石材ST-06铺贴, 六面防护	m2	17.82	342.68	6106.56	
4832	011302001566	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200, 轻钢主龙骨60*27*1.2, φ8镀锌全丝牙吊杆, 双向中距≤1200, (吊点附吊挂), 覆面龙骨50*20*0.5, 中距≤400, 双层9.5mm纸面石膏板面层, 自攻螺丝拧牢, 钉眼防锈处理, 板缝贴自粘胶带, 详见构造做法表顶棚3	m2	136.31	145.11	19779.94	
4833	011406001515	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍, 白色无机涂料PT-01, 详见构造做法表顶棚3	m2	136.31	32.06	4370.10	
4834	011304002769	开灯孔	筒灯孔	个	34	4.16	141.44	
4835	011101001008	水泥砂浆楼地面	20mm水泥砂浆抹平	m2	94.75	27.14	2571.52	
4836	011406001516	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平, 白色抗菌无机涂料PT-01, 详见构造做法表内墙1	m2	289.22	31.68	9162.49	
4837	011406001517	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍, 白色无机涂料PT-01, 详见构造做法表顶棚3	m2	94.75	32.06	3037.69	
		分部小计					1184104.14	
		门						
4838	010802003160	钢质门M01	M1124铝蜂窝芯钢质单开门, 白色氟碳喷涂, 带4+0.76PVB+4mm钢化夹胶玻璃观察窗, 门套双层15mm阻燃板基层, 1.2mm厚不锈钢MT-05 (白色氟碳喷涂), 执手锁, 不锈钢合页, 门止, 详见图纸门表	樘	11	2859.77	31457.47	
本页小计							76627.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第618页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4839	010802003161	钢质门M01a	M1124铝蜂窝芯钢质单开门，表面木纹装饰膜OT-01，带4+0.76PVB+4mm钢化夹胶玻璃观察窗，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-04（覆木纹膜），单面门头单层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-04（覆木纹膜），执手锁，不锈钢合页，门止，详见图纸门表	樘	6	3060.86	18365.16	
4840	010802003162	钢质门M02	M1024铝蜂窝芯钢质单开门，白色氟碳喷涂，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），执手锁，不锈钢合页，门止，详见图纸门表	樘	3	2786.49	8359.47	
4841	010802003163	钢质门M02a	M1024铝蜂窝芯钢质单开门，表面木纹装饰膜OT-01，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-04（覆木纹膜），执手锁，不锈钢合页，门止，详见图纸门表	樘	10	2806.78	28067.80	
4842	010802003164	钢质门M02a	M1124铝蜂窝芯钢质单开门，表面木纹装饰膜OT-01，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-04（覆木纹膜），执手锁，不锈钢合页，门止，详见图纸门表	樘	2	3134.15	6268.30	
4843	010802003165	钢质门M03a	M1024铝蜂窝芯钢质单开门，表面木纹装饰膜OT-01，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-04（覆木纹膜），执手锁，不锈钢合页，门止，详见图纸门表	樘	3	2890.87	8672.61	
本页小计							69733.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第619页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4844	010802003166	钢质门M04	M1524铝蜂窝芯钢质双开门，白色氟碳喷涂，带4+0.76PVB+4mm钢化夹胶玻璃观察窗，门套双层15mm阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），执手锁，不锈钢合页，门止，插销，详见图纸门表	樘	1	5119.51	5119.51	
4845	010805006006	镜面不锈钢饰面门M06	THM1524钢化玻璃地弹簧双开门，GL-07白色渐变透明夹胶玻璃（6mm超白钢化+1.52mm透明PVB胶片+渐变镀膜层+6mm超白钢化玻璃），门框1.2mm不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），门套18mm阻燃板基层，1.2mm不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂）面层，1.2mm不锈钢M-05（白色氟碳喷涂）拉手L=470mm，门夹，详见图纸门表	樘	4	4538.82	18155.28	
4846	010804007031	手术室移门M07	TLM1023电动移门，白色氟碳喷涂，门套双层12mm玻镁板基层，1.2mm深灰色不锈钢MT-03面层，1.2mm不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂）导轨外罩，含电机、轨道、配备防夹手传感器、紧急停止按钮等，详见图纸门表	樘	6	4223.23	25339.38	
4847	010804007032	手术室移门M07	TLM1123电动移门，白色氟碳喷涂，门套双层12mm玻镁板基层，1.2mm深灰色不锈钢MT-03面层，1.2mm不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂）导轨外罩，含电机、轨道、配备防夹手传感器、紧急停止按钮等，详见图纸门表	樘	3	3772.55	11317.65	
本页小计							59931.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第620页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4848	010804007033	手术室移门M07	TLM1124电动移门，白色氟碳喷涂，门套双层12mm玻镁板基层，1.2mm深灰色不锈钢MT-03面层，1.2mm不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂）导轨外罩，含电机、轨道、配备防夹手传感器、紧急停止按钮等，详见图纸门表	樘	2	3718.11	7436.22	
4849	010802003167	钢质防火门M11	FM甲乙1224钢质防火门，白色氟碳喷涂，门套12mm硅酸钙板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），含制作、运输、安装，配套门锁、铰链，门止，闭门器等五金配件，满足设计及规范要求，详见图纸门表	樘	1	2743.71	2743.71	
4850	010802003168	钢质防火门M13	FM甲1122a钢质防火门，白色氟碳喷涂，门套12mm硅酸钙板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），含制作、运输、安装，配套门锁、铰链，门止，闭门器等五金配件，满足设计及规范要求，详见图纸门表	樘	1	2561.06	2561.06	
4851	010802003169	钢质防火门M13	FM乙1124钢质防火门，白色氟碳喷涂，门套12mm硅酸钙板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），含制作、运输、安装，配套门锁、铰链，门止，闭门器等五金配件，满足设计及规范要求，详见图纸门表	樘	4	2052.34	8209.36	
本页小计							20950.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第621页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4852	010802003170	钢质防火门M14	FM乙1224钢质防火门，白色氟碳喷涂，门套12mm硅酸钙板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），含制作、运输、安装，配套门锁、铰链，门止，闭门器等五金配件，满足设计及规范要求，详见图纸门表	樘	1	2470.54	2470.54	
4853	010802003171	圆拱形门	YM1123定制钢质门（白色），定制钢制门套（黄色），含制作、运输、安装，配套门锁、铰链，门止，等五金配件，满足设计及规范要求	樘	2	700.00	1400.00	
4854	010804007034	特种门	FHM1024防护屏蔽单开门，白色氟碳喷涂，门套双层12mm玻镁板基层，1.2mm深灰色不锈钢MT-03面层，	樘	3	13692.26	41076.78	
4855	010802003172	管道井门	甲级钢质防火门，含制作、运输、安装，配套门锁、铰链，门止，闭门器等五金配件，满足设计及规范要求，详见图纸门表	m2	26.52	560.00	14851.20	
4856	010802003173	管道井门	乙级钢质防火门，含制作、运输、安装，配套门锁、铰链，门止，闭门器等五金配件，满足设计及规范要求，详见图纸门表	m2	6	540.00	3240.00	
4857	010802003174	管道井门	丙级钢质防火门，含制作、运输、安装，配套门锁、铰链，门止，闭门器等五金配件，满足设计及规范要求，详见图纸门表	m2	4.62	520.00	2402.40	
4858	010803002008	防火卷帘（闸）门	双轨双帘无纺布防火卷帘，2h耐火极限	m2	122.16	495.20	60493.63	
4859	010802002018	暗门	消火栓暗门800mm*1900mm，20*40镀锌方管骨架，4mm厚医用抗菌金属复合板（颜色同立面）面层，磁碰按压锁，暗藏十字铰链等五金，详见图纸节点	樘	13	753.03	9789.39	
本页小计							135723.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第622页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4860	010802002019	暗门	消火栓暗门800mm*1900mm，20*40镀锌方管骨架，12mm阻燃板基层，渐变不透彩色夹胶玻璃GL-06面层（4mm超白钢化+1.52mm透明PVB胶片+彩色镀膜层+4mm超白钢化玻璃）磁碰按压锁，暗藏十字铰链等五金，详见图纸节点	樘	13	1341.11	17434.43	
4861	010802002020	暗门	管道井暗门，30*50镀锌方管骨架，4mm厚医用抗菌金属复合板（颜色同立面）面层，门轴，背面门碰等五金，详见图纸节点	m2	7.92	462.06	3659.52	
4862	010802002021	暗门	定制成品铝合金消防栓隐形门810mm*2010mm，白色烤漆铝板边框，双层9.5mm纸面石膏板面层，暗藏拉手，鸡咀绞等五金，详见图纸节点	樘	3	1054.94	3164.82	
4863	010804007035	特种门	更换电梯门，门洞1200*2400，层门上坎装置，门套，层门地坎装置，层门门板等，层门品牌规格需满足原电梯要求，耐火完整性不应低于2小时，隔热性不低于1小时	樘	2	10500.00	21000.00	
4864	010807002002	金属窗	FHC0612防护屏蔽固定窗，含防护窗框	樘	1	7680.00	7680.00	
4865	010807002003	金属窗	FHC0812防护屏蔽固定窗，含防护窗框	樘	1	10240.00	10240.00	
4866	010807002004	金属窗	FHC1212防护屏蔽固定窗，含防护窗框	樘	1	15360.00	15360.00	
4867	010807001006	金属（塑钢、断桥）窗	NC11515、NC9615、NC5615铝合金固定窗，，满足门窗设计要求，含制作、运输、安装、五金配件、防火玻璃、安全锤、手动开启装置、后期二次深化；型材壁厚、防火玻璃等详见图纸设计且满足现行规范要求，具体详见图纸	m2	57.3	580.00	33234.00	
		分部小计					429569.69	
本页小计							111772.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第623页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			隔墙					
4868	010402001014	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块 2、强度等级：砌块强度等级A5.0 3、墙体类型：内墙；墙厚：100mm 4、砂浆强度等级：Ma5.0配套砂浆（成品砂浆）	m3	19.09	524.69	10016.33	
4869	010402001015	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块 2、强度等级：砌块强度等级A5.0 3、墙体类型：内墙；墙厚：200mm 4、砂浆强度等级：Ma5.0配套砂浆（成品砂浆）	m3	32.12	483.54	15531.30	
4870	011201001014	墙面一般抹灰	1、基层墙面甩浆拉毛刷108胶素水泥浆一道（内掺水重8%的胶料） 2、10厚粉刷石膏砂浆打底抹平 3、线管开槽处满挂镀锌电焊钢丝网（0.9X12.7X12.7），M10水泥砂浆封堵，不同材料交界处加钉宽度300镀锌电焊钢丝网（0.9X12.7X12.7） 4、详见构造做法表：内墙1	m2	633.09	36.18	22905.20	
本页小计							48452.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第624页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4871	011201001015	墙面一般抹灰	1、基层墙面甩浆拉毛刷108胶素水泥浆一道 (内掺水重8%的胶料) 2、9厚DP(DCA)M20砂浆 (1: 2.5水泥砂浆) 压实拉毛, 挂金属网, 8厚DP(DCA)M20砂浆 (1: 2.5水泥砂浆) 压实抹平(将水泥砂浆压入网孔) 3、线管开槽处满挂镀锌电焊钢丝网(0.9X12.7X12.7), M10水泥砂浆封堵, 不同材料交界处加钉宽度300镀锌电焊钢丝网(0.9X12.7X12.7) 4、详见构造做法表: 内墙2	m2	101.9	64.13	6534.85	
4872	010502002012	构造柱	1、混凝土种类: 商品混凝土 2、混凝土强度等级: C30	m3	1.05	753.65	791.33	
4873	010502002013	构造柱 (门窗抱柱框)	1、混凝土种类: 商品混凝土 2、混凝土强度等级: C30	m3	1.61	753.65	1213.38	
4874	010503004008	圈梁	1、混凝土种类: 商品混凝土 2、混凝土强度等级: C30	m3	3.96	592.93	2348.00	
4875	010503001006	基础梁	1、混凝土种类: 细石混凝土 2、混凝土强度等级: C20 3、砼导梁	m3	13.36	490.86	6557.89	
4876	010515001007	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 直径 Φ 12mm以内	t	0.168	5434.75	913.04	
4877	011210006035	其他隔断	99厚轻钢龙骨隔墙, 75系列轻钢龙骨, 双面单层12mm耐火石膏板面层, 内填50mm厚岩棉, 容重150kg/m3, 钉眼刷防锈漆, 板缝自粘胶带, 门口加强龙骨做法详见图集07CJ03-1页34	m2	390.2	195.68	76354.34	
本页小计							94712.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第625页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4878	011210006036	其他隔断	99厚轻钢龙骨隔墙，75系列轻钢龙骨，单面单层12mm耐火石膏板面层，内填50mm厚岩棉，容重150kg/m ³ ，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，门口加强龙骨做法详见图集07CJ03-1页34	m ²	396.59	138.08	54761.15	
4879	011210006037	其他隔断	99厚轻钢龙骨隔墙，75系列轻钢龙骨，内填50mm厚岩棉，容重150kg/m ³ ，门口加强龙骨做法详见图集07CJ03-1页34	m ²	46.73	80.48	3760.83	
4880	011210006038	其他隔断	200厚轻钢龙骨隔墙，75系列轻钢龙骨，双面单层12mm耐火石膏板面层，内填50mm厚岩棉，容重150kg/m ³ ，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，门口加强龙骨做法详见图集07CJ03-1页34	m ²	25.82	276.17	7130.71	
4881	011210006039	其他隔断	200厚轻钢龙骨隔墙，75系列轻钢龙骨，单面单层12mm耐火石膏板面层，内填50mm厚岩棉，容重150kg/m ³ ，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，门口加强龙骨做法详见图集07CJ03-1页34	m ²	13.08	218.57	2858.90	
4882	011210006040	钢架隔墙	上下镀锌角钢固定，40*60镀锌方管上下横撑，中间25*40镀锌方管支撑，双面单层12mm纸面石膏板面层，内填50mm厚岩棉，容重150kg/m ³ ，详见图纸节点	m ²	24.82	198.49	4926.52	
4883	011210006041	钢架隔墙	上下镀锌角钢固定，40*60镀锌方管上下横撑，中间25*40镀锌方管支撑，单面单层12mm纸面石膏板面层，内填50mm厚岩棉，容重150kg/m ³ ，详见图纸节点	m ²	81.6	154.51	12608.02	
		分部小计					229211.79	
		其它						
本页小计							86046.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第626页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4884	011101003006	细石混凝土楼地面	室内拆除处50mm厚C20细石混凝土填充，表面素砼抹平	m ²	89.85	29.40	2641.59	
4885	011101001009	水泥砂浆楼地面	管道井地面20mm水泥砂浆地坪	m ²	43.72	27.14	1186.56	
4886	011208001098	柱（梁）面装饰（防火卷帘顶）	150*150*5镀锌钢板固定于顶板，40*40镀锌方管骨架，满填防火岩棉，10mm硅酸钙板基层，单层钢丝网，水泥砂浆粉刷，批腻子白色无机涂料，底部粘贴金属板，两侧阳角护角条，白色烤漆，详见图纸节点	m ²	90.72	426.23	38667.59	
4887	011208001099	柱（梁）面装饰（防火卷帘槽）	10mm硅酸钙板基层，按立面投影面积计，详见图纸节点	m ²	3.36	42.21	141.83	
4888	010606013007	零星钢构件（电动挡烟垂壁顶）	4#镀锌角钢膨胀螺栓固定于顶面，20*40镀锌方管骨架，详见图纸节点	t	0.265	8882.28	2353.80	
4889	011208001100	柱（梁）面装饰（玻璃隔断顶）	200*200*5镀锌钢板膨胀螺栓固定于顶面，75系列沿顶边龙骨，竖向30*50镀锌方管骨架，内填50厚岩棉，150kg/m ³ ，50*50*5镀锌角钢斜撑，双面10mm硅酸钙板面层，详见图纸节点	m ²	59.59	265.64	15829.49	
4890	011208001101	包管道（墙砖面层）	20*40*3镀锌方管骨架，12厚水泥纤维板板，挂钢丝网水泥砂浆找平，详见图纸节点	m ²	6.36	287.62	1829.26	
4891	011208001102	包管道（涂料面层）	20*40*3镀锌方管骨架，双层12厚纸面石膏板，自粘胶带，板面钉眼刷防锈漆，详见图纸节点	m ²	102.49	255.81	26217.97	
4892	011209001006	幕墙封堵	1.5mm镀锌钢板固定于柱面，岩棉封堵，防火胶填缝	m	36	71.10	2559.60	
4893	011208001103	消防栓包管道（轻钢龙骨墙面）	30*30镀锌方管骨架，双面12厚纸面石膏板，自粘胶带，板面钉眼刷防锈漆，中填岩棉120kg/m ³ ，厚底60，满足1h耐火极限，按立面投影计算，详见图纸节点	m ²	9.12	442.97	4039.89	
本页小计							95467.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门诊楼改造-装饰

标段：

第627页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4894	010904004006	楼（地）面变形缝	成品300宽铝合金地面伸缩缝	m	9	125.57	1130.13	
4895	010903004006	墙面变形缝	成品300宽铝合金墙面伸缩缝	m	7.2	76.93	553.90	
4896	010903004007	墙面变形缝	20宽1.2mm厚深灰色不锈钢墙面伸缩缝	m	20.2	22.53	455.11	
4897	010902008006	顶面变形缝	成品拉法基变形缝（螺丝固定），通长岩棉填缝	m	9	95.70	861.30	
		分部小计					98468.02	
4898	011102001108	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），30厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20厚花岗岩ST-04面层	m2	78.09	180.74	14113.99	
4899	011106001001	石材楼梯面层	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），30厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20厚花岗岩ST-04面层，开防滑槽，石材磨边，按展开面积计算，详见构造做法表	m2	122.05	305.59	37297.26	
4900	011105002001	石材踢脚线	专用粘结剂粘贴80mm高20厚花岗岩ST-04踢脚线，磨边	m	64.88	54.02	3504.82	
4901	011406001518	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	530.45	32.77	17382.85	
4902	010809004140	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	0.84	750.57	630.48	
本页小计							75929.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第628页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4903	011302001567	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，10mm工艺凹缝，详见构造做法表顶棚3	m2	24.94	145.11	3619.04	
4904	011304001132	回光灯槽	展开70mm+120mm+300mm，底板与侧板双层9.5mm纸面石膏板面层，边板单层9.5mm纸面石膏板，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	15.4	44.97	692.54	
4905	011406001519	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	181.34	32.06	5813.76	
4906	011304002770	开灯孔	筒灯孔	个	6	4.16	24.96	
4907	011503002005	硬木扶手、栏杆、栏板	楼梯不锈钢管栏杆木纹色高分子PVC扶手，详见图集22J403-14 B2型/2-7页	m	50.9	380.00	19342.00	
4908	010802003175	钢质防火门M12	FM乙1524a钢质防火门，白色氟碳喷涂，门套12mm硅酸钙板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），含制作、运输、安装，配套推杆门锁、铰链，门止，闭门器等五金配件，满足设计及规范要求，详见图纸门表	樘	4	2757.95	11031.80	
本页小计							40524.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第629页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4909	010802003176	钢质防火门M12	FM乙1524钢质防火门，白色氟碳喷涂，门套12mm硅酸钙板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），含制作、运输、安装，配套推杆门锁、铰链，门止，闭门器等五金配件，满足设计及规范要求，详见图纸门表	樘	1	2887.44	2887.44	
4910	011102001109	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），30厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20厚花岗岩ST-04面层	m2	55.64	180.74	10056.37	
4911	011106001002	石材楼梯面层	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），30厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20厚花岗岩ST-04面层，开防滑槽，石材磨边，按展开面积计算，详见构造做法表	m2	137.11	297.45	40783.37	
4912	011102001110	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	1.94	459.42	891.27	
4913	011105002002	石材踢脚线	专用粘结剂粘贴80mm高20厚花岗岩ST-04踢脚线，磨边	m	45.71	54.02	2469.25	
4914	011406001520	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	459.21	32.77	15048.31	
本页小计							72136.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第630页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4915	010809004141	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	1.18	749.74	884.69	
4916	011302001568	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，10mm工艺凹缝，详见构造做法表顶棚3	m2	18.52	145.11	2687.44	
4917	010810002241	木窗帘盒	展开200+200，顶面双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	2.6	40.37	104.96	
4918	011406001521	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	174.43	32.06	5592.23	
4919	011304002771	开灯孔	筒灯孔	个	6	4.16	24.96	
4920	011503002006	硬木扶手、栏杆、栏板	楼梯不锈钢管栏杆木纹色高分子PVC扶手，详见图集22J403-14 B2型/2-7页	m	46.6	380.00	17708.00	
4921	010802003177	钢质防火门M10	FM乙1324钢质防火门，白色氟碳喷涂，门套12mm硅酸钙板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），含制作、运输、安装，配套推杆门锁、铰链，门止，闭门器等五金配件，满足设计及规范要求，详见图纸门表	樘	10	2511.58	25115.80	
本页小计							52118.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第631页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4922	010802003178	钢质防火门M10a	FM乙1324钢质防火门，表面木纹装饰膜OT-01，门套12mm硅酸钙板基层，1.2mm厚不锈钢MT-04（覆木纹膜），含制作、运输、安装，配套推杆门锁、铰链，门止，闭门器等五金配件，满足设计及规范要求，详见图纸门表	樘	1	2553.89	2553.89	
4923	011102001111	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），30厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20厚花岗岩ST-04面层	m ²	59.47	180.74	10748.61	
4924	011106001003	石材楼梯面层	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），30厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20厚花岗岩ST-04面层，开防滑槽，石材磨边，按展开面积计算，详见构造做法表	m ²	168.21	299.84	50436.09	
4925	011102001112	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m ²	3.44	459.41	1580.37	
4926	011105002003	石材踢脚线	专用粘结剂粘贴80mm高20厚花岗岩ST-04踢脚线，磨边	m	46.06	54.02	2488.16	
4927	011406001522	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m ²	540.31	32.77	17705.96	
本页小计							85513.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第632页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4928	010809004142	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	1.51	750.90	1133.86	
4929	011302001569	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，10mm工艺凹缝，详见构造做法表顶棚3	m2	24.84	148.74	3694.70	
4930	010810002242	木窗帘盒	展开200+200，顶面双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	3.6	40.37	145.33	
4931	011406001523	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	222.39	32.06	7129.82	
4932	011304002772	开灯孔	筒灯孔	个	6	4.16	24.96	
4933	011503002007	硬木扶手、栏杆、栏板	楼梯不锈钢管栏杆木纹色高分子PVC扶手，详见图集22J403-14 B2型/2-7页	m	48.87	380.00	18570.60	
4934	010802003179	钢质防火门M11	FM乙1521钢质防火门，白色氟碳喷涂，门套12mm硅酸钙板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），含制作、运输、安装，配套推杆门锁、铰链，门止，闭门器等五金配件，满足设计及规范要求，详见图纸门表	樘	1	2645.78	2645.78	
本页小计							33345.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第633页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4935	010802003180	钢质防火门M11	FM乙1824钢质防火门，白色氟碳喷涂，门套12mm硅酸钙板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），含制作、运输、安装，配套推杆门锁、铰链，门止，闭门器等五金配件，满足设计及规范要求，详见图纸门表	樘	2	3402.06	6804.12	
4936	010802003181	钢质防火门M11	FM乙1822钢质防火门，白色氟碳喷涂，门套12mm硅酸钙板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），含制作、运输、安装，配套推杆门锁、铰链，门止，闭门器等五金配件，满足设计及规范要求，详见图纸门表	樘	1	2776.00	2776.00	
4937	010802003182	钢质防火门M11a	FM乙1824钢质防火门，表面木纹装饰膜OT-01，门套12mm硅酸钙板基层，1.2mm厚不锈钢MT-04（覆木纹膜），含制作、运输、安装，配套推杆门锁、铰链，门止，闭门器等五金配件，满足设计及规范要求，详见图纸门表	樘	3	3402.06	10206.18	
4938	011102001113	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），30厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20厚花岗岩ST-04面层	m2	95.07	180.74	17182.95	
本页小计							36969.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第634页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4939	011106001004	石材楼梯面层	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），30厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20厚花岗岩ST-04面层，开防滑槽，石材磨边，按展开面积计算，详见构造做法表	m2	129.6	300.55	38951.28	
4940	011102001114	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	2.31	459.41	1061.24	
4941	011105002004	石材踢脚线	专用粘结剂粘贴80mm高20厚花岗岩ST-04踢脚线，磨边	m	70.33	54.02	3799.23	
4942	011406001524	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	508.77	32.77	16672.39	
4943	010809004143	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	3.85	750.57	2889.69	
4944	011208001104	包管道（涂料面层）	30*30镀锌方管骨架，双层12厚纸面石膏板，自粘胶带，板面钉眼刷防锈漆，详见图纸节点	m2	20.12	255.81	5146.90	
本页小计							68520.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第635页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4945	011302001570	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，10mm工艺凹缝，详见构造做法表顶棚3	m2	31.35	145.11	4549.20	
4946	011304001133	回光灯槽	展开70mm+120mm+300mm，底板与侧板双层9.5mm纸面石膏板面层，边板单层9.5mm纸面石膏板，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	17.5	44.97	786.98	
4947	010810002243	木窗帘盒	展开200+350，顶面双层10mm硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	5.5	52.66	289.63	
4948	011406001525	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	236.89	32.06	7594.69	
4949	011304002773	开灯孔	筒灯孔	个	8	4.16	33.28	
4950	011503002008	硬木扶手、栏杆、栏板	楼梯不锈钢管栏杆木纹色高分子PVC扶手，详见图集22J403-14 B2型/2-7页	m	81.78	380.00	31076.40	
4951	010802003183	钢质防火门M12	FM乙1324a钢质防火门，白色氟碳喷涂，门套12mm硅酸钙板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），含制作、运输、安装，配套推杆门锁、铰链，门止，闭门器等五金配件，满足设计及规范要求，详见图纸门表	樘	1	2594.56	2594.56	
本页小计							46924.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第636页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4952	010802003184	钢质防火门M11	FM乙1624钢质防火门，白色氟碳喷涂，门套12mm硅酸钙板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），含制作、运输、安装，配套推杆门锁、铰链，门止，闭门器等五金配件，满足设计及规范要求，详见图纸门表	樘	2	3022.31	6044.62	
4953	010802003185	钢质防火门M11a	FM乙1624钢质防火门，表面木纹装饰膜OT-01，门套12mm硅酸钙板基层，1.2mm厚不锈钢MT-04（覆木纹膜），含制作、运输、安装，配套推杆门锁、铰链，门止，闭门器等五金配件，满足设计及规范要求，详见图纸门表	樘	3	3110.75	9332.25	
4954	011102001115	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），30厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20厚花岗岩ST-04面层	m2	40.22	180.74	7269.36	
4955	011106001005	石材楼梯面层	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），30厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20厚花岗岩ST-04面层，开防滑槽，石材磨边，按展开面积计算，详见构造做法表	m2	108.87	297.30	32367.05	
4956	011105002005	石材踢脚线	专用粘结剂粘贴80mm高20厚花岗岩ST-04踢脚线，磨边	m	42.22	54.02	2280.72	
4957	011406001526	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	404.4	32.77	13252.19	
本页小计							70546.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第637页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4958	010809004144	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	0.84	750.57	630.48	
4959	011406001527	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	133.58	32.06	4282.57	
4960	011503002009	硬木扶手、栏杆、栏板	楼梯不锈钢管栏杆木纹色高分子PVC扶手，详见图集22J403-14 B2型/2-7页	m	50.9	380.00	19342.00	
4961	010802003186	钢质防火门M10	FM乙1324钢质防火门，白色氟碳喷涂，门套12mm硅酸钙板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），含制作、运输、安装，配套推杆门锁、铰链，门止，闭门器等五金配件，满足设计及规范要求，详见图纸门表	樘	4	2497.54	9990.16	
4962	010802003187	钢质防火门M10	FM乙1322钢质防火门，白色氟碳喷涂，门套12mm硅酸钙板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），含制作、运输、安装，配套推杆门锁、铰链，门止，闭门器等五金配件，满足设计及规范要求，详见图纸门表	樘	1	2167.46	2167.46	
4963	011102001116	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），30厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20厚花岗岩ST-04面层	m2	80.01	180.74	14461.01	
本页小计							50873.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第638页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4964	011106001006	石材楼梯面层	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），30厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20厚花岗岩ST-04面层，开防滑槽，石材磨边，按展开面积计算，详见构造做法表	m2	99.97	303.94	30384.88	
4965	011105002006	石材踢脚线	专用粘结剂粘贴80mm高20厚花岗岩ST-04踢脚线，磨边	m	54.29	54.02	2932.75	
4966	011406001528	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	454.15	32.77	14882.50	
4967	010809004145	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	0.63	750.57	472.86	
4968	011406001529	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	173.99	32.06	5578.12	
4969	011503002010	硬木扶手、栏杆、栏板	楼梯不锈钢管栏杆木纹色高分子PVC扶手，详见图集22J403-14 B2型/2-7页	m	67.04	380.00	25475.20	
4970	010802003188	钢质防火门M12	FM乙1824a钢质防火门，白色氟碳喷涂，门套12mm硅酸钙板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），含制作、运输、安装，配套推杆门锁、铰链，门止，闭门器等五金配件，满足设计及规范要求，详见图纸门表	樘	1	3326.18	3326.18	
本页小计							83052.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第639页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4971	010802003189	钢质防火门M11	FM乙1824钢质防火门，白色氟碳喷涂，门套12mm硅酸钙板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），含制作、运输、安装，配套推杆门锁、铰链，门止，闭门器等五金配件，满足设计及规范要求，详见图纸门表	樘	3	3446.41	10339.23	
4972	011102001117	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），30厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20厚花岗岩ST-04面层	m2	58.01	180.74	10484.73	
4973	011106001007	石材楼梯面层	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），30厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20厚花岗岩ST-04面层，开防滑槽，石材磨边，按展开面积计算，详见构造做法表	m2	192.89	290.88	56107.84	
4974	011102001118	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	1.49	459.42	684.54	
4975	011105002007	石材踢脚线	专用粘结剂粘贴80mm高20厚花岗岩ST-04踢脚线，磨边	m	51.56	54.02	2785.27	
4976	011406001530	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	502.92	32.77	16480.69	
本页小计							96882.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第640页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4977	010809004146	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	3.95	750.45	2964.28	
4978	011406001531	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	219.98	32.06	7052.56	
4979	011503002011	硬木扶手、栏杆、栏板	楼梯不锈钢管栏杆木纹色高分子PVC扶手，详见图集22J403-14 B2型/2-7页	m	77.3	380.00	29374.00	
4980	010802003190	钢质防火门M12	FM乙1624a钢质防火门，白色氟碳喷涂，门套12mm硅酸钙板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），含制作、运输、安装，配套推杆门锁、铰链，门止，闭门器等五金配件，满足设计及规范要求，详见图纸门表	樘	3	2822.20	8466.60	
4981	011102001119	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），30厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20厚花岗岩ST-04面层	m2	27.46	180.74	4963.12	
4982	011106001008	石材楼梯面层	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），30厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20厚花岗岩ST-04面层，开防滑槽，石材磨边，按展开面积计算，详见构造做法表	m2	81.94	303.52	24870.43	
4983	011105002008	石材踢脚线	专用粘结剂粘贴80mm高20厚花岗岩ST-04踢脚线，磨边	m	25.81	54.02	1394.26	
4984	011406001532	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	305.16	32.77	10000.09	
本页小计							89085.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第641页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4985	010809004147	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m2	1.79	750.86	1344.04	
4986	011406001533	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	102.89	32.06	3298.65	
4987	011503002012	硬木扶手、栏杆、栏板	楼梯不锈钢管栏杆木纹色高分子PVC扶手，详见图集22J403-14 B2型/2-7页	m	45.64	380.00	17343.20	
4988	010802003191	钢质防火门M10	FM乙1324钢质防火门，白色氟碳喷涂，门套12mm硅酸钙板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），含制作、运输、安装，配套推杆门锁、铰链，门止，闭门器等五金配件，满足设计及规范要求，详见图纸门表	樘	4	2563.37	10253.48	
4989	011102001120	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），30厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20厚花岗岩ST-04面层	m2	36.85	180.74	6660.27	
4990	011106001009	石材楼梯面层	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），30厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20厚花岗岩ST-04面层，开防滑槽，石材磨边，按展开面积计算，详见构造做法表	m2	40.99	307.08	12587.21	
本页小计							51486.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第642页 共643页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4991	011102001121	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m ²	0.98	459.41	450.22	
4992	011105002009	石材踢脚线	专用粘结剂粘贴80mm高20厚花岗岩ST-04踢脚线，磨边	m	57.8	54.02	3122.36	
4993	011406001534	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m ²	227.48	32.77	7454.52	
4994	010809004148	石材窗台板	石材专用粘接剂粘贴15mm白色医用人造石ST-02，石材磨圆角，详见图纸节点	m ²	0.92	751.65	691.52	
4995	011406001535	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m ²	70.49	32.06	2259.91	
4996	011503002013	硬木扶手、栏杆、栏板	楼梯不锈钢管栏杆木纹色高分子PVC扶手，详见图集22J403-14 B2型/2-7页	m	19.2	380.00	7296.00	
4997	010802003192	钢质防火门M11	FM乙1524钢质防火门，白色氟碳喷涂，门套12mm硅酸钙板基层，1.2mm厚不锈钢MT-05（白色氟碳喷涂），含制作、运输、安装，配套推杆门锁、铰链，门止，闭门器等五金配件，满足设计及规范要求，详见图纸门表	樘	3	2741.29	8223.87	
分部分项合计							33546387.26	
1	01B038	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	现浇构件 基础梁 复合木模板	m ²	1617.72	62.67	101382.51	
2	01B039	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	现浇构件 构造柱 复合木模板	m ²	424.24	108.03	45830.65	
3	01B040	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	现浇构件 圈梁 复合木模板	m ²	522.63	78.60	41078.72	
本页小计							217790.28	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	656149.34			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.700	580965.56			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.220	75183.78			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	34174.44			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050	17087.22			
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.800	273395.56			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.030	10252.33			建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第1页 共18页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	3.34458	3071.29	10272.18	
2	01210101~1	镀锌角钢		kg	629.226	4.23	2659.11	
3	01270100~1	镀锌方管		t	144.228945	4226.99	609653.88	
4	01270101	型钢		kg	4043.9898	3.16	12774.96	
5	01290430	热镀锌钢板	δ 1.5 Q235B	m2	308.7527	43.97	13575.86	
6	01291713~1	1.2mm灰色不锈钢MT-01		m2	58.14381	177.44	10317.04	
7	01291713~2	1.2mm深灰色不锈钢MT-03		m2	145.156941	177.44	25756.65	
8	01291713~3	1.2mm深灰色不锈钢MT-03		m2	15.67962	177.44	2782.19	
9	01291713~4	1.2mm厚不锈钢MT-04 (覆木纹膜)		m2	278.445102	177.46	49412.87	
10	01291713~5	1.2mm厚不锈钢MT-05 (白色氟碳喷涂)		m2	1151.732979	177.46	204386.53	
11	01291713~6	1.2mm厚不锈钢 (氟碳喷涂)		m2	160.152561	177.46	28420.67	
12	01291714~1	1.2mm不锈钢MT-05 (白色氟碳喷涂)		m2	23.1744	177.44	4112.07	
13	01291714~2	1.2mm厚黄铜拉丝不锈钢MT-02		m2	20.5683	177.44	3649.64	
14	01291714~3	1.2mm厚MT-03深灰色不锈钢		m2	44.2986	177.44	7860.34	
15	01291714~4	1.2mm厚灰色不锈钢MT-01		m2	1.4076	177.44	249.76	
16	01510705	角铝	L 25×25×1	m	8670.4	5.15	44652.56	
17	01530101	铝合金型材		kg	4045.18218	22.80	92230.15	
18	01530131~1	铝合金型材	20*40*3	kg	44.78925	22.80	1021.19	
19	01530131~2	铝合金型材	20*40*2	kg	142.41792	22.80	3247.13	
20	01672505~1	石膏检修口 (成品)		个	563.58	34.30	19330.79	
21	02070261	橡皮垫圈		百个	578.15625	25.73	14875.96	
22	02090101	塑料薄膜		m2	313.0231	0.69	215.99	
23	02090119~1	3mmPVC绝缘		m2	51.3975	70.00	3597.83	
24	02170101~1	透光亚克力SM-02		m2	1.06	150.00	159.00	
25	02270105	白布		m2		3.43		
26	02310101	无纺布		m2	244.2846	0.77	188.10	
27	02350205	成品硬包	综合	m2	34.425	180.00	6196.50	
28	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	4314.937	0.26	1121.88	
29	03030105	木螺钉	M2~4×6~65	十个	33.456	0.47	15.72	
30	03030115	木螺钉	M4×30	十个	233.41242	0.26	60.69	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第2页 共18页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
31	03030405	铜木螺钉	3.5×25	十个	2354.2	0.60	1412.52	
32	03031206	自攻螺钉	M4×15	十个	102068.8319 49	0.26	26537.90	
33	03031222	自攻螺钉	M5×25~30	十个	70102.45095	0.48	33649.18	
34	03031613	不锈钢螺钉	M6×20	十个	35772.65154 4	0.69	24683.13	
35	03032113	塑料胀管螺钉		套	13799.2404	0.09	1241.93	
36	03051109	不锈钢六角螺栓	M10×40	套	2239.45875	1.63	3650.32	
37	03070108	膨胀螺栓	M6×50	套	1258.68	1.54	1938.37	
38	03070114	膨胀螺栓	M8×80	套	71817.91794	0.51	36627.14	
39	03070123	膨胀螺栓	M10×110	套	48	0.69	33.12	
40	03070132	膨胀螺栓	M12×110	套	26276.79	0.86	22598.04	
41	03070821	胀头、胀管		套	33396.82164	0.43	14360.63	
42	03110141	镀锌丝杆		kg	13884.56763	5.15	71505.52	
43	03210313	金刚石磨边轮	100×16 (粒度120~150#)	片	1668.920707	5.57	9295.89	
44	03270202	砂纸		张		0.94		
45	03290200	地弹簧		个	18.18	230.00	4181.40	
46	03410205	电焊条	J422	kg	2869.22248	4.97	14260.04	
47	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	3.04304	38.59	117.43	
48	03510201	钢钉		kg	10.77939	6.00	64.68	
49	03510701	铁钉		kg	393.821176	3.60	1417.76	
50	03510705	铁钉	70mm	kg	394.447649	3.60	1420.01	
51	03512000	射钉		百个	346.89375	18.01	6247.56	
52	03512005	射弹钉		套	202.28	1.29	260.94	
53	03550101	钢丝网		m2	3061.7356	7.89	24157.09	
54	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	118.89774	4.20	499.37	
55	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	7.78	5.15	40.07	
56	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	30.67755	4.72	144.80	
57	03590715	镀锌连接铁件		kg	1038.648	7.03	7301.70	
58	03633315	合金钢钻头	一字型	根	136.386404	6.86	935.61	
59	03652403	合金钢切割锯片		片	81.85939	68.60	5615.55	
60	04010611	水泥	32.5级	kg	35404.38561 5	0.23	8249.22	
61	04010701	白水泥		kg	1165.4506	0.60	699.27	
62	04030107	中砂		t		122.17		
63	04090700	石英粉		kg	2518.56475	0.34	856.31	
64	04090801	石膏粉	325目	kg		0.36		
65	04130904	KP1砖	240×115×90	百块	68.7656	57.42	3948.52	
66	04135535	配砖	190×90×40	m3	16.35543	235.28	3848.11	
67	04150113	蒸压加气混凝土砌块	600×250×100	m3	471.1224	247.03	116379.95	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第3页 共18页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
68	04150115	蒸压加气混凝土砌块	600×250×200	m3	373.49529	247.03	92263.42	
69	04270400~1	10mm硅酸钙板		m2	2776.619619	16.17	44897.94	
70	04270400~2	15mm硅酸钙板		m2	393.661845	25.46	10022.63	
71	04270400~3	10mm水泥压力板		m2	36.141	18.00	650.54	
72	04270400~4	12mm高密度纤维水泥板		m2	187.91	56.00	10522.96	
73	04270400~5	12mm水泥纤维板		m2	96.705	19.60	1895.42	
74	04270400~6	12mm硅酸钙板		m2	297.269844	19.60	5826.49	
75	05030600	普通木成材		m3	33.003104	1407.43	46449.56	
76	05050105~1	3mm阻燃板		m2	51.3975	15.00	770.96	
77	05050107	3mm阻燃板		m2	102.144	15.00	1532.16	
78	05050113~1	9mm阻燃板		m2	112.783672	23.55	2656.06	
79	05092101~1	12mm玻镁板		m2	195.311412	28.00	5468.72	
80	05092101~2	12mm阻燃板		m2	887.454438	23.55	20899.55	
81	05092103	细木工板	δ 18mm	m2	0.033825	41.96	1.42	
82	05092103~1	15mm阻燃板		m2	3159.091472	34.40	108672.75	
83	05092103~2	18mm阻燃板		m2	42.516852	41.96	1784.01	
84	05092103~3	12mm阻燃板		m2	69.81345	23.55	1644.11	
85	05250402	木砖与拉条		m3	3.346736	1286.32	4304.97	
86	05250502	锯(木)屑		m3	36.491664	47.17	1721.31	
87	06050108~1	6+1.52pvb+6钢化玻璃GL-01		m2	2.2557	215.00	484.98	
88	06050108~2	10mm钢化玻璃(贴单向透视膜)GL-08		m2	10.0837	150.00	1512.56	
89	06250722~1	渐变不透彩色夹胶玻璃GL-05		m2	181.73085	200.00	36346.17	
90	06250722~2	渐变不透蓝白夹胶玻璃GL-03		m2	33.4058	200.00	6681.16	
91	06250722~3	渐变不透蓝绿色夹胶玻璃GL-04		m2	10.9032	200.00	2180.64	
92	06250722~4	8mm银镜		m2	33.9722	90.00	3057.50	
93	06250722~6	渐变不透彩色夹胶玻璃GL-06		m2	57.92384	200.00	11584.77	
94	06250723	镀银镜面玻璃(成品)	6mm	m2	12.7365	85.00	1082.60	
95	06250723~1	8mm银镜		m2	19.4565	90.00	1751.09	
96	06612147~1	400*800墙砖CT-01		m2	3455.1725	65.00	224586.21	
97	06650101~1	800*800防滑地砖CT-03		m2	1655.511	70.00	115885.77	
98	06650101~2	400*800防滑地砖CT-02		m2	697.272	65.00	45322.68	
99	06650101~3	600*1200防滑地砖CT-04		m2	1622.4528	105.00	170357.54	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第4页 共18页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
100	06650101~4	提示盲道		m2	0.1275	75.00	9.56	
101	06670100~1	渐变艺术马赛克 (蓝绿色)		m2	8.74665	128.00	1119.57	
102	07112130~1	20mm厚灰色石材 ST-01		m2	54.3864	320.00	17403.65	
103	07112130~2	15mm白色医用 人造石ST-02		m2	870.17682	320.00	278456.58	
104	07112130~2 ~1	15mm弧形白色 人造石ST-02		m2	8.33826	350.00	2918.39	
105	07112130~2 -1	12mm医用复合 亚克力人造石		m2	6.85482	300.00	2056.45	
106	07112130~3	20mm厚深灰色 石材ST-03		m2	9.5445	320.00	3054.24	
107	07112130~4	20厚花岗岩 ST-04		m2	1730.52654	85.00	147094.76	
108	07112130~5	20mm灰色石材 ST-05		m2	35.1084	320.00	11234.69	
109	07112130~6	20mm厚拼色花 岗岩ST-06		m2	444.108	200.00	88821.60	
110	07112130~7	米色石材ST-07		m2	248.931	360.00	89615.16	
111	07112130~7 ~1	弧形米色石材 ST-07		m2	158.5386	500.00	79269.30	
112	07230301	不锈钢连接件		套	2239.45875	3.86	8644.31	
113	07470301~1	3厚浅灰色橡胶 地板FL-01		m2	16041.025	186.33	2988924.19	
114	07470301~2	3厚灰色橡胶地 板FL-02		m2	5716.689	186.33	1065190.66	
115	07470301~3	PVC提示盲道		m2	2.2	70.00	154.00	
116	07530111	抗静电全钢活 动地板	600×600×30	m2	15.3408	160.00	2454.53	
117	08010200	纸面石膏板		m2	489.115456	9.24	4519.43	
118	08010200~1	9.5mm纸面石 膏板		m2	16292.4349	9.24	150542.10	
119	08010200~2	9.5mm防水石 膏板		m2	698.123584	19.03	13285.29	
120	08010200~3	12mm耐火石 膏板		m2	16841.924	23.07	388543.19	
121	08010200~4	12mm纸面石 膏板		m2	2331.8856	10.70	24951.18	
122	08010200~5	满孔石膏板		m2	197.054	21.47	4230.75	
123	08010200~6	12mm耐水石 膏板		m2	9.207	19.03	175.21	
124	08010200~7	9mm硅酸盐防 火板		m2	45.122	15.00	676.83	
125	08010211	纸面石膏板	1200×3000×9.5	m2	12560.787	9.24	116061.67	
126	08010211~1	防水石膏板	1200×3000×9.5	m2	546.755	19.03	10404.75	
127	08010211~5	满孔石膏板	1200×3000×9.5	m2	197.054	21.47	4230.75	
128	08010211~6	9mm硅酸盐防 火板		m2	45.122	15.00	676.83	
129	08010803	GRG装饰板	综合	m2	38.3497	665.41	25518.27	
130	08050406~1	成品300宽铝 合金地面伸缩缝		m	232.3202	105.00	24393.62	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第5页 共18页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
131	08050406~2	成品300宽铝合金墙面伸缩缝		m	74.134	65.00	4818.71	
132	08050406~4	成品拉法基变形缝		m	230.7042	75.42	17399.71	
133	08050501~1	2.0厚白色铝板AL-20		m2	174.636	180.00	31434.48	
134	08050501~18	600*1200白色铝板AL-18		m2	547.5225	85.00	46539.41	
135	08050501~2	1.0厚白色铝板AL-13		m2	2555.1435	85.00	217187.20	
136	08050501~3	0.8厚300*300铝扣板AL-15		m2	211.4595	58.00	12264.65	
137	08050501~3-1	0.8厚600*600铝扣板AL-15		m2	39.963	58.00	2317.85	
138	08050511~1	600*1200微孔铝板AL-11		m2	8274.5418	120.00	992945.02	
139	08050511~2	定制异形微孔铝板AL-14		m2	1021.4295	180.00	183857.31	
140	08050511~3	600*1200穿孔铝板AL-12		m2	564.9987	120.00	67799.84	
141	08052120~1	4mm厚暖白色医用抗菌金属复合板AL-01		m2	11075.44356	220.00	2436597.58	
142	08052120~17	4mm厚彩色医用抗菌金属复合板AL-17		m2	103.7646	220.00	22828.21	
143	08052120~17-1	4mm厚彩色医用抗菌金属复合板AL-17-1		m2	21.39144	220.00	4706.12	
144	08052120~19	4mm厚彩色医用抗菌金属复合板AL-19		m2	285.957	220.00	62910.54	
145	08052120~2	4mm厚蓝色医用抗菌金属复合板AL-02		m2	78.2892	220.00	17223.62	
146	08052120~20	2.0厚白色铝板AL-20		m2	542.17821	180.00	97592.08	
147	08052120~21	2.0厚蓝色铝板AL-21		m2	10.4445	180.00	1880.01	
148	08052120~3	4mm厚木纹医用抗菌金属复合板AL-03		m2	637.12254	220.00	140166.96	
149	08052120~3-1	弧形4mm厚木纹医用抗菌金属复合板AL-03		m2	7.79382	220.00	1714.64	
150	08052120~4	4mm厚布纹医用抗菌金属复合板AL-04		m2	464.20098	220.00	102124.22	
151	08052120~4-1	弧形4mm厚布纹医用抗菌金属复合板AL-04		m2	48.33678	250.00	12084.20	
152	08052120~5	4mm厚棕色医用抗菌金属复合板AL-05		m2	1016.43102	220.00	223614.82	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第6页 共18页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
153	08052120~6	4mm厚浅蓝色医用抗菌金属复合板AL-06		m2	39.4026	220.00	8668.57	
154	08052120~7	4mm厚灰色医用抗菌金属复合板AL-07		m2	33.6702	220.00	7407.44	
155	08052120~8	4mm厚米色医用抗菌金属复合板AL-08		m2	1615.72896	220.00	355460.37	
156	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2		2.14		
157	08310113	轻钢龙骨(大)	60×15×1.2	m	35644.71878	8.40	299415.64	
158	08310113~1	C100轻钢龙骨(大)		m	58.98676	9.90	583.97	
159	08310122	轻钢龙骨(中)	50×20×0.5	m	30979.9664	3.58	110908.28	
160	08310141	U型轻钢龙骨	38×25	m	14843.47914	4.10	60858.26	
161	08310142	U型轻钢龙骨	50×20	m	47129.9552	3.58	168725.24	
162	08310144	U型轻钢龙骨	75×40	m	28931.13756	7.53	217851.47	
163	08310145	U型轻钢龙骨	75×50	m	11406.126885	6.35	72428.91	
164	08310151	卡式轻钢龙骨	25×20	m	22316.8326	5.53	123412.08	
165	08310155	边龙骨	30×20	m	3182.76975	2.92	9293.69	
166	08330107	大龙骨垂直吊件(轻钢)	45	只	20154.054	0.43	8666.24	
167	08330108	大龙骨垂直吊件(轻钢)	60	只	21354.534	0.64	13666.90	
168	08330111	中龙骨垂直吊件		只	29659.075	0.39	11567.04	
169	08330300	轻钢龙骨主接件		只	8304.541	0.51	4235.32	
170	08330301	轻钢龙骨次接件		只	14178.552	0.60	8507.13	
171	08330305	铝合金T型龙骨次接件		只	3983.445	0.64	2549.40	
172	08330306	铝合金T型龙骨小接件		只	47.89	0.43	20.59	
173	08330307	铝合金T型龙骨主接件		只	7942.945	0.94	7466.37	
174	08330310	中龙骨平面连接件		只	72074.306	0.43	30991.95	
175	08330500	中龙骨横撑		m	24552.52588	3.00	73657.58	
176	08330709	铝合金T型龙骨挂件		个	30824.464	0.51	15720.48	
177	08350201	铝合金T型主龙骨		m	25488.06175	4.72	120303.65	
178	08350202	铝合金T型副龙骨		m	23910.57775	3.86	92294.83	
179	08410501~1	20mm*80mm彩色铝方通AL-16		m	526.029438	15.00	7890.44	
180	08410501~2	50宽铝方通		m	725.84356	17.00	12339.34	
181	09090813	铝合金全玻平开门		m2	10.67	580.00	6188.60	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第7页 共18页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
182	09250309	不锈钢管卷帘门		m2	54.8834	240.00	13172.02	
183	09250513~1	防火卷帘门3h		m2	78.477	300.00	23543.10	
184	09250513~2	防火卷帘门2h		m2	13.7865	280.00	3860.22	
185	09250513~3	双轨双帘无纺布防火卷帘3h		m2	581.0227	450.00	261460.22	
186	09250513~4	双轨双帘无纺布防火卷帘2h		m2	361.8123	380.00	137488.67	
187	09410703~1	拉帘		m2	2153.1079	62.10	133708.00	
188	09470302	执手锁		把	613.07	106.47	65273.56	
189	09470302~3	磁碰按压锁		把	143.42	18.00	2581.56	
190	09470302~4	暗拉手		把	56.56	8.00	452.48	
191	09490504	铝合金窗帘轨	单轨	m	731.976	26.62	19485.20	
192	09490712	移门导轨		组	4.04	154.36	623.61	
193	09491701	门吸		只	658.52	25.00	16463.00	
194	09491701~1	门碰		只	55.55	25.00	1388.75	
195	09491903	闭门器		只	312.09	66.55	20769.59	
196	09491903~1	闭门器		只	27.27	66.55	1814.82	
197	09492370	不锈钢合页		只	2006.87	17.15	34417.82	
198	09492370~1	十字铰链		只	286.84	17.15	4919.31	
199	09492370~2	鸡咀绞		只	113.12	62.00	7013.44	
200	09492370~3	门轴		只	111.1	17.15	1905.37	
201	09492540	铜插销		套	77.77	25.00	1944.25	
202	09492718	不锈钢管拉手	Φ38×600	套	26.26	188.66	4954.21	
203	09492718~1	1.2mm不锈钢M-05 (白色氟碳喷涂) 拉手L=470mm		套	18.18	188.66	3429.84	
204	09493560	镀锌铁脚		个	6162.5371	1.46	8997.30	
205	10011708~1	WD-01木饰面线条20mm*30mm		m	277.4196	12.00	3329.04	
206	10030708	铜嵌条	4×6	m		5.15		
207	10031501~1	5mm宽1.2mm厚MT-02黄铜拉丝不锈钢嵌条		m	219.744	5.00	1098.72	
208	10031501~2	20宽1.2mm厚深灰色不锈钢墙面伸缩缝		m	21.21	9.20	195.13	
209	10031503	钢压条		kg	8.0626	4.29	34.59	
210	10031509~1	1.2mm厚MT-03深灰色不锈钢线条5mm+20mm+5mm		m	5557.8495	6.90	38349.16	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第8页 共18页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
211	10031509~10	1. 2mm厚MT-03深灰色不锈钢线条30mm+10mm+30mm		m	13.86	16.10	223.15	
212	10031509~11	10宽1. 2mm厚深灰色不锈钢MT-03收边条		m	99.75	6.90	688.28	
213	10031509~12	1. 2mm厚MT-03深灰色不锈钢线条10mm+10mm+10mm		m	19.11	6.90	131.86	
214	10031509~13	1. 2mm厚MT-02黄铜拉丝不锈钢线条10mm+10mm+10mm		m	124.2045	6.90	857.01	
215	10031509~14	1. 2mm厚MT-02黄铜拉丝不锈钢线条10mm+50mm+10mm		m	12.327	16.10	198.46	
216	10031509~15	1. 2mm厚MT-01灰色不锈钢线条10mm+5mm+10mm		m	17.199	5.75	98.89	
217	10031509~3	1. 2mm厚MT-03深灰色不锈钢线条30mm+5mm+30mm		m	678.8145	14.95	10148.28	
218	10031509~4	1. 2mm厚MT-03深灰色不锈钢线条10mm+10mm+29mm+15mm		m	33.873	15.95	540.27	
219	10031509~5	1. 2mm厚MT-03深灰色不锈钢线条10mm+10mm+40mm+10mm		m	27.048	17.10	462.52	
220	10031509~7	1. 2mm厚MT-03深灰色不锈钢线条10mm+5mm+10mm		m	259.4025	5.75	1491.56	
221	10031509~8	1. 2mm厚MT-03深灰色不锈钢收边条5mm+25mm+5mm		m	147.2625	10.65	1568.35	
222	10031509~9	1. 2mm厚MT-03深灰色不锈钢收边条5mm+50mm		m	147.2625	12.65	1862.87	
223	10070307~1	40*30石膏线条		m	317.636	8.15	2588.73	
224	10130706	不锈钢踢脚线(成品)	δ 1mm	m2	0.93135	159.70	148.74	
225	10130706~1	1. 2mm厚深灰色不锈钢MT-03踢脚线(成品)		m2	19.029969	177.44	3376.68	
226	10130706~2	1. 2mm厚黄铜拉丝不锈钢MT-02踢脚线(成品)		m2	1.2894	177.44	228.79	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第9页 共18页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
227	10130918~1	3厚浅灰色橡胶地板FL-01		m2	796.575936	186.33	148425.99	
228	10130918~2	3厚浅灰色橡胶地板FL-02		m2	120.892848	186.33	22525.96	
229	10230318~1	白色烤漆304不锈钢Φ40直形抓杆		副	38.38	50.00	1919.00	
230	10230318~2	白色烤漆304不锈钢Φ40U形抓杆		副	6.06	153.00	927.18	
231	10230318~3	一字形白色烤漆304不锈钢Φ40抓杆		副	4.04	50.00	202.00	
232	10230319	L型残疾人扶手		个	10.1	153.00	1545.30	
233	10230319~1	L形白色烤漆304不锈钢Φ40抓杆		个	4.04	153.00	618.12	
234	10230320	可调节残疾人扶手		个	10.1	195.00	1969.50	
235	10410301~1	透光膜		m2	36.6975	80.00	2935.80	
236	10410301~2	A级防火透光膜玻璃纤维布UV喷绘		m2	365.526	100.00	36552.60	
237	10430331~1	蓝灰色毛毡板		m2	7.512	35.49	266.60	
238	11010304~1	白色无机涂料PT-01		kg	8563.48132	12.64	108242.40	
239	11010304~2	白色防水无机涂料PT-02		kg	270.73462	18.00	4873.22	
240	11010304~3	彩色抗菌无机涂料PT-03		kg	11472.68626	15.00	172090.29	
241	11010304~4	米色无机涂料PT-04		kg	20.74703	12.64	262.24	
242	11010304~5	灰色抗菌无机涂料PT-05		kg	179.25508	15.00	2688.83	
243	11010304~6	深灰色无机涂料PT-06		kg	149.49094	12.64	1889.57	
244	11010304~7	灰色无机涂料PT-07		kg	4173.21346	12.64	52749.42	
245	11010304~8	无机涂料拼色		kg	1920.87588	13.50	25931.82	
246	11030303	防锈漆		kg	2.63522	12.46	32.83	
247	11030304	红丹防锈漆		kg	630.68156	12.46	7858.29	
248	11030734	聚氨酯甲料		kg	1027.49094	8.50	8733.67	
249	11030735	聚氨酯乙料		kg	1592.087512	8.50	13532.74	
250	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-II型	kg	15706.7625	7.51	117957.79	
251	11110905	封闭层环氧底漆		kg	491.19464	24.01	11793.58	
252	11110907	环氧树脂色漆		kg	1752.5634	38.59	67631.42	
253	11110908	环氧树脂面漆		kg	2804.69755	24.01	67340.79	
254	11430327	大白粉		kg		0.73		
255	11450347	GRG嵌缝腻子粉		kg	5.6955	7.29	41.52	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门诊楼改造-装饰

标段：

第10页 共18页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
256	11570552	SBS聚脂胎乙烯膜卷材	δ 3mm	m2	364.3675	21.44	7812.04	
257	11590914	硅酮密封胶		L	3643.036566	30.00	109291.10	
258	11591102	玻璃胶		L	382.533515	34.30	13120.90	
259	11591105	玻璃胶	300mL	支	27.36084	10.55	288.66	
260	11592505	SBS封口油膏		kg	17.0555	6.00	102.33	
261	12030107	油漆溶剂油		kg	0.2689	12.01	3.23	
262	12060334	防腐油		kg	220.325429	5.15	1134.68	
263	12070313	上光蜡		kg	497.705282	81.47	40548.05	
264	12310303	二甲苯		kg	129.6204	5.06	655.88	
265	12330300	界面剂		kg	14.34618	1.29	18.51	
266	12330505	APP及SBS基层处理剂		kg	55.04275	6.86	377.59	
267	12333551	PU发泡剂		L	2.8875	25.73	74.30	
268	12333553	石材防护剂(水性)		kg	204.41682	19.72	4031.10	
269	12370305	氧气		m3	2060.4135	2.83	5830.97	
270	12370331	石油液化气		kg	11.0344	5.83	64.33	
271	12370336	乙炔气		m3	412.0827	14.05	5789.76	
272	12410108	粘结剂	YJ-III	kg	14.4564	9.86	142.54	
273	12410142	改性沥青粘结剂		kg	131.186	6.77	888.13	
274	12410161	BJ-302粘结剂		kg	5.43836	7.66	41.66	
275	12410162	塑胶地板粘结剂		kg	9737.174307	15.61	151997.29	
276	12410163	干粉型粘结剂		kg	16141.18926	4.29	69245.70	
277	12413518	901胶		kg	88.86669	2.14	190.17	
278	12413528	干挂云石胶(AB胶)		kg	616.298175	9.86	6076.70	
279	12413535	万能胶		kg	58.496333	17.15	1003.21	
280	12413544	聚醋酸乙烯乳液		kg	7.386351	4.29	31.69	
281	12430318	双面胶带	δ 2.0	m	5.1552	6.69	34.49	
282	12430336	双面强力弹性胶带		m	4.9	1.29	6.32	
283	12430342	自粘胶带		m	40123.14738	0.13	5159.84	
284	13030322	防火岩棉		m3	13.9126	331.00	4605.07	
285	13050321	矿棉板	600×600×12	m2	587.0445	37.00	21720.65	
286	13070105	超细玻璃棉	厚100mm	m2	12038.0792	11.15	134224.58	
287	13070313	玻璃纤维布	1.8mm	m2		2.23		
288	13121504	泡沫条		m	43535.813634	1.29	56161.20	
289	15371708	镀锌铁丝U形卡		个	3896.7544	0.18	701.42	
290	17310706	双螺母双垫片	φ 8	副	33298.9761	0.51	16982.48	
291	17310707~1	Z型不锈钢弯角件5mm		副	64.9077	4.00	259.63	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第11页 共18页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
292	17310707~2	绝缘垫片	φ 10	副	64.9077	0.54	35.05	
293	17310708	双螺母双垫片	φ 12	副	32.93784	0.58	19.10	
294	18310309	不锈钢毛巾架		副	4.04	68.60	277.14	
295	18550902	不锈钢卫生纸盒		个	82	56.26	4613.32	
296	31010707	密封油膏		kg	275.354933	5.57	1533.73	
297	31110301	棉纱头		kg	107.474916	5.57	598.64	
298	31150101	水		m3	1618.541972	4.50	7283.44	
299	32010502	复合木模板	18mm	m2	564.2098	32.84	18528.65	
300	32020115	卡具		kg	237.40386	4.18	992.35	
301	32020132	钢管支撑		kg	487.49535	3.59	1750.11	
302	32030105	工具式金属脚手		kg	213.981343	4.08	873.04	
303	32030303	脚手钢管		kg	674.44359	3.68	2481.95	
304	32030504	底座		个	4.80099	4.12	19.78	
305	32030513	脚手架扣件		个	95.7078	4.89	468.01	
306	32090101	周转木材		m3	15.330492	1586.47	24321.37	
307	33350304~1	成品橡塑护角100mm+100mm, H=800mm		块	617	4.88	3010.96	
308	603062	柔性耐水腻子		kg	96347.96748	2.22	213892.49	
309	603063	弹性底漆		kg		17.15		
310	80010123~1	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	2.07344	294.11	609.82	
311	80010123~2	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)(抹灰DP)		t	6.103817	279.47	1705.83	
312	80010123~3	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)(地面DS)		t	14.877402	295.44	4395.38	
313	80010124~1	水泥砂浆 1:2.5 (干拌(混)砂浆)(抹灰DP)		t	32.41385	287.46	9317.69	
314	80010124~2	水泥砂浆 1:2.5 (干拌(混)砂浆)(地面DS)		t	0.531664	279.03	148.35	
315	80010124~3	水泥砂浆 1:2.5 (干拌(混)砂浆)(抹灰DP)		t	6.120772	287.46	1759.48	
316	80010125~1	水泥砂浆 1:3 (干拌(混)砂浆)(抹灰DP)		t	77.014338	292.28	22509.75	
317	80010125~2	水泥砂浆 1:3 (干拌(混)砂浆)(地面DS)		t	2.407967	279.03	671.90	
318	80010161~1	干硬性水泥砂浆(干拌(混)砂浆)(地面DS)		t	242.892003	279.03	67774.16	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第12页 共18页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
319	80010161~2	干硬性水泥砂浆 (干拌(混)砂浆) (地面DS)		t	7.068234	279.03	1972.25	
320	80011117	石膏砂浆干粉		t	158.12643	398.29	62980.18	
321	80050104~1	混合砂浆 M5 (干拌(混)砂浆) (砌筑DM)		t	140.565692	256.40	36041.04	
322	80050124~1	混合砂浆 1:1:2 (干拌(混)砂浆) (抹灰DP)		t	0.057125	286.35	16.36	
323	80090322	自流平复合砂浆		kg	158237.92	1.80	284828.26	
324	80110313	901胶素水泥浆		m3	41.290429	400.07	16519.06	
325	80152515	防火胶泥		kg	267.55	3.86	1032.74	
326	80210105-2	C20预拌非泵送 细石砼		m3	238.236944	349.58	83282.87	
327	80210105- 2~1	C25预拌非泵送 细石砼		m3	133.511088	359.74	48029.28	
328	80212115	预拌混凝土 (非泵送型) C20		m3	29.5188	337.76	9970.27	
329	80212115~1	预拌细石混凝土 (非泵送型) C20		m3	131.937	337.76	44563.04	
330	80212117	预拌混凝土 (非泵送型) C30		m3	103.341694	345.39	35693.08	
331	CL-D00001	原有花岗岩地坪 , 表面抛光处理		m2	1919.99	50.00	95999.50	
332	CL-D00002	木饰面WD-01		m2	229.2927	350.00	80252.45	
333	CL- D00002~1	造型木饰面WD- 01		m2	1.72	450.00	774.00	
334	CL- D00002~2	40mm厚木纹家具 板桌面		m2	1.715	300.00	514.50	
335	CL- D00002~3	木饰面WD-02		m2	42.395	350.00	14838.25	
336	CL- D00002~4	40厚WD-02木饰 面搁板		m2	1.8113	400.00	724.52	
337	CL- D00002~5	木饰面WD-05		m2	137.92	350.00	48272.00	
338	CL- D00002~6	淡黄色木饰面		m2	1.1084	350.00	387.94	
339	CL-D00003	50mm高成品灰色 铝合金踢脚AL- 09		m	3191.41	30.00	95742.30	
340	CL- D00003~1	50mm高成品黄铜 色铝合金踢脚AL -10		m	300.28	30.00	9008.40	
341	CL-D00004	木纹金属柜350 mm颜色同AL-03		m2	14.23	750.00	10672.50	
342	CL-D00005	抽屉矮柜400mm* 710mm*525mm		个	6	350.00	2100.00	
343	CL- D00005~1	抽屉矮柜400mm* 690mm*525mm		个	15	350.00	5250.00	
344	CL- D00005~10	抽屉矮柜1200mm *710mm*630mm		个	1	800.00	800.00	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第13页 共18页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
345	CL-D00005~2	抽屉矮柜500mm*750mm*600mm		个	2	450.00	900.00	
346	CL-D00005~3	抽屉矮柜400mm*710mm*425mm		个	2	350.00	700.00	
347	CL-D00005~4	抽屉矮柜400mm*690mm*475mm		个	1	350.00	350.00	
348	CL-D00005~5	抽屉矮柜300mm*690mm*475mm		个	4	350.00	1400.00	
349	CL-D00005~6	键盘抽		个	4	85.00	340.00	
350	CL-D00005~7	抽屉矮柜1380mm*650mm*525mm		个	3	1000.00	3000.00	
351	CL-D00005~8	抽屉矮柜670mm*650mm*525mm		个	2	470.00	940.00	
352	CL-D00005~9	抽屉矮柜985mm*710mm*525mm		个	1	700.00	700.00	
353	CL-D00006	储物柜600mm		m2	118.29	750.00	88717.50	
354	CL-D00006~1	储物柜450mm		m2	33.885	700.00	23719.50	
355	CL-D00006~2	美容科储物柜400mm		m2	116.8847	680.00	79481.60	
356	CL-D00007	定制高柜600mm		m2	13.36	750.00	10020.00	
357	CL-D00007~1	定制高柜450mm		m2	5.12	700.00	3584.00	
358	CL-D00007~2	定制暗藏储物柜500mm		m2	10.4704	720.00	7538.69	
359	CL-D00007~3	配镜中心墙面展示柜600mm		m2	19.9	650.00	12935.00	
360	CL-D00007~4	成品木饰面造型书柜		m2	5.688	900.00	5119.20	
361	CL-D00008	墙砖美缝		m2	3370.9	15.00	50563.50	
362	CL-D00008~1	地砖美缝		m2	2420.44	10.00	24204.40	
363	CL-D00008~2	地砖美缝		m2	765.35	15.00	11480.25	
364	CL-D00009	定制矮柜850mm*600mm		m	191.88	850.00	163098.00	
365	CL-D00009~1	定制成品台盆柜800mm*870mm*600mm		个	152	700.00	106400.00	
366	CL-D00009~10	定制矮柜800mm*500mm		m	2.2	820.00	1804.00	
367	CL-D00009~11	定制矮柜850mm*570mm		m	11.76	850.00	9996.00	
368	CL-D00009~12	定制矮柜850mm*470mm		m	1.22	820.00	1000.40	
369	CL-D00009~13	定制成品台盆柜1400mm*550mm*600mm		个	4	850.00	3400.00	
370	CL-D00009~14	定制成品台盆柜1100mm*870mm*600mm		个	6	935.00	5610.00	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第14页 共18页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
371	CL-D00009~15	定制成品台盆柜 860mm*870mm* 600mm		个	1	730.00	730.00	
372	CL-D00009~16	定制成品台盆柜 1297mm*550mm* 600mm		个	1	780.00	780.00	
373	CL-D00009~17	定制成品台盆柜 1650mm*445mm* 400mm		个	1	950.00	950.00	
374	CL-D00009~18	定制成品台盆柜 1600mm*445mm* 400mm		个	1	920.00	920.00	
375	CL-D00009~19	定制成品台盆柜 520mm*870mm* 400mm		个	11	400.00	4400.00	
376	CL-D00009~2	定制矮柜800mm* 400mm		m	1.08	800.00	864.00	
377	CL-D00009~20	定制矮柜800mm* 600mm		m	8.68	850.00	7378.00	
378	CL-D00009~21	定制成品台盆柜 800mm*870mm* 550mm		个	2	680.00	1360.00	
379	CL-D00009~22	定制矮柜800mm* 500mm		m	2.53	850.00	2150.50	
380	CL-D00009~3	护士台木饰面WD- 01柜体730mm*65 0mm		m	2.08	820.00	1705.60	
381	CL-D00009~4	定制矮柜800mm* 530mm		m	1.2	820.00	984.00	
382	CL-D00009~5	定制矮柜850mm* 500mm		m	5.49	820.00	4501.80	
383	CL-D00009~6	定制成品台盆柜 1050mm*870mm* 600mm		个	2	900.00	1800.00	
384	CL-D00009~7	定制矮柜850mm* 550mm		m	3.4	850.00	2890.00	
385	CL-D00009~8	定制矮柜800mm* 460mm		m	1.4	820.00	1148.00	
386	CL-D00010	定制吊柜900mm* 350mm		m	35.09	600.00	21054.00	
387	CL-D00010~2	定制吊柜850mm* 350mm		m	4.84	570.00	2758.80	
388	CL-D00010~3	定制吊柜800mm* 350mm		m	61.74	545.00	33648.30	
389	CL-D00010~4	定制吊柜720mm* 350mm		m	5.99	510.00	3054.90	
390	CL-D00010~5	定制吊柜880mm* 350mm		m	14.77	580.00	8566.60	
391	CL-D00010~6	定制吊柜800mm* 470mm		m	1.22	600.00	732.00	
392	CL-D00010~7	定制吊柜800mm* 400mm		m	1.4	570.00	798.00	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第15页 共18页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
393	CL-D00010~8	定制吊柜800mm*300mm		m	2.45	520.00	1274.00	
394	CL-D00011	漏空茶几500mm*525mm*580mm		个	4	300.00	1200.00	
395	CL-D00012	挂衣钩		个	78	10.00	780.00	
396	CL-D00012~1	低位挂衣钩		个	12	10.00	120.00	
397	CL-D00013	成品卫生间隔断		m2	299.61	420.00	125836.20	
398	CL-D00014	成品卫生间小便斗隔断		片	32	180.00	5760.00	
399	CL-D00015	定制智能镜		块	20	450.00	9000.00	
400	CL-D00016	成品不带扶手多功能坐台700*400		个	6	665.41	3992.46	
401	CL-D00017	诊室固定候诊椅定制医用皮革软包坐垫		m2	84.005	350.00	29401.75	
402	CL-D00017~1	靠窗固定候诊椅定制医用皮革软包坐垫		m2	7.45	350.00	2607.50	
403	CL-D00018	成品铝合金10mm钢化玻璃隔断		m2	69.57	470.00	32697.90	
404	CL-D00018~1	成品铝合金防火玻璃隔断，耐火极限1h		m2	187.7	950.00	178315.00	
405	CL-D00018~2	成品铝合金渐变夹胶钢化玻璃隔断		m2	66.646	570.00	37988.22	
406	CL-D00018~2-1	成品铝合金渐变夹胶钢化玻璃隔断门		m2	19.068	700.00	13347.60	
407	CL-D00018~3	铝合金空门套100*35		m	35.5	120.00	4260.00	
408	CL-D00018~4	成品铝合金10mm钢化玻璃移门		m2	2.4	700.00	1680.00	
409	CL-D00019	铝蜂窝芯钢质门		m2	867.06	700.00	606942.00	
410	CL-D00019~1	铝蜂窝芯钢质门带观察窗		m2	731.04	700.00	511728.00	
411	CL-D00019~2	YM1123定制钢质门		m2	2	700.00	1400.00	
412	CL-D00020	TLM1023电动移门		樘	4	2800.00	11200.00	
413	CL-D00020~1	TLM1323电动移门		樘	4	3500.00	14000.00	
414	CL-D00020~10	TLM1423电动移门		樘	3	3750.00	11250.00	
415	CL-D00020~11	TLM1023电动移门		樘	6	3500.00	21000.00	
416	CL-D00020~12	FHM1024防护屏蔽单开门		樘	3	12850.00	38550.00	
417	CL-D00020~13	FHC0612防护屏蔽固定窗		樘	1	7680.00	7680.00	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第16页 共18页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
418	CL-D00020~14	FHC0812防护屏蔽固定窗		樘	1	10240.00	10240.00	
419	CL-D00020~15	FHC1212防护屏蔽固定窗		樘	1	15360.00	15360.00	
420	CL-D00020~16	TLM1424电动移门		樘	3	3750.00	11250.00	
421	CL-D00020~17	FHTM1324电动移门		樘	1	24720.00	24720.00	
422	CL-D00020~18	TLM0924电动移门		樘	1	2800.00	2800.00	
423	CL-D00020~2	TLM1024电动移门		樘	2	2800.00	5600.00	
424	CL-D00020~3	TLM1324电动移门		樘	4	3500.00	14000.00	
425	CL-D00020~4	TLM1824电动移门		樘	1	4800.00	4800.00	
426	CL-D00020~5	TLM1524电动移门		樘	1	4000.00	4000.00	
427	CL-D00020~6	TLM0823电动移门		樘	1	2200.00	2200.00	
428	CL-D00020~7	TLM1123电动移门		樘	7	3000.00	21000.00	
429	CL-D00020~8	FHTM1323电动移门		樘	2	24720.00	49440.00	
430	CL-D00020~9	TLM1124电动移门		樘	5	3000.00	15000.00	
431	CL-D00021	甲级钢质防火门		m2	381.7	560.00	213752.00	
432	CL-D00021~1	乙级钢质防火门		m2	316.98	540.00	171169.20	
433	CL-D00021~2	丙级钢质防火门		m2	54.14	520.00	28152.80	
434	CL-D00021~3	乙级钢质防火门(推栓式)		m2	170.77	560.00	95631.20	
435	CL-D00022	定制成品铝合金消防栓隐形门810mm*2010mm		樘	56	847.49	47459.44	
436	CL-D00023	电梯门，门洞1300*2400		樘	9	11000.00	99000.00	
437	CL-D00023~1	电梯门，门洞1200*2400		樘	12	10500.00	126000.00	
438	CL-D00024	钢化玻璃地弹簧双开门		m2	32.4	750.00	24300.00	
439	CL-D00025	实木扶手栏杆，浅灰色不锈钢立柱，6+1.52pvb+6钢化玻璃GL-01栏板		m	380.84	480.00	182803.20	
440	CL-D00025~1	38款防撞扶手		m	26.91	85.00	2287.35	
441	CL-D00025~2	楼梯不锈钢管栏杆 木纹色高分子PVC扶手		m	488.23	380.00	185527.40	
442	CL-D00026	0.3mm紫铜板		m2	195.18	280.00	54650.40	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第17页 共18页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
443	CL-D00027	电视机置物台支架		套	4	75.41	301.64	
444	CL-D00028	定制银镜1000mm*700mm，带面光源，智能触摸屏		个	4	250.00	1000.00	
445	CL-D00029	中药柜1200mm*1700mm*500mm		个	14	1700.00	23800.00	
446	CL-D00029~1	中药调剂台900mm*1260mm*450mm		个	13	1000.00	13000.00	
447	CL-D00030	中医取药服务台5250mm*1000mm*930mm		个	2	6300.00	12600.00	
448	CL-D00031	衣柜580mm		m2	11.552	750.00	8664.00	
449	CL-D00031~1	衣柜600mm		m2	28.2737	750.00	21205.28	
450	CL-D00031~2	衣柜650mm		m2	2.375	800.00	1900.00	
451	CL-D00031~3	衣柜400mm		m2	6.72	680.00	4569.60	
452	CL-D00032	定制成品木饰面WD-01漏空隔断		m2	6.34	1200.00	7608.00	
453	CL-D00033	展示柜635mm*2400mm*410mm		个	6	1100.00	6600.00	
454	CL-D00033~1	定制医用抗菌木纹复合金属板AL-03展示柜360mm*2400mm*350mm		个	7	1200.00	8400.00	
455	CL-D00033~2	成品WD-05木饰面（肤感米白）开放柜560mm		个	2.88	1100.00	3168.00	
456	CL-D00034	10mm*40mm1.2mm厚深灰色不锈钢MT-03造型框，亚克力板镶嵌，中间局部UV打印，表面仿宣纸色图案		m2	8.85	1500.00	13275.00	
457	CL-D00035	敞开架560mm*2400mm*220mm		个	1	1080.00	1080.00	
458	CL-D00036	不锈钢操作台2200mm*850mm*500mm		个	2	1000.00	2000.00	
459	CL-D00036~1	不锈钢吊柜600mm*200mm		个	4.4	500.00	2200.00	
460	CL-D00036~2	不锈钢台盆柜850mm*500mm		个	2.3	450.00	1035.00	
461	CL-D00036~4	不锈钢高柜500mm		个	8.1	535.00	4333.50	
462	CL-D00036~5	不锈钢高柜400mm		个	20.88	500.00	10440.00	
463	CL-D00036~6	不锈钢矮柜450mm*400mm		个	2	400.00	800.00	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-装饰

标段：

第18页 共18页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
464	CL-D00036~7	不锈钢台盆柜850mm*400mm		个	1.79	400.00	716.00	
465	CL-D00037	定制A级防火膜灯箱		m2	7.24	160.00	1158.40	
466	CL-D00038	美容科护士站服务台750mm*600mm		m	3.91	850.00	3323.50	
467	CL-D00039	GL-06彩色夹胶玻璃（渐变透明）隔断		m2	115.37	520.00	59992.40	
468	CL-D00040	成品定制医疗矮柜850mm*500mm		m	70.95	580.00	41151.00	
469	CL-D00040~1	成品定制医疗矮柜850mm*600mm		m	28.8	600.00	17280.00	
470	CL-D00040~2	成品定制医疗矮柜850mm*400mm		m	1.3	550.00	715.00	
471	CL-D00041	成品定制医疗吊柜600mm*200mm		m	70.95	450.00	31927.50	
472	CL-D00041~1	成品定制医疗吊柜950mm*200mm		m	30.85	700.00	21595.00	
473	CL-D00042	成品定制医疗开放柜400mm		m2	7.2	400.00	2880.00	
474	CL-D00042~1	成品定制医疗上下通柜600mm		m2	9.99	600.00	5994.00	
475	CL-D00042~2	成品定制医疗上下通柜400mm		m2	3.36	550.00	1848.00	
476	CL-D00043	3mmpb纯铅板		m2	97.78	1000.00	97780.00	
477	CL-D00043~1	3mmpb硫酸钡板		m2	23.21	200.00	4642.00	
478	CL-D00044	定制成品玻璃淋浴房		m2	69.58	550.00	38269.00	
479	CL-D00045	卡通墙贴		m2	10.89	50.00	544.50	
480	CL-D00046	100mm*20mm成品木饰面造型套（淡蓝色）		m	8.15	53.23	433.82	
481	CL-D00046~1	400mm*25mm成品木饰面造型套（淡黄色）		m	4.0352	221.80	895.01	
482	CL-D00047	乙级防火窗		m2	6.14	620.00	3806.80	
483	CL-D00047~1	铝合金窗		m2	98.85	580.00	57333.00	
484	CL-D00047~2	铝合金传递窗		m2	2.49	580.00	1444.20	
485	CL-D00048	石材消火栓门五金		套	2	100.00	200.00	
486	CL-D00049	定制白色铝板饰面可开启门1109mm*200mm		樘	5	100.00	500.00	
487	CL-D00050	浴帘		m	5.4	50.00	270.00	
合计							22812821.12	

单位工程招标控制价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-拆除

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	912694.32	
1.1	人工费	972453.82	
1.2	材料费	-659348.21	
1.3	施工机具使用费	166621.23	
1.4	企业管理费	296340.18	
1.5	利润	136627.30	
2	措施项目费	80885.13	
2.1	单价措施项目费	46498.08	
2.2	总价措施项目费	34387.05	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	16402.19	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	44413.00	
5	税金	93419.32	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		1131411.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-拆除

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011601001002	砖砌体拆除	按设计要求，拆除此次改造区域中轻质砌块墙，含墙内相关的梁柱及砌体表面的附着物种类抹灰层、块料层、龙骨及装饰面层等一并拆除，不再另计	m3	2867.38	161.83	464028.11	
2	011610001001	木门窗拆除	按设计要求，拆除此次改造区域中单开木门	樘	700	25.28	17696.00	
3	011610001002	木门窗拆除	按设计要求，拆除此次改造区域中双开木门	樘	225	37.99	8547.75	
4	011610002007	金属门窗拆除	按设计要求，拆除此次改造区域中钢质单开门	樘	2	42.13	84.26	
5	011610002001	金属门窗拆除	按设计要求，拆除此次改造区域中钢质双开门	樘	4	50.55	202.20	
6	011610002005	金属门窗拆除	按设计要求，拆除此次改造区域中室内铝合金窗	樘	28	29.56	827.68	
7	011610002004	金属门窗拆除	按设计要求，拆除此次改造区域中防火卷帘门	m2	476.77	16.86	8038.34	
8	011609002001	隔断隔墙拆除	按设计要求，拆除此次改造区域中铝合金玻璃隔断（含中厅处通窗）	m2	441.1	14.71	6488.58	
9	011609001001	栏杆、栏板拆除	按设计要求，拆除此次改造区域中金属栏杆	m	717.54	17.07	12248.41	
10	010101002001	挖一般土方	按设计要求，拆除此次改造区域中地面覆土到结构层，地面修平	m3	198.31	22.05	4372.74	
11	011604001002	平面抹灰层拆除	按设计要求，拆除此次改造区域中地下室破损的混凝土基层及地面自流平，地面修平	m2	1294.2	14.10	18248.22	
12	011604001001	平面抹灰层拆除	按设计要求，拆除此次改造区域中地胶地面，拆除到结构层，地面修平	m2	78.82	14.10	1111.36	
13	011605001001	平面块料拆除	按设计要求，拆除此次改造区域中地面地砖及粘结层，拆除到结构层，地面修平	m2	3908.46	42.13	164663.42	
本页小计							706557.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-拆除

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011605001002	平面块料拆除	按设计要求，拆除此次改造区域中地面石材及粘结层，拆除到结构层，地面修平	m2	2014.08	60.67	122194.23	
15	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	按设计要求，拆除此次改造区域中地面地板，拆除到结构层，地面修平	m2	264.61	19.37	5125.50	
16	011606001002	楼地面龙骨及饰面拆除	按设计要求，拆除此次改造区域中原报告厅地面及钢骨架，拆除到结构层，地面修平	m2	521	50.00	26050.00	
17	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	按设计要求，拆除此次改造区域中墙面装饰板	m2	281.27	3.99	1122.27	
18	011605002001	立面块料拆除	按设计要求，拆除此次改造区域中墙面墙砖	m2	2915.05	24.82	72351.54	
19	011605002002	立面块料拆除	按设计要求，拆除此次改造区域中墙面石材	m2	390.87	44.12	17245.18	
20	011608002001	铲除涂料面	按设计要求，拆除此次改造区域中墙顶面涂料	m2	27242.75	4.60	125316.65	
21	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	按设计要求，拆除此次改造区域中天棚铝合金板吊顶	m2	22829.72	12.10	276239.61	
22	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	按设计要求，拆除此次改造区域中天棚石膏板、铝塑板吊顶	m2	2782.18	11.18	31104.77	
23	011609002002	隔断隔墙拆除	按设计要求，拆除此次改造区域中轻质隔墙	m2	1468.19	17.65	25913.55	
24	011612001001	管道拆除	按设计要求，拆除此次加建区域中顶面管线等水电项目	项	1	256110.00	256110.00	
25	011612002001	卫生洁具拆除	按设计要求，拆除此次改造区域中卫生洁具及配套管线等水电项目，包含相关蹲坑砌筑、隔断、洗漱台等一并拆除	项	1	30000.00	30000.00	
26	010103002001	余方弃置	垃圾装车外运，运距现场踏勘自行考虑，符合环保要求	m3	6385.66	29.64	189270.96	
27	01B006	残值回收	含钢门、铝合金等综合考虑	项	1	-971907.01	-971907.01	
		分部分项合计					912694.32	
1	011703001001	垂直运输	垃圾装袋运送下楼，综合考虑	项	1	46498.08	46498.08	
本页小计							252635.33	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-拆除

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	16402.19			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	14387.89			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	2014.30			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	959.19			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-拆除

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.025	239.80			
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.600	15347.08			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050	479.60			建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价表

工程名称: 城中院区门急诊楼改造-过渡用房装饰

标段:

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	89535.38	
1.1	人工费	28425.30	
1.2	材料费	44324.65	
1.3	施工机具使用费	182.68	
1.4	企业管理费	12307.85	
1.5	利润	4294.90	
2	措施项目费	4101.26	
2.1	单价措施项目费	1391.63	
2.2	总价措施项目费	2709.63	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1745.80	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2640.55	
5	税金	8664.95	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		104942.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-过渡用房装饰

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		二层						
1	011210006007	其他隔断	99厚轻钢龙骨隔墙，75系列轻钢龙骨，双面单层12mm纸面石膏板面层，内填50mm厚岩棉，容重150kg/m3，钉眼刷防锈漆，板缝自粘胶带，门口加强龙骨做法详见图集07CJ03-1页34	m2	134.49	165.25	22224.47	
2	011406001356	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，白色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	268.98	32.77	8814.47	
3	010801001001	木质门	利用旧门安装	樘	7	100.00	700.00	
		分部小计					31738.94	
		四层						
4	010904002203	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m2	1.98	53.44	105.81	
5	010903002331	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m2	1.74	20.14	35.04	
6	011406001000	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	42.16	32.77	1381.58	
7	011207001186	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚暖白色医用抗菌金属复合板AL-01面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角，详见构造做法表内墙3	m2	1.68	354.38	595.36	
8	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	普通铝合金推拉窗5+5中空玻璃	m2	1.44	450.00	648.00	
本页小计							34504.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-过渡用房装饰

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010904002209	楼（地）面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2道，四周翻起300mm高，转角部位加一道防水附加层，详见构造做法表	m ²	20.13	20.14	405.42	
10	010903002337	墙面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层涂至2米高，详见构造做法表	m ²	31.87	20.14	641.86	
11	011204003094	块料墙面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层，400*800墙砖CT-01面层（背面刷瓷砖背胶），美缝剂填缝，详见构造做法表	m ²	38.42	198.20	7614.84	
12	011207001187	墙面装饰板	覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚暖白色医用抗菌金属复合板AL-01面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm，配圆弧阳角，详见构造做法表内墙3	m ²	0.56	354.38	198.45	
13	010802002019	暗门	消防栓暗门800mm*1900mm，20*40镀锌方管骨架，4mm厚医用抗菌金属复合板（颜色同立面）面层，磁碰按压锁，暗藏十字铰链等五金，详见图纸节点	樘	1	753.03	753.03	
14	011208001102	包管道（墙砖面层）	20*40*3镀锌方管骨架，12厚水泥纤维板板，挂钢丝网水泥砂浆找平，详见图纸节点	m ²	0.96	287.62	276.12	
15	011102003190	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚C25细石混凝土基层随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，800*800防滑地砖CT-03面层，美缝剂填缝，详见构造做法表地面3	m ²	35.28	170.50	6015.24	
本页小计							15904.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-过渡用房装饰

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	011102001176	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.18	459.39	82.69	
17	010904002208	楼（地）面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2道，四周翻起300mm高，转角部位加一道防水附加层，详见构造做法表	m2	43.59	20.14	877.90	
18	010903002336	墙面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层涂至2米高，详见构造做法表	m2	43.52	20.14	876.49	
19	011204003093	块料墙面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层，400*800墙砖CT-01面层（背面刷瓷砖背胶），美缝剂填缝，详见构造做法表	m2	56.37	198.20	11172.53	
20	011302001904	吊顶天棚	龙骨吸顶吊件，横向中距≤1200，纵向中距600，膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，T型主龙骨，间距≤1200，用吊件联结，配套专用龙骨，间距≤1200，与主龙骨插接，1.0厚白色铝板AL-13面层，详见构造做法表顶棚4	m2	31.88	181.57	5788.45	
21	011501009170	低柜	定制台盆柜750mm*870mm*400mm，（颜色同各科室家具统一），18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，80mm高金属踢脚线，含五金，详见图纸节点	个	1	925.43	925.43	
本页小计							19723.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-过渡用房装饰

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	011105004282	塑料板踢脚线	80mm高3厚浅灰色橡胶地板FL-01踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	21.96	25.77	565.91	
23	010904002206	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m2	1.98	53.44	105.81	
24	010903002334	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m2	2.16	20.14	43.50	
25	011406001357	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	63.43	32.77	2078.60	
26	011302001900	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，（吊点附吊挂），覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400，双层9.5mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧紧，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见构造做法表顶棚3	m2	36.58	145.11	5308.12	
27	011406001358	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料PT-01，详见构造做法表顶棚3	m2	36.58	32.06	1172.75	
28	011304002995	开灯孔	平板灯孔	个	4	18.06	72.24	
29	011304002996	开灯孔	风口孔	个	4	18.06	72.24	
30	011304002997	送风口、回风口	成品石膏检修孔	个	2	81.57	163.14	
31	010904002210	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，距台盆边500mm，1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm，详见做法表	m2	7.02	53.44	375.15	
本页小计							9957.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 城中院区门急诊楼改造-过渡用房装饰

标段:

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	010903002338	墙面涂膜防水	JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍，转角部位加一道防水附加层，墙面防水层翻起高度1200mm，详见做法表	m2	10.8	20.14	217.51	
33	011406001359	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	243.89	32.77	7992.28	
34	011501009169	低柜	定制台盆柜800mm*870mm*600mm，（颜色同各科室家具统一），18mm厚防潮实木多层板，15mm白色医用人造石ST-02台面及挡水，80mm高金属踢脚线，含五金，详见图纸节点	个	1	1234.95	1234.95	
		分部小计					57796.44	
		分部分项合计					89535.38	
1	011703001001	垂直运输	施工范围内垂直运输综合考虑	项	1	1391.63	1391.63	
		单价措施合计					1391.63	
本页小计							10836.37	
合 计							90927.01	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-过渡用房装饰

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	1745.80			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.700	1545.76			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.220	200.04			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	90.93			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-过渡用房装饰

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050	45.46			
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.800	727.42			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.030	27.28			建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-过渡用房装饰

标段：

第1页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01270100~1	镀锌方管		t	0.03276	4226.99	138.48	
2	01270101	型钢		kg	0.72576	3.16	2.29	
3	01510705	角铝	L 25×25×1	m	20.59448	5.15	106.06	
4	01530101	铝合金型材		kg	1.03376	22.80	23.57	
5	01672505~1	石膏检修口 (成品)		个	2.02	34.30	69.29	
6	02070261	橡皮垫圈		百个	3.41825	25.73	87.95	
7	02270105	白布		m2		3.43		
8	02310101	无纺布		m2	2.6901	0.77	2.07	
9	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	24.6114	0.26	6.40	
10	03030405	铜木螺钉	3.5×25	十个	1.6	0.60	0.96	
11	03031206	自攻螺钉	M4×15	十个	252.402	0.26	65.62	
12	03031222	自攻螺钉	M5×25~30	十个	931.293	0.48	447.02	
13	03031613	不锈钢螺钉	M6×20	十个	8.946	0.69	6.17	
14	03032113	塑料胀管螺钉		套	4.704	0.09	0.42	
15	03070114	膨胀螺栓	M8×80	套	341.825	0.51	174.33	
16	03070132	膨胀螺栓	M12×110	套	3.4176	0.86	2.94	
17	03070821	胀头、胀管		套	90.77796	0.43	39.03	
18	03110141	镀锌丝杆		kg	37.653	5.15	193.91	
19	03270202	砂纸		张		0.94		
20	03410205	电焊条	J422	kg	0.60768	4.97	3.02	
21	03510705	铁钉	70mm	kg	0.80694	3.60	2.90	
22	03512000	射钉		百个	2.05095	18.01	36.94	
23	03550101	钢丝网		m2	1.056	7.89	8.33	
24	03633315	合金钢钻头	一字型	根	0.04704	6.86	0.32	
25	03652403	合金钢切割锯片		片	0.088956	68.60	6.10	
26	04010611	水泥	32.5级	kg	306.80605	0.23	71.49	
27	04010701	白水泥		kg	17.7645	0.60	10.66	
28	04030107	中砂		t		122.17		
29	04090801	石膏粉	325目	kg		0.36		
30	04270400~5	12mm水泥纤维板		m2	1.008	19.60	19.76	
31	05030600	普通木成材		m3	0.006846	1407.43	9.64	
32	05250502	锯(木)屑		m3	0.21276	47.17	10.04	
33	06612147~1	400*800墙砖CT-01面		m2	97.15975	65.00	6315.38	
34	06650101~3	800*800防滑地 砖CT-03		m2	35.9856	70.00	2518.99	
35	07112130~1	20mm厚灰色石材 ST-01		m2	0.1836	320.00	58.75	
36	07112130~2	15mm白色医用人 造石ST-02		m2	1.2159	320.00	389.09	
37	08010200	纸面石膏板		m2	295.878	9.24	2733.91	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-过渡用房装饰

标段：

第2页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	08010200~1	9.5mm纸面石膏板		m2	40.238	9.24	371.80	
39	08010211	纸面石膏板	1200×3000×9.5	m2	40.238	9.24	371.80	
40	08050501~2	1.0厚白色铝板AL-13		m2	33.474	85.00	2845.29	
41	08052120~1	4mm厚暖白色医用抗菌金属复合板AL-01		m2	4.05552	220.00	892.21	
42	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2		2.14		
43	08310113	轻钢龙骨(大)	60×15×1.2	m	97.4572	8.40	818.64	
44	08310122	轻钢龙骨(中)	50×20×0.5	m	96.4072	3.58	345.14	
45	08310141	U型轻钢龙骨	38×25	m	190.16886	4.10	779.69	
46	08310142	U型轻钢龙骨	50×20	m	8.45824	3.58	30.28	
47	08310144	U型轻钢龙骨	75×40	m	370.65444	7.53	2791.03	
48	08310145	U型轻钢龙骨	75×50	m	142.626645	6.35	905.68	
49	08310151	卡式轻钢龙骨	25×20	m	4.00512	5.53	22.15	
50	08310155	边龙骨	30×20	m	0.5712	2.92	1.67	
51	08330107	大龙骨垂直吊件(轻钢)	45	只	48.4576	0.43	20.84	
52	08330108	大龙骨垂直吊件(轻钢)	60	只	65.844	0.64	42.14	
53	08330111	中龙骨垂直吊件		只	91.45	0.39	35.67	
54	08330300	轻钢龙骨主接件		只	25.606	0.51	13.06	
55	08330301	轻钢龙骨次接件		只	43.896	0.60	26.34	
56	08330305	铝合金T型龙骨次接件		只	9.564	0.64	6.12	
57	08330307	铝合金T型龙骨主接件		只	19.128	0.94	17.98	
58	08330310	中龙骨平面连接件		只	223.138	0.43	95.95	
59	08330500	中龙骨横撑		m	76.01324	3.00	228.04	
60	08330709	铝合金T型龙骨挂件		个	73.9616	0.51	37.72	
61	08350201	铝合金T型主龙骨		m	61.2096	4.72	288.91	
62	08350202	铝合金T型副龙骨		m	58.0216	3.86	223.96	
63	09470302~3	磁碰按压锁		把	1.01	18.00	18.18	
64	09492370~1	十字铰链		只	2.02	17.15	34.64	
65	10130918~1	3厚浅灰色橡胶地板FL-01		m2	1.791936	186.33	333.89	
66	11010304~1	白色无机涂料PT-01		kg	16.93654	12.64	214.08	
67	11010304~3	白色抗菌无机涂料PT-03		kg	124.53774	15.00	1868.07	
68	11010304~4	彩色抗菌无机涂料PT-03		kg	161.80924	15.00	2427.14	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-过渡用房装饰

标段：

第3页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
69	11030303	防锈漆		kg		12.46		
70	11030304	红丹防锈漆		kg	6.1112	12.46	76.15	
71	11030734	聚氨酯甲料		kg	11.31489	8.50	96.18	
72	11030735	聚氨酯乙料		kg	17.532315	8.50	149.02	
73	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-II型	kg	370.7775	7.51	2784.54	
74	11430327	大白粉		kg		0.73		
75	11590914	硅酮密封胶		L	0.910106	30.00	27.30	
76	12030107	油漆溶剂油		kg		12.01		
77	12070313	上光蜡		kg	0.083448	81.47	6.80	
78	12310303	二甲苯		kg	1.4274	5.06	7.22	
79	12333553	石材防护剂(水性)		kg	0.07308	19.72	1.44	
80	12370305	氧气		m3	0.468	2.83	1.32	
81	12370336	乙炔气		m3	0.0936	14.05	1.32	
82	12410162	塑胶地板粘结剂		kg	1.631628	15.61	25.47	
83	12410163	干粉型粘结剂		kg	398.118	4.29	1707.93	
84	12413518	901胶		kg	2.094859	2.14	4.48	
85	12413528	干挂云石胶(AB胶)		kg	1.08852	9.86	10.73	
86	12430342	自粘胶带		m	377.7366	0.13	48.58	
87	13070105	超细玻璃棉	厚100mm	m2	141.2145	11.15	1574.54	
88	13070313	玻璃纤维布	1.8mm	m2		2.23		
89	13121504	泡沫条		m	11.124848	1.29	14.35	
90	15371708	镀锌铁丝U形卡		个	1.344	0.18	0.24	
91	17310706	双螺母双垫片	Φ8	副	90.77796	0.51	46.30	
92	31010707	密封油膏		kg	2.59231	5.57	14.44	
93	31110301	棉纱头		kg	1.3025	5.57	7.25	
94	31150101	水		m3	1.902577	4.50	8.56	
95	603062	柔性耐水腻子		kg	1191.83772	2.22	2645.88	
96	603063	弹性底漆		kg		17.15		
97	80010123~1	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)(抹灰DP)		t	0.010248	279.47	2.86	
98	80010125~1	水泥砂浆 1:3 (干拌(混)砂浆)(抹灰DP)		t	0.03192	292.28	9.33	
99	80010161~1	干硬性水泥砂浆 (干拌(混)砂浆)(地面DS)		t	1.256693	279.03	350.66	
100	80110313	901胶素水泥浆		m3	0.03546	400.07	14.19	
101	80210105-2~1	C25预拌非泵送细石砼		m3	0.7092	359.74	255.13	
102	CL-D00008	墙砖美缝		m2	94.79	15.00	1421.85	

单位工程招标控制价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-过渡用房拆除

标段:

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	8073.97	
1.1	人工费	6568.04	
1.2	材料费	-2138.20	
1.3	施工机具使用费	830.46	
1.4	企业管理费	1926.29	
1.5	利润	887.38	
2	措施项目费	613.85	
2.1	单价措施项目费	313.17	
2.2	总价措施项目费	300.68	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	143.42	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	388.35	
5	税金	816.86	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		9893.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-过渡用房拆除

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011605001001	平面块料拆除	按设计要求，拆除此次改造区域中地面地砖及粘结层，拆除到结构层，地面修平	m2	35.46	42.13	1493.93	
2	011605002001	立面块料拆除	按设计要求，拆除此次改造区域中墙面墙砖	m2	94.79	24.82	2352.69	
3	011606002003	墙柱面龙骨及饰面拆除	按设计要求，拆除此次改造区域中墙面金属覆膜板等装饰板面层	m2	2.24	14.71	32.95	
4	011606002004	墙柱面龙骨及饰面拆除	按设计要求，拆除此次改造区域中消防栓及钢骨架包管道	项	1	141.41	141.41	
5	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	按设计要求，拆除此次改造区域中铝合金天棚吊顶	m2	31.88	12.10	385.75	
6	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	按设计要求，拆除此次改造区域中石膏板天棚吊顶	m2	36.58	11.18	408.96	
7	011608002001	铲除涂料面	按设计要求，拆除此次改造区域中墙面涂料	m2	349.48	4.60	1607.61	
8	011609002002	隔断隔墙拆除	按设计要求，拆除此次改造区域中轻质隔墙	m2	137.4	17.65	2425.11	
9	011610001001	木门窗拆除	按设计要求，拆除此次改造区域中单开木门	樘	7	25.28	176.96	
10	011610002003	金属门窗拆除	按设计要求，拆除此次改造区域中覆膜复合板门	樘	1	42.13	42.13	
11	011610002002	金属门窗拆除	按设计要求，拆除此次改造区域中铝合金窗	樘	1	23.58	23.58	
12	010103002001	余方弃置	垃圾装车外运，运距现场踏勘自行考虑，符合环保要求	m3	38.68	29.67	1147.64	
13	01B006	残值回收	含钢门、铝合金等综合考虑	项	1	-2164.75	-2164.75	
		分部分项合计					8073.97	
1	011703001001	垂直运输	垃圾装袋运送下楼，综合考虑	项	1	313.17	313.17	
		单价措施合计					313.17	
本页小计							8387.14	
合 计							8387.14	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-过渡用房拆除

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	143.42			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	125.81			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	17.61			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	8.39			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-过渡用房拆除

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.025	2.10			
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.600	134.19			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050	4.19			建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价表

工程名称：城中院区12号楼局部修缮-装饰

标段：

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区12号楼局部修缮-装饰

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0111 楼地面装饰工程						
1	011102003002	块料楼地面	1、800*800mm防滑地砖,美缝剂填缝 2、20厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 3、20厚C25细石混凝土基层,随打随抹平A级 4、水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	574.46	174.30	100128.38	
2	011102003003	块料楼地面	1、600*1200mm防滑地砖,美缝剂填缝 2、20厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 3、20厚C25细石混凝土基层,随打随抹平A级 4、水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	36.1	210.00	7581.00	
3	011102001194	石材楼地面	原有混凝土垫层修平,水泥浆一道,内掺建筑胶,10厚C25细石混凝土基层,随打随抹平,20厚DSM15砂浆 (1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉,20mm厚灰色石材ST-01门槛石,六面防护,详见图纸节点	m2	2.71	459.42	1245.03	
4	011105006001	金属踢脚线	12mm阻燃板基层,成品金属干挂件,自攻螺丝固定,50mm高成品灰色铝合金踢脚AL-09,壁厚1.2mm,配圆弧阳角,详见构造做法表和节点	m	616.06	33.65	20730.42	
5	010904002024	楼(地)面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2道,四周翻起300mm高,转角部位加一道防水附加层,详见构造做法表	m2	11.2	20.14	225.57	
本页小计							129910.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区12号楼局部修缮-装饰

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011101001001	水泥砂浆楼地面	最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层 (向地漏处找坡1%)	m ²	5.58	20.15	112.44	
		分部小计					130022.84	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
7	010402001007	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块 2、强度等级：砌块强度等级A5.0 3、墙体类型：内墙；墙厚：200mm 4、砂浆强度等级：Ma5.0配套砂浆（成品砂浆）	m ³	18.92	483.54	9148.58	
8	011201001002	墙面一般抹灰	1、基层墙面甩浆拉毛刷108胶素水泥浆一道 (内掺水重8%的胶料) 2、10厚粉刷石膏砂浆打底抹平 3、线管开槽处满挂镀锌电焊钢丝网(0.9X12.7X12.7), M10水泥砂浆封堵, 不同材料交界处加钉宽度300镀锌电焊钢丝网(0.9X12.7X12.7) 4、详见构造做法表：内墙1	m ²	189.2	36.18	6845.26	
9	011501009005	茶水柜	定制茶水柜2200*850*600mm, 15mm厚白色人造石台面, 木饰面柜门, 100mm高不锈钢踢脚, 含五金	个	1	2640.00	2640.00	
10	011501010002	吊柜	定制茶水柜吊柜2200*600*350mm, 木饰面柜门, 含五金	个	1	1200.00	1200.00	
		分部小计					19833.84	
		0113 天棚工程						
11	011302001017	吊顶天棚	1、8吊筋和配件固定50或60主龙骨;中距1200mm 2、配套暗架T型轻钢烤漆龙骨 3、矿棉板吊顶(300*1200, 600*600)	m ²	24.3	132.54	3220.72	
本页小计							23167.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区12号楼局部修缮-装饰

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	011302001018	吊顶天棚 （复杂吊顶）	1、轻钢主龙骨60*27*1.2, φ8镀锌全丝牙吊杆双向中距≤1200（吊点附吊挂）级） 2、覆面龙骨50*20*0.5, 中距≤400 3、双层9.5厚石膏板, 自攻螺丝拧牢, 钉眼防锈处理, 含侧板	m2	13.55	203.21	2753.50	
13	011302001019	吊顶天棚 （简单吊顶）	1、轻钢主龙骨60*27*1.2, φ8镀锌全丝牙吊杆双向中距≤1200（吊点附吊挂）级） 2、覆面龙骨50*20*0.5, 中距≤400 3、双层9.5厚石膏板, 自攻螺丝拧牢, 钉眼防锈处理	m2	33.48	144.98	4853.93	
14	011302001020	吊顶天棚 （防水石膏板吊顶）	1、轻钢主龙骨60*27*1.2, φ8镀锌全丝牙吊杆双向中距≤1200（吊点附吊挂）级） 2、覆面龙骨50*20*0.5, 中距≤400 3、双层9.5厚防水石膏板, 自攻螺丝拧牢, 钉眼防锈处理	m2	5.4	166.52	899.21	
15	010810002090	木窗帘盒	展开200+200, 15厚硅酸钙板基层, 单层9.5厚石膏板面层, 自攻螺丝拧牢, 钉眼防锈处理, 板缝贴自粘胶带, 详见图纸节点	m	24.46	44.76	1094.83	
16	011304002156	送风口、回风口	筒灯孔	个	8	3.73	29.84	
17	011304002159	送风口、回风口	风口孔	个	4	16.36	65.44	
		分部小计					12917.47	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
18	011407001001	墙面喷刷涂料	1、内墙白色无机涂料一底二面 2、3厚耐水腻子分遍找平	m2	666.2	31.68	21105.22	
19	011407002003	天棚喷刷涂料	1、2厚耐水腻子抹平批白两遍 2、白色无机涂料一底二面	m2	701.11	32.06	22477.59	
20	011407002004	天棚喷刷涂料	1、2厚耐水腻子抹平批白两遍 2、白色防水无机涂料一底二面	m2	5.4	40.78	220.21	
		分部小计					43803.02	
本页小计							53499.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区12号楼局部修缮-装饰

标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0108 门窗工程						
21	010802003015	钢质门	钢质门M0824，含钢质门配套门套，含制作、运输、安装，配套门锁、铰链等五金配件，满足设计及规范要求	樘	1	1344.00	1344.00	
22	010802003016	钢质门	钢质门M1024，含钢质门配套门套，含制作、运输、安装，配套门锁、铰链等五金配件，满足设计及规范要求	樘	3	1680.00	5040.00	
23	010802003012	钢质防火门	钢质乙级防火门FM乙1024，含制作、运输、安装，配套门锁、铰链等五金配件，白色TGA装饰膜，满足设计及规范要求	樘	2	1296.00	2592.00	
24	010802003018	钢质防火门	钢质乙级防火门FM乙1224，含制作、运输、安装，配套门锁、铰链等五金配件，白色TGA装饰膜，满足设计及规范要求	樘	1	1555.20	1555.20	
25	010802003017	钢质防火门	钢质乙级防火门FM乙1424，含制作、运输、安装，配套门锁、铰链等五金配件，白色TGA装饰膜，满足设计及规范要求	樘	2	1814.40	3628.80	
26	010809004001	石材窗台板	1、硅胶粘合15mm白色人造石 2、石材展开200mm 3、石材磨双边	m	73.66	128.31	9451.31	
		分部小计					23611.31	
		分部分项合计					230188.48	
1	011701006001	内墙脚手架	1、砌墙、抹灰、装饰脚手架	项	1	1388.92	1388.92	
2	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：由投标人根据现场自行考虑 2、包括材料二次搬运等费用	项	1	3488.20	3488.20	
		单价措施合计					4877.12	
本页小计							28488.43	
合 计							235065.60	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区12号楼局部修缮-装饰

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	4513.26			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.700	3996.12			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.220	517.14			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	235.07			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区12号楼局部修缮-装饰

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050	117.53			
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.800	1880.52			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价：市 优工程	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.030	70.52			建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区12号楼局部修缮-装饰

标段：

第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01510705	角铝	L 25×25×1	m	15.6978	5.15	80.84	
2	03031206	自攻螺钉	M4×15	十个	466.4745	0.26	121.28	
3	03070821~1	胀头、胀管		套	101.74398	0.43	43.75	
4	03110141	镀锌丝杆		kg	42.2015	5.15	217.34	
5	03210313	金刚石磨边轮	100×16 (粒度120~150#)	片	29.464	5.57	164.11	
6	03510705~1	铁钉	70mm	kg	1.047302	3.60	3.77	
7	03652403	合金钢切割锯片		片	1.978269	68.60	135.71	
8	04010611	水泥	32.5级	kg	13152.39364 6	0.23	3064.51	
9	04010701	白水泥		kg	64.675	0.60	38.81	
10	04010701~1	白水泥		kg	0.271	0.60	0.16	
11	04030107	中砂		t	28.683868	122.17	3504.31	
12	04050203	碎石	5~16mm	t	14.897664	124.00	1847.31	
13	04090801~1	石膏粉	325目	kg	0.13446	0.36	0.05	
14	04135535~1	配砖	190×90×40	m3	0.24596	235.28	57.87	
15	04150115~1	蒸压加气混凝土砌块	600×250×200	m3	18.29564	247.03	4519.52	
16	05030600	普通木成材		m3	0.030031	1407.43	42.27	
17	05030600~1	普通木成材		m3	0.006318	1407.43	8.89	
18	05092103~1	15厚硅酸钙板		m2	11.55735	25.46	294.25	
19	05092103~3	12mm阻燃板		m2	32.34315	23.55	761.68	
20	05250502	锯(木)屑		m3	3.67962	47.17	173.57	
21	06650101~1	800*800mm防滑地砖		m2	585.9492	70.00	41016.44	
22	06650101~2	600*1200mm防滑地砖		m2	36.822	105.00	3866.31	
23	07112130~2	15mm白色人造石		m2	15.02664	320.00	4808.52	
24	07112130~3	20mm厚灰色石材ST-01		m2	2.7642	320.00	884.54	
25	08010200~2	9.5厚石膏板		m2	61.699	9.24	570.10	
26	08010200~3	纸面石膏板	9.5MM	m2	11.55735	9.24	106.79	
27	08010200~4	防水纸面石膏板	1200×3000×9.5	m2	5.94	19.03	113.04	
28	08010211	纸面石膏板	1200×3000×9.5	m2	61.699	9.24	570.10	
29	08010211~1	防水纸面石膏板	1200×3000×9.5	m2	5.94	19.03	113.04	
30	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2		2.14		
31	08310113~1	轻钢龙骨(大)	60×20×1.2	m	90.09954	8.40	756.84	
32	08310113~2	轻钢龙骨(大)	60×20×1.2	m	26.24635	8.40	220.47	
33	08310122	轻钢龙骨(中)	50×20×0.5	m	125.0743	3.58	447.77	
34	08310131	轻钢龙骨(小)	25×20×0.5	m	4.607	2.23	10.27	
35	08330107	大龙骨垂直吊件(轻钢)	45	只	36.936	0.43	15.88	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区12号楼局部修缮-装饰

标段：

第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
36	08330108	大龙骨垂直吊件(轻钢)	60	只	97.084	0.64	62.13	
37	08330111	中龙骨垂直吊件		只	141.915	0.39	55.35	
38	08330113	小龙骨垂直吊件		只	17.615	0.34	5.99	
39	08330300	轻钢龙骨主接件		只	40.766	0.51	20.79	
40	08330301	轻钢龙骨次接件		只	62.916	0.60	37.75	
41	08330302	轻钢龙骨小接件		只	1.7615	0.26	0.46	
42	08330305	铝合金T型龙骨次接件		只	7.29	0.64	4.67	
43	08330307	铝合金T型龙骨主接件		只	14.58	0.94	13.71	
44	08330309	小龙骨平面连接件		只	17.615	0.51	8.98	
45	08330310	中龙骨平面连接件		只	315.758	0.43	135.78	
46	08330500	中龙骨横撑		m	108.67854	3.00	326.04	
47	08330501	边龙骨横撑		m	2.7371	2.57	7.03	
48	08330709	铝合金T型龙骨挂件		个	56.376	0.51	28.75	
49	08350201	铝合金T型主龙骨		m	46.656	4.72	220.22	
50	08350202	铝合金T型副龙骨		m	44.226	3.86	170.71	
51	11010304~1	白色无机涂料PT-01		kg	633.06453	12.64	8001.94	
52	11010304~2	白色防水无机涂料		kg	2.5002	18.00	45.00	
53	11030304	红丹防锈漆		kg	1.42548	12.46	17.76	
54	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-II型	kg	25.2	7.51	189.25	
55	11430327	大白粉		kg	0.13446	0.73	0.10	
56	12333553	石材防护剂(水性)		kg	1.1016	19.72	21.72	
57	12410163	干粉型粘结剂		kg	111.609632	4.29	478.81	
58	12413518	901胶		kg	0.53784	2.14	1.15	
59	12430342	自粘胶带		m	93.26982	0.13	11.99	
60	13050321~2	矿棉板吊顶(300*1200, 600*600)		m2	25.515	37.00	944.06	
61	13070313	玻璃纤维布	1.8mm	m2		2.23		
62	17310706~1	双螺母双垫片	Φ8	副	101.74398	0.51	51.89	
63	301023	水泥	32.5级	kg	926.21952	0.21	194.51	
64	31010707	密封油膏		kg	0.640087	5.57	3.57	
65	31110301	棉纱头		kg	6.296225	5.57	35.07	
66	31150101	水		m3	37.862187	4.50	170.38	
67	31150101~1	水		m3	1.892	4.50	8.51	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区12号楼局部修缮-装饰

标段：

第3页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
68	31150101~2	水		m3	3.34382	4.50	15.05	
69	32030105	工具式金属脚手		kg	43.598176	4.08	177.88	
70	32090101	周转木材		m3	0.107389	1586.47	170.37	
71	32090101~1	周转木材		m3	0.178657	1586.47	283.43	
72	603062	柔性耐水腻子		kg	2111.71836	2.22	4688.01	
73	603063~1	弹性底漆		kg		17.15		
74	613206	水		m3	0.622771	4.50	2.80	
75	80010124~3	水泥砂浆 1:2.5 (干拌(混)砂浆) (抹灰DP)		t	0.09933	287.46	28.55	
76	80010125~2	水泥砂浆 1:3 (干拌(混)砂浆) (抹灰DP)		t	0.381559	292.28	111.52	
77	80010161~2	干硬性水泥砂浆 (干拌(混)砂浆) (地面DS)		t	0.143698	279.03	40.10	
78	80011117	石膏砂浆干粉		t	2.28932	398.29	911.81	
79	80050104~2	混合砂浆 M5 (干拌(混)砂浆) (砌筑DM)		t	2.81435	256.40	721.60	
80	80110313~1	901胶素水泥浆		m3	0.07839	400.07	31.36	
81	80210105-2~1	C25预拌非泵送 细石砼		m3	0.0542	359.74	19.50	
82	CL-D00003	定制茶水柜2200*850*600, 15mm厚白色人造石台面, 木饰面柜门, 100mm高不锈钢踢脚, 含五金		m	2.2	1200.00	2640.00	
83	CL-D00003~1	50mm高成品灰色铝合金踢脚AL-09		m	616.06	30.00	18481.80	
84	CL-D00016	钢质门		m2	9.12	700.00	6384.00	
85	CL-D00138	定制茶水柜吊柜2200*600*350, 木饰面柜门, 含五金		个	1	1200.00	1200.00	
86	CL-D00139~1	钢质乙级防火门		m2	14.4	540.00	7776.00	
87	CL-D00140	地砖美缝		m2	36.1	10.00	361.00	
88	CL-D00140~1	地砖美缝		m2	574.46	10.00	5744.60	
合计							129643.56	

单位工程招标控制价表

工程名称：城中院区12号楼局部修缮-拆除

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区12号楼局部修缮-拆除

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011601001004	砖砌体拆除	按设计要求，拆除此次改造区域中局部轻质砌块墙，含墙内相关的梁柱及砌体表面的附着物种类指抹灰层、块料层、龙骨及装饰面层等一并拆除，不再另计	m3	24.75	148.35	3671.66	
2	011601001005	砖砌体拆除	按设计要求，隔墙上新开门洞并抹灰	m2	3.08	173.59	534.66	
3	011610001001	木门窗拆除	按设计要求，拆除此次改造区域中单开木门，含门套及相关基层	樘	8	25.28	202.24	
4	011610001002	木门窗拆除	按设计要求，拆除此次改造区域中双开木门，含门套及相关基层	樘	6	37.99	227.94	
5	011605001002	平面块料拆除	按设计要求，拆除此次改造区域中原有地面地砖	m2	610.56	42.13	25722.89	
6	011605002002	立面块料拆除	按设计要求，拆除此次改造区域中原有墙面墙砖	m2	54.08	24.82	1342.27	
7	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	按设计要求，拆除此次改造区域中石膏板吊顶面层	m2	120.12	11.18	1342.94	
8	011608002001	铲除涂料面	按设计要求，拆除此次改造区域中局部拆除墙面涂料	m2	1327	4.60	6104.20	
9	01B006	固定座椅、阶梯拆除	固定座椅、阶梯拆除	项	1	4000.00	4000.00	
10	011612002002	卫生洁具拆除	按设计要求，拆除此次改造区域中灯具、卫生洁具及配套管线等水电项目	项	1	1756.70	1756.70	
11	010103002004	余方弃置	垃圾装车外运，运距现场踏勘自行考虑，符合环保要求	m3	105.45	29.64	3125.54	
12	01B005	残值回收	含钢门、铝合金等综合考虑	项	1	-1860.00	-1860.00	
		分部分项合计					46171.04	
本页小计							46171.04	
合 计							46171.04	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区12号楼局部修缮-拆除

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	789.53			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	692.57			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	96.96			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	46.17			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区12号楼局部修缮-拆除

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.025	11.54			
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.600	738.74			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050	23.09			建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造（五官科病房改造）-装饰
标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	62115.45	
1.1	人工费	12859.68	
1.2	材料费	41540.01	
1.3	施工机具使用费	162.53	
1.4	企业管理费	5599.31	
1.5	利润	1953.92	
2	措施项目费	4132.17	
2.1	单价措施项目费	2215.12	
2.2	总价措施项目费	1917.05	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	1235.15	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	1868.18	
5	税金	6130.42	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		74246.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造（五官科病房改造）-装饰 标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		0111 楼地面装饰工程						
1	011102003002	块料楼地面	1、400*800mm地砖， 美缝剂填缝 2、20厚DSM15砂浆 (1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 3、20厚C25细石混凝土基层,随打随抹平A级 4、水泥浆一道 (内掺建筑胶)	m2	30.84	174.20	5372.33	
2	011102001194	石材楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道，内掺建筑胶，10厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，20厚DSM15砂浆 （1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，20mm厚灰色石材ST-01门槛石，六面防护，详见图纸节点	m2	0.76	459.41	349.15	
3	011103002002	橡胶板卷材地面	1、3厚橡胶地板 (防滑等级Bd0.6≤C0F<0.70) 2、5厚自流平基层 3、保留地砖地面面层一道建筑胶 4、现有地坪修补磨平 (室内拆除处C20细石混凝土填充,表面素砼抹平)	m2	28.71	304.60	8745.07	
4	011105006001	金属踢脚线	12mm阻燃板基层，成品金属干挂件，自攻螺丝固定，50mm高成品灰色铝合金踢脚AL-09，壁厚1.2mm，配圆弧阳角，详见构造做法表和节点	m	19.5	33.65	656.18	
5	010904002024	楼（地）面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2道，四周翻起300mm高，转角部位加一道防水附加层，详见构造做法表	m2	33.2	20.14	668.65	
6	011101001001	水泥砂浆楼地面	最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层 (向地漏处找坡1%)	m2	5.58	20.15	112.44	
本页小计							15903.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造（五官科病房改造）-装饰 标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计					15903.82	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
7	010903002001	墙面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍(转角部位加一道防水)涂至2米高	m2	14.78	20.14	297.67	
8	010402001006	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块 2、强度等级：砌块强度等级A5.0 3、墙体类型：内墙；墙厚：100mm 4、砂浆强度等级：Ma5.0配套砂浆（成品砂浆）	m3	1.01	524.69	529.94	
9	011201001004	墙面一般抹灰	1、基层墙面甩浆拉毛刷108胶素水泥浆一道 (内掺水重8%的胶料) 2、9厚DP(DCA)M20砂浆 (1：2.5水泥砂浆) 压实拉毛，挂金属网，8厚DP(DCA)M20砂浆 (1：2.5水泥砂浆) 压实抹平（将水泥砂浆压入网孔） 3、线管开槽处满挂镀锌电焊钢丝网(0.9X12.7X12.7),M10水泥砂浆封堵,不同材料交界处加钉宽度300镀锌电焊钢丝网(0.9X12.7X12.7) 4、详见构造做法表：内墙2	m2	22	64.13	1410.86	
10	011204003002	块料墙面	1、400*800墙砖(背面刷瓷砖背胶),美缝剂填缝 2、5厚DTG砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层	m2	80.85	227.74	18412.78	
11	011501009001	低柜	定制柜600mm深,850mm高,台面白色石英石,白色哑光面,18mm厚防潮实木多层板,环保等级不低于E0级,全密封封边,木作厂家深化,设计确认	m	6.2	1300.00	8060.00	
本页小计							28711.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造（五官科病房改造）-装饰 标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	011501010001	吊柜	定制柜350mm深, 800mm高白色哑光面, 18mm厚防潮实木多层板, 环保等级不低于E0级, 全密封封边, 木作厂家深化, 设计确认	m	6.2	600.00	3720.00	
		分部小计					32431.25	
		0113 天棚工程						
13	011302001181	吊顶天棚	Φ8镀锌全丝牙吊杆固定镀锌膨胀螺栓, 双向中距≤1200, 吊杆上部与吊环固定, 与安装形式配套的专用上层主龙骨, 间距≤1200, 与铝扣板配套的专用下层副龙骨联结, 间距≤600, 300*300白色铝单板面层与专用龙骨固定	m ²	6.52	153.22	998.99	
14	011302001069	吊顶天棚	Φ8镀锌全丝牙吊杆固定镀锌膨胀螺栓, 双向中距≤1200, 吊杆上部与吊环固定, 与安装形式配套的专用上层主龙骨, 间距≤1200, 与铝扣板配套的专用下层副龙骨联结, 间距≤600, 600*600铝扣板面层与专用龙骨固定	m ²	46.56	153.22	7133.92	
15	010810002089	木窗帘盒	展开200+200, 15厚硅酸钙板基层, 单层9.5厚石膏板面层, 自攻螺丝拧牢, 钉眼防锈处理, 板缝贴自粘胶带, 详见图纸节点	m	7.14	44.76	319.59	
		分部小计					8452.50	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
16	011407001002	墙面喷刷涂料	1、内墙彩色抗菌无机涂料一底二面 2、3厚耐水腻子分遍找平	m ²	46.29	36.44	1686.81	
17	011407002003	天棚喷刷涂料	1、2厚耐水腻子抹平批白两遍 2、白色无机涂料一底二面	m ²	2.86	35.34	101.07	
		分部小计					1787.88	
		0108 门窗工程						
本页小计							13960.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造（五官科病房改造）-装饰 标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
18	010802003016	钢质门	钢质门M1022，含钢质门配套门套，含制作、运输、安装，配套门锁、铰链等五金配件，满足设计及规范要求	樘	1	1540.00	1540.00	
19	010802001006	金属（塑钢）门	1、移门M1022 2、含五金配件	樘	1	2000.00	2000.00	
		分部小计					3540.00	
		分部分项合计					62115.45	
1	011701006001	内墙脚手架	1、砌墙、抹灰、装饰脚手架	项	1	143.51	143.51	
2	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：由投标人根据现场自行考虑 2、包括材料二次搬运等费用	项	1	638.09	638.09	
3	011704001001	超高施工增加	超高层人工降效	m2	66	21.72	1433.52	
		单价措施合计					2215.12	
本页小计							5755.12	
合 计							64330.57	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造（五官科病房改造）-装饰
标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	1235.15			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.700	1093.62			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.220	141.53			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	64.33			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造（五官科病房改造）-装饰 标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	32.17			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.800	514.64			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价：市优工程	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	19.30			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造（五官科病房改造）-装饰
标段：

第3页 共3页

[illegible]

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造（五官科病房改造）-装饰
标段：

第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01510705	角铝	L 25×25×1	m	34.28968	5.15	176.59	
2	03031206	自攻螺钉	M4×15	十个	12.3165	0.26	3.20	
3	03032113	塑料胀管螺钉		套	107.8	0.09	9.70	
4	03070821~1	胀头、胀管		套	70.38408	0.43	30.27	
5	03110141	镀锌丝杆		kg	29.194	5.15	150.35	
6	03510705~1	铁钉	70mm	kg	0.03315	3.60	0.12	
7	03550101	钢丝网		m2	24.2	7.89	190.94	
8	03633315	合金钢钻头	一字型	根	1.078	6.86	7.40	
9	03652403	合金钢切割锯片		片	0.080292	68.60	5.51	
10	04010611	水泥	32.5级	kg	833.51977	0.23	194.21	
11	04010701	白水泥		kg	15.2115	0.60	9.13	
12	04010701~1	白水泥		kg		0.60		
13	04010701~2	白水泥		kg	0.076	0.60	0.05	
14	04030107	中砂		t	1.621264	122.17	198.07	
15	04050203	碎石	5~16mm	t	0.752496	124.00	93.31	
16	04090801	石膏粉	325目	kg		0.36		
17	04135535~1	配砖	190×90×40	m3	0.01313	235.28	3.09	
18	04150113	蒸压加气混凝土砌块	600×250×100	m3	0.97667	247.03	241.26	
19	05030600	普通木成材		m3	0.005998	1407.43	8.44	
20	05030600~2	普通木成材		m3	0.005308	1407.43	7.47	
21	05092103~1	15厚硅酸钙板		m2	3.37365	25.46	85.89	
22	05092103~3	12mm阻燃板		m2	1.02375	23.55	24.11	
23	05250502	锯(木)屑		m3	0.1896	47.17	8.94	
24	06612147~1	400*800墙面砖		m2	82.87125	65.00	5386.63	
25	06650101~1	400*800mm地砖		m2	31.4568	65.00	2044.69	
26	07112130~3	20mm厚灰色石材ST-01		m2	0.7752	320.00	248.06	
27	07470301~1	3厚橡胶地板		m2	31.581	186.33	5884.49	
28	08010200~3	纸面石膏板	9.5MM	m2	3.37365	9.24	31.17	
29	08050501	铝合金方板	600×600×0.8	m2	48.888	58.00	2835.50	
30	08050501~3	300*300白色铝单板		m2	6.846	58.00	397.07	
31	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2		2.14		
32	08310113~1	轻钢龙骨(大)	60×20×1.2	m	74.68356	8.40	627.34	
33	08330107	大龙骨垂直吊件(轻钢)	45	只	80.6816	0.43	34.69	
34	08330305	铝合金T型龙骨次接件		只	15.924	0.64	10.19	
35	08330307	铝合金T型龙骨主接件		只	31.848	0.94	29.94	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造（五官科病房改造）-装饰
标段：

第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
36	08330709	铝合金T型龙骨挂件		个	123.1456	0.51	62.80	
37	08350201	铝合金T型主龙骨		m	101.9136	4.72	481.03	
38	08350202	铝合金T型副龙骨		m	96.6056	3.86	372.90	
39	11010304~5	白色无机涂料		kg	1.32418	12.64	16.74	
40	11010304~8	彩色抗菌无机涂料		kg	21.43227	15.00	321.48	
41	11030304	红丹防锈漆		kg	0.05712	12.46	0.71	
42	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-II型	kg	107.955	7.51	810.74	
43	11430327	大白粉		kg		0.73		
44	12070313	上光蜡		kg	0.66033	81.47	53.80	
45	12333553	石材防护剂(水性)		kg	0.30888	19.72	6.09	
46	12410162	塑胶地板粘结剂		kg	12.9195	15.61	201.67	
47	12410163~1	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂		kg	339.57	4.29	1456.76	
48	12413518	901胶		kg	1.786785	2.14	3.82	
49	12413518~1	901胶		kg		2.14		
50	12430342	自粘胶带		m	3.78726	0.13	0.49	
51	13070313	玻璃纤维布	1.8mm	m ²		2.23		
52	15371708	镀锌铁丝U形卡		个	30.8	0.18	5.54	
53	17310706~1	双螺母双垫片	Φ8	副	70.38408	0.51	35.90	
54	301023	水泥	32.5级	kg	46.78428	0.21	9.82	
55	31010707	密封油膏		kg	0.025991	5.57	0.14	
56	31110301	棉纱头		kg	1.1245	5.57	6.26	
57	31150101	水		m ³	2.555402	4.50	11.50	
58	31150101~1	水		m ³	0.101	4.50	0.45	
59	31150101~2	水		m ³	0.22584	4.50	1.02	
60	32030105	工具式金属脚手		kg	4.368064	4.08	17.82	
61	32090101	周转木材		m ³	0.010842	1586.47	17.20	
62	32090101~1	周转木材		m ³	0.005655	1586.47	8.97	
63	603062	柔性耐水腻子		kg	91.1241	2.22	202.30	
64	603063	弹性底漆		kg		17.15		
65	613206	水		m ³	0.031457	4.50	0.14	
66	80010124~1	水泥砂浆 1:2.5 (干拌(混)砂浆)(抹灰DP)		t	0.3157	287.46	90.75	
67	80010125~4	水泥砂浆 1:3 (干拌(混)砂浆)(抹灰DP)		t	0.5236	292.28	153.04	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造（五官科病房改造）-装饰 标段：

第3页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
68	80010161~2	干硬性水泥砂浆 (干拌(混)砂浆) (地面DS)		t	0.040299	279.03	11.24	
69	80050104~2	混合砂浆 M5 (干拌(混)砂浆) (砌筑DM)		t	0.150238	256.40	38.52	
70	80090322	自流平复合砂浆		kg	57.42	1.80	103.36	
71	80110313~1	901胶素水泥浆		m3	0.00956	400.07	3.82	
72	80210105-2~1	C25预拌非泵送 细石砼		m3	0.0152	359.74	5.47	
73	CL-D00003~1	50mm高成品灰色 铝合金踢脚AL-09		m	19.5	30.00	585.00	
74	CL-D00016	钢质门		m2	2.2	700.00	1540.00	
75	CL-D00134	现有地坪修补磨平 (室内拆除处C20 细石混凝土填充 ,表面素砼抹平)		m2	28.71	15.00	430.65	
76	CL-D00135	1、移门M1022 2、含五金配件		樘	1	2000.00	2000.00	
77	CL-D00136	定制柜600mm深, 850mm高,台面 白色石英石,白 色哑光面,18mm 厚防潮实木多层 板,环保等级不 低于E0级,全密 封封边,木作厂 家深化,设计确 认		m	6.2	1300.00	8060.00	
78	CL-D00137	定制柜350mm深,8 00mm高白色哑光 面,18mm厚防潮 实木多层板,环 保等级不低于E0 级,全密封封边, 木作厂家深化, 设计确认		m	6.2	600.00	3720.00	
79	CL-D00140	墙地砖美缝		m2	80.85	15.00	1212.75	
80	CL-D00140~1	地砖美缝		m2	30.84	15.00	462.60	
合计							41501.11	

单位工程招标控制价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造（五官科病房改造）-拆
除

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2992.23	
1.1	人工费	1574.13	
1.2	材料费	594.30	
1.3	施工机具使用费	163.01	
1.4	企业管理费	452.39	
1.5	利润	208.40	
2	措施项目费	107.27	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	107.27	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	51.16	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	138.55	
5	税金	291.42	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		3529.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造（五官科病房改造）-拆除
标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	011610001001	木门窗拆除	按设计要求，拆除此次改造区域中单开木门，含门套及相关基层	樘	4	25.28	101.12	
2	011610001002	木门窗拆除	按设计要求，拆除此次改造区域中双开木门，含门套及相关基层	樘	5	37.99	189.95	
3	011605001002	平面块料拆除	按设计要求，拆除此次改造区域中原有PVC地坪	m2	28	8.00	224.00	
4	011605001003	平面块料拆除	按设计要求，拆除此次改造区域中原有地面地砖	m2	3.62	42.13	152.51	
5	011605002002	立面块料拆除	按设计要求，拆除此次改造区域中原有墙面墙砖	m2	19.61	24.82	486.72	
6	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	按设计要求，拆除此次改造区域中石膏板吊顶面层	m2	59.55	11.18	665.77	
7	011608002001	铲除涂料面	按设计要求，拆除此次改造区域中局部拆除墙面涂料	m2	91.11	4.60	419.11	
8	011612002002	卫生洁具拆除	按设计要求，拆除此次改造区域中灯具、卫生洁具及配套管线等水电项目	项	1	857.79	857.79	
9	010103002004	余方弃置	垃圾装车外运，运距现场踏勘自行考虑，符合环保要求	m3	7.61	29.60	225.26	
10	01B005	残值回收	含钢门、铝合金等综合考虑	项	1	-330.00	-330.00	
		分部分项合计					2992.23	
本页小计							2992.23	
合 计							2992.23	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造（五官科病房改造）-拆除
标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	51.16			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	44.88			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	6.28			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	2.99			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造（五官科病房改造）-拆除
标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.025	0.75			
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.600	47.88			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050	1.50			建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造（五官科病房改造）-拆除
标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	2.99			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					107.27			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造(ICU改造)-装饰

标段:

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	1390832.32	
1.1	人工费	252854.13	
1.2	材料费	981392.68	
1.3	施工机具使用费	6335.96	
1.4	企业管理费	111376.36	
1.5	利润	38873.19	
2	措施项目费	71068.83	
2.1	单价措施项目费	28764.83	
2.2	总价措施项目费	42304.00	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	27256.26	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	41225.61	
5	税金	135281.41	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		1638408.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造(ICU改造)-装饰

标段：

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0111 楼地面装饰工程						
1	011102003002	块料楼地面	1、400*800mm防滑地砖,美缝剂填缝 2、20厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆) 结合层,表面撒水泥粉 3、20厚C25细石混凝土基层,随打随抹平A级 4、水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	26.57	174.20	4628.49	
2	011102001194	石材楼地面	原有混凝土垫层修平,水泥浆一道,内掺建筑胶,10厚C25细石混凝土基层,随打随抹平,20厚DSM15砂浆 (1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉,20mm厚灰色石材ST-01门槛石,六面防护,详见图纸节点	m2	3	459.42	1378.26	
3	011103002002	橡胶板卷材地面	1、3厚橡胶地板(防滑等级Bd0.6≤C0F<0.70) 2、5厚自流平基层 3、保留地砖地面面层一道建筑胶 4、现有地坪修补磨平 (室内拆除处C20细石混凝土填充,表面素砼抹平)	m2	1676.98	308.20	516845.24	
4	011105004001	橡胶板踢脚线	1、100mm高3mm橡胶地坪上墙 2、金属收边条收口	m	1098.34	56.13	61649.82	
5	010904002024	楼(地)面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料2道,四周翻起300mm高,转角部位加一道防水附加层,详见构造做法表	m2	26.57	20.14	535.12	
6	011101001001	水泥砂浆楼地面	最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层(向地漏处找坡1%)	m2	26.57	20.15	535.39	
本页小计							585572.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造(ICU改造)-装饰

标段：

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	010904002023	楼 (地)面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料,距台盆边500mm,1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料距台盆边500mm,详见做法表	m2	45.93	53.44	2454.50	
		分部小计					588026.82	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
8	010903002001	墙面涂膜防水	1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料二遍(转角部位加一道防水)涂至2米高	m2	91.32	20.14	1839.18	
9	010402001006	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块 2、强度等级:砌块强度等级A5.0 3、墙体类型:内墙;墙厚:100mm 4、砂浆强度等级:Ma5.0配套砂浆(成品砂浆)	m3	23.35	524.69	12251.51	
10	010402001007	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块 2、强度等级:砌块强度等级A5.0 3、墙体类型:内墙;墙厚:200mm 4、砂浆强度等级:Ma5.0配套砂浆(成品砂浆)	m3	2.5	483.54	1208.85	
11	010503001001	基础梁	150mm 高混凝土止水坎	m3	7.86	584.47	4593.93	
本页小计							22347.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造(ICU改造)-装饰

标段：

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	011201001004	墙面一般抹灰	1、基层墙面甩浆拉毛刷108胶素水泥浆一道 (内掺水重8%的胶料) 2、9厚DP(DCA)M20砂浆 (1:2.5水泥砂浆) 压实拉毛,挂金属网,8厚DP(DCA)M20砂浆 (1:2.5水泥砂浆) 压实抹平(将水泥砂浆压入网孔) 3、线管开槽处满挂镀锌电焊钢丝网(0.9X12.7X12.7),M10水泥砂浆封堵,不同材料交界处加钉宽度300镀锌电焊钢丝网(0.9X12.7X12.7) 4、详见构造做法表:内墙2	m2	492	64.13	31551.96	
13	011210006004	其他隔断	轻钢龙骨石膏板隔墙(单排75系列轻钢龙骨,12+75+12耐火纸面石膏板,内填50厚岩棉,100kg/)门洞加强龙骨做法详见图集号07CJ03-1页34	m2	359.29	192.37	69116.62	
14	011204003029	块料墙面	5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层,400*800墙砖CT-01面层(背面刷瓷砖背胶),美缝剂填缝,详见构造做法表	m2	117.82	198.20	23351.92	
15	011207001001	墙面装饰板	1、A级无机洁净板卡扣结构胶安装,圆弧收口,板缝及墙根施医用防霉密封胶 2、石膏板隔墙基层上	m2	442	113.24	50052.08	
16	011207001002	墙面装饰板	1、A级无机洁净板卡扣结构胶安装,圆弧收口,板缝及墙根施医用防霉密封胶 2、50型轻钢覆面龙骨@400调平 3、原有实墙基层上	m2	688.34	148.06	101915.62	
17	011208001001	柱(梁)面装饰	1、75轻钢龙骨 2、12mm阻燃板基层 3、成品木饰面	m2	7	527.74	3694.18	
本页小计							279682.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造(ICU改造)-装饰

标段：

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					299575.85	
		0113 天棚工程						
18	011302001181	吊顶天棚	Φ8镀锌全丝牙吊杆固定镀锌膨胀螺栓，双向中距≤1200，吊杆上部与吊环固定，与安装形式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200，与铝扣板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600，300*300白色铝单板面层与专用龙骨固定	m2	9.14	153.22	1400.43	
19	011302001069	吊顶天棚	Φ8镀锌全丝牙吊杆固定镀锌膨胀螺栓，双向中距≤1200，吊杆上部与吊环固定，与安装形式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200，与铝扣板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600，600*600铝扣板面层与专用龙骨固定	m2	12.75	153.22	1953.56	
20	010810002089	木窗帘盒	展开200+200，15厚硅酸钙板基层，单层9.5厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	77.04	44.76	3448.31	
21	011302001019	吊顶天棚（简单吊顶）	1、轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆双向中距≤1200（吊点附吊挂）级） 2、覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400 3、双层9.5厚石膏板，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理	m2	314.3	155.75	48952.23	
22	011302001020	吊顶天棚（防水石膏板吊顶）	1、轻钢主龙骨60*27*1.2，Φ8镀锌全丝牙吊杆双向中距≤1200（吊点附吊挂）级） 2、覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400 3、双层9.5厚防水石膏板，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理	m2	3.24	166.52	539.52	
本页小计							56294.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造(ICU改造)-装饰

标段：

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
23	011302001018	吊顶天棚 (会议室复杂吊顶)	1、轻钢主龙骨60*27*1.2, φ8镀锌全丝牙吊杆双向中距≤1200(吊点附吊挂)级) 2、覆面龙骨50*20*0.5,中距≤400 3、双层9.5厚石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理,含侧板	m2	71	165.75	11768.25	
24	011302001182	吊顶天棚	镀锌方管龙骨30*50@400*400+10mm硅酸钙板+10mm无机板	m2	627.02	354.15	222059.13	
25	011302001183	吊顶天棚维修	连接螺栓,吊项副龙骨,不锈钢托板	m2	681.85	60.00	40911.00	
26	011304002156	送风口、回风口	筒灯孔	个	27	3.73	100.71	
27	011304002161	送风口、回风口	格式灯孔	个	103	18.06	1860.18	
28	011304002159	送风口、回风口	风口孔	个	34	16.36	556.24	
		分部小计					333549.56	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
29	011407001003	墙面喷刷涂料	1、内墙彩色抗菌无机涂料一底二面 2、3厚耐水腻子分遍找平	m2	727.57	36.44	26512.65	
30	011407002003	天棚喷刷涂料	1、2厚耐水腻子抹平批白两遍 2、白色无机涂料一底二面	m2	424.97	32.06	13624.54	
31	011407002002	天棚喷刷涂料	1、2厚耐水腻子抹平批白两遍 2、白色防水无机涂料一底二面	m2	3.24	40.78	132.13	
		分部小计					40269.32	
		0104 柜类工程						
32	011501009001	低柜	治疗室柜(含吊柜): 1. 材质:柜体为1.0mm厚电解钢板;表面抑菌粉末喷涂; 2. 台面:12厚医用复合亚克力人造石; 3. 配置:一字折弯拉手,插座孔,配常规锁;常规路轨,便签槽,缓冲门铰;304#1.0厚不锈钢踢脚线;不锈钢台下盆(高抛水龙头);水盆配件下水管 4. 医疗设备厂家深化,设计确认	m	9	3500.00	31500.00	
		本页小计					349024.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造(ICU改造)-装饰

标段：

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	011501020001	服务台	服务台6.67m长*0.75m宽: 1. 材质:采用1.0mm厚电解钢板表面抑菌粉末喷涂 2. 台面:12.7厚医用复合亚克力人造石; 3. 配置:304#不锈钢踢脚线;液压缓冲门铰; 三节路轨;128#不锈钢U型拉手;常规锁; 便签槽;开插座孔(配相应面板) 钢制键盘架。 4. 医疗设备厂家深化,设计确认	m	6.67	2500.00	16675.00	
34	011501011001	矮柜	定制柜4.65m长*0.8m宽*0.85m,台面白色石英石,白色哑光面,18mm厚防潮实木多层板,环保等级不低于E0级,全密封封边,木作厂家深化,设计确认	m	4.65	1500.00	6975.00	
35	011501008001	木壁柜	定制柜,1.6*0.95*2.5m,木饰面,18mm厚防潮实木多层板,木作厂家深化,设计确认	个	1	2000.00	2000.00	
		分部小计					57150.00	
		0108 门窗工程						
36	010802003015	钢质门	钢质门M0824,含钢质门配套门套,含制作、运输、安装,配套门锁、铰链等五金配件,满足设计及规范要求	樘	3	1344.00	4032.00	
37	010802003019	钢质门	钢质门M1024,含钢质门配套门套,含制作、运输、安装,配套门锁、铰链等五金配件,满足设计及规范要求	樘	18	1680.00	30240.00	
38	010802003020	钢质门	钢质门M1424,含钢质门配套门套,含制作、运输、安装,配套门锁、铰链等五金配件,满足设计及规范要求	樘	1	2352.00	2352.00	
本页小计							62274.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造(ICU改造)-装饰

标段：

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	010802003021	钢质门	钢质门TLM0824, 推拉门平移门锁, 带应急开关, 含钢质门配套门套, 含制作、运输、安装, 配套门锁、铰链等五金配件, 满足设计及规范要求	樘	1	3000.00	3000.00	
40	010802003022	钢质门	钢质门TLM2024, 推拉门平移门锁, 带应急开关, 含钢质门配套门套, 含制作、运输、安装, 配套门锁、铰链等五金配件, 满足设计及规范要求	樘	1	4500.00	4500.00	
41	010802003012	钢质防火门	钢质乙级防火门FM乙1024, 含制作、运输、安装, 配套门锁、铰链等五金配件, 白色TGA装饰膜, 满足设计及规范要求	樘	3	1296.00	3888.00	
42	010802003018	钢质防火门	钢质乙级防火门FM甲1024, 含制作、运输、安装, 配套门锁、铰链等五金配件, 满足设计及规范要求	樘	1	1560.00	1560.00	
43	010802003017	钢质防火门	钢质乙级防火门FM甲1824, 含制作、运输、安装, 配套门锁、铰链等五金配件, 满足设计及规范要求	樘	1	2808.00	2808.00	
44	010808004001	金属门窗套	1.5mm厚40宽白色热转印钢板门套; DK1124	樘	1	800.00	800.00	
45	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	窗户改成可开启外窗	樘	8	800.00	6400.00	
46	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	普通铝合金窗1.0*0.7m	樘	3	228.16	684.48	
47	011210003001	玻璃隔断	谈话室铝合金10mm钢化玻璃隔断	m2	4.97	537.26	2670.18	
		分部小计					62934.66	
		0115 其他装饰工程						
48	011210003002	玻璃隔断	医护淋浴隔断, 高度2200, 10mm磨砂钢化玻璃(有框)配304不锈钢五金底部设40mm高人造石挡水条, 根部防霉胶收口	m2	17.71	420.00	7438.20	
49	011505010001	镜面玻璃	1、5mm厚银镜	m2	5	120.15	600.75	
本页小计							34349.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造（ICU改造）-装饰

标段:

第8页 共8页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造(ICU改造)-装饰

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	27256.26			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.700	24133.15			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.220	3123.11			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	1419.60			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造(ICU改造)-装饰

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050	709.80			
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.800	11356.78			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价：市 优工程	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.030	425.88			建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造(ICU改造)-装饰

标段：

第1页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01270100~1	热镀锌方管		t	16.084005	4226.99	67986.88	
2	01270101	型钢		kg	225.29016	3.16	711.69	
3	01510705	角铝	L 25×25×1	m	14.14094	5.15	72.83	
4	02070261	橡皮垫圈		百个	26.36575	25.73	678.39	
5	02090101	塑料薄膜		m2	8.253	0.69	5.69	
6	02310101	无纺布		m2	11.25285	0.77	8.66	
7	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	189.8334	0.26	49.36	
8	03031206	自攻螺钉	M4×15	十个	7201.3437	0.26	1872.35	
9	03031222	自攻螺钉	M5×25~30	十个	6383.394	0.48	3064.03	
10	03032113	塑料胀管螺钉		套	2443.56	0.09	219.92	
11	03070114	膨胀螺栓	M8×80	套	2636.575	0.51	1344.65	
12	03070132	膨胀螺栓	M12×110	套	2726.6218	0.86	2344.89	
13	03070821~1	胀头、胀管		套	544.23018	0.43	234.02	
14	03110141	镀锌丝杆		kg	225.7365	5.15	1162.54	
15	03410205	电焊条	J422	kg	312.48924	4.97	1553.07	
16	03510701	铁钉		kg	52.28472	3.60	188.22	
17	03510705~1	铁钉	70mm	kg	2.63174	3.60	9.47	
18	03512000	射钉		百个	15.81945	18.01	284.91	
19	03550101	钢丝网		m2	541.2	7.89	4270.07	
20	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	2.2008	4.72	10.39	
21	03633315	合金钢钻头	一字型	根	24.108	6.86	165.38	
22	03652403	合金钢切割锯片		片	0.079025	68.60	5.42	
23	04010132	水泥	42.5级	kg	2911.9335	0.30	873.58	
24	04010611	水泥	32.5级	kg	999.558758	0.23	232.90	
25	04010701	白水泥		kg	3.325736	0.60	2.00	
26	04010701~1	白水泥		kg		0.60		
27	04010701~2	白水泥		kg	0.3	0.60	0.18	
28	04010701~3	白水泥		kg	17.673	0.60	10.60	
29	04030107	中砂		t	7.755126	122.17	947.44	
30	04030107~2	中砂		t		122.17		
31	04050203	碎石	5~16mm	t	0.648308	124.00	80.39	
32	04050205	碎石	5~31.5mm	t	10.379248	124.00	1287.03	
33	04090120~1	石灰膏		m3	0.007224	209.83	1.52	
34	04090801	石膏粉	325目	kg		0.36		
35	04090801~1	石膏粉	325目	kg	0.080676	0.36	0.03	
36	04130904	KP1砖	240×115×90	百块	1.4792	57.42	84.94	
37	04135535~1	配砖	190×90×40	m3	0.33605	235.28	79.07	
38	04150113	蒸压加气混凝土砌块	600×250×100	m3	22.57945	247.03	5577.73	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造(ICU改造)-装饰

标段：

第2页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	04150115~1	蒸压加气混凝土砌块	600×250×200	m3	2.4175	247.03	597.19	
40	04270400~1	无机板	10mm	m2	658.371	68.00	44769.23	
41	04270400~2	硅酸钙板	10mm	m2	658.371	16.17	10645.86	
42	04270400~3	A 级无机洁净板		m2	1186.857	68.00	80706.28	
43	05030600	普通木成材		m3	0.146168	1407.43	205.72	
44	05030600~2	普通木成材		m3	0.002189	1407.43	3.08	
45	05092103~1	15厚硅酸钙板		m2	36.4014	25.46	926.78	
46	05092103~2	阻燃板	δ 12mm	m2	7.35	23.55	173.09	
47	05150221	成品多层木质装饰面板		m2	7.07	320.00	2262.40	
48	05250502	锯(木)屑		m3	0.17742	47.17	8.37	
49	06250723~1	镀银镜面玻璃(成品)	5mm	m2	5.25	80.00	420.00	
50	06612147~2	400*800墙砖CT-01		m2	120.7655	65.00	7849.76	
51	06650101~1	400*800mm防滑地砖		m2	27.1014	65.00	1761.59	
52	07112130~3	20mm厚灰色石材ST-01		m2	3.06	320.00	979.20	
53	07470301~1	3厚橡胶地板		m2	1844.678	186.33	343718.85	
54	08010200~2	防火纸面石膏板	12MM	m2	790.438	23.07	18235.40	
55	08010200~3	纸面石膏板	9.5MM	m2	36.4014	9.24	336.35	
56	08010200~4	9.5厚石膏板		m2	433.5683	9.24	4006.17	
57	08010200~5	9.5mm防水石膏板		m2	3.564	19.03	67.82	
58	08010211	纸面石膏板	1200×3000×9.5	m2	87.8383	9.24	811.63	
59	08010211~1	防水纸面石膏板	1200×3000×9.5	m2	349.294	19.03	6647.06	
60	08050501	铝合金方板	600×600×0.8	m2	13.3875	58.00	776.48	
61	08050501~3	300*300白色铝单板		m2	9.597	58.00	556.63	
62	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2		2.14		
63	08310113~1	轻钢龙骨(大)	60×20×1.2	m	624.94875	8.40	5249.57	
64	08310122	轻钢龙骨(中)	50×20×0.5	m	1011.5456	3.58	3621.33	
65	08310131	轻钢龙骨(小)	25×20×0.5	m	24.14	2.23	53.83	
66	08310141~1	U型轻钢龙骨	38×25	m	508.03606	4.10	2082.95	
67	08310142	U型轻钢龙骨	50×20	m	2625.60384	3.58	9399.66	
68	08310144~1	U型轻钢龙骨	75×40	m	990.20324	7.53	7456.23	
69	08310145~1	U型轻钢龙骨	75×50	m	381.027045	6.35	2419.52	
70	08310155	边龙骨	30×20	m	177.3117	2.92	517.75	
71	08330107	大龙骨垂直吊件(轻钢)	45	只	33.2728	0.43	14.31	
72	08330108	大龙骨垂直吊件(轻钢)	60	只	713.572	0.64	456.69	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造(ICU改造)-装饰

标段：

第3页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
73	08330111	中龙骨垂直吊件		只	1028.15	0.39	400.98	
74	08330113	小龙骨垂直吊件		只	92.3	0.34	31.38	
75	08330300	轻钢龙骨主接件		只	293.278	0.51	149.57	
76	08330301	轻钢龙骨次接件		只	466.248	0.60	279.75	
77	08330302	轻钢龙骨小接件		只	9.23	0.26	2.40	
78	08330305	铝合金T型龙骨次接件		只	6.567	0.64	4.20	
79	08330307	铝合金T型龙骨主接件		只	13.134	0.94	12.35	
80	08330309	小龙骨平面连接件		只	92.3	0.51	47.07	
81	08330310	中龙骨平面连接件		只	2348.794	0.43	1009.98	
82	08330500	中龙骨横撑		m	805.96612	3.00	2417.90	
83	08330501	边龙骨横撑		m	14.342	2.57	36.86	
84	08330709	铝合金T型龙骨挂件		个	50.7848	0.51	25.90	
85	08350201	铝合金T型主龙骨		m	42.0288	4.72	198.38	
86	08350202	铝合金T型副龙骨		m	39.8398	3.86	153.78	
87	08370507	成品装饰板配套挂件		只	46.2	0.47	21.71	
88	09093511	铝合金全玻推拉窗		m2	2.016	220.00	443.52	
89	09493560	镀锌铁脚		个	16.38	1.46	23.91	
90	10030305~1	金属收边条	20×25×2	m	1153.257	10.00	11532.57	
91	10130918~1	橡塑卷材踢脚板	3mm	m2	168.04602	186.33	31312.01	
92	11010304~1	白色无机涂料PT-01		kg	196.76111	12.64	2487.06	
93	11010304~2	白色防水无机涂料		kg	1.50012	18.00	27.00	
94	11010304~7	白色防水无机涂料		kg	2.30111	18.00	41.42	
95	11010304~8	彩色抗菌无机涂料		kg	336.86491	15.00	5052.97	
96	11030303	防锈漆		kg	71.229165	12.46	887.52	
97	11030304	红丹防锈漆		kg	22.93578	12.46	285.78	
98	11030734	聚氨酯甲料		kg	47.330865	8.50	402.31	
99	11030735	聚氨酯乙料		kg	73.338728	8.50	623.38	
100	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-II型	kg	368.595	7.51	2768.15	
101	11430327	大白粉		kg	0.080676	0.73	0.06	
102	11590914	硅酮密封胶		L	0.3045	30.00	9.14	
103	11591102	玻璃胶		L	0.8148	34.30	27.95	
104	12030107	油漆溶剂油		kg	7.352688	12.01	88.31	
105	12060334	防腐油		kg	0.21	5.15	1.08	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造(ICU改造)-装饰

标段：

第4页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
106	12070313	上光蜡		kg	42.744232	81.47	3482.37	
107	12310303	二甲苯		kg	5.9709	5.06	30.21	
108	12333551	PU发泡剂		L	0.55125	25.73	14.18	
109	12333553	石材防护剂(水性)		kg	1.2195	19.72	24.05	
110	12370305	氧气		m3	229.7715	2.83	650.25	
111	12370336	乙炔气		m3	45.9543	14.05	645.66	
112	12410162	塑胶地板粘结剂		kg	836.247662	15.61	13053.83	
113	12410163	干粉型粘结剂		kg	494.844	4.29	2122.88	
114	12413518~1	901胶		kg		2.14		
115	12413518~3	901胶		kg	0.322704	2.14	0.69	
116	12413518~4	901胶		kg	2.603822	2.14	5.57	
117	12413535	万能胶		kg	9.665392	17.15	165.76	
118	12430342	自粘胶带		m	1415.59986	0.13	182.05	
119	13070105~2	超细玻璃棉	厚50mm	m2	377.2545	8.00	3018.04	
120	13070313	玻璃纤维布	1.8mm	m2		2.23		
121	15371708	镀锌铁丝U形卡		个	688.8	0.18	123.98	
122	17310706~1	双螺母双垫片	Φ8	副	544.23018	0.51	277.56	
123	301023	水泥	32.5级	kg	40.30669	0.21	8.46	
124	31010707	密封油膏		kg	9.714901	5.57	54.11	
125	31110301	棉纱头		kg	1.4739	5.57	8.21	
126	31150101	水		m3	14.790262	4.50	66.56	
127	31150101~1	水		m3	2.585	4.50	11.63	
128	31150101~2	水		m3	4.273592	4.50	19.23	
129	32010502	复合木模板	18mm	m2	34.584	32.84	1135.74	
130	32020115	卡具		kg	2.2008	4.18	9.20	
131	32020132	钢管支撑		kg	23.4228	3.59	84.09	
132	32030105	工具式金属脚手		kg	25.2644	4.08	103.08	
133	32090101	周转木材		m3	1.0984	1586.47	1742.58	
134	603062	柔性耐水腻子		kg	1886.19162	2.22	4187.35	
135	603063	弹性底漆		kg		17.15		
136	603063~1	弹性底漆		kg		17.15		
137	613206	水		m3	0.027101	4.50	0.12	
138	80010124~1	水泥砂浆 1:2.5 (干拌(混)砂浆)(抹灰DP)		t	7.0602	287.46	2029.53	
139	80010125~4	水泥砂浆 1:3 (干拌(混)砂浆)(抹灰DP)		t	11.7096	292.28	3422.48	
140	80010161~2	干硬性水泥砂浆 (干拌(混)砂浆)(地面DS)		t	0.159075	279.03	44.39	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造(ICU改造)-装饰

标段：

第6页 共7页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
152	CL-D00147	服务台6.67m长*0.75m宽： 1. 材质：采用1.0mm厚电解钢板表面抑菌粉末喷涂 2. 台面；12.7厚医用复合亚克力人造石； 3. 配置：304#不锈钢踢脚线；液压缓冲门铰；三节路轨；128#不锈钢U型拉手；常规锁；便签槽；开插座孔（配相应面板）钢制键盘架。 4. 医疗设备厂家深化，设计确认		m	6.67	2500.00	16675.00	
153	CL-D00148	定制柜4.65m长*0.8m宽*0.85m, 台面白色石英石，白色哑光面，18mm厚防潮实木多层板，环保等级不低于E0级，全密封封边，木作厂家深化，设计确认		m	4.65	1500.00	6975.00	
154	CL-D00149	定制柜，1.6*0.95*2.5m，木饰面，18mm厚防潮实木多层板，木作厂家深化，设计确认		个	1	2000.00	2000.00	
155	CL-D00150	对净化区域损坏的门密封条进行修复		项	1	1000.00	1000.00	
156	CL-D00151	窗户改成可开启外窗		樘	8	800.00	6400.00	
157	CL-D00152	谈话室铝合金10mm钢化玻璃隔断		m2	4.97	500.00	2485.00	
158	CL-D00154	钢质门TLM0824，推拉门平移门锁，带应急开关		樘	1	3000.00	3000.00	
159	CL-D00155	钢质门TLM2024，推拉门平移门锁，带应急开关		樘	1	4500.00	4500.00	
160	CL-D00156	钢质甲级防火门		m2	6.72	650.00	4368.00	
161	CL-D00157	1.5mm厚40宽白色热转印钢板门套；DK1124		樘	1	800.00	800.00	

单位工程招标控制价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造（ICU改造）-拆除

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造(ICU改造)-拆除

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1号楼						
1	011601001004	砖砌体拆除	按设计要求，拆除此次改造区域中局部轻质砌块墙，含墙内相关的梁柱及砌体表面的附着物种类指抹灰层、块料层、龙骨及装饰面层等一并拆除，不再另计	m3	50.15	162.79	8163.92	
2	011601001005	砖砌体拆除	按设计要求，隔墙上新开门洞并抹灰	m2	10	173.59	1735.90	
3	011610001001	木门窗拆除	按设计要求，拆除此次改造区域中单开木门，含门套及相关基层	樘	34	25.28	859.52	
4	011610001002	木门窗拆除	按设计要求，拆除此次改造区域中双开木门，含门套及相关基层	樘	3	37.99	113.97	
5	011610002010	金属门窗拆除	按设计要求，拆除此次改造区域中铝合金窗	樘	3	23.58	70.74	
6	011605001002	平面块料拆除	按设计要求，拆除此次改造区域中原有PVC地坪	m2	1676.98	8.00	13415.84	
7	011605001003	平面块料拆除	按设计要求，拆除此次改造区域中原有地面地砖	m2	22.51	42.13	948.35	
8	011605002002	立面块料拆除	按设计要求，拆除此次改造区域中原有墙面墙砖	m2	112.59	24.82	2794.48	
9	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	按设计要求，拆除此次改造区域中原有墙面装饰板	m2	256	6.28	1607.68	
10	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	按设计要求，拆除此次改造区域中石膏板吊顶面层	m2	204.58	11.18	2287.20	
11	011606003004	天棚面龙骨及饰面拆除	按设计要求，拆除此次改造区域中铝扣板吊顶面层	m2	818.34	12.10	9901.91	
12	011608002001	铲除涂料面	按设计要求，拆除此次改造区域中局部拆除墙面涂料	m2	421	4.60	1936.60	
13	011612002002	卫生洁具拆除	按设计要求，拆除此次改造区域中灯具、卫生洁具及配套管线等水电项目	项	1	933.35	933.35	
14	01B004	风口拆除	风口拆除	个	2	100.00	200.00	
15	01B007	洞口修补	原有洞口修补	m2	6.61	500.00	3305.00	
本页小计							48274.46	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造(ICU改造)-拆除

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	851.24			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	746.70			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	104.54			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	49.78			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造(ICU改造)-拆除

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.025	12.44			
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.600	796.48			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050	24.89			建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价表

工程名称：城中院区2#楼改造(ICU改造)-装饰

标段:

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	216922.86	
1.1	人工费	54092.62	
1.2	材料费	130841.30	
1.3	施工机具使用费	388.37	
1.4	企业管理费	23429.52	
1.5	利润	8171.05	
2	措施项目费	9192.83	
2.1	单价措施项目费	2649.57	
2.2	总价措施项目费	6543.26	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4215.79	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	6376.47	
5	税金	20924.29	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		253416.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区2#楼改造(ICU改造)-装饰

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0111 楼地面装饰工程						
1	011101003004	细石混凝土楼地面	室内拆除处C25细石混凝土填充，表面素砼抹平	m2	2.18	29.91	65.20	
2	011103002007	橡胶板卷材楼地面	地砖面层一道建筑胶，3厚自流平基层，3厚橡胶地板，详见构造做法表地面1	m2	234.86	298.07	70004.72	
3	011105004181	塑料板踢脚线	100mm高3厚橡胶地板踢脚，橡胶专用压条，详见图纸节点	m	85.85	29.57	2538.58	
4	011406001717	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，彩色抗菌无机涂料PT-03，详见构造做法表内墙1	m2	195.55	32.77	6408.17	
5	011207001005	墙面装饰板	50系列轻钢龙骨8mm硅酸钙板基层，6mm洁净板面层，阳角处高不锈钢护角	m2	26.26	209.32	5496.74	
6	011207001006	墙面装饰板	6mm洁净板面层	m2	31.6	117.20	3703.52	
7	011210006005	轻钢龙骨隔墙	75系列轻钢龙骨双面8mm硅酸钙板基层，6mm洁净板面层	m2	4.32	364.01	1572.52	
8	011502001001	金属装饰线	阳角处增设L型304不锈钢护角条，50×50×1.2	条	3	25.00	75.00	
9	011302001187	吊顶天棚	0.8厚600*600铝扣板面层利旧安装	m2	116.89	15.87	1855.04	
10	011302001188	吊顶天棚	0.8厚600*600铝扣板换新安装	m2	20	76.77	1535.40	
11	011302001190	吊顶天棚	1、轻钢主龙骨60*27*1.2，φ8镀锌全丝牙吊杆双向中距≤1200（吊点附吊挂）级） 2、覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400 3、12厚石膏板 4、6.0mm厚洁净板面层	m2	442.8	223.57	98996.80	
12	011302001189	吊顶天棚	1、轻钢主龙骨60*27*1.2，φ8镀锌全丝牙吊杆双向中距≤1200（吊点附吊挂）级） 2、覆面龙骨50*20*0.5，中距≤400 3、12厚石膏板，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理	m2	148.44	117.97	17511.47	
本页小计							209763.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区2#楼改造(ICU改造)-装饰

标段:

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	011302001618	吊顶天棚（侧板）	单层12mm纸面石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带	m2	5.32	46.43	247.01	
14	010810002218	木窗帘盒	展开200+450，顶板双层10mm硅酸钙板基层，单层12厚石膏板面层，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，详见图纸节点	m	22.64	66.75	1511.22	
15	011406001172	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平批白两遍，白色无机涂料	m2	168.48	32.06	5401.47	
		分部小计					216922.86	
		分部分项合计					216922.86	
1	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：由投标人根据现场自行考虑 2、包括材料二次搬运等费用	项	1	2649.57	2649.57	
		单价措施合计					2649.57	
本页小计							9809.27	
合 计							219572.43	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区2#楼改造(ICU改造)-装饰

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	4215.79			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.700	3732.73			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.220	483.06			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	219.57			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区2#楼改造(ICU改造)-装饰

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050	109.79			
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.800	1756.58			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价：市 优工程	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.030	65.87			建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区2#楼改造(ICU改造)-装饰

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	02070261	橡皮垫圈		百个	0.7645	25.73	19.67	
2	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	5.5044	0.26	1.43	
3	03031206	自攻螺钉	M4×15	十个	2125.26555	0.26	552.57	
4	03031222	自攻螺钉	M5×25~30	十个	120.405	0.48	57.79	
5	03070114	膨胀螺栓	M8×80	套	76.45	0.51	38.99	
6	03070821~1	胀头、胀管		套	783.98424	0.43	337.11	
7	03110141	镀锌丝杆		kg	325.182	5.15	1674.69	
8	03512000	射钉		百个	0.4587	18.01	8.26	
9	04010701~1	白水泥		kg		0.60		
10	04090801	石膏粉	325目	kg		0.36		
11	04270400~2	10mm硅酸钙板		m2	17.383275	16.17	281.09	
12	04270400~4	8mm硅酸钙板		m2	36.645	15.00	549.68	
13	05030600	普通木成材		m3	0.090028	1407.43	126.71	
14	05070715~1	6.0厚洁净板		m2	538.09	68.00	36590.12	
15	07470301~1	3厚橡胶地板		m2	258.346	186.33	48137.61	
16	08010200~1	12mm纸面石膏板		m2	17.383275	10.70	186.00	
17	08010211~2	12mm纸面石膏板		m2	656.482	10.70	7024.36	
18	08050501~1	0.8厚600*600铝扣板		m2	21	58.00	1218.00	
19	08310113~1	轻钢龙骨(大)	60×20×1.2	m	850.20312	8.40	7141.71	
20	08310122	轻钢龙骨(中)	50×20×0.5	m	1383.5016	3.58	4952.94	
21	08310141~1	U型轻钢龙骨	38×25	m	43.24012	4.10	177.28	
22	08310144~1	U型轻钢龙骨	75×40	m	11.90592	7.53	89.65	
23	08310144~2	U型轻钢龙骨	50×40	m	72.37256	7.50	542.79	
24	08310145~1	U型轻钢龙骨	75×50	m	4.58136	6.35	29.09	
25	08310145~2	U型轻钢龙骨	50×50	m	27.84873	6.50	181.02	
26	08330108	大龙骨垂直吊件(轻钢)	60	只	1064.232	0.64	681.11	
27	08330111	中龙骨垂直吊件		只	1478.1	0.39	576.46	
28	08330300	轻钢龙骨主接件		只	413.868	0.51	211.07	
29	08330301	轻钢龙骨次接件		只	709.488	0.60	425.69	
30	08330310	中龙骨平面连接件		只	3606.564	0.43	1550.82	
31	08330500	中龙骨横撑		m	1228.59672	3.00	3685.79	
32	10130918~1	3厚橡胶地板		m2	8.7567	186.33	1631.64	
33	11010304~1	白色无机涂料PT-01		kg	78.00624	12.64	986.00	
34	11010304~3	彩色抗菌无机涂料PT-03		kg	90.53965	15.00	1358.09	
35	11030304	红丹防锈漆		kg	2.9688	12.46	36.99	
36	11030304~1	红丹防锈漆		kg	0.40072	12.46	4.99	
37	11430327	大白粉		kg		0.73		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区2#楼改造(ICU改造)-拆除

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		2#楼						
1	011601001004	砖砌体拆除	按设计要求，拆除此次改造区域中局部轻质砌块墙，含墙内相关的梁柱及砌体表面的附着物种类指抹灰层、块料层、龙骨及装饰面层等一并拆除，不再另计	m3	8.04	159.76	1284.47	
2	011604001001	平面抹灰层拆除	按设计要求，拆除此次改造区域中地胶地面，拆除到结构层，地面修平	m2	245.89	14.10	3467.05	
3	011605002003	立面块料拆除	按设计要求，拆除此次改造区域中大理石窗台板	m2	1.54	44.12	67.94	
4	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	按设计要求，拆除此次改造区域中天棚石膏板、铝塑板、无机预涂板等吊顶	m2	627.06	11.18	7010.53	
5	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	按设计要求，拆除此次改造区域中天棚铝合金板吊顶，并做好成品保护	m2	136.89	6.06	829.55	
6	011608002001	铲除涂料面	按设计要求，拆除此次改造区域中局部拆除墙面涂料	m2	392.91	4.60	1807.39	
7	011610001001	木门窗拆除	按设计要求，拆除此次改造区域中单开木门，含门套及相关基层	樘	4	25.28	101.12	
8	011610001002	木门窗拆除	按设计要求，拆除此次改造区域中双开木门，含门套及相关基层	樘	2	37.99	75.98	
9	011614002001	柜体拆除	按设计要求，拆除此次改造区域中矮柜	m	14.09	20.00	281.80	
10	011612001001	管道拆除	按设计要求，拆除此次加建区域中顶面管线等水电项目	项	1	1120.00	1120.00	
11	010103002004	余方弃置	垃圾装车外运，运距现场踏勘自行考虑，符合环保要求	m3	135.87	29.64	4027.19	
12	01B006	残值回收	含钢门、铝合金等综合考虑	项	1	-265.17	-265.17	
		分部小计					19807.85	
		分部分项合计					19807.85	
本页小计							19807.85	
合 计							19807.85	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区2#楼改造(ICU改造)-拆除

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	338.72			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	297.12			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	41.60			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	19.81			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区2#楼改造(ICU改造)-拆除

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.025	4.95			
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.600	316.93			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050	9.90			建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第1页 共73页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0304 照明、空调配电						
1	030404017001	配电箱	1、名称：双电源控制箱-1PY1 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	5709.81	5709.81	
2	030404017002	配电箱	1、名称：双电源控制箱-1PY2 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	5709.81	5709.81	
3	030404017003	配电箱	1、名称：双电源控制箱-1PY3 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	8267.55	8267.55	
4	030404017004	配电箱	1、名称：双电源控制箱-1PY4 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	5709.81	5709.81	
5	030404017005	配电箱	1、名称：双电源控制箱-1SF1 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	4649.51	4649.51	
6	030404017006	配电箱	1、名称：双电源控制箱4PY1 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：室外支架安装	台	1	4895.96	4895.96	
本页小计							34942.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第2页 共73页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030404017007	配电箱	1、名称：双电源控制箱4PY2 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：室外支架安装	台	1	4895.96	4895.96	
8	030404017008	配电箱	1、名称：双电源控制箱4PY3 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：室外支架安装	台	1	4895.96	4895.96	
9	030404017009	配电箱	1、名称：双电源控制箱4PY4 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：室外支架安装	台	1	4895.96	4895.96	
10	030404017010	配电箱	1、名称：双电源控制箱6PY1 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：室外支架安装	台	1	4895.96	4895.96	
11	030404017011	配电箱	1、名称：双电源控制箱6PY2 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	4750.46	4750.46	
12	030404017012	配电箱	1、名称：双电源控制箱6PY3 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	4747.42	4747.42	
本页小计							29081.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第3页 共73页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030404017013	配电箱	1、名称：双电源控制箱6PY4 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：室外支架安装	台	1	4895.96	4895.96	
14	030404017014	配电箱	1、名称：双电源控制箱6PY5 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：室外支架安装	台	1	4895.96	4895.96	
15	030404017015	配电箱	1、名称：双电源控制箱6PY6 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：室外支架安装	台	1	4895.96	4895.96	
16	030404017016	配电箱	1、名称：双电源控制箱W-PY 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	4895.96	4895.96	
17	030404017017	配电箱	1、名称：双电源配电箱1AL1 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	7645.03	7645.03	
18	030404017018	配电箱	1、名称：双电源配电箱1AL2 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	5122.61	5122.61	
本页小计							32351.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第4页 共73页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030404017019	配电箱	1、名称：双电源配电箱1AL3 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	5679.96	5679.96	
20	030404017020	配电箱	1、名称：双电源配电箱1AL4 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	6627.24	6627.24	
21	030404017021	配电箱	1、名称：双电源配电箱1AL5 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	5070.79	5070.79	
22	030404017022	配电箱	1、名称：双电源配电箱1AL6 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	7515.49	7515.49	
23	030404017023	配电箱	1、名称：双电源配电箱1AL8 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	5096.69	5096.69	
24	030404017024	配电箱	1、名称：双电源配电箱1AL7-01 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	6003.62	6003.62	
本页小计							35993.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第5页 共73页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	030404017025	配电箱	1、名称：双电源配电箱1AL7-02 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	5276.04	5276.04	
26	030404017026	配电箱	1、名称：双电源配电箱1AL7-03 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	5276.04	5276.04	
27	030404017027	配电箱	1、名称：双电源配电箱4AL1 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	5251.07	5251.07	
28	030404017028	配电箱	1、名称：双电源配电箱4AL2 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	5679.96	5679.96	
29	030404017029	配电箱	1、名称：双电源配电箱4AL3 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	5212.20	5212.20	
30	030404017030	配电箱	1、名称：双电源配电箱4AL4-01 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	5666.99	5666.99	
本页小计							32362.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第6页 共73页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	030404017031	配电箱	1、名称：双电源配电箱4AL4-02 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	5666.99	5666.99	
32	030404017032	配电箱	1、名称：双电源配电箱4AL4-03 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	5628.14	5628.14	
33	030404017033	配电箱	1、名称：双电源配电箱4AL5 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	4896.34	4896.34	
34	030404017034	配电箱	1、名称：双电源配电箱4AL6 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	5784.36	5784.36	
35	030404017035	配电箱	1、名称：双电源配电箱2-AL1 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	5254.44	5254.44	
36	030404017036	配电箱	1、名称：双电源配电箱2-AL2a 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	5377.91	5377.91	
本页小计							32608.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第7页 共73页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	030404017037	配电箱	1、名称：双电源配电箱2-AL2b 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	5910.36	5910.36	
38	030404017038	配电箱	1、名称：双电源配电箱2-AL3 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	4838.23	4838.23	
39	030404017039	配电箱	1、名称：双电源配电箱2-AL4 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	4718.79	4718.79	
40	030404017040	配电箱	1、名称：双电源配电箱5-AL1 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	5214.06	5214.06	
41	030404017041	配电箱	1、名称：双电源配电箱5-AL2 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	5214.06	5214.06	
42	030404017042	配电箱	1、名称：双电源配电箱3-AL1 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	5173.69	5173.69	
本页小计							31069.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第8页 共73页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	030404017043	配电箱	1、名称：双电源配电箱3-AL2a 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	5214.06	5214.06	
44	030404017044	配电箱	1、名称：双电源配电箱3-AL2b 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	5214.06	5214.06	
45	030404017045	配电箱	1、名称：双电源配电箱3-AL3 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	4931.44	4931.44	
46	030404017046	配电箱	1、名称：双电源配电箱3-AL4 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	4931.44	4931.44	
47	030404017047	配电箱	1、名称：双电源配电箱5-SS，带UPS 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	84914.31	84914.31	
48	030404017048	配电箱	1、名称：双电源配电箱6-AL1 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	5254.44	5254.44	
本页小计							110459.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第9页 共73页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	030404017049	配电箱	1、名称：双电源配电箱5-XT，带UPS 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	307542.06	307542.06	
50	030404017050	配电箱	1、名称：双电源配电箱1-QJ，带UPS 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	123882.97	123882.97	
51	030404017051	配电箱	1、名称：双电源配电箱3-DR 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	7199.22	7199.22	
52	030404017052	配电箱	1、名称：双电源配电箱3-RL1/3-RL2 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	2	7199.22	14398.44	
53	030404017053	配电箱	1、名称：双电源配电箱6-KQCT 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	7199.22	7199.22	
54	030404017054	配电箱	1、名称：配电箱1APE 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	23094.79	23094.79	
本页小计							483316.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第10页 共73页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	030404017055	配电箱	1、名称：配电箱1AP 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：嵌墙 安装	台	1	2272.16	2272.16	
56	030404017056	配电箱	1、名称：配电箱1AP 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：嵌墙 安装	台	1	1250.50	1250.50	
57	030404017057	配电箱	1、名称：配电箱1AP 3、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：嵌墙 安装	台	1	2042.69	2042.69	
58	030404017058	配电箱	1、名称：配电箱1AP 4、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：嵌墙 安装	台	1	1997.55	1997.55	
59	030404017059	配电箱	1、名称：配电箱1AP 5、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：嵌墙 安装	台	1	2179.98	2179.98	
60	030404017060	配电箱	1、名称：配电箱1AP 6、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：嵌墙 安装	台	1	2206.66	2206.66	
本页小计							11949.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第11页 共73页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	030404017061	配电箱	1、名称：配电箱1AP7 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：嵌墙 安装	台	1	2546.04	2546.04	
62	030404017062	配电箱	1、名称：配电箱1AP8 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：嵌墙 安装	台	1	2193.69	2193.69	
63	030404017063	配电箱	1、名称：配电箱4AP1 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：嵌墙 安装	台	1	1969.70	1969.70	
64	030404017064	配电箱	1、名称：配电箱4AP5 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：嵌墙 安装	台	1	2259.99	2259.99	
65	030404017065	配电箱	1、名称：配电箱4AP3 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：嵌墙 安装	台	1	2648.60	2648.60	
66	030404017066	配电箱	1、名称：配电箱4AP4 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：嵌墙 安装	台	1	2431.32	2431.32	
本页小计							14049.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第12页 共73页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	030404017067	配电箱	1、名称：配电箱4AP6 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：嵌墙 安装	台	1	2476.49	2476.49	
68	030404017068	配电箱	1、名称：配电箱2-AK1 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：嵌墙 安装	台	1	2315.84	2315.84	
69	030404017069	配电箱	1、名称：配电箱2-AK3 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：嵌墙 安装	台	1	2148.52	2148.52	
70	030404017070	配电箱	1、名称：配电箱2-AK2a 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：嵌墙 安装	台	1	2475.73	2475.73	
71	030404017071	配电箱	1、名称：配电箱2-AK2b 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：嵌墙 安装	台	1	2697.89	2697.89	
72	030404017072	配电箱	1、名称：配电箱2-AK4 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：嵌墙 安装	台	1	2520.90	2520.90	
本页小计							14635.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第13页 共73页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	030404017073	配电箱	1、名称：配电箱2-AKJF 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：嵌墙 安装	台	1	1022.72	1022.72	
74	030404017074	配电箱	1、名称：配电箱3-AK1 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：嵌墙 安装	台	1	2605.69	2605.69	
75	030404017075	配电箱	1、名称：配电箱3-AK2a 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：嵌墙 安装	台	1	2323.07	2323.07	
76	030404017076	配电箱	1、名称：配电箱3-AK2b 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：嵌墙 安装	台	1	2411.89	2411.89	
77	030404017077	配电箱	1、名称：配电箱3-AK3 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：嵌墙 安装	台	1	2403.82	2403.82	
78	030404017078	配电箱	1、名称：配电箱3-AK4 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：嵌墙 安装	台	1	2605.69	2605.69	
本页小计							13372.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第14页 共73页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	030404017079	配电箱	1、名称：配电箱6-AK1 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：嵌墙安装	台	1	2162.31	2162.31	
80	030404017080	配电箱	1、名称：配电箱6-AK1-01 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：嵌墙安装	台	1	776.62	776.62	
81	030404017081	配电箱	1、名称：新风机控制箱1XF1~6 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：嵌墙安装	台	6	602.55	3615.30	
82	030404017082	配电箱	1、名称：新风机控制箱4XF1~5 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：嵌墙安装	台	5	602.55	3012.75	
83	030404017083	配电箱	1、名称：新风机控制箱2-AK1-XF1、2-AK4-XF2 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：嵌墙安装	台	2	602.55	1205.10	
84	030404017084	配电箱	1、名称：新风机控制箱2-AK4-XF1、2-AK2b-XF1、2-AK2a-XF1 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：嵌墙安装	台	3	602.55	1807.65	
本页小计							12579.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第15页 共73页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	030404017085	配电箱	1、名称：新风机控制箱5-AK1-XF1 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：嵌墙安装	台	1	602.55	602.55	
86	030404017086	配电箱	1、名称：新风机控制箱5-AK1-XF2 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：嵌墙安装	台	1	602.55	602.55	
87	030404017087	配电箱	1、名称：新风机控制箱5-AK2-XF1 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：嵌墙安装	台	1	602.55	602.55	
88	030404017088	配电箱	1、名称：新风机控制箱3-AK4-XF1、3-AK2b-XF1`2\3-AK2a-XF1 \3-AK1-XF1 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：嵌墙安装	台	5	602.55	3012.75	
89	030404017089	配电箱	1、名称：新风机控制箱6-AK1-XF1~5 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：嵌墙安装	台	5	602.55	3012.75	
90	030404017090	配电箱	1、名称：风机控制箱4PF1 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：嵌墙安装	台	1	611.17	611.17	
本页小计							8444.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第16页 共73页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
91	030404017091	配电箱	1、名称：风机控制箱4PF2 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：嵌墙安装	台	1	1385.86	1385.86	
92	030404017092	配电箱	1、名称：风机控制箱4PF3 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：嵌墙安装	台	1	694.09	694.09	
93	030404017093	配电箱	1、名称：风机控制箱2-AK2a-PF1 、2-AK4-PF1 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：嵌墙安装	台	2	694.09	1388.18	
94	030404017094	配电箱	1、名称：热水泵控制箱1~6-APRS1~3 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：嵌墙安装	台	18	1066.31	19193.58	
95	030404017095	配电箱	1、名称：配电箱-1AL1 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	1242.54	1242.54	
96	030404017096	配电箱	1、名称：配电箱-1AL2 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	2246.61	2246.61	
本页小计							26150.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第17页 共73页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
97	030404017097	配电箱	1、名称：配电箱-1AL3 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：挂墙 安装	台	1	2335.43	2335.43	
98	030404017098	配电箱	1、名称：配电箱-1AL4 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：挂墙 安装	台	1	1724.75	1724.75	
99	030404017099	配电箱	1、名称：配电箱-1AL5 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：挂墙 安装	台	1	2176.28	2176.28	
100	030404017100	配电箱	1、名称：配电箱1AM1 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：挂墙 安装	台	1	3628.23	3628.23	
101	030404017101	配电箱	1、名称：配电箱1AM3 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：挂墙 安装	台	1	3770.38	3770.38	
102	030404017102	配电箱	1、名称：配电箱1AM4 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：挂墙 安装	台	1	3628.23	3628.23	
本页小计							17263.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第18页 共73页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
103	030404017103	配电箱	1、名称：配电箱1AM5 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：挂墙 安装	台	1	2648.54	2648.54	
104	030404017104	配电箱	1、名称：配电箱1AM6 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：挂墙 安装	台	1	3526.89	3526.89	
105	030404017105	配电箱	1、名称：配电箱1AM8 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：挂墙 安装	台	1	3513.92	3513.92	
106	030404017106	配电箱	1、名称：配电箱1AM7 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：挂墙 安装	台	1	1814.04	1814.04	
107	030404017107	配电箱	1、名称：配电箱1AM7-01 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：挂墙 安装	台	1	2152.21	2152.21	
108	030404017108	配电箱	1、名称：配电箱1AM7-02 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：挂墙 安装	台	1	2044.36	2044.36	
本页小计							15699.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第19页 共73页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
109	030404017109	配电箱	1、名称：配电箱1AM7-03 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	1942.56	1942.56	
110	030404017110	配电箱	1、名称：配电箱4AM1 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	3347.24	3347.24	
111	030404017111	配电箱	1、名称：配电箱4AM2 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	3405.92	3405.92	
112	030404017112	配电箱	1、名称：配电箱4AM3 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	4389.87	4389.87	
113	030404017113	配电箱	1、名称：配电箱4AM5 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	3640.95	3640.95	
114	030404017114	配电箱	1、名称：配电箱4AM4 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	4898.82	4898.82	
本页小计							21625.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第20页 共73页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
115	030404017115	配电箱	1、名称：配电箱1AM7 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：挂墙 安装	台	1	1814.04	1814.04	
116	030404017116	配电箱	1、名称：配电箱4AM4-01 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：挂墙 安装	台	1	2152.21	2152.21	
117	030404017117	配电箱	1、名称：配电箱4AM4-02 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：挂墙 安装	台	1	2044.36	2044.36	
118	030404017118	配电箱	1、名称：配电箱4AM4-03 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：挂墙 安装	台	1	1942.56	1942.56	
119	030404017119	配电箱	1、名称：配电箱2-AM1 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：挂墙 安装	台	1	3352.14	3352.14	
120	030404017120	配电箱	1、名称：配电箱2-AM1-01 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：挂墙 安装	台	1	2661.11	2661.11	
本页小计							13966.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第21页 共73页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
121	030404017121	配电箱	1、名称：配电箱2-AM1-02 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	2137.23	2137.23	
122	030404017122	配电箱	1、名称：配电箱2-AM1-03 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	1784.97	1784.97	
123	030404017123	配电箱	1、名称：配电箱2-AM2a-01 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	2179.14	2179.14	
124	030404017124	配电箱	1、名称：配电箱3-AM1 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	2999.49	2999.49	
125	030404017125	配电箱	1、名称：配电箱3-AM1-01 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	2661.11	2661.11	
126	030404017126	配电箱	1、名称：配电箱3-AM1-02 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	2137.23	2137.23	
本页小计							13899.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第22页 共73页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
127	030404017127	配电箱	1、名称：配电箱3-AM1-03 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	1784.97	1784.97	
128	030404017128	配电箱	1、名称：配电箱3-AM1-04 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	1784.97	1784.97	
129	030404017129	配电箱	1、名称：配电箱3-AM2a 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	2635.38	2635.38	
130	030404017130	配电箱	1、名称：配电箱3-AM2b 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	3846.63	3846.63	
131	030404017131	配电箱	1、名称：配电箱3-AM2a-01 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	2179.14	2179.14	
132	030404017132	配电箱	1、名称：配电箱3-AM2a-02 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	2179.14	2179.14	
本页小计							14410.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第23页 共73页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
133	030404017133	配电箱	1、名称：配电箱3-AM2a-03 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	2179.14	2179.14	
134	030404017134	配电箱	1、名称：配电箱3-AM2b-01 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	1735.02	1735.02	
135	030404017135	配电箱	1、名称：配电箱3-AM2b-02 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	1424.13	1424.13	
136	030404017136	配电箱	1、名称：配电箱3-AM2b-03 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	1024.42	1024.42	
137	030404017137	配电箱	1、名称：配电箱3-AM2b-04 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	1246.48	1246.48	
138	030404017138	配电箱	1、名称：配电箱3-AM3 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	1949.01	1949.01	
本页小计							9558.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第24页 共73页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
139	030404017139	配电箱	1、名称：配电箱3-AM4 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：挂墙 安装	台	1	2447.93	2447.93	
140	030404017140	配电箱	1、名称：配电箱3-AM4-01 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：挂墙 安装	台	1	1440.14	1440.14	
141	030404017141	配电箱	1、名称：配电箱3-AM4-02 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：挂墙 安装	台	1	1440.14	1440.14	
142	030404017142	配电箱	1、名称：配电箱P 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：挂墙 安装	台	4	996.02	3984.08	
143	030404017143	配电箱	1、名称：配电箱5-AM1 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：挂墙 安装	台	1	4821.79	4821.79	
144	030404017144	配电箱	1、名称：配电箱5-AM2 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：挂墙 安装	台	1	4821.79	4821.79	
本页小计							18955.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第25页 共73页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
145	030404017145	配电箱	1、名称：配电箱5-AM1-01 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	2340.64	2340.64	
146	030404017146	配电箱	1、名称：配电箱5-AM1-02 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	2179.14	2179.14	
147	030404017147	配电箱	1、名称：配电箱5-AM1-03 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	1181.16	1181.16	
148	030404017148	配电箱	1、名称：配电箱5-AM2-01 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	2340.64	2340.64	
149	030404017149	配电箱	1、名称：配电箱5-AM2-02 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	2179.14	2179.14	
150	030404017150	配电箱	1、名称：配电箱5-AM2-03 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	1269.99	1269.99	
本页小计							11490.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第26页 共73页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
151	030404017151	配电箱	1、名称：配电箱5-AM2-03 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：挂墙 安装	台	1	1181.16	1181.16	
152	030404017152	配电箱	1、名称：配电箱5-AM2-04 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：挂墙 安装	台	1	1181.16	1181.16	
153	030404017153	配电箱	1、名称：配电箱6-AM1 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：挂墙 安装	台	1	3788.19	3788.19	
154	030404017154	配电箱	1、名称：配电箱6-AM1-01 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：挂墙 安装	台	1	3200.63	3200.63	
155	030404017155	配电箱	1、名称：配电箱6-AM1-02 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：挂墙 安装	台	1	3200.63	3200.63	
156	030404017156	配电箱	1、名称：配电箱6-AM1-03 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：挂墙 安装	台	1	3442.88	3442.88	
本页小计							15994.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第27页 共73页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
157	030404017157	配电箱	1、名称：配电箱6-AM1-04 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：挂墙 安装	台	1	3200.63	3200.63	
158	030404017158	配电箱	1、名称：配电箱6-AM1-05 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：挂墙 安装	台	1	3200.63	3200.63	
159	030404017159	配电箱	1、名称：配电箱6-AM1-06 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：挂墙 安装	台	1	2918.01	2918.01	
160	030404017160	配电箱	1、名称：配电箱5-AK1 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：挂墙 安装	台	1	2646.78	2646.78	
161	030404017161	配电箱	1、名称：配电箱5-AK2 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：挂墙 安装	台	1	2646.78	2646.78	
162	030404017162	配电箱	1、名称：配电箱5-XT-01 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：挂墙 安装	台	1	4438.09	4438.09	
本页小计							19050.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第28页 共73页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
163	030404017163	配电箱	1、名称：配电箱5-XT-02 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	4438.09	4438.09	
164	030404017164	配电箱	1、名称：配电箱MR-SS1~3 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	3	10964.80	32894.40	
165	030404017165	配电箱	1、名称：配电箱2-QGJ 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	992.84	992.84	
166	030404017166	配电箱	1、名称：配电箱2-CSJ 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	2	1784.97	3569.94	
167	030404017167	配电箱	1、名称：配电箱2-NJQX 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	5871.93	5871.93	
168	030404017168	配电箱	1、名称：配电箱2-AM2b 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	3325.46	3325.46	
本页小计							51092.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第29页 共73页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
169	030404017169	配电箱	1、名称：配电箱2-AM2b-01 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：挂墙 安装	台	1	1168.20	1168.20	
170	030404017170	配电箱	1、名称：配电箱2-AM2b-02 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：挂墙 安装	台	1	1756.02	1756.02	
171	030404017171	配电箱	1、名称：配电箱2-AM2b-03 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：挂墙 安装	台	1	3082.20	3082.20	
172	030404017172	配电箱	1、名称：配电箱2-AM2b-04 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：挂墙 安装	台	1	2384.19	2384.19	
173	030404017173	配电箱	1、名称：配电箱2-JRSS 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：挂墙 安装	台	1	12768.79	12768.79	
174	030404017174	配电箱	1、名称：配电箱2-AM3 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：挂墙 安装	台	1	2771.77	2771.77	
本页小计							23931.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第30页 共73页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
175	030404017175	配电箱	1、名称：配电箱2-AM3-01 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：挂墙 安装	台	1	1447.64	1447.64	
176	030404017176	配电箱	1、名称：配电箱2-AM3-02 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：挂墙 安装	台	1	1047.93	1047.93	
177	030404017177	配电箱	1、名称：配电箱2-AM4-01 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：挂墙 安装	台	1	1801.28	1801.28	
178	030404017178	配电箱	1、名称：配电箱2-AM4-02 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：挂墙 安装	台	1	1680.15	1680.15	
179	030404017179	配电箱	1、名称：配电箱2-AM4-03 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：挂墙 安装	台	1	2356.01	2356.01	
180	030404017180	配电箱	1、名称：配电箱2-AM4-04 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：挂墙 安装	台	1	1990.03	1990.03	
本页小计							10323.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第31页 共73页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
181	030404017181	配电箱	1、名称：配电箱2-AM4-05 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：挂墙 安装	台	1	1276.09	1276.09	
182	030404017182	配电箱	1、名称：双电源配电箱W-AP 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：挂墙 安装	台	1	4411.88	4411.88	
183	030404017183	配电箱	1、名称：双电源配电箱2-AM2a 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：挂墙 安装	台	1	5018.97	5018.97	
184	030404017184	配电箱	1、名称：双电源配电箱2-AM4 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：挂墙 安装	台	1	8215.72	8215.72	
185	030404017185	配电箱	1、名称：双电源配电箱2-SS2b，带UPS 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：挂墙 安装	台	1	26175.47	26175.47	
186	030404017186	配电箱	1、名称：双电源配电箱3-JZ，带UPS 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：挂墙 安装	台	1	125497.97	125497.97	
本页小计							170596.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第32页 共73页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
187	030404017187	配电箱	1、名称：配电箱3APE-01 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	10896.97	10896.97	
188	030404017188	配电箱	1、名称：双电源配电箱-1AE1 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	3808.50	3808.50	
189	030404017189	配电箱	1、名称：双电源配电箱-1AE2 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	3787.94	3787.94	
190	030404017190	配电箱	1、名称：双电源配电箱-1AE3 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	3787.94	3787.94	
191	030404017191	配电箱	1、名称：双电源配电箱-1AE4 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	3755.93	3755.93	
192	030404017192	配电箱	1、名称：双电源配电箱-1AE5 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	3755.93	3755.93	
本页小计							29793.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第33页 共73页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
193	030404017193	配电箱	1、名称：双电源配电箱1AE1 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	3777.27	3777.27	
194	030404017194	配电箱	1、名称：双电源配电箱1AE3 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	4318.91	4318.91	
195	030404017195	配电箱	1、名称：双电源配电箱1AE6 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	3771.93	3771.93	
196	030404017196	配电箱	1、名称：双电源配电箱1AE7 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	3768.87	3768.87	
197	030404017197	配电箱	1、名称：双电源配电箱1AE8 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	3755.93	3755.93	
198	030404017198	配电箱	1、名称：双电源配电箱4AE1 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	3781.84	3781.84	
本页小计							23174.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第34页 共73页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
199	030404017199	配电箱	1、名称：双电源配电箱4AE2 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	3897.33	3897.33	
200	030404017200	配电箱	1、名称：双电源配电箱4AE3 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	3768.87	3768.87	
201	030404017201	配电箱	1、名称：双电源配电箱2-ALE1 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	3755.93	3755.93	
202	030404017202	配电箱	1、名称：双电源配电箱2-ALE2a 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	4083.52	4083.52	
203	030404017203	配电箱	1、名称：双电源配电箱2-ALE2b 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	4255.67	4255.67	
204	030404017204	配电箱	1、名称：双电源配电箱2-ALE3 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	3739.93	3739.93	
本页小计							23501.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第35页 共73页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
205	030404017205	配电箱	1、名称：双电源配电箱2-ALE4 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	3755.93	3755.93	
206	030404017206	配电箱	1、名称：双电源配电箱5-ALE1 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	4030.19	4030.19	
207	030404017207	配电箱	1、名称：双电源配电箱5-ALE2 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	4293.76	4293.76	
208	030404017208	配电箱	1、名称：双电源配电箱3ALE1 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	4293.76	4293.76	
209	030404017209	配电箱	1、名称：双电源配电箱3ALE2 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	4616.76	4616.76	
210	030404017210	配电箱	1、名称：双电源配电箱3ALE3 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	4939.76	4939.76	
本页小计							25930.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第36页 共73页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
211	030404017211	配电箱	1、名称：双电源配电箱3ALE4 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	4293.76	4293.76	
212	030404017212	配电箱	1、名称：双电源配电箱3ALE5 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	4293.76	4293.76	
213	030404017213	配电箱	1、名称：双电源配电箱6ALE1 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	4293.76	4293.76	
214	030404017214	配电箱	1、名称：控制箱-1PF1 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：嵌墙安装	台	1	986.44	986.44	
215	030404017215	配电箱	1、名称：控制箱-1PF2 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：嵌墙安装	台	1	1136.44	1136.44	
216	030404017216	配电箱	1、名称：地下室排污泵控制箱更换，参数按现场 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	11	1536.44	16900.84	
本页小计							31905.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第37页 共73页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
217	030404017217	配电箱	1、名称：防盗卷帘门控制箱，设备自带 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：挂墙 安装	台	3	224.27	672.81	
218	030404017218	配电箱	1、名称：远程控制按钮控制箱 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：挂墙 安装	台	2	404.27	808.54	
219	030404017219	配电箱	1、名称：就地按钮控制箱(防爆型) 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：挂墙 安装	台	2	504.27	1008.54	
220	030404017220	配电箱	1、名称：防火卷帘门控制箱，设备自带 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：挂墙 安装	台	14	224.27	3139.78	
221	030404017221	配电箱	1、名称：挡烟垂壁控制箱，设备自带 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：挂墙 安装	台	52	224.27	11662.04	
222	030411001001	配管	1、名称：镀锌钢管S C15 2、配置形式：明敷	m	55.07	23.08	1271.02	
223	030411001002	配管	1、名称：镀锌钢管S C20 2、配置形式：明敷	m	275.88	25.81	7120.46	
224	030411001003	配管	1、名称：镀锌钢管S C25 2、配置形式：明敷	m	138.05	31.29	4319.58	
225	030411001004	配管	1、名称：镀锌钢管S C32 2、配置形式：明敷	m	115.19	35.70	4112.28	
本页小计							34115.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第38页 共73页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
226	030411001005	配管	1、名称：镀锌钢管SC40 2、配置形式：明敷	m	25.05	43.72	1095.19	
227	030411001006	配管	1、名称：镀锌钢管SC50 2、配置形式：明敷	m	331.82	50.59	16786.77	
228	030411001007	配管	1、名称：镀锌钢管SC70 2、配置形式：明敷	m	98.84	69.88	6906.94	
229	030411001008	配管	1、名称：镀锌钢管SC80 2、配置形式：明敷	m	108.84	92.27	10042.67	
230	030411001009	配管	1、名称：镀锌钢管SC100 2、配置形式：明敷	m	7	107.17	750.19	
231	030411001010	配管	1、名称：镀锌钢管SC150 2、配置形式：明敷	m	11	146.65	1613.15	
232	030411001011	配管	1、名称：紧定式镀锌钢管JDG20 2、配置形式：敷设法综合考虑，含墙地面开槽及恢复	m	46279.28	11.44	529434.96	
233	030411001012	配管	1、名称：紧定式镀锌钢管JDG25 2、配置形式：敷设法综合考虑，含墙地面开槽及恢复	m	2134.34	12.47	26615.22	
234	030411001013	配管	1、名称：紧定式镀锌钢管JDG32 2、配置形式：敷设法综合考虑，含墙地面开槽及恢复	m	82.24	15.43	1268.96	
235	030411001014	配管	1、名称：紧定式镀锌钢管JDG40 2、配置形式：敷设法综合考虑，含墙地面开槽及恢复	m	39.74	17.64	701.01	
236	030411001015	配管	1、名称：紧定式镀锌钢管JDG50 2、配置形式：敷设法综合考虑，含墙地面开槽及恢复	m	42	19.74	829.08	
237	030411001016	配管	1、名称：金属软管D20	m	4029	34.05	137187.45	
238	030413001001	铁构件	1、名称：型钢管道支架制作及安装	kg	29431	21.49	632472.19	
239	030408010001	防火涂料	1、名称：明敷管道刷防火涂料。详见设计要求	kg	2553	37.90	96758.70	
本页小计							1462462.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第39页 共73页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
240	030411003001	桥架	1、名称：500*200热镀锌槽式防火桥架，加隔板	m	235.89	209.52	49423.67	
241	030411003002	桥架	1、名称：500*300热镀锌槽式防火桥架，加隔板	m	113.04	240.52	27188.38	
242	030411003003	桥架	1、名称：300*150热镀锌槽式桥架，加隔板	m	2590.47	119.63	309897.93	
243	030411003004	桥架	1、名称：200*100热镀锌槽式桥架，加隔板	m	865.88	86.57	74959.23	
244	030411003005	桥架	1、名称：热镀锌槽式防火桥架300*150，加隔板	m	659.45	121.07	79839.61	
245	030411003006	桥架	1、名称：600*300热镀锌槽式桥架，加隔板	m	478.8	271.76	130118.69	
246	030411003007	桥架	1、名称：热镀锌槽式防火桥架200*100，加隔板	m	141.2	90.35	12757.42	
247	030413001002	铁构件	1、名称：桥架支架制作及安装	kg	15147	21.49	325509.03	
248	030408008001	防火堵洞	1、名称：无机防火泥桥架堵洞	处	36	200.94	7233.84	
249	030408001001	电力电缆	1、名称：WDZB1-YJY-4*25+1*16 2、敷设方式、部位：管内或桥架敷设	m	1369.76	126.75	173617.08	
250	030408001002	电力电缆	1、名称：WDZB1N-YJY-5*4 2、敷设方式、部位：管内或桥架敷设	m	70.6	22.09	1559.55	
251	030408001003	电力电缆	1、名称：WDZB1-YJY-5*10 2、敷设方式、部位：管内或桥架敷设	m	1383.65	46.55	64408.91	
252	030408001004	电力电缆	1、名称：WDZB1-YJY-5*16 2、敷设方式、部位：管内或桥架敷设	m	1200.62	81.25	97550.38	
253	030408001005	电力电缆	1、名称：WDZB1-YJY-4*50+1*25 2、敷设方式、部位：管内或桥架敷设	m	218.42	230.85	50422.26	
254	030408001006	电力电缆	1、名称：WDZB1-YJY-4*70+1*35 2、敷设方式、部位：管内或桥架敷设	m	1410.57	320.66	452313.38	
本页小计							1856799.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第40页 共73页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
255	030408001007	电力电缆	1、名称：WDZB1-YJY-4*95+1*50 2、敷设方式、部位：管内或桥架敷设	m	3983.12	431.81	1719951.05	
256	030408001008	电力电缆	1、名称：WDZB1-YJY-4*35+1*16 2、敷设方式、部位：管内或桥架敷设	m	3086.15	163.11	503381.93	
257	030408001009	电力电缆	1、名称：WDZB1-YJY-5*6 2、敷设方式、部位：管内或桥架敷设	m	748.82	33.79	25302.63	
258	030408001010	电力电缆	1、名称：WDZB1-YJY-5*4 2、敷设方式、部位：管内或桥架敷设	m	2137.09	22.09	47208.32	
259	030408001011	电力电缆	1、名称：WDZB1-YJY-5*2.5 2、敷设方式、部位：管内或桥架敷设	m	76.3	16.23	1238.35	
260	030408001012	电力电缆	1、名称：WDZB1-YJY-4*120+1*70 2、敷设方式、部位：管内或桥架敷设	m	283.59	547.03	155132.24	
261	030408001013	电力电缆	1、名称：WDZB1-YJY-4*150+1*70 2、敷设方式、部位：管内或桥架敷设	m	1000.25	663.09	663255.77	
262	030408001014	电力电缆	1、名称：WDZB1-YJY-4*185+1*95 2、敷设方式、部位：管内或桥架敷设	m	331.22	830.95	275227.26	
263	030408001015	电力电缆	1、名称：WDZB1-YJY-3*2.5 2、敷设方式、部位：管内或桥架敷设	m	23177.86	10.19	236182.39	
264	030408001016	电力电缆	1、名称：WDZB1-YJY-3*4 2、敷设方式、部位：管内或桥架敷设	m	10214.56	15.20	155261.31	
265	030408001017	电力电缆	1、名称：WDZB1-YJY-3*16 2、敷设方式、部位：管内或桥架敷设	m	211.62	46.42	9823.40	
266	030408001018	电力电缆	1、名称：随泵供应防水电缆 （仅计安装费）	m	33	3.66	120.78	
267	030408001019	电力电缆	1、名称：BBTRZ-5*4 2、敷设方式、部位：管内或桥架敷设	m	646.2	28.05	18125.91	
268	030408001020	电力电缆	1、名称：BBTRZ-5*6 2、敷设方式、部位：管内或桥架敷设	m	738.4	34.26	25297.58	
本页小计							3835508.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第41页 共73页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
269	030408001021	电力电缆	1、名称：BBTRZ-5*16 2、敷设方式、部位：管内或桥架敷设	m	2097.16	122.71	257342.50	
270	030408001022	电力电缆	1、名称：BBTRZ-5*10 2、敷设方式、部位：管内或桥架敷设	m	1198.46	73.12	87631.40	
271	030408001023	电力电缆	1、名称：BBTRZ-4*25+1*16 2、敷设方式、部位：管内或桥架敷设	m	979.24	194.47	190432.80	
272	030408001024	电力电缆	1、名称：BBTRZ-4*35+1*16 2、敷设方式、部位：管内或桥架敷设	m	817.74	252.59	206552.95	
273	030408006001	电力电缆头	1、名称：35mm ² 以下电缆头制安	个	84	161.45	13561.80	
274	030408006002	电力电缆头	1、名称：120mm ² 以下电缆头制安	个	52	270.59	14070.68	
275	030408006003	电力电缆头	1、名称：240mm ² 以下电缆头制安	个	12	378.47	4541.64	
276	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆KVV-4*1.5 2、敷设方式、部位：管内或桥架敷设	m	14.98	12.51	187.40	
277	030411004001	配线	1、名称：WDZB1N-BYJ-16 2、配线形式：管内穿线	m	191.28	14.20	2716.18	
278	030411004002	配线	1、名称：WDZB1N-BYJ-10 2、配线形式：管内穿线	m	175	8.23	1440.25	
279	030411004003	配线	1、名称：WDZB1N-BYJ-6 2、配线形式：管内穿线	m	34.8	5.70	198.36	
280	030411004004	配线	1、名称：WDZB1-BYJ-4 2、配线形式：管内穿线	m	27669.57	4.26	117872.37	
281	030411004005	配线	1、名称：WDZB1N-BYJ-4 2、配线形式：管内穿线	m	248.88	4.26	1060.23	
282	030411004006	配线	1、名称：WDZB1-BYJ-2.5 2、配线形式：管内穿线	m	116567.79	3.89	453448.70	
本页小计							1351057.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第42页 共73页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
283	030411004007	配线	1、名称：WDZB1-BYJ-2.5 2、配线形式：线槽穿线	m	1841.88	3.47	6391.32	
284	030411004008	配线	1、名称：WDZB1N-BYJ-2.5 2、配线形式：管内穿线	m	1182.72	3.89	4600.78	
285	030411004009	配线	1、名称：WDZB1N-BYJ-1.5 2、配线形式：管内穿线	m	95.64	2.98	285.01	
286	030411004010	配线	1、名称：电线RS485-RVV-4x1.0 2、配线形式：管内敷设	m	2285	2.43	5552.55	
287	030408011001	电缆分支箱	1、名称：电缆T接箱	台	64	540.09	34565.76	
288	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控250V/10A	个	170	23.33	3966.10	
289	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控250V/10A	个	393	23.99	9428.07	
290	030404034003	照明开关	1、名称：三联单控250V/10A	个	329	26.48	8711.92	
291	030404034004	照明开关	1、名称：四联单控250V/10A	个	38	27.31	1037.78	
292	030404034005	照明开关	1、名称：单联双控开关250V/10A	个	4	24.76	99.04	
293	030404034006	照明开关	1、名称：延时开关250V/10A	个	102	23.33	2379.66	
294	030404034007	照明开关	1、名称：残疾人开关250V/10A	个	6	23.33	139.98	
295	030404034008	照明开关	1、名称：智能照明控制开关	个	118	89.43	10552.74	
296	030404034009	照明开关	1、名称：紫外线灯控制开关，加锁，做标记	个	7	33.84	236.88	
297	030404033001	风扇	1、名称：排气扇、换气通风机接线，设备由空调专业安装	台	310	81.22	25178.20	
298	030404036001	其他电器	1、名称：红外感应器、感应龙头、感应门等检查接线	个 (套、台)	480	36.33	17438.40	
299	030404035001	插座	1、名称：普通五孔插座250V/10A（带安全型保护门）	个	4045	26.55	107394.75	
300	030404035002	插座	1、名称：防溅插座250V/10A（带安全型保护门）	个	564	27.46	15487.44	
301	030404035003	插座	1、名称：普通五孔插座250V/10A（带安全型保护门），显示屏用	个	241	26.55	6398.55	
本页小计							259844.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第43页 共73页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
302	030404018001	插座箱	1、名称：饮水机插座箱	台	26	431.07	11207.82	
303	030404035004	插座	1、名称：地插	个	58	200.36	11620.88	
304	030904003001	按钮	1、名称：拉绳式紧急呼叫求助按钮	个	6	110.38	662.28	
305	030404036002	其他电器	1、名称：声光显示装置H=2.5m，带AC 220V/DC24V变压器	个 (套、台)	6	179.82	1078.92	
306	030412001001	普通灯具	1、名称：防潮吸顶灯18W	套	8	108.01	864.08	
307	030412005001	荧光灯	1、名称：18W单管荧光灯	套	1	99.85	99.85	
308	030412005002	荧光灯	1、名称：18W单管防潮荧光灯	套	4	102.37	409.48	
309	030412005003	荧光灯	1、名称：600*600 LED格栅灯3*14W	套	1587	211.49	335634.63	
310	030412001002	普通灯具	1、名称：9W LED吸顶灯	套	27	92.55	2498.85	
311	030412005004	荧光灯	1、名称：18W LED应急单管荧光灯	套	31	115.07	3567.17	
312	030412005005	荧光灯	1、名称：18W LED应急单管防潮荧光灯	套	46	120.93	5562.78	
313	030412005006	荧光灯	1、名称：11W单管雷达感应防潮灯	套	93	112.47	10459.71	
314	030412001003	普通灯具	1、名称：11W LED红外感应吸顶灯	套	61	89.83	5479.63	
315	030412005007	荧光灯	1、名称：1200*600LED格栅灯3*18W	套	8	253.30	2026.40	
316	030412005008	荧光灯	1、名称：1200*300LED格栅灯1*14W	套	682	198.70	135513.40	
317	030412005009	荧光灯	1、名称：1200*90LED格栅灯1*11W	套	1942	156.28	303495.76	
318	030412004001	装饰灯	1、名称：60*1800线条灯 14W/m	m	115.1	54.41	6262.59	
319	030412004002	装饰灯	1、名称：雷达感应线条灯 14W/m	m	535.85	84.31	45177.51	
320	030412006001	医疗专用灯	1、名称：紫外线灯	套	7	359.52	2516.64	
321	030412004003	装饰灯	1、名称：6W LED筒灯	套	3247	83.95	272585.65	
322	030412004004	装饰灯	1、名称：5W LED射灯	套	592	83.95	49698.40	
323	030412004005	装饰灯	1、名称：LED灯带 8W/m	m	3786.77	49.97	189224.90	
324	030412004006	装饰灯	1、名称：发光灯膜	m2	27.13	126.16	3422.72	
325	030411006001	接线盒	1、名称：铁质接线盒	个	12575	7.59	95444.25	
326	030411006002	接线盒	1、名称：铁质开关盒、插座盒	个	7132	7.84	55914.88	
327	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：LEB分等电位	台(块)	143	37.90	5419.70	
本页小计							1555848.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第44页 共73页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
328	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：MEB总等电位	台(块)	1	345.89	345.89	
329	030414002001	送配电装置系统	1、送配电装置系统调试 1kV以下交流供电（综合）	系统	36	907.81	32681.16	
330	030414006001	事故照明切换装置	1、名称：双电源切换装置调试	系统	12	600.57	7206.84	
331	030406006001	低压交流异步电动机	1、名称：风机、水泵接线3KW以下	台	24	243.00	5832.00	
332	030406006002	低压交流异步电动机	1、名称：风机、水泵接线13KW以下	台	4	419.69	1678.76	
333	030406006003	低压交流异步电动机	1、名称：风机、水泵接线30KW以下	台	8	670.07	5360.56	
		分部小计					11894271.82	
		生活给水泵房						
334	030801006001	低压不锈钢管	1、材质：304薄壁不锈钢管DN50，含管件 2、焊接方法：卡压连接 3、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压力试验、水冲洗	m	41.5	99.13	4113.90	
335	030801006002	低压不锈钢管	1、材质：304薄壁不锈钢管DN70，含管件 2、焊接方法：卡压连接 3、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压力试验、水冲洗	m	5.31	152.02	807.23	
336	030801006003	低压不锈钢管	1、材质：304薄壁不锈钢管DN80，含管件 2、焊接方法：卡压连接 3、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压力试验、水冲洗	m	8.42	172.93	1456.07	
337	030801006004	低压不锈钢管	1、材质：304薄壁不锈钢管DN100，含管件 2、焊接方法：卡压连接 3、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压力试验、水冲洗	m	48.97	202.81	9931.61	
338	030801006005	低压不锈钢管	1、材质：304薄壁不锈钢管DN125，含管件 2、焊接方法：焊接 3、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压力试验、水冲洗	m	27.52	195.05	5367.78	
本页小计							74781.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第45页 共73页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
339	030801006006	低压不锈钢管	1、材质：304薄壁不锈钢管DN150，含管件 2、焊接方法：焊接 3、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压力试验、水冲洗	m	3.55	211.38	750.40	
340	030801006007	低压不锈钢管	1、材质：304薄壁不锈钢管DN200，含管件 2、焊接方法：焊接 3、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压力试验、水冲洗	m	6.32	245.64	1552.44	
341	030807003001	低压法兰阀门	1、名称：DN100安全阀	个	4	538.73	2154.92	
342	030807003002	低压法兰阀门	1、名称：DN70浮球阀	个	1	209.31	209.31	
343	030807003003	低压法兰阀门	1、名称：DN80浮球阀	个	1	272.20	272.20	
344	030807003004	低压法兰阀门	1、名称：DN70电磁阀	个	1	588.94	588.94	
345	030807003005	低压法兰阀门	1、名称：DN80电磁阀	个	1	667.05	667.05	
346	030807003006	低压法兰阀门	1、名称：DN50不锈钢闸阀	个	8	151.44	1211.52	
347	030807003007	低压法兰阀门	1、名称：DN70不锈钢闸阀	个	1	219.31	219.31	
348	030807003008	低压法兰阀门	1、名称：DN80不锈钢闸阀	个	10	265.31	2653.10	
349	030807003009	低压法兰阀门	1、名称：DN100不锈钢闸阀	个	11	463.73	5101.03	
350	030807003010	低压法兰阀门	1、名称：DN125不锈钢闸阀	个	1	674.57	674.57	
351	030807003011	低压法兰阀门	1、名称：DN200不锈钢闸阀	个	4	2299.46	9197.84	
352	030807003012	低压法兰阀门	1、名称：DN100不锈钢止回阀	个	2	463.73	927.46	
353	031003013001	水表	1、型号、规格：DN80远传式水表	组(个)	1	772.64	772.64	
354	031003013002	水表	1、型号、规格：DN100远传式水表	组(个)	2	856.10	1712.20	
355	030807003013	低压法兰阀门	1、名称：DN50橡胶软接头	个	8	100.19	801.52	
356	030807003014	低压法兰阀门	1、名称：DN125橡胶软接头	个	6	274.57	1647.42	
357	030807003015	低压法兰阀门	1、名称：DN50不锈钢静音止回阀	个	4	205.19	820.76	
358	030807003016	低压法兰阀门	1、名称：DN50大小头	个	8	100.19	801.52	
359	030807003017	低压法兰阀门	1、名称：DN125大小头	个	6	274.57	1647.42	
本页小计							34383.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第46页 共73页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
360	030807003018	低压法兰阀门	1、名称：DN125 Y型过滤器	个	10	574.57	5745.70	
361	030807003019	低压法兰阀门	1、名称：DN125静音止回阀	个	3	614.57	1843.71	
362	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表	台	12	96.57	1158.84	
363	030601001001	温度仪表	1、名称：电接点温度计	支	6	193.93	1163.58	
364	031006001001	变频给水设备	1、设备名称：生活变频泵组，泵组流量72t/h, 扬程45m, 单泵流量36t/h, 扬程45m, 单泵功率7.5KW, 两用一备，含控制柜及气压罐 2、减震装置形式：减震垫	套	1	98754.54	98754.54	
365	031006001002	变频给水设备	1、设备名称：门诊低区热水循环泵一用一备, 自带控制柜, 单泵参数：Q=1.5L/S, H=15m, N=0.75KW, 胶囊式膨胀罐 V=800L 2、减震装置形式：减震垫	套	1	24879.92	24879.92	
366	031006001003	变频给水设备	1、设备名称：门诊高区热水循环泵, 自带控制柜, 单泵参数：Q=1.5L/S, H=15m, N=0.75KW, 胶囊式膨胀罐 V=800L 2、减震装置形式：减震垫	套	1	24879.92	24879.92	
367	031006012001	热水器、开水炉	1、型号、容积：半容积式水加热器，单罐容积V=2.0吨, 换热面积F=6.2平方，紫铜换热盘管 单台换热量265KW, 热交换器罐体为304不锈钢材质，自带回收凝结水热量措施	台	4	69246.79	276987.16	
368	031006015001	水箱	1、型号、规格：4m*3.5m*2m 304不锈钢18吨生活水箱, 含保温, 不锈钢防虫网罩等附件	台	1	25854.18	25854.18	
369	031006015002	水箱	1、型号、规格：2.5m*6m*2m 304不锈钢19吨生活水箱, 含保温, 不锈钢防虫网罩等附件	台	1	27628.76	27628.76	
本页小计							488896.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第47页 共73页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
370	031006013001	消毒器、消毒锅	1、类型：A:紫外线杀菌器 流量85-100立方米/小时 功率1.2KW 承压1.0MPa	台	2	6581.80	13163.60	
371	031006013002	消毒器、消毒锅	1、型号、规格：B:S C- HB水箱消毒机额定流量4吨/小时，功率1.1KW	台	1	9841.99	9841.99	
372	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑保温，厚度40mm 以内综合考虑	m3	2.16	1470.76	3176.84	
373	031002001001	管道支架	1、材质：型钢管道支架制作及安装	Kg	205	16.58	3398.90	
374	031201003001	金属结构刷油	1、油漆品种：除轻锈，调和漆两遍，防锈漆两遍	kg	205	2.67	547.35	
375	030817008001	套管制作安装	1、类型：DN200刚性防水套管制安	台	1	518.72	518.72	
		分部小计					575603.87	
		给排水工程						
376	031001003001	不锈钢管	1、介质：给水 2、规格、压力等级：304薄壁不锈钢管 DN15，含管件 3、连接形式：卡压式连接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、水冲洗	m	508.9	47.16	23999.72	
377	031001003002	不锈钢管	1、介质：给水 2、规格、压力等级：304薄壁不锈钢管 DN20，含管件 3、连接形式：卡压式连接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、水冲洗	m	457.56	54.20	24799.75	
378	031001003003	不锈钢管	1、介质：给水 2、规格、压力等级：304薄壁不锈钢管 DN25，含管件 3、连接形式：卡压式连接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、水冲洗	m	266	64.68	17204.88	
本页小计							96651.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第48页 共73页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
379	031001003004	不锈钢管	1、介质：给水 2、规格、压力等级：304薄壁不锈钢管DN32，含管件 3、连接形式：卡压式连接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、水冲洗	m	496.75	75.01	37261.22	
380	031001003005	不锈钢管	1、介质：给水 2、规格、压力等级：304薄壁不锈钢管DN40，含管件 3、连接形式：卡压式连接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、水冲洗	m	771.96	88.70	68472.85	
381	031001003006	不锈钢管	1、介质：给水 2、规格、压力等级：304薄壁不锈钢管DN50，含管件 3、连接形式：卡压式连接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、水冲洗	m	545.01	99.13	54026.84	
382	031001003007	不锈钢管	1、介质：给水 2、规格、压力等级：304薄壁不锈钢管DN70，含管件 3、连接形式：卡压式连接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、水冲洗	m	861.19	152.02	130918.10	
383	031001003008	不锈钢管	1、介质：给水 2、规格、压力等级：304薄壁不锈钢管DN80，含管件 3、连接形式：卡压式连接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、水冲洗	m	861.19	172.93	148925.59	
本页小计							439604.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第49页 共73页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
384	031001003009	不锈钢管	1、介质：给水 2、规格、压力等级：304薄壁不锈钢管DN100，含管件 3、连接形式：卡压式连接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、水冲洗	m	340.49	202.81	69054.78	
385	031001003010	不锈钢管	1、介质：给水 2、规格、压力等级：304薄壁不锈钢管DN125，含管件 3、连接形式：卡压式连接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、水冲洗	m	365.7	223.72	81814.40	
386	031001003011	不锈钢管	1、介质：给水 2、规格、压力等级：304覆塑不锈钢管DN15，含管件 3、连接形式：卡压式连接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、水冲洗	m	1732.09	47.61	82464.80	
387	031001003012	不锈钢管	1、介质：给水 2、规格、压力等级：304覆塑不锈钢管DN20，含管件 3、连接形式：卡压式连接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、水冲洗	m	188	55.03	10345.64	
388	031001003013	不锈钢管	1、介质：给水 2、规格、压力等级：304覆塑不锈钢管DN25，含管件 3、连接形式：卡压式连接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、水冲洗	m	195.2	65.75	12834.40	
本页小计							256514.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第50页 共73页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
389	031001006001	塑料管	1、介质：排水 2、材质、规格：加厚型UPVC管DN200，含管件 3、连接形式：粘接	m	46.63	117.05	5458.04	
390	031001006002	塑料管	1、介质：排水 2、材质、规格：加厚型UPVC管DN150，含管件 3、连接形式：粘接	m	409.5	94.05	38513.48	
391	031001006003	塑料管	1、介质：排水 2、材质、规格：加厚型UPVC管DN100，含管件，阻火圈 3、连接形式：粘接	m	2962.7	69.00	204426.30	
392	031001006004	塑料管	1、介质：排水 2、材质、规格：加厚型UPVC管DN75，含管件 3、连接形式：粘接	m	55.42	47.80	2649.08	
393	031001006005	塑料管	1、介质：排水 2、材质、规格：UPVC管DN150，含管件 3、连接形式：粘接	m	5.1	93.57	477.21	
394	031001006006	塑料管	1、介质：排水 2、材质、规格：UPVC管DN100，含管件 3、连接形式：粘接	m	136.95	60.26	8252.61	
395	031001006007	塑料管	1、介质：排水 2、材质、规格：UPVC管DN75，含管件 3、连接形式：粘接	m	2103.07	47.44	99769.64	
396	031001001001	镀锌钢管	1、介质：雨水 2、规格、压力等级：热镀锌钢管DN100 3、连接形式：丝接	m	1679.69	111.66	187554.19	
397	031001001002	镀锌钢管	1、介质：雨水 2、规格、压力等级：热镀锌钢管DN150 3、连接形式：丝接	m	257.27	162.25	41742.06	
398	031001001003	镀锌钢管	1、介质：雨水 2、规格、压力等级：热镀锌钢管DN200 3、连接形式：丝接	m	108.7	216.21	23502.03	
399	031003001001	螺纹阀门	1、类型：DN25自动排气阀	个	8	89.93	719.44	
400	031003001002	螺纹阀门	1、类型：DN15不锈钢截止阀	个	537	56.82	30512.34	
401	031003001003	螺纹阀门	1、类型：DN20不锈钢截止阀	个	12	63.06	756.72	
402	031003001004	螺纹阀门	1、类型：DN25不锈钢截止阀	个	80	69.32	5545.60	
本页小计							649878.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第51页 共73页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
403	031003001005	螺纹阀门	1、类型：DN32不锈钢截止阀	个	14	84.07	1176.98	
404	031003001006	螺纹阀门	1、类型：DN25不锈钢闸阀	个	2	44.52	89.04	
405	031003001007	螺纹阀门	1、类型：DN32不锈钢闸阀	个	7	84.07	588.49	
406	031003001008	螺纹阀门	1、类型：DN40不锈钢闸阀	个	11	108.65	1195.15	
407	031003001009	螺纹阀门	1、类型：DN50不锈钢闸阀	个	13	156.90	2039.70	
408	031003001010	螺纹阀门	1、类型：DN70不锈钢闸阀	个	17	310.09	5271.53	
409	031003001011	螺纹阀门	1、类型：DN80不锈钢闸阀	个	3	433.53	1300.59	
410	031003001012	螺纹阀门	1、类型：DN32不锈钢止回阀	个	3	84.07	252.21	
411	031003001013	螺纹阀门	1、类型：DN40不锈钢止回阀	个	8	108.65	869.20	
412	031003001014	螺纹阀门	1、类型：DN50不锈钢止回阀	个	2	156.90	313.80	
413	031003001015	螺纹阀门	1、类型：DN65不锈钢止回阀	个	12	310.09	3721.08	
414	031003001016	螺纹阀门	1、类型：DN80不锈钢止回阀	个	3	393.33	1179.99	
415	031003001017	螺纹阀门	1、类型：DN65Y型过滤器	个	12	278.17	3338.04	
416	031003001018	螺纹阀门	1、类型：DN32Y型过滤器	个	4	142.91	571.64	
417	031003001019	螺纹阀门	1、类型：DN40Y型过滤器	个	6	188.78	1132.68	
418	031003001020	螺纹阀门	1、类型：DN50Y型过滤器	个	1	220.43	220.43	
419	031003013003	水表	1、型号、规格：DN32远传式水表	组(个)	3	523.99	1571.97	
420	031003013004	水表	1、型号、规格：DN40远传式水表	组(个)	8	553.95	4431.60	
421	031003013005	水表	1、型号、规格：DN50远传式水表	组(个)	2	595.55	1191.10	
422	031003013006	水表	1、型号、规格：DN65远传式水表	组(个)	12	772.64	9271.68	
423	031003013007	水表	1、型号、规格：DN80远传式水表	组(个)	3	772.64	2317.92	
424	031003001021	螺纹阀门	1、类型：DN15减压型倒流防止器	个	36	151.31	5447.16	
425	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：DN125不锈钢闸阀	个	1	833.35	833.35	
426	031003009001	补偿器	1、类型：DN15不锈钢波纹伸缩器	个	4	171.40	685.60	
427	031003009002	补偿器	1、类型：DN25不锈钢波纹伸缩器	个	2	184.40	368.80	
本页小计							49379.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第52页 共73页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
428	031003009003	补偿器	1、类型：DN32不锈钢波纹伸缩器	个	11	369.49	4064.39	
429	031003009004	补偿器	1、类型：DN40不锈钢波纹伸缩器	个	10	426.47	4264.70	
430	031003009005	补偿器	1、类型：DN50不锈钢波纹伸缩器	个	18	445.03	8010.54	
431	031003009006	补偿器	1、类型：DN70不锈钢波纹伸缩器	个	9	628.51	5656.59	
432	031004014001	给、排水附（配）件	1、DN50圆形不锈钢地漏	个(组)	65	85.61	5564.65	
433	031004014002	给、排水附（配）件	1、DN50方形多通道不锈钢地漏	个(组)	72	94.16	6779.52	
434	031004014003	给、排水附（配）件	1、高效消毒器，由专业厂家核准、施工、调试	个(组)	12	1967.71	23612.52	
435	031004014004	给、排水附（配）件	1、型号、规格：87型铸铁雨水斗DN100	个(组)	84	76.01	6384.84	
436	031004014005	给、排水附（配）件	1、型号、规格：87型铸铁雨水斗DN150	个(组)	3	85.97	257.91	
437	031004006001	大便器	1、规格、类型：坐便器 2、附件名称、数量：角阀，软管等配件	组	33	1971.51	65059.83	
438	031004006002	大便器	1、规格、类型：蹲便器，感应式 2、附件名称、数量：角阀，软管等配件	组	61	1130.60	68966.60	
439	031004007001	小便器	1、规格、类型：小便器，自动冲洗式 2、附件名称、数量：角阀，软管等配件	组	37	1727.57	63920.09	
440	031004010001	淋浴器	1、材质、规格：淋浴器 2、附件名称、数量：角阀，软管等配件	套	15	1490.24	22353.60	
441	031004003001	洗脸盆	1、规格、类型：圆形台下式洗脸盆，含感应式龙头 2、附件名称、数量：角阀，软管等配件	组	94	1071.92	100760.48	
442	031004003002	洗脸盆	1、规格、类型：方形台下式洗脸盆，含龙头 2、附件名称、数量：角阀，软管等配件	组	84	1045.04	87783.36	
443	031004003003	洗脸盆	1、规格、类型：椭圆形台下式洗脸盆，含龙头 2、附件名称、数量：角阀，软管等配件	组	223	1056.68	235639.64	
本页小计							709079.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第53页 共73页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
444	031004003004	洗脸盆	1、规格、类型：方形洗手池，含感应式龙头 2、附件名称、数量：角阀，软管等配件	组	5	986.72	4933.60	
445	031004003005	洗脸盆	1、规格、类型：立柱式洗手池，含感应式龙头 2、附件名称、数量：角阀，软管等配件	组	26	1000.25	26006.50	
446	031004004001	洗涤盆	1、规格、类型：拖把池，带水嘴 2、附件名称、数量：角阀，软管等配件	组	27	518.57	14001.39	
447	031004008001	其他成品卫生器具	1、规格、类型：5L小厨宝1.5KW	组	100	532.37	53237.00	
448	031002003001	套管	1、名称、类型：DN100一般钢套管	个	36	59.51	2142.36	
449	031002003002	套管	1、名称、类型：DN150一般钢套管	个	926	81.27	75256.02	
450	031002003003	套管	1、名称、类型：DN150刚性防水套管	个	225	109.84	24714.00	
451	031002003004	套管	1、名称、类型：DN200刚性防水套管	个	39	136.40	5319.60	
452	031002003005	套管	1、名称、类型：DN250刚性防水套管	个	10	175.42	1754.20	
453	03B001	新老管道碰头	新老管道碰头	处	20	150.00	3000.00	
454	030413002001	凿（压）槽	1、配管砖墙刨沟 公称直径50mm以内 2、水泥砂浆修复处理	m	1938.49	22.57	43751.72	
455	030413002002	凿（压）槽	1、配管砖墙刨沟 公称直径100mm以内 2、水泥砂浆修复处理	m	1848	47.80	88334.40	
456	030413003001	打洞（孔）	1、名称：DN100以内墙面开孔	个	320	29.61	9475.20	
457	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑保温，厚度40mm以内综合考虑	m3	39.69	1470.76	58374.46	
458	030413003002	打洞（孔）	1、名称：DN50混凝土开孔	个	36	42.07	1514.52	
459	030413003003	打洞（孔）	1、名称：DN150混凝土开孔	个	30	65.52	1965.60	
460	030413003004	打洞（孔）	1、名称：DN200混凝土开孔	个	1151	98.21	113039.71	
461	030413003005	打洞（孔）	1、名称：DN250混凝土开孔	个	37	102.52	3793.24	
462	030413003006	打洞（孔）	1、名称：DN300混凝土开孔	个	10	115.18	1151.80	
463	031201001001	管道刷油	1、油漆品种：雨水管刷调和漆二道	m2	806.91	10.53	8496.76	
本页小计							540262.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第54页 共73页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
464	031002001002	管道支架	1、材质：型钢管道 支架制作及安装	Kg	4007.5	16.58	66444.35	
465	031201003002	金属结构刷油	1、油漆品种：除轻锈，调和漆两遍，防锈漆两遍	kg	4007.5	2.67	10700.03	
466	010101003001	挖沟槽土方	1、土方人工开挖回填	m3	125	86.55	10818.75	
		分部小计					2798685.91	
		热水工程						
467	031001003014	不锈钢管	1、介质：热水 2、规格、压力等级：304薄壁不锈钢管DN15，含管件 3、连接形式：卡压式连接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、水冲洗	m	387.14	47.16	18257.52	
468	031001003015	不锈钢管	1、介质：热水 2、规格、压力等级：304薄壁不锈钢管DN20，含管件 3、连接形式：卡压式连接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、水冲洗	m	209.88	54.20	11375.50	
469	031001003016	不锈钢管	1、介质：热水 2、规格、压力等级：304薄壁不锈钢管DN25，含管件 3、连接形式：卡压式连接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、水冲洗	m	286.73	64.68	18545.70	
470	031001003017	不锈钢管	1、介质：热水 2、规格、压力等级：304薄壁不锈钢管DN32，含管件 3、连接形式：卡压式连接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、水冲洗	m	740.1	75.01	55514.90	
本页小计							191656.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第55页 共73页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
471	031001003018	不锈钢管	1、介质：热水 2、规格、压力等级：304薄壁不锈钢管DN40，含管件 3、连接形式：卡压式连接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、水冲洗	m	960.4	88.70	85187.48	
472	031001003019	不锈钢管	1、介质：热水 2、规格、压力等级：304薄壁不锈钢管DN50，含管件 3、连接形式：卡压式连接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、水冲洗	m	1672.01	99.13	165746.35	
473	031001003020	不锈钢管	1、介质：热水 2、规格、压力等级：304薄壁不锈钢管DN70，含管件 3、连接形式：卡压式连接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、水冲洗	m	62.16	152.02	9449.56	
474	031001003021	不锈钢管	1、介质：热水 2、规格、压力等级：304薄壁不锈钢管DN80，含管件 3、连接形式：卡压式连接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、水冲洗	m	33.27	172.93	5753.38	
475	031001003022	不锈钢管	1、介质：热水 2、规格、压力等级：304薄壁不锈钢管DN100，含管件 3、连接形式：卡压式连接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、水冲洗	m	373.57	202.81	75763.73	
本页小计							341900.50	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第56页 共73页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
476	031001003023	不锈钢管	1、介质：热水 2、规格、压力等级：304覆塑不锈钢管DN15，含管件 3、连接形式：卡压式连接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、水冲洗	m	1184.4	47.61	56389.28	
477	031003001022	螺纹阀门	1、类型：DN25自动排气阀	个	6	89.93	539.58	
478	031003001023	螺纹阀门	1、类型：DN15不锈钢截止阀	个	423	56.82	24034.86	
479	031003001024	螺纹阀门	1、类型：DN32不锈钢截止阀	个	2	84.07	168.14	
480	031003001025	螺纹阀门	1、类型：DN25不锈钢闸阀	个	2	58.38	116.76	
481	031003001026	螺纹阀门	1、类型：DN32不锈钢闸阀	个	80	84.07	6725.60	
482	031003001027	螺纹阀门	1、类型：DN40不锈钢闸阀	个	7	108.65	760.55	
483	031003001028	螺纹阀门	1、类型：DN50不锈钢闸阀	个	23	156.90	3608.70	
484	031003001029	螺纹阀门	1、类型：DN70不锈钢闸阀	个	3	310.09	930.27	
485	031003001030	螺纹阀门	1、类型：DN80不锈钢闸阀	个	3	433.53	1300.59	
486	031003001031	螺纹阀门	1、类型：DN32不锈钢止回阀	个	31	84.07	2606.17	
487	031003001032	螺纹阀门	1、类型：DN40不锈钢止回阀	个	4	108.65	434.60	
488	031003001033	螺纹阀门	1、类型：DN50不锈钢止回阀	个	10	156.90	1569.00	
489	031003001034	螺纹阀门	1、类型：DN65不锈钢止回阀	个	3	310.09	930.27	
490	031003001035	螺纹阀门	1、类型：DN80不锈钢止回阀	个	3	393.33	1179.99	
491	031003001036	螺纹阀门	1、类型：DN40Y型过滤器	个	2	188.78	377.56	
492	031003001037	螺纹阀门	1、类型：DN50Y型过滤器	个	13	220.43	2865.59	
493	031003013008	水表	1、型号、规格：DN32远传式水表	组(个)	16	523.99	8383.84	
494	031003013009	水表	1、型号、规格：DN40远传式水表	组(个)	4	553.95	2215.80	
495	031003013010	水表	1、型号、规格：DN50远传式水表	组(个)	10	595.55	5955.50	
496	031003013011	水表	1、型号、规格：DN65远传式水表	组(个)	3	772.64	2317.92	
497	031003013012	水表	1、型号、规格：DN80远传式水表	组(个)	3	772.64	2317.92	
本页小计							125728.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第57页 共73页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
498	031003009007	补偿器	1、类型：DN15不锈钢波纹伸缩器	个	4	171.40	685.60	
499	031003009008	补偿器	1、类型：DN25不锈钢波纹伸缩器	个	7	184.40	1290.80	
500	031003009009	补偿器	1、类型：DN32不锈钢波纹伸缩器	个	14	369.49	5172.86	
501	031003009010	补偿器	1、类型：DN40不锈钢波纹伸缩器	个	10	426.47	4264.70	
502	031003009011	补偿器	1、类型：DN50不锈钢波纹伸缩器	个	25	445.03	11125.75	
503	031006002001	稳压给水设备	1、设备名称：高效低噪不锈钢热水泵 Q=1.6m ³ /h H=8m W=0.5Kw	套	30	4578.32	137349.60	
504	031002003006	套管	1、名称、类型：DN100一般钢套管	个	48	59.51	2856.48	
505	030413002003	凿（压）槽	1、配管砖墙刨沟 公称直径50mm以内 2、水泥砂浆修复处理	m	1182	22.57	26677.74	
506	030413003007	打洞（孔）	1、名称：DN100以内墙面开孔	个	168	29.61	4974.48	
507	031208002003	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑保温，厚度40mm以内综合考虑	m ³	68.15	1470.76	100232.29	
508	030413003008	打洞（孔）	1、名称：DN150混凝土开孔	个	48	65.52	3144.96	
509	031002001003	管道支架	1、材质：型钢管道支架制作及安装	Kg	4134.38	10.15	41963.96	
510	031201003003	金属结构刷油	1、油漆品种：除轻锈，调和漆两遍，防锈漆两遍	kg	4134.38	2.67	11038.79	
		分部小计					922100.62	
		压力排水工程						
511	031001001004	镀锌钢管	1、介质：压力排水 2、规格、压力等级：热镀锌钢管DN80，含管件 3、连接形式：丝接	m	245.84	90.20	22174.77	
512	031003001038	螺纹阀门	1、类型：DN80闸阀	个	24	271.93	6526.32	
513	031003001039	螺纹阀门	1、类型：DN80止回阀	个	24	271.93	6526.32	
514	031003001040	螺纹阀门	1、类型：DN80橡胶软接头	个	24	206.28	4950.72	
515	030601002002	压力仪表	1、名称：压力表	台	24	96.57	2317.68	
516	030109001001	离心式泵	1、名称：潜污泵80JYWQ20-13-3 2、规格：Q=20m ³ /h, H=13m, N=3KW	台	24	2410.52	57852.48	
		本页小计					451126.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第58页 共73页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
517	030413003009	打洞（孔）	1、名称：DN200混凝土开孔	个	12	98.21	1178.52	
518	031002003007	套管	1、名称、类型：DN150刚性防水套管	个	12	109.84	1318.08	
519	031201001002	管道刷油	1、油漆品种：防锈漆二道，黑色调和漆二道	m ²	77.23	22.12	1708.33	
520	031002001004	管道支架	1、材质：型钢管道支架制作及安装	Kg	225	10.15	2283.75	
521	031201003004	金属结构刷油	1、油漆品种：除锈，调和漆两遍，防锈漆两遍	kg	225	2.67	600.75	
		分部小计					107437.72	
		空调水工程						
522	031001001005	镀锌钢管	1、安装部位：室内空调供回水管 2、规格、压力等级：热镀锌钢管 DN70 含管件 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗、试压	m	1586.52	80.85	128270.14	
523	031001001006	镀锌钢管	1、安装部位：室内空调供回水管 2、规格、压力等级：热镀锌钢管 DN50 含管件 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗、试压	m	891.36	71.24	63500.49	
524	031001001007	镀锌钢管	1、安装部位：室内空调供回水管 2、规格、压力等级：热镀锌钢管 DN40 含管件 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗、试压	m	1267.92	64.65	81971.03	
本页小计							280831.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第59页 共73页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
525	031001001008	镀锌钢管	1、安装部位：室内空调供回水管 2、规格、压力等级：热镀锌钢管 DN32 含管件 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗、试压	m	269.34	55.00	14813.70	
526	031001001009	镀锌钢管	1、安装部位：室内空调供回水管 2、规格、压力等级：热镀锌钢管 DN25 含管件 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗、试压	m	8396.37	51.84	435267.82	
527	031001001010	镀锌钢管	1、安装部位：室内空调供回水管 2、规格、压力等级：无缝钢管 DN80 含管件 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗、试压	m	1479.34	90.20	133436.47	
528	031001002001	钢管	1、安装部位：室内空调供回水管 2、规格、压力等级：无缝钢管 DN100 含管件 3、连接形式：焊接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗、试压	m	1596.74	108.02	172479.85	
529	031001002002	钢管	1、安装部位：室内空调供回水管 2、规格、压力等级：无缝钢管 DN125 含管件 3、连接形式：焊接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗、试压	m	444.56	129.42	57534.96	
本页小计							813532.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第60页 共73页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
530	031001002003	钢管	1、安装部位：室内空调供回水管 2、规格、压力等级：无缝钢管 DN150 含管件 3、连接形式：焊接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗、试压	m	264.69	163.01	43147.12	
531	031001002004	钢管	1、安装部位：室内空调供回水管 2、规格、压力等级：无缝钢管 DN200 含管件 3、连接形式：焊接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗、试压	m	574.51	257.61	147999.52	
532	031001002005	钢管	1、安装部位：室内空调供回水管 2、规格、压力等级：无缝钢管 DN250 含管件 3、连接形式：焊接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗、试压	m	332.26	362.26	120364.51	
533	031001001011	镀锌钢管	1、安装部位：室内空调冷凝水管 2、规格、压力等级：热镀锌钢管 DN25 含管件 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗、试压	m	4466.8	51.84	231558.91	
534	031001001012	镀锌钢管	1、安装部位：室内空调冷凝水管 2、规格、压力等级：热镀锌钢管 DN32 含管件 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗、试压	m	922.8	55.00	50754.00	
本页小计							593824.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第61页 共73页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
535	031001001013	镀锌钢管	1、安装部位：室内空调冷凝水管 2、规格、压力等级：热镀锌钢管 DN40 含管件 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗、试压	m	2002.74	64.65	129477.14	
536	031001001014	镀锌钢管	1、安装部位：室内空调冷凝水管 2、规格、压力等级：热镀锌钢管 DN50 含管件 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗、试压	m	45.12	71.24	3214.35	
537	031001001015	镀锌钢管	1、安装部位：室内空调冷凝水管 2、规格、压力等级：热镀锌钢管 DN70 含管件 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗、试压	m	97.37	80.85	7872.36	
538	031001001016	镀锌钢管	1、安装部位：室内空调冷凝水管 2、规格、压力等级：热镀锌钢管 DN100 含管件 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗、试压	m	97.37	111.66	10872.33	
539	031002001005	管道支架	1、材质：管道支架制作安装	Kg	17625	16.58	292222.50	
540	031201003005	金属结构刷油	1、油漆品种：管道支架除轻锈，刷红丹防锈漆二道、银粉漆二道	kg	17625	2.69	47411.25	
本页小计							491069.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第62页 共73页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
541	031208002004	管道绝热	1、绝热材料品种：空调水管保温，难燃B1级橡塑复合隔热管壳 （复合不燃铝箔）保温，50mm以内综合考虑	m3	159.42	1275.94	203410.35	
542	031208002005	管道绝热	1、绝热材料品种：冷凝水管保温，难燃B1级橡塑复合隔热管壳 （复合不燃铝箔）保温，20mm	m3	29.06	1598.76	46459.97	
543	031003001041	螺纹阀门	1、类型：电动二通调节阀DN25 2、连接形式：螺纹连接	个	945	136.34	128841.30	
544	031003001042	螺纹阀门	1、类型：DN25截止阀 2、连接形式：螺纹连接	个	1890	58.38	110338.20	
545	031003001043	螺纹阀门	1、类型：DN25 Y型水过滤器	个	945	55.86	52787.70	
546	031003001044	螺纹阀门	1、类型：DN25金属软管	个	1890	36.95	69835.50	
547	031003001045	螺纹阀门	1、类型：DN25自动排气阀	个	14	89.93	1259.02	
548	031003001046	螺纹阀门	1、类型：DN40闸阀	个	1	92.29	92.29	
549	031003001047	螺纹阀门	1、类型：DN50闸阀	个	1	124.18	124.18	
550	031003001048	螺纹阀门	1、类型：DN65闸阀	个	40	156.77	6270.80	
551	031003001049	螺纹阀门	1、类型：DN80闸阀	个	14	271.93	3807.02	
552	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：DN100闸阀 2、连接形式：法兰连接	个	45	595.88	26814.60	
553	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：DN125闸阀 2、连接形式：法兰连接	个	21	733.35	15400.35	
554	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型：DN150闸阀 2、连接形式：法兰连接	个	5	975.33	4876.65	
555	031003003005	焊接法兰阀门	1、类型：DN200闸阀 2、连接形式：法兰连接	个	12	1568.75	18825.00	
556	031003003006	焊接法兰阀门	1、类型：DN250闸阀 2、连接形式：法兰连接	个	2	2349.44	4698.88	
557	031003001050	螺纹阀门	1、类型：DN32静态平衡阀	个	2	99.57	199.14	
558	031003001051	螺纹阀门	1、类型：DN65静态平衡阀	个	3	187.07	561.21	
本页小计							694602.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第63页 共73页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
559	031003003007	焊接法兰阀门	1、类型：DN80静态平衡阀 2、连接形式：法兰连接	个	2	725.08	1450.16	
560	031003003008	焊接法兰阀门	1、类型：DN100静态平衡阀 2、连接形式：法兰连接	个	12	939.03	11268.36	
561	031003003009	焊接法兰阀门	1、类型：DN125静态平衡阀 2、连接形式：法兰连接	个	7	1033.35	7233.45	
562	031003003010	焊接法兰阀门	1、类型：DN150静态平衡阀 2、连接形式：法兰连接	个	1	1173.08	1173.08	
563	030601004001	流量仪表	1、名称：DN65能量计	台	3	6704.39	20113.17	
564	030601004002	流量仪表	1、名称：DN80能量计	台	2	8055.37	16110.74	
565	030601004003	流量仪表	1、名称：DN100能量计	台	12	8318.63	99823.56	
566	030601004004	流量仪表	1、名称：DN125能量计	台	7	8645.16	60516.12	
567	030601004005	流量仪表	1、名称：DN150能量计	台	1	9461.47	9461.47	
568	031003009012	补偿器	1、类型：DN40波纹伸缩管	个	6	426.47	2558.82	
569	031003009013	补偿器	1、类型：DN50波纹伸缩管	个	4	445.03	1780.12	
570	031003009014	补偿器	1、类型：DN65波纹伸缩管	个	9	628.51	5656.59	
571	031003009015	补偿器	1、类型：DN80波纹伸缩管	个	11	783.85	8622.35	
572	031003009016	补偿器	1、类型：DN100波纹伸缩管	个	7	917.66	6423.62	
573	031003009017	补偿器	1、类型：DN125波纹伸缩管	个	1	1152.26	1152.26	
574	031003009018	补偿器	1、类型：DN150波纹伸缩管	个	2	1205.83	2411.66	
575	031003009019	补偿器	1、类型：DN200波纹伸缩管	个	6	1978.83	11872.98	
576	031003009020	补偿器	1、类型：DN250波纹伸缩管	个	6	2903.47	17420.82	
577	031002003008	套管	1、名称、类型：DN150一般钢套管	个	13	81.27	1056.51	
578	031002003009	套管	1、名称、类型：DN200一般钢套管	个	30	107.83	3234.90	
579	031002003010	套管	1、名称、类型：DN250一般钢套管	个	26	146.87	3818.62	
580	030413003010	打洞（孔）	1、名称：DN200混凝土开孔	个	13	98.21	1276.73	
本页小计							294436.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第64页 共73页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
581	030413003011	打洞（孔）	1、名称：DN250混凝土开孔	个	30	102.52	3075.60	
582	030413003012	打洞（孔）	1、名称：DN300混凝土开孔	个	26	115.18	2994.68	
		分部小计					3167276.98	
		空调风工程						
583	030703001001	碳钢阀门	1、名称：70°防火阀250*120，含支架制作及安装	个	1	287.59	287.59	
584	030703001002	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀630*160，含支架制作及安装	个	1	445.92	445.92	
585	030703001003	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀500*160，含支架制作及安装	个	1	409.01	409.01	
586	030703001004	碳钢阀门	1、名称：电动排烟阀800*250，含支架制作及安装	个	5	515.18	2575.90	
587	030703001005	碳钢阀门	1、名称：电动排烟阀1000*250，含支架制作及安装	个	4	716.34	2865.36	
588	030703001006	碳钢阀门	1、名称：电动排烟阀1000*320，含支架制作及安装	个	9	738.08	6642.72	
589	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶风口100*80	个	171	54.78	9367.38	
590	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶风口200*100	个	79	70.75	5589.25	
591	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶风口370*170	个	12	110.14	1321.68	
592	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶风口250*150	个	16	91.51	1464.16	
593	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶风口500*150	个	16	124.78	1996.48	
594	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶风口200*150	个	9	77.40	696.60	
595	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶风口150*100	个	16	64.09	1025.44	
596	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶风口200*80	个	2	68.09	136.18	
597	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶风口150*80	个	28	61.43	1720.04	
598	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶风口450*150	个	4	148.51	594.04	
599	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶风口700*200	个	1	188.43	188.43	
600	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶风口120*120	个	37	62.76	2322.12	
601	030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶风口300*150	个	9	90.71	816.39	
本页小计							46534.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第65页 共73页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
602	030703007014	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶风口160*120	个	16	73.41	1174.56	
603	030703007015	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶风口250*200	个	4	88.49	353.96	
604	030703007016	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶风口100*150	个	2	64.09	128.18	
605	030703007017	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶风口1300*150	个	2	322.32	644.64	
606	030703007018	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶风口200*200	个	4	84.06	336.24	
607	030703007019	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶风口400*150	个	1	111.49	111.49	
608	030703007020	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶风口350*200	个	2	111.47	222.94	
609	030703007021	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶风口400*200	个	2	104.82	209.64	
610	030703007022	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶风口300*200	个	1	104.82	104.82	
611	030703007023	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶风口500*250	个	1	138.09	138.09	
612	030703007024	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：回风口1100*250 带滤网	个	220	243.41	53550.20	
613	030703007025	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：回风口940*220 带滤网	个	241	223.18	53786.38	
614	030703007026	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：散流器400*400 带滤网	个	584	136.83	79908.72	
615	030703007027	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：散流器450*450 带滤网	个	97	147.48	14305.56	
616	030703007028	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶850*250	个	15	206.81	3102.15	
617	030703007029	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶850*300	个	4	206.81	827.24	
618	030703007030	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶1050*300	个	18	309.01	5562.18	
619	030703007031	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶1050*250	个	13	302.35	3930.55	
620	030703007032	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶1050*370	个	9	2013.05	18117.45	
621	030703007033	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶1050*550	个	1	342.28	342.28	
622	030703007034	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶300*170	个	1	100.82	100.82	
623	030703007035	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶450*300	个	12	168.20	2018.40	
624	030703007036	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶550*450	个	8	232.76	1862.08	
625	030703007037	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶550*250	个	3	175.12	525.36	
626	030703007038	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶250*200	个	1	90.71	90.71	
本页小计							241454.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第66页 共73页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
627	030703007039	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：球形喷口 Φ 630	个	17	866.63	14732.71	
628	030701002001	除尘设备	DB20 制冷量 31.7KW, 制热量 31.3KW, 风量 2000m3/h 柜式新风机组, 弹簧 器减震	台	18	14801.85	266433.30	
629	030701002002	除尘设备	DB30 制冷量47.6KW, 制热量 46.8KW, 风 量 3000m3/h 柜式新风机组, 弹簧 器减震	台	10	17224.15	172241.50	
630	030701003001	空调器	1、名称：FP- 170风管式室内机, 弹簧器减震 2、规格：制冷量7.6 1KW, 制热量11.19KW , 自带冷凝水提升泵 3、安装形式：吊顶 式	台(组)	220	2526.14	555750.80	
631	030701003002	空调器	1、名称：FP- 136风管式室内机, 弹簧器减震 2、规格：制冷量6.0 3KW, 制热量8.87KW, 自带冷凝水提升泵 3、安装形式：吊顶 式	台(组)	97	2139.48	207529.56	
632	030701003003	空调器	1、名称：FP- 102风管式室内机, 弹簧器减震 2、规格：制冷量4.5 6KW, 制热量6.7KW, 自带冷凝水提升泵 3、安装形式：吊顶 式	台(组)	142	2100.81	298315.02	
633	030701003004	空调器	1、名称：FK- 102风管式室内机, 弹簧器减震 2、规格：制冷量5.0 1KW, 制热量8.5KW, 自带冷凝水提升泵 3、安装形式：吊顶 式	台(组)	2	2308.15	4616.30	
634	030701003005	空调器	1、名称：FP- 85风管式室内机, 弹 簧器减震 2、规格：制冷量3.7 5KW, 制热量5.52KW, 自带冷凝水提升泵 3、安装形式：吊顶 式	台(组)	109	2042.81	222666.29	
本页小计							1742285.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第67页 共73页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
635	030701003006	空调器	1、名称：FP-68风管式室内机，弹簧器减震 2、规格：制冷量2.99KW，制热量4.39KW，自带冷凝水提升泵 3、安装形式：吊顶式	台(组)	377	1946.15	733698.55	
636	030701003007	空调器	1、名称：KTQ-56四面出风式室内机，弹簧器减震 2、规格：制冷量5.6KW，制热量6.0KW，自带冷凝水提升泵 3、安装形式：吊顶式	台(组)	2	4633.49	9266.98	
637	030701003008	空调器	1、名称：2HP挂壁机，包含内外机安装及连接铜管支架等附件安装 2、规格：制冷量5KW，制热量6.3KW	台(组)	1	3393.14	3393.14	
638	030701003009	空调器	1、名称：3HP柜机，包含内外机安装及连接铜管支架等附件安装 2、规格：制冷量8.5KW，制热量6.3KW	台(组)	2	7806.42	15612.84	
639	030701003010	空调器	1、名称：柜式空调机组YSE30（6排管） 2、规格：制冷量223.6KW，制热量321.6KW，风量30000m3/h 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：减震器安装	台(组)	2	58633.94	117267.88	
640	030701003011	空调器	1、名称：柜式空调机组YSE03（高冷） 2、规格：制冷量47.4KW，制热量45.7KW，风量3000m3/h 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：减震器安装	台(组)	1	12168.71	12168.71	
641	030404033002	风扇	1、名称：XF-1 除霾式新风机 带过滤装置 风量60m3/h, 功率0.05KW	台	133	453.88	60366.04	
642	030404033003	风扇	1、名称：XF-2 除霾式新风机 带过滤装置 风量150m3/h, 功率0.05KW	台	71	498.25	35375.75	
本页小计							987149.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第68页 共73页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
643	030404033004	风扇	1、名称：XF-3 除霾式新风机 带过滤装置 风量390m3/h, 功率0.1KW	台	12	560.36	6724.32	
644	030404033005	风扇	1、名称：XF-4 除霾式新风机 带过滤装置 风量250m3/h, 功率0.1KW	台	8	542.61	4340.88	
645	030404033006	风扇	1、名称：PFJ-100 低噪音管道排风机 风量100m3/h, 功率23W	台	1	931.22	931.22	
646	030404033007	风扇	1、名称：PFJ-300 低噪音管道排风机 风量300m3/h, 功率55W	台	3	1001.22	3003.66	
647	030404033008	风扇	1、名称：PFJ-500 低噪音管道排风机 风量500m3/h, 功率110W	台	4	1101.22	4404.88	
648	030404033009	风扇	1、名称：PFJ-900 低噪音管道排风机 风量900m3/h, 功率171W	台	8	1261.22	10089.76	
649	030404033010	风扇	1、名称：PFJ-1000 低噪音管道排风机 风量1000m3/h, 功率250W	台	2	1431.22	2862.44	
650	030404033011	风扇	1、名称：PFJ-1400 低噪音管道排风机 风量1400m3/h, 功率320W	台	1	1541.22	1541.22	
651	030404033012	风扇	1、名称：PFJ-1600 低噪音管道排风机 风量1600m3/h, 功率420W	台	3	1601.22	4803.66	
652	030404033013	风扇	1、名称：PFJ-2100 低噪音管道排风机 风量2100m3/h, 功率640W	台	1	1721.22	1721.22	
653	030404033014	风扇	1、名称：PFJ-2500 低噪音管道排风机 风量2500m3/h, 功率700W	台	1	1931.22	1931.22	
654	030404033015	风扇	1、名称：PFJ-3000 低噪音管道排风机 风量3000m3/h, 功率800W	台	1	2639.22	2639.22	
655	030404033016	风扇	1、名称：PQS(Q)-200 墙式换气扇 0.055KW	台	27	280.86	7583.22	
本页小计							52576.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第69页 共73页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
656	030404033017	风扇	1、名称：PQS(T)-90 天花板管道式换气扇 0.018KW	台	6	247.72	1486.32	
657	030404033018	风扇	1、名称：PQS(T)- 100 天花板管道式换 气扇 0.021KW	台	5	247.72	1238.60	
658	030404033019	风扇	1、名称：PQS(T)- 150 天花板管道式换 气扇 0.028KW	台	13	263.11	3420.43	
659	030404033020	风扇	1、名称：PQS(T)- 200 天花板管道式换 气扇 0.032KW	台	18	271.99	4895.82	
660	030404033021	风扇	1、名称：PQS(T)- 250 天花板管道式换 气扇 0.032KW	台	3	316.35	949.05	
661	030404033022	风扇	1、名称：PQS(T)- 300 天花板管道式换 气扇 0.035KW	台	9	351.84	3166.56	
662	030404033023	风扇	1、名称：PQS(T)- 350 天花板管道式换 气扇 0.04KW	台	35	369.59	12935.65	
663	030404033024	风扇	1、名称：PQS(T)- 500 天花板管道式换 气扇 0.04KW	台	10	378.46	3784.60	
664	030404033025	风扇	1、名称：天花板管 道式换气扇 L=400m3/h	台	3	351.84	1055.52	
665	030404033026	风扇	1、名称：天花板管 道式换气扇 L=100m3/h	台	2	245.37	490.74	
666	030404033027	风扇	1、名称：PQS(G)-50 管道式换气扇 0.021KW	台	2	247.72	495.44	
667	030404033028	风扇	1、名称：PQS(G)- 100 管道式换气扇 0.023KW	台	47	263.11	12366.17	
668	030404033029	风扇	1、名称：PQS(G)- 120 管道式换气扇 0.035KW	台	12	271.99	3263.88	
669	030404033030	风扇	1、名称：PQS(G)- 200 天花板管道式换 气扇 0.035KW	台	2	289.73	579.46	
670	030404033031	风扇	1、名称：PQS(G)- 350 天花板管道式换 气扇 0.055KW	台	1	351.84	351.84	
671	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：镀锌薄钢 板风管 2、形状：圆形 （直径）≤200 3、板材厚度：0.5 4、接口形式：法兰 咬口，含支架	m2	242.17	235.01	56912.37	
本页小计							107392.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第70页 共73页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
672	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：镀锌薄钢板风管 2、形状：矩形（周长）≤800 3、板材厚度：0.5 4、接口形式：法兰咬口，含支架	m2	409.12	181.60	74296.19	
673	030702001003	碳钢通风管道	1、名称：镀锌薄钢板风管 2、形状：矩形（周长）≤2000 3、板材厚度：0.6 4、接口形式：法兰咬口，含支架	m2	795.48	138.10	109855.79	
674	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：镀锌薄钢板风管 2、形状：矩形（周长）≤2000 3、板材厚度：0.75 4、接口形式：法兰咬口，含支架	m2	2589.53	143.87	372555.68	
675	030702001005	碳钢通风管道	1、名称：镀锌薄钢板风管 2、形状：矩形（周长）≤4000 3、板材厚度：0.75 4、接口形式：法兰咬口，含支架	m2	1094.45	114.80	125642.86	
676	030702001006	碳钢通风管道	1、名称：镀锌薄钢板风管 2、形状：矩形（周长）≤4000 3、板材厚度：1.0 4、接口形式：法兰咬口，含支架	m2	896.76	122.97	110274.58	
677	030702001007	碳钢通风管道	1、名称：镀锌薄钢板风管 2、形状：矩形（周长）≤4000 3、板材厚度：1.2 4、接口形式：法兰咬口，含支架	m2	2447.1	129.99	318098.53	
678	030702001008	碳钢通风管道	1、名称：镀锌薄钢板风管 2、形状：矩形（周长）>4000 3、板材厚度：1.2 4、接口形式：法兰咬口，含支架	m2	262.2	129.99	34083.38	
679	030703021001	静压箱	1、名称：静压箱1250*900*600	个	4	1061.31	4245.24	
680	030703021002	静压箱	1、名称：静压箱1250*800*600	个	26	1017.70	26460.20	
本页小计							1175512.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第71页 共73页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
681	031208002006	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑保温，厚度30mm以内综合考虑	m3	261.7	1470.76	384897.89	
682	031201003006	金属结构刷油	1、油漆品种：风管支架除轻锈，刷防锈漆两遍，银粉漆两遍	kg	29115	2.64	76863.60	
683	031002002001	设备支架	1、材质：空调设备支吊架制作及安装	Kg	15827	14.92	236138.84	
684	031201003007	金属结构刷油	1、油漆品种：设备支架除轻锈，刷防锈漆两遍，银粉漆两遍	kg	15827	2.64	41783.28	
685	030703019001	柔性接口	1、名称：帆布软接	m2	517	89.09	46059.53	
686	030411004011	配线	1、名称：风机盘管控制器线WDZB1-BYJ-7*1.0mm2	m	2835	8.90	25231.50	
687	030704001001	通风工程检测、调试	通风工程检测、调试	系统	1	106369.60	106369.60	
		分部小计					5264180.76	
		空调自控系统						
688	030404031001	小电器	1、名称：风机盘管智能面板 2、规格：支持远程读取数据、计时、计费、远程控制等功能	个 (套、台)	1000	463.91	463910.00	
689	030404032001	端子箱	1、名称：风机盘管采集箱，内含风机盘管采集模块、开关电源、交换机等	台	20	6323.18	126463.60	
690	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：流量计采集模组	个(台)	20	2089.68	41793.60	
691	03B002	电线电缆、桥架、线管制作	电线电缆、桥架、线管制作	项	1	177457.95	177457.95	
692	030501001001	输入设备	1、名称：服务器系统 2、规格：含电脑主机+显示器（I7+16G运行内存+1T存储内存）	台	1	13674.05	13674.05	
693	080608003001	UPS不间断电源设备	1、名称：UPS电源 2、型号：支持2小时断电给服务器供电	台	1	2346.38	2346.38	
694	030904010001	联动控制箱	1、多线制：1800*800*700 双工位操作台	台	1	976.02	976.02	
695	030501017001	软件	1、名称：系统管理平台 2、规格：含系统操作+计费+监控等远程控制系统	套	1	79045.51	79045.51	
本页小计							1823011.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第72页 共73页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
696	030501017002	软件	1、名称：系统调试费 2、规格：风机盘管面板调试+系统软件调试	套	1	35724.12	35724.12	
		分部小计					941391.23	
		空气质量检测						
697	030411001017	配管	1、名称：紧定式镀锌钢管JDG25 2、配置形式：敷设方式综合考虑，含墙地面开槽及恢复	m	315	14.10	4441.50	
698	030411001018	配管	1、名称：紧定式镀锌钢管JDG20 2、配置形式：敷设方式综合考虑，含墙地面开槽及恢复	m	1071	9.78	10474.38	
699	030411004012	配线	1、名称：WDZB1N-RYJSP-4*1.0 2、配线形式：管内穿线	m	1100.52	11.81	12997.14	
700	030502005001	双绞线缆	1、名称：CAT5屏蔽网线	m	325	3.84	1248.00	
701	030404031002	小电器	空气温湿度、PM2.5、PM10、CO2、甲醛多合一传感器	个 (套、台)	51	869.54	44346.54	
702	030404031003	小电器	智能网关	个 (套、台)	6	958.27	5749.62	
703	030404031004	小电器	空气质量检测主机：含导视主机盒，本地部署传感器数据查看软件，空气质量监测主机，液晶显示器	个 (套、台)	1	25908.86	25908.86	
704	030404031005	小电器	空气质量监测数据公告牌	个 (套、台)	7	1774.58	12422.06	
705	030501012001	交换机	1、名称：24口千兆网络交换机	台(套)	1	792.29	792.29	
		分部小计					118380.39	
		防火封堵						
706	030408008002	防火堵洞	1、名称：防火封堵，具体做法详见设计（各专业综合考虑）（安装）	项	1	55000.00	55000.00	
		分部小计					55000.00	
		拆除部分残值						
本页小计							209104.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段:

第73页 共73页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
707	03B003	拆除部分残值： 桥架、电缆、电 线、强弱电管道 、给排水管道、 暖通设备及管道 等的拆除残值	所有单位工程的拆除 部分残值：桥架、电 缆、电线、强弱电管 道、给排水管道、阀 门、洁具、泵组、水 箱、防排烟及空调管 道、消防喷淋系统、 信息化管线、桥架等 的拆除残值	项	1	-221822.44	-221822.44	
		分部小计					-221822.44	
		分部分项合计					25622506.86	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	282868.92	282868.92	
		单价措施合计					282868.92	
本页小计							61046.48	
合 计							25905375.78	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	367938.07			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	322752.69			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	45185.38			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	21516.85			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	236685.30			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	6455.05			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	17213.48			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					649808.75			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第1页 共34页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01030106	钢丝	Φ 1.6	kg	148.464952	3.42	507.75	
2	01090166	圆钢	Φ 5.5~9	kg	1505.0865	3.42	5147.40	
3	01090167	圆钢	Φ 8~14	kg	5.88	3.42	20.11	
4	01090172	圆钢	Φ 10~14	kg	1174.28	3.42	4016.04	
5	01090172-1	圆钢	Φ 10~14	kg	3566.24	2.96	10556.07	
6	01130141	扁钢	<-59	kg	3423.631583	3.64	12462.02	
7	01130143-1	扁钢	-30×4~50×5	kg	9807.16	2.91	28538.84	
8	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	170.136	4.55	774.12	
9	01210101	角钢		kg	42	3.40	142.80	
10	01210101-1	角钢		kg	33433.5	2.91	97291.49	
11	01210332	等边角钢	└ 60×5	kg	47417.136087	3.40	161218.26	
12	01210338	等边角钢	└ 63×5	kg	75.20816	3.40	255.71	
13	01270101-1	型钢		kg	9086.1928	3.16	28703.28	
14	01270101-1~2	型钢		kg	18682.5	3.16	59018.02	
15	01290108	钢板	δ 1.0~1.5 Q235	kg	841.19	3.57	3003.05	
16	01290109	钢板	δ 1.6~1.9 Q235	kg	10.96	3.57	39.13	
17	01290124	钢板	δ 3.0 Q235	kg	114.4	3.57	408.41	
18	01290128	钢板	δ 3.5~4.0 Q235	kg	44.93907	3.57	160.43	
19	01290149	钢板	δ 10~15 Q235	kg	12.19	3.57	43.52	
20	01290154	钢板	δ 12~20 Q235	kg	2.759382	3.57	9.85	
21	01290453	热镀锌钢板	δ 1.2	m2	3243.74466	37.02	120083.43	
22	01290453~1	热镀锌钢板	δ 0.75	m2	4192.36924	23.67	99233.38	
23	01290453~2	热镀锌钢板	δ 1.0	m2	1020.51288	30.85	31482.82	
24	01290453~3	热镀锌钢板	δ 0.5	m2	741.16802	15.76	11680.81	
25	01290453~5	热镀锌钢板	δ 0.6	m2	905.25624	18.60	16837.77	
26	01293501	钢垫板		kg	52.575	3.77	198.21	
27	01293533	镀锌钢垫板	δ 1~2	kg	9.6	4.43	42.53	
28	01550111	铅板	δ 2.6~3	kg	2.96	16.29	48.22	
29	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	297.270444	8.58	2550.58	
30	01650101-1	钢材		kg	16838.85	3.13	52717.39	
31	02010106	橡胶板	δ 1~15	kg	1789.690611	7.72	13816.41	
32	02010506	石棉橡胶板	低压 δ 0.8~6	kg	92.96	5.57	517.79	
33	02010508	石棉橡胶板	低中压 δ 0.8~6	kg	13.98	11.06	154.62	
34	02010510	石棉橡胶板	中压 δ 0.8~6	kg	0.48	19.38	9.30	
35	02070226	橡胶垫	δ 2	m2	54.76215	14.58	798.43	
36	02090105	聚氯乙烯薄膜		kg	10.44818	7.72	80.66	
37	02130114	塑料带	20mm×40m	kg	52.272	2.14	111.86	
38	02130125	打包带		kg	1.3974	2.14	2.99	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第2页 共34页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	02270106	白布		m	6.0148	3.43	20.63	
40	02270112	帆布		m2	594.55	6.86	4078.61	
41	02270131	破布		kg	1578.020718	6.00	9468.12	
42	02270403	脱脂棉		kg	0.32	12.86	4.12	
43	02290103	线麻		kg	48.31394	10.29	497.15	
44	02290507	油浸麻丝		kg	281.116	8.40	2361.37	
45	03010206	镀锌铆钉	M4	kg	1.3974	5.64	7.88	
46	03011002	铁铆钉		kg	238.474532	5.15	1228.14	
47	03030216	镀锌半圆头螺钉	M10×100	十个	59.04	0.34	20.07	
48	03030217	镀锌半圆头螺钉	M6~12×12~50	十个	16547.754464	0.13	2151.21	
49	03031205	自攻螺钉	M4×12	十个	1137.121	0.22	250.17	
50	03031208	自攻螺钉	M4×30	十个	0.6	0.25	0.15	
51	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	1499.472	0.25	374.87	
52	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	1010.6	0.26	262.76	
53	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	471.500031	0.27	127.31	
54	03031236	自攻螺钉	M6×50	十个	26.936	0.76	20.47	
55	03031239	自攻螺钉	M6×100	十个	381.512	0.81	309.02	
56	03031303	镀锌自攻螺钉	M4~6×10~35	十个	760.7196	0.59	448.82	
57	03031327	镀锌自攻螺钉	M6×100	十个	0.24	0.48	0.12	
58	03050135	精制螺栓	M12×20~100	套	6	0.39	2.34	
59	03050507	精制带母镀锌螺栓	M6×75	套	11696.573	0.56	6550.08	
60	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8×30	套	5338.9665	0.58	3096.60	
61	03050571	精制带母镀锌螺栓	M2~5×4~20	套	8788.9	0.22	1933.56	
62	03050573	精制带母镀锌螺栓	M6~12×12~50	套	3575.8076	0.33	1180.02	
63	03050575	精制带母镀锌螺栓	M8×75以下	套	51357.5335	0.64	32868.82	
64	03050581	精制带母镀锌螺栓	M20×80以下	套	613.89636	4.00	2455.59	
65	03050611	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×65~80	套	1779.84	1.35	2402.78	
66	03050613	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×85~140	套	131.84	1.84	242.59	
67	03050617	精制带母镀锌螺栓	带垫 M20×85~100	套	576.8	2.02	1165.14	
68	03050618	精制带母镀锌螺栓	带垫 M22×90~120	套	197.76	2.06	407.39	
69	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	2878.251928	0.69	1985.99	
70	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	5276.492982	0.86	4537.78	
71	03050653	精制带母镀锌螺栓	M10×50内2平1弹垫	套	100.8	0.99	99.79	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第3页 共34页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
72	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	24872.977988	1.10	27360.28	
73	03050655	精制带母镀锌螺栓	M12×100内2平1弹垫	套	412.8	1.17	482.98	
74	03050911	精制六角螺栓		kg	170.160713	4.82	820.17	
75	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2~5×15~50	套	112	0.09	10.08	
76	03057113	伞形螺栓	M6~8×150	套	11234.954	0.34	3819.88	
77	03070107	膨胀螺栓	M6	套	468.194484	0.43	201.32	
78	03070110	膨胀螺栓	M8	套	889.92	0.30	266.98	
79	03070117	膨胀螺栓	M10	套	2392.876034	0.69	1651.08	
80	03070126	膨胀螺栓	M12	套	1343.086	1.03	1383.38	
81	03070133	膨胀螺栓	M12×200	套	8765.52284	3.00	26296.57	
82	03070141	膨胀螺栓	M16×200	套	1339.0488	2.74	3668.99	
83	03070145	膨胀螺栓	M18×200	套	124.38	3.43	426.62	
84	03070806	塑料膨胀管	φ6×50	十个	31.356	0.69	21.64	
85	03070807	塑料膨胀管	φ8×50	十个	872.600303	0.86	750.44	
86	03090103	螺母		kg	356.127959	6.17	2197.31	
87	03090207	精制六角螺母	M8	十个	5.768	0.60	3.46	
88	03090212	精制六角螺母	M6~10	十个	389	0.69	268.41	
89	03130304	钢垫圈		kg	140.643396	4.97	699.00	
90	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	5.768	0.01	0.06	
91	03130705	镀锌平垫圈	M6	十个	381.512	0.11	41.97	
92	03131104	垫圈	M10~20	十个	378.8	0.43	162.88	
93	03210206	砂轮片	φ100	片	9.64118	1.29	12.44	
94	03210210	砂轮片	φ350	片	25.33846	9.86	249.84	
95	03210211	砂轮片	φ400	片	211.152991	11.58	2445.15	
96	03210405	尼龙砂轮片	φ100×16×3	片	370.776516	3.26	1208.73	
97	03210408	尼龙砂轮片	φ400	片	357.30342	8.66	3094.25	
98	03270104	铁砂布	2#	张	4058.671372	0.86	3490.46	
99	03270202	砂纸		张	893.99	0.94	840.35	
100	03410200	电焊条		kg	28.6	4.97	142.14	
101	03410206	电焊条	J422 φ3.2	kg	2768.57562	3.77	10437.53	
102	03410206~1	电焊条	J422 φ3.2	kg	860.53985	3.77	3244.24	
103	03410207	电焊条	J422 φ4	kg	19.4	3.73	72.36	
104	03410300	不锈钢电焊条		kg	1.525243	53.17	81.10	
105	03411302	焊锡		kg	302.09948	36.87	11138.41	
106	03430900	焊锡丝		kg	47.945	42.88	2055.88	
107	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	21.1778	51.45	1089.60	
108	03570217	镀锌铁丝	8#~12#	kg	0.65	5.15	3.35	
109	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	1545.658006	5.15	7960.14	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第4页 共34页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
110	03570225~1	镀锌铁丝	13#~17#	kg	621.15118	5.15	3198.93	
111	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	70.75	4.72	333.94	
112	03590100	垫铁		kg	0.5	4.29	2.15	
113	03590201	斜垫铁	Q235 1#	kg	72.96	5.15	375.74	
114	03590401	平垫铁	Q235 1#	kg	105.328	4.29	451.86	
115	03632105	钻头	Φ3	根	0.12	1.20	0.14	
116	03633105	冲击钻头	Φ6~8	根	6.95887	1.72	11.97	
117	03633106	冲击钻头	Φ6~12	根	36.367458	2.57	93.46	
118	03633308	合金钢钻头	Φ8mm~10mm	根	23.861242	6.86	163.69	
119	03652404	金刚石锯片	Φ114×1.8	片	9.6957	17.15	166.28	
120	03652421	锯条		根	1351.13971	0.19	256.72	
121	03652422	钢锯条		根	9091.61871	0.21	1909.24	
122	03652906	钢丝刷子		把	132.04678	1.54	203.35	
123	04010611	水泥	32.5级	kg	19206.902138	0.23	4475.21	
124	04010611~2	水泥	32.5级	kg	9204.58827	0.23	2144.67	
125	04030102	黄砂		m3	154.16983	122.17	18834.93	
126	04030102~2	黄砂		m3	20.103358	122.17	2456.03	
127	04050201	碎石		m3	3.532	124.00	437.97	
128	04050206	碎石	5~32mm	m3	2.09497	124.00	259.78	
129	04050206~2	碎石	5~32mm	m3	4.935	124.00	611.94	
130	04135500	标准砖	240×115×53	百块	9.76	43.52	424.76	
131	05030600	普通木成材		m3	0.812125	1407.43	1143.01	
132	05030600~1	普通木成材		m3	1.93875	1407.43	2728.65	
133	05030700	木板材		m3	0.174	1543.59	268.58	
134	05050111	胶合板	2440×1220×6	m2	0.32	10.29	3.29	
135	05230133	圆木台	150~250	块	100.8	1.00	100.80	
136	05230136-1	圆木台	63~138×22	块	220.5	1.00	220.50	
137	09492103	铰链		副	20	1.29	25.80	
138	10450304	白绸		m2	2.7948	13.72	38.34	
139	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	826.672985	12.46	10300.35	
140	11030305-1~1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	371.8875	12.86	4782.47	
141	11030306	酚醛防锈漆		kg	75.64371	12.46	942.52	
142	11030306-1	酚醛防锈漆		kg	928.50285	12.86	11940.55	
143	11030525	防火涂料	A60-1	kg	1.08	3.90	4.21	
144	11030704	沥青清漆		kg	5.842845	6.00	35.06	
145	11030904	沥青绝缘漆		kg	201.659501	15.44	3113.62	
146	11111703	酚醛磁漆		kg	3.835	12.86	49.32	
147	11111715-1	酚醛清漆		kg	215.7216	13.31	2871.25	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第5页 共34页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
148	11111715-1~1	酚醛清漆		kg	84.6	13.31	1126.03	
149	11112503	调和漆		kg	1.92	11.15	21.41	
150	11112503-1	调和漆		kg	303.63792	12.00	3643.66	
151	11112504	无光调和漆		kg	611.36115	12.86	7862.10	
152	11112521	银粉漆		kg	87.5938	13.72	1201.79	
153	11112524	厚漆		kg	161.801312	8.58	1388.26	
154	11112524~1	厚漆		kg	283.7357	8.58	2434.45	
155	11112525	铅油		kg	8.02	14.58	116.93	
156	11430320	红丹粉		kg	0.03	6.86	0.21	
157	11452114	松香水		kg	185.81926	4.72	877.07	
158	11590305	密封胶	KS型	kg	36.3324	12.86	467.23	
159	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	120.87425	10.72	1295.77	
160	11590914	硅酮密封胶		L	60.5	30.00	1815.00	
161	11593504	油灰		kg	118.44	1.29	152.79	
162	12010103	汽油		kg	2395.532499	9.12	21847.26	
163	12010103~1	汽油		kg	284.44158	9.12	2594.11	
164	12010903	煤油		kg	32.446	4.29	139.19	
165	12030106	溶剂汽油		kg	214.309643	7.89	1690.90	
166	12050311	机油		kg	648.41737	7.72	5005.78	
167	12050313	机油	6~7#	kg	63.400916	10.72	679.66	
168	12060317	清油		kg	240.190224	13.72	3295.41	
169	12070105	黄油(钙基脂)		kg	8.362	6.86	57.36	
170	12070109	电力复合脂		kg	224.338818	17.15	3847.41	
171	12300367	硬酯酸	一级	kg	17.493184	10.29	180.00	
172	12310308	丙酮		kg	180.11809	5.15	927.61	
173	12310331	漂白粉		kg	14.871549	3.43	51.01	
174	12331306	多功能上光清洁剂		盒	0.1	17.15	1.72	
175	12331308	洗涤剂		kg	108.591954	5.83	633.09	
176	12333538	皂化冷却液		kg	47.40705	3.86	182.99	
177	12370305	氧气		m3	1597.2375	2.83	4520.18	
178	12370335	乙炔气		kg	561.866401	15.44	8675.22	
179	12410101	粘结剂		kg	4042.064	15.44	62409.47	
180	12430303	胶带	(9m/卷)	卷	3905.114	2.00	7810.23	
181	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	181.4	12.43	2254.80	
182	12430345	自粘性塑料带	20mm×5m	卷	6.4	1.72	11.01	
183	12430346	自粘性塑料带	20mm×20m	卷	0.001498	5.15	0.01	
184	12430361	塑料粘胶带		盘	73.2078	3.14	229.87	
185	12430363	塑料胶布带	20mm×10m	卷	20.16228	1.80	36.29	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第6页 共34页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
186	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	350.452275	3.14	1100.42	
187	13010935	油浸石棉绳		kg	0.3	11.15	3.35	
188	13010939	石棉松绳	Φ13~19	kg	1.66	9.43	15.65	
189	13013509	石棉绒		kg	588.493	2.40	1412.38	
190	13120503	橡塑保温板		m3	576.9854	850.00	490437.59	
191	13121124	聚酯乙烯泡沫塑料		kg	94.7	47.17	4467.00	
192	13590312~1	阻燃圈	DN100	个	926	5.50	5093.00	
193	14010304-7	焊接钢管	公称直径200mm以内	kg	13.78	3.33	45.89	
194	14010305-1~1	镀锌钢管SC15	公称直径15mm以内	m	56.7221	5.13	290.98	
195	14010305-11~1	镀锌钢管SC150	公称直径150mm以内	m	11.33	68.27	773.50	
196	14010305-2~1	镀锌钢管SC20	公称直径20mm以内	m	284.1564	6.65	1889.64	
197	14010305-3~1	镀锌钢管SC25	公称直径25mm以内	m	142.1915	9.55	1357.93	
198	14010305-4~1	镀锌钢管SC32	公称直径32mm以内	m	118.6457	12.27	1455.78	
199	14010305-5~1	镀锌钢管SC40	公称直径40mm以内	m	25.8015	14.80	381.86	
200	14010305-6~1	镀锌钢管SC50	公称直径50mm以内	m	341.7746	18.67	6380.93	
201	14010305-7~1	镀锌钢管SC70	公称直径70mm以内	m	101.8052	25.13	2558.36	
202	14010305-8~1	镀锌钢管SC80	公称直径80mm以内	m	112.1052	31.29	3507.77	
203	14010305-9~1	镀锌钢管SC100	公称直径100mm以内	m	7.21	39.86	287.39	
204	14010323	焊接钢管	DN50	m	13.7	16.81	230.30	
205	14010335	焊接钢管	DN100	m	25.62	43.42	1112.42	
206	14010335-1~1	无缝钢管	DN100	m	1628.6748	42.17	68681.22	
207	14010338-1~1	无缝钢管	DN125	m	453.4512	52.45	23783.52	
208	14010341	焊接钢管	DN150	m	358.68	61.10	21915.35	
209	14010341-1~1	无缝钢管	DN150	m	269.9838	70.66	19077.06	
210	14010344~1	无缝钢管	DN200	m	586.0002	129.86	76097.99	
211	14010347-1~1	无缝钢管	DN250	m	338.9052	189.32	64161.53	
212	14030313	热镀锌钢管	DN15	m	37.5	5.87	220.13	
213	14030315	热镀锌钢管	DN20	m	4	7.91	31.64	
214	14030319-1	热镀锌钢管	DN25	m	13120.4334	9.55	125300.14	
215	14030322-1	热镀锌钢管	DN32	m	1215.9828	12.27	14920.11	
216	14030325	热镀锌钢管	DN40	m	3336.0732	14.80	49373.88	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第7页 共34页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
217	14030328-1	热镀锌钢管	DN50	m	955.2096	18.67	17833.76	
218	14030331	热镀锌钢管	DN65	m	1717.5678	25.13	43162.48	
219	14030337-1	热镀锌钢管	DN80	m	1759.6836	31.29	55060.50	
220	14030340	热镀锌钢管	DN100	m	1812.6012	39.86	72250.28	
221	14030346	热镀锌钢管	DN150	m	262.4154	68.27	17915.10	
222	14030346~1	热镀锌钢管	DN200	m	110.874	121.18	13435.71	
223	14040103-1~1	304薄壁不锈钢管	公称直径15mm以内	m	913.9608	8.89	8125.11	
224	14040103-1~2	304覆塑不锈钢管	公称直径15mm以内	m	2974.8198	9.33	27755.07	
225	14040103-2~1	304薄壁不锈钢管	公称直径20mm以内	m	680.7888	16.16	11001.55	
226	14040103-2~2	304覆塑不锈钢管	公称直径20mm以内	m	191.76	16.97	3254.17	
227	14040103-3~1	304薄壁不锈钢管	公称直径25mm以内	m	563.7846	20.95	11811.29	
228	14040103-3~2	304覆塑不锈钢管	公称直径25mm以内	m	199.104	22.00	4380.29	
229	14040103-4~1	304薄壁不锈钢管	公称直径32mm以内	m	1261.587	30.19	38087.31	
230	14040103-5~1	304薄壁不锈钢管	公称直径40mm以内	m	1767.0072	38.06	67252.29	
231	14040103-6~1	304薄壁不锈钢管	公称直径50mm以内	m	2261.3604	44.26	100087.81	
232	14040103-6~3	304薄壁不锈钢管	公称直径50mm以内	m	42.33	44.26	1873.53	
233	14040103-7~1	304薄壁不锈钢管	公称直径65mm以内	m	941.817	92.89	87485.38	
234	14040103-7~2	304薄壁不锈钢管	公称直径65mm以内	m	5.4162	92.89	503.11	
235	14040103-8~1	304薄壁不锈钢管	公称直径80mm以内	m	920.9376	106.52	98098.27	
236	14040103-9~1	304薄壁不锈钢管	公称直径100mm以内	m	49.9494	131.50	6568.35	
237	14040103-9~2	304薄壁不锈钢管	DN125	m	373.014	152.00	56698.13	
238	14040103-9~3	304薄壁不锈钢管	DN100	m	728.3412	131.50	95776.87	
239	14042512-10~1	304薄壁不锈钢管	公称直径125mm以内	m	26.22656	152.00	3986.44	
240	14042512-11~1	304薄壁不锈钢管	公称直径150mm以内	m	3.3299	163.00	542.77	
241	14042512-12~1	304薄壁不锈钢管	公称直径200mm以内	m	5.92816	178.00	1055.21	
242	14050175	无缝钢管	Φ219×6	m	21.045	125.00	2630.63	
243	14050181	无缝钢管	Φ273×7	m	10.98	229.64	2521.45	
244	14210102	金属软管		个	943.01	5.77	5441.17	
245	14210103-2	金属软管	公称管径20mm以内	m	973.35	5.77	5616.23	
246	14210103-2~1	金属软管	公称管径20mm以内	m	4149.87	5.77	23944.75	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第8页 共34页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
247	14210107	金属软管	φ 25	m	35	2.50	87.50	
248	14210109	金属软管	φ 40	m	10	3.00	30.00	
249	14210121	金属软管	CP15	m	9349.10812	2.00	18698.22	
250	14310378~1	UPVC管	dn75	m	2025.25641	9.48	19199.43	
251	14310378~2	加厚型UPVC管	dn75	m	53.36946	9.85	525.69	
252	14310379~1	UPVC管	dn110	m	116.6814	18.87	2201.78	
253	14310379~2	加厚型UPVC管	dn110	m	2524.2204	19.15	48338.82	
254	14310380~1	加厚型UPVC管	dn160	m	387.7965	37.25	14445.42	
255	14310380~2	UPVC管	dn160	m	4.8297	36.75	177.49	
256	14310381~1	加厚型UPVC管	dn200	m	44.15861	48.25	2130.65	
257	14312502	塑料软管		kg	54.935	15.78	866.87	
258	14312509	塑料软管	dn6	m	631.7	1.89	1193.91	
259	14312511	塑料软管	dn8	m	240	2.27	544.80	
260	14350105	异型塑料管	dn2.5~5	m	167.075	1.17	195.48	
261	14350106	异型塑料管	dn5	m	4.08	1.17	4.77	
262	15020307	室内镀锌钢管接头零件	DN25	个	12580.18026	1.97	24782.96	
263	15020308	室内镀锌钢管接头零件	DN32	个	957.28842	2.93	2804.86	
264	15020309	室内镀锌钢管接头零件	DN40	个	2341.79256	3.53	8266.53	
265	15020310	室内镀锌钢管接头零件	DN50	个	609.64848	6.02	3670.08	
266	15020311	室内镀锌钢管接头零件	DN65	个	715.65325	13.48	9647.01	
267	15020312	室内镀锌钢管接头零件	DN80	个	674.54538	15.15	10219.36	
268	15020313	室内镀锌钢管接头零件	DN100	个	476.25208	35.06	16697.40	
269	15020315	室内镀锌钢管接头零件	DN150	个	84.1731	68.31	5749.86	
270	15021105	镀锌活接头	DN15	个	1009.96	2.72	2747.09	
271	15021105~1	镀锌活接头	DN15	个	15.15	2.72	41.21	
272	15021106	镀锌活接头	DN20	个	12.12	3.29	39.87	
273	15021107	镀锌活接头	DN25	个	3902.64	5.19	20254.70	
274	15021108	镀锌活接头	DN32	个	144.43	6.55	946.02	
275	15021109	镀锌活接头	DN40	个	39.39	8.45	332.85	
276	15021110	镀锌活接头	DN50	个	63.63	13.02	828.46	
277	15021111	镀锌活接头	DN65	个	90.9	20.49	1862.54	
278	15021113	镀锌活接头	DN80	个	98.98	42.53	4209.62	
279	15021307	镀锌管箍	DN25	个	56.56	1.35	76.36	
280	15021705	镀锌丝堵	DN25	个	28.28	1.16	32.80	
281	15021905	镀锌三通	DN15	个	19.15	1.71	32.75	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第9页 共34页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
282	15021906	镀锌三通	DN20	个	4	2.52	10.08	
283	15022305	镀锌弯头	DN15	个	49.45	1.18	58.35	
284	15022306	镀锌弯头	DN20	个	4	1.83	7.32	
285	15022307	镀锌弯头	DN25	个	28.28	1.89	53.45	
286	15023127	镀锌锁紧螺母	3×20	个	42.62346	0.09	3.84	
287	15023128	镀锌锁紧螺母	3×25	个	21.328725	0.17	3.63	
288	15023129	镀锌锁紧螺母	3×32	个	17.796855	0.38	6.76	
289	15023130	镀锌锁紧螺母	3×40	个	3.870225	0.50	1.94	
290	15023131	镀锌锁紧螺母	3×50	个	51.26619	0.93	47.68	
291	15023132	镀锌锁紧螺母	3×70	个	15.27078	1.47	22.45	
292	15023133	镀锌锁紧螺母	3×80	个	16.81578	1.25	21.02	
293	15023134	镀锌锁紧螺母	3×100	个	1.0815	2.00	2.16	
294	15023141	镀锌锁紧螺母	M15~20×3	个	35333.843315	0.08	2826.71	
295	15023162	镀锌锁紧螺母 (金属软管用)	M20	个	3931.2	0.46	1808.35	
296	15071511	压制弯头	DN100	个	158.07726	50.00	7903.86	
297	15071512	压制弯头	DN125	个	77.798	58.00	4512.28	
298	15071513	压制弯头	DN150	个	47.6442	78.00	3716.25	
299	15071514	压制弯头	DN200	个	106.28435	122.00	12966.69	
300	15071515	压制弯头	DN250	个	63.1294	185.00	11678.94	
301	15090705	室内不锈钢管卡 压连接接头零件	DN15	个	6241.11161	2.24	13980.09	
302	15090706	室内不锈钢管卡 压连接接头零件	DN20	个	985.46688	2.70	2660.76	
303	15090707	室内不锈钢管卡 压连接接头零件	DN25	个	731.47554	4.26	3116.09	
304	15090708	室内不锈钢管卡 压连接接头零件	DN32	个	993.19055	6.35	6306.76	
305	15090709	室内不锈钢管卡 压连接接头零件	DN40	个	1240.36976	7.85	9736.90	
306	15090710	室内不锈钢管卡 压连接接头零件	DN50	个	1470.29652	13.35	19628.46	
307	15090711	室内不锈钢管卡 压连接接头零件	DN65	个	394.6805	25.61	10107.77	
308	15090712	室内不锈钢管卡 压连接接头零件	DN80	个	353.02608	39.81	14053.97	
309	15090713	室内不锈钢管卡 压连接接头零件	DN100	个	302.49964	54.80	16576.98	
310	15130305	金属软管接头	φ15~20	个	21440.7272	0.96	20583.10	
311	15130506	金属软管活接头	φ25	套	57.12	12.00	685.44	
312	15130507	金属软管活接头	φ40	套	16.32	32.00	522.24	
313	15150503-2~1	DN70不锈钢波纹 伸缩器	公称直径65mm以内	个	9	450.00	4050.00	
314	15150503-2~2	DN65波纹伸缩管	公称直径65mm以内	个	9	450.00	4050.00	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第10页 共34页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
315	15150503-3~1	DN80波纹伸缩管	公称直径80mm以内	个	11	550.00	6050.00	
316	15150503-4~1	DN100波纹伸缩管	公称直径100mm以内	个	7	620.00	4340.00	
317	15150503-5~1	DN125波纹伸缩管	公称直径125mm以内	个	1	785.00	785.00	
318	15150503-6~1	DN150波纹伸缩管	公称直径150mm以内	个	2	815.00	1630.00	
319	15150503-7~1	DN200波纹伸缩管	公称直径200mm以内	个	6	1452.00	8712.00	
320	15150503-8~1	DN250波纹伸缩管	公称直径300mm以内	个	6	1925.00	11550.00	
321	15150521-1~1	DN15不锈钢波纹伸缩器	公称直径25mm以内	个	8	122.00	976.00	
322	15150521-1~2	DN25不锈钢波纹伸缩器	公称直径25mm以内	个	9	135.00	1215.00	
323	15150521-2~1	DN32不锈钢波纹伸缩器	公称直径32mm以内	个	25	320.00	8000.00	
324	15150521-3~1	DN40不锈钢波纹伸缩器	公称直径40mm以内	个	20	360.00	7200.00	
325	15150521-3~2	DN40波纹伸缩管	公称直径40mm以内	个	6	360.00	2160.00	
326	15150525~1	DN50不锈钢波纹伸缩器	dn50	个	43	360.00	15480.00	
327	15150525~2	DN50波纹伸缩管	dn50	个	4	360.00	1440.00	
328	15170105	PVC塑料管接头	dn15	套	16599.48	1.40	23239.27	
329	15171906	金属软管尼龙接头	dn20	个	1946.7	0.60	1168.02	
330	15230308	承插塑料排水管件	dn75	个	2322.53524	2.00	4645.07	
331	15230309	承插塑料排水管件	dn110	个	3527.4017	3.00	10582.21	
332	15230310	承插塑料排水管件	dn160	个	289.3908	4.00	1157.56	
333	15230311	承插塑料排水管件	dn200	个	31.10221	6.00	186.61	
334	15370113	管卡(紧定管用)	DN20	个	60061.249584	0.15	9009.19	
335	15370115	管卡(紧定管用)	DN25	个	1642.161196	0.22	361.28	
336	15370117	管卡(紧定管用)	DN32	个	63.275456	0.26	16.45	
337	15370119	管卡(紧定管用)	DN40	个	24.28114	0.38	9.23	
338	15370121	管卡(紧定管用)	DN50	个	25.662	0.41	10.52	
339	15370305	镀锌管卡	DN12~40×1.5	个	36	1.38	49.68	
340	15370306	镀锌管卡	DN15	个	68.06652	1.10	74.87	
341	15370308	镀锌管卡	DN20	个	20833.86768	1.16	24167.29	
342	15370310	镀锌管卡	DN25	个	118.018945	1.39	164.05	
343	15370312	镀锌管卡	DN32	个	98.475931	1.59	156.58	
344	15370314	镀锌管卡	DN40	个	17.02899	2.51	42.74	
345	15370315	镀锌管卡	DN50	个	225.571236	3.88	875.22	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第11页 共34页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
346	15370317	镀锌管卡	DN70	个	50.9026	3.39	172.56	
347	15370319	镀锌管卡	DN80	个	56.0526	3.88	217.48	
348	15370320	镀锌管卡	DN100	个	3.605	6.50	23.43	
349	15370323	镀锌管卡	DN150	个	3.1724	9.68	30.71	
350	15370707	单管卡子	DN25	个	905.43026	0.68	615.69	
351	15370707~1	单管卡子	DN25	个	2649.81302	0.68	1801.87	
352	15370710	单管卡子	DN50	个	500.37194	1.24	620.46	
353	15430306	透气帽(铅丝球)	DN75	个	107.9245	1.67	180.23	
354	15430307	透气帽(铅丝球)	DN100	个	154.9825	2.29	354.91	
355	15430308	透气帽(铅丝球)	DN150	个	12.438	5.11	63.56	
356	16010505	螺纹截止阀	J11T-16 DN15	个	30.3	8.95	271.19	
357	16010506	螺纹截止阀	J11T-16 DN20	个	4.04	16.19	65.41	
358	16030504	螺纹闸阀	Z15T-10K DN20	个	4.04	16.62	67.14	
359	16030506	螺纹闸阀	Z15T-10K DN32	个	19.19	33.11	635.38	
360	16030507	螺纹闸阀	Z15T-10K DN40	个	12.12	42.31	512.80	
361	16030508	螺纹闸阀	Z15T-10K DN50	个	12.12	64.73	784.53	
362	16030509	螺纹闸阀	Z15T-10K DN80	个	22.22	149.92	3331.22	
363	16030510	螺纹闸阀	Z15T-10K DN100	个	2.02	213.49	431.25	
364	16150505	自动排气阀	DN25	个	28	36.45	1020.60	
365	16250110~1	DN80静态平衡阀	DN80	个	2	482.00	964.00	
366	16250111~1 1	闸阀	DN100	个	45	311.85	14033.25	
367	16250111~1 2	静态平衡阀	DN100	个	12	655.00	7860.00	
368	16250112~1	DN125不锈钢闸阀	DN125	个	1	485.00	485.00	
369	16250112~2	闸阀	DN125	个	21	385.00	8085.00	
370	16250112~3	静态平衡阀	DN125	个	7	685.00	4795.00	
371	16250113~1 7	闸阀	DN150	个	5	587.25	2936.25	
372	16250113~1 8	静态平衡阀	DN150	个	1	785.00	785.00	
373	16250114~1	DN200闸阀	DN200	个	12	1025.00	12300.00	
374	16250115~1	DN250闸阀	DN250	个	2	1525.00	3050.00	
375	16250131-10~1	DN125不锈钢闸阀	公称直径125mm以内	个	1	525.00	525.00	
376	16250131-10~2	DN125橡胶软接头	公称直径125mm以内	个	6	125.00	750.00	
377	16250131-10~3	DN125 Y型过滤器	公称直径125mm以内	个	10	425.00	4250.00	
378	16250131-10~4	DN125大小头	公称直径125mm以内	个	6	125.00	750.00	
379	16250131-10~5	DN125静音止回阀	公称直径125mm以内	个	3	465.00	1395.00	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第12页 共34页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
380	16250131-12~1	DN200不锈钢闸阀	公称直径200mm以内	个	4	2025.00	8100.00	
381	16250131-6~1	DN50不锈钢闸阀	公称直径50mm以内	个	8	101.25	810.00	
382	16250131-6~2	DN50橡胶软接头	公称直径50mm以内	个	8	50.00	400.00	
383	16250131-6~3	DN50不锈钢静音止回阀	公称直径50mm以内	个	4	155.00	620.00	
384	16250131-6~4	DN50大小头	公称直径50mm以内	个	8	50.00	400.00	
385	16250131-7~1	DN70浮球阀	公称直径65mm以内	个	1	135.00	135.00	
386	16250131-7~2	DN70不锈钢闸阀	公称直径65mm以内	个	1	145.00	145.00	
387	16250131-7~3	DN70电磁阀	公称直径65mm以内	个	1	514.63	514.63	
388	16250131-8~1	DN80浮球阀	公称直径80mm以内	个	1	181.89	181.89	
389	16250131-8~2	DN80不锈钢闸阀	公称直径80mm以内	个	10	175.00	1750.00	
390	16250131-8~3	DN80电磁阀	公称直径80mm以内	个	1	576.74	576.74	
391	16250131-9~1	DN100安全阀	公称直径100mm以内	个	4	420.00	1680.00	
392	16250131-9~2	DN100不锈钢闸阀	公称直径100mm以内	个	11	345.00	3795.00	
393	16250131-9~3	DN100不锈钢止回阀	公称直径100mm以内	个	2	345.00	690.00	
394	16310103~1	DN15减压型倒流防止器	DN15	个	36.36	130.00	4726.80	
395	16310103~2	不锈钢截止阀	DN15	个	969.6	36.45	35341.92	
396	16310104~2	不锈钢截止阀	DN20	个	12.12	42.00	509.04	
397	16310105	螺纹阀门	DN25	个	2.02	20.00	40.40	
398	16310105~1	电动二通调节阀 DN25	DN25	个	954.45	110.91	105858.05	
399	16310105~2	不锈钢截止阀	DN25	个	80.8	44.55	3599.64	
400	16310105~3	DN25截止阀	DN25	个	1908.9	33.72	64368.11	
401	16310105~4	DN25 Y型水过滤器	DN25	个	954.45	31.23	29807.47	
402	16310105~5	DN25不锈钢闸阀	DN25	个	2.02	33.72	68.11	
403	16310106~1	不锈钢截止阀	DN32	个	16.16	52.65	850.82	
404	16310106~2	DN32不锈钢闸阀	DN32	个	87.87	52.65	4626.36	
405	16310106~3	DN32不锈钢止回阀	DN32	个	34.34	52.65	1808.00	
406	16310106~4	DN32静态平衡阀	DN32	个	2.02	68.00	137.36	
407	16310106~5	DN32Y型过滤器	DN32	个	4.04	110.91	448.08	
408	16310107~1	DN40不锈钢闸阀	DN40	个	18.18	58.20	1058.08	
409	16310107~5	DN40闸阀	DN40	个	1.01	42.00	42.42	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第13页 共34页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
410	16310107~6	DN40不锈钢止回阀	DN40	个	12.12	58.20	705.38	
411	16310107~7	DN40Y型过滤器	DN40	个	8.08	137.53	1111.24	
412	16310108~1	DN50Y型过滤器	DN50	个	14.14	164.15	2321.08	
413	16310108~15	DN50不锈钢止回阀	DN50	个	12.12	101.25	1227.15	
414	16310108~16	DN50闸阀	DN50	个	1.01	68.85	69.54	
415	16310108~3	DN50不锈钢闸阀	DN50	个	36.36	101.25	3681.45	
416	16310109~1	DN65不锈钢止回阀	DN65	个	15.15	226.80	3436.02	
417	16310109~3	DN70不锈钢闸阀	DN65	个	20.2	226.80	4581.36	
418	16310109~4	DN65闸阀	DN65	个	40.4	75.00	3030.00	
419	16310109~5	DN65静态平衡阀	DN65	个	3.03	105.00	318.15	
420	16310109~6	DN65Y型过滤器	DN65	个	12.12	195.20	2365.82	
421	16310110~1	DN80不锈钢止回阀	DN80	个	6.06	265.20	1607.11	
422	16310110~2	DN80闸阀	DN80	个	38.38	145.00	5565.10	
423	16310110~3	DN80止回阀	DN80	个	24.24	145.00	3514.80	
424	16310110~4	DN80橡胶软接头	DN80	个	24.24	80.00	1939.20	
425	16310110~5	DN80不锈钢闸阀	DN80	个	3.03	305.00	924.15	
426	16310110~6	DN80不锈钢闸阀	DN80	个	3.03	305.00	924.15	
427	16413540	角阀		个	943.34	13.50	12735.09	
428	17010941	平焊法兰	1.6MPa DN65	片	36	23.76	855.36	
429	17010942	平焊法兰	1.6MPa DN80	片	26	38.32	996.32	
430	17010943	平焊法兰	1.6MPa DN100	片	128	42.17	5397.76	
431	17010944	平焊法兰	1.6MPa DN125	片	60	51.80	3108.00	
432	17010945	平焊法兰	1.6MPa DN150	片	16	46.58	745.28	
433	17010947	平焊法兰	1.6MPa DN200	片	36	46.58	1676.88	
434	17010948	平焊法兰	1.6MPa DN250	片	4	123.08	492.32	
435	17010949	平焊法兰	1.6MPa DN300	片	12	162.83	1953.96	
436	17310301	垫片		片	56	0.33	18.48	
437	18052504~1	淋浴器	100×15 铜镀铬	个	15	1350.00	20250.00	
438	18090101~1	方形洗手池		套	5.05	341.61	1725.13	
439	18090101~2	圆形台下式洗脸盆		套	94.94	430.34	40856.48	
440	18090101~3	方形台下式洗脸盆		套	84.84	403.72	34251.60	
441	18090101~4	椭圆形台下式洗脸盆		套	225.23	415.25	93526.76	
442	18090101~5	立柱式洗手池		套	26.26	355.00	9322.30	
443	18130101~3	拖把池		只	27.27	385.00	10498.95	
444	18150101	蹲式陶瓷大便器		套	61.61	528.00	32530.08	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第14页 共34页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
445	18150322	连体坐便器		套	33.33	1805.00	60160.65	
446	18170104	普通型陶瓷小便器	挂式	套	37.37	792.00	29597.04	
447	18250101	陶瓷高水箱		个	37.37	135.00	5044.95	
448	18410301	水嘴		个	27.27	58.50	1595.30	
449	18411104	感应式冲水器		组	61	425.00	25925.00	
450	18411503	水箱进水嘴	DN15	个	37.37	15.84	591.94	
451	18413505~1	感应式龙头	DN15	个	31.31	385.00	12054.35	
452	18413506	木柄铜水嘴	DN20	个	8.08	11.90	96.15	
453	18413513~2	感应式龙头		套	405.01	380.00	153903.80	
454	18430101	排水栓		套	27.27	4.50	122.72	
455	18430305~1	DN50圆形不锈钢地漏	DN50	个	65	58.00	3770.00	
456	18430305~2	DN50方形多通道不锈钢地漏	DN50	个	72	66.55	4791.60	
457	18470108~1	高效消毒器	DN100	个	12	1952.04	23424.48	
458	18470108~2	87型铸铁雨水斗	DN100	个	84	60.34	5068.56	
459	18470110~1	87型铸铁雨水斗	DN150	个	3	66.55	199.65	
460	18470308	洗脸盆下水口(铜)		个	405.01	4.50	1822.55	
461	18490503	水箱自动冲洗阀	DN20	套	37.37	52.20	1950.71	
462	18550321	自动平便配件	(一联)	套	37.37	620.00	23169.40	
463	18550572	冲水器配件		套	61	4.50	274.50	
464	18550906	立式洗脸盆铜活		套	31.31	5.00	156.55	
465	18551704	座便器桶盖		个	33.33	9.00	299.97	
466	18553507	大便器密封圈		个	67.1	8.70	583.77	
467	18553508	连体排水口配件		套	33.33	9.00	299.97	
468	18553515	连体进水阀配件		套	33.33	9.00	299.97	
469	18610111	湿式消毒器	250×400	台	3			
470	19110103	管子托钩	DN15	个	556.62938	1.01	562.20	
471	19110104	管子托钩	DN20	个	123.18336	1.14	140.43	
472	19110105	管子托钩	DN25	个	1860.65044	1.31	2437.45	
473	19400101~1	FP-170风管式室内机		台	220	1952.64	429580.80	
474	19400101~2	FP-68风管式室内机，弹簧器减震		台	377	1372.65	517489.05	
475	19400101~3	FP-85风管式室内机		台	109	1469.31	160154.79	
476	19400101~4	FK-102风管式室内机		台	2	1734.65	3469.30	
477	19400101~5	FP-102风管式室内机		台	142	1527.31	216878.02	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第15页 共34页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
478	19400101~6	FP-136风管式室内机		台	97	1565.98	151900.06	
479	21010306~1	DN32远传式水表	DN32	只	19	400.00	7600.00	
480	21010307~1	DN40远传式水表	DN40	只	12	400.00	4800.00	
481	21010308~1	DN50远传式水表	DN50	只	12	400.00	4800.00	
482	21010309~1	DN80远传式水表	DN80	只	7	450.00	3150.00	
483	21010309~2	DN65远传式水表	DN80	只	15	450.00	6750.00	
484	21010310~1	DN100远传式水表	DN100	只	2	450.00	900.00	
485	21090101	温度计	0-100℃	支	4	38.74	154.96	
486	21090122~1	电接点温度计	带丝堵	套	6	105.00	630.00	
487	21170303	水位计(带玻璃管)	DN15	套	4	25.73	102.92	
488	21330501	光盘		张	10.2	2.06	21.01	
489	21330505	软盘	3.5"	片	10.2	2.14	21.83	
490	21650101~1	压力表		套	36	22.50	810.00	
491	22470111~1	LED灯带 8W/m		套	3059.71016	22.50	68843.48	
492	22470111~1 0	600*600 LED格栅灯3*14W		套	1602.87	162.00	259664.94	
493	22470111~1 3	18W单管荧光灯		套	1.01	67.50	68.18	
494	22470111~1 4	防潮吸顶灯18W		套	8.08	76.50	618.12	
495	22470111~1 5	紫外线灯-220V 36W		套	7.07	320.00	2262.40	
496	22470111~1 6	1200*90LED格栅 灯1*11W		套	1961.42	120.00	235370.40	
497	22470111~1 7	60*1800线条灯 14W/m		套	93.0008	28.00	2604.02	
498	22470111~1 8	发光灯膜		套		28.00		
499	22470111~1 9	18W LED应急单 管防潮荧光灯		套	46.46	85.00	3949.10	
500	22470111~2	5W LED射灯		套	597.92	40.50	24215.76	
501	22470111~2 0	18W单管防潮荧 光灯		套	4.04	70.00	282.80	
502	22470111~2 1	11W单管雷达感 应防潮灯		套	93.93	80.00	7514.40	
503	22470111~2 2	雷达感应线条灯 14W/m		套	432.9668	65.00	28142.84	
504	22470111~3	6W LED筒灯		套	3279.47	40.50	132818.54	
505	22470111~4	1200*300LED格 栅灯1*14W		套	688.82	162.00	111588.84	
506	22470111~5	1200*600LED格 栅灯3*18W		套	8.08	203.40	1643.47	
507	22470111~7	11W LED声控灯		套	61.61	58.50	3604.19	
508	22470111~8	18W LED应急单 管荧光灯		套	31.31	79.20	2479.75	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第16页 共34页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
509	22470111~9	9W LED吸顶灯		套	27.27	61.20	1668.92	
510	22530309	灯钩	大号	个	110.6904	0.16	17.71	
511	22612511	灯吊链		m	54.8026	3.46	189.62	
512	23230131-2	单联扳式暗开关(单控)		只	173.4	11.70	2028.78	
513	23230131-2~1	紫外线灯控制开关,加锁,做标记		只	7.14	22.00	157.08	
514	23230131-2~3	智能照明控制开关		只	120.36	76.50	9207.54	
515	23230131-2~4	延时开关		只	104.04	11.70	1217.27	
516	23230131-2~5	残疾人开关250V/10A		只	6.12	11.70	71.60	
517	23230131-2~6	空调控制面板		只	1020	443.64	452512.80	
518	23230131-3	双联扳式暗开关(单控)		只	400.86	11.70	4690.06	
519	23230131-4	三联扳式暗开关(单控)		只	335.58	13.50	4530.33	
520	23230131-5	四联扳式暗开关(单控)		只	38.76	13.50	523.26	
521	23230131-8~1	单联双控开关250V/10A		只	4.08	13.00	53.04	
522	23412504-31~1	地插	地面插座	套	59.16	166.50	9850.14	
523	23412504-4~1	普通五孔插座250V/10A (带安全型保护门)	单相暗插座15A 5孔	套	4371.72	10.80	47214.58	
524	23412504-4~2	防溅插座250V/10A (带安全型保护门)	单相暗插座15A 5孔	套	575.28	11.70	6730.78	
525	24150703	瓷接头	双路	个	4489.18908	0.24	1077.41	
526	24170102	黄漆布带	20mm×40m	卷	398.355	17.15	6831.79	
527	24170104	黑胶布		卷	4.8	1.72	8.26	
528	24170308	黄腊带	20mm×10m	卷	45.6	7.86	358.42	
529	25010307	裸铜线	6mm ²	kg	28.985	56.42	1635.33	
530	25010309	裸铜线	10mm ²	kg	46.45	56.42	2620.71	
531	25010310	裸铜线	10mm ²	m	12.8	7.72	98.82	
532	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm ²	kg	40.8	58.91	2403.53	
533	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm ²	m	11516.977	0.97	11171.47	
534	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm ²	m	4178.18	1.50	6267.27	
535	25030141	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-1.5mm ²	m	10157.994	1.09	11072.21	
536	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm ²	m	10283.71164	1.65	16968.12	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第17页 共34页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
537	25030509	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	300V/500V6mm2	m	107.25	4.47	479.41	
538	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	1125.404	7.62	8575.58	
539	25030512	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V16mm2	m	1.5	11.51	17.27	
540	25430311-1~1	WDZB1-BYJ-2.5	导线截面2.5mm2以内	m	1878.7176	2.10	3945.31	
541	25430311-10~3	WDZB1-BYJ-2.5	导线截面2.5mm2以内 铜芯	m	135218.6364	2.10	283959.14	
542	25430311-10~4	WDZB1N-BYJ-2.5	导线截面2.5mm2以内 铜芯	m	1371.9552	2.10	2881.11	
543	25430311-11~1	WDZB1-BYJ-4	导线截面4mm2以内 铜芯	m	30436.527	2.91	88570.29	
544	25430311-11~2	WDZB1N-BYJ-4	导线截面4mm2以内 铜芯	m	273.768	2.91	796.66	
545	25430311-9~1	WDZB1N-BYJ-1.5	导线截面1.5mm2以内 铜芯	m	110.9424	1.37	151.99	
546	25430314-10~1	WDZB1-BYJ-7*1.0mm2	多芯软导管八芯以内 导线截面1mm2以内	m	3061.8	6.50	19901.70	
547	25430314-7~4	WDZB1N-RYJSP-4*1.0	多芯软导管四芯以内 导线截面1.5mm2以内	m	1188.5616	9.58	11386.42	
548	25430315-11~1	电线RS485-RVV-4x1.0	动力线路(铜芯) 导线截面2.5mm2以内	m	2399.25	1.33	3191.00	
549	25430315-13~1	WDZB1N-BYJ-6	动力线路(铜芯) 导线截面6mm2以内	m	36.54	4.30	157.12	
550	25430315-14~1	WDZB1N-BYJ-10	动力线路(铜芯) 导线截面10mm2以内	m	183.75	6.50	1194.38	
551	25430315-15~1	WDZB1N-BYJ-16	动力线路(铜芯) 导线截面16mm2以内	m	200.844	12.00	2410.13	
552	25430319	花线	2×23/0.15	m	10.689	2.26	24.16	
553	25430323	塑料胶线	2×16/0.15	m	30	1.46	43.80	
554	25430507~1	CAT5屏蔽网线		m	331.5	2.20	729.30	
555	26012501~1	500*200防火桥架		m	237.06945	109.15	25876.13	
556	26012501~12	防火桥架300*150, 加隔板		m	662.74725	46.80	31016.57	
557	26012501~13	防火桥架200*100		m	141.906	41.76	5925.99	
558	26012501~16	500*300防火桥架		m	113.6052	140.00	15904.73	
559	26012501~17	200*100金属桥架, 加隔板		m	870.2094	38.00	33067.96	
560	26012501~18	600*300桥架, 加隔板		m	481.194	145.00	69773.13	
561	26012501~4	300*150金属桥架, 加隔板		m	2603.42235	45.36	118091.24	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第18页 共34页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
562	26020311	隔板		m	481.194			
563	26020312	盖板		m	481.194			
564	26060351-2	紧定式镀锌电线管	公称直径20mm以内	m	1103.13	3.29	3629.30	
565	26060351-2~1	紧定式镀锌电线管	公称直径20mm以内	m	47667.6584	3.29	156826.60	
566	26060351-3	紧定式镀锌电线管	公称直径25mm以内	m	324.45	4.45	1443.80	
567	26060351-3~1	紧定式镀锌电线管	公称直径25mm以内	m	2198.3702	3.34	7342.56	
568	26060351-4~1	紧定式镀锌钢管JDG32	公称直径32mm以内	m	84.7072	5.37	454.88	
569	26060351-5~1	紧定式镀锌钢管JDG40	公称直径40mm以内	m	40.9322	6.05	247.64	
570	26060351-6~1	紧定式镀锌钢管JDG50	公称直径50mm以内	m	43.26	7.15	309.31	
571	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	35462.893315	0.10	3546.29	
572	26064107	塑料护口(钢管用)	dn20	个	42.62346	0.10	4.26	
573	26064108	塑料护口(钢管用)	dn25	个	21.328725	0.25	5.33	
574	26064110	塑料护口(钢管用)	dn32	个	17.796855	0.25	4.45	
575	26064111	塑料护口(钢管用)	dn40	个	3.870225	0.37	1.43	
576	26064113	塑料护口(钢管用)	dn50	个	51.26619	0.37	18.97	
577	26064114	塑料护口(钢管用)	dn70	个	15.27078	0.61	9.32	
578	26064116	塑料护口(钢管用)	dn80	个	16.81578	0.65	10.93	
579	26064117	塑料护口(钢管用)	dn100	个	1.0815	0.98	1.06	
580	26064306	紧定式直管接头	Φ 20	个	8291.034028	1.54	12768.19	
581	26064307	紧定式直管接头	Φ 25	个	375.238888	2.06	772.99	
582	26064308	紧定式直管接头	Φ 32	个	12.599168	2.96	37.29	
583	26064309	紧定式直管接头	Φ 40	个	5.217862	4.50	23.48	
584	26064310	紧定式直管接头	Φ 50	个	5.5146	6.11	33.69	
585	26064334	紧定式弯管接头	Φ 32	个	1.93264	4.36	8.43	
586	26064335	紧定式弯管接头	Φ 40	个	0.858384	6.71	5.76	
587	26064336	紧定式弯管接头	Φ 50	个	0.8022	9.05	7.26	
588	26065130	镀锌电线管接头	Φ 15×5	个	9.075536	0.51	4.63	
589	26065131	镀锌电线管接头	Φ 20×5	个	45.465024	0.83	37.74	
590	26065132	镀锌电线管接头	Φ 25×6	个	22.75064	1.23	27.98	
591	26065133	镀锌电线管接头	Φ 32×6	个	18.983312	1.79	33.98	
592	26065134	镀锌电线管接头	Φ 40×7	个	4.12824	2.10	8.67	
593	26065135	镀锌电线管接头	Φ 50×7	个	54.683936	3.10	169.52	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第19页 共34页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
594	26065136	镀锌电线管接头	Φ70×8	个	15.27078	3.98	60.78	
595	26065137	镀锌电线管接头	Φ80×8	个	16.81578	4.74	79.71	
596	26065138	镀锌电线管接头	Φ100×10	个	1.0815	9.12	9.86	
597	26065140	镀锌电线管接头	Φ150×10	个	0.9064	14.11	12.79	
598	26065152	镀锌管接头 (金属软管用)	DN20	个	1946.7	0.52	1012.28	
599	26065306	紧定式锁母	Φ20	个	7348.71216	0.90	6613.84	
600	26065307	紧定式锁母	Φ25	个	378.42303	1.29	488.17	
601	26065308	紧定式锁母	Φ32	个	12.70608	1.82	23.13	
602	26065309	紧定式锁母	Φ40	个	6.13983	2.89	17.74	
603	26065310	紧定式锁母	Φ50	个	6.489	3.54	22.97	
604	26090309	铝接线端子	95mm ²	个	234.624	2.57	602.98	
605	26090312	铝接线端子	185mm ²	个	54.144	4.72	255.56	
606	26090503	铜接线端子	DT-4mm ²	个	6654.23038	1.29	8583.96	
607	26090506	铜接线端子	DT-6mm ²	个	346.115	1.72	595.32	
608	26090507	铜接线端子	DT-10mm ²	个	548.1	2.43	1331.88	
609	26090508	铜接线端子	DT-16mm ²	个	5403.9265	3.33	17995.08	
610	26090509	铜接线端子	DT-25mm ²	个	181.152	4.23	766.27	
611	26091105	铜铝过渡接线端子	DTL-25mm ²	个	379.008	2.14	811.08	
612	26091107	铜铝过渡接线端子	DTL-95mm ²	个	234.624	8.58	2013.07	
613	26091109	铜铝过渡接线端子	DTL-185mm ²	个	54.144	15.44	835.98	
614	26093511	分等电位联结端子箱		个	145.86	18.00	2625.48	
615	26093512	总等电位联结端子箱		个	1	61.20	61.20	
616	26110101	接线盒		只	20101.14	1.35	27136.54	
617	26110145	钢接线盒		个	3915.78	2.32	9084.61	
618	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	3358.970454	1.46	4904.10	
619	26250312	镀锌电缆卡子	3×35	个	1709.16343	5.77	9861.87	
620	26250314	镀锌电缆卡子	3×100	个	370.414954	9.30	3444.86	
621	26250343	固定卡子	3×80	个	365.856	2.49	910.98	
622	26250703	电缆吊挂	3×50	套	1091.282506	8.45	9221.34	
623	26250704	电缆吊挂	3×100	套	107.449629	9.86	1059.45	
624	30110307~1	4m*3.5m*2m 304 不锈钢 18吨生活水箱, 含保温	22.5m ³	个	1	24844.11	24844.11	
625	30110307~2	2.5m*6m*2m 304 不锈钢 19吨生 活水箱	22.5m ³	个	1	26618.69	26618.69	
626	30250111	减震器		台	3924	15.00	58860.00	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第20页 共34页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
627	31011126	油浸石棉盘根	φ 6~10 250℃	kg	14.2	9.86	140.01	
628	31090130	绘图纸	A3	包	1.2	20.58	24.70	
629	31090144	打印纸	132行(381-1)	箱	0.38	91.76	34.87	
630	31110301	棉纱头		kg	1004.270731	5.57	5593.79	
631	31110307	塑料手套		副	372.96	3.43	1279.25	
632	31150101~1	水		m3	1558.006631	4.50	7011.03	
633	31150301	电		kW·h	2657.60474	0.86	2285.54	
634	31150301~1	电		kW·h	409.33006	0.86	352.02	
635	31170103	标志牌		个	3544.59057	0.16	567.13	
636	31170104	标志牌	塑料扁形	个	116.5128	0.16	18.64	
637	31170121	位号牌		个	67	0.51	34.17	
638	50030101~2 5	KTQ-56四面出风式室内机	制冷量5.6KW, 制热量12.5KW, 自带冷凝水提升泵	台	2	4063.79	8127.58	
639	50030101~4 3	2HP挂壁机		台	1	3194.24	3194.24	
640	50030101~4 4	3HP柜机		台	2	6033.57	12067.14	
641	50030101~4 5	柜式空调机组 YSE30 (6排管)		台	2	58000.00	116000.00	
642	50030101~4 6	柜式空调机组 YSE03 (高冷)		台	1	11534.77	11534.77	
643	50350103~1	XF-1 除霾式新风机 风量60m3/h, 功率0.05KW		台	133	372.66	49563.78	
644	50350103~1 0	PFJ-1000 风量1000m3/h, 功率250W		台	2	1350.00	2700.00	
645	50350103~1 1	PFJ-900 风量900m3/h, 功率171W		台	8	1180.00	9440.00	
646	50350103~1 2	PFJ-500 风量500m3/h, 功率110W		台	4	1020.00	4080.00	
647	50350103~1 3	PFJ-300 风量300m3/h, 功率55W		台	3	920.00	2760.00	
648	50350103~1 4	PFJ-100 风量100m3/h, 功率23W		台	1	850.00	850.00	
649	50350103~1 5	PQS(G)-350 天花板管道式换气扇 0.055KW		台	1	270.62	270.62	
650	50350103~1 6	PQS(G)-200 天花板管道式换气扇 0.035KW		台	2	208.51	417.02	
651	50350103~1 7	PQS(G)-120 管道式换气扇 0.035KW		台	12	190.77	2289.24	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第21页 共34页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
652	50350103~18	PQS(G)-100 管道式换气扇 0.023KW		台	47	181.89	8548.83	
653	50350103~19	PQS(G)-50 管道式换气扇 0.021KW		台	2	166.50	333.00	
654	50350103~2	XF-2 除霾式新风机 风量150m3/h, 功率0.05KW		台	71	417.03	29609.13	
655	50350103~20	PQS(T)-500 天花板管道式换气扇 0.04KW		台	10	297.24	2972.40	
656	50350103~21	PQS(T)-350 天花板管道式换气扇 0.04KW		台	35	288.37	10092.95	
657	50350103~22	PQS(T)-300 天花板管道式换气扇 0.035KW		台	9	270.62	2435.58	
658	50350103~23	PQS(T)-250 天花板管道式换气扇 0.032KW		台	3	235.13	705.39	
659	50350103~24	PQS(T)-200 天花板管道式换气扇 0.032KW		台	18	190.77	3433.86	
660	50350103~25	PQS(T)-150 天花板管道式换气扇 0.028KW		台	13	181.89	2364.57	
661	50350103~26	PQS(T)-100 天花板管道式换气扇 0.021KW		台	5	166.50	832.50	
662	50350103~27	PQS(T)-90 天花板管道式换气扇 0.018KW		台	6	166.50	999.00	
663	50350103~28	PQS(Q)-200 墙式换气扇 0.055KW		台	27	199.64	5390.28	
664	50350103~29	天花板管道式换气扇 L=400m3/h		台	3	270.62	811.86	
665	50350103~3	XF-3 除霾式新风机 风量390m3/h, 功率0.1KW		台	12	479.14	5749.68	
666	50350103~30	天花板管道式换气扇 L=100m3/h		台	2	164.15	328.30	
667	50350103~4	XF-4 除霾式新风机 风量250m3/h, 功率0.1KW		台	8	461.39	3691.12	
668	50350103~5	PFJ-3000 风量3000m3/h, 功率800W		台	1	2558.00	2558.00	
669	50350103~6	PFJ-2500 风量2500m3/h, 功率700W		台	1	1850.00	1850.00	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第22页 共34页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
670	50350103~7	PFJ-2100 风量2100m3/h, 功率640W		台	1	1640.00	1640.00	
671	50350103~8	PFJ-1600 风量1600m3/h, 功率420W		台	3	1520.00	4560.00	
672	50350103~9	PFJ-1400 风量1400m3/h, 功率320W		台	1	1460.00	1460.00	
673	52010309~1	半容积式水加热器, 单罐 容积V=2.0吨, 换 热面积F=6.2平 方, 紫铜换热盘 管 单台换热量265K W, 热交换器罐 体为304不锈钢 材质, 自带回收 凝结水热量措施		台	4	68853.68	275414.72	
674	53370101~1	DB30 制冷量47.6KW, 制热量 46.8KW, 风量 3000m3/h 柜式新风机组		台	10	12404.31	124043.10	
675	53370101~2	DB20 制冷量 31.7KW, 制热量 31.3KW, 风量 2000m3/h 柜式 新风机组		台	18	9982.01	179676.18	
676	55090107~1	新风机控制箱1 XF1 ~6		只	6	361.00	2166.00	
677	55090107~1 0	新风机控制箱5- AK1-XF1		只	1	361.00	361.00	
678	55090107~1 1	新风机控制箱5- AK1-XF2		只	1	361.00	361.00	
679	55090107~1 2	新风机控制箱5- AK2-XF1		只	1	361.00	361.00	
680	55090107~1 3	新风机控制箱3- AK4-XF1、3-AK 2b-XF1`2\3-AK2 a-XF1 \3-AK1- XF1		只	5	361.00	1805.00	
681	55090107~1 4	新风机控制箱6- AK1-XF1~5		只	5	361.00	1805.00	
682	55090107~2	热水泵控制箱1~ 6-APRS1~3		只	18	807.50	14535.00	
683	55090107~3	新风机控制箱4 XF1 ~5		只	5	361.00	1805.00	
684	55090107~4	风机控制箱4PF1		只	1	361.00	361.00	
685	55090107~5	风机控制箱4PF2		只	1	1045.00	1045.00	
686	55090107~6	风机控制箱4PF3		只	1	418.00	418.00	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第23页 共34页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
687	55090107~7	新风机控制箱2-AK1-XF1、2-AK4-XF2		只	2	361.00	722.00	
688	55090107~8	新风机控制箱2-AK4-XF1、2-AK2b-XF1、2-AK2a-XF1		只	3	361.00	1083.00	
689	55090107~9	风机控制箱2-AK2a-PF1、2-AK4-PF1		只	2	418.00	836.00	
690	55090108~1	配电箱1AP1		只	1	1873.40	1873.40	
691	55090108~10	配电箱4AP5		只	1	1873.40	1873.40	
692	55090108~11	配电箱4AP3		只	1	2184.29	2184.29	
693	55090108~12	配电箱4AP4		只	1	2006.64	2006.64	
694	55090108~13	配电箱4AP6		只	1	2051.05	2051.05	
695	55090108~14	配电箱2-AK1		只	1	1917.81	1917.81	
696	55090108~15	配电箱2-AK3		只	1	1828.99	1828.99	
697	55090108~16	配电箱2-AK2a		只	1	2051.05	2051.05	
698	55090108~17	配电箱2-AK2b		只	1	2261.00	2261.00	
699	55090108~18	配电箱2-AK4		只	1	2095.46	2095.46	
700	55090108~19	配电箱2-AKJF		只	1	755.01	755.01	
701	55090108~2	配电箱1AP2		只	1	956.89	956.89	
702	55090108~20	配电箱3-AK1		只	1	2180.25	2180.25	
703	55090108~21	配电箱3-AK2a		只	1	1897.63	1897.63	
704	55090108~22	配电箱3-AK2b		只	1	1986.45	1986.45	
705	55090108~23	配电箱3-AK3		只	1	1978.38	1978.38	
706	55090108~24	配电箱3-AK4		只	1	2180.25	2180.25	
707	55090108~25	配电箱6-AK1		只	1	1816.88	1816.88	
708	55090108~26	配电箱6-AK1-01		只	1	444.13	444.13	
709	55090108~3	配电箱1AP3		只	1	1695.75	1695.75	
710	55090108~4	配电箱1AP4		只	1	1651.34	1651.34	
711	55090108~5	配电箱1AP5		只	1	1873.40	1873.40	
712	55090108~6	配电箱1AP6		只	1	1873.40	1873.40	
713	55090108~7	配电箱1AP7		只	1	2095.46	2095.46	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第24页 共34页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
714	55090108~8	配电箱1AP8		只	1	1873.40	1873.40	
715	55090108~9	配电箱4AP1		只	1	1130.50	1130.50	
716	55090109~1	双电源控制箱-1PY1		只	1	5306.89	5306.89	
717	55090109~100	双电源配电箱2-AL1		只	1	4723.88	4723.88	
718	55090109~101	双电源配电箱2-AL2a		只	1	4873.26	4873.26	
719	55090109~102	双电源配电箱2-AL2b		只	1	5289.13	5289.13	
720	55090109~103	双电源配电箱2-AL3		只	1	4437.21	4437.21	
721	55090109~104	双电源配电箱2-AL4		只	1	4291.86	4291.86	
722	55090109~105	配电箱2-AM1		只	1	2955.45	2955.45	
723	55090109~106	配电箱2-AM1-01		只	1	2164.10	2164.10	
724	55090109~107	配电箱2-AM1-02		只	1	1643.26	1643.26	
725	55090109~108	配电箱2-AM1-03		只	1	1287.96	1287.96	
726	55090109~109	双电源配电箱2-AM2a		只	1	4683.50	4683.50	
727	55090109~11	双电源配电箱-1AE1		只	2	3391.50	6783.00	
728	55090109~110	配电箱2-AM2a-01		只	1	1643.26	1643.26	
729	55090109~111	配电箱2-QGJ		只	1	577.36	577.36	
730	55090109~112	配电箱2-CSJ		只	2	1287.96	2575.92	
731	55090109~113	配电箱2-NJQX		只	1	5297.20	5297.20	
732	55090109~114	配电箱2-AM2b		只	1	2955.45	2955.45	
733	55090109~115	配电箱2-AM2b-01		只	1	755.01	755.01	
734	55090109~116	配电箱2-AM2b-02		只	1	1287.96	1287.96	
735	55090109~117	配电箱2-AM2b-03		只	1	2442.69	2442.69	
736	55090109~118	配电箱2-AM2b-04		只	1	1820.91	1820.91	
737	55090109~119	配电箱2-JRSS		只	1	12221.51	12221.51	
738	55090109~12	双电源配电箱-1AE2		只	1	3391.50	3391.50	
739	55090109~120	双电源配电箱2-SS2b		只	1	25840.00	25840.00	
740	55090109~121	配电箱2-AM3		只	1	2370.01	2370.01	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第25页 共34页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
741	55090109~1 22	配电箱2-AM3-01		只	1	1021.49	1021.49	
742	55090109~1 23	配电箱2-AM3-02		只	1	621.78	621.78	
743	55090109~1 24	配电箱2-AM4-02		只	2	1199.14	2398.28	
744	55090109~1 25	配电箱2-AM4-04		只	1	1465.61	1465.61	
745	55090109~1 26	配电箱2-AM4-05		只	1	843.84	843.84	
746	55090109~1 27	配电箱2-AM4-03		只	1	1820.91	1820.91	
747	55090109~1 28	双电源配电箱2-AM4		只	1	7792.38	7792.38	
748	55090109~1 29	双电源配电箱5-ALE1		只	1	3633.75	3633.75	
749	55090109~1 3	双电源配电箱-1AE3		只	1	3391.50	3391.50	
750	55090109~1 30	双电源配电箱5-ALE2		只	1	3876.00	3876.00	
751	55090109~1 33	双电源控制箱W-PY		只	1	4522.00	4522.00	
752	55090109~1 34	双电源配电箱5-AL1		只	1	4683.50	4683.50	
753	55090109~1 35	双电源配电箱5-SS		只	1	84383.75	84383.75	
754	55090109~1 36	双电源配电箱5-XT		只	1	307011.50	307011.50	
755	55090109~1 37	双电源配电箱5-AL2		只	1	4683.50	4683.50	
756	55090109~1 38	配电箱5-AM1		只	1	4425.10	4425.10	
757	55090109~1 39	配电箱5-AM1-01		只	1	1804.76	1804.76	
758	55090109~1 4	双电源配电箱-1AE4		只	1	3391.50	3391.50	
759	55090109~1 40	配电箱5-AM1-02		只	1	1643.26	1643.26	
760	55090109~1 41	配电箱5-AM1-03		只	1	755.01	755.01	
761	55090109~1 42	配电箱MR-SS1~3		只	3	10497.50	31492.50	
762	55090109~1 43	配电箱5-XT-01		只	1	3597.41	3597.41	
763	55090109~1 44	配电箱5-XT-02		只	1	3597.41	3597.41	
764	55090109~1 45	配电箱5-AM2-01		只	1	1804.76	1804.76	
765	55090109~1 46	配电箱5-AM2-02		只	1	1643.26	1643.26	
766	55090109~1 47	配电箱5-AM2-03		只	1	843.84	843.84	
767	55090109~1 48	配电箱5-AM2-03		只	1	755.01	755.01	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第26页 共34页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
768	55090109~149	配电箱5-AM2-04		只	1	755.01	755.01	
769	55090109~15	双电源控制箱-1PY2		只	1	5306.89	5306.89	
770	55090109~150	配电箱5-AK2		只	1	2220.63	2220.63	
771	55090109~151	配电箱5-AM2		只	1	4425.10	4425.10	
772	55090109~152	配电箱5-AK1		只	1	2220.63	2220.63	
773	55090109~153	配电箱3-AM1		只	1	2624.38	2624.38	
774	55090109~154	配电箱3-AM1-01		只	1	2164.10	2164.10	
775	55090109~155	配电箱3-AM1-02		只	1	1643.26	1643.26	
776	55090109~156	配电箱3-AM1-03		只	1	1287.96	1287.96	
777	55090109~157	配电箱3-AM1-04		只	1	1287.96	1287.96	
778	55090109~158	配电箱3-AM2a		只	1	2099.50	2099.50	
779	55090109~159	配电箱3-AM2a-01		只	1	1643.26	1643.26	
780	55090109~16	双电源控制箱-1PY3		只	1	7810.14	7810.14	
781	55090109~160	配电箱3-AM2a-02		只	1	1643.26	1643.26	
782	55090109~161	配电箱3-AM2a-03		只	1	1643.26	1643.26	
783	55090109~162	配电箱3-AM2b		只	1	3310.75	3310.75	
784	55090109~163	配电箱3-AM2b-01		只	1	1199.14	1199.14	
785	55090109~164	配电箱3-AM2b-02		只	1	888.25	888.25	
786	55090109~165	配电箱3-AM2b-03		只	1	488.54	488.54	
787	55090109~166	配电箱3-AM2b-04		只	1	710.60	710.60	
788	55090109~167	配电箱3-AM3		只	1	1413.13	1413.13	
789	55090109~168	配电箱3-AM4		只	1	2099.50	2099.50	
790	55090109~169	配电箱3-AM4-01		只	2	888.25	1776.50	
791	55090109~17	双电源控制箱-1PY4		只	1	5306.89	5306.89	
792	55090109~170	配电箱P		只	4	444.13	1776.52	
793	55090109~171	双电源配电箱3-JZ		只	1	125162.50	125162.50	
794	55090109~172	配电箱3APE-01		只	1	10497.50	10497.50	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第27页 共34页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
795	55090109~173	双电源配电箱3-AL1		只	1	4643.13	4643.13	
796	55090109~174	双电源配电箱3-AL2a		只	1	4683.50	4683.50	
797	55090109~175	双电源配电箱3-AL2b		只	1	4683.50	4683.50	
798	55090109~176	双电源配电箱3-AL3		只	1	4400.88	4400.88	
799	55090109~177	双电源配电箱3-AL4		只	1	4400.88	4400.88	
800	55090109~178	双电源配电箱3-DR		只	1	6863.75	6863.75	
801	55090109~179	双电源配电箱3-RL1/3-RL2		只	2	6863.75	13727.50	
802	55090109~18	双电源控制箱-1SF1		只	1	4279.75	4279.75	
803	55090109~180	双电源配电箱6-KQCT		只	1	6863.75	6863.75	
804	55090109~181	配电箱6-AM1		只	1	3391.50	3391.50	
805	55090109~182	配电箱6-AM1-01		只	1	2664.75	2664.75	
806	55090109~183	配电箱6-AM1-02		只	1	2664.75	2664.75	
807	55090109~184	配电箱6-AM1-03		只	1	2907.00	2907.00	
808	55090109~185	配电箱6-AM1-04		只	1	2664.75	2664.75	
809	55090109~186	配电箱6-AM1-05		只	1	2664.75	2664.75	
810	55090109~187	配电箱6-AM1-06		只	1	2382.13	2382.13	
811	55090109~188	双电源配电箱W-AP		只	1	3876.00	3876.00	
812	55090109~189	双电源配电箱6-AL1		只	1	4723.88	4723.88	
813	55090109~190	双电源配电箱3-ALE1		只	1	3876.00	3876.00	
814	55090109~191	双电源配电箱3-ALE3		只	1	4522.00	4522.00	
815	55090109~192	双电源配电箱3-ALE2		只	1	4199.00	4199.00	
816	55090109~197	双电源配电箱3-ALE5		只	1	3876.00	3876.00	
817	55090109~198	双电源配电箱6-ALE1		只	1	3876.00	3876.00	
818	55090109~201	双电源配电箱3-ALE4		只	1	3876.00	3876.00	
819	55090109~30	双电源配电箱1-AE1		只	1	3391.50	3391.50	
820	55090109~31	双电源配电箱1-AE3		只	1	3876.00	3876.00	
821	55090109~32	双电源配电箱1-AE6		只	1	3391.50	3391.50	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第28页 共34页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
822	55090109~3 3	双电源配电箱1 AE7		只	1	3391.50	3391.50	
823	55090109~3 4	双电源配电箱1 AE8		只	1	3391.50	3391.50	
824	55090109~3 5	配电箱1AM1		只	1	3072.54	3072.54	
825	55090109~3 6	配电箱1AM3		只	1	3161.36	3161.36	
826	55090109~3 7	配电箱1AM4		只	1	3072.54	3072.54	
827	55090109~3 8	配电箱1AM5		只	1	2184.29	2184.29	
828	55090109~3 9	配电箱1AM6		只	1	3072.54	3072.54	
829	55090109~4 0	配电箱1AM8		只	1	3072.54	3072.54	
830	55090109~4 1	配电箱1AM7		只	1	1465.61	1465.61	
831	55090109~4 2	配电箱1AM7-01		只	1	1598.85	1598.85	
832	55090109~4 3	配电箱1AM7-02		只	1	1510.03	1510.03	
833	55090109~4 4	配电箱1AM7-03		只	1	1421.20	1421.20	
834	55090109~4 5	双电源配电箱1 AL1		只	1	6972.76	6972.76	
835	55090109~4 6	双电源配电箱1 AL2		只	1	4683.50	4683.50	
836	55090109~4 7	双电源配电箱1 AL3		只	1	5176.08	5176.08	
837	55090109~4 8	双电源配电箱1 AL4		只	1	6084.51	6084.51	
838	55090109~4 9	双电源配电箱1 AL5		只	1	4683.50	4683.50	
839	55090109~5 0	双电源配电箱1 AL6		只	1	6972.76	6972.76	
840	55090109~5 1	双电源配电箱1 AL8		只	1	4683.50	4683.50	
841	55090109~5 2	双电源配电箱1 AL7-01		只	1	5551.56	5551.56	
842	55090109~5 3	双电源配电箱1 AL7-02		只	1	4836.93	4836.93	
843	55090109~5 4	双电源配电箱1 AL7-03		只	1	4836.93	4836.93	
844	55090109~5 5	双电源配电箱1- QJ		只	1	123547.50	123547.50	
845	55090109~5 6	配电箱1APE		只	1	22610.00	22610.00	
846	55090109~5 7	配电箱4AM1		只	1	2806.06	2806.06	
847	55090109~5 8	配电箱4AM2		只	1	2806.06	2806.06	
848	55090109~5 9	配电箱4AM3		只	1	3742.76	3742.76	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第29页 共34页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
849	55090109~60	配电箱4AM5		只	1	3028.13	3028.13	
850	55090109~61	配电箱4AM6		只	1	4094.03	4094.03	
851	55090109~62	配电箱4AM4		只	1	1465.61	1465.61	
852	55090109~63	配电箱4AM4-01		只	1	1598.85	1598.85	
853	55090109~64	配电箱4AM4-02		只	1	1510.03	1510.03	
854	55090109~65	配电箱4AM4-03		只	1	1421.20	1421.20	
855	55090109~66	双电源配电箱4AL1		只	1	4772.33	4772.33	
856	55090109~67	双电源配电箱4AL2		只	1	5176.08	5176.08	
857	55090109~68	双电源配电箱4AL3		只	1	4772.33	4772.33	
858	55090109~69	双电源配电箱4AL4-01		只	1	5176.08	5176.08	
859	55090109~70	双电源配电箱4AL4-02		只	1	5176.08	5176.08	
860	55090109~71	双电源配电箱4AL4-03		只	1	5176.08	5176.08	
861	55090109~72	双电源配电箱4AL5		只	1	4522.00	4522.00	
862	55090109~73	双电源配电箱4AL6		只	1	5176.08	5176.08	
863	55090109~74	双电源配电箱4AE1		只	1	3391.50	3391.50	
864	55090109~75	双电源配电箱4AE2		只	1	3480.33	3480.33	
865	55090109~76	双电源配电箱4AE3		只	1	3391.50	3391.50	
866	55090109~80	双电源控制箱4PY1		只	1	4522.00	4522.00	
867	55090109~81	双电源控制箱4PY2		只	1	4522.00	4522.00	
868	55090109~82	双电源控制箱4PY3		只	1	4522.00	4522.00	
869	55090109~83	双电源控制箱4PY4		只	1	4522.00	4522.00	
870	55090109~84	双电源控制箱6PY1		只	1	4522.00	4522.00	
871	55090109~85	双电源控制箱6PY2		只	1	4360.50	4360.50	
872	55090109~86	双电源控制箱6PY3		只	1	4360.50	4360.50	
873	55090109~87	双电源控制箱6PY4		只	1	4522.00	4522.00	
874	55090109~88	双电源控制箱6PY5		只	1	4522.00	4522.00	
875	55090109~89	双电源控制箱6PY6		只	1	4522.00	4522.00	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第30页 共34页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
876	55090109~90	双电源配电箱2-ALE1		只	1	3391.50	3391.50	
877	55090109~91	双电源配电箱2-ALE2a		只	1	3633.75	3633.75	
878	55090109~92	双电源配电箱2-ALE2b		只	1	3795.25	3795.25	
879	55090109~93	双电源配电箱2-ALE4		只	1	3391.50	3391.50	
880	55090109~94	双电源配电箱2-ALE3		只	1	3391.50	3391.50	
881	55490331~1	电缆T接箱		台	64	382.50	24480.00	
882	80010106	水泥砂浆 M10		m3	3.2193	251.17	808.59	
883	80210143	C15粒径40mm32.5级坍落度35-50		m3	0.28	316.76	88.69	
884	CL-D00001~4	新老管道碰头		处	20	150.00	3000.00	
885	CL-D00001~5	5L小厨宝1.5KW		组	100	532.37	53237.00	
886	CL-D00039	拆除部分残值：桥架、电缆、电线、强弱电管道、给排水管道、暖通设备及管道等的拆除残值	健康管理中心	项	1	-221822.44	-221822.44	
887	CL-D00043	生活变频泵组，泵组流量72t/h，扬程45m，单泵流量36t/h，扬程45m，单泵功率7.5KW，两用一备，含气压罐		套	1	98422.62	98422.62	
888	CL-D00044	1、类型：A：紫外线杀菌器 流量85-100立方米/小时 功率1.2KW 承压1.0MPa		台	2	6500.00	13000.00	
889	CL-D00044~1	防火封堵，具体做法详见设计（各专业综合考虑）（安装）		项	1	55000.00	55000.00	
890	CL-D00045	B:SC-HB水箱消毒机额定流量4吨/小时，功率1.1KW		台	1	9760.19	9760.19	
891	CL-D00046	空气温湿度、PM2.5、PM10、CO2、甲醛多合一传感器		个 (套、台)	51	869.54	44346.54	
892	CL-D00047	智能网关		个 (套、台)	6	958.27	5749.62	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第31页 共34页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
893	CL-D00048	空气质量检测主机：含导视主机盒，本地部署传感器数据查看软件，空气质量监测主机，液晶显示器，通信接口输入输出设备		个 (套、台)	1	25908.86	25908.86	
894	CL-D00049	空气质量监测数据公告牌		个 (套、台)	7	1774.58	12422.06	
895	CL-D00050	电线电缆、桥架、线管制作		项	1	177457.95	177457.95	
896	CL-D00051	1800*800*700双工位操作台		台	1	976.02	976.02	
897	SB0001	排污泵控制箱		台	11	1200.00	13200.00	
898	SB0001~1	控制箱-1PF1		台	1	650.00	650.00	
899	SB0001~2	控制箱-1PF2		台	1	800.00	800.00	
900	SB0002	远程控制按钮控制箱		台	2	180.00	360.00	
901	SB0002~1	就地按钮控制箱(防爆型)		台	2	280.00	560.00	
902	SB0003	配电箱-1AL1		台	1	896.33	896.33	
903	SB0003~1	配电箱-1AL2		台	1	1784.58	1784.58	
904	SB0003~2	配电箱-1AL3		台	1	1873.40	1873.40	
905	SB0003~3	配电箱-1AL4		台	1	1340.45	1340.45	
906	SB0003~4	配电箱-1AL5		台	1	1740.16	1740.16	
907	SB0044	门诊低区热水循环泵,自带控制柜,单泵参数:Q=1.5L/S, H=15m, N=0.75KW, 胶囊式膨胀罐V=800L		台	2	23530.92	47061.84	
908	SB0046	潜污泵80JYWQ20-13-3	Q=20m3/h, H=13m, N=3KW	台	24	1825.00	43800.00	
909	SB0047	高效低噪不锈钢热水泵 Q=1.6m3/h H=8m W=0.5Kw		台	30	3992.80	119784.00	
910	SB0048	流量计采集模组		个	20	1907.67	38153.40	
911	SB0049	服务器系统	含电脑主机+显示器 (I7+16G运行内存+1T存储内存)	台	1	13592.39	13592.39	
912	SB0050	UPS电源		套	1	1172.11	1172.11	
913	SB0051	系统管理平台	含系统操作+计费+监控等远程控制系統	套	1	78968.79	78968.79	
914	X1810628-16~2	WDZB-YJY-3*2.5	2.5mm2 (四芯)	m	23409.6386	7.02	164335.66	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第32页 共34页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
915	X1810628-17~1	随泵供应防水电缆	4mm2（四芯）	m	33.33			
916	X1810628-17~2	WDZB1-YJY-3*4	4mm2（四芯）	m	10316.7056	11.43	117919.95	
917	X1810628-20~1	WDZB1-YJY-3*16	16mm2（四芯）	m	213.7362	40.11	8572.96	
918	X1810628-30~1	WDZB1-YJY-5*2.5	2.5mm2（五芯）	m	77.063	12.07	930.15	
919	X1810628-31~1	WDZA-YJY-5*4	4mm2（五芯）	m	2158.4609	17.17	37060.77	
920	X1810628-31~3	WDZBN-YJY-5*4	4mm2（五芯）	m	71.306	17.17	1224.32	
921	X1810628-31~4	BBTRZ-5*4	4mm2（五芯）	m	652.662	23.07	15056.91	
922	X1810628-32~1	BBTRZ-5*6	6mm2（五芯）	m	745.784	28.02	20896.87	
923	X1810628-32~3	WDZB1-YJY-5*6	6mm2（五芯）	m	756.3082	27.55	20836.29	
924	X1810628-33~1	WDZA-YJY-5*10	10mm2（五芯）	m	1397.4865	38.67	54040.80	
925	X1810628-33~2	BBTRZ-5*10	10mm2（五芯）	m	1210.4446	64.98	78654.69	
926	X1810628-34~1	WDZA-YJY-5*16	16mm2（五芯）	m	1212.6262	72.85	88339.82	
927	X1810628-34~2	BBTRZ-5*16	16mm2（五芯）	m	2118.1316	113.90	241255.19	
928	X1810628-45~2	WDZB1-YJY-4*50+1*25	120mm2以下（五芯）	m	220.6042	203.40	44870.89	
929	X1810628-45~4	WDZA-YJY-4*120+1*70	120mm2以下（五芯）	m	286.4259	516.45	147924.66	
930	X1810628-45~5	WDZB1-YJY-4*95+1*50	120mm2以下（五芯）	m	4022.9512	402.37	1618714.87	
931	X1810628-45~6	WDZB1-YJY-4*70+1*35	120mm2以下（五芯）	m	1424.6757	292.32	416461.20	
932	X1810628-48~2	WDZB1-YJY-4*150+1*70	240mm2以下（五芯）	m	1010.2525	618.60	624942.20	
933	X1810628-48~3	WDZB1-YJY-4*185+1*95	240mm2以下（五芯）	m	334.5322	784.80	262540.87	
934	X1810628-51~2	WDZA-YJY-4*35+1*16	35mm2以下（五芯）	m	3117.0115	147.60	460070.90	
935	X1810628-51~3	BBTRZ-4*35+1*16	35mm2以下（五芯）	m	825.9174	236.20	195081.69	
936	X1810628-51~4	WDZB-YJY-4*25+1*16	35mm2以下（五芯）	m	1383.4576	111.60	154393.87	
937	X1810628-51~5	BBTRZ-4*25+1*16	35mm2以下（五芯）	m	989.0324	178.65	176690.64	
938	ZC0001	无机防火泥		处	36	76.50	2754.00	
939	ZC0001~1	饮水机插座箱		套	26	348.65	9064.90	
940	ZC0002	拉绳式紧急呼叫求助按钮		个	6	22.50	135.00	
941	ZC0003	声光显示装置H=2.5m，带AC220V/DC24V变压器		个	6	58.50	351.00	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第33页 共34页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
942	ZC0004	防火涂料		kg	2553	3.50	8935.50	
943	ZC001012	控制电缆KVV-4*1.5		m	15.2047	6.35	96.55	
944	ZC0200	DN150能量计		台	1	9142.64	9142.64	
945	ZC0201	DN125能量计		台	7	8326.33	58284.31	
946	ZC0202	DN100能量计		台	12	7999.80	95997.60	
947	ZC0203	DN80能量计		台	2	7736.54	15473.08	
948	ZC0204	DN65能量计		台	3	6385.56	19156.68	
949	ZC0205	70° 防火阀250*120		个	1	98.49	98.49	
950	ZC0206	对开多叶调节阀 630*160		个	1	224.31	224.31	
951	ZC0206~1	对开多叶调节阀 500*160		个	1	187.40	187.40	
952	ZC0207	球形喷口 Φ 630		个	17	754.20	12821.40	
953	ZC0208	防雨百叶250*200		个	1	59.89	59.89	
954	ZC0209	防雨百叶550*250		个	3	106.47	319.41	
955	ZC0210	防雨百叶550*450		个	8	133.09	1064.72	
956	ZC0211	防雨百叶450*300		个	12	99.55	1194.60	
957	ZC0212	防雨百叶300*170		个	1	62.55	62.55	
958	ZC0213	防雨百叶1050*550		个	1	212.95	212.95	
959	ZC0214	防雨百叶1050*370		个	9	1883.72	16953.48	
960	ZC0215	防雨百叶1050*250		个	13	173.02	2249.26	
961	ZC0216	防雨百叶1050*300		个	18	179.68	3234.24	
962	ZC0217	防雨百叶850*300		个	4	107.14	428.56	
963	ZC0218	防雨百叶850*250		个	15	107.14	1607.10	
964	ZC0219	散流器450*450		个	97	95.83	9295.51	
965	ZC0220	散流器400*400		个	584	85.18	49745.12	
966	ZC0221	回风口940*220		个	241	123.51	29765.91	
967	ZC0222	回风口1100*250		个	220	143.74	31622.80	
968	ZC0223	百叶风口500*250		个	1	99.82	99.82	
969	ZC0224	百叶风口300*200		个	1	66.55	66.55	
970	ZC0225	百叶风口400*200		个	2	66.55	133.10	
971	ZC0226	百叶风口350*200		个	2	73.20	146.40	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-安装

标段：

第34页 共34页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
972	ZC0227	百叶风口400*150		个	1	73.22	73.22	
973	ZC0228	百叶风口200*200		个	4	53.24	212.96	
974	ZC0229	百叶风口1300*150		个	2	192.99	385.98	
975	ZC0230	百叶风口100*150		个	2	33.27	66.54	
976	ZC0231	百叶风口250*200		个	4	57.67	230.68	
977	ZC0232	百叶风口160*120		个	16	42.59	681.44	
978	ZC0233	百叶风口300*150		个	9	59.89	539.01	
979	ZC0234	百叶风口120*120		个	37	31.94	1181.78	
980	ZC0235	百叶风口700*200		个	1	119.78	119.78	
981	ZC0236	百叶风口450*150		个	4	79.86	319.44	
982	ZC0237	百叶风口150*80		个	28	30.61	857.08	
983	ZC0238	百叶风口200*80		个	2	37.27	74.54	
984	ZC0239	百叶风口150*100		个	16	33.27	532.32	
985	ZC0240	百叶风口200*150		个	9	46.58	419.22	
986	ZC0241	百叶风口500*150		个	16	86.51	1384.16	
987	ZC0242	百叶风口250*150		个	16	53.24	851.84	
988	ZC0243	百叶风口370*170		个	12	71.87	862.44	
989	ZC0244	百叶风口200*100		个	79	39.93	3154.47	
990	ZC0245	百叶风口100*80		个	171	23.96	4097.16	
991	ZC0246	电动排烟阀1000*320		个	9	409.93	3689.37	
992	ZC0247	电动排烟阀1000*250		个	4	388.19	1552.76	
993	ZC0248	电动排烟阀800*250		个	5	326.08	1630.40	
994	ZC0249	24口千兆网络交换机		台	1	532.37	532.37	
995	ZC0250	风机盘管采集箱，内含风机盘管采集模块、开关电源、交换机等		台	20	5998.08	119961.60	
合计							17146977.30	

单位工程招标控制价表

工程名称：泛光照明工程

标段:

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	555097.15	
1.1	人工费	93848.01	
1.2	材料费	402336.69	
1.3	施工机具使用费	4479.37	
1.4	企业管理费	41273.83	
1.5	利润	13159.25	
2	措施项目费	18588.61	
2.1	单价措施项目费	1890.44	
2.2	总价措施项目费	16698.17	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	9454.92	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	16063.21	
5	税金	53077.41	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		642826.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泛光照明工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404017001	配电箱	1、名称：泛光照明配线箱AL1 800*600不锈钢材质IP64 2、内含元器件：无端子外部接线,压铜端子接线（接地），配套时间控制器 3、参数要求：符合使用方要求 4、安装方式：挂墙式	台	1	4403.78	4403.78	
2	030412004001	装饰灯	1、名称：LED线条灯 2、规格：DC24V 12W 4000K 120° 1m 3、安装形式：响应设计图或相关规范要求,灯具安装，利用金属件做重复接地	套	596	194.94	116184.24	
3	030412004002	装饰灯	1、名称：LED线条灯 2、规格：DC24V 6W 4000K 120° 0.5m 3、安装形式：响应设计图或相关规范要求,灯具安装，利用金属件做重复接地	套	8	141.16	1129.28	
4	030412004003	装饰灯	1、名称：LED线条灯 2、规格：DC24V 4W 4000K 120° 0.3m 3、安装形式：响应设计图或相关规范要求,灯具安装，利用金属件做重复接地	套	12	120.56	1446.72	
5	030412004004	装饰灯	1、名称：LED洗墙灯 2、规格：DC24V 15W 3000K 10*60° IP66 1m 3、安装形式：响应设计图或相关规范要求,灯具安装，利用金属件做重复接地	套	707	293.50	207504.50	
6	030412004005	装饰灯	1、名称：LED洗墙灯 2、规格：DC24V 8W 3000K 10*60° IP66 0.5m 3、安装形式：响应设计图或相关规范要求,灯具安装，利用金属件做重复接地	套	14	248.70	3481.80	
本页小计							334150.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泛光照明工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030412004006	装饰灯	1、名称：LED洗墙灯 2、规格：DC24V 5W 3000K 10*60° IP66 0.3m 3、安装形式：响应设计图或相关规范要求,灯具安装 ,利用金属件做重复接地	套	13	230.77	3000.01	
8	030412002001	工厂灯	1、名称：LED投光灯 T01 2、规格：AC220V 36W 3000K 15° IP65 3、安装形式：响应设计图或相关规范要求,灯具安装 ,利用金属件做重复接地	套	16	523.83	8381.28	
9	030412002002	工厂灯	1、名称：LED投光灯 2、规格：AC220V 18W 3000K 15° IP65 3、安装形式：响应设计图或相关规范要求,灯具安装 ,利用金属件做重复接地	套	17	332.51	5652.67	
10	030412004007	装饰灯	1、名称：LED地埋投光灯 2、规格：AC220V 18W 3000K 15° IP67 3、安装形式：响应设计图或相关规范要求,灯具安装 ,利用金属件做重复接地	套	21	356.25	7481.25	
11	031101001001	开关电源设备	1、种类：开关电源防雨型 2、规格：DC24V 400W	台	71	318.63	22622.73	
12	030408001001	电力电缆	1、名称：电缆敷设 2、规格：ZR-YJV-5*10 3、敷设方式、部位：管/桥架内水平、垂直综合考虑敷设,含电缆头	m	30	53.48	1604.40	
13	030408001002	电力电缆	1、名称：电缆敷设 2、规格：ZR-YJY-3*4 3、敷设方式、部位：管/桥架内水平、垂直综合考虑敷设,含电缆头	m	2560	16.11	41241.60	
本页小计							89983.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泛光照明工程

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030408001003	电力电缆	1、名称：电线电缆 2、规格：ZR-YJY-2*4 3、敷设方式、部位：管/桥架内水平、垂直综合考虑敷设，含电缆头	m	1950	16.11	31414.50	
15	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG50 3、配置形式：根据现场实际情况敷设	m	30	23.97	719.10	
16	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG25 3、配置形式：根据现场实际情况敷设	m	2558	14.98	38318.84	
17	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：根据现场实际情况敷设	m	1947	13.55	26381.85	
18	030411001004	配管	1、名称：金属软管 2、规格：DN20	m	438	73.89	32363.82	
19	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒	个	71	12.07	856.97	
20	030414002001	送配电装置系统	1、名称：亮化工程系统调试 2、其他：满足设计相关功能要求	系统	1	907.81	907.81	
		分部分项合计					555097.15	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1890.44	1890.44	
		单价措施合计					1890.44	
本页小计							132853.33	
合 计							556987.59	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泛光照明工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	9454.92			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	8293.79			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	1161.13			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	552.92			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	6082.11			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泛光照明工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	165.88			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	442.34			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					16698.17			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：泛光照明工程

标段：

第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01290124	钢板	δ 3.0 Q235	kg	1389.96	3.57	4962.16	
2	01293501	钢垫板		kg	0.15	3.77	0.57	
3	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	8.0066	8.58	68.70	
4	02070226	橡胶垫	δ 2	m2	4.095	14.58	59.71	
5	02270131	破布		kg	0.1	6.00	0.60	
6	03030217	镀锌半圆头螺钉	M6~12×12~50	十个	357.408	0.13	46.46	
7	03030908	沉头螺钉	M6×55~65	十个	28.968	0.56	16.22	
8	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	909.3969	0.27	245.54	
9	03050633	精制带母镀锌螺栓	带2个垫圈 M10×14~70	套	5728.32	3.26	18674.32	
10	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	278.4	0.69	192.10	
11	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.10	2.31	
12	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2~5×15~50	套	146.26	0.09	13.16	
13	03070107	膨胀螺栓	M6	套	15.762	0.43	6.78	
14	03070807	塑料膨胀管	φ 8×50	十个	1004.75822	0.86	864.09	
15	03270104	铁砂布	2#	张	1	0.86	0.86	
16	03410206	电焊条	J422 φ 3.2	kg	140.4	3.77	529.31	
17	03430900	焊锡丝		kg	0.08	42.88	3.43	
18	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	94.1564	5.15	484.91	
19	03633106	冲击钻头	φ 6~12	根	59.0381	2.57	151.73	
20	03652421	锯条		根	105.551	0.19	20.05	
21	11030904	沥青绝缘漆		kg	17.285	15.44	266.88	
22	11111703	酚醛磁漆		kg	0.01	12.86	0.13	
23	11112504	无光调和漆		kg	0.03	12.86	0.39	
24	12010103	汽油		kg	34.119	9.12	311.17	
25	12070109	电力复合脂		kg	4.7653	17.15	81.72	
26	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.7727	10.29	7.95	
27	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86	
28	14210103-2	金属软管	公称管径20mm以内	m	451.14	5.77	2603.08	
29	14312502	塑料软管		kg	0.18	15.78	2.84	
30	15023162	镀锌锁紧螺母 (金属软管用)	M20	个	1822.08	0.46	838.16	
31	15171906	金属软管尼龙接头	dn20	个	902.28	0.60	541.37	
32	15370113	管卡(紧定管用)	DN20	个	2526.8166	0.15	379.02	
33	15370115	管卡(紧定管用)	DN25	个	1968.1252	0.22	432.99	
34	15370121	管卡(紧定管用)	DN50	个	15.582	0.41	6.39	
35	15370308	镀锌管卡	DN20	个	1804.56	1.16	2093.29	
36	22470111~1	LED洗墙灯XQD01 A	DC24V 5W 3000K 10*60° IP66 0.3m	套	13.13	164.13	2155.03	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：泛光照明工程

标段：

第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
37	22470111~13	LED投光灯T01	AC220V 36W 3000K 15° IP65	套	16.16	454.29	7341.33	
38	22470111~15	LED投光灯T03	AC220V 18W 3000K 15° IP65	套	17.17	264.86	4547.65	
39	22470111~18	LED线条灯	DC24V 4W 4000K 120° 0.3m	套	12.12	55.01	666.72	
40	22470111~21	LED地埋投光灯	AC220V 18W 3000K 15° IP67	套	21.21	288.37	6116.33	
41	22470111~22	LED洗墙灯	DC24V 8W 3000K 10*60° IP66 0.5m	套	14.14	181.88	2571.78	
42	22470111~23	LED洗墙灯XQD01A	DC24V 15W 4000K 10*60° IP66 1m	套	714.07	226.24	161551.20	
43	22470111~24	LED线条灯	DC24V 6W 4000K 120° 0.5m	套	8.08	75.41	609.31	
44	22470111~25	LED线条灯	DC24V 12W 4000K 120° 1m	套	601.96	128.65	77442.15	
45	25010306	裸铜线	2~4mm2	m	36.21	0.86	31.14	
46	25010309	裸铜线	10mm2	kg	0.23	56.42	12.98	
47	25033706	BX铜芯橡皮线	500V2.5mm2	m	2864.16	2.25	6444.36	
48	26060351-2	紧定式镀锌电线管	公称直径20mm以内	m	2005.41	3.29	6597.80	
49	26060351-3	紧定式镀锌电线管	公称直径25mm以内	m	2634.74	4.45	11724.59	
50	26060351-6	紧定式镀锌电线管	公称直径50mm以内	m	30.9	10.32	318.89	
51	26064306	紧定式直管接头	Φ 20	个	340.9197	1.54	525.02	
52	26064307	紧定式直管接头	Φ 25	个	391.8856	2.06	807.28	
53	26064310	紧定式直管接头	Φ 50	个	3.939	6.11	24.07	
54	26064336	紧定式弯管接头	Φ 50	个	0.573	9.05	5.19	
55	26065152	镀锌管接头(金属软管用)	DN20	个	902.28	0.52	469.19	
56	26065306	紧定式锁母	Φ 20	个	360.9738	0.90	324.88	
57	26065307	紧定式锁母	Φ 25	个	395.211	1.29	509.82	
58	26065310	紧定式锁母	Φ 50	个	4.635	3.54	16.41	
59	26090507	铜接线端子	DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93	
60	26110101	接线盒		只	72.42	1.35	97.77	
61	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	140.565	1.46	205.22	
62	31170103	标志牌		个	241.097	0.16	38.58	
63	55090109~1	悬挂嵌入式配电箱	泛光照明配线箱AL1	只	1	4068.31	4068.31	
64	55430127~1	DC24V 400W 开关电源		台	71	270.60	19212.60	
65	X1810628-18~1	铜芯电缆	WDZB2-YJY-3*4	m	1969.5	11.43	22511.39	
66	X1810628-18~2	铜芯电缆	ZR-YJY-3*4	m	2585.6	11.43	29553.41	

单位工程招标控制价表

工程名称：城中院区2#楼改造(ICU改造)-安装

标段：

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区2#楼改造(ICU改造)-安装

标段：

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		电气工程						
1	030411001001	配管	1、名称：紧定式镀锌钢管JDG20 2、配置形式：敷 方式综合考虑，含墙 地面开槽及恢复	m	785.01	11.26	8839.21	
2	030411004001	配线	1、名称：WDZ-BYJ- 2.5 2、配线形式：管内 穿线	m	419.52	3.62	1518.66	
3	030411004002	配线	1、名称：WDZ-BYJ-4 2、配线形式：管内 穿线	m	252.83	4.24	1072.00	
4	030411004003	配线	1、名称：RVV-2*1.5 2、配线形式：管内 穿线	m	253.74	4.97	1261.09	
5	030502005001	双绞线缆	1、名称：UTP.Cat.6 2、敷设方式：管内 穿线	m	545	3.80	2071.00	
6	030404034001	照明开关	1、名称：双联单控	个	4	24.01	96.04	
7	030404034002	照明开关	1、名称：三联单控	个	4	25.67	102.68	
8	030404035001	插座	1、名称：普通五孔 插座220V/10A	个	55	24.93	1371.15	
9	030502012001	信息插座	1、名称：单口网络 插座	个(块)	9	32.15	289.35	
10	030502012002	信息插座	1、名称：双口网络 插座	个(块)	7	35.18	246.26	
11	030412005001	荧光灯	1、名称：气密性LED 洁净灯盘600*600, 42 W 2、安装形式：吊顶	套	150	372.43	55864.50	
12	030411006001	接线盒	1、名称：铁质接线 盒	个	150	7.45	1117.50	
13	030411006002	接线盒	1、名称：铁质开关 盒、插座盒	个	79	7.68	606.72	
14	030501012001	交换机	1、名称：8口千兆交 换机	台(套)	1	787.14	787.14	
15	030414002001	送配电装置系统	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	886.31	886.31	
		分部小计					76129.61	
		给排水工程						
16	031004014001	给、排水附 （配）件	1、型号、规格：DN5 0卫生间地漏，不锈 钢材质	个(组)	3	84.96	254.88	
17	031004006001	大便器	1、规格、类型：蹲 便器	组	2	653.65	1307.30	
18	031004006002	大便器	1、规格、类型：坐 便器	组	1	1978.44	1978.44	
本页小计							79670.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区2#楼改造(ICU改造)-安装

标段：

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	031004003001	洗脸盆	1、规格、类型：台下式洗脸盆，含扳把式龙头	组	3	715.14	2145.42	
20	031004010001	淋浴器	1、材质、规格：成品淋浴器	套	3	1487.84	4463.52	
		分部小计					10149.56	
		暖通工程						
21	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：散流器400*400	个	4	170.45	681.80	
22	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：回风口940*220	个	4	251.82	1007.28	
23	031001002001	钢管	1、安装部位：室内空调供回水管 2、规格、压力等级：无缝钢管 DN100 含管件 3、连接形式：焊接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗、试压	m	8.7	106.74	928.64	
24	031001001001	镀锌钢管	1、安装部位：室内空调供回水管 2、规格、压力等级：热镀锌钢管 DN80 含管件 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗、试压	m	49.07	88.90	4362.32	
25	031001001002	镀锌钢管	1、安装部位：室内空调供回水管 2、规格、压力等级：热镀锌钢管 DN70 含管件 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗、试压	m	53.22	79.62	4237.38	
本页小计							17826.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区2#楼改造(ICU改造)-安装

标段：

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	031001001003	镀锌钢管	1、安装部位：室内空调供回水管，冷凝管 2、规格、压力等级：热镀锌钢管 DN50 含管件 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗、试压	m	32	70.04	2241.28	
27	031001001004	镀锌钢管	1、安装部位：室内空调供回水管，冷凝管 2、规格、压力等级：热镀锌钢管 DN40 含管件 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗、试压	m	20.71	63.48	1314.67	
28	031001001005	镀锌钢管	1、安装部位：室内空调供回水管，冷凝管 2、规格、压力等级：热镀锌钢管 DN32 含管件 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗、试压	m	10.64	54.01	574.67	
29	031001001006	镀锌钢管	1、安装部位：室内空调供回水管，冷凝管 2、规格、压力等级：热镀锌钢管 DN25 含管件 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗、试压	m	32.28	50.85	1641.44	
本页小计							5772.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区2#楼改造(ICU改造)-安装

标段：

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
30	031001001007	镀锌钢管	1、安装部位：室内空调供回水管，冷凝管 2、规格、压力等级：热镀锌钢管 DN20 含管件 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗、试压	m	396.37	41.39	16405.75	
31	031003003001	焊接法兰阀门	1、规格、压力等级：DN80 闸阀	个	4	465.04	1860.16	
32	031003003002	焊接法兰阀门	1、规格、压力等级：DN100 闸阀	个	2	592.11	1184.22	
33	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：空调水管保温，难燃B1级橡塑复合隔热管壳 (复合不燃铝箔) 保温，50mm以内综合考虑	m3	5.21	1268.53	6609.04	
34	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种：冷凝水管保温，难燃B1级橡塑复合隔热管壳 (复合不燃铝箔) 保温，20mm	m3	1.2	1586.64	1903.97	
35	031201001001	管道刷油	1、油漆品种：管道刷红丹防锈漆二道	m2	77.41	11.78	911.89	
36	031002001001	管道支架	1、材质：管道支架制作安装	Kg	435	16.33	7103.55	
37	031201003001	金属结构刷油	1、油漆品种：管道支架除轻锈，刷红丹防锈漆二道、银粉漆二道	kg	435	2.64	1148.40	
		分部小计					54116.46	
		医气改造工程						
38	031001003001	不锈钢管	1、介质：医气 2、规格、压力等级：不锈钢管 ϕ 42*2.0 含管件 3、连接形式：焊接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：空气吹扫及泄漏试验	m	15.2	58.16	884.03	
本页小计							38011.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区2#楼改造(ICU改造)-安装

标段：

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
39	031001003002	不锈钢管	1、介质：医气 2、规格、压力等级：不锈钢管 ϕ 24*1.5,含管件 3、连接形式：焊接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：空气吹扫及泄漏试验	m	34.1	36.95	1260.00	
40	031001003003	不锈钢管	1、介质：医气 2、规格、压力等级：不锈钢管 ϕ 16*1.0,含管件 3、连接形式：焊接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：空气吹扫及泄漏试验	m	34.1	23.81	811.92	
41	031001004001	铜管	1、介质：医气 2、规格、压力等级：铜管 ϕ 12*1.2 3、连接形式：焊接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：空气吹扫及泄漏试验	m	45.3	21.17	959.00	
42	031001004002	铜管	1、介质：医气 2、规格、压力等级：铜管 ϕ 8*1.0 3、连接形式：焊接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：空气吹扫及泄漏试验	m	77.48	19.87	1539.53	
43	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型： ϕ 42维修阀	个	1	104.31	104.31	
44	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型： ϕ 24维修阀	个	2	81.15	162.30	
45	031003003005	焊接法兰阀门	1、类型： ϕ 12维修阀	个	7	65.50	458.50	
46	031003003006	焊接法兰阀门	1、类型： ϕ 8维修阀	个	7	60.50	423.50	
47	031008013001	医疗设备带	1、规格：长壁式设备带200*70,含4套每床位含氧气、吸引、空气终端各2,五孔插座4个;床头灯、网口各1	m	12.9	1500.00	19350.00	
48	031008014001	气体终端	1、名称：600*500*60明装不锈钢医气箱每套含氧气、吸引、空气终端各1,五孔插座4个;床头灯、网口各1	个	5	2269.73	11348.65	
本页小计							36417.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区2#楼改造(ICU改造)-安装

标段:

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	031002001002	管道支架	1、材质：管道支架制作安装	Kg	242	16.33	3951.86	
50	031201003002	金属结构刷油	1、油漆品种：管道支架除轻锈，刷红丹防锈漆二道、银粉漆二道	kg	242	2.64	638.88	
		分部小计					41892.48	
		分部分项合计					182288.11	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1739.24	1739.24	
		单价措施合计					1739.24	
本页小计							6329.98	
合 计							184027.35	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区2#楼改造(ICU改造)-安装

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	2640.00			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	2315.79			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	324.21			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	154.39			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	1698.24			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区2#楼改造(ICU改造)-安装

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	46.32			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	123.51			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					4662.46			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区2#楼改造(ICU改造)-安装

标段：

第1页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01030106	钢丝	Φ 1.6	kg	0.934613	3.42	3.20	
2	01130141	扁钢	<-59	kg	6.28	3.64	22.86	
3	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	7.5	4.55	34.13	
4	01210101	角钢		kg	10	3.40	34.00	
5	01210332	等边角钢	L 60×5	kg	0.807	3.40	2.74	
6	01270101-1~2	型钢		kg	717.62	3.16	2266.96	
7	01290128	钢板	δ 3.5~4.0 Q235	kg	0.087	3.57	0.31	
8	01290154	钢板	δ 12~20 Q235	kg	2.515396	3.57	8.98	
9	02010106	橡胶板	δ 1~15	kg	3.13799	7.72	24.23	
10	02010506	石棉橡胶板	低压 δ 0.8~6	kg	1.74	5.57	9.69	
11	02270131	破布		kg	12.2534	6.00	73.52	
12	02270403	脱脂棉		kg	0.02	12.86	0.26	
13	02290103	线麻		kg	0.89214	10.29	9.18	
14	03030217	镀锌半圆头螺钉	M6~12×12~50	十个	205.829622	0.13	26.76	
15	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	106.704	0.25	26.68	
16	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	11.44	0.26	2.97	
17	03031236	自攻螺钉	M6×50	十个	0.728	0.76	0.55	
18	03050507	精制带母镀锌螺栓	M6×75	套	16	0.56	8.96	
19	03050571	精制带母镀锌螺栓	M2~5×4~20	套	44.4	0.22	9.77	
20	03050611	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×65~80	套	98.88	1.35	133.49	
21	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	20.5	1.10	22.55	
22	03050911	精制六角螺栓		kg	4.59683	4.82	22.16	
23	03057113	伞形螺栓	M6~8×150	套	306	0.34	104.04	
24	03070110	膨胀螺栓	M8	套	6.18	0.30	1.85	
25	03070806	塑料膨胀管	Φ 6×50	十个	0.728	0.69	0.50	
26	03090103	螺母		kg	9.62017	6.17	59.36	
27	03130304	钢垫圈		kg	3.79797	4.97	18.88	
28	03210211	砂轮片	Φ 400	片	5.44308	11.58	63.03	
29	03210405	尼龙砂轮片	Φ 100×16×3	片	1.599434	3.26	5.21	
30	03210408	尼龙砂轮片	Φ 400	片	3.12996	8.66	27.11	
31	03210409	尼龙砂轮片	Φ 500×25×4	片	0.29123	10.55	3.07	
32	03270104	铁砂布	2#	张	9.8793	0.86	8.50	
33	03270202	砂纸		张	3	0.94	2.82	
34	03410206~1	电焊条	J422 Φ 3.2	kg	31.69085	3.77	119.47	
35	03410300	不锈钢电焊条		kg	0.32616	53.17	17.34	
36	03411302	焊锡		kg	1.623814	36.87	59.87	
37	03430511	铜气焊丝		kg	0.159614	34.30	5.47	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区2#楼改造(ICU改造)-安装

标段：

第2页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.092609	51.45	4.76	
39	03570217	镀锌铁丝	8#~12#	kg	1.09	5.15	5.61	
40	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	19.898595	5.15	102.48	
41	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0.63	4.72	2.97	
42	03652421	锯条		根	19.62525	0.19	3.73	
43	03652422	钢锯条		根	162.34338	0.21	34.09	
44	03652906	钢丝刷子		把	1.0155	1.54	1.56	
45	04010611	水泥	32.5级	kg	148.85327	0.23	34.68	
46	04010611~2	水泥	32.5级	kg	147.25005	0.23	34.31	
47	04030102~2	黄砂		m3	0.677108	122.17	82.72	
48	04050206~2	碎石	5~32mm	m3	0.18956	124.00	23.51	
49	04135500	标准砖	240×115×53	百块	0.32	43.52	13.93	
50	05030600	普通木成材		m3	0.07447	1407.43	104.81	
51	05230136-1	圆木台	63~138×22	块	372.75	1.00	372.75	
52	09492103	铰链		副	5	1.29	6.45	
53	10090315	塑料角弯		个	1	4.29	4.29	
54	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	0.75	12.46	9.35	
55	11030305-1~1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	35.72727	12.86	459.45	
56	11111715-1~1	酚醛清漆		kg	3.2496	13.31	43.25	
57	11112504	无光调和漆		kg	1.5	12.86	19.29	
58	11112521	银粉漆		kg	0.9478	13.72	13.00	
59	11112524	厚漆		kg	5.94612	8.58	51.02	
60	11112524~1	厚漆		kg	2.51755	8.58	21.60	
61	11112525	铅油		kg	0.06	14.58	0.87	
62	11590914	硅酮密封胶		L	0.9	30.00	27.00	
63	11593504	油灰		kg	1.95	1.29	2.52	
64	12010103	汽油		kg	4.75732	9.12	43.39	
65	12010103~1	汽油		kg	15.9122	9.12	145.12	
66	12050311	机油		kg	9.95299	7.72	76.84	
67	12050313	机油	6~7#	kg	1.71281	10.72	18.36	
68	12060317	清油		kg	0.89062	13.72	12.22	
69	12070109	电力复合脂		kg	0.706509	17.15	12.12	
70	12300378	硼砂		kg	0.049112	6.69	0.33	
71	12331306	多功能上光清洁剂		盒	0.1	17.15	1.72	
72	12331322	肥皂		块	0.30927	1.54	0.48	
73	12370305	氧气		m3	15.569664	2.83	44.06	
74	12370335	乙炔气		kg	5.333858	15.44	82.35	
75	12410101	粘结剂		kg	50.545	15.44	780.41	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区2#楼改造(ICU改造)-安装

标段：

第3页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
76	12430303	胶带	(9m/卷)	卷	34.072	2.00	68.14	
77	12430361	塑料粘胶带		盘	2.5374	3.14	7.97	
78	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	1.55446	3.14	4.88	
79	13120503	橡塑保温板		m ³	6.6023	850.00	5611.96	
80	14010323	焊接钢管	DN50	m	0.3	16.81	5.04	
81	14010335-1~1	无缝钢管	DN100	m	8.874	42.17	374.22	
82	14030313	热镀锌钢管	DN15	m	7.5	5.87	44.03	
83	14030315-1	热镀锌钢管	DN20	m	404.2974	6.65	2688.58	
84	14030319-1	热镀锌钢管	DN25	m	32.9256	9.55	314.44	
85	14030322-1	热镀锌钢管	DN32	m	10.8528	12.27	133.16	
86	14030325	热镀锌钢管	DN40	m	21.1242	14.80	312.64	
87	14030328-1	热镀锌钢管	DN50	m	32.64	18.67	609.39	
88	14030331	热镀锌钢管	DN65	m	54.2844	25.13	1364.17	
89	14030337-1	热镀锌钢管	DN80	m	50.0514	31.29	1566.11	
90	14042512-2~1	不锈钢管 φ16*1.0	公称直径20mm以内	m	33.5544	8.89	298.30	
91	14042512-3~1	不锈钢管 φ24*1.5	公称直径25mm以内	m	33.5544	20.95	702.96	
92	14042512-5~1	不锈钢管 φ42*2.0	公称直径40mm以内	m	14.8048	38.06	563.47	
93	14130151-1~1	铜管 φ8*1.0	管外径20mm以内	m	77.48	6.20	480.38	
94	14130151-1~2	铜管 φ12*1.2	管外径20mm以内	m	45.3	7.50	339.75	
95	14210102	金属软管		个	7.06	5.77	40.74	
96	15020306	室内镀锌钢管接头零件	DN20	个	456.61824	1.79	817.35	
97	15020307	室内镀锌钢管接头零件	DN25	个	31.56984	1.97	62.19	
98	15020308	室内镀锌钢管接头零件	DN32	个	8.54392	2.93	25.03	
99	15020309	室内镀锌钢管接头零件	DN40	个	14.82836	3.53	52.34	
100	15020310	室内镀锌钢管接头零件	DN50	个	20.832	6.02	125.41	
101	15020311	室内镀锌钢管接头零件	DN65	个	22.6185	13.48	304.90	
102	15020312	室内镀锌钢管接头零件	DN80	个	19.18637	15.15	290.67	
103	15021105	镀锌活接头	DN15	个	3.03	2.72	8.24	
104	15021905	镀锌三通	DN15	个	3.03	1.71	5.18	
105	15022305	镀锌弯头	DN15	个	9.09	1.18	10.73	
106	15023141	镀锌锁紧螺母	M15~20×3	个	415.12	0.08	33.21	
107	15071511	压制弯头	DN100	个	0.8613	50.00	43.07	
108	15370113	管卡(紧定管用)	DN20	个	1018.785978	0.15	152.82	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区2#楼改造(ICU改造)-安装

标段：

第4页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
109	15370707	单管卡子	DN25	个	60.93141	0.68	41.43	
110	15370710	单管卡子	DN50	个	2.19184	1.24	2.72	
111	16010505	螺纹截止阀	J11T-16 DN15	个	6.06	8.95	54.24	
112	16010507	螺纹截止阀	J11T-16 DN25	个	2.02	22.97	46.40	
113	16250110~1	DN80闸阀	DN80	个	4	225.00	900.00	
114	16250111~1	DN100闸阀	DN100	个	2	311.85	623.70	
115	16413525-1~1	Φ8维修阀	公称直径15mm以内	个	7	20.00	140.00	
116	16413525-1~2	Φ12维修阀	公称直径15mm以内	个	7	25.00	175.00	
117	16413525-3~1	Φ24维修阀	公称直径25mm以内	个	2	32.00	64.00	
118	16413525-5~1	Φ42维修阀	公称直径40mm以内	个	1	40.00	40.00	
119	16413540	角阀		个	7.07	13.50	95.45	
120	17010942	平焊法兰	1.6MPa DN80	片	8	38.32	306.56	
121	17010943	平焊法兰	1.6MPa DN100	片	4	42.17	168.68	
122	18052504~1	成品淋浴器	100×15 铜镀铬	个	3	1350.00	4050.00	
123	18090101~1	台下式洗脸盆		套	3.03	403.72	1223.27	
124	18150101~1	蹲便器		套	2.02	528.00	1066.56	
125	18150321~1	坐便器		套	1.01	1805.00	1823.05	
126	18413513	扳把式脸盆水嘴		套	3.03	58.50	177.26	
127	18430305	普通地漏	DN50	个	3	58.00	174.00	
128	18470308	洗脸盆下水口(铜)		个	3.03	4.50	13.64	
129	18550535	瓷蹲式座便器低水箱配件		套	1.01	4.50	4.55	
130	18551704	座便器桶盖		个	1.01	9.00	9.09	
131	18553507	大便器密封圈		个	2.2	8.70	19.14	
132	19110104	管子托钩	DN20	个	57.07728	1.14	65.07	
133	19110105	管子托钩	DN25	个	4.97872	1.31	6.52	
134	22470111~1	气密性LED洁净灯盘600*600, 42W		套	151.5	325.00	49237.50	
135	23230131-3~1	双联单控		只	4.08	12.00	48.96	
136	23230131-4~1	三联单控		只	4.08	13.00	53.04	
137	23412504-17~1	普通五孔插座220V/10A	单相明插座15A 5孔	套	56.1	8.50	476.85	
138	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	416.626	0.97	404.13	
139	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	41.965	1.50	62.95	
140	25430311-10~1	WDZ-BYJ-2.5	导线截面2.5mm2以内 铜芯	m	486.6432	1.90	924.62	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区2#楼改造(ICU改造)-安装

标段：

第5页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
141	25430311-11~1	WDZ-BYJ-4	导线截面4mm2以内铜芯	m	278.113	2.91	809.31	
142	25430314-3~1	RVV-2*1.5	多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	m	274.0392	3.50	959.14	
143	25430323	塑料胶线	2×16/0.15	m	7.5	1.46	10.95	
144	25430507~1	UTP. Cat. 6		m	555.9	2.20	1222.98	
145	26060351-2	紧定式镀锌电线管	公称直径20mm以内	m	808.5603	3.29	2660.16	
146	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	415.12	0.10	41.51	
147	26064306	紧定式直管接头	φ 20	个	137.455251	1.54	211.68	
148	26065306	紧定式锁母	φ 20	个	121.284045	0.90	109.16	
149	26110101	接线盒		只	233.58	1.35	315.33	
150	27130321~1	单口网络插座		个	9.09	25.00	227.25	
151	27130321~2	双口网络插座		个	7.07	28.00	197.96	
152	31110301	棉纱头		kg	11.404958	5.57	63.53	
153	31150101~2	水		m3	5.65778	4.50	25.46	
154	31150301~1	电		kW·h	1.4703	0.86	1.26	
155	CL-D00001	长壁式设备带200*70, 含4套每床位含氧气、吸引、空气终端各2, 五孔插座4个; 床头灯、网口各1		m	12.9	1500.00	19350.00	
156	SB0001	8口千兆交换机		台	1	532.33	532.33	
157	SB0002	600*500*60 明装不锈钢医气箱每套含氧气、吸引、空气终端各1, 五孔插座4个; 床头灯、网口各1		台	5	1951.87	9759.35	
158	ZC0001	散流器400*400		个	4	120.00	480.00	
159	ZC0002	回风口940*220		个	4	154.37	617.48	
合计							123492.56	

单位工程招标控制价表

工程名称：城中院区2号楼13层及12号楼局部修缮-安装

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区2号楼13层及12号楼局部修缮-安装

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气工程						
1	030411001001	配管	1、名称：紧定式镀锌钢管JDG20 2、配置形式：敷设方式综合考虑，含墙面开槽及恢复	m	672	11.44	7687.68	
2	030411004001	配线	1、名称：WDZB1-BYJ-2.5 2、配线形式：管内穿线	m	2016	3.89	7842.24	
3	030408001001	电力电缆	1、名称：WDZB1-YJY-3*2.5 2、敷设方式、部位：管内或桥架敷设	m	455	10.19	4636.45	
4	030412005001	荧光灯	1、名称：600*600 LED嵌入式灯盘32W	套	13	211.49	2749.37	
5	030412005002	荧光灯	1、名称：300*300 LED嵌入式灯盘16W	套	5	211.49	1057.45	
6	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控250V/10A	个	1	23.33	23.33	
7	030404034002	照明开关	1、名称：三联单控250V/10A	个	2	26.48	52.96	
8	030404035001	插座	1、名称：普通五孔插座250V/10A（带安全型保护门）	个	15	26.55	398.25	
9	030411006001	接线盒	1、名称：铁质开关盒、插座盒	个	18	7.84	141.12	
10	030411006002	接线盒	1、名称：铁质接线盒	个	18	7.59	136.62	
		分部小计					24725.47	
		给排水工程						
11	031001003001	不锈钢管	1、介质：给水 2、规格、压力等级：304薄壁不锈钢管DN25，含管件 3、连接形式：卡压式连接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、水冲洗	m	14.1	64.68	911.99	
12	031001006001	塑料管	1、介质：排水 2、材质、规格：UPVC管DN75，含管件 3、连接形式：粘接	m	10.63	47.44	504.29	
13	031003001001	螺纹阀门	1、类型：DN25不锈钢截止阀	个	1	69.32	69.32	
14	031004014001	给、排水附（配）件	1、DN50圆形不锈钢地漏	个(组)	1	85.61	85.61	
本页小计							26296.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:

第2页 共2页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区2号楼13层及12号楼局部修缮-安装

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	468.21			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	410.71			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	57.50			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	27.38			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	301.19			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区2号楼13层及12号楼局部修缮-安装

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	8.21			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	21.90			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					826.89			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区2号楼13层及12号楼局部修缮-安装

标段：

第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01030106	钢丝	φ 1.6	kg	1.8144	3.42	6.21	
2	01130141	扁钢	<-59	kg	0.80788	3.64	2.94	
3	01210332	等边角钢	L 60×5	kg	0.269	3.40	0.91	
4	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	0.4004	8.58	3.44	
5	02010106	橡胶板	δ 1~15	kg	0.019	7.72	0.15	
6	02070226	橡胶垫	δ 2	m2	0.4095	14.58	5.97	
7	02270131	破布		kg	0.141	6.00	0.85	
8	02290103	线麻		kg	0.011	10.29	0.11	
9	03030217	镀锌半圆头螺钉	M6~12×12~50	十个	176.1984	0.13	22.91	
10	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	3.744	0.25	0.94	
11	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	3.12	0.26	0.81	
12	03050573	精制带母镀锌螺栓	M6~12×12~50	套	5.7402	0.33	1.89	
13	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	27.846	0.69	19.21	
14	03057113	伞形螺栓	M6~8×150	套	71.136	0.34	24.19	
15	03070110	膨胀螺栓	M8	套	2.06	0.30	0.62	
16	03070133	膨胀螺栓	M12×200	套	3.35908	3.00	10.08	
17	03270104	铁砂布	2#	张	0.7441	0.86	0.64	
18	03270202	砂纸		张	0.15	0.94	0.14	
19	03410206	电焊条	J422 φ 3.2	kg	0.02126	3.77	0.08	
20	03411302	焊锡		kg	4.032	36.87	148.66	
21	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.2016	51.45	10.37	
22	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	13.21134	5.15	68.04	
23	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0.18	4.72	0.85	
24	03652421	锯条		根	16.8	0.19	3.19	
25	03652422	钢锯条		根	2.20781	0.21	0.46	
26	04010611	水泥	32.5级	kg	6.522	0.23	1.52	
27	04030102	黄砂		m3	0.0141	122.17	1.72	
28	11030904	沥青绝缘漆		kg	1.729	15.44	26.70	
29	11112524	厚漆		kg	0.022	8.58	0.19	
30	11112525	铅油		kg	0.02	14.58	0.29	
31	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	0.20197	10.72	2.17	
32	11590914	硅酮密封胶		L	0.1	30.00	3.00	
33	11593504	油灰		kg	0.15	1.29	0.19	
34	12010103	汽油		kg	13.4925	9.12	123.05	
35	12050311	机油		kg	0.022	7.72	0.17	
36	12070109	电力复合脂		kg	0.6048	17.15	10.37	
37	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.0455	10.29	0.47	
38	12310308	丙酮		kg	0.29764	5.15	1.53	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区2号楼13层及12号楼局部修缮-安装

标段：

第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	12310331	漂白粉		kg	0.01269	3.43	0.04	
40	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	5.04	3.14	15.83	
41	14010323	焊接钢管	DN50	m	0.1	16.81	1.68	
42	14040103-3~1	304薄壁不锈钢管	公称直径25mm以内	m	14.382	20.95	301.30	
43	14210102	金属软管		个	2.02	5.77	11.66	
44	14210121	金属软管	CP15	m	18.54	2.00	37.08	
45	14310378~1	UPVC管	dn75	m	10.23669	9.48	97.04	
46	15021107	镀锌活接头	DN25	个	1.01	5.19	5.24	
47	15023141	镀锌锁紧螺母	M15~20×3	个	58.59	0.08	4.69	
48	15090707	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN25	个	13.7898	4.26	58.74	
49	15130305	金属软管接头	φ15~20	个	37.08	0.96	35.60	
50	15230308	承插塑料排水管件	dn75	个	11.43788	2.00	22.88	
51	15370113	管卡(紧定管用)	DN20	个	872.1216	0.15	130.82	
52	15370707	单管卡子	DN25	个	2.9046	0.68	1.98	
53	15430306	透气帽(铅丝球)	DN75	个	0.5315	1.67	0.89	
54	16310105~2	不锈钢截止阀	DN25	个	1.01	44.55	45.00	
55	16413540	角阀		个	2.02	13.50	27.27	
56	18090101~3	方形台下式洗脸盆		套	1.01	403.72	407.76	
57	18413513~2	感应式龙头		套	1.01	380.00	383.80	
58	18430305~1	DN50圆形不锈钢地漏	DN50	个	1	58.00	58.00	
59	18470308	洗脸盆下水口(铜)		个	1.01	4.50	4.55	
60	19110105	管子托钩	DN25	个	1.6356	1.31	2.14	
61	22470111~10	600*600 LED格栅灯3*14W		套	18.18	162.00	2945.16	
62	23230131-2	单联扳式暗开关(单控)		只	1.02	11.70	11.93	
63	23230131-4	三联扳式暗开关(单控)		只	2.04	13.50	27.54	
64	23412504-4~1	普通五孔插座250V/10A (带安全型保护门)	单相暗插座15A 5孔	套	15.3	10.80	165.24	
65	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	43.665	0.97	42.36	
66	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	11.445	1.50	17.17	
67	25430311-10~3	WDZA-BYJ-2.5	导线截面2.5mm2以内 铜芯	m	2338.56	2.10	4910.98	
68	26060351-2~1	紧定式镀锌电线管	公称直径20mm以内	m	692.16	3.29	2277.21	
69	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	58.59	0.10	5.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造（ICU改造）-安装

标段：

第1页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水工程						
1	031001006001	塑料管	1、介质：排水 2、材质、规格：UPVC管DN100，含管件 3、连接形式：粘接	m	163.24	60.26	9836.84	
2	031001006002	塑料管	1、介质：排水 2、材质、规格：UPVC管DN150，含管件 3、连接形式：粘接	m	29.6	93.57	2769.67	
3	031001006003	塑料管	1、介质：排水 2、材质、规格：UPVC管DN75，含管件 3、连接形式：粘接	m	233.96	47.44	11099.06	
4	031001003001	不锈钢管	1、介质：给水 2、规格、压力等级：304薄壁不锈钢管DN15，含管件 3、连接形式：卡压式连接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、水冲洗	m	142.37	47.16	6714.17	
5	031001003002	不锈钢管	1、介质：给水 2、规格、压力等级：304薄壁不锈钢管DN20，含管件 3、连接形式：卡压式连接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、水冲洗	m	43.88	54.20	2378.30	
6	031001003003	不锈钢管	1、介质：给水 2、规格、压力等级：304薄壁不锈钢管DN25，含管件 3、连接形式：卡压式连接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、水冲洗	m	32.93	64.68	2129.91	
7	031001003004	不锈钢管	1、介质：给水 2、规格、压力等级：304薄壁不锈钢管DN32，含管件 3、连接形式：卡压式连接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、水冲洗	m	108.25	75.01	8119.83	
本页小计							43047.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造（ICU改造）-安装

标段：

第2页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031001003005	不锈钢管	1、介质：给水 2、规格、压力等级：304薄壁不锈钢管DN40，含管件 3、连接形式：卡压式连接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、水冲洗	m	12.84	88.70	1138.91	
9	031001003006	不锈钢管	1、介质：给水 2、规格、压力等级：304覆塑不锈钢管DN15，含管件 3、连接形式：卡压式连接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、水冲洗	m	110	47.61	5237.10	
10	031004014001	给、排水附（配）件	1、DN50圆形不锈钢地漏	个(组)	6	85.61	513.66	
11	03B001	新老管道碰头	新老管道碰头	处	36	177.44	6387.84	
12	031004006001	大便器	1、规格、类型：坐便器 2、附件名称、数量：角阀，软管等配件	组	1	1971.51	1971.51	
13	031004006002	大便器	1、规格、类型：蹲便器，感应式 2、附件名称、数量：角阀，软管等配件	组	4	1130.60	4522.40	
14	031004010001	淋浴器	1、材质、规格：淋浴器 2、附件名称、数量：角阀，软管等配件	套	8	1490.24	11921.92	
15	031004003001	洗脸盆	1、规格、类型：立柱式洗手池，含感应式龙头 2、附件名称、数量：角阀，软管等配件	组	36	1000.25	36009.00	
16	030413002001	凿（压）槽	1、配管砖墙刨沟 公称直径50mm以内 2、水泥砂浆修复处理	m	110	22.57	2482.70	
17	030413002002	凿（压）槽	1、配管砖墙刨沟 公称直径100mm以内 2、水泥砂浆修复处理	m	306	47.80	14626.80	
18	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑保温，厚度40mm以内综合考虑	m3	2.48	1470.76	3647.48	
19	031002001001	管道支架	1、材质：型钢管道支架制作及安装	Kg	330.7	16.58	5483.01	
本页小计							93942.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造（ICU改造）-安装

标段：

第3页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	031201003001	金属结构刷油	1、油漆品种：除轻锈，调和漆两遍，防锈漆两遍	kg	330.7	2.67	882.97	
		分部小计					137873.08	
		暖通工程						
21	031001001001	镀锌钢管	1、安装部位：室内空调供回水管 2、规格、压力等级：热镀锌钢管 DN70 含管件 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗、试压	m	106.61	82.32	8776.14	
22	031001001002	镀锌钢管	1、安装部位：室内空调供回水管 2、规格、压力等级：热镀锌钢管 DN50 含管件 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗、试压	m	45.96	72.29	3322.45	
23	031001001003	镀锌钢管	1、安装部位：室内空调供回水管 2、规格、压力等级：热镀锌钢管 DN40 含管件 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗、试压	m	64.16	65.70	4215.31	
24	031001001004	镀锌钢管	1、安装部位：室内空调供回水管 2、规格、压力等级：热镀锌钢管 DN32 含管件 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗、试压	m	32.57	56.05	1825.55	
本页小计							19022.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造（ICU改造）-安装

标段：

第4页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
25	031001001005	镀锌钢管	1、安装部位：室内空调供回水管 2、规格、压力等级：热镀锌钢管 DN25 含管件 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗、试压	m	137.06	52.89	7249.10	
26	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种：空调水管保温，难燃B1级橡塑复合隔热管壳 （复合不燃铝箔）保温，50mm以内综合考虑	m3	2.17	1275.94	2768.79	
27	031208002003	管道绝热	1、绝热材料品种：冷凝水管保温，难燃B1级橡塑复合隔热管壳 （复合不燃铝箔）保温，20mm	m3	0.29	1598.76	463.64	
28	031002001002	管道支架	1、材质：管道支架制作安装	Kg	405	16.58	6714.90	
29	031201003002	金属结构刷油	1、油漆品种：除轻锈，管道支架刷红丹防锈漆二道、银粉漆二道	kg	405	2.69	1089.45	
30	031003001001	螺纹阀门	1、类型：电动二通调节阀DN25 2、连接形式：螺纹连接	个	16	136.34	2181.44	
31	031003001002	螺纹阀门	1、类型：DN25截止阀 2、连接形式：螺纹连接	个	32	58.38	1868.16	
32	031003001003	螺纹阀门	1、类型：DN25 Y型水过滤器	个	16	55.86	893.76	
33	031003001004	螺纹阀门	1、类型：DN25金属软管	个	32	36.95	1182.40	
34	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：散流器400*400	个	16	136.83	2189.28	
35	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：回风口940*220	个	16	223.18	3570.88	
本页小计							30171.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造(ICU改造)-安装

标段：

第5页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	030701003001	空调器	1、名称：FP-102风管式室内机，弹簧器减震 2、规格：制冷量4.56KW，制热量6.7KW，自带冷凝水提升泵 3、安装形式：吊顶式	台(组)	8	2270.36	18162.88	
37	030701003002	空调器	1、名称：FP-68风管式室内机，弹簧器减震 2、规格：制冷量2.99KW，制热量4.39KW，自带冷凝水提升泵 3、安装形式：吊顶式	台(组)	8	2098.54	16788.32	
38	030404033001	风扇	1、名称：天花板管道式换气扇 L=100m3/h	台	3	245.37	736.11	
39	030404033002	风扇	1、名称：天花板管道式换气扇 L=250m3/h	台	1	263.11	263.11	
40	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：镀锌薄钢板风管 2、形状：圆形(直径)≤200 3、板材厚度：0.5 4、接口形式：法兰咬口，含支架	m2	7.04	235.01	1654.47	
41	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：镀锌薄钢板风管 2、形状：矩形(周长)≤2000 3、板材厚度：0.6 4、接口形式：法兰咬口，含支架	m2	2.95	138.10	407.40	
42	030702001003	碳钢通风管道	1、名称：镀锌薄钢板风管 2、形状：矩形(周长)≤2000 3、板材厚度：0.75 4、接口形式：法兰咬口，含支架	m2	71.45	143.87	10279.51	
43	031208002004	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑保温，厚度30mm 以内综合考虑	m3	2.44	1470.76	3588.65	
44	031201003003	金属结构刷油	1、油漆品种：除锈，风管支架刷防锈漆两遍，银粉漆两遍	kg	252	2.64	665.28	
45	030404031001	小电器	1、名称：空调控制面板	个(套、台)	16	320.00	5120.00	
本页小计							57665.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造(ICU改造)-安装

标段：

第6页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	030411004001	配线	1、名称：风机盘管控制器线WDZB1-BYJ-7*1.0mm ²	m	48	8.90	427.20	
		分部小计					106404.18	
		净化空调						
47	030703001001	碳钢阀门	1、名称：止回阀320*250，含支架制作及安装	个	1	345.96	345.96	
48	030703001002	碳钢阀门	1、名称：对开多页调节阀1000*450，含支架制作及安装	个	2	633.28	1266.56	
49	030703001003	碳钢阀门	1、名称：对开多页调节阀800*320，含支架制作及安装	个	5	288.15	1440.75	
50	030703001004	碳钢阀门	1、名称：对开多页调节阀1250*450，含支架制作及安装	个	1	714.42	714.42	
51	030703001005	碳钢阀门	1、名称：对开多页调节阀320*200，含支架制作及安装	个	3	369.24	1107.72	
52	030703001006	碳钢阀门	1、名称：定风量阀R N250，含支架制作及安装	个	1	474.54	474.54	
53	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防风雨风口800*400	个	1	259.37	259.37	
54	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防风雨风口500*300	个	1	175.12	175.12	
55	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：高效送风口500m ³ /h	个	17	778.78	13239.26	
56	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：高效送风口1000m ³ /h	个	51	849.45	43321.95	
57	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：500*300回风口	个	11	236.65	2603.15	
58	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：600*600回风口	个	25	334.67	8366.75	
59	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：600*430回风口	个	15	324.67	4870.05	
60	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：镀锌薄钢板风管 2、形状：矩形 (周长)≤2000 3、板材厚度：0.6 4、接口形式：法兰咬口，含支架	m ²	430.05	138.10	59389.91	
61	030702001005	碳钢通风管道	1、名称：镀锌薄钢板风管 2、形状：矩形 (周长)≤2000 3、板材厚度：0.75 4、接口形式：法兰咬口，含支架	m ²	204.44	143.87	29412.78	
本页小计							167415.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造(ICU改造)-安装

标段：

第7页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	030702001006	碳钢通风管道	1、名称：镀锌薄钢板风管 2、形状：矩形 (周长)≤4000 3、板材厚度：0.75 4、接口形式：法兰咬口，含支架	m2	335.06	114.80	38464.89	
63	030702001007	碳钢通风管道	1、名称：镀锌薄钢板风管 2、形状：矩形 (周长)≤4000 3、板材厚度：1.0 4、接口形式：法兰咬口，含支架	m2	80.38	122.97	9884.33	
64	031208002005	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑保温，厚度30mm 以内综合考虑	m3	31.5	1470.76	46328.94	
65	031201003004	金属结构刷油	1、油漆品种：风管支架刷防锈漆两遍，银粉漆两遍	kg	3533	2.05	7242.65	
66	030703019001	柔性接口	1、名称：帆布软接	m2	5	89.09	445.45	
67	030704001001	通风工程检测、调试	通风工程检测、调试	系统	1	9310.42	9310.42	
		分部小计					278664.97	
		0304 电气设备安装工程						
68	030404017001	配电箱	1、名称：双电源控制箱AP-PY 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	4601.92	4601.92	
69	030404017002	配电箱	1、名称：双电源配电箱AE 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	4601.92	4601.92	
70	030404017003	配电箱	1、名称：双电源配电箱GG 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	3713.67	3713.67	
本页小计							124594.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造(ICU改造)-安装

标段：

第8页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	030404017004	配电箱	1、名称：配电箱AK 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：嵌墙 安装	台	1	788.82	788.82	
72	030404017005	配电箱	1、名称：配电箱AL-1 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：嵌墙 安装	台	1	1111.82	1111.82	
73	030404017006	配电箱	1、名称：配电箱AL-2 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：嵌墙 安装	台	1	1111.82	1111.82	
74	030404017007	配电箱	1、名称：配电箱AL-3 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：嵌墙 安装	台	1	1176.42	1176.42	
75	030404017008	配电箱	1、名称：配电箱AL-4 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：嵌墙 安装	台	1	796.89	796.89	
76	030404017009	配电箱	1、名称：配电箱AL-5 2、规格：非标 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线 4、安装方式：嵌墙 安装	台	1	837.27	837.27	
77	030411001001	配管	1、名称：镀锌钢管S C20 2、配置形式：明敷	m	82	25.81	2116.42	
78	030411001002	配管	1、名称：镀锌钢管S C32 2、配置形式：明敷	m	10.5	35.70	374.85	
本页小计							8314.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造(ICU改造)-安装

标段：

第9页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	030411001003	配管	1、名称：紧定式镀锌钢管JDG20 2、配置形式：敷设方式综合考虑，含墙地面开槽及恢复	m	3307.5	11.44	37837.80	
80	030411001004	配管	1、名称：紧定式镀锌钢管JDG25 2、配置形式：敷设方式综合考虑，含墙地面开槽及恢复	m	293	12.47	3653.71	
81	030411001005	配管	1、名称：金属软管D20	m	65	34.05	2213.25	
82	030413001001	铁构件	1、名称：型钢管道支架制作及安装	kg	210	21.49	4512.90	
83	030408010001	防火涂料	1、名称：明敷管道刷防火涂料。详见设计要求	kg	115	37.90	4358.50	
84	030411004002	配线	1、名称：WDZB1N-BYJ-10 2、配线形式：管内穿线	m	45	8.23	370.35	
85	030411004003	配线	1、名称：WDZB1-BYJ-2.5 2、配线形式：管内穿线	m	8455.19	3.89	32890.69	
86	030411004004	配线	1、名称：RS485线 2、配线形式：管内敷设	m	130	2.43	315.90	
87	030408001001	电力电缆	1、名称：WDZB1-YJY-3*2.5 2、敷设方式、部位：管内或桥架敷设	m	735	10.19	7489.65	
88	030408001002	电力电缆	1、名称：BBTRZ-5*10，进线长度暂按50米计 2、敷设方式、部位：管内或桥架敷设	m	100	73.12	7312.00	
89	030408001003	电力电缆	1、名称：BBTRZ-5*6，进线长度暂按50米计 2、敷设方式、部位：管内或桥架敷设	m	100	34.26	3426.00	
90	030408001004	电力电缆	1、名称：WDZB1-YJY-4*25+1*16，进线长度暂按50米计 2、敷设方式、部位：管内或桥架敷设	m	50	126.75	6337.50	
本页小计							110718.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造（ICU改造）-安装

标段：

第10页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
91	030408001005	电力电缆	1、名称：WDZB1-YJY-5*4，进线长度暂按50米计 2、敷设方式、部位：管内或桥架敷设	m	200	22.09	4418.00	
92	030408001006	电力电缆	1、名称：WDZB1-YJY-5*6，进线长度暂按50米计 2、敷设方式、部位：管内或桥架敷设	m	50	33.79	1689.50	
93	030408001007	电力电缆	1、名称：WDZB1-YJY-5*10，进线长度暂按50米计 2、敷设方式、部位：管内或桥架敷设	m	50	46.55	2327.50	
94	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控250V/10A	个	8	23.33	186.64	
95	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控250V/10A	个	15	23.99	359.85	
96	030404034003	照明开关	1、名称：三联单控250V/10A	个	14	26.48	370.72	
97	030404034004	照明开关	1、名称：智能照明控制开关	个	8	89.43	715.44	
98	030404036001	其他电器	1、名称：空调室内机电子调速开关	个 (套、台)	18	295.30	5315.40	
99	030404035001	插座	1、名称：普通五孔插座250V/10A（带安全型保护门）	个	53	26.55	1407.15	
100	030404035002	插座	1、名称：防溅插座250V/10A（带安全型保护门）	个	22	27.46	604.12	
101	030412005001	荧光灯	1、名称：600*600 LED格栅灯3*14W	套	40	211.49	8459.60	
102	030412005002	荧光灯	1、名称：1200*300 LED格栅灯1*14W	套	80	198.70	15896.00	
103	030412005003	荧光灯	1、名称：1200*90 LED格栅灯1*11W	套	14	156.28	2187.92	
104	030412004001	装饰灯	1、名称：5W LED射灯	套	17	83.95	1427.15	
105	030412004002	装饰灯	1、名称：LED灯带8W/m	m	29.5	49.97	1474.12	
106	030411006001	接线盒	1、名称：铁质接线盒	个	130	7.59	986.70	
107	030411006002	接线盒	1、名称：铁质开关盒、插座盒	个	102	7.84	799.68	
108	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：LEB分等电位	台(块)	5	37.90	189.50	
本页小计							48814.99	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造（ICU改造）-安装

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	11498.45			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	10086.36			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	1412.09			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	672.42			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	7396.67			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造(ICU改造)-安装

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	201.73			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	537.94			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					20307.21			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造（ICU改造）-安装

标段：

第1页 共9页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01030106	钢丝	Φ 1.6	kg	7.828371	3.42	26.77	
2	01090166	圆钢	Φ 5.5~9	kg	201.585287	3.42	689.42	
3	01090172	圆钢	Φ 10~14	kg	19.84	3.42	67.85	
4	01090172-1	圆钢	Φ 10~14	kg	16.8	2.96	49.73	
5	01130141	扁钢	<-59	kg	317.947259	3.64	1157.33	
6	01130143-1	扁钢	-30×4~50×5	kg	46.2	2.91	134.44	
7	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	1.26	4.55	5.73	
8	01210101-1	角钢		kg	157.5	2.91	458.33	
9	01210332	等边角钢	∟ 60×5	kg	4267.750764	3.40	14510.35	
10	01210338	等边角钢	∟ 63×5	kg	6.64704	3.40	22.60	
11	01270101-1	型钢		kg	779.842	3.16	2463.52	
12	01290108	钢板	δ 1.0~1.5 Q235	kg	13.54	3.57	48.34	
13	01290453~1	热镀锌钢板	δ 0.75	m2	695.2611	23.67	16456.83	
14	01290453~2	热镀锌钢板	δ 1.0	m2	91.47244	30.85	2821.92	
15	01290453~3	热镀锌钢板	δ 0.5	m2	8.01152	15.76	126.26	
16	01290453~5	热镀锌钢板	δ 0.6	m2	492.754	18.60	9165.22	
17	01293501	钢垫板		kg	1.35	3.77	5.09	
18	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	2.2218	8.58	19.06	
19	01650101-1	钢材		kg	136.5	3.13	427.34	
20	02010106	橡胶板	δ 1~15	kg	147.449239	7.72	1138.31	
21	02070226	橡胶垫	δ 2	m2	1.3065	14.58	19.05	
22	02090105	聚氯乙烯薄膜		kg	0.16	7.72	1.24	
23	02270112	帆布		m2	5.75	6.86	39.45	
24	02270131	破布		kg	31.243672	6.00	187.46	
25	02290103	线麻		kg	1.117345	10.29	11.50	
26	03011002	铁铆钉		kg	26.50304	5.15	136.49	
27	03030216	镀锌半圆头螺钉	M10×100	十个	2.05	0.34	0.70	
28	03030217	镀锌半圆头螺钉	M6~12×12~50	十个	978.8547	0.13	127.25	
29	03031205	自攻螺钉	M4×12	十个	39.574	0.22	8.71	
30	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	32.448	0.25	8.11	
31	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	15.6	0.26	4.06	
32	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	23.95992	0.27	6.47	
33	03031303	镀锌自攻螺钉	M4~6×10~35	十个	4.897	0.59	2.89	
34	03050507	精制带母镀锌螺栓	M6×75	套	145.84	0.56	81.67	
35	03050571	精制带母镀锌螺栓	M2~5×4~20	套	728.7	0.22	160.31	
36	03050573	精制带母镀锌螺栓	M6~12×12~50	套	257.7744	0.33	85.07	
37	03050575	精制带母镀锌螺栓	M8×75以下	套	8664.8465	0.64	5545.50	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造（ICU改造）-安装

标段：

第2页 共9页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	03050581	精制带母镀锌螺栓	M20×80以下	套	4.9764	4.00	19.91	
39	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	84.782	0.69	58.50	
40	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	19.89	0.86	17.11	
41	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	122.9256	1.10	135.22	
42	03050911	精制六角螺栓		kg	4.995403	4.82	24.08	
43	03057113	伞形螺栓	M6~8×150	套	315.436	0.34	107.25	
44	03070110	膨胀螺栓	M8	套	74.16	0.30	22.25	
45	03070117	膨胀螺栓	M10	套	10.53	0.69	7.27	
46	03070126	膨胀螺栓	M12	套	170.0575	1.03	175.16	
47	03070133	膨胀螺栓	M12×200	套	205.77136	3.00	617.31	
48	03070141	膨胀螺栓	M16×200	套	70.51968	2.74	193.22	
49	03070145	膨胀螺栓	M18×200	套	8.88	3.43	30.46	
50	03070807	塑料膨胀管	φ8×50	十个	24.17415	0.86	20.79	
51	03090103	螺母		kg	10.454297	6.17	64.50	
52	03090212	精制六角螺母	M6~10	十个	6.4	0.69	4.42	
53	03090414	铜蝶形螺母	M8	十个	27.2	0.26	7.07	
54	03130304	钢垫圈		kg	4.127277	4.97	20.51	
55	03131103	垫圈	M2~8	十个	27.2	0.26	7.07	
56	03131104	垫圈	M10~20	十个	6.4	0.43	2.75	
57	03210210	砂轮片	φ350	片	0.2054	9.86	2.03	
58	03210211	砂轮片	φ400	片	5.915028	11.58	68.50	
59	03210405	尼龙砂轮片	φ100×16×3	片	0.331065	3.26	1.08	
60	03210408	尼龙砂轮片	φ400	片	4.26797	8.66	36.96	
61	03270104	铁砂布	2#	张	84.71793	0.86	72.86	
62	03270202	砂纸		张	9.6	0.94	9.02	
63	03410206	电焊条	J422 φ3.2	kg	125.954217	3.77	474.85	
64	03411302	焊锡		kg	17.20668	36.87	634.41	
65	03430900	焊锡丝		kg	0.78	42.88	33.45	
66	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.926719	51.45	47.68	
67	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	60.09775	5.15	309.50	
68	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	1.38	4.72	6.51	
69	03633106	冲击钻头	φ6~12	根	1.60195	2.57	4.12	
70	03633308	合金钢钻头	φ8mm~10mm	根	0.105	6.86	0.72	
71	03652421	锯条		根	92.421	0.19	17.56	
72	03652422	钢锯条		根	214.45619	0.21	45.04	
73	03652906	钢丝刷子		把	1.68695	1.54	2.60	
74	04010611	水泥	32.5级	kg	1505.201967	0.23	350.71	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造（ICU改造）-安装

标段：

第3页 共9页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
75	04030102	黄砂		m3	22.237496	122.17	2716.75	
76	04050206	碎石	5~32mm	m3	0.205996	124.00	25.54	
77	04135500	标准砖	240×115×53	百块	0.64	43.52	27.85	
78	05030600	普通木成材		m3	0.080927	1407.43	113.90	
79	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	6.2859	12.46	78.32	
80	11030305-1~1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	8.5455	12.86	109.90	
81	11030306-1	酚醛防锈漆		kg	69.9669	12.86	899.77	
82	11030704	沥青清漆		kg	0.05565	6.00	0.33	
83	11030904	沥青绝缘漆		kg	5.308	15.44	81.96	
84	11111703	酚醛磁漆		kg	0.03	12.86	0.39	
85	11111715-1~1	酚醛清漆		kg	20.112	13.31	267.69	
86	11112503-1	调和漆		kg	4.9605	12.00	59.53	
87	11112504	无光调和漆		kg	3.3483	12.86	43.06	
88	11112521	银粉漆		kg	5.866	13.72	80.48	
89	11112524	厚漆		kg	3.292709	8.58	28.25	
90	11112524~1	厚漆		kg	4.67163	8.58	40.08	
91	11452114	松香水		kg	0.9614	4.72	4.54	
92	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	8.77652	10.72	94.08	
93	11590914	硅酮密封胶		L	4.9	30.00	147.00	
94	11593504	油灰		kg	7.9	1.29	10.19	
95	12010103	汽油		kg	127.24825	9.12	1160.50	
96	12030106	溶剂汽油		kg	1.6053	7.89	12.67	
97	12050311	机油		kg	8.64827	7.72	66.76	
98	12050313	机油	6~7#	kg	1.861321	10.72	19.95	
99	12060317	清油		kg	1.524592	13.72	20.92	
100	12070109	电力复合脂		kg	7.02375	17.15	120.46	
101	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.1885	10.29	1.94	
102	12310308	丙酮		kg	13.033	5.15	67.12	
103	12310331	漂白粉		kg	0.806272	3.43	2.77	
104	12370305	氧气		m3	61.439627	2.83	173.87	
105	12370335	乙炔气		kg	21.649896	15.44	334.27	
106	12410101	粘结剂		kg	273.076	15.44	4216.29	
107	12430303	胶带	(9m/卷)	卷	302.509	2.00	605.02	
108	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	1.05	12.43	13.05	
109	12430361	塑料粘胶带		盘	0.96	3.14	3.01	
110	12430363	塑料胶布带	20mm×10m	卷	1.36	1.80	2.45	
111	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	21.137975	3.14	66.37	
112	13120503	橡塑保温板		m3	40.0464	850.00	34039.44	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造（ICU改造）-安装

标段：

第4页 共9页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
113	13121124	聚酯乙烯泡沫塑料		kg	1.6	47.17	75.47	
114	14010305-2~1	镀锌钢管SC20	公称直径20mm以内	m	84.46	6.65	561.66	
115	14010305-4~1	镀锌钢管SC32	公称直径32mm以内	m	10.815	12.27	132.70	
116	14010323	焊接钢管	DN50	m	0.6	16.81	10.09	
117	14030313	热镀锌钢管	DN15	m	20	5.87	117.40	
118	14030319-1	热镀锌钢管	DN25	m	139.8012	9.55	1335.10	
119	14030322-1	热镀锌钢管	DN32	m	33.2214	12.27	407.63	
120	14030325	热镀锌钢管	DN40	m	65.4432	14.80	968.56	
121	14030328-1	热镀锌钢管	DN50	m	46.8792	18.67	875.23	
122	14030331	热镀锌钢管	DN65	m	108.7422	25.13	2732.69	
123	14040103-1~1	304薄壁不锈钢管	公称直径15mm以内	m	145.2174	8.89	1290.98	
124	14040103-1~2	304覆塑不锈钢管	公称直径15mm以内	m	112.2	9.33	1046.83	
125	14040103-2~1	304薄壁不锈钢管	公称直径20mm以内	m	44.7576	16.16	723.28	
126	14040103-3~1	304薄壁不锈钢管	公称直径25mm以内	m	33.5886	20.95	703.68	
127	14040103-4~1	304薄壁不锈钢管	公称直径32mm以内	m	110.415	30.19	3333.43	
128	14040103-5~1	304薄壁不锈钢管	公称直径40mm以内	m	13.0968	38.06	498.46	
129	14210102	金属软管		个	73.72	5.77	425.36	
130	14210103-2	金属软管	公称管径20mm以内	m	16.48	5.77	95.09	
131	14210103-2~1	金属软管	公称管径20mm以内	m	66.95	5.77	386.30	
132	14210121	金属软管	CP15	m	161.607	2.00	323.21	
133	14310378~1	UPVC管	dn75	m	225.30348	9.48	2135.88	
134	14310379~1	UPVC管	dn110	m	139.08048	18.87	2624.45	
135	14310380~2	UPVC管	dn160	m	28.0312	36.75	1030.15	
136	14312502	塑料软管		kg	1.44	15.78	22.72	
137	14312508	塑料软管	dn5	m	0.54	1.48	0.80	
138	14312509	塑料软管	dn6	m	21.6	1.89	40.82	
139	14350105	异型塑料管	dn2.5~5	m	6	1.17	7.02	
140	15020307	室内镀锌钢管接头零件	DN25	个	134.04468	1.97	264.07	
141	15020308	室内镀锌钢管接头零件	DN32	个	26.15371	2.93	76.63	
142	15020309	室内镀锌钢管接头零件	DN40	个	45.93856	3.53	162.16	
143	15020310	室内镀锌钢管接头零件	DN50	个	29.91996	6.02	180.12	
144	15020311	室内镀锌钢管接头零件	DN65	个	45.30925	13.48	610.77	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造(ICU改造)-安装

标段：

第5页 共9页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
145	15021105~1	镀锌活接头	DN15	个	8.08	2.72	21.98	
146	15021107	镀锌活接头	DN25	个	64.64	5.19	335.48	
147	15021905	镀锌三通	DN15	个	8.08	1.71	13.82	
148	15022305	镀锌弯头	DN15	个	24.24	1.18	28.60	
149	15023127	镀锌锁紧螺母	3×20	个	12.669	0.09	1.14	
150	15023129	镀锌锁紧螺母	3×32	个	1.62225	0.38	0.62	
151	15023141	镀锌锁紧螺母	M15~20×3	个	394.31	0.08	31.54	
152	15023162	镀锌锁紧螺母 (金属软管用)	M20	个	66.56	0.46	30.62	
153	15090705	室内不锈钢管卡 压连接接头零件	DN15	个	413.12969	2.24	925.41	
154	15090706	室内不锈钢管卡 压连接接头零件	DN20	个	50.54976	2.70	136.48	
155	15090707	室内不锈钢管卡 压连接接头零件	DN25	个	32.20554	4.26	137.20	
156	15090708	室内不锈钢管卡 压连接接头零件	DN32	个	86.92475	6.35	551.97	
157	15090709	室内不锈钢管卡 压连接接头零件	DN40	个	9.19344	7.85	72.17	
158	15130305	金属软管接头	φ15~20	个	341.445	0.96	327.79	
159	15170105	PVC塑料管接头	dn15	套	267.8	1.40	374.92	
160	15171906	金属软管尼龙接 头	dn20	个	32.96	0.60	19.78	
161	15230308	承插塑料排水管 件	dn75	个	251.74096	2.00	503.48	
162	15230309	承插塑料排水管 件	dn110	个	185.76712	3.00	557.30	
163	15230310	承插塑料排水管 件	dn160	个	20.6608	4.00	82.64	
164	15370113	管卡(紧定管用)	DN20	个	4292.4735	0.15	643.87	
165	15370115	管卡(紧定管用)	DN25	个	225.4342	0.22	49.60	
166	15370308	镀锌管卡	DN20	个	435.072	1.16	504.68	
167	15370312	镀锌管卡	DN32	个	8.97645	1.59	14.27	
168	15370707	单管卡子	DN25	个	90.46714	0.68	61.52	
169	15370710	单管卡子	DN50	个	29.00892	1.24	35.97	
170	15430306	透气帽(铅丝球)	DN75	个	11.698	1.67	19.54	
171	15430307	透气帽(铅丝球)	DN100	个	8.162	2.29	18.69	
172	15430308	透气帽(铅丝球)	DN150	个	0.888	5.11	4.54	
173	16010505	螺纹截止阀	J11T-16 DN15	个	16.16	8.95	144.63	
174	16310105~1	电动二通调节阀 DN25	DN25	个	16.16	110.91	1792.31	
175	16310105~3	DN25截止阀	DN25	个	32.32	33.72	1089.83	
176	16310105~4	DN25 Y型水过滤 器	DN25	个	16.16	31.23	504.68	
177	16413540	角阀		个	73.73	13.50	995.36	
178	18052504~1	淋浴器	100×15 铜镀铬	个	8	1350.00	10800.00	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造（ICU改造）-安装

标段：

第6页 共9页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
179	18090101~5	立柱式洗手池		套	36.36	355.00	12907.80	
180	18150101	蹲式陶瓷大便器		套	4.04	528.00	2133.12	
181	18150322	连体坐便器		套	1.01	1805.00	1823.05	
182	18411104	感应式冲水器		组	4	425.00	1700.00	
183	18413505~1	感应式龙头	DN15	个	36.36	385.00	13998.60	
184	18430305~1	DN50圆形不锈钢地漏	DN50	个	6	58.00	348.00	
185	18550572	冲水器配件		套	4	4.50	18.00	
186	18550906	立式洗脸盆铜活		套	36.36	5.00	181.80	
187	18551704	座便器桶盖		个	1.01	9.00	9.09	
188	18553507	大便器密封圈		个	4.4	8.70	38.28	
189	18553508	连体排水口配件		套	1.01	9.00	9.09	
190	18553515	连体进水阀配件		套	1.01	9.00	9.09	
191	19110103	管子托钩	DN15	个	36.84602	1.01	37.21	
192	19110104	管子托钩	DN20	个	6.31872	1.14	7.20	
193	19110105	管子托钩	DN25	个	36.05396	1.31	47.23	
194	19400101~1	FP-102风管式室内机		台	8	1696.86	13574.88	
195	19400101~2	FP-68风管式室内机		台	8	1525.04	12200.32	
196	22470111~1	LED灯带 8W/m		套	23.836	22.50	536.31	
197	22470111~10	600*600 LED格栅灯3*14W		套	40.4	162.00	6544.80	
198	22470111~16	1200*90LED格栅灯1*11W		套	14.14	120.00	1696.80	
199	22470111~2	5W LED射灯		套	17.17	40.50	695.39	
200	22470111~4	1200*300LED格栅灯1*14W		套	80.8	162.00	13089.60	
201	23230131-2	单联扳式暗开关(单控)		只	8.16	11.70	95.47	
202	23230131-2~3	智能照明控制开关		只	8.16	76.50	624.24	
203	23230131-3	双联扳式暗开关(单控)		只	15.3	11.70	179.01	
204	23230131-4	三联扳式暗开关(单控)		只	14.28	13.50	192.78	
205	23230134~1	空调室内机电子调速开关		个	18.36	250.00	4590.00	
206	23412504-4~1	普通五孔插座250V/10A (带安全型保护门)	单相暗插座15A 5孔	套	54.06	10.80	583.85	
207	23412504-4~2	防溅插座250V/10A (带安全型保护门)	单相暗插座15A 5孔	套	22.44	11.70	262.55	
208	24150703	瓷接头	双路	个	28.428	0.24	6.82	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门诊楼改造（ICU改造）-安装

标段：

第7页 共9页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
209	24170102	黄漆布带	20mm×40m	卷	13.68	17.15	234.61	
210	25010309	裸铜线	10mm2	kg	1.89	56.42	106.63	
211	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	333.998	0.97	323.98	
212	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	73.417	1.50	110.13	
213	25030141	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-1.5mm2	m	44.982	1.09	49.03	
214	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm2	m	67.26	1.65	110.98	
215	25030509	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	300V/500V6mm2	m	3.75	4.47	16.76	
216	25430311-10~3	WDZA-BYJ-2.5	导线截面2.5mm2以内 铜芯	m	9808.0204	2.10	20596.84	
217	25430314-10~1	WDZB1-BYJ-7*1.0mm2	多芯软导管八芯以内 导线截面1mm2以内	m	51.84	6.50	336.96	
218	25430315-11~1	RS485线	动力线路(铜芯) 导线截面2.5mm2以内	m	136.5	1.33	181.55	
219	25430315-14~1	WDZBN-BYJ-10	动力线路(铜芯) 导线截面10mm2以内	m	47.25	6.50	307.13	
220	26060351-2~1	紧定式镀锌电线管	公称直径20mm以内	m	3406.725	3.29	11208.13	
221	26060351-3~1	紧定式镀锌电线管	公称直径25mm以内	m	301.79	3.34	1007.98	
222	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	394.31	0.10	39.43	
223	26064107	塑料护口(钢管用)	dn20	个	12.669	0.10	1.27	
224	26064110	塑料护口(钢管用)	dn32	个	1.62225	0.25	0.41	
225	26064306	紧定式直管接头	Φ 20	个	579.14325	1.54	891.88	
226	26064307	紧定式直管接头	Φ 25	个	44.8876	2.06	92.47	
227	26065131	镀锌电线管接头	Φ 20×5	个	13.5136	0.83	11.22	
228	26065133	镀锌电线管接头	Φ 32×6	个	1.7304	1.79	3.10	
229	26065152	镀锌管接头(金属软管用)	DN20	个	32.96	0.52	17.14	
230	26065306	紧定式锁母	Φ 20	个	511.00875	0.90	459.91	
231	26065307	紧定式锁母	Φ 25	个	45.2685	1.29	58.40	
232	26090503	铜接线端子	DT-4mm2	个	35.2205	1.29	45.43	
233	26090507	铜接线端子	DT-10mm2	个	18.27	2.43	44.40	
234	26090508	铜接线端子	DT-16mm2	个	12.18	3.33	40.56	
235	26093511	分等电位联结端子箱		个	5.1	18.00	91.80	
236	26110101	接线盒		只	236.64	1.35	319.46	
237	26110145	钢接线盒		个	17.34	2.32	40.23	
238	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	58.0215	1.46	84.71	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造（ICU改造）-安装

标段：

第8页 共9页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
239	26250703	电缆吊挂	3×50	套	4.62	8.45	39.04	
240	30250111	减震器		台	64	15.00	960.00	
241	31110301	棉纱头		kg	40.826643	5.57	227.40	
242	31150101~1	水		m3	64.517257	4.50	290.33	
243	31150301	电		kW·h	86.20832	0.86	74.14	
244	31170103	标志牌		个	77.305	0.16	12.37	
245	50350103~30	天花板管道式换气扇 L=100m3/h		台	3	164.15	492.45	
246	50350103~31	天花板管道式换气扇 L=250m3/h		台	1	181.89	181.89	
247	55090108~13	配电箱AK		只	1	363.38	363.38	
248	55090108~14	配电箱AL-1		只	1	686.38	686.38	
249	55090108~15	配电箱AL-2		只	1	686.38	686.38	
250	55090108~16	配电箱AL-3		只	1	750.98	750.98	
251	55090108~17	配电箱AL-4		只	1	371.45	371.45	
252	55090108~18	配电箱AL-5		只	1	411.83	411.83	
253	55090109~1	双电源控制箱AP-PY		只	1	4199.00	4199.00	
254	55090109~2	双电源控制箱GG		只	1	3310.75	3310.75	
255	55090109~3	双电源控制箱AE		只	1	4199.00	4199.00	
256	CL-D00001	新老管道碰头		处	36	177.44	6387.84	
257	CL-D00006	空调控制面板		个 (套、台)	16	320.00	5120.00	
258	X1810628-16~2	WDZB-YJY-3*2.5	2.5mm2（四芯）	m	742.35	7.02	5211.30	
259	X1810628-31~1	WDZA-YJY-5*4	4mm2（五芯）	m	202	17.17	3468.34	
260	X1810628-32~1	BBTRZ-5*6	6mm2（五芯）	m	101	28.02	2830.02	
261	X1810628-32~3	WDZB1-YJY-5*6	6mm2（五芯）	m	50.5	27.55	1391.28	
262	X1810628-33~1	WDZA-YJY-5*10	10mm2（五芯）	m	50.5	38.67	1952.84	
263	X1810628-33~2	BBTRZ-5*10	10mm2（五芯）	m	101	64.98	6562.98	
264	X1810628-51~4	WDZB-YJY-4*25+1*16	35mm2以下（五芯）	m	50.5	111.60	5635.80	
265	ZC0004	防火涂料		kg	115	3.50	402.50	
266	ZC0220	散流器400*400		个	16	85.18	1362.88	
267	ZC0221	回风口940*220		个	16	123.51	1976.16	
268	ZC0222	止回阀320*250		个	1	151.71	151.71	

单位工程招标控制价表

工程名称：门急诊安装临时措施

标段：

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门急诊安装临时措施

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气工程						
1	030411001001	配管	1、名称：镀锌钢管SC20 2、配置形式：明敷	m	900	26.22	23598.00	
2	030411001002	配管	1、名称：镀锌钢管SC25 2、配置形式：明敷	m	21	31.76	666.96	
3	030411001003	配管	1、名称：镀锌钢管SC32 2、配置形式：明敷	m	85	36.21	3077.85	
4	030411004001	配线	1、名称：WDZB1-BYJ-2.5 2、配线形式：管内穿线	m	325	3.86	1254.50	
5	030408001001	电力电缆	1、名称：WDZB1-YJY-3*2.5 2、敷设方式、部位：管内或桥架敷设	m	844	10.26	8659.44	
6	030408001002	电力电缆	1、名称：WDZB1-YJY-3*4 2、敷设方式、部位：管内或桥架敷设	m	23	15.28	351.44	
7	030408001003	电力电缆	1、名称：WDZB1-YJY-3*6 2、敷设方式、部位：管内或桥架敷设	m	97	17.11	1659.67	
8	030404035001	插座	普通五孔插座250V/10A （带安全型保护门）	个	107	26.19	2802.33	
9	030404035002	插座	1、名称：防溅插座250V/10A （带安全型保护门）	个	20	27.81	556.20	
10	030411006001	接线盒	1、名称：铁质开关盒、插座盒	个	127	7.68	975.36	
		分部小计					43601.75	
		给排水						
11	031001003001	不锈钢管	1、介质：给水 2、规格、压力等级：304薄壁不锈钢管DN50，含管件 3、连接形式：卡压式连接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、水冲洗	m	292.43	100.16	29289.79	
本页小计							72891.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门急诊安装临时措施

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	031001003002	不锈钢管	1、介质：给水 2、规格、压力等级：304薄壁不锈钢管DN70，含管件 3、连接形式：卡压式连接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、水冲洗	m	18.13	153.07	2775.16	
13	031001006001	塑料管	1、介质：排水 2、材质、规格：加厚型UPVC管DN100，含管件 3、连接形式：粘接	m	36.5	61.44	2242.56	
14	031001006002	塑料管	1、介质：排水 2、材质、规格：加厚型UPVC管DN75，含管件 3、连接形式：粘接	m	4.11	48.65	199.95	
15	031003001001	螺纹阀门	1、类型：DN50不锈钢闸阀	个	26	157.93	4106.18	
16	031003001002	螺纹阀门	1、类型：DN70不锈钢闸阀	个	2	311.59	623.18	
17	03B001	新老管道碰头	新老管道碰头	处	55	177.44	9759.20	
18	030413003001	打洞（孔）	1、名称：DN150混凝土开孔	个	55	66.87	3677.85	
19	030413002001	凿（压）槽	1、配管砖墙刨沟 公称直径100mm以内 2、水泥砂浆修复处理	m	38	48.78	1853.64	
20	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑保温，厚度40mm以内综合考虑	m3	1.5	1482.66	2223.99	
21	031002001001	管道支架	1、材质：型钢管道支架制作及安装	Kg	325	16.82	5466.50	
22	031201003001	金属结构刷油	1、油漆品种：调和漆两遍，防锈漆两遍	kg	325	2.12	689.00	
		分部小计					62907.00	
		分部分项合计					106508.75	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	961.30	961.30	
		单价措施合计					961.30	
本页小计							34578.51	
合 计							107470.05	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门急诊安装临时措施

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	1837.74			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	1612.05			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	225.69			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	107.47			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	1182.17			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门急诊安装临时措施

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	32.24			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	85.98			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					3245.60			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：门急诊安装临时措施

标段：

第1页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01030106	钢丝	Φ 1.6	kg	0.2925	3.42	1.00	
2	01090166	圆钢	Φ 5.5~9	kg	7.524	3.42	25.73	
3	01130141	扁钢	<-59	kg	6.15236	3.64	22.39	
4	01270101-1	型钢		kg	344.5	3.16	1088.28	
5	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	0.84832	8.58	7.28	
6	02010106	橡胶板	δ 1~15	kg	1.22475	7.72	9.46	
7	02070226	橡胶垫	δ 2	m2	0.8676	14.58	12.65	
8	02270131	破布		kg	8.13789	6.00	48.83	
9	02290103	线麻		kg	0.058	10.29	0.60	
10	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	26.416	0.25	6.60	
11	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	26.416	0.26	6.87	
12	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	242.93984	0.27	65.59	
13	03050573	精制带母镀锌螺栓	M6~12×12~50	套	27.7694	0.33	9.16	
14	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	58.9968	0.69	40.71	
15	03050911	精制六角螺栓		kg	2.20675	4.82	10.64	
16	03070133	膨胀螺栓	M12×200	套	1.29876	3.00	3.90	
17	03070141	膨胀螺栓	M16×200	套	15.768	2.74	43.20	
18	03070807	塑料膨胀管	Φ 8×50	十个	245.2758	0.86	210.94	
19	03090103	螺母		kg	4.61825	6.17	28.49	
20	03130304	钢垫圈		kg	1.82325	4.97	9.06	
21	03210211	砂轮片	Φ 400	片	2.613	11.58	30.26	
22	03210405	尼龙砂轮片	Φ 100×16×3	片	0.14625	3.26	0.48	
23	03210408	尼龙砂轮片	Φ 400	片	4.78531	8.66	41.44	
24	03270104	铁砂布	2#	张	3.5727	0.86	3.07	
25	03270202	砂纸		张	8.54	0.94	8.03	
26	03410206	电焊条	J422 Φ 3.2	kg	17.12597	3.77	64.56	
27	03411302	焊锡		kg	0.65	36.87	23.97	
28	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.0325	51.45	1.67	
29	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	25.45542	5.15	131.10	
30	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	1.27	4.72	5.99	
31	03633106	冲击钻头	Φ 6~12	根	16.159	2.57	41.53	
32	03652421	锯条		根	29.12	0.19	5.53	
33	03652422	钢锯条		根	64.80876	0.21	13.61	
34	04010611	水泥	32.5级	kg	189.12561	0.23	44.07	
35	04030102	黄砂		m3	2.722895	122.17	332.66	
36	04050206	碎石	5~32mm	m3	0.091	124.00	11.28	
37	05030600	普通木成材		m3	0.03575	1407.43	50.32	
38	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	24.7897	12.46	308.88	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：门急诊安装临时措施

标段：

第2页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	11030306-1	酚醛防锈漆		kg	5.525	12.86	71.05	
40	11030704	沥青清漆		kg	0.5618	6.00	3.37	
41	11030904	沥青绝缘漆		kg	3.6632	15.44	56.56	
42	11112503-1	调和漆		kg	4.875	12.00	58.50	
43	11112524	厚漆		kg	8.32395	8.58	71.42	
44	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	0.88109	10.72	9.45	
45	12010103	汽油		kg	11.13	9.12	101.51	
46	12030106	溶剂汽油		kg	6.0844	7.89	48.01	
47	12050311	机油		kg	6.54029	7.72	50.49	
48	12050313	机油	6~7#	kg	0.82225	10.72	8.81	
49	12060317	清油		kg	3.5282	13.72	48.41	
50	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.0964	10.29	0.99	
51	12310308	丙酮		kg	1.31958	5.15	6.80	
52	12310331	漂白粉		kg	0.288569	3.43	0.99	
53	12370305	氧气		m3	4.654	2.83	13.17	
54	12370335	乙炔气		kg	1.586	15.44	24.49	
55	12410101	粘结剂		kg	10.5	15.44	162.12	
56	12430303	胶带	(9m/卷)	卷	12	2.00	24.00	
57	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	0.8125	3.14	2.55	
58	13120503	橡塑保温板		m3	1.545	850.00	1313.25	
59	14010305-2~1	镀锌钢管SC20	公称直径20mm以内	m	927	6.65	6164.55	
60	14010305-3~1	镀锌钢管SC25	公称直径25mm以内	m	21.63	9.55	206.57	
61	14010305-4~1	镀锌钢管SC32	公称直径32mm以内	m	87.55	12.27	1074.24	
62	14040103-6~1	304薄壁不锈钢管	公称直径50mm以内	m	298.2786	44.26	13201.81	
63	14040103-7~1	304薄壁不锈钢管	公称直径65mm以内	m	18.4926	92.89	1717.78	
64	14310378~2	加厚型UPVC管	dn75	m	3.95793	9.85	38.99	
65	14310379~2	加厚型UPVC管	dn110	m	31.098	19.15	595.53	
66	15021110	镀锌活接头	DN50	个	26.26	13.02	341.91	
67	15021111	镀锌活接头	DN65	个	2.02	20.49	41.39	
68	15023127	镀锌锁紧螺母	3×20	个	139.05	0.09	12.51	
69	15023128	镀锌锁紧螺母	3×25	个	3.2445	0.17	0.55	
70	15023129	镀锌锁紧螺母	3×32	个	13.1325	0.38	4.99	
71	15023141	镀锌锁紧螺母	M15~20×3	个	130.81	0.08	10.46	
72	15090710	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN50	个	190.37193	13.35	2541.47	
73	15090711	室内不锈钢管卡压连接接头零件	DN65	个	7.70525	25.61	197.33	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：门急诊安装临时措施

标段：

第3页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
74	15230308	承插塑料排水管件	dn75	个	4.42236	2.00	8.84	
75	15230309	承插塑料排水管件	dn110	个	41.537	3.00	124.61	
76	15370308	镀锌管卡	DN20	个	1112.4	1.16	1290.38	
77	15370310	镀锌管卡	DN25	个	17.9529	1.39	24.95	
78	15370312	镀锌管卡	DN32	个	72.6665	1.59	115.54	
79	15430306	透气帽(铅丝球)	DN75	个	0.2055	1.67	0.34	
80	15430307	透气帽(铅丝球)	DN100	个	1.825	2.29	4.18	
81	16310108~3	DN50不锈钢闸阀	DN50	个	26.26	101.25	2658.83	
82	16310109~3	DN70不锈钢闸阀	DN65	个	2.02	226.80	458.14	
83	23412504-4~1	普通五孔插座250V/10A (带安全型保护门)	单相暗插座15A 5孔	套	109.14	10.80	1178.71	
84	23412504-4~2	防溅插座250V/10A (带安全型保护门)	单相暗插座15A 5孔	套	20.4	11.70	238.68	
85	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	96.901	1.50	145.35	
86	25430311-10~3	WDZA-BYJ-2.5	导线截面2.5mm2以内 铜芯	m	377	2.10	791.70	
87	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	130.81	0.10	13.08	
88	26064107	塑料护口(钢管用)	dn20	个	139.05	0.10	13.91	
89	26064108	塑料护口(钢管用)	dn25	个	3.2445	0.25	0.81	
90	26064110	塑料护口(钢管用)	dn32	个	13.1325	0.25	3.28	
91	26065131	镀锌电线管接头	Φ20×5	个	148.32	0.83	123.11	
92	26065132	镀锌电线管接头	Φ25×6	个	3.4608	1.23	4.26	
93	26065133	镀锌电线管接头	Φ32×6	个	14.008	1.79	25.07	
94	26110101	接线盒		只	129.54	1.35	174.88	
95	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	29.7876	1.46	43.49	
96	31110301	棉纱头		kg	7.06994	5.57	39.38	
97	31150101~1	水		m3	22.33479	4.50	100.51	
98	31150301	电		kW·h	8.89936	0.86	7.65	
99	31170103	标志牌		个	51.092	0.16	8.17	
100	CL-D00001	新老管道碰头		处	55	177.44	9759.20	
101	X1810628-16~2	WDZB-YJY-3*2.5	2.5mm2 (四芯)	m	852.44	7.02	5984.13	
102	X1810628-17~2	WDZB1-YJY-3*4	4mm2 (四芯)	m	23.23	11.43	265.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：热源机房改造-安装

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0304 电气设备安装工程						
1	030411001001	配管	1、名称：镀锌钢管SC40 2、配置形式：明敷	m	24.5	44.34	1086.33	
2	030408001001	电力电缆	1、名称：WDZB1-YJY-5*10 2、敷设方式、部位：管内或桥架敷设	m	25	46.72	1168.00	
3	030404017001	配电箱	1、名称：配电箱APKT 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	10588.82	10588.82	
4	030408001002	电力电缆	1、名称：WDZB1-YJY-4*185+1*95，，长度暂按50米计 2、敷设方式、部位：管内或桥架敷设	m	50	831.71	41585.50	
5	030408001003	电力电缆	1、名称：WDZB1-YJY-3*35+1*16 2、敷设方式、部位：管内或桥架敷设	m	32	143.73	4599.36	
		分部小计					59028.01	
		暖通						
6	03B001	风机防火包裹	风机防火包裹	处	2	148.28	296.56	
7	030702007001	复合型风管	1、名称：成品一体式双面钢板无机硅晶风管，耐火极限根据部位综合考虑，含支吊架制作安装	m2	82.96	165.00	13688.40	
8	031001001001	镀锌钢管	1、介质：空调水 2、规格、压力等级：热镀锌钢管DN50，含管件 3、连接形式：丝接	m	45	72.44	3259.80	
9	031001001002	镀锌钢管	1、介质：空调水 2、规格、压力等级：热镀锌钢管DN65，含管件 3、连接形式：丝接	m	10	82.07	820.70	
10	031001002001	钢管	1、介质：空调水 2、规格、压力等级：无缝钢管DN100，含管件 3、连接形式：焊接	m	37	109.30	4044.10	
本页小计							81137.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：热源机房改造-安装

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	031001002002	钢管	1、介质：空调水 2、规格、压力等级：无缝钢管DN150，含管件 3、连接形式：焊接	m	20	162.24	3244.80	
12	031001002003	钢管	1、介质：空调水 2、规格、压力等级：无缝钢管DN200，含管件 3、连接形式：焊接	m	63.5	259.55	16481.43	
13	031001002004	钢管	1、介质：空调水 2、规格、压力等级：无缝钢管DN350，含管件 3、连接形式：焊接	m	85.31	574.10	48976.47	
14	031003001001	螺纹阀门	1、类型：DN40闸阀	个	3	93.32	279.96	
15	031003001002	螺纹阀门	1、类型：DN40疏水阀	个	1	93.32	93.32	
16	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：DN65闸阀	个	4	369.07	1476.28	
17	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：DN100闸阀	个	9	599.65	5396.85	
18	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：DN200闸阀	个	11	1577.09	17347.99	
19	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型：DN65止回阀	个	2	369.07	738.14	
20	031003003005	焊接法兰阀门	1、类型：DN150止回阀	个	4	831.81	3327.24	
21	031003003006	焊接法兰阀门	1、类型：DN150蝶阀	个	8	704.36	5634.88	
22	031003003007	焊接法兰阀门	1、类型：DN350蝶阀	个	6	2093.38	12560.28	
23	030601004001	流量仪表	1、名称：DN200热量表	台	1	2526.72	2526.72	
24	031003013001	水表	1、型号、规格：DN200远传式水表	组(个)	1	1926.60	1926.60	
25	031003003008	焊接法兰阀门	1、类型：DN65 Y型过滤器	个	2	378.87	757.74	
26	031003003009	焊接法兰阀门	1、类型：DN150 Y型过滤器	个	4	981.06	3924.24	
27	031003003010	焊接法兰阀门	1、类型：DN200 Y型过滤器	个	1	1777.09	1777.09	
28	031003003011	焊接法兰阀门	1、类型：DN350 Y型过滤器	个	4	4443.38	17773.52	
29	031003003012	焊接法兰阀门	1、类型：DN100 电动闸阀	个	4	1107.80	4431.20	
30	031003003013	焊接法兰阀门	1、类型：DN350 电动闸阀	个	4	13243.38	52973.52	
31	031003003014	焊接法兰阀门	1、类型：DN65橡胶软接头	个	4	255.87	1023.48	
32	031003003015	焊接法兰阀门	1、类型：DN100橡胶软接头	个	4	387.80	1551.20	
33	031003003016	焊接法兰阀门	1、类型：DN150橡胶软接头	个	8	543.81	4350.48	
本页小计							208573.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 热源机房改造-安装

标段:

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	031003003017	焊接法兰阀门	1、类型：DN350橡胶软接头	个	8	1668.38	13347.04	
35	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表	台	12	98.36	1180.32	
36	030601001001	温度仪表	1、名称：温度计	支	4	134.32	537.28	
37	03B002	节能型组合式汽水热交换器 换热量 3000KW	节能型组合式汽水热交换器 换热量 3000KW：蒸汽参数压力0.6MPa,流量4T,热水工作压力1.6MPa,进水温度50°出水温度60°热效率96%	台	1	266163.46	266163.46	
38	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑保温，厚度40mm以内综合考虑	m3	8.58	1482.66	12721.22	
39	031002001001	管道支架	1、材质：型钢管道支架制作及安装	Kg	330.7	16.82	5562.37	
40	031201003001	金属结构刷油	1、油漆品种：除轻锈，调和漆两遍，防锈漆两遍	kg	330.7	2.72	899.50	
		分部小计					531094.18	
		分部分项合计					590122.19	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	2479.66	2479.66	
		单价措施合计					2479.66	
本页小计							302890.85	
合 计							592601.85	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：热源机房改造-安装

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	5409.49			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	4745.17			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	664.32			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	316.34			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	3479.79			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：热源机房改造-安装

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	94.90			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	253.08			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					9553.60			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：热源机房改造-安装

标段：

第1页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01090166	圆钢	Φ 5.5~9	kg	0.6811	3.42	2.33	
2	01270101-1	型钢		kg	350.542	3.16	1107.36	
3	01290128	钢板	δ 3.5~4.0 Q235	kg	3.77501	3.57	13.48	
4	01293501	钢垫板		kg	0.15	3.77	0.57	
5	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	1.6989	8.58	14.58	
6	02010106	橡胶板	δ 1~15	kg	0.981109	7.72	7.57	
7	02010506	石棉橡胶板	低压 δ 0.8~6	kg	53.65	5.57	298.83	
8	02070226	橡胶垫	δ 2	m2	0.0974	14.58	1.42	
9	02270106	白布		m	0.8	3.43	2.74	
10	02270131	破布		kg	14.611942	6.00	87.67	
11	02290103	线麻		kg	0.086	10.29	0.88	
12	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	1.68168	0.27	0.45	
13	03050611	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×65~80	套	379.04	1.35	511.70	
14	03050617	精制带母镀锌螺栓	带垫 M20×85~100	套	716.88	2.02	1448.10	
15	03050618	精制带母镀锌螺栓	带垫 M22×90~120	套	725.12	2.06	1493.75	
16	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	1.99	0.69	1.37	
17	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	9.792	0.86	8.42	
18	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	29.92	1.10	32.91	
19	03050911	精制六角螺栓		kg	2.245453	4.82	10.82	
20	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2~5×15~50	套	24	0.09	2.16	
21	03070107	膨胀螺栓	M6	套	16.4934	0.43	7.09	
22	03070117	膨胀螺栓	M10	套	5.184	0.69	3.58	
23	03070807	塑料膨胀管	Φ 8×50	十个	1.69785	0.86	1.46	
24	03090103	螺母		kg	4.699247	6.17	28.99	
25	03130304	钢垫圈		kg	1.855227	4.97	9.22	
26	03210211	砂轮片	Φ 400	片	2.658828	11.58	30.79	
27	03210405	尼龙砂轮片	Φ 100×16×3	片	34.497995	3.26	112.46	
28	03210408	尼龙砂轮片	Φ 400	片	1.45	8.66	12.56	
29	03270104	铁砂布	2#	张	7.40463	0.86	6.37	
30	03270202	砂纸		张	73.46	0.94	69.05	
31	03410206	电焊条	J422 Φ 3.2	kg	336.074723	3.77	1267.00	
32	03430900	焊锡丝		kg	0.08	42.88	3.43	
33	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	2.25488	5.15	11.61	
34	03570225~1	镀锌铁丝	13#~17#	kg	1.0492	5.15	5.40	
35	03633106	冲击钻头	Φ 6~12	根	0.2254	2.57	0.58	
36	03633308	合金钢钻头	Φ 8mm~10mm	根	0.0512	6.86	0.35	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：热源机房改造-安装

标段：

第2页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
37	03652421	锯条		根	0.735	0.19	0.14	
38	03652422	钢锯条		根	6.905	0.21	1.45	
39	03652906	钢丝刷子		把	0.49605	1.54	0.76	
40	04010611	水泥	32.5级	kg	3.185	0.23	0.74	
41	04010611~1	水泥	32.5级	kg	54.370387	0.23	12.67	
42	04030102	黄砂		m3	0.0085	122.17	1.04	
43	04030102~1	黄砂		m3	0.092596	122.17	11.31	
44	04050206	碎石	5~32mm	m3	0.092596	124.00	11.48	
45	05030600	普通木成材		m3	0.036377	1407.43	51.20	
46	06570104	带铝箔离心玻璃板		m3	0.064	1064.65	68.14	
47	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	1.0878	12.46	13.55	
48	11030306-1	酚醛防锈漆		kg	5.6219	12.86	72.30	
49	11030704	沥青清漆		kg	0.15435	6.00	0.93	
50	11030904	沥青绝缘漆		kg	0.2845	15.44	4.39	
51	11111703	酚醛磁漆		kg	0.01	12.86	0.13	
52	11112503-1	调和漆		kg	4.9605	12.00	59.53	
53	11112504	无光调和漆		kg	0.03	12.86	0.39	
54	11112524	厚漆		kg	28.997519	8.58	248.80	
55	12010103	汽油		kg	3.4749	9.12	31.69	
56	12030106	溶剂汽油		kg	0.26705	7.89	2.11	
57	12050311	机油		kg	4.5497	7.72	35.12	
58	12050313	机油	6~7#	kg	0.836671	10.72	8.97	
59	12060317	清油		kg	2.896842	13.72	39.74	
60	12070109	电力复合脂		kg	0.41	17.15	7.03	
61	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.086	10.29	0.88	
62	12370305	氧气		m3	96.062694	2.83	271.86	
63	12370335	乙炔气		kg	32.499736	15.44	501.80	
64	12410101	粘结剂		kg	60.06	15.44	927.33	
65	12430303	胶带	(9m/卷)	卷	68.64	2.00	137.28	
66	12430313	铝箔胶带	45m/卷	卷	0.12	12.86	1.54	
67	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86	
68	13120503	橡塑保温板		m3	8.8374	850.00	7511.79	
69	14010305-5~1	镀锌钢管SC40	公称直径40mm以内	m	25.235	14.80	373.48	
70	14010335-1~1	无缝钢管	DN100	m	37.74	42.17	1591.50	
71	14010341-1~1	无缝钢管	DN150	m	20.4	70.66	1441.46	
72	14010344~1	无缝钢管	DN200	m	64.77	129.86	8411.03	
73	14010350-1~1	无缝钢管	DN350	m	87.0162	352.86	30704.54	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：热源机房改造-安装

标段：

第3页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
74	14030328-1	热镀锌钢管	DN50	m	45.9	18.67	856.95	
75	14030331	热镀锌钢管	DN65	m	10.2	25.13	256.33	
76	14312502	塑料软管		kg	0.18	15.78	2.84	
77	14312509	塑料软管	dn6	m	2.8	1.89	5.29	
78	14350105	异型塑料管	dn2.5~5	m	0.7	1.17	0.82	
79	15020310	室内镀锌钢管接头零件	DN50	个	29.295	6.02	176.36	
80	15020311	室内镀锌钢管接头零件	DN65	个	4.25	13.48	57.29	
81	15021109	镀锌活接头	DN40	个	4.04	8.45	34.14	
82	15023130	镀锌锁紧螺母	3×40	个	3.78525	0.50	1.89	
83	15071511	压制弯头	DN100	个	3.663	50.00	183.15	
84	15071513	压制弯头	DN150	个	3.6	78.00	280.80	
85	15071514	压制弯头	DN200	个	11.7475	122.00	1433.20	
86	15071516	压制弯头	DN300	个	16.29421	277.00	4513.50	
87	15370305	镀锌管卡	DN12~40×1.5	个	12	1.38	16.56	
88	15370314	镀锌管卡	DN40	个	16.6551	2.51	41.80	
89	16250109~1	DN65闸阀	DN65	个	4	178.20	712.80	
90	16250109~2	DN65止回阀	DN65	个	2	178.20	356.40	
91	16250109~3	DN65 Y型过滤器	DN65	个	2	188.00	376.00	
92	16250109~4	DN65橡胶软接头	DN65	个	4	65.00	260.00	
93	16250111~1	DN100闸阀	DN100	个	9	311.85	2806.65	
94	16250111~2	DN100 电动闸阀	DN100	个	4	820.00	3280.00	
95	16250111~3	DN100橡胶软接头	DN100	个	4	100.00	400.00	
96	16250113~1	DN150止回阀	DN150	个	4	438.00	1752.00	
97	16250113~2	DN150蝶阀	DN150	个	8	310.55	2484.40	
98	16250113~3	DN150 Y型过滤器	DN150	个	4	587.25	2349.00	
99	16250113~4	DN150橡胶软接头	DN150	个	8	150.00	1200.00	
100	16250114~1	DN200远传式水表	DN200	个	1	1490.65	1490.65	
101	16250114~2	DN200闸阀	DN200	个	11	1025.00	11275.00	
102	16250114~3	DN200 Y型过滤器	DN200	个	1	1225.00	1225.00	
103	16250117~1	DN350蝶阀	DN350	个	6	850.00	5100.00	
104	16250117~2	DN350 Y型过滤器	DN350	个	4	3200.00	12800.00	
105	16250117~3	DN350 电动闸阀	DN350	个	4	12000.00	48000.00	
106	16250117~4	DN350橡胶软接头	DN350	个	8	425.00	3400.00	
107	16310107~1	DN40闸阀	DN40	个	4.04	42.00	169.68	
108	17010941	平焊法兰	1.6MPa DN65	片	24	23.76	570.24	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：热源机房改造-安装

标段：

第4页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
109	17010943	平焊法兰	1.6MPa DN100	片	34	42.17	1433.78	
110	17010945	平焊法兰	1.6MPa DN150	片	48	46.58	2235.84	
111	17010947	平焊法兰	1.6MPa DN200	片	26	46.58	1211.08	
112	17010950	平焊法兰	1.6MPa DN350	片	44	217.28	9560.32	
113	17310301	垫片		片	6	0.33	1.98	
114	21090122~1	温度计	带丝堵	套	4	65.00	260.00	
115	21650101~1	压力表		套	12	22.50	270.00	
116	24170102	黄漆布带	20mm×40m	卷	1.764	17.15	30.25	
117	25010309	裸铜线	10mm2	kg	0.23	56.42	12.98	
118	26064111	塑料护口 (钢管用)	dn40	个	3.78525	0.37	1.40	
119	26065134	镀锌电线管接头	Φ40×7	个	4.0376	2.10	8.48	
120	26090507	铜接线端子	DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93	
121	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	8.493	1.46	12.40	
122	26250314	镀锌电缆卡子	3×100	个	13.91	9.30	129.36	
123	26250703	电缆吊挂	3×50	套	2.2752	8.45	19.23	
124	26250704	电缆吊挂	3×100	套	4.035	9.86	39.79	
125	31110301	棉纱头		kg	13.867843	5.57	77.24	
126	31150101	水		m3	8.052827	4.50	36.24	
127	31150301	电		kW·h	85.30929	0.86	73.37	
128	31170103	标志牌		个	7.5425	0.16	1.21	
129	31170121	位号牌		个	17	0.51	8.67	
130	55090109~56	配电箱APKT		只	1	10093.75	10093.75	
131	CL-D00001	节能型组合式汽水热交换器 换热量 3000KW		台	1	266163.46	266163.46	
132	CL-D00042	成品一体式双面钢板无机硅晶风管,耐火极限根据部位综合考虑,含支吊架制作安装		m2	82.96	165.00	13688.40	
133	X1810628-33~1	WDZA-YJY-5*10	10mm2 (五芯)	m	25.25	38.67	976.42	
134	X1810628-48~3	WDZB1-YJY-4*185+1*95	240mm2以下 (五芯)	m	50.5	784.80	39632.40	
135	X1810628-50~1	WDZB1-YJY-3*35+1*16	35mm2以下 (四芯)	m	32.32	131.40	4246.85	
136	ZC0001	DN200热量表		台	1	2200.00	2200.00	
合计							519475.58	

单位工程招标控制价表

工程名称：室外消防给水工程

标段:

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	48661.90	
1.1	人工费	6083.86	
1.2	材料费	38915.46	
1.3	施工机具使用费	377.36	
1.4	企业管理费	2433.23	
1.5	利润	851.99	
2	措施项目费	1469.59	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	1469.59	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	832.12	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1413.71	
5	税金	4639.07	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		56184.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防给水工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031001002001	钢管	1、介质：消防给水 2、规格、压力等级：热镀锌无缝钢管DN100，含管件 3、连接形式：法兰连接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、水冲洗	m	35.58	90.09	3205.40	
2	031001002002	钢管	1、介质：消防给水 2、规格、压力等级：热镀锌无缝钢管DN150，含管件 3、连接形式：法兰连接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、水冲洗	m	20.64	140.27	2895.17	
3	031201001001	管道刷油	1、油漆品种：五油四布	m ²	23.19	122.99	2852.14	
4	031001006001	塑料管	1、介质：生活给水 2、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管DN125 3、连接形式：电熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、水冲洗	m	36.21	100.51	3639.47	
5	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：DN100明杆闸阀	个	2	592.11	1184.22	
6	031003013001	水表	1、型号、规格：DN200远传式水表	组(个)	1	1786.15	1786.15	
7	030901011001	室外消火栓	1、型号、规格：地上式室外消火栓1.6MPa	套	2	1159.47	2318.94	
8	030901012001	消防水泵接合器	1、型号、规格：SS150水泵接合器	套	6	1745.79	10474.74	
9	030413005001	人（手）孔砌筑	1、名称：砖砌阀门井，具体做法详见图集05S502.P16	个	2	1080.00	2160.00	
10	030413005002	人（手）孔砌筑	1、名称：砖砌水表井，具体做法详见国标05S502/42.43页	个	1	1620.00	1620.00	
11	030413005003	人（手）孔砌筑	1、名称：砖砌水泵接合器井，具体做法详见图集05S502.P16	个	6	1464.03	8784.18	
12	03B001	新老管道碰头	新老管道碰头	处	3	150.00	450.00	
13	03B002	路面拆除并恢复	路面拆除并恢复	m	15	200.00	3000.00	
本页小计							44370.41	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防给水工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	832.12			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	729.93			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	102.19			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	48.66			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	535.28			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防给水工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	14.60			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	38.93			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					1469.59			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：室外消防给水工程

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	02010506	石棉橡胶板	低压 δ 0.8~6	kg	1.25	5.57	6.96	
2	02010508	石棉橡胶板	低中压 δ 0.8~6	kg	6.946	11.06	76.82	
3	02270131	破布		kg	0.24	6.00	1.44	
4	03050535	精制带母镀锌螺栓	M16×70	套	16.48	2.16	35.60	
5	03050611	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×65~80	套	49.44	1.35	66.74	
6	03050643	精制带母镀锌螺栓	带2个垫圈M20×85~100	套	148.32	4.52	670.41	
7	03210206	砂轮片	ϕ 100	片	0.582	1.29	0.75	
8	03210209	砂轮片	ϕ 200	片	0.05622	11.15	0.63	
9	03210211	砂轮片	ϕ 400	片	0.426	11.58	4.93	
10	03210405	尼龙砂轮片	ϕ 100×16×3	片	0.53232	3.26	1.74	
11	03270202	砂纸		张	1.7	0.94	1.60	
12	03410206	电焊条	J422 ϕ 3.2	kg	4.242	3.77	15.99	
13	04030107~1	中砂		t	14.1831	122.17	1732.75	
14	11030709	环氧煤沥青面漆		kg	32.466	15.97	518.48	
15	11112524	厚漆		kg	4.14	8.58	35.52	
16	11450503	稀释剂		kg	2.319	12.01	27.85	
17	11450706	环氧固化剂		kg	10.24998	25.73	263.73	
18	12010903	煤油		kg	0.6957	4.29	2.98	
19	12060317	清油		kg	0.83	13.72	11.39	
20	12310331	漂白粉		kg	0.137598	3.43	0.47	
21	12370305	氧气		m3	2.24352	2.83	6.35	
22	12370335	乙炔气		kg	0.79014	15.44	12.20	
23	13070304	玻璃布	δ 0.2	m2	121.5156	3.60	437.46	
24	14030303-10	热镀锌钢管	公称直径100mm以内	m	36.36276	39.86	1449.42	
25	14030303-12	热镀锌钢管	公称直径150mm以内	m	21.09408	68.27	1440.09	
26	14030319	热镀锌钢管	DN25	m	1.2	10.85	13.02	
27	14310102-15~1	钢丝网骨架聚乙烯复合管	公称直径125mm以内	m	36.75315	88.00	3234.28	
28	15021703	镀锌丝堵	DN15	个	2.02	0.65	1.31	
29	16250111~7	明杆闸阀	DN100	个	2	311.85	623.70	
30	16250113~2	DN200远传式水表	DN150	个	1	1490.65	1490.65	
31	17010943	平焊法兰	1.6MPa DN100	片	6	42.17	253.02	
32	17010945	平焊法兰	1.6MPa DN150	片	8	46.58	372.64	
33	20030503~1	地上式室外消火栓 1.6MPa		套	2	945.00	1890.00	
34	20050106	消防水泵接合器	地上式150	套	6	1242.10	7452.60	
35	31110301	棉纱头		kg	0.312	5.57	1.74	

单位工程招标控制价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-电梯工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-电梯工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030107001001	交流电梯	1、名称：城中院区3#电梯 2、型号：有机房，载重量1600kg，额定速度1m/s，1层-5层，提升高度15.8m，井道尺寸2175*3150mm，门洞尺寸1300*2200mm，底坑深度1400mm，顶层净高度4380mm，含电梯门套、内部装修费、包安装及验收、搬运费	部	1	181878.36	181878.36	
2	030107001002	交流电梯	1、名称：城中院区4#电梯 2、型号：有机房，载重量1600kg，额定速度1m/s，-1层-4层，提升高度16m，井道尺寸2100*2750mm，门洞尺寸1300*2200mm，底坑深度1400mm，顶层净高度4680mm，含电梯门套、内部装修费、包安装及验收、搬运费	部	1	181878.36	181878.36	
3	030107001003	交流电梯	1、名称：城中院区5#电梯 2、型号：无机房，载重量1600kg，额定速度1m/s，1层-4层，提升高度12.2m，井道尺寸2400*3100mm，门洞尺寸1300*2200mm，底坑深度1400mm，顶层净高度5500mm，含电梯门套、内部装修费、包安装及验收、搬运费	部	1	170344.61	170344.61	
		分部分项合计					534101.33	
本页小计							534101.33	
合 计							534101.33	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-电梯工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000				
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100				
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100				
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-电梯工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030				建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080				现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计								

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价表

工程名称：室外景观-安装工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外景观-安装工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		景观电气						
1	030404017001	配电箱	1、名称：N-AG非标 不锈钢箱体 2、基础形式、材质 、规格：300混凝土 基础 3、安装方式：落地 安装	台	1	6438.22	6438.22	
2	030411001001	配管	1、名称：镀锌钢管S C50 2、配置形式：埋地 敷设	m	20	36.27	725.40	
3	030411001002	配管	1、名称：PE40塑料 管 2、配置形式：埋地 敷设	m	712.87	12.76	9096.22	
4	030408001001	电力电缆	1、名称：YJV-5*10 2、敷设方式、部位 ：管内敷设	m	21.53	46.37	998.35	
5	030408001002	电力电缆	1、名称：YJV-3*6 2、敷设方式、部位 ：管内敷设	m	483.57	17.84	8626.89	
6	030408001003	电力电缆	1、名称：YJV-3*4 2、敷设方式、部位 ：管内敷设	m	259.43	15.12	3922.58	
7	030412004001	装饰灯	1、名称：12W LED草 坪灯 IP65 3000K 2、规格：400*400*3 00 C20混凝土基础	套	12	534.35	6412.20	
8	030412004002	装饰灯	1、名称：30W LED筒 灯 IP65 3000K	套	4	171.18	684.72	
9	030412004003	装饰灯	1、名称：5W/m LED 灯带	m	75.94	51.35	3899.52	
10	030412007001	一般路灯	1、名称：原有路灯 移位	套	4	154.34	617.36	
11	030412007002	一般路灯	1、名称：60W LED庭 院灯 IP65 4000K，灯杆高度3m 2、基础形式、砂浆 配合比：500*500* 800 C20砼基础 （含钢筋笼及法兰片 ）	套	6	1264.30	7585.80	
12	030412004004	装饰灯	1、名称：插泥射灯 18W LED IP65 3000K	套	5	242.90	1214.50	
13	030412004005	装饰灯	1、名称：LED内嵌壁 灯3W LED IP65 3000 K	套	18	215.48	3878.64	
14	030412004006	装饰灯	1、名称：发光logo 字 12W LED IP65 3000K	套	6	603.15	3618.90	
本页小计							57719.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外景观-安装工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030506007001	视频系统设备	1、名称：3200*1600彩色电子屏P1.25，含钢结构支架	m2	5	7097.69	35488.45	
16	030409001001	接地极	1、名称：50*5*2500热镀锌角钢	根(块)	6	147.90	887.40	
17	030409002001	接地母线	1、名称：-40*4热镀锌扁钢作接地母线	m	9	27.56	248.04	
18	030409002002	接地母线	1、名称：-25*4热镀锌扁钢作接地母线	m	9.6	27.77	266.59	
19	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：3类土方开挖	m3	210	9.93	2085.30	
20	010103001001	回填方	1、密实度要求：土方夯实回填	m3	175	41.52	7266.00	
21	010103001002	回填方	1、密实度要求：中砂夯实回填	m3	35	283.27	9914.45	
22	030414002001	送配电装置系统	送配电装置系统调试1kV以下交流供电(综合)	系统	1	886.31	886.31	
		分部小计					114761.84	
		景观给水						
23	031001006001	塑料管	1、介质：给水 2、材质、规格：PE管De50 3、连接形式：热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、水冲洗	m	333.98	18.04	6025.00	
24	031001006002	塑料管	1、介质：给水 2、材质、规格：PE管De40 3、连接形式：热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、水冲洗	m	123.58	12.93	1597.89	
25	031001006003	塑料管	1、介质：给水 2、材质、规格：PE管De32 3、连接形式：热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、水冲洗	m	75.28	11.63	875.51	
26	031001001001	镀锌钢管	1、规格、压力等级：过路镀锌钢管SC65，埋地敷设	m	14.92	49.65	740.78	
27	031003001001	螺纹阀门	1、类型：DN25快速给水阀	个	8	162.75	1302.00	
本页小计							67583.72	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外景观-安装工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	1688.20			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	1480.88			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	207.32			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	98.73			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	1085.98			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外景观-安装工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	29.62			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	78.98			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					2981.51			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：室外景观-安装工程

标段：

第1页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01090158	钢筋	Φ 10以内	t	0.07104	3071.29	218.18	
2	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	1.5	4.55	6.83	
3	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	2.8806	4.55	13.11	
4	01290124	钢板	δ 3.0 Q235	kg	17.82	3.57	63.62	
5	01293501	钢垫板		kg	0.3	3.77	1.13	
6	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	1.1289	8.58	9.69	
7	02010106	橡胶板	δ 1~15	kg	0.032	7.72	0.25	
8	02070226	橡胶垫	δ 2	m2	0.694536	14.58	10.13	
9	02270131	破布		kg	0.1	6.00	0.60	
10	02290103	线麻		kg	0.008	10.29	0.08	
11	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	1.872	0.25	0.47	
12	03031303	镀锌自攻螺钉	M4~6×10~35	十个	12.60604	0.59	7.44	
13	03050520	精制带母镀锌螺栓	M12×50	套	4.022784	1.00	4.02	
14	03050633	精制带母镀锌螺栓	带2个垫圈 M10×14~70	套	73.44	3.26	239.41	
15	03050635	精制带母镀锌螺栓	带2个垫圈 M12×14~75	套	12.24	3.57	43.70	
16	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	47.185388	0.69	32.56	
17	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.10	6.71	
18	03050659	精制带母镀锌螺栓	M16×100内2平1弹垫	套	1.86	2.32	4.32	
19	03052906	精制沉头螺栓	M10×20	套	12.24	0.60	7.34	
20	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2~5×15~50	套	18.36	0.09	1.65	
21	03054311	地脚螺栓	M12×160以下	套	73.44	1.72	126.32	
22	03070807	塑料膨胀管	Φ 8×50	十个	1.827	0.86	1.57	
23	03270104	铁砂布	2#	张	1	0.86	0.86	
24	03270202	砂纸		张	1.2	0.94	1.13	
25	03410205	电焊条		kg	0.12432	4.97	0.62	
26	03410206	电焊条	J422 Φ 3.2	kg	3.549467	3.77	13.38	
27	03430900	焊锡丝		kg	0.15	42.88	6.43	
28	03515100	圆钉		kg	0.1776	4.97	0.88	
29	03570217	镀锌铁丝	8~12#	kg	0.23088	5.15	1.19	
30	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	13.707883	5.15	70.60	
31	03570228	镀锌铁丝	16#	kg	0.16587	5.15	0.85	
32	03570231	镀锌铁丝	18~22#	kg	0.31968	5.15	1.65	
33	03633105	冲击钻头	Φ 6~8	根	0.454	1.72	0.78	
34	03652422	钢锯条		根	16.702972	0.21	3.51	
35	04010603	复合硅酸盐水泥	32.5级	t	0.662448	233.03	154.37	
36	04030107	中(粗)砂		t	1.0656	122.17	130.18	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：室外景观-安装工程

标段：

第2页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
37	04030107~1	中砂		t	114.2064	122.17	13952.60	
38	04050217	碎石	40	t	2.29104	124.00	284.09	
39	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	0.68387	12.46	8.52	
40	11030704	沥青清漆		kg	0.12	6.00	0.72	
41	11030904	沥青绝缘漆		kg	2.928897	15.44	45.22	
42	11111703	酚醛磁漆		kg	0.02	12.86	0.26	
43	11112504	无光调和漆		kg	0.422	12.86	5.43	
44	11112524	厚漆		kg	0.096	8.58	0.82	
45	12010103	汽油		kg	5.783494	9.12	52.75	
46	12030106	溶剂汽油		kg	0.172955	7.89	1.36	
47	12050311	机油		kg	0.096	7.72	0.74	
48	12070109	电力复合脂		kg	0.05	17.15	0.86	
49	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.112456	10.29	1.16	
50	12310331	漂白粉		kg	0.479556	3.43	1.64	
51	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49	
52	14030328-1	热镀锌钢管	DN50	m	20.6	18.67	384.60	
53	14030334	热镀锌钢管	DN70	m	15.3676	25.13	386.19	
54	14210121	金属软管	CP15	m	21.82364	2.00	43.65	
55	14310102-3~1	PE管DN25, 1.6mpa	DN25	m	76.4092	5.15	393.51	
56	14310102-4~1	PE管	DN32	m	125.4337	6.39	801.52	
57	14310102-5~1	PE40	DN40	m	755.6422	7.20	5440.62	
58	14310102-5~2	PE管	DN40	m	338.9897	11.09	3759.40	
59	14312502	塑料软管		kg	0.3	15.78	4.73	
60	15021107	镀锌活接头	DN25	个	8.08	5.19	41.94	
61	15023131	镀锌锁紧螺母	3×50	个	2.248	0.93	2.09	
62	15023132	镀锌锁紧螺母	3×70	个	1.677008	1.47	2.47	
63	15130305	金属软管接头	φ15~20	个	90.5782	0.96	86.96	
64	16310105~1	DN25快速给水阀	DN25	个	8.08	137.52	1111.16	
65	22470111~1	12W LED草坪灯 IP65 3000K		套	12.12	355.00	4302.60	
66	22470111~2	30W LED筒灯 IP65		套	4.04	145.00	585.80	
67	22470111~3	5W/m LED灯带		套	61.35952	25.00	1533.99	
68	22470111~4	60W LED庭院灯 IP65 4000K, 灯杆高度3m		套	6.06	880.00	5332.80	
69	22470111~5	插泥射灯 18W LED IP65 3000K		套	5.05	225.00	1136.25	
70	22470111~6	LED内嵌壁灯3W LED IP65 3000K		套	18.18	150.00	2727.00	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：室外景观-安装工程

标段：

第3页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
71	22470111~7	发光logo字 12W LED IP65 3000K		套	6.06	550.00	3333.00	
72	22610703	弯灯抱箍		副	6.3	6.47	40.76	
73	24010135	羊角熔断器	5A	个	18.54	1.72	31.89	
74	24090705	鼓形绝缘子	G38	个	12.546	0.26	3.26	
75	24150703	瓷接头	双路	个	81.11456	0.24	19.47	
76	25010311	裸铜线	16mm ²	m	2.011392	12.73	25.61	
77	25030141	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-1.5mm ²	m	18.621	1.09	20.30	
78	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm ²	m	173.1432	1.65	285.69	
79	25033706	BX铜芯橡皮线	500V2.5mm ²	m	36.72	2.25	82.62	
80	25033707	BX铜芯橡皮线	500V4mm ²	m	48.864	3.21	156.85	
81	26064113	塑料护口 (钢管用)	dn50	个	2.2248	0.37	0.82	
82	26064114	塑料护口 (钢管用)	dn70	个	1.659701	0.61	1.01	
83	26065143	镀锌电线管接头	SC50×3	个	2.372	1.76	4.17	
84	26065144	镀锌电线管接头	SC70×3	个	1.659701	3.98	6.61	
85	26066513	钢管保护管	φ40×400	根	1.86	7.55	14.04	
86	26090503	铜接线端子	DT-4mm ²	个	61.47246	1.29	79.30	
87	26110145	钢接线盒		个	6.12	2.32	14.20	
88	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	23.824206	1.46	34.78	
89	31110301	棉纱头		kg	0.1386	5.57	0.77	
90	31150101	水		m ³	45.122	4.50	203.05	
91	31170103	标志牌		个	40.862417	0.16	6.54	
92	32011111	组合钢模板		kg	1.74048	4.29	7.47	
93	32020115	零星卡具		kg	0.14208	4.18	0.59	
94	32090101	模板木材		m ³	0.00888	1586.47	14.09	
95	32090508	钢支撑		kg	0.69264	4.10	2.84	
96	55090103~1	N-AG非标不锈钢箱体		只	1	5731.39	5731.39	
97	CL-D00001	300混凝土基础		台	1	150.00	150.00	
98	CL-D00002	3200*1600彩色电子屏 P1.25, 含钢结构支架		m ²	5	7097.69	35488.45	
99	X1810628-17~1	YJV-3*4	4mm ² (四芯)	m	262.0243	11.43	2994.94	
100	X1810628-18~1	YJV-3*6	6mm ² (四芯)	m	488.4057	13.24	6466.49	
101	X1810628-33~1	YJV-5*10	10mm ² (五芯)	m	21.7453	38.67	840.89	
102	ZC001022	50*5*2500热镀锌角钢		根	6.3	45.93	289.36	

单位工程招标控制价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-消防

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-消防

标段：

第1页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		应急照明工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：集中电源箱--1ALE1 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	3034.09	3034.09	
2	030404017002	配电箱	1、名称：集中电源箱--1ALE2 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	3060.45	3060.45	
3	030404017003	配电箱	1、名称：集中电源箱--1ALE3 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	3042.87	3042.87	
4	030404017004	配电箱	1、名称：集中电源箱--1ALE4 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	3051.66	3051.66	
5	030404017005	配电箱	1、名称：集中电源箱--1ALE5 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	3051.66	3051.66	
6	030404017006	配电箱	1、名称：集中电源箱1ALE1 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	3051.66	3051.66	
本页小计							18292.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-消防

标段：

第2页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030404017007	配电箱	1、名称：集中电源箱1ALE3 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	3069.23	3069.23	
8	030404017008	配电箱	1、名称：集中电源箱1ALE61 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	3025.32	3025.32	
9	030404017009	配电箱	1、名称：集中电源箱1ALE62 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	3051.66	3051.66	
10	030404017010	配电箱	1、名称：集中电源箱1ALE7 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	3069.23	3069.23	
11	030404017011	配电箱	1、名称：集中电源箱1ALE8 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	3034.09	3034.09	
12	030404017012	配电箱	1、名称：集中电源箱4ALE1 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	3034.09	3034.09	
本页小计							18283.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-消防

标段：

第3页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030404017013	配电箱	1、名称：集中电源箱4ALE2 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	3069.23	3069.23	
14	030404017014	配电箱	1、名称：集中电源箱4ALE3 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	3042.87	3042.87	
15	030404017015	配电箱	1、名称：集中电源箱2-ACE1 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	3025.32	3025.32	
16	030404017016	配电箱	1、名称：集中电源箱2-ACE2a 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	3025.32	3025.32	
17	030404017017	配电箱	1、名称：集中电源箱2-ACE2b 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	3034.09	3034.09	
18	030404017018	配电箱	1、名称：集中电源箱2-ACE3 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	3016.54	3016.54	
本页小计							18213.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-消防

标段：

第4页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030404017019	配电箱	1、名称：集中电源箱2-ACE4 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	3025.32	3025.32	
20	030404017020	配电箱	1、名称：集中电源箱5-ACE1 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	3025.32	3025.32	
21	030404017021	配电箱	1、名称：集中电源箱5-ACE2 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	3025.32	3025.32	
22	030404017022	配电箱	1、名称：集中电源箱3ACE1 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	3025.32	3025.32	
23	030404017023	配电箱	1、名称：集中电源箱3ACE2 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	3025.32	3025.32	
24	030404017024	配电箱	1、名称：集中电源箱3ACE3 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	3025.32	3025.32	
本页小计							18151.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-消防

标段：

第5页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	030404017025	配电箱	1、名称：集中电源箱3ACE4 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	3025.32	3025.32	
26	030404017026	配电箱	1、名称：集中电源箱3ACE5 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	3025.32	3025.32	
27	030404017027	配电箱	1、名称：集中电源箱6ACE1 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	3042.87	3042.87	
28	030411001001	配管	1、名称：紧定式镀锌钢管JDG20 2、配置形式：敷设方式综合考虑，含墙地面开槽及恢复	m	12423.12	9.91	123113.12	
29	030411001002	配管	1、名称：紧定式镀锌钢管JDG25 2、配置形式：敷设方式综合考虑，含墙地面开槽及恢复	m	1214.03	14.30	17360.63	
30	030411004001	配线	1、名称：WDZBN-RVSP-2*2.5 2、配线形式：管内穿线	m	6602.25	8.12	53610.27	
31	030411004002	配线	1、名称：WDZB1N-RYJS-2*2.5 2、配线形式：管内穿线	m	4812.62	5.29	25458.76	
32	030411004003	配线	1、名称：WDZB1N-BYJ2.5 2、配线形式：管内穿线	m	3282.5	3.71	12178.08	
33	030411004004	配线	1、名称：WDZB1N-BYJ-4 2、配线形式：管内穿线	m	3642.45	4.29	15626.11	
本页小计							256440.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-消防

标段：

第6页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	030412004001	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯 2、规格：DC36V/5W 3、安装形式：吸顶	套	773	113.59	87805.07	
35	030412004002	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯 2、规格：DC36V/12W 3、安装形式：吸顶	套	20	113.59	2271.80	
36	030412004003	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯 2、规格：DC36V/9W 3、安装形式：吸顶	套	168	113.59	19083.12	
37	030412004004	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、规格：DC36V/1W 3、安装形式：门框上方0.2m安装	套	190	112.68	21409.20	
38	030412004005	装饰灯	1、名称：疏散指示灯 2、规格：DC36V/1W 3、安装形式：距地0.5m	套	520	112.68	58593.60	
39	030412004006	装饰灯	1、名称：楼层指示灯 2、规格：DC36V/1W 3、安装形式：门框上方0.2m安装	套	93	112.68	10479.24	
40	030412004007	装饰灯	1、名称：壁装应急照明灯 2、规格：LED, 220V/3W 3、安装形式：距地2.5m安装	套	32	112.68	3605.76	
41	030412004008	装饰灯	1、名称：多信息复合标志灯 2、规格：DC36V/1W 3、安装形式：悬吊式，距地2.5m	套	22	122.47	2694.34	
42	030412004009	装饰灯	1、名称：大型疏散指示灯 2、规格：220V/3W 3、安装形式：距地0.5m	套	8	201.20	1609.60	
43	030412005001	荧光灯	1、名称：18W单管应急荧光灯 2、安装形式：嵌入式	套	10	94.37	943.70	
44	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控250V/10A	个	11	23.61	259.71	
45	030411006001	接线盒	1、名称：铁质接线盒	个	1907	7.74	14760.18	
46	030414006001	事故照明切换装置	事故照明切换装置调试	系统	1	613.47	613.47	
本页小计							224128.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-消防

标段：

第7页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					553510.57	
		消防报警工程						
47	030404032001	端子箱	1、名称：消防端子接线箱	台	21	243.35	5110.35	
48	030404032002	端子箱	1、名称：消防水炮现场控制箱	台	4	1417.42	5669.68	
49	030404032003	端子箱	1、名称：模块箱	台	32	215.85	6907.20	
50	030411001003	配管	1、名称：紧定式镀锌钢管JDG25 2、配置形式：敷设方式综合考虑，含墙地面开槽及恢复	m	1336.08	14.30	19105.94	
51	030411001004	配管	1、名称：紧定式镀锌钢管JDG20 2、配置形式：敷设方式综合考虑，含墙地面开槽及恢复	m	8534.12	9.91	84573.13	
52	030411001005	配管	1、名称：焊接钢管SC20 2、配置形式：敷设方式综合考虑，含墙地面开槽及恢复	m	16549.96	17.43	288465.80	
53	030411001006	配管	1、名称：焊接钢管SC25 2、配置形式：敷设方式综合考虑，含墙地面开槽及恢复	m	241	23.14	5576.74	
54	030411004005	配线	1、名称：WDZB1N-RYJS-2*1.5 2、配线形式：管内穿线	m	19238.04	3.94	75797.88	
55	030411004006	配线	1、名称：WDZB1N-BYJ2.5 2、配线形式：管内穿线	m	9548.97	3.71	35426.68	
56	030411004007	配线	1、名称：WDZB1N-RYJS-4*2.5 2、配线形式：管内穿线	m	1340.14	8.81	11806.63	
57	030411004008	配线	1、名称：WDZB1N-RYJSP-4*1.5 2、配线形式：管内穿线	m	2873.87	11.84	34026.62	
58	030411004009	配线	1、名称：WDZB1N-RYJSP-2*1.5 2、配线形式：管内穿线	m	4823.87	6.15	29666.80	
59	030408002001	控制电缆	1、名称：WDZBN-KYJY-4*1.5 2、敷设方式、部位：管内或桥架敷设	m	42.35	8.81	373.10	
本页小计							602506.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-消防

标段：

第8页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	030408002002	控制电缆	1、名称：WDZB1N-KYJY-12*2.5进线控制电缆 2、敷设方式、部位：管内或桥架敷设	m	2000	31.42	62840.00	
61	030408001001	电力电缆	1、名称：WDZBN-YJY-3*4 2、敷设方式、部位：管内或桥架敷设	m	148.5	15.28	2269.08	
62	030408001002	电力电缆	1、名称：WDZBN-YJY-2*4 2、敷设方式、部位：管内或桥架敷设	m	108.93	11.98	1304.98	
63	030411003001	桥架	1、名称：300*200金属桥架，加隔板	m	206.65	155.31	32094.81	
64	030411003002	桥架	1、名称：槽式桥架300*150，加隔板	m	183.43	134.50	24671.34	
65	030411003003	桥架	1、名称：金属桥架200*100	m	158.56	91.39	14490.80	
66	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架制作及安装	kg	675.08	21.92	14797.75	
67	030904001001	点型探测器	1、名称：感烟探测器	个	2135	93.30	199195.50	
68	030904001002	点型探测器	1、名称：感温探测器	个	13	93.23	1211.99	
69	030904001003	点型探测器	1、名称：感温感烟探测器	个	16	104.76	1676.16	
70	030904001004	点型探测器	1、名称：红外光束感烟探测器	个	9	767.04	6903.36	
71	030904003001	按钮	1、名称：消火栓按钮	个	245	127.25	31176.25	
72	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：吸顶消防广播3W	个	359	68.16	24469.44	
73	030904007002	消防广播（扬声器）	1、名称：壁装消防广播1W	个	29	58.43	1694.47	
74	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器	个	202	168.67	34071.34	
75	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：手报	个（部）	182	50.57	9203.74	
76	030904006002	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：消防电话分机	个（部）	30	86.28	2588.40	
77	030904009001	区域报警控制箱	1、总线制：火灾显示盘	台	5	2023.09	10115.45	
78	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：短路隔离器	个（台）	156	213.08	33240.48	
79	030904008002	模块（模块箱）	1、名称：电源监控模块WPFPM3M1A、AFPM3-3AV	个（台）	41	328.43	13465.63	
80	030904008003	模块（模块箱）	1、名称：三相交流过载模块	个（台）	17	541.38	9203.46	
81	030904008004	模块（模块箱）	1、名称：双扇常闭门控制器	个（台）	41	362.14	14847.74	
本页小计							545532.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-消防

标段：

第9页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
82	030904008005	模块（模块箱）	1、名称：单扇常闭门控制器	个（台）	36	332.86	11982.96	
83	030904008006	模块（模块箱）	1、名称：电动闭门器	个（台）	118	403.85	47654.30	
84	030904008007	模块（模块箱）	1、名称：电气火灾监控模块WEFPJ-8C	个（台）	29	368.35	10682.15	
85	030904008008	模块（模块箱）	1、名称：电气火灾监控模块WEFPT-63FRD	个（台）	29	421.59	12226.11	
86	030904008009	模块（模块箱）	1、名称：输入输出模块	个（台）	392	297.81	116741.52	
87	030904008010	模块（模块箱）	1、名称：输入模块	个（台）	110	236.15	25976.50	
88	030411006002	接线盒	1、名称：铁质接线盒	个	3235	7.74	25038.90	
89	030904012001	火灾报警系统控制主机	1、规格、线制：火灾报警主机，含CRT，消防应急广播主机，消防联动电源，手动控制盘，城市消防远程监控系统	台	1	36084.57	36084.57	
90	030404032004	端子箱	1、规格、线制：防火门监控分机RXPMQF	台	7	1582.33	11076.31	
91	030904013001	联动控制主机	1、规格、线制：防火门监控主机	台	1	5316.01	5316.01	
92	030904013002	联动控制主机	1、规格、线制：消防设备电源监控主机	台	1	5316.01	5316.01	
93	030904013003	联动控制主机	1、规格、线制：电气火灾监控主机	台	1	5316.01	5316.01	
94	030904013004	联动控制主机	1、规格、线制：应急照明主机	台	1	7480.50	7480.50	
95	030905003001	防火控制装置调试	火灾事故广播、消防通信、广播喇叭及音箱(10只)通信分机及插孔(10个)	个(部)	1047	20.79	21767.13	
96	030905003002	防火控制装置调试	1、名称：防火门调试	个(部)	77	70.43	5423.11	
97	030905001001	自动报警系统调试	自动报警系统装置调试3200点以下	系统	1	34437.70	34437.70	
		分部小计					1530558.51	
		消火栓工程						
98	030901002001	消火栓钢管	1、材质、规格：热镀锌钢管DN65，含管件 2、连接形式：沟槽式连接 3、压力试验及冲洗设计要求：压力试验、水冲洗	m	1333.89	60.26	80380.21	
本页小计							462900.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-消防

标段：

第10页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	030901002002	消火栓钢管	1、材质、规格：热镀锌钢管DN100，含管件 2、连接形式：沟槽式连接 3、压力试验及冲洗 设计要求：压力试验、水冲洗	m	1513.38	92.09	139367.16	
100	030901002003	消火栓钢管	1、材质、规格：热镀锌钢管DN125，含管件 2、连接形式：沟槽式连接 3、压力试验及冲洗 设计要求：压力试验、水冲洗	m	21.73	120.84	2625.85	
101	030901002004	消火栓钢管	1、材质、规格：热镀锌钢管DN150，含管件 2、连接形式：沟槽式连接 3、压力试验及冲洗 设计要求：压力试验、水冲洗	m	2571.91	143.03	367860.29	
102	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：DN70闸阀	个	12	369.07	4428.84	
103	031003001001	螺纹阀门	1、类型：DN25自动排气阀	个	11	91.04	1001.44	
104	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：DN100明杆闸阀	个	127	599.65	76155.55	
105	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：DN125明杆闸阀	个	1	738.19	738.19	
106	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型：DN150明杆闸阀	个	60	981.06	58863.60	
107	031003003005	焊接法兰阀门	1、类型：DN150防气蚀大压差可调式减压阀 (自带过滤器，压力表)	个	4	2345.85	9383.40	
108	031003003006	焊接法兰阀门	1、类型：DN70不锈钢波纹管	个	2	398.34	796.68	
109	031003003007	焊接法兰阀门	1、类型：DN100不锈钢波纹管	个	1	921.56	921.56	
110	031003003008	焊接法兰阀门	1、类型：DN150不锈钢波纹管	个	25	1211.61	30290.25	
111	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表	台	9	98.36	885.24	
112	030901010001	室内消火栓	1、型号、规格：室内消火栓 2、附件材质、规格：DN65消火栓1个，水带一条，DN65*19水枪一支，消防卷盘一套	套	22	808.38	17784.36	
本页小计							711102.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-消防

标段：

第11页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
113	030901010002	室内消火栓	1、型号、规格：减压稳压型室内消火栓 2、附件材质、规格：DN65消火栓1个，水带一条，DN65*19水枪一支，消防卷盘一套	套	191	898.38	171590.58	
114	030901010003	室内消火栓	1、型号、规格：试验消火栓	套	1	421.38	421.38	
115	030901013001	灭火器	1、规格、型号：MF/ABC4*2灭火器组	组	316	142.99	45184.84	
116	030901013002	灭火器	1、规格、型号：无磁灭火器3KG	组	2	2546.41	5092.82	
117	031201001001	管道刷油	1、油漆品种：红丹防锈漆两遍，调和漆两遍	m2	2193	23.22	50921.46	
118	031002001001	管道支架	1、材质：型钢管道支架制作及安装	Kg	5616	16.82	94461.12	
119	031201003001	金属结构刷油	1、油漆品种：调和漆两遍，防锈漆两遍	kg	5616	2.12	11905.92	
120	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑保温 2、绝热厚度：40mm以内厚度综合考虑	m3	16.66	1401.72	23352.66	
121	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管DN200	个	5	138.62	693.10	
122	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管DN150	个	31	111.92	3469.52	
123	031002003003	套管	1、名称、类型：刚性防水套管DN100	个	2	89.57	179.14	
124	031002003004	套管	1、名称、类型：一般钢套管DN100	个	5	60.58	302.90	
125	031002003005	套管	1、名称、类型：一般钢套管DN150	个	136	82.74	11252.64	
126	031002003006	套管	1、名称、类型：一般钢套管DN200	个	18	109.44	1969.92	
127	030413003001	打洞（孔）	1、名称：DN200混凝土开孔	个	167	100.33	16755.11	
128	030413003002	打洞（孔）	1、名称：DN250混凝土开孔	个	23	104.64	2406.72	
		分部小计					1231442.45	
		喷淋工程						
129	030901001001	水喷淋钢管	1、材质、规格：DN25热镀锌钢管，含管件 2、连接形式：丝接 3、压力试验及冲洗设计要求：压力试验、水冲洗	m	8422.43	45.12	380020.04	
本页小计							819979.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-消防

标段：

第12页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
130	030901001002	水喷淋钢管	1、材质、规格：DN32热镀锌钢管，含管件 2、连接形式：丝接 3、压力试验及冲洗 设计要求：压力试验、水冲洗	m	3067.9	49.98	153333.64	
131	030901001003	水喷淋钢管	1、材质、规格：DN40热镀锌钢管，含管件 2、连接形式：丝接 3、压力试验及冲洗 设计要求：压力试验、水冲洗	m	2037.42	57.87	117905.50	
132	030901001004	水喷淋钢管	1、材质、规格：DN50热镀锌钢管，含管件 2、连接形式：丝接 3、压力试验及冲洗 设计要求：压力试验、水冲洗	m	1173.19	64.37	75518.24	
133	030901001005	水喷淋钢管	1、材质、规格：DN65热镀锌钢管，含管件 2、连接形式：沟槽式连接 3、压力试验及冲洗 设计要求：压力试验、水冲洗	m	242.49	65.82	15960.69	
134	030901001006	水喷淋钢管	1、材质、规格：DN80热镀锌钢管，含管件 2、连接形式：沟槽式连接 3、压力试验及冲洗 设计要求：压力试验、水冲洗	m	458.4	78.05	35778.12	
135	030901001007	水喷淋钢管	1、材质、规格：DN100热镀锌钢管，含管件 2、连接形式：沟槽式连接 3、压力试验及冲洗 设计要求：压力试验、水冲洗	m	465.41	99.91	46499.11	
136	030901001008	水喷淋钢管	1、材质、规格：DN150热镀锌钢管，含管件 2、连接形式：沟槽式连接 3、压力试验及冲洗 设计要求：压力试验、水冲洗	m	3900.44	153.52	598795.55	
本页小计							1043790.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-消防

标段：

第13页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
137	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1、材质、型号、规格：68°玻璃球喷头，标准相应喷头，K=80 有吊顶上喷	个	4235	41.04	173804.40	
138	030901003002	水喷淋（雾）喷头	1、材质、型号、规格：圆形集热挡水板Φ400，采用1mm厚钢板制作	个	4235	20.00	84700.00	
139	030901003003	水喷淋（雾）喷头	1、材质、型号、规格：68°玻璃球喷头，标准相应喷头，K=80	个	914	34.86	31862.04	
140	030901003004	水喷淋（雾）喷头	1、材质、型号、规格：K115快速响应喷头	个	34	44.57	1515.38	
141	030901014001	消防水炮	1、水炮类型：电动消防水炮10L/S	台	13	4859.89	63178.57	
142	030901006001	水流指示器	1、规格、型号：DN150水流指示器	个	27	612.78	16545.06	
143	030901006002	水流指示器	1、规格、型号：DN100水流指示器	个	14	477.63	6686.82	
144	030901006003	水流指示器	1、规格、型号：DN65水流指示器	个	1	376.49	376.49	
145	030901008001	末端试水装置	1、规格：DN25末端试水装置	组	22	332.35	7311.70	
146	030901008002	末端试水装置	1、规格：模拟DN25末端试水装置	组	1	510.29	510.29	
147	030901007001	减压孔板	1、材质、规格：DN150减压孔板	个	16	457.58	7321.28	
148	030901007002	减压孔板	1、材质、规格：DN100减压孔板	个	1	394.65	394.65	
149	031003003009	焊接法兰阀门	1、类型：DN150闸阀	个	20	981.06	19621.20	
150	031003001002	螺纹阀门	1、类型：DN50闸阀	个	10	125.21	1252.10	
151	031003003010	焊接法兰阀门	1、类型：DN150防气蚀大压差可调式减压阀（自带过滤器）	个	6	1851.81	11110.86	
152	030901004001	报警装置	1、名称：DN150湿式报警阀	组	8	3214.36	25714.88	
153	031003003011	焊接法兰阀门	1、类型：DN150信号蝶阀	个	44	653.01	28732.44	
154	031003003012	焊接法兰阀门	1、类型：DN100信号蝶阀	个	14	516.30	7228.20	
155	031003003013	焊接法兰阀门	1、类型：DN70信号蝶阀	个	1	295.87	295.87	
156	031003003014	焊接法兰阀门	1、类型：DN150流量计	个	2	839.31	1678.62	
157	031003003015	焊接法兰阀门	1、类型：DN150蝶阀	个	8	704.36	5634.88	
158	031003009001	补偿器	1、类型：DN100不锈钢波纹管	个	4	921.56	3686.24	
本页小计							499161.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-消防

标段：

第14页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
159	031003009002	补偿器	1、类型：DN150不锈钢波纹管	个	42	1211.61	50887.62	
160	031003009003	补偿器	1、类型：DN25不锈钢波纹管	个	3	185.64	556.92	
161	031003009004	补偿器	1、类型：DN40不锈钢波纹管	个	2	398.14	796.28	
162	031003009005	补偿器	1、类型：DN80不锈钢波纹管	个	2	786.63	1573.26	
163	031003001003	螺纹阀门	1、类型：DN25自动排气阀	个	9	91.04	819.36	
164	030601002002	压力仪表	1、名称：压力表	台	18	98.36	1770.48	
165	031201001002	管道刷油	1、油漆品种：红丹防锈漆两遍，调和漆两遍	m2	4192.65	22.91	96053.61	
166	031002001002	管道支架	1、材质：型钢管道支架制作及安装	Kg	10020.15	16.82	168538.92	
167	031201003002	金属结构刷油	1、油漆品种：调和漆两遍，防锈漆两遍	kg	10020.15	2.12	21242.72	
168	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑保温 2、绝热厚度：40mm 以内厚度综合考虑	m3	1.22	1401.72	1710.10	
169	030413003003	打洞（孔）	1、名称：DN150以内墙面开孔	个	850	37.71	32053.50	
170	031002003007	套管	1、名称、类型：DN200刚性防水套管	个	4	111.92	447.68	
171	031002003008	套管	1、名称、类型：DN150刚性防水套管	个	4	111.92	447.68	
172	031002003009	套管	1、名称、类型：DN200一般钢套管	个	41	109.44	4487.04	
173	031002003010	套管	1、名称、类型：DN150一般钢套管	个	36	82.74	2978.64	
174	031002003011	套管	1、名称、类型：DN80一般钢套管	个	32	45.34	1450.88	
175	030413003004	打洞（孔）	1、名称：DN200混凝土开孔	个	72	100.33	7223.76	
176	030413003005	打洞（孔）	1、名称：DN250混凝土开孔	个	45	104.64	4708.80	
177	030905002001	水灭火控制装置调试	喷淋灭火系统调试	项	1	1161.35	1161.35	
		分部小计					2321881.46	
		防排烟工程						
178	030703001001	碳钢阀门	1、名称：280℃防火阀 800*800，含支架制作及安装	个	22	789.00	17358.00	
179	030703001002	碳钢阀门	1、名称：280℃防火阀 1600*320，含支架制作及安装	个	3	845.79	2537.37	
本页小计							418803.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-消防

标段：

第15页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
180	030703001003	碳钢阀门	1、名称：280℃防火阀 1600*400，含支架制作及安装	个	2	945.87	1891.74	
181	030703001004	碳钢阀门	1、名称：280℃防火阀 1000*400，含支架制作及安装	个	9	707.37	6366.33	
182	030703001005	碳钢阀门	1、名称：280℃防火阀 1000*630，含支架制作及安装	个	7	768.59	5380.13	
183	030703001006	碳钢阀门	1、名称：280℃防火阀800*500，含支架制作及安装	个	3	680.75	2042.25	
184	030703001007	碳钢阀门	1、名称：280℃防火阀 1000*320，含支架制作及安装	个	12	686.08	8232.96	
185	030703001008	碳钢阀门	1、名称：280℃防火阀 1000*1000，含支架制作及安装	个	17	945.87	16079.79	
186	030703001009	碳钢阀门	1、名称：280℃防火阀 630*400，含支架制作及安装	个	3	466.41	1399.23	
187	030703001010	碳钢阀门	1、名称：280℃防火阀 900*280，含支架制作及安装	个	3	498.35	1495.05	
188	030703001011	碳钢阀门	1、名称：280℃防火阀 800*320，含支架制作及安装	个	5	490.37	2451.85	
189	030703001012	碳钢阀门	1、名称：280℃防火阀 1000*250，含支架制作及安装	个	20	667.44	13348.80	
190	030703001013	碳钢阀门	1、名称：280℃防火阀 800*250，含支架制作及安装	个	4	524.97	2099.88	
191	030703001014	碳钢阀门	1、名称：280℃防火阀 1500*320，含支架制作及安装	个	3	334.71	1004.13	
192	030703001015	碳钢阀门	1、名称：280℃防火阀 1250*500，含支架制作及安装	个	1	800.54	800.54	
本页小计							62592.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-消防

标段：

第16页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
193	030703001016	碳钢阀门	1、名称：280℃防火阀 1250*1250，含支架制作及安装	个	2	1078.97	2157.94	
194	030703001017	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 1000*400，含支架制作及安装	个	1	707.37	707.37	
195	030703001018	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 630*320，含支架制作及安装	个	3	445.12	1335.36	
196	030703001019	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 500*250，含支架制作及安装	个	1	391.88	391.88	
197	030703001020	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 160*120，含支架制作及安装	个	2	266.77	533.54	
198	030703001021	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 1000*320，含支架制作及安装	个	1	686.08	686.08	
199	030703001022	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 800*320，含支架制作及安装	个	1	490.37	490.37	
200	030703001023	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 400*250，含支架制作及安装	个	2	365.26	730.52	
201	030703001024	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 1000*1000，含支架制作及安装	个	1	945.87	945.87	
202	030703001025	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 320*320，含支架制作及安装	个	1	724.61	724.61	
203	030703001026	碳钢阀门	1、名称：止回阀630*320，含支架制作及安装	个	2	432.43	864.86	
204	030703001027	碳钢阀门	1、名称：止回阀500*250，含支架制作及安装	个	1	388.07	388.07	
205	030703001028	碳钢阀门	1、名称：止回阀1000*1000，含支架制作及安装	个	1	680.00	680.00	
206	030703001029	碳钢阀门	1、名称：止回阀1000*400，含支架制作及安装	个	9	546.91	4922.19	
本页小计							15558.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-消防

标段：

第17页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
207	030703001030	碳钢阀门	1、名称：止回阀1400*320，含支架制作及安装	个	1	617.89	617.89	
208	030703001031	碳钢阀门	1、名称：止回阀800*500，含支架制作及安装	个	3	524.73	1574.19	
209	030703001032	碳钢阀门	1、名称：止回阀1000*320，含支架制作及安装	个	1	529.17	529.17	
210	030703001033	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀800*320，含支架制作及安装	个	1	543.56	543.56	
211	030703001034	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀630*320，含支架制作及安装	个	1	495.30	495.30	
212	030703001035	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀500*250，含支架制作及安装	个	1	438.51	438.51	
213	030703001036	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀160*120，含支架制作及安装	个	1	305.06	305.06	
214	030703001037	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀500*320，含支架制作及安装	个	1	458.38	458.38	
215	030703001038	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀400*250，含支架制作及安装	个	1	410.12	410.12	
216	030703001039	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀320*320，含支架制作及安装	个	9	407.28	3665.52	
217	030703001040	碳钢阀门	1、名称：电动排烟阀630*320，含支架制作及安装	个	1	529.41	529.41	
218	030703001041	碳钢阀门	1、名称：电动排烟阀800*320，含支架制作及安装	个	1	589.75	589.75	
219	030703001042	碳钢阀门	1、名称：常闭排烟阀1400*320，含支架制作及安装	个	1	868.86	868.86	
220	030703001043	碳钢阀门	1、名称：常闭排烟阀1000*320，含支架制作及安装	个	7	744.64	5212.48	
221	030703001044	碳钢阀门	1、名称：常闭排烟阀800*320，含支架制作及安装	个	2	540.06	1080.12	
222	030703001045	碳钢阀门	1、名称：常闭排烟阀1600*320，含支架制作及安装	个	1	1009.76	1009.76	
223	030703001046	碳钢阀门	1、名称：常闭排烟阀1000*250，含支架制作及安装	个	11	722.90	7951.90	
本页小计							26279.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-消防

标段：

第18页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
224	030703001047	碳钢阀门	1、名称：常闭排烟阀1250*1250，含支架制作及安装	个	2	1189.88	2379.76	
225	030703001048	碳钢阀门	1、名称：常闭排烟阀900*280，含支架制作及安装	个	2	558.69	1117.38	
226	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶风口200*100	个	2	71.35	142.70	
227	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶风口400*400	个	1	176.62	176.62	
228	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶风口700*300	个	2	234.99	469.98	
229	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶风口700*400	个	4	234.99	939.96	
230	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶风口500*300	个	1	176.62	176.62	
231	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶风口600*300	个	2	189.93	379.86	
232	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶风口800*500	个	1	305.26	305.26	
233	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶风口600*600	个	50	261.61	13080.50	
234	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶风口1800*500	个	2	495.88	991.76	
235	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶风口1200*600	个	19	394.34	7492.46	
236	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶风口800*600	个	4	318.57	1274.28	
237	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶风口1200*700	个	5	407.65	2038.25	
238	030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶风口1200*800	个	1	420.96	420.96	
239	030703007014	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶风口1350*600	个	4	416.52	1666.08	
240	030703007015	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶风口1000*1000	个	7	420.96	2946.72	
241	030703007016	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶风口2400*350	个	1	591.86	591.86	
242	030703007017	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶风口1500*600	个	1	434.27	434.27	
243	030703007018	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶风口1400*400	个	10	394.34	3943.40	
244	030703007019	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶风口1200*500	个	1	381.03	381.03	
245	030703007020	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶风口350*350	个	4	163.32	653.28	
246	030703007021	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶风口550*550	个	2	248.30	496.60	
247	030703007022	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶风口2700*300	个	1	625.13	625.13	
本页小计							43124.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-消防

标段：

第19页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
248	030703007023	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶风口2000*400	个	1	509.19	509.19	
249	030703007024	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶风口2200*400	个	2	535.81	1071.62	
250	030703007025	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶风口1500*500	个	1	420.96	420.96	
251	030703007026	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶风口2000*500	个	6	522.50	3135.00	
252	030703007027	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶风口2200*900	个	1	638.44	638.44	
253	030703007028	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口320*320	个	1	124.22	124.22	
254	030703007029	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口1000*1000	个	4	420.96	1683.84	
255	030703007030	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口1250*1000	个	1	489.23	489.23	
256	030108003001	轴流通风机	1、名称：PF-2平时排风机HL3-2A-N0.5A L=8156m3/h, N=2.2KW	台	1	3546.04	3546.04	
257	030108003002	轴流通风机	1、名称：PF-1平时排风机HL3-2A-N0.4A L=4200m3/h, N=0.75KW	台	1	2658.75	2658.75	
258	030108003003	轴流通风机	1、名称：BF-2平时补风机HL3-2A-N0.4.5A L=6200m3/h, N=1.1KW	台	1	3040.28	3040.28	
259	030108003004	轴流通风机	1、名称：BF-1平时补风机HL3-2A-N0.4A L=3500m3/h, N=0.75KW	台	1	2658.75	2658.75	
260	030108003005	轴流通风机	1、名称：PF-6平时排风机HL3-2A-N0.5A L=1000m3/h, N=0.5KW	台	4	2303.83	9215.32	
261	030108003006	轴流通风机	1、名称：PY(F)-1排烟兼排风机HTFC(DT)-A-IV N025 L=31500m3/24000m3/h, P=600Pa, N=15.5/5.1Kw	台	3	16633.56	49900.68	
262	030108003007	轴流通风机	1、名称：PY(F)-2排烟兼排风机PYHL-14A-N010.5A L=52000m3/33000m3/h, N=17/8.5Kw	台	2	18745.31	37490.62	
263	030108003008	轴流通风机	1、名称：PY-2排烟风机HTF-I-N0.14 L=79033m3/h, N=22Kw	台	4	13334.89	53339.56	
本页小计							169922.50	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-消防

标段：

第20页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
264	030108003009	轴流通风机	1、名称：PY-1排烟风机HTF-I-NO.10 L=36000m3/h, N=11Kw	台	10	8026.85	80268.50	
265	030108003010	轴流通风机	1、名称：JY-1加压送风机HTF-I-NO.10 L=37800m3/h, N=11Kw	台	1	8115.58	8115.58	
266	030703021001	静压箱	1、名称：1200*1000*1200静压箱，含支架制作及安装	个	3	2476.16	7428.48	
267	030703021002	静压箱	1、名称：1800*1300*600静压箱，含支架制作及安装	个	3	2637.26	7911.78	
268	030702007001	复合型风管	1、名称：成品一体式双面钢板无机硅晶风管，耐火极限根据部位综合考虑，含支吊架制作安装	m2	4409.51	165.00	727569.15	
269	030703019001	柔性接口	1、名称：帆布软接口	m2	66	90.89	5998.74	
270	030702008001	柔性软风管	1、名称：电动挡烟垂壁，含手动控制器、控制箱等	m	308.71	226.26	69848.72	
271	030704001001	通风工程检测、调试	通风工程检测、调试	系统	1	6259.54	6259.54	
		分部小计					1250774.40	
		气体灭火工程						
272	030902009001	无管网气体灭火装置	1、型号、规格：40L柜式七氟丙烷气体灭火装置 GQQ70/2.5，含报警装置等附件	套	3	4866.78	14600.34	
273	030902009002	无管网气体灭火装置	1、型号、规格：70L柜式七氟丙烷气体灭火装置 GQQ120/2.5，含报警装置等附件	套	5	5534.91	27674.55	
274	030902009003	无管网气体灭火装置	1、型号、规格：100L柜式七氟丙烷气体灭火装置 GQQ120/2.5，含报警装置等附件	套	8	6697.26	53578.08	
275	030902009004	无管网气体灭火装置	1、型号、规格：120L柜式七氟丙烷气体灭火装置 GQQ120/2.5，含报警装置等附件	套	8	7417.83	59342.64	
276	030902007001	贮存装置	1、介质、类型：七氟丙烷药剂HFC-227ea	kg	2230	76.31	170171.30	
277	030902009005	无管网气体灭火装置	1、型号、规格：自动泄压装置 0.25	套	24	2329.14	55899.36	
本页小计							1294666.76	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-消防

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	118546.17			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	103987.87			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	14558.30			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	6932.52			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	76257.77			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-消防

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	2079.76			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	5546.02			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					209362.24			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-消防

标段：

第1页 共16页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01030106	钢丝	Φ 1.6	kg	52.043334	3.42	177.99	
2	01090166	圆钢	Φ 5.5~9	kg	122.983708	3.42	420.60	
3	01090167	圆钢	Φ 8~14	kg	4.2	3.42	14.36	
4	01090172-1	圆钢	Φ 10~14	kg	54.0064	2.96	159.86	
5	01130141	扁钢	<-59	kg	263.4	3.64	958.78	
6	01130143-1	扁钢	-30×4~50×5	kg	148.5176	2.91	432.19	
7	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	10.5	4.55	47.78	
8	01210101	角钢		kg	14	3.40	47.60	
9	01210101-1	角钢		kg	506.31	2.91	1473.36	
10	01210332	等边角钢	L 60×5	kg	114.304	3.40	388.63	
11	01270101-1	型钢		kg	16574.319	3.16	52358.27	
12	01290108	钢板	δ 1.0~1.5 Q235	kg	11.88	3.57	42.41	
13	01290124	钢板	δ 3.0 Q235	kg	18.4	3.57	65.69	
14	01290154	钢板	δ 12~20 Q235	kg	771.17332	3.57	2753.09	
15	01290436	热镀锌钢板	δ 2.5 Q235B	m2	21.82	87.01	1898.56	
16	01290453	热镀锌钢板	δ 1.2	m2	55.42776	37.02	2051.94	
17	01293501	钢垫板		kg	4.05	3.77	15.27	
18	01293539	铸铁垫板		kg	109.2	4.72	515.42	
19	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	0.226538	8.58	1.94	
20	01650101-1	钢材		kg	2310	3.13	7231.92	
21	02010106	橡胶板	δ 1~15	kg	190.005751	7.72	1466.84	
22	02010506	石棉橡胶板	低压 δ 0.8~6	kg	175.12	5.57	975.42	
23	02010508	石棉橡胶板	低中压 δ 0.8~6	kg	204.997987	11.06	2267.28	
24	02070226	橡胶垫	δ 2	m2	0.231687	14.58	3.38	
25	02090105	聚氯乙烯薄膜		kg	0.33768	7.72	2.61	
26	02130125	打包带		kg	0.4824	2.14	1.03	
27	02190109	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	12064.129929	0.30	3619.24	
28	02270106	白布		m	149.4948	3.43	512.77	
29	02270112	帆布		m2	75.9	6.86	520.67	
30	02270131	破布		kg	335.154219	6.00	2010.93	
31	02290103	线麻		kg	0.11	10.29	1.13	
32	02290507	油浸麻丝		kg	62.524	8.40	525.20	
33	03010206	镀锌铆钉	M4	kg	0.4824	5.64	2.72	
34	03011002	铁铆钉		kg	4.62	5.15	23.79	
35	03031205	自攻螺钉	M4×12	十个	4.21	0.22	0.93	
36	03031208	自攻螺钉	M4×30	十个	20.2	0.25	5.05	
37	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	359.696	0.25	89.92	
38	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	80.76	0.26	21.00	
39	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	845.7	0.27	228.34	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-消防

标段：

第2页 共16页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
40	03031232	自攻螺钉	M6×30	十个	42.4	0.58	24.59	
41	03031303	镀锌自攻螺钉	M4~6×10~35	十个	78.4	0.59	46.26	
42	03031327	镀锌自攻螺钉	M6×100	十个	9.8	0.48	4.70	
43	03050102	螺栓		套	816.96272	0.21	171.56	
44	03050201	带母螺栓		kg	237.826	4.68	1113.03	
45	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8×30	套	576.072	0.58	334.12	
46	03050537	精制带母镀锌螺栓	M16×100	套	140.08	2.73	382.42	
47	03050571	精制带母镀锌螺栓	M2~5×4~20	套	1878.4	0.22	413.25	
48	03050575	精制带母镀锌螺栓	M8×75以下	套	3894	0.64	2492.16	
49	03050581	精制带母镀锌螺栓	M20×80以下	套	84.216	4.00	336.86	
50	03050611	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×65~80	套	2603.84	1.35	3515.18	
51	03050613	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×85~140	套	82.4	1.84	151.62	
52	03050617	精制带母镀锌螺栓	带垫 M20×85~100	套	3477.28	2.02	7024.11	
53	03050632	精制带母镀锌螺栓	带2个垫圈M8×80~120	套	20.5	3.16	64.78	
54	03050634	精制带母镀锌螺栓	带2个垫圈M10×80~120	套	24.6	3.39	83.39	
55	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	15.754716	0.69	10.87	
56	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	612	0.86	526.32	
57	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	419.807629	1.10	461.79	
58	03050911	精制六角螺栓		kg	106.169459	4.82	511.74	
59	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2~5×15~50	套	1992	0.09	179.28	
60	03053522	镀锌半圆头螺栓	M6~12×22~80	套	9	0.30	2.70	
61	03054307	地脚螺栓	M8×120	套	232.56	1.03	239.54	
62	03057113	伞形螺栓	M6~8×150	套	16.74	0.34	5.69	
63	03070117	膨胀螺栓	M10	套	2005.32	0.69	1383.67	
64	03070305	镀锌滚花膨胀螺栓	M8	套	20	0.60	12.00	
65	03070306	镀锌滚花膨胀螺栓	M10	套	16	0.69	11.04	
66	03070806	塑料膨胀管	Φ6×50	十个	311.77	0.69	215.12	
67	03070807	塑料膨胀管	Φ8×50	十个	343.944	0.86	295.79	
68	03090103	螺母		kg	222.189692	6.17	1370.91	
69	03090207	精制六角螺母	M8	十个	4.12	0.60	2.47	
70	03130304	钢垫圈		kg	87.718802	4.97	435.96	
71	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	4.12	0.01	0.04	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-消防

标段：

第3页 共16页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
72	03210206	砂轮片	Φ 100	片	12.44672	1.29	16.06	
73	03210209	砂轮片	Φ 200	片	10.50765	11.15	117.16	
74	03210210	砂轮片	Φ 350	片	3.476	9.86	34.27	
75	03210211	砂轮片	Φ 400	片	444.772316	11.58	5150.46	
76	03210405	尼龙砂轮片	Φ 100×16×3	片	112.960768	3.26	368.25	
77	03270104	铁砂布	2#	张	179.75088	0.86	154.59	
78	03270202	砂纸		张	181.4	0.94	170.52	
79	03410200	电焊条		kg	4.6	4.97	22.86	
80	03410206	电焊条	J422 Φ 3.2	kg	1002.288711	3.77	3778.63	
81	03411302	焊锡		kg	235.855302	36.87	8695.98	
82	03430900	焊锡丝		kg	2.16	42.88	92.62	
83	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	64.854591	51.45	3336.77	
84	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	300.925281	5.15	1549.77	
85	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0.11	4.72	0.52	
86	03632105	钻头	Φ 3	根	4.9	1.20	5.88	
87	03633105	冲击钻头	Φ 6~8	根	123.2	1.72	211.90	
88	03633106	冲击钻头	Φ 6~12	根	136.119	2.57	349.83	
89	03633108	冲击钻头	Φ 10~20	根	1.17	6.00	7.02	
90	03652404	金刚石锯片	Φ 114×1.8	片	273.62712	17.15	4692.71	
91	03652421	锯条		根	1091.80222	0.19	207.44	
92	03652422	钢锯条		根	103.301728	0.21	21.69	
93	03652906	钢丝刷子		把	3.476	1.54	5.35	
94	03655105	大膜片		片	24	1.00	24.00	
95	03655106	小膜片		片	24	1.00	24.00	
96	04010611	水泥	32.5级	kg	3442.817722	0.23	802.18	
97	04030102	黄砂		m3	4.378123	122.17	534.88	
98	04030107	中砂		t	1.590841	122.17	194.35	
99	04050206	碎石	5~32mm	m3	4.378123	124.00	542.89	
100	05030100	木方材		m3	0.642	1901.69	1220.88	
101	05030600	普通木成材		m3	1.719977	1407.43	2420.75	
102	05050111	胶合板	2440×1220×6	m2	73.62	10.29	757.55	
103	05230133	圆木台	150~250	块	46.2	1.00	46.20	
104	09492103	铰链		副	7	1.29	9.03	
105	10450304	白绸		m2	0.9648	13.72	13.24	
106	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	184.173116	12.46	2294.80	
107	11030305-1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	1768.82505	12.86	22747.09	
108	11030306	酚醛防锈漆		kg	7.75392	12.46	96.61	
109	11030306-1	酚醛防锈漆		kg	265.81455	12.86	3418.38	
110	11030525	防火涂料	A60-1	kg	182.63	3.90	712.26	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-消防

标段：

第4页 共16页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
111	11030704	沥青清漆		kg	1.1809	6.00	7.09	
112	11030904	沥青绝缘漆		kg	0.978234	15.44	15.10	
113	11111703	酚醛磁漆		kg	0.27	12.86	3.47	
114	11112503-1	调和漆		kg	1525.21695	12.00	18302.60	
115	11112504	无光调和漆		kg	21.840921	12.86	280.87	
116	11112524	厚漆		kg	115.128146	8.58	987.80	
117	11452103	工业酒精	99.5%	kg	26.4666	6.86	181.56	
118	11452114	松香水		kg	5.906288	4.72	27.88	
119	11590305	密封胶	KS型	kg	12.5424	12.86	161.30	
120	11591104	玻璃胶	310g	支	5.39	12.86	69.32	
121	12010103	汽油		kg	1223.804641	9.12	11161.10	
122	12010903	煤油		kg	21	4.29	90.09	
123	12030106	溶剂汽油		kg	46.879166	7.89	369.88	
124	12050311	机油		kg	128.824	7.72	994.52	
125	12050313	机油	6~7#	kg	39.55946	10.72	424.08	
126	12060317	清油		kg	31.569515	13.72	433.13	
127	12070105	黄油(钙基脂)		kg	11.2	6.86	76.83	
128	12070109	电力复合脂		kg	35.087372	17.15	601.75	
129	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.025743	10.29	0.26	
130	12331308	洗涤剂		kg	37.487304	5.83	218.55	
131	12370305	氧气		m3	655.467305	2.83	1854.97	
132	12370315	高纯氮气	40L	瓶	40.95	85.75	3511.46	
133	12370335	乙炔气		kg	229.261792	15.44	3539.80	
134	12410101	粘结剂		kg	134.1	15.44	2070.50	
135	12413518	901胶		kg	21.64	2.14	46.31	
136	12413537	立时得胶		kg	17.95	12.43	223.12	
137	12430303	胶带	(9m/卷)	卷	171.648	2.00	343.30	
138	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	4.05	12.43	50.34	
139	12430346	自粘性塑料带	20mm×20m	卷	0.4	5.15	2.06	
140	12430361	塑料粘胶带		盘	425.426627	3.14	1335.84	
141	12430364	塑料胶布带	20mm×50m	卷	15.113	3.14	47.45	
142	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	39.363575	3.14	123.60	
143	13010939	石棉松绳	Φ13~19	kg	0.05	9.43	0.47	
144	13013509	石棉绒		kg	130.876	2.40	314.10	
145	13120503	橡塑保温板		m3	18.4164	850.00	15653.94	
146	14010305-2	焊接钢管	公称直径20mm以内	m	17046.4588	4.91	83698.11	
147	14010305-3	焊接钢管	公称直径25mm以内	m	248.23	7.25	1799.67	
148	14010332	焊接钢管	DN80	m	9.76	33.67	328.62	
149	14010335	焊接钢管	DN100	m	2.135	43.42	92.70	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-消防

标段：

第5页 共16页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
150	14010341	焊接钢管	DN150	m	64.355	61.10	3932.09	
151	14010712	镀铬钢管	DN10	m	3.6	3.73	13.43	
152	14030303-10	热镀锌钢管	公称直径100mm以内	m	2022.32338	39.86	80609.81	
153	14030303-11	热镀锌钢管	公称直径125mm以内	m	22.20806	56.98	1265.42	
154	14030303-12	热镀锌钢管	公称直径150mm以内	m	6614.7417	68.27	451588.42	
155	14030303-3	热镀锌钢管	公称直径25mm以内	m	8590.8786	9.55	82042.89	
156	14030303-4	热镀锌钢管	公称直径32mm以内	m	3129.258	12.27	38396.00	
157	14030303-5	热镀锌钢管	公称直径40mm以内	m	2078.1684	13.39	27826.67	
158	14030303-6	热镀锌钢管	公称直径50mm以内	m	1196.6538	18.67	22341.53	
159	14030303-7	热镀锌钢管	公称直径65mm以内	m	1611.06036	25.13	40485.95	
160	14030303-9	热镀锌钢管	公称直径80mm以内	m	468.4848	31.29	14658.89	
161	14030313	热镀锌钢管	DN15	m	22.9	5.87	134.42	
162	14030315	热镀锌钢管	DN20	m	80	7.91	632.80	
163	14030319	热镀锌钢管	DN25	m	32	10.85	347.20	
164	14030337	热镀锌钢管	DN80	m	16	35.59	569.44	
165	14050130	无缝钢管	φ 57×3	m	19.76768	20.86	412.35	
166	14050175	无缝钢管	φ 219×6	m	19.52	125.00	2440.00	
167	14210121	金属软管	CP15	m	10.3	2.00	20.60	
168	14312502	塑料软管		kg	4.86	15.78	76.69	
169	14312509	塑料软管	dn6	m	18.8	1.89	35.53	
170	14350105	异型塑料管	dn2.5~5	m	4.7	1.17	5.50	
171	14350106	异型塑料管	dn5	m	384.8	1.17	450.22	
172	14370507	橡胶软管	φ 50	m	158.14144	26.76	4231.86	
173	15020301-1	镀锌钢管接头零件	公称直径25mm以内	个	6089.41689	2.50	15223.54	
174	15020301-2	镀锌钢管接头零件	公称直径32mm以内	个	2475.7953	3.20	7922.54	
175	15020301-3	镀锌钢管接头零件	公称直径40mm以内	个	2491.76466	4.00	9967.06	
176	15020301-4	镀锌钢管接头零件	公称直径50mm以内	个	1094.58627	5.00	5472.93	
177	15021110	镀锌活接头	DN50	个	10.1	13.02	131.50	
178	15021112	镀锌活接头	DN70	个	1.01	27.23	27.50	
179	15021307	镀锌管箍	DN25	个	5275.23	1.35	7121.56	
180	15021312	镀锌管箍	DN70	个	0.2	10.06	2.01	
181	15021703	镀锌丝堵	DN15	个	518.3	0.65	336.90	
182	15021705	镀锌丝堵	DN25	个	20.2	1.16	23.43	
183	15021917	镀锌三通	DN20×15	个	8.08	2.57	20.77	
184	15021918	镀锌三通	DN25×15	个	23.23	2.57	59.70	
185	15022305	镀锌弯头	DN15	个	16.16	1.18	19.07	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-消防

标段：

第6页 共16页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
186	15022306	镀锌弯头	DN20	个	32.32	1.83	59.15	
187	15022307	镀锌弯头	DN25	个	2623.374	1.89	4958.18	
188	15022312	镀锌弯头	DN80	个	16.16	15.34	247.89	
189	15022705	镀锌六角外丝	DN15	个	23.23	0.67	15.56	
190	15022712	镀锌六角外丝	DN70	个	1.01	8.49	8.57	
191	15023127	镀锌锁紧螺母	3×20	个	2556.96882	0.09	230.13	
192	15023128	镀锌锁紧螺母	3×25	个	37.2345	0.17	6.33	
193	15023141	镀锌锁紧螺母	M15~20×3	个	11440.95	0.08	915.28	
194	15130305	金属软管接头	Φ15~20	个	20.6	0.96	19.78	
195	15150503-2~1	DN70不锈钢波纹管	公称直径65mm以内	个	2	217.39	434.78	
196	15150503-3~1	DN80不锈钢波纹管	公称直径80mm以内	个	2	550.00	1100.00	
197	15150503-4~1	DN100不锈钢波纹管	公称直径100mm以内	个	5	620.00	3100.00	
198	15150503-6~1	DN150不锈钢波纹管	公称直径150mm以内	个	67	815.00	54605.00	
199	15150521-1~1	DN25不锈钢波纹管	公称直径25mm以内	个	3	135.00	405.00	
200	15150521-3~1	DN40不锈钢波纹管	公称直径40mm以内	个	2	330.00	660.00	
201	15273507	锥形堵块		只	24	1.00	24.00	
202	15370305	镀锌管卡	DN12~40×1.5	个	27	1.38	37.26	
203	16150505	自动排气阀	DN25	个	20	36.45	729.00	
204	16250109~3	DN70闸阀	DN65	个	12	178.20	2138.40	
205	16250109~4	DN70信号蝶阀	DN65	个	1	105.00	105.00	
206	16250111~1	DN100信号蝶阀	DN100	个	14	228.50	3199.00	
207	16250111~7	明杆闸阀	DN100	个	127	311.85	39604.95	
208	16250112~1	明杆闸阀	DN125	个	1	385.00	385.00	
209	16250113~1 2	DN150闸阀	DN150	个	80	587.25	46980.00	
210	16250113~1 3	DN150防气蚀大压差可调式减压阀 (自带过滤器)	DN150	个	6	1458.00	8748.00	
211	16250113~1 4	DN150信号蝶阀	DN150	个	44	259.20	11404.80	
212	16250113~1 5	DN150流量计	DN150	个	2	445.50	891.00	
213	16250113~1 7	防气蚀大压差可调式减压阀 (自带过滤器,压力表)	DN150	个	4	1952.04	7808.16	
214	16250113~1 9	DN150蝶阀	DN150	个	8	310.55	2484.40	
215	16310108~9	DN50闸阀	DN50	个	10.1	68.85	695.39	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-消防

标段：

第7页 共16页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
216	16410101-1~1	DN25末端试水装置	公称直径25mm以内	个	44.44	45.00	1999.80	
217	16410101-1~2	模拟DN25末端试水装置	公称直径25mm以内	个	2.02	133.09	268.84	
218	16410113	阀门	DN50 PN10	个	19.76768	65.03	1285.49	
219	17010901	平焊法兰		片	141.8	4.50	638.10	
220	17010920	平焊法兰	0.6MPa DN50	片	19.76768	14.22	281.10	
221	17010941	平焊法兰	1.6MPa DN65	片	30	23.76	712.80	
222	17010942	平焊法兰	1.6MPa DN80	片	4	38.32	153.28	
223	17010943	平焊法兰	1.6MPa DN100	片	292	42.17	12313.64	
224	17010943-1	平焊法兰	1.6MPa DN100	片	13	4.50	58.50	
225	17010944	平焊法兰	1.6MPa DN125	片	2	51.80	103.60	
226	17010945	平焊法兰	1.6MPa DN150	片	422	46.58	19656.76	
227	17330304	聚四氟乙烯垫		个	24	5.00	120.00	
228	19410111~100	百叶风口1800*500		个	2	306.11	612.22	
229	19410111~100	百叶风口1200*500		个	1	226.26	226.26	
230	19410111~100	百叶风口2700*300		个	1	399.28	399.28	
231	19410111~100	百叶风口2000*400		个	1	319.42	319.42	
232	19410111~100	百叶风口2200*400		个	2	346.04	692.08	
233	19410111~100	百叶风口1500*500		个	1	266.19	266.19	
234	19410111~100	百叶风口2000*500		个	6	332.73	1996.38	
235	19410111~100	百叶风口2200*900		个	1	412.59	412.59	
236	19410111~100	防雨百叶风口1000*1000		个	4	266.19	1064.76	
237	19410111~100	防雨百叶风口1250*1000		个	1	299.46	299.46	
238	19410111~200	百叶风口1200*600		个	19	239.57	4551.83	
239	19410111~300	百叶风口1200*700		个	5	252.88	1264.40	
240	19410111~400	百叶风口1200*800		个	1	266.19	266.19	
241	19410111~500	百叶风口1350*600		个	4	261.75	1047.00	
242	19410111~600	百叶风口1000*1000		个	7	266.19	1863.33	
243	19410111~750	百叶风口2400*350		个	1	366.01	366.01	
244	19410111~800	百叶风口1500*600		个	1	279.50	279.50	
245	19410111~900	百叶风口1400*400		个	10	239.57	2395.70	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-消防

标段：

第8页 共16页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
246	20010100~1	MF/ABC4灭火器		个	632	40.50	25596.00	
247	20010100~2	无磁灭火器3KG		个	4	1242.21	4968.84	
248	20030105~1	室内消火栓700*160*1800	单栓65	套	22	675.00	14850.00	
249	20030105~2	试验消火栓	单栓65	套	1	288.00	288.00	
250	20030105~3	减压稳压型室内消火栓	单栓65	套	191	765.00	146115.00	
251	20070111	灭火器放置箱		个	318	45.00	14310.00	
252	20090303~1	电动消防水炮10L/S		套	13	4613.91	59980.83	
253	20130101~1	水流指示器	DN100	套	14	221.00	3094.00	
254	20130101~3	DN150水流指示器		套	27	252.00	6804.00	
255	20130101~4	DN65水流指示器		套	1	188.00	188.00	
256	20210101	消防喷头		个	4277.35	11.70	50045.00	
257	20210101~1	K115快速响应喷头		个	34.34	15.20	521.97	
258	20210101~2	68°玻璃球喷头，标准相应喷头，K=80		个	923.14	11.70	10800.74	
259	20290105	湿式报警装置		套	8	1620.00	12960.00	
260	20450315~1	减压孔板	DN150	个	16	288.00	4608.00	
261	20450315~2	减压孔板	DN100	个	1	248.00	248.00	
262	21110103	压力表	0-1.6MPa	只	23	23.87	549.01	
263	21330501	光盘		张	0.7	2.06	1.44	
264	21590303	压力表气门	QZ-2 黄铜 M10-φ6	个	23	7.29	167.67	
265	21650101~1	压力表		套	27	22.50	607.50	
266	22470111~1	18W单管应急荧光灯		套	10.1	58.00	585.80	
267	22470111~10	安全出口标志灯		套	191.9	76.50	14680.35	
268	22470111~11	疏散指示灯		套	525.2	76.50	40177.80	
269	22470111~12	楼层指示灯		套	93.93	76.50	7185.65	
270	22470111~13	壁装应急照明灯	LED, 220V/3W	套	32.32	76.50	2472.48	
271	22470111~14	多信息复合标志灯		套	22.22	76.50	1699.83	
272	22470111~15	集中电源疏散照明灯	DC36V/12W	套	20.2	76.50	1545.30	
273	22470111~16	集中电源疏散照明灯	DC36V/5W	套	780.73	76.50	59725.85	
274	22470111~17	大型疏散指示灯		套	8.08	164.15	1326.33	
275	22470111~7	集中电源疏散照明灯	DC36V/9W	套	169.68	76.50	12980.52	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-消防

标段：

第9页 共16页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
276	23230131-2	单联扳式暗开关(单控)		只	11.22	11.70	131.27	
277	24150703	瓷接头	双路	个	1858.12	0.24	445.95	
278	24170102	黄漆布带	20mm×40m	卷	11.844	17.15	203.12	
279	25010309	裸铜线	10mm2	kg	6.21	56.42	350.37	
280	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	26.765	0.97	25.96	
281	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm2	m	924.946	1.65	1526.16	
282	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	123.444	7.62	940.64	
283	25036303	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	1mm2	m	20.3756	0.69	14.06	
284	25430311-10~1	WDZB1N-BYJ2.5	导线截面2.5mm2以内 铜芯	m	14884.5052	1.91	28429.40	
285	25430311-11~2	WDZB1N-BYJ-4	导线截面4mm2以内 铜芯	m	4006.695	2.91	11659.48	
286	25430314-3~1	NH-RVS-2*1.5	多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	m	20777.0832	2.49	51734.94	
287	25430314-3~3	WDZB1N-RYJSP-2*1.5	多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	m	5209.7796	4.54	23652.40	
288	25430314-4~2	WDZBN-RVSP-2*2.5	多芯软导线二芯以内 导线截面2.5mm2以内	m	7130.43	6.35	45278.23	
289	25430314-4~6	WDZB1N-RYJS-2*2.5	多芯软导线二芯以内 导线截面2.5mm2以内	m	5197.6296	3.73	19387.16	
290	25430314-7~2	WDZB1N-RYJSP-4*1.5	多芯软导线四芯以内 导线截面1.5mm2以内	m	3103.7796	9.58	29734.21	
291	25430314-8~2	WDZBN-KYJY-4*1.5	多芯软导线四芯以内 导线截面2.5mm2以内	m	45.738	6.74	308.27	
292	25430314-8~3	WDZB1N-RYJS-4*2.5	多芯软导线四芯以内 导线截面2.5mm2以内	m	1447.3512	6.74	9755.15	
293	25430319	花线	2×23/0.15	m	11.198	2.26	25.31	
294	25430323	塑料胶线	2×16/0.15	m	10.5	1.46	15.33	
295	26012501~13	防火桥架200*100		m	159.3528	41.76	6654.57	
296	26012501~18	槽式桥架300*150, 加隔板		m	184.34715	58.50	10784.31	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-消防

标段：

第10页 共16页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
297	26012501~4	300*200金属桥架，加隔板		m	207.68325	79.20	16448.51	
298	26060351-2	紧定式镀锌电线管	公称直径20mm以内	m	21585.9572	3.29	71017.80	
299	26060351-3	紧定式镀锌电线管	公称直径25mm以内	m	2626.6133	4.45	11688.43	
300	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	11440.95	0.10	1144.10	
301	26064107	塑料护口(钢管用)	dn20	个	2556.96882	0.10	255.70	
302	26064108	塑料护口(钢管用)	dn25	个	37.2345	0.25	9.31	
303	26064306	紧定式直管接头	Φ 20	个	3669.612724	1.54	5651.20	
304	26064307	紧定式直管接头	Φ 25	个	390.676852	2.06	804.79	
305	26065131	镀锌电线管接头	Φ 20×5	个	2727.433408	0.83	2263.77	
306	26065132	镀锌电线管接头	Φ 25×6	个	39.7168	1.23	48.85	
307	26065306	紧定式锁母	Φ 20	个	3885.472296	0.90	3496.93	
308	26065307	紧定式锁母	Φ 25	个	393.991995	1.29	508.25	
309	26090503	铜接线端子	DT-4mm ²	个	1853.39	1.29	2390.87	
310	26090507	铜接线端子	DT-10mm ²	个	114.81	2.43	278.99	
311	26090508	铜接线端子	DT-16mm ²	个	576.072	3.33	1918.32	
312	26110101	接线盒		只	5244.84	1.35	7080.53	
313	26110301~1	消防端子接线箱		个	21	112.50	2362.50	
314	26110301~2	消防水炮现场控制箱		个	4	1286.57	5146.28	
315	26110301~3	模块箱		个	32	85.00	2720.00	
316	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	475.954587	1.46	694.89	
317	26250360	塑料线卡	Φ 15以下	个	200	0.66	132.00	
318	31010536	金属密封垫		个	24	5.00	120.00	
319	31090144	打印纸	132行(381-1)	箱	0.413	91.76	37.90	
320	31110301	棉纱头		kg	518.971774	5.57	2890.67	
321	31132508	电池		节	1408.32	2.14	3013.80	
322	31150101~1	水		m ³	6259.854287	4.50	28169.34	
323	31150301	电		kW·h	1524.26392	0.86	1310.87	
324	31170103	标志牌		个	133.64379	0.16	21.38	
325	31170104	标志牌	塑料扁形	个	212	0.16	33.92	
326	31170121	位号牌		个	27	0.51	13.77	
327	31170126	铝牌		个	50	0.25	12.50	
328	32330105	试验容器	40L	个	0.105	4125.50	433.18	
329	32330106	试验容器	70L	个	0.175	5813.50	1017.36	
330	32330108	试验容器	155L	个	0.56	8055.48	4511.07	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-消防

标段：

第11页 共16页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
331	50290103~10	1、名称：PF-2 平时排风机HL3-2A-NO. 5A L=8156m3/h, N=2. 2KW		台	1	2173. 86	2173. 86	
332	50290103~11	PY(F)-2排烟兼排风机PYHL-14A-NO10. 5A L=52000m3/33000m3/h, N=17/8. 5 Kw		台	2	18260. 42	36520. 84	
333	50290103~12	PY-2排烟风机HTF-I-NO. 14 L=79033m3/h, N=22Kw		台	4	12850. 00	51400. 00	
334	50290103~13	PY-1排烟风机HTF-I-NO. 10 L=36000m3/h, N=11Kw		台	10	7541. 96	75419. 60	
335	50290103~14	JY-1加压送风机HTF-I-NO. 10 L=37800m3/h, N=11Kw		台	1	7630. 69	7630. 69	
336	50290103~5	PY(F)-1排烟兼排风机HTFC(DT)-A-IV N025 L=31500m3/24000m3/h, P=600Pa, N=15. 5/5. 1Kw		台	3	16148. 67	48446. 01	
337	50290103~6	PF-2平时排风机HL3-2A-NO. 5A L=8156m3/h, N=2. 2KW		台	1	3061. 15	3061. 15	
338	50290103~7	BF-2平时补风机HL3-2A-NO. 4. 5A L=6200m3/h, N=1. 1KW		台	1	2555. 39	2555. 39	
339	50290103~8	BF-1平时补风机HL3-2A-NO. 4A L=3500m3/h, N=0. 75KW		台	1	2173. 86	2173. 86	
340	50290103~9	PF-6平时排风机HL3-2A-NO. 5A L=1000m3/h, N=0. 5KW		台	4	1818. 94	7275. 76	
341	55090109~131	集中电源箱5-ACE1		只	1	2664. 75	2664. 75	
342	55090109~132	集中电源箱5-ACE2		只	1	2664. 75	2664. 75	
343	55090109~19	集中电源箱--1ALE1		只	1	2664. 75	2664. 75	
344	55090109~193	集中电源箱3ACE1		只	1	2664. 75	2664. 75	
345	55090109~194	集中电源箱3ACE2		只	1	2664. 75	2664. 75	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-消防

标段：

第12页 共16页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
346	55090109~195	集中电源箱3ACE3		只	1	2664.75	2664.75	
347	55090109~196	集中电源箱3ACE5		只	1	2664.75	2664.75	
348	55090109~199	集中电源箱6ACE1		只	1	2664.75	2664.75	
349	55090109~20	集中电源箱--1ALE2		只	1	2664.75	2664.75	
350	55090109~200	集中电源箱3ACE4		只	1	2664.75	2664.75	
351	55090109~21	集中电源箱--1ALE3		只	1	2664.75	2664.75	
352	55090109~22	集中电源箱--1ALE4		只	1	2664.75	2664.75	
353	55090109~23	集中电源箱--1ALE5		只	1	2664.75	2664.75	
354	55090109~24	集中电源箱1ALE1		只	1	2664.75	2664.75	
355	55090109~25	集中电源箱1ALE3		只	1	2664.75	2664.75	
356	55090109~26	集中电源箱1ALE61		只	1	2664.75	2664.75	
357	55090109~27	集中电源箱1ALE62		只	1	2664.75	2664.75	
358	55090109~28	集中电源箱1ALE7		只	1	2664.75	2664.75	
359	55090109~29	集中电源箱1ALE8		只	1	2664.75	2664.75	
360	55090109~77	集中电源箱4ALE1		只	1	2664.75	2664.75	
361	55090109~78	集中电源箱4ALE2		只	1	2664.75	2664.75	
362	55090109~79	集中电源箱4ALE3		只	1	2664.75	2664.75	
363	55090109~95	集中电源箱2-ACE1		只	1	2664.75	2664.75	
364	55090109~96	集中电源箱2-ACE2a		只	1	2664.75	2664.75	
365	55090109~97	集中电源箱2-ACE2b		只	1	2664.75	2664.75	
366	55090109~98	集中电源箱2-ACE3		只	1	2664.75	2664.75	
367	55090109~99	集中电源箱2-ACE4		只	1	2664.75	2664.75	
368	80010106	水泥砂浆 M10		m3	77.968411	251.17	19583.33	
369	80210143	C15粒径40砣32.5级坍落度35-50		m3	0.84	316.76	266.08	
370	CL-D00001	DN100镀锌管件		m	465.41	10.00	4654.10	
371	CL-D00001~1	DN80镀锌管件		m	458.4	8.00	3667.20	
372	CL-D00001~2	DN65镀锌管件		m	1576.38	6.50	10246.47	
373	CL-D00002	DN150镀锌管件		m	3900.44	15.00	58506.60	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-消防

标段：

第13页 共16页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
374	CL-D00006~1	40L柜式七氟丙烷气体灭火装置GQQ70/2.5, 含报警装置等附件		套	3	4866.78	14600.34	
375	CL-D00009	120L柜式七氟丙烷气体灭火装置GQQ120/2.5		套	8	7417.83	59342.64	
376	CL-D00009~1	70L柜式七氟丙烷气体灭火装置GQQ120/2.5, 含报警装置等附件		套	5	5534.91	27674.55	
377	CL-D00009~2	100L柜式七氟丙烷气体灭火装置GQQ120/2.5, 含报警装置等附件		套	8	6697.26	53578.08	
378	CL-D00012	七氟丙烷药剂HFC-227ea		kg	2230	76.31	170171.30	
379	CL-D00014	DN100镀锌管件		m	1513.38	9.00	13620.42	
380	CL-D00014~1	自动泄压装置0.25		套	24	2329.14	55899.36	
381	CL-D00015	DN150镀锌管件		m	2593.64	15.00	38904.60	
382	CL-D00020	电动挡烟垂壁		m	308.71	226.26	69848.72	
383	CL-D00033	自动泄压装置开孔		个	24	354.92	8518.08	
384	CL-D00042	成品一体式双面钢板无机硅晶风管,耐火极限根据部位综合考虑,含支吊架制作安装		m2	4409.51	165.00	727569.15	
385	CL-D00043	圆形集热挡水板Φ400,采用1mm厚钢板制作		个	4235	20.00	84700.00	
386	CL-D00044	防火封堵,具体做法详见设计(各专业综合考虑)消防		项	1	45000.00	45000.00	
387	SB0010	防火门监控主机		台	1	3105.51	3105.51	
388	SB0011	消防设备电源监控主机		台	1	3105.51	3105.51	
389	SB0012	电气火灾监控主机		台	1	3105.51	3105.51	
390	SB0013	应急照明主机		台	1	5270.00	5270.00	
391	SB0032	防火门监控分机RXPMQF		台	7	1250.00	8750.00	
392	SB0033	火灾报警主机		台	1	25553.94	25553.94	
393	X1810628-17~1	WDZBN-YJY-3*4	4mm2(四芯)	m	149.985	11.43	1714.33	
394	X1810628-17~2	WDZBN-YJY-2*4	4mm2(四芯)	m	110.0193	8.16	897.76	
395	ZC0007	感温探测器		个	13	31.06	403.78	
396	ZC0007~1	感温感烟探测器		个	16	42.59	681.44	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-消防

标段：

第14页 共16页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
397	ZC0008	感烟探测器		个	2135	31.06	66313.10	
398	ZC0009	消火栓按钮		个	245	37.27	9131.15	
399	ZC001013	WDZB1N-KYJY-12*2.5		m	2030	24.13	48983.90	
400	ZC0011	吸顶消防广播3W		个	359	26.62	9556.58	
401	ZC0012	声光报警器		个	202	44.36	8960.72	
402	ZC0013	手报		个	182	36.38	6621.16	
403	ZC0014	消防电话分机		部	30	58.50	1755.00	
404	ZC0015	火灾显示盘		台	5	675.00	3375.00	
405	ZC0016	短路隔离器		个	156	26.62	4152.72	
406	ZC0018	电源监控模块 WPFPM3M1A		个	41	141.97	5820.77	
407	ZC0018~1	三相交流过载模块		个	17	354.92	6033.64	
408	ZC0019	双扇常闭门控制器		个	41	175.68	7202.88	
409	ZC0019~1	单扇常闭门控制器		个	36	146.40	5270.40	
410	ZC0020	电气火灾监控模块WEFPJ-8C		个	29	181.89	5274.81	
411	ZC0020~1	电气火灾监控模块WEFPT-63FRD		个	29	235.13	6818.77	
412	ZC0022	输入输出模块		个	392	49.69	19478.48	
413	ZC0073	输入模块		个	110	49.69	5465.90	
414	ZC0157	闭门器		个	118	217.39	25652.02	
415	ZC0158	壁装消防广播1W		个	29	26.62	771.98	
416	ZC0159	红外光束感烟探测器		个	9	377.10	3393.90	
417	ZC0160	280℃防火阀 800*800		个	22	454.29	9994.38	
418	ZC0161	280℃防火阀 1600*320		个	3	511.08	1533.24	
419	ZC0162	280℃防火阀 1600*400		个	2	532.37	1064.74	
420	ZC0163	280℃防火阀 1000*400		个	9	372.66	3353.94	
421	ZC0164	280℃防火阀 1000*630		个	7	433.88	3037.16	
422	ZC0165	280℃ 防火阀800*500		个	3	346.04	1038.12	
423	ZC0166	280℃防火阀 1000*320		个	12	351.37	4216.44	
424	ZC0167	280℃防火阀 1000*1000		个	17	532.37	9050.29	
425	ZC0168	280℃防火阀 630*400		个	3	274.17	822.51	
426	ZC0169	280℃防火阀 900*280		个	3	306.11	918.33	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-消防

标段：

第15页 共16页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
427	ZC0170	280℃防火阀 800*320		个	5	298.13	1490.65	
428	ZC0171	280℃防火阀 1000*250		个	20	332.73	6654.60	
429	ZC0172	碳钢阀门	375	个	4	332.73	1330.92	
430	ZC0173	280℃防火阀 1250*500		个	1	465.83	465.83	
431	ZC0174	280℃防火阀 1250*1250		个	2	665.47	1330.94	
432	ZC0175	70℃防火阀 1000*400		个	1	372.66	372.66	
433	ZC0176	70℃防火阀 630*320		个	3	252.88	758.64	
434	ZC0177	70℃防火阀 500*250		个	1	199.64	199.64	
435	ZC0178	70℃防火阀 160*120		个	2	74.53	149.06	
436	ZC0179	70℃防火阀 1000*320		个	1	351.37	351.37	
437	ZC0180	70℃防火阀 800*320		个	1	298.13	298.13	
438	ZC0181	70℃防火阀 400*250		个	2	173.02	346.04	
439	ZC0182	70℃防火阀 1000*1000		个	1	532.37	532.37	
440	ZC0183	70℃防火阀 1000*1000		个	1	532.37	532.37	
441	ZC0184	止回阀630*320		个	2	210.73	421.46	
442	ZC0185	止回阀500*250		个	1	166.37	166.37	
443	ZC0186	止回阀1000*1000		个	1	443.64	443.64	
444	ZC0187	止回阀1000*400		个	9	310.55	2794.95	
445	ZC0188	止回阀1400*320		个	1	381.53	381.53	
446	ZC0189	止回阀800*500		个	3	288.37	865.11	
447	ZC0190	止回阀1000*320		个	1	292.81	292.81	
448	ZC0191	对开多叶调节阀 800*320		个	1	318.00	318.00	
449	ZC0192	对开多叶调节阀 630*320		个	1	269.74	269.74	
450	ZC0193	对开多叶调节阀 500*250		个	1	212.95	212.95	
451	ZC0194	对开多叶调节阀 160*120		个	1	79.50	79.50	
452	ZC0195	对开多叶调节阀 500*320		个	1	232.82	232.82	
453	ZC0196	对开多叶调节阀 400*250		个	1	184.56	184.56	
454	ZC0197	对开多叶调节阀 320*320		个	9	181.72	1635.48	
455	ZC0198	电动排烟阀630*320		个	1	337.17	337.17	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-消防

标段：

第16页 共16页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
456	ZC0199	电动排烟阀800*320		个	1	397.51	397.51	
457	ZC0200	常闭排烟阀1400*320		个	1	534.15	534.15	
458	ZC0201	常闭排烟阀1000*320		个	7	409.93	2869.51	
459	ZC0202	常闭排烟阀800*320		个	2	347.82	695.64	
460	ZC0203	常闭排烟阀1600*320		个	1	596.26	596.26	
461	ZC0204	常闭排烟阀1000*250		个	11	388.19	4270.09	
462	ZC0205	常闭排烟阀1250*1250		个	2	776.38	1552.76	
463	ZC0206	常闭排烟阀900*280		个	2	366.45	732.90	
464	ZC0207	百叶风口200*100		个	2	39.93	79.86	
465	ZC0208	百叶风口400*400		个	1	106.47	106.47	
466	ZC0209	百叶风口700*300		个	2	133.09	266.18	
467	ZC0210	碳钢风口、散流器、百叶窗		个	4	133.09	532.36	
468	ZC0211	百叶风口500*300		个	1	106.47	106.47	
469	ZC0212	百叶风口600*300		个	2	119.78	239.56	
470	ZC0213	百叶风口800*500		个	1	173.02	173.02	
471	ZC0214	百叶风口600*600		个	50	159.71	7985.50	
472	ZC0215	百叶风口800*600		个	4	186.33	745.32	
473	ZC0216	百叶风口350*350		个	4	93.17	372.68	
474	ZC0217	百叶风口550*550		个	2	146.40	292.80	
475	ZC0218	防雨百叶风口320*320		个	1	85.18	85.18	
合计							4462688.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造(ICU改造)-消防

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		应急照明工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：应急照明集中电源箱 2、安装方式：挂墙安装	台	1	3000.19	3000.19	
2	030411001001	配管	1、名称：紧定式镀锌钢管JDG20 2、配置形式：敷设方式综合考虑，含墙地面开槽及恢复	m	509	9.78	4978.02	
3	030411004001	配线	1、名称：WDZB1N-RYJS-2*2.5 2、配线形式：管内穿线	m	421.34	5.26	2216.25	
4	030411004002	配线	1、名称：WDZB1N-BYJ2.5 2、配线形式：管内穿线	m	286	3.64	1041.04	
5	030412004001	装饰灯	1、名称：集中电源疏散照明灯 2、规格：DC36V/9W 3、安装形式：吸顶	套	35	112.80	3948.00	
6	030412004002	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、规格：DC36V/1W 3、安装形式：门框上方0.2m安装	套	5	111.89	559.45	
7	030412004003	装饰灯	1、名称：疏散指示灯 2、规格：DC36V/1W 3、安装形式：距地0.5m	套	21	111.89	2349.69	
8	030412004004	装饰灯	1、名称：楼层指示灯 2、规格：DC36V/1W 3、安装形式：门框上方0.2m安装	套	5	111.89	559.45	
9	030411006001	接线盒	1、名称：铁质接线盒	个	84	7.59	637.56	
10	030414006001	事故照明切换装置	事故照明切换装置调试	系统	1	600.57	600.57	
		分部小计					19890.22	
		消防报警工程						
11	030404032001	端子箱	1、名称：消防端子接线箱	台	1	240.23	240.23	
12	030404032002	端子箱	1、名称：模块箱	台	1	212.73	212.73	
13	030411001002	配管	1、名称：紧定式镀锌钢管JDG25 2、配置形式：敷设方式综合考虑，含墙地面开槽及恢复	m	271.48	14.10	3827.87	
本页小计							24171.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造(ICU改造)-消防

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030411001003	配管	1、名称：紧定式镀锌钢管JDG20 2、配置形式：敷设方式综合考虑，含墙地面开槽及恢复	m	872.06	9.78	8528.75	
15	030411004003	配线	1、名称：WDZB1N-RYJS-2*1.5 2、配线形式：管内穿线	m	856.61	3.91	3349.35	
16	030411004004	配线	1、名称：WDZBN-BYJ2.5 2、配线形式：管内穿线	m	571.95	3.67	2099.06	
17	030411004005	配线	1、名称：WDZB1N-RYJSP-2*1.5 2、配线形式：管内穿线	m	191.4	6.12	1171.37	
18	030411004006	配线	1、名称：WDZB1N-RYJSP-4*1.5 2、配线形式：管内穿线	m	169.06	11.81	1996.60	
19	030904001001	点型探测器	1、名称：感烟探测器	个	97	91.85	8909.45	
20	030904003001	按钮	1、名称：消火栓按钮	个	8	125.15	1001.20	
21	030904007001	消防广播(扬声器)	1、名称：吸顶消防广播3W	个	16	67.22	1075.52	
22	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器	个	7	165.68	1159.76	
23	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1、名称：手报	个(部)	7	50.27	351.89	
24	030904006002	消防报警电话插孔(电话)	1、名称：消防电话分机	个(部)	2	85.72	171.44	
25	030904008001	模块(模块箱)	1、名称：短路隔离器	个(台)	6	208.63	1251.78	
26	030904008002	模块(模块箱)	1、名称：消防电源监控模块	个(台)	2	323.98	647.96	
27	030904008003	模块(模块箱)	1、名称：双扇常闭门控制器	个(台)	1	357.69	357.69	
28	030904008004	模块(模块箱)	1、名称：电动闭门器	个(台)	2	399.40	798.80	
29	030904008005	模块(模块箱)	1、名称：输入输出模块	个(台)	16	291.95	4671.20	
30	030411006002	接线盒	1、名称：铁质接线盒	个	179	7.59	1358.61	
31	030905001001	自动报警系统调试	自动报警系统装置调试 500点以下	系统	1	2667.67	2667.67	
		分部小计					45848.93	
		消火栓工程						
本页小计							41568.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造(ICU改造)-消防

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	030901002001	消火栓钢管	1、材质、规格：热镀锌钢管DN65，含管件 2、连接形式：沟槽式连接 3、压力试验及冲洗 设计要求：压力试验、水冲洗	m	12	59.58	714.96	
33	030901002002	消火栓钢管	1、材质、规格：热镀锌钢管DN100，含管件 2、连接形式：沟槽式连接 3、压力试验及冲洗 设计要求：压力试验、水冲洗	m	29.12	91.09	2652.54	
34	030901010001	室内消火栓	1、型号、规格：减压稳压型室内消火栓 2、附件材质、规格：DN65消火栓1个，水带一条，DN65*19水枪一支，消防卷盘一套	套	8	895.30	7162.40	
35	03B001	新老管道碰头	新老管道碰头	处	13	150.00	1950.00	
36	031201001001	管道刷油	1、油漆品种：红丹防锈漆两遍，调和漆两遍	m2	13.4	22.82	305.79	
37	031002001001	管道支架	1、材质：型钢管道支架制作及安装	Kg	25.8	16.58	427.76	
38	031201003001	金属结构刷油	1、油漆品种：调和漆两遍，防锈漆两遍	kg	25.8	2.08	53.66	
		分部小计					13267.11	
		防排烟工程						
39	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶风口250*120	个	1	80.06	80.06	
40	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：板式排烟口1100*600	个	3	377.56	1132.68	
41	030108003001	轴流通风机	1、名称：PY-1排烟风机HTF-I-NO.10 L=36000m3/h, N=11Kw	台	1	8015.72	8015.72	
42	030702008001	柔性软风管	1、名称：电动挡烟垂壁，含手动控制器、控制箱等	m	2.1	226.26	475.15	
43	030702007001	复合型风管	1、名称：成品一体式双面钢板无机硅晶风管，耐火极限根据部位综合考虑，含支吊架制作安装	m2	213.14	165.00	35168.10	
44	030704001001	通风工程检测、调试	通风工程检测、调试	系统	1	82.34	82.34	
		分部小计					44954.05	
		本页小计					58221.16	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造(ICU改造)-消防

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	1958.61			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	1718.08			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	240.53			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	114.54			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	1259.93			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造(ICU改造)-消防

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	34.36			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	91.63			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					3459.07			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造(ICU改造)-消防

标段：

第1页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01030106	钢丝	Φ 1.6	kg	2.246724	3.42	7.68	
2	01130141	扁钢	<-59	kg	6.82	3.64	24.82	
3	01270101-1	型钢		kg	27.348	3.16	86.39	
4	01290436	热镀锌钢板	δ 2.5 Q235B	m ²	0.97	87.01	84.40	
5	01293501	钢垫板		kg	0.15	3.77	0.57	
6	01293539	铸铁垫板		kg	3.9	4.72	18.41	
7	02010106	橡胶板	δ 1~15	kg	0.074046	7.72	0.57	
8	02190109	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	13.44	0.30	4.03	
9	02270106	白布		m	5.25	3.43	18.01	
10	02270131	破布		kg	0.101548	6.00	0.61	
11	03031208	自攻螺钉	M4×30	十个	0.7	0.25	0.18	
12	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	12.648	0.25	3.16	
13	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	2.74	0.26	0.71	
14	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	34.5	0.27	9.32	
15	03031232	自攻螺钉	M6×30	十个	1.8	0.58	1.04	
16	03031303	镀锌自攻螺钉	M4~6×10~35	十个	2.56	0.59	1.51	
17	03031327	镀锌自攻螺钉	M6×100	十个	0.32	0.48	0.15	
18	03050571	精制带母镀锌螺栓	M2~5×4~20	套	50.1	0.22	11.02	
19	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.10	2.31	
20	03050911	精制六角螺栓		kg	0.175182	4.82	0.84	
21	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2~5×15~50	套	54	0.09	4.86	
22	03054307	地脚螺栓	M8×120	套	8.16	1.03	8.40	
23	03070117	膨胀螺栓	M10	套	71.4	0.69	49.27	
24	03070806	塑料膨胀管	Φ 6×50	十个	11.09	0.69	7.65	
25	03070807	塑料膨胀管	Φ 8×50	十个	12.648	0.86	10.88	
26	03090103	螺母		kg	0.366618	6.17	2.26	
27	03130304	钢垫圈		kg	0.144738	4.97	0.72	
28	03210209	砂轮片	Φ 200	片	0.04112	11.15	0.46	
29	03210211	砂轮片	Φ 400	片	0.511432	11.58	5.92	
30	03210405	尼龙砂轮片	Φ 100×16×3	片	0.31657	3.26	1.03	
31	03270104	铁砂布	2#	张	1	0.86	0.86	
32	03410206	电焊条	J422 Φ 3.2	kg	0.781482	3.77	2.95	
33	03411302	焊锡		kg	9.114097	36.87	336.04	
34	03430900	焊锡丝		kg	0.08	42.88	3.43	
35	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	2.396542	51.45	123.30	
36	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	4.681408	5.15	24.11	
37	03632105	钻头	Φ 3	根	0.16	1.20	0.19	
38	03633105	冲击钻头	Φ 6~8	根	4.49	1.72	7.72	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造(1CU改造)-消防

标段：

第2页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	03633106	冲击钻头	Φ6~12	根	4.947	2.57	12.71	
40	03652404	金刚石锯片	Φ114×1.8	片	11.424942	17.15	195.94	
41	03652421	锯条		根	40.49906	0.19	7.69	
42	04010611	水泥	32.5级	kg	15.681778	0.23	3.65	
43	04030102	黄砂		m3	0.007224	122.17	0.88	
44	04050206	碎石	5~32mm	m3	0.007224	124.00	0.90	
45	05030100	木方材		m3	0.024	1901.69	45.64	
46	05030600	普通木成材		m3	0.002838	1407.43	3.99	
47	05050111	胶合板	2440×1220×6	m2	3.07	10.29	31.59	
48	11030305-1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	3.7118	12.86	47.73	
49	11030306-1	酚醛防锈漆		kg	0.4386	12.86	5.64	
50	11030525	防火涂料	A60-1	kg	7.42	3.90	28.94	
51	11111703	酚醛磁漆		kg	0.01	12.86	0.13	
52	11112503-1	调和漆		kg	3.201	12.00	38.41	
53	11112504	无光调和漆		kg	0.03	12.86	0.39	
54	11112524	厚漆		kg	0.004386	8.58	0.04	
55	11452103	工业酒精	99.5%	kg	0.2051	6.86	1.41	
56	11591104	玻璃胶	310g	支	0.16	12.86	2.06	
57	12010103	汽油		kg	21.790371	9.12	198.73	
58	12010903	煤油		kg	0.75	4.29	3.22	
59	12050313	机油	6~7#	kg	0.065274	10.72	0.70	
60	12060317	清油		kg	0.001548	13.72	0.02	
61	12070105	黄油(钙基脂)		kg	0.4	6.86	2.74	
62	12070109	电力复合脂		kg	2.116836	17.15	36.30	
63	12370305	氧气		m3	1.272336	2.83	3.60	
64	12370335	乙炔气		kg	0.447136	15.44	6.90	
65	12413518	901胶		kg	0.97	2.14	2.08	
66	12413537	立时得胶		kg	0.8	12.43	9.94	
67	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86	
68	12430361	塑料粘胶带		盘	17.44007	3.14	54.76	
69	12430364	塑料胶布带	20mm×50m	卷	3.584	3.14	11.25	
70	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	2.144875	3.14	6.73	
71	14030303-10	热镀锌钢管	公称直径100mm以内	m	29.76064	39.86	1186.26	
72	14030303-7	热镀锌钢管	公称直径65mm以内	m	12.264	25.13	308.19	
73	14312502	塑料软管		kg	0.18	15.78	2.84	
74	14350106	异型塑料管	dn5	m	13.49	1.17	15.78	
75	15023141	镀锌锁紧螺母	M15~20×3	个	585.175	0.08	46.81	
76	19410111~1	板式排烟口1100*600		个	3	226.26	678.78	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造(1CU改造)-消防

标段：

第3页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
77	20030105~3	减压稳压型室内消火栓	单栓65	套	8	765.00	6120.00	
78	21330501	光盘		张	0.7	2.06	1.44	
79	22470111~10	安全出口标志灯		套	5.05	76.50	386.33	
80	22470111~11	疏散指示灯		套	21.21	76.50	1622.57	
81	22470111~12	楼层指示灯		套	5.05	76.50	386.33	
82	22470111~7	集中电源疏散照明灯	DC36V/9W	套	35.35	76.50	2704.28	
83	24150703	瓷接头	双路	个	67.98	0.24	16.32	
84	25010309	裸铜线	10mm2	kg	0.23	56.42	12.98	
85	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm2	m	33.594	1.65	55.43	
86	25036303	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	1mm2	m	10.1878	0.69	7.03	
87	25430311-10~1	WDZB1N-BYJ2.5	导线截面2.5mm2以内 铜芯	m	331.76	1.91	633.66	
88	25430311-10~5	WDZBN-BYJ2.5	导线截面2.5mm2以内 铜芯	m	663.462	1.91	1267.21	
89	25430314-3~1	NH-RVS-2*1.5	多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	m	925.1388	2.49	2303.60	
90	25430314-3~4	WDZB1N-RYJSP-2*1.5	多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	m	206.712	4.54	938.47	
91	25430314-4~6	WDZB1N-RYJS-2*2.5	多芯软导线二芯以内 导线截面2.5mm2以内	m	455.0472	3.73	1697.33	
92	25430314-7~4	WDZB1N-RYJSP-4*1.5	多芯软导线四芯以内 导线截面1.5mm2以内	m	182.5848	9.58	1749.16	
93	26060351-2	紧定式镀锌电线管	公称直径20mm以内	m	1422.4918	3.29	4680.00	
94	26060351-3	紧定式镀锌电线管	公称直径25mm以内	m	279.6244	4.45	1244.33	
95	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	585.175	0.10	58.52	
96	26064306	紧定式直管接头	Φ 20	个	241.823606	1.54	372.41	
97	26064307	紧定式直管接头	Φ 25	个	41.590736	2.06	85.68	
98	26065306	紧定式锁母	Φ 20	个	256.048524	0.90	230.44	
99	26065307	紧定式锁母	Φ 25	个	41.94366	1.29	54.11	
100	26090503	铜接线端子	DT-4mm2	个	66.99	1.29	86.42	
101	26090507	铜接线端子	DT-10mm2	个	6.03	2.43	14.65	
102	26110101	接线盒		只	268.26	1.35	362.15	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造(1CU改造)-消防

标段：

第4页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
103	26110301~1	消防端子接线箱		个	1	112.50	112.50	
104	26110301~2	模块箱		个	1	85.00	85.00	
105	31090144	打印纸	132行(381-1)	箱	0.0609	91.76	5.59	
106	31110301	棉纱头		kg	6.559676	5.57	36.54	
107	31132508	电池		节	8.4	2.14	17.98	
108	31150101~1	水		m3	1.121558	4.50	5.05	
109	31150301	电		kW·h	12.789	0.86	11.00	
110	31170104	标志牌	塑料扁形	个	7	0.16	1.12	
111	50290103~1 3	PY-1排烟风机 HTF-I-NO.10 L=36000m3/h, N=11Kw		台	1	7541.96	7541.96	
112	55090109~1 4	1ALE,- 1ALE1, 2应急照 明集中电源箱		只	1	2664.72	2664.72	
113	80010106	水泥砂浆 M10		m3	3.598976	251.17	903.95	
114	80210143	C15粒径40砣32. 5级坍落度35-50		m3	0.03	316.76	9.50	
115	CL- D00001~2	DN65镀锌管件		m	12	6.50	78.00	
116	CL- D00001~4	新老管道碰头		处	13	150.00	1950.00	
117	CL-D00014	DN100镀锌管件		m	29.12	9.00	262.08	
118	CL-D00020	电动挡烟垂壁		m	2.1	226.26	475.15	
119	CL-D00042	成品一体式双面 钢板无机硅晶风 管,耐火极限根 据部位综合考虑 ,含支吊架制作 安装		m2	213.14	165.00	35168.10	
120	ZC0008	感烟探测器		个	97	31.06	3012.82	
121	ZC0009	消火栓按钮		个	8	37.27	298.16	
122	ZC0011	吸顶消防广播3W		个	16	26.62	425.92	
123	ZC0012	声光报警器		个	7	44.36	310.52	
124	ZC0013	手报		个	7	36.38	254.66	
125	ZC0014	消防电话分机		部	2	58.50	117.00	
126	ZC0016	短路隔离器		个	6	26.62	159.72	
127	ZC0018	消防电源监控模 块		个	2	141.97	283.94	
128	ZC0019	双扇常闭门控制 器		个	1	175.68	175.68	
129	ZC0022	输入输出模块		个	16	49.69	795.04	
130	ZC0157	闭门器		个	2	217.39	434.78	
131	ZC0158	百叶风口250*12 0		个	1	49.24	49.24	
合计							86607.58	

单位工程招标控制价表

工程名称：城中院区2号楼13层-消防改造工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区2号楼13层-消防改造工程

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防报警工程						
1	030411001001	配管	1、名称：紧定式镀锌钢管JDG20 2、配置形式：敷设方式综合考虑，含墙地面开槽及恢复	m	20.4	9.78	199.51	
2	030411004001	配线	1、名称：WDZB1-RVJS-4*1.5 2、配线形式：管内穿线	m	21.8	6.59	143.66	
3	030904001001	点型探测器	1、名称：感烟探测器	个	4	91.85	367.40	
4	030411006001	接线盒	1、名称：铁质接线盒	个	4	7.59	30.36	
		分部小计					740.93	
		分部分项合计					740.93	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	12.98	12.98	
		单价措施合计					12.98	
本页小计							753.91	
合 计							753.91	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区2号楼13层-消防改造工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	12.89			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	11.31			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	1.58			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	0.75			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	8.29			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区2号楼13层-消防改造工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	0.23			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	0.60			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					22.76			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区2号楼13层-消防改造工程

标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01030106	钢丝	φ 1.6	kg	0.01962	3.42	0.07	
2	01290436	热镀锌钢板	δ 2.5 Q235B	m ²	0.04	87.01	3.48	
3	02270106	白布		m	0.08	3.43	0.27	
4	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	1.2	0.27	0.32	
5	03070806	塑料膨胀管	φ 6×50	十个	0.16	0.69	0.11	
6	03411302	焊锡		kg	0.10834	36.87	3.99	
7	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.04436	51.45	2.28	
8	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	0.05712	5.15	0.29	
9	03633105	冲击钻头	φ 6~8	根	0.08	1.72	0.14	
10	03652404	金刚石锯片	φ 114×1.8	片	0.13668	17.15	2.34	
11	03652421	锯条		根	0.51	0.19	0.10	
12	05050111	胶合板	2440×1220×6	m ²	0.08	10.29	0.82	
13	11030525	防火涂料	A60-1	kg	0.2	3.90	0.78	
14	12010103	汽油		kg	0.26388	9.12	2.41	
15	12070109	电力复合脂		kg	0.0204	17.15	0.35	
16	12413518	901胶		kg	0.04	2.14	0.09	
17	12430361	塑料粘胶带		盘	0.327	3.14	1.03	
18	14350106	异型塑料管	dn5	m	0.2	1.17	0.23	
19	15023141	镀锌锁紧螺母	M15~20×3	个	8.9	0.08	0.71	
20	25430314-7~3	WDZB1-RYJS-4*1.5	多芯软导管四芯以内 导线截面1.5mm ² 以内	m	23.544	4.75	111.83	
21	26060351-2	紧定式镀锌电线管	公称直径20mm以内	m	21.012	3.29	69.13	
22	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	8.9	0.10	0.89	
23	26064306	紧定式直管接头	φ 20	个	3.57204	1.54	5.50	
24	26065306	紧定式锁母	φ 20	个	3.78216	0.90	3.40	
25	26110101	接线盒		只	4.08	1.35	5.51	
26	31110301	棉纱头		kg	0.05232	5.57	0.29	
27	80010106	水泥砂浆 M10		m ³	0.03672	251.17	9.22	
28	ZC0008	感烟探测器		个	4	31.06	124.24	
合计							349.82	

单位工程招标控制价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-消防临时措施

标段:

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	45907.71	
1.1	人工费	10051.89	
1.2	材料费	27929.04	
1.3	施工机具使用费	1692.06	
1.4	企业管理费	4826.23	
1.5	利润	1408.49	
2	措施项目费	2009.77	
2.1	单价措施项目费	605.09	
2.2	总价措施项目费	1404.68	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	795.37	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1351.27	
5	税金	4434.19	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		53702.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-消防临时措施

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	030901002001	消火栓钢管	1、材质、规格：热镀锌钢管DN100，含管件 2、连接形式：沟槽式连接 3、压力试验及冲洗 设计要求：压力试验、水冲洗	m	139.43	92.09	12840.11	
2	030901002002	消火栓钢管	1、材质、规格：热镀锌钢管DN150，含管件 2、连接形式：沟槽式连接 3、压力试验及冲洗 设计要求：压力试验、水冲洗	m	16.64	143.03	2380.02	
3	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：DN100明杆闸阀	个	26	599.65	15590.90	
4	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：DN150明杆闸阀	个	3	981.06	2943.18	
5	03B001	新老管道碰头	新老管道碰头	处	29	177.44	5145.76	
6	030413003001	打洞（孔）	1、名称：DN200混凝土开孔	个	29	100.33	2909.57	
7	031201001001	管道刷油	1、油漆品种：红丹防锈漆两遍，调和漆两遍	m2	58.22	23.22	1351.87	
8	031002001001	管道支架	1、材质：型钢管道支架制作及安装	Kg	145	16.82	2438.90	
9	031201003001	金属结构刷油	1、油漆品种：调和漆两遍，防锈漆两遍	kg	145	2.12	307.40	
		分部分项合计					45907.71	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	605.09	605.09	
		单价措施合计					605.09	
本页小计							46512.80	
合 计							46512.80	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-消防临时措施

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	795.37			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	697.69			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	97.68			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	46.51			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	511.64			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-消防临时措施

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	13.95			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	37.21			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					1404.68			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中院区门急诊楼改造-消防临时措施

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01270101-1	型钢		kg	153.7	3.16	485.54	
2	02010106	橡胶板	δ 1~15	kg	0.41615	7.72	3.21	
3	02010506	石棉橡胶板	低压 δ 0.8~6	kg	10.75	5.57	59.88	
4	02270131	破布		kg	0.0087	6.00	0.05	
5	03050611	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×65~80	套	428.48	1.35	578.45	
6	03050617	精制带母镀锌螺栓	带垫 M20×85~100	套	49.44	2.02	99.87	
7	03050911	精制六角螺栓		kg	0.98455	4.82	4.75	
8	03090103	螺母		kg	2.06045	6.17	12.71	
9	03130304	钢垫圈		kg	0.81345	4.97	4.04	
10	03210209	砂轮片	φ 200	片	0.15607	11.15	1.74	
11	03210211	砂轮片	φ 400	片	1.1658	11.58	13.50	
12	03210405	尼龙砂轮片	φ 100×16×3	片	1.38037	3.26	4.50	
13	03270202	砂纸		张	15.1	0.94	14.19	
14	03410206	电焊条	J422 φ 3.2	kg	22.37205	3.77	84.34	
15	04010611	水泥	32.5级	kg	23.83945	0.23	5.55	
16	04030102	黄砂		m3	0.0406	122.17	4.96	
17	04050206	碎石	5~32mm	m3	0.0406	124.00	5.03	
18	05030600	普通木成材		m3	0.01595	1407.43	22.45	
19	11030305-1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	16.12694	12.86	207.39	
20	11030306-1	酚醛防锈漆		kg	2.465	12.86	31.70	
21	11112503-1	调和漆		kg	14.4012	12.00	172.81	
22	11112524	厚漆		kg	4.76465	8.58	40.88	
23	12010103	汽油		kg	6.37124	9.12	58.11	
24	12050313	机油	6~7#	kg	0.36685	10.72	3.93	
25	12060317	清油		kg	0.6187	13.72	8.49	
26	12370305	氧气		m3	8.23832	2.83	23.31	
27	12370335	乙炔气		kg	2.87965	15.44	44.46	
28	14030303-10	热镀锌钢管	公称直径100mm以内	m	142.49746	39.86	5679.95	
29	14030303-12	热镀锌钢管	公称直径150mm以内	m	17.00608	68.27	1161.01	
30	16250111~7	明杆闸阀	DN100	个	26	311.85	8108.10	
31	16250113~12	DN150闸阀	DN150	个	3	587.25	1761.75	
32	17010943	平焊法兰	1.6MPa DN100	片	52	42.17	2192.84	
33	17010945	平焊法兰	1.6MPa DN150	片	6	46.58	279.48	
34	31110301	棉纱头		kg	3.71155	5.57	20.67	
35	31150101~1	水		m3	4.9706	4.50	22.37	
36	CL-D00001	新老管道碰头		处	29	177.44	5145.76	
37	CL-D00014	DN100镀锌管件		m	139.43	9.00	1254.87	

单位工程招标控制价表

工程名称：紧急按钮一键报警工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：紧急按钮一键报警工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	2869.32			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	2516.95			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	352.37			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	167.80			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	1845.76			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：紧急按钮一键报警工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	50.34			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	134.24			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					5067.46			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：紧急按钮一键报警工程

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01030106	钢丝	Φ 1.6	kg	6.76332	3.42	23.13	
2	02051002	橡皮护套圈	Φ 6~32	只	265	0.69	182.85	
3	02270106	白布		m	6.625	3.43	22.72	
4	02270131	破布		kg	26.5	6.00	159.00	
5	03030217	镀锌半圆头螺钉	M6~12×12~50	十个	878.92062	0.13	114.26	
6	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	26.5	0.27	7.16	
7	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	1351.5	1.10	1486.65	
8	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2~5×15~50	套	265	0.09	23.85	
9	03070806	塑料膨胀管	Φ 6×50	十个	10.6	0.69	7.31	
10	03410206	电焊条	J422 Φ 3.2	kg	10.6	3.77	39.96	
11	03411302	焊锡		kg	16.96776	36.87	625.60	
12	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	3.40148	51.45	175.01	
13	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	8.38025	5.15	43.16	
14	03633105	冲击钻头	Φ 6~8	根	3.975	1.72	6.84	
15	03652421	锯条		根	83.8025	0.19	15.92	
16	05050111	胶合板	2440×1220×6	m ²	1.325	10.29	13.63	
17	11030525	防火涂料	A60-1	kg	3.975	3.90	15.50	
18	11452103	工业酒精	99.5%	kg	0.3059	6.86	2.10	
19	12010103	汽油		kg	54.18584	9.12	494.17	
20	12070109	电力复合脂		kg	3.01689	17.15	51.74	
21	12430361	塑料粘胶带		盘	84.91724	3.14	266.64	
22	12430364	塑料胶布带	20mm×50m	卷	5.8786	3.14	18.46	
23	14312502	塑料软管		kg	13.25	15.78	209.09	
24	14350106	异型塑料管	dn5	m	19.875	1.17	23.25	
25	15023141	镀锌锁紧螺母	M15~20×3	个	589.625	0.08	47.17	
26	15370113~1	管卡(紧定管用)	DN20	个	4350.35538	0.15	652.55	
27	21330501	光盘		张	0.7	2.06	1.44	
28	25010307	裸铜线	6mm ²	kg	5.3	56.42	299.03	
29	25036303	ZR-BV阻燃铜芯 聚氯乙烯绝缘电 线	1mm ²	m	10.1878	0.69	7.03	
30	25430314- 5~1	RVV-4*0.75	多芯软导管四芯以 内 导线截面0.75mm ² 以内	m	8115.984	3.20	25971.15	
31	26060351-2	紧定式镀锌电线 管	公称直径20mm以内	m	3452.663	3.29	11359.26	
32	26064105	塑料护口 (钢管用)	dn15	个	589.625	0.10	58.96	
33	26064306	紧定式直管接头	Φ 20	个	586.95271	1.54	903.91	
34	26065306	紧定式锁母	Φ 20	个	517.89945	0.90	466.11	
35	26090506	铜接线端子	DT-6mm ²	个	537.95	1.72	925.27	

单位工程招标控制价表

工程名称：抗震支架工程

标段:

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	287034.60	
1.1	人工费		
1.2	材料费	287034.60	
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费		
1.5	利润		
2	措施项目费	8668.44	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	8668.44	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4908.29	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	8338.82	
5	税金	27363.77	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		331405.63	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：抗震支架工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	4908.29			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	4305.52			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	602.77			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	287.03			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	3157.38			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：抗震支架工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	86.11			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	229.63			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					8668.44			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：抗震支架工程
 标段：
 第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	CL-D00001~3	水管抗震支架		套	745	181.89	135508.05	
2	CL-D00002~1	桥架抗震支架		套	600	199.64	119784.00	
3	CL-D00003	风管抗震支架		套	135	235.13	31742.55	
合计							287034.60	

单位工程招标控制价表

工程名称：抗震支架监测工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：抗震支架监测工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		抗震支架监测						
1	03B001	智能监测终端	说明：定时唤醒故障警告；防电磁干扰 数据传输方式：有线和无线,根据设计和现场情况确定 工作温度:-25℃~75℃ 、输入电压：DC5V、功耗：2.5W 网络协议：TCP、UDP、平均传输延时：<10ms IP56防水防尘	组	201	1200.00	241200.00	
2	03B002	大数据专用网关集中管理器	工作温度：-35~75° C;宽幅电源：DC12-52V；端口:1*9SC 光纤 雷击浪涌冲击防护：5000A(8/20 μ s) RJ45端口：10/100BaseT （X）自动侦测，全/半双工 MDI/MDI-X 自适应 光纤端口：100BaseFX 端口 SC	只	9	1457.00	13113.00	
3	03B003	大数据专用网关	供电方式：IEEE802.3af POE供电，带宽：300Mbps 功率：500mW，安装方式：吸顶式安装 RJ45端口：2*10/100Mbps，工作温度：-25° C~70° C	只	79	621.00	49059.00	
4	03B004	算力模块	采用双核CPU，备用电池 平均传输延时：<10ms 输入电压：AC220V、功耗：4W、工作电压：DC5-1.2A、防水等级：IP55、工作温度：-25℃ ~ 75℃ 存储温度：-40℃~85℃ ，独立边缘计算，算法包括：内嵌特征提取计算、深度学习模型计算和安全异常预警计算	单元	201	2144.00	430944.00	
本页小计							734316.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：抗震支架监测工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	03B005	高速数据传输模块	CPU: MT7628A 电压: 9 - 12V DC 直流宽压 工作温度: - 35° C~70° C、工作湿度: 5% ~95%不凝结 Ethernet 接口: 4*10/100Mbps (1WAN, 3LAN), RJ45 接口带 LED 灯显; SC 光纤百兆*1	单元	1	794.00	794.00	
6	03B006	云管理平台	客户端软件 (1000个监测节点) 监测节点管理模组 (1000个节点容量) 监测数据人工智能清洗模组 (1000个节点容量) , 内含小波变换、希尔伯特-黄变换算法 风险智能感知算法模组 (1000个节点容量) , 内含线性回归和聚类分析、主成份分析 , 深度学习算法和安全预警算法 安全预警与报警管理模组 (1000个节点容量) 4核CPU处理器, 8G内存, 10M带宽, 40G云盘空间	套	1	21294.00	21294.00	
7	03B007	三维建模及UI界面定制开发	三维建模包含建筑框架结构、机电管路、抗震支架安全监测点位等; UI界面包含抗震支架安全监测点位列表及实时状态曲线展示、报警展示等	项	1	7985.00	7985.00	
8	03B008	安全监测工程专用电脑	安全监测工程专用电脑	套	1	3042.00	3042.00	
9	03B009	智能数据控制箱	智能数据控制箱	只	2	220.00	440.00	
10	03B010	操作台	操作台	台	1	230.00	230.00	
11	030411001001	配管	1、名称: 紧定式镀锌钢管JDG20 2、配置形式: 暗配	m	4055	9.91	40185.05	
12	030411004001	配线	1、名称: RVV-2*1.5 2、配线形式: 管内穿线	m	4055	5.03	20396.65	
13	030502005001	双绞线缆	1、名称: 六类网线	m	4055	3.88	15733.40	
本页小计							110100.10	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：抗震支架监测工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	1304.99			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	1144.73			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	160.26			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	76.32			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	839.47			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：抗震支架监测工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	22.89			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	61.05			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					2304.72			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：抗震支架监测工程

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01030106	钢丝	φ 1.6	kg	3.6495	3.42	12.48	
2	03411302	焊锡		kg	4.4605	36.87	164.46	
3	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.4055	51.45	20.86	
4	03570217	镀锌铁丝	8#~12#	kg	8.11	5.15	41.77	
5	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	11.354	5.15	58.47	
6	03652404	金刚石锯片	φ 114×1.8	片	27.1685	17.15	465.94	
7	03652421	锯条		根	101.375	0.19	19.26	
8	12010103	汽油		kg	22.3025	9.12	203.40	
9	12070109	电力复合脂		kg	4.055	17.15	69.54	
10	12430361	塑料粘胶带		盘	40.55	3.14	127.33	
11	25430314-3~1	RVV-2*1.5	多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	m	4379.4	3.50	15327.90	
12	25430507~1	六类网线		m	4136.1	2.20	9099.42	
13	26060351-2	紧定式镀锌电线管	公称直径20mm以内	m	4176.65	3.29	13741.18	
14	26064306	紧定式直管接头	φ 20	个	710.0305	1.54	1093.45	
15	26065306	紧定式锁母	φ 20	个	751.797	0.90	676.62	
16	31110301	棉纱头		kg	8.921	5.57	49.69	
17	80010106	水泥砂浆 M10		m3	7.299	251.17	1833.29	
18	CL-D00004	智能监测终端		组	201	1200.00	241200.00	
19	CL-D00005	工作温度：-35~75 °C;宽幅电源：DC 12-52V; 端口:1*9S C 光纤 雷击浪涌冲击防护：5000A (8/20 μ s) RJ45端口：10/100BaseT (X) 自动侦测，全/半双工 MDI/MDI-X 自适应 光纤端口：100BaseFX 端口 SC		只	9	1457.00	13113.00	
20	CL-D00006	大数据专用网关		只	79	621.00	49059.00	
21	CL-D00007	算力模块		单元	201	2144.00	430944.00	
22	CL-D00008	高速数据传输模块		单元	1	794.00	794.00	
23	CL-D00009	云管理平台		套	1	21294.00	21294.00	
24	CL-D00010	三维建模及UI界面定制开发		项	1	7985.00	7985.00	
25	CL-D00011	安全监测工程专用电脑		套	1	3042.00	3042.00	

单位工程招标控制价表

工程名称：城中门急诊-地下室热媒机房改造工程

标段:

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	56566.07	
1.1	人工费	22269.61	
1.2	材料费	25612.50	
1.3	施工机具使用费	161.42	
1.4	企业管理费	5830.24	
1.5	利润	2692.30	
2	措施项目费	11286.30	
2.1	单价措施项目费	7895.62	
2.2	总价措施项目费	3390.68	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2198.14	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2530.90	
5	税金	6334.49	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		76717.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中门急诊-地下室热媒机房改造工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：砂加气蒸压混凝土砌块A5.0 B06 2、墙体类型：200mm厚墙 3、砂浆强度等级：M5.0专用砂浆（预拌）	m3	34.32	452.25	15521.22	
2	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：砂加气蒸压混凝土砌块A5.0 B06 2、墙体类型：100mm厚墙 3、砂浆强度等级：M5.0专用砂浆（预拌）	m3	5.57	487.03	2712.76	
3	010501006001	设备基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	4.48	459.09	2056.72	
4	011101003001	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：C30混凝土找1%排水坡，随捣随抹出排水沟，最薄处30厚	m2	108.65	17.60	1912.24	
5	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：内墙 2、素水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚1:2.5水泥砂浆分遍抹平（预拌）	m2	433.52	36.00	15606.72	
6	011406001001	抹灰面油漆	1、基层类型：砌块墙 2、腻子种类：3厚底基防裂腻子分遍刮平，2厚面层耐水腻子分遍刮平 3、油漆品种、刷漆遍数：白色防霉无机涂料 4、部位：内墙面	m2	433.52	36.56	15849.49	
7	010802003004	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM乙1222 2、门框、扇材质：钢质防火门 3、含制作、运输、安装、闭门器、五金配件；具体详见图纸且满足现行规范要求	m2	5.28	540.00	2851.20	
8	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	0.1	557.19	55.72	
本页小计							56566.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 城中门急诊-地下室热媒机房改造工程

标段:

第2页 共2页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城中门急诊-地下室热媒机房改造工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	2198.14			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	1998.31			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	199.83			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城中门急诊-地下室热媒机房改造工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.650	1063.62			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050	32.23			建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中门急诊-地下室热媒机房改造工程

标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	02090101	塑料薄膜		m2	1.9672	0.69	1.36	
2	03052109	对拉螺栓 (止水螺栓)		kg	3.26304	5.66	18.47	
3	03510701	铁钉		kg	3.762432	3.60	13.54	
4	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	58.787484	4.20	246.91	
5	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0.03552	4.72	0.17	
6	04090801	石膏粉	325目	kg	35.98216	0.36	12.95	
7	04135535	配砖	190×90×40	m3	2.03439	235.28	478.65	
8	04150113~1	蒸压砂加气混凝土砌块A5.0B06	600×250×100	m3	5.09655	247.03	1258.99	
9	04150115~1	蒸压砂加气混凝土砌块A5.0B06	600×250×200	m3	31.4028	247.03	7757.34	
10	11010304~1	白色防霉无机涂料		kg	200.71976	16.59	3330.34	
11	11430327	大白粉		kg	35.98216	0.73	26.27	
12	11450322	柔性耐水腻子		kg	149.13088	1.18	175.97	
13	11450345-1	专用高强抗裂防水腻子		kg	149.13088	1.47	219.37	
14	12413518	901胶		kg	143.92864	2.14	308.01	
15	14310106	塑料管	dn20	m	4.8576	3.11	15.11	
16	31150101	水		m3	10.831516	4.50	48.74	
17	31150101~1	水		m3	4.163	4.50	18.73	
18	32010502	复合木模板	18mm	m2	2.5344	32.84	83.23	
19	32020115	卡具		kg	0.93216	4.18	3.90	
20	32020132	钢管支撑		kg	1.95744	3.59	7.03	
21	32030303	脚手钢管		kg	126.1347	3.68	464.18	
22	32030504	底座		个	0.393269	4.12	1.62	
23	32030513	脚手架扣件		个	20.360719	4.89	99.56	
24	32090101	周转木材		m3	0.246793	1586.47	391.53	
25	80010124~1	水泥砂浆 1:2.5 (干拌(混)砂浆) (抹灰DP)		t	16.007726	287.46	4601.58	
26	80050104~1	混合砂浆 M5 (干拌(混)砂浆) (砌筑DM)		t	6.631713	256.40	1700.37	
27	80110313	901胶素水泥浆		m3	0.173408	400.07	69.38	
28	80212116	预拌混凝土 (非泵送型) C25		m3	4.5696	330.31	1509.38	
29	80212117	预拌混凝土 (非泵送型) C30		m3	3.38323	345.39	1168.53	
30	CL-D00004~1	钢质乙级防火门		m2	5.28	540.00	2851.20	
合计							26882.41	

单位工程招标控制价表

工程名称：城中门急诊-钢结构改造工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中门急诊-钢结构改造工程

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010604001001	钢梁	1、梁类型：钢梁 2、钢材品种、规格：H400*200*7*11，Q235B 3、单根质量：1t以内 4、螺栓种类：M20高强螺栓10.9s级（另计） 5、安装高度：原屋顶 6、包含制安、运输、除锈等级Sa2.5级，防锈漆一道	t	18.591	7871.24	146334.22	
2	010604001002	钢梁	1、梁类型：钢梁 2、钢材品种、规格：300*200*6、400*200*8、400*200*6矩形方钢管，Q235B 3、单根质量：1t以内 4、安装高度：3.8m、4.5m 5、包含制安、运输、除锈等级Sa2.5级	t	13.913	7747.95	107797.23	
3	010603003001	钢管柱	1、钢材品种、规格：300*200*10、300*300*10 2、单根柱质量：1t以内 3、包含制安、运输、除锈等级Sa2.5级	t	6.911	7779.71	53765.58	
4	010606001001	钢支撑	1、钢材品种、规格：Φ133*5钢管，Q235B 2、构件类型：钢系杆 3、安装高度：原屋顶 4、螺栓种类：M20高强螺栓10.9s级（另计） 5、包含制安、运输、除锈等级Sa2.5级，防锈漆一道	t	1.354	6514.71	8820.92	
本页小计							316717.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中门急诊-钢结构改造工程

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	010606001002	钢拉条	1、钢材品种、规格：Φ12圆钢，Q235B 2、构件类型：拉条、斜拉条 3、安装高度：原屋顶 4、螺栓种类：普通螺栓 5、包含制安、运输、除锈等级Sa2.5级，防锈漆一道	t	0.798	7785.21	6212.60	
6	010606001003	钢支撑	1、钢材品种、规格：Φ12圆钢+Φ32*2.5钢管Q235B 2、构件类型：撑杆 3、安装高度：原屋顶 4、螺栓种类：普通螺栓 5、包含制安、运输、除锈等级Sa2.5级，防锈漆一道	t	0.19	7817.35	1485.30	
7	010606001004	钢支撑	1、钢材品种、规格：Φ20圆钢，Q235B 2、构件类型：水平支撑 3、安装高度：原屋顶 4、螺栓种类：普通螺栓 5、包含制安、运输、除锈等级Sa2.5级，防锈漆一道	t	0.798	6320.67	5043.89	
8	010606001005	钢支撑	1、钢材品种、规格：L50*5角钢，Q235B 2、构件类型：隅撑 3、安装高度：原屋顶 4、螺栓种类：普通螺栓 5、包含制安、运输、除锈等级Sa2.5级，防锈漆一道	t	0.27	7382.64	1993.31	
9	010606002001	钢檩条	1、钢材品种、规格：C22a轻钢檩条Q235B 2、安装高度：原屋顶 3、螺栓种类：普通螺栓 4、包含制安、运输、除锈等级Sa2.5级，防锈漆一道	t	35.928	5518.26	198260.05	
本页小计							212995.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中门急诊-钢结构改造工程

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010606008001	钢梯	1、钢梯形式：踏步式 2、包含制安、运输、除锈等级Sa2.5级，防锈漆一道	t	4.2	10303.78	43275.88	
11	010606011001	钢板天沟	1、钢材品种、规格：2mm厚不锈钢天沟 2、安装高度：原屋顶 3、展开宽度900mm	m	61.15	269.62	16487.26	
12	010606011002	钢板天沟	1、钢材品种、规格：2mm厚不锈钢天沟 2、安装高度：5m 3、展开宽度850mm	m	66.99	256.87	17207.72	
13	010901002001	型材屋面	1、不锈钢丝网Φ1.2mm间距200*200 2、0.2mm加筋铝箔纸 3、玻璃棉密度不大于50kg/m3，厚度85mm，B1级 4、1厚铝镁锰合金屋面板，详屋面做法W-3，含屋脊	m2	1078.81	118.87	128238.14	
14	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：1.8厚热塑性聚烯烃TPO防水卷材深灰色 2、防水层数：1	m2	1164.61	61.83	72007.84	
15	010516001001	螺栓	M20高强螺栓10.9s级	套	92	4.50	414.00	
16	011810001001	植螺栓	M20化学螺栓6.8级，植入深度10d	根	82	20.00	1640.00	
17	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：Q235B 2、规格：-20*500*300（400*400）	t	0.416	14238.78	5923.33	
18	011405001001	金属面油漆	1、构件名称：钢柱、钢梁、钢支撑、钢拉条等构件金属面 2、油漆品种、刷漆遍数：环氧富锌底漆2遍70μm厚，环氧云铁中间漆2遍，100μm厚，氟碳面漆2遍，70μm厚，符合图纸及规范要求	m2	1891.56	114.65	216867.35	
本页小计							502061.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中门急诊-钢结构改造工程

标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
19	011407005001	金属构件刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称。：屋面钢梁、SC、GXG 2、防火等级要求：二级，耐火时间1.5小时 3、涂料品种、喷刷遍数：室外膨胀型防火涂料，性能符合图纸要求，厚度由生产厂家计算	m2	2298.76	38.87	89352.80	
20	011407005002	金属构件刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称。：屋面檩条 2、防火等级要求：二级，耐火时间1小时 3、涂料品种、喷刷遍数：室外膨胀型防火涂料，性能符合图纸要求，厚度由生产厂家计算	m2	1519.8	28.42	43192.72	
21	011407005003	金属构件刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称。：钢柱 2、防火等级要求：二级，耐火时间2.5小时 3、涂料品种、喷刷遍数：室外非膨胀型防火涂料25mm厚，性能符合图纸要求	m2	91.87	96.94	8905.88	
		分部分项合计					1173226.02	
1	011701002001	外脚手架	钢结构施工用脚手架	m2	1079.06	5.25	5665.07	
2	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：汽吊等设备 2、机械设备规格型号：投标人自行考虑	项	1	2078.74	2078.74	
		单价措施合计					7743.81	
本页小计							149195.21	
合 计							1180969.83	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城中门急诊-钢结构改造工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	20076.49			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.600	18895.52			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	1180.97			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城中门急诊-钢结构改造工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.650	19486.00			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050	590.48			建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中门急诊-钢结构改造工程

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	0.1995	3071.29	612.72	
2	01010100~1	钢筋	D20	t	0.8379	3071.29	2573.43	
3	01010100~2	钢筋	D12	t	0.8379	3071.29	2573.43	
4	01050101	钢丝绳		kg	1.7113	5.75	9.84	
5	01270100	型钢		t	24.371718	3159.02	76990.74	
6	01270100~1	型钢	L50*5	t	0.2835	3159.02	895.58	
7	01270100~2	型钢	D133*5	t	1.4217	3159.02	4491.18	
8	01270100~3	矩形方钢管		t	21.8652	3159.02	69072.60	
9	01270101	型钢		kg	2.15812	3.16	6.82	
10	01270311~1	C、Z轻钢	c22a	t	37.7244	3447.55	130056.76	
11	01291510-1~1	不锈钢板	δ 2.0	m2	114.21603	250.00	28554.01	
12	01292305~1	1厚铝镁锰合金屋面板		m2	1163.1464	60.00	69788.78	
13	01295509	连结支板		只	1100.3862	3.09	3400.19	
14	02270105	白布		m2	5.67468	3.43	19.46	
15	02290301	麻绳		kg	2.90974	5.75	16.73	
16	02290401	麻袋		条	9.14214	4.29	39.22	
17	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	23.1	0.26	6.01	
18	03031201	自攻螺钉		十个	249.6501	0.51	127.32	
19	03050105	螺栓	M8×80	套	20.11968	0.21	4.23	
20	03052505	花篮螺栓		套	24.738	3.00	74.21	
21	03090103	螺母		kg	31.8136	6.17	196.29	
22	03270202	砂纸		张	226.9872	0.94	213.37	
23	03410205	电焊条	J422	kg	976.67592	4.97	4854.08	
24	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	42.2862	38.59	1631.82	
25	03430421	碳钢埋弧焊丝		kg	1005.85074	7.72	7765.17	
26	03450200	焊剂		kg	387.42047	3.43	1328.85	
27	03510201	钢钉		kg	3.49383	6.00	20.96	
28	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	104.28261	4.20	437.99	
29	03590100	垫铁		kg	403.64034	4.29	1731.62	
30	03591503	钢砂		kg	1672.33248	4.29	7174.31	
31	04171533	彩钢堵头		m	189.58433	9.43	1787.78	
32	05011200	圆木		m3	0.121146	1286.32	155.83	
33	10031503	钢压条		kg	60.55972	4.29	259.80	
34	11030303	防锈漆		kg	387.856337	12.46	4832.69	
35	11030309	环氧铁红防锈底漆		kg	567.468	12.46	7070.65	
36	11030310	环氧云铁防锈漆		kg	472.89	12.46	5892.21	
37	11030521	防火涂料		kg	6742.344	3.90	26295.14	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中门急诊-钢结构改造工程

标段：

第2页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	11030528	厚型防火涂料 (粉料、黏结胶料)		kg	826.83	4.29	3547.10	
39	11060306	聚氨酯氟碳面漆		kg	945.78	68.60	64880.51	
40	11110911	环氧富锌漆		kg	917.4066	19.20	17614.21	
41	11450503	稀释剂		kg	605.2992	12.01	7269.64	
42	11572103~1	热塑性聚烯烃TPO防水卷材	δ 1.8mm	m2	1455.7625	37.04	53925.81	
43	11591105	玻璃胶	300mL	支	26.44171	10.55	278.96	
44	11592505	SBS封口油膏		kg	72.20582	6.00	433.23	
45	12030107	油漆溶剂油		kg	40.00044	12.01	480.41	
46	12370305	氧气		m3	628.55655	2.83	1778.82	
47	12370336	乙炔气		m3	273.009334	14.05	3835.78	
48	12410142	改性沥青粘结剂		kg	413.43655	6.77	2798.97	
49	31010522	密封带	3×20mm	m	201.17098	1.80	362.11	
50	32020132	钢管支撑		kg	0.89843	3.59	3.23	
51	32030121	钢支架、平台及连接件		kg	6.3064	3.57	22.51	
52	32030303	脚手钢管		kg	9.71154	3.68	35.74	
53	32030513	脚手架扣件		个	3.23718	4.89	15.83	
54	32090101	周转木材		m3	0.851471	1586.47	1350.83	
55	32270103	金属校正器		kg	1.52042	4.72	7.18	
56	CL-D00001	M20高强螺栓10.9s级		套	92	4.50	414.00	
57	CL-D00002	不锈钢钢丝网+铝箔纸		m2	1078.81	15.00	16182.15	
58	CL-D00003	玻璃棉密度不大于50kg/m3，厚度85mm，B1级		m2	1078.81	15.00	16182.15	
59	CL-D00004	M20化学螺栓		根	82	20.00	1640.00	
合计							654020.99	

单位工程招标控制价表

工程名称：城中门急诊-外立面装饰工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中门急诊-外立面装饰工程

标段：

第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0106 金属结构工程						
1	010607003001	成品雨篷、连廊屋面	1、材料品种、规格：2.5厚铝单板（氟碳喷涂）+150*300*8、100*200*5、80*160*5、50*50*4、20*50*3镀锌方管+φ121*6圆管拉杆（表面喷涂处理） 2、雨篷宽度：见图纸 3、按铝板展开面积计，含弧形综合考虑	m2	2400.55	572.23	1373666.73	
		分部小计					1373666.73	
		0108 门窗工程						
2	010802001001	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：LM1524等详见门窗表 2、门框、扇材质：隔热多腔封闭金属框，壁厚≥2.2mm，满足规范要求 3、玻璃品种、厚度：6mm中透光LOW-E+12mm氩气+6mm透明玻璃 4、满足节能专篇和门窗设计要求，包含合页、开关把手、等各类五金配件	m2	119.92	650.00	77948.00	
3	010802001003	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：GM1224 2、门框、扇材质：不锈钢门，壁厚≥2.2mm，满足规范要求 3、满足节能专篇和门窗设计要求，包含合页、开关把手、等各类五金配件	m2	2.88	800.00	2304.00	
本页小计							1453918.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中门急诊-外立面装饰工程

标段：

第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4	010802001004	玻璃甲级防火门	1、门代号及洞口尺寸：FMLC甲2524等详见门窗表 2、门框、扇材质：隔热多腔封闭金属框，壁厚 $\geq 2.2\text{mm}$ ，满足规范要求 3、玻璃品种、厚度：6mm中透光LOW-E+12mm氩气+6mm透明玻璃 4、满足节能专篇和门窗设计要求，包含合页、开关把手、闭门器等各类五金配件	m ²	6	750.00	4500.00	
5	010802001002	玻璃乙级防火门	1、门代号及洞口尺寸：FMLC乙2537等详见门窗表 2、门框、扇材质：隔热多腔封闭金属框，壁厚 $\geq 2.2\text{mm}$ ，满足规范要求 3、玻璃品种、厚度：6mm中透光LOW-E+12mm氩气+6mm透明玻璃 4、满足节能专篇和门窗设计要求，包含合页、开关把手、闭门器等各类五金配件	m ²	9.25	720.00	6660.00	
6	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM甲0722、FM甲1424等详见门窗表 2、门框、扇材质：钢质防火门 3、含制作、运输、安装、闭门器、五金配件；具体详见图纸且满足现行规范要求	m ²	4.9	560.00	2744.00	
7	010802003004	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM乙1224、FM乙1824等详见门窗表 2、门框、扇材质：钢质防火门 3、含制作、运输、安装、闭门器、五金配件；具体详见图纸且满足现行规范要求	m ²	5.76	540.00	3110.40	
本页小计							17014.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中门急诊-外立面装饰工程

标段：

第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	010802003005	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM丙1522等详见门窗表 2、门框、扇材质：钢质防火门 3、含制作、运输、安装、闭门器、五金配件；具体详见图纸且满足现行规范要求	m2	6.6	540.00	3564.00	
9	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：C1018、C1827等详见门窗表 2、框、扇材质：隔热多腔封闭金属框，壁厚 $\geq 1.8\text{mm}$ ，满足规范要求 3、玻璃品种、厚度：6mm中透光LOW-E+12mm氩气+6mm透明玻璃 4、满足节能专篇和门窗设计要求，包含合页、开关把手、限位器等各类五金配件	m2	2575.34	580.00	1493697.20	
10	010807002002	金属防火窗	1、窗代号及洞口尺寸：FC甲2710、FC甲2810等部分固定、部分上悬窗详见门窗表 2、框、扇材质：隔热多腔封闭金属框，壁厚 $\geq 1.8\text{mm}$ ，满足规范要求 3、玻璃品种、厚度：6mm中透光LOW-E+12mm氩气+6mm透明（防火玻璃） 4、火灾时自动关闭，满足节能专篇和门窗设计要求，包含合页、开关把手、闭窗器等各类五金配件	m2	112.27	800.00	89816.00	
本页小计							1587077.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中门急诊-外立面装饰工程

标段：

第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	010807002003	金属防火窗	1、窗代号及洞口尺寸：FC乙1418等部分固定、部分上悬窗详见门窗表 2、框、扇材质：隔热多腔封闭金属框，壁厚 $\geq 1.8\text{mm}$ ，满足规范要求 3、玻璃品种、厚度：6mm中透光LOW-E+12mm氩气+6mm透明（防火玻璃） 4、火灾时自动关闭，满足节能专篇和门窗设计要求，包含合页、开关把手、闭窗器等各类五金配件	m ²	71.09	770.00	54739.30	
12	010807003001	金属百叶窗	1、窗代号及洞口尺寸：BYC0302\BYC0808等铝合金防雨百叶窗，详见门窗表 2、框、扇材质：铝合金 3、满足设计和规范要求，包含各类五金配件	m ²	44.34	320.00	14188.80	
13	010807005001	金属格栅	1、铝合金格栅，200*300*10镀锌后置钢板，4M12机械锚栓固定，80*100*4氟碳喷涂钢方管+70*230*3成品氟碳喷涂铝方管@220，含开窗处的把手、铰链等五金，参JD-34、35 2、急诊门口上方，直形弧形综合考虑 3、按格栅最外侧铝方通外侧线计算投影面积	m ²	157.95	434.94	68698.77	
14	010807005003	金属格栅	1、铝合金格栅，200*200*10镀锌后置钢板，4M12机械锚栓固定，100*150*2.5成品氟碳喷涂铝方管@275，含开窗处的把手、铰链等五金，参JD-55、56 2、北立面5、9、2/11轴，直形弧形综合考虑 3、按格栅最外侧铝方通外侧线计算投影面积	m ²	124.2	409.57	50868.59	
本页小计							188495.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中门急诊-外立面装饰工程

标段：

第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
15	010807005002	金属格栅	灭火救援窗部位50*50*4镀锌钢方管骨架+2mm*40*40厚镀锌钢格栅，参JD-25	m2	103.5	368.01	38089.04	
16	01B001	开窗器	部分上悬窗在距地1.3m处设手动开启装置	套	31	300.00	9300.00	
		分部小计					1920228.10	
		0109 屋面及防水工程						
17	010902008001	屋面变形缝	1、嵌缝材料种类：填缝胶 2、止水带材料种类：止水胶条 3、盖缝材料：不锈钢盖板 4、详见图集14J936/1-BW3	m	60.9	111.42	6785.48	
		分部小计					6785.48	
		0111 楼地面装饰工程						
18	011102003001	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉（预拌） 2、面层材料品种、规格、颜色：10厚毛面广场砖，水泥浆擦缝	m2	335.45	118.19	39646.84	
19	011107002001	块料台阶面	、结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉（预拌） 2、面层材料品种、规格、颜色：18厚广场砖面层，DTG水泥砂浆勾缝	m2	7.82	165.63	1295.23	
		分部小计					40942.07	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
本页小计							95116.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中门急诊-外立面装饰工程

标段：

第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	011204001001	石材墙面	1、墙体类型：外墙 2、安装方式：M6石材专用不锈钢背栓干挂 3、面层材料品种、规格、颜色：30厚花岗岩，圣地亚哥白 4、缝宽、嵌缝材料种类：8宽泡沫棒 石材专用耐候胶 5、镀锌槽钢立柱间距小于等于1000，L50*4镀锌角钢横梁，后埋镀锌钢板300*200*10每块埋件配4-M12后扩底机械锚栓，具体做法详见幕墙大样图 6、幕墙与建筑物自然层连接处1.5厚镀锌钢板包200mm厚防火棉 7、直形圆弧形综合考虑	m2	1097.87	669.34	734848.31	
21	011204001002	石材墙面	1、墙体类型：外墙 2、安装方式：M6石材专用不锈钢背栓干挂 3、面层材料品种、规格、颜色：30厚花岗岩，海地珍珠黑 4、缝宽、嵌缝材料种类：8宽泡沫棒 石材专用耐候胶 5、镀锌槽钢立柱间距小于等于1000，L50*4镀锌角钢横梁，后埋镀锌钢板300*200*10每块埋件配4-M12后扩底机械锚栓，具体做法详见幕墙大样图 6、幕墙与建筑物自然层连接处1.5厚镀锌钢板包200mm厚防火棉 7、直形圆弧形综合考虑	m2	1644.12	689.30	1133291.92	
本页小计							1868140.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中门急诊-外立面装饰工程

标段：

第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	011209001001	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：60*120*5、40*40*4镀锌方管等综合考虑，详见铝板幕墙大样图 2、面层材料品种、规格、颜色：黑色/白色仿石材2.5厚铝板 3、面层固定方式：螺钉 4、隔离带、框边封闭材料品种、规格：幕墙与建筑物自然层连接处1.5厚镀锌钢板包200mm厚防火棉 5、按铝板展开面积计	m2	3215.79	580.17	1865704.88	
23	011209001002	带骨架幕墙（含门）	1、骨架材料种类、规格、中距：150系列幕墙立柱6063T6，MQ006盖板，幕墙横梁MQ031，U型连件（40*3避雷铝片） 2、面层材料品种、规格、颜色：8LOW-E+12Ar+8双钢化中空玻璃 3、隔离带、框边封闭材料品种、规格：幕墙与建筑物自然层连接处1.5厚镀锌钢板包200mm厚防火棉 4、嵌缝、塞口材料种类：硅酮密封胶、硅橡胶条 5、含门把手、锁、合页、开关、插销等所有五金配件 6、符合节能专篇、防火和门窗设计及规范要求	m2	387.45	855.91	331622.33	
本页小计							2197327.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中门急诊-外立面装饰工程

标段：

第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	011209001003	带骨架幕墙（含窗）	1、骨架材料种类、规格、中距：150系列幕墙立柱6063T6，MQ006盖板，幕墙横梁MQ031，U型连件（40*3避雷铝片） 2、面层材料品种、规格、颜色：8LOW-E+12Ar+8双钢化中空玻璃 3、隔离带、框边封闭材料品种、规格：幕墙与建筑物自然层连接处1.5厚镀锌钢板包200mm厚防火棉 4、嵌缝、塞口材料种类：硅酮密封胶、硅橡胶条 5、含窗把手、锁、合页、开关等所有五金配件 6、符合节能专篇、防火和门窗设计及规范要求	m ²	245.26	846.90	207710.69	
25	010903004001	墙面变形缝	1、止水带材料种类：止水带 2、盖缝材料：不锈钢盖板 3、详见14J936/3-BQ4	m	133.4	94.46	12600.96	
		分部小计					4285779.09	
		0113 天棚工程						
26	011303001001	采光天棚	1、骨架类型：100*250*5钢方管立柱、横梁，80*80*4钢方管次梁，表面氟碳喷涂。柱下350*500*16预埋件配12Φ20锚筋 2、固定类型、固定材料品种、规格：M6不锈钢螺钉@300 3、面层材料品种、规格：6LOW-E+12Ar+6+1.52PVB+6中空钢化夹胶玻璃 4、嵌缝、塞口材料种类：硅酮建筑密封胶（泡沫棒） 5、详见JD36~39 6、按展开面积计	m ²	337.18	779.83	262943.08	
本页小计							483254.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中门急诊-外立面装饰工程

标段：

第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	011303001002	采光天棚	1、骨架类型：铝板龙骨100*50*4、40*40*4镀锌方管 2、固定类型、固定材料品种、规格：螺钉 3、面层材料品种、规格：2.5mm铝单板（氟碳喷涂）屋脊、挑檐、岩棉 4、嵌缝、塞口材料种类：硅酮建筑密封胶（泡沫棒） 5、详见JD36~39 6、按展开面积计	m ²	107.53	473.83	50950.94	
		分部小计					313894.02	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
28	011407001001	墙面喷刷涂料	1、基层类型：拆除饰面后的基层墙体 2、喷刷涂料部位：真石漆外墙 3、腻子种类：建筑用绝热（保温隔热）涂料专用腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：建筑用绝热（保温隔热）底涂层+面涂层（真石漆款式）	m ²	7686.95	107.92	829575.64	
29	011407001002	墙面喷刷涂料	1、基层类型：拆除饰面后的基层墙体 2、喷刷涂料部位：石材、铝板外墙 3、腻子种类：建筑用绝热（保温隔热）涂料专用腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：建筑用绝热（保温隔热）底涂层+面涂层（灰色涂料款式）	m ²	3895.83	62.68	244190.62	
30	011407002001	天棚喷刷涂料	1、基层类型：现浇板 2、喷刷涂料部位：架空板底 3、腻子种类：柔性耐水腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：涂料	m ²	381.67	25.95	9904.34	
31	011405001001	金属面油漆	原屋面不锈钢栏杆喷深灰色（近黑）	m	273.6	25.00	6840.00	
本页小计							1141461.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中门急诊-外立面装饰工程

标段:

第10页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					1090510.60	
		0115 其他装饰工程						
32	011503008001	玻璃栏板	1、栏杆玻璃的种类、规格、颜色：钢管立柱，不锈钢扶手，6+6双层钢化夹胶玻璃，详见22J403-1/3-63 PC11型	m	50.75	517.45	26260.59	
		分部小计					26260.59	
		分部分项合计					9058066.68	
1	011701002001	外脚手架	1、搭设高度：23.3m 2、脚手架材质：盘扣式钢管脚手架	m2	12381.2	30.39	376264.67	
2	011704001001	超高施工增加	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架、框排架 2、建筑物檐口高度、层数：23.3m，6层	项	1	9311.83	9311.83	
3	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架、框排架 2、建筑物檐口高度、层数：23.3m，6层	项	1	86803.49	86803.49	
		单价措施合计					472379.99	
本页小计							498640.58	
合 计							9530446.67	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城中门急诊-外立面装饰工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	182984.57			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.700	162017.59			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.220	20966.98			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城中门急诊-外立面装饰工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050	4765.22			
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.800	76243.57			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.030	2859.13			建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中门急诊-外立面装饰工程

标段：

第1页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01030123~1	热镀锌钢板	200*300*10	t	12.167773	3734.17	45436.47	
2	01030123~2	热镀锌钢板	200*200*10	t	0.913343	3734.17	3410.57	
3	01270100	型钢		t	1.296646	3159.02	4096.13	
4	01270100~1	镀锌槽钢、角钢		t	51.823695	4226.99	219058.09	
5	01270100~2	镀锌方管		t	104.975325	4226.99	443729.33	
6	01270100~3	钢方管		t	1.44942	3159.02	4578.75	
7	01270100~4	16厚钢板		t	1.20015	3159.02	3791.30	
8	01290430	热镀锌钢板	δ 1.5 Q235B	m2	1007.71896	43.97	44309.40	
9	01291706	8K不锈钢镜面板	1219×2438×0.8	m2	71.8185	127.30	9142.50	
10	01510151	幕墙铝型材		kg	6600.747075	26.03	171817.45	
11	01530101~1	铝合金型材		kg	1488.2062	22.80	33931.10	
12	01590211	镀锌铁皮	δ 1.2	m2	67.4354	37.02	2496.46	
13	01630201	钨棒	精制	kg	0.15225	557.41	84.87	
14	03031222	自攻螺钉	M5×25~30	十个	13443.0255	0.48	6452.65	
15	03031613	不锈钢螺钉	M6×20	十个	828.8501	0.69	571.91	
16	03050705	不锈钢螺栓	M12×35	套	347.9905	1.63	567.22	
17	03050708	不锈钢螺栓	M12×110	套	4720.471956	1.96	9252.13	
18	03050806	带母不锈钢螺栓	M12×45	套	4720.471956	1.97	9299.33	
19	03051107	不锈钢六角螺栓	M6×35	套	177.5235	0.77	136.69	
20	03051109	不锈钢六角螺栓	M10×40	套	12338.955	1.63	20112.50	
21	03052131	不锈钢对拉螺栓	M6×100	套	1991.77108	0.94	1872.26	
22	03052135	不锈钢对拉螺栓	M14×120	套	347.9905	2.23	776.02	
23	03070114	膨胀螺栓	M8×80	套	2794.368	0.51	1425.13	
24	03070123	膨胀螺栓	M10×110	套	50.75	0.69	35.02	
25	03070132	膨胀螺栓	M12×110	套	26826.8784	0.86	23071.12	
26	03270202	砂纸		张	256.65	0.94	241.25	
27	03410200	电焊条		kg	165.891084	4.97	824.48	
28	03410205	电焊条	J422	kg	3616.57962	4.97	17974.40	
29	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	4.91405	38.59	189.63	
30	03510201	钢钉		kg	1.6791	6.00	10.07	
31	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	2961.58304	4.20	12438.65	
32	03590700	铁件		kg	6.34375	5.15	32.67	
33	03590715	镀锌连接铁件		kg	10250.237109	7.03	72059.17	
34	03633301	合金钢钻头		根	0.65975	12.86	8.48	
35	03652403	合金钢切割锯片		片	72.267835	68.60	4957.57	
36	04010611	水泥	32.5级	kg	1542.06365	0.23	359.30	
37	04010701	白水泥		kg	34.327	0.60	20.60	
38	05030600	普通木成材		m3	0.01015	1407.43	14.29	
39	05250402	木砖与拉条		m3	0.75371	1286.32	969.51	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中门急诊-外立面装饰工程

标段：

第2页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
40	05250501	木柴		kg	32.886	0.94	30.91	
41	05250502	锯(木)屑		m3	2.05962	47.17	97.15	
42	06090704~1	钢化夹胶玻璃	6+6	m2	46.893	175.36	8222.92	
43	06110210~1	中空Low-E玻璃	8LOW-E+12Ar+8双钢化中空玻璃	m2	651.6913	212.93	138764.63	
44	06110210~2	6LOW-E+12Ar+6+1.52PVB+6中空钢化夹胶玻璃		m2	347.29231	350.00	121552.31	
45	06650101~1	10厚毛面广场砖		m2	342.159	40.00	13686.36	
46	06650101~2	18厚广场砖		m2	8.23446	45.00	370.55	
47	07112130~1	30厚花岗岩, 圣地亚哥白		m2	1095.665477	200.00	219133.10	
48	07112130~2	30厚花岗岩, 海地珍珠黑		m2	1640.818607	220.00	360980.09	
49	07230301	不锈钢连接件		套	12338.955	3.86	47628.37	
50	08052120~1	铝单板 (氟碳喷涂)	2.5mm	m2	5838.3474	230.67	1346731.59	
51	09493550	不锈钢玻璃夹		只	177.5235	1.29	229.01	
52	10230906	不锈钢盖	Φ63	只	58.5655	4.29	251.25	
53	11010319~1	建筑用绝热 (保温隔热) 面 涂层(真石漆款 式)		kg	6149.56	55.00	338225.80	
54	11010323~2	建筑用绝热 (保温隔热) 底 涂层		kg	6149.56	55.00	338225.80	
55	11010362	外墙弹性乳胶漆 料(中涂)		kg	229.002	6.73	1541.64	
56	11010362~2	建筑用绝热 (保温隔热) 底 涂层		kg	1558.332	55.00	85708.26	
57	11010363	外墙弹性乳胶漆 料(面涂)		kg	76.334	6.73	513.88	
58	11010363~2	建筑用绝热 (保温隔热) 面 涂层(灰色涂料 款式)		kg	1558.332	55.00	85708.26	
59	11030303	防锈漆		kg	2.793721	12.46	34.81	
60	11030304	红丹防锈漆		kg	33.178217	12.46	413.40	
61	11030309	环氧铁红防锈底 漆		kg	116.1744	12.46	1447.53	
62	11030310	环氧云铁防锈漆		kg	96.812	12.46	1206.28	
63	11060306	聚氨酯氟碳面漆		kg	193.624	68.60	13282.61	
64	11112505	高渗透性表面底 漆		kg	45.8004	18.00	824.41	
65	11410304	环氧树脂	618	kg	1.5225	20.00	30.45	
66	11410306	环氧树脂	E44	kg	4.002	20.00	80.04	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中门急诊-外立面装饰工程

标段：

第3页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
67	11450322	柔性耐水腻子		kg	114.501	1.18	135.11	
68	11450342~1	保温专用腻子		kg	3474.834	3.18	11032.60	
69	11450503	稀释剂		kg	123.91936	12.01	1488.27	
70	11590318	石材用硅酮密封胶		L	802.306274	35.00	28080.72	
71	11590914	硅酮密封胶		L	1779.446853	30.00	53383.41	
72	11592517	建筑油膏		kg	61.3872	3.00	184.16	
73	11610306	橡胶止水带	300×7	m	140.07	25.73	3604.00	
74	11610722	幕墙双面不干胶条	8×16	m	2306.86066	2.14	4936.68	
75	12030107	油漆溶剂油		kg	471.452764	12.01	5662.15	
76	12060334	防腐油		kg	11.2346	5.15	57.86	
77	12310305	甲苯		kg	3.2016	8.15	26.09	
78	12310307	乙二胺		kg	0.2668	12.86	3.43	
79	12310308	丙酮		kg	4.002	5.15	20.61	
80	12370305	氧气		m3	2374.636158	2.83	6720.22	
81	12370310	氩气		m3	7.56175	7.81	59.06	
82	12370335	乙炔气		kg	24.883663	15.44	384.20	
83	12370336	乙炔气		m3	473.957127	14.05	6659.10	
84	12413518	901胶		kg	57.2505	2.14	122.52	
85	12413528	干挂云石胶(AB胶)		kg	65.80776	9.86	648.86	
86	13030322	防火岩棉		m3	45.40848	331.00	15030.21	
87	13050304~1	岩棉	厚20mm	m2	111.8312	6.62	740.32	
88	13121504	泡沫条		m	25209.610605	1.29	32520.40	
89	14040915	镜面不锈钢管	Φ31.8×1.2	m	52.22175	25.55	1334.27	
90	14040925	镜面不锈钢管	Φ76.2×1.5	m	53.795	70.75	3806.00	
91	31110301	棉纱头		kg	4.4477	5.57	24.77	
92	31150101	水		m3	4.46251	4.50	20.08	
93	31150701	煤		kg	65.772	0.94	61.83	
94	32030303	脚手钢管		kg	6309.45952	3.68	23218.81	
95	32030504	底座		个	16.09556	4.12	66.31	
96	32030513	脚手架扣件		个	1062.30696	4.89	5194.68	
97	32090101	周转木材		m3	8.04778	1586.47	12767.56	
98	80010123~1	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)(地面DS)		t	0.069794	295.44	20.62	
99	80010125~1	水泥砂浆 1:3 (干拌(混)砂浆)(地面DS)		t	0.276437	279.03	77.13	
100	80010161~1	干硬性水泥砂浆 (干拌(混)砂浆)(地面DS)		t	17.787236	279.03	4963.17	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中门急诊-外立面装饰工程

标段：

第4页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
101	80152515	防火胶泥		kg	873.24	3.86	3370.71	
102	CL-D00001	隔热多腔封闭金属框门，6mm中透光LOW-E+12mm氩气+6mm透明玻璃		m2	119.92	650.00	77948.00	
103	CL-D00001~1	不锈钢门		m2	2.88	800.00	2304.00	
104	CL-D00002~2	玻璃乙级防火门		m2	9.25	720.00	6660.00	
105	CL-D00002~3	玻璃甲级防火门		m2	6	750.00	4500.00	
106	CL-D00003~1	钢质甲级防火门		m2	4.9	560.00	2744.00	
107	CL-D00004~1	钢质乙级防火门		m2	12.36	540.00	6674.40	
108	CL-D00005	隔热多腔封闭金属框窗，6mm中透光LOW-E+12mm氩气+6mm透明玻璃		m2	2575.34	580.00	1493697.20	
109	CL-D00006	甲级金属防火窗		m2	112.27	800.00	89816.00	
110	CL-D00006~1	乙级金属防火窗		m2	71.09	770.00	54739.30	
111	CL-D00007	铝合金防雨百叶窗		m2	44.34	320.00	14188.80	
112	CL-D00008	100*150*2.5成品氟碳喷涂铝方管@275		m2	124.2	320.00	39744.00	
113	CL-D00008~1	70*230*3成品氟碳喷涂铝方管@220		m2	157.95	320.00	50544.00	
114	CL-D00009	手动开窗器		套	31	300.00	9300.00	
115	CL-D00013	原屋面不锈钢栏杆喷深灰色（近黑）		项	273.6	25.00	6840.00	
116	CL-D00014	M12化学锚栓		套	4621.9506	10.00	46219.51	
117	CL-D00015	门五金件		樘	11	300.00	3300.00	
118	CL-D00016	窗五金件		樘	19	120.00	2280.00	
119	CL-D00017	Φ 20锚筋		根	624	15.00	9360.00	
120	CL-D00018	2mm*40*40厚镀锌钢格栅		m2	103.5	120.00	12420.00	
合计							6454181.01	

单位工程招标控制价表

工程名称：城中门急诊-外立面修缮工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中门急诊-外立面修缮工程

标段：

第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		0116 拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1、砌体名称：砌筑墙体 2、拆除高度：按现场实际，投标人自行勘察现场 3、砌体表面的附着物种类：粉刷层及其他综合考虑 4、按设计要求，拆除此次改造区域中砌筑墙体，包括构造柱、圈梁、墙腰板带、过梁、砼线脚等外墙部位的二次构件、钢筋截断、附着物拆除	m3	391.81	186.89	73225.37	
2	011602002002	钢筋混凝土构件拆除	1、构件名称：外墙挑板拆除 2、构件表面的附着物种类：按现场实际，投标人自行勘察现场 3、包括砼挑板及附着物拆除、梁板静力切割、钢筋截断 4、拆除部位：南侧2-4层挑板、北侧3-6层天沟；详见图纸	m3	38.56	699.38	26968.09	
3	011602002003	钢筋混凝土构件拆除	1、构件名称：排烟井盖拆除 2、构件表面的附着物种类：按现场实际，投标人自行勘察现场 3、包括砼盖板及附着物拆除、钢筋截断 4、拆除部位：详见图纸	m3	4.18	481.00	2010.58	
4	011611005001	其他金属构件拆除	1、构件名称：东立面一层玻璃雨棚拆除 2、拆除构件的规格尺寸：按现场实际，投标人自行勘察现场 3、包括钢柱、钢梁、钢支架、预埋件、玻璃雨棚及其他附着物 4、工程量为投影面积	m2	626.82	17.47	10950.55	
本页小计							113154.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中门急诊-外立面修缮工程

标段：

第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011611005007	其他金属构件拆除	1、构件名称：非机动车坡道玻璃顶拆除 2、拆除构件的规格尺寸：按现场实际，投标人自行勘察现场 3、包括钢柱、钢梁、钢支架、预埋件、玻璃雨棚及其他附着物 4、工程量为投影面积	m2	119.1	17.47	2080.68	
6	011611005002	其他金属构件拆除	1、构件名称：拆除急诊入口位置钢结构包铝板雨篷及斜拉杆 2、拆除构件的规格尺寸：按现场实际，投标人自行勘察现场 3、包括雨棚骨架、铝板装饰面、斜拉杆、预埋件等雨棚构件 4、工程量为投影面积	m2	150.48	17.47	2628.89	
7	011611005003	其他金属构件拆除	1、构件名称：拆除连廊屋面 2、拆除构件的规格尺寸：按现场实际，投标人自行勘察现场 3、拆除整体彩钢板屋面、Y-YB轴间钢梁、檩条、拆除屋面泛水、防水等全部内容 4、部位：Y-YF/18-20区域	m2	136	27.36	3720.96	
8	011611005004	其他金属构件拆除	1、构件名称：拆除彩钢板屋面 2、拆除构件的规格尺寸：按现场实际，投标人自行勘察现场 3、拆除整体彩钢板屋面板、钢次梁（主梁保留）、钢檩条及连接件拆除、拆除屋面泛水、防水等全部内容 4、部位：屋顶P-Y/27-34区域	m2	843.28	27.36	23072.14	
9	011611005008	其他金属构件拆除	1、构件名称：旗杆	根	1	100.00	100.00	
10	011609001001	栏杆、栏板拆除	1、拆除不锈钢栏杆 2、部位：屋面层T轴，汽车坡道详见图纸	m	95.3	17.07	1626.77	
本页小计							33229.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中门急诊-外立面修缮工程

标段：

第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011602002004	钢筋混凝土构件拆除	1、拆除屋面层钢筋混凝土构架 2、包括梁、板切割、附着物拆除、吊运 3、部位：屋面檐口构架，详见图纸	m3	42.46	573.86	24366.10	
12	011611005005	其他金属构件拆除	1、构件名称：拆除彩钢板屋面 2、拆除构件的规格尺寸：按现场实际，投标人自行勘察现场 3、拆除整体彩钢板屋面、檩条、拆除屋面泛水、防水等全部内容 4、部位：屋面层11-26/Q-T区域	m2	147.05	27.36	4023.29	
13	011611005006	其他金属构件拆除	1、构件名称：拆除圆弧阳光板屋顶 2、拆除构件的规格尺寸：按现场实际，投标人自行勘察现场 3、拆除阳光板屋面等全部内容	m2	354.09	12.10	4284.49	
14	011605002001	立面块料拆除	1、拆除的基层类型：砖墙 2、饰面材料种类：面砖 3、拆除原外墙面砖至基层墙体，基层打磨平整	m2	6113.66	28.18	172282.94	
15	011608002001	铲除涂料面	1、铲除部位名称：外立面 3、拆除外墙仿石涂料和抹灰层，至基层墙体，基层打磨平整	m2	1528.4	14.71	22482.76	
16	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1、龙骨及饰面种类：钢龙骨，石材面板 2、拆除原外墙干挂石材至基层墙体，基层打磨平整	m2	2741.99	44.12	120976.60	
17	011606002002	墙柱面龙骨及饰面拆除	1、构件名称：不锈钢门套，含基层 2、拆除门套至基层墙体，基层打磨平整	m2	25.65	25.00	641.25	
18	011606002003	墙柱面龙骨及饰面拆除	1、构件名称：外墙铝板，含基层 2、拆除外墙铝板至基层墙体，基层打磨平整	m2	272.05	14.71	4001.86	
本页小计							353059.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中门急诊-外立面修缮工程

标段：

第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	011615001001	开孔（打洞）	1、部位：外墙 2、打洞部位材质：砖 3、洞尺寸：D100~200 4、工程量暂估，结算按实计量	个	80	45.58	3646.40	
20	011615001002	开洞口	1、部位：有梁板 2、打洞部位材质：钢筋砼 3、无损静力切割，拆除前应先采取临时安全支撑措施	m3	40.72	1969.77	80209.03	
21	011607001001	刚性层拆除	原种植屋面：1、拆除原钢筋砼保护层60厚，卵石蓄水层50厚，焦渣蓄水层150厚及塑料网、油毡、防水卷材、排水沟等，保留混凝土屋面板，屋面板适当打磨平整等 2、拆除前搬运影响施工的盆景、空调等附着物至甲方指定地点	m2	3449.54	33.70	116249.50	
22	01B010	锯缝	缝深50mm	m	88.8	12.34	1095.79	
23	011602001001	混凝土构件拆除	1、构件名称：素砼地坪 2、拆除构件的厚度或规格尺寸：按实	m3	41.47	139.16	5770.97	
24	011607001002	刚性层拆除	原平屋面：1、拆除原钢筋砼保护层40厚，水泥砂浆找平层两层各20厚，70厚水泥珍珠岩及防水卷材等，保留混凝土屋面板，屋面板适当打磨平整 2、拆除前搬运影响施工的盆景、空调等附着物至甲方指定地点	m2	1196.79	33.70	40331.82	
25	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：种植土，含覆土层所附绿化苗木清理 2、挖土深度：按实 3、弃土运距：场内堆放	m3	973.66	20.43	19891.87	
本页小计							267195.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中门急诊-外立面修缮工程

标段：

第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	010103001001	回填方	1、填方材料品种：素土 2、填方来源、运距：利用原土，运距自行考虑	m3	276.31	19.94	5509.62	
27	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：余土 2、运距：投标人自行考虑	m3	697.35	37.97	26478.38	
28	011611002001	钢柱拆除	1、构件名称：原有一层钢柱 2、拆除构件的规格尺寸：按现场实际，投标人自行勘察现场 3、拆除前应先采取临时安全支撑措施	t	5.04	400.00	2016.00	
29	011602002006	钢筋混凝土构件拆除	1、构件名称：钢筋砼楼梯 2、构件表面的附着物种类：按现场实际，投标人自行勘察现场	m2	37.35	126.38	4720.29	
30	01B006	雨水管拆除	1、D100铸铁雨水管及配套雨水口、雨水斗拆除 2、拆除物清理外运，运距投标人自行考虑，含特种垃圾处理费	m	1150	6.07	6980.50	
31	01B007	屋面变形缝拆除	1、构件名称：26#镀锌铁皮屋面变形缝 2、构件表面的附着物种类：按现场实际，投标人自行勘察现场 3、拆除物清理外运，运距投标人自行考虑，含特种垃圾处理费	m	60.9	8.00	487.20	
32	01B008	墙面变形缝拆除	1、构件名称：26#镀锌铁皮墙面变形缝 2、构件表面的附着物种类：按现场实际，投标人自行勘察现场 3、拆除物清理外运，运距投标人自行考虑，含特种垃圾处理费	m	133.4	8.00	1067.20	
33	011610002005	金属门窗拆除	1、门窗洞口尺寸：铝合金窗，尺寸综合考虑	樘	1616	29.56	47768.96	
本页小计							95028.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中门急诊-外立面修缮工程

标段：

第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	011610002006	金属门窗拆除	1、门窗洞口尺寸：铝合金门联窗，尺寸综合考虑	樘	72	32.48	2338.56	
35	011610002007	金属门窗拆除	1、门窗洞口尺寸：铝合金门，尺寸综合考虑	樘	60	35.39	2123.40	
36	011610002008	金属门窗拆除	1、门窗洞口尺寸：铝合金玻璃幕墙，尺寸综合考虑	m ²	632.71	38.00	24042.98	
37	011610002009	金属门窗拆除	1、门窗洞口尺寸：卷帘门JLM3740，尺寸综合考虑	m ²	14.8	16.86	249.53	
38	050101008001	屋面清理	清理构架顶，详建施16	m ²	339.21	3.00	1017.63	
39	010103002002	余方弃置	垃圾装车外运，运距投标人自行考虑，符合环保要求	m ³	1957.82	29.64	58029.78	
40	01B009	残值回收	拆下钢材、铝合金等综合考虑	项	1	-316439.12	-316439.12	
		分部小计					633029.61	
		0116 恢复工程						
41	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：砂加气蒸压混凝土砌块A5.0 B06 2、墙体类型：200mm厚墙 3、砂浆强度等级：M5.0专用砂浆（预拌）	m ³	39.84	439.45	17507.69	
42	010402001004	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：砂加气蒸压混凝土砌块A5.0 B06 2、墙体类型：200mm厚墙，顶层 3、砂浆强度等级：M7.5专用砂浆（预拌）	m ³	6.87	440.70	3027.61	
43	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：砂加气蒸压混凝土砌块A5.0 B06 2、墙体类型：100mm厚墙 3、砂浆强度等级：M5.0专用砂浆（预拌）	m ³	12.4	471.62	5848.09	
本页小计							-202253.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中门急诊-外立面修缮工程

标段：

第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	010402001003	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：砂加气蒸压混凝土砌块A5.0 B06 2、墙体类型：250mm厚地垄墙 3、砂浆强度等级：M5.0专用砂浆(预拌)	m3	1.68	431.60	725.09	
45	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：台阶、踏步等 2、砖品种、规格、强度等级：MU10粉煤灰蒸压实心砖190*90*53 3、砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆 4、工程量为预估，结算按实际发生计量	m3	20	721.43	14428.60	
46	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、工程量为预估，结算按实际发生计量	m3	50	730.09	36504.50	
47	010502002002	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、门窗加强框 4、工程量为预估，结算按实际发生计量	m3	80	587.65	47012.00	
48	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、窗台板、墙腰板带、翻边、门槛等 4、工程量为预估，结算按实际发生计量	m3	50	568.84	28442.00	
49	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、工程量为预估，结算按实际发生计量	m3	10	639.78	6397.80	
50	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45P8 3、电梯井壁	m3	23.71	762.24	18072.71	
本页小计							151582.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中门急诊-外立面修缮工程

标段：

第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、洞口封板	m3	0.37	539.05	199.45	
52	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、洞口封板	m3	2.66	508.28	1352.02	
53	010505001003	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45P8 3、电梯底板	m3	4.4	562.12	2473.33	
54	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、新增单梁	m3	5.48	554.94	3041.07	
55	010503002002	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、新增单梁	m3	8.19	525.07	4300.32	
56	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、新增6#-7#楼梯	m2	44.05	83.93	3697.12	
57	010506001002	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、新增8#楼梯	m2	16.09	112.72	1813.66	
58	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 2、钢筋种类：HRB400 3、钢筋规格：三级钢12以内 4、工程量为预估，结算按实际发生计量	t	11.781	5719.31	67379.19	
59	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 2、钢筋种类：HRB400 3、钢筋规格：三级钢25以内 4、工程量为预估，结算按实际发生计量	t	16.614	4553.43	75650.69	
本页小计							159906.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中门急诊-外立面修缮工程

标段：

第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	011810001001	植筋	1、植筋规格：Φ12以内 2、钻孔方向：综合考虑 3、钻孔深度：满足设计及规范要求 4、工程量为预估，结算按实际发生计量	根	500	7.94	3970.00	
61	011810001002	植筋	1、植筋规格：Φ25以内 2、钻孔方向：综合考虑 3、钻孔深度：满足设计及规范要求 4、工程量为预估，结算按实际发生计量	根	200	32.34	6468.00	
62	010512001001	平板	1、安装高度：1.15m 2、混凝土强度等级：C30 3、现场预制100厚平板安装，内配Φ8@150双层双向，含模板	m ³	0.78	1077.45	840.41	
63	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15	m ³	2.88	449.30	1293.98	
64	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m ³	9.69	469.48	4549.26	
65	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m ³	2.17	539.60	1170.93	
66	010516001001	螺栓	1、螺栓种类：地脚螺栓 2、规格：M20 Q235B	t	0.46	6018.79	2768.64	
67	01B012	二次灌浆	C35细石砼二次灌浆层，含模板	m ³	0.21	1210.88	254.28	
68	010502001002	矩形柱	C15素砼包裹柱脚	m ³	1.31	520.18	681.44	
69	011201004001	立面砂浆找平层	1、基层类型：拆除饰面后的基层墙体 2、找平层砂浆厚度、配合比：10厚干粉型聚合物水泥防水砂浆（预拌）	m ²	11582.78	27.69	320727.18	
本页小计							342724.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中门急诊-外立面修缮工程

标段：

第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
70	011301001001	天棚抹灰	1、基层类型：架空层基层混凝土板修平 2、抹灰厚度、材料种类：20厚1:3水泥砂浆找平层增加抗裂纤维0.6kg/m2（预拌） 3、5厚聚合物防水砂浆（预拌） 4、10厚抹面胶浆分2遍成活，中间压入耐碱纤维网格布	m2	381.67	88.57	33804.51	
		分部小计					714401.57	
		0109 屋面及防水工程						
71	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：水泥基防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚	m2	11582.78	21.77	252157.12	
72	010902003001	屋面找坡层	最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层	m2	4654.24	21.46	99879.99	
73	010902003003	屋面找坡层	最薄20厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层	m2	2.07	10.74	22.23	
74	010902002001	屋面涂膜防水	1、防水膜品种：2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料（无烟型），上翻300	m2	5492.8	24.06	132156.77	
75	011101006001	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找坡2%（预拌）+酯无纺布隔离层>200g/m2	m2	2.07	24.91	51.56	
76	011101006002	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚DS M15水泥砂浆找平层（预拌）	m2	4662.06	19.30	89977.76	
77	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：1.5+1.5mm双胎基高分子膜防水卷材（拉力、延伸率、不透水性符合设计要求），上翻300	m2	5119.66	103.63	530550.37	
78	010902003002	屋面刚性层	1、刚性层厚度：50厚 2、混凝土种类：细石砼，设分隔缝 3、混凝土强度等级：C20 4、钢筋规格、型号：内配冷拔Φ4双向@150钢筋网片（另计）	m2	4654.24	45.28	210743.99	
本页小计							1349344.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城中门急诊-外立面修缮工程

标段：

第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
79	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：冷拔Φ4双向@150 钢筋网片	t	6.125	6354.49	38921.25	
		分部小计					1354461.04	
		0110 保温、隔热、防腐工程						
80	011001001001	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：XPS挤塑保温板105厚B1级，其他性能指标符合设计要求 2、隔气层材料品种、厚度：聚乙烯薄膜（PE）隔离层	m2	4654.24	55.76	259520.42	
81	011001002001	保温隔热天棚	1、保温隔热材料品种、规格及厚度：40厚XPS挤塑聚苯板B1级，详见节能专篇 2、粘结材料种类及做法：6厚胶粘剂粘结层	m2	381.67	27.38	10450.12	
		分部小计					269970.54	
		分部分项合计					2971862.76	
1	011703001001	垂直运输	1、投标人自行勘测现场，综合考虑	项	1	30000.00	30000.00	
2	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：挖机、起重机等大型机械，投标人自行考虑	项	1	13100.70	13100.70	
3	01B001	二次搬运费	1、施工现场材料转运、二次搬运 2、投标人自行勘测现场，综合考虑	项	1	10000.00	10000.00	
4	011702001001	基础	垫层模板	m2	7.12	83.08	591.53	
5	011702001002	基础	独立基础模板	m2	21.84	70.62	1542.34	
6	011702002001	矩形柱	DZ模板	m2	14.01	73.03	1023.15	
7	011702013001	短肢剪力墙、电梯井壁	1、现浇电梯井壁模板	m2	185.82	59.35	11028.42	
8	011702006001	矩形梁	1、现浇单梁模板	m2	124.29	80.75	10036.42	
9	011702014001	有梁板	1、现浇有梁板模板，板厚100mm内	m2	12.27	59.84	734.24	
10	011702014002	有梁板	1、现浇有梁板模板，板厚200mm内	m2	19.33	69.50	1343.44	
11	011702014003	有梁板	1、现浇有梁板模板，板厚300mm内	m2	14.68	73.22	1074.87	
12	011702024001	楼梯	1、现浇直行楼梯模板	m2	85.37	215.04	18357.96	
13	011702003001	构造柱	1、现浇构造柱模板	m2	555	88.39	49056.45	
14	011702003002	构造柱	1、现浇门窗加强框模板	m2	966.4	102.55	99104.32	
本页小计							555885.63	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城中门急诊-外立面修缮工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	55631.44			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	48799.51			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	6831.93			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城中门急诊-外立面修缮工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.025	813.33			
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.600	52052.81			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050	1626.65			建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中门急诊-外立面修缮工程

标段：

第1页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	0.52278	3071.29	1605.61	
2	01010300~1	冷拔Φ4		t	6.2475	3449.64	21551.63	
3	01150211	六角空心钢		kg	1.299409	4.72	6.13	
4	02090101	塑料薄膜		m ²	46.5023	0.69	32.09	
5	02110301	XPS聚苯乙烯挤塑板		m ³	508.243008	380.00	193132.34	
6	02290301	麻绳		kg	0.0078	5.75	0.04	
7	02330105	草袋子		只	30	0.86	25.80	
8	0303010205	商品混凝土 C30 (非泵送)		m ³	190.5	345.39	65796.80	
9	0303010206	商品混凝土 C35 (非泵送)		m ³	10.8213	360.48	3900.83	
10	0303010208	商品混凝土 C45 (非泵送)		m ³	5.8026	390.64	2266.75	
11	0303020406	商品混凝土 C45 (非泵送)防水S6或S8		m ³	28.00832	413.26	11574.77	
12	0304913003~1	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	2.7125	294.11	797.77	
13	0304913003~2	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	1.244775	294.11	366.10	
14	03410205	电焊条	J422	kg	1.37345	4.97	6.83	
15	03510201	钢钉		kg	15.35898	6.00	92.15	
16	03510701	铁钉		kg	15.626316	3.60	56.25	
17	03510701~1	铁钉		kg	23.2712	3.60	83.78	
18	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	11.28856	4.20	47.41	
19	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0.666854	4.72	3.15	
20	03570237~1	镀锌铁丝	22#	kg	72.8875	4.72	344.03	
21	03632305	电锤钻头	Φ8	根	2	1.54	3.08	
22	03632308	电锤钻头	Φ16	根	6.25	7.29	45.56	
23	03632309	电锤钻头	Φ18	根	3	8.58	25.74	
24	03632314	电锤钻头	Φ32	根	6.7	47.17	316.04	
25	03633315	合金钢钻头	一字型	根	0.82941	6.86	5.69	
26	03652403	合金钢切割锯片		片	0.45288	68.60	31.07	
27	04010611	水泥	32.5级	kg	60.08916	0.23	14.00	
28	04030105	细砂		t	13.96272	122.17	1705.83	
29	04030107	中砂		t	0.157936	122.17	19.30	
30	0403013606	复合木模板	18mm	m ²	602.62933	32.84	19792.76	
31	04135500	标准砖	240×115×53	百块	1.003098	43.52	43.65	
32	04135500~1	MU10淤泥烧结实心砖190*90*43		m ³	20.4	285.14	5816.75	
33	04135535	配砖	190×90×40	m ³	3.01461	235.28	709.28	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中门急诊-外立面修缮工程

标段：

第2页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
34	04150111~1	蒸压砂加气混凝土砌块A5.0B06	600×240×150	m3	1.44648	247.03	357.32	
35	04150113~1	蒸压砂加气混凝土砌块A5.0B06	600×250×100	m3	11.346	247.03	2802.77	
36	04150115	蒸压加气混凝土砌块	600×250×200	m3	6.28605	247.03	1552.82	
37	04150115~1	蒸压砂加气混凝土砌块A5.0B06	600×250×200	m3	36.4536	247.03	9005.02	
38	0499000077	周转木材		m3	12.252245	1407.43	17244.18	
39	0501040003~1	圆钢(钢筋)	12以内	t	12.01662	3115.56	37438.50	
40	0501040003~2	圆钢(钢筋)	25以内	t	16.94628	3027.01	51296.56	
41	0501120802	六角空心钢		kg	2.4	3.77	9.05	
42	0507030101	电焊条		kg	181.73934	4.32	784.75	
43	0508010503	合金钢钻头	一字型	支	1.55	16.29	25.25	
44	0508042801	对拉螺栓	(止水螺栓)	kg	76.92948	3.69	283.79	
45	0508091502	铁钉		kg	253.13386	4.72	1194.79	
46	0508130204	镀锌铁丝	22#	kg	121.2247	5.15	624.31	
47	0510010202	零星卡具		kg	251.71314	4.12	1037.06	
48	0510030201	钢支撑	(钢管)	kg	770.97022	3.60	2775.49	
49	0605052801	PVC管	Φ20mm	m	39.9513	1.63	65.12	
50	0605120102	塑料薄膜		m2	274.83178	0.74	203.38	
51	0608013701	麻绳(杂麻纸)		kg	1.2592	7.10	8.94	
52	0608041301	高压风管	Φ25-6P-20m	m	0.3	16.29	4.89	
53	0612070102	水		m3	389.26713	4.50	1751.70	
54	0612070102-1	水		m3	174.3742	4.50	784.68	
55	0699000573-1	金刚链条Φ10		m	122.06194	160.00	19529.91	
56	08230105	玻璃纤维网格布		m2	419.837	1.72	722.12	
57	10031503	钢压条		kg	266.22232	4.29	1142.09	
58	11030741	聚合物乳液建筑防水涂料		kg	154.19468	6.84	1054.69	
59	11030746	水泥基渗透结晶防水涂料		kg	21428.143	9.51	203824.50	
60	11030746~1	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	13182.72	7.92	104433.51	
61	11030760	高强APP基底处理剂		kg	1295.27398	15.44	19999.03	
62	11570703~1	1.5+1.5mm双胎基高分子膜防水卷材		m2	6333.01942	65.00	411646.26	
63	11573505	石油沥青油毡	350#	m2	-535.2376	3.34	-1787.69	
64	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	1717.41456	7.55	12966.48	
65	12410143	高强APP粘结剂	A型	kg	4658.8906	12.86	59913.33	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中门急诊-外立面修缮工程

标段：

第3页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
66	12410310	强力植筋胶		m1	20137.2	0.05	1006.86	
67	13070313	玻璃纤维布	1.8mm	m2	2.36187	2.23	5.27	
68	13120708~1	聚苯乙烯泡沫板	δ 40	m2	419.837	15.20	6381.52	
69	19450306	高压风管	φ 25-6P-20m	m	0.138235	16.29	2.25	
70	31150101	水		m3	585.924826	4.50	2636.66	
71	32010502	复合木模板	18mm	m2	12.683	32.84	416.51	
72	32020115	卡具		kg	5.80437	4.18	24.26	
73	32020132	钢管支撑		kg	23.81641	3.59	85.50	
74	32090101	周转木材		m3	0.767509	1586.47	1217.63	
75	34020901	木枕		m3	0.16	1071.94	171.51	
76	80010104~1	水泥砂浆 M5 (干拌(混)砂浆) (砌筑DM)		t	7.385	263.94	1949.20	
77	80010123~1	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	0.013432	294.11	3.95	
78	80010124~1	水泥砂浆 1:2.5 (干拌(混)砂浆) (地面DS)		t	164.803821	279.03	45985.21	
79	80010125~1	水泥砂浆 1:3 (干拌(混)砂浆) (地面DS)		t	0.073175	279.03	20.42	
80	80010125~2	水泥砂浆 1:3 (干拌(混)砂浆)		t	8.28224	279.03	2310.99	
81	80010721	预拌地面砂浆 (干拌) DSM15		t	3.419763	279.03	954.22	
82	80050104~1	混合砂浆 M5 (干拌(混)砂浆) (砌筑DM)		t	9.05534	256.40	2321.79	
83	80050104~2	混合砂浆 M5 (干拌(混)砂浆)		t	0.012592	256.40	3.23	
84	80050105~1	混合砂浆 M7.5 (干拌(混)砂浆) (砌筑DM)		t	1.142138	263.94	301.46	
85	80070306~1	防水砂浆 1:2.5 (干拌(混)砂浆) (抹灰DP)	干粉型聚合物	t	227.022488	294.54	66867.66	
86	80071105~1	抹面胶浆		m3	3.912118	1554.31	6080.64	
87	80110313	901胶素水泥浆		m3	-4.607694	400.07	-1843.40	
88	80210105-1	C20预拌泵送细石砼		m3	236.435392	349.58	82653.08	
89	80212114	预拌混凝土 (非泵送型) C15		m3	4.2201	325.78	1374.82	
90	80212117	预拌混凝土 (非泵送型) C30		m3	12.8316	345.39	4431.89	
91	80212118	预拌混凝土 (非泵送型) C35		m3	3.313344	360.48	1194.38	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城中门急诊-外立面修缮工程

标段：

第4页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
92	80212118~1	预拌混凝土 (非泵送型) C35	细石砼	m3	0.2163	373.23	80.73	
93	80212120	预拌混凝土 (非泵送型) C45		m3	6.402237	390.64	2500.99	
94	80271105~1	LC5.0轻集料混凝土		m3	189.93522	372.38	70727.51	
95	CL-D00002~2	拆除钢骨架及清运		m2	1126.33	20.00	22526.60	
96	CL-D00003	拆除不锈钢门套，含基层		m2	25.65	25.00	641.25	
97	CL-D00005	钢柱拆除		t	5.04	400.00	2016.00	
98	CL-D00006	屋面变形缝拆除		m	60.9	8.00	487.20	
99	CL-D00007	残值回收 (废不锈钢)		t	1.0585	-8000.00	-8468.00	
100	CL-D00007~1	墙面变形缝拆除		m	133.4	8.00	1067.20	
101	CL-D00008	铝合金玻璃幕墙拆除		m2	632.71	38.00	24042.98	
102	CL-D00009~2	废钢残值回收		kg	62.8084	-1800.00	-113055.12	
103	CL-D00009~3	废铝合金残值回收		kg	12.9944	-15000.00	-194916.00	
104	CL-D00010	聚乙烯薄膜 (PE) 隔离层		m2	4654.24	2.00	9308.48	
105	CL-D00010~1	垂直运输		项	1	30000.00	30000.00	
106	CL-D00011~1	二次搬运费		项	1	10000.00	10000.00	
107	CL-D00012	抗裂纤维		kg	229.002	29.61	6779.83	
108	CL-D00013	旗杆拆除		根	1	100.00	100.00	
109	CL-D00014	清理构架顶		m2	339.21	3.00	1017.63	
合计							1384328.40	

单位工程招标控制价表

工程名称：污水排水

标段:

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	737913.92	
1.1	人工费	91338.83	
1.2	材料费	594670.91	
1.3	施工机具使用费	18854.86	
1.4	企业管理费	22034.21	
1.5	利润	11015.11	
2	措施项目费	89865.32	
2.1	单价措施项目费	61641.03	
2.2	总价措施项目费	28224.29	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	14471.94	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	19370.03	
5	税金	76243.43	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		923392.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：污水排水

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0401 土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	雨污水管道挖土方，土壤类别按现场实际，挖土深度2.0m内	m3	897.18	15.51	13915.26	
2	040101002002	挖沟槽土方	雨污水管道挖土方，土壤类别按现场实际，挖土深度4.0m内	m3	79.15	17.39	1376.42	
3	040101003001	挖基坑土方	化粪池挖土方，土壤类别按现场实际，挖土深度4.0m内	m3	283.82	18.58	5273.38	
4	040101003002	挖基坑土方	5#化粪池、污水提升泵站挖土方，土壤类别按现场实际，挖土深度6.0m内	m3	178.92	20.42	3653.55	
5	040103001001	回填方	沟槽、基坑原土素土夯填，密实度按设计或规范要求	m3	724.39	17.77	12872.41	
6	040103001002	回填方	道路结构层下或管顶50cm范围内，中粗砂回填，密实度按设计或规范要求	m3	382.57	272.70	104326.84	
7	040103002002	余方弃置	多余可利用土方，就近绿化地内整平	m3	500.28	5.48	2741.53	
8	040103002003	余方弃置	多余不可利用土方，外运处置，弃场、运距由投标人自行考虑	m3	214.4	34.29	7351.78	
		分部小计					151511.17	
		0405 管网工程						
9	040501004006	塑料管	D100PE100级实壁污水管，SDR17，内压1.0MPa，热熔连接，100厚碎石垫层，100厚中粗砂垫层	m	62	83.89	5201.18	
10	040501004007	塑料管	D300PE100级实壁污水管，SDR17，内压1.0MPa，热熔连接，100厚碎石垫层，100厚中粗砂垫层，闭水试验	m	456.9	261.13	119310.30	
11	040504002006	混凝土井	700*700钢筋砼污水检查井，井深平均1.77m，防坠网，轻型球墨铸铁井盖座+成品高分子复合种植井盖座，详参23S519-13页，井盖座详施工图TY-2.1-1、2	座	6	2831.30	16987.80	
本页小计							293010.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：污水排水

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040504002007	混凝土井	700*700钢筋砼污水检查井，井深平均1.74m，防坠网，重型球墨铸铁井盖座+304不锈钢装饰井盖座，详参23S519-13页，井盖座详施工图TY-2.1-1、2	座	4	3648.78	14595.12	
13	040504002008	混凝土井	Φ700混凝土模块式污水检查井，井深平均1.25m，防坠网，重型球墨铸铁井盖座，详参12S522-20页	座	4	2071.53	8286.12	
14	040504002009	混凝土井	Φ700混凝土模块式污水检查井，井深平均1.54m，防坠网，重型球墨铸铁井盖座+304不锈钢装饰井盖座，详参12S522-20页，井盖座详施工图TY-2.1-1、2	座	4	3119.31	12477.24	
15	040504002010	混凝土井	Φ700混凝土模块式污水检查井，井深平均1.58m，防坠网，轻型球墨铸铁井盖座+304不锈钢装饰井盖座，详参12S522-20页，井盖座详施工图TY-2.1-1、2	座	18	3060.24	55084.32	
16	040504002011	混凝土井	Φ700混凝土模块式污水检查井，井深平均1.59m，防坠网，轻型球墨铸铁井盖座+成品高分子复合种植井盖座，详参12S522-20页，井盖座详施工图TY-2.1-5、6	座	27	2431.49	65650.23	
17	040504002012	混凝土井	钢筋砼矩形立式阀门井，A*B=2400*2000，详见苏S01-2021-P43	座	1	16948.26	16948.26	
18	040504008001	整体化粪池	G1-2SQF钢筋砼化粪池，位于铺装地内，详见国标图集22S702（有地下水、可过汽车、有覆土）	座	1	12264.09	12264.09	
19	040504008002	整体化粪池	G4-9SF钢筋砼化粪池，位于绿化地内，详见国标图集22S702（有地下水、不过汽车、有覆土）	座	2	20142.36	40284.72	
本页小计							225590.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：污水排水

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	040504008003	整体化粪池	G4-9SF钢筋砼化粪池，位于铺装地下，详见国标图集22S702（有地下水、可过汽车、有覆土）	座	1	21349.49	21349.49	
21	040504008004	整体化粪池	G5-12SQF钢筋砼化粪池，位于铺装地下，详见国标图集22S702（有地下水、可过汽车、有覆土）	座	1	25544.16	25544.16	
22	04B002	污水提升设备	地埋式一体化预制污水提升泵站，尺寸Φ1600*4210，100厚C15砼垫层，C30砼基础，C30砼二次浇灌，站内配套设施参见施工图水总施（排水）-04，一体化预制泵站由中标厂家根据产品深化设计、复核、安装、调试，满足院方使用要求	座	1	155893.21	155893.21	
23	04B003	消毒池	急诊消毒池，尺寸Φ1700*3500，专业厂家深化设计	座	1	8000.00	8000.00	
24	04B004	处理池	实验室处理池，尺寸Φ1700*3500，专业厂家深化设计	座	1	8000.00	8000.00	
25	04B005	管道封堵	废除管道，MU20砖，Mb10水泥砂浆砌筑，20厚水泥砂浆抹面	m3	0.5	627.13	313.57	
26	04B006	新建管道与原检查井连接	新建管道与原检查井连接，原检查井壁开洞、接入管道后修复	处	3	70.98	212.94	
		分部小计					586402.75	
		分部分项合计					737913.92	
1	010202006001	钢板桩	化粪池基坑支护，9m长拉森钢板桩	t	60.271	876.77	52843.80	
2	041101005001	井字架	井深2m以内，搭设材料由投标人自行考虑	座	63	119.95	7556.85	
3	041107002001	排水、降水	化粪池、污水提升泵站基坑排水	项	1	1107.30	1107.30	
4	04B008	管道临时封堵	新建检查井与原管道相接，原管道临时封堵，检查井完成后封堵拆除，临时封堵方法由投标人自行考虑	处	1	133.08	133.08	
本页小计							280954.40	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：污水排水

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	14471.94			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	11993.32			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	2478.62			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	13192.66			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：污水排水

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	239.87			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.040	319.82			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					28224.29			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：污水排水

标段：

第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010111	钢筋	Φ 10以外	t	7.10424	3071.29	21819.18	
2	01090158	钢筋	Φ 10以内	t	2.302854	3071.29	7072.73	
3	01270101-1	型钢		kg	26.5	3.16	83.71	
4	01290128	钢板	δ 3.5~4.0 Q235	kg	0.315	3.57	1.12	
5	01690200	钢板桩		t	60.87371			
6	02010106	橡胶板	δ 1~15	kg	0.07175	7.72	0.55	
7	02010506	石棉橡胶板	低压 δ 0.8~6	kg	0.126	5.57	0.70	
8	02270103	清洁棉布		kg	2.835182	5.15	14.60	
9	02270131	破布		kg	1.104	6.00	6.62	
10	02290507	油浸麻丝		kg	2.92	8.40	24.53	
11	02330105	草袋子		只	216.471728	0.86	186.17	
12	03050911	精制六角螺栓		kg	0.16975	4.82	0.82	
13	03090103	螺母		kg	0.35525	6.17	2.19	
14	03130304	钢垫圈		kg	0.14025	4.97	0.70	
15	03210211	砂轮片	Φ 400	片	0.201	11.58	2.33	
16	03210405	尼龙砂轮片	Φ 100×16×3	片	1.27125	3.26	4.14	
17	03210408	尼龙砂轮片	Φ 400	片	0.0945	8.66	0.82	
18	03410205	电焊条		kg	54.10152	4.97	268.88	
19	03410206	电焊条	J422 Φ 3.2	kg	2.26925	3.77	8.56	
20	03515100	圆钉		kg	20.201231	4.97	100.40	
21	03570217	镀锌铁丝	8~12#	kg	197.14692	5.15	1015.31	
22	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	0.252	5.15	1.30	
23	03570231	镀锌铁丝	18~22#	kg	43.05521	5.15	221.73	
24	04010611	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	11671.465359	0.23	2719.45	
25	04010611~1	水泥	32.5级	kg	18.27025	0.23	4.26	
26	04030102	黄砂		m3	0.007	122.17	0.86	
27	04030107	中(粗)砂		t	849.190554	122.17	103745.61	
28	04050206	碎石	5~32mm	m3	0.007	124.00	0.87	
29	04050207	碎石	5~40	t	23.95133	124.00	2969.96	
30	04050217	碎石	40	t	95.125914	124.00	11795.61	
31	04130101	机砖		百块	12.76214	35.49	452.93	
32	04230108	防水剂		kg	67.811409	4.29	290.91	
33	04270807-1	混凝土垫块		m3	0.40578			
34	04291301	预制混凝土盖板	C20	m3	5.05101			
35	05030600	普通成材		m3	0.37368	1407.43	525.93	
36	05030600~1	普通木成材		m3	0.00275	1407.43	3.87	
37	11030703	沥青漆		kg	53.028498	10.29	545.66	
38	11112524	厚漆		kg	0.03575	8.58	0.31	
39	12050311	机油		kg	0.2835	7.72	2.19	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：污水排水

标段：

第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
40	12050313	机油	6~7#	kg	0.06325	10.72	0.68	
41	12060317	清油		kg	0.0015	13.72	0.02	
42	12300382	三氯乙烯		kg	0.10378	6.31	0.65	
43	12333513	脱模剂		kg	4.191522	17.15	71.88	
44	12333539	木质素磺酸钙		kg	10.10616	3.18	32.14	
45	12370305	氧气		m3	2.3425	2.83	6.63	
46	12370335	乙炔气		kg	0.7835	15.44	12.10	
47	13013509	石棉绒		kg	6.12	2.40	14.69	
48	14010320	焊接钢管	DN40	m	0.13707	15.92	2.18	
49	14010335-1	焊接钢管	DN100	m	31.9725	36.93	1180.74	
50	14050188	无缝钢管	φ 325×8	m	3.05	276.24	842.53	
51	14370303	橡胶护套管		m	6.8535	6.43	44.07	
52	15071511	压制弯头	DN100	个	0.819	30.00	24.57	
53	26060701~1	D100PE100级实壁污水管, SDR17, 内压1.0MPa		m	62	28.39	1760.18	
54	26060701~4	D300PE100级实壁管, SDR17, 内压1.0MPa		m	456.9	185.00	84526.50	
55	30410504	铸铁爬梯		kg	10.43532	4.50	46.96	
56	31110301~1	棉纱头		kg	1.05925	5.57	5.90	
57	31150101	水		m3	190.479002	4.50	857.16	
58	31150301	电		kW·h	105.068723	0.86	90.36	
59	32010501	复合木模板面板		m2	113.1144	32.84	3714.68	
60	32020115	零星卡具		kg	61.459486	4.18	256.90	
61	32030711	木脚手板		m3	0.126	1919.20	241.82	
62	32030904	木脚手杆		m3	0.063	1993.80	125.61	
63	32090101	模板木材		m3	1.154329	1586.47	1831.31	
64	32090508	钢支撑		kg	179.816188	4.10	737.25	
65	33010313~1	轻型球墨铸铁井盖井座	φ 700	套	56	609.50	34132.00	
66	33010313~2	304不锈钢装饰井盖座	900*900	套	33	800.00	26400.00	
67	33010313~3	重型球墨铸铁井盖井座	φ 700	套	8	819.65	6557.20	
68	33010313~4	轻型球墨铸铁井盖井座	700*700	套	6	609.50	3657.00	
69	33010313~5	重型球墨铸铁井盖井座	700*700	套	4	819.65	3278.60	
70	33011101-1~1	成品高分子复合种植	φ 700	套	31.31	350.00	10958.50	
71	33011101-1~2	成品高分子复合种植	700*700	套	6.06	350.00	2121.00	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：污水排水

标段：

第3页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
72	80210108~1	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)		m3	5.076015	310.00	1573.56	
73	80210143	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50		m3	1.04448	316.76	330.85	
74	80210143~1	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)		m3	5.9874	280.00	1676.47	
75	80210144~1	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)		m3	4.13202	310.00	1280.93	
76	80210147~1	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)		m3	1.9278	310.00	597.62	
77	80210918~1	C30粒径40砼42.5级抗渗P10内(商品砼)(非泵送)		m3	54.49044	325.00	17709.39	
78	CL-D00009~1	Φ700混凝土模块		层	385	155.26	59775.10	
79	CL-D00010	防坠网		座	74	53.23	3939.02	
80	CL-D00011~1	Φ700预制砼雨水检查井井筒		m	8.62	585.56	5047.53	
81	CL-D00013	地理式一体化预制污水提升泵站，尺寸Φ1600*4210		座	1	150000.00	150000.00	
82	CL-D00014	急诊消毒池，尺寸Φ1700*3500，专业厂家深化设计		座	1	8000.00	8000.00	
83	CL-D00015	实验室处理池，尺寸Φ1700*3500，专业厂家深化设计		座	1	8000.00	8000.00	
84	CL-D00016	新建管道与原检查井连接		处	3	70.98	212.94	
85	CL-D00017	拉森钢板桩租赁费		t	60.271	360.00	21697.56	
86	CL-D00018	管道临时封堵		处	1	133.08	133.08	
合计							617401.37	

单位工程招标控制价表

工程名称: 雨水排水

标段:

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	459850.64	
1.1	人工费	46834.16	
1.2	材料费	381305.07	
1.3	施工机具使用费	13591.07	
1.4	企业管理费	12081.72	
1.5	利润	6038.62	
2	措施项目费	22337.98	
2.1	单价措施项目费	5897.08	
2.2	总价措施项目费	16440.90	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	8430.04	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	11283.21	
5	税金	44412.46	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		537884.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨水排水

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0401 土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	雨污水管道挖土方，土壤类别按现场实际，挖土深度2.0m内	m3	789.18	15.51	12240.18	
2	040103001001	回填方	沟槽、基坑原土素土夯填，密实度按设计或规范要求	m3	184.36	17.77	3276.08	
3	040103001002	回填方	道路结构层下或管顶50cm范围内，中粗砂回填，密实度按设计或规范要求	m3	393.26	272.70	107242.00	
4	040103002002	余方弃置	多余可利用土方，就近绿化地内整平	m3	423.37	5.48	2320.07	
5	040103002003	余方弃置	多余不可利用土方，外运处置，弃场、运距由投标人自行考虑	m3	181.45	34.29	6221.92	
		分部小计					131300.25	
		0405 管网工程						
6	040501004001	塑料管	DN300PE100级实壁雨水口连接管，SDR17，内压1.0MPa，热熔连接，闭水试验	m	136.5	191.75	26173.88	
7	040501004002	塑料管基础垫层	DN300PE管基础垫层，100厚碎石垫层	m3	12.73	343.03	4366.77	
8	040501004003	塑料管基础垫层	DN300PE管基础垫层，100厚中粗砂垫层	m3	11.93	283.82	3385.97	
9	040501004004	塑料管砼包管	PE管，埋深不足700，C25砼包管	m3	3	637.95	1913.85	
10	040501004005	塑料管	D300PE100级实壁雨水管，SDR17，内压1.0MPa，热熔连接，100厚碎石垫层，100厚中粗砂垫层，闭水试验	m	452.5	254.96	115369.40	
11	040501017001	混凝土方沟	线性排水沟，素土夯实，夯实度≥93%，100厚碎石垫层，100厚C20素砼垫层，100宽C25砼沟壁，内置成品U型树脂混凝土排水沟，3厚拉丝不锈钢成品缝隙式线性收水口（30宽），每隔20m设检修口一个，详施工图TY-3.2	m	77.84	473.99	36895.38	
本页小计							319405.50	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨水排水

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040501017002	混凝土方沟	卵石排水沟，素土夯实，夯实度 $\geq 93\%$ ，100厚碎石垫层，100厚C20素砼垫层，100宽C25砼沟壁，内置成品U型树脂混凝土排水沟，3厚拉丝不锈钢成品卵石盖板，详施工图TY-3.2	m	8	505.61	4044.88	
13	040504002001	混凝土井	$\Phi 700$ 混凝土模块式雨水检查井，井深平均1.13m，落底30cm，防坠网，重型球墨铸铁井盖座，详参12S522-19页	座	4	2192.82	8771.28	
14	040504002002	混凝土井	$\Phi 700$ 混凝土模块式雨水检查井，井深平均1.33m，落底30cm，防坠网，重型球墨铸铁井盖座+304不锈钢装饰井盖座，详参12S522-19页，井盖座详施工图TY-2.1-1、2	座	6	3240.54	19443.24	
15	040504002003	混凝土井	$\Phi 700$ 混凝土模块式雨水检查井，井深平均1.27m，落底30cm，防坠网，轻型球墨铸铁井盖座+304不锈钢装饰井盖座，详参12S522-19页，井盖座详施工图TY-2.1-1、2	座	12	3026.24	36314.88	
16	040504002004	混凝土井	$\Phi 700$ 混凝土模块式雨水检查井，井深平均1.22m，落底30cm，防坠网，轻型球墨铸铁井盖座+成品高分子复合种植井盖座，详参12S522-19页，井盖座详施工图TY-2.1-5、6	座	22	2397.51	52745.22	
17	040504002005	混凝土井	$\Phi 700$ 混凝土模块式雨水检查井，井深平均1.71m，落底30cm，防坠网，轻型球墨铸铁井盖座+铝合金盖座，详参12S522-19页	座	2	3092.09	6184.18	
18	040504009001	雨水口	砖砌平算式单算雨水口，平均井深1.0m，球墨铸铁算座，详图集16S518-P8	座	10	877.32	8773.20	
本页小计							136276.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨水排水

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
19	040504009002	雨水口	砖砌平算式单算雨水口，井深平均1.0m，成品高分子雨算座，Φ1mm304不锈钢丝网，>80厚粒径30-40原色卵石散置，100*50*2厚304不锈钢收边条上口折边15，详图集16S518-P8，算座参施工图TY-3.1-1、2	座	1	547.53	547.53	
20	040504009003	雨水口	砖砌平算式单算雨水口，井深平均1.0m，304不锈钢装饰井盖座，详图集16S518-P8，井盖座参施工图TY-3.1-4、5	座	5	633.04	3165.20	
21	04B005	管道封堵	废除管道，MU20砖，Mb10水泥砂浆砌筑，20厚水泥砂浆抹面	m3	0.5	627.13	313.57	
22	04B006	新建管道与原检查井连接	新建管道与原检查井连接，原检查井壁开洞、接入管道后修复	处	2	70.98	141.96	
		分部小计					328550.39	
		分部分项合计					459850.64	
1	041101005001	井字架	井深2m以内，搭设材料由投标人自行考虑	座	46	119.95	5517.70	
2	04B007	包管模板	砼包管模板，不可控砼包管处计算，可控处人工挖土控制不用模板	m2	6	41.05	246.30	
3	04B008	管道临时封堵	新建检查井与原管道相接，原管道临时封堵，检查井完成后封堵拆除，临时封堵方法由投标人自行考虑	处	1	133.08	133.08	
		单价措施合计					5897.08	
本页小计							10065.34	
合 计							465747.72	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：雨水排水

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	8430.04			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	6986.22			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	1443.82			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	7684.84			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：雨水排水

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	139.72			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.040	186.30			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					16440.90			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：雨水排水

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	02190111	尼龙帽		个	60.2292	0.74	44.57	
2	02270103	清洁棉布		kg	3.376308	5.15	17.39	
3	02330105	草袋子		只	58.810554	0.86	50.58	
4	03515100	圆钉		kg	13.445051	4.97	66.82	
5	03570217	镀锌铁丝	8~12#	kg	214.556722	5.15	1104.97	
6	03570231	镀锌铁丝	18~22#	kg	0.040635	5.15	0.21	
7	03590700	铁件		kg	6.587711	5.15	33.93	
8	04010611	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	11342.502345	0.23	2642.80	
9	04030107	中(粗)砂		t	870.913217	122.17	106399.47	
10	04050207	碎石	5~40	t	30.584546	124.00	3792.48	
11	04050217	碎石	40	t	124.262775	124.00	15408.58	
12	04130101	机砖		百块	50.33606	35.49	1786.43	
13	04230108	防水剂		kg	4.090599	4.29	17.55	
14	04270807-1	混凝土垫块		m3	0.16356			
15	11030703	沥青漆		kg	39.721364	10.29	408.73	
16	12300382	三氯乙烯		kg	0.11292	6.31	0.71	
17	12333513	脱模剂		kg	13.686	17.15	234.71	
18	12333539	木质素磺酸钙		kg	8.77404	3.18	27.90	
19	14010320	焊接钢管	DN40	m	0.1767	15.92	2.81	
20	14370303	橡胶护套管		m	8.835	6.43	56.81	
21	26060701~4	D300PE100级实壁管，SDR17，内压1.0MPa		m	564.6	185.00	104451.00	
22	30410504	铸铁爬梯		kg	9.67176	4.50	43.52	
23	31150101	水		m3	127.545775	4.50	573.96	
24	31150301	电		kW·h	84.53937	0.86	72.70	
25	32010501	复合木模板面板		m2	34.8558	32.84	1144.66	
26	32020115	零星卡具		kg	48.678977	4.18	203.48	
27	32030711	木脚手板		m3	0.092	1919.20	176.57	
28	32030904	木脚手杆		m3	0.046	1993.80	91.71	
29	32090101	模板木材		m3	0.143271	1586.47	227.30	
30	32090508	钢支撑		kg	32.165278	4.10	131.88	
31	33010313~1	轻型球墨铸铁井盖座	Φ700	套	36	609.50	21942.00	
32	33010313~2	304不锈钢装饰井盖座	900*900	套	18	800.00	14400.00	
33	33010313~3	重型球墨铸铁井盖座	Φ700	套	10	819.65	8196.50	
34	33010313~6	铝合金盖座	900*900	套	2	560.00	1120.00	
35	33011101-1~1	成品高分子复合种植	Φ700	套	22.22	350.00	7777.00	
36	33012301	铸铁雨水井算		套	10.1	419.44	4236.34	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：雨水排水

标段：

第2页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
37	33012301~1	500*300*30高分子雨水井算		套	1.01	120.66	121.87	
38	33012301~2	500*300不锈钢雨水井算		套	5.05	325.00	1641.25	
39	80210117~1	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)		m3	0.13	280.00	36.40	
40	80210143~1	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)		m3	1.23	280.00	344.40	
41	CL-D00006	成品U型树脂混凝土排水沟		m	85.84	38.00	3261.92	
42	CL-D00007	3厚拉丝不锈钢成品缝隙式线性收水口		m	75.84	248.42	18840.17	
43	CL-D00008	3厚拉丝不锈钢成品缝隙式线性收水口检修口盖		个	5	150.00	750.00	
44	CL-D00009~1	Φ700混凝土模块		层	346	155.26	53719.96	
45	CL-D00010	防坠网		座	46	53.23	2448.58	
46	CL-D00012	Φ1mm304不锈钢丝网，>80厚粒径30-40原色卵石散置，100*50*2厚304不锈钢收边条上口折边15		座	1	125.00	125.00	
47	CL-D00016	新建管道与原检查井连接		处	2	70.98	141.96	
48	CL-D00018	管道临时封堵		处	1	133.08	133.08	
49	CL-D00019	3厚拉丝不锈钢成品卵石盖板		m	8	283.91	2271.28	
合计							380721.94	

单位工程招标控制价表

工程名称：道路

标段:

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	320763.12	
1.1	人工费	30820.50	
1.2	材料费	192683.04	
1.3	施工机具使用费	67712.55	
1.4	企业管理费	19689.41	
1.5	利润	9857.62	
2	措施项目费	34078.86	
2.1	单价措施项目费	21980.03	
2.2	总价措施项目费	12098.83	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6203.65	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	8303.30	
5	税金	32683.08	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		395828.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		0410 拆除工程						
1	041001001001	拆除路面	道路拆除前锯缝机锯缝	m	10	14.05	140.50	
2	041001001002	拆除路面	沥青砼路面拆除，基层保留	m3	29.54	84.92	2508.54	
3	041001001003	拆除路面	原道路场地砼面层、铺装面层与砼基层破碎拆除	m3	453.99	14.19	6442.12	
4	041001002001	拆除人行道	原花岗岩铺装面层结合层拆除，基层保留	m2	470.95	3.16	1488.20	
5	041001003001	拆除基层	原道路场地三渣、二灰碎石类基层破碎拆除	m3	544.81	10.64	5796.78	
6	041001004001	铣刨路面	沥青路面刨铣厚度3-5cm	m2	3	1.96	5.88	
7	041001005001	拆除侧、平（缘）石	原砼平石拆除	m	94	2.51	235.94	
8	041001005002	拆除侧、平（缘）石	原砼侧石拆除	m	95	3.78	359.10	
9	041001005003	拆除侧、平（缘）石	原花岗岩侧石拆除，拆除物处置由投标人自行考虑	m	83	5.00	415.00	
10	041001007001	拆除砖石结构	废除检查井、花坛等砖砌体拆除	m3	5	34.16	170.80	
11	041001008001	拆除混凝土结构	原雕塑、花坛砼基础	m3	2	58.86	117.72	
12	041001009001	拆除井	废除检查井铸铁井盖座拆除，拆除物处置由投标人自行考虑	套	12	-266.16	-3193.92	
13	040103002001	余方弃置	拆除的建筑垃圾清理外运处置，弃场、运距由投标人自行考虑	m3	1066.69	60.54	64577.41	
		分部小计					79064.07	
		0401 土石方工程						
14	040101001001	挖一般土方	道路场地挖土方，土壤类别按现场实际，挖土深度2.0m内	m3	104.91	6.41	672.47	
15	040103002002	余方弃置	多余可利用土方，就近绿化地内整平	m3	73.44	5.48	402.45	
16	040103002003	余方弃置	多余不可利用土方，外运处置，弃场、运距及处置费由投标人自行考虑	m3	31.47	34.32	1080.05	
		分部小计					2154.97	
		0402 道路工程						
17	040202001001	路床（槽）整形	路基挖掘或原路基拆除后，路基整平，碾压检验检测	m2	524.57	2.06	1080.61	
18	040202011001	碎石	150厚碎石垫层	m2	558.57	39.28	21940.63	
本页小计							104240.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	040203007001	水泥混凝土	200厚C30砼基层，按设计要求设置变形缝并嵌缝，含模板	m2	589.28	101.99	60100.67	
20	040201021001	土工合成材料	玻璃纤维格栅	m2	57.5	18.12	1041.90	
21	040203004001	封层	下封层，10厚单层乳化沥青表面处治	m2	807	11.36	9167.52	
22	040203003001	透层、粘层	粘层，快裂洒布型乳化沥青PC-3，0.5L/m2	m2	1614	3.09	4987.26	
23	040203006001	沥青混凝土	60厚中粒式沥青砼AC-20C	m2	807	69.44	56038.08	
24	040203006002	沥青混凝土	40厚细粒式SBS改性沥青砼AC-13C	m2	807	55.34	44659.38	
25	040204004001	安砌侧（平、缘）石	300*100*600机切面芝麻白花岗岩直形平石，30厚1:3干硬水泥砂浆结合层	m	145.92	99.11	14462.13	
26	040204004002	安砌侧（平、缘）石	300*100*600机切面芝麻白花岗岩弧形平石，30厚1:3干硬水泥砂浆结合层	m	27.36	121.03	3311.38	
27	040204004003	安砌侧（平、缘）石	120*250*600机切面芝麻白花岗岩直形侧石，30厚1:3干硬水泥砂浆结合层，C20细石砼垫层，详施工图TY-1.2-1、3	m	145.41	121.71	17697.85	
28	040204004004	安砌侧（平、缘）石	120*250*600机切面芝麻白花岗岩弧形侧石，30厚1:3干硬水泥砂浆结合层，C20细石砼垫层，详施工图TY-1.2-1、3	m	26.24	152.16	3992.68	
29	040205006001	标线	白色热熔漆划线	m2	20.33	37.92	770.91	
30	040205007001	标记	非机动车地面标记，50宽白色热熔漆划线，外形尺寸1500*1000，详施工图LD-5.1-2	个	1	50.00	50.00	
31	040205007002	标记	机动车临时停车位地面文字标记“TAXI、30”，白色热熔漆	组	2	55.00	110.00	
32	04B001	汽车限位器	成品橡胶汽车限位器，长700宽100高90，膨胀螺栓固定，详施工图TY-1.3-3	只	6	22.18	133.08	
		分部小计					239544.08	
		分部分项合计					320763.12	
本页小计							216522.84	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	6203.65			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	5141.15			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	1062.50			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	5655.26			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	102.82			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.040	137.10			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					12098.83			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：道路

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01150211	六角空心钢		kg	0.94528	4.72	4.46	
2	01292307	彩钢板	1800×850 δ 3	块	53.8475	55.40	2983.15	
3	02190111	尼龙帽		个	68.66	0.74	50.81	
4	02330105	草袋子		只	20	0.86	17.20	
5	03515100	圆钉		kg	0.44629	4.97	2.22	
6	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	7	4.20	29.40	
7	03631906	合金钎头	φ 150	个	0.144647	3344.44	483.76	
8	03633315	合金钢钻头	一字型	根	0.5908	6.86	4.05	
9	03652401	钢锯片		片	0.55445	360.17	199.70	
10	03655102	铣刨鼓边刀		把	0.0132	11.58	0.15	
11	04010611	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	993.519984	0.23	231.49	
12	04030107	中(粗)砂		t	9.894744	122.17	1208.84	
13	04050219	碎石	60	t	166.677288	109.72	18287.83	
14	04050705	砾石	10	t	11.9436	120.00	1433.23	
15	04090600	石粉		kg	28.77966	0.04	1.15	
16	05030600~2	普通成材		m3	0.151018	1407.43	212.55	
17	05250501	木柴		kg	112.51128	0.94	105.76	
18	11070305	热熔标线涂料		kg	123.830214	3.69	456.93	
19	11070306	底漆		kg	4.3197	3.09	13.35	
20	11550105	石油沥青		kg	31.625	4.92	155.60	
21	11550107	石油沥青	60~100#	t	0.046339	4921.45	228.06	
22	11550504	乳化沥青		kg	1678.56	5.00	8392.80	
23	12010301	柴油		t	0.08877	8530.00	757.21	
24	13010101	石棉		kg	28.4634	2.57	73.15	
25	14010304	钢管		kg	22.75	3.21	73.03	
26	19450306	高压风管	φ 25-6P-20m	m	0.11816	16.29	1.92	
27	31150101	水		m3	155.911151	4.50	701.60	
28	31150702	煤		t	0.447233	600.00	268.34	
29	32011111	组合钢模板		kg	22.72646	4.29	97.50	
30	32020115	零星卡具		kg	81.3621	4.18	340.09	
31	32030513	扣件		个	3.64	4.89	17.80	
32	33030132	玻璃纤维格栅	G200-2X	m2	63.25	8.58	542.69	
33	33070301~1	300*100*600机切面芝麻白花岗岩直形平石		m	148.1088	86.40	12796.60	
34	33070301~2	300*100*600机切面芝麻白花岗岩弧形平石		m	27.7704	108.00	2999.20	
35	33070701~1	120*250*600机切面芝麻白花岗岩直形侧石		m	147.59115	95.00	14021.16	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：道路

标段：

第2页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
36	33070701~2	120*250*600机切面芝麻白花岗岩弧形侧石		m	26.6336	125.00	3329.20	
37	33212503	反光材料(玻璃珠)		kg	8.423415	3.26	27.46	
38	34020901	木枕		m3	0.16	1071.94	171.51	
39	80210118~1	C20粒径20mm32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)		m3	2.932602	290.00	850.45	
40	80210147~1	C30粒径40mm32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)		m3	120.21312	310.00	37266.07	
41	80250311~1	细(微)粒沥青混凝土	AC-13C	t	75.1317	515.00	38692.83	
42	80250511~1	中粒式沥青混凝土	AC-20C	t	114.9168	440.00	50563.39	
43	CL-D00001	废除检查井铸铁井盖座拆除,拆除物处置由投标人自行考虑		套	12	-266.16	-3193.92	
44	CL-D00003	非机动车地面标记,50宽白色热熔漆划线		个	1	50.00	50.00	
45	CL-D00004	机动车临时停车位地面文字标记“TAXI、30””,白色热熔漆		组	2	55.00	110.00	
46	CL-D00005	成品橡胶汽车限位器,长700宽100高90,膨胀螺栓固定,详施工图TY-1.3-3		只	6	22.18	133.08	
合计							195192.85	

单位工程招标控制价表

工程名称：景观

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观

标段：

第1页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		雕塑LD-1.1						
1	010101004001	挖基坑土方	土壤类别按现场实际，挖土深度1.5m内，就近弃土	m3	4.84	12.96	62.73	
2	010103001001	回填方	符合条件的原土夯填，密实度按设计或规范要求	m3	3.34	20.05	66.97	
3	010103002001	余方弃置	多余土方，就近绿化地内平整	m3	1.5	3.08	4.62	
4	010404001001	垫层	素土夯实，夯实度≥96%，100厚碎石垫层	m3	0.26	312.64	81.29	
5	010501001001	垫层	C25商品砼	m3	0.26	437.05	113.63	
6	010501003001	独立基础	C30商品砼	m3	0.39	500.31	195.12	
7	010502001001	矩形柱	C30商品砼，基础墩柱	m3	0.74	587.64	434.85	
8	010502001002	矩形柱	C30商品砼	m3	0.36	587.64	211.55	
9	010515001001	现浇构件钢筋	三级钢筋，Φ12以内	t	0.076	5387.17	409.42	
10	011205001001	石材柱面	800*1000*30厚光面黑金沙花岗岩，50*50*5镀锌角钢@300，不锈钢干挂件@300，专业公司二次深化及安装固定，参施工图LD-1.1	m2	3.3	525.72	1734.88	
11	011206001001	石材零星项目	基座压顶1120*250、1120*160、800*400*30厚光面黑金沙花岗岩，30厚1:3水泥砂浆粘贴	m2	2.48	474.76	1177.40	
12	020207002001	石板镌字	花岗岩板阴刻，字体隶书，白色，版面633*518，“华尔德先生”简介，详施工图LD-1.1	项	1	1330.82	1330.82	
13	05B001	雕塑	710*550*700铸铜华尔德雕塑，专业公司二次深化及安装固定	个	1	45000.00	45000.00	
		分部小计					50823.28	
		整石花岗岩坐凳LD-2.1						
14	050305006001	石桌石凳	整石坐凳款式一，长5600，L800*500*H500光面芝麻黑花岗岩整石拼装，30厚1:3水泥砂浆铺砌，详施工图LD-2.1	个	2	4944.40	9888.80	
本页小计							60712.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观

标段：

第2页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	050305006002	石桌石凳	整石坐凳款式二，外弧长4800，L800*500*H500 (弧形段按弧定制) 光面芝麻黑花岗岩整石拼装，30厚1:3水泥砂浆铺砌，详施工图LD-2.1	个	3	4311.48	12934.44	
		分部小计					22823.24	
		整石弧形花坛坐凳、不锈钢护栏、车档LD-2.2~4						
16	050305006003	石桌石凳	L*500*400光面芝麻白整石坐凳，30厚1:3水泥砂浆铺砌，详施工图LD-2.2 (外边线长度)	m	55.94	831.92	46537.60	
17	010507003001	电缆沟、地沟	2厚304#香槟金不锈钢焊接式水槽，B100*H140，素土夯实，100厚C25素砼垫层，5厚50*50*50角钢@1000M8膨胀螺栓固定水槽，槽内粒径30-50黑色卵石，详施工图LD-2.2-4，含模板	m	47.52	173.42	8240.92	
18	040504009001	雨水口	花坛坐凳雨水口，素土夯实，夯实度≥93%，100厚C25素砼垫层，MU10砖M7.5水泥砂浆砌筑井室，20厚1:2.5水泥砂浆掺3%防水剂井内抹灰，2厚304#香槟金不锈钢L型收边，5厚50*50*50角钢@1000M8膨胀螺栓固定，30厚300*500高分子树脂盖板，粒径30-50黑色卵石，详施工图LD-2.2-6，含模板	座	3	418.53	1255.59	
本页小计							68968.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观

标段：

第3页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
19	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	300高不锈钢护栏，80*30*2厚拉丝不锈钢方管立柱， $\phi 51 \times 2$ 拉丝不锈钢方管栏杆，立柱基础素土夯实、夯实度 $\geq 93\%$ 、100厚碎石垫层、100厚C25素砼垫层、150厚200*200砼基、10厚150*150钢板4 $\phi 10$ L=100锚筋预埋件，详施工图LD-2.3，含挖回填土模板等	m	13.62	155.20	2113.82	
20	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	600高非机限行护栏，每节2000，3厚20*50灰色不锈钢矩形管定制外框，2厚20*20灰色不锈钢矩形管内栅，2厚400*100*20灰色不锈钢板按形定制，“江阴市人民医院”白色文字，黑体字高50，详施工图LD-2.4	节	7	680.00	4760.00	
21	05B002	石车挡	200*200*700高烧面芝麻灰花岗岩车挡石，阴刻文字“江阴市人民医院”，黑体字高25，基础：素土夯实、夯实度 $\geq 93\%$ 、100厚碎石垫层、300厚480*480C25砼基，30厚1:3干硬水泥砂浆钢销固定L=150，详施工图LD-2.4，含挖回填土模板等	个	88	266.27	23431.76	
		分部小计					86339.69	
		定制坐凳LD-3.1						
本页小计							30305.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观

标段：

第4页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
22	050305010001	塑料、铁艺、金属椅	定制坐凳500*450*3200，5厚304#香槟金不锈钢造型框架，70*30*2700栗色塑木凳面，20*30*2不锈钢管支架，400宽2厚银灰色304#不锈钢立体字，字高390，字体、文字由甲方确认，颜色、立体字字体等由甲方确认后，坐凳龙骨、立体字固定方式等由专业且有资质厂家深化并生产安装，详施工图LD-3.1	组	2	7200.00	14400.00	
		分部小计					14400.00	
		吧台LD-4.1~2、合金地板						
23	010101003001	挖沟槽土方	土壤类别按现场实际，挖土深度1.5m内，就近弃土	m3	5.53	12.94	71.56	
24	010101004002	挖基坑土方	土壤类别按现场实际，挖土深度1.5m内，就近弃土	m3	32.06	12.93	414.54	
25	010103001002	回填方	符合条件的原土夯填，密实度按设计或规范要求	m3	31.43	20.08	631.11	
26	010103002002	余方弃置	多余土方，就近绿化地内平整	m3	6.16	3.11	19.16	
27	010404001002	垫层	素土夯实、夯实度≥93%、100厚碎石垫层	m3	3.87	312.64	1209.92	
28	010501003002	独立基础	吧台基础，C30商品砼	m3	0.4	500.31	200.12	
29	010501003003	独立基础	坐凳与地板基础，C20商品砼	m3	1.15	476.53	548.01	
30	010507007001	其他构件	C20商品砼，合金地板收边地垄	m3	1.11	567.59	630.02	
31	010516002001	预埋铁件	Q235B镀锌钢板，三级钢筋锚筋	t	0.03	16022.42	480.67	
32	010401012001	零星砌砖	台阶，MU10砖M7.5水泥砂浆砌筑	m2	0.82	288.67	236.71	
33	011104003001	金属复合地板	10厚50*50橡胶垫块，50*50*5镀锌方管龙骨@500/930与角钢焊接，20*40铝合金静音减震龙骨@465，150*23*1860合金户外地板，留缝5，详TY-1.4，含地板与绿地交接处5厚不锈钢板收边	m2	116.21	450.00	52294.50	
本页小计							71136.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观

标段：

第5页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	05B003	电缆沟盖板	铝合金盖板，1.4厚 铝合金承重基材，双 液压杆/气弹簧，双 隐形铰链，隐藏式把 手，详施工图TY-1.4 -7	套	3	532.33	1596.99	
35	011107001001	石材台阶面	台阶踏面，30厚310* 500烧面芝麻白花岗 岩 (削角10)，20厚1: 3干硬水泥砂浆粘贴	m ²	0.71	234.70	166.64	
36	011107001002	石材台阶面	台阶踢面，20厚170* 600烧面芝麻白花岗 岩，20厚1:3干硬水 泥砂浆粘贴	m ²	0.39	192.17	74.95	
37	011206001002	石材零星项目	台体收边，30厚200* 600烧面芝麻白花岗 岩 (削角10)，20厚1: 3干硬水泥砂浆粘贴	m ²	4.72	289.75	1367.62	
38	011206001003	石材零星项目	台体收边，30厚200* 600烧面芝麻白花岗 岩 (削角10)(弧形) , 20厚1:3干硬水泥 砂浆粘贴	m ²	0.28	321.98	90.15	
39	011206001004	石材零星项目	台体收边侧面，20厚 200/310*600烧面芝 麻白花岗岩，20厚1: 3干硬水泥砂浆粘贴	m ²	5.64	233.65	1317.79	
40	011501020001	服务台	吧台，高1000宽600 , Φ 100*5镀锌圆管 立柱 (香槟金氟碳漆饰面)，40*40*3镀锌方 管骨架、2厚304#香 槟金不锈钢板外包台 面， Φ 30*2镀锌圆管 @100装饰柱(香槟金 氟碳漆饰面)，60* 30*3镀锌方管支承杆 , 详施工LD- 4.1、4.2，基础另计	m	7.6	980.00	7448.00	
41	050305010002	塑料、铁艺、金 属椅	吧台坐凳 Φ 400*650 高， Φ 50*3镀锌圆管 立柱 (香槟金氟碳漆饰面)，40*40*3镀锌方 管骨架、2厚304#香 槟金不锈钢板外包凳 面，详施工LD- 4.1、4.2，基础另计	个	5	240.00	1200.00	
		分部小计					69998.46	
		本页小计					13262.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观

标段：

第6页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		景观亭LD-6. 1~6						
42	010101004003	挖基坑土方	土壤类别按现场实际，挖土深度1. 5m内，就近弃土	m3	19. 52	12. 93	252. 39	
43	010101003004	挖沟槽土方	土壤类别按现场实际，挖土深度1. 5m内，就近弃土	m3	0. 37	12. 61	4. 67	
44	010103001003	回填方	符合条件的原土夯填，密实度按设计或规范要求	m3	15. 92	20. 08	319. 67	
45	010103002003	余方弃置	多余土方，就近绿化地内平整	m3	3. 6	3. 08	11. 09	
46	010501001002	垫层	素土夯实，夯实度≥94%，100厚C15商品砼垫层	m3	1. 07	438. 12	468. 79	
47	010501003004	独立基础	C30商品砼	m3	2. 28	500. 31	1140. 71	
48	010502001003	矩形柱	C30商品砼，基础墩柱	m3	0. 45	587. 64	264. 44	
49	010502001004	矩形柱	C20商品砼，包柱脚	m3	0. 19	564. 56	107. 27	
50	010503001001	基础梁	C30商品砼	m3	0. 7	503. 54	352. 48	
51	010515001002	现浇构件钢筋	三级钢筋，Φ 12以内	t	0. 126	5387. 17	678. 78	
52	010515001003	现浇构件钢筋	三级钢筋，Φ 25以内	t	0. 125	4523. 89	565. 49	
53	010516001001	螺栓	M12地脚螺栓	t	0. 005	5711. 25	28. 56	
54	010516002002	预埋铁件	Q235钢板，三级钢筋锚脚	t	0. 1	16022. 42	1602. 24	
55	010603003001	钢管柱	Q355B钢材，Φ 140*8镀锌钢管柱	t	0. 371	8029. 49	2978. 94	
56	010604001001	钢梁	Q355B钢材，□ 150*100*8焊接镀锌管箱形梁	t	0. 506	7918. 03	4006. 52	
57	010606013001	零星钢构件	Q355B钢材，□ 100*100*5、□ 50*50*3镀锌方管龙骨	t	0. 62	8370. 93	5189. 98	
58	010606013003	零星钢构件	Φ 40*3白色不锈钢圆管装饰柱	t	0. 208	22466. 13	4672. 96	
59	011208001001	柱（梁）面装饰	Φ 180*3白色不锈钢圆管外包	m	10	292. 30	2923. 00	
60	011302001001	铝板天棚	2厚白色铝板外包亭顶（展开面积）	m2	51. 65	301. 56	15575. 57	
61	011405001001	金属面油漆	镀锌钢柱面，白色氟碳漆饰面	m2	0. 53	85. 52	45. 33	
		分部小计					41188. 88	
		入口景墙、绿植墙LD-8. 1~4						
本页小计							41188. 88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观

标段：

第7页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	原墙钢筋砼顶拆除，拆除的建筑垃圾清理外运处置，弃场、运距由投标人自行考虑	m3	3.34	1000.29	3340.97	
63	010606013002	零星钢构件	景墙、绿植墙钢骨架，Q235B钢材，□60*40*5、□40*40*3、□30*30*3镀锌方管	t	2.54	8080.73	20525.05	
64	011105006001	金属踢脚线	1厚浅灰色不锈钢踢脚线，高100，详施工图LD-8.1	m	75.5	37.92	2862.96	
65	011207001001	墙面装饰板	1200*2400*2厚浅灰色铝板（局部暗纹，由专业公司二次深化设计），内部干挂件及支撑由专业人员二次深化设计，详施工图LD-8.2	m2	130.32	310.62	40480.00	
66	011207001002	墙面装饰板	2厚胡桃木色铝板干挂，文字、版面内容及内部干挂件及支撑由专业人员二次深化设计，详施工图LD-8.2	m2	36	351.34	12648.24	
67	011207001003	墙面装饰板	胡桃木色装饰格栅，1厚20*40胡桃木色铝方通框架，1厚10*20胡桃木色铝方通内栅，详施工图LD-8.2	m2	15	450.90	6763.50	
68	011207001004	墙面装饰板	2厚香槟金铝板压顶及包边（展开面积）	m2	77.13	199.02	15350.41	
69	05B004	绿植墙	495*188*145成品三孔种植盒，钻尾螺丝固定于钢架上，种植盒上下卡接，详施工图LD-8.3~8.4	m2	20	177.44	3548.80	
		分部小计					105519.93	
		中庭花坛、地面、景石						
70	010401012002	零星砌砖	花坛墙，直弧形综合，MU10烧结淤泥多孔砖，M7.5水泥砂浆砌筑	m3	2.95	951.27	2806.25	
71	010902004001	排水管	Φ50PVC排水管，20厚1:2水泥砂浆内掺6#JYQ796型防水剂捣砌	m	3	12.00	36.00	
72	010903001001	墙面卷材防水	4厚SBS改性沥青防水卷材，阻根膜	m2	26.17	65.91	1724.86	
本页小计							110087.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观

标段：

第8页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	010904001001	楼（地）面卷材防水	4厚SBS改性沥青防水卷材，阻根膜	m ²	33.77	65.91	2225.78	
74	011203001001	零星项目一般抹灰	花坛墙直形墙面，刷界面剂一道，30厚1:2.5水泥砂浆找平（内掺3%防水剂）	m ²	24.11	65.09	1569.32	
75	011203001002	零星项目一般抹灰	花坛墙弧形墙面，刷界面剂一道，30厚1:2.5水泥砂浆找平（内掺3%防水剂）	m ²	2.06	75.21	154.93	
76	011206001005	石材零星项目	花坛墙直形墙侧面，刷界面剂一道，30厚1:2.5水泥砂浆找平（内掺3%防水剂），5厚石材专用胶粘剂，20厚330*400荔枝面芝麻灰花岗岩	m ²	5.25	236.44	1241.31	
77	011206001006	石材零星项目	花坛墙弧形墙侧面，刷界面剂一道，30厚1:2.5水泥砂浆找平（内掺3%防水剂），5厚石材专用胶粘剂，20厚330*400荔枝面芝麻灰花岗岩	m ²	1.04	259.62	270.00	
78	011206001007	石材零星项目	花坛墙直形墙顶面，刷界面剂一道，30厚1:2.5水泥砂浆找平（内掺3%防水剂），30厚200*600光面芝麻灰花岗岩	m ²	3.18	254.54	809.44	
79	011206001008	石材零星项目	花坛墙弧形墙顶面，刷界面剂一道，30厚1:2.5水泥砂浆找平（内掺3%防水剂），30厚200*600光面芝麻灰花岗岩	m ²	0.63	263.06	165.73	
80	011102001001	石材楼地面	30厚1:3干硬水泥砂浆结合层，30厚300*600烧面芝麻灰花岗岩	m ²	73.77	194.35	14337.20	
81	011102001002	石材楼地面	30厚1:3干硬水泥砂浆结合层，30厚150*150自然面芝麻黑花岗岩	m ²	14.45	198.87	2873.67	
82	011102001003	石材楼地面	30厚1:3干硬水泥砂浆结合层，30厚200/300*400烧面芝麻灰花岗岩	m ²	98.94	194.35	19228.99	
83	011102001004	石材楼地面	30厚1:3干硬水泥砂浆结合层，30厚100-150自然面青石板凸五边形碎拼	m ²	13.3	211.04	2806.83	
本页小计							45683.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观

标段：

第9页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	011102001005	石材楼地面	30厚1:3干硬水泥砂浆结合层，100厚150*600光面芝麻灰花岗岩	m ²	0.72	405.26	291.79	
85	011102001006	石材楼地面	30厚1:3干硬水泥砂浆结合层，30厚100*400烧面芝麻黑花岗岩收边	m ²	2.74	198.87	544.90	
86	050201001001	园路	30厚1:3干硬水泥砂浆结合层，Φ30-40本色雨花石侧铺	m ²	33.65	284.97	9589.24	
87	050201003001	路牙铺设	30厚1:3干硬水泥砂浆结合层，200*100*10厚青瓦立铺（中心线长度）	m	15.7	30.59	480.26	
88	05B005	砾石散置	60厚Φ10-20黑色机制砾石散置	m ²	20.69	25.94	536.70	
89	05B006	砾石散置	60厚Φ10-20灰色机制砾石散置	m ²	10.74	25.92	278.38	
90	05B007	砾石散置	60厚Φ10-20白色机制砾石散置	m ²	13.49	25.92	349.66	
91	050301004001	石笋	原中庭二内石笋（高度2m内）场内移位，表面清洗见新	支	5	213.39	1066.95	
92	050301004002	石笋	原中庭二内石笋（高度2-3m）场内移位，表面清洗见新	支	3	325.12	975.36	
93	050301005001	点风景石	原中庭一、二内景石（每块1t内）场内移位，表面清洗见新	t	3	1629.15	4887.45	
94	050301005002	点风景石	原中庭一、二内景石（每块5t内）场内移位，表面清洗见新	t	6	1314.38	7886.28	
95	050301005003	点风景石	原门诊前绿地内“江阴市人民医院”景石（1块）场内移位，表面清洗见新	t	10	1082.36	10823.60	
96	050301005004	点风景石	仿英德石玻璃钢景石400*300*300-1100*650*800（外形体积，具体尺寸详施工图LD-9.2），50厚1:3干硬水泥砂浆结合层	m ³	1.76	1200.00	2112.00	
		分部小计					90072.88	
		中庭台阶						
97	011102001007	石材楼地面	台阶平台，30厚300*500烧面芝麻灰花岗岩，30厚1:3干硬水泥砂浆粘贴	m ²	2.79	194.35	542.24	
本页小计							40364.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观

标段：

第10页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
98	011107001003	石材台阶面	台阶踏面，30厚330*500烧面芝麻灰花岗岩（削角10），30厚1:3干硬水泥砂浆粘贴	m ²	4.85	233.79	1133.88	
99	011107001004	石材台阶面	台阶踢面，20厚120*500烧面芝麻灰花岗岩，30厚1:3干硬水泥砂浆粘贴	m ²	1.76	189.45	333.43	
100	011204001001	石材墙面	砖墙面，20厚300*600烧面芝麻灰花岗岩，30厚1:3水泥砂浆粘贴	m ²	5.31	216.63	1150.31	
101	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯台阶栏杆，1.0厚40*40深灰色镀锌钢管立柱，1.2厚40*80深灰色镀锌钢管扶手，0.8厚32*32深灰色镀锌钢管横杆，0.7厚19*19深灰色镀锌钢管内栅，详施工图LD-9.5	m	7.98	151.71	1210.65	
		分部小计					4370.51	
		挡墙花坛TY-1.2-7						
102	010101003002	挖沟槽土方	土壤类别按现场实际，挖土深度1.5m内，就近弃土	m ³	19.89	12.93	257.18	
103	010103001004	回填方	符合条件的原土夯填，密实度按设计或规范要求	m ³	13.8	20.08	277.10	
104	010103002004	余方弃置	多余土方，就近绿化地内平整	m ³	6.09	3.09	18.82	
105	010501001003	垫层	素土夯实，夯实度≥93%，100厚C15砼垫层	m ³	1.76	438.12	771.09	
106	010401001001	砖基础	直形基础，MU10烧结淤泥多孔砖，M7.5水泥砂浆砌筑	m ³	3.64	683.68	2488.60	
107	010401001003	砖基础	弧形基础，MU10烧结淤泥多孔砖，M7.5水泥砂浆砌筑	m ³	0.69	706.45	487.45	
108	010401012003	零星砌砖	花坛墙，MU10烧结淤泥多孔砖，M7.5水泥砂浆砌筑	m ³	2.36	951.27	2245.00	
109	010902006001	泄水管	Φ50PVC排水管，L=320，Φ20-50卵石滤层，外裹无纺布200g/m ² ，详施工图TY-1.2-7	根	13	17.50	227.50	
110	011203001003	零星项目一般抹灰	花坛挡墙内侧，20厚1:2.5水泥砂浆内掺3%防水剂	m ²	11.7	65.09	761.55	
本页小计							11362.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观

标段：

第11页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
111	011206001009	石材零星项目	花坛挡墙内侧，20厚1:2.5水泥砂浆（内掺3%防水剂），200*300*20厚烧面芝麻灰花岗岩	m2	5.09	230.93	1175.43	
112	011206001010	石材零星项目	花坛挡墙外侧，20厚1:2.5水泥砂浆（内掺3%防水剂），550*300*20厚烧面芝麻灰花岗岩	m2	10.55	230.93	2436.31	
113	011206001011	石材零星项目	花坛挡墙压顶，20厚1:3水泥砂浆，320*600*50厚烧面芝麻灰花岗岩（两边倒1/4圆角R10）	m2	8.29	325.95	2702.13	
		分部小计					13848.16	
		花坛矮墙、台阶及地面修复						
114	010101003003	挖沟槽土方	土壤类别按现场实际，挖土深度1.5m内，就近弃土	m3	10.55	12.93	136.41	
115	010103001005	回填方	符合条件的原土夯填，密实度按设计或规范要求	m3	7.59	20.08	152.41	
116	010103002005	余方弃置	多余土方，就近绿化地内平整	m3	2.96	3.13	9.26	
117	010501001004	垫层	素土夯实，夯实度≥93%，100厚C15砼垫层	m3	0.73	438.12	319.83	
118	010401001002	砖基础	MU10烧结淤泥多孔砖，M7.5水泥砂浆砌筑	m3	2.23	683.68	1524.61	
119	010401012004	零星砌砖	花坛墙，直形墙，MU10烧结淤泥多孔砖，M7.5水泥砂浆砌筑	m3	1.36	951.27	1293.73	
120	010401012005	零星砌砖	砖砌台阶，MU10烧结淤泥多孔砖，M7.5水泥砂浆砌筑	m2	7.35	288.67	2121.72	
121	010902006002	泄水管	Φ50PVC排水管，L=320，Φ20-50卵石滤层，外裹无纺布200g/m2，详施工图TY-1.2-6	根	4	17.50	70.00	
122	011102001008	石材楼地面	管道施工恢复，素土夯实、夯实度≥93%，150厚碎石垫层，150厚C20素砼垫层，30厚1:3干硬水泥砂浆结合层，30厚300*600烧面芝麻灰花岗岩	m2	135.04	308.45	41653.09	
本页小计							53594.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观

标段：

第12页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
123	011102001009	石材楼地面	管道施工恢复，素土夯实、夯实度 $\geq 93\%$ ，150厚碎石垫层，150厚C20素砼垫层，同原面层材料	m ²	42.37	312.97	13260.54	
124	011107001005	石材台阶面	台阶踏面，50厚380*600烧面芝麻灰花岗岩（倒圆角R20），20厚1:3干硬水泥砂浆粘贴	m ²	8.74	279.95	2446.76	
125	011107001006	石材台阶面	台阶踢面，20厚100*600烧面芝麻灰花岗岩，20厚1:3干硬水泥砂浆粘贴	m ²	2.53	189.45	479.31	
126	011203001004	零星项目一般抹灰	花坛坐凳矮墙内侧，25厚1:2.5水泥砂浆内掺3%防水剂	m ²	8.35	66.21	552.85	
127	011206001013	石材零星项目	花坛坐凳矮墙侧面，20厚1:2.5水泥砂浆（内掺3%防水剂），550/200*300*20厚烧面芝麻灰花岗岩	m ²	8.03	230.93	1854.37	
128	011206001015	石材零星项目	矮墙压顶，20厚1:3干硬水泥砂浆，320*600*50厚烧面芝麻灰花岗岩（两边倒1/4圆角R10）	m ²	3.42	325.95	1114.75	
129	011206001016	石材零星项目	保留墙侧面，20厚荔枝面芝麻灰花岗岩	m ²	12.74	235.45	2999.63	
130	011206001017	石材零星项目	保留墙顶面，30厚光面芝麻灰花岗岩	m ²	3.57	253.56	905.21	
131	011206001018	石材零星项目	台阶石，30厚200*1500/1000烧面芝麻灰花岗岩	m ²	1.65	212.08	349.93	
		分部小计					71244.41	
		路面、地面铺装						
132	010101002001	挖一般土方	土壤类别按现场实际，挖土深度1.5m内，就近绿化地内弃土、整平	m ³	175.93	7.31	1286.05	
133	040203008001	块料面层基础	人行铺装基层，素土夯实、夯实度 $\geq 93\%$ ，150厚碎石垫层，150厚C20素砼垫层，分块捣制，振捣密实，随打随抹平，每块路面长不大于6米	m ²	846.06	114.10	96535.45	
本页小计							121784.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观

标段：

第13页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
134	040203008002	块料面层基础	车行铺装基层，素土夯实、夯实度 $\geq 93\%$ ，200厚碎石垫层，150厚C30素砼垫层，分块捣制，振捣密实，随打随抹平，每块路面长不大于6米	m ²	1338.89	128.68	172288.37	
135	040203008003	块料面层基础	原石材铺装铲除后，保留原基础，破损处修复并清洗，30厚C20素砼找平（以现场为准）	m ²	416.78	16.22	6760.17	
136	040203008004	块料面层	30厚1:3干硬水泥砂浆结合层，18厚300*600烧面仿芝麻灰花岗岩PC砖，留缝3深色凹缝	m ²	551.17	150.91	83177.06	
137	040203008005	块料面层	30厚1:3干硬水泥砂浆结合层，50厚200/300*600烧面芝麻白花岗岩	m ²	881.94	221.49	195340.89	
138	040203008006	块料面层	30厚1:3干硬水泥砂浆结合层，50厚300*600烧面芝麻灰花岗岩	m ²	930.59	212.45	197703.85	
139	040203008007	块料面层	30厚1:3干硬水泥砂浆结合层，50厚200/300*600烧面芝麻黑花岗岩	m ²	132.42	221.49	29329.71	
140	040203008008	块料面层	30厚1:3干硬水泥砂浆结合层，50厚300*300烧面芝麻灰花岗岩盲道砖	m ²	82.85	248.65	20600.65	
141	050201013001	石汀步（步石、飞石）	汀步碎石垫层，素土夯实、夯实度 $\geq 93\%$ ，120厚碎石垫层	m ³	1.51	305.91	461.92	
142	050201013002	石汀步（步石、飞石）	100厚C20垫层，30厚1:3干硬水泥砂浆结合层，50厚850*600烧面芝麻白花岗岩汀步，详施工图TY-1.1-9、10	m ²	9.32	289.88	2701.68	
143	040204004001	安砌侧（平、缘）石	铺装接绿化立侧石，120*250*600机切面花岗岩直形立缘石，30厚1:3干硬水泥砂浆粘结，C20细石砼二次浇筑，详施工图TY-1.1-8	m	129.02	124.63	16079.76	
本页小计							724444.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观

标段：

第14页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
144	040204004002	安砌侧（平、缘）石	铺装接绿化立侧石，120*250*600机切面花岗岩弧形立缘石，30厚1:3干硬水泥砂浆粘结，C20细石砼二次浇筑，详施工图TY-1.1-8	m	4.15	155.07	643.54	
145	010904004001	楼（地）面变形缝	景观与室内交接面变形缝，25宽沥青橡胶嵌缝条嵌缝，聚氯乙烯胶泥封缝，详施工图LD-1.2-1	m	24.85	27.94	694.31	
146	010904004002	楼（地）面变形缝	地面与墙交接变形缝，25宽沥青橡胶嵌缝条嵌缝，聚氯乙烯胶泥封缝，详施工图LD-1.2-2	m	130.6	28.65	3741.69	
		分部小计					827345.10	
		设施						
147	05B008	垃圾箱	不锈钢垃圾箱，长*宽*高=0.90m*0.36m*0.97m，参施工LP-7.1	组	12	1000.00	12000.00	
148	05B009	成品坐凳	成品坐凳，碳钢+塑木材质，长*宽*高=1.80m*0.60m*0.80m，参施工LP-7.1	组	11	1200.00	13200.00	
149	05B010	成品花箱	不锈钢成品花箱，长*宽*高=0.60m*0.40m*0.50m，参施工LP-7.1	组	3	480.00	1440.00	
150	05B011	成品房	成品医疗废物暂存间，长*宽*高=5.70m*7.00m*2.50m，彩涂岩棉夹芯板墙，深灰色氟碳漆饰面百叶窗，由具备医疗环保资质的专业厂商深化设计，详施工图LD-7.1	座	1	45000.00	45000.00	
		分部小计					71640.00	
		分部分项合计					1469614.54	
1	011702001001	基础	C25商品砼垫层	m2	0.64	85.56	54.76	
2	011702001002	基础	C30商品砼独立基础	m2	1.12	56.69	63.49	
3	011702002001	矩形柱	C30商品砼，基础墩柱	m2	2.96	72.37	214.22	
4	011702002002	矩形柱	C30商品砼	m2	2.4	72.37	173.69	
5	011702001003	基础	吧台基础，C30商品砼	m2	4	56.69	226.76	
6	011702001004	基础	坐凳与地板基础，C20商品砼	m2	22.66	56.69	1284.60	
		本页小计					78737.06	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费		100.000	17840.48			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.000	14744.20			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	3096.28			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.550	8109.31			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.040	589.77			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：景观

标段：

第1页 共8页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	0.00525	3071.29	16.12	
2	01050101	钢丝绳		kg	0.0829	5.75	0.48	
3	01270100	型钢		t	0.000287	3159.02	0.91	
4	01270100~1	型钢	Q355B镀锌	t	1.57185	4226.99	6644.19	
5	01270100~3	型钢	镀锌钢管	t	2.7237	4226.99	11513.04	
6	01270100~4	型钢	不锈钢圆管	t	0.2184	18000.00	3931.20	
7	01291714~1	8K不锈钢镜面板	1219×3048×3.0	m2	5.76504	471.00	2715.33	
8	0130070~1	钢筋	三级钢筋, Φ12以内	t	0.20604	3071.29	632.81	
9	0130070~2	钢筋	三级钢筋, Φ25以内	t	0.1275	3071.29	391.59	
10	0130090	钢支撑	(钢管)	kg	34.254541	3.22	110.30	
11	0130140	零星卡具		kg	6.423104	3.60	23.12	
12	0130161	型钢	(综合)	t	0.159181	3159.02	502.86	
13	0130180	组合钢模板		kg	9.974958	3.73	37.21	
14	01510151~1	幕墙铝型材	1厚20*40胡桃木色铝方通框架, 1厚10*20胡桃木色铝方通内栅	kg	101.025	25.29	2554.92	
15	01530101	铝合金型材		kg	56.6722	22.80	1292.13	
16	02290301	麻绳		kg	0.0226	5.75	0.13	
17	02290401	麻袋		条	0.16866	4.29	0.72	
18	03031222	自攻螺钉	M5×25~30	十个	490.4325	0.48	235.41	
19	03031613	不锈钢螺钉	M6×20	十个	109.845	0.69	75.79	
20	03050708	不锈钢螺栓	M12×110	套	289.594942	1.96	567.61	
21	03050709	不锈钢螺栓	M12×110	套	6.27	1.89	11.85	
22	03050806	带母不锈钢螺栓	M12×45	套	289.594942	1.97	570.50	
23	03051109	不锈钢六角螺栓	M10×40	套	16.5	1.63	26.90	
24	03052131	不锈钢对拉螺栓	M6×100	套	6.27	0.94	5.89	
25	03070132	膨胀螺栓	M12×110	套	489.144	0.86	420.66	
26	0330040	复合木模板	18mm	m2	27.54466	38.64	1064.33	
27	0330150	周转成材		m3	2.227083	1983.30	4416.97	
28	03410205	电焊条	J422	kg	88.983241	4.97	442.25	
29	03430421	碳钢埋弧焊丝		kg	21.57468	7.72	166.56	
30	03450200	焊剂		kg	8.30963	3.43	28.50	
31	03510201	钢钉		kg	0.17982	6.00	1.08	
32	03510705	铁钉	70mm	kg	0.906	3.60	3.26	
33	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	3.92833	4.20	16.50	
34	03590100	垫铁		kg	13.80144	4.29	59.21	
35	03590715	镀锌连接铁件		kg	491.388717	7.03	3454.46	
36	03652403	合金钢切割锯片		片	0.0858	68.60	5.89	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：景观

标段：

第2页 共8页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
37	04010611	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	1448.828766	0.23	337.58	
38	04010611~1	水泥	32.5级	kg	5137.000814	0.23	1196.92	
39	04030107	中(粗)砂		t	3.774932	122.17	461.18	
40	04030107~1	中砂		t	9.035384	122.17	1103.85	
41	04050203	碎石	5~16	t	0.111555	124.00	13.83	
42	04050203~1	碎石	5~16mm	t	15.355843	124.00	1904.12	
43	04050204	碎石	5~20	t	2.884969	124.00	357.74	
44	04050217~1	Φ10-20黑色机制砾石		t	1.89873	233.15	442.69	
45	04050217~2	Φ10-20灰色机制砾石		t	0.98532	233.15	229.73	
46	04050217~3	Φ10-20白色机制砾石		t	1.23777	233.15	288.59	
47	04130101	机砖		百块	0.893636	35.49	31.72	
48	0417925	非泵送商品砼 C15		m3	3.6134	281.72	1017.97	
49	0417930	非泵送商品砼 C20		m3	363.607251	291.43	105966.06	
50	0417935	非泵送商品砼 C25		m3	7.587767	301.15	2285.06	
51	0417940	非泵送商品砼 C30		m3	6.45588	310.86	2006.87	
52	0430060	白水泥	80	kg	311.4332	0.48	149.49	
53	0430080	水泥	32.5级	kg	54389.856644	0.25	13597.46	
54	05011200	圆木		m3	0.003492	1286.32	4.49	
55	05030600	普通木成材		m3	0.0151	1407.43	21.25	
56	05092101	细木工板	δ 12mm	m2	7.9275	31.05	246.15	
57	05250501	木柴		kg	13.419	0.94	12.61	
58	0530140~1	Φ30-40本色雨花石		t	3.66785	971.44	3563.10	
59	0530150	标准砖	240×115×53mm	百块	89.3636	70.00	6255.45	
60	0530170~1	花岗岩	20厚300*600烧面芝麻灰花岗岩	m2	5.4162	84.29	456.53	
61	0530200	底瓦	19×20cm	百块	0.7222	110.90	80.09	
62	0530285	湖石		t		291.43		
63	0530301~1	花岗岩	30厚310*500烧面芝麻白花岗岩(削角10)	m2	0.7242	128.65	93.17	
64	0530301~10	花岗岩	30厚150*150自然面芝麻黑花岗岩	m2	57.9564	110.90	6427.36	
65	0530301~11	花岗岩	30厚200/300*400烧面芝麻灰花岗岩	m2	100.9188	106.47	10744.82	
66	0530301~12	花岗岩	30厚100*400烧面芝麻黑花岗岩	m2	2.7948	110.90	309.94	
67	0530301~13	花岗岩	30厚300*500烧面芝麻灰花岗岩	m2	2.8458	106.47	302.99	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：景观

标段：

第3页 共8页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
68	0530301~14	花岗岩	30厚330*500烧面芝麻灰花岗岩(削角10)	m2	4.947	127.76	632.03	
69	0530301~15	花岗岩	20厚120*500烧面芝麻灰花岗岩	m2	1.7952	84.29	151.32	
70	0530301~16	花岗岩	200*300*20厚烧面芝麻灰花岗岩	m2	5.1918	84.29	437.62	
71	0530301~17	花岗岩	550*300*20厚烧面芝麻灰花岗岩	m2	10.761	84.29	907.04	
72	0530301~18	花岗岩	320*600*50厚烧面芝麻灰花岗岩(两边倒1/4圆角R10)	m2	11.9442	177.44	2119.38	
73	0530301~19	花岗岩	18厚300*600烧面仿芝麻灰花岗岩PC砖	m2	562.1934	63.88	35912.91	
74	0530301~2	花岗岩	30厚光面黑金沙花岗岩	m2	2.5296	323.83	819.16	
75	0530301~20	花岗岩	50厚380*600烧面芝麻灰花岗岩(倒圆角R20)	m2	8.9148	173.01	1542.35	
76	0530301~21	花岗岩	20厚100*600烧面芝麻灰花岗岩	m2	2.5806	84.29	217.52	
77	0530301~23	花岗岩	550/200*300*20厚烧面芝麻灰花岗岩	m2	8.1906	84.29	690.39	
78	0530301~25	花岗岩	50厚200/300*600烧面芝麻白花岗岩	m2	899.5788	133.08	119715.95	
79	0530301~26	花岗岩	50厚300*600烧面芝麻灰花岗岩	m2	949.2018	124.21	117900.36	
80	0530301~27	花岗岩	50厚200/300*600烧面芝麻黑花岗岩	m2	135.0684	133.08	17974.90	
81	0530301~28	花岗岩	50厚300*300烧面芝麻灰花岗岩盲道砖	m2	84.507	159.70	13495.77	
82	0530301~29	花岗岩	50厚850*600烧面芝麻白花岗岩汀步	m2	9.5064	155.26	1475.96	
83	0530301~3	花岗岩	20厚170*600烧面芝麻白花岗岩	m2	0.3978	86.95	34.59	
84	0530301~30	花岗岩	30厚光面芝麻灰花岗岩	m2	3.6414	106.47	387.70	
85	0530301~31	花岗岩	20厚荔枝面芝麻灰花岗岩	m2	12.9948	88.72	1152.90	
86	0530301~32	花岗岩	30厚200*1500烧面芝麻灰花岗岩	m2	1.683	106.47	179.19	
87	0530301~33	花岗岩	30厚300*600烧面芝麻灰花岗岩	m2	137.7408	106.47	14665.26	
88	0530301~4	花岗岩	30厚200*600烧面芝麻白花岗岩(削角10)	m2	4.8144	141.95	683.40	
89	0530301~5	花岗岩	30厚200*600烧面芝麻白花岗岩(削角10)(弧形)	m2	0.2856	150.83	43.08	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：景观

标段：

第4页 共8页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
90	0530301~6	花岗岩	20厚200/310*600 烧面芝麻白花岗岩	m2	5.7528	86.95	500.21	
91	0530301~7	花岗岩	20厚330*400荔枝 面芝麻灰花岗岩	m2	6.4158	88.72	569.21	
92	0530301~8	花岗岩	30厚200*600光面 芝麻灰花岗岩	m2	3.9366	106.47	419.13	
93	0530301~9	花岗岩	30厚300*600烧面 芝麻灰花岗岩	m2	75.2454	106.47	8011.38	
94	0530530~1	碎花岗岩板	30厚100-150自然 面青石板凸五边形	m2	12.768	106.47	1359.41	
95	0530540	碎石	5-16mm	t	52.169552	109.72	5724.04	
96	0530543	碎石	5-40mm	t	711.42654	109.72	78057.72	
97	0530720	中砂		t	162.092545	122.17	19802.85	
98	0630216	镀锌铁丝	22#	kg	2.770233	3.94	10.91	
99	0630217	镀锌铁丝	8#	kg	5.549127	3.60	19.98	
100	0630290	合金钢切割锯片		片	15.997861	52.95	847.09	
101	0630351	铁钉		kg	133.244525	3.52	469.02	
102	07112130~1	800*1000*30厚 光面黑金沙花岗 岩		m2	3.366	323.83	1090.01	
103	07230301	不锈钢连接件		套	16.5	3.86	63.69	
104	08052120~1	铝单板	2mm白色	m2	52.683	164.13	8646.86	
105	08052120~2	铝单板	1200*2400*2厚浅 灰色铝板 (局部暗纹)	m2	132.9264	173.01	22997.60	
106	08052120~3	铝单板	2厚胡桃木色铝板 干挂，文字、版面 内容及内部干挂件 及支撑由专业人员 二次深化设计，详 施工图LD-8.2	m2	36.72	212.93	7818.79	
107	08052120~4	铝单板	2厚香槟金铝板	m2	80.9865	170.34	13795.24	
108	10031503	钢压条		kg	3.11688	4.29	13.37	
109	10130706	不锈钢踢脚线 (成品)	δ 1mm	m2	11.494875	159.70	1835.73	
110	11030303	防锈漆		kg	18.84799	12.46	234.85	
111	11030309	环氧铁红防锈底 漆		kg	2.5911	12.46	32.29	
112	11030310	环氧云铁防锈漆		kg	2.15925	12.46	26.90	
113	11030703	沥青漆		kg	1.342766	10.29	13.82	
114	11060306	聚氨酯氟碳面漆		kg	4.3185	68.60	296.25	
115	11450503	稀释剂		kg	2.76384	12.01	33.19	
116	11570552~1	SBS聚脂胎乙烯 膜卷材	4厚SBS改性沥青防 水卷材，阻根膜	m2	74.925	41.67	3122.12	
117	11590914	硅酮密封胶		L	49.981833	30.00	1499.45	
118	11591102	玻璃胶		L	16.855193	34.30	578.13	
119	11592505	SBS封口油膏		kg	3.71628	6.00	22.30	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：景观

标段：

第5页 共8页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
120	11592517	建筑油膏		kg	25.0488	3.00	75.15	
121	12030107	油漆溶剂油		kg	1.944329	12.01	23.35	
122	12060334	防腐油		kg	2.7935	5.15	14.39	
123	12330505	APP及SBS基层处理剂		kg	21.2787	6.86	145.97	
124	12370305	氧气		m3	61.724772	2.83	174.68	
125	12370331	石油液化气		kg	3.11688	5.83	18.17	
126	12370336	乙炔气		m3	14.969744	14.05	210.32	
127	12413528	干挂云石胶(AB胶)		kg	0.0792	9.86	0.78	
128	12413535	万能胶		kg	1.9372	17.15	33.22	
129	13030303	岩棉		m2	19.83527	15.01	297.73	
130	13121504	泡沫条		m	554.493883	1.29	715.30	
131	1430040	塑料薄膜		m2	11.734554	0.74	8.68	
132	1530031	电焊条		kg	9.12825	4.12	37.61	
133	1630010	801胶		kg	0.508746	1.54	0.78	
134	1630050	YJ-III粘结剂		kg	37.13826	9.86	366.18	
135	1630165	防锈漆	(铁红)	kg	0.459351	17.58	8.08	
136	1630280	建筑胶油		kg	8.8808	2.51	22.29	
137	1630500	松节油		kg	0.55623	3.26	1.81	
138	1630610	油漆溶剂油		kg	0.063672	2.86	0.18	
139	1730040	草酸		kg	0.87711	4.07	3.57	
140	1730060	防水剂		kg	29.463439	1.30	38.30	
141	1730200	氧气		m3	6.594644	2.23	14.71	
142	1730230	乙炔气		m3	2.865259	11.66	33.41	
143	1730240	硬白蜡		kg	2.31824	2.86	6.63	
144	2030250~1	地坪石	100厚150*600光面芝麻灰花岗岩	m2	0.7344	240.11	176.34	
145	2030380	景湖石		t		437.15		
146	2030460	石笋	2m以内	块	5			
147	2030461	石笋	3m以内	块	3			
148	2030510~1	L800*500*H500光面芝麻黑花岗岩整石		m2	5.712	1420.00	8111.04	
149	2030510~2	L800*500*H500(弧形段按弧定制)光面芝麻黑花岗岩整石		m2	7.344	1450.00	10648.80	
150	2030510~3	L*500*400光面芝麻白整石		m2	28.5294	1320.00	37658.81	
151	2230100	建筑油膏		kg	135.171	2.30	310.89	
152	2330250	锯(木)屑		m3	17.87412	8.96	160.15	
153	2330320	煤油		kg	3.50844	3.43	12.03	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：景观

标段：

第6页 共8页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
154	2330360	棉纱头		kg	30.93331	4.55	140.75	
155	2330450	水		m3	355.068836	4.50	1597.81	
156	30410504	铸铁爬梯		kg	1.391376	4.50	6.26	
157	31090131	牛皮纸		m2	82.6994	1.72	142.24	
158	31150101	水		m3	18.306852	4.50	82.38	
159	31150301	电		kW·h	0.037944	0.86	0.03	
160	31150701	煤		kg	26.838	0.94	25.23	
161	32020132	钢管支撑		kg	0.04823	3.59	0.17	
162	32030121	钢支架、平台及连接件		kg	0.14032	3.57	0.50	
163	32090101	周转木材		m3	0.030667	1586.47	48.65	
164	32270103	金属校正器		kg	0.08162	4.72	0.39	
165	33012301~1	30厚300*500高分子树脂盖板		套	3.03	120.66	365.60	
166	33070701~1	石质侧石(立缘石)	120*250*600机切面花岗岩直形立缘石	m	130.9553	95.00	12440.75	
167	33070701~2	石质侧石(立缘石)	120*250*600机切面花岗岩弧形立缘石	m	4.21225	125.00	526.53	
168	80152501	聚氯乙烯胶泥		kg	129.48985	3.86	499.83	
169	CL-D00001	花岗岩板阴刻，字体隶书，白色，版面633*518，“华德先生”简介，详施工图LD-1.1		项	1	1330.82	1330.82	
170	CL-D00002	710*550*700铸铜华德雕塑，专业公司二次深化及安装固定		个	1	45000.00	45000.00	
171	CL-D00003	2厚304#香槟金不锈钢焊接式水槽，B100*H140，5厚50*50*50角钢@1000M8膨胀螺栓固定		m	47.52	150.00	7128.00	
172	CL-D00004	槽内粒径30-50黑色卵石		m	47.52	8.00	380.16	
173	CL-D00005	花坛坐凳雨水口2厚304#香槟金不锈钢L型收边，5厚50*50*50角钢@1000M8膨胀螺栓固定		座	3	120.00	360.00	
174	CL-D00006	花坛坐凳雨水口，粒径30-50黑色卵石		座	3	8.50	25.50	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：景观

标段：

第7页 共8页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
175	CL-D00007	300高不锈钢护栏，80*30*2厚拉丝不锈钢方管立柱， ϕ 51*2拉丝不锈钢方管栏杆		m	13.62	102.00	1389.24	
176	CL-D00008	600高非机动车限行护栏		节	7	680.00	4760.00	
177	CL-D00009	200*200*700高烧面芝麻灰花岗岩车挡石，阴刻文字“江阴市人民医院”，黑体字高25		个	88	180.00	15840.00	
178	CL-D00010	定制坐凳500*450*3200，5厚304#香槟金不锈钢造型框架，70*30*2700栗色塑木凳面		组	2	7200.00	14400.00	
179	CL-D00011	150*23*1860合金户外地板，含龙骨		m ²	116.21	450.00	52294.50	
180	CL-D00012	铝合金盖板，1.4厚铝合金承重基材，双液压杆/气弹簧，双隐形铰链，隐藏式把手，详施工图TY-1.4-7		套	3	532.33	1596.99	
181	CL-D00013	吧台，高1000宽600， ϕ 100*5镀锌圆管立柱（香槟金氟碳漆饰面），40*40*3镀锌方管骨架、2厚304#香槟金不锈钢板外包台面， ϕ 30*2镀锌圆管@100装饰柱（香槟金氟碳漆饰面），60*30*3镀锌方管支承杆，详施工LD-4.1、4.2		m	7.6	980.00	7448.00	
182	CL-D00014	吧台坐凳 ϕ 400*650高， ϕ 50*3镀锌圆管立柱（香槟金氟碳漆饰面），40*40*3镀锌方管骨架、2厚304#香槟金不锈钢板外包凳面，详施工LD-4.1、4.2		个	5	240.00	1200.00	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：景观

标段：

第8页 共8页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
183	CL-D00015	绿植墙，495*188*145成品三孔种植盒，钻尾螺丝固定于钢架上，种植盒上下卡接，详施工图LD-8.3~8.4		m2	20	177.44	3548.80	
184	CL-D00016	Φ50PVC排水管，20厚1:2水泥砂浆内掺6#JYQ796型防水剂砌筑		m	3	12.00	36.00	
185	CL-D00017	仿英德石玻璃钢景石（外形体积），50厚1:3干硬水泥砂浆结合层		m3	1.76	1200.00	2112.00	
186	CL-D00018	Φ50PVC排水管，L=320，Φ20-50卵石滤层，外裹无纺布200g/m ²		根	17	17.50	297.50	
187	CL-D00019	不锈钢垃圾箱，长*宽*高=0.90m*0.36m*0.97m，参施工LP-7.1		组	12	1000.00	12000.00	
188	CL-D00020	成品坐凳，碳钢+塑木材质，长*宽*高=1.80m*0.60m*0.80m，参施工LP-7.1		组	11	1200.00	13200.00	
189	CL-D00021	不锈钢成品花箱，长*宽*高=0.60m*0.40m*0.50m，参施工LP-7.1		组	3	480.00	1440.00	
190	CL-D00022	成品医疗废物暂存间，长*宽*高=5.70m*7.00m*2.50m，彩涂岩棉夹芯板墙，深灰色氟碳漆饰面百叶窗，由具备医疗环保资质的专业厂商深化设计，详施工图LD-7.1		座	1	45000.00	45000.00	
合计							1016893.79	

单位工程招标控制价表

工程名称：绿化

标段:

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	138732.99	
1.1	人工费	25818.62	
1.2	材料费	101103.58	
1.3	施工机具使用费	3304.13	
1.4	企业管理费	4897.31	
1.5	利润	3609.35	
2	措施项目费	3846.63	
2.1	单价措施项目费	1270.56	
2.2	总价措施项目费	2576.07	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	1694.05	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	5489.32	
5	税金	13326.20	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		161395.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

标段：

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	050102001001	移植乔木	原有造型松移植至场地其他位置并进行造型修剪，养护期2年，第1年成活率养护，第2年三级养护	株	1	815.82	815.82	
2	050102002011	栽植灌木	门诊北桂花、樱花等，起挖、假植，管道施工完成后回植，养护期2年，第1年成活率养护，第2年三级养护	株	15	379.17	5687.55	
3	050102002012	栽植灌木	门诊北结香等，起挖、假植，管道施工完成后回植，养护期2年，第1年成活率养护，第2年三级养护	株	10	36.62	366.20	
4	050101001002	移除乔木	移除棕榈，胸径10cm，高度300cm以上，移除树木处置由投标人自行考虑，含树木回收费	株	1	-129.37	-129.37	
5	050101003003	移除灌木	移除红花檵木球、大叶黄杨球等常绿球类灌木，蓬径>200cm，移除树木处置由投标人自行考虑，含树木回收费	株	7	-64.57	-451.99	
6	050101003004	移除灌木	移除红花檵木球、瓜子黄杨球等常绿球类灌木，蓬径150-200cm，移除树木处置由投标人自行考虑，含树木回收费	株	22	-101.20	-2226.40	
7	050101004001	砍挖竹及根	清除绿化范围内刚竹等竹类	m2	30	8.87	266.10	
8	050101007001	清除地被植物	清除绿化范围内地被、草皮、杂草杂物等	m2	1228	2.66	3266.48	
9	050101009001	种植土回（换）填	外购种植土回填，含土资源费、挖掘运输等所有费用	m3	377	35.00	13195.00	
10	050101009002	种植土回（换）填	营养土	t	4.212	285.00	1200.42	
11	050101010001	整理绿化用地	绿化地细整理，达到种植要求	m2	1258	3.80	4780.40	
12	050102001002	栽植乔木	无患子，胸径17.1-18cm，高度650-700cm，冠幅>400cm，分枝点高度230-250cm，树冠圆满，茂盛，全冠种植，保留三级分支，养护期2年，第1年成活率养护，第2年三级养护	株	4	3246.76	12987.04	
本页小计							39757.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

标段：

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	050102001003	栽植乔木	乌桕，胸径17.1-18cm，高度650-700cm，冠幅>400cm，分枝点高度230-250cm，树冠圆满，茂盛，全冠种植，保留三级分支，养护期2年，第1年成活率养护，第2年三级养护	株	3	1993.18	5979.54	
14	050102002001	栽植灌木	青枫，地径10.1-11cm，高度250-280cm，冠幅>280cm，分枝点高度40-50cm，树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，结构紧密，蓬形丰满，养护期2年，第1年成活率养护，第2年三级养护	株	1	622.27	622.27	
15	050102002002	栽植灌木	绚丽海棠，地径10.1-11cm，高度281-320cm，冠幅>220cm，树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，结构紧密，蓬形丰满，养护期2年，第1年成活率养护，第2年三级养护	株	3	699.46	2098.38	
16	050102002003	栽植灌木	紫薇，地径10.1-11cm，高度281-320cm，冠幅>220cm，树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，结构紧密，蓬形丰满，养护期2年，第1年成活率养护，第2年三级养护	株	3	747.71	2243.13	
17	050102002004	栽植灌木	美人梅，地径10.1-11cm，高度301-350cm，冠幅>280cm，树型完整，优美，无偏冠，枝叶茂盛，结构紧密，蓬形丰满，养护期2年，第1年成活率养护，第2年三级养护	株	5	1278.46	6392.30	
18	050102002005	栽植灌木	亮晶女贞球，高度121-150cm，冠幅>120cm，球形好，无脱脚，无偏冠，（光球），养护期2年，第1年成活率养护，第2年三级养护	株	4	221.48	885.92	
本页小计							18221.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

标段：

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	050102002006	栽植灌木	无刺构骨球，高度151-180cm，冠幅>150cm，球形好，无脱脚，无偏冠，（光球），养护期2年，第1年成活率养护，第2年三级养护	株	2	366.55	733.10	
20	050102002007	栽植灌木	银姬小蜡球，高度121-150cm，冠幅>120cm，球形好，无脱脚，无偏冠，（光球），养护期2年，第1年成活率养护，第2年三级养护	株	3	163.59	490.77	
21	050102002008	栽植灌木	水果蓝球，高度71-90cm，冠幅>70cm，球形好，无脱脚，无偏冠，（光球），养护期2年，第1年成活率养护，第2年三级养护	株	6	53.42	320.52	
22	050102002009	栽植灌木	狐尾天门冬，高度40-50cm，冠幅>40cm，5加仑，蓬形饱满，枝叶密实，养护期2年，第1年成活率养护，第2年三级养护	盆	5	24.57	122.85	
23	050102002010	栽植灌木	南天竹，高度120-150cm，冠幅60-80cm，35美植袋，>5分枝，蓬形饱满，枝叶密实，养护期2年，第1年成活率养护，第2年三级养护	盆	6	34.18	205.08	
24	050102005001	栽植绿篱	法国冬青，高度141-150cm，冠幅40-50cm，树形饱满，全冠，无偏冠，高度统一，两排，3株/排.米，>5分枝，修剪高度控制在120cm，养护期2年，第1年成活率养护，第2年三级养护	m	39	100.00	3900.00	
本页小计							5772.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

标段：

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	050102007001	栽植色带	大花绣球'无尽夏'，高度36-40cm，冠幅31-35cm，16盆/m2，1加仑苗，蓬形好，枝叶密实，>5分枝，养护期2年，第1年成活率养护，第2年三级养护	m2	16	97.21	1555.36	
26	050102007002	栽植色带	洒金桃叶珊瑚，高度31-40cm，冠幅26-30cm，25盆/m2，毛球，盆穴苗，蓬形好，枝叶密实，养护期2年，第1年成活率养护，第2年三级养护	m2	8	78.46	627.68	
27	050102007003	栽植色带	水果蓝，高度31-40cm，冠幅26-30cm，25盆/m2，毛球，盆穴苗，蓬形好，枝叶密实，养护期2年，第1年成活率养护，第2年三级养护	m2	4	90.18	360.72	
28	050102007004	栽植色带	夏鹃，高度31-40cm，冠幅26-30cm，25盆/m2，毛球，盆穴苗，蓬形好，枝叶密实，养护期2年，第1年成活率养护，第2年三级养护	m2	10	94.88	948.80	
29	050102007005	栽植色带	直立迷迭香，高度31-40cm，冠幅26-30cm，25盆/m2，1加仑苗，蓬形好，枝叶密实，养护期2年，第1年成活率养护，第2年三级养护	m2	6	139.40	836.40	
30	050102007006	栽植色带	柳叶星河，高度45-50cm，冠幅26-30cm，25盆/m2，1加仑苗，蓬形好，枝叶密实，养护期2年，第1年成活率养护，第2年三级养护	m2	6	162.84	977.04	
31	050102007007	栽植色带	千鸟花'太妃'，高度31-40cm，冠幅26-30cm，25盆/m2，1加仑苗，蓬形好，枝叶密实，养护期2年，第1年成活率养护，第2年三级养护	m2	14	61.37	859.18	
本页小计							6165.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

标段：

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	050102007008	栽植色带	彩虹蕨，高度31-40cm，冠幅26-30cm，25盆/m ² ，1加仑苗，蓬形好，枝叶密实，养护期2年，第1年成活率养护，第2年三级养护	m ²	20	93.01	1860.20	
33	050102007009	栽植色带	火焰南天竹，高度21-25cm，冠幅16-20cm，64盆/m ² ，120盆穴苗，蓬形好，枝叶密实，>5分枝，养护期2年，第1年成活率养护，第2年三级养护	m ²	20	619.62	12392.40	
34	050102007010	栽植色带	大吴风草，高度21-25cm，冠幅16-20cm，64盆/m ² ，120盆穴苗，蓬形好，枝叶密实，养护期2年，第1年成活率养护，第2年三级养护	m ²	35	233.50	8172.50	
35	050102007011	栽植色带	矾根‘黄金斑马’，64盆/m ² ，120盆穴苗，蓬形好，枝叶密实，养护期2年，第1年成活率养护，第2年三级养护	m ²	6	79.84	479.04	
36	050102007012	栽植色带	佛甲草，100盆/m ² ，100盆穴苗，密缝铺贴，不漏土，养护期2年，第1年成活率养护，第2年三级养护	m ²	10	92.50	925.00	
37	050102007013	栽植色带	金边阔叶麦冬，高度16-20cm，冠幅16-20cm，64丛/m ² ，满铺，3-5芽/丛，蓬形好，养护期2年，第1年成活率养护，第2年三级养护	m ²	33	35.51	1171.83	
38	050102007014	栽植色带	花叶玉簪，64丛/m ² ，满铺，3-5芽/丛，蓬形好，养护期2年，第1年成活率养护，第2年三级养护	m ²	13	71.51	929.63	
39	050102007015	栽植色带	金叶石菖蒲，64丛/m ² ，满铺，3-5芽/丛，蓬形好，养护期2年，第1年成活率养护，第2年三级养护	m ²	22	79.84	1756.48	
本页小计							27687.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

标段：

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	050102008001	栽植花卉	四季草花，100盆/m ² ，一年更换6次，各个角度观看不漏土，期2年	m ²	5	1691.36	8456.80	
41	050102007016	栽植色带	日本矮麦冬，100丛/m ² ，满铺，3-5芽/丛，蓬形好，养护期2年，第1年成活率养护，第2年三级养护	m ²	64	54.26	3472.64	
42	050102007017	栽植色带	细叶麦冬，49丛/m ² ，满铺，3-5芽/丛，蓬形好，养护期2年，第1年成活率养护，第2年三级养护	m ²	4	27.57	110.28	
43	050102012001	铺种草皮	矮生百慕大成品草坪卷，每年秋季追播黑麦草15克/m ² ，次年需继续追播黑麦草15克/m ² ，养护期2年，第1年成活率养护，第2年三级养护	m ²	931	20.43	19020.33	
44	05B001	火山岩覆盖物	粒径Φ30-40mm50厚火山岩散置，不漏土（花叶玉簪、千鸟花等冬季落叶植物种完需覆盖）	m ²	42	8.87	372.54	
45	05B002	草石分隔带	黑色H150（PE材料）	m	118	25.00	2950.00	
46	05B003	大树修剪	保留乔木高脱枝修剪（黑松、香樟），含修剪后的枝叶外运处置费	株	11	200.00	2200.00	
47	050102010001	垂直墙体绿化种植	火焰南天竹，36盆/m ² ，120盆穴苗，蓬形好，枝叶密实，养护期2年，第1年成活率养护，第2年三级养护	m ²	6	382.78	2296.68	
48	050102010002	垂直墙体绿化种植	金叶苔草，36盆/m ² ，120盆穴苗，蓬形好，枝叶密实，养护期2年，第1年成活率养护，第2年三级养护	m ²	4	216.68	866.72	
49	050102010003	垂直墙体绿化种植	常春藤，36盆/m ² ，120盆穴苗，蓬形好，枝叶密实，养护期2年，第1年成活率养护，第2年三级养护	m ²	7	149.19	1044.33	
本页小计							40790.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

标段:

第7页 共7页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费		100.000	1694.05			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.000	1400.04			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	294.01			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.550	770.02			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.040	56.00			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化

标段:

第1页 共1页

[illegible]

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：绿化

标段：

第1页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	0330130	树棍	长1200内	根	36	7.10	255.60	
2	0330131	树棍	长2000内	根	37.31	13.31	496.60	
3	0630211	镀锌铁丝	12#	kg	2.6	4.65	12.09	
4	1730008	基肥		kg	84.09			
5	1730070	肥料		kg	474.2857	1.77	839.49	
6	1730210	药剂		kg	13.009552	22.30	290.11	
7	2330008~1	矮生百慕大成品草坪卷		m2	949.62	8.27	7853.36	
8	2330180	草绳		kg	419	1.77	741.63	
9	2330190~1	黑麦草种籽		kg	28.4886	33.71	960.35	
10	2330450	水		m3	152.364566	4.50	685.64	
11	2360010	栽植乔木 (带土球)土球直径在140cm内		株	1.1			
12	2360010~1	无患子，胸径17.1-18cm，高度650-700cm，冠幅>400cm，分枝点高度230-250cm		株	4.4	2573.34	11322.70	
13	2360010~2	乌桕，胸径17.1-18cm，高度650-700cm，冠幅>400cm，分枝点高度230-250cm		株	3.3	1433.72	4731.28	
14	2360038~1	狐尾天门冬，高度40-50cm，冠幅>40cm，5加仑		株	5.1	13.79	70.33	
15	2360039~1	水果蓝球，高度71-90cm，冠幅>70cm		株	6.12	32.17	196.88	
16	2360039~2	南天竹，高度120-150cm，冠幅60-80cm，35美植袋，>5分枝		株	6.12	13.79	84.39	
17	2360040	栽植灌木 (带土球)土球直径在40cm内		株	10.2			
18	2360041~1	亮晶女贞球，高度121-150cm，冠幅>120cm		株	4.2	165.43	694.81	
19	2360041~2	银姬小蜡球，高度121-150cm，冠幅>120cm		株	3.15	110.29	347.41	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：绿化

标段：

第2页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
20	2360042~1	无刺构骨球，高度151-180cm，冠幅>150cm		株	2.1	275.72	579.01	
21	2360043~1	无刺构骨球，高度151-180cm，冠幅>150cm		株		275.72		
22	2360044~1	青枫，地径10.1-11cm，高度250-280cm，冠幅>280cm，分枝点高度40-50cm		株	1.05	477.91	501.81	
23	2360044~2	绚丽海棠，地径10.1-11cm，高度281-320cm，冠幅>220cm		株	3.15	551.43	1737.00	
24	2360044~3	紫薇，地径10.1-11cm，高度281-320cm，冠幅>220cm		株	3.15	597.38	1881.75	
25	2360044~4	美人梅，地径10.1-11cm，高度301-350cm，冠幅>280cm		株	5.25	1102.86	5790.02	
26	2360045	栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内		株	15.75			
27	2360067~1	法国冬青，高度141-150cm，冠幅40-50cm		株	238.68	9.19	2193.47	
28	2360068~1	火焰南天竹，高度21-25cm，冠幅16-20cm，64盆/m2，120盆穴苗		m2	20.4	588.19	11999.08	
29	2360069~1	大花绣球'无尽夏'，高度36-40cm，冠幅31-35cm，16盆/m2，1加仑苗		m2	16.32	73.52	1199.85	
30	2360069~2	洒金桃叶珊瑚，高度31-40cm，冠幅26-30cm，25盆/m2，毛球，盆穴苗		m2	8.16	55.14	449.94	
31	2360069~3	水果蓝，高度31-40cm，冠幅26-30cm，25盆/m2，毛球，盆穴苗		m2	4.08	66.63	271.85	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：绿化

标段：

第3页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
32	2360069~4	夏鹃，高度31-40cm，冠幅26-30cm，25盆/m ² ，毛球，盆穴苗		m ²	10.2	71.23	726.55	
33	2360069~5	直立迷迭香，高度31-40cm，冠幅26-30cm，25盆/m ² ，1加仑苗		m ²	6.12	114.88	703.07	
34	2360069~6	柳叶星河，高度45-50cm，冠幅26-30cm，25盆/m ² ，1加仑苗		m ²	6.12	137.86	843.70	
35	2361003~1	千鸟花'太妃'，高度31-40cm，冠幅26-30cm，25盆/m ² ，1加仑苗		m ²	14.28	37.91	541.35	
36	2361003~2	彩虹蕨，高度31-40cm，冠幅26-30cm，25盆/m ² ，1加仑苗		m ²	20.4	68.93	1406.17	
37	2361004~1	细叶麦冬，49丛/m ² ，满铺，3-5芽/丛		m ²	4.08	9.01	36.76	
38	2361005~1	大吴风草，高度21-25cm，冠幅16-20cm，64盆/m ² ，120盆穴苗		m ²	35.7	211.75	7559.48	
39	2361005~2	矾根'黄金斑马'，64盆/m ² ，120盆穴苗		m ²	6.12	58.82	359.98	
40	2361005~3	金边阔叶麦冬，高度16-20cm，冠幅16-20cm，64丛/m ² ，满铺，3-5芽/丛		m ²	33.66	17.65	594.10	
41	2361005~4	花叶玉簪，64丛/m ² ，满铺，3-5芽/丛		m ²	13.26	52.94	701.98	
42	2361005~5	金叶石菖蒲，64丛/m ² ，满铺，3-5芽/丛		m ²	22.44	58.82	1319.92	
43	2361005~6	佛甲草，100盆/m ² ，100盆穴苗		m ²	10.2	73.52	749.90	
44	2361005~7	日本矮麦冬，100丛/m ² ，满铺，3-5芽/丛		m ²	65.28	36.03	2352.04	
45	2361011~1	佛甲草，100盆/m ² ，100盆穴苗		m ²		73.52		
46	2361011~2	四季草花，100盆/m ²		m ²	61.2	110.29	6749.75	

单位工程招标控制价表

工程名称: 2号楼局部改造-装饰

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号楼局部改造-装饰

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010401014001	砖地沟、明沟	地面开200*100电缆沟槽，水泥砂浆抹平及抹灰，不锈钢盖板	m	2.8	76.61	214.51	
2	011103002023	橡胶板卷材楼地面	原有地坪修平，200厚C30混凝土垫层，200厚C30混凝土回填，5厚自流平基层，2厚同质透心PVC地胶铺贴	m2	60.84	378.98	23057.14	
3	011102003092	块料楼地面	原有混凝土垫层修平，水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，地砖地面修平	m2	1.88	146.45	275.33	
4	010904001001	楼（地）面卷材防水	3厚SBS防水卷材两道上翻至墙面500高	m2	74.64	73.41	5479.32	
5	010904001002	楼（地）面卷材防水	3厚SBS防水卷材两道	m2	60.84	73.41	4466.26	
6	011207001095	墙面装饰板	基层墙面甩浆拉毛刷108胶素水泥浆一道（内掺水重8%的胶料），覆面轻钢龙骨调平，横向中距400-600，配套铝型材龙骨（含中间龙骨、收边龙骨），4mm厚医用抗菌金属复合板面层，表面热压覆膜，膜厚0.2mm	m2	103.21	356.93	36838.75	
7	011406001001	抹灰面油漆	3厚耐水腻子分遍找平，白色无机涂料	m2	21.73	39.23	852.47	
8	010903002116	顶面涂膜防水	1.0厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料一遍	m2	124.01	10.92	1354.19	
9	011302001619	吊顶天棚	素水泥浆一道，内参建筑胶，40*60钢结构桁架，横向间距800mm*竖向间距400mm，C型次龙骨，中距400，用吊件与钢筋吊杆连接后找平，C型横撑龙骨，中距≤800，用挂插件与次龙骨连接，板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，A级防火软膜天花，配套卡件	m2	17.64	419.49	7399.80	
本页小计							79937.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号楼局部改造-装饰

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011406001158	抹灰面油漆	顶面2厚耐水腻子抹平，防霉防潮无机抗菌涂料一底两面	m ²	21	36.13	758.73	
11	011302001134	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，Φ6镀锌全丝牙吊杆，双向中距≤1200，C型次龙骨，中距400，用吊件与钢筋吊杆连接后找平，C型横撑龙骨，中距≤800，用挂插件与次龙骨连接，硅酸钙板用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，板缝贴自粘胶带，	m ²	106.37	115.38	12272.97	
12	011302001069	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200，Φ6镀锌全丝牙吊杆，吊杆上部与吊环固定，与安装形式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200，与铝扣板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600，600*1200铝扣板面层与专用龙骨固定	m ²	10.32	180.31	1860.80	
13	010804007003	特种门	FKM1124手动平开门含防辐射屏蔽功能，含门套、电机、轨道、配备防夹手传感器、紧急停止按钮、警示牌等，	樘	1	15320.00	15320.00	
14	010804007001	特种门	FDTM1524电动防辐射屏蔽移门，含门套、电机、轨道、配备防夹手传感器、紧急停止按钮、警示牌等	樘	1	30550.00	30550.00	
15	010807002002	金属窗	KC1810防辐射观察窗，含窗套	樘	1	24300.00	24300.00	
16	010501006001	设备基础	素土夯实，压实度≥93%，300厚天然级配砂石，300厚C25素混凝土基础5000*2000mm，高出地面200mm	m ²	10	248.04	2480.40	
本页小计							87542.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号楼局部改造-装饰

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
17	010402001007	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2、强度等级：砌块强度等级A5.0 3、墙体类型：内墙；墙厚：200mm 4、砂浆强度等级：Ma5.0配套砂浆（成品砂浆）	m3	5.16	483.57	2495.22	
18	010503004002	圈梁	C30非泵送砼圈梁	m3	0.17	592.93	100.80	
19	010515001001	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋直径 Φ 12mm以内	t	0.003	5434.75	16.30	
20	011201001005	墙面一般抹灰	墙面甩浆拉毛刷108胶素水泥浆一道（内掺水重8%的胶料），15厚1：2.5水泥砂浆抹平	m2	51.56	41.08	2118.08	
21	011102001101	石材楼地面	原有混凝土楼面修平，刷素水泥浆一道，内掺建筑胶，30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉，20mm厚花岗岩铺设	m2	55	177.35	9754.25	
22	011302001620	吊顶天棚	混凝土板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距 $\leq$ 1200， Φ 6镀锌全丝牙吊杆，吊杆上部与吊环固定，与安装形式配套的专用上层主龙骨，间距 $\leq$ 1200，与铝扣板配套的专用下层副龙骨联结，间距 $\leq$ 600，600*1200铝扣板面层与专用龙骨固定	m2	55	180.31	9917.05	
		分部分项合计					191882.37	
1	011701006001	满堂脚手架	施工范围内装饰脚手架综合考虑	项	1	1923.60	1923.60	
2	01B001	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	现浇构件 圈梁 复合木模板	m2	0.14	7.87	1.10	
3	01B002	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	现浇构件 块体设备基础 单体20m3以内复合木模板	m2	10.5	73.34	770.07	
		单价措施合计					2694.77	
本页小计							27096.47	
合 计							194577.14	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2号楼局部改造-装饰

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	3735.88			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.700	3307.81			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.220	428.07			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	194.58			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2号楼局部改造-装饰

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050	97.29			
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.800	1556.62			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价：市 优工程	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.030	58.37			建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：2号楼局部改造-装饰

标段：

第1页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	0.00306	3071.29	9.40	
2	01150211	六角空心钢		kg	0.001232	4.72	0.01	
3	01270100~1	镀锌方管		t	0.407505	4226.99	1722.52	
4	01270101	型钢		kg	33.44004	3.16	105.64	
5	01510705	角铝	L 25×25×1	m	110.91174	5.15	571.20	
6	01530101	铝合金型材		kg	26.8346	22.80	611.83	
7	02070261	橡皮垫圈		百个	2.58025	25.73	66.39	
8	02090101	塑料薄膜		m2	1.544	0.69	1.07	
9	02270105	白布		m2		3.43		
10	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	18.5778	0.26	4.83	
11	03031206	自攻螺钉	M4×15	十个	72.45	0.26	18.84	
12	03031613	不锈钢螺钉	M6×20	十个	232.2225	0.69	160.23	
13	03052109	对拉螺栓 (止水螺栓)		kg	3.2445	5.66	18.36	
14	03070114	膨胀螺栓	M8×80	套	258.025	0.51	131.59	
15	03070132	膨胀螺栓	M12×110	套	69.0818	0.86	59.41	
16	03070821~1	胀头、胀管		套	251.05158	0.43	107.95	
17	03110141	镀锌丝杆		kg	62.75421	5.15	323.18	
18	03270202	砂纸		张		0.94		
19	03410205	电焊条	J422	kg	7.92282	4.97	39.38	
20	03510201	钢钉		kg	0.40644	6.00	2.44	
21	03510701	铁钉		kg	3.630446	3.60	13.07	
22	03512000	射钉		百个	1.54815	18.01	27.88	
23	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	2.095548	4.20	8.80	
24	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0.052106	4.72	0.25	
25	03633315	合金钢钻头	一字型	根	0.00084	6.86	0.01	
26	03652403	合金钢切割锯片		片	0.2357	68.60	16.17	
27	04010611	水泥	32.5级	kg	261.47736	0.23	60.92	
28	04010701	白水泥		kg	5.688	0.60	3.41	
29	04050203	碎石	5~16mm	t	0.36	124.00	44.64	
30	04050207	碎石	5~40mm	t	4.95	124.00	613.80	
31	04090801	石膏粉	325目	kg		0.36		
32	04135535	配砖	190×90×40	m3	0.26316	235.28	61.92	
33	04150115	蒸压加气混凝土砌块	600×250×200	m3	4.7214	247.03	1166.31	
34	05030600~1	普通木成材		m3	0.008296	1407.43	11.68	
35	05250502	锯(木)屑		m3	0.34128	47.17	16.10	
36	06650101~1	800*800防滑地 砖CT-03		m2	1.9176	70.00	134.23	
37	07112130~1	20mm厚花岗岩		m2	56.1	85.00	4768.50	
38	07470301	PVC地板	δ=2	m2	66.924	75.42	5047.41	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：2号楼局部改造-装饰

标段：

第2页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	08010211	纸面石膏板	1200×3000×9.5	m2	23.1	9.24	213.44	
40	08050501~1	600*1200铝合金方板		m2	68.586	85.00	5829.81	
41	08052120~1	4mm厚医用抗菌金属复合板		m2	105.2742	220.00	23160.32	
42	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2		2.14		
43	08310113	轻钢龙骨(大)	50×15×1.2	m	142.21669	5.57	792.15	
44	08310113~1	轻钢龙骨(大)	60×20×1.2	m	117.27156	8.40	985.08	
45	08310122	轻钢龙骨(中)	50×20×0.5	m	41.2776	3.58	147.77	
46	08310142	U型轻钢龙骨	50×20	m	389.72096	3.58	1395.20	
47	08310151	卡式轻钢龙骨	25×20	m	184.53948	5.53	1020.50	
48	08310155	边龙骨	30×20	m	26.31855	2.92	76.85	
49	08330107	大龙骨垂直吊件(轻钢)	45	只	258.8414	0.43	111.30	
50	08330108	大龙骨垂直吊件(轻钢)	60	只	31.752	0.64	20.32	
51	08330111	中龙骨垂直吊件		只	44.1	0.39	17.20	
52	08330300	轻钢龙骨主接件		只	12.348	0.51	6.30	
53	08330301	轻钢龙骨次接件		只	21.168	0.60	12.70	
54	08330305	铝合金T型龙骨次接件		只	51.507	0.64	32.96	
55	08330307	铝合金T型龙骨主接件		只	103.014	0.94	96.83	
56	08330310	中龙骨平面连接件		只	107.604	0.43	46.27	
57	08330500	中龙骨横撑		m	36.65592	3.00	109.97	
58	08330709	铝合金T型龙骨挂件		个	396.1934	0.51	202.06	
59	08350201	铝合金T型主龙骨		m	326.87918	4.72	1542.87	
60	08350202	铝合金T型副龙骨		m	312.4758	3.86	1206.16	
61	10031503	钢压条		kg	7.04496	4.29	30.22	
62	10410301~1	A级防火软膜		m2	18.522	80.00	1481.76	
63	11010304~1	防霉防潮无机抗菌涂料		kg	9.723	18.00	175.01	
64	11010304~8	无机涂料拼色		kg	10.06099	13.50	135.82	
65	11030303	防锈漆		kg		12.46		
66	11030304~1	红丹防锈漆		kg	0.42	12.46	5.23	
67	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-II型	kg	186.015	7.51	1396.97	
68	11430327	大白粉		kg		0.73		
69	11570552	SBS聚脂胎乙烯膜卷材	δ 3mm	m2	318.378	21.44	6826.02	
70	11590914	硅酮密封胶		L	23.624769	30.00	708.74	
71	11592505	SBS封口油膏		kg	14.9028	6.00	89.42	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：2号楼局部改造-装饰

标段：

第3页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
72	12030107	油漆溶剂油		kg		12.01		
73	12070313	上光蜡		kg	1.39932	81.47	114.00	
74	12330505	APP及SBS基层处理剂		kg	48.0954	6.86	329.93	
75	12370305	氧气		m3	5.8215	2.83	16.47	
76	12370331	石油液化气		kg	14.08992	5.83	82.14	
77	12370336	乙炔气		m3	1.1643	14.05	16.36	
78	12410162	塑胶地板粘结剂		kg	27.378	15.61	427.37	
79	12413518~3	901胶		kg		2.14		
80	12430342	自粘胶带		m	27.846	0.13	3.58	
81	13050321~1	硅酸钙板600*600		m2	111.6885	28.00	3127.28	
82	13070313	玻璃纤维布	1.8mm	m2		2.23		
83	13121504	泡沫条		m	288.78158	1.29	372.53	
84	14310106	塑料管	dn20	m	4.83	3.11	15.02	
85	17310705	双螺母双垫片	φ6	副	227.66094	0.50	113.83	
86	17310706~1	双螺母双垫片	φ8	副	23.39064	0.51	11.93	
87	19450306	高压风管	φ25-6P-20m	m	0.00028	16.29		
88	31010707	密封油膏		kg	0.1911	5.57	1.06	
89	31110301	棉纱头		kg	0.5688	5.57	3.17	
90	31150101~2	水		m3	17.266824	4.50	77.70	
91	32010502	复合木模板	18mm	m2	2.31308	32.84	75.96	
92	32020115	卡具		kg	0.872312	4.18	3.65	
93	32020132	钢管支撑		kg	1.787366	3.59	6.42	
94	32030303	脚手钢管		kg	11.364318	3.68	41.82	
95	32030504	底座		个	0.080598	4.12	0.33	
96	32030513	脚手架扣件		个	1.61196	4.89	7.88	
97	32090101	周转木材		m3	0.087625	1586.47	139.01	
98	603062	柔性耐水腻子		kg	66.24342	2.22	147.06	
99	603063	弹性底漆		kg		17.15		
100	80010123~1	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)(抹灰DP)		t	0.00861	279.47	2.41	
101	80010124~1	水泥砂浆 1:2.5 (干拌(混)砂浆)(抹灰DP)		t	0.739886	287.46	212.69	
102	80010125~1	水泥砂浆 1:3 (干拌(混)砂浆)(抹灰DP)		t	1.240463	292.28	362.56	
103	80010161~1	干硬性水泥砂浆 (干拌(混)砂浆)(地面DS)		t	2.982833	279.03	832.30	

单位工程招标控制价表

工程名称：2号楼局部改造-拆除

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号楼局部改造-拆除

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011602001001	混凝土构件拆除	按设计要求，拆除此次改造区域中地面砼基层，综合考虑厚度	m2	6.5	13.97	90.81	
2	010101002001	挖一般土方	人工开挖土方	m3	3.25	21.44	69.68	
3	011601001004	砖砌体拆除	按设计要求，拆除此次改造区域中局部轻质砌块墙，含墙内相关的梁柱及砌体表面的附着物种类指抹灰层、块料层、龙骨及装饰面层等一并拆除，不再另计	m3	6.69	153.82	1029.06	
4	011601001005	砖砌体拆除	按设计要求，隔墙上新开门洞并抹灰	m2	8.04	179.28	1441.41	
5	011605001001	平面块料拆除	按设计要求，拆除此次改造区域中地面地砖及垫层层，拆除到结构层，地面修平	m2	60.84	47.01	2860.09	
6	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	按设计要求，拆除此次改造区域中天棚石膏板等吊顶	m2	124.01	11.18	1386.43	
7	011610002010	金属门窗拆除	按设计要求，拆除此次改造区域中钢质单开门	樘	1	42.13	42.13	
8	011610002011	金属门窗拆除	按设计要求，拆除此次改造区域中钢质双开门	樘	2	50.55	101.10	
9	010103002004	余方弃置	垃圾装车外运，运距现场踏勘自行考虑，符合环保要求	m3	63.62	29.64	1885.70	
10	01B006	残值回收	含钢门、铝合金等综合考虑	项	1	-362.09	-362.09	
11	011605001002	平面块料拆除	按设计要求，拆除此次改造区域中地面石材及粘结层，拆除到结构层，地面修平	m2	55	60.67	3336.85	
12	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	按设计要求，拆除此次改造区域中天棚铝合金板吊顶	m2	55	12.10	665.50	
13	011609002001	隔断隔墙拆除	按设计要求，拆除此次改造区域中收费窗口隔断	m2	132.6	14.71	1950.55	
14	010103002005	余方弃置	垃圾装车外运，运距现场踏勘自行考虑，符合环保要求	m3	16.84	29.57	497.96	
15	01B007	残值回收	含钢门、铝合金等综合考虑	项	1	-2815.18	-2815.18	
		分部分项合计					12180.00	
本页小计							12180.00	
合 计							12180.00	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2号楼局部改造-拆除

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	208.28			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	182.70			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	25.58			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	12.18			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2号楼局部改造-拆除

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.025	3.05			
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.600	194.88			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050	6.09			建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价表

工程名称: 6号楼自行车坡道改造

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6号楼自行车坡道改造

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		0116 拆除工程						
1	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：按现场实际综合考虑 2、挖土深度：根据拆除段设计 3、弃土运距：自行考虑	m3	48	5.05	242.40	
2	010103001001	回填方	1、2:8灰土回填分层夯实	m3	48	223.89	10746.72	
3	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1、拆除U-T轴原有坡道西侧钢筋砼侧墙及底板 2、含墙面附着物 3、拆除物清理外运，运距自行考虑 4、含城镇特种垃圾处理费	m3	21.93	751.71	16485.00	
4	011602001001	混凝土构件拆除	按设计要求，拆除此次改造区域中地面沥青地面，综合考虑厚度	m3	8.16	509.49	4157.44	
5	011604001001	平面抹灰层拆除	按设计要求，拆除此次改造区域中坡道地面，综合考虑	m2	82.92	14.10	1169.17	
6	011608002001	铲除涂料面	按设计要求，拆除此次加建区域中墙面面层，综合考虑	m2	48.96	4.60	225.22	
7	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	按设计要求，拆除此次改造区域中出入口玻璃顶棚	m2	111.05	8.43	936.15	
8	010103002001	余方弃置	垃圾装车外运，运距现场踏勘自行考虑，符合环保要求	项	1	5025.23	5025.23	
9	01B006	残值回收	原玻璃钢顶钢骨架等综合考虑	项	1	-4380.30	-4380.30	
		分部小计					34607.03	
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程						
10	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15	m3	4.14	449.30	1860.10	
11	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、抗渗等级：P8	m3	2.71	497.67	1348.69	
12	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 2、规格：三级钢12以内	t	0.919	4954.89	4553.54	
本页小计							42369.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6号楼自行车坡道改造

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
13	010515002001	预制构件钢筋	1、钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 2、规格：三级钢25以内	t	0.171	4287.08	733.09	
14	010516003001	钢筋连接	1、新旧钢筋连接 2、焊接，双面焊	个	120	3.56	427.20	
15	011810001001	植筋	1、规格综合	根	30	14.72	441.60	
16	011407001001	墙面喷刷涂料	1、拆除饰面后的基层墙体 2、10厚DPM20砂浆（1：2.5水泥砂浆）压实抹平，5厚聚合物水泥防水砂浆（干粉类），增强耐碱玻璃纤维网布压入（内掺抗裂纤维），（不同材料交界处增强耐碱玻璃纤维网布300宽一道，混凝土墙梁柱刷界面砂浆一道） 3、刮抹专用外墙找平腻子一遍，刮抹专用外墙防潮腻子两遍 4、涂刷高渗抗碱底漆一遍，喷涂建筑用绝热（保温隔热）漆，喷涂罩面漆	m2	48.96	161.13	7888.92	
17	011303001001	采光天棚	100*100*5钢方管表面喷涂处理，8+1.52PVB+8双钢化夹胶玻璃采光顶及玻璃幕墙，含后置镀锌埋件及化学锚栓	m2	102.9	711.51	73214.38	
18	011503005001	金属靠墙扶手	Φ50*2不锈钢圆管扶手，5mm不锈钢连接件连接方管	m	19.25	160.74	3094.25	
19	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	坡道面层翻新，按水平投影面积	m2	70.92	114.80	8141.62	
		分部小计					101703.39	
		分部分项合计					136310.42	
1	011702001001	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15	m2	0.83	83.38	69.21	
2	011702001002	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、抗渗等级：P8	m2	1.41	57.51	81.09	
3	011701006001	满堂脚手架		m2	54.77	19.37	1060.89	
本页小计							95152.25	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：6号楼自行车坡道改造

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	2351.62			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	2062.82			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	288.80			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：6号楼自行车坡道改造

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.025	34.38			
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.600	2200.35			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050	68.76			建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：6号楼自行车坡道改造

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100~1	钢筋	三级钢, ϕ 12以内	t	0.93738	3071.29	2878.97	
2	01010100~2	钢筋	三级钢, ϕ 25以内	t	0.17442	3071.29	535.69	
3	01270100	型钢		t	2.3667	3159.02	7476.45	
4	01630201	钨棒	精制	kg	0.01925	557.41	10.73	
5	02090101	塑料薄膜		m ²	5.0677	0.69	3.50	
6	03051106	不锈钢六角螺栓	M5×30	套	21.175	0.51	10.80	
7	03410200	电焊条		kg	64.827	4.97	322.19	
8	03410205	电焊条	J422	kg	3.35436	4.97	16.67	
9	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	0.231	38.59	8.91	
10	03510701	铁钉		kg	0.759525	3.60	2.73	
11	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	1.42402	4.20	5.98	
12	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	6.683871	4.72	31.55	
13	04010611	水泥	32.5级	kg	7.777	0.23	1.81	
14	04030107	中砂		t	0.01361	122.17	1.66	
15	04050203	碎石	5~16mm	t	0.023485	124.00	2.91	
16	04090100	生石灰		t	7.85376	468.97	3683.18	
17	04090302	黏土		m ³	63.5088	24.29	1542.63	
18	0501120802	六角空心钢		kg	1.32192	3.77	4.98	
19	05030600	普通木成材		m ³	0.009792	1407.43	13.78	
20	0507030101	电焊条		kg	2.04	4.32	8.81	
21	0508010301	电锤钻头	16mm	支	0.75	18.87	14.15	
22	0508010503	合金钢钻头	一字型	支	0.85119	16.29	13.87	
23	0608041301	高压风管	Φ 25-6P-20m	m	0.16422	16.29	2.68	
24	0609060902	结构胶 (植筋胶)		kg	0.861	25.73	22.15	
25	06090704~1	8+1.52PVB+8双 钢化夹胶玻璃		m ²	105.987	245.00	25966.82	
26	08230105	玻璃纤维网格布		m ²	53.856	1.72	92.63	
27	08370504	一爪挂件		套	12.348	60.00	740.88	
28	08370505	二爪挂件		套	60.711	90.00	5463.99	
29	08370506	四爪挂件		套	27.783	140.00	3889.62	
30	10230906~1	不锈钢盖	ϕ 50	只	21.3675	4.29	91.67	
31	11010319~1	建筑用绝热 (保温隔热) 面 涂层(真石漆款 式)		kg	39.168	55.00	2154.24	
32	11010323~2	建筑用绝热 (保温隔热) 底 涂层		kg	39.168	55.00	2154.24	
33	11030309	环氧铁红防锈底 漆		kg	17.283	12.46	215.35	
34	11030310	环氧云铁防锈漆		kg	14.4025	12.46	179.46	
35	11060306	聚氨酯氟碳面漆		kg	28.805	68.60	1976.02	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：6号楼自行车坡道改造

标段：

第2页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
36	11450342~1	保温专用腻子		kg	14.688	3.18	46.63	
37	11450503	稀释剂		kg	18.4352	12.01	221.41	
38	11590914	硅酮密封胶		L	24.696	30.00	740.88	
39	12030107	油漆溶剂油		kg	2.83968	12.01	34.10	
40	12370305	氧气		m3	54.0225	2.83	152.88	
41	12370310	氩气		m3	0.6545	7.81	5.11	
42	12370335	乙炔气		kg	10.8045	15.44	166.82	
43	14040915	不锈钢连接件		m	5.83275	25.55	149.03	
44	14040921~1	镜面不锈钢管	Φ 50*2	m	20.405	42.00	857.01	
45	15372103-1	塑料卡		个		0.17		
46	31150101	水		m3	24.95594	4.50	112.30	
47	31150101~1	水		m3	4.792563	4.50	21.57	
48	32010502	复合木模板	18mm	m2	0.49214	32.84	16.16	
49	32020115	卡具		kg	0.052453	4.18	0.22	
50	32020132	钢管支撑		kg	0.340358	3.59	1.22	
51	32030303	脚手钢管		kg	7.72257	3.68	28.42	
52	32030504	底座		个	0.05477	4.12	0.23	
53	32030513	脚手架扣件		个	1.0954	4.89	5.36	
54	32090101	周转木材		m3	0.04074	1586.47	64.63	
55	80010123~1	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆) (地面DS)		t	4.207329	295.44	1243.01	
56	80010124~2	水泥砂浆 1:2.5 (干拌(混)砂浆) (抹灰DP)		t	0.925344	287.46	266.00	
57	80010125~2	水泥砂浆 1:3 (干拌(混)砂浆) (地面DS)		t	0.421974	279.03	117.74	
58	80090311	聚合物砂浆		kg	436.968	2.28	996.29	
59	80110313~1	901胶素水泥浆		m3	0.019584	400.07	7.83	
60	80212114	预拌混凝土 (非泵送型) C15		m3	4.2021	325.78	1368.96	
61	80212118~1	预拌混凝土 (非泵送型) C35	P8	m3	2.7642	381.68	1055.04	
62	CL-D00005	残值回收 (废钢)		kg	2433.5	-1.80	-4380.30	
合计							62840.25	

单位工程招标控制价表

工程名称: 6号楼自行车坡道改造-室外道路

标段:

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	8749.63	
1.1	人工费	1144.52	
1.2	材料费	7014.84	
1.3	施工机具使用费	190.11	
1.4	企业管理费	266.57	
1.5	利润	133.59	
2	措施项目费	308.85	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	308.85	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	158.36	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	221.03	
5	税金	835.16	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		10114.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6号楼自行车坡道改造-室外道路

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040202001001	路床（槽）整形	路基整平，碾压检验检测	m2	20.4	2.06	42.02	
2	04B001	外购土	外购黄土，含土资源费、挖掘运输费等	m3	9.55	35.00	334.25	
3	040202002001	石灰稳定土	200厚石灰土（含灰量4%），外购土另计	m2	20.4	27.59	562.84	
4	040202002002	石灰稳定土	200厚石灰土（含灰量10%），外购土另计	m2	20.4	39.20	799.68	
5	040202015001	水泥稳定碎石（砾）石	300厚5%水泥稳定碎石（分两层压实）	m2	20.4	120.63	2460.85	
6	040203003001	透层、粘层	透层，液体沥青AL（M）-2，1.1L/m2	m2	20.4	6.04	123.22	
7	040203004001	封层	下封层，10厚单层乳化沥青表面处治	m2	20.4	11.36	231.74	
8	040203003002	透层、粘层	粘层，快裂洒布型乳化沥青PC-3，0.5L/m2	m2	40.8	3.09	126.07	
9	040203006001	沥青混凝土	60厚中粒式沥青砼AC-20C	m2	20.4	70.60	1440.24	
10	040203006002	沥青混凝土	40厚细粒式SBS改性沥青砼AC-13C	m2	20.4	57.05	1163.82	
11	040204004001	安砌侧（平、缘）石	原侧平石，按原做法恢复	m	10	146.49	1464.90	
		分部分项合计					8749.63	
本页小计							8749.63	
合 计							8749.63	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：6号楼自行车坡道改造-室外道路

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	158.36			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	131.24			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	27.12			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	144.37			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：6号楼自行车坡道改造-室外道路

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	2.62			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.040	3.50			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					308.85			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号楼磁共振机房改造-安装

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气工程						
1	030411001019	配管	1、名称：紧定式镀锌钢管JDG20 2、配置形式：敷 方式综合考虑，含墙 地面开槽及恢复	m	233	11.26	2623.58	
2	030411004005	配线	1、名称：WDZB1-BYJ -2.5 2、配线形式：管内 穿线	m	675	3.86	2605.50	
3	030411004011	配线	1、名称：WDZB1-BYJ -4 2、配线形式：管内 穿线	m	25	4.24	106.00	
4	030412005006	荧光灯	1、名称：600*600 LED格栅灯3*14W	套	31	210.49	6525.19	
5	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控2 50V/10A	个	1	23.70	23.70	
6	030404034003	照明开关	1、名称：三联单控2 50V/10A	个	2	26.18	52.36	
7	030404035001	插座	普通五孔插座250V/1 0A （带安全型保护门）	个	13	26.19	340.47	
8	030411006002	接线盒	1、名称：铁质开关 盒、插座盒	个	16	7.68	122.88	
9	030411006001	接线盒	1、名称：铁质接线 盒	个	31	7.45	230.95	
		分部小计					12630.63	
		暖通						
10	030701003050	空调器	1、名称：FTP-120TW 5匹一拖一风管机， 弹簧器减震 2、规格：制冷量12K W,制热量13.2KW	台(组)	1	10533.15	10533.15	
11	030701003051	空调器	1、名称：FTG-51 3匹一拖一风管机， 弹簧器减震 2、规格：制冷量12K W,制热量13.2KW	台(组)	1	6362.88	6362.88	
12	030701003017	空调器	1、名称：FP- 136风管式室内机， 弹簧器减震 2、规格：制冷量6.0 3KW,制热量8.87KW, 自带冷凝水提升泵 3、安装形式：吊顶 式	台(组)	1	2297.57	2297.57	
本页小计							31824.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号楼磁共振机房改造-安装

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
13	030702001007	碳钢通风管道	1、名称：镀锌薄钢板风管 2、形状：矩形（周长）≤2000 3、板材厚度：0.6 4、接口形式：法兰咬口，含支架	m2	16.12	135.92	2191.03	
14	030702001008	碳钢通风管道	1、名称：镀锌薄钢板风管 2、形状：矩形（周长）≤2000 3、板材厚度：0.75 4、接口形式：法兰咬口，含支架	m2	11.28	141.69	1598.26	
15	030702001006	碳钢通风管道	1、名称：镀锌薄钢板风管 2、形状：矩形（周长）≤4000 3、板材厚度：0.75 4、接口形式：法兰咬口，含支架	m2	12.99	113.15	1469.82	
16	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：镀锌薄钢板风管 2、形状：矩形（周长）≤4000 3、板材厚度：1.0 4、接口形式：法兰咬口，含支架	m2	13.63	121.32	1653.59	
17	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶风口800*200	个	1	230.53	230.53	
18	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶风口400*400	个	1	173.62	173.62	
19	031208002008	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑保温，厚度30mm以内综合考虑	m3	1.62	1458.86	2363.35	
20	031201003006	金属结构刷油	1、油漆品种：风管支架除锈，刷防锈漆两遍，银粉漆两遍	kg	68	2.59	176.12	
21	030703019002	柔性接口	1、名称：帆布软接	m2	1.5	87.30	130.95	
22	030404031001	小电器	1、名称：空调控制面板	个 (套、台)	3	320.00	960.00	
23	030411004023	配线	1、名称：风机盘管控制器线WDZB1-BYJ-7*1.0mm2	m	9	8.86	79.74	
		分部小计					30220.61	
		分部分项合计					42851.24	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	249.48	249.48	
		单价措施合计					249.48	
本页小计							11276.49	
合 计							43100.72	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2号楼磁共振机房改造-安装

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	438.72			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	384.84			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	53.88			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	25.66			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	282.21			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2号楼磁共振机房改造-安装

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	7.70			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	20.52			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					774.81			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：2号楼磁共振机房改造-安装

标段：

第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01030106	钢丝	Φ 1.6	kg	0.6481	3.42	2.22	
2	01090166	圆钢	Φ 5.5~9	kg	9.259982	3.42	31.67	
3	01130141	扁钢	<-59	kg	9.32838	3.64	33.96	
4	01210332	等边角钢	∟ 60×5	kg	190.98488	3.40	649.35	
5	01210338	等边角钢	∟ 63×5	kg	0.42592	3.40	1.45	
6	01290108	钢板	δ 1.0~1.5 Q235	kg	0.27	3.57	0.96	
7	01290453~1	热镀锌钢板	δ 0.75	m2	27.61926	23.67	653.75	
8	01290453~2	热镀锌钢板	δ 1.0	m2	15.51094	30.85	478.51	
9	01290453~5	热镀锌钢板	δ 0.6	m2	18.34456	18.60	341.21	
10	02010106	橡胶板	δ 1~15	kg	7.46604	7.72	57.64	
11	02270112	帆布		m2	1.725	6.86	11.83	
12	02270131	破布		kg	0.426	6.00	2.56	
13	03011002	铁铆钉		kg	1.34824	5.15	6.94	
14	03030217	镀锌半圆头螺钉	M6~12×12~50	十个	61.0926	0.13	7.94	
15	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	3.328	0.25	0.83	
16	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	2.704	0.26	0.70	
17	03050571	精制带母镀锌螺栓	M2~5×4~20	套	19.1	0.22	4.20	
18	03050575	精制带母镀锌螺栓	M8×75以下	套	362.436	0.64	231.96	
19	03057113	伞形螺栓	M6~8×150	套	122.512	0.34	41.65	
20	03070126	膨胀螺栓	M12	套	8.103	1.03	8.35	
21	03070133	膨胀螺栓	M12×200	套	24.72	3.00	74.16	
22	03270104	铁砂布	2#	张	0.7412	0.86	0.64	
23	03410206	电焊条	J422 Φ 3.2	kg	4.211442	3.77	15.88	
24	03411302	焊锡		kg	1.4144	36.87	52.15	
25	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.0736	51.45	3.79	
26	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	5.2945	5.15	27.27	
27	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0.16	4.72	0.76	
28	03652421	锯条		根	5.825	0.19	1.11	
29	03652906	钢丝刷子		把	0.102	1.54	0.16	
30	11030306-1	酚醛防锈漆		kg	1.156	12.86	14.87	
31	11111715-1	酚醛清漆		kg	0.3264	13.31	4.34	
32	11112521	银粉漆		kg	0.0952	13.72	1.31	
33	12010103	汽油		kg	4.7193	9.12	43.04	
34	12050311	机油		kg	0.12	7.72	0.93	
35	12070109	电力复合脂		kg	0.2097	17.15	3.60	
36	12370305	氧气		m3	2.436302	2.83	6.89	
37	12370335	乙炔气		kg	0.86432	15.44	13.35	
38	12410101	粘结剂		kg	11.34	15.44	175.09	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：2号楼磁共振机房改造-安装

标段：

第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	12430303	胶带	(9m/卷)	卷	12.96	2.00	25.92	
40	12430361	塑料粘胶带		盘	0.18	3.14	0.57	
41	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	1.7375	3.14	5.46	
42	13120503	橡塑保温板		m3	1.6686	850.00	1418.31	
43	14210121	金属软管	CP15	m	31.93	2.00	63.86	
44	15023141	镀锌锁紧螺母	M15~20×3	个	85.455	0.08	6.84	
45	15130305	金属软管接头	φ15~20	个	63.86	0.96	61.31	
46	15370113	管卡(紧定管用)	DN20	个	302.3874	0.15	45.36	
47	22470111~10	600*600 LED格栅灯3*14W		套	31.31	162.00	5072.22	
48	23230131-3	双联扳式暗开关(单控)		只	1.02	11.70	11.93	
49	23230131-4	三联扳式暗开关(单控)		只	2.04	13.50	27.54	
50	23412504-4~1	普通五孔插座250V/10A (带安全型保护门)	单相暗插座15A 5孔	套	13.26	10.80	143.21	
51	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	74.251	0.97	72.02	
52	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	9.919	1.50	14.88	
53	25430311-10~3	WDZA-BYJ-2.5	导线截面2.5mm2以内 铜芯	m	783	2.10	1644.30	
54	25430311-11~1	WDZC-BYJ-4	导线截面4mm2以内 铜芯	m	27.5	2.91	80.03	
55	25430314-10~1	WDZB1-BYJ-7*1.0mm2	多芯软导管八芯以内 导线截面1mm2以内	m	9.72	6.50	63.18	
56	26060351-2~1	紧定式镀锌电线管	公称直径20mm以内	m	239.99	3.29	789.57	
57	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	85.455	0.10	8.55	
58	26064306	紧定式直管接头	φ20	个	40.7983	1.54	62.83	
59	26065306	紧定式锁母	φ20	个	35.9985	0.90	32.40	
60	26110101	接线盒		只	47.94	1.35	64.72	
61	30250111	减震器		台	12	15.00	180.00	
62	31110301	棉纱头		kg	2.9234	5.57	16.28	
63	50030101~17	FP-136风管式室内机	制冷量7.1KW, 制热量8.0KW	台	1	1739.98	1739.98	
64	50030101~42	KFR-120TW 5匹一拖一风管机		台	1	9937.65	9937.65	
65	50030101~43	FTG-51 3匹一拖一风管机		台	1	5767.38	5767.38	
66	CL-D00006	空调控制面板		个(套、台)	3	320.00	960.00	
67	ZC0001	碳钢风口、散流器、百叶窗	800*200	个	1	133.08	133.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号楼磁共振机房改造-消防

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防报警工程						
1	030411001013	配管	1、名称：紧定式镀锌钢管JDG20 2、配置形式：敷设方式综合考虑，含墙地面开槽及恢复	m	44.45	9.78	434.72	
2	030411004018	配线	1、名称：WDZB1-RVJS-4*1.5 2、配线形式：管内穿线	m	46.65	6.59	307.42	
3	030904001001	点型探测器	1、名称：感烟探测器	个	6	91.85	551.10	
4	03B001	防辐射处理	防辐射处理	处	1	500.00	500.00	
5	030411006003	接线盒	1、名称：铁质接线盒	个	6	7.59	45.54	
		分部小计					1838.78	
		分部分项合计					1838.78	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	22.11	22.11	
		单价措施合计					22.11	
本页小计							1860.89	
合 计							1860.89	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2号楼磁共振机房改造-消防

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	31.82			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	27.91			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	3.91			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	1.86			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	20.47			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2号楼磁共振机房改造-消防

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	0.56			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	1.49			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					56.20			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：2号楼磁共振机房改造-消防

标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01030106	钢丝	Φ 1.6	kg	0.041985	3.42	0.14	
2	01290436	热镀锌钢板	δ 2.5 Q235B	m ²	0.06	87.01	5.22	
3	02270106	白布		m	0.12	3.43	0.41	
4	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	1.8	0.27	0.49	
5	03070806	塑料膨胀管	Φ 6×50	十个	0.24	0.69	0.17	
6	03411302	焊锡		kg	0.180645	36.87	6.66	
7	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.06933	51.45	3.57	
8	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	0.12446	5.15	0.64	
9	03633105	冲击钻头	Φ 6~8	根	0.12	1.72	0.21	
10	03652404	金刚石锯片	Φ 114×1.8	片	0.297815	17.15	5.11	
11	03652421	锯条		根	1.11125	0.19	0.21	
12	05050111	胶合板	2440×1220×6	m ²	0.12	10.29	1.23	
13	11030525	防火涂料	A60-1	kg	0.3	3.90	1.17	
14	12010103	汽油		kg	0.48789	9.12	4.45	
15	12070109	电力复合脂		kg	0.04445	17.15	0.76	
16	12413518	901胶		kg	0.06	2.14	0.13	
17	12430361	塑料粘胶带		盘	0.69975	3.14	2.20	
18	14350106	异型塑料管	dn5	m	0.3	1.17	0.35	
19	15023141	镀锌锁紧螺母	M15~20×3	个	13.35	0.08	1.07	
20	25430314-7~3	WDZB1-RYJS-4*1.5	多芯软导管四芯以内 导线截面1.5mm ² 以内	m	50.382	4.75	239.31	
21	26060351-2	紧定式镀锌电线管	公称直径20mm以内	m	45.7835	3.29	150.63	
22	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	13.35	0.10	1.34	
23	26064306	紧定式直管接头	Φ 20	个	7.783195	1.54	11.99	
24	26065306	紧定式锁母	Φ 20	个	8.24103	0.90	7.42	
25	26110101	接线盒		只	6.12	1.35	8.26	
26	31110301	棉纱头		kg	0.11196	5.57	0.62	
27	80010106	水泥砂浆 M10		m ³	0.08001	251.17	20.10	
28	CL-D00043	防辐射处理		处	1	500.00	500.00	
29	ZC0008	感烟探测器		个	6	31.06	186.36	
合计							1160.22	

单位工程招标控制价表

工程名称：应急灯具更换工程

标段:

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	861450.82	
1.1	人工费	162877.38	
1.2	材料费	597576.01	
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费	78190.49	
1.5	利润	22806.94	
2	措施项目费	31497.54	
2.1	单价措施项目费	5017.09	
2.2	总价措施项目费	26480.45	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	11125.69	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	19094.39	
5	税金	82083.85	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		994126.60	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：应急灯具更换工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	11125.69			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	9759.38			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	1366.31			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	325.31			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	7156.88			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：应急灯具更换工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	7156.88			
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	195.19			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080	520.50			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					26480.45			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：应急灯具更换工程

标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01293501	钢垫板		kg	12.15	3.77	45.81	
2	02270131	破布		kg	8.1	6.00	48.60	
3	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	1286.832	0.25	321.71	
4	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	170.1	1.10	187.11	
5	03070117	膨胀螺栓	M10	套	3133.44	0.69	2162.07	
6	03070807	塑料膨胀管	φ8×50	十个	1286.832	0.86	1106.68	
7	03270104	铁砂布	2#	张	81	0.86	69.66	
8	03430900	焊锡丝		kg	6.48	42.88	277.86	
9	03633106	冲击钻头	φ6~12	根	400.044	2.57	1028.11	
10	11111703	酚醛磁漆		kg	0.81	12.86	10.42	
11	11112504	无光调和漆		kg	2.43	12.86	31.25	
12	12070109	电力复合脂		kg	33.21	17.15	569.55	
13	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	12.15	12.43	151.02	
14	14312502	塑料软管		kg	14.58	15.78	230.07	
15	22470111~10	安全出口标志灯		套	757.5	76.50	57948.75	
16	22470111~11	疏散指示灯		套	1498.84	76.50	114661.26	
17	22470111~12	楼层指示灯		套	217.15	76.50	16611.98	
18	22470111~13	壁装应急照明灯	LED, 220V/3W	套	712.05	76.50	54471.83	
19	22470111~16	集中电源疏散照明灯	DC36V/5W	套	1551.36	76.50	118679.04	
20	24150703	瓷接头	双路	个	4830.7	0.24	1159.37	
21	25010309	裸铜线	10mm ²	kg	18.63	56.42	1051.10	
22	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm ²	m	2387.21	1.65	3938.90	
23	26090503	铜接线端子	DT-4mm ²	个	4760.35	1.29	6140.85	
24	26090507	铜接线端子	DT-10mm ²	个	164.43	2.43	399.56	
25	55090109~14	1ALE, - 1ALE1, 2应急照明集中电源箱		只	81	2664.72	215842.32	
合计							597144.88	

单位工程招标控制价表

工程名称：暂列金额

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	人工费		
1.2	材料费		
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费		
1.5	利润		
2	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.2.1	其中:安全文明施工措施费		
3	其他项目费	4000000.00	
3.1	其中:暂列金额	4000000.00	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	112800.00	
5	税金	370152.00	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		4482952.00	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金额

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000				
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.700				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.220				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金额

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.800				
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.030				建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

