

新桥消防中队改扩建工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 11978640.14

（大写）： 壹仟壹佰玖拾柒万捌仟陆佰肆拾元壹角肆分

招 标 人： 1 造价咨询人： 1
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人： 1 或其授权人： 1
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： 1 复 核 人： 1
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2026年05月26日 复 核 时 间： 2026年05月26日

单项工程招标控制价表

工程名称：新桥消防中队改扩建工程

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	主楼-拆除及加固工程	203094.87		2979.16	7183.60
2	主楼-土建工程	5747889.54		133161.10	189620.97
3	门卫-土建工程	593819.11		17125.76	19589.89
4	训练塔-土建工程	493822.49		14241.85	16291.04
5	室外吸水池-土建工程	23853.88		687.95	786.94
6	道路及雨污水工程	951868.43		15013.95	19967.37
7	绿化工程	12694.84		133.26	431.77
8	主楼-安装工程	1206713.41		10702.82	18144.47
9	训练塔-安装工程	29113.71		386.78	655.71
10	门卫、水泵房-安装工程	88781.57		783.27	1327.88
11	室外-安装工程	113280.59		1681.34	2850.36
12	主楼-装饰工程	2513707.70	50000.00	70864.98	82926.39
合 计		11978640.14	50000.00	267762.22	359776.39

单项工程招标控制价表

工程名称：新桥消防中队改扩建工程

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	主楼-拆除及加固工程	203094.87		2979.16	7183.60
2	主楼-土建工程	5747889.54		133161.10	189620.97
3	门卫-土建工程	593819.11		17125.76	19589.89
4	训练塔-土建工程	493822.49		14241.85	16291.04
5	室外吸水池-土建工程	23853.88		687.95	786.94
6	道路及雨污水工程	951868.43		15013.95	19967.37
7	绿化工程	12694.84		133.26	431.77
8	主楼-安装工程	1206713.41		10702.82	18144.47
9	训练塔-安装工程	29113.71		386.78	655.71
10	门卫、水泵房-安装工程	88781.57		783.27	1327.88
11	室外-安装工程	113280.59		1681.34	2850.36
12	主楼-装饰工程	2513707.70	50000.00	70864.98	82926.39
合 计		11978640.14	50000.00	267762.22	359776.39

单位工程投标报价汇总表

工程名称：主楼-拆除及加固工程

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	174220.25	
1.1	人工费	76178.04	
1.2	材料费	39060.34	
1.3	施工机具使用费	26217.14	
1.4	企业管理费	20484.48	
1.5	利润	12280.24	
2	措施项目费	4921.72	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	4921.72	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2979.16	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	7183.60	
5	税金	16769.30	
投标报价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		203094.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主楼-拆除及加固工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
0116 拆除及加固工程								
1	01B001	原训练塔拆除	原训练塔建筑物及基础拆除, 含垃圾外运及处置等	项	1	13904.43	13904.43	
2	01B002	原门卫拆除	原门卫建筑物及基础拆除, 含垃圾外运及处置等	项	1	3939.16	3939.16	
3	011604002001	立面抹灰层拆除	原建筑物外墙抹灰及涂料拆除至砌体, 包含拆除、清理至地面、装车、外运	m ²	654.57	15.69	10270.20	
4	011607001001	屋面拆除	原屋面防水及刚性层拆除, 工作包含拆除、清理至地面、装车、外运	m ²	306.86	45.15	13854.73	
5	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1、加固梁处拆除漏出钢筋 2、拆除建筑垃圾外运 (含特殊垃圾处理费用)	m ³	6.12	1688.65	10334.54	
6	011801004001	凿毛	新老混凝土界面凿毛	m ²	44.05	21.10	929.46	
7	011801005001	表面清洁	冲洗干净	m ²	44.05	4.44	195.58	
8	011801006001	新旧混凝土面刷界面剂	刷素水泥浆一道	m ²	44.05	6.08	267.82	
9	011804002001	混凝土梁扩大截面	C30商品砼	m ³	6.12	858.64	5254.88	
10	011804005001	后加混凝土柱	C30商品砼	m ³	2.2	622.38	1369.24	
11	011804006001	后加混凝土梁	C30商品砼	m ³	0.99	384.69	380.84	
12	011804008001	后加混凝土构件钢筋	后加梁柱及扩大截面梁 钢筋	t	2.799	4527.58	12672.70	
13	011804009001	新旧钢筋焊接	Φ14~25mm	根	443	13.71	6073.53	
14	011806001001	构件包钢加固	Q355钢, 柱加固	t	1.94	14244.62	27634.56	
15	011806002001	包钢注浆	注环氧树脂胶	m ²	29.34	635.11	18634.13	
16	011810001003	植筋	钢筋植筋 Φ12mm	根	175	13.82	2418.50	
17	011810001004	植筋	钢筋植筋 Φ14mm	根	150	18.23	2734.50	
18	011810001001	植筋	钢筋植筋 Φ16mm	根	158	44.15	6975.70	
19	011810001008	植筋	化学螺栓 Φ16mm	根	168	63.05	10592.40	
20	011810001007	植筋	钢筋植筋 Φ18mm	根	52	53.75	2795.00	
21	011810001006	植筋	钢筋植筋 Φ20mm	根	28	65.13	1823.64	
22	010516002001	预埋铁件	材质Q355B	t	0.121	12958.80	1568.01	
23	010604001001	钢梁	板底新增钢梁HW200*200, 材质Q355B	t	2.691	7207.32	19394.90	
24	010604001002	钢梁	板底新增钢梁HW150*75, 材质Q355B	t	0.028	7207.32	201.80	
分部小计							174220.25	
本页小计							174220.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主楼-拆除及加固工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项合计					174220.25	
本页小计								
合 计							174220.25	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：主楼-拆除及加固工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	2979.16			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	2613.30			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	365.86			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：主楼-拆除及加固工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.000	1742.20			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.040	69.69			建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：主楼-拆除及加固工程

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.075	130.67			现场安全 隐患排查、 人员信息 动态管理、 扬尘管控 视频监控、 高处作业 防护预警、 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件和 管理费用 。
合 计					4921.72			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：主楼-拆除及加固工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				

规费、税金项目计价表

工程名称：主楼-拆除及加固工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	7183.60	100.000	7183.60
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	179141.97	3.400	6090.83
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	179141.97	0.610	1092.77
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	179141.97		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	186325.57	9.000	16769.30
合 计					23952.90

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：主楼-拆除及加固工程

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	0101020201	中砂		t	4.734236	78.81	373.11	
2	0102010302	碎石	5-20mm	t	8.929129	78.81	703.70	
3	01050101	钢丝绳		kg	0.05438	4.53	0.25	
4	01270100	型钢		t	2.983271	3133.68	9348.62	
5	02090101	塑料薄膜		m ²	1.2573	0.55	0.69	
6	02290301	麻绳		kg	0.08157	4.53	0.37	
7	02290401	麻袋		条	0.70694	3.38	2.39	
8	0301010102	水泥	32.5级	kg	3827.83968	0.20	765.57	
9	0303010105	商品混凝土 C30 (泵送)		m ³	2.376	275.82	655.35	
10	03410205	电焊条	J422	kg	68.08501	4.00	272.34	
11	03430421	碳钢埋弧焊丝		kg	71.15623	6.09	433.34	
12	03450200	焊剂		kg	27.40752	2.70	74.00	
13	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	6.55279	3.45	22.61	
14	03590100	垫铁		kg	17.26565	3.38	58.36	
15	03591504	钢丸		kg	39.91492	3.24	129.32	
16	0501030001	角钢		kg	1018.5	2.70	2749.95	
17	0501040003	圆钢(钢筋)		t	2.885769	2617.56	7553.67	
18	0501060100	钢板(综合)		t	1.0185	2385.51	2429.64	
19	05011200	圆木		m ³	0.005438	1013.71	5.51	
20	0507030101	电焊条		kg	142.381456	4.00	569.53	
21	0508010301	电锤钻头	16mm	支	4.375	14.87	65.06	
22	0508010302	电锤钻头	18mm	支	4.5	17.58	79.11	
23	0508010303	电锤钻头	20mm	支	16.3	21.62	352.41	
24	0508010304	电锤钻头	25mm	支	2.6	28.39	73.81	
25	0508010701	电锤钻头	28mm	支	1.764	32.44	57.22	
26	0508030000	螺栓		kg	102.044	4.86	495.93	
27	0508130202	镀锌铁丝	12#	kg	20.986902	3.45	72.40	
28	0608011401	草袋子	1×0.7m	m ²	6.276	0.97	6.09	
29	0609060902	结构胶 (植筋胶)		kg	25.81514	20.28	523.53	
30	0609080601	界面剂	混凝土面	kg	56.8245	1.02	57.96	
31	0609091401	丙酮		kg	17.3106	5.41	93.65	
32	0611040300	环氧树脂		kg	352.08	16.82	5921.99	
33	0612020801	氧气		m ³	118.968	1.67	198.68	
34	0612021002	乙炔气		m ³	34.629	6.03	208.81	
35	0612070102	水		m ³	16.294876	3.55	57.85	
36	11030303	防锈漆		kg	9.268448	10.14	93.98	
37	12030107	油漆溶剂油		kg	0.955013	9.46	9.03	
38	12370305	氧气		m ³	49.635835	2.35	116.64	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：主楼-拆除及加固工程

标段：

第2页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	12370336	乙炔气		m3	21.560289	9.25	199.43	
40	31150101	水		m3	2.97028	4.55	13.51	
41	32030121	钢支架、平台及连接件		kg	0.43504	2.81	1.22	
42	32090101	周转木材		m3	0.038066	1250.26	47.59	
43	80212105	预拌混凝土(泵送型) C30		m3	1.0098	275.82	278.52	
44	CL-D00184	化学螺栓 Φ16mm		根	168	20.00	3360.00	
合计							38532.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主楼-土建工程

标段：

第1页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
0101 土石方工程									
1	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：综合类土，结合现场及勘察报告 2、挖土深度：详见设计基础底标高 3、弃土运距：自行考虑	m3	631.59	23.89	15088.69		
2	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合类土，结合现场及勘察报告 2、挖土深度：详见设计基础底标高 3、弃土运距：自行考虑	m3	20.85	23.89	498.11		
3	010103001001	回填方	1、密实度要求：分层夯实，满足设计和规范要求 2、填方材料品种：符合相关设计和质量规范要求 3、填方来源、运距：素土回填，自行考虑	m3	315.34	19.08	6016.69		
4	010103002001	余方弃置	1、外运，含挖、装、运、平等在内 2、弃土点堆场费用包含在内	m3	337.08	31.50	10618.02		
分部小计								32221.51	
0104 砌筑工程									
5	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：烧结淤泥多孔砖MU20 2. 墙体类型：240厚墙 3. 砂浆强度等级、配合比：DMM5.0预拌混合砂浆	m3	456.45	495.42	226134.46		
6	010401004002	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：烧结淤泥多孔砖MU20 2. 墙体类型：120厚墙 3. 砂浆强度等级、配合比：DMM5.0预拌混合砂浆 4. 含包管	m3	45.39	509.64	23132.56		
7	010401004003	多孔砖墙 (围墙)	1. 砖品种、规格、强度等级：烧结淤泥多孔砖MU20 2. 墙体类型：240厚墙 3. 砂浆强度等级、配合比：DMM5.0预拌混合砂浆	m3	5.47	495.41	2709.89		
本页小计								284198.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主楼-土建工程

标段：

第2页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计					251976.91	
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	27.22	343.33	9345.44	
9	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	80.35	351.15	28214.90	
10	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	90.55	425.76	38552.57	
11	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	69.18	592.97	41021.66	
12	010503002002	矩形梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	44.41	391.34	17379.41	
13	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 窗台压顶、墙中圈梁	m3	12.05	461.43	5560.23	
14	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 素砼翻边	m3	4.87	453.39	2208.01	
15	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.58	522.67	1871.16	
16	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 墙厚:200mm以内 4. 混凝土女儿墙及造型墙	m3	27.16	426.79	11591.62	
17	010505001003	有梁板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 板面随捣随抹平	m3	493.17	376.97	185910.29	
本页小计							341655.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主楼-土建工程

标段：

第3页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
18	010505008002	复式雨篷	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m ³	0.82	434.61	356.38		
19	010506001003	直形楼梯	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.板面随捣随抹平,结构面修补整平 4.含滑动支座	m ²	65.15	88.37	5757.31		
20	010507001001	散水	600宽散水:参见11J930-A9-10	m ²	45.84	148.75	6818.70		
21	010507001002	坡道	水泥砂浆面层坡道详见11J930-A13-坡3	m ²	29.26	240.47	7036.15		
22	010507004001	台阶	台阶详见11J930-A2-台2	m ²	22.54	103.03	2322.30		
23	010507007001	其他构件	1、构件的类型：砼线条 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C30	m ³	2.66	465.72	1238.82		
24	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HPB300 2、规格:Φ12mm内, 3、钢筋性能指标要求详见设计说明,层高超高施工费自行考虑, 4、砌体内加固钢筋	t	2.312	6646.95	15367.75		
25	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HPB300 2、规格:Φ12mm内, 3、钢筋性能指标要求详见设计说明,层高超高施工费自行考虑, 4、电渣压力焊接头及机械连接接头另计	t	1.211	5110.24	6188.50		
26	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400 2、规格:Φ12mm内, 3、钢筋性能指标要求详见设计说明,层高超高施工费自行考虑), 4、电渣压力焊接头及机械连接接头另计	t	64.769	5110.24	330985.13		
本页小计								376071.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主楼-土建工程

标段：

第4页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
27	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400 2、规格:Φ25mm内, 3、钢筋性能指标要求详见设计说明,层高超高施工费自行考虑, 4、电渣压力焊接头及机械连接接头另计	t	43.12	4397.51	189620.63	
28	010516003001	机械连接	1、连接方式:挤压套筒 2、规格:Φ25内	个	61	14.76	900.36	
29	010516003004	机械连接	1、连接方式:直螺纹连接 2、规格:Φ25内	个	357	10.68	3812.76	
30	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、连接方式:电渣压力焊 2、规格:Φ25mm内(墙柱钢筋接头)	个	1008	8.22	8285.76	
		分部小计					920345.84	
		0106 金属结构工程						
31	010606008001	钢梯	钢梯制作、安装,含防腐除锈	t	1.688	7445.76	12568.44	
32	010606008002	钢梯	不锈钢爬梯制作、安装	t	0.032	18316.87	586.14	
33	010607005002	砌块墙钢丝网加固	300宽镀锌钢丝网片	m ²	571.5	19.51	11149.97	
34	010607005003	砌块墙钢丝网加固	顶层及楼梯间填充墙满铺镀锌钢丝网	m ²	2035.53	19.51	39713.19	
		分部小计					64017.74	
		0108 门窗工程						
35	010803001001	金属卷帘(闸)门	电动卷帘门,含电机、五金等	m ²	35.38	500.00	17690.00	
36	010803001002	金属卷帘(闸)门	铝合金卷帘门,含五金等	m ²	79.2	450.00	35640.00	
37	010802001002	断热铝合金中空玻璃钢化玻璃门联窗(弧形)	1.门代号及洞口尺寸:尺寸按设计 2.门窗采用断热型材,断面系列与类别由门窗设计制作单位依据国家规范及政府专项规定等,并与预埋 4、五金、制作安装等要求详设计要求 5、玻璃为6+12+6双层中空玻璃,安全玻璃等要求详设计	m ²	22.62	850.00	19227.00	
本页小计							339194.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主楼-土建工程

标段：

第5页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
38	010802001001	断热铝合金中空玻璃钢化玻璃门	1. 门代号及洞口尺寸:尺寸按设计 2. 门窗采用断热型材,断面系列与类别由门窗设计制作单位依据国家规范及政府专项规定等,并与预埋 4、五金、制作安装等要求详设计要求 5、玻璃为6+12+6双层中空玻璃,安全玻璃等要求详设计	m ²	29.48	650.00	19162.00		
39	010802001003	铝合金中空玻璃钢化玻璃门	1. 门代号及洞口尺寸:尺寸按设计 2. 门窗采用断热型材,断面系列与类别由门窗设计制作单位依据国家规范及政府专项规定等,并与预埋 4、五金、制作安装等要求详设计要求 5、玻璃为6+12+6双层中空玻璃,安全玻璃等要求详设计	m ²	10.08	450.00	4536.00		
40	010807001001	金属断桥推拉窗	1、窗代号及洞口尺寸:尺寸按设计 2、门窗采用断热型材,断面系列与类别由门窗设计制作单位依据国家规范及政府专项规定等,并与预埋 3、五金、制作安装等要求详设计要求 4、玻璃为6+12+6双层中空玻璃,安全玻璃等要求详设计 (卫生间部位为镀膜玻璃)	m ²	168.08	550.00	92444.00		
41	010807001002	金属断桥平开窗	1、窗代号及洞口尺寸:尺寸按设计 2、门窗采用断热型材,断面系列与类别由门窗设计制作单位依据国家规范及政府专项规定等,并与预埋 3、五金、制作安装等要求详设计要求 4、玻璃为6+12+6双层中空玻璃,安全玻璃等要求详设计 (卫生间部位为镀膜玻璃)	m ²	350.95	550.00	193022.50		
本页小计								309164.50	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主楼-土建工程

标段：

第6页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
42	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：甲级，尺寸详图纸设计 2、配件：含闭门器，门锁，顺位器等所有五金件，按设计要求配备 3、做法：参见12J609，必须符合国家消防验收标准 4、含门框灌浆	m ²	29.7	700.00	20790.00	
43	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：乙级，尺寸详图纸设计 2、配件：含闭门器，门锁，顺位器等所有五金件，按设计要求配备 3、做法：参见12J609，必须符合国家消防验收标准 4、含门框灌浆	m ²	9.24	650.00	6006.00	
44	010807005001	金属格栅窗	50*50*0.8木色铝方通 @200	m ²	56.8	450.00	25560.00	
		分部小计					434077.50	
		0109 屋面及防水工程						
45	010902001001	屋面卷材防水	双层3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯	m ²	1135.99	69.21	78621.87	
46	010902002001	屋面涂膜防水	1.5厚聚合物水泥防水涂料	m ²	1135.99	20.91	23753.55	
47	011101006005	平面砂浆找平层	20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m ²	1010.68	18.39	18586.41	
48	010902003002	屋面刚性层	LC5.0轻集料混凝土找坡2%，最薄处30厚	m ²	500.43	53.94	26993.19	
49	010902003001	屋面刚性层	50厚C30细石混凝土，内配Φ4@100双向钢筋网片随浇随抹粉，平压光，设3X3m分仓缝，密封膏嵌缝，缝口贴200宽SBS防水卷材	m ²	456.2	60.03	27385.69	
50	010902003005	屋面刚性层	20厚1:2.5水泥砂浆，(铺Φ4@200镀锌钢丝网)	m ²	554.48	26.09	14466.38	
51	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	6厚聚合物水泥防水砂浆	m ²	136.6	19.90	2718.34	
52	010903002001	墙面涂膜防水	1.5厚聚合物水泥防水涂料	m ²	2706.53	20.91	56593.54	
53	010902008001	屋面变形缝	做法详见设计图纸5/12	m	7.26	50.95	369.90	
		本页小计					301844.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主楼-土建工程

标段：

第7页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
54	010903004001	墙面变形缝	做法详见设计图纸6/12	m	12.8	55.36	708.61		
55	010903004002	墙面变形缝	做法详见设计图纸7/12	m	12.8	55.36	708.61		
56	010904004001	楼(地)面变形缝	做法详见设计图纸3/12	m	59.12	105.91	6261.40		
分部小计								257167.49	
0110 保温、隔热、防腐工程									
57	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:50厚挤塑聚苯板(XPS, B1级)	m ²	1010.68	38.49	38901.07		
58	011001003001	保温隔热墙面	1、10厚聚合物抗裂砂浆 2、两层耐碱玻纤网格布 3、5厚聚合物抗裂砂浆 4、20mm聚氨酯复合板 (30cm宽隔离带采用发泡玻璃板 I 型)	m ²	575.42	82.79	47639.02		
59	011001003002	保温隔热墙面	1、7厚聚合物抗裂砂浆 2、一层耐碱玻纤网格布 3、5厚聚合物抗裂砂浆 4、20mm聚氨酯复合板 (30cm宽隔离带采用发泡玻璃板 I 型)	m ²	2061.75	80.59	166156.43		
分部小计								252696.52	
0111 楼地面装饰工程									
60	010201017001	褥垫层	150厚碎石	m ³	38.73	241.59	9356.78		
61	010501001002	垫层	100厚C20混凝土垫层(随打随抹平)	m ³	25.82	423.45	10933.48		
62	010201017002	褥垫层	300厚级配碎石夯入土中, 压实系数 ≥ 0.93	m ³	136.16	241.59	32894.89		
63	011101003003	细石混凝土楼地面	200厚C30混凝土表面撒1:1水泥砂子随打随抹光, 表面施工混凝土密封固化剂, 内配 $\Phi 10$ 双向钢筋@150x150	m ²	453.88	172.41	78253.45		
本页小计								391813.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主楼-土建工程

标段：

第8页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
64	011101003004	细石混凝土楼地面	最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%找坡,随打随抹平.地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字	m ²	250.71	22.68	5686.10	
65	010201017003	褥垫层	150厚碎石夯实,灌M2.5混合砂浆	m ³	11.98	401.52	4810.21	
66	010501001003	垫层	80厚C20混凝土垫层	m ³	6.39	423.45	2705.85	
		分部小计					144640.76	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
67	011201001001	墙面一般抹灰	1、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 2、1.5厚聚合物水泥防水涂料【另计】 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、素水泥浆甩浆	m ²	2706.53	40.13	108613.05	
68	011201001006	墙面一般抹灰	1、5厚1:0.3:4水泥石灰砂浆抹面 2、15厚1:3水泥砂浆打底	m ²	3258.97	31.73	103407.12	
69	011201001009	墙面一般抹灰	1、10厚1:3水泥砂浆分层压实抹平 2、素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m ²	732.74	27.44	20106.39	
70	011201001010	墙面一般抹灰	1、6厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平 2、12厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)扫毛拉出纹道	m ²	17.85	34.22	610.83	
		分部小计					232737.39	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
71	011407001001	喷刷涂料	1、外墙真石漆,设分隔缝 2、柔性耐水腻子(真石漆专用腻子) 3、含滴水槽	m ²	2635.44	52.14	137411.84	
72	011407001004	喷刷涂料	1、外墙弹性涂料 2、柔性耐水腻子 3、含滴水槽	m ²	483.75	32.21	15581.59	
		分部小计					152993.43	
		0115 其他装饰工程						
本页小计							398932.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主楼-土建工程

标段：

第9页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
73	011503008001	玻璃栏板	高度1000mm, 6+6mm厚钢化夹胶玻璃, 立柱口50*25*3.5, 扶手口50*25*3.5, 上下横档口40*40*3.5	m	12.9	650.00	8385.00		
74	011503001010	金属栏杆	高度600mm, 镀塑栏杆, 扶手口40*80*3.5, 立柱口40*40*3.2间距1.5m, 横杆口32*32*2, 竖杆口16*16*2间距110	m	90.83	180.00	16349.40		
75	011503001007	金属防护栏杆	900高楼梯栏杆做法详见参见11J930-K30-5, 含预埋件	m	44.25	380.00	16815.00		
76	011503001011	金属防护栏杆	900高护窗栏杆做法详见参见11J930-K30-5, 含预埋件	m	23.66	380.00	8990.80		
77	011506003001	采光井	钢结构采光井, 玻璃应为钢化夹层玻璃, 由专业厂家进行二次深化设计, 含预埋	m ²	93.21	800.00	74568.00		
分部小计								125108.20	
补充分部									
78	010514001001	通风道	增加卫生间烟气道参见07J916-1, 高度详见图纸, 含出屋面井道及盖板	套	4	1365.00	5460.00		
分部小计								5460.00	
分部分项合计								2873443.29	
1	011701001004	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架结构 2、层高：3.6m以内 3、承插盘扣式钢管脚手架 4、地上部分	m ²	1586.51	23.77	37711.34		
2	011701001003	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架结构 2、层高：3.6~5.0m以内 3、承插盘扣式钢管脚手架 4、地上部分	m ²	2270.24	87.05	197624.39		
3	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式：框架柱、墙超高（楼面为现浇板）砼浇捣脚手架 2、搭设高度：3.6~5.0m以内 3、承插盘扣式钢管脚手架	m ²	2270.24	6.71	15233.31		
4	011702001001	基础 模板	1. 基础类型: 垫层	m ²	33.06	82.53	2728.44		
本页小计								383865.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主楼-土建工程

标段：

第10页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011702001002	基础 模板	1.基础类型:独立基础	m2	84.26	69.86	5886.40	
6	011702002001	矩形柱 模板	1.支模高度:3.6m内	m2	286.34	72.71	20819.78	
7	011702002002	矩形柱 模板	1.支模高度:3.6~5.0m内	m2	432.51	89.35	38644.77	
8	011702003001	构造柱 模板	1、支模高度:综合	m2	696.39	109.54	76282.56	
9	011702006001	矩形梁 模板	1.支撑高度:3.6m内 2.承插盘扣式钢管脚手架	m2	407.96	87.91	35863.76	
10	011702006003	矩形梁 模板	扩大截面梁 复合木模板	m2	75.52	107.48	8116.89	
11	011702008001	圈梁 模板	1.类型:翻边	m2	44.47	64.78	2880.77	
12	011702008002	圈梁 模板	1.类型:圈梁、窗台压顶	m2	117.5	64.78	7611.65	
13	011702009001	过梁 模板	1.类型:现浇过梁 2.承插盘扣式钢管脚手架	m2	41.71	97.13	4051.29	
14	011702011001	直形墙 模板	1.墙厚:200mm内 2.支模高度:3.6m内 3.砼女儿墙	m2	332.97	52.59	17510.89	
15	011702014002	有梁板 模板	1.板厚:200mm内 2.支撑高度:3.6m内 3.承插盘扣式钢管脚手架	m2	2342.96	73.41	171996.69	
16	011702014003	有梁板 模板	1.板厚:200mm内 2.支撑高度:3.6~5.0m内 3.承插盘扣式钢管脚手架	m2	1784.21	89.78	160186.37	
17	011702023001	雨篷 模板	1.构件类型:复式雨篷 2.承插盘扣式钢管脚手架 3.水平投影面积	m2	6.59	152.03	1001.88	
18	011702024001	楼梯 模板	1.类型:直型楼梯 2.承插盘扣式钢管脚手架	m2	65.15	217.85	14192.93	
19	011702025001	其他现浇构件 模板	1.构件类型:砼线条	m2	40.03	80.90	3238.43	
20	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式:框架 2、建筑物高度、层数:高度18.1m,地上4层 3、含垂直运输机械基础	项	1	167372.94	167372.94	
21	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称:按施工方案需要 2、机械设备规格型号:自行考虑	项	1	42618.86	42618.86	
本页小计							778276.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主楼-土建工程

标段：

第11页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			单价措施合计				1031574.34	
			本页小计					
			合 计				3905017.63	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：主楼-土建工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	133161.10			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	121055.55			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	12105.55			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：主楼-土建工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.000	39050.18			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	1952.51			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：主楼-土建工程

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	4490.77			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					178654.56			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：主楼-土建工程

标段：

第1页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	0.929934	3133.68	2914.12	
2	01010100~2	HRB400Φ12mm以内	综合	t	66.06438	3133.68	207024.63	
3	01010100~7	HPB300Φ12mm以内	综合	t	3.59346	3133.68	11260.75	
4	01010100~8	HRB400Φ25mm以内	综合	t	43.9824	3133.68	137826.77	
5	01010100~9	HRB400Φ25mm以内	综合	t	0.1008	3133.68	315.87	
6	01030200	冷拔钢丝		t	5.534214	2742.50	15177.58	
7	01050101	钢丝绳		kg	0.0344	4.53	0.16	
8	01270100	型钢		t	1.961295	3133.68	6146.07	
9	01270100~1	不锈钢		t	0.0336	14152.09	475.51	
10	01291706	8K不锈钢镜面板	1219×2438×0.8	m ²	6.7584	117.74	795.73	
11	02090101	塑料薄膜		m ²	2760.97372	0.55	1518.54	
12	02110301	XPS聚苯乙烯挤塑板		m ³	52.55536	496.49	26093.21	
13	02110301~1	聚氨酯复合板		m ³	55.38057	496.49	27495.90	
14	02270105	白布		m ²	0.025876	2.70	0.07	
15	02290505	麻丝		kg	3.993	5.81	23.20	
16	02330104	草袋		m ²	7.1687	1.02	7.31	
17	02330105	草袋子		只	35	0.68	23.80	
18	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	17.736	0.20	3.55	
19	03032113	塑料胀管螺钉		套	12774.447	0.07	894.21	
20	03050122	螺栓	M20×350	套	28	0.37	10.36	
21	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	164.58669	4.46	734.06	
22	03270202	砂纸		张	30.344676	0.74	22.46	
23	03410205	电焊条	J422	kg	370.960235	4.00	1483.84	
24	03430205	不锈钢焊丝	1Cr18Ni9Ti	kg	0.2048	30.41	6.23	
25	03450200	焊剂		kg	315.504	2.70	851.86	
26	03510201	钢钉		kg	5.114592	3.59	18.36	
27	03510701	铁钉		kg	1411.899517	3.52	4969.89	
28	03510911	塑料保温螺钉		套	15823.02	1.15	18196.47	
29	03550101~1	镀锌电焊钢丝网(0.9X12.7X12.7)		m ²	2867.733	7.33	21020.48	
30	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	2055.146274	3.45	7090.25	
31	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	628.508162	3.45	2168.35	
32	03590700	铁件		kg		4.05		
33	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	364.14	2.37	863.01	
34	03610231	镦粗直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	62.22	2.57	159.91	
35	03633307	合金钢钻头	Φ20	根	174.05322	10.27	1787.53	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：主楼-土建工程

标段：

第2页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
36	03633315	合金钢钻头	一字型	根	127.74447	5.41	691.10	
37	04010132	水泥	42.5级	kg	10505.25	0.30	3151.58	
38	04010611	水泥	32.5级	kg	90.492697	0.23	20.81	
39	04010701	白水泥		kg	1541.9082	0.41	632.18	
40	04030105	细砂		t	1.3686	65.71	89.93	
41	04030107	中砂		t	20.67555	85.92	1776.44	
42	04030107~2	中砂		t	0.006844	85.92	0.59	
43	0403013606	复合木模板	18mm	m2	20.91904	30.45	636.98	
44	04050203	碎石	5~16mm	t	21.3108	85.92	1831.02	
45	04050205	碎石	5~31.5mm	t	17.556	85.92	1508.41	
46	04050207	碎石	5~40mm	t	353.14475	85.92	30342.20	
47	04090100	生石灰		t	1.652768	426.69	705.22	
48	04090120	石灰膏		m3	0.000173	303.89	0.05	
49	04090302	黏土		m3	7.854063			
50	04135500	标准砖	240×115×53	百块	56.306909	55.60	3130.66	
51	04135523	多孔砖	240×115×115	百块	127.092	82.89	10534.66	
52	04135525~1	MU10淤泥烧结多孔砖	240×240×115	百块	618.9728	184.97	114491.40	
53	0417930	非泵送商品砼 C20		m3	32.69315	288.76	9440.47	
54	04270203	水泥木丝板	δ 25	m2	4.0192	27.03	108.64	
55	0499000077	周转木材		m3	0.460672	1917.22	883.21	
56	05030600	普通木成材		m3	0.544876	1917.22	1044.65	
57	0508091502	铁钉		kg	9.51552	3.72	35.40	
58	0508130204	镀锌铁丝	22#	kg	0.30208	3.45	1.04	
59	0510010101	组合钢模板		kg		3.38		
60	0510010202	零星卡具		kg	15.78368	3.24	51.14	
61	0510030201	钢支撑	(钢管)	kg	62.15296	2.84	176.51	
62	05250402	木砖与拉条		m3	0.471928	1013.71	478.40	
63	05250501	木柴		kg	3.0514	0.74	2.26	
64	08050406	铝合金条板	1.0mm	m2	35.53112	84.48	3001.67	
65	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m2	4149.9953	1.69	7013.49	
66	10031503	钢压条		kg	65.802048	3.38	222.41	
67	11010319	仿石型外墙涂料		kg	11859.48	5.14	60957.73	
68	11010323	水性封底漆		kg	922.404	16.89	15579.40	
69	11010362	外墙弹性乳胶漆(中涂)		kg	290.25	16.89	4902.32	
70	11010363	外墙弹性乳胶漆(面涂)		kg	96.75	20.28	1962.09	
71	11030303	防锈漆		kg	9.454948	10.14	95.87	
72	11030304	红丹防锈漆		kg	0.944474	10.14	9.58	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：主楼-土建工程

标段：

第3页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
73	11030734~1	聚合物水泥防水涂料		kg	6916.536	8.81	60934.68	
74	11112503	调和漆		kg	0.672776	8.78	5.91	
75	11112505	高渗透性表面底漆		kg	58.05	23.65	1372.88	
76	11112512	透明罩光漆		kg	1054.176	16.89	17805.03	
77	11410306	环氧树脂	E44	kg	1.7736	19.26	34.16	
78	11550105	石油沥青	30#	kg	47.5784	3.72	176.99	
79	11570552	SBS聚脂胎乙烯膜卷材	δ 3mm	m2	2745.419	16.55	45436.68	
80	11570552~1	SBS聚脂胎乙烯膜卷材	δ 3mm 耐根穿刺	m2	85.95	26.01	2235.56	
81	11573505	石油沥青油毡	350#	m2		2.63		
82	11591105	玻璃胶	300mL	支	3.31072	8.31	27.51	
83	11592505	SBS封口油膏		kg	132.983808	4.73	629.01	
84	11592705	APP高强嵌缝膏		kg	168.3378	5.95	1001.61	
85	11610306	橡胶止水带	300×7	m	62.076	20.28	1258.90	
86	12030107	油漆溶剂油		kg	154.144677	9.46	1458.21	
87	12060334	防腐油		kg	7.3736	4.05	29.86	
88	12310305	甲苯		kg	1.41888	6.42	9.11	
89	12310307	乙二胺		kg	0.11824	10.14	1.20	
90	12310308	丙酮		kg	1.7736	4.05	7.18	
91	12330309	专用界面剂		kg	210.9736	14.60	3080.21	
92	12330505	APP及SBS基层处理剂		kg	449.22552	5.41	2430.31	
93	12370305	氧气		m3	14.99903	2.35	35.25	
94	12370331	石油液化气		kg	3.57552	4.60	16.45	
95	12370336	乙炔气		m3	6.52325	9.25	60.34	
96	12410121	专用粘结剂		kg	9493.812	2.16	20506.63	
97	12410142	改性沥青粘结剂		kg	3125.75636	5.34	16691.54	
98	12413518	901胶		kg	547.55616	1.69	925.37	
99	13010303	石棉板		m2	20.16	4.05	81.65	
100	14310106	塑料管	dn20	m	145.8777	2.45	357.40	
101	15371708	镀锌铁丝U形卡		个	3649.842	0.14	510.98	
102	15372103-1	塑料卡		个	20148.33	0.13	2619.28	
103	2330450	水		m3	16.105	4.55	73.28	
104	31150101	水		m3	1726.901554	4.55	7857.40	
105	31150101~2	水		m3	153.120558	4.55	696.70	
106	31150701	煤		kg	6.1028	0.74	4.52	
107	32010502	复合木模板	18mm	m2	1490.53531	30.45	45386.80	
108	32011111	组合钢模板		kg	19.908	3.38	67.29	
109	32020115	卡具		kg	1341.820239	3.30	4428.01	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：主楼-土建工程

标段：

第4页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
110	32020132	钢管支撑		kg	4757.865119	2.83	13464.76	
111	32030105	工具式金属脚手		kg	237.9765	3.21	763.90	
112	32030303	脚手钢管		kg	7928.091598	2.90	22991.47	
113	32030504	底座		个	26.077084	3.24	84.49	
114	32030513	脚手架扣件		个	1297.804272	3.85	4996.55	
115	32090101	周转木材		m3	38.199537	1250.26	47759.35	
116	34020901	木枕		m3	0.08	844.77	67.58	
117	80010105~1	水泥砂浆 M7.5 (干拌(混)砂浆) (砌筑DM)		t	109.128601	244.71	26704.86	
118	80010121~1	水泥砂浆 1:1 (干拌(混)砂浆) (地面DS)		t	4.050879	265.70	1076.32	
119	80010121~3	水泥砂浆 1:1 (干拌(混)砂浆) (地面DS)		t	0.20117	265.70	53.45	
120	80010123~1	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆) (地面DS)		t	2.954529	265.70	785.02	
121	80010123~1 1	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	10.043723	265.70	2668.62	
122	80010124~1	水泥砂浆 1:2.5 (干拌(混)砂浆) (抹灰DP)		t	0.193673	244.71	47.39	
123	80010124~2	水泥砂浆 1:2.5 (干拌(混)砂浆)		t	19.600868	244.71	4796.53	
124	80010125~1	水泥砂浆 1:3 (干拌(混)砂浆) (地面DS)		t	35.727538	244.71	8742.89	
125	80010125~2 0	水泥砂浆 1:3 (干拌(混)砂浆)		t	0.018025	265.70	4.79	
126	80010125~2 1	水泥砂浆 1:3 (干拌(混)砂浆) (抹灰DP)		t	95.675836	265.70	25421.07	
127	80010125~2 2	水泥砂浆 1:3 (干拌(混)砂浆) (抹灰DP)		t	0.381098	265.70	101.26	
128	80010125~2 3	水泥砂浆 1:3 (干拌(混)砂浆) (抹灰DP)		t	102.04929	265.70	27114.50	
129	80050103~1	混合砂浆 M2.5 (干拌(混)砂浆) (地面DS)		t	3.302723	265.70	877.53	
130	80050103~2	混合砂浆 M2.5 (干拌(混)砂浆) (砌筑DM)		t	6.7088	265.70	1782.53	
131	80050104~1	混合砂浆 M5 (干拌(混)砂浆) (砌筑DM)		t	10.246793	237.72	2435.87	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：主楼-土建工程

标段：

第5页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
132	80050123~1	混合砂浆 1:0.5:4 (干拌(混)砂浆) (抹灰DP)		t	29.656627	244.71	7257.27	
133	80090311	聚合物砂浆		kg	9493.812	0.84	7974.80	
134	80090312	聚合物面层砂浆		m3	14.073956	945.69	13309.60	
135	80090312~1	聚合物防水砂浆		m3	0.8196	945.69	775.09	
136	80210105-2	C20预拌非泵送 细石砼		m3	16.866534	260.06	4386.31	
137	80212102	预拌混凝土 (泵送型) C15		m3	27.6283	252.18	6967.30	
138	80212103	预拌混凝土 (泵送型) C20		m3	4.65324	260.06	1210.12	
139	80212103~1	预拌混凝土 (泵送型) C30细 石		m3	18.52172	275.82	5108.66	
140	80212105	预拌混凝土 (泵送型) C30		m3	763.895537	275.82	210697.67	
141	80212114	预拌混凝土 (非泵送型) C15		m3	7.80738	244.31	1907.42	
142	80212115	预拌混凝土 (非泵送型) C20		m3	4.9674	252.18	1252.68	
143	80212116	预拌混凝土 (非泵送型) C25		m3	84.4308	260.06	21957.07	
144	80212117	预拌混凝土 (非泵送型) C30		m3	92.377285	267.95	24752.49	
145	80271105~1	LC5.0轻集料混 凝土		m3	53.596206	345.25	18504.09	
146	CL-D00024	乙级钢质防火门		m2	9.24	650.00	6006.00	
147	CL-D00025	甲级钢质防火门		m2	29.7	700.00	20790.00	
148	CL-D00165	滑动支座		m2	2.834	17.00	48.18	
149	CL-D00169	玻璃雨篷		m2	93.21	800.00	74568.00	
150	CL-D00182	铝合金卷帘门, 含五金等		m2	79.2	450.00	35640.00	
151	CL-D00182~1	电动卷帘门, 含 五金等		m2	35.38	500.00	17690.00	
152	CL-D00185	玻璃栏板		m	12.9	650.00	8385.00	
153	CL-D00186	通风道		m	17	180.00	3060.00	
154	CL-D00187	通风道屋面出气 井道及盖板		套	4	600.00	2400.00	
155	CL-D00188	木色铝方通		m2	56.8	450.00	25560.00	
156	CL-D00189	金属断桥平开窗		m2	350.95	550.00	193022.50	
157	CL-D00190	金属断桥推拉窗		m2	168.08	550.00	92444.00	
158	TB2001	固化剂		kg	226.94	10.14	2301.17	
159	TB2002	抛光剂		kg	136.164	6.76	920.47	
160	YZ0001~3	水		t	0.033337	4.55	0.15	
合计							2012780.21	

单位工程投标报价汇总表

工程名称：门卫-土建工程

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	422763.93	
1.1	人工费	110211.44	
1.2	材料费	248201.56	
1.3	施工机具使用费	22022.96	
1.4	企业管理费	26452.95	
1.5	利润	15875.03	
2	措施项目费	102434.35	
2.1	单价措施项目费	79457.71	
2.2	总价措施项目费	22976.64	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	17125.76	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	19589.89	
5	税金	49030.94	
投标报价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		593819.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫-土建工程

标段：

第1页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
0101 土石方工程									
1	010101001002	平整场地	30cm以内的挖、填找平	m ²	64	19.73	1262.72		
2	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：综合类土，结合现场及勘察报告 2、挖土深度：详见设计基础底标高 3、弃土运距：自行考虑	m ³	1249.87	11.41	14261.02		
3	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合类土，结合现场及勘察报告 2、挖土深度：详见设计基础底标高 3、弃土运距：自行考虑	m ³	2.1	11.42	23.98		
4	010103001001	回填方	1、密实度要求：分层夯实，满足设计和规范要求 2、填方材料品种：符合相关设计和质量规范要求 3、填方来源、运距：素土回填，自行考虑	m ³	790.93	19.08	15090.94		
5	010103002001	余方弃置	1、外运，含挖、装、运、平等在内 2、弃土点堆场费用包含在内	m ³	461.04	31.50	14522.76		
分部小计								45161.42	
0104 砌筑工程									
6	010401001001	砖基础	M10水泥砂浆砌筑MU15烧结淤泥实心砖	m ³	6.75	576.61	3892.12		
7	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：烧结淤泥多孔砖MU20 2. 墙体类型：200厚墙 3. 砂浆强度等级、配合比：DMM5.0预拌混合砂浆	m ³	34.9	629.12	21956.29		
8	010401004002	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：烧结淤泥多孔砖MU20 2. 墙体类型：100厚墙 3. 砂浆强度等级、配合比：DMM5.0预拌混合砂浆	m ³	0.34	620.60	211.00		
分部小计								26059.41	
0105 混凝土及钢筋混凝土工程									
本页小计								71220.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫-土建工程

标段：

第2页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品 砼 2. 混凝土强度等级:C 15	m3	16.59	343.33	5695.84	
10	010501004001	满堂基础	1. 类型:地下室底板 2. 混凝土种类:商品 砼 3. 混凝土强度等级:C 30P8	m3	74.85	342.40	25628.64	
11	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品 砼 2. 混凝土强度等级:C 30	m3	0.86	351.15	301.99	
12	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品 砼 2. 混凝土强度等级:C 30	m3	4.83	393.73	1901.72	
13	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:商品 砼 2. 混凝土强度等级:C 30	m3	4.03	425.76	1715.81	
14	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品 砼 2. 混凝土强度等级:C 25	m3	3.83	592.97	2271.08	
15	010503002002	矩形梁	1. 混凝土种类:商品 砼 2. 混凝土强度等级:C 30	m3	2.03	391.34	794.42	
16	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品 砼 2. 混凝土强度等级:C 25 3. 窗台压顶、墙中圈 梁	m3	1.59	461.43	733.67	
17	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类:商品 砼 2. 混凝土强度等级:C 20 3. 素砼翻边	m3	0.35	453.39	158.69	
18	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品 砼 2. 混凝土强度等级:C 25	m3	0.11	522.67	57.49	
19	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:商品 砼 2. 混凝土强度等级:C 30 3. 墙厚: 200mm以内 4. 混凝土女儿墙及翻 边墙	m3	3.66	426.79	1562.05	
本页小计							40821.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫-土建工程

标段：

第3页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
20	010504004001	挡土墙	1.类型:地下部分 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C30P8	m3	52.38	366.68	19206.70	
21	010505001003	有梁板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30P8 3.板面随捣随抹平	m3	15.12	376.97	5699.79	
22	010505001004	有梁板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.板面随捣随抹平	m3	14.07	376.97	5303.97	
23	010505008002	复式雨篷	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	0.35	49.92	17.47	
24	010506001003	直形楼梯	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.板面随捣随抹平,结构面修补整平 4.含滑动支座	m2	12.95	88.37	1144.39	
25	010507001001	散水	600宽散水:参见11J930-A9-10	m2	17.46	148.75	2597.18	
26	010507001002	坡道	水泥砂浆面层坡道详见11J930-A13-坡3	m2	2.8	233.48	653.74	
27	010507004001	台阶	台阶详见11J930-A2-台2	m2	10	103.03	1030.30	
28	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HPB300 2、规格:Φ12mm内, 3、钢筋性能指标要求详见设计说明,层高超高施工费自行考虑, 4、砌体内加固钢筋	t	0.194	6646.95	1289.51	
29	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HPB300 2、规格:Φ12mm内, 3、钢筋性能指标要求详见设计说明,层高超高施工费自行考虑, 4、电渣压力焊接头及机械连接接头另计	t	0.066	5110.24	337.28	
本页小计							37280.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫-土建工程

标段：

第4页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
30	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400 2、规格:Φ12mm内, 3、钢筋性能指标要求详见设计说明,层高超高施工费自行考虑), 4、电渣压力焊接头及机械连接接头另计	t	10.861	5110.24	55502.32		
31	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400 , 2、规格:Φ25mm内, 3、钢筋性能指标要求详见设计说明,层高超高施工费自行考虑, 4、电渣压力焊接头及机械连接接头另计	t	5.269	4397.51	23170.48		
32	010516003001	机械连接	1、连接方式:挤压套筒 2、规格:Φ25内	个	39	14.76	575.64		
33	010516003004	机械连接	1、连接方式:直螺纹连接 2、规格:Φ25内	个	4	10.68	42.72		
34	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、连接方式:电渣压力焊 2、规格:Φ25mm内(墙柱钢筋接头)	个	175	8.22	1438.50		
		分部小计						158831.39	
		0106 金属结构工程							
35	010607005002	砌块墙钢丝网加固	300宽镀锌钢丝网片	m ²	45.76	19.51	892.78		
		分部小计						892.78	
		0108 门窗工程							
36	010801002001	木质门带套	实木复合木门(带套),含五金等	m ²	4.18	650.00	2717.00		
37	010802001002	铝合金中空玻璃门联窗	1.门代号及洞口尺寸:尺寸按设计 2.门窗采用型材,系列与类别由门窗设计制作单位依据国家规范及政府专项规定等,并与预埋 4.五金、制作安装等要求详设计要求 5.玻璃为6+9A+6双层中空玻璃,安全玻璃等要求详设计	m ²	11.61	500.00	5805.00		
本页小计								90144.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫-土建工程

标段：

第5页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
38	010802001001	铝合金中空玻璃玻璃门	1. 门代号及洞口尺寸：尺寸按设计 2. 门窗采用普通型材，系列与类别由门窗设计制作单位依据国家规范及政府专项规定等，并与预埋 4、五金、制作安装等要求详设计要求 5、玻璃为6+9A+6双层中空玻璃，安全玻璃等要求详设计	m ²	3.08	500.00	1540.00		
39	010807001001	金属推拉窗	1. 窗代号及洞口尺寸：尺寸按设计 2. 门窗采用普通型材，断面系列与类别由门窗设计制作单位依据国家规范及政府专项规定等，并与预埋 4、五金、制作安装等要求详设计要求 5、玻璃为6+9A+6双层中空玻璃，安全玻璃等要求详设计	m ²	14.22	500.00	7110.00		
40	010807001002	金属平开窗	1. 窗代号及洞口尺寸：尺寸按设计 2. 门窗采用普通型材，断面系列与类别由门窗设计制作单位依据国家规范及政府专项规定等，并与预埋 4、五金、制作安装等要求详设计要求 5、玻璃为6+9A+6双层中空玻璃，安全玻璃等要求详设计	m ²	5.76	500.00	2880.00		
41	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：乙级，尺寸详图纸设计 2、配件：含闭门器，门锁，顺位器等所有五金件，按设计要求配备 3、做法：参见12J609，必须符合国家消防验收标准 4、含门框灌浆	m ²	3.08	650.00	2002.00		
分部小计								22054.00	
0109 屋面及防水工程									
42	011101006006	平面砂浆找平层	20厚1:2水泥砂浆找平	m ²	80.87	16.69	1349.72		
43	011101006007	平面砂浆找平层	20厚1:2.5水泥砂浆保护层	m ²	80.87	16.64	1345.68		
本页小计								16227.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫-土建工程

标段：

第6页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
44	010904002002	楼面涂膜防水	1、1.5厚喷涂速凝橡胶沥青防水涂料 2、刷基层处理剂一道	m ²	80.87	26.35	2130.92		
45	010902003006	屋面刚性层	50厚C20细石混凝土保护层	m ²	80.87	22.68	1834.13		
46	010904002003	楼面涂膜防水	1厚水泥基渗透结晶型防水涂料 (用量不应小于1.5kg/平米)	m ²	68.42	15.62	1068.72		
47	010903002006	墙面涂膜防水	1.5厚喷涂速凝橡胶沥青防水涂料	m ²	179.63	20.91	3756.06		
48	01B018	地下室外墙外侧螺栓孔处理	对拉螺栓孔洞封堵	m ²	179.63	6.69	1201.72		
49	011201004001	立面砂浆找平层	20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m ²	179.63	31.05	5577.51		
50	011201004002	立面砂浆找平层	20厚1:3水泥砂浆保护层	m ²	179.63	30.67	5509.25		
51	01B019	防水保护层	30挤塑板护壁	m ²	179.63	28.56	5130.23		
52	010903002007	墙面涂膜防水	1厚水泥基渗透结晶型防水涂料 (用量不应小于1.5kg/平米)	m ²	186.46	15.62	2912.51		
53	010902003007	屋面刚性层	1:3水泥砂浆找坡1%	m ²	15.68	16.26	254.96		
54	010902001001	屋面卷材防水	双层3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯	m ²	67.24	69.21	4653.68		
55	010902002001	屋面涂膜防水	1.5厚聚合物水泥防水涂料	m ²	67.24	20.91	1405.99		
56	011101006005	平面砂浆找平层	20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m ²	57.04	16.26	927.47		
57	010902003002	屋面刚性层	LC5.0轻集料混凝土找坡2%,最薄处30厚	m ²	57.04	53.94	3076.74		
58	010902003005	屋面刚性层	20厚1:2.5水泥砂浆,(铺Φ4@200镀锌钢丝网)	m ²	57.04	24.35	1388.92		
59	010903002001	墙面涂膜防水	1.5厚聚合物防水涂料	m ²	228.37	31.38	7166.25		
60	010903002002	墙面涂膜防水	1.2厚II型聚合物水泥防水涂料	m ²	31.36	17.74	556.33		
61	010903002003	天棚涂膜防水	1、刷界面处理剂一道 2、1.5厚JS-防水涂料	m ²	75.1	36.82	2765.18		
62	010903004001	墙面变形缝	1、止水带材料种类:钢板止水带 -3x300 2、防水构造按设计详图	m	43.3	83.36	3609.49		
本页小计								54926.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫-土建工程

标段：

第7页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
63	010904002001	楼面涂膜防水	1.5厚聚合物水泥防水涂料	m ²	9	20.91	188.19	
		分部小计					57809.65	
		0110 保温、隔热、防腐工程						
64	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:50厚挤塑聚苯板(XPS, B1级)	m ²	57.04	38.49	2195.47	
65	011001003001	保温隔热墙面	1、10厚聚合物抗裂砂浆 2、两层耐碱玻纤网格布 3、5厚聚合物抗裂砂浆 4、20mm聚氨酯复合板 (30cm宽隔离带采用发泡玻璃板 I 型)	m ²	118.92	82.79	9845.39	
		分部小计					12040.86	
		0111 楼地面装饰工程						
66	011101001001	水泥砂浆楼地面	20厚1:2水泥砂浆,强度等级为M15	m ²	29.86	20.49	611.83	
67	010201017004	褥垫层	100厚碎石	m ³	8.09	241.59	1954.46	
68	010201017001	褥垫层	150厚碎石	m ³	2.98	241.59	719.94	
69	010501001002	垫层	100厚C20混凝土垫层(随打随抹平)	m ³	1.99	423.45	842.67	
70	011101003004	细石混凝土楼地面	最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%找坡,随打随抹平.地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字	m ²	5.94	22.68	134.72	
71	010201017003	褥垫层	150厚碎石夯实,灌M2.5混合砂浆	m ³	0.89	347.37	309.16	
72	010501001003	垫层	80厚C20混凝土垫层	m ³	0.48	423.45	203.26	
73	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、6厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 2、素水泥浆一道 3、8厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 4、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、高度150mm高	m	66.38	8.42	558.92	
74	011105003001	块料踢脚线	1、1:3水泥砂浆粘贴地砖踢脚线 2、高度150mm高	m	33.7	29.32	988.08	
		本页小计					18552.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫-土建工程

标段：

第8页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
75	011102003001	块料楼地面	1、10厚防滑地砖面层,DTG砂浆擦缝 2、30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层, 3、表面撒水泥粉	m ²	43.3	119.87	5190.37		
76	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	20厚1:2水泥砂浆,强度等级为M15	m ²	12.95	111.65	1445.87		
分部小计								12959.28	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
77	011201001001	墙面一般抹灰	1、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 2、1.5厚聚合物水泥防水涂料【另计】 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、素水泥浆甩浆	m ²	228.37	41.86	9559.57		
78	011201001002	墙面一般抹灰	8厚1:2水泥砂浆抹面	m ²	218.64	28.04	6130.67		
79	011201001006	墙面一般抹灰	1、5厚1:0.3:4水泥石灰砂浆抹面 2、15厚1:3水泥砂浆打底	m ²	202.83	29.10	5902.35		
80	011201001009	墙面一般抹灰	1、10厚1:3水泥砂浆分层压实抹平 2、素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m ²	31.36	26.31	825.08		
81	011204003001	块料墙面	1、白水泥擦缝 2、5-7厚内墙面砖 3、4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实	m ²	31.36	134.21	4208.83		
分部小计								26626.50	
		0113 天棚工程							
82	011302001001	吊顶天棚	卫生间 1、轻钢龙骨主龙骨@<1200, φ10吊筋@<1200 2、配套龙骨 3、铝扣板	m ²	5.94	133.11	790.67		
分部小计								790.67	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程							
83	011407001001	喷刷涂料	1、外墙真石漆,设分隔缝 2、柔性耐水腻子(真石漆专用腻子) 3、含滴水槽	m ²	228.37	52.14	11907.21		
84	011407001002	喷刷涂料	地下室内墙白色防霉无机涂料一底两面	m ²	123.18	22.81	2809.74		
本页小计								48770.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫-土建工程

标段：

第9页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
85	011407001003	喷刷涂料	1、喷(涂)白色无机涂料一底两面 2、2厚白色腻子分遍找平	m ²	138.62	33.73	4675.65		
86	011407002001	天棚喷刷涂料	喷(涂)白色防霉无机涂料一底两面	m ²	45.2	22.81	1031.01		
87	011407002002	天棚喷刷涂料	1、喷(涂)白色无机涂料一底两面 2、2厚白色腻子分遍找平	m ²	47.54	37.05	1761.36		
分部小计								22184.97	
0115 其他装饰工程									
88	011503001007	金属防护栏杆	900高楼梯栏杆(含护窗)做法详见11J930-K30-5, 含预埋件	m	10.25	380.00	3895.00		
89	011506003001	玻璃雨篷	钢结构雨棚, 由专业厂家进行二次深化设计, 含预埋	m ²	10	800.00	8000.00		
90	010805004001	电动伸缩门	开启宽度20m, 由专业厂家进行二次深化设计, 含电机、轨道、配管配线等	樘	1	22000.00	22000.00		
91	01B020	排水明沟	400mm*250mm排水明沟, 做法详见05J927-1-46-2	m	5.6	430.00	2408.00		
92	01B021	钢盖板	2000mm*1500mm上铺钢盖板	m ²	3	350.00	1050.00		
分部小计								37353.00	
分部分项合计								422763.93	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式: 框架结构 2、层高: 5.0m以内 3、承插盘扣式钢管脚手架 4、地下部分	m ²	82.15	39.93	3280.25		
2	011701001004	综合脚手架	1、建筑结构形式: 框架结构 2、层高: 3.6m以内 3、承插盘扣式钢管脚手架 4、地上部分	m ²	80.68	23.77	1917.76		
3	011702001001	基础 模板	1. 基础类型: 垫层	m ²	13.67	82.53	1128.19		
4	011702001002	基础 模板	1. 基础类型: 独立基础	m ²	2.88	69.86	201.20		
5	011702001003	基础 模板	1. 基础类型: 无梁式满堂基础(含集水坑内模板)	m ²	43.72	55.53	2427.77		
6	011702001004	基础 模板	1. 基础类型: 带型基础	m ²	15.58	60.82	947.58		
本页小计								54723.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫-土建工程

标段：

第10页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
7	011702002001	矩形柱 模板	1. 支模高度:3.6m内	m2	33.46	72.71	2432.88		
8	011702003001	构造柱 模板	1、支模高度：综合	m2	50.51	109.54	5532.87		
9	011702006001	矩形梁 模板	1. 支撑高度:3.6m内 2. 承插盘扣式钢管脚手架	m2	27.13	87.91	2385.00		
10	011702008001	圈梁 模板	1. 类型:翻边	m2	3.73	64.78	241.63		
11	011702008002	圈梁 模板	1. 类型:圈梁、窗台压顶	m2	23.69	64.78	1534.64		
12	011702009001	过梁 模板	1. 类型:现浇过梁 2. 承插盘扣式钢管脚手架	m2	2.58	97.13	250.60		
13	011702011001	直形墙 模板	1. 墙厚:200mm内 2. 支模高度:3.6m内 3. 地上砼女儿墙及翻边墙	m2	37.23	52.59	1957.93		
14	011702011003	直形墙	1. 墙厚:300mm内 2. 支模高度:5.0m内 3. 地下室墙	m2	328.78	78.50	25809.23		
15	011702014005	有梁板 模板	1. 板厚:300mm内 2. 支撑高度:5.0m内 3. 承插盘扣式钢管脚手架	m2	41.74	99.81	4166.07		
16	011702014003	有梁板 模板	1. 板厚:200mm内 2. 支撑高度:3.6~5.0m内 3. 承插盘扣式钢管脚手架	m2	23.81	89.78	2137.66		
17	011702014002	有梁板 模板	1. 板厚:200mm内 2. 支撑高度:3.6m内 3. 承插盘扣式钢管脚手架	m2	132.16	73.41	9701.87		
18	011702023001	雨篷 模板	1. 构件类型:复式雨篷 2. 承插盘扣式钢管脚手架 3. 水平投影面积	m2	2.8	152.03	425.68		
19	011702024001	楼梯 模板	1. 类型:直型楼梯 2. 承插盘扣式钢管脚手架	m2	12.92	217.85	2814.62		
20	011702029002	散水 模板	1. 构件类型:散水基础垫层	m2	4.35	82.14	357.31		
21	011702029001	台阶坡道 模板	1. 构件类型:台阶坡道基础垫层	m2	1.67	82.14	137.17		
22	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式:框架 2、建筑物高度、层数:高度4m,地上1层,地下1层 3、含垂直运输机械基础	项	1	9669.80	9669.80		
本页小计							69554.96		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫-土建工程

标段：

第11页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		单价措施合计					79457.71		
本页小计									
合 计								502221.64	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫-土建工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	17125.76			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	15568.87			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	1556.89			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫-土建工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.000	5022.22			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050	251.11			建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫-土建工程

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	577.55			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					22976.64			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 门卫-土建工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				

规费、税金项目计价表

工程名称：门卫-土建工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	19589.89	100.000	19589.89
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	525198.28	3.200	16806.34
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	525198.28	0.530	2783.55
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	525198.28		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	544788.17	9.000	49030.94
合 计					68620.83

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：门卫-土建工程

标段：

第1页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100~2	HRB400Φ12mm以内	综合	t	11.07822	3133.68	34715.60	
2	01010100~7	HPB300Φ12mm以内	综合	t	0.2652	3133.68	831.05	
3	01010100~8	HRB400Φ25mm以内	综合	t	5.37438	3133.68	16841.59	
4	01010100~9	HRB400Φ25mm以内	综合	t	0.0175	3133.68	54.84	
5	01030200	冷拔钢丝		t	0.063954	2742.50	175.39	
6	01270100	型钢		t	0.49362	3133.68	1546.85	
7	01510705	角铝	L25×25×1	m	3.89664	4.05	15.78	
8	02090101	塑料薄膜		m ²	324.6095	0.55	178.54	
9	02110301	XPS聚苯乙烯挤塑板		m ³	8.71424	496.49	4326.53	
10	02110301~1	聚氨酯复合板		m ³	2.49732	496.49	1239.89	
11	02330104	草袋		m ²	0.686	1.02	0.70	
12	03032113	塑料胀管螺钉		套	224.224	0.07	15.70	
13	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	881.46377	4.46	3931.33	
14	03410205	电焊条	J422	kg	43.8129	4.00	175.25	
15	03450200	焊剂		kg	54.775	2.70	147.89	
16	03510201	钢钉		kg	0.28029	3.59	1.01	
17	03510701	铁钉		kg	166.966886	3.52	587.72	
18	03510911	塑料保温螺钉		套	713.52	1.15	820.55	
19	03550101~1	镀锌电焊钢丝网(0.9X12.7X12.7)		m ²	50.336	7.33	368.96	
20	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	47.302845	3.45	163.19	
21	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	89.98201	3.45	310.44	
22	03610207	直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	4.08	2.37	9.67	
23	03610231	镦粗直螺纹套筒接头	Φ25以内	个	39.78	2.57	102.23	
24	03633307	合金钢钻头	Φ20	根	7.84872	10.27	80.61	
25	03633315	合金钢钻头	一字型	根	2.24224	5.41	12.13	
26	03652403	合金钢切割锯片		片	0.12173	54.06	6.58	
27	04010611	水泥	32.5级	kg	11850.034808	0.23	2725.51	
28	04010701	白水泥		kg	177.35976	0.41	72.72	
29	04030107	中砂		t	38.428679	85.92	3301.79	
30	04050203	碎石	5~16mm	t	1.3284	85.92	114.14	
31	04050205	碎石	5~31.5mm	t	1.68	85.92	144.35	
32	04050207	碎石	5~40mm	t	19.6984	85.92	1692.49	
33	04090100	生石灰		t	0.73326	426.69	312.87	
34	04090120	石灰膏		m ³	0.165593	303.89	50.32	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：门卫-土建工程

标段：

第2页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
35	04090602	滑石粉		kg	41.586	0.41	17.05	
36	04090801	石膏粉	325目	kg	3.04256	0.28	0.85	
37	04110200	毛石		t	23.51862	74.40	1749.79	
38	04130914	多孔砖(17孔)	190×90×90	百块	187.4428	55.60	10421.82	
39	04135500	标准砖	240×115×53	百块	35.235	55.60	1959.07	
40	0417930	非泵送商品砼 C20		m ³	2.50705	288.76	723.94	
41	05030600	普通木成材		m ³	0.045674	1917.22	87.57	
42	05250502	锯(木)屑		m ³	0.29013	37.17	10.78	
43	06612145	墙面砖	300×450	m ²	32.144	55.16	1773.06	
44	06650101~1	地砖		m ²	49.3221	55.16	2720.61	
45	08120515	铝塑板	1220×2440×3	m ²	6.237	57.45	358.32	
46	08230121	耐碱玻璃纤维网格布		m ²	308.0028	1.69	520.52	
47	08310113	轻钢龙骨(大)	50×15×1.2	m	7.94772	4.39	34.89	
48	08330107	大龙骨垂直吊件(轻钢)	45	只	8.91	0.34	3.03	
49	08330305	铝合金T型龙骨次接件		只	1.782	0.51	0.91	
50	08330306	铝合金T型龙骨小接件		只	1.188	0.34	0.40	
51	08330307	铝合金T型龙骨主接件		只	3.564	0.74	2.64	
52	08330709	铝合金T型龙骨挂件		个	16.038	0.40	6.42	
53	08350201	铝合金T型主龙骨		m	13.51944	3.72	50.29	
54	08350202	铝合金T型副龙骨		m	13.7214	3.04	41.71	
55	10031503	钢压条		kg	4.85836	3.38	16.42	
56	11010319	仿石型外墙涂料		kg	1027.665	5.14	5282.20	
57	11010323	水性封底漆		kg	79.9295	16.89	1350.01	
58	11030734~1	聚合物水泥防水涂料		kg	137.232	8.81	1209.01	
59	11030734~2	速凝橡胶沥青防水涂料		kg	145.566	8.81	1282.44	
60	11030740~1	聚合物水泥防水涂料 JS-II型		kg	682.8075	8.81	6015.53	
61	11030746	水泥基渗透结晶防水涂料		kg	629.19	8.81	5543.16	
62	11030746~1	聚合物水泥防水涂料		kg	45.1584	8.81	397.85	
63	11031504	高效内墙防霉涂料		kg	159.543	15.39	2455.37	
64	11111715	酚醛清漆		kg	3.88136	8.78	34.08	
65	11112512	透明罩光漆		kg	91.348	16.89	1542.87	
66	11430327	大白粉		kg	44.62856	0.58	25.88	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：门卫-土建工程

标段：

第3页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
67	11570552	SBS聚脂胎乙烯膜卷材	δ 3mm	m2	158.014	16.55	2615.13	
68	11570552~1	SBS聚脂胎乙烯膜卷材	δ 3mm 耐根穿刺	m2	32.7375	26.01	851.50	
69	11592505	SBS封口油膏		kg	9.02018	4.73	42.67	
70	12030107	油漆溶剂油		kg	14.2158	9.46	134.48	
71	12330300	界面剂		kg	294.88368	1.02	300.78	
72	12330309	专用界面剂		kg	9.5136	14.60	138.90	
73	12330505	APP及SBS基层处理剂		kg	33.16765	5.41	179.44	
74	12370331	石油液化气		kg	1.36188	4.60	6.26	
75	12410121	专用粘结剂		kg	428.112	2.16	924.72	
76	12410142	改性沥青粘结剂		kg	180.2032	5.34	962.29	
77	12410163	干粉型粘结剂		kg	151.932	3.38	513.53	
78	12410703	羧甲基纤维素		kg	2.7724	1.69	4.69	
79	12413518	901胶		kg	71.311316	1.69	120.52	
80	13010303	石棉板		m2	3.5	4.05	14.18	
81	14310106	塑料管	dn20	m	15.2643	2.45	37.40	
82	15371708	镀锌铁丝U形卡		个	64.064	0.14	8.97	
83	15372103-1	塑料卡		个	2258.01	0.13	293.54	
84	2330450	水		m3	1.235	4.55	5.62	
85	31110301	棉纱头		kg	0.79715	4.39	3.50	
86	31150101	水		m3	224.280996	4.55	1020.48	
87	31150101~2	水		m3	58.403996	4.55	265.74	
88	32010502	复合木模板	18mm	m2	181.08288	30.45	5513.97	
89	32020115	卡具		kg	120.216195	3.30	396.71	
90	32020132	钢管支撑		kg	358.962194	2.83	1015.86	
91	32030105	工具式金属脚手		kg	12.102	3.21	38.85	
92	32030303	脚手钢管		kg	148.704075	2.90	431.24	
93	32030504	底座		个	0.611715	3.24	1.98	
94	32030513	脚手架扣件		个	25.084725	3.85	96.58	
95	32090101	周转木材		m3	3.193645	1250.26	3992.89	
96	80010106~1	水泥砂浆 M10 (干拌(混)砂浆)(砌筑DM)		t	2.858625	251.72	719.57	
97	80010121~3	水泥砂浆 1:1 (干拌(混)砂浆)(地面DS)		t	0.08925	265.70	23.71	
98	80010123~1 1	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	0.612151	265.70	162.65	
99	80010125~2 1	水泥砂浆 1:3 (干拌(混)砂浆)(抹灰DP)		t	8.07288	265.70	2144.96	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：门卫-土建工程

标段：

第4页 共4页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
100	80050103~1	混合砂浆 M2.5 (干拌(混)砂浆) (地面DS)		t	0.31605	265.70	83.97	
101	80050105~5	混合砂浆 M7.5 (干拌(混)砂浆)		t	16.226945	244.71	3970.90	
102	80090311	聚合物砂浆		kg	428.112	0.84	359.61	
103	80090312	聚合物面层砂浆		m3	1.187524	945.69	1123.03	
104	80210105-2	C20预拌非泵送 细石砼		m3	5.984938	260.06	1556.44	
105	80212102	预拌混凝土 (泵送型) C15		m3	16.83885	252.18	4246.42	
106	80212105	预拌混凝土 (泵送型) C30		m3	43.053833	275.82	11875.11	
107	80212105~1	预拌混凝土 (泵送型) C30P8		m3	43.89444	283.71	12453.29	
108	80212114	预拌混凝土 (非泵送型) C15		m3	2.55171	244.31	623.41	
109	80212115	预拌混凝土 (非泵送型) C20		m3	0.357	252.18	90.03	
110	80212116	预拌混凝土 (非泵送型) C25		m3	5.5257	260.06	1437.01	
111	80212117	预拌混凝土 (非泵送型) C30		m3	4.9266	267.95	1320.08	
112	80212305~3	预拌防水混凝土 P8(泵送型) C30		m3	76.347	283.77	21664.99	
113	80271105~1	LC5.0轻集料混 凝土		m3	6.108984	345.25	2109.13	
114	CL-D00024	乙级钢质防火门		m2	3.08	650.00	2002.00	
115	CL-D00165	滑动支座		m2	0.5633	17.00	9.58	
116	CL-D00169	玻璃雨篷		m2	10	800.00	8000.00	
117	CL-D00172~1	实木复合木门, 含五金等		m2	4.18	650.00	2717.00	
118	CL-D00173	电动伸缩门		樘	1	22000.00	22000.00	
119	CL-D00174	排水明沟		m	5.6	430.00	2408.00	
120	CL-D00175	钢盖板		m2	3	350.00	1050.00	
121	YZ0001~3	水		t	0.01479	4.55	0.07	
合计							244796.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-土建工程

标段：

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
0101 土石方工程									
1	010101001002	平整场地	30cm以内的挖、填找平	m ²	26.14	19.73	515.74		
2	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：综合类土，结合现场及勘察报告 2、挖土深度：详见设计基础底标高 3、弃土运距：自行考虑	m ³	225.19	23.89	5379.79		
3	010103001001	回填方	1、密实度要求：分层夯实，满足设计和规范要求 2、填方材料品种：符合相关设计和质量规范要求 3、填方来源、运距：素土回填，自行考虑	m ³	194.29	35.69	6934.21		
4	010103002001	余方弃置	1、外运，含挖、装、运、平等在内 2、弃土点堆场费用包含在内	m ³	30.89	32.25	996.20		
分部小计								13825.94	
0104 砌筑工程									
5	010401004003	多孔砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：烧结淤泥多孔砖MU20 2.墙体类型：200厚墙 3.砂浆强度等级、配合比：DMM5.0预拌混合砂浆	m ³	19.99	629.12	12576.11		
分部小计								12576.11	
0105 混凝土及钢筋混凝土工程									
6	010501001001	垫层	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C15	m ³	4.12	343.33	1414.52		
7	010501004001	满堂基础	1.类型：筏板基础 2.混凝土种类：商品砼 3.混凝土强度等级：C30	m ³	19.32	334.29	6458.48		
8	010502001002	矩形柱	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30	m ³	2.3	425.76	979.25		
9	010502002001	构造柱	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25	m ³	5.86	592.97	3474.80		
本页小计								38729.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-土建工程

标段：

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
10	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 窗台压顶、墙中圈梁	m3	0.37	461.43	170.73		
11	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 墙厚: 200mm以内 4. 含混凝土女儿墙及翻边墙	m3	69.7	426.79	29747.26		
12	010504004001	挡土墙	1. 类型:地下部分 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C30P8	m3	7.86	366.68	2882.10		
13	010505001004	有梁板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 板面随捣随抹平	m3	18.91	376.97	7128.50		
14	010506001003	直形楼梯	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 板面随捣随抹平,结构面修补整平 4. 含滑动支座	m2	48.62	88.37	4296.55		
15	010507001001	散水	600宽散水:参见11J930-A9-10	m2	12.36	148.75	1838.55		
16	010507001002	坡道	水泥砂浆面层坡道详见11J930-A13-坡3	m2	4.8	233.48	1120.70		
17	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HPB300 2、规格:Φ12mm内, 3、钢筋性能指标要求详见设计说明,层高超高施工费自行考虑, 4、砌体内加固钢筋	t	0.153	6646.95	1016.98		
18	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HPB300 2、规格:Φ12mm内, 3、钢筋性能指标要求详见设计说明,层高超高施工费自行考虑, 4、电渣压力焊接头及机械连接接头另计	t	0.067	5110.24	342.39		
本页小计							48543.76		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-土建工程

标段：

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
19	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400 2、规格:Φ12mm内， 3、钢筋性能指标要求详见设计说明，层高超高施工费自行考虑)， 4、电渣压力焊接头及机械连接接头另计	t	8.485	5110.24	43360.39	
20	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400， 2、规格:Φ25mm内， 3、钢筋性能指标要求详见设计说明，层高超高施工费自行考虑， 4、电渣压力焊接头及机械连接接头另计	t	5.809	4397.51	25545.14	
21	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、连接方式：电焊压力焊 2、规格:Φ25mm内(墙柱钢筋接头)	个	48	8.22	394.56	
		分部小计					130170.90	
		0106 金属结构工程						
22	010607005002	砌块墙钢丝网加固	300宽镀锌钢丝网片	m ²	57.41	19.51	1120.07	
		分部小计					1120.07	
		0109 屋面及防水工程						
23	010902001001	屋面卷材防水	双层3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯	m ²	22.88	69.21	1583.52	
24	010902002001	屋面涂膜防水	1.5厚聚合物水泥防水涂料	m ²	22.88	20.91	478.42	
25	011101006005	平面砂浆找平层	20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m ²	22.88	16.26	372.03	
26	010902003002	屋面刚性层	LC5.0轻集料混凝土找坡2%，最薄处30厚	m ²	22.88	53.94	1234.15	
27	010902003005	屋面刚性层	20厚1:2.5水泥砂浆,(铺Φ4@200镀锌钢丝网)	m ²	22.88	24.36	557.36	
28	010903002001	墙面涂膜防水	1.5厚聚合物防水涂料	m ²	472.97	31.38	14841.80	
		分部小计					19067.28	
		0110 保温、隔热、防腐工程						
29	011001001001	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:50厚挤塑聚苯板(XPS, B1级)	m ²	22.88	38.49	880.65	
		分部小计					880.65	
本页小计							90368.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-土建工程

标段：

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
0111 楼地面装饰工程								
30	011101001001	水泥砂浆楼地面	20厚1:2水泥砂浆,强度等级为M15	m ²	122.83	20.49	2516.79	
31	010201017001	褥垫层	150厚碎石	m ³	3.23	241.59	780.34	
32	010501001002	垫层	100厚C20混凝土垫层(随打随抹平)	m ³	2.16	423.45	914.65	
33	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、6厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 2、素水泥浆一道 3、8厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 4、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、高度150mm高	m	122.82	8.42	1034.14	
34	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	20厚1:2水泥砂浆,强度等级为M15	m ²	48.62	111.65	5428.42	
分部小计							10674.34	
0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
35	011201001001	墙面一般抹灰	1、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 2、1.5厚聚合物水泥防水涂料【另计】 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、素水泥浆甩浆	m ²	472.97	40.13	18980.29	
36	011201001006	墙面一般抹灰	1、5厚1:0.3:4水泥石灰砂浆抹面 2、15厚1:3水泥砂浆打底	m ²	398.42	29.10	11594.02	
分部小计							30574.31	
0114 油漆、涂料、裱糊工程								
37	011407001001	喷刷涂料	1、外墙真石漆,设分隔缝 2、柔性耐水腻子(真石漆专用腻子) 3、含滴水槽	m ²	550.29	52.14	28692.12	
38	011407001003	喷刷涂料	1、喷(涂)白色无机涂料一底两面 2、2厚白色腻子分遍找平	m ²	398.42	33.73	13438.71	
39	011407002002	天棚喷刷涂料	1、喷(涂)白色无机涂料一底两面 2、2厚白色腻子分遍找平	m ²	170.51	37.05	6317.40	
分部小计							48448.23	
0115 其他装饰工程								
40	010809001001	木窗台板	详见设计图示	m ²	4.8	213.77	1026.10	
本页小计							90722.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-土建工程

标段：

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
41	011503001007	金属防护栏杆	900高楼梯栏杆 (含护窗)做法详见 参见11J930-K30- 5,含预埋件	m	23.7	380.00	9006.00	
		分部小计					10032.10	
		分部分项合计					277369.93	
1	011701001004	综合脚手架	1、建筑结构形式： 框架结构 2、层高：3.6m以内 3、承插盘扣式钢管 脚手架 4、地上部分	m ²	156.84	23.77	3728.09	
2	011702001001	基础 模板	1.基础类型：垫层	m ²	2.58	82.53	212.93	
3	011702001003	基础 模板	1.基础类型：无梁式 满堂基础	m ²	12.5	55.53	694.13	
4	011702002001	矩形柱 模板	1.支模高度：3.6m内	m ²	27.26	72.71	1982.07	
5	011702003001	构造柱 模板	1、支模高度：综合	m ²	73.03	109.54	7999.71	
6	011702006001	矩形梁 模板	1.支撑高度：3.6m内 2.承插盘扣式钢管脚 手架	m ²	35.89	87.91	3155.09	
7	011702008002	圈梁 模板	1.类型：圈梁、窗台 压顶	m ²	0.37	64.78	23.97	
8	011702009001	过梁 模板	1.类型：现浇过梁 2.承插盘扣式钢管脚 手架	m ²	0.03	97.13	2.91	
9	011702011001	直形墙 模板	1.墙厚：200mm内 2.支模高度：3.6m内 3.砼女儿墙及翻边墙	m ²	776.72	52.59	40847.70	
10	011702014002	有梁板 模板	1.板厚：100mm内 2.支撑高度：3.6m内 3.承插盘扣式钢管脚 手架	m ²	38.14	68.17	2600.00	
11	011702014008	有梁板 模板	1.板厚：200mm内 2.支撑高度：3.6m内 3.承插盘扣式钢管脚 手架	m ²	137.97	73.41	10128.38	
12	011702024001	楼梯 模板	1.类型：直型楼梯 2.承插盘扣式钢管脚 手架	m ²	48.62	217.85	10591.87	
13	011702029002	散水 模板	1.构件类型：散水基 础垫层	m ²	2.68	82.14	220.14	
14	011702029001	台阶坡道 模板	1.构件类型：台阶坡 道基础垫层	m ²	0.9	82.14	73.93	
15	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型 及结构形式：框架 2、建筑物高度、层 数：高度24.5m，地 上6层 3、含垂直运输机械 基础	项	1	58018.80	58018.80	
本页小计							149285.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-土建工程

标段：

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		单价措施合计					140279.72	
本页小计								
合 计								417649.65

总价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-土建工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	14241.85			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	12947.14			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	1294.71			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-土建工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.000	4176.50			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050	208.82			建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-土建工程

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.115	480.30			现场安全 隐患排查、 人员信息 动态管理、 扬尘管控 视频监控、 高处作业 防护预警、 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件和 管理费用 。
合 计					19107.47			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

规费、税金项目计价表

工程名称：训练塔-土建工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	16291.04	100.000	16291.04
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	436757.12	3.200	13976.23
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	436757.12	0.530	2314.81
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	436757.12		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	453048.16	9.000	40774.33
合 计					57065.37

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：训练塔-土建工程

标段：

第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100~2	HRB400Φ12mm以内	综合	t	8.6547	3133.68	27121.06	
2	01010100~7	HPB300Φ12mm以内	综合	t	0.2244	3133.68	703.20	
3	01010100~8	HRB400Φ25mm以内	综合	t	5.92518	3133.68	18567.62	
4	01010100~9	HRB400Φ25mm以内	综合	t	0.0048	3133.68	15.04	
5	01030200	冷拔钢丝		t	0.025704	2742.50	70.49	
6	02090101	塑料薄膜		m ²	204.6457	0.55	112.56	
7	02110301	XPS聚苯乙烯挤塑板		m ³	1.18976	496.49	590.70	
8	02270105	白布		m ²	0.0096	2.70	0.03	
9	02330104	草袋		m ²	1.176	1.02	1.20	
10	03032113	塑料胀管螺钉		套	281.309	0.07	19.69	
11	03052109	对拉螺栓 (止水螺栓)		kg	370.49544	4.46	1652.41	
12	03270202	砂纸		张	1.008	0.74	0.75	
13	03410205	电焊条	J422	kg	64.5413	4.00	258.17	
14	03450200	焊剂		kg	15.024	2.70	40.56	
15	03510201	钢钉		kg	0.12426	3.59	0.45	
16	03510701	铁钉		kg	231.50336	3.52	814.89	
17	03550101~1	镀锌电焊钢丝网 (0.9X12.7X12.7)		m ²	63.151	7.33	462.90	
18	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	32.9364	3.45	113.63	
19	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	74.24269	3.45	256.14	
20	03633315	合金钢钻头	一字型	根	2.81309	5.41	15.22	
21	04010611	水泥	32.5级	kg	6466.039018	0.23	1487.19	
22	04010701	白水泥		kg	441.61649	0.41	181.06	
23	04030107	中砂		t	22.654772	85.92	1946.50	
24	04050203	碎石	5~16mm	t	0.3876	85.92	33.30	
25	04050205	碎石	5~31.5mm	t	2.88	85.92	247.45	
26	04050207	碎石	5~40mm	t	5.3295	85.92	457.91	
27	04090120	石灰膏		m ³	0.269332	303.89	81.85	
28	04090602	滑石粉		kg	119.526	0.41	49.01	
29	04090801	石膏粉	325目	kg	11.16224	0.28	3.13	
30	04110200	毛石		t	3.52914	74.40	262.57	
31	04130914	多孔砖(17孔)	190×90×90	百块	106.3468	55.60	5912.88	
32	0417930	非泵送商品砼 C20		m ³	2.1924	288.76	633.08	
33	05030600	普通木成材		m ³	0.252994	1917.22	485.05	
34	08230121	耐碱玻璃纤维网 格布		m ²		1.69		

承包人供应主要材料一览表

工程名称：训练塔-土建工程

标段：

第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
35	10031503	钢压条		kg	2.15384	3.38	7.28	
36	11010319	仿石型外墙涂料		kg	2476.305	5.14	12728.21	
37	11010323	水性封底漆		kg	192.6015	16.89	3253.04	
38	11030734~1	聚合物水泥防水涂料		kg	41.184	8.81	362.83	
39	11030740~1	聚合物水泥防水涂料 JS-II型		kg	1064.1825	8.81	9375.45	
40	11031504	高效内墙防霉涂料		kg	256.0185	15.39	3940.12	
41	11110304	聚氨酯清漆 (双组分混合型)		kg	1.5072	16.16	24.36	
42	11111715	酚醛清漆		kg	11.32856	8.78	99.46	
43	11111718	酚醛无光调和漆 (底漆)		kg	0.6048	8.78	5.31	
44	11112503	调和漆		kg	0.5328	8.78	4.68	
45	11112512	透明罩光漆		kg	220.116	16.89	3717.76	
46	11430327	大白粉		kg	130.88984	0.58	75.92	
47	11570552	SBS聚脂胎乙烯膜卷材	δ 3mm	m2	53.768	16.55	889.86	
48	11570552~1	SBS聚脂胎乙烯膜卷材	δ 3mm 耐根穿刺	m2	23.175	26.01	602.78	
49	11592505	SBS封口油膏		kg	3.66628	4.73	17.34	
50	12030107	油漆溶剂油		kg	35.36816	9.46	334.58	
51	12060334	防腐油		kg	1.416	4.05	5.73	
52	12330505	APP及SBS基层处理剂		kg	14.7041	5.41	79.55	
53	12370331	石油液化气		kg	0.96408	4.60	4.43	
54	12410142	改性沥青粘结剂		kg	61.3184	5.34	327.44	
55	12410703	羧甲基纤维素		kg	7.9684	1.69	13.47	
56	12413518	901胶		kg	178.49085	1.69	301.65	
57	13010303	石棉板		m2	0.96	4.05	3.89	
58	14310106	塑料管	dn20	m	318.4552	2.45	780.22	
59	15371708	镀锌铁丝U形卡		个	80.374	0.14	11.25	
60	15372103-1	塑料卡		个	3421.83	0.13	444.84	
61	2330450	水		m3	1.08	4.55	4.91	
62	31150101	水		m3	276.348649	4.55	1257.39	
63	31150101~2	水		m3	18.947507	4.55	86.21	
64	32010502	复合木模板	18mm	m2	269.98158	30.45	8220.94	
65	32020115	卡具		kg	174.357763	3.30	575.38	
66	32020132	钢管支撑		kg	445.936718	2.83	1262.00	
67	32030105	工具式金属脚手		kg	23.526	3.21	75.52	
68	32030303	脚手钢管		kg	108.2196	2.90	313.84	
69	32030504	底座		个	0.47052	3.24	1.52	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：训练塔-土建工程

标段：

第3页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
70	32030513	脚手架扣件		个	18.8208	3.85	72.46	
71	32090101	周转木材		m3	3.562794	1250.26	4454.42	
72	80010123~1 1	水泥砂浆 1:2 (干拌(混)砂浆)		t	3.979955	265.70	1057.47	
73	80010125~2 1	水泥砂浆 1:3 (干拌(混)砂浆)(抹灰DP)		t	16.71949	265.70	4442.37	
74	80050103~1	混合砂浆 M2.5 (干拌(混)砂浆)(地面DS)		t	0.5418	265.70	143.96	
75	80050105~5	混合砂浆 M7.5 (干拌(混)砂浆)		t	9.200398	244.71	2251.43	
76	80090312	聚合物面层砂浆		m3	2.459444	945.69	2325.87	
77	80210105-2	C20预拌非泵送 细石砼		m3	1.127232	260.06	293.15	
78	80212102	预拌混凝土 (泵送型) C15		m3	4.1818	252.18	1054.57	
79	80212105	预拌混凝土 (泵送型) C30		m3	120.47834	275.82	33230.34	
80	80212105~1	预拌混凝土 (泵送型) C30P8		m3	6.58668	283.71	1868.71	
81	80212114	预拌混凝土 (非泵送型) C15		m3	1.54686	244.31	377.91	
82	80212116	预拌混凝土 (非泵送型) C25		m3	6.1788	260.06	1606.86	
83	80271105~1	LC5.0轻集料混 凝土		m3	2.450448	345.25	846.02	
84	CL-D00165	滑动支座		m2	2.115	17.00	35.96	
合计							165868.35	

单位工程投标报价汇总表

工程名称：室外吸水池-土建工程

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	16873.35	
1.1	人工费	3434.97	
1.2	材料费	10040.11	
1.3	施工机具使用费	1741.47	
1.4	企业管理费	1035.18	
1.5	利润	621.63	
2	措施项目费	4224.00	
2.1	单价措施项目费	3301.02	
2.2	总价措施项目费	922.98	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	687.95	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	786.94	
5	税金	1969.59	
投标报价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		23853.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外吸水池-土建工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
0101 土石方工程									
1	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：综合类土，结合现场及勘察报告 2、挖土深度：详见设计基础底标高 3、弃土运距：自行考虑	m3	72.2	23.89	1724.86		
2	010103001001	回填方	1、密实度要求：分层夯实，满足设计和规范要求 2、填方材料品种：符合相关设计和质量规范要求 3、填方来源、运距：素土回填，自行考虑	m3	51.57	19.08	983.96		
3	010103002001	余方弃置	1、外运，含挖、装、运、平等在内 2、弃土点堆场费用包含在内	m3	20.63	31.48	649.43		
分部小计								3358.25	
0105 混凝土及钢筋混凝土工程									
4	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	1.44	342.43	493.10		
5	010501004001	满堂基础	1. 类型:筏板基础 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C30P8	m3	3.89	341.43	1328.16		
6	010504004001	挡土墙	1. 类型:地下部分 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C30P8	m3	5.5	383.56	2109.58		
7	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400 2、规格:Φ12mm内， 3、钢筋性能指标要求详见设计说明，层高超高施工费自行考虑)， 4、电渣压力焊接头及机械连接接头另计	t	1.277	5110.24	6525.78		
本页小计								13814.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外吸水池-土建工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400 , 2、规格:Φ25mm内 , 3、钢筋性能指标要求详见设计说明,层高超高施工费自行考虑 , 4、电渣压力焊接头及机械连接接头另计	t	0.127	4397.51	558.48	
9	010512008001	井盖板	2.5m*2.5m吸水池钢盖板,专业厂家设计制作安装	套	1	2500.00	2500.00	
		分部小计					13515.10	
		分部分项合计					16873.35	
1	011702001001	基础 模板	垫层模板	m2	1.52	82.53	125.45	
2	011702001003	基础 模板	筏板基础基础模板	m2	4.32	55.53	239.89	
3	011702011002	直形墙	砼墙面模板	m2	44	66.72	2935.68	
		单价措施合计					3301.02	
本页小计							6359.50	
合 计							20174.37	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外吸水池-土建工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	687.95			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	625.41			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	62.54			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外吸水池-土建工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.000	201.74			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050	10.09			建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外吸水池-土建工程

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.115	23.20			现场安全 隐患排查、 人员信息 动态管理、 扬尘管控 视频监控、 高处作业 防护预警、 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件和 管理费用 。
合 计					922.98			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：室外吸水池-土建工程

标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100~2	HRB400Φ12mm以内	综合	t	1.30254	3133.68	4081.74	
2	01010100~8	HRB400Φ25mm以内	综合	t	0.12954	3133.68	405.94	
3	02090101	塑料薄膜		m ²	8.2093	0.55	4.52	
4	03052109	对拉螺栓 (止水螺栓)		kg	115.588	4.46	515.52	
5	03410205	电焊条	J422	kg	3.59696	4.00	14.39	
6	03510701	铁钉		kg	9.513904	3.52	33.49	
7	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	9.2823	3.45	32.02	
8	04010611	水泥	32.5级	kg	88.8415	0.23	20.43	
9	04030107	中砂		t	0.233508	85.92	20.06	
10	15372103-1	塑料卡		个	4.56	0.13	0.59	
11	31150101	水		m ³	5.41972	4.55	24.66	
12	31150101~2	水		m ³	7.17093	4.55	32.63	
13	32010502	复合木模板	18mm	m ²	10.9648	30.45	333.88	
14	32020115	卡具		kg	5.73456	3.30	18.92	
15	32020132	钢管支撑		kg	11.27576	2.83	31.91	
16	32090101	周转木材		m ³	0.135424	1250.26	169.32	
17	80212102	预拌混凝土 (泵送型) C15		m ³	1.4616	252.18	368.59	
18	80212105~1	预拌混凝土 (泵送型) C30P8		m ³	9.4238	283.71	2673.63	
19	CL-D00001	2.5m*2.5m吸水 池钢盖板,专业 厂家设计制作安 装		套	1	2500.00	2500.00	
合计							11282.24	

单位工程投标报价汇总表

工程名称：道路及雨污水工程

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	811504.13	
1.1	人工费	54775.02	
1.2	材料费	670765.08	
1.3	施工机具使用费	62478.02	
1.4	企业管理费	11743.02	
1.5	利润	11743.02	
2	措施项目费	41802.29	
2.1	单价措施项目费	17995.64	
2.2	总价措施项目费	23806.65	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	15013.95	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	19967.37	
5	税金	78594.64	
投标报价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		951868.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路及雨污水工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
0401 土石方工程								
1	041001008001	拆除混凝土结构	现状硬化地坪拆除，含外运	m3	534.32	45.99	24573.38	
2	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：综合类 2、挖土深度：根据设计要求 3、处理方式：就近堆放	m3	587.75	6.32	3714.58	
3	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合类，人机配合挖土 2、挖土深度：根据设计要求施工 3、处理方式：就近堆方，现场利用	m3	131.38	14.66	1926.03	
4	040103001001	回填方	1、填方材料品种：回料砂 2、部位：沟槽	m3	92.3	200.76	18530.15	
5	040103001002	回填方	1、填方材料品种：素土，原土利用 2、部位：沟槽	m3	28.8	16.41	472.61	
6	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方及非适用性土方、建筑垃圾等 2、运距：外运，运距、堆场及特种垃圾处理费由投标单位综合考虑	m3	598.02	27.76	16601.04	
7	04B018	现场篮球架、绿植、电动伸缩门拆除	现场篮球架、绿植、电动伸缩门拆除及处置，残值投标人自行考虑。	项	1	200.00	200.00	
分部小计							66017.79	
0402 道路工程								
8	040202001001	路床（槽）整形	1、压实度： ≥ 0.93	m2	2671.61	2.01	5369.94	
9	040202011002	碎石	1、石料规格：块石（粒径100~200） 2、厚度：20cm	m2	2671.61	36.77	98235.10	
10	040202011003	碎石	1、石料规格：级配碎石（粒径25~40） 2、厚度：10cm	m2	2671.61	22.13	59122.73	
11	040203007001	水泥混凝土	200厚C25混凝土面层，每块路面长不大于6m，沥青砂子或涂沥青木条嵌缝	m2	560.45	85.04	47660.67	
12	040203009001	弹性面层	1、面层5mm彩色颗粒 2、底层8mm厚黑颗粒 3、30厚1:2.5水泥砂浆 4、含划线	m2	560.45	320.86	179825.99	
本页小计							456232.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路及雨污水工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
13	040203006002	沥青混凝土	40厚中粒石沥青混凝土路面	m ²	2111.15	45.39	95825.10		
14	040203003001	粘层	1、材料品种：普通乳化沥青 2、喷油量：0.5L/M ²	m ²	2111.15	3.33	7030.13		
15	040203006001	沥青混凝土	80厚粗粒石沥青混凝土路面	m ²	2111.15	87.69	185126.74		
16	040204004001	安砌侧立缘石	1、材料品种、规格：混凝土立缘石，详见苏J08-2006-A/3 2、基础、垫层：1:3水泥砂浆	m	349.05	47.83	16695.06		
分部小计								694891.46	
污水									
17	040501004006	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm碎石+10cm中粗砂 2、材质及规格：PE100 SDR17 内压1.0MPa De200 3、连接形式：热熔 4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	15.7	170.59	2678.26		
18	040501004008	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm碎石+10cm中粗砂 2、材质及规格：PE100 SDR17 内压1.0MPa De250 3、连接形式：热熔 4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	21.68	182.18	3949.66		
19	040504002001	混凝土井	600*600混凝土检查井，含重型球磨铸铁井盖	座	5	1073.58	5367.90		
20	040504008001	整体化粪池	2号玻璃钢化粪池，含开挖、安装、回填等	座	1	3842.53	3842.53		
21	04B017	接入现状系统	1、接入现状污水系统，费用综合考虑，结算不作调整	处	1	800.00	800.00		
分部小计								16638.35	
雨水									
22	040501004003	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm碎石+10cm中粗砂 2、材质及规格：PE管，PE100级，DN250 3、连接形式：热熔 4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	67	176.85	11848.95		
本页小计								333164.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路及雨污水工程

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	040501004004	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm碎石+10cm中粗砂 2、材质及规格：PE管，PE100级，DN300 3、连接形式：热熔 4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	33	259.10	8550.30	
24	040504003002	塑料检查井	D630塑料检查井，井盖及井座均采用重型球墨铸铁。	座	2	961.82	1923.64	
25	040504009002	雨水口	雨水口采用丙型单算雨水口 苏S01-2021-P298,框盖采用球磨铸铁框盖	座	18	612.98	11033.64	
26	04B016	接入现状系统	1、接入现状雨水系统，费用综合考虑，结算不作调整	处	1	600.00	600.00	
		分部小计					33956.53	
		分部分项合计					811504.13	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	17995.64	17995.64	
		单价措施合计					17995.64	
本页小计							40103.22	
合 计							829499.77	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路及雨污水工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	15013.95			
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500	12442.50			
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.310	2571.45			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	041109006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	041109007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.000	8295.00			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路及雨污水工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	248.85			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	248.85			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					23806.65			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路及雨污水工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				

规费、税金项目计价表

工程名称：道路及雨污水工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	19967.37	100.000	19967.37
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	853306.42	2.000	17066.13
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	853306.42	0.340	2901.24
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	853306.42		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	873273.79	9.000	78594.64
合 计					98562.01

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：道路及雨污水工程

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010111	钢筋	φ10以外	t	0.188656	3133.68	591.19	
2	01090158	钢筋	φ10以内	t	0.016422	2696.49	44.28	
3	02270103	清洁棉布		kg	0.685838	3.80	2.61	
4	02330105	草袋子		只	23.568752	0.68	16.03	
5	03410205	电焊条		kg	1.436688	4.00	5.75	
6	03515100	圆钉		kg	2.127286	3.91	8.32	
7	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	7	3.45	24.15	
8	03570217	镀锌铁丝	8~12#	kg	1.671432	3.45	5.77	
9	03570231	镀锌铁丝	18~22#	kg	0.440923	3.45	1.52	
10	03590700	铁件		kg	1.649681	4.05	6.68	
11	04010132	水泥	42.5级	kg	36700.5078	0.30	11010.15	
12	04010611	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	2440.386408	0.23	561.29	
13	04010611~1	水泥	32.5级	kg	8348.4632	0.23	1920.15	
14	04010611~2	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	94.714106	0.23	21.78	
15	04030107	中(粗)砂		t	115.373921	85.92	9912.93	
16	04030107~1	中砂		t	175.1854	85.92	15051.93	
17	04030107~2	中砂		t	27.447702	85.92	2358.31	
18	04050203	碎石	5~16	t	0.42336	85.92	36.38	
19	04050207	碎石	5~40	t	150.606922	85.92	12940.15	
20	04050217	碎石	40	t	1.8	85.92	154.66	
21	04050219	碎石	60	t	531.383229	85.92	45656.45	
22	04050709	砾石	40	t	28.3893	85.92	2439.21	
23	04110101	块石		t	1091.085524	78.80	85977.54	
24	04130101	机砖		百块	18.642874	55.60	1036.54	
25	05250501	木柴		kg	134.26914	0.74	99.36	
26	11030703~1	沥青漆		kg	2.46	11.02	27.11	
27	11550107	石油沥青	60~100#	t	1.68892	3716.97	6277.66	
28	12010301	柴油		t	0.253338	6998.10	1772.88	
29	12300382	三氯乙烯		kg	0.027476	4.66	0.13	
30	12333513	脱模剂		kg	1.391	13.52	18.81	
31	14010320~1	焊接钢管	DN40	m	0.041214	5.90	0.24	
32	14370303~1	橡胶护套管		m	2.0607	4.74	9.77	
33	26060701~1	PE管	DN200	m	15.7	115.32	1810.52	
34	26060701~2	PE管	DN300	m	33	196.56	6486.48	
35	26060701~3	PE管	DN250	m	67	123.14	8250.38	
36	26060701~4	PE塑料管(m)	de250	m	21.68	123.14	2669.68	
37	31012503	嵌缝料		kg	1.209	1.49	1.80	
38	31150101	水		m ³	292.207433	4.55	1329.54	
39	31150301	电		kW·h	19.556102	0.87	17.01	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：道路及雨污水工程

标段：

第2页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
40	31150702	煤		t	0.823349	584.29	481.07	
41	32020115	零星卡具		kg	0.522288	3.30	1.72	
42	32020133	木支撑		m ³	0.070968	1142.12	81.05	
43	32090101	模板木材		m ³	0.096911	1250.26	121.16	
44	33010313~2	重型球磨铸铁井盖井座600*600		套	5	404.35	2021.75	
45	33012301	铸铁雨水井算		套	18.18	323.48	5880.87	
46	33110501	混凝土侧石		m	354.28575	36.00	12754.29	
47	34020901	木枕		m ³	0.16	844.77	135.16	
48	508241-1~1	重型球墨铸铁		个	2	236.42	472.84	
49	508244-1	排水检查井专用井筒		米	2.4	81.10	194.64	
50	508244-2~1	排水检查井井座	D630塑料检查井	座	2	337.90	675.80	
51	613206	水		m ³	5	4.55	22.75	
52	80250511	中粒式沥青混凝土		t	200.348135	424.89	85125.92	
53	80250711	粗粒式沥青混凝土		t	402.38519	412.14	165839.03	
54	CL-D00001	特种垃圾处理费		m ³	1132.34	2.66	3012.02	
55	CL-D00019	接入现状污水系统		处	1	800.00	800.00	
56	CL-D00019~1	接入现状雨水系统		处	1	600.00	600.00	
57	CL-D00202	2号玻璃钢化粪池		座	1	3500.00	3500.00	
58	CL-D00203	现场篮球架、绿植、电动伸缩门拆除		项	1	200.00	200.00	
合计							500475.21	

单位工程投标报价汇总表

工程名称：绿化工程

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	11013.33	
1.1	人工费	4388.16	
1.2	材料费	4916.96	
1.3	施工机具使用费	436.06	
1.4	企业管理费	658.79	
1.5	利润	613.34	
2	措施项目费	201.54	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	201.54	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	133.26	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	431.77	
5	税金	1048.20	
投标报价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		12694.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	050101010001	整理绿化用地	细整绿化地，达到绿化种植平整度要求，土粒颗粒大小符合要求	m2	393.32	1.93	759.11		
2	050102012001	铺种草皮	矮生百慕大成品草坪卷，含1年III级养护	m2	393.32	20.48	8055.19		
3	050102002023	栽植灌木	1、灌木种类：桂花 2、规格：高度201-250cm，蓬径大于200cm，树型完整，优美，无偏冠 3、养护期：一年成活率养护	株	3	733.01	2199.03		
分部分项合计								11013.33	
本页小计								11013.33	
合 计								11013.33	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费		100.000	133.26			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.000	110.13			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	23.13			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.550	60.57			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.040	4.41			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.030	3.30			现场安全 隐患排查、 人员信息 动态管理、 扬尘管控 视频监控、 高处作业 防护预警、 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件和 管理费用 。
合 计					201.54			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	431.77	100.000	431.77
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	11214.87	3.300	370.09
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	11214.87	0.550	61.68
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	11214.87		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	11646.64	9.000	1048.20
合 计					1479.97

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：绿化工程

标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	1730008	基肥		kg	7.8664	1.66	13.06	
2	1730070	肥料		kg	47.1984	1.39	65.61	
3	1730070~1	肥料		kg	1.368	1.39	1.90	
4	1730210	药剂		kg	1.455552	17.58	25.59	
5	2330008~1	矮生百慕大成品 草坪		m ²	401.1864	7.00	2808.30	
6	2330450	水		m ³	23.765488	4.55	108.13	
合计							3022.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主楼-安装工程

标段：

第1页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
一、冷热水系统								
1	031001007001	复合管	钢塑复合管DN65 丝扣连接 管件安装 管道压力试验、消毒冲洗	m	49.2	86.54	4257.77	
2	031001007002	复合管	钢塑复合管DN50 丝扣连接 管件安装 管道压力试验、消毒冲洗	m	34.4	74.89	2576.22	
3	031001007003	复合管	钢塑复合管DN40 丝扣连接 管件安装 管道压力试验、消毒冲洗	m	102.2	66.03	6748.27	
4	031001007004	复合管	钢塑复合管DN32 丝扣连接 管件安装 管道压力试验、消毒冲洗	m	52	56.07	2915.64	
5	031001007005	复合管	钢塑复合管DN25 丝扣连接 管件安装 管道压力试验、消毒冲洗	m	5.6	51.33	287.45	
6	031001006001	塑料管	优质PPR管DN65 热熔连接 管件安装 管道压力试验、消毒冲洗	m	0.4	62.24	24.90	
7	031001006002	塑料管	优质PPR管DN50 热熔连接 管件安装 管道压力试验、消毒冲洗	m	44.2	52.97	2341.27	
8	031001006003	塑料管	优质PPR管DN40 热熔连接 管件安装 管道压力试验、消毒冲洗	m	17.8	41.27	734.61	
9	031001006004	塑料管	优质PPR管DN32 热熔连接 管件安装 管道压力试验、消毒冲洗	m	5.9	30.86	182.07	
10	031001006005	塑料管	优质PPR管DN25 热熔连接 管件安装 管道压力试验、消毒冲洗	m	13.9	26.30	365.57	
11	031001006006	塑料管	优质PPR管DN20 热熔连接 管件安装 管道压力试验、消毒冲洗	m	23.5	21.25	499.38	
12	031001006007	塑料管	优质PPR管DN15 热熔连接 管件安装 管道压力试验、消毒冲洗	m	234.6	19.65	4609.89	
本页小计							25543.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主楼-安装工程

标段：

第2页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
13	031001006008	塑料管	优质PPR热水管DN20 热熔连接 管件安装 管道压力试验、消毒 冲洗	m	8.2	26.45	216.89	
14	031001006009	塑料管	优质PPR热水管DN15 热熔连接 管件安装 管道压力试验、消毒 冲洗	m	80	23.06	1844.80	
15	031003001001	螺纹阀门	全铜质闸阀DN65 丝 扣连接	个	5	283.45	1417.25	
16	031003001002	螺纹阀门	全铜质闸阀DN50 丝 扣连接	个	2	137.82	275.64	
17	031003001020	螺纹阀门	全铜质闸阀DN40 丝 扣连接	个	6	101.20	607.20	
18	031003001003	螺纹阀门	全铜质闸阀DN32 丝 扣连接	个	4	70.42	281.68	
19	031003001004	螺纹阀门	全铜质闸阀DN25 丝 扣连接	个	1	52.35	52.35	
20	031003001007	螺纹阀门	全铜质截止阀DN65 丝扣连接	个	1	325.87	325.87	
21	031003001008	螺纹阀门	全铜质截止阀DN50 丝扣连接	个	3	162.06	486.18	
22	031003001009	螺纹阀门	全铜质截止阀DN40 丝扣连接	个	4	120.39	481.56	
23	031003001010	螺纹阀门	全铜质截止阀DN32 丝扣连接	个	1	81.53	81.53	
24	031003001011	螺纹阀门	全铜质截止阀DN20 丝扣连接	个	3	45.68	137.04	
25	031003001005	螺纹阀门	全铜质截止阀DN15 丝扣连接	个	4	37.89	151.56	
26	031003001006	螺纹阀门	自动排气阀DN15 丝 扣连接	个	4	68.98	275.92	
27	031003001012	螺纹阀门	Y型过滤器DN50 丝扣 连接	个	1	269.12	269.12	
28	031003001013	螺纹阀门	Y型过滤器DN32 丝扣 连接	个	1	127.99	127.99	
29	031003001021	螺纹阀门	低阻力梭式止回阀DN 65 丝扣连接	个	2	356.17	712.34	
30	031003001014	螺纹阀门	低阻力梭式止回阀DN 50 丝扣连接	个	1	267.10	267.10	
31	031003001022	螺纹阀门	低阻力梭式止回阀DN 40 丝扣连接	个	2	168.87	337.74	
32	031003001015	螺纹阀门	低阻力梭式止回阀DN 32 丝扣连接	个	3	127.99	383.97	
33	031003001016	螺纹阀门	遥控浮球阀DN50 丝 扣连接	个	1	281.62	281.62	
34	031003001017	螺纹阀门	遥控浮球阀DN32 丝 扣连接	个	1	203.76	203.76	
35	031003001018	螺纹阀门	金属波纹管DN50 丝 扣连接	个	1	246.90	246.90	
本页小计							9466.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主楼-安装工程

标段：

第3页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
36	031003001023	螺纹阀门	金属波纹管DN40 丝扣连接	个	1	204.22	204.22		
37	031003001019	螺纹阀门	金属波纹管DN32 丝扣连接	个	1	166.37	166.37		
38	031003013001	水表	水表DN50 丝扣连接含表前阀一个	个	1	593.79	593.79		
39	031003013002	水表	水表DN32 丝扣连接含表前阀一个	个	1	255.09	255.09		
40	031006015001	水箱	食品级不锈钢热水箱直径Φ1600mm*2.5m高 含各种配件安装、型钢支架制作安装、采用50mm厚橡塑保温、外设0.5mm不锈钢板保护层	台	1	8731.48	8731.48		
41	031006006001	地源 (水源、气源) 热泵机组	空气源热泵机组制热功率20KW、产水量400L/h 型钢支架制作安装、减震垫安装	组	2	37913.84	75827.68		
42	030109001001	离心式泵	热水泵 Q=15m ³ /h、H=15m、N=2.2KW 型钢支架制作安装、减震垫安装	台	2	3343.44	6686.88		
43	030109001002	离心式泵	空气能循环泵 Q=3.3m ³ /h、H=15m、N=1.1KW 型钢支架制作安装、减震垫安装	台	2	2793.37	5586.74		
44	030109001003	离心式泵	热回水循环泵 Q=5m ³ /h、H=15m、N=1.1KW 型钢支架制作安装、减震垫安装	台	2	2855.47	5710.94		
45	030601001001	温度仪表	温度计	支	1	157.40	157.40		
46	031006012001	热水器、开水炉	电开水炉	台	2	1110.89	2221.78		
47	031002001001	管道支架	型钢支架制作安装	Kg	157.3	15.03	2364.22		
48	031002003001	套管	钢套管制作安装Φ108	个	6	49.87	299.22		
49	031002003002	套管	钢套管制作安装Φ89	个	4	37.40	149.60		
50	031002003003	套管	钢套管制作安装Φ76	个	9	37.40	336.60		
51	031002003004	套管	钢套管制作安装Φ57	个	3	31.45	94.35		
52	031002003005	套管	钢套管制作安装Φ48	个	7	30.44	213.08		
53	031002003006	套管	刚性防水套管制作安装Φ108	个	2	73.91	147.82		
54	031002003007	套管	刚性防水套管制作安装Φ57	个	1	55.63	55.63		
本页小计							109802.89		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主楼-安装工程

标段：

第4页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
55	030413002001	凿(压)槽	墙面开槽并修复DN20以下	m	277.1	9.53	2640.76	
56	031201001001	管道刷油	埋地钢管外壁刷冷底子油一道、石油沥青二道外加保护层(玻璃布)	m ²	1.14	53.27	60.73	
57	031201003001	金属结构刷油	型钢支架除锈后刷樟丹二道、灰色调和漆二道	kg	157.3	2.44	383.81	
58	031208002001	管道绝热	热水管、室外明装给水管采用橡塑(NBR)管壳(B1级)保温 厚度40mm	m ³	2.43	1757.48	4270.68	
59	031208007001	防潮层、保护层	户外保温管外壁增设0.5mm厚玻璃钢薄钢板保护	m ²	20.44	52.32	1069.42	
60	040101002001	挖沟槽土方	管沟土方开挖	m ³	1.44	66.92	96.36	
61	040103001001	回填方	管沟土方回填	m ³	1.44	15.82	22.78	
分部小计							153356.48	
二、排水系统								
62	031001006010	塑料管	聚氯乙烯UPVC排水管 De160 粘接 管件安装 管道通水试验	m	68.5	89.17	6108.15	
63	031001006011	塑料管	聚氯乙烯UPVC排水管 De110 粘接 管件安装 管道通水试验	m	126.5	55.68	7043.52	
64	031001006012	塑料管	聚氯乙烯UPVC排水管 De75 粘接 管件安装 管道通水试验	m	36.5	43.32	1581.18	
65	031001006013	塑料管	聚氯乙烯UPVC排水管 De50 粘接 管件安装 管道通水试验	m	62.9	29.22	1837.94	
66	031004003001	洗脸盆	台下盆 不锈钢延时自闭龙头安装 含配套五金	组	13	665.61	8652.93	
67	031004004002	洗涤盆	不锈钢水槽 含不锈钢龙头、不锈钢台面及支架、配套五金	组	16	763.46	12215.36	
68	03B002	不锈钢搁架	不锈钢搁架 (宽度需满足使用要求)	m	13	250.00	3250.00	
69	031004004001	洗涤盆	拖把池 不锈钢加长龙头安装 含配套五金	组	5	301.26	1506.30	
70	031004006001	大便器	蹲便器 延时自闭阀冲洗 含配套五金	组	15	719.90	10798.50	
71	031004006002	大便器	连体水箱座便器 含配套五金	组	4	897.10	3588.40	
本页小计							65126.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主楼-安装工程

标段：

第5页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
72	031004007001	小便器	挂式小便斗 感应式冲洗阀 含配套五金	组	15	853.43	12801.45		
73	031004010001	淋浴器	不锈钢淋浴器 含花洒、配套五金	套	13	787.28	10234.64		
74	031004014001	给、排水附(配)件	不锈钢地漏DN150	个	11	265.95	2925.45		
75	031004014002	给、排水附(配)件	不锈钢地漏DN50	个	13	58.58	761.54		
76	031004014003	给、排水附(配)件	洗衣机地漏DN75	个	2	118.67	237.34		
77	031004014004	给、排水附(配)件	洗衣机地漏DN50	个	4	63.58	254.32		
78	031004014005	给、排水附(配)件	网框式地漏DN150	个	1	365.95	365.95		
79	031004014006	给、排水附(配)件	PVC清扫口DN100 盖板采用铜制品	个	2	43.31	86.62		
80	031004014007	给、排水附(配)件	PVC清扫口DN50 盖板采用铜制品	个	1	22.27	22.27		
81	031002003008	套管	刚性防水套管制作安装Φ273	个	2	144.74	289.48		
82	031002003009	套管	刚性防水套管制作安装Φ219	个	3	122.80	368.40		
83	031002003010	套管	阻火圈DN150	个	6	33.36	200.16		
84	031002003011	套管	阻火圈DN100	个	9	30.36	273.24		
85	040101002002	挖沟槽土方	管沟土方开挖	m ³	14.72	66.92	985.06		
86	040103001002	回填方	管沟土方回填	m ³	14.72	15.82	232.87		
		分部小计						86621.07	
		三、雨水系统							
87	031001006014	塑料管	抗紫外线型HDPE承压雨水管DN100 电熔连接 管件安装 管道通水试验	m	88.3	56.64	5001.31		
88	031004014008	给、排水附(配)件	侧入式雨水斗DN100	个	5	109.48	547.40		
89	040101002007	挖沟槽土方	管沟土方开挖	m ³	3.2	66.92	214.14		
90	040103001003	回填方	管沟土方回填	m ³	3.2	15.82	50.62		
		分部小计						5813.47	
		四、消火栓系统							
91	030901002001	消火栓钢管	内外壁热浸镀锌钢管DN100 沟槽连接 管件安装 管道压力试验	m	181.4	94.36	17116.90		
92	030901002002	消火栓钢管	内外壁热浸镀锌钢管DN65 沟槽连接 管件安装 管道压力试验	m	85.1	60.53	5151.10		
		本页小计						58120.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主楼-安装工程

标段：

第6页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
93	031003003001	焊接法兰阀门	铸铁闸阀DN100 法兰连接 含配套法兰、垫片、螺栓螺母安装	个	14	497.35	6962.90		
94	031003003002	焊接法兰阀门	铸铁闸阀DN65 法兰连接 含配套法兰、垫片、螺栓螺母安装	个	2	369.64	739.28		
95	031003003003	焊接法兰阀门	金属波纹管DN100 法兰连接 含配套法兰、垫片、螺栓螺母安装	个	1	538.35	538.35		
96	031003003004	焊接法兰阀门	流量开关DN100 法兰连接 含配套法兰、垫片、螺栓螺母安装	个	1	557.35	557.35		
97	031003003005	焊接法兰阀门	旋流防止器DN100 法兰连接 含配套法兰、垫片、螺栓螺母安装	个	1	537.35	537.35		
98	031003001024	螺纹阀门	全铜质截止阀DN25 丝扣连接	个	1	59.42	59.42		
99	031003001025	螺纹阀门	自动排气阀DN25 丝扣连接	个	1	96.85	96.85		
100	030601002001	压力仪表	压力表 含表弯、表阀安装	台	1	142.72	142.72		
101	030901010001	室内消火栓	室内消火栓箱 单栓 (1800*700*200) 箱内配DN65、L25m衬胶水带一条、Φ19mm水枪一支、消火栓按钮一个、消防软管卷盘(JPS1.6-19)一套、软管长度30m、直流喷雾喷枪Φ6一支、箱底设4kg装磷酸铵盐灭火器两具	套	19	859.28	16326.32		
102	030901010002	室内消火栓	试验用消火栓箱 单栓(800*700*200) 箱内配DN65、L25m衬胶水带一条、Φ19mm水枪一支、消火栓按钮一个、消防软管卷盘(JPS1.6-19)一套、软管长度30m、直流喷雾喷枪Φ6一支	套	1	609.28	609.28		
103	030901013001	灭火器	灭火器箱 箱内配4kg装磷酸铵盐灭火器两具	组	2	228.10	456.20		
本页小计								27026.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主楼-安装工程

标段：

第7页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
104	031006002001	稳压给水设备	18T成品箱泵一体化消防增压稳压给水设备5000mm*4000mm*2000mm 含稳压泵(流量3.6m ³ /h、扬程20m、功率2.2KW,一用一备)、隔膜罐(SQL600*0.6,有效容积150L)、配套闸阀、止回阀、软接头、安全阀、大小头、自带连接管道、溢流、泄水、通气、人孔、压力表、压力控制设备、智能控制柜等全套型钢支架制作安装、隔振器安装、采用50mm厚橡塑保温、外设0.5mm不锈钢板保护层	套	1	56521.36	56521.36	
105	030601005001	物位检测仪表	磁耦合液位计含通气、通液、泄水管及配套阀门等	台	1	1266.73	1266.73	
106	031002001002	管道支架	型钢支架制作安装	Kg	127.9	15.03	1922.34	
107	031002001003	管道支架	消火栓管道抗震支架安装(各种规格综合考虑)	套	12	280.00	3360.00	
108	031002003012	套管	钢套管制作安装Φ159	个	21	70.79	1486.59	
109	031002003013	套管	钢套管制作安装Φ108	个	9	49.87	448.83	
110	031002003017	套管	刚性防水套管制作安装Φ159	个	5	94.98	474.90	
111	031002003018	套管	刚性防水套管制作安装Φ108	个	1	73.91	73.91	
112	031201001002	管道刷油	明装消火栓钢管刷防锈漆二道、红色调和漆二道	m ²	83.86	19.75	1656.24	
113	031201001003	管道刷油	埋地钢管外壁刷冷底子油一道、石油沥青二道外加保护层(玻璃布)	m ²	1.25	53.27	66.59	
114	031201003002	金属结构刷油	型钢支架除锈后刷樟丹二道、灰色调和漆二道	kg	127.9	2.44	312.08	
115	031208002002	管道绝热	室外明装消防管采用橡塑(NBR)管壳(B1级)保温 厚度40mm	m ³	1.09	1698.84	1851.74	
116	031208007002	防潮层、保护层	户外保温管外壁增设0.5mm厚玻璃钢薄钢板保护	m ²	35.51	52.32	1857.88	
本页小计							71299.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主楼-安装工程

标段：

第8页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
117	040101002004	挖沟槽土方	管沟土方开挖	m3	0.61	66.92	40.82		
118	040103001004	回填方	管沟土方回填	m3	0.61	15.82	9.65		
119	030905002001	水灭火控制装置调试	水灭火系统调试50点以下	系统	1	1388.42	1388.42		
		分部小计						122032.10	
		五、强电系统							
120	030404017001	配电箱	配电柜AP0 含双电源转换开关 落地安装 端子接线安装、基础槽钢制作安装	台	1	27950.66	27950.66		
121	030404017002	配电箱	配电箱1AL1 PZ30-20 暗装 端子接线安装	台	1	1213.10	1213.10		
122	030404017003	配电箱	配电箱1AL2 非标 暗装 端子接线安装	台	1	1872.45	1872.45		
123	030404017004	配电箱	配电箱1AL3 非标 暗装 端子接线安装	台	1	1603.60	1603.60		
124	030404017005	配电箱	配电箱1AL4 非标 暗装 端子接线安装	台	1	1576.53	1576.53		
125	030404017006	配电箱	配电箱1JL总 PZ30-25 明装 接线安装	台	1	1692.05	1692.05		
126	030404017007	配电箱	维修车位配电箱1JX 非标 暗装 端子接线安装	台	1	1495.92	1495.92		
127	030404017008	配电箱	配电箱SPF (箱门设控制按钮) 非标 暗装 端子接线安装	台	1	913.24	913.24		
128	030404017009	配电箱	配电箱2AL1 非标 暗装 端子接线安装	台	1	3271.54	3271.54		
129	030404017010	配电箱	配电箱2AL2 非标 含智能6回路控制器 暗装 端子接线安装	台	1	2757.01	2757.01		
130	030404017011	配电箱	配电箱2AL3 非标 暗装 端子接线安装	台	1	1698.91	1698.91		
131	030404017012	配电箱	配电箱3AL1 非标 含智能4回路控制器 暗装 端子接线安装	台	1	2123.22	2123.22		
132	030404017013	配电箱	配电箱3AL2 非标 暗装 端子接线安装	台	1	2578.38	2578.38		
133	030404017014	配电箱	配电箱3AL3 非标 暗装 端子接线安装	台	1	1991.49	1991.49		
134	030404017015	配电箱	配电箱JSAL1 非标 暗装 端子接线安装	台	2	1281.39	2562.78		
135	030404017016	配电箱	配电箱JSAL2 非标 暗装 端子接线安装	台	3	1212.13	3636.39		
136	030404017017	配电箱	配电箱4AL1 非标 暗装 端子接线安装	台	1	1823.60	1823.60		
137	030404017018	配电箱	配电箱XHB 非标 暗装 端子接线安装	台	1	12185.95	12185.95		
本页小计							74385.71		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主楼-安装工程

标段：

第9页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
138	030404017019	配电箱	配电箱WYB(防雨型) IP55 非标 暗装 端子接线安装	台	1	1962.51	1962.51	
139	030404017020	配电箱	通信设备电源箱1TX 非标 暗装 端子接线安装	台	1	1138.28	1138.28	
140	030404018001	插座箱	空调插座箱KT PZ30-15 暗装	台	6	469.01	2814.06	
141	030404018002	插座箱	插座箱XC PZ30-15 暗装	台	3	429.01	1287.03	
142	030411001001	配管	钢管SC125 暗配 含墙面开槽并修复	m	17	108.31	1841.27	
143	030411001002	配管	钢管SC100 暗配 含墙面开槽并修复	m	8.5	88.47	752.00	
144	030411001003	配管	钢管SC50 明配	m	23.3	43.10	1004.23	
145	030411001004	配管	钢管SC40 明配	m	6.2	37.18	230.52	
146	030411001009	配管	钢管SC40 暗配 含墙面开槽并修复	m	11.7	34.91	408.45	
147	030411001006	配管	钢管SC32 明配	m	6.8	30.20	205.36	
148	030411001005	配管	钢管SC32 暗配 含墙面开槽并修复	m	11.6	24.56	284.90	
149	030411001007	配管	钢管SC25 明配	m	43.4	26.41	1146.19	
150	030411001008	配管	钢管SC20 明配	m	3.7	21.59	79.88	
151	030411001010	配管	紧定管JDG50 暗配 含墙面开槽并修复	m	14	21.71	303.94	
152	030411001011	配管	紧定管JDG50 吊顶内敷设	m	8.7	19.86	172.78	
153	030411001012	配管	紧定管JDG40 暗配 含墙面开槽并修复	m	14.8	18.94	280.31	
154	030411001013	配管	紧定管JDG40 吊顶内敷设	m	5	17.21	86.05	
155	030411001014	配管	紧定管JDG32 暗配 含墙面开槽并修复	m	42	14.75	619.50	
156	030411001015	配管	紧定管JDG32 吊顶内敷设	m	3.3	14.40	47.52	
157	030411001016	配管	紧定管JDG25 暗配 含墙面开槽并修复	m	85.9	12.50	1073.75	
158	030411001017	配管	紧定管JDG25 吊顶内敷设	m	159.8	12.14	1939.97	
159	030411001018	配管	紧定管JDG20 暗配 含墙面开槽并修复	m	1153.3	9.26	10679.56	
160	030411001019	配管	紧定管JDG20 吊顶内敷设	m	2148.9	10.70	22993.23	
161	030411001020	配管	紧定管JDG15 暗配 含墙面开槽并修复	m	2.5	7.46	18.65	
162	030411001021	配管	紧定管JDG15 吊顶内敷设	m	3.9	8.85	34.52	
163	030411001022	配管	尼龙管PE40 埋地敷设	m	101	20.00	2020.00	
本页小计							53424.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主楼-安装工程

标段：

第10页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
164	030411001023	配管	尼龙管PE32 埋地敷设	m	90.8	16.87	1531.80	
165	030411003001	桥架	热镀锌槽式桥架200*100 含盖板安装	m	44.3	90.12	3992.32	
166	030411003002	桥架	热镀锌槽式桥架150*100 含盖板安装	m	12.5	79.06	988.25	
167	030411003003	桥架	热镀锌槽式桥架100*100 含盖板安装	m	146.9	69.01	10137.57	
168	030413001001	铁构件	型钢支吊架制作安装	kg	122	10.11	1233.42	
169	03B001	抗震支架	桥架抗震支架(各种规格综合考虑)	套	31	300.00	9300.00	
170	030408001001	电力电缆	铜芯电力电缆YJV4*185	m	23.6	732.36	17283.70	
171	030408001002	电力电缆	铜芯电力电缆YJV4*35+1*16	m	35.2	163.31	5748.51	
172	030408001003	电力电缆	铜芯电力电缆YJV4*25+1*16	m	319.5	127.96	40883.22	
173	030408001004	电力电缆	铜芯电力电缆YJV5*16	m	26.4	90.10	2378.64	
174	030408001005	电力电缆	铜芯电力电缆YJV5*10	m	380.3	60.24	22909.27	
175	030408001006	电力电缆	铜芯电力电缆YJV5*6	m	182	38.46	6999.72	
176	030408001007	电力电缆	铜芯电力电缆WTGE-5*4	m	40.7	45.22	1840.45	
177	030408001008	电力电缆	铜芯电力电缆NH-YJV5*2.5	m	168	19.14	3215.52	
178	030408001009	电力电缆	铜芯电力电缆YJV5*2.5	m	49.3	18.40	907.12	
179	030408001010	电力电缆	铜芯电力电缆WTGE-3*2.5	m	14	21.23	297.22	
180	030408006001	电力电缆头	铜芯干包式电力电缆头制作安装240mm ² 以下	个	4	309.75	1239.00	
181	030408006002	电力电缆头	铜芯干包式电力电缆头制作安装35mm ² 以下	个	16	132.80	2124.80	
182	030411004001	配线	管内穿线BV6	m	686	6.45	4424.70	
183	030411004002	配线	管内穿线BV4	m	2706.6	4.76	12883.42	
184	030411004003	配线	管内穿线BV2.5	m	8781.8	3.78	33195.20	
185	030411004004	配线	桥架内穿线BV2.5	m	409.6	3.36	1376.26	
186	030411004005	配线	管内穿线RVS8*1.5	m	9.9	14.85	147.02	
187	030411004006	配线	管内穿线NH-RVS4*1.5	m	3.8	8.52	32.38	
188	030411004007	配线	管内穿线RVS4*1.5	m	97.9	8.17	799.84	
189	030411004008	配线	管内穿线RVS2*1.5	m	7.9	4.67	36.89	
190	030412001001	普通灯具	LED吸顶灯32W、4000K 吸顶安装	套	14	60.49	846.86	
本页小计							186753.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主楼-安装工程

标段：

第11页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
191	030412001002	普通灯具	大号LED吸顶灯 (二层过道)	套	5	109.96	549.80	
192	030412001003	普通灯具	大号LED吸顶灯 (二层党团活动室)	套	2	109.96	219.92	
193	030412001004	普通灯具	大号LED吸顶灯 (三层家属休息室)	套	7	109.96	769.72	
194	030412002001	工厂灯	LED矿灯主灯 50W、5000K	套	41	144.93	5942.13	
195	030412004001	装饰灯	LED筒灯Φ120、9W、 4000K 嵌入式安装	套	162	71.88	11644.56	
196	030412004002	装饰灯	LED射灯Φ75、7W、3 000K 嵌入式安装	套	38	66.83	2539.54	
197	030412004003	装饰灯	工艺吊灯(一层包厢)	套	1	822.61	822.61	
198	030412004004	装饰灯	暗藏T5管 8W/m、4000K 含变压器 安装	m	80.8	54.73	4422.18	
199	030412004014	装饰灯	LED磁吸泛光灯 40W、400K、长5m 含轨道、灯具、电源 、模块等全套	套	4	1276.93	5107.72	
200	030412004015	装饰灯	LED磁吸泛光灯 40W、400K、长3.8m 含轨道、灯具、电源 、模块等全套	套	1	1213.82	1213.82	
201	030412004005	装饰灯	LED线型灯50mm*1200 mm、16W、5000K 嵌 入式安装	套	30	141.11	4233.30	
202	030412005001	荧光灯	LED格栅灯600*600、 36W、6000K 嵌入式 安装	套	47	161.89	7608.83	
203	030412005002	荧光灯	LED集成灯600*600、 30W、6000K 嵌入式 安装	套	35	171.99	6019.65	
204	030412005003	荧光灯	LED集成灯300*300、 15W、6000K 嵌入式 安装	套	54	110.81	5983.74	
205	030404033001	风扇	排风扇300*300、50W 嵌入式安装	台	16	218.78	3500.48	
206	030404036001	其他电器	五合一暖风机2KW 嵌 入式安装	套	12	753.34	9040.08	
207	030404034001	照明开关	单联单控开关 10A	个	11	19.84	218.24	
208	030404034002	照明开关	单联双控开关 10A	个	4	21.96	87.84	
209	030404034003	照明开关	双联单控开关 10A	个	36	23.46	844.56	
210	030404034004	照明开关	三联单控开关 10A	个	8	27.06	216.48	
211	030404034006	照明开关	延时开关	个	11	22.90	251.90	
212	030404034005	照明开关	暖风机控制面板 (随设备配套供应)	个	12	9.36	112.32	
213	030404034007	照明开关	智能照明开关面板 (4按键)	个	2	209.36	418.72	
本页小计							71768.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主楼-安装工程

标段：

第12页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
214	030404034008	照明开关	智能照明开关面板(6按键)	个	2	274.56	549.12	
215	030404035001	插座	普通二三眼插座220V、10A、安全型	个	164	23.29	3819.56	
216	030404035002	插座	普通二三眼插座220V、10A、密闭防溅安全型	个	12	25.33	303.96	
217	030404035003	插座	普通三眼插座220V、16A、安全型	个	20	27.03	540.60	
218	030404035004	插座	地面插座220V、10A、安全型	个	1	92.15	92.15	
219	030904004001	消防警铃	警铃 吸顶安装(卷帘门厂家配套提供)	个	7	54.11	378.77	
220	030904005001	声光报警器	LED警灯 5W 吸顶安装(卷帘门厂家配套提供)	个	7	103.15	722.05	
221	030108001001	离心式通风机	防爆型风机0.75KW 含型钢支吊架制作安装	台	1	1248.75	1248.75	
222	030904003001	按钮	事故风机按钮	个	1	73.31	73.31	
223	030904001001	点型探测器	可燃气体报警探测器	个	1	135.42	135.42	
224	030411006001	接线盒	钢制接线盒	个	496	6.32	3134.72	
225	030411006002	接线盒	钢制开关盒	个	284	6.52	1851.68	
226	030409002001	接地母线	利用基础内两根主筋可靠焊接形成闭合形状的水平接地体	m	220.4	7.83	1725.73	
227	030409002002	接地母线	40*4不锈钢扁钢接地线	m	8.3	42.47	352.50	
228	030409002003	接地母线	40*4镀锌扁钢接地线	m	2.1	24.70	51.87	
229	030409002004	接地母线	接地线BV25 穿PC25管敷设	m	18.7	35.72	667.96	
230	030409003001	避雷引下线	利用建筑物四周构造柱内主筋Φ16以上两根或Φ10以上四根作引下线 上与避雷带、下与接地网焊接	m	293.4	26.68	7827.91	
231	030409005001	避雷网	Φ10热镀锌圆钢避雷带 沿女儿墙明敷 含型钢支座制作安装	m	192.5	39.60	7623.00	
232	030409005002	避雷网	Φ10热镀锌圆钢 沿混凝土块明敷 含混凝土块、型钢支座制作安装	m	40.3	22.73	916.02	
233	030409008001	等电位端子箱、测试板	总等电位接地端子箱MEB	台	1	275.91	275.91	
234	030409008002	等电位端子箱、测试板	分等电位接地端子箱LEB	台	9	31.58	284.22	
本页小计							32575.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主楼-安装工程

标段：

第13页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
235	030409008003	等电位端子箱、测试板	防雷测试卡	台	4	57.99	231.96		
236	030408008001	防火堵洞	桥架穿楼板防火封堵	处	5	279.52	1397.60		
237	030408008002	防火堵洞	配电柜防火封堵	处	1	104.70	104.70		
238	040101002005	挖沟槽土方	管沟土方开挖	m3	38.36	66.92	2567.05		
239	040103001005	回填方	管沟土方回填	m3	38.36	15.82	606.86		
240	030414002001	送配电装置系统	送配电装置系统调试1KV以下	系统	1	777.97	777.97		
241	030414011001	接地装置	接地网调试	系统	1	852.82	852.82		
分部小计								424006.69	
六、应急照明系统									
242	030404017021	配电箱	应急照明集中电源箱 YJ 明装 端子接线安装	台	1	3532.32	3532.32		
243	030411001024	配管	紧定管JDG20 暗配 含墙面开槽并修复	m	260.7	9.26	2414.08		
244	030411001025	配管	紧定管JDG20 吊顶内敷设	m	577.8	10.70	6182.46		
245	030411004009	配线	管内穿线NH-BV2.5	m	1698	3.91	6639.18		
246	030412004007	装饰灯	LED疏散出口标志灯 A型 1W 壁装	套	13	59.47	773.11		
247	030412004008	装饰灯	LED安全出口标志灯 A型 1W 壁装	套	3	59.47	178.41		
248	030412004009	装饰灯	LED楼层标志灯 A型 1W 壁装	套	5	59.47	297.35		
249	030412004010	装饰灯	LED单面方向标志灯 A型 1W 壁装	套	25	59.47	1486.75		
250	030412004011	装饰灯	LED双面方向标志灯 A型 1W 吊装	套	12	67.78	813.36		
251	030412004012	装饰灯	LED应急壁灯 A型 6W 防水型IP55、DC36V 壁装	套	54	69.57	3756.78		
252	030412004013	装饰灯	LED应急吸顶灯 A型 3W 吸顶安装	套	21	65.25	1370.25		
253	030411006003	接线盒	钢制接线盒	个	133	6.32	840.56		
分部小计								28284.61	
七、弱电系统									
254	030404022001	控制器	警铃控制器 含软件	台	1	8735.30	8735.30		
255	030411001028	配管	钢管SC25 暗配 含墙面开槽及修复	m	31.2	21.25	663.00		
256	030411001026	配管	紧定管JDG20 暗配 含墙面开槽并修复	m	14.8	9.26	137.05		
257	030411001027	配管	紧定管JDG20 吊顶内敷设	m	186.7	10.70	1997.69		
258	030411001029	配管	尼龙管PE25 埋地敷设	m	103.2	13.70	1413.84		
本页小计								47770.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主楼-安装工程

标段：

第14页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
259	030411004011	配线	管内穿线RVS2*1.5	m	203	4.67	948.01		
260	030411004010	配线	管内穿线NH-RVS4*1.5	m	136.9	8.52	1166.39		
261	030904004002	消防警铃	警铃 吸顶安装	个	18	114.11	2053.98		
262	030411006004	接线盒	钢制接线盒	个	18	6.32	113.76		
263	040101002006	挖沟槽土方	管沟土方开挖	m3	19.5	66.92	1304.94		
264	040103001006	回填方	管沟土方回填	m3	19.5	15.82	308.49		
分部小计								18842.45	
八、空调系统									
265	030701003001	空调器	1.5P挂壁空调 含室内外机、冷媒铜管、冷凝水管、保温、支架、内外机控制管线、冷媒等全套安装,含墙地面开孔	台	3	2368.52	7105.56		
266	030701003002	空调器	2P挂壁空调 含室内外机、冷媒铜管、冷凝水管、保温、支架、内外机控制管线、冷媒等全套安装,含墙地面开孔	台	9	2968.52	26716.68		
267	030701003003	空调器	3P挂壁空调 含室内外机、冷媒铜管、冷凝水管、保温、支架、内外机控制管线、冷媒等全套安装,含墙地面开孔	台	8	3968.52	31748.16		
268	030701003004	空调器	5P柜式空调 含室内外机、冷媒铜管、冷凝水管、保温、支架、内外机控制管线、冷媒等全套安装,含墙地面开孔	台	6	10203.39	61220.34		
269	030701003005	空调器	一拖一吸顶式天花机 制冷量12.2KW、制热量13.6KW、额定功率7.5KW/380V、循环风量2100m3/h,含室内外机、冷媒铜管、冷凝水管、内外机控制管线、保温、支架、冷媒、液晶面板等全套安装,含墙地面开孔	台	10	9801.50	98015.00		
分部小计								224805.74	
分部分项合计								1063762.61	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	7644.35	7644.35		
本页小计								238345.66	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：主楼-安装工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	10702.82			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	9388.44			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	1314.38			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.000	6258.96			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：主楼-安装工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	187.77			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.060	375.54			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					17525.09			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：主楼-安装工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				

规费、税金项目计价表

工程名称：主楼-安装工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	18144.47	100.000	18144.47
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	643420.97	2.400	15442.10
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	643420.97	0.420	2702.37
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	643420.97		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1107076.52	9.000	99636.89
合 计					117781.36

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：主楼-安装工程

标段：

第1页 共17页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01030106	钢丝	φ 1.6	kg	14.07604	4.73	66.58	
2	01090166	圆钢	φ 5.5~9	kg	20.68962	3.13	64.76	
3	01090167	圆钢	φ 8~14	kg	1.05	3.13	3.29	
4	01090172	圆钢	φ 10~14	kg	25.3168	3.13	79.24	
5	01130141	扁钢	<-59	kg	34.5285	2.87	99.10	
6	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	9.588	3.59	34.42	
7	01130207	镀锌扁钢	-40×4	kg	0.6636	3.59	2.38	
8	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	2.6184	3.59	9.40	
9	01210101	角钢		kg	2	3.13	6.26	
10	01210332	等边角钢	L 60×5	kg	16.339	2.68	43.79	
11	01270101	型钢		kg	30.9	2.49	76.94	
12	01270101-1	型钢		kg	302.312	3.15	952.59	
13	01290106~1	0.5mm厚玻璃钢薄钢板	δ 0.5~0.65 Q235	m2	67.14	15.81	1061.48	
14	01290109	钢板	δ 1.6~1.9 Q235	kg	1.2	2.81	3.37	
15	01290120	钢板	δ 2.0~2.5 Q235	kg	0.28	2.81	0.79	
16	01290124	钢板	δ 3.0 Q235	kg	5.6	2.81	15.74	
17	01290128	钢板	δ 3.5~4.0 Q235	kg	9	2.81	25.29	
18	01290436	热镀锌钢板	δ 2.5 Q235B	m2	0.01	68.57	0.69	
19	01293501	钢垫板		kg	3.75	2.97	11.14	
20	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	6.92092	6.76	46.79	
21	02010106	橡胶板	δ 1~15	kg	2.950524	6.09	17.97	
22	02010506	石棉橡胶板	低压 δ 0.8~6	kg	9.31	4.39	40.87	
23	02010508	石棉橡胶板	低中压 δ 0.8~6	kg	1.8	8.71	15.68	
24	02051002	橡皮护套圈	φ 6~32	只	1	0.55	0.55	
25	02070226	橡胶垫	δ 2	m2	1.36439	11.49	15.68	
26	02130114	塑料带	20mm×40m	kg	6.048	1.69	10.22	
27	02190107	聚四氟乙烯带	1×30	kg	0.01	59.80	0.60	
28	02190109	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	33.6	0.23	7.73	
29	02270106	白布		m	0.76	2.70	2.05	
30	02270131	破布		kg	26.743262	4.73	126.50	
31	02290103	线麻		kg	1.83144	8.11	14.85	
32	02290507	油浸麻丝		kg	11.153	6.62	73.83	
33	03030216	镀锌半圆头螺钉	M10×100	十个	4.1	0.27	1.11	
34	03030217	镀锌半圆头螺钉	M6~12×12~50	十个	791.95238	0.10	79.20	
35	03030908	沉头螺钉	M6×55~65	十个	4.488	0.44	1.97	
36	03031205	自攻螺钉	M4×12	十个	35.364	0.17	6.01	
37	03031208	自攻螺钉	M4×30	十个	3.7	0.19	0.70	
38	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	140.752	0.19	26.74	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：主楼-安装工程

标段：

第2页 共17页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	54.298	0.20	10.86	
40	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	18.634928	0.21	3.91	
41	03031236	自攻螺钉	M6×50	十个	16.224	0.60	9.73	
42	03031239	自攻螺钉	M6×100	十个	6.18	0.64	3.96	
43	03031303	镀锌自攻螺钉	M4~6×10~35	十个	115.4298	0.46	53.10	
44	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8×30	套	213.885	0.45	96.25	
45	03050573	精制带母镀锌螺栓	M6~12×12~50	套	180.698	0.26	46.98	
46	03050611	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×65~80	套	296.64	1.06	314.44	
47	03050633	精制带母镀锌螺栓	带2个垫圈 M10×14~70	套	35.904	2.57	92.27	
48	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	68.25412	0.55	37.54	
49	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	214.29966	0.68	145.72	
50	03050653	精制带母镀锌螺栓	M10×50内2平1弹垫	套	8.24	0.78	6.43	
51	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	266.7008	0.87	232.03	
52	03050655	精制带母镀锌螺栓	M12×100内2平1弹垫	套	37.7	0.92	34.68	
53	03050659	精制带母镀锌螺栓	M16×100内2平1弹垫	套	1.04	1.83	1.90	
54	03050911	精制六角螺栓		kg	1.936508	3.80	7.36	
55	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2~5×15~50	套	85.64	0.07	5.99	
56	03057113	伞形螺栓	M6~8×150	套	494.26	0.27	133.45	
57	03070107	膨胀螺栓	M6	套	48.4194	0.34	16.46	
58	03070110	膨胀螺栓	M8	套	46.844	0.23	10.77	
59	03070117	膨胀螺栓	M10	套	275.71482	0.55	151.64	
60	03070124	膨胀螺栓	M10~16	套	25.62	0.68	17.42	
61	03070133	膨胀螺栓	M12×200	套	29.0066	2.37	68.75	
62	03070141	膨胀螺栓	M16×200	套	54.648	2.16	118.04	
63	03070145	膨胀螺栓	M18×200	套	61.6978	2.70	166.58	
64	03070806	塑料膨胀管	φ6×50	十个	29.794	0.55	16.39	
65	03070807	塑料膨胀管	φ8×50	十个	70.46661	0.68	47.92	
66	03090103	螺母		kg	4.052692	4.86	19.70	
67	03090207	精制六角螺母	M8	十个	1.03	0.48	0.49	
68	03130304	钢垫圈		kg	1.599972	3.91	6.26	
69	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	1.03	0.01	0.01	
70	03130705	镀锌平垫圈	M6	十个	6.18	0.09	0.56	
71	03210206	砂轮片	φ100	片	0.2281	1.02	0.23	
72	03210209	砂轮片	φ200	片	0.2665	8.78	2.34	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：主楼-安装工程

标段：

第3页 共17页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
73	03210211	砂轮片	φ 400	片	3.256708	9.13	29.73	
74	03210405	尼龙砂轮片	φ 100×16×3	片	2.09014	2.57	5.37	
75	03210408	尼龙砂轮片	φ 400	片	2.4466	6.82	16.69	
76	03270104	铁砂布	2#	张	134.01668	0.68	91.13	
77	03270202	砂纸		张	21.43	0.74	15.86	
78	03410200	电焊条		kg	1.4	3.91	5.47	
79	03410206	电焊条	J422 φ 3.2	kg	59.039698	2.97	175.35	
80	03410207	电焊条	J422 φ 4	kg	29.3085	2.94	86.17	
81	03410900	碳钢气焊条		kg	0.35	10.14	3.55	
82	03411302	焊锡		kg	28.44019	29.05	826.19	
83	03430900	焊锡丝		kg	4.34	33.79	146.65	
84	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	2.32962	40.55	94.47	
85	03510701	铁钉		kg	0.2	2.84	0.57	
86	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	56.9257	3.45	196.39	
87	03570235	镀锌铁丝	20#	kg	0.01434	3.45	0.05	
88	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	3.42288	3.45	11.81	
89	03590201	斜垫铁	Q235 1#	kg	7.2	4.05	29.16	
90	03590401	平垫铁	Q235 1#	kg	10.8	3.38	36.50	
91	03632105	钻头	φ 3	根	11.19	0.95	10.63	
92	03633105	冲击钻头	φ 6~8	根	2.47	1.35	3.33	
93	03633106	冲击钻头	φ 6~12	根	15.51072	2.02	31.33	
94	03633107	冲击钻头	φ 8~16	根	0.0976	2.70	0.26	
95	03633308	合金钢钻头	φ 8mm~10mm	根	0.74487	5.41	4.03	
96	03652404	金刚石锯片	φ 114×1.8	片	14.37027	13.52	194.29	
97	03652421	锯条		根	122.6935	0.15	18.40	
98	03652422	钢锯条		根	227.636	0.16	36.42	
99	03652906	钢丝刷子		把	0.4278	1.21	0.52	
100	04010611	水泥	32.5级	kg	1932.309812	0.23	444.43	
101	04030102	黄砂		m3	0.851266	94.93	80.81	
102	04030107	中砂		t	8.496792	85.92	730.04	
103	04050201	碎石		m3	0.372	85.92	31.96	
104	04050206	碎石	5~32mm	m3	0.187856	85.92	16.14	
105	04050207	碎石	5~40mm	t	0.01254	85.92	1.08	
106	04135500	标准砖	240×115×53	百块	2.4	55.60	133.44	
107	05030100	木方材		m3	0.06	1216.46	72.99	
108	05030600	普通木成材		m3	0.035372	1917.22	67.82	
109	05030700	木板材		m3	0.018	1216.46	21.90	
110	05050111	胶合板	2440×1220×6	m2	0.34	8.11	2.76	
111	05250501	木柴		kg	14.30654	0.74	10.59	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：主楼-安装工程

标段：

第4页 共17页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
112	11030303	防锈漆		kg	1.2958	10.14	13.14	
113	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	9.16226	10.14	92.91	
114	11030305-1~1	樟丹	C53-1	kg	6.01772	12.50	75.22	
115	11030306	酚醛防锈漆		kg	2.4444	10.14	24.79	
116	11030306-1~2	防锈漆		kg	20.37798	12.50	254.72	
117	11030525	防火涂料	A60-1	kg	1.01	12.84	12.97	
118	11030704	沥青清漆		kg	1.11963	4.73	5.30	
119	11030904	沥青绝缘漆		kg	4.71034	12.17	57.32	
120	11111703	酚醛磁漆		kg	0.23	10.14	2.33	
121	11112503	调和漆		kg	12.5654	8.78	110.32	
122	11112503-1	调和漆		kg	20.88228	13.00	271.47	
123	11112504	无光调和漆		kg	0.976	10.14	9.90	
124	11112524	厚漆		kg	9.185384	6.76	62.09	
125	11112525	铅油		kg	3.4596	11.49	39.75	
126	11452103	工业酒精	99.5%	kg	0.038	5.41	0.21	
127	11452114	松香水		kg	0.94	3.72	3.50	
128	11550104	石油沥青	10#	kg	1.38142	3.72	5.14	
129	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	5.8809	8.45	49.69	
130	11590914	硅酮密封胶		L	8.85	54.06	478.43	
131	11593504	油灰		kg	16.1	1.02	16.42	
132	12010103	汽油		kg	114.13346	8.24	940.46	
133	12010903	煤油		kg	3.36	3.38	11.36	
134	12030106	溶剂汽油		kg	1.37201	6.22	8.53	
135	12050311	机油		kg	8.9888	6.09	54.74	
136	12050313	机油	6~7#	kg	0.721556	8.45	6.10	
137	12060317	清油		kg	1.718162	10.82	18.59	
138	12070105	黄油(钙基脂)		kg	1.9	5.41	10.28	
139	12070109	电力复合脂		kg	15.24429	13.52	206.10	
140	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.41947	8.11	3.40	
141	12310306	动力苯		kg	2.39239	3.49	8.35	
142	12310308	丙酮		kg	8.8003	4.05	35.64	
143	12370305	氧气		m3	28.846164	3.13	90.29	
144	12370322	丙烷		kg	1	3.59	3.59	
145	12370335	乙炔气		kg	10.814106	12.17	131.61	
146	12410101	粘结剂		kg	21.54	12.17	262.14	
147	12413518	901胶		kg	0.01	1.69	0.02	
148	12413542	胶合剂		kg	0.22498	6.74	1.52	
149	12430303	胶带	(9m/卷)	卷	37.194	5.00	185.97	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：主楼-安装工程

标段：

第5页 共17页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
150	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	19.87	9.80	194.73	
151	12430361	塑料粘胶带		盘	5.91075	2.48	14.66	
152	12430363	塑料胶布带	20mm×10m	卷	6.3984	1.42	9.09	
153	12430364	塑料胶布带	20mm×50m	卷	1.05	2.48	2.60	
154	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	31.6127	2.48	78.40	
155	13013509	石棉绒		kg	23.34	1.89	44.11	
156	13070306-1	玻璃丝布		m ²	6.692	3.00	20.08	
157	13120503~1	橡塑(NBR)管壳(B1级)		m ³	3.6256	1200.00	4350.72	
158	13590312~1	阻燃圈DN150	DN50~250	个	6	15.00	90.00	
159	13590312~2	阻燃圈DN100	DN50~250	个	9	12.00	108.00	
160	14010305-10~1	钢管SC125	公称直径125mm以内	m	17.51	49.92	874.10	
161	14010305-2~1	钢管SC20	公称直径20mm以内	m	3.811	5.47	20.85	
162	14010305-3~1	钢管SC25	公称直径25mm以内	m	76.838	8.08	620.85	
163	14010305-4~1	钢管SC32	公称直径32mm以内	m	18.952	10.44	197.86	
164	14010305-5~1	钢管SC40	公称直径40mm以内	m	18.437	12.76	235.26	
165	14010305-6~1	钢管SC50	公称直径50mm以内	m	23.999	16.24	389.74	
166	14010305-9~1	钢管SC100	公称直径100mm以内	m	8.755	35.49	310.71	
167	14010320	焊接钢管	DN40	m	2.135	12.54	26.77	
168	14010323	焊接钢管	DN50	m	2.92	15.87	46.34	
169	14010332	焊接钢管	DN80	m	4.165	26.54	110.54	
170	14010335	焊接钢管	DN100	m	5.99	34.22	204.98	
171	14010341	焊接钢管	DN150	m	9.13	57.44	524.43	
172	14030303-10~1	内外壁热浸镀锌钢管DN100	公称直径100mm以内	m	185.3908	44.43	8236.91	
173	14030303-7~1	内外壁热浸镀锌钢管DN65	公称直径65mm以内	m	86.9722	28.01	2436.09	
174	14030313	热镀锌钢管	DN15	m	3.9	4.81	18.76	
175	14050175	无缝钢管	φ219×6	m	0.915	128.71	117.77	
176	14050181	无缝钢管	φ273×7	m	0.61	180.97	110.39	
177	14210121	金属软管	CP15	m	393.6248	1.58	621.93	
178	14310377~1	聚氯乙烯UPVC排水管De50	dn50	m	60.8243	5.36	326.02	
179	14310378~1	聚氯乙烯UPVC排水管De75	dn75	m	35.1495	9.87	346.93	
180	14310379~1	聚氯乙烯UPVC排水管De110	dn110	m	107.778	17.74	1911.98	
181	14310380~1	聚氯乙烯UPVC排水管De160	dn160	m	64.8695	36.12	2343.09	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：主楼-安装工程

标段：

第6页 共17页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
182	14311503-1~1	优质PPR管DN15	公称直径/管外径 15/20mm	m	239.292	2.69	643.70	
183	14311503-1~2	优质PPR热水管 DN15	公称直径/管外径 15/20mm	m	81.6	5.25	428.40	
184	14311503-2~1	优质PPR管DN20	公称直径/管外径 20/25mm	m	23.97	3.89	93.24	
185	14311503-2~2	优质PPR热水管 DN20	公称直径/管外径 20/25mm	m	8.364	7.81	65.32	
186	14311503-3~1	优质PPR管DN25	公称直径/管外径 25/32mm	m	14.178	6.23	88.33	
187	14311503-4~1	优质PPR管DN32	公称直径/管外径 32/40mm	m	6.018	9.59	57.71	
188	14311503-5~1	优质PPR管DN40	公称直径/管外径 40/50mm	m	18.156	14.97	271.80	
189	14311503-6~1	优质PPR管DN50	公称直径/管外径 50/63mm	m	45.084	23.72	1069.39	
190	14311503-7~1	优质PPR管DN65	公称直径/管外径 65/75mm	m	0.408	33.29	13.58	
191	14311503-9~1	抗紫外线型HDPE 承压雨水管DN 100	公称直径/管外径 100/110mm	m	90.066	26.86	2419.17	
192	14312502	塑料软管		kg	4.43	12.43	55.06	
193	14312509	塑料软管	dn6	m	68.3	1.49	101.77	
194	14350105	异型塑料管	dn2.5~5	m	19.325	0.92	17.78	
195	14350106	异型塑料管	dn5	m	1.65	0.92	1.52	
196	14550901-3~1	钢塑复合管DN25	公称直径25mm以内	m	5.712	13.31	76.03	
197	14550901-4~1	钢塑复合管DN32	公称直径32mm以内	m	53.04	17.33	919.18	
198	14550901-5~1	钢塑复合管DN40	公称直径40mm以内	m	104.244	20.58	2145.34	
199	14550901-6~1	钢塑复合管DN50	公称直径50mm以内	m	35.088	26.02	912.99	
200	14550901-7~1	钢塑复合管DN65	公称直径65mm以内	m	50.184	35.53	1783.04	
201	15021105	镀锌活接头	DN15	个	4.04	3.06	12.36	
202	15021106	镀锌活接头	DN20	个	3.03	3.70	11.21	
203	15021107	镀锌活接头	DN25	个	2.02	5.84	11.80	
204	15021108	镀锌活接头	DN32	个	10.1	7.38	74.54	
205	15021109	镀锌活接头	DN40	个	13.13	9.51	124.87	
206	15021110	镀锌活接头	DN50	个	8.08	14.66	118.45	
207	15021111	镀锌活接头	DN65	个	8.08	23.07	186.41	
208	15021305	镀锌管箍	DN15	个	38.34	0.74	28.37	
209	15021307	镀锌管箍	DN25	个	2.02	1.52	3.07	
210	15021308	镀锌管箍	DN32	个	1.01	2.27	2.29	
211	15021310	镀锌管箍	DN50	个	1.01	4.53	4.58	
212	15021703	镀锌丝堵	DN15	个	4.04	0.74	2.99	
213	15021705	镀锌丝堵	DN25	个	1.01	1.30	1.31	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：主楼-安装工程

标段：

第7页 共17页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
214	15022305	镀锌弯头	DN15	个	4.04	0.93	3.76	
215	15022307	镀锌弯头	DN25	个	1.01	2.12	2.14	
216	15023127	镀锌锁紧螺母	3×20	个	0.57165	0.10	0.06	
217	15023128	镀锌锁紧螺母	3×25	个	11.5257	0.19	2.19	
218	15023129	镀锌锁紧螺母	3×32	个	2.8428	0.42	1.19	
219	15023130	镀锌锁紧螺母	3×40	个	2.76555	0.57	1.58	
220	15023131	镀锌锁紧螺母	3×50	个	3.59985	0.74	2.66	
221	15023134	镀锌锁紧螺母	3×100	个	1.31325	1.58	2.07	
222	15023141	镀锌锁紧螺母	M15~20×3	个	1732.095	0.09	155.89	
223	15130305	金属软管接头	φ15~20	个	837.184	1.08	904.16	
224	15230307~1	聚氯乙烯UPVC排水管管件De50	dn50	个	56.7358	1.61	91.34	
225	15230308~1	聚氯乙烯UPVC排水管管件De75	dn75	个	39.274	2.96	116.25	
226	15230309~1	聚氯乙烯UPVC排水管管件De110	dn110	个	143.957	5.32	765.85	
227	15230310~1	聚氯乙烯UPVC排水管管件De160	dn160	个	47.813	10.83	517.81	
228	15250333	室内镀锌钢塑复合管接头零件	DN25	个	5.4768	3.72	20.37	
229	15250334	室内镀锌钢塑复合管接头零件	DN32	个	41.756	4.88	203.77	
230	15250335	室内镀锌钢塑复合管接头零件	DN40	个	73.1752	5.43	397.34	
231	15250336	室内镀锌钢塑复合管接头零件	DN50	个	22.3944	9.37	209.84	
232	15250337	室内镀锌钢塑复合管接头零件	DN65	个	20.91	15.07	315.11	
233	15271913	管接头	FST25	个	2.7489	0.26	0.71	
234	15370111	管卡(紧定管用)	DN15	个	5.06142	0.11	0.56	
235	15370113	管卡(紧定管用)	DN20	个	3781.01052	0.12	453.72	
236	15370115	管卡(紧定管用)	DN25	个	122.95012	0.17	20.90	
237	15370117	管卡(紧定管用)	DN32	个	2.53902	0.20	0.51	
238	15370119	管卡(紧定管用)	DN40	个	3.055	0.30	0.92	
239	15370121	管卡(紧定管用)	DN50	个	5.3157	0.32	1.70	
240	15370305	镀锌管卡	DN12~40×1.5	个	1	1.09	1.09	
241	15370308	镀锌管卡	DN20	个	4.5732	0.91	4.16	
242	15370310	镀锌管卡	DN25	个	37.10266	1.09	40.44	
243	15370312	镀锌管卡	DN32	个	5.81332	1.25	7.27	
244	15370314	镀锌管卡	DN40	个	4.21476	1.98	8.35	
245	15370315	镀锌管卡	DN50	个	15.83934	3.05	48.31	
246	15371521	镀锌扁钢卡子	-25×4	kg	15.1058	4.86	73.41	
247	15430305	透气帽(铅丝球)	DN50	个	1.6354	1.30	2.13	
248	15430306	透气帽(铅丝球)	DN75	个	1.825	1.88	3.43	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：主楼-安装工程

标段：

第8页 共17页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
249	15430307	透气帽(铅丝球)	DN100	个	6.325	2.58	16.32	
250	15430308	透气帽(铅丝球)	DN150	个	2.055	4.02	8.26	
251	16030506	螺纹闸阀	Z15T-10K DN32	个	1.01	26.09	26.35	
252	16030508	螺纹闸阀	Z15T-10K DN50	个	1.01	51.01	51.52	
253	16150503~1	自动排气阀DN15	DN15	个	4	40.00	160.00	
254	16150505~1	自动排气阀DN25	DN25	个	1	50.00	50.00	
255	16250109~1	铸铁闸阀DN65	DN65	个	2	195.00	390.00	
256	16250111~1	铸铁闸阀DN100	DN100	个	14	260.00	3640.00	
257	16250111~2	金属波纹管DN100	DN100	个	1	301.00	301.00	
258	16250111~3	流量开关DN100	DN100	个	1	320.00	320.00	
259	16250111~4	旋流防止器DN100	DN100	个	1	300.00	300.00	
260	16310103~1	全铜质截止阀DN15	DN15	个	4.04	20.00	80.80	
261	16310104~1	全铜质截止阀DN20	DN20	个	3.03	27.00	81.81	
262	16310105~1	全铜质闸阀DN25	DN25	个	1.01	30.00	30.30	
263	16310105~2	全铜质截止阀DN25	DN25	个	1.01	37.00	37.37	
264	16310106~1	全铜质闸阀DN32	DN32	个	4.04	42.00	169.68	
265	16310106~2	全铜质截止阀DN32	DN32	个	1.01	53.00	53.53	
266	16310106~3	Y型过滤器DN32	DN32	个	1.01	99.00	99.99	
267	16310106~4	低阻力梭式止回阀DN32	DN32	个	3.03	99.00	299.97	
268	16310106~5	金属波纹管DN32	DN32	个	1.01	137.00	138.37	
269	16310107~1	全铜质闸阀DN40	DN40	个	6.06	56.00	339.36	
270	16310107~2	全铜质截止阀DN40	DN40	个	4.04	75.00	303.00	
271	16310107~3	低阻力梭式止回阀DN40	DN40	个	2.02	123.00	248.46	
272	16310107~4	金属波纹管DN40	DN40	个	1.01	158.00	159.58	
273	16310108~1	全铜质闸阀DN50	DN50	个	2.02	87.00	175.74	
274	16310108~2	全铜质截止阀DN50	DN50	个	3.03	111.00	336.33	
275	16310108~3	Y型过滤器DN50	DN50	个	1.01	217.00	219.17	
276	16310108~4	低阻力梭式止回阀DN50	DN50	个	1.01	215.00	217.15	
277	16310108~5	金属波纹管DN50	DN50	个	1.01	195.00	196.95	
278	16310109~1	全铜质闸阀DN65	DN65	个	5.05	207.00	1045.35	
279	16310109~2	全铜质截止阀DN65	DN65	个	1.01	249.00	251.49	
280	16310109~3	低阻力梭式止回阀DN65	DN65	个	2.02	279.00	563.58	
281	16370506~1	遥控浮球阀DN32	DN32	个	1	181.00	181.00	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：主楼-安装工程

标段：

第9页 共17页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
282	16370508~1	遥控浮球阀DN50	DN50	个	1	242.00	242.00	
283	17010941	平焊法兰	1.6MPa DN65	片	4	26.75	107.00	
284	17010943	平焊法兰	1.6MPa DN100	片	34	33.24	1130.16	
285	17310301	垫片		片	1	0.26	0.26	
286	18050104~1	不锈钢淋浴器 含花洒		套	13	750.00	9750.00	
287	18090101~1	台下盆		套	13.13	300.00	3939.00	
288	18130101~1	拖把池		只	5.05	200.00	1010.00	
289	18130141~1	不锈钢水槽		套	16.16	600.00	9696.00	
290	18150101~1	蹲便器		套	15.15	380.00	5757.00	
291	18150322~1	连体水箱座便器		套	4.04	800.00	3232.00	
292	18170111~1	挂式小便斗		套	15.15	300.00	4545.00	
293	18313511~1	五合一暖风机2 KW		套	12.12	680.00	8241.60	
294	18410301~1	不锈钢加长龙头		个	5.05	40.00	202.00	
295	18410705~1	不锈钢水槽龙头		套	16.16	80.00	1292.80	
296	18411104~1	感应式冲洗阀		组	15	420.00	6300.00	
297	18413513~1	不锈钢延时自闭 龙头		套	13.13	180.00	2363.40	
298	18430305~1	不锈钢地漏DN50	DN50	个	13	35.00	455.00	
299	18430305~2	洗衣机地漏DN50	DN50	个	4	40.00	160.00	
300	18430306~1	洗衣机地漏DN75	DN80	个	2	65.00	130.00	
301	18430307~1	侧入式雨水斗DN 100	DN100	个	5	55.00	275.00	
302	18430308~1	不锈钢地漏DN 150	DN150	个	11	180.00	1980.00	
303	18430308~2	网框式地漏DN 150	DN150	个	1	280.00	280.00	
304	18470105~1	PVC清扫口DN50 盖板采用铜制品	DN50	个	1	12.00	12.00	
305	18470108~1	PVC清扫口DN100 盖板采用铜制品	DN100	个	2	30.00	60.00	
306	18490704~1	延时自闭阀冲洗	DN25	套	15.15	220.00	3333.00	
307	18553507	大便器密封圈		个	16.5	9.80	161.70	
308	19110103	管子托钩	DN15	个	409.2946	0.80	327.44	
309	19110104	管子托钩	DN20	个	36.1697	0.90	32.55	
310	19110105	管子托钩	DN25	个	13.5071	1.03	13.91	
311	19110106	管子托钩	DN32	个	10.9349	1.21	13.23	
312	19110107	管子托钩	DN40	个	13.5814	1.49	20.24	
313	19110108	管子托钩	DN50	个	30.6748	1.67	51.23	
314	20010100~1	4kg装磷酸铵盐 灭火器		个	4	65.00	260.00	
315	20030105~1	室内消火栓箱 单栓 (1800*700*200)	单栓65	套	19	750.00	14250.00	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：主楼-安装工程

标段：

第10页 共17页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
316	20030105~2	试验用消防栓箱 单栓 (800*700*200)	单栓65	套	1	500.00	500.00	
317	20070111	灭火器放置箱		个	2	70.00	140.00	
318	21010306~1	水表DN32	DN32	只	1	152.00	152.00	
319	21010308~1	水表DN50	DN50	只	1	432.00	432.00	
320	21090122~1	温度计	带丝堵	套	1	100.00	100.00	
321	21650101~1	压力表		套	1	80.00	80.00	
322	22470111~1	LED吸顶灯32W、 4000K		套	14.14	35.00	494.90	
323	22470111~1 1	LED线型灯50mm* 1200mm、16W、 5000K		套	30.3	110.00	3333.00	
324	22470111~1 2	LED格栅灯600*6 00、36W、6000K		套	47.47	120.00	5696.40	
325	22470111~1 3	LED集成灯600*6 00、30W、6000K		套	35.35	130.00	4595.50	
326	22470111~1 4	LED集成灯300*3 00、15W、6000K		套	54.54	80.00	4363.20	
327	22470111~1 5	LED疏散出口标 志灯 A型 1W		套	13.13	30.00	393.90	
328	22470111~1 6	LED安全出口标 志灯 A型 1W		套	3.03	30.00	90.90	
329	22470111~1 7	LED楼层标志灯 A型 1W		套	5.05	30.00	151.50	
330	22470111~1 8	LED单面方向标 志灯 A型 1W		套	25.25	30.00	757.50	
331	22470111~1 9	LED双面方向标 志灯 A型 1W		套	12.12	32.00	387.84	
332	22470111~2	大号LED吸顶灯 (二层过道)		套	5.05	80.00	404.00	
333	22470111~2 0	LED应急壁灯 A 型 6W 防水型IP55、DC 36V		套	54.54	40.00	2181.60	
334	22470111~2 1	LED应急吸顶灯 A型 3W		套	21.21	35.00	742.35	
335	22470111~3	大号LED吸顶灯 (二层党团活动 室)		套	2.02	80.00	161.60	
336	22470111~4	大号LED吸顶灯 (三层家属休息 室)		套	7.07	80.00	565.60	
337	22470111~5	LED矿灯主灯 50W、5000K		套	41.41	120.00	4969.20	
338	22470111~6	LED筒灯Φ120、 9W、4000K		套	163.62	35.00	5726.70	
339	22470111~7	LED射灯Φ75、7 W、3000K		套	38.38	30.00	1151.40	
340	22470111~8	工艺吊灯 (一层包厢)		套	1.01	800.00	808.00	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：主楼-安装工程

标段：

第11页 共17页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
341	22470111~9	暗藏T5管 8W/m、4000K		套	81.608	18.00	1468.94	
342	23230131-2~1	单联单控开关 10A		只	11.22	10.00	112.20	
343	23230131-2~2	延时开关		只	11.22	13.00	145.86	
344	23230131-3~1	双联单控开关 10A		只	36.72	13.00	477.36	
345	23230131-4~1	三联单控开关 10A		只	8.16	16.00	130.56	
346	23230131-8~1	单联双控开关 10A		只	4.08	12.00	48.96	
347	23310301~1	智能照明开关面 板(6按键)		个	2.04	260.00	530.40	
348	23412504-2~1	普通三眼插座 220V、16A、安 全型	单相暗插座15A 3 孔	套	20.4	16.00	326.40	
349	23412504-31~1	地面插座 220V、10A、安 全型	地面插座	套	1.02	65.00	66.30	
350	23412504-4~1	普通二三眼插座 220V、10A、安 全型	单相暗插座15A 5 孔	套	167.28	10.00	1672.80	
351	23412504-4~2	普通二三眼插座 220V、10A、密 闭防溅安全型	单相暗插座15A 5 孔	套	12.24	12.00	146.88	
352	24150703	瓷接头	双路	个	222.1092	0.19	42.20	
353	24170102	黄漆布带	20mm×40m	卷	43.569	13.52	589.05	
354	25010306	裸铜线	2~4mm ²	m	5.61	0.68	3.81	
355	25010307	裸铜线	6mm ²	kg	1.55	44.47	68.93	
356	25010309	裸铜线	10mm ²	kg	5.283	44.47	234.94	
357	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm ²	kg	5.52	46.43	256.29	
358	25030103	BV铜芯聚氯乙烯 绝缘线	450V/750V1.5mm ²	m	471.959	0.77	363.41	
359	25030104	BV铜芯聚氯乙烯 绝缘线	450V/750V2.5mm ²	m	153.513	1.18	181.15	
360	25030141	BV铜芯聚氯乙烯 绝缘线	105℃-1.5mm ²	m	529.2	0.86	455.11	
361	25030142	BV铜芯聚氯乙烯 绝缘线	105℃-2.5mm ²	m	276.3482	1.30	359.25	
362	25030509	BVR铜芯聚氯乙 烯绝缘软线	300V/500V6mm ²	m	6.75	3.52	23.76	
363	25030511	BVR铜芯聚氯乙 烯绝缘软线	450V/750V10mm ²	m	46.8325	6.00	281.00	
364	25030512	BVR铜芯聚氯乙 烯绝缘软线	450V/750V16mm ²	m	1.5	9.07	13.61	
365	25036303	ZR-BV阻燃铜芯 聚氯乙烯绝缘电 线	1mm ²	m	14.554	0.55	8.00	
366	25430311-1~1	BV2.5	导线截面2.5mm ² 以 内	m	417.792	2.20	919.14	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：主楼-安装工程

标段：

第12页 共17页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
367	25430311-10~1	BV2.5	导线截面2.5mm ² 以内 铜芯	m	10186.888	2.20	22411.15	
368	25430311-10~2	NH-BV2.5	导线截面2.5mm ² 以内 铜芯	m	1969.68	2.31	4549.96	
369	25430311-11~1	BV4	导线截面4mm ² 以内 铜芯	m	2977.26	3.50	10420.41	
370	25430314-11~1	RVS8*1.5	多芯软导管八芯以内 导线截面1.5mm ² 以内	m	10.692	12.26	131.08	
371	25430314-3~1	RVS2*1.5	多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm ² 以内	m	227.772	3.36	765.31	
372	25430314-7~1	NH-RVS4*1.5	多芯软导管四芯以内 导线截面1.5mm ² 以内	m	151.956	6.75	1025.70	
373	25430314-7~2	RVS4*1.5	多芯软导管四芯以内 导线截面1.5mm ² 以内	m	105.732	6.43	679.86	
374	25430315-13~1	BV6	动力线路(铜芯) 导线截面6mm ² 以内	m	720.3	5.20	3745.56	
375	25430315-16~1	BV25	动力线路(铜芯) 导线截面25mm ² 以内	m	19.635	21.30	418.23	
376	25430319	花线	2×23/0.15	m	8.144	1.78	14.50	
377	26012501~1	热镀锌槽式桥架 200*100 含盖板		m	44.5215	49.00	2181.55	
378	26012501~2	热镀锌槽式桥架 150*100 含盖板		m	12.5625	38.00	477.38	
379	26012501~3	热镀锌槽式桥架 100*100 含盖板		m	147.6345	28.00	4133.77	
380	26060121-3~1	刚性阻燃管PC25	公称直径25mm以内	m	20.57	1.85	38.05	
381	26060351-1~1	紧定管JDG15	公称直径15mm以内	m	6.592	2.40	15.82	
382	26060351-2~1	紧定管JDG20	公称直径20mm以内	m	4472.466	3.80	16995.37	
383	26060351-3~1	紧定管JDG25	公称直径25mm以内	m	253.071	4.40	1113.51	
384	26060351-4~1	紧定管JDG32	公称直径32mm以内	m	46.659	5.90	275.29	
385	26060351-5~1	紧定管JDG40	公称直径40mm以内	m	20.394	7.40	150.92	
386	26060351-6~1	紧定管JDG50	公称直径50mm以内	m	23.381	9.20	215.11	
387	26061150-3~1	尼龙管PE25	公称直径25mm以内	m	109.392	3.00	328.18	
388	26061150-4~1	尼龙管PE32	公称直径32mm以内	m	96.248	4.50	433.12	
389	26061150-5~1	尼龙管PE40	公称直径40mm以内	m	107.06	6.00	642.36	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：主楼-安装工程

标段：

第13页 共17页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
390	26064105	塑料护口 (钢管用)	dn15	个	1734.32	0.08	138.75	
391	26064107	塑料护口 (钢管用)	dn20	个	0.57165	0.08	0.05	
392	26064108	塑料护口 (钢管用)	dn25	个	11.5257	0.19	2.19	
393	26064110	塑料护口 (钢管用)	dn32	个	2.8428	0.19	0.54	
394	26064111	塑料护口 (钢管用)	dn40	个	2.76555	0.29	0.80	
395	26064113	塑料护口 (钢管用)	dn50	个	3.59985	0.29	1.04	
396	26064117	塑料护口 (钢管用)	dn100	个	1.31325	0.77	1.01	
397	26064305	紧定式直管接头	φ 15	个	1.12064	1.02	1.14	
398	26064306	紧定式直管接头	φ 20	个	760.31922	1.21	919.99	
399	26064307	紧定式直管接头	φ 25	个	37.64124	1.63	61.36	
400	26064308	紧定式直管接头	φ 32	个	6.93996	2.34	16.24	
401	26064309	紧定式直管接头	φ 40	个	2.59974	3.55	9.23	
402	26064310	紧定式直管接头	φ 50	个	2.98051	4.81	14.34	
403	26064334	紧定式弯管接头	φ 32	个	1.06455	3.44	3.66	
404	26064335	紧定式弯管接头	φ 40	个	0.42768	5.29	2.26	
405	26064336	紧定式弯管接头	φ 50	个	0.43357	7.14	3.10	
406	26065131	镀锌电线管接头	φ 20×5	个	0.60976	0.66	0.40	
407	26065132	镀锌电线管接头	φ 25×6	个	12.29408	0.97	11.93	
408	26065133	镀锌电线管接头	φ 32×6	个	3.03232	1.42	4.31	
409	26065134	镀锌电线管接头	φ 40×7	个	2.94992	1.66	4.90	
410	26065135	镀锌电线管接头	φ 50×7	个	3.83984	2.45	9.41	
411	26065138	镀锌电线管接头	φ 100×10	个	1.31325	7.19	9.44	
412	26065139	镀锌电线管接头	φ 125×10	个	1.4008	9.14	12.80	
413	26065305	紧定式锁母	φ 15	个	1.06605	0.56	0.60	
414	26065306	紧定式锁母	φ 20	个	715.01982	0.71	507.66	
415	26065307	紧定式锁母	φ 25	个	37.96065	1.02	38.72	
416	26065308	紧定式锁母	φ 32	个	6.99885	1.44	10.08	
417	26065309	紧定式锁母	φ 40	个	3.0591	2.27	6.94	
418	26065310	紧定式锁母	φ 50	个	3.50715	2.79	9.78	
419	26066513	钢管保护管	φ 40×400	根	1.04	5.95	6.19	
420	26090312	铝接线端子	185mm ²	个	18.048	3.72	67.14	
421	26090503	铜接线端子	DT-4mm ²	个	394.3478	1.02	402.23	
422	26090506	铜接线端子	DT-6mm ²	个	20.3	1.35	27.41	
423	26090507	铜接线端子	DT-10mm ²	个	48.72	1.91	93.06	
424	26090508	铜接线端子	DT-16mm ²	个	305.235	2.63	802.77	
425	26090509	铜接线端子	DT-25mm ²	个	24.48	3.34	81.76	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：主楼-安装工程

标段：

第14页 共17页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
426	26091105	铜铝过渡接线端子	DTL-25mm ²	个	72.192	1.69	122.00	
427	26091109	铜铝过渡接线端子	DTL-185mm ²	个	18.048	12.17	219.64	
428	26093511~1	分等电位接地端子箱LEB		个	9.18	15.00	137.70	
429	26093512~1	总等电位接地端子箱MEB		个	1	35.00	35.00	
430	26110101~1	钢制接线盒		只	659.94	1.00	659.94	
431	26110101~2	钢制开关盒		只	289.68	1.00	289.68	
432	26110145	钢接线盒		个	204	1.83	373.32	
433	26230107	镀锌扁钢支架	-40×3	kg	53.9	3.72	200.51	
434	26230111~1	型钢		kg	122.61	3.15	386.34	
435	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	142.36968	1.15	163.73	
436	26250314	镀锌电缆卡子	3×100	个	5.0504	7.33	37.02	
437	26250343	固定卡子	3×80	个	49.44	1.96	96.90	
438	26250703	电缆吊挂	3×50	套	32.77428	6.66	218.28	
439	26250704	电缆吊挂	3×100	套	1.46556	7.77	11.39	
440	30110108~1	食品级不锈钢热水箱 直径Φ1600mm*2.5m高	4.0~5.7m ³	个	1	8200.00	8200.00	
441	31011126	油浸石棉盘根	φ6~10 250℃	kg	1.5	7.77	11.66	
442	31110301	棉纱头		kg	67.278388	4.39	295.35	
443	31110307	塑料手套		副	50.4	2.70	136.08	
444	31150101	水		m ³	56.997817	4.55	259.34	
445	31150301	电		kW·h	124.6438	0.87	108.44	
446	31170103	标志牌		个	88.16223	0.12	10.58	
447	31170104	标志牌	塑料扁形	个	56.576	0.12	6.79	
448	31170121	位号牌		个	3	0.40	1.20	
449	50030101~1	1.5P挂壁空调		台	3	2200.00	6600.00	
450	50030101~2	2P挂壁空调		台	9	2800.00	25200.00	
451	50030101~3	3P挂壁空调		台	8	3800.00	30400.00	
452	50030101~4	5P柜式空调		台	6	8700.00	52200.00	
453	50030101~5	一拖一吸顶式天花机		台	10	9600.00	96000.00	
454	50290105~1	防爆型风机0.75KW		台	1	1080.00	1080.00	
455	50350103~1	排风扇300*300、50W		台	16	150.00	2400.00	
456	52010301~1	电开水炉		台	2	1000.00	2000.00	
457	55090103~1	配电柜APO		只	1	26536.77	26536.77	
458	55090108~1	配电箱1AL1		只	1	867.19	867.19	
459	55090108~2	配电箱1JL总		只	1	1216.69	1216.69	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：主楼-安装工程

标段：

第15页 共17页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
460	55090109~1	配电箱1AL2		只	1	1475.75	1475.75	
461	55090109~1 0	配电箱3AL2		只	1	2133.00	2133.00	
462	55090109~1 1	配电箱3AL3		只	1	1607.94	1607.94	
463	55090109~1 2	配电箱JSAL1		只	2	940.34	1880.68	
464	55090109~1 3	配电箱JSAL2		只	3	871.08	2613.24	
465	55090109~1 4	配电箱4AL1		只	1	1530.63	1530.63	
466	55090109~1 5	配电箱XHB		只	1	11529.98	11529.98	
467	55090109~1 6	配电箱WYB (防雨型) IP55		只	1	1608.74	1608.74	
468	55090109~1 7	通信设备电源箱 1TX		只	1	845.31	845.31	
469	55090109~1 8	应急照明集中电 源箱YJ		只	1	3200.00	3200.00	
470	55090109~2	配电箱1AL3		只	1	1187.56	1187.56	
471	55090109~3	配电箱1AL4		只	1	1189.98	1189.98	
472	55090109~4	维修车位配电箱 1JX		只	1	1158.58	1158.58	
473	55090109~5	配电箱SPF		只	1	616.69	616.69	
474	55090109~6	配电箱2AL1		只	1	2734.57	2734.57	
475	55090109~7	配电箱2AL2		只	1	2241.37	2241.37	
476	55090109~8	配电箱2AL3		只	1	1285.01	1285.01	
477	55090109~9	配电箱3AL1		只	1	1674.55	1674.55	
478	55430127~1	灯带变压器		台	11	30.00	330.00	
479	CL-D00001	PPR给水管件DN 65		10m	0.04	101.87	4.07	
480	CL- D00001~1	PPR给水管件DN 50		10m	4.42	72.58	320.80	
481	CL- D00001~2	PPR给水管件DN 40		10m	1.78	45.81	81.54	
482	CL- D00001~3	PPR给水管件DN 32		10m	0.59	29.35	17.32	
483	CL- D00001~4	PPR给水管件DN 25		10m	1.39	19.06	26.49	
484	CL- D00001~5	PPR给水管件DN 20		10m	2.35	11.90	27.97	
485	CL- D00001~6	PPR给水管件DN 15		10m	23.46	8.23	193.08	
486	CL- D00001~7	PPR热水管件DN 20		10m	0.82	23.90	19.60	
487	CL- D00001~8	PPR热水管件DN 15		10m	8	16.07	128.56	
488	CL-D00002	沟槽管件DN100		10m	18.14	136.22	2471.03	
489	CL- D00002~1	沟槽管件DN65		10m	8.51	85.88	730.84	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：主楼-安装工程

标段：

第16页 共17页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
490	CL-D00003	消火栓管道抗震支架安装 (各种规格综合考虑)		套	12	280.00	3360.00	
491	CL-D00004	桥架抗震支架 (各种规格综合考虑)		套	31	300.00	9300.00	
492	CL-D00005	抗紫外线型HDPE承压雨水管管件DN100		10m	8.83	82.19	725.74	
493	CL-D00006	LED磁吸泛光灯40W、400K、长5m 含轨道、灯具、电源、模块等全套		套	4	1200.00	4800.00	
494	CL-D00006~1	LED磁吸泛光灯40W、400K、长3.8m 含轨道、灯具、电源、模块等全套		套	1	980.00	980.00	
495	CL-D00007	不锈钢搁架		m	13	250.00	3250.00	
496	X1810628-16~1	WTGE-3*2.5	2.5mm2(四芯)	m	14.14	18.42	260.46	
497	X1810628-30~1	NH-YJV5*2.5	2.5mm2(五芯)	m	169.68	15.56	2640.22	
498	X1810628-30~2	YJV5*2.5	2.5mm2(五芯)	m	49.793	14.83	738.43	
499	X1810628-31~1	WTGE-5*4	4mm2(五芯)	m	41.107	40.79	1676.75	
500	X1810628-32~1	YJV5*6	6mm2(五芯)	m	183.82	33.08	6080.77	
501	X1810628-33~1	YJV5*10	10mm2(五芯)	m	384.103	53.36	20495.74	
502	X1810628-34~1	YJV5*16	16mm2(五芯)	m	26.664	82.76	2206.71	
503	X1810628-47~1	YJV4*185	240mm2以下(四芯)	m	23.836	700.00	16685.20	
504	X1810628-51~1	YJV4*35+1*16	35mm2以下(五芯)	m	35.552	150.00	5332.80	
505	X1810628-51~2	YJV4*25+1*16	35mm2以下(五芯)	m	322.695	115.00	37109.93	
506	XZC-803	槽钢		m	2.94	45.31	133.21	
507	ZC0001	热水泵 Q=15m3/h、H=15m、N=2.2KW		台	2	2839.08	5678.16	
508	ZC0002	空气能循环泵 Q=3.3m3/h、H=15m、N=1.1KW		台	2	2289.01	4578.02	
509	ZC0003	热回水循环泵 Q=5m3/h、H=15m、N=1.1KW		台	2	2351.11	4702.22	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：主楼-安装工程

标段：

第17页 共17页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
510	ZC0004	空气源热泵机组 制热功率20KW、 产水量400L/h		台	2	37262.88	74525.76	
511	ZC0005	18T成品箱泵一 体化消防增压稳 压给水设备		台	1	53232.69	53232.69	
512	ZC0006	磁耦合液位计 (消防水箱)		台	1	800.00	800.00	
513	ZC0007	空调插座箱KT		套	6	400.00	2400.00	
514	ZC0008	插座箱XC		套	3	360.00	1080.00	
515	ZC0009	智能照明开关面 板(4按键)		套	2	200.00	400.00	
516	ZC0010	事故风机按钮		个	1	30.00	30.00	
517	ZC001068	40*4镀锌扁钢		m	2.205	5.90	13.01	
518	ZC001068~1	40*4不锈钢扁钢		m	8.715	22.83	198.96	
519	ZC0011	可燃气体报警探 测器		个	1	80.00	80.00	
520	ZC0012	Φ10热镀锌圆钢		m	192.5	3.05	587.13	
521	ZC0013	Φ10热镀锌圆钢		m	40.3	3.05	122.92	
522	ZC0014	防雷测试卡		套	4	15.00	60.00	
523	ZC0015	警铃		个	18	60.00	1080.00	
524	ZC0016	警铃控制器 含 软件		台	1	8500.00	8500.00	
合计							840304.35	

单位工程投标报价汇总表

工程名称：训练塔-安装工程

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	25052.01	
1.1	人工费	7454.81	
1.2	材料费	13114.96	
1.3	施工机具使用费	453.41	
1.4	企业管理费	2982.66	
1.5	利润	1046.19	
2	措施项目费	1002.11	
2.1	单价措施项目费	368.78	
2.2	总价措施项目费	633.33	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	386.78	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	655.71	
5	税金	2403.88	
投标报价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		29113.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
一、消火栓系统								
1	030901002001	消火栓钢管	内外壁热浸镀锌钢管DN100 沟槽连接 管件安装 管道压力试验	m	16	99.34	1589.44	
2	030901002002	消火栓钢管	内外壁热浸镀锌钢管DN65 沟槽连接 管件安装 管道压力试验	m	8.3	63.91	530.45	
3	030901002003	消火栓钢管	内外壁热浸镀锌钢管DN25 丝扣连接 管件安装 管道压力试验	m	1	51.95	51.95	
4	031003001024	螺纹阀门	全铜质截止阀DN25 丝扣连接	个	1	61.78	61.78	
5	031003001025	螺纹阀门	自动排气阀DN25 丝扣连接	个	1	102.42	102.42	
6	030901010001	室内消火栓	室内消火栓箱 单栓(1800*700*200) 箱内配DN65、L25m衬胶水带一条、Φ19mm水枪一支、消火栓按钮一个、消防软管卷盘(JPS1.6-19)一套、软管长度30m、直流喷雾喷枪Φ6一支、箱底设4kg装磷酸铵盐灭火器两具	套	6	874.69	5248.14	
7	031002001002	管道支架	型钢支架制作安装	Kg	2.4	16.24	38.98	
8	031002003012	套管	钢套管制作安装Φ159	个	5	78.11	390.55	
9	031002003013	套管	钢套管制作安装Φ108	个	1	55.24	55.24	
10	031201001002	管道刷油	明装消火栓钢管刷防锈漆二道、红色调和漆二道	m ²	7.33	21.74	159.35	
11	031201001003	管道刷油	埋地钢管外壁刷冷底子油一道、石油沥青二道外加保护层(玻璃布)	m ²	0.47	58.45	27.47	
12	031201003002	金属结构刷油	型钢支架除锈后刷樟丹二道、灰色调和漆二道	kg	2.4	2.67	6.41	
13	030905002001	水灭火控制装置调试	水灭火系统调试50点以下	点	1	1579.94	1579.94	
分部小计							9842.12	
二、强电系统								
14	030404017002	配电箱	配电箱AL PZ30-36 暗装 端子接线安装	台	1	1103.76	1103.76	
15	030411001001	配管	刚性阻燃管PC20 暗配 含墙面开槽及修复	m	79.7	11.21	893.44	
本页小计							11839.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
16	030411001018	配管	紧定管JDG20 暗配合墙面开槽并修复	m	3.6	9.93	35.75	
17	030411004001	配线	管内穿线BV2.5	m	245.1	3.95	968.15	
18	030411004002	配线	管内穿线NH-BV2.5	m	18.3	4.08	74.66	
19	030412001001	普通灯具	LED声光控延时灯18W吸顶安装	套	11	79.17	870.87	
20	030404035002	插座	普通二三眼插座220V、10A、密闭防溅安全型	个	6	27.13	162.78	
21	030411006001	接线盒	塑料接线盒	个	11	6.85	75.35	
22	030411006002	接线盒	塑料开关盒	个	6	7.11	42.66	
23	030409001001	接地极	热镀锌角钢接地极L50*50*5 H=2500mm	根	3	156.97	470.91	
24	030409002003	接地母线	40*4镀锌扁钢接地线	m	14.4	27.19	391.54	
25	030409002004	接地母线	Φ12热镀锌圆钢接地线	m	1	25.62	25.62	
26	030409003001	避雷引下线	利用建筑物四周构造柱内主筋Φ16以上两根或Φ10以上四根作引下线 上与避雷带、下与接地网焊接	m	24.5	27.90	683.55	
27	030409005001	避雷网	Φ10热镀锌圆钢避雷带沿女儿墙明敷含型钢支座制作安装	m	21.8	44.58	971.84	
28	030409008001	等电位端子箱、测试板	总等电位接地端子箱MEB	台	1	306.09	306.09	
29	030409008003	等电位端子箱、测试板	防雷测试卡	台	2	63.87	127.74	
30	030414002001	送配电装置系统	送配电装置系统调试1KV以下	系统	1	885.49	885.49	
31	030414011001	接地装置	接地网调试	系统	1	960.34	960.34	
			分部小计				9050.54	
			三、应急照明系统					
32	030404017021	配电箱	应急照明集中电源箱YJ 明装 端子接线安装	台	1	2327.79	2327.79	
33	030411001024	配管	紧定管JDG20 暗配合墙面开槽并修复	m	90.1	9.93	894.69	
34	030411004009	配线	管内穿线NH-BV2.5	m	183.2	4.08	747.46	
35	030412004008	装饰灯	LED安全出口标志灯A型 1W 壁装	套	1	63.45	63.45	
36	030412004009	装饰灯	LED楼层标志灯 A型 1W 壁装	套	6	63.45	380.70	
37	030412004010	装饰灯	LED单面方向标志灯A型 1W 壁装	套	11	63.45	697.95	
38	030412004013	装饰灯	LED应急吸顶灯 A型 3W 吸顶安装	套	11	69.23	761.53	
			本页小计				12926.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
39	030412004014	装饰灯	LED应急吸顶灯 A型 3W 防水型IP55 吸顶 安装	套	1	74.28	74.28	
40	030411006003	接线盒	钢制接线盒	个	30	7.05	211.50	
		分部小计					6159.35	
		分部分项合计					25052.01	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	368.78	368.78	
		单价措施合计					368.78	
本页小计							654.56	
合 计							25420.79	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	386.78			
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500	339.28			
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.210	47.50			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	031302006001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.000	226.19			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	6.79			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.060	13.57			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					633.33			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：训练塔-安装工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				

规费、税金项目计价表

工程名称：训练塔-安装工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	655.71	100.000	655.71
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	23252.16	2.400	558.05
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	23252.16	0.420	97.66
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	23252.16		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	26709.83	9.000	2403.88
合 计					3059.59

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：训练塔-安装工程

标段：

第1页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01030106	钢丝	φ 1.6	kg	0.40194	4.73	1.90	
2	01090166	圆钢	φ 5.5~9	kg	1.372	3.13	4.29	
3	01090167	圆钢	φ 8~14	kg	0.21	3.13	0.66	
4	01090172	圆钢	φ 10~14	kg	0.9	3.13	2.82	
5	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	1.5	3.59	5.39	
6	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	2.8134	3.59	10.10	
7	01210101	角钢		kg	2	3.13	6.26	
8	01210332	等边角钢	L 60×5	kg	0.65	2.68	1.74	
9	01270101-1	型钢		kg	2.544	3.15	8.02	
10	01293501	钢垫板		kg	0.3	2.97	0.89	
11	02010106	橡胶板	δ 1~15	kg	0.010888	6.09	0.07	
12	02190109	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	10.08	0.23	2.32	
13	02270131	破布		kg	0.553744	4.73	2.62	
14	02290103	线麻		kg	0.0043	8.11	0.03	
15	02290507	油浸麻丝		kg	1.156	6.62	7.65	
16	03030216	镀锌半圆头螺钉	M10×100	十个	0.41	0.27	0.11	
17	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	13.168	0.19	2.50	
18	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	1.248	0.20	0.25	
19	03050653	精制带母镀锌螺栓	M10×50内2平1弹垫	套	4.12	0.78	3.21	
20	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	8.3	0.87	7.22	
21	03050659	精制带母镀锌螺栓	M16×100内2平1弹垫	套	1.54	1.83	2.82	
22	03050911	精制六角螺栓		kg	0.016296	3.80	0.06	
23	03057113	伞形螺栓	M6~8×150	套	22.44	0.27	6.06	
24	03070117	膨胀螺栓	M10	套	24.48	0.55	13.46	
25	03070807	塑料膨胀管	φ 8×50	十个	7.344	0.68	4.99	
26	03090103	螺母		kg	0.034104	4.86	0.17	
27	03090207	精制六角螺母	M8	十个	0.206	0.48	0.10	
28	03130304	钢垫圈		kg	0.013464	3.91	0.05	
29	03130305	钢垫圈	M8.5	十个	0.206	0.01		
30	03210209	砂轮片	φ 200	片	0.0243	8.78	0.21	
31	03210211	砂轮片	φ 400	片	0.247296	9.13	2.26	
32	03210405	尼龙砂轮片	φ 100×16×3	片	0.17888	2.57	0.46	
33	03210408	尼龙砂轮片	φ 400	片	0.005	6.82	0.03	
34	03270104	铁砂布	2#	张	3.72616	0.68	2.53	
35	03270202	砂纸		张	0.15	0.74	0.11	
36	03410206	电焊条	J422 φ 3.2	kg	3.926096	2.97	11.66	
37	03410207	电焊条	J422 φ 4	kg	1.715	2.94	5.04	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：训练塔-安装工程

标段：

第2页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	03411302	焊锡		kg	0.8932	29.05	25.95	
39	03430900	焊锡丝		kg	0.15	33.79	5.07	
40	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.04466	40.55	1.81	
41	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	0.50561	3.45	1.74	
42	03570235	镀锌铁丝	20#	kg	0.00282	3.45	0.01	
43	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0.24331	3.45	0.84	
44	03633106	冲击钻头	φ6~12	根	2.448	2.02	4.94	
45	03652404	金刚石锯片	φ114×1.8	片	1.16178	13.52	15.71	
46	03652421	锯条		根	3.1395	0.15	0.47	
47	03652422	钢锯条		根	11.3025	0.16	1.81	
48	03652906	钢丝刷子		把	0.0036	1.21		
49	04010611	水泥	32.5级	kg	94.527944	0.23	21.74	
50	04030102	黄砂		m3	0.001672	94.93	0.16	
51	04030107	中砂		t	0.502514	85.92	43.18	
52	04050206	碎石	5~32mm	m3	0.000672	85.92	0.06	
53	05030100	木方材		m3	0.018	1216.46	21.90	
54	05030600	普通木成材		m3	0.000264	1917.22	0.51	
55	05250501	木柴		kg	2.81342	0.74	2.08	
56	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	0.3488	10.14	3.54	
57	11030305-1~1	樟丹	C53-1	kg	0.05064	12.50	0.63	
58	11030306-1~2	防锈漆		kg	1.78119	12.50	22.26	
59	11030704	沥青清漆		kg	0.06	4.73	0.28	
60	11111703	酚醛磁漆		kg	0.01	10.14	0.10	
61	11112503-1	调和漆		kg	1.48734	13.00	19.34	
62	11112504	无光调和漆		kg	0.368	10.14	3.73	
63	11112524	厚漆		kg	0.248608	6.76	1.68	
64	11452103	工业酒精	99.5%	kg	0.038	5.41	0.21	
65	11550104	石油沥青	10#	kg	0.27166	3.72	1.01	
66	12010103	汽油		kg	2.9542	8.24	24.34	
67	12050311	机油		kg	0.038	6.09	0.23	
68	12050313	机油	6~7#	kg	0.006072	8.45	0.05	
69	12060317	清油		kg	0.087344	10.82	0.95	
70	12070109	电力复合脂		kg	0.9137	13.52	12.35	
71	12310306	动力苯		kg	0.47047	3.49	1.64	
72	12370305	氧气		m3	0.559468	3.13	1.75	
73	12370335	乙炔气		kg	0.198282	12.17	2.41	
74	12413542	胶合剂		kg	0.06376	6.74	0.43	
75	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	0.25	9.80	2.45	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：训练塔-安装工程

标段：

第3页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
76	12430364	塑料胶布带	20mm×50m	卷	1.05	2.48	2.60	
77	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	1.1165	2.48	2.77	
78	13013509	石棉绒		kg	2.42	1.89	4.57	
79	13070306-1	玻璃丝布		m ²	1.316	3.00	3.95	
80	14010335	焊接钢管	DN100	m	0.305	34.22	10.44	
81	14010341	焊接钢管	DN150	m	1.525	57.44	87.60	
82	14030303-10~1	内外壁热浸镀锌钢管DN100	公称直径100mm以内	m	16.352	44.43	726.52	
83	14030303-7~1	内外壁热浸镀锌钢管DN65	公称直径65mm以内	m	8.4826	28.01	237.60	
84	14030319-1~1	内外壁热浸镀锌钢管DN25	DN25	m	1.02	10.64	10.85	
85	14312502	塑料软管		kg	0.33	12.43	4.10	
86	14312509	塑料软管	dn6	m	1.4	1.49	2.09	
87	14350105	异型塑料管	dn2.5~5	m	0.35	0.92	0.32	
88	15020307	室内镀锌钢管接头零件	DN25	个	0.978	2.22	2.17	
89	15021107	镀锌活接头	DN25	个	1.01	5.84	5.90	
90	15021307	镀锌管箍	DN25	个	2.02	1.52	3.07	
91	15021705	镀锌丝堵	DN25	个	1.01	1.30	1.31	
92	15022307	镀锌弯头	DN25	个	1.01	2.12	2.14	
93	15023141	镀锌锁紧螺母	M15~20×3	个	97.405	0.09	8.77	
94	15271912	管接头	FST20	个	11.7159	0.19	2.23	
95	15370707	单管卡子	DN25	个	0.206	0.54	0.11	
96	15371521	镀锌扁钢卡子	-25×4	kg	1.09	4.86	5.30	
97	16150505~1	自动排气阀DN25	DN25	个	1	50.00	50.00	
98	16310105~2	全铜质截止阀DN25	DN25	个	1.01	37.00	37.37	
99	19110105	管子托钩	DN25	个	0.116	1.03	0.12	
100	20030105~1	室内消火栓箱单栓(1800*700*200)	单栓65	套	6	750.00	4500.00	
101	22470111~1	LED声光控延时灯18W		套	11.11	50.00	555.50	
102	22470111~16	LED安全出口标志灯 A型 1W		套	1.01	30.00	30.30	
103	22470111~17	LED楼层标志灯 A型 1W		套	6.06	30.00	181.80	
104	22470111~18	LED单面方向标志灯 A型 1W		套	11.11	30.00	333.30	
105	22470111~21	LED应急吸顶灯 A型 3W		套	11.11	35.00	388.85	
106	22470111~22	LED应急吸顶灯 A型 3W 防水型 IP55		套	1.01	40.00	40.40	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：训练塔-安装工程

标段：

第4页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
107	23412504-4~2	普通二三眼插座220V、10A、密闭防溅安全型	单相暗插座15A 5孔	套	6.12	12.00	73.44	
108	24150703	瓷接头	双路	个	30.9	0.19	5.87	
109	24170102	黄漆布带	20mm×40m	卷	0.882	13.52	11.92	
110	25010309	裸铜线	10mm ²	kg	0.43	44.47	19.12	
111	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm ²	m	7.843	0.77	6.04	
112	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm ²	m	4.578	1.18	5.40	
113	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm ²	m	15.27	1.30	19.85	
114	25030512	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V16mm ²	m	1.5	9.07	13.61	
115	25036303	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	1mm ²	m	14.554	0.55	8.00	
116	25430311-10~1	BV2.5	导线截面2.5mm ² 以内 铜芯	m	284.316	2.20	625.50	
117	25430311-10~2	NH-BV2.5	导线截面2.5mm ² 以内 铜芯	m	233.74	2.31	539.94	
118	26060121-2~1	刚性阻燃管PC20	公称直径20mm以内	m	87.67	1.25	109.59	
119	26060351-2~1	紧定管JDG20	公称直径20mm以内	m	96.511	3.80	366.74	
120	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	97.405	0.08	7.79	
121	26064306	紧定式直管接头	φ20	个	16.40687	1.21	19.85	
122	26065306	紧定式锁母	φ20	个	17.37198	0.71	12.33	
123	26066513	钢管保护管	φ40×400	根	1.54	5.95	9.16	
124	26090503	铜接线端子	DT-4mm ²	个	30.45	1.02	31.06	
125	26090507	铜接线端子	DT-10mm ²	个	4.06	1.91	7.75	
126	26093512~1	总等电位接地端子箱MEB		个	1	35.00	35.00	
127	26110101~1	塑料接线盒		只	11.22	0.80	8.98	
128	26110101~2	塑料开关盒		只	6.12	0.80	4.90	
129	26110101~3	钢制接线盒		只	30.6	1.00	30.60	
130	26230107	镀锌扁钢支架	-40×3	kg	6.104	3.72	22.71	
131	31110301	棉纱头		kg	1.595736	4.39	7.01	
132	31150101	水		m ³	0.7473	4.55	3.40	
133	31150301	电		kW·h	26.13	0.87	22.73	
134	55090108~1	配电箱AL		只	1	801.96	801.96	
135	55090109~1	应急照明集中电源箱YJ		只	1	2000.00	2000.00	
136	CL-D00002	沟槽管件DN100		10m	1.6	136.22	217.95	
137	CL-D00002~1	沟槽管件DN65		10m	0.83	85.88	71.28	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：训练塔-安装工程

标段：

第5页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
138	ZC001022	热镀锌角钢接地极L50*50*5 H=2500mm		根	3.15	55.00	173.25	
139	ZC001068	40*4镀锌扁钢		m	15.12	5.90	89.21	
140	ZC001068~1	Φ12热镀锌圆钢		m	1.05	4.41	4.63	
141	ZC0012	Φ10热镀锌圆钢		m	21.8	3.05	66.49	
142	ZC0014	防雷测试卡		套	2	15.00	30.00	
合计							13090.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫、水泵房-安装工程

标段：

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
一、门卫给排水系统								
1	031001007005	复合管	钢塑复合管DN25 丝扣连接 管件安装 管道压力试验、消毒冲洗	m	5.7	51.33	292.58	
2	031001006005	塑料管	优质PPR管DN25 热熔连接 管件安装 管道压力试验、消毒冲洗	m	1.6	26.30	42.08	
3	031001006007	塑料管	优质PPR管DN15 热熔连接 管件安装 管道压力试验、消毒冲洗	m	10.2	19.65	200.43	
4	031001006009	塑料管	优质PPR热水管DN15 热熔连接 管件安装 管道压力试验、消毒冲洗	m	4.5	23.06	103.77	
5	031003001011	螺纹阀门	全铜质截止阀DN25 丝扣连接	个	1	59.42	59.42	
6	031003001005	螺纹阀门	全铜质截止阀DN15 丝扣连接	个	1	37.89	37.89	
7	031003001015	螺纹阀门	低阻力梭式止回阀DN15 丝扣连接	个	1	40.92	40.92	
8	031002001001	管道支架	型钢支架制作安装	Kg	2.6	15.03	39.08	
9	031002003004	套管	钢套管制作安装Φ57	个	1	31.45	31.45	
10	031006012001	热水器、开水炉	储热电热水器80L 含配套角阀	台	1	1277.72	1277.72	
11	031001006011	塑料管	聚氯乙烯UPVC排水管 De110 粘接 管件安装 管道通水试验	m	3.8	55.68	211.58	
12	031001006013	塑料管	聚氯乙烯UPVC排水管 De50 粘接 管件安装 管道通水试验	m	5.5	29.22	160.71	
13	031004003001	洗脸盆	台下盆 不锈钢板式 龙头安装 含配套五金	组	1	635.31	635.31	
14	031004006002	大便器	连体水箱座便器 含配套五金	组	1	897.10	897.10	
15	031004010001	淋浴器	不锈钢淋浴器 含花洒、配套五金	套	1	787.28	787.28	
16	031004014002	给、排水附（配）件	不锈钢地漏DN50	个	2	58.58	117.16	
17	031002001002	管道支架	型钢支架制作安装	Kg	0.5	15.03	7.52	
18	030413002001	凿（压）槽	墙面开槽并修复DN20 以下	m	8.3	9.53	79.10	
19	031201001001	管道刷油	埋地钢管外壁刷冷底子油一道、石油沥青二道外加保护层（玻璃布）	m ²	0.32	53.27	17.05	
本页小计							5038.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫、水泵房-安装工程

标段：

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
20	031201003001	金属结构刷油	型钢支架除锈后刷樟丹二道、灰色调和漆二道	kg	0.5	2.39	1.20		
21	040101002001	挖沟槽土方	管沟土方开挖	m3	2.92	66.92	195.41		
22	040103001001	回填方	管沟土方回填	m3	2.92	15.82	46.19		
分部小计								5280.95	
二、门卫雨水系统									
23	031001006014	塑料管	抗紫外线型HDPE承压雨水管DN100 电熔连接 管件安装 管道通水试验	m	12	56.64	679.68		
24	031004014008	给、排水附（配）件	87型雨水斗DN100	个	2	109.48	218.96		
25	040101002003	挖沟槽土方	管沟土方开挖	m3	1.2	15.82	18.98		
26	040103001003	回填方	管沟土方回填	m3	1.2	15.82	18.98		
分部小计								936.60	
三、门卫消防系统									
27	030901013001	灭火器	灭火器箱 箱内配4kg装磷酸铵盐灭火器两具	组	1	228.10	228.10		
分部小计								228.10	
四、门卫、泵房强电系统									
28	030404017003	配电箱	配电箱AL1 非标 暗装 端子接线安装	台	1	1703.75	1703.75		
29	030404017004	配电箱	配电箱QB 非标 明装 端子接线安装	台	1	1462.59	1462.59		
30	030404017005	配电箱	配电柜XFB 防护等级IP55 带巡检功能 端子接线安装、基础槽钢制作安装	台	1	10802.29	10802.29		
31	030411001005	配管	钢管SC50 暗配 含墙面开槽并修复	m	3.6	39.99	143.96		
32	030411001006	配管	钢管SC40 暗配 含墙面开槽并修复	m	5.4	34.91	188.51		
33	030411001007	配管	钢管SC25 暗配 含墙面开槽并修复	m	10.3	21.25	218.88		
34	030411001008	配管	钢管SC20 暗配 含墙面开槽并修复	m	5	15.86	79.30		
35	030411001014	配管	紧定管JDG32 暗配 含墙面开槽并修复	m	2.5	14.75	36.88		
36	030411001015	配管	紧定管JDG25 暗配 含墙面开槽并修复	m	8	12.50	100.00		
37	030411001016	配管	紧定管JDG20 暗配 含墙面开槽并修复	m	145.2	9.26	1344.55		
38	030411001017	配管	刚性阻燃管PC20 暗配 含墙面开槽并修复	m	1	10.00	10.00		
本页小计								17498.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫、水泵房-安装工程

标段：

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
39	030411003001	桥架	金属防火桥架100*100 1/2分隔 含盖板安装	m	4.1	73.03	299.42	
40	030413001001	铁构件	型钢支吊架制作安装	kg	4.2	10.11	42.46	
41	030408001004	电力电缆	铜芯电力电缆NH-YJV4*16	m	21.1	75.23	1587.35	
42	030408001005	电力电缆	铜芯电力电缆NH-YJV4*10	m	13.7	50.15	687.06	
43	030408001006	电力电缆	铜芯电力电缆NH-YJV3*10	m	13.7	39.38	539.51	
44	030408001007	电力电缆	铜芯电力电缆YJV4*2.5	m	15.7	14.61	229.38	
45	030408002001	控制电缆	控制电缆KVV5*1.5	m	7.7	14.67	112.96	
46	030411004002	配线	管内穿线BV4	m	318	4.76	1513.68	
47	030411004004	配线	管内穿线NH-BV4	m	49.5	4.96	245.52	
48	030411004003	配线	管内穿线BV2.5	m	88.6	3.78	334.91	
49	030411004005	配线	管内穿线NH-BV2.5	m	114	3.91	445.74	
50	030412001001	普通灯具	LED吸顶灯1*22W 吸顶安装	套	1	60.49	60.49	
51	030412001002	普通灯具	LED吸顶灯1*22W 防水型 吸顶安装	套	1	65.54	65.54	
52	030412001003	普通灯具	带蓄电池LED吸顶灯1*22W(t≥60min) 吸顶安装	套	3	75.64	226.92	
53	030412005001	荧光灯	单管荧光灯1*28W 吸顶安装	套	2	70.44	140.88	
54	030412005002	荧光灯	带蓄电池单管荧光灯1*28W 吸顶安装	套	2	80.54	161.08	
55	030412005003	荧光灯	带蓄电池双管荧光灯2*28W 吸顶安装	套	1	96.80	96.80	
56	030404034001	照明开关	单联单控开关 10A	个	3	19.84	59.52	
57	030404034002	照明开关	双联单控开关 10A	个	2	23.46	46.92	
58	030404034006	照明开关	延时开关	个	2	22.90	45.80	
59	030404035001	插座	普通二三眼插座 220V、10A、安全型	个	7	23.29	163.03	
60	030404035002	插座	单相三眼插座 250V、16A、安全型	个	2	27.03	54.06	
61	030404035003	插座	单相三眼插座 250V、16A、密闭防溅安全型	个	2	29.07	58.14	
62	030404033001	风扇	排风扇	台	1	218.78	218.78	
63	030411006001	接线盒	钢制接线盒	个	11	6.32	69.52	
64	030411006002	接线盒	钢制开关盒	个	18	6.52	117.36	
65	030411006003	接线盒	塑料开关盒	个	1	6.32	6.32	
66	030411006004	接线盒	钢制防水接线盒	个	1	10.40	10.40	
本页小计							7639.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫、水泵房-安装工程

标段：

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
67	030409002001	接地母线	利用基础内两根主筋可靠焊接形成闭合形状的水平接地体	m	39.6	7.83	310.07		
68	030409002003	接地母线	40*4镀锌扁钢接地线	m	8.2	24.70	202.54		
69	030409008001	等电位端子箱、测试板	总等电位接地端子箱MEB	台	2	275.91	551.82		
70	030409008002	等电位端子箱、测试板	分等电位接地端子箱LEB	台	1	31.58	31.58		
71	030414002001	送配电装置系统	送配电装置系统调试1KV以下	系统	1	777.97	777.97		
72	030414011001	接地装置	接地网调试	系统	1	852.82	852.82		
分部小计								26457.06	
五、泵房潜水泵排水系统									
73	030109001001	离心式泵	潜水泵 Q=45m ³ /h、H=15m、N=5.5KW	台	2	2795.44	5590.88		
74	031001001001	镀锌钢管	内外壁热浸镀锌钢管DN125 沟槽连接 管件安装 管道压力试验	m	5.3	124.12	657.84		
75	031001001002	镀锌钢管	内外壁热浸镀锌钢管DN100 沟槽连接 管件安装 管道压力试验	m	6.4	94.36	603.90		
76	031003003001	焊接法兰阀门	铸铁闸阀DN125 法兰连接 含配套法兰、垫片、螺栓螺母安装	个	1	725.77	725.77		
77	031003003002	焊接法兰阀门	铸铁闸阀DN100 法兰连接 含配套法兰、垫片、螺栓螺母安装	个	2	497.35	994.70		
78	031003003003	焊接法兰阀门	铸铁止回阀DN100 法兰连接 含配套法兰、垫片、螺栓螺母安装	个	2	513.35	1026.70		
79	031003003004	焊接法兰阀门	橡胶软接头DN100 法兰连接 含配套法兰、垫片、螺栓螺母安装	个	2	393.35	786.70		
80	030601002001	压力仪表	压力表 含表弯、表阀安装	台	2	142.72	285.44		
81	031002001003	管道支架	型钢支架制作安装	Kg	1.5	15.03	22.55		
82	031002003017	套管	刚性防水套管制作安装Φ180	个	1	98.61	98.61		
83	031201001002	管道刷油	明装排水钢管刷防锈漆二道、黑色调和漆二道	m ²	4.1	19.75	80.98		
本页小计								13600.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫、水泵房-安装工程

标段：

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
84	031201001003	管道刷油	埋地钢管外壁刷冷底子油一道、石油沥青二道外加保护层(玻璃布)	m ²	0.53	53.27	28.23		
85	031201003002	金属结构刷油	型钢支架除锈后刷樟丹二道、灰色调和漆二道	kg	1.5	2.44	3.66		
86	040101002004	挖沟槽土方	管沟土方开挖	m ³	0.36	66.92	24.09		
87	040103001004	回填方	管沟土方回填	m ³	0.36	15.82	5.70		
分部小计								10935.75	
六、泵房消防系统									
88	030801001001	低压碳钢管	内外壁热浸镀锌钢管DN150 沟槽连接 管道压力试验	m	10.8	126.28	1363.82		
89	030801001002	低压碳钢管	内外壁热浸镀锌钢管DN100 沟槽连接 管道压力试验	m	21.3	80.74	1719.76		
90	030804001001	低压碳钢管件	沟槽弯头DN150	个	2	66.78	133.56		
91	030804001002	低压碳钢管件	沟槽弯头DN100	个	4	30.21	120.84		
92	030804001003	低压碳钢管件	沟槽三通DN100*100*100	个	2	48.71	97.42		
93	030804001005	低压碳钢管件	钢制大小头DN150*100 焊接	个	1	204.93	204.93		
94	030804001004	低压碳钢管件	吸水喇叭口DN150 焊接 含支架	个	2	521.24	1042.48		
95	030807003001	低压法兰阀门	铸铁闸阀DN150 法兰连接	个	3	626.20	1878.60		
96	030807003002	低压法兰阀门	铸铁闸阀DN100 法兰连接	个	1	360.74	360.74		
97	030807003003	低压法兰阀门	Y型过滤器DN150 法兰连接	个	2	757.20	1514.40		
98	030807003004	低压法兰阀门	橡胶软接头DN150 法兰连接	个	2	420.20	840.40		
99	030810002001	低压碳钢焊接法兰	碳钢法兰DN150 含垫片、螺栓螺母安装	副	7	237.32	1661.24		
100	030810002002	低压碳钢焊接法兰	碳钢法兰DN100 含垫片、螺栓螺母安装	副	1	166.91	166.91		
101	030601002002	压力仪表	压力开关 启泵压力0.3MPa	台	1	222.34	222.34		
102	030109001002	离心式泵	室内消防栓主泵 Q=15L/s、H=50m、N=15KW 型钢支架制作安装、减震垫安装	台	2	5004.36	10008.72		
103	030601005001	物位检测仪表	磁耦合液位计 含通气、通液、泄水管及配套阀门等 具有就地液位功能	台	1	1875.22	1875.22		
本页小计								23273.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫、水泵房-安装工程

标段：

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
104	030901013002	灭火器	灭火器箱 箱内配4kg装磷酸铵盐灭火器两具	组	1	228.10	228.10		
105	030815001001	管架制作安装	型钢支吊架制作安装	kg	36.3	15.25	553.58		
106	030817008001	套管制作安装	刚性防水套管制作安装Φ159	台	2	342.90	685.80		
107	030817008002	套管制作安装	柔性防水套管制作安装Φ203	台	4	605.18	2420.72		
108	030817008003	套管制作安装	柔性防水套管制作安装Φ95	台	2	479.95	959.90		
109	031201001004	管道刷油	明装消防栓钢管刷防锈漆二道、红色调和漆二道	m ²	11.2	19.75	221.20		
110	031201003003	金属结构刷油	型钢支架除锈后刷樟丹二道、灰色调和漆二道	kg	36.3	2.44	88.57		
分部小计								28369.25	
七、空调系统									
111	030701003002	空调器	2P挂壁空调含室内外机、冷媒铜管、冷凝水管、保温、支架、冷媒等全套安装,含墙地面开孔	台	2	2968.52	5937.04		
分部小计								5937.04	
分部分项合计								78144.75	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	695.81	695.81		
单价措施合计								695.81	
本页小计								11790.72	
合 计								78840.56	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫、水泵房-安装工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	783.27			
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500	687.08			
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.210	96.19			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	031302006001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.000	458.05			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫、水泵房-安装工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	13.74			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.060	27.48			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					1282.54			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：门卫、水泵房-安装工程

标段：

第1页 共9页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01030106	钢丝	φ 1.6	kg	0.66009	4.73	3.12	
2	01090166	圆钢	φ 5.5~9	kg	1.859	3.13	5.82	
3	01130141	扁钢	<-59	kg	4.138	2.87	11.88	
4	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	4.752	3.59	17.06	
5	01130207	镀锌扁钢	-40×4	kg	0.8532	3.59	3.06	
6	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	0.5822	3.59	2.09	
7	01210101	角钢		kg	4	3.13	12.52	
8	01210332	等边角钢	L 60×5	kg	0.269	2.68	0.72	
9	01270101	型钢		kg	0.342	2.49	0.85	
10	01270101-1	型钢		kg	43.354	3.15	136.61	
11	01290109	钢板	δ 1.6~1.9 Q235	kg	0.48	2.81	1.35	
12	01290120	钢板	δ 2.0~2.5 Q235	kg	0.36	2.81	1.01	
13	01290149	钢板	δ 10~15 Q235	kg	16.48	2.81	46.31	
14	01290150	钢板	δ 10~20 Q235	kg	165.64	2.81	465.45	
15	01293501	钢垫板		kg	0.6	2.97	1.78	
16	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	0.146862	6.76	0.99	
17	02010106	橡胶板	δ 1~15	kg	0.066202	6.09	0.40	
18	02010506	石棉橡胶板	低压 δ 0.8~6	kg	2.56	4.39	11.24	
19	02010508	石棉橡胶板	低中压 δ 0.8~6	kg	4.26	8.71	37.10	
20	02010515	石棉橡胶板	δ 1~6	kg	1.6	14.98	23.97	
21	02070103	橡皮	φ 20mm	只	12	0.37	4.44	
22	02070226	橡胶垫	δ 2	m ²	0.05778	11.49	0.66	
23	02270106	白布		m	0.35	2.70	0.95	
24	02270131	破布		kg	2.093126	4.73	9.90	
25	02290103	线麻		kg	0.04241	8.11	0.34	
26	02290507	油浸麻丝		kg	4.406	6.62	29.17	
27	03030216	镀锌半圆头螺钉	M10×100	十个	1.23	0.27	0.33	
28	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	5.824	0.19	1.11	
29	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	2.288	0.20	0.46	
30	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	0.42	0.21	0.09	
31	03031236	自攻螺钉	M6×50	十个	1.248	0.60	0.75	
32	03050100	螺栓		kg	1.672704	8.11	13.57	
33	03050135	精制螺栓	M12×20~100	套	8	0.30	2.40	
34	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8×30	套	4.305	0.45	1.94	
35	03050573	精制带母镀锌螺栓	M6~12×12~50	套	5.52	0.26	1.44	
36	03050608	精制带母镀锌螺栓	带垫 M10×80~130	套	4	0.92	3.68	
37	03050611	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×65~80	套	115.36	1.06	122.28	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：门卫、水泵房-安装工程

标段：

第2页 共9页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	3.92904	0.55	2.16	
39	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	2.3562	0.68	1.60	
40	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	18.5	0.87	16.10	
41	03050659	精制带母镀锌螺栓	M16×100内2平1弹垫	套	0.82	1.83	1.50	
42	03050911	精制六角螺栓		kg	0.031234	3.80	0.12	
43	03053131	双头带母螺栓		kg	6.4	5.16	33.02	
44	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2~5×15~50	套	6	0.07	0.42	
45	03057113	伞形螺栓	M6~8×150	套	20.4	0.27	5.51	
46	03070110	膨胀螺栓	M8	套	3.7985	0.23	0.87	
47	03070124	膨胀螺栓	M10~16	套	0.882	0.68	0.60	
48	03070133	膨胀螺栓	M12×200	套	1.507	2.37	3.57	
49	03070141	膨胀螺栓	M16×200	套	1.6416	2.16	3.55	
50	03070145	膨胀螺栓	M18×200	套	5.592	2.70	15.10	
51	03070806	塑料膨胀管	φ6×50	十个	1.248	0.55	0.69	
52	03070807	塑料膨胀管	φ8×50	十个	0.42	0.68	0.29	
53	03090103	螺母		kg	0.816776	4.86	3.97	
54	03130304	钢垫圈		kg	0.025806	3.91	0.10	
55	03210206	砂轮片	φ100	片	0.00494	1.02	0.01	
56	03210209	砂轮片	φ200	片	0.0438	8.78	0.38	
57	03210211	砂轮片	φ400	片	0.041084	9.13	0.38	
58	03210405	尼龙砂轮片	φ100×16×3	片	4.50217	2.57	11.57	
59	03210408	尼龙砂轮片	φ400	片	0.0285	6.82	0.19	
60	03210409	尼龙砂轮片	φ500×25×4	片	0.27588	8.31	2.29	
61	03270104	铁砂布	2#	张	12.54447	0.68	8.53	
62	03270202	砂纸		张	3.95	0.74	2.92	
63	03410206	电焊条	J422 φ3.2	kg	29.283124	2.97	86.97	
64	03410207	电焊条	J422 φ4	kg	1.487	2.94	4.37	
65	03411302	焊锡		kg	1.1402	29.05	33.12	
66	03430900	焊锡丝		kg	0.31	33.79	10.47	
67	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.05701	40.55	2.31	
68	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	1.816966	3.45	6.27	
69	03570235	镀锌铁丝	20#	kg	0.0051	3.45	0.02	
70	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0.1823	3.45	0.63	
71	03590201	斜垫铁	Q235 1#	kg	2.4	4.05	9.72	
72	03590401	平垫铁	Q235 1#	kg	3.6	3.38	12.17	
73	03633106	冲击钻头	φ6~12	根	0.03	2.02	0.06	
74	03633107	冲击钻头	φ8~16	根	0.00336	2.70	0.01	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：门卫、水泵房-安装工程

标段：

第3页 共9页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
75	03652404	金刚石锯片	φ114×1.8	片	1.26584	13.52	17.11	
76	03652421	锯条		根	4.497	0.15	0.67	
77	03652422	钢锯条		根	8.6954	0.16	1.39	
78	03652906	钢丝刷子		把	0.05745	1.21	0.07	
79	04010611	水泥	32.5级	kg	219.290866	0.23	50.44	
80	04030102	黄砂		m3	0.162712	94.93	15.45	
81	04030107	中砂		t	0.663868	85.92	57.04	
82	04050201	碎石		m3	0.124	85.92	10.65	
83	04050206	碎石	5~32mm	m3	0.001288	85.92	0.11	
84	05030600	普通木成材		m3	0.000506	1917.22	0.97	
85	05030700	木板材		m3	0.006	1216.46	7.30	
86	05250501	木柴		kg	5.0881	0.74	3.77	
87	11030303	防锈漆		kg	0.0114	10.14	0.12	
88	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	0.37684	10.14	3.82	
89	11030305-1~1	樟丹	C53-1	kg	0.79758	12.50	9.97	
90	11030306	酚醛防锈漆		kg	0.0492	10.14	0.50	
91	11030306-1~1	樟丹		kg	0.0085	12.50	0.11	
92	11030306-1~2	防锈漆		kg	3.7179	12.50	46.47	
93	11030704	沥青清漆		kg	0.10591	4.73	0.50	
94	11030904	沥青绝缘漆		kg	0.24396	12.17	2.97	
95	11111703	酚醛磁漆		kg	0.04	10.14	0.41	
96	11112503	调和漆		kg	0.0057	8.78	0.05	
97	11112503-1	调和漆		kg	3.6039	13.00	46.85	
98	11112504	无光调和漆		kg	0.31	10.14	3.14	
99	11112524	厚漆		kg	1.392782	6.76	9.42	
100	11112525	铅油		kg	0.0941	11.49	1.08	
101	11550104	石油沥青	10#	kg	0.4913	3.72	1.83	
102	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	0.1441	8.45	1.22	
103	11590914	硅酮密封胶		L	0.3	54.06	16.22	
104	11593504	油灰		kg	0.65	1.02	0.66	
105	12010103	汽油		kg	6.40264	8.24	52.76	
106	12010903	煤油		kg	1.72	3.38	5.81	
107	12030106	溶剂汽油		kg	0.09428	6.22	0.59	
108	12050311	机油		kg	1.7879	6.09	10.89	
109	12050313	机油	6~7#	kg	0.311638	8.45	2.63	
110	12060317	清油		kg	0.140276	10.82	1.52	
111	12070105	黄油(钙基脂)		kg	1.02	5.41	5.52	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：门卫、水泵房-安装工程

标段：

第4页 共9页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
112	12070109	电力复合脂		kg	1.08405	13.52	14.66	
113	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.011292	8.11	0.09	
114	12310306	动力苯		kg	0.85085	3.49	2.97	
115	12310308	丙酮		kg	0.2189	4.05	0.89	
116	12370305	氧气		m3	32.714518	3.13	102.40	
117	12370335	乙炔气		kg	10.96374	12.17	133.43	
118	12413542	胶合剂		kg	0.0008	6.74	0.01	
119	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	0.5	9.80	4.90	
120	12430346	自粘性塑料带	20mm×20m	卷	0.00077	4.05		
121	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	1.2415	2.48	3.08	
122	13013509	石棉绒		kg	9.222	1.89	17.43	
123	13070306-1	玻璃丝布		m2	2.38	3.00	7.14	
124	14010304-4	焊接钢管	公称直径100mm以内	kg	15.04	3.20	48.13	
125	14010304-6	焊接钢管	公称直径150mm以内	kg	66.12	3.20	211.58	
126	14010305-2~1	钢管SC20	公称直径20mm以内	m	5.15	5.47	28.17	
127	14010305-3~1	钢管SC25	公称直径25mm以内	m	10.609	8.08	85.72	
128	14010305-5~1	钢管SC40	公称直径40mm以内	m	5.562	12.76	70.97	
129	14010305-6~1	钢管SC50	公称直径50mm以内	m	3.708	16.24	60.22	
130	14010323	焊接钢管	DN50	m	0.505	15.87	8.01	
131	14010335	焊接钢管	DN100	m	0.2	34.22	6.84	
132	14030303-10~1	内外壁热浸镀锌钢管DN100	公称直径100mm以内	m	28.3094	44.43	1257.79	
133	14030303-11~1	内外壁热浸镀锌钢管DN125	公称直径125mm以内	m	5.4166	63.51	344.01	
134	14030303-12~1	内外壁热浸镀锌钢管DN150	公称直径150mm以内	m	11.0376	76.07	839.63	
135	14030313	热镀锌钢管	DN15	m	0.3	4.81	1.44	
136	14050175	无缝钢管	φ219×6	m	0.305	128.71	39.26	
137	14310377~1	聚氯乙烯UPVC排水管De50	dn50	m	5.3185	5.36	28.51	
138	14310379~1	聚氯乙烯UPVC排水管De110	dn110	m	3.2376	17.74	57.44	
139	14311503-1~1	优质PPR管DN15	公称直径/管外径15/20mm	m	10.404	2.69	27.99	
140	14311503-1~2	优质PPR热水管DN15	公称直径/管外径15/20mm	m	4.59	5.25	24.10	
141	14311503-3~1	优质PPR管DN25	公称直径/管外径25/32mm	m	1.632	6.23	10.17	
142	14311503-9~1	抗紫外线型HDPE承压雨水管DN100	公称直径/管外径100/110mm	m	12.24	26.86	328.77	
143	14312502	塑料软管		kg	0.66	12.43	8.20	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：门卫、水泵房-安装工程

标段：

第5页 共9页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
144	14312509	塑料软管	dn6	m	4.6	1.49	6.85	
145	14350105	异型塑料管	dn2.5~5	m	1.15	0.92	1.06	
146	14550901-3~1	钢塑复合管DN25	公称直径25mm以内	m	5.814	13.31	77.38	
147	15021105	镀锌活接头	DN15	个	2.02	3.06	6.18	
148	15021107	镀锌活接头	DN25	个	1.01	5.84	5.90	
149	15021305	镀锌管箍	DN15	个	4.02	0.74	2.97	
150	15023127	镀锌锁紧螺母	3×20	个	0.7725	0.10	0.08	
151	15023128	镀锌锁紧螺母	3×25	个	1.59135	0.19	0.30	
152	15023130	镀锌锁紧螺母	3×40	个	0.8343	0.57	0.48	
153	15023131	镀锌锁紧螺母	3×50	个	0.5562	0.74	0.41	
154	15023141	镀锌锁紧螺母	M15~20×3	个	46.27	0.09	4.16	
155	15130905-11~1	钢制大小头DN150*100	公称直径150mm以内	个	1	43.69	43.69	
156	15130905-11~2	吸水喇叭口DN150	公称直径150mm以内	个	2	360.00	720.00	
157	15230307~1	聚氯乙烯UPVC排水管管件De50	dn50	个	4.961	1.61	7.99	
158	15230309~1	聚氯乙烯UPVC排水管管件De110	dn110	个	4.3244	5.32	23.01	
159	15250333	室内镀锌钢塑复合管接头零件	DN25	个	5.5746	3.72	20.74	
160	15271912	管接头	FST20	个	0.147	0.19	0.03	
161	15370305	镀锌管卡	DN12~40×1.5	个	3	1.09	3.27	
162	15430305	透气帽(铅丝球)	DN50	个	0.143	1.30	0.19	
163	15430307	透气帽(铅丝球)	DN100	个	0.19	2.58	0.49	
164	16250111~1	铸铁闸阀DN100	DN100	个	2	260.00	520.00	
165	16250111~2	铸铁止回阀DN100	DN100	个	2	276.00	552.00	
166	16250111~3	橡胶软接头DN100	DN100	个	2	156.00	312.00	
167	16250112~1	铸铁闸阀DN125	DN125	个	1	435.00	435.00	
168	16250131-11~1	铸铁闸阀DN150	公称直径150mm以内	个	3	480.00	1440.00	
169	16250131-11~2	Y型过滤器DN150	公称直径150mm以内	个	2	611.00	1222.00	
170	16250131-11~3	橡胶软接头DN150	公称直径150mm以内	个	2	274.00	548.00	
171	16250131-9~1	铸铁闸阀DN100	公称直径100mm以内	个	1	260.00	260.00	
172	16310103~1	全铜质截止阀DN15	DN15	个	1.01	20.00	20.20	
173	16310103~2	低阻力梭式止回阀DN15	DN15	个	1.01	23.00	23.23	
174	16310105~2	全铜质截止阀DN25	DN25	个	1.01	37.00	37.37	
175	17010132-11~1	碳钢法兰DN150	公称直径150mm以内	片	14	65.04	910.56	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：门卫、水泵房-安装工程

标段：

第6页 共9页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
176	17010132-9~1	碳钢法兰DN100	公称直径100mm以内	片	2	37.66	75.32	
177	17010943	平焊法兰	1.6MPa DN100	片	12	33.24	398.88	
178	17010944	平焊法兰	1.6MPa DN125	片	2	40.82	81.64	
179	18050104~1	不锈钢淋浴器 含花洒		套	1	750.00	750.00	
180	18090101~1	台下盆		套	1.01	300.00	303.00	
181	18150322~1	连体水箱座便器		套	1.01	800.00	808.00	
182	18413513~1	不锈钢扳式龙头		套	1.01	150.00	151.50	
183	18430305~1	不锈钢地漏DN50	DN50	个	2	35.00	70.00	
184	18430307~1	87型雨水斗DN100	DN100	个	2	55.00	110.00	
185	19110103	管子托钩	DN15	个	19.1247	0.80	15.30	
186	19110105	管子托钩	DN25	个	2.1412	1.03	2.21	
187	20010100~1	4kg装磷酸铵盐 灭火器		个	4	65.00	260.00	
188	20070111	灭火器放置箱		个	2	70.00	140.00	
189	21650101~1	压力表		套	2	80.00	160.00	
190	21650101~2	压力开关 启泵压力0.3MPa		套	1	120.00	120.00	
191	22470111~1	LED吸顶灯1*22W		套	1.01	35.00	35.35	
192	22470111~2	LED吸顶灯1*22W 防水型		套	1.01	40.00	40.40	
193	22470111~3	带蓄电池LED吸 顶灯1*22W (t≥60min)		套	3.03	50.00	151.50	
194	22470111~4	单管荧光灯1*28 W		套	2.02	45.00	90.90	
195	22470111~5	带蓄电池单管荧 光灯1*28W		套	2.02	55.00	111.10	
196	22470111~6	带蓄电池双管荧 光灯2*28W		套	1.01	65.00	65.65	
197	23230131-2~1	单联单控开关 10A		只	3.06	10.00	30.60	
198	23230131-2~2	延时开关		只	2.04	13.00	26.52	
199	23230131-3~1	双联单控开关 10A		只	2.04	13.00	26.52	
200	23412504-2~1	单相三眼插座 250V、16A、安 全型	单相暗插座15A 3 孔	套	2.04	16.00	32.64	
201	23412504-2~2	单相三眼插座 250V、16A、密 闭防溅安全型	单相暗插座15A 3 孔	套	2.04	18.00	36.72	
202	23412504-4~1	普通二三眼插座 220V、10A、安 全型	单相暗插座15A 5 孔	套	7.14	10.00	71.40	
203	24150703	瓷接头	双路	个	1.03	0.19	0.20	
204	24170102	黄漆布带	20mm×40m	卷	3.066	13.52	41.45	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：门卫、水泵房-安装工程

标段：

第7页 共9页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
205	25010309	裸铜线	10mm ²	kg	0.46	44.47	20.46	
206	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm ²	m	9.571	0.77	7.37	
207	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm ²	m	7.783	1.18	9.18	
208	25030509	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	300V/500V6mm ²	m	0.75	3.52	2.64	
209	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm ²	m	1.9225	6.00	11.54	
210	25030512	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V16mm ²	m	3	9.07	27.21	
211	25430311-10~1	BV2.5	导线截面2.5mm ² 以内 铜芯	m	102.776	2.20	226.11	
212	25430311-10~2	NH-BV2.5	导线截面2.5mm ² 以内 铜芯	m	132.24	2.31	305.47	
213	25430311-11~1	BV4	导线截面4mm ² 以内 铜芯	m	349.8	3.50	1224.30	
214	25430311-11~2	NH-BV4	导线截面4mm ² 以内 铜芯	m	54.45	3.68	200.38	
215	26012501~1	金属防火桥架100*100 1/2分隔 含盖板		m	4.1205	32.00	131.86	
216	26060121-2~1	刚性阻燃管PC20	公称直径20mm以内	m	1.1	1.25	1.38	
217	26060351-2~1	紧定管JDG20	公称直径20mm以内	m	149.556	3.80	568.31	
218	26060351-3~1	紧定管JDG25	公称直径25mm以内	m	8.24	4.40	36.26	
219	26060351-4~1	紧定管JDG32	公称直径32mm以内	m	2.575	5.90	15.19	
220	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	46.27	0.08	3.70	
221	26064107	塑料护口(钢管用)	dn20	个	0.7725	0.08	0.06	
222	26064108	塑料护口(钢管用)	dn25	个	1.59135	0.19	0.30	
223	26064111	塑料护口(钢管用)	dn40	个	0.8343	0.29	0.24	
224	26064113	塑料护口(钢管用)	dn50	个	0.5562	0.29	0.16	
225	26064306	紧定式直管接头	φ20	个	25.42452	1.21	30.76	
226	26064307	紧定式直管接头	φ25	个	1.2256	1.63	2.00	
227	26064308	紧定式直管接头	φ32	个	0.383	2.34	0.90	
228	26064334	紧定式弯管接头	φ32	个	0.05875	3.44	0.20	
229	26065131	镀锌电线管接头	φ20×5	个	0.824	0.66	0.54	
230	26065132	镀锌电线管接头	φ25×6	个	1.69744	0.97	1.65	
231	26065134	镀锌电线管接头	φ40×7	个	0.88992	1.66	1.48	
232	26065135	镀锌电线管接头	φ50×7	个	0.59328	2.45	1.45	
233	26065306	紧定式锁母	φ20	个	26.92008	0.71	19.11	
234	26065307	紧定式锁母	φ25	个	1.236	1.02	1.26	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：门卫、水泵房-安装工程

标段：

第8页 共9页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
235	26065308	紧定式锁母	φ 32	个	0.38625	1.44	0.56	
236	26066513	钢管保护管	φ 40×400	根	0.82	5.95	4.88	
237	26090507	铜接线端子	DT-10mm ²	个	4.06	1.91	7.75	
238	26090508	铜接线端子	DT-16mm ²	个	32.725	2.63	86.07	
239	26093511~1	分等电位接地端子箱LEB		个	1.02	15.00	15.30	
240	26093512~1	总等电位接地端子箱MEB		个	2	35.00	70.00	
241	26110101~1	钢制接线盒		只	11.22	1.00	11.22	
242	26110101~2	钢制开关盒		只	18.36	1.00	18.36	
243	26110101~3	塑料开关盒		只	1.02	0.80	0.82	
244	26110101~4	钢制防水接线盒		只	1.02	5.00	5.10	
245	26230111~1	型钢		kg	4.221	3.15	13.30	
246	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	3.78558	1.15	4.35	
247	31011124	橡胶石棉盘根	编制 φ 6~25 250℃	kg	1.26	11.05	13.92	
248	31011126	油浸石棉盘根	φ 6~10 250℃	kg	0.5	7.77	3.89	
249	31110301	棉纱头		kg	3.649994	4.39	16.02	
250	31150101	水		m ³	1.830208	4.55	8.33	
251	31150301	电		kW·h	2.46398	0.87	2.14	
252	31170103	标志牌		个	3.8646	0.12	0.46	
253	31170121	位号牌		个	4	0.40	1.60	
254	50030101~2	2P挂壁空调		台	2	2800.00	5600.00	
255	50350103~1	排风扇		台	1	150.00	150.00	
256	52010101~1	储热电热水器80L 含配套角阀		台	1	1200.00	1200.00	
257	55090103~1	配电柜XFB		只	1	9781.21	9781.21	
258	55090109~1	配电箱AL1		只	1	1330.91	1330.91	
259	55090109~2	配电箱QB		只	1	1123.14	1123.14	
260	CL-D00001~4	PPR给水管件DN25		10m	0.16	19.06	3.05	
261	CL-D00001~6	PPR给水管件DN15		10m	1.02	8.23	8.39	
262	CL-D00001~8	PPR热水管件DN15		10m	0.45	16.07	7.23	
263	CL-D00002	沟槽管件DN100		10m	0.64	136.22	87.18	
264	CL-D00002~1	沟槽管件DN125		10m	0.53	194.72	103.20	
265	CL-D00005	抗紫外线型HDPE承压雨水管管件DN100		10m	1.2	82.19	98.63	
266	CL-D00006	沟槽弯头DN150		个	2	66.78	133.56	
267	CL-D00007	沟槽弯头DN100		个	4	30.21	120.84	
268	CL-D00008	沟槽三通DN100*100*100		个	2	48.71	97.42	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：门卫、水泵房-安装工程

标段：

第9页 共9页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
269	X1810628-16~1	YJV4*2.5	2.5mm ² （四芯）	m	15.857	11.86	188.06	
270	X1810628-19~1	NH-YJV4*10	10mm ² （四芯）	m	13.837	44.82	620.17	
271	X1810628-19~2	NH-YJV3*10	10mm ² （四芯）	m	13.837	34.16	472.67	
272	X1810628-20~1	NH-YJV4*16	16mm ² （四芯）	m	21.311	69.52	1481.54	
273	XZC-803	槽钢		m	3.78	45.31	171.27	
274	ZC0001	潜水泵 Q=45m ³ /h、H=15m、N=5.5KW		台	2	2500.00	5000.00	
275	ZC0002	室内消火栓主泵 Q=15L/s、H=50m、N=15KW		台	2	4500.00	9000.00	
276	ZC0003	磁耦合液位计 (消防水池)		台	1	1200.00	1200.00	
277	ZC001012	KVV5*1.5		m	7.8155	9.43	73.70	
278	ZC001068	40*4镀锌扁钢		m	8.61	5.90	50.80	
合计							58073.23	

单位工程投标报价汇总表

工程名称：室外-安装工程

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	93044.21	
1.1	人工费	12847.67	
1.2	材料费	72967.88	
1.3	施工机具使用费	2859.64	
1.4	企业管理费	2568.97	
1.5	利润	1800.07	
2	措施项目费	8032.58	
2.1	单价措施项目费	5279.51	
2.2	总价措施项目费	2753.07	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1681.34	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2850.36	
5	税金	9353.44	
投标报价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		113280.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外-安装工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
一、室外消防系统								
1	031001006001	塑料管	孔网钢带聚乙烯复合管DN100 电熔连接 管件安装 管道压力 试验	m	198.1	100.80	19968.48	
2	031003003001	焊接法兰阀门	球墨铸铁闸阀DN100 法兰连接 含配套法兰、垫片、 螺栓螺母安装	个	2	729.35	1458.70	
3	030901012001	消防水泵接合器	消火栓水泵接合器 SQS100-1.6	套	2	1177.70	2355.40	
4	040101002001	挖沟槽土方	管沟土方机械开挖、 人工配合	m ³	118.86	14.27	1696.13	
5	040103001001	回填方	管沟土方回填	m ³	101.03	17.73	1791.26	
6	040305001001	垫层	中粗砂垫层	m ³	17.83	260.97	4653.10	
7	040103002001	余方弃置	余方外运 (运距自行考虑)	m ³	17.83	21.82	389.05	
8	040504001001	砌筑井	砖砌阀门井 含井盖 井座安装	座	2	800.00	1600.00	
9	040504001002	砌筑井	砖砌消防水泵接合器 井 含井盖井座安装 (放置2套水泵接合器)	座	1	1500.00	1500.00	
分部小计							35412.12	
二、室外给水系统								
10	031001006002	塑料管	孔网钢带聚乙烯复合 管DN100 电熔连接 管件安装 管道压力试验、消毒 冲洗	m	245.9	100.80	24786.72	
11	031001006003	塑料管	PP-R给水管DN65 热 熔连接 管件安装 管道压力试验、消毒 冲洗	m	1.5	50.47	75.71	
12	031003003002	焊接法兰阀门	球墨铸铁闸阀DN100 法兰连接 含配套法兰、垫片、 螺栓螺母安装	个	7	729.35	5105.45	
13	031003003003	焊接法兰阀门	球墨铸铁闸阀DN65 法兰连接 含配套法兰、垫片、 螺栓螺母安装	个	1	492.64	492.64	
14	031003003004	焊接法兰阀门	球墨铸铁止回阀DN 100 法兰连接 含配套法兰、垫片、 螺栓螺母安装	个	1	789.35	789.35	
15	031003003005	焊接法兰阀门	球墨铸铁低阻力防污 阻断阀DN100 法兰连 接 含配套法兰、垫片、 螺栓螺母安装	个	1	1109.35	1109.35	
本页小计							67771.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外-安装工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
16	031003003006	焊接法兰阀门	球墨铸铁Y型过滤器 DN100 法兰连接 含配套法兰、垫片、 螺栓螺母安装	个	2	557.35	1114.70	
17	031003003007	焊接法兰阀门	球墨铸铁遥控浮球阀 DN100 法兰连接 含配套法兰、垫片、 螺栓螺母安装	个	2	1219.35	2438.70	
18	031003013001	水表	远传水表DN100 法兰 连接 含配套法兰、垫片、 螺栓螺母安装	个	2	1444.34	2888.68	
19	030901011001	室外消火栓	室外消火栓SS100- 1.6	套	2	1002.25	2004.50	
20	030817008002	套管制作安装	柔性防水套管制作安 装Φ146	台	2	479.95	959.90	
21	030817008003	套管制作安装	柔性防水套管制作安 装Φ48	台	2	311.73	623.46	
22	040101002002	挖沟槽土方	管沟土方机械开挖、 人工配合	m3	145.5	14.27	2076.29	
23	040103001002	回填方	管沟土方回填	m3	123.67	17.73	2192.67	
24	040305001002	垫层	中粗砂垫层	m3	21.83	260.97	5696.98	
25	040103002002	余方弃置	余方外运 (运距自行考虑)	m3	21.83	21.85	476.99	
26	040504001003	砌筑井	砖砌阀门井 含井盖 井座安装	座	3	800.00	2400.00	
27	040504001004	砌筑井	砖砌水表井 含井盖 井座安装	座	2	1200.00	2400.00	
分部小计							57632.09	
分部分项合计							93044.21	
1	041106001001	大型机械设备进 出场及安拆		项	1	5279.51	5279.51	
单价措施合计							5279.51	
本页小计							30552.38	
合 计							98323.72	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外-安装工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	1681.34			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	1474.86			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	206.48			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.000	983.24			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外-安装工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	29.50			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.060	58.99			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					2753.07			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：室外-安装工程

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01290150	钢板	δ 10~20 Q235	kg	74.8	2.81	210.19	
2	02010506	石棉橡胶板	低压 δ 0.8~6	kg	6.13	4.39	26.91	
3	02010508	石棉橡胶板	低中压 δ 0.8~6	kg	1.706	8.71	14.86	
4	02070103	橡皮	φ 20mm	只	8	0.37	2.96	
5	02270131	破布		kg	0.12	4.73	0.57	
6	02330105	草袋子		只	10	0.68	6.80	
7	03050535	精制带母镀锌螺栓	M16×70	套	65.92	1.70	112.06	
8	03050611	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×65~80	套	288.4	1.06	305.70	
9	03053131	双头带母螺栓		kg	2	5.16	10.32	
10	03210206	砂轮片	φ 100	片	0.132	1.02	0.13	
11	03210211	砂轮片	φ 400	片	0.114	9.13	1.04	
12	03210405	尼龙砂轮片	φ 100×16×3	片	0.3	2.57	0.77	
13	03270202	砂纸		张	9	0.74	6.66	
14	03410206	电焊条	J422 φ 3.2	kg	16.274	2.97	48.33	
15	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	5	3.45	17.25	
16	04030107	中(粗)砂		t	18.91782	85.92	1625.42	
17	04050709	砾石	40	t	56.07924	85.92	4818.33	
18	11112524	厚漆		kg	3.64	6.76	24.61	
19	12050313	机油	6~7#	kg	0.18	8.45	1.52	
20	12060317	清油		kg	0.555	10.82	6.01	
21	12070105	黄油(钙基脂)		kg	0.38	5.41	2.06	
22	12370305	氧气		m3	13.244	3.13	41.45	
23	12370335	乙炔气		kg	4.426	12.17	53.86	
24	14010304-2	焊接钢管	公称直径50mm以内	kg	8.8	3.20	28.16	
25	14010304-4	焊接钢管	公称直径100mm以内	kg	15.04	3.20	48.13	
26	14030319	热镀锌钢管	DN25	m	0.4	9.16	3.66	
27	14310102-14~1	PP-R给水管DN65	公称直径75mm以内	m	1.5225	33.29	50.68	
28	14310102-9~1	孔网钢带聚乙烯复合管DN100	DN100	m	450.66	70.80	31906.73	
29	15021703	镀锌丝堵	DN15	个	2.02	0.74	1.49	
30	16250109~1	球墨铸铁闸阀DN65	DN65	个	1	318.00	318.00	
31	16250111~1	球墨铸铁闸阀DN100	DN100	个	9	492.00	4428.00	
32	16250111~2	球墨铸铁Y型过滤器DN100	DN100	个	2	320.00	640.00	
33	16250111~3	球墨铸铁低阻力防污阻断阀DN100	DN100	个	1	872.00	872.00	
34	16250111~4	球墨铸铁止回阀DN100	DN100	个	1	552.00	552.00	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：室外-安装工程

标段：

第2页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
35	16250111~5	远传水表DN100	DN100	个	2	1250.00	2500.00	
36	16250111~6	球墨铸铁遥控浮球阀DN100	DN100	个	2	982.00	1964.00	
37	17010941	平焊法兰	1.6MPa DN65	片	2	26.75	53.50	
38	17010943	平焊法兰	1.6MPa DN100	片	38	33.24	1263.12	
39	20030503~1	室外消火栓SS100-1.6		套	2	820.00	1640.00	
40	20050105~1	消火栓水泵接合器SQS100-1.6	地上式100	套	2	850.00	1700.00	
41	31011124	橡胶石棉盘根	编制 $\phi 6\sim 25$ 250℃	kg	0.56	11.05	6.19	
42	31110301	棉纱头		kg	1.122	4.39	4.93	
43	31150101	水		m ³	0.4752	4.55	2.16	
44	31150301	电		kW·h	0.324	0.87	0.28	
45	34020901	木枕		m ³	0.08	844.77	67.58	
46	CL-D00001	砖砌阀门井 含井盖井座安装		座	5	800.00	4000.00	
47	CL-D00001~1	砖砌水表井 含井盖井座安装		座	2	1200.00	2400.00	
48	CL-D00002	砖砌消防水泵接合器井 含井盖井座安装 (放置2套水泵接合器)		座	1	1500.00	1500.00	
49	CL-D00003	孔网钢带聚乙烯复合管管件DN100		10m	44.4	215.59	9572.20	
50	CL-D00004	PP-R给水管件DN65		10m	0.15	101.87	15.28	
合计							72875.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主楼-装饰工程

标段：

第1页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
一层地面									
1	011101005001	自流坪楼地面 (车库)	1、面漆材料种类、厚度：环氧树脂底漆一道、中涂一道、腻子超细找平、面漆四道，详见设计	m ²	459.09	44.61	20480.00		
2	011102003005	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道，30mm干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：10mm厚800*800mm防滑地砖，详见设计	m ²	555.73	119.88	66620.91		
3	011102003007	块料楼地面 (卫生间)	1、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道，30mm厚干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：10mm厚300*300mm防滑地砖，详见设计	m ²	35.9	121.04	4345.34		
4	011102001001	石材楼地面 (门槛板)	1、面层材料品种、规格、颜色：止水坎，20mm意大利灰石材，30mm厚干硬性水泥砂浆铺贴，素水泥浆一道，含石材磨边	m ²	7.92	456.60	3616.27		
5	010507004001	台阶	1、混凝土种类：蹲便抬高区域，200厚LC7.5轻骨料砼，砂浆抹灰 2、含模板等	m ²	7.5	150.45	1128.38		
6	011105003001	块料踢脚线 (包厢)	1、踢脚线高度：200mm 2、面层材料品种、规格、颜色：粘结剂铺贴地砖踢脚线，含磨边	m	23.94	30.74	735.92		
7	010904002002	楼 (地)面涂膜防水	1、涂膜厚度、遍数：1.5厚聚氨酯防水涂料，上翻450mm，详见设计	m ²	135.17	34.75	4697.16		
分部小计								101623.98	
一层天棚工程									
本页小计								101623.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主楼-装饰工程

标段：

第2页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
8	011302001036	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：简单吊顶， ϕ 8镀锌丝杆螺栓固定，H1500mm内 2、面层材料品种、规格、：600*600*8mm硅钙板，含配套T型龙骨、收边条，详见设计	m2	112.08	91.77	10285.58		
9	011302001035	吊顶天棚 (大餐厅)	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：复杂吊顶， ϕ 8镀锌丝杆螺栓固定，H1500mm内 2、龙骨材料种类、规格、中距：不上人型60系列轻钢龙骨及T型龙骨，面层规格300mm \times 600mm、600*600mm 3、面层材料品种、规格、：600*600*8mm硅钙板、单层9.5mm纸面石膏板，造型处15mm阻燃板基层，点防锈漆、贴自粘胶带，含配套收边条、开孔等，详见设计	m2	60.99	149.89	9141.79		
10	011302001013	吊顶天棚 (接警、休息)	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：简单吊顶， ϕ 8镀锌丝杆螺栓固定，H>1500mm 设吊顶反支撑 2、龙骨材料种类、规格、中距：不上人型60系列轻钢龙骨300*600mm 3、面层材料品种、规格、：单层9.5mm纸面石膏板铺贴，板面钉眼点防锈漆，板缝贴自黏胶带，含开孔等，详见设计	m2	32.78	133.80	4385.96		
本页小计								23813.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主楼-装饰工程

标段：

第3页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
11	011302001039	吊顶天棚 (门厅)	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：复杂吊顶， ϕ 8镀锌丝杆螺栓固定，H1500mm内 2、龙骨材料种类、规格、中距：不上人型60系列轻钢龙骨300*600mm 3、面层材料品种、规格、：100*65@80mm咖柚木色铝方通、单层9.5mm纸面石膏板铺贴，板面钉眼点防锈漆，板缝贴自黏胶带，回光灯槽300+150+80mm (部分弧形)，基层15mm阻燃板，含压条、开孔等，详见设计	m ²	122.57	145.83	17874.38		
12	011302001040	吊顶天棚 (包厢)	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：简单吊顶， ϕ 8镀锌丝杆螺栓，H>1500mm设吊顶反支撑 2、龙骨材料种类、规格、中距：不上人型60系列轻钢龙骨300*600mm 3、面层材料品种、规格、：单层9.5mm纸面石膏板铺贴，板面钉眼点防锈漆，板缝贴自黏胶带，回光灯槽370*150*80mm，基层15mm阻燃板，含压条、开孔等，详见设计	m ²	40.04	155.03	6207.40		
13	011302001038	吊顶天棚 (厨房、教具)	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：铝扣板集成吊顶， ϕ 8镀锌丝杆螺栓固定 2、面层材料品种、规格、：600*600*0.8铝扣板，含配套龙骨、收条	m ²	117.06	116.28	13611.74		
14	011302001034	吊顶天棚 (主副食库)	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：铝扣板集成吊顶， ϕ 8镀锌丝杆螺栓固定 2、面层材料品种、规格、：300*300*0.8铝扣板，含配套龙骨、收条	m ²	10.96	121.39	1330.43		
本页小计								39023.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主楼-装饰工程

标段：

第4页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
15	011302001037	吊顶天棚 (卫生间)	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：铝扣板集成吊顶，φ8镀锌丝杆螺栓固定，H>1500mm设吊顶反支撑 2、面层材料品种、规格、：300*300*0.8铝扣板，含配套龙骨、收条	m ²	35.9	151.39	5434.90		
16	010810002001	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：200+250mm，单层9.5mm纸面石膏板，15mm阻燃板基层，点防锈漆、贴自粘胶带，详见设计	m	13	41.23	535.99		
17	011407002002	天棚喷刷涂料 (原顶)	1、涂料品种、喷刷遍数：界面剂一道，一底两面耐水腻子，一底两面无机涂料	m ²	600.55	36.05	21649.83		
18	011407002003	天棚喷刷涂料	1、涂料品种、喷刷遍数：一底两面耐水腻子，一底两面无机涂料	m ²	252.07	30.61	7715.86		
分部小计								98173.86	
一层墙面工程									
19	010903002001	墙面涂膜防水 (内卫)	1、涂膜厚度、遍数：1.2mm厚聚氨酯防水涂料3遍	m ²	619.48	37.75	23385.37		
20	011204003003	块料墙面	1、面层材料品种、规格、颜色：4厚瓷砖粘结剂铺贴400*800mm墙砖，含倒角磨边、干水泥擦缝，详见设计	m ²	997.34	153.89	153480.65		
21	011204003004	块料墙面 (卫生间)	1、面层材料品种、规格、颜色：4厚瓷砖粘结剂铺贴300*300mm墙砖，含倒角磨边、干水泥擦缝，详见设计	m ²	131.7	156.48	20608.42		
22	011204003005	块料墙面 (门厅)	1、面层材料品种、规格、颜色：4厚瓷砖粘结剂铺贴800*800mm仿大理石墙砖，含倒角磨边、干水泥擦缝，详见设计	m ²	126.8	153.89	19513.25		
23	011204001001	石材墙面 (门厅)	1、安装方式：镀锌角钢50*50*4制作安装 2、面层材料品种、规格、颜色：20mm奥特曼大理石干挂，含石材倒角磨边	m ²	10.5	671.64	7052.22		
本页小计								259376.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主楼-装饰工程

标段：

第5页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	011205001001	石材柱面	1、安装方式：镀锌角钢50*50*4制作安装 2、面层材料品种、规格、颜色：20mm奥特曼大理石干挂，含石材倒角磨边	m ²	5.25	786.49	4129.07	
25	011407001001	墙面喷刷涂料（包厢）	1、涂料品种、喷刷遍数：腻子分3遍刮平打磨光滑，刷硅藻泥一底两面	m ²	76.37	43.43	3316.75	
26	011407001002	墙面喷刷涂料	1、涂料品种、喷刷遍数：一底两面耐水腻子，一底两面无机涂料	m ²	243.94	28.29	6901.06	
27	011208001001	柱（梁）面装饰（门厅）	1、龙骨材料种类、规格、中距：圆柱造型，木龙骨刷防火涂料3遍 2、基层材料种类、规格：5mm阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：5mm免漆饰面板，含配套铝合金压条，详见设计	m ²	4.33	189.54	820.71	
分部小计							239207.50	
一层门窗工程								
28	010808001004	木门窗套	1、基层材料种类：门套基础，30*40木龙骨刷防火涂料，双层15mm阻燃板、单层九厘板，详见设计	m ²	10.93	150.65	1646.60	
29	010801002012	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：M1022，成品单开实木工艺门，含成品门套及线条，门锁、铰链、门吸等五金，详见设计	樘	3	1393.75	4181.25	
30	010801002011	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：M0922，成品单开实木工艺门，含成品门套及线条，门锁、铰链、门吸等五金，详见设计	樘	4	1393.75	5575.00	
31	010801002013	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：M1524，成品双开实木工艺门，含成品门套及线条，门锁、铰链、插销、门吸等五金，详见设计	樘	1	2438.70	2438.70	
本页小计							29009.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主楼-装饰工程

标段：

第6页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
32	010809004003	石材窗台板	1、窗台板材质、规格、颜色：水泥砂浆铺贴20mm浅啡网纹大理石，含石材磨边	m2	1.71	551.76	943.51		
33	010810001002	窗帘	1、窗帘材质：阻燃遮光布艺窗帘，含轨道、窗纱	m2	97.5	100.00	9750.00		
34	010810001007	窗帘(休息室)	1、窗帘材质：PVC阻燃遮光卷帘，含轨道、拉珠等	m2	9.9	55.00	544.50		
分部小计							25079.56		
一层其他									
35	011210006002	其他隔断 (2#楼梯处)	1、骨架、边框材料种类、规格：75型轻钢龙骨 2、隔板材料品种、规格、颜色：双面单层12mm纸面石膏板，板面点防锈漆，贴自粘胶带，内填防火岩棉100kg/m3，耐火极限不小于2.0h，详见设计	m2	98.93	134.76	13331.81		
36	011210006003	其他隔断 (休息)	1、骨架、边框材料种类、规格：75型轻钢龙骨 2、隔板材料品种、规格、颜色：双面单层12mm纸面石膏板，板面点防锈漆，贴自粘胶带，内填防火岩棉100kg/m3，耐火极限不小于2.0h，详见设计	m2	9.67	134.76	1303.13		
37	010807006001	金属 (塑钢、断桥) 橱窗	1、窗代号：传菜窗口，铝合金玻璃窗 2、框、扇材质：铝型材壁厚 ≥ 1.8 , 8mm钢化玻璃，含窗附框、窗套、五金等	m2	6	450.00	2700.00		
38	011210005009	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：成品抗倍特板隔断，含不锈钢收边条及不锈钢五金配件，详见设计	m2	16.32	250.00	4080.00		
39	011210005010	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：成品抗倍特板小便斗隔断，含不锈钢五金配件，详见设计	套	3	250.00	750.00		
本页小计							33402.95		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主楼-装饰工程

标段：

第7页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
40	011505010003	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：成品银镜定制安装	m ²	4.08	83.86	342.15		
41	011505001005	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：镀锌钢骨架，20mm爵士白大理石台面，含石材磨边，详见设计	m	4	757.42	3029.68		
42	011505008002	卫生纸盒	1、材料品种、规格、颜色：不锈钢抽纸盒采购安装	个	6	50.00	300.00		
43	011502001001	金属装饰线	1、基层类型：墙砖涂料交接处 2、线条材料品种、规格、颜色：铝合金收边条	m	137.88	15.37	2119.22		
分部小计								27955.99	
二层楼地面工程									
44	011102003008	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道，30mm干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：10mm厚800*800mm防滑地砖，详见设计	m ²	723.31	119.88	86710.40		
45	011102003009	块料楼地面 (卫生间)	1、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道，30mm厚干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：10mm厚300*300mm防滑地砖，详见设计	m ²	19.3	121.04	2336.07		
46	011104002001	竹、木 (复合)地板(学习、站务部、党团活动)	1、基层材料种类、规格：5mm水泥基自流平砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：15mm复合地板铺贴，含防潮垫、收边压条，详见设计	m ²	235.62	194.88	45917.63		
47	011102001002	石材楼地面 (门槛板)	1、面层材料品种、规格、颜色：止水坎，20mm意大利灰石材，30mm厚干硬性水泥砂浆铺贴，素水泥浆一道，含石材磨边	m ²	6.6	456.60	3013.56		
本页小计								143768.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主楼-装饰工程

标段：

第8页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
48	010507004002	台阶	1、混凝土种类：蹲便抬高区域，200厚LC7.5轻骨料砼，砂浆抹灰 2、含模板等	m ²	11	150.45	1654.95		
49	011105005001	木质踢脚线	1、踢脚线高度：200mm 2、面层材料品种、规格、颜色：成品木踢脚线	m	106.44	18.10	1926.56		
50	011105003002	块料踢脚线	1、踢脚线高度：200mm 2、面层材料品种、规格、颜色：粘结剂铺贴地砖踢脚线，含磨边	m	358.6	30.74	11023.36		
51	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1、涂膜厚度、遍数：1.5厚聚氨酯防水涂料，上翻450mm，详见设计	m ²	189.32	34.75	6578.87		
分部小计								159161.40	
二层天棚工程									
52	011302001041	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：简单吊顶， ϕ 8镀锌丝杆螺栓固定，H1500mm内 2、面层材料品种、规格、：600*600*8mm硅钙板，含配套T型龙骨、收边条，详见设计	m ²	496.74	91.77	45585.83		
53	011302001042	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：复杂吊顶， ϕ 8镀锌丝杆螺栓固定，H1500mm内 2、龙骨材料种类、规格、中距：不上人型60系列轻钢龙骨及T型龙骨，面层规格300mm \times 600mm、600*600mm 3、面层材料品种、规格、：600*600*8mm硅钙板、单层9.5mm纸面石膏板，造型处15mm阻燃板基层，点防锈漆、贴自粘胶带，含配套收边条、开孔等，详见设计	m ²	79.56	138.69	11034.18		
本页小计								77803.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主楼-装饰工程

标段：

第9页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
54	011302001043	吊顶天棚 (走道、活动室)	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：简单吊顶， ϕ 8镀锌丝杆螺栓固定 2、龙骨材料种类、规格、中距：不上人型60系列轻钢龙骨300*600mm 3、面层材料品种、规格、：单层9.5mm纸面石膏板铺贴，板面钉眼点防锈漆，板缝贴自黏胶带，侧板基层15mm阻燃板，含压条、开孔等，详见设计	m ²	237.21	105.79	25094.45	
55	011302001044	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：铝扣板集成吊顶， ϕ 8镀锌丝杆螺栓固定 2、面层材料品种、规格、：300*300*0.8铝扣板，含配套龙骨、收条	m ²	154.14	121.39	18711.05	
56	010810002002	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：200+250mm，单层9.5mm纸面石膏板，15mm阻燃板基层，点防锈漆、贴自粘胶带，详见设计	m	54.08	41.23	2229.72	
57	010810002003	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：弧形，200+250mm，单层9.5mm纸面石膏板，15mm阻燃板基层，点防锈漆、贴自粘胶带，详见设计	m	6	44.91	269.46	
58	011407002004	天棚喷刷涂料 (原顶)	1、涂料品种、喷刷遍数：界面剂一道，一底两面耐水腻子，一底两面无机涂料	m ²	8.86	36.05	319.40	
59	011407002005	天棚喷刷涂料	1、涂料品种、喷刷遍数：一底两面耐水腻子，一底两面无机涂料	m ²	335.44	30.61	10267.82	
分部小计							113511.91	
二层墙面工程								
60	010903002002	墙面涂膜防水	1、涂膜厚度、遍数：1.2mm厚聚氨酯防水涂料3遍	m ²	392.14	37.75	14803.29	
本页小计							71695.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主楼-装饰工程

标段：

第10页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
61	011204003006	块料墙面	1、面层材料品种、规格、颜色：4厚瓷砖粘结剂铺贴400*800mm墙砖，含倒角磨边，详见设计	m2	312.53	153.89	48095.24		
62	011204003007	块料墙面 (卫生间)	1、面层材料品种、规格、颜色：4厚瓷砖粘结剂铺贴300*300mm墙砖，含倒角磨边，详见设计	m2	79.61	156.48	12457.37		
63	011207001001	墙面装饰板 (学习室)	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨刷防火涂料 2、基层材料种类、规格：15mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：莫兰迪蓝木质吸音板铺贴，含压条	m2	14.04	242.64	3406.67		
64	011207001002	墙面装饰板 (学习室)	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨刷防火涂料 2、基层材料种类、规格：15mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：单层9.5mm纸面石膏板铺贴，板面钉眼点防锈漆，板缝贴自黏胶带	m2	8.53	153.81	1312.00		
65	011207001005	墙面装饰板 (宿舍)	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨刷防火涂料 2、基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层，木挂条 3、面层材料品种、规格、颜色：9mm竹木纤维板铺贴，含配套收条，详见设计	m2	518.69	236.17	122499.02		
66	011407001003	墙面喷刷涂料	1、涂料品种、喷刷遍数：一底两面耐水腻子，一底两面无机涂料	m2	1126.97	28.29	31881.98		
67	011407001004	墙面喷刷涂料 (学习室)	1、涂料品种、喷刷遍数：一底两面耐水腻子，一底两面象牙白无机涂料	m2	7.18	29.01	208.29		
分部小计								234663.86	
二层门窗工程									
本页小计								219860.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主楼-装饰工程

标段：

第11页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
68	010808001005	木门窗套	1、基层材料种类：门套基础，30*40木龙骨刷防火涂料，双层15mm阻燃板、单层九厘板，详见设计	m ²	23.55	150.65	3547.81		
69	010801002014	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：M1022，成品单开实木工艺门，含成品门套及线条，门锁、铰链、门吸等五金，详见设计	樘	11	1393.75	15331.25		
70	010801002015	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：M0922，成品单开实木工艺门，含成品门套及线条，门锁、铰链、门吸等五金，详见设计	樘	3	1393.75	4181.25		
71	010801002016	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：M1524，成品双开实木工艺门，含成品门套及线条，门锁、铰链、插销、门吸等五金，详见设计	樘	3	2438.70	7316.10		
72	010809004004	石材窗台板	1、窗台板材质、规格、颜色：水泥砂浆铺贴20mm浅啡网纹大理石，含石材磨边	m ²	8.68	551.76	4789.28		
73	010810001003	窗帘	1、窗帘材质：阻燃遮光布艺窗帘，含轨道、窗纱	m ²	348.46	100.00	34846.00		
分部小计								70011.69	
二层其他工程									
74	011210005011	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：成品抗倍特板隔断，含不锈钢收边条及不锈钢五金配件，详见设计	m ²	32.64	250.00	8160.00		
75	011210005012	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：成品抗倍特板小便斗隔断，含不锈钢五金配件，详见设计	套	4	250.00	1000.00		
76	011505010004	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：成品银镜定制安装	m ²	5.76	83.86	483.03		
77	011505001006	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：镀锌钢骨架，20mm爵士白大理石台面，含石材磨边，详见设计	m	4.76	772.10	3675.20		
本页小计								83329.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主楼-装饰工程

标段：

第12页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
78	011501009001	厨房低柜 (理发区)	1、台柜规格：800*600mm，20mm爵士白石材台面，木质柜体，含石材面开孔、五金配件、石材磨边等，详见设计	m	4.02	1000.00	4020.00		
79	011505008003	卫生纸盒	1、材料品种、规格、颜色：不锈钢抽纸盒采购安装	个	8	50.00	400.00		
分部小计								17738.23	
三层楼地面工程									
80	011102003010	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道，30mm干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：10mm厚800*800mm防滑地砖，详见设计	m ²	200.53	119.88	24039.54		
81	011102003011	块料楼地面 (卫生间)	1、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道，30mm厚干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：10mm厚300*300mm防滑地砖，详见设计	m ²	35.74	121.04	4325.97		
82	011104002002	竹、木 (复合)地板(休息室)	1、基层材料种类、规格：5mm水泥基自流平砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：15mm复合地板铺贴，含防潮垫、收边压条，详见设计	m ²	123.71	194.88	24108.60		
83	011104002003	竹、木 (复合)地板(俱乐部)	1、龙骨材料种类、规格、铺设间距：抬高300mm，木龙骨刷防火涂料3遍，15mm厚阻燃板基层 2、基层材料种类、规格：5mm水泥基自流平砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：15mm复合地板铺贴，含防潮垫、配套防撞条等，详见设计	m ²	28.47	346.90	9876.24		
84	011103003005	塑料板楼地面 (俱乐部)	1、面层材料品种、规格、颜色：5mm水泥基自流平砂浆，2.0mm同质透心pvc地胶，详见设计	m ²	438.17	189.51	83037.60		
本页小计								149807.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主楼-装饰工程

标段：

第13页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
85	011102001003	石材楼地面 (门槛板)	1、面层材料品种、规格、颜色：止水坎，20mm意大利灰石材，30mm厚干硬性水泥砂浆铺贴，素水泥浆一道，含石材磨边	m ²	4.7	456.60	2146.02		
86	010507004003	台阶	1、混凝土种类：蹲便抬高区域，200厚LC7.5轻骨料砼，砂浆抹灰 2、含模板	m ²	11	150.45	1654.95		
87	011105005002	木质踢脚线	1、踢脚线高度：200mm 2、面层材料品种、规格、颜色：成品木踢脚线	m	141.34	18.10	2558.25		
88	011105003003	块料踢脚线	1、踢脚线高度：200mm 2、面层材料品种、规格、颜色：粘结剂铺贴地砖踢脚线，含磨边	m	215.32	30.74	6618.94		
89	010904002004	楼 (地)面涂膜防水	1、涂膜厚度、遍数：1.5厚聚氨酯防水涂料，上翻450mm，详见设计	m ²	88.33	34.75	3069.47		
分部小计								161435.58	
三层天棚工程									
90	011302001045	吊顶天棚 (俱乐部)	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：复杂吊顶， ϕ 8镀锌丝杆螺栓固定，局部H \geq 1500mm设吊顶反支撑 2、龙骨材料种类、规格、中距：不上人型60系列轻钢龙骨300*600mm 3、面层材料品种、规格、：100*65@80mm咖柚木色铝方通、单层9.5mm纸面石膏板铺贴，侧板基层15mm阻燃板，板面钉眼点防锈漆，板缝贴自黏胶带，回光灯槽100+200+80(弧形)，含压条、开孔等，详见设计	m ²	367.8	174.85	64309.83		
本页小计								80357.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主楼-装饰工程

标段：

第14页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
91	011302001046	吊顶天棚 (卫生间)	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：铝扣板集成吊顶， ϕ 8镀锌丝杆螺栓固定， $H > 1500\text{mm}$ 设吊顶反支撑 2、面层材料品种、规格、：300*300*0.8铝扣板，含配套龙骨、收条	m ²	35.74	151.39	5410.68		
92	011302001047	吊顶天棚 (卫生间1)	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：铝扣板集成吊顶， ϕ 8镀锌丝杆螺栓固定 2、面层材料品种、规格、：300*300*0.8铝扣板，含配套龙骨、收条	m ²	28.69	121.39	3482.68		
93	011302001048	吊顶天棚 (财务、心理)	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：简单吊顶， ϕ 8镀锌丝杆螺栓固定， $H > 1500\text{mm}$ 设吊顶反支撑 2、面层材料品种、规格、：600*600*8mm硅钙板，含配套T型龙骨、收边条，详见设计	m ²	24.96	121.77	3039.38		
94	011302001049	吊顶天棚 (走道)	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：简单吊顶， ϕ 8镀锌丝杆螺栓固定， $H > 1500\text{mm}$ 设吊顶反支撑 2、龙骨材料种类、规格、中距：不上人型60系列轻钢龙骨300*600mm 3、面层材料品种、规格、：单层9.5mm纸面石膏板铺贴，板面钉眼点防锈漆，板缝贴自黏胶带，含开孔等，详见设计	m ²	138.02	133.68	18450.51		
本页小计								30383.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主楼-装饰工程

标段：

第15页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
95	011302001050	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：简单吊顶， ϕ 8镀锌丝杆螺栓，H>1500mm设吊顶反支撑 2、龙骨材料种类、规格、中距：不上人型60系列轻钢龙骨300*600mm 3、面层材料品种、规格、：单层9.5mm纸面石膏板铺贴，板面钉眼点防锈漆，板缝贴自黏胶带，回光灯槽250+150+80mm，基层15mm阻燃板，含压条、开孔等，详见设计	m ²	43.13	170.68	7361.43		
96	011302001051	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：简单吊顶， ϕ 8镀锌丝杆螺栓，H>1500mm设吊顶反支撑 2、龙骨材料种类、规格、中距：不上人型60系列轻钢龙骨300*600mm 3、面层材料品种、规格、：单层9.5mm纸面石膏板铺贴，板面钉眼点防锈漆，板缝贴自黏胶带，回光灯槽250+150+80mm，基层15mm阻燃板，含压条、开孔等，详见设计	m ²	80.57	144.03	11604.50		
97	010810002004	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：200+250mm，单层9.5mm纸面石膏板，15mm阻燃板基层，点防锈漆、贴自粘胶带，详见设计	m	54.04	41.23	2228.07		
98	011407002006	天棚喷刷涂料（原顶）	1、涂料品种、喷刷遍数：界面剂一道，一底两面耐水腻子，一底两面无机涂料	m ²	8.86	36.05	319.40		
99	011407002007	天棚喷刷涂料	1、涂料品种、喷刷遍数：一底两面耐水腻子，一底两面无机涂料	m ²	872.89	30.61	26719.16		
		分部小计						142925.64	
		三层墙面工程							
本页小计							48232.56		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主楼-装饰工程

标段：

第16页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	010903002003	墙面涂膜防水	1、涂膜厚度、遍数：1.2mm厚聚氨酯防水涂料3遍	m ²	153.5	37.75	5794.63	
101	011204003008	块料墙面	1、面层材料品种、规格、颜色：4厚瓷砖粘结剂铺贴400*800mm墙砖，含倒角磨边，详见设计	m ²	68.56	153.89	10550.70	
102	011204003009	块料墙面 (卫生间)	1、面层材料品种、规格、颜色：4厚瓷砖粘结剂铺贴300*300mm墙砖，含倒角磨边，详见设计	m ²	84.94	156.48	13291.41	
103	011207001003	墙面装饰板 (俱乐部)	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨刷防水涂料 2、基层材料种类、规格：15mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：15mm生态木饰面板，含配套收条，详见设计	m ²	16.43	282.43	4640.32	
104	011207001004	墙面装饰板 (俱乐部)	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨刷防水涂料 2、基层材料种类、规格：15mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：18mm免漆木饰面板，含配套收条，详见设计	m ²	9.8	266.51	2611.80	
105	011407001005	墙面喷刷涂料	1、涂料品种、喷刷遍数：一底两面耐水腻子，一底两面无机涂料	m ²	1021.07	28.29	28886.07	
分部小计							65774.93	
三层门窗工程								
106	010808001006	木门窗套	1、基层材料种类：门套基础，30*40木龙骨刷防水涂料，双层15mm阻燃板、单层九厘板，详见设计	m ²	24.7	150.65	3721.06	
107	010801002017	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：M1022，M1022a，成品单开实木工艺门，含成品门套及线条，门锁、铰链、门吸等五金，详见设计	樘	15	1393.75	20906.25	
本页小计							90402.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主楼-装饰工程

标段：

第17页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
108	010801002021	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：M0822，成品单开实木工艺门，含成品门套及线条，门锁、铰链、门吸等五金，详见设计	樘	1	1193.76	1193.76		
109	010801002019	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：M1524，成品双开实木工艺门，含成品门套及线条，门锁、铰链、插销、门吸等五金，详见设计	樘	2	2438.70	4877.40		
110	010809004005	石材窗台板	1、窗台板材质、规格、颜色：水泥砂浆铺贴20mm浅啡网纹大理石，含石材磨边	m ²	4.32	551.75	2383.56		
111	010810001004	窗帘	1、窗帘材质：阻燃遮光布艺窗帘，含轨道、窗纱	m ²	313.43	100.00	31343.00		
分部小计								64425.03	
三层其他工程									
112	011210006005	其他隔断 (俱乐部)	1、骨架、边框材料种类、规格：乒乓球区隔断，弧形 2、隔板材料品种、规格、颜色：双层12mm阻燃板基层，单层9.5mm纸面石膏板铺贴，板面钉眼点防锈漆，板缝贴自黏胶带，12mm钢化玻璃，详见设计	m ²	84.66	265.21	22452.68		
113	011210005013	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：成品抗倍特板隔断，含不锈钢收边条及不锈钢五金配件，详见设计	m ²	32.64	250.00	8160.00		
114	011210005014	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：成品抗倍特板小便斗隔断，含不锈钢五金配件，详见设计	套	4	250.00	1000.00		
115	011505010005	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：成品银镜定制安装	m ²	11.28	83.86	945.94		
116	011505001007	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：镀锌钢骨架，20mm爵士白大理石台面，含石材磨边，详见设计	m	9.76	772.08	7535.50		
本页小计								79891.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主楼-装饰工程

标段：

第18页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
117	011505008004	卫生纸盒	1、材料品种、规格、颜色：不锈钢抽纸盒采购安装	个	12	50.00	600.00		
118	011501009002	厨房低柜 (俱乐部)	1、台柜规格：水吧台，1050*700mm，20mm爵士白石材台面，木质柜体，含石材面开孔、五金配件、石材磨边等，详见设计	m	5.9	2000.00	11800.00		
119	011501006001	书柜(俱乐部)	1、台柜规格：高柜400*2600mm，书桌500*700mm，详见设计	m	16.1	1850.00	29785.00		
分部小计								82279.12	
四层楼地面									
120	011102003012	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道，30mm干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：10mm厚800*800mm防滑地砖，详见设计	m ²	45.25	119.88	5424.57		
121	011102001004	石材楼地面 (门槛板)	1、面层材料品种、规格、颜色：止水坎，20mm意大利灰石材，30mm厚干硬性水泥砂浆铺贴，素水泥浆一道，含石材磨边	m ²	1.08	456.60	493.13		
122	010507004004	台阶	1、混凝土种类：蹲便抬高区域，200厚LC7.5轻骨料砼，砂浆抹灰 2、含模板等	m ²	7.48	150.45	1125.37		
123	010904002005	楼 (地)面涂膜防水	1、涂膜厚度、遍数：1.5厚聚氨酯防水涂料，上翻450mm，详见设计	m ²	38.86	34.75	1350.39		
分部小计								8393.46	
四层天棚工程									
124	011302001052	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：铝扣板集成吊顶，Φ8镀锌丝杆螺栓固定 2、面层材料品种、规格、：300*300*0.8铝扣板，含配套龙骨、收条	m ²	27.13	121.39	3293.31		
分部小计								3293.31	
四层墙面工程									
本页小计								53871.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主楼-装饰工程

标段：

第19页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
125	010903002004	墙面涂膜防水	1、涂膜厚度、遍数：1.2mm厚聚氨酯防水涂料3遍	m ²	79.77	37.75	3011.32		
126	011204003010	块料墙面	1、面层材料品种、规格、颜色：4厚瓷砖粘结剂铺贴400*800mm墙砖，含倒角磨边，详见设计	m ²	79.77	153.89	12275.81		
分部小计								15287.13	
四层门窗工程									
127	010808001007	木门窗套	1、基层材料种类：门套基础，30*40木龙骨刷防火涂料，双层15mm阻燃板、单层九厘板，详见设计	m ²	1.35	150.65	203.38		
128	010801002020	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：M1022a，成品单开实木工艺门，含成品门套及线条，门锁、铰链、门吸等五金，详见设计	樘	1	1393.75	1393.75		
129	010809004006	石材窗台板	1、窗台板材质、规格、颜色：水泥砂浆铺贴20mm浅啡网纹大理石，含石材磨边	m ²	0.42	551.75	231.74		
分部小计								1828.87	
四层其他工程									
130	011210005015	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：成品抗倍特板隔断，含不锈钢收边条及不锈钢五金配件，详见设计	m ²	22.32	250.00	5580.00		
131	011210005016	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：成品抗倍特板小便斗隔断，含不锈钢五金配件，详见设计	套	4	250.00	1000.00		
132	011505010006	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：成品银镜定制安装	m ²	2.16	83.86	181.14		
133	011505001008	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：镀锌钢骨架，20mm爵士白大理石台面，含石材磨边，详见设计	m	2.46	772.09	1899.34		
134	011505008005	卫生纸盒	1、材料品种、规格、颜色：不锈钢抽纸盒采购安装	个	4	50.00	200.00		
分部小计								8860.48	
楼梯间									
本页小计								25976.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主楼-装饰工程

标段：

第20页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
135	011106001001	石材楼梯面层	1、粘结层厚度、材料种类：素水泥浆一道，30mm干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：20mm仿金世纪米黄石材铺贴，含石材磨边、开防滑槽2道 (展开面积)	m ²	170.39	576.24	98185.53		
136	011105003004	块料踢脚线	1、踢脚线高度：200mm 2、面层材料品种、规格、颜色：粘结剂铺贴地砖踢脚线，含磨边	m	159.06	30.74	4889.50		
137	011407002008	天棚喷刷涂料	1、涂料品种、喷刷遍数：界面剂一道，一底两面耐水腻子，一底两面无机涂料	m ²	168.15	36.05	6061.81		
138	011407001006	墙面喷刷涂料	1、涂料品种、喷刷遍数：一底两面耐水腻子，一底两面无机涂料	m ²	652.36	28.29	18455.26		
139	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、栏杆材料种类、规格：H=1100mm,壁厚≥2.5,304不锈钢栏杆扶手 (大样图是高1.8m铁管喷漆栏杆扶手??)	m	65.28	380.00	24806.40		
分部小计							152398.50		
其他零星									
140	011101003001	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：原大楼楼地面 (消防车库不含) 2、面层厚度、混凝土强度等级：C20商品细石砼找平30mm	m ³	29.25	491.07	14363.80		
141	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：现有建筑卫生间、厨房间、走道等原墙砖装饰处 2、底层厚度、砂浆配合比：挂贴网格布一道，10厚1:3水泥砂浆抹灰	m ²	1417.53	30.25	42880.28		
142	01B006	地沟	厨房地沟开挖、砼浇筑、防水、砂浆抹灰、铺贴地砖、不锈钢成品盖板，含防鼠网、垃圾清理等	m	20	430.00	8600.00		
本页小计							218242.58		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主楼-装饰工程

标段：

第21页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
143	01B012	美缝	墙地砖美缝	m2	3533.06	15.00	52995.90		
144	011505003001	浴帘 (浴室、卫生间)	1、材料品种、规格、品牌、颜色：防水浴帘安装，含304不锈钢浴帘挂杆	套	13	230.00	2990.00		
145	01B013	消防滑杆系统	速降滑杆采购安装，含不锈钢滑杆、安全装置	套	1	10000.00	10000.00		
146	01B003	装饰拆除	现有建筑室内墙面、天棚、地面及砌体、隔断、洁具、卷帘门、木门、铝合金门窗、栏杆等室内装饰全部拆除，车库地面凿除下降，拆除需满足后续装修改造要求；垃圾装袋清理外运，拆除物投标人自行处理，含特种垃圾处置费等	项	1	129150.00	129150.00		
147	01B004	保洁	保洁，按建筑面积	m2	3857	6.00	23142.00		
		分部小计						284121.98	
		分部分项合计						2078152.01	
本页小计								218277.90	
合 计								2078152.01	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：主楼-装饰工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	70864.98			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	64422.71			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	6442.27			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：主楼-装饰工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.000	20781.52			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	1039.08			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：主楼-装饰工程

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.115	2389.87			现场安全 隐患排查、 人员信息 动态管理、 扬尘管控 视频监控、 高处作业 防护预警、 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件和 管理费用 。
合 计					95075.45			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：主楼-装饰工程

标段：

第1页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01210101~1	镀锌角钢		kg	501.7428	3.31	1660.77	
2	01270100	型钢		t	0.30723	3133.68	962.76	
3	01510705	角铝	L 25×25×1	m	500.21718	4.05	2025.88	
4	02070261	橡皮垫圈		百个	2.715	20.28	55.06	
5	02090101	塑料薄膜		m ²	22.9276	0.55	12.61	
6	02270105	白布		m ²	0.343092	2.70	0.93	
7	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	19.548	0.20	3.91	
8	03030405	铜木螺钉	3.5×25	十个	160.34246	0.48	76.96	
9	03031206	自攻螺钉	M4×15	十个	4517.7474	0.20	903.55	
10	03031222	自攻螺钉	M5×25~30	十个	1216.3923	0.37	450.07	
11	03051109	不锈钢六角螺栓	M10×40	套	73.5	1.28	94.08	
12	03070114	膨胀螺栓	M8×80	套	472.244472	0.40	188.90	
13	03070132	膨胀螺栓	M12×110	套	52.0828	0.68	35.42	
14	03070821	胀头、胀管		套	2978.28882	0.34	1012.62	
15	03110141	镀锌丝杆		kg	1235.3385	4.05	5003.12	
16	03210313	金刚石磨边轮	100×16 (粒度120~150#)	片	176.8412	4.39	776.33	
17	03410205	电焊条	J422	kg	5.96904	4.00	23.88	
18	03410205~1	电焊条	J422	kg	13.529902	4.00	54.12	
19	03510701	铁钉		kg	1.18336	3.52	4.17	
20	03510705	铁钉	70mm	kg	64.89081	3.52	228.42	
21	03511405	地板钉	40mm	kg	0.612105	6.76	4.14	
22	03512000	射钉		百个	1.629	14.19	23.12	
23	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0.29584	3.45	1.02	
24	03590715	镀锌连接铁件		kg	40.95	5.54	226.86	
25	03652403	合金钢切割锯片		片	7.011687	54.06	379.05	
26	04010611	水泥	32.5级	kg	41450.28371 ₃	0.23	9533.57	
27	04010701	白水泥		kg	1282.04065	0.41	525.64	
28	04010701~2	白水泥		kg	584.1732	0.41	239.51	
29	04030107	中砂		t	118.951864	85.92	10220.34	
30	04090602	滑石粉		kg	2757.22623	0.41	1130.46	
31	04090700	石英粉		kg	193.965525	0.27	52.37	
32	05030600~1	普通木成材		m ³	9.076018	1917.09	17399.54	
33	05050105~3	阻燃板	15mm	m ²	322.2373	28.37	9141.87	
34	05070715~2	木饰面板	5mm	m ²	4.763	23.64	112.60	
35	05092103~1	阻燃板	δ 15mm	m ²	318.67038	28.37	9040.68	
36	05092103~2	阻燃板	δ 5mm	m ²	4.5465	22.07	100.34	
37	05092103~3	阻燃板	δ 12mm	m ²	586.4565	26.01	15253.73	
38	05150223~1	木质吸音板	15mm	m ²	14.1804	43.35	614.72	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：主楼-装饰工程

标段：

第2页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	05150223~2	生态木饰面板	15mm	m2	16.5943	82.75	1373.18	
40	05150223~3	免漆木饰面板	18mm	m2	9.898	66.99	663.07	
41	05150223~4	竹木纤维板	9mm	m2	523.8769	39.40	20640.75	
42	05150232	成品木质装饰面板(门套)		m2		243.29		
43	05250502	锯(木)屑		m3	11.610708	37.17	431.57	
44	06050108~1	弧形钢化玻璃	12mm	m2	86.2785	130.03	11218.79	
45	06250723	镀银镜面玻璃(成品)	6mm	m2	24.444	51.22	1252.02	
46	06612145~1	墙面砖	300×300	m2	311.0625	55.16	17158.21	
47	06612147~2	墙面砖	800*400	m2	1494.655	55.16	82445.17	
48	06612147~3	仿大理石墙砖	800*800	m2	129.97	55.16	7169.15	
49	06650101~4	防滑地砖	300*300	m2	92.7588	55.16	5116.58	
50	06650101~5	防滑地砖	800*800	m2	1555.3164	55.17	85806.81	
51	06650315~1	地砖	800*800	m2	163.49472	55.16	9018.37	
52	07112130~1	奥特曼大理石	20mm	m2	16.065	378.28	6077.07	
53	07112130~10	仿金世纪米黄石材	20mm	m2	178.9095	378.28	67677.89	
54	07112130~6	意大利灰石材	20mm	m2	20.706	378.28	7832.67	
55	07112130~8	浅啡网纹大理石	20mm	m2	15.4326	283.71	4378.38	
56	07112130~9	爵士白大理石	20mm	m2	22.5141	378.28	8516.63	
57	07230301	不锈钢连接件		套	73.5	3.04	223.44	
58	07470301~2	PVC地胶	δ=2.0mm	m2	481.987	90.62	43677.66	
59	07510105~1	复合地板		m2	410.2518	66.99	27482.77	
60	08010200~1	纸面石膏板	9.5mm	m2	50.35968	7.15	360.07	
61	08010200~2	纸面石膏板	9.5mm	m2	60.0642	7.15	429.46	
62	08010200~3	纸面石膏板	12mm	m2	260.8276	7.93	2068.36	
63	08010200~4	纸面石膏板	9.5mm	m2	9.383	7.15	67.09	
64	08010211~2	纸面石膏板	9.5mm	m2	1247.4161	7.15	8919.03	
65	08050501~2	铝扣板	300×300×0.8	m2	307.188	47.29	14526.92	
66	08050501~3	铝扣板	600×600×0.8	m2	122.913	47.29	5812.56	
67	08230105	玻璃纤维网格布		m2	1559.283	1.35	2105.03	
68	08310113~2	轻钢龙骨(大)	50×15×1.2	m	3279.43739	5.91	19381.47	
69	08310122~1	轻钢龙骨(中)	50×20×0.5	m	3091.0429	2.64	8160.35	
70	08310131	轻钢龙骨(小)	25×20×0.5	m	166.7258	1.76	293.44	
71	08310141	U型轻钢龙骨	38×25	m	153.5604	2.48	380.83	
72	08310144	U型轻钢龙骨	75×40	m	299.3016	4.09	1224.14	
73	08310145	U型轻钢龙骨	75×50	m	76.7802	4.09	314.03	
74	08330107	大龙骨垂直吊件(轻钢)	45	只	3700.721	0.34	1258.25	
75	08330111	中龙骨垂直吊件		只	4309.77625	0.30	1292.93	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：主楼-装饰工程

标段：

第3页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
76	08330113	小龙骨垂直吊件		只	612.9625	0.27	165.50	
77	08330300	轻钢龙骨主接件		只	776.245	0.40	310.50	
78	08330301	轻钢龙骨次接件		只	1161.0287	0.48	557.29	
79	08330302	轻钢龙骨小接件		只	63.7481	0.20	12.75	
80	08330305	铝合金T型龙骨次接件		只	355.185	0.51	181.14	
81	08330307	铝合金T型龙骨主接件		只	710.37	0.74	525.67	
82	08330308	铝合金T型龙骨平面连接件		只	275.028	0.34	93.51	
83	08330309	小龙骨平面连接件		只	612.9625	0.40	245.19	
84	08330310	中龙骨平面连接件		只	10497.37492	0.34	3569.11	
85	08330500	中龙骨横撑		m	2912.53721	2.37	6902.71	
86	08330501	边龙骨横撑		m	99.05474	2.02	200.09	
87	08330709	铝合金T型龙骨挂件		个	3928.515	0.40	1571.41	
88	08350201~2	铝合金T型主龙骨		m	2364.75072	3.47	8205.68	
89	08350202	铝合金T型副龙骨		m	1409.2806	3.04	4284.21	
90	08370507	成品装饰板配套挂件		只	3689.136	0.37	1364.98	
91	09470302	执手锁		把	50.5	66.99	3383.00	
92	09491701	门吸		只	50.5	11.82	596.91	
93	09492370	不锈钢合页		只	151.5	7.88	1193.82	
94	09492540	铜插销		套	12.12	13.52	163.86	
95	10030305	铝合金角线	20×25×2	m	144.774	9.46	1369.56	
96	10030715~1	成品铝合金压条	2×50	m	7.20615	11.82	85.18	
97	10030715~2	成品铝合金防撞条	2×50	m	13.65	11.82	161.34	
98	10130305~1	成品木踢脚线	h=200	m	260.169	11.82	3075.20	
99	11010304~1	无机涂料		kg	1040.27766	8.67	9019.21	
100	11010304~2	硅藻泥		kg	53.038965	27.59	1463.35	
101	11010304~3	无机涂料		kg	1409.52942	8.67	12220.62	
102	11010304~4	彩色无机涂料		kg	3.32434	10.24	34.04	
103	11030303	防锈漆		kg	1.36059	10.14	13.80	
104	11030304~1	红丹防锈漆		kg	24.8636	9.85	244.91	
105	11030304~2	红丹防锈漆		kg	4.7424	9.58	45.43	
106	11030505	防火涂料	X-60(饰面)	kg	80.0548	12.84	1027.90	
107	11030734	聚氨酯甲料		kg	1563.44922	8.81	13773.99	
108	11030735	聚氨酯乙料		kg	2422.735693	8.81	21344.30	
109	11110905	封闭层环氧底漆		kg	37.829016	18.92	715.72	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：主楼-装饰工程

标段：

第4页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
110	11110907	环氧树脂色漆		kg	134.97246	30.41	4104.51	
111	11110908	环氧树脂面漆		kg	323.65845	18.92	6123.62	
112	11430327	大白粉		kg	2757.22623	0.58	1599.19	
113	11590914	硅酮密封胶		L	8.87436	54.06	479.75	
114	11591102	玻璃胶		L	71.418594	27.03	1930.44	
115	12030107	油漆溶剂油		kg	7.574108	9.46	71.65	
116	12060334	防腐油		kg	35.75036	4.05	144.79	
117	12070313	上光蜡		kg	10.07791	64.20	647.00	
118	12310303	二甲苯		kg	220.5541	3.98	877.81	
119	12330300	界面剂		kg	1014.4818	1.02	1034.77	
120	12333521	催干剂		kg	2.8591	11.89	33.99	
121	12333551	PU发泡剂		L	5.4477	20.28	110.48	
122	12370305	氧气		m3	4.389	3.13	13.74	
123	12370336	乙炔气		m3	0.8778	9.25	8.12	
124	12410108	粘结剂	YJ-III	kg	136.7506	7.77	1062.55	
125	12410162	塑胶地板粘结剂		kg	197.1765	12.30	2425.27	
126	12410163	干粉型粘结剂		kg	8511.711	3.38	28769.58	
127	12410703	羧甲基纤维素		kg	188.11485	1.69	317.91	
128	12413518	901胶		kg	847.782125	1.69	1432.75	
129	12413528	干挂云石胶 (AB胶)		kg	0.378	7.77	2.94	
130	12413535	万能胶		kg	3.161844	13.52	42.75	
131	12413544	聚醋酸乙烯乳液		kg	9.081233	3.38	30.69	
132	12413546	地板水胶粉		kg	31.25728	2.63	82.21	
133	12430342	自粘胶带		m	1811.882304	0.10	181.19	
134	13050321~1	硅钙板	600×600×8	m2	762.20025	18.12	13811.07	
135	13070105~1	防火岩棉		m2	114.03	15.76	1797.11	
136	13123509	复合地板泡沫垫		m2	429.7876	16.89	7259.11	
137	17310706	双螺母双垫片	Φ8	副	2978.28882	0.40	1191.32	
138	31010707	密封油膏		kg	12.434485	4.39	54.59	
139	31110301	棉纱头		kg	42.81418	4.39	187.95	
140	31150101	水		m3	135.354226	4.55	615.86	
141	32011111	组合钢模板		kg	12.0185	3.38	40.62	
142	32020115	卡具		kg	0.59168	3.30	1.95	
143	32020132	钢管支撑		kg	3.29122	2.83	9.31	
144	32090101	周转木材		m3	0.09245	1250.26	115.59	
145	33030121~1	铝方通	100*65	m2	234.19812	66.99	15688.93	
146	80090322	自流平复合砂浆		kg	3303.88	6.13	20252.78	
147	80210105-2	C20预拌非泵送 细石砼		m3	29.445	260.06	7657.47	

